

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на Автоматизація тепlopункту

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73 . Залишок робіт станом на 14.08. 2025

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 391,555 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,34237 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 45,939 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Термоперетворювачі аналогові											
1	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача	шт	5	411,39	-	2057	2057	-	3,2000	16
					411,39	-			-	-	-
2	КМ12-698-2	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск понад 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	0,4	5405,94	152,00	2162	798	61	16,0000	6,4
					1995,84	31,25			13	0,2500	0,1
3	С1545-182/1	Термоперетворювач з вбудованим перетворювачем 4...20мА модель 2-10к	шт	4	4801,51	-	19206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	С1545-182/1	Термоперетворювач з вбудованим перетворювачем 4...20мА модель 2-10к	шт	1	4801,51	-	4802	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					28227	2855	61		22,4
									13		0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					28227				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2868 1190 1,77 343 29417				
		Всього по розділу 1					29417				
		Розділ 2. Прилад затоплення									
5	KM8-317-4	Монтаж реле сигнального	шт	2	<u>29845,17</u> 1904,96	<u>29,96</u> 11,77	59690	3810	<u>60</u> 24	<u>16,0000</u> 0,0825	<u>32</u> 0,17
6	C1630-1997/1	Реле рівня рідини F&F PZ-828 RC 16A +1 датчик PZ (PZ-828 RC)	шт	1	<u>1710,26</u> -	<u>-</u> -	1710	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	C1630-1997/2	Реле промислове 2со u=220в ас DRI424730LT weidmuller	шт	1	<u>558,68</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					61959	3810	<u>60</u> 24		<u>32</u> 0,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					61959 58089 3834 1826 3,12 603 63785				
		Всього по розділу 2					63785				
		Розділ 3. Датчик відкриття дверей									
8	KM8-818-6	Монтаж датчика	1 шт	1	<u>3419,16</u> 2774,90	<u>4,99</u> 1,96	3419	2775	<u>5</u> 2	<u>6,8900</u> 0,0138	<u>6,89</u> 0,01
9	C188888-46/1	Датчик відкриття дверей.Ступінь захисту: IP 65	шт	1	<u>1346,30</u> -	<u>-</u> -	1346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4765	2775	<u>5</u> 2		<u>6,89</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					4765				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1985 2777 988 1,46 282 5753				
		----- Всього по розділу 3					5753				
		Розділ 4. Перетворювач тиску									
10	КМ11-30-3	Монтаж перетворювача	шт	2	<u>411,39</u>	-	823	823	-	<u>3,2000</u>	<u>6,4</u>
					411,39	-			-	-	-
11	С1545-182/2	Перетворювач надлишкового тиску DMP 330L	шт	2	<u>2805,37</u>	-	5611	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	КБ16-27-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 15 мм	1 шт	2	<u>1012,69</u>	<u>31,09</u>	2025	1880	<u>62</u>	<u>7,3100</u>	<u>14,62</u>
					939,77	12,46			25	0,0999	0,2
13	С113-2154/4	Кран шаровий зі спускним пристроєм різьба: внутрішня G1/2"/G1/2"	шт	2	<u>341,74</u>	-	683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ22-38-1	Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 1/2	1 вріз	2	<u>575,70</u>	<u>271,99</u>	1151	574	<u>544</u>	<u>2,0800</u>	<u>4,16</u>
					286,98	43,00			86	0,3447	0,69
15	С111-1897/1	Штуцер під приварку з різьбою G1/2"	комплект	2	<u>258,11</u>	-	516	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					10809	3277	<u>606</u>		<u>25,18</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10809		111		<u>0,89</u>
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6926 3388 1542 2,53 487 12351				
		----- Всього по розділу 4					12351				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Контролер									
16	KM10-669-3	Блок живлення і контролю	шт	3	<u>1021,74</u> 997,92	<u>1,01</u> 0,23	3065	2994	<u>3</u> 1	<u>8,0000</u> 0,0021	<u>24</u> 0,01
17	KM8-317-4	Монтаж реле сигнального	шт	8	<u>29845,17</u> 1904,96	<u>29,96</u> 11,77	238761	15240	<u>240</u> 94	<u>16,0000</u> 0,0825	<u>128</u> 0,66
18	C1630-1997/2	Реле промислове 2со u=220в ас DRI424730LT weidmuller	шт	8	<u>558,68</u>	-	4469	-	-	-	-
19	C1555-392/1	Рейка-DIN перфорована	м	4	<u>76,92</u>	-	308	-	-	-	-
20	1504-19034	Клема на 380/220 В,16А КН-3м	шт	500	<u>3,03</u>	-	1515	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					248118	18234	<u>243</u> 95		<u>152</u> 0,67
		Разом устаткування, грн.					1515				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60				
		Всього устаткування, грн.					1575				
		Разом будівельні роботи, грн.					246603				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					228126				
		всього заробітна плата, грн.					18329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8558				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2779				
		Всього будівельні роботи, грн.					255161				

		Всього по розділу 5					256736				
		Розділ 6. Кабелі і проводи									
21	KM8-407-1	Труба сталева по стінах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,7	<u>12910,84</u> 6996,63	<u>2145,32</u> 762,51	9038	4898	<u>1502</u> 534	<u>57,4200</u> 4,9985	<u>40,19</u> 3,5
22	C113-2125/1	Труба гофрована 16 мм	м	70	<u>16,36</u>	-	1145	-	-	-	-
23	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,8	<u>2700,40</u> 1949,60	<u>559,28</u> 219,76	2160	1560	<u>447</u> 176	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>12,8</u> 1,23
24	C153-11	Кабелі контрольні з мідними жилами, з полівінілхлоридною ізоляцією та оболонкою, марка КВВГ, число жил та переріз 4x1 мм2	1000м	0,08	<u>48484,48</u>	-	3879	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,7	<u>4322,21</u> 2339,52	<u>349,55</u> 137,35	3026	1638	<u>245</u> 96	<u>19,2000</u> 0,9625	<u>13,44</u> 0,67
26	С157-260	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою підвищеної гнучкості, марка ПВЗ, переріз 0,5 мм2	1000м	0,07	<u>1634,37</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					19362	8096	<u>2194</u> 806		<u>66,43</u> 5,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					19362 9072 8902 4151 6,97 1347 23513				
		Всього по розділу 6					23513				
		Разом прямі витрати по кошторису					373240	39047	<u>3169</u> 1051		<u>304,9</u> 7,24
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1515 60 1575 371725 329509 40098 18255 30,23 5841 389980				
		Всього по кошторису					391555				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					342,37				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						45939				

Склав Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП Б.О.Шевченко 
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]