

Нове будівництво укрита на території Борської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступеня № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боржа, Борська територіальна громада, вул. Лисенка, 1123 (коригування)
02.06.11.24

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017
на Систему контролю дозозабезпечення концентрації горючих газів, будівельні роботи
Нове будівництво укрита на території Борської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступеня № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боржа, Борська територіальна громада, вул. Лисенка, 1123* (коригування) (черта)

Основа: Кошторисна вартість 104,370 тис. грн.
креслення (специфікація) № 02-06/11-24-С/К/Т Кошторисна трудоемкість 0,33096 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,829 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за технічними специфікаціями на "20 січня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Об'єкту-вання (цифр керми)	Найменування роботи і вихід	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуат. машин	Всього	заробіт.ної плати	експлуат. машин	не зайнятих на виконанням робіт на одиниці	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
1	1010-091-6	Блок базисний на 10 променя приймально-контрольного сигнального концентратора ПС	шт	1	2272,21	3,22	3773	3639	3	25,000	25,00	
2	1010-094-4	Датчик ДМ-14	шт	6	1233,80	0,47	7401	7392	6	8,000	48,00	
3	1010-099-6	Блок живлення і контролю	шт	1	1973,20	1,89	1973	1971	2	12,800	12,80	
4	1010-099-4	Акумулятор лінійного об'ємом, ємність 10 А.го	шт	1	117,45	0,37	118	93	1	0,007	0,64	
5	1010-099-4	Блок живлення і контролю	шт	1	1973,20	1,89	1973	1971	2	12,800	12,80	
6	1010-125-2	Акумулятор лінійного об'ємом, ємність 22 А.го	шт	2	197,33	0,37	207	186	1	0,007	1,28	
7	1010-098-2	Опосередовані світлоодиоди	шт	7	92,07	1,85	3723	3056	3	3,000	22,40	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
8	1021-22-12	Установлення виключача, перемичка розміром 2х1 г/м по висоті на струмі до 25 А	100шт	0,03	48218,25	1412,12	1297	914	48	207,200	6,02	
9	1010-107-16	Автоматичний вимикач ВА однофазний	шт	3	211,06	0,02	633	-	-	-	-	
10	1021-4-2	Прокладання допольових провідів ладрами до 6 км/у і каблках	100м	3,85	1103,36	14,75	4248	3639	41	6,200	24,10	
11	1021-4-2	Залповування у прокладені труби або кабельні рукави провідів першого об'ємного або багатожильного у відповідному об'ємному суцільному ладрами до 6 км/у	100м	0,5	1450,00	22,00	719	594	22	8,000	4,30	
12	1010-1545-05-4С	Кабель 4х1,5 КВВГ 2нгд	м	102,6	44,02	0,01	5003	-	-	-	-	
13	1010-1545-05-4С	Кабель 2х1,5 ВВГ 2нгд	м	295,6	20,84	0,01	6184	-	-	-	-	
14	1010-1545-05-4С	Кабель 3х1,5 НХНН РЕ 18ВВ30	м	10,2	45,15	0,01	461	-	-	-	-	
15	1010-1545-05-4С	Провід 1х4,0 ПВ1	м	5,1	38,34	0,01	196	-	-	-	-	
16	1010-1545-05-4С	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,2	7268,62	42,76	1454	1440	1	67,800	2,67	
17	1010-1545-05-4С	Металочува ф20	м	20,2	7197,03	8,30	681	-	-	-	-	
18	1021-2-7	Прокладання електрокабелів труб, що розташовані вертикально в комплекті, по стінках і колонках і розташовані вертикально, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,5	6416,80	706,00	1929	1678	26	41,000	12,30	
19	1010-1545-05-4С	Труба гофрована ф16	м	30,5	7,14	0,01	235	-	-	-	-	
20	1010-1545-05-4С	Хомут під гофровку	шт	10	4,25	0,01	48	-	-	-	-	
21	1010-1545-05-4С	Фітин під гофровку	шт	10	227,62	0,01	2376	-	-	-	-	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
22	1010-1910-1910	Коробка під металочува СВО Ветерматт 160	шт	6	160,48	0,01	966	-	-	-	-	
23	1010-1910-1910	Коробка розподільна КМС 2-12	шт	6	78,02	0,01	482	-	-	-	-	
24	1010-1910-1910	Клема колода 12х4 подальча	шт	6	10,70	0,01	545	-	-	-	-	
25	1021-2-2	Прокладання кабелів і кабелів	100м	3,7	6749,04	252,00	24971	17840	931	32,000	121,30	
26	1010-1910-1910	Консоль 500мм ВВР2150	шт	6	4871,60	94,38	1905	-	-	-	-	
27	1010-1545-05-4С	Короб монтажний 20х40	м	373,3	47,02	0,01	17371	-	-	-	-	
28	1010-1545-05-4С	Труба ПВХ	м	1	36,00	0,01	36	-	-	-	-	
29	1010-1545-05-4С	Добель нейлоновий ф30	шт	1300	1,68	0,01	2184	-	-	-	-	
30	1010-1545-05-4С	Шуруп 3,5х35	шт	1300	0,31	0,01	403	-	-	-	-	
31	1010-1545-05-4С	Добель під монтажний хомут	шт.	200	0,56	0,01	118	-	-	-	-	
32	1010-1545-05-4С	Монтажний хомут	шт.	200	0,71	0,01	142	-	-	-	-	
Разом прями витрати по кошторису							94883	44389	1130	440	301,37	
Разом будівельні роботи, грн.							94883	-	-	-	-	2,29
в тому числі:							-	-	-	-	-	-
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40364	-	-	-	-	-
всього заробітна плата, грн.							44529	-	-	-	-	-
Загальноосвітні витрати, грн.							9487	-	-	-	-	-
тривалість в загальноосвітніх витратах, люд.год.							-	-	-	-	-	-
заробітна плата в загальноосвітніх витратах, грн.							-	-	-	-	-	-
Всього будівельні роботи, грн.							104370	-	-	-	-	-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Всього по кошторису							104370	-	-	-	-	-
Кошторисна трудоемкість, люд.год.							303,46	-	-	-	-	-
Кошторисна заробітна плата, грн.							44529	-	-	-	-	-

Сила: /особа, підпис (ім'я, прізвище) /

Перевірив: /особа, підпис (ім'я, прізвище) /