

Реконструкція приймального відділення хірургічного корпусу КНП "Вінницька обласна клінічна лікарня ім.М.І. Пирогова Вінницької обласної ради"
(коригування 2)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на освітлення та електрообладнання
Приймальне відділення хірургічного корпусу КНП**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 400,615 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52036 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,147 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "15 вересня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--------------------------------------|----------------------------|--|----------------|-----------|---------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Установчі матеріали | | | | | | | | | | | |
| 1 | КБ21-31-3 | Установлення установчих коробок | 100шт | 0,2 | <u>2893,08</u> 2867,82 | - | 579 | 574 | - | <u>36,8000</u> | <u>7,36</u> |
| 2 | С118-56 варіант 1 | Коробки для встановлення вимикачів та розеток діам.60 мм | шт | 20 | <u>10,93</u> | - | 219 | - | - | - | - |
| 3 | КБ21-31-3 | Установлення розподільних коробок | 100шт | 0,14 | <u>2893,08</u> 2867,82 | - | 405 | 401 | - | <u>36,8000</u> | <u>5,15</u> |
| 4 | С118-56 варіант 2 | Коробки розподільчі 90мм для прихованої проводки | шт | 14 | <u>23,21</u> | - | 325 | - | - | - | - |
| 5 | КБ21-22-2 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних | 100шт | 0,07 | <u>5349,57</u> 2025,62 | - | 374 | 142 | - | <u>27,6800</u> | <u>1,94</u> |
| 6 | С1547-6 варіант 1 | Вимикач одноклавішний для внутрішнього встановлення | шт | 7 | <u>106,45</u> | - | 745 | - | - | - | - |
| 7 | КБ21-22-3 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних | 100шт | 0,03 | <u>5468,12</u> 2144,17 | - | 164 | 64 | - | <u>29,3000</u> | <u>0,88</u> |
| 8 | С1547-6 варіант 2 | Вимикач двоклавішний для внутрішнього встановлення | шт | 3 | <u>130,13</u> | - | 390 | - | - | - | - |
| 9 | КБ21-22-2 | Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних прохідний | 100шт | 0,06 | <u>5349,57</u> 2025,62 | - | 321 | 122 | - | <u>27,6800</u> | <u>1,66</u> |
| 10 | С1547-6 | Вимикач одноклавішний прохідний для | шт | 6 | <u>108,92</u> | - | 654 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|---|--------------------------------|---|-------|------|----------|--------|-------------|------|-----|----------|-------|
| 11 | варіант 3 КБ21-22-9 | внутрішнього встановлення Установлення штепсельних розеток герметичних | 100шт | 0,08 | 3650,22 | - | 292 | 292 | - | 49,8800 | 3,99 |
| 12 | С113-2106 варіант 2 | Розетка штепсельна зовнішнього встановлення двополюсна із захисним контактом 220В, 16 А, IP 54 (або еквівалент) | шт | 4 | 262,36 | - | 1049 | - | - | - | - |
| 13 | С113-2106 варіант 1 | Розетка штепсельна внутрішньоговстановлення двополюсна із захисним контактом 220В, 16 А (або еквівалент) | шт | 4 | 367,39 | - | 1470 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | 6987 | 1595 | - | - | 20,98 |
| Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 6987 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | 7840 | | | | |
| Розділ 2. Світлотехнічне обладнання | | | | | | | | | | | |
| 14 | КБ21-17-12 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. | 100шт | 0,03 | 11849,14 | 603,28 | 355 | 335 | 18 | 131,2000 | 3,94 |
| 15 | КБ21-17-5 | Монтаж світильників світлодіодних | 100шт | 0,44 | 11171,68 | 172,69 | 5522 | 4736 | 5 | 2,1382 | 0,06 |
| 16 | & 1507- 1001-6 варіант 1 | Світильник аварійний, світлодіодний "ВИХІД" з вбудован. акам. батареєю (LSSAO-1001-003-K03 або еквівалент) | шт | 3 | 12550,94 | 462,32 | 2158 | - | 203 | 126,4000 | 55,62 |
| 17 | & 1507- 1001-2 варіант 3 | Світильник аварійний, світлодіодний "ВИХІД" з вбудован. акам. батареєю (LSSAO-1001-003-K03 або еквівалент) | шт | 3 | 10762,96 | 123,88 | 2158 | - | 55 | 1,5334 | 0,67 |
| 17 | & 1507- 1001-2 варіант 3 | Світильник аварійний, світлодіодний "ВИХІД" з вбудован. акам. батареєю (LSSAO-1001-003-K03 або еквівалент) | шт | 3 | 719,24 | - | 2158 | - | - | - | - |
| 17 | & 1507- 1001-2 варіант 3 | Світильник аварійний, світлодіодний "ВИХІД" з вбудован. акам. батареєю (LSSAO-1001-003-K03 або еквівалент) | шт | 8 | 271,51 | - | 2172 | - | - | - | - |
| 18 | & 1507- 1001-4 варіант 1 | Світильник світлодіодний Ecotep LED 40Вт (або еквівалент) | шт | 6 | 3658,16 | - | 21949 | - | - | - | - |
| 19 | & 1507- 1001-2 варіант 1 | Світильник світлодіодний, що вбудовується пиловологонепроникний OWP/R ECO LED 595 IP54/IP40 4000K 32Вт (або еквівалент) | шт | 22 | 5123,33 | - | 112713 | - | - | - | - |
| 20 | & 1507- 1001-2 | Світильник світлодіодний, ІЕК ДСП 2202 200 Лк (або еквівалент) | шт | 8 | 401,51 | - | 3212 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--|-------|--------|---------------------------|---|---------------|-------|------------------|----------------|----------------------|
| 21 | варіант 2 С1547-1 варіант 1 | Лампи світлодіодна 1200 мм,220В, потужн. 18(20) Вт, цокольG13, одностороннє підключення (або еквівалент) | шт | 8 | <u>203,06</u> | - | 1624 | - | - | - | - |
| 22 | 1511-2001 варіант 1 | Акумуляторний блок для світильників аварійного освітлення (Conversion KIT ТМ К-303) (або еквівалент) | шт | 8 | <u>3534,66</u> | - | 28277 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | | 177982 | 5071 | <u>221</u> 60 | | <u>59,56</u> 0,73 |
| Разом устаткування, грн. | | | | | | | 28277 | | | | |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | | | 1110 | | | | |
| Всього устаткування, грн. | | | | | | | 29387 | | | | |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 149705 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 144413 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 5131 | | | | |
| Загальновиборничі витрати, грн. | | | | | | | 2582 | | | | |
| трудомісткість в загальновиборничих витратах, люд.год. | | | | | | | 5,85 | | | | |
| заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. | | | | | | | 749 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 152287 | | | | |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | 181674 | | | | |
| Розділ 3. Кабельна продукція | | | | | | | | | | | |
| 23 | КБ21-9-1 | Прокладання кабеля (проводу) із закріпленням скобами | 100м | 5,7 | <u>2009,36</u> | - | 11453 | 11048 | - | <u>25,5000</u> | <u>145,35</u> |
| 24 | КБ21-4-2 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одностороннього або багаторонного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 1 | <u>751,01</u> 637,26 | - | 751 | 637 | - | <u>8,6000</u> | <u>8,6</u> |
| 25 | С151-206 варіант 1 | Кабелі ВВГнгд, число жил та переріз 3х1,5 мм2 | 1000м | 0,3605 | <u>30476,20</u> | - | 10987 | - | - | - | - |
| 26 | С151-206 варіант 2 | Кабелі ВВГнгд, число жил та переріз 3х2,5 мм2 | 1000м | 0,1545 | <u>59388,20</u> | - | 9175 | - | - | - | - |
| 27 | С151-206 варіант 3 | Кабелі ВВГнгд, число жил та переріз 5х4 мм2 | 1000м | 0,0515 | <u>91919,00</u> | - | 4734 | - | - | - | - |
| 28 | С151-206 варіант 6 | Кабелі ВВГнгд, число жил та переріз 5х16 мм2 | 1000м | 0,1236 | <u>382448,20</u> | - | 47271 | - | - | - | - |
| 29 | КБ21-12-2 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 2,8 | <u>2595,29</u> 2586,28 | - | 7267 | 7242 | - | <u>32,8000</u> | <u>91,84</u> |
| 30 | С113-1908 варіант 1 | Труби ПВХ гофрована, діам. 20 мм | м | 282,8 | <u>10,66</u> | - | 3015 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|--|------------------------|--|-------|-------|---------------------------|----------------------|---------------|-------|----------------|-------------------------|--------------------|
| 31 | KB21-9-1 | Прокладання кабеля (проводу) із закріпленням скобами | 100м | 1 | <u>2009,36</u> 1938,26 | - | 2009 | 1938 | - | <u>25,5000</u> | <u>25,5</u> |
| 32 | C151-120 варіант 1 | Кабелі вогнетривкий з мідними жилами з ізоляцією кремніє-органічної резини перерізом 3x1,5 мм2 (Flame-x 90(N)HXH FE180/E30 або еквівалент) | 1000м | 0,103 | <u>53701,51</u> | - | 5531 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 102193 | 20865 | - | - | <u>271,29</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 102193 | | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 81328 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 20865 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 11100 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 26,31 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 3370 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 113293 | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 113293 | | | | |
| Розділ 4. Силове електрообладнання | | | | | | | | | | | |
| -- Щит розподільчий на 18 модулів | | | | | | | | | | | |
| 33 | KB21-24-2 | Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг (на 18 модулів) | шт | 1 | <u>350,27</u> 311,94 | <u>6,02</u> 0,25 | 350 | 312 | <u>6</u> - | <u>3,9100</u> 0,0030 | <u>3,91</u> - |
| 34 | 1517-2235 варіант 1 | Щит розподільчий на 18 модулів VE118DN (або еквівалент) | шт | 1 | <u>2992,05</u> | - | 2992 | - | - | - | - |
| 35 | KM8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 | <u>176,32</u> 132,19 | <u>11,64</u> 1,16 | 176 | 132 | <u>12</u> 1 | <u>1,6000</u> 0,0146 | <u>1,6</u> 0,01 |
| 36 | C1547-16 варіант 5 | Вимикач автоматичний, 20А/3Р/С MC320A hager (або еквівалент) | шт | 1 | <u>662,40</u> | - | 662 | - | - | - | - |
| 37 | KM8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 5 | <u>176,32</u> 132,19 | <u>11,64</u> 1,16 | 882 | 661 | <u>58</u> 6 | <u>1,6000</u> 0,0146 | <u>8</u> 0,07 |
| 38 | C1547-16 варіант 6 | Диференційний автоматичний вимикач 16А/1+N/С/0.03мА, AD866J hager (або еквівалент) | шт | 5 | <u>2005,62</u> | - | 10028 | - | - | - | - |
| 39 | C1545-510 варіант 1 | Нульова шина | шт | 1 | <u>90,54</u> | - | 91 | - | - | - | - |
| 40 | C1545-510 | Шина РЕ | шт | 1 | <u>138,54</u> | - | 139 | - | - | - | - |

| | | | | | | | | | | | |
|----|-------------------------|--|-------|--------|---------------------------|----------------------|--------------|-------|------------------|-------------------------|-----------------------|
| | варіант 2 | | | | | | | | | | |
| | | -- Щит розподільчий існуючий в складі: | | | | | | | | | |
| 41 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 7 | <u>176,32</u> 132,19 | <u>11,64</u> 1,16 | 1234 | 925 | <u>81</u> 8 | <u>1,6000</u> 0,0146 | <u>11,2</u> 0,1 |
| 42 | С1547-16 варіант 3 | Вимикач автоматичний, 10А/1Р/С МС110А hager (або еквівалент) | шт | 7 | <u>171,81</u> | - | 1203 | - | - | - | - |
| | | -- Щит розподільчий існуючий в складі: | | | | | | | | | |
| 43 | КМ8-526-1 | Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А | шт | 1 | <u>176,32</u> 132,19 | <u>11,64</u> 1,16 | 176 | 132 | <u>12</u> 1 | <u>1,6000</u> 0,0146 | <u>1,6</u> 0,01 |
| 44 | С1547-16 варіант 6 | Диференційний автоматичний вимикач 16А/1+N/С/0.03мА, АД866J hager (або еквівалент) | шт | 1 | <u>2005,62</u> | - | 2006 | - | - | - | - |
| | | -- Металевий лоток | | | | | | | | | |
| 45 | КБ21-14-1 | Прокладання лотків | 100м | 1,1 | <u>3809,85</u> 3809,85 | - | 4191 | 4191 | - | <u>47,2100</u> | <u>51,93</u> |
| 46 | С1415-8342 варіант 1 | Лоток металевий з кришкою, розм. 100х50 мм | шт | 34 | <u>633,90</u> | - | 21553 | - | - | - | - |
| | | -- Заземлення | | | | | | | | | |
| 47 | КБ21-9-1 | Прокладання кабеля (проводу) із закріпленням скобами | 100м | 1,7 | <u>2009,36</u> 1938,26 | - | 3416 | 3295 | - | <u>25,5000</u> | <u>43,35</u> |
| 48 | С151-206 варіант 5 | Провід ПВ-3, число жил та переріз 1х6 мм2 | 1000м | 0,0515 | <u>59086,20</u> | - | 3043 | - | - | - | - |
| 49 | С151-206 варіант 7 | Провід ПВ-3, число жил та переріз 1х70 мм2 | 1000м | 0,1236 | <u>328586,20</u> | - | 40613 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 92755 | 9648 | <u>169</u> 16 | | <u>121,59</u> 0,19 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 92755 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 82938 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9664 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5053 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 11,82 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1512 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 97808 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 4 | | | | | 97808 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 379917 | 37179 | <u>390</u> 76 | | <u>473,42</u> 0,92 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 28277 | | | | |

| | | | | | |
|--|--|---------------|--|--|--|
| | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | 1110 | | | |
| | Всього устаткування, грн. | 29387 | | | |
| | Разом будівельні роботи, грн. | 351640 | | | |
| | в тому числі: | | | | |
| | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | 314071 | | | |
| | всього заробітна плата, грн. | 37255 | | | |
| | Загальновиробничі витрати, грн. | 19588 | | | |
| | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | 46,02 | | | |
| | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | 5892 | | | |
| | Всього будівельні роботи, грн. | 371228 | | | |
| | ----- | | | | |
| | Всього по кошторису | 400615 | | | |
| | Кошторисна трудоємність, люд.год. | 520,36 | | | |
| | Кошторисна заробітна плата, грн. | 43147 | | | |

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]