

«Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття Кременчуцької гімназії № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Пілотів, 41-Б, в м. Кременчуці Полтавської області»

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на ремонтні роботи**

**«Капітальний ремонт та облаштування найпростішого укриття Кременчуцької гімназії № 7 Кременчуцької міської ради Кременчуцького району Полтавської області по вул. Пілотів, 41-Б, в м. Кременчуці Полтавської області»**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1266,216 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,81423 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 442,958 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "23 жовтня" 2023 р.

| № Ч.ч.. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат  | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                    | Загальна вартість, грн. |                  |                    | Витрати труда робітників, люд.год. |                               |
|---------|----------------------------|--|----------------|-----------|------------------------|--------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
|         |                            |  |                |           | Всього                 | експлуатації машин | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин  |                               |
|         |                            |  |                |           |                        |                    |                         |                  |                    | заробітної плати                   | в тому числі заробітної плати |
|         |                            |  |                |           |                        |                    |                         |                  | на одиницю         | всього                             |                               |
| 1       | 2                          | 3  | 4              | 5         | 6                      | 7                  | 8                       | 9                | 10                 | 11                                 | 12                            |
|         |                            | <b>Розділ 1. Загальнобудівельні роботи</b>                                     |                |           |                        |                    |                         |                  |                    |                                    |                               |
| 1       | KP2-1-6                    | Розбирання цегляних фундаментів без очищення                                   | 1 м3           | 3,34      | <u>599,58</u>          | -                  | 2003                    | 2003             | -                  | <u>7,2500</u>                      | <u>24,22</u>                  |
|         |                            |  |                |           | 599,58                 | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |
| 2       | KP1-3-2                    | Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням | 100 м3         | 1,25      | <u>55614,48</u>        | -                  | 69518                   | 69518            | -                  | <u>731,0000</u>                    | <u>913,75</u>                 |
|         |                            |  |                |           | 55614,48               | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |
| 3       | C311-15-M                  | Перевезення сміття до 15 км  | т              | 200       | <u>166,55</u>          | <u>166,55</u>      | 33310                   | -                | <u>33310</u>       | -                                  | -                             |
|         |                            |  |                |           | -                      | 23,13              |                         |                  | 4626               | 0,2240                             | 44,8                          |
| 4       | KP1-14-1                   | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2                  | 100 м3         | 1,25      | <u>1743,32</u>         | -                  | 2179                    | 2179             | -                  | <u>21,0800</u>                     | <u>26,35</u>                  |
|         |                            |  |                |           | 1743,32                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |
| 5       | KP2-1-3                    | Розбирання монолітних бетонних фундаментів                                     | 1 м3           | 4,14      | <u>750,35</u>          | <u>30,86</u>       | 3106                    | 2979             | <u>127</u>         | <u>8,7000</u>                      | <u>36,02</u>                  |
|         |                            |  |                |           | 719,49                 | 13,00              |                         |                  | 54                 | 0,1572                             | 0,65                          |
| 6       | KP3-2-1                    | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли                               | 10 м3          | 0,45      | <u>8110,39</u>         | -                  | 3650                    | 3650             | -                  | <u>98,0700</u>                     | <u>44,13</u>                  |
|         |                            |  |                |           | 8110,39                | -                  |                         |                  | -                  | -                                  | -                             |

| 1  | 2                  | 3  | 4      | 5       | 6                             | 7                         | 8    | 9    | 10                | 11                         | 12                  |
|----|--------------------|--|--------|---------|-------------------------------|---------------------------|------|------|-------------------|----------------------------|---------------------|
| 7  | KP15-114-1         | Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм       | м2     | 7,6     | <u>57,38</u><br>57,38         | -                         | 436  | 436  | -                 | <u>0,7400</u>              | <u>5,62</u>         |
| 8  | KP1-1-2            | Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях   | 100 м3 | 0,0054  | <u>48700,44</u><br>48700,44   | -                         | 263  | 263  | -                 | <u>605,2000</u>            | <u>3,27</u>         |
| 9  | KP20-15-8          | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5   | 100м3  | 0,02233 | <u>307040,25</u><br>32493,25  | <u>2818,88</u><br>2605,15 | 6856 | 726  | <u>63</u><br>58   | <u>431,4600</u><br>31,5008 | <u>9,63</u><br>0,7  |
| 10 | KP20-15-8          | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В7,5   | 100м3  | 0,0115  | <u>306498,83</u><br>32493,25  | <u>2818,88</u><br>2605,15 | 3525 | 374  | <u>32</u><br>30   | <u>431,4600</u><br>31,5008 | <u>4,96</u><br>0,36 |
| 11 | KP2-14-3           | Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм                   | 100 м3 | 0,0278  | <u>135945,80</u><br>127211,93 | -                         | 3779 | 3536 | -                 | <u>1499,0800</u>           | <u>41,67</u>        |
| 12 | КБ6-1-22<br>К=1,15 | Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм                              | 100м3  | 0,0054  | <u>45083,81</u><br>45083,81   | -                         | 243  | 243  | -                 | <u>524,7795</u>            | <u>2,83</u>         |
| 13 | С111-875/1         | Сітка кладочна   | м2     | 2       | <u>33,35</u>                  | -                         | 67   | -    | -                 | -                          | -                   |
| 14 | С124-21            | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                   | т      | 0,101   | <u>49901,36</u>               | -                         | 5040 | -    | -                 | -                          | -                   |
| 15 | KP20-17-16         | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50  | 100м3  | 0,00768 | <u>207837,65</u><br>23266,27  | <u>4031,57</u><br>3903,01 | 1596 | 179  | <u>31</u><br>30   | <u>308,9400</u><br>47,1975 | <u>2,37</u><br>0,36 |
| 16 | KP20-17-16         | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50  | 100м3  | 0,02802 | <u>207250,69</u><br>23266,27  | <u>4031,57</u><br>3903,01 | 5807 | 652  | <u>113</u><br>109 | <u>308,9400</u><br>47,1975 | <u>8,66</u><br>1,32 |
| 17 | KP2-9-1            | Улаштування цегляних стовпчастих фундаментів   | 1 м3   | 0,6     | <u>1245,70</u><br>1245,70     | -                         | 747  | 747  | -                 | <u>14,5000</u>             | <u>8,7</u>          |
| 18 | KP3-33-8           | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху понад 4 м         | 1 м3   | 0,33    | <u>662,37</u><br>662,37       | -                         | 219  | 219  | -                 | <u>7,7100</u>              | <u>2,54</u>         |
| 19 | KP5-8-12           | Улаштування неармованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2 | 100 м2 | 0,2775  | <u>21477,01</u><br>21477,01   | -                         | 5960 | 5960 | -                 | <u>238,2100</u>            | <u>66,1</u>         |
| 20 | KP5-8-6            | Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2       | 100 м2 | 0,1153  | <u>61144,32</u><br>24693,92   | -                         | 7050 | 2847 | -                 | <u>273,8900</u>            | <u>31,58</u>        |
| 21 | KP3-28-4           | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли   | 100 м3 | 0,019   | <u>368193,68</u><br>76590,48  | -                         | 6996 | 1455 | -                 | <u>891,5200</u>            | <u>16,94</u>        |
| 22 | KP3-28-4           | Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли (Зароблення ніш між фундаментними блоками)                  | 100 м3 | 0,0525  | <u>76590,48</u><br>76590,48   | -                         | 4021 | 4021 | -                 | <u>891,5200</u>            | <u>46,8</u>         |

| 1  | 2                   | 3   | 4        | 5       | 6                           | 7 | 8     | 9    | 10 | 11              | 12            |
|----|---------------------|---|----------|---------|-----------------------------|---|-------|------|----|-----------------|---------------|
| 23 | KP3-33-8            | Мурування внутрішніх стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху понад 4 м          | 1 м3     | 3,53    | <u>662,37</u><br>662,37     | - | 2338  | 2338 | -  | <u>7,7100</u>   | <u>27,22</u>  |
| 24 | C1422-10936         | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100   | 1000шт   | 1,216   | <u>7290,08</u>              | - | 8865  | -    | -  | -               | -             |
| 25 | C1422-10936/1       | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100   | 1000шт   | 3,849   | <u>7290,08</u>              | - | 28060 | -    | -  | -               | -             |
| 26 | KP3-45-1            | Улаштування перемичок із металевих балок  | 1 т      | 0,018   | <u>15533,77</u><br>15533,77 | - | 280   | 280  | -  | <u>196,6300</u> | <u>3,54</u>   |
| 27 | C113-6/1            | Кутник 50x50x3  | м        | 6       | <u>130,65</u>               | - | 784   | -    | -  | -               | -             |
| 28 | КБ10-28-2<br>К=1,15 | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах | 100м2    | 0,04704 | <u>8315,80</u><br>8315,80   | - | 391   | 391  | -  | <u>91,1720</u>  | <u>4,29</u>   |
| 29 | & C111-2002-7И1     | Піна монтажна   | літр     | 0,719   | <u>290,35</u>               | - | 209   | -    | -  | -               | -             |
| 30 | & C1493-418-1-1Л/2  | Дверні блоки з металопластику   | м2       | 4,704   | <u>3859,85</u>              | - | 18157 | -    | -  | -               | -             |
| 31 | KP6-28-1            | Оббивання дверей листовою сталлю (з матеріалу Замовника)  | 100 м2   | 0,08    | <u>12194,12</u><br>12194,12 | - | 976   | 976  | -  | <u>150,1000</u> | <u>12,01</u>  |
| 32 | КБ10-9-1<br>К=1,15  | Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу                             | 100м2    | 0,2812  | <u>19907,61</u><br>19865,85 | - | 5598  | 5586 | -  | <u>220,3400</u> | <u>61,96</u>  |
| 33 | КБ34-57-1<br>К=1,15 | Заповнення каркасів стін мінераловатними плитами при товщині заповнення 50 мм                                   | 100м2    | -0,2812 | <u>3322,78</u><br>3322,78   | - | -934  | -934 | -  | <u>39,6750</u>  | <u>-11,16</u> |
| 34 | C126-1301/1         | Профіль для гіпсокартонних систем UD 28/27  | м        | 24,46   | <u>17,23</u>                | - | 421   | -    | -  | -               | -             |
| 35 | C126-1302/1         | Профіль для гіпсокартонних систем CD 60/27  | м        | 50,62   | <u>29,70</u>                | - | 1503  | -    | -  | -               | -             |
| 36 | C1545-44/1          | Дюбель 6x40 мм  | 100шт    | 0,86    | <u>61,51</u>                | - | 53    | -    | -  | -               | -             |
| 37 | C1545-42/6          | Гвинт самонарізний 3,5x25 мм  | 100шт    | 4,8     | <u>20,97</u>                | - | 101   | -    | -  | -               | -             |
| 38 | C111-741            | Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм  | м2       | 29,526  | <u>148,40</u>               | - | 4382  | -    | -  | -               | -             |
| 39 | KP12-65-13          | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін та колон від вапняної фарби   | 100м2    | 1,5824  | <u>2211,85</u><br>2211,85   | - | 3500  | 3500 | -  | <u>29,3700</u>  | <u>46,48</u>  |
| 40 | KP12-65-14          | Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби   | 100м2    | 1,917   | <u>2809,06</u><br>2809,06   | - | 5385  | 5385 | -  | <u>37,3000</u>  | <u>71,5</u>   |
| 41 | КБ15-67-1<br>К=1,15 | Опорядження швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою   | 100м шва | 1,42    | <u>1372,14</u><br>952,04    | - | 1948  | 1352 | -  | <u>10,8100</u>  | <u>15,35</u>  |

| 1  | 2                        | 3  | 4      | 5       | 6                | 7 | 8     | 9     | 10 | 11              | 12            |
|----|--------------------------|--|--------|---------|------------------|---|-------|-------|----|-----------------|---------------|
| 42 | C111-1721-11Б/1          | Стрічка армувальна паперова для швів   | м      | 156     | <u>1,64</u>      | - | 256   | -     | -  | -               | -             |
| 43 | KP12-66-1                | Грунтовка стін   | 100м2  | 0,375   | <u>609,26</u>    | - | 228   | 228   | -  | <u>8,0900</u>   | <u>3,03</u>   |
| 44 | C111-1624-1/2            | Грунтовка Бетон Контакт  | кг     | 7,5     | <u>89,79</u>     | - | 673   | -     | -  | -               | -             |
| 45 | KP12-66-1                | Грунтовка стін   | 100м2  | 1,2074  | <u>609,26</u>    | - | 736   | 736   | -  | <u>8,0900</u>   | <u>9,77</u>   |
| 46 | C111-1624-1/1            | Грунтовка СТ-17  | кг     | 24,148  | <u>48,00</u>     | - | 1159  | -     | -  | -               | -             |
| 47 | KP12-66-1                | Грунтовка стель  | 100м2  | 1,917   | <u>609,26</u>    | - | 1168  | 1168  | -  | <u>8,0900</u>   | <u>15,51</u>  |
| 48 | C111-1624-1/1            | Грунтовка СТ-17  | кг     | 38,34   | <u>48,00</u>     | - | 1840  | -     | -  | -               | -             |
| 49 | KP11-2-3                 | Ремонт штукатурки внутрішніх стін по каменю та бетону вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм           | 100м2  | 0,21    | <u>21073,62</u>  | - | 4425  | 4425  | -  | <u>236,4900</u> | <u>49,66</u>  |
| 50 | KP11-35-1                | Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу   | 100м2  | 0,52    | <u>14926,74</u>  | - | 7762  | 7722  | -  | <u>166,6400</u> | <u>86,65</u>  |
| 51 | C111-874/1               | Сітка штукатурна   | м2     | 56      | <u>27,84</u>     | - | 1559  | -     | -  | -               | -             |
| 52 | KP20-18-6                | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3   | 100м3  | 0,02074 | <u>309659,92</u> | - | 6422  | 483   | -  | <u>308,9400</u> | <u>6,41</u>   |
| 53 | KP11-26-3                | Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону | 100м2  | 0,508   | <u>12065,79</u>  | - | 6129  | 6129  | -  | <u>127,3300</u> | <u>64,68</u>  |
| 54 | KP20-18-6                | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3   | 100м3  | 0,0095  | <u>309659,92</u> | - | 2942  | 221   | -  | <u>308,9400</u> | <u>2,93</u>   |
| 55 | КБ10-28-3 К=1,15         | Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах          | 100м2  | 0,155   | <u>6280,90</u>   | - | 974   | 974   | -  | <u>68,8620</u>  | <u>10,67</u>  |
| 56 | & C1493-418-1-1Л/1       | Перегородки з металопластику   | м2     | 15,5    | <u>3132,52</u>   | - | 48554 | -     | -  | -               | -             |
| 57 | КБ15-56-3 К=1,15         | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази             | 100 м2 | 2,7846  | <u>5082,56</u>   | - | 14153 | 11816 | -  | <u>45,4480</u>  | <u>126,55</u> |
| 58 | C111-2015-3/1            | Шпатлівка гіпсова стартова   | кг     | 278,46  | <u>12,64</u>     | - | 3520  | -     | -  | -               | -             |
| 59 | КБ15-56-4 Крес=2, К=1,15 | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу, на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати   | 100 м2 | 2,7846  | <u>2395,36</u>   | - | 6670  | 6261  | -  | <u>24,0810</u>  | <u>67,06</u>  |

| 1  | 2                   | 3  | 4      | 5       | 6               | 7 | 8     | 9     | 10 | 11              | 12            |
|----|---------------------|--|--------|---------|-----------------|---|-------|-------|----|-----------------|---------------|
| 60 | C111-2015-4/1       | Гіпсова шпаклівка фінішна  | кг     | 278,46  | <u>14,37</u>    | - | 4001  | -     | -  | -               | -             |
| 61 | КБ15-47-5<br>К=1,15 | Установлення перфорованих штукатурних кутиків  | 100м   | 0,57    | <u>2784,30</u>  | - | 1587  | 1259  | -  | <u>23,3105</u>  | <u>13,29</u>  |
| 62 | КР12-49-5           | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування          | 100м2  | 2,509   | <u>11510,49</u> | - | 28880 | 9685  | -  | <u>43,8300</u>  | <u>109,97</u> |
| 63 | & C1555-149К        | Колорекс   | шт     | 7       | <u>53,60</u>    | - | 375   | -     | -  | -               | -             |
| 64 | КБ15-56-5           | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази         | 100 м2 | 2,6315  | <u>7677,20</u>  | - | 20203 | 17801 | -  | <u>72,4500</u>  | <u>190,65</u> |
| 65 | C111-2015-3/1       | Шпатлівка гіпсова стартова   | кг     | 394,725 | <u>12,64</u>    | - | 4989  | -     | -  | -               | -             |
| 66 | КБ15-56-6           | Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати | 100 м2 | 2,6315  | <u>1490,82</u>  | - | 3923  | 3730  | -  | <u>15,1800</u>  | <u>39,95</u>  |
| 67 | C111-2015-4/1       | Гіпсова шпаклівка фінішна  | кг     | 131,58  | <u>14,37</u>    | - | 1891  | -     | -  | -               | -             |
| 68 | КР12-49-6           | Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування         | 100м2  | 2,5965  | <u>12724,61</u> | - | 33039 | 11283 | -  | <u>49,3400</u>  | <u>128,11</u> |
| 69 | КБ15-25-2<br>К=1,15 | Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт               | 100м2  | 0,41    | <u>27468,89</u> | - | 11262 | 10869 | -  | <u>294,0205</u> | <u>120,55</u> |
| 70 | C111-258/1          | Плитки для облицювання стін  | м2     | 41,41   | <u>466,30</u>   | - | 19309 | -     | -  | -               | -             |
| 71 | C113-1509/1         | Кут для плитки 9*250   | шт     | 5       | <u>45,47</u>    | - | 227   | -     | -  | -               | -             |
| 72 | C111-2000-1         | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11   | кг     | 213,2   | <u>9,30</u>     | - | 1983  | -     | -  | -               | -             |
| 73 | C111-2001-1         | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР   | кг     | 18,573  | <u>101,27</u>   | - | 1881  | -     | -  | -               | -             |
| 74 | & C111-1868-1       | Хрестики для плитки  | шт     | 296     | <u>0,10</u>     | - | 30    | -     | -  | -               | -             |
| 75 | КР7-16-2            | Улаштування підстильного шару піщаного   | м3     | 4,7     | <u>897,20</u>   | - | 4217  | 1780  | -  | <u>4,5800</u>   | <u>21,53</u>  |
|    |                     |  |        |         | <u>378,77</u>   | - |       |       | -  |                 |               |

| 1  | 2                    | 3  | 4     | 5         | 6                                   | 7                                | 8      | 9     | 10                       | 11                                | 12                         |
|----|----------------------|--|-------|-----------|-------------------------------------|----------------------------------|--------|-------|--------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| 76 | КБ26-30-1<br>к=1,15  | Улаштування пароізоляційного шару<br>плоских поверхонь з плівки поліетиленової   | 10 м2 | 14        | <u>140,53</u>                       | -                                | 1967   | 1967  | -                        | <u>1,6560</u>                     | <u>23,18</u>               |
| 77 | С111-1720            | Плівка поліетиленова   | м2    | 161       | <u>140,53</u><br><u>13,87</u>       | -                                | 2233   | -     | -                        | -                                 | -                          |
| 78 | КР8-36-3             | Улаштування прокладної гідроізоляції в<br>один шар   | 100м2 | 0,278     | <u>1137,86</u>                      | -                                | 316    | 316   | -                        | <u>12,9200</u>                    | <u>3,59</u>                |
| 79 | С111-1720/1          | Плівка гідроізоляційна   | м2    | 30,58     | <u>1137,86</u><br><u>7,85</u>       | -                                | 240    | -     | -                        | -                                 | -                          |
| 80 | КР7-17-1             | Улаштування цементної стяжки товщиною<br>20 мм по бетонній основі площею до 20 м2  | 100м2 | 0,278     | <u>5899,82</u>                      | -                                | 1640   | 1640  | -                        | <u>71,3400</u>                    | <u>19,83</u>               |
| 81 | КР7-17-9<br>К=16     | На кожні 5 мм зміни товщини шару<br>цементної стяжки додавати або виключати  | 100м2 | 0,278     | <u>5899,82</u><br><u>2858,11</u>    | -                                | 795    | 795   | -                        | <u>34,5600</u>                    | <u>9,61</u>                |
| 82 | КР7-17-2             | Улаштування цементної стяжки товщиною<br>20 мм по бетонній основі площею понад 20<br>м2                                      | 100м2 | 1,8683    | <u>2858,11</u><br><u>5315,13</u>    | -                                | 9930   | 9930  | -                        | <u>64,2700</u>                    | <u>120,08</u>              |
| 83 | КР7-17-9<br>к=6      | На кожні 5 мм зміни товщини шару<br>цементної стяжки додавати (Н=50мм)   | 100м2 | 1,8683    | <u>5315,13</u><br><u>1071,79</u>    | -                                | 2002   | 2002  | -                        | <u>12,9600</u>                    | <u>24,21</u>               |
| 84 | КР20-17-19           | Готування важких кладкових цементних<br>розчинів, марка 150  | 100м3 | 0,0952833 | <u>314182,62</u><br><u>23266,27</u> | <u>4031,57</u><br><u>3903,01</u> | 29936  | 2217  | <u>384</u><br><u>372</u> | <u>308,9400</u><br><u>47,1975</u> | <u>29,44</u><br><u>4,5</u> |
| 85 | КБ11-11-18<br>К=1,15 | Армування стяжки дротяною сіткою   | 100м2 | 1,8683    | <u>1071,79</u><br><u>1471,77</u>    | -                                | 2750   | 2750  | -                        | <u>18,6300</u>                    | <u>34,81</u>               |
| 86 | С111-874/2           | Сітка кладочна   | м2    | 205,5     | <u>1471,77</u><br><u>33,35</u>      | -                                | 6853   | -     | -                        | -                                 | -                          |
| 87 | КБ11-29-2<br>К=1,15  | Улаштування покриттів з керамічних плиток<br>на розчині із сухої клеючої суміші, кількість<br>плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт | 100м2 | 2,1214    | <u>18062,68</u><br><u>17102,68</u>  | -                                | 38318  | 36282 | -                        | <u>189,6925</u>                   | <u>402,41</u>              |
| 88 | С111-284/1           | Плитки керамічні підлога   | м2    | 216,38    | <u>494,66</u>                       | -                                | 107035 | -     | -                        | -                                 | -                          |
| 89 | С111-2000-1          | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit<br>СМ 11  | кг    | 1103,128  | <u>9,30</u>                         | -                                | 10259  | -     | -                        | -                                 | -                          |
| 90 | С111-2001-1          | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33<br>СУПЕР  | кг    | 96,31     | <u>101,27</u>                       | -                                | 9753   | -     | -                        | -                                 | -                          |
| 91 | & С111-<br>1868-1    | Хрестики для плитки  | шт    | 1532      | <u>0,10</u>                         | -                                | 153    | -     | -                        | -                                 | -                          |
| 92 | КБ15-26-2<br>К=1,15  | Улаштування плінтусів шириною 100 мм з<br>керамічних плиток на розчині із сухої<br>клеючої суміші                            | 1 м2  | 42        | <u>905,43</u><br><u>895,83</u>      | -                                | 38028  | 37625 | -                        | <u>9,9360</u>                     | <u>417,31</u>              |
| 93 | С111-284/1           | Плитки керамічні підлога   | м2    | 43,68     | <u>494,66</u>                       | -                                | 21607  | -     | -                        | -                                 | -                          |
| 94 | С111-2000-1          | Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit<br>СМ 11  | кг    | 218,4     | <u>9,30</u>                         | -                                | 2031   | -     | -                        | -                                 | -                          |

| 1   | 2                              | 3   | 4     | 5      | 6                           | 7 | 8             | 9      | 10                   | 11              | 12                      |        |       |               |
|---|--------------------------------|---|-------|--------|-----------------------------|---|---------------|--------|----------------------|-----------------|-------------------------|--------|-------|---------------|
| 95  | C111-2001-1                    | Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР  | кг    | 19,152 | <u>101,27</u>               | - | 1940          | -      | -                    | -               | -                       |        |       |               |
| 96  | КБ13-21-2<br>К=1,15,<br>Крес=2 | Фарбування поґрунтованих бетонних поверхонь підлог емаллю ПФ  | 100м2 | 0,098  | <u>4009,18</u><br>1211,46   | - | 393           | 119    | -                    | <u>11,8910</u>  | <u>1,17</u>             |        |       |               |
| 97  | КР12-10-1                      | Поліпшене олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером з розчищенням старої фарби до 10% | 100м2 | 0,035  | <u>18060,72</u><br>14628,43 | - | 632           | 512    | -                    | <u>166,1000</u> | <u>5,81</u>             |        |       |               |
| 98  | КР7-23-1                       | Улаштування дощатих покриттів столів (Зшт.з матеріалу Замовника)  | 100м2 | 0,036  | <u>8186,44</u><br>8186,44   | - | 295           | 295    | -                    | <u>96,4700</u>  | <u>3,47</u>             |        |       |               |
| Разом прямі витрати по розділу 1  |                                |   |       |        |                             |   | 784461        | 313881 | <u>34060</u><br>5279 |                 | <u>3689,22</u><br>52,69 |        |       |               |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |                                |   |       |        |                             |   | 784461        |        | 436520               | 319160          | 182422                  | 448,27 | 64856 | <b>966883</b> |
| <b>Всього по розділу 1</b>  |                                |   |       |        |                             |   | <b>966883</b> |        |                      |                 |                         |        |       |               |
| <b>Розділ 2. Водопостачання</b>   |                                |   |       |        |                             |   |               |        |                      |                 |                         |        |       |               |
| 99  | КР15-15-3<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм              | 100м  | 0,22   | <u>2298,77</u><br>2298,77   | - | 506           | 506    | -                    | <u>24,6200</u>  | <u>5,42</u>             |        |       |               |
| 100   | КР15-15-6<br>к дем.=0,4        | (Демонтаж) Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм              | 100м  | 0,68   | <u>3049,84</u><br>3049,84   | - | 2074          | 2074   | -                    | <u>32,6640</u>  | <u>22,21</u>            |        |       |               |
| 101   | КР15-19-5                      | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 50 мм                    | 100м  | 0,41   | <u>6622,73</u><br>6622,73   | - | 2715          | 2715   | -                    | <u>70,9300</u>  | <u>29,08</u>            |        |       |               |
| 102   | C113-1693/1                    | Труби поліпропіленові діам. 50  | м     | 34     | <u>300,50</u>               | - | 10217         | -      | -                    | -               | -                       |        |       |               |

| 1   | 2           | 3  | 4    | 5    | 6                                | 7 | 8    | 9   | 10 | 11             | 12          |
|-----|-------------|--|------|------|----------------------------------|---|------|-----|----|----------------|-------------|
| 103 | C113-1693/2 | Труби поліпропіленові діам. 50*3,7 10атм   | м    | 7    | <u>51,21</u>                     | - | 358  | -   | -  | -              | -           |
| 104 | C113-1709/1 | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм   | шт   | 4    | <u>53,33</u>                     | - | 213  | -   | -  | -              | -           |
| 105 | C113-1796/1 | Муфта діам. 50 мм  | шт   | 9    | <u>27,93</u>                     | - | 251  | -   | -  | -              | -           |
| 106 | C113-1815/1 | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x2"   | шт   | 1    | <u>133,29</u>                    | - | 133  | -   | -  | -              | -           |
| 107 | C113-1806   | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 50x1 1/2" мм  | шт   | 1    | <u>559,86</u>                    | - | 560  | -   | -  | -              | -           |
| 108 | C113-1753/1 | Трійник перехідний діам. 50x25x50 мм   | шт   | 3    | <u>62,99</u>                     | - | 189  | -   | -  | -              | -           |
| 109 | C113-78/1   | Різьба сталь 40 мм   | 10шт | 0,1  | <u>23,60</u>                     | - | 2    | -   | -  | -              | -           |
| 110 | C113-2158   | Поліетиленові кульові крани діам. 50 мм  | шт   | 2    | <u>676,11</u>                    | - | 1352 | -   | -  | -              | -           |
| 111 | C113-1883/1 | Кріплення метал+гума 1 1/2" з дюбелем і шпилькою 8*100 (47-52)   | шт   | 37   | <u>29,97</u>                     | - | 1109 | -   | -  | -              | -           |
| 112 | KP15-19-2   | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм | 100м | 0,08 | <u>5596,53</u><br><u>5596,53</u> | - | 448  | 448 | -  | <u>59,0600</u> | <u>4,72</u> |
| 113 | C113-1690/1 | Труби поліпропіленові діам. 25*4,2 мм  | м    | 8    | <u>85,94</u>                     | - | 688  | -   | -  | -              | -           |
| 114 | C113-1811/1 | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25x3/4" мм   | шт   | 3    | <u>70,46</u>                     | - | 211  | -   | -  | -              | -           |
| 115 | C113-1802   | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x3/4" мм  | шт   | 3    | <u>65,77</u>                     | - | 197  | -   | -  | -              | -           |
| 116 | C113-1801   | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25x1/2" мм  | шт   | 3    | <u>41,09</u>                     | - | 123  | -   | -  | -              | -           |
| 117 | C113-1714   | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм   | шт   | 2    | <u>6,51</u>                      | - | 13   | -   | -  | -              | -           |
| 118 | C113-1706   | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм   | шт   | 6    | <u>7,73</u>                      | - | 46   | -   | -  | -              | -           |
| 119 | C113-1738   | Трійник із поліпропілену діам. 25 мм   | шт   | 1    | <u>9,26</u>                      | - | 9    | -   | -  | -              | -           |
| 120 | C113-1880   | Хомут із шурупом діам. 25 мм   | шт   | 80   | <u>5,93</u>                      | - | 474  | -   | -  | -              | -           |
| 121 | KP15-19-1   | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм | 100м | 0,08 | <u>5362,47</u><br><u>5362,47</u> | - | 429  | 429 | -  | <u>56,5900</u> | <u>4,53</u> |

| 1   | 2              | 3  | 4  | 5  | 6             | 7 | 8            | 9    | 10 | 11 | 12           |
|-----|----------------|--|----|----|---------------|---|--------------|------|----|----|--------------|
| 122 | C113-1689/1    | Труби поліпропіленові діам. 20                         | м  | 8  | <u>53,53</u>  | - | 428          | -    | -  | -  | -            |
| 123 | C113-1737      | Трійник із поліпропілену діам. 20 мм                   | шт | 8  | <u>7,02</u>   | - | 56           | -    | -  | -  | -            |
| 124 | C113-1752      | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50x20 мм    | шт | 4  | <u>89,30</u>  | - | 357          | -    | -  | -  | -            |
| 125 | C113-1746      | Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25x20 мм    | шт | 3  | <u>13,75</u>  | - | 41           | -    | -  | -  | -            |
| 126 | C113-1713      | Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм           | шт | 9  | <u>5,28</u>   | - | 48           | -    | -  | -  | -            |
| 127 | C113-1705      | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм           | шт | 13 | <u>4,67</u>   | - | 61           | -    | -  | -  | -            |
| 128 | C113-1873-1A/1 | Кран кульовий-американка латунь нікель діам. 3/4       | шт | 3  | <u>360,03</u> | - | 1080         | -    | -  | -  | -            |
| 129 | C113-1808      | Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20x1/2" мм           | шт | 20 | <u>52,00</u>  | - | 1040         | -    | -  | -  | -            |
| 130 | C113-1799      | Муфта із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм          | шт | 3  | <u>45,78</u>  | - | 137          | -    | -  | -  | -            |
| 131 | C113-2154/1    | Кран кульовий американка 1/2 посилений                 | шт | 3  | <u>185,61</u> | - | 557          | -    | -  | -  | -            |
| 132 | C113-2154/2    | Кран кульовий 1/2 латунь                               | шт | 13 | <u>163,78</u> | - | 2129         | -    | -  | -  | -            |
| 133 | C113-1879      | Хомут із шурупом діам. 20 мм                           | шт | 20 | <u>4,67</u>   | - | 93           | -    | -  | -  | -            |
| 134 | C111-1904/1    | Анкер розпірний латунь ТМ 10x30/М8                     | шт | 9  | <u>8,07</u>   | - | 73           | -    | -  | -  | -            |
| 135 | C111-1904/2    | Стержень метрич. ЦБ М8 1м                              | шт | 6  | <u>51,72</u>  | - | 310          | -    | -  | -  | -            |
| 136 | C111-1851/1    | Гвинт-шуруп комб. оцинкований М8x160                   | шт | 30 | <u>12,56</u>  | - | 377          | -    | -  | -  | -            |
|     |                | Разом прямі витрати по розділу 2                       |    |    |               |   | 29104        | 6172 | -  |    | <u>65,96</u> |
|     |                | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |    |               |   | 29104        |      |    |    |              |
|     |                | в тому числі:  |    |    |               |   |              |      |    |    |              |
|     |                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |    |               |   | 22932        |      |    |    |              |
|     |                | всього заробітна плата, грн.                           |    |    |               |   | 6172         |      |    |    |              |
|     |                | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |    |               |   | 3249         |      |    |    |              |
|     |                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |    |               |   | 6,93         |      |    |    |              |
|     |                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |    |               |   | 1002         |      |    |    |              |
|     |                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |    |               |   | <b>32353</b> |      |    |    |              |

| 1   | 2                 | 3  | 4    | 5    | 6              | 7 | 8    | 9            | 10 | 11             | 12          |  |
|-----|-------------------|--|------|------|----------------|---|------|--------------|----|----------------|-------------|--|
|     |                   | -----  |      |      |                |   |      |              |    |                |             |  |
|     |                   | <b>Всього по розділу 2</b>   |      |      |                |   |      | <b>32353</b> |    |                |             |  |
|     |                   | <b>Розділ 3. Каналізація</b>   |      |      |                |   |      |              |    |                |             |  |
| 137 | KP15-18-2         | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм   | 100м | 0,22 | <u>6080,77</u> | - | 1338 | 1338         | -  | <u>63,1900</u> | <u>13,9</u> |  |
| 138 | & C113-1451-110/1 | Труби каналізації ПВХ діаметром 110x2, 7x1000 мм                               | шт   | 4    | <u>137,57</u>  | - | 550  | -            | -  | -              | -           |  |
| 139 | & C113-1451-110/7 | Труби каналізації ПВХ діаметром 110x2, 2x1000 мм                               | шт   | 4    | <u>120,94</u>  | - | 484  | -            | -  | -              | -           |  |
| 140 | & C113-1451-110/5 | Труби каналізації ПВХ діаметром 110x2, 7x3000 мм                               | шт   | 2    | <u>358,19</u>  | - | 716  | -            | -  | -              | -           |  |
| 141 | & C113-1451-110/2 | Труби каналізації ПВХ діаметром 110x2, 7x2000 мм                               | шт   | 3    | <u>243,44</u>  | - | 730  | -            | -  | -              | -           |  |
| 142 | & C113-1451-110/3 | Труби каналізації ПВХ діаметром 110x2, 7x500 мм                                | шт   | 2    | <u>78,41</u>   | - | 157  | -            | -  | -              | -           |  |
| 143 | C113-2236         | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм                    | шт   | 14   | <u>32,15</u>   | - | 450  | -            | -  | -              | -           |  |
| 144 | C113-2236/1       | Коліна каналізаційні 67 град. із поліпропілену діам. 110 мм                    | шт   | 2    | <u>34,60</u>   | - | 69   | -            | -  | -              | -           |  |
| 145 | C113-2280         | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110x50 мм | шт   | 2    | <u>22,22</u>   | - | 44   | -            | -  | -              | -           |  |
| 146 | C113-2257         | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм              | шт   | 7    | <u>60,06</u>   | - | 420  | -            | -  | -              | -           |  |
| 147 | C113-2256         | Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм               | шт   | 2    | <u>43,64</u>   | - | 87   | -            | -  | -              | -           |  |
| 148 | C113-2287/1       | Перехідники на чавун гумові /манжет/ до каналізаційних труб діам. 110x124 мм   | шт   | 1    | <u>12,02</u>   | - | 12   | -            | -  | -              | -           |  |
| 149 | C113-2293         | Корок до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм                     | шт   | 1    | <u>17,42</u>   | - | 17   | -            | -  | -              | -           |  |
| 150 | C113-1883/2       | Кріплення метал+гума 4" з дюбелем і шпилькою 8*100 (105-112)                   | шт   | 3    | <u>54,04</u>   | - | 162  | -            | -  | -              | -           |  |
| 151 | KP15-18-1         | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм    | 100м | 0,03 | <u>6333,86</u> | - | 190  | 190          | -  | <u>65,8200</u> | <u>1,97</u> |  |
| 152 | & C113-1451-110/4 | Труби каналізації ПВХ діаметром 50x1, 8x500 мм                                 | шт   | 2    | <u>30,47</u>   | - | 61   | -            | -  | -              | -           |  |
| 153 | & C113-1451-110/6 | Труби каналізації ПВХ діаметром 50x1, 8x1000 мм                                | шт   | 2    | <u>46,79</u>   | - | 94   | -            | -  | -              | -           |  |
| 154 | C113-2235         | Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм                     | шт   | 6    | <u>11,24</u>   | - | 67   | -            | -  | -              | -           |  |

| 1   | 2                     | 3  | 4        | 5    | 6                         | 7 | 8    | 9   | 10 | 11             | 12          |
|-----|-----------------------|--|----------|------|---------------------------|---|------|-----|----|----------------|-------------|
| 155 | C113-1879/1           | Кріплення метал+гума 1 1/2" з дюбелем і шпилькою 8*100 (47-52)   | шт       | 8    | <u>34,56</u>              | - | 276  | -   | -  | -              | -           |
| 156 | KP15-19-3             | Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм | 100м     | 0,06 | <u>6174,56</u><br>6174,56 | - | 370  | 370 | -  | <u>65,1600</u> | <u>3,91</u> |
| 157 | & C113-2224-1-1M/1    | Труба 32/1,8/ 1000 ІНСТАЛПЛАСТ   | шт       | 2    | <u>40,37</u>              | - | 81   | -   | -  | -              | -           |
| 158 | & C113-2224-1-1M/2    | Труба 32/1,8/ 2000 ІНСТАЛПЛАСТ   | шт       | 2    | <u>77,09</u>              | - | 154  | -   | -  | -              | -           |
| 159 | C113-1707             | Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм   | шт       | 3    | <u>14,67</u>              | - | 44   | -   | -  | -              | -           |
| 160 | C113-1715/1           | Коліно 32  | шт       | 3    | <u>14,67</u>              | - | 44   | -   | -  | -              | -           |
| 161 | C113-2278             | Редукції /перехідники/ до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 50x32 мм                              | шт       | 1    | <u>12,22</u>              | - | 12   | -   | -  | -              | -           |
| 162 | C113-1883/3           | Кріплення метал+гума 1 " з дюбелем і шпилькою 8*80мм (32-36)   | шт       | 4    | <u>34,25</u>              | - | 137  | -   | -  | -              | -           |
| 163 | KP15-34-1             | Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком  | 10к-т    | 0,2  | <u>3865,44</u><br>3865,44 | - | 773  | 773 | -  | <u>41,8700</u> | <u>8,37</u> |
| 164 | C130-902/1            | Унітаз   | шт       | 2    | <u>3914,18</u>            | - | 7828 | -   | -  | -              | -           |
| 165 | & C1630-1478-86-1T0/1 | Шланг для води в металевій оплітці   | шт       | 2    | <u>119,80</u>             | - | 240  | -   | -  | -              | -           |
| 166 | C113-2305/1           | Коліно до унітазу  | шт       | 2    | <u>109,12</u>             | - | 218  | -   | -  | -              | -           |
| 167 | KP15-32-6             | Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води                                 | 10к-т    | 0,2  | <u>3434,15</u><br>3434,15 | - | 687  | 687 | -  | <u>36,7800</u> | <u>7,36</u> |
| 168 | C130-644/1            | Умивальник керамічний з сифоном  | комплект | 1    | <u>1273,82</u>            | - | 1274 | -   | -  | -              | -           |
| 169 | & C1630-1478-86-1T0/2 | Шланг для води в металевій оплітці 80см  | шт       | 2    | <u>149,28</u>             | - | 299  | -   | -  | -              | -           |
| 170 | C111-1867/1           | Кріплення для умивальника  | шт       | 2    | <u>31,49</u>              | - | 63   | -   | -  | -              | -           |
| 171 | C130-617/1            | Змішувач для умивальника (монокран)  | комплект | 2    | <u>449,94</u>             | - | 900  | -   | -  | -              | -           |
| 172 | C130-554/1            | П'єдестали для умивальників  | шт       | 2    | <u>1021,37</u>            | - | 2043 | -   | -  | -              | -           |

| 1  | 2            | 3  | 4        | 5      | 6                            | 7                         | 8             | 9   | 10            | 11                         | 12                    |  |
|--|--------------|--|----------|--------|------------------------------|---------------------------|---------------|---|---------------|----------------------------|-----------------------|--|
| 173  | KP1-18-2     | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                               | 100 м3   | 0,041  | <u>22660,78</u><br>22660,78  | -                         | 929           | 929   | -             | <u>300,9000</u>            | <u>12,34</u>          |  |
| 174  | KP20-17-16   | Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 50  | 100м3    | 0,0017 | <u>203219,12</u><br>23266,27 | -                         | 345           | 40  | -             | <u>308,9400</u>            | <u>0,53</u>           |  |
| 175  | KP20-15-7    | Готування важкого бетону на щебені, клас бетону В3,5 - В5  | 100м3    | 0,0014 | <u>284945,95</u><br>32493,25 | <u>2818,88</u><br>2605,15 | 399           | 45  | <u>4</u><br>4 | <u>431,4600</u><br>31,5008 | <u>0,6</u><br>0,04    |  |
| 176  | KP20-7-1     | Улаштування приямків глибиною до 1 м, розмір у проствіті 1,0х0,77 м<br>Установлення ємності для збору фекальних стоків | прямокут | 1      | <u>4328,20</u><br>3234,45    | <u>0,24</u><br>0,10       | 4328          | 3234  | -             | <u>32,1900</u><br>0,0012   | <u>32,19</u><br>-     |  |
| 177  | KP15-93-1    | Установлення ємності для збору фекальних стоків місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3   | бак      | 1      | <u>587,62</u><br>587,62      | -                         | 588           | 588   | -             | <u>6,8400</u>              | <u>6,84</u>           |  |
| 178  | C130-11/1    | Ємність для збору фекальних стоків, місткістю до 0,15 м3   | шт       | 1      | <u>39319,69</u>              | -                         | 39320         | -   | -             | -                          | -                     |  |
| 179  | KP15-95-1    | Установлення насосів каналізаційних - сололіфт   | насос    | 1      | <u>2210,72</u><br>2210,72    | -                         | 2211          | 2211  | -             | <u>24,5200</u>             | <u>24,52</u>          |  |
| 180  | C1630-1165/1 | Насос фекальний  | шт       | 1      | <u>23864,60</u>              | -                         | 23865         | -   | -             | -                          | -                     |  |
| 181  | C1630-1165/2 | Підіймальний пристрій  | шт       | 1      | <u>9139,88</u>               | -                         | 9140          | -   | -             | -                          | -                     |  |
| 182  | & C1545-159C | Пакля  | шт       | 1      | <u>54,29</u>                 | -                         | 54            | -   | -             | -                          | -                     |  |
| 183  | & C111-635C  | Паста для паклі  | шт       | 1      | <u>150,06</u>                | -                         | 150           | -   | -             | -                          | -                     |  |
| Разом прямі витрати по розділу 3   |              |  |          |        |                              |                           | 102420        | 10405   | <u>4</u><br>4 |                            | <u>112,53</u><br>0,04 |  |
| Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальнопромислові витрати, грн.<br>трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |              |  |          |        |                              |                           | 102420        | 92011<br>10409<br>5583<br>12,5<br>1809<br><b>108003</b> |               |                            |                       |  |
| -----  |              |  |          |        |                              |                           |               |   |               |                            |                       |  |
| <b>Всього по розділу 3</b>   |              |  |          |        |                              |                           | <b>108003</b> |   |               |                            |                       |  |

| 1   | 2           | 3   | 4        | 5      | 6                           | 7 | 8  | 9    | 10 | 11              | 12           |
|-----|-------------|---|----------|--------|-----------------------------|---|--|------|----|-----------------|--------------|
|     |             | <b>Розділ 4. Компенсатори</b>   |          |        |                             |   |  |      |    |                 |              |
| 184 | KP16-59-5   | Установлення П-подібних компенсаторів в трубопроводах діаметром 125 мм  | шт       | 2      | <u>915,76</u><br>858,50     | - | 1832   | 1717 | -  | <u>8,6700</u>   | <u>17,34</u> |
| 185 | C113-1579/2 | Компенсатор ф133  | шт       | 2      | <u>5144,51</u>              | - | 10289  | -    | -  | -               | -            |
| 186 | KP16-59-1   | Установлення П-подібних компенсаторів в трубопроводах діаметром 50 мм   | шт       | 2      | <u>553,17</u><br>528,12     | - | 1106   | 1056 | -  | <u>5,4100</u>   | <u>10,82</u> |
| 187 | C113-1579/1 | Компенсатор ф57   | шт       | 2      | <u>828,38</u>               | - | 1657   | -    | -  | -               | -            |
| 188 | KP12-54-3   | Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази   | 100м2    | 0,1373 | <u>10373,55</u><br>6132,31  | - | 1424   | 842  | -  | <u>69,6300</u>  | <u>9,56</u>  |
|     |             | Разом прями витрати по розділу 4  |          |        |                             |   | 16308  | 3615 | -  |                 | <u>37,72</u> |
|     |             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |          |        |                             |   | 16308<br>12693<br>3615<br>1789<br>3,8<br>549<br><b>18097</b> |      |    |                 |              |
|     |             | <b>Всього по розділу 4</b>  |          |        |                             |   | <b>18097</b>   |      |    |                 |              |
|     |             | <b>Розділ 5. Вентиляція</b>   |          |        |                             |   |  |      |    |                 |              |
| 189 | KP3-26-3    | Пробивання отворів у бетонних та залізобетонних стінах глибиною більше 300 мм, розмір сторони 200 мм  | 100 отв. | 0,05   | <u>20833,84</u><br>20833,84 | - | 1042   | 1042 | -  | <u>236,5600</u> | <u>11,83</u> |
| 190 | KP15-129-1  | Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т  | шт       | 4      | <u>666,66</u><br>666,66     | - | 2667   | 2667 | -  | <u>7,1400</u>   | <u>28,56</u> |
| 191 | C130-59/1   | Осьовий вентилятор Вентс ОВ 2Е 250 (1050 м3/год)  | шт       | 2      | <u>5018,25</u>              | - | 10037  | -    | -  | -               | -            |
| 192 | C130-60/1   | Осьовий вентилятор Вентс 125 М  | шт       | 2      | <u>2041,00</u>              | - | 4082   | -    | -  | -               | -            |
| 193 | KP15-121-3  | Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм  | 100м2    | 0,111  | <u>23392,51</u><br>23392,51 | - | 2597   | 2597 | -  | <u>275,6600</u> | <u>30,6</u>  |

| 1   | 2           | 3   | 4     | 5      | 6                           | 7 | 8            | 9    | 10 | 11              | 12            |
|-----|-------------|---|-------|--------|-----------------------------|---|--------------|------|----|-----------------|---------------|
| 194 | KP15-121-2  | Прокладання повітроводів периметром до 600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм | 100м2 | 0,1284 | <u>25548,80</u><br>25548,80 | - | 3280         | 3280 | -  | <u>301,0700</u> | <u>38,66</u>  |
| 195 | C130-1125/1 | Повітроводи 150x150   | м2    | 10,5   | <u>1122,96</u>              | - | 11791        | -    | -  | -               | -             |
| 196 | C130-1125/2 | Повітроводи 300x150   | м2    | 3,6    | <u>1122,96</u>              | - | 4043         | -    | -  | -               | -             |
| 197 | C113-1064/1 | Трійник 300x150x150   | шт    | 2      | <u>777,79</u>               | - | 1556         | -    | -  | -               | -             |
| 198 | C113-1064/2 | Трійник 150x150   | шт    | 2      | <u>605,41</u>               | - | 1211         | -    | -  | -               | -             |
| 199 | C113-1065/1 | Відвід 300x150  | шт    | 2      | <u>692,22</u>               | - | 1384         | -    | -  | -               | -             |
| 200 | C113-1066/1 | Відвід 150x159x4,5  | шт    | 3      | <u>816,78</u>               | - | 2450         | -    | -  | -               | -             |
| 201 | C113-1066/2 | Відвід 150x150  | шт    | 5      | <u>380,01</u>               | - | 1900         | -    | -  | -               | -             |
| 202 | C113-1067/1 | Грибок 300x150  | шт    | 2      | <u>862,68</u>               | - | 1725         | -    | -  | -               | -             |
| 203 | C113-1067/2 | Грибок 150x150  | шт    | 1      | <u>690,30</u>               | - | 690          | -    | -  | -               | -             |
| 204 | C113-1068/1 | Перехід діам275- 300x150  | шт    | 4      | <u>690,30</u>               | - | 2761         | -    | -  | -               | -             |
| 205 | C113-1068/2 | Вставка діам275- 370x370  | шт    | 4      | <u>311,06</u>               | - | 1244         | -    | -  | -               | -             |
|     |             | Разом прямі витрати по розділу 5  |       |        |                             |   | 54460        | 9586 | -  |                 | <u>109,65</u> |
|     |             | Разом будівельні роботи, грн.   |       |        |                             |   | 54460        |      |    |                 |               |
|     |             | в тому числі:   |       |        |                             |   |              |      |    |                 |               |
|     |             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.  |       |        |                             |   | 44874        |      |    |                 |               |
|     |             | всього заробітна плата, грн.  |       |        |                             |   | 9586         |      |    |                 |               |
|     |             | Загальновиробничі витрати, грн.   |       |        |                             |   | 5261         |      |    |                 |               |
|     |             | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.  |       |        |                             |   | 11,69        |      |    |                 |               |
|     |             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.   |       |        |                             |   | 1691         |      |    |                 |               |
|     |             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>   |       |        |                             |   | <b>59721</b> |      |    |                 |               |
|     |             | -----   |       |        |                             |   |              |      |    |                 |               |
|     |             | <b>Всього по розділу 5</b>  |       |        |                             |   | <b>59721</b> |      |    |                 |               |

| 1   | 2                   | 3  | 4     | 5    | 6                           | 7 | 8     | 9    | 10 | 11              | 12            |
|-----|---------------------|--|-------|------|-----------------------------|---|-------|------|----|-----------------|---------------|
|     |                     | <b>Розділ 6. Електромонтажні роботи</b>  |       |      |                             |   |       |      |    |                 |               |
| 206 | KP17-5-2            | Прокладання проводів при схованій проводці по необштукатуреній поверхні                        | 100м  | 4    | <u>2429,53</u><br>2429,53   | - | 9718  | 9718 | -  | <u>28,2800</u>  | <u>113,12</u> |
| 207 | KB21-12-2<br>к=1,15 | Прокладання коробів пластикових  | 100м  | 0,2  | <u>2922,81</u><br>2922,81   | - | 585   | 585  | -  | <u>32,8000</u>  | <u>6,56</u>   |
| 208 | C123-332/1          | Короб пластиковий 40x25  | м     | 20   | <u>33,56</u>                | - | 671   | -    | -  | -               | -             |
| 209 | KB21-13-1<br>К=1,15 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах                      | 100м  | 0,2  | <u>570,97</u><br>570,97     | - | 114   | 114  | -  | <u>6,2600</u>   | <u>1,25</u>   |
| 210 | & C1110-128-26/1    | Кабель ВВГнгд 3x2,5 мм <sup>2</sup>  | м     | 200  | <u>53,76</u>                | - | 10752 | -    | -  | -               | -             |
| 211 | & C1110-128-26/2    | Кабель ВВГнгд 3x1,5 мм <sup>2</sup>  | м     | 200  | <u>46,95</u>                | - | 9390  | -    | -  | -               | -             |
| 212 | C1545-66/1          | Кабель ВВГнгд 5x10   | м     | 22   | <u>342,05</u>               | - | 7525  | -    | -  | -               | -             |
| 213 | C1512-1/1           | Коробка розподільна з кришкою  | шт    | 20   | <u>9,51</u>                 | - | 190   | -    | -  | -               | -             |
| 214 | C1545-42/1          | Кріплення "ялинка" 6мм   | 100шт | 5    | <u>51,55</u>                | - | 258   | -    | -  | -               | -             |
| 215 | KP17-14-1           | Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні          | шт    | 2    | <u>270,89</u><br>270,89     | - | 542   | 542  | -  | <u>2,9700</u>   | <u>5,94</u>   |
| 216 | C1514-1/1           | Щит на 24 модуля   | шт    | 1    | <u>776,32</u>               | - | 776   | -    | -  | -               | -             |
| 217 | C1514-1/2           | Щит на 2 модуля  | шт    | 1    | <u>66,58</u>                | - | 67    | -    | -  | -               | -             |
| 218 | KP17-12-7           | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А             | 100шт | 0,15 | <u>19386,77</u><br>19386,77 | - | 2908  | 2908 | -  | <u>217,5600</u> | <u>32,63</u>  |
| 219 | & C11504-1009-B1/2  | Автоматичний вимикач 1P C In=16A   | шт    | 9    | <u>106,27</u>               | - | 956   | -    | -  | -               | -             |
| 220 | & C11504-1009-B1/1  | Автоматичний вимикач 1P C In=10A   | шт    | 6    | <u>106,27</u>               | - | 638   | -    | -  | -               | -             |
| 221 | KP17-12-8           | Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А | 100шт | 0,01 | <u>27040,79</u><br>27040,79 | - | 270   | 270  | -  | <u>299,9200</u> | <u>3</u>      |
| 222 | & C11504-1009-B1/4  | Автоматичний вимикач модульний 3P C In=40A   | шт    | 1    | <u>1030,58</u>              | - | 1031  | -    | -  | -               | -             |
| 223 | KP17-12-10          | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці                      | 100шт | 0,06 | <u>2198,17</u><br>2198,17   | - | 132   | 132  | -  | <u>26,5800</u>  | <u>1,59</u>   |
| 224 | 290902-224/1        | Розетка з з/к зовнішня   | шт    | 6    | <u>420,10</u>               | - | 2521  | -    | -  | -               | -             |

| 1   | 2                 | 3   | 4     | 5    | 6                           | 7             | 8            | 9     | 10                 | 11              | 12                  |
|-----|-------------------|---|-------|------|-----------------------------|---------------|--------------|-------|--------------------|-----------------|---------------------|
| 225 | KP17-12-1         | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці   | 100шт | 0,08 | <u>2198,17</u><br>2198,17   | -             | 176          | 176   | -                  | <u>26,5800</u>  | <u>2,13</u>         |
| 226 | 290902-255/1      | Вимикач одноклавішний зовнішній   | шт    | 6    | <u>144,60</u>               | -             | 868          | -     | -                  | -               | -                   |
| 227 | 290902-255/2      | Вимикач двоклавішний зовнішній  | шт    | 2    | <u>150,25</u>               | -             | 301          | -     | -                  | -               | -                   |
| 228 | KP17-11-1         | Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт  | 100шт | 0,2  | <u>14305,38</u><br>14305,38 | -             | 2861         | 2861  | -                  | <u>156,8400</u> | <u>31,37</u>        |
| 229 | C1547-7/1         | Світильник LED1200  | шт    | 16   | <u>404,89</u>               | -             | 6478         | -     | -                  | -               | -                   |
| 230 | C1547-7/2         | Світильник EL 119 акумулятор 60LED 365x70x35  | шт    | 4    | <u>878,93</u>               | -             | 3516         | -     | -                  | -               | -                   |
| 231 | KB21-17-12 к=1,15 | Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.  | 100шт | 0,02 | <u>12625,38</u><br>12625,38 | -             | 253          | 253   | -                  | <u>131,2000</u> | <u>2,62</u>         |
| 232 | C1547-7/3         | Світильник аварійний "ВИХІД"  | шт    | 2    | <u>325,33</u>               | -             | 651          | -     | -                  | -               | -                   |
|     |                   | Разом прямі витрати по розділу 6  |       |      |                             |               | 64148        | 17559 | -                  |                 | <u>200,21</u>       |
|     |                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |      |                             |               | 64148        |       |                    |                 |                     |
|     |                   |   |       |      |                             |               | 46589        |       |                    |                 |                     |
|     |                   |   |       |      |                             |               | 17559        |       |                    |                 |                     |
|     |                   |   |       |      |                             |               | 9095         |       |                    |                 |                     |
|     |                   |   |       |      |                             |               | 19,42        |       |                    |                 |                     |
|     |                   |   |       |      |                             |               | 2810         |       |                    |                 |                     |
|     |                   |   |       |      |                             |               | <b>73243</b> |       |                    |                 |                     |
|     |                   | <b>Всього по розділу 6</b>  |       |      |                             |               | <b>73243</b> |       |                    |                 |                     |
|     |                   | <b>Розділ 7. Інші роботи</b>  |       |      |                             |               |              |       |                    |                 |                     |
| 233 | KP20-40-1         | Навантаження сміття вручну  | 1 т   | 21   | <u>122,76</u><br>122,76     | -             | 2578         | 2578  | -                  | <u>1,6300</u>   | <u>34,23</u>        |
| 234 | C311-15-M         | Перевезення сміття до 15 км   | т     | 21   | <u>166,55</u>               | <u>166,55</u> | 3498         | -     | <u>3498</u>        | -               | -                   |
|     |                   |   |       |      |                             | 23,13         |              |       | 486                | 0,2240          | 4,7                 |
|     |                   | Разом прямі витрати по розділу 7  |       |      |                             |               | 6076         | 2578  | <u>3498</u><br>486 |                 | <u>34,23</u><br>4,7 |
|     |                   | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:  |       |      |                             |               | 6076         |       |                    |                 |                     |

| 1 | 2 | 3  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8   | 9      | 10                   | 11 | 12                      |
|---|---|--|---|---|---|---|---|--------|----------------------|----|-------------------------|
|   |   | всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----   |   |   |   |   | 3064<br>1839<br>4,67<br>676<br><b>7915</b>  |        |                      |    |                         |
|   |   | <b>Всього по розділу 7</b>   |   |   |   |   | <b>7915</b>   |        |                      |    |                         |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |   |   |   |   | 1056977<br>1056977<br>655619<br>369565<br>209239<br>507,28<br>73393<br><b>1266216</b> | 363796 | <u>37562</u><br>5769 |    | <u>4249,52</u><br>57,43 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>   |   |   |   |   | <b>1266216</b>  |        |                      |    |                         |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.<br>Кошторисна заробітна плата, грн.  |   |   |   |   | <b>4814,23</b><br><b>442958</b>   |        |                      |    |                         |

Склав: Інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ Ія ПУШКАРЬОВА  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив: Головний інженер проекту \_\_\_\_\_ Олександр ЯЦИНА  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]