

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01**  
**на Загальнобудівельні роботи**  
**Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 11253,990 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 25,72201 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 2846,958 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КР20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,1	<u>33852,99</u>	-	3385	3385	-	<u>392.5440</u>	<u>39,25</u>
					33852,99	-			-	-	-
2	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,41	<u>21572,32</u>	<u>1536,05</u>	8845	8207	<u>630</u>	<u>221.2440</u>	<u>90,71</u>
					20015,94	563,05			231	4,8265	1,98
3	КР6-15-1	Знімання наличників	100 м	4,182	<u>701,52</u>	-	2934	2934	-	<u>7.9800</u>	<u>33,37</u>
					701,52	-			-	-	-
4	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,2646	<u>4713,38</u>	-	1247	1247	-	<u>53.6160</u>	<u>14,19</u>
					4713,38	-			-	-	-
5	КБ10-25-3 Кдем=0,7, Н2, Н5=1,15	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,86	<u>3109,79</u>	<u>150,82</u>	2674	2545	<u>129</u>	<u>30.4483</u>	<u>26,19</u>
					2958,97	106,03			91	0,9351	0,8
6	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	9,1	<u>916,25</u>	<u>82,14</u>	8338	7590	<u>748</u>	<u>9.6720</u>	<u>88,02</u>
					834,11	50,72			462	0,4525	4,12
7	КР3-1-2	Розбирання поштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	3,51	<u>8798,34</u>	<u>817,35</u>	30882	28013	<u>2869</u>	<u>92.5440</u>	<u>324,83</u>
					7980,99	299,61			1052	2,5682	9,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР3-1-4	Розбирання каркасу із брусів каркасно-обшивних дерев'яних стін	100 м2	1,755	<u>11072.00</u>	<u>1061.61</u>	19431	17568	<u>1863</u>	<u>116.0760</u>	<u>203.71</u>
					10010,39	389,14			683	3,3358	5,85
9	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,642	<u>5975.54</u>	<u>497.92</u>	15787	14472	<u>1315</u>	<u>63.5160</u>	<u>167.81</u>
					5477,62	182,52			482	1,5646	4,13
10	КР11-50-3	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону з поверхонь відкосів, площа відбивання в одному місці до 1 м2	100м2	0,5817	<u>8742.81</u>	<u>497.92</u>	5086	4796	<u>290</u>	<u>95.6040</u>	<u>55.61</u>
					8244,89	182,52			106	1,5646	0,91
11	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,563	<u>9259.31</u>	<u>1342.79</u>	5213	4457	<u>756</u>	<u>89.1600</u>	<u>50.2</u>
					7916,52	490,32			276	4,6028	2,59
12	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,69	<u>10678.30</u>	<u>131.37</u>	7368	7277	<u>91</u>	<u>111.3720</u>	<u>76.85</u>
					10546,93	38,27			26	0,3326	0,23
13	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,757	<u>7361.54</u>	<u>1579.54</u>	5573	4377	<u>1196</u>	<u>61.0560</u>	<u>46.22</u>
					5782,00	554,29			420	5,2783	4
14	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,647	<u>1916.52</u>	<u>53.74</u>	3157	3068	<u>89</u>	<u>21.6000</u>	<u>35.58</u>
					1862,78	15,66			26	0,1361	0,22
15	КР7-1-3	Розбирання простильних підлог	100м2	1,647	<u>2114.26</u>	-	3482	3482	-	<u>24.5160</u>	<u>40.38</u>
					2114,26	-			-	-	-
16	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	1,647	<u>1144.58</u>	-	1885	1885	-	<u>13.2720</u>	<u>21.86</u>
					1144,58	-			-	-	-
17	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	4,9288	<u>616.79</u>	-	3040	3040	-	<u>7.1520</u>	<u>35.25</u>
					616,79	-			-	-	-
18	КБ15-76-2 Н2, Н5 = 1, 15, Кдем.=0, 70	Демонтаж плит стельових в каркас стелі	100м2	0,812	<u>1641.42</u>	<u>6.69</u>	1333	1327	<u>6</u>	<u>16.2095</u>	<u>13.16</u>
					1634,73	5,91			5	0,0536	0,04
19	КБ15-76-1 Н2, Н5 = 1, 15, Кдем.=0, 70	Розбирання каркасу підвісних стель	100м2	0,812	<u>1791.67</u>	<u>4.01</u>	1455	1444	<u>3</u>	<u>17.6337</u>	<u>14.32</u>
					1778,36	3,54			3	0,0322	0,03
20	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	5,587	<u>5975.54</u>	<u>497.92</u>	33385	30603	<u>2782</u>	<u>63.5160</u>	<u>354.86</u>
					5477,62	182,52			1020	1,5646	8,74
21	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>18786.81</u>	<u>1442.10</u>	376	346	<u>29</u>	<u>191.4960</u>	<u>3.83</u>
					17324,64	528,62			11	4,5313	0,09
22	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,036	<u>6304.61</u>	<u>244.16</u>	227	218	<u>9</u>	<u>68.2560</u>	<u>2.46</u>
					6060,45	215,75			8	1,9580	0,07
23	КБ10-25-3 Кдем=0,8	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,86	<u>3090.47</u>	<u>149.88</u>	2658	2529	<u>129</u>	<u>30.2592</u>	<u>26.02</u>
					2940,59	105,37			91	0,9293	0,8
		Разом прямі витрати по розділу 1					167761	154810	<u>12934</u>		<u>1764.68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					167761		4993		43,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					17 159803 95143 216,98 35955 <b>262904</b>					
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>262904</b>					
		<b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>										
24	КР5-8-1	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	1,2417	<u>60015.92</u> 26214,76	<u>302.29</u> 267,13	74522	32551	<u>375</u> 332	<u>253.8960</u> 2,4242	<u>315.26</u> 3,01	
25	& С111-827-112	Кріплення універсальне 250мм	шт	248	<u>14.54</u> -	<u>-</u> -	3606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	& С111-134-15	Дюбель 6x40	шт	744	<u>0.58</u> -	<u>-</u> -	432	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
27	КБ9-36-1 Н2, Н5 = 1, 15	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням	100м2	1,9361	<u>78427.28</u> 73556,03	<u>2634.71</u> 836,31	151843	142412	<u>5101</u> 1619	<u>657.9840</u> 6,0858	<u>1273.92</u> 11,78	
28	& С1-1-5-7	Алюмінієві перегородки зі склом NAYADA (в комплекті)	м2	193,61	<u>10716.70</u> -	<u>-</u> -	2074860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
29	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою	100м2	0,7898	<u>22461.95</u> 9451,66	<u>1.66</u> 1,47	17740	7465	<u>1</u> 1	<u>85.7760</u> 0,0133	<u>67.75</u> 0,01	
30	& С1-1-5-16 варіант 1	Тоновальна плівка	м2	78,98	<u>352.36</u> -	<u>-</u> -	27829	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
31	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,626	<u>1935.83</u> 1935,83	<u>-</u> -	1212	1212	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>12.47</u> -	
32	& С1550-38-1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	л	10	<u>289.43</u> -	<u>-</u> -	2894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прями витрати по розділу 2					2354938	183640	<u>5477</u> 1952		<u>1669.4</u> 14,8	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2354938 2165821 185592					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					97185 202,1 33486 <b>2452123</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>2452123</b>				
		<b>Розділ 3. Стіни, оздоблення</b>									
		СТІНИ ТИП 1									
33	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	8,046	<u>1121.07</u> 1116,02	-	9020	8979	-	<u>11.4840</u>	<u>92.4</u>
34	& С111-827-25	Антигрибкова ґрунтівка Ceresit СТ-99	л	72,414	<u>227.23</u>	-	16455	-	-	-	-
35	КБ15-47-1 Н2, Н5 = 1, 15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами Siltek РМ-20 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	7,427	<u>15297.59</u> 14538,67	<u>758.92</u> 172,12	113615	107979	<u>5636</u> 1278	<u>131.9418</u> 1,5768	<u>979.93</u> 11,71
36	С111-233-1 варіант 1	Ґрунтовка Кнауф Грундирміттель	кг	74,27	<u>98.72</u>	-	7332	-	-	-	-
37	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	635,7512	<u>6.98</u>	-	4438	-	-	-	-
38	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	96,32819	<u>28.97</u>	-	2791	-	-	-	-
39	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні Siltek РМ-20	кг	17082,1	<u>11.30</u>	-	193028	-	-	-	-
40	КБ15-47-5 Н2, Н5 = 1, 15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	1,939	<u>4810.09</u> 3035,59	-	9327	5886	-	<u>27.9726</u>	<u>54.24</u>
41	КБ15-47-4 Н2, Н5 = 1, 15	Високоякісне штукатурення укосів гіпсовими сумішами Siltek РМ-20	100м2	0,619	<u>31243.88</u> 30560,19	<u>683.69</u> 184,81	19340	18917	<u>423</u> 114	<u>269.5140</u> 1,6897	<u>166.83</u> 1,05
42	С111-233-1 варіант 1	Ґрунтовка Кнауф Грундирміттель	кг	6,19	<u>98.72</u>	-	611	-	-	-	-
43	С111-1891-1 варіант 2	Суміші сухі штукатурні Siltek РМ-20	кг	2006,865	<u>11.30</u>	-	22678	-	-	-	-
44	КР11-59-3	Безпіщане накриття стін (фінішне шпаклювання)	100м2	8,046	<u>7950.62</u> 6434,45	-	63971	51772	-	<u>60.1800</u>	<u>484.21</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& С111-1894-1 варіант 2	Шпаклівка НР ФІНІШ Q4 ( MD) 25 кг KNAUF	кг	965,52	<u>12,22</u> -	<u>-</u> -	11799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ15-182-4 Н2, Н5 = 1, 15	Шпаклювання стін шпаклівкою (декоративне оздоблення по типу "Американка")	100м2	8,046	<u>9023,24</u> 8776,25	<u>3,82</u> 3,38	72601	70614	<u>31</u> 27	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>700.19</u> 0,25
47	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка глибокого проникнення Ceresit СТ-17	л	160,92	<u>41,27</u> -	<u>-</u> -	6641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-1896-1-И	Декоративная штукатурка МАК-СПРЕЙ	кг	965,52	<u>22,51</u> -	<u>-</u> -	21734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоємльсйними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,046	<u>5538,23</u> 5304,31	<u>1,66</u> 1,47	44561	42678	<u>13</u> 12	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>423.19</u> 0,11
50	& С111-353-2 варіант 1	Фарба Kolorit Legenda (тонована)	л	321,84	<u>379,20</u> -	<u>-</u> -	122042	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КР20-19-1	СТІНИ ТИП 2 Антисептування водними сумішами стін	100м2	1,5859	<u>1121,07</u> 1116,02	<u>-</u> -	1778	1770	<u>-</u> -	<u>11.4840</u> -	<u>18.21</u> -
52	& С111-827-25	Антигрибкова грунтувка Ceresit СТ-99	л	14,2731	<u>227,23</u> -	<u>-</u> -	3243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КР2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції стін цементною сумішшю	100 м2	1,5859	<u>8414,19</u> 8400,00	<u>-</u> -	13344	13322	<u>-</u> -	<u>83.2920</u> -	<u>132.09</u> -
54	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	634,36	<u>20,44</u> -	<u>-</u> -	12966	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ15-47-1 Н2, Н5 = 1, 15	Високоякісне штукатурення стін по каменю цементними сумішами Siltek РМ-10 з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,3573	<u>15297,59</u> 14538,67	<u>758,92</u> 172,12	20763	19733	<u>1030</u> 234	<u>131.9418</u> 1,5768	<u>179.08</u> 2,14
56	С111-233-1 варіант 1	Грунтовка Knauf Грундирміттель	кг	13,573	<u>98,72</u> -	<u>-</u> -	1340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	С111-829-1	Маячні профілі металеві оцинковані	м	116,1848	<u>6,98</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолониста	м2	17,60418	<u>28,97</u> -	<u>-</u> -	510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	С111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні Siltek РМ-10	кг	4071,9	<u>6,61</u> -	<u>-</u> -	26915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
60	КБ15-47-5 Н2, Н5 = 1, 15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,762	<u>4810.09</u> 3035,59	<u>-</u> -	3665	2313	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>21.32</u> -		
61	КБ15-47-4 Н2, Н5 = 1, 15	Високоякісне штукатурення укосів цементними сумішами Siltek PM-10	100м2	0,2286	<u>65708.88</u> 30560,19	<u>683.69</u> 184,81	15021	6986	<u>156</u> 42	<u>269.5140</u> 1,6897	<u>61.61</u> 0,39		
62	С111-233-1 варіант 1	Грунтовка Кнауф Грундирміттель	кг	2,286	<u>98.72</u> -	<u>-</u> -	226	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
63	С111-1891-1 варіант 3	Суміші сухі штукатурні Siltek PM-10	кг	1028,7	<u>6.61</u> -	<u>-</u> -	6800	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
64	КБ15-25-2 Н2, Н5 = 1, 15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,5859	<u>37348.37</u> 36429,14	<u>64.94</u> 57,39	59231	57773	<u>103</u> 91	<u>352.8246</u> 0,5208	<u>559.54</u> 0,83		
65	& С111-83-10 варіант 1	Плитка керамічна АТЕМ	м2	160,1759	<u>755.33</u> -	<u>-</u> -	120986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
66	& С111-83-4 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM-117	кг	824,668	<u>22.46</u> -	<u>-</u> -	18522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
67	& С111-83-5	Фуґа Ceresit CE-40	кг	71,84127	<u>106.68</u> -	<u>-</u> -	7664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 3					1055769	408722	<u>7392</u> 1798		<u>3872.84</u> 16,48		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1055769	639655	410520	220215	466,73	77330	<b>1275984</b>
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>1275984</b>						
		<b>Розділ 4. Стеля, оздоблення</b>											
		<b>СТЕЛЯ ТИП 1</b>											
68	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стель	100м2	5,087	<u>1116.02</u> 1116,02	<u>-</u> -	5677	5677	<u>-</u> -	<u>11.4840</u> -	<u>58.42</u> -		
69	& С111-827-25	Антигрибкова ґрунтівка Ceresit СТ-99	л	45,783	<u>227.23</u> -	<u>-</u> -	10403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ15-182-2 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,087	<u>14855.11</u> 13975,75	<u>7.64</u> 6,75	75568	71095	<u>39</u> 34	<u>138.5796</u> 0,0613	<u>704.95</u> 0,31
71	КБ15-182-7 Н2,Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель (до 2мм)	100м2	5,087	<u>8377.34</u> 8370,49	<u>3.82</u> 3,38	42616	42581	<u>19</u> 17	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>398.25</u> 0,16
72	& С111-1894-1 варіант 3	Шпаклівка мінеральна Ceresit СТ-29	кг	1831,32	<u>11.18</u> -	<u>-</u> -	20474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,087	<u>6227.78</u> 5971,13	<u>1.66</u> 1,47	31681	30375	<u>8</u> 7	<u>59.2080</u> 0,0133	<u>301.19</u> 0,07
74	& С1-1-5-45	Грунтовка Ceresit СТ-17 Супер	л	101,74	<u>55.13</u> -	<u>-</u> -	5609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1555-282-11 варіант 2	Фарба інтер'єрна Kolorit Leegenda	л	152,61	<u>341.51</u> -	<u>-</u> -	52118	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КР20-19-1	СТЕЛЯ ТИП 2 Антисептування водними сумішами стель	100м2	0,386	<u>1116.02</u> 1116,02	<u>-</u> -	431	431	<u>-</u> -	<u>11.4840</u> -	<u>4.43</u> -
77	& С111-827-25	Антигрибкова ґрунтівка Ceresit СТ-99	л	3,474	<u>227.23</u> -	<u>-</u> -	789	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КР2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції стель цементною сумішшю	100 м2	0,386	<u>8414.19</u> 8400,00	<u>-</u> -	3248	3242	<u>-</u> -	<u>83.2920</u> -	<u>32.15</u> -
79	С1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	154,4	<u>20.44</u> -	<u>-</u> -	3156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ15-77-3 Н2, Н5 = 1,15	Опорядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,386	<u>55877.55</u> 39045,16	<u>34.38</u> 30,38	21569	15071	<u>13</u> 12	<u>378.1614</u> 0,2757	<u>145.97</u> 0,11
81	& С1632-102А	Силиконовий герметик	л	0,2702	<u>898.37</u> -	<u>-</u> -	243	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С101-555-140	Панель ПВХ, білий лак 7мм	м2	40,53	<u>283.33</u> -	<u>-</u> -	11483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КБ15-63-4	СТЕЛЯ ТИП 3 Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,882	<u>51147.02</u> 50633,70	<u>49.83</u> 44,03	45112	44659	<u>44</u> 39	<u>466.5840</u> 0,3996	<u>411.53</u> 0,35
84	& С111-1850-115	Саморіз по металу «блошка» 3.5 x 9.5мм	шт	1470,294	<u>0.23</u> -	<u>-</u> -	338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					129215 276,18 45759 <b>556270</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>556270</b>				
		<b>Розділ 5. Підлога, оздоблення</b>									
		<b>ПІДЛОГА ТИП 1</b>									
100	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,854	<u>15885.30</u> 8107,08	<u>177.72</u> 157,05	29451	15031	<u>329</u> 291	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>158.72</u> 2,64
101	КР7-17-2	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею понад 20 м2	100м2	1,354	<u>15076.02</u> 7303,64	<u>177.72</u> 157,05	20413	9889	<u>241</u> 213	<u>77,1240</u> 1,4252	<u>104.43</u> 1,93
102	КР7-17-9 Н1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додавати до 40мм)	100м2	3,208	<u>8733.01</u> 981,85	<u>186.02</u> 164,38	28015	3150	<u>597</u> 527	<u>10,3680</u> 1,4918	<u>33.26</u> 4,79
103	КБ11-11-18 Н2, Н5 = 1, 15	Армування стяжки дотяною сіткою	100м2	3,208	<u>14906.29</u> 2022,55	<u>97.41</u> 86,08	47819	6488	<u>312</u> 276	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>71.72</u> 2,51
104	КБ11-11-15 Н2, Н5 = 1, 15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	3,208	<u>8267.35</u> 8205,77	<u>28.65</u> 25,32	26522	26324	<u>92</u> 81	<u>86,6502</u> 0,2298	<u>277.97</u> 0,74
105	& С111- 1325-1	Суміш Thomsit RS 88	кг	24,2204	<u>54.14</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& С111- 1325-2	Грунтовка Thomsit R-777	кг	63,1976	<u>141.48</u> -	<u>-</u> -	8941	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С111- 1325-3	Суміш Thomsit DG	кг	2422,04	<u>30.00</u> -	<u>-</u> -	72661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КБ11-39-3 Н2, Н5 = 1, 15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	3,208	<u>13560.38</u> 9981,07	<u>15.28</u> 13,50	43502	32019	<u>49</u> 43	<u>96,6690</u> 0,1225	<u>310.11</u> 0,39
109	& С111-330- 1-А варіант 1	Клей Forbo 522 Eurosafe Star Tack	кг	98,1648	<u>309.78</u> -	<u>-</u> -	30409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& С111-573- 2	Лінолеум Forbo Smaragd Classic FR	м2	327,216	<u>662.77</u> -	<u>-</u> -	216869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C111-1325-2 варіант 1	Грунтовка Forbo 044 Europrimer Multi	кг	65,4432	<u>435.67</u> -	<u>-</u> -	28512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ11-43-3 Н2, Н5 = 1, 15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	3,0741	<u>1920.68</u> 1820,76	<u>3.82</u> 3,38	5904	5597	<u>12</u> 10	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>52.35</u> 0,09
113	& C111-3501-121	Галтель DOLLKEN НК-100	м.п	310,4841	<u>132.46</u> -	<u>-</u> -	41127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КР7-17-7	ПІДЛОГА ТИП 2 Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею до 20 м2	100м2	0,854	<u>17350.43</u> 9615,08	<u>177.72</u> 157,05	14817	8211	<u>152</u> 134	<u>101.5320</u> 1,4252	<u>86.71</u> 1,22
115	КР7-17-8	Улаштування легкобетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	0,713	<u>16448.95</u> 8720,73	<u>177.72</u> 157,05	11728	6218	<u>127</u> 112	<u>92.0880</u> 1,4252	<u>65.66</u> 1,02
116	КР7-17-11 Н1=16	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з легкого бетону додавати або виключати (додавати до 100мм)	100м2	1,567	<u>33988.92</u> 3181,92	<u>744.09</u> 657,54	53261	4986	<u>1166</u> 1030	<u>33.6000</u> 5,9674	<u>52.65</u> 9,35
117	КБ11-11-18 Н2, Н5 = 1, 15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	1,567	<u>14906.29</u> 2022,55	<u>97.41</u> 86,08	23358	3169	<u>153</u> 135	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>35.03</u> 1,22
118	КБ11-11-15 Н2, Н5 = 1, 15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для деформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,567	<u>8267.35</u> 8205,77	<u>28.65</u> 25,32	12955	12858	<u>45</u> 40	<u>86.6502</u> 0,2298	<u>135.78</u> 0,36
119	& C111-1325-1	Суміш Thomsit RS 88	кг	11,83085	<u>54.14</u> -	<u>-</u> -	641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	& C111-1325-2	Грунтовка Thomsit R-777	кг	30,8699	<u>141.48</u> -	<u>-</u> -	4367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& C111-1325-3	Суміш Thomsit DG	кг	1183,085	<u>30.00</u> -	<u>-</u> -	35493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	КБ11-39-3 Н2, Н5 = 1, 15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	1,567	<u>13560.38</u> 9981,07	<u>15.28</u> 13,50	21249	15640	<u>24</u> 21	<u>96.6690</u> 0,1225	<u>151.48</u> 0,19
123	& C111-330-1-A варіант 1	Клей Forbo 522 Eurosafe Star Tack	кг	47,9502	<u>309.78</u> -	<u>-</u> -	14854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C111-573-2	Лінолеум Forbo Smaragd Classic FR	м2	159,834	<u>662.77</u> -	<u>-</u> -	105933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C111-1325-2 варіант 1	Грунтовка Forbo 044 Europrimer Multi	кг	31,9668	<u>435.67</u> -	<u>-</u> -	13927	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ11-43-3 Н2, Н5 = 1, 15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	1,4639	<u>1920.68</u> 1820,76	<u>3.82</u> 3,38	2812	2665	<u>6</u> 5	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>24.93</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	& C111-3501-121	Галтель DOLLKEN НК-100	м.п	147,8539	<u>132,46</u>	-	19585	-	-	-	-
		ПІДЛОГА ТИП 3			-	-			-	-	-
128	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,723	<u>15885,30</u>	<u>177,72</u>	11485	5861	<u>128</u>	<u>85.6080</u>	<u>61.89</u>
					8107,08	157,05			114	1,4252	1,03
129	КР7-17-9 Н1=4	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати (додавати до 40мм)	100м2	0,723	<u>8733,01</u>	<u>186,02</u>	6314	710	<u>134</u>	<u>10.3680</u>	<u>7,5</u>
					981,85	164,38			119	1,4918	1,08
130	КР2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції підлог цементною сумішшю	100 м2	0,723	<u>8414,19</u>	-	6083	6073	-	<u>83.2920</u>	<u>60,22</u>
					8400,00	-			-	-	-
131	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	289,2	<u>20,44</u>	-	5911	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	КБ11-29-2 Н2, Н5 = 1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,723	<u>25426,16</u>	<u>68,76</u>	18383	16993	<u>50</u>	<u>227.6310</u>	<u>164,58</u>
					23502,90	60,76			44	0,5514	0,4
133	& C111-83-3 варіант 1	Плитка керамогранітна АТЕМ ГРЕС	м2	73,746	<u>755,33</u>	-	55703	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C111-83-4 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM-117	кг	375,96	<u>22,46</u>	-	8444	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	& C111-83-5	Фуга Ceresit CE-40	кг	32,8242	<u>106,68</u>	-	3502	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	& C111-83-6	Хрестики для плитки дистанційні	шт	522,006	<u>0,30</u>	-	157	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					1052418	181882	<u>3617</u>		<u>1854,99</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1052418		3195		29
		в тому числі:					866919				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					185077				
		всього заробітна плата, грн.					103459				
		Загальновиробничі витрати, грн.					226,09				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37460				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					<b>1155877</b>				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>									
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>1155877</b>				
		<b>Розділ 6. Влаштування покрівлі</b>									
137	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	4,048	<u>2889,62</u>	<u>42,67</u>	11697	11524	<u>173</u>	<u>33.0120</u>	<u>133,63</u>
					2846,95	39,00			158	0,3917	1,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі (додавати до 4-х шарів)	100м2	4,048	<u>800.58</u> 788,58	<u>12.00</u> 10,97	3241	3192	<u>49</u> 44	<u>9.1440</u> 0,1102	<u>37.01</u> 0,45
139	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	4,048	<u>7361.54</u> 5782,00	<u>1579.54</u> 554,29	29800	23406	<u>6394</u> 2244	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>247.15</u> 21,37
140	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	1,36	<u>1522.40</u> 1488,16	<u>-</u> -	2070	2024	<u>-</u> -	<u>17.2560</u> -	<u>23.47</u> -
141	КР7-21-3 к дем.=0,8	Розбирання теплоізоляції та звукоізоляції з керамзитового гравію	м3	121,44	<u>608.89</u> 484,05	<u>124.84</u> 82,02	73944	58783	<u>15161</u> 9961	<u>5.2032</u> 0,7390	<u>631.88</u> 89,75
142	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	4,048	<u>20786.87</u> 8065,16	<u>261.33</u> 238,89	84145	32648	<u>1058</u> 967	<u>82.9920</u> 2,3990	<u>335.95</u> 9,71
143	КР8-37-3	Утеплення покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	4,048	<u>14453.52</u> 5760,41	<u>145.33</u> 132,85	58508	23318	<u>588</u> 538	<u>63.6720</u> 1,3342	<u>257.74</u> 5,4
144	КР8-37-4 Н1=2	Додавати на кожний наступний шар при утепленні покриттів плитами із мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці (Додавати до 3-х шарів)	100м2	4,048	<u>20256.05</u> 8919,62	<u>290.66</u> 265,71	81996	36107	<u>1177</u> 1076	<u>98.5920</u> 2,6683	<u>399.1</u> 10,8
145	& С114-4-УМ	Ізоват 135 фасадна вата базальтова 1000х600х100 мм щільність 135 кг/м3	м2	1250,832	<u>551.53</u> -	<u>-</u> -	689871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КР8-36-1	Улаштування обклеювальної пароізоляції в один шар	100м2	4,048	<u>9252.24</u> 3722,60	<u>33.33</u> 30,47	37453	15069	<u>135</u> 123	<u>35.6400</u> 0,3060	<u>144.27</u> 1,24
147	С111-1720 варіант 1	Плівка поліетиленова 200мкр	м2	445,28	<u>21.29</u> -	<u>-</u> -	9480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	& С111-1624-14	Бітумний праймер AquaMast	кг	323,84	<u>72.25</u> -	<u>-</u> -	23397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	4,048	<u>20786.87</u> 8065,16	<u>261.33</u> 238,89	84145	32648	<u>1058</u> 967	<u>82.9920</u> 2,3990	<u>335.95</u> 9,71
150	КР8-35-3 Н1=10	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (додавати до 80мм)	100м2	4,048	<u>22808.01</u> 2075,76	<u>440.00</u> 402,22	92327	8403	<u>1781</u> 1628	<u>21.3600</u> 4,0392	<u>86.47</u> 16,35
151	КР8-32-1	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в три шари із захисним шаром з гравію	100м2	4,048	<u>18803.83</u> 7484,05	<u>297.33</u> 271,80	76118	30295	<u>1204</u> 1100	<u>71.6520</u> 2,7295	<u>290.05</u> 11,05
152	& С111-1624-14	Бітумний праймер AquaMast	кг	323,84	<u>72.25</u> -	<u>-</u> -	23397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& С180-1-4-9-14	Рубероїд Бітумакс Ореол-1 ЕПП 3,0	м2	931,04	<u>102.17</u> -	<u>-</u> -	95124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& С180-1-4-9-15	Рубероїд Ореол-1 ХКП 4,5 мм	м2	465,52	<u>141.04</u> -	<u>-</u> -	65657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
155	КР8-39-1	Огородження покрівель перилами	100м	1,073	<u>2791.38</u> 2338,11	<u>204.54</u> 72,24	2995	2509	<u>219</u> 78	<u>23,1840</u> 0,7210	<u>24.88</u> 0,77	
156	& С180-1-6-1-24	Анкер-болт REDIBOLT шт. 8 x 100 мм	шт	432	<u>22.72</u> -	-	9815	-	-	-	-	
157	& С1-1-5-175	Огородження покрівлі фарбоване із сталі чорнової з одинарними перилами (в комплекті, виготовлене на виробництві)	м.п.	107,3	<u>2339.10</u> -	-	250985	-	-	-	-	
158	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	1,36	<u>10500.43</u> 8873,31	<u>29.33</u> 26,81	14281	12068	<u>40</u> 36	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>124,18</u> 0,37	
159	& С111-1809-11	Парапети комплектні із оцинкованої сталі із полімерним покриттям по коліру RAL	м2	36,4	<u>966.63</u> -	-	35185	-	-	-	-	
160	КР9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,44	<u>20391.41</u> 12244,46	<u>6237.62</u> 1847,99	8972	5388	<u>2745</u> 813	<u>117,2280</u> 13,4580	<u>51,58</u> 5,92	
161	& С1-13-14-223	Драбина пожежна в комплекті 0,6x3,0м (0, 110т)	к-т	4	<u>10616.44</u> -	-	42466	-	-	-	-	
162	КР8-40-3	Улаштування з пластикових листів карнизних звисів	100м	1,478	<u>9440.21</u> 3915,97	<u>28.00</u> 25,60	13953	5788	<u>41</u> 38	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>59,56</u> 0,38	
163	& С1-13-14-224	Вітрова панель пластикова, біла	м2	65	<u>446.43</u> -	-	29018	-	-	-	-	
164	& С1-13-14-225	Лобова панель пластикова, біла	м2	54,7	<u>446.43</u> -	-	24420	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 6					1974460	303170	<u>31823</u> 19771		<u>3182,87</u> 184,86	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1974460	1639467	322941	183099	404,14	66961
							<b>2157559</b>					
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>2157559</b>					
		<b>Розділ 7. Влаштування фасаду і цоколю будівлі</b>										
165	КР13-15-5	ЦОКОЛЬ Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,512	<u>9259.31</u> 7916,52	<u>1342.79</u> 490,32	4741	4053	<u>688</u> 251	<u>89,1600</u> 4,6028	<u>45,65</u> 2,36	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
166	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,959	<u>8604,85</u> 552,63	<u>8052,22</u> 2628,62	8252	530	<u>7722</u> 2521	<u>6.4080</u> 23,1816	<u>6.15</u> 22,23
167	KP11-10-1	Ремонт штукатурки гладких фасадів по каменю та бетону з землі та рихтувань цементно-вапняним розчином, площа до 5 м2, товщина шару 20 мм (50%)	100м2	0,7355	<u>37870,36</u> 31431,71	<u>497,92</u> 182,52	27854	23118	<u>366</u> 134	<u>277.2000</u> 1,5646	<u>203.88</u> 1,15
168	KP2-6-1	Улаштування горизонтальної гідроізоляції фундаментів цементною сумішшю	100 м2	1,471	<u>8414,19</u> 8400,00	-	12377	12356	-	<u>83.2920</u> -	<u>122.52</u> -
169	C1550-43	Гідроізоляційна суміш Ceresit CR 65	кг	588,4	<u>20,44</u> -	-	12027	-	-	-	-
170	KP19-26-1	Теплоізоляція стін та колон прямокутних виробами з пінопласту на бітумі (на клею)	м3	14,71	<u>4792,15</u> 4049,97	-	70493	59575	-	<u>37.3200</u> -	<u>548.98</u> -
171	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	29,42	<u>42,82</u> -	-	1260	-	-	-	-
172	& C180-1-3-7-16 варіант 1	Екструзійний пінополістирол Penoboard 1200x550x100мм	м2	144,158	<u>524,45</u> -	-	75604	-	-	-	-
173	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit СТ 190	кг	1029,7	<u>16,29</u> -	-	16774	-	-	-	-
174	KP19-30-5	Улаштування каркасу ізоляції з сітки на плоских та криволінійних поверхнях	м2	147,1	<u>16,44</u> 16,44	-	2418	2418	-	<u>0.1800</u> -	<u>26.48</u> -
175	C1550-25	Армуюча сітка Ceresit СТ 325 для систем утеплення Ceresit Ceretherm	м2	154,455	<u>39,67</u> -	-	6127	-	-	-	-
176	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ Ceresit СТ 190	кг	735,5	<u>16,29</u> -	-	11981	-	-	-	-
177	КБ15-183-1	Декоративне штукатурення фасадів	100м2	0,512	<u>36848,16</u> 32387,15	-	18866	16582	-	<u>277.6200</u> -	<u>142.14</u> -
178	& C111-1896-2-И	Декоративна штукатурка мозаїчна Ceresit СТ 77	кг	192	<u>139,12</u> -	-	26711	-	-	-	-
179	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,959	<u>17944,82</u> 17944,82	-	17209	17209	-	<u>208.0800</u> -	<u>199.55</u> -
180	KP8-5-1	Розбирання решіток огорож	100м	0,195	<u>2594,23</u> 2538,23	<u>56,00</u> 51,19	506	495	11 10	<u>28.0560</u> 0,5141	<u>5.47</u> 0,1
181	KP8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,86	<u>1522,40</u> 1488,16	-	1309	1280	-	<u>17.2560</u> -	<u>14.84</u> -
182	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних рихтувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	3,733	<u>10855,35</u> 5226,93	-	40523	19512	-	<u>54.5040</u> -	<u>203.46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ15-78-1 Н2, Н5 = 1, 15	Утеплення фасадів мінераловатними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі	100 м2	3,733	<u>141443.16</u> 66348,98	- -	528007	247681	- -	<u>576.6468</u> -	<u>2152.62</u> -
184	& С114-6-У-9Г варіант 1	Плити теплоізоляційні "Rockwool" Frontrock Max E 150мм, 150г/м2	м3	59,91465	<u>5000.77</u> -	- -	299619	-	- -	- -	- -
185	КБ15-78-3 Н2, Н5 = 1, 15	Утеплення фасадів мінеральними плитами з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	0,23	<u>146829.58</u> 76355,47	- -	33771	17562	- -	<u>663.6144</u> -	<u>152.63</u> -
186	& С114-6-У-9Г варіант 2	Плити теплоізоляційні "Rockwool" Frontrock Max S 50мм, 110г/м2	м3	0,345	<u>4766.18</u> -	- -	1644	-	- -	- -	- -
187	С111-1844-1 варіант 1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	77,28	<u>16.74</u> -	- -	1294	-	- -	- -	- -
188	КР8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів	100м	0,871	<u>5713.02</u> 4812,74	<u>12.00</u> 10,97	4976	4192	<u>10</u> 10	<u>49.5240</u> 0,1102	<u>43.14</u> 0,1
189	& С1632-102А	Силиконовий герметик	л	3	<u>898.37</u> -	- -	2695	-	- -	- -	- -
190	& С1-1-9-321	Відлив металевий, білий	м	88	<u>193.44</u> -	- -	17023	-	- -	- -	- -
191	КР12-60-12	Декоративне клейове набивання фриза по трафарету	100м2	3,733	<u>62742.83</u> 61961,48	- -	234219	231302	- -	<u>503.2200</u> -	<u>1878.52</u> -
192	КР7-31-5 прим	Улаштування віконних молдингів на фасаді	100м	1,698	<u>1926.73</u> 1923,41	<u>3.32</u> 2,94	3272	3266	<u>6</u> 5	<u>17.7240</u> 0,0266	<u>30.1</u> 0,05
193	& С123-118-303	Клей для поліуританових молдингів FDP500 Orac Decofix Pro 310 мл	кг	8,49	<u>724.22</u> -	- -	6149	-	- -	- -	- -
194	& С123-118-302	Молдинг поліуритановий фасадний для вікон	м	171,498	<u>382.85</u> -	- -	65658	-	- -	- -	- -
195	КР11-59-2 прим	Обмазування віконних молдингів на фасаді (підготування до фарбування)	100м	1,698	<u>1982.14</u> 1706,87	- -	3366	2898	- -	<u>18.0240</u> -	<u>30.6</u> -
196	КР12-16-1 прим	Фарбування молдингів на фасаді	100м2	0,3396	<u>15121.21</u> 13210,18	- -	5135	4486	- -	<u>123.5520</u> -	<u>41.96</u> -
		Разом прями витрати по розділу 7					1561860	668515	<u>8803</u> 2931		<u>5848.69</u> 25,99
		Разом будівельні роботи, грн.					1561860				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					884542				
		всього заробітна плата, грн.					671446				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					344612 704,97 116806 <b>1906472</b>				
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>1906472</b>				
		<b>Розділ 8. Система водовідведення</b>									
197	КР8-42-1	Улаштування жолобів настінних зі звисами з оцинкованої сталі	100м	0,575	60475.30 17764,44	221.33 202,33	34773	10215	127 116	170.0760 2,0318	97.79 1,17
198	& С113-1046-1П варіант 1	Ринва діам.150мм	м	58	275.74	-	15993	-	-	-	-
199	С188888-5 варіант 1	Кронштейн ринви діам. 150мм	шт	62	85.88	-	5325	-	-	-	-
200	С188888-5 варіант 2	Заглушка ринви діам. 150мм	шт	8	117.50	-	940	-	-	-	-
201	С188888-5 варіант 3	Замок ринви діам. 150мм	шт	29	161.47	-	4683	-	-	-	-
202	С188888-5 варіант 4	Водоприймач діам 150 / 100 мм	шт	8	400.88	-	3207	-	-	-	-
203	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів	100м	0,3565	6938.82 6938,82	-	2474	2474	-	66.4320	23.68
204	& С113-1046-1П варіант 2	Водостічна труба діам. 100 мм	м	36	212.48	-	7649	-	-	-	-
205	С188888-5 варіант 5	З'єднувач труби діам. 100мм	шт	24	114.75	-	2754	-	-	-	-
206	С188888-5 варіант 6	Відвід труби діам. 100мм	шт	8	217.26	-	1738	-	-	-	-
207	С188888-5 варіант 7	Коліно труби діам. 100мм	шт	8	216.75	-	1734	-	-	-	-
208	С188888-5 варіант 8	Кріплення труби діам. 100мм	шт	52	128.52	-	6683	-	-	-	-
209	С188888-5 варіант 9	Дюбель L=250мм	шт	52	57.94	-	3013	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					90966	12689	127 116		121,47 1,17
		Разом будівельні роботи, грн.					90966				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					78150 12805 6912 14,72 2439 <b>97878</b>					
		<b>Всього по розділу 8</b>					<b>97878</b>					
		<b>Розділ 9. Вхідні групи</b>										
		Демонтажні роботи										
210	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних конструкцій вхідних груп	1 м3	8,5	<u>3283.46</u> 988,67	<u>2294.79</u> 821,39	27909	8404	<u>19505</u> 6982	<u>10.4400</u> 7,8331	<u>88.74</u> 66,58	
211	КР8-2-2	Розбирання покриттів покрівлі з листової сталі	100м2	0,324	<u>1757.47</u> 1714,80	<u>42.67</u> 39,00	569	556	<u>13</u> 13	<u>19.8840</u> 0,3917	<u>6.44</u> 0,13	
212	КР8-1-3	Розбирання лат [решетування] з дощок суцільних	100м2	0,324	<u>3544.29</u> 3434,96	<u>109.33</u> 99,94	1148	1113	<u>35</u> 32	<u>37.9680</u> 1,0037	<u>12.3</u> 0,33	
213	КР20-12-2 к дем.=0,7	Демонтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (металевий каркас вхідних груп)	1т	0,5	<u>9392.59</u> 6965,63	<u>2426.96</u> 471,29	4696	3483	<u>1213</u> 236	<u>58.1196</u> 3,4617	<u>29.06</u> 1,73	
214	КР1-5-2	Вхідна група №1 Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,4185	<u>8604.85</u> 552,63	<u>8052.22</u> 2628,62	3601	231	<u>3370</u> 1100	<u>6.4080</u> 23,1816	<u>2.68</u> 9,7	
215	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,035	<u>130095.17</u> 57507,52	<u>3405.62</u> 1248,36	4553	2013	<u>119</u> 44	<u>607.2600</u> 10,7010	<u>21.25</u> 0,37	
216	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0269	<u>373197.79</u> 16360,59	<u>3327.28</u> 1533,71	10039	440	<u>90</u> 41	<u>180.8400</u> 12,7969	<u>4.86</u> 0,34	
217	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0307	<u>491376.54</u> 53872,49	<u>14716.91</u> 5601,92	15085	1654	<u>452</u> 172	<u>547.5960</u> 47,0053	<u>16.81</u> 1,44	
218	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0423	<u>505979.66</u> 68746,37	<u>15434.34</u> 6933,36	21403	2908	<u>653</u> 293	<u>698.7840</u> 58,0040	<u>29.56</u> 2,45	
219	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0239	<u>504166.61</u> 52199,07	<u>21439.92</u> 7851,84	12050	1248	<u>512</u> 188	<u>505.5600</u> 66,0026	<u>12.08</u> 1,58	
220	& С180-1-6-1-2	Арматура А240 6 мм	т	0,00352	<u>39898.11</u> -	<u>-</u> -	140	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
221	& С180-1-6-1-12 варіант 1	Арматура А500 8 мм	т	0,3498	<u>33072.61</u> -	- -	11569	-	- -	- -	- -
222	& С180-1-6-1-12	Арматура А500 12 мм	т	0,00631	<u>32792.11</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
223	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,48	<u>23905.17</u> 6163,05	- -	11474	2958	- -	<u>58.2960</u> -	<u>27.98</u> -
224	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,4185	<u>17944.82</u> 17944,82	- -	7510	7510	- -	<u>208.0800</u> -	<u>87.08</u> -
225	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (конструкція пандуса)	1т	0,72511	<u>11684.80</u> 6903,36	<u>4182.52</u> 877,63	8473	5006	<u>3033</u> 636	<u>57.6000</u> 6,4338	<u>41.77</u> 4,67
226	& С130-575-90	Труба профільна 60х40х3мм	т	0,093	<u>42555.70</u> -	- -	3958	-	- -	- -	- -
227	& С130-575-91	Труба профільна 100х100х4мм	т	0,0745	<u>43516.19</u> -	- -	3242	-	- -	- -	- -
228	& С130-575-92	Труба профільна 100х60х4мм	т	0,272	<u>43116.70</u> -	- -	11728	-	- -	- -	- -
229	& С130-575-93	Труба профільна 200х100х4мм	т	0,112	<u>43524.70</u> -	- -	4875	-	- -	- -	- -
230	& С130-575-95	Кутник сталевий 63х63х5мм	т	0,0055	<u>35517.70</u> -	- -	195	-	- -	- -	- -
231	& С130-575-96	Лист сталевий 5мм	т	0,0033	<u>42717.19</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -
232	& С130-575-97	Лист сталевий 8мм	т	0,0053	<u>42717.19</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
233	& С130-575-113	Лист металевий ПВЛ 406	т	0,15951	<u>38424.70</u> -	- -	6129	-	- -	- -	- -
234	& С130-575-98	Анкер ЕТКО М12х100мм	шт	21	<u>21.37</u> -	- -	449	-	- -	- -	- -
235	& С130-575-99	Болт М12х70мм	шт	8	<u>30.55</u> -	- -	244	-	- -	- -	- -
236	& С130-575-100	Гайка з нелоновим кільцем М12	шт	12	<u>17.88</u> -	- -	215	-	- -	- -	- -
237	& С130-575-101	Гайка з нелоновим кільцем М16	шт	18	<u>24.69</u> -	- -	444	-	- -	- -	- -
238	& С130-575-102	Стрижень різьбовий М12, 200мм	шт	4	<u>39.22</u> -	- -	157	-	- -	- -	- -
239	& С130-575-103	Стрижень різьбовий М16, 350мм	шт	9	<u>55.31</u> -	- -	498	-	- -	- -	- -
240	& С130-575-104	Шайба М12	шт	12	<u>11.78</u> -	- -	141	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
241	& С130-575-105	Шайба М16	шт	9	<u>14,45</u>	-	130	-	-	-	-
242	& С130-575-115	Хімічний анкер HILTY HIT-HY 170	к-т	1	<u>765,28</u>	-	765	-	-	-	-
243	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15, Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз (за 2 рази) ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,404	<u>4127,61</u> 1716,20	<u>250,10</u> 23,18	1668	693	<u>101</u> 9	<u>14,5121</u> 0,2186	<u>5,86</u> 0,09
	тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1										
244	КБ13-26-6 Н2,Н5=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,404	<u>6792,55</u> 1282,13	<u>184,26</u> 25,99	2744	518	<u>74</u> 10	<u>10,9903</u> 0,2441	<u>4,44</u> 0,1
	тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1										
245	КР9-18-4	Улаштування дерев'яних козирків	м2	17,81	<u>1084,97</u> 1077,08	-	19323	19183	-	<u>10,6800</u>	<u>190,21</u>
246	& С130-575-106	Брус дерев'яний 30х120	м3	0,46	<u>8330,05</u>	-	3832	-	-	-	-
247	& С130-575-107	Брус дерев'яний 50х50	м3	0,06	<u>8330,05</u>	-	500	-	-	-	-
248	& С130-575-108	Брус дерев'яний 50х100	м3	0,17	<u>8330,05</u>	-	1416	-	-	-	-
249	& С130-575-109	Брус дерев'яний 50х150	м3	0,19	<u>8330,05</u>	-	1583	-	-	-	-
250	& С130-575-110	Брус дерев'яний 100х150	м3	0,1	<u>8330,05</u>	-	833	-	-	-	-
251	КБ10-55-1 Н2, Н5 = 1, 15	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,098	<u>1685,65</u> 1652,22	<u>33,43</u> 7,89	165	162	<u>3</u> 1	<u>17,0016</u> 0,0759	<u>1,67</u> 0,01
252	& С130-575-114	Засіб антисептичний СТРАЖ-2	л	26,72	<u>31,05</u>	-	830	-	-	-	-
253	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,17812	<u>9647,62</u> 9560,58	<u>21,33</u> 19,50	1718	1703	<u>4</u> 3	<u>94,8000</u> 0,1958	<u>16,89</u> 0,03
254	& С1-1-4-84	Покрівельні саморізи по металу 4,8х25, з прес шайбою та ущ	шт	417	<u>1,59</u>	-	663	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
255	& C111-1598-5	Профільний лист покрівельний, 0,55мкр, покриття поліестр RAL Вхідна група №2	м2	20,84	<u>479.88</u> -	- -	10001	-	- -	- -	- -
256	КР1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	0,36	<u>8604.85</u> 552,63	<u>8052.22</u> 2628,62	3098	199	<u>2899</u> 946	<u>6.4080</u> 23,1816	<u>2.31</u> 8,35
257	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти	100 м3	0,0368	<u>130095.17</u> 57507,52	<u>3405.62</u> 1248,36	4788	2116	<u>125</u> 46	<u>607.2600</u> 10,7010	<u>22.35</u> 0,39
258	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0175	<u>373197.79</u> 16360,59	<u>3327.28</u> 1533,71	6531	286	<u>58</u> 27	<u>180.8400</u> 12,7969	<u>3.16</u> 0,22
259	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,0241	<u>491376.54</u> 53872,49	<u>14716.91</u> 5601,92	11842	1298	<u>355</u> 135	<u>547.5960</u> 47,0053	<u>13.2</u> 1,13
260	КБ6-1-5	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3	100м3	0,0353	<u>505979.66</u> 68746,37	<u>15434.34</u> 6933,36	17861	2427	<u>545</u> 245	<u>698.7840</u> 58,0040	<u>24.67</u> 2,05
261	КБ6-1-19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору	100м3	0,0091	<u>504166.61</u> 52199,07	<u>21439.92</u> 7851,84	4588	475	<u>195</u> 71	<u>505.5600</u> 66,0026	<u>4.6</u> 0,6
262	& C180-1-6-1-2	Арматура А240 6 мм	т	0,00173	<u>39898.11</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
263	& C180-1-6-1-12 варіант 1	Арматура А500 8 мм	т	0,27507	<u>33072.61</u> -	- -	9097	-	- -	- -	- -
264	& C180-1-6-1-12	Арматура А500 12 мм	т	0,00631	<u>32792.11</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
265	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,47	<u>23905.17</u> 6163,05	- -	11235	2897	- -	<u>58.2960</u> -	<u>27.4</u> -
266	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,36	<u>17944.82</u> 17944,82	- -	6460	6460	- -	<u>208.0800</u> -	<u>74.91</u> -
267	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (конструкція ландуса)	1т	0,64215	<u>11684.80</u> 6903,36	<u>4182.52</u> 877,63	7503	4433	<u>2686</u> 564	<u>57.6000</u> 6,4338	<u>36.99</u> 4,13
268	& C130-575-90	Труба профільна 60x40x3мм	т	0,101	<u>42555.70</u> -	- -	4298	-	- -	- -	- -
269	& C130-575-91	Труба профільна 100x100x4мм	т	0,067	<u>43516.19</u> -	- -	2916	-	- -	- -	- -
270	& C130-575-92	Труба профільна 100x60x4мм	т	0,2315	<u>43116.70</u> -	- -	9982	-	- -	- -	- -
271	& C130-575-94	Труба профільна 140x100x4мм	т	0,0605	<u>43524.70</u> -	- -	2633	-	- -	- -	- -
272	& C130-575-95	Кутник сталевий 63x63x5мм	т	0,003	<u>35517.70</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	& С130-575-96	Лист сталевий 5мм	т	0,0025	<u>42717,19</u>	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	& С130-575-97	Лист сталевий 8мм	т	0,0148	<u>42717,19</u>	-	632	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	& С130-575-97	Лист сталевий 15мм	т	0,0094	<u>42717,19</u>	-	402	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
276	& С130-575-113	Лист металевий ПВЛ 406	т	0,15245	<u>38424,70</u>	-	5858	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	& С130-575-98	Анкер ЕТКО М12х100мм	шт	17	<u>21,37</u>	-	363	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	& С130-575-99	Болт М12х70мм	шт	6	<u>30,55</u>	-	183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	& С130-575-100	Гайка з нелоновим кільцем М12	шт	6	<u>17,88</u>	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	& С130-575-101	Гайка з нелоновим кільцем М16	шт	14	<u>24,69</u>	-	346	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	& С130-575-102	Стрижень різьбовий М12, 200мм	шт	7	<u>39,22</u>	-	275	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
282	& С130-575-104	Шайба М12	шт	6	<u>11,78</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
283	& С130-575-105	Шайба М16	шт	7	<u>14,45</u>	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
284	& С130-575-115	Хімічний анкер HILTY HIT-HY 170	к-т	1	<u>765,28</u>	-	765	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15, Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз (за 2 рази) Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,362	<u>4127,61</u>	<u>250,10</u>	1494	621	<u>91</u>	<u>14,5121</u>	<u>5,25</u>
	тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1				1716,20	23,18			8	0,2186	0,08
286	КБ13-26-6 Н2,Н5=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази) /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,362	<u>6792,55</u>	<u>184,26</u>	2459	464	<u>67</u>	<u>10,9903</u>	<u>3,98</u>
	тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1				1282,13	25,99			9	0,2441	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	КР9-18-4	Улаштування дерев'яних козирків	м2	6,17	<u>1084.97</u> 1077,08	-	6694	6646	-	<u>10.6800</u>	<u>65.9</u>
288	& С130-575-106	Брус дерев'яний 30х120	м3	0,31	<u>8330.05</u>	-	2582	-	-	-	-
289	& С130-575-107	Брус дерев'яний 50х50	м3	0,05	<u>8330.05</u>	-	417	-	-	-	-
290	& С130-575-108	Брус дерев'яний 50х100	м3	0,03	<u>8330.05</u>	-	250	-	-	-	-
291	& С130-575-109	Брус дерев'яний 50х150	м3	0,14	<u>8330.05</u>	-	1166	-	-	-	-
292	& С130-575-110	Брус дерев'яний 100х150	м3	0,07	<u>8330.05</u>	-	583	-	-	-	-
293	КБ10-55-1 Н2, Н5 = 1, 15	Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауерлатів	10м3	0,06	<u>1685.65</u> 1652,22	<u>33.43</u> 7,89	101	99	2	<u>17.0016</u> 0,0759	<u>1.02</u> -
294	& С130-575-114	Засіб антисептичний СТРАЖ-2	л	17,59	<u>31.05</u>	-	546	-	-	-	-
295	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,0617	<u>9647.62</u> 9560,58	<u>21.33</u> 19,50	595	590	1	<u>94.8000</u> 0,1958	<u>5.85</u> 0,01
296	& С1-1-4-84	Покрівельні саморізи по металу 4,8х25, з прес шайбою та ущ	шт	123	<u>1.59</u>	-	196	-	-	-	-
297	& С111-1598-5	Профільний лист покрівельний, 0,55мкр, покриття поліестр RAL Вхідна група №1 та №2	м2	7,22	<u>479.88</u>	-	3465	-	-	-	-
298	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень (Огорожі пандусів вхідних груп №1 та №2)	1т	0,99442	<u>11684.80</u> 6903,36	<u>4182.52</u> 877,63	11620	6865	4159	<u>57.6000</u> 6,4338	<u>57.28</u> 6,4
299	& С180-1-6-1-24	Анкер-болт REDIBOLT шт. 8 х 100 мм	шт	292	<u>22.72</u>	-	6634	-	-	-	-
300	& С1-1-5-176	Огородження пандусів, ганків фарбоване із оцинкованої сталі з подвійними перилами (в комплекті, виготовлене на виробництві)	м.п.	64,3	<u>2512.13</u>	-	161530	-	-	-	-
301	КБ15-26-1 Н2, Н5 = 1, 15	Улаштування покриттів сходиць і підсходиць з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	15,2	<u>775.94</u> 756,60	<u>1.91</u> 1,69	11794	11500	29	<u>7.3278</u> 0,0153	<u>111.38</u> 0,23
302	& С111-83-3 варіант 1	Плитка керамогранітна АТЕМ ГРЕС	м2	12,9336	<u>755.33</u>	-	9769	-	-	-	-
303	& С111-83-4 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM-117	кг	65,936	<u>22.46</u>	-	1481	-	-	-	-
304	& С111-83-5	Фуґа Ceresit CE-40	кг	5,78208	<u>106.68</u>	-	617	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
305	КБ11-29-2 Н2, Н5 = 1, 15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,143	<u>25426.16</u> 23502,90	<u>68,76</u> 60,76	3636	3361	<u>10</u> 9	<u>227.6310</u> 0,5514	<u>32.55</u> 0,08
306	& С111-83-3 варіант 1	Плитка керамогранітна АТЕМ ГРЕС	м2	8,2926	<u>755.33</u> -	<u>-</u> -	6264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	& С111-83-4 варіант 1	Клей для плитки Ceresit CM-117	кг	42,276	<u>22.46</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	& С111-83-5	Фуґа Ceresit CE-40	кг	3,69102	<u>106.68</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	& С111-83-6	Хрестики для плитки дистанційні	шт	58,6986	<u>0.30</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					566919	110520	<u>40399</u> 12720		<u>1092.48</u> 113,31
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					566919				
							416000				
							123240				
							67330				
							144,71				
							23972				
							<b>634249</b>				
		<b>Всього по розділу 9</b>					<b>634249</b>				
		<b>Розділ 10. Влаштування прорізів</b>									
310	КР20-29-11	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 120 см2	10м	3,6	<u>1183.08</u> 1155,12	<u>-</u> -	4259	4158	<u>-</u> -	<u>12.7680</u> -	<u>45.96</u> -
311	КР20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,33953	<u>18861.41</u> 12758,27	<u>4641.25</u> 867,82	6404	4332	<u>1576</u> 295	<u>106.4520</u> 6,3809	<u>36.14</u> 2,17
312	& С1-1-4-31	Швелер гарячекатаний 10П	т	0,30936	<u>38267.33</u> -	<u>-</u> -	11838	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	& С1-1-4-32	Прокат листовий гарячекатаний 6х100	т	0,04248	<u>35345.58</u> -	<u>-</u> -	1501	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	& С1-1-4-38 варіант 1	Стрижень метричний М20 4.8, L=250мм	шт	36	<u>211.19</u> -	<u>-</u> -	7603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	& С1-1-4-39	Гайка М 20	шт	72	<u>19.09</u> -	<u>-</u> -	1374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	& С1-1-4-40	Шайба М 20	шт	72	<u>18.07</u> -	<u>-</u> -	1301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	КБ13-16-6 Н2,Н5=1,15, Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз (за 2 рази) Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,162	<u>3752.37</u> 1560,18	<u>227.36</u> 21,07	608	253	<u>37</u> 3	<u>13,1928</u> 0,1987	<u>2.14</u> 0,03
318	КБ13-26-6 Н2,Н5=1,15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,162	<u>6175.04</u> 1165,57	<u>167.51</u> 23,62	1000	189	<u>27</u> 4	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>1.62</u> 0,04
319	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,36	<u>3004.79</u> 2653,92	<u>16.61</u> 14,68	1082	955	<u>6</u> 5	<u>28,8000</u> 0,1332	<u>10.37</u> 0,05
320	КР20-33-5	На кожні наступні 50 мм ширини борозни додавати (додавати до 120мм)	100м	0,36	<u>1047.52</u> 696,65	<u>16.61</u> 14,68	377	251	<u>6</u> 5	<u>7,5600</u> 0,1332	<u>2.72</u> 0,05
321	КР20-33-6 Н1=8	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати (додавати до 100мм)	100м	0,36	<u>5371.08</u> 3980,88	<u>53.15</u> 46,97	1934	1433	<u>19</u> 17	<u>43,2000</u> 0,4262	<u>15.55</u> 0,15
322	КР3-23-2	Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	3,003	<u>2568.05</u> 1182,23	<u>1385.82</u> 498,02	7712	3550	<u>4162</u> 1496	<u>12,7080</u> 4,6681	<u>38.16</u> 14,02
323	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,054	<u>22930.14</u> 15300,49	<u>11.63</u> 10,27	1238	826	<u>1</u> 1	<u>161,5680</u> 0,0932	<u>8.72</u> 0,01
324	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,054	<u>63260.55</u> 40895,24	<u>401.94</u> 355,19	3416	2208	<u>22</u> 19	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>19.48</u> 0,17
		Разом прями витрати по розділу 10					51647	18155	<u>5856</u> 1845		<u>180,86</u> 16,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					51647				<b>62634</b>
		<b>Всього по розділу 10</b>					<b>62634</b>				
325	КБ10-20-2	<b>Розділ 11. Заповнення прорізів</b> Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0165	<u>52344.08</u> 19768,09	<u>1255.27</u> 882,47	864	326	<u>21</u> 15	<u>179,4000</u> 7,7827	<u>2.96</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	& С122-В1-1	Вікно металопластикове розмір 1100x1500 мм (площа 1,65 м2), колір білий	шт	1	<u>14487,54</u>	-	14488	-	-	-	-
327	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,054	<u>40526,23</u> 14988,04	<u>1044,50</u> 734,29	2188	809	<u>56</u> 40	<u>136.0200</u> 6,4759	<u>7,35</u> 0,35
328	& С122-В1-2	Вікно металопластикове розмір 1800x1500 мм (площа 2,70 м2), колір білий	шт	2	<u>23709,12</u>	-	47418	-	-	-	-
329	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,871	<u>44538,27</u> 4227,10	<u>215,46</u> 151,47	38793	3682	<u>188</u> 132	<u>43.4976</u> 1,3358	<u>37,89</u> 1,16
330	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0856	<u>38469,67</u> 35798,48	<u>2097,01</u> 665,63	3293	3064	<u>180</u> 57	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>27,81</u> 0,41
331	& С122-Д1-1	Двері металеві входні Д1, двостворчаті розмір 1430x2160 (площа 3,09 м2), EI 60	шт	1	<u>23283,48</u>	-	23283	-	-	-	-
332	& С122-Д1-2	Двері металеві входні Д2, двостворчаті розмір 1370x2200 (площа 3,01 м2), зі склінням, EI 60	шт	1	<u>22671,48</u>	-	22671	-	-	-	-
333	& С122-Д1-3	Двері металеві входні Д3, двостворчаті розмір 1210x2030 (площа 2,46 м2), зі склінням, EI 60	шт	1	<u>21855,48</u>	-	21855	-	-	-	-
334	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,1681	<u>1935,83</u> 1935,83	-	325	325	-	<u>19.9200</u>	<u>3,35</u>
335	& С1550-38-1	Піна монтажна PENOSIL Premium Fire Rated В1 750 мл, протипожежна	л	4,5	<u>441,29</u>	-	1986	-	-	-	-
336	& С122-Д1-4	Двері внутрішні Д4, виїзні, розмір 1200x2100 (площа 2,52 м2), зі склінням, EI 60	шт	3	<u>12930,48</u>	-	38791	-	-	-	-
337	КБ10-28-6	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажною піною, серія блоку ДО-21-9	1 блок	15	<u>2218,13</u> 887,92	-	33272	13319	-	<u>8.8044</u>	<u>132,07</u>
338	& С122-Д1-7	Двері внутрішні Д7, розмір 1000x2030 (площа 2,03 м2), зі склінням, EI 60	шт	1	<u>16129,74</u>	-	16130	-	-	-	-
339	& С122-Д1-9	Двері внутрішні Д9, розмір 1010x2030 (площа 2,05 м2), зі склінням, EI 60	шт	12	<u>16180,74</u>	-	194169	-	-	-	-
340	& С122-Д1-12	Двері внутрішні Д11.1, розмір 710x2100 (площа 1,49 м2), зі склінням, EI 60	шт	1	<u>14395,74</u>	-	14396	-	-	-	-
341	& С122-Д1-14	Двері внутрішні Д14, розмір 790x2100 (площа 1,66 м2), зі склінням, EI 60	шт	1	<u>14548,74</u>	-	14549	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	КБ10-28-4 Н2,Н5 = 1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-7	1 блок	1	<u>2070.58</u> 704,22	- -	2071	704	- -	<u>6.9828</u> -	<u>6.98</u> -
343	& С122-Д1-11 варіант 1	Двері внутрішні Д11, розмір 710х2100 (площа 1,49 м2), глухі	шт	1	<u>12865.74</u> -	- -	12866	-	- -	- -	- -
344	КБ10-28-5 Н2,Н5 = 1,15	Заповнення дверних прорізів ламінованими дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажноі піни, серія блоку ДГ-21-9	1 блок	4	<u>2056.42</u> 726,48	- -	8226	2906	- -	<u>7.2036</u> -	<u>28.81</u> -
345	& С122-Д1-8 варіант 1	Двері внутрішні Д8, розмір 820х2030 (площа 1,66 м2), глухі, ЕІ 60	шт	1	<u>15721.74</u> -	- -	15722	-	- -	- -	- -
346	& С122-Д1-10 варіант 1	Двері внутрішні Д10, розмір 1010х2030 (площа 2,05 м2), глухі	шт	3	<u>15721.74</u> -	- -	47165	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 11					574521	25135	<u>445</u> 244		<u>247.22</u> 2,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					574521				
							548941				
							25379				
							13897				
							29,92				
							4956				
							<b>588418</b>				
		<b>Всього по розділу 11</b>					<b>588418</b>				
		<b>Розділ 12. Інші роботи</b>									
347	КБ10-81-1 Н2, Н5 = 1,15	Установлення поручнів на сходових площадок	100м	0,18	<u>6194.20</u> 5662,73	<u>44.81</u> 14,22	1115	1019	<u>8</u> 3	<u>57.5598</u> 0,1035	<u>10.36</u> 0,02
348	& С1-1-5-10	Поручні для сходів, готові, лаковані, із твердих сортів деревини (в комплекті)	м.п.	18	<u>710.50</u> -	- -	12789	-	- -	- -	- -
349	КР12-31-7	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь ґрат та огорож	100м2	0,216	<u>14605.70</u> 14600,94	- -	3155	3154	- -	<u>146.6400</u> -	<u>31.67</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
350	& С1-1-5-11	Фарба ПФ-115	кг	3,888	<u>118,58</u>	-	461	-	-	-	-	
351	& С1-1-5-12	Розчинник Уайт-Спірит	л	1	<u>96,85</u>	-	97	-	-	-	-	
352	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	143,2342	<u>168,69</u>	-	24162	24162	-	<u>1,9560</u>	<u>280,17</u>	
353	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	143,2342	<u>289,14</u>	<u>289,14</u>	41415	-	<u>41415</u>	-	-	
				2	-	48,60			6961	0,4110	58,87	
		Разом прямі витрати по розділу 12						83194	28335	<u>41423</u>		<u>322,2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						83194		6964		58,89
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						13436				
		всього заробітна плата, грн.						35299				
		Загальновиробничі витрати, грн.						20427				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						45,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						7576				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>103621</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 12</b>						<b>103621</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						9961508	2333681	<u>158430</u>		<u>22458,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						9961508		56648		507,94
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						7469397				
		всього заробітна плата, грн.						2390329				
		Загальновиробничі витрати, грн.						1292482				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						2755,98				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						456629				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>11253990</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>11253990</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>25722,01</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						2846958				

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслов І.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на Системи електропостачання та електроосвітлення  
Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2727,198 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 10,48245 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 1098,198 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	24,2	541,01	-	13092	13092	-	5,9800	144,72
					541,01	-			-	-	-
2	КБ21-12-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання коробів пластикових	100м	6,42	1539,73	-	9885	9885	-	15,0880	96,86
					1539,73	-			-	-	-
3	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	2,1	795,91	-	1671	1671	-	8,7975	18,47
					795,91	-			-	-	-
4	КР17-13-1 К=0,4	Демонтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	602,34	-	602	602	-	5,4648	5,46
					602,17	-			-	-	-
5	КБ21-2-3 К=1,15; К=0,4	Демонтаж пластикових труб, по стінах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу 40 мм	100м	0,16	2424,95	-	388	388	-	25,2862	4,05
					2424,95	-			-	-	-
6	КР17-14-2 к дем.=0,4	Демонтаж відкритої шафи поверхової розподільчої	шт	4	170,28	-	681	680	-	1,6284	6,51
					170,09	-			-	-	-
7	КМ8-420-1 К=0,3	Демонтаж коробки розподільчої мет. 200х200мм	100 шт	0,14	12050,19	-	1687	1687	-	115,3680	16,15
					12050,19	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					28006	28005	-		<u>292,22</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28006		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					28005				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15884				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					35,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5810				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>43890</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>43890</b>				
		<b>Розділ 2. Загальнобудівельні роботи</b>									
8	КР20-28-3	Штробування цегляної стіни 60х60мм	100м	0,3	<u>8295,14</u>	-	2489	2469	-	<u>80,6400</u>	<u>24,19</u>
					8229,31	-			-	-	-
9	КР20-28-1	Штробування цегляної стіни 20х20мм	100м	7	<u>2745,55</u>	-	19219	19065	-	<u>26,6880</u>	<u>186,82</u>
					2723,51	-			-	-	-
10	КР20-28-1	Штробування цегляної стіни 25х25мм	100м	37,8	<u>2745,55</u>	-	103782	102949	-	<u>26,6880</u>	<u>1008,81</u>
					2723,51	-			-	-	-
11	КР3-24-1	Пробивання ніш глибиною 70 мм у цегляних стінах вручну, розміром 380х216 мм	10 м2	0,246	<u>5305,52</u>	-	1305	1305	-	<u>58,6440</u>	<u>14,43</u>
					5305,52	-			-	-	-
12	КР20-25-1	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 30х30 мм в цегляних стінах	10шт	27	<u>106,74</u>	-	2882	2814	-	<u>1,1520</u>	<u>31,1</u>
					104,22	-			-	-	-
13	КР20-25-17 К=10	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 30х30 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до 200мм)	10шт	27	<u>66,88</u>	-	1806	1759	-	<u>0,7200</u>	<u>19,44</u>
					65,14	-			-	-	-
14	КР20-33-4	Забивання борозен в цегляних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	45,1	<u>2653,92</u>	-	119692	119692	-	<u>28,8000</u>	<u>1298,88</u>
					2653,92	-			-	-	-
15	КР20-33-3 К=4	На кожні наступні 10 мм глибини борозни додавати до 60мм	100м	0,3	<u>2653,92</u>	-	796	796	-	<u>28,8000</u>	<u>8,64</u>
					2653,92	-			-	-	-
16	С1550-48 варіант 1	Суміш ремонтно-відновлювальна крупнозерниста Ceresit CD 25 (2 кг/ 1м2/ 1мм)	кг	651	<u>88,53</u>	-	57633	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					309604	250849	-		<u>2592,31</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					309604		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					58755 250849 141466 311,08 51542 <b>451070</b>					
-----												
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>451070</b>					
		<b>Розділ 3. Обладнання</b>										
17	КР17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>1824.46</u> 1505,42	<u>189.51</u> 9,18	3649	3011	<u>379</u> 18	<u>13.6620</u> 0,0858	<u>27.32</u> 0,17	
18	& 185-1 варіант 1	Шафа ввідно-розподільна ВРП1 3х380В, 600А, ІР44	шт	2	<u>78079.17</u> -	<u>-</u> -	156158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
19	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	12	<u>399.94</u> 356,75	<u>-</u> -	4799	4281	<u>-</u> -	<u>3.4155</u> -	<u>40.99</u> -	
20	290220-1020 варіант 1	Корпус мет. ЩРн-18 ІР54	шт	12	<u>2886.79</u> -	<u>-</u> -	34641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
21	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,48	<u>30313.54</u> 25532,30	<u>-</u> -	14550	12256	<u>-</u> -	<u>250.1940</u> -	<u>120.09</u> -	
22	1504-1002 варіант 1	Вимикач автоматичний ЕТІМАТ 10 2Р С25А	шт	48	<u>418.39</u> -	<u>-</u> -	20083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
23	КР17-14-2	Монтаж шафи ввідної облікової ЯУР масою 5 кг на стіні	шт	2	<u>476.54</u> 425,22	<u>-</u> -	953	850	<u>-</u> -	<u>4.0710</u> -	<u>8.14</u> -	
24	290220-1021 варіант 1	Ящик ввідно обліковий ЯУР-100-54 УЗ 100А, ІР54	шт	2	<u>4065.15</u> -	<u>-</u> -	8130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
25	КР17-15-3	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	<u>286.95</u> 234,43	<u>9.55</u> 8,44	574	469	<u>19</u> 17	<u>2.1275</u> 0,0766	<u>4.26</u> 0,15	
26	1701-8003 варіант 1	Лічильник електроенергії Нік 2303 АРЗТ 5- 120А 380В	шт	2	<u>7011.32</u> -	<u>-</u> -	14023	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
27	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,04	<u>41977.89</u> 35611,75	<u>-</u> -	1679	1424	<u>-</u> -	<u>344.9080</u> -	<u>13.8</u> -	
28	1504-1009 варіант 1	Автоматичний вимикач Зр С 40А 380В, 50Гц	шт	4	<u>1254.47</u> -	<u>-</u> -	5018	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	1,4	<u>22276.76</u> 21097,79	- -	31187	29537	- -	<u>214.4520</u> -	<u>300.23</u> -
30	1507-1001 варіант 1	Світильник стельовий накладний енергозберігаючий 600x600	шт	140	<u>1016.14</u> -	- -	142260	-	- -	- -	- -
31	КБ21-31-3 к=1,15	Установлення розподільних коробок з трьома клемми	100шт	1,68	<u>4941.32</u> 4908,17	- -	8301	8246	- -	<u>48.6680</u> -	<u>81.76</u> -
32	С1545-90 варіант 1	Коробка розподільча з кабельним вводом 114x114x57мм	100шт	1,68	<u>179.20</u> -	- -	301	-	- -	- -	- -
33	1504-19034 варіант 1	Клемна колодка SSV 35K	шт	168	<u>111.19</u> -	- -	18680	-	- -	- -	- -
34	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,12	<u>3929.46</u> 3839,99	- -	472	461	- -	<u>40.5490</u> -	<u>4.87</u> -
35	С1547-6 варіант 2	Вимикач заглиблений для прихованої проводки одноклавішний	шт	12	<u>84.32</u> -	- -	1012	-	- -	- -	- -
36	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,42	<u>4174.50</u> 4085,03	- -	1753	1716	- -	<u>43.1365</u> -	<u>18.12</u> -
37	С1547-6 варіант 1	Вимикач заглиблений для прихованої проводки 2-х клавішний	шт	42	<u>125.12</u> -	- -	5255	-	- -	- -	- -
38	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	3,52	<u>3913.79</u> 3856,33	- -	13777	13574	- -	<u>40.7215</u> -	<u>143.34</u> -
39	1504-17038 варіант 1	Розетка штепсельна для схованій проводці з заземлюючим контактом	шт	352	<u>108.87</u> -	- -	38322	-	- -	- -	- -
40	С1545-177 варіант 1	Підрозетник, діаметр 65 мм	100шт	4,06	<u>1288.87</u> -	- -	5233	-	- -	- -	- -
41	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>12140.86</u> 12073,21	- -	121	121	- -	<u>127.4890</u> -	<u>1.27</u> -
42	1602-50118 варіант 1	Дзвінок електричний з кнопкою	шт	1	<u>468.58</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -
43	& С111-136-13	Дюбелі пластмасові 6x40мм	шт	1	<u>0.55</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					531401	75946	<u>398</u> 35		<u>764.19</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					531401				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					455057				
		всього заробітна плата, грн.					75981				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42189				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15201				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>573590</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>573590</b>				
		<b>Розділ 4. Кабельні вироби</b>									
44	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	54	<u>1203,22</u> 853,61	<u>7,96</u> 7,03	64974	46095	<u>430</u> 380	<u>8.9010</u> 0,0638	<u>480.65</u> 3,45
45	15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм <sup>2</sup>	1000м	5,508	<u>38585,79</u> -	<u>-</u> -	212531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР17-7-9	Монтаж вінілпластових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	54	<u>3077,83</u> 2844,25	<u>63,67</u> 56,26	166203	153590	<u>3438</u> 3038	<u>29.6585</u> 0,5106	<u>1601.56</u> 27,57
47	& С113-2125-2	Труба гофрована 20 мм	м	5400	<u>10,13</u> -	<u>-</u> -	54702	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	27	<u>3472,37</u> 3430,31	<u>-</u> -	93754	92618	<u>-</u> -	<u>34.8680</u> -	<u>941,44</u> -
49	15093-35103 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 3х1,5 мм <sup>2</sup>	1000м	2,754	<u>38585,79</u> -	<u>-</u> -	106265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	67,8	<u>3472,37</u> 3430,31	<u>-</u> -	235427	232575	<u>-</u> -	<u>34.8680</u> -	<u>2364,05</u> -
51	15093-35023 варіант 1	Кабель ВВГнгд-0,66 3х2,5 мм <sup>2</sup>	1000м	6,9156	<u>42062,10</u> -	<u>-</u> -	290885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С130-478-1 варіант 1	Стяжка кабельна (хомут) біла 5х250 (100шт) TAKEL	шт	60	<u>109,17</u> -	<u>-</u> -	6550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С130-478-1 варіант 2	Стяжка кабельна (хомут) з кільцем під монтаж 5х300 (100шт) TAKEL	шт	60	<u>161,01</u> -	<u>-</u> -	9661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& С111-136-13	Дюбелі пластмасові 6х40мм	шт	6000	<u>0,55</u> -	<u>-</u> -	3300	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	2405-1631 варіант 1	Ізольований наконечник втулковий 1,5мм <sup>2</sup>	1000шт	1,5	<u>5953,16</u> -	<u>-</u> -	8930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	2405-1631 варіант 2	Ізольований наконечник втулковий 2,5мм <sup>2</sup>	1000шт	1	<u>6198,98</u> -	<u>-</u> -	6199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КМ8-398-2	Провід, що прокладається у лотках, сумарний переріз до 35 мм <sup>2</sup>	100 м	0,2	<u>411,53</u> 384,38	<u>17,77</u> 7,57	82	77	<u>4</u> 2	<u>3.6800</u> 0,0725	<u>0,74</u> 0,01
58	15095-1104 варіант 1	Провід напругою до 380в перерізом 25мм <sup>2</sup> ПВЗ	1000м	0,0204	<u>142381,07</u> -	<u>-</u> -	2905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	2405-1643 варіант 1	Мідний луджений кабельний наконечник 35мм2	1000шт	0,01	<u>29364,59</u>	<u>-</u>	294	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
60	КМ8-165-2	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 70 мм2	шт	1	<u>1029,93</u>	<u>3,55</u>	1030	984	<u>4</u>	<u>9,2000</u>	<u>9,2</u>
					983,66	1,51			2	0,0145	0,01
61	& 2405-1558- 1 варіант 1	Муфта кінцева для жил 25-50мм2 5ПКВтп-1- 25-50	шт	1	<u>899,07</u>	<u>-</u>	899	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1264591	525939	<u>3876</u>		<u>5397,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1264591		3422		31,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					734776				
		всього заробітна плата, грн.					529361				
		Загальновиробничі витрати, грн.					297197				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					651,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					107938				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1561788</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>1561788</b>				
		<b>Розділ 5. Заземлення</b>									
62	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізоляваного проводу перерізом 6 мм2	100 м	2	<u>11028,78</u>	<u>17,77</u>	22058	14991	<u>36</u>	<u>71,7600</u>	<u>143,52</u>
					7495,33	7,57			15	0,0725	0,14
63	15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,2	<u>40358,11</u>	<u>-</u>	8072	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
64	КР18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів товщ. 40 мм з щебеневою основою товщ. 120 мм вручну	100м3	0,0525	<u>31615,58</u>	<u>-</u>	1660	1660	<u>-</u>	<u>366,6000</u>	<u>19,25</u>
					31615,58	-			-	-	-
65	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0525	<u>31139,54</u>	<u>-</u>	1635	1635	<u>-</u>	<u>361,0800</u>	<u>18,96</u>
					31139,54	-			-	-	-
66	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,0525	<u>17944,82</u>	<u>-</u>	942	942	<u>-</u>	<u>208,0800</u>	<u>10,92</u>
					17944,82	-			-	-	-
67	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>5090,59</u>	<u>3745,27</u>	1527	404	<u>1123</u>	<u>12,8800</u>	<u>3,86</u>
					1345,32	754,69			226	6,6799	2
68	С126-326 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача діам.16 мм, L = 3 м, G-16/30	шт	3	<u>3024,48</u>	<u>-</u>	9073	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм <sup>2</sup>	100 м	1	<u>3597.68</u> 3459,38	<u>131.47</u> 56,00	3598	3459	<u>131</u> 56	<u>33,1200</u> 0,5361	<u>33,12</u> 0,54
70	С113-13 варіант 1	Смуга уземлення оцинкована 40x4 мм W-40x4 ST	м	103	<u>159.53</u> -	-	16432	-	-	-	-
71	С1110-108 варіант 1	Тримач смуги В40 металевий з дюбелем Н-039	шт	100	<u>62.96</u> -	-	6296	-	-	-	-
72	С113-1817 варіант 1	Антикорозійна стрічка G-115 (10 м)	шт	1	<u>514.28</u> -	-	514	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					71807	23091	<u>1290</u> 297		<u>229.63</u> 2,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					71807				<b>84697</b>
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>84697</b>				
		<b>Розділ 6. Інші роботи</b>									
73	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,81706	<u>168.69</u> 168,69	-	3512	3512	-	<u>1,9560</u> -	<u>40,72</u> -
74	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	20,81706	<u>289.14</u> -	<u>289.14</u> 48,60	6019	-	<u>6019</u> 1012	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8,56
		Разом прямі витрати по розділу 6					9531	3512	<u>6019</u> 1012		<u>40,72</u> 8,56
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					9531				<b>12163</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 6</b>						<b>12163</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису						2214940	907342	<u>11583</u>		<u>9316,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						2214940		4766		42,6
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						1296015				
		всього заробітна плата, грн.						912108				
		Загальновиробничі витрати, грн.						512258				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						1123,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						186090				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>2727198</b>				
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>2727198</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>						<b>10482,45</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>1098198</b>				

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслів І.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03**  
**на Система водопостачання та каналізації**  
**Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 306,270 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,48785 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 53,069 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
<b>ДЕМОНТАЖ</b>											
1	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,05	<u>7241,78</u>	<u>300,65</u>	362	347	<u>15</u>	<u>73.2960</u>	<u>3,66</u>
					6941,13	116,70			6	1,0591	0,05
2	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,07	<u>17290,95</u>	<u>602,92</u>	1210	1168	<u>42</u>	<u>176.2200</u>	<u>12,34</u>
					16688,03	230,69			16	2,0936	0,15
3	КР15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,05	<u>4293,26</u>	<u>54,49</u>	215	212	<u>3</u>	<u>44.7600</u>	<u>2,24</u>
					4238,77	19,19			1	0,1741	0,01
4	КР15-2-2	Демонтаж вентилів діаметром до 50 мм	100шт	0,13	<u>3544,87</u>	<u>4,98</u>	461	460	<u>1</u>	<u>37.3800</u>	<u>4,86</u>
					3539,89	4,40			1	0,0400	0,01
5	КР15-2-3	Демонтаж кранів водорозбірних	100шт	0,07	<u>3207,97</u>	<u>3,32</u>	225	224	<u>1</u>	<u>33.8400</u>	<u>2,37</u>
					3204,65	2,94			-	0,0266	-
6	КР15-1-1	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром до 50 мм	100м	0,18	<u>8371,31</u>	<u>148,67</u>	1507	1480	<u>27</u>	<u>90.8880</u>	<u>16,36</u>
					8222,64	56,88			10	0,5162	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-1-3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,06	<u>13795,58</u> 13309,95	<u>485,63</u> 184,98	828	799	<u>29</u> 11	<u>147.1200</u> 1,6788	<u>8,83</u> 0,1
8	КР15-4-4	Знімання сифонів	шт	5	<u>73,44</u> 65,14	<u>8,30</u> 7,34	367	326	<u>41</u> 37	<u>0,7200</u> 0,0666	<u>3,6</u> 0,33
9	КР15-19-1 к дем.=0,4	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,38	<u>2981,51</u> 2947,75	<u>-</u> -	1133	1120	<u>-</u> -	<u>27.1632</u> -	<u>10,32</u> -
10	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,48165	<u>168,69</u> 168,69	<u>-</u> -	81	81	<u>-</u> -	<u>1,9560</u> -	<u>0,94</u> -
11	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,48165	<u>289,14</u> -	<u>289,14</u> 48,60	139	-	<u>139</u> 23	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,2
Разом прямі витрати по розділу 1							6528	6217	<u>298</u> 105		<u>65,52</u> 0,94
Разом будівельні роботи, грн.							6528				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13				
всього заробітна плата, грн.							6322				
Загальновиробничі витрати, грн.							3603				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,96				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1322				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>10131</b>				
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>10131</b>				
<b>Розділ 2. К1 Господарчо-побутова каналізація.</b>											
12	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,17	<u>8727,85</u> 8703,25	<u>-</u> -	1484	1480	<u>-</u> -	<u>78.9840</u> -	<u>13,43</u> -
13	& С1-13-14-93	Труба каналізаційна з непластифікованого полівінілхлориду /ПВХ/ Ду50	м	17	<u>108,25</u> -	<u>-</u> -	1840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С1-13-14-96	Коліно Ду 50	шт	2	<u>39,58</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С1-13-14-97	Ревізія Ду 50	шт	1	<u>162,66</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1-13-14-99	Трійник косий -135 Ду50	шт	10	<u>85,30</u> -	<u>-</u> -	853	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1-13-14-101	Відхилення - 135 Ду50	шт	13	<u>34,99</u>	-	455	-	-	-	-
18	КР15-28-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм	шт	2	<u>1385,65</u>	-	2771	2627	-	<u>13.8720</u>	<u>27,74</u>
19	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,26	<u>8469,46</u>	<u>14,95</u>	2202	2172	4	<u>75.8280</u>	<u>19,72</u>
20	& С1-13-14-95	Труба каналізаційна з непластифікованого полівінілхлориду /ПВХ/ Ду110	м	26	<u>316,51</u>	-	8229	-	-	-	-
21	& С1-13-14-98	Ревізія Ду 110	шт	1	<u>259,59</u>	-	260	-	-	-	-
22	& С1-13-14-100	Трійник косий -135 Ду100	шт	20	<u>157,69</u>	-	3154	-	-	-	-
23	& С1-13-14-102	Відхилення - 135 Ду100	шт	14	<u>66,81</u>	-	935	-	-	-	-
24	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	3	<u>1787,26</u>	-	5362	4998	-	<u>17.5920</u>	<u>52,78</u>
25	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,8	<u>5044,80</u>	-	4036	3775	-	<u>44.1360</u>	<u>35,31</u>
26	& С130-644-4	Рукамітник керамічний вбудований у комплекті з змішувачем сенсорним, сіфоном пляшковим та гнучким шлангом	шт	8	<u>9781,76</u>	-	78254	-	-	-	-
27	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,5	<u>5949,64</u>	-	2975	2656	-	<u>50.2440</u>	<u>25,12</u>
28	& С130-644-5	Унітаз тарельчатий з суцільновідлітою полочкою з косим випуском ДЕСТ22847-85 у т. ч. бачком змивним, керамічний з боковим пуском сенсорним змішувачем для унітазів та з сидінням з автоматичним змінюванням покриття	шт	5	<u>11536,16</u>	-	57681	-	-	-	-
29	& С1-13-14-103	Гофра для підключення унітазу Ду100	шт	5	<u>260,06</u>	-	1300	-	-	-	-
30	КР15-35-1	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	10к-т	0,1	<u>2586,90</u>	<u>9,97</u>	259	220	1	<u>21.0480</u>	<u>2,1</u>
31	& С130-644-6	Пісуар настінний у комплекті з змивним краном	шт	1	<u>5968,74</u>	-	5969	-	-	-	-
32	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,1	<u>2747,35</u>	<u>21,59</u>	275	226	2	<u>22.4160</u>	<u>2,24</u>
33	& С130-644-8	Піддон душовий у колекті зі змішувачем та душовою сіткою	комплект	1	<u>10886,90</u>	-	10887	-	-	-	-
34	КМ12-698-5 прим.	Монтаж протипожежної муфти ППБдм.50-100мм	10 шт	0,2	<u>1746,06</u>	<u>306,25</u>	349	248	61	<u>11.6150</u>	<u>2,32</u>
					1241,88	15,01			3	0,1403	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
35	& C1-13-14-104	Муфта протипожежна вогнезахисна Ду110	шт	2	374,31	-	749	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	190521	18402	68	-	180,76	
		Разом будівельні роботи, грн.					190521		9		0,09	
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					172051					
		всього заробітна плата, грн.					18411					
		Загальновиробничі витрати, грн.					10083					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,69					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3596					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>200604</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>200604</b>					
		<b>Розділ 3. В1,Т3.</b>										
36	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3	7483,61 7369,38	- -	2245	2211	- -	67.9080	20,37 -	
37	& C1-13-14-105	Труби з поліпропілену Ду20	м	30	98,63	-	2959	-	-	-	-	
38	& C1-13-14-107	Кран кульовий з поліпропілену Ду20	шт	22	215,35	-	4738	-	-	-	-	
39	& C1-13-14-109	Кутник з поліпропілену Ду20	шт	10	18,87	-	189	-	-	-	-	
40	& C1-13-14-110	Отводи з поліпропілену 45° Ду20	шт	16	19,91	-	319	-	-	-	-	
41	& C1-13-14-111	Муфта з'єднувальна з поліпропілену Ду 20	шт	8	11,73	-	94	-	-	-	-	
42	& C1-13-14-112	Кут настінний монтажний з поліпропілену 20x1,2	шт	22	121,23	-	2667	-	-	-	-	
43	& C1-13-14-113	Різьбове з'єднання американка 20x1,2 різьба зовнішня	шт	5	175,41	-	877	-	-	-	-	
44	& C1-13-14-114	Різьбове з'єднання американка 20x1,2 різьба внутрішня	шт	5	188,19	-	941	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,43	<u>7824.45</u> 7691,03	- -	3365	3307	- -	<u>70.8720</u> -	<u>30.47</u> -
46	& С1-13-14-106	Труби з поліпропілену Ду25	м	43	<u>15.81</u> -	- -	680	-	- -	- -	- -
47	& С1-13-14-108	Кран кульовий з поліпропілену Ду25	шт	1	<u>317.75</u> -	- -	318	-	- -	- -	- -
48	& С1-13-14-134	Муфта з'єднувальна з поліпропілену Ду 25	шт	2	<u>15.12</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
49	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,3	<u>18782.04</u> 18604,22	<u>63.11</u> 55,77	5635	5581	<u>19</u> 17	<u>178.1160</u> 0,5062	<u>53.43</u> 0,15
50	& С130-8-2	Бойлер ємкісний Q=10 л. W=1200Вт	комплект	1	<u>3325.66</u> -	- -	3326	-	- -	- -	- -
51	& С130-8-3	Бойлер ємкісний Q=50 л. W=1500Вт	комплект	2	<u>8680.66</u> -	- -	17361	-	- -	- -	- -
52	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,76	<u>7371.39</u> 4768,19	- -	5602	3624	- -	<u>47.2800</u> -	<u>35.93</u> -
53	& С114-70-21	Ізоляція 20х9 Thermaflex	м	30,6	<u>21.75</u> -	- -	666	-	- -	- -	- -
54	& С114-70-22	Ізоляція 25х9 Thermaflex	м	40,8	<u>29.06</u> -	- -	1186	-	- -	- -	- -
55	& С114-70-23	Ізоляція 50х9 Thermaflex	м	6,12	<u>65.52</u> -	- -	401	-	- -	- -	- -
56	КР15-27-4	Установлення лічильників [водомірів] на різьбі діаметром до 40 мм	шт	1	<u>362.66</u> 211,70	- -	363	212	- -	<u>1.9800</u> -	<u>1.98</u> -
57	& С1-13-14-115	Лічильник води крильчастий багатоструменевий Sensus 420 PC DN20	шт	1	<u>3910.61</u> -	- -	3911	-	- -	- -	- -
58	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	<u>78.95</u> 53,39	- -	79	53	- -	<u>0.4920</u> -	<u>0.49</u> -
59	& С1-13-14-116	Манометр технічний 0-10 атм	шт	1	<u>579.97</u> -	- -	580	-	- -	- -	- -
60	& С1-13-14-117	Кран триходовий для манометра Ду15 ТУ 26-07-1061-73 11Б18бк	шт	1	<u>423.99</u> -	- -	424	-	- -	- -	- -
61	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,01	<u>6401.74</u> 6351,05	- -	64	64	- -	<u>59.4000</u> -	<u>0.59</u> -
62	& С1-13-14-118	Кран кульовий, муфтовий, Ду15	шт	1	<u>217.90</u> -	- -	218	-	- -	- -	- -
63	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	1	<u>204.83</u> 176,73	<u>21.21</u> 1,03	205	177	<u>21</u> 1	<u>1.6920</u> 0,0096	<u>1.69</u> 0,01
64	& С1-13-14-119	Фільтри механічного очищення Ду 20	шт	1	<u>218.69</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	КР15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>51562.99</u> 34737,98	<u>3022.82</u> 226,88	516	347	<u>30</u> 2	<u>332.5800</u> 2,0974	<u>3.33</u> 0,02
66	& С1-13-14-120	Засувка Ду 50 "Батерфляй"	шт	1	<u>2271.51</u> -	<u>-</u> -	2272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С1-13-14-121	Перехід сталевий приварний 50х20	шт	2	<u>89.05</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КР15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм	100м	0,02	<u>8194.12</u> 7993,34	<u>39.86</u> 35,23	164	160	<u>1</u> 1	<u>74.7600</u> 0,3197	<u>1.5</u> 0,01
69	& С111-1836-34 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ф20х3,2	м	2	<u>96.61</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КМ12-698-5 прим.	Монтаж протипожежної муфти ППБдм.25-50мм	10 шт	0,2	<u>1746.06</u> 1241,88	<u>306.25</u> 15,01	349	248	<u>61</u> 3	<u>11.6150</u> 0,1403	<u>2.32</u> 0,03
71	& С1-13-14-122	Муфта протипожежна вогнезахисна Ду25	шт	1	<u>315.66</u> -	<u>-</u> -	316	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С1-13-14-123	Муфта протипожежна вогнезахисна Ду50	шт	1	<u>420.21</u> -	<u>-</u> -	420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,08	<u>10916.90</u> 10477,30	<u>58.13</u> 51,37	873	838	<u>5</u> 4	<u>97.9920</u> 0,4662	<u>7.84</u> 0,04
74	& С111-1836-35	Труби сталеві емальовані Ду 50	м	8	<u>503.60</u> -	<u>-</u> -	4029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& С1-13-14-124	Отвод сталевий емальований Ду 50	шт	2	<u>159.43</u> -	<u>-</u> -	319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& С1-13-14-126	Трійник сталевий емальований Ду 50	шт	1	<u>384.51</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	2	<u>215.67</u> 215,67	<u>-</u> -	431	431	<u>-</u> -	<u>2.0400</u> -	<u>4.08</u> -
78	КР15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 25 мм	шт	2	<u>215.67</u> 215,67	<u>-</u> -	431	431	<u>-</u> -	<u>2.0400</u> -	<u>4.08</u> -
79	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі устаткування [монтаж шаф пожежних]	т	0,12	<u>17937.63</u> 16338,95	<u>78.82</u> 6,49	2153	1961	<u>9</u> 1	<u>166.0800</u> 0,0653	<u>19.93</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C1630-1448-1 варіант 2	Кран - комплект пожежний HW-25-52NKV, у складі: - Шафа встроєна 600x1600x250 мм; - Касета для плоскоскладаного рукава; - Муфта з'єднувальна Ду50; - Вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду50 з датчиком положення пожежного; - Головка з'єднувальна муфтова ГМ50 ; - Рукав пожежний латексний Д-51 L-20; - Головка з'єднувальна рукавна ГМ-50 (2шт); - Ствол пожежний перекиривний РWH-52 Ду50 зі сприском 16мм; - Головка з'єднувальна цапкова ГЦ- 50; - Кранкомплект пожежний Ду25	комплект	2	6115,82 -	- -	12232	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					84923	19645	146 29		188,03 0,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					84923 65132 19674 10614 22,59 3744 <b>95537</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>95537</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					281972	44264	512 143		434,31 1,3
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					281972 237196 44407 24298 52,24 8662 <b>306270</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>306270</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>487,85</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>53069</b>				

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслов І.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на Система пожежної сигналізації та система оповіщення людей пропожежу  
Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 271,152 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,10244 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 122,966 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Обладнання</b>											
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ГС	шт	1	4370,94	1,87	4371	4268	2	42.3200	42,32
					4267,97	0,28			-	0,0030	-
2	& С1-13-14-128	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 зон "Тірас-8П"	шт	1	6870,01	-	6870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ10-1-10	Модуль передавання тривожних сповіщень МЦА-GSM Тірас-12	плата	1	997,63	-	998	984	-	9,2000	9,2
					983,66	-			-	-	-
4	& С121-384-5	Модуль передавання тривожних сповіщень МЦА-GSM	шт	1	3481,27	-	3481	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С121-384-4	Виносна антена для МЦА-GSM	шт	1	1209,35	-	1209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	76,14	-	76	74	-	0,7360	0,74
					74,23	-			-	-	-
7	& С121-384-6	Акумулятор 12В, 7А/г, FEP-1207	шт	1	672,01	-	672	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ10-385-7	Апаратура настінна	шт	1	1528.08 1484,51	- -	1528	1485	- -	14.7200 -	14.72 -
9	& С121-384-7	Блок мовленнєвого оповіщення на 100Вт, ВЕЛЛЕЗн-120-100	шт	1	19324.20 -	- -	19324	-	- -	- -	- -
10	КМ10-683-10	Пульт керування виносний ВПК	шт	1	641.37 393,47	- -	641	393	- -	3.6800 -	3.68 -
11	& С121-384-8	Блок керування інформацією (тривожні сповіщення), БКІ-02	шт	1	9218.98 -	- -	9219	-	- -	- -	- -
12	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	36	379.86 348,50	1.87 0,28	13675	12546	67 10	3.6800 0,0030	132.48 0,11
13	& С121-384-9	Сповіщувач пожежний димовий, "СПД-3"	шт	36	189.26 -	- -	6813	-	- -	- -	- -
14	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	3	197.63 174,25	7.26 1,10	593	523	22 3	1.8400 0,0116	5.52 0,03
15	& С121-384-10	Сповіщувач пожежний тепловий "ТПТ-3"	шт	3	78.43 -	- -	235	-	- -	- -	- -
16	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	6	211.91 196,73	- -	1271	1180	- -	1.8400 -	11.04 -
17	& С121-384-11	Сповіщувач пожежний ручний "SPR-1"	шт	6	155.51 -	- -	933	-	- -	- -	- -
18	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	31	405.38 371,13	- -	12567	11505	- -	3.6800 -	114.08 -
19	& С121-384-12	Оповіщувач мовний настінний 3Вт, 6АС100ПН-2 (3)	шт	31	413.43 -	- -	12816	-	- -	- -	- -
20	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	5	411.19 393,47	- -	2056	1967	- -	3.6800 -	18.4 -
21	& С121-384-13	Оповіщувач світловий "Вихід" ОС-1	шт	5	589.74 -	- -	2949	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					102297	34925	91 13		352.18 0,14
		Разом будівельні роботи, грн.					102297				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67281				
		всього заробітна плата, грн.					34938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19424				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7005				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>121721</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>121721</b>				
		<b>Розділ 2. Кабельна продукція та матеріали</b>										
22	КБ21-2-7 Н2,Н5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	7,5	<u>6038,27</u> 4465,11	<u>768,11</u> 515,62	45287	33488	<u>5761</u> 3867	<u>47,1500</u> 4,7253	<u>353,63</u> 35,44	
23	& С1-1-4-Р	Труба ПВХ гофрована з протяжкою Ф16 мм, "ДКС"	м	750	<u>7,88</u> -	<u>-</u> -	5910	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
24	& С1545-547-19	Тримач з засувкою для труби ПВХ, Ф16 мм	шт	2250	<u>3,19</u> -	<u>-</u> -	7178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
25	& С1545-547-20	Анкер-клин 6х40	шт	2250	<u>2,41</u> -	<u>-</u> -	5423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
26	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	5	<u>1203,22</u> 853,61	<u>7,96</u> 7,03	6016	4268	<u>40</u> 35	<u>8,9010</u> 0,0638	<u>44,51</u> 0,32	
27	& С1-1-4-Н	Кабель сигнальний J-Y(St)Lg 1*2*0,8	м	500	<u>13,83</u> -	<u>-</u> -	6915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
28	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	2,5	<u>1421,60</u> 1063,15	<u>12,73</u> 11,25	3554	2658	<u>32</u> 28	<u>11,0860</u> 0,1021	<u>27,72</u> 0,26	
29	& С1-1-4-О	Кабель оповіщення (N)НХН FE 180/Е30 2х1,5	м	250	<u>32,54</u> -	<u>-</u> -	8135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
30	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм <sup>2</sup> на скобах	100м	0,1	<u>11159,29</u> 8261,23	<u>71,63</u> 63,30	1116	826	<u>7</u> 6	<u>78,1425</u> 0,5744	<u>7,81</u> 0,06	
31	& С1-1-4-П	Кабель живлення (N)НХН FE 180/Е30 3х1,5	м	10,3	<u>41,03</u> -	<u>-</u> -	423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2						89957	41240	<u>5840</u> 3936		<u>433,67</u> 36,08
		Разом будівельні роботи, грн.						89957				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						42877				
		всього заробітна плата, грн.						45176				
		Загальнопромислові витрати, грн.						25570				
		трудомісткість в загальнопромислових витратах, люд.год.						56,37				
		заробітна плата в загальнопромислових витратах, грн.						9340				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>115527</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>115527</b>				
		<b>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</b>										
32	ПЖ5-38	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф Тірас-8П	шт	1	<u>3248,46</u> 3248,46	<u>-</u> -	3248	3248	<u>-</u> -	<u>22,6389</u> -	<u>22,64</u> -	
33	ПЖ5-39	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за кожний наступний шлейф Тірас-8П	шт	7	<u>1178,20</u> 1178,20	<u>-</u> -	8247	8247	<u>-</u> -	<u>8,2110</u> -	<u>57,48</u> -	
34	ПЖ5-55	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний	шт	6	<u>99,59</u> 99,59	<u>-</u> -	598	598	<u>-</u> -	<u>0,6940</u> -	<u>4,16</u> -	
35	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	39	<u>252,47</u> 252,47	<u>-</u> -	9846	9846	<u>-</u> -	<u>1,7595</u> -	<u>68,62</u> -	
36	КП2-16-2	Системи програмної або логічної операції управління з кількістю вхідних сигналів до 2 ВЕЛЛЕЗн-120-100 (100 Вт)	система	1	<u>1341,63</u> 1341,63	<u>-</u> -	1342	1342	<u>-</u> -	<u>9,3500</u> -	<u>9,35</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 3						23281	23281	<u>-</u> -		<u>162,25</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.						23281				
		в тому числі:										
		всього заробітна плата, грн.						23281				
		Загальновиробничі витрати, грн.						10623				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.						19,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3226				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						<b>33904</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>										
		Разом прямі витрати по кошторису						215535	99446	<u>5931</u> 3949		<u>948,1</u> 36,22
		Разом будівельні роботи, грн.						215535				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						110158				
		всього заробітна плата, грн.						103395				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					55617 118,12 19571 <b>271152</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>271152</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>1102,44</b> <b>122966</b>				

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслов І.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05**  
**на Система охоронної сигналізації**  
**Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 219,167 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,85848 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 100,647 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Система охоронної сигналізації</b>									
1	KM10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>7294,52</u>	<u>1,87</u>	7295	7051	2	<u>69,9200</u>	<u>69,92</u>
					7051,43	0,28				0,0030	-
2	& C1-13-14-127	Прилад приймально-контрольний охоронний на 16 зон Orion NOVAL	шт	1	<u>7329,01</u>	-	7329	-	-	-	-
					-	-				-	-
3	KM10-385-7	Апаратура настінна	шт	2	<u>1838,72</u>	-	3677	2969	-	<u>14,7200</u>	<u>29,44</u>
					1484,51	-				-	-
4	& C1-13-14-129	Клавіатура (біла), K-GLCD	шт	2	<u>5442,01</u>	-	10884	-	-	-	-
					-	-				-	-
5	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	<u>103,70</u>	<u>7,11</u>	104	74	7	<u>0,7360</u>	<u>0,74</u>
					74,23	3,03			3	0,0290	0,03
6	& C1-13-14-130	Акумулятор 12В, 7А/ч	шт	1	<u>680,31</u>	-	680	-	-	-	-
					-	-				-	-
7	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	40	<u>228,91</u>	<u>7,26</u>	9156	6970	290	<u>1,8400</u>	<u>73,6</u>
					174,25	1,10			44	0,0116	0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1-13-14-131	Датчик комбінований (рух+розбиття) SWAN PGB	шт	35	<u>963,36</u>	-	33718	-	-	-	-
9	& C1-13-14-133	Сповіщувач охоронний магнітоконтатний накладний	шт	5	<u>103,15</u>	-	516	-	-	-	-
10	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	4	<u>415,48</u>	<u>1,87</u>	1662	1394	<u>7</u>	<u>3,6800</u>	<u>14,72</u>
					348,50	0,28			1	0,0030	0,01
11	& C1-13-14-132	Датчик руху Swan Quad	шт	4	<u>563,86</u>	-	2255	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1					77276	18458	<u>306</u>		<u>188,42</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					77276		48		0,5
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58512				
		всього заробітна плата, грн.					18506				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10363				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3755				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>87639</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>87639</b>				
		<b>Розділ 2. Кабельна продукція та матеріали</b>									
12	КБ21-2-7 H2,H5=1,15	Прокладання вінілплатових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	5,5	<u>6038,27</u>	<u>768,11</u>	33210	24558	<u>4225</u>	<u>47,1500</u>	<u>259,33</u>
					4465,11	515,62			2836	4,7253	25,99
13	& C1-13-14-222	Труба ПВХ гофрована з протяжкою, Ф16 мм	м	550	<u>7,96</u>	-	4378	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
14	& C1545-547-19	Тримач з засувкою для труби ПВХ, Ф16 мм	шт	1650	<u>3,19</u>	-	5264	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& C1545-547-20	Анкер-клин 6x40	шт	1650	<u>2,41</u>	-	3977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм <sup>2</sup> в труби	100м	5	<u>1203,22</u>	<u>7,96</u>	6016	4268	<u>40</u>	<u>8,9010</u>	<u>44,51</u>
					853,61	7,03			35	0,0638	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С1-1-4-20	Кабель сигнальний (екран., мідь) 8*0.22U-Си	м	500	16,10	-	8050	-	-	-	-
18	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,4	1421,60	12,73	569	425	5	11,0860	4,43
19	& С1-1-4-21	Кабель 4x2x0,51 КПВонг-НФ-ВП	м	40	18,39	-	736	-	-	-	-
20	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,1	2086,98	27,06	209	168	3	17,5605	1,76
21	& С1-1-4-22	Кабель ВВГнг-LS 3x2,5	м	10	42,47	-	425	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					62834	29419	4273		310,03
		Разом будівельні роботи, грн.					62834		2878		26,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29142				
		всього заробітна плата, грн.					32297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					18299				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6688				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>81133</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>81133</b>				
		<b>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</b>									
22	ПЖ5-40	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф 16 зон Orion NOVAL	шт	1	11488,24	-	11488	11488	-	80,0630	80,06
23	ПЖ5-41	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф 16 зон Orion NOVAL	шт	15	669,95	-	10049	10049	-	4,6690	70,04
24	ПЖ5-52	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач димовий, тепловий	шт	44	297,02	-	13069	13069	-	2,0700	91,08
		Разом прямі витрати по розділу 3					34606	34606	-		241,18
		Разом будівельні роботи, грн.					34606		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					34606 15789 28,94 4795 <b>50395</b>				
		----- <b>Всього по розділу 3</b>					<b>50395</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					174716  174716  87654 85409 44451 91,98 15238 <b>219167</b>	82483	<u>4579</u> 2926		<u>739.63</u> 26,87
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>219167</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>858,48</b> <b>100647</b>				

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслів І.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06**  
**на Структурована кабельна система**  
**Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 333,991 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 1,0564 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 116,102 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Обладнання та матеріали</b>											
1	КМ10-901-2	Шафа наземна, розмір до 800x800 мм (Шафа напольна)	шт	1	370,21	-	370	333	-	3,6800	3,68
					332,93	-			-	-	-
2	& С1547-16-22	Серверна шафа 8U 19" глибина 500 мм сіра ESR ES-E950G 14070	шт	1	4552,44	-	4552	-	-	-	-
3	КМ10-3-8	Ящик живлення (Джерело безперебійного живлення)	ящик	1	568,02	-	568	557	-	5,5200	5,52
					556,69	-			-	-	-
4	& С1547-16-23	ДБЖ Smart-UPS RM 750VA 2U LCD	шт	1	33794,64	-	33795	-	-	-	-
5	КМ11-201-1	Монтаж блока (Блок вентиляторів в люк/пол універсальний)	шт	1	415,91	7,11	416	376	7	3,6800	3,68
					375,54	0,34			-	0,0032	-
6	& С1547-16-24	3-х вентиляторний блок в кришу для шаф MGSE 610 шир., сірий UA-MGSE-F3MG	шт	1	3553,34	-	3553	-	-	-	-
7	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків /Набірна Патч-панель/	шт	3	189,98	-	570	570	-	1,8400	5,52
					189,98	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1547-16-25	Оптична патч-панель в зборі 4 SC Simplex Singlemode 1U чорна UA-FOP24SCS-B-4SC	шт	1	<u>1283,84</u>	-	1284	-	-	-	-
9	& C1547-16-26	Патч панель 19" 1U, 24xRJ45/s, кат.6а ISO R509882	шт	2	<u>11475,35</u>	-	22951	-	-	-	-
10	KM10-40-4	Установлення кабельроста типу /Кабельний організер/	статив	2	<u>59,02</u>	-	118	118	-	<u>0,5520</u>	<u>1,1</u>
11	& C1547-16-27	Кабельний організатор 1U з кришкою, двусторонній, EPNew PLMN-D060Z	шт	2	<u>714,35</u>	-	1429	-	-	-	-
12	KM8-152-1	Полічка-кронштейн кабельних конструкцій з кутової сталі	т	0,0118	<u>32477,46</u>	<u>1926,60</u>	383	193	<u>23</u>	<u>156,4000</u>	<u>1,85</u>
13	& C1547-16-28	Полиця консольна 300мм, 1U, сіра	шт	2	<u>824,34</u>	-	1649	-	-	-	-
14	KB21-22-11	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,01	<u>6060,56</u>	-	61	61	-	<u>63,9975</u>	<u>0,64</u>
15	& C1547-16-29	Блок розеток для серверної шафи GoldMine BL-G10OP08S	шт	1	<u>586,85</u>	-	587	-	-	-	-
16	KB21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,14	<u>6355,74</u>	-	890	424	-	<u>31,9930</u>	<u>4,48</u>
17	& C1205-1-26-T	Розетка вмонтованого типу ОК-net 5e UTP на 2 порти	шт	14	<u>339,18</u>	-	4749	-	-	-	-
18	KM11-107-1	Вмикання штепсельних роз'ємів в апаратуру, кількість контактів у роз'ємі до 14 (роз'єми та патч-корди)	шт	40	<u>40,84</u>	-	1634	1634	-	<u>0,3910</u>	<u>15,64</u>
19	& C1547-16-30	Патч-корд UTP, 1 м, кат. 5е, сірий PAUT3100	шт	40	<u>40,29</u>	-	1612	-	-	-	-
20	& C1547-16-47	Рамка 672501 Legrand	шт	40	<u>18,98</u>	-	759	-	-	-	-
21	KM10-669-8	Установлення точки доступу Wi-Fi	шт	9	<u>488,20</u>	<u>1,01</u>	4394	1670	<u>9</u>	<u>1,8400</u>	<u>16,56</u>
22	& C1547-16-48	Точка доступу Wi-Fi Mikrotik /RBcAPGi-5acD2nD/	шт	4	<u>3362,66</u>	-	13451	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					99775	5936	<u>39</u>		<u>58,67</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					99775		2		0,02
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					93800				
		всього заробітна плата, грн.					5938				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3264				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1168				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>103039</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>103039</b>				
		<b>Розділ 2. Кабельна продукція та матеріали</b>									
23	КБ21-2-1	Прокладання гофротруби по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3	<u>5499.13</u> 4668,36	<u>459.06</u> 64,99	16497	14005	<u>1377</u> 195	<u>48.6795</u> 0,5975	<u>146.04</u> 1,79
24	& С1-1-4-Л	Гофра ПВХ д.16	м	300	<u>8.11</u> -	<u>-</u> -	2433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& С111-155-5	Дюбель+цвях потай 6x40 (уп.100шт.)	уп	9	<u>55.79</u> -	<u>-</u> -	502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С111-155-7	Кліпса для ПВХ гофри д.16 (уп.100шт.)	уп	9	<u>289.27</u> -	<u>-</u> -	2603	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	3	<u>1089.77</u> 948,45	<u>11.14</u> 9,85	3269	2845	<u>33</u> 30	<u>9.8900</u> 0,0894	<u>29.67</u> 0,27
28	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> з вініловою, наїрітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	3	<u>12499.59</u> 8586,00	<u>173.25</u> 8,39	37499	25758	<u>520</u> 25	<u>82.2020</u> 0,0784	<u>246.61</u> 0,24
29	& С1-1-4-К	Кабель вита пара LSZH (внутрішній, мідний, негорючий, безгалогенний) F/UTP Cat.6A 23AWG	м	300	<u>21.01</u> -	<u>-</u> -	6303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,6	<u>5233.82</u> 3849,33	<u>35.02</u> 30,94	3140	2310	<u>21</u> 19	<u>37.7200</u> 0,2808	<u>22.63</u> 0,17
31	& С1-1-4-М	Кабель-канал 40x25	м	60	<u>403.36</u> -	<u>-</u> -	24202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1547-16-52	Легка консоль стельова основа 150 мм, товщина 1,5 мм ДКС /3416115/	шт	60	<u>134.55</u> -	<u>-</u> -	8073	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С1547-16-50	Відгалужувач Т-подібний горизонтальний 150x50 ДКС /36123/	шт	2	<u>384.26</u> -	<u>-</u> -	769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1547-16-51	Кут горизонтальний 90°, 150x50 ДКС /36003/	шт	2	<u>285.84</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С111-155-5	Дюбель+цвях потай 6x40 (уп.100шт.)	уп	6	<u>55.79</u> -	<u>-</u> -	335	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	KB21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм <sup>2</sup> у коробах	100м	0,03	<u>860,24</u>	<u>11,14</u>	26	23	-	<u>7,1990</u>	<u>0,22</u>
37	& C1-1-4-K	Кабель вита пара LSZH (внутрішній, мідний, негорючий, безгалогенний) F/UTP Cat.6A 23AWG	м	60	<u>21,01</u>	-	1261	-	-	-	-
38	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм <sup>2</sup> на скобах	100м	5,55	<u>11159,29</u>	<u>71,63</u>	61934	45850	<u>398</u>	<u>78,1425</u>	<u>433,69</u>
39	& C1-1-4-K	Кабель вита пара LSZH (внутрішній, мідний, негорючий, безгалогенний) F/UTP Cat.6A 23AWG	м	555	<u>21,01</u>	-	11661	-	-	-	-
40	& C111-155-6	Стяжка кабельна 200x4 (уп.100шт.)	уп	6	<u>40,99</u>	-	246	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					181325	90791	<u>2349</u>		<u>878,86</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					181325		620		5,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					88185				
		всього заробітна плата, грн.					91411				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17585				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>230952</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>230952</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					281100	96727	<u>2388</u>		<u>937,53</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					281100		622		5,68
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					181985				
		всього заробітна плата, грн.					97349				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52891				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					113,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18753				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>333991</b>				
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>333991</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1056,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					116102				

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслов І.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07**  
**на Система відеоспостереження**  
**Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 344,236 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,76478 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 98,273 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Система відеоспостереження</b>											
1	КМ10-901-2	Шафа наземна, розмір до 700x1000 мм	шт	1	<u>388,04</u>	<u>17,77</u>	388	333	<u>18</u>	<u>3,6800</u>	<u>3,68</u>
					332,93	7,57			8	0,0725	0,07
2	& С1547-16-20	Шафа телекомунікаційна настінна, 6U, 600x500x370 "ES-E650G"	шт	1	<u>4034,62</u>	-	4035	-	-	-	-
3	& С1513-10	Комплект заземлення "UA-MGSWA-GND"	шт	1	<u>127,54</u>	-	128	-	-	-	-
4	КМ10-40-4	Установлення кабельроста типу "Кабельний організатор 1U 19"	статив	1	<u>59,02</u>	-	59	59	-	<u>0,5520</u>	<u>0,55</u>
5	& С1513-9	Кабельний організатор 1U 19" з кришкою, пластиковий "WT-2049B"	шт	1	<u>260,99</u>	-	261	-	-	-	-
6	КМ8-68-1	Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм <sup>2</sup>	100 м	0,01	<u>11657,72</u>	<u>1742,03</u>	117	87	<u>17</u>	<u>80,9600</u>	<u>0,81</u>
					8656,24	1041,35			10	10,5726	0,11
7	& С1513-11	Шина зеземлення "К-ЕВС15/5/1000"	шт	1	<u>467,95</u>	-	468	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ11-201-1	Монтаж блока вентиляторів	шт	1	<u>430.15</u> 375,54	<u>21.33</u> 6,40	430	376	<u>21</u> 6	<u>3.6800</u> 0,0612	<u>3.68</u> 0,06
9	& С1513-12	Блок вентиляторів 19" 1U без термостата "ES-1U-2F-0"	шт	1	<u>3383.69</u> -	-	3384	-	-	-	-
10	КМ8-152-1	Поличка-кронштейн кабельних конструкцій з кутової сталі	т	0,0177	<u>130868.37</u> 16335,98	<u>5395.85</u> 1288,58	2316	289	<u>96</u> 23	<u>156.4000</u> 10,6443	<u>2.77</u> 0,19
11	& С1513-13	Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., ESerвер, чорна, 1,5 мм "PS-1U-450-B"	шт	2	<u>824.34</u> -	-	1649	-	-	-	-
12	КР17-12-14	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	100шт	0,01	<u>6420.78</u> 6363,32	-	64	64	-	<u>67.1945</u> -	<u>0.67</u> -
13	& С1513-14	Блок розеток "WT-2261A-GER-8WAY-WO"	шт	1	<u>737.87</u> -	-	738	-	-	-	-
14	КМ10-350-23	Монтаж відеокамери	шт	16	<u>465.24</u> 453,12	<u>12.12</u> 3,42	7444	7250	<u>194</u> 55	<u>3.6800</u> 0,0320	<u>58.88</u> 0,51
15	& С1513-15	Камера 4 Мп ІК ІР (4мм) DS-2CD2T43G2-4I	шт	12	<u>5635.85</u> -	-	67630	-	-	-	-
16	& С1513-16	Камера 4 МП AcuSense IP (2.8мм) DS-2CD2543G2-IS	шт	4	<u>5747.19</u> -	-	22989	-	-	-	-
17	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	2	<u>1535.19</u> 1180,40	<u>242.37</u> 68,37	3070	2361	<u>485</u> 137	<u>11.0400</u> 0,6394	<u>22.08</u> 1,28
18	& С1513-17	Комутатор 8-портовий некерований PoE DS-3E0109P-E(C)	шт	2	<u>3931.59</u> -	-	7863	-	-	-	-
19	КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	1	<u>1513.80</u> 1484,51	-	1514	1485	-	<u>14.7200</u> -	<u>14.72</u> -
20	& С1513-18	Відеореєстратор IP 16-канальний AcuSense DS-7716NXI-K4/16P	шт	1	<u>18944.12</u> -	-	18944	-	-	-	-
21	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків (жорстких дисків)	шт	2	<u>193.53</u> 189,98	<u>3.55</u> 1,51	387	380	<u>7</u> 3	<u>1.8400</u> 0,0145	<u>3.68</u> 0,03
22	& С1513-19	Накопичувач HDD 8TB 64MB 3.5 SATA III WD82PURX-78	шт	2	<u>8364.35</u> -	-	16729	-	-	-	-
23	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	<u>2921.47</u> 2039,03	<u>387.80</u> 109,38	2921	2039	<u>388</u> 109	<u>16.5600</u> 1,0230	<u>16.56</u> 1,02
24	& С1513-20	Джерело безперервного живлення 2U LCD Smart-UPS RM 750VA	шт	1	<u>33794.64</u> -	-	33795	-	-	-	-
25	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під монітор	100кг	0,1	<u>3580.75</u> 1201,33	<u>106.08</u> 11,03	358	120	<u>11</u> 1	<u>11.7720</u> 0,0886	<u>1.18</u> 0,01
26	& С1513-23	Кронштейн для настінного кріплення монітора	шт	1	<u>629.34</u> -	-	629	-	-	-	-
27	& С1513-21	Монітор 32" LS32BG700	шт	1	<u>19549.84</u> -	-	19550	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C1513-22	Кабель HDMI 5м	шт	1	370,44	-	370	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	218230	14843	1237	-	129,26
		Разом будівельні роботи, грн.					218230		352		3,28
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					202150				
		всього заробітна плата, грн.					15195				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7786				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2636				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>226016</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>226016</b>				
		<b>Розділ 2. Кабельна продукція та матеріали</b>									
29	КБ21-2-7 Н2,Н5=1,15	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	3,15	6038,27 4465,11	768,11 515,62	19021	14065	2420 1624	47,1500 4,7253	148,52 14,88
30	& C1-1-8-73	Труба ПВХ гофрована з протяжкою Ф16 мм	м	315	8,11	-	2555	-	-	-	-
31	& C1-1093-14	Тримач з засувкою для труби ПВХ Ф16 мм	шт	345	3,04	-	1049	-	-	-	-
32	& C1545-547-20	Анкер-клин 6x40	шт	345	2,41	-	831	-	-	-	-
33	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм <sup>2</sup> до 6 мм <sup>2</sup> в труби	100м	3,05	1421,60 1063,15	12,73 11,25	4336	3243	39 34	11,0860 0,1021	33,81 0,31
34	& C1-1-4-23	Кабель 4x2x0,51, бухта 305м КПВонг-НФ-ВП	м	305	18,39	-	5609	-	-	-	-
35	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм <sup>2</sup> до 16 мм <sup>2</sup> в труби	100м	0,1	2086,98 1684,05	27,06 23,91	209	168	3 2	17,5605 0,2170	1,76 0,02
36	& C1-1-4-24	Кабель 3x2,5 ВВГнг-LS	м	10	42,25	-	423	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					34033	17476	2462		184,09
		Разом будівельні роботи, грн.					34033		1660		15,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					14095 19136 10842 23,91 3962 <b>44875</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>44875</b>				
37	КП2-16-9	<b>Розділ 3. Пусконаладжувальні роботи</b> Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	<u>14062.02</u> 14062,02	<u>-</u> -	14062	14062	<u>-</u> -	<u>98.0000</u> -	<u>98</u> -
38	КП2-16-10 Н1=11	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання	система	1	<u>36302.97</u> 36302,97	<u>-</u> -	36303	36303	<u>-</u> -	<u>253.0000</u> -	<u>253</u> -
		Разом прями витрати по розділу 3					50365	50365	<u>-</u> -		<u>351</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					50365 50365 22979 42,12 6979 <b>73344</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>73344</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					302628	82684	<u>3699</u> 2012		<u>664.35</u> 18,49
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302628 216245				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн.					84696					
		Загальновиробничі витрати, грн.					41608					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					81,94					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13577					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>344236</b>					
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>344236</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>764,78</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>98273</b>					

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслів І.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08**  
**на Система опалення, вентиляції, кондиціонування**  
**Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4353,152 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,17241 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 677,388 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КР15-46-3	Спускання води із системи	100м	3,92	<u>39,08</u>	-	153	153	-	<u>0,4320</u>	<u>1,69</u>
					39,08	-			-	-	-
2	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг (с збереженням та пакуванням у плівку)	100шт	0,45	<u>12895,95</u>	<u>1135,10</u>	5803	5292	<u>511</u>	<u>126,4200</u>	<u>56,89</u>
					11760,85	570,68			257	5,0249	2,26
3	& С1-1-9-319	Стрейч плівка 20 мкм х 500 мм х 1,7 кг	шт	3	<u>226,48</u>	-	679	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КР15-19-3 к дем.=0,4	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,128	<u>3402,05</u>	-	435	434	-	<u>31,2768</u>	<u>4</u>
					3394,16	-			-	-	-
5	КР15-19-2 к дем.=0,4	Розбирання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,792	<u>3076,41</u>	-	11666	11666	-	<u>28,3488</u>	<u>107,5</u>
					3076,41	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР20-28-2	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 50 см2	100м	1,892	<u>4593,54</u>	<u>591,87</u>	8691	7498	<u>1120</u>	<u>38,8320</u>	<u>73,47</u>
7	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	1,938	<u>3962,81</u>	<u>216,96</u>	6086	5278	410	1,8598	3,52
					<u>3140,13</u>	<u>394,58</u>			<u>765</u>	<u>26,6880</u>	<u>51,72</u>
					<u>2723,51</u>	<u>144,64</u>			280	1,2398	2,4
		Разом прямі витрати по розділу 1					33513	30321	<u>2396</u>		<u>295,27</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					33513		947		8,18
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					796				
		всього заробітна плата, грн.					31268				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17004				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6034				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>50517</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>50517</b>				
		<b>Розділ 2. Система опалення</b>									
8	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	1,45117	<u>15240,51</u>	-	22117	19326	-	<u>133,7520</u>	<u>194,1</u>
9	& С130-1199-89	Радіатор сталевий 1300x300мм (1,965 кВт) - існуючий, раніше демонтований	шт	9	<u>13317,69</u>	-	-	-	-	-	-
10	& С130-1199-90	Радіатор сталевий 1600x500мм (3,615 кВт) - існуючий, раніше демонтований	шт	32	-	-	-	-	-	-	-
11	& С130-1199-91	Радіатор сталевий 1300x500мм (2,938 кВт) - існуючий, раніше демонтований	шт	4	-	-	-	-	-	-	-
12	& С130-575-44	Кермі настінне кріплення для металевих радіаторів /ZB0259 / /Kermi	шт	72	<u>580,51</u>	-	41797	-	-	-	-
13	КР15-156-3	Установлення шаф металевих для регуляторних пунктів	шт	2	<u>3067,39</u>	-	6135	5381	-	<u>25,1640</u>	<u>50,33</u>
14	& С130-575-14	Шафа для колектора врізна 800x580x110 мм	шт	2	<u>3604,27</u>	-	7209	-	-	-	-
15	КР15-97-1	Установлення розподільних колекторів	гребінка	2	<u>1726,69</u>	<u>27,04</u>	3453	3321	<u>54</u>	<u>15,5280</u>	<u>31,06</u>
16	& С130-575-9	Колектор розподільчий на 4 контури Термоjet К32Н.125(200)	шт	2	<u>1660,25</u>	<u>1,31</u>	16198	-	3	<u>0,0122</u>	<u>0,02</u>
17	КР15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	2	<u>204,83</u>	<u>21,21</u>	410	353	<u>42</u>	<u>1,6920</u>	<u>3,38</u>
					<u>176,73</u>	<u>1,03</u>			2	<u>0,0096</u>	<u>0,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C130-575-13	Фільтр механічного очищення води косий 1 1/4" VT.192.N VT.192.N.07	шт	2	<u>1009,22</u>	-	2018	-	-	-	-
19	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [термостат], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	72	<u>236,71</u>	<u>10,66</u>	17043	13838	<u>768</u>	<u>1.8400</u>	<u>132,48</u>
					192,19	4,54			327	0,0435	3,13
20	& C130-575-22	Головка термостатична VT.5000 /VALTEC	шт	36	<u>441,58</u>	-	15897	-	-	-	-
21	& C130-575-21	Клапан термостатичний кутовий VT.031 /VALTEC	шт	36	<u>640,45</u>	-	23056	-	-	-	-
22	KP15-22-1	Установлення муфтових клапанів, кранів, іншої арматури	100 шт	1,36	<u>6401,74</u>	-	8706	8637	-	<u>59.4000</u>	<u>80,78</u>
					6351,05	-			-	-	-
23	& C130-575-10	Кран дренажний 1/2" VT.430.N	шт	4	<u>295,74</u>	-	1183	-	-	-	-
24	& C130-575-11	Повітровідвідник автоматичний VT.502.N	шт	4	<u>270,24</u>	-	1081	-	-	-	-
25	& C130-575-12	Клапан балансувальний ручний /Danfoss Leno MSV-BD-40	шт	8	<u>7199,77</u>	-	57598	-	-	-	-
26	& C130-575-15	Кран кульовий на внутрішню різьбу 1"1/2"BP VT.214.N.08 /VALTEC	шт	2	<u>1376,26</u>	-	2753	-	-	-	-
27	& C130-575-16	Кран кульовий на внутрішню різьбу 2"BP VT.214.N.09 /VALTEC	шт	2	<u>1759,78</u>	-	3520	-	-	-	-
28	& C130-575-17	Кран кульовий на внутрішню різьбу 3/4"BP VT.218.N.05 /VALTEC	шт	4	<u>374,28</u>	-	1497	-	-	-	-
29	& C130-575-18	Кран кульовий на внутрішню різьбу 1"BP VT.218.N.06 /VALTEC	шт	4	<u>442,27</u>	-	1769	-	-	-	-
30	& C130-575-19	Повітровідвідник ручний для приладу опалення /VALTEC /VALTEC	шт	36	<u>73,36</u>	-	2641	-	-	-	-
31	& C130-575-20	Пробка для приладу опалення D.0015 /VALTEC	шт	36	<u>54,34</u>	-	1956	-	-	-	-
32	& C130-575-23	Кран настроювальний VT.007+VT.011 /VALTEC	шт	36	<u>751,81</u>	-	27065	-	-	-	-
33	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	2,17	<u>7483,61</u>	-	16239	15992	-	<u>67.9080</u>	<u>147,36</u>
					7369,38	-			-	-	-
34	& C130-575-34	Труба універсальна із зшитого поліетилену ( 10 BAR / 95 °) PE-XA-EVOH 16x2,2 /VA1622. 3G.240 /VALTEC	м	152	<u>74,59</u>	-	11338	-	-	-	-
35	& C130-575-35	Труба універсальна із зшитого поліетилену ( 10 BAR / 95 °) PE-XA-EVOH 20x2,8 /VA2028. 3G.100 /VALTEC	м	65	<u>97,03</u>	-	6307	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	& C130-575-31	Пресс-фитинг – тройник 20-20-16 VTm.231.N /VTm.231.N.202016 /VALTEC	ШТ	24	<u>235,75</u> -	-	5658	-	-	-	-
37	& C130-575-32	Пресс-фитинг – тройник 20-16-16 VTm.231.N /VTm.231.N.201616 /VALTEC	ШТ	30	<u>242,89</u> -	-	7287	-	-	-	-
38	& C130-575-33	Пресс-фитинг – тройник 16-16-16 VTm.231.N /VTm.231.N.161616 /VALTEC	ШТ	32	<u>202,09</u> -	-	6467	-	-	-	-
39	& C130-575-24	Прес-втулка для універсальної металополімерної труби PE-Xc/Al/PE 16мм /VALTEC	ШТ	122	<u>40,93</u> -	-	4993	-	-	-	-
40	& C130-575-25	Прес-втулка для універсальної металополімерної труби PE-Xc/Al/PE 20мм /VALTEC	ШТ	92	<u>51,13</u> -	-	4704	-	-	-	-
41	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,78	<u>7824,45</u> 7691,03	-	6103	5999	-	<u>70.8720</u> -	<u>55,28</u> -
42	& C130-575-36	Труба універсальна із зшитого поліетилену ( 10 BAR / 95 °) /PE-XA-EVOH 25x3,5 /VA2535. 3G.25 /VALTEC	м	78	<u>161,29</u> -	-	12581	-	-	-	-
43	& C130-575-30	Пресс-фитинг – тройник 25-16-25 VTm.231.N /VTm.231.N.202016 /VALTEC	ШТ	16	<u>310,21</u> -	-	4963	-	-	-	-
44	& C130-575-26	Прес-втулка для універсальної металополімерної труби PE-Xc/Al/PE 25мм /VALTEC	ШТ	148	<u>91,93</u> -	-	13606	-	-	-	-
45	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,97	<u>9249,97</u> 9036,24	-	8972	8765	-	<u>83.2680</u> -	<u>80,77</u> -
46	& C130-575-37	Труба універсальна із зшитого поліетилену ( 10 BAR / 95 °) /PE-Xa/EVOH 40 x 5,5 /VA2535. 3G.40 /VALTEC	м	32	<u>557,05</u> -	-	17826	-	-	-	-
47	& C130-575-38 варіант 1	Труба універсальна із зшитого поліетилену ( 10 BAR / 95 °) /PE-Xa/EVOH 50 x 5,5 /VA2535. 3G.50 /VALTEC	м	65	<u>777,68</u> -	-	50549	-	-	-	-
48	& C130-575-28	Прес-втулка для універсальної металополімерної труби PE-Xc/Al/PE 40мм /VALTEC	ШТ	16	<u>253,09</u> -	-	4049	-	-	-	-
49	& C130-575-29	Пресс-фитинг – тройник 50-40-32 VTm.231.N /VALTEC	ШТ	4	<u>623,35</u> -	-	2493	-	-	-	-
50	& C130-575-27	Прес-втулка для універсальної металополімерної труби PE-Xc/Al/PE 32мм /VALTEC	ШТ	16	<u>158,23</u> -	-	2532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,92	<u>7371.39</u> 4768,19	- -	28896	18691	- -	<u>47.2800</u> -	<u>185.34</u> -
52	& С130-575-39	Трубна теплоізоляція каучукова внутр. діаметром 18 мм /K-FLEX 09x018-2 st /9018005508 /Kaiflex	м	152	<u>31.75</u> -	- -	4826	-	- -	- -	- -
53	& С130-575-40	Трубна теплоізоляція каучукова внутр. діаметром 22 мм /K-FLEX 09x022-2 st /9022005508 /Kaiflex	м	65	<u>36.44</u> -	- -	2369	-	- -	- -	- -
54	& С130-575-41	Трубна теплоізоляція каучукова внутр. діаметром 28 мм /K-FLEX 09x028-2 st /9028005508 /Kaiflex	м	78	<u>41.95</u> -	- -	3272	-	- -	- -	- -
55	& С130-575-42	Трубна теплоізоляція каучукова внутр. діаметром 43 мм /K-FLEX 09x043-2 st /9028005508 /Kaiflex	м	32	<u>65.92</u> -	- -	2109	-	- -	- -	- -
56	& С130-575-43	Трубна теплоізоляція каучукова внутр. діаметром 52 мм /K-FLEX 09x052-2 st /9028005508 /Kaiflex	м	65	<u>80.61</u> -	- -	5240	-	- -	- -	- -
57	& С130-575-45	Кріпильні матеріали (опалення)	кг	55	<u>72.10</u> -	- -	3966	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					502447	100303	<u>864</u> 332		<u>960.88</u> 3,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					502447				
							401280				
							100635				
							54323				
							115,67				
							19168				
							<b>556770</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>556770</b>				
		<b>Розділ 3. Система вентиляції</b>									
58	& С130-575-46	Повітряна тепла завіса без нагрівання /VTS WING II 100 (EC) s / VTS Clima	шт	1	<u>17513.77</u> -	- -	17514	-	- -	- -	- -
59	& С130-575-47	Припливно-витяжна установка /Slimstar SS 2500 EC X /ARPD0263 /AeroStar	шт	2	<u>437471.48</u> -	- -	874943	-	- -	- -	- -
60	& С130-575-48	Гнучка вставка прямокутна 600x300 /Aerostar SFI 60-30 /gi-24894 /AeroStar	шт	8	<u>1564.27</u> -	- -	12514	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КР15-123-2	Установлення клапанів перекидних утеплених в шахті	клапан	4	791.64 672,38	- -	3167	2690	- -	6.3600	25.44
62	& С130-575-49	Клапан повітряний прямокутний /Aerostar SRC 60-30 /ARPD0293 /AeroStar	шт	4	2144.32	-	8577	-	-	-	-
63	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	934.70 916,09	15.58 4,68	1869	1832	31 9	8.5680 0,0341	17.14 0,07
64	& С130-575-50	Канальний вентилятор /Aerostar RV 160L /ARPD0299 /AeroStar	шт	2	6615.10	-	13230	-	-	-	-
65	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до вентиляторів	м2	0,080384	1343.34 1311,58	10.50 3,92	108	105	1	13.4964 0,0367	1.08
66	& С130-575-51	Гнучка вставка кругла Ду160 /Aerostar SFI 160 /ARPD0302 /AeroStar	шт	4	579.72	-	2319	-	-	-	-
67	КР15-123-2	Установлення клапанів перекидних утеплених в шахті	клапан	44	791.64 672,38	- -	34832	29585	- -	6.3600	279.84
68	& С130-575-52	Дросель клапан прямокутний /Дк 150х100 /ЧП Григоренко	шт	34	487.58	-	16578	-	-	-	-
69	& С130-575-53	Дросель клапан прямокутний /Дк 200х100 /ЧП Григоренко	шт	2	567.48	-	1135	-	-	-	-
70	& С130-575-54	Дросель клапан прямокутний /Дк 200х150 /ЧП Григоренко	шт	3	599.10	-	1797	-	-	-	-
71	& С130-575-55	Дросель клапан круглий /Дк 150 /ЧП Григоренко	шт	5	314.52	-	1573	-	-	-	-
72	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з ввірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	88	272.61 249,72	10.60 0,51	23990	21975	933 45	2.5080 0,0048	220.7 0,42
73	& С130-575-56	Решітка зовнішня /Р 3070-1Н 800х400 /ЧП Григоренко	шт	2	1666.02	-	3332	-	-	-	-
74	& С130-575-57	Решітка дворядна регульована /Р 3040-2 100х100 /ЧП Григоренко	шт	1	210.48	-	210	-	-	-	-
75	& С130-575-58	Решітка дворядна регульована /Р 3040-2 150х100 /ЧП Григоренко	шт	76	243.12	-	18477	-	-	-	-
76	& С130-575-59	Решітка дворядна регульована /Р 3040-2 200х100 /ЧП Григоренко	шт	8	281.88	-	2255	-	-	-	-
77	& С130-575-60	Решітка дворядна регульована /Р 3040-2 200х150 /ЧП Григоренко	шт	1	330.84	-	331	-	-	-	-
78	КБ20-10-1	Установлення анемостатів	шт	5	388.46 298,37	20.73 1,00	1942	1492	104 5	2.8566 0,0094	14.28 0,05
79	& С130-575-61	Анемостат /Вентс А 150 ВРФ /Вентс	шт	5	255.28	-	1276	-	-	-	-
80	& С130-575-62	Гнучкий повітропровід /Полимент 605М1/127/10 /Вентс	уп	1	142.06	-	142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С130-575-63	Шумоглушник /Aerostar SMN 60-30 /AeroStar	шт	4	10527,10	-	42108	-	-	-	-
82	КР19-9-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними	100м2	0,167	19607,99	-	3275	2410	-	134.9520	22,54
83	& С130-575-64	Мінераловатний утеплювач з алюмінієвою фольгою /Ріо+Алу 12000/1200/50 /Ізовер	м2	16,7	239,98	-	4008	-	-	-	-
84	КР15-121-9	Прокладання повітроводів периметром до 900 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	0,939	38458,56	-	36113	30185	-	330.7920	310,61
85	& С130-575-65	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм. прямокутного перетину /ДСТУ 8971:2019	м2	68,7	1152,88	-	79203	-	-	-	-
86	& С130-575-66	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм. прямокутного перетину /ДСТУ 8971:2019	м2	25,2	1713,88	-	43190	-	-	-	-
87	КР15-121-3	Прокладання повітроводів периметром 800 мм або 1000 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	1,78	38592,27	133,71	68694	57221	238	330.7920	588,81
88	& С130-575-67	Повітровід з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм. прямокутного перетину /ДСТУ 8971:2019	м2	142,8	1101,88	-	157348	-	-	-	-
89	& С130-575-68	Фасонні частини з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм. прямокутного перетину /ДСТУ 8971:2019	м2	35,2	1622,08	-	57097	-	-	-	-
90	& С130-575-69	Кріпильні матеріали (вентиляція)	кг	125	69,64	-	8705	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1541852	147495	1307		1480,44
		Разом будівельні роботи, грн.					1541852		238		2,21
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1393050				
		всього заробітна плата, грн.					147733				
		Загальновиробничі витрати, грн.					81904				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					177,91				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29479				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1623756</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>1623756</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 4. Система кондиціонування</b>											
91	КБ20-57-3 Н2, Н5 = 1, 15	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 31,5 тис.м3/год (зовнішні блоки)	блок	2	<u>4798.02</u> 3812,68	<u>598.97</u> 218,79	9596	7625	<u>1198</u> 438	<u>35.6592</u> 1,9873	<u>71.32</u> 3,97
92	& С130-575-70	Зовнішній блок MRV- системи /AV32IMVUSA / /Haier	шт	1	<u>148321.74</u> -	<u>-</u> -	148322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	& С130-575-71	Зовнішній блок MRV- системи /AV36IMVUSA / /Haier	шт	1	<u>252361.74</u> -	<u>-</u> -	252362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ20-56-2 Н2, Н5 = 1, 15	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 20 тис.м3/год (внутрішні блоки)	блок	30	<u>2306.60</u> 1984,54	<u>189.67</u> 69,37	69198	59536	<u>5690</u> 2081	<u>18.5610</u> 0,6311	<u>556.83</u> 18,93
95	& С130-575-72	Внутрішній блок MRV- системи /AS122MGERA / /Haier	шт	7	<u>35611.74</u> -	<u>-</u> -	249282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& С130-575-73	Внутрішній блок MRV- системи /AS92MGERA / /Haier	шт	5	<u>30532.14</u> -	<u>-</u> -	152661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	& С130-575-74	Внутрішній блок MRV- системи /AS72MGERA / /Haier	шт	9	<u>31307.34</u> -	<u>-</u> -	281766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& С130-575-74	Внутрішній блок MRV- системи /AS72MGERA / /Haier	шт	9	<u>31307.34</u> -	<u>-</u> -	281766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,3	<u>1030.20</u> 1007,99	<u>-</u> -	309	302	<u>-</u> -	<u>10.6440</u> -	<u>3.19</u> -
100	КР20-27-2 Н1=3	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати (до 500мм)	100шт	0,3	<u>2328.43</u> 2280,75	<u>-</u> -	699	684	<u>-</u> -	<u>24.0840</u> -	<u>7.23</u> -
101	КР20-28-1	Пробивання борозен в цегляних стінах, переріз борозен до 20 см2	100м	7,04	<u>3140.13</u> 2723,51	<u>394.58</u> 144,64	22107	19174	<u>2778</u> 1018	<u>26.6880</u> 1,2398	<u>187.88</u> 8,73
102	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	7,04	<u>3961.29</u> 3649,14	<u>16.61</u> 14,68	27887	25690	<u>117</u> 103	<u>39.6000</u> 0,1332	<u>278.78</u> 0,94
103	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	7,04	<u>17000.55</u> 15738,62	<u>1147.32</u> 443,61	119684	110800	<u>8077</u> 3123	<u>147.2000</u> 4,4850	<u>1036.29</u> 31,57
104	& С130-575-76	Труба мідна м'яка 1/4" (6.35x0.76) // /Halcor	м	289	<u>139.87</u> -	<u>-</u> -	40422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	& С130-575-77	Труба мідна м'яка 1/2" 12.7x0.81 // /Halcor	м	289	<u>208.21</u> -	<u>-</u> -	60173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	& С130-575-78	Труба мідна м'яка 5/8" 15.88x0.89 // /Halcor	м	63	<u>365.29</u> -	<u>-</u> -	23013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	& С130-575-79	Труба мідна м'яка 3/8" 9.53x0.81 // /Halcor	м	63	<u>232.69</u> -	<u>-</u> -	14659	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& C130-575-80	Рефнет для внутрішніх блоків // /Haier FQG-B335A	шт	22	<u>4286,63</u>	-	94306	-	-	-	-
109	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	7,04	<u>7371,39</u> 4768,19	-	51895	33568	-	<u>47.2800</u>	<u>332,85</u>
110	& C130-575-81	Трубна теплоізоляція каучукова внутр. діаметром 6 мм /K-FLEX 09x006-2 st /9018005508 /Kaiflex	м	289	<u>21,45</u>	-	6199	-	-	-	-
111	& C130-575-82	Трубна теплоізоляція каучукова внутр. діаметром 15 мм /K-FLEX 09x015-2 st /9022005508 /Kaiflex	м	289	<u>29,61</u>	-	8557	-	-	-	-
112	& C130-575-83	Трубна теплоізоляція каучукова внутр. діаметром 18 мм /K-FLEX 09x018-2 st /9028005508 /Kaiflex	м	63	<u>34,10</u>	-	2148	-	-	-	-
113	& C130-575-84	Трубна теплоізоляція каучукова внутр. діаметром 10 мм /K-FLEX 09x010-2 st /9028005508 /Kaiflex	м	63	<u>23,49</u>	-	1480	-	-	-	-
114	& C130-575-85	Тєфлонова стрічка для кондиціонерів 10мм - 25м /Benda Vinil / /Benda	уп	20	<u>112,23</u>	-	2245	-	-	-	-
115	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,89	<u>7483,61</u> 7369,38	-	14144	13928	-	<u>67.9080</u>	<u>128,35</u>
116	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	1,09	<u>7824,45</u> 7691,03	-	8529	8383	-	<u>70.8720</u>	<u>77,25</u>
117	& C130-575-86	Труба пластикова пряма дренажна 16 мм // /Vsk	м	189	<u>17,17</u>	-	3245	-	-	-	-
118	& C130-575-87	Труба пластикова пряма дренажна 25 мм // /Vsk	м	109	<u>37,67</u>	-	4106	-	-	-	-
119	& C130-575-88	Сифон для кондиціонерів /HL138N // /Hutterer & Lechner	шт	5	<u>977,53</u>	-	4888	-	-	-	-
120	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	1,42	<u>3580,75</u> 1201,33	<u>106,08</u> 11,03	5085	1706	<u>151</u> 16	<u>11.7720</u> 0,0886	<u>16,72</u> 0,13
121	& C130-575-89 варіант 1	Метал для кріплення зонішніх блоків	кг	142	<u>40,87</u>	-	5804	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1966537	281396	<u>18011</u> 6779		<u>2696,69</u> 64,27
		Разом будівельні роботи, грн.					1966537				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1667130				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					288175 155572 331,31 54896 <b>2122109</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>2122109</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису					4044349	559515	<u>22578</u>			<u>5433,28</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					4044349 3462256 567811 308803 661,3 109577 <b>4353152</b>		8296			77,83
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>4353152</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>6172,41</b>					
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>677388</b>					

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслів І.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09**  
**на Монтаж технологічного обладнання**  
**Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 85,155 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,5297 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 58,019 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Технологічне обладнання</b>											
1	КБ10-38-1	Установлення шафових дверних блоків (шафи, стелажі)	10шт	3,9	<u>2102,48</u>	-	8200	4920	-	<u>13.6896</u>	<u>53,39</u>
	H2, H5 = 1, 15				1261,50	-			-	-	-
2	КБ10-39-1	Установлення столів, шаф під мийки, холодильних шаф та ін. (стійка рецепшн офісна, столи, дивани, тумби, лавки, сидіння)	100шт	0,57	<u>13979,48</u>	-	7968	7968	-	<u>147.6186</u>	<u>84,14</u>
	H2, H5 = 1, 15				13979,48	-			-	-	-
3	КР15-33-5	Установлення полицок	10шт	0,1	<u>2022,95</u>	-	202	152	-	<u>14.2560</u>	<u>1,43</u>
					1524,25	-			-	-	-
4	ПУ5-9019-4	Металошукач масою до 0.05 Т. Монтаж	т	0,08	<u>60816,00</u>	<u>148,72</u>	4865	4407	12	<u>684.9975</u>	<u>54,8</u>
					55090,24	42,28			3	-	-
5	КМ8-604-1	Монтаж електромеханічного замку	100 шт	0,01	<u>15715,12</u>	<u>347,65</u>	157	134	3	<u>121.4170</u>	<u>1,21</u>
					13378,94	83,11			1	0,7475	0,01
6	КМ10-349-1	Монтаж відеодомофону	шт	1	<u>4276,49</u>	-	4276	3349	-	<u>29.1065</u>	<u>29,11</u>
					3348,99	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ11-95-1	Установлення проектора інформаційного із поворотною плитою	шт	2	<u>3057,26</u> 2175,98	<u>728,64</u> 252,77	6115	4352	<u>1457</u> 506	<u>18,4000</u> 2,0793	<u>36,8</u> 4,16
8	КМ31-22-2	Монтаж екрана	м2	3	<u>162,37</u> 162,37	<u>-</u> -	487	487	<u>-</u> -	<u>1,6100</u> -	<u>4,83</u> -
9	КР15-33-5	Установлення шведських стінок, турників	10шт	0,3	<u>1841,95</u> 1524,25	<u>-</u> -	553	457	<u>-</u> -	<u>14,2560</u> -	<u>4,28</u> -
10	КР15-33-5	Монтаж штор	10шт	0,3	<u>1841,95</u> 1524,25	<u>-</u> -	553	457	<u>-</u> -	<u>14,2560</u> -	<u>4,28</u> -
11	КМ10-347-2	Монтаж відеоконференції	шт	1	<u>360,48</u> 348,50	<u>-</u> -	360	349	<u>-</u> -	<u>3,6800</u> -	<u>3,68</u> -
12	КМ10-386-15	Монтаж транспаранта світлового [табло]	шт	1	<u>411,19</u> 393,47	<u>-</u> -	411	393	<u>-</u> -	<u>3,6800</u> -	<u>3,68</u> -
13	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	7	<u>405,38</u> 371,13	<u>-</u> -	2838	2598	<u>-</u> -	<u>3,6800</u> -	<u>25,76</u> -
14	КМ8-604-1	Монтаж кнопки виклику	100 шт	0,02	<u>15732,71</u> 13378,94	<u>347,65</u> 83,11	315	268	<u>7</u> 2	<u>121,4170</u> 0,7475	<u>2,43</u> 0,01
15	КМ11-95-1	Установлення проектора інформаційного із поворотною плитою	шт	4	<u>3057,26</u> 2175,98	<u>728,64</u> 252,77	12229	8704	<u>2915</u> 1011	<u>18,4000</u> 2,0793	<u>73,6</u> 8,32
16	КМ31-22-2	Монтаж екрана	м2	14,4	<u>162,37</u> 162,37	<u>-</u> -	2338	2338	<u>-</u> -	<u>1,6100</u> -	<u>23,18</u> -
17	КР15-33-5	Установлення туалетної гарнітури (дзеркал, тримачів паперу, дозаторів для мила, додаткових тримачів для МГН)	10шт	2	<u>2022,95</u> 1524,25	<u>-</u> -	4046	3049	<u>-</u> -	<u>14,2560</u> -	<u>28,51</u> -
18	КР15-33-4	Монтаж інформаційних табличок	10шт	4	<u>691,95</u> 677,45	<u>-</u> -	2768	2710	<u>-</u> -	<u>6,3360</u> -	<u>25,34</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					58681	47092	<u>4394</u> 1523		<u>460,45</u> 12,5
		Разом будівельні роботи, грн.					58681				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7195				
		всього заробітна плата, грн.					48615				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26474				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					56,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9404				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>85155</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>85155</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					58681	47092	<u>4394</u> 1523		<u>460,45</u> 12,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					58681  7195 48615 26474 56,75 9404 <b>85155</b>				
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>85155</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					529,7 58019				

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслів І.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011  
на Влаштування підьомника для МГН  
Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1106,969 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,71078 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 83,345 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>											
1	KP20-7-1	Улаштування прямиків глибиною до 1 м, розмір у просвіті 1,0x0,77м	прямокут	2	7068,74	16,51	14137	8889	33	38,6280	77,26
					4444,54	5,90			12	0,0566	0,11
2	KP20-7-2	На кожний метр зміни периметру прямокутника додавати або виключати (прямокутник 1,70x1,70)	м	3,26	3021,71	8,26	9851	5743	27	15,3120	49,92
					1761,80	2,95			10	0,0283	0,09
3	& C180-1-6-1-2	Арматура А240 6 мм	т	0,00206	39898,11	-	82	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& C180-1-6-1-12 варіант 1	Арматура А500 8 мм	т	0,16581	33072,61	-	5484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	C1424-11608 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,53	3252,54	-	1724	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С1424-11600-5-3 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	2,71	<u>4125.04</u> -	<u>-</u> -	11179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою Облаштування фрагменту перекриття	100 м2	0,1176	<u>23905.17</u> 6163,05	<u>-</u> -	2811	725	<u>-</u> -	<u>58.2960</u> -	<u>6.86</u> -
8	КБ9-73-1 Н2, Н5 = 1, 15	Виготовлення площадок для обслуговування устаткування	т	0,13878	<u>31446.83</u> 21909,43	<u>7324.87</u> 1359,86	4364	3041	<u>1017</u> 189	<u>209.7600</u> 10,4714	<u>29.11</u> 1,45
9	& С101-769-262	Швелер гарячекатаний, 10П	т	0,00323	<u>38801.80</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С101-769-263	Швелер гарячекатаний, 20П	т	0,0997	<u>53362.30</u> -	<u>-</u> -	5320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С130-575-95	Кутник сталевий 63х63х5мм	т	0,00068	<u>35517.70</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С101-769-264	Лист металевий, 4мм	т	0,03517	<u>37276.04</u> -	<u>-</u> -	1311	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С101-769-265	Анкет ЕТКО М12х75	шт	11	<u>16.55</u> -	<u>-</u> -	182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	КБ13-16-6 Н2, Н5=1, 15, Н1=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз (за 2 рази) Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,068	<u>3752.37</u> 1560,18	<u>227.36</u> 21,07	255	106	<u>15</u> 1	<u>13.1928</u> 0,1987	<u>0.9</u> 0,01
15	КБ13-26-6 Н2, Н5=1, 15, Н1=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 (за 2 рази)	100м2	0,068	<u>6175.04</u> 1165,57	<u>167.51</u> 23,62	420	79	<u>11</u> 2	<u>9.9912</u> 0,2219	<u>0.68</u> 0,02
16	КБ9-36-1	Монтаж перегородок збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням (влаштування шахти ліфта)	100м2	0,42	<u>69641.56</u> 63961,77	<u>2893.49</u> 977,10	29249	26864	<u>1215</u> 410	<u>572.1600</u> 7,5946	<u>240.31</u> 3,19
17	КМ3-564-2	Монтаж в металокаркасній шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с вантажопідйомністю 100 кг (250кг) на 2 зупинки, висота шахти 7 м	ліфт	1	<u>21828.80</u> 18808,02	<u>909.41</u> 313,32	21829	18808	<u>909</u> 313	<u>182.1600</u> 2,5616	<u>182.16</u> 2,56
		Разом прямі витрати по розділу 1					108347	64255	<u>3227</u> 937		<u>587.2</u> 7,43
		Разом будівельні роботи, грн.					108347				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40865				
		всього заробітна плата, грн.					65192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34235				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11822				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>142582</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>142582</b>				
18	& 560-52-79	<b>Розділ 2. Обладнання</b> Підйомник МГН	шт	1	913750.00	-	913750	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					913750	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					913750		-	-	-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					35883		-	-	-
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>949633</b>		-	-	-
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 913750 x 0,007, грн.					6396		-	-	-
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>6396</b>		-	-	-
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>956029</b>				
19	КП1-81-1 Н1=0,8	<b>Розділ 3. Налагоджування підйомника</b> Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг (250кг), на 2 зупинки	ліфт	1	5536.00	-	5536	5536	-	40.0000	40
					5536,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					5536	5536	-	-	40
		Разом будівельні роботи, грн.					5536		-	-	-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2571				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					795				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>8107</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>8107</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1027633	69791	<u>3227</u> 937		<u>627,2</u> 7,43
		Разом устаткування, грн.					913750				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					35883				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>949633</b>				
		Разом будівельні роботи, грн.					113883				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40865				
		всього заробітна плата, грн.					70728				
		Загальновиробничі витрати, грн.					36806				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					76,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12617				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 913750 x 0,007, грн.					6396				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>157085</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1106718</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>710,78</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>83345</b>				

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслів І.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012**  
**на Дахова сонячна електростанція потужністю 49,5 кВт.**  
**Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 733,390 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,03616 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 230,638 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>											
1	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на металевих конструкціях, маса до 10 кг	шт	106	<u>202,75</u>	-	21492	21492	-	<u>1.8400</u>	<u>195,04</u>
2	КМ11-31-3	Додавати на кожні 5 кг понад 10 кг до норми 11-31-2	5 кг	424	<u>202,75</u>	-	85966	85966	-	<u>1.8400</u>	<u>780,16</u>
3	& С151-27К варіант 1	Комплект прижимів міжпанельних	к-т	180	<u>24,58</u>	-	4424	-	-	-	-
4	& С151-28К варіант 1	Комплект прижимів бокових	к-т	130	<u>31,67</u>	-	4117	-	-	-	-
5	КМ11-96-6	Установлення знімних та висувних блоків [інвенторів], маса до 75 кг	шт	4	<u>1005,09</u>	<u>245,17</u>	4020	3040	<u>980</u>	<u>7,3600</u>	<u>29,44</u>
6	КБ9-24-1	Монтаж конструкцій кріплення панелей на покрівлю	т	3,5	<u>15272,54</u>	<u>4730,45</u>	53454	36897	<u>16557</u>	<u>108,4800</u>	<u>379,68</u>
7	& С100-1503-825Б варіант 1	Баластна система кріплення 1-го фотоелектричного модуля	шт	11	<u>2691,00</u>	-	29601	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& С100-1503-826Б варіант 1	Баластна система кріплення 2-х фотоелектричних модулів	шт	20	<u>4979.00</u> -	<u>-</u> -	99580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С100-1503-827Б варіант 1	Баластна система кріплення 3-х фотоелектричних модулів	шт	12	<u>6795.00</u> -	<u>-</u> -	81540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& С100-1503-828Б варіант 1	Баластна система кріплення 5-ти фотоелектричних модулів	шт	1	<u>10395.00</u> -	<u>-</u> -	10395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С100-1503-829Б варіант 1	Баластна система кріплення 6-ти фотоелектричних модулів	шт	4	<u>12212.00</u> -	<u>-</u> -	48848	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С1115-1710Б варіант 1	Бетонні блоки 200х200х60	шт	335	<u>21.50</u> -	<u>-</u> -	7203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-1848А варіант 1	Анкер по бетону з різьбою М10х50	шт	335	<u>29.58</u> -	<u>-</u> -	9909	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111-96Б варіант 1	Болт М8х16 DIN	шт	650	<u>2.45</u> -	<u>-</u> -	1593	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-96Г варіант 1	Гровер М8	шт	985	<u>0.46</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-129Г варіант 1	Гайка М8	шт	650	<u>3.96</u> -	<u>-</u> -	2574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С111-1873Ш варіант 1	Шайба М8	шт	985	<u>0.42</u> -	<u>-</u> -	410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	КР8-36-3	Улаштування ізоляції	100м2	0,2	<u>1563.58</u> 1563,58	<u>-</u> -	313	313	<u>-</u> -	<u>15.5040</u> -	<u>3.1</u> -
19	& С111-854Р1 варіант 1	Євроруберойд (підкладка під баластні блоки) 10м2	рул	2	<u>1125.00</u> -	<u>-</u> -	2250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КБ46-26-1	Свердління бетонних блоків баластної системи діаметром 8 мм	100шт	3,35	<u>3051.32</u> 3051,32	<u>-</u> -	10222	10222	<u>-</u> -	<u>26.9100</u> -	<u>90.15</u> -
21	КМ8-600-2	Лічильник електроенергії, що встановлюється на щитку	шт	2	<u>206.30</u> 202,75	<u>3.55</u> 1,51	413	406	<u>7</u> 3	<u>1.8400</u> 0,0145	<u>3.68</u> 0,03
22	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	6	<u>414.79</u> 393,47	<u>21.32</u> 9,08	2489	2361	<u>128</u> 54	<u>3.6800</u> 0,0869	<u>22.08</u> 0,52
23	КМ8-121-3	Монтаж акумулятора	шт	5	<u>590.20</u> 590,20	<u>-</u> -	2951	2951	<u>-</u> -	<u>5.5200</u> -	<u>27.6</u> -
24	КМ8-536-1	Монтаж контролера	шт	8	<u>801.00</u> 786,93	<u>14.07</u> 3,45	6408	6295	<u>113</u> 28	<u>7.3600</u> 0,0331	<u>58.88</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КМ8-88-3	Конструкції металеві для акумуляторів /монтаж/	т	0,2	<u>12202.09</u> 10230,11	<u>1971.98</u> 438,92	2440	2046	<u>394</u> 88	<u>95,6800</u> 4,1904	<u>19,14</u> 0,84
26	& С100-1517-1061 варіант 1	Конструкція кріплення для акумуляторів СМВ-V (150kg)	шт	5	<u>2125.00</u> -	<u>-</u> -	10625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КМ11-1-1	Конструкції для установлення приладів, /щити / автоматики струмового захисту АС та DC	шт	2	<u>56.69</u> 53,64	<u>3.05</u> 0,15	113	107	<u>6</u> -	<u>0,5520</u> 0,0014	<u>1,1</u> -
28	КМ11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 5 кг, Автоматика струмового захисту АС та DC	шт	2	<u>101.37</u> 101,37	<u>-</u> -	203	203	<u>-</u> -	<u>0,9200</u> -	<u>1,84</u> -
29	& С100-1517-114Щ варіант 1	Щиток VIKO 2106 6 модулів	шт	1	<u>150.00</u> -	<u>-</u> -	150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С100-1517-115Щ варіант 1	Щиток VIKO 2112 12 модулів	шт	1	<u>262.50</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С100-1517-117Щ варіант 1	Щиток LEZARD 12 модулів	шт	2	<u>270.83</u> -	<u>-</u> -	542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С100-1504-118А	Автомат 1-но полюсн. ЕТІ 63А	шт	3	<u>525.20</u> -	<u>-</u> -	1576	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С100-1504-116А варіант 1	Автомат 3-х полюсн. ЕТІ 63А	шт	1	<u>860.60</u> -	<u>-</u> -	861	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С100-1504-117А варіант 1	Автомат 3-х полюсн. ітон 40А	шт	1	<u>610.20</u> -	<u>-</u> -	610	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С100-1504-118П	Перемикач навантаження 40А 3-х полюсн.	шт	1	<u>1580.40</u> -	<u>-</u> -	1580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С100-1504-117П варіант 1	Перемикач навантаження 40А	шт	1	<u>521.67</u> -	<u>-</u> -	522	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С100-1504-116О варіант 1	Обмежувач перенапруги ЕТІ 24403	шт	1	<u>2428.83</u> -	<u>-</u> -	2429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С100-1504-1163 варіант 1	Запобіжник ЕТІ 2625015	шт	4	<u>129.83</u> -	<u>-</u> -	519	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C100-1504-1173 варіант 1	Роз'єднувач запобіжник ЕТІ 25400	шт	2	<u>161.50</u> -	<u>-</u> -	323	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C100-1504-1183 варіант 1	Утримувач плавкого запобіжника Е.Next і0760065	шт	9	<u>125.11</u> -	<u>-</u> -	1126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C100-1504-1193 варіант 1	Плавкий запобіжник Е.Next і0760046	шт	3	<u>109.74</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C100-1504-1203 варіант 1	Запобіжник ЕТІ 2625015 30А	шт	6	<u>129.83</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	КБ21-2-3	<i>Прокладання вінілплатових труб, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм</i>	100м	0,9	<u>5688.53</u> 5271,62	<u>416.91</u> 106,04	5120	4744	<u>376</u> 95	<u>54.9700</u> 1,0132	<u>49.47</u> 0,91
44	& C111-990Т варіант 1	Гофротруба УФ стійка Д=32	м	70	<u>29.92</u> -	<u>-</u> -	2094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C111-991Т варіант 1	Гофротруба УФ стійка Д=20	м	20	<u>18.45</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ21-12-2	<i>Прокладання коробів пластикових</i>	100м	0,12	<u>3975.09</u> 3849,33	<u>113.70</u> 48,43	477	462	<u>14</u> 6	<u>37.7200</u> 0,4637	<u>4.53</u> 0,06
47	& C151-17К варіант 1	Короб пластиковий 60x60	м	12	<u>83.33</u> -	<u>-</u> -	1000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ21-15-1	<i>Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм<sup>2</sup> у лотках</i>	100м	20,04	<u>268.97</u> 261,86	<u>7.11</u> 3,03	5390	5248	<u>142</u> 61	<u>2.5070</u> 0,0290	<u>50.24</u> 0,58
49	& C153-399К варіант 1	Solar cable 1.0kV AC/1.5kV 1x6мм Влас	м	2018,8	<u>38.63</u> -	<u>-</u> -	77986	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C151-38К варіант 1	Кабельний наконечник KOR 16x8	шт	8	<u>33.33</u> -	<u>-</u> -	267	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C151-39К варіант 1	Кабельний наконечник KOR 6x8	шт	10	<u>10.00</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C151-43К варіант 1	Кабельний наконечник KOR 25	шт	2	<u>33.33</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C151-40К варіант 1	Кабельний наконечник НТ 10	шт	15	<u>1.67</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C151-41К варіант 1	Кабельний наконечник НТ6	шт	28	<u>1.50</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C151-42К варіант 1	Кабельний наконечник НТ 4	шт	15	<u>1.33</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C1545-36Г варіант 1	Гільза 25мм	шт	2	<u>37.50</u> -	<u>-</u> -	75	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& С1545-545П варіант 1	Провід ПВС 4x16	м	10	<u>230,20</u> -	<u>-</u> -	2302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& С1545-546П варіант 1	Провід ПВС 4x10	м	6	<u>159,25</u> -	<u>-</u> -	956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& С1545-547П варіант 1	Провід ПВС 2x4	м	15	<u>32,90</u> -	<u>-</u> -	494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& С1545-548П варіант 1	Провід ПВС 3x25	м	5	<u>141,67</u> -	<u>-</u> -	708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	& С1545-549П варіант 1	Провід ПВ3 1x6	м	8	<u>39,17</u> -	<u>-</u> -	313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	& С100-1914-403К варіант 1	Конектор МС4	шт	35	<u>114,17</u> -	<u>-</u> -	3996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	& С100-1914-404К варіант 1	Конектор МС4 подвоювач	шт	20	<u>114,17</u> -	<u>-</u> -	2283	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& С153-399С варіант 1	Стяжка кабельна 4x150.	уп	6	<u>104,58</u> -	<u>-</u> -	627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С153-398Т варіант 1	Трос Д=4мм	м	30	<u>19,83</u> -	<u>-</u> -	595	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С153-398З варіант 1	Затискач тросу 4мм	шт	8	<u>24,07</u> -	<u>-</u> -	193	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С153-399З варіант 1	Талреп (захват с гаком)	шт	2	<u>80,58</u> -	<u>-</u> -	161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& С111-1849А варіант 1	Анкер 120x19	шт	4	<u>42,50</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С111-142Д варіант 1	Дюбель- цвях швидкого монтажу 6x40 (100шт)	уп	2	<u>55,08</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм <sup>2</sup>	100м	0,9	<u>959,11</u> 948,45	<u>10,66</u> 4,54	863	854	<u>9</u> 4	<u>9,8900</u> 0,0435	<u>8,9</u> 0,04
71	КБ33-115-2	Установлення ліхтаря вуличного з кронштейном	шт	10	<u>368,71</u> 368,71	<u>-</u> -	3687	3687	<u>-</u> -	<u>3,7030</u> -	<u>37,03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& С1111-41К варіант 1	Кронштейн для ліхтаря Д=50мм	шт	10	375.00	-	3750	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	-	629853	187294	18726 7200		1762.06 55,94
		Разом будівельні роботи, грн.					629853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423833				
		всього заробітна плата, грн.					194494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103537				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36144				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>733390</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>733390</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					629853	187294	18726 7200		1762.06 55,94
		Разом будівельні роботи, грн.					629853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					423833				
		всього заробітна плата, грн.					194494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103537				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					218,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36144				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>733390</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>733390</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>2036,16</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						230638				

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслов І.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014  
на Дахова сонячна електростанція потужністю (пусконалагоджувальні роботи)  
Капітальний ремонт приміщень**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 30,316 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,16249 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 23,702 тис. грн.  
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
1	КП1-49-22	Інвертор автономний, напруга до 1 кВ, силою струму до 200 А /пусконалагоджувальні роботи/	шт	4	3989,02	-	15956	15956	-	27,8000	111,2
					3989,02	-			-	-	-
2	КП1-62-14	Вимірювання струмів витоку або пробивної напруги розрядника або струмів витоку обмежувача напруги	вимірюв.	1	57,40	-	57	57	-	0,4000	0,4
					57,40	-			-	-	-
3	КП1-62-16	Вимірювання опорів ізоляції мегаомметром	вимір.	74	2,87	-	212	212	-	0,0200	1,48
					2,87	-			-	-	-
4	КП1-62-15	Вимірювання опорів ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	74	57,40	-	4248	4248	-	0,4000	29,6
					57,40	-			-	-	-
5	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	2	172,19	-	344	344	-	1,2000	2,4
					172,19	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					20817	20817	-		145,08
									-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					20817				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					20817				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9499				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2885				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>30316</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>30316</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>162,49</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>23702</b>				

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслов І.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А  
Вхід в експертизу

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01  
на Влаштування нових покриттів  
Благоустрій території**

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2483,226 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 2,40462 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 258,810 тис. грн.  
Середній розряд робіт 2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>											
1	КР18-1-5	Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом	100м3	0,79157	<u>45495,62</u> 19830,37	<u>25665,25</u> 8077,23	36013	15697	<u>20316</u> 6394	<u>229,9440</u> 74,6017	<u>182,02</u> 59,05
2	КР18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	2,92272	<u>9257,11</u> 2682,41	<u>6574,70</u> 1369,02	27056	7840	<u>19216</u> 4001	<u>31,1040</u> 10,3249	<u>90,91</u> 30,18
3	КР18-2-1	Розбирання бортових каменів	100м	1,6	<u>12183,47</u> 10557,85	<u>1625,62</u> 530,68	19494	16893	<u>2601</u> 849	<u>122,4240</u> 4,6800	<u>195,88</u> 7,49
4	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	6,496472	<u>3908,07</u> 342,55	<u>3565,52</u> 1163,95	25389	2225	<u>23164</u> 7562	<u>3,9720</u> 10,2648	<u>25,8</u> 66,68
5	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	649,6472	<u>289,14</u> -	<u>289,14</u> 48,60	187839	-	<u>187839</u> 31573	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 267
6	КР18-12-8	Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм	100м2	1,017	<u>3835,80</u> 382,91	<u>3452,89</u> 1119,14	3901	389	<u>3512</u> 1138	<u>4,4400</u> 9,8496	<u>4,52</u> 10,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР18-78-7 к дем.=0,8	Розбирання залізобетонних огорож висотою 2,2 м, довжиною ланки до 4,0 м, глухих в одну панель	м3	1,76	<u>1724.52</u> 552,54	<u>1171.98</u> 352,19	3035	972	<u>2063</u> 620	<u>5,4144</u> 2,5628	<u>9.53</u> 4,51
8	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	89,95365	<u>265.50</u> -	<u>265.50</u> 48,60	23883	-	<u>23883</u> 4372	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 36,97
		Разом прями витрати по розділу 1					326610	44016	<u>282594</u> 56509		<u>508.66</u> 481,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					326610	100525	55141	118,86	19694
							<b>381751</b>				
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>381751</b>				
		<b>Розділ 2. Влаштування покриттів</b>									
9	КБ27-29-1 Н2,Н5=1,15	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,7106	<u>290.12</u> 290,12	<u>-</u> -	206	206	<u>-</u> -	<u>3,0636</u> -	<u>2,18</u> -
10	& С188888- 54-86-22	Геотекстиль Тіррех/ BS 25	м2	734,76	<u>73.25</u> -	<u>-</u> -	53821	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100м3	1,4212	<u>82173.65</u> 2770,25	<u>8402.05</u> 1817,85	116785	3937	<u>11941</u> 2584	<u>31,2000</u> 13,6652	<u>44.34</u> 19,42
12	КР18-23-3	Улаштування нижнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 40- 70 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	7,106	<u>17728.98</u> 560,19	<u>3355.27</u> 898,74	125982	3981	<u>23843</u> 6386	<u>6,1920</u> 6,8432	<u>44</u> 48,63
13	КР18-23-4 Н1=2	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (виключати до 13см)	100м2	-7,106	<u>1907.61</u> -	<u>57.40</u> 10,31	-13555	-	<u>-408</u> -73	<u>-</u> 0,0936	<u>-</u> -0,67
14	КР18-23-2	Улаштування верхнього шару двошарових основ товщиною 15 см із щебеню фракції 20-40 мм з межею міцності на стиск понад 98,1 МПа [1000 кг/см2]	100м2	7,106	<u>20561.94</u> 647,04	<u>4952.01</u> 1328,15	146113	4598	<u>35189</u> 9438	<u>7,1520</u> 10,1602	<u>50.82</u> 72,2
15	КР18-23-4 Н1=6	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-23-1, 18-23-2, 18-23-3 (виключати до 9см)	100м2	-7,106	<u>5722.83</u> -	<u>172.19</u> 30,94	-40666	-	<u>-1224</u> -220	<u>-</u> 0,2808	<u>-</u> -2



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					61189 132,8 22004 <b>1998867</b>				
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>1998867</b>				
30	КР18-77-2	<b>Розділ 3. Інші роботи</b> <i>Улаштування металевих воріт розміром 2,0х4,0 м з хвірткою</i>	100м2	0,08	113670.78	4129.99	9094	4999	330	612.3600	48.99
31	& С1-1-4-101	Ворота з хвірткою 2,0х4,0, металеві (в комплекті)	к-т	1	62491.34	1241,09	90733	-	99	9,0312	0,72
					90732.95	-			-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3			-	-	99827	4999	330		48.99
		Разом будівельні роботи, грн.					99827		99		0,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94498				
		всього заробітна плата, грн.					5098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2779				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					988				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>102606</b>				
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>102606</b>				
		Разом прями витрати по кошторису					2364115	137148	368241		1493.45
		Разом будівельні роботи, грн.					2364115		78976		653,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1858726				
		всього заробітна плата, грн.					216124				
		Загальновиробничі витрати, грн.					119111				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					257,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42686				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2483226</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по кошторису</b>						<b>2483226</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>						<b>2404,62</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>						<b>258810</b>				

Склав Інженер кошторисник \_\_\_\_\_ Суслов І.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ФОП \_\_\_\_\_ Антоненко Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А

### Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010

Технологічне обладнання  
Капітальний ремонт приміщень

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 5967,615 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
<b>Розділ 1. Обладнання що монтується</b>						
1	& 560103-51-13	Шафа для верхнього одягу 600 x 1 600 x 2 000; ( маса=0,05)	шт	4	10880,00	43520
2	& 560-52-3	Шафа офісна 600 x 1 600 x 2 000; ( маса=0,05)	шт	2	10880,00	21760
3	& 560-52-21	Шафа офісна закритого типу 500 x 800 x 2 000; ( маса=0,05)	шт	8	5618,50	44948
4	& 560-52-24	Шафа відкритого типу 500 x 800 x 2 000; ( маса=0,02)	шт	4	5618,50	22474
5	& 560-52-27	Шафа для роздягальні секційна; ( маса=0,05)	шт	10	3064,25	30643
6	& 560-52-61	Шафа офісна закритого типу 500 x 800 x 2 000; ( маса=0,08)	шт	2	5618,50	11237
7	& 560-52-70	Шафа офісна закрита 1,4 x 0,6 x 0,6; ( маса=0,05)	шт	1	3894,70	3895
8	& 560-52-87	Шафа прибирального інвентарю 350 x 1200 x 2 000; ( маса=0,001)	шт	2	4080,00	8160
9	& 560-52-99	Шафа офісна закрита; ( маса=0,08)	шт	2	5618,50	11237
10	& 560-52-98	Стелажі настінні відкриті 1,5 x 1,5 x 0,4; ( маса=0,05)	шт	2	5278,50	10557
11	& 560-52-71	Стелажі закритого типу настінні 1,5 x 1,5; ( маса=0,05)	шт	1	4277,20	4277
12	& 560-52-111	Стелаж закритий 1 000 x 500 x 2 000; ( маса=0,05)	шт	1	7342,30	7342
13	& 560103-51-3	Стійка-ресепшн дворівнева; ( маса=0,1)	шт	1	33945,00	33945
14	& 560-52-2	Стіл офісний 600x1200x850; ( маса=0,01)	шт	16	4714,95	75439
15	& 560-52-19	Стіл журнальний діаметр 600 мм; ( маса=0,005)	шт	6	3306,50	19839
16	& 560-52-58	Стіл модульний сталевий 600 x 900 x 800; ( маса=0,05)	шт	4	5414,50	21658
17	& 560-52-60	Стіл приставний для конференцій 600 x 2400 x 750; ( маса=0,05)	шт	1	8415,00	8415
18	& 560-52-100	Стіл офісний 1,2 x 0,6 x 0,8; ( маса=0,05)	шт	2	2975,00	5950
19	& 560-52-101	Стіл для обладнання; ( маса=0,05)	шт	2	4590,00	9180
20	& 560-52-103	Стіл для більярду та настільного тенісу 3в1 Д 214 x Ш 120 x В 81 см; ( маса=0,1)	шт	1	49657,00	49657
21	& 560-52-105	Стіл відкритого типу (для настільних ігор); ( маса=0,1)	шт	1	3952,50	3953

1	2	3	4	5	6	7
22	& 560-52-139	Стіл відкритого типу (для настільних ігор); ( маса=0,05)	шт	1	4131,00	4131
23	& 560-52-148	Модульний стіл для конференцій 1 400 x 6 200 x 750; ( маса=0,2)	шт	1	49895,00	49895
24	& 560-52-108	Модульний стіл для конференцій 1 000 x 3 200 x 750; ( маса=0,15)	шт	1	22304,00	22304
25	& 560-52-17	Диван 2 300 x 900 x 900; ( маса=0,02)	шт	9	14365,00	129285
26	& 560-52-143	Диван розкладний HAMMARN; ( маса=0,05)	шт	1	5873,50	5874
27	& 560-52-22	Тумба 500x500x600; ( маса=0,005)	шт	8	4897,70	39182
28	& 560-52-28	Лавка 1200x500x450; ( маса=0,02)	шт	1	4675,00	4675
29	& 560-52-80	Відкидне сидіння 550 x 450; ( маса=0,05)	шт	1	3396,60	3397
30	& 560-52-144	Полиця для книг та ін. речей; ( маса=0,01)	шт	1	1530,00	1530
31	& 560103-51-1	Арочний металодетектор; ( маса=0,1)	шт	1	227205,00	227205
32	& 560103-51-2	Електромеханічний замок (накладний) з виходом до кімнати сторожів; ( маса=0,001)	шт	1	2549,15	2549
33	& 560103-51-9	Комплект відеодомофону Wi-Fi; ( маса=0,05)	шт	1	16029,30	16029
34	& 560-52-6	Мультимедійний проектор; ( маса=0,001)	шт	2	27368,30	54737
35	& 560-52-7	Проекційний екран ПРО-ЭКРАН 200 на 150 см; ( маса=0,002)	шт	1	4249,15	4249
36	& 560-52-29	Шведська стінка-стійка з турніком, брусами, лавою для преса і спини; ( маса=0,05)	шт	1	9341,50	9342
37	& 560-52-36	Турнік; ( маса=0,05)	шт	1	5865,00	5865
38	& 560-52-38	Шведська стінка-стійка з турніком, брусами, лавою для преса і спини; ( маса=0,1)	шт	1	9341,50	9342
39	& 560-52-51	Світлова штора з фіброоптичного волокна MENTAL, 1 м; ( маса=0,01)	шт	1	18933,75	18934
40	& 560-52-50	3D дзеркало (з ефектом безкінечності); ( маса=0,01)	шт	1	4207,50	4208
41	& 560-52-67	Обладнання для відеоконференцзв'язку; ( маса=0,02)	шт	1	47955,30	47955
42	& 560-52-72	Навігаційні позначки з підсвіткою на акумуляторах; ( маса=0,05)	шт	1	3230,00	3230
43	& 560-52-57	Світловий проектор New light VS-24 LED color spot Beam Ligth; ( маса=0,001)	шт	1	1530,00	1530
44	& 560-52-6	Мультимедійний проектор; ( маса=0,001)	шт	3	27368,30	82105
45	& 560-52-77	Настінне кріплення для проектора; ( маса=0,0005)	шт	3	1987,30	5962
46	& 560-52-66	Підвісний екран для проектора 1; ( маса=0,001)	шт	1	4131,00	4131
47	& 560-52-110	Підвісний екран для проектора; ( маса=0,01)	шт	2	4131,00	8262
48	& 560-52-78	Проекційний екран настінний з механізмом повернення екосерія 100" (4:3) 203 x 153 см; ( маса=0,001)	шт	3	2018,75	6056
49	& 560-52-81	Дзеркало настінне з підсвіткою Qtap Stork 50x7; ( маса=0,001)	шт	3	2919,75	8759
50	& 560-52-82	Дозатор для мила сенсорний; ( маса=0,0002)	шт	5	849,15	4246
51	& 560-52-83	Тримач для туалетного паперу з полицкою 1; ( маса=0,0002)	шт	5	499,80	2499
52	& 560-52-84	Поручень відкидний настінний; ( маса=0,001)	шт	3	4441,25	13324
53	& 560-52-85	Кутовий внутрішній поручень 1; ( маса=0,001)	шт	3	2006,00	6018
54	& 560-52-113	Настінна акустична система AMC VIVA 5W; ( маса=0,001)	шт	7	3968,65	27781
55	& 560-52-153	Рулонні штори типу блекаут 1 700 x 2 200; ( маса=0,001)	шт	27	1955,00	52785
56	& 560-52-155	Кнопка виклику допомоги. Комплект. 200x150 мм. Композит. Брайль.; ( маса=0,001)	шт	2	1195,10	2390

1	2	3	4	5	6	7
57	& 560-52-156	Інформаційно-тактильна табличка "Ліфт МГН". 250x250 мм. ПВХ. Брайль.; ( маса=0,001)	шт	2	714,00	1428
58	& 560-52-157	Комплект "Мнемосхема поверху". 650x550 мм. Ложемент. Брайль.; ( маса=0,001)	шт	2	4590,00	9180
59	& 560-52-158	Інформаційно-тактильна табличка "Назва кабінету". 350x150 мм. Композит Браш. Брайль.; ( маса=0,001)	шт	21	552,50	11603
60	& 560-52-159	Інформаційно-тактильна табличка "Туалет МГН". 300x150 мм. ПВХ Браш. Брайль.; ( маса=0,001)	шт	2	586,50	1173
61	& 560-52-160	Тактильна накладка на першу та останню сходинку. 1000x50 мм. Алюмінієвий профіль з гумовою вставкою жовтого кольору.; ( маса=0,001)	шт	12	185,30	2224
62	& 560-52-161	Інформаційно-тактильна табличка "Санітарна кімната. 350x1500 мм. ПВХ. Брайль.; ( маса=0,001)	шт	1	1530,00	1530
		Разом по розділу 1				1364990
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53603
		<b>Всього по розділу 1</b>				<b>1418593</b>
		<b>Розділ 2. Обладнання що монтується</b>				
63	& 560-52-104	Аерохокей; ( маса=0,1)	шт	1	32855,90	32856
64	& 560-52-56	Акваріум 50 л з тумбою-підставкою; ( маса=0,03)	шт	1	14319,50	14320
65	& 560-52-151	Акваріум (300 л) з тумбою-підставкою; ( маса=0,15)	шт	1	44423,55	44424
66	& 560-52-118	Акустичне піаніно; ( маса=0,25)	шт	2	218191,60	436383
67	& 560103-51-8	Аптечка групова; ( маса=0,05)	шт	10	4332,00	43320
68	& 560103-51-5	Багатофункціональний пристрій Canon MF453dw з Wi-Fi; ( маса=0,05)	шт	2	24383,10	48766
69	& 560-52-91	Багатофункціональний термопрес HP 8 в 1 38 x 38 см; ( маса=0,005)	шт	1	23362,25	23362
70	& 560-52-138	Бактерицидний рециркулятор до 30 м.кв2; ( маса=0,02)	шт	8	2833,90	22671
71	& 560-52-35	Бігова доріжка; ( маса=0,05)	шт	3	46059,80	138179
72	& 560-52-48	Бульбашкова колона; ( маса=0,01)	шт	1	18975,00	18975
73	& 560-52-94	БФП лазерний, кольоровий з Wi-Fi; ( маса=0,01)	шт	1	23800,00	23800
74	& 560-52-53	Велика балансвальна дошка; ( маса=0,01)	шт	1	2500,00	2500
75	& 560-52-68	Велике Крісло-Мішок Груша Водонепроникне 105x85; ( маса=0,002)	шт	4	1691,50	6766
76	& 560-52-40	Велотренажер; ( маса=0,1)	шт	2	11730,00	23460
77	& 560-52-150	Відро 10л; ( маса=0,005)	шт	2	297,50	595
78	& 560-52-142	Вішалка для верхнього одягу з полицю для взуття ЛШ-8 довжина 900 мм; ( маса=0,005)	шт	1	5625,30	5625
79	& 560-52-154	Вогнегасник РВ-5; ( маса=0,005)	шт	17	1020,00	17340
80	& 560-52-37	Гантелі набірні до 10 кг; ( маса=0,01)	шт	1	2295,00	2295
81	& 560-52-145	Годинник електронний на стіл; ( маса=0,001)	шт	1	637,50	638

1	2	3	4	5	6	7
82	& 560-52-41	Гребний тренажер; ( маса=0,2)	шт	1	64795,50	64796
83	& 560-52-95	Додатковий комплект картриджів; ( маса=0,001)	шт	8	3100,00	24800
84	& 560-52-128	Екшн-камера GoPro Fusion (CHDZH-103); ( маса=0,001)	шт	3	19549,15	58647
85	& 560-52-14	Електронна книга; ( маса=0,001)	шт	12	7139,15	85670
86	& 560-52-146	Електрочайник; ( маса=0,001)	шт	1	2040,00	2040
87	& 560-52-152	Зарядна станція для гаджетів; ( маса=0,01)	шт	1	38080,00	38080
88	& 560-52-122	Затискач для фону; ( маса=0,01)	шт	2	442,00	884
89	& 560-52-73	Інтерактивний лазерний тир; ( маса=0,05)	шт	1	141000,00	141000
90	& 560103-51-11	Інтерактивний стіл (для розкладу, навігації, корисної інформації); ( маса=0,05)	шт	1	135995,75	135996
91	& 560-52-64	Кавомашина; ( маса=0,01)	шт	2	21250,00	42500
92	& 560-52-31	Каремат; ( маса=0,0001)	шт	18	323,00	5814
93	& 560-52-8	Карта пам'яті Aсасer 256 GB microSDXC UHS-I U3 V30 A2; ( маса=0,0001)	шт	1	849,15	849
94	& 560-52-9	Квадрокоптер GEPRC TinyGO 4K FPV Whoop RTF; ( маса=0,001)	шт	1	12302,05	12302
95	& 560-52-88	Комплект обладнання для термотрансфера з планшетним термопресом HP450A, плотером MC330, принтером Epson L1300; ( маса=0,001)	шт	1	67695,70	67696
96	& 560-52-97	Комп'ютер-моноблок ARTLINE Gaming G75 (G75v40); ( маса=0,01)	шт	1	33058,20	33058
97	& 560-52-112	Контейнер для сміття 15 л; ( маса=0,0005)	шт	7	594,15	4159
98	& 560-52-20	Контейнер для сміття 5 л; ( маса=0,0005)	шт	10	199,75	1998
99	& 560103-51-7	Кошик для сміття; ( маса=0,05)	шт	3	397,80	1193
100	& 560-52-18	Крісло; ( маса=0,01)	шт	10	7140,00	71400
101	& 560-52-137	Крісло-мішок2; ( маса=0,001)	шт	5	1691,50	8458
102	& 560-52-16	Кулер для води HotFrost V25L з охолодженням води 1; ( маса=0,02)	шт	20	12089,55	241791
103	& 560-52-117	Класична гітара для початківців; ( маса=0,005)	шт	4	2380,00	9520
104	& 560-52-55	Лава лампа; ( маса=0,005)	шт	3	2974,15	8922
105	& 560-52-13	Ламіратор формату А3 Agent LM-A3 125 w; ( маса=0,005)	шт	2	2932,50	5865
106	& 560-52-52	Лампа для снюзелен терапії; ( маса=0,001)	шт	1	17850,00	17850
107	& 560-52-45	Масажний килимок; ( маса=0,002)	шт	8	2720,00	21760
108	& 560-52-136	Медіа клавіатура; ( маса=0,0005)	шт	2	4239,80	8480
109	& 560-52-147	Мікрохвильова піч; ( маса=0,005)	шт	1	4590,00	4590
110	& 560-52-109	Мобільний Інтерактивний комплекс (Інтерактивна дошка 82", Короткофокусний проектор, Ноутбук 17", Мобільна стійка для інтерактивної дошки; ( маса=0,2)	шт	1	70848,35	70848
111	& 560103-51-10	Монітор Samsung 24"; ( маса=0,05)	шт	1	4760,00	4760
112	& 560-52-30	М'яч для фітнесу; ( маса=0,001)	шт	9	594,15	5347
113	& 560-52-135	Музикальний мікшер-контролер; ( маса=0,002)	шт	2	24480,00	48960
114	& 560-51-10	Набір блогера 5 в 1. Кільцева світлодіодна лампа 26 см. Штатив 2м. Петличний мікрофон. Селфі трипод Блютуз + SQ11 HD 1080; ( маса=0,005)	шт	1	1912,50	1913
115	& 560-52-32	Набір еспандерів; ( маса=0,0001)	шт	6	2234,65	13408

1	2	3	4	5	6	7
116	& 560-52-141	Настільні ігри 2; ( маса=0,05)	шт	2	8500,00	17000
117	& 560103-51-12	Настінний електронний годинник з великими цифрами Mids NS-39W; ( маса=0,05)	шт	1	1147,50	1148
118	& 560-52-102	Настільний футбол; ( маса=0,05)	шт	1	14836,75	14837
119	& 560-52-5	Ноутбук 17"; ( маса=0,001)	шт	19	28220,00	536180
120	& 560-52-33	Обважнювачі для рук набірні; ( маса=0,001)	шт	9	663,00	5967
121	& 560-52-34	Обважнювачі для ніг набірні; ( маса=0,001)	шт	9	1088,00	9792
122	& 560-52-74	Обладнання віртуальної реальності; ( маса=0,001)	шт	10	41493,60	414936
123	& 560-52-106	Олівці, фарби та пензлики, іграшки антистрес, пластилін, папір ф А4 та інше; ( маса=0,001)	шт	2	6800,00	13600
124	& 560-52-39	Орбітрек; ( маса=0,1)	шт	1	15299,15	15299
125	& 560-52-114	Пісилювач - медіа програвач 4x25Вт 1; ( маса=0,01)	шт	2	7140,00	14280
126	& 560-52-12	Плоттер Canon imagePROGRAF iPF605; ( маса=0,01)	шт	1	28118,00	28118
127	& 560-52-130	Пісилювач - медіа програвач 4x25 Вт; ( маса=0,01)	шт	2	7140,00	14280
128	& 560-52-115	Портативная колонка с Bluetooth Akai ABTS-TK19; ( маса=0,01)	шт	2	2549,15	5098
129	& 560-52-134	Попередній підсилювач; ( маса=0,001)	шт	2	8840,00	17680
130	& 560-52-65	Принтер; ( маса=0,01)	шт	1	23800,00	23800
131	& 560103-51-6	Радіо-телефон; ( маса=0,05)	шт	2	2555,10	5110
132	& 560-52-126	Рефлектор; ( маса=0,002)	шт	2	1932,05	3864
133	& 560-52-119	Світовий фотобокс; ( маса=0,01)	шт	2	2975,00	5950
134	& 560-52-44	Світлове обладнання; ( маса=0,1)	шт	1	14297,00	14297
135	& 560-52-69	Сенсорний комплекс Світловий дощ 60 см; ( маса=0,001)	шт	2	21306,95	42614
136	& 560-52-116	Синтезатор електронний (фортепіано); ( маса=0,01)	шт	2	16150,00	32300
137	& 560-52-62	Сейф; ( маса=0,1)	шт	1	40800,00	40800
138	& 560-52-86	Сміттєвий бак; ( маса=0,0005)	шт	5	1207,00	6035
139	& 560103-51-4	Стілець офісний; ( маса=0,05)	шт	53	2890,00	153170
140	& 560-52-25	Стілець напів'який сталевий; ( маса=0,001)	шт	23	2890,00	66470
141	& 560-52-42	Стіл для розвитку дрібної моторики рук 600 x 800 x 750; ( маса=0,05)	шт	2	32202,50	64405
142	& 560-52-59	Стілець напів'який сталевий; ( маса=0,02)	шт	12	2890,00	34680
143	& 560-52-132	Стійка, шнур, рекодер; ( маса=0,001)	шт	2	12750,00	25500
144	& 560-52-129	Студійна акустична система; ( маса=0,01)	шт	2	75225,00	150450
145	& 560-52-131	Студійні мікрофони конденсаторні; ( маса=0,001)	шт	4	6890,10	27560
146	& 560-52-133	Студійний монітор та савбуфер; ( маса=0,001)	шт	2	32980,00	65960
147	& 560-52-54	Соляна лампа; ( маса=0,005)	шт	1	1164,50	1165
148	& 560-52-123	Сумка для зберігання та переносу обладнання; ( маса=0,001)	шт	2	2762,50	5525
149	& 560-52-120	Соф'їт зі стійкою; ( маса=0,01)	шт	3	9180,00	27540
150	& 560-52-121	Софт бокс; ( маса=0,01)	шт	2	3179,00	6358
151	& 560-52-46	Тактильні доріжки; ( маса=0,005)	шт	8	1955,00	15640
152	& 560-52-23	Тераріум для комах; ( маса=0,001)	шт	8	4165,00	33320
153	& 560-52-89	Термопрес для чашок; ( маса=0,002)	шт	1	3145,00	3145

1	2	3	4	5	6	7
154	& 560-52-127	Цифровий фотоапарат; ( маса=0,001)	шт	2	37825,00	75650
155	& 560-52-63	Фліпчарт 750 x 1000; ( маса=0,001)	шт	3	4317,15	12951
156	& 560-52-125	Фон із стійкою Puluz PU5204G Chroma key зелений (100 x 200 см); ( маса=0,002)	шт	3	1572,50	4718
157	& 560-52-149	Швабра алюмінієва 1,2м; ( маса=0,01)	шт	2	1190,00	2380
158	& 560-52-124	Штатив для фотоапаратури; ( маса=0,01)	шт	2	8712,50	17425
159	& 560-52-90	3D вакуумний термопрес; ( маса=0,005)	шт	1	20857,30	20857
160	& 560-52-92	3D ПРИНТЕР; ( маса=0,02)	шт	1	74166,70	74167
161	& 560-52-93	3D РУЧКА; ( маса=0,0001)	шт	1	3058,30	3058
		Разом по розділу 2				4346708
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	4517400	0,007	170692 31622
		<b>Всього по розділу 2</b>				<b>4549022</b>
		<b>Разом</b>				<b>5711698</b>
	Порядок, п. 3. 14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи )	грн.	4517400	0,007	224295 31622
		<b>Всього вартість устаткування</b>				<b>5935993</b>
		<b>Всього вартість будівельних робіт</b>				<b>31622</b>
		<b>Всього по кошторису</b>				<b>5967615</b>

Склав Інженер кошторисник Суслов І.О.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів ФОП Антоненко Р.В.  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013**

Дахова сонячна електростанція (обладнання)

Капітальний ремонт приміщень

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 2383,594 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на "6 серпня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1504-15258С варіант 1	Фотоелектричний модуль 545 Вт; ( маса=0,007)	шт	106	6994,82	741451
2	& 1504-15236И	Інвертор мережевий 3 фази Solis Solar 20 kW; ( маса=0,007)	шт	1	73605,00	73605
3	& 1504-15238И варіант 1	Інвертор гібридний однофазний 48/12кВт/230V; ( маса=0,007)	шт	3	130200,03	390600
4	& 1517-1481Л	Лічильник (Smart Meter); ( маса=0,001)	шт	2	14240,00	28480
5	& 1503-5001Т	Трансформатор струму 200/5А; ( маса=0,00081)	шт	6	1344,00	8064
6	& 1511-1005А	Акумулятор 48В, 200А/год; ( маса=0,022)	шт	5	126153,00	630765
7	& 1504-15233К	Системний контролер Color Control GX Victron Energy; ( маса=0,007)	шт	1	29440,00	29440
8	& 1504-15234К	Контролер заряду RS 450/100; ( маса=0,007)	шт	6	66986,00	401916
9	& 1504-15235К	Системний контролер Gerbo GX (Wi-Fi); ( маса=0,007)	шт	1	16625,00	16625
10	& 1507-2032Л	Ліхтар вуличний на сонячній батареї 180 Вт; ( маса=0,00235)	шт	10	3400,00	34000
		<b>Разом</b>				<b>2354946</b>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				28648

		<b>Всього по кошторису</b>				<b>2383594</b>
--	--	----------------------------	--	--	--	----------------

Склав Інженер кошторисник Суслов І.О.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив ФОП Антоненко Р.В.  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт приміщень

Кошторисна вартість об'єкта 30116,195 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 50,08595 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 5509,305 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на Загальнобудівельні роботи	11253,99	-	11253,99	25,72201	2846,958	-
2	02-01-02	на Системи електропостачання та електроосвітлення	2727,198	-	2727,198	10,48245	1098,198	-
3	02-01-03	на Система водопостачання та каналізації	306,27	-	306,27	0,48785	53,069	-
4	02-01-04	на Система пожежної сигналізації та система оповіщення людей пропожежу	271,152	-	271,152	1,10244	122,966	-
5	02-01-05	на Система охоронної сигналізації	219,167	-	219,167	0,85848	100,647	-
6	02-01-06	на Структурована кабельна система	333,991	-	333,991	1,05640	116,102	-
7	02-01-07	на Система відеоспостереження	344,236	-	344,236	0,76478	98,273	-
8	02-01-08	на Система опалення, вентиляції, кондиціонування	4353,152	-	4353,152	6,17241	677,388	-
9	02-01-09	на Монтаж технологічного обладнання	85,155	-	85,155	0,52970	58,019	-
10	02-01-010	на придбання устаткування Технологічне обладнання	31,622	5935,993	5967,615	-	-	-
11	02-01-011	на Влаштування підйомника для МГН	157,336	949,633	1106,969	0,71078	83,345	-
12	02-01-012	на Дахова сонячна електростанція потужністю 49,5 кВт.	733,39	-	733,39	2,03616	230,638	-
13	02-01-013	на придбання устаткування Дахова сонячна електростанція (обладнання)	-	2383,594	2383,594	-	-	-
14	02-01-014	на Дахова сонячна електростанція потужністю (пусконалагоджувальні роботи)	30,316	-	30,316	0,16249	23,702	-
---	-----	Всього:	20846,975	9269,22	30116,195	50,08595	5509,305	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Суслів І.О.

Перевірив

\_\_\_\_\_

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Антоненко Р.В.



1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	Дахова сонячна електростанція потужністю (пусконалагоджувальні роботи)	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.14508</u> -	<u>0.14508</u> 20,817	<u>0,01741</u> 2,885	<u>0,16249</u> 23,702
	Разом :	<u>30,91495</u> 3183,636	<u>12,07233</u> 1212,895	<u>0,72517</u> 81,026	<u>0,06763</u> 7,996	<u>0,93951</u> -	<u>44,71959</u> 4620,158	<u>5,36636</u> 889,147	<u>50,08595</u> 5509,305

Склав \_\_\_\_\_

Сулов І.О.

Перевірив \_\_\_\_\_

Антоненко Р.В.

Капітальний ремонт приміщень Київського міського центру психологічної, професійної та трудової реабілітації "Аскольд" за адресою: м. Київ, вул. Харківське шосе, 4А

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій території

Кошторисна вартість об'єкта 2483,226 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 2,40462 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 258,810 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 6 серпня 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	07-01-01	на Влаштування нових покриттів	2483,226	-	2483,226	2,40462	258,81	-
		Всього:	2483,226	-	2483,226	2,40462	258,81	-

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Керівник відділу

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Склав

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Суслов І.О.

Перевірив

\_\_\_\_\_

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Антоненко Р.В.

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 07-01**

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
07-01-01	Влаштування нових покриттів	<u>1,49345</u>	<u>-</u>	<u>0,34957</u>	<u>0,30397</u>	<u>-</u>	<u>2,14699</u>	<u>0,25763</u>	<u>2,40462</u>
		137,148	-	43,031	35,945	-	216,124	42,686	258,81
	Разом :	<u>1,49345</u>	<u>-</u>	<u>0,34957</u>	<u>0,30397</u>	<u>-</u>	<u>2,14699</u>	<u>0,25763</u>	<u>2,40462</u>
		137,148	-	43,031	35,945	-	216,124	42,686	258,81

Склав \_\_\_\_\_

Сулов І.О.

Перевірив \_\_\_\_\_

Антоненко Р.В.