

Фізична особа-підприємець Нижник О.В.

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б. Хмельницького, 15".Коригування

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

019-2023 К

Керівник проектної організації

Олександр НИЖНИК

Головний інженер проекту

Олександр НИЖНИК

2026 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	-----
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	-----
3. Підсумкові вартісні параметри	-----
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	-----
5. Розрахунок кошторисного прибутку	-----
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	-----
7. Відомість ресурсів	-----
8. Об'єктний кошторис : капітальний ремонт покрівлі (залишки) № 02-01	-----
9. Локальний кошторис на демонтажні роботи (залишки) № 02-01-01	-----
10. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01	-----
11. Локальний кошторис на ремонт покрівлі (залишки) № 02-01-02	-----
12. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02	-----
13. Об'єктний кошторис : капітальний ремонт покрівлі (додаткові роботи) № 02-02	-----
14. Локальний кошторис на демонтажні роботи (додаткові роботи) № 02-02-01	-----
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01	-----
16. Локальний кошторис на ремонт покрівлі (додаткові роботи) № 02-02-02	-----
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02	-----
18. Локальний кошторис на усунення аварії покрівлі № 02-02-03	-----
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03	-----
20. Локальний кошторис на відновлення благоустрою № 02-02-04	-----
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04	-----

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА**"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".
Коригування**

Будівництво розташоване на території Полтавської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Спеціальні та ремонтно-будівельні роботи (КНіРрс-97);
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- еревозення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника	1,00	%
2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду	1,50	%
3. оказник для визначення розміру кошторисного прибутку	15,00	%
4. оказник для визначення розміру адміністративних витрат	3,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість	14,14954	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	14,150	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	4064,03	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	54368,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	54368,00	грн.
Тарифна сітка для ремонтно-будівельних і ремонтно-монтажних робіт з важкими і шкідливими умовами праці Мінпромполітики України при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,17 люд.год та розряді робіт 3,8	54368,00	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	36907,211	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	30455,527	тис.грн.
вартість устаткування -	444,960	тис.грн.
інші витрати -	2834,411	тис.грн.
податок на додану вартість -	3172,313	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Олександр НИЖНИК

Перевірив:

Управління капітального будівництва Полтавського міськвиконкому
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 36907,211 тис. грн
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн

(посилання на документ про затвердження)

" " _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".
Коригування

Складений в поточних цінах станом на 25 серпня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	капітальний ремонт покрівлі (залишки)	664,414	-	-	664,414
2	02-02	капітальний ремонт покрівлі (додаткові роботи)	12312,436	-	-	12312,436
		Разом по главі 2:	12976,850	-	-	12976,850
		Разом по главах 1-7:	12976,850	-	-	12976,850
		Разом по главах 1-8:	12976,850	-	-	12976,850
		Разом по главах 1-9:	12976,850	-	-	12976,850
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				

1	2	3	4	5	6	7
3	Розр. № П-115	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	129,769	129,769
4	Розр. № П-116	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	194,653	194,653
5	Розр. № П-108	Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж)	-	-	13,929	13,929
6	Розр. № П-104-1	Виготовлення енергетичного сертифікату	-	-	50,000	50,000
7	Розр. № П-104-2	Проведення контрольного геодезичного знімання	-	-	25,000	25,000
8	Розр. № П-104-3	Проведення технічної інвентаризації перед прийняттям в експлуатацію завершених будівництвом об'єктів, щодо яких отримано право на виконання будівельних робіт	-	-	25,000	25,000
Разом по главі 10:			-	-	438,351	438,351
Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд						
9	Розр. № П-122	Вартість проектних робіт	-	-	225,000	225,000
10	Розр. № П-123	Вартість експертизи проектної документації	-	-	72,969	72,969
11	Розр. № П-102	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	24,920	24,920
Разом по главі 12:			-	-	322,889	322,889
Разом по главах 1-12:			12976,850	-	761,240	13738,090
	Розр. № П-130	Кошторисний прибуток (П)	1769,562	-	-	1769,562
	Розр. № П-147	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)	-	-	353,912	353,912
Разом (гл.1-12 + П + АВ + Р + І)			14746,412	-	1115,152	15861,564
	Розр. № П-154	Податок на додану вартість	-	-	3172,313	3172,313
Всього по зведеному кошторисному розрахунку			14746,412	-	4287,465	19033,877
	Розр. № П-162-1	Витрати понесені Замовником станом на 17.08.2026	15709,115	444,960	1719,259	17873,334

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	30455,527	444,960	6006,724	36907,211

Керівник проєктної організації _____ Олександр НИЖНИК

Головний інженер проєкту _____ Олександр НИЖНИК

Керівник _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	36907,211
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	30455,527
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	444,960
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	6006,724
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	19033,877
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	36907,211
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	15861,564
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	15861,564
П9_В	Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт	0
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	15861,564
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	13738,090
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	12976,850
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	0
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	761,240
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	225,000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	14746,412
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	12976,850
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	12976,850
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0
П1_7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	12976,850
П1_7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	12976,850
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П21_1	рямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11797,083
П21	рямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	11797,083
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	475,945
П27_ОЗ	Загальна вартість орендованих машин та механізмів замовника, тис. грн	0
П27_ОП	Загальна вартість орендованих машин та механізмів підрядника, тис. грн	0
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	2,311
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0
П62Б	Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1,904
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	47,260
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	8,704
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	4,021
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	2,686
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	362,767
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	4064,030
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3701,263
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	362,767
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	4064,030
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0

1	2	3
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	21,514
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	0
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	313,960
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	7619,875
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	208,754
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	276,560
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	149,647
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0
П7743	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0
П774П	Прибуток, тис. грн.	1769,562
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	1769,562
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	353,912
П774І	ідсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі ОПВ (УПВ), тис.грн.	0
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	0
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	0
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	0
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0

1	2	3
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	0
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	0
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	3172,313
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	1179,767
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1179,767
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год.	0
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	14,14954
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	14,14954
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	14,14954
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	14,14954
П731И	Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	12,97775
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	1,17179
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	1,17179
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0

1	2	3
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год.	0
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,06052
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,0
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	3,7
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	0
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	0
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графі 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	0
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	0
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	0
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	0
П246	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	67,801
П246001	Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0
П154001	ідсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0

1	2	3
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00420
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,514
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00226
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,849
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	54368,000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	173,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	7260,433
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	208,759
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	149,647
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	0
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	0
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	0
П991В	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу I "Будівельні роботи"	0
П991	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи"	0
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар"	0

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116
Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

- п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50
- п1.2 ідсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 12976,850
- п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

- п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) * п.1.1 * 0,01 * ИНП116 = (12976,850 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 194,653

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-102
Кошти на здійснення авторського нагляду

1. Вихідні дані**2. Розрахунок**

- п2.1 Кошти на здійснення авторського нагляду
Інші витрати
 $1,78 * 14 = 1,78 * 14 = 24,92;$

Склав _____ Олександр НИЖНИК

Перевірив _____

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток**1. Вихідні дані**

п.1.1. Відсотковий показник для визначення прибутку від розміру прямих витрат:

ПКТВ = 15;

п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

П21_1 = 11797,083;

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір кошторисного прибутку:

= п.1.2 * п.1.1 * 0.01 * ИНП130 = 11797,083 * 15 * 0,01 * 1 = 1769,562;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій**1. Вихідні дані**

п.1.1. Відсотковий показник для визначення адміністративних витрат від розміру прямих витрат:

$$AB1471 = 3;$$

п.1.2. Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.

$$П21_1 = 11797,083;$$

2. Розрахунок

п.2.1. Сумарний розмір коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій:

$$= п.1.2 * п.1.1 * 0.01 * ИНП147 = 11797,083 * 3 * 0,01 * 1 = 353,912.$$

Загальновиробничі витрати на будову

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б. Хмельницького, 15".Коригування

Номер об'єкту	Найменування локального кошторису	рямі витрати, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	Заробітна плата в загально- виробни- чих витратах, грн.	Трудоміст- кість в за- гальнови- робничих витратах, люд.год	Всього загально- виробни- чих витрат, грн.
1	2	3	4	5	6	7
02-01	капітальний ремонт покрівлі (залишки)	604015	227867	0	0	60399
02-02	капітальний ремонт покрівлі (додаткові роботи)	11193068	3836175	0	0	1119368
	Разом	11797083	4064042	0	0	1179767

Примітки:

1. Н19 Відсоток на заробітну плату в складі загальновиробничих витрат від зарплати в прямих витратах, %. (Н19 = 0)
2. Н20 Загальний відсоток на загальновиробничі витрати від прямих витрат, %. (Н20 = 10)

Склав _____Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - "Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".
Коригування

**Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку
вартості об'єкта будівництва**

№ ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	12750,13	285,09			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	227,62	291,38			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1111,27	307,07			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	60,52	355,47			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-				
9.3		коштів на виконання будівельних робіт:						
9.4		у зимовий період	люд.год	-				
		у літній період	люд.год	-				
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	14149,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Середній розряд робіт		розряд	3,0				
	II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0054	597,54			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,80572	698,52			
12	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01224	663,09			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01939	875,85			
14	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,3472	369,22			
15	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,08578	22,64			
16	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	86,56384	348,13			
17	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,007	97,93			
18	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	24,73554	782,87			
19	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,31181	87,18			
20	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	87,31004	606,78			
21	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,08578	63,66			
22	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	720,25009	316,50			
23	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,90738	699,72			
24	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,8058	1100,17			
25	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,73735	1115,60			
26	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,651326	1133,40			
27	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,99333	1473,29			
28	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	5,096	8,67			
29	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	87,31004	12,15			
30	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	7,15813	709,55			
31	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	6,86984	830,32			
32	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	26,71627	164,44			
33	КБМ233-602-П1	ила настінна для різання діамантовим кругом	маш. год	31,104	619,97			
34	КБМ203-1090	ідіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,26496	478,81			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	47,08403	386,37			
36	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,74827	147,15			
37	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш. год	0,47304	46,35			
38	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	16,280499	323,12			
39	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,20794	65,67			
40	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	375,92	180,36			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
41	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,95608				
42	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	15,741211				
43	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	49,67655				
44	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	17,329023				
45	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	-1,1297088				
46	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,635244				
47	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,019389				
48	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	18,927298				
49	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	13,79862				
50	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,97988				
51	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	44,94545				
52	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	79,702156				
53	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,203776				
54	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,7028				
55	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	0,9568				
56	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	24,31884				
57	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	18,7536				
58	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	30,1596148				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
59	+&C1-1-2	Аератор (флюгарка) покрівельний для ПВХ мембрани, діаметр 75 мм, висота 400 мм	шт	13	1554,01	1523,00	0,54	30,47
60	+&C1-10-30	Анкер з гайкою М6х100	шт	400	408,18	400,00	0,18	8,00
61	+&C1-10-31	Анкер розпірний 10х152	шт	104	7,49	6,90	0,44	0,15
62	+&C188888-4-В	Анкер-клин 6х60 мм	шт	676	3,92	3,80	0,04	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9
63	+&C111-136-13	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	662	7,11	6,90	0,07	0,14
64	+C111-253 варіант 1	Вапно будівельне	т	0,01155	18509,79	17602,94	543,91	362,94
65	+&C111-17226	Відлив з оцинкованого металу з ПВХ покриттям	м	23,76	145,70	142,00	0,84	2,86
66	+C111-1722 варіант 8	Відлив з оцинкованої сталі 0,5 мм з полімерним покриттям, шириною 120 мм в комплекті з кріпленням	м	163,8	153,86	150,00	0,84	3,02
67	+&C111-17224	Відлив з оцинкованої сталі 0,5 мм з полімерним покриттям, шириною 120 мм в комплекті з кріпленням	м	163,38	148,76	145,00	0,84	2,92
68	C142-10-2	Вода	м3	74,23762	115,01	115,01	-	-
69	+&C113-1451-11 варіант 1	Водовідвідна система з труб та з'єднувальних та приймальних елементів, 75/63	м	9,36	576,95	563,00	2,64	11,31
70	+&C1-1-3	Воронка внутрішнього водостоку в комплекті з листвоуловлювачем та фартухом для мембрани	шт	2	5080,15	4980,00	0,54	99,61
71	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,011	39035,32	37950,00	319,92	765,40
72	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00004896	711704,21	697373,05	376,18	13954,98
73	+&C179-1233П-1-Щ варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	568,205	62,26	61,00	0,04	1,22
74	+C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	79,09937	818,49	801,68	0,76	16,05
75	+C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3	т	0,002502	10569,97	9813,37	549,35	207,25
76	+C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,0119706	120599,66	117549,63	685,33	2364,70
77	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	151,43739	60,05	58,00	0,87	1,18
78	+C121-298 варіант 5	Дверний блок протипожежний з навісним замком, 900x1600h мм в зборі	шт	1	15337,40	15200,00	23,23	114,17
79	+C111-1907-3	Диски алмазні відрізні, тип BCE, FBC, TSCE, WCE, ACE, , CA, FC FC, AR Gen 2, CA, діаметр до 600 мм	шт	6,48	2680,16	2626,73	0,88	52,55
80	C111-234-П варіант 1	Добавка для полістиролбетону	л	194,0224	254,18	248,57	0,63	4,98
81	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,042348	47835,37	46577,50	319,92	937,95
82	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0009434	41105,43	39979,52	319,92	805,99
83	+&C111-1851-2	Дюбелі 6x40 в комплекті	шт	1235,52	0,87	0,80	0,05	0,02
84	+&C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	16368,248	7,18	7,00	0,04	0,14
85	+&C1-1-1-1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	87	9,46	9,00	0,27	0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
86	+&C188888-411	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	624	1,21	1,15	0,04	0,02
87	+&C1000-7-2	Дюбель-саморіз 8х60 мм	шт	448	4,82	4,70	0,03	0,09
88	+&C188888-4-Д	Дюбель-цвях 6х60	шт	1349	1,06	1,00	0,04	0,02
89	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0222159	115259,33	112588,26	411,08	2259,99
90	+C113-2126	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм варіант 1	м	299,97	15,39	15,00	0,09	0,30
91	+C113-2127	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм варіант 1	м	170,69	20,60	20,11	0,09	0,40
92	+&15093-35-2005	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	305,91	52,09	51,00	0,07	1,02
93	+&15093-35-2009	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30, 3х1,5мм2	м	116,39	57,20	56,00	0,08	1,12
94	+&15093-35-2008	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/E30, 4х1,5мм2	м	57,68	75,58	74,00	0,10	1,48
95	+&C11-1-17-16	Капельник з листа оцинкованого 0,5 мм варіант 1	м	34,125	97,02	95,00	0,12	1,90
96	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,31608	43,30	35,71	6,74	0,85
97	+C1555-146	Клей для гіпсокартону типу Перлфікс варіант 2	кг	218,4	15,14	14,30	0,54	0,30
98	+C111-327	Клей для керам. плитки типу. CERESIT CM-117 або еквівалент варіант 1	кг	0,676	20,25	19,30	0,55	0,40
99	+C111-1650	Клей для приклеювання пароізоляції варіант 1	кг	18,588	360,64	353,00	0,57	7,07
100	+&C130-8941	Ковпак вентиляційний 110 мм	шт	7	201,18	195,00	2,24	3,94
101	+&C130-8938	Ковпак вентиляційний 130 мм	шт	6	486,78	475,00	2,24	9,54
102	+&C130-8935	Ковпак вентиляційний діам. 75 мм	шт	10	198,12	192,00	2,24	3,88
103	+C118-32	Ковпак над вент.шахтою, м2, в зборі інд.виготовлення варіант 3	м2	40,8	5015,19	4910,00	6,85	98,34
104	+&C1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	3568	7,43	7,20	0,08	0,15
105	+&C1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	5454,6	7,56	7,33	0,08	0,15
106	+&C1512-1-5	Коробка вогнестійка FLAMEBOX 100	шт	5	590,60	579,00	0,02	11,58
107	+&C1512-1-4	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	13	162,20	159,00	0,02	3,18
108	+&C111-8796	Кріпильний елемент (костиль)	шт	68	46,27	45,00	0,36	0,91
109	+&C111-8791	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм	шт	56	178,87	175,00	0,36	3,51
110	+&C111-8793	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-1)	шт	116	199,27	195,00	0,36	3,91
111	+&C111-8792	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-2)	шт	105	203,35	199,00	0,36	3,99
112	+&C111-8797	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-3)	шт	12	199,27	195,00	0,36	3,91
113	+&C111-8794	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-4)	шт	18	199,27	195,00	0,36	3,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9
114	+&C111-8795	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (KE-5)	шт	24	203,35	199,00	0,36	3,99
115	+&C113-14011	Кронштейн жолоба 75 мм	шт	7	127,59	125,00	0,09	2,50
116	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізи, діаметр 180х3 мм	шт	0,01239	41,10	40,14	0,15	0,81
117	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,26724	100,95	98,67	0,30	1,98
118	+C111-1844-1 варіант 3	Кутик металевий пристінний	м	449,28	35,78	35,00	0,08	0,70
119	+&C111-750	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм, вологостійкий	м2	57,33	150,44	143,00	4,49	2,95
120	+&C121-2981	Люк підлоговий протипожежний заводського фарбування 0,8х0,8 м	шт	1	9345,04	9250,00	25,47	69,57
121	+&C181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	1581,012	554,56	542,00	1,69	10,87
122	+&C171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 I2=0,044Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	2157,232	660,62	645,00	2,67	12,95
123	+&C171-5242	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 I2=0,050Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	1078,616	978,82	954,28	5,35	19,19
124	+&C171-52411	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 I2=0,044Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	127,833	660,90	645,00	2,94	12,96
125	+&C118-321	Накриття над шахтами вентиляції, індивідуального виготовлення, в зборі	м2	9,5	5058,39	4952,00	7,21	99,18
126	+C1423-11197 варіант 1	Наповнювач для полістиролбетону	м3	163,42656	895,56	690,00	188,00	17,56
127	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0054711	40192,54	38778,95	625,50	788,09
128	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	7,72765	1343,51	1316,57	0,60	26,34
129	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	12,0676	287,70	282,00	0,06	5,64
130	+C111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	1425,1	43,08	42,00	0,24	0,84
131	+&C123-3521	Пиломатеріали індивідуальні брус 140х50 антисептований	м	327,18	101,34	99,00	0,35	1,99
132	+C1545-58-1 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	332,8	19,85	19,29	0,17	0,39
133	+&C111-66512	Підвісна стеля Плита Armstrong 600х600х15 мм	м2	436,8	498,90	489,00	0,12	9,78
134	+C1421-9552 варіант 1	Пісок природний	м3	0,70293	919,30	410,00	491,27	18,03
135	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	99,89838	1076,14	531,02	524,02	21,10
136	+C111-702 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,2496	20233,73	19450,00	386,99	396,74
137	+C1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні	м2	5,05	541,93	470,00	61,30	10,63
138	+C111-257 варіант 1	Плитка для підлоги (плінтус)	м2	0,1352	652,19	631,31	8,09	12,79
139	+&C181-1002	Покрівельна ПВХ мембрана Walkway для влаштування пішохідних доріжок	м2	50,193	1031,50	1011,00	0,27	20,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9
140	+&C181-1001	Полімер-бітумна мембрана типу IZOBIT SUPER PV3 FF, 1x10 м	м2	1182,775	280,78	275,00	0,27	5,51
141	+&C191-1089	Полімер-цементна шпаклівка	кг	346,14	18,55	17,90	0,29	0,36
142	+C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	18	131,14	128,00	0,57	2,57
143	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	62,509864	6659,34	6089,11	439,65	130,58
144	+C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00014	810171,89	793966,25	319,92	15885,72
145	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	92,79304	91,76	79,87	10,09	1,80
146	+&C113-1400-2	Резистор кінцевий 3 кОм	шт	6	2,68	2,45	0,18	0,05
147	+C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	901,425	250,02	245,00	0,12	4,90
148	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00107	3486,49	2546,34	871,79	68,36
149	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0048051	96434,75	93858,54	685,33	1890,88
150	+&C111-136-12	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	662	0,64	0,56	0,07	0,01
151	+&C1000-7-3	Саморіз покрівельний по металу WS-5.5x19	шт	448	0,81	0,76	0,03	0,02
152	+&C1547-4-101	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, вбудованого виконання IP20 типу ДВО20У-36-011	шт	20	1107,50	1085,00	0,78	21,72
153	+&C1547-4-102	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з акумуляторним блоком аварійного живлення, вбудованого виконання, IP20 типу ВО20У-36-011(А)	шт	7	5265,02	5161,00	0,78	103,24
154	+C111-870	Сітка армувальна 50x50x5Вр	м2	1151,92	262,71	255,00	2,56	5,15
155	+C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,15509	56,46	55,00	0,35	1,11
156	+&C111-87411	Сітка зварна оцинкована 35x35x1,8 мм	м2	29,48	88,08	86,00	0,35	1,73
157	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолоконна	м2	215,56	29,67	29,00	0,09	0,58
158	+&C188888-4-3-11	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 25 мм	шт	676	5,02	4,90	0,02	0,10
159	+&C111-10885	Сталь листовая, 4 мм	т	0,008	43533,99	42890,00	319,92	324,07
160	+&C111-17211	Стрічка армувальна для гіпсокартона	м	48,048	2,59	2,50	0,04	0,05
161	+C1555-145	Стрічка армована 48*25 мм	п.м.	88	2,70	2,62	0,03	0,05
162	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,8266	267,97	261,80	0,92	5,25
163	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0243	1242,30	1217,42	0,52	24,36
164	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	1217,4	17,24	16,30	0,60	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
165	+С111-2015-4 варіант 5	Суміш суха модифікована цементна	кг	568,8	11,12	10,20	0,60	0,32
166	+С1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні В20 [М250], з подачею бетононасосом	м3	52,45	5706,84	4630,27	951,05	125,52
167	+С123-352 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м	м	790,4	53,40	52,00	0,35	1,05
168	+С123-350 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	395,2	53,36	52,00	0,31	1,05
169	+С123-355 варіант 1	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м	м	395,2	53,33	52,00	0,28	1,05
170	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,9088	66,69	65,00	0,38	1,31
171	+&С1512-2-19	Тримач кліпса для гофрованої труби 20 мм	шт	1188	9,10	8,90	0,02	0,18
172	+&С124-314	Труба кругла сталевая 15х2,5 мм	т	0,124	41972,92	40830,00	319,92	823,00
173	+&С130-8940	Труба оцинкована діам.110 мм	м	7	396,00	386,00	2,24	7,76
174	+&С130-8937	Труба оцинкована діам.130 мм	м	6	323,58	315,00	2,24	6,34
175	+&С130-8931	Труба оцинкована діам.75 мм	м	10	95,10	91,00	2,24	1,86
176	+&С1115-7856	Труба сталевая профільна 25х25х2	т	0,859	67757,10	66100,00	328,53	1328,57
177	+&С1000-19-1	Тяга підвісу	шт	332,8	8,86	8,52	0,17	0,17
178	+&С111-1626-21	Фарба латексна водоемульсійна Siltek Interior Elite база А мат //колерована згідно проекту	кг	126,86	208,78	204,00	0,69	4,09
179	+С111-1656-2 варіант 1	Фарби силікатні для зовнішніх робіт, колір уточнити по місцю	т	0,0614448	225015,81	220000,00	603,74	4412,07
180	+&С111-17221	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1100 мм	м	31,5	806,66	790,00	0,84	15,82
181	+&С111-17222	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	69,615	624,08	611,00	0,84	12,24
182	+&С111-17223	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1000 мм	м	137,025	735,26	720,00	0,84	14,42
183	+&С111-17225	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 700 мм	м	31,71	513,92	503,00	0,84	10,08
184	+С1113-227 варіант 1	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,046365	122716,54	119625,00	685,33	2406,21
185	+&С130-8942	Хомут на вентиляційну трубу 110 мм	шт	14	48,18	45,00	2,24	0,94
186	+&С130-8939	Хомут на вентиляційну трубу 130 мм	шт	12	57,36	54,00	2,24	1,12
187	+&С130-8936	Хомут на вентиляційну трубу діам. 75 мм	шт	20	55,32	52,00	2,24	1,08
188	+&С113-14012	Хомут труби водостічної 63 мм	шт	6	107,19	105,00	0,09	2,10
189	+С1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	10,4664	23946,04	22268,67	1207,84	469,53
190	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	7,40162	13513,92	12041,10	1207,84	264,98
191	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,01534	18320,03	17308,12	652,69	359,22
192	+С111-975 варіант 1	Штаба 25х4	т	0,0784	43644,82	43000,00	319,92	324,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
193	+&C111-2012-42	Штукатурка декоративна, фасадна	кг	217,62	20,40	19,40	0,60	0,40
194	C111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0000648	66878,61	65163,39	403,87	1311,35
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
195	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	104,4356	8,95857	8,95857		
196	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,7222	162,15	162,15		
197	C1999-9009	Дрова	м3	-0,1356	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс створений користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2026 р.

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : капітальний ремонт покрівлі (залишки)

Кошторисна вартість об'єкта	664,414 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,74151 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	227,867 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений в поточних цінах станом на 25 серпня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на демонтажні роботи (залишки)	44,899	-	44,899	0,12905	36,943	-
2	02-01-02	на ремонт покрівлі (залишки)	619,515	-	619,515	0,61246	190,924	-
---	---	Всього:	664,414	-	664,414	0,74151	227,867	-

Головний інженер проєкту

_____ Олександр НИЖНИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

_____ Олександр НИЖНИК
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-01-01	демонтажні роботи (залишки)	<u>0.1135</u> 31,791	<u>-</u> -	<u>0.01454</u> 4,791	<u>0.00101</u> 0,361	<u>-</u> -	<u>0.12905</u> 36,943	<u>-</u> -	<u>0.12905</u> 36,943
02-01-02	ремонт покрівлі (залишки)	<u>0.60182</u> 187,501	<u>-</u> -	<u>0.01054</u> 3,388	<u>0.0001</u> 0,035	<u>-</u> -	<u>0.61246</u> 190,924	<u>-</u> -	<u>0.61246</u> 190,924
	Разом :	<u>0.71532</u> 219,292	<u>-</u> -	<u>0.02508</u> 8,179	<u>0.00111</u> 0,396	<u>-</u> -	<u>0.74151</u> 227,867	<u>-</u> -	<u>0.74151</u> 227,867

Склад _____ Олександр НИЖНИК

Перевірив _____

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP8-4-1	Розділ 1. Підготовчі роботи та демонтажні роботи	100м	0,32	<u>3772.15</u> 3727,73	<u>-</u> -	1207	1193	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>4.60</u> -
		Покрівля Б									
		Основна покрівля									
		Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі									
		Покрівля В									
2	KP8-4-1	Основна покрівля	100м	0,331	<u>3772.15</u> 3727,73	<u>-</u> -	1249	1234	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>4.76</u> -
		Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі									
		Покрівля Б									
		Основна покрівля									
		Покрівля В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР7-2-8	Розбирання цементних ухилів парапету	100м2	0,16881	<u>16835.71</u> 14484,52	<u>2351.19</u> 1388,43	2842	2445	<u>397</u> 234	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>8.59</u> 0,74
4	КР4-13-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	100 шт	0,06	<u>95895.97</u> 74625,87	<u>21270.10</u> 14403,44	5754	4478	<u>1276</u> 864	<u>246,1600</u> 40,0040	<u>14.77</u> 2,40
5	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(парапети)	10 м3	0,1	<u>39931.80</u> 27918,57	<u>12013.23</u> 7215,98	3993	2792	<u>1201</u> 722	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>9.81</u> 2,22
6	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(вент.канали)	10 м3	0,18	<u>39931.80</u> 27918,57	<u>12013.23</u> 7215,98	7188	5025	<u>2163</u> 1299	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>17.65</u> 4,00
7	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (над вентканалами) Покрівля Д	100м2	0,412	<u>7232.70</u> 7131,42	<u>101.28</u> 97,70	2980	2938	<u>42</u> 40	<u>27,5100</u> 0,3264	<u>11.33</u> 0,13
		Основна покрівля									
8	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(парапети)	10 м3	0,13	<u>39931.80</u> 27918,57	<u>12013.23</u> 7215,98	5191	3629	<u>1562</u> 938	<u>98,0700</u> 22,2245	<u>12.75</u> 2,89
9	КР7-2-8	Розбирання цементних ухилів парапету	100м2	0,3672	<u>16835.71</u> 14484,52	<u>2351.19</u> 1388,43	6182	5319	<u>863</u> 510	<u>50,8800</u> 4,3986	<u>18.68</u> 1,62
10	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі ////////////////////////////////////	100м	0,72	<u>3772.15</u> 3727,73	<u>-</u> -	2716	2684	<u>-</u> -	<u>14,3800</u> -	<u>10.35</u> -
11	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,063	<u>6009.33</u> 858,05	<u>5151.28</u> 2915,60	379	54	<u>325</u> 184	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0.21</u> 0,54
12	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	6,3	<u>180.36</u> -	<u>180.36</u> 57,23	1136	-	<u>1136</u> 361	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					40817	31791	<u>8965</u> 5152		<u>113.50</u> 15,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40817 61 36943 4082 - - 44899				

		Всього по розділу 1					44899				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					40817	31791	<u>8965</u>		<u>113.50</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					40817		5152		15,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61				
		всього заробітна плата, грн.					36943				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4082				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					44899				

		Всього по кошторису					44899				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					129,05				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					36943				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
на демонтажні роботи (залишки)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	113,50	280,08			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,8				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	14,54	329,42			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	1,01	355,47			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	129,05				
		Середній розряд робіт	розряд	2,8				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,41454	782,87			
11	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	7,20793	606,78			
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,13184	316,50			
13	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,75392	699,72			
14	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	7,20793	12,15			
15	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	2,2673	709,55			
16	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,139363	830,32			
17	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,74544	65,67			
18	С311-10-М	еревезення сміття до 10 км	т	6,3	180,36			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
19	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	6,93726				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат								
20	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	6,7985	8,95857	8,95857		

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2026 р.

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на ремонт покрівлі (залишки)

капітальний ремонт покрівлі (залишки)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 619,515 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,61246 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 190,924 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля Б									

1	КРЗ-11-5	Відновлення кам'яної кладки стін	10 м2	2,68	12773.49	61.89	34233	34042	166	41.9000	112.29
		Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм			12702,40	44,26			119	0,1293	0,35
2	КР11-54-1	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	100м2	0,268	38373.62	27.05	10284	10272	7	134.6400	36.08
					38329,32	25,74			7	0,0777	0,02
3	& С111-87411	Сітка зварна оцинкована 35х35х1,8 мм	м2	29,48	88.08	-	2597	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С188888-4-Д	Дюбель-цвях 6х60	шт	161	1.06	-	171	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасаду	100м2	0,268	39936.34	382.51	10703	10590	103	115.9300	31.07
					39513,58	364,00			98	1,0989	0,29
6	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,005065	496103.03	14524.24	2513	406	74	308.9400	1.56
				2	80086,52	13436,00			68	47,1975	0,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР20-19-1	Антисептування водними сумішами стін	100м2	0,268	<u>2804.79</u> 2795,59	<u>-</u> -	752	749	<u>-</u> -	<u>9.5700</u> -	<u>2.56</u> -
8	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,36	<u>60.05</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	КБ15-78-1 К=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,34	<u>179573.24</u> 166208,83	<u>-</u> -	61055	56511	<u>-</u> -	<u>480.5390</u> -	<u>163.38</u> -
10	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	408	<u>17.24</u> -	<u>-</u> -	7034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& С171-52411	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	35,02	<u>660.90</u> -	<u>-</u> -	23145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-2012-42	Штукатурка декоративна, фасадна	кг	91,8	<u>20.40</u> -	<u>-</u> -	1873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,8	<u>60.05</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-1656-2 варіант 1	Фарби силікатні для зовнішніх робіт, колір уточнити по місцю	т	0,017068	<u>225015.81</u> -	<u>-</u> -	3841	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,051	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	1064	1030	<u>32</u> 31	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>3.53</u> 0,10
16	КР8-35-3 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 20 мм)	100м2	-0,051	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	-64	-53	<u>-11</u> -10	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.18</u> -0,03
17	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,001	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	431	80	<u>15</u> 13	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.31</u> 0,05
18	КР8-31-1	Улаштування підкладного шару із гетестилу коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,089	<u>1973.37</u> 1941,72	<u>31.65</u> 30,53	176	173	<u>3</u> 3	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.64</u> 0,01
19	& С179-1233П-1-Щ варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	10,235	<u>62.26</u> -	<u>-</u> -	637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	КР8-36-3	Улаштування мембрани покрівельної	100м2	0,089	<u>3957.98</u> 3916,83	<u>41.15</u> 39,69	352	349	<u>3</u> 4	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>1.15</u> 0,01
21	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,0045	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>-</u> -	-16	-16	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.06</u> -
22	& С181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована,з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	9,612	<u>554.56</u> -	<u>-</u> -	5330	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	35,6	<u>7.56</u>	-	269	-	-	-	-
24	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,46636	<u>818.49</u>	-	382	-	-	-	-
25	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,0445	<u>1343.51</u>	-	60	-	-	-	-
26	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	100м	0,134	<u>6446.98</u> 6356,17	<u>90.81</u> 55,57	864	852	<u>12</u> 7	<u>20.4800</u> 0,1729	<u>2.74</u> 0,02
27	C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	13,534	<u>250.02</u>	-	3384	-	-	-	-
28	& C1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	55	<u>7.43</u>	-	409	-	-	-	-
29	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,3	<u>22297.04</u> 22227,41	<u>69.63</u> 67,17	6689	6668	<u>21</u> 20	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>22.83</u> 0,07
30	& C111-17221	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1100 мм	м	31,5	<u>806.66</u>	-	25410	-	-	-	-
31	& C111-8791	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм	шт	56	<u>178.87</u>	-	10017	-	-	-	-
32	& C111-136-13	Анкерний елемент 8х45 мм	шт	112	<u>7.11</u>	-	796	-	-	-	-
33	& C111-136-12 варіант 1	Саморіз гострий 4,8х50 мм	шт	112	<u>0.64</u>	-	72	-	-	-	-
34	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,02	<u>22297.04</u> 22227,41	<u>69.63</u> 67,17	446	445	<u>1</u> 1	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>1.52</u> -
35	& C111-17222	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	2,1	<u>624.08</u>	-	1311	-	-	-	-
36	& C111-8792	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-2)	шт	5	<u>203.35</u>	-	1017	-	-	-	-
37	& C111-136-13	Анкерний елемент 8х45 мм	шт	10	<u>7.11</u>	-	71	-	-	-	-
38	& C111-136-12 варіант 1	Саморіз гострий 4,8х50 мм	шт	10	<u>0.64</u>	-	6	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							218044	122098	<u>426</u> 361		<u>379.42</u> 1,13
Разом будівельні роботи, грн.							218044				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							95520				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122459 21802 - - 239846				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					239846				
		Розділ 2. Покрівля В									
39	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття вент. каналів)	100 м3	0,046	<u>286719.17</u> 266257,11	<u>20450.56</u> 19461,30	13189	12248	<u>941</u> 895	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>40,92</u> 2,70
40	С1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	1,8032	<u>23946.04</u> -	<u>-</u> -	43179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,01104	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	4756	884	<u>160</u> 148	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>3,41</u> 0,52
42	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,186	<u>22297.04</u> 22227,41	<u>69.63</u> 67,17	4147	4134	<u>13</u> 12	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>14,15</u> 0,04
43	& С111-17222	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	19,53	<u>624.08</u> -	<u>-</u> -	12188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С111-8792	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-2)	шт	18	<u>203.35</u> -	<u>-</u> -	3660	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& С111-136-13	Анкерний елемент 8х45 мм	шт	36	<u>7.11</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-136-12 варіант 1	Саморіз гострий 4,8х50 мм	шт	36	<u>0.64</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,145	<u>22297.04</u> 22227,41	<u>69.63</u> 67,17	3233	3223	<u>10</u> 10	<u>76,0900</u> 0,2244	<u>11,03</u> 0,03
48	& С111-8793	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-1)	шт	14	<u>199.27</u> -	<u>-</u> -	2790	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-136-13	Анкерний елемент 8х45 мм	шт	28	<u>7.11</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С111-136-12 варіант 1	Саморіз гострий 4,8х50 мм	шт	28	<u>0.64</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C111-17222	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	15,225	<u>624.08</u> -	<u>-</u> -	9502	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття вент. каналів)	100 м3	0,006	<u>286719.17</u> 266257,11	<u>20450.56</u> 19461,30	1720	1598	<u>123</u> 117	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>5.34</u> 0,35
53	C1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	0,2352	<u>23946.04</u> -	<u>-</u> -	5632	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00144	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	620	115	<u>21</u> 19	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0.44</u> 0,07
55	КР8-40-10	Улаштування ковпаків над вентшахтами	100 м2	0,095	<u>19791.39</u> 19712,26	<u>79.13</u> 76,33	1880	1873	<u>7</u> 7	<u>67,4800</u> 0,2550	<u>6.41</u> 0,02
56	& C118-321	Накриття над шахтами вентиляції, індивідуального виготовлення, в зборі	м2	9,5	<u>5058.39</u> -	<u>-</u> -	48055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					155047	24075	<u>1275</u> 1208		<u>81.70</u> 3,73
		Разом будівельні роботи, грн.					155047				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					129697				
		всього заробітна плата, грн.					25283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15505				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					170552				
		Всього по розділу 2					170552				
		Розділ 3. Покрівля Д									
57	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття паропетів)	100 м3	0,07	<u>286719.17</u> 266257,11	<u>20450.56</u> 19461,30	20070	18638	<u>1432</u> 1362	<u>889,5400</u> 58,7523	<u>62.27</u> 4,11
58	C1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	2,744	<u>23946.04</u> -	<u>-</u> -	65708	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0168	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	7238	1345	<u>244</u> 226	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>5.19</u> 0,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,246	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	5131	4970	<u>153</u> 147	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>17.01</u> 0,49
61	КР8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 20 мм)	100м2	-0,246	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	-310	-256	<u>-51</u> -50	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.88</u> -0,17
62	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,005	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	2154	400	<u>73</u> 67	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>1.54</u> 0,24
63	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,44	<u>22297.04</u> 22227,41	<u>69.63</u> 67,17	9811	9780	<u>31</u> 30	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>33.48</u> 0,10
64	& С111-17223	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1000 мм	м	46,2	<u>735.26</u> -	<u>-</u> -	33969	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& С111-8792	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-2)	шт	77	<u>203.35</u> -	<u>-</u> -	15658	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111-136-13	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	154	<u>7.11</u> -	<u>-</u> -	1095	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& С111-136-12 варіант 1	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	154	<u>0.64</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,29	<u>22297.04</u> 22227,41	<u>69.63</u> 67,17	6466	6446	<u>20</u> 19	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>22.07</u> 0,07
69	& С111-17222	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	30,45	<u>624.08</u> -	<u>-</u> -	19003	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	& С111-8794	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-4)	шт	18	<u>199.27</u> -	<u>-</u> -	3587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& С111-136-13	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	36	<u>7.11</u> -	<u>-</u> -	256	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& С111-136-12 варіант 1	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	36	<u>0.64</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,0062	<u>6009.33</u> 858,05	<u>5151.28</u> 2915,60	37	5	<u>32</u> 18	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>0.02</u> 0,05
74	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,62	<u>180.36</u> -	<u>180.36</u> 57,23	112	-	<u>112</u> 35	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,10
		Разом прямі витрати по розділу 3					190107	41328	<u>2046</u> 1854		<u>140.70</u> 5,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					190107				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					146733				
		всього заробітна плата, грн.					43182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19010				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					209117				
		-----					-				
		Всього по розділу 3					209117				
		Разом прямі витрати по кошторису					563198	187501	<u>3747</u>		<u>601,82</u>
									<u>3423</u>		<u>10,64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					563198				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					371950				
		всього заробітна плата, грн.					190924				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56317				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					619515				
		-----					-				
		Всього по кошторису					619515				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					612,46				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					190924				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
на ремонт покрівлі (залишки)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	601,82	311,54			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	10,54	320,97			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	0,10	355,47			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальноновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	612,46				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01742	698,52			
11	КБМ206-337	Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	0,0408	782,87			
12	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,73414	316,50			
13	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,1608	709,55			
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	6,87554	386,37			
15	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	1,81352	323,12			
16	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,62	180,36			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u>								
17	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	0,3861				
18	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	6,51797				
19	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	7,98422				
20	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	10,18164				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
21	+&C111-136-13	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	376	7,11	6,90	0,07	0,14
22	С142-10-2	Вода	м3	1,77881	115,01	115,01	-	-
23	+&C179-1233П-1-Щ варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	10,235	62,26	61,00	0,04	1,22
24	+&C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,46636	818,49	801,68	0,76	16,05
25	+&C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	18,96	60,05	58,00	0,87	1,18
26	+&C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	274,72	7,18	7,00	0,04	0,14
27	+&C188888-4-Д	Дюбель-цвях 6x60	шт	161	1,06	1,00	0,04	0,02
28	+&C1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	55	7,43	7,20	0,08	0,15
29	+&C1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	35,6	7,56	7,33	0,08	0,15
30	+&C111-8791	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм	шт	56	178,87	175,00	0,36	3,51
31	+&C111-8793	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-1)	шт	14	199,27	195,00	0,36	3,91
32	+&C111-8792	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-2)	шт	100	203,35	199,00	0,36	3,99
33	+&C111-8794	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-4)	шт	18	199,27	195,00	0,36	3,91
34	+&C181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	9,612	554,56	542,00	1,69	10,87
35	+&C171-52411	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 l2=0,044Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	35,02	660,90	645,00	2,94	12,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9
36	+&C118-321	Накриття над шахтами вентиляції, індивідуального виготовлення, в зборі	м2	9,5	5058,39	4952,00	7,21	99,18
37	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,0445	1343,51	1316,57	0,60	26,34
38	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,128	287,70	282,00	0,06	5,64
39	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	4,83112	1076,14	531,02	524,02	21,10
40	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	1,284237	6659,34	6089,11	439,65	130,58
41	+C1555-116	Рейка крайова 7x50 мм довжиною 2 м	п.м	13,534	250,02	245,00	0,12	4,90
42	+&C111-136-12 варіант 1	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	376	0,64	0,56	0,07	0,01
43	+&C111-87411	Сітка зварна оцинкована 35x35x1,8 мм	м2	29,48	88,08	86,00	0,35	1,73
44	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	39,1	29,67	29,00	0,09	0,58
45	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	408	17,24	16,30	0,60	0,34
46	+C111-1656-2 варіант 1	Фарби силікатні для зовнішніх робіт, колір уточнити по місцю	т	0,017068	225015,81	220000,00	603,74	4412,07
47	+&C111-17221	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1100 мм	м	31,5	806,66	790,00	0,84	15,82
48	+&C111-17222	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	67,305	624,08	611,00	0,84	12,24
49	+&C111-17223	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1000 мм	м	46,2	735,26	720,00	0,84	14,42
50	+C1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250x120x65 мм, марка М200	1000шт	4,7824	23946,04	22268,67	1207,84	469,53
51	+&C111-2012-42	Штукатурка декоративна, фасадна	кг	91,8	20,40	19,40	0,60	0,40
Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат								
52	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	9,0099	8,95857	8,95857		
53	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,0798	162,15	162,15		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс створений користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2026 р.

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : капітальний ремонт покрівлі (додаткові роботи)

Кошторисна вартість об'єкта 12312,436 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 13,40803 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 3836,163 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений в поточних цінах станом на 25 серпня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-02-01	на демонтажні роботи (додаткові роботи)	1377,438	-	1377,438	4,09315	1145,023	-
2	02-02-02	на ремонт покрівлі (додаткові роботи)	9862,939	-	9862,939	7,68649	2203,812	-
3	02-02-03	на усунення аварії покрівлі	1066,428	-	1066,428	1,62172	485,266	-
4	02-02-04	на відновлення благоустрою	5,631	-	5,631	0,00667	2,062	-
---	-----	Всього:	12312,436	-	12312,436	13,40803	3836,163	-

Головний інженер проєкту

 [підпис, (ініціали, прізвище)] Олександр НИЖНИК

Склав

 [підпис, (ініціали, прізвище)] Олександр НИЖНИК

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
02-02-01	демонтажні роботи (додаткові роботи)	<u>3.42246</u> 935,139	<u>0.0011</u> 0,366	<u>0.61018</u> 188,4	<u>0.05941</u> 21,118	<u>-</u> -	<u>4.09315</u> 1145,023	<u>-</u> -	<u>4.09315</u> 1145,023
02-02-02	ремонт покрівлі (додаткові роботи)	<u>7.2123</u> 2059,738	<u>-</u> -	<u>0.47419</u> 144,074	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>7.68649</u> 2203,812	<u>-</u> -	<u>7.68649</u> 2203,812
02-02-03	усунення аварії покрівлі	<u>1.39342</u> 418,726	<u>0.22652</u> 65,955	<u>0.00178</u> 0,585	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>1.62172</u> 485,266	<u>-</u> -	<u>1.62172</u> 485,266
02-02-04	відновлення благоустрою	<u>0.00663</u> 2,047	<u>-</u> -	<u>0.00004</u> 0,015	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>0.00667</u> 2,062	<u>-</u> -	<u>0.00667</u> 2,062
Разом :		<u>12.03481</u> 3415,65	<u>0.22762</u> 66,321	<u>1.08619</u> 333,074	<u>0.05941</u> 21,118	<u>-</u> -	<u>13.40803</u> 3836,163	<u>-</u> -	<u>13.40803</u> 3836,163

Склад _____ Олександр НИЖНИК

Перевірив _____

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на демонтажні роботи (додаткові роботи)

капітальний ремонт покрівлі (додаткові роботи)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1377,438 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

4,09315 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1145,023 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля Д									
1	КР15-18-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водовідвідної каналізації	100м	0,22	<u>8386.33</u> 8372,42	<u>13.91</u> 13,24	1845	1842	<u>3</u> 3	<u>25.2760</u> 0,0400	<u>5.56</u> 0,01
2	ПР6-10046	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	4,8	<u>2993.37</u> 725,22	<u>1190.34</u> 767,50	14368	3481	<u>5714</u> 3684	<u>1.9600</u> 2,0736	<u>9.41</u> 9,95
3	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,072	<u>39931.80</u> 27918,57	<u>12013.23</u> 7215,98	2875	2010	<u>865</u> 520	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>7.06</u> 1,60
4	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (антена)	1т	0,03	<u>26404.19</u> 22372,93	<u>4031.26</u> 1521,68	792	671	<u>121</u> 46	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>1.86</u> 0,11
5	КР17-10-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового	100шт	0,01	<u>18259.50</u> 18252,65	<u>-</u> -	183	183	<u>-</u> -	<u>55.1040</u> -	<u>0.55</u> -
6	КР7-3-2	Розбирання бетонної галтелі	100м	0,23	<u>4834.34</u> 4798,35	<u>33.21</u> 17,43	1112	1104	<u>8</u> 4	<u>18.5100</u> 0,0504	<u>4.26</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,206	<u>3772.15</u> 3727,73	<u>-</u> -	777	768	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>2.96</u> -
8	ПР6-10046	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	4,6	<u>2993.37</u> 725,22	<u>1190.34</u> 767,50	13770	3336	<u>5476</u> 3531	<u>1.9600</u> 2,0736	<u>9.02</u> 9,54
9	КБ7-53-11 к дем. = 0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,08	<u>36342.89</u> 33323,83	<u>3019.06</u> 1910,74	2907	2666	<u>241</u> 153	<u>109.9216</u> 5,7767	<u>8.79</u> 0,46
10	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,2499	<u>16835.71</u> 14484,52	<u>2351.19</u> 1388,43	4207	3620	<u>587</u> 347	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>12.71</u> 1,10
11	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(вент.канали)	10 м3	0,25	<u>39931.80</u> 27918,57	<u>12013.23</u> 7215,98	9983	6980	<u>3003</u> 1804	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>24.52</u> 5,56
12	КР7-3-1	Розбирання прижимної планки	100м	1,556	<u>1545.01</u> 1545,01	<u>-</u> -	2404	2404	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>9.27</u> -
13	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	100м2	0,625	<u>7232.70</u> 7131,42	<u>101.28</u> 97,70	4520	4457	<u>63</u> 61	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>17.19</u> 0,20
14	КР15-24-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення зливних водовідвідних діаметром 100 мм	шт	1	<u>184.53</u> 184,53	<u>-</u> -	185	185	<u>-</u> -	<u>0.6240</u> -	<u>0.62</u> -
15	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	4,545	<u>7232.70</u> 7131,42	<u>101.28</u> 97,70	32873	32412	<u>461</u> 444	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>125.03</u> 1,48
16	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	4,545	<u>2003.82</u> 1975,33	<u>28.49</u> 27,48	9107	8978	<u>129</u> 125	<u>7.6200</u> 0,0918	<u>34.63</u> 0,42
17	КР7-3-2	Розбирання бетонної галтелі	100м	1,556	<u>4834.34</u> 4798,35	<u>33.21</u> 17,43	7522	7466	<u>52</u> 27	<u>18.5100</u> 0,0504	<u>28.80</u> 0,08
18	КР7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	4,545	<u>14143.56</u> 12070,43	<u>2073.13</u> 1216,98	64282	54860	<u>9422</u> 5531	<u>42.4000</u> 3,8394	<u>192.71</u> 17,45
19	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	4,545	<u>16835.71</u> 14484,52	<u>2351.19</u> 1388,43	76518	65832	<u>10686</u> 6310	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>231.25</u> 19,99
20	КР8-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (220мм)	м3	99,99	<u>1458.72</u> 1129,56	<u>329.16</u> 317,51	145857	112945	<u>32912</u> 31748	<u>4.2320</u> 1,0608	<u>423.16</u> 106,07
21	КР8-38-2 к дем.=0,8	Сміття 454,5*0,22*0,6=60 т (Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (від 60-280мм)	м3	77,265	<u>1458.72</u> 1129,56	<u>329.16</u> 317,51	112708	87275	<u>25433</u> 24532	<u>4.2320</u> 1,0608	<u>326.99</u> 81,96
		Сміття 454,5*0,17*0,6=46,35 т									
		Разом прямі витрати по розділу 1					508795	403475	<u>95176</u> 78870		<u>1476.35</u> 255,99
		Разом будівельні роботи, грн.					508795				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10144				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					482345 50879 - - 559674				
		-----					-				
		Всього по розділу 1					559674				
		Розділ 2. Покрівля по осі А в осях 5-7									
22	КР7-3-1	Розбирання прижимної планки	100м	0,059	<u>1545.01</u> 1545,01	<u>-</u> -	91	91	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>0.35</u> -
23	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	100м2	0,024	<u>7232.70</u> 7131,42	<u>101.28</u> 97,70	174	171	<u>3</u> 2	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>0.66</u> 0,01
24	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,085	<u>3772.15</u> 3727,73	<u>-</u> -	321	317	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>1.22</u> -
25	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,086	<u>7232.70</u> 7131,42	<u>101.28</u> 97,70	622	613	<u>9</u> 8	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>2.37</u> 0,03
26	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	0,086	<u>2003.82</u> 1975,33	<u>28.49</u> 27,48	172	170	<u>2</u> 2	<u>7.6200</u> 0,0918	<u>0.66</u> 0,01
27	КР7-3-2	Розбирання бетонної галтелі	100м	0,059	<u>4834.34</u> 4798,35	<u>33.21</u> 17,43	285	283	<u>2</u> 1	<u>18.5100</u> 0,0504	<u>1.09</u> -
28	КР7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	0,086	<u>14143.56</u> 12070,43	<u>2073.13</u> 1216,98	1216	1038	<u>178</u> 105	<u>42.4000</u> 3,8394	<u>3.65</u> 0,33
29	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,086	<u>16835.71</u> 14484,52	<u>2351.19</u> 1388,43	1448	1246	<u>202</u> 119	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>4.38</u> 0,38
30	КР8-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (220мм) Сміття 8,6*0,22*0,6=1,13 т	м3	1,892	<u>1458.72</u> 1129,56	<u>329.16</u> 317,51	2760	2137	<u>623</u> 601	<u>4.2320</u> 1,0608	<u>8.01</u> 2,01
31	КР8-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами Сміття 8,6*0,04*0,6=0,2 т	м3	0,344	<u>1458.72</u> 1129,56	<u>329.16</u> 317,51	502	389	<u>113</u> 109	<u>4.2320</u> 1,0608	<u>1.46</u> 0,36
32	КР3-11-5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	0,2	<u>12773.49</u> 12702,40	<u>61.89</u> 44,26	2555	2540	<u>12</u> 9	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>8.38</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 2					10146	8995	<u>1144</u> 956		<u>32.23</u> 3,16
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					10146				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7 9951 1014 - - 11160				

		Всього по розділу 2					11160				
33	KP8-2-1	Розділ 3. Вихід на покрівлю Д Покрівля виходу									
		Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,042	<u>7232.70</u> 7131,42	<u>101.28</u> 97,70	304	300	<u>4</u> 4	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>1.16</u> 0,01
34	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,042	<u>16835.71</u> 14484,52	<u>2351.19</u> 1388,43	707	608	<u>99</u> 58	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>2.14</u> 0,18
		Разом прямі витрати по розділу 3					1011	908	<u>103</u> 62		<u>3.30</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1011 970 101 - - 1112				

		Всього по розділу 3					1112				
35	KP15-18-2 к дем.=0,4	Розділ 4. Покрівля Е (Демонтаж) Прокладання трубопроводів водовідвідної каналізації	100м	0,22	<u>8386.33</u> 8372,42	<u>13.91</u> 13,24	1845	1842	<u>3</u> 3	<u>25.2760</u> 0,0400	<u>5.56</u> 0,01
36	ПР6-10046	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	4,8	<u>2993.37</u> 725,22	<u>1190.34</u> 767,50	14368	3481	<u>5714</u> 3684	<u>1.9600</u> 2,0736	<u>9.41</u> 9,95
37	KP3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	10 м3	0,072	<u>39931.80</u> 27918,57	<u>12013.23</u> 7215,98	2875	2010	<u>865</u> 520	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>7.06</u> 1,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (антена)	1т	0,03	<u>26404.19</u> 22372,93	<u>4031.26</u> 1521,68	792	671	<u>121</u> 46	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>1.86</u> 0,11
39	КР17-10-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового	100шт	0,01	<u>18259.50</u> 18252,65	- -	183	183	- -	<u>55.1040</u> -	<u>0.55</u> -
40	КР7-3-2	Розбирання бетонної галтелі	100м	0,1	<u>4834.34</u> 4798,35	<u>33.21</u> 17,43	483	480	<u>3</u> 2	<u>18.5100</u> 0,0504	<u>1.85</u> 0,01
41	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,983	<u>3772.15</u> 3727,73	- -	3708	3664	- -	<u>14.3800</u> -	<u>14.14</u> -
42	ПР6-10046	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	2	<u>2993.37</u> 725,22	<u>1190.34</u> 767,50	5987	1450	<u>2381</u> 1535	<u>1.9600</u> 2,0736	<u>3.92</u> 4,15
43	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,45237	<u>16835.71</u> 14484,52	<u>2351.19</u> 1388,43	7616	6552	<u>1064</u> 628	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>23.02</u> 1,99
44	КБ7-53-11 к дем.=0,8	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,07	<u>36342.89</u> 33323,83	<u>3019.06</u> 1910,74	2544	2333	<u>211</u> 134	<u>109.9216</u> 5,7767	<u>7.69</u> 0,40
45	КР7-2-8	Розбирання цементних ухилів	100м2	0,1785	<u>16835.71</u> 14484,52	<u>2351.19</u> 1388,43	3005	2585	<u>420</u> 248	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>9.08</u> 0,79
46	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(вент.канали)	10 м3	0,19	<u>39931.80</u> 27918,57	<u>12013.23</u> 7215,98	7587	5305	<u>2282</u> 1371	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>18.63</u> 4,22
47	КР7-3-1	Розбирання прижимної планки	100м	1,275	<u>1545.01</u> 1545,01	- -	1970	1970	- -	<u>5.9600</u> -	<u>7.60</u> -
48	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	100м2	0,54	<u>7232.70</u> 7131,42	<u>101.28</u> 97,70	3906	3851	<u>55</u> 53	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>14.86</u> 0,18
49	КР15-24-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення зливних ліжок діаметром 100 мм	шт	1	<u>184.53</u> 184,53	- -	185	185	- -	<u>0.6240</u> -	<u>0.62</u> -
50	КР15-24-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення флюгарок	шт	5	<u>184.53</u> 184,53	- -	923	923	- -	<u>0.6240</u> -	<u>3.12</u> -
51	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	5,74	<u>7232.70</u> 7131,42	<u>101.28</u> 97,70	41516	40934	<u>582</u> 561	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>157.91</u> 1,87
52	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	5,74	<u>2003.82</u> 1975,33	<u>28.49</u> 27,48	11502	11338	<u>164</u> 158	<u>7.6200</u> 0,0918	<u>43.74</u> 0,53
53	КР7-3-2	Розбирання бетонної галтелі	100м	1,38	<u>4834.34</u> 4798,35	<u>33.21</u> 17,43	6671	6622	<u>46</u> 24	<u>18.5100</u> 0,0504	<u>25.54</u> 0,07
54	КР7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	5,74	<u>14143.56</u> 12070,43	<u>2073.13</u> 1216,98	81184	69284	<u>11900</u> 6985	<u>42.4000</u> 3,8394	<u>243.38</u> 22,04
55	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	5,74	<u>16835.71</u> 14484,52	<u>2351.19</u> 1388,43	96637	83141	<u>13496</u> 7970	<u>50.8800</u> 4,3986	<u>292.05</u> 25,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КР8-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами(220мм) Сміття 574*0,22*0,6=75,8 т	м3	126,28	<u>1458.72</u> 1129,56	<u>329.16</u> 317,51	184207	142641	<u>41566</u> 40095	<u>4.2320</u> 1,0608	<u>534.42</u> 133,96
57	КР8-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (від 60 до 280мм) Сміття 454,5*0,17*0,6=46,36 т	м3	97,58	<u>1458.72</u> 1129,56	<u>329.16</u> 317,51	142342	110222	<u>32120</u> 30983	<u>4.2320</u> 1,0608	<u>412.96</u> 103,51
58	КР3-2-1	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(парапету)	10 м3	0,26	<u>39931.80</u> 27918,57	<u>12013.23</u> 7215,98	10382	7259	<u>3123</u> 1876	<u>98.0700</u> 22,2245	<u>25.50</u> 5,78
		Разом прямі витрати по розділу 4					632418	508926	<u>116116</u> 96876		<u>1864.47</u> 316,42
		Разом будівельні роботи, грн.					632418				
		в тому числі:					7376				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					605802				
		всього заробітна плата, грн.					63241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					695659				

		Всього по розділу 4					695659				
		Розділ 5. Покрівля по осі Л в осях 9-10									
59	КР7-3-1	Розбирання прижимної планки	100м	0,055	<u>1545.01</u> 1545,01	<u>-</u> -	85	85	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>0.33</u> -
60	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	100м2	0,022	<u>7232.70</u> 7131,42	<u>101.28</u> 97,70	159	157	<u>2</u> 2	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>0.61</u> 0,01
61	КР8-4-1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	100м	0,082	<u>3772.15</u> 3727,73	<u>-</u> -	309	306	<u>-</u> -	<u>14.3800</u> -	<u>1.18</u> -
62	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,083	<u>7232.70</u> 7131,42	<u>101.28</u> 97,70	600	592	<u>8</u> 8	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>2.28</u> 0,03
63	КР8-2-7	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	100м2	0,083	<u>2003.82</u> 1975,33	<u>28.49</u> 27,48	166	164	<u>2</u> 2	<u>7.6200</u> 0,0918	<u>0.63</u> 0,01
64	КР7-3-2	Розбирання бетонної галтелі	100м	0,055	<u>4834.34</u> 4798,35	<u>33.21</u> 17,43	266	264	<u>2</u> 1	<u>18.5100</u> 0,0504	<u>1.02</u> -
65	КР7-2-9	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	100м2	0,083	<u>14143.56</u> 12070,43	<u>2073.13</u> 1216,98	1174	1002	<u>172</u> 101	<u>42.4000</u> 3,8394	<u>3.52</u> 0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	КР8-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (220мм) Сміття 8,3*0,22*0,6=1,1 т	м3	1,826	<u>1458.72</u> 1129,56	<u>329.16</u> 317,51	2664	2063	<u>601</u> 580	<u>4.2320</u> 1,0608	<u>7.73</u> 1,94
67	КР8-38-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (40мм) Сміття 8,3*0,04*0,6=0,2 т	м3	0,332	<u>1458.72</u> 1129,56	<u>329.16</u> 317,51	484	375	<u>109</u> 105	<u>4.2320</u> 1,0608	<u>1.41</u> 0,35
68	КР3-11-5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	0,3	<u>12773.49</u> 12702,40	<u>61.89</u> 44,26	3832	3811	<u>19</u> 13	<u>41.9000</u> 0,1293	<u>12.57</u> 0,04
Разом прямі витрати по розділу 5							9739	8819	<u>915</u> 812		<u>31.28</u> 2,70
Разом будівельні роботи, грн.							9739				
в тому числі:							5				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9631				
всього заробітна плата, грн.							973				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							10712				

Всього по розділу 5							10712				
Розділ 6. Вихід на покрівлю Е											
69	КР20-12-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т ПОКРІВЛЯ ВИХОДУ	1т	0,04	<u>26404.19</u> 22372,93	<u>4031.26</u> 1521,68	1056	895	<u>161</u> 61	<u>62.0970</u> 3,7222	<u>2.48</u> 0,15
70	КР8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари ////////////////////////////////////	100м2	0,045	<u>7232.70</u> 7131,42	<u>101.28</u> 97,70	325	321	<u>4</u> 4	<u>27.5100</u> 0,3264	<u>1.24</u> 0,01
71	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	3,69	<u>6009.33</u> 858,05	<u>5151.28</u> 2915,60	22174	3166	<u>19008</u> 10759	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>12.21</u> 31,56
72	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	369	<u>180.36</u> -	<u>180.36</u> 57,23	66553	-	<u>66553</u> 21118	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 59,41
Разом прямі витрати по розділу 6							90108	4382	<u>85726</u> 31942		<u>15.93</u> 91,13
Разом будівельні роботи, грн.							90108				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					36324 9013 - - 99121				
		Всього по розділу 6					99121				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					1252217 1252217 17532 1145023 125221 - - 1377438	935505	299180 209518		3423.56 669,59
		Всього по кошторису					1377438				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					4093,15 1145023				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
на демонтажні роботи (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3422,46	273,24			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1,10	331,24			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	610,18	308,76			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	59,41	355,47			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	4093,15				
		Середній розряд робіт	розряд	2,5				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,49459	698,52			
11	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	0,3472	369,22			
12	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	24,2802	782,87			
13	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	80,10211	606,78			
14	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	426,43086	316,50			
15	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,15346	699,72			
16	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,2499	1100,17			
17	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	80,10211	12,15			
18	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,69732	709,55			
19	КБМ203-851	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 2 т	маш. год	6,73048	830,32			
20	КБМ233-602-П1	Пила настінна для різання діамантовим кругом	маш. год	31,104	619,97			
21	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,04084	386,37			
22	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	369	180,36			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
23	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,2338				
24	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	6,86136				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2,5376				
<u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u>								
26	С142-10-2	Вода	м3	0,85	115,01	115,01	-	-
27	+С111-1907-ПЗ	Диски алмазні відрізні, тип BCE, FBC, TSCE, WCE, ACE, , CA, FC FC, AR Gen 2, CA, діаметр до 600 мм	шт	6,48	2680,16	2626,73	0,88	52,55
<u>Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат</u>								
28	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	7,7899	8,95857	8,95857		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2026 р.

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на ремонт покрівлі (додаткові роботи)

капітальний ремонт покрівлі (додаткові роботи)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

9862,939 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

7,68649 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2203,812 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Покрівля А									
1	КБ9-72-1 К=1,45	Виготовлення огороження вручну	1т	0,1979	<u>75477.44</u>	<u>4962.08</u>	14937	13428	<u>982</u>	<u>211.1200</u>	<u>41.78</u>
2	& С124-314	Труба кругла сталевая 15x2,5 мм	т	0,124	<u>67853,97</u>	<u>595,62</u>	5205	-	<u>118</u>	<u>1,8662</u>	<u>0,37</u>
3	& С1115-7856	Труба сталевая профільна 25x25x2	т	0,072	<u>67757.10</u>	<u>-</u>	4879	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4	& С1115-7856	Труба сталевая профільна 25x25x2	т	0,072	<u>67757.10</u>	<u>-</u>	4879	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
5	& С111-10885	Сталь листовая, 4 мм	т	0,008	<u>43533.99</u>	<u>-</u>	348	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
6	& С1-10-30	Анкер з гайкою М6х100	шт	400	<u>408.18</u>	<u>-</u>	163272	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
7	КР8-39-1	Огороження покрівель перилами	100м	0,985	<u>6307.40</u>	<u>335.09</u>	6213	5769	<u>330</u>	<u>19.3200</u>	<u>19.03</u>
					<u>5857,05</u>	<u>180,91</u>			<u>178</u>	<u>0,6008</u>	<u>0,59</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КБ13-16-1 Н2,Н5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,086	<u>3892.88</u> 1483,06	<u>147.36</u> 36,46	335	128	<u>13</u> 3	<u>4.0595</u> 0,1141	<u>0.35</u> 0,01
9	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,086	<u>37347.14</u> 37161,35	<u>77.27</u> 73,54	3212	3196	<u>7</u> 6	<u>122.5800</u> 0,2220	<u>10.54</u> 0,02
10	С1113-227 варіант 1	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,00473	<u>122716.54</u> -	<u>-</u> -	580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КР15-39-1	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	5	<u>1851.78</u> 1849,75	<u>-</u> -	9259	9249	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>29.80</u> -
12	КР15-39-2 К=2	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-5	<u>1118.58</u> 1117,30	<u>-</u> -	-5593	-5587	<u>-</u> -	<u>3.6000</u> -	<u>-18.00</u> -
13	& С130-8931	Труба оцинкована діам.75 мм	м	5	<u>95.10</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С130-8935	Ковпак вентиляційний діам. 75 мм	шт	5	<u>198.12</u> -	<u>-</u> -	991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-8936	Хомут на вентиляційну трубу діам. 75 мм	шт	10	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							209546	26183	<u>1332</u> 305		<u>83.50</u> 0,99
Разом будівельні роботи, грн.							209546				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							182031				
всього заробітна плата, грн.							26488				
Загальновиробничі витрати, грн.							20955				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							230501				
Всього по розділу 1							230501				
Розділ 2. Покрівля Б											
16	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,075	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	1564	1515	<u>47</u> 45	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>5.19</u> 0,15
17	КР8-35-3 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	100м2	-0,075	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	-95	-78	<u>-16</u> -15	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.27</u> -0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0015	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	646	120	<u>22</u> 20	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.46</u> 0,07
19	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,131	<u>1973.37</u> 1941,72	<u>31.65</u> 30,53	259	254	<u>5</u> 4	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.94</u> 0,01
20	& С179-1233П-1-Щ варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	15,065	<u>62.26</u> -	<u>-</u> -	938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани / вертикально	100м2	0,131	<u>3957.98</u> 3916,83	<u>41.15</u> 39,69	518	513	<u>5</u> 5	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>1.69</u> 0,02
22	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,0065	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>-</u> -	-23	-23	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.08</u> -
23	& С181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	14,148	<u>554.56</u> -	<u>-</u> -	7846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,68644	<u>818.49</u> -	<u>-</u> -	562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,0655	<u>1343.51</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& С1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	52	<u>7.56</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,228	<u>7414.03</u> 7309,60	<u>104.43</u> 63,91	1690	1667	<u>23</u> 15	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>5.37</u> 0,05
28	С1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	23,028	<u>250.02</u> -	<u>-</u> -	5757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& С1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	92	<u>7.43</u> -	<u>-</u> -	684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20827	3968	<u>86</u> 74		<u>13.30</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					20827				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16773				
		всього заробітна плата, грн.					4042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2085				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					22912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 2					22912				
		Розділ 3. Покрівля В									
30	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парапетів)	100 м3	0,023	<u>1225403.9</u> 4	<u>20450.56</u> 19461,30	28184	6124	<u>470</u> 448	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>20.46</u> 1,35
31	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00552	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	2378	442	<u>80</u> 74	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>1.71</u> 0,26
32	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,131	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	2732	2647	<u>81</u> 78	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>9.06</u> 0,26
33	КР8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	100м2	-0,131	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	-165	-136	<u>-27</u> -26	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.47</u> -0,09
34	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0027	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	1163	216	<u>39</u> 36	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.83</u> 0,13
35	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,229	<u>1973.37</u> 1941,72	<u>31.65</u> 30,53	452	445	<u>7</u> 7	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>1.64</u> 0,02
36	& С179-1233П-1-Щ варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	26,335	<u>62.26</u> -	<u>-</u> -	1640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КР8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани / вертикально	100м2	0,229	<u>3957.98</u> 3916,83	<u>41.15</u> 39,69	906	897	<u>9</u> 9	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>2.96</u> 0,03
38	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,0115	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>-</u> -	-40	-40	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.15</u> -
39	& С181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована,з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	24,732	<u>554.56</u> -	<u>-</u> -	13715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,19996	<u>818.49</u> -	<u>-</u> -	982	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,1145	<u>1343.51</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	92	<u>7.56</u> -	<u>-</u> -	696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,558	<u>7414.03</u> 7309,60	<u>104.43</u> 63,91	4137	4079	<u>58</u> 36	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>13.14</u> 0,11
44	C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	56,358	<u>250.02</u> -	<u>-</u> -	14091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	& C1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	224	<u>7.43</u> -	<u>-</u> -	1664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КР15-39-1	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	5	<u>1851.78</u> 1849,75	<u>-</u> -	9259	9249	<u>-</u> -	<u>5.9600</u> -	<u>29.80</u> -
47	КР15-39-2	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-5	<u>1118.58</u> 1117,30	<u>-</u> -	-5593	-5587	<u>-</u> -	<u>3.6000</u> -	<u>-18.00</u> -
48	& C130-8931	Труба оцинкована діам.75 мм	м	5	<u>95.10</u> -	<u>-</u> -	476	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C130-8935	Ковпак вентиляційний діам. 75 мм	шт	5	<u>198.12</u> -	<u>-</u> -	991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C130-8936	Хомут на вентиляційну трубу діам. 75 мм	шт	10	<u>55.32</u> -	<u>-</u> -	553	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	КР15-39-3	Улаштування витяжних стояків з азбестоцементних труб, діаметр труб 150 мм, висота стояка 3 м	стояк	4	<u>2249.04</u> 2247,01	<u>-</u> -	8996	8988	<u>-</u> -	<u>7.2400</u> -	<u>28.96</u> -
52	КР15-39-4	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-4	<u>1447.03</u> 1446,28	<u>-</u> -	-5788	-5785	<u>-</u> -	<u>4.6600</u> -	<u>-18.64</u> -
53	& C130-8937	Труба оцинкована діам.130 мм	м	4	<u>323.58</u> -	<u>-</u> -	1294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C130-8938	Ковпак вентиляційний 130 мм	шт	4	<u>486.78</u> -	<u>-</u> -	1947	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C130-8939	Хомут на вентиляційну трубу 130 мм	шт	8	<u>57.36</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	КР3-30-3	ВЛАШТУВАННЯ ЗЕНІТНИХ ЛІХТАРІВ Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	1 м3	15,405	<u>9705.30</u> 4124,16	<u>110.02</u> 58,66	149510	63533	<u>1695</u> 904	<u>12.1000</u> 0,1420	<u>186.40</u> 2,19
57	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,033891	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	14601	2714	<u>492</u> 455	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>10.47</u> 1,60
58	КБ9-72-1 K=1,45	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	1т	0,6929	<u>75477.44</u> 67853,97	<u>4962.08</u> 595,62	52298	47016	<u>3438</u> 413	<u>211.1200</u> 1,8662	<u>146.29</u> 1,29
59	& C1115-7856	Труба сталева профільна 25х25х2	т	0,715	<u>67757.10</u> -	<u>-</u> -	48446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C1-10-31	Анкер розпирний 10x152	шт	104	<u>7.49</u> -	<u>-</u> -	779	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ13-16-1 H2,H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,307	<u>3892.88</u> 1483,06	<u>147.36</u> 36,46	1195	455	<u>45</u> 11	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>1.25</u> 0,04
62	КР12-55-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	100м2	0,307	<u>37347.14</u> 37161,35	<u>77.27</u> 73,54	11466	11409	<u>24</u> 23	<u>122,5800</u> 0,2220	<u>37.63</u> 0,07
63	C1113-227 варіант 1	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,016885	<u>122716.54</u> -	<u>-</u> -	2072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ46-20-2	Монтаж металоконструкцій зенітних ліхтарів внутрішнє опорядження примикань до зенітних ліхтарів	1 м	0,6929	<u>24313.06</u> 15306,55	<u>8638.93</u> 4946,36	16847	10606	<u>5986</u> 3427	<u>50,4900</u> 12,4290	<u>34.98</u> 8,61
65	КР11-39-1	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	100м2	0,546	<u>28343.25</u> 27687,13	<u>142.96</u> 136,04	15475	15117	<u>78</u> 74	<u>94,7800</u> 0,4107	<u>51.75</u> 0,22
66	& C111-750	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм, вологостійкий	м2	57,33	<u>150.44</u> -	<u>-</u> -	8625	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111-17211	Стрічка армувальна для гіпсокартона	м	48,048	<u>2.59</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C1555-146 варіант 2	Клей для гіпсокартону типу Перлфікс	кг	218,4	<u>15.14</u> -	<u>-</u> -	3307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ15-182-1 H2,H5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,52	<u>31240.48</u> 26782,06	<u>17.77</u> 16,91	16245	13927	<u>9</u> 9	<u>88,3430</u> 0,0511	<u>45.94</u> 0,03
70	КБ15-182-3 H2,H5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,52	<u>11296.52</u> 7939,22	<u>13.33</u> 12,68	5874	4128	<u>7</u> 7	<u>24,7020</u> 0,0383	<u>12.85</u> 0,02
71	КР12-49-1	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5	<u>8121.53</u> 7939,76	<u>3.86</u> 3,68	4061	3970	<u>2</u> 2	<u>26,1900</u> 0,0111	<u>13.10</u> 0,01
72	& C111-1626-21	Фарба латексна водоемульсійна Siltek Interior Elite база А мат //колерована згідно проекту	кг	26	<u>208.78</u> -	<u>-</u> -	5428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
ІСНУЮЧИЙ ПРОРІЗ В ПЕРЕКРИТТІ											
73	КБ13-16-1 H2,H5=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ХС-010	100м2	0,45	<u>3892.88</u> 1483,06	<u>147.36</u> 36,46	1752	667	<u>66</u> 16	<u>4,0595</u> 0,1141	<u>1.83</u> 0,05
74	КР12-31-3	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	100м2	0,45	<u>10486.96</u> 10093,07	<u>-</u> -	4719	4542	<u>-</u> -	<u>33,7200</u> -	<u>15.17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C1113-227 варіант 1	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,02475	<u>122716.54</u>	<u>-</u>	3037	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	451144	199623	<u>12559</u> 6003		<u>628.96</u> 16,20
		Разом будівельні роботи, грн.					451144				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					238962				
		всього заробітна плата, грн.					205626				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					496259				

		Всього по розділу 3					496259				
		Розділ 4. Покрівля Г									
76	KP15-39-3	Улаштування витяжних стояків з азбестоцементних труб, діаметр труб 150 мм, висота стояка 3 м	стояк	2	<u>2249.04</u> 2247,01	<u>-</u> -	4498	4494	<u>-</u> -	<u>7.2400</u> -	<u>14.48</u> -
77	KP15-39-4	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-2	<u>1447.03</u> 1446,28	<u>-</u> -	-2894	-2893	<u>-</u> -	<u>4.6600</u> -	<u>-9.32</u> -
78	& C130-8937	Труба оцинкована діам.130 мм	м	2	<u>323.58</u> -	<u>-</u> -	647	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C130-8938	Ковпак вентиляційний 130 мм	шт	2	<u>486.78</u> -	<u>-</u> -	974	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	& C130-8939	Хомут на вентиляційну трубу 130 мм	шт	4	<u>57.36</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3454	1601	<u>-</u> -		<u>5.16</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					3454				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1853				
		всього заробітна плата, грн.					1601				
		Загальновиробничі витрати, грн.					346				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					3800				

		Всього по розділу 4					3800				
		Розділ 5. Покрівля Д									
81	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,1	<u>2679.23</u> 2469,39	<u>204.78</u> 194,87	5626	5186	<u>430</u> 409	<u>8.2500</u> 0,5883	<u>17.33</u> 1,24
82	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,798	<u>13513.92</u> -	<u>-</u> -	10784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00504	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	2171	404	<u>73</u> 68	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>1.56</u> 0,24
84	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0066	<u>32608.08</u> 31067,84	<u>1540.24</u> 821,23	215	205	<u>10</u> 5	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>0.68</u> 0,01
85	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0066	<u>39035.32</u> -	<u>-</u> -	258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	4,545	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	94799	91823	<u>2819</u> 2720	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>314.33</u> 9,09
87	КР8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	100м2	-4,545	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	-5728	-4727	<u>-949</u> -916	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-16.18</u> -3,06
88	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0927	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	39938	7424	<u>1346</u> 1246	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>28.64</u> 4,38
89	КР8-32-4	Улаштування шару з рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	4,545	<u>8047.63</u> 7133,17	<u>88.62</u> 85,48	36576	32420	<u>403</u> 389	<u>22.7200</u> 0,2856	<u>103.26</u> 1,30
90	КР8-23-3	грунтування покриття бітумної ґрунтівою (кориґ.КР8-32-4)	100м2	-4,545	<u>4627.84</u> 4596,19	<u>31.65</u> 30,53	-21034	-20890	<u>-144</u> -139	<u>17.2200</u> 0,1020	<u>-78.26</u> -0,46
91	& С181-1001	Полімер-бітумна мембрана типу IZOBIT SUPER PV3 FF, 1х10 м	м2	522,675	<u>280.78</u> -	<u>-</u> -	146757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КР8-38-1	Ухилоутворюючий шар від 30 до 265 мм Утеплення покриттів легким бетоном	м3	81,81	<u>2306.51</u> 1895,06	<u>411.45</u> 396,89	188696	155035	<u>33661</u> 32470	<u>7.1000</u> 1,3260	<u>580.85</u> 108,48
93	КР20-16-3	Готування піностиробетону	100м3	0,8508	<u>125986.34</u> 106382,81	<u>16153.23</u> 14133,44	107189	90510	<u>13743</u> 12025	<u>410.3800</u> 49,6480	<u>349.15</u> 42,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	23,397	<u>6659.34</u>	-	155809	-	-	-	-
95	C1423-11197	Наповнювач для полістиролбетону	м3	74,53008	<u>895.56</u>	-	66746	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
96	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	25,524	<u>1076.14</u>	-	27467	-	-	-	-
97	C111-234-П	Добавка для полістиролбетону	л	88,4832	<u>254.18</u>	-	22491	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
98	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 т	6,169	<u>5270.78</u>	<u>526.01</u>	32515	28385	<u>3245</u>	<u>15,5595</u>	<u>95.99</u>
					4601,26	292,16			1802	0,7073	4,36
99	C111-870	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	499,95	<u>262.71</u>	-	131342	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
100	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	4,545	<u>18580.15</u>	<u>413.42</u>	84447	82368	<u>1879</u>	<u>63,6600</u>	<u>289.33</u>
					18122,73	393,42			1788	1,1877	5,40
101	КР7-17-10	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	100м2	4,545	<u>4082.34</u>	<u>649.10</u>	18554	15604	<u>2950</u>	<u>12,0600</u>	<u>54.81</u>
	К=6				3433,24	617,70			2807	1,8648	8,48
102	C1424-11622	Суміші бетонні В20 [М250], з подачею бетононасосом	м3	23,18	<u>5706.84</u>	-	132285	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
103	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	100м2	5,26	<u>3630.44</u>	<u>37.98</u>	19096	18896	<u>200</u>	<u>13,2100</u>	<u>69.48</u>
					3592,46	36,64			193	0,1224	0,64
104	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,11572	<u>3500.00</u>	-	-405	-405	-	<u>12,8700</u>	<u>-1.49</u>
					3500,00	-			-	-	-
105	C111-1720	Пароізоляція рулонна	м2	604,9	<u>43.08</u>	-	26059	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
106	C111-1650	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	7,89	<u>360.64</u>	-	2845	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
107	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	4,545	<u>11128.16</u>	<u>386.13</u>	50577	48823	<u>1754</u>	<u>39,5000</u>	<u>179.53</u>
					10742,03	372,47			1693	1,2444	5,66
108	& C171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	468,135	<u>660.62</u>	-	309259	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	& C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	2273	<u>7.18</u>	-	16320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	4,545	<u>11128.16</u>	<u>386.13</u>	50577	48823	<u>1754</u>	<u>39,5000</u>	<u>179.53</u>
					10742,03	372,47			1693	1,2444	5,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	& C171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 I2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	468,135	<u>660.62</u> -	<u>-</u> -	309259	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	2273	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	16320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	КР8-37-5	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	4,545	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	50577	48823	<u>1754</u> 1693	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>179.53</u> 5,66
114	& C171-5242	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 I2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	468,135	<u>978.82</u> -	<u>-</u> -	458220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	2273	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	16320	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	КБ11-42-2 Н2,Н5=1,15	----- Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	100м	1,556	<u>3495.97</u> 3484,48	<u>8.89</u> 8,46	5440	5422	<u>14</u> 13	<u>12,2400</u> 0,0255	<u>19.05</u> 0,04
117	& C123-3521	Пиломатеріали індивідуальні брус 140х50 антисептований	м	163,38	<u>101.34</u> -	<u>-</u> -	16557	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& C188888-411	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	312	<u>1.21</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КР8-31-1	----- Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	1,87	<u>1973.37</u> 1941,72	<u>31.65</u> 30,53	3690	3631	<u>59</u> 57	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>13.35</u> 0,19
120	& C179-1233П-1-Щ варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	215,05	<u>62.26</u> -	<u>-</u> -	13389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КР8-31-2	----- Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	4,545	<u>3630.44</u> 3592,46	<u>37.98</u> 36,64	16500	16328	<u>172</u> 167	<u>13,2100</u> 0,1224	<u>60.04</u> 0,56
122	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,1	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>-</u> -	-350	-350	<u>-</u> -	<u>12,8700</u> -	<u>-1.29</u> -
123	& C181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	490,86	<u>554.56</u> -	<u>-</u> -	272211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	23,8158	<u>818.49</u> -	<u>-</u> -	19493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	2,2725	<u>1343.51</u> -	<u>-</u> -	3053	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	1818	<u>7.56</u> -	<u>-</u> -	13744	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КР8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	0,7	<u>3957.98</u> 3916,83	<u>41,15</u> 39,69	2771	2742	<u>29</u> 28	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>9,04</u> 0,09
128	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,035	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>-</u> -	-123	-123	<u>-</u> -	<u>12,8700</u> -	<u>-0,45</u> -
129	& С181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	75,6	<u>554.56</u> -	<u>-</u> -	41925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	3,668	<u>818.49</u> -	<u>-</u> -	3002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,35	<u>1343.51</u> -	<u>-</u> -	470	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& С1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	280	<u>7.56</u> -	<u>-</u> -	2117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	100м	1,556	<u>7414.03</u> 7309,60	<u>104,43</u> 63,91	11536	11374	<u>162</u> 99	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>36,65</u> 0,31
134	С1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	157,156	<u>250.02</u> -	<u>-</u> -	39292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& С1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	623	<u>7.43</u> -	<u>-</u> -	4629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КР15-24-3	Установлення аератора	шт	5	<u>2015.33</u> 461,32	<u>-</u> -	10077	2307	<u>-</u> -	<u>1,5600</u> -	<u>7,80</u> -
137	КР15-24-3	Установлення зливних ліжок діаметром 100 мм	шт	1	<u>461.32</u> 461,32	<u>-</u> -	461	461	<u>-</u> -	<u>1,5600</u> -	<u>1,56</u> -
138	& С1-1-3	Воронка внутрішнього водостоку в комплекті з листвоюловлювачем та фартухом для мембрани	шт	1	<u>5080.15</u> -	<u>-</u> -	5080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	КР7-20-2	Улаштування покриття із OSB обгорнутого геотекстилем	100м2	0,1326	<u>3063.92</u> 2980,60	<u>81,14</u> 77,21	406	395	<u>11</u> 10	<u>10,4700</u> 0,2331	<u>1,39</u> 0,03
140	С111-702 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,1326	<u>20233.73</u> -	<u>-</u> -	2683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С179- 1233П-1-Щ варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	32,13	<u>62.26</u> -	<u>-</u> -	2000	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою (ходові містки)	100м2	0,2424	<u>3630.44</u> 3592,46	<u>37,98</u> 36,64	880	871	<u>9</u> 9	<u>13,2100</u> 0,1224	<u>3,20</u> 0,03
143	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,0053	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>-</u> -	-19	-19	<u>-</u> -	<u>12,8700</u> -	<u>-0,07</u> -
144	& С181-1002	Покрівельна ПВХ мембрана Walkway для влаштування пішохідних доріжок	м2	26,664	<u>1031.50</u> -	<u>-</u> -	27504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,270176	<u>818.49</u>	-	1040	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,1212	<u>1343.51</u>	-	163	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	KP8-36-3	примикання Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,09	<u>3957.98</u>	<u>41,15</u>	4314	4269	<u>45</u>	<u>12,9200</u>	<u>14.08</u>
					3916,83	39,69			43	0,1326	0,14
148	KP18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,055	<u>3500.00</u>	-	-193	-193	-	<u>12,8700</u>	<u>-0.71</u>
					3500,00	-			-	-	-
149	& C181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покривельна гідроізоляція	м2	117,72	<u>554.56</u>	-	65283	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
150	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	5,7116	<u>818.49</u>	-	4675	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,545	<u>1343.51</u>	-	732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	& C1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	436	<u>7.56</u>	-	3296	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	KB9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	100м	1,556	<u>7445.81</u>	<u>136.21</u>	11586	11374	<u>212</u>	<u>23,5520</u>	<u>36.65</u>
					7309,60	83,35			130	0,2594	0,40
154	C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	157,156	<u>250.02</u>	-	39292	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	& C1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	623	<u>7.43</u>	-	4629	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	& C111-17224	Відлив з оцинкованої сталі 0,5 мм з полімерним покриттям, шириною 120 мм в комплекті з кріпленням	м	163,38	<u>148.76</u>	-	24304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	KP15-39-1	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	2	<u>1851.78</u>	-	3704	3700	-	<u>5,9600</u>	<u>11.92</u>
					1849,75	-			-	-	-
158	KP15-39-2	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-2	<u>1118.58</u>	-	-2237	-2235	-	<u>3,6000</u>	<u>-7.20</u>
					1117,30	-			-	-	-
159	& C130-8940	Труба оцинкована діам. 110 мм	м	2	<u>396.00</u>	-	792	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	& C130-8941	Ковпак вентиляційний 110 мм	шт	2	<u>201.18</u>	-	402	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
161	& C130-8942	Хомут на вентиляційну трубу 110 мм	шт	4	<u>48.18</u>	-	193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (ухили парапетів)	100м2	0,0515	<u>20857.86</u>	<u>620.34</u>	1074	1040	<u>32</u>	<u>69,1600</u>	<u>3.56</u>
					20203,02	598,39			31	1,9992	0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	КР8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	100м2	-0,0515	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	-65	-54	<u>-11</u> -10	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.18</u> -0,03
164	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0011	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	474	88	<u>16</u> 15	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.34</u> 0,05
165	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,206	<u>22297.04</u> 22227,41	<u>69.63</u> 67,17	4593	4579	<u>14</u> 14	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>15.67</u> 0,05
166	& С111-17225	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 700 мм	м	21,63	<u>513.92</u> -	<u>-</u> -	11116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& С111-8795	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (KE-5)	шт	24	<u>203.35</u> -	<u>-</u> -	4880	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& С111-136-13	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	48	<u>7.11</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& С111-136-12 варіант 1	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	48	<u>0.64</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів	100 м2	0,23	<u>19791.39</u> 19712,26	<u>79.13</u> 76,33	4552	4534	<u>18</u> 18	<u>67.4800</u> 0,2550	<u>15.52</u> 0,06
171	С118-32 варіант 3	Ковпак над вент.шахтою, м2, в зборі інд. виготовлення	м2	23	<u>5015.19</u> -	<u>-</u> -	115349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С1000-7-3	Саморіз покрівельний по металу WS-5.5x19	шт	252	<u>0.81</u> -	<u>-</u> -	204	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& С1000-7-2	Дюбель-саморіз 8x60 мм	шт	252	<u>4.82</u> -	<u>-</u> -	1215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	С111-975 варіант 1	Штаба 25x4	т	0,0441	<u>43644.82</u> -	<u>-</u> -	1925	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							3429387	718848	<u>65710</u> 60570		<u>2587.99</u> 201,34
Разом будівельні роботи, грн.							3429387				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							2644829				
всього заробітна плата, грн.							779418				
Загальновиробничі витрати, грн.							342961				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							3772348				

Всього по розділу 5							3772348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Покрівля по осі А в осях 5-7									
175	КРЗ-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парапетів)	100 м3	0,006	<u>1225403.9</u> 4 266257,11	<u>20450.56</u> 19461,30	7352	1598	<u>123</u> 117	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>5.34</u> 0,35
176	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00144	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	620	115	<u>21</u> 19	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.44</u> 0,07
177	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 м	0,091	<u>5127.27</u> 4601,26	<u>526.01</u> 292,16	467	419	<u>48</u> 27	<u>15.5595</u> 0,7073	<u>1.42</u> 0,06
178	С111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	7,37	<u>262.71</u> -	<u>-</u> -	1936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,067	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	1397	1354	<u>42</u> 40	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>4.63</u> 0,13
180	КР8-35-3 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ. 40 мм)	100м2	0,067	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	84	70	<u>14</u> 14	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>0.24</u> 0,05
181	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,002733	<u>430832.95</u> 6 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	1178	219	<u>40</u> 37	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.84</u> 0,13
182	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	0,067	<u>3630.44</u> 3592,46	<u>37.98</u> 36,64	243	241	<u>2</u> 2	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>0.89</u> 0,01
183	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,001474	<u>3602.93</u> 3500,00	<u>-</u> -	-5	-5	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.02</u> -
184	С111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	7,71	<u>43.08</u> -	<u>-</u> -	332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	С111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	0,1005	<u>360.64</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,067	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	746	720	<u>26</u> 25	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>2.65</u> 0,08
187	& С171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	6,901	<u>660.62</u> -	<u>-</u> -	4559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& С1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	35	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,067	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	746	720	<u>26</u> 25	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>2.65</u> 0,08
190	& С171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	6,901	<u>660.62</u> -	<u>-</u> -	4559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& С1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	35	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	КР8-37-5	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,067	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	746	720	<u>26</u> 25	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>2.65</u> 0,08
193	& С171-5242	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 І2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	6,901	<u>978.82</u> -	<u>-</u> -	6755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& С1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	35	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,0205	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	428	414	<u>13</u> 12	<u>69,1600</u> 1,9992	<u>1.42</u> 0,04
196	КР8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 20 мм)	100м2	-0,0205	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	-26	-21	<u>-4</u> -4	<u>3,5600</u> 0,6732	<u>-0.07</u> -0,01
197	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0004	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	172	32	<u>6</u> 5	<u>308,9400</u> 47,1975	<u>0.12</u> 0,02
198	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,145	<u>1973.37</u> 1941,72	<u>31.65</u> 30,53	286	282	<u>4</u> 4	<u>7,1400</u> 0,1020	<u>1.04</u> 0,01
199	& С179-1233П-1-Щ варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	16,675	<u>62.26</u> -	<u>-</u> -	1038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	КР8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	0,113	<u>3957.98</u> 3916,83	<u>41.15</u> 39,69	447	443	<u>4</u> 4	<u>12,9200</u> 0,1326	<u>1.46</u> 0,01
201	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,0057	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>-</u> -	-20	-20	<u>-</u> -	<u>12,8700</u> -	<u>-0.07</u> -
202	& С181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	12,204	<u>554.56</u> -	<u>-</u> -	6768	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,59212	<u>818.49</u> -	<u>-</u> -	485	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,0565	<u>1343.51</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& С1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	45	<u>7.56</u> -	<u>-</u> -	340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнучого профілю	100м	0,059	<u>7414.03</u> 7309,60	<u>104.43</u> 63,91	437	431	<u>6</u> 4	<u>23,5520</u> 0,1988	<u>1.39</u> 0,01
207	С1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	157,156	<u>250.02</u> -	<u>-</u> -	39292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& С1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	623	<u>7.43</u> -	<u>-</u> -	4629	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів // капельник	100м	0,141	<u>9518.04</u> 9171,11	<u>330.38</u> 284,57	1342	1293	<u>47</u> 40	<u>31,3950</u> 0,8349	<u>4.43</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	& C111-8796	Кріпильний елемент (костиль)	шт	18	<u>46.27</u>	<u>-</u>	833	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
211	& C11-1-17-16	Капельник з листа оцинкованого 0,5 мм	м	8,61	<u>97.02</u>	<u>-</u>	835	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
212	& C111-17226	Відлив з оцинкованого металу з ПВХ покриттям	м	6,49	<u>145.70</u>	<u>-</u>	946	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
213	& C1-1-1-1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	24	<u>9.46</u>	<u>-</u>	227	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
214	KP15-24-3	Установлення аератора	шт	1	<u>2015.33</u>	<u>-</u>	2015	461	<u>-</u>	<u>1.5600</u>	<u>1.56</u>
					461,32	-			-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							93054	9486	<u>444</u>		<u>33.01</u>
									396		1,24
Разом будівельні роботи, грн.							93054				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							83124				
всього заробітна плата, грн.							9882				
Загальновиробничі витрати, грн.							9306				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							102360				

Всього по розділу 6							102360				
Розділ 7. Вихід на покрівлю Д											
215	KP12-65-2	Очищення вручну бетонної поверхні	100м2	0,034	<u>9539.66</u>	<u>-</u>	324	324	<u>-</u>	<u>36.8000</u>	<u>1.25</u>
					9539,66	-			-	-	-
216	KP20-33-1	Затирання швів в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,03	<u>9179.31</u>	<u>38.64</u>	275	274	<u>1</u>	<u>33.0000</u>	<u>0.99</u>
					9140,67	36,77			1	0,1110	-
217	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,000033	<u>542068.25</u>	<u>14524.24</u>	18	3	<u>-</u>	<u>308.9400</u>	<u>0.01</u>
					80086,52	13436,00			-	47,1975	-
218	ПР13-6076	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом аформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	100 м2	0,018	<u>28114.35</u>	<u>2288.26</u>	506	465	<u>41</u>	<u>80.3800</u>	<u>1.45</u>
					25826,09	1306,13			24	4,2983	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
219	ПР13-6077	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	100 м2	-0,018	<u>8851.06</u> 7740,12	<u>1110.94</u> 631,13	-159	-139	<u>-20</u> -11	<u>24.0900</u> 2,0799	<u>-0.43</u> -0,04
220	С111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	9	<u>131.14</u> -	<u>-</u> -	1180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,268	<u>2097.17</u> 2097,17	<u>-</u> -	562	562	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>2.17</u> -
222	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	5,36	<u>60.05</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100м2	0,268	<u>39936.34</u> 39513,58	<u>382.51</u> 364,00	10703	10590	<u>103</u> 98	<u>115.9300</u> 1,0989	<u>31.07</u> 0,29
224	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,005065	<u>496103.03</u> 2 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	2513	406	<u>74</u> 68	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>1.56</u> 0,24
225	КБ15-78-1 K=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,466	<u>179573.24</u> 166208,83	<u>-</u> -	83681	77453	<u>-</u> -	<u>480.5390</u> -	<u>223.93</u> -
226	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	559,2	<u>17.24</u> -	<u>-</u> -	9641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	& С171-52411	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	49,862	<u>660.90</u> -	<u>-</u> -	32954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& С111-2012-42	Штукатурка декоративна, фасадна	кг	125,82	<u>20.40</u> -	<u>-</u> -	2567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	9,32	<u>60.05</u> -	<u>-</u> -	560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	С111-1656-2 варіант 1	Фарби силікатні для зовнішніх робіт, колір уточнити по місцю	т	0,023393	<u>225015.81</u> 2	<u>-</u> -	5264	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					150911	89938	<u>199</u> 180		<u>262.00</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					150911				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60774				
		всього заробітна плата, грн.					90118				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15088				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					165999				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					-				
		Всього по розділу 7					165999				
		Розділ 8. Покрівля виходу Д									

231	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парпетів)	100 м3	0,003	<u>1225403.9</u> 4	<u>20450.56</u> 19461,30	3676	799	<u>61</u> 58	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>2.67</u> 0,18
232	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00072	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	310	58	<u>10</u> 10	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.22</u> 0,03
233	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 м	0,035	<u>5270.78</u> 4601,26	<u>526.01</u> 292,16	184	161	<u>18</u> 10	<u>15.5595</u> 0,7073	<u>0.54</u> 0,02
234	С111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	3,08	<u>262.71</u> -	<u>-</u> -	809	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,028	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	584	566	<u>17</u> 17	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>1.94</u> 0,06
236	КР8-35-3 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ.40 мм)	100м2	0,028	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	35	29	<u>6</u> 6	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>0.10</u> 0,02
237	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0011	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	474	88	<u>16</u> 15	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.34</u> 0,05
238	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	0,028	<u>3630.44</u> 3592,46	<u>37.98</u> 36,64	102	101	<u>1</u> 1	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>0.37</u> -
239	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,000616	<u>3602.93</u> 3500,00	<u>-</u> -	-2	-2	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.01</u> -
240	С111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	3,22	<u>43.08</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	С111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	0,042	<u>360.64</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,028	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	312	301	<u>11</u> 10	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>1.11</u> 0,03
243	& С171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	2,884	<u>660.62</u> -	<u>-</u> -	1905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	& С1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	15	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,028	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	312	301	<u>11</u> 10	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>1.11</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
246	& C171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 I2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	2,884	<u>660.62</u> -	<u>-</u> -	1905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	& C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	15	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,028	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	312	301	<u>11</u> 10	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>1.11</u> 0,03
249	& C171-5242	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 I2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	2,884	<u>978.82</u> -	<u>-</u> -	2823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	& C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	15	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,0195	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	407	394	<u>12</u> 12	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>1.35</u> 0,04
252	КР8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	100м2	-0,0195	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	-25	-20	<u>-4</u> -4	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.07</u> -0,01
253	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0004	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	172	32	<u>6</u> 5	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.12</u> 0,02
254	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,046	<u>1973.37</u> 1941,72	<u>31.65</u> 30,53	91	89	<u>2</u> 1	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.33</u> -
255	& C179-1233П-1-Щ варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	5,29	<u>62.26</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	100м2	0,046	<u>3630.44</u> 3592,46	<u>37.98</u> 36,64	167	165	<u>2</u> 2	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>0.61</u> 0,01
257	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,001	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>-</u> -	-4	-4	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.01</u> -
258	& C181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	4,968	<u>554.56</u> -	<u>-</u> -	2755	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,24104	<u>818.49</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,023	<u>1343.51</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& C1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	18	<u>7.56</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів // капельник	100м	0,078	<u>9518.04</u> 9171,11	<u>330.38</u> 284,57	742	715	<u>26</u> 22	<u>31.3950</u> 0,8349	<u>2.45</u> 0,07

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
274	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парпетів)	100 м3	0,102	<u>1225403.9</u> 4 266257,11	<u>20450.56</u> 19461,30	124991	27158	<u>2086</u> 1985	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>90.73</u> 5,99
275	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,02448	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	10547	1961	<u>356</u> 329	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>7.56</u> 1,16
276	КР3-33-1	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	1 м3	1	<u>2679.23</u> 2469,39	<u>204.78</u> 194,87	2679	2469	<u>205</u> 195	<u>8.2500</u> 0,5883	<u>8.25</u> 0,59
277	С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	0,38	<u>13513.92</u> -	<u>-</u> -	5135	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0024	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	1034	192	<u>35</u> 32	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.74</u> 0,11
279	КР3-32-1	Армування кладки стін та інших конструкцій	1 т	0,0044	<u>32608.08</u> 31067,84	<u>1540.24</u> 821,23	143	137	<u>6</u> 4	<u>102.4800</u> 1,9880	<u>0.45</u> 0,01
280	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,0044	<u>39035.32</u> -	<u>-</u> -	172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
281	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	5,74	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	119724	115965	<u>3561</u> 3435	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>396.98</u> 11,48
282	КР8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	100м2	-5,74	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	-7234	-5969	<u>-1199</u> -1157	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-20.43</u> -3,86
283	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,1171	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	50451	9378	<u>1701</u> 1573	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>36.18</u> 5,53
284	КР8-32-4	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	100м2	5,74	<u>8047.63</u> 7133,17	<u>88.62</u> 85,48	46193	40944	<u>509</u> 491	<u>22.7200</u> 0,2856	<u>130.41</u> 1,64
285	КР8-23-3	Грунтування покриттів бітумною ґрунтіркою (кориґ.КР8-32-4)	100м2	-5,74	<u>4627.84</u> 4596,19	<u>31.65</u> 30,53	-26564	-26382	<u>-182</u> -175	<u>17.2200</u> 0,1020	<u>-98.84</u> -0,59
286	& С181-1001	Полімер-бітумна мембрана типу IZOBIT SUPER PV3 FF, 1х10 м Ухилоутворюючий шар від 30 до 265 мм	м2	660,1	<u>280.78</u> -	<u>-</u> -	185343	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КР8-38-1	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	97,58	<u>2306.51</u> 1895,06	<u>411.45</u> 396,89	225069	184920	<u>40149</u> 38729	<u>7.1000</u> 1,3260	<u>692.82</u> 129,39
288	КР20-16-3	Готування піностиробетону	100м3	1,0148	<u>125986.34</u> 106382,81	<u>16153.23</u> 14133,44	127851	107957	<u>16392</u> 14343	<u>410.3800</u> 49,6480	<u>416.45</u> 50,38
289	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	27,907	<u>6659.34</u> -	<u>-</u> -	185842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	C1423-11197 варіант 1	Наповнювач для полістиролбетону	м3	88,89648	<u>895.56</u> -	<u>-</u> -	79612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	30,444	<u>1076.14</u> -	<u>-</u> -	32762	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	C111-234-П варіант 1	Добавка для полістиролбетону	л	105,5392	<u>254.18</u> -	<u>-</u> -	26826	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
293	КБ6-11-11	Армування підстиляючих шарів і набетонок	1 m	7,791	<u>5270.78</u> 4601,26	<u>526.01</u> 292,16	41065	35848	<u>4098</u> 2276	<u>15,5595</u> 0,7073	<u>121.22</u> 5,51
294	C111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	631,4	<u>262.71</u> -	<u>-</u> -	165875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	5,74	<u>18580.15</u> 18122,73	<u>413.42</u> 393,42	106650	104024	<u>2373</u> 2258	<u>63,6600</u> 1,1877	<u>365.41</u> 6,82
296	КР7-17-10 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	100м2	5,74	<u>4082.34</u> 3433,24	<u>649.10</u> 617,70	23433	19707	<u>3726</u> 3546	<u>12,0600</u> 1,8648	<u>69.22</u> 10,70
297	C1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні В20 [М250], з подачею бетононасосом	м3	29,27	<u>5706.84</u> -	<u>-</u> -	167039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	100м2	6,945	<u>3630.44</u> 3592,46	<u>37.98</u> 36,64	25213	24950	<u>263</u> 254	<u>13,2100</u> 0,1224	<u>91.74</u> 0,85
299	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1m	-0,15279	<u>3602.93</u> 3500,00	<u>-</u> -	-550	-535	<u>-</u> -	<u>12,8700</u> -	<u>-1.97</u> -
300	C111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	798,68	<u>43.08</u> -	<u>-</u> -	34407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	C111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	10,4175	<u>360.64</u> -	<u>-</u> -	3757	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	5,74	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	63876	61659	<u>2217</u> 2138	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>226.73</u> 7,14
303	& C171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	591,22	<u>660.62</u> -	<u>-</u> -	390572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	2870	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	20607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	5,74	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	63876	61659	<u>2217</u> 2138	<u>39,5000</u> 1,2444	<u>226.73</u> 7,14
306	& C171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	591,22	<u>660.62</u> -	<u>-</u> -	390572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	& C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	2870	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	20607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
308	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	5,74	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	63876	61659	<u>2217</u> 2138	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>226.73</u> 7,14
309	& С171-5242	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 І2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	591,22	<u>978.82</u> -	<u>-</u> -	578698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	& С1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	2870	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	20607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	КБ11-42-2 Н2,Н5=1,15	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	100м	1,56	<u>3495.97</u> 3484,48	<u>8.89</u> 8,46	5454	5436	<u>14</u> 13	<u>12.2400</u> 0,0255	<u>19.09</u> 0,04
312	& С123-3521	иломатеріали індивідуальні брус 140х50 антисептований	м	163,8	<u>101.34</u> -	<u>-</u> -	16599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	& С188888-411	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8х80 мм	шт	312	<u>1.21</u> -	<u>-</u> -	378	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	1,72	<u>1973.37</u> 1941,72	<u>31.65</u> 30,53	3394	3340	<u>54</u> 53	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>12.28</u> 0,18
315	& С179-1233П-1-Щ варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	197,8	<u>62.26</u> -	<u>-</u> -	12315	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
316	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	100м2	5,74	<u>3630.44</u> 3592,46	<u>37.98</u> 36,64	20839	20621	<u>218</u> 210	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>75.83</u> 0,70
317	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,126	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>-</u> -	-441	-441	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-1.62</u> -
318	& С181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована,з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	619,92	<u>554.56</u> -	<u>-</u> -	343783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	30,0776	<u>818.49</u> -	<u>-</u> -	24618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	2,87	<u>1343.51</u> -	<u>-</u> -	3856	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	& С1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	1896	<u>7.56</u> -	<u>-</u> -	14334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	КР8-36-3	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	100м2	0,71	<u>3957.98</u> 3916,83	<u>41.15</u> 39,69	2810	2781	<u>29</u> 28	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>9.17</u> 0,09
323	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,036	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>-</u> -	-126	-126	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.46</u> -
324	& С181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована,з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	76,68	<u>554.56</u> -	<u>-</u> -	42524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
325	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	3,7204	<u>818.49</u> -	<u>-</u> -	3045	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,355	<u>1343.51</u>	-	477	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
327	& C1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	284	<u>7.56</u>	-	2147	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
328	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	1,56	<u>7414.03</u>	<u>104.43</u>	11566	11403	<u>163</u>	<u>23,5520</u>	<u>36.74</u>
					7309,60	63,91			100	0,1988	0,31
329	C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	157,56	<u>250.02</u>	-	39393	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
330	& C1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	625	<u>7.43</u>	-	4644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
331	КР15-24-3	Установлення аератора	шт	6	<u>2015.33</u>	-	12092	2768	-	<u>1,5600</u>	<u>9.36</u>
					461,32	-			-	-	-
332	КР15-24-3	Установлення воронок	шт	1	<u>5541.47</u>	-	5541	461	-	<u>1,5600</u>	<u>1.56</u>
					461,32	-			-	-	-
		ходові містки 15 шт.									
333	КР7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деревноволокнистих	100м2	0,117	<u>3063.92</u>	<u>81.14</u>	358	349	<u>9</u>	<u>10,4700</u>	<u>1.22</u>
					2980,60	77,21			9	0,2331	0,03
334	C111-702	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,117	<u>20233.73</u>	-	2367	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
335	& C179-1233П-1-Щ	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	28,35	<u>62.26</u>	-	1765	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
336	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою (ходові містки)	100м2	0,2139	<u>3630.44</u>	<u>37.98</u>	777	768	<u>9</u>	<u>13,2100</u>	<u>2.83</u>
					3592,46	36,64			8	0,1224	0,03
337	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,0047	<u>3500.00</u>	-	-16	-16	-	<u>12,8700</u>	<u>-0.06</u>
					3500,00	-			-	-	-
338	& C181-1002	Покрівельна ПВХ мембрана Walkway для влаштування пішохідних доріжок	м2	23,529	<u>1031.50</u>	-	24270	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	1,120836	<u>818.49</u>	-	917	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,10695	<u>1343.51</u>	-	144	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
341	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (ухили парпетів)	100м2	0,44712	<u>20857.86</u>	<u>620.34</u>	9326	9033	<u>277</u>	<u>69,1600</u>	<u>30.92</u>
					20203,02	598,39			268	1,9992	0,89
342	КР8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	100м2	-0,44712	<u>1260.34</u>	<u>208.89</u>	-564	-465	<u>-93</u>	<u>3,5600</u>	<u>-1.59</u>
	K=2				1039,95	201,50			-90	0,6732	-0,30
343	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0091	<u>430832.95</u>	<u>14524.24</u>	3921	729	<u>132</u>	<u>308,9400</u>	<u>2.81</u>
					80086,52	13436,00			122	47,1975	0,43
344	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі	100м	0,022	<u>22297.04</u>	<u>69.63</u>	491	489	<u>2</u>	<u>76,0900</u>	<u>1.67</u>
	брандмауерів, парпетів				22227,41	67,17			1	0,2244	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
345	& C111-17222	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	2,31	<u>624.08</u>	-	1442	-	-	-	-
346	& C111-8792	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (KE-2)	шт	5	<u>203.35</u>	-	1017	-	-	-	-
347	& C111-136-13	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	10	<u>7.11</u>	-	71	-	-	-	-
348	& C111-136-12	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	10	<u>0.64</u>	-	6	-	-	-	-
349	варіант 1 KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,865	<u>22297.04</u> 22227,41	<u>69.63</u> 67,17	19287	19227	<u>60</u> 58	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>65.82</u> 0,19
350	& C111-17223	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1000 мм	м	90,825	<u>735.26</u>	-	66780	-	-	-	-
351	& C111-8793	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (KE-1)	шт	102	<u>199.27</u>	-	20326	-	-	-	-
352	& C111-136-13	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	204	<u>7.11</u>	-	1450	-	-	-	-
353	& C111-136-12	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	204	<u>0.64</u>	-	131	-	-	-	-
354	варіант 1 KP8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,096	<u>22297.04</u> 22227,41	<u>69.63</u> 67,17	2141	2134	<u>7</u> 6	<u>76.0900</u> 0,2244	<u>7.30</u> 0,02
355	& C111-17225	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 700 мм	м	10,08	<u>513.92</u>	-	5180	-	-	-	-
356	& C111-8797	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (KE-3)	шт	12	<u>199.27</u>	-	2391	-	-	-	-
357	& C111-136-13	Анкерний елемент 8x45 мм	шт	24	<u>7.11</u>	-	171	-	-	-	-
358	& C111-136-12	Саморіз гострий 4,8x50 мм	шт	24	<u>0.64</u>	-	15	-	-	-	-
359	варіант 1 KP8-36-3	примикання Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	1,095	<u>3957.98</u> 3916,83	<u>41.15</u> 39,69	4334	4289	<u>45</u> 43	<u>12.9200</u> 0,1326	<u>14.15</u> 0,15
360	KP18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,055	<u>3500.00</u> 3500,00	-	-193	-193	-	<u>12.8700</u>	<u>-0.71</u>
361	& C181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	118,26	<u>554.56</u>	-	65582	-	-	-	-
362	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	5,7378	<u>818.49</u>	-	4696	-	-	-	-
363	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,5475	<u>1343.51</u>	-	736	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	& C1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	438	<u>7.56</u>	<u>-</u>	3311	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
365	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	1,59	<u>7414.03</u>	<u>104.43</u>	11788	11622	<u>166</u>	<u>23.5520</u>	<u>37.45</u>
					7309,60	63,91			102	0,1988	0,32
366	C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	160,59	<u>250.02</u>	<u>-</u>	40151	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
367	& C1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	625	<u>7.43</u>	<u>-</u>	4644	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
368	C111-1722	Відлив з оцинкованої сталі 0,5 мм з полімерним покриттям, шириною 120 мм в комплекті з кріпленням	м	163,8	<u>153.86</u>	<u>-</u>	25202	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 8				-	-			-	-	-
369	КР15-39-1	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	5	<u>1851.78</u>	<u>-</u>	9259	9249	<u>-</u>	<u>5.9600</u>	<u>29.80</u>
					1849,75	-			-	-	-
370	КР15-39-2	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-5	<u>1118.58</u>	<u>-</u>	-5593	-5587	<u>-</u>	<u>3.6000</u>	<u>-18.00</u>
	K=2				1117,30	-			-	-	-
371	& C130-8940	Труба оцинкована діам.110 мм	м	5	<u>396.00</u>	<u>-</u>	1980	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
372	& C130-8941	Ковпак вентиляційний 110 мм	шт	5	<u>201.18</u>	<u>-</u>	1006	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
373	& C130-8942	Хомут на вентиляційну трубу 110 мм	шт	10	<u>48.18</u>	<u>-</u>	482	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
374	КР8-40-10	Улаштування з листової сталі зонтів	100 м2	0,178	<u>20009.25</u>	<u>79.13</u>	3562	3509	<u>14</u>	<u>67.4800</u>	<u>12.01</u>
					19712,26	76,33			14	0,2550	0,05
375	C118-32	Ковпак над вент.шахтою, м2, в зборі інд. виготовлення	м2	17,8	<u>5015.19</u>	<u>-</u>	89270	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 3				-	-			-	-	-
376	& C1000-7-3	Саморіз покрівельний по металу WS-5.5х19	шт	196	<u>0.81</u>	<u>-</u>	159	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
377	& C1000-7-2	Дюбель-саморіз 8х60 мм	шт	196	<u>4.82</u>	<u>-</u>	945	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
378	C111-975	Штаба 25х4	т	0,0343	<u>43644.82</u>	<u>-</u>	1497	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 9					4366980	929081	<u>81836</u>		<u>3334.68</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4366980		75477		250,26
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3356063				
		всього заробітна плата, грн.					1004558				
		Загальновиробничі витрати, грн.					436728				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4803708				

		Всього по розділу 9					4803708				
		Розділ 10. Покрівля по осі Л в осях 9-10									
379	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парпетів)	100 м3	0,006	<u>1225403.9</u> 4	<u>20450.56</u> 19461,30	7352	1598	<u>123</u> 117	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>5.34</u> 0,35
380	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,00144	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	620	115	<u>21</u> 19	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.44</u> 0,07
381	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 м	0,088	<u>5270.78</u> 4601,26	<u>526.01</u> 292,16	464	405	<u>46</u> 26	<u>15.5595</u> 0,7073	<u>1.37</u> 0,06
382	С111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	7,15	<u>262.71</u> -	<u>-</u> -	1878	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,065	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	1356	1313	<u>40</u> 39	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>4.50</u> 0,13
384	КР8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ. 40 мм)	100м2	0,065	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	82	68	<u>14</u> 13	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>0.23</u> 0,04
385	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,002652	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	1143	212	<u>39</u> 36	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.82</u> 0,13
386	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	0,065	<u>3630.44</u> 3592,46	<u>37.98</u> 36,64	236	234	<u>2</u> 2	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>0.86</u> 0,01
387	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,00143	<u>3602.93</u> 3500,00	<u>-</u> -	-5	-5	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.02</u> -
388	С111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	7,48	<u>43.08</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	С111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	0,0975	<u>360.64</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,065	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	723	698	<u>25</u> 24	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>2.57</u> 0,08
391	& С171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	6,695	<u>660.62</u> -	<u>-</u> -	4423	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	& C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	32,5	<u>7.18</u>	<u>-</u>	233	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
393	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,065	<u>11128.16</u>	<u>386.13</u>	723	698	<u>25</u>	<u>39.5000</u>	<u>2.57</u>
					10742,03	372,47			24	1,2444	0,08
394	& C171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 I2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	6,695	<u>660.62</u>	<u>-</u>	4423	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
395	& C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	32,5	<u>7.18</u>	<u>-</u>	233	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
396	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,065	<u>11128.16</u>	<u>386.13</u>	723	698	<u>25</u>	<u>39.5000</u>	<u>2.57</u>
					10742,03	372,47			24	1,2444	0,08
397	& C171-5242	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 I2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	6,695	<u>978.82</u>	<u>-</u>	6553	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
398	& C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	32,5	<u>7.18</u>	<u>-</u>	233	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
399	KP8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,0205	<u>20857.86</u>	<u>620.34</u>	428	414	<u>13</u>	<u>69.1600</u>	<u>1.42</u>
					20203,02	598,39			12	1,9992	0,04
400	KP8-35-3	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	100м2	-0,0205	<u>1260.34</u>	<u>208.89</u>	-26	-21	<u>-4</u>	<u>3.5600</u>	<u>-0.07</u>
					1039,95	201,50			-4	0,6732	-0,01
401	KP20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0004	<u>430832.95</u>	<u>14524.24</u>	172	32	<u>6</u>	<u>308.9400</u>	<u>0.12</u>
					80086,52	13436,00			5	47,1975	0,02
402	KP8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,142	<u>1973.37</u>	<u>31.65</u>	280	276	<u>4</u>	<u>7.1400</u>	<u>1.01</u>
					1941,72	30,53			4	0,1020	0,01
403	& C179-1233П-1-Щ	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	16,33	<u>62.26</u>	<u>-</u>	1017	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
404	KP8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	100м2	0,108	<u>3630.44</u>	<u>37.98</u>	392	388	<u>4</u>	<u>13.2100</u>	<u>1.43</u>
					3592,46	36,64			4	0,1224	0,01
405	KP18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,0024	<u>3500.00</u>	<u>-</u>	-8	-8	<u>-</u>	<u>12.8700</u>	<u>-0.03</u>
					3500,00	-			-	-	-
406	& C181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	11,664	<u>554.56</u>	<u>-</u>	6468	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
407	C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,56592	<u>818.49</u>	<u>-</u>	463	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
408	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,054	<u>1343.51</u>	<u>-</u>	73	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	& C1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	43	<u>7.56</u>	<u>-</u>	325	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
410	KB10-25-4	Установлення віконних зливів // капельник	100м	0,082	<u>9518.04</u>	<u>330.38</u>	780	752	<u>27</u>	<u>31.3950</u>	<u>2.57</u>
					9171,11	284,57			23	0,8349	0,07
411	& C111-8796	Кріпильний елемент (костиль)	шт	18	<u>46.27</u>	<u>-</u>	833	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
412	& C11-1-17-16	Капельник з листа оцинкованого 0,5 мм	м	8,61	<u>97.02</u>	<u>-</u>	835	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
413	KB9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	100м	0,11	<u>7414.03</u>	<u>104.43</u>	816	804	<u>12</u>	<u>23.5520</u>	<u>2.59</u>
					7309,60	63,91			7	0,1988	0,02
414	C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	5,555	<u>250.02</u>	<u>-</u>	1389	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
415	& C1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	23	<u>7.43</u>	<u>-</u>	171	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
416	& C111-17226	Відлив з оцинкованого металу з ПВХ покриттям	м	6,05	<u>145.70</u>	<u>-</u>	881	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
417	& C1-1-1-1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	22	<u>9.46</u>	<u>-</u>	208	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
418	KP15-24-3	Установлення аератора	шт	1	<u>2015.33</u>	<u>-</u>	2015	461	<u>-</u>	<u>1.5600</u>	<u>1.56</u>
					461,32	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 10					49262	9132	<u>422</u>		<u>31.85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					49262		375		1,19
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39708				
		всього заробітна плата, грн.					9507				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					54186				

		Всього по розділу 10					54186				
		Розділ 11. Вихід на покрівлю Е									
419	KB10-96-2	Установлення металевих дверних коробок	100м2	0,0144	<u>95418.66</u>	<u>3002.08</u>	1374	1291	<u>43</u>	<u>270.7330</u>	<u>3.90</u>
	H2,H5=1,15	із навішуванням дверних полотен			89677,60	1667,45			24	4,0365	0,06
420	C121-298	Дверний блок протипожежний з навісним замком, 900х1600h мм в зборі	шт	1	<u>15337.40</u>	<u>-</u>	15337	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 5				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
421	КБ10-26-5	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м ²	100м ²	0,0064	<u>63794.94</u> 53742,72	<u>-</u> -	408	344	<u>-</u> -	<u>190.5500</u> -	<u>1.22</u> -
422	& С121-2981	Люк підлоговий протипожежний заводського фарбування 0,8х0,8 м	шт	1	<u>9345.04</u> -	<u>-</u> -	9345	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
423	КР12-65-2	Очищення вручну бетонної поверхні	100м ²	0,026	<u>9539.66</u> 9539,66	<u>-</u> -	248	248	<u>-</u> -	<u>36.8000</u> -	<u>0.96</u> -
424	КР20-33-1	Затирання швів в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,03	<u>9179.31</u> 9140,67	<u>38.64</u> 36,77	275	274	<u>1</u> 1	<u>33.0000</u> 0,1110	<u>0.99</u> -
425	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м ³	0,000033	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	14	3	<u>-</u> -	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.01</u> -
426	ПР13-6076	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом аформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	100 м ²	0,018	<u>28114.35</u> 25826,09	<u>2288.26</u> 1306,13	506	465	<u>41</u> 24	<u>80.3800</u> 4,2983	<u>1.45</u> 0,08
427	ПР13-6077	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом аформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	100 м ²	-0,018	<u>8851.06</u> 7740,12	<u>1110.94</u> 631,13	-159	-139	<u>-20</u> -11	<u>24.0900</u> 2,0799	<u>-0.43</u> -0,04
428	С111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	9	<u>131.14</u> -	<u>-</u> -	1180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	КР19-27-1	Улаштування утеплення стін	м ³	4,17	<u>5439.08</u> 5437,79	<u>-</u> -	22681	22676	<u>-</u> -	<u>17.3200</u> -	<u>72.22</u> -
430	С111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	250,2	<u>17.24</u> -	<u>-</u> -	4313	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	& С171-52411	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м ² l2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м ²	42,951	<u>660.90</u> -	<u>-</u> -	28386	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін цементним розчином по каменю та бетону	100м ²	0,417	<u>27967.84</u> 27438,93	<u>309.10</u> 294,14	11663	11442	<u>129</u> 123	<u>88.4100</u> 0,8880	<u>36.87</u> 0,37
433	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м ³	0,006296	<u>598145.33</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	3766	504	<u>91</u> 85	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>1.95</u> 0,30
434	КР12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м ²	0,417	<u>11026.17</u> 11026,17	<u>-</u> -	4598	4598	<u>-</u> -	<u>29.7900</u> -	<u>12.42</u> -
435	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м ²	45,87	<u>29.67</u> -	<u>-</u> -	1361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	КБ15-182-1 Н2, Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м ²	0,417	<u>31240.48</u> 26782,06	<u>17.77</u> 16,91	13027	11168	<u>7</u> 7	<u>88.3430</u> 0,0511	<u>36.84</u> 0,02
437	КБ15-182-3 Н2, Н5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м ²	0,466	<u>11296.52</u> 7939,22	<u>13.33</u> 12,68	5264	3700	<u>6</u> 6	<u>24.7020</u> 0,0383	<u>11.51</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	КР12-49-1	Просте фарбування водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,417	<u>8121.53</u> 7939,76	<u>3.86</u> 3,68	3387	3311	<u>2</u> 2	<u>26.1900</u> 0,0111	<u>10.92</u> -
439	С111-1656-2 варіант 1	Фарби силікатні для зовнішніх робіт, колір уточнити по місцю	т	0,020983 6	<u>225015.81</u> -	<u>-</u> -	4722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 11							131696	59885	<u>300</u> 261		<u>190.83</u> 0,81
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							131696				
							71511				
							60146				
							13170				
							-				
							-				
							144866				

Всього по розділу 11							144866				
Розділ 12. Покрівля виходу Е											
440	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парпетів)	100 м3	0,005	<u>1225403.9</u> 4	<u>20450.56</u> 19461,30	6127	1331	<u>102</u> 97	<u>889.5400</u> 58,7523	<u>4.45</u> 0,29
441	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0012	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	517	96	<u>17</u> 16	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.37</u> 0,06
442	КБ6-11-11	Армування підстилаючих шарів і набетонок	1 т	0,033	<u>5270.78</u> 4601,26	<u>526.01</u> 292,16	174	152	<u>17</u> 10	<u>15.5595</u> 0,7073	<u>0.51</u> 0,02
443	С111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	2,97	<u>262.71</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
444	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,027	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	563	545	<u>17</u> 16	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>1.87</u> 0,05
445	КР8-35-3 K=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ. 40 мм)	100м2	0,027	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	34	28	<u>6</u> 5	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>0.10</u> 0,02
446	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,001101 6	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	475	88	<u>16</u> 15	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.34</u> 0,05
447	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	0,027	<u>3630.44</u> 3592,46	<u>37.98</u> 36,64	98	97	<u>1</u> 1	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>0.36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
448	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,000594	<u>3602.93</u> 3500,00	<u>-</u> -	-2	-2	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.01</u> -
449	С111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	3,11	<u>43.08</u> -	<u>-</u> -	134	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
450	С111-1650 варіант 1	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	0,0405	<u>360.64</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,027	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	300	290	<u>10</u> 10	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>1.07</u> 0,03
452	& С171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	2,781	<u>660.62</u> -	<u>-</u> -	1837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	& С1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	13,5	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
454	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,027	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	300	290	<u>10</u> 10	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>1.07</u> 0,03
455	& С171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 І2=0,044Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	2,781	<u>660.62</u> -	<u>-</u> -	1837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
456	& С1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	13,5	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
457	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	100м2	0,027	<u>11128.16</u> 10742,03	<u>386.13</u> 372,47	300	290	<u>10</u> 10	<u>39.5000</u> 1,2444	<u>1.07</u> 0,03
458	& С171-5242	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 І2=0,050Вт/(м*К) товщ.=100мм	м2	2,781	<u>978.82</u> -	<u>-</u> -	2722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
459	& С1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	13,5	<u>7.18</u> -	<u>-</u> -	97	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	КР8-35-1	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	100м2	0,02075	<u>20857.86</u> 20203,02	<u>620.34</u> 598,39	433	419	<u>13</u> 12	<u>69.1600</u> 1,9992	<u>1.44</u> 0,04
461	КР8-35-3 К=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	100м2	-0,02075	<u>1260.34</u> 1039,95	<u>208.89</u> 201,50	-26	-22	<u>-4</u> -4	<u>3.5600</u> 0,6732	<u>-0.07</u> -0,01
462	КР20-17-18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	100м3	0,0006	<u>430832.95</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	258	48	<u>9</u> 8	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.19</u> 0,03
463	КР8-31-1	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	100м2	0,043	<u>1973.37</u> 1941,72	<u>31.65</u> 30,53	85	83	<u>2</u> 1	<u>7.1400</u> 0,1020	<u>0.31</u> -
464	& С179-1233П-1-Щ варіант 2	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	4,945	<u>62.26</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	КР8-31-2	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	100м2	0,043	<u>3630.44</u> 3592,46	<u>37.98</u> 36,64	156	154	<u>2</u> 2	<u>13.2100</u> 0,1224	<u>0.57</u> 0,01
466	КР18-57-1	Розігрівання бітуму в котлах	1т	-0,001	<u>3500.00</u> 3500,00	<u>-</u> -	-4	-4	<u>-</u> -	<u>12.8700</u> -	<u>-0.01</u> -
467	& С181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	4,644	<u>554.56</u> -	<u>-</u> -	2575	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
468	С1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	0,22532	<u>818.49</u> -	<u>-</u> -	184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	С1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	0,2015	<u>1343.51</u> -	<u>-</u> -	271	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	& С1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	17	<u>7.56</u> -	<u>-</u> -	129	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
471	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів // капельник	100м	0,083	<u>9518.04</u> 9171,11	<u>330.38</u> 284,57	790	761	<u>27</u> 24	<u>31.3950</u> 0,8349	<u>2.61</u> 0,07
472	& С111-8796	Кріпильний елемент (костиль)	шт	16	<u>46.27</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
473	& С11-1-17-16 варіант 1	Капельник з листа оцинкованого 0,5 мм	м	8,715	<u>97.02</u> -	<u>-</u> -	846	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
474	КБ9-40-1	Монтаж сталевих плінтусів із гнutoго профілю	100м	0,115	<u>7414.03</u> 7309,60	<u>104.43</u> 63,91	853	841	<u>12</u> 7	<u>23.5520</u> 0,1988	<u>2.71</u> 0,02
475	С1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	6,565	<u>250.02</u> -	<u>-</u> -	1641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
476	& С1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	27	<u>7.43</u> -	<u>-</u> -	201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
477	& С111-17226	Відлив з оцинкованого металу з ПВХ покриттям	м	5,5	<u>145.70</u> -	<u>-</u> -	801	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
478	& С1-1-1-1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	20	<u>9.46</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
479	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,042	<u>17380.83</u> 17380,83	<u>-</u> -	730	730	<u>-</u> -	<u>55.3600</u> -	<u>2.33</u> -
480	& С113-1451-11 варіант 1	Водовідвідна система з труб та з'єднувальних та приймальних елементів, 75/63	м	4,368	<u>576.95</u> -	<u>-</u> -	2520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
481	& С113-14012	Хомут труби водостічної 63 мм	шт	3	<u>107.19</u> -	<u>-</u> -	322	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	& С113-14011	Кронштейн жолоба 75 мм	шт	3	<u>127.59</u> -	<u>-</u> -	383	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 12					30887	6215	<u>267</u> 240		<u>21.28</u> 0,74
		Разом будівельні роботи, грн.					30887				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					24405 6455 3088 - - 33975				
		Всього по розділу 12					33975				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					8966260 8966260 6743149 2203812 896679 - - 9862939	2059738	<u>163373</u> 144074		<u>7212.30</u> 474,19
		Всього по кошторису					9862939				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7686,49 2203812				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
на ремонт покрівлі (додаткові роботи)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	7212,30	285,59			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,0				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	474,19	303,80			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,5				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	7686,49				
		Середній розряд робіт	розряд	3,0				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,0054	597,54			
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	2,24541	698,52			
12	КБМ201-21	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01224	663,09			
13	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01939	875,85			
14	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	1,08578	22,64			
15	КБМ211-811	Бетонозмішувачі примусової дії пересувні, місткість 250 л	маш. год	86,56384	348,13			
16	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	0,31181	87,18			
17	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	1,08578	63,66			
18	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	292,95325	316,50			
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	1,5559	1100,17			
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т	маш. год	6,73735	1115,60			
21	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	0,651326	1133,40			
22	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність 40 т	маш. год	2,99333	1473,29			
23	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	26,71627	164,44			
24	КБМ203-1090	ідіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	0,26496	478,81			
25	КБМ203-1080	ідіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	38,69751	386,37			
26	КБМ233-345	рес-ножиці комбіновані	маш. год	0,74827	147,15			
27	КБМ211-601	Розчинозмішувачі для приготування водоцементних та інших розчинів, місткість 350 л	маш. год	0,47304	46,35			
28	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	14,435517	323,12			
29	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,4625	65,67			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	1,72228				
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	15,355111				
32	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	49,67655				
33	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,200693				
34	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	-1,1297088				
35	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,635244				
36	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,019389				
37	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	10,943078				
38	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,97988				
39	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	44,94545				
40	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	19,394836				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
41	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	2,203776				
42	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	24,31884				
43	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	5,2269				
44	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	5,1392948				
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
45	+&C1-1-2	Аератор (флюгарка) покрівельний для ПВХ мембрани, діаметр 75 мм, висота 400 мм	шт	13	1554,01	1523,00	0,54	30,47
46	+&C1-10-30	Анкер з гайкою М6х100	шт	400	408,18	400,00	0,18	8,00
47	+&C1-10-31	Анкер розпирний 10х152	шт	104	7,49	6,90	0,44	0,15
48	+&C111-136-13	Анкерний елемент 8х45 мм	шт	286	7,11	6,90	0,07	0,14
49	+&C111-17226	Відлив з оцинкованого металу з ПВХ покриттям	м	23,76	145,70	142,00	0,84	2,86
50	+C111-1722	Відлив з оцинкованої сталі 0,5 мм з полімерним покриттям, шириною 120 мм в комплекті з кріпленням	м	163,8	153,86	150,00	0,84	3,02
51	+&C111-17224	Відлив з оцинкованої сталі 0,5 мм з полімерним покриттям, шириною 120 мм в комплекті з кріпленням	м	163,38	148,76	145,00	0,84	2,92
52	C142-10-2	Вода	м3	71,23248	115,01	115,01	-	-
53	+&C113-1451-11	Водовідвідна система з труб та з'єднувальних та приймальних елементів, 75/63	м	9,36	576,95	563,00	2,64	11,31
54	+&C1-1-3	Воронка внутрішнього водостоку в комплекті з листоуловлювачем та фартухом для мембрани	шт	2	5080,15	4980,00	0,54	99,61
55	+C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,011	39035,32	37950,00	319,92	765,40
56	C111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00004896	711704,21	697373,05	376,18	13954,98
57	+&C179-1233П-1-Щ	Геотекстиль голкопробивний термоскріплений 300 гр/м. кв	м2	557,97	62,26	61,00	0,04	1,22
58	+C1555-111	Герметик поліуретановий для герметизації швів	л	78,63301	818,49	801,68	0,76	16,05
59	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,002502	10569,97	9813,37	549,35	207,25
60	+C1113-34	Ґрунтовка ХС-010 хімстійка червоно-коричнева	т	0,0119706	120599,66	117549,63	685,33	2364,70
61	+C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	38,00139	60,05	58,00	0,87	1,18
62	+C121-298	Дверний блок протипожежний з навісним замком, 900х1600h мм в зборі	шт	1	15337,40	15200,00	23,23	114,17
63	C111-234-П	Добавка для полістиролбетону	л	194,0224	254,18	248,57	0,63	4,98
64	+C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,042348	47835,37	46577,50	319,92	937,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
65	+C111-823	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 3 мм	т	0,0009434	41105,43	39979,52	319,92	805,99
66	+&C1-180-591	Дюбель для теплоізоляції з металевим цвяхом та термоголовкою	шт	16093,528	7,18	7,00	0,04	0,14
67	+&C1-1-1-1	Дюбель з гумовою прокладкою	шт	87	9,46	9,00	0,27	0,19
68	+&C188888-411	Дюбель швидкого монтажу ударний з комірцем 8x80 мм	шт	624	1,21	1,15	0,04	0,02
69	+&C1000-7-2	Дюбель-саморіз 8x60 мм	шт	448	4,82	4,70	0,03	0,09
70	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка E42	т	0,0222159	115259,33	112588,26	411,08	2259,99
71	+&C11-1-17-16	Капельник з листа оцинкованого 0,5 мм	м	34,125	97,02	95,00	0,12	1,90
	варіант 1							
72	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,31608	43,30	35,71	6,74	0,85
73	+C1555-146	Клей для гіпсокартону типу Перлфікс	кг	218,4	15,14	14,30	0,54	0,30
	варіант 2							
74	+C111-1650	Клей для приклеювання пароізоляції	кг	18,588	360,64	353,00	0,57	7,07
	варіант 1							
75	+&C130-8941	Ковпак вентиляційний 110 мм	шт	7	201,18	195,00	2,24	3,94
76	+&C130-8938	Ковпак вентиляційний 130 мм	шт	6	486,78	475,00	2,24	9,54
77	+&C130-8935	Ковпак вентиляційний діам. 75 мм	шт	10	198,12	192,00	2,24	3,88
78	+C118-32	Ковпак над вент.шахтою, м2, в зборі інд.виготовлення	м2	40,8	5015,19	4910,00	6,85	98,34
	варіант 3							
79	+&C1555-119	Комплект кріплення - рейки прижимної	шт	3513	7,43	7,20	0,08	0,15
80	+&C1555-118	Комплект кріплення для ПВХ, ТПО мембрани	шт	5419	7,56	7,33	0,08	0,15
81	+&C111-8796	Кріпильний елемент (костиль)	шт	68	46,27	45,00	0,36	0,91
82	+&C111-8793	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-1)	шт	102	199,27	195,00	0,36	3,91
83	+&C111-8792	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-2)	шт	5	203,35	199,00	0,36	3,99
84	+&C111-8797	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-3)	шт	12	199,27	195,00	0,36	3,91
85	+&C111-8795	Кріпильний елемент, товщ. 4 мм (КЕ-5)	шт	24	203,35	199,00	0,36	3,99
86	+&C113-14011	Кронштейн жолоба 75 мм	шт	7	127,59	125,00	0,09	2,50
87	+C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	0,26724	100,95	98,67	0,30	1,98
88	+&C111-750	Листи гіпсокартонні, товщина 12,5 мм, вологостійкий	м2	57,33	150,44	143,00	4,49	2,95
89	+&C121-2981	Люк підлоговий протипожежний заводського фарбування 0,8x0,8 м	шт	1	9345,04	9250,00	25,47	69,57
90	+&C181-1000	Мембрана полівінхлорідна товщ. 1,5 мм, армована, з УФ, покрівельна гідроізоляція	м2	1571,4	554,56	542,00	1,69	10,87
91	+&C171-5241	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 110 кг/м3 I2=0,044Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	2157,232	660,62	645,00	2,67	12,95
92	+&C171-5242	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 200 кг/м2 I2=0,050Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	1078,616	978,82	954,28	5,35	19,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
93	+&C171-52411	Мінераловатні негорючі плити на основі базальтового волокна 100 кг/м2 I2=0,044Вт/ (м*К) товщ.=100мм	м2	92,813	660,90	645,00	2,94	12,96
94	+C1423-11197 варіант 1	Наповнювач для полістиролбетону	м3	163,42656	895,56	690,00	188,00	17,56
95	+C111-627	Оліфа комбінована К-2	т	0,0054711	40192,54	38778,95	625,50	788,09
96	C1555-110	Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	7,68315	1343,51	1316,57	0,60	26,34
97	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,1855	287,70	282,00	0,06	5,64
98	+C111-1720 варіант 1	Пароізоляція рулонна	м2	1425,1	43,08	42,00	0,24	0,84
99	+&C123-3521	Пиломатеріали індивідуальні брус 140х50 антисептований	м	327,18	101,34	99,00	0,35	1,99
100	+C1421-9552 варіант 1	Пісок природний	м3	0,70293	919,30	410,00	491,27	18,03
101	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	94,71306	1076,14	531,02	524,02	21,10
102	+C111-702 варіант 1	Плити OSB, товщина 10 мм	100м2	0,2496	20233,73	19450,00	386,99	396,74
103	+&C181-1002	Покрівельна ПВХ мембрана Walkway для влаштування пішохідних доріжок	м2	50,193	1031,50	1011,00	0,27	20,23
104	+&C181-1001	олімер-бітумна мембрана типу IZOBIT SUPER PV3 FF, 1х10 м	м2	1182,775	280,78	275,00	0,27	5,51
105	+&C191-1089	Полімер-цементна шпаклівка	кг	346,14	18,55	17,90	0,29	0,36
106	+C111-2009-5	Полімерцементний адгезійний та антикоррозійний розчин Ceresit CD 30	кг	18	131,14	128,00	0,57	2,57
107	+C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	61,1963671	6659,34	6089,11	439,65	130,58
108	C1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	92,79304	91,76	79,87	10,09	1,80
109	+C1555-116	Рейка крайова 7х50 мм довжиною 2 м	п.м	887,891	250,02	245,00	0,12	4,90
110	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,00107	3486,49	2546,34	871,79	68,36
111	+C1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0048051	96434,75	93858,54	685,33	1890,88
112	+&C111-136-12 варіант 1	Саморіз гострий 4,8х50 мм	шт	286	0,64	0,56	0,07	0,01
113	+&C1000-7-3	Саморіз покрівельний по металу WS-5.5х19	шт	448	0,81	0,76	0,03	0,02
114	+C111-870 варіант 2	Сітка армувальна 50х50х5Вр	м2	1151,92	262,71	255,00	2,56	5,15
115	+C111-874 варіант 3	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	1,15509	56,46	55,00	0,35	1,11
116	+C111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	99,46	29,67	29,00	0,09	0,58
117	+&C111-10885	Сталь листовая, 4 мм	т	0,008	43533,99	42890,00	319,92	324,07
118	+&C111-17211	Стрічка армувальна для гіпсокартона	м	48,048	2,59	2,50	0,04	0,05
119	+C111-2011-6	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit СТ 190	кг	809,4	17,24	16,30	0,60	0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
120	+С1424-11622 варіант 1	Суміші бетонні В20 [М250], з подачею бетононасосом	м3	52,45	5706,84	4630,27	951,05	125,52
121	+С111-1762	Толь з крупнозернистою посипкою гідроізоляційна, марка ТГ-350	м2	0,9088	66,69	65,00	0,38	1,31
122	+&С124-314	Труба кругла сталева 15х2,5 мм	т	0,124	41972,92	40830,00	319,92	823,00
123	+&С130-8940	Труба оцинкована діам.110 мм	м	7	396,00	386,00	2,24	7,76
124	+&С130-8937	Труба оцинкована діам.130 мм	м	6	323,58	315,00	2,24	6,34
125	+&С130-8931	Труба оцинкована діам.75 мм	м	10	95,10	91,00	2,24	1,86
126	+&С1115-7856	Труба сталева профільна 25х25х2	т	0,859	67757,10	66100,00	328,53	1328,57
127	+&С111-1626- 21	Фарба латексна водоемульсійна Siltek Interior Elite база А мат //колерована згідно проекту	кг	26	208,78	204,00	0,69	4,09
128	+С111-1656-2 варіант 1	Фарби силікатні для зовнішніх робіт, колір уточнити по місцю	т	0,0443768	225015,81	220000,00	603,74	4412,07
129	+&С111-17222	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 850 мм	м	2,31	624,08	611,00	0,84	12,24
130	+&С111-17223	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 1000 мм	м	90,825	735,26	720,00	0,84	14,42
131	+&С111-17225	Фартух з оцинкованої сталі t=0.5 мм, ширина 700 мм	м	31,71	513,92	503,00	0,84	10,08
132	+С1113-227 варіант 1	Хімічно стійка універсальна емаль ХВ-124	т	0,046365	122716,54	119625,00	685,33	2406,21
133	+&С130-8942	Хомут на вентиляційну трубу 110 мм	шт	14	48,18	45,00	2,24	0,94
134	+&С130-8939	Хомут на вентиляційну трубу 130 мм	шт	12	57,36	54,00	2,24	1,12
135	+&С130-8936	Хомут на вентиляційну трубу діам. 75 мм	шт	20	55,32	52,00	2,24	1,08
136	+&С113-14012	Хомут труби водостічної 63 мм	шт	6	107,19	105,00	0,09	2,10
137	+С1422-10980	Цегла керамічна лицьова одинарна повнотіла з гладкою лицьовою поверхнею, розміри 250х120х65 мм, марка М200	1000шт	5,684	23946,04	22268,67	1207,84	469,53
138	+С1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	7,40162	13513,92	12041,10	1207,84	264,98
139	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,004585	18320,03	17308,12	652,69	359,22
140	+С111-975 варіант 1	Штаба 25х4	т	0,0784	43644,82	43000,00	319,92	324,90
141	+&С111-2012- 42	Штукатурка декоративна, фасадна	кг	125,82	20,40	19,40	0,60	0,40
142	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0000648	66878,61	65163,39	403,87	1311,35
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат						
143	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	47,9984	8,95857	8,95857		
144	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,6423	162,15	162,15		
145	С1999-9009	Дрова	м3	-0,1356	119,13	119,13		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс створений користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2026 р.

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на усунення аварії покрівлі

капітальний ремонт покрівлі (додаткові роботи)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

1066,428 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,62172 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

485,266 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Усунення аварії покрівлі									
		Покрівля А									
		УСУНЕННЯ АВАРІЇ ПОКРІВЛІ									
1	KP12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	1,67	<u>9669.28</u>	<u>-</u>	16148	16148	<u>-</u>	<u>37.3000</u>	<u>62.29</u>
					9669,28	-			-	-	-
2	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,6	<u>9179.31</u>	<u>38.64</u>	5508	5484	<u>24</u>	<u>33.0000</u>	<u>19.80</u>
					9140,67	36,77			22	0,1110	0,07
3	KP20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0006	<u>496103.03</u>	<u>14524.24</u>	298	48	<u>9</u>	<u>308.9400</u>	<u>0.19</u>
					80086,52	13436,00			8	47,1975	0,03
4	KP3-46-2	Улаштування осадкових швів в цегляних стінах	100 м2	0,6	<u>7871.40</u>	<u>-</u>	4723	4723	<u>-</u>	<u>27.6500</u>	<u>16.59</u>
					7871,40	-			-	-	-
5	C1555-145 варіант 1	Стрічка армована 48*25 м	п.м.	66	<u>2.70</u>	<u>-</u>	178	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-182-5 K=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	1,67	<u>32281.75</u> 29201,58	<u>8.89</u> 8,46	53911	48767	<u>15</u> 14	<u>96.3240</u> 0,0255	<u>160.86</u> 0,04
7	КБ15-182-7 K=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	100м2	1,67	<u>22316.74</u> 20967,98	<u>8.89</u> 8,46	37269	35017	<u>15</u> 14	<u>65.2395</u> 0,0255	<u>108.95</u> 0,04
8	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,67	<u>2097.17</u> 2097,17	<u>-</u> -	3502	3502	<u>-</u> -	<u>8.0900</u> -	<u>13.51</u> -
9	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	33,4	<u>60.05</u> -	<u>-</u> -	2006	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,67	<u>9057.90</u> 8858,34	<u>3.86</u> 3,68	15127	14793	<u>6</u> 6	<u>29.2200</u> 0,0111	<u>48.80</u> 0,02
11	& С111- 1626-21	Фарба латексна водоемульсійна Siltek Interior Elite база А мат //колерована згідно проекту	кг	95,19	<u>208.78</u> -	<u>-</u> -	19874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
----- НІШІ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ											
12	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,09	<u>13469.27</u> 13287,50	<u>3.86</u> 3,68	1212	1196	<u>-</u> -	<u>43.8300</u> 0,0111	<u>3.94</u> -
13	& С111- 1626-21	Фарба латексна водоемульсійна Siltek Interior Elite база А мат //колерована згідно проекту	кг	5,67	<u>208.78</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,8	<u>60.05</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КБ15-26-2 Н2, Н5=1,15	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	0,13	<u>3112.49</u> 3083,74	<u>4.44</u> 4,23	405	401	<u>1</u> 1	<u>9.9360</u> 0,0128	<u>1.29</u> -
16	С111-257 варіант 1	Плитка для підлоги (плінтус)	м2	0,1352	<u>652.19</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	С111-327 варіант 1	Клей для керам. плитки типу. CERESIT CM- 117 або еквівалент Покрівля Д і Е	кг	0,676	<u>20.25</u> -	<u>-</u> -	14	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
----- СТЕЛЯ											
18	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	100м2	0,85	<u>13962.13</u> 13962,13	<u>-</u> -	11868	11868	<u>-</u> -	<u>53.8600</u> -	<u>45.78</u> -
19	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,2	<u>9179.31</u> 9140,67	<u>38.64</u> 36,77	1836	1828	<u>8</u> 7	<u>33.0000</u> 0,1110	<u>6.60</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР20-18-6	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	100м3	0,0001	<u>496103.03</u> 80086,52	<u>14524.24</u> 13436,00	50	8	<u>1</u> 1	<u>308.9400</u> 47,1975	<u>0.03</u> -
21	КР3-46-2	Улаштування осадкових швів в цегляних стінах	100 м2	0,2	<u>7871.40</u> 7871,40	<u>-</u> -	1574	1574	<u>-</u> -	<u>27.6500</u> -	<u>5.53</u> -
22	С1555-145 варіант 1	Стрічка армована 48*25 м	п.м.	22	<u>2.70</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,16	<u>75563.21</u> 48791,33	<u>13.33</u> 12,68	314343	202972	<u>55</u> 53	<u>160.9425</u> 0,0383	<u>669.52</u> 0,16
24	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,16	<u>5872.30</u> 5850,08	<u>22.22</u> 21,14	24429	24336	<u>93</u> 88	<u>19.2970</u> 0,0638	<u>80.28</u> 0,27
25	& С111- 66512	Підвісна стеля Плита Armstrong 600x600x15 мм	м2	436,8	<u>498.90</u> -	<u>-</u> -	217920	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
----- СТІНИ -----											
26	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	100м2	0,7	<u>10993.94</u> 10993,94	<u>-</u> -	7696	7696	<u>-</u> -	<u>42.4100</u> -	<u>29.69</u> -
27	КР12-46-4	Оклеювання стін тканинами	100м2	0,7	<u>11026.17</u> 11026,17	<u>-</u> -	7718	7718	<u>-</u> -	<u>29.7900</u> -	<u>20.85</u> -
28	С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	77	<u>29.67</u> -	<u>-</u> -	2285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ15-182-4 K=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	100м2	0,7	<u>25065.03</u> 21984,86	<u>8.89</u> 8,46	17546	15389	<u>6</u> 6	<u>72.5190</u> 0,0255	<u>50.76</u> 0,02
30	КБ15-182-6 K=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,7	<u>17996.14</u> 16599,19	<u>57.08</u> 37,95	12597	11619	<u>40</u> 27	<u>51.6465</u> 0,1173	<u>36.15</u> 0,08
31	КР12-36-3	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	100м2	0,7	<u>5652.85</u> 5199,19	<u>3.86</u> 3,68	3957	3639	<u>3</u> 3	<u>17.1500</u> 0,0111	<u>12.01</u> 0,01
Разом прямі витрати по розділу 1							785433	418726	<u>276</u> 250		<u>1393.42</u> 0,76
Разом будівельні роботи, грн.							785433				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							366431				
всього заробітна плата, грн.							418976				
Загальновиробничі витрати, грн.							78546				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							863979				

Всього по розділу 1							863979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Приміщення № 230									
		освітлювальна арматура									
32	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,09	<u>56075.12</u> 55145,87	<u>714.78</u> 680,21	5047	4963	<u>64</u> 61	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>16.78</u> 0,18
33	& C1547-4-101	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, вбудованого виконання IP20 типу ДВО20У-36-011	шт	6	<u>1107.50</u> -	<u>-</u> -	6645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C1547-4-102	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з акумуляторним блоком аварійного живлення, вбудованого виконання, IP20 типу ВО20У-36-011(А)	шт	3	<u>5265.02</u> -	<u>-</u> -	15795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,9	<u>5539.01</u> 5535,88	<u>-</u> -	4985	4982	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>16.85</u> -
36	C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	90,9	<u>20.60</u> -	<u>-</u> -	1873	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C188888-4-3-11	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 25 мм	шт	360	<u>5.02</u> -	<u>-</u> -	1807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& C188888-4-B	Анкер-клин 6х60 мм	шт	360	<u>3.92</u> -	<u>-</u> -	1411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	1,04	<u>5539.01</u> 5535,88	<u>-</u> -	5761	5757	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>19.47</u> -
40	C113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	105,04	<u>15.39</u> -	<u>-</u> -	1617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& C1512-2-19	Тримач кліпса для гофрованої труби 20 мм	шт	416	<u>9.10</u> -	<u>-</u> -	3786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C188888-4-Д	Дюбель-цвях 6х60	шт	416	<u>1.06</u> -	<u>-</u> -	441	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1512-1-4	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	5	<u>162.20</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& C1512-1-5	Коробка вогнестійка FLAMEBOX 100	шт	2	<u>590.60</u> -	<u>-</u> -	1181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,04	<u>2860.60</u> 2779,02	<u>30.91</u> 29,41	2975	2890	<u>32</u> 31	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>10.03</u> 0,09
46	& 15093-35-2005	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	107,12	<u>52.09</u> -	<u>-</u> -	5580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,9	<u>2860.60</u> 2779,02	<u>30.91</u> 29,41	2575	2501	<u>28</u> 26	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>8.68</u> 0,08
48	& 15093-35-2009	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 3х1,5мм2	м	64,89	<u>57.20</u> -	<u>-</u> -	3712	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& 15093-35-2008	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 4x1, 5мм2	м	27,81	<u>75.58</u>	<u>-</u>	2102	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
50	КМ10-668-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	5	<u>365.29</u>	<u>0.90</u>	1826	1822	<u>4</u>	<u>1.2800</u>	<u>6.40</u>
51	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	5	<u>364,39</u>	<u>0,30</u>	4607	4555	<u>2</u>	<u>0,0010</u>	<u>0,01</u>
52	& С113-1400-2	Резистор кінцевий 3 кОм	шт	2	<u>921.33</u>	<u>2.25</u>	5	-	<u>11</u>	<u>3.2000</u>	<u>16.00</u>
					<u>910,98</u>	<u>0,74</u>			<u>4</u>	<u>0,0026</u>	<u>0,01</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	74542	27470	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					74542		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		в тому числі:							<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46933		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		всього заробітна плата, грн.					27594		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Загальновиробничі витрати, грн.					7457		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Всього будівельні роботи, грн.					81999		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		-----							<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Всього по розділу 2					81999		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Розділ 3. Приміщення № 226									
		освітлювальна арматура									
53	КР17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,08	<u>56075.12</u>	<u>714.78</u>	4486	4412	<u>57</u>	<u>186.4800</u>	<u>14.92</u>
					<u>55145,87</u>	<u>680,21</u>			<u>54</u>	<u>2,0535</u>	<u>0,16</u>
54	& С1547-4-101	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, вбудованого виконання IP20 типу ДВО20У-36-011	шт	8	<u>1107.50</u>	<u>-</u>	8860	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
55	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,8	<u>5539.01</u>	<u>-</u>	4431	4429	<u>-</u>	<u>18.7200</u>	<u>14.98</u>
					<u>5535,88</u>	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
56	С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	80,8	<u>15.39</u>	<u>-</u>	1244	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
57	& С1512-2-19	Тримач кліпса для гофрованої труби 20 мм	шт	320	<u>9.10</u>	<u>-</u>	2912	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
58	& С188888-4-Д	Дюбель-цвях 6х60	шт	320	<u>1.06</u>	<u>-</u>	339	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
59	& С1512-1-4	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	3	<u>162.20</u>	<u>-</u>	487	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,8	<u>2860.60</u> 2779,02	<u>30.91</u> 29,41	2288	2223	<u>25</u> 24	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>7.71</u> 0,07
61	& 15093-35-2005	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм ²	м	82,4	<u>52.09</u> -	<u>-</u> -	4292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KM10-668-2	(Демонтаж) Сповіщувач ПС	шт	3	<u>365.29</u> 364,39	<u>0.90</u> 0,30	1096	1093	<u>3</u> 1	<u>1.2800</u> 0,0010	<u>3.84</u> -
63	KM10-668-2	автоматичний димовий Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	3	<u>921.33</u> 910,98	<u>2.25</u> 0,74	2764	2733	<u>7</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>9.60</u> 0,01
64	& C113-1400-2	Резистор кінцевий 3 кОм	шт	2	<u>2.68</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							33204	14890	<u>92</u> 81		<u>51.05</u> 0,24
Разом будівельні роботи, грн.							33204				
в тому числі:							18222				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							14971				
всього заробітна плата, грн.							3322				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36526				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 3							36526				
Розділ 4. Приміщення № 265											
освітлювальна арматура											
65	KP17-11-9	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	100шт	0,1	<u>56075.12</u> 55145,87	<u>714.78</u> 680,21	5608	5515	<u>71</u> 68	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>18.65</u> 0,21
66	& C1547-4-101	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, вбудованого виконання IP20 типу ДВО20У-36-011	шт	6	<u>1107.50</u> -	<u>-</u> -	6645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C1547-4-102	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з акумуляторним блоком аварійного живлення, вбудованого виконання, IP20 типу ВО20У-36-011(А)	шт	4	<u>5265.02</u> -	<u>-</u> -	21060	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,79	<u>5539.01</u> 5535,88	<u>-</u> -	4376	4373	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>14.79</u> -
69	C113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	79,79	<u>20.60</u> -	<u>-</u> -	1644	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& C188888-4-3-11	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 25 мм	шт	316	<u>5.02</u>	-	1586	-	-	-	-
71	& C188888-4-B	Анкер-клин 6х60 мм	шт	316	<u>3.92</u>	-	1239	-	-	-	-
72	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	100м	0,13	<u>5539.01</u> 5535,88	-	720	720	-	<u>18.7200</u>	<u>2.43</u>
73	C113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	114,13	<u>15.39</u>	-	1756	-	-	-	-
74	& C1512-2-19	Тримач кліпса для гофрованої труби 20 мм	шт	452	<u>9.10</u>	-	4113	-	-	-	-
75	& C188888-4-Д	Дюбель-цвях 6х60	шт	452	<u>1.06</u>	-	479	-	-	-	-
76	& C1512-1-4	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	5	<u>162.20</u>	-	811	-	-	-	-
77	& C1512-1-5	Коробка вогнестійка FLAMEBOX 100	шт	3	<u>590.60</u>	-	1772	-	-	-	-
78	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	1,13	<u>2860.60</u> 2779,02	<u>30.91</u> 29,41	3232	3140	<u>35</u> 33	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>10.89</u> 0,10
79	& 15093-35-2005	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм ²	м	116,39	<u>52.09</u>	-	6063	-	-	-	-
80	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,79	<u>2860.60</u> 2779,02	<u>30.91</u> 29,41	2260	2195	<u>24</u> 23	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>7.62</u> 0,07
81	& 15093-35-2009	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 3х1,5мм ²	м	51,5	<u>57.20</u>	-	2946	-	-	-	-
82	& 15093-35-2008	Кабель вогнестійкий (N)HXH FE180/E30, 4х1,5мм ²	м	29,87	<u>75.58</u>	-	2258	-	-	-	-
83	KM10-668-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	6	<u>365.29</u> 364,39	<u>0.90</u> 0,30	2192	2186	<u>6</u> 2	<u>1.2800</u> 0,0010	<u>7.68</u> 0,01
84	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	6	<u>921.33</u> 910,98	<u>2.25</u> 0,74	5528	5466	<u>14</u> 4	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>19.20</u> 0,02
85	& C113-1400-2	Резистор кінцевий 3 кОм	шт	2	<u>2.68</u>	-	5	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							76293	23595	<u>150</u> 130		<u>81.26</u> 0,41
Разом будівельні роботи, грн.							76293				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52548				
всього заробітна плата, грн.							23725				
Загальновиробничі витрати, грн.							7631				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					83924				
		-----					-				
		Всього по розділу 4					83924				
		Разом прямі витрати по кошторису					969472	484681	<u>657</u>		<u>1619,94</u>
									<u>585</u>		<u>1,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					969472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					484134				
		всього заробітна плата, грн.					485266				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96956				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1066428				
		-----					-				
		Всього по кошторису					1066428				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1621,72				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					485266				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03
на усунення аварії покрівлі

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1393,42	300,50			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	226,52	291,19			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,78	328,71			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	1621,72				
		Середній розряд робіт	розряд	3,4				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0483	698,52			
11	КБМ233-201	Машины свердлильні електричні	маш. год	5,096	8,67			
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,47014	386,37			
13	КБМ211-901-1	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 150 л	маш. год	0,03147	323,12			
<u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u>								
14	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1,61036				
15	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	47,58808				
16	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	2,7028				
17	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	0,9568				
18	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	13,5267				
19	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	25,02032				
<u>III. Будівельні матеріали, виробі і комплекти</u>								
20	+&C188888-4-В	Анкер-клин 6х60 мм	шт	676	3,92	3,80	0,04	0,08
21	+С111-253 варіант 1	Вапно будівельне	т	0,01155	18509,79	17602,94	543,91	362,94
22	С142-10-2	Вода	м3	0,25134	115,01	115,01	-	-
23	+С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	94,476	60,05	58,00	0,87	1,18
24	+&C111-1851-2	Дюбелі 6х40 в комплекті	шт	1235,52	0,87	0,80	0,05	0,02
25	+&C188888-4-Д	Дюбель-цвях 6х60	шт	1188	1,06	1,00	0,04	0,02
26	+С113-2126 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 20 мм	м	299,97	15,39	15,00	0,09	0,30
27	+С113-2127 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 25 мм	м	170,69	20,60	20,11	0,09	0,40
28	+&15093-35-2005	Кабель ВВГнгд 3х1,5 мм2	м	305,91	52,09	51,00	0,07	1,02
29	+&15093-35-2009	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/Е30, 3х1,5мм2	м	116,39	57,20	56,00	0,08	1,12
30	+&15093-35-2008	Кабель вогнестійкий (N)НХН FE180/Е30, 4х1,5мм2	м	57,68	75,58	74,00	0,10	1,48
31	+С111-327 варіант 1	Клей для керам. плитки типу. CERESIT CM-117 або еквівалент	кг	0,676	20,25	19,30	0,55	0,40
32	+&C1512-1-5	Коробка вогнестійка FLAMEBOX 100	шт	5	590,60	579,00	0,02	11,58
33	+&C1512-1-4	Коробка з втулками 1601 та термінальним блоком S-66	шт	13	162,20	159,00	0,02	3,18
34	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	0,01239	41,10	40,14	0,15	0,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9
35	+С111-1844-1 варіант 3	Кутик металевий пристінний	м	449,28	35,78	35,00	0,08	0,70
36	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,7541	287,70	282,00	0,06	5,64
37	+С1545-58-1 варіант 1	Підвіси в комплекті	шт	332,8	19,85	19,29	0,17	0,39
38	+&С111-66512	Підвісна стеля Плита Armstrong 600x600x15 мм	м2	436,8	498,90	489,00	0,12	9,78
39	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,0777	1076,14	531,02	524,02	21,10
40	+С111-257 варіант 1	Плитка для підлоги (плінтус)	м2	0,1352	652,19	631,31	8,09	12,79
41	+С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,02926	6659,34	6089,11	439,65	130,58
42	+С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00014	810171,89	793966,25	319,92	15885,72
43	+&С113-1400-2	Резистор кінцевий 3 кОм	шт	6	2,68	2,45	0,18	0,05
44	+&С1547-4-101	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, вбудованого виконання IP20 типу ДВО20У-36-011	шт	20	1107,50	1085,00	0,78	21,72
45	+&С1547-4-102	Світильник світлодіодний потужністю 36 Вт, з акумуляторним блоком аварійного живлення, вбудованого виконання, IP20 типу ВО20У-36-011(А)	шт	7	5265,02	5161,00	0,78	103,24
46	+С111-1784-1	Сітка штукатурна скловолокниста	м2	77	29,67	29,00	0,09	0,58
47	+&С188888-4-3-11	Скоба металева для кріплення гофротруби діаметром 25 мм	шт	676	5,02	4,90	0,02	0,10
48	+С1555-145 варіант 1	Стрічка армована 48*25 м	п.м.	88	2,70	2,62	0,03	0,05
49	С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,8266	267,97	261,80	0,92	5,25
50	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0243	1242,30	1217,42	0,52	24,36
51	+С111-2015-4 варіант 5	Суміш суха модифікована цементна	кг	568,8	11,12	10,20	0,60	0,32
52	+С123-352 варіант 3	Т-профілі металеві поперечні, довжиною 1,2 м	м	790,4	53,40	52,00	0,35	1,05
53	+С123-350 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	395,2	53,36	52,00	0,31	1,05
54	+С123-355 варіант 1	Т-профілі основні напрямні, довжиною 3,7 м	м	395,2	53,33	52,00	0,28	1,05
55	+&С1512-2-19	Тримач кліпса для гофрованої труби 20 мм	шт	1188	9,10	8,90	0,02	0,18
56	+&С1000-19-1	Тяга підвісу	шт	332,8	8,86	8,52	0,17	0,17
57	+&С111-1626-21	Фарба латексна водоемульсійна Siltek Interior Elite база А мат //колерована згідно проєкту	кг	100,86	208,78	204,00	0,69	4,09
58	+С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,010755	18320,03	17308,12	652,69	359,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
59	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	32,8389	8,95857	8,95857		

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс створений користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2026 р.

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-04

на відновлення благоустрою

капітальний ремонт покрівлі (додаткові роботи)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5,631 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,00667 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2,062 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "25 серпня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP18-1-2	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	100м3	0,003	<u>56679.58</u>	<u>1468.77</u>	170	166	<u>4</u>	<u>212.9800</u>	<u>0.64</u>
					55210,81	892,87			3	2,5461	0,01
2	KP18-49-1	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	100м2	0,05	<u>98981.97</u>	<u>389.77</u>	4949	1881	<u>19</u>	<u>119.8200</u>	<u>5.99</u>
					37618,69	231,19			12	0,6603	0,03
		Разом прямі витрати по кошторису					5119	2047	<u>23</u>		<u>6.63</u>
									15		0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					5119				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3049				
		всього заробітна плата, грн.					2062				
		Загальновиробничі витрати, грн.					512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					5631				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,67				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2062				

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування

Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-04
на відновлення благоустрою

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівель- но-склад- ські вит- рати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. <u>витрати труда</u>						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6,63	308,69			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,7				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	-	-			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	-				
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	0,04	350,23			
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6				
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	-	-			
8		Витрати труда пусконаладжувального персоналу	люд.год	-	-			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:						
9.1		загальновиборничих витрат	люд.год	-	-			
		Разом кошторисна трудомісткість	люд.год	6,67				
		Середній розряд робіт	розряд	3,7				
		II. <u>Будівельні машини і механізми</u>						

1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,007	97,93			
11	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	0,03271	709,55			
III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти								
12	С142-10-2	Вода	м3	0,125	115,01	115,01	-	-
13	+С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	0,2765	1076,14	531,02	524,02	21,10
14	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні фігурні	м2	5,05	541,93	470,00	61,30	10,63

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 25 серпня 2026 р.

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Полтавського
міськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються (Н15=1,2)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	_____ Покрівля Б _____ _____ Основна покрівля _____			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі _____ Покрівля В _____ _____ Основна покрівля _____	м	32	
2	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	33,1	
3	Розбирання цементних ухилів парапету	м2	16,881	
4	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	6	
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(парапети)	м3	1	
6	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(вент. канали)	м3	1,8	
7	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (над вентканалами) _____ Покрівля Д _____ _____ Основна покрівля _____	м2	41,2	
8	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(парапети)	м3	1,3	
9	Розбирання цементних ухилів парапету	м2	36,72	
10	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	72	

1	2	3	4	5
11	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	6,3	
12	Перевезення сміття до 10 км	т	6,3	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Полтавськогоміськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15

Умови виконання робіт Виконання ремонтно-будівельних робіт на покрівлях і фасадах будинків, будівель і споруд, що експлуатуються (Н15=1,2)

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	----- відновлення кам'яної кладки стін			
1	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	26,8	
2	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	26,8	
3	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	26,8	
4	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,50652	
5	Антисептування водними сумішами стін	м2	26,8	
6	----- Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	34	
7	----- Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	5,1	
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 20 мм)	м2	-5,1	
9	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,1	
10	----- Улаштування підкладного шару із гетестилу коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	8,9	
11	Улаштування мембрани покрівельної	м2	8,9	
12	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0045	
13	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	13,4	
14	----- Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	30	

1	2	3	4	5
15	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	2	
16	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття вент.каналів)	м3	4,6	
17	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,104	
18	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	18,6	
19	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	14,5	
20	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття вент.каналів)	м3	0,6	
21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,144	
22	Улаштування ковпаків над вентшахтами	м2	9,5	
23	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парапетів)	м3	7	
24	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,68	
25	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	24,6	
26	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 20 мм)	м2	-24,6	
27	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,5	
28	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	44	
29	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	29	
30	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0,62	
31	Перевезення сміття до 10 км	т	0,62	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Полтавськогоміськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонтдемонтажні роботи (додаткові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водовідвідної каналізації	м	22	
2	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	4,8	
3	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,72	
4	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (антена)	т	0,03	
5	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового	шт	1	
6	Розбирання бетонної галтелі	м	23	
7	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	20,6	
8	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	4,6	
9	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	8	
10	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	24,99	
11	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(вент. канали)	м3	2,5	
12	Розбирання прижимної планки	м	155,6	
13	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	62,5	
14	(Демонтаж) Установлення зливних водовідвідних діаметром 100 мм	шт	1	
15	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	454,5	
16	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	454,5	
17	Розбирання бетонної галтелі	м	155,6	
18	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	454,5	
19	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	454,5	
20	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (220мм) Сміття 454,5*0,22*0,6=60 т	м3	99,99	

1	2	3	4	5
21	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (від 60-280мм) Сміття 454,5*0,17*0,6=46,35 т	м3	77,265	
22	Розбирання прижимної планки	м	5,9	
23	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	2,4	
24	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	8,5	
25	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	8,6	
26	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	8,6	
27	Розбирання бетонної галтелі	м	5,9	
28	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	8,6	
29	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,6	
30	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (220мм) Сміття 8,6*0,22*0,6=1,13 т	м3	1,892	
31	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами Сміття 8,6*0,04*0,6=0,2 т	м3	0,344	
32	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм Покрівля виходу	м2	2	
33	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	4,2	
34	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	4,2	
35	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водовідвідної каналізації	м	22	
36	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	4,8	
37	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,72	
38	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (антена)	т	0,03	
39	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового	шт	1	
40	Розбирання бетонної галтелі	м	10	
41	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	98,3	
42	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	2	
43	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	45,237	
44	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	7	
45	Розбирання цементних ухилів	м2	17,85	
46	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(вент. канали)	м3	1,9	
47	Розбирання прижимної планки	м	127,5	
48	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	54	
49	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	1	
50	(Демонтаж) Установлення флюгарок	шт	5	
51	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	574	
52	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	574	
53	Розбирання бетонної галтелі	м	138	
54	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	574	
55	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	574	

1	2	3	4	5
56	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами(220мм) Сміття 574*0,22*0,6=75,8 т	м3	126,28	
57	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (від 60 до 280мм) Сміття 454,5*0,17*0,6=46,36 т	м3	97,58	
58	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(парапету)	м3	2,6	
59	Розбирання прижимної планки	м	5,5	
60	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	2,2	
61	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	8,2	
62	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	8,3	
63	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	8,3	
64	Розбирання бетонної галтелі	м	5,5	
65	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	8,3	
66	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (220мм) Сміття 8,3*0,22*0,6=1,1 т	м3	1,826	
67	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (40мм) Сміття 8,3*0,04*0,6=0,2 т	м3	0,332	
68	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	3	
69	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04	
	ПОКРІВЛЯ ВИХОДУ			
70	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари ////////////////////////////////////	м2	4,5	
71	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	369	
72	Перевезення сміття до 10 км	т	369	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Полтавськогоміськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ” 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт ремонту покрівлі (додаткові роботи)

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Виготовлення огороження вручну	т	0,1979	
2	Огороження покрівель перилами	м	98,5	
3	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	8,6	
4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	8,6	
5	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	5	
6	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-5	
7	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	7,5	
8	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-7,5	
9	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,15	
10	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	13,1	
11	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани / вертикально	м2	13,1	
12	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0065	
13	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	22,8	
14	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парпетів)	м3	2,3	
15	Ґотування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,552	

1	2	3	4	5
16	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	13,1	
17	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-13,1	
18	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,27	
19	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	22,9	
20	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани / вертикально	м2	22,9	
21	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0115	
22	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	55,8	
23	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	5	
24	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-5	
25	Улаштування витяжних стояків з азбестоцементних труб, діаметр труб 150 мм, висота стояка 3 м	стояк	4	
26	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-4	
ВЛАШТУВАННЯ ЗЕНІТНИХ ЛІХТАРІВ				
27	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3	15,405	
28	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	3,3891	
29	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,6929	
30	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	30,7	
31	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	30,7	
32	Монтаж металоконструкцій зенітних ліхтарів внутрішнє опорядження примикань до зенітних ліхтарів	т	0,6929	
33	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	54,6	
34	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	52	
35	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	52	
36	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50	
ІСНУЮЧИЙ ПРОРІЗ В ПЕРЕКРИТТІ				
37	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	45	
38	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	м2	45	
39	Улаштування витяжних стояків з азбестоцементних труб, діаметр труб 150 мм, висота стояка 3 м	стояк	2	

1	2	3	4	5
40	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-2	
41	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	2,1	
42	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,504	
43	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0066	
44	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	454,5	
45	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-454,5	
46	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	9,27	
47	Улаштування шару з рулонних матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	454,5	
48	грунтування покриття бітумної ґрунтівкою (кориг.КР8-32-4)	м2	-454,5	
	----- Ухилоутворюючий шар від 30 до 265 мм			
49	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	81,81	
50	Готування піностиробетону	м3	85,08	
51	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	6,169	
52	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	454,5	
53	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	454,5	
54	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	526	
55	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,11572	
56	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	454,5	
57	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	454,5	
58	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	454,5	
59	----- Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	155,6	
60	----- Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	187	
61	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	454,5	
62	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,1	
63	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	70	
64	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,035	
65	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	155,6	
66	----- Установлення аератора	шт	5	
67	Установлення зливних ліжок діаметром 100 мм ходові містки 17 шт.	шт	1	
68	Улаштування покриття із OSB обгорнутого геотекстилем	м2	13,26	
69	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою (ходові містки)	м2	24,24	
70	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0053	
	примикання			

1	2	3	4	5
71	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	109	
72	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,055	
73	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	155,6	

74	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	2	
75	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-2	

76	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (ухили парпетів)	м2	5,15	
77	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-5,15	
78	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,11	
79	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	20,6	
80	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	23	
81	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парпетів)	м3	0,6	
82	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,144	
83	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,091	
84	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	6,7	
85	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ.40 мм)	м2	6,7	
86	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,27336	
87	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромek мастикою	м2	6,7	
88	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,001474	
89	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,7	

90	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,7	

91	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,7	
92	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,05	
93	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 20 мм)	м2	-2,05	
94	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,04	
95	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek коєф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	14,5	
96	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	11,3	
97	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0057	
98	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	5,9	
99	Установлення віконних зливів // капельник	м	14,1	
100	Установлення аератора	шт	1	
101	Очищення вручну бетонної поверхні	м2	3,4	
102	Затирання швів в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	3	
103	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0033	
104	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	1,8	

1	2	3	4	5
105	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	-1,8	
106	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	26,8	
107	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	26,8	
108	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,50652	
109	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	46,6	
110	----- Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парпетів)	м3	0,3	
111	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,072	
112	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,035	
113	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,8	
114	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ. 40 мм)	м2	2,8	
115	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,11	
116	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромek мастикою	м2	2,8	
117	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,000616	
118	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,8	
119	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,8	
120	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,8	
121	----- Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	1,95	
122	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-1,95	
123	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,04	
124	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek коєф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	4,6	
125	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромek мастикою	м2	4,6	
126	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,001	
127	Установлення віконних зливів // капельник	м	7,8	
128	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	11,9	
129	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4,8	
130	----- Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парпетів)	м3	10,2	
131	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,448	
132	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	1	
133	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,24	
134	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0044	

1	2	3	4	5
135	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	574	
136	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-574	
137	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	11,71	
138	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	574	
139	Грунтування покриттів бітумною ґрунтовкою (кориг.КР8-32-4)	м2	-574	
	Ухилоутворюючий шар від 30 до 265 мм			
140	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	97,58	
141	Готування піностиробетону	м3	101,48	
142	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	7,791	
143	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	574	
144	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	574	
145	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	694,5	
146	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,15279	
147	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	574	
148	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	574	
149	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	574	
150	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	156	
151	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки коеф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	172	
152	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	574	
153	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,126	
154	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	71	
155	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,036	
156	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	156	
157	Установлення аератора	шт	6	
158	Установлення воронки	шт	1	
	ходові містки 15 шт.			
159	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деревноволокнистих	м2	11,7	
160	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою (ходові містки)	м2	21,39	
161	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0047	
162	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (ухили парапетів)	м2	44,712	
163	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-44,712	
164	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,91	
165	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	2,2	
166	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	86,5	
167	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів примикання	м	9,6	
168	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	109,5	
169	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,055	
170	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	159	
171	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	5	

1	2	3	4	5
172	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-5	
173	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	17,8	
174	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парпетів)	м3	0,6	
175	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,144	
176	----- Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,088	
177	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	6,5	
178	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ.40 мм)	м2	6,5	
179	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,2652	
180	----- Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	6,5	
181	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,00143	
182	----- Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
183	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
184	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
185	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,05	
186	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-2,05	
187	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,04	
188	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	14,2	
189	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	10,8	
190	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0024	
191	Установлення віконних зливів // капельник	м	8,2	
192	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	11	
193	Установлення аератора	шт	1	
194	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,44	
195	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	0,64	
196	Очищення вручну бетонної поверхні	м2	2,6	
197	Затирання швів в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	3	
198	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0033	
199	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	1,8	
200	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	-1,8	
201	Улаштування утеплення стін	м3	4,17	
202	Просте штукатурення поверхонь стін цементним розчином по каменю та бетону	м2	41,7	
203	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,62967	

1	2	3	4	5
204	Оклеювання стін тканинами	м2	41,7	
205	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	41,7	
206	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	46,6	
207	Просте фарбування водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41,7	
208	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парапетів)	м3	0,5	
209	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,12	
210	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,033	
211	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,7	
212	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ.40 мм)	м2	2,7	
213	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,11016	
214	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	2,7	
215	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,000594	
216	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,7	
217	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,7	
218	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,7	
219	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,075	
220	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-2,075	
221	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,06	
222	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки коэф.=1,15, враховуючи нахлест матеріалу для досягнення проектних даних	м2	4,3	
223	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	4,3	
224	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,001	
225	Установлення віконних зливів // капельник	м	8,3	
226	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	11,5	
227	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4,2	

Склав Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Полтавського
міськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

на капітальний ремонт усунення аварії покрівлі

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Покрівля А			
	----- УСУНЕННЯ АВАРІЇ ПОКРІВЛІ			
1	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	167	
2	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	60	
3	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,06	
4	Улаштування осадкових швів в цегляних стінах	м2	60	
5	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	167	
6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	167	
7	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	167	
8	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	167	
	----- НІШІ ВОДОСТІЧНОЇ СИСТЕМИ			
9	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9	
10	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,13	
	Покрівля Д і Е			
	----- СТЕЛЯ			

11	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	85	
12	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	20	
13	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,01	
14	Улаштування осадкових швів в цегляних стінах	м2	20	

1	2	3	4	5
15	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	416	
16	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	416	
	----- СТІНИ			

17	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	70	
18	Оклеювання стін тканинами	м2	70	
19	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	70	
20	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	70	
21	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	70	
	освітлювальна арматура			
22	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	9	
23	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	90	
24	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	104	
25	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	104	
26	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	90	
27	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	5	
28	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	5	
	освітлювальна арматура			
29	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	
30	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	80	
31	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	80	
32	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	3	
33	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	3	
	освітлювальна арматура			
34	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	10	
35	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	79	
36	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	13	
37	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	113	
38	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	79	
39	(Демонтаж) Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	6	
40	Сповіщувач ПС автоматичний димовий	шт	6	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ЗАТВЕРДЖЕНО

Управління капітального будівництва Полтавськогоміськвиконкому

(назва організації, що затверджує)

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

“ ____ ” _____ 20__ р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ**на капітальний ремонт/відновлення благоустрою**

Умови виконання робіт

Об'єми робіт

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
1	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	м3	0,3	
2	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	5	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Додаток Д (Е) довідковий
до ДБН А.2.2-3:2014
затверджений Наказом
Мінрегіонбуду України
від 04.06.2014 № 163

Відомість обсягів робіт

"Капітальний ремонт з усунення аварії покрівлі у будівлі Ліцею № 17 «Інтелект» Полтавської міської ради на бульв. Б.Хмельницького, 15".Коригування

№ п/п	Найменування робіт та витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	<u>Локальний кошторис 02-01-01 на демонтажні роботи (залишки)</u>			
	<u>Розділ 1. Підготовчі роботи та демонтажні роботи</u>			
1	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	32	
2	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	33,1	
3	Розбирання цементних ухилів парапету	м2	16,881	
4	(Демонтаж) Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2	шт	6	
5	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(парапети)	м3	1	
6	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(вент. канали)	м3	1,8	
7	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (над вентканалами)	м2	41,2	
8	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(парапети)	м3	1,3	
9	Розбирання цементних ухилів парапету	м2	36,72	
10	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	72	
11	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	6,3	
12	Перевезення сміття до 10 км	т	6,3	
	<u>Локальний кошторис 02-01-02 на ремонт покрівлі (залишки)</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля Б</u>			
13	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	26,8	
14	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях	м2	26,8	
15	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	26,8	
16	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,50652	
17	Антисептування водними сумішами стін	м2	26,8	
18	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	34	
19	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	5,1	

1	2	3	4	5
20	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 20 мм)	м2	-5,1	
21	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,1	
22	Улаштування підкладного шару із гетестилію	м2	8,9	
23	Улаштування мембрани покрівельної	м2	8,9	
24	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0045	
25	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	13,4	
26	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	30	
27	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	2	
	<u>Розділ 2. Покрівля В</u>			
28	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття вент.каналів)	м3	4,6	
29	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,104	
30	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	18,6	
31	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	14,5	
32	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття вент.каналів)	м3	0,6	
33	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,144	
34	Улаштування ковпаків над вентшахтами	м2	9,5	
	<u>Розділ 3. Покрівля Д</u>			
35	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парапетів)	м3	7	
36	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	1,68	
37	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	24,6	
38	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 20 мм)	м2	-24,6	
39	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,5	
40	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	44	
41	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	29	
42	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	0,62	
43	Перевезення сміття до 10 км	т	0,62	
	<u>Локальний кошторис 02-02-01 на демонтажні роботи (додаткові роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля Д</u>			
44	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водовідвідної каналізації	м	22	
45	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	4,8	
46	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,72	
47	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (антена)	т	0,03	
48	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового	шт	1	
49	Розбирання бетонної галтелі	м	23	
50	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	20,6	
51	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	4,6	

1	2	3	4	5
52	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	8	
53	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	24,99	
54	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(вент. канали)	м3	2,5	
55	Розбирання прижимної планки	м	155,6	
56	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	62,5	
57	(Демонтаж) Установлення зливних водовідвідних діаметром 100 мм	шт	1	
58	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	454,5	
59	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	454,5	
60	Розбирання бетонної галтелі	м	155,6	
61	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	454,5	
62	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	454,5	
63	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (220мм)	м3	99,99	
64	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (від 60-280мм) <u>Розділ 2. Покрівля по осі А в осях 5-7</u>	м3	77,265	
65	Розбирання прижимної планки	м	5,9	
66	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	2,4	
67	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	8,5	
68	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	8,6	
69	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	8,6	
70	Розбирання бетонної галтелі	м	5,9	
71	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	8,6	
72	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	8,6	
73	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (220мм)	м3	1,892	
74	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами	м3	0,344	
75	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм <u>Розділ 3. Вихід на покрівлю Д</u>	м2	2	
76	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	4,2	
77	Розбирання цементних покриттів підлог <u>Розділ 4. Покрівля Е</u>	м2	4,2	
78	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водовідвідної каналізації	м	22	
79	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	4,8	
80	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли	м3	0,72	
81	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т (антена)	т	0,03	
82	(Демонтаж) Монтаж ліхтаря домового	шт	1	
83	Розбирання бетонної галтелі	м	10	
84	Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	98,3	

1	2	3	4	5
85	Різання бетонних і залізобетонних конструкцій настінною пилкою з алмазним кругом, глибина різа до 250 мм	м2	2	
86	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	45,237	
87	(Демонтаж) Установлення дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парапетів та ін.] масою до 0,5 т	шт	7	
88	Розбирання цементних ухилів	м2	17,85	
89	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(вент. канали)	м3	1,9	
90	Розбирання прижимної планки	м	127,5	
91	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	54	
92	(Демонтаж) Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	1	
93	(Демонтаж) Установлення флюгарок	шт	5	
94	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	574	
95	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	574	
96	Розбирання бетонної галтелі	м	138	
97	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	574	
98	Розбирання цементних покриттів підлог	м2	574	
99	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами(220мм)	м3	126,28	
100	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (від 60 до 280мм)	м3	97,58	
101	Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли(парапету)	м3	2,6	
	<u>Розділ 5. Покрівля по осі Л в осях 9-10</u>			
102	Розбирання прижимної планки	м	5,5	
103	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари (рулонний килим вздовж парапету)	м2	2,2	
104	Розбирання поясів, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі	м	8,2	
105	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	8,3	
106	Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі	м2	8,3	
107	Розбирання бетонної галтелі	м	5,5	
108	Розбирання асфальтобетонних покриттів підлог	м2	8,3	
109	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (220мм)	м3	1,826	
110	(Демонтаж) Утеплення покриттів теплоізоляційними сипкими матеріалами (40мм)	м3	0,332	
111	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	м2	3	
	<u>Розділ 6. Вихід на покрівлю Е</u>			
112	(Демонтаж) Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	т	0,04	
113	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	м2	4,5	
114	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	т	369	
115	Перевезення сміття до 10 км	т	369	
	<u>Локальний кошторис 02-02-02 на ремонт покрівлі (додаткові роботи)</u>			
	<u>Розділ 1. Покрівля А</u>			
116	Виготовлення огороження вручну	т	0,1979	

1	2	3	4	5
117	Огородження покрівель перилами	м	98,5	
118	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	8,6	
119	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	8,6	
120	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	5	
121	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-5	
	<u>Розділ 2. Покрівля Б</u>			
122	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	7,5	
123	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-7,5	
124	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,15	
125	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	13,1	
126	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани / вертикально	м2	13,1	
127	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0065	
128	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	22,8	
	<u>Розділ 3. Покрівля В</u>			
129	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парапетів)	м3	2,3	
130	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,552	
131	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	13,1	
132	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-13,1	
133	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,27	
134	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромek	м2	22,9	
135	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани / вертикально	м2	22,9	
136	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0115	
137	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	55,8	
138	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	5	
139	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-5	
140	Улаштування витяжних стояків з азбестоцементних труб, діаметр труб 150 мм, висота стояка 3 м	стояк	4	
141	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-4	
142	Мурування стовпів та інших конструкцій із цегли прямокутних неармованих при висоті поверху до 4 м	м3	15,405	
143	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	3,3891	
144	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] вручну	т	0,6929	
145	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	30,7	
146	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо суриком за 2 рази	м2	30,7	
147	Монтаж металоконструкцій зенітних ліхтарів	т	0,6929	

1	2	3	4	5
148	Облицювання стін листами сухої штукатурки гіпсовими чи гіпсоволокнистими	м2	54,6	
149	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	52	
150	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	52	
151	росте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	50	
152	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ХС-010	м2	45	
153	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих металевих поверхонь площею до 5 м2 [оброблень на фасадах, малих покриттів, балок тощо] з землі та риштувань	м2	45	
	<u>Розділ 4. Покрівля Г</u>			
154	Улаштування витяжних стояків з азбестоцементних труб, діаметр труб 150 мм, висота стояка 3 м	стояк	2	
155	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-2	
	<u>Розділ 5. Покрівля Д</u>			
156	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	2,1	
157	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,504	
158	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0066	
159	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	454,5	
160	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-454,5	
161	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	9,27	
162	Улаштування шару з рулонних матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	м2	454,5	
163	ґрунтування покриття бітумної ґрунтовкою (кориг. КР8-32-4)	м2	-454,5	
164	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	81,81	
165	Готування піностиробетону	м3	85,08	
166	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	6,169	
167	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	454,5	
168	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	454,5	
169	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	м2	526	
170	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,11572	
171	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	454,5	
172	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	454,5	
173	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	454,5	
174	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	155,6	
175	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок	м2	187	
176	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромок мастикою	м2	454,5	
177	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,1	
178	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	70	
179	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,035	

1	2	3	4	5
180	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	155,6	
181	Установлення аератора	шт	5	
182	Установлення зливних лійок діаметром 100 мм	шт	1	
183	Улаштування покриття із OSB обгорнутого геотекстилем	м2	13,26	
184	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою (ходові містки)	м2	24,24	
185	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0053	
186	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	109	
187	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,055	
188	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	155,6	
189	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	2	
190	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-2	
191	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (ухили парпетів)	м2	5,15	
192	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-5,15	
193	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,11	
194	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	м	20,6	
195	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	23	
	<u>Розділ 6. Покрівля по осі А в осях 5-7</u>			
196	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парпетів)	м3	0,6	
197	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,144	
198	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	0,091	
199	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	6,7	
200	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ. 40 мм)	м2	6,7	
201	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,27336	
202	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	6,7	
203	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,001474	
204	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,7	
205	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,7	
206	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,7	
207	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,05	
208	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг. 20 мм)	м2	-2,05	
209	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,04	
210	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	14,5	
211	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	11,3	
212	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0057	
213	Монтаж сталених плінтусів із гнутого профілю	м	5,9	
214	Установлення віконних зливів // капельник	м	14,1	
215	Установлення аератора	шт	1	
	<u>Розділ 7. Вихід на покрівлю Д</u>			
216	Очищення вручну бетонної поверхні	м2	3,4	
217	Затирання швів в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	3	

1	2	3	4	5
218	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0033	
219	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	1,8	
220	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	-1,8	
221	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	26,8	
222	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	м2	26,8	
223	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,50652	
224	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	м2	46,6	
<u>Розділ 8. Покрівля виходу Д</u>				
225	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парапетів)	м3	0,3	
226	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,072	
227	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,035	
228	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,8	
229	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ. 40 мм)	м2	2,8	
230	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,11	
231	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	2,8	
232	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,000616	
233	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,8	
234	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,8	
235	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,8	
236	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	1,95	
237	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-1,95	
238	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,04	
239	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	4,6	
240	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	4,6	
241	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,001	
242	Установлення віконних зливів // капельник	м	7,8	
243	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	11,9	
244	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4,8	
<u>Розділ 9. Покрівля Е</u>				
245	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парапетів)	м3	10,2	
246	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	2,448	
247	Мурування зовнішніх простих стін із керамічної, силікатної або порожнистої цегли при висоті поверху до 4 м	м3	1	

1	2	3	4	5
248	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,24	
249	Армування кладки стін та інших конструкцій	т	0,0044	
250	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	574	
251	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-574	
252	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	11,71	
253	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	574	
254	Грунтування покриттів бітумною ґрунтовкою (кориг.КР8-32-4)	м2	-574	
255	Утеплення покриттів легким бетоном	м3	97,58	
256	Готування піностиробетону	м3	101,48	
257	Армування підстиляючих шарів і набетонок	т	7,791	
258	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	м2	574	
259	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати (до заг. 50 мм)	м2	574	
260	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	694,5	
261	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,15279	
262	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	574	
263	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	574	
264	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	574	
265	Улаштування дерев'яного (анисептованого) бруса 140х50 з кріпленням	м	156	
266	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромки	м2	172	
267	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою	м2	574	
268	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,126	
269	Улаштування покрівлі з кровельної армуючої мембрани	м2	71	
270	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,036	
271	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	156	
272	Установлення аератора	шт	6	
273	Установлення воронки	шт	1	
274	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит деревноволокнистих	м2	11,7	
275	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо з промазуванням кромки мастикою (ходові містки)	м2	21,39	
276	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0047	
277	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки (ухили парапетів)	м2	44,712	
278	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати	м2	-44,712	
279	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,91	
280	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	2,2	
281	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	86,5	
282	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	м	9,6	
283	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	м2	109,5	
284	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,055	
285	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	159	
286	Улаштування фанових труб, діаметр труб 100 мм, висота стояка 3 м	стояк	5	
287	Додавати або виключати на кожний 1 м зміни висоти стояка	стояк	-5	
288	Улаштування з листової сталі зонтів	м2	17,8	

1	2	3	4	5
	<u>Розділ 10. Покрівля по осі Л в осях 9-10</u>			
289	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парапетів)	м3	0,6	
290	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,144	
291	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,088	
292	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	6,5	
293	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ.40 мм)	м2	6,5	
294	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,2652	
295	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насуху з промазуванням кромки мастикою	м2	6,5	
296	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,00143	
297	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
298	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
299	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	6,5	
300	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,05	
301	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-2,05	
302	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,04	
303	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насуху без промазування кромки	м2	14,2	
304	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насуху з промазуванням кромки мастикою	м2	10,8	
305	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,0024	
306	Установлення віконних зливів // капельник	м	8,2	
307	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	11	
308	Установлення аератора	шт	1	
	<u>Розділ 11. Вихід на покрівлю Е</u>			
309	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2	1,44	
310	Установлення люків у перекриттях, площа прорізу до 2 м2	м2	0,64	
311	Очищення вручну бетонної поверхні	м2	2,6	
312	Затирання швів в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	3	
313	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,0033	
314	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, товщина шару 20 мм	м2	1,8	
315	Відновлення бетонних і залізобетонних конструкцій у місцях руйнування методом наформовання полімерцементного розчину, поверхня горизонтальна, додавати на кожні наступні 10 мм	м2	-1,8	
316	Улаштування утеплення стін	м3	4,17	
317	Просте штукатурення поверхонь стін цементним розчином по каменю та бетону	м2	41,7	
318	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,62967	
319	Оклеювання стін тканинами	м2	41,7	
320	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	41,7	
321	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	46,6	

1	2	3	4	5
322	Просте фарбування водоемульсійними сумішами стін по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	41,7	
	<u>Розділ 12. Покрівля виходу Е</u>			
323	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (підняття парапетів)	м3	0,5	
324	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,12	
325	Армування підстилаючих шарів і набетонок	т	0,033	
326	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,7	
327	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до товщ.40 мм)	м2	2,7	
328	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,11016	
329	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насуху з промазуванням кромки мастикою	м2	2,7	
330	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,000594	
331	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,7	
332	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,7	
333	Утеплення покриттів плитами із легких мінераловатними	м2	2,7	
334	Улаштування цементної вирівнювальної стяжки	м2	2,075	
335	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної вирівнювальної стяжки додавати або виключати (до заг 20 мм)	м2	-2,075	
336	Готування важких кладкових цементних розчинів, марка 100	м3	0,06	
337	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насуху без промазування кромки	м2	4,3	
338	Улаштування покриття з рулонних матеріалів насуху з промазуванням кромки мастикою	м2	4,3	
339	Розігрівання бітуму в котлах	т	-0,001	
340	Установлення віконних зливів // капельник	м	8,3	
341	Монтаж сталевих плінтусів із гнутого профілю	м	11,5	
342	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	4,2	
	<u>Локальний кошторис 02-02-03 на усунення аварії покрівлі</u>			
	<u>Розділ 1. Усунення аварії покрівлі</u>			
343	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	167	
344	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	60	
345	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,06	
346	Улаштування осадкових швів в цегляних стінах	м2	60	
347	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною	м2	167	
348	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель	м2	167	
349	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2	167	
350	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	167	
351	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	9	
352	Улаштування плінтусів шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	0,13	

1	2	3	4	5
353	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель	м2	85	
354	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	м	20	
355	Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3	м3	0,01	
356	Улаштування осадкових швів в цегляних стінах	м2	20	
357	Улаштування каркасу підвісних стель	м2	416	
358	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	416	
359	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін	м2	70	
360	Оклеювання стін тканинами	м2	70	
361	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною	м2	70	
362	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	м2	70	
363	Вапняне фарбування нових поверхонь стін всередині будівлі по штукатурці	м2	70	
	<u>Розділ 2. Приміщення № 230</u>			
364	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	9	
365	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	90	
366	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	104	
367	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	104	
368	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	90	
369	(Демонтаж) Сповісничав ПС автоматичний димовий	шт	5	
370	Сповісничав ПС автоматичний димовий	шт	5	
	<u>Розділ 3. Приміщення № 226</u>			
371	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	8	
372	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	80	
373	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	80	
374	(Демонтаж) Сповісничав ПС автоматичний димовий	шт	3	
375	Сповісничав ПС автоматичний димовий	шт	3	
	<u>Розділ 4. Приміщення № 265</u>			
376	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1 шт	шт	10	
377	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	79	
378	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм	м	13	
379	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	113	
380	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	79	
381	(Демонтаж) Сповісничав ПС автоматичний димовий	шт	6	
382	Сповісничав ПС автоматичний димовий	шт	6	
	<u>Локальний кошторис 02-02-04 на відновлення благоустрою</u>			
383	Розбирання покриттів та основ бруківки з буличного каменю вручну	м3	0,3	

1	2	3	4	5
384	Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ]	м2	5	

Склав _____ Олександр НИЖНИК
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]