

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території  
 Кошторисна вартість об'єкта 28692,076 тис.грн.  
 Кошторисна трудомісткість 24,53742 тис.люд.год.  
 Кошторисна заробітна плата 2743,304 тис.грн.  
 Вимірник одиничної вартості  
 Будівельні обсяги

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Укриття

Складений за поточними цінами станом на 6 грудня 2024 р.

| №<br>Ч.<br>ч | Номери<br>кошторисів<br>і кошторис-<br>них роз-<br>рахунків | Найменування робіт і витрат                                           | Кошторисна вартість, тис.грн. |                                                |          | Кошторисна<br>трудо-<br>місткість,<br>тис.<br>люд.год. | Кошторис-<br>на заробіт-<br>на плата,<br>тис. грн. | Показники<br>одиничної<br>вартості |
|--------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------|----------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------|
|              |                                                             |                                                                       | будівельних<br>робіт          | устаткуван-<br>ня, меблів<br>та інвен-<br>тарю | всього   |                                                        |                                                    |                                    |
| 1            | 02-01-01                                                    | на благоустрій                                                        | 2681,468                      | -                                              | 2681,468 | 6,02996                                                | 685,636                                            | -                                  |
| 2            | 02-01-02                                                    | на залізобетонні монолітні конструкції                                | 10118,84                      | -                                              | 10118,84 | 9,52362                                                | 1051,858                                           | -                                  |
| 3            | 02-01-03                                                    | на внутрішні загальнобудівельні та опоряджувальні роботи              | 3120,041                      | -                                              | 3120,041 | 2,94497                                                | 333,171                                            | -                                  |
| 4            | 02-01-04                                                    | на утеплення та гідроізоляція, зовнішні опоряджувальні роботи         | 8183,35                       | -                                              | 8183,35  | 0,65407                                                | 72,107                                             | -                                  |
| 5            | 02-01-05                                                    | на електромонтажні роботи                                             | 622,56                        | -                                              | 622,56   | 1,24693                                                | 132,618                                            | -                                  |
| 6            | 02-01-06                                                    | на устаткування для електромонтажних робіт                            | 0,749                         | 697,106                                        | 697,855  | 0,00483                                                | 0,566                                              | -                                  |
| 7            | 02-01-07                                                    | на водопровід та каналізація                                          | 296,818                       | -                                              | 296,818  | 0,54608                                                | 63,053                                             | -                                  |
| 8            | 02-01-08                                                    | на придбання устаткування устаткування для водопроводу та каналізації | -                             | 39,806                                         | 39,806   | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 9            | 02-01-09                                                    | на влаштування опалення та вентиляції                                 | 689,223                       | -                                              | 689,223  | 1,07599                                                | 122,693                                            | -                                  |
| 10           | 02-01-010                                                   | на придбання устаткування вентиляційне устаткування                   | -                             | 236,947                                        | 236,947  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 11           | 02-01-011                                                   | на перевлаштування кабелів зв'язку                                    | 72,602                        | -                                              | 72,602   | 0,33148                                                | 34,488                                             | -                                  |
| 12           | 02-01-012                                                   | на теплопостачання - теплотехнічна частина, ремонт приямка            | 393,9                         | -                                              | 393,9    | 0,18867                                                | 21,741                                             | -                                  |
| 13           | 02-01-013                                                   | на устаткування для теплопостачання - теплотехнічної частини          | -                             | 164,257                                        | 164,257  | -                                                      | -                                                  | -                                  |
| 14           | 02-01-014                                                   | на теплопостачання - сигналізація пошкоджень                          | 10,357                        | -                                              | 10,357   | 0,03108                                                | 3,617                                              | -                                  |
| 15           | 02-01-015                                                   | на устаткування для теплопостачання - сигналізації пошкоджень         | -                             | 20,704                                         | 20,704   | -                                                      | -                                                  | -                                  |

| 1  | 2         | 3                                                                               | 4         | 5        | 6         | 7        | 8        | 9     |
|----|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------|-----------|----------|----------|-------|
| 16 | 02-01-016 | на влаштування зовнішньої мережі теплопостачання                                | 854,031   | -        | 854,031   | 1,57702  | 180,539  | -     |
| 17 | 02-01-017 | на влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації                  | 77,745    | -        | 77,745    | 0,13088  | 14,133   | -     |
| 18 | 02-01-018 | на устаткування для влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації | -         | 4,612    | 4,612     | -        | -        | -     |
| 19 | 02-01-019 | на влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення                  | 41,887    | -        | 41,887    | 0,21045  | 22,615   | -     |
| 20 | 02-01-020 | на устаткування для влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення | -         | 61,086   | 61,086    | -        | -        | -     |
| 21 | 02-01-021 | на придбання устаткування устаткування та інвентар загального призначення       | 1,566     | 289,701  | 291,267   | -        | -        | -     |
| 22 | 02-01-022 | на системи зв'язку                                                              | 12,72     | -        | 12,72     | 0,04139  | 4,469    | -     |
| -- | -----     | -----                                                                           | -----     | -----    | -----     | -----    | -----    | ----- |
| -  |           | Всього:                                                                         | 27177,857 | 1514,219 | 28692,076 | 24,53742 | 2743,304 | -     |

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Г.В. Попова

Керівник

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.Ю. Петрина

Склав

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

Т.Ю. Петрина

Перевірив

\_\_\_\_\_  
[підпис, ( ініціали, прізвище )]

О.Г. Зінченко

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**  
**до об'єктного кошторису № 02-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів                                  | Робітники-будівельники        | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконаладжувальний персонал | Разом прямі витрати | Загально-виробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------|
|                             |                                                                    | Трудовісткість, тис. люд.год. |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
|                             |                                                                    | Заробітна плата, тис. грн.    |                      |                                                         |                                                    |                              |                     |                            |                          |
| 02-01-01                    | благоустрій                                                        | <u>3.48760</u>                | -                    | <u>1.11805</u>                                          | <u>0.84528</u>                                     | -                            | <u>5.45093</u>      | <u>0.57903</u>             | <u>6.02996</u>           |
|                             |                                                                    | 329,703                       | -                    | 150,914                                                 | 104,604                                            | -                            | 585,221             | 100,415                    | 685,636                  |
| 02-01-02                    | залізобетонні монолітні конструкції                                | <u>7.74366</u>                | -                    | <u>0.75957</u>                                          | -                                                  | -                            | <u>8.50323</u>      | <u>1.02039</u>             | <u>9.52362</u>           |
|                             |                                                                    | 791,803                       | -                    | 83,152                                                  | -                                                  | -                            | 874,955             | 176,903                    | 1051,858                 |
| 02-01-03                    | внутрішні загальнобудівельні та опоряджувальні роботи              | <u>2.62999</u>                | -                    | <u>0.00014</u>                                          | -                                                  | -                            | <u>2.63013</u>      | <u>0.31484</u>             | <u>2.94497</u>           |
|                             |                                                                    | 278,587                       | -                    | 0,014                                                   | -                                                  | -                            | 278,601             | 54,57                      | 333,171                  |
| 02-01-04                    | утеплення та гідроізоляція, зовнішні опоряджувальні роботи         | <u>0.58546</u>                | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | <u>0.58546</u>      | <u>0.06861</u>             | <u>0.65407</u>           |
|                             |                                                                    | 60,214                        | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | 60,214              | 11,893                     | 72,107                   |
| 02-01-05                    | електромонтажні роботи                                             | <u>0.45876</u>                | <u>0.65921</u>       | <u>0.00990</u>                                          | <u>0.00001</u>                                     | -                            | <u>1.12788</u>      | <u>0.11905</u>             | <u>1.24693</u>           |
|                             |                                                                    | 41,752                        | 68,999               | 1,229                                                   | 0,001                                              | -                            | 111,981             | 20,637                     | 132,618                  |
| 02-01-06                    | устаткування для електромонтажних робіт                            | -                             | 0,00440              | -                                                       | -                                                  | -                            | 0,00440             | 0,00043                    | 0,00483                  |
|                             |                                                                    | -                             | 0,492                | -                                                       | -                                                  | -                            | 0,492               | 0,074                      | 0,566                    |
| 02-01-07                    | водопровід та каналізація                                          | <u>0.31847</u>                | <u>0.17440</u>       | <u>0.00709</u>                                          | -                                                  | -                            | <u>0.49996</u>      | <u>0.04612</u>             | <u>0.54608</u>           |
|                             |                                                                    | 34,79                         | 19,51                | 0,759                                                   | -                                                  | -                            | 55,059              | 7,994                      | 63,053                   |
| 02-01-08                    | придбання устаткування устаткування для водопроводу та каналізації | -                             | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
|                             |                                                                    | -                             | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
| 02-01-09                    | влаштування опалення та вентиляції                                 | <u>0.73059</u>                | <u>0.21120</u>       | <u>0.03720</u>                                          | -                                                  | -                            | <u>0.97899</u>      | <u>0.09700</u>             | <u>1.07599</u>           |
|                             |                                                                    | 78,273                        | 23,627               | 3,971                                                   | -                                                  | -                            | 105,871             | 16,822                     | 122,693                  |
| 02-01-10                    | придбання устаткування вентиляційне устаткування                   | -                             | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
|                             |                                                                    | -                             | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
| 02-01-11                    | перевлаштування кабелів зв'язку                                    | <u>0.26475</u>                | <u>0.02715</u>       | <u>0.00349</u>                                          | <u>0.00133</u>                                     | -                            | <u>0.29672</u>      | <u>0.03476</u>             | <u>0.33148</u>           |
|                             |                                                                    | 25,186                        | 2,626                | 0,483                                                   | 0,164                                              | -                            | 28,459              | 6,029                      | 34,488                   |
| 02-01-12                    | теплостачання - теплотехнічна частина, ремонт приямка              | <u>0.16141</u>                | -                    | <u>0.00935</u>                                          | -                                                  | -                            | <u>0.17076</u>      | <u>0.01791</u>             | <u>0.18867</u>           |
|                             |                                                                    | 17,561                        | -                    | 1,077                                                   | -                                                  | -                            | 18,638              | 3,103                      | 21,741                   |
| 02-01-13                    | устаткування для теплотостачання - теплотехнічної частини          | -                             | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |
|                             |                                                                    | -                             | -                    | -                                                       | -                                                  | -                            | -                   | -                          | -                        |

| 1         | 2                                                                            | 3/4                         | 5/6                       | 7/8                       | 9/10                      | 11/12  | 13/14                       | 15/16                     | 17/18                       |
|-----------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|--------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------------|
| 02-01-014 | теплопостачання - сигналізація пошкоджень                                    | -<br>-                      | 0,02880<br>3,222          | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>- | 0,02880<br>3,222            | 0,00228<br>0,395          | 0,03108<br>3,617            |
| 02-01-015 | устаткування для теплопостачання - сигналізації пошкоджень                   | -<br>-                      | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>- | -<br>-                      | -<br>-                    | -<br>-                      |
| 02-01-016 | влаштування зовнішньої мережі теплопостачання                                | <u>1,16001</u><br>121,16    | <u>0,00299</u><br>0,327   | <u>0,20247</u><br>24,992  | <u>0,05270</u><br>6,52    | -<br>- | <u>1,41817</u><br>152,999   | <u>0,15885</u><br>27,54   | <u>1,57702</u><br>180,539   |
| 02-01-017 | влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації                  | <u>0,09673</u><br>9,302     | <u>0,01120</u><br>1,253   | <u>0,00990</u><br>1,314   | -<br>-                    | -<br>- | <u>0,11783</u><br>11,869    | <u>0,01305</u><br>2,264   | <u>0,13088</u><br>14,133    |
| 02-01-018 | устаткування для влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації | -<br>-                      | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>- | -<br>-                      | -<br>-                    | -<br>-                      |
| 02-01-019 | влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення                  | -<br>-                      | 0,19376<br>19,722         | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>- | 0,19376<br>19,722           | 0,01669<br>2,893          | 0,21045<br>22,615           |
| 02-01-020 | устаткування для влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення | -<br>-                      | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>- | -<br>-                      | -<br>-                    | -<br>-                      |
| 02-01-021 | придбання устаткування устаткування та інвентар загального призначення       | -<br>-                      | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>- | -<br>-                      | -<br>-                    | -<br>-                      |
| 02-01-022 | системи зв'язку                                                              | -<br>-                      | 0,03831<br>3,935          | -<br>-                    | -<br>-                    | -<br>- | 0,03831<br>3,935            | 0,00308<br>0,534          | 0,04139<br>4,469            |
| -         | Разом :                                                                      | <u>17,63743</u><br>1788,331 | <u>1,35142</u><br>143,713 | <u>2,15716</u><br>267,905 | <u>0,89932</u><br>111,289 | -<br>- | <u>22,04533</u><br>2311,238 | <u>2,49209</u><br>432,066 | <u>24,53742</u><br>2743,304 |

Склав \_\_\_\_\_

Т.Ю. Петрина

Перевірив \_\_\_\_\_

О.Г. Зінченко

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на благоустрій  
Укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 2681,468 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 6,02996 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 685,636 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 2,5 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                       |
|-----------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
|           |                               |                                                                                                              |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                       |
|           |                               |                                                                                                              |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                       |
|           |                               |                                                                                                              |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього                |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                    |
|           |                               | <b><u>Відділ 1. Підготовчі роботи</u></b>                                                                    |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                       |
|           |                               | <b>Розділ 1. Підготовчі роботи</b>                                                                           |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                       |
| 1         | КБ47-9-6<br>к дем.=0,4        | (Демонт аж) Садіння дерев т а кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м                                  | 10шт              | 0,9       | <u>2029,11</u><br>2029,11 | -<br>-                              | 1826                    | 1826                | -<br>-                              | 18,5680<br>-                            | 16,71<br>-            |
| 2         | КБ47-9-6                      | Садіння дерев т а кущів із грудкою землі розміром 0,8х0,8х0,5 м                                              | 10шт              | 0,9       | <u>6198,11</u><br>5072,78 | <u>1125,33</u><br>209,86            | 5578                    | 4566                | <u>1012</u><br>189                  | <u>46,4200</u><br>1,8200                | <u>41,78</u><br>1,64  |
| 3         | С1429-82<br>варіант 1         | Саджанці кущів з грудкою (повторного використання)                                                           | шт                | 9         | -<br>-                    | -<br>-                              | -                       | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-                |
| 4         | КР1-11-1                      | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 1 (в тимчасовий відвал) | 100 м3            | 24,02     | <u>1400,31</u><br>-       | <u>1400,31</u><br>376,70            | 33635                   | -                   | <u>33635</u><br>9048                | -<br>3,0444                             | -<br>73,13            |
| 5         | КР20-41-3                     | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.               | 100 т             | 5,945     | <u>2123,77</u><br>152,49  | <u>1971,28</u><br>558,14            | 12626                   | 907                 | <u>11719</u><br>3318                | <u>1,6900</u><br>4,0635                 | <u>10,05</u><br>24,16 |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                           | 4      | 5       | 6                           | 7                           | 8             | 9     | 10                      | 11                        | 12                       |
|----|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|---------------|-------|-------------------------|---------------------------|--------------------------|
| 6  | C311-1                  | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                                                                  | т      | 594,5   | <u>13,21</u><br>-           | <u>13,21</u><br>5,94        | 7853          | -     | <u>7853</u><br>3531     | <u>-</u><br>0,0480        | <u>-</u><br>28,54        |
| 7  | КБ1-17-14               | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ході з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 5,06948 | <u>45825,82</u><br>1994,08  | <u>43785,20</u><br>12757,31 | 232313        | 10109 | <u>221968</u><br>64673  | <u>22,1000</u><br>91,5654 | <u>112,04</u><br>464,19  |
| 8  | C311-1<br>варіант 1     | Перевезення сухого ґрунту до 1 км                                                                                                                                           | т      | 6580,6  | <u>13,21</u><br>-           | <u>13,21</u><br>5,94        | 86930         | -     | <u>86930</u><br>39089   | <u>-</u><br>0,0480        | <u>-</u><br>315,87       |
| 9  | C311-1<br>варіант 2     | Перевезення мокрого ґрунту до 1 км                                                                                                                                          | т      | 1892,17 | <u>13,21</u><br>-           | <u>13,21</u><br>5,94        | 24996         | -     | <u>24996</u><br>11239   | <u>-</u><br>0,0480        | <u>-</u><br>90,82        |
| 10 | КР18-2-1                | Розбирання бортових каменів                                                                                                                                                 | 100м   | 0,7     | <u>10580,40</u><br>9205,26  | <u>1375,14</u><br>462,69    | 7406          | 6444  | <u>962</u><br>324       | <u>102,0200</u><br>3,9000 | <u>71,41</u><br>2,73     |
| 11 | КР20-41-3               | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.                                                                              | 100 т  | 0,0504  | <u>2123,77</u><br>152,49    | <u>1971,28</u><br>558,14    | 107           | 8     | <u>99</u><br>28         | <u>1,6900</u><br>4,0635   | <u>0,09</u><br>0,2       |
| 12 | C311-1-М                | Перевезення сміття до 1 км                                                                                                                                                  | т      | 5,04    | <u>14,08</u><br>-           | <u>14,08</u><br>5,94        | 71            | -     | <u>71</u><br>30         | <u>-</u><br>0,0480        | <u>-</u><br>0,24         |
| 13 | КР2-1-3                 | Розбирання основи бортового каменю<br>Розбирання монолітних бетонних фундаментів                                                                                            | 1 м3   | 2,63    | <u>2806,03</u><br>862,08    | <u>1943,95</u><br>716,11    | 7380          | 2267  | <u>5113</u><br>1883     | <u>8,7000</u><br>6,5276   | <u>22,88</u><br>17,17    |
| 14 | КР18-49-1<br>к дем.=0,8 | (Демонт аж) Улашт ування покрит т ів з дрібнорозмірних фігурних елемент ів мощення [ФЕМ]                                                                                    | 100м2  | 0,277   | <u>10643,93</u><br>10475,14 | <u>168,79</u><br>63,66      | 2948          | 2902  | <u>46</u><br>18         | <u>95,8560</u><br>0,5215  | <u>26,55</u><br>0,14     |
| 15 | КР20-41-3               | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.                                                                              | 100 т  | 0,0868  | <u>2123,77</u><br>152,49    | <u>1971,28</u><br>558,14    | 184           | 13    | <u>171</u><br>48        | <u>1,6900</u><br>4,0635   | <u>0,15</u><br>0,35      |
| 16 | C311-10-М               | Перевезення сміття до 10 км                                                                                                                                                 | т      | 8,68    | <u>129,74</u><br>-          | <u>129,74</u><br>19,92      | 1126          | -     | <u>1126</u><br>173      | <u>-</u><br>0,1610        | <u>-</u><br>1,4          |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                            |        |         |                             |                             | 424979        | 29042 | <u>395701</u><br>133591 |                           | <u>301,66</u><br>1020,58 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                               |        |         |                             |                             | 424979        |       |                         |                           |                          |
|    |                         | в тому числі:                                                                                                                                                               |        |         |                             |                             |               |       |                         |                           |                          |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                            |        |         |                             |                             | 236           |       |                         |                           |                          |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                |        |         |                             |                             | 162633        |       |                         |                           |                          |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                             |        |         |                             |                             | 81364         |       |                         |                           |                          |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                      |        |         |                             |                             | 156,74        |       |                         |                           |                          |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                         |        |         |                             |                             | 27187         |       |                         |                           |                          |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                       |        |         |                             |                             | <b>506343</b> |       |                         |                           |                          |

| 1  | 2         | 3                                                                                                                                            | 4       | 5      | 6                        | 7                         | 8             | 9     | 10                      | 11                      | 12                       |
|----|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------------------------|---------------------------|---------------|-------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
|    |           | -----                                                                                                                                        |         |        |                          |                           |               |       |                         |                         |                          |
|    |           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                   |         |        |                          |                           | <b>506343</b> |       |                         |                         |                          |
|    |           | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                             |         |        |                          |                           | 424979        | 29042 | <u>395701</u><br>133591 |                         | <u>301,66</u><br>1020,58 |
|    |           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                |         |        |                          |                           | 424979        |       |                         |                         |                          |
|    |           | в тому числі:                                                                                                                                |         |        |                          |                           |               |       |                         |                         |                          |
|    |           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                             |         |        |                          |                           | 236           |       |                         |                         |                          |
|    |           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                 |         |        |                          |                           | 162633        |       |                         |                         |                          |
|    |           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                              |         |        |                          |                           | 81364         |       |                         |                         |                          |
|    |           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                       |         |        |                          |                           | 156,74        |       |                         |                         |                          |
|    |           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                          |         |        |                          |                           | 27187         |       |                         |                         |                          |
|    |           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                        |         |        |                          |                           | <b>506343</b> |       |                         |                         |                          |
|    |           | -----                                                                                                                                        |         |        |                          |                           |               |       |                         |                         |                          |
|    |           | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                                   |         |        |                          |                           | <b>506343</b> |       |                         |                         |                          |
|    |           | <b><u>Відділ 2. Благоустрій території</u></b>                                                                                                |         |        |                          |                           |               |       |                         |                         |                          |
|    |           | <b>Розділ 1. Земляні роботи</b>                                                                                                              |         |        |                          |                           |               |       |                         |                         |                          |
| 17 | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.                                               | 100 т   | 80,648 | <u>2123,77</u><br>152,49 | <u>1971,28</u><br>558,14  | 171278        | 12298 | <u>158980</u><br>45013  | <u>1,6900</u><br>4,0635 | <u>136,3</u><br>327,71   |
| 18 | С311-1    | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                                   | т       | 8064,8 | <u>13,21</u><br>-        | <u>13,21</u><br>5,94      | 106536        | -     | <u>106536</u><br>47905  | <u>-</u><br>0,0480      | <u>-</u><br>387,11       |
| 19 | КБ1-24-1  | Насування та розрівнювання ґрунту Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | 1000м3  | 5,0405 | <u>9926,75</u><br>-      | <u>9926,75</u><br>2670,44 | 50036         | -     | <u>50036</u><br>13460   | <u>-</u><br>21,5817     | <u>-</u><br>108,78       |
| 20 | КБ47-3-1  | Планування ділянки механізованим способом                                                                                                    | 100м2   | 24,02  | <u>231,41</u><br>-       | <u>231,41</u><br>62,25    | 5558          | -     | <u>5558</u><br>1495     | <u>-</u><br>0,5031      | <u>-</u><br>12,08        |
| 21 | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.                                               | 100 т   | 4,3235 | <u>2123,77</u><br>152,49 | <u>1971,28</u><br>558,14  | 9182          | 659   | <u>8523</u><br>2413     | <u>1,6900</u><br>4,0635 | <u>7,31</u><br>17,57     |
| 22 | С311-1    | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                                   | т       | 432,35 | <u>13,21</u><br>-        | <u>13,21</u><br>5,94      | 5711          | -     | <u>5711</u><br>2568     | <u>-</u><br>0,0480      | <u>-</u><br>20,75        |
| 23 | ДБ1-31-1  | Стабілізація ґрунтової основи при використанні георешітки                                                                                    | 1000 м2 | 0,24   | <u>237,82</u><br>237,82  | <u>-</u><br>-             | 57            | 57    | <u>-</u><br>-           | <u>2,4000</u><br>-      | <u>0,58</u><br>-         |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4            | 5            | 6                                       | 7                         | 8                                                                                                | 9             | 10                      | 11                         | 12                         |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| 24 | C1551-27-СП<br>варіант 1 | Георешітка об'ємна ГРП 22/10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м2           | 276          | <u>144,84</u><br>-                      | -<br>-                    | 39976                                                                                            | -             | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                     |
| 25 | КБ1-24-1                 | Насування та розрівнювання ґрунту<br>Розроблення ґрунту бульдозерами<br>потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням<br>ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                                                      | 1000м3       | 0,36029      | <u>9926,75</u><br>-                     | <u>9926,75</u><br>2670,44 | 3577                                                                                             | -             | <u>3577</u><br>962      | -<br>21,5817               | -<br>7,78                  |
| 26 | КБ47-25-2                | Підготовлення ґрунту вручну для<br>влаштування партерного і звичайного<br>газону без внесення рослинної землі                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2        | 24,02        | <u>2446,14</u><br>2446,14               | -<br>-                    | 58756                                                                                            | 58756         | -<br>-                  | 27,1100<br>-               | 651,18<br>-                |
| 27 | КБ47-25-4                | <i>Підгот овлення ґрунт у вручну для<br/>влашт ування парт ерного і звичайного<br/>газону з внесенням рослинної землі шаром<br/>15 см</i>                                                                                                                                                                                                                                  | <i>100м2</i> | <i>24,02</i> | <i><u>5776,97</u></i><br><i>5776,97</i> | <i>-</i><br><i>-</i>      | <i>138763</i>                                                                                    | <i>138763</i> | <i>-</i><br><i>-</i>    | <i>62,8000</i><br><i>-</i> | <i>1508,46</i><br><i>-</i> |
| 28 | КБ47-25-6                | <i>Посів газонів парт ерних, мавріт анських<br/>т а звичайних вручну</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>100м2</i> | <i>24,02</i> | <i><u>808,92</u></i><br><i>808,92</i>   | <i>-</i><br><i>-</i>      | <i>19430</i>                                                                                     | <i>19430</i>  | <i>-</i><br><i>-</i>    | <i>8,2400</i><br><i>-</i>  | <i>197,92</i><br><i>-</i>  |
| 29 | C1429-117<br>варіант 1   | Суміш насіння газонних трав                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ц            | 0,4804       | <u>16395,76</u><br>-                    | -<br>-                    | 7877                                                                                             | -             | -<br>-                  | -<br>-                     | -<br>-                     |
|    |                          | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |                                         |                           | 616737                                                                                           | 229963        | <u>338921</u><br>113816 |                            | <u>2501,75</u><br>881,78   |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |              |              |                                         |                           | 616737<br><br>47853<br>343779<br>174986<br>330,19<br>57260<br><b>791723</b><br><br><b>791723</b> |               |                         |                            |                            |
|    |                          | Разом прямі витрати по відділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |              |              |                                         |                           | 616737                                                                                           | 229963        | <u>338921</u><br>113816 |                            | <u>2501,75</u><br>881,78   |
|    |                          | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                     |              |              |                                         |                           | 616737<br><br>47853<br>343779<br>174986<br>330,19<br>57260                                       |               |                         |                            |                            |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8      | 9    | 10                | 11                       | 12                  |
|----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------|------|-------------------|--------------------------|---------------------|
|    |                                | Всього будівельні роботи, грн.                                                                                                |       |        |                             |                          | 791723 |      |                   |                          |                     |
|    |                                | -----                                                                                                                         |       |        |                             |                          |        |      |                   |                          |                     |
|    |                                | Всього по відділу 2                                                                                                           |       |        |                             |                          | 791723 |      |                   |                          |                     |
|    |                                | <b><u>Відділ 3. Відновлення проїзної частини та пішохідних доріжок</u></b>                                                    |       |        |                             |                          |        |      |                   |                          |                     |
|    |                                | <b>Розділ 1. Бортовий камінь</b>                                                                                              |       |        |                             |                          |        |      |                   |                          |                     |
| 30 | КБ1-164-2                      | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2                                     | 100м3 | 0,07   | <u>23098,61</u><br>23098,61 | -<br>-                   | 1617   | 1617 | -<br>-            | 261,8000                 | 18,33<br>-          |
| 31 | КР20-41-3                      | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.                                | 100 т | 0,1155 | <u>2123,77</u><br>152,49    | <u>1971,28</u><br>558,14 | 245    | 18   | <u>227</u><br>64  | <u>1,6900</u><br>4,0635  | <u>0,2</u><br>0,47  |
| 32 | С311-1                         | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                    | т     | 11,55  | <u>13,21</u><br>-           | <u>13,21</u><br>5,94     | 153    | -    | <u>153</u><br>69  | -<br>0,0480              | -<br>0,55           |
| 33 | КБ1-134-1                      | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                               | 100м3 | 0,0577 | <u>3347,78</u><br>1819,29   | <u>1528,49</u><br>559,23 | 193    | 105  | <u>88</u><br>32   | <u>18,3600</u><br>5,1175 | <u>1,06</u><br>0,3  |
| 34 | КБ27-66-5                      | Уст ановлення бет онних борт ових каменів на бет онну основу, за ширини борт у у верхній його част ині понад 100 мм до 150 мм | 100 м | 0,67   | <u>9600,47</u><br>9115,08   | -<br>-                   | 6432   | 6107 | -<br>-            | 92,8500                  | 62,21<br>-          |
| 35 | С1424-11612                    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                 | м3    | 3,69   | <u>4096,14</u><br>-         | -<br>-                   | 15115  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-              |
| 36 | С1421-10423<br>варіант 1       | Камені бортові БР 100.30.18                                                                                                   | м     | 67     | <u>430,60</u><br>-          | -<br>-                   | 28850  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-              |
| 37 | КБ27-66-4                      | Уст ановлення бет онних борт ових каменів на бет онну основу, за ширини борт у у верхній його част ині до 100 мм              | 100 м | 0,16   | <u>8536,45</u><br>8051,06   | -<br>-                   | 1366   | 1288 | -<br>-            | 81,2500                  | 13<br>-             |
| 38 | & С1416-8684-4-6Л<br>варіант 1 | Камені бортові, БР100.20.8 сірий                                                                                              | шт    | 61     | <u>171,64</u><br>-          | -<br>-                   | 10470  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-              |
| 39 | С1424-11612                    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                 | м3    | 2,93   | <u>4096,14</u><br>-         | -<br>-                   | 12002  | -    | -<br>-            | -<br>-                   | -<br>-              |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                              |       |        |                             |                          | 76443  | 9135 | <u>468</u><br>165 |                          | <u>94,8</u><br>1,32 |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4       | 5       | 6                             | 7                         | 8                                                                                       | 9     | 10                 | 11                         | 12                    |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |         |         |                               |                           | 76443<br><br>66840<br>9300<br>5676<br>12,44<br>2157<br><b>82119</b><br><br><b>82119</b> |       |                    |                            |                       |
|    |                           | <b>Розділ 2. Покриття ФЕМ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |         |         |                               |                           |                                                                                         |       |                    |                            |                       |
| 40 | КБ27-15-1                 | Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші авт огрейдером, за т овщини шару 15 см                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1000м2  | 0,0971  | <u>11275,80</u><br>2473,17    | <u>8802,63</u><br>2210,41 | 1095                                                                                    | 240   | <u>855</u><br>215  | <u>25,6500</u><br>15,4277  | <u>2,49</u><br>1,5    |
| 41 | КБ27-15-2<br>к=3          | Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші авт огрейдером, за зміни т овщини на кожен 1 см додават и або вилучат и до/з норми 27-15-1                                                                                                                                                                                                                                  | 1000м2  | -0,0971 | <u>355,24</u><br>-            | <u>355,24</u><br>76,26    | -34                                                                                     | -     | <u>-34</u><br>-7   | <u>-</u><br>0,5304         | <u>-</u><br>-0,05     |
| 42 | С1421-9610<br>варіант 1   | Готова піщано-щебенева суміш 0 - 40 мм, С7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | м3      | 14,68   | <u>1530,18</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 22463                                                                                   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 43 | КБ27-65-6                 | Улашт ування покрит т я з фігурних елемент ів мощення з використ анням гот ової піщано-цемент ної суміші т рот уарів, шириною до 2 м                                                                                                                                                                                                                                       | 1000 м2 | 0,0971  | <u>128458,27</u><br>110771,80 | <u>6832,55</u><br>1002,37 | 12473                                                                                   | 10756 | <u>663</u><br>97   | <u>1025,3800</u><br>9,0207 | <u>99,56</u><br>0,88  |
| 44 | С1421-9656-4<br>варіант 1 | Суміш піскоцементна РЦГ-75 Ж-1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | м3      | 61,8    | <u>2737,92</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 169203                                                                                  | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
| 45 | С1426-11789<br>варіант 1  | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм коричневий                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | м2      | 101,66  | <u>468,79</u><br>-            | <u>-</u><br>-             | 47657                                                                                   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-         |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |         |         |                               |                           | 252857                                                                                  | 10996 | <u>1484</u><br>305 |                            | <u>102,05</u><br>2,33 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                         |         |         |                               |                           | 252857<br><br>240377<br>11301                                                           |       |                    |                            |                       |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5      | 6                          | 7                         | 8                                                                                                 | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|----------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                       |        |        |                            |                           | 6539<br>13,78<br>2389<br><b>259396</b><br><br><b>259396</b>                                       |       |                      |                           |                        |
|    |                         | <b>Розділ 3. Покриття асфальтобетон</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |        |        |                            |                           |                                                                                                   |       |                      |                           |                        |
| 46 | КБ27-15-1               | Улашт ування основи зі щебенево-піщаної суміші авт огрейдером, за т овщини шару 15 см                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1000м2 | 1,0543 | <u>11275,80</u><br>2473,17 | <u>8802,63</u><br>2210,41 | 11888                                                                                             | 2607  | <u>9281</u><br>2330  | <u>25,6500</u><br>15,4277 | <u>27,04</u><br>16,27  |
| 47 | С1421-9610<br>варіант 1 | Готова піщано-щебенева суміш 0 - 40 мм, С7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м3     | 199,26 | <u>1530,18</u><br>-        | -<br>-                    | 304904                                                                                            | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                 |
| 48 | КБ11-19-3               | Улашт ування асфальт обет онних жорст ких покрит тів т овщиною 25 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м2  | 10,543 | <u>6113,01</u><br>3423,68  | <u>1123,82</u><br>415,10  | 64449                                                                                             | 36096 | <u>11848</u><br>4376 | <u>32,8600</u><br>3,0818  | <u>346,44</u><br>32,49 |
| 49 | КБ11-19-4<br>к=5        | до 5 см Додават и або виключат и на кожні 5 мм зміни т овщини асфальт обет онних жорст ких покрит тів                                                                                                                                                                                                                                                                    | 100м2  | 10,543 | <u>1400,08</u><br>1125,25  | <u>274,83</u><br>88,73    | 14761                                                                                             | 11864 | <u>2897</u><br>935   | <u>10,8000</u><br>0,8120  | <u>113,86</u><br>8,56  |
| 50 | С1421-9837<br>варіант 1 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1                                                                                                                                                                                                         | т      | 128,94 | <u>4762,47</u><br>-        | -<br>-                    | 614073                                                                                            | -     | -<br>-               | -<br>-                    | -<br>-                 |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |        |                            |                           | 1010075                                                                                           | 50567 | <u>24026</u><br>7641 |                           | <u>487,34</u><br>57,32 |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |        |        |                            |                           | 1010075<br><br>935482<br>58208<br>31810<br>65,88<br>11422<br><b>1041885</b><br><br><b>1041885</b> |       |                      |                           |                        |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10                      | 11 | 12                       |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|-------------------------|----|--------------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 3                       |   |   |   |   | 1339375        | 70698  | <u>25978</u><br>8111    |    | <u>684,19</u><br>60,97   |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 1339375        |        |                         |    |                          |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |        |                         |    |                          |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 1242699        |        |                         |    |                          |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 78809          |        |                         |    |                          |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 44026          |        |                         |    |                          |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 92,1           |        |                         |    |                          |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 15968          |        |                         |    |                          |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>1383401</b> |        |                         |    |                          |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |                         |    |                          |
|   |   | <b>Всього по відділу 3</b>                             |   |   |   |   | <b>1383401</b> |        |                         |    |                          |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 2381091        | 329703 | <u>760600</u><br>255518 |    | <u>3487,6</u><br>1963,33 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 2381091        |        |                         |    |                          |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |        |                         |    |                          |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 1290788        |        |                         |    |                          |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 585221         |        |                         |    |                          |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 300377         |        |                         |    |                          |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 579,03         |        |                         |    |                          |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 100415         |        |                         |    |                          |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>2681468</b> |        |                         |    |                          |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |                         |    |                          |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>2681468</b> |        |                         |    |                          |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 6029,96        |        |                         |    |                          |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 685636         |        |                         |    |                          |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01  
на благоустрій**

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. <u>Витрати труда</u></b>                                                                                               |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 3487,6    | 94,54                                      |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 2,5       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 1118,05   | 134,98                                     |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 5,3       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | 845,28    | 123,75                                     |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 579,03    | 173,37                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 6029,96   |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 2,5       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                       | 4        | 5         | 6       | 7 | 8 | 9 |
|----|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|---------|---|---|---|
|    |                          | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                                                |          |           |         |   |   |   |
| 10 | КБМ203-101               | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                                 | маш. год | 0,27285   | 533,78  |   |   |   |
| 11 | КБМ203-850               | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                                       | маш. год | 0,85385   | 398,10  |   |   |   |
| 12 | КБМ204-101               | Електростанції пересувні, потужність 2 кВт                                                              | маш. год | 6,07166   | 81,98   |   |   |   |
| 13 | КБМ205-101               | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 14,03797  | 343,48  |   |   |   |
| 14 | КБМ205-102               | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв   | маш. год | 14,7602   | 392,62  |   |   |   |
| 15 | КБМ206-247               | Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ході, місткість ковша 0,5 м3                            | маш. год | 243,03087 | 654,94  |   |   |   |
| 16 | КБМ206-337               | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                       | маш. год | 2,1       | 458,38  |   |   |   |
| 17 | КБМ206-339               | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3                        | маш. год | 274,41929 | 654,91  |   |   |   |
| 18 | КБМ207-148               | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                                                 | маш. год | 156,41022 | 593,35  |   |   |   |
| 19 | КБМ207-149               | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]                                                                | маш. год | 81,01029  | 775,18  |   |   |   |
| 20 | КБМ207-150               | Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]                                                                | маш. год | 2,264931  | 910,86  |   |   |   |
| 21 | КБМ212-202               | Автогрейдер середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                                               | маш. год | 2,64822   | 1022,07 |   |   |   |
| 22 | КБМ212-906               | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т                                             | маш. год | 3,20089   | 477,38  |   |   |   |
| 23 | КБМ212-908               | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 18 т                                            | маш. год | 5,998794  | 633,98  |   |   |   |
| 24 | КБМ212-1560              | Віброущільнювачі [віброплити] з бензиновим двигуном легкі, маса до 100 кг                               | маш. год | 0,27285   | 73,46   |   |   |   |
| 25 | КБМ212-1601<br>варіант 1 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л                                                               | маш. год | 1,26      | 803,81  |   |   |   |
| 26 | КБМ215-3101              | Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т                                                                | маш. год | 20,45342  | 437,62  |   |   |   |
| 27 | КБМ233-803               | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                            | маш. год | 13,7812   | 6,23    |   |   |   |
| 28 | С311-1                   | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                              | т        | 9103,2    | 13,21   |   |   |   |
| 29 | С311-1<br>варіант 1      | Перевезення сухого ґрунту до 1 км                                                                       | т        | 6580,6    | 13,21   |   |   |   |
| 30 | С311-1<br>варіант 2      | Перевезення мокрого ґрунту до 1 км                                                                      | т        | 1892,17   | 13,21   |   |   |   |
| 31 | С311-1-М                 | Перевезення сміття до 1 км                                                                              | т        | 5,04      | 14,08   |   |   |   |
| 32 | С311-10-М                | Перевезення сміття до 10 км                                                                             | т        | 8,68      | 129,74  |   |   |   |
|    |                          | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>                         |          |           |         |   |   |   |
| 33 | КБМ233-1100              | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                         | маш. год | 15,790145 |         |   |   |   |
| 34 | КБМ270-90                | Пилка дискова електрична                                                                                | маш. год | 12,143326 |         |   |   |   |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                | 4  | 5        | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|----------|----------|--------|--------|
|    |                                | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>                                                                                                             |    |          |          |          |        |        |
| 35 | C111-181-1                     | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм                                                                                                                      | т  | 0,00083  | 43461,82 | 42244,35 | 365,28 | 852,19 |
| 36 | C111-1562                      | Бітуми нафтові дорожні МГО, рідкі                                                                                                                                | т  | 0,727467 | 21712,04 | 20652,05 | 634,26 | 425,73 |
| 37 | +C111-1776-П1<br>варіант 1     | Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм                                                                                                                          | шт | 1,5536   | 678,37   | 665,00   | 0,07   | 13,30  |
| 38 | C112-58                        | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт                                                                      | м3 | 0,0498   | 6139,34  | 5776,74  | 242,22 | 120,38 |
| 39 | C112-173                       | Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, III сорт                                                                          | м3 | 0,10543  | 6737,58  | 6363,25  | 242,22 | 132,11 |
| 40 | +&C1416-8684-4-6Л<br>варіант 1 | Камені бортові, БР100.20.8 сірий                                                                                                                                 | шт | 61       | 171,64   | 162,50   | 5,77   | 3,37   |
| 41 | C1421-9472                     | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400                                                                                  | м3 | 0,20278  | 1163,46  | 508,16   | 632,49 | 22,81  |
| 42 | +C1421-9610<br>варіант 1       | Готова піщано-щебенева суміш 0 - 40 мм, С7                                                                                                                       | м3 | 213,94   | 1530,18  | 825,52   | 674,66 | 30,00  |
| 43 | +C1421-9656-4<br>варіант 1     | Суміш піскоцементна РЦГ-75 Ж-1                                                                                                                                   | м3 | 61,8     | 2737,92  | 2167,50  | 516,74 | 53,68  |
| 44 | +C1421-9837<br>варіант 1       | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т  | 128,94   | 4762,47  | 4301,00  | 368,09 | 93,38  |
| 45 | +C1421-10423<br>варіант 1      | Камені бортові БР 100.30.18                                                                                                                                      | м  | 67       | 430,60   | 369,00   | 53,16  | 8,44   |
| 46 | C1424-11612                    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                    | м3 | 6,62     | 4096,14  | 3154,24  | 861,58 | 80,32  |
| 47 | C1425-11683                    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                                                                            | м3 | 0,02075  | 2942,72  | 2095,24  | 789,78 | 57,70  |
| 48 | +C1426-11789<br>варіант 1      | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм коричневий                                                                                                        | м2 | 101,66   | 468,79   | 404,16   | 55,44  | 9,19   |
| 49 | +C1429-82<br>варіант 1         | Саджанці кущів з грудкою (повторного використання)                                                                                                               | шт | 9        | -        | -        | -      | -      |
| 50 | +C1429-117<br>варіант 1        | Суміш насіння газонних трав                                                                                                                                      | ц  | 0,4804   | 16395,76 | 16041,66 | 32,61  | 321,49 |
| 51 | +C1551-27-СП<br>варіант 1      | Георешітка об'ємна ГРП 22/10                                                                                                                                     | м2 | 276      | 144,84   | 131,66   | 10,34  | 2,84   |
|    |                                | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат                                                                                               |    |          |          |          |        |        |

|    |            |                |         |       |   |   |   |   |
|----|------------|----------------|---------|-------|---|---|---|---|
| 1  | 2          | 3              | 4       | 5     | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 52 | C1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 3,643 | - | - |   |   |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи\_\_\_\_\_Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

інженер-проектувальник\_\_\_\_\_О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на залізобетонні монолітні конструкції  
Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

10118,840 тис. грн.  
9,52362 тис.люд.год.  
1051,858 тис. грн.  
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                   | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                                  |                                                               |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                                  |                                                               |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                                  |                                                               |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1         | 2                                | 3                                                             | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12     |
| 1         | КБ11-2-4                         | <b>Розділ 1. Щебенева основа</b>                              | м3                | 500       |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |        |
|           |                                  | Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів |                   |           | 2857,51                   | 444,28                                   | 1428755                 | 236825              | 222140                                   | 4,7800                                  | 2390   |
|           |                                  |                                                               |                   |           | 473,65                    | 142,43                                   |                         |                     | 71215                                    | 1,3014                                  | 650,7  |
|           |                                  | Разом прямі витрати по розділу 1                              |                   |           |                           |                                          | 1428755                 | 236825              | 222140                                   |                                         | 2390   |
|           |                                  |                                                               |                   |           |                           |                                          |                         |                     | 71215                                    |                                         | 650,7  |
|           |                                  | Разом будівельні роботи, грн.                                 |                   |           |                           |                                          | 1428755                 |                     |                                          |                                         |        |
|           |                                  | в тому числі:                                                 |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |        |
|           |                                  | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.              |                   |           |                           |                                          | 969790                  |                     |                                          |                                         |        |
|           |                                  | всього заробітна плата, грн.                                  |                   |           |                           |                                          | 308040                  |                     |                                          |                                         |        |
|           |                                  | Загальновиробничі витрати, грн.                               |                   |           |                           |                                          | 172611                  |                     |                                          |                                         |        |
|           |                                  | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.        |                   |           |                           |                                          | 364,88                  |                     |                                          |                                         |        |
|           |                                  | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.           |                   |           |                           |                                          | 63260                   |                     |                                          |                                         |        |
|           |                                  | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                         |                   |           |                           |                                          | <b>1601366</b>          |                     |                                          |                                         |        |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                      | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8              | 9     | 10                   | 11                        | 12                     |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|----------------|-------|----------------------|---------------------------|------------------------|
|    |                            | -----                                                                                                                                  |       |          |                             |                         |                |       |                      |                           |                        |
|    |                            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                             |       |          |                             |                         | <b>1601366</b> |       |                      |                           |                        |
|    |                            | <b>Розділ 2. Фундаментна плита ПФ-1</b>                                                                                                |       |          |                             |                         |                |       |                      |                           |                        |
| 2  | КБ11-2-4                   | Улашт ування ущільнених т рамбівками підст илаючих щебеневих шарів                                                                     | м3    | 63,6     | <u>3241,06</u><br>473,65    | <u>444,28</u><br>142,43 | 206131         | 30124 | <u>28256</u><br>9059 | <u>4,7800</u><br>1,3014   | <u>304,01</u><br>82,77 |
| 3  | КБ6-1-1                    | Улашт ування бет онної підгот овки                                                                                                     | 100м3 | 0,44     | <u>14405,23</u><br>14265,26 | -<br>-                  | 6338           | 6277  | <u>-</u><br>-        | <u>150,7000</u><br>-      | <u>66,31</u><br>-      |
| 4  | C1424-11610                | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                        | м3    | 44,88    | <u>3684,34</u><br>-         | -<br>-                  | 165353         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 5  | КБ8-3-2                    | Гідроізоляція ст ін, фундамент ів горизонт альна обклеювальна в 1 шар                                                                  | 100м2 | 4,24     | <u>13378,55</u><br>2968,28  | -<br>-                  | 56725          | 12586 | <u>-</u><br>-        | <u>28,1300</u><br>-       | <u>119,27</u><br>-     |
| 6  | & C111-1564-1<br>варіант 1 | Самоклеюча бітумно-полімерна мембрана                                                                                                  | м2    | 466,4    | <u>120,26</u><br>-          | -<br>-                  | 56089          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 7  | КБ6-1-17                   | Улашт ування фундамент них плит залізобет онних із пазами, ст аканами і підколонниками висот ою до 2 м, при т овщині плит и до 1000 мм | 100м3 | 2,349    | <u>49870,03</u><br>31852,72 | <u>678,39</u><br>35,60  | 117145         | 74822 | <u>1594</u><br>84    | <u>309,4600</u><br>0,3179 | <u>726,92</u><br>0,75  |
| 8  | C1424-11615                | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                          | м3    | 238,4235 | <u>4686,77</u><br>-         | -<br>-                  | 1117436        | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 9  | C124-1                     | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                            | т     | 0,02176  | <u>30031,90</u><br>-        | -<br>-                  | 653            | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 10 | C124-46<br>варіант 1       | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм                                      | т     | 0,02176  | <u>15968,09</u><br>-        | -<br>-                  | 347            | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 11 | C124-21                    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                           | т     | 0,51606  | <u>29496,40</u><br>-        | -<br>-                  | 15222          | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 12 | C124-48                    | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм                                     | т     | 0,51606  | <u>11128,96</u><br>-        | -<br>-                  | 5743           | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 13 | C124-22                    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                           | т     | 13,52337 | <u>29190,40</u><br>-        | -<br>-                  | 394753         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 14 | C124-49                    | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм                                     | т     | 13,52337 | <u>10298,50</u><br>-        | -<br>-                  | 139270         | -     | <u>-</u><br>-        | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

| 1                                                      | 2                    | 3                                                                                                               | 4     | 5       | 6                            | 7                        | 8              | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|--------------------------|----------------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 55                                                     | КБ6-13-7             | Улашт ування зализобет онних підпірних ст ін і ст ін підвалів висот ою до 6 м, т овщиною понад 300 мм до 500 мм | 100м3 | 1,114   | <u>125068,05</u><br>80047,63 | <u>2789,04</u><br>179,64 | 139326         | 89173 | <u>3107</u><br>200 | <u>777,6900</u><br>1,6044 | <u>866,35</u><br>1,79 |
| 56                                                     | C1424-11615          | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                   | м3    | 113,071 | <u>4686,77</u><br>-          | -<br>-                   | 529938         | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 57                                                     | C124-1               | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                     | т     | 0,0946  | <u>30031,90</u><br>-         | -<br>-                   | 2841           | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 58                                                     | C124-46<br>варіант 1 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм               | т     | 0,0946  | <u>15968,09</u><br>-         | -<br>-                   | 1511           | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 59                                                     | C124-22              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                    | т     | 3,2288  | <u>29190,40</u><br>-         | -<br>-                   | 94250          | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 60                                                     | C124-49              | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм              | т     | 3,2288  | <u>10298,50</u><br>-         | -<br>-                   | 33252          | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 61                                                     | C124-23              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм                                    | т     | 10,8641 | <u>32135,65</u><br>-         | -<br>-                   | 349125         | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 62                                                     | C124-50              | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм              | т     | 10,8641 | <u>9401,14</u><br>-          | -<br>-                   | 102135         | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 63                                                     | C124-24<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм                                    | т     | 4,4736  | <u>29190,40</u><br>-         | -<br>-                   | 130586         | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 64                                                     | C124-51<br>варіант 1 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм              | т     | 4,4736  | <u>8570,69</u><br>-          | -<br>-                   | 38342          | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| Разом прямі витрати по розділу 7                       |                      |                                                                                                                 |       |         |                              |                          | 1421306        | 89173 | <u>3107</u><br>200 |                           | <u>866,35</u><br>1,79 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                      |                                                                                                                 |       |         |                              |                          | 1421306        |       |                    |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                      |                                                                                                                 |       |         |                              |                          |                |       |                    |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                      |                                                                                                                 |       |         |                              |                          | 1329026        |       |                    |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                      |                                                                                                                 |       |         |                              |                          | 89373          |       |                    |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                      |                                                                                                                 |       |         |                              |                          | 49614          |       |                    |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                      |                                                                                                                 |       |         |                              |                          | 104,18         |       |                    |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                      |                                                                                                                 |       |         |                              |                          | 18061          |       |                    |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                      |                                                                                                                 |       |         |                              |                          | <b>1470920</b> |       |                    |                           |                       |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                            | 4     | 5      | 6                             | 7                        | 8              | 9     | 10                 | 11                         | 12                    |
|----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-------------------------------|--------------------------|----------------|-------|--------------------|----------------------------|-----------------------|
|    |                      | -----                                                                                                        |       |        |                               |                          |                |       |                    |                            |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                                   |       |        |                               |                          | <b>1470920</b> |       |                    |                            |                       |
|    |                      | <b>Розділ 8. Монолітна стінка СМ-2</b>                                                                       |       |        |                               |                          |                |       |                    |                            |                       |
| 65 | КБ6-13-6             | Улашт ування залізобет онних підпірних ст ін і ст ін підвалів висот ою понад 3 м до 6 м, т овщиною до 300 мм | 100м3 | 0,426  | <u>174956,35</u><br>116502,35 | <u>3377,21</u><br>240,23 | 74531          | 49630 | <u>1439</u><br>102 | <u>1131,8600</u><br>2,1458 | <u>482,17</u><br>0,91 |
| 66 | C1424-11615          | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                | м3    | 43,239 | <u>4686,77</u><br>-           | -<br>-                   | 202651         | -     | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-                |
| 67 | C124-1               | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                  | т     | 0,0562 | <u>30031,90</u><br>-          | -<br>-                   | 1688           | -     | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-                |
| 68 | C124-46<br>варіант 1 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм            | т     | 0,0562 | <u>15968,09</u><br>-          | -<br>-                   | 897            | -     | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-                |
| 69 | C124-22              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                 | т     | 5,053  | <u>29190,40</u><br>-          | -<br>-                   | 147499         | -     | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-                |
| 70 | C124-49              | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм           | т     | 5,053  | <u>10298,50</u><br>-          | -<br>-                   | 52038          | -     | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-                |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                             |       |        |                               |                          | 479304         | 49630 | <u>1439</u><br>102 |                            | <u>482,17</u><br>0,91 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                |       |        |                               |                          | 479304         |       |                    |                            |                       |
|    |                      | в тому числі:                                                                                                |       |        |                               |                          |                |       |                    |                            |                       |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                             |       |        |                               |                          | 428235         |       |                    |                            |                       |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                                                 |       |        |                               |                          | 49732          |       |                    |                            |                       |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                              |       |        |                               |                          | 27609          |       |                    |                            |                       |
|    |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                       |       |        |                               |                          | 57,97          |       |                    |                            |                       |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                          |       |        |                               |                          | 10050          |       |                    |                            |                       |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                        |       |        |                               |                          | <b>506913</b>  |       |                    |                            |                       |
|    |                      | -----                                                                                                        |       |        |                               |                          |                |       |                    |                            |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 8</b>                                                                                   |       |        |                               |                          | <b>506913</b>  |       |                    |                            |                       |
|    |                      | <b>Розділ 9. Монолітна стінка СМ-3</b>                                                                       |       |        |                               |                          |                |       |                    |                            |                       |
| 71 | КБ6-13-6             | Улашт ування залізобет онних підпірних ст ін і ст ін підвалів висот ою понад 3 м до 6 м, т овщиною до 300 мм | 100м3 | 0,079  | <u>174956,35</u><br>116502,35 | <u>3377,21</u><br>240,23 | 13822          | 9204  | <u>267</u><br>19   | <u>1131,8600</u><br>2,1458 | <u>89,42</u><br>0,17  |

| 1                                                    | 2                    | 3                                                                                                  | 4     | 5       | 6                             | 7                        | 8            | 9    | 10               | 11                         | 12                   |
|------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|--------------------------|--------------|------|------------------|----------------------------|----------------------|
| 72                                                   | C1424-11615          | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм      | м3    | 8,0185  | <u>4686,77</u><br>-           | -<br>-                   | 37581        | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 73                                                   | C124-21              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                       | т     | 0,3036  | <u>29496,40</u><br>-          | -<br>-                   | 8955         | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 74                                                   | C124-48              | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм | т     | 0,3036  | <u>11128,96</u><br>-          | -<br>-                   | 3379         | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| Разом прямі витрати по розділу 9                     |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          | 63737        | 9204 | <u>267</u><br>19 |                            | <u>89,42</u><br>0,17 |
| Разом будівельні роботи, грн.                        |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          | 63737        |      |                  |                            |                      |
| в тому числі:                                        |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          |              |      |                  |                            |                      |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          | 54266        |      |                  |                            |                      |
| всього заробітна плата, грн.                         |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          | 9223         |      |                  |                            |                      |
| Загальновиробничі витрати, грн.                      |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          | 5119         |      |                  |                            |                      |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          | 10,75        |      |                  |                            |                      |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          | 1864         |      |                  |                            |                      |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          | <b>68856</b> |      |                  |                            |                      |
| -----                                                |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          |              |      |                  |                            |                      |
| <b>Всього по розділу 9</b>                           |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          | <b>68856</b> |      |                  |                            |                      |
| <b>Розділ 10. Монолітна стінка СМ-4</b>              |                      |                                                                                                    |       |         |                               |                          |              |      |                  |                            |                      |
| 75                                                   | КБ6-13-3             | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм       | 100м3 | 0,0567  | <u>165678,48</u><br>110859,73 | <u>2615,31</u><br>186,27 | 9394         | 6286 | <u>148</u><br>11 | <u>1077,0400</u><br>1,6638 | <u>61,07</u><br>0,09 |
| 76                                                   | C1424-11615          | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм      | м3    | 5,75505 | <u>4686,77</u><br>-           | -<br>-                   | 26973        | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 77                                                   | C124-1               | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                        | т     | 0,0036  | <u>30031,90</u><br>-          | -<br>-                   | 108          | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 78                                                   | C124-46<br>варіант 1 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм  | т     | 0,0036  | <u>15968,09</u><br>-          | -<br>-                   | 57           | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 79                                                   | C124-22              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                       | т     | 0,9136  | <u>29190,40</u><br>-          | -<br>-                   | 26668        | -    | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                             | 7                        | 8            | 9     | 10               | 11                         | 12                   |
|----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|--------------------------|--------------|-------|------------------|----------------------------|----------------------|
| 80 | C124-49              | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм                                                       | т     | 0,9136  | <u>10298,50</u><br>-          | -<br>-                   | 9409         | -     | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 10                                                                                                                        |       |         |                               |                          | 72609        | 6286  | <u>148</u><br>11 |                            | <u>61,07</u><br>0,09 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |       |         |                               |                          | 72609        |       |                  |                            |                      |
|    |                      | в тому числі:                                                                                                                                            |       |         |                               |                          |              |       |                  |                            |                      |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |       |         |                               |                          | 66175        |       |                  |                            |                      |
|    |                      | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                             |       |         |                               |                          | 6297         |       |                  |                            |                      |
|    |                      | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                          |       |         |                               |                          | 3495         |       |                  |                            |                      |
|    |                      | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                   |       |         |                               |                          | 7,34         |       |                  |                            |                      |
|    |                      | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                      |       |         |                               |                          | 1272         |       |                  |                            |                      |
|    |                      | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                    |       |         |                               |                          | <b>76104</b> |       |                  |                            |                      |
|    |                      | -----                                                                                                                                                    |       |         |                               |                          |              |       |                  |                            |                      |
|    |                      | <b>Всього по розділу 10</b>                                                                                                                              |       |         |                               |                          | <b>76104</b> |       |                  |                            |                      |
| 81 | КБ6-13-6             | <b>Розділ 11. Монолітна стінка СМ-5</b><br><i>Улаштування залізобетонних підпирних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм</i> | 100м3 | 0,0963  | <u>174956,35</u><br>116502,35 | <u>3377,21</u><br>240,23 | 16848        | 11219 | <u>325</u><br>23 | <u>1131,8600</u><br>2,1458 | <u>109</u><br>0,21   |
| 82 | C1424-11615          | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                            | м3    | 9,77445 | <u>4686,77</u><br>-           | -<br>-                   | 45811        | -     | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 83 | C124-1               | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                                                                              | т     | 0,0016  | <u>30031,90</u><br>-          | -<br>-                   | 48           | -     | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 84 | C124-46<br>варіант 1 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм                                                        | т     | 0,0016  | <u>15968,09</u><br>-          | -<br>-                   | 26           | -     | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 85 | C124-22              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                                                                             | т     | 1,3604  | <u>29190,40</u><br>-          | -<br>-                   | 39711        | -     | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
| 86 | C124-49              | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм                                                       | т     | 1,3604  | <u>10298,50</u><br>-          | -<br>-                   | 14010        | -     | -<br>-           | -<br>-                     | -<br>-               |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 11                                                                                                                        |       |         |                               |                          | 116454       | 11219 | <u>325</u><br>23 |                            | <u>109</u><br>0,21   |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                            |       |         |                               |                          | 116454       |       |                  |                            |                      |
|    |                      | в тому числі:                                                                                                                                            |       |         |                               |                          |              |       |                  |                            |                      |
|    |                      | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                         |       |         |                               |                          | 104910       |       |                  |                            |                      |



| 1                                                      | 2                    | 3                                                                                                  | 4     | 5       | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                 | 11                        | 12                    |
|--------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 91                                                     | КБ11-2-4             | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів                                    | м3    | 4,6     | <u>2857,51</u><br>473,65    | <u>444,28</u><br>142,43 | 13145  | 2179  | <u>2044</u><br>655 | <u>4,7800</u><br>1,3014   | <u>21,99</u><br>5,99  |
| 92                                                     | КБ6-3-4              | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3                      | 100м3 | 0,292   | <u>89302,67</u><br>50427,47 | <u>478,59</u><br>43,49  | 26076  | 14725 | <u>140</u><br>13   | <u>489,9200</u><br>0,3885 | <u>143,06</u><br>0,11 |
| 93                                                     | C1424-11615          | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм      | м3    | 29,638  | <u>4686,77</u><br>-         | -<br>-                  | 138906 | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 94                                                     | C124-1               | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                        | т     | 0,03514 | <u>30031,90</u><br>-        | -<br>-                  | 1055   | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 95                                                     | C124-46<br>варіант 1 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм  | т     | 0,03514 | <u>15968,09</u><br>-        | -<br>-                  | 561    | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 96                                                     | C124-22              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                       | т     | 0,28007 | <u>29190,40</u><br>-        | -<br>-                  | 8175   | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 97                                                     | C124-49              | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм | т     | 0,28007 | <u>10298,50</u><br>-        | -<br>-                  | 2884   | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 98                                                     | C124-24<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм                       | т     | 1,8179  | <u>29190,40</u><br>-        | -<br>-                  | 53065  | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 99                                                     | C124-51<br>варіант 1 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм | т     | 1,8179  | <u>8570,69</u><br>-         | -<br>-                  | 15581  | -     | -<br>-             | -<br>-                    | -<br>-                |
| 100                                                    | КБ11-4-5             | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм                 | 100м2 | 0,618   | <u>9580,55</u><br>3546,28   | -<br>-                  | 5921   | 2192  | -<br>-             | 31,7000<br>-              | 19,59<br>-            |
| 101                                                    | КБ11-4-6             | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм       | 100м2 | 0,618   | <u>3109,99</u><br>1153,38   | -<br>-                  | 1922   | 713   | -<br>-             | 10,3100<br>-              | 6,37<br>-             |
| Разом прямі витрати по розділу 13                      |                      |                                                                                                    |       |         |                             |                         | 267291 | 19809 | <u>2184</u><br>668 |                           | <u>191,01</u><br>6,1  |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                      |                                                                                                    |       |         |                             |                         | 267291 |       |                    |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                      |                                                                                                    |       |         |                             |                         |        |       |                    |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                      |                                                                                                    |       |         |                             |                         | 245298 |       |                    |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                      |                                                                                                    |       |         |                             |                         | 20477  |       |                    |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                      |                                                                                                    |       |         |                             |                         | 11308  |       |                    |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                      |                                                                                                    |       |         |                             |                         | 23,65  |       |                    |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                      |                                                                                                    |       |         |                             |                         | 4102   |       |                    |                           |                       |

| 1   | 2                    | 3                                                                                                  | 4     | 5        | 6                           | 7                       | 8      | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-----------------------------|-------------------------|--------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|     |                      | Всього будівельні роботи, грн.                                                                     |       |          |                             |                         | 278599 |       |                     |                           |                        |
|     |                      | -----                                                                                              |       |          |                             |                         |        |       |                     |                           |                        |
|     |                      | Всього по розділу 13                                                                               |       |          |                             |                         | 278599 |       |                     |                           |                        |
|     |                      | <b>Розділ 14. Підпірна стінка 2</b>                                                                |       |          |                             |                         |        |       |                     |                           |                        |
| 102 | КБ11-2-4             | Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих щебеневих шарів                                    | м3    | 9,3      | <u>2857,51</u><br>473,65    | <u>444,28</u><br>142,43 | 26575  | 4405  | <u>4132</u><br>1325 | <u>4,7800</u><br>1,3014   | <u>44,45</u><br>12,1   |
| 103 | КБ6-3-4              | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3                      | 100м3 | 0,615    | <u>89302,67</u><br>50427,47 | <u>478,59</u><br>43,49  | 54921  | 31013 | <u>294</u><br>27    | <u>489,9200</u><br>0,3885 | <u>301,3</u><br>0,24   |
| 104 | C1424-11615          | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм      | м3    | 62,4225  | <u>4686,77</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 292560 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 105 | C124-1               | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                        | т     | 0,06902  | <u>30031,90</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 2073   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 106 | C124-46<br>варіант 1 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм  | т     | 0,06902  | <u>15968,09</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 1102   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 107 | C124-22              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                       | т     | 0,39976  | <u>29190,40</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 11669  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 108 | C124-49              | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм | т     | 0,39976  | <u>10298,50</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 4117   | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 109 | C124-24<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм                       | т     | 4,171725 | <u>29190,40</u><br>-        | <u>-</u><br>-           | 121774 | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 110 | C124-51<br>варіант 1 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм | т     | 4,171725 | <u>8570,69</u><br>-         | <u>-</u><br>-           | 35755  | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 111 | КБ11-4-5             | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм                 | 100м2 | 1,382    | <u>9580,55</u><br>3546,28   | <u>-</u><br>-           | 13240  | 4901  | <u>-</u><br>-       | <u>31,7000</u><br>-       | <u>43,81</u><br>-      |
| 112 | КБ11-4-6             | Додавати на кожний настипний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм       | 100м2 | 1,382    | <u>3109,99</u><br>1153,38   | <u>-</u><br>-           | 4298   | 1594  | <u>-</u><br>-       | <u>10,3100</u><br>-       | <u>14,25</u><br>-      |
|     |                      | Разом прямі витрати по розділу 14                                                                  |       |          |                             |                         | 568084 | 41913 | <u>4426</u><br>1352 |                           | <u>403,81</u><br>12,34 |
|     |                      | Разом будівельні роботи, грн.                                                                      |       |          |                             |                         | 568084 |       |                     |                           |                        |

| 1   | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4     | 5       | 6                             | 7                        | 8                                                                 | 9    | 10              | 11                         | 12                   |
|-----|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|-----------------|----------------------------|----------------------|
|     |             | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----                                  |       |         |                               |                          | 521745<br>43265<br>23882<br>49,94<br>8657<br><b>591966</b>        |      |                 |                            |                      |
|     |             | <b>Всього по розділу 14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                               |                          | <b>591966</b>                                                     |      |                 |                            |                      |
| 113 | КБ6-13-6    | <b>Розділ 15. Парапети 1,2,3</b><br><i>Улашт ування залізобет онних підпірних ст ін і ст ін підвалів висот ою понад 3 м до 6 м, т овщиною до 300 мм</i>                                                                                                                                                                                      | 100м3 | 0,0354  | <u>174956,35</u><br>116502,35 | <u>3377,21</u><br>240,23 | 6193                                                              | 4124 | <u>120</u><br>9 | <u>1131,8600</u><br>2,1458 | <u>40,07</u><br>0,08 |
| 114 | C1424-11615 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                | м3    | 3,5931  | <u>4686,77</u><br>-           | -<br>-                   | 16840                                                             | -    | -<br>-          | -<br>-                     | -<br>-               |
| 115 | C124-21     | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                                                                                                                                                                                                                                                                 | т     | 0,18966 | <u>29496,40</u><br>-          | -<br>-                   | 5594                                                              | -    | -<br>-          | -<br>-                     | -<br>-               |
| 116 | C124-48     | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм                                                                                                                                                                                                                                           | т     | 0,18966 | <u>11128,96</u><br>-          | -<br>-                   | 2111                                                              | -    | -<br>-          | -<br>-                     | -<br>-               |
|     |             | Разом прямі витрати по розділу 15                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |         |                               |                          | 30738                                                             | 4124 | <u>120</u><br>9 |                            | <u>40,07</u><br>0,08 |
|     |             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |       |         |                               |                          | 30738<br><br>26494<br>4133<br>2295<br>4,82<br>835<br><b>33033</b> |      |                 |                            |                      |
|     |             | <b>Всього по розділу 15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |         |                               |                          | <b>33033</b>                                                      |      |                 |                            |                      |

| 1   | 2                              | 3                                                      | 4    | 5     | 6               | 7 | 8               | 9      | 10            | 11       | 12             |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------|------|-------|-----------------|---|-----------------|--------|---------------|----------|----------------|
|     |                                | <b>Розділ 16. Влаштування гідрошпонок</b>              |      |       |                 |   |                 |        |               |          |                |
| 117 | КБ12-9-1                       | Улашт ування деформаційних швів                        | 100м | 2,8   | <u>12500,54</u> | - | 35002           | 35002  | -             | 114,3900 | 320,29         |
|     |                                |                                                        |      |       | 12500,54        | - |                 |        | -             | -        | -              |
| 118 | C1555-377<br>варіант 1         | Гідрошпонка НД-Р 200                                   | м    | 280   | <u>354,37</u>   | - | 99224           | -      | -             | -        | -              |
|     |                                |                                                        |      |       | -               | - |                 |        | -             | -        | -              |
| 119 | C111-1645<br>варіант 1         | Еластичний клей-герметик InnoElast тип-1               | кг   | 94,76 | <u>857,12</u>   | - | 81221           | -      | -             | -        | -              |
|     |                                |                                                        |      |       | -               | - |                 |        | -             | -        | -              |
| 120 | C111-1629<br>варіант 1         | Полоса 50х5 нержавіюча                                 | м    | 280   | <u>176,86</u>   | - | 49521           | -      | -             | -        | -              |
|     |                                |                                                        |      |       | -               | - |                 |        | -             | -        | -              |
| 121 | & C188888-<br>8-1<br>варіант 3 | Дюбель 6х60 мм                                         | шт   | 5600  | <u>0,64</u>     | - | 3556            | -      | -             | -        | -              |
|     |                                |                                                        |      |       | -               | - |                 |        | -             | -        | -              |
|     |                                | Разом прямі витрати по розділу 16                      |      |       |                 |   | 268524          | 35002  | -             |          | 320,29         |
|     |                                |                                                        |      |       |                 |   |                 |        | -             |          | -              |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                          |      |       |                 |   | 268524          |        |               |          |                |
|     |                                | в тому числі:                                          |      |       |                 |   |                 |        |               |          |                |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |      |       |                 |   | 233522          |        |               |          |                |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                           |      |       |                 |   | 35002           |        |               |          |                |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                        |      |       |                 |   | 18778           |        |               |          |                |
|     |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |      |       |                 |   | 38,44           |        |               |          |                |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |      |       |                 |   | 6663            |        |               |          |                |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |      |       |                 |   | <b>287302</b>   |        |               |          |                |
|     |                                | -----                                                  |      |       |                 |   |                 |        |               |          |                |
|     |                                | <b>Всього по розділу 16</b>                            |      |       |                 |   | <b>287302</b>   |        |               |          |                |
|     |                                | Разом прямі витрати по кошторису                       |      |       |                 |   | 9632981         | 791803 | <u>266321</u> |          | <u>7743,66</u> |
|     |                                |                                                        |      |       |                 |   |                 |        | 83152         |          | 759,57         |
|     |                                | Разом будівельні роботи, грн.                          |      |       |                 |   | 9632981         |        |               |          |                |
|     |                                | в тому числі:                                          |      |       |                 |   |                 |        |               |          |                |
|     |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |      |       |                 |   | 8574857         |        |               |          |                |
|     |                                | всього заробітна плата, грн.                           |      |       |                 |   | 874955          |        |               |          |                |
|     |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                        |      |       |                 |   | 485859          |        |               |          |                |
|     |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |      |       |                 |   | 1020,39         |        |               |          |                |
|     |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |      |       |                 |   | 176903          |        |               |          |                |
|     |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |      |       |                 |   | <b>10118840</b> |        |               |          |                |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8               | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|-----------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |                 |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>10118840</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>9523,62</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>1051858</b>  |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02**  
на залізобетонні монолітні конструкції

| № ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год        | 7743,66   | 102,25                        |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | 3,2       |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год        | 759,57    | 109,47                        |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | 3,8       |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год        | 1020,39   | 173,37                        |                      |                            |                                      |
|        |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год        | 9523,62   |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд         | 3,2       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                     | 4        | 5         | 6        | 7        | 8      | 9       |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|
|    |                            | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                                              |          |           |          |          |        |         |
| 10 | КБМ203-101                 | Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                             | маш. год | 37,78693  | 533,78   |          |        |         |
| 11 | КБМ204-502                 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                         | маш. год | 182,32097 | 44,28    |          |        |         |
| 12 | КБМ205-102                 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв | маш. год | 606,375   | 392,62   |          |        |         |
|    |                            | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>                         |          |           |          |          |        |         |
| 13 | КБМ233-1100                | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                       | маш. год | 606,375   |          |          |        |         |
| 14 | КБМ270-116                 | Вібратори поверхневі                                                                                  | маш. год | 67,45     |          |          |        |         |
| 15 | КБМ270-117                 | Вібратори глибинні                                                                                    | маш. год | 127,46477 |          |          |        |         |
|    |                            | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>                                                  |          |           |          |          |        |         |
| 16 | C111-73                    | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10                                                             | т        | 0,47      | 25084,68 | 24013,92 | 578,90 | 491,86  |
| 17 | C111-74                    | Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30                                                             | т        | 0,038     | 24805,21 | 23739,93 | 578,90 | 486,38  |
| 18 | C111-175                   | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм                                                       | т        | 0,1339525 | 37188,54 | 36094,07 | 365,28 | 729,19  |
| 19 | C111-816                   | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм                            | т        | 0,25697   | 55140,51 | 53774,61 | 284,71 | 1081,19 |
| 20 | C111-818-1                 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм                            | т        | 0,068643  | 39375,81 | 38319,03 | 284,71 | 772,07  |
| 21 | C111-1513                  | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42                                                                    | т        | 0,1663517 | 51979,26 | 50588,26 | 371,80 | 1019,20 |
| 22 | +&C111-1564-1<br>варіант 1 | Самоклеюча бітумно-полімерна мембрана                                                                 | м2       | 466,4     | 120,26   | 117,50   | 0,40   | 2,36    |
| 23 | C111-1600                  | Бензин розчинник                                                                                      | т        | 0,114     | 28503,02 | 27388,78 | 555,36 | 558,88  |
| 24 | +C111-1624                 | Ґрунтовка бітумна                                                                                     | т        | 0,3392    | 58525,59 | 56832,50 | 545,53 | 1147,56 |
| 25 | +C111-1629<br>варіант 1    | Полоса 50х5 нержавіюча                                                                                | м        | 280       | 176,86   | 173,32   | 0,07   | 3,47    |
| 26 | +C111-1645<br>варіант 1    | Еластичний клей-герметик InnoElast тип-1                                                              | кг       | 94,76     | 857,12   | 839,81   | 0,50   | 16,81   |
| 27 | C111-1853-4                | Цвяхи будівельні 4,0х120 мм                                                                           | т        | 0,1821218 | 39143,09 | 38050,13 | 325,45 | 767,51  |
| 28 | C112-8                     | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см                 | м3       | 0,54926   | 3768,04  | 3412,23  | 281,93 | 73,88   |
| 29 | C112-25                    | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт         | м3       | 0,239494  | 8612,47  | 8201,38  | 242,22 | 168,87  |
| 30 | C112-53                    | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт             | м3       | 3,21854   | 7945,86  | 7547,84  | 242,22 | 155,80  |
| 31 | C112-57                    | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт          | м3       | 0,117     | 8270,59  | 7866,20  | 242,22 | 162,17  |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                  | 4  | 5         | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-----------|----------|----------|--------|--------|
| 32 | C112-61               | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт | м3 | 6,941201  | 7606,67  | 7215,30  | 242,22 | 149,15 |
| 33 | C112-80               | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, II сорт      | м3 | 0,05929   | 6942,83  | 6564,48  | 242,22 | 136,13 |
| 34 | C112-285              | Бруски обрізні хвойних порід, довжина 2-6,5 м, товщина 40-60 мм, II сорт                           | м3 | 0,0049    | 9136,72  | 8715,35  | 242,22 | 179,15 |
| 35 | C123-514-У            | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм                                                    | м2 | 263,72964 | 617,94   | 600,26   | 5,56   | 12,12  |
| 36 | C123-515-У            | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм                                                    | м2 | 29,97324  | 853,92   | 829,24   | 7,94   | 16,74  |
| 37 | +C124-1               | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм                                        | т  | 0,31176   | 30031,90 | 29158,33 | 284,71 | 588,86 |
| 38 | +C124-2               | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                        | т  | 0,0751    | 30031,90 | 29158,33 | 284,71 | 588,86 |
| 39 | +C124-21              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм                       | т  | 1,52266   | 29496,40 | 28633,33 | 284,71 | 578,36 |
| 40 | +C124-22              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм                       | т  | 42,3882   | 29190,40 | 28333,33 | 284,71 | 572,36 |
| 41 | +C124-23              | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 14 мм                       | т  | 18,9967   | 32135,65 | 31220,83 | 284,71 | 630,11 |
| 42 | +C124-24<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм                       | т  | 14,460295 | 29190,40 | 28333,33 | 284,71 | 572,36 |
| 43 | +C124-25<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20 мм                       | т  | 5,10925   | 29190,40 | 28333,33 | 284,71 | 572,36 |
| 44 | +C124-25<br>варіант 2 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 22 мм                       | т  | 2,00256   | 29190,40 | 28333,33 | 284,71 | 572,36 |
| 45 | +C124-26<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25 мм                       | т  | 1,078     | 29190,40 | 28333,33 | 284,71 | 572,36 |
| 46 | +C124-27<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32 мм                       | т  | 1,81728   | 29190,40 | 28333,33 | 284,71 | 572,36 |
| 47 | C124-46<br>варіант 1  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 6 мм  | т  | 0,31176   | 15968,09 | 15968,09 | -      | -      |
| 48 | C124-47               | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 8 мм  | т  | 0,0751    | 12579,41 | 12579,41 | -      | -      |
| 49 | C124-48               | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 10 мм | т  | 1,52266   | 11128,96 | 11128,96 | -      | -      |
| 50 | C124-49               | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 12 мм | т  | 42,3882   | 10298,50 | 10298,50 | -      | -      |
| 51 | C124-50               | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 14 мм | т  | 18,9967   | 9401,14  | 9401,14  | -      | -      |
| 52 | C124-51<br>варіант 1  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм | т  | 14,460295 | 8570,69  | 8570,69  | -      | -      |
| 53 | C124-52<br>варіант 1  | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 20 мм | т  | 5,10925   | 7603,67  | 7603,67  | -      | -      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                  | 4       | 5         | 6       | 7       | 8      | 9     |
|----|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------|---------|---------|--------|-------|
| 54 | C124-52<br>варіант 2       | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 22 мм | т       | 2,00256   | 7603,67 | 7603,67 | -      | -     |
| 55 | C124-53<br>варіант 1       | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 25 мм | т       | 1,078     | 7120,15 | 7120,15 | -      | -     |
| 56 | C124-54<br>варіант 1       | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 32 мм | т       | 1,81728   | 6566,95 | 6566,95 | -      | -     |
| 57 | C1421-9450                 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше        | м3      | 11,448    | 2061,60 | 1346,52 | 674,66 | 40,42 |
| 58 | C1421-9452                 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше          | м3      | 5,724     | 1779,01 | 1069,47 | 674,66 | 34,88 |
| 59 | C1421-9454                 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше          | м3      | 63,6      | 1329,39 | 628,66  | 674,66 | 26,07 |
| 60 | C1421-9474                 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М200-300              | м3      | 92,502    | 1589,84 | 968,35  | 590,32 | 31,17 |
| 61 | C1421-9476                 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300                | м3      | 46,251    | 1383,24 | 765,80  | 590,32 | 27,12 |
| 62 | C1421-9478                 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М200-300                | м3      | 513,9     | 1066,38 | 455,15  | 590,32 | 20,91 |
| 63 | C1421-9479-1               | Клинець, марка 300                                                                                 | м3      | 53,13     | 1675,87 | 968,35  | 674,66 | 32,86 |
| 64 | C1421-9479-2               | Кам'яний дріб'язок, марка 300                                                                      | м3      | 106,26    | 1675,87 | 968,35  | 674,66 | 32,86 |
| 65 | C1424-11610                | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм     | м3      | 44,88     | 3684,34 | 2750,52 | 861,58 | 72,24 |
| 66 | C1424-11615                | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм      | м3      | 671,41235 | 4686,77 | 3733,29 | 861,58 | 91,90 |
| 67 | C1425-11680                | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25                                               | м3      | 10,6      | 2291,29 | 1456,58 | 789,78 | 44,93 |
| 68 | C1530-41                   | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм                  | 10м     | 19,33918  | 183,27  | 178,49  | 1,19   | 3,59  |
| 69 | +C1555-377<br>варіант 1    | Гідрошпонка НД-Р 200                                                                               | м       | 280       | 354,37  | 346,66  | 0,76   | 6,95  |
| 70 | +&C188888-8-1<br>варіант 3 | Дюбель 6x60 мм                                                                                     | шт      | 5600      | 0,64    | 0,63    | -      | 0,01  |
|    |                            | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат                                   |         |           |         |         |        |       |
| 71 | C1999-9001                 | Електроенергія                                                                                     | кВт-год | 65,2141   | 5,754   | 5,754   |        |       |
| 72 | C1999-9005                 | Мастильні матеріали                                                                                | кг      | 1,9491    | 163,15  | 163,15  |        |       |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

|           |                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Склав     | інженер з проектно-кошторисної роботи_____Т.Ю. Петрина<br>[посада, підпис ( ініціали, прізвище )] |
| Перевірів | інженер-проектувальник_____О.Г. Зінченко<br>[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]               |

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03  
на внутрішні загальнобудівельні та опоряджувальні роботи  
Укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 3120,041 тис. грн.   |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 2,94497 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 333,171 тис. грн.    |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,6 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                           |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                           |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|           |                               |                                                                           |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього |
| 1         | 2                             | 3                                                                         | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12     |
|           |                               | <b>Відділ 1. Елементи зон покрівлі</b>                                    |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | <b>Розділ 1. Елементи зон покрівлі</b>                                    |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
| 1         | КБ12-14-2                     | Улаштування жолобів підвісних                                             | 100м              | 0,074     | 4612,22                   | -                                   | 341                     | 322                 | -                                   | 43,9200                                 | 3,25   |
|           |                               |                                                                           |                   |           | 4352,03                   | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 2         | & С113-1451-2203<br>варіант 1 | Водостічний жолоб металевий, напівкруглий 2м                              | шт                | 4         | 194,45                    | -                                   | 778                     | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|           |                               |                                                                           |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 3         | КР8-41-2                      | Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів | 100м              | 0,052     | 6049,74                   | -                                   | 315                     | 315                 | -                                   | 55,3600                                 | 2,88   |
|           |                               |                                                                           |                   |           | 6049,74                   | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 4         | & С113-1451-2201<br>варіант 1 | Труба водостічна метал 1 м                                                | шт                | 6         | 202,80                    | -                                   | 1217                    | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|           |                               |                                                                           |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |



| 1  | 2             | 3                                                                         | 4     | 5       | 6                           | 7 | 8     | 9    | 10 | 11       | 12    |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---|-------|------|----|----------|-------|
|    |               | <b>Розділ 1. Заповнення прорізів - двері</b>                              |       |         |                             |   |       |      |    |          |       |
|    |               | Д-1 -2 шт                                                                 |       |         |                             |   |       |      |    |          |       |
| 8  | КБ10-96-2     | Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен | 100м2 | 0,05082 | <u>27154,11</u><br>27143,93 | - | 1380  | 1379 | -  | 235,4200 | 11,96 |
| 9  | С121-250      | Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою             | шт    | 2       | <u>11738,12</u><br>-        | - | 23476 | -    | -  | -        | -     |
| 10 | & С188888-8-1 | Дюбель-шуруп                                                              | шт    | 20      | <u>8,04</u><br>-            | - | 161   | -    | -  | -        | -     |
| 11 | & С1550-38-2  | Піна монтажна вогнетривка                                                 | л     | 0,78    | <u>444,72</u><br>-          | - | 347   | -    | -  | -        | -     |
|    | варіант 1     |                                                                           |       |         |                             |   |       |      |    |          |       |
|    |               | Д-2 -2 шт                                                                 |       |         |                             |   |       |      |    |          |       |
| 12 | КБ10-96-2     | Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен | 100м2 | 0,05082 | <u>27154,11</u><br>27143,93 | - | 1380  | 1379 | -  | 235,4200 | 11,96 |
| 13 | С121-250      | Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою             | шт    | 2       | <u>11738,12</u><br>-        | - | 23476 | -    | -  | -        | -     |
| 14 | & С188888-8-1 | Дюбель-шуруп                                                              | шт    | 20      | <u>8,04</u><br>-            | - | 161   | -    | -  | -        | -     |
|    | варіант 1     |                                                                           |       |         |                             |   |       |      |    |          |       |
| 15 | & С1550-38-2  | Піна монтажна вогнетривка                                                 | л     | 0,78    | <u>444,72</u><br>-          | - | 347   | -    | -  | -        | -     |
|    | варіант 1     |                                                                           |       |         |                             |   |       |      |    |          |       |
|    |               | Д-3 -1 шт                                                                 |       |         |                             |   |       |      |    |          |       |
| 16 | КБ10-96-2     | Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен | 100м2 | 0,02541 | <u>27154,11</u><br>27143,93 | - | 690   | 690  | -  | 235,4200 | 5,98  |
| 17 | С121-250      | Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою             | шт    | 1       | <u>11738,12</u><br>-        | - | 11738 | -    | -  | -        | -     |
| 18 | & С188888-8-1 | Дюбель-шуруп                                                              | шт    | 10      | <u>8,04</u><br>-            | - | 80    | -    | -  | -        | -     |
|    | варіант 1     |                                                                           |       |         |                             |   |       |      |    |          |       |
| 19 | & С1550-38-2  | Піна монтажна вогнетривка                                                 | л     | 0,39    | <u>444,72</u><br>-          | - | 173   | -    | -  | -        | -     |
|    | варіант 1     |                                                                           |       |         |                             |   |       |      |    |          |       |
|    |               | Д-4 -1 шт                                                                 |       |         |                             |   |       |      |    |          |       |
| 20 | КБ10-96-2     | Уст ановлення мет алевих дверних коробок із навішуванням дверних полот ен | 100м2 | 0,02541 | <u>27154,11</u><br>27143,93 | - | 690   | 690  | -  | 235,4200 | 5,98  |
| 21 | С121-250      | Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в комплекті з фурнітурою             | шт    | 1       | <u>11738,12</u><br>-        | - | 11738 | -    | -  | -        | -     |

| 1  | 2                          | 3                                                                                         | 4     | 5       | 6                           | 7      | 8     | 9   | 10     | 11       | 12     |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|--------|-------|-----|--------|----------|--------|
| 22 | & C188888-8-1<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп                                                                              | шт    | 10      | <u>8,04</u><br>-            | -<br>- | 80    | -   | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 23 | & C1550-38-2<br>варіант 1  | Піна монтажна вогнетривка                                                                 | л     | 0,39    | <u>444,72</u><br>-          | -<br>- | 173   | -   | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 24 | КБ10-96-2                  | Д-5 -1 шт<br>Уст ановлення мет алевих дверних коробок<br>із навішуванням дверних полот ен | 100м2 | 0,02541 | <u>27154,11</u><br>27143,93 | -<br>- | 690   | 690 | -<br>- | 235,4200 | 5,98   |
| 25 | C121-250<br>варіант 1      | Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в<br>комплекті з фурнітурою                          | шт    | 1       | <u>11738,12</u><br>-        | -<br>- | 11738 | -   | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 26 | & C188888-8-1<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп                                                                              | шт    | 10      | <u>8,04</u><br>-            | -<br>- | 80    | -   | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 27 | & C1550-38-2<br>варіант 1  | Піна монтажна вогнетривка                                                                 | л     | 0,39    | <u>444,72</u><br>-          | -<br>- | 173   | -   | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 28 | КБ10-96-2                  | Д-6 -1 шт<br>Уст ановлення мет алевих дверних коробок<br>із навішуванням дверних полот ен | 100м2 | 0,02541 | <u>27154,11</u><br>27143,93 | -<br>- | 690   | 690 | -<br>- | 235,4200 | 5,98   |
| 29 | C121-250<br>варіант 1      | Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в<br>комплекті з фурнітурою                          | шт    | 1       | <u>11738,12</u><br>-        | -<br>- | 11738 | -   | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 30 | & C188888-8-1<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп                                                                              | шт    | 10      | <u>8,04</u><br>-            | -<br>- | 80    | -   | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 31 | & C1550-38-2<br>варіант 1  | Піна монтажна вогнетривка                                                                 | л     | 0,39    | <u>444,72</u><br>-          | -<br>- | 173   | -   | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 32 | КБ10-96-2                  | Д-7 -1 шт<br>Уст ановлення мет алевих дверних коробок<br>із навішуванням дверних полот ен | 100м2 | 0,02541 | <u>27154,11</u><br>27143,93 | -<br>- | 690   | 690 | -<br>- | 235,4200 | 5,98   |
| 33 | C121-250<br>варіант 1      | Двері металеві 2100х1210 (спецвиріб) в<br>комплекті з фурнітурою                          | шт    | 1       | <u>11738,12</u><br>-        | -<br>- | 11738 | -   | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 34 | & C188888-8-1<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп                                                                              | шт    | 10      | <u>8,04</u><br>-            | -<br>- | 80    | -   | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 35 | & C1550-38-2<br>варіант 1  | Піна монтажна вогнетривка                                                                 | л     | 0,39    | <u>444,72</u><br>-          | -<br>- | 173   | -   | -<br>- | -<br>-   | -<br>- |
| 36 | КБ10-96-2                  | Д-8 -1 шт<br>Уст ановлення мет алевих дверних коробок<br>із навішуванням дверних полот ен | 100м2 | 0,02121 | <u>27154,11</u><br>27143,93 | -<br>- | 576   | 576 | -<br>- | 235,4200 | 4,99   |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                        | 4     | 5       | 6                           | 7 | 8     | 9    | 10 | 11       | 12    |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|---|-------|------|----|----------|-------|
| 37 | C121-250<br>варіант 2          | Двері металеві 2100x1010 (спецвиріб) в<br>комплекті з фурнітурою                                                                                         | шт    | 1       | <u>9802,21</u><br>-         | - | 9802  | -    | -  | -        | -     |
| 38 | & C188888-<br>8-1<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп                                                                                                                                             | шт    | 10      | <u>8,04</u><br>-            | - | 80    | -    | -  | -        | -     |
| 39 | & C1550-38-<br>2<br>варіант 1  | Піна монтажна вогнетривка                                                                                                                                | л     | 0,32    | <u>444,72</u><br>-          | - | 142   | -    | -  | -        | -     |
| 40 | КБ10-96-2                      | Д-9 -6 шт<br>Уст ановлення мет алевих дверних коробок<br>із навішуванням дверних полот ен                                                                | 100м2 | 0,11466 | <u>27154,11</u><br>27143,93 | - | 3113  | 3112 | -  | 235,4200 | 26,99 |
| 41 | C121-250<br>варіант 3          | Двері металеві 2100x910 (спецвиріб) в<br>комплекті з фурнітурою                                                                                          | шт    | 6       | <u>8834,25</u><br>-         | - | 53006 | -    | -  | -        | -     |
| 42 | & C188888-<br>8-1<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп                                                                                                                                             | шт    | 60      | <u>8,04</u><br>-            | - | 482   | -    | -  | -        | -     |
| 43 | & C1550-38-<br>2<br>варіант 1  | Піна монтажна вогнетривка                                                                                                                                | л     | 1,75    | <u>444,72</u><br>-          | - | 778   | -    | -  | -        | -     |
| 44 | КБ10-28-2                      | Д-10 -1 шт металопластикові<br>Заповнення дверних прорізів гот овими<br>дверними блоками площею понад 2 до 3 м2<br>з мет алопласт ику у кам'яних ст інах | 100м2 | 0,02121 | <u>8731,07</u><br>8663,72   | - | 185   | 184  | -  | 79,2800  | 1,68  |
| 45 | & C123-1-15<br>варіант 1       | Блоки дверні металопластикові                                                                                                                            | м2    | 2,121   | <u>4265,18</u><br>-         | - | 9046  | -    | -  | -        | -     |
| 46 | & C188888-<br>8-1<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп                                                                                                                                             | шт    | 10      | <u>8,04</u><br>-            | - | 80    | -    | -  | -        | -     |
| 47 | & C1550-38-<br>2<br>варіант 1  | Піна монтажна вогнетривка                                                                                                                                | л     | 0,32    | <u>444,72</u><br>-          | - | 142   | -    | -  | -        | -     |
| 48 | КБ10-28-1                      | Дв-11 -3 шт металопластикові<br>Заповнення дверних прорізів гот овими<br>дверними блоками площею до 2 м2 з<br>мет алопласт ику у кам'яних ст інах        | 100м2 | 0,05103 | <u>10806,14</u><br>10721,46 | - | 551   | 547  | -  | 98,1100  | 5,01  |
| 49 | & C123-1-15<br>варіант 1       | Блоки дверні металопластикові                                                                                                                            | м2    | 5,103   | <u>4265,18</u><br>-         | - | 21765 | -    | -  | -        | -     |
| 50 | & C188888-<br>8-1<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп                                                                                                                                             | шт    | 30      | <u>8,04</u><br>-            | - | 241   | -    | -  | -        | -     |

| 1  | 2                          | 3                                                                                           | 4     | 5     | 6                           | 7      | 8             | 9     | 10     | 11       | 12         |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------|---------------|-------|--------|----------|------------|
| 51 | & C1550-38-2<br>варіант 1  | Піна монтажна вогнетривка                                                                   | л     | 0,78  | <u>444,72</u><br>-          | -<br>- | 347           | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>-     |
| 52 | КБ10-96-2                  | Дв-12 -4 шт<br>Уст ановлення мет алевих дверних коробок<br>із навішуванням дверних полот ен | 100м2 | 0,025 | <u>27154,11</u><br>27143,93 | -<br>- | 679           | 679   | -<br>- | 235,4200 | 5,89       |
| 53 | C121-250<br>варіант 4      | Двері металеві 1250х500 (спецвиріб) в<br>комплекті з фурнітурою                             | шт    | 4     | <u>2906,68</u><br>-         | -<br>- | 11627         | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>-     |
| 54 | & C188888-8-1<br>варіант 1 | Дюбель-шуруп                                                                                | шт    | 24    | <u>8,04</u><br>-            | -<br>- | 193           | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>-     |
| 55 | & C1550-38-2<br>варіант 1  | Піна монтажна вогнетривка                                                                   | л     | 0,38  | <u>444,72</u><br>-          | -<br>- | 169           | -     | -<br>- | -<br>-   | -<br>-     |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                            |       |       |                             |        | 227137        | 11306 | -<br>- |          | 98,38<br>- |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                               |       |       |                             |        | 227137        |       |        |          |            |
|    |                            | в тому числі:                                                                               |       |       |                             |        |               |       |        |          |            |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                            |       |       |                             |        | 215831        |       |        |          |            |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                |       |       |                             |        | 11306         |       |        |          |            |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                             |       |       |                             |        | 5898          |       |        |          |            |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |       |       |                             |        | 11,83         |       |        |          |            |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                         |       |       |                             |        | 2045          |       |        |          |            |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                       |       |       |                             |        | <b>233035</b> |       |        |          |            |
|    |                            | -----                                                                                       |       |       |                             |        |               |       |        |          |            |
|    |                            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                  |       |       |                             |        | <b>233035</b> |       |        |          |            |
|    |                            | Разом прямі витрати по відділу 2                                                            |       |       |                             |        | 227137        | 11306 | -<br>- |          | 98,38<br>- |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                               |       |       |                             |        | 227137        |       |        |          |            |
|    |                            | в тому числі:                                                                               |       |       |                             |        |               |       |        |          |            |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                            |       |       |                             |        | 215831        |       |        |          |            |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                |       |       |                             |        | 11306         |       |        |          |            |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                             |       |       |                             |        | 5898          |       |        |          |            |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                      |       |       |                             |        | 11,83         |       |        |          |            |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                         |       |       |                             |        | 2045          |       |        |          |            |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                       |       |       |                             |        | <b>233035</b> |       |        |          |            |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                                                                                    | 4      | 5      | 6                           | 7                      | 8             | 9     | 10             | 11                        | 12                    |
|----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|------------------------|---------------|-------|----------------|---------------------------|-----------------------|
|    |                       | -----                                                                                                                                                                                |        |        |                             |                        |               |       |                |                           |                       |
|    |                       | <b>Всього по відділу 2</b>                                                                                                                                                           |        |        |                             |                        | <b>233035</b> |       |                |                           |                       |
|    |                       | <b><u>Відділ 3. Перегородки</u></b>                                                                                                                                                  |        |        |                             |                        |               |       |                |                           |                       |
|    |                       | <b>Розділ 1. Конструкції з цегли</b>                                                                                                                                                 |        |        |                             |                        |               |       |                |                           |                       |
| 56 | КР5-8-8               | Улашт ування армованих цегляних перегородок з прорізами т овщиною 0,5 цег лини в приміщеннях площею більше 5 м2                                                                      | 100 м2 | 1,862  | <u>28196,91</u><br>28196,91 | -<br>-                 | 52503         | 52503 | -<br>-         | 261,0100                  | 486<br>-              |
| 57 | С1422-10936           | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100                                                                                                                | 1000шт | 9,31   | <u>8585,93</u><br>-         | -<br>-                 | 79935         | -     | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-                |
| 58 | К582821-559           | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038. 1-1 вип.1                                                                                                                                 | шт     | 11     | <u>193,48</u><br>-          | -<br>-                 | 2128          | -     | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-                |
| 59 | К582821-561           | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1                                                                                                                                 | шт     | 1      | <u>250,60</u><br>-          | -<br>-                 | 251           | -     | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-                |
| 60 | К582821-553           | Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1                                                                                                                                    | шт     | 1      | <u>93,67</u><br>-           | -<br>-                 | 94            | -     | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-                |
| 61 | С1425-11682           | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75                                                                                                                                 | м3     | 4,23   | <u>2693,62</u><br>-         | -<br>-                 | 11394         | -     | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-                |
| 62 | С124-29               | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм                                                                                                                         | т      | 0,0038 | <u>32666,90</u><br>-        | -<br>-                 | 124           | -     | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-                |
| 63 | & С1555-386-2         | Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм                                                                                                        | м2     | 175,6  | <u>138,63</u><br>-          | -<br>-                 | 24343         | -     | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-                |
| 64 | КР20-27-7             | Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм (8/60=0,13; 70/200=0,35; κ=0,13*0,35=0,0455 приведено до діам. 8 мм глибина 70 мм) | 100шт  | 0,0546 | <u>14075,96</u><br>13723,09 | <u>352,87</u><br>55,54 | 769           | 749   | <u>20</u><br>3 | <u>115,6700</u><br>0,5610 | <u>6,32</u><br>0,03   |
| 65 | КБ6-11-11             | Вст ановлення армат урних ст ержнів                                                                                                                                                  | т      | 0,009  | <u>1392,64</u><br>1392,64   | -<br>-                 | 13            | 13    | -<br>-         | 13,5300                   | 0,12<br>-             |
| 66 | С124-2                | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                                                                                                          | т      | 0,0095 | <u>30031,90</u><br>-        | -<br>-                 | 285           | -     | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-                |
| 67 | КР3-42-1              | Гермет изація горизонт альних ст иків ст інових панелей мінеральною ват ою                                                                                                           | 100 м  | 0,6142 | <u>606,69</u><br>606,69     | -<br>-                 | 373           | 373   | -<br>-         | 6,1800                    | 3,8<br>-              |
| 68 | С114-4-У<br>варіант 1 | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на основі базальтового волокна товщ. 30 мм, щільність 135 кг/м3                                                                            | м3     | 0,22   | <u>4636,32</u><br>-         | -<br>-                 | 1020          | -     | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-                |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                     |        |        |                             |                        | 173232        | 53638 | <u>20</u><br>3 |                           | <u>496,24</u><br>0,03 |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                        |        |        |                             |                        | 173232        |       |                |                           |                       |

| 1  | 2          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6               | 7 | 8                                                           | 9     | 10             | 11       | 12                    |
|----|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|---|-------------------------------------------------------------|-------|----------------|----------|-----------------------|
|    |            | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>----- |       |        |                 |   | 119574<br>53641<br>28957<br>59,55<br>10325<br><b>202189</b> |       |                |          |                       |
|    |            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                 |   | <b>202189</b>                                               |       |                |          |                       |
| 69 | КБ10-12-1  | <b>Розділ 2. Перегородки сантехнічні</b><br><i>Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах</i>                                                                                                                                                                                                | 100м2 | 0,1427 | <u>14281,97</u> | - | 2038                                                        | 2038  | ---            | 140,4600 | 20,04                 |
| 70 | С123-497-2 | Туалетні перегородки (алюмінієвий профіль, ЛДСП, фурнітура)                                                                                                                                                                                                                                                 | м2    | 14,27  | <u>1638,08</u>  | - | 23375                                                       | -     | ---            | ---      | ---                   |
|    | варіант 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        | -               | - |                                                             |       | -              | -        | -                     |
|    |            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                 |   | 25413                                                       | 2038  | ---            |          | 20,04                 |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                 |   | 25413                                                       |       | -              |          | -                     |
|    |            | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                 |   |                                                             |       |                |          |                       |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                 |   | 23375                                                       |       |                |          |                       |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                 |   | 2038                                                        |       |                |          |                       |
|    |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |        |                 |   | 1139                                                        |       |                |          |                       |
|    |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                                                                                      |       |        |                 |   | 2,41                                                        |       |                |          |                       |
|    |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                                                                                         |       |        |                 |   | 417                                                         |       |                |          |                       |
|    |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                 |   | <b>26552</b>                                                |       |                |          |                       |
|    |            | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                 |   |                                                             |       |                |          |                       |
|    |            | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                 |   | <b>26552</b>                                                |       |                |          |                       |
|    |            | Разом прямі витрати по відділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                 |   | 198645                                                      | 55676 | <u>20</u><br>3 |          | <u>516,28</u><br>0,03 |
|    |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                 |   | 198645                                                      |       |                |          |                       |
|    |            | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |        |                 |   |                                                             |       |                |          |                       |
|    |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                 |   | 142949                                                      |       |                |          |                       |
|    |            | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |        |                 |   | 55679                                                       |       |                |          |                       |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6                         | 7      | 8                                                                        | 9     | 10     | 11      | 12     |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по відділу 3</b>                                                                                            |        |       |                           |        | 30096<br>61,96<br>10742<br><b>228741</b><br><br><b>228741</b>            |       |        |         |        |
|    |                            | <b><u>Відділ 4. Опорядження приміщень</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |       |                           |        |                                                                          |       |        |         |        |
|    |                            | <b>Розділ 1. Стеля</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |       |                           |        |                                                                          |       |        |         |        |
| 71 | КБ15-56-5                  | Безпіджане накрита т я поверхонь ст ель розчином із клейового гіпсу [т ипу "сат енгіпс"] т овщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази                                                                                                                                                                                        | 100 м2 | 3,622 | <u>7435,20</u><br>7047,81 | -<br>- | 26930                                                                    | 25527 | -<br>- | 63,0000 | 228,19 |
| 72 | C111-1624-2<br>варіант 1   | Ґрунтовка EuroCret® TGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | л      | 52,23 | <u>370,05</u><br>-        | -<br>- | 19328                                                                    | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
| 73 | C1550-50<br>варіант 1      | Полімерна шпаклівка EuroCret Color Spachtel                                                                                                                                                                                                                                                                                   | кг     | 362,2 | <u>275,53</u><br>-        | -<br>- | 99797                                                                    | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
| 74 | КБ15-151-2                 | Проста фарбування ст ель по шт укату урці і бет ону клейовим розчином з підгот уванням поверхонь всередині приміщень                                                                                                                                                                                                          | 100м2  | 3,622 | <u>1208,20</u><br>1208,20 | -<br>- | 4376                                                                     | 4376  | -<br>- | 11,4500 | 41,47  |
| 75 | C111-1624-2<br>варіант 1   | Ґрунтовка EuroCret® TGS                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | л      | 39,84 | <u>370,05</u><br>-        | -<br>- | 14743                                                                    | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
| 76 | & C111-1626-4<br>варіант 1 | Фарба еластична захисна EuroCret Color                                                                                                                                                                                                                                                                                        | кг     | 83,31 | <u>1199,00</u><br>-       | -<br>- | 99889                                                                    | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |       |                           |        | 265063                                                                   | 29903 | -<br>- |         | 269,66 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |       |                           |        | 265063<br><br>235160<br>29903<br>15912<br>32,36<br>5610<br><b>280975</b> |       |        |         |        |

| 1  | 2                          | 3                                                                                              | 4      | 5      | 6                         | 7      | 8             | 9     | 10     | 11      | 12          |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------------------------|--------|---------------|-------|--------|---------|-------------|
|    |                            | -----                                                                                          |        |        |                           |        |               |       |        |         |             |
|    |                            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                     |        |        |                           |        | <b>280975</b> |       |        |         |             |
|    |                            | <b>Розділ 2. Стіни та перегородки</b>                                                          |        |        |                           |        |               |       |        |         |             |
| 77 | КБ15-56-1                  | Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази | 100 м2 | 7,487  | <u>4878,65</u><br>4878,65 | -<br>- | 36526         | 36526 | -<br>- | 43,6100 | 326,51<br>- |
| 78 | C111-1624-2<br>варіант 1   | Ґрунтовка EuroCret® TGS                                                                        | л      | 107,96 | <u>370,05</u><br>-        | -<br>- | 39951         | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>-      |
| 79 | C1550-50<br>варіант 1      | Полімерна шпаклівка EuroCret Color Spachtel                                                    | кг     | 898,44 | <u>275,53</u><br>-        | -<br>- | 247547        | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>-      |
| 80 | КБ15-151-1                 | Просте фарбування стін по шпательній бетоні з підготовкою поверхонь всередині приміщень        | 100м2  | 7,487  | <u>995,05</u><br>995,05   | -<br>- | 7450          | 7450  | -<br>- | 9,4300  | 70,6<br>-   |
| 81 | C111-1624-2<br>варіант 1   | Ґрунтовка EuroCret® TGS                                                                        | л      | 74,87  | <u>370,05</u><br>-        | -<br>- | 27706         | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>-      |
| 82 | & C111-1626-4<br>варіант 1 | Фарба еластична захисна EuroCret Color                                                         | кг     | 162,69 | <u>1199,00</u><br>-       | -<br>- | 195065        | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>-      |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 2                                                               |        |        |                           |        | 554245        | 43976 | -<br>- |         | 397,11<br>- |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |        |        |                           |        | 554245        |       |        |         |             |
|    |                            | в тому числі:                                                                                  |        |        |                           |        |               |       |        |         |             |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |        |        |                           |        | 510269        |       |        |         |             |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                   |        |        |                           |        | 43976         |       |        |         |             |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                |        |        |                           |        | 23416         |       |        |         |             |
|    |                            | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.                                           |        |        |                           |        | 47,65         |       |        |         |             |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                            |        |        |                           |        | 8262          |       |        |         |             |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                          |        |        |                           |        | <b>577661</b> |       |        |         |             |
|    |                            | -----                                                                                          |        |        |                           |        |               |       |        |         |             |
|    |                            | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                     |        |        |                           |        | <b>577661</b> |       |        |         |             |
|    |                            | Разом прямі витрати по відділу 4                                                               |        |        |                           |        | 819308        | 73879 | -<br>- |         | 666,77<br>- |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                  |        |        |                           |        | 819308        |       |        |         |             |
|    |                            | в тому числі:                                                                                  |        |        |                           |        |               |       |        |         |             |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                               |        |        |                           |        | 745429        |       |        |         |             |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                   |        |        |                           |        | 73879         |       |        |         |             |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5       | 6                          | 7      | 8                                                             | 9     | 10     | 11      | 12     |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|----------------------------|--------|---------------------------------------------------------------|-------|--------|---------|--------|
|    |                               | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по відділу 4</b> |       |         |                            |        | 39328<br>80,01<br>13872<br><b>858636</b><br><br><b>858636</b> |       |        |         |        |
|    |                               | <b><u>Відділ 5. Підлоги</u></b>                                                                                                                                                                                                    |       |         |                            |        |                                                               |       |        |         |        |
|    |                               | <b>Розділ 1. Підлоги тип П-1</b>                                                                                                                                                                                                   |       |         |                            |        |                                                               |       |        |         |        |
| 83 | КР7-17-2                      | Улашт ування цемент ної ст яжки<br>т овщиною 20 мм по бет онній основі<br>площею понад 20 м2                                                                                                                                       | 100м2 | 2,218   | <u>13104,07</u><br>6368,51 | -<br>- | 29065                                                         | 14125 | -<br>- | 64,2700 | 142,55 |
| 84 | КР7-17-9                      | На кожні 5 мм зміни т овщини шару<br>цемент ної ст яжки додават и або<br>виключат и (приведено до 40 мм)                                                                                                                           | 100м2 | 2,218   | <u>7572,35</u><br>856,14   | -<br>- | 16795                                                         | 1899  | -<br>- | 8,6400  | 19,16  |
| 85 | КБ12-20-3                     | Улашт ування пароізоляції прокладної в<br>один шар                                                                                                                                                                                 | 100м2 | 2,218   | <u>1157,55</u><br>1157,55  | -<br>- | 2567                                                          | 2567  | -<br>- | 10,9700 | 24,33  |
| 86 | & С111-861-<br>1<br>варіант 1 | Плівка поліетиленова 200 мкм                                                                                                                                                                                                       | м2    | 243,98  | <u>18,05</u><br>-          | -<br>- | 4404                                                          | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
| 87 | КБ12-18-3                     | Ут еплення покрит т ів плит ами з<br>мінеральної ват и                                                                                                                                                                             | 100м2 | 2,218   | <u>7043,18</u><br>7043,18  | -<br>- | 15622                                                         | 15622 | -<br>- | 63,6700 | 141,22 |
| 88 | С114-100-1<br>варіант 1       | Базальтова вата ІZOVAT 180 кг/м3                                                                                                                                                                                                   | м2    | 228,454 | <u>450,67</u><br>-         | -<br>- | 102957                                                        | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
| 89 | КБ12-20-3                     | Улашт ування пароізоляції прокладної в<br>один шар                                                                                                                                                                                 | 100м2 | 2,218   | <u>1157,55</u><br>1157,55  | -<br>- | 2567                                                          | 2567  | -<br>- | 10,9700 | 24,33  |
| 90 | & С111-861-<br>1<br>варіант 1 | Плівка поліетиленова 200 мкм                                                                                                                                                                                                       | м2    | 243,98  | <u>18,05</u><br>-          | -<br>- | 4404                                                          | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
| 91 | КР7-17-2                      | Улашт ування цемент ної ст яжки<br>т овщиною 20 мм по бет онній основі<br>площею понад 20 м2                                                                                                                                       | 100м2 | 2,218   | <u>13104,07</u><br>6368,51 | -<br>- | 29065                                                         | 14125 | -<br>- | 64,2700 | 142,55 |
| 92 | КР7-17-9                      | На кожні 5 мм зміни т овщини шару<br>цемент ної ст яжки додават и або<br>виключат и (приведено до 100 мм)                                                                                                                          | 100м2 | 2,218   | <u>30289,39</u><br>3424,55 | -<br>- | 67182                                                         | 7596  | -<br>- | 34,5600 | 76,65  |
| 93 | КБ11-11-18                    | Армування ст яжки дрот яною сіт кою                                                                                                                                                                                                | 100м2 | 2,218   | <u>1847,80</u><br>1533,49  | -<br>- | 4098                                                          | 3401  | -<br>- | 16,2000 | 35,93  |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                                  | 4     | 5      | 6                          | 7                    | 8             | 9     | 10             | 11                      | 12                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|----------------------|---------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 94                                                     | & C1555-386-5            | Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм                      | м2    | 243,98 | <u>106,00</u>              | -                    | 25862         | -     | -              | -                       | -                     |
| 95                                                     | КБ13-13-11               | Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь ґрунт -шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар         | 100м2 | 2,218  | <u>612,89</u><br>597,65    | <u>15,24</u><br>2,44 | 1359          | 1326  | <u>33</u><br>5 | <u>4,7000</u><br>0,0224 | <u>10,42</u><br>0,05  |
| 96                                                     | C111-1624-2<br>варіант 1 | Ґрунтовка EuroCret® TGS                                                                            | л     | 47,84  | <u>370,05</u>              | -                    | 17703         | -     | -              | -                       | -                     |
| 97                                                     | КБ11-11-13               | Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ т овщиною 5 мм | 100м2 | 2,218  | <u>6319,14</u><br>6312,03  | -                    | 14016         | 14000 | -              | 63,7000                 | 141,29                |
| 98                                                     | C111-2005-1<br>варіант 1 | Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30                                                             | кг    | 2218   | <u>105,08</u>              | -                    | 233067        | -     | -              | -                       | -                     |
| 99                                                     | КР7-26-2                 | Улашт ування покрит т я з лінолеуму площею покрит т я понад 10 м2                                  | 100м2 | 2,218  | <u>6154,98</u><br>6154,98  | -                    | 13652         | 13652 | -              | 58,3300                 | 129,38                |
| 100                                                    | C111-549<br>варіант 1    | Комерційний лінолеум типу Grabo Polis                                                              | м2    | 226,24 | <u>515,37</u>              | -                    | 116597        | -     | -              | -                       | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      | 700982        | 90880 | <u>33</u><br>5 |                         | <u>887,81</u><br>0,05 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      | 700982        |       |                |                         |                       |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      |               |       |                |                         |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      | 610069        |       |                |                         |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      | 90885         |       |                |                         |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      | 50541         |       |                |                         |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      | 106,21        |       |                |                         |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      | 18413         |       |                |                         |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      | <b>751523</b> |       |                |                         |                       |
| -----                                                  |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      |               |       |                |                         |                       |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      | <b>751523</b> |       |                |                         |                       |
| <b>Розділ 2. Підлоги тип П-2</b>                       |                          |                                                                                                    |       |        |                            |                      |               |       |                |                         |                       |
| 101                                                    | КР7-17-2                 | Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2             | 100м2 | 0,764  | <u>13104,07</u><br>6368,51 | -                    | 10012         | 4866  | -              | 64,2700                 | 49,1                  |
| 102                                                    | КР7-17-9                 | На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и (приведено до 40 мм) | 100м2 | 0,764  | <u>7572,35</u><br>856,14   | -                    | 5785          | 654   | -              | 8,6400                  | 6,6                   |
| 103                                                    | КБ12-20-3                | Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар                                                    | 100м2 | 0,764  | <u>1157,55</u><br>1157,55  | -                    | 884           | 884   | -              | 10,9700                 | 8,38                  |

| 1                                | 2                         | 3                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                          | 7                    | 8      | 9     | 10             | 11                      | 12                    |
|----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|----------------------|--------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 104                              | & С111-861-1<br>варіант 1 | Плівка поліетиленова 200 мкм                                                                                            | м2    | 84,04  | <u>18,05</u><br>-          | -                    | 1517   | -     | -              | -                       | -                     |
| 105                              | КБ12-18-3                 | Ут еплення покрит т ів плит ами з мінеральної ват и                                                                     | 100м2 | 0,764  | <u>7043,18</u><br>7043,18  | -                    | 5381   | 5381  | -              | 63,6700                 | 48,64                 |
| 106                              | С114-100-1<br>варіант 1   | Базальтова вата IZOVAT 180 кг/м3                                                                                        | м2    | 78,692 | <u>450,67</u><br>-         | -                    | 35464  | -     | -              | -                       | -                     |
| 107                              | КБ12-20-3                 | Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар                                                                         | 100м2 | 0,764  | <u>1157,55</u><br>1157,55  | -                    | 884    | 884   | -              | 10,9700                 | 8,38                  |
| 108                              | & С111-861-1<br>варіант 1 | Плівка поліетиленова 200 мкм                                                                                            | м2    | 84,04  | <u>18,05</u><br>-          | -                    | 1517   | -     | -              | -                       | -                     |
| 109                              | КР7-17-2                  | Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2                                  | 100м2 | 0,764  | <u>13104,07</u><br>6368,51 | -                    | 10012  | 4866  | -              | 64,2700                 | 49,1                  |
| 110                              | КР7-17-9                  | На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и (приведено до 100 мм)                     | 100м2 | 0,764  | <u>30289,39</u><br>3424,55 | -                    | 23141  | 2616  | -              | 34,5600                 | 26,4                  |
| 111                              | КБ11-11-18                | Армування ст яжки дрот яною сіт кою                                                                                     | 100м2 | 0,764  | <u>1847,80</u><br>1533,49  | -                    | 1412   | 1172  | -              | 16,2000                 | 12,38                 |
| 112                              | & С1555-386-5             | Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм                                           | м2    | 84,04  | <u>106,00</u><br>-         | -                    | 8908   | -     | -              | -                       | -                     |
| 113                              | КБ13-13-11                | Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь ґрунт -шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар                              | 100м2 | 0,764  | <u>612,89</u><br>597,65    | <u>15,24</u><br>2,44 | 468    | 457   | <u>11</u><br>2 | <u>4,7000</u><br>0,0224 | <u>3,59</u><br>0,02   |
| 114                              | С111-1624-2<br>варіант 1  | Ґрунтовка EuroCret® TGS                                                                                                 | л     | 16,48  | <u>370,05</u><br>-         | -                    | 6098   | -     | -              | -                       | -                     |
| 115                              | КБ11-11-13                | Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ т овщиною 5 мм                      | 100м2 | 0,764  | <u>6319,14</u><br>6312,03  | -                    | 4828   | 4822  | -              | 63,7000                 | 48,67                 |
| 116                              | КБ11-11-14                | Додават и або виключат и на кожний 1 мм т овщини ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ | 100м2 | 0,764  | <u>2637,85</u><br>2630,84  | -                    | 2015   | 2010  | -              | 26,5500                 | 20,28                 |
| 117                              | С111-2005-1<br>варіант 1  | Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30                                                                                  | кг    | 1528   | <u>105,08</u><br>-         | -                    | 160562 | -     | -              | -                       | -                     |
| 118                              | КБ13-25-1                 | Фарбування поґрунт ованих бет онних і пошт укат урених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника       | 100м2 | 0,764  | <u>656,31</u><br>641,07    | <u>15,24</u><br>2,44 | 501    | 490   | <u>11</u><br>2 | <u>5,5600</u><br>0,0224 | <u>4,25</u><br>0,02   |
| 119                              | С111-549<br>варіант 2     | Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz                                                                    | м2    | 76,4   | <u>3581,74</u><br>-        | -                    | 273645 | -     | -              | -                       | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 2 |                           |                                                                                                                         |       |        |                            |                      | 553034 | 29102 | <u>22</u><br>4 |                         | <u>285,77</u><br>0,04 |

| 1   | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                          | 7      | 8                                                                                             | 9    | 10        | 11           | 12         |
|-----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|--------------|------------|
|     |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |       |        |                            |        | 553034<br><br>523910<br>29106<br>16199<br>34,04<br>5899<br><b>569233</b><br><br><b>569233</b> |      |           |              |            |
|     |                           | <b>Розділ 3. Підлоги тип П-3</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                            |        |                                                                                               |      |           |              |            |
| 120 | КР7-17-2                  | Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м2 | 0,312  | <u>13104,07</u><br>6368,51 | -<br>- | 4088                                                                                          | 1987 | __-_<br>- | 64,2700<br>- | 20,05<br>- |
| 121 | КР7-17-9                  | На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и (приведено до 40 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,312  | <u>7572,35</u><br>856,14   | -<br>- | 2363                                                                                          | 267  | __-_<br>- | 8,6400<br>-  | 2,7<br>-   |
| 122 | КБ12-20-3                 | Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 0,312  | <u>1157,55</u><br>1157,55  | -<br>- | 361                                                                                           | 361  | __-_<br>- | 10,9700<br>- | 3,42<br>-  |
| 123 | & С111-861-1<br>варіант 1 | Плівка поліетиленова 200 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м2    | 34,32  | <u>18,05</u><br>-          | -<br>- | 619                                                                                           | -    | __-_<br>- | __-_<br>-    | __-_<br>-  |
| 124 | КБ12-18-3                 | Ут еплення покрит т ів плит ами з мінеральної ват и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100м2 | 0,312  | <u>7043,18</u><br>7043,18  | -<br>- | 2197                                                                                          | 2197 | __-_<br>- | 63,6700<br>- | 19,87<br>- |
| 125 | С114-100-1<br>варіант 1   | Базальтова вата IZOVAT 180 кг/м3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | м2    | 32,136 | <u>450,67</u><br>-         | -<br>- | 14483                                                                                         | -    | __-_<br>- | __-_<br>-    | __-_<br>-  |
| 126 | КБ12-20-3                 | Улашт ування пароізоляції прокладної в один шар                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 0,312  | <u>1157,55</u><br>1157,55  | -<br>- | 361                                                                                           | 361  | __-_<br>- | 10,9700<br>- | 3,42<br>-  |
| 127 | & С111-861-1<br>варіант 1 | Плівка поліетиленова 200 мкм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м2    | 34,32  | <u>18,05</u><br>-          | -<br>- | 619                                                                                           | -    | __-_<br>- | __-_<br>-    | __-_<br>-  |
| 128 | КР7-17-2                  | Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площею понад 20 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 100м2 | 0,312  | <u>13104,07</u><br>6368,51 | -<br>- | 4088                                                                                          | 1987 | __-_<br>- | 64,2700<br>- | 20,05<br>- |
| 129 | КР7-17-9                  | На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и (приведено до 100 мм)                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100м2 | 0,312  | <u>30289,39</u><br>3424,55 | -<br>- | 9450                                                                                          | 1068 | __-_<br>- | 34,5600<br>- | 10,78<br>- |

| 1                                                      | 2                        | 3                                                                                                                       | 4     | 5     | 6                         | 7                    | 8             | 9     | 10             | 11                      | 12                    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|----------------------|---------------|-------|----------------|-------------------------|-----------------------|
| 130                                                    | КБ11-11-18               | Армування ст яжки дрот яною сіт кою                                                                                     | 100м2 | 0,312 | <u>1847,80</u><br>1533,49 | -                    | 577           | 478   | -              | 16,2000                 | 5,05                  |
| 131                                                    | & С1555-386-5            | Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм                                           | м2    | 34,32 | <u>106,00</u><br>-        | -                    | 3638          | -     | -              | -                       | -                     |
| 132                                                    | КБ13-13-11               | Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь ґрунт -шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар                              | 100м2 | 0,312 | <u>612,89</u><br>597,65   | <u>15,24</u><br>2,44 | 191           | 186   | <u>5</u><br>1  | <u>4,7000</u><br>0,0224 | <u>1,47</u><br>0,01   |
| 133                                                    | С111-1624-2<br>варіант 1 | Ґрунтовка EuroCret® TGS                                                                                                 | л     | 6,73  | <u>370,05</u><br>-        | -                    | 2490          | -     | -              | -                       | -                     |
| 134                                                    | КБ11-11-13               | Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ т овщиною 5 мм                      | 100м2 | 0,312 | <u>6319,14</u><br>6312,03 | -                    | 1972          | 1969  | -              | 63,7000                 | 19,87                 |
| 135                                                    | КБ11-11-14               | Додават и або виключат и на кожний 1 мм т овщини ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівних основ | 100м2 | 0,312 | <u>2637,85</u><br>2630,84 | -                    | 823           | 821   | -              | 26,5500                 | 8,28                  |
| 136                                                    | С111-2005-1<br>варіант 1 | Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30                                                                                  | кг    | 624   | <u>105,08</u><br>-        | -                    | 65570         | -     | -              | -                       | -                     |
| 137                                                    | КБ13-25-1                | Фарбування поґрунт ованих бет онних і пошт укат урених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника       | 100м2 | 0,312 | <u>656,31</u><br>641,07   | <u>15,24</u><br>2,44 | 205           | 200   | <u>5</u><br>1  | <u>5,5600</u><br>0,0224 | <u>1,73</u><br>0,01   |
| 138                                                    | С111-549<br>варіант 2    | Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz<br>пофарбування, яке заводиться на стіни (на 300мм)                | м2    | 31,2  | <u>3581,74</u><br>-       | -                    | 111750        | -     | -              | -                       | -                     |
| 139                                                    | КБ13-25-1                | Фарбування поґрунт ованих бет онних і пошт укат урених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника       | 100м2 | 0,115 | <u>656,31</u><br>641,07   | <u>15,24</u><br>2,44 | 75            | 74    | <u>1</u><br>-  | <u>5,5600</u><br>0,0224 | <u>0,64</u><br>-      |
| 140                                                    | С111-549<br>варіант 2    | Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz                                                                    | м2    | 11,5  | <u>3581,74</u><br>-       | -                    | 41190         | -     | -              | -                       | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                          |                                                                                                                         |       |       |                           |                      | 267110        | 11956 | <u>11</u><br>2 |                         | <u>117,33</u><br>0,02 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                                                                                                                         |       |       |                           |                      | 267110        |       |                |                         |                       |
| в тому числі:                                          |                          |                                                                                                                         |       |       |                           |                      |               |       |                |                         |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                                                                                                                         |       |       |                           |                      | 255143        |       |                |                         |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                                                                                                                         |       |       |                           |                      | 11958         |       |                |                         |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                                                                                                                         |       |       |                           |                      | 6647          |       |                |                         |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                                                                                                                         |       |       |                           |                      | 13,95         |       |                |                         |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                                                                                                                         |       |       |                           |                      | 2417          |       |                |                         |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                                                                                                                         |       |       |                           |                      | <b>273757</b> |       |                |                         |                       |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                           | 4     | 5     | 6                          | 7                    | 8             | 9    | 10     | 11                      | 12               |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------------------|----------------------|---------------|------|--------|-------------------------|------------------|
|     |                          | -----                                                                                                                       |       |       |                            |                      |               |      |        |                         |                  |
|     |                          | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                  |       |       |                            |                      | <b>273757</b> |      |        |                         |                  |
|     |                          | <b>Розділ 4. Підлоги тип П-4</b>                                                                                            |       |       |                            |                      |               |      |        |                         |                  |
| 141 | КР7-17-2                 | Улашт ування цемент ної ст яжки т овщиною 20 мм по бет онній основі площєю понад 20 м2                                      | 100м2 | 0,188 | <u>13104,07</u><br>6368,51 | -<br>-               | 2464          | 1197 | -<br>- | 64,2700                 | 12,08            |
| 142 | КР7-17-9                 | На кожні 5 мм зміни т овщини шару цемент ної ст яжки додават и або виключат и (приведено до 65 мм =(по ухилу: 70мм+60мм)/2) | 100м2 | 0,188 | <u>17037,78</u><br>1926,31 | -<br>-               | 3203          | 362  | -<br>- | 19,4400                 | 3,65             |
| 143 | КБ11-11-18               | Армування ст яжки дрот яною сіт кою                                                                                         | 100м2 | 0,188 | <u>1847,80</u><br>1533,49  | -<br>-               | 347           | 288  | -<br>- | 16,2000                 | 3,05             |
| 144 | & С1555-386-5            | Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм х 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм                                               | м2    | 20,68 | <u>106,00</u><br>-         | -<br>-               | 2192          | -    | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-           |
| 145 | КБ13-13-11               | Ґрунт ування бет онних і обшт укат урених поверхонь ґрунт -шпаклівкою ЕП-00-10, перший шар                                  | 100м2 | 0,188 | <u>612,89</u><br>597,65    | <u>15,24</u><br>2,44 | 115           | 112  | 3<br>- | <u>4,7000</u><br>0,0224 | <u>0,88</u><br>- |
| 146 | С111-1624-2<br>варіант 1 | Ґрунтовка EuroCret® TGS                                                                                                     | л     | 4,06  | <u>370,05</u><br>-         | -<br>-               | 1502          | -    | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-           |
| 147 | КБ11-11-13               | Улашт ування ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівнііх основ т овщиною 5 мм                         | 100м2 | 0,188 | <u>6319,14</u><br>6312,03  | -<br>-               | 1188          | 1187 | -<br>- | 63,7000                 | 11,98            |
| 148 | КБ11-11-14               | Додават и або виключат и на кожний 1 мм т овщини ст яжок самовирівнювальних з суміші цемент ної для недеформівнііх основ    | 100м2 | 0,188 | <u>2637,85</u><br>2630,84  | -<br>-               | 496           | 495  | -<br>- | 26,5500                 | 4,99             |
| 149 | С111-2005-1<br>варіант 1 | Самовирівнювальна суміш Toroplan FE 30                                                                                      | кг    | 376   | <u>105,08</u><br>-         | -<br>-               | 39510         | -    | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-           |
| 150 | КБ13-25-1                | Фарбування поґрунт ованих бет онних і пошт укат урених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника           | 100м2 | 0,188 | <u>656,31</u><br>641,07    | <u>15,24</u><br>2,44 | 123           | 121  | 2<br>- | <u>5,5600</u><br>0,0224 | <u>1,05</u><br>- |
| 151 | С111-549<br>варіант 2    | Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz                                                                        | м2    | 18,8  | <u>3581,74</u><br>-        | -<br>-               | 67337         | -    | -<br>- | -<br>-                  | -<br>-           |
|     |                          | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                            |       |       |                            |                      | 118477        | 3762 | 5<br>- |                         | 37,68<br>-       |
|     |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                               |       |       |                            |                      | 118477        |      |        |                         |                  |
|     |                          | в тому числі:                                                                                                               |       |       |                            |                      |               |      |        |                         |                  |
|     |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                            |       |       |                            |                      | 114710        |      |        |                         |                  |
|     |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                |       |       |                            |                      | 3762          |      |        |                         |                  |

| 1   | 2                     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                       | 7                    | 8                                                                                | 9      | 10              | 11                      | 12                     |
|-----|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|-------------------------|------------------------|
|     |                       | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                       |       |       |                         |                      | 2112<br>4,47<br>772<br><b>120589</b><br><br><b>120589</b>                        |        |                 |                         |                        |
| 152 | КБ13-25-1             | <b>Розділ 5. Підлоги тип П-5</b><br><i>Фарбування пофунт ованих бет онних і пошт укат урених поверхонь епоксидно-сланцевою сумішшю ЕСД-2 без розчинника</i>                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 0,196 | <u>656,31</u><br>641,07 | <u>15,24</u><br>2,44 | 129                                                                              | 126    | <u>3</u><br>-   | <u>5,5600</u><br>0,0224 | <u>1,09</u><br>-       |
| 153 | С111-549<br>варіант 2 | Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | м2    | 19,6  | <u>3581,74</u><br>-     | -<br>-               | 70202                                                                            | -      | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-                 |
|     |                       | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                         |                      | 70331                                                                            | 126    | <u>3</u><br>-   |                         | <u>1,09</u><br>-       |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 5</b> |       |       |                         |                      | 70331<br><br>70202<br>126<br>57<br>0,1<br>17<br><b>70388</b><br><br><b>70388</b> |        |                 |                         |                        |
|     |                       | Разом прямі витрати по відділу 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |       |                         |                      | 1709934                                                                          | 135826 | <u>74</u><br>11 |                         | <u>1329,68</u><br>0,11 |
|     |                       | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                            |       |       |                         |                      | 1709934<br><br>1574034<br>135837<br>75554<br>158,77<br>27518<br><b>1785488</b>   |        |                 |                         |                        |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10       | 11 | 12              |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|----------|----|-----------------|
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |          |    |                 |
|   |   | <b>Всього по відділу 5</b>                             |   |   |   |   | <b>1785488</b> |        |          |    |                 |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 2968094        | 278587 | 94<br>14 |    | 2629,99<br>0,14 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 2968094        |        |          |    |                 |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |        |          |    |                 |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 2689413        |        |          |    |                 |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 278601         |        |          |    |                 |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 151947         |        |          |    |                 |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 314,84         |        |          |    |                 |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 54570          |        |          |    |                 |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>3120041</b> |        |          |    |                 |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |          |    |                 |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>3120041</b> |        |          |    |                 |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 2944,97        |        |          |    |                 |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 333171         |        |          |    |                 |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03**  
на внутрішні загальнобудівельні та опоряджувальні роботи

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 2629,99   | 105,93                                     |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 3,6       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 0,14      | 106,82                                     |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 3,6       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 314,84    | 173,34                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 2944,97   |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3,6       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                            | 4        | 5          | 6         | 7         | 8      | 9       |
|----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------------|-----------|-----------|--------|---------|
|    |                               | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                                              |          |            |           |           |        |         |
| 10 | КБМ233-201                    | Машини свердлильні електричні                                                                                | маш. год | 3,06306    | 6,29      |           |        |         |
| 11 | КБМ234-201                    | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год | маш. год | 5,66384    | 13,61     |           |        |         |
|    |                               | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>                              |          |            |           |           |        |         |
| 12 | КБМ270-115                    | Дрилі електричні                                                                                             | маш. год | 20,9904939 |           |           |        |         |
| 13 | КБМ270-116                    | Вібратори поверхневі                                                                                         | маш. год | 26,69744   |           |           |        |         |
| 14 | КБМ270-119                    | Шурупверти                                                                                                   | маш. год | 2,1542668  |           |           |        |         |
| 15 | КБМ270-126                    | Фарборозпилювачі ручні                                                                                       | маш. год | 21,2639    |           |           |        |         |
|    |                               | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                                  |          |            |           |           |        |         |
| 16 | C111-173                      | Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 5х120 мм                                           | т        | 0,0002812  | 68470,02  | 66762,19  | 365,28 | 1342,55 |
| 17 | C111-191                      | Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм                                                                                | т        | 0,000384   | 54406,05  | 52973,98  | 365,28 | 1066,79 |
| 18 | +C111-549<br>варіант 1        | Комерційний лінолеум типу Grabo Polis                                                                        | м2       | 226,24     | 515,37    | 503,75    | 1,51   | 10,11   |
| 19 | +C111-549<br>варіант 2        | Трьохшарова епоксидно-поліуританова система EuroHarz                                                         | м2       | 157,5      | 3581,74   | 3510,00   | 1,51   | 70,23   |
| 20 | +&C111-861-1<br>варіант 1     | Плівка поліетиленова 200 мкм                                                                                 | м2       | 724,68     | 18,05     | 17,50     | 0,20   | 0,35    |
| 21 | C111-1604                     | Папір шліфувальний                                                                                           | м2       | 4,3464     | 320,21    | 313,87    | 0,06   | 6,28    |
| 22 | +C111-1624-2<br>варіант 1     | Ґрунтовка EuroCret® TGS                                                                                      | л        | 350,01     | 370,05    | 362,00    | 0,79   | 7,26    |
| 23 | +&C111-1626-4<br>варіант 1    | Фарба еластична захисна EuroCret Color                                                                       | кг       | 246        | 1199,00   | 1175,00   | 0,49   | 23,51   |
| 24 | C111-1798                     | Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм                                                                     | т        | 0,05472    | 116849,56 | 115695,00 | 284,71 | 869,85  |
| 25 | +C111-2005-1<br>варіант 1     | Самовирівнювальна суміш Topoplan FE 30                                                                       | кг       | 4746       | 105,08    | 102,50    | 0,52   | 2,06    |
| 26 | +&C113-1451-2201<br>варіант 1 | Труба водостічна метал 1 м                                                                                   | шт       | 6          | 202,80    | 191,66    | 7,16   | 3,98    |
| 27 | +&C113-1451-2203<br>варіант 1 | Водостічний жолоб металевий, напівкруглий 2м                                                                 | шт       | 4          | 194,45    | 186,66    | 3,98   | 3,81    |
| 28 | +&C113-1451-2203<br>варіант 2 | Парапет з оцинкованої сталі, 2м                                                                              | шт       | 12         | 194,45    | 186,66    | 3,98   | 3,81    |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                         | 4      | 5        | 6        | 7        | 8       | 9      |
|----|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|----------|----------|---------|--------|
| 29 | +&C113-1472-2203<br>варіант 1 | Водостічна воронка                                                                                        | шт     | 2        | 204,16   | 200,00   | 0,16    | 4,00   |
| 30 | +C113-2089                    | Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16x2 мм                                                             | шт     | 1566,9   | 0,52     | 0,43     | 0,08    | 0,01   |
| 31 | +C114-4-У<br>варіант 1        | Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на основі базальтового волокна товщ. 30 мм, щільність 135 кг/м3 | м3     | 0,22     | 4636,32  | 4500,00  | 45,41   | 90,91  |
| 32 | +C114-100-1<br>варіант 1      | Базальтова вата IZOVAT 180 кг/м3                                                                          | м2     | 339,282  | 450,67   | 441,66   | 0,17    | 8,84   |
| 33 | +C121-250<br>варіант 1        | Двері металеві 2100x1210 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою                                            | шт     | 9        | 11738,12 | 11625,07 | 25,67   | 87,38  |
| 34 | +C121-250<br>варіант 2        | Двері металеві 2100x1010 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою                                            | шт     | 1        | 9802,21  | 9703,57  | 25,67   | 72,97  |
| 35 | +C121-250<br>варіант 3        | Двері металеві 2100x910 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою                                             | шт     | 6        | 8834,25  | 8742,82  | 25,67   | 65,76  |
| 36 | +C121-250<br>варіант 4        | Двері металеві 1250x500 (спецовиріб) в комплекті з фурнітурою                                             | шт     | 4        | 2906,68  | 2859,37  | 25,67   | 21,64  |
| 37 | +&C123-1-15<br>варіант 1      | Блоки дверні металопластикові                                                                             | м2     | 7,224    | 4265,18  | 4166,66  | 14,89   | 83,63  |
| 38 | +&C123-497-2<br>варіант 1     | Туалетні перегородки (алюмінієвий профіль, ЛДСП, фурнітура)                                               | м2     | 14,27    | 1638,08  | 1600,00  | 5,96    | 32,12  |
| 39 | +C124-2                       | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм                                               | т      | 0,0095   | 30031,90 | 29158,33 | 284,71  | 588,86 |
| 40 | +C124-29                      | Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм                                              | т      | 0,0038   | 32666,90 | 31741,66 | 284,71  | 640,53 |
| 41 | +C147-29                      | В'язальний дріт                                                                                           | 100кг  | 0,073122 | 3824,29  | 3720,83  | 28,47   | 74,99  |
| 42 | C1422-10936                   | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100                                     | 1000шт | 9,31     | 8585,93  | 7315,49  | 1102,09 | 168,35 |
| 43 | C1425-11682                   | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75                                                      | м3     | 4,23     | 2693,62  | 1851,02  | 789,78  | 52,82  |
| 44 | C1425-11684                   | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150                                                     | м3     | 48,28476 | 3292,26  | 2437,93  | 789,78  | 64,55  |
| 45 | +&C1550-38-2<br>варіант 1     | Піна монтажна вогнетривка                                                                                 | л      | 7,06     | 444,72   | 435,55   | 0,45    | 8,72   |
| 46 | +C1550-50<br>варіант 1        | Полімерна шпаклівка EuroCret Color Spachtel                                                               | кг     | 1260,64  | 275,53   | 269,63   | 0,50    | 5,40   |
| 47 | +&C1555-386-2                 | Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм x 50 мм, діаметр арматурного прокату 4 мм                             | м2     | 175,6    | 138,63   | 133,33   | 2,58    | 2,72   |
| 48 | +&C1555-386-5                 | Сітка армувальна ВР1, чарунка 50 мм x 50 мм, діаметр арматурного прокату 3 мм                             | м2     | 383,02   | 106,00   | 102,50   | 1,42    | 2,08   |
| 49 | +&C188888-8-1<br>варіант 1    | Дюбель-шуруп                                                                                              | шт     | 224      | 8,04     | 7,88     | -       | 0,16   |
| 50 | +K582821-553                  | Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1                                                         | шт     | 1        | 93,67    | 87,00    | 4,83    | 1,84   |

| 1  | 2            | 3                                                                  | 4       | 5       | 6      | 7      | 8     | 9    |
|----|--------------|--------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|--------|-------|------|
| 51 | +K582821-559 | Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П серія 1.038.1-1 вип.1                | шт      | 11      | 193,48 | 176,66 | 13,03 | 3,79 |
| 52 | +K582821-561 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1                | шт      | 1       | 250,60 | 230,00 | 15,69 | 4,91 |
|    |              | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат |         |         |        |        |       |      |
| 53 | C1999-9001   | Електроенергія                                                     | кВт-год | 24,7229 | 5,754  | 5,754  |       |      |
| 54 | C1999-9005   | Мастильні матеріали                                                | кг      | 0,267   | 163,15 | 163,15 |       |      |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на утеплення та гідроізоляція, зовнішні опоряджувальні роботи  
Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

8183,350 тис. грн.  
0,65407 тис.люд.год.  
72,107 тис. грн.  
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|           |                               |                                                                                           |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|           |                               |                                                                                           |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
| 1         | 2                             | 3                                                                                         | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | на одиницю                              | всього |
|           |                               | <b>Відділ 1. Утеплення та гідроізоляція</b>                                               |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
|           |                               | <b>Розділ 1. Нижче рівня землі (стіни та покриття споруди, у т.ч. вентшахти) - 900 м2</b> |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |        |
| 1         | КБ12-18-1                     | Утеплення покриття плитами з пінопласту у полістирольного на бітумній мастиці в один шар  | 100м2             | 9         | 2912,26                   | -                                   | 26210                   | 26210               | -                                   | 29,3900                                 | 264,51 |
|           |                               |                                                                                           |                   |           | 2912,26                   | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 2         | С1555-296<br>варіант 1        | Екструдований пінополістирол 1180х580х100 мм                                              | м2                | 927       | 571,18                    | -                                   | 529484                  | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|           |                               |                                                                                           |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
|           |                               | Разом прямі витрати по розділу 1                                                          |                   |           |                           |                                     | 555694                  | 26210               | -                                   |                                         | 264,51 |
|           |                               |                                                                                           |                   |           |                           |                                     |                         |                     | -                                   |                                         | -      |
|           |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                            |                   |           |                           |                                     | 555694                  |                     |                                     |                                         |        |

[illegible]

| 1                                                              | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5    | 6                         | 7      | 8                                                                                | 9    | 10     | 11      | 12         |
|----------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|------------|
| 5                                                              | КБ26-24-2              | Ізоляція плоских поверхонь плит ами мінераловат ними на синт ет ичному зв'язуючому марки 125 або плит ами напівжорст кими зі скляного шт апельного волокна на синт ет ичному зв'язуючому                                                                                                                                                                                   | 10 м2 | 2    | <u>954,10</u><br>873,96   | -<br>- | 1908                                                                             | 1748 | -<br>- | 8,0900  | 16,18<br>- |
| 6                                                              | С1555-296<br>варіант 3 | Утеплювач базальтовий 1000*600*100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | м2    | 20,6 | <u>331,26</u><br>-        | -<br>- | 6824                                                                             | -    | -<br>- | -<br>-  | -<br>-     |
|                                                                |                        | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                           |        | 8732                                                                             | 1748 | -<br>- |         | 16,18<br>- |
|                                                                |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 3</b> |       |      |                           |        | 8732<br><br>6984<br>1748<br>842<br>1,49<br>258<br><b>9574</b><br><br><b>9574</b> |      |        |         |            |
| <b>Розділ 4. Деформаційні шви - стіна по осі А в межах 1-2</b> |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |       |      |                           |        |                                                                                  |      |        |         |            |
| 7                                                              | КБ12-18-1              | Ут еплення покрит т ів плит ами з пінопласт у поліст ирольного на біт умній маст иці в один шар                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м2 | 0,05 | <u>2912,26</u><br>2912,26 | -<br>- | 146                                                                              | 146  | -<br>- | 29,3900 | 1,47<br>-  |
| 8                                                              | С1555-296<br>варіант 4 | Екструдований пінополістирол 1180х580х100 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м2    | 5,15 | <u>123,95</u><br>-        | -<br>- | 638                                                                              | -    | -<br>- | -<br>-  | -<br>-     |
|                                                                |                        | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |      |                           |        | 784                                                                              | 146  | -<br>- |         | 1,47<br>-  |
|                                                                |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                            |       |      |                           |        | 784<br><br>638<br>146<br>82<br>0,18<br>31<br><b>866</b>                          |      |        |         |            |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                   | 4     | 5     | 6              | 7 | 8              | 9    | 10 | 11      | 12    |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|----------------|---|----------------|------|----|---------|-------|
|    |                                | -----                                                                                                               |       |       |                |   |                |      |    |         |       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                          |       |       |                |   | <b>866</b>     |      |    |         |       |
| 9  | КБ12-20-3                      | <b>Розділ 5. Основа фундаментної плити,<br/>зовнішні стіни до рівня землі</b>                                       |       |       |                |   |                |      |    |         |       |
|    |                                | <i>Улашт ування пароізоляції прокладної в<br/>один шар</i>                                                          | 100м2 | 6,75  | <u>1157,55</u> | - | 7813           | 7813 | -  | 10,9700 | 74,05 |
|    |                                |                                                                                                                     |       |       | <u>1157,55</u> | - |                |      | -  | -       | -     |
| 10 | & С111-<br>1564-3<br>варіант 1 | Двошарова бетонітова мембрана DUAL<br>SEAL                                                                          | м2    | 810   | <u>3552,94</u> | - | 2877881        | -    | -  | -       | -     |
|    |                                |                                                                                                                     |       |       | -              | - |                |      | -  | -       | -     |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                                    |       |       |                |   | 2885694        | 7813 | -  |         | 74,05 |
|    |                                |                                                                                                                     |       |       |                |   |                |      | -  |         | -     |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                       |       |       |                |   | 2885694        |      |    |         |       |
|    |                                | в тому числі:                                                                                                       |       |       |                |   |                |      |    |         |       |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                    |       |       |                |   | 2877881        |      |    |         |       |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                        |       |       |                |   | 7813           |      |    |         |       |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                     |       |       |                |   | 4276           |      |    |         |       |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                              |       |       |                |   | 8,89           |      |    |         |       |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                 |       |       |                |   | 1540           |      |    |         |       |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                               |       |       |                |   | <b>2889970</b> |      |    |         |       |
|    |                                | -----                                                                                                               |       |       |                |   |                |      |    |         |       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                          |       |       |                |   | <b>2889970</b> |      |    |         |       |
| 11 | КБ12-20-3                      | <b>Розділ 6. Зовнішні стіни (вище рівня існ.<br/>землі, в об'ємі обвалування у т.ч.<br/>вхідних груп, вентшахт)</b> |       |       |                |   |                |      |    |         |       |
|    |                                | <i>Улашт ування пароізоляції прокладної в<br/>один шар</i>                                                          | 100м2 | 2,83  | <u>1157,55</u> | - | 3276           | 3276 | -  | 10,9700 | 31,05 |
|    |                                |                                                                                                                     |       |       | <u>1157,55</u> | - |                |      | -  | -       | -     |
| 12 | & С111-<br>1564-3<br>варіант 1 | Двошарова бетонітова мембрана DUAL<br>SEAL                                                                          | м2    | 339,6 | <u>3552,94</u> | - | 1206578        | -    | -  | -       | -     |
|    |                                |                                                                                                                     |       |       | -              | - |                |      | -  | -       | -     |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                    |       |       |                |   | 1209854        | 3276 | -  |         | 31,05 |
|    |                                |                                                                                                                     |       |       |                |   |                |      | -  |         | -     |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                       |       |       |                |   | 1209854        |      |    |         |       |
|    |                                | в тому числі:                                                                                                       |       |       |                |   |                |      |    |         |       |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                    |       |       |                |   | 1206578        |      |    |         |       |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                        |       |       |                |   | 3276           |      |    |         |       |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5    | 6                                     | 7           | 8                                                                                                | 9      | 10     | 11      | 12     |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|---------|--------|
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                                       |       |      |                                       |             | 1794<br>3,73<br>646<br><b>1211648</b><br><br><b>1211648</b>                                      |        |        |         |        |
| 13 | КБ8-3-1                    | <b>Розділ 7. Покрівля (у т.ч. бортові частини вхідних груп)</b><br><i>Гідроізоляція ст ін, фундамент ів</i>                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м2 | 4,75 | <u>2821,60</u>                        | -           | 13403                                                                                            | 13403  | ---    | 26,7400 | 127,02 |
| 14 | & С111-1564-3<br>варіант 2 | <i>горизонт альна цемент на з рідким склом</i><br>Трикомпонентна система BituCret Roll 3K                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 475  | <u>2821,60</u><br><u>5905,06</u><br>- | -<br>-<br>- | -<br>2804904                                                                                     | -<br>- | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                                       |             | 2818307                                                                                          | 13403  | ---    |         | 127,02 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 7</b> |       |      |                                       |             | 2818307<br><br>2804904<br>13403<br>7335<br>15,24<br>2642<br><b>2825642</b><br><br><b>2825642</b> |        |        |         |        |
| 15 | КБ8-3-1                    | <b>Розділ 8. Стіни вхідних груп (вище обвалування, у т.ч вентшахти)</b><br><i>Гідроізоляція ст ін, фундамент ів</i>                                                                                                                                                                                                                                                      | 100м2 | 0,75 | <u>2821,60</u>                        | -           | 2116                                                                                             | 2116   | ---    | 26,7400 | 20,06  |
| 16 | & С111-1564-3<br>варіант 2 | <i>горизонт альна цемент на з рідким склом</i><br>Трикомпонентна система BituCret Roll 3K                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2    | 75   | <u>2821,60</u><br><u>5905,06</u><br>- | -<br>-<br>- | -<br>442880                                                                                      | -<br>- | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |      |                                       |             | 444996                                                                                           | 2116   | ---    |         | 20,06  |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4        | 5    | 6                         | 7 | 8                                                                                         | 9   | 10          | 11           | 12          |
|----|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|---------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------|--------------|-------------|
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 8</b> |          |      |                           |   | 444996<br><br>442880<br>2116<br>1158<br>2,41<br>417<br><b>446154</b><br><br><b>446154</b> |     |             |              |             |
| 17 | КБ7-57-10              | <b>Розділ 9. Деформаційні шви між основним об'ємом та з примиканням вентшахт t=20 мм</b><br><i>Улаштування у стінках водовідбійної стічки</i>                                                                                                                                                                                                                              | 100м шва | 0,05 | <u>1591,24</u><br>1591,24 | - | 80                                                                                        | 80  | ___-__<br>- | 15,0800<br>- | 0,75<br>-   |
| 18 | C111-1609<br>варіант 1 | Ущільнювач EuroHarz® FF 40                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | кг       | 2    | <u>2057,14</u><br>-       | - | 4114                                                                                      | -   | ___-__<br>- | ___-__<br>-  | ___-__<br>- |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |          |      |                           |   | 4194                                                                                      | 80  | ___-__<br>- |              | 0,75<br>-   |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 9</b> |          |      |                           |   | 4194<br><br>4114<br>80<br>43<br>0,09<br>16<br><b>4237</b><br><br><b>4237</b>              |     |             |              |             |
| 19 | КБ8-3-1                | <b>Розділ 10. Покриття вхідних груп (у т.ч по фрагменту вентшахти)</b><br><i>Гідроізоляція стін, фундаментів і горизонтальна цементна з рідким склом</i>                                                                                                                                                                                                                   | 100м2    | 0,28 | <u>2821,60</u><br>2821,60 | - | 790                                                                                       | 790 | ___-__<br>- | 26,7400<br>- | 7,49<br>-   |

| 1  | 2                          | 3                                                      | 4  | 5  | 6                   | 7      | 8              | 9     | 10     | 11     | 12          |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------|----|----|---------------------|--------|----------------|-------|--------|--------|-------------|
| 20 | & C111-1564-3<br>варіант 2 | Трикомпонентна система BituCret Roll 3K                | м2 | 28 | <u>5905.06</u><br>- | -<br>- | 165342         | -     | -<br>- | -<br>- | -<br>-      |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 10                      |    |    |                     |        | 166132         | 790   | -<br>- |        | 7,49<br>-   |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |    |                     |        | 166132         |       |        |        |             |
|    |                            | в тому числі:                                          |    |    |                     |        |                |       |        |        |             |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |    |                     |        | 165342         |       |        |        |             |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                           |    |    |                     |        | 790            |       |        |        |             |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |    |                     |        | 433            |       |        |        |             |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |    |                     |        | 0,9            |       |        |        |             |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |    |                     |        | 156            |       |        |        |             |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |    |                     |        | <b>166565</b>  |       |        |        |             |
|    |                            | -----                                                  |    |    |                     |        |                |       |        |        |             |
|    |                            | <b>Всього по розділу 10</b>                            |    |    |                     |        | <b>166565</b>  |       |        |        |             |
|    |                            | Разом прямі витрати по відділу 1                       |    |    |                     |        | 8150279        | 60214 | -<br>- |        | 585,46<br>- |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |    |                     |        | 8150279        |       |        |        |             |
|    |                            | в тому числі:                                          |    |    |                     |        |                |       |        |        |             |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |    |                     |        | 8090065        |       |        |        |             |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                           |    |    |                     |        | 60214          |       |        |        |             |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |    |                     |        | 33071          |       |        |        |             |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |    |                     |        | 68,61          |       |        |        |             |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |    |                     |        | 11893          |       |        |        |             |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |    |                     |        | <b>8183350</b> |       |        |        |             |
|    |                            | -----                                                  |    |    |                     |        |                |       |        |        |             |
|    |                            | <b>Всього по відділу 1</b>                             |    |    |                     |        | <b>8183350</b> |       |        |        |             |
|    |                            | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |    |                     |        | 8150279        | 60214 | -<br>- |        | 585,46<br>- |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |    |                     |        | 8150279        |       |        |        |             |
|    |                            | в тому числі:                                          |    |    |                     |        |                |       |        |        |             |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |    |                     |        | 8090065        |       |        |        |             |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                           |    |    |                     |        | 60214          |       |        |        |             |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |    |                     |        | 33071          |       |        |        |             |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |    |                     |        | 68,61          |       |        |        |             |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |    |                     |        | 11893          |       |        |        |             |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8       | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|---------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.      |   |   |   |   | 8183350 |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |         |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 8183350 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 654,07  |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 72107   |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04**  
на утеплення та гідроізоляція, зовнішні опоряджувальні роботи

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 585,46    | 102,85                                     |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 3,3       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 68,61     | 173,34                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 654,07    |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3,3       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                          | 3                                                                                  | 4  | 5       | 6        | 7        | 8      | 9       |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----|---------|----------|----------|--------|---------|
|    |                            | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>                               |    |         |          |          |        |         |
| 10 | C111-811                   | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм     | т  | 0,00511 | 81167,25 | 79291,03 | 284,71 | 1591,51 |
| 11 | C111-814                   | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм | т  | 0,00365 | 46649,48 | 45450,07 | 284,71 | 914,70  |
| 12 | +&C111-1564-3<br>варіант 1 | Двошарова бентонітова мембрана DUAL SEAL                                           | м2 | 1149,6  | 3552,94  | 3483,00  | 0,27   | 69,67   |
| 13 | +&C111-1564-3<br>варіант 2 | Трикомпонентна система BituCret Roll 3K                                            | м2 | 578     | 5905,06  | 5789,00  | 0,27   | 115,79  |
| 14 | +C111-1609<br>варіант 1    | Ущільнювач EuroHarz® FF 40                                                         | кг | 2       | 2057,14  | 2016,00  | 0,80   | 40,34   |
| 15 | +C1555-296<br>варіант 1    | Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм                                       | м2 | 927     | 571,18   | 558,83   | 1,15   | 11,20   |
| 16 | +C1555-296<br>варіант 2    | Утеплювач базальтовий 1000*600*150 мм                                              | м2 | 54,59   | 931,21   | 911,80   | 1,15   | 18,26   |
| 17 | +C1555-296<br>варіант 3    | Утеплювач базальтовий 1000*600*100 мм                                              | м2 | 20,6    | 331,26   | 323,61   | 1,15   | 6,50    |
| 18 | +C1555-296<br>варіант 4    | Екструдований пінополістирол 1180x580x100 мм                                       | м2 | 5,15    | 123,95   | 120,37   | 1,15   | 2,43    |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склад інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на електромонтажні роботи

Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

622,560 тис. грн.  
1,24693 тис.люд.год.  
132,618 тис. грн.  
3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                             | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн.   |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |           |
|--------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|-----------|
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | Всього                   | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |           |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           | заробітної плати         | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |           |
|        |                            |                                                                                                                                         |                |           |                          |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього    |
| 1      | 2                          | 3                                                                                                                                       | 4              | 5         | 6                        | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12        |
|        |                            | <b>Розділ 1. Електрообладнання</b>                                                                                                      |                |           |                          |                               |                         |                  |                               |                                    |           |
|        |                            | Щит ВРЩ (розподільчий) у складі:                                                                                                        |                |           |                          |                               |                         |                  |                               |                                    |           |
| 1      | КР17-14-6                  | Уст ановлення щит ків освіт лювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у гот овій ніші або на ст іні                                 | шт             | 1         | <u>1101,01</u><br>935,44 | -<br>-                        | 1101                    | 935              | -<br>-                        | 8,5600<br>-                        | 8,56<br>- |
| 2      | КМ8-526-3                  | Вимикач авт омат ичний [авт омат ] одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 250 А | шт             | 2         | <u>394,12</u><br>357,98  | -<br>-                        | 788                     | 716              | -<br>-                        | 3,2000<br>-                        | 6,4<br>-  |
| 3      | КМ8-526-2                  | Вимикач авт омат ичний [авт омат ] одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 100 А | шт             | 3         | <u>349,38</u><br>313,24  | -<br>-                        | 1048                    | 940              | -<br>-                        | 2,8000<br>-                        | 8,4<br>-  |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                          | 4  | 5  | 6                       | 7      | 8    | 9    | 10     | 11     | 12     |
|----|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----|-------------------------|--------|------|------|--------|--------|--------|
| 4  | КМ8-526-1                   | Вимикач авт ома т ичний [авт ома т ] одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлює т ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А  | шт | 10 | <u>188,02</u><br>178,99 | -<br>- | 1880 | 1790 | -<br>- | 1,6000 | 16     |
| 5  | & С1545-519-2<br>варіант 1  | Шина N «нуль» в комб. DIN ізол. 8х12-14                                                                                                    | шт | 1  | <u>116,58</u><br>-      | -<br>- | 117  | -    | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6  | & С1545-519-1<br>варіант 1  | Шина РЕ «земля» в комб. DIN ізол. 8х12-14                                                                                                  | шт | 1  | <u>161,28</u><br>-      | -<br>- | 161  | -    | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7  | & С1545-520-23<br>варіант 1 | Шина монтажна (DIN-рейка) 35х7,5L-1m                                                                                                       | шт | 1  | <u>69,60</u><br>-       | -<br>- | 70   | -    | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8  | & С1545-519-4<br>варіант 1  | Шина живлення IZ 10мм, 3Р, 1м, Fork 54 mod (1m)                                                                                            | шт | 1  | <u>903,25</u><br>-      | -<br>- | 903  | -    | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9  | КР17-14-1                   | Щит ЩО у складі:<br>Уст ановлення щит ків освіт лювальних групових масою до 3 кг у гот овій ніші або на ст іні                             | шт | 1  | <u>330,04</u><br>324,56 | -<br>- | 330  | 325  | -<br>- | 2,9700 | 2,97   |
| 10 | КМ8-526-2                   | Вимикач авт ома т ичний [авт ома т ] одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлює т ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 100 А | шт | 1  | <u>349,38</u><br>313,24 | -<br>- | 349  | 313  | -<br>- | 2,8000 | 2,8    |
| 11 | КМ8-526-1                   | Вимикач авт ома т ичний [авт ома т ] одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлює т ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А  | шт | 10 | <u>188,02</u><br>178,99 | -<br>- | 1880 | 1790 | -<br>- | 1,6000 | 16     |
| 12 | КР17-14-1                   | Щит ЩОА у складі:<br>Уст ановлення щит ків освіт лювальних групових масою до 3 кг у гот овій ніші або на ст іні                            | шт | 1  | <u>330,04</u><br>324,56 | -<br>- | 330  | 325  | -<br>- | 2,9700 | 2,97   |
| 13 | КМ8-526-1                   | Вимикач авт ома т ичний [авт ома т ] одно-, дво-, т риполюсний, що уст ановлює т ься на конст рукції на ст іні або колоні, ст рум до 25 А  | шт | 4  | <u>188,02</u><br>178,99 | -<br>- | 752  | 716  | -<br>- | 1,6000 | 6,4    |
| 14 | КМ8-531-1                   | Пускач ручний загального призначення окремо ст оячий на ст рум до 25 А, що уст ановлює т ься на конст рукції                               | шт | 1  | <u>255,14</u><br>246,11 | -<br>- | 255  | 246  | -<br>- | 2,2000 | 2,2    |

| 1                                                      | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4      | 5     | 6                           | 7                      | 8            | 9     | 10                | 11                      | 12                 |
|--------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|------------------------|--------------|-------|-------------------|-------------------------|--------------------|
| 15                                                     | КМ8-540-2   | Регулятор збудження або уст ановочний з ручним приводом, що уст ановлюєт ься на конст рукції на ст іні або колоні, маса до 25 кг                                                                                              | шт     | 1     | <u>189,13</u><br>178,99     | <u>-</u><br>-          | 189          | 179   | <u>-</u><br>-     | 1,6000                  | 1,6                |
| 16                                                     | КМ8-524-1   | Ящик з одним двополюсним рубильником або з двополюсним рубильником і двома запобіжниками або з двома блоками "запобіжник-вимикач", або з двома запобіжниками, що уст ановлюєт ься на конст рукції на підлозі, ст рум до 100 А | шт     | 1     | <u>376,05</u><br>357,98     | <u>-</u><br>-          | 376          | 358   | <u>-</u><br>-     | 3,2000                  | 3,2                |
| 17                                                     | КМ8-531-1   | Пускач ручний загального призначення окремо ст оячий на ст рум до 25 А, що уст ановлюєт ься на конст рукції                                                                                                                   | шт     | 2     | <u>255,14</u><br>246,11     | <u>-</u><br>-          | 510          | 492   | <u>-</u><br>-     | 2,2000                  | 4,4                |
| 18                                                     | КМ20-201-10 | Монт аж сигналізат ора звукового вибухобезпечного т ипу СВ-1, СВ-2, сирени сигнальної ПВСС                                                                                                                                    | шт     | 1     | <u>852,80</u><br>852,80     | <u>-</u><br>-          | 853          | 853   | <u>-</u><br>-     | 5,6800                  | 5,68               |
| 19                                                     | КР17-14-6   | Уст ановлення щит ків освіт лювальних групових масою понад 40 кг до 50 кг у гот овій ніші або на ст іні                                                                                                                       | шт     | 1     | <u>1101,01</u><br>935,44    | <u>-</u><br>-          | 1101         | 935   | <u>-</u><br>-     | 8,5600                  | 8,56               |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        | 12993        | 10913 | <u>-</u><br>-     |                         | 96,14              |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        | 12993        |       |                   |                         | -                  |
| в тому числі:                                          |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        |              |       |                   |                         |                    |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        | 2080         |       |                   |                         |                    |
| всього заробітна плата, грн.                           |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        | 10913        |       |                   |                         |                    |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        | 5251         |       |                   |                         |                    |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        | 9,24         |       |                   |                         |                    |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        | 1603         |       |                   |                         |                    |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        | <b>18244</b> |       |                   |                         |                    |
| -----                                                  |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        |              |       |                   |                         |                    |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        | <b>18244</b> |       |                   |                         |                    |
| <b>Розділ 2. Земляні роботи</b>                        |             |                                                                                                                                                                                                                               |        |       |                             |                        |              |       |                   |                         |                    |
| 20                                                     | КР1-18-2    | Прокладання кабелю живлення ПРУ                                                                                                                                                                                               | 100 м3 | 0,252 | <u>27150,21</u><br>27150,21 | <u>-</u><br>-          | 6842         | 6842  | <u>-</u><br>-     | 300,9000                | 75,83              |
|                                                        |             | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунту 2                                                                                                                                      |        |       |                             |                        |              |       |                   | -                       | -                  |
| 21                                                     | КР16-40-1   | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                                                                                                                                   | м3     | 5,6   | <u>1250,26</u><br>157,14    | <u>139,34</u><br>52,55 | 7001         | 880   | <u>780</u><br>294 | <u>1,6600</u><br>0,4305 | <u>9,3</u><br>2,41 |

| 1                                | 2                             | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4      | 5      | 6                           | 7 | 8                                                                   | 9     | 10                | 11       | 12                    |
|----------------------------------|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|---|---------------------------------------------------------------------|-------|-------------------|----------|-----------------------|
| 22                               | КМ8-143-5                     | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою                                                                                                                                                                                                                                                            | 100 м  | 0,7    | <u>371,55</u><br>371,55     | - | 260                                                                 | 260   | -                 | 3,4000   | 2,38                  |
| 23                               | & С111-1721-11С<br>варіант 1  | Стрічка сигнальна для захисту кабеля                                                                                                                                                                                                                                                                                            | м      | 70     | <u>6,52</u><br>-            | - | 456                                                                 | -     | -                 | -        | -                     |
| 24                               | КР1-20-2                      | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2                                                                                                                                                                                                                                                                | 100 м3 | 0,196  | <u>17179,79</u><br>17179,79 | - | 3367                                                                | 3367  | -                 | 190,4000 | 37,32                 |
|                                  |                               | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |        |                             |   | 17926                                                               | 11349 | <u>780</u><br>294 |          | <u>124,83</u><br>2,41 |
|                                  |                               | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |        |        |                             |   | 17926<br><br>5797<br>11643<br>6849<br>14,91<br>2585<br><b>24775</b> |       |                   |          |                       |
|                                  |                               | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |        |                             |   |                                                                     |       |                   |          |                       |
|                                  |                               | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        |        |                             |   | <b>24775</b>                                                        |       |                   |          |                       |
| <b>Розділ 3. Монтажні вироби</b> |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |        |                             |   |                                                                     |       |                   |          |                       |
| 25                               | КМ8-409-1                     | Труба вініпласт ова по ст інах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм                                                                                                                                                                                                                                      | 100 м  | 6,07   | <u>4275,68</u><br>4247,39   | - | 25953                                                               | 25782 | -                 | 42,3300  | 256,94                |
| 26                               | & С111-1301-10<br>варіант 1   | Труби ПВХ, D 25мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | м      | 623,22 | <u>39,79</u><br>-           | - | 24798                                                               | -     | -                 | -        | -                     |
| 27                               | С1545-44                      | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 12,14  | <u>425,34</u><br>-          | - | 5164                                                                | -     | -                 | -        | -                     |
| 28                               | & С1545-239-1-13<br>варіант 1 | Скоба однолапкова оцинкована 25-26 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт     | 1214   | <u>4,28</u><br>-            | - | 5196                                                                | -     | -                 | -        | -                     |
| 29                               | КМ8-409-4                     | Труба вініпласт ова по ст елях на конст рукціях, діаметр до 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                               | 100 м  | 0,08   | <u>3864,94</u><br>3834,19   | - | 309                                                                 | 307   | -                 | 36,8000  | 2,94                  |
| 30                               | & С111-1301-11<br>варіант 1   | Труби ПВХ, D 50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | м      | 8,16   | <u>95,97</u><br>-           | - | 783                                                                 | -     | -                 | -        | -                     |
| 31                               | С1545-44                      | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 100шт  | 0,16   | <u>425,34</u><br>-          | - | 68                                                                  | -     | -                 | -        | -                     |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5    | 6                         | 7                      | 8            | 9     | 10             | 11                       | 12                    |
|----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|------------------------|--------------|-------|----------------|--------------------------|-----------------------|
| 32 | & C1545-239-1-13<br>варіант 2  | Скоба однолапкова оцинкована 50-55 мм                                                                                                                                                                                                  | шт    | 16   | <u>7,92</u><br>-          | -<br>-                 | 127          | -     | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-                |
| 33 | КМ8-410-3                      | Труба поліет иленова по основі підлоги,<br>діамет р до 63 мм                                                                                                                                                                           | 100 м | 0,15 | <u>4498,59</u><br>2603,01 | <u>362,67</u><br>23,25 | 675          | 390   | <u>54</u><br>3 | <u>25,6000</u><br>0,2100 | <u>3,84</u><br>0,03   |
| 34 | & C111-1301-11<br>варіант 2    | Труби ПВХ, D 100 мм                                                                                                                                                                                                                    | м     | 15,3 | <u>169,41</u><br>-        | -<br>-                 | 2592         | -     | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-                |
| 35 | КМ8-396-2                      | Короби мет алевi на конст рукціях,<br>кроншт ейнах по фермах т а колонах,<br>довжина короба до 3 м                                                                                                                                     | 100 м | 0,3  | <u>4733,54</u><br>4720,90 | -<br>-                 | 1420         | 1416  | -<br>-         | 43,2000<br>-             | 12,96<br>-            |
| 36 | & 2405-11344-15-4<br>варіант 1 | Лоток сталевий оцинкований 100x50                                                                                                                                                                                                      | м     | 30   | <u>116,52</u><br>-        | -<br>-                 | 3496         | -     | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-                |
| 37 | & C1111-80-4<br>варіант 1      | Консоль кабельна оцинкована 100 мм                                                                                                                                                                                                     | шт    | 60   | <u>118,36</u><br>-        | -<br>-                 | 7102         | -     | -<br>-         | -<br>-                   | -<br>-                |
|    |                                | Разом прямi витрати по розділу 3                                                                                                                                                                                                       |       |      |                           |                        | 77683        | 27895 | <u>54</u><br>3 |                          | <u>276,68</u><br>0,03 |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                                                          |       |      |                           |                        | 77683        |       |                |                          |                       |
|    |                                | в тому числі:                                                                                                                                                                                                                          |       |      |                           |                        |              |       |                |                          |                       |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                                                       |       |      |                           |                        | 49734        |       |                |                          |                       |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                                                           |       |      |                           |                        | 27898        |       |                |                          |                       |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                                                        |       |      |                           |                        | 14367        |       |                |                          |                       |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                                                 |       |      |                           |                        | 26,85        |       |                |                          |                       |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                                                    |       |      |                           |                        | 4654         |       |                |                          |                       |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                                                  |       |      |                           |                        | <b>92050</b> |       |                |                          |                       |
|    |                                | -----                                                                                                                                                                                                                                  |       |      |                           |                        |              |       |                |                          |                       |
|    |                                | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                                                                                             |       |      |                           |                        | <b>92050</b> |       |                |                          |                       |
| 38 | КБ21-4-2                       | <b>Розділ 4. Кабелі і провода</b><br>3x1,5 (N)HХN FE180/E30<br>Зат ягування у прокладені т руби або<br>мет алевi рукави проводу першого<br>одножильного або багат ожильного у<br>загальному обплет енні сумарним<br>перерізом до 6 мм2 | 100м  | 2,49 | <u>1044,31</u><br>862,92  | -<br>-                 | 2600         | 2149  | -<br>-         | 8,6000<br>-              | 21,41<br>-            |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                   | 4     | 5     | 6                         | 7      | 8     | 9    | 10     | 11      | 12     |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|---------------------------|--------|-------|------|--------|---------|--------|
| 39 | & 15092-3171-2<br>варіант 1 | Кабель NXHX FE180/E30 3x1,5                                                                                                                                         | 1000м | 0,249 | <u>35689,16</u><br>-      | -<br>- | 8887  | -    | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
| 40 | KБ21-15-2                   | 4х25 (підключення) ВБШв<br><i>Прокладання ізолюваних проводів перерізom до 35 мм2 у лот ках</i>                                                                     | 100м  | 0,16  | <u>377,15</u><br>343,14   | -<br>- | 60    | 55   | -<br>- | 3,1400  | 0,5    |
| 41 | KM8-141-1                   | <i>Кабель до 35 кВ, що прокладаєть ся у гот ових т раншеях без покрит т і в, маса 1 м до 1 кг</i>                                                                   | 100 м | 0,7   | <u>1923,33</u><br>1923,33 | -<br>- | 1346  | 1346 | -<br>- | 17,6000 | 12,32  |
| 42 | C152-148<br>варіант 1       | Кабелі силові, число жил та переріз 4х25 мм2<br>5х25 ВВГнгд                                                                                                         | 1000м | 0,086 | <u>429026,31</u><br>-     | -<br>- | 36896 | -    | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
| 43 | KБ21-15-2                   | <i>Прокладання ізолюваних проводів перерізom до 35 мм2 у лот ках</i>                                                                                                | 100м  | 0,35  | <u>377,15</u><br>343,14   | -<br>- | 132   | 120  | -<br>- | 3,1400  | 1,1    |
| 44 | KБ21-4-3                    | <i>Зат ягування у прокладені т руби або мет алевї рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізom до 16 мм2</i> | 100м  | 0,08  | <u>1473,57</u><br>1224,15 | -<br>- | 118   | 98   | -<br>- | 12,2000 | 0,98   |
| 45 | C152-71<br>варіант 1        | Кабелі силові, число жил та переріз 5х25 мм2<br>5х6 ВВГнгд                                                                                                          | 1000м | 0,043 | <u>535294,19</u><br>-     | -<br>- | 23018 | -    | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
| 46 | KБ21-15-2                   | <i>Прокладання ізолюваних проводів перерізom до 35 мм2 у лот ках</i>                                                                                                | 100м  | 0,07  | <u>377,15</u><br>343,14   | -<br>- | 26    | 24   | -<br>- | 3,1400  | 0,22   |
| 47 | C152-80<br>варіант 1        | Кабелі силові, число жил та переріз 5х6 мм2<br>5х2,5 ВВГнгд                                                                                                         | 1000м | 0,007 | <u>139284,24</u><br>-     | -<br>- | 975   | -    | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
| 48 | KБ21-15-2                   | <i>Прокладання ізолюваних проводів перерізom до 35 мм2 у лот ках</i>                                                                                                | 100м  | 0,07  | <u>377,15</u><br>343,14   | -<br>- | 26    | 24   | -<br>- | 3,1400  | 0,22   |
| 49 | C152-76<br>варіант 1        | Кабелі силові, число жил та переріз 5х2,5 мм2<br>5х1,5 ВВГнгд                                                                                                       | 1000м | 0,007 | <u>58789,40</u><br>-      | -<br>- | 412   | -    | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |
| 50 | KБ21-15-2                   | <i>Прокладання ізолюваних проводів перерізom до 35 мм2 у лот ках</i>                                                                                                | 100м  | 0,62  | <u>377,15</u><br>343,14   | -<br>- | 234   | 213  | -<br>- | 3,1400  | 1,95   |
| 51 | KБ21-4-3                    | <i>Зат ягування у прокладені т руби або мет алевї рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізom до 16 мм2</i> | 100м  | 0,39  | <u>1473,57</u><br>1224,15 | -<br>- | 575   | 477  | -<br>- | 12,2000 | 4,76   |
| 52 | C152-75<br>варіант 1        | Кабелі силові, число жил та переріз 5х1,5 мм2<br>3х2,5 ВВГнгд                                                                                                       | 1000м | 0,101 | <u>39874,39</u><br>-      | -<br>- | 4027  | -    | -<br>- | -<br>-  | -<br>- |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                            | 4      | 5     | 6                           | 7             | 8             | 9     | 10            | 11            | 12            |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|---------------|---------------|-------|---------------|---------------|---------------|
| 53 | КБ21-15-2                      | Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у пот ках                                                                                                | 100м   | 0,72  | <u>377,15</u><br>343,14     | <u>-</u><br>- | 272           | 247   | <u>-</u><br>- | 3,1400        | 2,26          |
| 54 | КБ21-4-3                       | Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 16 мм2 | 100м   | 2,13  | <u>1473,57</u><br>1224,15   | <u>-</u><br>- | 3139          | 2607  | <u>-</u><br>- | 12,2000       | 25,99         |
| 55 | & 15093-35013-336<br>варіант 1 | Кабелі силові, число жил та переріз 3х2,5 мм2                                                                                                                | 1000м  | 0,285 | <u>38244,44</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 10900         | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
| 56 | КБ21-15-2                      | 3х1,5 ВВГнгд<br>Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у пот ках                                                                                | 100м   | 0,3   | <u>377,15</u><br>343,14     | <u>-</u><br>- | 113           | 103   | <u>-</u><br>- | 3,1400        | 0,94          |
| 57 | КБ21-4-2                       | Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2  | 100м   | 3,55  | <u>1044,31</u><br>862,92    | <u>-</u><br>- | 3707          | 3063  | <u>-</u><br>- | 8,6000        | 30,53         |
| 58 | & 15092-3171-4<br>варіант 1    | Кабелі силові, число жил та переріз 3х1,5                                                                                                                    | 1000м  | 0,385 | <u>24531,42</u><br>-        | <u>-</u><br>- | 9445          | -     | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- | <u>-</u><br>- |
|    |                                | Разом прямі витрати по розділу 4                                                                                                                             |        |       |                             |               | 106908        | 10526 | <u>-</u><br>- |               | 103,18        |
|    |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                |        |       |                             |               | 106908        |       |               |               |               |
|    |                                | в тому числі:                                                                                                                                                |        |       |                             |               |               |       |               |               |               |
|    |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                             |        |       |                             |               | 96382         |       |               |               |               |
|    |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                 |        |       |                             |               | 10526         |       |               |               |               |
|    |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                              |        |       |                             |               | 5384          |       |               |               |               |
|    |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                       |        |       |                             |               | 10,01         |       |               |               |               |
|    |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                          |        |       |                             |               | 1734          |       |               |               |               |
|    |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                        |        |       |                             |               | <b>112292</b> |       |               |               |               |
|    |                                | -----                                                                                                                                                        |        |       |                             |               |               |       |               |               |               |
|    |                                | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                   |        |       |                             |               | <b>112292</b> |       |               |               |               |
|    |                                | <b>Розділ 5. Винос існуючих мереж</b>                                                                                                                        |        |       |                             |               |               |       |               |               |               |
| 59 | КР1-18-2                       | Земляні роботи<br>Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                                   | 100 м3 | 0,63  | <u>27150,21</u><br>27150,21 | <u>-</u><br>- | 17105         | 17105 | <u>-</u><br>- | 300,9000      | 189,57        |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                           | 4      | 5     | 6                           | 7                      | 8      | 9     | 10                 | 11                      | 12                    |
|----|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|-----------------------------|------------------------|--------|-------|--------------------|-------------------------|-----------------------|
| 60 | KP16-40-1                    | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                 | м3     | 14    | <u>1250,26</u><br>157,14    | <u>139,34</u><br>52,55 | 17504  | 2200  | <u>1951</u><br>736 | <u>1,6600</u><br>0,4305 | <u>23,24</u><br>6,03  |
| 61 | KM8-143-5                    | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у т раншеї, сигнальною ст річкою                                        | 100 м  | 1,75  | <u>371,55</u><br>371,55     | -                      | 650    | 650   | -                  | <u>3,4000</u>           | <u>5,95</u>           |
| 62 | & C111-1721-11C<br>варіант 1 | Стрічка сигнальна для захисту кабеля                                                                        | м      | 175   | <u>6,52</u><br>-            | -                      | 1141   | -     | -                  | -                       | -                     |
| 63 | KP1-20-2                     | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2                                            | 100 м3 | 0,49  | <u>17179,79</u><br>17179,79 | -                      | 8418   | 8418  | -                  | <u>190,4000</u>         | <u>93,3</u>           |
| 64 | KB34-103-1                   | Монтажні вироби                                                                                             | км     | 0,05  | <u>21793,74</u><br>21793,74 | -                      | 1090   | 1090  | -                  | <u>222,0000</u>         | <u>11,1</u>           |
| 65 | & C111-1301-11<br>варіант 2  | Труби ПВХ, D 100 мм                                                                                         | м      | 51    | <u>169,41</u><br>-          | -                      | 8640   | -     | -                  | -                       | -                     |
| 66 | KM8-141-1                    | Кабелі - муфти<br>Кабель до 35 кВ, що прокладаєть ся у гот ових т раншеях без покрит т ів, маса 1 м до 1 кг | 100 м  | 1,85  | <u>1923,33</u><br>1923,33   | -                      | 3558   | 3558  | -                  | <u>17,6000</u>          | <u>32,56</u>          |
| 67 | C152-196<br>варіант 1        | Кабелі силові, число жил та переріз 4x120 мм2                                                               | 1000м  | 0,08  | <u>2053121,91</u><br>-      | -                      | 164250 | -     | -                  | -                       | -                     |
| 68 | C151-1<br>варіант 1          | Кабелі силові, число жил та переріз 3x10 мм2                                                                | 1000м  | 0,105 | <u>130341,11</u><br>-       | -                      | 13686  | -     | -                  | -                       | -                     |
| 69 | KM8-158-16                   | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2                 | шт     | 1     | <u>202,48</u><br>202,48     | -                      | 202    | 202   | -                  | <u>1,8100</u>           | <u>1,81</u>           |
| 70 | C1510-7<br>варіант 1         | Муфта кабельна з'єднувальна 4X(70-120) 4ПСТП-1                                                              | шт     | 1     | <u>487,85</u><br>-          | -                      | 488    | -     | -                  | -                       | -                     |
| 71 | KM8-158-16                   | Закладення кінцеве для 3-4 жильного кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2                 | шт     | 2     | <u>202,48</u><br>202,48     | -                      | 405    | 405   | -                  | <u>1,8100</u>           | <u>3,62</u>           |
| 72 | C1510-2<br>варіант 1         | Муфта кабельна з'єднувальна 4X(16-25) 4ПСТП-1                                                               | шт     | 2     | <u>229,45</u><br>-          | -                      | 459    | -     | -                  | -                       | -                     |
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 5                                                                            |        |       |                             |                        | 237596 | 33628 | <u>1951</u><br>736 |                         | <u>361,15</u><br>6,03 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                               |        |       |                             |                        | 237596 |       |                    |                         |                       |
|    |                              | в тому числі:                                                                                               |        |       |                             |                        |        |       |                    |                         |                       |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                            |        |       |                             |                        | 202017 |       |                    |                         |                       |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                |        |       |                             |                        | 34364  |       |                    |                         |                       |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4      | 5       | 6                           | 7                     | 8                                                                                 | 9    | 10              | 11                       | 12                   |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|--------------------------|----------------------|
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                       |        |         |                             |                       | 19797<br>42,3<br>7332<br><b>257393</b><br><br><b>257393</b>                       |      |                 |                          |                      |
|    |                            | <b>Розділ 6. Заземлення</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |        |         |                             |                       |                                                                                   |      |                 |                          |                      |
| 73 | KP1-18-2                   | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 100 м3 | 0,022   | <u>27150,21</u><br>27150,21 | -<br>-                | 597                                                                               | 597  | -<br>-          | 300,9000<br>-            | 6,62<br>-            |
| 74 | KP1-20-2                   | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100 м3 | 0,022   | <u>17179,79</u><br>17179,79 | -<br>-                | 378                                                                               | 378  | -<br>-          | 190,4000<br>-            | 4,19<br>-            |
| 75 | KM8-472-2                  | <i>Заземлювач горизонт альний у т раншеї зі ст алі шт абової, переріз 160 мм2</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 100 м  | 0,28    | <u>2693,46</u><br>2447,87   | <u>191,29</u><br>9,68 | 754                                                                               | 685  | <u>54</u><br>3  | <u>22,4000</u><br>0,0864 | <u>6,27</u><br>0,02  |
| 76 | C111-1137<br>варіант 1     | Сталь штабова 40х4 мм оцинкована (застос.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | т      | 0,03528 | <u>54020,18</u><br>-        | -<br>-                | 1906                                                                              | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 77 | KM8-471-4                  | <i>Заземлювач верт икальний з круглої ст алі діамет ром 16 мм</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10 шт  | 0,3     | <u>1422,83</u><br>1223,94   | <u>154,98</u><br>7,84 | 427                                                                               | 367  | <u>46</u><br>2  | <u>11,2000</u><br>0,0700 | <u>3,36</u><br>0,02  |
| 78 | C111-1809<br>варіант 1     | Сталь кругла Д.16мм, 3 м.п.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | т      | 0,0142  | <u>31305,25</u><br>-        | -<br>-                | 445                                                                               | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
| 79 | & C1545-519-1<br>варіант 2 | Головна заземлююча шина ГЗШ-10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт     | 1       | <u>408,04</u><br>-          | -<br>-                | 408                                                                               | -    | -<br>-          | -<br>-                   | -<br>-               |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |        |         |                             |                       | 4915                                                                              | 2027 | <u>100</u><br>5 |                          | <u>20,44</u><br>0,04 |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 6</b> |        |         |                             |                       | 4915<br><br>2788<br>2032<br>1108<br>2,23<br>388<br><b>6023</b><br><br><b>6023</b> |      |                 |                          |                      |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                    | 4     | 5    | 6                           | 7      | 8           | 9    | 10     | 11       | 12         |
|----|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|--------|-------------|------|--------|----------|------------|
|    |                            | <b>Розділ 7. Установчі матеріали</b>                                                                 |       |      |                             |        |             |      |        |          |            |
| 80 | KP17-12-10                 | Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці                            | 100шт | 0,36 | <u>2640,96</u><br>2633,81   | -<br>- | 951         | 948  | -<br>- | 26,5800  | 9,57<br>-  |
| 81 | & 1504-17091-7             | Розетка з заземленням для відкритої установки BC20-1PK, 250В, 16А, захист IP54                       | шт    | 36   | <u>64,87</u><br>-           | -<br>- | 2335        | -    | -<br>- | -<br>-   | -<br>-     |
| 82 | KP17-12-1                  | Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці                                      | 100шт | 0,26 | <u>2640,96</u><br>2633,81   | -<br>- | 687         | 685  | -<br>- | 26,5800  | 6,91<br>-  |
| 83 | & C1547-6-1-1<br>варіант 1 | Вимикач накладний одноклавішний BC20-1, 250В, 16А, захист IP54                                       | шт    | 20   | <u>52,31</u><br>-           | -<br>- | 1046        | -    | -<br>- | -<br>-   | -<br>-     |
| 84 | & C1547-6-1-2<br>варіант 1 | Вимикач накладний двоклавішний BC20-2, 250В, 16А, захист IP54                                        | шт    | 6    | <u>56,58</u><br>-           | -<br>- | 339         | -    | -<br>- | -<br>-   | -<br>-     |
| 85 | & 1504-17251-3             | Коробка протяжна для відкритого монтажу, IP65                                                        | шт    | 60   | <u>43,62</u><br>-           | -<br>- | 2617        | -    | -<br>- | -<br>-   | -<br>-     |
|    |                            | Разом прямі витрати по розділу 7                                                                     |       |      |                             |        | 7975        | 1633 | -<br>- |          | 16,48<br>- |
|    |                            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                        |       |      |                             |        | 7975        |      |        |          |            |
|    |                            | в тому числі:                                                                                        |       |      |                             |        |             |      |        |          |            |
|    |                            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                     |       |      |                             |        | 6342        |      |        |          |            |
|    |                            | всього заробітна плата, грн.                                                                         |       |      |                             |        | 1633        |      |        |          |            |
|    |                            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                      |       |      |                             |        | 848         |      |        |          |            |
|    |                            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                               |       |      |                             |        | 1,6         |      |        |          |            |
|    |                            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                  |       |      |                             |        | 277         |      |        |          |            |
|    |                            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                |       |      |                             |        | <b>8823</b> |      |        |          |            |
|    |                            | -----                                                                                                |       |      |                             |        |             |      |        |          |            |
|    |                            | <b>Всього по розділу 7</b>                                                                           |       |      |                             |        | <b>8823</b> |      |        |          |            |
|    |                            | <b>Розділ 8. Монтаж освітлювальної арматури</b>                                                      |       |      |                             |        |             |      |        |          |            |
| 86 | KP17-11-1                  | Монт аж світ ильники для люмінесцент них ламп, які вст ановлюють ься на шт ирах, кількість ламп 1 шт | 100шт | 0,54 | <u>17219,95</u><br>17139,48 | -<br>- | 9299        | 9255 | -<br>- | 156,8400 | 84,69<br>- |
| 87 | & 1507-3034-12             | Світильник вологостійкий ДПП Ватра (ДПП07В-20-313) IP65 20Вт                                         | шт    | 54   | <u>1439,31</u><br>-         | -<br>- | 77723       | -    | -<br>- | -<br>-   | -<br>-     |
| 88 | KP17-10-4                  | Монт аж світ ильника наст іншого                                                                     | 100шт | 0,06 | <u>12634,48</u><br>12557,32 | -<br>- | 758         | 753  | -<br>- | 108,9100 | 6,53<br>-  |

| 1                                                      | 2                               | 3                                                                                                  | 4     | 5     | 6                           | 7             | 8     | 9     | 10         | 11            | 12          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|---------------|-------|-------|------------|---------------|-------------|
| 89                                                     | & C1547-7-1<br>варіант 1        | Світильник LED 13Вт IP65                                                                           | шт    | 6     | <u>176,01</u>               | -             | 1056  | -     | -          | -             | -           |
| 90                                                     | KP17-11-1                       | Монт аж сигнальних ліхт арів з написом<br>"УКРИТТЯ"                                                | 100шт | 0,02  | <u>17219,95</u><br>17139,48 | -             | 344   | 343   | -          | 156,8400      | 3,14        |
| 91                                                     | & 1504-<br>13247-1<br>варіант 1 | Блок аварійного живлення Для LED БАП40-<br>1,0                                                     | шт    | 2     | -                           | -             | -     | -     | -          | -             | -           |
| 92                                                     | & 1507-<br>3034-4<br>варіант 1  | Світловий показчик "Укриття" світлодіодний                                                         | шт    | 2     | <u>1026,21</u>              | -             | 2052  | -     | -          | -             | -           |
| 93                                                     | C1547-7<br>варіант 1            | Ліхтар акумуляторний LED                                                                           | шт    | 1     | <u>959,29</u>               | -             | 959   | -     | -          | -             | -           |
| Разом прямі витрати по розділу 8                       |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               | 92191 | 10351 | -          | -             | 94,36       |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               | 92191 |       |            |               |             |
| в тому числі:                                          |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               |       |       |            |               |             |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               | 81840 |       |            |               |             |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               | 10351 |       |            |               |             |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               | 5095  |       |            |               |             |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               | 9,15  |       |            |               |             |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               | 1587  |       |            |               |             |
| Всього будівельні роботи, грн.                         |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               | 97286 |       |            |               |             |
| -----                                                  |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               |       |       |            |               |             |
| Всього по розділу 8                                    |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               | 97286 |       |            |               |             |
| <b>Розділ 9. Інші роботи</b>                           |                                 |                                                                                                    |       |       |                             |               |       |       |            |               |             |
| 94                                                     | KP17-3-1                        | Демонтаж кабелів                                                                                   | 100м  | 1,3   | <u>1195,56</u>              | -             | 1554  | 1554  | -          | 12,6300       | 16,42       |
|                                                        |                                 | Демонтаж кабелю                                                                                    |       |       | 1195,56                     | -             |       |       | -          | -             | -           |
| 95                                                     | KP20-40-1                       | Навантаження сміття вручну                                                                         | 1 т   | 0,039 | <u>147,07</u>               | -             | 6     | 6     | -          | 1,6300        | 0,06        |
|                                                        |                                 |                                                                                                    |       |       | 147,07                      | -             |       |       | -          | -             | -           |
| 96                                                     | C311-10-М                       | Перевезення сміття до 10 км                                                                        | т     | 0,039 | <u>129,74</u>               | <u>129,74</u> | 5     | -     | 5          | -             | -           |
|                                                        |                                 |                                                                                                    |       |       | -                           | 19,92         |       |       | 1          | 0,1610        | 0,01        |
| 97                                                     | KB33-259-3                      | 2 шт. опори з світильниками<br>(Демонт аж) Уст ановлення опор з<br>мет алевих т руб вагою до 0,5 т | опора | 2     | <u>178,75</u>               | -             | 358   | 358   | -          | 1,6940        | 3,39        |
|                                                        | к дем.=0,7                      |                                                                                                    |       |       | 178,75                      | -             |       |       | -          | -             | -           |
| 98                                                     | KB33-259-3                      | Уст ановлення опор з мет алевих т руб<br>вагою до 0,5 т                                            | опора | 2     | <u>1176,44</u>              | <u>351,10</u> | 2353  | 511   | <u>702</u> | <u>2,4200</u> | <u>4,84</u> |
|                                                        |                                 |                                                                                                    |       |       | 255,36                      | 95,47         |       |       | 191        | 0,6950        | 1,39        |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9      | 10                  | 11 | 12                     |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|--------|---------------------|----|------------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 9                       |   |   |   |   | 4276          | 2429   | <u>707</u><br>192   |    | <u>24,71</u><br>1,4    |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 4276          |        |                     |    |                        |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |        |                     |    |                        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 1140          |        |                     |    |                        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 2621          |        |                     |    |                        |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 1398          |        |                     |    |                        |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 2,76          |        |                     |    |                        |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 477           |        |                     |    |                        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>5674</b>   |        |                     |    |                        |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |        |                     |    |                        |
|   |   | <b>Всього по розділу 9</b>                             |   |   |   |   | <b>5674</b>   |        |                     |    |                        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 562463        | 110751 | <u>3592</u><br>1230 |    | <u>1117,97</u><br>9,91 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 562463        |        |                     |    |                        |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |        |                     |    |                        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 448120        |        |                     |    |                        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 111981        |        |                     |    |                        |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 60097         |        |                     |    |                        |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 119,05        |        |                     |    |                        |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 20637         |        |                     |    |                        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>622560</b> |        |                     |    |                        |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |        |                     |    |                        |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>622560</b> |        |                     |    |                        |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 1246,93       |        |                     |    |                        |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 132618        |        |                     |    |                        |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05**  
на електромонтажні роботи

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 458,76    | 91,01                                      |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 2,1       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 659,21    | 104,67                                     |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 3,4       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 9,9       | 124,13                                     |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 4,7       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | 0,01      | 123,73                                     |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 119,05    | 173,34                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 1246,93   |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3,0       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                | 4        | 5        | 6        | 7        | 8      | 9       |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|---------|
|    |                              | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                                                                  |          |          |          |          |        |         |
| 10 | КБМ203-850                   | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                                                                | маш. год | 6,86     | 398,10   |          |        |         |
| 11 | КБМ204-502                   | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                                                    | маш. год | 2,2596   | 44,28    |          |        |         |
| 12 | КБМ204-1201                  | Установки з гнучким індуктором для індукційного нагрівання струмами частотою 50 Гц                                               | маш. год | 0,45     | 120,89   |          |        |         |
| 13 | КБМ216-1001                  | Крани на автомобільному ході для спорудження ліній електропередачі, вантажопідйомність 10 т                                      | маш. год | 1        | 702,19   |          |        |         |
| 14 | С311-10-М                    | Перевезення сміття до 10 км                                                                                                      | т        | 0,039    | 129,74   |          |        |         |
|    |                              | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>                                                    |          |          |          |          |        |         |
| 15 | КБМ200-64                    | Перфоратор електромагнітний                                                                                                      | маш. год | 42,2524  |          |          |        |         |
| 16 | КБМ233-302                   | Машини шліфувальні кутові                                                                                                        | маш. год | 0,1204   |          |          |        |         |
| 17 | КБМ270-135                   | Перфоратори електричні                                                                                                           | маш. год | 6,1034   |          |          |        |         |
|    |                              | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                                                      |          |          |          |          |        |         |
| 18 | +С111-1137<br>варіант 1      | Сталь штабова 40х4 мм оцинкована (застос.)                                                                                       | т        | 0,03528  | 54020,18 | 53333,33 | 284,71 | 402,14  |
| 19 | +&С111-1301-10<br>варіант 1  | Труби ПВХ, D 25мм                                                                                                                | м        | 623,22   | 39,79    | 38,21    | 0,80   | 0,78    |
| 20 | +&С111-1301-11<br>варіант 1  | Труби ПВХ, D 50 мм                                                                                                               | м        | 8,16     | 95,97    | 92,66    | 1,43   | 1,88    |
| 21 | +&С111-1301-11<br>варіант 2  | Труби ПВХ, D 100 мм                                                                                                              | м        | 66,3     | 169,41   | 164,66   | 1,43   | 3,32    |
| 22 | С111-1522                    | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А                                                                                              | т        | 0,000486 | 56294,70 | 54819,08 | 371,80 | 1103,82 |
| 23 | С111-1683                    | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                                                                                    | кг       | 0,54     | 903,47   | 884,95   | 0,80   | 17,72   |
| 24 | +&С111-1721-11С<br>варіант 1 | Стрічка сигнальна для захисту кабеля                                                                                             | м        | 245      | 6,52     | 6,20     | 0,19   | 0,13    |
| 25 | +С111-1809<br>варіант 1      | Сталь кругла Д.16мм, 3 м.п.                                                                                                      | т        | 0,0142   | 31305,25 | 30787,50 | 284,71 | 233,04  |
| 26 | С113-7                       | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм | м        | 0,78     | 282,16   | 278,43   | 1,63   | 2,10    |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6          | 7          | 8       | 9        |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------|------------|---------|----------|
| 27 | C113-18                       | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм | м     | 2,8     | 243,65     | 240,45     | 1,39    | 1,81     |
| 28 | +C151-1<br>варіант 1          | Кабелі силові, число жил та переріз 3х10 мм2                                                                                        | 1000м | 0,105   | 130341,11  | 127200,00  | 585,40  | 2555,71  |
| 29 | +C152-71<br>варіант 1         | Кабелі силові, число жил та переріз 5х25 мм2                                                                                        | 1000м | 0,043   | 535294,19  | 523725,00  | 1073,23 | 10495,96 |
| 30 | +C152-75<br>варіант 1         | Кабелі силові, число жил та переріз 5х1,5 мм2                                                                                       | 1000м | 0,101   | 39874,39   | 39033,33   | 59,21   | 781,85   |
| 31 | +C152-76<br>варіант 1         | Кабелі силові, число жил та переріз 5х2,5 мм2                                                                                       | 1000м | 0,007   | 58789,40   | 57566,66   | 70,01   | 1152,73  |
| 32 | +C152-80<br>варіант 1         | Кабелі силові, число жил та переріз 5х6 мм2                                                                                         | 1000м | 0,007   | 139284,24  | 136275,00  | 278,18  | 2731,06  |
| 33 | +C152-148<br>варіант 1        | Кабелі силові, число жил та переріз 4х25 мм2                                                                                        | 1000м | 0,086   | 429026,31  | 419733,33  | 880,70  | 8412,28  |
| 34 | +C152-196<br>варіант 1        | Кабелі силові, число жил та переріз 4х120 мм2                                                                                       | 1000м | 0,08    | 2053121,91 | 2009725,00 | 3139,62 | 40257,29 |
| 35 | C1110-172                     | Сталь кутова 32х32 мм                                                                                                               | т     | 0,006   | 50788,58   | 49508,02   | 284,71  | 995,85   |
| 36 | +&C1111-80-4<br>варіант 1     | Консоль кабельна оцинкована 100 мм                                                                                                  | шт    | 60      | 118,36     | 115,59     | 0,45    | 2,32     |
| 37 | C1113-246                     | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                                                                     | т     | 0,00334 | 137047,97  | 133741,50  | 619,25  | 2687,22  |
| 38 | +C1421-10634<br>варіант 1     | Пісок природний, рядовий                                                                                                            | м3    | 21,56   | 867,07     | 333,33     | 516,74  | 17,00    |
| 39 | C1425-11689                   | Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М75                                                                      | м3    | 0,00315 | 3085,05    | 2234,78    | 789,78  | 60,49    |
| 40 | +C1510-2<br>варіант 1         | Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(16-25) 4ПСТП-1                                                                                       | шт    | 2       | 229,45     | 223,51     | 1,44    | 4,50     |
| 41 | +C1510-7<br>варіант 1         | Муфта кабельна з'єднувальна 4Х(70-120) 4ПСТП-1                                                                                      | шт    | 1       | 487,85     | 458,45     | 19,83   | 9,57     |
| 42 | C1544-89                      | Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм                 | кг    | 1,6071  | 1133,71    | 1110,66    | 0,82    | 22,23    |
| 43 | C1544-92                      | Стрічка ізоляційна "Пара"                                                                                                           | кг    | 0,348   | 220,55     | 215,41     | 0,82    | 4,32     |
| 44 | +C1545-44                     | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм                                                                                                          | 100шт | 12,3    | 425,34     | 416,66     | 0,34    | 8,34     |
| 45 | +&C1545-239-1-13<br>варіант 1 | Скоба однолапкова оцинкована 25-26 мм                                                                                               | шт    | 1214    | 4,28       | 4,10       | 0,10    | 0,08     |
| 46 | +&C1545-239-1-13<br>варіант 2 | Скоба однолапкова оцинкована 50-55 мм                                                                                               | шт    | 16      | 7,92       | 7,66       | 0,10    | 0,16     |

| 1  | 2                              | 3                                                                              | 4  | 5  | 6       | 7       | 8    | 9     |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----|----|---------|---------|------|-------|
| 47 | +&C1545-519-1<br>варіант 1     | Шина РЕ «земля» в комб. DIN ізол. 8x12-14                                      | шт | 1  | 161,28  | 158,08  | 0,04 | 3,16  |
| 48 | +&C1545-519-1<br>варіант 2     | Головна заземлююча шина ГЗШ-10                                                 | шт | 1  | 408,04  | 400,00  | 0,04 | 8,00  |
| 49 | +&C1545-519-2<br>варіант 1     | Шина N «нуль» в комб. DIN ізол. 8x12-14                                        | шт | 1  | 116,58  | 114,25  | 0,04 | 2,29  |
| 50 | +&C1545-519-4<br>варіант 1     | Шина живлення IZ 10мм, 3P, 1м, Fork 54 mod (1m)                                | шт | 1  | 903,25  | 885,50  | 0,04 | 17,71 |
| 51 | +&C1545-520-23<br>варіант 1    | Шина монтажна (DIN-рейка) 35x7,5L-1m                                           | шт | 1  | 69,60   | 67,50   | 0,74 | 1,36  |
| 52 | +&C1547-6-1-1<br>варіант 1     | Вимикач накладний одноклавішний BC20-1, 250В, 16А, захист IP54                 | шт | 20 | 52,31   | 51,11   | 0,17 | 1,03  |
| 53 | +&C1547-6-1-2<br>варіант 1     | Вимикач накладний двоклавішний BC20-2, 250В, 16А, захист IP54                  | шт | 6  | 56,58   | 55,25   | 0,22 | 1,11  |
| 54 | +C1547-7<br>варіант 1          | Ліхтар акумуляторний LED                                                       | шт | 1  | 959,29  | 940,00  | 0,48 | 18,81 |
| 55 | +&C1547-7-1<br>варіант 1       | Світильник LED 13Вт IP65                                                       | шт | 6  | 176,01  | 172,08  | 0,48 | 3,45  |
| 56 | &1504-13247-1<br>варіант 1     | Блок аварійного живлення Для LED БАП40-1,0                                     | шт | 2  | -       | -       | -    | -     |
| 57 | +&1504-17091-7                 | Розетка з заземленням для відкритої установки BC20-1PK, 250В, 16А, захист IP54 | шт | 36 | 64,87   | 63,53   | 0,07 | 1,27  |
| 58 | +&1504-17251-3                 | Коробка протяжна для відкритого монтажу, IP65                                  | шт | 60 | 43,62   | 42,50   | 0,26 | 0,86  |
| 59 | +&1507-3034-4<br>варіант 1     | Світловий показчик "Укриття" світлодіодний                                     | шт | 2  | 1026,21 | 1005,42 | 0,67 | 20,12 |
| 60 | +&1507-3034-12                 | Світильник вологостійкий ДПП Ватра (ДПП07В-20-313) IP65 20Вт                   | шт | 54 | 1439,31 | 1410,42 | 0,67 | 28,22 |
| 61 | +&2405-11344-15-4<br>варіант 1 | Лоток сталевий оцинкований 100x50                                              | м  | 30 | 116,52  | 113,23  | 1,01 | 2,28  |

| 1  | 2                               | 3                                                                | 4       | 5      | 6        | 7        | 8     | 9      |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|-------|--------|
| 62 | +"&15092-3171-2<br>варіант 1    | Кабель NHXN FE180/E30 3x1,5                                      | 1000м   | 0,249  | 35689,16 | 34900,00 | 89,37 | 699,79 |
| 63 | +"&15092-3171-4<br>варіант 1    | Кабелі силові, число жил та переріз 3x1,5                        | 1000м   | 0,385  | 24531,42 | 24008,33 | 42,08 | 481,01 |
| 64 | +"&15093-35013-336<br>варіант 1 | Кабелі силові, число жил та переріз 3x2,5 мм2                    | 1000м   | 0,285  | 38244,44 | 37441,67 | 52,88 | 749,89 |
|    |                                 | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат |         |        |          |          |       |        |
| 65 | C1999-9001                      | Електроенергія                                                   | кВт-год | 9,8547 | 5,754    | 5,754    |       |        |
| 66 | C1999-9005                      | Мастильні матеріали                                              | кг      | 0,8475 | 163,15   | 163,15   |       |        |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на устаткування для електромонтажних робіт

Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

697,855 тис. грн.  
0,00483 тис.люд.год.  
0,566 тис. грн.  
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.<br>· | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                                  |                                                 |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                                  |                                                 |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                                  |                                                 |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього |
| 1              | 2                                | 3                                               | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12     |
| 1              | & 1504-19070-19                  | Розподільний щит типу ETI GT 80-100-30 IP44     | шт                | 1         | 15141,66                  | -                                   | 15142                   | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                |                                  |                                                 |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 2              | 1504-1186                        | Вимикач автоматичний EB2S 160/3LF 125.A         | шт                | 2         | 3001,50                   | -                                   | 6003                    | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                | варіант 1                        |                                                 |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 3              | 1504-1061                        | Вимикач автоматичний ETIMAT 3P C100 100A        | шт                | 2         | 3948,33                   | -                                   | 7897                    | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                | варіант 1                        |                                                 |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 4              | & 1504-1005-2021-1A1             | Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3p C 32A (10 kA) | шт                | 1         | 651,66                    | -                                   | 652                     | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                |                                  |                                                 |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 5              | & 1504-1005-2007-17              | Розчіплювач незалежний DA ETIMAT 10 230В        | шт                | 1         | 318,16                    | -                                   | 318                     | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                |                                  |                                                 |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 6              | & 1504-1005-2021-11              | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3p C 10A          | шт                | 3         | 490,66                    | -                                   | 1472                    | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                |                                  |                                                 |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |

| 1  | 2                                | 3                                                                                                           | 4  | 5 | 6                              | 7 | 8      | 9   | 10 | 11     | 12  |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|--------------------------------|---|--------|-----|----|--------|-----|
| 7  | & 1504-1005-2026                 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 16A                                                                      | шт | 1 | <u>141,83</u>                  | - | 142    | -   | -  | -      | -   |
| 8  | & 1504-1005-2024                 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A                                                                      | шт | 2 | <u>149,50</u>                  | - | 299    | -   | -  | -      | -   |
| 9  | & 1504-1005-2010-25              | Вимикач автоматичний диференційний ETI KZS-2M 25A/30mA                                                      | шт | 3 | <u>1391,50</u>                 | - | 4175   | -   | -  | -      | -   |
| 10 | 1516-7438<br>варіант 1           | Дизель - генератор 55 квт kdf-69/s                                                                          | шт | 1 | <u>540800,00</u>               | - | 540800 | -   | -  | -      | -   |
| 11 | & 1504-19070-14<br>варіант 1     | Розподільний щит ECH-24PT                                                                                   | шт | 1 | <u>1594,66</u>                 | - | 1595   | -   | -  | -      | -   |
| 12 | & 1504-1005-2021-1A<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний ETIMAT C32 4P 32A                                                                      | шт | 1 | <u>7162,50</u>                 | - | 7163   | -   | -  | -      | -   |
| 13 | & 1504-1005-2024                 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A                                                                      | шт | 4 | <u>149,50</u>                  | - | 598    | -   | -  | -      | -   |
| 14 | & 1504-1005-2010-25              | Вимикач автоматичний диференційний ETI KZS-2M 25A/30mA                                                      | шт | 6 | <u>1391,50</u>                 | - | 8349   | -   | -  | -      | -   |
| 15 | & 1504-19070-20                  | Щит ЩОА у складі:<br>Розподільний щит типу ETI ECH-6Gu 6<br>модулів IP65                                    | шт | 1 | <u>759,00</u>                  | - | 759    | -   | -  | -      | -   |
| 16 | & 1504-1005-2026                 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 16A                                                                      | шт | 1 | <u>141,83</u>                  | - | 142    | -   | -  | -      | -   |
| 17 | & 1504-1005-2024                 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A                                                                      | шт | 3 | <u>149,50</u>                  | - | 449    | -   | -  | -      | -   |
| 18 | & 1602-30017-1                   | Джерело безперебійного живлення типу Powerscom Masan MAC-2000 LCD                                           | шт | 1 | <u>23960,00</u>                | - | 23960  | -   | -  | -      | -   |
| 19 | & 15011-4037-4                   | Пульт керування настінний P 01                                                                              | шт | 1 | <u>2416,66</u>                 | - | 2417   | -   | -  | -      | -   |
| 20 | & 15011-4037-3                   | Регулятор обертів МТР                                                                                       | шт | 1 | <u>2242,50</u>                 | - | 2243   | -   | -  | -      | -   |
| 21 | 1517-1113<br>варіант 1           | Ящик розриву ЯР                                                                                             | шт | 1 | <u>1633,33</u>                 | - | 1633   | -   | -  | -      | -   |
| 22 | КМ8-531-1                        | Пускач ручний загального призначення окремо ст оячий на ст рум до 25 А, що уст ановлюєт ься на конст рукції | шт | 2 | <u>255,14</u><br><u>246,11</u> | - | 510    | 492 | -  | 2,2000 | 4,4 |
| 23 | 1504-4001<br>варіант 1           | Пускач електромагнітний ПМК 09 380В                                                                         | шт | 2 | <u>917,66</u>                  | - | 1835   | -   | -  | -      | -   |

| 1                                                      | 2                        | 3                             | 4  | 5 | 6               | 7 | 8             | 9   | 10 | 11 | 12  |
|--------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|----|---|-----------------|---|---------------|-----|----|----|-----|
| 24                                                     | 1602-30007<br>варіант 1  | Сигналізатор газу ВАРТА 2-01а | шт | 1 | <u>2719,16</u>  | - | 2719          | -   | -  | -  | -   |
| 25                                                     | 290116-7152<br>варіант 1 | Шафа АВР-200-125А             | шт | 1 | <u>40000,00</u> | - | 40000         | -   | -  | -  | -   |
| Разом прямі витрати по кошторису                       |                          |                               |    |   |                 |   | 671272        | 492 | -  | -  | 4,4 |
| Разом устаткування, грн.                               |                          |                               |    |   |                 |   | 670762        |     | -  |    | -   |
| Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.    |                          |                               |    |   |                 |   | 26341         |     | -  |    | -   |
| <b>Всього устаткування, грн.</b>                       |                          |                               |    |   |                 |   | <b>697103</b> |     | -  |    | -   |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                          |                               |    |   |                 |   | 510           |     | -  |    | -   |
| в тому числі:                                          |                          |                               |    |   |                 |   |               |     | -  |    | -   |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                          |                               |    |   |                 |   | 18            |     | -  |    | -   |
| всього заробітна плата, грн.                           |                          |                               |    |   |                 |   | 492           |     | -  |    | -   |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                          |                               |    |   |                 |   | 239           |     | -  |    | -   |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                          |                               |    |   |                 |   | 0,43          |     | -  |    | -   |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                          |                               |    |   |                 |   | 74            |     | -  |    | -   |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                          |                               |    |   |                 |   | <b>749</b>    |     | -  |    | -   |
| -----                                                  |                          |                               |    |   |                 |   |               |     | -  |    | -   |
| <b>Всього по кошторису</b>                             |                          |                               |    |   |                 |   | <b>697855</b> |     | -  |    | -   |
| Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |                          |                               |    |   |                 |   | 4,83          |     |    |    |     |
| Кошторисна заробітна плата, грн.                       |                          |                               |    |   |                 |   | 566           |     |    |    |     |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06**  
на устаткування для електромонтажних робіт

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 4,4       | 111,87                                     |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 4,0       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 0,43      | 172,07                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 4,83      |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 4,0       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                                | 3                                                                | 4  | 5    | 6         | 7         | 8        | 9       |
|----|----------------------------------|------------------------------------------------------------------|----|------|-----------|-----------|----------|---------|
|    |                                  | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>             |    |      |           |           |          |         |
| 10 | C111-1683                        | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                    | кг | 0,02 | 903,47    | 884,95    | 0,80     | 17,72   |
|    |                                  | <b>IV. Устаткування</b>                                          |    |      |           |           |          |         |
| 11 | +&1504-1005-2007-17              | Розчіплювач незалежний DA ETIMAT 10 230В                         | шт | 1    | 330,65    | 318,16    | 9,54     | 2,95    |
| 12 | +&1504-1005-2010-25              | Вимикач автоматичний диференційний ETI KZS-2M 25A/30mA           | шт | 9    | 1446,15   | 1391,50   | 41,75    | 12,90   |
| 13 | +&1504-1005-2021-11              | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 3p C 10A                           | шт | 3    | 509,93    | 490,66    | 14,72    | 4,55    |
| 14 | +&1504-1005-2021-1A<br>варіант 1 | Вимикач автоматичний ETIMAT C32 4P 32A                           | шт | 1    | 7443,78   | 7162,50   | 214,88   | 66,40   |
| 15 | +&1504-1005-2021-1A1             | Вимикач автоматичний ETIMAT 10 3p C 32A (10 kA)                  | шт | 1    | 677,25    | 651,66    | 19,55    | 6,04    |
| 16 | +&1504-1005-2024                 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 10A                           | шт | 9    | 155,38    | 149,50    | 4,49     | 1,39    |
| 17 | +&1504-1005-2026                 | Вимикач автоматичний ETIMAT 6 1p C 16A                           | шт | 2    | 147,39    | 141,83    | 4,25     | 1,31    |
| 18 | +1504-1061<br>варіант 1          | Вимикач автоматичний ETIMAT 3P C100 100A                         | шт | 2    | 4103,38   | 3948,33   | 118,45   | 36,60   |
| 19 | +1504-1186<br>варіант 1          | Вимикач автоматичний EB2S 160/3LF 125.A                          | шт | 2    | 3119,37   | 3001,50   | 90,05    | 27,82   |
| 20 | +1504-4001<br>варіант 1          | Пускач електромагнітний ПМК 09 380В                              | шт | 2    | 953,70    | 917,66    | 27,53    | 8,51    |
| 21 | +&1504-19070-14<br>варіант 1     | Розподільний щит ECH-24PT                                        | шт | 1    | 1657,28   | 1594,66   | 47,84    | 14,78   |
| 22 | +&1504-19070-19                  | Розподільний щит типу ETI GT 80-100-30 IP44                      | шт | 1    | 15736,27  | 15141,66  | 454,25   | 140,36  |
| 23 | +&1504-19070-20                  | Розподільний щит типу ETI ECH-6Gu 6 модулів IP65                 | шт | 1    | 788,81    | 759,00    | 22,77    | 7,04    |
| 24 | +1516-7438<br>варіант 1          | Дизель - генератор 55 кВт kdf-69/s                               | шт | 1    | 562037,22 | 540800,00 | 16224,00 | 5013,22 |
| 25 | +1517-1113<br>варіант 1          | Ящик розриву ЯР                                                  | шт | 1    | 1697,47   | 1633,33   | 49,00    | 15,14   |
| 26 | +1602-30007<br>варіант 1         | Сигналізатор газу ВАРТА 2-01a                                    | шт | 1    | 2825,94   | 2719,16   | 81,57    | 25,21   |
| 27 | +&1602-30017-1                   | Джерело безперебійного живлення типу Powercom Macan MAC-2000 LCD | шт | 1    | 24900,91  | 23960,00  | 718,80   | 222,11  |

| 1  | 2                         | 3                              | 4  | 5 | 6        | 7        | 8       | 9      |
|----|---------------------------|--------------------------------|----|---|----------|----------|---------|--------|
| 28 | +"&15011-4037-3           | Регулятор обертів МТР          | шт | 1 | 2330,57  | 2242,50  | 67,28   | 20,79  |
| 29 | +"&15011-4037-4           | Пульт керування настінний Р 01 | шт | 1 | 2511,56  | 2416,66  | 72,50   | 22,40  |
| 30 | +290116-7152<br>варіант 1 | Шафа АВР-200-125А              | шт | 1 | 41570,80 | 40000,00 | 1200,00 | 370,80 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на водопровід та каналізація

Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

296,818 тис. грн.  
0,54608 тис.люд.год.  
63,053 тис. грн.  
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                      | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |            |
|-----------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|------------|
|           |                                  |                                                                                                  |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |            |
|           |                                  |                                                                                                  |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |            |
|           |                                  |                                                                                                  |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього     |
| 1         | 2                                | 3                                                                                                | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12         |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Каналізація К-1. Трубопроводи</b>                                                   |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |            |
| 1         | КБ16-13-2<br>κ=0,8               | Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 160 мм | 100м              | 0,01      | <u>8471,32</u><br>8471,32 | -<br>-                              | 85                      | 85                  | -<br>-                              | 73,4720<br>-                            | 0,73<br>-  |
| 2         | C113-1453<br>варіант 3           | Труба каналізаційна для внутр. каналізації d160                                                  | м                 | 1         | <u>202,80</u><br>-        | -<br>-                              | 203                     | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-     |
| 3         | C113-1478<br>варіант 10          | Редуційний перехід 110х160                                                                       | шт                | 1         | <u>281,51</u><br>-        | -<br>-                              | 282                     | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-     |
| 4         | КБ16-13-2<br>κ=0,8               | Прокладання т рубопроводів каналізації з поліет иленових т руб низького т иску діамет ром 100 мм | 100м              | 0,18      | <u>8471,32</u><br>8471,32 | -<br>-                              | 1525                    | 1525                | -<br>-                              | 73,4720<br>-                            | 13,22<br>- |
| 5         | C113-1451<br>варіант 2           | Труба каналізаційна для внутр. каналізації d110                                                  | м                 | 18        | <u>76,30</u><br>-         | -<br>-                              | 1373                    | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-     |
| 6         | C113-1478<br>варіант 3           | Повітряний клапан DN110                                                                          | шт                | 3         | <u>272,16</u><br>-        | -<br>-                              | 816                     | -                   | -<br>-                              | -<br>-                                  | -<br>-     |

| 1                                                      | 2                              | 3                                                                                                         | 4        | 5    | 6                                | 7 | 8            | 9    | 10 | 11      | 12    |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------------------------|---|--------------|------|----|---------|-------|
| 7                                                      | C113-1478<br>варіант 4         | ПВХ трійник косий DN110x110                                                                               | шт       | 9    | <u>134,29</u>                    | - | 1209         | -    | -  | -       | -     |
| 8                                                      | C113-1478<br>варіант 5         | ПВХ трійник косий DN110x50                                                                                | шт       | 4    | <u>106,07</u>                    | - | 424          | -    | -  | -       | -     |
| 9                                                      | C113-1478<br>варіант 6         | ПВХ коліно DN110 - 45°                                                                                    | шт       | 15   | <u>74,79</u>                     | - | 1122         | -    | -  | -       | -     |
| 10                                                     | C113-1478<br>варіант 7         | Редукційний перехід 110x50                                                                                | шт       | 2    | <u>53,62</u>                     | - | 107          | -    | -  | -       | -     |
| 11                                                     | C113-1478<br>варіант 9         | Зворотній клапан для безнапірної<br>каналізації DN110                                                     | шт       | 2    | <u>612,16</u>                    | - | 1224         | -    | -  | -       | -     |
| 12                                                     | KB16-13-1<br>κ=0,8             | Прокладання т рубопроводів каналізації з<br>поліет иленових т руб низького т иску<br>діамет ром 32- 50 мм | 100м     | 0,06 | <u>8834,75</u><br><u>8834,75</u> | - | 530          | 530  | -  | 76,6240 | 4,6   |
| 13                                                     | & C130-<br>1199-5<br>варіант 1 | Труба ПВХ SN2 Ф.50                                                                                        | м        | 6    | <u>110,86</u>                    | - | 665          | -    | -  | -       | -     |
| 14                                                     | C113-1478<br>варіант 1         | ПВХ трійник косий DN50x50                                                                                 | шт       | 3    | <u>81,84</u>                     | - | 246          | -    | -  | -       | -     |
| 15                                                     | C113-1478<br>варіант 2         | ПВХ коліно DN50 - 45°                                                                                     | шт       | 16   | <u>30,51</u>                     | - | 488          | -    | -  | -       | -     |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   | 10299        | 2140 | -  | -       | 18,55 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   | 10299        |      |    |         |       |
| в тому числі:                                          |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   |              |      |    |         |       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   | 8159         |      |    |         |       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   | 2140         |      |    |         |       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   | 1076         |      |    |         |       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   | 1,95         |      |    |         |       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   | 338          |      |    |         |       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   | <b>11375</b> |      |    |         |       |
| -----                                                  |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   |              |      |    |         |       |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   | <b>11375</b> |      |    |         |       |
| <b>Розділ 2. Каналізація К-1. Обладнання</b>           |                                |                                                                                                           |          |      |                                  |   |              |      |    |         |       |
| 16                                                     | KB17-1-4                       | Уст ановлення умивальників одиночних без<br>підведення води                                               | 10компл. | 0,6  | <u>2623,35</u><br><u>2623,35</u> | - | 1574         | 1574 | -  | 23,4500 | 14,07 |
| 17                                                     | C130-653<br>варіант 1          | Умивальники овальні напівфарфорові та<br>фарфорові                                                        | комплект | 6    | <u>3226,04</u>                   | - | 19356        | -    | -  | -       | -     |

| 1                          | 2                              | 3                                                                                                         | 4        | 5    | 6              | 7 | 8            | 9    | 10 | 11      | 12    |
|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|------|----------------|---|--------------|------|----|---------|-------|
| 18                         | C113-2310<br>варіант 1         | Сифон Для раковини                                                                                        | шт       | 6    | <u>167,52</u>  | - | 1005         | -    | -  | -       | -     |
| 19                         | KB17-1-10                      | Уст ановлення піддонів душових чавунних і<br>ст альних мілких                                             | 10компл. | 0,1  | <u>1713,64</u> | - | 171          | 171  | -  | 16,2400 | 1,62  |
|                            |                                |                                                                                                           |          |      | 1713,64        | - |              |      | -  | -       | -     |
| 20                         | C130-541<br>варіант 1          | Піддон душовий                                                                                            | шт       | 1    | <u>2218,88</u> | - | 2219         | -    | -  | -       | -     |
|                            |                                |                                                                                                           |          |      | -              | - |              |      | -  | -       | -     |
| 21                         | C113-2310<br>варіант 2         | Сифон для піддону                                                                                         | шт       | 1    | <u>844,98</u>  | - | 845          | -    | -  | -       | -     |
|                            |                                |                                                                                                           |          |      | -              | - |              |      | -  | -       | -     |
| 22                         | KB17-3-1                       | Уст ановлення уніт азів із бачком<br>безпосередньо приєднаним                                             | 10компл. | 0,8  | <u>4027,67</u> | - | 3222         | 3222 | -  | 36,4100 | 29,13 |
|                            |                                |                                                                                                           |          |      | 4027,67        | - |              |      | -  | -       | -     |
| 23                         | C113-2310<br>варіант 3         | Коліно до унітазу                                                                                         | шт       | 8    | <u>330,72</u>  | - | 2646         | -    | -  | -       | -     |
|                            |                                |                                                                                                           |          |      | -              | - |              |      | -  | -       | -     |
| 24                         | C130-905<br>варіант 1          | Унітази напівфарфорові та фарфорові з<br>сидінням, кріпленням, бачком                                     | шт       | 8    | <u>4257,68</u> | - | 34061        | -    | -  | -       | -     |
|                            |                                |                                                                                                           |          |      | -              | - |              |      | -  | -       | -     |
| 25                         | C130-20<br>варіант 2           | Резервуар для вуличного туалету 250л                                                                      | шт       | 2    | <u>4694,72</u> | - | 9389         | -    | -  | -       | -     |
|                            |                                |                                                                                                           |          |      | -              | - |              |      | -  | -       | -     |
|                            |                                | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                          |          |      |                |   | 74488        | 4967 | -  |         | 44,82 |
|                            |                                |                                                                                                           |          |      |                |   |              |      | -  |         | -     |
|                            |                                | Разом будівельні роботи, грн.                                                                             |          |      |                |   | 74488        |      |    |         |       |
|                            |                                | в тому числі:                                                                                             |          |      |                |   |              |      |    |         |       |
|                            |                                | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                          |          |      |                |   | 69521        |      |    |         |       |
|                            |                                | всього заробітна плата, грн.                                                                              |          |      |                |   | 4967         |      |    |         |       |
|                            |                                | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                           |          |      |                |   | 2555         |      |    |         |       |
|                            |                                | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                    |          |      |                |   | 4,71         |      |    |         |       |
|                            |                                | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                       |          |      |                |   | 816          |      |    |         |       |
|                            |                                | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                     |          |      |                |   | <b>77043</b> |      |    |         |       |
|                            |                                | -----                                                                                                     |          |      |                |   |              |      |    |         |       |
|                            |                                | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                |          |      |                |   | <b>77043</b> |      |    |         |       |
| <b>Розділ 3. Дренаж Д1</b> |                                |                                                                                                           |          |      |                |   |              |      |    |         |       |
| 26                         | KB16-13-1<br>κ=0,8             | Прокладання т рубопроводів каналізації з<br>поліет иленових т руб низького т иску<br>діамет ром 32- 50 мм | 100м     | 0,06 | <u>8834,75</u> | - | 530          | 530  | -  | 76,6240 | 4,6   |
|                            |                                |                                                                                                           |          |      | 8834,75        | - |              |      | -  | -       | -     |
| 27                         | & C130-<br>1199-5<br>варіант 3 | Труба ПЕ100 SDR17 Д.32                                                                                    | м        | 10   | <u>29,35</u>   | - | 294          | -    | -  | -       | -     |
|                            |                                |                                                                                                           |          |      | -              | - |              |      | -  | -       | -     |
| 28                         | C113-1478<br>варіант 11        | ПЕ коліно DN32 -45°                                                                                       | шт       | 4    | <u>29,40</u>   | - | 118          | -    | -  | -       | -     |
|                            |                                |                                                                                                           |          |      | -              | - |              |      | -  | -       | -     |

| 1                                                      | 2                       | 3                                                                                                                                                                               | 4    | 5    | 6                          | 7                         | 8           | 9   | 10                | 11                        | 12                  |
|--------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------|---------------------------|-------------|-----|-------------------|---------------------------|---------------------|
| 29                                                     | C113-1478<br>варіант 8  | Редукційний перехід 50x40                                                                                                                                                       | шт   | 2    | <u>89,41</u>               | -                         | 179         | -   | -                 | -                         | -                   |
| 30                                                     | C113-1478<br>варіант 12 | Зворотній клапан DN32 для каналізації                                                                                                                                           | шт   | 2    | <u>198,21</u>              | -                         | 396         | -   | -                 | -                         | -                   |
| 31                                                     | C1630-671<br>варіант 1  | Крани кульовий DN 32 (1.1/4")                                                                                                                                                   | шт   | 2    | <u>2138,66</u>             | -                         | 4277        | -   | -                 | -                         | -                   |
| Разом прямі витрати по розділу 3                       |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           | 5794        | 530 | -                 | -                         | 4,6                 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           | 5794        |     | -                 |                           | -                   |
| в тому числі:                                          |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           |             |     |                   |                           |                     |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           | 5264        |     |                   |                           |                     |
| всього заробітна плата, грн.                           |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           | 530         |     |                   |                           |                     |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           | 267         |     |                   |                           |                     |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           | 0,48        |     |                   |                           |                     |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           | 84          |     |                   |                           |                     |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           | <b>6061</b> |     |                   |                           |                     |
| -----                                                  |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           |             |     |                   |                           |                     |
| <b>Всього по розділу 3</b>                             |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           | <b>6061</b> |     |                   |                           |                     |
| <b>Розділ 4. Водопровід В1</b>                         |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           |             |     |                   |                           |                     |
| поліетиленові деталі                                   |                         |                                                                                                                                                                                 |      |      |                            |                           |             |     |                   |                           |                     |
| 32                                                     | КБ16-14-12<br>κ=0,8     | Прокладання т рубопроводів<br>водопост ачання з напірних<br>поліет иленових т руб високого т иску<br>зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням<br>т ерморезист орним зварюванням | 100м | 0,12 | <u>10916,68</u><br>8165,80 | <u>2750,88</u><br>1698,11 | 1310        | 980 | <u>330</u><br>204 | <u>71,9200</u><br>15,9032 | <u>8,63</u><br>1,91 |
| 33                                                     | C113-1673<br>варіант 1  | Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10                                                                                                                                        | м    | 12   | <u>43,36</u>               | -                         | 520         | -   | -                 | -                         | -                   |
| 34                                                     | КБ16-14-13<br>κ=0,8     | Прокладання т рубопроводів<br>водопост ачання з напірних<br>поліет иленових т руб високого т иску<br>зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням<br>т ерморезист орним зварюванням | 100м | 0,09 | <u>10110,57</u><br>8392,88 | <u>1717,69</u><br>1036,32 | 910         | 755 | <u>155</u><br>93  | <u>73,9200</u><br>9,7056  | <u>6,65</u><br>0,87 |
| 35                                                     | C113-1674<br>варіант 1  | Труби з поліпропілену ППР DN25x2,3 PN 10                                                                                                                                        | м    | 9    | <u>77,10</u>               | -                         | 694         | -   | -                 | -                         | -                   |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                                                                                         | 4     | 5     | 6                           | 7                        | 8    | 9    | 10                | 11                        | 12                   |
|----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------------------------|------|------|-------------------|---------------------------|----------------------|
| 36 | КБ16-14-3<br>κ=0,8             | Прокладання т рубопроводів<br>водопост ачання з напірних<br>поліет иленових т руб високого т иску<br>зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням<br>конт акт ним зварюванням | 100м  | 0,24  | <u>17152,27</u><br>15641,27 | <u>1027,08</u><br>595,02 | 4117 | 3754 | <u>246</u><br>143 | <u>137,7600</u><br>5,5728 | <u>33,06</u><br>1,34 |
| 37 | C113-1699<br>варіант 1         | Труби з поліпропілену ППР DN32x2,9 PN 10                                                                                                                                  | м     | 24    | <u>132,50</u><br>-          | -                        | 3180 | -    | -                 | -                         | -                    |
| 38 | C113-1199<br>варіант 1         | ПП перехід редукційний 50x40                                                                                                                                              | шт    | 1     | <u>32,35</u><br>-           | -                        | 32   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 39 | C113-1199<br>варіант 2         | ПП перехід редукційний 50x32                                                                                                                                              | шт    | 2     | <u>26,68</u><br>-           | -                        | 53   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 40 | C113-1196<br>варіант 1         | ПП перехід редукційний 32x25                                                                                                                                              | шт    | 1     | <u>21,26</u><br>-           | -                        | 21   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 41 | C113-1195<br>варіант 1         | ПП перехід редукційний 32x20                                                                                                                                              | шт    | 1     | <u>13,96</u><br>-           | -                        | 14   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 42 | C113-1194-<br>11Д<br>варіант 1 | ПП перехід редукційний 25x20                                                                                                                                              | шт    | 1     | <u>7,07</u><br>-            | -                        | 7    | -    | -                 | -                         | -                    |
| 43 | C113-1043<br>варіант 1         | ПП трійник DN50x50                                                                                                                                                        | шт    | 4     | <u>102,58</u><br>-          | -                        | 410  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 44 | C113-1041<br>варіант 1         | ПП трійник DN32x32                                                                                                                                                        | шт    | 2     | <u>24,97</u><br>-           | -                        | 50   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 45 | C113-1048<br>варіант 1         | ПП трійник DN25x20                                                                                                                                                        | шт    | 4     | <u>22,20</u><br>-           | -                        | 89   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 46 | C113-1039<br>варіант 1         | ПП трійник DN20x20                                                                                                                                                        | шт    | 8     | <u>17,47</u><br>-           | -                        | 140  | -    | -                 | -                         | -                    |
| 47 | C113-1707<br>варіант 1         | ПП коліно 90° DN32                                                                                                                                                        | шт    | 3     | <u>21,20</u><br>-           | -                        | 64   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 48 | C113-1705<br>варіант 2         | ПП коліно 90° DN25                                                                                                                                                        | шт    | 2     | <u>11,03</u><br>-           | -                        | 22   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 49 | C113-1705<br>варіант 1         | ПП коліно 90° DN20                                                                                                                                                        | шт    | 9     | <u>6,33</u><br>-            | -                        | 57   | -    | -                 | -                         | -                    |
| 50 | КБ22-8-1                       | сталеві деталі<br>Укладання ст алевих водопровідних т руб з<br>гідравлічним випробуванням, діамет р т руб<br>50 мм                                                        | 1000м | 0,008 | <u>47544,70</u><br>44677,99 | <u>276,88</u><br>28,13   | 380  | 357  | <u>2</u><br>-     | <u>393,5000</u><br>0,2304 | <u>3,15</u><br>-     |
| 51 | C113-6                         | Труби сталеві зварні водогазопровідні з<br>різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр<br>умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3<br>мм                                   | м     | 8,032 | <u>222,13</u><br>-          | -                        | 1784 | -    | -                 | -                         | -                    |
| 52 | C113-1719<br>варіант 1         | Коліно коване під зварювання 90° DN50                                                                                                                                     | шт    | 4     | <u>159,11</u><br>-          | -                        | 636  | -    | -                 | -                         | -                    |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                               | 4     | 5   | 6                         | 7 | 8     | 9     | 10 | 11      | 12    |
|----|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|---------------------------|---|-------|-------|----|---------|-------|
| 53 | C113-1719<br>варіант 6  | Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст<br>50xG2"                                                                                                 | шт    | 5   | <u>415,81</u><br>-        | - | 2079  | -     | -  | -       | -     |
| 54 | C113-1719<br>варіант 3  | Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст<br>32xG1"                                                                                                 | шт    | 7   | <u>148,06</u><br>-        | - | 1036  | -     | -  | -       | -     |
| 55 | C113-1719<br>варіант 4  | Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст<br>25xG3/4"                                                                                               | шт    | 2   | <u>92,81</u><br>-         | - | 186   | -     | -  | -       | -     |
| 56 | C113-1719<br>варіант 5  | Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст<br>20xG1/2"                                                                                               | шт    | 2   | <u>65,61</u><br>-         | - | 131   | -     | -  | -       | -     |
| 57 | C113-1849<br>варіант 1  | Перехід ПП/Ст MPs 20xG1/2"                                                                                                                      | шт    | 14  | <u>62,97</u><br>-         | - | 882   | -     | -  | -       | -     |
| 58 | KM12-811-1              | Інше<br>Вентилі, клапани латунні та бронзові<br>муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16<br>кгс/см <sup>2</sup> ], діаметр умовного проходу 10-50 мм | 10 шт | 2,3 | <u>5369,76</u><br>5369,76 | - | 12350 | 12350 | -  | 48,0000 | 110,4 |
| 59 | C1630-544<br>варіант 1  | Клапан зворотній DN32 (1")                                                                                                                      | шт    | 3   | <u>419,50</u><br>-        | - | 1259  | -     | -  | -       | -     |
| 60 | C1630-542<br>варіант 1  | Клапан зворотній DN20 (3/4")                                                                                                                    | шт    | 1   | <u>392,04</u><br>-        | - | 392   | -     | -  | -       | -     |
| 61 | C1630-541<br>варіант 1  | Клапан зворотній DN15 (1/2")                                                                                                                    | шт    | 2   | <u>271,87</u><br>-        | - | 544   | -     | -  | -       | -     |
| 62 | C1630-671<br>варіант 1  | Крани кульовий DN 32 (1.1/4")                                                                                                                   | шт    | 4   | <u>2138,66</u><br>-       | - | 8555  | -     | -  | -       | -     |
| 63 | C1630-1433<br>варіант 1 | Кран кульовий DN20 (3/4")                                                                                                                       | шт    | 2   | <u>536,49</u><br>-        | - | 1073  | -     | -  | -       | -     |
| 64 | C1630-1432<br>варіант 1 | Кран кульовий DN15 (1/2")                                                                                                                       | шт    | 10  | <u>378,95</u><br>-        | - | 3790  | -     | -  | -       | -     |
| 65 | C1630-634<br>варіант 1  | Кран поплавковий DN32                                                                                                                           | шт    | 1   | <u>1932,21</u><br>-       | - | 1932  | -     | -  | -       | -     |
| 66 | KB18-21-1               | Уст ановлення фільтр рів для очищення<br>води у т рубопроводах сист ем опалення<br>діамет ром 25 мм                                             | 10шт  | 0,1 | <u>1344,14</u><br>1344,14 | - | 134   | 134   | -  | 12,3000 | 1,23  |
| 67 | C1630-103<br>варіант 1  | Фільтр DN20 (3/4")                                                                                                                              | шт    | 1   | <u>364,45</u><br>-        | - | 364   | -     | -  | -       | -     |
| 68 | KB16-26-1               | Уст ановлення лічильників [водомірів]<br>діамет ром до 40 мм                                                                                    | шт    | 1   | <u>73,22</u><br>73,22     | - | 73    | 73    | -  | 0,6700  | 0,67  |
| 69 | C130-1180<br>варіант 1  | Водомір DN20 (3/4")                                                                                                                             | шт    | 1   | <u>1321,38</u><br>-       | - | 1321  | -     | -  | -       | -     |
| 70 | KB18-20-7               | Уст ановлення насосу підвищення т иску                                                                                                          | шт    | 1   | <u>1041,07</u><br>1036,51 | - | 1041  | 1037  | -  | 10,0700 | 10,07 |

| 1                                                      | 2                      | 3                                                                                                                                                                                           | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8            | 9     | 10                | 11                        | 12                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------|-------|-------------------|---------------------------|-----------------------|
| 71                                                     | КМ12-790-3             | Вент илі, засувки, клапани ст алевї фланцевї запобіжні, пружинні однозавільні та двоавільні зворот ні підйімальні на умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діамет р умовного проходу 50 мм | 10 шт | 0,1  | <u>7159,68</u><br>7159,68   | -<br>-                    | 716          | 716   | -<br>-            | 64,0000                   | 6,4<br>-              |
| 72                                                     | КБ17-7-1               | Уст ановлення баків для води масою до 0,5 т                                                                                                                                                 | 10шт  | 0,2  | <u>22619,90</u><br>22619,90 | -<br>-                    | 4524         | 4524  | -<br>-            | 219,7600                  | 43,95<br>-            |
| 73                                                     | С130-20<br>варіант 1   | Ємність пластикова ВК1000 л                                                                                                                                                                 | шт    | 2    | <u>6904,72</u><br>-         | -<br>-                    | 13809        | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 74                                                     | КБ26-24-1              | Ізоляція плоских поверхонь мат ами мінераловат ними прошивними на склот канині або мет алевій сіт ці                                                                                        | 10 м2 | 1,2  | <u>857,76</u><br>857,76     | -<br>-                    | 1029         | 1029  | -<br>-            | 7,9400                    | 9,53<br>-             |
| 75                                                     | С111-307<br>варіант 2  | Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 10 мм                                                                                                                                  | м2    | 12   | <u>331,97</u><br>-          | -<br>-                    | 3984         | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| Разом прямі витрати по розділу 4                       |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | 75694        | 25709 | <u>733</u><br>440 |                           | <u>233,74</u><br>4,12 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | 75694        |       |                   |                           |                       |
| в тому числі:                                          |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           |              |       |                   |                           |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | 49252        |       |                   |                           |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | 26149        |       |                   |                           |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | 12166        |       |                   |                           |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | 20,65        |       |                   |                           |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | 3577         |       |                   |                           |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | <b>87860</b> |       |                   |                           |                       |
| -----                                                  |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           |              |       |                   |                           |                       |
| <b>Всього по розділу 4</b>                             |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           | <b>87860</b> |       |                   |                           |                       |
| <b>Розділ 5. Водопровід гарячої води ТЗ</b>            |                        |                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           |              |       |                   |                           |                       |
| 76                                                     | КБ16-14-12<br>к=0,8    | Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням                         | 100м  | 0,16 | <u>10916,68</u><br>8165,80  | <u>2750,88</u><br>1698,11 | 1747         | 1307  | <u>440</u><br>272 | <u>71,9200</u><br>15,9032 | <u>11,51</u><br>2,54  |
| 77                                                     | С113-1673<br>варіант 1 | Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10                                                                                                                                                    | м     | 16   | <u>43,36</u><br>-           | -<br>-                    | 694          | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 78                                                     | С113-1039<br>варіант 1 | ПП трійник DN20x20                                                                                                                                                                          | шт    | 5    | <u>17,47</u><br>-           | -<br>-                    | 87           | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |
| 79                                                     | С113-1705<br>варіант 1 | ПП коліно 90° DN20                                                                                                                                                                          | шт    | 7    | <u>6,33</u><br>-            | -<br>-                    | 44           | -     | -<br>-            | -<br>-                    | -<br>-                |



| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                             | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8     | 9    | 10              | 11                        | 12                   |
|-----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|-------|------|-----------------|---------------------------|----------------------|
| 92  | КБ22-8-1               | Укладання ст алевих водопровідних т руб з гідрравлічним випробуванням, діаметр р т руб 50 мм                                                                  | 1000м | 0,062  | <u>47544,70</u><br>44677,99 | <u>276,88</u><br>28,13   | 2948  | 2770 | <u>17</u><br>2  | <u>393,5000</u><br>0,2304 | <u>24,4</u><br>0,01  |
| 93  | C113-6                 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм                                | м     | 62,248 | <u>222,13</u><br>-          | -<br>-                   | 13827 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 94  | C113-1719<br>варіант 1 | Коліно коване під зварювання 90° DN50                                                                                                                         | шт    | 6      | <u>159,11</u><br>-          | -<br>-                   | 955   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 95  | C113-1719<br>варіант 2 | Різьба коротка сталева під зварювання DN50                                                                                                                    | шт    | 4      | <u>33,31</u><br>-           | -<br>-                   | 133   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 96  | КБ16-14-3              | Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 32 мм зі з'єднанням конт акт ним зварюванням | 100м  | 0,06   | <u>21440,34</u><br>19551,59 | <u>1283,85</u><br>743,78 | 1286  | 1173 | <u>77</u><br>45 | <u>172,2000</u><br>6,9660 | <u>10,33</u><br>0,42 |
| 97  | C113-1699<br>варіант 1 | Труби з поліпропілену ППР DN32x2,9 PN 10                                                                                                                      | м     | 6      | <u>132,50</u><br>-          | -<br>-                   | 795   | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 98  | КМ12-811-1             | Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм                                          | 10 шт | 1      | <u>5369,76</u><br>5369,76   | -<br>-                   | 5370  | 5370 | -<br>-          | 48,0000<br>-              | 48<br>-              |
| 99  | C1630-546<br>варіант 1 | Клапан зворотній DN50 (2")                                                                                                                                    | шт    | 1      | <u>1455,44</u><br>-         | -<br>-                   | 1455  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 100 | C1630-544<br>варіант 1 | Клапан зворотній DN32 (1")                                                                                                                                    | шт    | 4      | <u>419,50</u><br>-          | -<br>-                   | 1678  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 101 | C1630-673<br>варіант 1 | Кран кульовий DN50 (2")                                                                                                                                       | шт    | 1      | <u>2931,63</u><br>-         | -<br>-                   | 2932  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 102 | C1630-671<br>варіант 1 | Крани кульовий DN 32 (1.1/4")                                                                                                                                 | шт    | 5      | <u>2138,66</u><br>-         | -<br>-                   | 10693 | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 103 | C1630-634<br>варіант 1 | Кран поплавковий DN32                                                                                                                                         | шт    | 1      | <u>1932,21</u><br>-         | -<br>-                   | 1932  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 104 | КБ17-7-1               | Уст ановлення баків для води масою до 0,5 т                                                                                                                   | 10шт  | 0,1    | <u>22619,90</u><br>22619,90 | -<br>-                   | 2262  | 2262 | -<br>-          | 219,7600<br>-             | 21,98<br>-           |
| 105 | C130-20<br>варіант 1   | Ємність пластикова ВК1000 л                                                                                                                                   | шт    | 1      | <u>6904,72</u><br>-         | -<br>-                   | 6905  | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 106 | C113-1199<br>варіант 2 | ПП перехід редукційний 50x32                                                                                                                                  | шт    | 2      | <u>26,68</u><br>-           | -<br>-                   | 53    | -    | -<br>-          | -<br>-                    | -<br>-               |
| 107 | КБ18-20-7              | Уст ановлення насосу підвищення т иску                                                                                                                        | шт    | 2      | <u>1041,07</u><br>1036,51   | -<br>-                   | 2082  | 2073 | -<br>-          | 10,0700<br>-              | 20,14<br>-           |
| 108 | КБ16-20-1              | Уст ановлення кранів пожежних діамет ром 50 мм                                                                                                                | шт    | 2      | <u>163,72</u><br>163,72     | -<br>-                   | 327   | 327  | -<br>-          | 1,4800<br>-               | 2,96<br>-            |

| 1   | 2                        | 3                                                                                                                                             | 4    | 5     | 6                         | 7      | 8            | 9     | 10              | 11      | 12                    |
|-----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------------------------|--------|--------------|-------|-----------------|---------|-----------------------|
| 109 | C1630-209<br>варіант 1   | Пожежний кран-комплект ДУ-25 НВ-25N-20                                                                                                        | шт   | 2     | <u>3021,34</u><br>-       | -<br>- | 6043         | -     | -<br>-          | -<br>-  | -<br>-                |
|     |                          | Разом прямі витрати по розділу 6                                                                                                              |      |       |                           |        | 61676        | 13975 | <u>94</u><br>47 |         | <u>127,81</u><br>0,43 |
|     |                          | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                 |      |       |                           |        | 61676        |       |                 |         |                       |
|     |                          | в тому числі:                                                                                                                                 |      |       |                           |        |              |       |                 |         |                       |
|     |                          | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                              |      |       |                           |        | 47607        |       |                 |         |                       |
|     |                          | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                  |      |       |                           |        | 14022        |       |                 |         |                       |
|     |                          | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                               |      |       |                           |        | 6605         |       |                 |         |                       |
|     |                          | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                        |      |       |                           |        | 11,37        |       |                 |         |                       |
|     |                          | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                           |      |       |                           |        | 1973         |       |                 |         |                       |
|     |                          | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                         |      |       |                           |        | <b>68281</b> |       |                 |         |                       |
|     |                          | -----                                                                                                                                         |      |       |                           |        |              |       |                 |         |                       |
|     |                          | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                                                    |      |       |                           |        | <b>68281</b> |       |                 |         |                       |
|     |                          | <b>Розділ 7. Вузли проходу крізь стіну: ввід водопроводу та випуск каналізації</b>                                                            |      |       |                           |        |              |       |                 |         |                       |
| 110 | KB29-176-1               | Ввід водопровід В1 Ду 40<br>Уст ановлення гільз зі ст альних т руб<br>діамет ром 100 мм                                                       | 10шт | 0,1   | <u>1293,71</u><br>1293,38 | -<br>- | 129          | 129   | -<br>-          | 12,8900 | 1,29                  |
| 111 | C113-22                  | Труби сталеві зварні водогазопровідні з<br>різьбою, чорні звичайні неоцинковані,<br>діаметр умовного проходу 100 мм, товщина<br>стінки 4,5 мм | м    | 0,408 | <u>581,45</u><br>-        | -<br>- | 237          | -     | -<br>-          | -<br>-  | -<br>-                |
| 112 | KB29-176-3               | Каналізаційний випуск К1 Ду 160<br>Уст ановлення гільз зі ст альних т руб<br>діамет ром 200 мм                                                | 10шт | 0,1   | <u>1417,73</u><br>1416,41 | -<br>- | 142          | 142   | -<br>-          | 14,6900 | 1,47                  |
| 113 | C113-469                 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані<br>із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр<br>219 мм, товщина стінки 6 мм                       | м    | 0,404 | <u>1934,17</u><br>-       | -<br>- | 781          | -     | -<br>-          | -<br>-  | -<br>-                |
| 114 | C1555-366<br>варіант 1   | Каналізаційний випуск К1 Ду 160<br>Шнур бентонітовий гідроізоляційний 15 x 25<br>мм                                                           | м    | 5     | <u>163,22</u><br>-        | -<br>- | 816          | -     | -<br>-          | -<br>-  | -<br>-                |
| 115 | C111-2008-1<br>варіант 1 | Гідроізоляція швів та тріщин PENECECRETE                                                                                                      | кг   | 5     | <u>234,27</u><br>-        | -<br>- | 1171         | -     | -<br>-          | -<br>-  | -<br>-                |
| 116 | C111-2008-1<br>варіант 2 | Гідроізоляція швів та тріщин PENETRON                                                                                                         | кг   | 5     | <u>242,78</u><br>-        | -<br>- | 1214         | -     | -<br>-          | -<br>-  | -<br>-                |
| 117 | C111-2008-1<br>варіант 3 | Сальникове набивання АП-31 14мм                                                                                                               | кг   | 5,9   | <u>153,53</u><br>-        | -<br>- | 906          | -     | -<br>-          | -<br>-  | -<br>-                |

| 1 | 2 | 3                                                    | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10          | 11 | 12            |
|---|---|------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|-------------|----|---------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 7                     |   |   |   |   | 5396          | 271   | — -         |    | 2,76          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 5396          |       | -           |    | -             |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |             |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 5125          |       |             |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 271           |       |             |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 256           |       |             |    |               |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 0,65          |       |             |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 113           |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>5652</b>   |       |             |    |               |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 7</b>                           |   |   |   |   | <b>5652</b>   |       |             |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                     |   |   |   |   | 270399        | 54300 | <u>1267</u> |    | <u>492,87</u> |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                        |   |   |   |   | 270399        |       | 759         |    | 7,09          |
|   |   | в тому числі:                                        |   |   |   |   |               |       |             |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.     |   |   |   |   | 214832        |       |             |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                         |   |   |   |   | 55059         |       |             |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                      |   |   |   |   | 26419         |       |             |    |               |
|   |   | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 46,12         |       |             |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.  |   |   |   |   | 7994          |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                |   |   |   |   | <b>296818</b> |       |             |    |               |
|   |   | -----                                                |   |   |   |   |               |       |             |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                           |   |   |   |   | <b>296818</b> |       |             |    |               |
|   |   | Кошторисна трудоємність, люд.год.                    |   |   |   |   | <b>546,08</b> |       |             |    |               |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                     |   |   |   |   | <b>63053</b>  |       |             |    |               |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07**  
на водопровід та каналізація

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 318,47    | 109,25                                     |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 3,8       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 174,4     | 111,87                                     |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 4,0       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 7,09      | 106,81                                     |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 3,6       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 46,12     | 173,33                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 546,08    |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3,9       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                             | 3                                                                                                                                                          | 4        | 5       | 6        | 7        | 8      | 9       |
|----|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|--------|---------|
|    |                               | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                                                                                            |          |         |          |          |        |         |
| 10 | КБМ204-102-2                  | Електростанції пересувні, потужність 10 кВт                                                                                                                | маш. год | 0,1344  | 144,21   |          |        |         |
| 11 | КБМ204-2900                   | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см <sup>2</sup> ], високий 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ] | маш. год | 4,2296  | 17,03    |          |        |         |
| 12 | КБМ225-5913                   | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт                                                               | маш. год | 6,70432 | 175,46   |          |        |         |
|    |                               | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>                                                                              |          |         |          |          |        |         |
| 13 | КБМ270-106                    | Апарат для газового зварювання і різання                                                                                                                   | маш. год | 0,011   |          |          |        |         |
| 14 | КБМ270-115                    | Дрилі електричні                                                                                                                                           | маш. год | 0,84    |          |          |        |         |
|    |                               | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                                                                                |          |         |          |          |        |         |
| 15 | +С111-307<br>варіант 2        | Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 10 мм                                                                                                 | м2       | 12      | 331,97   | 325,00   | 0,46   | 6,51    |
| 16 | С111-324                      | Кисень технічний газоподібний                                                                                                                              | м3       | 0,0111  | 14,79    | 8,41     | 6,09   | 0,29    |
| 17 | +&С111-327-22<br>варіант 1    | Клей K-Flex                                                                                                                                                | л        | 0,2272  | 2191,37  | 2147,90  | 0,50   | 42,97   |
| 18 | +&С111-327-23                 | Очищувач/розчинник клей K-Flex                                                                                                                             | л        | 0,0496  | 605,98   | 593,60   | 0,50   | 11,88   |
| 19 | С111-1513                     | Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42                                                                                                                         | т        | 0,0014  | 51979,26 | 50588,26 | 371,80 | 1019,20 |
| 20 | +&С111-1678-3-10<br>варіант 1 | Стрічка ущільнювальна герметизувальна самоклейна                                                                                                           | м        | 22,1024 | 6,69     | 6,40     | 0,16   | 0,13    |
| 21 | +С111-2008-1<br>варіант 1     | Гідроізоляція швів та тріщин PENECRETE                                                                                                                     | кг       | 5       | 234,27   | 229,16   | 0,52   | 4,59    |
| 22 | +С111-2008-1<br>варіант 2     | Гідроізоляція швів та тріщин PENETRON                                                                                                                      | кг       | 5       | 242,78   | 237,50   | 0,52   | 4,76    |
| 23 | +С111-2008-1<br>варіант 3     | Сальникове набивання АП-31 14мм                                                                                                                            | кг       | 5,9     | 153,53   | 150,00   | 0,52   | 3,01    |
| 24 | С112-25                       | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт                                                              | м3       | 0,0126  | 8612,47  | 8201,38  | 242,22 | 168,87  |
| 25 | С113-6                        | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм                             | м        | 70,28   | 222,13   | 219,28   | 1,20   | 1,65    |
| 26 | С113-22                       | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 100 мм, товщина стінки 4,5 мм                       | м        | 0,408   | 581,45   | 573,65   | 3,47   | 4,33    |

| 1  | 2                               | 3                                                                                                                 | 4  | 5     | 6       | 7       | 8    | 9     |
|----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|------|-------|
| 27 | C113-469                        | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм | м  | 0,404 | 1934,17 | 1910,80 | 8,97 | 14,40 |
| 28 | +C113-1039<br>варіант 1         | ПП трійник DN20x20                                                                                                | шт | 13    | 17,47   | 16,97   | 0,16 | 0,34  |
| 29 | +C113-1041<br>варіант 1         | ПП трійник DN32x32                                                                                                | шт | 2     | 24,97   | 24,15   | 0,33 | 0,49  |
| 30 | +C113-1043<br>варіант 1         | ПП трійник DN50x50                                                                                                | шт | 4     | 102,58  | 99,77   | 0,80 | 2,01  |
| 31 | +C113-1048<br>варіант 1         | ПП трійник DN25x20                                                                                                | шт | 4     | 22,20   | 21,60   | 0,16 | 0,44  |
| 32 | +C113-1194-<br>11Д<br>варіант 1 | ПП перехід редукційний 25x20                                                                                      | шт | 1     | 7,07    | 6,75    | 0,18 | 0,14  |
| 33 | +C113-1195<br>варіант 1         | ПП перехід редукційний 32x20                                                                                      | шт | 1     | 13,96   | 13,51   | 0,18 | 0,27  |
| 34 | +C113-1196<br>варіант 1         | ПП перехід редукційний 32x25                                                                                      | шт | 1     | 21,26   | 20,66   | 0,18 | 0,42  |
| 35 | +C113-1199<br>варіант 1         | ПП перехід редукційний 50x40                                                                                      | шт | 1     | 32,35   | 31,40   | 0,32 | 0,63  |
| 36 | +C113-1199<br>варіант 2         | ПП перехід редукційний 50x32                                                                                      | шт | 4     | 26,68   | 25,84   | 0,32 | 0,52  |
| 37 | +C113-1451<br>варіант 2         | Труба каналізаційна для внутр. каналізації d110                                                                   | м  | 18    | 76,30   | 72,41   | 2,39 | 1,50  |
| 38 | +C113-1453<br>варіант 3         | Труба каналізаційна для внутр. каналізації d160                                                                   | м  | 1     | 202,80  | 195,80  | 3,02 | 3,98  |
| 39 | +C113-1478<br>варіант 1         | ПВХ трійник косий DN50x50                                                                                         | шт | 3     | 81,84   | 80,08   | 0,16 | 1,60  |
| 40 | +C113-1478<br>варіант 2         | ПВХ коліно DN50 - 45°                                                                                             | шт | 16    | 30,51   | 29,75   | 0,16 | 0,60  |
| 41 | +C113-1478<br>варіант 3         | Повітряний клапан DN110                                                                                           | шт | 3     | 272,16  | 266,66  | 0,16 | 5,34  |
| 42 | +C113-1478<br>варіант 4         | ПВХ трійник косий DN110x110                                                                                       | шт | 9     | 134,29  | 131,50  | 0,16 | 2,63  |
| 43 | +C113-1478<br>варіант 5         | ПВХ трійник косий DN110x50                                                                                        | шт | 4     | 106,07  | 103,83  | 0,16 | 2,08  |
| 44 | +C113-1478<br>варіант 6         | ПВХ коліно DN110 - 45°                                                                                            | шт | 15    | 74,79   | 73,16   | 0,16 | 1,47  |
| 45 | +C113-1478<br>варіант 7         | Редукційний перехід 110x50                                                                                        | шт | 2     | 53,62   | 52,41   | 0,16 | 1,05  |
| 46 | +C113-1478<br>варіант 8         | Редукційний перехід 50x40                                                                                         | шт | 2     | 89,41   | 87,50   | 0,16 | 1,75  |

| 1  | 2                        | 3                                                    | 4  | 5     | 6      | 7      | 8    | 9     |
|----|--------------------------|------------------------------------------------------|----|-------|--------|--------|------|-------|
| 47 | +С113-1478<br>варіант 9  | Зворотній клапан для безнапірної каналізації DN110   | шт | 2     | 612,16 | 600,00 | 0,16 | 12,00 |
| 48 | +С113-1478<br>варіант 10 | Редукційний перехід 110х160                          | шт | 1     | 281,51 | 275,83 | 0,16 | 5,52  |
| 49 | +С113-1478<br>варіант 11 | ПЕ коліно DN32 -45°                                  | шт | 4     | 29,40  | 28,66  | 0,16 | 0,58  |
| 50 | +С113-1478<br>варіант 12 | Зворотній клапан DN32 для каналізації                | шт | 2     | 198,21 | 194,16 | 0,16 | 3,89  |
| 51 | +С113-1673<br>варіант 1  | Труби з поліпропілену ППР DN20х2,2 PN 10             | м  | 28    | 43,36  | 42,43  | 0,08 | 0,85  |
| 52 | +С113-1674<br>варіант 1  | Труби з поліпропілену ППР DN25х2,3 PN 10             | м  | 9     | 77,10  | 75,45  | 0,14 | 1,51  |
| 53 | +С113-1699<br>варіант 1  | Труби з поліпропілену ППР DN32х2,9 PN 10             | м  | 30    | 132,50 | 129,66 | 0,24 | 2,60  |
| 54 | +С113-1705<br>варіант 1  | ПП коліно 90° DN20                                   | шт | 16    | 6,33   | 6,13   | 0,08 | 0,12  |
| 55 | +С113-1705<br>варіант 2  | ПП коліно 90° DN25                                   | шт | 2     | 11,03  | 10,73  | 0,08 | 0,22  |
| 56 | +С113-1707<br>варіант 1  | ПП коліно 90° DN32                                   | шт | 3     | 21,20  | 20,70  | 0,08 | 0,42  |
| 57 | +С113-1719<br>варіант 1  | Коліно коване під зварювання 90° DN50                | шт | 10    | 159,11 | 155,83 | 0,16 | 3,12  |
| 58 | +С113-1719<br>варіант 2  | Різьба коротка сталева під зварювання DN50           | шт | 4     | 33,31  | 32,50  | 0,16 | 0,65  |
| 59 | +С113-1719<br>варіант 3  | Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 32хG1"         | шт | 7     | 148,06 | 145,00 | 0,16 | 2,90  |
| 60 | +С113-1719<br>варіант 4  | Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 25хG3/4"       | шт | 2     | 92,81  | 90,83  | 0,16 | 1,82  |
| 61 | +С113-1719<br>варіант 5  | Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 20хG1/2"       | шт | 4     | 65,61  | 64,16  | 0,16 | 1,29  |
| 62 | +С113-1719<br>варіант 6  | Роз'ємне з'єднання (американка) ПП/Ст 50хG2"         | шт | 5     | 415,81 | 407,50 | 0,16 | 8,15  |
| 63 | +С113-1849<br>варіант 1  | Перехід ПП/Ст MPs 20хG1/2"                           | шт | 21    | 62,97  | 61,66  | 0,08 | 1,23  |
| 64 | +С113-2149<br>варіант 4  | Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.22х10мм | м  | 16,32 | 28,95  | 28,33  | 0,05 | 0,57  |
| 65 | +С113-2310<br>варіант 1  | Сифон Для раковини                                   | шт | 6     | 167,52 | 164,16 | 0,08 | 3,28  |
| 66 | +С113-2310<br>варіант 2  | Сифон для піддону                                    | шт | 1     | 844,98 | 828,33 | 0,08 | 16,57 |
| 67 | +С113-2310<br>варіант 3  | Коліно до унітазу                                    | шт | 8     | 330,72 | 324,16 | 0,08 | 6,48  |

| 1  | 2                          | 3                                                                  | 4        | 5       | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------|---------|----------|----------|--------|--------|
| 68 | +&C130-8-1<br>варіант 1    | Бойлер електричний 100 л, U=220В, P=2кВт                           | шт       | 1       | 8933,42  | 8749,16  | 9,09   | 175,17 |
| 69 | +&C130-8-1<br>варіант 2    | Бойлер електричний 15 л, U=220В, P=2кВт                            | шт       | 1       | 5933,77  | 5808,33  | 9,09   | 116,35 |
| 70 | +C130-20<br>варіант 1      | Ємність пластикова ВК1000 л                                        | шт       | 3       | 6904,72  | 6666,66  | 102,67 | 135,39 |
| 71 | +C130-20<br>варіант 2      | Резервуар для вуличного туалету 250л                               | шт       | 2       | 4694,72  | 4500,00  | 102,67 | 92,05  |
| 72 | C130-478                   | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205                          | т        | 0,00045 | 16702,88 | 15958,29 | 417,08 | 327,51 |
| 73 | +C130-541<br>варіант 1     | Піддон душовий                                                     | шт       | 1       | 2218,88  | 2166,66  | 8,71   | 43,51  |
| 74 | +C130-616<br>варіант 1     | Змішувачі для умивальників                                         | комплект | 6       | 1697,99  | 1664,16  | 0,54   | 33,29  |
| 75 | +C130-616<br>варіант 2     | Змішувачі для душу                                                 | комплект | 1       | 1357,15  | 1330,00  | 0,54   | 26,61  |
| 76 | +C130-653<br>варіант 1     | Умивальники овальні напівфарфорові та фарфорові                    | комплект | 6       | 3226,04  | 3152,50  | 10,28  | 63,26  |
| 77 | +C130-905<br>варіант 1     | Унітази напівфарфорові та фарфорові з сидінням, кріпленням, бачком | шт       | 8       | 4257,68  | 4165,00  | 9,20   | 83,48  |
| 78 | +C130-1180<br>варіант 1    | Водомір DN20 (3/4")                                                | шт       | 1       | 1321,38  | 1295,00  | 0,47   | 25,91  |
| 79 | +&C130-1199-5<br>варіант 1 | Труба ПВХ SN2 Ф.50                                                 | м        | 6       | 110,86   | 107,50   | 1,19   | 2,17   |
| 80 | +&C130-1199-5<br>варіант 3 | Труба ПЕ100 SDR17 Д.32                                             | м        | 10      | 29,35    | 27,58    | 1,19   | 0,58   |
| 81 | +C1425-11681               | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50               | м3       | 0,0015  | 2756,33  | 1912,50  | 789,78 | 54,05  |
| 82 | C1530-151                  | Муфта, діаметр 32 мм                                               | 10шт     | 0,4032  | 72,56    | 71,07    | 0,07   | 1,42   |
| 83 | C1530-157                  | Перехід, діаметр 32х25 мм                                          | 10шт     | 0,1008  | 59,49    | 58,27    | 0,05   | 1,17   |
| 84 | C1530-167                  | Трійник прямий, діаметр 32 мм                                      | 10шт     | 0,4284  | 171,13   | 167,59   | 0,18   | 3,36   |
| 85 | C1530-177                  | Кутник прямий, діаметр 32 мм                                       | 10шт     | 0,2016  | 217,61   | 213,19   | 0,15   | 4,27   |
| 86 | +C1555-366<br>варіант 1    | Шнур бентонітовий гідроізоляційний 15 х 25 мм                      | м        | 5       | 163,22   | 160,00   | 0,02   | 3,20   |
| 87 | +C1630-103<br>варіант 1    | Фільтр DN20 (3/4")                                                 | шт       | 1       | 364,45   | 355,25   | 2,05   | 7,15   |
| 88 | +C1630-209<br>варіант 1    | Пожежний кран-комплект ДУ-25 НВ-25Н-20                             | шт       | 2       | 3021,34  | 2960,83  | 1,27   | 59,24  |
| 89 | +C1630-541<br>варіант 1    | Клапан зворотній DN15 (1/2")                                       | шт       | 2       | 271,87   | 266,32   | 0,22   | 5,33   |

| 1  | 2                        | 3                                                                     | 4       | 5      | 6       | 7       | 8    | 9     |
|----|--------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|--------|---------|---------|------|-------|
| 90 | +С1630-542<br>варіант 1  | Клапан зворотній DN20 (3/4")                                          | шт      | 1      | 392,04  | 383,98  | 0,37 | 7,69  |
| 91 | +С1630-544<br>варіант 1  | Клапан зворотній DN32 (1")                                            | шт      | 7      | 419,50  | 410,41  | 0,86 | 8,23  |
| 92 | +С1630-546<br>варіант 1  | Клапан зворотній DN50 (2")                                            | шт      | 1      | 1455,44 | 1425,04 | 1,86 | 28,54 |
| 93 | +С1630-634<br>варіант 1  | Кран поплавковий DN32                                                 | шт      | 2      | 1932,21 | 1894,16 | 0,16 | 37,89 |
| 94 | +С1630-671<br>варіант 1  | Крани кульовий DN 32 (1.1/4")                                         | шт      | 11     | 2138,66 | 2095,61 | 1,12 | 41,93 |
| 95 | +С1630-673<br>варіант 1  | Кран кульовий DN50 (2")                                               | шт      | 1      | 2931,63 | 2871,54 | 2,61 | 57,48 |
| 96 | +С1630-1432<br>варіант 1 | Кран кульовий DN15 (1/2")                                             | шт      | 12     | 378,95  | 371,26  | 0,26 | 7,43  |
| 97 | +С1630-1433<br>варіант 1 | Кран кульовий DN20 (3/4")                                             | шт      | 2      | 536,49  | 525,49  | 0,48 | 10,52 |
| 98 | +С188888-5               | Монтажна кліпса                                                       | шт      | 48     | 3,94    | 3,86    | -    | 0,08  |
|    |                          | Енергоносії машин, врахованих в складі<br>загальноновиробничих витрат |         |        |         |         |      |       |
| 99 | С1999-9001               | Електроенергія                                                        | кВт-год | 0,3528 | 5,754   | 5,754   |      |       |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-08  
устаткування для водопроводу та каналізації  
Укриття

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо  
Кошторисна вартість 39,806 тис. грн.  
Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування              | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                                          | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | & 2301-1001-112<br>варіант 2        | Насос дренажний занурювальний DAB NOVA 180 MA 30 th; ( маса=0,0054)                                        | шт                | 1         | 7299,16                      | 7299                          |
| 2         | 2307-11034<br>варіант 2             | Засувка Ду50 ; ( маса=0,018)                                                                               | шт                | 1         | 4437,50                      | 4438                          |
| 3         | & 2301-1001-112<br>варіант 1        | Насос підвищення тиску для системи В1 DAB ACTIVE J 62 М (P2=0,44kВт;<br>U=1х220В; i=3,12А); ( маса=0,0054) | шт                | 3         | 8855,00                      | 26565                         |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                               |                   |           |                              | <b>38302</b>                  |
|           |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                              |                   |           |                              | 1504                          |
|           |                                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                 |                   |           |                              | <b>39806</b>                  |

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи

Т.Ю. Петрина

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

інженер-проектувальник

О.Г. Зінченко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09  
на влаштування опалення та вентиляції  
Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) № 133-05-23-П-ОВ

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

689,223 тис. грн.  
1,07599 тис.люд.год.  
122,693 тис. грн.  
3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                 | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |        |
|--------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------|
|        |                            |                                                             |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |        |
|        |                            |                                                             |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |        |
|        |                            |                                                             |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього |
| 1      | 2                          | 3                                                           | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12     |
|        |                            | <b>Відділ 1. ВЕНТИЛЯЦІЯ</b>                                 |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
|        |                            | <b>Розділ 1. П1</b>                                         |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |        |
| 1      | КБ20-31-2                  | Уст ановлення вент илят орів радіальних масою до 0,12 т     | шт             | 1         | 1561,14                | -                             | 1561                    | 1445             | -                             | 14,0400                            | 14,04  |
|        |                            |                                                             |                |           | 1445,14                | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 2      | КБ20-29-1                  | Уст ановлення вст авок гнучких до радіальних вент илят орів | м2             | 0,21      | 994,43                 | -                             | 209                     | 209              | -                             | 9,7800                             | 2,05   |
|        |                            |                                                             |                |           | 994,43                 | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 3      | С1111-79<br>варіант 1      | Монтажний стіл під електроручний вентилятор                 | шт             | 1         | 10931,75               | -                             | 10932                   | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                             |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 4      | С130-146<br>варіант 1      | Віброізолятори пружинні ДО 40                               | шт             | 4         | 306,61                 | -                             | 1226                    | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                             |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |
| 5      | & С1545-18-1               | Гнучка вставка круга ВК-3                                   | шт             | 1         | 1472,66                | -                             | 1473                    | -                | -                             | -                                  | -      |
|        |                            |                                                             |                |           | -                      | -                             |                         |                  | -                             | -                                  | -      |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                | 4      | 5        | 6               | 7             | 8     | 9    | 10        | 11              | 12          |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------|-----------------|---------------|-------|------|-----------|-----------------|-------------|
| 6  | & C1545-18-2            | Гнучка вставка прямокутна ВП-3                                                                                                                                                                   | шт     | 1        | <u>1397,86</u>  | -             | 1398  | -    | -         | -               | -           |
| 7  | КБ20-35-1               | Уст ановлення калориферів масою до 0,1 т                                                                                                                                                         | шт     | 1        | <u>860,32</u>   | <u>39,85</u>  | 860   | 820  | <u>40</u> | <u>8,2800</u>   | <u>8,28</u> |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |          | 820,47          | 2,02          |       |      | 2         | 0,0180          | 0,02        |
| 8  | КБ20-37-1               | Уст ановлення фільтр рів чарункових                                                                                                                                                              | м2     | 2,11     | <u>769,33</u>   | -             | 1623  | 1623 | -         | 7,0400          | 14,85       |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |          | 769,33          | -             |       |      | -         | -               | -           |
| 9  | & C1630-967-1           | Металева рама для 2-х фільтрів ФЯР                                                                                                                                                               | шт     | 2        | <u>639,59</u>   | -             | 1279  | -    | -         | -               | -           |
| 10 | КБ20-26-10              | Уст ановлення шумоглушників<br>вент иляційних 700х300 довж.600мм                                                                                                                                 | шт     | 1        | <u>336,42</u>   | -             | 336   | 318  | -         | 3,0900          | 3,09        |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |          | 318,05          | -             |       |      | -         | -               | -           |
| 11 | C130-253<br>варіант 1   | Глушники шуму вентиляційних установок<br>700х300 довж.600мм                                                                                                                                      | шт     | 1        | <u>8711,16</u>  | -             | 8711  | -    | -         | -               | -           |
| 12 | КБ19-7-3                | Уст ановлення прот ивибухових клапанів<br>площею до 0,25 м2                                                                                                                                      | шт     | 1        | <u>2402,57</u>  | -             | 2403  | 2336 | -         | 21,1200         | 21,12       |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |          | 2336,29         | -             |       |      | -         | -               | -           |
| 13 | C130-382<br>варіант 1   | Противибуховий пристрій УЗР-595х649<br>(УЗС-1)                                                                                                                                                   | шт     | 1        | <u>12755,73</u> | -             | 12756 | -    | -         | -               | -           |
| 14 | C130-382<br>варіант 2   | Корпус для проти вибухового пристрою<br>(коробка УЗ-3)                                                                                                                                           | шт     | 1        | <u>8505,73</u>  | -             | 8506  | -    | -         | -               | -           |
| 15 | КБ20-11-1               | Уст ановлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіт і до 0,25 м2                                                                                                                                   | ґрат и | 17       | <u>189,63</u>   | -             | 3224  | 3224 | -         | 1,8200          | 30,94       |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |          | 189,63          | -             |       |      | -         | -               | -           |
| 16 | C130-601-1<br>варіант 2 | ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ<br>3070-1Н 500х500)                                                                                                                                       | шт     | 4        | <u>1020,55</u>  | -             | 4082  | -    | -         | -               | -           |
| 17 | C130-601-1<br>варіант 3 | ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ<br>2535-1 500х200)                                                                                                                                        | шт     | 12       | <u>349,05</u>   | -             | 4189  | -    | -         | -               | -           |
| 18 | C130-601-1<br>варіант 4 | ґрати радіальні однорядні регулюємі на<br>повітровод діам. 110мм (РВ 3030-Р<br>150х100)                                                                                                          | шт     | 1        | <u>288,70</u>   | -             | 289   | -    | -         | -               | -           |
| 19 | КБ20-4-1                | Уст ановка дросель-клапана Прокладання<br>повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П<br>[щільні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до<br>200 мм                                                       | 100м2  | 0,000785 | <u>45804,60</u> | <u>116,01</u> | 36    | 21   | -         | 261,8000        | 0,21        |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |          | 26619,82        | 5,87          |       |      | -         | 0,0524          | -           |
| 20 | C1630-451<br>варіант 1  | Дросель-клапан з ручним приводом, діам.<br>100мм                                                                                                                                                 | шт     | 1        | <u>686,99</u>   | -             | 687   | -    | -         | -               | -           |
|    |                         | ПОВІТРОВОДИ                                                                                                                                                                                      |        |          | -               | -             |       |      | -         | -               | -           |
| 21 | КБ20-4-9                | 100х300 Прокладання повіт роводів з<br>оцинкованої ст алі класу П [щільні]<br>т овщиною 0,7 мм, перимет ром 900 мм                                                                               | 100м2  | 0,024    | <u>34128,73</u> | <u>116,01</u> | 819   | 585  | 3         | <u>239,7000</u> | <u>5,75</u> |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |          | 24372,70        | 5,87          |       |      | -         | 0,0524          | -           |
| 22 | C130-1136<br>варіант 1  | 100х300 Повітроводи класу П з<br>тонколистової оцинкованої з неперервних<br>ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного<br>перерізу, розмір більшої сторони від 300<br>до 1000 мм (1 м.п. = 0,8м2) | м2     | 2,4      | <u>1306,56</u>  | -             | 3136  | -    | -         | -               | -           |
|    |                         |                                                                                                                                                                                                  |        |          | -               | -             |       |      | -         | -               | -           |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5     | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|----|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 23 | КБ20-4-9               | 200х300 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром 900 мм                                                                         | 100м2 | 0,02  | <u>34128,73</u><br>24372,70 | <u>116,01</u><br>5,87 | 683   | 487  | <u>2</u><br>-  | <u>239,7000</u><br>0,0524 | <u>4,79</u><br>-     |
| 24 | С130-1136<br>варіант 2 | 200х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1м2)   | м2    | 2     | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 2613  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 25 | КБ20-4-10              | 300х300 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм                                                            | 100м2 | 0,024 | <u>29516,36</u><br>21088,43 | <u>116,01</u><br>5,87 | 708   | 506  | <u>3</u><br>-  | <u>207,4000</u><br>0,0524 | <u>4,98</u><br>-     |
| 26 | С130-1136<br>варіант 3 | 300х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,2м2) | м2    | 2,4   | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 3136  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 27 | КБ20-4-10              | 400х300 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм                                                            | 100м2 | 0,049 | <u>29516,36</u><br>21088,43 | <u>116,01</u><br>5,87 | 1446  | 1033 | <u>6</u><br>-  | <u>207,4000</u><br>0,0524 | <u>10,16</u><br>-    |
| 28 | С130-1136<br>варіант 4 | 400х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,4м2) | м2    | 4,9   | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 6402  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 29 | КБ20-4-10              | 500*300 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм                                                            | 100м2 | 0,104 | <u>29516,36</u><br>21088,43 | <u>116,01</u><br>5,87 | 3070  | 2193 | <u>12</u><br>1 | <u>207,4000</u><br>0,0524 | <u>21,57</u><br>0,01 |
| 30 | С130-1136<br>варіант 5 | 500х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,6м2) | м2    | 10,4  | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 13588 | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 31 | КБ20-4-11              | 600х300 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 2400 мм                                                                     | 100м2 | 0,018 | <u>23372,19</u><br>15868,18 | <u>77,49</u><br>3,92  | 421   | 286  | <u>1</u><br>-  | <u>156,0600</u><br>0,0350 | <u>2,81</u><br>-     |
| 32 | С130-1136<br>варіант 6 | 600х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,8м2) | м2    | 1,8   | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 2352  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10            | 11                        | 12                |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|---------------|---------------------------|-------------------|
| 33 | КБ20-4-11                  | 700х300 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 2400 мм                                                                     | 100м2 | 0,06    | <u>23372,19</u><br>15868,18 | <u>77,49</u><br>3,92  | 1402  | 952  | <u>5</u><br>- | <u>156,0600</u><br>0,0350 | <u>9,36</u><br>-  |
| 34 | С130-1136<br>варіант 7     | 700х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,0м2) | м2    | 6       | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 7839  | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-            |
| 35 | КБ20-4-12                  | 800х500 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 3200 мм                                                                     | 100м2 | 0,078   | <u>20086,00</u><br>12825,92 | <u>77,49</u><br>3,92  | 1567  | 1000 | <u>6</u><br>- | <u>126,1400</u><br>0,0350 | <u>9,84</u><br>-  |
| 36 | С130-1136<br>варіант 8     | 800х500 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,6м2) | м2    | 7,8     | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 10191 | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-            |
| 37 | КБ20-4-1                   | Д. 100 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм                                                                        | 100м2 | 0,00155 | <u>45804,60</u><br>26619,82 | <u>116,01</u><br>5,87 | 71    | 41   | -<br>-        | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>0,41</u><br>-  |
| 38 | С130-1124<br>варіант 4     | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м2)                                                                                                            | м2    | 0,16    | <u>721,67</u><br>-          | -<br>-                | 115   | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-            |
| 39 | КБ20-4-5                   | Д. 315 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,6 мм, діамет ром до 355 мм                                                                        | 100м2 | 0,0297  | <u>37019,29</u><br>24372,70 | <u>116,01</u><br>5,87 | 1099  | 724  | <u>3</u><br>- | <u>239,7000</u><br>0,0524 | <u>7,12</u><br>-  |
| 40 | С130-1124<br>варіант 5     | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 315мм (1 м.п. = 0,99м2)                                                                                                            | м2    | 2,97    | <u>788,68</u><br>-          | -<br>-                | 2342  | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-            |
| 41 | КБ20-4-7                   | Д. 560 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, діамет ром від 500 до 560 мм                                                                | 100м2 | 0,088   | <u>31903,55</u><br>21088,43 | <u>91,22</u><br>4,61  | 2808  | 1856 | <u>8</u><br>- | <u>207,4000</u><br>0,0412 | <u>18,25</u><br>- |
| 42 | С130-1124<br>варіант 6     | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 560мм (1 м.п. = 1,76м2)<br>ПЕРЕХОДИ, ВІДВОДИ, ЗАГЛУШКИ                                                                             | м2    | 8,8     | <u>1941,28</u><br>-         | -<br>-                | 17083 | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-            |
| 43 | КБ20-4-12                  | Монт аж фасонних част ин Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 3200 мм                                                    | 100м2 | 0,0954  | <u>20086,00</u><br>12825,92 | <u>77,49</u><br>3,92  | 1916  | 1224 | <u>7</u><br>- | <u>126,1400</u><br>0,0350 | <u>12,03</u><br>- |
| 44 | & С130-1155-3<br>варіант 1 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 100х300 на 200х300 L=300мм (0,36 м2)                                                                                                              | шт    | 1       | <u>571,42</u><br>-          | -<br>-                | 571   | -    | -<br>-        | -<br>-                    | -<br>-            |

| 1  | 2                               | 3                                                                               | 4  | 5 | 6                   | 7      | 8    | 9 | 10     | 11     | 12     |
|----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----|---|---------------------|--------|------|---|--------|--------|--------|
| 45 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 2  | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300x300 на 200х300 L=300мм (0,44 м²)         | шт | 1 | <u>698,17</u><br>-  | -<br>- | 698  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 3  | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300x300 на 400х300 L=300мм (0,52 м²)         | шт | 1 | <u>824,93</u><br>-  | -<br>- | 825  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 4  | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 400х300 L=300мм (0,60 м²)         | шт | 1 | <u>951,67</u><br>-  | -<br>- | 952  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 5  | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 600х300 L=300мм (0,68 м²)         | шт | 1 | <u>1078,42</u><br>- | -<br>- | 1078 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 6  | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 на 600х300 L=300мм (0,76 м²)         | шт | 1 | <u>1205,18</u><br>- | -<br>- | 1205 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 7  | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 200x250 на Д.560 L=350мм (0,38 м²)           | шт | 1 | <u>603,11</u><br>-  | -<br>- | 603  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 8  | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 1000х1000 на 800х500 L=400мм (1,8 м²)        | шт | 1 | <u>2852,96</u><br>- | -<br>- | 2853 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 9  | Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (1,69 м²)                         | шт | 1 | <u>2678,67</u><br>- | -<br>- | 2679 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 10 | Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 600х300 (1,38 м²)                         | шт | 1 | <u>2187,51</u><br>- | -<br>- | 2188 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 11 | Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х300 (0,31 м²)             | шт | 1 | <u>492,20</u><br>-  | -<br>- | 492  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 12 | Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 800х500 (0,53 м²)             | шт | 1 | <u>840,77</u><br>-  | -<br>- | 841  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 13 | Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 100х300 (0,07 м²)             | шт | 1 | <u>111,95</u><br>-  | -<br>- | 112  | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 14 | Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100мм (0,02 м²)<br><br>ІНШЕ | шт | 1 | <u>32,72</u><br>-   | -<br>- | 33   | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                     | 4     | 5    | 6                         | 7                    | 8             | 9     | 10              | 11                      | 12                    |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|----------------------|---------------|-------|-----------------|-------------------------|-----------------------|
| 58 | КБ26-24-4                 | Ізоляція фасонних поверхонь мат ами мінераловат ними прошивними на склот канині або мет алевій сіт ці | 10 м2 | 0,7  | <u>1175,75</u><br>1175,75 | -<br>-               | 823           | 823   | -<br>-          | 10,5100                 | 7,36<br>-             |
| 59 | С114-1-У<br>варіант 1     | Мінераловатні мати з покриттям з фольги товщ. 50мм                                                    | м3    | 0,35 | <u>4156,21</u><br>-       | -<br>-               | 1455          | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-                |
| 60 | & С130-476-1<br>варіант 1 | Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)                                                 | кг    | 10   | <u>153,38</u><br>-        | -<br>-               | 1534          | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-                |
| 61 | С111-200<br>варіант 1     | Герметик Бутепрол                                                                                     | кг    | 1    | <u>128,21</u><br>-        | -<br>-               | 128           | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-                |
| 62 | КБ20-28-1                 | Уст ановлення дверей гермет ичних шт ампованих розміром 1250х500 мм                                   | шт    | 2    | <u>465,37</u><br>403,38   | <u>61,99</u><br>3,14 | 931           | 807   | <u>124</u><br>6 | <u>3,4000</u><br>0,0280 | <u>6,8</u><br>0,06    |
| 63 | С130-270<br>варіант 1     | Двері герметичні розміром 1250х500мм для венткамери                                                   | шт    | 2    | <u>2886,28</u><br>-       | -<br>-               | 5773          | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-                |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                      |       |      |                           |                      | 176361        | 22513 | <u>220</u><br>9 |                         | <u>215,81</u><br>0,09 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                         |       |      |                           |                      | 176361        |       |                 |                         |                       |
|    |                           | в тому числі:                                                                                         |       |      |                           |                      |               |       |                 |                         |                       |
|    |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                      |       |      |                           |                      | 153628        |       |                 |                         |                       |
|    |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                          |       |      |                           |                      | 22522         |       |                 |                         |                       |
|    |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                       |       |      |                           |                      | 11946         |       |                 |                         |                       |
|    |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                |       |      |                           |                      | 22,57         |       |                 |                         |                       |
|    |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                   |       |      |                           |                      | 3912          |       |                 |                         |                       |
|    |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                 |       |      |                           |                      | <b>188307</b> |       |                 |                         |                       |
|    |                           | -----                                                                                                 |       |      |                           |                      |               |       |                 |                         |                       |
|    |                           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                            |       |      |                           |                      | <b>188307</b> |       |                 |                         |                       |
|    |                           | <b>Розділ 2. В1</b>                                                                                   |       |      |                           |                      |               |       |                 |                         |                       |
| 64 | КБ20-31-2                 | Уст ановлення вент илят орів радіальних масою до 0,12 т                                               | шт    | 1    | <u>1561,14</u><br>1445,14 | -<br>-               | 1561          | 1445  | -<br>-          | 14,0400                 | 14,04<br>-            |
| 65 | КБ20-29-1                 | Уст ановлення вст авок гнучких до радіальних вент илят орів                                           | м2    | 0,21 | <u>994,43</u><br>994,43   | -<br>-               | 209           | 209   | -<br>-          | 9,7800                  | 2,05<br>-             |
| 66 | & С1545-18-1              | Гнучка вставка кругла ВК-3                                                                            | шт    | 1    | <u>1472,66</u><br>-       | -<br>-               | 1473          | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-                |
| 67 | & С1545-18-2              | Гнучка вставка прямокутна ВП-3                                                                        | шт    | 1    | <u>1397,86</u><br>-       | -<br>-               | 1398          | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-                |
| 68 | С130-146<br>варіант 1     | Віброізолятори пружинні ДО 40                                                                         | шт    | 4    | <u>306,61</u><br>-        | -<br>-               | 1226          | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-                |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                  | 4      | 5      | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10            | 11                        | 12               |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|---------------|---------------------------|------------------|
| 69 | C1111-79<br>варіант 1   | Монтажний стіл під електроручний<br>вентилятор                                                                                     | шт     | 1      | <u>10931,75</u><br>-        | -                     | 10932 | -    | -             | -                         | -                |
| 70 | КБ20-26-10              | Уст ановлення шумоглушників<br>вент иляційних 700х300 довж. 600мм                                                                  | шт     | 1      | <u>336,42</u><br>318,05     | -                     | 336   | 318  | -             | 3,0900                    | 3,09             |
| 71 | C130-253<br>варіант 1   | Глушники шуму вентиляційних установок<br>700х300 довж. 600мм                                                                       | шт     | 1      | <u>8711,16</u><br>-         | -                     | 8711  | -    | -             | -                         | -                |
| 72 | КБ19-7-3                | Уст ановлення прот ивибухових клапанів<br>площею до 0,25 м2                                                                        | шт     | 1      | <u>2402,57</u><br>2336,29   | -                     | 2403  | 2336 | -             | 21,1200                   | 21,12            |
| 73 | C130-382<br>варіант 1   | Противибуховий пристрій УЗР-595х649<br>(УЗС-1)                                                                                     | шт     | 1      | <u>12755,73</u><br>-        | -                     | 12756 | -    | -             | -                         | -                |
| 74 | C130-382<br>варіант 2   | Корпус для проти вибухового пристрою<br>(коробка УЗ-3)                                                                             | шт     | 1      | <u>8505,73</u><br>-         | -                     | 8506  | -    | -             | -                         | -                |
| 75 | КБ20-11-1               | Уст ановлення ґрат жалюзійних площею у<br>просвіт і до 0,25 м2                                                                     | ґрат и | 16     | <u>189,63</u><br>189,63     | -                     | 3034  | 3034 | -             | 1,8200                    | 29,12            |
| 76 | C130-601-1<br>варіант 2 | ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ<br>3070-1Н 500х500)                                                                         | шт     | 4      | <u>1020,55</u><br>-         | -                     | 4082  | -    | -             | -                         | -                |
| 77 | C130-601-1<br>варіант 5 | ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ<br>2535-1 550х200)                                                                          | шт     | 10     | <u>399,21</u><br>-          | -                     | 3992  | -    | -             | -                         | -                |
| 78 | C130-601-1<br>варіант 6 | ґрати радіальні однорядні регулюємі на<br>повітровод діам. 100мм (РВ 3030-Р<br>100х100)                                            | шт     | 2      | <u>288,70</u><br>-          | -                     | 577   | -    | -             | -                         | -                |
| 79 | КБ20-4-1                | Уст ановка клапана Прокладання<br>повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П<br>[щільні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до<br>200 мм | 100м2  | 0,005  | <u>45804,60</u><br>26619,82 | <u>116,01</u><br>5,87 | 229   | 133  | <u>1</u><br>- | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>1,31</u><br>- |
| 80 | C1630-451<br>варіант 1  | Дросель-клапан з ручним приводом, діам.<br>100мм                                                                                   | шт     | 3      | <u>686,99</u><br>-          | -                     | 2061  | -    | -             | -                         | -                |
| 81 | C1630-451<br>варіант 2  | Дросель-клапан з ручним приводом, діам.<br>125мм                                                                                   | шт     | 1      | <u>717,59</u><br>-          | -                     | 718   | -    | -             | -                         | -                |
| 82 | C1630-451<br>варіант 3  | Вогнезатримувальний каналний клапан із<br>електроприводом Bellimo на 230В, діам.<br>100мм                                          | шт     | 2      | <u>12016,64</u><br>-        | -                     | 24033 | -    | -             | -                         | -                |
| 83 | C1630-451<br>варіант 4  | Вогнезатримувальний каналний клапан із<br>електроприводом Bellimo на 230В, діам.<br>125мм                                          | шт     | 1      | <u>12156,89</u><br>-        | -                     | 12157 | -    | -             | -                         | -                |
| 84 | C1630-451<br>варіант 5  | Металевий дифузор витяжний, діам. 100мм                                                                                            | шт     | 4      | <u>826,39</u><br>-          | -                     | 3306  | -    | -             | -                         | -                |
| 85 | КБ20-4-9                | ПОВІТРОВОДИ<br>150х300 Прокладання повіт роводів з<br>оцинкованої ст алі класу П [щільні]<br>т овщиною 0,7 мм, перимет ром 900 мм  | 100м2  | 0,0135 | <u>34128,73</u><br>24372,70 | <u>116,01</u><br>5,87 | 461   | 329  | <u>2</u><br>- | <u>239,7000</u><br>0,0524 | <u>3,24</u><br>- |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                    | 4     | 5      | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10             | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|----------------|---------------------------|----------------------|
| 86 | C130-1136<br>варіант 9  | 150х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,9м2) | м2    | 1,35   | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 1764  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 87 | КБ20-4-10               | 250х300 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм                                                            | 100м2 | 0,022  | <u>29516,36</u><br>21088,43 | <u>116,01</u><br>5,87 | 649   | 464  | <u>3</u><br>-  | <u>207,4000</u><br>0,0524 | <u>4,56</u><br>-     |
| 88 | C130-1136<br>варіант 10 | 250х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,1м2) | м2    | 2,2    | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 2874  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 89 | КБ20-4-10               | 400х300 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм                                                            | 100м2 | 0,07   | <u>29516,36</u><br>21088,43 | <u>116,01</u><br>5,87 | 2066  | 1476 | <u>8</u><br>-  | <u>207,4000</u><br>0,0524 | <u>14,52</u><br>-    |
| 90 | C130-1136<br>варіант 4  | 400х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,4м2) | м2    | 7      | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 9146  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 91 | КБ20-4-10               | 500*300 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром від 1100 до 1600 мм                                                            | 100м2 | 0,056  | <u>29516,36</u><br>21088,43 | <u>116,01</u><br>5,87 | 1653  | 1181 | <u>6</u><br>-  | <u>207,4000</u><br>0,0524 | <u>11,61</u><br>-    |
| 92 | C130-1136<br>варіант 5  | 500х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,6м2) | м2    | 5,6    | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 7317  | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 93 | КБ20-4-11               | 700х300 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 2400 мм                                                                     | 100м2 | 0,16   | <u>23372,19</u><br>15868,18 | <u>77,49</u><br>3,92  | 3740  | 2539 | <u>12</u><br>1 | <u>156,0600</u><br>0,0350 | <u>24,97</u><br>0,01 |
| 94 | C130-1136<br>варіант 7  | 700х300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,0м2) | м2    | 16     | <u>1306,56</u><br>-         | -<br>-                | 20905 | -    | -<br>-         | -<br>-                    | -<br>-               |
| 95 | КБ20-4-1                | Д. 100 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм                                                                        | 100м2 | 0,0279 | <u>45804,60</u><br>26619,82 | <u>116,01</u><br>5,87 | 1278  | 743  | <u>3</u><br>-  | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>7,3</u><br>-      |

| 1   | 2                               | 3                                                                                                                                                                         | 4     | 5       | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10 | 11                        | 12               |
|-----|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|----|---------------------------|------------------|
| 96  | C130-1124<br>варіант 4          | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм<br>діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м2)                                                                                              | м2    | 2,79    | <u>721,67</u><br>-          | -                     | 2013  | -    | -  | -                         | -                |
| 97  | КБ20-4-1                        | Д. 125 Прокладання повіт роводів з<br>оцинкованої ст алі класу П [щільні]<br>т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм                                                       | 100м2 | 0,0117  | <u>45804,60</u><br>26619,82 | <u>116,01</u><br>5,87 | 536   | 311  | 1  | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>3,06</u><br>- |
| 98  | C130-1124<br>варіант 1          | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм<br>діам. 125мм (1 м.п. = 0,39м2)                                                                                              | м2    | 1,17    | <u>806,24</u><br>-          | -                     | 943   | -    | -  | -                         | -                |
| 99  | КБ20-4-5                        | Д. 315 Прокладання повіт роводів з<br>оцинкованої ст алі класу П [щільні]<br>т овщиною 0,6 мм, діамет ром до 355 мм                                                       | 100м2 | 0,00495 | <u>37019,29</u><br>24372,70 | <u>116,01</u><br>5,87 | 183   | 121  | 1  | <u>239,7000</u><br>0,0524 | <u>1,19</u><br>- |
| 100 | C130-1124<br>варіант 5          | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм<br>діам. 315мм (1 м.п. = 0,99м2)                                                                                              | м2    | 0,5     | <u>788,68</u><br>-          | -                     | 394   | -    | -  | -                         | -                |
| 101 | КБ20-4-7                        | Д. 560 Прокладання повіт роводів з<br>оцинкованої ст алі класу П [щільні]<br>т овщиною 0,7 мм, діамет ром від 500 до<br>560 мм                                            | 100м2 | 0,0704  | <u>31903,55</u><br>21088,43 | <u>91,22</u><br>4,61  | 2246  | 1485 | 6  | <u>207,4000</u><br>0,0412 | <u>14,6</u><br>- |
| 102 | C130-1124<br>варіант 6          | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм<br>діам. 560мм (1 м.п. = 1,76м2)                                                                                              | м2    | 7,04    | <u>1941,28</u><br>-         | -                     | 13667 | -    | -  | -                         | -                |
| 103 | КБ20-4-11                       | КОРОБ<br>700х400 короб Прокладання повіт роводів з<br>оцинкованої ст алі класу П [щільні]<br>т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 2400 мм                                     | 100м2 | 0,0374  | <u>23372,19</u><br>15868,18 | <u>77,49</u><br>3,92  | 874   | 593  | 3  | <u>156,0600</u><br>0,0350 | <u>5,84</u><br>- |
| 104 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 15 | Короб з оцинкованої сталі 0,7 мм 700х400,<br>довж. 1700 (2,2м2 х 1,7)                                                                                                     | шт    | 1       | <u>5926,69</u><br>-         | -                     | 5927  | -    | -  | -                         | -                |
| 105 | КБ20-4-12                       | Монт аж заглушок Прокладання<br>повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П<br>[щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до<br>3200 мм                                        | 100м2 | 0,0078  | <u>20086,00</u><br>12825,92 | <u>77,49</u><br>3,92  | 157   | 100  | 1  | <u>126,1400</u><br>0,0350 | <u>0,98</u><br>- |
| 106 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 16 | Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі<br>0,7 мм 700х400 (0,39 м2)                                                                                                    | шт    | 2       | <u>618,96</u><br>-          | -                     | 1238  | -    | -  | -                         | -                |
| 107 | КБ20-4-12                       | ПЕРЕХОДИ, ВІДВОДИ, ЗАГЛУШКИ<br>Монт аж фасонних част ин Прокладання<br>повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П<br>[щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до<br>3200 мм | 100м2 | 0,0769  | <u>20086,00</u><br>12825,92 | <u>77,49</u><br>3,92  | 1545  | 986  | 6  | <u>126,1400</u><br>0,0350 | <u>9,7</u><br>-  |
| 108 | & C130-<br>1155-3<br>варіант 17 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 150х300<br>на 250х300 L=300мм (0,40 м2)                                                                                                | шт    | 1       | <u>634,80</u><br>-          | -                     | 635   | -    | -  | -                         | -                |

| 1   | 2                           | 3                                                                       | 4  | 5   | 6                       | 7                    | 8      | 9     | 10              | 11                      | 12                   |
|-----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|-----|-------------------------|----------------------|--------|-------|-----------------|-------------------------|----------------------|
| 109 | & C130-1155-3<br>варіант 18 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 250x300 на 400x300 L=300мм (0,51 м2) | шт | 1   | <u>809,08</u><br>-      | -<br>-               | 809    | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
| 110 | & C130-1155-3<br>варіант 4  | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 400x300 L=300мм (0,60 м2) | шт | 1   | <u>951,67</u><br>-      | -<br>-               | 952    | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
| 111 | & C130-1155-3<br>варіант 19 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 700x300 L=300мм (0,73 м2) | шт | 1   | <u>1157,65</u><br>-     | -<br>-               | 1158   | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
| 112 | & C130-1155-3<br>варіант 7  | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 200x250 на Д.560 L=350мм (0,38 м2)   | шт | 1   | <u>603,11</u><br>-      | -<br>-               | 603    | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
| 113 | & C130-1155-3<br>варіант 20 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм Д.100 на Д.125 L=250мм (0,12 м2)     | шт | 1   | <u>191,17</u><br>-      | -<br>-               | 191    | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
| 114 | & C130-1155-3<br>варіант 21 | Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 (0,95 м2)                 | шт | 2   | <u>1506,21</u><br>-     | -<br>-               | 3012   | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
| 115 | & C130-1155-3<br>варіант 22 | Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,0 м2)                 | шт | 1   | <u>1585,44</u><br>-     | -<br>-               | 1585   | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
| 116 | & C130-1155-3<br>варіант 23 | Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,1 м2)                 | шт | 2   | <u>159,48</u><br>-      | -<br>-               | 319    | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
| 117 | & C130-1155-3<br>варіант 24 | Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,83 м2)                | шт | 1   | <u>2900,49</u><br>-     | -<br>-               | 2900   | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
| 118 | & C130-1155-3<br>варіант 14 | Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100мм (0,02 м2)     | шт | 1   | <u>32,72</u><br>-       | -<br>-               | 33     | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
|     |                             | ІНШЕ                                                                    |    |     |                         |                      |        |       |                 |                         |                      |
| 119 | & C130-476-1<br>варіант 1   | Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)                   | кг | 12  | <u>153,38</u><br>-      | -<br>-               | 1841   | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
| 120 | C111-200<br>варіант 1       | Герметик Бутепрол                                                       | кг | 1,2 | <u>128,21</u><br>-      | -<br>-               | 154    | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
| 121 | KB20-28-1                   | Уст ановлення дверей гермет ичних шт ампованих розміром 1250x500 мм     | шт | 2   | <u>465,37</u><br>403,38 | <u>61,99</u><br>3,14 | 931    | 807   | <u>124</u><br>6 | <u>3,4000</u><br>0,0280 | <u>6,8</u><br>0,06   |
| 122 | C130-270<br>варіант 1       | Двері герметичні розміром 1250x500мм для венткамери                     | шт | 2   | <u>2886,28</u><br>-     | -<br>-               | 5773   | -     | -<br>-          | -<br>-                  | -<br>-               |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 2                                        |    |     |                         |                      | 206172 | 18610 | <u>177</u><br>7 |                         | <u>179,1</u><br>0,07 |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5    | 6                         | 7 | 8                                                                                           | 9    | 10 | 11      | 12    |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|---------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|----|---------|-------|
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |        |      |                           |   | 206172<br><br>187385<br>18617<br>9925<br>18,8<br>3262<br><b>216097</b><br><br><b>216097</b> |      |    |         |       |
|     |                             | <b>Розділ 3. В2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |      |                           |   |                                                                                             |      |    |         |       |
| 123 | КБ20-32-1                   | Уст ановлення вент илят орів осьових масою до 0,025 т                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 1    | <u>694,71</u><br>694,71   | - | 695                                                                                         | 695  | -  | 6,2100  | 6,21  |
| 124 | & С130-62-1-12<br>варіант 1 | Вентилятор канальний круглий ВКМС 200                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | шт     | 1    | <u>6897,26</u><br>-       | - | 6897                                                                                        | -    | -  | -       | -     |
| 125 | КБ20-29-1                   | Уст ановлення вст авок гнучких до радіальних вент илят орів                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | м2     | 0,12 | <u>994,43</u><br>994,43   | - | 119                                                                                         | 119  | -  | 9,7800  | 1,17  |
| 126 | & С1545-18-1<br>варіант 1   | Гнучка вставка діам.200мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт     | 2    | <u>1108,85</u><br>-       | - | 2218                                                                                        | -    | -  | -       | -     |
| 127 | КБ19-7-3                    | Уст ановлення прот ивибухових клапанів площею до 0,25 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | шт     | 1    | <u>2402,57</u><br>2336,29 | - | 2403                                                                                        | 2336 | -  | 21,1200 | 21,12 |
| 128 | С130-382<br>варіант 3       | Противибуховий клапан BVNO 550 8Z                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 1    | <u>22177,05</u><br>-      | - | 22177                                                                                       | -    | -  | -       | -     |
| 129 | КБ20-11-1                   | Уст ановлення ґрат жалюзійних площею у провіт і до 0,25 м2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ґрат и | 3    | <u>189,63</u><br>189,63   | - | 569                                                                                         | 569  | -  | 1,8200  | 5,46  |
| 130 | С130-601-1<br>варіант 7     | ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 160мм (РВ 3030-R 350x150)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 1    | <u>412,80</u><br>-        | - | 413                                                                                         | -    | -  | -       | -     |
| 131 | С130-601-1<br>варіант 1     | ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (РВ 3030-R 250x150)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 1    | <u>366,06</u><br>-        | - | 366                                                                                         | -    | -  | -       | -     |
| 132 | С130-601-1<br>варіант 8     | ґрати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (РВ 3030-R 350x150)                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт     | 1    | <u>452,76</u><br>-        | - | 453                                                                                         | -    | -  | -       | -     |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                                 | 4     | 5       | 6                           | 7                     | 8     | 9    | 10     | 11                        | 12                |
|-----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|-----------------------------|-----------------------|-------|------|--------|---------------------------|-------------------|
| 133 | КБ20-4-1                    | Уст ановка клапана Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм         | 100м2 | 0,0026  | <u>45804,60</u><br>26619,82 | <u>116,01</u><br>5,87 | 119   | 69   | -<br>- | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>0,68</u><br>-  |
| 134 | С1630-451<br>варіант 5      | Металевий дифузор витяжний, діам. 100мм                                                                                           | шт    | 1       | <u>826,39</u><br>-          | -<br>-                | 826   | -    | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-            |
| 135 | С1630-451<br>варіант 1      | Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм                                                                                     | шт    | 1       | <u>686,99</u><br>-          | -<br>-                | 687   | -    | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-            |
| 136 | С1630-451<br>варіант 6      | Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 200мм                                                                                     | шт    | 1       | <u>932,65</u><br>-          | -<br>-                | 933   | -    | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-            |
| 137 | С1630-451<br>варіант 3      | Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 100мм<br>ПОВІТРОВОДИ                                | шт    | 1       | <u>12016,64</u><br>-        | -<br>-                | 12017 | -    | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-            |
| 138 | КБ20-4-1                    | Д. 100 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм                     | 100м2 | 0,0372  | <u>45804,60</u><br>26619,82 | <u>116,01</u><br>5,87 | 1704  | 990  | 4<br>- | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>9,74</u><br>-  |
| 139 | С130-1124<br>варіант 4      | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м2)                                                         | м2    | 3,72    | <u>721,67</u><br>-          | -<br>-                | 2685  | -    | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-            |
| 140 | КБ20-4-1                    | Д. 160 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм                     | 100м2 | 0,015   | <u>45804,60</u><br>26619,82 | <u>116,01</u><br>5,87 | 687   | 399  | 2<br>- | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>3,93</u><br>-  |
| 141 | С130-1124<br>варіант 2      | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 160мм (1 м.п. = 0,50м2)                                                         | м2    | 1,5     | <u>801,85</u><br>-          | -<br>-                | 1203  | -    | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-            |
| 142 | КБ20-4-1                    | Д. 200 Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,5 мм, діамет ром до 200 мм                     | 100м2 | 0,06615 | <u>45804,60</u><br>26619,82 | <u>116,01</u><br>5,87 | 3030  | 1761 | 8<br>- | <u>261,8000</u><br>0,0524 | <u>17,32</u><br>- |
| 143 | С130-1124<br>варіант 3      | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 200мм (1 м.п. = 0,63м2)<br>ПЕРЕХОДИ, ВІДВОДИ, ЗАГЛУШКИ                          | м2    | 6,62    | <u>768,36</u><br>-          | -<br>-                | 5087  | -    | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-            |
| 144 | КБ20-4-12                   | Монт аж фасонних част ин Прокладання повіт роводів з оцинкованої ст алі класу П [щільні] т овщиною 0,7 мм, перимет ром до 3200 мм | 100м2 | 0,016   | <u>20086,00</u><br>12825,92 | <u>77,49</u><br>3,92  | 321   | 205  | 1<br>- | <u>126,1400</u><br>0,0350 | <u>2,02</u><br>-  |
| 145 | & С130-1155-3<br>варіант 25 | Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100 на Д.160 L=250мм (0,14 м2)                                                               | шт    | 1       | <u>222,85</u><br>-          | -<br>-                | 223   | -    | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-            |
| 146 | & С130-1155-3<br>варіант 26 | Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.160 на Д.200 L=250мм (0,2 м2)                                                                | шт    | 1       | <u>317,91</u><br>-          | -<br>-                | 318   | -    | -<br>- | -<br>-                    | -<br>-            |

| 1   | 2                           | 3                                                                   | 4      | 5   | 6                       | 7      | 8            | 9     | 10               | 11          | 12                    |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------|-----|-------------------------|--------|--------------|-------|------------------|-------------|-----------------------|
| 147 | & C130-1155-3<br>варіант 23 | Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,1 м2)             | шт     | 3   | <u>159,48</u><br>-      | -<br>- | 478          | -     | -<br>-           | -<br>-      | -<br>-                |
| 148 | & C130-1155-3<br>варіант 27 | Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,3 м2)             | шт     | 2   | <u>476,36</u><br>-      | -<br>- | 953          | -     | -<br>-           | -<br>-      | -<br>-                |
| 149 | & C130-1155-3<br>варіант 28 | Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,18 м2)            | шт     | 2   | <u>286,23</u><br>-      | -<br>- | 572          | -     | -<br>-           | -<br>-      | -<br>-                |
| 150 | КБ20-11-1                   | ІНШЕ<br>Уст ановлення ґрат жалюзійних площею у просвіт і до 0,25 м2 | ґрат и | 1   | <u>189,63</u><br>189,63 | -<br>- | 190          | 190   | -<br>-           | 1,8200<br>- | 1,82<br>-             |
| 151 | C130-601-1<br>варіант 9     | ґрати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 100х100)              | шт     | 1   | <u>115,30</u><br>-      | -<br>- | 115          | -     | -<br>-           | -<br>-      | -<br>-                |
| 152 | & C130-476-1<br>варіант 1   | Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)               | кг     | 7   | <u>153,38</u><br>-      | -<br>- | 1074         | -     | -<br>-           | -<br>-      | -<br>-                |
| 153 | C111-200<br>варіант 1       | Герметик Бутепрол                                                   | кг     | 0,7 | <u>128,21</u><br>-      | -<br>- | 90           | -     | -<br>-           | -<br>-      | -<br>-                |
|     |                             | Разом прямі витрати по розділу 3                                    |        |     |                         |        | 69622        | 7333  | <u>15</u><br>-   |             | <u>69,47</u><br>-     |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                       |        |     |                         |        | 69622        |       |                  |             |                       |
|     |                             | в тому числі:                                                       |        |     |                         |        |              |       |                  |             |                       |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |        |     |                         |        | 62274        |       |                  |             |                       |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                        |        |     |                         |        | 7333         |       |                  |             |                       |
|     |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                                     |        |     |                         |        | 3876         |       |                  |             |                       |
|     |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.              |        |     |                         |        | 7,28         |       |                  |             |                       |
|     |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                 |        |     |                         |        | 1263         |       |                  |             |                       |
|     |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                               |        |     |                         |        | <b>73498</b> |       |                  |             |                       |
|     |                             | -----                                                               |        |     |                         |        |              |       |                  |             |                       |
|     |                             | <b>Всього по розділу 3</b>                                          |        |     |                         |        | <b>73498</b> |       |                  |             |                       |
|     |                             | Разом прямі витрати по відділу 1                                    |        |     |                         |        | 452155       | 48456 | <u>412</u><br>16 |             | <u>464,38</u><br>0,16 |
|     |                             | Разом будівельні роботи, грн.                                       |        |     |                         |        | 452155       |       |                  |             |                       |
|     |                             | в тому числі:                                                       |        |     |                         |        |              |       |                  |             |                       |
|     |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                    |        |     |                         |        | 403287       |       |                  |             |                       |
|     |                             | всього заробітна плата, грн.                                        |        |     |                         |        | 48472        |       |                  |             |                       |

| 1   | 2                      | 3                                                                                                                                                                                                                                  | 4     | 5    | 6                           | 7                         | 8                                                            | 9     | 10                  | 11                        | 12                     |
|-----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|-------|---------------------|---------------------------|------------------------|
|     |                        | Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по відділу 1</b> |       |      |                             |                           | 25747<br>48,65<br>8437<br><b>477902</b><br><br><b>477902</b> |       |                     |                           |                        |
|     |                        | <b><u>Відділ 2. Опалення</u></b>                                                                                                                                                                                                   |       |      |                             |                           |                                                              |       |                     |                           |                        |
|     |                        | <b>Розділ 1. Труби</b>                                                                                                                                                                                                             |       |      |                             |                           |                                                              |       |                     |                           |                        |
| 154 | КБ16-14-12             | Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 20 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням                                                                | 100м  | 1,07 | <u>13645,85</u><br>10207,25 | <u>3438,60</u><br>2122,64 | 14601                                                        | 10922 | <u>3679</u><br>2271 | <u>89,9000</u><br>19,8790 | <u>96,19</u><br>21,27  |
| 155 | C113-1673<br>варіант 2 | Труби з поліпропілену ППР 16мм                                                                                                                                                                                                     | м     | 42   | <u>52,77</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2216                                                         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 156 | C113-1673<br>варіант 1 | Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10                                                                                                                                                                                           | м     | 65   | <u>43,36</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 2818                                                         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 157 | КБ16-14-13             | Прокладання т рубопроводів водопост ачання з напірних поліет иленових т руб високого т иску зовнішнім діамет ром 25 мм зі з'єднанням т ерморезист орним зварюванням                                                                | 100м  | 1,3  | <u>12638,21</u><br>10491,10 | <u>2147,11</u><br>1295,41 | 16430                                                        | 13638 | <u>2792</u><br>1684 | <u>92,4000</u><br>12,1320 | <u>120,12</u><br>15,77 |
| 158 | C113-1674<br>варіант 1 | Труби з поліпропілену ППР DN25x2,3 PN 10                                                                                                                                                                                           | м     | 130  | <u>77,10</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 10023                                                        | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 159 | КБ16-6-4               | Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних водогазопровідних неоцинкованих т руб діамет ром 32 мм                                                                                                                            | 100м  | 0,06 | <u>5577,98</u><br>5388,30   | <u>106,71</u><br>5,40     | 335                                                          | 323   | <u>6</u><br>-       | <u>48,7100</u><br>0,0482  | <u>2,92</u><br>-       |
| 160 | C130-884<br>варіант 1  | Труба сталева водогазопровідна, діаметр 32x3 мм                                                                                                                                                                                    | м     | 6    | <u>70,59</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 424                                                          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 161 | C130-884<br>варіант 2  | Труба сталева водогазопровідна (гільза), діаметр 40x3 мм                                                                                                                                                                           | м     | 10   | <u>117,03</u><br>-          | <u>-</u><br>-             | 1170                                                         | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 162 | КБ26-11-1              | Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену                                                                                                                                                               | 10 м  | 0,8  | <u>912,01</u><br>371,43     | <u>-</u><br>-             | 730                                                          | 297   | <u>-</u><br>-       | <u>3,5200</u><br>-        | <u>2,82</u><br>-       |
| 163 | C113-2149<br>варіант 2 | Труба захисна гофрована двостінна 40/35                                                                                                                                                                                            | м     | 8    | <u>17,80</u><br>-           | <u>-</u><br>-             | 142                                                          | -     | <u>-</u><br>-       | <u>-</u><br>-             | <u>-</u><br>-          |
| 164 | КБ13-16-6              | Грунт ування мет алевих поверхонь за один раз ґрунт овкою ГФ-021                                                                                                                                                                   | 100м2 | 0,01 | <u>606,72</u><br>591,48     | <u>15,24</u><br>2,44      | 6                                                            | 6     | <u>-</u><br>-       | <u>4,7800</u><br>0,0224   | <u>0,05</u><br>-       |

| 1   | 2          | 3                                                                                                                    | 4     | 5       | 6                | 7           | 8            | 9     | 10   | 11      | 12     |
|-----|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|-------------|--------------|-------|------|---------|--------|
| 165 | C1113-21   | Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева                                                                                   | т     | 0,00009 | <u>112536,54</u> | -           | 10           | -     | -    | -       | -      |
|     |            |                                                                                                                      |       |         | -                | -           |              |       | -    | -       | -      |
| 166 | КБ13-26-6  | Фарбування мет алевих погрунт ованих поверхонь емаллю ПФ-115                                                         | 100м2 | 0,02    | <u>456,93</u>    | <u>8,85</u> | 9            | 9     | -    | 3,6200  | 0,07   |
|     |            |                                                                                                                      |       |         | 441,89           | 1,42        |              |       | -    | 0,0130  | -      |
| 167 | C1113-246  | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                                                      | т     | 0,00038 | <u>137047,97</u> | -           | 52           | -     | -    | -       | -      |
|     |            |                                                                                                                      |       |         | -                | -           |              |       | -    | -       | -      |
| 168 | КБ26-11-1  | Ізоляція т рубопроводів т рубками із спіненого каучуку, поліет илену                                                 | 10 м  | 0,6     | <u>912,01</u>    | -           | 547          | 223   | -    | 3,5200  | 2,11   |
|     |            |                                                                                                                      |       |         | 371,43           | -           |              |       | -    | -       | -      |
| 169 | C1113-2149 | Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.35мм                                                                    | м     | 6,12    | <u>29,89</u>     | -           | 183          | -     | -    | -       | -      |
|     | варіант 3  |                                                                                                                      |       |         | -                | -           |              |       | -    | -       | -      |
| 170 | КБ26-24-1  | Ізоляція плоских поверхонь мат ами мінераловат ними прошивними на склот канині або мет алевій сіт ці                 | 10 м2 | 1       | <u>857,76</u>    | -           | 858          | 858   | -    | 7,9400  | 7,94   |
|     |            |                                                                                                                      |       |         | 857,76           | -           |              |       | -    | -       | -      |
| 171 | C111-307   | Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 5 мм                                                            | м2    | 10      | <u>54,87</u>     | -           | 549          | -     | -    | -       | -      |
|     | варіант 1  |                                                                                                                      |       |         | -                | -           |              |       | -    | -       | -      |
|     |            | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                     |       |         |                  |             | 51103        | 26276 | 6477 |         | 232,22 |
|     |            |                                                                                                                      |       |         |                  |             |              |       | 3955 |         | 37,04  |
|     |            | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                        |       |         |                  |             | 51103        |       |      |         |        |
|     |            | в тому числі:                                                                                                        |       |         |                  |             |              |       |      |         |        |
|     |            | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                     |       |         |                  |             | 18350        |       |      |         |        |
|     |            | всього заробітна плата, грн.                                                                                         |       |         |                  |             | 30231        |       |      |         |        |
|     |            | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                      |       |         |                  |             | 15383        |       |      |         |        |
|     |            | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                               |       |         |                  |             | 28,1         |       |      |         |        |
|     |            | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                  |       |         |                  |             | 4873         |       |      |         |        |
|     |            | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                |       |         |                  |             | <b>66486</b> |       |      |         |        |
|     |            | -----                                                                                                                |       |         |                  |             |              |       |      |         |        |
|     |            | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                           |       |         |                  |             | <b>66486</b> |       |      |         |        |
|     |            | <b>Розділ 2. Арматура</b>                                                                                            |       |         |                  |             |              |       |      |         |        |
| 172 | КМ12-811-1 | Вентилі, клапани латунні та бронзові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм | 10 шт | 4,4     | <u>5369,76</u>   | -           | 23627        | 23627 | -    | 48,0000 | 211,2  |
|     |            |                                                                                                                      |       |         | 5369,76          | -           |              |       | -    | -       | -      |
| 173 | C1630-1432 | Кран кульовий DN15 (1/2")                                                                                            | шт    | 20      | <u>378,95</u>    | -           | 7579         | -     | -    | -       | -      |
|     | варіант 1  |                                                                                                                      |       |         | -                | -           |              |       | -    | -       | -      |
| 174 | C1630-670  | Крани кульовий DN 25 (1")                                                                                            | шт    | 4       | <u>730,56</u>    | -           | 2922         | -     | -    | -       | -      |
|     | варіант 1  |                                                                                                                      |       |         | -                | -           |              |       | -    | -       | -      |
| 175 | C1630-671  | Крани кульовий DN 32 (1.1/4")                                                                                        | шт    | 2       | <u>2138,66</u>   | -           | 4277         | -     | -    | -       | -      |
|     | варіант 1  |                                                                                                                      |       |         | -                | -           |              |       | -    | -       | -      |

| 1                          | 2                       | 3                                                                           | 4      | 5      | 6                           | 7      | 8            | 9     | 10     | 11      | 12         |
|----------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------|--------------|-------|--------|---------|------------|
| 176                        | C1630-1432<br>варіант 2 | Кутовий радіаторний кран DN15 (1/2")                                        | шт     | 18     | <u>447,07</u><br>-          | -<br>- | 8047         | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>-     |
|                            |                         | Разом прямі витрати по розділу 2                                            |        |        |                             |        | 46452        | 23627 | -<br>- |         | 211,2<br>- |
|                            |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                               |        |        |                             |        | 46452        |       |        |         |            |
|                            |                         | в тому числі:                                                               |        |        |                             |        |              |       |        |         |            |
|                            |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |        |        |                             |        | 22825        |       |        |         |            |
|                            |                         | всього заробітна плата, грн.                                                |        |        |                             |        | 23627        |       |        |         |            |
|                            |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |        |        |                             |        | 10395        |       |        |         |            |
|                            |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |        |        |                             |        | 16,68        |       |        |         |            |
|                            |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |        |        |                             |        | 2893         |       |        |         |            |
|                            |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                       |        |        |                             |        | <b>56847</b> |       |        |         |            |
|                            |                         | -----                                                                       |        |        |                             |        |              |       |        |         |            |
|                            |                         | <b>Всього по розділу 2</b>                                                  |        |        |                             |        | <b>56847</b> |       |        |         |            |
| <b>Розділ 3. Радіатори</b> |                         |                                                                             |        |        |                             |        |              |       |        |         |            |
| 177                        | КБ18-6-2                | Уст ановлення радіат орів ст альних                                         | 100кВт | 0,3507 | <u>12335,43</u><br>10098,09 | -<br>- | 4326         | 3541  | -<br>- | 96,9200 | 33,99<br>- |
| 178                        | C1630-117<br>варіант 1  | Біметалеві радіатори з вбудованим краном<br>Маєвського (4 секції) 0,84 кВт  | шт     | 7      | <u>1932,99</u><br>-         | -<br>- | 13531        | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>-     |
| 179                        | C1630-117<br>варіант 2  | Біметалеві радіатори з вбудованим краном<br>Маєвського (6 секцій) 1,26 кВт  | шт     | 2      | <u>2898,60</u><br>-         | -<br>- | 5797         | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>-     |
| 180                        | C1630-117<br>варіант 4  | Біметалеві радіатори з вбудованим краном<br>Маєвського (8 секцій) 1,68 кВт  | шт     | 1      | <u>3940,70</u><br>-         | -<br>- | 3941         | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>-     |
| 181                        | C1630-117<br>варіант 3  | Біметалеві радіатори з вбудованим краном<br>Маєвського (7 секцій) 1,47 кВт  | шт     | 1      | <u>3381,39</u><br>-         | -<br>- | 3381         | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>-     |
| 182                        | C1630-117<br>варіант 5  | Біметалеві радіатори з вбудованим краном<br>Маєвського (16 секцій) 3,36 кВт | шт     | 7      | <u>7875,35</u><br>-         | -<br>- | 55127        | -     | -<br>- | -<br>-  | -<br>-     |
|                            |                         | Разом прямі витрати по розділу 3                                            |        |        |                             |        | 86103        | 3541  | -<br>- |         | 33,99<br>- |
|                            |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                               |        |        |                             |        | 86103        |       |        |         |            |
|                            |                         | в тому числі:                                                               |        |        |                             |        |              |       |        |         |            |
|                            |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                            |        |        |                             |        | 82562        |       |        |         |            |
|                            |                         | всього заробітна плата, грн.                                                |        |        |                             |        | 3541         |       |        |         |            |
|                            |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                             |        |        |                             |        | 1885         |       |        |         |            |
|                            |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                      |        |        |                             |        | 3,57         |       |        |         |            |
|                            |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                         |        |        |                             |        | 619          |       |        |         |            |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10          | 11 | 12            |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|-------------|----|---------------|
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>87988</b>   |        |             |    |               |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |             |    |               |
|   |   | <b>Всього по розділу 3</b>                             |   |   |   |   | <b>87988</b>   |        |             |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 2                       |   |   |   |   | 183658         | 53444  | <u>6477</u> |    | <u>477,41</u> |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |                |        | 3955        |    | 37,04         |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 183658         |        |             |    |               |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |        |             |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 123737         |        |             |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 57399          |        |             |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 27663          |        |             |    |               |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 48,35          |        |             |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 8385           |        |             |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>211321</b>  |        |             |    |               |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |             |    |               |
|   |   | <b>Всього по відділу 2</b>                             |   |   |   |   | <b>211321</b>  |        |             |    |               |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 635813         | 101900 | <u>6889</u> |    | <u>941,79</u> |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |                |        | 3971        |    | 37,2          |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 635813         |        |             |    |               |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |        |             |    |               |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 527024         |        |             |    |               |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 105871         |        |             |    |               |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 53410          |        |             |    |               |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 97             |        |             |    |               |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 16822          |        |             |    |               |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>689223</b>  |        |             |    |               |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |             |    |               |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>689223</b>  |        |             |    |               |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1075,99</b> |        |             |    |               |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 122693 |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09**  
на влаштування опалення та вентиляції

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 730,59    | 107,14                                     |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 3,6       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 211,2     | 111,87                                     |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 4,0       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 37,2      | 106,80                                     |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 3,6       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 97        | 173,45                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 1075,99   |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3,7       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                                 | 3                                                                                                                                                          | 4              | 5        | 6        | 7        | 8      | 9       |
|----|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------|----------|----------|--------|---------|
|    |                                   | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                                                                                            |                |          |          |          |        |         |
| 10 | КБМ204-502                        | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                                                                              | маш. год       | 9,46532  | 44,28    |          |        |         |
| 11 | КБМ204-2900                       | Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см <sup>2</sup> ], високий 10 МПа [100 кгс/см <sup>2</sup> ] | маш. год       | 18,272   | 17,03    |          |        |         |
| 12 | КБМ225-5913                       | Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт                                                               | маш. год       | 35,1042  | 175,46   |          |        |         |
| 13 | КБМ234-201                        | Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м <sup>3</sup> /год                                  | маш. год       | 0,0242   | 13,61    |          |        |         |
|    |                                   | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u></b>                                                                            |                |          |          |          |        |         |
| 14 | КБМ270-106                        | Апарат для газового зварювання і різання                                                                                                                   | маш. год       | 0,0972   |          |          |        |         |
| 15 | КБМ270-115                        | Дрилі електричні                                                                                                                                           | маш. год       | 0,119238 |          |          |        |         |
|    |                                   | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                                                                                |                |          |          |          |        |         |
| 16 | +С111-200<br>варіант 1            | Герметик Бутепрол                                                                                                                                          | кг             | 2,9      | 128,21   | 125,00   | 0,70   | 2,51    |
| 17 | +С111-307<br>варіант 1            | Тепловідбивна ізоляція з самоклеючою поверхнею товщ. 5 мм                                                                                                  | м <sup>2</sup> | 10       | 54,87    | 53,33    | 0,46   | 1,08    |
| 18 | С111-324                          | Кисень технічний газоподібний                                                                                                                              | м <sup>3</sup> | 0,01686  | 14,79    | 8,41     | 6,09   | 0,29    |
| 19 | +&С111-327-<br>22<br>варіант 1    | Клей K-Flex                                                                                                                                                | л              | 0,1988   | 2191,37  | 2147,90  | 0,50   | 42,97   |
| 20 | +&С111-327-<br>23                 | Очищувач/розчинник клей K-Flex                                                                                                                             | л              | 0,0434   | 605,98   | 593,60   | 0,50   | 11,88   |
| 21 | С111-1292                         | Уайт-спірит                                                                                                                                                | т              | 0,000028 | 4420,84  | 3670,68  | 663,48 | 86,68   |
| 22 | С111-1522                         | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А                                                                                                                        | т              | 0,000084 | 56294,70 | 54819,08 | 371,80 | 1103,82 |
| 23 | +&С111-1678-<br>3-10<br>варіант 1 | Стрічка ущільнювальна герметизувальна самоклейна                                                                                                           | м              | 19,3396  | 6,69     | 6,40     | 0,16   | 0,13    |
| 24 | С111-1683                         | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А                                                                                                              | кг             | 8,80251  | 903,47   | 884,95   | 0,80   | 17,72   |
| 25 | С111-1846                         | Болти анкерні                                                                                                                                              | т              | 0,0052   | 82854,99 | 80907,84 | 322,54 | 1624,61 |
| 26 | +С113-1673<br>варіант 1           | Труби з поліпропілену ППР DN20x2,2 PN 10                                                                                                                   | м              | 65       | 43,36    | 42,43    | 0,08   | 0,85    |
| 27 | +С113-1673<br>варіант 2           | Труби з поліпропілену ППР 16мм                                                                                                                             | м              | 42       | 52,77    | 51,66    | 0,08   | 1,03    |
| 28 | +С113-1674<br>варіант 1           | Труби з поліпропілену ППР DN25x2,3 PN 10                                                                                                                   | м              | 130      | 77,10    | 75,45    | 0,14   | 1,51    |

| 1  | 2                           | 3                                                                                 | 4  | 5      | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----|--------|----------|----------|--------|--------|
| 29 | +C113-2149<br>варіант 2     | Труба захисна гофрована двостінна 40/35                                           | м  | 8      | 17,80    | 17,40    | 0,05   | 0,35   |
| 30 | +C113-2149<br>варіант 3     | Термоізоляція зі вспіненого поліетилену діам.35мм                                 | м  | 6,12   | 29,89    | 29,25    | 0,05   | 0,59   |
| 31 | +C114-1-У<br>варіант 1      | Мінераловатні мати з покриттям з фольги товщ. 50мм                                | м3 | 0,35   | 4156,21  | 4033,33  | 41,39  | 81,49  |
| 32 | +&C130-62-1-12<br>варіант 1 | Вентилятор каналний круглий ВКМС 200                                              | шт | 1      | 6897,26  | 6760,83  | 1,19   | 135,24 |
| 33 | +C130-146<br>варіант 1      | Віброізолятори пружинні ДО 40                                                     | шт | 8      | 306,61   | 300,00   | 0,60   | 6,01   |
| 34 | +C130-253<br>варіант 1      | Глушники шуму вентиляційних установок 700х300 довж. 600мм                         | шт | 2      | 8711,16  | 8528,88  | 11,47  | 170,81 |
| 35 | +C130-270<br>варіант 1      | Двері герметичні розміром 1250х500мм для венткамери                               | шт | 4      | 2886,28  | 2825,00  | 4,69   | 56,59  |
| 36 | +C130-382<br>варіант 1      | Противибуховий пристрій УЗР-595х649 (УЗС-1)                                       | шт | 2      | 12755,73 | 12500,00 | 5,62   | 250,11 |
| 37 | +C130-382<br>варіант 2      | Корпус для проти вибухового пристрою (коробка УЗ-3)                               | шт | 2      | 8505,73  | 8333,33  | 5,62   | 166,78 |
| 38 | +C130-382<br>варіант 3      | Противибуховий клапан BVNO 550 8Z                                                 | шт | 1      | 22177,05 | 21736,59 | 5,62   | 434,84 |
| 39 | +&C130-476-1<br>варіант 1   | Кріплення повітроводів (Кріпильно-витратні матеріали)                             | кг | 29     | 153,38   | 150,00   | 0,37   | 3,01   |
| 40 | C130-478                    | Хомути для кріплення повітроводів СТД 205                                         | т  | 0,0022 | 16702,88 | 15958,29 | 417,08 | 327,51 |
| 41 | +C130-601-1<br>варіант 1    | Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (РВ 3030-R 250х150) | шт | 1      | 366,06   | 357,50   | 1,38   | 7,18   |
| 42 | +C130-601-1<br>варіант 2    | Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 3070-1Н 500х500)                           | шт | 8      | 1020,55  | 999,16   | 1,38   | 20,01  |
| 43 | +C130-601-1<br>варіант 3    | Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 500х200)                            | шт | 12     | 349,05   | 340,83   | 1,38   | 6,84   |
| 44 | +C130-601-1<br>варіант 4    | Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 110мм (РВ 3030-R 150х100) | шт | 1      | 288,70   | 281,66   | 1,38   | 5,66   |
| 45 | +C130-601-1<br>варіант 5    | Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 550х200)                            | шт | 10     | 399,21   | 390,00   | 1,38   | 7,83   |
| 46 | +C130-601-1<br>варіант 6    | Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 100мм (РВ 3030-R 100х100) | шт | 2      | 288,70   | 281,66   | 1,38   | 5,66   |
| 47 | +C130-601-1<br>варіант 7    | Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 160мм (РВ 3030-R 350х150) | шт | 1      | 412,80   | 403,33   | 1,38   | 8,09   |
| 48 | +C130-601-1<br>варіант 8    | Грати радіальні однорядні регулюємі на повітровод діам. 200мм (РВ 3030-R 350х150) | шт | 1      | 452,76   | 442,50   | 1,38   | 8,88   |
| 49 | +C130-601-1<br>варіант 9    | Грати настінні однорядні регулюємі (РВ 2535-1 100х100)                            | шт | 1      | 115,30   | 111,66   | 1,38   | 2,26   |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                    | 4  | 5     | 6       | 7       | 8    | 9     |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|---------|---------|------|-------|
| 50 | +C130-884<br>варіант 1  | Труба сталевая водогазопровідна, діаметр 32x3 мм                                                                                                                                     | м  | 6     | 70,59   | 68,30   | 0,91 | 1,38  |
| 51 | +C130-884<br>варіант 2  | Труба сталевая водогазопровідна (гільза), діаметр 40x3 мм                                                                                                                            | м  | 10    | 117,03  | 113,83  | 0,91 | 2,29  |
| 52 | +C130-1124<br>варіант 1 | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 125мм (1 м.п. = 0,39м2)                                                                                                            | м2 | 1,17  | 806,24  | 788,46  | 1,97 | 15,81 |
| 53 | +C130-1124<br>варіант 2 | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 160мм (1 м.п. = 0,50м2)                                                                                                            | м2 | 1,5   | 801,85  | 784,16  | 1,97 | 15,72 |
| 54 | +C130-1124<br>варіант 3 | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 200мм (1 м.п. = 0,63м2)                                                                                                            | м2 | 6,62  | 768,36  | 751,32  | 1,97 | 15,07 |
| 55 | +C130-1124<br>варіант 4 | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 100мм (1 м.п. = 0,31м2)                                                                                                            | м2 | 6,67  | 721,67  | 705,55  | 1,97 | 14,15 |
| 56 | +C130-1124<br>варіант 5 | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 315мм (1 м.п. = 0,99м2)                                                                                                            | м2 | 3,47  | 788,68  | 771,25  | 1,97 | 15,46 |
| 57 | +C130-1124<br>варіант 6 | Повітровід з оцинкованої сталі, товщ. 0,5мм діам. 560мм (1 м.п. = 1,76м2)                                                                                                            | м2 | 15,84 | 1941,28 | 1901,25 | 1,97 | 38,06 |
| 58 | +C130-1136<br>варіант 1 | 100x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,8м2) | м2 | 2,4   | 1306,56 | 1278,33 | 2,61 | 25,62 |
| 59 | +C130-1136<br>варіант 2 | 200x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1м2)   | м2 | 2     | 1306,56 | 1278,33 | 2,61 | 25,62 |
| 60 | +C130-1136<br>варіант 3 | 300x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,2м2) | м2 | 2,4   | 1306,56 | 1278,33 | 2,61 | 25,62 |
| 61 | +C130-1136<br>варіант 4 | 400x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,4м2) | м2 | 11,9  | 1306,56 | 1278,33 | 2,61 | 25,62 |
| 62 | +C130-1136<br>варіант 5 | 500x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,6м2) | м2 | 16    | 1306,56 | 1278,33 | 2,61 | 25,62 |
| 63 | +C130-1136<br>варіант 6 | 600x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,8м2) | м2 | 1,8   | 1306,56 | 1278,33 | 2,61 | 25,62 |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                                    | 4  | 5    | 6       | 7       | 8    | 9     |
|----|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|------|---------|---------|------|-------|
| 64 | +C130-1136<br>варіант 7    | 700x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,0м2) | м2 | 22   | 1306,56 | 1278,33 | 2,61 | 25,62 |
| 65 | +C130-1136<br>варіант 8    | 800x500 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 2,6м2) | м2 | 7,8  | 1306,56 | 1278,33 | 2,61 | 25,62 |
| 66 | +C130-1136<br>варіант 9    | 150x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 0,9м2) | м2 | 1,35 | 1306,56 | 1278,33 | 2,61 | 25,62 |
| 67 | +C130-1136<br>варіант 10   | 250x300 Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм (1 м.п. = 1,1м2) | м2 | 2,2  | 1306,56 | 1278,33 | 2,61 | 25,62 |
| 68 | +&C130-1155-3<br>варіант 1 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 100x300 на 200x300 L=300мм (0,36 м2)                                                                                                              | шт | 1    | 571,42  | 559,20  | 1,02 | 11,20 |
| 69 | +&C130-1155-3<br>варіант 2 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300x300 на 200x300 L=300мм (0,44 м2)                                                                                                              | шт | 1    | 698,17  | 683,46  | 1,02 | 13,69 |
| 70 | +&C130-1155-3<br>варіант 3 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 300x300 на 400x300 L=300мм (0,52 м2)                                                                                                              | шт | 1    | 824,93  | 807,73  | 1,02 | 16,18 |
| 71 | +&C130-1155-3<br>варіант 4 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 400x300 L=300мм (0,60 м2)                                                                                                              | шт | 2    | 951,67  | 931,99  | 1,02 | 18,66 |
| 72 | +&C130-1155-3<br>варіант 5 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 600x300 L=300мм (0,68 м2)                                                                                                              | шт | 1    | 1078,42 | 1056,25 | 1,02 | 21,15 |
| 73 | +&C130-1155-3<br>варіант 6 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 на 600x300 L=300мм (0,76 м2)                                                                                                              | шт | 1    | 1205,18 | 1180,53 | 1,02 | 23,63 |
| 74 | +&C130-1155-3<br>варіант 7 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 200x250 на Д.560 L=350мм (0,38 м2)                                                                                                                | шт | 2    | 603,11  | 590,26  | 1,02 | 11,83 |
| 75 | +&C130-1155-3<br>варіант 8 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 1000x1000 на 800x500 L=400мм (1,8 м2)                                                                                                             | шт | 1    | 2852,96 | 2796,00 | 1,02 | 55,94 |
| 76 | +&C130-1155-3<br>варіант 9 | Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 (1,69 м2)                                                                                                                              | шт | 1    | 2678,67 | 2625,13 | 1,02 | 52,52 |

| 1  | 2                           | 3                                                                       | 4  | 5 | 6       | 7       | 8    | 9      |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----|---|---------|---------|------|--------|
| 77 | +&C130-1155-3<br>варіант 10 | Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм 600x300 (1,38 м2)                 | шт | 1 | 2187,51 | 2143,60 | 1,02 | 42,89  |
| 78 | +&C130-1155-3<br>варіант 11 | Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 (0,31 м2)     | шт | 1 | 492,20  | 481,53  | 1,02 | 9,65   |
| 79 | +&C130-1155-3<br>варіант 12 | Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 800x500 (0,53 м2)     | шт | 1 | 840,77  | 823,26  | 1,02 | 16,49  |
| 80 | +&C130-1155-3<br>варіант 13 | Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 100x300 (0,07 м2)     | шт | 1 | 111,95  | 108,73  | 1,02 | 2,20   |
| 81 | +&C130-1155-3<br>варіант 14 | Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,02 м2)    | шт | 2 | 32,72   | 31,06   | 1,02 | 0,64   |
| 82 | +&C130-1155-3<br>варіант 15 | Короб з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x400, довж. 1700 (2, 2м2 x 1,7)     | шт | 1 | 5926,69 | 5809,46 | 1,02 | 116,21 |
| 83 | +&C130-1155-3<br>варіант 16 | Заглушка на повітровод з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x400 (0,39 м2)     | шт | 2 | 618,96  | 605,80  | 1,02 | 12,14  |
| 84 | +&C130-1155-3<br>варіант 17 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 150x300 на 250x300 L=300мм (0,40 м2) | шт | 1 | 634,80  | 621,33  | 1,02 | 12,45  |
| 85 | +&C130-1155-3<br>варіант 18 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 250x300 на 400x300 L=300мм (0,51 м2) | шт | 1 | 809,08  | 792,20  | 1,02 | 15,86  |
| 86 | +&C130-1155-3<br>варіант 19 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм 500x300 на 700x300 L=300мм (0,73 м2) | шт | 1 | 1157,65 | 1133,93 | 1,02 | 22,70  |
| 87 | +&C130-1155-3<br>варіант 20 | Перехід з оцинкованої сталі 0,7 мм Д.100 на Д.125 L=250мм (0,12 м2)     | шт | 1 | 191,17  | 186,40  | 1,02 | 3,75   |
| 88 | +&C130-1155-3<br>варіант 21 | Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм 700x300 (0,95 м2)                 | шт | 2 | 1506,21 | 1475,66 | 1,02 | 29,53  |
| 89 | +&C130-1155-3<br>варіант 22 | Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,0 м2)                 | шт | 1 | 1585,44 | 1553,33 | 1,02 | 31,09  |
| 90 | +&C130-1155-3<br>варіант 23 | Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 100мм (0,1 м2)                 | шт | 5 | 159,48  | 155,33  | 1,02 | 3,13   |

| 1   | 2                           | 3                                                                                                                   | 4        | 5        | 6         | 7         | 8      | 9       |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|--------|---------|
| 91  | +&C130-1155-3<br>варіант 24 | Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,7 мм Д. 560мм (1,83 м2)                                                            | шт       | 1        | 2900,49   | 2842,60   | 1,02   | 56,87   |
| 92  | +&C130-1155-3<br>варіант 25 | Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.100 на Д.160<br>L=250мм (0,14 м2)                                              | шт       | 1        | 222,85    | 217,46    | 1,02   | 4,37    |
| 93  | +&C130-1155-3<br>варіант 26 | Перехід з оцинкованої сталі 0,5 мм Д.160 на Д.200<br>L=250мм (0,2 м2)                                               | шт       | 1        | 317,91    | 310,66    | 1,02   | 6,23    |
| 94  | +&C130-1155-3<br>варіант 27 | Відвід 90° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,3 м2)                                                             | шт       | 2        | 476,36    | 466,00    | 1,02   | 9,34    |
| 95  | +&C130-1155-3<br>варіант 28 | Відвід 45° з оцинкованої сталі 0,5 мм Д. 200мм (0,18 м2)                                                            | шт       | 2        | 286,23    | 279,60    | 1,02   | 5,61    |
| 96  | +C1111-79<br>варіант 1      | Монтажний стіл під електроручний вентилятор                                                                         | шт       | 2        | 10931,75  | 10716,66  | 0,74   | 214,35  |
| 97  | C1113-21                    | Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева                                                                                  | т        | 0,00009  | 112536,54 | 109710,69 | 619,25 | 2206,60 |
| 98  | C1113-246                   | Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра                                                                                     | т        | 0,00038  | 137047,97 | 133741,50 | 619,25 | 2687,22 |
| 99  | C1544-89                    | Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг       | 4,10255  | 1133,71   | 1110,66   | 0,82   | 22,23   |
| 100 | +&C1545-18-1                | Гнучка вставка кругла ВК-3                                                                                          | шт       | 2        | 1472,66   | 1443,33   | 0,45   | 28,88   |
| 101 | +&C1545-18-1<br>варіант 1   | Гнучка вставка діам.200мм                                                                                           | шт       | 2        | 1108,85   | 1086,66   | 0,45   | 21,74   |
| 102 | +&C1545-18-2                | Гнучка вставка прямокутна ВП-3                                                                                      | шт       | 2        | 1397,86   | 1370,00   | 0,45   | 27,41   |
| 103 | C1630-115                   | Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених                                                                  | комплект | 15,50094 | 50,60     | 49,27     | 0,34   | 0,99    |
| 104 | +C1630-117<br>варіант 1     | Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (4 секцій) 0,84 кВт                                             | шт       | 7        | 1932,99   | 1894,16   | 0,93   | 37,90   |
| 105 | +C1630-117<br>варіант 2     | Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (6 секцій) 1,26 кВт                                             | шт       | 2        | 2898,60   | 2840,83   | 0,93   | 56,84   |
| 106 | +C1630-117<br>варіант 3     | Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (7 секцій) 1,47 кВт                                             | шт       | 1        | 3381,39   | 3314,16   | 0,93   | 66,30   |
| 107 | +C1630-117<br>варіант 4     | Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (8 секцій) 1,68 кВт                                             | шт       | 1        | 3940,70   | 3862,50   | 0,93   | 77,27   |
| 108 | +C1630-117<br>варіант 5     | Біметалеві радіатори з вбудованим краном Маєвського (16 секцій) 3,36 кВт                                            | шт       | 7        | 7875,35   | 7720,00   | 0,93   | 154,42  |
| 109 | +C1630-451<br>варіант 1     | Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 100мм                                                                       | шт       | 5        | 686,99    | 671,66    | 1,86   | 13,47   |
| 110 | +C1630-451<br>варіант 2     | Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 125мм                                                                       | шт       | 1        | 717,59    | 701,66    | 1,86   | 14,07   |

| 1   | 2                        | 3                                                                                   | 4       | 5      | 6        | 7        | 8     | 9      |
|-----|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|-------|--------|
| 111 | +C1630-451<br>варіант 3  | Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 100мм | шт      | 3      | 12016,64 | 11779,16 | 1,86  | 235,62 |
| 112 | +C1630-451<br>варіант 4  | Вогнезатримувальний каналний клапан із електроприводом Bellimo на 230В, діам. 125мм | шт      | 1      | 12156,89 | 11916,66 | 1,86  | 238,37 |
| 113 | +C1630-451<br>варіант 5  | Металевий дифузор витяжний, діам. 100мм                                             | шт      | 5      | 826,39   | 808,33   | 1,86  | 16,20  |
| 114 | +C1630-451<br>варіант 6  | Дросель-клапан з ручним приводом, діам. 200мм                                       | шт      | 1      | 932,65   | 912,50   | 1,86  | 18,29  |
| 115 | +C1630-670<br>варіант 1  | Крани кульовий DN 25 (1")                                                           | шт      | 4      | 730,56   | 715,50   | 0,74  | 14,32  |
| 116 | +C1630-671<br>варіант 1  | Крани кульовий DN 32 (1.1/4")                                                       | шт      | 2      | 2138,66  | 2095,61  | 1,12  | 41,93  |
| 117 | +&C1630-967-1            | Металева рама для 2-х фільтрів ФЯР                                                  | шт      | 2      | 639,59   | 617,00   | 10,05 | 12,54  |
| 118 | +C1630-1432<br>варіант 1 | Кран кульовий DN15 (1/2")                                                           | шт      | 20     | 378,95   | 371,26   | 0,26  | 7,43   |
| 119 | +C1630-1432<br>варіант 2 | Кутовий радіаторний кран DN15 (1/2")                                                | шт      | 18     | 447,07   | 438,04   | 0,26  | 8,77   |
| 120 | +C188888-5               | Монтажна кліпса                                                                     | шт      | 42     | 3,94     | 3,86     | -     | 0,08   |
|     |                          | Енергоносії машин, врахованих в складі загальноновиробничих витрат                  |         |        |          |          |       |        |
| 121 | C1999-9001               | Електроенергія                                                                      | кВт-год | 0,0501 | 5,754    | 5,754    |       |        |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-010  
вентиляційне устаткування  
Укриття

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо  
Кошторисна вартість 236,947 тис. грн.  
Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|-----------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1         | 2                                   | 3                                                                                             | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| 1         | 2308-1010<br>варіант 1              | Вентилятор радіальний ЕРВ-315-2Д; ( маса=0,058)                                               | шт                | 2         | 81313,33                     | 162627                        |
| 2         | & 2308-5001-1<br>варіант 1          | Електрокалорифер НК-800х500-54.0-3У; ( маса=0,031)                                            | шт                | 1         | 38700,00                     | 38700                         |
| 3         | & 1704-20643-<br>1<br>варіант 1     | Фільтр повітря ФяР 514х514х50 мм; ( маса=0,006)                                               | шт                | 8         | 3333,33                      | 26667                         |
|           |                                     | <b>Разом</b>                                                                                  |                   |           |                              | <b>227994</b>                 |
|           |                                     | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                 |                   |           |                              | 8953                          |
|           |                                     | <b>Всього по кошторису</b>                                                                    |                   |           |                              | <b>236947</b>                 |

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи

Т.Ю. Петрина

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

інженер-проектувальник

О.Г. Зінченко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011  
на перевлаштування кабелів зв'язку  
Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

72,602 тис. грн.  
0,33148 тис.люд.год.  
34,488 тис. грн.  
2,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. |                               | Загальна вартість, грн. |                  |                               | Витрати труда робітників, люд.год. |              |
|-----------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|------------------------|-------------------------------|-------------------------|------------------|-------------------------------|------------------------------------|--------------|
|           |                               |                                                                                                                            |                |           | Всього                 | експлуатації машин            | Всього                  | заробітної плати | експлуатації машин            | не зайнятих обслуговуванням машин  |              |
|           |                               |                                                                                                                            |                |           | заробітної плати       | в тому числі заробітної плати |                         |                  | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини        |              |
|           |                               |                                                                                                                            |                |           |                        |                               |                         |                  |                               | на одиницю                         | всього       |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                                          | 4              | 5         | 6                      | 7                             | 8                       | 9                | 10                            | 11                                 | 12           |
|           |                               | <b>Відділ 1. Перевлаштування кабелів зв'язку</b>                                                                           |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
|           |                               | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                                                                         |                |           |                        |                               |                         |                  |                               |                                    |              |
| 1         | КБ34-101-3<br>к дем.=0,6      | (Демонт аж) Улаштування т рубопроводів з азбест оцмент них т руб зі з'єднанням манжет ами поліет иленовими, до 2-х каналів | км             | 0,069     | 13841,97<br>13841,97   | -<br>-                        | 955                     | 955              | -<br>-                        | 141,0000<br>-                      | 9,73<br>-    |
| 2         | КР17-3-1                      | Демонтаж кабелю                                                                                                            | 100м           | 1,38      | 1195,56<br>1195,56     | -<br>-                        | 1650                    | 1650             | -<br>-                        | 12,6300<br>-                       | 17,43<br>-   |
| 3         | КБ7-31-2<br>к дем.= 0,8       | (Демонт аж) Установлення опор із плит і кілець діамет ром більше 1000 мм                                                   | 100м3          | 0,0086    | 86153,93<br>36696,48   | 49457,45<br>19386,81          | 741                     | 316              | 425<br>167                    | 347,7680<br>136,4580               | 2,99<br>1,17 |
| 4         | КР20-41-3                     | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.                             | 100 т          | 0,0603    | 2123,77<br>152,49      | 1971,28<br>558,14             | 128                     | 9                | 119<br>34                     | 1,6900<br>4,0635                   | 0,1<br>0,25  |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                            | 7                           | 8                                                      | 9     | 10                 | 11                          | 12                   |
|----|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------|--------------------|-----------------------------|----------------------|
| 5  | C311-10-M                 | Перевезення сміття до 10 км                                                                                                                                                                                                                                                 | т     | 6,03   | <u>129,74</u><br>-           | <u>129,74</u><br>19,92      | 782                                                    | -     | <u>782</u><br>120  | <u>-</u><br>0,1610          | <u>-</u><br>0,97     |
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                              |                             | 4256                                                   | 2930  | <u>1326</u><br>321 |                             | <u>30,25</u><br>2,39 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |        |                              |                             | 4256<br><br>3251<br>1757<br>3,52<br>609<br><b>6013</b> |       |                    |                             |                      |
|    |                           | -----                                                                                                                                                                                                                                                                       |       |        |                              |                             |                                                        |       |                    |                             |                      |
|    |                           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                              |                             | <b>6013</b>                                            |       |                    |                             |                      |
|    |                           | <b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>                                                                                                                                                                                                                                            |       |        |                              |                             |                                                        |       |                    |                             |                      |
| 6  | КБ1-162-2                 | Розробка ґрунту вручну з кріпленням у траншеях шириною до 2 м, глибиною до 2 м, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                             | 100м3 | 0,4794 | <u>31275,34</u><br>31275,34  | <u>-</u><br>-               | 14993                                                  | 14993 | <u>-</u><br>-      | 321,3000<br>-               | 154,03<br>-          |
| 7  | КБ1-134-1                 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                                                                             | 100м3 | 0,0593 | <u>3347,78</u><br>1819,29    | <u>1528,49</u><br>559,23    | 199                                                    | 108   | <u>91</u><br>33    | <u>18,3600</u><br>5,1175    | <u>1,09</u><br>0,3   |
| 8  | КБ6-1-1                   | КОЛОДЯЗЬ<br>Улашт ування бет онної підгот овки                                                                                                                                                                                                                              | 100м3 | 0,0008 | <u>14405,23</u><br>14265,26  | <u>-</u><br>-               | 12                                                     | 11    | <u>-</u><br>-      | 150,7000<br>-               | 0,12<br>-            |
| 9  | C1424-11610               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                                                                                                                             | м3    | 0,08   | <u>3684,34</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 295                                                    | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 10 | КБ7-31-2                  | Уст ановлення опор із плит і кілець діамет ром більше 1000 мм                                                                                                                                                                                                               | 100м3 | 0,0086 | <u>112695,04</u><br>45870,60 | <u>61821,82</u><br>24233,51 | 969                                                    | 394   | <u>532</u><br>208  | <u>434,7100</u><br>170,5725 | <u>3,74</u><br>1,47  |
| 11 | C1417-8786<br>варіант 1   | Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 1      | <u>1661,19</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 1661                                                   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 12 | C1415-8059<br>варіант 1   | Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0,16 м3)                                                                                                                                                                                                                            | шт    | 2      | <u>1070,47</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 2141                                                   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 13 | C1415-8060<br>варіант 1   | Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0,24м3)                                                                                                                                                                                                                             | шт    | 1      | <u>1438,03</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 1438                                                   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |
| 14 | К585521-Л052<br>варіант 1 | Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)                                                                                                                                                                                                                 | шт    | 1      | <u>1234,56</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 1235                                                   | -     | <u>-</u><br>-      | <u>-</u><br>-               | <u>-</u><br>-        |

| 1  | 2                           | 3                                                                                                                                                                       | 4     | 5      | 6                           | 7                        | 8    | 9    | 10               | 11                      | 12                 |
|----|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------------|--------------------------|------|------|------------------|-------------------------|--------------------|
| 15 | К585521-Л052<br>варіант 2   | Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)                                                                                                               | шт    | 1      | <u>323,41</u><br>-          | -<br>-                   | 323  | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 16 | КБ8-3-7                     | Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону                                      | 100м2 | 0,0659 | <u>17144,36</u><br>3705,77  | -<br>-                   | 1130 | 244  | -<br>-           | 33,5000<br>-            | 2,21<br>-          |
| 17 | С111-1788<br>варіант 1      | Скоби ходові                                                                                                                                                            | шт    | 8      | <u>27,75</u><br>-           | -<br>-                   | 222  | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 18 | КР16-53-1                   | Уст ановлення люка                                                                                                                                                      | шт    | 1      | <u>275,59</u><br>242,82     | -<br>-                   | 276  | 243  | -<br>-           | 2,4200<br>-             | 2,42<br>-          |
| 19 | С113-753<br>варіант 1       | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                                                                       | шт    | 1      | <u>4268,15</u><br>-         | -<br>-                   | 4268 | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 20 | КБ23-1-1                    | ТРУБИ<br>Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                                                                    | 10м3  | 0,324  | <u>11082,62</u><br>1544,85  | -<br>-                   | 3591 | 501  | -<br>-           | 16,3200<br>-            | 5,29<br>-          |
| 21 | КБ34-103-1                  | Улашт ування т рубопроводів із поліет иленових т руб, до 2-х каналів                                                                                                    | км    | 0,079  | <u>21793,74</u><br>21793,74 | -<br>-                   | 1722 | 1722 | -<br>-           | 222,0000<br>-           | 17,54<br>-         |
| 22 | & С130-1199-5<br>варіант 2  | Труба ПЕ100 SDR17 Д.40                                                                                                                                                  | м     | 79     | <u>103,12</u><br>-          | -<br>-                   | 8146 | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 23 | КБ21-4-2                    | Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2             | 100м  | 0,79   | <u>1044,31</u><br>862,92    | -<br>-                   | 825  | 682  | -<br>-           | 8,6000<br>-             | 6,79<br>-          |
| 24 | КБ21-4-7                    | Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави кожного наст упного проводу одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м  | 0,79   | <u>553,65</u><br>372,26     | -<br>-                   | 437  | 294  | -<br>-           | 3,7100<br>-             | 2,93<br>-          |
| 25 | & 15092-3171-2<br>варіант 2 | Кабель КПП-ВП (100) 4x2x0,51                                                                                                                                            | 1000м | 0,158  | <u>14147,09</u><br>-        | -<br>-                   | 2235 | -    | -<br>-           | -<br>-                  | -<br>-             |
| 26 | КБ1-166-1                   | Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1                                                                                                                                 | 100м3 | 0,4344 | <u>13072,60</u><br>13072,60 | -<br>-                   | 5679 | 5679 | -<br>-           | 150,4500<br>-           | 65,36<br>-         |
| 27 | КР20-41-3                   | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.                                                                          | 100 т | 0,0743 | <u>2123,77</u><br>152,49    | <u>1971,28</u><br>558,14 | 158  | 11   | <u>147</u><br>41 | <u>1,6900</u><br>4,0635 | <u>0,13</u><br>0,3 |
| 28 | С311-1                      | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                                                                                              | т     | 7,43   | <u>13,21</u><br>-           | <u>13,21</u><br>5,94     | 98   | -    | <u>98</u><br>44  | -<br>0,0480             | -<br>0,36          |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9     | 10                 | 11 | 12                    |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|-------|--------------------|----|-----------------------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 2                       |   |   |   |   | 52053        | 24882 | <u>868</u><br>326  |    | <u>261.65</u><br>2,43 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 52053        |       |                    |    |                       |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |              |       |                    |    |                       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 26303        |       |                    |    |                       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 25208        |       |                    |    |                       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 14537        |       |                    |    |                       |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 31,24        |       |                    |    |                       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 5420         |       |                    |    |                       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>66590</b> |       |                    |    |                       |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |              |       |                    |    |                       |
|   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                             |   |   |   |   | <b>66590</b> |       |                    |    |                       |
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 1                       |   |   |   |   | 56309        | 27812 | <u>2194</u><br>647 |    | <u>291.9</u><br>4,82  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 56309        |       |                    |    |                       |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |              |       |                    |    |                       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 26303        |       |                    |    |                       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 28459        |       |                    |    |                       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 16293        |       |                    |    |                       |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 34,76        |       |                    |    |                       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 6029         |       |                    |    |                       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>72602</b> |       |                    |    |                       |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |              |       |                    |    |                       |
|   |   | <b>Всього по відділу 1</b>                             |   |   |   |   | <b>72602</b> |       |                    |    |                       |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 56309        | 27812 | <u>2194</u><br>647 |    | <u>291.9</u><br>4,82  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 56309        |       |                    |    |                       |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |              |       |                    |    |                       |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 26303        |       |                    |    |                       |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 28459        |       |                    |    |                       |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 16293        |       |                    |    |                       |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 34,76        |       |                    |    |                       |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 6029         |       |                    |    |                       |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>72602</b> |       |                    |    |                       |

| 1 | 2 | 3                                          | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
|   |   | -----                                      |   |   |   |   |               |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                 |   |   |   |   | <b>72602</b>  |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b> |   |   |   |   | <b>331,48</b> |   |    |    |    |
|   |   | <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>    |   |   |   |   | <b>34488</b>  |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011**  
на перевлаштування кабелів зв'язку

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 264,75    | 95,14                                      |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 2,6       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 27,15     | 96,69                                      |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 2,7       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 3,49      | 138,48                                     |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 5,5       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | 1,33      | 123,73                                     |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиробничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 34,76     | 173,47                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 331,48    |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 2,6       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                       | 4        | 5        | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
|    |                            | <b><u>II. Будівельні машини і механізми</u></b>                                                         |          |          |          |          |        |        |
| 10 | КБМ202-1143                | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т                                                   | маш. год | 0,3031   | 854,22   |          |        |        |
| 11 | КБМ202-1243                | Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т                                                   | маш. год | 1,14475  | 609,82   |          |        |        |
| 12 | КБМ205-101                 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 0,26389  | 343,48   |          |        |        |
| 13 | КБМ206-339                 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3                        | маш. год | 0,405146 | 654,91   |          |        |        |
| 14 | С311-1                     | Перевезення ґрунту до 1 км                                                                              | т        | 7,43     | 13,21    |          |        |        |
| 15 | С311-10-М                  | Перевезення сміття до 10 км                                                                             | т        | 6,03     | 129,74   |          |        |        |
|    |                            | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>                           |          |          |          |          |        |        |
| 16 | КБМ233-1100                | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                         | маш. год | 1,058505 |          |          |        |        |
| 17 | КБМ270-116                 | Вібратори поверхневі                                                                                    | маш. год | 0,0228   |          |          |        |        |
|    |                            | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b>                                             |          |          |          |          |        |        |
| 18 | С111-612                   | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50                                                              | т        | 0,015816 | 46731,61 | 45259,94 | 555,36 | 916,31 |
| 19 | С111-1702                  | Мастика бітумна                                                                                         | т        | 0,005272 | 27787,49 | 26687,28 | 555,36 | 544,85 |
| 20 | +С111-1788<br>варіант 1    | Скоби ходові                                                                                            | шт       | 8        | 27,75    | 26,66    | 0,55   | 0,54   |
| 21 | +С113-753<br>варіант 1     | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                       | шт       | 1        | 4268,15  | 4160,25  | 24,21  | 83,69  |
| 22 | +&С130-1199-5<br>варіант 2 | Труба ПЕ100 SDR17 Д.40                                                                                  | м        | 79       | 103,12   | 99,91    | 1,19   | 2,02   |
| 23 | +С1415-8059<br>варіант 1   | Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0,16 м3)                                                        | шт       | 2        | 1070,47  | 965,00   | 84,48  | 20,99  |
| 24 | +С1415-8060<br>варіант 1   | Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0,24м3)                                                         | шт       | 1        | 1438,03  | 1265,00  | 144,83 | 28,20  |
| 25 | +С1417-8786<br>варіант 1   | Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)                                                                      | шт       | 1        | 1661,19  | 1520,00  | 108,62 | 32,57  |
| 26 | +С1421-10634<br>варіант 1  | Пісок природний, рядовий                                                                                | м3       | 3,564    | 867,07   | 333,33   | 516,74 | 17,00  |
| 27 | С1424-11610                | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм          | м3       | 0,08     | 3684,34  | 2750,52  | 861,58 | 72,24  |
| 28 | С1424-11612                | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм           | м3       | 0,008    | 4096,14  | 3154,24  | 861,58 | 80,32  |
| 29 | С1425-11683                | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                   | м3       | 0,01462  | 2942,72  | 2095,24  | 789,78 | 57,70  |

| 1                                                                | 2                           | 3                                                                                                                   | 4       | 5      | 6        | 7        | 8     | 9      |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|----------|----------|-------|--------|
| 30                                                               | C1544-89                    | Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм | кг      | 0,2528 | 1133,71  | 1110,66  | 0,82  | 22,23  |
| 31                                                               | +K585521-Л052<br>варіант 1  | Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)                                                         | шт      | 1      | 1234,56  | 1150,00  | 60,35 | 24,21  |
| 32                                                               | +K585521-Л052<br>варіант 2  | Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)                                                           | шт      | 1      | 323,41   | 305,00   | 12,07 | 6,34   |
| 33                                                               | +&15092-3171-2<br>варіант 2 | Кабель КПП-ВП (100) 4x2x0,51                                                                                        | 1000м   | 0,158  | 14147,09 | 13780,33 | 89,37 | 277,39 |
| Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат |                             |                                                                                                                     |         |        |          |          |       |        |
| 34                                                               | C1999-9001                  | Електроенергія                                                                                                      | кВт-год | 0,013  | 5,754    | 5,754    |       |        |
| 35                                                               | C1999-9005                  | Мастильні матеріали                                                                                                 | кг      | 0,0002 | 163,15   | 163,15   |       |        |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012  
на теплопостачання - теплотехнічна частина, ремонт приямка  
Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

393,900 тис. грн.  
0,18867 тис.люд.год.  
21,741 тис. грн.  
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                        | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                     |
|-----------|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------|
|           |                                  |                                                                                    |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                     |
|           |                                  |                                                                                    |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                     |
|           |                                  |                                                                                    |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          | на одини-<br>цю                         | всього              |
| 1         | 2                                | 3                                                                                  | 4                 | 5         | 6                           | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                  |
|           |                                  | <b><u>Відділ 1. Тепломережа - теплотехнічна частина</u></b>                        |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                     |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Вузол трубопроводів ВТ1</b>                                           |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                     |
|           |                                  | труби                                                                              |                   |           |                             |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                     |
| 1         | КБ16-9-7                         | Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних безшовних т руб діамет ром 200 мм | 100м              | 0,03      | <u>33001,82</u><br>30115,19 | <u>1822,56</u><br>92,20                  | 990                     | 903                 | <u>55</u><br>3                           | <u>272,2400</u><br>0,8232               | <u>8,17</u><br>0,02 |
| 2         | С113-470<br>варіант 1            | Труби сталеві безшовні Д. 200 мм                                                   | м                 | 3         | <u>1778,59</u><br>-         | <u>-</u><br>-                            | 5336                    | -                   | <u>-</u><br>-                            | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>-       |
| 3         | КБ16-9-6                         | Прокладання т рубопроводів опалення зі ст альних безшовних т руб діамет ром 150 мм | 100м              | 0,01      | <u>20633,07</u><br>18638,80 | <u>1459,47</u><br>73,83                  | 206                     | 186                 | <u>15</u><br>1                           | <u>170,5600</u><br>0,6592               | <u>1,71</u><br>0,01 |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                              | 4    | 5     | 6                           | 7                       | 8     | 9    | 10               | 11                        | 12                   |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------|-------------------------|-------|------|------------------|---------------------------|----------------------|
| 4  | C113-468<br>варіант 1   | Труби сталеві безшовні Д. 160 мм                                                                                               | м    | 1     | <u>1348,32</u><br>-         | -                       | 1348  | -    | -                | -                         | -                    |
| 5  | KB16-9-6                | Прокладання т рубопроводів опалення зі<br>ст альних безшовних т руб діамет ром 150<br>мм                                       | 100м | 0,035 | <u>20633,07</u><br>18638,80 | <u>1459,47</u><br>73,83 | 722   | 652  | <u>51</u><br>3   | <u>170,5600</u><br>0,6592 | <u>5,97</u><br>0,02  |
| 6  | C113-468<br>варіант 2   | Труби сталеві безшовні Д. 150 мм                                                                                               | м    | 3,5   | <u>594,24</u><br>-          | -                       | 2080  | -    | -                | -                         | -                    |
| 7  | KB16-9-2                | Прокладання т рубопроводів опалення зі<br>ст альних безшовних т руб діамет ром 65<br>мм                                        | 100м | 0,25  | <u>13669,38</u><br>12196,47 | <u>1212,83</u><br>61,35 | 3417  | 3049 | <u>303</u><br>15 | <u>107,4200</u><br>0,5478 | <u>26,86</u><br>0,14 |
| 8  | C113-370<br>варіант 1   | Труби сталеві безшовні Д 65 мм                                                                                                 | м    | 25    | <u>604,88</u><br>-          | -                       | 15122 | -    | -                | -                         | -                    |
| 9  | KB16-9-1                | Прокладання т рубопроводів опалення зі<br>ст альних безшовних т руб діамет ром 50<br>мм                                        | 100м | 0,255 | <u>11521,65</u><br>10296,94 | <u>965,75</u><br>48,85  | 2938  | 2626 | <u>246</u><br>12 | <u>90,6900</u><br>0,4362  | <u>23,13</u><br>0,11 |
| 10 | C113-357<br>варіант 1   | Труби сталеві безшовні Д. 57 мм                                                                                                | м    | 1     | <u>264,21</u><br>-          | -                       | 264   | -    | -                | -                         | -                    |
| 11 | C113-351<br>варіант 1   | Труби сталеві безшовні Д. 45 мм                                                                                                | м    | 10,5  | <u>130,08</u><br>-          | -                       | 1366  | -    | -                | -                         | -                    |
| 12 | C113-355<br>варіант 1   | Труби сталеві безшовні Д. 32 мм                                                                                                | м    | 2     | <u>286,55</u><br>-          | -                       | 573   | -    | -                | -                         | -                    |
| 13 | C113-911<br>варіант 2   | Труба сталева з теплогідроізоляцією із<br>пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із<br>поліетилену, Д. 32 мм<br>фасонні вироби | км   | 0,012 | <u>641488,91</u><br>-       | -                       | 7698  | -    | -                | -                         | -                    |
| 14 | C113-1719<br>варіант 24 | Комплект ізоляції для стиків Ду 50                                                                                             | шт   | 4     | <u>593,46</u><br>-          | -                       | 2374  | -    | -                | -                         | -                    |
| 15 | C113-1719<br>варіант 25 | Комплект ізоляції для стиків Ду 32                                                                                             | шт   | 8     | <u>450,66</u><br>-          | -                       | 3605  | -    | -                | -                         | -                    |
| 16 | C113-1719<br>варіант 20 | Трійник Ду 65х65                                                                                                               | шт   | 2     | <u>220,31</u><br>-          | -                       | 441   | -    | -                | -                         | -                    |
| 17 | C113-1719<br>варіант 21 | Трійник Ду 65х32                                                                                                               | шт   | 4     | <u>212,32</u><br>-          | -                       | 849   | -    | -                | -                         | -                    |
| 18 | C113-1719<br>варіант 22 | Трійник Ду 65х50                                                                                                               | шт   | 2     | <u>212,32</u><br>-          | -                       | 425   | -    | -                | -                         | -                    |
| 19 | C113-1719<br>варіант 23 | Перехід 76х45                                                                                                                  | шт   | 6     | <u>106,24</u><br>-          | -                       | 637   | -    | -                | -                         | -                    |
| 20 | C113-1719<br>варіант 17 | Коліно коване під зварювання 90° DN65                                                                                          | шт   | 22    | <u>260,26</u><br>-          | -                       | 5726  | -    | -                | -                         | -                    |
| 21 | C113-1719<br>варіант 1  | Коліно коване під зварювання 90° DN50                                                                                          | шт   | 2     | <u>159,11</u><br>-          | -                       | 318   | -    | -                | -                         | -                    |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                      | 4             | 5  | 6                              | 7                           | 8      | 9    | 10                      | 11                             | 12                          |
|----|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----|--------------------------------|-----------------------------|--------|------|-------------------------|--------------------------------|-----------------------------|
| 22 | C113-1719<br>варіант 18 | Коліно коване під зварювання 90° DN 40                                                                                                                                 | шт            | 8  | <u>100,46</u><br>-             | -                           | 804    | -    | -                       | -                              | -                           |
| 23 | C113-1719<br>варіант 19 | Коліно коване під зварювання 90° DN 32                                                                                                                                 | шт            | 8  | <u>83,46</u><br>-              | -                           | 668    | -    | -                       | -                              | -                           |
| 24 | C113-1719<br>варіант 26 | Кільце ущільнююче Д. 140                                                                                                                                               | шт            | 12 | <u>889,94</u><br>-             | -                           | 10679  | -    | -                       | -                              | -                           |
| 25 | C113-1719<br>варіант 27 | Кільце ущільнююче Д. 125                                                                                                                                               | шт            | 4  | <u>568,81</u><br>-             | -                           | 2275   | -    | -                       | -                              | -                           |
| 26 | C113-1719<br>варіант 28 | Кільце ущільнююче Д. 110                                                                                                                                               | шт            | 4  | <u>538,89</u><br>-             | -                           | 2156   | -    | -                       | -                              | -                           |
| 27 | C113-1719<br>варіант 29 | Кільце ущільнююче Д. 90                                                                                                                                                | шт            | 8  | <u>512,54</u><br>-             | -                           | 4100   | -    | -                       | -                              | -                           |
| 28 | C113-1719<br>варіант 30 | Рукав кінцевий 76/140                                                                                                                                                  | шт            | 6  | <u>353,76</u><br>-             | -                           | 2123   | -    | -                       | -                              | -                           |
| 29 | C113-1719<br>варіант 31 | Рукав кінцевий 57/125                                                                                                                                                  | шт            | 2  | <u>316,36</u><br>-             | -                           | 633    | -    | -                       | -                              | -                           |
| 30 | C113-1719<br>варіант 32 | Рукав кінцевий 45/110                                                                                                                                                  | шт            | 2  | <u>236,46</u><br>-             | -                           | 473    | -    | -                       | -                              | -                           |
| 31 | C113-1719<br>варіант 33 | Рукав кінцевий 42,4/90                                                                                                                                                 | шт            | 8  | <u>236,46</u><br>-             | -                           | 1892   | -    | -                       | -                              | -                           |
| 32 | КБ16-15-2               | клапани, крани<br>Уст ановлення вент илів, засувок, зат ворів,<br>клапанів зворот них, кранів прохідних на<br>т рубопроводах із ст альних т руб<br>діамет ром до 50 мм | шт            | 19 | <u>302,77</u><br><u>263,36</u> | <u>39,41</u><br><u>1,99</u> | 5753   | 5004 | <u>749</u><br><u>38</u> | <u>2,4100</u><br><u>0,0178</u> | <u>45,79</u><br><u>0,34</u> |
| 33 | C113-2301<br>варіант 1  | Клапан балансувальний Ду 40                                                                                                                                            | шт            | 2  | <u>10071,72</u><br>-           | -                           | 20143  | -    | -                       | -                              | -                           |
| 34 | C1630-1531<br>варіант 1 | Розповітрявач автоматичний Ду32                                                                                                                                        | шт            | 4  | <u>50473,45</u><br>-           | -                           | 201894 | -    | -                       | -                              | -                           |
| 35 | C1630-673<br>варіант 3  | Кран кульовий Ду 65 Ру 16                                                                                                                                              | шт            | 4  | <u>5653,46</u><br>-            | -                           | 22614  | -    | -                       | -                              | -                           |
| 36 | C1630-673<br>варіант 2  | Кран кульовий Ду 50 Ру 16                                                                                                                                              | шт            | 2  | <u>3654,26</u><br>-            | -                           | 7309   | -    | -                       | -                              | -                           |
| 37 | C1630-673<br>варіант 4  | Кран кульовий Ду 40 Ру 16                                                                                                                                              | шт            | 3  | <u>3115,36</u><br>-            | -                           | 9346   | -    | -                       | -                              | -                           |
| 38 | C1630-673<br>варіант 5  | Кран кульовий Ду 32 Ру 16                                                                                                                                              | шт            | 4  | <u>2446,41</u><br>-            | -                           | 9786   | -    | -                       | -                              | -                           |
| 39 | КБ18-22-2               | інші вироби та обладнання<br>Уст ановлення маномет рів з т риходовим<br>краном                                                                                         | комплект<br>т | 5  | <u>41,51</u><br><u>41,51</u>   | -                           | 208    | 208  | -                       | <u>0,3600</u><br>-             | <u>1,8</u><br>-             |
| 40 | C1630-113<br>варіант 1  | Манометр Ду 40                                                                                                                                                         | комплект      | 5  | <u>149,95</u><br>-             | -                           | 750    | -    | -                       | -                              | -                           |

| 1                                                      | 2                      | 3                                                                                               | 4      | 5      | 6                           | 7                        | 8             | 9     | 10                 | 11                       | 12                    |
|--------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|---------------|-------|--------------------|--------------------------|-----------------------|
| 41                                                     | КБ18-13-1              | Уст ановлення насосів відцент рових з елект родвигуном, маса агрегат у до 0,1 т                 | шт     | 1      | <u>3190,30</u><br>2303,20   | <u>32,77</u><br>1,66     | 3190          | 2303  | <u>33</u><br>2     | <u>21,3200</u><br>0,0148 | <u>21,32</u><br>0,01  |
| 42                                                     | C1630-673<br>варіант 6 | Фільтр грубої очистки Ду 40                                                                     | шт     | 1      | <u>766,81</u><br>-          | -                        | 767           | -     | -                  | -                        | -                     |
| 43                                                     | C111-1678<br>варіант 1 | Стрічка ковзна для теплотрас                                                                    | 1000м  | 0,08   | <u>85159,25</u><br>-        | -                        | 6813          | -     | -                  | -                        | -                     |
| 44                                                     | C1110-173              | Сталь кутова 50х50 мм                                                                           | т      | 0,011  | <u>49003,06</u><br>-        | -                        | 539           | -     | -                  | -                        | -                     |
| 45                                                     | C111-1148              | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм    | т      | 0,001  | <u>32401,51</u><br>-        | -                        | 32            | -     | -                  | -                        | -                     |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          | 371382        | 14931 | <u>1452</u><br>74  |                          | <u>134,75</u><br>0,65 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          | 371382        |       |                    |                          |                       |
| в тому числі:                                          |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          |               |       |                    |                          |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          | 354999        |       |                    |                          |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          | 15005         |       |                    |                          |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          | 7547          |       |                    |                          |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          | 13,66         |       |                    |                          |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          | 2368          |       |                    |                          |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          | <b>378929</b> |       |                    |                          |                       |
| -----                                                  |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          |               |       |                    |                          |                       |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          | <b>378929</b> |       |                    |                          |                       |
| <b>Розділ 2. Розширення приямку у котельній</b>        |                        |                                                                                                 |        |        |                             |                          |               |       |                    |                          |                       |
| 46                                                     | КР2-1-3                | Розбирання монолітних бетонних фундаментів                                                      | 1 м3   | 1,1    | <u>2806,03</u><br>862,08    | <u>1943,95</u><br>716,11 | 3087          | 948   | <u>2139</u><br>788 | <u>8,7000</u><br>6,5276  | <u>9,57</u><br>7,18   |
| 47                                                     | КБ1-164-2              | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2       | 100м3  | 0,018  | <u>23098,61</u><br>23098,61 | -                        | 416           | 416   | -                  | 261,8000                 | 4,71                  |
| 48                                                     | КР1-6-1                | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди                                              | 100 м3 | 0,018  | <u>16566,23</u><br>16566,23 | -                        | 298           | 298   | -                  | 183,6000                 | 3,3                   |
| 49                                                     | КБ6-1-1                | Улашт ування бет онної підгот овки                                                              | 100м3  | 0,0001 | <u>14405,23</u><br>14265,26 | -                        | 1             | 1     | -                  | 150,7000                 | 0,02                  |
| 50                                                     | C1424-11610            | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3     | 0,0102 | <u>3684,34</u><br>-         | -                        | 38            | -     | -                  | -                        | -                     |

| 1  | 2                    | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4     | 5       | 6                            | 7                           | 8                                                                   | 9     | 10                  | 11                          | 12                    |
|----|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 51 | КБ6-24-4             | Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висот і до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм                                                                                                                                                                                                                      | 100м3 | 0,011   | <u>157461,68</u><br>87944,01 | <u>48668,30</u><br>19559,39 | 1732                                                                | 967   | <u>535</u><br>215   | <u>823,6000</u><br>138,4282 | <u>9,06</u><br>1,52   |
| 52 | C1424-11615          | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                                                                                                                                                                                   | м3    | 1,1165  | <u>4686,77</u><br>-          | -<br>-                      | 5233                                                                | -     | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-                |
| 53 | C124-24<br>варіант 1 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм                                                                                                                                                                                                                                                    | т     | 0,05688 | <u>29190,40</u><br>-         | -<br>-                      | 1660                                                                | -     | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-                |
| 54 | C124-51<br>варіант 1 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм                                                                                                                                                                                                                              | т     | 0,05688 | <u>8570,69</u><br>-          | -<br>-                      | 488                                                                 | -     | -<br>-              | -<br>-                      | -<br>-                |
|    |                      | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                              |                             | 12953                                                               | 2630  | <u>2674</u><br>1003 |                             | <u>26,66</u><br>8,7   |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                              |                             | 12953<br>7649<br>3633<br>2018<br>4,25<br>735<br><b>14971</b>        |       |                     |                             |                       |
|    |                      | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                              |                             |                                                                     |       |                     |                             |                       |
|    |                      | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                              |                             | <b>14971</b>                                                        |       |                     |                             |                       |
|    |                      | Разом прямі витрати по відділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |         |                              |                             | 384335                                                              | 17561 | <u>4126</u><br>1077 |                             | <u>161,41</u><br>9,35 |
|    |                      | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b> |       |         |                              |                             | 384335<br>362648<br>18638<br>9565<br>17,91<br>3103<br><b>393900</b> |       |                     |                             |                       |
|    |                      | -----                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |       |         |                              |                             |                                                                     |       |                     |                             |                       |
|    |                      | <b>Всього по відділу 1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |         |                              |                             | <b>393900</b>                                                       |       |                     |                             |                       |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8             | 9     | 10           | 11 | 12             |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|---------------|-------|--------------|----|----------------|
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 384335        | 17561 | 4126<br>1077 |    | 161,41<br>9,35 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 384335        |       |              |    |                |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |               |       |              |    |                |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 362648        |       |              |    |                |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 18638         |       |              |    |                |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 9565          |       |              |    |                |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 17,91         |       |              |    |                |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 3103          |       |              |    |                |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>393900</b> |       |              |    |                |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |               |       |              |    |                |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>393900</b> |       |              |    |                |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 188,67        |       |              |    |                |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 21741         |       |              |    |                |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012**  
на теплопостачання - теплотехнічна частина, ремонт приямка

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 161,41    | 108,82                                     |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 3,8       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 9,35      | 115,00                                     |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 4,2       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 17,91     | 173,32                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 188,67    |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3,8       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                       | 3                                                                                                       | 4        | 5         | 6        | 7        | 8      | 9       |
|----|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|----------|----------|--------|---------|
|    |                         | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                                                |          |           |          |          |        |         |
| 10 | КБМ202-1243             | Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т                                                   | маш. год | 0,82291   | 609,82   |          |        |         |
| 11 | КБМ203-101              | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                                 | маш. год | 0,00143   | 533,78   |          |        |         |
| 12 | КБМ203-850              | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т                                                       | маш. год | 0,308     | 398,10   |          |        |         |
| 13 | КБМ204-502              | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]                                           | маш. год | 33,51691  | 44,28    |          |        |         |
| 14 | КБМ205-101              | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 5,764     | 343,48   |          |        |         |
| 15 | КБМ233-803              | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                            | маш. год | 5,764     | 6,23     |          |        |         |
|    |                         | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b>                           |          |           |          |          |        |         |
| 16 | КБМ270-116              | Вібратори поверхневі                                                                                    | маш. год | 0,00285   |          |          |        |         |
| 17 | КБМ270-117              | Вібратори глибинні                                                                                      | маш. год | 0,63393   |          |          |        |         |
|    |                         | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>                                                    |          |           |          |          |        |         |
| 18 | С111-175                | Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм                                                         | т        | 0,0006886 | 37188,54 | 36094,07 | 365,28 | 729,19  |
| 19 | С111-324                | Кисень технічний газоподібний                                                                           | м3       | 0,24      | 14,79    | 8,41     | 6,09   | 0,29    |
| 20 | С111-816                | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм                              | т        | 0,000539  | 55140,51 | 53774,61 | 284,71 | 1081,19 |
| 21 | С111-1148               | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 6 мм            | т        | 0,001     | 32401,51 | 31875,60 | 284,71 | 241,20  |
| 22 | С111-1522               | Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А                                                                     | т        | 0,0032595 | 56294,70 | 54819,08 | 371,80 | 1103,82 |
| 23 | +С111-1678<br>варіант 1 | Стрічка ковзна для теплотрас                                                                            | 1000м    | 0,08      | 85159,25 | 83333,33 | 156,13 | 1669,79 |
| 24 | С112-25                 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт           | м3       | 0,00066   | 8612,47  | 8201,38  | 242,22 | 168,87  |
| 25 | С112-53                 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт               | м3       | 0,00066   | 7945,86  | 7547,84  | 242,22 | 155,80  |
| 26 | С112-61                 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт      | м3       | 0,00198   | 7606,67  | 7215,30  | 242,22 | 149,15  |
| 27 | +С113-351<br>варіант 1  | Труби сталеві безшовні Д. 45 мм                                                                         | м        | 10,5      | 130,08   | 128,22   | 0,89   | 0,97    |
| 28 | +С113-355<br>варіант 1  | Труби сталеві безшовні Д. 32 мм                                                                         | м        | 2         | 286,55   | 283,02   | 1,40   | 2,13    |
| 29 | +С113-357<br>варіант 1  | Труби сталеві безшовні Д. 57 мм                                                                         | м        | 1         | 264,21   | 260,92   | 1,32   | 1,97    |
| 30 | +С113-370<br>варіант 1  | Труби сталеві безшовні Д 65 мм                                                                          | м        | 25        | 604,88   | 597,96   | 2,42   | 4,50    |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                      | 4  | 5     | 6         | 7         | 8       | 9       |
|----|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|-------|-----------|-----------|---------|---------|
| 31 | +С113-468<br>варіант 1   | Труби сталеві безшовні Д. 160 мм                                                                       | м  | 1     | 1348,32   | 1326,35   | 11,93   | 10,04   |
| 32 | +С113-468<br>варіант 2   | Труби сталеві безшовні Д. 150 мм                                                                       | м  | 3,5   | 594,24    | 577,89    | 11,93   | 4,42    |
| 33 | +С113-470<br>варіант 1   | Труби сталеві безшовні Д. 200 мм                                                                       | м  | 3     | 1778,59   | 1754,93   | 10,42   | 13,24   |
| 34 | +С113-911<br>варіант 2   | Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 32 мм | км | 0,012 | 641488,91 | 635000,00 | 1713,56 | 4775,35 |
| 35 | +С113-1719<br>варіант 1  | Коліно коване під зварювання 90° DN50                                                                  | шт | 2     | 159,11    | 155,83    | 0,16    | 3,12    |
| 36 | +С113-1719<br>варіант 17 | Коліно коване під зварювання 90° DN65                                                                  | шт | 22    | 260,26    | 255,00    | 0,16    | 5,10    |
| 37 | +С113-1719<br>варіант 18 | Коліно коване під зварювання 90° DN 40                                                                 | шт | 8     | 100,46    | 98,33     | 0,16    | 1,97    |
| 38 | +С113-1719<br>варіант 19 | Коліно коване під зварювання 90° DN 32                                                                 | шт | 8     | 83,46     | 81,66     | 0,16    | 1,64    |
| 39 | +С113-1719<br>варіант 20 | Трійник Ду 65х65                                                                                       | шт | 2     | 220,31    | 215,83    | 0,16    | 4,32    |
| 40 | +С113-1719<br>варіант 21 | Трійник Ду 65х32                                                                                       | шт | 4     | 212,32    | 208,00    | 0,16    | 4,16    |
| 41 | +С113-1719<br>варіант 22 | Трійник Ду 65х50                                                                                       | шт | 2     | 212,32    | 208,00    | 0,16    | 4,16    |
| 42 | +С113-1719<br>варіант 23 | Перехід 76х45                                                                                          | шт | 6     | 106,24    | 104,00    | 0,16    | 2,08    |
| 43 | +С113-1719<br>варіант 24 | Комплект ізоляції для стиків Ду 50                                                                     | шт | 4     | 593,46    | 581,66    | 0,16    | 11,64   |
| 44 | +С113-1719<br>варіант 25 | Комплект ізоляції для стиків Ду 32                                                                     | шт | 8     | 450,66    | 441,66    | 0,16    | 8,84    |
| 45 | +С113-1719<br>варіант 26 | Кільце ущільнююче Д. 140                                                                               | шт | 12    | 889,94    | 872,33    | 0,16    | 17,45   |
| 46 | +С113-1719<br>варіант 27 | Кільце ущільнююче Д. 125                                                                               | шт | 4     | 568,81    | 557,50    | 0,16    | 11,15   |
| 47 | +С113-1719<br>варіант 28 | Кільце ущільнююче Д. 110                                                                               | шт | 4     | 538,89    | 528,16    | 0,16    | 10,57   |
| 48 | +С113-1719<br>варіант 29 | Кільце ущільнююче Д. 90                                                                                | шт | 8     | 512,54    | 502,33    | 0,16    | 10,05   |
| 49 | +С113-1719<br>варіант 30 | Рукав кінцевий 76/140                                                                                  | шт | 6     | 353,76    | 346,66    | 0,16    | 6,94    |
| 50 | +С113-1719<br>варіант 31 | Рукав кінцевий 57/125                                                                                  | шт | 2     | 316,36    | 310,00    | 0,16    | 6,20    |
| 51 | +С113-1719<br>варіант 32 | Рукав кінцевий 45/110                                                                                  | шт | 2     | 236,46    | 231,66    | 0,16    | 4,64    |

| 1  | 2                        | 3                                                                                                                                            | 4        | 5       | 6         | 7        | 8      | 9       |
|----|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------|----------|--------|---------|
| 52 | +С113-1719<br>варіант 33 | Рукав кінцевий 42,4/90                                                                                                                       | шт       | 8       | 236,46    | 231,66   | 0,16   | 4,64    |
| 53 | +С113-2301<br>варіант 1  | Клапан балансувальний Ду 40                                                                                                                  | шт       | 2       | 10071,72  | 9874,16  | 0,08   | 197,48  |
| 54 | С123-514-У               | Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм                                                                                              | м2       | 0,18238 | 617,94    | 600,26   | 5,56   | 12,12   |
| 55 | +С124-24<br>варіант 1    | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16 мм                                                                 | т        | 0,05688 | 29190,40  | 28333,33 | 284,71 | 572,36  |
| 56 | С124-51<br>варіант 1     | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток просторових діаметром 16 мм                                           | т        | 0,05688 | 8570,69   | 8570,69  | -      | -       |
| 57 | С124-59                  | Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо | т        | 0,0022  | 102251,78 | 99962,13 | 284,71 | 2004,94 |
| 58 | С130-965                 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм                                                   | шт       | 1       | 280,32    | 274,18   | 0,64   | 5,50    |
| 59 | С130-966                 | Фланці плоскі приварні із сталі ВСтЗсп2, ВСтЗсп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм                                                   | шт       | 1       | 310,47    | 303,61   | 0,77   | 6,09    |
| 60 | С1110-173                | Сталь кутова 50х50 мм                                                                                                                        | т        | 0,011   | 49003,06  | 47757,51 | 284,71 | 960,84  |
| 61 | С1424-11610              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                               | м3       | 0,0102  | 3684,34   | 2750,52  | 861,58 | 72,24   |
| 62 | С1424-11615              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                | м3       | 1,1165  | 4686,77   | 3733,29  | 861,58 | 91,90   |
| 63 | С1424-11632              | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача 10 мм і менше                                                     | м3       | 0,00396 | 4138,55   | 3195,82  | 861,58 | 81,15   |
| 64 | +С1425-11681             | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50                                                                                         | м3       | 0,014   | 2756,33   | 1912,50  | 789,78 | 54,05   |
| 65 | С1530-41                 | Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм                                                            | 10м      | 0,0935  | 183,27    | 178,49   | 1,19   | 3,59    |
| 66 | +С1630-113<br>варіант 1  | Манометр Ду 40                                                                                                                               | комплект | 5       | 149,95    | 146,00   | 1,01   | 2,94    |
| 67 | +С1630-673<br>варіант 2  | Кран кульовий Ду 50 Ру 16                                                                                                                    | шт       | 2       | 3654,26   | 3580,00  | 2,61   | 71,65   |
| 68 | +С1630-673<br>варіант 3  | Кран кульовий Ду 65 Ру 16                                                                                                                    | шт       | 4       | 5653,46   | 5540,00  | 2,61   | 110,85  |
| 69 | +С1630-673<br>варіант 4  | Кран кульовий Ду 40 Ру 16                                                                                                                    | шт       | 3       | 3115,36   | 3051,66  | 2,61   | 61,09   |
| 70 | +С1630-673<br>варіант 5  | Кран кульовий Ду 32 Ру 16                                                                                                                    | шт       | 4       | 2446,41   | 2395,83  | 2,61   | 47,97   |
| 71 | +С1630-673<br>варіант 6  | Фільтр грубої очистки Ду 40                                                                                                                  | шт       | 1       | 766,81    | 749,16   | 2,61   | 15,04   |
| 72 | +С1630-1531<br>варіант 1 | Розповітрявач автоматичний Ду32                                                                                                              | шт       | 4       | 50473,45  | 49480,33 | 3,44   | 989,68  |

| 1  | 2          | 3                                                                | 4       | 5      | 6      | 7      | 8 | 9 |
|----|------------|------------------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|---|---|
|    |            | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат |         |        |        |        |   |   |
| 73 | C1999-9001 | Електроенергія                                                   | кВт-год | 0,1347 | 5,754  | 5,754  |   |   |
| 74 | C1999-9005 | Мастильні матеріали                                              | кг      | 0,0064 | 163,15 | 163,15 |   |   |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи\_\_\_\_\_Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів

інженер-проектувальник\_\_\_\_\_О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013  
на устаткування для теплопостачання - теплотехнічної частини  
Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

164,257 тис. грн.  
- тис.люд.год.  
- тис. грн.  
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч.<br>· | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                                  |                                                     |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                                  |                                                     |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                                  |                                                     |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | на одиницю                              | всього |
| 1              | 2                                | 3                                                   | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12     |
| 1              | & 2301-1001-112<br>варіант 3     | Насос Wilo Stratos MAXO-D 40/0,5-16<br>PN6/10-R7    | шт                | 1         | 158050,00                 | -                                        | 158050                  | -                   | -                                        | -                                       | -      |
|                |                                  |                                                     |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -      |
|                |                                  | Разом прямі витрати по кошторису                    |                   |           |                           |                                          | 158050                  | -                   | -                                        |                                         | -      |
|                |                                  | Разом устаткування, грн.                            |                   |           |                           |                                          | 158050                  |                     | -                                        |                                         | -      |
|                |                                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |                   |           |                           |                                          | 6207                    |                     |                                          |                                         |        |
|                |                                  | Всього устаткування, грн.                           |                   |           |                           |                                          | 164257                  |                     |                                          |                                         |        |
|                |                                  | -----                                               |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |        |
|                |                                  | Всього по кошторису                                 |                   |           |                           |                                          | 164257                  |                     |                                          |                                         |        |
|                |                                  | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                 |                   |           |                           |                                          | -                       |                     |                                          |                                         |        |
|                |                                  | Кошторисна заробітна плата, грн.                    |                   |           |                           |                                          | -                       |                     |                                          |                                         |        |

|           |                                                |                      |
|-----------|------------------------------------------------|----------------------|
| Склав     | <u>інженер з проектно-кошторисної роботи</u>   | <u>Т.Ю. Петрина</u>  |
|           | <i>[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]</i> |                      |
| Перевірів | <u>інженер-проектувальник</u>                  | <u>О.Г. Зінченко</u> |
|           | <i>[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]</i> |                      |

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013**  
на устаткування для теплопостачання - теплотехнічної частини

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                            | 3                                             | 4  | 5 | 6         | 7         | 8       | 9       |
|----|------------------------------|-----------------------------------------------|----|---|-----------|-----------|---------|---------|
|    |                              | IV. Устаткування                              |    |   |           |           |         |         |
| 10 | +&2301-1001-112<br>варіант 3 | Насос Wilo Stratos MAXO-D 40/0,5-16 PN6/10-R7 | шт | 1 | 164256,62 | 158050,00 | 4741,50 | 1465,12 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи\_\_\_\_\_Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

інженер-проектувальник\_\_\_\_\_О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014  
на теплопостачання - сигналізація пошкоджень  
Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

10,357 тис. грн.  
0,03108 тис.люд.год.  
3,617 тис. грн.  
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                           | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                   |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|           |                                  |                                                                                       |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини |
|           |                                  |                                                                                       |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | на одини-<br>цю                         | всього                            |
| 1         | 2                                | 3                                                                                     | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12                                |
|           |                                  | <b><u>Відділ 1. Тепломережі - аварійна<br/>сигналізація (детектор пошкоджень)</u></b> |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                                   |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Монтажні роботи</b>                                                      |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                                   |
| 1         | КМ10-682-1                       | Пульт або т абло, кількість ь сигналів до 5                                           | шт                | 1         | 761,14                    | -                                        | 761                     | 716                 | -                                        | 6,4000                                  | 6,4                               |
|           |                                  |                                                                                       |                   |           | 715,97                    | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -                                 |
| 2         | КМ10-683-7                       | Пристрій кінцевий "А"                                                                 | шт                | 1         | 2526,86                   | -                                        | 2527                    | 2506                | -                                        | 22,4000                                 | 22,4                              |
|           |                                  |                                                                                       |                   |           | 2505,89                   | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -                                 |
|           |                                  | інші комплектуючі                                                                     |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |                                   |
| 3         | & 15097-4011-1Т                  | Кабель з'єднання 5 м. (компл. 2 шт)                                                   | шт                | 2         | 604,18                    | -                                        | 1208                    | -                   | -                                        | -                                       | -                                 |
|           |                                  |                                                                                       |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -                                 |
| 4         | & 15097-4011-1Т                  | Кабель з'єднання 10 м. (компл. 2 шт)                                                  | шт                | 5         | 753,43                    | -                                        | 3767                    | -                   | -                                        | -                                       | -                                 |
|           | варіант 1                        |                                                                                       |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -                                 |

| 1 | 2                            | 3                                                      | 4  | 5 | 6      | 7 | 8            | 9    | 10 | 11 | 12   |
|---|------------------------------|--------------------------------------------------------|----|---|--------|---|--------------|------|----|----|------|
| 5 | & 15097-4011-1Т<br>варіант 2 | Кабель з'єднання 1 м. (компл. 2 шт)                    | шт | 3 | 225,76 | - | 677          | -    | -  | -  | -    |
|   |                              |                                                        |    |   | -      | - |              |      | -  | -  | -    |
|   |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                       |    |   |        |   | 8940         | 3222 | -  |    | 28,8 |
|   |                              |                                                        |    |   |        |   |              |      | -  |    | -    |
|   |                              | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |   |        |   | 8940         |      |    |    |      |
|   |                              | в тому числі:                                          |    |   |        |   |              |      |    |    |      |
|   |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |   |        |   | 5718         |      |    |    |      |
|   |                              | всього заробітна плата, грн.                           |    |   |        |   | 3222         |      |    |    |      |
|   |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |   |        |   | 1417         |      |    |    |      |
|   |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |        |   | 2,28         |      |    |    |      |
|   |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |   |        |   | 395          |      |    |    |      |
|   |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |   |        |   | <b>10357</b> |      |    |    |      |
|   |                              | -----                                                  |    |   |        |   |              |      |    |    |      |
|   |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                             |    |   |        |   | <b>10357</b> |      |    |    |      |
|   |                              | Разом прямі витрати по відділу 1                       |    |   |        |   | 8940         | 3222 | -  |    | 28,8 |
|   |                              |                                                        |    |   |        |   |              |      | -  |    | -    |
|   |                              | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |   |        |   | 8940         |      |    |    |      |
|   |                              | в тому числі:                                          |    |   |        |   |              |      |    |    |      |
|   |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |   |        |   | 5718         |      |    |    |      |
|   |                              | всього заробітна плата, грн.                           |    |   |        |   | 3222         |      |    |    |      |
|   |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |   |        |   | 1417         |      |    |    |      |
|   |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |        |   | 2,28         |      |    |    |      |
|   |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |   |        |   | 395          |      |    |    |      |
|   |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |    |   |        |   | <b>10357</b> |      |    |    |      |
|   |                              | -----                                                  |    |   |        |   |              |      |    |    |      |
|   |                              | <b>Всього по відділу 1</b>                             |    |   |        |   | <b>10357</b> |      |    |    |      |
|   |                              | Разом прямі витрати по кошторису                       |    |   |        |   | 8940         | 3222 | -  |    | 28,8 |
|   |                              |                                                        |    |   |        |   |              |      | -  |    | -    |
|   |                              | Разом будівельні роботи, грн.                          |    |   |        |   | 8940         |      |    |    |      |
|   |                              | в тому числі:                                          |    |   |        |   |              |      |    |    |      |
|   |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |    |   |        |   | 5718         |      |    |    |      |
|   |                              | всього заробітна плата, грн.                           |    |   |        |   | 3222         |      |    |    |      |
|   |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                        |    |   |        |   | 1417         |      |    |    |      |
|   |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |    |   |        |   | 2,28         |      |    |    |      |
|   |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |    |   |        |   | 395          |      |    |    |      |

| 1 | 2 | 3                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8     | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-------------------------------------|---|---|---|---|-------|---|----|----|----|
|   |   | Всього будівельні роботи, грн.      |   |   |   |   | 10357 |   |    |    |    |
|   |   | -----                               |   |   |   |   |       |   |    |    |    |
|   |   | Всього по кошторису                 |   |   |   |   | 10357 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год. |   |   |   |   | 31,08 |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.    |   |   |   |   | 3617  |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014**  
на теплопостачання - сигналізація пошкоджень

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. <u>Витрати труда</u></b>                                                                                               |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 28,8      | 111,87                                     |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 4,0       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 2,28      | 173,01                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 31,08     |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 4,0       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                            | 4        | 5     | 6      | 7      | 8    | 9     |
|----|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------|--------|--------|------|-------|
| 10 | КБМ270-115                   | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b><br>Дрилі електричні            | маш. год | 1,2   |        |        |      |       |
| 11 | C111-1683                    | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b><br>Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг       | 0,07  | 903,47 | 884,95 | 0,80 | 17,72 |
| 12 | +&15097-4011-1Т              | Кабель з'єднання 5 м. (компл. 2 шт)                                                                          | шт       | 2     | 604,18 | 592,33 | -    | 11,85 |
| 13 | +&15097-4011-1Т<br>варіант 1 | Кабель з'єднання 10 м. (компл. 2 шт)                                                                         | шт       | 5     | 753,43 | 738,66 | -    | 14,77 |
| 14 | +&15097-4011-1Т<br>варіант 2 | Кабель з'єднання 1 м. (компл. 2 шт)                                                                          | шт       | 3     | 225,76 | 221,33 | -    | 4,43  |
| 15 | C1999-9001                   | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат<br>Електроенергія                           | кВт-год  | 0,504 | 5,754  | 5,754  |      |       |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015  
на устаткування для теплопостачання - сигналізації пошкоджень  
Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

20,704 тис. грн.  
- тис.люд.год.  
- тис. грн.  
- розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч.<br>·                   | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                                  |                                  |                                                 |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                                  |                                  |                                                 |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
| 1                                | 2                                | 3                                               | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1                                | & 1602-30001-1-Т                 | Детектор 4-х каналний АСН-4N                    | шт                | 1         | 12800,00                  | -                                        | 12800                   | -                   | -                                        | -                                       | -      |
| 2                                | & 1602-30001-1-Т<br>варіант 1    | Прилад контрольно-монтажний (індикатор) – ПЕМ-1 | шт                | 1         | 6422,66                   | -                                        | 6423                    | -                   | -                                        | -                                       | -      |
| 3                                | & 1517-1873-1Т                   | інші комплектуючі<br>Заземлення 30мм            | шт                | 40        | 8,66                      | -                                        | 346                     | -                   | -                                        | -                                       | -      |
| 4                                | & 1517-1577-1Т<br>варіант 1      | Занулювач кінцевий (компл. 2 шт.)               | шт                | 4         | 83,66                     | -                                        | 335                     | -                   | -                                        | -                                       | -      |
| 5                                | & 1517-1873-1Т<br>варіант 1      | Тримач дроту (50 шт)                            | шт                | 1         | 16,83                     | -                                        | 17                      | -                   | -                                        | -                                       | -      |
| Разом прямі витрати по кошторису |                                  |                                                 |                   |           |                           |                                          | 19921                   | -                   | -                                        | -                                       | -      |

| 1 | 2 | 3                                                   | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом устаткування, грн.                            |   |   |   |   | 19921        |   |    |    |    |
|   |   | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |   |   |   |   | 783          |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього устаткування, грн.</b>                    |   |   |   |   | <b>20704</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                               |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                          |   |   |   |   | <b>20704</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                 |   |   |   |   | -            |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                    |   |   |   |   | -            |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015**  
на устаткування для теплопостачання - сигналізації пошкоджень

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                             | 3                                               | 4  | 5  | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|-------------------------------|-------------------------------------------------|----|----|----------|----------|--------|--------|
|    |                               | <b>IV. Устаткування</b>                         |    |    |          |          |        |        |
| 10 | +&1517-1577-1Т<br>варіант 1   | Занулювач кінцевий (компл. 2 шт.)               | шт | 4  | 86,95    | 83,66    | 2,51   | 0,78   |
| 11 | +&1517-1873-1Т                | Заземлення 30мм                                 | шт | 40 | 9,00     | 8,66     | 0,26   | 0,08   |
| 12 | +&1517-1873-1Т<br>варіант 1   | Тримач дроту (50 шт)                            | шт | 1  | 17,49    | 16,83    | 0,50   | 0,16   |
| 13 | +&1602-30001-1-Т              | Детектор 4-х канальний ACN-4N                   | шт | 1  | 13302,66 | 12800,00 | 384,00 | 118,66 |
| 14 | +&1602-30001-1-Т<br>варіант 1 | Прилад контрольно-монтажний (індикатор) – ПЕМ-1 | шт | 1  | 6674,88  | 6422,66  | 192,68 | 59,54  |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на влаштування зовнішньої мережі тепlopостачання

Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

854,031 тис. грн.  
1,57702 тис.люд.год.  
180,539 тис. грн.  
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                                           | Одиниця<br>виміру | Кіль-<br>кість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                       |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                 |
|-----------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------|
|           |                                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                | Всього                    | експлуа-<br>тації<br>машин               | Всього                  | заробіт-<br>ної плати | експлуа-<br>тації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |                 |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                | заробіт-<br>ної плати     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |                 |
|           |                                  |                                                                                                                                                                                       |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          | на одини-<br>цю                         | всього          |
| 1         | 2                                | 3                                                                                                                                                                                     | 4                 | 5              | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                     | 10                                       | 11                                      | 12              |
|           |                                  | <b>Відділ 1. Тепломережа - лотки</b>                                                                                                                                                  |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |                 |
|           |                                  | <b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>                                                                                                                                                    |                   |                |                           |                                          |                         |                       |                                          |                                         |                 |
| 1         | КБ24-8-2<br>к дем.=0,6           | (Демонт аж) Безканальне прокладання<br>т рубопроводів у біт умоперліт овій ізоляції<br>при умовному т иску 1,6 МПа [16 кгс/см2],<br>т емперат урі 150 град.С, діамет р т руб 70<br>мм | 1000м             | 0,08           | 78659,84<br>72331,34      | 6328,50<br>1843,61                       | 6293                    | 5787                  | 506<br>147                               | 637,0560<br>16,4798                     | 50,96<br>1,32   |
| 2         | КР18-35-2                        | Нарізування швів у бетоні свіжоукладеному                                                                                                                                             | 100м шва          | 0,74           | 4861,84<br>1483,90        | 2908,11<br>726,47                        | 3598                    | 1098                  | 2152<br>538                              | 15,3900<br>5,6388                       | 11,39<br>4,17   |
| 3         | КБ27-67-4                        | Розбирання дорожніх покриттів та основ<br>асфальтобетонних                                                                                                                            | 100 м3            | 0,8898         | 38345,09<br>19660,04      | 18685,05<br>6527,80                      | 34119                   | 17494                 | 16625<br>5808                            | 203,9000<br>59,0153                     | 181,43<br>52,51 |
| 4         | КР20-41-3                        | Навантаження сміття екскаваторами на<br>автомобілі-самоскиди, місткість ковша<br>екскаватора 0,5 м3.                                                                                  | 100 т             | 1,8691         | 2123,77<br>152,49         | 1971,28<br>558,14                        | 3970                    | 285                   | 3685<br>1043                             | 1,6900<br>4,0635                        | 3,16<br>7,6     |

| 1                               | 2                                               | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4      | 5       | 6                           | 7                           | 8                                                                                       | 9     | 10                    | 11                         | 12                     |
|---------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| 5                               | C311-10-M                                       | Перевезення сміття до 10 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т      | 186,91  | <u>129,74</u><br>-          | <u>129,74</u><br>19,92      | 24250                                                                                   | -     | <u>24250</u><br>3723  | <u>-</u><br>0,1610         | <u>-</u><br>30,09      |
|                                 |                                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                             |                             | 72230                                                                                   | 24664 | <u>47218</u><br>11259 |                            | <u>246,94</u><br>95,69 |
|                                 |                                                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 1</b> |        |         |                             |                             | 72230<br><br>348<br>35923<br>20414<br>42,56<br>7380<br><b>92644</b><br><br><b>92644</b> |       |                       |                            |                        |
| <b>Розділ 2. Земляні роботи</b> |                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |         |                             |                             |                                                                                         |       |                       |                            |                        |
| 6                               | КБ1-13-5                                        | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                                                                     | 1000м3 | 0,2464  | <u>40478,41</u><br>1671,96  | <u>38806,45</u><br>13057,11 | 9974                                                                                    | 412   | <u>9562</u><br>3217   | <u>18,5300</u><br>110,0580 | <u>4,57</u><br>27,12   |
| 7                               | КБ1-18-5                                        | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2                                                                                                                                                                                                     | 1000м3 | 0,14042 | <u>68011,66</u><br>4141,56  | <u>63870,10</u><br>20435,61 | 9550                                                                                    | 582   | <u>8968</u><br>2870   | <u>45,9000</u><br>170,7905 | <u>6,45</u><br>23,98   |
| 8                               | C311-10                                         | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | т      | 140,42  | <u>121,04</u><br>-          | <u>121,04</u><br>19,92      | 16996                                                                                   | -     | <u>16996</u><br>2797  | <u>-</u><br>0,1610         | <u>-</u><br>22,61      |
| 9                               | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом                                                                                                                                                                                                                                                  | 100м3  | 0,3315  | <u>27718,34</u><br>27718,34 | <u>-</u><br>-               | 9189                                                                                    | 9189  | <u>-</u><br>-         | <u>314,1600</u><br>-       | <u>104,14</u><br>-     |
| 10                              | КБ1-27-1                                        | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1                                                                                                                                                                                                                                                        | 1000м3 | 0,2464  | <u>6971,86</u><br>-         | <u>6971,86</u><br>1875,54   | 1718                                                                                    | -     | <u>1718</u><br>462    | <u>-</u><br>15,1575        | <u>-</u><br>3,73       |
| 11                              | КБ1-134-1                                       | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100м3  | 2,464   | <u>3347,78</u><br>1819,29   | <u>1528,49</u><br>559,23    | 8249                                                                                    | 4483  | <u>3766</u><br>1378   | <u>18,3600</u><br>5,1175   | <u>45,24</u><br>12,61  |
|                                 |                                                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |         |                             |                             | 55676                                                                                   | 14666 | <u>41010</u><br>10724 |                            | <u>160,4</u><br>90,05  |
|                                 |                                                 | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        |         |                             |                             | 55676                                                                                   |       |                       |                            |                        |



| 1  | 2                       | 3                                                                                                                                                                                                                                    | 4     | 5        | 6                             | 7                          | 8      | 9     | 10                 | 11                          | 12                    |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|----------|-------------------------------|----------------------------|--------|-------|--------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 17 | КБ24-10-1               | Безканальне прокладання<br>т еплוגідроізолюваних т рубопроводів<br>діамет ром 50 мм [пінополіурет анова<br>ізоляція з зовнішньою оболонкою із<br>поліет илену] при умовному т иску 1,6 МПа<br>[16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С | 1000м | 0,161    | <u>150193,10</u><br>139245,46 | <u>10931,81</u><br>3184,64 | 24181  | 22419 | <u>1760</u><br>513 | <u>1226,4000</u><br>28,4672 | <u>197,45</u><br>4,58 |
| 18 | C113-911<br>варіант 1   | Труба сталева з теплогідроізоляцією із<br>пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із<br>поліетилену, Д. 45 мм                                                                                                                         | км    | 0,161805 | <u>837111,82</u><br>-         | -<br>-                     | 135449 | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |
| 19 | C113-1719<br>варіант 10 | Коліно 75° Д. 45 в ППУ ізоляції                                                                                                                                                                                                      | шт    | 4        | <u>1973,86</u><br>-           | -<br>-                     | 7895   | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |
| 20 | C113-1719<br>варіант 11 | Коліно 15° Д. 45 в ППУ ізоляції                                                                                                                                                                                                      | шт    | 2        | <u>1973,86</u><br>-           | -<br>-                     | 3948   | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |
| 21 | C113-1719<br>варіант 14 | Комплект ізоляції для стиків 45/110                                                                                                                                                                                                  | шт    | 26       | <u>511,01</u><br>-            | -<br>-                     | 13286  | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |
| 22 | КБ24-10-2               | Безканальне прокладання<br>т еплугідроізолюваних т рубопроводів<br>діамет ром 65 мм [пінополіурет анова<br>ізоляція з зовнішньою оболонкою із<br>поліет илену] при умовному т иску 1,6 МПа<br>[16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С | 1000м | 0,161    | <u>152100,57</u><br>141152,93 | <u>10931,81</u><br>3184,64 | 24488  | 22726 | <u>1760</u><br>513 | <u>1243,2000</u><br>28,4672 | <u>200,16</u><br>4,58 |
| 23 | C113-912<br>варіант 1   | Труба сталева з теплогідроізоляцією із<br>пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із<br>поліетилену, Д. 57 мм                                                                                                                         | км    | 0,161805 | <u>1000466,69</u><br>-        | -<br>-                     | 161881 | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |
| 24 | C113-1719<br>варіант 9  | Коліно 45° Д. 57 в ППУ ізоляції                                                                                                                                                                                                      | шт    | 4        | <u>2494,91</u><br>-           | -<br>-                     | 9980   | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |
| 25 | C113-1719<br>варіант 13 | Комплект ізоляції для стиків 57/125                                                                                                                                                                                                  | шт    | 14       | <u>620,66</u><br>-            | -<br>-                     | 8689   | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |
| 26 | КБ24-10-3               | Безканальне прокладання<br>т еплугідроізолюваних т рубопроводів<br>діамет ром 80 мм [пінополіурет анова<br>ізоляція з зовнішньою оболонкою із<br>поліет илену] при умовному т иску 1,6 МПа<br>[16 кгс/см2], т емперат урі 150 град.С | 1000м | 0,046    | <u>158548,88</u><br>146829,93 | <u>11700,46</u><br>3408,56 | 7293   | 6754  | <u>538</u><br>157  | <u>1293,2000</u><br>30,4688 | <u>59,49</u><br>1,4   |
| 27 | C113-913<br>варіант 1   | Труба сталева з теплогідроізоляцією із<br>пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із<br>поліетилену, Д. 76 мм                                                                                                                         | км    | 0,04623  | <u>1245203,67</u><br>-        | -<br>-                     | 57566  | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |
| 28 | C113-1719<br>варіант 7  | Коліно 75° Д. 76 в ППУ ізоляції                                                                                                                                                                                                      | шт    | 4        | <u>2715,06</u><br>-           | -<br>-                     | 10860  | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |
| 29 | C113-1719<br>варіант 8  | Коліно 15° Д. 76 в ППУ ізоляції                                                                                                                                                                                                      | шт    | 2        | <u>2715,06</u><br>-           | -<br>-                     | 5430   | -     | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-                |



| 1                                                      | 2                         | 3                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                            | 7                           | 8            | 9    | 10                  | 11                          | 12                    |
|--------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-----------------------------|--------------|------|---------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 33                                                     | КБ6-1-1                   | Улашт ування бет онної підгот овки                                                                                                 | 100м3 | 0,0018 | <u>14405,23</u><br>14265,26  | -                           | 26           | 26   | -                   | 150,7000                    | 0,27                  |
| 34                                                     | C1424-11610               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                    | м3    | 0,18   | <u>3684,34</u><br>-          | -                           | 663          | -    | -                   | -                           | -                     |
| 35                                                     | КБ7-31-2                  | Уст ановлення опор із плит і кілець діамет ром більше 1000 мм                                                                      | 100м3 | 0,1127 | <u>112695,04</u><br>45870,60 | <u>61821,82</u><br>24233,51 | 12701        | 5170 | <u>6967</u><br>2731 | <u>434,7100</u><br>170,5725 | <u>48,99</u><br>19,22 |
| 36                                                     | C1415-8126<br>варіант 1   | Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м3)                                                                                                  | шт    | 1      | <u>3635,44</u><br>-          | -                           | 3635         | -    | -                   | -                           | -                     |
| 37                                                     | K585521-Л008<br>варіант 1 | Кільця КС15.9 (об'єм бетону 0,4 м3)                                                                                                | шт    | 3      | <u>2128,11</u><br>-          | -                           | 6384         | -    | -                   | -                           | -                     |
| 38                                                     | K585521-Л036<br>варіант 1 | Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3)                                                                       | шт    | 1      | <u>3040,04</u><br>-          | -                           | 3040         | -    | -                   | -                           | -                     |
| 39                                                     | K585521-Л052<br>варіант 2 | Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)                                                                          | шт    | 1      | <u>323,41</u><br>-           | -                           | 323          | -    | -                   | -                           | -                     |
| 40                                                     | C111-1788<br>варіант 1    | Скоби ходові                                                                                                                       | шт    | 8      | <u>27,75</u><br>-            | -                           | 222          | -    | -                   | -                           | -                     |
| 41                                                     | KP16-53-1                 | Уст ановлення люка                                                                                                                 | шт    | 1      | <u>275,59</u><br>242,82      | -                           | 276          | 243  | -                   | 2,4200                      | 2,42                  |
| 42                                                     | C113-753<br>варіант 1     | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                                  | шт    | 1      | <u>4268,15</u><br>-          | -                           | 4268         | -    | -                   | -                           | -                     |
| 43                                                     | КБ8-3-7                   | Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону | 100м2 | 0,1272 | <u>17144,36</u><br>3705,77   | -                           | 2181         | 471  | -                   | 33,5000                     | 4,26                  |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                           |                                                                                                                                    |       |        |                              |                             | 33719        | 5910 | <u>6967</u><br>2731 |                             | <u>55,94</u><br>19,22 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                           |                                                                                                                                    |       |        |                              |                             | 33719        |      |                     |                             |                       |
| в тому числі:                                          |                           |                                                                                                                                    |       |        |                              |                             |              |      |                     |                             |                       |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |                           |                                                                                                                                    |       |        |                              |                             | 20842        |      |                     |                             |                       |
| всього заробітна плата, грн.                           |                           |                                                                                                                                    |       |        |                              |                             | 8641         |      |                     |                             |                       |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                           |                                                                                                                                    |       |        |                              |                             | 4492         |      |                     |                             |                       |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                           |                                                                                                                                    |       |        |                              |                             | 8,96         |      |                     |                             |                       |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                           |                                                                                                                                    |       |        |                              |                             | 1553         |      |                     |                             |                       |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                           |                                                                                                                                    |       |        |                              |                             | <b>38211</b> |      |                     |                             |                       |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8              | 9      | 10            | 11 | 12           |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|----------------|--------|---------------|----|--------------|
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |               |    |              |
|   |   | <b>Всього по розділу 1</b>                             |   |   |   |   | <b>38211</b>   |        |               |    |              |
|   |   | Разом прямі витрати по відділу 2                       |   |   |   |   | 33719          | 5910   | <u>6967</u>   |    | <u>55,94</u> |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |                |        | 2731          |    | 19,22        |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 33719          |        |               |    |              |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |        |               |    |              |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 20842          |        |               |    |              |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 8641           |        |               |    |              |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 4492           |        |               |    |              |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 8,96           |        |               |    |              |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 1553           |        |               |    |              |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>38211</b>   |        |               |    |              |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |               |    |              |
|   |   | <b>Всього по відділу 2</b>                             |   |   |   |   | <b>38211</b>   |        |               |    |              |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 773641         | 121487 | <u>112465</u> |    | <u>1163</u>  |
|   |   |                                                        |   |   |   |   |                |        | 31512         |    | 255,17       |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 773641         |        |               |    |              |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |                |        |               |    |              |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 539689         |        |               |    |              |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 152999         |        |               |    |              |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 80390          |        |               |    |              |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 158,85         |        |               |    |              |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 27540          |        |               |    |              |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>854031</b>  |        |               |    |              |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |                |        |               |    |              |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>854031</b>  |        |               |    |              |
|   |   | <b>Кошторисна трудомісткість, люд.год.</b>             |   |   |   |   | <b>1577,02</b> |        |               |    |              |

| 1 | 2 | 3                                | 4 | 5 | 6 | 7 | 8      | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|--------|---|----|----|----|
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн. |   |   |   |   | 180539 |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-016**  
на влаштування зовнішньої мережі тепlopостачання

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 1160,01   | 104,44                                     |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 3,5       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 2,99      | 109,28                                     |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 3,8       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 202,47    | 123,43                                     |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 4,7       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | 52,7      | 123,73                                     |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 158,85    | 173,37                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 1577,02   |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3,5       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1                                                                             | 2                       | 3                                                                                                       | 4        | 5        | 6         | 7         | 8       | 9       |
|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-----------|-----------|---------|---------|
| <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                      |                         |                                                                                                         |          |          |           |           |         |         |
| 10                                                                            | КБМ202-1143             | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 16 т                                                   | маш. год | 2,20667  | 854,22    |           |         |         |
| 11                                                                            | КБМ202-1243             | Крани на гусеничному ході, вантажопідйомність до 16 т                                                   | маш. год | 29,99905 | 609,82    |           |         |         |
| 12                                                                            | КБМ203-101              | Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т                                                                 | маш. год | 8,55136  | 533,78    |           |         |         |
| 13                                                                            | КБМ205-101              | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згорання, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 52,20703 | 343,48    |           |         |         |
| 14                                                                            | КБМ206-337              | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3                       | маш. год | 35,63662 | 458,38    |           |         |         |
| 15                                                                            | КБМ206-339              | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,5 м3                        | маш. год | 5,62599  | 654,91    |           |         |         |
| 16                                                                            | КБМ207-148              | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]                                                                 | маш. год | 6,59527  | 593,35    |           |         |         |
| 17                                                                            | КБМ212-202              | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.]                                              | маш. год | 1,90417  | 1022,07   |           |         |         |
| 18                                                                            | КБМ212-1200             | Нарізувачі швів у свіжоукладеному цементобетоні                                                         | маш. год | 3,2856   | 654,98    |           |         |         |
| 19                                                                            | КБМ233-803              | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій                            | маш. год | 82,48446 | 6,23      |           |         |         |
| 20                                                                            | С311-10                 | Перевезення ґрунту до 10 км                                                                             | т        | 140,42   | 121,04    |           |         |         |
| 21                                                                            | С311-10-М               | Перевезення сміття до 10 км                                                                             | т        | 186,91   | 129,74    |           |         |         |
| <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b> |                         |                                                                                                         |          |          |           |           |         |         |
| 22                                                                            | КБМ233-1100             | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора                                                         | маш. год | 43,9824  |           |           |         |         |
| 23                                                                            | КБМ270-106              | Апарат для газового зварювання і різання                                                                | маш. год | 3,77327  |           |           |         |         |
| 24                                                                            | КБМ270-116              | Вібратори поверхневі                                                                                    | маш. год | 0,0513   |           |           |         |         |
| <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>                          |                         |                                                                                                         |          |          |           |           |         |         |
| 25                                                                            | С111-76                 | Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30                                                             | т        | 1,08086  | 25810,47  | 24714,24  | 590,14  | 506,09  |
| 26                                                                            | С111-181                | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм                                                           | т        | 0,015895 | 43461,82  | 42244,35  | 365,28  | 852,19  |
| 27                                                                            | С111-324                | Кисень технічний газоподібний                                                                           | м3       | 0,40204  | 14,79     | 8,41      | 6,09    | 0,29    |
| 28                                                                            | С111-612                | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50                                                              | т        | 0,030528 | 46731,61  | 45259,94  | 555,36  | 916,31  |
| 29                                                                            | С111-1564               | Гідроізол                                                                                               | м2       | 5,0468   | 68,89     | 67,14     | 0,40    | 1,35    |
| 30                                                                            | С111-1702               | Мастика бітумна                                                                                         | т        | 0,010176 | 27787,49  | 26687,28  | 555,36  | 544,85  |
| 31                                                                            | +С111-1788<br>варіант 1 | Скоби ходові                                                                                            | шт       | 8        | 27,75     | 26,66     | 0,55    | 0,54    |
| 32                                                                            | С112-158                | Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт              | м3       | 0,082654 | 6942,83   | 6564,48   | 242,22  | 136,13  |
| 33                                                                            | +С113-753<br>варіант 1  | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                       | шт       | 1        | 4268,15   | 4160,25   | 24,21   | 83,69   |
| 34                                                                            | +С113-911<br>варіант 1  | Труба сталеві з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 45 мм  | км       | 0,161805 | 837111,82 | 829166,66 | 1713,56 | 6231,60 |

| 1  | 2                              | 3                                                                                                      | 4  | 5        | 6          | 7          | 8       | 9       |
|----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|----------|------------|------------|---------|---------|
| 35 | +C113-912<br>варіант 1         | Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 57 мм | км | 0,161805 | 1000466,69 | 990833,33  | 2185,72 | 7447,64 |
| 36 | +C113-913<br>варіант 1         | Труба сталева з теплогідроізоляцією із пінополіуретану з зовнішньою оболонкою із поліетилену, Д. 76 мм | км | 0,04623  | 1245203,67 | 1233333,33 | 2600,83 | 9269,51 |
| 37 | +C113-1719<br>варіант 7        | Коліно 75° Д. 76 в ППУ ізоляції                                                                        | шт | 4        | 2715,06    | 2661,66    | 0,16    | 53,24   |
| 38 | +C113-1719<br>варіант 8        | Коліно 15° Д. 76 в ППУ ізоляції                                                                        | шт | 2        | 2715,06    | 2661,66    | 0,16    | 53,24   |
| 39 | +C113-1719<br>варіант 9        | Коліно 45° Д. 57 в ППУ ізоляції                                                                        | шт | 4        | 2494,91    | 2445,83    | 0,16    | 48,92   |
| 40 | +C113-1719<br>варіант 10       | Коліно 75° Д. 45 в ППУ ізоляції                                                                        | шт | 4        | 1973,86    | 1935,00    | 0,16    | 38,70   |
| 41 | +C113-1719<br>варіант 11       | Коліно 15° Д. 45 в ППУ ізоляції                                                                        | шт | 2        | 1973,86    | 1935,00    | 0,16    | 38,70   |
| 42 | +C113-1719<br>варіант 12       | Комплект ізоляції для стиків 76/140                                                                    | шт | 26       | 701,41     | 687,50     | 0,16    | 13,75   |
| 43 | +C113-1719<br>варіант 13       | Комплект ізоляції для стиків 57/125                                                                    | шт | 14       | 620,66     | 608,33     | 0,16    | 12,17   |
| 44 | +C113-1719<br>варіант 14       | Комплект ізоляції для стиків 45/110                                                                    | шт | 26       | 511,01     | 500,83     | 0,16    | 10,02   |
| 45 | +C113-1719<br>варіант 15       | Компенсаційна подушка 1000-250-40мм                                                                    | шт | 24       | 169,31     | 165,83     | 0,16    | 3,32    |
| 46 | +C113-1719<br>варіант 16       | Компенсаційна подушка 1000-150-40мм                                                                    | шт | 24       | 86,86      | 85,00      | 0,16    | 1,70    |
| 47 | +C1415-8126<br>варіант 1       | Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м3)                                                                      | шт | 1        | 3635,44    | 3300,00    | 264,16  | 71,28   |
| 48 | +C1421-10634<br>варіант 1      | Пісок природний, рядовий                                                                               | м3 | 57,422   | 867,07     | 333,33     | 516,74  | 17,00   |
| 49 | C1424-11610                    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм         | м3 | 0,18     | 3684,34    | 2750,52    | 861,58  | 72,24   |
| 50 | C1424-11612                    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм          | м3 | 0,008    | 4096,14    | 3154,24    | 861,58  | 80,32   |
| 51 | +C1425-11681                   | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50                                                   | м3 | 0,06358  | 2756,33    | 1912,50    | 789,78  | 54,05   |
| 52 | C1425-11683                    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                                  | м3 | 0,19159  | 2942,72    | 2095,24    | 789,78  | 57,70   |
| 53 | +K585521-<br>Л008<br>варіант 1 | Кільця КС15.9 (об'єм бетону 0,4 м3)                                                                    | шт | 3        | 2128,11    | 1845,00    | 241,38  | 41,73   |
| 54 | +K585521-<br>Л036<br>варіант 1 | Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3)                                           | шт | 1        | 3040,04    | 2817,50    | 162,93  | 59,61   |

| 1                                                                 | 2                          | 3                                                         | 4       | 5      | 6      | 7      | 8     | 9    |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------|--------|--------|--------|-------|------|
| 55                                                                | +K585521-Л052<br>варіант 2 | Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3) | шт      | 1      | 323,41 | 305,00 | 12,07 | 6,34 |
| Енергоносії машин, врахованих в складі загальнови­робничих витрат |                            |                                                           |         |        |        |        |       |      |
| 56                                                                | C1999-9001                 | Електроенергія                                            | кВт-год | 0,0292 | 5,754  | 5,754  |       |      |
| 57                                                                | C1999-9005                 | Мастильні матеріали                                       | кг      | 0,0005 | 163,15 | 163,15 |       |      |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи\_\_\_\_\_Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

інженер-проектувальник\_\_\_\_\_О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017  
на влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації  
Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

77,745 тис. грн.  
0,13088 тис.люд.год.  
14,133 тис. грн.  
2,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми)                   | Найменування робіт і витрат                                                                                               | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                   |
|-----------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|           |                                                 |                                                                                                                           |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини |
|           |                                                 |                                                                                                                           |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього                            |
| 1         | 2                                               | 3                                                                                                                         | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                                |
|           |                                                 | <b>Відділ 1. Водопровідний ввід В1</b>                                                                                    |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                                   |
|           |                                                 | <b>Розділ 1. Земляні роботи (труба, колодязь)</b>                                                                         |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                                   |
| 1         | КБ1-13-5                                        | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2    | 1000м3            | 0,01354   | 40478,41<br>1671,96       | 38806,45<br>13057,11                | 548                     | 23                  | 525<br>177                          | 18,5300<br>110,0580                     | 0,25<br>1,49                      |
| 2         | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3             | 0,0135    | 27718,34<br>27718,34      | -<br>-                              | 374                     | 374                 | -<br>-                              | 314,1600<br>-                           | 4,24<br>-                         |
| 3         | КБ23-1-1                                        | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                               | 10м3              | 0,08      | 11082,62<br>1544,85       | -<br>-                              | 887                     | 124                 | -<br>-                              | 16,3200<br>-                            | 1,31<br>-                         |
| 4         | КБ1-166-1                                       | Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1                                                                                   | 100м3             | 0,085     | 13072,60<br>13072,60      | -<br>-                              | 1111                    | 1111                | -<br>-                              | 150,4500<br>-                           | 12,79<br>-                        |

| 1  | 2                            | 3                                                                                                                                                                                                        | 4     | 5     | 6                           | 7      | 8           | 9    | 10                | 11       | 12                   |
|----|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-----------------------------|--------|-------------|------|-------------------|----------|----------------------|
|    |                              | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                                                                         |       |       |                             |        | 2920        | 1632 | <u>525</u><br>177 |          | <u>18,59</u><br>1,49 |
|    |                              | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                                                            |       |       |                             |        | 2920        |      |                   |          |                      |
|    |                              | в тому числі:                                                                                                                                                                                            |       |       |                             |        |             |      |                   |          |                      |
|    |                              | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                                                                         |       |       |                             |        | 763         |      |                   |          |                      |
|    |                              | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                                                             |       |       |                             |        | 1809        |      |                   |          |                      |
|    |                              | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                                                                          |       |       |                             |        | 1079        |      |                   |          |                      |
|    |                              | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                                                                   |       |       |                             |        | 2,37        |      |                   |          |                      |
|    |                              | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                                                                      |       |       |                             |        | 411         |      |                   |          |                      |
|    |                              | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                                                                    |       |       |                             |        | <b>3999</b> |      |                   |          |                      |
|    |                              | -----                                                                                                                                                                                                    |       |       |                             |        |             |      |                   |          |                      |
|    |                              | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                                                               |       |       |                             |        | <b>3999</b> |      |                   |          |                      |
|    |                              | <b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>                                                                                                                                                                         |       |       |                             |        |             |      |                   |          |                      |
| 5  | КБ22-12-3                    | Укладання т рубопроводів із<br>поліет иленових т руб діамет ром 110 мм з<br>пневмат ичним випробуванням                                                                                                  | 1000м | 0,008 | <u>43952,42</u><br>43952,42 | -<br>- | 352         | 352  | -<br>-            | 402,2000 | 3,22<br>-            |
| 6  | С130-<br>1199-5<br>варіант 2 | Труба ПЕ100 SDR17 Д.40                                                                                                                                                                                   | м     | 8     | <u>103,12</u><br>-          | -<br>- | 825         | -    | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 7  | С113-23<br>варіант 1         | Труби сталеві Д. 133х3мм (гільза 200мм)                                                                                                                                                                  | м     | 0,4   | <u>352,98</u><br>-          | -<br>- | 141         | -    | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 8  | С113-21<br>варіант 1         | Труби сталеві Д. 89х3мм (гільзи 200мм,<br>400мм)                                                                                                                                                         | м     | 0,6   | <u>235,08</u><br>-          | -<br>- | 141         | -    | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 9  | КМ12-790-3                   | Вент илі, засувки, клапани ст алеві<br>фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні<br>т а двоважільні зворот ні підймальні на<br>умовний т иск до 2,5 МПа [25 кгс/см2],<br>діамет р умовного проходу 50 мм | 10 шт | 0,1   | <u>7159,68</u><br>7159,68   | -<br>- | 716         | 716  | -<br>-            | 64,0000  | 6,4<br>-             |
| 10 | С113-1478<br>варіант 13      | Трійник фланцевий 100х50                                                                                                                                                                                 | шт    | 1     | <u>2834,91</u><br>-         | -<br>- | 2835        | -    | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 11 | С113-1478<br>варіант 14      | Муфта-фланець Д. 50х40                                                                                                                                                                                   | шт    | 1     | <u>523,76</u><br>-          | -<br>- | 524         | -    | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 12 | С113-1478<br>варіант 15      | Подвійне затискне сідло дн 40 х 1/2                                                                                                                                                                      | шт    | 1     | <u>42,66</u><br>-           | -<br>- | 43          | -    | -<br>-            | -<br>-   | -<br>-               |
| 13 | КМ12-811-1                   | Вентилі, клапани латунні та бронзові<br>муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16<br>кгс/см2], діаметр умовного проходу 10-50 мм                                                                               | 10 шт | 0,1   | <u>5369,76</u><br>5369,76   | -<br>- | 537         | 537  | -<br>-            | 48,0000  | 4,8<br>-             |

| 1                         | 2                             | 3                                                                                                                                  | 4     | 5      | 6                            | 7                           | 8           | 9    | 10                 | 11                          | 12                  |
|---------------------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-----------------------------|-------------|------|--------------------|-----------------------------|---------------------|
| 14                        | C1630-1432<br>варіант 1       | Кран кульовий DN15 (1/2")                                                                                                          | шт    | 1      | <u>378,95</u><br>-           | -<br>-                      | 379         | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-              |
|                           |                               | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                   |       |        |                              |                             | 6493        | 1605 | -<br>-             |                             | 14,42<br>-          |
|                           |                               | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                      |       |        |                              |                             | 6493        |      |                    |                             |                     |
|                           |                               | в тому числі:                                                                                                                      |       |        |                              |                             |             |      |                    |                             |                     |
|                           |                               | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                   |       |        |                              |                             | 4888        |      |                    |                             |                     |
|                           |                               | всього заробітна плата, грн.                                                                                                       |       |        |                              |                             | 1605        |      |                    |                             |                     |
|                           |                               | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                    |       |        |                              |                             | 720         |      |                    |                             |                     |
|                           |                               | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                             |       |        |                              |                             | 1,19        |      |                    |                             |                     |
|                           |                               | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                |       |        |                              |                             | 206         |      |                    |                             |                     |
|                           |                               | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                              |       |        |                              |                             | <b>7213</b> |      |                    |                             |                     |
|                           |                               | -----                                                                                                                              |       |        |                              |                             |             |      |                    |                             |                     |
|                           |                               | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                         |       |        |                              |                             | <b>7213</b> |      |                    |                             |                     |
| <b>Розділ 3. Колодязь</b> |                               |                                                                                                                                    |       |        |                              |                             |             |      |                    |                             |                     |
| 15                        | КБ6-1-1                       | Улашт ування бет онної підгот овки                                                                                                 | 100м3 | 0,0018 | <u>14405,23</u><br>14265,26  | -<br>-                      | 26          | 26   | -<br>-             | 150,7000                    | 0,27<br>-           |
| 16                        | C1424-<br>11610               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                    | м3    | 0,18   | <u>3684,34</u><br>-          | -<br>-                      | 663         | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-              |
| 17                        | КБ7-31-2                      | Уст ановлення опор із плит і кілець діамет ром більше 1000 мм                                                                      | 100м3 | 0,0179 | <u>112695,04</u><br>45870,60 | <u>61821,82</u><br>24233,51 | 2017        | 821  | <u>1107</u><br>434 | <u>434,7100</u><br>170,5725 | <u>7,78</u><br>3,05 |
| 18                        | C1415-8126<br>варіант 1       | Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м3)                                                                                                  | шт    | 1      | <u>3635,44</u><br>-          | -<br>-                      | 3635        | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-              |
| 19                        | K585521-<br>Л007<br>варіант 1 | Кільця КС15.6 (об'єм бетону 0,279 м3)                                                                                              | шт    | 4      | <u>1573,38</u><br>-          | -<br>-                      | 6294        | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-              |
| 20                        | K585521-<br>Л036<br>варіант 1 | Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3)                                                                       | шт    | 1      | <u>3040,04</u><br>-          | -<br>-                      | 3040        | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-              |
| 21                        | K585521-<br>Л052<br>варіант 2 | Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)                                                                          | шт    | 1      | <u>323,41</u><br>-           | -<br>-                      | 323         | -    | -<br>-             | -<br>-                      | -<br>-              |
| 22                        | КБ8-3-7                       | Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону | 100м2 | 0,113  | <u>17144,36</u><br>3705,77   | -<br>-                      | 1937        | 419  | -<br>-             | 33,5000<br>-                | 3,79<br>-           |

| 1  | 2                       | 3                                                                        | 4      | 5     | 6              | 7 | 8            | 9    | 10          | 11     | 12           |
|----|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------------|---|--------------|------|-------------|--------|--------------|
| 23 | C111-1788<br>варіант 1  | Скоби ходові                                                             | шт     | 8     | <u>27,75</u>   | - | 222          | -    | -           | -      | -            |
| 24 | KP16-53-1               | Уст ановлення люка                                                       | шт     | 1     | <u>275,59</u>  | - | 276          | 243  | -           | 2,4200 | 2,42         |
|    |                         |                                                                          |        |       | <u>242,82</u>  | - |              |      | -           | -      | -            |
| 25 | C113-753<br>варіант 1   | Люк чавунний для колодязів легкий                                        | шт     | 1     | <u>4268,15</u> | - | 4268         | -    | -           | -      | -            |
| 26 | C1422-<br>10936         | Цегла керамічна одинарна повнотіла,<br>розміри 250x120x65 мм, марка М100 | 1000шт | 0,012 | <u>8585,93</u> | - | 103          | -    | -           | -      | -            |
| 27 | K589321-10<br>варіант 1 | Упор бетонний (об'єм бетону 0,09 м3)                                     | шт     | 1     | <u>700,75</u>  | - | 701          | -    | -           | -      | -            |
|    |                         |                                                                          |        |       | -              | - |              |      | -           | -      | -            |
|    |                         | Разом прямі витрати по розділу 3                                         |        |       |                |   | 23505        | 1509 | <u>1107</u> |        | <u>14,26</u> |
|    |                         |                                                                          |        |       |                |   |              |      | 434         |        | 3,05         |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                            |        |       |                |   | 23505        |      |             |        |              |
|    |                         | в тому числі:                                                            |        |       |                |   |              |      |             |        |              |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |        |       |                |   | 20889        |      |             |        |              |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                             |        |       |                |   | 1943         |      |             |        |              |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |        |       |                |   | 1013         |      |             |        |              |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                   |        |       |                |   | 2,01         |      |             |        |              |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |        |       |                |   | 349          |      |             |        |              |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |        |       |                |   | <b>24518</b> |      |             |        |              |
|    |                         | -----                                                                    |        |       |                |   |              |      |             |        |              |
|    |                         | <b>Всього по розділу 3</b>                                               |        |       |                |   | <b>24518</b> |      |             |        |              |
|    |                         | Разом прямі витрати по відділу 1                                         |        |       |                |   | 32918        | 4746 | <u>1632</u> |        | <u>47,27</u> |
|    |                         |                                                                          |        |       |                |   |              |      | 611         |        | 4,54         |
|    |                         | Разом будівельні роботи, грн.                                            |        |       |                |   | 32918        |      |             |        |              |
|    |                         | в тому числі:                                                            |        |       |                |   |              |      |             |        |              |
|    |                         | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                         |        |       |                |   | 26540        |      |             |        |              |
|    |                         | всього заробітна плата, грн.                                             |        |       |                |   | 5357         |      |             |        |              |
|    |                         | Загальновиробничі витрати, грн.                                          |        |       |                |   | 2812         |      |             |        |              |
|    |                         | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                   |        |       |                |   | 5,57         |      |             |        |              |
|    |                         | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                      |        |       |                |   | 966          |      |             |        |              |
|    |                         | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                    |        |       |                |   | <b>35730</b> |      |             |        |              |
|    |                         | -----                                                                    |        |       |                |   |              |      |             |        |              |
|    |                         | <b>Всього по відділу 1</b>                                               |        |       |                |   | <b>35730</b> |      |             |        |              |

| 1  | 2                                               | 3                                                                                                                         | 4      | 5       | 6                           | 7                           | 8           | 9    | 10                | 11                         | 12                   |
|----|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|-----------------------------|-----------------------------|-------------|------|-------------------|----------------------------|----------------------|
|    |                                                 | <b><u>Відділ 2. Каналізаційний випуск К1 - основний колодязь</u></b>                                                      |        |         |                             |                             |             |      |                   |                            |                      |
|    |                                                 | <b>Розділ 1. Земляні роботи (труба, колодязь)</b>                                                                         |        |         |                             |                             |             |      |                   |                            |                      |
| 28 | КБ1-13-5                                        | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2    | 1000м3 | 0,01774 | <u>40478,41</u><br>1671,96  | <u>38806,45</u><br>13057,11 | 718         | 30   | <u>688</u><br>232 | <u>18,5300</u><br>110,0580 | <u>0,33</u><br>1,95  |
| 29 | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3  | 0,0177  | <u>27718,34</u><br>27718,34 | <u>-</u><br>-               | 491         | 491  | <u>-</u><br>-     | 314,1600<br>-              | 5,56<br>-            |
| 30 | КБ23-1-1                                        | Улаштування піщаної основи під трубопроводи                                                                               | 10м3   | 0,18    | <u>11082,62</u><br>1544,85  | <u>-</u><br>-               | 1995        | 278  | <u>-</u><br>-     | 16,3200<br>-               | 2,94<br>-            |
| 31 | КБ1-166-1                                       | Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1                                                                                   | 100м3  | 0,1406  | <u>13072,60</u><br>13072,60 | <u>-</u><br>-               | 1838        | 1838 | <u>-</u><br>-     | 150,4500<br>-              | 21,15<br>-           |
|    |                                                 | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                          |        |         |                             |                             | 5042        | 2637 | <u>688</u><br>232 |                            | <u>29,98</u><br>1,95 |
|    |                                                 | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                             |        |         |                             |                             | 5042        |      |                   |                            |                      |
|    |                                                 | в тому числі:                                                                                                             |        |         |                             |                             |             |      |                   |                            |                      |
|    |                                                 | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                          |        |         |                             |                             | 1717        |      |                   |                            |                      |
|    |                                                 | всього заробітна плата, грн.                                                                                              |        |         |                             |                             | 2869        |      |                   |                            |                      |
|    |                                                 | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                           |        |         |                             |                             | 1708        |      |                   |                            |                      |
|    |                                                 | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                    |        |         |                             |                             | 3,76        |      |                   |                            |                      |
|    |                                                 | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                       |        |         |                             |                             | 651         |      |                   |                            |                      |
|    |                                                 | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                     |        |         |                             |                             | <b>6750</b> |      |                   |                            |                      |
|    |                                                 | -----                                                                                                                     |        |         |                             |                             |             |      |                   |                            |                      |
|    |                                                 | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                |        |         |                             |                             | <b>6750</b> |      |                   |                            |                      |
|    |                                                 | <b>Розділ 2. Монтажні роботи</b>                                                                                          |        |         |                             |                             |             |      |                   |                            |                      |
| 32 | КБ22-12-5                                       | Укладання т рубопроводів із поліет иленових т руб діамет ром 160 мм з пневмат ичним випробуванням                         | 1000м  | 0,018   | <u>53131,94</u><br>53131,94 | <u>-</u><br>-               | 956         | 956  | <u>-</u><br>-     | 486,2000<br>-              | 8,75<br>-            |
| 33 | & С130-1199-5<br>варіант 4                      | Труба ПВХ Д.160                                                                                                           | м      | 18      | <u>215,27</u><br>-          | <u>-</u><br>-               | 3875        | -    | <u>-</u><br>-     | <u>-</u><br>-              | <u>-</u><br>-        |
|    |                                                 | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                          |        |         |                             |                             | 4831        | 956  | <u>-</u><br>-     |                            | 8,75<br>-            |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4     | 5      | 6                            | 7                           | 8                                                                               | 9   | 10                | 11                          | 12                  |
|----|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|------------------------------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|-----------------------------|---------------------|
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br><b>Всього будівельні роботи, грн.</b><br><br>-----<br><b>Всього по розділу 2</b> |       |        |                              |                             | 4831<br><br>3875<br>956<br>461<br>0,82<br>143<br><b>5292</b><br><br><b>5292</b> |     |                   |                             |                     |
|    |                           | <b>Розділ 3. Колодязь</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |       |        |                              |                             |                                                                                 |     |                   |                             |                     |
| 34 | КБ6-1-1                   | Улашт ування бет онної підгот овки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100м3 | 0,0008 | <u>14405,23</u><br>14265,26  | -                           | 12                                                                              | 11  | -                 | 150,7000                    | 0,12                |
| 35 | C1424-11610               | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                                                                                                                                                                                                                                                            | м3    | 0,08   | <u>3684,34</u><br>-          | -                           | 295                                                                             | -   | -                 | -                           | -                   |
| 36 | КБ7-31-2                  | Уст ановлення опор із плит і кілець діамет ром більше 1000 мм                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 100м3 | 0,0086 | <u>112695,04</u><br>45870,60 | <u>61821,82</u><br>24233,51 | 969                                                                             | 394 | <u>532</u><br>208 | <u>434,7100</u><br>170,5725 | <u>3,74</u><br>1,47 |
| 37 | C1417-8786<br>варіант 1   | Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 1      | <u>1661,19</u><br>-          | -                           | 1661                                                                            | -   | -                 | -                           | -                   |
| 38 | C1415-8059<br>варіант 1   | Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0, 16 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | шт    | 2      | <u>1070,47</u><br>-          | -                           | 2141                                                                            | -   | -                 | -                           | -                   |
| 39 | C1415-8060<br>варіант 1   | Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0, 24м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | шт    | 1      | <u>1438,03</u><br>-          | -                           | 1438                                                                            | -   | -                 | -                           | -                   |
| 40 | K585521-Л052<br>варіант 1 | Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | шт    | 1      | <u>1234,56</u><br>-          | -                           | 1235                                                                            | -   | -                 | -                           | -                   |
| 41 | K585521-Л052<br>варіант 2 | Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | шт    | 1      | <u>323,41</u><br>-           | -                           | 323                                                                             | -   | -                 | -                           | -                   |
| 42 | КБ8-3-7                   | Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова обмазувальна біт умна в 2 шари по вирівняній поверхні бут ового мурування, цеглі, бет ону                                                                                                                                                                                                                                         | 100м2 | 0,0659 | <u>17144,36</u><br>3705,77   | -                           | 1130                                                                            | 244 | -                 | 33,5000                     | 2,21                |
| 43 | C111-1788<br>варіант 1    | Скоби ходові                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | шт    | 8      | <u>27,75</u><br>-            | -                           | 222                                                                             | -   | -                 | -                           | -                   |
| 44 | КР16-53-1                 | Уст ановлення люка                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | шт    | 1      | <u>275,59</u><br>242,82      | -                           | 276                                                                             | 243 | -                 | 2,4200                      | 2,42                |

| 1  | 2                     | 3                                                                                                                            | 4      | 5       | 6                          | 7                           | 8            | 9    | 10                 | 11                         | 12                   |
|----|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|----------------------------|-----------------------------|--------------|------|--------------------|----------------------------|----------------------|
| 45 | C113-753<br>варіант 1 | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                            | шт     | 1       | <u>4268,15</u><br>-        | -<br>-                      | 4268         | -    | -<br>-             | -<br>-                     | -<br>-               |
|    |                       | Разом прямі витрати по розділу 3                                                                                             |        |         |                            |                             | 13970        | 892  | <u>532</u><br>208  |                            | <u>8,49</u><br>1,47  |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                |        |         |                            |                             | 13970        |      |                    |                            |                      |
|    |                       | в тому числі:                                                                                                                |        |         |                            |                             |              |      |                    |                            |                      |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                             |        |         |                            |                             | 12546        |      |                    |                            |                      |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                                 |        |         |                            |                             | 1100         |      |                    |                            |                      |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                              |        |         |                            |                             | 571          |      |                    |                            |                      |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                       |        |         |                            |                             | 1,12         |      |                    |                            |                      |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                          |        |         |                            |                             | 196          |      |                    |                            |                      |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                        |        |         |                            |                             | <b>14541</b> |      |                    |                            |                      |
|    |                       | -----                                                                                                                        |        |         |                            |                             |              |      |                    |                            |                      |
|    |                       | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                   |        |         |                            |                             | <b>14541</b> |      |                    |                            |                      |
|    |                       | Разом прямі витрати по відділу 2                                                                                             |        |         |                            |                             | 23843        | 4485 | <u>1220</u><br>440 |                            | <u>47,22</u><br>3,42 |
|    |                       | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                |        |         |                            |                             | 23843        |      |                    |                            |                      |
|    |                       | в тому числі:                                                                                                                |        |         |                            |                             |              |      |                    |                            |                      |
|    |                       | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                             |        |         |                            |                             | 18138        |      |                    |                            |                      |
|    |                       | всього заробітна плата, грн.                                                                                                 |        |         |                            |                             | 4925         |      |                    |                            |                      |
|    |                       | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                              |        |         |                            |                             | 2740         |      |                    |                            |                      |
|    |                       | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                       |        |         |                            |                             | 5,7          |      |                    |                            |                      |
|    |                       | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                          |        |         |                            |                             | 990          |      |                    |                            |                      |
|    |                       | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                        |        |         |                            |                             | <b>26583</b> |      |                    |                            |                      |
|    |                       | -----                                                                                                                        |        |         |                            |                             |              |      |                    |                            |                      |
|    |                       | <b>Всього по відділу 2</b>                                                                                                   |        |         |                            |                             | <b>26583</b> |      |                    |                            |                      |
|    |                       | <b><u>Відділ 3. Каналізаційний випуск К1 -<br/>проміжний колодязь</u></b>                                                    |        |         |                            |                             |              |      |                    |                            |                      |
|    |                       | <b>Розділ 1. Земляні роботи (колодязь)</b>                                                                                   |        |         |                            |                             |              |      |                    |                            |                      |
| 46 | КБ1-13-5              | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами<br>"драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом<br>місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,00424 | <u>40478,41</u><br>1671,96 | <u>38806,45</u><br>13057,11 | 172          | 7    | <u>165</u><br>55   | <u>18,5300</u><br>110,0580 | <u>0,08</u><br>0,47  |

| 1                                                      | 2                                               | 3                                                                                                                               | 4     | 5      | 6                     | 7                    | 8          | 9   | 10         | 11                   | 12           |
|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------------|----------------------|------------|-----|------------|----------------------|--------------|
| 47                                                     | КБ1-164-2<br>тех.ч.<br>п.1.3.180<br>к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну<br>з викидом ґрунту в котлованах і траншеях,<br>розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,0042 | 27718,34<br>27718,34  | -<br>-               | 116        | 116 | -<br>-     | 314,1600             | 1,32<br>-    |
| 48                                                     | КБ1-166-1                                       | Засипка вручну траншей, група ґрунтів 1                                                                                         | 100м3 | 0,0236 | 13072,60<br>13072,60  | -<br>-               | 309        | 309 | -<br>-     | 150,4500             | 3,55<br>-    |
| Разом прямі витрати по розділу 1                       |                                                 |                                                                                                                                 |       |        |                       |                      | 597        | 432 | 165<br>55  |                      | 4,95<br>0,47 |
| Разом будівельні роботи, грн.                          |                                                 |                                                                                                                                 |       |        |                       |                      | 597        |     |            |                      |              |
| в тому числі:                                          |                                                 |                                                                                                                                 |       |        |                       |                      |            |     |            |                      |              |
| всього заробітна плата, грн.                           |                                                 |                                                                                                                                 |       |        |                       |                      | 487        |     |            |                      |              |
| Загальновиробничі витрати, грн.                        |                                                 |                                                                                                                                 |       |        |                       |                      | 294        |     |            |                      |              |
| трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |                                                 |                                                                                                                                 |       |        |                       |                      | 0,66       |     |            |                      |              |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |                                                 |                                                                                                                                 |       |        |                       |                      | 112        |     |            |                      |              |
| <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |                                                 |                                                                                                                                 |       |        |                       |                      | <b>891</b> |     |            |                      |              |
| -----                                                  |                                                 |                                                                                                                                 |       |        |                       |                      |            |     |            |                      |              |
| <b>Всього по розділу 1</b>                             |                                                 |                                                                                                                                 |       |        |                       |                      | <b>891</b> |     |            |                      |              |
| <b>Розділ 2. Колодязь</b>                              |                                                 |                                                                                                                                 |       |        |                       |                      |            |     |            |                      |              |
| 49                                                     | КБ6-1-1                                         | Улашт ування бет онної підгот овки                                                                                              | 100м3 | 0,0008 | 14405,23<br>14265,26  | -<br>-               | 12         | 11  | -<br>-     | 150,7000             | 0,12<br>-    |
| 50                                                     | C1424-11610                                     | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм                                 | м3    | 0,08   | 3684,34<br>-          | -<br>-               | 295        | -   | -<br>-     | -<br>-               | -<br>-       |
| 51                                                     | КБ7-31-2                                        | Уст ановлення опор із плит і кілець діамет ром більше 1000 мм                                                                   | 100м3 | 0,0086 | 112695,04<br>45870,60 | 61821,82<br>24233,51 | 969        | 394 | 532<br>208 | 434,7100<br>170,5725 | 3,74<br>1,47 |
| 52                                                     | C1417-8786<br>варіант 1                         | Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)                                                                                              | шт    | 1      | 1661,19<br>-          | -<br>-               | 1661       | -   | -<br>-     | -<br>-               | -<br>-       |
| 53                                                     | C1415-8059<br>варіант 1                         | Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0,16 м3)                                                                                | шт    | 2      | 1070,47<br>-          | -<br>-               | 2141       | -   | -<br>-     | -<br>-               | -<br>-       |
| 54                                                     | C1415-8060<br>варіант 1                         | Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0,24м3)                                                                                 | шт    | 1      | 1438,03<br>-          | -<br>-               | 1438       | -   | -<br>-     | -<br>-               | -<br>-       |
| 55                                                     | K585521-Л052<br>варіант 1                       | Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)                                                                     | шт    | 1      | 1234,56<br>-          | -<br>-               | 1235       | -   | -<br>-     | -<br>-               | -<br>-       |
| 56                                                     | K585521-Л052<br>варіант 2                       | Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)                                                                       | шт    | 1      | 323,41<br>-           | -<br>-               | 323        | -   | -<br>-     | -<br>-               | -<br>-       |

| 1  | 2                      | 3                                                                                                                                           | 4     | 5      | 6                          | 7      | 8            | 9     | 10                  | 11      | 12                   |
|----|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|----------------------------|--------|--------------|-------|---------------------|---------|----------------------|
| 57 | КБ8-3-7                | Гідроізоляція ст ін, фундамент ів бокова<br>обмазувальна біт умна в 2 шари по<br>вирівняній поверхні бут ового мурування,<br>цеглі, бет ону | 100м2 | 0,0659 | <u>17144,36</u><br>3705,77 | -<br>- | 1130         | 244   | -<br>-              | 33,5000 | 2,21<br>-            |
| 58 | C111-1788<br>варіант 1 | Скоби ходові                                                                                                                                | шт    | 8      | <u>27,75</u><br>-          | -<br>- | 222          | -     | -<br>-              | -<br>-  | -<br>-               |
| 59 | КР16-53-1              | Уст ановлення люка                                                                                                                          | шт    | 1      | <u>275,59</u><br>242,82    | -<br>- | 276          | 243   | -<br>-              | 2,4200  | 2,42<br>-            |
| 60 | C113-753<br>варіант 1  | Люк чавунний для колодязів легкий                                                                                                           | шт    | 1      | <u>4268,15</u><br>-        | -<br>- | 4268         | -     | -<br>-              | -<br>-  | -<br>-               |
|    |                        | Разом прямі витрати по розділу 2                                                                                                            |       |        |                            |        | 13970        | 892   | <u>532</u><br>208   |         | <u>8,49</u><br>1,47  |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                               |       |        |                            |        | 13970        |       |                     |         |                      |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                               |       |        |                            |        |              |       |                     |         |                      |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                            |       |        |                            |        | 12546        |       |                     |         |                      |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                |       |        |                            |        | 1100         |       |                     |         |                      |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                             |       |        |                            |        | 571          |       |                     |         |                      |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                      |       |        |                            |        | 1,12         |       |                     |         |                      |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                         |       |        |                            |        | 196          |       |                     |         |                      |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                       |       |        |                            |        | <b>14541</b> |       |                     |         |                      |
|    |                        | -----                                                                                                                                       |       |        |                            |        |              |       |                     |         |                      |
|    |                        | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                  |       |        |                            |        | <b>14541</b> |       |                     |         |                      |
|    |                        | Разом прямі витрати по відділу 3                                                                                                            |       |        |                            |        | 14567        | 1324  | <u>697</u><br>263   |         | <u>13,44</u><br>1,94 |
|    |                        | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                               |       |        |                            |        | 14567        |       |                     |         |                      |
|    |                        | в тому числі:                                                                                                                               |       |        |                            |        |              |       |                     |         |                      |
|    |                        | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                            |       |        |                            |        | 12546        |       |                     |         |                      |
|    |                        | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                |       |        |                            |        | 1587         |       |                     |         |                      |
|    |                        | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                             |       |        |                            |        | 865          |       |                     |         |                      |
|    |                        | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                      |       |        |                            |        | 1,78         |       |                     |         |                      |
|    |                        | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                         |       |        |                            |        | 308          |       |                     |         |                      |
|    |                        | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                       |       |        |                            |        | <b>15432</b> |       |                     |         |                      |
|    |                        | -----                                                                                                                                       |       |        |                            |        |              |       |                     |         |                      |
|    |                        | <b>Всього по відділу 3</b>                                                                                                                  |       |        |                            |        | <b>15432</b> |       |                     |         |                      |
|    |                        | Разом прямі витрати по кошторису                                                                                                            |       |        |                            |        | 71328        | 10555 | <u>3549</u><br>1314 |         | <u>107,93</u><br>9,9 |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|---|----|----|----|
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 71328        |   |    |    |    |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 57224        |   |    |    |    |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 11869        |   |    |    |    |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 6417         |   |    |    |    |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 13,05        |   |    |    |    |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 2264         |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>77745</b> |   |    |    |    |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |              |   |    |    |    |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>77745</b> |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 130,88       |   |    |    |    |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 14133        |   |    |    |    |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017**  
на влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. <u>Витрати труда</u></b>                                                                                               |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | 96,73     | 96,18                                      |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | 2,7       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 11,2      | 111,87                                     |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 4,0       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | 9,9       | 132,82                                     |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | 5,2       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 13,05     | 173,61                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 130,88    |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 2,9       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                          | 3                                                                                 | 4        | 5        | 6        | 7        | 8      | 9      |
|----|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|--------|--------|
|    |                            | <b>II. Будівельні машини і механізми</b>                                          |          |          |          |          |        |        |
| 10 | КБМ202-1143                | Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т                             | маш. год | 0,68726  | 854,22   |          |        |        |
| 11 | КБМ202-1243                | Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т                             | маш. год | 2,59565  | 609,82   |          |        |        |
| 12 | КБМ206-337                 | Експаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 3,007123 | 458,38   |          |        |        |
|    |                            | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u></b>     |          |          |          |          |        |        |
| 13 | КБМ270-116                 | Вібратори поверхневі                                                              | маш. год | 0,0969   |          |          |        |        |
|    |                            | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b>                              |          |          |          |          |        |        |
| 14 | C111-612                   | Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50                                        | т        | 0,058752 | 46731,61 | 45259,94 | 555,36 | 916,31 |
| 15 | C111-1702                  | Мастика бітумна                                                                   | т        | 0,019584 | 27787,49 | 26687,28 | 555,36 | 544,85 |
| 16 | +C111-1788<br>варіант 1    | Скоби ходові                                                                      | шт       | 24       | 27,75    | 26,66    | 0,55   | 0,54   |
| 17 | +C113-21<br>варіант 1      | Труби сталеві Д. 89х3мм (гільзи 200мм, 400мм)                                     | м        | 0,6      | 235,08   | 230,60   | 2,73   | 1,75   |
| 18 | +C113-23<br>варіант 1      | Труби сталеві Д. 133х3мм (гільза 200мм)                                           | м        | 0,4      | 352,98   | 346,08   | 4,27   | 2,63   |
| 19 | +C113-753<br>варіант 1     | Люк чавунний для колодязів легкий                                                 | шт       | 3        | 4268,15  | 4160,25  | 24,21  | 83,69  |
| 20 | +C113-1478<br>варіант 13   | Трійник фланцевий 100х50                                                          | шт       | 1        | 2834,91  | 2779,16  | 0,16   | 55,59  |
| 21 | +C113-1478<br>варіант 14   | Муфта-фланець Д. 50х40                                                            | шт       | 1        | 523,76   | 513,33   | 0,16   | 10,27  |
| 22 | +C113-1478<br>варіант 15   | Подвійне затискне сидло дн 40 х 1/2                                               | шт       | 1        | 42,66    | 41,66    | 0,16   | 0,84   |
| 23 | +&C130-1199-5<br>варіант 2 | Труба ПЕ100 SDR17 Д.40                                                            | м        | 8        | 103,12   | 99,91    | 1,19   | 2,02   |
| 24 | +&C130-1199-5<br>варіант 4 | Труба ПВХ Д.160                                                                   | м        | 18       | 215,27   | 209,86   | 1,19   | 4,22   |
| 25 | +C1415-8059<br>варіант 1   | Кільце стінове КС 10.6 БС (об'єм бетону 0,16 м3)                                  | шт       | 4        | 1070,47  | 965,00   | 84,48  | 20,99  |
| 26 | +C1415-8060<br>варіант 1   | Кільце стінове КС 10.9 БС (об'єм бетону 0,24м3)                                   | шт       | 2        | 1438,03  | 1265,00  | 144,83 | 28,20  |
| 27 | +C1415-8126<br>варіант 1   | Плита ПН-15 (об'єм бетону 0,38м3)                                                 | шт       | 1        | 3635,44  | 3300,00  | 264,16 | 71,28  |

| 1                                                                | 2                              | 3                                                                                              | 4       | 5       | 6       | 7       | 8       | 9      |
|------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|
| 28                                                               | +C1417-8786<br>варіант 1       | Плита ПН-10 (об'єм бетону 0,18 м3)                                                             | шт      | 2       | 1661,19 | 1520,00 | 108,62  | 32,57  |
| 29                                                               | +C1421-10634<br>варіант 1      | Пісок природний, рядовий                                                                       | м3      | 2,86    | 867,07  | 333,33  | 516,74  | 17,00  |
| 30                                                               | C1422-10936                    | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100                          | 1000шт  | 0,012   | 8585,93 | 7315,49 | 1102,09 | 168,35 |
| 31                                                               | C1424-11610                    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3      | 0,34    | 3684,34 | 2750,52 | 861,58  | 72,24  |
| 32                                                               | C1424-11612                    | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм  | м3      | 0,024   | 4096,14 | 3154,24 | 861,58  | 80,32  |
| 33                                                               | C1425-11683                    | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100                                          | м3      | 0,05967 | 2942,72 | 2095,24 | 789,78  | 57,70  |
| 34                                                               | +C1630-1432<br>варіант 1       | Кран кульовий DN15 (1/2")                                                                      | шт      | 1       | 378,95  | 371,26  | 0,26    | 7,43   |
| 35                                                               | +K585521-<br>Л007<br>варіант 1 | Кільця КС15.6 (об'єм бетону 0,279 м3)                                                          | шт      | 4       | 1573,38 | 1382,50 | 160,03  | 30,85  |
| 36                                                               | +K585521-<br>Л036<br>варіант 1 | Плити покриття ПП15-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,27 м3)                                   | шт      | 1       | 3040,04 | 2817,50 | 162,93  | 59,61  |
| 37                                                               | +K585521-<br>Л052<br>варіант 1 | Кільця опорні ПП 10-2 залізобетонні (об'єм бетону - 0,1 м3)                                    | шт      | 2       | 1234,56 | 1150,00 | 60,35   | 24,21  |
| 38                                                               | +K585521-<br>Л052<br>варіант 2 | Кільця опорні КО-6 залізобетонні (об'єм бетону - 0,02 м3)                                      | шт      | 3       | 323,41  | 305,00  | 12,07   | 6,34   |
| 39                                                               | +K589321-10<br>варіант 1       | Упор бетонний (об'єм бетону 0,09 м3)                                                           | шт      | 1       | 700,75  | 626,66  | 60,35   | 13,74  |
| Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат |                                |                                                                                                |         |         |         |         |         |        |
| 40                                                               | C1999-9001                     | Електроенергія                                                                                 | кВт-год | 0,0552  | 5,754   | 5,754   |         |        |
| 41                                                               | C1999-9005                     | Мастильні матеріали                                                                            | кг      | 0,001   | 163,15  | 163,15  |         |        |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018  
на устаткування для влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації  
Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

4,612 тис. грн.  
- тис.люд.год.  
- тис. грн.  
- розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.<br>· | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                         | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                                  |                                                     |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                                  |                                                     |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                                  |                                                     |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          | на одини-<br>цю                         | всього |
| 1              | 2                                | 3                                                   | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | 11                                      | 12     |
| 1              | 2307-11034<br>варіант 2          | Засувка Ду50                                        | шт                | 1         | 4437,50                   | -                                        | 4438                    | -                   | -                                        | -                                       | -      |
|                |                                  |                                                     |                   |           | -                         | -                                        |                         |                     | -                                        | -                                       | -      |
|                |                                  | Разом прямі витрати по кошторису                    |                   |           |                           |                                          | 4438                    | -                   | -                                        |                                         | -      |
|                |                                  |                                                     |                   |           |                           |                                          |                         |                     | -                                        |                                         | -      |
|                |                                  | Разом устаткування, грн.                            |                   |           |                           |                                          | 4438                    |                     |                                          |                                         |        |
|                |                                  | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |                   |           |                           |                                          | 174                     |                     |                                          |                                         |        |
|                |                                  | Всього устаткування, грн.                           |                   |           |                           |                                          | 4612                    |                     |                                          |                                         |        |
|                |                                  | -----                                               |                   |           |                           |                                          |                         |                     |                                          |                                         |        |
|                |                                  | Всього по кошторису                                 |                   |           |                           |                                          | 4612                    |                     |                                          |                                         |        |
|                |                                  | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                 |                   |           |                           |                                          | -                       |                     |                                          |                                         |        |
|                |                                  | Кошторисна заробітна плата, грн.                    |                   |           |                           |                                          | -                       |                     |                                          |                                         |        |

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

інженер-проектувальник

О.Г. Зінченко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018**  
на устаткування для влаштування зовнішньої мережі водопостачання та каналізації

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                        | 3                       | 4  | 5 | 6       | 7       | 8      | 9     |
|----|--------------------------|-------------------------|----|---|---------|---------|--------|-------|
|    |                          | IV. <u>Устаткування</u> |    |   |         |         |        |       |
| 10 | +2307-11034<br>варіант 2 | Засувка Ду50            | шт | 1 | 4611,77 | 4437,50 | 133,13 | 41,14 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.  
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав

інженер з проектно-кошторисної роботи\_\_\_\_\_Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

інженер-проектувальник\_\_\_\_\_О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019  
на влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення  
Укриття

|                             |                            |                      |
|-----------------------------|----------------------------|----------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 41,887 тис. грн.     |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | 0,21045 тис.люд.год. |
|                             | Кошторисна заробітна плата | 22,615 тис. грн.     |
|                             | Середній розряд робіт      | 3,2 розряд           |

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч. | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн.   |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |                                   |
|-----------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|-----------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------|
|           |                               |                                                                                                             |                   |           | Всього                      | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин | тих, що<br>обслуговують<br>машини |
|           |                               |                                                                                                             |                   |           | заробітної<br>плати         | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | на одиницю                              | всього                            |
| 1         | 2                             | 3                                                                                                           | 4                 | 5         | 6                           | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12                                |
|           |                               | <b>Розділ 1. Монтажні роботи - обладнання</b>                                                               |                   |           |                             |                                     |                         |                     |                                     |                                         |                                   |
| 1         | КМ10-667-1                    | Блок базовий на 10 променів приймально-конт рольного пускового концент рат ора ПС                           | шт                | 1         | <u>3883,14</u><br>3883,14   | -<br>-                              | 3883                    | 3883                | -<br>-                              | 36,8000<br>-                            | 36,8<br>-                         |
| 2         | КМ10-683-10                   | Пульт керування виносний ВПК                                                                                | шт                | 1         | <u>366,68</u><br>357,98     | -<br>-                              | 367                     | 358                 | -<br>-                              | 3,2000<br>-                             | 3,2<br>-                          |
| 3         | КБ21-17-12                    | Монт аж сигнальних ліхт арів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т .п.                         | 100шт             | 0,04      | <u>15213,73</u><br>15127,36 | -<br>-                              | 609                     | 605                 | -<br>-                              | 131,2000<br>-                           | 5,25<br>-                         |
| 4         | КМ10-668-2                    | Сповіщувач ПС авт омат ичний димовий фот оелект ричний, радіоізот опний, світ ловий у нормальному виконанні | шт                | 23        | <u>317,09</u><br>317,09     | -<br>-                              | 7293                    | 7293                | -<br>-                              | 3,2000<br>-                             | 73,6<br>-                         |
| 5         | КМ10-668-1                    | Сповіщувач ПС елект роконт акт ний, магніт оконт акт ний у нормальному виконанні                            | шт                | 2         | <u>158,54</u><br>158,54     | -<br>-                              | 317                     | 317                 | -<br>-                              | 1,6000<br>-                             | 3,2<br>-                          |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6              | 7 | 8            | 9     | 10  | 11      | 12     |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------------|---|--------------|-------|-----|---------|--------|
|    |                           | Разом прямі витрати по розділу 1                                                                                                                              |      |        |                |   | 12469        | 12456 | — - |         | 122,05 |
|    |                           | Разом будівельні роботи, грн.                                                                                                                                 |      |        |                |   | 12469        |       | -   |         | -      |
|    |                           | в тому числі:                                                                                                                                                 |      |        |                |   |              |       |     |         |        |
|    |                           | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.                                                                                                              |      |        |                |   | 13           |       |     |         |        |
|    |                           | всього заробітна плата, грн.                                                                                                                                  |      |        |                |   | 12456        |       |     |         |        |
|    |                           | Загальновиробничі витрати, грн.                                                                                                                               |      |        |                |   | 5754         |       |     |         |        |
|    |                           | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.                                                                                                        |      |        |                |   | 9,73         |       |     |         |        |
|    |                           | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.                                                                                                           |      |        |                |   | 1688         |       |     |         |        |
|    |                           | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                                                                                                                         |      |        |                |   | <b>18223</b> |       |     |         |        |
|    |                           | -----                                                                                                                                                         |      |        |                |   |              |       |     |         |        |
|    |                           | <b>Всього по розділу 1</b>                                                                                                                                    |      |        |                |   | <b>18223</b> |       |     |         |        |
|    |                           | <b>Розділ 2. Монтажні роботи - кабелі</b>                                                                                                                     |      |        |                |   |              |       |     |         |        |
| 6  | КБ21-3-1                  | Прокладання поліет иленових т руб у гот ових борознах, діамет р т руб до 25 мм                                                                                | 100м | 2,21   | <u>2438,29</u> | - | 5389         | 5389  | — - | 23,9800 | 53     |
|    |                           |                                                                                                                                                               |      |        | 2438,29        | - |              |       | -   | -       | -      |
| 7  | С113-2125<br>варіант 1    | Захисна трубка /гофрована/ 16 мм                                                                                                                              | м    | 223,21 | <u>10,65</u>   | - | 2377         | -     | — - | -       | -      |
|    |                           |                                                                                                                                                               |      |        | -              | - |              |       | -   | -       | -      |
| 8  | С188888-5<br>варіант 1    | Монтажна кліпса Д. 16мм                                                                                                                                       | шт   | 670    | <u>2,78</u>    | - | 1863         | -     | — - | -       | -      |
|    |                           |                                                                                                                                                               |      |        | -              | - |              |       | -   | -       | -      |
| 9  | КБ21-4-1                  | Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м | 0,25   | <u>743,52</u>  | - | 186          | 186   | — - | 7,4100  | 1,85   |
|    |                           |                                                                                                                                                               |      |        | 743,52         | - |              |       | -   | -       | -      |
| 10 | & С156-12-13<br>варіант 2 | Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 1x2x0,8                                                                                                      | м    | 25,5   | <u>23,95</u>   | - | 611          | -     | — - | -       | -      |
|    |                           |                                                                                                                                                               |      |        | -              | - |              |       | -   | -       | -      |
| 11 | КБ21-4-2                  | Зат ягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 6 мм2   | 100м | 1,96   | <u>862,92</u>  | - | 1691         | 1691  | — - | 8,6000  | 16,86  |
|    |                           |                                                                                                                                                               |      |        | 862,92         | - |              |       | -   | -       | -      |
| 12 | & С152-87-1<br>варіант 1  | Кабель NHXH-FE 180/E30 2x1.5 мм                                                                                                                               | м    | 52,02  | <u>26,55</u>   | - | 1381         | -     | — - | -       | -      |
|    |                           |                                                                                                                                                               |      |        | -              | - |              |       | -   | -       | -      |
| 13 | & С156-12-13<br>варіант 1 | Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 2x2x0,8                                                                                                      | м    | 147,9  | <u>43,50</u>   | - | 6434         | -     | — - | -       | -      |
|    |                           |                                                                                                                                                               |      |        | -              | - |              |       | -   | -       | -      |

| 1 | 2 | 3                                                      | 4 | 5 | 6 | 7 | 8            | 9     | 10  | 11 | 12     |
|---|---|--------------------------------------------------------|---|---|---|---|--------------|-------|-----|----|--------|
|   |   | Разом прямі витрати по розділу 2                       |   |   |   |   | 19932        | 7266  | — - |    | 71,71  |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 19932        |       | -   |    | -      |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |              |       |     |    |        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 12666        |       |     |    |        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 7266         |       |     |    |        |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 3732         |       |     |    |        |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 6,96         |       |     |    |        |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 1205         |       |     |    |        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>23664</b> |       |     |    |        |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |              |       |     |    |        |
|   |   | <b>Всього по розділу 2</b>                             |   |   |   |   | <b>23664</b> |       |     |    |        |
|   |   | Разом прямі витрати по кошторису                       |   |   |   |   | 32401        | 19722 | — - |    | 193,76 |
|   |   | Разом будівельні роботи, грн.                          |   |   |   |   | 32401        |       | -   |    | -      |
|   |   | в тому числі:                                          |   |   |   |   |              |       |     |    |        |
|   |   | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |   |   |   |   | 12679        |       |     |    |        |
|   |   | всього заробітна плата, грн.                           |   |   |   |   | 19722        |       |     |    |        |
|   |   | Загальновиробничі витрати, грн.                        |   |   |   |   | 9486         |       |     |    |        |
|   |   | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |   |   |   |   | 16,69        |       |     |    |        |
|   |   | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |   |   |   |   | 2893         |       |     |    |        |
|   |   | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |   |   |   |   | <b>41887</b> |       |     |    |        |
|   |   | -----                                                  |   |   |   |   |              |       |     |    |        |
|   |   | <b>Всього по кошторису</b>                             |   |   |   |   | <b>41887</b> |       |     |    |        |
|   |   | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |   |   |   |   | 210,45       |       |     |    |        |
|   |   | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |   |   |   |   | 22615        |       |     |    |        |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-019**  
на влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. <u>Витрати труда</u></b>                                                                                               |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | 193,76    | 101,79                                     |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | 3,2       |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | 16,69     | 173,39                                     |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | 210,45    |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | 3,2       |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                 | 4        | 5      | 6     | 7     | 8    | 9    |
|----|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-------|-------|------|------|
| 10 | КБМ270-115                | <b><u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат</u></b><br>Дрилі електричні | маш. год | 5,0296 |       |       |      |      |
| 11 | +С113-2125<br>варіант 1   | <b><u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u></b><br>Захисна трубка /гофрована/ 16 мм   | м        | 223,21 | 10,65 | 10,36 | 0,08 | 0,21 |
| 12 | +&С152-87-1<br>варіант 1  | Кабель NHXH-FE 180/E30 2x1.5 мм                                                                   | м        | 52,02  | 26,55 | 25,94 | 0,09 | 0,52 |
| 13 | +&С156-12-13<br>варіант 1 | Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 2x2x0,8                                          | м        | 147,9  | 43,50 | 42,50 | 0,15 | 0,85 |
| 14 | +&С156-12-13<br>варіант 2 | Кабель пожежної сигналізації je-h(st)h fe180/e30 1x2x0,8                                          | м        | 25,5   | 23,95 | 23,33 | 0,15 | 0,47 |
| 15 | +С188888-5<br>варіант 1   | Монтажна кліпса Д. 16мм                                                                           | шт       | 670    | 2,78  | 2,73  | -    | 0,05 |
| 16 | С1999-9001                | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат<br>Електроенергія                | кВт-год  | 2,1124 | 5,754 | 5,754 |      |      |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020  
на устаткування для влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення  
Укриття

|                             |                            |                  |
|-----------------------------|----------------------------|------------------|
| Основа:                     | Кошторисна вартість        | 61,086 тис. грн. |
| креслення (специфікації ) № | Кошторисна трудомісткість  | - тис.люд.год.   |
|                             | Кошторисна заробітна плата | - тис. грн.      |
|                             | Середній розряд робіт      | - розряд         |

Складений за поточними цінами станом на "6 грудня" 2024 р.

| №<br>Ч.ч.<br>· | Обґрунтування<br>(шифр норми) | Найменування робіт і витрат                          | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                     | Загальна вартість, грн. |                     |                                     | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |        |
|----------------|-------------------------------|------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|-------------------------------------|-------------------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------|--------|
|                |                               |                                                      |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин               | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин               | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |        |
|                |                               |                                                      |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі заробітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі заробітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |        |
|                |                               |                                                      |                   |           |                           |                                     |                         |                     |                                     | на одиницю                              | всього |
| 1              | 2                             | 3                                                    | 4                 | 5         | 6                         | 7                                   | 8                       | 9                   | 10                                  | 11                                      | 12     |
| 1              | 1602-30001<br>варіант 1       | Прилад приймально-контрольний пожежний<br>Омега ПУ-П | шт                | 1         | 43755,00                  | -                                   | 43755                   | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                |                               |                                                      |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 2              | 1602-30048<br>варіант 1       | Блок комутації адресний БКА                          | шт                | 1         | 805,00                    | -                                   | 805                     | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                |                               |                                                      |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 3              | 1602-30083<br>варіант 1       | Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM                | шт                | 1         | 4705,00                   | -                                   | 4705                    | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                |                               |                                                      |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 4              | & 1507-4004-1<br>варіант 1    | Показчик світлозвуковий "ВИХІД"                      | шт                | 2         | 615,00                    | -                                   | 1230                    | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                |                               |                                                      |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 5              | & 1507-4004-1<br>варіант 2    | Показчик світлозвуковий "СТРІЛКА"                    | шт                | 2         | 615,00                    | -                                   | 1230                    | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                |                               |                                                      |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |
| 6              | 1602-30071<br>варіант 1       | Оповіщувач світлозвуковий                            | комплект          | 2         | 808,33                    | -                                   | 1617                    | -                   | -                                   | -                                       | -      |
|                |                               |                                                      |                   |           | -                         | -                                   |                         |                     | -                                   | -                                       | -      |

| 1 | 2                           | 3                                                   | 4  | 5  | 6                  | 7      | 8            | 9 | 10     | 11     | 12     |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------|----|----|--------------------|--------|--------------|---|--------|--------|--------|
| 7 | & 1602-30063-1<br>варіант 1 | Димовий пожежний сповіщувач                         | шт | 21 | <u>187,50</u><br>- | -<br>- | 3938         | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & 1602-30066-1<br>варіант 1 | Сповіщувач ручний пожежний                          | шт | 2  | <u>420,00</u><br>- | -<br>- | 840          | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | 1511-2003<br>варіант 1      | Акумулятор 12VDC/7,0Ah                              | шт | 1  | <u>657,50</u><br>- | -<br>- | 658          | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
|   |                             | Разом прямі витрати по кошторису                    |    |    |                    |        | 58778        | - | -<br>- |        | -<br>- |
|   |                             | Разом устаткування, грн.                            |    |    |                    |        | 58778        |   |        |        |        |
|   |                             | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. |    |    |                    |        | 2309         |   |        |        |        |
|   |                             | <b>Всього устаткування, грн.</b>                    |    |    |                    |        | <b>61087</b> |   |        |        |        |
|   |                             | -----                                               |    |    |                    |        |              |   |        |        |        |
|   |                             | <b>Всього по кошторису</b>                          |    |    |                    |        | <b>61086</b> |   |        |        |        |
|   |                             | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                 |    |    |                    |        | -            |   |        |        |        |
|   |                             | Кошторисна заробітна плата, грн.                    |    |    |                    |        | -            |   |        |        |        |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020**  
на устаткування для влаштування систем протипожежної сигналізації та оповіщення

| №<br>ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця<br>виміру | Кількість | Поточна<br>ціна за<br>одиницю,<br><br>грн. | у тому числі:                  |                                      |                                                     |
|-----------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|--------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|           |              |                                                                                                                              |                   |           |                                            | відпускна<br>ціна,<br><br>грн. | транспортна<br>складова,<br><br>грн. | заготівель-<br>но-склад-<br>ські вит-<br>рати, грн. |
| 1         | 2            | 3                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                                          | 7                              | 8                                    | 9                                                   |
|           |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 1         | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 2         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 3         | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 4         |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 5         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 6         |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 7         |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 8         |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
| 9         |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                   |           |                                            |                                |                                      |                                                     |
| 9.1       |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год           | -         | -                                          |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год           | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |
|           |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд            | -         |                                            |                                |                                      |                                                     |

| 1  | 2                           | 3                                                 | 4        | 5  | 6        | 7        | 8       | 9      |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------|----------|----|----------|----------|---------|--------|
|    |                             | <b>IV. Устаткування</b>                           |          |    |          |          |         |        |
| 10 | +&1507-4004-1<br>варіант 1  | Показчик світлозвуковий "ВИХІД"                   | шт       | 2  | 639,15   | 615,00   | 18,45   | 5,70   |
| 11 | +&1507-4004-1<br>варіант 2  | Показчик світлозвуковий "СТРІЛКА"                 | шт       | 2  | 639,15   | 615,00   | 18,45   | 5,70   |
| 12 | +1511-2003<br>варіант 1     | Акумулятор 12VDC/7,0Ah                            | шт       | 1  | 683,33   | 657,50   | 19,73   | 6,10   |
| 13 | +1602-30001<br>варіант 1    | Прилад приймально-контрольний пожежний Омега ПУ-П | шт       | 1  | 45473,26 | 43755,00 | 1312,65 | 405,61 |
| 14 | +1602-30048<br>варіант 1    | Блок комутації адресний БКА                       | шт       | 1  | 836,61   | 805,00   | 24,15   | 7,46   |
| 15 | +&1602-30063-1<br>варіант 1 | Димовий пожежний сповіщувач                       | шт       | 21 | 194,87   | 187,50   | 5,63    | 1,74   |
| 16 | +&1602-30066-1<br>варіант 1 | Сповіщувач ручний пожежний                        | шт       | 2  | 436,49   | 420,00   | 12,60   | 3,89   |
| 17 | +1602-30071<br>варіант 1    | Оповіщувач світлозвуковий                         | комплект | 2  | 840,07   | 808,33   | 24,25   | 7,49   |
| 18 | +1602-30083<br>варіант 1    | Модуль цифрового автододзвону МЦА-GSM             | шт       | 1  | 4889,77  | 4705,00  | 141,15  | 43,62  |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-021  
устаткування та інвентар загального призначення  
Укриття

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо  
Кошторисна вартість 291,267 тис. грн.  
Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч.                                   | Документ, що<br>обґрунтовує<br>ціну | Найменування і характеристика устаткування,<br>меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування                                                                     | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість<br>одиниці,<br>грн. | Загальна<br>вартість,<br>грн. |
|---------------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|------------------------------|-------------------------------|
| 1                                           | 2                                   | 3                                                                                                                                                                 | 4                 | 5         | 6                            | 7                             |
| Розділ 1. Обладнання загального призначення |                                     |                                                                                                                                                                   |                   |           |                              |                               |
| 1                                           | & 2402-3018-3                       | Вогнегасник ВП-3 (ОП-3); ( маса=0,0048)                                                                                                                           | шт                | 3         | 341,67                       | 1025                          |
| 2                                           | 241996-20313<br>варіант 13          | Кулер для води Cooper&Hunter CH-V118DN; ( маса=0)                                                                                                                 | шт                | 1         | 3166,66                      | 3167                          |
| 3                                           | 241996-20313<br>варіант 14          | Підставка металева, збірна, для 4-х бутлів ViO AD-3; ( маса=0)                                                                                                    | шт                | 1         | 1533,33                      | 1533                          |
| 4                                           | 1914-8009<br>варіант 1              | Вертикальний підйомник для інвалідів 900х1250х40h; ( маса=0,183)                                                                                                  | шт                | 1         | 62500,00                     | 62500                         |
|                                             |                                     | Разом по розділу 1                                                                                                                                                |                   |           |                              | 68225                         |
|                                             | Порядок, п. 3.<br>14                | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн.              | 4884      | 0,007                        | 2678<br>34                    |
|                                             |                                     | Всього по розділу 1                                                                                                                                               |                   |           |                              | 70937                         |
| Розділ 2. Приміщення 03                     |                                     |                                                                                                                                                                   |                   |           |                              |                               |
| 5                                           | 560110-66<br>варіант 1              | Ліжко дитяче з заокругленими бильцями, без матрацу 1432х634х615 мм; ( маса=0)                                                                                     | шт                | 20        | 2110,00                      | 42200                         |
| 6                                           | 560110-240<br>варіант 1             | Стілець дитячий Т-подібний на круглій трубі, регулюється на ростові групи №1-3, 310х333х539-619 мм; ( маса=0)                                                     | шт                | 52        | 635,00                       | 33020                         |

| 1  | 2                         | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6       | 7             |
|----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|---------------|
| 7  | 560110-240<br>варіант 3   | Крісло-мішок з двох кольорів . 700, h 550; ( маса=0)                                                                                                              | шт   | 8      | 829,16  | 6633          |
| 8  | 560110-240<br>варіант 2   | Стілець розкладний типу Jack 372x380x800; ( маса=0)                                                                                                               | шт   | 13     | 803,33  | 10443         |
| 9  | 560110-66<br>варіант 2    | Матрац дитячий ватний 600x1400 мм ; ( маса=0)                                                                                                                     | шт   | 20     | 1335,00 | 26700         |
| 10 | 560110-118<br>варіант 1   | Стіл дитячий 700x700x450/500; ( маса=0)                                                                                                                           | шт   | 3      | 1280,83 | 3842          |
|    |                           | Разом по розділу 2                                                                                                                                                |      |        |         | 122838        |
|    | Порядок, п. 3.<br>14      | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 127662 | 0,007   | 4824<br>894   |
|    |                           | <b>Всього по розділу 2</b>                                                                                                                                        |      |        |         | <b>128556</b> |
|    |                           | <b>Розділ 3. Приміщення 04</b>                                                                                                                                    |      |        |         |               |
| 11 | 241996-20313<br>варіант 1 | Вішак для одягу ArcticAura-1, (Дуб Сонома, 600x206x800 мм); ( маса=0)                                                                                             | шт   | 13     | 991,66  | 12892         |
|    |                           | Разом по розділу 3                                                                                                                                                |      |        |         | 12892         |
|    | Порядок, п. 3.<br>14      | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 13398  | 0,007   | 506<br>94     |
|    |                           | <b>Всього по розділу 3</b>                                                                                                                                        |      |        |         | <b>13492</b>  |
|    |                           | <b>Розділ 4. Приміщення 07</b>                                                                                                                                    |      |        |         |               |
| 12 | 241996-20313<br>варіант 2 | Стелаж кухонний з нержавіючої сталі 4 полиці 600x600x1800; ( маса=0)                                                                                              | шт   | 3      | 4000,00 | 12000         |
| 13 | 241996-20313<br>варіант 3 | Ванна мийна (600x600x850); ( маса=0)                                                                                                                              | шт   | 1      | 3233,33 | 3233          |
| 14 | 241996-20313<br>варіант 4 | Стіл виробничий 600/1500 нерж.; ( маса=0)                                                                                                                         | шт   | 1      | 3600,00 | 3600          |
| 15 | 241996-20313<br>варіант 5 | Комплект меблів для їдальні: стіл Ліра + 6 стільців Ріо; ( маса=0)                                                                                                | шт   | 3      | 6758,33 | 20275         |

| 1  | 2                          | 3                                                                                                                                                                 | 4    | 5     | 6        | 7            |
|----|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|----------|--------------|
|    |                            | Разом по розділу 4                                                                                                                                                |      |       |          | 39108        |
|    | Порядок, п. 3.<br>14       | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 40643 | 0,007    | 1535<br>285  |
|    |                            | <b>Всього по розділу 4</b>                                                                                                                                        |      |       |          | <b>40928</b> |
|    |                            | <b>Розділ 5. Приміщення 08</b>                                                                                                                                    |      |       |          |              |
| 16 | 241996-20313<br>варіант 6  | Шафа для медикаментів 450x 400x 1800; ( маса=0)                                                                                                                   | шт   | 1     | 15015,00 | 15015        |
| 17 | 560110-66<br>варіант 3     | Медичне ліжко КМ MF 1.1 1900x700x1145; ( маса=0)                                                                                                                  | шт   | 1     | 3970,00  | 3970         |
| 18 | 241996-20313<br>варіант 7  | Відро для сміття з педаллю пластикове подвійне Curver Compatta 50 л ; ( маса=0)                                                                                   | шт   | 1     | 2725,00  | 2725         |
|    |                            | Разом по розділу 5                                                                                                                                                |      |       |          | 21710        |
|    | Порядок, п. 3.<br>14       | Транспортні та заготівельно-складські витрати<br>Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 22563 | 0,007    | 853<br>158   |
|    |                            | <b>Всього по розділу 5</b>                                                                                                                                        |      |       |          | <b>22721</b> |
|    |                            | <b>Розділ 6. Приміщення 09</b>                                                                                                                                    |      |       |          |              |
| 19 | 241996-20313<br>варіант 8  | Стелаж Бюджет КМ Меткас, 175 кг / полку, 5 пол., МДФ, фарбований,<br>металевий, 1800x400x400 мм; ( маса=0)                                                        | шт   | 1     | 1005,00  | 1005         |
| 20 | 241996-20313<br>варіант 9  | Шафа для сортування сміття Keter/Kis SPLIT Basic Cabinet 680x390x850 мм;<br>( маса=0)                                                                             | шт   | 1     | 2208,33  | 2208         |
| 21 | 241996-20313<br>варіант 10 | Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг / полку, 5 полки, МДФ, фарбований,<br>металевий, 2000x1000x500 мм; ( маса=0)                                                      | шт   | 2     | 2215,00  | 4430         |
| 22 | 241996-20313<br>варіант 11 | Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований,<br>металевий, 1800x1200x400 мм; ( маса=0)                                                      | шт   | 2     | 2250,00  | 4500         |
| 23 | 241996-20313<br>варіант 12 | Стелаж Бюджет КМ Меткас, 150 кг/полиця, 5 полиць, МДФ, фарбований,<br>металевий, 1800x1000x400 мм; ( маса=0)                                                      | шт   | 1     | 1840,00  | 1840         |
|    |                            | Разом по розділу 6                                                                                                                                                |      |       |          | 13983        |
|    |                            | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                                                                     |      |       |          | 549          |

| 1 | 2                    | 3                                                                                                                | 4    | 5      | 6     | 7             |
|---|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|---------------|
|   | Порядок, п. 3.<br>14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 14532  | 0,007 | 102           |
|   |                      | <b>Всього по розділу 6</b>                                                                                       |      |        |       | <b>14634</b>  |
|   |                      | <b>Разом</b>                                                                                                     |      |        |       | <b>278756</b> |
|   | Порядок, п. 3.<br>14 | Транспортні та заготівельно-складські витрати                                                                    |      |        |       | 10945         |
|   |                      | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується,<br>меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 223682 | 0,007 | 1566          |
|   |                      | <b>Всього вартість устаткування</b>                                                                              |      |        |       | <b>289701</b> |
|   |                      | <b>Всього вартість будівельних робіт</b>                                                                         |      |        |       | <b>1566</b>   |
|   |                      | <b>Всього по кошторису</b>                                                                                       |      |        |       | <b>291267</b> |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

3/03-24-73

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на системи зв'язку

Укриття

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість  
Кошторисна трудомісткість  
Кошторисна заробітна плата  
Середній розряд робіт

12,720 тис. грн.  
0,04139 тис.люд.год.  
4,469 тис. грн.  
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на “6 грудня” 2024 р.

| №<br>Ч.ч.<br>· | Обґрунтування<br>(шифр<br>норми) | Найменування робіт і витрат                                                                                                                                  | Одиниця<br>виміру | Кількість | Вартість одиниці,<br>грн. |                                          | Загальна вартість, грн. |                     |                                          | Витрати труда<br>робітників, люд.год.   |               |
|----------------|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-----------|---------------------------|------------------------------------------|-------------------------|---------------------|------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|
|                |                                  |                                                                                                                                                              |                   |           | Всього                    | експлуатації<br>машин                    | Всього                  | заробітної<br>плати | експлуатації<br>машин                    | не зайнятих<br>обслуговуванням<br>машин |               |
|                |                                  |                                                                                                                                                              |                   |           | заробітної<br>плати       | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати |                         |                     | в тому<br>числі за-<br>робітної<br>плати | тих, що<br>обслуговують<br>машини       |               |
| 1              | 2                                | 3                                                                                                                                                            | 4                 | 5         | 6                         | 7                                        | 8                       | 9                   | 10                                       | на одини-<br>цю                         | всього        |
| 1              | KB21-4-1                         | Затягування у прокладені т руби або мет алеві рукави проводу першого одножильного або багат ожильного у загальному обплет енні сумарним перерізом до 2,5 мм2 | 100м              | 0,42      | <u>743,52</u><br>743,52   | -<br>-                                   | 312                     | 312                 | <u>-</u><br>-                            | 7,4100<br>-                             | 3,11<br>-     |
| 2              | & 15092-3171-2<br>варіант 3      | Кабель оптоволоконний типу 100BASE-FX                                                                                                                        | 1000м             | 0,042     | <u>30238,61</u><br>-      | -<br>-                                   | 1270                    | -                   | <u>-</u><br>-                            | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>- |
| 3              | KM10-667-10                      | Прилад приймально-конт рольний об'єкт овий на 1 промінь                                                                                                      | шт                | 2         | <u>1811,57</u><br>1811,57 | -<br>-                                   | 3623                    | 3623                | <u>-</u><br>-                            | 17,6000<br>-                            | 35,2<br>-     |
| 4              | 1601-2155<br>варіант 1           | WIFI маршрутизатор ASUS TUF-AX3000                                                                                                                           | комплект          | 1         | <u>4291,65</u><br>-       | -<br>-                                   | 4292                    | -                   | <u>-</u><br>-                            | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>- |
| 5              | 1601-2155<br>варіант 2           | Медіаконвертер TP-LINK MC100CM                                                                                                                               | комплект          | 1         | <u>1316,65</u><br>-       | -<br>-                                   | 1317                    | -                   | <u>-</u><br>-                            | <u>-</u><br>-                           | <u>-</u><br>- |

| 1 | 2                           | 3                                                      | 4     | 5     | 6        | 7 | 8            | 9    | 10 | 11 | 12    |
|---|-----------------------------|--------------------------------------------------------|-------|-------|----------|---|--------------|------|----|----|-------|
| 6 | & 15092-3171-2<br>варіант 4 | Кабель оптоволоконний типу 100BASE-TX                  | 1000м | 0,003 | 28200.65 | - | 85           | -    | -  | -  | -     |
|   |                             | Разом прями витрати по кошторису                       |       |       | -        | - | 10899        | 3935 | -  | -  | 38,31 |
|   |                             | Разом будівельні роботи, грн.                          |       |       |          |   | 10899        |      | -  |    | -     |
|   |                             | в тому числі:                                          |       |       |          |   |              |      |    |    |       |
|   |                             | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.       |       |       |          |   | 6964         |      |    |    |       |
|   |                             | всього заробітна плата, грн.                           |       |       |          |   | 3935         |      |    |    |       |
|   |                             | Загальновиробничі витрати, грн.                        |       |       |          |   | 1821         |      |    |    |       |
|   |                             | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. |       |       |          |   | 3,08         |      |    |    |       |
|   |                             | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.    |       |       |          |   | 534          |      |    |    |       |
|   |                             | <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>                  |       |       |          |   | <b>12720</b> |      |    |    |       |
|   |                             | -----                                                  |       |       |          |   |              |      |    |    |       |
|   |                             | <b>Всього по кошторису</b>                             |       |       |          |   | <b>12720</b> |      |    |    |       |
|   |                             | Кошторисна трудомісткість, люд.год.                    |       |       |          |   | <b>41,39</b> |      |    |    |       |
|   |                             | Кошторисна заробітна плата, грн.                       |       |       |          |   | <b>4469</b>  |      |    |    |       |

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи Т.Ю. Петрина  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив інженер-проектувальник О.Г. Зінченко  
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту - протирадіаційне укриття на території Комунального закладу Зазимської сільської ради Броварського району Київської області, «Заклад дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу Академія дитинства» по вулиці Київська, 10-Б в с. Зазим'я Броварського району Київської області

**Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-022**  
на системи зв'язку

| № ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування                                                                                                                 | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі:        |                            |                                      |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
|        |              |                                                                                                                              |                |           |                               | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1      | 2            | 3                                                                                                                            | 4              | 5         | 6                             | 7                    | 8                          | 9                                    |
|        |              | <b>I. Витрати труда</b>                                                                                                      |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 1      | 1            | Витрати труда робітників-будівельників                                                                                       | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 2      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками                                                             | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 3      | 27           | Витрати труда робітників-монтажників                                                                                         | люд.год        | 38,31     | 102,72                        |                      |                            |                                      |
| 4      |              | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками                                                               | розряд         | 3,3       |                               |                      |                            |                                      |
| 5      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                                       | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 6      |              | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин                                               | розряд         | -         |                               |                      |                            |                                      |
| 7      |              | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 8      |              | Витрати труда пусконаладжувального персоналу                                                                                 | люд.год        | -         | -                             |                      |                            |                                      |
| 9      |              | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:                                                        |                |           |                               |                      |                            |                                      |
| 9.1    |              | загальновиборничих витрат                                                                                                    | люд.год        | 3,08      | 173,52                        |                      |                            |                                      |
|        |              | Разом кошторисна трудомісткість                                                                                              | люд.год        | 41,39     |                               |                      |                            |                                      |
|        |              | Середній розряд робіт                                                                                                        | розряд         | 3,3       |                               |                      |                            |                                      |

| 1  | 2                               | 3                                                    | 4        | 5     | 6        | 7        | 8     | 9      |
|----|---------------------------------|------------------------------------------------------|----------|-------|----------|----------|-------|--------|
|    |                                 | <b>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</b> |          |       |          |          |       |        |
| 10 | +1601-2155<br>варіант 1         | WIFI маршрутизатор ASUS TUF-AX3000                   | комплект | 1     | 4291,65  | 4207,50  | -     | 84,15  |
| 11 | +1601-2155<br>варіант 2         | Медіаконвертер TP-LINK MC100CM                       | комплект | 1     | 1316,65  | 1290,83  | -     | 25,82  |
| 12 | ++15092-<br>3171-2<br>варіант 3 | Кабель оптоволоконний типу 100BASE-FX                | 1000м    | 0,042 | 30238,61 | 29556,33 | 89,37 | 592,91 |
| 13 | ++15092-<br>3171-2<br>варіант 4 | Кабель оптоволоконний типу 100BASE-TX                | 1000м    | 0,003 | 28200,65 | 27558,33 | 89,37 | 552,95 |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 6 грудня 2024 р.

Склав інженер з проектно-кошторисної роботи \_\_\_\_\_ Т.Ю. Петрина  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив інженер-проектувальник \_\_\_\_\_ О.Г. Зінченко  
[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]