

«Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для базової підготовки населення до національного спротиву в с. Кам'янка, вул. Кам'янецька, 11, Стрийської територіальної громади, Львівської області»
17/04-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на внутрішні електричні мережі та освітлення

Реконструкція колиб (тимчасових споруд) туристичної бази «Карпати» для проведення базової підготовки населення до національного спротиву

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4076,820 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

5,67454 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

1304,887 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "15 липня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Щитове обладнання									
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>3944.13</u> 2612,04	<u>574.64</u> 202,48	7888	5224	<u>1149</u> 405	<u>10.3300</u> 0,8432	<u>20.66</u> 1,69
2	С113-2130 варіант 2	Щит ВРП-1,2	шт	2	<u>5875.92</u> -	<u>-</u> -	11752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>62056.25</u> 48520,02	<u>2465.93</u> 2266,56	9929	7763	<u>395</u> 363	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>33.15</u> 1,57
4	& С1512-7-1 варіант 1	Вимикач автоматичний трифазний іС60N на Іn 25А	шт	16	<u>1317.54</u> -	<u>-</u> -	21081	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	<u>84353.96</u> 67673,83	<u>2465.93</u> 2266,56	3374	2707	<u>99</u> 91	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>11.43</u> 0,39
6	& С1512-7-1 варіант 2	Ввідний трифазний автоматичний вимикач іNS250 на Іn=100А	шт	2	<u>8975.00</u> -	<u>-</u> -	17950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1512-7-1 варіант 3	Обмежувач перенапруги ОВО bettermann V25-B+C 3+NPE 3P+N/PE 50kA 280 В клас 1+2 В+C	шт	2	<u>11984.89</u> -	<u>-</u> -	23970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2	<u>3944.13</u> 2612,04	<u>574.64</u> 202,48	7888	5224	<u>1149</u> 405	<u>10.3300</u> 0,8432	<u>20.66</u> 1,69
9	C113-2131 варіант 2	Щит ВРП-3,4	шт	2	<u>5875.92</u> -	<u>-</u> -	11752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,14	<u>62056.25</u> 48520,02	<u>2465.93</u> 2266,56	8688	6793	<u>345</u> 317	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>29.01</u> 1,37
11	& C1512-7-1 варіант 1	Вимикач автоматичний трифазний iC60N на In 25A	шт	14	<u>1317.54</u> -	<u>-</u> -	18446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	<u>84353.96</u> 67673,83	<u>2465.93</u> 2266,56	3374	2707	<u>99</u> 91	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>11.43</u> 0,39
13	& C1512-7-1 варіант 4	Ввідний трифазний автоматичний вимикач iNS250 на In=80A	шт	2	<u>7646.44</u> -	<u>-</u> -	15293	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1512-7-1 варіант 3	Обмежувач перенапруги ОВО bettermann V25-B+C 3+NPE 3P+N/PE 50kA 280 В клас 1+2 В+C	шт	2	<u>11984.89</u> -	<u>-</u> -	23970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-573-4	Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600x600x350 мм	шт	22	<u>865.26</u> 809,15	<u>54.98</u> 30,20	19036	17801	<u>1210</u> 664	<u>3.2000</u> 0,1260	<u>70.40</u> 2,77
16	C113-2132 варіант 2	Щит навісний Прозорий IP65 Schneider 36 модулів	шт	22	<u>5875.92</u> -	<u>-</u> -	129270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	3,52	<u>62056.25</u> 48520,02	<u>2465.93</u> 2266,56	218438	170790	<u>8680</u> 7978	<u>207.2000</u> 9,7940	<u>729.34</u> 34,47
18	& C1512-7-1 варіант 5	Однофазний автоматичний вимикач iC60N на In=6A	шт	66	<u>424.37</u> -	<u>-</u> -	28008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1512-7-1 варіант 6	Однофазний автоматичний вимикач iC60N на In=16A	шт	88	<u>340.05</u> -	<u>-</u> -	29924	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C1512-7-1 варіант 7	Двополюсний диференційний автоматичний вимикач iDPN Vigі на In=16A, Ib=30mA	шт	176	<u>2344.35</u> -	<u>-</u> -	412606	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C1512-7-1 варіант 8	Однофазний автоматичний вимикач iC60N на In=20A	шт	22	<u>1275.05</u> -	<u>-</u> -	28051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,44	<u>84353.96</u> 67673,83	<u>2465.93</u> 2266,56	37116	29776	<u>1085</u> 997	<u>285.6400</u> 9,7940	<u>125.68</u> 4,31
23	& C1512-7-1 варіант 9	Ввідний трифазний вимикач навантаження iSW на In=40A	шт	22	<u>1530.05</u> -	<u>-</u> -	33661	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C1512-7-1 варіант 10	Незалежний розчіплювач iMx+OF	шт	22	<u>1515.93</u> -	<u>-</u> -	33350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1154815	248785	<u>14211</u> 11311		<u>1051,76</u> 48,65
		Разом будівельні роботи, грн.					1154815				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					891819				
		всього заробітна плата, грн.					260096				
		Загальновиробничі витрати, грн.					115483				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1270298				

		Всього по розділу 1					1270298				
		Розділ 2. Захисне заземлення									
25	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,068	<u>50655,68</u> 50655,68	<u>-</u> -	3445	3445	<u>-</u> -	<u>261,8000</u> -	<u>17,80</u> -
26	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,85	<u>5743,60</u> 5368,61	<u>175,93</u> 96,63	4882	4563	<u>150</u> 82	<u>22,4000</u> 0,4032	<u>19,04</u> 0,34
27	& С1545-179-1-К варіант 2	Провідник плаский оцинкований, 40х4 мм	м	85	<u>208,17</u> -	<u>-</u> -	17694	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,6	<u>2799,75</u> 2684,30	<u>115,45</u> 63,42	4480	4295	<u>185</u> 101	<u>11,2000</u> 0,2646	<u>17,92</u> 0,42
29	& С1545-291-1 варіант 1	Заземлювач вертикальний загострений, d=20мм, L=1500мм	шт	16	<u>697,56</u> -	<u>-</u> -	11161	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С1545-131-1 варіант 2	Ударний наконечник нижній для стрижнів заземлення D=20mm	шт	1	<u>1459,08</u> -	<u>-</u> -	1459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С113-1571 варіант 4	Наконечник для стержня	шт	8	<u>78,02</u> -	<u>-</u> -	624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	С113-1571 варіант 2	Злучник стержня із смугою 20	шт	8	<u>96,73</u> -	<u>-</u> -	774	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С1512-1 варіант 3	Коробка для фасадного контрольного з'єднання	шт	1	<u>477,40</u> -	<u>-</u> -	477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1545-131-1 варіант 3	Тримач смуги 40х4 мм	шт	50	<u>46,53</u> -	<u>-</u> -	2327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C111-1678-1-М варіант 2	Антикорозійна стрічка м	м	20	<u>44.95</u> -	<u>-</u> -	899	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C113-1571 варіант 3	Головна заземлююча шина мідна 40x4 мм, довжиною 500 мм з болтами	шт	1	<u>1005.47</u> -	<u>-</u> -	1005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,068	<u>28669.75</u> 28669,75	<u>-</u> -	1950	1950	<u>-</u> -	<u>150.4500</u> -	<u>10.23</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					51177	14253	<u>335</u> 183		<u>64.99</u> 0,76
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					51177 36589 14436 5118 - - 56295				

		Всього по розділу 2					56295				
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
38	КМ8-409-1	Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	55	<u>9434.89</u> 9315,14	<u>87.96</u> 48,32	518919	512333	<u>4838</u> 2658	<u>42.3300</u> 0,2016	<u>2328.15</u> 11,09
39	C113-1352 варіант 2	Труба гофрована ПВХ з протяжкою 25	м	3000	<u>19.37</u> -	<u>-</u> -	58110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	C113-1352 варіант 3	Труба гофрована ПВХ з протяжкою 25 + захист від УФ	м	500	<u>24.65</u> -	<u>-</u> -	12325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	C113-1352 варіант 4	Труба гофрована ПВХ з протяжкою 20	м	2000	<u>13.32</u> -	<u>-</u> -	26640	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1110-15-1 варіант 4	Тримач для труби ПВХ, діаметром Ду=20 мм (50шт)	шт	80	<u>96.95</u> -	<u>-</u> -	7756	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& C1110-15-1 варіант 2	Тримач для труби ПВХ, діаметром Ду=25 мм (50шт)	шт	120	<u>158.58</u> -	<u>-</u> -	19030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	55	<u>4142.59</u> 3834,72	<u>307.87</u> 169,11	227842	210910	<u>16932</u> 9301	<u>16.0000</u> 0,7056	<u>880.00</u> 38,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	32,8	<u>5703.97</u> 5368,61	<u>335.36</u> 184,21	187090	176090	<u>11000</u> 6042	<u>22.4000</u> 0,7686	<u>734.72</u> 25,21
46	С1545-64 варіант 3	Кабель ВВГ 2х1,5 мм2	1000м	0,9	<u>32417.37</u> -	<u>-</u> -	29176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	С1545-64 варіант 2	Кабель ВВГ 3х1,5 мм2	1000м	1,55	<u>85967.36</u> -	<u>-</u> -	133249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С1545-64 варіант 4	Кабель ВВГ 3х2,5 мм2	1000м	5,5	<u>108577.38</u> -	<u>-</u> -	597176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С1545-64 варіант 5	Кабель ВВГ 5х4 мм2	1000м	0,5	<u>350317.37</u> -	<u>-</u> -	175159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	С157-251	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 6 мм2	1000м	0,22	<u>63798.64</u> -	<u>-</u> -	14036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	С157-247	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 2,5 мм2	1000м	0,11	<u>28071.22</u> -	<u>-</u> -	3088	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	С1512-13 варіант 7	Коробка відгалужувальна	шт	22	<u>97.79</u> -	<u>-</u> -	2151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							2011747	899333	<u>32770</u> 18001		<u>3942.87</u> 75,11
Разом будівельні роботи, грн.							2011747				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1079644				
всього заробітна плата, грн.							917334				
Загальновиробничі витрати, грн.							201184				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							2212931				

Всього по розділу 3							2212931				
Розділ 4. Установчі вироби											
53	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	10,12	<u>5939.48</u> 5500,12	<u>-</u> -	60108	55661	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>256.14</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	C1512-13 варіант 5	Розетка штепсельна двополюсна з циліндричними контактами, одномісна, з третім заземлюючим контактом, для настінного встановлення 16 А; 250 В; IP20	шт	946	<u>158.14</u> -	<u>-</u> -	149600	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C1512-13 варіант 6	Розетка штепсельна двополюсна з циліндричними контактами, одномісна, з третім заземлюючим контактом, для настінного встановлення 16 А; 250 В; IP44	шт	66	<u>268.64</u> -	<u>-</u> -	17730	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KB21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	1,76	<u>6385.98</u> 5500,12	<u>-</u> -	11239	9680	<u>-</u> -	<u>25.3100</u> -	<u>44.55</u> -
57	C1512-1 варіант 2	Вимикач одноклавішний Schneider Electric Prima без підсвітки білий	шт	176	<u>136.04</u> -	<u>-</u> -	23943	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C1512-13 варіант 2	Монтажна коробка розподільча	шт	570	<u>71.11</u> -	<u>-</u> -	40533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	KB21-17-1	Монтаж світильників для ламп розжарювання з підвішуванням на гаках для приміщень з нормальними умовами середовища	100шт	1,76	<u>28853.68</u> 20582,80	<u>7698.93</u> 6507,85	50782	36226	<u>13550</u> 11454	<u>81.4000</u> 26,3928	<u>143.26</u> 46,45
60	1507-1023 варіант 2	Світильник світлодіодний ARDERO 36 Вт 3000/4000/6500 IP20 AL6087 36 b	шт	88	<u>1022.61</u> -	<u>-</u> -	89990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	1507-1023 варіант 3	Рамка Eurolamp 40 Вт 4000 К IP20 LED- Panel-40/40	шт	22	<u>766.76</u> -	<u>-</u> -	16869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	1507-1023 варіант 4	Світлодіодний світильник 12Вт	шт	22	<u>431.01</u> -	<u>-</u> -	9482	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	1507-1023 варіант 5	Світлодіодний світильник 12Вт з датчиком руху	шт	22	<u>256.75</u> -	<u>-</u> -	5649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	1507-1023 варіант 6	Світильник настінно-стельовий Ledvance Ceiling Round 24 Вт білий матовий	шт	22	<u>569.56</u> -	<u>-</u> -	12530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					488455	101567	<u>13550</u> 11454		<u>443.95</u> 46,45
		Разом будівельні роботи, грн.					488455				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373338				
		всього заробітна плата, грн.					113021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					537296				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					—				
		Всього по розділу 4					537296				
		Разом прямі витрати по кошторису					3706194	1263938	<u>60866</u>		<u>5503.57</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3706194		40949		170,97
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2381390				
		всього заробітна плата, грн.					1304887				
		Загальновиробничі витрати, грн.					370626				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4076820				
		-----					—				
		Всього по кошторису					4076820				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5674,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1304887				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]