

«Капітальний ремонт даху навчального корпусу з прибудовами комунального закладу професійної (професійно-технічної) освіти «Київський професійний коледж технологій та дизайну», за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 4
28/11/23-УПС-АР

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на ремонтно-будівельні роботи**

Київський професійний коледж технологій та дизайну, за адресою: м. Київ, провулок Куренівський, 4

Основа:
креслення (специфікації) № 28/11/23-УПС-АР

Кошторисна вартість 9402,722 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 16,06043 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1749,143 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "26 грудня" 2023 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Відділ 1. Головний корпус									
		Розділ 1. Захватка №1									
		ПОКРИТТЯ ДАХУ									
1	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,8	914,69	127,15	4391	3764	610	8,1144	38,95
					784,09	62,63			301	0,5255	2,52
2	С1427-11825-3А	Блоки газобетоні щільність Д400 300х600х200мм	м3	4,416	4197,12	-	18534	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	120	<u>7,73</u>	-	928	-	-	-	-
4	KP4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	1,4208	<u>13272,32</u>	-	18857	18857	-	<u>140,9400</u>	<u>200,25</u>
					13272,32	-			-	-	-
5	C111-155-1 варіант 2	Анкерна шпилька М12	1000шт	0,32	<u>48960,37</u>	-	15667	-	-	-	-
6	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних зв'язів	100м	0,96	<u>3921,68</u>	<u>27,88</u>	3765	3738	<u>27</u>	<u>40,2960</u>	<u>38,68</u>
					3893,80	25,45			24	0,2570	0,25
7	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,30132	<u>84191,89</u>	-	25369	-	-	-	-
8 &	C111-97-3- 13	Дюбель 6x60	шт	288	<u>1,54</u>	-	444	-	-	-	-
9	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі капельника	100м	0,96	<u>3921,68</u>	<u>27,88</u>	3765	3738	<u>27</u>	<u>40,2960</u>	<u>38,68</u>
					3893,80	25,45			24	0,2570	0,25
10	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,06145	<u>84191,89</u>	-	5174	-	-	-	-
11 &	C111-97-3- 13	Дюбель 6x60	шт	288	<u>1,54</u>	-	444	-	-	-	-
12	KB26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	63,06	<u>362,38</u>	-	22852	10530	-	<u>1,7280</u>	<u>108,97</u>
					166,98	-			-	-	-
13	C1555-106 варіант 2	Пароізоляційна плівка	м2	725,19	<u>14,08</u>	-	10211	-	-	-	-
14	KP8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо (в 3 шари)	100м2	6,306	<u>13278,20</u>	<u>485,89</u>	83732	80668	<u>3064</u>	<u>142,2000</u>	<u>896,71</u>
					12792,31	443,55			2797	4,4798	28,25
15	C1555-114 варіант 5	Плити теплоізоляційні мінераловатні 100мм IZOVAT 180кг/м3	м2	1299,036	<u>542,29</u>	-	704454	-	-	-	-
16	C1555-114 варіант 6	Плити теплоізоляційні мінераловатні 50мм IZOVAT 180кг/м3	м2	649,518	<u>273,01</u>	-	177325	-	-	-	-
17	KB11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму (мембрана) полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках (у тому числі: нахлест на зв'яз, нахлест на стіну, нахлест на парпет)	100м2	7,0144	<u>8103,12</u>	<u>15,31</u>	56839	51714	<u>107</u>	<u>71,8152</u>	<u>503,74</u>
					7372,55	13,43			94	0,1225	0,86
18 &	C1555- 108-1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5мм Sika Sikaplan 15G	м2	757,5552	<u>357,73</u>	-	271000	-	-	-	-
19	KP4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,0376	<u>13272,32</u>	-	499	499	-	<u>140,9400</u>	<u>5,3</u>
					13272,32	-			-	-	-
20	C111-155-1 варіант 3	Дюбелі кріпильні (комплект)	1000шт	2,806	<u>10200,37</u>	-	28622	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,0811	<u>1924,87</u> 1924,87	-	2081	2081	-	<u>19,9200</u>	<u>21,54</u>
22	& С1633-116ВД-1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	кг	1,72976	<u>673,85</u>	-	1166	-	-	-	-
23	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (рейка крайова)	100м	1,0811	<u>1822,68</u> 1810,54	<u>3,83</u> 3,36	1970	1957	<u>4</u> 4	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>18,41</u> 0,03
24	& С1555-306-1	Рейка крайова	м	110,28	<u>60,57</u>	-	6680	-	-	-	-
25	& С111-1849-1-В1-В1 варіант 1	Саморіз 3,5x11мм	шт	432	<u>0,31</u>	-	134	-	-	-	-
26	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, паралетів	100м	0,1211	<u>9167,20</u> 8823,09	<u>29,21</u> 26,66	1110	1068	<u>4</u> 3	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>11,06</u> 0,03
27	С111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,04551	<u>84191,89</u>	-	3832	-	-	-	-
28	& С111-97-3-13	Дюбель 6x60	шт	73	<u>1,54</u>	-	112	-	-	-	-
29	КР11-35-1	УТЕПЛЕННЯ СТІН ТЕХПОВЕРХУ Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	2,742	<u>38226,42</u> 20290,75	<u>276,17</u> 242,27	104817	55637	<u>757</u> 664	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>548,31</u> 6,06
30	С1550-9 варіант 2	Ремонтна суміш СТ 24	кг	11516,4	<u>10,57</u>	-	121728	-	-	-	-
31	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	2,742	<u>68301,03</u> 65979,93	-	187281	180917	-	<u>576,6468</u>	<u>1581,17</u>
32	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	54,84	<u>41,30</u>	-	2265	-	-	-	-
33	& С114-96-1-2	Утеплювач ISOVAT 135кг/м3 товщ 150мм	м2	293,394	<u>544,41</u>	-	159727	-	-	-	-
34	С111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180 pro	кг	3290,4	<u>12,17</u>	-	40044	-	-	-	-
35	& 15101-16037-1	Сітка малярна з скловолокна по утеплювачу	м2	315,33	<u>16,14</u>	-	5089	-	-	-	-
36	& С111-220-1-1	Ґрунтовка адгезійна "QUARTZ-GRUNT"	кг	46,614	<u>79,21</u>	-	3692	-	-	-	-
37	С111-2011-5 варіант 1	Суміш для декоративного штукатурення CERESIT СТ 74 SILICONE SELF CLEAN (зерно 2,5 мм)	кг	740,34	<u>120,85</u>	-	89470	-	-	-	-
38	С1555-282 варіант 1	Фасадна фарба по штукатурці CERESIT СТ 40 STRUCTURE	кг	137,6484	<u>159,90</u>	-	22010	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	22,16	<u>424,73</u>	-	9412	-	-	-	-
		ВОДОВІДВЕДЕННЯ			-	-			-	-	-
40	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,7164	<u>9988,54</u>	-	7156	4942	-	<u>66,4320</u>	<u>47,59</u>
		Труба водостічна д.100мм	м.п.	69,3	<u>137,66</u>	-	9540	-	-	-	-
41	& C111-1798-9	Труба водостічна д.100мм	м.п.	69,3	<u>137,66</u>	-	9540	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
42	& C1545-115-80-1	Відвід двомуфтовий 67° 100 мм	шт	15	<u>203,14</u>	-	3047	-	-	-	-
43	& C1545-115-80-1	Муфта труби водостічної	шт	20	<u>104,89</u>	-	2098	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
44	& C111-1146-45	Кронштейни для труби водостічної	шт	65	<u>75,84</u>	-	4930	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
45	KP8-41-2	Навішування жолобів з готових елементів	100м	0,96	<u>9988,54</u>	-	9589	6623	-	<u>66,4320</u>	<u>63,77</u>
		Желоб водовідведення д.150мм	м.п.	99,84	<u>468,95</u>	-	46820	-	-	-	-
46	& C111-1798-9	Желоб водовідведення д.150мм	м.п.	99,84	<u>468,95</u>	-	46820	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
47	& C111-1146-45	Кронштейни в желобі водовідведення	шт	95	<u>89,90</u>	-	8541	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	& C130-1156-3	Воронка в желобі водовідведення	шт	5	<u>231,05</u>	-	1155	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					2308368	426733	<u>4600</u>		<u>4123,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2308368		3911		38,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1877035				
		всього заробітна плата, грн.					430644				
		Загальновиробничі витрати, грн.					232388				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					496,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81776				
		Всього будівельні роботи, грн.					2540756				

		Всього по розділу 1					2540756				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Захватка №2									
		ПОКРИТТЯ ДАХУ									
49	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	4,47	<u>914,69</u> 784,09	<u>127,15</u> 62,63	4089	3505	<u>568</u> 280	<u>8,1144</u> 0,5255	<u>36,27</u> 2,35
50	& С1427-11825-3А варіант 1	Блоки газобетоні щільність Д400 300х600х200мм	м3	4,1124	<u>4197,12</u>	-	17260	-	-	-	-
51	С111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	111,75	<u>7,73</u>	-	864	-	-	-	-
52	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	1,32312	<u>13272,32</u>	-	17561	17561	-	<u>140,9400</u>	<u>186,48</u>
53	С111-155-1 варіант 2	Анкерна шпилька М12	1000шт	0,298	<u>48960,37</u>	-	14590	-	-	-	-
54	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,96	<u>3921,68</u> 3893,80	<u>27,88</u> 25,45	3765	3738	<u>27</u> 24	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>38,68</u> 0,25
55	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,30132	<u>84191,89</u>	-	25369	-	-	-	-
56	& С111-97-3-13	Дюбель 6х60	шт	288	<u>1,54</u>	-	444	-	-	-	-
57	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі капельника	100м	0,96	<u>3921,68</u> 3893,80	<u>27,88</u> 25,45	3765	3738	<u>27</u> 24	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>38,68</u> 0,25
58	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,06145	<u>84191,89</u>	-	5174	-	-	-	-
59	& С111-97-3-13	Дюбель 6х60	шт	288	<u>1,54</u>	-	444	-	-	-	-
60	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з півки поліетиленової	10 м2	59,036	<u>362,38</u> 166,98	-	21393	9858	-	<u>1,7280</u>	<u>102,01</u>
61	С1555-106 варіант 2	Пароізоляційна плівка	м2	678,914	<u>14,08</u>	-	9559	-	-	-	-
62	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо (в 3 шари)	100м2	5,9036	<u>13278,20</u> 12792,31	<u>485,89</u> 443,55	78389	75521	<u>2868</u> 2619	<u>142,2000</u> 4,4798	<u>839,49</u> 26,45
63	С1555-114 варіант 5	Плити теплоізоляційні мінераловатні 100мм IZOVAT 180кг/м3	м2	1216,141	<u>542,29</u>	-	659501	-	-	-	-
64	С1555-114 варіант 6	Плити теплоізоляційні мінераловатні 50мм IZOVAT 180кг/м3	м2	608,0708	<u>273,01</u>	-	166009	-	-	-	-
65	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму (мембрана) полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках (у тому числі: нахлест на звіс, нахлест на стіну, нахлест на парпет)	100м2	6,6513	<u>8103,12</u> 7372,55	<u>15,31</u> 13,43	53896	49037	<u>102</u> 89	<u>71,8152</u> 0,1225	<u>477,66</u> 0,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	& C1555-108-1 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5мм Sika Sikaplan 15G	м2	718,3404	<u>357,73</u>	-	256972	-	-	-	-
67	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,03161	<u>13272,32</u>	-	420	420	-	<u>140,9400</u>	<u>4,46</u>
68	C111-155-1 варіант 3	Дюбелі кріпільні (комплект)	1000шт	2,361	<u>10200,37</u>	-	24083	-	-	-	-
69	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,2124	<u>1924,87</u>	-	2334	2334	-	<u>19,9200</u>	<u>24,15</u>
70	& C1633-116ВД-1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	кг	1,93984	<u>673,85</u>	-	1307	-	-	-	-
71	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (рейка крайова)	100м	1,2124	<u>1822,68</u>	<u>3,83</u>	2210	2195	<u>5</u>	<u>17,0292</u>	<u>20,65</u>
72	& C1555-306-1	Рейка крайова	м	122,45	<u>60,57</u>	-	7417	-	-	-	-
73	& C111-1849-1-В1-В1 варіант 1	Саморіз 3,5x11мм	шт	437	<u>0,31</u>	-	135	-	-	-	-
74	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парапетів	100м	0,1313	<u>9167,20</u>	<u>29,21</u>	1204	1158	<u>4</u>	<u>91,3080</u>	<u>11,99</u>
75	C111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,04935	<u>84191,89</u>	-	4155	-	-	-	-
76	& C111-97-3-13	Дюбель 6x60	шт	79	<u>1,54</u>	-	122	-	-	-	-
77	КР11-35-1	УТЕПЛЕННЯ СТІН ТЕХПОВЕРХУ Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	4,027	<u>38226,42</u>	<u>276,17</u>	153938	81711	<u>1112</u>	<u>199,9680</u>	<u>805,27</u>
78	C1550-9 варіант 2	Ремонтна суміш СТ 24	кг	16913,4	<u>10,57</u>	-	178775	-	-	-	-
79	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	4,027	<u>68301,03</u>	-	275048	265701	-	<u>576,6468</u>	<u>2322,16</u>
80	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	80,54	<u>41,30</u>	-	3326	-	-	-	-
81	& C114-96-1-2	Утеплювач ISOVAT 135кг/м3 товщ 150мм	м2	430,889	<u>544,41</u>	-	234580	-	-	-	-
82	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180 pro	кг	4832,4	<u>12,17</u>	-	58810	-	-	-	-
83	& 15101-16037-1	Сітка малярна з скловолокна по утеплювачу	м2	463,105	<u>16,14</u>	-	7475	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& C111-220-1-1	Ґрунтовка адгезійна "QUARTZ-GRUNT"	кг	68,459	<u>79,21</u>	-	5423	-	-	-	-
85	C111-2011-5 варіант 1	Суміш для декоративного штукатурення CERESIT CT 74 SILICONE SELF CLEAN (зерно 2,5 мм)	кг	1087,29	<u>120,85</u>	-	131399	-	-	-	-
86	C1555-282 варіант 1	Фасадна фарба по штукатурці CERESIT CT 40 STRUCTURE	кг	202,1554	<u>159,90</u>	-	32325	-	-	-	-
87	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	32,54	<u>424,73</u>	-	13821	-	-	-	-
88	KP8-41-2	ВОДОВІДВЕДЕННЯ Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,7164	<u>9988,54</u> 6898,96	-	7156	4942	-	<u>66,4320</u>	<u>47,59</u>
89	& C111-1798-9 варіант 2	Труба водостічна д.100мм	м.п.	69,3	<u>137,66</u>	-	9540	-	-	-	-
90	& C1545-115-80-1	Відвід двомуфтовий 67° 100 мм	шт	15	<u>203,14</u>	-	3047	-	-	-	-
91	& C1545-115-80-1 варіант 1	Муфта труби водостічної	шт	20	<u>104,89</u>	-	2098	-	-	-	-
92	& C111-1146-45 варіант 2	Кронштейни для труби водостічної	шт	65	<u>75,84</u>	-	4930	-	-	-	-
93	KP8-41-2	Навішування жолобів з готових елементів	100м	0,96	<u>9988,54</u> 6898,96	-	9589	6623	-	<u>66,4320</u>	<u>63,77</u>
94	& C111-1798-9 варіант 1	Желоб водовідведення д.150мм	м.п.	99,84	<u>468,95</u>	-	46820	-	-	-	-
95	& C111-1146-45 варіант 1	Кронштейни в желобі водовідведення	шт	95	<u>89,90</u>	-	8541	-	-	-	-
96	& C130-1156-3 варіант 1	Воронка в желобі водовідведення	шт	5	<u>231,05</u>	-	1155	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					2570227	528042	<u>4713</u> 4020		<u>5019,31</u> 39,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					2570227				
							2037472				
							532062				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					284668 604,14 99541 2854895				
		----- Всього по розділу 2					2854895				
		Розділ 3. Захватка №3									
		ПОКРИТТЯ ДАХУ									
97	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі капельника	100м	0,9641	<u>3921,68</u> 3893,80	<u>27,88</u> 25,45	3781	3754	<u>27</u> 25	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>38,85</u> 0,25
98	С111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,06172	<u>84191,89</u>	-	5196	-	-	-	-
99	& С111-97-3-13	Дюбель 6х60	шт	289	<u>1,54</u>	-	445	-	-	-	-
100	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	37,613	<u>362,38</u> 166,98	-	13630	6281	-	<u>1,7280</u>	<u>65</u>
101	С1555-106 варіант 2	Пароізоляційна плівка	м2	432,5495	<u>14,08</u>	-	6090	-	-	-	-
102	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо (в 3 шари)	100м2	3,7613	<u>13278,20</u> 12792,31	<u>485,89</u> 443,55	49943	48116	<u>1827</u> 1668	<u>142,2000</u> 4,4798	<u>534,86</u> 16,85
103	С1555-114 варіант 5	Плити теплоізоляційні мінераловатні 100мм IZOVAT 180кг/м3	м2	774,8278	<u>542,29</u>	-	420181	-	-	-	-
104	С1555-114 варіант 6	Плити теплоізоляційні мінераловатні 50мм IZOVAT 180кг/м3	м2	387,4139	<u>273,01</u>	-	105768	-	-	-	-
105	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму (мембрана) полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках (у тому числі: нахлест на звіс, нахлест на стіну, нахлест на парпет)	100м2	4,41	<u>8103,12</u> 7372,55	<u>15,31</u> 13,43	35735	32513	<u>68</u> 59	<u>71,8152</u> 0,1225	<u>316,71</u> 0,54
106	& С1555-108-1 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5мм Sika Sikaplan 15G	м2	476,28	<u>357,73</u>	-	170380	-	-	-	-
107	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,02363	<u>13272,32</u> 13272,32	-	314	314	-	<u>140,9400</u>	<u>3,33</u>
108	С111-155-1 варіант 3	Дюбелі крепільні (комплект)	1000шт	1,764	<u>10200,37</u>	-	17993	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	1,1981	<u>1924,87</u> 1924,87	-	2306	2306	-	<u>19,9200</u>	<u>23,87</u>
110	& С1633-116ВД-1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	кг	1,91696	<u>673,85</u>	-	1292	-	-	-	-
111	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (рейка крайова)	100м	1,1981	<u>1822,68</u> 1810,54	<u>3,83</u> 3,36	2184	2169	<u>5</u> 4	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>20,4</u> 0,04
112	& С1555-306-1	Рейка крайова	м	121,01	<u>60,57</u>	-	7330	-	-	-	-
113	& С111-1849-1-В1-В1 варіант 1	Саморіз 3,5x11мм	шт	865	<u>0,31</u>	-	268	-	-	-	-
114	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, паралетів	100м	1,1981	<u>9167,20</u> 8823,09	<u>29,21</u> 26,66	10983	10571	<u>35</u> 32	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>109,4</u> 0,32
115	С111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,59873	<u>84191,89</u>	-	50408	-	-	-	-
116	& С111-97-3-13	Дюбель 6x60	шт	719	<u>1,54</u>	-	1107	-	-	-	-
117	КР11-35-1	УТЕПЛЕННЯ СТІН ТЕХПОВЕРХУ Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	1,0184	<u>38226,42</u> 20290,75	<u>276,17</u> 242,27	38930	20664	<u>281</u> 247	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>203,65</u> 2,25
118	С1550-9 варіант 2	Ремонтна суміш СТ 24	кг	4277,28	<u>10,57</u>	-	45211	-	-	-	-
119	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	1,0184	<u>68301,03</u> 65979,93	-	69558	67194	-	<u>576,6468</u>	<u>587,26</u>
120	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	20,368	<u>41,30</u>	-	841	-	-	-	-
121	& С114-96-1-2	Утеплювач ISOVAT 135кг/м3 товщ 150мм	м2	108,9688	<u>544,41</u>	-	59324	-	-	-	-
122	С111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180 pro	кг	1222,08	<u>12,17</u>	-	14873	-	-	-	-
123	& 15101-16037-1	Сітка малярна з скловолокна по утеплювачу	м2	117,116	<u>16,14</u>	-	1890	-	-	-	-
124	& С111-220-1-1	Ґрунтовка адгезійна "QUARTZ-GRUNT"	кг	17,3128	<u>79,21</u>	-	1371	-	-	-	-
125	С111-2011-5 варіант 1	Суміш для декоративного штукатурення CERESIT СТ 74 SILICONE SELF CLEAN (зерно 2,5 мм)	кг	274,968	<u>120,85</u>	-	33230	-	-	-	-
126	С1555-282 варіант 1	Фасадна фарба по штукатурці CERESIT СТ 40 STRUCTURE	кг	51,12368	<u>159,90</u>	-	8175	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	8,23	<u>424,73</u>	-	3496	-	-	-	-
		ВОДОВІДВЕДЕННЯ			-	-			-	-	-
128	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,1549	<u>9988,54</u>	-	1547	1069	-	<u>66,4320</u>	<u>10,29</u>
		Труба водостічна д.100мм	м.п.	13,15	<u>6898,96</u>	-			-	-	-
129	& C111-1798-9	Труба водостічна д.100мм	м.п.	13,15	<u>137,66</u>	-	1810	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
130	& C1545-115-80-1	Відвід двомуфтовий 67° 100 мм	шт	15	<u>203,14</u>	-	3047	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	& C1545-115-80-1	Муфта труби водостічної	шт	10	<u>104,89</u>	-	1049	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
132	& C111-1146-45	Кронштейни для труби водостічної	шт	15	<u>75,84</u>	-	1138	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
133	KP8-41-2	Навішування жолобів з готових елементів	100м	0,9641	<u>9988,54</u>	-	9630	6651	-	<u>66,4320</u>	<u>64,05</u>
					<u>6898,96</u>	-			-	-	-
134	& C111-1798-9	Желоб водовідведення д.150мм	м.п.	100,2664	<u>468,95</u>	-	47020	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
135	& C111-1146-45	Кронштейни в желобі водовідведення	шт	95	<u>89,90</u>	-	8541	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
136	& C130-1156-3	Воронка в желобі водовідведення	шт	5	<u>231,05</u>	-	1155	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					1257170	201602	<u>2243</u>		<u>1977,67</u>
									2035		20,25
		Разом будівельні роботи, грн.					1257170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1053325				
		всього заробітна плата, грн.					203637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110768				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					237,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39200				
		Всього будівельні роботи, грн.					1367938				

		Всього по розділу 3					1367938				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 1					6135765	1156377	<u>11556</u> 9966		<u>11120,11</u> 97,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6135765 4967832 1166343 627823 1338,38 220517 6763588				
		----- Всього по відділу 1					6763588				
		Відділ 2. Актова зала									
		Розділ 1. Захватка 4									
137	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,98	<u>914,69</u> 784,09	<u>127,15</u> 62,63	2726	2337	<u>379</u> 187	<u>8,1144</u> 0,5255	<u>24,18</u> 1,57
138	& С1427-11825-3А варіант 1	Блоки газобетоні щільність Д400 300х600х200мм	м3	2,7416	<u>4197,12</u>	-	11507	-	-	-	-
139	С111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	74,5	<u>7,73</u>	-	576	-	-	-	-
140	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,888	<u>13272,32</u> 13272,32	-	11786	11786	-	<u>140,9400</u>	<u>125,15</u>
141	С111-155-1 варіант 2	Анкерна шпилька М12	1000шт	0,2	<u>48960,37</u>	-	9792	-	-	-	-
142	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,5849	<u>3921,68</u> 3893,80	<u>27,88</u> 25,45	2294	2277	<u>17</u> 15	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>23,57</u> 0,15
143	С111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,13914	<u>84191,89</u>	-	11714	-	-	-	-
144	& С111-97-3-13	Дюбель 6х60	шт	175	<u>1,54</u>	-	270	-	-	-	-
145	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі капельника	100м	0,5849	<u>3921,68</u> 3893,80	<u>27,88</u> 25,45	2294	2277	<u>17</u> 15	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>23,57</u> 0,15
146	С111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,03744	<u>84191,89</u>	-	3152	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	& С111-97-3-13	Дюбель 6x60	шт	175	<u>1,54</u>	-	270	-	-	-	-
148	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	56,887	<u>362,38</u>	-	20615	9499	-	<u>1,7280</u>	<u>98,3</u>
149	С1555-106	Пароізоляційна плівка	м2	654,2005	<u>14,08</u>	-	9211	-	-	-	-
150	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо (в 3 шари)	100м2	5,6887	<u>13278,20</u>	<u>485,89</u>	75536	72772	<u>2764</u>	<u>142,2000</u>	<u>808,93</u>
151	С1555-114	Плити теплоізоляційні мінераловатні 100мм	м2	1171,872	<u>542,29</u>	-	635495	-	-	-	-
152	С1555-114	Плити теплоізоляційні мінераловатні 50мм	м2	585,9361	<u>273,01</u>	-	159966	-	-	-	-
153	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму (мембрана) полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках (у тому числі: нахлест на звіс, нахлест на стіну, нахлест на парпет)	100м2	6,1702	<u>8103,12</u>	<u>15,31</u>	49998	45490	<u>94</u>	<u>71,8152</u>	<u>443,11</u>
154	& С1555-108-1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5мм Sika Sikaplan 15G	м2	666,3816	<u>357,73</u>	-	238385	-	-	-	-
155	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,0331	<u>13272,32</u>	-	439	439	-	<u>140,9400</u>	<u>4,67</u>
156	С111-155-1	Дюбелі крепільні (комплект)	1000шт	2,468	<u>10200,37</u>	-	25175	-	-	-	-
157	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,4302	<u>1924,87</u>	-	828	828	-	<u>19,9200</u>	<u>8,57</u>
158	& С1633-116ВД-1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	кг	0,68832	<u>673,85</u>	-	464	-	-	-	-
159	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (рейка крайова)	100м	0,4302	<u>1822,68</u>	<u>3,83</u>	784	779	<u>2</u>	<u>17,0292</u>	<u>7,33</u>
160	& С1555-306-1	Рейка крайова	м	43,45	<u>60,57</u>	-	2632	-	-	-	-
161	& С111-1849-1-В1-В1	Саморіз 3,5x11мм	шт	172	<u>0,31</u>	-	53	-	-	-	-
162	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брендмауерів, парпетів	100м	0,4302	<u>9167,20</u>	<u>29,21</u>	3944	3796	<u>13</u>	<u>91,3080</u>	<u>39,28</u>
163	С111-1797	Сталь листовая оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,16168	<u>84191,89</u>	-	13612	-	<u>11</u>	<u>0,2693</u>	<u>0,12</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C111-97-3-13	Дюбель 6x60	шт	258	<u>1,54</u>	-	397	-	-	-	-
		УТЕПЛЕННЯ СТІН ТЕХПОВЕРХУ			-	-					
165	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,12	<u>38226,42</u>	<u>276,17</u>	4587	2435	<u>33</u>	<u>199,9680</u>	<u>24</u>
					20290,75	242,27			29	2,2111	0,27
166	C1550-9 варіант 2	Ремонтна суміш СТ 24	кг	504	<u>10,57</u>	-	5327	-	-	-	-
167	KB15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,12	<u>68301,03</u>	-	8196	7918	-	<u>576,6468</u>	<u>69,2</u>
					65979,93	-					
168	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	2,4	<u>41,30</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-					
169	& C114-96-1-2	Утеплювач ISOVAT 135кг/м3 товщ 150мм	м2	12,84	<u>544,41</u>	-	6990	-	-	-	-
					-	-					
170	C111-2011-5	Суміш МВ (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit СТ 180 pro	кг	144	<u>12,17</u>	-	1752	-	-	-	-
		Сітка малярна з скловолокна по утеплювачу	м2	13,8	<u>16,14</u>	-	223	-	-	-	-
171	& 15101-16037-1				-	-					
172	& C111-220-1-1	Ґрунтовка адгезійна "QUARTZ-GRUNT"	кг	2,04	<u>79,21</u>	-	162	-	-	-	-
					-	-					
173	C111-2011-5 варіант 1	Суміш для декоративного штукатурення CERESIT СТ 74 SILICONE SELF CLEAN (зерно 2,5 мм)	кг	32,4	<u>120,85</u>	-	3916	-	-	-	-
					-	-					
174	C1555-282 варіант 1	Фасадна фарба по штукатурці CERESIT СТ 40 STRUCTURE	кг	6,024	<u>159,90</u>	-	963	-	-	-	-
					-	-					
175	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	0,97	<u>424,73</u>	-	412	-	-	-	-
					-	-					
		ВОДОВІДВЕДЕННЯ									
176	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,15958	<u>9988,54</u>	-	1594	1101	-	<u>66,4320</u>	<u>10,6</u>
		Труба водостічна д.100мм	м.п.	13,15	<u>137,66</u>	-	1810	-	-	-	-
					-	-					
177	& C111-1798-9 варіант 2				-	-					
178	& C1545-115-80-1	Відвід двомуфтовий 67° 100 мм	шт	18	<u>203,14</u>	-	3657	-	-	-	-
					-	-					
179	& C1545-115-80-1 варіант 1	Муфта труби водостічної	шт	12	<u>104,89</u>	-	1259	-	-	-	-
					-	-					
180	& C111-1146-45 варіант 2	Кронштейни для труби водостічної	шт	30	<u>75,84</u>	-	2275	-	-	-	-
					-	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	КР8-41-2	Навішування жолобів з готових елементів	100м	0,5849	<u>9988,54</u> 6898,96	-	5842	4035	-	<u>66,4320</u>	<u>38,86</u>
182	& С111-1798-9 варіант 1	Желоб водовідведення д.150мм	м.п.	60,8296	<u>468,95</u>	-	28526	-	-	-	-
183	& С111-1146-45 варіант 1	Кронштейни в желобі водовідведення	шт	55	<u>89,90</u>	-	4945	-	-	-	-
184	& С130-1156-3 варіант 1	Воронка в жолобі водовідведення	шт	6	<u>231,05</u>	-	1386	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1377836	167769	<u>3319</u> 2864		<u>1749,32</u> 28,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1377836 1206748 170633 95859 210,58 34695 1473695				
		Всього по розділу 1					1473695				
		Разом прямі витрати по відділу 2					1377836	167769	<u>3319</u> 2864		<u>1749,32</u> 28,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1377836 1206748 170633 95859 210,58 34695 1473695				
		Всього по відділу 2					1473695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 3. Ідальня									
		Розділ 1. Захватка 5									
185	КБ8-20-1	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	2,96	<u>914,69</u> 784,09	<u>127,15</u> 62,63	2707	2321	<u>376</u> 185	<u>8,1144</u> 0,5255	<u>24,02</u> 1,56
186	& С1427-11825-3А варіант 1	Блоки газобетоні щільність Д400 300х600х200мм	м3	2,7232	<u>4197,12</u> -	-	11430	-	-	-	-
187	С111-2010-1 варіант 2	Суміш для укладання пінобетонних блоків Ceresit СТ 21	кг	74	<u>7,73</u> -	-	572	-	-	-	-
188	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,87468	<u>13272,32</u> 13272,32	-	11609	11609	-	<u>140,9400</u>	<u>123,28</u>
189	С111-155-1 варіант 2	Анкерна шпилька М12	1000шт	0,197	<u>48960,37</u> -	-	9645	-	-	-	-
190	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,5809	<u>3921,68</u> 3893,80	<u>27,88</u> 25,45	2278	2262	<u>16</u> 15	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>23,41</u> 0,15
191	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,15138	<u>84191,89</u> -	-	12745	-	-	-	-
192	& С111-97-3-13	Дюбель 6х60	шт	174	<u>1,54</u> -	-	268	-	-	-	-
193	КР8-40-3	Улаштування з листової сталі капельника	100м	0,5809	<u>3921,68</u> 3893,80	<u>27,88</u> 25,45	2278	2262	<u>16</u> 15	<u>40,2960</u> 0,2570	<u>23,41</u> 0,15
194	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,03719	<u>84191,89</u> -	-	3131	-	-	-	-
195	& С111-97-3-13	Дюбель 6х60	шт	174	<u>1,54</u> -	-	268	-	-	-	-
196	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	39,765	<u>362,38</u> 166,98	-	14410	6640	-	<u>1,7280</u>	<u>68,71</u>
197	С1555-106 варіант 2	Пароізоляційна плівка	м2	457,2975	<u>14,08</u> -	-	6439	-	-	-	-
198	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами із легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо (в 3 шари)	100м2	3,9765	<u>13278,20</u> 12792,31	<u>485,89</u> 443,55	52801	50869	<u>1932</u> 1764	<u>142,2000</u> 4,4798	<u>565,46</u> 17,81
199	С1555-114 варіант 5	Плити теплоізоляційні мінераловатні 100мм ІЗОВАТ 180кг/м3	м2	819,159	<u>542,29</u> -	-	444222	-	-	-	-
200	С1555-114 варіант 6	Плити теплоізоляційні мінераловатні 50мм ІЗОВАТ 180кг/м3	м2	409,5795	<u>273,01</u> -	-	111819	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
201	КБ11-39-4	Улаштування покриттів з лінолеуму (мембрана) полівінілхлоридного насухо зі зварюванням полотнища у стиках (у тому числі: нахлест на звіс, нахлест на стіну, нахлест на парпет)	100м2	4,4214	<u>8103,12</u> 7372,55	<u>15,31</u> 13,43	35827	32597	<u>68</u> 59	<u>71,8152</u> 0,1225	<u>317,52</u> 0,54
202	& С1555-108-1 варіант 1	Покрівельна ПВХ-мембрана 1,5мм Sika Sikaplan 15G	м2	477,5112	<u>357,73</u> -	-	170820	-	-	-	-
203	КР4-18-1	Установлення анкерів	100 кг	0,0237	<u>13272,32</u> 13272,32	-	315	315	-	<u>140,9400</u>	<u>3,34</u>
204	С111-155-1 варіант 3	Дюбелі кріпільні (комплект)	1000шт	1,769	<u>10200,37</u> -	-	18044	-	-	-	-
205	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,3102	<u>1924,87</u> 1924,87	-	597	597	-	<u>19,9200</u>	<u>6,18</u>
206	& С1633-116ВД-1	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик, стійкий до дії води і навколишнього середовища	кг	0,49632	<u>673,85</u> -	-	334	-	-	-	-
207	КБ11-43-3 к=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах (рейка крайова)	100м	0,3102	<u>1822,68</u> 1810,54	<u>3,83</u> 3,36	565	562	<u>1</u> 1	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>5,28</u> 0,01
208	& С1555-306-1	Рейка крайова	м	31,33	<u>60,57</u> -	-	1898	-	-	-	-
209	& С111-1849-1-В1-В1 варіант 1	Саморіз 3,5x11мм	шт	124	<u>0,31</u> -	-	38	-	-	-	-
210	КР8-40-5	Улаштування з листової сталі брандмауерів, парпетів	100м	0,3102	<u>9167,20</u> 8823,09	<u>29,21</u> 26,66	2844	2737	<u>9</u> 8	<u>91,3080</u> 0,2693	<u>28,32</u> 0,08
211	С111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,11658	<u>84191,89</u> -	-	9815	-	-	-	-
212	& С111-97-3-13	Дюбель 6x60	шт	186	<u>1,54</u> -	-	286	-	-	-	-
213	КР11-35-1	УТЕПЛЕННЯ СТІН ТЕХПОВЕРХУ Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,072	<u>38226,42</u> 20290,75	<u>276,17</u> 242,27	2752	1461	<u>20</u> 17	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>14,4</u> 0,16
214	С1550-9 варіант 2	Ремонтна суміш СТ 24	кг	302,4	<u>10,57</u> -	-	3196	-	-	-	-
215	КБ15-78-1	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 100 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,072	<u>68301,03</u> 65979,93	-	4918	4751	-	<u>576,6468</u>	<u>41,52</u>
216	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,44	<u>41,30</u> -	-	59	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	& C114-96-1-2	Утеплювач ISOVAT 135кг/м3 товщ 150мм	м2	7,704	<u>544,41</u>	-	4194	-	-	-	-
218	C111-2011-5	Суміш MB (для приклеювання мінераловатних плит) Ceresit CT 180 pro	кг	86,4	<u>12,17</u>	-	1051	-	-	-	-
219	& 15101-16037-1	Сітка малярна з скловолокна по утеплювачу	м2	8,28	<u>16,14</u>	-	134	-	-	-	-
220	& C111-220-1-1	Ґрунтовка адгезійна "QUARTZ-GRUNT"	кг	1,224	<u>79,21</u>	-	97	-	-	-	-
221	C111-2011-5 варіант 1	Суміш для декоративного штукатурення CERESIT CT 74 SILICONE SELF CLEAN (зерно 2,5 мм)	кг	19,44	<u>120,85</u>	-	2349	-	-	-	-
222	C1555-282 варіант 1	Фасадна фарба по штукатурці CERESIT CT 40 STRUCTURE	кг	3,6144	<u>159,90</u>	-	578	-	-	-	-
223	C1555-303	Дюбель (анкер) фасадний для теплоізоляції	100шт	0,58	<u>424,73</u>	-	246	-	-	-	-
224	KP8-41-2	ВОДОВІДВЕДЕННЯ Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,44088	<u>9988,54</u> 6898,96	-	4404	3042	-	<u>66,4320</u>	<u>29,29</u>
225	& C111-1798-9 варіант 2	Труба водостічна д.100мм	м.п.	58,09	<u>137,66</u>	-	7997	-	-	-	-
226	& C1545-115-80-1	Відвід двомуфтовий 67° 100 мм	шт	18	<u>203,14</u>	-	3657	-	-	-	-
227	& C1545-115-80-1 варіант 1	Муфта труби водостічної	шт	12	<u>104,89</u>	-	1259	-	-	-	-
228	& C111-1146-45 варіант 2	Кронштейни для труби водостічної	шт	30	<u>75,84</u>	-	2275	-	-	-	-
229	KP8-41-2	Навішування жолобів з готових елементів	100м	0,5809	<u>9988,54</u> 6898,96	-	5802	4008	-	<u>66,4320</u>	<u>38,59</u>
230	& C111-1798-9 варіант 1	Желоб водовідведення д.150мм	м.п.	60,4136	<u>468,95</u>	-	28331	-	-	-	-
231	& C111-1146-45 варіант 1	Кронштейни в желобі водовідведення	шт	55	<u>89,90</u>	-	4945	-	-	-	-
232	& C130-1156-3 варіант 1	Воронка в жолобі водовідведення	шт	6	<u>231,05</u>	-	1386	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					1007635	126033	<u>2438</u> 2064		<u>1312,73</u> 20,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1007635 879164 128097 71946 158,06 26043 1079581				
		----- Всього по розділу 1					1079581				
		Разом прямі витрати по відділу 3					1007635	126033	<u>2438</u> 2064		<u>1312,73</u> 20,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1007635 879164 128097 71946 158,06 26043 1079581				
		----- Всього по відділу 3					1079581				
		Відділ 4. Двері металеві									
233	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0567	<u>38057,43</u> 35597,06	<u>2277,62</u> 661,92	2158	2018	<u>129</u> 38	<u>324,8796</u> 4,8438	<u>18,42</u> 0,27
234	& С123-1-5 варіант 3	Двері металеві утеплені	шт	3	<u>27041,91</u> -	-	81126	-	-	-	-
235	& С1545-44- 1-Х варіант 1	Дюбель для кріплення дверей	шт	24	<u>25,53</u> -	-	613	-	-	-	-
236	КР20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,168	<u>1924,87</u> 1924,87	-	323	323	-	<u>19,9200</u>	<u>3,35</u>
237	& С1550-38- 1-Н варіант 1	Монтажна піна FLEXIFOAM SOUDAL 750мл	л	1,095	<u>347,65</u> -	-	381	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 4					84601	2341	<u>129</u> 38		<u>21,77</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					84601 82131 2379 1258 2,64 436 85859				
		----- Всього по відділу 4					85859				
		Разом прямі витрати по кошторису					8605837	1452520	<u>17442</u> 14932		<u>14203,93</u> 146,84
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8605837 7135875 1467452 796885 1709,66 281691 9402722				
		----- Всього по кошторису					9402722				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					16060,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1749143				

Склав інженер-проектувальник О.С. Попова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП А.Г. Чубарев
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]