

Капітальний ремонт з облаштуванням безбар'єрного простору Центру комплексної реабілітації та надання соціальних послуг, вул. Ветеранів, 1, селище Бородянка, Бучанський район, Київська область
 RBK-2508

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01
на електротехнічні рішення
Електротехнічні рішення

Основа:
 креслення (специфікації) № RBK-2508-ЕТР

Кошторисна вартість 1642.359 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 3.21215 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 494.518 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3.8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "7 жовтня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KM8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200x1000 мм	шт	1	<u>4213.29</u> 850.63	<u>667.04</u> 232.65	4213	851	<u>667</u> 233	<u>5.5200</u> 1.3646	<u>5.52</u> 1.36
2 & 3	S101-3E-2 варіант 1 KP17-12-9	Щит АВР на 3 вводи на In=125 А комплектно ЩАВР-3в -125 А Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	компл.	1	<u>103502.69</u> -	- -	103503	-	- -	- -	- -
4	S1E-AB- B40 варіант 11	Вимикач автоматичний шафного виконання з ізоляційними прокладками на In=160 А, Iy=160 А EB2S 160/3LF 3P 160A 16кА, ETI	шт	3	<u>4498.51</u> -	- -	13496	-	- -	- -	- -
5	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	6	<u>175.13</u> 141.77	- -	1051	851	- -	0.9200 -	5.52 -
6	S1547-5-1 варіант 3	Перехідник шинний ZB2S 160/3 (компл. 3шт.), ETI	шт	6	<u>663.55</u> -	- -	3981	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм (ЩР-1; ЩРМ; ЩРВ)	шт	3	<u>2452.28</u> 567.09	<u>258.72</u> 79.39	7357	1701	<u>776</u> 238	<u>3.6800</u> 0.4671	<u>11.04</u> 1.4
8	& С130-Б-89 варіант 1	Корпус металевий навісний 48 мод. IP54 з замком E.NEXT e.mbox.pro.n.48	шт	1	<u>3106.54</u> -	- -	3107	-	- -	- -	- -
9	& С130-Б-89 варіант 2	Корпус металевий вбудований 24 мод. IP31 з замком E.NEXT e.mbox.pro.n.24	шт	1	<u>1622.44</u> -	- -	1622	-	- -	- -	- -
10	& С130-Б-89 варіант 3	Корпус металевий навісний 18 мод. IP54 з замком E.NEXT e.mbox.pro.n.18	шт	1	<u>1755.04</u> -	- -	1755	-	- -	- -	- -
11	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.3	<u>40743.00</u> 35705.19	- -	12223	10712	- -	250.1940 -	75.06 -
12	& С1Е-АВ- В40 варіант 2	Вимикач автоматичний Schneider Electric Easy9 тип С 3р 16А	шт	10	<u>571.40</u> -	- -	5714	-	- -	- -	- -
13	& С1Е-АВ- В40 варіант 6	Вимикач автоматичний Schneider Electric Easy9 тип С 1р 16А	шт	2	<u>141.58</u> -	- -	283	-	- -	- -	- -
14	& С1Е-АВ- В40 варіант 9	Вимикач автоматичний Schneider Electric Easy9 тип С 3р 20А	шт	2	<u>590.78</u> -	- -	1182	-	- -	- -	- -
15	& С1Е-АВ- В40 варіант 3	Вимикач автоматичний Schneider Electric Easy9 тип С 3р 25А	шт	14	<u>607.82</u> -	- -	8509	-	- -	- -	- -
16	& С1Е-АВ- В40 варіант 7	Вимикач автоматичний Schneider Electric Easy9 тип С 1р 25А	шт	2	<u>163.71</u> -	- -	327	-	- -	- -	- -
17	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0.05	<u>56505.38</u> 49801.27	- -	2825	2490	- -	344.9080 -	17.25 -
18	& С1Е-АВ- В40 варіант 4	Вимикач автоматичний Schneider Electric Easy9 тип С 3р 32А	шт	2	<u>623.12</u> -	- -	1246	-	- -	- -	- -
19	& С1Е-АВ- В40 варіант 10	Вимикач автоматичний Schneider Electric Easy9 тип С 3р 50А	шт	1	<u>848.13</u> -	- -	848	-	- -	- -	- -
20	& С1Е-АВ- В40 варіант 8	Вимикач автоматичний Schneider Electric Easy9 тип С 3р 63А	шт	1	<u>870.47</u> -	- -	870	-	- -	- -	- -
21	& С1Е-АВ- В40 варіант 5	Вимикач автоматичний Schneider Electric Easy9 тип С 3р 80А	шт	1	<u>807.13</u> -	- -	807	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	KP17-12-9	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 100 А до 250 А	100шт	0.01	<u>61347.26</u> 51310.55	- -	613	513	- -	328.1985	3.28
23	& C1E-AB-B40 варіант 1	Вимикач автоматичний Schneider Electric Easy9 тип С 3р 125А	шт	1	<u>1178.30</u> -	- -	1178	-	- -	- -	- -
24	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	20	<u>175.13</u> 141.77	- -	3503	2835	- -	0.9200	18.4
25	& C1547-5-1 варіант 1	Шина нульова N та PE на 28 груп ШНИ-8x12-12	шт	12	<u>451.14</u> -	- -	5414	-	- -	- -	- -
26	& C1547-5-1 варіант 2	Шина нульова N та PE на 12 груп ШНИ-8x12-12	шт	8	<u>195.01</u> -	- -	1560	-	- -	- -	- -
27	KM8-397-1	Профіль перфорований монтажний довжиною 2 м	100 м	0.24	<u>9342.43</u> 2418.92	<u>921.52</u> 273.94	2242	581	<u>221</u> 66	<u>16.5600</u> 1.6132	<u>3.97</u> 0.39
28	C1545-546 варіант 1	DIN-рейка TH 35x7,5 L=2 м	шт	12	<u>245.39</u> -	- -	2945	-	- -	- -	- -
29	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0.01	<u>40743.00</u> 35705.19	- -	407	357	- -	250.1940	2.5
30	& C1E-AB-B40 варіант 12	Розчіплювач незалежний MX+OF 100/415B C60/C120/DPN, Schneider Electric	шт	1	<u>1504.21</u> -	- -	1504	-	- -	- -	- -
31	KP17-11-11	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються в підвісних стелях, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0.64	<u>63217.23</u> 61712.54	<u>575.83</u> 521.27	40459	39496	<u>369</u> 334	<u>448.5575</u> 3.3827	<u>287.08</u> 2.16
32	& C1547-18 варіант 4	Світильник світлодіодний 595x595x10мм Atlantica PL1003-65K/36W IP20	шт	64	<u>766.07</u> -	- -	49028	-	- -	- -	- -
33	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0.2	<u>26858.77</u> 26346.06	<u>401.99</u> 363.91	5372	5269	<u>80</u> 73	<u>180.3660</u> 2.3615	<u>36.07</u> 0.47
34	& C1547-18 варіант 5	Світильник настінно-стельовий, круглий 33x6 см Luna LED Wilson PL350/35W/42K IP20	шт	15	<u>1112.87</u> -	- -	16693	-	- -	- -	- -
35	& C1547-18 варіант 6	Світильник світлодіодний аварійний накладний з датчиком руху LED VIDEX 30W 2700-6500K 220V	шт	5	<u>1807.49</u> -	- -	9037	-	- -	- -	- -
36	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0.07	<u>30120.60</u> 26738.20	<u>2758.95</u> 1038.22	2108	1872	<u>193</u> 73	<u>173.5120</u> 6.0791	<u>12.15</u> 0.43
37	& C1547-18 варіант 3	Світильник аварійний світлодіодний Євросвітло SFT-AF-EX-04 "ВИХІД" акумуляторний зелений	шт	7	<u>439.67</u> -	- -	3078	-	- -	- -	- -
38	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0.08	<u>5426.75</u> 5370.31	- -	434	430	- -	40.5490	3.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C1512-14-51 варіант 2	Вимикач одноклавішний прихованого монтажу, 10А, IP20 Asfora з рамкою	шт	8	<u>153.41</u> -	- -	1227	-	- -	- -	- -
40	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0.14	<u>5769.44</u> 5713.00	- -	808	800	- -	43.1365	6.04
41	& C1512-14-51 варіант 1	Вимикач двоклавішний прихованого монтажу, 10А, IP20 Asfora з рамкою	шт	14	<u>280.91</u> -	- -	3933	-	- -	- -	- -
42	KP17-12-13	Установлення блоків з кількістю установлюваних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0.78	<u>8212.00</u> 8165.12	- -	6405	6369	- -	61.6515	48.09
43	& C181-C3-265 варіант 2	Штепсельний роз'єм живлення вбудованого монтажу з захисними шторками та заземленням, 230В, 16А, IP21 Asfora	шт	156	<u>201.71</u> -	- -	31467	-	- -	- -	- -
44	& C130-5927-1-39 варіант 1	Рамка горизонтальна 2-х постова	шт	78	<u>88.86</u> -	- -	6931	-	- -	- -	- -
45	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0.05	<u>8021.62</u> 7974.74	- -	401	399	- -	60.2140	3.01
46	& C181-C3-265 варіант 4	Розетка силова трифазна настінна 16 А/5 380 IP44 ІЕК	шт	5	<u>338.54</u> -	- -	1693	-	- -	- -	- -
47	& C113-1887-2 варіант 4	Коробка установча UG-46	шт	178	<u>15.49</u> -	- -	2757	-	- -	- -	- -
48	КБ21-31-3	Установлення розподільних коробок	100шт	0.3	<u>7665.09</u> 6864.13	- -	2300	2059	- -	48.6680	14.6
49	& C113-1887-2 варіант 5	Коробка розподільна з кришкою 255x200x80 мм ДКС	шт	30	<u>341.89</u> -	- -	10257	-	- -	- -	- -
50	C1545-43 варіант 1	Кріплення ремінцеве сіре Relfix 7x80 мм	100шт	10	<u>113.19</u> -	- -	1132	-	- -	- -	- -
51	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм2 на скобах	100м	10.8	<u>14490.61</u> 11553.37	<u>97.78</u> 88.52	156499	124776	<u>1056</u> 956	<u>78.1425</u> 0.5744	<u>843.94</u> 6.2
52	& C153-22-10-14	Кабелі силові з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 3x1,5 мм2	м	1112	<u>43.98</u> -	- -	48906	-	- -	- -	- -
53	KP17-9-2	Прокладання кабелю перерізом понад 6 мм2 до 10 мм2 на скобах	100м	12.6	<u>15106.11</u> 12168.87	<u>97.78</u> 88.52	190337	153328	<u>1232</u> 1115	<u>82.3055</u> 0.5744	<u>1037.05</u> 7.24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	& C153-22-10-15	Кабелі силові з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 3х2,5 мм2	м	1298	<u>67.93</u> -	- -	88173	-	- -	- -	- -
55	KP17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 на скобах	100м	5.15	<u>15595.36</u> 12597.34	<u>97.78</u> 88.52	80316	64876	<u>504</u> 456	<u>85.2035</u> 0.5744	<u>438.8</u> 2.96
56	& C153-22-10-19	Кабелі силові з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х4 мм2	м	41	<u>178.11</u> -	- -	7303	-	- -	- -	- -
57	& C153-22-10-20	Кабелі силові з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х6 мм2	м	173	<u>261.19</u> -	- -	45186	-	- -	- -	- -
58	& C153-22-10-21	Кабелі силові з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х16 мм2	м	82	<u>687.10</u> -	- -	56342	-	- -	- -	- -
59	& C153-22-10-22	Кабелі силові з мідними СПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, із зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки ВВГнгд 5х35 мм2	м	230	<u>1453.89</u> -	- -	334395	-	- -	- -	- -
60	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці	100м	1	<u>3174.79</u> 3144.91	- -	3175	3145	- -	23.4485	23.45 -
61	& C151-572-1	Провід з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, марка ПВ1нгд, число жил та переріз 1х6 мм2	м	52	<u>93.38</u> -	- -	4856	-	- -	- -	- -
62	& C151-572-3	Провід з мідними ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпеки, марка ПВ1нгд, число жил та переріз 1х35 мм2	м	51	<u>622.65</u> -	- -	31755	-	- -	- -	- -
Разом прями витрати по кошторису							1438888	425249	<u>5098</u> 3544		<u>2905.91</u> 22.61
Разом будівельні роботи, грн.							1438888				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1008541				
всього заробітна плата, грн.							428793				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					203471				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					283.63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65725				
		Всього будівельні роботи, грн.					1642359				

		Всього по кошторису					1642359				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3212.15				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					494518				

Склав _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]