

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)
310

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23
(коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2452,602 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,98408 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	712,662 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	12,94	<u>685.84</u>	-	8875	8875	-	<u>9.6720</u>	<u>125.16</u>
					685,84	-			-	-	-
2	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	6,447	<u>4503.92</u>	-	29037	29037	-	<u>63.5160</u>	<u>409.49</u>
					4503,92	-			-	-	-
3	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,03	<u>6509.57</u>	-	13214	13214	-	<u>89.1600</u>	<u>180.99</u>
					6509,57	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,1048	<u>1531.66</u> 1531,66	- -	161	161	- -	<u>21.6000</u> -	<u>2.26</u> -
5	КБ7-44-10 Н2,Н4=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,19	<u>2366.52</u> 2366,52	- -	450	450	- -	<u>29.6148</u> -	<u>5.63</u> -
6	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,36	<u>8672.54</u> 8672,54	- -	3122	3122	- -	<u>111.3720</u> -	<u>40.09</u> -
7	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну (розширення)	1 м3	3,81	<u>1570.22</u> 1570,22	- -	5983	5983	- -	<u>21.1080</u> -	<u>80.42</u> -
8	КБ15-64-1 К=0,7 Н2, Н4=1,15	Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,76	<u>20233.94</u> 20233,94	- -	15378	15378	- -	<u>226.7616</u> -	<u>172.34</u> -
9	КР11-58-1	Знімання сухої штукатурки	100м2	0,76	<u>1596.33</u> 1596,33	- -	1213	1213	- -	<u>22.5120</u> -	<u>17.11</u> -
10	КР5-7-5 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування перегорожок із скляних блоків	100 м2	0,327	<u>18366.53</u> 18366,53	- -	6006	6006	- -	<u>205.8336</u> -	<u>67.31</u> -
11	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,838	<u>4836.63</u> 4836,63	- -	4053	4053	- -	<u>68.2080</u> -	<u>57.16</u> -
12	КР11-58-3 к дем.=0,8	(Демонтаж) Улаштування каркасу під облицювання стель сухою штукатуркою	100м2	0,152	<u>5012.85</u> 5012,85	- -	762	762	- -	<u>59.7408</u> -	<u>9.08</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					88254	88254	- -		<u>1167.04</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					88254				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					88254				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48576				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19079				
		Всього будівельні роботи, грн.					136830				
		Всього по розділу 1					136830				
		Розділ 2. Стіни, перегородки									
13	КР3-11-5	Обтісування нерівностей товщиною до 40 мм	10 м2	0,4	<u>4169.72</u> 4169,72	- -	1668	1668	- -	<u>50.2800</u> -	<u>20.11</u> -
14	КБ15-47-5 ЕН15-47-5 Н2,Н4=1,15	Установлення кутників з нержавіючою сталі	100м	0,504	<u>19128.00</u> 2496,00	- -	9641	1258	- -	<u>27.9726</u> -	<u>14.1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& С1-18-В4-Р варіант 1	Кутник з нержавіючої сталі 75*75*1200	шт	42	<u>490.00</u> -	-	20580	-	-	-	-
16	КБ10-3-1 к=1,15	Обшивання панелі	100м2	1,0177	<u>7022.10</u> 6877,85	-	7146	7000	-	<u>87.2160</u>	<u>88.76</u>
17	& С18888-67	Панелі з ламінованої ДСП	м2	101,77	<u>393.92</u> -	-	40089	-	-	-	-
18	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,0173	<u>416763.26</u> 86538,06	-	7210	1497	-	<u>1069.8240</u>	<u>18.51</u>
19	КБ8-25-1 К=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	2,6418	<u>56092.91</u> 15618,75	-	148186	41262	-	<u>175.0392</u>	<u>462.42</u>
20	& С111-870-9	Сітка арматурна	т	0,13982	<u>80171.10</u> -	-	11210	-	-	-	-
21	КБ9-71-1	Металеві перемички ПР - 1,Пр - 2,ПР-3,ПР-4	т	0,256285	<u>4404.18</u> 3933,19	<u>63.17</u> 29,57	1129	1008	<u>16</u> 8	<u>44.7360</u> 0,3360	<u>11.47</u> 0,09
22	КР3-45-1	Улаштування металевих перемичок	1 т	0,25126	<u>22117.96</u> 17552,77	<u>959.97</u> 328,39	5557	4410	<u>241</u> 83	<u>235.9560</u> 3,7786	<u>59.29</u> 0,95
23	КБ13-16-6 Н2,Н4=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1849	<u>1718.04</u> 641,43	-	318	119	-	<u>6.5964</u>	<u>1.22</u>
24	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1849	<u>12483.88</u> 6929,30	-	2308	1281	-	<u>83.5560</u>	<u>15.45</u>
25	КБ26-35-1 Н2,Н4=1,15	Теплоізоляція виробами з пінопласту на клею відкосів	1 м3	1,5714	<u>3579.60</u> 3579,60	-	5625	5625	-	<u>40.1166</u>	<u>63.04</u>
26	& С114-97-1 варіант 1	Плити теплоізоляційні з пінопласту	м3	1,618542	<u>2510.67</u> -	-	4064	-	-	-	-
27	& С1-2166 варіант 1	Клей до пінопласту	кг	314,28	<u>13.46</u> -	-	4230	-	-	-	-
28	КБ15-63-2 К=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї	100м2	0,5238	<u>39043.65</u> 27048,45	-	20451	14168	-	<u>338.4864</u>	<u>177.3</u>
29	КБ15-182-1 Н2,Н4=1,15	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою "Cerezit"	100м2	0,5238	<u>11543.93</u> 8791,54	-	6047	4605	-	<u>106.0116</u>	<u>55.53</u>
30	КБ15-179-5 Н2,Н4=1,15	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5238	<u>13558.00</u> 4361,44	-	7102	2285	-	<u>52.5918</u>	<u>27.55</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					302561	86186	<u>257</u> 91		<u>1014.75</u> 1,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					302561 216118 86277 44361 121,89 16608 346922				
		Всього по розділу 2					346922				
		Розділ 3. Підлоги									
		Тип 1									
31	КБ11-39-3 Н2,Н4=1,15	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках	100м2	0,4648	<u>12020.71</u> 8207,20	-	5587	3815	-	<u>96.6690</u>	<u>44.93</u>
32	& С1-939 варіант 1	Клей для лінолеуму	кг	14,28	<u>313.83</u> -	-	4481	-	-	-	-
33	& С111-549- 1	Медичний лінолеум TARKETT ECLIPSE PREMIUM - 2	м2	47,4096	<u>878.62</u> -	-	41655	-	-	-	-
34	& С1-2-2-1-2- 1-60 варіант 1	Шнур для пайки комерційного лінолеуму	м	73,77	<u>43.88</u> -	-	3237	-	-	-	-
35	КР7-30-3	Установлення перехідних планок	100м	0,1456	<u>17665.22</u> 3415,67	-	2572	497	-	<u>42.7440</u>	<u>6.22</u>
36	КР7-18-3	Улаштування гідроізоляції	100м2	0,1747	<u>3522.78</u> 3522,78	-	615	615	-	<u>40.0680</u>	<u>7</u>
37	С111-2003-4	Двокомпонентна еластична гідроізоляційна мастика Ceresit CP 43	кг	57,08	<u>441.01</u> -	-	25173	-	-	-	-
38	КБ11-11-3 Н2,Н4=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,0512	<u>11470.34</u> 11470,34	-	587	587	-	<u>147.3012</u>	<u>7.54</u>
39	КБ11-29-1 Н2,Н4=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1747	<u>120549.53</u> 18230,41	-	21060	3185	-	<u>214.7280</u>	<u>37.51</u>
40	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100м2	7,183	<u>2519.28</u> 1285,75	<u>13.63</u> 13,03	18096	9236	<u>98</u> 94	<u>15.5040</u> 0,1591	<u>111.37</u> 1,14
41	КБ11-9-1	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з плит або мат мінераловатних або скловолокнистих	100м2	7,183	<u>3181.89</u> 3181,89	-	22856	22856	-	<u>39.3360</u>	<u>282.55</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С114-97-1	Плити теплоізоляційні з пінопласту екструдованого товщ. 50 мм	м3	9,009	<u>4524,39</u>	-	40760	-	-	-	-
43	& С114-97-9	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу товщ. 30 мм	м3	16,14	<u>4596,52</u>	-	74188	-	-	-	-
44	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,183	<u>1611,17</u>	-	11573	10388	-	<u>19.4400</u>	<u>139.64</u>
45	& С111-1784-2-3	Сітка армувальна Вр-1 д 3мм	м2	790,13	<u>5,46</u>	-	4314	-	-	-	-
46	КБ11-11-13 К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	6,42	<u>13212,75</u>	-	84826	38214	-	<u>76.4400</u>	<u>490.74</u>
		Разом прямі витрати по розділу 3					361580	89393	<u>98</u>		<u>1127.5</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					361580		94		1,14
		Всього по розділу 3					409467				
		Розділ 4. Опорядження стін і стель									
47	КБ10-9-1 Вказ. щодо застосування п. 4.4 к=1,15	Тип 1(стіни і перегородки) Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,793	<u>35546,26</u>	-	63734	40250	-	<u>264.4080</u>	<u>474.08</u>
48	КБ15-46-5	Поліпшене штукатурення [цементно-вапняним] розчином по каменю і бетону цегляних перегородок	100м2	5,469	<u>14462,75</u>	<u>610,22</u>	79097	49830	<u>3337</u>	<u>103.6320</u>	<u>566.76</u>
49	КБ13-13-11 Н2,Н4=1,15	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	5,469	<u>1464,15</u>	-	8007	3545	-	<u>6.4860</u>	<u>35.47</u>
50	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону (після відбивання штукатурки)	100м2	0,98	<u>29765,60</u>	-	29170	13361	-	<u>152.7960</u>	<u>149.74</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
51	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	2,379	<u>14375.51</u> 3711,51	- -	34199	8830	- -	<u>44.2320</u> -	<u>105.23</u> -		
52	КБ15-182-1 Н2,Н4=1,15, Н1=2	Шпаклювання стін і перегородок мінеральною шпаклівкою	100м2	1,793	<u>11543.93</u> 8791,54	- -	20698	15763	- -	<u>106.0116</u> -	<u>190.08</u> -		
53	КР12-46-4	Влаштування армувальної сітки	100м2	1,793	<u>3619.49</u> 3619,49	- -	6490	6490	- -	<u>35.7480</u> -	<u>64.1</u> -		
54	& С111-1784-2 варіант 1	Сітка армувальна	м2	206,195	<u>29.12</u> -	- -	6004	-	- -	- -	- -		
55	КБ15-179-5 Н2,Н4=1,15	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,793	<u>13558.00</u> 4361,44	- -	24309	7820	- -	<u>52.5918</u> -	<u>94.3</u> -		
56	КБ15-175-8	Покриття акриловими лаками по пофарбованій або погрунтованій поверхні стін та відкосів за два рази	100м2	14,3288	<u>8120.77</u> 2926,94	- -	116361	41940	- -	<u>28.9080</u> -	<u>414.22</u> -		
57	КБ15-253-1	Обклеювання стін теплоізолюючим екраном за радіаторами	100м2	0,202	<u>62289.38</u> 6758,78	- -	12582	1365	- -	<u>74.5920</u> -	<u>15.07</u> -		
		Разом прямі витрати по розділу 4					400651	189194	<u>3337</u> 3056		<u>2109.05</u> 39,96		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					400651	208120	192250	95988	257,9	35134	496639
		Всього по розділу 4					496639						
		Розділ 5. Стелі											
58	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5,8052	<u>32449.56</u> 16016,35	- -	188376	92978	- -	<u>193.1310</u> -	<u>1121.16</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5,8052	<u>1920,36</u> 1920,36	-	11148	11148	-	<u>23,1564</u>	<u>134,43</u>
60	& С111-763-4 варіант 2	Плити підвісної стелі 600x1200 мм	м2	609,546	<u>285,20</u> -	-	173843	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 5					373367	104126	-		<u>1255,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					373367	269241			
							104126	54279			
							150,67	20528			
							427646				
		Всього по розділу 5					427646				
		Розділ 6. Вікна, двері									
61	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,1297	<u>10516,07</u> 10516,07	-	1364	1364	-	<u>144,0360</u>	<u>18,68</u>
62	КР13-1-3	Виймання склопакетів з металопластикових рам на штапиках	100м2	0,0584	<u>5618,62</u> 5618,62	-	328	328	-	<u>79,2360</u>	<u>4,63</u>
63	КР13-7-3	Скління металопластикових рам склопакетами площею до 2 м2	100м2	0,0584	<u>326328,30</u> 20420,30	-	19058	1193	-	<u>232,2600</u>	<u>13,56</u>
64	КБ10-25-3 Н2,Н4=1,15	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,0825	<u>64100,61</u> 3475,89	-	5288	287	-	<u>43,4976</u>	<u>3,59</u>
65	& С188888-21-1	Піна монтажна	л	1,1451	<u>273,27</u> -	-	313	-	-	-	-
66	КБ10-28-1 Н1,Н2=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0187	<u>734702,38</u> 11627,45	-	13739	217	-	<u>135,3918</u>	<u>2,53</u>
67	КБ10-28-2 Н2,Н4=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,246184	<u>730793,87</u> 9395,82	-	179910	2313	-	<u>109,4064</u>	<u>26,93</u>
68	КБ10-28-3 Н2,Н4=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,058	<u>727141,97</u> 7096,64	-	42174	412	-	<u>82,6344</u>	<u>4,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ10-96-2 Н2,Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,058512	<u>66423.31</u> 29437,34	-	3887	1722	-	<u>324.8796</u>	<u>19.01</u>
70	& С123-247-2 варіант 3	Двері металеві протипожежні 1380х2120мм	шт	2	<u>19316.71</u> -	-	38633	-	-	-	-
71	КБ10-96-2 Н2,Н5=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,05928	<u>66423.31</u> 29437,34	-	3938	1745	-	<u>324.8796</u>	<u>19.26</u>
72	& С123-247-2 варіант 5	Двері протипожежні антипаніка 2100х 1600 мм. ДМП21-16 Е 130 з ущільненням в притворах, пристрій для самозачинення	шт	1	<u>21762.51</u> -	-	21763	-	-	-	-
73	КБ11-43-1	Улаштування наличників полівінілхлоридних на клеї	100м	2,36	<u>15386.85</u> 1374,86	-	36313	3245	-	<u>15.4080</u>	<u>36.36</u>
		Разом прямі витрати по розділу 6					366708	12826	-		<u>149.34</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					366708				
							353882				
							12826				
							6553				
							17,92				
							2441				
							373261				
		Всього по розділу 6					373261				
		Розділ 7. Засоби орієнтування, отримання інформації, елементів захисту стін.									
74	КБ17-2-4 заст.	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	9,8	<u>493.64</u> 484,26	-	4838	4746	-	<u>5.5080</u>	<u>53.98</u>
75	& С1630-1189-3	Поручень настінний відкидний (L-700) з нержавіючої сталі	шт	13	<u>4081.38</u> -	-	53058	-	-	-	-
76	& С1630-1189-4	Поручень настінний стаціонарний (L-600) з нержавіючої сталі	шт	13	<u>2041.38</u> -	-	26538	-	-	-	-
77	& С188888-66	Дозатор для рідкого мила сенсорний	шт	21	<u>596.80</u> -	-	12533	-	-	-	-
78	& С188888-68	Диспенсер для дезінфекції рук, 1л	шт	21	<u>676.48</u> -	-	14206	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& C18888-891	Тримач туалетного паперу Джамбо, нерж. матова	шт	13	<u>765.36</u>	-	9950	-	-	-	-
80	& C111-249-1-1P	Дзеркало 400x600x4мм	шт	3	<u>564.61</u>	-	1694	-	-	-	-
81	& C111-249-2	Дзеркало 450x600мм	шт	14	<u>309.98</u>	-	4340	-	-	-	-
82	& C111-196-10-3	Клей для дзеркал 310 мл	шт	7	<u>270.44</u>	-	1893	-	-	-	-
83	& C188888-67	Відерко з педаллю 5л, нерж.	шт	21	<u>519.98</u>	-	10920	-	-	-	-
84	КР18-66-1 к = 0,87	Установлення поручнів	100м	0,297	<u>33614.78</u> 33614,78	-	9984	9984	-	<u>382.3337</u>	<u>113.55</u>
85	& C1630-1189-5	Поручень настінний з нержавіючої сталі	мп	29,7	<u>990.78</u>	-	29426	-	-	-	-
86	КР5-10-1 заст.	Улаштування відбійника для стін	100 м2	0,1388	<u>24892.58</u> 24173,96	<u>260.75</u> 240,16	3455	3355	<u>36</u> 33	<u>310.4400</u> 2,6507	<u>43.09</u> 0,37
87	& C1630-1189-6	Відбійник листовий (200*1) з нержавіючої сталі	мп	69,4	<u>419.58</u>	-	29119	-	-	-	-
88	КР15-33-5 заст.	Установлення підвісних стельових карнизів	10шт	2,4	<u>1253.39</u> 1253,39	-	3008	3008	-	<u>14.2560</u>	<u>34.21</u>
89	& C11-338-67	Алюмінієвий профіль 20мм/ 2,7м, анод. срібло	шт	19	<u>136.69</u>	-	2597	-	-	-	-
90	& C11-338-68	Алюмінієвий профіль 28мм/ 2,7м, анод. срібло	шт	7	<u>170.84</u>	-	1196	-	-	-	-
91	& C11-338-66	Труба хромована ДС діам. 25мм, 2м	шт	17	<u>107.28</u>	-	1824	-	-	-	-
92	& C1-3938-76	З'єднання кінцеве R-42М	шт	25	<u>26.65</u>	-	666	-	-	-	-
93	& C1-3938-75	Фланець для труби діам. 25 мм сталевий	шт	34	<u>6.73</u>	-	229	-	-	-	-
94	& C111-1882-1	Шторка для ванної або душу	шт	12	<u>347.02</u>	-	4164	-	-	-	-
95	& C188888-101	Профіль КС білий	м	35	<u>306.00</u>	-	10710	-	-	-	-
96	& C188888-102	Заглушка КС	шт	22	<u>30.60</u>	-	673	-	-	-	-
97	& C188888-103	Кріплення "Смарт"	шт	78	<u>51.00</u>	-	3978	-	-	-	-
98	КР20-39-1 заст.	Навішування штори-ширми	1навішув	12	<u>147.84</u> 147,84	-	1774	1774	-	<u>1.5000</u>	<u>18</u>
99	& C188888-104	Гачок "Сігма"	шт	500	<u>1.53</u>	-	765	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100	& С188888-105	Бігунок	шт	500	<u>2.55</u>	-	1275	-	-	-	-
101	& С111-1882-2	Тканина "Оксфорд-135"	м2	111	<u>45.15</u>	-	5012	-	-	-	-
102	& С111-1630-2	Тасьма еластична 30мм	м	50	<u>7.94</u>	-	397	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					250222	22867	<u>36</u>		<u>262.83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					250222		33		0,37
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					227319				
		всього заробітна плата, грн.					22900				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11615				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4301				
		Всього будівельні роботи, грн.					261837				

		Всього по розділу 7					261837				
		Разом прямі витрати по кошторису					2143343	592846	<u>3728</u>		<u>7086.1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2143343		3274		42,51
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1546769				
		всього заробітна плата, грн.					596120				
		Загальновиробничі витрати, грн.					309259				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					855,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					116542				
		Всього будівельні роботи, грн.					2452602				


		Всього по кошторису					2452602				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7984,08				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						712662				

Склав


_____Єфімов С.Ю.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив


_____Дорош О.М.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)
310

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02 на електромонтажні роботи

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23
(коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 337,159 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,16735 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 98,146 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP20-36-1	Очищення приміщень від сміття	100т	0,63174	<u>27835,30</u>	-	17585	17585	-	<u>392,5440</u>	<u>247,99</u>
2	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	147,174	<u>138,70</u>	-	20413	20413	-	<u>1,9560</u>	<u>287,87</u>
3	C311-12-M	Перевезення сміття до 12 км	т	63,174	<u>139,14</u>	<u>139,14</u>	8790	-	<u>8790</u>	-	-
					-	18,09			1143	0,1860	11,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>364.82</u> 364,82	- -	365	365	- -	<u>4.2480</u> -	<u>4.25</u> -
7	& 1504-3181-1 варіант 1	Корпус розподільного щита вбудованого виконання, металевий, на 24 модулі	шт	1	<u>1428.55</u> -	- -	1429	-	- -	- -	- -
8	& С1515-22-1	Замок ECG-L2K (для ECG, 2 ключа)	шт	1	<u>447.38</u> -	- -	447	-	- -	- -	- -
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	15	<u>234.76</u> 168,81	- -	3521	2532	- -	<u>1.9200</u> -	<u>28.8</u> -
10	& С1545-287-1 варіант 1	Шина універсальна на DIN-рейку, 14 клем	шт	2	<u>102.15</u> -	- -	204	-	- -	- -	- -
11	& 1504-1006-1 варіант 9	Вимикач автоматичний 16А, 1р	шт	11	<u>89.00</u> -	- -	979	-	- -	- -	- -
12	& 1504-1006-1 варіант 8	Авт. вимикач 16А 3р, характеристика "С" ВА - 2001	шт	1	<u>262.50</u> -	- -	263	-	- -	- -	- -
13	& 1504-1006-1 варіант 7	Диф. автоматичний вимикач 16 А, 2 р, 30 мА	шт	3	<u>680.00</u> -	- -	2040	-	- -	- -	- -
14	КР17-14-2	ЩР 2 Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>364.82</u> 364,82	- -	365	365	- -	<u>4.2480</u> -	<u>4.25</u> -
15	& 1504-3181-1 варіант 1	Корпус розподільного щита вбудованого виконання, металевий, на 24 модулі	шт	1	<u>1428.55</u> -	- -	1429	-	- -	- -	- -
16	& С1515-22-1	Замок ECG-L2K (для ECG, 2 ключа)	шт	1	<u>447.38</u> -	- -	447	-	- -	- -	- -
17	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	6	<u>234.76</u> 168,81	- -	1409	1013	- -	<u>1.9200</u> -	<u>11.52</u> -
18	& 1504-1006-1 варіант 7	Диф. автоматичний вимикач 16 А, 2 р, 30 мА	шт	6	<u>680.00</u> -	- -	4080	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 3					16978	4275	- -		<u>48.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом устаткування, грн.					7362					
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					301					
		Всього устаткування, грн.					7663					
		Разом будівельні роботи, грн.					9616					
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5341					
		всього заробітна плата, грн.					4275					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2160					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,86					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					797					
		Всього будівельні роботи, грн.					11776					

		Всього по розділу 3					19441					
		Розділ 4. Електроустановчі та електромонтажні вироби										
19	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,2	5028,08	-	1006	701	-	45,0120	9	
20	& С1514-1И25 варіант 1	Вимикач 2-х клавішний внутрішній	шт	20	3505,08 128,09	-	2562	-	-	-	-	
21	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,18	4817,84	-	867	593	-	42,3120	7,62	
22	& С1514-1И25 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутрішній	шт	14	3294,84 110,56	-	1548	-	-	-	-	
23	& С1514-1И25 варіант 3	Вимикач одноклавішний прохідний	шт	4	137,20	-	549	-	-	-	-	
24	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,22	4831,85	-	5895	4037	-	42,4920	51,84	
25	& С113-2106-1 варіант 2	Штепсельна розетка внутрішньої установки з заземлючим контактом L+N+PE, 16А. IP20	шт	122	3308,85 171,43	-	20914	-	-	-	-	
26	КМ8-591-9	Монтаж розетки	100 шт	0,11	5915,02	-	651	651	-	65,2800	7,18	
27	& 290902-223-587 варіант 1	Розетка мережева одинарна RJ45UTP cat.5 e Schneider Electric Asfora	шт	10	5915,02 192,20	-	1922	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& 290902-223-587 варіант 2	Розетка мережева подвійна RJ45UTP cat.5 e Schneider Electric Asfora	шт	1	<u>384,37</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
29	& C1545-90-1 варіант 1	Коробка установча прихованої установки	шт	11	<u>10,46</u> -	- -	115	-	- -	- -	- -
30	KP17-12-10	Установлення штепсельних розеток неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,06	<u>2483,74</u> 2483,74	- -	149	149	- -	<u>31,8960</u> -	<u>1,91</u> -
31	& C1512-14-4	Розетка накладна 1-місна	шт	1	<u>130,58</u> -	- -	131	-	- -	- -	- -
32	& C1512-14-3	Розетка накладна 2-місна	шт	5	<u>184,23</u> -	- -	921	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					37614	6131	- -		<u>77,55</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					37614				31483 6131 3287 9,3 1268 40901
		Всього по розділу 4					40901				
		Розділ 5. Освітлювальне обладнання									
33	KP17-11-5	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 6 до 10 шт	100шт	0,33	<u>82422,64</u> 50875,66	- -	27199	16789	- -	<u>592.4040</u> -	<u>195.49</u> -
34	& 1507-3034-1 варіант 2	Світильник з світлодіодним блоком, 33Вт, IP20 ДВО27У-33-001 Юпітер-LED-2	шт	29	<u>2433,89</u> -	- -	70583	-	- -	- -	- -
35	& 1507-3034-1 варіант 12	Світильник LED панель ВТН 30Вт 4000К 600х600мм матовий + авар. блок IP54 (SP66-3340-V21)	шт	4	<u>1669,34</u> -	- -	6677	-	- -	- -	- -
36	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,73	<u>31959,44</u> 16163,30	- -	23330	11799	- -	<u>188,2080</u> -	<u>137,39</u> -


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& 1507-3035-1 варіант 2	Світильник ITERNA Wall Solen MR16 GU10, Max. 50W Білий	шт	53	<u>802.64</u> -	<u>-</u> -	42540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& 1507-3034-1 варіант 15	Ліхтар акумул.LED 16W 410Lm 220-240V 75x325мм	шт	6	<u>559.01</u> -	<u>-</u> -	3354	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& 1507-3034-1 варіант 16	Світильник Chicago	шт	14	<u>829.75</u> -	<u>-</u> -	11617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					185300	28588	<u>-</u> -		<u>332.88</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					185300				

		Всього по розділу 5					199907				
		Разом прямі витрати по кошторису					292969	79964	<u>8790</u> 1143		<u>1030.53</u> 11,75
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					7362				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					301				
		-----					7663				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					285607				
		-----					196853				
		-----					81107				
		-----					43887				
		-----					125,07				
		-----					17039				
		Всього по кошторису					329494				


		Всього по кошторису					337159				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1167,35				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						98146				

Склав


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]Єфімов С.Ю.

Перевірів


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]Дорош О.М.

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)
310

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на водопровід та каналізація**

**Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23
(коригування)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1010,433 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,90188 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	358,448 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Системи В1, Т3									
1	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	4,8538	<u>6112.03</u> 6059,43	- -	29667	29411	- -	<u>67.9080</u> -	<u>329.61</u> -
2	& С113-1689-3	Труба поліпропіленова PP-R, PN 20 бар, 20 мм, сіра	м	208,03	<u>28.67</u> -	- -	5964	-	- -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& C113-1689-1-C	Труба поліпропіленова PP-R/F, PN 20 бар, 20 мм, сіра	м	277,35	<u>29.90</u>	-	8293	-	-	-	-
4	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	3,2107	<u>6377.90</u> 6323,91	-	20478	20304	-	<u>70.8720</u>	<u>227.55</u>
5	& C113-1690-2	Труба поліпропіленова PP-R/F, PN 20 бар, 25 мм, сіра	м	321,07	<u>45.32</u>	-	14551	-	-	-	-
6	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	5,8246	<u>7031.06</u> 6977,07	-	40953	40639	-	<u>78.1920</u>	<u>455.44</u>
7	& C113-1691-2	Труба поліпропіленова PP-R/F, PN 20 бар, 32 мм, сіра	м	582,46	<u>75.67</u>	-	44075	-	-	-	-
8	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	0,52	<u>7483.99</u> 7430,00	-	3892	3864	-	<u>83.2680</u>	<u>43.3</u>
9	& C113-1692-1	Труба поліпропіленова PP-R/F PN 20 бар, 40мм, сіра	м	52	<u>113.84</u>	-	5920	-	-	-	-
10	KP15-20-1	Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром до 25 мм	100шт	1,31	<u>34360.16</u> 28561,97	-	45012	37416	-	<u>332.5800</u>	<u>435.68</u>
11	& C113-1873-1Б-B2	Кран кульовий муфтовий діам. 15 мм VIR	шт	1	<u>194.89</u>	-	195	-	-	-	-
12	& C1630-87-8	Кран кульовий 3В 1/2", з американкою, "метелик"	шт	100	<u>244.75</u>	-	24475	-	-	-	-
13	& C1630-87-7	Кран кульовий 3В 1/2", з американкою	шт	10	<u>450.87</u>	-	4509	-	-	-	-
14	& C130-473-16	Кран кульовий FADO modern 1" 3В	шт	3	<u>334.84</u>	-	1005	-	-	-	-
15	& C130-473-22	Кран-американка кульовий FADO modern 1" 3В	шт	11	<u>751.00</u>	-	8261	-	-	-	-
16	& C113-2167-6	Кран кульовий з американкою 3/4 3В (шт.) 02733	шт	2	<u>609.09</u>	-	1218	-	-	-	-
17	& C1630-87-1	Кран кульовий 3В 1", з американкою, "метелик"	шт	3	<u>658.09</u>	-	1974	-	-	-	-
18	& C1630-19-8	Кран кульовий НВ 1", з американкою	шт	1	<u>982.05</u>	-	982	-	-	-	-
19	KP15-20-2	Установлення кранів прохідних на трубопроводах діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,01	<u>33644.41</u> 28561,97	-	336	286	-	<u>332.5800</u>	<u>3.33</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C113-1873-10	Кран кульовий 1 1/2" ЗВ	шт	1	<u>901.06</u>	-	901	-	-	-	-
21	& C1630-87-52	Американка пряма ВВ оц. 1 1/2"	шт	1	<u>451.03</u>	-	451	-	-	-	-
22	КР15-16-1	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 15 мм	1 шт	10	<u>82.64</u> 82,64	-	826	826	-	<u>0.9120</u>	<u>9.12</u>
23	КР15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	18	<u>115.26</u> 115,26	-	2075	2075	-	<u>1.2720</u>	<u>22.9</u>
24	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	14,38	<u>3920.93</u> 3920,93	-	56383	56383	-	<u>47.2800</u>	<u>679.89</u>
25	& C111-180-25	Трубка ізоляційна K-FLEX 06x028-2 PE Compact RED	шт	7	<u>58.73</u>	-	411	-	-	-	-
26	& C111-180-23 варіант 1	Трубка ізоляційна K-FLEX 06x035-2 PE Compact RED	шт	322	<u>66.44</u>	-	21394	-	-	-	-
27	& C111-180-24	Трубка ізоляційна K-FLEX 06x022-2 PE Compact RED	шт	130	<u>32.91</u>	-	4278	-	-	-	-
28	& C113-2438-1-1Ш	Ізоляція для труб 5*22мм	м	160	<u>20.20</u>	-	3232	-	-	-	-
29	& C113-2438-2	Ізоляція для труб 5*28мм	м	300	<u>20.44</u>	-	6132	-	-	-	-
30	& C113-2438-3	Ізоляція для труб 5*32мм	м	36	<u>30.36</u>	-	1093	-	-	-	-
31	& C113-2438-4	Ізоляція для труб 5*40мм	м	24	<u>47.00</u>	-	1128	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					360064	191204	-		<u>2206.82</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					360064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					168860				
		всього заробітна плата, грн.					191204				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97204				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					264,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36078				
		Всього будівельні роботи, грн.					457268				
		Всього по розділу 1					457268				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. З'єднувальні деталі трубопроводів В1,Т3									
32	& C113-2020-6	Перехідник лат. ЗВ 3/4"x1/2"	шт	10	<u>43.65</u>	-	437	-	-	-	-
33	& C113-2020-7	Перехідник лат. ЗВ 1"x3/4"	шт	10	<u>75.10</u>	-	751	-	-	-	-
34	& C113-946-15	Ніпель латунний, 1"	шт	10	<u>102.85</u>	-	1029	-	-	-	-
35	& C113-2020-8	Перехідник лат. ЗВ 1"x1/2"	шт	2	<u>104.23</u>	-	208	-	-	-	-
36	& C113-83-3	Трійник латунний редукційний 1" x 1/2" x 1"	шт	3	<u>193.72</u>	-	581	-	-	-	-
37	& C113-1776-1	Перехідник, PP-R, D = 25x20 мм, НВ, сірий	шт	68	<u>4.63</u>	-	315	-	-	-	-
38	& C113-2020-28	Перехідник PP-R, d= 32x20, НВ, сірий	шт	24	<u>12.07</u>	-	290	-	-	-	-
39	& C113-2020-29	Перехідник PP-R, d= 32x25, НВ, сірий	шт	98	<u>11.21</u>	-	1099	-	-	-	-
40	& C113-2020-30	Перехідник PP-R, d= 40x20, НВ, сірий	шт	2	<u>10.84</u>	-	22	-	-	-	-
41	& C113-2020-26	Перехідник PP-R, d= 40x32, НВ, сірий	шт	6	<u>15.00</u>	-	90	-	-	-	-
42	& C113-1862-3	Колекторна заглушка d= 20x1/2", В	шт	10	<u>30.92</u>	-	309	-	-	-	-
43	& C113-1862-4	Заглушка PP-R d= 32x1", Н	шт	10	<u>176.33</u>	-	1763	-	-	-	-
44	& C113-1862-1	Заглушка PP-R d= 20x1/2", Н	шт	117	<u>4.72</u>	-	552	-	-	-	-
45	& C113-1862-2	Заглушка PP-R D= 25 мм, сіра	шт	26	<u>6.19</u>	-	161	-	-	-	-
46	& C113-1862-5	Заглушка PP-R D= 32 мм, сіра	шт	72	<u>7.54</u>	-	543	-	-	-	-
47	& C113-1862-1-1Б	Заглушка PP-R D= 20 мм, сіра	шт	11	<u>3.87</u>	-	43	-	-	-	-
48	& C113-1912-6	З'єднувач, PP-R D=20мм x 1/2", Н, сірий	шт	222	<u>74.74</u>	-	16592	-	-	-	-
49	& C113-1831-12	З'єднувач PP-R d = 20 мм x 1/2", В	шт	121	<u>63.96</u>	-	7739	-	-	-	-
50	& C113-1831-13	З'єднувач PP-R d = 20 мм x 3/4", В	шт	2	<u>107.91</u>	-	216	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C113-1832-1	З'єднувач PP-R d = 25 мм x 3/4", В	шт	70	<u>75.59</u>	-	5291	-	-	-	-
52	& C113-1831-3-25	З'єднувач PP-R d = 32 мм x 1", В	шт	40	<u>196.28</u>	-	7851	-	-	-	-
53	& C113-1912-7	З'єднувач, PP-R D=32мм x 1", Н, сірий	шт	8	<u>276.82</u>	-	2215	-	-	-	-
54	& C113-1831-6	З'єднувач з американкою, PP-R D=20 мм x 1/2", В, сірий	шт	15	<u>125.65</u>	-	1885	-	-	-	-
55	& C113-1832-3	З'єднувач з американкою, PP-R, D=25 мм x 3/4, Н, сірий	шт	4	<u>191.26</u>	-	765	-	-	-	-
56	& C113-1832-2	З'єднувач з американкою PP-R d = 25 мм x 3/4", В	шт	20	<u>183.06</u>	-	3661	-	-	-	-
57	& C113-1833-1	З'єднувач з американкою PP-R d = 32 мм x 1", В	шт	25	<u>225.17</u>	-	5629	-	-	-	-
58	& C113-1833-4	З'єднувач з американкою, PP-R, D = 40 мм x 1 1/4", В, сірий	шт	4	<u>499.95</u>	-	2000	-	-	-	-
59	& C113-1792-5	Муфта PP-R, D = 20 мм, сіра	шт	133	<u>4.48</u>	-	596	-	-	-	-
60	& C113-1793-1-28	Муфта PP-R, D = 25 мм, сіра	шт	144	<u>5.70</u>	-	821	-	-	-	-
61	& C113-1794-1-2B	Муфта PP-R, D = 32 мм, сіра	шт	142	<u>11.21</u>	-	1592	-	-	-	-
62	& C113-1795-1-2E	Муфта PP-R, D = 40 мм, сіра	шт	10	<u>19.41</u>	-	194	-	-	-	-
63	& C113-1795-2-2Ж	Муфта PP-R, D = 50 мм, сіра	шт	2	<u>49.89</u>	-	100	-	-	-	-
64	& C113-1869-1-И	Обвідне коліно PP-R D= 20 мм, сіре	шт	47	<u>23.08</u>	-	1085	-	-	-	-
65	& C113-1705-3-1Э	Куточок для підключення змішувача PP-R20 мм x 1/2"	шт	95	<u>66.41</u>	-	6309	-	-	-	-
66	& C113-1705-1-18	Куточок 90*, PP-R, D = 20 мм, сірий	шт	588	<u>4.48</u>	-	2634	-	-	-	-
67	& C113-1706-1-И	Куточок 90", PP-R, D = 25 мм, сірий	шт	104	<u>8.27</u>	-	860	-	-	-	-
68	& C113-1705-5	Куточок 90*, PP-R, D = 32 мм, сірий	шт	205	<u>15.62</u>	-	3202	-	-	-	-
69	& C113-1705-6-1Ю	Куточок 90*, PP-R, D = 40 мм, сірий	шт	13	<u>27.24</u>	-	354	-	-	-	-
70	& C113-1705-11	Куточок 90*, PP-R, D = 50 мм, сірий	шт	1	<u>67.64</u>	-	68	-	-	-	-
71	& C113-1705-12	Куточок 45*, PP-R, D = 20 мм, сірий	шт	201	<u>4.48</u>	-	900	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	& C113-1714-1	Куточок, 45*, PP-R, D = 25 мм, сірий	шт	128	<u>8.27</u>	-	1059	-	-	-	-
73	& C113-1715-1	Куточок, 45*, PP-R, D = 32 мм, сірий	шт	90	<u>15.00</u>	-	1350	-	-	-	-
74	& C113-1716-1	Куточок, 45*, PP-R, D = 40 мм, сірий	шт	8	<u>23.08</u>	-	185	-	-	-	-
75	& C113-1705-1-1Щ	Комплект для підключення змішувача, PP-R d=20 мм x 1/2", В	шт	11	<u>120.15</u>	-	1322	-	-	-	-
76	& C113-2168-4	Подовжувач 10мм x 1/2"	шт	5	<u>41.75</u>	-	209	-	-	-	-
77	& C113-2168-5	Подовжувач 15мм x 1/2"	шт	9	<u>49.45</u>	-	445	-	-	-	-
78	& C113-2168-6	Подовжувач 20мм x 1/2"	шт	10	<u>56.01</u>	-	560	-	-	-	-
79	& C113-1737-1-1Я	Трійник PP-R, D = 20 мм, сірий	шт	54	<u>8.39</u>	-	453	-	-	-	-
80	& C113-1737-5-26	Трійник PP-R, D = 25 мм, сірий	шт	4	<u>11.21</u>	-	45	-	-	-	-
81	& C113-1737-2-20	Трійник PP-R, D = 32 мм, сірий	шт	6	<u>18.68</u>	-	112	-	-	-	-
82	& C113-1737-4-21	Трійник PP-R, D = 40 мм, сірий	шт	2	<u>30.55</u>	-	61	-	-	-	-
83	& C113-1748-11	Трійник редукційний PP-R, D = 25x20x25 мм, сірий	шт	40	<u>11.21</u>	-	448	-	-	-	-
84	& C113-1746-10	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32x20x32 мм	шт	123	<u>16.84</u>	-	2071	-	-	-	-
85	& C113-1746-4	Трійник редукційний PP-R D= 40x32x40 мм	шт	5	<u>28.71</u>	-	144	-	-	-	-
86	& C113-1746-11	Трійник редукційний PP-R D= 40x20x40 мм	шт	5	<u>31.28</u>	-	156	-	-	-	-
87	& C113-1746-3	Трійник редукційний PP-R D= 50x32x50 мм	шт	1	<u>59.31</u>	-	59	-	-	-	-
88	& C163-177-18	Трійник редукційний із поліпропілену 63x32x63	шт	6	<u>179.41</u>	-	1076	-	-	-	-
89	& C1541-64-9	Прокладка 1 1/4" для прямого з'єднувача з гайкою (американка)	шт	1	<u>8.23</u>	-	8	-	-	-	-
90	& C1545-159-1-М	Пакля "чесана" 100гр.	шт	4	<u>76.16</u>	-	305	-	-	-	-
91	& C111-635-1-20	Паста для пакування Gebatout, 200мл	шт	4	<u>218.70</u>	-	875	-	-	-	-
92	& C113-11151	Сідло 25*1/2"	шт	1	<u>63.69</u>	-	64	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C113-11152	Сідло 32*1/2"	шт	1	<u>132.95</u>	-	133	-	-	-	-
94	& C113-11153	Відведення (врізка) 15*15	шт	1	<u>132.95</u>	-	133	-	-	-	-
95	& C113-1883-2	Хомут з прокладкою, М8, 1" (32-35мм)	шт	314	<u>33.24</u>	-	10437	-	-	-	-
96	& C113-1882-11	Хомут для труб PP-R, одинарний, D= 32 мм	шт	40	<u>8.64</u>	-	346	-	-	-	-
97	& C1110-195-7	Хомут для труб PP-R, одинарний, D=25мм	шт	10	<u>2.60</u>	-	26	-	-	-	-
98	& C113-1883-3	Хомут з прокладкою KSB1, М8, 25-28 мм	шт	110	<u>33.12</u>	-	3643	-	-	-	-
99	& C113-1883-1	Хомут з прокладкою, М8, 1 1/4" (40-43мм)	шт	6	<u>31.53</u>	-	189	-	-	-	-
100	& C1545-44-71	Дюбель розпірний нейлоновий М10х50мм	шт	851	<u>6.43</u>	-	5472	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					112138	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					112138				
							112138				
		Всього по розділу 2					112138				
		Розділ 3. Трубопроводи каналізації. Система К1									
101	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	3,0637	<u>6870.78</u>	-	21050	21050	-	<u>75.8280</u>	<u>232.31</u>
102	& C113-2227-11	Труба поліпропіленова, каналізаційна, d = 110мм, L=250мм	шт	71	<u>86.32</u>	-	6129	-	-	-	-
103	& C113-2227-3-1A	Труба поліпропіленова, каналізаційна d=110 мм, l=500мм	шт	44	<u>120.98</u>	-	5323	-	-	-	-
104	& C113-2227-2-19	Труба поліпропіленова, каналізаційна d=110 мм, l=2000мм	шт	27	<u>334.20</u>	-	9023	-	-	-	-
105	& C113-2227-21	Труба поліпропіленова, каналізаційна d=110 мм, l=3000мм	шт	67	<u>474.96</u>	-	31822	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C113-2227-1 варіант 1	Труба ПВХ діам. 110 мм	м	12	<u>147.54</u> -	- -	1770	-	- -	- -	- -
107	& C163-124-15	Хрестовина одноплощинна D=110мм, 87*, 30"	шт	8	<u>129.10</u> -	- -	1033	-	- -	- -	- -
108	& C163-124-16	Хрестовина одноплощинна D=110мм, 45*	шт	5	<u>192.87</u> -	- -	964	-	- -	- -	- -
109	& C113-2289-1	Перехід з чавуну на пластик 110мм	шт	20	<u>244.75</u> -	- -	4895	-	- -	- -	- -
110	& C113-2284-1	Перехідник гумовий для чавун-ПП-труб 110мм	шт	1	<u>92.24</u> -	- -	92	-	- -	- -	- -
111	& C11-1-257	Перехід ексцентричний D=100/50 мм	шт	54	<u>44.17</u> -	- -	2385	-	- -	- -	- -
112	& C163-124-17	Відвід діам.110мм кут 45	шт	42	<u>49.05</u> -	- -	2060	-	- -	- -	- -
113	& C113-2232-1	Відвід d=110мм, 87*, 30"	шт	6	<u>57.35</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
114	& C113-2232-2	Відвід d=110мм, 67*, 30"	шт	17	<u>78.04</u> -	- -	1327	-	- -	- -	- -
115	& C113-2232-3	Відвід d=110мм, 30*	шт	20	<u>103.25</u> -	- -	2065	-	- -	- -	- -
116	& C113-2232-4	Відвід d=110мм, 15*	шт	20	<u>86.73</u> -	- -	1735	-	- -	- -	- -
117	& C113-1862-7-20	Заглушка d = 110 мм	шт	73	<u>27.37</u> -	- -	1998	-	- -	- -	- -
118	& C113-2297-1	Компенсаційний патрубок d=110мм	шт	3	<u>84.16</u> -	- -	252	-	- -	- -	- -
119	& C113-77-8	Ревізія ПВХ 110	шт	37	<u>151.73</u> -	- -	5614	-	- -	- -	- -
120	& C113-1457-2-1Ц	Трійник d=110 мм, 87*, 30"	шт	88	<u>90.68</u> -	- -	7980	-	- -	- -	- -
121	& C113-2228-4	Трійник редукційний D = 110-50мм, 45*	шт	51	<u>68.37</u> -	- -	3487	-	- -	- -	- -
122	& C113-2228-3	Трійник редукційний D = 110-50мм, 87*, 30"	шт	1	<u>58.95</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
123	C113-2276	Муфта до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110 мм	шт	2	<u>67.64</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
124	& C113-1883-10	Шуруп з подвійним різьбленням М8 100*10мм	шт	320	<u>16.69</u> -	- -	5341	-	- -	- -	- -
125	& C113-1883-11	Шуруп з подвійним різьбленням М8 200*10мм	шт	557	<u>8.00</u> -	- -	4456	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	& C113-1885-1-26	Хомут з прокладкою М8/М10, 4" (108-114мм)	шт	247	<u>85.87</u>	-	21210	-	-	-	-
127	& C113-2300-1	Повітряний клапан (аератор), D=100 мм (без решітки)	шт	16	<u>323.82</u>	-	5181	-	-	-	-
128	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,744	<u>7156.74</u>	-	5325	5325	-	<u>78.9840</u>	<u>58.76</u>
129	& C113-2226-5-17	Труба поліпропіленова каналізаційна діам. 50 мм L=3000мм	шт	2	<u>167.68</u>	-	335	-	-	-	-
130	& C113-2226-4-Ю	Труба поліпропіленова каналізаційна діам. 50 мм L=2000мм	шт	2	<u>118.35</u>	-	237	-	-	-	-
131	& C113-2226-1 варіант 1	Труба ПВХ Д 50мм	м	17,9	<u>104.15</u>	-	1864	-	-	-	-
132	& C113-2226-1-22	Труба поліпропіленова каналізаційна діам. 50 мм L=750мм	шт	2	<u>54.21</u>	-	108	-	-	-	-
133	& C113-2226-2-Э	Труба поліпропіленова каналізаційна діам. 50 мм L=500мм	шт	76	<u>41.73</u>	-	3171	-	-	-	-
134	& C113-2226-1-Р	Труба поліпропіленова каналізаційна діам. 50 мм L=250мм	шт	28	<u>29.86</u>	-	836	-	-	-	-
135	& C113-14671	Перехід з чавуну на пластик d=50мм	шт	10	<u>183.21</u>	-	1832	-	-	-	-
136	& C113-2228-1	Відвід D = 50мм, 45°	шт	119	<u>15.25</u>	-	1815	-	-	-	-
137	& C113-2231-1	Відвід d=50мм, 87°, 30"	шт	49	<u>15.83</u>	-	776	-	-	-	-
138	& C113-82-3-1	Заглушка d= 50 мм	шт	50	<u>5.78</u>	-	289	-	-	-	-
139	& C113-1883-9	Хомут з прокладкою KSB1, М8, 48-51 мм	шт	130	<u>40.10</u>	-	5213	-	-	-	-
140	& C188888-5-1	Дюбель розпірний нейлоновий, М10х50 мм	шт	130	<u>6.12</u>	-	796	-	-	-	-
141	& C113-2228-2	Муфта D = 50мм	шт	3	<u>33.24</u>	-	100	-	-	-	-
142	& C113-2248-2	Трійник d=50мм, 87°, 30"	шт	10	<u>23.69</u>	-	237	-	-	-	-
143	& C113-1457-2-Н	Трійник D=50, кут=45гр.	шт	28	<u>25.44</u>	-	712	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					171376	26375	-		<u>291.07</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					171376		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					145001 26375 13076 34,93 4759 184452					

		Всього по розділу 3					184452					
		Розділ 4. Обладнання										
144	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,4	4092,28	-	1637	1552	-	44.1360	17.65	
					3880,44	-			-	-	-	
145	& С130-644-1	Умивальник керамічний	комплект	4	1773,36	-	7093	-	-	-	-	
	варіант 2				-	-			-	-	-	
146	& С1630-973-1-Т	Сифон для змішувача McAlpine	шт	4	1127,56	-	4510	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
147	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	1,2	1413,40	-	1696	1696	-	15.8400	19.01	
					1413,40	-			-	-	-	
148	& С130-630-1	Душова система без термостата з виливом , вехній душ 230*230	комплект	12	6473,13	-	77678	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
149	& С130-630-1	Змішувач для умивальника	комплект	4	2523,35	-	10093	-	-	-	-	
	варіант 2				-	-			-	-	-	
150	& С1630-14331	Кран вентиляний для сантехприладів 1/2" х 3/8"	шт	2	259,73	-	519	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
151	& С1630-14332	Кран вентиляний для сантехприладів 1/2" х 1/2"	шт	14	227,79	-	3189	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	
152	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	1,2	1005,03	-	1206	1085	-	10.4040	12.48	
					904,42	-			-	-	-	
153	& С163-124-23	Душовий канал Prime line горизонтальний решітка дощ	шт	12	1484,56	-	17815	-	-	-	-	
	варіант 1				-	-			-	-	-	
154	КБ20-11-1	Установлення лючок ревізійних	єрати	29	179,94	1,11	5218	5186	32	2.1840	63.34	
					178,83	0,43			12	0,0055	0,16	
155	& С130-595-28	Люк технологічний з фланцем	шт	29	239,82	-	6955	-	-	-	-	
					-	-			-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					137609	9519	<u>32</u>		<u>112,48</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					137609		12		0,16
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128058				
		всього заробітна плата, грн.					9531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4912				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1842				
		Всього будівельні роботи, грн.					142521				


		Всього по розділу 4					142521				
		Розділ 5. Демонтаж та інші роботи									
156	KP15-4-3	Знімання унітазів, пісуарів	шт	6	<u>66,95</u>	-	402	402	-	<u>0,9000</u>	<u>5,4</u>
					66,95	-			-	-	-
157	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,08	<u>5707,56</u>	-	457	457	-	<u>73,2960</u>	<u>5,86</u>
					5707,56	-			-	-	-
158	KP15-5-4	Знімання водонагрівачів	шт	5	<u>159,12</u>	-	796	796	-	<u>2,1000</u>	<u>10,5</u>
					159,12	-			-	-	-
159	KP15-1-2	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 50 до 100 мм	100м	1,98	<u>8381,37</u>	-	16595	16595	-	<u>112,6680</u>	<u>223,08</u>
					8381,37	-			-	-	-
160	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електросварних труб діаметром до 40 мм	100м	12,41	<u>4643,09</u>	<u>176,31</u>	57621	55433	<u>2188</u>	<u>50,0592</u>	<u>621,23</u>
					4466,78	56,29			699	0,5817	7,22
		Разом прямі витрати по розділу 5					75871	73683	<u>2188</u>		<u>866,07</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					75871		699		7,22
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					74382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38183				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					104,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14277				
		Всього будівельні роботи, грн.					114054				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						114054				
		Разом прямі витрати по кошторису						857058	300781	<u>2220</u>		<u>3476.44</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						857058		711		7,38
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						554057				
		всього заробітна плата, грн.						301492				
		Загальновиробничі витрати, грн.						153375				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						418,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						56956				
		Всього будівельні роботи, грн.						1010433				

		Всього по кошторису						1010433				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						3901,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						358448				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дорош О.М.

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)
310

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04 на опалення

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23
(коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 298,539 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,36734 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,480 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтаж та інші роботи									
1	KP20-27-7	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,92	<u>12942,08</u> 12942,08	- -	11907	11907	- -	<u>138.8040</u> -	<u>127.7</u> -
		Разом прями витрати по розділу 1					11907	11907	- -		<u>127.7</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					11907				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11907 5810 15,32 2088 17717				
		Всього по розділу 1					17717				
		Розділ 2. Трубопроводи опалення									
2	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,36	<u>6377,90</u> 6323,91	- -	2296	2277	- -	<u>70.8720</u> -	<u>25.51</u> -
3	& С113-1690-2	Труба поліпропіленова РР-Р/Ф, РN 20 бар, 25 мм, сіра	м	36	<u>45,32</u> -	- -	1632	-	- -	- -	- -
4	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,16	<u>7031,06</u> 6977,07	- -	1125	1116	- -	<u>78.1920</u> -	<u>12.51</u> -
5	& С113-1699-1	Труба Fiber Basalt Plus РN 28 32x4,4 мм	м	16	<u>148,39</u> -	- -	2374	-	- -	- -	- -
6	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,52	<u>3920,93</u> 3920,93	- -	2039	2039	- -	<u>47.2800</u> -	<u>24.59</u> -
7	& С111-180-24	Трубка ізоляційна К-FLEX 06x022-2 РЕ Compact RED	шт	26	<u>32,91</u> -	- -	856	-	- -	- -	- -
8	КР15-16-2	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 20 мм	1 шт	26	<u>97,48</u> 93,51	- -	2534	2431	- -	<u>1.0320</u> -	<u>26.83</u> -
9	КР15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	18	<u>110,40</u> 105,47	- -	1987	1898	- -	<u>1.1640</u> -	<u>20.95</u> -
10	КР15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	8	<u>121,59</u> 115,26	- -	973	922	- -	<u>1.2720</u> -	<u>10.18</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					15816	10683	- -		<u>120.57</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					15816				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5133 10683 5362 14,46 1972 21178				

		Всього по розділу 2					21178				
11	& C113-1862-6	Розділ 3. З'єднувальні деталі трубопроводів Т1 Т2 Заглушка і кран "Маєвського" 1/2"	к-т	1	<u>65.19</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

		Разом прями витрати по розділу 3 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					65 65 65 65	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 3					65				
		Розділ 4. Арматура трубопроводів Т1, Т2									
		Разом прями витрати по розділу 4					-	-	<u>-</u> -		<u>-</u> -

		Всього по розділу 4					-				
12	KP15-90-2	Розділ 5. Система опалення Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,596	<u>11311,19</u> <u>10951,61</u>	<u>-</u> -	6741	6527	<u>-</u> -	<u>133.7520</u> -	<u>79.72</u> -
13	C1630-115 варіант 1	Набір рейкових кронштейнів для радіаторів h=500мм (Purmo)	комплект	78	<u>502,30</u> -	<u>-</u> -	39179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С130-1107-1 варіант 1	Сталевий радіатор бокове підключення 30 тип 500x600 PURMO	шт	4	<u>4384.78</u> -	<u>-</u> -	17539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С130-1107-1 варіант 2	Сталевий радіатор бокове підключення 30 тип 500x800 PURMO	шт	5	<u>4835.58</u> -	<u>-</u> -	24178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С130-1107-1 варіант 3	Сталевий радіатор бокове підключення 30 тип 500x1000 PURMO	шт	19	<u>5482.64</u> -	<u>-</u> -	104170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С130-1107-1 варіант 4	Сталевий радіатор бокове підключення 30 тип 500x1200 PURMO	шт	5	<u>5537.78</u> -	<u>-</u> -	27689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& С130-1107-1 варіант 5	Сталевий радіатор бокове підключення 30 тип 500x1400 PURMO	шт	6	<u>6109.21</u> -	<u>-</u> -	36655	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					256151	6527	<u>-</u> -		<u>79.72</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					256151				
							249624				
							6527				
							3428				
							9,57				
							1303				
							259579				
		Всього по розділу 5					259579				
		Разом прямі витрати по кошторису					283939	29117	<u>-</u> -		<u>327.99</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					283939				
							254822				
							29117				
							14600				
							39,35				
							5363				
							298539				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	


		Всього по кошторису						298539				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						367,34				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						34480				

Склав



*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Єфімов С.Ю.

Перевірив



*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*Дорош О.М.

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)
310

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05 на вентиляцію та кондиціонування повітря

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23
(коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 142,936 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50861 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,619 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Демонтаж									
1	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	57	64,83 64,83	- -	3695	3695	- -	0,8880 -	50,62 -
		Разом прями витрати по розділу 1					3695	3695	- -		50,62 -
		Разом будівельні роботи, грн.					3695				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3695 2078 6,07 828 5773				
		Всього по розділу 1					5773				
		Розділ 2. Кондиціонери									
2	КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 κ(труд)=1,12	Установлення зовнішнього блоку спліт-системи на висоті від підлоги понад 8 м	шт	2	<u>1034,94</u> 826,87	- -	2070	1654	- -	<u>11.0074</u> -	<u>22.01</u> -
3	КБ20-36-1 тех.ч. п.1.3.3 κ(труд)=1,02	Установлення внутрішнього блоку спліт-системи на висоті від підлоги понад 1 м до 3 м	шт	2	<u>961,11</u> 753,04	- -	1922	1506	- -	<u>10.0246</u> -	<u>20.05</u> -
4	& 2308-5117-2 варіант 2	Внутрішній блок кондиціонера ASW-H12FFR3DI	шт	2	<u>5600,00</u> -	- -	11200	-	- -	- -	- -
5	& 2308-5117-2 варіант 1	Зовнішній блок кондиціонера AS-H12FFR3DI	шт	2	<u>11200,00</u> -	- -	22400	-	- -	- -	- -
6	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100кг	0,18	<u>987,79</u> 987,79	- -	178	178	- -	<u>11.7720</u> -	<u>2.12</u> -
7	& С111-1867-6-1Х	Кріплення для кондиціонера	шт	2	<u>587,68</u> -	- -	1175	-	- -	- -	- -
8	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	0,22	<u>8100,33</u> 7088,27	- -	1782	1559	- -	<u>81.5400</u> -	<u>17.94</u> -
9	& С157-255-7 варіант 1	Кабель ПВС 4 x 1,5 мм	м	11	<u>49,08</u> -	- -	540	-	- -	- -	- -
10	& С157-255-8	Кабель ПВС 2 x 1,5 мм	м	11	<u>33,78</u> -	- -	372	-	- -	- -	- -
11	КР15-16-1	Під'єднання труб для зливу конденсату діаметром 15 мм	1 шт	8	<u>82,64</u> 82,64	- -	661	661	- -	<u>0.9120</u> -	<u>7.3</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	& С113-1680-1 варіант 1	Труба дренажна гофрована	м	8	<u>33.73</u> -	- -	270	-	- -	- -	- -
13	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,12	<u>13504.51</u> 13504,51	- -	1621	1621	- -	<u>153.6000</u> -	<u>18.43</u> -
14	& С1545-265-1 варіант 1	Труба мідна м"яка 1/4	м	6	<u>97.45</u> -	- -	585	-	- -	- -	- -
15	& С1545-265-1 варіант 2	Труба мідна м"яка 3/8	м	6	<u>158.29</u> -	- -	950	-	- -	- -	- -
16	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,12	<u>3920.93</u> 3920,93	- -	471	471	- -	<u>47.2800</u> -	<u>5.67</u> -
17	& С114-102-4 варіант 1	Термоізоляція Д10	м	12	<u>36.77</u> -	- -	441	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					46638	7650	- -		<u>93.52</u> -
		Разом устаткування, грн.					33600				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					303				
		Всього устаткування, грн.					33903				
		Разом будівельні роботи, грн.					13038				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5388				
		всього заробітна плата, грн.					7650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4019				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1529				
		Всього будівельні роботи, грн.					17057				

		Всього по розділу 2					50960				
		Розділ 3. Вентиляція									
18	КР15-129-1	Установлення вентиляторів каналних масою до 0,025 т	шт	14	<u>753.30</u> 753,30	- -	10546	10546	- -	<u>8.5680</u> -	<u>119.95</u> -
19	1501-1371 варіант 1	Вентилятор каналний Вентс 100	шт	14	<u>776.40</u> -	- -	10870	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КР15-131-1	Установлення рекуператорів	шт	1	<u>889.59</u> 889,59	-	890	890	-	<u>11.4240</u>	<u>11.42</u>
21	& С130-163-1-2К	Рекуператор Prana-200 С	шт	1	<u>16693.28</u> -	-	16693	-	-	-	-
22	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	24	<u>205.36</u> 205,36	-	4929	4929	-	<u>2.5080</u>	<u>60.19</u>
23	С130-597-1 варіант 4	Ґратка Domovent 250*250	шт	22	<u>145.45</u> -	-	3200	-	-	-	-
24	& С111-1756-3	Ґратка вентиляційна 350x350	шт	2	<u>285.62</u> -	-	571	-	-	-	-
25	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	3	<u>299.03</u> 266,27	-	897	799	-	<u>3.2520</u>	<u>9.76</u>
26	& С111-1756-4 варіант 1	Решітка RAL EMC-U 300-200(h)	шт	3	<u>606.92</u> -	-	1821	-	-	-	-
27	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,3008	<u>30098.82</u> 28870,20	-	9054	8684	-	<u>361.2840</u>	<u>108.67</u>
28	& С130-1125-6 варіант 2	Повітропровід гнучкий д.100мм	м	87	<u>116.94</u> -	-	10174	-	-	-	-
29	& С142-34-11	Спірально-навивальний повітропровід круглого перерізу, розміром Ф 125	мп	2	<u>352.21</u> -	-	704	-	-	-	-
30	& С142-34-9	Спірально-навивальний повітропровід круглого перерізу, розміром Ф 150	мп	4	<u>434.83</u> -	-	1739	-	-	-	-
31	& С1530-8154	Ніпель 0,55 D 150	шт.	1	<u>102.40</u> -	-	102	-	-	-	-
32	& С113-1862-8	Заглушка 0,55 D=150	шт	1	<u>97.99</u> -	-	98	-	-	-	-
33	& С1530-81-55	Перехід центральний 0,55 D125	шт.	1	<u>178.90</u> -	-	179	-	-	-	-
34	& С113-1880-4	Хомут металевий (М8/М10) Ф 125мм	шт	3	<u>61.27</u> -	-	184	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					72651	25848	-		<u>309.99</u>
		Разом устаткування, грн.					10870				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					120				
		Всього устаткування, грн.					10990				
		Разом будівельні роботи, грн.					61781				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					35933 25848 13432 37,19 5069 75213				
		Всього по розділу 3					86203				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122984 44470 423 44893 78514 41321 37193 19529 54,48 7426 98043	37193	- -		454,13 -
		Всього по кошторису					142936				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					508,61 44619				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дорош О.М.

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)
310

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06 на система відеонагляду

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23
(коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 61,332 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,14294 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 14,224 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
1	КМ10-184-8	Шафа ввідна	шт	1	1350,45	-	1350	1350	-	15.3600	15.36
					1350,45	-			-	-	-
2	& C1630-975-1 варіант 1	Шафа ES-E435G 4U, ESerвер 600x350x284 (Ш*Г*В)	шт	1	4296,79	-	4297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& C1-1078-211 варіант 1	Дюбель Розпірний рамний 12/8x80	шт	4	3,20	-	13	-	-	-	-
					-	-			-	-	-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	& C111-136-66-3 варіант 1	Шайба збільшена 8x23 (1уп=200)	шт	4	<u>1.26</u> -	- -	5	-	- -	- -	- -
5	КМ10-385-4	Монтаж моніторів	шт	2	<u>1181.64</u> 1181,64	- -	2363	2363	- -	<u>13.4400</u> -	<u>26.88</u> -
6	& C1511-14-3 варіант 1	Монітор Samsung LS27C310EAIXCI	шт	1	<u>6493.08</u> -	- -	6493	-	- -	- -	- -
7	& C1511-14-3 варіант 2	Монітор Acer EB192QBBI (UM.XE2EE.B01)	шт	1	<u>3646.13</u> -	- -	3646	-	- -	- -	- -
8	КМ10-350-23	Монтаж відеокамер	шт	5	<u>388.80</u> 388,80	- -	1944	1944	- -	<u>3.8400</u> -	<u>19.2</u> -
9	& C1-221-224 варіант 1	Відеокамера DH-IPC-HDW1230T1-S5 (2.8 мм)	шт	5	<u>2440.21</u> -	- -	12201	-	- -	- -	- -
10	КМ10-668-6	Конструкції для установки відеокамер	шт	5	<u>52.33</u> 52,33	- -	262	262	- -	<u>0.6720</u> -	<u>3.36</u> -
11	& 1507-4050-117 варіант 1	Комутаційний бокс DH-PFA136	шт	5	<u>308.00</u> -	- -	1540	-	- -	- -	- -
12	& C111-115-1-6K варіант 1	Шуруп з шестигр.головкою 8x 60 п=100 (1200)	шт	40	<u>3.50</u> -	- -	140	-	- -	- -	- -
13	КМ10-350-21	Монтаж відеореєстратора	шт	1	<u>598.04</u> 598,04	- -	598	598	- -	<u>7.6800</u> -	<u>7.68</u> -
14	& C100-159-31 варіант 1	Відеореєстратор DHI-NVR1108HS-8P-S3/H	шт	1	<u>6629.34</u> -	- -	6629	-	- -	- -	- -
15	& C113-2106-3-1M варіант 1	Вилка з/з кутова біла 16A TITANUM STANDART 484008	шт.	1	<u>23.10</u> -	- -	23	-	- -	- -	- -
16	КМ11-233-1	Підключення проводів і жил електричних кабелів до приладів і засобів автоматизації	100кінц.	0,42	<u>1941.35</u> 1941,35	- -	815	815	- -	<u>21.1200</u> -	<u>8.87</u> -
17	& C100-159-83 варіант 1	Конектор (Штекер) RJ45 модель 8P8C	шт	40	<u>5.85</u> -	- -	234	-	- -	- -	- -
18	& C1545-64-7-1 варіант 1	Кабель мультимедійний HDMI to HDMI 30.0m Cablexpert (CC-HDMI4-30M)	шт	1	<u>1322.08</u> -	- -	1322	-	- -	- -	- -
19	КМ10-184-5	Монтаж комутатора	шт	1	<u>1012.84</u> 1012,84	- -	1013	1013	- -	<u>11.5200</u> -	<u>11.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1511-1-7-3-6 варіант 1	Комутатор DH-PFS3010-8ET-65	шт	1	<u>2541,25</u> -	- -	2541	-	- -	- -	- -
21	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	1	<u>844,03</u> 844,03	- -	844	844	-	<u>9.6000</u> -	<u>9.6</u> -
22	& C100-159-61 варіант 1	Жорсткий диск WD 3.5" SATA-3 5 400 2TB Desktop 64Mb Purple	шт	1	<u>3871,83</u> -	- -	3872	-	- -	- -	- -
23	КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,01	<u>11830,04</u> 11830,04	- -	118	118	-	<u>130.5600</u> -	<u>1,31</u> -
24	& C113-365 варіант 1	Розетка зовн потрійна з заглушками 1*16A 220-240 Lezard	шт	1	<u>242,98</u> -	- -	243	-	- -	- -	- -
25	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наїртовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,01	<u>7366,44</u> 7366,44	- -	74	74	-	<u>85.7760</u> -	<u>0.86</u> -
26	& C157-369-41 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 3*1,5	1000м	0,001	<u>29349,79</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
27	& C111-115-2016 варіант 1	Стяжка для електропроводки 3х200 п=100 ЧОРНА/БІЛА	шт	1	<u>43,04</u> -	- -	43	-	- -	- -	- -
28	КП2-11-4	Налагодження системи відеонагляду	шт	1	<u>2752,18</u> 2752,18	- -	2752	2752	-	<u>23.0000</u> -	<u>23</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					55404	12133	-		<u>127,64</u> -
		Разом устаткування, грн.					1540				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					60				
		Всього устаткування, грн.					1600				
		Разом будівельні роботи, грн.					53864				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					41731				
		всього заробітна плата, грн.					12133				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5867				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2091				
		Всього будівельні роботи, грн.					59731				


		Всього по кошторису					61332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					142,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					14224				

Склав


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]Єфімов С.Ю.

Перевірів


_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]Дорош О.М.

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)
310

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на пусконаладжувальні роботи

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23
(коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	16,208 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10599 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	12,894 тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Пусконаладжувальні роботи									
1	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий, каналний з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі.	пристр.	14	<u>387,70</u> 387,70	-	5428	5428	-	<u>3.2400</u> -	<u>45.36</u> -
2	КПЗ-43-1	Мережі систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	7	<u>842,41</u> 842,41	-	5897	5897	-	<u>7.0400</u> -	<u>49.28</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					11325	11325	<u>-</u>		94,64
		Разом будівельні роботи, грн.					11325		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4883				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1569				
		Всього будівельні роботи, грн.					16208				

		Всього по розділу 1					16208				
		Разом прямі витрати по кошторису					11325	11325	<u>-</u>		94,64
		Разом будівельні роботи, грн.					11325		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4883				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1569				
		Всього будівельні роботи, грн.					16208				


		Всього по кошторису					16208				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					105,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					12894				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Єфімов С.Ю.

Перевірів



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Дорош О.М.

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)
310

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на систему лікувальних газів**

**Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23
(коригування)**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	447,735 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,26654 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	117,201 тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1									
		Розділ 1. Лікувальні гази									
1	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	3,22	<u>14031,65</u> 12379,14	<u>862,48</u> 348,89	45182	39861	<u>2777</u> 1123	<u>140.8000</u> 4,2900	<u>453.38</u> 13,81
2	& С1545-265-3-2Р варіант 1	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхньою, яка призначена для лікувальних газів д.12х1,0 тверда	м	300	<u>255,10</u> -	<u>-</u> -	76530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	& С1545-265-4 варіант 1	Мідна труба з обробленою внутрішньою поверхньою, яка призначена для лікувальних газів д.18x1.5, тверда	м	22	<u>576.54</u> -	- -	12684	-	- -	- -	- -
4	& С113-82-1 варіант 1	Трійник мідний Д 12x1 мм	шт	42	<u>55.74</u> -	- -	2341	-	- -	- -	- -
5	& С113-83-2	Трійник мідний Д 18x1,5 мм	шт	8	<u>99.23</u> -	- -	794	-	- -	- -	- -
6	& С113-1774-1 варіант 1	Перехід мідний Д18x1,5/12x1мм	шт	7	<u>160.36</u> -	- -	1123	-	- -	- -	- -
7	& С113-1891-1	Коліно мідне Д18x1,5 мм	шт	4	<u>74.43</u> -	- -	298	-	- -	- -	- -
8	& С113-1878-1 варіант 1	Хомут із вкладишами для труб д.12	шт	300	<u>27.19</u> -	- -	8157	-	- -	- -	- -
9	& С113-1879-1 варіант 1	Хомут із вкладишами для труб д.18	шт	20	<u>53.11</u> -	- -	1062	-	- -	- -	- -
10	КМ12-753-1	Протравлення і промивання труб різноманітними реактивами, діаметр зовнішній 15-38 мм	100 м	3,22	<u>3094.78</u> 3094,78	- -	9965	9965	- -	<u>35.2000</u> -	<u>113.34</u> -
11	КМ12-755-1	Приєднування трубопроводів умовним тиском до 2,5 МПа [25 кгс/см2] до діючої магістралі, діаметр зовнішній труби, що приєднується 57 мм	приєдн.	1	<u>1104.15</u> 1083,17	<u>3.13</u> 0,81	1104	1083	<u>3</u> 1	<u>12.3200</u> 0,0092	<u>12.32</u> 0,01
12	КБ21-12-2 Н2,Н4=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	2,2	<u>3226.11</u> 3027,47	<u>131.14</u> 71,79	7097	6660	<u>289</u> 158	<u>36.0800</u> 0,8190	<u>79.38</u> 1,8
13	& С111-1722-2 варіант 1	Короб прямокутний 20x20 мм	м	220	<u>50.51</u> -	- -	11112	-	- -	- -	- -
14	КМ12-1001-1	Вентилі сталеві низького тиску, діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	3,7	<u>6658.05</u> 6189,57	<u>238.38</u> 95,22	24635	22901	<u>882</u> 352	<u>70.4000</u> 1,1088	<u>260.48</u> 4,1
15	& 15062-7040-1	Вентиль для лікувальних газів Ду10 мм	шт	36	<u>1336.40</u> -	- -	48110	-	- -	- -	- -
16	& 15062-7040-1 варіант 1	Вентиль для лікувальних газів Ду15 мм	шт	1	<u>1438.40</u> -	- -	1438	-	- -	- -	- -
17	КМ12-987-1	Розетки низького тиску для кисневих установок, діаметр умовного проходу 20 мм	10 шт	4,6	<u>3207.71</u> 3094,78	<u>89.39</u> 35,71	14755	14236	<u>411</u> 164	<u>35.2000</u> 0,4158	<u>161.92</u> 1,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& 290220-1291-1 варіант 2	Розетка для газів, корпусна, кисень - DIN припаювальна (O2)	шт	46	<u>2550.10</u> -	- -	117305	-	- -	- -	- -
19	& 290220-1291-1 варіант 1	Вакуумна газова розетка - DIN - припаювальна	шт	3	<u>2448.10</u> -	- -	7344	-	- -	- -	- -
20	KP20-27-1	=Проходи трубопроводів через стіну= Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,16	<u>690.71</u> 690,71	- -	111	111	- -	<u>8.8700</u> -	<u>1.42</u> -
21	KP20-27-2 H1=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,12	<u>1041.90</u> 1041,90	- -	125	125	- -	<u>13.3800</u> -	<u>1.61</u> -
22	KP20-27-3 H1=5	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати (Д=70мм)	100шт	0,06	<u>2102.49</u> 2102,49	- -	126	126	- -	<u>27.0000</u> -	<u>1.62</u> -
23	KP20-31-1	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в цегляних стінах	100шт	0,16	<u>9938.06</u> 8186,62	<u>17.47</u> 16,09	1590	1310	<u>3</u> 3	<u>110.0500</u> 0,1776	<u>17.61</u> 0,03
24	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100м	0,0148	<u>1326.51</u> 1326,51	- -	20	20	- -	<u>16.6000</u> -	<u>0.25</u> -
25	KP15-15-2	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб з нержавіючої сталі діаметром 20 мм (футляр)	100м	0,09	<u>5477.42</u> 5477,42	- -	493	493	- -	<u>62.3000</u> -	<u>5.61</u> -
26	& C113-127-2	Труба нержавіюча 20x1,5 мм AISI 310 жаростійка	м	9	<u>448.86</u> -	- -	4040	-	- -	- -	- -
27	KP15-15-3	Прокладання трубопроводу з труб із нержавіючої сталі діаметром 25 мм (футляр)	100м	0,004	<u>5411.48</u> 5411,48	- -	22	22	- -	<u>61.5500</u> -	<u>0.25</u> -
28	& C113-129-1	Труба нержавіюча Д 25x1,5 мм AISI 310 жаростійка	м	0,4	<u>497.49</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					397762	96913	<u>4365</u> 1801		<u>1109.19</u> 21,66
		Разом будівельні роботи, грн.					397762				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					296484				
		всього заробітна плата, грн.					98714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49973				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18487				
		Всього будівельні роботи, грн.					447735				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						447735				
		Разом прямі витрати по кошторису						397762	96913	<u>4365</u>		<u>1109.19</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						397762		1801		21,66
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						296484				
		всього заробітна плата, грн.						98714				
		Загальновиробничі витрати, грн.						49973				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						135,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						18487				
		Всього будівельні роботи, грн.						447735				


		Всього по кошторису						447735				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						1266,54				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						117201				

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Єфімов С.Ю.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Дорош О.М.

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)
310

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на структурована кабельна система

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	251,892 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,40044 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	124,034 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2024 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Обладнання									
1	KP17-14-2	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 3 кг до 6 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	542,48	0,81	542	365	1	4,2480	4,25
					364,82	0,21			-	0,0024	-
2	& 1504-3181-2-27 варіант 1	Щафа навісна WMNC-500-6U-FLAT	шт	1	6325,03	-	6325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	20	<u>4458.32</u>	-	89166	89166	-	<u>53.7600</u>	<u>1075.2</u>
					4458,32	-			-	-	-
12	15097-32011 варіант 1	Кабель Cat. 5e U/UTP 4x2x24 AWG	1000м	2	<u>23054.21</u>	-	46108	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					135274	89166	-		<u>1075.2</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					135274				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					46108				
		всього заробітна плата, грн.					89166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46481				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					129,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17578				
		Всього будівельні роботи, грн.					181755				
		Всього по розділу 2					181755				
		Розділ 3. Розхідний матеріал									
13	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2	<u>3302.70</u>	-	6605	6605	-	<u>39.3600</u>	<u>78.72</u>
					3302,70	-			-	-	-
14	& С113- 2110-1 варіант 1	Короб пластиковий 16x25 мм	м	200	<u>25.57</u>	-	5114	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	& 9005-13 варіант 1	Дюбель - шуруп 6 x 30 роздрібна мережа упак. (100шт)	упак	3	<u>73.44</u>	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 1504-1006- 3 варіант 1	Патч-корд PC-UTP-05M	шт	3	<u>28.00</u>	-	84	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	& 1504-1006- 1 варіант 13	Патч-корд PC-UTP-1,5M-RD	шт	12	<u>110.00</u>	-	1320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КР17-12-11	Установлення однопортових розеток .	100шт	0,12	<u>4221.85</u>	-	507	397	-	<u>42.4920</u>	<u>5.1</u>
					3308,85	-			-	-	-
19	& 1504-1006- 1 варіант 1	Розетка однопортова MB-UTP1	шт	12	<u>142.89</u>	-	1715	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					15565	7002	-		<u>83.82</u>
		Разом устаткування, грн.					1404		-		-


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					56 1460					
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					14161 7159 7002					
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3540 8,25 1123 17701					
		----- Всього по розділу 3					19160					
		Разом прямі витрати по кошторису					196692	103813	2			<u>1252.01</u>
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн.					29885 1173 31058		-			-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					166807 62992 103813					
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					54027 148,43 20221 220834					
		----- Всього по кошторису					251892					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1400,44					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						124034				

Склав


_____Єфімов С.Ю.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Перевірив


_____Дорош О.М.*[посада, підпис (ініціали, прізвище)]*

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)
310

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на система протипожежного захисту

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23
(коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	17,575 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,240 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перелік нарахувань:									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,2									
		Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,2									
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні	шт	9	<u>151.95</u> 149,51	<u>2.44</u> 0,95	1368	1346	<u>22</u> 9	<u>1.9200</u> 0,0121	<u>17.28</u> 0,11
2	С111-1910 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 ПП «Артон»	шт	6	<u>224.00</u> -	-	1344	-	-	-	-
3	С111-1910 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий двохточковий СП-2.1	шт	2	<u>509.88</u> -	-	1020	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
4	C111-1910 варіант 4	Сповідувач пожежний ручний SPR-1L	шт	1	<u>190.00</u>	<u>-</u>	190	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	3922	1346	<u>22</u>		<u>17,28</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					3922		9		0,11	
		в тому числі:					2554					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1355					
		всього заробітна плата, грн.					679					
		Загальновиробничі витрати, грн.					2,09					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					284					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4601					
		Всього будівельні роботи, грн.										

		Всього по розділу 1					4601					
5	КМ8-575-1	Розділ 2. Система оповіщення про пожежу та управління евакуюванням людей Установлення приладів або апаратів	шт	1	<u>173.97</u>	<u>-</u>	174	174	<u>-</u>	<u>1.9200</u>	<u>1.92</u>	
					173,97	-			-	-	-	
6	& C111-1639-B1 варіант 2	Гучномовець ЗАС100ПН	шт	1	<u>502.10</u>	<u>-</u>	502	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>	
					-	-			-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 2					676	174	<u>-</u>		<u>1.92</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.					676		-		-	
		в тому числі:					502					
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					174					
		всього заробітна плата, грн.					81					
		Загальновиробничі витрати, грн.					0,23					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					31					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					757					
		Всього будівельні роботи, грн.										

		Всього по розділу 2					757					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Кабельно-провідникова продукція									
7	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,5	<u>3302.70</u>	-	1651	1651	-	<u>39.3600</u>	<u>19.68</u>
					3302,70	-			-	-	-
8	& С172-1280-1 варіант 1	Короб пластиковий 25 x 40 мм	м	50	<u>79.60</u>	-	3980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	КР17-8-1	Затягування проводу перерізом до 2,5 мм ² в пластиковий короб	100м	0,5	<u>756.61</u>	-	378	366	-	<u>9.2880</u>	<u>4.64</u>
					732,45	-			-	-	-
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,5	<u>1657.68</u>	-	829	824	-	<u>19.2000</u>	<u>9.6</u>
					1648,90	-			-	-	-
11	& С172-1280-1 варіант 2	Кабель ПСВВ-4х0,22	м	20	<u>22.96</u>	-	459	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	С113-2327 варіант 2	(N)НХН FE180/E30 3х1.5 ТД «Планета безпеки»	м	30	<u>75.92</u>	-	2278	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	С113-992 варіант 1	Опір 0,56	шт	100	<u>11.69</u>	-	1169	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10744	2841	-		<u>33.92</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10744		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7903				
		всього заробітна плата, грн.					2841				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1473				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					555				
		Всього будівельні роботи, грн.					12217				

		Всього по розділу 3					12217				
		Разом прямі витрати по кошторису					15342	4361	<u>22</u>		<u>53.12</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					15342		9		0,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10959				
		всього заробітна плата, грн.					4370				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Загальновиробничі витрати, грн.					2233					
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,39					
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					870					
		Всього будівельні роботи, грн.					17575					


		Всього по кошторису					17575					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					59,62					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					5240					

Склав



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Єфімов С.Ю.

Перевірив



 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
Дорош О.М.

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23 (коригування)
310

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на система виклику медичного персоналу

Капітальний ремонт кардіологічного відділення з блоком інтенсивної терапії КНП "1 територіальне медичне об'єднання" на вул. В. Навроцького, 23
(коригування)

Основа:
креслення (специфікації) №


Кошторисна вартість - тис. грн.
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "31 липня" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прями витрати по кошторису					-	-	-		-


		Всього по кошторису					-				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Єфімов С.Ю.

Перевірив


[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Дорош О.М.