

Реконструкція Високопічського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирський район, Житомирська область (коригування)

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01

на Покриття
Благоустрій

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 73.177 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0.07123 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 7.797 тис. грн.
Середній розряд робіт 3.5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "6 травня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Покриття											
1	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0.415	<u>5823.57</u> 768.00	<u>247.79</u> 88.17	2417	319	<u>103</u> 37	<u>8.0800</u> 0.8066	<u>3.35</u> 0.33
2	КБ27-13-1	Улаштування основи зі щебеню 10-20 мм: одношарової основи за товщини 15 см	1000м2	0.0415	<u>228931.86</u> 3015.62	<u>17224.33</u> 4067.78	9501	125	<u>715</u> 169	<u>32.0300</u> 30.4179	<u>1.33</u> 1.26
3	КБ27-20-4	Улаштування прошарку з нетканого синтетичного матеріалу в земляному полотні: суцільного перерізу	1000м2	0.0415	<u>53516.71</u> 3906.71	<u>-</u> -	2221	162	<u>-</u> -	43.4900	1.80
4	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) з приготуванням піцано-цементної суміші	1000 м2	0.014	<u>697537.25</u> 112238.29	<u>4789.15</u> 3922.71	9766	1571	<u>67</u> 55	<u>1063.8700</u> 40.5269	<u>14.89</u> 0.57
5	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення (ФЕМ) тактильних бетонних плиток з приготуванням піцано-цементної суміші	1000 м2	0.0275	<u>1428207.14</u> 112238.29	<u>4789.15</u> 3922.71	39276	3087	<u>132</u> 108	<u>1063.8700</u> 40.5269	<u>29.26</u> 1.11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу: до 100 мм	100 м	0.13	<u>22332.47</u> 7862.56	<u>380.56</u> 122.59	2903	1022	<u>49</u> 16	<u>81.2500</u> 0.8730	<u>10.56</u> 0.11
7	С1416-8684 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	13	<u>273.81</u> -	<u>-</u> -	3560	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прями витрати по розділу 1							69644	6286	<u>1066</u> 385		<u>61.19</u> 3.38
Разом будівельні роботи, грн.							69644				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62292				
всього заробітна плата, грн.							6671				
Загальновиробничі витрати, грн.							3533				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6.66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1126				
Всього будівельні роботи, грн.							73177				

Всього по розділу 1							73177				
Разом прями витрати по кошторису							69644	6286	<u>1066</u> 385		<u>61.19</u> 3.38
Разом будівельні роботи, грн.							69644				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62292				
всього заробітна плата, грн.							6671				
Загальновиробничі витрати, грн.							3533				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6.66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1126				
Всього будівельні роботи, грн.							73177				

Всього по кошторису							73177				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							71.23				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						7797				

Склав ІПКР Ж.В. Мальська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив директор С.З. Балакішів
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]