Товариство з обмеженою відповідальністю

«Крокус Інжиніринг»

юридична адреса: проспект Михайла Лушпи, буд. 2/2, оф. 10, м. Суми, 40034

код ЄДРПОУ 40413176

e-mail: igcrocus@ukr.net

Сертифікат: серія АА № 004634 від «22» грудня 2020 р.

ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище»

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ «Конотопське вище професійне училище» по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

РОБОЧИЙ ПРОЄКТ

ТОМ 15

Кошторисна документація

2405/222-К

Директор **Богдан ЛАЩ**

Головний архітектор проєкту **Богдан ЛАЩ**

2026

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Будівництво розташоване на території ....Сумської..... області.
Кошторисна документація складена із застосуванням:
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на реставраційно-відновлювальні роботи. КНУ РЕКНрв;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Ізоляційні, оздоблювальні та інші роботи з використанням матеріалів ТМ Ceresit та Thomsit. СОУ Д.2.2-21685172-001:2014;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими показниками .
-

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва	2,00	%
2	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
3.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт (К = 0,4)	1,113	
4.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку	15,00	%
5.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат	3,00	%

Загальна кошторисна трудомісткість	43,81923	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	43,819	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	6200,276	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 168,92 люд.год та розряді робіт 3,8	23812,34	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 168,92 люд. год та розряді робіт 4	24378,53	грн.
Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	37980,188	тис.грн.
у тому числі:		

будівельні роботи -	27142,639	тис.грн.
вартість устаткування -	2424,481	тис.грн.
інші витрати -	2677,100	тис.грн.
податок на додану вартість -	5735,968	тис.грн.

Примітка:
1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: Тузнік Т.М.

Перевірив: Лащ Б.М.

ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище"
(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 37980,188 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___" _____ 20__ р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Складений в поточних цінах станом на 23 квітня 2026 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області	20317,396	1242,362	-	21559,758
		----------	----------	----------	----------	----------
		Разом по главі 2:	20317,396	1242,362	-	21559,758

1	2	3	4	5	6	7
		Глава 4. Об'єкти енергетичного господарства				
2	04-01	Зовнішнє електропостачання	281,499	1054,984	-	1336,483
		Разом по главі 4:	281,499	1054,984	-	1336,483
		Разом по главах 1-7:	20598,895	2297,346	-	22896,241
		Разом по главах 1-8:	20598,895	2297,346	-	22896,241
		Глава 9. Кошти на інші роботи та витрати				
3	Розрахунок N П-929	Кошти на відрядження працівників будівельних організацій на об'єкт будівництва (К=0,5)	-	-	810,148	810,148
		Разом по главі 9:	-	-	810,148	810,148
		Разом по главах 1-9:	20598,895	2297,346	810,148	23706,389
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду	-	-	321,136	321,136
		Разом по главі 10:	-	-	321,136	321,136
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт	-	-	138,599	138,599
6	Настанова [4.34]	Вартість експертизи проектної документації (К=1,1)	-	-	51,127	51,127
7	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду	-	-	192,240	192,240
		Разом по главі 12:	-	-	381,966	381,966
		Разом по главах 1-12:	20598,895	2297,346	1513,250	24409,491
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	2808,944	-	-	2808,944
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	561,789	561,789

1	2	3	4	5	6	7
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	411,978	45,947	30,265	488,190
	Розрахунок N П-145	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,4)**	661,078	81,188	-	742,266
		Разом	24480,895	2424,481	2105,304	29010,680
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	5735,968	5735,968
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	24480,895	2424,481	7841,272	34746,648
	Лист №246 від 14.04.2026 р. ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище"	**Довідка про вартість використаних коштів**	2661,744	-	571,796	3233,540
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком	27142,639	2424,481	8413,068	37980,188

Директор _____ Лащ Б.М.

Головний архітектор проекту _____ Лащ Б.М.

Інженер проєктувальник _____ Тузнік Т.М.

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Кошторисна вартість об`єкта	21559,758	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	43,01187	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6074,558	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 23 квітня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	02-01-01	на загально-будівельні роботи	15239,336	-	15239,336	35,96329	5065,207	-
2	02-01-02	на опалення	572,368	-	572,368	1,06400	154,404	-
3	02-01-03	на вентиляція	1212,179	-	1212,179	1,31839	180,754	-
4	02-01-04	на придбання устаткування придбання устаткування вентиляції	-	935,206	935,206	-	-	-
5	02-01-05	на пусконалагоджувальні роботи по вентиляції	75,248	-	75,248	0,35320	68,408	-
6	02-01-06	на водопровід господарсько-протипожежний В1	158,631	-	158,631	0,26465	37,901	-
7	02-01-07	на водопровід господарсько-питний (підвал) В1п	113,329	-	113,329	0,17013	24,297	-
8	02-01-08	на водопровід протипожежний В2п	42,999	-	42,999	0,04064	5,89	-
9	02-01-09	на гаряча вода Т3	31,908	-	31,908	0,05098	7,219	-
10	02-01-010	на каналізація побутова К1	84,554	-	84,554	0,25147	34,572	-
11	02-01-011	на дренажна каналізація К13Н	23,127	-	23,127	0,05448	7,904	-
12	02-01-012	на санітарно-технічне обладнання	113,264	-	113,264	0,04839	6,937	-
13	02-01-013	на водосток К2	21,892	-	21,892	0,02936	4,239	-
14	02-01-014	на каналізація (ПРУ) К1, К1Н	162,761	-	162,761	0,21440	28,62	-
15	02-01-015	на сигналізація загазованості приміщень	70,508	37,563	108,071	0,21128	30,149	-
16	02-01-016	на електротехнічні рішення	813,354	-	813,354	1,41247	200,556	-
17	02-01-017	на придбання устаткування придбання обладнання електротехнічного	-	53,372	53,372	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
18	02-01-018	на пусконалагоджувальні роботи по електротехнічним рішенням	1,853	-	1,853	0,00870	1,685	-
19	02-01-019	на пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу та система керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень	162,219	49,938	212,157	0,52178	72,65	-
20	02-01-020	на вогнезахист металевих конструкцій	1282,641	-	1282,641	0,92543	127,141	-
21	02-01-021	на вогнезахист повітроводів	1,371	-	1,371	0,00297	0,408	-
22	02-01-022	на технологічне обладнання та меблі	133,854	166,283	300,137	0,10586	15,617	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		- Всього:	20317,396	1242,362	21559,758	43,01187	6074,558	-

Головний інженер проєкту _____ Лащ Б.М.
(Головний архітектор проєкту)
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішнє електропостачання

Кошторисна вартість об`єкта	1336,483	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	0,80736	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	125,718	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений в поточних цінах станом на 23 квітня 2026 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	04-01-01	на зовнішнє електропостачання	281,499	1054,984	1336,483	0,80736	125,718	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		-						
		Всього:	281,499	1054,984	1336,483	0,80736	125,718	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____ Лащ Б.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ Тузнік Т.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загально-будівельні роботи

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-АБ

Кошторисна вартість	15239,336	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	35,96329	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5065,207	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ46-42-2	Розбирання покриття підлоги дощатої	100м2	0,25	5548,79	-	1387	1387	-	47,6700	11,92
					5548,79	-			-	-	-
2	КР7-1-2	Розбирання лаг з дощок і брусків	100м2	0,25	1287,38	-	322	322	-	11,0600	2,77
					1287,38	-			-	-	-
3	КР1-3-2	Зміна рівня підлоги у будівлі, виймання ґрунту з розробленням та навантаженням	100 м3	0,196	87139,69	-	17079	16848	-	731,0000	143,28
					85958,29	-			-	-	-
4	КБ11-2-9 Н2,3,5=0,8	Демонтаж бетонного вимощення	1 м3	2	579,17	5,04	1158	1141	10	4,4640	8,93
					570,63	1,60			3	0,0111	0,02
5	КБ46-44-3	Розбирання дерев'яних заповнень дверних прорізів	100м2	0,084	19576,79	1338,10	1644	1528	112	150,4000	12,63
					18187,87	554,74			47	3,8437	0,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	2,225	6661,25 6161,05	500,20 205,30	14821	13708	1113 457	52,9300 1,3038	117,77 2,90
7	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	5,65	1024,76 938,18	86,58 57,06	5790	5301	489 322	8,0600 0,3771	45,54 2,13
8	КБ46-34-4	Розбирання цегляних стін	1 м3	1,18	2041,00 1554,85	486,15 195,27	2408	1835	573 230	11,7100 1,3915	13,82 1,64
9	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів (стін) залізобетонних	1 м3	0,99	9525,60 4941,52	4523,32 1816,86	9430	4892	4478 1799	36,3000 12,9470	35,94 12,82
10	КР2-1-3	Розбирання монолітних бетонних сходів	1 м3	0,91	3420,37 1112,12	2308,25 923,86	3113	1012	2101 841	8,7000 6,5276	7,92 5,94
11	КБ46-34-3	Розбирання фундаментів залізобетонних під колони	1 м3	5,24	9525,60 4941,52	4523,32 1816,86	49914	25894	23702 9520	36,3000 12,9470	190,21 67,84
12	КР15-114-2	Розбирання сталевих повітроводів периметром 1000 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм	м2	13,93	73,11 73,11	- -	1018	1018	- -	0,6100 -	8,50 -
13	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону (стінах)	1 м3	2,63	9247,42 5277,89	3969,53 1594,42	24321	13881	10440 4193	39,2700 11,3619	103,28 29,88
14	КБ46-34-4	Збивання цегляного цоколю	1 м3	1	2041,00 1554,85	486,15 195,27	2041	1555	486 195	11,7100 1,3915	11,71 1,39
15	КБ46-34-3	Збивання виступів з/бетонних фундаментних блоків та цоколю	1 м3	8,37	9525,60 4941,52	4523,32 1816,86	79729	41361	37860 15207	36,3000 12,9470	303,83 108,37
16	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	100	189,73 189,73	- -	18973	18973	- -	1,6300 -	163,00 -
17	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	100	148,83 -	148,83 25,70	14883	-	14883 2570	- 0,1610	- 16,10
		Разом прямі витрати по розділу 1					248031	150656	96247 35384		1181,05 249,35
		Разом будівельні роботи, грн.					248031				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1128				
		всього заробітна плата, грн.					186040				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24802				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**272833**				
		Всього по розділу 1					**272833**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Фундамент Ф-1 -18 шт.									
18	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0164*	*465593,76* *21162,27*	*4397,46* *2156,61*	*7636*	*347*	*72* *35*	*173,3050* *13,3301*	*2,84* *0,22*
19	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,67317	48121,04 -	- -	32394	-	- -	- -	- -
20	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0986*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*204*	*75*	*10* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,47* *0,01*
21	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0986*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*710*	*112*	*14* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,71* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 2					40944	534	96 38		4,02 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					40944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40314				
		всього заробітна плата, грн.					572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4094				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**45038**				
		Всього по розділу 2					**45038**				
		Розділ 3. Фундамент Ф-1-1 -1 шт.									
22	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0048*	*465593,76* *21162,27*	*4397,46* *2156,61*	*2235*	*102*	*21* *10*	*173,3050* *13,3301*	*0,83* *0,06*
23	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,1083	48121,04 -	- -	5212	-	- -	- -	- -
24	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0055*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*11*	*4*	*1* -	*4,7800* *0,0720*	*0,03* -
25	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0055*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*40*	*6*	*1* -	*7,2400* *0,1608*	*0,04* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					7498	112	23		0,90
									10		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					7498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7363				
		всього заробітна плата, грн.					122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					749				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8247**				
		Всього по розділу 3					**8247**				
		Розділ 4. Фундамент Ф-2 -1 шт.									
26	КБ46-41-1	Розбирання бетонної основи	1 м3	0,12	2532,06	803,21	304	207	97	12,7000	1,52
					1728,85	322,62			39	2,2990	0,28
27	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	0,36	384,12	-	138	138	-	3,3000	1,19
					384,12	-			-	-	-
28	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	0,36	57,04	-	21	21	-	0,4900	0,18
					57,04	-			-	-	-
29	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,288	189,73	-	55	55	-	1,6300	0,47
					189,73	-			-	-	-
30	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,288	148,83	148,83	43	-	43	-	-
					-	25,70			7	0,1610	0,05
31	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,0096	13801,73	575,31	132	11	6	9,2920	0,09
					1166,70	204,17			2	1,3816	0,01
32	*КБ26-30-1*	*Улаштування гідроізоляційного шару з плівки поліетиленової*	*10 м2*	*0,3*	*217,22*	-	*65*	*65*	-	*1,6560*	*0,50*
					217,22	-			-	-	-
33	С111-1720 варіант 4	Плівка поліетиленова 200мкм	м2	3,45	23,19	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	КБ6-1-5 Н2=1,15; Н5=1,25	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0056	663576,05	20387,57	3716	498	114	669,6680	3,75
					88918,52	9749,23			55	60,4209	0,34
35	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02084	37087,10	-	773	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ46-26-1	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм	100шт	0,1	39158,86 11440,49	7156,54 6018,98	3916	1144	716 602	74,7500 44,1374	7,48 4,41
37	*КБ6-11-3 Н2=1,15; Н5=1,25*	*Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури*	*1 т*	*0,00448*	*138156,50* *21683,72*	*622,00* *153,04*	*619*	*97*	*3* *1*	*155,5950* *0,8413*	*0,70* -
38	КР20-37-1	Заповнення отворів хімічною сумішшю	100м	0,02	2504,04 2504,04	- -	50	50	- -	19,0900 -	0,38 -
39	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	1	1091,71 -	- -	1092	-	- -	- -	- -
40	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0026*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*5*	*2*	- -	*4,7800* *0,0720*	*0,01* -
41	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0026*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*19*	*3*	- -	*7,2400* *0,1608*	*0,02* -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11028	2291	979 706		16,29 5,09
		Разом будівельні роботи, грн.					11028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7758				
		всього заробітна плата, грн.					2997				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1103				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12131**				
		Всього по розділу 4					**12131**				
		Розділ 5. Фундамент Фсм-1 -1 шт.									
42	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,011*	*465593,76* *21162,27*	*4397,46* *2156,61*	*5122*	*233*	*48* *24*	*173,3050* *13,3301*	*1,91* *0,15*
43	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,023	578739,04 69680,22	19790,41 7876,53	13311	1603	455 181	524,7795 48,9639	12,07 1,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0052	30246,32 -	- -	157	-	- -	- -	- -
45	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04928	37087,10 -	- -	1828	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					20418	1836	503 205		13,98 1,28
		Разом будівельні роботи, грн.					20418				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18079				
		всього заробітна плата, грн.					2041				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2042				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**22460**				
		Всього по розділу 5					**22460**				
		Розділ 6. Фундамент Фсм-2 -1 шт.									
46	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,009*	*465593,76* *21162,27*	*4397,46* *2156,61*	*4190*	*190*	*40* *19*	*173,3050* *13,3301*	*1,56* *0,12*
47	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,04	578739,04 69680,22	19790,41 7876,53	23150	2787	792 315	524,7795 48,9639	20,99 1,96
48	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00698	30246,32 -	- -	211	-	- -	- -	- -
49	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04304	37087,10 -	- -	1596	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					29147	2977	832 334		22,55 2,08
		Разом будівельні роботи, грн.					29147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25338				
		всього заробітна плата, грн.					3311				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2915				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32062**				
		Всього по розділу 6					**32062**				
		Розділ 7. Стіни і перегородки									
50	*КБ8-5-7*	*Мурування внутрішніх стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*	*1 м3*	*30,3*	*6495,74* *1322,36*	*241,73* *123,76*	*196821*	*40068*	*7324* *3750*	*9,9590* *0,7650*	*301,76* *23,18*
51	*КБ8-6-5*	*Мурування перегородок неармованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м*	*100м2*	*3,456*	*93803,85* *30639,27*	*2266,88* *1160,61*	*324186*	*105889*	*7834* *4011*	*219,8570* *7,1740*	*759,83* *24,79*
52	*КБ46-22-1*	*Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3*	*1 м3*	*7,5*	*8716,56* *3548,69*	*185,20* *76,78*	*65374*	*26615*	*1389* *576*	*27,7610* *0,5320*	*208,21* *3,99*
		Разом прямі витрати по розділу 7					586381	172572	16547 8337		1269,80 51,96
		Разом будівельні роботи, грн.					586381				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					397262				
		всього заробітна плата, грн.					180909				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58638				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**645019**				
		Всього по розділу 7					**645019**				
		Розділ 8. Посилення внутрішніх стін по осі Б в осях 1-3, по осі 3 в осях Б-В									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ6-17-10	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,1484	822865,47 135734,59	36714,50 15399,30	122113	20143	5448 2285	1009,9300 95,7501	149,87 14,21
54	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,03294	30246,32 -	- -	996	-	- -	- -	- -
55	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	1,59902	37087,10 -	- -	59303	-	- -	- -	- -
56	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,25755	49144,60 -	- -	12657	-	- -	- -	- -
57	*КР11-54-1 к=1,15*	*Улаштування основи під обетонування з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях*	*100м2*	*0,1607*	*20925,89* *19792,69*	*14,80* *13,29*	*3363*	*3181*	*2* *2*	*154,8360* *0,0894*	*24,88* *0,01*
58	С111-874 варіант 4	Сітка металева з ВР1 діам. 4 мм 50х50 мм	м2	16,07	163,58 -	- -	2629	-	- -	- -	- -
59	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,15313	96775,58 18690,44	396,78 142,60	14819	2862	61 22	137,2985 0,7688	21,02 0,12
60	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	4,97	8360,98 3548,69	185,20 76,78	41554	17637	920 382	27,7610 0,5320	137,97 2,64
61	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0832*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*172*	*63*	*8* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,40* *0,01*
62	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0832*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*599*	*95*	*12* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,60* *0,01*
63	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,37	41748,68 11440,49	7341,75 6095,76	15447	4233	2716 2255	74,7500 44,6694	27,66 16,53
64	КБ46-26-18 к=10	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,37	15015,07 2249,84	1311,02 1140,47	5556	832	485 422	14,7000 8,3780	5,44 3,10
65	КР20-37-1	Заповнення отворів хімічною сумішшю	100м	0,111	2504,04 2504,04	- -	278	278	- -	19,0900 -	2,12 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1091,71 -	- -	3275	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					282761	49324	9652 5371		369,96 36,63
		Разом будівельні роботи, грн.					282761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					223785				
		всього заробітна плата, грн.					54695				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**311038**				
		Всього по розділу 8					**311038**				
		Розділ 9. Влаштування прорізів									
		ПРм-1 - 1 шт.									
67	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	26205,77 10340,56	87,10 31,30	2490	982	8 3	70,5985 0,1688	6,71 0,02
68	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	8342,13 8272,45	69,68 25,04	793	786	7 2	56,4788 0,1350	5,37 0,01
69	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	1,05	9247,42 5277,89	3969,53 1594,42	9710	5542	4168 1674	39,2700 11,3619	41,23 11,93
70	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,03	8162,55 5626,11	2536,44 1018,80	245	169	76 31	39,9100 7,2600	1,20 0,22
71	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	41748,68 11440,49	7341,75 6095,76	1670	458	294 244	74,7500 44,6694	2,99 1,79
72	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	45045,18 6749,51	3933,05 3421,42	1802	270	157 137	44,1000 25,1340	1,76 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,097*	*32820,35* *24010,49*	*1125,98* *449,17*	*3184*	*2329*	*109* *44*	*196,6300* *3,1488*	*19,07* *0,31*
74	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,06552	42451,01 -	- -	2781	-	- -	- -	- -
75	С111-1804	Сталь листова	т	0,0315536	33441,95 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
76	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0031616	70913,80 -	- -	224	-	- -	- -	- -
77	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	114562,01 -	- -	71	-	- -	- -	- -
78	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*30231,42* *22952,99*	*305,09* *274,07*	*308*	*234*	*3* *3*	*166,6400* *1,8426*	*1,70* *0,02*
79	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	109,85 -	- -	121	-	- -	- -	- -
80	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	2,08 -	- -	17	-	- -	- -	- -
81	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,057*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*118*	*43*	*6* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,27* -
82	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,057*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*411*	*65*	*8* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,41* *0,01*
83	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,026*	*25768,98* *18650,03*	*181,95* *163,45*	*670*	*485*	*5* *4*	*127,3300* *1,0989*	*3,31* *0,03*
84	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,2802*	*56562,27* *43375,63*	*10225,51* *2697,49*	*15849*	*12154*	*2865* *756*	*296,1400* *15,3799*	*82,98* *4,31*
85	С111-1804	Сталь листова	т	0,128112	33441,95 -	- -	4284	-	- -	- -	- -
86	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,157692	45183,28 -	- -	7125	-	- -	- -	- -
87	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,06*	*23479,30* *15008,62*	*324,11* *134,37*	*1409*	*901*	*19* *8*	*124,1100* *0,9310*	*7,45* *0,06*
88	КР20-37-1	Заповнення отворів хімічною сумішшю	100м	0,06	2177,42 2177,42	- -	131	131	- -	16,6000 -	1,00 -
89	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1091,71 -	- -	3275	-	- -	- -	- -
90	С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	30,47 -	- -	305	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	12,42 -	- -	248	-	- -	- -	- -
92	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20 ПРм-2 - 1 шт.	шт	40	13,62 -	- -	545	-	- -	- -	- -
93	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	26205,77 10340,56	87,10 31,30	2490	982	8 3	70,5985 0,1688	6,71 0,02
94	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	8342,13 8272,45	69,68 25,04	793	786	7 2	56,4788 0,1350	5,37 0,01
95	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	1,05	9247,42 5277,89	3969,53 1594,42	9710	5542	4168 1674	39,2700 11,3619	41,23 11,93
96	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,034	8162,55 5626,11	2536,44 1018,80	278	191	87 35	39,9100 7,2600	1,36 0,25
97	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	41748,68 11440,49	7341,75 6095,76	1670	458	294 244	74,7500 44,6694	2,99 1,79
98	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	45045,18 6749,51	3933,05 3421,42	1802	270	157 137	44,1000 25,1340	1,76 1,01
99	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,10539*	*32820,35* *24010,49*	*1125,98* *449,17*	*3459*	*2530*	*119* *47*	*196,6300* *3,1488*	*20,72* *0,33*
100	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,074256	42451,01 -	- -	3152	-	- -	- -	- -
101	С111-1804	Сталь листова	т	0,0315536	33441,95 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
102	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0031616	70913,80 -	- -	224	-	- -	- -	- -
103	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	114562,01 -	- -	71	-	- -	- -	- -
104	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*30231,42* *22952,99*	*305,09* *274,07*	*308*	*234*	*3* *3*	*166,6400* *1,8426*	*1,70* *0,02*
105	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	109,85 -	- -	121	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	2,08 -	- -	17	-	- -	- -	- -
107	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,058*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*120*	*44*	*6* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,28* -
108	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,058*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*418*	*66*	*9* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,42* *0,01*
109	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,026*	*25768,98* *18650,03*	*181,95* *163,45*	*670*	*485*	*5* *4*	*127,3300* *1,0989*	*3,31* *0,03*
110	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,2802*	*56562,27* *43375,63*	*10225,51* *2697,49*	*15849*	*12154*	*2865* *756*	*296,1400* *15,3799*	*82,98* *4,31*
111	С111-1804	Сталь листова	т	0,128112	33441,95 -	- -	4284	-	- -	- -	- -
112	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,157692	45183,28 -	- -	7125	-	- -	- -	- -
113	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,06*	*23479,30* *15008,62*	*324,11* *134,37*	*1409*	*901*	*19* *8*	*124,1100* *0,9310*	*7,45* *0,06*
114	КР20-37-1	Заповнення отворів хімічною сумішшю	100м	0,06	2177,42 2177,42	- -	131	131	- -	16,6000 -	1,00 -
115	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1091,71 -	- -	3275	-	- -	- -	- -
116	С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	30,47 -	- -	305	-	- -	- -	- -
117	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	12,42 -	- -	248	-	- -	- -	- -
118	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20 ПРм-3 - 1 шт.	шт	40	13,62 -	- -	545	-	- -	- -	- -
119	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	26205,77 10340,56	87,10 31,30	2490	982	8 3	70,5985 0,1688	6,71 0,02
120	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	8342,13 8272,45	69,68 25,04	793	786	7 2	56,4788 0,1350	5,37 0,01
121	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	1,6	9247,42 5277,89	3969,53 1594,42	14796	8445	6351 2551	39,2700 11,3619	62,83 18,18
122	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,04	8162,55 5626,11	2536,44 1018,80	327	225	102 41	39,9100 7,2600	1,60 0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	41748,68 11440,49	7341,75 6095,76	1670	458	294 244	74,7500 44,6694	2,99 1,79
124	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	45045,18 6749,51	3933,05 3421,42	1802	270	157 137	44,1000 25,1340	1,76 1,01
125	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,11799*	*32820,35* *24010,49*	*1125,98* *449,17*	*3872*	*2833*	*133* *53*	*196,6300* *3,1488*	*23,20* *0,37*
126	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,08736	42451,01 -	- -	3709	-	- -	- -	- -
127	С111-1804	Сталь листова	т	0,0315536	33441,95 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
128	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0031616	70913,80 -	- -	224	-	- -	- -	- -
129	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	114562,01 -	- -	71	-	- -	- -	- -
130	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0115*	*30231,42* *22952,99*	*305,09* *274,07*	*348*	*264*	*4* *3*	*166,6400* *1,8426*	*1,92* *0,02*
131	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,242	109,85 -	- -	136	-	- -	- -	- -
132	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	12	2,08 -	- -	25	-	- -	- -	- -
133	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0624*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*129*	*48*	*6* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,30* -
134	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0624*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*450*	*71*	*9* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,45* *0,01*
135	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,028*	*25768,98* *18650,03*	*181,95* *163,45*	*722*	*522*	*5* *5*	*127,3300* *1,0989*	*3,57* *0,03*
136	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,2802*	*56562,27* *43375,63*	*10225,51* *2697,49*	*15849*	*12154*	*2865* *756*	*296,1400* *15,3799*	*82,98* *4,31*
137	С111-1804	Сталь листова	т	0,128112	33441,95 -	- -	4284	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,157692	45183,28 -	- -	7125	-	- -	- -	- -
139	КБ46-1-2	Підсилення стін монолітними залізобетонними обоймами	1 м3	0,55	34725,80 17704,73	1546,82 608,80	19099	9738	851 335	144,9900 3,8931	79,74 2,14
140	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,02056	37087,10 -	- -	763	-	- -	- -	- -
141	КР20-37-1	Заповнення отворів хімічною сумішшю	100м	0,06	2177,42 2177,42	- -	131	131	- -	16,6000 -	1,00 -
142	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1091,71 -	- -	3275	-	- -	- -	- -
143	С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	30,47 -	- -	305	-	- -	- -	- -
144	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	12,42 -	- -	248	-	- -	- -	- -
145	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20 ПРм-4 - 1 шт.	шт	40	13,62 -	- -	545	-	- -	- -	- -
146	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	26205,77 10340,56	87,10 31,30	2490	982	8 3	70,5985 0,1688	6,71 0,02
147	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	8342,13 8272,45	69,68 25,04	793	786	7 2	56,4788 0,1350	5,37 0,01
148	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	1,05	9247,42 5277,89	3969,53 1594,42	9710	5542	4168 1674	39,2700 11,3619	41,23 11,93
149	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,034	8162,55 5626,11	2536,44 1018,80	278	191	87 35	39,9100 7,2600	1,36 0,25
150	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	41748,68 11440,49	7341,75 6095,76	1670	458	294 244	74,7500 44,6694	2,99 1,79
151	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	45045,18 6749,51	3933,05 3421,42	1802	270	157 137	44,1000 25,1340	1,76 1,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,10539*	*32820,35* *24010,49*	*1125,98* *449,17*	*3459*	*2530*	*119* *47*	*196,6300* *3,1488*	*20,72* *0,33*
153	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,074256	42451,01 -	- -	3152	-	- -	- -	- -
154	С111-1804	Сталь листова	т	0,0315536	33441,95 -	- -	1055	-	- -	- -	- -
155	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0031616	70913,80 -	- -	224	-	- -	- -	- -
156	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	114562,01 -	- -	71	-	- -	- -	- -
157	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*30231,42* *22952,99*	*305,09* *274,07*	*308*	*234*	*3* *3*	*166,6400* *1,8426*	*1,70* *0,02*
158	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	109,85 -	- -	121	-	- -	- -	- -
159	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	2,08 -	- -	17	-	- -	- -	- -
160	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,058*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*120*	*44*	*6* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,28* -
161	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,058*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*418*	*66*	*9* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,42* *0,01*
162	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,026*	*25768,98* *18650,03*	*181,95* *163,45*	*670*	*485*	*5* *4*	*127,3300* *1,0989*	*3,31* *0,03*
163	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,18581*	*56562,27* *43375,63*	*10225,51* *2697,49*	*10510*	*8060*	*1900* *501*	*296,1400* *15,3799*	*55,03* *2,86*
164	С111-1804	Сталь листова	т	0,0495822	33441,95 -	- -	1658	-	- -	- -	- -
165	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,139944	45183,28 -	- -	6323	-	- -	- -	- -
166	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,06*	*23479,30* *15008,62*	*324,11* *134,37*	*1409*	*901*	*19* *8*	*124,1100* *0,9310*	*7,45* *0,06*
167	КР20-37-1	Заповнення отворів хімічною сумішшю	100м	0,06	2177,42 2177,42	- -	131	131	- -	16,6000 -	1,00 -
168	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1091,71 -	- -	3275	-	- -	- -	- -
169	С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	30,47 -	- -	305	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	12,42 -	- -	248	-	- -	- -	- -
171	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20 ПРм-5 - 1 шт.	шт	40	13,62 -	- -	545	-	- -	- -	- -
172	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	26205,77 10340,56	87,10 31,30	2490	982	8 3	70,5985 0,1688	6,71 0,02
173	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	8342,13 8272,45	69,68 25,04	793	786	7 2	56,4788 0,1350	5,37 0,01
174	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,79	9247,42 5277,89	3969,53 1594,42	7305	4170	3135 1260	39,2700 11,3619	31,02 8,98
175	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,028	8162,55 5626,11	2536,44 1018,80	229	158	71 29	39,9100 7,2600	1,12 0,20
176	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	41748,68 11440,49	7341,75 6095,76	1670	458	294 244	74,7500 44,6694	2,99 1,79
177	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	45045,18 6749,51	3933,05 3421,42	1802	270	157 137	44,1000 25,1340	1,76 1,01
178	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,09719*	*32820,35* *24010,49*	*1125,98* *449,17*	*3190*	*2334*	*109* *44*	*196,6300* *3,1488*	*19,11* *0,31*
179	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,061152	42451,01 -	- -	2596	-	- -	- -	- -
180	С111-1804	Сталь листова	т	0,0361192	33441,95 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
181	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0031616	70913,80 -	- -	224	-	- -	- -	- -
182	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	114562,01 -	- -	71	-	- -	- -	- -
183	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*30231,42* *22952,99*	*305,09* *274,07*	*308*	*234*	*3* *3*	*166,6400* *1,8426*	*1,70* *0,02*
184	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	109,85 -	- -	121	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	2,08 -	- -	17	-	- -	- -	- -
186	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,058*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*120*	*44*	*6* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,28* -
187	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,058*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*418*	*66*	*9* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,42* *0,01*
188	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,026*	*25768,98* *18650,03*	*181,95* *163,45*	*670*	*485*	*5* *4*	*127,3300* *1,0989*	*3,31* *0,03*
189	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,26899*	*56562,27* *43375,63*	*10225,51* *2697,49*	*15215*	*11668*	*2751* *726*	*296,1400* *15,3799*	*79,66* *4,14*
190	С111-1804	Сталь листова	т	0,1409232	33441,95 -	- -	4713	-	- -	- -	- -
191	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,1334466	45183,28 -	- -	6030	-	- -	- -	- -
192	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,06*	*23479,30* *15008,62*	*324,11* *134,37*	*1409*	*901*	*19* *8*	*124,1100* *0,9310*	*7,45* *0,06*
193	КР20-37-1	Заповнення отворів хімічною сумішшю	100м	0,06	2177,42 2177,42	- -	131	131	- -	16,6000 -	1,00 -
194	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1091,71 -	- -	3275	-	- -	- -	- -
195	С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	30,47 -	- -	305	-	- -	- -	- -
196	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	12,42 -	- -	248	-	- -	- -	- -
197	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20 ПРм-6 - 4 шт.	шт	40	13,62 -	- -	545	-	- -	- -	- -
198	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,38	24839,58 8991,79	69,68 25,04	9439	3417	26 10	61,3900 0,1350	23,33 0,05
199	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,38	7249,17 7193,43	55,74 20,03	2755	2734	21 8	49,1120 0,1080	18,66 0,04
200	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,8	9247,42 5277,89	3969,53 1594,42	7398	4222	3176 1276	39,2700 11,3619	31,42 9,09
201	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,088	8162,55 5626,11	2536,44 1018,80	718	495	223 90	39,9100 7,2600	3,51 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,12	41748,68 11440,49	7341,75 6095,76	5010	1373	881 731	74,7500 44,6694	8,97 5,36
203	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,12	45045,18 6749,51	3933,05 3421,42	5405	810	472 411	44,1000 25,1340	5,29 3,02
204	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,18912*	*32820,35* *24010,49*	*1125,98* *449,17*	*6207*	*4541*	*213* *85*	*196,6300* *3,1488*	*37,19* *0,60*
205	С111-1839 варіант 5	Швелер UPE 140	т	0,13312	41068,97 -	- -	5467	-	- -	- -	- -
206	С111-1804	Сталь листова	т	0,047424	33441,95 -	- -	1586	-	- -	- -	- -
207	С111-1809	Сталь кругла	т	0,014185 6	70913,80 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
208	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00188	114562,01 -	- -	215	-	- -	- -	- -
209	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0384*	*30231,42* *22952,99*	*305,09* *274,07*	*1161*	*881*	*12* *11*	*166,6400* *1,8426*	*6,40* *0,07*
210	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	4,1472	109,85 -	- -	456	-	- -	- -	- -
211	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	32	2,08 -	- -	67	-	- -	- -	- -
212	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0916*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*189*	*70*	*9* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,44* *0,01*
213	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0916*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*660*	*104*	*13* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,66* *0,01*
214	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* ПРм-7 - 1 шт.	*100м2*	*0,0976*	*25768,98* *18650,03*	*181,95* *163,45*	*2515*	*1820*	*18* *16*	*127,3300* *1,0989*	*12,43* *0,11*
215	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,095	26205,77 10340,56	87,10 31,30	2490	982	8 3	70,5985 0,1688	6,71 0,02
216	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,095	8342,13 8272,45	69,68 25,04	793	786	7 2	56,4788 0,1350	5,37 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,9	9247,42 5277,89	3969,53 1594,42	8323	4750	3573 1435	39,2700 11,3619	35,34 10,23
218	КБ46-32-1	Пробивання в бетонних стінах борозен площею перерізу до 20 см2	100м	0,03	8162,55 5626,11	2536,44 1018,80	245	169	76 31	39,9100 7,2600	1,20 0,22
219	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 21 мм	100шт	0,04	41748,68 11440,49	7341,75 6095,76	1670	458	294 244	74,7500 44,6694	2,99 1,79
220	КБ46-26-18 к=30	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 21 мм	100шт	0,04	45045,18 6749,51	3933,05 3421,42	1802	270	157 137	44,1000 25,1340	1,76 1,01
221	*КР3-45-1*	*Улаштування перемичок із металевих балок*	*1 т*	*0,10139*	*32820,35* *24010,49*	*1125,98* *449,17*	*3328*	*2434*	*114* *46*	*196,6300* *3,1488*	*19,94* *0,32*
222	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,06552	42451,01 -	- -	2781	-	- -	- -	- -
223	С111-1804	Сталь листова	т	0,0361192	33441,95 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
224	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0031616	70913,80 -	- -	224	-	- -	- -	- -
225	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,00062	114562,01 -	- -	71	-	- -	- -	- -
226	*КР11-35-1*	*Поліпшене штукатурення балок по сітці*	*100м2*	*0,0102*	*30231,42* *22952,99*	*305,09* *274,07*	*308*	*234*	*3* *3*	*166,6400* *1,8426*	*1,70* *0,02*
227	С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1,1016	109,85 -	- -	121	-	- -	- -	- -
228	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	8	2,08 -	- -	17	-	- -	- -	- -
229	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,059*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*122*	*45*	*6* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,28* -
230	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,059*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*425*	*67*	*9* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,43* *0,01*
231	*КР11-26-3*	*Поліпшене штукатурення поверхонь отвору цементним розчином по каменю та бетону* Обойма посилення прорізу	*100м2*	*0,026*	*25768,98* *18650,03*	*181,95* *163,45*	*670*	*485*	*5* *4*	*127,3300* *1,0989*	*3,31* *0,03*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,27144*	*56562,27* *43375,63*	*10225,51* *2697,49*	*15353*	*11774*	*2776* *732*	*296,1400* *15,3799*	*80,38* *4,17*
233	С111-1804	Сталь листова	т	0,1409232	33441,95 -	- -	4713	-	- -	- -	- -
234	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,1359456	45183,28 -	- -	6142	-	- -	- -	- -
235	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2*	*1 м3*	*0,06*	*23479,30* *15008,62*	*324,11* *134,37*	*1409*	*901*	*19* *8*	*124,1100* *0,9310*	*7,45* *0,06*
236	КР20-37-1	Заповнення отворів хімічною сумішшю	100м	0,06	2177,42 2177,42	- -	131	131	- -	16,6000 -	1,00 -
237	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1091,71 -	- -	3275	-	- -	- -	- -
238	С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	10	30,47 -	- -	305	-	- -	- -	- -
239	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	20	12,42 -	- -	248	-	- -	- -	- -
240	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20	шт	40	13,62 -	- -	545	-	- -	- -	- -
		Перемички									
241	*КБ7-44-10*	*Укладання перемичок масою до 0,3 т*	*100шт*	*0,18*	*12631,00* *3237,14*	*8572,06* *3866,12*	*2274*	*583*	*1543* *696*	*24,6790* *25,5604*	*4,44* *4,60*
242	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	324,04 -	- -	648	-	- -	- -	- -
243	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	14	128,42 -	- -	1798	-	- -	- -	- -
244	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	102,55 -	- -	205	-	- -	- -	- -
		Підсилення фундаментних блоків Вузли А,Б,В									
245	*КБ46-4-1*	*Підсилення фундаментів сталевими елементами*	*1 т*	*0,39685*	*43775,24* *32679,72*	*1782,24* *362,10*	*17372*	*12969*	*707* *144*	*252,4700* *2,4649*	*100,19* *0,98*
246	С111-1814	Сталь кутова	т	0,314874	38176,34 -	- -	12021	-	- -	- -	- -
247	С111-1804	Сталь листова	т	0,0768672	33441,95 -	- -	2571	-	- -	- -	- -
248	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0130458	70913,80 -	- -	925	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,2064	2064,28 762,98	99,74 10,31	426	157	21 2	4,7800 0,0720	0,99 0,01
250	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,2064	7205,17 1140,08	146,80 23,11	1487	235	30 5	7,2400 0,1608	1,49 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 9					455178	187514	54032 21212		1361,65 145,08
		Разом будівельні роботи, грн.					455178				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213632				
		всього заробітна плата, грн.					208726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45526				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**500704**				
		Всього по розділу 9					**500704**				
		Розділ 10. Металоконструкції									
		Балки БГ-1...БГ-6, БД-1									
251	КБ9-71-1	Виготовлення балок	1т	36,3161	7448,49 5380,25	1819,89 424,78	270500	195390	66091 15426	37,2800 2,5290	1353,86 91,84
252	С111-1839 варіант 4	Двотавр IPE 300	т	33,5467596	42951,13 -	- -	1440871	-	- -	- -	- -
253	С111-1804	Сталь листова	т	3,4956624	33441,95 -	- -	116902	-	- -	- -	- -
254	КР20-12-2	Монтаж балок вагою до 0,5 т	1т	36,3161	15767,17 11193,56	3410,45 757,27	572602	406506	123854 27501	69,1900 4,1211	2512,71 149,66
255	КВ21-12-1 к=5	Піднесення вантажів на 10 м понад врахованої нормами відстані (50 м)	1 т	36,3161	1850,76 1850,76	- -	67212	67212	- -	15,9000 -	577,43 -
256	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	18,88438	2064,28 762,98	99,74 10,31	38983	14408	1884 195	4,7800 0,0720	90,27 1,36
257	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	18,88438	7205,17 1140,08	146,80 23,11	136065	21530	2772 436	7,2400 0,1608	136,72 3,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
258	КБ46-65-1	Свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS при глибині свердління 1000 мм, діаметр отворів 112 мм	1 отвір	1004	1794,87 921,60	241,25 16,86	1802049	925286	242215 16927	6,7700 0,1016	6797,08 101,96
259	КБ46-65-3 к=78	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм (-780 мм)	1 отвір	-436	1095,51 477,82	125,08 8,74	-477642	-208330	-54535 -3811	3,5100 0,0527	-1530,36 -22,96
260	КБ46-65-3 к=75	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм (-750 мм)	1 отвір	-260	1053,37 459,44	120,27 8,40	-273876	-119454	-31270 -2184	3,3750 0,0506	-877,50 -13,16
261	КБ46-65-3 к=60	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм (-600 мм)	1 отвір	-60	842,69 367,55	96,21 6,72	-50561	-22053	-5773 -403	2,7000 0,0405	-162,00 -2,43
262	КБ46-65-3 к=50	Виключати на кожні 10 мм зміни глибини свердління горизонтальних отворів в бетонних конструкціях свердлильним пристроєм HCCB-6D HYDROSTRESS , діаметр отворів 112 мм (-500 мм)	1 отвір	-248	702,24 306,29	80,18 5,60	-174156	-75960	-19885 -1389	2,2500 0,0338	-558,00 -8,37
263	*КБ46-33-5*	*Закладення бетоном в бетонних стінах отворів, гнізд і борозен площею до 0,1 м2* Колони К-1...К-9	*1 м3*	*3,6*	*23752,75* *15008,62*	*324,11* *134,37*	*85510*	*54031*	*1167* *484*	*124,1100* *0,9310*	*446,80* *3,35*
264	*КБ9-72-1*	*Виготовлення колон*	*1т*	*8,08903*	*30549,70* *21012,99*	*8051,50* *1925,73*	*247117*	*169975*	*65129* *15577*	*145,6000* *10,8062*	*1177,76* *87,41*
265	С111-1839 варіант 4	Двотавр IPE 300	т	5,07915312	42951,13 -	- -	218155	-	- -	- -	- -
266	С111-1839 варіант 2	Швелер UPE 240	т	0,1327668	41068,97 -	- -	5453	-	- -	- -	- -
267	С111-1804	Сталь листова	т	3,13595904	33441,95 -	- -	104873	-	- -	- -	- -
268	*КБ9-43-1*	*Монтаж колон*	*1т*	*8,08903*	*14339,74* *7024,23*	*6622,96* *2135,67*	*115995*	*56819*	*53573* *17275*	*46,5520* *12,1375*	*376,56* *98,18*
269	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	4,2063	2064,28 762,98	99,74 10,31	8683	3209	420 43	4,7800 0,0720	20,11 0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	4,2063	7205,17 1140,08	146,80 23,11	30307	4796	617 97	7,2400 0,1608	30,45 0,68
271	КБ46-26-2	Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 25 мм	100шт	0,43	41748,68 11440,49	7341,75 6095,76	17952	4919	3157 2621	74,7500 44,6694	32,14 19,21
272	КБ46-26-18 к=5	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 25 мм (+50 мм)	100шт	0,28	7507,53 1124,92	655,51 570,24	2102	315	184 160	7,3500 4,1890	2,06 1,17
273	КБ46-26-18 к=20	Додавати або вилучати на кожні 10 мм зміни глибини свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів діаметром 25 мм (+200 мм)	100шт	0,15	30030,11 4499,67	2622,03 2280,95	4505	675	393 342	29,4000 16,7560	4,41 2,51
274	*КБ6-11-3*	*Установлення анкерних болтів при бетонуванні із зв'язками з арматури*	*1 т*	*0,0132*	*26563,28* *21683,72*	*622,00* *153,04*	*351*	*286*	*8* *2*	*155,5950* *0,8413*	*2,05* *0,01*
275	КР20-37-1	Заповнення отворів хімічною сумішшю	100м	0,07	2504,04 2504,04	- -	175	175	- -	19,0900 -	1,34 -
276	С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	3	1091,71 -	- -	3275	-	- -	- -	- -
277	С1545-291 варіант 1	Шпилька діам. 20ммх400	комплект	22	24,47 -	- -	538	-	- -	- -	- -
278	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	52	12,42 -	- -	646	-	- -	- -	- -
279	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20	шт	78	13,62 -	- -	1062	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					4315648	1499735	450001 89299		10433,89 513,76
		Разом будівельні роботи, грн.					4315648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2365912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					1589034				
		Загальновиробничі витрати, грн.					431567				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4747215**				
		Всього по розділу 10					**4747215**				
		Розділ 11. Металеві обойми О-1...О-2, О-5...О-7									
280	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм	100м3	0,065	578739,04 69680,22	19790,41 7876,53	37618	4529	1286 512	524,7795 48,9639	34,11 3,18
281	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,101	30246,32 -	- -	3055	-	- -	- -	- -
282	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,222	34826,88 -	- -	7732	-	- -	- -	- -
283	*КБ46-4-2*	*Підсилення стін стальними обоймами*	*1 т*	*5,6054*	*57165,64* *43375,63*	*10225,51* *2697,49*	*320436*	*243138*	*57318* *15121*	*296,1400* *15,3799*	*1659,98* *86,21*
284	С111-1804	Сталь листова	т	1,7049096	33441,95 -	- -	57016	-	- -	- -	- -
285	С111-1814	Сталь кутова	т	4,012578	38176,34 -	- -	153186	-	- -	- -	- -
286	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	2,9148	2064,28 762,98	99,74 10,31	6017	2224	291 30	4,7800 0,0720	13,93 0,21
287	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	2,9148	7205,17 1140,08	146,80 23,11	21002	3323	428 67	7,2400 0,1608	21,10 0,47
		Разом прямі витрати по розділу 11					606062	253214	59323 15730		1729,12 90,07
		Разом будівельні роботи, грн.					606062				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					293525				
		всього заробітна плата, грн.					268944				
		Загальновиробничі витрати, грн.					60607				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**666669**				
		Всього по розділу 11					**666669**				
		Розділ 12. Деталь схеми розташування колон та балок на перетині з теплотрасою									
288	КБ9-71-1	Виготовлення монорейок, балок та інших подібних конструкцій будівель	1т	0,17363	7448,49 5380,25	1819,89 424,78	1293	934	316 74	37,2800 2,5290	6,47 0,44
289	С111-1837 варіант 1	Швелери N12У	т	0,084864	49857,74 -	- -	4231	-	- -	- -	- -
290	С111-1804	Сталь листова	т	0,092238 6	33441,95 -	- -	3085	-	- -	- -	- -
291	*КБ9-25-1*	*Монтаж прогонів із кроком ферм до 12 м при висоті будівлі до 25 м*	*1т*	*0,17363*	*6817,43* *3403,07*	*3047,84* *1233,55*	*1184*	*591*	*529* *214*	*25,9440* *7,0745*	*4,50* *1,23*
292	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0903*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*186*	*69*	*9* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,43* *0,01*
293	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0903*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*651*	*103*	*13* *2*	*7,2400* *0,1608*	*0,65* *0,01*
294	*КБ15-46-4*	*Просте штукатурення цементним розчином по каменю і бетону стель вручну (зачеканення)*	*100м2*	*0,0096*	*18001,89* *12270,65*	*302,70* *266,01*	*173*	*118*	*3* *3*	*88,0500* *2,1186*	*0,85* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 12					10803	1815	870 294		12,90 1,71
		Разом будівельні роботи, грн.					10803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8118				
		всього заробітна плата, грн.					2109				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1079				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11882**				
		Всього по розділу 12					**11882**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 13. Двері									
295	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0945	25650,68 15905,15	9580,73 3443,22	2424	1503	905 325	112,8265 18,5625	10,66 1,75
296	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,11235	20115,92 12852,52	7132,32 2563,29	2260	1444	801 288	91,1720 13,8188	10,24 1,55
297	& С123-198-1-2Г варіант 2	Двері металопластикові глухі	м2	20,685	4184,20 -	- -	86550	-	- -	- -	- -
298	& С111-155-1-ИНБ-2 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	84	10,41 -	- -	874	-	- -	- -	- -
299	& С111-1613-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	3,47	377,98 -	- -	1312	-	- -	- -	- -
		Протипожежні та металеві двері									
300	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен металевих	100м2	0,1659	45100,79 40268,83	2264,54 813,85	7482	6681	376 135	270,7330 4,3875	44,91 0,73
301	& С121-250-4-С варіант 1	Двері металеві протипожежні EI 30 900х2100 мм	шт	6	13900,88 -	- -	83405	-	- -	- -	- -
302	& С121-250-4-С варіант 5	Двері металеві протипожежні EI 30 800х2100 мм	шт	1	12359,97 -	- -	12360	-	- -	- -	- -
303	& С121-250-4-С варіант 6	Двері металеві протипожежні EI 30 700х2100 мм	шт	1	10819,04 -	- -	10819	-	- -	- -	- -
304	& С121-250-4-С варіант 2	Двері металеві протипожежні EI 30 1000х2100 мм	шт	1	14210,18 -	- -	14210	-	- -	- -	- -
305	& С111-1613-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	3,07	377,98 -	- -	1160	-	- -	- -	- -
306	& С111-155-1-ИНБ-2 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	76	10,41 -	- -	791	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	*КБ10-9-1*	*Улаштування обшивки дверного прорізу гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу*	*100м2*	*0,0134*	*34747,22* *30706,58*	- -	*466*	*411*	- -	*220,3400* -	*2,95* -
308	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	1,407	116,10 -	- -	163	-	- -	- -	- -
309	& С111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	0,42	47,28 -	- -	20	-	- -	- -	- -
310	& С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	1,16	4,35 -	- -	5	-	- -	- -	- -
311	& С1545-204-ИНБ варіант 1	Профіль направляючий UD 28/27	м.п.	1,17	17,56 -	- -	21	-	- -	- -	- -
312	& С1545-204-1-ИНБ варіант 1	Профіль CD 60/27	м.п.	2,42	28,89 -	- -	70	-	- -	- -	- -
313	& С111-1483-2-ИНБ варіант 1	Дюбель-шуруп 6х40 мм	шт	5	1,04 -	- -	5	-	- -	- -	- -
314	& С111-117-12-ИНБ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	23	2,12 -	- -	49	-	- -	- -	- -
315	С114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,06901	2461,57 -	- -	170	-	- -	- -	- -
316	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,0134*	*11608,09* *10457,51*	*7,35* *6,60*	*156*	*140*	- -	*76,8200* *0,0444*	*1,03* -
317	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	2,412	15,69 -	- -	38	-	- -	- -	- -
318	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,0134*	*3110,36* *3099,99*	*5,51* *4,95*	*42*	*42*	- -	*21,4800* *0,0333*	*0,29* -
319	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	2,412	19,33 -	- -	47	-	- -	- -	- -
320	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по конструкціях, підготовлених під фарбування*	*100м2*	*0,0134*	*17308,83* *5187,91*	*1,84* *1,65*	*232*	*70*	- -	*38,1100* *0,0111*	*0,51* -
321	*КБ9-46-1*	*Монтаж металевих дверей*	*1т*	*1,08*	*34947,43* *11494,20*	*21610,21* *8951,70*	*37743*	*12414*	*23339* *9668*	*76,1760* *43,5345*	*82,27* *47,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
322	& С121-250-4-С варіант 16	Двері металеві захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа) 900х2000 мм	шт	3	89868,36 -	- -	269605	-	- -	- -	- -
323	& С121-250-4-С варіант 15	Двері металеві захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа) 800х2000 мм	шт	1	80784,03 -	- -	80784	-	- -	- -	- -
324	& С111-146-1 варіант 1	Анкер д. 10 мм	шт	40	12,82 -	- -	513	-	- -	- -	- -
325	& С111-1613-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	1,61	377,98 -	- -	609	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					614385	22705	25421 10416		152,86 51,05
		Разом будівельні роботи, грн.					614385				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					566259				
		всього заробітна плата, грн.					33121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					61439				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**675824**				
		Всього по розділу 13					**675824**				
		Розділ 14. Підлоги									
		ТИП 1. Приміщення 03,04,05,06,028									
326	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2871	13534,49 1014,52	460,25 163,33	3886	291	132 47	8,0800 1,1053	2,32 0,32
327	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	1,4355	1817,06 508,76	164,17 57,08	2608	730	236 82	3,9800 0,4036	5,71 0,58
328	*КБ26-30-1*	*Улаштування гідроізоляційної плівки*	*10 м2*	*2,871*	*743,64* *188,88*	- -	*2135*	*542*	- -	*1,4400* -	*4,13* -
329	С111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка 200 мкр	м2	33,0165	27,23 -	- -	899	-	- -	- -	- -
330	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,871	5797,73 713,29	6,30 2,01	16645	2048	18 6	5,5800 0,0139	16,02 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	*КБ11-11-18*	*Армування підстилаючого шару дротяною сіткою*	*100м2*	*0,2871*	*6385,73* *1978,18*	*93,73* *84,20*	*1833*	*568*	*27* *24*	*16,2000* *0,5661*	*4,65* *0,16*
332	С111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200 із арматури 8А400	м2	31,581	204,77 -	- -	6467	-	- -	- -	- -
333	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,2871	8233,52 8142,77	36,76 33,02	2364	2338	11 9	63,7000 0,2220	18,29 0,06
334	С111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	2,168	30,37 -	- -	66	-	- -	- -	- -
335	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	5,66	154,19 -	- -	873	-	- -	- -	- -
336	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	258,39	21,40 -	- -	5530	-	- -	- -	- -
337	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,2871*	*34707,41* *22987,43*	*66,16* *59,44*	*9964*	*6600*	*19* *17*	*164,9500* *0,3996*	*47,36* *0,11*
338	& С111-287-5 варіант 2	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм ТИП 2. Приміщення 01,07,013...024,026	м2	29,2842	517,87 -	- -	15165	-	- -	- -	- -
339	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	40,418	5797,73 713,29	6,30 2,01	234333	28830	255 81	5,5800 0,0139	225,53 0,56
340	*КБ11-11-18*	*Армування підстилаючого шару дротяною сіткою*	*100м2*	*4,0418*	*6385,73* *1978,18*	*93,73* *84,20*	*25810*	*7995*	*379* *340*	*16,2000* *0,5661*	*65,48* *2,29*
341	С111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200 із арматури 8А400	м2	444,598	204,77 -	- -	91040	-	- -	- -	- -
342	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,0418	8233,52 8142,77	36,76 33,02	33278	32911	149 133	63,7000 0,2220	257,46 0,90
343	С111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	30,516	30,37 -	- -	927	-	- -	- -	- -
344	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	79,623	154,19 -	- -	12277	-	- -	- -	- -
345	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3637,62	21,40 -	- -	77845	-	- -	- -	- -
346	*КБ13-24-2 к=3*	*Фарбування підлоги акриловими фарбами за 3 рази* ТИП 3. Приміщення 02,025,029	*100м2*	*4,0418*	*12798,97* *1601,91*	*220,20* *34,67*	*51731*	*6475*	*890* *140*	*9,1800* *0,2412*	*37,10* *0,97*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
347	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,2826	13534,49	460,25	3825	287	130	8,0800	2,28
					1014,52	163,33			46	1,1053	0,31
348	КБ11-2-1	Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих піщаних шарів	1 м3	1,413	1817,06	164,17	2568	719	232	3,9800	5,62
					508,76	57,08			81	0,4036	0,57
349	*КБ26-30-1*	*Улаштування гідроізоляційної плівки*	*10 м2*	*2,826*	*743,64*	-	*2102*	*534*	-	*1,4400*	*4,07*
					188,88	-			-	-	-
350	С111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка 200 мкр	м2	32,499	27,23	-	885	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
351	КБ11-2-9	Улаштування підстилаючих бетонних шарів бетон В 15 (М 200) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	2,826	5797,73	6,30	16384	2016	18	5,5800	15,77
					713,29	2,01			6	0,0139	0,04
352	*КБ11-11-18*	*Армування підстилаючого шару дротяною сіткою*	*100м2*	*0,2826*	*6385,73*	*93,73*	*1805*	*559*	*26*	*16,2000*	*4,58*
					1978,18	*84,20*			*24*	*0,5661*	*0,16*
353	С111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200 із арматури 8А400	м2	31,086	204,77	-	6365	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Плінтуси (для типів 1,2,3)									
354	*КБ11-43-3*	*Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах*	*100м*	*6,1422*	*1786,93*	-	*10976*	*10939*	-	*12,3400*	*75,79*
					1780,91	-			-	-	-
355	С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з ПВХ	м	620,3622	55,12	-	34194	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
356	& С111-1477-2-В варіант 1	Шурупи 60х3,5	шт	916	1,31	-	1200	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
357	& С1545-44-2 варіант 1	Дюбелі	шт	916	3,20	-	2931	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
358	& С111-1490-5	Кут, з'єднання для плінтуса	шт	307	9,22	-	2831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
359	& С111-1490-5 варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	307	9,22	-	2831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					684573	104382	2522		792,16
									1036		7,07
		Разом будівельні роботи, грн.					684573				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					577669				
		всього заробітна плата, грн.					105418				
		Загальновиробничі витрати, грн.					68454				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**753027**				
		Всього по розділу 14					**753027**				
		Розділ 15. Опорядження внутрішнє									
		Стеля.									
		Приміщення 01...026									
360	*КБ15-182-5*	*Шпаклювання стель шпаклівкою полімерцементною*	*100м2*	*0,435*	*11722,44*	*3,68*	*5099*	*4960*	*2*	*83,7600*	*36,44*
					11402,25	*3,30*			*1*	*0,0222*	*0,01*
361	*КБ15-182-7*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель*	*100м2*	*0,435*	*8196,35*	*3,68*	*3565*	*3561*	*2*	*56,7300*	*24,68*
					8187,27	*3,30*			*1*	*0,0222*	*0,01*
362	С1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	104,4	143,81	-	15014	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
363	С1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	10,875	70,83	-	770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
364	*КБ15-55-3*	*Підготовлення поверхонь зі збірних елементів і плит під фарбування стелі*	*100м2*	*0,633*	*1461,70*	*5,51*	*925*	*801*	*3*	*9,9000*	*6,27*
					1265,52	*4,95*			*3*	*0,0333*	*0,02*
365	*КБ15-182-2*	*Шпаклювання стель стартовою шпаклівкою*	*100м2*	*5,3032*	*11336,83*	*7,35*	*60121*	*53284*	*39*	*100,4200*	*532,55*
					10047,58	*6,60*			*35*	*0,0444*	*0,24*
366	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	954,576	15,69	-	14977	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
367	*КР12-66-1*	*Грунтування стель грунтовкою*	*100м2*	*5,3032*	*958,55*	-	*5083*	*4994*	-	*8,0900*	*42,90*
					941,68	-			-	-	-
368	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	76,525176	67,62	-	5175	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
369	*КБ15-182-3*	*Шпаклювання стель фінішною шпаклівкою*	*100м2*	*5,3032*	*3110,36*	*5,51*	*16495*	*16440*	*29*	*21,4800*	*113,91*
					3099,99	*4,95*			*26*	*0,0333*	*0,18*
370	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	954,576	19,33	-	18452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
371	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель латексною фарбою по конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,3032	18799,66	1,84	99698	30971	10	42,9000	227,51
					5839,98	1,65			9	0,0111	0,06
		Стіни.									
		Приміщення 01...02,07,013...016,018...026, 029									
372	*КР12-66-1*	*Грунтування стін грунтовкою*	*100м2*	*8,123*	*958,55*	-	*7786*	*7649*	-	*8,0900*	*65,72*
					941,68	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	117,21489	67,62 -	- -	7926	-	- -	- -	- -
374	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*8,123*	*39558,52* *20178,91*	*532,64* *468,15*	*321334*	*163913*	*4327* *3803*	*146,5000* *3,7244*	*1190,02* *30,25*
375	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*8,123*	*11746,76* *10457,51*	*7,35* *6,60*	*95419*	*84946*	*60* *54*	*76,8200* *0,0444*	*624,01* *0,36*
376	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	1462,14	15,69 -	- -	22941	-	- -	- -	- -
377	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*8,123*	*3110,36* *3099,99*	*5,51* *4,95*	*25265*	*25181*	*45* *40*	*21,4800* *0,0333*	*174,48* *0,27*
378	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	1462,14	19,33 -	- -	28263	-	- -	- -	- -
379	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін склосіткою	100м2	8,123	625,06 605,28	1,84 1,65	5077	4917	15 13	5,2000 0,0111	42,24 0,09
380	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	844,792	15,38 -	- -	12995	-	- -	- -	- -
381	*КР12-66-1*	*Ґрунтування стін ґрунтовкою*	*100м2*	*8,123*	*958,55* *941,68*	- -	*7786*	*7649*	- -	*8,0900* -	*65,72* -
382	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	117,21489	67,62 -	- -	7926	-	- -	- -	- -
383	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін інтер'єрними акриловими фарбами по конструкціях, підготовлених під фарбування (за 2 рази)* Приміщення 03,05...06,028	*100м2*	*8,123*	*10849,05* *5187,91*	*1,84* *1,65*	*88127*	*42141*	*15* *13*	*38,1100* *0,0111*	*309,57* *0,09*
384	КБ15-63-4	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	0,487	57416,63 56950,47	55,14 49,53	27962	27735	27 24	388,8200 0,3330	189,36 0,16
385	& С1555-321-78 варіант 3	Профіль монтажний УД 28/27	м	162,2	30,73 -	- -	4984	-	- -	- -	- -
386	& С1555-321-77 варіант 1	Профіль монтажний СД 60/27	м	223,05	25,57 -	- -	5703	-	- -	- -	- -
387	& С111-1895-19 варіант 2	Дюбель-шуруп 6*40	шт	585	1,05 -	- -	614	-	- -	- -	- -
388	& С1545-44-15 варіант 2	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	812	0,62 -	- -	503	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
389	& С1545-44-15 варіант 1	Саморіз 3,5*25мм	шт	2232	0,72 -	- -	1607	-	- -	- -	- -
390	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	51,135	165,74 -	- -	8475	-	- -	- -	- -
391	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,487*	*37981,45* *35630,17*	*62,49* *56,13*	*18497*	*17352*	*30* *27*	*255,6700* *0,3774*	*124,51* *0,18*
392	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	49,187	371,86 -	- -	18291	-	- -	- -	- -
393	& С111-1894-4 варіант 2	Суміш клейова СМ11	кг	253,24	13,72 -	- -	3474	-	- -	- -	- -
394	& С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33 Приміщення 01...02,07,013...016,018...026,029 по фундаментних блоках	кг	22,0611	72,45 -	- -	1598	-	- -	- -	- -
395	КБ15-63-4	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення	100м2	10,2045	57416,63 56950,47	55,14 49,53	585908	581151	563 505	388,8200 0,3330	3967,71 3,40
396	& С1555-321-78 варіант 3	Профіль монтажний УД 28/27	м	3398	30,73 -	- -	104421	-	- -	- -	- -
397	& С1555-321-77 варіант 1	Профіль монтажний СД 60/27	м	4674	25,57 -	- -	119514	-	- -	- -	- -
398	& С111-1895-19 варіант 2	Дюбель-шуруп 6*40	шт	12246	1,05 -	- -	12858	-	- -	- -	- -
399	& С1545-44-15 варіант 2	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	17011	0,62 -	- -	10547	-	- -	- -	- -
400	& С1545-44-15 варіант 1	Саморіз 3,5*25мм	шт	46767	0,72 -	- -	33672	-	- -	- -	- -
401	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	1071,4725	165,74 -	- -	177586	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
402	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*10,2045*	*11746,76* *10457,51*	*7,35* *6,60*	*119870*	*106714*	*75* *67*	*76,8200* *0,0444*	*783,91* *0,45*
403	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	1836,81	15,69 -	- -	28820	-	- -	- -	- -
404	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*10,2045*	*3110,36* *3099,99*	*5,51* *4,95*	*31740*	*31634*	*56* *51*	*21,4800* *0,0333*	*219,19* *0,34*
405	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	1836,81	19,33 -	- -	35506	-	- -	- -	- -
406	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін склосіткою	100м2	10,2045	625,06 605,28	1,84 1,65	6378	6177	19 17	5,2000 0,0111	53,06 0,11
407	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	1061,268	15,38 -	- -	16324	-	- -	- -	- -
408	*КР12-66-1*	*Грунтування стін грунтовкою*	*100м2*	*10,2045*	*958,55* *941,68*	- -	*9782*	*9609*	- -	*8,0900* -	*82,55* -
409	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	147,250935	67,62 -	- -	9957	-	- -	- -	- -
410	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін інтер'єрними акриловими фарбами по конструкціях, підготовлених під фарбування (за 2 рази)* по металевих колонах	*100м2*	*10,2045*	*10849,05* *5187,91*	*1,84* *1,65*	*110709*	*52940*	*19* *17*	*38,1100* *0,0111*	*388,89* *0,11*
411	*КБ15-63-5*	*Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу*	*100м2*	*1,026*	*54959,14* *53975,66*	*55,14* *49,53*	*56388*	*55379*	*57* *51*	*368,5100* *0,3330*	*378,09* *0,34*
412	& С1555-321-78 варіант 3	Профіль монтажний УД 28/27	м	56,43	30,73 -	- -	1734	-	- -	- -	- -
413	& С1555-321-77 варіант 1	Профіль монтажний СД 60/27	м	613,55	25,57 -	- -	15688	-	- -	- -	- -
414	& С111-1895-19 варіант 2	Дюбель-шуруп 6*40	шт	1453	1,05 -	- -	1526	-	- -	- -	- -
415	& С1545-44-15 варіант 2	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	5494	0,62 -	- -	3406	-	- -	- -	- -
416	& С1545-44-15 варіант 1	Саморіз 3,5*25мм	шт	3485	0,72 -	- -	2509	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
417	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	107,73	165,74 -	- -	17855	-	- -	- -	- -
418	& С111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	11,65	47,28 -	- -	551	-	- -	- -	- -
419	& С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	32,319	4,35 -	- -	141	-	- -	- -	- -
420	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*1,026*	*11746,76* *10457,51*	*7,35* *6,60*	*12052*	*10729*	*8* *7*	*76,8200* *0,0444*	*78,82* *0,05*
421	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	184,68	15,69 -	- -	2898	-	- -	- -	- -
422	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*1,026*	*3110,36* *3099,99*	*5,51* *4,95*	*3191*	*3181*	*6* *5*	*21,4800* *0,0333*	*22,04* *0,03*
423	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	184,68	19,33 -	- -	3570	-	- -	- -	- -
424	КБ15-53-1	Оббивання поверхонь стін склосіткою	100м2	1,026	625,06 605,28	1,84 1,65	641	621	2 2	5,2000 0,0111	5,34 0,01
425	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	106,704	15,38 -	- -	1641	-	- -	- -	- -
426	*КР12-66-1*	*Грунтування стін грунтовкою*	*100м2*	*1,026*	*958,55* *941,68*	- -	*983*	*966*	- -	*8,0900* -	*8,30* -
427	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	14,80518	67,62 -	- -	1001	-	- -	- -	- -
428	*КБ15-179-5*	*Поліпшене фарбування стін інтер'єрними акриловими фарбами по конструкціях, підготовлених під фарбування (за 2 рази)* Приміщення 03,04,05...06,028	*100м2*	*1,026*	*10849,05* *5187,91*	*1,84* *1,65*	*11131*	*5323*	*2* *2*	*38,1100* *0,0111*	*39,10* *0,01*
429	*КР12-66-1*	*Грунтування стін грунтовкою*	*100м2*	*1,259*	*958,55* *941,68*	- -	*1207*	*1186*	- -	*8,0900* -	*10,19* -
430	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	18,16737	67,62 -	- -	1228	-	- -	- -	- -
431	*КБ15-57-1*	*Поліпшене штукатурення по сітці стін без улаштування каркаса*	*100м2*	*1,259*	*39558,52* *20178,91*	*532,64* *468,15*	*49804*	*25405*	*671* *589*	*146,5000* *3,7244*	*184,44* *4,69*
432	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*1,259*	*37981,45* *35630,17*	*62,49* *56,13*	*47819*	*44858*	*79* *71*	*255,6700* *0,3774*	*321,89* *0,48*
433	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	127,159	371,86 -	- -	47285	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
434	& С111-1894-4 варіант 2	Суміш клейова СМ11	кг	654,68	13,72 -	- -	8982	-	- -	- -	- -
435	& С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	57,0327	72,45 -	- -	4132	-	- -	- -	- -
		Приміщення 04,05 по металевих колонах									
436	*КБ15-63-5*	*Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу*	*100м2*	*0,1026*	*54959,14* *53975,66*	*55,14* *49,53*	*5639*	*5538*	*6* *5*	*368,5100* *0,3330*	*37,81* *0,03*
437	& С1555-321-78 варіант 3	Профіль монтажний УД 28/27	м	5,65	30,73 -	- -	174	-	- -	- -	- -
438	& С1555-321-77 варіант 1	Профіль монтажний СД 60/27	м	61,36	25,57 -	- -	1569	-	- -	- -	- -
439	& С111-1895-19 варіант 2	Дюбель-шуруп 6*40	шт	146	1,05 -	- -	153	-	- -	- -	- -
440	& С1545-44-15 варіант 2	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	550	0,62 -	- -	341	-	- -	- -	- -
441	& С1545-44-15 варіант 1	Саморіз 3,5*25мм	шт	349	0,72 -	- -	251	-	- -	- -	- -
442	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	10,773	165,74 -	- -	1786	-	- -	- -	- -
443	& С111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	1,17	47,28 -	- -	55	-	- -	- -	- -
444	& С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	3,24	4,35 -	- -	14	-	- -	- -	- -
445	*КБ15-182-1*	*Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою*	*100м2*	*0,1026*	*11746,76* *10457,51*	*7,35* *6,60*	*1205*	*1073*	*1* *1*	*76,8200* *0,0444*	*7,88* -
446	С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	18,468	15,69 -	- -	290	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	*КБ15-182-3*	*Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2*	*100м2*	*0,1026*	*3110,36* *3099,99*	*5,51* *4,95*	*319*	*318*	*1* *1*	*21,4800* *0,0333*	*2,20* -
448	С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	18,468	19,33 -	- -	357	-	- -	- -	- -
449	*КБ15-25-2*	*Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,1026*	*37981,45* *35630,17*	*62,49* *56,13*	*3897*	*3656*	*6* *6*	*255,6700* *0,3774*	*26,23* *0,04*
450	С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	10,3626	371,86 -	- -	3853	-	- -	- -	- -
451	& С111-1894-4 варіант 2	Суміш клейова СМ11	кг	53,352	13,72 -	- -	732	-	- -	- -	- -
452	& С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33 При опорядженні стін і дверних укосів	кг	4,64778	72,45 -	- -	337	-	- -	- -	- -
453	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих кутиків*	*100м*	*3,7456*	*2968,95* *2968,95*	- -	*11120*	*11120*	- -	*20,2700* -	*75,92* -
454	С111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві перфоровані	м	393,288	23,55 -	- -	9262	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					2720236	1454072	6175 5446		10463,45 42,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2720236				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1259989				
		всього заробітна плата, грн.					1459518				
		Загальновиробничі витрати, грн.					271939				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2992175**				
		Всього по розділу 15					**2992175**				
		Розділ 16. Вимощення									
455	КБ11-1-2	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	1,722	13801,73 1166,70	575,31 204,17	23767	2009	991 352	9,2920 1,3816	16,00 2,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	КБ11-2-9	Улаштування бетонного вимощення бетон В 12,5 (М 150) крупність заповнювача 20-40мм	1 м3	19,8	5631,71 820,29	7,87 2,51	111508	16242	156 50	6,4170 0,0174	127,06 0,34
		Разом прямі витрати по розділу 16					135275	18251	1147 402		143,06 2,72
		Разом будівельні роботи, грн.					135275				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115877				
		всього заробітна плата, грн.					18653				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13528				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**148803**				
		Всього по розділу 16					**148803**				
		Розділ 17. Сходи в осях 4-5									
457	КБ46-41-2	Розбирання основи з бетону на цегляному щебені	1 м3	0,32	2317,40 1736,13	581,27 233,48	742	556	186 75	12,7535 1,6638	4,08 0,53
458	*КБ6-1-16*	*Улаштування сходів залізобетонних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,0095*	*552291,23* *38084,16*	*15968,10* *6564,79*	*5247*	*362*	*152* *62*	*286,8215* *40,9044*	*2,72* *0,39*
459	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01379	62127,91 -	- -	857	-	- -	- -	- -
		Металева обойма МО-1									
460	*КБ46-4-2*	*Підсилення прорізів стальними обоймами*	*1 т*	*0,2818*	*56562,27* *43375,63*	*10225,51* *2697,49*	*15939*	*12223*	*2882* *760*	*296,1400* *15,3799*	*83,45* *4,33*
461	С111-1804	Сталь листова	т	0,107508	33441,95 -	- -	3595	-	- -	- -	- -
462	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,179928	45183,28 -	- -	8130	-	- -	- -	- -
463	С1545-291 варіант 2	Шпилька діам. 20ммх500	комплект	17	28,47 -	- -	484	-	- -	- -	- -
464	& С111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	24	12,42 -	- -	298	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	& С111-125-1 варіант 1	Гайка М 20	шт	24	13,62 -	- -	327	-	- -	- -	- -
		Огорожа									
466	*КБ9-75-2*	*Виготовлення огорожі*	*1т*	*0,0224*	*33917,55* *24810,72*	*7876,51* *667,54*	*760*	*556*	*176* *15*	*176,0000* *4,1760*	*3,94* *0,09*
467	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	7,42	167,96 -	- -	1246	-	- -	- -	- -
468	С111-1809	Сталь кругла	т	0,003498	70913,80 -	- -	248	-	- -	- -	- -
469	*КБ9-29-1*	*Монтаж огорожі*	*1т*	*0,0224*	*16897,16* *7496,22*	*8699,45* *3550,01*	*378*	*168*	*195* *80*	*53,1760* *19,8361*	*1,19* *0,44*
470	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,1312*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*271*	*100*	*13* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,63* *0,01*
471	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,1312*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*945*	*150*	*19* *3*	*7,2400* *0,1608*	*0,95* *0,02*
		Разом прямі витрати по розділу 17					39467	14115	3623 996		96,96 5,81
		Разом будівельні роботи, грн.					39467				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21729				
		всього заробітна плата, грн.					15111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3949				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**43416**				
		Всього по розділу 17					**43416**				
		Розділ 18. Посилення колон по осі Б в осях 6-7									
472	*КБ46-4-2*	*Підсилення колон стальними обоймами*	*1 т*	*0,37034*	*56562,27* *43375,63*	*10225,51* *2697,49*	*20947*	*16064*	*3787* *999*	*296,1400* *15,3799*	*109,67* *5,70*
473	С111-1804	Сталь листова	т	0,0768672	33441,95 -	- -	2571	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
474	С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	0,3008796	45183,28 -	- -	13595	-	- -	- -	- -
475	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,1924*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*397*	*147*	*19* *2*	*4,7800* *0,0720*	*0,92* *0,01*
476	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,1924*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*1386*	*219*	*28* *4*	*7,2400* *0,1608*	*1,39* *0,03*
477	КБ10-36-1	Установлення тимчасових стійок з брусів для забезпечення стійкості	1 м3	0,11	24839,58 8991,79	69,68 25,04	2732	989	8 3	61,3900 0,1350	6,75 0,01
478	КБ10-36-1 к=0,8	Розбирання тимчасових стійок з брусів	1 м3	0,11	7249,17 7193,43	55,74 20,03	797	791	6 2	49,1120 0,1080	5,40 0,01
479	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою полімерцементною	100м2	0,008	8904,55 8584,36	3,68 3,30	71	69	- -	63,0600 0,0222	0,50 -
480	КБ15-182-6	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стін	100м2	0,008	6518,27 6481,41	31,46 14,82	52	52	- -	44,9100 0,1020	0,36 -
481	С1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	1,92	143,81 -	- -	276	-	- -	- -	- -
482	С1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	0,2	70,83 -	- -	14	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					42838 	18331	3848 1010		124,99 5,76
		Разом будівельні роботи, грн.					42838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20659				
		всього заробітна плата, грн.					19341				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4284				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**47122**				
		Всього по розділу 18					**47122**				
		Розділ 19. Вузол влаштування металевих обойм із кривою поверхнею стін									
483	*КР12-66-1*	*Ґрунтування стін грунтовкою*	*100м2*	*0,41*	*941,68* *941,68*	- -	*386*	*386*	- -	*8,0900* -	*3,32* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
484	С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit CT 17 Супер	л	8,2	60,22 -	- -	494	-	- -	- -	- -
485	*КР11-54-1* *к=1,15*	*Улаштування основи під обетонування з металевої сітки по цегляних та бетонних поверхнях*	*100м2*	*0,41*	*18344,23* *17211,03*	*14,80* *13,29*	*7521*	*7057*	*6* *5*	*134,6400* *0,0894*	*55,20* *0,04*
486	С111-874 варіант 4	Сітка металева з ВР1 діам. 4 мм 50х50 мм	м2	45,1	163,58 -	- -	7377	-	- -	- -	- -
487	*КБ15-50-1*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін бетонною сумішшю, товщина шару 5 мм*	*100м2*	*0,41*	*9340,20* *6151,70*	*122,61* *107,79*	*3829*	*2522*	*50* *44*	*46,3300* *0,8564*	*19,00* *0,35*
488	*КБ15-50-2* *к=8,5*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін бетонною сумішшю, товщина шару 10 мм (додати ло 90 мм)*	*100м2*	*0,41*	*115388,22* *64614,07*	*1925,86* *1692,74*	*47309*	*26492*	*790* *694*	*486,6250* *13,4640*	*199,52* *5,52*
489	*КБ15-50-1*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 5 мм*	*100м2*	*0,28*	*8748,41* *6151,70*	*122,61* *107,79*	*2450*	*1722*	*34* *30*	*46,3300* *0,8564*	*12,97* *0,24*
490	*КБ15-50-2*	*Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-піщаним розчином, товщина шару 10 мм*	*100м2*	*0,28*	*12044,54* *7601,66*	*226,57* *199,15*	*3372*	*2128*	*63* *56*	*57,2500* *1,5840*	*16,03* *0,44*
		Разом прямі витрати по розділу 19					72738 829	40307	943		306,04 6,59
		Разом будівельні роботи, грн.					72738				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31488				
		всього заробітна плата, грн.					41136				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**80012**				
		Всього по розділу 19					**80012**				
		Розділ 20. Універсальна сантехнічна кабіна									
491	*КБ17-2-4*	*Установлення опорних поручнів*	*10шт*	*0,6*	*694,27* *662,43*	- -	*417*	*397*	- -	*4,5900* -	*2,75* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
492	& С111-825-2 варіант 1	Стаціонарний опорний поручень довж. 0,8м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі	шт	1	2029,64 -	- -	2030	-	- -	- -	- -
493	& С111-825-1 варіант 6	Відкідний настінний поручень з тримачем туалетного паперу довж. 0,8м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі	шт	1	3485,64 -	- -	3486	-	- -	- -	- -
494	& С111-825-2 варіант 2	Стаціонарний опорний поручень довж. 0,6м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі (горизонтальний або вертикальний)	шт	3	2285,66 -	- -	6857	-	- -	- -	- -
495	& С111-825-2 варіант 3	Прямокутний поручень для раковини настінного кріплення	шт	1	2159,86 -	- -	2160	-	- -	- -	- -
496	*КБ17-2-5*	*Установлення дзеркала*	*10шт*	*0,1*	*1521,43* *1490,83*	- -	*152*	*149*	- -	*10,3300* -	*1,03* -
497	& С1-37-104-1-ИН-Б1-3 варіант 1	Дюбель розпірний	шт	2	3,40 -	- -	7	-	- -	- -	- -
498	& С100-290902-256-83 варіант 1	Дзеркало 650х 1200 мм	шт.	1	2632,20 -	- -	2632	-	- -	- -	- -
499	& С1630-234-1В варіант 1	Диспансер для рідкого мила	шт	1	65,05 -	- -	65	-	- -	- -	- -
500	& С111-146-55 варіант 1	Кошик д / сміття	шт	1	209,30 -	- -	209	-	- -	- -	- -
501	& С111-146-55 варіант 4	Йоршик для туалету	шт	1	79,92 -	- -	80	-	- -	- -	- -
502	КМ8-602-1	Монтаж електрорушника	шт	1	355,90 237,98	14,22 4,99	356	238	14 5	1,6000 0,0310	1,60 0,03
503	2407-2202 варіант 1	Сушарка для рук	шт	1	2415,21 -	- -	2415	-	- -	- -	- -
504	*КБ17-2-4*	*Установлення інформаційного покажчика*	*10шт*	*0,1*	*694,27* *662,43*	- -	*69*	*66*	- -	*4,5900* -	*0,46* -
505	& 560110-22-27 варіант 1	Інформаційний покажчик	шт	1	96,82 -	- -	97	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
506	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,1*	*5362,79* *4615,35*	*298,29* *127,01*	*536*	*462*	*30* *13*	*31,9800* *0,8669*	*3,20* *0,09*
507	С130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів керамічний в комплекті з сифоном та натискним змішувачем	комплект	1	5135,43 -	- -	5135	-	- -	- -	- -
508	С130-616 варіант 1	Змішувачі однорукояткові (для інвалідів)	комплект	1	2397,61 -	- -	2398	-	- -	- -	- -
509	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів та штанги для душу*	*10шт*	*0,2*	*1810,59* *1681,48*	- -	*362*	*336*	- -	*11,4800* -	*2,30* -
510	С130-616 варіант 2	Змішувачі однорукояткові для душу (для інвалідів)	комплект	1	3111,61 -	- -	3112	-	- -	- -	- -
511	С130-616 варіант 3	Штанга для душу з регулятором висоти (для інвалідів)	комплект	1	853,33 -	- -	853	-	- -	- -	- -
512	*КБ17-1-8*	*Установлення відкідних сидінь для інвалідів*	*10компл.*	*0,1*	*7024,10* *6435,77*	*377,34* *159,36*	*702*	*644*	*38* *16*	*45,1000* *1,0927*	*4,51* *0,11*
513	С130-616 варіант 6	Відкідне сидіння для інвалідів	комплект	1	4076,53 -	- -	4077	-	- -	- -	- -
514	*КБ17-2-5*	*Установлення гарнітури туалетної: поличок*	*10шт*	*0,1*	*1521,43* *1490,83*	- -	*152*	*149*	- -	*10,3300* -	*1,03* -
515	С130-616 варіант 4	Полиця для туалетного приладдя	комплект	1	636,07 -	- -	636	-	- -	- -	- -
516	*КБ17-2-4*	*Установлення тримачів для рушників*	*10шт*	*0,1*	*694,27* *662,43*	- -	*69*	*66*	- -	*4,5900* -	*0,46* -
517	С130-616 варіант 5	Тримачі для рушників	комплект	1	405,43 -	- -	405	-	- -	- -	- -
518	*КБ15-253-1*	*Улаштування тактильних індикаторів*	*100м2*	*0,0035*	*9303,14* *9245,68*	*1,84* *1,65*	*33*	*32*	- -	*62,1600* *0,0111*	*0,22* -
519	& 560110-22-23 варіант 6	Тактильний індикатор самоклеючий	шт	70	33,54 -	- -	2348	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 20					41850	2539	82 34		17,56 0,23
		Разом будівельні роботи, грн.					41850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39229				
		всього заробітна плата, грн.					2573				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**46039**				
		Всього по розділу 20					**46039**				
		Розділ 21. Аварійний резервуар - 1 шт.									
520	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0035*	*465593,76* *21162,27*	*4397,46* *2156,61*	*1630*	*74*	*15* *8*	*173,3050* *13,3301*	*0,61* *0,05*
521	*КБ6-24-1*	*Улаштування стін, днищ, перекриттів резервуара, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0126*	*689270,67* *85386,67*	*67602,50* *28739,87*	*8685*	*1076*	*852* *362*	*635,3175* *158,2521*	*8,01* *1,99*
522	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0624	54686,16 -	- -	3412	-	- -	- -	- -
523	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова +горизонтальна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,06*	*16632,34* *5497,52*	- -	*998*	*330*	- -	*38,5250* -	*2,31* -
524	КБ46-27-2	Пробивання отворів в конструкціях з бетону	1 м3	0,035	9247,42 5277,89	3969,53 1594,42	324	185	139 56	39,2700 11,3619	1,37 0,40
525	*КБ16-14-20*	*Прокладання манжети на трубу діаметром 110 мм*	*100м*	*0,003*	*31981,58* *23716,74*	*6430,55* *3795,46*	*96*	*71*	*19* *11*	*166,2000* *27,1989*	*0,50* *0,08*
526	С113-1360 варіант 2	Труби поліетиленові, діаметр 110х10 мм	м	0,3	820,27 -	- -	246	-	- -	- -	- -
527	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної епоксидної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,04	83769,21 4218,98	- -	3351	169	- -	30,6300 -	1,23 -
528	ХБ1-5-1	Улаштування горизонтальної двокомпонентної епоксидної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,035	82644,46 3094,23	- -	2893	108	- -	22,7300 -	0,80 -
		Земляні роботи під аварійний резервуар									
529	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	13,2	384,12 384,12	- -	5070	5070	- -	3,3000 -	43,56 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	13,2	57,04 57,04	- -	753	753	- -	0,4900 -	6,47 -
531	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,132	81344,75 75274,78	- -	10738	9936	- -	605,2000 -	79,89 -
532	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1	16863,94 16863,94	- -	1686	1686	- -	150,4500 -	15,05 -
533	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,032	21371,04 21371,04	- -	684	684	- -	183,6000 -	5,88 -
534	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,28	141,52 -	141,52 25,70	747	-	747 136	- 0,1610	- 0,85
535	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0032	6400,34 656,50	5649,45 1559,71	20	2	18 5	5,6400 8,3241	0,02 0,03
		Сантехнічні перегородки									
536	КБ10-12-1	Улаштування перегородок сантехнічних у санвузлах	100м2	0,2416	29082,79 18424,14	- -	7026	4451	- -	140,4600 -	33,94 -
537	& С123-204-2-К варіант 1	Перегородка сантехнічна з дверима	м2	24,16	1534,24 -	- -	37067	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 21					85426	24595	1790 578		199,64 3,40
		Разом будівельні роботи, грн.					85426				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					59041				
		всього заробітна плата, грн.					25173				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8543				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93969**				
		Всього по розділу 21					**93969**				
		Розділ 22. Приямки Пр-1 - 2 шт., Пр-2 - 1 шт.									
538	*КБ11-1-2*	*Ущільнення ґрунту щебенем*	*100м2*	*0,078*	*13466,85* *1014,52*	*392,61* *135,12*	*1050*	*79*	*31* *11*	*8,0800* *0,9532*	*0,63* *0,07*
539	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0078	450172,30 18401,98	3517,97 1725,28	3511	144	27 13	150,7000 10,6641	1,18 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
540	*КБ6-24-1*	*Улаштування стін, днищ при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,0367*	*713958,10* *74249,28*	*54082,00* *22991,89*	*26202*	*2725*	*1985* *844*	*552,4500* *126,6017*	*20,27* *4,65*
541	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,78332	37087,10 -	- -	29051	-	- -	- -	- -
542	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,2709*	*15915,27* *4780,45*	- -	*4311*	*1295*	- -	*33,5000* -	*9,08* -
543	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,078*	*15915,27* *4780,45*	- -	*1241*	*373*	- -	*33,5000* -	*2,61* -
544	*КБ9-71-1*	*Виготовлення конструкцій навісу*	*1т*	*0,2254*	*7448,49* *5380,25*	*1819,89* *424,78*	*1679*	*1213*	*410* *96*	*37,2800* *2,5290*	*8,40* *0,57*
545	С111-1814	Сталь кутова	т	0,001377	38176,34 -	- -	53	-	- -	- -	- -
546	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,2285208	45537,82 -	- -	10406	-	- -	- -	- -
547	*КБ9-25-2*	*Монтаж конструкцій навісу*	*1т*	*0,2254*	*7076,71* *3064,13*	*3643,50* *1672,85*	*1595*	*691*	*821* *377*	*23,3600* *9,5331*	*5,27* *2,15*
548	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,0135*	*97973,01* *16975,82*	*250,70* *92,40*	*1323*	*229*	*3* *1*	*132,8000* *0,5247*	*1,79* *0,01*
549	*КБ9-42-1*	*Улаштування покрівель із профлиста*	*100м2*	*0,066*	*12383,85* *6652,94*	*4036,04* *1632,07*	*817*	*439*	*266* *108*	*50,7200* *9,3275*	*3,35* *0,62*
550	& С121-585-2-8 варіант 3	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,6	м2	6,864	595,26 -	- -	4086	-	- -	- -	- -
551	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	41	1,49 -	- -	61	-	- -	- -	- -
552	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	30	1,22 -	- -	37	-	- -	- -	- -
553	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	8	1,25 -	- -	10	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
554	& С126-1300-5-2	Сілікон (герметик)	флакон	0,5	104,95 -	- -	52	-	- -	- -	- -
555	& С126-1300-5-3 варіант 2	Фарба аерозольна	флакон	0,5	158,75 -	- -	79	-	- -	- -	- -
556	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,1196	2064,28 762,98	99,74 10,31	247	91	12 1	4,7800 0,0720	0,57 0,01
557	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,1196	7205,17 1140,08	146,80 23,11	862	136	18 3	7,2400 0,1608	0,87 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 22					86673	7415	3573 1454		54,02 8,18
		Разом будівельні роботи, грн.					86673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75685				
		всього заробітна плата, грн.					8869				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8668				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95341**				
		Всього по розділу 22					**95341**				
		Розділ 23. Деталь влаштування фундаментів та приямку під насос									
558	*КБ6-24-1*	*Улаштування стін та днищ приямків при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 25 (М 350), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0111*	*709404,08* *85386,67*	*67602,50* *28739,87*	*7874*	*948*	*750* *319*	*635,3175* *158,2521*	*7,05* *1,76*
559	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,0541	54686,16 -	- -	2959	-	- -	- -	- -
560	ХБ1-5-2	Улаштування вертикальної двокомпонентної епоксидної обмазувальної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit за 2 рази товщиною 2,5 мм	100м2	0,057	83769,21 4218,98	- -	4775	240	- -	30,6300 -	1,75 -
561	КР20-25-13	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,2	1144,38 1125,85	- -	229	225	- -	9,2200 -	1,84 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
562	КР20-25-29 к=5	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 200х200 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати (до 150 мм) Земляні роботи під приямок	10шт	0,2	440,86 433,49	- -	88	87	- -	3,5500 -	0,71 -
563	КР1-27-2	Розробка ґрунту вручну з переміщенням ручними візками на 20 м, група ґрунту 2	1 м3	4,48	384,12 384,12	- -	1721	1721	- -	3,3000 -	14,78 -
564	КР1-27-5	На кожні наступні 20 м переміщення ґрунту ручними візками, група ґрунту 2, додавати	1 м3	4,48	57,04 57,04	- -	256	256	- -	0,4900 -	2,20 -
565	КР1-1-2	Розробка ґрунту всередині будівлі в траншеях	100 м3	0,0448	81344,75 75274,78	- -	3644	3372	- -	605,2000 -	27,11 -
566	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0168	16863,94 16863,94	- -	283	283	- -	150,4500 -	2,53 -
567	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,028	21371,04 21371,04	- -	598	598	- -	183,6000 -	5,14 -
568	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	4,62	141,52 -	141,52 25,70	654	-	654 119	- 0,1610	- 0,74
569	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0028	6400,34 656,50	5649,45 1559,71	18	2	16 4	5,6400 8,3241	0,02 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 23					23099	7732	1420 442		63,13 2,52
		Разом будівельні роботи, грн.					23099				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13947				
		всього заробітна плата, грн.					8174				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2309				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25408**				
		Всього по розділу 23					**25408**				
		Розділ 24. Зовнішнє оздоблення. Нижче рівня землі.									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
570	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,183096	47765,77 2156,89	45608,88 16843,95	8746	395	8351 3084	18,5300 110,0580	3,39 20,15
571	КБ1-162-8 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,18344	67621,59 67621,59	- -	12405	12405	- -	538,5600 -	98,79 -
572	КБ1-171-2	Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м у ґрунтах стійких	100м2	1	42106,79 4348,82	958,43 397,34	42107	4349	958 397	34,3400 2,7531	34,34 2,75
573	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,75*	*15915,27* *4780,45*	- -	*11936*	*3585*	- -	*33,5000* -	*25,13* -
574	*КБ15-78-1*	*Утеплення стін нижче рівня землі екструдованим полістиролом (Г1) Y=35 кг/м3 толщ.100мм*	*100 м2*	*1,2545*	*68528,80* *64897,84*	- -	*85969*	*81414*	- -	*417,8600* -	*524,21* -
575	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	25,09	31,85 -	- -	799	-	- -	- -	- -
576	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	288,53	15,38 -	- -	4438	-	- -	- -	- -
577	& С111-1650-103 варіант 1	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	1505,4	11,70 -	- -	17613	-	- -	- -	- -
578	& С1427-11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1)	м3	13,4231	3930,78 -	- -	52763	-	- -	- -	- -
579	& С111-140-6-1 варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові д. 160 мм	шт	1014	3,11 -	- -	3154	-	- -	- -	- -
580	& С111-140-6-1 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	14	1,22 -	- -	17	-	- -	- -	- -
581	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	338,715	9,31 -	- -	3153	-	- -	- -	- -
582	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*1,2545*	*15915,27* *4780,45*	- -	*19966*	*5997*	- -	*33,5000* -	*42,03* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
583	*КБ15-183-1*	*Декоративне штукатурення фасадів*	*100м2*	*-1,2545*	*37446,19* *36430,68*	*-* *-*	*-46976*	*-45702*	*-* *-*	*231,3500* *-*	*-290,23* *-*
584	*КБ15-158-3 к=2*	*Фарбування фасадів з риштувань за 2 рази*	*100м2*	*-1,2545*	*2667,83* *2664,15*	*3,68* *3,30*	*-3347*	*-3342*	*-5* *-4*	*18,4600* *0,0222*	*-23,16* *-0,03*
585	КБ1-28-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 96 кВт [130 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,723096	5746,50 -	5746,50 1367,30	4155	-	4155 989	- 7,3712	- 5,33
586	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	7,23	4161,85 2346,96	1814,89 721,43	30090	16969	13121 5216	18,3600 5,1175	132,74 37,00
		Разом прямі витрати по розділу 24					246988	76070	26580 9682		547,24 65,20
		Разом будівельні роботи, грн.					246988				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					144338				
		всього заробітна плата, грн.					85752				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24698				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**271686**				
		Всього по розділу 24					**271686**				
		Розділ 25. Зовнішнє оздоблення. Цоколь.									
587	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*1,003*	*15915,27* *4780,45*	*-* *-*	*15963*	*4795*	*-* *-*	*33,5000* *-*	*33,60* *-*
588	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів (цоколю) екструдованим полістиролом (Г1) у=35 кг/м3 товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*1,003*	*68522,53* *64897,84*	*-* *-*	*68728*	*65093*	*-* *-*	*417,8600* *-*	*419,11* *-*
589	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	20,06	31,85 -	- -	639	-	- -	- -	- -
590	& С111-1747-55	Профіль цокольний	м	110,2	47,04 -	- -	5184	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
591	& С111-136-49 варіант 1	Дюбель фасадний металевий з термоковпачком, 160 мм	шт	811	10,28 -	- -	8337	-	- -	- -	- -
592	& С1-37-104-ИНБ	Дюбель	шт	11	7,49 -	- -	82	-	- -	- -	- -
593	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	270,81	9,31 -	- -	2521	-	- -	- -	- -
594	& С111-1650-103 варіант 1	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	1203,6	11,70 -	- -	14082	-	- -	- -	- -
595	& С1427-11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1)	м3	16,09815	3930,78 -	- -	63278	-	- -	- -	- -
596	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	234,4735	15,38 -	- -	3607	-	- -	- -	- -
597	С111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	17,051	262,16 -	- -	4470	-	- -	- -	- -
598	С1555-101 варіант 2	Фасадна атмосферостійка фарба по типу Cerezit	кг	50,3506	150,62 -	- -	7584	-	- -	- -	- -
599	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	270,81	77,85 -	- -	21083	-	- -	- -	- -
600	*КБ15-47-5*	*Установлення перфорованих алюмінієвих кутиків*	*100м*	*1,23*	*2968,95* *2968,95*	- -	*3652*	*3652*	- -	*20,2700* -	*24,93* -
601	С111-1844-1 варіант 3	Кутики алюмінієві 25х25 мм з перфорованою стінкою	м	129,15	18,40 -	- -	2376	-	- -	- -	- -
602	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	0,551	91203,61 16975,82	250,70 92,40	50253	9354	138 51	132,8000 0,5247	73,17 0,29
603	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	2,835	14777,30 5879,16	- -	41894	16667	- -	45,4200 -	128,77 -
		Разом прямі витрати по розділу 25					313733	99561	138 51		679,58 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					313733				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					214034				
		всього заробітна плата, грн.					99612				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					31375				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**345108**				
		Всього по розділу 25					**345108**				
		Розділ 26. Зовнішнє оздоблення. Вентшахти вище рівня землі.									
604	*КБ15-78-1*	*Утеплення фасадів (вентшахт) екструдованим полістиролом (Г1) у=35 кг/м3 товщиною 50 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT". Стіни гладкі*	*100 м2*	*0,634*	*68522,53* *64897,84*	- -	*43443*	*41145*	- -	*417,8600* -	*264,92* -
605	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	12,68	31,85 -	- -	404	-	- -	- -	- -
606	& С111-136-49 варіант 1	Дюбель фасадний металевий з термоковпачком, 160 мм	шт	513	10,28 -	- -	5274	-	- -	- -	- -
607	& С1-37-104-ИНБ	Дюбель	шт	317	7,49 -	- -	2374	-	- -	- -	- -
608	С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	171,18	9,31 -	- -	1594	-	- -	- -	- -
609	& С111-1650-103 варіант 1	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	760,8	11,70 -	- -	8901	-	- -	- -	- -
610	& С1427-11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1)	м3	3,3919	3930,78 -	- -	13333	-	- -	- -	- -
611	& С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	145,82	15,38 -	- -	2243	-	- -	- -	- -
612	С111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	10,778	262,16 -	- -	2826	-	- -	- -	- -
613	С1555-101 варіант 2	Фасадна атмосферостійка фарба по типу Cerezit	кг	31,8268	150,62 -	- -	4794	-	- -	- -	- -
614	С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	171,18	77,85 -	- -	13326	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 26					98512	41145	-		264,92
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					98512				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57367				
		всього заробітна плата, грн.					41145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9852				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**108364**				
		Всього по розділу 26					**108364**				
		Розділ 27. Аварійний тунель									
615	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки[бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм] бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,0139*	*465593,76*	*4397,46*	*6472*	*294*	*61*	*173,3050*	*2,41*
					21162,27	*2156,61*			*30*	*13,3301*	*0,19*
616	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних (під аварійний тунель) бетон В 20 (М 250),W 6, крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,0555	601378,33	15968,10	33376	2114	886	286,8215	15,92
					38084,16	6564,79			364	40,9044	2,27
617	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,00576	30246,32	-	174	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
618	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,04592	46956,21	-	2156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
619	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,38066	37087,10	-	14118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
620	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,186*	*16632,34*	-	*3094*	*1023*	-	*38,5250*	*7,17*
					5497,52	-			-	-	-
621	*КБ6-24-5*	*Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм*	*100м3*	*0,1859*	*673345,37*	*69974,87*	*125175*	*19052*	*13008*	*744,0500*	*138,32*
					102485,45	*28133,50*			*5230*	*155,5244*	*28,91*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
622	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,01716	30246,32 -	- -	519	-	- -	- -	- -
623	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,0264	46956,21 -	- -	1240	-	- -	- -	- -
624	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,80135	37087,10 -	- -	29720	-	- -	- -	- -
625	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00338	72781,56 -	- -	246	-	- -	- -	- -
626	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону* Монолітна з/бетонна плита покриття тунелю	*100м2*	*0,7385*	*16632,34* *5497,52*	- -	*12283*	*4060*	- -	*38,5250* -	*28,45* -
627	*КБ12-20-1*	*Улаштування пароізоляції обклеювальної в один шар по плитам перекриття аварійного тунелю*	*100м2*	*0,161*	*24360,66* *3970,21*	*247,73* *102,56*	*3922*	*639*	*40* *17*	*28,1635* *0,6144*	*4,53* *0,10*
628	КБ12-20-2	Улаштування пароізоляції обклеювальної на кожний наступний шар	100м2	0,161	22159,53 2587,36	241,94 100,16	3568	417	39 16	18,3540 0,5978	2,95 0,10
629	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,161	14596,16 5100,92	2926,72 929,21	2350	821	471 150	44,1485 7,9898	7,11 1,29
630	КБ12-22-2 к=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати Монолітна з/бетонна плита покриття оголовку	100м2	0,161	17247,72 744,08	1491,65 443,32	2777	120	240 71	6,4400 4,1300	1,04 0,66
631	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,0529	14596,16 5100,92	2926,72 929,21	772	270	155 49	44,1485 7,9898	2,34 0,42
632	КБ12-22-2 к=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати	100м2	0,0529	17247,72 744,08	1491,65 443,32	912	39	79 23	6,4400 4,1300	0,34 0,22
633	*КБ9-40-1*	*Монтаж Q- профілю*	*100м*	*0,162*	*3409,04* *3282,21*	*75,24* *31,19*	*552*	*532*	*12* *5*	*23,5520* *0,2161*	*3,82* *0,04*
634	& С126-1317-4-2 варіант 1	Q-профіль 20	м	5,4	79,23 -	- -	428	-	- -	- -	- -
635	& С126-1317-4-2 варіант 2	Q-профіль 30	м	5,4	81,24 -	- -	439	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
636	& С126-1317-4-2 варіант 3	Q-профіль 50	м	5,4	84,27 -	- -	455	-	- -	- -	- -
637	*КБ9-42-1*	*Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа*	*100м2*	*0,0759*	*14359,34* *7650,88*	*5045,05* *2040,09*	*1090*	*581*	*383* *155*	*58,3280* *11,6594*	*4,43* *0,88*
638	& С111-35-37 варіант 1	Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy Pruszynski	м2	7,8936	675,79 -	- -	5334	-	- -	- -	- -
639	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	46	1,49 -	- -	69	-	- -	- -	- -
640	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	34	1,22 -	- -	41	-	- -	- -	- -
641	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	9	1,25 -	- -	11	-	- -	- -	- -
642	& С1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флакон	1	247,29 -	- -	247	-	- -	- -	- -
643	& С126-1300-5-3 варіант 1	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	1	255,55 -	- -	256	-	- -	- -	- -
644	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,028*	*100582,07* *19522,20*	*313,38* *115,50*	*2816*	*547*	*9* *3*	*152,7200* *0,6559*	*4,28* *0,02*
645	*КБ7-20-3*	*Установлення ходових скоб*	*1т*	*0,02992*	*19561,53* *10898,38*	*6176,17* *1735,64*	*585*	*326*	*185* *52*	*71,2080* *12,0276*	*2,13* *0,36*
646	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,02992	43158,93 -	- -	1291	-	- -	- -	- -
647	*КБ20-11-2*	*Установлення грат вентиляційних металевих площею у просвіті до 1 м2*	*1 грата*	*3*	*492,51* *364,76*	*70,62* *23,17*	*1478*	*1094*	*212* *70*	*2,7140* *0,1614*	*8,14* *0,48*
648	& С130-605-1-1 варіант 1	Грати вентиляційні металеві РМ(А), розмір 900х900 мм	шт	3	1123,56 -	- -	3371	-	- -	- -	- -
649	С111-956 варіант 1	Петля накладна	шт	6	29,40 -	- -	176	-	- -	- -	- -
650	*КБ7-60-4*	*Установлення металевого поручня*	*100м*	*0,166*	*12340,29* *9756,11*	*1477,50* *405,20*	*2048*	*1620*	*245* *67*	*69,2070* *2,8080*	*11,49* *0,47*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
651	С113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 51 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	16,6	243,32 -	- -	4039	-	- -	- -	- -
652	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00775	45788,41 -	- -	355	-	- -	- -	- -
653	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,23592	96775,58 18690,44	396,78 142,60	22831	4409	94 34	137,2985 0,7688	32,39 0,18
654	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,18*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*372*	*137*	*18* *2*	*4,7800* *0,0720*	*0,86* *0,01*
655	*КБ13-26-6* *к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,18*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*1297*	*205*	*26* *4*	*7,2400* *0,1608*	*1,30* *0,03*
		Земляні роботи									
656	КБ1-27-4	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,06	8279,72 -	8279,72 2267,89	497	-	497 136	- 12,0516	- 0,72
657	КБ1-27-7 к=5	Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.], група ґрунтів 1	1000м3	0,06	22786,21 -	22786,21 6774,44	1367	-	1367 406	- 42,4410	- 2,55
658	КБ1-134-1	Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2	100м3	0,6	3719,74 2346,96	1372,78 89,98	2232	1408	824 54	18,3600 5,5180	11,02 3,31
659	КБ1-18-4	Навантаження грунту на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1	1000м3	0,083	63160,83 4195,06	58965,77 20742,47	5242	348	4894 1722	36,0400 134,3816	2,99 11,15
660	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	136,95	141,52 -	141,52 25,70	19381	-	19381 3520	- 0,1610	- 22,05
661	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 Шахта ВШ1...ВШ4	1000м3	0,083	6400,34 656,50	5649,45 1559,71	531	54	469 129	5,6400 8,3241	0,47 0,69
662	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,324	3304,52 337,02	225,62 90,30	1071	109	73 29	2,7600 0,6261	0,89 0,20
663	*КБ6-1-1*	*Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм*	*100м3*	*0,00648*	*465593,76* *21162,27*	*4397,46* *2156,61*	*3017*	*137*	*28* *14*	*173,3050* *13,3301*	*1,12* *0,09*
664	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,0672*	*16632,34* *5497,52*	- -	*1118*	*369*	- -	*38,5250* -	*2,59* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
665	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних (Пм-1) /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/	100м3	0,0244	642525,41 38084,16	15968,10 6564,79	15678	929	390 160	286,8215 40,9044	7,00 1,00
666	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,01108	48997,58 -	- -	543	-	- -	- -	- -
667	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,26044	37087,10 -	- -	9659	-	- -	- -	- -
668	КБ6-17-9	Улаштування залізобетонних стін висотою понад 3 м до 6 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,1448	881712,17 185765,66	52806,84 22387,67	127672	26899	7646 3242	1382,1850 139,1431	200,14 20,15
669	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,35704	48997,58 -	- -	17494	-	- -	- -	- -
670	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,68643	37087,10 -	- -	25458	-	- -	- -	- -
671	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	1 т	0,10253	83531,43 3633,51	2322,60 834,72	8564	373	238 86	26,6915 4,5000	2,74 0,46
672	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0531*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*110*	*41*	*5* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,25* -
673	*КБ13-26-6*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0531*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*383*	*61*	*8* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,38* *0,01*
674	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,0164	890569,76 149114,85	28941,89 13530,98	14605	2445	475 222	1109,4855 84,1885	18,20 1,38
675	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,2048	37087,10 -	- -	7595	-	- -	- -	- -
676	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,0924	14596,16 5100,92	2926,72 929,21	1349	471	270 86	44,1485 7,9898	4,08 0,74
677	КБ12-22-2 к=40	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на 40 мм зміни товщини додати	100м2	0,0924	17247,72 744,08	1491,65 443,32	1594	69	138 41	6,4400 4,1300	0,60 0,38
678	*КБ9-42-1*	*Улаштування покрівель із профлиста*	*100м2*	*0,0924*	*14394,45* *7650,88*	*5045,05* *2040,09*	*1330*	*707*	*466* *189*	*58,3280* *11,6594*	*5,39* *1,08*
679	& С121-585-2-8 варіант 2	Профлист по типу Blachy Pruszynski T 6	м2	9,6096	630,52 -	- -	6059	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
680	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	60	1,49 -	- -	89	-	- -	- -	- -
681	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	44	1,22 -	- -	54	-	- -	- -	- -
682	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	12	1,25 -	- -	15	-	- -	- -	- -
683	& С1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флакон	2	247,29 -	- -	495	-	- -	- -	- -
684	& С126-1300-5-3 варіант 1	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	2	255,55 -	- -	511	-	- -	- -	- -
685	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,0252*	*100582,07* *19522,20*	*313,38* *115,50*	*2535*	*492*	*8* *3*	*152,7200* *0,6559*	*3,85* *0,02*
686	*КБ9-40-1*	*Монтаж Q- профілю*	*100м*	*0,208*	*3409,04* *3282,21*	*75,24* *31,19*	*709*	*683*	*16* *6*	*23,5520* *0,2161*	*4,90* *0,04*
687	& С126-1317-4-2 варіант 1	Q-профіль 20	м	5,2	79,23 -	- -	412	-	- -	- -	- -
688	& С126-1317-4-2 варіант 2	Q-профіль 30	м	5,2	81,24 -	- -	422	-	- -	- -	- -
689	& С126-1317-4-2 варіант 3	Q-профіль 50	м	10,4	84,27 -	- -	876	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 27					571122	73895	53356 16389		546,03 102,65
		Разом будівельні роботи, грн.					571122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					443871				
		всього заробітна плата, грн.					90284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57113				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**628235**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 27					**628235**				
		Розділ 28. Зона зберігання запасу води									
		Приямок									
690	*КБ6-24-1*	*Улаштування стін та днищ приямків при товщині стін до 300 мм*	*100м3*	*0,0022*	*627015,31* *85386,67*	*67602,50* *28739,87*	*1379*	*188*	*149* *63*	*635,3175* *158,2521*	*1,40* *0,35*
691	*КБ8-3-7*	*Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону*	*100м2*	*0,0192*	*16632,34* *5497,52*	- -	*319*	*106*	- -	*38,5250* -	*0,74* -
692	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю і бетону стін	100м2	0,013	26091,66 18658,12	470,11 413,13	339	243	6 5	129,2830 3,2903	1,68 0,04
693	*КБ15-151-3*	*Фарбування стін приямків вапняне*	*100м2*	*0,013*	*2878,52* *2334,15*	*2,30* *2,06*	*37*	*30*	- -	*17,1465* *0,0139*	*0,22* -
		Щити Щ2-1 шт.									
694	*КБ34-53-1*	*Улаштування настилу з щитів для підпідлогових каналів*	*10м2*	*0,035*	*12336,43* *7623,96*	*3469,94* *918,07*	*432*	*267*	*121* *32*	*56,0050* *7,1330*	*1,96* *0,25*
695	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,00596	49326,26 -	- -	294	-	- -	- -	- -
696	С111-1804	Сталь листова	т	0,00142	33441,95 -	- -	47	-	- -	- -	- -
697	С111-1814	Сталь кутова	т	0,0043	38176,34 -	- -	164	-	- -	- -	- -
698	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0063	2064,28 762,98	99,74 10,31	13	5	1 -	4,7800 0,0720	0,03 -
699	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0063	7205,17 1140,08	146,80 23,11	45	7	1 -	7,2400 0,1608	0,05 -
		Підставка під резервуар - 5 шт.									
700	КБ9-75-2	Виготовлення підставок під резервуар та ін.	1т	0,172	31912,89 24810,72	5871,85 667,54	5489	4267	1010 115	176,0000 4,1760	30,27 0,72
701	С111-1804	Сталь листова	т	0,006678	33441,95 -	- -	223	-	- -	- -	- -
702	& С111-826-4-5 варіант 2	Труба профільна	т	0,175642	46634,32 -	- -	8191	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
703	КБ9-34-5	Монтаж підставок	1т	0,172	10828,16	3017,08	1862	772	519	31,8320	5,48
					4487,36	1132,57			195	6,5640	1,13
704	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один	100м2	0,088	2064,28	99,74	182	67	9	4,7800	0,42
		раз ґрунтовкою ГФ-021			762,98	10,31			1	0,0720	0,01
705	КБ13-26-6	Фарбування металевих поґрунтованих	100м2	0,088	7205,17	146,80	634	100	13	7,2400	0,64
	к=2	поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази			1140,08	23,11			2	0,1608	0,01
		Разом прямі витрати по розділу 28					19650	6052	1829		42,89
									413		2,51
		Разом будівельні роботи, грн.					19650				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11769				
		всього заробітна плата, грн.					6465				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1964				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21614**				
		Всього по розділу 28					**21614**				
		Розділ 29. Навіс для генератора - 1 шт.									
		Елементи навісу									
706	*КБ7-24-9*	*Установлення огорожі з сітки по стовпах*	*100м*	*0,1192*	*95849,83*	*29227,95*	*11425*	*6177*	*3484*	*371,8525*	*44,32*
		без цоколя			*51821,36*	*10436,99*			*1244*	*58,1219*	*6,93*
707	С113-2296	Огородження панельне решітчасте	шт	4	3601,89	-	14408	-	-	-	-
	варіант 1	2500х2030 (комплект)			-	-			-	-	-
708	С113-2296	Огородження панельне решітчасте	шт	4	2327,18	-	9309	-	-	-	-
	варіант 2	950х2500 (комплект)			-	-			-	-	-
709	*КБ9-46-1*	*Монтаж металоконструкцій воріт*	*1т*	*0,1123*	*36115,93*	*19980,41*	*4056*	*1291*	*2244*	*76,1760*	*8,55*
					11494,20	*8393,28*			*943*	*40,9795*	*4,60*
710	& С111-	Труби профільні	т	0,1123	45537,82	-	5114	-	-	-	-
	1738-1				-	-			-	-	-
711	С111-956	Петля точена (приварна) діам. 20	шт	4	17,14	-	69	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
712	С111-953	Ручка сталева	шт	4	263,72	-	1055	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
713	С111-956	Петля для навісного замку	шт	4	39,60	-	158	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
714	*КБ9-43-1*	*Монтаж стійок металевих.*	*1т*	*0,20532*	*14107,59*	*6639,65*	*2897*	*1442*	*1363*	*46,5520*	*9,56*
					7024,23	*2148,02*			*441*	*12,2090*	*2,51*
715	С111-1804	Сталь листова	т	0,00282	33441,95	-	94	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
716	& С111-826-4-5 варіант 1	Труба профільна 80х80х4	т	0,2025	46634,32	-	9443	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
717	& С113-2085-1-2 варіант 1	Фіксатор	шт	100	35,79	-	3579	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
718	& С113-2122-1-У варіант 1	Болт М6х30	шт	100	4,28	-	428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
719	С113-2303 варіант 1	Прокладка гумова 250х50х5 мм	шт	200	9,14	-	1828	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Навіс									
720	*КБ9-75-2*	*Виготовлення конструкцій навісу*	*1т*	*0,09869*	*33898,11*	*7857,07*	*3345*	*2449*	*775*	*176,0000*	*17,37*
					24810,72	*661,39*			*65*	*4,1280*	*0,41*
721	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,1046114	45537,82	-	4764	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
722	*КБ9-61-12*	*Монтаж конструкцій навісу*	*1т*	*0,09869*	*22857,88*	*3099,64*	*2256*	*1786*	*306*	*119,9680*	*11,84*
					18101,97	*217,19*			*21*	*2,5658*	*0,25*
723	*КБ9-42-1*	*Підшивання навісу із профлиста*	*100м2*	*0,108*	*14359,34*	*5045,05*	*1551*	*826*	*545*	*58,3280*	*6,30*
					7650,88	*2040,09*			*220*	*11,6594*	*1,26*
724	& С121-585-2-8 варіант 1	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,5	м2	11,232	625,49	-	7026	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
725	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	66	1,49	-	98	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
726	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	49	1,22	-	60	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
727	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	12	1,25	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
728	КБ13-16-6	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,23943	2055,95	91,41	492	183	22	4,7800	1,14
					762,98	10,31			2	0,0720	0,02
729	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,23943	7195,50	137,13	1723	273	33	7,2400	1,73
					1140,08	23,11			6	0,1608	0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
730	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,1056	29798,08 29798,08	- -	3147	3147	- -	261,8000 -	27,65 -
731	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0664	16863,94 16863,94	- -	1120	1120	- -	150,4500 -	9,99 -
732	КБ6-1-13	Улаштування фундаментів стовпів бетонних бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,0135	604362,48 91340,29	17023,46 8336,48	8159	1233	230 113	687,9070 51,5453	9,29 0,70
733	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,96	3304,52 337,02	225,62 90,30	3172	324	217 87	2,7600 0,6261	2,65 0,60
734	*КБ26-30-1*	*Улаштування шару з геотекстилю*	*10 м2*	*0,8*	*217,22* *217,22*	- -	*174*	*174*	- -	*1,6560* -	*1,32* -
735	С1555-106 варіант 5	Геотекстиль голкопробивний щільністю 120 г/м2	м2	9,2	29,93 -	- -	275	-	- -	- -	- -
736	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,64	1616,88 322,98	154,25 61,92	1035	207	99 40	2,6450 0,4249	1,69 0,27
737	*КР18-49-1*	*Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення*	*100м2*	*0,08*	*20033,80* *19424,68*	*327,99* *129,76*	*1603*	*1554*	*26* *10*	*137,7930* *0,8254*	*11,02* *0,07*
738	С1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,4424	3558,54 -	- -	1574	-	- -	- -	- -
739	С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні, товщина 70 мм	м2	8,08	756,33 -	- -	6111	-	- -	- -	- -
740	*КБ27-66-4*	*Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм*	*100 м*	*0,1*	*34735,84* *11944,12*	*938,72* *337,37*	*3474*	*1194*	*94* *34*	*93,4375* *1,8188*	*9,34* *0,18*
741	& С1416-8684-6 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	10	304,64 -	- -	3046	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 29					118083	23380	9438 3226		173,76 17,84
		Разом будівельні роботи, грн.					118083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85265				
		всього заробітна плата, грн.					26606				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11808				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**129891**				
		Всього по розділу 29					**129891**				
		Розділ 30. Вхід до укриття №1									
742	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,33	40394,28 8447,35	26171,69 11682,19	13330	2788	8637 3855	64,4000 69,2130	21,25 22,84
743	КБ7-42-2	Установлення блоків стін підвалів масою до 1 т	100шт	0,03	57137,82 11636,22	36907,65 16439,30	1714	349	1107 493	88,7110 97,8565	2,66 2,94
744	КБ7-42-3	Установлення блоків стін підвалів масою до 1,5 т	100шт	0,18	89208,97 18310,72	59102,55 26172,57	16058	3296	10638 4711	136,2405 157,7985	24,52 28,40
745	К581121-А002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	18	3577,96 -	- -	64403	-	- -	- -	- -
746	К581121-А005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	3	1900,28 -	- -	5701	-	- -	- -	- -
747	К581121-А012 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	33	1398,32 -	- -	46145	-	- -	- -	- -
748	КБ6-1-22	Улаштування фундаментів залізобетонних (+ сходів), при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача більше 40 мм	100м3	0,042	605329,05 69680,22	19790,41 7876,53	25424	2927	831 331	524,7795 48,9639	22,04 2,06
749	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,11805	34826,88 -	- -	4111	-	- -	- -	- -
750	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,01962	114278,68 36162,93	396,78 142,60	2242	710	8 3	265,6500 0,7688	5,21 0,02
751	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	1 т	0,03186	96775,58 18690,44	396,78 142,60	3083	595	13 5	137,2985 0,7688	4,37 0,02
752	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,041*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*85*	*31*	*4* -	*4,7800* *0,0720*	*0,20* -
753	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,041*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*295*	*47*	*6* *1*	*7,2400* *0,1608*	*0,30* *0,01*
754	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,9805	3304,52 337,02	225,62 90,30	3240	330	221 89	2,7600 0,6261	2,71 0,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
755	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,371	1616,88 322,98	154,25 61,92	600	120	57 23	2,6450 0,4249	0,98 0,16
756	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,0371*	*15610,93* *8269,00*	*213,66* *191,93*	*579*	*307*	*8* *7*	*64,6875* *1,2904*	*2,40* *0,05*
757	*КБ11-11-2 к=3*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,0371*	*6023,91* *829,11*	*165,41* *148,59*	*223*	*31*	*6* *6*	*6,4860* *0,9990*	*0,24* *0,04*
758	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,0371	3639,68 3304,42	- -	135	123	- -	22,8965 -	0,85 -
759	*КБ9-75-2*	*Виготовлення огорожі*	*1m*	*0,19502*	*33917,55* *24810,72*	*7876,51* *667,54*	*6615*	*4839*	*1536* *130*	*176,0000* *4,1760*	*34,32* *0,81*
760	С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,9538	172,47 -	- -	682	-	- -	- -	- -
761	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,0343228	45537,82 -	- -	1563	-	- -	- -	- -
762	С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний	т	0,0266908	30410,97 -	- -	812	-	- -	- -	- -
763	С113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	29,574	214,58 -	- -	6346	-	- -	- -	- -
764	С111-1809	Сталь кругла	т	0,0298178	70913,80 -	- -	2114	-	- -	- -	- -
765	*КБ9-29-1*	*Монтаж огорожі*	*1m*	*0,19502*	*16897,16* *7496,22*	*8699,45* *3550,01*	*3295*	*1462*	*1697* *692*	*53,1760* *19,8361*	*10,37* *3,87*
766	*КБ9-71-1*	*Виготовлення конструкцій навісу*	*1m*	*0,52465*	*7448,49* *5380,25*	*1819,89* *424,78*	*3908*	*2823*	*955* *223*	*37,2800* *2,5290*	*19,56* *1,33*
767	С111-1814	Сталь кутова	т	0,075021	38176,34 -	- -	2864	-	- -	- -	- -
768	С111-1804	Сталь листова	т	0,0076296	33441,95 -	- -	255	-	- -	- -	- -
769	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,4317762	45537,82 -	- -	19662	-	- -	- -	- -
770	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	4,2432	265,92 -	- -	1128	-	- -	- -	- -
771	*КБ9-25-2*	*Монтаж конструкцій навісу*	*1m*	*0,52465*	*8447,28* *3523,75*	*4554,38* *2091,07*	*4432*	*1849*	*2389* *1097*	*26,8640* *11,9164*	*14,09* *6,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
772	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,4043*	*1993,26* *762,98*	*81,70* *2,86*	*806*	*308*	*33* *1*	*4,7800* *0,0723*	*1,93* *0,03*
773	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,4043	7179,85 1140,08	121,90 9,33	2903	461	49 4	7,2400 0,1620	2,93 0,07
774	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,076*	*97973,01* *16975,82*	*250,70* *92,40*	*7446*	*1290*	*19* *7*	*132,8000* *0,5247*	*10,09* *0,04*
775	*КБ9-42-1*	*Улаштування покрівель із профлиста*	*100м2*	*0,298*	*14394,45* *7650,88*	*5045,05* *2040,09*	*4290*	*2280*	*1503* *608*	*58,3280* *11,6594*	*17,38* *3,47*
776	& С121-585-2-8 варіант 3	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,6	м2	30,992	595,26 -	- -	18448	-	- -	- -	- -
777	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	183	1,49 -	- -	273	-	- -	- -	- -
778	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	134	1,22 -	- -	163	-	- -	- -	- -
779	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	33	1,25 -	- -	41	-	- -	- -	- -
780	& С126-1300-5-2	Сілікон (герметик)	флакон	1	104,95 -	- -	105	-	- -	- -	- -
781	& С126-1300-5-3 варіант 2	Фарба аерозольна	флакон	1	158,75 -	- -	159	-	- -	- -	- -
782	С111-1904 варіант 1	Кріпильний анкер SL14/10	шт	36	66,26 -	- -	2385	-	- -	- -	- -
783	*КР8-41-2*	*Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів*	*100м*	*0,023*	*14080,77* *8974,71*	- -	*324*	*206*	- -	*63,6640* -	*1,46* -
784	С113-1359 варіант 1	Водостічна труба d=75мм	м	2,392	178,60 -	- -	427	-	- -	- -	- -
785	С130-1156 варіант 1	Воронки водостічні	шт	2	419,22 -	- -	838	-	- -	- -	- -
786	С113-1458 варіант 1	Відведення (вихідне)	шт	4	54,06 -	- -	216	-	- -	- -	- -
787	С113-1475 варіант 2	Заглушка зовнішня	шт	2	33,86 -	- -	68	-	- -	- -	- -
788	С113-1475 варіант 1	Універсальний хомут водостічної труби	шт	3	28,25 -	- -	85	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
789	*КБ12-14-2*	*Улаштування жолобів підвісних*	*100м*	*0,042*	*7047,96*	*225,13*	*296*	*271*	*9*	*50,5080*	*2,12*
					6456,44	*96,90*			*4*	*0,5904*	*0,02*
790	С113-1360 варіант 3	Ринва діам.100мм	м	4,284	167,97	-	720	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
791	*КБ12-14-2*	*Улаштування кутників зовнішніх*	*100м*	*0,144*	*7047,96*	*225,13*	*1015*	*930*	*32*	*50,5080*	*7,27*
					6456,44	*96,90*			*14*	*0,5904*	*0,09*
792	С113-1360 варіант 4	Кутник зовнішній Прушинськи	м	14,688	198,35	-	2913	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
793	С113-1279 варіант 3	Злив	шт	2	101,08	-	202	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
794	С113-1475 варіант 6	Кронштейн жолоба	шт	4	113,42	-	454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
795	& С111-88-3-1Е варіант 1	Саморіз 5,5х45	шт	340	4,20	-	1428	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
796	& С111-88-3-1Е варіант 2	Анкер клиновий	шт	15	78,85	-	1183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
797	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з тактильних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,009*	*38389,43*	*82,71*	*346*	*238*	*1*	*189,6925*	*1,71*
					26435,55	*74,30*			*1*	*0,4995*	-
798	& 560110-22-23 варіант 8	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300 мм	шт	10	190,79	-	1908	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 30					290486	28611	29759		210,96
									12305		73,13
		Разом будівельні роботи, грн.					290486				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					232116				
		всього заробітна плата, грн.					40916				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29047				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**319533**				
		Всього по розділу 30					**319533**				
		Розділ 31. Вхід до укриття №2									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
799	С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,0052	30246,32 -	- -	157	-	- -	- -	- -
800	& С1417-8778-4-1	Блок незнімної опалубки БНО 500х400х200	шт	93	91,58 -	- -	8517	-	- -	- -	- -
801	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0139	34826,88 -	- -	484	-	- -	- -	- -
802	КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	1 м3	0,205	3304,52 337,02	225,62 90,30	677	69	46 19	2,7600 0,6261	0,57 0,13
803	КБ8-2-1	Улаштування основи піщаної	1 м3	0,41	1616,88 322,98	154,25 61,92	663	132	63 25	2,6450 0,4249	1,08 0,17
804	*КБ6-1-16*	*Улаштування сходів та площадки залізобетонних /бетон важкий В 20 (М250), крупність заповнювача 20-40мм/*	*100м3*	*0,039*	*552283,57* *38084,16*	*15968,10* *6564,79*	*21539*	*1485*	*623* *256*	*286,8215* *40,9044*	*11,19* *1,60*
805	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,158	34826,88 -	- -	5503	-	- -	- -	- -
806	*КБ11-11-1*	*Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм*	*100м2*	*0,041*	*15610,93* *8269,00*	*213,66* *191,93*	*640*	*339*	*9* *8*	*64,6875* *1,2904*	*2,65* *0,05*
807	*КБ11-11-2 к=2*	*Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних*	*100м2*	*0,041*	*4015,93* *552,74*	*110,27* *99,06*	*165*	*23*	*5* *4*	*4,3240* *0,6660*	*0,18* *0,03*
808	КБ11-15-8	Залізнення цементних покриттів	100м2	0,041	3639,68 3304,42	- -	149	135	- -	22,8965 -	0,94 -
809	*КБ9-75-2*	*Виготовлення огорожі*	*1m*	*0,19064*	*33917,55* *24810,72*	*7876,51* *667,54*	*6466*	*4730*	*1502* *127*	*176,0000* *4,1760*	*33,55* *0,80*
810	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8,48	163,26 -	- -	1384	-	- -	- -	- -
811	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,141404	45537,82 -	- -	6439	-	- -	- -	- -
812	С113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	32,5738	214,58 -	- -	6990	-	- -	- -	- -
813	С111-1809	Сталь кругла	т	0,037524	70913,80 -	- -	2661	-	- -	- -	- -
814	*КБ9-29-1*	*Монтаж огорожі*	*1m*	*0,19064*	*16897,16* *7496,22*	*8699,45* *3550,01*	*3221*	*1429*	*1658* *677*	*53,1760* *19,8361*	*10,14* *3,78*
815	*КБ9-71-1*	*Виготовлення конструкцій навісу*	*1m*	*0,45979*	*7448,49* *5380,25*	*1819,89* *424,78*	*3425*	*2474*	*837* *195*	*37,2800* *2,5290*	*17,14* *1,16*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
816	С111-1814	Сталь кутова	т	0,035598	38176,34	-	1359	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
817	С111-1804	Сталь листова	т	0,0259794	33441,95	-	869	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
818	& С111-1738-1	Труби профільні	т	0,364854	45537,82	-	16615	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
819	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6,936	265,92	-	1844	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
820	С111-1904 варіант 1	Кріпильний анкер SL14/10	шт	24	66,26	-	1590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
821	& С111-88-3-1Е варіант 2	Анкер клиновий	шт	9	78,85	-	710	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
822	*КБ9-25-2*	*Монтаж конструкцій навісу*	*1т*	*0,45979*	*8447,28*	*4554,38*	*3884*	*1620*	*2094*	*26,8640*	*12,35*
					3523,75	*2091,07*			*961*	*11,9164*	*5,48*
823	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,3385*	*1993,26*	*81,70*	*675*	*258*	*28*	*4,7800*	*1,62*
					762,98	*2,86*			*1*	*0,0723*	*0,02*
824	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,3385	7179,85	121,90	2430	386	41	7,2400	2,45
					1140,08	9,33			3	0,1620	0,05
825	*КБ12-15-1*	*Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі*	*100м2*	*0,0282*	*100582,07*	*313,38*	*2836*	*551*	*9*	*152,7200*	*4,31*
					19522,20	*115,50*			*3*	*0,6559*	*0,02*
826	*КБ9-42-1*	*Улаштування покрівель із профлиста*	*100м2*	*0,2665*	*14394,45*	*5045,05*	*3836*	*2039*	*1345*	*58,3280*	*15,54*
					7650,88	*2040,09*			*544*	*11,6594*	*3,11*
827	& С121-585-2-8 варіант 3	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,6	м2	27,716	595,26	-	16498	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
828	& С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	155	1,49	-	231	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
829	& С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	116	1,22	-	142	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
830	& С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	32	1,25	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
831	& С126-1300-5-2	Сілікон (герметик)	флакон	1	104,95	-	105	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
832	& С126-1300-5-3 варіант 2	Фарба аерозольна	флакон	1	158,75 -	- -	159	-	- -	- -	- -
833	*КБ11-29-2*	*Улаштування покриттів з тактильних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт*	*100м2*	*0,0108*	*38389,43* *26435,55*	*82,71* *74,30*	*415*	*286*	*1* *1*	*189,6925* *0,4995*	*2,05* *0,01*
834	& 560110-22-23 варіант 8	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300 мм	шт	12	190,79 -	- -	2289	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 31					125607	15956	8261 2824		115,76 16,41
		Разом будівельні роботи, грн.					125607				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					101390				
		всього заробітна плата, грн.					18780				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**138166**				
		Всього по розділу 31					**138166**				
		Розділ 32. Вузол А. Влаштування захисної армошуби.									
835	*КБ46-6-2*	*Підсилення стін у підвалі монолітним залізобетоном*	*1 м3*	*24,106*	*9359,73* *1325,91*	*1685,63* *645,87*	*225626*	*31962*	*40634* *15569*	*10,5600* *3,9873*	*254,56* *96,12*
836	КБ8-11-1	Армування шару бетону	1 т	8,2283	10224,00 9976,90	247,10 126,51	84126	82093	2033 1041	73,2895 0,7820	603,05 6,43
837	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	3,9329	37087,10 -	- -	145860	-	- -	- -	- -
838	КР20-27-7	Свердлення отворів в конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	16,7	18101,60 17703,29	398,31 71,81	302297	295645	6652 1199	115,6700 0,5610	1931,69 9,37
839	КР20-27-8 к=0,5	На кожні 100 мм глибини свердлення понад 200 мм виключати (до 150 мм)	100шт	-16,7	1911,29 1861,28	50,01 9,02	-31919	-31083	-836 -151	12,1613 0,0704	-203,09 -1,18
840	КР20-27-9	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм виключати (до 20 мм)	100шт	-16,7	5449,68 5326,14	123,54 22,27	-91010	-88947	-2063 -372	34,8000 0,1740	-581,16 -2,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
841	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	0,03974	114278,68 36162,93	396,78 142,60	4541	1437	16 6	265,6500 0,7688	10,56 0,03
842	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0208*	*2064,05* *762,98*	*99,74* *10,31*	*43*	*16*	*2* -	*4,7800* *0,0720*	*0,10* -
843	*КБ13-26-6 к=2*	*Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази*	*100м2*	*0,0208*	*7204,71* *1140,08*	*146,80* *23,11*	*150*	*24*	*3* -	*7,2400* *0,1608*	*0,15* -
		Разом прямі витрати по розділу 32					639714	291147	46441 17292		2015,86 107,86
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					639714 302126 308439 63971 - - **703685**				
		Всього по розділу 32					**703685**				
		Розділ 33. Інші роботи									
		Отвори									
844	КР12-65-13	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від сколів, бруду та пилу	100м2	0,145	3418,67 3418,67	- -	496	496	- -	29,3700 -	4,26 -
845	КБ46-27-2	Пробивання прорізів в конструкціях з бетону	1 м3	0,75	9247,42 5277,89	3969,53 1594,42	6936	3958	2978 1196	39,2700 11,3619	29,45 8,52
846	КБ46-27-3	Пробивання прорізів в конструкціях з цегли	1 м3	2,3	3259,55 2350,66	908,89 365,07	7497	5407	2090 840	17,4900 2,6015	40,23 5,98
847	*КБ46-4-2*	*Улаштування обрамлення отворів*	*1 т*	*0,15008*	*56562,27* *43375,63*	*10225,51* *2697,49*	*8489*	*6510*	*1535* *405*	*296,1400* *15,3799*	*44,44* *2,31*
848	С111-1814	Сталь кутова	т	0,10488	38176,34 -	- -	4004	-	- -	- -	- -
849	С111-1804	Сталь листова	т	0,0452	33441,95 -	- -	1512	-	- -	- -	- -
850	*КБ13-16-6*	*Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021*	*100м2*	*0,0781*	*2011,51* *762,98*	*99,74* *10,31*	*157*	*60*	*8* *1*	*4,7800* *0,0720*	*0,37* *0,01*
851	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м2	0,0781	7205,17 1140,08	146,80 23,11	563	89	11 2	7,2400 0,1608	0,57 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
852	КБ46-22-1	Кладка окремих ділянок цегляних стін і закладення прорізів в цегляних стінах при об'ємі кладки в одному місці до 5 м3	1 м3	0,37	7861,07 3085,82	148,16 61,42	2909	1142	55 23	24,1400 0,4256	8,93 0,16
853	КР11-50-2	Відбивання цементно-піщаної штукатурки товщиною 4 см по цеглі зі стін , площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,803	6661,25 6161,05	500,20 205,30	5349	4947	402 165	52,9300 1,3038	42,50 1,05
854	КР11-50-4	Відбивання цементно-піщаної штукатурки товщиною 4 см по цеглі з поясків, площа відбивання в одному місці більше 1 м2	100м2	0,146	8427,04 7926,84	500,20 205,30	1230	1157	73 30	68,1000 1,3038	9,94 0,19
855	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій при глибині різання 500 мм	1 м різ.	4,2	8572,80 435,62	453,39 15,94	36006	1830	1904 67	3,2000 0,0960	13,44 0,40
856	КБ46-66-1	Різання вертикальних бетонних конструкцій при глибині різання 500 мм	1 м різ.	8,4	8572,80 435,62	453,39 15,94	72012	3659	3808 134	3,2000 0,0960	26,88 0,81
857	КБ46-66-3 к=10	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання вертикальних бетонних конструкцій (до 400 мм)	1 м реза	-8,4	1647,02 65,34	68,01 2,39	-13835	-549	-571 -20	0,4800 0,0144	-4,03 -0,12
858	КБ46-68-1	Різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій глибина різання 200 мм	1 м різ.	6,4	3273,20 189,22	123,10 3,46	20948	1211	788 22	1,3900 0,0209	8,90 0,13
859	КБ46-68-2 к=30	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій до 500 мм	1 м різ.	2	4704,21 159,27	103,62 2,91	9408	319	207 6	1,1700 0,0176	2,34 0,04
860	КБ46-68-2 к=20	Додавати або виключати на кожні 10 мм зміни глибини різання горизонтальної поверхні бетонних конструкцій до 400 мм	1 м різ.	4,4	3136,14 106,18	69,08 1,94	13799	467	304 9	0,7800 0,0117	3,43 0,05
		Земляні роботи по шахтам, входам та приямкам									
861	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	1,502	29798,08 29798,08	- -	44757	44757	- -	261,8000 -	393,22 -
862	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,727	16863,94 16863,94	- -	12260	12260	- -	150,4500 -	109,38 -
863	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,775	21371,04 21371,04	- -	16563	16563	- -	183,6000 -	142,29 -
864	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	127,875	141,52 -	141,52 25,70	18097	-	18097 3286	- 0,1610	- 20,59
865	КБ1-20-2	Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3	1000м3	0,0775	6400,34 656,50	5649,45 1559,71	496	51	438 121	5,6400 8,3241	0,44 0,65
		Разом прямі витрати по розділу 33					269653	104334	32127 6287		876,98 40,78
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					269653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					133192				
		всього заробітна плата, грн.					110621				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**296620**				
		Всього по розділу 33					**296620**				
		Разом прямі витрати по кошторису					13854007	4797175	947578		34303,96
									268032		1659,33
		Разом будівельні роботи, грн.					13854007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8109254				
		всього заробітна плата, грн.					5065207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1385329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15239336**				
		Всього по кошторису					**15239336**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**35963,29**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5065207**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на опалення

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ОВ

Кошторисна вартість	572,368	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,064	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	154,404	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,05	14398,54	1170,79	720	661	59	105,3500	5,27
					13227,75	641,93			32	4,1874	0,21
2	*КБ16-15-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*61*	*176,34*	*40,44*	*10757*	*8290*	*2467*	*0,9640*	*58,80*
					135,90	*11,15*			*680*	*0,0726*	*4,43*
3	*КБ16-6-1 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,33*	*3071,64*	*291,27*	*1014*	*918*	*96*	*19,4840*	*6,43*
					2780,37	*98,83*			*33*	*0,6605*	*0,22*
4	*КБ16-6-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм*	*100м*	*0,16*	*3071,64*	*291,27*	*491*	*445*	*46*	*19,4840*	*3,12*
					2780,37	*98,83*			*16*	*0,6605*	*0,11*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-6-3 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,22	3071,64 2780,37	291,27 98,83	676	612	64 22	19,4840 0,6605	4,29 0,15
6	КБ16-6-4 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,11	3071,64 2780,37	291,27 98,83	338	306	32 11	19,4840 0,6605	2,14 0,07
7	КБ16-6-5 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,05	3071,64 2780,37	291,27 98,83	154	139	15 5	19,4840 0,6605	0,97 0,03
8	КБ16-6-6 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 45 мм	100м	0,58	4124,16 3482,45	641,71 195,96	2392	2020	372 114	24,4040 1,3354	14,15 0,77
9	КБ16-10-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 57 мм	100м	1,15	6802,60 5313,35	1489,25 364,62	7823	6110	1713 419	36,2760 2,4999	41,72 2,87
10	КБ18-9-8 к дем.=0,4	(Демонтаж) Установлення регістрів зі стальних ребристих труб, діаметр нитки 100 мм	100м	0,24	2461,41 2004,37	455,38 186,21	591	481	109 45	15,6800 1,2575	3,76 0,30
11	КР15-2-2	Демонтаж трійників діаметром до 50 мм	100шт	0,47	3987,41 3981,90	5,51 4,95	1874	1871	3 2	31,1500 0,0333	14,64 0,02
12	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,9	227,68 227,68	- -	660	660	- -	1,9560 -	5,67 -
13	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,9	148,83 -	148,83 25,70	432	-	432 75	- 0,1610	- 0,47
		Разом прямі витрати по розділу 1					27922	22513	5408 1454		160,96 9,65
		Разом будівельні роботи, грн.					27922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1				
		всього заробітна плата, грн.					23967				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**30712**				
		Всього по розділу 1					**30712**				
		Розділ 2. Опалення									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	*КБ18-6-2*	*Установлення радіаторів стальних*	*100кВт*	*0,09995*	*20580,99* *13026,05*	*2603,76* *1099,42*	*2057*	*1302*	*260* *110*	*96,9200* *7,4618*	*9,69* *0,75*
15	& С130-557-1-9-1-4 варіант 3	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-6с (або аналог)	шт	3	2941,14 -	- -	8823	-	- -	- -	- -
16	& С130-557-1-9-1-4 варіант 4	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-7с (або аналог)	шт	1	3430,74 -	- -	3431	-	- -	- -	- -
17	& С130-557-1-9-1-4 варіант 1	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-12с (або аналог)	шт	3	5700,65 -	- -	17102	-	- -	- -	- -
18	& С130-557-1-9-1-4 варіант 2	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-16с (або аналог)	шт	1	7599,68 -	- -	7600	-	- -	- -	- -
19	& С130-555-4 варіант 1	Кріплення радіаторів	шт	8	122,77 -	- -	982	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-6-1*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм*	*100м*	*0,47*	*35157,81* *6950,92*	*728,17* *247,08*	*16524*	*3267*	*342* *116*	*48,7100* *1,6512*	*22,89* *0,78*
21	*КБ16-6-3*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,22*	*38530,29* *6950,92*	*728,17* *247,08*	*8477*	*1529*	*160* *54*	*48,7100* *1,6512*	*10,72* *0,36*
22	*КБ16-6-4*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм*	*100м*	*0,12*	*41878,76* *6950,92*	*728,17* *247,08*	*5025*	*834*	*87* *30*	*48,7100* *1,6512*	*5,85* *0,20*
23	*КБ16-6-5*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм*	*100м*	*0,09*	*45741,61* *6950,92*	*728,17* *247,08*	*4117*	*626*	*66* *22*	*48,7100* *1,6512*	*4,38* *0,15*
24	*КБ16-6-6*	*Прокладання трубопроводів опалення зі стальних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 45 мм*	*100м*	*0,66*	*55095,14* *8706,13*	*1604,28* *489,89*	*36363*	*5746*	*1059* *323*	*61,0100* *3,3385*	*40,27* *2,20*
25	*КБ16-10-2*	*Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм*	*100м*	*1,2*	*71501,42* *13283,36*	*3723,13* *911,54*	*85802*	*15940*	*4468* *1094*	*90,6900* *6,2497*	*108,83* *7,50*
26	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	140	56,37 -	- -	7892	-	- -	- -	- -
27	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*3,48*	*1571,72* *1434,39*	*6,47* *2,04*	*5470*	*4992*	*23* *7*	*8,2200* *0,0150*	*28,61* *0,05*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром до 50 мм	1 шт	4	4509,03 1334,96	141,02 41,23	18036	5340	564 165	9,2500 0,2824	37,00 1,13
29	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,3*	*17212,02* *13533,83*	*3594,93* *2132,05*	*5164*	*4060*	*1078* *640*	*92,4000* *15,2947*	*27,72* *4,59*
30	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) PN 20 "Fiber" для опалення діам. 25х4,2 мм	м	27,87	158,39 -	- -	4414	-	- -	- -	- -
31	*КБ16-15-1*	*Установлення термостатичного клапану з терморегулятором д.15 мм*	*1 шт*	*8*	*446,39* *339,74*	*81,37* *22,53*	*3571*	*2718*	*651* *180*	*2,4100* *0,1561*	*19,28* *1,25*
32	& С1630-148-1 варіант 1	Комплект радіаторний з термоголовкою 1/2"	шт	8	1069,00 -	- -	8552	-	- -	- -	- -
33	*КБ16-15-1*	*Установлення комплекту для радіатора з боковим підключенням д.15 мм*	*1 шт*	*8*	*446,39* *339,74*	*81,37* *22,53*	*3571*	*2718*	*651* *180*	*2,4100* *0,1561*	*19,28* *1,25*
34	& С1630-148-1 варіант 2	Комплект радіаторний з боковим підключенням кутовий RA-N+RLv-S 1/2"	шт	8	1080,00 -	- -	8640	-	- -	- -	- -
35	*КБ26-27-1*	*Улаштування тепловідбивного екрану для опалювальних приладів h=0,6 м*	*10 м2*	*0,37*	*907,99* *907,99*	- -	*336*	*336*	- -	*6,6700* -	*2,47* -
36	С111-1720 варіант 1	Тепловідбивний екран для опалювальних приладів Н-0,6 м	м2	3,7814	130,11 -	- -	492	-	- -	- -	- -
37	С113-1706 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	15,17 -	- -	394	-	- -	- -	- -
38	С113-1709 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14	59,25 -	- -	830	-	- -	- -	- -
39	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	21,87 -	- -	44	-	- -	- -	- -
40	С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	101,50 -	- -	609	-	- -	- -	- -
41	С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	22	69,79 -	- -	1535	-	- -	- -	- -
42	С113-1835 варіант 1	Різьба коротка сталева діам.15 мм	шт	52	15,80 -	- -	822	-	- -	- -	- -
43	С113-1835 варіант 2	Різьба коротка сталева діам.20 мм	шт	32	19,78 -	- -	633	-	- -	- -	- -
44	С113-1835 варіант 3	Різьба коротка сталева діам.50 мм	шт	18	32,02 -	- -	576	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	32	10,55 -	- -	338	-	- -	- -	- -
46	*КМ12-698-1*	*Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]*	*10 шт*	*4*	*1866,18* *1342,18*	*332,16* *14,40*	*7465*	*5369*	*1329* *58*	*9,3000* *0,1000*	*37,20* *0,40*
47	С1545-8 варіант 1	Штуцер 1/2"х10 мм для шланга VTr.650.N (або аналог)	шт	40	76,78 -	- -	3071	-	- -	- -	- -
48	& С113-1873-1А-2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 15 мм по типу Base VT.218.N.04 Valtec	шт	21	221,42 -	- -	4650	-	- -	- -	- -
49	& С113-1873-1А-2 варіант 1	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 20 мм по типу Base VT.218.N.05 Valtec	шт	6	415,22 -	- -	2491	-	- -	- -	- -
50	& С113-1873-1А-2 варіант 2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 25 мм по типу Base VT.218.N.06 Valtec	шт	13	603,11 -	- -	7840	-	- -	- -	- -
51	& С113-1873-1А-2 варіант 3	Трійник латунний діам. 15 мм по типу VTr. 130.N.0004 Valtec	шт	21	142,88 -	- -	3000	-	- -	- -	- -
52	& С113-1873-1А-2 варіант 4	Трійник латунний перехідний ВН 3/4"х1/2"х3/4" по типу VTr.750.N.0504 Valtec	шт	16	234,68 -	- -	3755	-	- -	- -	- -
53	& С113-1873-1А-2 варіант 5	Трійник латунний перехідний ВН 1"х1/2"х1" по типу VTr.750.N.0604 Valtec	шт	5	373,40 -	- -	1867	-	- -	- -	- -
54	& С113-1873-1А-2 варіант 6	Американка діам. 15 мм по типу VTr.341.N. 0004 Valtec	шт	21	152,06 -	- -	3193	-	- -	- -	- -
55	& С113-1873-1А-2 варіант 7	Американка діам. 20 мм по типу VTr.341.N. 0005 Valtec	шт	16	291,80 -	- -	4669	-	- -	- -	- -
56	& С113-1873-1А-2 варіант 8	Американка діам. 25 мм по типу VTr.341.N. 0006 Valtec	шт	5	432,56 -	- -	2163	-	- -	- -	- -
57	С113-2122 варіант 1	Болт М18, гайка М18х70	шт	64	36,47 -	- -	2334	-	- -	- -	- -
58	*КБ16-15-2*	*Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм*	*1 шт*	*8*	*536,70* *339,74*	*101,10* *27,88*	*4294*	*2718*	*809* *223*	*2,4100* *0,1814*	*19,28* *1,45*
59	С1630-1907 варіант 1	Крани сталеві кульові фланцеві Breeze діам. 50 мм 11с42п (або аналог)	шт	8	2145,79 -	- -	17166	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	400,19 -	- -	6403	-	- -	- -	- -
61	*КБ26-7-2*	*Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами армованими фольгою Izover, товщина ізоляційного шару 50 мм*	*10 м*	*12*	*1021,55* *696,39*	*134,27* *55,67*	*12259*	*8357*	*1611* *668*	*4,9400* *0,3857*	*59,28* *4,63*
62	С114-61 варіант 1	Конструкції з матів теплоізоляційних Izover товщиною 50 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, діаметр трубопроводу до 50 мм	м3	1,16493	4018,04 -	- -	4681	-	- -	- -	- -
63	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*18,1*	*479,18* *479,18*	- -	*8673*	*8673*	- -	*3,5200* -	*63,71* -
64	С113-2149 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" 28/20	м	22,44	76,55 -	- -	1718	-	- -	- -	- -
65	С113-2149 варіант 2	Термоізоляція "Термофлекс" 35/20	м	12,24	92,87 -	- -	1137	-	- -	- -	- -
66	С113-2149 варіант 3	Термоізоляція "Термофлекс" 42/30	м	45,9	221,39 -	- -	10162	-	- -	- -	- -
67	С113-2149 варіант 4	Термоізоляція "Термофлекс" 48/30	м	104,04	270,35 -	- -	28127	-	- -	- -	- -
68	& С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	2,57	479,98 -	- -	1234	-	- -	- -	- -
69	& С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	250,1	11,84 -	- -	2962	-	- -	- -	- -
70	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	543	1,39 -	- -	755	-	- -	- -	- -
71	& С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,562	245,88 -	- -	138	-	- -	- -	- -
72	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,4929	2046,03 762,98	81,70 2,86	1008	376	40 1	4,7800 0,0723	2,36 0,04
73	КБ13-26-21 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь фарбою БТ-177 за 2 рази	100м2	0,4929	3610,67 868,33	156,66 17,54	1780	428	77 9	5,4400 0,1224	2,68 0,06
74	КБ16-27-1	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 15 мм	1 шт	21	1451,63 1087,29	53,53 14,42	30484	22833	1124 303	7,3100 0,0999	153,51 2,10
75	КБ16-27-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 20 мм	1 шт	16	1509,66 1087,29	53,53 14,42	24155	17397	856 231	7,3100 0,0999	116,96 1,60
76	КБ16-27-3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	1 шт	5	1573,27 1087,29	53,53 14,42	7866	5436	268 72	7,3100 0,0999	36,55 0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ16-27-5	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 45 мм	1 шт	2	1837,15 1087,29	53,53 14,42	3674	2175	107 29	7,3100 0,0999	14,62 0,20
78	КБ16-27-6	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	1 шт	2	4509,03 1334,96	141,02 41,23	9018	2670	282 82	9,2500 0,2824	18,50 0,56
		Разом прямі витрати по розділу 2					492414	125840	15912 4597		861,64 31,75
		Разом будівельні роботи, грн.					492414				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350662				
		всього заробітна плата, грн.					130437				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49242				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**541656**				
		Всього по розділу 2					**541656**				
		Разом прямі витрати по кошторису					520336	148353	21320 6051		1022,60 41,40
		Разом будівельні роботи, грн.					520336				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					350663				
		всього заробітна плата, грн.					154404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52032				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**572368**				
		Всього по кошторису					**572368**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1064,00**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**154404**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на вентиляція

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ОВ

Кошторисна вартість	1212,179	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,31839	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	180,754	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ20-3-3 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм*	*100м2*	*0,14*	*12846,31 12576,58*	*269,73 105,92*	*1798*	*1761*	*37 15*	*95,8800 0,7340*	*13,42 0,10*
		Разом прямі витрати по розділу 1					1798	1761	37 15		13,42 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					1798				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**1978**				
		Всього по розділу 1					**1978**				
		Розділ 2. Вентиляція									
		Система В1									
2	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих діам. 150 мм*	*1 клапан*	*1*	*1111,16* *929,77*	*13,89* *5,76*	*1111*	*930*	*14* *6*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
3	С1630-536 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н діам. 150 мм	шт	1	3871,02 -	- -	3871	-	- -	- -	- -
4	*КБ20-3-1*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм*	*100м2*	*0,01613*	*134620,30* *34340,31*	*762,31* *301,27*	*2171*	*554*	*12* *5*	*261,8000* *2,0876*	*4,22* *0,03*
5	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм (+відводи, переходи, трійники)*	*100м2*	*0,29656*	*108374,16* *27204,66*	*618,78* *241,77*	*32139*	*8068*	*184* *72*	*207,4000* *1,6753*	*61,51* *0,50*
6	С1630-451	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 225 мм	шт	3	1381,21 -	- -	4144	-	- -	- -	- -
7	*КБ20-11-1*	*Установлення дифузора*	*1 грата*	*10*	*302,33* *244,61*	*36,98* *10,68*	*3023*	*2446*	*370* *107*	*1,8200* *0,0745*	*18,20* *0,75*
8	С1630-462 варіант 1	Припливно-витяжний дифузор ВЕНТС МВ 200 ПФ, 0.025 м2	шт	9	411,78 -	- -	3706	-	- -	- -	- -
9	С1630-462 варіант 2	Припливно-витяжний дифузор ВЕНТС МВ 150 ПФ, 0.014 м2	шт	1	407,98 -	- -	408	-	- -	- -	- -
10	*КБ20-31-1*	*Установлення вентиляторів канальних масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*1759,57* *1421,47*	*61,79* *24,76*	*1760*	*1421*	*62* *25*	*10,2000* *0,1630*	*10,20* *0,16*
11	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*318,02* *232,37*	*9,26* *3,84*	*318*	*232*	*9* *4*	*1,7500* *0,0266*	*1,75* *0,03*
12	& С1630-1581-1 варіант 1	Клапани зворотні КОМ, діаметр 315 мм	шт	1	734,59 -	- -	735	-	- -	- -	- -
13	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*1*	*1113,69* *929,77*	*13,89* *5,76*	*1114*	*930*	*14* *6*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
14	С1630-43 варіант 1	Противибуховий пристрій K-MZS-1	комплект	1	6921,79 -	- -	6922	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С1630-43 варіант 2	Коробка монтажна K-MZ-2	комплект	1	12021,79 -	- -	12022	-	- -	- -	- -
16	*КБ20-11-1*	*Установлення грат припливно-витяжних*	*1 грата*	*1*	*278,20* *244,61*	*13,83* *1,08*	*278*	*245*	*14* *1*	*1,8200* *0,0080*	*1,82* *0,01*
17	& С130-605-8-1 варіант 1	Решітка припливно-витяжна діам.150 мм	шт	1	199,10 -	- -	199	-	- -	- -	- -
18	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*1т*	*0,233*	*53531,27* *36313,87*	*14321,45* *3278,67*	*12473*	*8461*	*3337* *764*	*257,6000* *18,2900*	*60,02* *4,26*
19	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	3,91552	8699,31 -	- -	34062	-	- -	- -	- -
20	*КБ20-9-3*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 355 мм (+відводи)* Система В2	*100м2*	*0,0368*	*76896,18* *60008,76*	*6992,11* *672,10*	*2830*	*2208*	*257* *25*	*409,7000* *4,6229*	*15,08* *0,17*
21	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*1304,98* *1216,62*	*84,94* *34,36*	*1305*	*1217*	*85* *34*	*8,4300* *0,2295*	*8,43* *0,23*
22	2308-1005 варіант 2	Рама монтажна K-RM-2,8	шт	1	5755,34 -	- -	5755	-	- -	- -	- -
23	*КМ11-168-1*	*Монтаж автоматики керування*	*шт*	*1*	*1960,76* *1141,60*	*62,01* *17,50*	*1961*	*1142*	*62* *18*	*8,0000* *0,0958*	*8,00* *0,10*
24	КМ11-31-1	Установлення перетворювача частоти	шт	1	154,92 118,99	- -	155	119	- -	0,8000 -	0,80 -
25	*КБ20-13-1*	*Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм*	*1 клапан*	*1*	*318,02* *232,37*	*9,26* *3,84*	*318*	*232*	*9* *4*	*1,7500* *0,0266*	*1,75* *0,03*
26	С1630-43 варіант 12	Клапан для сховищ K-RB	комплект	1	6054,79 -	- -	6055	-	- -	- -	- -
27	*КБ18-14-6*	*Установлення вставок віброізолюючих*	*1 шт*	*2*	*1277,17* *393,00*	*126,79* *37,16*	*2554*	*786*	*254* *74*	*2,8200* *0,2542*	*5,64* *0,51*
28	С1630-43 варіант 9	Вставки COM 100-ERV-028A-ZS	комплект	1	720,19 -	- -	720	-	- -	- -	- -
29	С1630-43 варіант 10	Вставки COM 100-ERV-028Б-ZS	комплект	1	811,99 -	- -	812	-	- -	- -	- -
30	С1630-43 варіант 11	Комплект віброізоляторів KIV-(ERV)	комплект	1	4504,39 -	- -	4504	-	- -	- -	- -
31	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*1 грата*	*10*	*278,20* *244,61*	*13,83* *1,08*	*2782*	*2446*	*138* *11*	*1,8200* *0,0080*	*18,20* *0,08*
32	& С130-605-8-1 варіант 6	Решітка вентиляційна ОНФ150х150 мм	шт	2	164,68 -	- -	329	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	& С130-605-8-1 варіант 7	Решітка вентиляційна 300х150 мм	шт	4	215,93 -	- -	864	-	- -	- -	- -
34	& С130-605-8-1 варіант 8	Решітка вентиляційна 250х150 мм	шт	3	179,98 -	- -	540	-	- -	- -	- -
35	& С130-605-8-1 варіант 11	Решітка вентиляційна DXT-A 600х400 мм	шт	1	544,27 -	- -	544	-	- -	- -	- -
36	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*3*	*1111,16* *929,77*	*13,89* *5,76*	*3333*	*2789*	*42* *17*	*6,8300* *0,0399*	*20,49* *0,12*
37	С1630-536 варіант 3	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 350х200	шт	1	4136,22 -	- -	4136	-	- -	- -	- -
38	С1630-536 варіант 5	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400х150	шт	1	4319,82 -	- -	4320	-	- -	- -	- -
39	С1630-536 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 150х150	шт	1	2963,22 -	- -	2963	-	- -	- -	- -
40	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*1т*	*0,147*	*53531,27* *36313,87*	*14321,45* *3278,67*	*7869*	*5338*	*2105* *482*	*257,6000* *18,2900*	*37,87* *2,69*
41	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	2,45784	8699,31 -	- -	21382	-	- -	- -	- -
42	*КБ20-9-3*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 355 мм (+відводи)*	*100м2*	*0,0231*	*76896,18* *60008,76*	*6992,11* *672,10*	*1776*	*1386*	*162* *16*	*409,7000* *4,6229*	*9,46* *0,11*
43	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм (+відводи, переходи, трійники)*	*100м2*	*0,01256*	*108374,16* *27204,66*	*618,78* *241,77*	*1361*	*342*	*8* *3*	*207,4000* *1,6753*	*2,60* *0,02*
44	*КБ20-3-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм*	*100м2*	*0,1485*	*141322,38* *31441,45*	*674,34* *264,80*	*20986*	*4669*	*100* *39*	*239,7000* *1,8349*	*35,60* *0,27*
45	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,1445*	*136263,16* *27204,66*	*618,78* *241,77*	*19690*	*3931*	*89* *35*	*207,4000* *1,6753*	*29,97* *0,24*
46	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	1381,21 -	- -	1381	-	- -	- -	- -
47	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*1*	*1113,69* *929,77*	*13,89* *5,76*	*1114*	*930*	*14* *6*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	С1630-43 варіант 1	Противибуховий пристрій K-MZS-1	комплект	1	6921,79 -	- -	6922	-	- -	- -	- -
49	С1630-43 варіант 2	Коробка монтажна K-MZ-2	комплект	1	12021,79 -	- -	12022	-	- -	- -	- -
		Система В3									
50	*КБ20-32-2*	*Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т*	*1 шт*	*1*	*1304,98* *1216,62*	*84,94* *34,36*	*1305*	*1217*	*85* *34*	*8,4300* *0,2295*	*8,43* *0,23*
51	2308-1005 варіант 1	Рама монтажна K-RMN-040	шт	1	9672,14 -	- -	9672	-	- -	- -	- -
52	*КМ11-168-1*	*Монтаж автоматики керування*	*шт*	*1*	*1960,76* *1141,60*	*62,01* *17,50*	*1961*	*1142*	*62* *18*	*8,0000* *0,0958*	*8,00* *0,10*
53	КМ11-31-1	Установлення перетворювача частоти	шт	1	154,92 118,99	- -	155	119	- -	0,8000 -	0,80 -
54	КБ20-13-6	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	1 клапан	2	402,80 289,46	13,89 5,76	806	579	28 12	2,1800 0,0399	4,36 0,08
55	С1630-43 варіант 14	Зворотний клапан C-KOL-50-30	комплект	1	4361,59 -	- -	4362	-	- -	- -	- -
56	С1630-43 варіант 17	Клапан для сховищ K-BBN-040	комплект	1	11940,19 -	- -	11940	-	- -	- -	- -
57	*КБ18-14-6*	*Установлення вставок віброізолюючих*	*1 шт*	*2*	*1277,17* *393,00*	*126,79* *37,16*	*2554*	*786*	*254* *74*	*2,8200* *0,2542*	*5,64* *0,51*
58	С1630-43 варіант 7	Вставки COM 100-ERVN-040A-ZS	комплект	1	2122,69 -	- -	2123	-	- -	- -	- -
59	С1630-43 варіант 8	Вставки COM 100-ERVN-040Б-ZS	комплект	1	1525,99 -	- -	1526	-	- -	- -	- -
60	С1630-43 варіант 11	Комплект віброізоляторів KIV-(ERV)	комплект	1	4504,39 -	- -	4504	-	- -	- -	- -
61	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*1 грата*	*14*	*278,20* *244,61*	*13,83* *1,08*	*3895*	*3425*	*194* *15*	*1,8200* *0,0080*	*25,48* *0,11*
62	& С130-605-8-1 варіант 6	Решітка вентиляційна ОНФ150х150 мм	шт	5	164,68 -	- -	823	-	- -	- -	- -
63	& С130-605-8-1 варіант 3	Решітка вентиляційна 300х200 мм	шт	3	287,84 -	- -	864	-	- -	- -	- -
64	& С130-605-8-1 варіант 12	Решітка вентиляційна 400х250 мм	шт	6	333,95 -	- -	2004	-	- -	- -	- -
65	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*5*	*1111,16* *929,77*	*13,89* *5,76*	*5556*	*4649*	*69* *29*	*6,8300* *0,0399*	*34,15* *0,20*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
66	С1630-536 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550х200	шт	1	5472,42 -	- -	5472	-	- -	- -	- -
67	С1630-536 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 150х150	шт	4	2963,22 -	- -	11853	-	- -	- -	- -
68	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*1т*	*0,36*	*53531,27* *36313,87*	*14321,45* *3278,67*	*19271*	*13073*	*5156* *1180*	*257,6000* *18,2900*	*92,74* *6,58*
69	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	6,05416	8699,31 -	- -	52667	-	- -	- -	- -
70	*КБ20-9-5*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 800 мм (+відводи)*	*100м2*	*0,0569*	*62694,83* *45068,82*	*5367,68* *545,62*	*3567*	*2564*	*305* *31*	*307,7000* *3,7454*	*17,51* *0,21*
71	*КБ20-3-6*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром до 450 мм (+відводи, переходи, трійники)*	*100м2*	*0,02084*	*108374,16* *27204,66*	*618,78* *241,77*	*2259*	*567*	*13* *5*	*207,4000* *1,6753*	*4,32* *0,03*
72	*КБ20-3-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм*	*100м2*	*0,0955*	*141322,38* *31441,45*	*674,34* *264,80*	*13496*	*3003*	*64* *25*	*239,7000* *1,8349*	*22,89* *0,18*
73	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,3895*	*136263,16* *27204,66*	*618,78* *241,77*	*53075*	*10596*	*241* *94*	*207,4000* *1,6753*	*80,78* *0,65*
74	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	1381,21 -	- -	1381	-	- -	- -	- -
75	С1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	1	1605,53 -	- -	1606	-	- -	- -	- -
76	С1630-463	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1200 мм	шт	1	1925,98 -	- -	1926	-	- -	- -	- -
77	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	230	56,37 -	- -	12965	-	- -	- -	- -
78	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*1*	*1113,69* *929,77*	*13,89* *5,76*	*1114*	*930*	*14* *6*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
79	С1630-43 варіант 15	Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS-500	комплект	1	12929,59 -	- -	12930	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	С1630-43 варіант 16	Коробка монтажна K-MZ-500 П1	комплект	1	21135,49 -	- -	21135	-	- -	- -	- -
81	*КБ20-42-1*	*Установлення установок припливних П1*	*1 камера*	*1*	*10895,24* *9279,98*	*499,71* *165,87*	*10895*	*9280*	*500* *166*	*68,1700* *1,1100*	*68,17* *1,11*
82	*КМ11-168-1*	*Монтаж автоматики керування*	*шт*	*1*	*1960,76* *1141,60*	*62,01* *17,50*	*1961*	*1142*	*62* *18*	*8,0000* *0,0958*	*8,00* *0,10*
83	& С1630-1369-1 варіант 3	Повітронагрівач електричний C-EVN-60-35-22,5	шт	1	21216,05 -	- -	21216	-	- -	- -	- -
84	С1630-114 варіант 2	Рама під установку	кг	5,3	56,37 -	- -	299	-	- -	- -	- -
85	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*1*	*1113,69* *929,77*	*13,89* *5,76*	*1114*	*930*	*14* *6*	*6,8300* *0,0399*	*6,83* *0,04*
86	С1630-43 варіант 15	Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS-500	комплект	1	12929,59 -	- -	12930	-	- -	- -	- -
87	С1630-43 варіант 16	Коробка монтажна K-MZ-500	комплект	1	21135,49 -	- -	21135	-	- -	- -	- -
88	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*1 грата*	*10*	*278,20* *244,61*	*13,83* *1,08*	*2782*	*2446*	*138* *11*	*1,8200* *0,0080*	*18,20* *0,08*
89	& С130-605-8-1 варіант 2	Решітка вентиляційна 200x150 мм	шт	1	219,50 -	- -	220	-	- -	- -	- -
90	& С130-605-8-1 варіант 7	Решітка вентиляційна 300x150 мм	шт	5	215,93 -	- -	1080	-	- -	- -	- -
91	& С130-605-8-1 варіант 8	Решітка вентиляційна 250x150 мм	шт	3	179,98 -	- -	540	-	- -	- -	- -
92	& С130-605-8-1 варіант 5	Решітка вентиляційна DXT-A 600x400 мм	шт	1	684,83 -	- -	685	-	- -	- -	- -
93	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*2*	*1111,16* *929,77*	*13,89* *5,76*	*2222*	*1860*	*28* *12*	*6,8300* *0,0399*	*13,66* *0,08*
94	С1630-536 варіант 7	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400-2	шт	1	6625,02 -	- -	6625	-	- -	- -	- -
95	С1630-536 варіант 8	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550x250	шт	1	5370,42 -	- -	5370	-	- -	- -	- -
96	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*1т*	*0,22*	*53531,27* *36313,87*	*14321,45* *3278,67*	*11777*	*7989*	*3151* *721*	*257,6000* *18,2900*	*56,67* *4,02*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	3,66016	8699,31 -	- -	31841	-	- -	- -	- -
98	*КБ20-9-5*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 800 мм (+відводи)*	*100м2*	*0,0344*	*62694,83* *45068,82*	*5367,68* *545,62*	*2157*	*1550*	*185* *19*	*307,7000* *3,7454*	*10,58* *0,13*
99	*КБ20-3-9*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 900 мм (+відвод)*	*100м2*	*0,103*	*141322,38* *31441,45*	*674,34* *264,80*	*14556*	*3238*	*69* *27*	*239,7000* *1,8349*	*24,69* *0,19*
100	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,143*	*136263,16* *27204,66*	*618,78* *241,77*	*19486*	*3890*	*88* *35*	*207,4000* *1,6753*	*29,66* *0,24*
101	*КБ20-3-13*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,0244*	*125923,54* *15230,15*	*459,42* *172,14*	*3073*	*372*	*11* *4*	*116,1100* *1,1928*	*2,83* *0,03*
102	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 400 до 560 мм (+відводи, переходи, трійники)*	*100м2*	*0,0334*	*112601,33* *27204,66*	*542,29* *208,07*	*3761*	*909*	*18* *7*	*207,4000* *1,4418*	*6,93* *0,05*
103	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	1381,21 -	- -	1381	-	- -	- -	- -
104	С1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	5	1605,53 -	- -	8028	-	- -	- -	- -
105	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] П2	10 шт	0,2	4907,18 1342,18	332,16 14,40	981	268	66 3	9,3000 0,1000	1,86 0,02
106	*КБ20-42-1*	*Установлення установок припливних П2*	*1 камера*	*1*	*10895,24* *9279,98*	*499,71* *165,87*	*10895*	*9280*	*500* *166*	*68,1700* *1,1100*	*68,17* *1,11*
107	*КМ11-168-1*	*Монтаж автоматики керування*	*шт*	*1*	*1960,76* *1141,60*	*62,01* *17,50*	*1961*	*1142*	*62* *18*	*8,0000* *0,0958*	*8,00* *0,10*
108	& С1630-1369-1 варіант 1	Повітронагрівач електричний С-EVN-70-40-45	шт	1	43778,45 -	- -	43778	-	- -	- -	- -
109	С1630-114 варіант 2	Рама під установку	кг	5,3	56,37 -	- -	299	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*1*	*1113,69*	*13,89*	*1114*	*930*	*14*	*6,8300*	*6,83*
					929,77	*5,76*			*6*	*0,0399*	*0,04*
111	С1630-43 варіант 15	Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS-500	комплект	1	12929,59	-	12930	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	С1630-43 варіант 16	Коробка монтажна K-MZ-500	комплект	1	21135,49	-	21135	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	*КБ20-11-1*	*Установлення грат вентиляційних*	*1 грата*	*14*	*278,20*	*13,83*	*3895*	*3425*	*194*	*1,8200*	*25,48*
					244,61	*1,08*			*15*	*0,0080*	*0,11*
114	& С130-605-8-1 варіант 13	Решітка вентиляційна ОНФ 200х150 мм	шт	1	219,50	-	220	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& С130-605-8-1 варіант 14	Решітка вентиляційна 350х200 мм	шт	4	317,83	-	1271	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	& С130-605-8-1 варіант 3	Решітка вентиляційна 300х200 мм	шт	3	287,84	-	864	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
117	& С130-605-8-1 варіант 4	Решітка вентиляційна 400х200 мм	шт	5	314,36	-	1572	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	& С130-605-8-1 варіант 11	Решітка вентиляційна DXT-A 600х400 мм	шт	1	544,27	-	544	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
119	*КБ20-13-15*	*Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм*	*1 клапан*	*2*	*1111,16*	*13,89*	*2222*	*1860*	*28*	*6,8300*	*13,66*
					929,77	*5,76*			*12*	*0,0399*	*0,08*
120	С1630-536 варіант 5	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400х150	шт	1	4319,82	-	4320	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	С1630-536 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550х200	шт	1	5472,42	-	5472	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	*КБ9-75-1*	*Виготовлення дрібних індивідуальних листових конструкцій повітровода*	*1т*	*0,198*	*53531,27*	*14321,45*	*10599*	*7190*	*2836*	*257,6000*	*51,00*
					36313,87	*3278,67*			*649*	*18,2900*	*3,62*
123	& С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	3,34096	8699,31	-	29064	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
124	*КБ20-9-5*	*Прокладання повітроводів з нержавіючої сталі товщиною 8 мм, діаметром до 800 мм (+відводи)*	*100м2*	*0,0314*	*62694,83*	*5367,68*	*1969*	*1415*	*169*	*307,7000*	*9,66*
					45068,82	*545,62*			*17*	*3,7454*	*0,12*
125	*КБ20-3-7*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 500 до 560 мм*	*100м2*	*0,00471*	*112601,33*	*542,29*	*530*	*128*	*3*	*207,4000*	*0,98*
					27204,66	*208,07*			*1*	*1,4418*	*0,01*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	*КБ20-3-3*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 600, 1000 мм*	*100м2*	*0,003*	*135317,38* *31441,45*	*674,34* *264,80*	*406*	*94*	*2* *1*	*239,7000* *1,8349*	*0,72* *0,01*
127	*КБ20-3-10*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1000 до 1600 мм (+відводи, переходи, трійники,заглушки)*	*100м2*	*0,4415*	*136263,16* *27204,66*	*618,78* *241,77*	*60160*	*12011*	*273* *107*	*207,4000* *1,6753*	*91,57* *0,74*
128	*КБ20-3-11*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм*	*100м2*	*0,0849*	*131107,45* *20470,39*	*477,94* *180,70*	*11131*	*1738*	*41* *15*	*156,0600* *1,2521*	*13,25* *0,11*
129	*КБ20-3-14*	*Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4100 мм*	*100м2*	*0,0411*	*124321,17* *13914,51*	*436,27* *162,54*	*5110*	*572*	*18* *7*	*106,0800* *1,1263*	*4,36* *0,05*
130	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	1	1381,21 -	- -	1381	-	- -	- -	- -
131	С1630-463	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1200 мм	шт	1	1925,98 -	- -	1926	-	- -	- -	- -
132	С1630-465	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1500 мм	шт	1	4148,46 -	- -	4148	-	- -	- -	- -
133	КМ12-698-1	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2] Д1...Д3	10 шт	0,2	4907,18 1342,18	332,16 14,40	981	268	66 3	9,3000 0,1000	1,86 0,02
134	*КБ20-13-15*	*Установлення противибухового пристрою*	*1 клапан*	*3*	*1113,69* *929,77*	*13,89* *5,76*	*3341*	*2789*	*42* *17*	*6,8300* *0,0399*	*20,49* *0,12*
135	С1630-43 варіант 3	Противибуховий пристрій K-UZS-1	комплект	3	32426,89 -	- -	97281	-	- -	- -	- -
136	*КБ20-13-20*	*Установлення клапанів для димовидалення периметром до 2000 мм*	*1 клапан*	*3*	*757,72* *583,30*	*23,15* *9,60*	*2273*	*1750*	*69* *29*	*4,3400* *0,0665*	*13,02* *0,20*
137	С1630-43 варіант 13	Клапан GMK-DU-550x300-1*f-EM220-in-RES-MRZ	комплект	3	11878,99 -	- -	35637	-	- -	- -	- -
		Ізоляція повітропроводів									
138	*КБ26-7-13*	*Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 500 мм матами армованими фольгою Izover, товщина ізоляційного шару 50 мм*	*10 м*	*0,78*	*2818,10* *2018,69*	*296,33* *122,85*	*2198*	*1575*	*231* *96*	*14,3200* *0,8512*	*11,17* *0,66*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	С114-61 варіант 1	Конструкції з матів теплоізоляційних Izover товщиною 50 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, діаметр трубопроводу до 50 мм	м3	0,7313	4018,04 -	- -	2938	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1100186	173513	22704 5465		1272,33 32,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1100186				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					903969				
		всього заробітна плата, грн.					178978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1210201**				
		Всього по розділу 2					**1210201**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1101984	175274	22741 5480		1285,75 32,64
		Разом будівельні роботи, грн.					1101984				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					903969				
		всього заробітна плата, грн.					180754				
		Загальновиробничі витрати, грн.					110195				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1212179**				
		Всього по кошторису					**1212179**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1318,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**180754**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04

придбання устаткування вентиляції

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа: креслення (специфікації) № 2405/222-ОВ
Кошторисна вартість 935,206 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1005 варіант 1	Вентилятор канальний VENT-355N N=0.287 кВт; n=1404 об/хв; 1ф220В; (маса=0,236)	шт	1	38966,50	38967
2	2308-1005 варіант 2	Вентилятор електроручний для укриттів ERV-2,8 N=0.55 кВт; n=3000 об/хв;; (маса=0,236)	шт	1	53595,00	53595
3	& 2308-1006-8-Ц варіант 1	Комплект автоматики SAU-SPV-(0,95-1,60); (маса=0,12)	шт	1	22985,00	22985
4	& 2308-1006-8-Ц варіант 5	Перетворювач частоти GD10-0R7G-4-B; (маса=0,12)	шт	1	16250,00	16250
5	2308-1005 варіант 3	Вентилятор електроручний для укриттів ERVN-040-00055/4-R0; (маса=0, 236)	шт	1	67915,00	67915
6	& 2308-1006-8-Ц варіант 1	Комплект автоматики SAU-SPV-(0,95-1,60); (маса=0,12)	шт	1	22985,00	22985
7	& 2308-1006-8-Ц варіант 5	Перетворювач частоти GD10-0R7G-4-B; (маса=0,12)	шт	1	16250,00	16250
8	& 2308-1006-8-1 варіант 1	Припливна установка для укриттів SM-SH-43 (б/з 43624); (маса=0,12)	шт	1	187255,00	187255

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2308-1006-8-Ц варіант 3	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-ССК-2-2290 вер.1 (з перетворювачем частоти); (маса=0,12)	шт	1	97625,00	97625
10	& 2308-1006-8-1 варіант 2	Припливна установка для укриттів SM-SH-54 (б/з 43625); (маса=0,12)	шт	1	255275,00	255275
11	& 2308-1006-8-Ц варіант 6	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-ССК-2-2921 вер.1 (з перетворювачем частоти); (маса=0,12)	шт	1	120765,00	120765
		Разом				**899867**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				35339
		Всього по кошторису				**935206**

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на пусконалагоджувальні роботи по вентиляції

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ОВ

Кошторисна вартість	75,248	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3532	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	68,408	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	5	3873,60 3873,60	- -	19368	19368	- -	20,0000 -	100,00 -
2	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], канальні	пристр.	3	2324,16 2324,16	- -	6972	6972	- -	12,0000 -	36,00 -
3	КП3-1-1	Припливні установки	пристр.	2	697,25 697,25	- -	1395	1395	- -	3,6000 -	7,20 -
4	КП3-24-1	Система димовидалення	система	3	13557,60 13557,60	- -	40673	40673	- -	70,0000 -	210,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					68408	68408	- -		353,20 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн.					68408 68408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.** **Всього по кошторису**					6840 - - **75248** **75248**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**353,20** **68408**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на водопровід господарсько-протипожежний В1

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	158,631	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,26465	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	37,901	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ16-7-4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів*	*100м*	*0,19*	*3504,33*	*313,70*	*666*	*606*	*60*	*22,1080*	*4,20*
	к дем.=0,4	*водопостачання зі стальних*			*3190,63*	*103,28*			*20*	*0,6913*	*0,13*
		водогазопровідних оцинкованих труб									
		діаметром 32 мм									
2	*КБ16-7-6*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів*	*100м*	*0,34*	*4940,41*	*841,14*	*1680*	*1394*	*286*	*28,4040*	*9,66*
	к дем.=0,4	*водопостачання зі стальних*			*4099,27*	*255,64*			*87*	*1,7412*	*0,59*
		водогазопровідних оцинкованих труб									
		діаметром 50 мм									
3	*КБ16-7-10*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів*	*100м*	*0,42*	*7780,97*	*1546,31*	*3268*	*2619*	*649*	*45,2640*	*19,01*
	к дем.=0,4	*водопостачання зі стальних*			*6234,66*	*470,86*			*198*	*3,2030*	*1,35*
		водогазопровідних оцинкованих труб									
		діаметром 100 мм									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,56	189,73 189,73	- -	486	486	- -	1,6300 -	4,17 -
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,56	148,83 -	148,83 25,70	381	-	381 66	- 0,1610	- 0,41
		Разом прямі витрати по розділу 1					6481 6481 5476 649 - - **7130**	5105	1376 371		37,04 2,48
		Всього по розділу 1					**7130**				
		Розділ 2. Водопровід господарсько-протипожежний В1									
6	КБ16-7-6	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм*	*100м*	*0,13*	*76540,74* *10248,16*	*1924,72* *639,10*	*9950*	*1332*	*250* *83*	*71,0100* *4,3530*	*9,23* *0,57*
7	КБ16-29-1	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,13*	*1571,72* *1434,39*	*6,47* *2,04*	*204*	*186*	*1* -	*8,2200* *0,0150*	*1,07* -
8	КБ16-7-8	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм*	*100м*	*0,38*	*108148,55* *12537,09*	*2754,99* *767,00*	*41096*	*4764*	*1047* *291*	*91,0200* *5,2270*	*34,59* *1,99*
9	КБ16-29-2	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,38*	*1886,58* *1434,39*	*6,47* *2,04*	*717*	*545*	*2* *1*	*8,2200* *0,0150*	*3,12* *0,01*
10	КБ16-14-14	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,2*	*17878,60* *15540,47*	*2201,98* *1278,47*	*3576*	*3108*	*440* *256*	*106,1000* *9,1445*	*21,22* *1,83*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	18,76	145,77 -	- -	2735	-	- -	- -	- -
12	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,28*	*22723,10* *16972,03*	*5420,38* *3302,86*	*6362*	*4752*	*1518* *925*	*117,6000* *23,7433*	*32,93* *6,65*
13	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	26,488	393,51 -	- -	10423	-	- -	- -	- -
14	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	5	422,77 -	- -	2114	-	- -	- -	- -
15	С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	4	1432,17 -	- -	5729	-	- -	- -	- -
16	С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	443,41 -	- -	2217	-	- -	- -	- -
17	С1630-646	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	1037,49 -	- -	4150	-	- -	- -	- -
18	& С113-2388-1	Коліно сталеве діам. 80 мм	шт	4	170,10 -	- -	680	-	- -	- -	- -
19	& С113-2388-1 варіант 1	Коліно сталеве діам. 50 мм	шт	5	135,14 -	- -	676	-	- -	- -	- -
20	& С113-2388-1 варіант 2	Трійник сталевий 80х80	шт	1	242,34 -	- -	242	-	- -	- -	- -
21	& С113-2388-1 варіант 3	Перехід сталевий 80х50	шт	2	98,43 -	- -	197	-	- -	- -	- -
22	& С113-2388-1 варіант 4	Перехід сталевий 100х80	шт	1	131,67 -	- -	132	-	- -	- -	- -
23	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	13	31,30 -	- -	407	-	- -	- -	- -
24	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	9	59,23 -	- -	533	-	- -	- -	- -
25	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	5	269,42 -	- -	1347	-	- -	- -	- -
26	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	4	630,58 -	- -	2522	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	5	118,67 -	- -	593	-	- -	- -	- -
28	С113-1822 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 50х1 1/2" мм	шт	4	899,87 -	- -	3599	-	- -	- -	- -
29	С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	1	138,19 -	- -	138	-	- -	- -	- -
30	С113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	1	39,26 -	- -	39	-	- -	- -	- -
31	С113-1835 варіант 5	Різьба коротка сталева діам.25 мм	шт	4	22,63 -	- -	91	-	- -	- -	- -
32	С113-1835 варіант 4	Різьба коротка сталева діам.40 мм	шт	4	30,49 -	- -	122	-	- -	- -	- -
33	С113-1881 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 32 мм	шт	40	12,02 -	- -	481	-	- -	- -	- -
34	С113-1883 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 50 мм	шт	33	23,17 -	- -	765	-	- -	- -	- -
35	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,135	2064,28 762,98	99,74 10,31	279	103	13 1	4,7800 0,0720	0,65 0,01
36	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,135*	*14625,05* *8242,67*	*1,84* *1,65*	*1974*	*1113*	- -	*60,5500* *0,0111*	*8,17* -
37	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*7,1*	*479,18* *479,18*	- -	*3402*	*3402*	- -	*3,5200* -	*24,99* -
38	С113-2149 варіант 5	Термоізоляція "Термофлекс" Е32х13	м	20,4	36,83 -	- -	751	-	- -	- -	- -
39	С113-2150 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" Е50х13	м	13,26	49,22 -	- -	653	-	- -	- -	- -
40	С113-2150 варіант 2	Термоізоляція "Термофлекс" Е80х13	м	38,76	104,09 -	- -	4035	-	- -	- -	- -
41	& С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	1,0082	479,98 -	- -	484	-	- -	- -	- -
42	& С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	98,08	11,84 -	- -	1162	-	- -	- -	- -
43	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	213	1,39 -	- -	296	-	- -	- -	- -
44	& С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,2201	245,88 -	- -	54	-	- -	- -	- -
45	КБ16-27-3	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 25 мм	1 шт	5	1573,27 1087,29	53,53 14,42	7866	5436	268 72	7,3100 0,0999	36,55 0,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ16-27-5	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 40 мм	1 шт	4	1837,15 1087,29	53,53 14,42	7349	4349	214 58	7,3100 0,0999	29,24 0,40
47	КБ16-27-8	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 100 мм	1 шт	1	7332,93 1575,97	252,45 71,70	7333	1576	252 72	10,9200 0,4850	10,92 0,49
48	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,5	56,37 -	- -	254	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					137729	30666	4005 1759		212,68 12,45
		Разом будівельні роботи, грн.					137729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103058				
		всього заробітна плата, грн.					32425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13772				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**151501**				
		Всього по розділу 2					**151501**				
		Разом прямі витрати по кошторису					144210	35771	5381 2130		249,72 14,93
		Разом будівельні роботи, грн.					144210				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103058				
		всього заробітна плата, грн.					37901				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**158631**				
		Всього по кошторису					**158631**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**264,65**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**37901**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на водопровід господарсько-питний (підвал) В1п

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	113,329	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,17013	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	24,297	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід господарсько-питний В1п (підвал)									
1	*КБ16-23-1*	*Установлення водомірних вузлів, діаметром водоміру до 40 мм*	*1 вузол*	*1*	*1943,61* *1324,54*	*187,67* *60,17*	*1944*	*1325*	*188* *60*	*9,7300* *0,4051*	*9,73* *0,41*
2	& С1630-1455-6 варіант 1	Лічильник холодної води Ду15 по типу Sensus	шт	1	3743,34 -	- -	3743	-	- -	- -	- -
3	& С1630-103-3-2Е варіант 1	Фільтр осадовий діам. 40 мм	шт	1	863,36 -	- -	863	-	- -	- -	- -
4	С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	2	1432,17 -	- -	2864	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	1	494,80 -	- -	495	-	- -	- -	- -
6	С1630-122 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2	49,60 -	- -	99	-	- -	- -	- -
7	*КБ16-20-2*	*Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм*	*1 кран*	*3*	*111,69* *71,77*	- -	*335*	*215*	- -	*0,4900* -	*1,47* -
8	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	3	335,37 -	- -	1006	-	- -	- -	- -
9	С130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	15	167,34 -	- -	2510	-	- -	- -	- -
		Ємність для води									
10	& С1630-18-1 варіант 1	Ємність для питної води вертикальна біла (0,8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	4	4236,30 -	- -	16945	-	- -	- -	- -
11	& С1630-18-1 варіант 2	Ємність для технічної води вертикальна (0, 8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	1	4059,39 -	- -	4059	-	- -	- -	- -
12	С113-1873-1А варіант 2	Клапан поплавковий горизонтальний діам. 1/2" для ємності Aquaviva	шт	5	496,49 -	- -	2482	-	- -	- -	- -
13	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,5*	*18987,38* *13167,65*	*5766,84* *3446,69*	*9494*	*6584*	*2883* *1723*	*89,9000* *24,7574*	*44,95* *12,38*
14	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	44,95	55,94 -	- -	2515	-	- -	- -	- -
15	*КБ16-14-13*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,08*	*17212,02* *13533,83*	*3594,93* *2132,05*	*1377*	*1083*	*288* *171*	*92,4000* *15,2947*	*7,39* *1,22*
16	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	7,432	87,86 -	- -	653	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	*КБ16-14-14*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,28*	*17878,60* *15540,47*	*2201,98* *1278,47*	*5006*	*4351*	*617* *358*	*106,1000* *9,1445*	*29,71* *2,56*
18	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	26,264	145,77 -	- -	3829	-	- -	- -	- -
19	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,21*	*22723,10* *16972,03*	*5420,38* *3302,86*	*4772*	*3564*	*1138* *694*	*117,6000* *23,7433*	*24,70* *4,99*
20	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	19,866	393,51 -	- -	7817	-	- -	- -	- -
21	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	17	335,37 -	- -	5701	-	- -	- -	- -
22	С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	335,37 -	- -	671	-	- -	- -	- -
23	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	8	422,77 -	- -	3382	-	- -	- -	- -
24	С1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	212,13 -	- -	212	-	- -	- -	- -
25	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	9,75 -	- -	195	-	- -	- -	- -
26	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3	15,17 -	- -	46	-	- -	- -	- -
27	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	8	31,30 -	- -	250	-	- -	- -	- -
28	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	59,23 -	- -	237	-	- -	- -	- -
29	С113-1744 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х20 мм	шт	10	23,76 -	- -	238	-	- -	- -	- -
30	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	3	23,17 -	- -	70	-	- -	- -	- -
31	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1	40,32 -	- -	40	-	- -	- -	- -
32	С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х32 мм	шт	4	43,95 -	- -	176	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	С113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт	1	127,99 -	- -	128	-	- -	- -	- -
34	С113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	2	127,99 -	- -	256	-	- -	- -	- -
35	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	17	79,79 -	- -	1356	-	- -	- -	- -
36	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	115,60 -	- -	231	-	- -	- -	- -
37	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	8	269,42 -	- -	2155	-	- -	- -	- -
38	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	2	630,58 -	- -	1261	-	- -	- -	- -
39	С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	2	107,33 -	- -	215	-	- -	- -	- -
40	С113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	17	69,68 -	- -	1185	-	- -	- -	- -
41	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	8	118,67 -	- -	949	-	- -	- -	- -
42	С113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	1	39,26 -	- -	39	-	- -	- -	- -
43	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	11,24 -	- -	22	-	- -	- -	- -
44	С113-1879 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20 мм	шт	50	7,15 -	- -	358	-	- -	- -	- -
45	С113-1880 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 25 мм	шт	8	10,55 -	- -	84	-	- -	- -	- -
46	С113-1881 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 32 мм	шт	27	12,02 -	- -	325	-	- -	- -	- -
47	С113-1883 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 50 мм	шт	21	23,17 -	- -	487	-	- -	- -	- -
48	*КБ26-11-1*	*Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену*	*10 м*	*8,7*	*479,18* *479,18*	- -	*4169*	*4169*	- -	*3,5200* -	*30,62* -
49	С113-2149 варіант 7	Термоізоляція "Термофлекс" Е20х13	м	30,6	30,67 -	- -	939	-	- -	- -	- -
50	С113-2149 варіант 6	Термоізоляція "Термофлекс" Е25х13	м	8,16	31,88 -	- -	260	-	- -	- -	- -
51	С113-2149 варіант 5	Термоізоляція "Термофлекс" Е32х13	м	28,56	36,83 -	- -	1052	-	- -	- -	- -
52	С113-2150 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" Е50х13	м	21,42	49,22 -	- -	1054	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	1,2354	479,98 -	- -	593	-	- -	- -	- -
54	& С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	120,2	11,84 -	- -	1424	-	- -	- -	- -
55	С188888-5	Монтажна кліпса	шт	261	1,39 -	- -	363	-	- -	- -	- -
56	& С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	0,27	245,88 -	- -	66	-	- -	- -	- -
57	& С113-1844-1	Різьба сталева коротка діам. 40 мм	шт	1	28,65 -	- -	29	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					103026	21291	5114 3006		148,57 21,56
		Разом будівельні роботи, грн.					103026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76621				
		всього заробітна плата, грн.					24297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113329**				
		Всього по розділу 1					**113329**				
		Разом прямі витрати по кошторису					103026	21291	5114 3006		148,57 21,56
		Разом будівельні роботи, грн.					103026				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76621				
		всього заробітна плата, грн.					24297				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10303				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113329**				
		Всього по кошторису					**113329**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**170,13**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**24297**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на водопровід протипожежний В2п

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	42,999	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04064	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	5,890	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід протипожежний В2п									
1	*КБ10-39-1*	*Установлення шафи навісної з барабаном для рукава*	*100шт*	*0,03*	*15659,51* *13673,98*	*-* -	*470*	*410*	*-* -	*106,9700* -	*3,21* -
2	& С130-1200-1-ИНБ варіант 1	Шафи пожежні навісні 600х600х230 ТОВ "Пожбуд"	шт	3	1882,36 -	- -	5647	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-20-1*	*Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм*	*1 кран*	*3*	*245,70* *211,20*	*31,75* *14,00*	*737*	*634*	*95* *42*	*1,4800* *0,0937*	*4,44* *0,28*
4	С1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	572,13 -	- -	1716	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	9	45,49 -	- -	409	-	- -	- -	- -
6	С1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	3	100,11 -	- -	300	-	- -	- -	- -
7	С1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	60	97,77 -	- -	5866	-	- -	- -	- -
8	С1630-91 варіант 2	Котушка для пожежного рукава діаметр 25 мм	шт	3	108,21 -	- -	325	-	- -	- -	- -
9	& С111-961-1-П	Важіль для відкривання	шт	3	347,79 -	- -	1043	-	- -	- -	- -
10	*КБ16-7-3*	*Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм*	*100м*	*0,44*	*43877,75* *7976,57*	*784,25* *258,20*	*19306*	*3510*	*345* *114*	*55,2700* *1,7283*	*24,32* *0,76*
11	*КБ16-29-1*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,44*	*1571,72* *1434,39*	*6,47* *2,04*	*692*	*631*	*3* *1*	*8,2200* *0,0150*	*3,62* *0,01*
12	С1630-65 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	519,98 -	- -	520	-	- -	- -	- -
13	С1630-65 варіант 2	Клапани зворотні муфтові електромагнітні, діаметр 25 мм	шт	1	1064,54 -	- -	1065	-	- -	- -	- -
14	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	3	56,37 -	- -	169	-	- -	- -	- -
15	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,036	2064,28 762,98	99,74 10,31	74	27	4 -	4,7800 0,0720	0,17 -
16	*КБ15-171-4*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору грат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,036*	*20847,55* *14465,17*	*1,84* *1,65*	*751*	*521*	- -	*106,2600* *0,0111*	*3,83* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					39090	5733	447 157		39,59 1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					39090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32910				
		всього заробітна плата, грн.					5890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3909				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42999**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 1					**42999**				
		Разом прямі витрати по кошторису					39090	5733	447 157		39,59 1,05
		Разом будівельні роботи, грн.					39090				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32910				
		всього заробітна плата, грн.					5890				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3909				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**42999**				
		Всього по кошторису					**42999**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**40,64**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**5890**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на гаряча вода Т3

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	31,908	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05098	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,219	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Гаряча вода Т3									
1	*КБ16-14-12*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,21*	*18987,38* *13167,65*	*5766,84* *3446,69*	*3987*	*2765*	*1211* *724*	*89,9000* *24,7574*	*18,88* *5,20*
2	С113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	18,879	119,46 -	- -	2255	-	- -	- -	- -
3	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	4	335,37 -	- -	1341	-	- -	- -	- -
4	С113-1744 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х20 мм	шт	4	23,76 -	- -	95	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	11	9,75 -	- -	107	-	- -	- -	- -
6	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	4	79,79 -	- -	319	-	- -	- -	- -
7	С113-1879 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20 мм	шт	21	7,15 -	- -	150	-	- -	- -	- -
8	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,1*	*1810,59* *1681,48*	- -	*181*	*168*	- -	*11,4800* -	*1,15* -
9	С130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубкою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	1	1094,08 -	- -	1094	-	- -	- -	- -
10	КМ35-6-6	Монтаж водонагрівника електричного	шт	2	1971,23 1735,52	117,35 45,40	3942	3471	235 91	12,6000 0,2750	25,20 0,55
11	& 1514-4037-1 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л, N=1,5 кВт	шт	1	9883,17 -	- -	9883	-	- -	- -	- -
12	& 1514-4037-1 варіант 2	Електроводонагрівач V=20л, N=1,5 кВт	шт	1	5652,89 -	- -	5653	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					29007	6404	1446 815		45,23 5,75
		Разом будівельні роботи, грн.					29007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21157				
		всього заробітна плата, грн.					7219				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31908**				
		Всього по розділу 1					**31908**				
		Разом прямі витрати по кошторису					29007	6404	1446 815		45,23 5,75
		Разом будівельні роботи, грн.					29007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21157				
		всього заробітна плата, грн.					7219				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2901				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31908**				
		Всього по кошторису					**31908**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**50,98**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7219**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на каналізація побутова К1

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	84,554	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,25147	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	34,572	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ16-5-1 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,13*	*7352,82 6928,87*	*423,95 174,17*	*956*	*901*	*55 23*	*45,9200 1,1793*	*5,97 0,15*
2	*КБ16-5-2 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,4*	*8257,22 7621,76*	*635,46 261,08*	*3303*	*3049*	*254 104*	*50,5120 1,7682*	*20,20 0,71*
3	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,72	189,73 189,73	- -	137	137	- -	1,6300 -	1,17 -
4	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,72	148,83 -	148,83 25,70	107	-	107 19	- 0,1610	- 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					4503	4087	416 146		27,34 0,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. **Всього будівельні роботи, грн.**					4503 4233 451 - - **4954**				
		Всього по розділу 1					**4954**				
		Розділ 2. Каналізація К1									
5	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,025*	*14525,91* *14246,32*	*98,16* *40,68*	*363*	*356*	*2* *1*	*95,7800* *0,2700*	*2,39* *0,01*
6	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	2,5	108,08 -	- -	270	-	- -	- -	- -
7	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм*	*100м*	*0,64*	*14328,73* *13660,28*	*202,14* *84,61*	*9170*	*8743*	*129* *54*	*91,8400* *0,5652*	*58,78* *0,36*
8	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	64	277,50 -	- -	17760	-	- -	- -	- -
9	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	39	35,96 -	- -	1402	-	- -	- -	- -
10	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	3	16,46 -	- -	49	-	- -	- -	- -
11	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	14	67,24 -	- -	941	-	- -	- -	- -
12	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	49,27 -	- -	99	-	- -	- -	- -
13	С113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	270,13 -	- -	270	-	- -	- -	- -
14	С113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	12	54,76 -	- -	657	-	- -	- -	- -
15	С113-1883 варіант 2	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	2	30,90 -	- -	62	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	С113-1885 варіант 2	Хомут труби сталевий універсальний діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	47	40,40 -	- -	1899	-	- -	- -	- -
17	& С130-1090-17 варіант 1	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 50 мм	шт	1	91,14 -	- -	91	-	- -	- -	- -
18	& С130-1090-17 варіант 2	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 110 мм	шт	10	111,54 -	- -	1115	-	- -	- -	- -
19	*КБ22-34-1 прист.*	*Установлення муфт вогнегасних діаметром до 110 мм*	*10 шт*	*0,9*	*6247,30* *3603,16*	*2644,14* *1584,00*	*5623*	*3243*	*2380* *1426*	*24,6000* *11,4566*	*22,14* *10,31*
20	& С113-2419-1	Муфта вогнезахисна "AMMKOTE FC-180/110"	шт	8	856,89 -	- -	6855	-	- -	- -	- -
21	& С113-2419-1 варіант 1	Муфта вогнезахисна "AMMKOTE FC-180/50"	шт	1	259,78 -	- -	260	-	- -	- -	- -
22	*КБ16-28-1*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 50 мм*	*1 шт*	*1*	*2040,68* *1477,71*	- -	*2041*	*1478*	- -	*11,5600* -	*11,56* -
23	*КБ16-28-2*	*Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм*	*1 шт*	*8*	*2929,51* *1873,99*	*13,89* *5,76*	*23436*	*14992*	*111* *46*	*14,6600* *0,0399*	*117,28* *0,32*
		Разом прямі витрати по розділу 2					72363	28812	2622 1527		212,15 11,00
		Разом будівельні роботи, грн.					72363				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40929				
		всього заробітна плата, грн.					30339				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**79600**				
		Всього по розділу 2					**79600**				
		Разом прямі витрати по кошторису					76866	32899	3038 1673		239,49 11,98
		Разом будівельні роботи, грн.					76866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					40929				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					34572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7688				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**84554**				
		Всього по кошторису					**84554**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**251,47**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**34572**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на дренажна каналізація К13Н

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	23,127	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,05448	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	7,904	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дренажна каналізація К13Н									
1	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром до 50 мм*	*100м*	*0,34*	*14525,91* *14246,32*	*98,16* *40,68*	*4939*	*4844*	*33* *14*	*95,7800* *0,2700*	*32,57* *0,09*
2	С113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	16	90,20 -	- -	1443	-	- -	- -	- -
3	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	18	108,08 -	- -	1945	-	- -	- -	- -
4	*КБ18-13-1*	*Монтаж насосу дренажного*	*1 насос*	*1*	*4227,77* *2971,16*	*220,33* *75,23*	*4228*	*2971*	*220* *75*	*21,3200* *0,5002*	*21,32* *0,50*
5	& С1330-1162-2-ИНБ варіант 1	Насос дренажний з поплавковим вимикачем Q=3,2 m3/год. H=4м N=0.3кВт по типу Aquaviva	шт	1	6222,96 -	- -	6223	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	1	422,77 -	- -	423	-	- -	- -	- -
7	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	1	269,42 -	- -	269	-	- -	- -	- -
8	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	1	118,67 -	- -	119	-	- -	- -	- -
9	С1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	271,88 -	- -	272	-	- -	- -	- -
10	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	5	31,30 -	- -	157	-	- -	- -	- -
11	С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10	59,23 -	- -	592	-	- -	- -	- -
12	С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	3	138,19 -	- -	415	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					21025	7815	253 89		53,89 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12957				
		всього заробітна плата, грн.					7904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**23127**				
		Всього по розділу 1					**23127**				
		Разом прямі витрати по кошторису					21025	7815	253 89		53,89 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					21025				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					12957				
		всього заробітна плата, грн.					7904				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**23127**				
		Всього по кошторису					**23127**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**54,48**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**7904**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на санітарно-технічне обладнання

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	113,264	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,04839	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6,937	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Санітарно-технічне обладнання									
1	*КБ17-1-6*	*Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води*	*10компл.*	*0,6*	*5362,79* *4615,35*	*298,29* *127,01*	*3218*	*2769*	*179* *76*	*31,9800* *0,8669*	*19,19* *0,52*
2	С130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів керамічний в комплекті з сифоном та натискним змішувачем	комплект	1	5135,43 -	- -	5135	-	- -	- -	- -
3	С130-644 варіант 2	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	5	4580,62 -	- -	22903	-	- -	- -	- -
4	С130-616 варіант 7	Змішувачі для умивальників з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	5	2123,23 -	- -	10616	-	- -	- -	- -
5	*КБ17-3-1*	*Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним*	*10компл.*	*0,4*	*7261,42* *5195,71*	*522,51* *223,31*	*2905*	*2078*	*209* *89*	*36,4100* *1,5210*	*14,56* *0,61*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" з косим випуском	шт	3	4338,28 -	- -	13015	-	- -	- -	- -
7	С130-902 варіант 1	Унітаз для інвалідів в комплекті з сифоном	шт	1	5799,01 -	- -	5799	-	- -	- -	- -
8	С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	4	1149,92 -	- -	4600	-	- -	- -	- -
9	КБ17-1-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10компл.	0,3	11270,20 1075,96	78,05 33,19	3381	323	23 10	7,5400 0,2267	2,26 0,07
10	С188888-45 варіант 1	Кришка до унітазів	шт	3	512,37 -	- -	1537	-	- -	- -	- -
11	С188888-45 варіант 2	Сидіння з кришкою для осіб з обмеженими можливостями	шт	3	2973,30 -	- -	8920	-	- -	- -	- -
12	*КБ17-5-4*	*Установлення раковин*	*10компл.*	*0,3*	*2420,86* *1916,57*	*151,80* *64,19*	*726*	*575*	*46* *19*	*13,2800* *0,4398*	*3,98* *0,13*
13	С130-573 варіант 2	Раковини сталеві емальовані з спинкою, що відділяється, з привареним випуском та кріпленнями РС-1 в комплекті з краном водорозбірним КВ-15	шт	3	1639,44 -	- -	4918	-	- -	- -	- -
14	С1630-973	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	3	194,91 -	- -	585	-	- -	- -	- -
15	*КР15-33-4*	*Установлення рукомийників*	*10шт*	*0,3*	*777,63* *762,01*	- -	*233*	*229*	- -	*5,2800*	*1,58*
16	С130-573 варіант 1	Рукомийник V=10 л	шт	3	1375,53 -	- -	4127	-	- -	- -	- -
17	*КБ17-1-9*	*Установлення піддонів душових*	*10компл.*	*0,1*	*4781,55* *3460,42*	*723,43* *301,87*	*478*	*346*	*72* *30*	*25,4200* *1,9886*	*2,54* *0,20*
18	С130-540 варіант 1	Піддон душовий 900х900 з сифоном	шт	1	6028,88 -	- -	6029	-	- -	- -	- -
19	*КБ17-2-3*	*Установлення змішувачів*	*10шт*	*0,1*	*1810,59* *1681,48*	- -	*181*	*168*	- -	*11,4800*	*1,15*
20	С130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубкою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	1	1094,08 -	- -	1094	-	- -	- -	- -
21	*КБ17-4-1*	*Установлення піссуарів настінних [одиночних]*	*10компл.*	*0,1*	*2516,15* *2149,79*	*225,21* *95,46*	*252*	*215*	*23* *10*	*15,2500* *0,6532*	*1,53* *0,07*
22	С130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435х360х290 мм	шт	1	2315,36 -	- -	2315	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					102967	6703	552		46,79
									234		1,60
		Разом будівельні роботи, грн.					102967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95712				
		всього заробітна плата, грн.					6937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113264**				
		Всього по розділу 1					**113264**				
		Разом прямі витрати по кошторису					102967	6703	552		46,79
									234		1,60
		Разом будівельні роботи, грн.					102967				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					95712				
		всього заробітна плата, грн.					6937				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10297				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113264**				
		Всього по кошторису					**113264**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**48,39**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**6937**				

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на водосток К2

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	21,892	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,02936	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4,239	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	*КБ16-7-10 к дем.=0,4*	*(Демонтаж) Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,08*	*7780,97 6234,66*	*1546,31 470,86*	*622*	*499*	*123 38*	*45,2640 3,2030*	*3,62 0,26*
2	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,108	189,73 189,73	- -	20	20	- -	1,6300 -	0,18 -
3	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,108	148,83 -	148,83 25,70	16	-	16 3	- 0,1610	- 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					658	519	139 41		3,80 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					658				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					560				
		Загальновиробничі витрати, грн.					66				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**724**				
		Всього по розділу 1					**724**				
		Розділ 2. Водосток К2									
4	*КБ16-10-5*	*Прокладання трубопроводів зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,11*	*23993,05* *17415,28*	*4824,04* *1323,26*	*2639*	*1916*	*531* *146*	*118,9000* *9,0482*	*13,08* *1,00*
5	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	11	569,06 -	- -	6260	-	- -	- -	- -
6	*КБ16-29-2*	*Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм*	*100м*	*0,11*	*1886,58* *1434,39*	*6,47* *2,04*	*208*	*158*	*1* -	*8,2200* *0,0150*	*0,90* -
7	*КБ16-14-15*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,01*	*19740,04* *16873,34*	*2655,21* *1557,97*	*197*	*169*	*27* *16*	*115,2000* *11,1495*	*1,15* *0,11*
8	С113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	1	173,91 -	- -	174	-	- -	- -	- -
9	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	51,59 -	- -	52	-	- -	- -	- -
10	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	531,52 -	- -	532	-	- -	- -	- -
11	С113-1866 варіант 6	Заглушка діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	1	69,79 -	- -	70	-	- -	- -	- -
12	С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	1	138,19 -	- -	138	-	- -	- -	- -
13	С113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм з внутрішньою різьбою PN=1,6МПА (повний прохід)	шт	1	680,98 -	- -	681	-	- -	- -	- -
14	*КБ16-10-5*	*Прокладання гідрозатвору зі стальних електрозварних труб діаметром 100 мм*	*100м*	*0,015*	*23993,05* *17415,28*	*4824,04* *1323,26*	*360*	*261*	*72* *20*	*118,9000* *9,0482*	*1,78* *0,14*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	1,5	569,06 -	- -	854	-	- -	- -	- -
16	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	5	588,60 -	- -	2943	-	- -	- -	- -
17	КБ16-15-3	Установлення заглушок на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	1 шт	1	962,75 593,67	185,87 56,68	963	594	186 57	4,2600 0,3809	4,26 0,38
18	С1545-48 варіант 1	Заглушка сталева фланцева діам. 100 мм	шт	1	751,30 -	- -	751	-	- -	- -	- -
19	& С130-922-1	Трійник сталевий 108х108	шт	1	384,84 -	- -	385	-	- -	- -	- -
20	& С130-922-1 варіант 1	Відвід 45 град. сталевий 108х4,0	шт	3	229,80 -	- -	689	-	- -	- -	- -
21	& С1630-973-2	Сифон пластмасовий з горизонтальним випуском	шт	1	376,38 -	- -	376	-	- -	- -	- -
22	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,038	2064,28 762,98	99,74 10,31	78	29	4 -	4,7800 0,0720	0,18 -
23	*КБ15-171-3*	*Олійне фарбування білилами з додаванням кольору сталевих балок, труб діаметром понад 50 мм тощо за два рази*	*100м2*	*0,038*	*14625,05* *8242,67*	*1,84* *1,65*	*556*	*313*	- -	*60,5500* *0,0111*	*2,30* -
24	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	6	56,37 -	- -	338	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					19244	3440	821 239		23,65 1,63
		Разом будівельні роботи, грн.					19244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14983				
		всього заробітна плата, грн.					3679				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1924				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21168**				
		Всього по розділу 2					**21168**				
		Разом прямі витрати по кошторису					19902	3959	960 280		27,45 1,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					19902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14983				
		всього заробітна плата, грн.					4239				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1990				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21892**				
		Всього по кошторису					**21892**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**29,36**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**4239**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на каналізація (ПРУ) К1, К1Н

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВК

Кошторисна вартість	162,761	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2144	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	28,620	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація (ПРУ) К1, К1Н									
1	*КБ16-13-2*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм*	*100м*	*0,2*	*14345,95* *13660,28*	*219,36* *87,52*	*2869*	*2732*	*44* *18*	*91,8400* *0,5722*	*18,37* *0,11*
2	С113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	20	277,50 -	- -	5550	-	- -	- -	- -
3	*КБ16-13-1*	*Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм*	*100м*	*0,19*	*14532,80* *14246,32*	*105,05* *41,84*	*2761*	*2707*	*20* *8*	*95,7800* *0,2728*	*18,20* *0,05*
4	С113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	19	108,08 -	- -	2054	-	- -	- -	- -
5	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	6	67,24 -	- -	403	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	4	27,03 -	- -	108	-	- -	- -	- -
7	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	5	49,27 -	- -	246	-	- -	- -	- -
8	С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	27,03 -	- -	54	-	- -	- -	- -
9	С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	8	111,04 -	- -	888	-	- -	- -	- -
10	С113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	12	16,46 -	- -	198	-	- -	- -	- -
11	С113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	16	35,96 -	- -	575	-	- -	- -	- -
12	С113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	13	28,58 -	- -	372	-	- -	- -	- -
13	С113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	1	270,13 -	- -	270	-	- -	- -	- -
14	С113-1866 варіант 6	Заглушка діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	4	69,79 -	- -	279	-	- -	- -	- -
15	С113-1866 варіант 7	Заглушка діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	9	80,67 -	- -	726	-	- -	- -	- -
16	С113-1883 варіант 5	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм	шт	12	23,17 -	- -	278	-	- -	- -	- -
17	С113-1885 варіант 3	Хомут труби сталевий універсальний діам. 100 мм	шт	7	49,27 -	- -	345	-	- -	- -	- -
18	С113-2280 варіант 1	Перехідник до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	39,44 -	- -	79	-	- -	- -	- -
19	С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	1432,17 -	- -	1432	-	- -	- -	- -
20	*КБ16-14-17*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,1*	*24014,51* *18068,86*	*5420,38* *3302,86*	*2401*	*1807*	*542* *330*	*125,2000* *23,7433*	*12,52* *2,37*
21	*КБ16-14-16*	*Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням*	*100м*	*0,11*	*22723,10* *16972,03*	*5420,38* *3302,86*	*2500*	*1867*	*596* *363*	*117,6000* *23,7433*	*12,94* *2,61*
22	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	10,406	393,51 -	- -	4095	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	1	630,58 -	- -	631	-	- -	- -	- -
24	С113-1822 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 50х1 1/2" мм	шт	1	899,87 -	- -	900	-	- -	- -	- -
25	КБ18-13-1	Установлення насосної станції з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	4227,77 2971,16	220,33 75,23	4228	2971	220 75	21,3200 0,5002	21,32 0,50
26	& С1630-1164-1	Каналізаційна автоматична насосна станція Pedrollo SAR 250 TRm 0,75	шт	1	85398,06 -	- -	85398	-	- -	- -	- -
27	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм	1 шт	2	962,75 593,67	185,87 56,68	1926	1187	372 113	4,2600 0,3809	8,52 0,76
28	& С130-473-1	Засувка шиберна ПВХ, діаметр 110 мм	шт	2	2142,23 -	- -	4284	-	- -	- -	- -
29	С1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм Гаситель тиску - 1 шт.	шт	1	494,80 -	- -	495	-	- -	- -	- -
30	КБ22-11-1	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,009	35313,90 33390,66	1139,69 185,30	318	301	10 2	239,6000 1,2163	2,16 0,01
31	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	9,09	110,85 -	- -	1008	-	- -	- -	- -
32	КБ22-31-1	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 50-65 мм	1000м	0,009	11775,16 10435,14	- -	106	94	- -	82,4000 -	0,74 -
33	КБ22-34-1	Установлення фасонних частин: втулок, колін, заглушок, фланців діаметром до 110 мм	10 шт	0,6	7412,60 3603,16	3809,44 1584,00	4448	2162	2286 950	24,6000 11,4566	14,76 6,87
34	& С113-2388-2 варіант 8	Відведення діам. 50 мм 90 град.	шт	1	66,39 -	- -	66	-	- -	- -	- -
35	& С113-2388-2 варіант 2	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	59,25 -	- -	59	-	- -	- -	- -
36	& С113-2388-2 варіант 5	Втулка ПЕ приварна коротка діам. 50 мм	шт	1	142,04 -	- -	142	-	- -	- -	- -
37	& С113-2388-2 варіант 6	Фланці приварні діам. 50 мм	шт	2	257,64 -	- -	515	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С113-2388-2 варіант 7	Фланці накидні до труби ПЕ діам. 50 мм PN10	шт	1	316,29 -	- -	316	-	- -	- -	- -
39	& С111-1848-П-4 варіант 2	Шпилька з різьбою М12 довж. 350 мм	шт	8	9,42 -	- -	75	-	- -	- -	- -
40	& С111-1848-П-4 варіант 1	Гайки М12	шт	66	3,60 -	- -	238	-	- -	- -	- -
41	С111-1804	Сталь листова	т	0,0004	33441,95 -	- -	13	-	- -	- -	- -
42	КР20-27-7 к=1,15	Свердлення отворів в залізобетонних конструкціях, діаметр отвору 60 мм, глибина свердлення 200 мм	100шт	0,02	20816,85 20358,79	458,06 82,58	416	407	9 2	133,0205 0,6452	2,66 0,01
43	КР20-27-9 к=1,15	На кожні 40 мм діаметру отворів понад 60 мм додавати	100шт	0,02	6267,13 6125,06	142,07 25,61	125	123	2 1	40,0200 0,2001	0,80 -
44	*КБ6-11-1*	*Установлення в готові гнізда із зароблянням анкерних болтів довжиною до 1 м*	*1 т*	*0,0017*	*157282,77* *45372,13*	*317,42* *114,08*	*267*	*77*	*1* -	*333,3000* *0,6150*	*0,57* -
45	КБ22-8-3	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,001	83400,26 61092,64	15977,19 740,93	83	61	16 1	417,1000 4,5609	0,42 -
46	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,1506	569,06 -	- -	86	-	- -	- -	- -
47	КБ22-15-3	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм	1000м	0,001	180175,68 46805,60	5836,35 1726,43	180	47	6 2	328,0000 11,9856	0,33 0,01
48	КБ22-47-1	Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм	100м	0,01	18924,57 11897,87	37,04 15,36	189	119	- -	84,4000 0,1064	0,84 -
49	КБ22-48-1	Забивання бітумом та пасмом смоляним кінців футляра діаметром до 800 мм	1 футляр	1	4014,78 1717,63	714,49 90,66	4015	1718	714 91	12,7800 0,5859	12,78 0,59
		Земляні роботи									
50	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,171	29798,08 29798,08	- -	5095	5095	- -	261,8000 -	44,77 -
51	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1368	16863,94 16863,94	- -	2307	2307	- -	150,4500 -	20,58 -
52	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,0342	21371,04 21371,04	- -	731	731	- -	183,6000 -	6,28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	5,643	141,52 -	141,52 25,70	799	-	799 145	- 0,1610	- 0,91
54	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,00342	5218,24 537,77	4633,27 1279,92	18	2	16 4	4,6200 6,8331	0,02 0,02
		Разом прямі витрати по розділу 1					147960	26515	5653 2105		199,58 14,82
		Разом будівельні роботи, грн.					147960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115792				
		всього заробітна плата, грн.					28620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**162761**				
		Всього по розділу 1					**162761**				
		Разом прямі витрати по кошторису					147960	26515	5653 2105		199,58 14,82
		Разом будівельні роботи, грн.					147960				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					115792				
		всього заробітна плата, грн.					28620				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14801				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**162761**				
		Всього по кошторису					**162761**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**214,40**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**28620**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на сигналізація загазованості приміщень

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-СЗП

Кошторисна вартість	108,071	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,21128	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,149	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
1	КМ10-669-2	Установлення сигналізатору газу	шт	1	1648,94 1089,04	0,99 0,18	1649	1089	1 -	8,0000 0,0014	8,00 -
2	& 1602-30002-4-2 варіант 1	Сигналізатор "ВАРТА 1-03.14"	шт	1	10740,00 -	- -	10740	-	- -	- -	- -
3	КМ10-668-2	Монтаж датчиків метану	шт	5	504,14 409,06	1,85 0,33	2521	2045	9 2	3,2000 0,0026	16,00 0,01
4	& 1602-30002-4-3 варіант 1	Датчик метану ДМ-4	шт	5	3810,00 -	- -	19050	-	- -	- -	- -
5	*КМ10-99-6*	*Блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*1*	*2396,10* *2393,28*	- -	*2396*	*2393*	- -	*14,4000* -	*14,40* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1602-30068-89-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ML 500	шт	1	7220,00 -	- -	7220	-	- -	- -	- -
7	КМ10-668-3	Сповіщувач світло-звуковий	шт	2	507,61 409,06	2,13 0,38	1015	818	4 1	3,2000 0,0030	6,40 0,01
8	& 1602-30069-2-9 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Сержант С-07с-220"	шт	2	1089,47 -	- -	2179	-	- -	- -	- -
9	КМ10-698-1	Коробка розподільна на стіні	шт	1	104,34 102,26	- -	104	102	- -	0,8000 -	0,80 -
10	& 2405-1372-8-1 варіант 1	Коробка розподільна з кришкою влагозахищена (70х70)	шт	1	59,31 -	- -	59	-	- -	- -	- -
11	*КБ21-3-1*	*Прокладання ПВХ труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм*	*100м*	*3,25*	*4947,73* *3145,46*	*187,76* *72,64*	*16080*	*10223*	*610* *236*	*23,9800* *0,4400*	*77,94* *1,43*
12	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*3,25*	*1141,50* *959,15*	*87,69* *60,94*	*3710*	*3117*	*285* *198*	*7,4100* *0,4130*	*24,08* *1,34*
13	*КБ21-4-6*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*2,6*	*730,02* *438,80*	*87,69* *60,94*	*1898*	*1141*	*228* *158*	*3,3900* *0,4130*	*8,81* *1,07*
14	& С113-2124-1 варіант 1	Труба ПВХ діам.20	м	328,25	27,14 -	- -	8909	-	- -	- -	- -
15	290220-2365 варіант 1	Тримач з клямкою CF20 IEK	шт	325	3,46 -	- -	1125	-	- -	- -	- -
16	15096-12111 варіант 1	Кабель перерізом 3.1мм2 КВВГЕнгLS	1000м	0,2678	35343,44 -	- -	9465	-	- -	- -	- -
17	С157-243 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1 мм2	1000м	0,2678	5741,28 -	- -	1538	-	- -	- -	- -
18	& 15093-35013-1У-19 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгLS	1000м	0,06695	37777,92 -	- -	2529	-	- -	- -	- -
19	КМ10-911-1	Вимірювання опору шлейфа	ділянка	1	2323,04 1960,27	362,77 87,58	2323	1960	363 88	14,4000 0,5888	14,40 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	*КМ10-51-1*	*Оброблення і вмикання кабеля*	*10кінців*	*0,2*	*5873,62* *5772,80*	- -	*1175*	*1155*	- -	*40,0000* -	*8,00* -
		Разом прямі витрати по розділу 1					95685	24043	1500		178,83
									683		4,45
		Разом устаткування, грн.					37010				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					553				
		Всього устаткування, грн.					**37563**				
		Разом будівельні роботи, грн.					58675				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33132				
		всього заробітна плата, грн.					24726				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5868				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64543**				
		Всього по розділу 1					**102106**				
		Розділ 2. Пусконалагоджувальні роботи									
21	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	5423,04 5423,04	- -	5423	5423	- -	28,0000 -	28,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					5423	5423	-		28,00
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					5423				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					5423				
		Загальновиробничі витрати, грн.					542				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5965**				
		Всього по розділу 2					**5965**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					101108	29466	1500		206,83
									683		4,45
		Разом устаткування, грн.					37010				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					553				
		Всього устаткування, грн.					**37563**				
		Разом будівельні роботи, грн.					64098				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33132				
		всього заробітна плата, грн.					30149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**70508**				
		Всього по кошторису					**108071**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**211,28**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**30149**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на електротехнічні рішення

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ЕТР

Кошторисна вартість	813,354	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,41247	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	200,556	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електротехнічні рішення									
		ШО									
1	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг*	*1 шт*	*1*	*832,54* *544,90*	*51,17* *26,02*	*833*	*545*	*51* *26*	*3,9100* *0,1690*	*3,91* *0,17*
		В щитах встановити:									
2	*КМ8-526-3*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А*	*шт*	*2*	*1126,71* *461,82*	*26,74* *6,57*	*2253*	*924*	*53* *13*	*3,2000* *0,0421*	*6,40* *0,08*
3	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі	шт	1	279,67 237,98	11,74 4,54	280	238	12 5	1,6000 0,0275	1,60 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КМ8-53-1	Монтаж трансформатора струму напругою до 10 кВ	шт	3	625,71 461,82	70,41 27,24	1877	1385	211 82	3,2000 0,1650	9,60 0,50
5	1503-5013 варіант 1	Трансформатор струму 200/5 Т-0,66-5-0,5s УЗ ВРП	шт	3	909,06 -	- -	2727	-	- -	- -	- -
6	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг*	*1 шт*	*1*	*832,54* *544,90*	*51,17* *26,02*	*833*	*545*	*51* *26*	*3,9100* *0,1690*	*3,91* *0,17*
		В щитах встановити:									
7	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*11*	*557,91* *230,91*	*26,74* *6,57*	*6137*	*2540*	*294* *72*	*1,6000* *0,0421*	*17,60* *0,46*
8	*КМ8-526-2*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А*	*шт*	*2*	*935,28* *404,10*	*26,74* *6,57*	*1871*	*808*	*53* *13*	*2,8000* *0,0421*	*5,60* *0,08*
9	*КМ8-526-3*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 250 А*	*шт*	*2*	*1126,71* *461,82*	*26,74* *6,57*	*2253*	*924*	*53* *13*	*3,2000* *0,0421*	*6,40* *0,08*
10	1504-1231 варіант 1	Незалежний розчіплювач РН РП1	шт	1	353,94 -	- -	354	-	- -	- -	- -
11	*КБ21-24-2*	*Установлення групових щитків на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг*	*1 шт*	*1*	*832,54* *544,90*	*51,17* *26,02*	*833*	*545*	*51* *26*	*3,9100* *0,1690*	*3,91* *0,17*
		В щитах встановити:									
12	*КМ8-526-1*	*Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А*	*шт*	*8*	*557,91* *230,91*	*26,74* *6,57*	*4463*	*1847*	*214* *53*	*1,6000* *0,0421*	*12,80* *0,34*
		Світильники									
13	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	0,43	33365,65 23581,73	8554,55 5832,82	14347	10140	3678 2508	177,6000 39,3116	76,37 16,90
14	& С1-38 варіант 4	Світлодіодна панель Ardero AL2118ARD 36W 4000K	шт	43	926,64 -	- -	39846	-	- -	- -	- -
15	*КБ21-18-1*	*Монтаж світильників світлодіодних*	*100шт*	*0,47*	*54560,96* *29772,86*	*9317,39* *5567,69*	*25644*	*13993*	*4379* *2617*	*211,2000* *36,6924*	*99,26* *17,25*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& С1-38 варіант 1	Світильник світлодіодний 12Вт ДББ26У-12-102	шт	30	2038,10 -	- -	61143	-	- -	- -	- -
17	& С1-38 варіант 2	Світильник світлодіодний 12Вт з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДББ26У-12-БАЖ-102	шт	17	2054,93 -	- -	34934	-	- -	- -	- -
18	*КБ21-17-12*	*Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.*	*100шт*	*0,11*	*22016,54* *19514,69*	*2120,23* *757,62*	*2422*	*2147*	*233* *83*	*131,2000* *4,5967*	*14,43* *0,51*
19	& 1507-1009-1-1 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний акумуляторний з написом "Вихід" 6 Вт	шт	8	2201,56 -	- -	17612	-	- -	- -	- -
20	& 1507-1009-1-1 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційний з покажчиком напрямку руху ДБО01ВСП-6-б-101 6 Вт	шт	3	2273,02 -	- -	6819	-	- -	- -	- -
21	*КМ10-99-6*	*Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*21*	*2393,28* *2393,28*	- -	*50259*	*50259*	- -	*14,4000* -	*302,40* -
22	& 1602-5-1-1-5 варіант 2	Блок аварійного живлення БАЖ e.emerg.kit 36/40 Led	шт	21	1834,04 -	- -	38515	-	- -	- -	- -
23	*КБ21-22-1*	*Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці*	*100шт*	*0,24*	*3596,28* *3235,38*	- -	*863*	*776*	- -	*25,3100* -	*6,07* -
24	290902-54 варіант 1	Вимикач накладний 1-клавішний 782400, Forix білий	шт	24	116,35 -	- -	2792	-	- -	- -	- -
25	КМ8-80-4	Монтаж контакторів	шт	1	430,23 230,91	187,76 72,64	430	231	188 73	1,6000 0,4400	1,60 0,44
26	& 1504-5088-1 варіант 1	Контактор 9А,220В, в оболонці КМІ-1096 /АС-3 IP54	шт	1	1043,81 -	- -	1044	-	- -	- -	- -
27	*КМ8-532-4*	*Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3*	*шт*	*3*	*516,51* *288,64*	*20,10* *4,97*	*1550*	*866*	*60* *15*	*2,0000* *0,0305*	*6,00* *0,09*
28	& 1504-18109-1 варіант 1	Корпус КП101 для кнопок 1 місце з кнопкою управління LAY5-BA41 ,без підсвітки 1з	шт	3	147,12 -	- -	441	-	- -	- -	- -
29	& 2405-1372-8-Ю варіант 1	Коробка розподільча Mureva Box 65х65х45, Schneider Electric ENN05142	1000шт	0,11	68301,86 -	- -	7513	-	- -	- -	- -
30	& 2405-1372-8-Ю варіант 2	Коробка розподільча з клемником, вогнетривка	1000шт	0,014	291401,86 -	- -	4080	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	*КБ21-22-8*	*Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці*	*100шт*	*0,65*	*9820,38* *3556,23*	- -	*6383*	*2312*	- -	*27,8200* -	*18,08* -
32	& 1504-17078-1 варіант 1	Розетка із заземленням IP44 Forix 782393, колір сірий накладний	шт	65	259,40 -	- -	16861	-	- -	- -	- -
33	*КБ21-8-2*	*Прокладання проводу в гофрованих трубках, кількість проводів у трубці 2, переріз проводу до 6 мм2*	*100м*	*14,69*	*5062,00* *3679,87*	*375,53* *145,28*	*74361*	*54057*	*5517* *2134*	*27,3800* *0,8800*	*402,21* *12,93*
34	С113-2127 варіант 2	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 20мм, колір чорний	м	1406,93	12,23 -	- -	17207	-	- -	- -	- -
35	С113-2127 варіант 3	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 40мм, колір чорний	м	62,62	32,73 -	- -	2050	-	- -	- -	- -
36	С113-2127 варіант 1	Труба гнучка двостінна електротехнічна діам. 75/62, колір чорний	м	16,16	34,57 -	- -	559	-	- -	- -	- -
37	С1110-15 варіант 1	Тримач з фіксатором діам. 20 мм	100шт	13,93	388,83 -	- -	5416	-	- -	- -	- -
38	С1110-15 варіант 2	Тримач з фіксатором діам. 40 мм	100шт	0,62	1562,85 -	- -	969	-	- -	- -	- -
39	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,03*	*8938,46* *6655,19*	*1601,20* *765,21*	*268*	*200*	*48* *23*	*47,2100* *4,9268*	*1,42* *0,15*
40	& С1511-1-1-Р варіант 1	Лоток перфорований ДКС 100х100 товщ. 0, 7 мм	м	3,03	211,45 -	- -	641	-	- -	- -	- -
41	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,03*	*491,07* *307,31*	*23,47* *9,08*	*15*	*9*	*1* -	*2,1800* *0,0550*	*0,07* -
42	*КБ21-9-1*	*Прокладання кабелю при схованій проводці*	*100м*	*11,78*	*3870,53* *3385,89*	*35,21* *13,62*	*45595*	*39886*	*415* *160*	*25,5000* *0,0825*	*300,39* *0,97*
43	15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,85387	47697,42 -	- -	40727	-	- -	- -	- -
44	15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,77868	74068,48 -	- -	57676	-	- -	- -	- -
45	15093-35053 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1133	125971,49 -	- -	14273	-	- -	- -	- -
46	15093-35053 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,06386	254389,49 -	- -	16245	-	- -	- -	- -
47	15093-35073 варіант 3	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,03605	473793,83 -	- -	17080	-	- -	- -	- -
48	15093-35073 варіант 1	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.25мм2 ВВГнгд	1000м	0,06386	552843,83 -	- -	35305	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	15093-35193 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,01442	183041,79 -	- -	2639	-	- -	- -	- -
50	& 15093-35013-1У-19 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х1,5	1000м	0,55517	44142,54 -	- -	24507	-	- -	- -	- -
51	& 15093-35013-1У-19 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х2,5	1000м	0,14832	56880,61 -	- -	8437	-	- -	- -	- -
52	& 15093-35013-1У-19 варіант 4	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 1х2,5	1000м	0,09888	12563,34 -	- -	1242	-	- -	- -	- -
53	2405-1585	Наконечники кабельні П70-10-МВУЗ	1000шт	0,01	15400,79 -	- -	154	-	- -	- -	- -
54	2405-1583	Наконечники кабельні П35-8-МУЗ	1000шт	0,01	7644,45 -	- -	76	-	- -	- -	- -
55	2405-1582	Наконечники кабельні П25-6-МУЗ	1000шт	0,01	5945,54 -	- -	59	-	- -	- -	- -
		Заземлення									
56	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	11742,24 1578,86	4249,27 953,95	3523	474	1275 286	11,2000 6,1915	3,36 1,86
57	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,5	11205,78 3157,73	643,93 157,72	5603	1579	322 79	22,4000 0,9664	11,20 0,48
58	& С113-2268-2	Хрестовий з`єднувач для плоских провідників	шт	1	138,81 -	- -	139	-	- -	- -	- -
59	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,105	29798,08 29798,08	- -	3129	3129	- -	261,8000 -	27,49 -
60	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,105	16863,94 16863,94	- -	1771	1771	- -	150,4500 -	15,80 -
61	*КБ21-29-1*	*Монтаж кнопки виклику*	*100компл*	*0,01*	*6865,06* *5467,29*	- -	*69*	*55*	- -	*42,7700* -	*0,43* -
62	& 1504-18001-1	Бездротова кнопка виклику для МГН BELFIX-BO9WH (або аналог)	шт	1	658,97 -	- -	659	-	- -	- -	- -
63	*КБ21-22-9*	*Установлення приймача сигналу*	*100шт*	*0,01*	*6597,16* *6376,16*	- -	*66*	*64*	- -	*49,8800* -	*0,50* -
64	& 1504-18001-1 варіант 1	Приймач сигналу від бездротової кнопки виклику для МГН BELFIX-RE02WH (або аналог)	шт	1	748,73 -	- -	749	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					739421	192249	17159 8307		1358,81 53,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					739421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					530013				
		всього заробітна плата, грн.					200556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**813354**				
		Всього по розділу 1					**813354**				
		Разом прямі витрати по кошторису					739421	192249	17159		1358,81
									8307		53,66
		Разом будівельні роботи, грн.					739421				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					530013				
		всього заробітна плата, грн.					200556				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73933				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**813354**				
		Всього по кошторису					**813354**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1412,47**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**200556**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

придбання обладнання електротехнічного

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа: креслення (специфікації) № 2405/222-ЕТР
Кошторисна вартість 53,372 тис. грн.
Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1517-2229-1-3 варіант 1	Щиток поверховий ЩЕ-30-2411-УХЛ4; (маса=0,024)	шт	1	8433,33	8433
2	1503-2004 варіант 1	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/250 3Р IP=250А; (маса=1,45)	шт	1	1815,30	1815
3	1503-2004 варіант 2	Вимикач автоматичний UTrust 250M/ 250A 3p з електронним розчіплювачем; (маса=1,45)	шт	1	5307,00	5307
4	& 15171-1477-2 варіант 1	Лічильник трифазний трансформаторного включення МТХ 3G20.DD.3Z3-PD4; (маса=0)	шт	1	4800,00	4800
5	& 1517-2229-1-3 варіант 4	Щит зовнішній розподільний 950х550х160 мм IP41 Ін=250А по типу 4XN160 2-6 ETI; (маса=0,024)	шт	1	10120,00	10120
6	1503-2004 варіант 3	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=25А; (маса=1,45)	шт	1	275,00	275
7	1503-2004 варіант 12	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=6А; (маса=1,45)	шт	2	223,06	446
8	1503-2004 варіант 4	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=6А; (маса=1,45)	шт	7	172,70	1209
9	1503-2004 варіант 5	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=10А; (маса=1,45)	шт	1	190,65	191
10	1503-2004 варіант 13	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3Р IP=50А; (маса=1,45)	шт	1	1489,57	1490

1	2	3	4	5	6	7
11	1503-2004 варіант 8	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3Р IP=100А; (маса=1,45)	шт	1	1830,00	1830
12	1503-2004 варіант 2	Вимикач автоматичний UTrust 250M/ 250A 3p з електронним розчіплювачем; (маса=1,45)	шт	2	5307,00	10614
13	& 1517-2229-1-3 варіант 3	Корпус модульний металевий, 24 модулів, навісний IP31 UBox; (маса=0, 024)	шт	1	2762,00	2762
14	1503-2004 варіант 4	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=6А; (маса=1,45)	шт	1	172,70	173
15	1503-2004 варіант 5	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=10А; (маса=1,45)	шт	2	190,65	381
16	1503-2004 варіант 9	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=20А; (маса=1,45)	шт	1	263,00	263
17	1503-2004 варіант 10	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 10А 30 мА; (маса=1,45)	шт	2	358,01	716
18	1503-2004 варіант 11	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 16А 30 мА; (маса=1,45)	шт	2	402,30	805
		Разом				**51630**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1742
		Всього по кошторису				**53372**

Склав _____ Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на пусконалагоджувальні роботи по електротехнічним рішенням

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ЕТР

Кошторисна вартість	1,853	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,0087	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1,685	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	1	290,52 290,52	- -	291	291	- -	1,5000 -	1,50 -
2	КП1-61-8	Пристрої, що заземлюють. Замір повного опору кола «фаза - нуль»	струм-ч	3	387,36 387,36	- -	1162	1162	- -	2,0000 -	6,00 -
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	3	77,47 77,47	- -	232	232	- -	0,4000 -	1,20 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1685	1685	- -		8,70 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1685				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1685				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1853**				
		Всього по кошторису					**1853**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**8,70**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1685**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на пожежна сигналізація, оповіщення про пожежу та система керування евакуюванням, система передавання тривожних сповіщень
Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ПС, ОП, ТС

Кошторисна вартість	212,157	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,52178	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	72,650	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
1	*КМ10-99-6*	*Блок живлення, що установлюється окремо*	*шт*	*1*	*2393,28* *2393,28*	*-* *-*	*2393*	*2393*	*-* *-*	*14,4000* *-*	*14,40* *-*
2	*КМ10-667-1*	*Прилад приймально-контрольний*	*шт*	*1*	*5011,43* *5009,58*	*1,85* *0,33*	*5011*	*5010*	*1* *-*	*36,8000* *0,0026*	*36,80* *-*
3	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний димовий у нормальному виконанні*	*шт*	*31*	*485,89* *409,06*	*1,85* *0,33*	*15063*	*12681*	*57* *10*	*3,2000* *0,0026*	*99,20* *0,08*
4	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач ПС автоматичний ручний у нормальному виконанні*	*шт*	*5*	*485,89* *409,06*	*1,85* *0,33*	*2429*	*2045*	*9* *2*	*3,2000* *0,0026*	*16,00* *0,01*
5	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач світлозвуковий*	*шт*	*1*	*485,89* *409,06*	*1,85* *0,33*	*486*	*409*	*2* *-*	*3,2000* *0,0026*	*3,20* *-*
6	КМ8-594-1	Світильник аварійний	100 шт	0,01	58592,55 30223,97	13118,79 8614,62	586	302	131 86	203,2000 58,7929	2,03 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КМ8-125-1*	*Акумулятор, ємкість 7 А/год*	*шт*	*2*	*101,78*	*7,59*	*204*	*174*	*15*	*0,6400*	*1,28*
					87,12	*3,55*			*7*	*0,0252*	*0,05*
8	*КМ10-683-10*	*Модуль МРЛ*	*шт*	*1*	*744,85*	*-*	*745*	*462*	*-*	*3,2000*	*3,20*
					461,82	-			-	-	-
9	& 1602-6-1-1-1	МРЛ - 2.1 Модуль на 2 релейных выхода для отключения вентиляции или других вспомогательных устройств	шт	1	712,00	-	712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
10	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	0,05	21000,85	1949,72	1050	337	97	47,8400	2,39
					6744,00	224,05			11	1,4338	0,07
11	241649-1047	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-12мм	1000м	0,0051	11657,53	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	*КБ21-4-1*	*Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2*	*100м*	*0,05*	*1141,50*	*87,69*	*57*	*48*	*4*	*7,4100*	*0,37*
					959,15	*60,94*			*3*	*0,4130*	*0,02*
13	КП1-58-2	Схеми сигналізації. Схема утворення ділянки сигналізації [центральна, технологічна, місцева, аварійна, попереджувальна та ін.]	ділянка	1	5423,04	-	5423	5423	-	28,0000	28,00
					5423,04	-			-	-	-
14	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*2,92*	*9586,84*	*2772,42*	*27994*	*13192*	*8095*	*32,8000*	*95,78*
					4517,87	*884,98*			*2584*	*6,1138*	*17,85*
15	& 2405-1-1-1-1-2 варіант 1	ККПП 10х20 канал кабельний ІЕК	м	272,7	38,06	-	10379	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	& 2405-1-1-1-19 варіант 1	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	22,22	50,03	-	1112	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*2,92*	*2108,21*	*1040,01*	*6156*	*2577*	*3037*	*6,2600*	*18,28*
					882,47	*320,23*			*935*	*2,2579*	*6,59*
18	& 15094-3-1-1-4 варіант 1	Провід КоркНс FRHF FE180/ 3х1,5 (Ek 30)	1000м	0,01545	57100,02	-	882	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	& 15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ek 30)	1000м	0,00721	45390,42	-	327	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	& 15094-3-1-1-2 варіант 1	Провід J-Y(St)Y-Lg 1х2х0,8	1000м	0,37595	9180,47	-	3451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	60	5,37 -	- -	322	-	- -	- -	- -
22	& 1602-1-7-1-4 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас-8П. 1	шт	1	10578,00 -	- -	10578	-	- -	- -	- -
23	& 1602-30068-89-2 варіант 1	Блок резервного живлення БЖ1230	шт	1	4734,00 -	- -	4734	-	- -	- -	- -
24	& 1602-2-1-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	31	234,00 -	- -	7254	-	- -	- -	- -
25	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	5	540,00 -	- -	2700	-	- -	- -	- -
26	& 1602-4-1-1-5 варіант 1	Акумулятор 7.0 А/г	шт	2	990,00 -	- -	1980	-	- -	- -	- -
27	& 1602-6-2-1-4 варіант 1	Світильник аварійний Rel 228	шт	1	812,34 -	- -	812	-	- -	- -	- -
28	& 1602-2-6-1-2-1 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2 Резерв	шт	1	1297,48 -	- -	1297	-	- -	- -	- -
29	& 1602-2-1-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	4	234,00 -	- -	936	-	- -	- -	- -
30	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	540,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					115672	45053	11448 3638		320,93 25,26
		Разом устаткування, грн.					29434				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1013				
		Всього устаткування, грн.					**30447**				
		Разом будівельні роботи, грн.					86238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29737				
		всього заробітна плата, грн.					48691				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					8624				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**94862**				
		Всього по розділу 1					**125309**				
		Розділ 2. Оповіщення про пожежу									
31	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач пожежний ручний*	*шт*	*1*	*485,89* *409,06*	*1,85* *0,33*	*486*	*409*	*2* -	*3,2000* *0,0026*	*3,20* -
32	*КМ10-668-2*	*Сповіщувач світлозвуковий*	*шт*	*17*	*485,89* *409,06*	*1,85* *0,33*	*8260*	*6954*	*31* *6*	*3,2000* *0,0026*	*54,40* *0,04*
33	*КМ10-309-2*	*Реле, установлюване на пультах і панелях*	*шт*	*1*	*230,91* *230,91*	- -	*231*	*231*	- -	*1,6000* -	*1,60* -
34	*КМ10-683-10*	*Пристрій комутаційний*	*шт*	*1*	*893,32* *461,82*	- -	*893*	*462*	- -	*3,2000* -	*3,20* -
35	*КБ21-12-2*	*Прокладання коробів пластикових*	*100м*	*1,3*	*9586,84* *4517,87*	*2772,42* *884,98*	*12463*	*5873*	*3604* *1150*	*32,8000* *6,1138*	*42,64* *7,95*
36	& 2405-1-1-1-19 варіант 1	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	131,3	50,03 -	- -	6569	-	- -	- -	- -
37	*КБ21-13-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах*	*100м*	*1,65*	*2108,21* *882,47*	*1040,01* *320,23*	*3479*	*1456*	*1716* *528*	*6,2600* *2,2579*	*10,33* *3,73*
38	& 15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ek 30)	1000м	0,16995	45390,42 -	- -	7714	-	- -	- -	- -
39	& 2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	360	5,37 -	- -	1933	-	- -	- -	- -
40	& 1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	1	540,00 -	- -	540	-	- -	- -	- -
41	& 1602-2-5-1-2 варіант 1	Світловий оповіщувач за написом "Пожежа"	шт	12	1025,00 -	- -	12300	-	- -	- -	- -
42	& 1602-6-1-1-8 варіант 1	УК-2 пристрій комутаційний	шт	1	368,00 -	- -	368	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 1602-30001-4 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 за написом "Вихід"	шт	5	702,00 -	- -	3510	-	- -	- -	- -
44	& 1602-6	Реле контроля фаз HRN-54N	шт	1	2203,00 -	- -	2203	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					60949	15385	5353 1684		115,37 11,72
		Разом устаткування, грн.					18921				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					570				
		Всього устаткування, грн.					**19491**				
		Разом будівельні роботи, грн.					42028				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21290				
		всього заробітна плата, грн.					17069				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4203				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**46231**				
		Всього по розділу 2					**65722**				
		Розділ 3. Система передавання тривожних сповіщень									
45	*КМ10-261-2*	*Передавач МЦА-GSM.4*	*комплект*	*1*	*12210,58* *6541,01*	*979,86* *348,87*	*12211*	*6541*	*980* *349*	*46,4000* *2,1028*	*46,40* *2,10*
46	& С12405-1362-2	Модуль цифрового GSM - автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	5234,10 -	- -	5234	-	- -	- -	- -
47	& С12405-1362-2 варіант 1	GSM антена виносна SMA,25м	шт	1	1761,00 -	- -	1761	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					19206	6541	980 349		46,40 2,10
		Разом будівельні роботи, грн.					19206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11685				
		всього заробітна плата, грн.					6890				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1920				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21126**				
		Всього по розділу 3					**21126**				
		Разом прямі витрати по кошторису					195827	66979	17781 5671		482,70 39,08
		Разом устаткування, грн.					48355				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1583				
		Всього устаткування, грн.					**49938**				
		Разом будівельні роботи, грн.					147472				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62712				
		всього заробітна плата, грн.					72650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14747				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**162219**				
		Всього по кошторису					**212157**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**521,78**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**72650**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на вогнезахист металевих конструкцій

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВЗК

Кошторисна вартість	1282,641	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,92543	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	127,141	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Металеві конструкції									
		Підвальний поверх									
1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	981,8	31,96 31,96	- -	31378	31378	- -	0,2500 -	245,45 -
2	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	9,818	2064,28 762,98	99,74 10,31	20267	7491	979 101	4,7800 0,0720	46,93 0,71
3	*КБ13-74-5*	*Нанесення механізованим способом в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*9,818*	*5960,58* *4710,37*	*1190,31* *94,60*	*58521*	*46246*	*11686* *929*	*33,8000* *0,6638*	*331,85* *6,52*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	*КБ13-74-7 к=2*	*На кожний наступний шар нанесення механізованим способом покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-74-5*	*100м2*	*9,818*	*5863,77* *4038,65*	*1724,15* *136,99*	*57570*	*39651*	*16928* *1345*	*28,9800* *0,9612*	*284,53* *9,44*
5	& С1113-286-1-3-1 варіант 1	Вогнезахисна суміш "Ендотерм 210104"	кг	9548,1	104,55 -	- -	998254	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1165990	124766	29593 2375		908,76 16,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1165990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1011631				
		всього заробітна плата, грн.					127141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1282641**				
		Всього по розділу 1					**1282641**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1165990	124766	29593 2375		908,76 16,67
		Разом будівельні роботи, грн.					1165990				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1011631				
		всього заробітна плата, грн.					127141				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116651				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1282641**				
		Всього по кошторису					**1282641**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**925,43**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**127141**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на вогнезахист повітроводів

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2405/222-ВЗК

Кошторисна вартість	1,371	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,00297	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	0,408	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Повітроводи									
		Підвальний поверх									
1	КБ13-44-7	Очищення поверхонь щітками	1 м2	2,48	31,96 31,96	- -	79	79	- -	0,2500 -	0,62 -
2	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,0248	2064,28 762,98	99,74 10,31	51	19	2 -	4,7800 0,0720	0,12 -
3	*КБ13-73-5*	*Нанесення вручну в один шар покриття з вогнезахисного матеріалу на горизонтальні і вертикальні поверхні металевих конструкцій*	*100м2*	*0,0248*	*6762,58* *6726,91*	*19,84* *0,95*	*168*	*167*	- -	*48,2700* *0,0066*	*1,20* -
4	*КБ13-73-7 к=2*	*На кожний наступний шар нанесення вручну покриття з вогнезахисного матеріалу додавати до норми 13-73-5*	*100м2*	*0,0248*	*5785,13* *5772,29*	- -	*143*	*143*	- -	*41,4200* -	*1,03* -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& С1113-286-1-3-1 варіант 1	Вогнезахисна суміш "Ендотерм 210104"	кг	7,7	104,55 -	- -	805	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1246	408	2 -		2,97 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					836				
		всього заробітна плата, грн.					408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1371**				
		Всього по розділу 1					**1371**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1246	408	2 -		2,97 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1246				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					836				
		всього заробітна плата, грн.					408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					125				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1371**				
		Всього по кошторису					**1371**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2,97**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**408**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022

на технологічне обладнання та меблі

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Основа:
креслення (специфікації) № 2406-АБ

Кошторисна вартість	300,137	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,10586	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,617	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& С130-539-1	Піддон з водою для дезактивації взуття	шт	2	6905,95 -	- -	13812	-	- -	- -	- -
2	*КМ3-575-1*	*Монтаж похилого підйомника*	*шт*	*1*	*16230,24* *4886,30*	*10980,05* *3844,03*	*16230*	*4886*	*10980* *3844*	*36,8000* *20,8688*	*36,80* *20,87*
3	& 550101-84-1 варіант 1	Похилий підйомник по типу Forstor FIL	шт	1	160000,00 -	- -	160000	-	- -	- -	- -
4	2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель водопінний ВВП-6	шт	13	1431,85 -	- -	18614	-	- -	- -	- -
5	*КБ17-2-4*	*Установлення відбійника вертикального*	*10шт*	*4,7*	*694,27* *662,43*	- -	*3263*	*3113*	- -	*4,5900* -	*21,57* -
6	& 560110-22-25	Відбійник вертикальний (h=900 мм)	шт	47	580,40 -	- -	27279	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	*КБ15-77-1*	*Відбійники горизонтальні*	*100м2*	*0,057*	*34058,93*	*33,08*	*1941*	*1917*	*2*	*241,3300*	*13,76*
					33631,75	*29,72*			*2*	*0,1998*	*0,01*
8	& 560110-22-26 варіант 1	Відбійник горизонтальний	м.п.	57	442,39	-	25216	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	*КБ17-2-4*	*Установлення інформаційних тактильних табличок*	*10шт*	*2,8*	*694,27*	-	*1944*	*1855*	-	*4,5900*	*12,85*
					662,43	-			-	-	-
10	& 560110-22-23 варіант 1	Інформаційно тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	28	478,09	-	13387	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					281686	11771	10982		84,98
									3846		20,88
		Разом устаткування, грн.					160000				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					6283				
		Всього устаткування, грн.					**166283**				
		Разом будівельні роботи, грн.					121686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					98933				
		всього заробітна плата, грн.					15617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**133854**				
		Всього по кошторису					**300137**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**105,86**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**15617**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області
2405/222

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01

на зовнішнє електропостачання

Зовнішнє електропостачання

Основа:
креслення (специфікації) № 2205/22ЕП

Кошторисна вартість	1336,483	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,80736	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	125,718	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на “23 квітня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Будівельно-монтажні роботи									
1	КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 т	т	2	107665,27 40606,02	19614,12 9945,46	215331	81212	39228 19891	273,0000 54,6889	546,00 109,38
2	& 1501-9065-1 варіант 2	Дизель-генератор Malcomson 132 кВт, ML166-B3 (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	924120,00 -	- -	924120	-	- -	- -	- -
3	КП1-1-2	Синхронний генератор [компенсатор], напруга до 1 кВ, потужність понад 100 кВт Щит АВР	шт	1	15494,40 15494,40	- -	15494	15494	- -	80,0000 -	80,00 -
4	*КМ39-50-1*	*Монтаж щита автоматичного ввода резерва*	*пристрій*	*1*	*3923,07* *870,52*	*277,09* *84,77*	*3923*	*871*	*277* *85*	*6,3200* *0,5162*	*6,32* *0,52*
5	& 1517-2229-1-3 варіант 5	Щит АВР 250 А (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	91000,00 -	- -	91000	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	*КБ21-14-1*	*Прокладання лотків*	*100м*	*0,03*	*8938,46*	*1601,20*	*268*	*200*	*48*	*47,2100*	*1,42*
					6655,19	*765,21*			*23*	*4,9268*	*0,15*
7	& С1511-1-1-Р варіант 1	Лоток перфорований ДКС 100х100 товщ. 0, 7 мм	м	3,03	211,45	-	641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
8	& С111-1844-1-1 варіант 1	Кут горизонтальний ДКС СР0 90 град. 100х100 мм	шт	1	352,59	-	353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
9	*КБ21-15-1*	*Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках*	*100м*	*0,03*	*491,07*	*23,47*	*15*	*9*	*1*	*2,1800*	*0,07*
					307,31	*9,08*			-	*0,0550*	-
10	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0945	29798,08	-	2816	2816	-	261,8000	24,74
					29798,08	-			-	-	-
11	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,21	10771,81	9418,50	2262	284	1978	9,6000	2,02
					1353,31	3690,60			775	22,2955	4,68
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,5	1010,50	-	2526	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	*КМ8-143-5*	*Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою*	*100 м*	*0,21*	*517,95*	*38,65*	*109*	*101*	*8*	*3,4000*	*0,71*
					479,30	*15,15*			*3*	*0,0915*	*0,02*
14	С111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна ЛСЕ-03-250	м	21,63	9,45	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0945	16863,94	-	1594	1594	-	150,4500	14,22
					16863,94	-			-	-	-
16	*КБ34-104-1*	*Улаштування труб електротехнічних*	*1 км*	*0,025*	*28114,08*	-	*703*	*703*	-	*222,0000*	*5,55*
					28114,08	-			-	-	-
17	С113-2127 варіант 1	Труба гнучка двостінна електротехнічна діам. 75/62, колір чорний	м	25,25	34,57	-	873	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	*КМ8-148-3*	*Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг*	*100 м*	*0,25*	*7306,75*	*1995,00*	*1827*	*1071*	*499*	*30,4000*	*7,60*
					4285,49	*771,80*			*193*	*4,6750*	*1,17*
19	*КМ8-155-1*	*Герметизація кабелю в трубі*	*прохід*	*3*	*131,10*	-	*393*	*393*	-	*0,9300*	*2,79*
					131,10	-			-	-	-
20	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,112	902,26	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	& С111-1714-1	Шнур джгутовий плетений діам. 6 мм	м	140	11,50	-	1610	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	2405-1585	Наконечники кабельні П70-10-МВУЗ	1000шт	0,01	15400,79	-	154	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	15093-35193 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,02575	183041,79	-	4713	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					1271030	104748	42039		691,44
									20970		115,92
		Разом устаткування, грн.					1015120				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					39864				
		Всього устаткування, грн.					**1054984**				
		Разом будівельні роботи, грн.					255910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109123				
		всього заробітна плата, грн.					125718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**281499**				
		Всього по розділу 1					**1336483**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1271030	104748	42039		691,44
									20970		115,92
		Разом устаткування, грн.					1015120				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					39864				
		Всього устаткування, грн.					**1054984**				
		Разом будівельні роботи, грн.					255910				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109123				
		всього заробітна плата, грн.					125718				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**281499**				
		Всього по кошторису					**1336483**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**807,36**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**125718**				

Склав _____ Тузнік Т.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Лащ Б.М.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція підвалу гуртожитку під споруду подвійного призначення з властивостями протирадіаційного укриття ДПТНЗ "Конотопське вище професійне училище" по проспекту Миру, 85а в м. Конотоп, Сумської області

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	38609,01	139,75				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	2654,10	141,82				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1995,91	161,31				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
7		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	62,31	159,63				
8		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	497,90	193,68				
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	-	-				
9.2		коштів на зведення та розбирання тимчасових будівель і споруд	люд.год	-					
		коштів на виконання будівельних робіт:							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9.3		у зимовий період	люд.год	-					
9.4		у літній період	люд.год	-					
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	43819,23					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	13,9751	379,57 5304,53				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	150,73638	463,01 69792,45				
12	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	12,15168	494,48 6008,76				
13	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш. год	0,02882	478,07 13,78				
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	44,66716	429,74 19195,27				
15	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	32,29319	504,73 16299,34				
16	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,40866	700,29 286,18				
17	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш. год	1,694366	730,37 1237,51				
18	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	124,436675	793,96 98797,74				
19	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	100,95876	776,98 78442,94				
20	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	100,41869	774,2 77744,15				
21	+КБМ202-1141 варіант 1	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,79638	598,9 476,95				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	+КБМ202-1141 варіант 2	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,18	718,29 129,29				
23	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш. год	0,3268	935,91 305,86				
24	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	17,92	2081,66 37303,35				
25	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	41,50299	723,2 30014,96				
26	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш. год	40,0536	833,06 33367,05				
27	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш. год	4,18783	984,62 4123,42				
28	КБМ202-1246	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	2,9847	1500,49 4478,51				
29	КБМ202-1247	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 100 т	маш. год	9,415079	2399,77 22594,02				
30	КБМ203-99	Автонаванажувачі, вантажопідйомність 2 т	маш. год	0,175	566,09 99,07				
31	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	3,26272	629,71 2054,57				
32	+КБМ203-101 варіант 1	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,042069	490,5 20,63				
33	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	4,87029	471,89 2298,24				
34	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	18,1149	203,09 3678,96				
35	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш. год	1,22114	219,41 267,93				
36	КБМ203-903	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 12,5 м	маш. год	0,4416	236,75 104,55				
37	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	23,3093	623,4 14531,02				
38	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	21,07071	183,79 3872,59				
39	КБМ203-1590	Вишки телескопічні [на автомобілі], вантажопідйомність 0,35 т	маш. год	0,14661	724,91 106,28				
40	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,1148	94,94 10,90				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
41	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	6	168,57 1011,42				
42	+КБМ204-102 варіант 1	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш. год	9	52,04 468,36				
43	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш. год	3,90288	164,99 643,94				
44	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш. год	126,05687	360,36 45425,85				
45	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	935,27807	62,13 58108,83				
46	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] (працює від пересувної електростанції)	маш. год	3,9	14,65 57,14				
47	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	39,41114	44,92 1770,35				
48	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	5,93374	43,66 259,07				
49	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	9,7	124,57 1208,33				
50	+КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	562,76151	108,05 60806,38				
51	+КБМ204-1000 варіант 1	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	21,79025	154,67 3370,30				
52	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	34,411585	83,64 2878,18				
53	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,00288	5,7 0,02				
54	+КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	24,6196	4,31 106,11				
55	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	319,86236	407,84 130452,66				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
56	+КБМ205-101 варіант 1	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	2,67	308,49 823,67				
57	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	2,62624	463,27 1216,66				
58	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	495,11605	60,12 29766,38				
59	+КБМ205-401 варіант 1	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	2,34962	51,42 120,82				
60	+КБМ205-401 варіант 2	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа [6 ат], продуктивність 0,5 м3/хв	маш. год	0,57942	52,68 30,52				
61	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	22,372477	538,73 12052,72				
62	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	3,69542	692,59 2559,41				
63	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.]	маш. год	1,587313	906,87 1439,49				
64	КБМ207-150	Бульдозери, потужність 96 кВт [130 к.с.]	маш. год	3,91918	1060,24 4155,27				
65	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	1,38601	28,95 40,12				
66	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	38,60035	152,88 5901,22				
67	КБМ212-1551	Віброущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг	маш. год	0,014	87,79 1,23				
68	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,355446	520,29 184,93				
69	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	1,26	901,28 1135,61				
70	КБМ217-1301	Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал	маш. год	0,46	788,63 362,77				
71	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	34,24631	213,48 7310,90				
72	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	6	209,9 1259,40				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	КБМ225-5913 варіант 2	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	9	209,9 1889,10				
74	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	600,23761	7,1 4261,69				
75	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	5,56931	23,97 133,50				
76	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	59,157	184,65 10923,34				
77	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	29	5,73 166,17				
78	КБМ233-340	Прес листозгинальний	маш. год	3,474	321,3 1116,20				
79	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	18,7475	126,75 2376,25				
80	КБМ233-500	Машини листозгинальні спеціальні [вальці]	маш. год	1,6212	74,23 120,34				
81	КБМ233-601	Свердлильний пристрій HCCB-6D HIDROSTRESS	маш. год	1834,61	71,27 130752,65				
82	КБМ233-602	Настінна пилка DZ-S Set B HIDROSTRESS	маш. год	18,144	115,93 2103,43				
83	КБМ233-604	Маслостанція CR-2	маш. год	18,144	167,44 3038,03				
84	КБМ233-605	Наріжчик швів GSA-20LS HIDROSTRESS	маш. год	7,334	177,12 1299,00				
85	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	588,41624	7,45 4383,70				
86	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	178,58012	8,1 1446,50				
87	КБМ234-101	Агрегати фарбувальні високого тиску для фарбування поверхонь конструкцій, потужність 1 кВт	маш. год	394,78178	11,12 4389,97				
88	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	87,9456	19,18 1686,80				
89	+КБМ234-201 варіант 1	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш. год	2,34962	13,01 30,57				
90	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	280,368	141,52 39677,68				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	106,576	148,83 15861,71				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1133545,49**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1865,369					
		Дизельне паливо	кг	3226,251					
		Електроенергія	кВт-год	12838,821					
		Стиснене повітря	м3	40777,245					
		Мастильні матеріали	кг	425,238					
		Гідравлічна рідина	кг	41,124					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
92	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	0,9338					
93	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	101,8663					
94	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	52,3868					
95	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	84,460387875					
96	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	29,7860651					
97	+КБМ203-303 варіант 1	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	65,24					
98	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	60,92981					
99	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12, 26 кН [1,25 т]	маш. год	2,75					
100	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19, 62 кН [2 т]	маш. год	1,717206					
101	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31, 39 кН [3,2 т]	маш. год	2,37044875					
102	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	4,2740986					
103	+КБМ203-405 варіант 1	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49, 05 кН [5 т]	маш. год	0,054426					
104	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	0,265					
105	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	892,48357325					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
106	КБМ204-1802	Дефектоскопи переносні магнітні	маш. год	11,444565					
107	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш. год	0,08046					
108	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	46,01462875					
109	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	21,22910525					
110	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,0496					
111	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,325					
112	КБМ233-900	Ножиці листові кривошипні [гільйотинні]	маш. год	2,4318					
113	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	145,2985735					
114	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,0166					
115	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	29,53864					
116	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	4,920993					
117	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	412,96143625					
118	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	3,41					
119	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	42,932678125					
120	КБМ270-115 варіант 2	Дрилі електричні	маш. год	16,5896					
121	+КБМ270-115 варіант 3	Дрилі електричні	маш. год	78,188573					
122	+КБМ270-115 варіант 4	Дрилі електричні	маш. год	20,912515					
123	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	50,84912875					
124	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	32,930565					
125	+КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1362,10461025					
126	КБМ270-123	Люльки двомісні самопідйомні, вантажопідйомність 300/500 кг	маш. год	-145,108015					
127	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	171,5579595					
128	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	2,0011362					
129	+КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	956,088553					
130	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш. год	0,3					
131	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	10,847846					
132	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	33,977268					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
133	КБМ270-251	Апарат для зварювання поліпропіленових труб діаметром від 16 до 75 мм, потужність 1,5 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,09					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
134	&С1-37-104-1-ИН-Б1-3 варіант 1	Дюбель розпірний	шт	2	3,4 6,80	3,40 6,80	- -	- -	
135	&С1-37-104-ИНБ	Дюбель	шт	328	7,49 2456,72	7,34 2407,52	- -	0,15 49,20	
136	&С1-38 варіант 1	Світильник світлодіодний 12Вт ДББ26У-12-102	шт	30	2038,1 61143,00	1998,00 59940,00	0,14 4,20	39,96 1198,80	30 км.
137	&С1-38 варіант 2	Світильник світлодіодний 12Вт з блоком аварійного живлення (БАЖ) ДББ26У-12-БАЖ-102	шт	17	2054,93 34933,81	2014,50 34246,50	0,14 2,38	40,29 684,93	30 км.
138	&С1-38 варіант 4	Світлодіодна панель Ardero AL2118ARD 36W 4000K	шт	43	926,64 39845,52	908,33 39058,19	0,14 6,02	18,17 781,31	30 км.
139	&С100-290902-256-83 варіант 1	Дзеркало 650х 1200 мм	шт.	1	2632,2 2632,20	2632,20 2632,20	- -	- -	
140	&С111-23-199 варіант 1	Склосітка лугостійка	м2	2681,5875	15,38 41248,18	14,862 39853,75	0,22 589,95	0,3 804,48	30 км.
141	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,021668875	624311,77 13528,13	611483,99 13250,17	586,37 12,71	12241,41 265,25	30 км.
142	&С111-35-37 варіант 1	Профлист Т6*(В)-0,5 по типу Blachy Pruszynski	м2	7,8936	675,79 5334,42	625,00 4933,50	37,54 296,33	13,25 104,59	30 км.
143	+С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0051158	117231,45 599,73	104870,45 536,50	10062,34 51,48	2298,66 11,75	30 км.
144	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00004	32766,17 1,31	31509,08 1,26	614,62 0,02	642,47 0,03	30 км.
145	С111-72	Бітуми нафтові ізоляційні, марка БНИ-IV-3, БНИ-IV, БНИ-V	т	0,025	24293,05 607,33	23177,36 579,43	639,36 15,98	476,33 11,92	30 км.
146	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000013	23742,68 0,31	22637,78 0,29	639,36 0,01	465,54 0,01	30 км.
147	+С111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,004025	29842,93 120,12	28605,99 115,14	651,78 2,62	585,16 2,36	30 км.
148	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,00172	86364,71 148,55	84267,41 144,94	403,87 0,69	1693,43 2,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
149	&C111-88-3-1Е варіант 1	Саморіз 5,5х45	шт	340	4,2 1428,00	4,12 1400,80	- -	0,08 27,20	
150	&C111-88-3-1Е варіант 2	Анкер клиновий	шт	24	78,85 1892,40	77,30 1855,20	- -	1,55 37,20	
151	+C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00861808	194166,67 1673,34	194166,67 1673,34	- -	- -	
152	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,002543	61532 156,48	59921,62 152,38	403,87 1,03	1206,51 3,07	30 км.
153	&C111-117-12-ИНБ варіант 1	Саморіз 3,5х9,5 мм	шт	23	2,12 48,76	2,05 47,15	0,03 0,69	0,04 0,92	
154	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,00086	196490,99 168,98	192234,36 165,32	403,87 0,35	3852,76 3,31	30 км.
155	&C111-125-1 варіант 1	Гайка М 20	шт	342	13,62 4658,04	13,33 4558,86	0,02 6,84	0,27 92,34	30 км.
156	&C111-125-1 варіант 2	Шайба М 20 (уширена-кузовна)	шт	196	12,42 2434,32	12,16 2383,36	0,02 3,92	0,24 47,04	30 км.
157	+C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,015838	84197,42 1333,52	82142,62 1300,97	403,87 6,40	1650,93 26,15	30 км.
158	&C111-136-8 варіант 1	Дюбель 6х80	шт	84	2,08 174,72	2,00 168,00	0,04 3,36	0,04 3,36	30 км.
159	&C111-136-49 варіант 1	Дюбель фасадний металевий з термоковпачком, 160 мм	шт	1324	10,28 13610,72	10,04 13292,96	0,04 52,96	0,2 264,80	30 км.
160	&C111-140-6-1 варіант 1	Дюбелі монтажні	шт	14	1,22 17,08	1,19 16,66	0,01 0,14	0,02 0,28	
161	&C111-140-6-1 варіант 2	Дюбелі фасадні пластмасові д. 160 мм	шт	1014	3,11 3153,54	3,11 3153,54	- -	- -	
162	&C111-146-1 варіант 1	Анкер д. 10 мм	шт	40	12,82 512,80	12,54 501,60	0,03 1,20	0,25 10,00	
163	&C111-146-55 варіант 1	Кошик д / сміття	шт	1	209,3 209,30	209,30 209,30	- -	- -	
164	&C111-146-55 варіант 4	Йоршик для туалету	шт	1	79,92 79,92	78,00 78,00	0,82 0,82	1,1 1,10	
165	C111-155-1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект], 5х50 мм	1000шт	0,55065	395,25 217,64	387,05 213,13	0,45 0,25	7,75 4,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	&С111-155-1-ИНБ-2 варіант 1	Дюбель-шуруп 100х10мм	шт	160	10,41 1665,60	10,20 1632,00	0,01 1,60	0,2 32,00	30 км.
167	С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,005806	59796,11 347,18	58219,77 338,02	403,87 2,34	1172,47 6,82	30 км.
168	+С111-173	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,5х120 мм	т	0,0007068	96419,45 68,15	94125,00 66,53	403,87 0,29	1890,58 1,33	30 км.
169	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0252667	40587,92 1025,52	39388,21 995,21	403,87 10,20	795,84 20,11	30 км.
170	+С111-175 варіант 1	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,009293	37124,74 345,00	37124,74 345,00	- -	- -	
171	С111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 6х50 мм	т	0,0238418	51919,29 1237,85	50497,39 1203,95	403,87 9,63	1018,03 24,27	30 км.
172	С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8х60 мм	т	0,0002593	47433,74 12,30	46099,80 11,95	403,87 0,10	930,07 0,25	30 км.
173	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0001	47433,74 4,74	46099,80 4,61	403,87 0,04	930,07 0,09	30 км.
174	&С111-181-6-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 3,5х70 мм	шт	106	1,25 132,50	1,25 132,50	- -	- -	
175	&С111-181-7-ИНБ варіант 1	Цвяхи оцинковані 2х35мм	шт	407	1,22 496,54	1,22 496,54	- -	- -	
176	С111-191	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,002204	59376,8 130,87	57808,68 127,41	403,87 0,89	1164,25 2,57	30 км.
177	+С111-191 варіант 1	Цвяхи толеві круглі 2,0х20 мм	т	0,0006836	54325,05 37,14	54325,05 37,14	- -	- -	
178	С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,717886	4406,12 3163,09	3770,38 2706,70	549,35 394,37	86,39 62,02	30 км.
179	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,0257016	5822,77 149,65	5164,69 132,74	543,91 13,98	114,17 2,93	30 км.
180	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0000053	22218,11 0,12	21216,79 0,11	565,67 -	435,65 0,01	30 км.
181	+С111-256 варіант 1	Плитки керамічні глазуровані для внутрішнього облицювання стін	м2	186,7086	371,86 69429,46	356,48 66557,88	8,09 1510,47	7,29 1361,11	30 км.
182	&С111-287-5 варіант 2	Плитки для підлоги "Керамограніт" 300х300 мм	м2	29,2842	517,87 15165,41	505,00 14788,52	2,72 79,65	10,15 297,24	
183	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	27,86604	233,66 6511,18	228,63 6371,01	0,45 12,54	4,58 127,63	30 км.
184	С111-309	Канати прядив'яні просочені	т	0,00035517	234056,27 83,13	229102,72 81,37	364,21 0,13	4589,34 1,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
185	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,000705	531642,79	520538,53	679,89	10424,37	30 км.
					374,81	366,98	0,48	7,35	
186	С111-311	Каболка	т	0,00021	175813,94	171822,70	543,91	3447,33	30 км.
					36,92	36,08	0,11	0,73	
187	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	186,93151	13,78	13,78	-	-	
					2575,92	2575,92	-	-	
188	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00001	231009,02	225875,69	603,74	4529,59	30 км.
					2,31	2,26	0,01	0,04	
189	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0010712	219890,23	214974,92	603,74	4311,57	30 км.
					235,55	230,28	0,65	4,62	
190	С111-384-1	Білило густотерте цинкове	т	0,0050996	219890,34	214975,02	603,74	4311,58	30 км.
					1121,35	1096,29	3,08	21,98	
191	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,0001033	68907,68	66952,81	603,74	1351,13	30 км.
					7,12	6,92	0,06	0,14	
192	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0000418	68907,68	66952,81	603,74	1351,13	30 км.
					2,88	2,80	0,03	0,05	
193	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00118	84823,03	82556,09	603,74	1663,2	30 км.
					100,09	97,42	0,71	1,96	
194	С111-406	Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00002	118250,95	115328,56	603,74	2318,65	30 км.
					2,37	2,31	0,01	0,05	
195	С111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,0006	110235,12	107469,91	603,74	2161,47	30 км.
					66,14	64,48	0,36	1,30	
196	С111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,0351138	73977,72	72166,58	360,6	1450,54	30 км.
					2597,64	2534,04	12,66	50,94	
197	+С111-585	Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,0244879	44076,91	42459,60	753,06	864,25	30 км.
					1079,35	1039,75	18,44	21,16	
198	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,083678	31433,35	30267,66	549,35	616,34	30 км.
					2630,28	2532,74	45,97	51,57	
199	С111-595	Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,13183	22525,17	21534,15	549,35	441,67	30 км.
					2969,49	2838,85	72,42	58,22	
200	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0097982	82164,11	79938,43	614,62	1611,06	30 км.
					805,06	783,25	6,02	15,79	
201	+С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	1,062552	36225,66	34900,73	614,62	710,31	30 км.
					38491,65	37083,84	653,07	754,74	
202	+С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні, товщина 12 мм	м2	1,407	116,1	109,33	4,49	2,28	30 км.
					163,35	153,83	6,32	3,20	
203	+С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійки	м2	1241,1105	165,74	158,00	4,49	3,25	30 км.
					205701,65	196095,46	5572,59	4033,60	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
204	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0673184	53748,02	52290,27	403,87	1053,88	30 км.
					3618,23	3520,10	27,19	70,94	
205	С111-795	Дріт канатний оцинкований, діаметр 3 мм	т	0,0086628	87615,98	85578,10	319,92	1717,96	30 км.
					759,00	741,35	2,77	14,88	
206	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0006095	39807,66	38707,20	319,92	780,54	30 км.
					24,26	23,59	0,19	0,48	
207	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0009326	59944,24	58448,94	319,92	1175,38	30 км.
					55,90	54,51	0,30	1,09	
208	С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,00005	88584,41	86527,54	319,92	1736,95	30 км.
					4,43	4,33	0,02	0,08	
209	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0048808	73733,26	71967,59	319,92	1445,75	30 км.
					359,88	351,26	1,56	7,06	
210	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0333598	60182,33	58682,36	319,92	1180,05	30 км.
					2007,67	1957,63	10,67	39,37	
211	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0042071	42978,86	41816,22	319,92	842,72	30 км.
					180,82	175,93	1,35	3,54	
212	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,037869	51074,29	49752,91	319,92	1001,46	30 км.
					1934,13	1884,09	12,12	37,92	
213	&С111-825-1 варіант 6	Відкідний настінний поручень з тримачем туалетного паперу довж. 0,8м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі	шт	1	3485,64	3445,00	0,84	39,8	
					3485,64	3445,00	0,84	39,80	
214	&С111-825-2 варіант 1	Стаціонарний опорний поручень довж. 0,8м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі	шт	1	2029,64	1989,00	0,84	39,8	30 км.
					2029,64	1989,00	0,84	39,80	
215	&С111-825-2 варіант 2	Стаціонарний опорний поручень довж. 0,6м діам. 40 мм з нержавіючої полірованої сталі (горизонтальний або вертикальний)	шт	3	2285,66	2240,00	0,84	44,82	30 км.
					6856,98	6720,00	2,52	134,46	
216	&С111-825-2 варіант 3	Прямокутний поручень для раковини настінного кріплення	шт	1	2159,86	2116,67	0,84	42,35	30 км.
					2159,86	2116,67	0,84	42,35	
217	&С111-826-4-5 варіант 1	Труба профільна 80х80х4	т	0,2025	46634,32	45400,00	319,92	914,4	30 км.
					9443,45	9193,50	64,78	185,17	
218	&С111-826-4-5 варіант 2	Труба профільна	т	0,175642	46634,32	45400,00	319,92	914,4	30 км.
					8190,95	7974,15	56,19	160,61	
219	С111-848	Пластина губчаста з гуми АФ-1	кг	1,32	375,96	368,14	0,45	7,37	30 км.
					496,27	485,94	0,59	9,74	
220	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	1,52	355	347,59	0,45	6,96	30 км.
					539,60	528,34	0,68	10,58	
221	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,426	173,23	169,38	0,45	3,4	30 км.
					73,80	72,16	0,19	1,45	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
222	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	36,76772	115,02 4229,02	111,81 4111,00	0,95 34,93	2,26 83,09	30 км.
223	+С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2,99304	178,39 533,93	178,39 533,93	- -	- -	
224	+С111-874 варіант 2	Сітка рабиця Р-10-1.2	м2	1024,1532	109,85 112503,23	107,35 109942,85	0,35 358,45	2,15 2201,93	30 км.
225	+С111-874 варіант 3	Сітка дротяна з квадратними чарунками 200х200 із арматури 8А400	м2	507,265	204,77 103872,65	200,40 101655,91	0,35 177,54	4,02 2039,20	30 км.
226	+С111-874 варіант 4	Сітка металева з ВР1 діам. 4 мм 50х50 мм	м2	61,17	163,58 10006,19	160,02 9788,42	0,35 21,41	3,21 196,36	30 км.
227	+С111-953 варіант 1	Ручка сталева	шт	4	263,72 1054,88	258,38 1033,52	0,17 0,68	5,17 20,68	30 км.
228	+С111-956 варіант 1	Петля накладна	шт	6	29,4 176,40	28,68 172,08	0,14 0,84	0,58 3,48	30 км.
229	+С111-956 варіант 2	Петля точена (приварна) діам. 20	шт	4	17,14 68,56	16,66 66,64	0,14 0,56	0,34 1,36	30 км.
230	+С111-956 варіант 3	Петля для навісного замку	шт	4	39,6 158,40	38,68 154,72	0,14 0,56	0,78 3,12	30 км.
231	&С111-961-1-П	Важіль для відкривання	шт	3	347,79 1043,37	339,24 1017,72	1,73 5,19	6,82 20,46	30 км.
232	С111-962	Мастило, солідол жировий "Ж"	т	0,000037	34640,03 1,28	33264,61 1,23	696,2 0,03	679,22 0,02	30 км.
233	+С111-964 варіант 1	Сортовий гарячекатаний прокат із сталі квадратний	т	0,0266908	30410,97 811,69	29864,67 797,11	319,92 8,54	226,38 6,04	30 км.
234	С111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,0226045	34956,78 790,18	34376,64 777,07	319,92 7,23	260,22 5,88	30 км.
235	С111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,03396	49326,26 1675,12	48639,15 1651,79	319,92 10,86	367,19 12,47	30 км.
236	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,02666	31650,68 843,81	31095,15 829,00	319,92 8,53	235,61 6,28	30 км.
237	С111-1154	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 18 мм	т	0,00042	30428,1 12,78	29881,67 12,55	319,92 0,13	226,51 0,10	30 км.
238	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,450125	4278,5 1925,86	3460,33 1557,58	734,28 330,52	83,89 37,76	30 км.
239	С111-1299	Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	0,58	71660,08 41562,85	69556,20 40342,60	698,78 405,29	1405,1 814,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
240	С111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,126652	5587,67 707,69	5038,46 638,13	439,65 55,68	109,56 13,88	30 км.
241	+С111-1305 варіант 1	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	0,001312	4917,69 6,45	4917,69 6,45	- -	- -	
242	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01836	18608,24 341,65	17803,72 326,88	439,65 8,07	364,87 6,70	30 км.
243	С111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших подібних випадках	т	0,0249	3232,87 80,50	2734,18 68,08	435,3 10,84	63,39 1,58	30 км.
244	С111-1477	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 2,5 мм, довжина 20 мм	т	0,0000032	142348,69 0,46	139153,67 0,45	403,87 -	2791,15 0,01	30 км.
245	&С111-1477-2-В варіант 1	Шурупи 60х3,5	шт	916	1,31 1199,96	1,24 1135,84	0,04 36,64	0,03 27,48	30 км.
246	&С111-1477-2-В варіант 2	Шурупи самонарізні	шт	551	1,49 820,99	1,45 798,95	0,01 5,51	0,03 16,53	
247	С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,008036	85238,57 684,98	83163,36 668,30	403,87 3,25	1671,34 13,43	30 км.
248	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00621	72770,35 451,90	70939,61 440,53	403,87 2,51	1426,87 8,86	30 км.
249	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0034033	68784,22 234,09	67031,64 228,13	403,87 1,37	1348,71 4,59	30 км.
250	&С111-1483-2-ИНБ варіант 1	Дюбель-шуруп 6х40 мм	шт	5	1,04 5,20	1,02 5,10	- -	0,02 0,10	
251	С111-1484	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,0007466	62861,29 46,93	61224,85 45,71	403,87 0,30	1232,57 0,92	30 км.
252	&С111-1490-5	Кут, з'єднання для плінтуса	шт	307	9,22 2830,54	8,64 2652,48	0,4 122,80	0,18 55,26	30 км.
253	&С111-1490-5 варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	307	9,22 2830,54	8,64 2652,48	0,4 122,80	0,18 55,26	30 км.
254	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0106705	127286,54 1358,21	124379,65 1327,19	411,08 4,39	2495,81 26,63	30 км.
255	+С111-1504 варіант 1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,000432	160559,3 69,36	157000,00 67,82	411,08 0,18	3148,22 1,36	Країна походження матеріалів: Україна 30 км.
256	С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,0791687	63088,69 4994,65	61440,58 4864,17	411,08 32,54	1237,03 97,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
257	+С111-1514 варіант 1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42А	т	0,002862	43462,21 124,39	42198,93 120,77	411,08 1,18	852,2 2,44	30 км.
258	С111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е46	т	0,062588	65661,5 4109,62	63962,94 4003,31	411,08 25,73	1287,48 80,58	30 км.
259	С111-1518	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,0066	74493,95 491,66	72622,20 479,31	411,08 2,71	1460,67 9,64	30 км.
260	С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,00508	77980,79 396,14	76040,67 386,29	411,08 2,09	1529,04 7,76	30 км.
261	С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,3643694	61464,68 22395,85	59848,41 21806,93	411,08 149,78	1205,19 439,14	30 км.
262	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0599625	68329,89 4097,23	66579,01 3992,24	411,08 24,65	1339,8 80,34	30 км.
263	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,2869476	62174,57 17840,84	60544,38 17373,06	411,08 117,96	1219,11 349,82	30 км.
264	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	0,082	147,82 12,12	140,96 11,56	3,96 0,32	2,9 0,24	30 км.
265	С111-1603	Папір обгортковий листовий	1000м2	0,00071	3146,02 2,23	3050,31 2,17	34,02 0,02	61,69 0,04	30 км.
266	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	55,016846	376,61 20719,89	369,17 20310,57	0,06 3,30	7,38 406,02	30 км.
267	С111-1608	Дрантя	кг	1,87638	19,65 36,87	18,37 34,47	0,89 1,67	0,39 0,73	30 км.
268	&С111-1613-ПМ варіант 1	Піна монтажна	л	8,15	377,98 3080,54	370,00 3015,50	0,57 4,65	7,41 60,39	30 км.
269	+С111-1624 варіант 1	Ґрунтовка бітумна	т	0,354184	30508,32 10805,56	30508,32 10805,56	- -	- -	
270	+С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка СТ-17	кг	57,83	31,85 1841,89	30,36 1755,72	0,87 50,31	0,62 35,86	30 км.
271	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	891,92666	67,62 60312,08	65,42 58349,84	0,87 775,98	1,33 1186,26	30 км.
272	+С111-1624-2 варіант 1	Ґрунтовка глибокого проникнення Ceresit CT17 супер	л	0,19336	58,01 11,22	56,00 10,83	0,87 0,17	1,14 0,22	30 км.
273	+С111-1624-2 варіант 2	Ґрунтовка Ceresit CT 17 Супер	л	8,2	60,22 493,80	58,17 476,99	0,87 7,13	1,18 9,68	30 км.
274	+С111-1626-1 варіант 1	Інтер'єрна акрилова фарба Ceresit CT 51	кг	0,8442	188,64 159,25	184,25 155,54	0,69 0,58	3,7 3,13	30 км.
275	+С111-1626-1 варіант 3	Фарба латексна для внутрішніх робіт	кг	365,9208	183,24 67051,33	178,96 65485,19	0,69 252,49	3,59 1313,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
276	+С111-1626-1 варіант 4	Інтер'єрна акрилова фарба "Sniezka EKO"	кг	1219,2705	85,38 104104,97	83,023 101227,49	0,69 841,30	1,67 2036,18	30 км.
277	С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,08659	251,73 21,80	246,64 21,36	0,15 0,01	4,94 0,43	30 км.
278	+С111-1638 варіант 1	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,29858	287,68 85,90	281,89 84,17	0,15 0,04	5,64 1,69	30 км.
279	+С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	6,46876	298,94 1933,77	292,78 1893,92	0,3 1,94	5,86 37,91	30 км.
280	&С111-1641-1-1	Клей монтажний	л	4,8136	479,98 2310,43	470,00 2262,39	0,57 2,74	9,41 45,30	30 км.
281	&С111-1650-1-2-ИН-Б варіант 1	Суха суміш для затирання швів Ceresit CE-33	кг	83,74158	72,45 6067,08	70,74 5923,88	0,29 24,29	1,42 118,91	
282	&С111-1650-103 варіант 1	Клеюча суміш по типу ceresit thermo universal	кг	3469,8	11,7 40596,66	10,90 37820,82	0,57 1977,79	0,23 798,05	30 км.
283	С111-1654	Фарба БТ-177, срібляста	т	0,0088722	138541,29 1229,17	135139,46 1198,98	685,33 6,08	2716,5 24,11	30 км.
284	С111-1657	Фарби сухі для внутрішніх робіт	т	0,0000052	37753,62 0,20	36415,05 0,19	598,3 -	740,27 0,01	30 км.
285	С111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123	т	0,000015	184488,14 2,77	180185,40 2,70	685,33 0,01	3617,41 0,06	30 км.
286	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,00245	58399,38 143,08	56568,96 138,59	685,33 1,68	1145,09 2,81	30 км.
287	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	1,1309	370,9 419,45	363,00 410,52	0,63 0,71	7,27 8,22	30 км.
288	&С111-1678-1-2М	Стрічка самоклеюча	м	468,38	11,84 5547,49	11,554 5411,66	0,06 28,10	0,23 107,73	30 км.
289	&С111-1678-1-2М варіант 1	Стрічка армувальна	м	36,719	4,35 159,73	4,20 154,22	0,06 2,20	0,09 3,31	30 км.
290	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	4,75717	747,65 3556,70	747,65 3556,70	- -	- -	
291	С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,00332	32307,47 107,26	31059,37 103,12	614,62 2,04	633,48 2,10	30 км.
292	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,000402	130112,7 52,31	126946,85 51,03	614,62 0,25	2551,23 1,03	30 км.
293	&С111-1714-1	Шнур джгутовий плетений діам. 6 мм	м	140	11,5 1610,00	11,20 1568,00	0,07 9,80	0,23 32,20	30 км.
294	&С111-1714-1-1	Хрестики для укладання плитки	шт	207,2862	1,08 223,87	1,02 211,43	0,04 8,29	0,02 4,15	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
295	&C111-1714-1-1 варіант 1	Хрестики для укладання плитки	шт	14,2956	1,19 17,01	1,19 17,01	- -	- -	
296	+C111-1720 варіант 1	Тепловідбивний екран для опалювальних приладів Н-0,6 м	м2	3,7814	130,11 492,00	127,32 481,45	0,24 0,91	2,55 9,64	30 км.
297	+C111-1720 варіант 3	Гідроізоляційна плівка 200 мкр	м2	65,5155	27,23 1783,99	25,70 1683,75	1 65,52	0,53 34,72	
298	+C111-1720 варіант 4	Плівка поліетиленова 200мкм	м2	3,45	23,19 80,01	22,50 77,63	0,24 0,83	0,45 1,55	30 км.
299	+C111-1721-11А варіант 1	Стрічка сигнальна ЛСЕ-03-250	м	21,63	9,45 204,40	9,45 204,40	- -	- -	
300	+C111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з ПВХ	м	620,3622	55,12 34194,36	53,20 33003,27	0,84 521,10	1,08 669,99	30 км.
301	&C111-1738-1	Труби профільні	т	1,4177892	45537,82 64563,03	44325,00 62843,51	319,92 453,58	892,9 1265,94	30 км.
302	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,386	126,34 48,77	123,41 47,64	0,45 0,17	2,48 0,96	30 км.
303	&C111-1747-55	Профіль цокольний	м	110,2	47,04 5183,81	45,94 5062,59	0,18 19,84	0,92 101,38	30 км.
304	C111-1748	Жмут смоляний	кг	9,8	75,42 739,12	73,57 720,99	0,37 3,63	1,48 14,50	30 км.
305	C111-1757	Рядно	м2	21,2103	90,1 1911,05	88,17 1870,11	0,16 3,39	1,77 37,55	30 км.
306	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,13	31320,76 4071,70	30706,22 3991,81	0,41 0,05	614,13 79,84	30 км.
307	C111-1776	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 20 мм	шт	0,252	8132,95 2049,50	7973,43 2009,30	0,05 0,01	159,47 40,19	30 км.
308	C111-1777	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 25 мм	шт	5,3046	9076,36 48146,46	8898,31 47201,98	0,08 0,42	177,97 944,06	30 км.
309	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,081453	139434,74 11357,38	138076,84 11246,77	319,92 26,06	1037,98 84,55	30 км.
310	C111-1797 варіант 1	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,55 мм	т	0,01596	139434,74 2225,38	138076,84 2203,71	319,92 5,11	1037,98 16,56	30 км.
311	C111-1798	Сталь листова оцинкована, товщина 0,7 мм	т	0,31407	127523,15 40051,20	126253,93 39652,57	319,92 100,48	949,3 298,15	30 км.
312	+C111-1804	Сталь листова	т	9,7417804	33441,95 325784,13	33441,95 325784,13	- -	- -	
313	C111-1809	Сталь кругла	т	0,1413408	70913,8 10023,01	70065,99 9903,18	319,92 45,22	527,89 74,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
314	С111-1814	Сталь кутова	т	4,548628	38176,34	37572,23	319,92	284,19	30 км.
					173649,97	170902,10	1455,20	1292,67	
315	С111-1830	Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки Ст3сп	т	0,22	54700,87	53973,75	319,92	407,2	30 км.
					12034,19	11874,23	70,38	89,58	
316	+С111-1837 варіант 1	Швелери N12У	т	0,084864	49857,74	49166,67	319,92	371,15	30 км.
					4231,13	4172,48	27,15	31,50	
317	+С111-1839 варіант 2	Швелер UPE 240	т	0,132767	41068,97	40443,33	319,92	305,72	30 км.
					5452,60	5369,54	42,47	40,59	
318	+С111-1839 варіант 4	Двотавр IPE 300	т	38,6259127	42951,13	42311,47	319,92	319,74	30 км.
					1659026,60	1634319,15	12357,20	12350,25	
319	+С111-1839 варіант 5	Швелер UPE 140	т	0,13312	41068,97	40443,33	319,92	305,72	30 км.
					5467,10	5383,82	42,59	40,69	
320	С111-1841	Сталь швелерна	т	0,428064	42451,01	41815,08	319,92	316,01	30 км.
					18171,75	17899,53	136,95	135,27	
321	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,099225	150287,48	148796,24	372,47	1118,77	30 км.
					14912,28	14764,31	36,96	111,01	
322	С111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	22,572	7,3	7,08	0,08	0,14	30 км.
					164,78	159,81	1,81	3,16	
323	+С111-1844-1 варіант 2	Кутики штукатурні металеві перфоровані	м	393,288	23,55	23,01	0,08	0,46	30 км.
					9261,93	9049,56	31,46	180,91	
324	+С111-1844-1 варіант 3	Кутики алюмінієві 25х25 мм з перфорованою стінкою	м	129,15	18,4	17,96	0,08	0,36	30 км.
					2376,36	2319,53	10,33	46,50	
325	&С111-1844-1-1 варіант 1	Кут горизонтальний ДКС СР0 90 град. 100х100 мм	шт	1	352,59	345,60	0,08	6,91	30 км.
					352,59	345,60	0,08	6,91	
326	С111-1846	Болти анкерні	т	0,007	90441,44	88291,90	376,18	1773,36	30 км.
					633,09	618,04	2,63	12,42	
327	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,5536989	90973,64	90973,64	-	-	
					50372,00	50372,00	-	-	
328	+С111-1848 варіант 1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0001134	100119,68	97776,98	379,57	1963,13	30 км.
					11,35	11,09	0,04	0,22	
329	С111-1848-П	Болти,гайки, шайби	т	0,0056	114562,01	111936,13	379,57	2246,31	30 км.
					641,55	626,84	2,13	12,58	
330	&С111-1848-П-4 варіант 1	Гайки М12	шт	66	3,6	3,50	0,03	0,07	30 км.
					237,60	231,00	1,98	4,62	
331	&С111-1848-П-4 варіант 2	Шпилька з різьбою М12 довж. 350 мм	шт	8	9,42	9,21	0,03	0,18	30 км.
					75,36	73,68	0,24	1,44	
332	С111-1849	Гвинти самонарізні, марка СМ1-35	т	0,00069186	668711,25	655223,08	376,18	13111,99	30 км.
					462,65	453,32	0,26	9,07	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
333	С111-1853	Цвяхи оцинковані будівельні	т	0,033771	49874,13	48520,03	376,18	977,92	30 км.
					1684,30	1638,57	12,70	33,03	
334	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0010014	42740,4	41522,78	379,57	838,05	30 км.
					42,80	41,58	0,38	0,84	
335	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,001722	42740,4	41522,78	379,57	838,05	30 км.
					73,60	71,50	0,65	1,45	
336	С111-1853-7	Цвяхи будівельні 3,5х90 мм	т	0,0007264	42740,4	41522,78	379,57	838,05	30 км.
					31,05	30,16	0,28	0,61	
337	С111-1853-8	Цвяхи, 1,5х22 мм	кг	0,0798	44,85	43,59	0,38	0,88	30 км.
					3,58	3,48	0,03	0,07	
338	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,05656	1012,37	989,36	3,16	19,85	30 км.
					57,26	55,96	0,18	1,12	
339	&С111-1894-4 варіант 1	Суміш клейова СМ11 Pro	кг	149,292	13,32	12,95	0,11	0,26	
					1988,57	1933,33	16,42	38,82	
340	&С111-1894-4 варіант 2	Суміш клейова СМ11	кг	961,272	13,72	12,80	0,65	0,27	30 км.
					13188,65	12304,28	624,83	259,54	
341	&С111-1894-4 варіант 3	Суміш клейова СМ11	кг	10,296	13,61	13,61	-	-	
					140,13	140,13	-	-	
342	&С111-1894-5-1 варіант 1	Суміш суха Ceresit CE33	кг	13,93326	49,02	47,95	0,11	0,96	
					683,01	668,10	1,53	13,38	
343	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,125935	33437,48	32129,15	652,69	655,64	30 км.
					4210,95	4046,18	82,20	82,57	
344	+С111-1895 варіант 1	Шпаклівка клейова	т	0,000088	24356,28	24356,28	-	-	
					2,14	2,14	-	-	
345	&С111-1895-19 варіант 2	Дюбель-шуруп 6*40	шт	14430	1,05	1,02	0,01	0,02	
					15151,50	14718,60	144,30	288,60	
346	+С111-1896 варіант 3	Шпаклівка стартова Ceresit	кг	4459,086	15,69	14,73	0,65	0,31	30 км.
					69963,06	65682,34	2898,41	1382,31	
347	+С111-1896 варіант 4	Шпаклівка фінішна Ceresit	кг	4459,086	19,33	18,30	0,65	0,38	30 км.
					86194,13	81601,27	2898,41	1694,45	
348	&С111-1896-10-1 варіант 1	Шпаклівка "Фугенфюллер"	кг	13,24	47,28	47,28	-	-	
					625,99	625,99	-	-	
349	С111-1904	Кріпильні анкери (цанги) НКДМ-12х50	шт	629,6	66,26	64,94	0,02	1,3	30 км.
					41717,30	40886,22	12,59	818,49	
350	С111-1904 варіант 1	Кріпильний анкер SL14/10	шт	60	66,26	64,94	0,02	1,3	30 км.
					3975,60	3896,40	1,20	78,00	
351	С111-1905	Кріпильні болти 99MS 60051-00	шт	5,099128	9126,27	8947,25	0,07	178,95	30 км.
					46536,02	45623,17	0,36	912,49	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
352	С111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм	шт	0,01398	1043,02 14,58	1022,54 14,30	0,03 -	20,45 0,28	30 км.
353	С111-1907	Диск алмазний WS 30х, діаметр 1200 мм	шт	0,38346	213515,8 81874,77	209319,05 80265,48	10,17 3,90	4186,58 1605,39	30 км.
354	С111-1908	Диск алмазний АВТ26	шт	0,16146	253047 40856,97	248081,90 40055,30	3,39 0,55	4961,71 801,12	30 км.
355	С111-1910	Свердлильні коронки В-373	шт	2,62582	41444,37 108825,46	40626,66 106678,30	5,08 13,34	812,63 2133,82	30 км.
356	С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69	кг	3896,01	21,4 83374,61	20,41 79517,56	0,57 2220,73	0,42 1636,32	30 км.
357	&С111-2008-3-1	Акрилова фарба для бетонної підлоги	кг	351,6366	121,31 42657,04	118,33 41609,16	0,6 210,98	2,38 836,90	30 км.
358	+С111-2008-8 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS-88	кг	32,684	30,37 992,61	29,17 953,39	0,6 19,61	0,6 19,61	30 км.
359	С111-2008-9	Ґрунтовка для вбираючих бетонних і цементно-піщаних основ Thomsit R 777	кг	85,283	154,19 13149,79	150,57 12841,06	0,6 51,17	3,02 257,56	30 км.
360	+С111-2012-13	Штукатурка декоративна силікон-силікатна (камінцева) Ceresit CT 174	кг	441,99	77,85 34408,92	75,72 33467,48	0,6 265,19	1,53 676,25	30 км.
361	С111-2014-3	Ґрунтуюча фарба силіконова Ceresit CT 15 silicone	л	27,829	262,16 7295,65	256,20 7129,79	0,82 22,82	5,14 143,04	30 км.
362	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,64	69,19 182,66	67,23 177,49	0,6 1,58	1,36 3,59	30 км.
363	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,24131	4410,67 1064,34	4013,52 968,50	310,67 74,97	86,48 20,87	30 км.
364	С112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,008803	15607,97 137,40	15035,02 132,35	266,91 2,35	306,04 2,70	30 км.
365	+С112-23 варіант 1	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,001768	9515,21 16,82	9515,21 16,82	- -	- -	
366	С112-24	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, II сорт	м3	0,229464	12859,88 2950,88	12340,82 2831,77	266,91 61,25	252,15 57,86	30 км.
367	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,876283	10111,78 8860,78	9646,60 8453,15	266,91 233,89	198,27 173,74	30 км.
368	С112-28	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт	м3	0,5936	15135,54 8984,46	14571,85 8649,85	266,91 158,44	296,78 176,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
369	+С112-32 варіант 1	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,5194	10514,88 5461,43	10514,88 5461,43	- -	- -	
370	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,060445	9327,69 563,81	8877,88 536,62	266,91 16,13	182,9 11,06	30 км.
371	С112-57	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт	м3	0,005	9709,62 48,55	9252,33 46,26	266,91 1,33	190,38 0,96	30 км.
372	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,006	7202,83 43,22	6794,69 40,77	266,91 1,60	141,23 0,85	30 км.
373	С112-60	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0,28506	11360,18 3238,33	10870,52 3098,75	266,91 76,09	222,75 63,49	30 км.
374	+С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,655832	7140,94 4683,26	7140,94 4683,26	- -	- -	
375	+С112-61 варіант 1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,06243	7185,26 448,58	6777,46 423,12	266,91 16,66	140,89 8,80	30 км.
376	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,031234	5515,53 172,27	5140,47 160,56	266,91 8,34	108,15 3,37	30 км.
377	С112-78	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	1,1805	5357,86 6324,95	4985,89 5885,84	266,91 315,09	105,06 124,02	30 км.
378	С112-82	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 44 мм і більше, IV сорт	м3	0,170608	4950,69 844,63	4586,71 782,53	266,91 45,54	97,07 16,56	30 км.
379	С112-87	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3, 75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,00117884	14815,47 17,47	14258,06 16,81	266,91 0,31	290,5 0,35	30 км.
380	С112-138	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,065915	4446,37 293,08	4092,28 269,74	266,91 17,59	87,18 5,75	30 км.
381	С112-284	Колоди будівельні	м3	0,09724	4412,28 429,05	4015,09 390,43	310,67 30,21	86,52 8,41	30 км.
382	С113-2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	76,388	97,87 7476,09	96,66 7383,66	0,48 36,67	0,73 55,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
383	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	14,09	125,95 1774,64	124,33 1751,81	0,68 9,58	0,94 13,25	30 км.
384	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	8,48	163,26 1384,44	161,17 1366,72	0,87 7,38	1,22 10,34	30 км.
385	С113-15	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	25,89695	130,6 3382,14	128,87 3337,34	0,76 19,68	0,97 25,12	30 км.
386	С113-16	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	7,42	167,96 1246,26	165,72 1229,64	0,99 7,35	1,25 9,27	30 км.
387	+С113-16 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,9538	172,47 681,91	170,20 672,94	0,99 3,91	1,28 5,06	30 км.
388	С113-17 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	62,1478	214,58 13335,67	211,75 13159,80	1,23 76,44	1,6 99,43	30 км.
389	С113-18	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	11,1792	265,92 2972,77	262,38 2933,20	1,56 17,44	1,98 22,13	30 км.
390	+С113-18 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 51 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	16,6	243,32 4039,11	243,32 4039,11	- -	- -	
391	С113-49	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	8,4	130,25 1094,10	128,87 1082,51	0,41 3,44	0,97 8,15	30 км.
392	С113-50	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2, 8 мм	м	6,4	167,5 1072,00	165,72 1060,61	0,53 3,39	1,25 8,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
393	С113-51	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3, 2 мм	м	4	223,46 893,84	221,03 884,12	0,77 3,08	1,66 6,64	30 км.
394	С113-53	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані звичайні, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3, 5 мм	м	2,4	325,81 781,94	322,14 773,14	1,24 2,98	2,43 5,82	30 км.
395	С113-106	Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	0,0051	611,25 3,12	596,19 3,04	3,07 0,02	11,99 0,06	30 км.
396	С113-161	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	12,6506	569,06 7198,95	561,52 7103,56	3,3 41,75	4,24 53,64	30 км.
397	С113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	2,4	386,47 927,53	382,11 917,06	1,48 3,55	2,88 6,92	30 км.
398	С113-401	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	0,4	763,86 305,54	754,87 301,95	3,3 1,32	5,69 2,27	30 км.
399	+С113-1279 варіант 3	Злив	шт	2	101,08 202,16	99,10 198,20	- -	1,98 3,96	
400	+С113-1359 варіант 1	Водостічна труба d=75мм	м	2,392	178,6 427,21	175,10 418,84	- -	3,5 8,37	
401	С113-1360 варіант 2	Труби поліетиленові, діаметр 110х10 мм	м	0,3	820,27 246,08	801,38 240,41	2,81 0,84	16,08 4,83	30 км.
402	+С113-1360 варіант 3	Ринва діам.100мм	м	4,284	167,97 719,58	164,68 705,49	- -	3,29 14,09	
403	+С113-1360 варіант 4	Кутник зовнішній Прушинськи	м	14,688	198,35 2913,36	194,46 2856,23	- -	3,89 57,13	
404	С113-1376	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм	м	9,09	110,85 1007,63	108,28 984,27	0,4 3,64	2,17 19,72	30 км.
405	+С113-1458 варіант 1	Відведення (вихідне)	шт	4	54,06 216,24	53,00 212,00	- -	1,06 4,24	
406	+С113-1475 варіант 1	Універсальний хомут водостічної труби	шт	3	28,25 84,75	27,70 83,10	- -	0,55 1,65	
407	+С113-1475 варіант 2	Заглушка зовнішня	шт	2	33,86 67,72	33,20 66,40	- -	0,66 1,32	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
408	+С113-1475 варіант 6	Кронштейн жолоба	шт	4	113,42 453,68	111,00 444,00	0,2 0,80	2,22 8,88	
409	С113-1676	Труби поліпропіленові PN 10 для холодної води діам. 40х3,7 мм	м	1	173,91 173,91	170,12 170,12	0,38 0,38	3,41 3,41	30 км.
410	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20х2,8 мм	м	44,95	55,94 2514,50	54,75 2461,01	0,09 4,05	1,1 49,44	30 км.
411	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25х3,5 мм	м	7,432	87,86 652,98	85,96 638,85	0,18 1,34	1,72 12,79	30 км.
412	С113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32х4,4 мм	м	45,024	145,77 6563,15	142,65 6422,67	0,26 11,71	2,86 128,77	30 км.
413	С113-1685	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 50х6,9 мм	м	56,76	393,51 22335,63	385,17 21862,25	0,62 35,19	7,72 438,19	30 км.
414	С113-1697	Труби поліпропіленові PN 20 "STABI" з алюмінієм для гарячої води і опалення діам. 20х3,4 мм	м	18,879	119,46 2255,29	117,03 2209,41	0,09 1,70	2,34 44,18	30 км.
415	С113-1698 варіант 1	Труби поліпропіленові (армовані скловолокном) PN 20 "Fiber" для опалення діам. 25х4,2 мм	м	27,87	158,39 4414,33	155,10 4322,64	0,18 5,02	3,11 86,67	30 км.
416	С113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	31	9,75 302,25	9,47 293,57	0,09 2,79	0,19 5,89	30 км.
417	С113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	3	15,17 45,51	14,78 44,34	0,09 0,27	0,3 0,90	30 км.
418	С113-1706 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	15,17 394,42	14,78 384,28	0,09 2,34	0,3 7,80	30 км.
419	С113-1707	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	26	31,3 813,80	30,60 795,60	0,09 2,34	0,61 15,86	30 км.
420	С113-1708	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 40 мм	шт	1	51,59 51,59	50,49 50,49	0,09 0,09	1,01 1,01	30 км.
421	+С113-1709	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	23	59,23 1362,29	59,23 1362,29	- -	- -	
422	+С113-1709 варіант 1	Відвід 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14	59,25 829,50	58,00 812,00	0,09 1,26	1,16 16,24	30 км.
423	С113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	2	21,87 43,74	21,35 42,70	0,09 0,18	0,43 0,86	30 км.
424	С113-1741	Трійник із поліпропілену діам. 50 мм	шт	6	101,5 609,00	99,42 596,52	0,09 0,54	1,99 11,94	30 км.
425	+С113-1744 варіант 2	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 20х20 мм	шт	14	23,76 332,64	23,20 324,80	0,09 1,26	0,47 6,58	30 км.
426	С113-1746	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 25х20 мм	шт	3	23,17 69,51	22,63 67,89	0,09 0,27	0,45 1,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
427	С113-1747	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х20 мм	шт	1	40,32 40,32	39,44 39,44	0,09 0,09	0,79 0,79	30 км.
428	+С113-1748 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 32х32 мм	шт	4	43,95 175,80	43,00 172,00	0,09 0,36	0,86 3,44	30 км.
429	С113-1752	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х20 мм	шт	1	127,99 127,99	125,30 125,30	0,18 0,18	2,51 2,51	30 км.
430	С113-1753	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х25 мм	шт	2	127,99 255,98	125,30 250,60	0,18 0,36	2,51 5,02	30 км.
431	+С113-1755 варіант 1	Трійник редукційний із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	5	138,19 690,95	135,30 676,50	0,18 0,90	2,71 13,55	30 км.
432	С113-1776	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25х20 мм	шт	2	11,24 22,48	10,76 21,52	0,26 0,52	0,22 0,44	30 км.
433	С113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50х32 мм	шт	2	39,26 78,52	38,23 76,46	0,26 0,52	0,77 1,54	30 км.
434	С113-1801	Муфта із внутрішньою різьбою діам. 25х1/2" мм	шт	22	69,79 1535,38	68,33 1503,26	0,09 1,98	1,37 30,14	30 км.
435	С113-1808	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 20х1/2" мм	шт	21	79,79 1675,59	78,14 1640,94	0,09 1,89	1,56 32,76	30 км.
436	С113-1811	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 25х3/4" мм	шт	2	115,6 231,20	113,24 226,48	0,09 0,18	2,27 4,54	30 км.
437	С113-1813	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 32х1" мм	шт	14	269,42 3771,88	264,05 3696,70	0,09 1,26	5,28 73,92	30 км.
438	С113-1814	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 40х1 1/4" мм	шт	1	531,52 531,52	521,01 521,01	0,09 0,09	10,42 10,42	30 км.
439	С113-1815	Муфта із зовнішньою різьбою діам. 50х1 1/2" мм	шт	7	630,58 4414,06	618,13 4326,91	0,09 0,63	12,36 86,52	30 км.
440	С113-1817	Муфта із накидною гайкою діам. 20х1/2" мм	шт	17	69,68 1184,56	68,22 1159,74	0,09 1,53	1,37 23,29	30 км.
441	+С113-1820	Муфта із накидною гайкою діам. 25х3/4" мм	шт	2	107,33 214,66	105,14 210,28	0,09 0,18	2,1 4,20	30 км.
442	С113-1821	Муфта із накидною гайкою діам. 32х1" мм	шт	14	118,67 1661,38	116,25 1627,50	0,09 1,26	2,33 32,62	30 км.
443	+С113-1822 варіант 1	Муфта із накидною гайкою діам. 50х1 1/2" мм	шт	5	899,87 4499,36	882,142 4410,71	0,09 0,45	17,64 88,20	30 км.
444	+С113-1835 варіант 1	Різьба коротка сталева діам.15 мм	шт	52	15,8 821,60	15,40 800,80	0,09 4,68	0,31 16,12	30 км.
445	+С113-1835 варіант 2	Різьба коротка сталева діам.20 мм	шт	32	19,78 632,96	19,30 617,60	0,09 2,88	0,39 12,48	30 км.
446	+С113-1835 варіант 3	Різьба коротка сталева діам.50 мм	шт	18	32,02 576,36	31,30 563,40	0,09 1,62	0,63 11,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
447	+С113-1835 варіант 4	Різьба коротка сталева діам.40 мм	шт	4	30,49 121,96	29,80 119,20	0,09 0,36	0,6 2,40	30 км.
448	+С113-1835 варіант 5	Різьба коротка сталева діам.25 мм	шт	4	22,63 90,52	22,10 88,40	0,09 0,36	0,44 1,76	30 км.
449	&С113-1844-1	Різьба сталева коротка діам. 40 мм	шт	1	28,65 28,65	28,00 28,00	0,09 0,09	0,56 0,56	30 км.
450	+С113-1866 варіант 1	Заглушка діам. 110 мм	шт	12	54,76 657,12	53,60 643,20	0,09 1,08	1,07 12,84	30 км.
451	С113-1866 варіант 6	Заглушка діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	5	69,79 348,95	68,33 341,65	0,09 0,45	1,37 6,85	30 км.
452	+С113-1866 варіант 7	Заглушка діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	9	80,67 726,03	79,00 711,00	0,09 0,81	1,58 14,22	30 км.
453	С113-1873-1А	Кран кульовий із поліпропілену діам. 20 мм	шт	2	335,37 670,74	328,71 657,42	0,08 0,16	6,58 13,16	30 км.
454	С113-1873-1А варіант 1	Кран кульовий із поліпропілену діам. 15 мм	шт	24	335,37 8048,88	328,71 7889,04	0,08 1,92	6,58 157,92	30 км.
455	+С113-1873-1А варіант 2	Клапан поплавковий горизонтальний діам. 1/2" для ємності Aquaviva	шт	5	496,49 2482,45	486,67 2433,35	0,08 0,40	9,74 48,70	30 км.
456	&С113-1873-1А-2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 15 мм по типу Base VT.218.N.04 Valtec	шт	21	221,42 4649,82	217,00 4557,00	0,08 1,68	4,34 91,14	30 км.
457	&С113-1873-1А-2 варіант 1	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 20 мм по типу Base VT.218.N.05 Valtec	шт	6	415,22 2491,32	407,00 2442,00	0,08 0,48	8,14 48,84	30 км.
458	&С113-1873-1А-2 варіант 2	Кран кульовий латунний для води вн-зовн. діам. 25 мм по типу Base VT.218.N.06 Valtec	шт	13	603,11 7840,43	591,20 7685,60	0,08 1,04	11,83 153,79	30 км.
459	&С113-1873-1А-2 варіант 3	Трійник латунний діам. 15 мм по типу VTr. 130.N.0004 Valtec	шт	21	142,88 3000,48	140,00 2940,00	0,08 1,68	2,8 58,80	30 км.
460	&С113-1873-1А-2 варіант 4	Трійник латунний перехідний ВН 3/4"х1/2"х3/4" по типу VTr.750.N.0504 Valtec	шт	16	234,68 3754,88	230,00 3680,00	0,08 1,28	4,6 73,60	30 км.
461	&С113-1873-1А-2 варіант 5	Трійник латунний перехідний ВН 1"х1/2"х1" по типу VTr.750.N.0604 Valtec	шт	5	373,4 1867,00	366,00 1830,00	0,08 0,40	7,32 36,60	30 км.
462	&С113-1873-1А-2 варіант 6	Американка діам. 15 мм по типу VTr.341.N. 0004 Valtec	шт	21	152,06 3193,26	149,00 3129,00	0,08 1,68	2,98 62,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
463	&C113-1873-1А-2 варіант 7	Американка діам. 20 мм по типу VTr.341.N. 0005 Valtec	шт	16	291,8 4668,80	286,00 4576,00	0,08 1,28	5,72 91,52	30 км.
464	&C113-1873-1А-2 варіант 8	Американка діам. 25 мм по типу VTr.341.N. 0006 Valtec	шт	5	432,56 2162,80	424,00 2120,00	0,08 0,40	8,48 42,40	30 км.
465	С113-1873-1Б	Кран кульовий із поліпропілену діам. 25 мм	шт	14	422,77 5918,78	414,40 5801,60	0,08 1,12	8,29 116,06	30 км.
466	С113-1873-1В варіант 1	Кран кульовий діам. 32 мм з внутрішньою різьбою PN=1,6МПА (повний прохід)	шт	1	680,98 680,98	667,55 667,55	0,08 0,08	13,35 13,35	30 км.
467	С113-1873-1Г	Кран кульовий із поліпропілену діам. 40 мм	шт	7	1432,17 10025,19	1404,01 9828,07	0,08 0,56	28,08 196,56	30 км.
468	+С113-1879 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 20 мм	шт	71	7,15 507,65	6,92 491,32	0,09 6,39	0,14 9,94	30 км.
469	С113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	32	10,55 337,60	10,25 328,00	0,09 2,88	0,21 6,72	30 км.
470	С113-1880 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 25 мм	шт	8	10,55 84,40	10,25 82,00	0,09 0,72	0,21 1,68	30 км.
471	С113-1881 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 32 мм	шт	67	12,02 805,34	11,69 783,23	0,09 6,03	0,24 16,08	30 км.
472	С113-1883 варіант 1	Кріплення поліпропіленових трубопроводів діам. 50 мм	шт	54	23,17 1251,18	22,63 1222,02	0,09 4,86	0,45 24,30	30 км.
473	+С113-1883 варіант 2	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм "Ostendorf"	шт	2	30,9 61,80	30,20 60,40	0,09 0,18	0,61 1,22	30 км.
474	С113-1883 варіант 5	Хомут труби сталевий універсальний діам. 50 мм	шт	12	23,17 278,04	22,63 271,56	0,09 1,08	0,45 5,40	30 км.
475	+С113-1885 варіант 2	Хомут труби сталевий універсальний діам. 110 мм "Ostendorf"	шт	47	40,4 1898,80	39,52 1857,44	0,09 4,23	0,79 37,13	30 км.
476	С113-1885 варіант 3	Хомут труби сталевий універсальний діам. 100 мм	шт	7	49,27 344,89	48,21 337,47	0,09 0,63	0,97 6,79	30 км.
477	&C113-2085-1-2 варіант 1	Фіксатор	шт	100	35,79 3579,00	35,00 3500,00	0,09 9,00	0,7 70,00	30 км.
478	+С113-2089	Фіксатор пластмасовий одинарний діам. 16х2 мм	шт	2075,175	9,14 18967,10	8,87 18406,80	0,09 186,77	0,18 373,53	30 км.
479	+С113-2122 варіант 1	Болт М18, гайка М18х70	шт	64	36,47 2334,08	35,66 2282,24	0,09 5,76	0,72 46,08	30 км.
480	&C113-2122-1-У варіант 1	Болт М6х30	шт	100	4,28 428,00	4,11 411,00	0,09 9,00	0,08 8,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
481	&C113-2124-1 варіант 1	Труба ПВХ діам.20	м	328,25	27,14 8908,71	26,52 8705,19	0,09 29,54	0,53 173,98	30 км.
482	+C113-2127 варіант 1	Труба гнучка двостінна електротехнічна діам. 75/62, колір чорний	м	41,41	34,57 1431,54	33,80 1399,66	0,09 3,73	0,68 28,15	30 км.
483	+C113-2127 варіант 2	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 20мм, колір чорний	м	1406,93	12,23 17206,75	11,90 16742,47	0,09 126,62	0,24 337,66	30 км.
484	+C113-2127 варіант 3	Труба ПТН гнучка гофрована посилена з протяжкою, діам. 40мм, колір чорний	м	62,62	32,73 2049,55	32,00 2003,84	0,09 5,64	0,64 40,07	30 км.
485	+C113-2149 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" 28/20	м	22,44	76,55 1717,78	75,00 1683,00	0,05 1,12	1,5 33,66	30 км.
486	+C113-2149 варіант 2	Термоізоляція "Термофлекс" 35/20	м	12,24	92,87 1136,73	91,00 1113,84	0,05 0,61	1,82 22,28	30 км.
487	+C113-2149 варіант 3	Термоізоляція "Термофлекс" 42/30	м	45,9	221,39 10161,80	217,00 9960,30	0,05 2,30	4,34 199,20	30 км.
488	+C113-2149 варіант 4	Термоізоляція "Термофлекс" 48/30	м	104,04	270,35 28127,21	265,00 27570,60	0,05 5,20	5,3 551,41	30 км.
489	+C113-2149 варіант 5	Термоізоляція "Термофлекс" Е32х13	м	48,96	36,83 1803,20	36,06 1765,50	0,05 2,45	0,72 35,25	30 км.
490	+C113-2149 варіант 6	Термоізоляція "Термофлекс" Е25х13	м	8,16	31,88 260,14	31,20 254,59	0,05 0,41	0,63 5,14	30 км.
491	+C113-2149 варіант 7	Термоізоляція "Термофлекс" Е20х13	м	30,6	30,67 938,50	30,02 918,61	0,05 1,53	0,6 18,36	30 км.
492	+C113-2150 варіант 1	Термоізоляція "Термофлекс" Е50х13	м	34,68	49,22 1706,95	48,20 1671,58	0,05 1,73	0,97 33,64	30 км.
493	+C113-2150 варіант 2	Термоізоляція "Термофлекс" Е80х13	м	38,76	104,09 4034,53	102,00 3953,52	0,05 1,94	2,04 79,07	30 км.
494	+C113-2226 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	39,5	108,08 4269,16	105,83 4180,29	0,13 5,14	2,12 83,73	30 км.
495	+C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	16	90,2 1443,20	88,30 1412,80	0,13 2,08	1,77 28,32	30 км.
496	+C113-2227 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	84	277,5 23309,58	271,875 22837,50	0,18 15,12	5,44 456,96	30 км.
497	C113-2235	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	15	16,46 246,90	16,11 241,65	0,03 0,45	0,32 4,80	30 км.
498	C113-2236	Коліна каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	55	35,96 1977,80	35,22 1937,10	0,03 1,65	0,71 39,05	30 км.
499	+C113-2243	Коліна каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	13	28,58 371,54	27,99 363,87	0,03 0,39	0,56 7,28	30 км.
500	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	4	27,03 108,12	26,41 105,64	0,09 0,36	0,53 2,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
501	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	7	49,27 344,89	48,21 337,47	0,09 0,63	0,97 6,79	30 км.
502	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	20	67,24 1344,80	65,83 1316,60	0,09 1,80	1,32 26,40	30 км.
503	С113-2263	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	2	27,03 54,06	26,41 52,82	0,09 0,18	0,53 1,06	30 км.
504	+С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	8	111,04 888,32	108,77 870,16	0,09 0,72	2,18 17,44	30 км.
505	С113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	270,13 540,26	264,74 529,48	0,09 0,18	5,3 10,60	30 км.
506	&С113-2268-2	Хрестовий з`єднувач для плоских провідників	шт	1	138,81 138,81	136,00 136,00	0,09 0,09	2,72 2,72	30 км.
507	+С113-2280 варіант 1	Перехідник до каналізаційних труб із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	2	39,44 78,88	39,44 78,88	- -	- -	
508	+С113-2296 варіант 1	Огородження панельне решітчасте 2500х2030 (комплект)	шт	4	3601,89 14407,56	3531,17 14124,68	0,09 0,36	70,63 282,52	30 км.
509	+С113-2296 варіант 2	Огородження панельне решітчасте 950х2500 (комплект)	шт	4	2327,18 9308,72	2281,46 9125,84	0,09 0,36	45,63 182,52	30 км.
510	+С113-2303 варіант 1	Прокладка гумова 250х50х5 мм	шт	200	9,14 1828,00	8,87 1774,00	0,09 18,00	0,18 36,00	30 км.
511	&С113-2388-1	Коліно сталеве діам. 80 мм	шт	4	170,1 680,40	166,67 666,68	0,09 0,36	3,34 13,36	30 км.
512	&С113-2388-1 варіант 1	Коліно сталеве діам. 50 мм	шт	5	135,14 675,70	132,40 662,00	0,09 0,45	2,65 13,25	30 км.
513	&С113-2388-1 варіант 2	Трійник сталевий 80х80	шт	1	242,34 242,34	237,50 237,50	0,09 0,09	4,75 4,75	30 км.
514	&С113-2388-1 варіант 3	Перехід сталевий 80х50	шт	2	98,43 196,86	96,41 192,82	0,09 0,18	1,93 3,86	30 км.
515	&С113-2388-1 варіант 4	Перехід сталевий 100х80	шт	1	131,67 131,67	129,00 129,00	0,09 0,09	2,58 2,58	30 км.
516	&С113-2388-2 варіант 2	Заглушка діам. 50 мм	шт	1	59,25 59,25	58,00 58,00	0,09 0,09	1,16 1,16	30 км.
517	&С113-2388-2 варіант 5	Втулка ПЕ приварна коротка діам. 50 мм	шт	1	142,04 142,04	139,16 139,16	0,09 0,09	2,79 2,79	30 км.
518	&С113-2388-2 варіант 6	Фланці приварні діам. 50 мм	шт	2	257,64 515,28	252,50 505,00	0,09 0,18	5,05 10,10	30 км.
519	&С113-2388-2 варіант 7	Фланці накидні до труби ПЕ діам. 50 мм PN10	шт	1	316,29 316,29	310,00 310,00	0,09 0,09	6,2 6,20	30 км.
520	&С113-2388-2 варіант 8	Відведення діам. 50 мм 90 град.	шт	1	66,39 66,39	65,00 65,00	0,09 0,09	1,3 1,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
521	&С113-2419-1	Муфта вогнезахисна "AMMKOTE FC-180/110"	шт	8	856,89 6855,12	840,00 6720,00	0,09 0,72	16,8 134,40	30 км.
522	&С113-2419-1 варіант 1	Муфта вогнезахисна "AMMKOTE FC-180/50"	шт	1	259,78 259,78	254,60 254,60	0,09 0,09	5,09 5,09	30 км.
523	С114-1-У	Вата мінеральна, марка А	м3	0,06901	2461,57 169,87	2366,81 163,33	46,49 3,21	48,27 3,33	30 км.
524	+С114-61 варіант 1	Конструкції з матів теплоізоляційних Izover товщиною 50 мм з покриттям алюмінієвою фольгою, діаметр трубопроводу до 50 мм	м3	1,89623	4018,04 7619,13	3850,00 7300,49	89,25 169,24	78,79 149,40	30 км.
525	+С115-114	Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрини], тип I	шт	12,8	1204,53 15417,98	1138,03 14566,78	42,88 548,86	23,62 302,34	30 км.
526	С115-134	Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	11,4	2106,09 24009,43	2050,04 23370,46	14,75 168,15	41,3 470,82	30 км.
527	С119-305	Кріплення анкерне штангове	т	0,0079488	113020,3 898,38	110378,95 877,38	425,27 3,38	2216,08 17,62	30 км.
528	&С121-250-4-С варіант 1	Двері металеві протипожежні EI 30 900х2100 мм	шт	6	13900,88 83405,28	13765,00 82590,00	32,4 194,40	103,48 620,88	
529	&С121-250-4-С варіант 2	Двері металеві протипожежні EI 30 1000х2100 мм	шт	1	14210,18 14210,18	14072,00 14072,00	32,4 32,40	105,78 105,78	
530	&С121-250-4-С варіант 5	Двері металеві протипожежні EI 30 800х2100 мм	шт	1	12359,97 12359,97	12235,56 12235,56	32,4 32,40	92,01 92,01	
531	&С121-250-4-С варіант 6	Двері металеві протипожежні EI 30 700х2100 мм	шт	1	10819,04 10819,04	10706,10 10706,10	32,4 32,40	80,54 80,54	
532	&С121-250-4-С варіант 15	Двері металеві захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа) 800х2000 мм	шт	1	80784,03 80784,03	80150,264 80150,26	32,4 32,40	601,37 601,37	
533	&С121-250-4-С варіант 16	Двері металеві захисно-герметичні ДУ-III (440 кПа) 900х2000 мм	шт	3	89868,36 269605,08	89166,96 267500,88	32,4 97,20	669 2007,00	
534	&С121-585-2-8 варіант 1	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,5	м2	11,232	625,49 7025,50	620,00 6963,84	0,83 9,32	4,66 52,34	
535	&С121-585-2-8 варіант 2	Профлист по типу Blachy Pruszynski T 6	м2	9,6096	630,52 6059,04	625,00 6006,00	0,83 7,98	4,69 45,06	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
536	&С121-585-2-8 варіант 3	Профлист по типу Blachy Pruszynski T20-0,6	м2	65,572	595,26 39032,39	590,00 38687,48	0,83 54,42	4,43 290,49	
537	С121-756	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,021861	105388,65 2303,90	104187,19 2277,64	416,93 9,11	784,53 17,15	30 км.
538	+С121-756 варіант 1	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,00052904	96450,91 51,03	96450,91 51,03	- -	- -	
539	С121-757	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,5 до 1,0 т	т	0,011	103612,57 1139,74	102424,33 1126,67	416,93 4,59	771,31 8,48	30 км.
540	С121-777	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, грат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою профільного прокату, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0002384	118801,58 28,32	117500,27 28,01	416,93 0,10	884,38 0,21	30 км.
541	С121-783	Металоконструкції індивідуальні	т	0,0764	112293,05 8579,19	111040,19 8483,47	416,93 31,85	835,93 63,87	30 км.
542	&С123-198-1-2Г варіант 2	Двері металопластикові глухі	м2	20,685	4184,2 86550,18	4100,00 84808,50	2,16 44,68	82,04 1697,00	
543	&С123-204-2-К варіант 1	Перегородка сантехнічна з дверима	м2	24,16	1534,24 37067,24	1500,00 36240,00	4,16 100,51	30,08 726,73	30 км.
544	С123-509-У	Щит опалубки інвентарний струганий, товщина 120 мм	м2	22	1620,9 35659,80	1562,87 34383,14	26,25 577,50	31,78 699,16	30 км.
545	+С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	41,90332	580,35 24318,59	580,35 24318,59	- -	- -	
546	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	10,0934	1003,79 10131,65	975,36 9844,70	8,75 88,32	19,68 198,63	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
547	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	9,639	1029,89 9927,11	1000,95 9648,16	8,75 84,34	20,19 194,61	30 км.
548	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,025515	15161,1 386,84	14560,58 371,51	303,24 7,74	297,28 7,59	30 км.
549	+С124-1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм	т	0,17424	30246,32 5270,12	29333,33 5111,04	319,92 55,74	593,07 103,34	30 км.
550	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,36812	48997,58 18036,99	47716,92 17565,55	319,92 117,77	960,74 353,67	30 км.
551	С124-3	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм	т	0,07232	46956,21 3395,87	45715,58 3306,15	319,92 23,14	920,71 66,58	30 км.
552	С124-4	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00775	45788,41 354,86	44570,68 345,42	319,92 2,48	897,81 6,96	30 км.
553	С124-5	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 14 мм	т	0,020544	45203,26 928,66	43997,00 903,87	319,92 6,57	886,34 18,22	30 км.
554	С124-7	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 20-22 мм	т	0,02992	43158,93 1291,32	41992,76 1256,42	319,92 9,57	846,25 25,33	30 км.
555	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,1165	54686,16 6370,94	53293,96 6208,75	319,92 37,27	1072,28 124,92	30 км.
556	+С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,51195	34826,88 17829,62	33824,08 17316,24	319,92 163,78	682,88 349,60	30 км.
557	+С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	8,78264	37087,1 325722,65	36039,98 316526,17	319,92 2809,74	727,2 6386,74	30 км.
558	С124-24	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм	т	0,25755	49144,6 12657,19	47861,06 12326,62	319,92 82,40	963,62 248,17	30 км.
559	С124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	0,78147	48121,04 37605,15	46857,57 36617,79	319,92 250,01	943,55 737,35	30 км.
560	С124-28	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм	т	0,00338	72781,56 246,00	71034,55 240,10	319,92 1,08	1427,09 4,82	30 км.
561	С124-30	Дріт арматурний із низьковуглецевої сталі стали ВР-1, діаметр 5 мм	т	0,01379	62127,91 856,74	60589,80 835,53	319,92 4,41	1218,19 16,80	30 км.
562	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,01058	111593,22 1180,66	109085,20 1154,12	319,92 3,38	2188,1 23,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
563	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,5828	77302,56 45051,93	75466,90 43982,11	319,92 186,45	1515,74 883,37	30 км.
564	&С126-1300-5-2	Сілікон (герметик)	флакон	2,5	104,95 262,38	104,00 260,00	0,17 0,43	0,78 1,95	
565	&С126-1300-5-3 варіант 1	Фарба спеціальна аерозольна	флакон	3	255,55 766,65	252,78 758,34	0,87 2,61	1,9 5,70	30 км.
566	&С126-1300-5-3 варіант 2	Фарба аерозольна	флакон	2,5	158,75 396,88	157,40 393,50	0,17 0,43	1,18 2,95	
567	&С126-1317-4-2 варіант 1	Q-профіль 20	м	10,6	79,23 839,84	78,45 831,57	0,19 2,01	0,59 6,26	30 км.
568	&С126-1317-4-2 варіант 2	Q-профіль 30	м	10,6	81,24 861,14	80,45 852,77	0,19 2,01	0,6 6,36	30 км.
569	&С126-1317-4-2 варіант 3	Q-профіль 50	м	15,8	84,27 1331,47	83,45 1318,51	0,19 3,00	0,63 9,96	30 км.
570	С130-33	Бачки змивні напівфарфорові та фарфорові з арматурою, безпосередньо встановлювані на унітази	комплект	4	1149,92 4599,68	1120,31 4481,24	7,06 28,24	22,55 90,20	30 км.
571	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00001	69996,36 0,70	68161,22 0,68	462,66 -	1372,48 0,02	30 км.
572	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0284504	56226,8 1599,67	54661,65 1555,15	462,66 13,16	1102,49 31,36	30 км.
573	&С130-473-1	Засувка шиберна ПВХ, діаметр 110 мм	шт	2	2142,23 4284,46	2100,00 4200,00	0,23 0,46	42 84,00	30 км.
574	С130-530	Пісуари напівфарфорові та фарфорові настінні з пісуарним краном із суцільновідлитим сифоном, розмір 435х360х290 мм	шт	1	2315,36 2315,36	2265,21 2265,21	4,75 4,75	45,4 45,40	30 км.
575	&С130-539-1	Піддон з водою для дезактивації взуття	шт	2	6905,95 13811,90	6765,00 13530,00	5,54 11,08	135,41 270,82	30 км.
576	+С130-540 варіант 1	Піддон душовий 900х900 з сифоном	шт	1	6028,88 6028,88	5901,00 5901,00	9,67 9,67	118,21 118,21	30 км.
577	&С130-555-4 варіант 1	Кріплення радіаторів	шт	8	122,77 982,16	110,03 880,24	10,33 82,64	2,41 19,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
578	&C130-557-1-9-1-4 варіант 1	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-12с (або аналог)	шт	3	5700,65 17101,95	5585,40 16756,20	3,47 10,41	111,78 335,34	30 км.
579	&C130-557-1-9-1-4 варіант 2	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-16с (або аналог)	шт	1	7599,68 7599,68	7447,20 7447,20	3,47 3,47	149,01 149,01	30 км.
580	&C130-557-1-9-1-4 варіант 3	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-6с (або аналог)	шт	3	2941,14 8823,42	2880,00 8640,00	3,47 10,41	57,67 173,01	30 км.
581	&C130-557-1-9-1-4 варіант 4	Опалювальний прилад Summer-Vision біметалевий радіатор 30 бар 500/76-7с (або аналог)	шт	1	3430,74 3430,74	3360,00 3360,00	3,47 3,47	67,27 67,27	30 км.
582	+C130-573 варіант 1	Рукомийник V=10 л	шт	3	1375,53 4126,59	1345,20 4035,60	3,36 10,08	26,97 80,91	30 км.
583	+C130-573 варіант 2	Раковини сталеві емальовані з спинкою, що відділяється, з привареним випуском та кріпленнями РС-1 в комплекті з краном водорозбірним КВ-15	шт	3	1639,44 4918,32	1603,93 4811,79	3,36 10,08	32,15 96,45	30 км.
584	&C130-605-1-1 варіант 1	Грати вентиляційні металеві РМ(А), розмір 900х900 мм	шт	3	1123,56 3370,68	1100,00 3300,00	1,53 4,59	22,03 66,09	30 км.
585	&C130-605-8-1 варіант 1	Решітка припливно-витяжна діам.150 мм	шт	1	199,1 199,10	195,00 195,00	0,2 0,20	3,9 3,90	30 км.
586	&C130-605-8-1 варіант 2	Решітка вентиляційна 200х150 мм	шт	1	219,5 219,50	215,00 215,00	0,2 0,20	4,3 4,30	30 км.
587	&C130-605-8-1 варіант 3	Решітка вентиляційна 300х200 мм	шт	6	287,84 1727,04	282,00 1692,00	0,2 1,20	5,64 33,84	30 км.
588	&C130-605-8-1 варіант 4	Решітка вентиляційна 400х200 мм	шт	5	314,36 1571,80	308,00 1540,00	0,2 1,00	6,16 30,80	30 км.
589	&C130-605-8-1 варіант 5	Решітка вентиляційна DXT-A 600х400 мм	шт	1	684,83 684,83	671,20 671,20	0,2 0,20	13,43 13,43	30 км.
590	&C130-605-8-1 варіант 6	Решітка вентиляційна ОНФ150х150 мм	шт	7	164,68 1152,76	161,25 1128,75	0,2 1,40	3,23 22,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
591	&С130-605-8-1 варіант 7	Решітка вентиляційна 300х150 мм	шт	9	215,93 1943,37	211,50 1903,50	0,2 1,80	4,23 38,07	30 км.
592	&С130-605-8-1 варіант 8	Решітка вентиляційна 250х150 мм	шт	6	179,98 1079,88	176,25 1057,50	0,2 1,20	3,53 21,18	30 км.
593	&С130-605-8-1 варіант 11	Решітка вентиляційна DXT-A 600х400 мм	шт	2	544,27 1088,54	533,40 1066,80	0,2 0,40	10,67 21,34	30 км.
594	&С130-605-8-1 варіант 12	Решітка вентиляційна 400х250 мм	шт	6	333,95 2003,70	327,20 1963,20	0,2 1,20	6,55 39,30	30 км.
595	&С130-605-8-1 варіант 13	Решітка вентиляційна ОНФ 200х150 мм	шт	1	219,5 219,50	215,00 215,00	0,2 0,20	4,3 4,30	30 км.
596	&С130-605-8-1 варіант 14	Решітка вентиляційна 350х200 мм	шт	4	317,83 1271,32	311,40 1245,60	0,2 0,80	6,23 24,92	30 км.
597	С130-606	Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	15	167,34 2510,10	163,56 2453,40	0,5 7,50	3,28 49,20	30 км.
598	+С130-616 варіант 1	Змішувачі однорукояткові (для інвалідів)	комплект	1	2397,61 2397,61	2350,00 2350,00	0,6 0,60	47,01 47,01	30 км.
599	+С130-616 варіант 2	Змішувачі однорукояткові для душу (для інвалідів)	комплект	1	3111,61 3111,61	3050,00 3050,00	0,6 0,60	61,01 61,01	30 км.
600	+С130-616 варіант 3	Штанга для душу з регулятором висоти (для інвалідів)	комплект	1	853,33 853,33	836,00 836,00	0,6 0,60	16,73 16,73	30 км.
601	+С130-616 варіант 4	Полиця для туалетного приладдя	комплект	1	636,07 636,07	623,00 623,00	0,6 0,60	12,47 12,47	30 км.
602	+С130-616 варіант 5	Тримачі для рушників	комплект	1	405,43 405,43	396,88 396,88	0,6 0,60	7,95 7,95	30 км.
603	+С130-616 варіант 6	Відкідне сидіння для інвалідів	комплект	1	4076,53 4076,53	3996,00 3996,00	0,6 0,60	79,93 79,93	30 км.
604	+С130-616 варіант 7	Змішувачі для умивальників з поворотним корпусом, однією рукояткою та аератором	комплект	5	2123,23 10616,15	2081,00 10405,00	0,6 3,00	41,63 208,15	30 км.
605	С130-623	Змішувачі для душових установок, См-Д-СтФ, із стаціонарною душовою трубкою, сіткою та фарфоровим корпусом	комплект	2	1094,08 2188,16	1071,82 2143,64	0,81 1,62	21,45 42,90	30 км.
606	С130-635	Трапи Т-50 чавунні емальовані з прямим відводом, гратами та гумовою пробкою, розмір 260х140х110 мм	комплект	3	995,59 2986,77	973,60 2920,80	2,47 7,41	19,52 58,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
607	+С130-644 варіант 1	Умивальник для інвалідів керамічний в комплекті з сифоном та натискним змішувачем	комплект	2	5135,43 10270,86	5026,64 10053,28	8,1 16,20	100,69 201,38	30 км.
608	+С130-644 варіант 2	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	5	4580,62 22903,10	4482,70 22413,50	8,1 40,50	89,82 449,10	30 км.
609	&С130-698-2-1	Сталь нержавіюча товщ. 8 мм	м2	19,42864	8699,31 169015,76	8525,50 165638,87	3,24 62,95	170,57 3313,94	30 км.
610	С130-881	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	47	272,77 12820,19	267,00 12549,00	0,42 19,74	5,35 251,45	30 км.
611	С130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	22	306 6732,00	299,20 6582,40	0,8 17,60	6 132,00	30 км.
612	С130-884	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	12	338,99 4067,88	331,32 3975,84	1,02 12,24	6,65 79,80	30 км.
613	С130-885	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	9	376,91 3392,19	368,27 3314,43	1,25 11,25	7,39 66,51	30 км.
614	С130-886	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гільзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	66	443,05 29241,30	432,76 28562,16	1,6 105,60	8,69 573,54	30 км.
615	+С130-889 варіант 1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	44	348,4 15329,60	340,80 14995,20	0,77 33,88	6,83 300,52	30 км.
616	С130-892	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	13	635,55 8262,15	621,43 8078,59	1,66 21,58	12,46 161,98	30 км.
617	С130-894	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 80 мм	м	38	913,54 34714,52	892,97 33932,86	2,66 101,08	17,91 680,58	30 км.
618	+С130-901 варіант 1	Унітази "Компакт" з косим випуском	шт	3	4338,28 13014,84	4242,60 12727,80	10,62 31,86	85,06 255,18	30 км.
619	+С130-902 варіант 1	Унітаз для інвалідів в комплекті з сифоном	шт	1	5799,01 5799,01	5674,97 5674,97	10,33 10,33	113,71 113,71	30 км.
620	С130-914	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	1	106,7 106,70	103,87 103,87	0,74 0,74	2,09 2,09	30 км.
621	С130-915	Муфти насувні до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100 мм	шт	8	273,5 2188,00	266,45 2131,60	1,69 13,52	5,36 42,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
622	С130-920	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 50х50 мм	шт	1	167,12 167,12	162,60 162,60	1,24 1,24	3,28 3,28	30 км.
623	С130-922	Трійники косі 60 градусів до чавунних каналізаційних труб, діаметр 100х100 мм	шт	8	360,24 2881,92	350,00 2800,00	3,18 25,44	7,06 56,48	30 км.
624	&С130-922-1	Трійник сталевий 108х108	шт	1	384,84 384,84	377,00 377,00	0,29 0,29	7,55 7,55	30 км.
625	&С130-922-1 варіант 1	Відвід 45 град. сталевий 108х4,0	шт	3	229,8 689,40	225,00 675,00	0,29 0,87	4,51 13,53	30 км.
626	С130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	305,91 611,82	299,20 598,40	0,71 1,42	6 12,00	30 км.
627	С130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	8	338,81 2710,48	331,32 2650,56	0,85 6,80	6,64 53,12	30 км.
628	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	6	588,6 3531,60	575,42 3452,52	1,64 9,84	11,54 69,24	30 км.
629	С130-983	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	16	400,19 6403,04	391,27 6260,32	1,07 17,12	7,85 125,60	30 км.
630	С130-986	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	4	682,81 2731,24	667,47 2669,88	1,95 7,80	13,39 53,56	30 км.
631	&С130-1090-17 варіант 1	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 50 мм	шт	1	91,14 91,14	88,52 88,52	0,83 0,83	1,79 1,79	30 км.
632	&С130-1090-17 варіант 2	Патрубок для з"єднання з чавунною трубою д. 110 мм	шт	10	111,54 1115,40	108,52 1085,20	0,83 8,30	2,19 21,90	30 км.
633	С130-1103	Блочки	шт	42	12,37 519,54	12,04 505,68	0,09 3,78	0,24 10,08	30 км.
634	С130-1124	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм	м2	1,613	899,83 1451,43	880,00 1419,44	2,19 3,53	17,64 28,46	30 км.
635	С130-1125	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	0,3	936,72 281,02	915,46 274,64	2,89 0,87	18,37 5,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
636	+С130-1126 варіант 1	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 250 до 450 мм	м2	32,996	717,88 23687,17	701,20 23136,80	2,6 85,79	14,08 464,58	30 км.
637	С130-1127	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	3,811	760,43 2898,00	742,42 2829,36	3,1 11,81	14,91 56,83	30 км.
638	С130-1128	Повітроводи класу Н з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	161,59	996,77 161068,06	974,34 157443,60	2,89 467,00	19,54 3157,46	30 км.
639	+С130-1156 варіант 1	Воронки водостічні	шт	2	419,22 838,44	411,00 822,00	- -	8,22 16,44	
640	+С130-1159 варіант 1	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	6	19,96 119,76	19,50 117,00	0,07 0,42	0,39 2,34	30 км.
641	С130-1168	Заглушки чавунні, діаметр 50 мм	шт	1	266,82 266,82	261,24 261,24	0,35 0,35	5,23 5,23	30 км.
642	С130-1170	Заглушки чавунні, діаметр 100 мм	шт	8	372,16 2977,28	363,46 2907,68	1,4 11,20	7,3 58,40	30 км.
643	С130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм	м	120	538,49 64618,80	526,20 63144,00	1,73 207,60	10,56 1267,20	30 км.
644	&С130-1200-1-ИНБ варіант 1	Шафи пожежні навісні 600х600х230 ТОВ "Пожбуд"	шт	3	1882,36 5647,08	1845,00 5535,00	0,45 1,35	36,91 110,73	30 км.
645	С142-10-1	Глина звичайна	м3	0,112	902,26 101,05	416,70 46,67	467,87 52,40	17,69 1,98	30 км.
646	С142-10-2	Вода	м3	66,85663	112,45 7518,03	112,45 7518,03	- -	- -	
647	С142-10-3	Вода технічна	т	0,02	112,45 2,25	112,45 2,25	- -	- -	
648	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,0968415	9562,77 926,07	9343,27 904,82	31,99 3,10	187,51 18,15	30 км.
649	+С157-243 варіант 1	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 1 мм2	1000м	0,2678	5741,28 1537,51	5622,39 1505,68	6,32 1,69	112,57 30,14	30 км.
650	С1110-9	Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,0005985	135311,94 80,98	132196,10 79,12	462,66 0,28	2653,18 1,58	30 км.
651	+С1110-10 варіант 1	Хімічна суміш марки Hilti Hit-HY 170 500 мл	шт	25	1091,71 27292,75	1070,00 26750,00	0,3 7,50	21,41 535,25	Україна 30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
652	+С1110-15 варіант 1	Тримач з фіксатором діам. 20 мм	100шт	13,93	388,83 5416,40	353,00 4917,29	28,21 392,97	7,62 106,14	30 км.
653	+С1110-15 варіант 2	Тримач з фіксатором діам. 40 мм	100шт	0,62	1562,85 968,97	1504,00 932,48	28,21 17,49	30,64 19,00	30 км.
654	С1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,00016	61943,86 9,91	60316,18 9,65	413,09 0,07	1214,59 0,19	30 км.
655	С1110-137	Канати подвійного звивання, тип ЛК-Р, конструкція 6х19[1+6+6/6]+1о.с., маркірувальна група 1570 Н/мм2 і менше, із сталевого оцинкованого дроту марки В, діаметр канату 8,3 мм	10м	0,00011	794,31 0,09	777,74 0,09	1 -	15,57 -	30 км.
656	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,087725	54782,16 4805,76	53388,08 4683,47	319,92 28,06	1074,16 94,23	30 км.
657	С1110-172	Сталь кутова 32х32 мм	т	0,006	55433,24 332,60	54026,39 324,16	319,92 1,92	1086,93 6,52	30 км.
658	+С1110-175 варіант 1	Сталь кутова 100х100 мм	т	1,3632198	45183,28 61594,74	43977,41 59950,88	319,92 436,12	885,95 1207,74	30 км.
659	С1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,3583043	127617,18 45725,78	124429,55 44583,64	685,33 245,56	2502,3 896,58	30 км.
660	+С1113-74 варіант 1	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт	т	0,00032	139924,5 44,78	136446,60 43,66	734,28 0,23	2743,62 0,89	30 км.
661	С1113-77	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,107612	35182,89 3786,10	33943,68 3652,75	549,35 59,12	689,86 74,23	30 км.
662	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,00174	52162,62 90,76	50454,49 87,79	685,33 1,19	1022,8 1,78	30 км.
663	С1113-156	Розчинник, марка Р-4	т	0,0007318	77888,95 57,00	75676,39 55,38	685,33 0,50	1527,23 1,12	30 км.
664	С1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, І сорт	т	0,00001	102946,69 1,03	100193,85 1,00	734,28 0,01	2018,56 0,02	30 км.
665	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	1,0954948	155417,07 170258,59	151684,35 166169,42	685,33 750,78	3047,39 3338,39	30 км.
666	С1113-266	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	0,066967	4410,3 295,34	3671,13 245,84	652,69 43,71	86,48 5,79	30 км.
667	&С1113-286-1-3-1 варіант 1	Вогнезахисна суміш "Ендотерм 210104"	кг	9555,8	104,55 999058,89	101,90 973736,02	0,6 5733,48	2,05 19589,39	30 км.
668	&С1330-1162-2-ИНБ варіант 1	Насос дренажний з поплавковим вимикачем Q=3,2 м3/год. Н=4м N=0.3кВт по типу Aquaviva	шт	1	6222,96 6222,96	6058,80 6058,80	42,14 42,14	122,02 122,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
669	&C1416-8684-6 варіант 1	Камені бортові, БР100.20.8	шт	10	304,64 3046,40	239,85 2398,50	58,82 588,20	5,97 59,70	30 км.
670	&C1417-8778-4-1	Блок незнімної опалубки БНО 500х400х200	шт	93	91,58 8516,94	88,44 8224,92	1,34 124,62	1,8 167,40	30 км.
671	+C1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	2,839925	2359,8 6701,66	1608,00 4566,60	705,53 2003,65	46,27 131,41	30 км.
672	+C1421-9472 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	12,1411584	2359,8 28650,71	1608,00 19522,98	705,53 8565,95	46,27 561,78	30 км.
673	C1421-9656-4	Суміш піскоцементна	м3	0,4424	3558,54 1574,30	2964,74 1311,60	524,02 231,83	69,78 30,87	30 км.
674	+C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	26,12397	1010,5 26398,27	466,67 12191,27	524,02 13689,48	19,81 517,52	30 км.
675	+C1421-10634 варіант 1	Пісок природний, рядовий	м3	1,5631	1010,49 1579,50	466,66 729,44	524,02 819,10	19,81 30,96	30 км.
676	+C1422-10934	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М150	1000шт	32,38674	10652,05 344985,17	9235,35 299102,88	1207,84 39118,00	208,86 6764,29	30 км.
677	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	2,80001	9604,47 26892,61	8208,31 22983,35	1207,84 3381,96	188,32 527,30	30 км.
678	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,377	4209,3 5796,21	3175,71 4372,95	951,05 1309,60	82,54 113,66	30 км.
679	C1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	13,696576	4435,67 60753,49	3397,65 46536,17	951,05 13026,13	86,97 1191,19	30 км.
680	C1424-11601	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	23,13185	4698,61 108687,54	3655,43 84556,86	951,05 21999,55	92,13 2131,13	30 км.
681	C1424-11603	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,8473	5071,17 9367,97	4020,69 7427,42	951,05 1756,87	99,43 183,68	30 км.
682	C1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	33,506136	5524,1 185091,25	4464,73 149595,85	951,05 31866,01	108,32 3629,39	30 км.
683	C1424-11608	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3, 5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,7956	3973,91 3161,64	2944,94 2342,99	951,05 756,66	77,92 61,99	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
684	С1424-11611	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	26,83416	4309,78 115649,33	3274,22 87860,94	951,05 25520,63	84,51 2267,76	30 км.
685	С1424-11612	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	47,9103	4580,06 219432,05	3539,20 169564,13	951,05 45565,09	89,81 4302,83	30 км.
686	С1424-11613	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М250], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	8,66675	4843 41973,07	3796,99 32907,56	951,05 8242,51	94,96 823,00	30 км.
687	С1424-11613-3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,6 МПа	м3	5,63325	5299,43 29853,01	4244,47 23910,16	951,05 5357,50	103,91 585,35	30 км.
688	С1424-11615	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	1,133088	5242,77 5940,52	4188,92 4746,41	951,05 1077,62	102,8 116,49	30 км.
689	С1424-11616	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	27,06472	5704,82 154399,36	4641,91 125631,99	951,05 25739,90	111,86 3027,47	30 км.
690	С1424-11619	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7, 5 [М100], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,187144	4273,21 799,71	3238,37 606,04	951,05 177,98	83,79 15,69	30 км.
691	С1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,2412	4464,94 1076,94	3426,34 826,43	951,05 229,39	87,55 21,12	30 км.
692	С1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	1,6646	5938,47 9885,18	4870,98 8108,23	951,05 1583,12	116,44 193,83	30 км.
693	С1424-11633-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200],крупність заповнювача 5-10 мм, сульфатостійкі	м3	4,18405	5058,42 21164,68	4008,19 16770,47	951,05 3979,24	99,18 414,97	30 км.
694	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,04372	2796,42 122,26	1869,80 81,75	871,79 38,11	54,83 2,40	30 км.
695	С1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	17,0208	3007,69 51193,29	2076,93 35351,01	871,79 14838,56	58,97 1003,72	30 км.
696	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1,849607	3287,18 6079,99	2350,94 4348,32	871,79 1612,47	64,45 119,20	30 км.
697	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,718343	3679,41 6322,49	2735,47 4700,48	871,79 1498,03	72,15 123,98	30 км.
698	С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,14043	3045,67 427,70	2114,16 296,89	871,79 122,43	59,72 8,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
699	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	1,74498	3272,1 5709,75	2336,15 4076,54	871,79 1521,26	64,16 111,95	30 км.
700	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,239234	3516,44 841,25	2575,70 616,20	871,79 208,56	68,95 16,49	30 км.
701	С1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	0,54026	3177,8 1716,84	2243,70 1212,18	871,79 470,99	62,31 33,67	30 км.
702	+С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	29,39699	2186,97 64290,34	2186,97 64290,34	- -	- -	
703	+С1426-11789 варіант 1	Плити бетонні тротуарні, товщина 70 мм	м2	8,08	756,33 6111,15	680,20 5496,02	61,3 495,30	14,83 119,83	30 км.
704	&С1427-11803-6-1 варіант 1	Екструдований полістирол Y=35 кг/м3 (Г1)	м3	32,91315	3930,78 129374,35	3727,50 122683,77	126,21 4153,97	77,07 2536,61	30 км.
705	&С1511-1-1-Р варіант 1	Лоток перфорований ДКС 100х100 товщ. 0, 7 мм	м	6,06	211,45 1281,39	207,15 1255,33	0,15 0,91	4,15 25,15	30 км.
706	С1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	0,0002	376032,85 75,21	368339,74 73,67	319,92 0,06	7373,19 1,48	30 км.
707	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00012	1292796,58 155,14	1267127,71 152,06	319,92 0,04	25348,95 3,04	30 км.
708	С1527-1	Труби сталеві, футеровані поліетиленом високої щільності [оболонка поліетиленова], умовний прохід 25 мм, товщина стінки 2 мм	10м	0,0003	7834,48 2,35	7674,65 2,30	6,21 -	153,62 0,05	30 км.
709	С1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	5,2121	205,62 1071,71	200,27 1043,83	1,32 6,88	4,03 21,00	30 км.
710	С1530-163	Перехід, діаметр 110х90 мм	10шт	0,0009	772,35 0,70	756,38 0,68	0,83 -	15,14 0,02	30 км.
711	С1537-1	Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	0,01451	703,71 10,21	671,18 9,74	18,73 0,27	13,8 0,20	30 км.
712	С1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5, 5 мм	10м	0,18002	727,7 131,00	703,18 126,59	10,25 1,85	14,27 2,56	30 км.
713	С1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,006	3849,19 23,10	3763,46 22,58	10,26 0,06	75,47 0,46	30 км.
714	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,009	6973,64 62,76	6820,39 61,38	16,51 0,15	136,74 1,23	30 км.
715	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,016	4362,64 69,80	4235,79 67,77	41,31 0,66	85,54 1,37	30 км.
716	С1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,006	14961,41 89,77	14585,43 87,51	82,62 0,50	293,36 1,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
717	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	4,7247	1272,07 6010,15	1246,21 5887,97	0,92 4,35	24,94 117,83	30 км.
718	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	5,0943	334,34 1703,23	327,65 1669,15	0,13 0,66	6,56 33,42	30 км.
719	С1545-7	Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,13	76 9,88	74,48 9,68	0,03 -	1,49 0,20	30 км.
720	С1545-8	Бобишки	шт	4	304,1 1216,40	297,87 1191,48	0,27 1,08	5,96 23,84	30 км.
721	+С1545-8 варіант 1	Штуцер 1/2"х10 мм для шланга VTr.650.N (або аналог)	шт	40	76,78 3071,20	75,00 3000,00	0,27 10,80	1,51 60,40	30 км.
722	С1545-9	Брезент	10м2	0,00012	6916,16 0,83	6776,42 0,81	4,13 -	135,61 0,02	30 км.
723	С1545-23	Втулка В54, В59	100шт	0,01	258,06 2,58	252,72 2,53	0,28 -	5,06 0,05	30 км.
724	С1545-24	Втулка В69	100шт	0,005	343,2 1,72	335,93 1,68	0,54 -	6,73 0,04	30 км.
725	С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	7,2776	1103,98 8034,32	1081,96 7874,07	0,37 2,69	21,65 157,56	30 км.
726	&С1545-42-1-И варіант 1	Дюбелі	100шт	0,1	28,24 2,82	27,32 2,73	0,37 0,04	0,55 0,05	30 км.
727	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1,415	2493,86 3528,81	2444,46 3458,91	0,5 0,71	48,9 69,19	30 км.
728	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,485	1692,47 820,85	1692,47 820,85	- -	- -	
729	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1,196	2491,12 2979,38	2441,90 2920,51	0,37 0,44	48,85 58,43	30 км.
730	&С1545-44-2 варіант 1	Дюбелі	шт	916	3,2 2931,20	2,77 2537,32	0,37 338,92	0,06 54,96	30 км.
731	&С1545-44-15 варіант 1	Саморіз 3,5*25мм	шт	52833	0,72 38039,76	0,70 36983,10	0,01 528,33	0,01 528,33	
732	&С1545-44-15 варіант 2	Саморіз 3,5*9,5мм	шт	23867	0,62 14797,54	0,60 14320,20	0,01 238,67	0,01 238,67	
733	+С1545-48 варіант 1	Заглушка сталева фланцева діам. 100 мм	шт	1	751,3 751,30	725,00 725,00	11,57 11,57	14,73 14,73	30 км.
734	С1545-55	Затискач люстровий КЛ2,5	100шт	0,198	198,08 39,22	193,38 38,29	0,82 0,16	3,88 0,77	30 км.
735	С1545-70	Кнопка К227	100шт	1,1668	41,37 48,27	40,33 47,06	0,23 0,27	0,81 0,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
736	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,012	602,92	590,55	0,55	11,82	30 км.
					7,24	7,09	0,01	0,14	
737	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,4826	1214,58	1190,24	0,52	23,82	30 км.
					586,16	574,41	0,25	11,50	
738	С1545-112	Металеві прокладки	т	0,001	29478,67	28458,65	442,01	578,01	30 км.
					29,48	28,46	0,44	0,58	
739	С1545-119	Муфти поліетиленові	шт	52	36,32	35,37	0,24	0,71	30 км.
					1888,64	1839,24	12,48	36,92	
740	С1545-132	Наконечники алюмінієві для опресування 16-8-5,4	100шт	1,6	594,03	582,09	0,29	11,65	30 км.
					950,45	931,34	0,46	18,65	
741	С1545-134	Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0,1224	808,02	791,54	0,64	15,84	30 км.
					98,90	96,88	0,08	1,94	
742	С1545-135	Наконечники алюмінієві для опресування 50-10-9а	100шт	0,2448	941,97	922,80	0,7	18,47	30 км.
					230,59	225,90	0,17	4,52	
743	С1545-149	Наконечники кабельні для пайки мідні П16-6	100шт	2	355,65	346,86	1,82	6,97	30 км.
					711,30	693,72	3,64	13,94	
744	С1545-153	Наконечники кабельні	шт	13,26	27,77	27,21	0,02	0,54	30 км.
					368,23	360,80	0,27	7,16	
745	С1545-158	Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	0,327	23,59	23,08	0,05	0,46	30 км.
					7,71	7,55	0,02	0,14	
746	С1545-160	Паронітові прокладки	100шт	0,02	1728,75	1682,49	12,36	33,9	30 км.
					34,58	33,65	0,25	0,68	
747	С1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	0,8264	290,84	283,78	1,36	5,7	30 км.
					240,35	234,52	1,12	4,71	
748	С1545-163	Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,3818	141,62	137,48	1,36	2,78	30 км.
					54,07	52,49	0,52	1,06	
749	С1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2	100шт	0,08	256,33	249,94	1,36	5,03	30 км.
					20,51	20,00	0,11	0,40	
750	+С1545-168 варіант 1	Патрубок У-479	100шт	0,005	3474,06	3474,06	-	-	
					17,37	17,37	-	-	
751	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	33,25	56,81	55,43	0,27	1,11	30 км.
					1888,93	1843,05	8,98	36,90	
752	С1545-180	Полоски К-404	100шт	1,2038	29,42	28,62	0,22	0,58	30 км.
					35,42	34,45	0,26	0,71	
753	С1545-181	Полоски-пряжки з оцинкованої сталі	1000шт	0,2	828,81	812,29	0,27	16,25	30 км.
					165,76	162,46	0,05	3,25	
754	&С1545-204-1-ИНБ варіант 1	Профіль CD 60/27	м.п.	2,42	28,89	28,30	0,02	0,57	30 км.
					69,91	68,49	0,05	1,37	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
755	&C1545-204-ИНБ варіант 1	Профіль направляючий UD 28/27	м.п.	1,17	17,56 20,55	17,20 20,12	0,02 0,02	0,34 0,41	30 км.
756	С1545-208	Пряжки К-405	100шт	1,2038	110,62 133,16	108,28 130,35	0,17 0,20	2,17 2,61	30 км.
757	С1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	0,42	617,63 259,40	603,98 253,67	1,54 0,65	12,11 5,08	30 км.
758	С1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,08	448,3 35,86	438,73 35,10	0,78 0,06	8,79 0,70	30 км.
759	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	0,125	887,19 110,90	869,59 108,70	0,2 0,03	17,4 2,17	30 км.
760	С1545-248	Скоби будівельні	кг	10	47,63 476,30	46,25 462,50	0,45 4,50	0,93 9,30	30 км.
761	+С1545-262 варіант 1	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	0,02	41,27 0,83	40,01 0,80	0,45 0,01	0,81 0,02	30 км.
762	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	1,73	381,97 660,81	374,03 647,07	0,45 0,78	7,49 12,96	30 км.
763	С1545-267	Труби полівінілхлоридні	т	0,0111214	271330,58 3017,58	265555,97 2953,35	454,4 5,05	5320,21 59,18	30 км.
764	С1545-279	Хомут Х25У1	100шт	0,02	610,07 12,20	595,84 11,92	2,27 0,05	11,96 0,23	30 км.
765	С1545-291	Шпилька	комплект	97,92	69,93 6847,55	68,39 6696,75	0,17 16,65	1,37 134,15	30 км.
766	+С1545-291 варіант 1	Шпилька діам. 20ммх400	комплект	22	24,47 538,34	23,82 524,04	0,17 3,74	0,48 10,56	30 км.
767	+С1545-291 варіант 2	Шпилька діам. 20ммх500	комплект	17	28,47 483,99	27,74 471,58	0,17 2,89	0,56 9,52	30 км.
768	+С1545-291 варіант 3	Шпилька діам. 20ммх600	комплект	60	30,47 1828,20	29,70 1782,00	0,17 10,20	0,6 36,00	30 км.
769	С1545-308	Електроди ЕМР-4	т	0,00048	110192,99 52,89	107561,42 51,63	470,92 0,23	2160,65 1,03	30 км.
770	С1546-20	Клей БМК5	кг	0,65	557,75 362,54	546,24 355,06	0,57 0,37	10,94 7,11	30 км.
771	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	0,14	312,51 43,75	305,81 42,81	0,57 0,08	6,13 0,86	30 км.
772	С1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00004	270571,85 10,82	264581,19 10,58	685,33 0,03	5305,33 0,21	30 км.
773	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00033	351777,39 116,09	344194,46 113,58	685,33 0,23	6897,6 2,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
774	С1546-51	Моногідрат літію	кг	0,006	933,25	914,32	0,63	18,3	30 км.
					5,60	5,49	-	0,11	
775	С1546-58	Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,04	1133,2	1110,35	0,63	22,22	30 км.
					45,33	44,41	0,03	0,89	
776	С1546-63	Припой ПОС-18	т	0,000125	938519,07	919572,83	543,91	18402,33	30 км.
					117,31	114,95	0,07	2,29	
777	С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	29,90317	83,01	71,29	10,09	1,63	30 км.
					2482,26	2131,80	301,72	48,74	
778	+С1546-66 варіант 1	Пропан-бутан технічний	м3	0,6372	67,25	67,25	-	-	Країна походження матеріалів: Україна
					42,85	42,85	-	-	
779	С1546-67	Пропан-бутанова суміш	т	0,00004	75624	73281,26	859,92	1482,82	30 км.
					3,02	2,93	0,03	0,06	
780	С1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,02	948,42	929,28	0,54	18,6	30 км.
					18,97	18,59	0,01	0,37	
781	С1550-33	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент А]	кг	66	58,71	57,01	0,55	1,15	30 км.
					3874,86	3762,66	36,30	75,90	
782	С1550-34	Еластична гідроізоляційна суміш Ceresit CR 66 [компонент В]	л	18,85752	341,59	334,33	0,56	6,7	30 км.
					6441,54	6304,63	10,56	126,35	
783	С1550-47	Полімерцементний адгезійний та антикорозійний розчин Ceresit CD 30	кг	106,32	143,81	140,44	0,55	2,82	30 км.
					15289,88	14931,58	58,48	299,82	
784	С1550-50	Полімерцементна шпаклівка Ceresit CD 24	кг	11,075	70,83	68,89	0,55	1,39	30 км.
					784,44	762,96	6,09	15,39	
785	&С1551-41-СП-1	Очищувач для клею	л	1,0521	245,88	241,00	0,06	4,82	30 км.
					258,69	253,56	0,06	5,07	
786	+С1555-101 варіант 1	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29	кг	780,705	9,31	8,58	0,55	0,18	30 км.
					7268,36	6698,45	429,39	140,52	
787	+С1555-101 варіант 2	Фасадна атмосферостійка фарба по типу Cerezit	кг	82,1774	150,62	147,12	0,55	2,95	30 км.
					12377,56	12089,94	45,20	242,42	
788	+С1555-106 варіант 5	Геотекстиль голкопробивний щільністю 120 г/м2	м2	9,2	29,93	29,20	0,14	0,59	30 км.
					275,36	268,64	1,29	5,43	
789	&С1555-321-77 варіант 1	Профіль монтажний СД 60/27	м	5571,96	25,57	25,00	0,07	0,5	30 км.
					142475,02	139299,00	390,04	2785,98	
790	&С1555-321-78 варіант 3	Профіль монтажний УД 28/27	м	3622,28	30,73	30,73	-	-	
					111312,66	111312,66	-	-	
791	&С1630-18-1 варіант 1	Ємність для питної води вертикальна біла (0,8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	4	4236,3	4128,00	25,24	83,06	30 км.
					16945,20	16512,00	100,96	332,24	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
792	&C1630-18-1 варіант 2	Ємність для технічної води вертикальна (0, 8х1,19м) 500 л по типу Європласт	шт	1	4059,39 4059,39	3954,55 3954,55	25,24 25,24	79,6 79,60	30 км.
793	+C1630-23 варіант 1	Вентилі пожежні для води, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	3	572,13 1716,39	558,47 1675,41	2,44 7,32	11,22 33,66	30 км.
794	C1630-24	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	21	220,14 4622,94	215,49 4525,29	0,33 6,93	4,32 90,72	30 км.
795	C1630-25	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 20 мм	шт	16	263,27 4212,32	257,66 4122,56	0,45 7,20	5,16 82,56	30 км.
796	C1630-26	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	10	304,5 3045,00	297,83 2978,30	0,7 7,00	5,97 59,70	30 км.
797	C1630-28	Вентилі прохідні муфтові 15кч18р для води, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	6	527,44 3164,64	515,28 3091,68	1,82 10,92	10,34 62,04	30 км.
798	+C1630-43 варіант 1	Противибуховий пристрій K-MZS-1	комплект	2	6921,79 13843,58	6765,00 13530,00	21,07 42,14	135,72 271,44	30 км.
799	+C1630-43 варіант 2	Коробка монтажна K-MZ-2	комплект	2	12021,79 24043,58	11765,00 23530,00	21,07 42,14	235,72 471,44	30 км.
800	+C1630-43 варіант 3	Противибуховий пристрій K-UZS-1	комплект	3	32426,89 97280,67	31770,00 95310,00	21,07 63,21	635,82 1907,46	30 км.
801	+C1630-43 варіант 7	Вставки COM 100-ERVN-040A-ZS	комплект	1	2122,69 2122,69	2060,00 2060,00	21,07 21,07	41,62 41,62	30 км.
802	+C1630-43 варіант 8	Вставки COM 100-ERVN-040Б-ZS	комплект	1	1525,99 1525,99	1475,00 1475,00	21,07 21,07	29,92 29,92	30 км.
803	+C1630-43 варіант 9	Вставки COM 100-ERV-028A-ZS	комплект	1	720,19 720,19	685,00 685,00	21,07 21,07	14,12 14,12	30 км.
804	+C1630-43 варіант 10	Вставки COM 100-ERV-028Б-ZS	комплект	1	811,99 811,99	775,00 775,00	21,07 21,07	15,92 15,92	30 км.
805	+C1630-43 варіант 11	Комплект віброізоляторів KIV-(ERV)	комплект	2	4504,39 9008,78	4395,00 8790,00	21,07 42,14	88,32 176,64	30 км.
806	+C1630-43 варіант 12	Клапан для сховищ K-RB	комплект	1	6054,79 6054,79	5915,00 5915,00	21,07 21,07	118,72 118,72	30 км.
807	+C1630-43 варіант 13	Клапан GMK-DU-550x300-1*f-EM220-in-RES-MRZ	комплект	3	11878,99 35636,97	11625,00 34875,00	21,07 63,21	232,92 698,76	30 км.
808	+C1630-43 варіант 14	Зворотний клапан C-KOL-50-30	комплект	1	4361,59 4361,59	4255,00 4255,00	21,07 21,07	85,52 85,52	30 км.
809	+C1630-43 варіант 15	Противибуховий пристрій для сховищ K-MZS-500	комплект	3	12929,59 38788,77	12655,00 37965,00	21,07 63,21	253,52 760,56	30 км.
810	+C1630-43 варіант 16	Коробка монтажна K-MZ-500	комплект	3	21135,49 63406,47	20700,00 62100,00	21,07 63,21	414,42 1243,26	30 км.
811	+C1630-43 варіант 17	Клапан для сховищ K-BBN-040	комплект	1	11940,19 11940,19	11685,00 11685,00	21,07 21,07	234,12 234,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
812	+С1630-63 варіант 1	Головки для пожежних рукавів з'єднувальні напірні рукавні, тиск 1,2 МПа [12 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	9	45,49 409,41	44,43 399,87	0,17 1,53	0,89 8,01	30 км.
813	С1630-65	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	6	2393,16 14358,96	2337,57 14025,42	8,67 52,02	46,92 281,52	30 км.
814	+С1630-65 варіант 1	Клапани зворотні муфтові, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	519,98 519,98	501,11 501,11	8,67 8,67	10,2 10,20	30 км.
815	+С1630-65 варіант 2	Клапани зворотні муфтові електромагнітні, діаметр 25 мм	шт	1	1064,54 1064,54	1035,00 1035,00	8,67 8,67	20,87 20,87	30 км.
816	С1630-67	Засувки паралельні фланцеві з висувним шпінделем 30ч6бр для води та пари, тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	1	4394,94 4394,94	4289,76 4289,76	19 19,00	86,18 86,18	30 км.
817	С1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	12	25,93 311,16	25,01 300,12	0,41 4,92	0,51 6,12	30 км.
818	+С1630-91 варіант 1	Стволи пожежні ручні, марка РС, діаметр 25 мм	шт	3	100,11 300,33	97,66 292,98	0,49 1,47	1,96 5,88	30 км.
819	+С1630-91 варіант 2	Котушка для пожежного рукава діаметр 25 мм	шт	3	108,21 324,63	105,60 316,80	0,49 1,47	2,12 6,36	30 км.
820	&С1630-103-3-2Е варіант 1	Фільтр осадовий діам. 40 мм	шт	1	863,36 863,36	846,00 846,00	0,43 0,43	16,93 16,93	
821	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	383,5	56,37 21617,90	54,80 21015,80	0,46 176,41	1,11 425,69	30 км.
822	С1630-114 варіант 1	Кріплення	кг	0,03	56,37 1,69	54,80 1,64	0,46 0,01	1,11 0,04	30 км.
823	С1630-114 варіант 2	Рама під установку	кг	10,6	56,37 597,52	54,80 580,88	0,46 4,88	1,11 11,76	30 км.
824	+С1630-116 варіант 1	Рукава пожежні льняні сухого прядення нормальні, діаметр 25 мм	м	60	97,77 5866,20	95,78 5746,80	0,07 4,20	1,92 115,20	30 км.
825	+С1630-122 варіант 1	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 40 мм	шт	2	49,6 99,20	48,50 97,00	0,13 0,26	0,97 1,94	30 км.
826	&С1630-148-1 варіант 1	Комплект радіаторний з термоголовкою 1/2"	шт	8	1069 8552,00	1069,00 8552,00	- -	- -	
827	&С1630-148-1 варіант 2	Комплект радіаторний з боковим підключенням кутовий RA-N+RLv-S 1/2"	шт	8	1080 8640,00	1080,00 8640,00	- -	- -	
828	&С1630-234-1В варіант 1	Диспансер для рідкого мила	шт	1	65,05 65,05	65,05 65,05	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
829	С1630-451	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, круглі, діаметр до 225 мм	шт	3	1381,21 4143,63	1352,06 4056,18	2,07 6,21	27,08 81,24	30 км.
830	С1630-461	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 800 мм	шт	4	1381,21 5524,84	1352,06 5408,24	2,07 8,28	27,08 108,32	30 км.
831	С1630-462	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1000 мм	шт	6	1605,53 9633,18	1571,57 9429,42	2,48 14,88	31,48 188,88	30 км.
832	+С1630-462 варіант 1	Припливно-витяжний дифузор ВЕНТС МВ 200 ПФ, 0.025 м2	шт	9	411,78 3706,02	401,23 3611,07	2,48 22,32	8,07 72,63	30 км.
833	+С1630-462 варіант 2	Припливно-витяжний дифузор ВЕНТС МВ 150 ПФ, 0.014 м2	шт	1	407,98 407,98	397,50 397,50	2,48 2,48	8 8,00	30 км.
834	С1630-463	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1200 мм	шт	2	1925,98 3851,96	1884,50 3769,00	3,72 7,44	37,76 75,52	30 км.
835	С1630-465	Дросель-клапани в обичайці з сектором управління із тонколистової корозійно-стійкої та сортової сталі, прямокутні, периметр до 1500 мм	шт	1	4148,46 4148,46	4060,92 4060,92	6,2 6,20	81,34 81,34	30 км.
836	С1630-522	Заглушки до питометражних лючків СТД 8281	шт	20,63	27,55 568,36	27,00 557,01	0,01 0,21	0,54 11,14	30 км.
837	+С1630-536 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н діам. 150 мм	шт	1	3871,02 3871,02	3795,00 3795,00	0,12 0,12	75,9 75,90	30 км.
838	+С1630-536 варіант 2	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550х200	шт	2	5472,42 10944,84	5365,00 10730,00	0,12 0,24	107,3 214,60	30 км.
839	+С1630-536 варіант 3	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 350х200	шт	1	4136,22 4136,22	4055,00 4055,00	0,12 0,12	81,1 81,10	30 км.
840	+С1630-536 варіант 5	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400х150	шт	2	4319,82 8639,64	4235,00 8470,00	0,12 0,24	84,7 169,40	30 км.
841	+С1630-536 варіант 6	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 150х150	шт	5	2963,22 14816,10	2905,00 14525,00	0,12 0,60	58,1 290,50	30 км.
842	+С1630-536 варіант 7	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 400-2	шт	1	6625,02 6625,02	6495,00 6495,00	0,12 0,12	129,9 129,90	30 км.
843	+С1630-536 варіант 8	Клапан протипожежний універсальний КПУ-1Н 550х250	шт	1	5370,42 5370,42	5265,00 5265,00	0,12 0,12	105,3 105,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
844	С1630-538	Клапани зворотні підйомні муфтові для води та пари, 16Б1бк, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	1	271,88 271,88	266,30 266,30	0,25 0,25	5,33 5,33	30 км.
845	С1630-545	Клапани зворотні підйомні муфтові для води, 16кч11р, тиск 1,6 МПа [16 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	2	494,8 989,60	483,45 966,90	1,65 3,30	9,7 19,40	30 км.
846	С1630-642	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	1	212,13 212,13	207,81 207,81	0,16 0,16	4,16 4,16	30 км.
847	С1630-644	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	5	443,41 2217,05	434,26 2171,30	0,46 2,30	8,69 43,45	30 км.
848	С1630-646	Крани прохідні сальникові муфтові латунні для рідких середовищ, 11Б6бк, тиск 1МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	4	1037,49 4149,96	1015,91 4063,64	1,24 4,96	20,34 81,36	30 км.
849	С1630-973	Сифони-ревизії для раковин, діаметр 50 мм	шт	3	194,91 584,73	189,15 567,45	1,94 5,82	3,82 11,46	30 км.
850	&С1630-973-2	Сифон пластмасовий з горизонтальним випуском	шт	1	376,38 376,38	368,50 368,50	0,5 0,50	7,38 7,38	30 км.
851	&С1630-1164-1	Каналізаційна автоматична насосна станція Pedrollo SAR 250 TRm 0,75	шт	1	85398,06 85398,06	83695,83 83695,83	27,76 27,76	1674,47 1674,47	30 км.
852	&С1630-1369-1 варіант 1	Повітронагрівач електричний С-EVN-70-40-45	шт	1	43778,45 43778,45	42915,00 42915,00	5,05 5,05	858,4 858,40	30 км.
853	&С1630-1369-1 варіант 3	Повітронагрівач електричний С-EVN-60-35-22,5	шт	1	21216,05 21216,05	20795,00 20795,00	5,05 5,05	416 416,00	30 км.
854	&С1630-1455-6 варіант 1	Лічильник холодної води Ду15 по типу Sensus	шт	1	3743,34 3743,34	3668,78 3668,78	1,16 1,16	73,4 73,40	30 км.
855	&С1630-1581-1 варіант 1	Клапани зворотні КОМ, діаметр 315 мм	шт	1	734,59 734,59	719,00 719,00	1,19 1,19	14,4 14,40	30 км.
856	+С1630-1907 варіант 1	Крани сталеві кульові фланцеві Breeze діам. 50 мм 11с42п (або аналог)	шт	8	2145,79 17166,32	2100,00 16800,00	3,72 29,76	42,07 336,56	30 км.
857	&С1632-49-1	Хрестики для плитки	шт	1334,6892	1,23 1641,67	1,21 1614,97	0,01 13,35	0,01 13,35	
858	&С1733-61ВД-ИНБ варіант 1	Сілікон (герметик)	флакон	3	247,29 741,87	243,54 730,62	0,06 0,18	3,69 11,07	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
859	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	10,972	8,95857	8,95857	-	-	
					98,29	98,29	-	-	
860	&С12405-1362-2	Модуль цифрового GSM - автодозвону МЦА-GSM.4	шт	1	5234,1	5127,00	4,47	102,63	30 км.
					5234,10	5127,00	4,47	102,63	
861	&С12405-1362-2 варіант 1	GSM антена виносна SMA,25м	шт	1	1761	1722,00	4,47	34,53	30 км.
					1761,00	1722,00	4,47	34,53	
862	+С188888-5	Монтажна кліпса	шт	1017	1,39	1,36	-	0,03	
					1413,63	1383,12	-	30,51	
863	+С188888-45 варіант 1	Кришка до унітазів	шт	3	512,37	502,32	-	10,05	
					1537,11	1506,96	-	30,15	
864	+С188888-45 варіант 2	Сидіння з кришкою для осіб з обмеженими можливостями	шт	3	2973,3	2915,00	-	58,3	
					8919,90	8745,00	-	174,90	
865	К581121-А002 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	18	3577,96	3159,42	348,38	70,16	ВЦ=5818,46*0,543 30 км.
					64403,28	56869,56	6270,84	1262,88	
866	К581121-А005 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	3	1900,28	1692,97	170,05	37,26	ВЦ=6388,58*0,265 30 км.
					5700,84	5078,91	510,15	111,78	
867	К581121-А012 варіант 2	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 9.4.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 200(Ф12)	шт	33	1398,32	1245,77	125,13	27,42	ВЦ=6388,58*0,195 30 км.
					46144,56	41110,41	4129,29	904,86	
868	К582821-553	Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	102,55	95,19	5,35	2,01	ВЦ=92,42*1,03
					205,10	190,38	10,70	4,02	30 км.
869	К582821-554	Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1	шт	14	128,42	119,22	6,68	2,52	ВЦ=92,42*1,29
					1797,88	1669,08	93,52	35,28	30 км.
870	К582821-561	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038.1-1 вип.1	шт	2	324,04	300,31	17,38	6,35	ВЦ=193,75*1,55
					648,08	600,62	34,76	12,70	30 км.
871	+1503-5013 варіант 1	Трансформатор струму 200/5 Т-0,66-5-0,5s У3	шт	3	909,06	889,17	2,07	17,82	30 км.
					2727,18	2667,51	6,21	53,46	
872	+1504-1231 варіант 1	Незалежний розчіплювач РН	шт	1	353,94	347,00	-	6,94	
					353,94	347,00	-	6,94	
873	&1504-5088-1 варіант 1	Контактор 9А,220В, в оболонці КМІ-1096 /АС-3 IP54	шт	1	1043,81	1023,00	0,34	20,47	30 км.
					1043,81	1023,00	0,34	20,47	
874	&1504-17078-1 варіант 1	Розетка із заземленням IP44 Forix 782393, колір сірий накладний	шт	65	259,4	254,30	0,01	5,09	30 км.
					16861,00	16529,50	0,65	330,85	
875	&1504-18001-1	Бездротова кнопка виклику для МГН BELFIX-BO9WH (або аналог)	шт	1	658,97	646,00	0,05	12,92	30 км.
					658,97	646,00	0,05	12,92	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
876	&1504-18001-1 варіант 1	Приймач сигналу від бездротової кнопки виклику для МГН BELFIX-RE02WH (або аналог)	шт	1	748,73 748,73	734,00 734,00	0,05 0,05	14,68 14,68	30 км.
877	&1504-18109-1 варіант 1	Корпус КП101 для кнопок 1 місце з кнопкою управління LAY5-BA41 ,без підсвітки 1з	шт	3	147,12 441,36	143,97 431,91	0,27 0,81	2,88 8,64	30 км.
878	&1507-1009-1-1 варіант 1	Світильник світлодіодний настінний акумуляторний з написом "Вихід" 6 Вт	шт	8	2201,56 17612,48	2157,44 17259,52	0,95 7,60	43,17 345,36	30 км.
879	&1507-1009-1-1 варіант 2	Світильник світлодіодний евакуаційний з покажчиком напрямку руху ДБО01ВСП-6-б-101 6 Вт	шт	3	2273,02 6819,06	2227,50 6682,50	0,95 2,85	44,57 133,71	30 км.
880	&1514-4037-1 варіант 1	Електроводонагрівач V=80л, N=1,5 кВт	шт	1	9883,17 9883,17	9649,00 9649,00	40,38 40,38	193,79 193,79	30 км.
881	&1514-4037-1 варіант 2	Електроводонагрівач V=20л, N=1,5 кВт	шт	1	5652,89 5652,89	5501,67 5501,67	40,38 40,38	110,84 110,84	30 км.
882	&1602-2-6-1-2-1 варіант 1	Оповіщувач світлозвуковий Джміль-2	шт	1	1297,48 1297,48	1272,00 1272,00	0,04 0,04	25,44 25,44	30 км.
883	&1602-5-1-1-5 варіант 2	Блок аварійного живлення БАЖ e.emerg.kit 36/40 Led	шт	21	1834,04 38514,84	1798,08 37759,68	- -	35,96 755,16	
884	&1602-6-2-1-4 варіант 1	Світильник аварійний Rel 228	шт	1	812,34 812,34	796,00 796,00	0,41 0,41	15,93 15,93	30 км.
885	&1602-30069-2-9 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Сержант С-07с-220"	шт	2	1089,47 2178,94	1068,00 2136,00	0,11 0,22	21,36 42,72	
886	+2308-1005 варіант 1	Рама монтажна K-RMN-040	шт	1	9672,14 9672,14	9385,00 9385,00	97,49 97,49	189,65 189,65	30 км.
887	+2308-1005 варіант 2	Рама монтажна K-RM-2,8	шт	1	5755,34 5755,34	5545,00 5545,00	97,49 97,49	112,85 112,85	30 км.
888	+2402-3018 варіант 1	Вогнегаситель водопінний ВВП-6	шт	13	1431,85 18614,05	1399,43 18192,59	4,34 56,42	28,08 365,04	30 км.
889	&2405-1-1-1-1-2 варіант 1	ККПП 10х20 канал кабельний ІЕК	м	272,7	38,06 10378,96	37,26 10160,80	0,05 13,64	0,75 204,52	
890	&2405-1-1-1-19 варіант 1	ККПП 25х40 канал кабельний ІЕК	м	153,52	50,03 7680,61	49,00 7522,48	0,05 7,68	0,98 150,45	
891	&2405-5-1-1-28 варіант 1	UDF 7 кабельний тримач	шт	420	5,37 2255,40	5,26 2209,20	- -	0,11 46,20	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
892	&2405-1372-8-1 варіант 1	Коробка розподільна з кришкою влагозахищена (70х70)	шт	1	59,31 59,31	58,15 58,15	- -	1,16 1,16	
893	&2405-1372-8-Ю варіант 1	Коробка розподільча Mureva Box 65х65х45, Schneider Electric ENN05142	1000шт	0,11	68301,86 7513,20	68300,00 7513,00	0,44 0,05	1,42 0,15	
894	&2405-1372-8-Ю варіант 2	Коробка розподільча з клемником, вогнетривка	1000шт	0,014	291401,86 4079,63	291400,00 4079,60	0,44 0,01	1,42 0,02	
895	2405-1582	Наконечники кабельні П25-6-МУ3	1000шт	0,01	5945,54 59,46	5823,67 58,24	5,29 0,05	116,58 1,17	30 км.
896	2405-1583	Наконечники кабельні П35-8-МУ3	1000шт	0,01	7644,45 76,44	7487,62 74,88	6,94 0,07	149,89 1,49	30 км.
897	2405-1585	Наконечники кабельні П70-10-МВУ3	1000шт	0,02	15400,79 308,02	15078,78 301,58	20,03 0,40	301,98 6,04	30 км.
898	+2407-2202 варіант 1	Сушарка для рук	шт	1	2415,21 2415,21	2366,77 2366,77	1,08 1,08	47,36 47,36	30 км.
899	+15093-35013 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,85387	47697,42 40727,40	46725,00 39897,08	37,18 31,75	935,24 798,57	30 км.
900	&15093-35013-1У-19 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 ВВГнгLS	1000м	0,06695	37777,92 2529,23	37000,00 2477,15	37,18 2,49	740,74 49,59	30 км.
901	&15093-35013-1У-19 варіант 2	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х1,5	1000м	0,55517	44142,54 24506,61	43270,00 24022,21	7 3,89	865,54 480,51	
902	&15093-35013-1У-19 варіант 3	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 3х2,5	1000м	0,14832	56880,61 8436,53	55758,30 8270,07	7 1,04	1115,31 165,42	
903	&15093-35013-1У-19 варіант 4	Одножильний кабель напругою до 660в перерізом 1.1,5мм2 (N)НХН FE 180/E90 1х2,5	1000м	0,09888	12563,34 1242,26	12310,00 1217,21	7 0,69	246,34 24,36	
904	+15093-35023 варіант 1	Трижильний кабель напругою до 660в перерізом 3.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,77868	74068,48 57675,64	72558,33 56499,72	57,83 45,03	1452,32 1130,89	30 км.
905	+15093-35053 варіант 2	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.6мм2 ВВГнгд	1000м	0,06386	254389,49 16245,31	249233,33 15916,04	168,13 10,74	4988,03 318,53	30 км.
906	+15093-35053 варіант 3	П'ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.2,5мм2 ВВГнгд	1000м	0,1133	125971,49 14272,57	123333,33 13973,67	168,13 19,05	2470,03 279,85	30 км.
907	+15093-35073 варіант 1	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.25мм2 ВВГнгд	1000м	0,06386	552843,83 35304,61	541666,67 34590,83	337,08 21,53	10840,08 692,25	30 км.
908	+15093-35073 варіант 3	П"ятижильний кабель напругою до 660в перерізом 5.10мм2 ВВГнгд	1000м	0,03605	473793,83 17080,27	464166,67 16733,21	337,08 12,15	9290,08 334,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
909	+15093-35193 варіант 1	Чотирижильний кабель напругою 1000в перерізом 4.70мм2 ВВГнгд	1000м	0,04017	183041,79 7352,79	178470,00 7169,14	982,74 39,48	3589,05 144,17	30 км.
910	&15094-3-1-1-2 варіант 1	Провід J-Y(St)Y-Lg 1х2х0,8	1000м	0,37595	9180,47 3451,40	9000,00 3383,55	0,46 0,17	180,01 67,68	
911	&15094-3-1-1-4 варіант 1	Провід КоркНс FRHF FE180/ 3х1,5 (Ek 30)	1000м	0,01545	57100,02 882,20	55980,00 864,89	0,41 0,01	1119,61 17,30	30 км.
912	&15094-3-1-1-4 варіант 2	Провід КоркНс FRHF FE180/ 2х1,5 (Ek 30)	1000м	0,17716	45390,42 8041,37	44500,00 7883,62	0,41 0,07	890,01 157,68	30 км.
913	+15096-12111 варіант 1	Кабель перерізом 3.1мм2 КВВГЕнгLS	1000м	0,2678	35343,44 9464,97	34587,23 9262,46	63,2 16,92	693,01 185,59	30 км.
914	+241649-1047	Рукав металевий негерметичний РЗ-Ц-Х ТУ22-3988-77 змін.1-4 д-12мм	1000м	0,0051	11657,53 59,45	11317,89 57,72	111,06 0,57	228,58 1,16	30 км.
915	+290220-2365 варіант 1	Тримач з клямкою CF20 IEK	шт	325	3,46 1124,50	3,46 1124,50	- -	- -	
916	+290902-54 варіант 1	Вимикач накладний 1-клавішний 782400, Forix білий	шт	24	116,35 2792,40	114,00 2736,00	0,07 1,68	2,28 54,72	30 км.
917	&560110-22-23 варіант 1	Інформаційно тактильна табличка шрифтом Брайля	шт	28	478,09 13386,52	465,00 13020,00	3,72 104,16	9,37 262,36	30 км.
918	&560110-22-23 варіант 6	Тактильний індикатор самоклеючий	шт	70	33,54 2347,80	29,16 2041,20	3,72 260,40	0,66 46,20	30 км.
919	&560110-22-23 варіант 8	Тактильна плитка поліуретанова попереджувальна 300х300 мм	шт	22	190,79 4197,38	183,33 4033,26	3,72 81,84	3,74 82,28	30 км.
920	&560110-22-25	Відбійник вертикальний (h=900 мм)	шт	47	580,4 27278,80	565,30 26569,10	3,72 174,84	11,38 534,86	30 км.
921	&560110-22-26 варіант 1	Відбійник горизонтальний	м.п.	57	442,39 25216,23	430,00 24510,00	3,72 212,04	8,67 494,19	30 км.
922	&560110-22-27 варіант 1	Інформаційний покажчик	шт	1	96,82 96,82	91,20 91,20	3,72 3,72	1,9 1,90	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
923	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	938,2008	4,98264 4674,72	4,98264 4674,72			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
924	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	6,7165	147,82 992,83	147,82 992,83			
925	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	1,7042	147,53 251,42	147,53 251,42			
926	С1999-9009	Дрова	м3	0,4117	119,13 49,04	119,13 49,04			
		Разом	грн.		5968,01	5968,01			
		Разом по розділу III	**грн.**		**11724388,53**	**11182826,70**	**355956,18**	**185605,63**	
		IV. Устаткування							
927	&1501-9065-1 варіант 2	Дизель-генератор Malcomson 132 кВт, ML166-B3 (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	960410,19 960410,19	924120,00 924120,00	27723,60 27723,60	8566,59 8566,59	3%
928	+1503-2004 варіант 1	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/250 3Р IP=250А	шт	1	1856,86 1856,86	1815,30 1815,30	25,00 25,00	16,56 16,56	
929	+1503-2004 варіант 2	Вимикач автоматичний UTrust 250M/ 250A 3р з електронним розчіплювачем	шт	3	5379,99 16139,97	5307,00 15921,00	25,00 75,00	47,99 143,97	
930	+1503-2004 варіант 3	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=25А	шт	1	302,7 302,70	275,00 275,00	25,00 25,00	2,70 2,70	
931	+1503-2004 варіант 4	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=6А	шт	8	199,48 1595,84	172,70 1381,60	25,00 200,00	1,78 14,24	
932	+1503-2004 варіант 5	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 1Р IP=10А	шт	3	217,59 652,77	190,65 571,95	25,00 75,00	1,94 5,82	
933	+1503-2004 варіант 8	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3Р IP=100А	шт	1	1871,7 1871,70	1830,00 1830,00	25,00 25,00	16,70 16,70	
934	+1503-2004 варіант 9	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=20А	шт	1	290,59 290,59	263,00 263,00	25,00 25,00	2,59 2,59	
935	+1503-2004 варіант 10	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 10А 30 мА	шт	2	386,46 772,92	358,01 716,02	25,00 50,00	3,45 6,90	
936	+1503-2004 варіант 11	Вимикач автоматичний диференційний ДВ-2002 16А 30 мА	шт	2	431,15 862,30	402,30 804,60	25,00 50,00	3,85 7,70	
937	+1503-2004 варіант 12	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2017/С 3Р IP=6А	шт	2	250,29 500,58	223,06 446,12	25,00 50,00	2,23 4,46	
938	+1503-2004 варіант 13	Вимикач автоматичний трифазний ВА-2004N/125 3Р IP=50А	шт	1	1528,2 1528,20	1489,57 1489,57	25,00 25,00	13,63 13,63	
939	&1517-2229-1-3 варіант 1	Щиток поверховий ЩЕ-30-2411-УХЛ4	шт	1	8764,51 8764,51	8433,33 8433,33	253,00 253,00	78,18 78,18	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
940	&1517-2229-1-3 варіант 3	Корпус модульний металевий, 24 модулів, навісний IP31 UBox	шт	1	2870,46 2870,46	2762,00 2762,00	82,86 82,86	25,60 25,60	3%
941	&1517-2229-1-3 варіант 4	Щит зовнішній розподільний 950х550х160 мм IP41 Ін=250А по типу 4XN160 2-6 ETI	шт	1	10517,41 10517,41	10120,00 10120,00	303,60 303,60	93,81 93,81	3%
942	&1517-2229-1-3 варіант 5	Щит АВР 250 А (+ пусконалагоджувальні роботи)	шт	1	94573,57 94573,57	91000,00 91000,00	2730,00 2730,00	843,57 843,57	3%
943	&1602-1-7-1-4 варіант 1	Прилад приймально-контрольний Тірас-8П. 1	шт	1	10993,4 10993,40	10578,00 10578,00	317,34 317,34	98,06 98,06	3%
944	&1602-2-1-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий ІПК-8	шт	35	243,19 8511,65	234,00 8190,00	7,02 245,70	2,17 75,95	3%
945	&1602-2-3-1-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний ІПР-1	шт	7	561,21 3928,47	540,00 3780,00	16,20 113,40	5,01 35,07	3%
946	&1602-2-5-1-2 варіант 1	Світловий оповіщувач за написом "Пожежа"	шт	12	1065,25 12783,00	1025,00 12300,00	30,75 369,00	9,50 114,00	3%
947	&1602-4-1-1-5 варіант 1	Акумулятор 7.0 А/г	шт	2	1028,88 2057,76	990,00 1980,00	29,70 59,40	9,18 18,36	3%
948	&1602-6	Реле контроля фаз HRN-54N	шт	1	2222,9 2222,90	2203,00 2203,00	0,07 0,07	19,83 19,83	
949	&1602-6-1-1-1	МРЛ - 2.1 Модуль на 2 релейных выхода для отключения вентиляции или других вспомогательных устройств	шт	1	739,96 739,96	712,00 712,00	21,36 21,36	6,60 6,60	3%
950	&1602-6-1-1-8 варіант 1	УК-2 пристрій комутаційний	шт	1	382,45 382,45	368,00 368,00	11,04 11,04	3,41 3,41	3%
951	&1602-30001-4 варіант 1	Оповіщувач світловий ОС-1 за написом "Вихід"	шт	5	708,33 3541,65	702,00 3510,00	0,01 0,05	6,32 31,60	
952	&1602-30002-4-2 варіант 1	Сигналізатор "ВАРТА 1-03.14"	шт	1	10836,79 10836,79	10740,00 10740,00	0,13 0,13	96,66 96,66	
953	&1602-30002-4-3 варіант 1	Датчик метану ДМ-4	шт	5	3844,42 19222,10	3810,00 19050,00	0,13 0,65	34,29 171,45	
954	&1602-30068-89-1 варіант 1	Джерело безперебійного живлення ML 500	шт	1	7503,53 7503,53	7220,00 7220,00	216,60 216,60	66,93 66,93	3%
955	&1602-30068-89-2 варіант 1	Блок резервного живлення БЖ1230	шт	1	4776,7 4776,70	4734,00 4734,00	0,09 0,09	42,61 42,61	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
956	+2308-1005 варіант 1	Вентилятор канальний VENT-355N N=0.287 кВт; n=1404 об/хв; 1ф220В	шт	1	40496,72 40496,72	38966,50 38966,50	1169,00 1169,00	361,22 361,22	3%
957	+2308-1005 варіант 2	Вентилятор електроручний для укриттів ERV-2,8 N=0.55 кВт; n=3000 об/хв;	шт	1	55699,68 55699,68	53595,00 53595,00	1607,85 1607,85	496,83 496,83	3%
958	+2308-1005 варіант 3	Вентилятор електроручний для укриттів ERVN-040-00055/4-R0	шт	1	70582,02 70582,02	67915,00 67915,00	2037,45 2037,45	629,57 629,57	3%
959	&2308-1006-8-1 варіант 1	Припливна установка для укриттів SM-SH-43 (б/з 43624)	шт	1	194608,5 194608,50	187255,00 187255,00	5617,65 5617,65	1735,85 1735,85	3%
960	&2308-1006-8-1 варіант 2	Припливна установка для укриттів SM-SH-54 (б/з 43625)	шт	1	265299,65 265299,65	255275,00 255275,00	7658,25 7658,25	2366,40 2366,40	3%
961	&2308-1006-8-Ц варіант 1	Комплект автоматики SAU-SPV-(0,95-1,60)	шт	2	23887,62 47775,24	22985,00 45970,00	689,55 1379,10	213,07 426,14	3%
962	&2308-1006-8-Ц варіант 3	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-ССК-2-2290 вер.1 (з перетворювачем частоти)	шт	1	101458,73 101458,73	97625,00 97625,00	2928,75 2928,75	904,98 904,98	3%
963	&2308-1006-8-Ц варіант 5	Перетворювач частоти GD10-0R7G-4-B	шт	2	16888,14 33776,28	16250,00 32500,00	487,50 975,00	150,64 301,28	3%
964	&2308-1006-8-Ц варіант 6	Комплект автоматики ШСАУ ТПА-ССК-2-2921 вер.1 (з перетворювачем частоти)	шт	1	125507,44 125507,44	120765,00 120765,00	3622,95 3622,95	1119,49 1119,49	3%
965	&15171-1477-2 варіант 1	Лічильник трифазний трансформаторного включення MTX 3G20.DD.3Z3-PD4	шт	1	4844,21 4844,21	4800,00 4800,00	1,00 1,00	43,21 43,21	
966	&550101-84-1 варіант 1	Похилий підйомник по типу Forstor FIL	шт	1	166283,2 166283,20	160000,00 160000,00	4800,00 4800,00	1483,20 1483,20	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**2297342,60**	**2211980,99**	**64869,89**	**20491,72**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	13777,022					
		Стиснене повітря	м3	40777,245					
		Мастильні матеріали	кг	431,955					
		Гідравлічна рідина	кг	42,828					
		Дрова	м3	0,412					
		Бензин	л	2520,769					
		Дизельне паливо	л	3795,589					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Довідкові дані Будівельне сміття	т	23,4394					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "23 квітня" 2026 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс створений користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____Тузнік Т.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Лащ Б.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]