

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Будівля районної лікарні

Кошторисна вартість об'єкта 62131,842 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 133,71658 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 17899,963 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на загальнобудівельні роботи 1-й пусковий комплекс	257,564	-	257,564	0,72416	103,49	-
2	02-01-02	на опалення 1-й пусковий комплекс	1200,961	-	1200,961	2,01508	278,05	-
3	02-01-03	на вентиляція 1-й пусковий комплекс	273,038	-	273,038	0,48890	64,594	-
4	02-01-04	на водопровід та каналізація 2-й пусковий комплекс	2173,436	-	2173,436	5,20071	729,595	-
5	02-01-05	на пожежна сигналізація 3-й пусковий комплекс	1010,15	-	1010,15	3,54394	463,394	-
6	02-01-06	на слабострумні мережі 4-й пусковий комплекс	4107,689	670,032	4777,721	15,33618	1980,067	-
7	02-01-07	на загальнобудівельні роботи 5-й пусковий комплекс	2310,648	-	2310,648	5,02897	660,363	-
8	02-01-08	на електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс	1773,824	146,849	1920,673	3,93887	514,757	-
9	02-01-09	на заземлення технологічне 5-й пусковий комплекс	284,826	-	284,826	0,90632	110,245	-
10	02-01- 010/додатк овий	на вентиляція ПРУ 5-й пусковий комплекс	798,488	-	798,488	1,56061	204,46	-
11	02-01-011	на загальнобудівельні роботи 6-й пусковий комплекс	276,973	-	276,973	0,87721	114,839	-
12	02-01-012	на електротехнічні рішення 6-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-
13	02-01-014	на загальнобудівельні роботи 7-й пусковий комплекс	2691,887	-	2691,887	6,62883	895,788	-
14	02-01-015	на електротехнічні рішення 7-й пусковий комплекс	440,954	-	440,954	1,32189	170,12	-
15	02-01-016	на водопровід та каналізація 7-й пусковий комплекс	382,089	-	382,089	0,66364	91,692	-
16	02-01-018	на електротехнічні рішення 8-й пусковий комплекс	483,695	-	483,695	1,77792	227,897	-
17	02-01-020	на загальнобудівельні роботи 9-й пусковий комплекс	3619,554	-	3619,554	9,84099	1328,664	-
18	02-01-021	на електротехнічні рішення 9-й пусковий комплекс	781,947	-	781,947	1,85420	243,283	-
19	02-01-022	на водопровід та каналізація 9-й пусковий комплекс	678,31	-	678,31	0,95426	131,587	-
20	02-01-023	на загальнобудівельні роботи 10-й пусковий комплекс	3369,519	-	3369,519	9,48200	1285,701	-
21	02-01-024	на електротехнічні рішення 10-й пусковий комплекс	597,902	-	597,902	1,44294	189,968	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
22	02-01-025	на водопровід та каналізація 10-й пусковий комплекс	552,331	-	552,331	0,80369	110,823	-
23	02-01-030	на загальнобудівельні роботи 12-й пусковий комплекс	3953,358	-	3953,358	11,14870	1510,038	-
24	02-01-031	на електротехнічні рішення 12-й пусковий комплекс	641,707	-	641,707	1,52855	201,115	-
25	02-01-032	на водопровід та каналізація 12-й пусковий комплекс	667,216	-	667,216	0,97788	134,522	-
26	02-01-033	на загальнобудівельні роботи 13-й пусковий комплекс	3403,71	-	3403,71	9,72240	1319,004	-
27	02-01-034	на електротехнічні рішення 13-й пусковий комплекс	555,57	-	555,57	1,33777	176,033	-
28	02-01-035	на водопровід та каналізація 13-й пусковий комплекс	549,053	-	549,053	0,81400	112,237	-
29	02-01-036	на загальнобудівельні роботи 14-й пусковий комплекс	4016,839	-	4016,839	10,85064	1468,598	-
30	02-01-037	на електротехнічні рішення 14-й пусковий комплекс	715,891	-	715,891	1,74752	229,604	-
31	02-01-038	на водопровід та каналізація 14-й пусковий комплекс	663,232	-	663,232	0,97249	133,81	-
32	02-01-039	на загальнобудівельні роботи 15-й пусковий комплекс	2482,706	-	2482,706	6,53852	898,804	-
33	02-01-040	на електротехнічні рішення 15-й пусковий комплекс	438,801	-	438,801	1,01415	133,245	-
34	02-01-041	на водопровід та каналізація 15-й пусковий комплекс	511,545	-	511,545	0,68352	94,248	-
35	02-01-043	на РОБОТИ ВИКОНАНІ))))))))))))))))))електротехнічні рішення 17-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-
36	02-01-044	на водопровід та каналізація 17-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-
37	02-01-052/додатковий	на водопровід та каналізація 7-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-
38	02-01-053/додатковий	на загальнобудівельні роботи 8-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-
39	02-01-055/додатковий	на Пусконаладка вентобладнання та кондиціонерів	-	-	-	-	-	-
40	02-01-057/додатковий	на загальнобудівельні роботи (5-ий пусковий комплекс) (влаштування навісу №2 для генератора)	225,863	-	225,863	0,49183	68,598	-
41	02-01-058/додатковий	на загальнобудівельні роботи 9-ий пусковий комплекс	522,017	-	522,017	1,43733	195,839	-
42	02-01-059/додатковий	на Загальнобудівельні роботи 11-й пусковий комплекс	100,988	-	100,988	0,01019	1,476	-
43	02-01-061/додатковий	на Вентиляція 1-ий пусковий комплекс	13418,827	-	13418,827	9,40612	1234,488	-
44	02-01-062/додатковий	на водопровід та каналізація 2-й пусковий комплекс	381,853	-	381,853	0,64366	88,927	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-								
-		Всього:	61314,961	816,881	62131,842	133,71658	17899,963	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик



ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСЬКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати	
		Трудовісність, тис. люд.год.								
		Заробітна плата, тис. грн.								
02-01-01	загальнобудівельні роботи 1-й пусковий комплекс	<u>0,62056</u> 83,292	-	<u>0,02601</u> 4,168	-	-	<u>0,64657</u> 87,46	<u>0,07759</u> 16,03	<u>0,72416</u> 103,49	
02-01-02	опалення 1-й пусковий комплекс	<u>1,80462</u> 235,559	-	<u>0,01758</u> 2,652	<u>0,00034</u> 0,051	-	<u>1,82254</u> 238,262	<u>0,19254</u> 39,788	<u>2,01508</u> 278,05	
02-01-03	вентиляція 1-й пусковий комплекс	<u>0,43929</u> 54,562	-	<u>0,00316</u> 0,433	-	-	<u>0,44245</u> 54,995	<u>0,04645</u> 9,599	<u>0,48890</u> 64,594	
02-01-04	водопровід та каналізація 2-й пусковий комплекс	<u>4,69753</u> 626,521	-	<u>0,00761</u> 1,155	<u>0,00798</u> 1,177	-	<u>4,71312</u> 628,853	<u>0,48759</u> 100,742	<u>5,20071</u> 729,595	
02-01-05	пожежна сигналізація 3-й пусковий комплекс	-	<u>3,21587</u> 397,845	<u>0,04060</u> 6,155	-	-	<u>3,25647</u> 404	<u>0,28747</u> 59,394	<u>3,54394</u> 463,394	
02-01-06	слабострумні мережі 4-й пусковий комплекс	<u>6,14002</u> 705,488	<u>7,74735</u> 975,24	<u>0,00009</u> 0,012	-	-	<u>13,88746</u> 1680,74	<u>1,44872</u> 299,327	<u>15,33618</u> 1980,067	
02-01-07	загальнобудівельні роботи 5-й пусковий комплекс	<u>4,31730</u> 525,803	-	<u>0,13432</u> 17,622	<u>0,03973</u> 5,858	-	<u>4,49135</u> 549,283	<u>0,53762</u> 111,08	<u>5,02897</u> 660,363	
02-01-08	електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс	<u>0,47282</u> 54,328	<u>3,10114</u> 385,436	<u>0,00670</u> 0,989	-	-	<u>3,58066</u> 440,753	<u>0,35821</u> 74,004	<u>3,93887</u> 514,757	
02-01-09	заземлення технологічне 5-й пусковий комплекс	<u>0,66933</u> 71,98	<u>0,12903</u> 16,805	<u>0,01379</u> 2,003	-	-	<u>0,81215</u> 90,788	<u>0,09417</u> 19,457	<u>0,90632</u> 110,245	
02-01-010/д	вентиляція ПРУ 5-й пусковий комплекс	<u>1,35790</u> 166,872	-	<u>0,05649</u> 7,375	-	-	<u>1,41439</u> 174,247	<u>0,14622</u> 30,213	<u>1,56061</u> 204,46	
02-01-011	загальнобудівельні роботи 6-й пусковий комплекс	<u>0,78097</u> 95,104	-	<u>0,00126</u> 0,17	<u>0,00099</u> 0,147	-	<u>0,78322</u> 95,421	<u>0,09399</u> 19,418	<u>0,87721</u> 114,839	
02-01-012	електротехнічні рішення 6-й пусковий комплекс	-	-	-	-	-	-	-	-	
02-01-014	загальнобудівельні роботи 7-й пусковий комплекс	<u>5,89445</u> 745,725	-	<u>0,01881</u> 2,546	<u>0,00538</u> 0,794	-	<u>5,91864</u> 749,065	<u>0,71019</u> 146,723	<u>6,62883</u> 895,788	

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	електротехнічні рішення 7-й пусковий комплекс	<u>0,31720</u> 36,446	<u>0,88115</u> 108,148	-	-	-	<u>1,19835</u> 144,594	<u>0,12354</u> 25,526	<u>1,32189</u> 170,12
02-01-016	водопровід та каналізація 7-й пусковий комплекс	<u>0,57583</u> 75,764	<u>0,02489</u> 2,976	<u>0,00072</u> 0,111	<u>0,00018</u> 0,026	-	<u>0,60162</u> 78,877	<u>0,06202</u> 12,815	<u>0,66364</u> 91,692
02-01-018	електротехнічні рішення 8-й пусковий комплекс	<u>0,69024</u> 79,31	<u>0,91599</u> 113,126	-	-	-	<u>1,60623</u> 192,436	<u>0,17169</u> 35,461	<u>1,77792</u> 227,897
02-01-020	загальнобудівельні роботи 9-й пусковий комплекс	<u>8,75829</u> 1107,013	<u>0,00686</u> 0,774	<u>0,01826</u> 2,587	<u>0,00367</u> 0,541	-	<u>8,78708</u> 1110,915	<u>1,05391</u> 217,749	<u>9,84099</u> 1328,664
02-01-021	електротехнічні рішення 9-й пусковий комплекс	<u>0,07682</u> 8,827	<u>1,61144</u> 200,243	<u>0,00130</u> 0,197	-	-	<u>1,68956</u> 209,267	<u>0,16464</u> 34,016	<u>1,85420</u> 243,283
02-01-022	водопровід та каналізація 9-й пусковий комплекс	<u>0,84031</u> 110,141	<u>0,02339</u> 2,798	<u>0,00114</u> 0,183	<u>0,00010</u> 0,014	-	<u>0,86494</u> 113,136	<u>0,08932</u> 18,451	<u>0,95426</u> 131,587
02-01-023	загальнобудівельні роботи 10-й пусковий комплекс	<u>8,39916</u> 1067,023	<u>0,00686</u> 0,774	<u>0,05775</u> 7,704	<u>0,00291</u> 0,429	-	<u>8,46668</u> 1075,93	<u>1,01532</u> 209,771	<u>9,48200</u> 1285,701
02-01-024	електротехнічні рішення 10-й пусковий комплекс	<u>0,05940</u> 6,825	<u>1,25400</u> 156,434	<u>0,00101</u> 0,154	-	-	<u>1,31441</u> 163,413	<u>0,12853</u> 26,555	<u>1,44294</u> 189,968
02-01-025	водопровід та каналізація 10-й пусковий комплекс	<u>0,70301</u> 92,194	<u>0,02439</u> 2,917	<u>0,00092</u> 0,146	<u>0,00010</u> 0,014	-	<u>0,72842</u> 95,271	<u>0,07527</u> 15,552	<u>0,80369</u> 110,823
02-01-030	загальнобудівельні роботи 12-й пусковий комплекс	<u>9,86590</u> 1251,659	<u>0,00686</u> 0,774	<u>0,07842</u> 10,43	<u>0,00399</u> 0,589	-	<u>9,95517</u> 1263,452	<u>1,19353</u> 246,586	<u>11,14870</u> 1510,038
02-01-031	електротехнічні рішення 12-й пусковий комплекс	<u>0,06772</u> 7,781	<u>1,32356</u> 165,049	<u>0,00130</u> 0,197	-	-	<u>1,39258</u> 173,027	<u>0,13597</u> 28,088	<u>1,52855</u> 201,115
02-01-032	водопровід та каналізація 12-й пусковий комплекс	<u>0,86038</u> 112,435	<u>0,02439</u> 2,917	<u>0,00129</u> 0,201	<u>0,00012</u> 0,018	-	<u>0,88618</u> 115,571	<u>0,09170</u> 18,951	<u>0,97788</u> 134,522
02-01-033	загальнобудівельні роботи 13-й пусковий комплекс	<u>8,60927</u> 1094,406	<u>0,00686</u> 0,774	<u>0,06222</u> 8,304	<u>0,00318</u> 0,469	-	<u>8,68153</u> 1103,953	<u>1,04087</u> 215,051	<u>9,72240</u> 1319,004
02-01-034	електротехнічні рішення 13-й пусковий комплекс	<u>0,07326</u> 8,418	<u>1,14460</u> 142,899	<u>0,00101</u> 0,154	-	-	<u>1,21887</u> 151,471	<u>0,11890</u> 24,562	<u>1,33777</u> 176,033
02-01-035	водопровід та каналізація 13-й пусковий комплекс	<u>0,71294</u> 93,483	<u>0,02389</u> 2,857	<u>0,00090</u> 0,145	<u>0,00009</u> 0,013	-	<u>0,73782</u> 96,498	<u>0,07618</u> 15,739	<u>0,81400</u> 112,237
02-01-036	загальнобудівельні роботи 14-й пусковий комплекс	<u>9,60222</u> 1217,165	<u>0,00686</u> 0,774	<u>0,07673</u> 10,193	<u>0,00325</u> 0,479	-	<u>9,68906</u> 1228,611	<u>1,16158</u> 239,987	<u>10,85064</u> 1468,598
02-01-037	електротехнічні рішення 14-й пусковий комплекс	<u>0,08910</u> 10,238	<u>1,50167</u> 187,051	<u>0,00130</u> 0,197	-	-	<u>1,59207</u> 197,486	<u>0,15545</u> 32,118	<u>1,74752</u> 229,604
02-01-038	водопровід та каналізація 14-й пусковий комплекс	<u>0,85713</u> 112,004	<u>0,02240</u> 2,678	<u>0,00144</u> 0,222	<u>0,00011</u> 0,017	-	<u>0,88108</u> 114,921	<u>0,09141</u> 18,889	<u>0,97249</u> 133,81
02-01-039	загальнобудівельні роботи 15-й пусковий комплекс	<u>5,79642</u> 748,669	-	<u>0,04168</u> 5,436	-	-	<u>5,83810</u> 754,105	<u>0,70042</u> 144,699	<u>6,53852</u> 898,804

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
-	Разом :	<u>94,29103</u> 11868,925	<u>25,15328</u> 3142,357	<u>0,78900</u> 107,281	<u>0,07311</u> 10,781	-	<u>120,30642</u> 15129,344	<u>13,41016</u> 2770,619	<u>133,71658</u> 17899,963

Склав



О.В.Терза

Перевірів



О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Зовнішні електричні мережі

Кошторисна вартість об'єкта	2099,954 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,20193 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	172,492 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2024 р.

№ п.п.	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	04-01-02	на електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс	1739,646	102,264	1841,91	0,50923	70,06	-
2	04-01-03	на Монтаж генератора	258,044		258,044	0,69270	102,432	-
-		Всього:	1997,69	102,264	2099,954	1,20193	172,492	-

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 04-01


Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прями витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
04-01-02	електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс	<u>0,06592</u> 7,246	<u>0,26686</u> 34,351	<u>0,12726</u> 18,44	<u>0,00236</u> 0,348	-	0,46240 60,385	0,04683 9,675	<u>0,50923</u> 70,06
04-01-03	Монтаж генератора	-	<u>0,55566</u> 77,459	<u>0,08632</u> 14,495	-	-	0,64198 91,954	<u>0,05072</u> 10,478	<u>0,69270</u> 102,432
-	Разом :	<u>0,06592</u> 7,246	<u>0,82252</u> 111,81	<u>0,21358</u> 32,935	<u>0,00236</u> 0,348	-	1,10438 152,339	<u>0,09755</u> 20,153	<u>1,20193</u> 172,492

Склав



С.В. Терза

Перевірив



О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01

на будівництво : Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Кошторисна вартість об'єкта	1394,528 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	1,06043 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	144,845 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 29 листопада 2024 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	06-01-01	на каналізація 2-й пусковий комплекс	52,197	-	52,197	0,07107	9,874	-
2	06-01-02	на зовнішні мережі водопроводу 5-й пусковий комплекс	127,412	-	127,412	0,20103	26,922	-
3	06-01-03/додатковий	на каналізація 2-й пусковий комплекс	418,753	-	418,753	0,48421	66,417	-
4	06-01-04	на насосний вузол водопроводу котельні 5-й пусковий комплекс	796,166	-	796,166	0,30412	41,632	-
-		Всього:	1394,528		1394,528	1,06043	144,845	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 06-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
06-01-01	каналізація 2-й пусковий комплекс	<u>0,05415</u> 6,805	-	<u>0,01080</u> 1,805	-	-	<u>0,06495</u> 8,61	<u>0,00612</u> 1,264	<u>0,07107</u> 9,874
06-01-02	зовнішні мережі водопроводу 5-й пусковий комплекс	<u>0,13175</u> 16,018	-	<u>0,04842</u> 6,717	<u>0,00208</u> 0,307	-	<u>0,18225</u> 23,042	<u>0,01878</u> 3,88	<u>0,20103</u> 26,922
06-01-03/до датковий	каналізація 2-й пусковий комплекс	<u>0,31100</u> 37,969	<u>0,01872</u> 2,438	<u>0,10217</u> 15,763	<u>0,00946</u> 1,395	-	<u>0,44135</u> 57,565	<u>0,04286</u> 8,852	<u>0,48421</u> 66,417
06-01-04	насосний вузол водопроводу котельні 5-й пусковий комплекс	<u>0,27459</u> 35,559	-	<u>0,00063</u> 0,101	-	-	<u>0,27522</u> 35,66	<u>0,02890</u> 5,972	<u>0,30412</u> 41,632
-	Разом :	<u>0,77149</u> 96,351	<u>0,01872</u> 2,438	<u>0,16202</u> 24,386	<u>0,01154</u> 1,702	-	<u>0,96377</u> 124,877	<u>0,09666</u> 19,968	<u>1,06043</u> 144,845

Склав



О.В.Тегза

Перевірів



О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування 2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи 1-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

257,564 тис. грн.
0,72416 тис.люд.год.
103,490 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. МК-1 та МК-2											
1	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	2,27219	<u>36495,51</u>	<u>6973,56</u>	82925	62500	<u>15845</u>	<u>211,2000</u>	<u>479,89</u>
					27506,69	739,99			1681	5,0112	11,39
2	КР20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень	1т	2,27219	<u>13511,06</u>	<u>4399,20</u>	30700	19560	<u>9996</u>	<u>57,6000</u>	<u>130,88</u>
					8608,32	1094,32			2487	6,4338	14,62
3	& С111-829-11-29	Профільна труба 100x60x3 мм.	т	0,242952	<u>38627,11</u>	-	9385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С111-829-11-21	Профільна труба 60x60x4 мм.	т	0,349164	<u>38627,11</u>	-	13487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С111-1814	Сталь кутова	т	0,767387	<u>38250,53</u>	-	29353	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С111-1804	Сталь листовая	т	0,079966	<u>34757,86</u>	-	2779	-	-	-	-
				4	-	-			-	-	-
7	С111-1082	Просічно-витяжний прокат гарячекатаний в листах мірних розмірів, із сталі марки С235, ширина 1000 мм, товщина 5 мм	т	0,6307	<u>46780,70</u>	-	29505	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8 & C111-31-14-1Б-2	Профільований лист ТП-35 Б_	т	0,338352	33936,17	-	11482	-	-	-	-	-
9 КР12-54-2	Фарбування нових металевих поверхонь [крім покрівель] білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,36	8171,20 3421,18	-	2942	1232	-	-	27,2040	9,79
Разом прямі витрати по розділу 1							212558	83292	25841 4168		620,56 26,01
Разом будівельні роботи, грн.							212558				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103425				
всього заробітна плата, грн.							87460				
Загальновиробничі витрати, грн.							45006				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							77,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16030				
Всього будівельні роботи, грн.							257564				

Всього по розділу 1							257564				
Разом прямі витрати по кошторису							212558	83292	25841 4168		620,56 26,01
Разом будівельні роботи, грн.							212558				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							103425				
всього заробітна плата, грн.							87460				
Загальновиробничі витрати, грн.							45006				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							77,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							16030				
Всього будівельні роботи, грн.							257564				

Всього по кошторису							257564				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							724,16				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					103490				

Склад  О.В.Тегза
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]
 Перевірив  О.І.Ольховик
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на опалення 1-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1200,961 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,01508 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 278,050 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Гребінка вузла вводу											
1	КБ18-15-4 K=1,15	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, зовнішній діаметр корпусу 273 мм	шт	1	<u>8817,31</u> 3681,47	<u>500,98</u> 188,75	8817	3681	<u>501</u> 189	<u>27,6138</u> 1,3977	<u>27,61</u> 1,4
2	КР15-86-6	Прокладання трубопроводів об'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,08	<u>53441,85</u> 47200,72	<u>1347,69</u> 470,11	4275	3776	<u>108</u> 38	<u>366,6360</u> 2,7434	<u>29,33</u> 0,22
3	С113-195	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 5 мм	м	8	<u>1218,08</u> -	-	9745	-	-	-	-
4	КР15-86-3	Прокладання трубопроводів об'язки котлів, водонагрівачів і насосів із сталевих безшовних і електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,1	<u>22972,25</u> 21905,01	<u>343,20</u> 119,72	2297	2191	<u>34</u> 12	<u>164,3040</u> 0,6986	<u>16,43</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-155	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм	м	10	463,89	-	4639	-	-	-	-
6	КБ26-8-1 K=1,15	Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 мм до 273 мм плитами мінераловатними на синтетичному зв'язуючому, плитами зі скляного штапельного волокна ГПТ, товщина ізоляційного шару 60 мм	10 м	2,8	2766,63 1592,91	797,26 340,14	7747	4460	2232 952	11,7714 2,5512	32,96 7,14
7 &	C1632-112-6 варіант 1	Мінеральна вата товщ. 50 мм. із захисним шаром алюмінію	м2	13,65	164,56	-	2246	-	-	-	-
8	КР12-54-3	Фарбування сталевих балок, труб діаметром більше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1365	14761,02 10508,00	-	2015	1434	-	83,5560	11,41
9 &	C1630-2016-1 варіант 1	Кран фланцевий діаметр 100 мм	шт	3	2065,94	-	6198	-	-	-	-
10 &	C113-2154-4-66X	Кран кульовий діам. 40 мм Данфос	шт	2	1288,30	-	2577	-	-	-	-
11 &	C113-2154-1-24 варіант 1	Кран спускний діам. 25 мм	шт	4	266,09	-	1064	-	-	-	-
12	КР15-98-4	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубків 108 мм	шт	1	1701,93 1042,79	148,06 20,92	1702	1043	148 21	8,1000 0,1327	8,1 0,13
13	C130-259 варіант 1	Грязьовик DN100	шт	1	9819,29	-	9819	-	-	-	-
14	КБ18-17-10 K=1,15	Установлення повітровідвідників	шт	2	382,74 302,00	40,15 17,13	765	604	80 34	2,2908 0,1285	4,58 0,26
15 &	C1630-1531-1-14 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник, діаметр 15 мм	шт	2	316,22	-	632	-	-	-	-
16	КР15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	98,56 66,58	-	197	133	-	0,4920	0,98
17 &	C1545-14-24	Манометр 0-1,6 МПа , діаметр 15 мм	шт	2	213,16	-	426	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							65161	17322	3103 1246		131,4 9,22
Разом будівельні роботи, грн.							65161				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							44736				
всього заробітна плата, грн.							18568				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					9154				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2978				
		Всього будівельні роботи, грн.					74315				

		Всього по розділу 1					74315				
		Розділ 2. Опалення									
18	KP15-83-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>9176,82</u> 8729,26	<u>200,90</u> 70,08	2753	2619	<u>60</u> 21	<u>66,2160</u> 0,4090	<u>19,86</u> 0,12
19	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	60	<u>125,24</u>	-	7514	-	-	-	-
20	KP15-83-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>9370,43</u> 8847,90	<u>200,90</u> 70,08	2811	2654	<u>60</u> 21	<u>67,1160</u> 0,4090	<u>20,13</u> 0,12
21	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	120	<u>226,00</u>	-	27120	-	-	-	-
22	KP15-83-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,2	<u>9523,11</u> 8862,14	<u>200,90</u> 70,08	11428	10635	<u>241</u> 84	<u>67,2240</u> 0,4090	<u>80,67</u> 0,49
23	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	150	<u>198,96</u>	-	29844	-	-	-	-
24	KP15-83-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,5	<u>11648,63</u> 10852,25	<u>200,90</u> 70,08	17473	16278	<u>301</u> 105	<u>82,3200</u> 0,4090	<u>123,48</u> 0,61
25	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	50	<u>282,22</u>	-	14111	-	-	-	-
26	KP15-83-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,5	<u>12114,52</u> 11099,03	<u>217,64</u> 75,92	6057	5550	<u>109</u> 38	<u>84,1920</u> 0,4430	<u>42,1</u> 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C113-7	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	30	<u>306,21</u>	-	9186	-	-	-	-
28	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	2,1	<u>18195,77</u> <u>16745,53</u>	<u>186,67</u> <u>11,11</u>	38211	35166	<u>392</u> <u>23</u>	<u>125,6040</u> <u>0,0835</u>	<u>263,77</u> <u>0,18</u>
29	C113-8	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	180	<u>273,99</u>	-	49318	-	-	-	-
30	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,8	<u>9319,94</u> <u>9189,31</u>	-	7456	7351	-	<u>67,9080</u>	<u>54,33</u>
31	C113-1688	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 16x2,7 мм	м	28	<u>54,74</u>	-	1533	-	-	-	-
32	C113-1689	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 20x3,4 мм	м	52	<u>55,29</u>	-	2875	-	-	-	-
33	C113-1704	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	114	<u>8,39</u>	-	956	-	-	-	-
34	C113-1705	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	65	<u>8,68</u>	-	564	-	-	-	-
35	C113-1712	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	98	<u>12,54</u>	-	1229	-	-	-	-
36	C113-1713	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	47	<u>10,69</u>	-	502	-	-	-	-
37	C113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	1600	<u>10,32</u>	-	16512	-	-	-	-
38	C113-1879 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	582	<u>13,25</u>	-	7712	-	-	-	-
39	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,92	<u>9749,59</u> <u>9590,40</u>	-	8970	8823	-	<u>70,8720</u>	<u>65,2</u>
40	C113-1690	Труби поліпропіленові PN 20 для гарячої води і опалення діам. 25x4,2 мм	м	92	<u>86,25</u>	-	7935	-	-	-	-
41	C113-1714	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	33	<u>19,19</u>	-	633	-	-	-	-
42	C113-1706	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	54	<u>13,50</u>	-	729	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C113-1880 варіант 4	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	280	11,29	-	3161	-	-	-	-
44	C113-1878	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	120	10,32	-	1238	-	-	-	-
45	C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	430	7,52	-	3234	-	-	-	-
46	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	150	9,25	-	1388	-	-	-	-
47	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	20	10,07	-	201	-	-	-	-
48	C130-478 варіант 1	Сталь для кріплення повітропроводів	т	0,6393	38840,34	-	24831	-	-	-	-
49	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	3,04319	24689,12	711,51	75134	50537	2165	133,7520	407,03
50	& C130- 5591-1 варіант 21	Радіатори сталеві емальовані 600_400	шт	1	2881,39	-	2881	-	-	-	-
51	& C130- 5591-1 варіант 1	Радіатори сталеві емальовані 22к_600_800	шт	3	3588,25	-	10765	-	-	-	-
52	& C130- 5591-1 варіант 26	Радіатори сталеві емальовані 600_1000	шт	4	3992,17	-	15969	-	-	-	-
53	& C130- 5591-1 варіант 27	Радіатори сталеві емальовані 600_1100	шт	1	4396,09	-	4396	-	-	-	-
54	& C130- 5591-1 варіант 32	Радіатори сталеві емальовані 600_900	шт	1	5395,79	-	5396	-	-	-	-
55	& C130- 5591-1 варіант 33	Радіатори сталеві емальовані 600_1200	шт	2	6486,37	-	12973	-	-	-	-
56	& C130- 5591-1 варіант 34	Радіатори сталеві емальовані 600_1400	шт	6	7072,06	-	42432	-	-	-	-
57	KP15-104-1	Установлення показчиків рівня кранового типу	комплект	69	270,68	-	18677	16470	-	1,7640	121,72
58	& C1630- 1531-2-11	Ручний обезповітрявач, діаметр 15 мм	шт	6	43,17	-	259	-	-	-	-
59	C1512-10 варіант 1	Термостатичний клапан з налаштуванням і регулятором перепаду тиску	шт	19	2244,44	-	42644	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	C1512-10 варіант 2	Клапан запірний відсічний	шт	19	<u>286,72</u>	-	5448	-	-	-	-
61	C1630-1208 варіант 1	Термоголовка термостатична	шт	19	<u>372,84</u>	-	7084	-	-	-	-
62	C1630-1208 варіант 2	Термоголовка термостатична з виносним датчиком	шт	6	<u>542,47</u>	-	3255	-	-	-	-
63	& C113- 2154-11	Кран кульовий діам. 20 мм з дренажним клапаном Данфос	шт	19	<u>2020,03</u>	-	38381	-	-	-	-
64	KP13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеюною плівкою (наклеювання кабелю екранованого на самоклеючій сітці)	100м2	1,1425	<u>14045,39</u> 11786,48	-	16047	13466	-	<u>85,7760</u>	<u>98</u>
65	& C113-63-8 варіант 5	Перехідник із зовн. різьбою 16x2,0-1/2"	шт	19	<u>94,55</u>	-	1796	-	-	-	-
66	& C113-63-8 варіант 2	Перехідник із зовн. різьбою 20x1/2"	шт	32	<u>116,25</u>	-	3720	-	-	-	-
67	& C113-63-8 варіант 1	Перехідник із зовн. різьбою 25x2,5-20	шт	19	<u>278,15</u>	-	5285	-	-	-	-
68	& C113-63-8 варіант 6	Перехідник із зовн. різьбою 25x2,0-1"	шт	16	<u>375,56</u>	-	6009	-	-	-	-
69	& C113-63-8 варіант 4	Перехідник із зовн. різьбою 40x3,5-1 1/4"	шт	2	<u>819,26</u>	-	1639	-	-	-	-
70	& C113- 1704-1-Ф варіант 2	Трійник 16x16x16	шт	19	<u>214,86</u>	-	4082	-	-	-	-
71	& C113- 1704-1-Ф варіант 1	Трійник 16x20x16	шт	14	<u>340,05</u>	-	4761	-	-	-	-
72	& C113- 1704-1-Ф	Трійник 20x16x16	шт	19	<u>377,96</u>	-	7181	-	-	-	-
73	& C113- 1704-2-12	Трійник 20x16x20	шт	19	<u>380,85</u>	-	7236	-	-	-	-
74	& C113- 1704-12 варіант 3	Трійник 20x20x16	шт	12	<u>275,45</u>	-	3305	-	-	-	-
75	& C113- 1704-12 варіант 1	Трійник 20x25x20	шт	4	<u>249,95</u>	-	1000	-	-	-	-
76	& C113- 1704-12 варіант 4	Трійник 25x25x25	шт	20	<u>243,83</u>	-	4877	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	& C113-1704-12 варіант 5	Трійник 25x16x20	шт	19	<u>244,85</u>	-	4652	-	-	-	-
78	& C113-1704-12 варіант 2	Трійник 25x16x25	шт	19	<u>244,85</u>	-	4652	-	-	-	-
79	& C113-1704-12 варіант 6	Трійник 25x20x20	шт	4	<u>273,21</u>	-	1093	-	-	-	-
80	& C113-1704-5-66K варіант 2	Трійник 32x32x32	шт	4	<u>445,79</u>	-	1783	-	-	-	-
81	& C113-1704-5-66K варіант 1	Трійник 32x20x32	шт	4	<u>472,31</u>	-	1889	-	-	-	-
82	C113-1705 варіант 2	Коліно діам. 20 мм, 90град.	шт	36	<u>28,63</u>	-	1031	-	-	-	-
83	C113-1705 варіант 1	Коліно діам. 25 мм, град 90	шт	10	<u>38,83</u>	-	388	-	-	-	-
84	C113-1705 варіант 3	Коліно діам. 32 мм, град 90	шт	30	<u>56,17</u>	-	1685	-	-	-	-
85	C113-1705 варіант 4	Коліно діам. 40 мм, град 90	шт	6	<u>57,19</u>	-	343	-	-	-	-
86	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	5	<u>4575,77</u>	<u>120,93</u>	22879	18940	<u>605</u>	<u>29,4240</u>	<u>147,12</u>
					<u>3788,05</u>	<u>28,99</u>			<u>145</u>	<u>0,1738</u>	<u>0,87</u>
87	& C130-510-12-П варіант 1	Насос циркуляційний Wilo Yonos MAXO 25/0,5-12	шт	1	<u>34905,71</u>	-	34906	-	-	-	-
88	& C130-510-23 варіант 1	Циркуляційний насос Wilo Yonos MAXO 40/0,5-12	шт	4	<u>54365,06</u>	-	217460	-	-	-	-
89	C113-2062 варіант 1	Ніпель латунний редукційний 2"x1 1/2"	шт	8	<u>423,88</u>	-	3391	-	-	-	-
90	C130-966 варіант 1	Фланець Ду 40 (стал., різьбовий, Ру 16)	шт	8	<u>825,11</u>	-	6601	-	-	-	-
91	& C111-539-111-3 варіант 1	Прокладка Ду 40 (пароніт, фланцев.)	шт.	8	<u>41,63</u>	-	333	-	-	-	-
92	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	5	<u>248,99</u>	<u>21,46</u>	1245	1102	<u>107</u>	<u>1,6920</u>	<u>8,46</u>
					<u>220,37</u>	<u>1,28</u>			<u>6</u>	<u>0,0096</u>	<u>0,05</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	& C130-7-27-66Г варіант 1	Фільтр грубої очистки 1-1/2"	шт	4	<u>1022,08</u>	-	4088	-	-	-	-
94	C113-2062 варіант 2	Ніпель латунний редукційний 2"x1 1/2"	шт	12	<u>300,48</u>	-	3606	-	-	-	-
95	& C130-7-27-66Г варіант 2	Фільтр грубої очистки 1"	шт	1	<u>504,23</u>	-	504	-	-	-	-
96	C113-2062 варіант 3	Латунь FADO ніпель 1"	шт	2	<u>104,06</u>	-	208	-	-	-	-
97	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,09	<u>57348,45</u> 43315,22	<u>2344,07</u> 139,49	5161	3898	<u>211</u> 13	<u>332.5800</u> 1,0488	<u>29,93</u> 0,09
98	& C130-384-52 варіант 3	Зворотній клапан пружинний (лат. шток) 1-1/2"	шт	4	<u>1217,29</u>	-	4869	-	-	-	-
99	& C130-384-52 варіант 4	Зворотній клапан пружинний (лат. шток) 1"	шт	1	<u>572,14</u>	-	572	-	-	-	-
100	& C113-28-25 варіант 1	Кран кульовий 1-1/2" ВВ	шт	4	<u>1099,24</u>	-	4397	-	-	-	-
101	& C113-28-25 варіант 2	Кран кульовий 1" 3В метелик	шт	1	<u>522,10</u>	-	522	-	-	-	-
102	& C130-471-2-661 варіант 1	VSB.R1"-R11/2"GTW (Зком) різьбові з'єднання DN 25	шт	1	<u>534,54</u>	-	535	-	-	-	-
103	& C119-357-2-2X варіант 1	Перехідник латунний 3В 2"x 1 1/4"	шт	2	<u>365,65</u>	-	731	-	-	-	-
104	& C113-1486Б варіант 1	Перехідник латунний 3В 2"x 1 1/4"	шт	2	<u>193,64</u>	-	387	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							990028	193489	<u>4251</u> 1211		<u>1481,8</u> 7,16
Разом будівельні роботи, грн.							990028				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							792288				
всього заробітна плата, грн.							194700				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					98460 157,8 32608 1088488				
		Всього по розділу 2					1088488				
		Розділ 3. Демонтажні роботи									
105	КР15-83-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм (демонтаж)	100м	0,88	<u>3538,78</u> 3455,63	<u>80,36</u> 28,03	3114	3041	<u>71</u> 25	<u>26,2128</u> 0,1636	<u>23,07</u> 0,14
106	КР15-83-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм (демонтаж)	100м	0,99	<u>8812,17</u> 8729,26	<u>80,36</u> 28,03	8724	8642	<u>80</u> 28	<u>66,2160</u> 0,1636	<u>65,55</u> 0,16
107	КР15-83-3 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм (демонтаж)	100м	0,6	<u>3622,07</u> 3539,16	<u>80,36</u> 28,03	2173	2123	<u>48</u> 17	<u>26,8464</u> 0,1636	<u>16,11</u> 0,1
108	КР15-83-4 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм (демонтаж)	100м	0,027	<u>3627,25</u> 3544,86	<u>80,36</u> 28,03	98	96	<u>2</u> 1	<u>26,8896</u> 0,1636	<u>0,73</u> -
109	КР15-83-5 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм (демонтаж)	100м	0,92	<u>4423,87</u> 4340,90	<u>80,36</u> 28,03	4070	3994	<u>74</u> 26	<u>32,9280</u> 0,1636	<u>30,29</u> 0,15
110	КР15-83-6 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 80 мм (демонтаж)	100м	0,79	<u>4529,28</u> 4439,61	<u>87,06</u> 30,37	3578	3507	<u>69</u> 24	<u>33,6768</u> 0,1772	<u>26,6</u> 0,14
111	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,19	<u>15576,54</u> 14664,72	<u>911,82</u> 382,17	2960	2786	<u>174</u> 73	<u>126,4200</u> 2,6273	<u>24,02</u> 0,5
112	КР15-92-2 Кдем=0,4	Установлення регістрів з труб сталевих електрозварних, діаметр нитки регістра 89 і 108 мм	100м	0,04	<u>2803,08</u> 2721,25	<u>80,36</u> 28,03	112	109	<u>3</u> 1	<u>21,6384</u> 0,1636	<u>0,87</u> 0,01
113	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,137	<u>210,35</u> 210,35	- -	450	450	- -	<u>1,9560</u> -	<u>4,18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	2,137	91,69	91,69	196	-	196	-	-
					-	23,74			51	0,1610	0,34
		Разом прямі витрати по розділу 3					25475	24748	717		191,42
		Разом будівельні роботи, грн.					25475		246		1,54
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10				
		всього заробітна плата, грн.					24994				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12683				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4202				
		Всього будівельні роботи, грн.					38158				

		Всього по розділу 3					38158				
		Разом прямі витрати по кошторису					1080664	235559	8071		1804,62
		Разом будівельні роботи, грн.					1080664		2703		17,92
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					837034				
		всього заробітна плата, грн.					238262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					120297				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					192,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					39788				
		Всього будівельні роботи, грн.					1200961				

		Всього по кошторису					1200961				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					2015,08				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					278050				

Склад

О.В.Терза

Перевіряє

О.І.Ольховик



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03
на вентиляція 1-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

273,038 тис. грн.
0,4889 тис.люд.год.
64,594 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
		на одини- цю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вентиляція											
1	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	10	<u>1159,03</u> 1142,29	<u>16,74</u> 5,84	11590	11423	<u>167</u> 58	<u>8,5680</u> 0,0341	<u>85,68</u> 0,34
2	& С130-62- 2-66Ш	Вентилятор витяжний ВКМ 355 Б	шт	3	<u>22036,60</u>	-	66110	-	-	-	-
3	& С130-62- 2-66Ш варіант 1	Вентилятор витяжний 100 СИЛЕНА -МРТ N=0,1кВт	шт	7	<u>1574,38</u>	-	11021	-	-	-	-
4	КБ20-3-4 K=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 250 мм	100м2	0,26062	<u>126898,28</u> 43780,40	<u>904,49</u> 384,07	33072	11410	<u>236</u> 100	<u>361,2840</u> 2,8809	<u>94,16</u> 0,75
5	С1545-166 варіант 1	Патрубок прохідний Ф100	100шт	0,13	<u>69,74</u>	-	9	-	-	-	-
6	КБ20-3-5 K=1,15	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,6 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,256381	<u>122427,29</u> 40084,65	<u>795,51</u> 337,57	31388	10277	<u>204</u> 87	<u>330,7860</u> 2,5322	<u>84,81</u> 0,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,24	<u>148293,31</u> 30159,28	<u>631,90</u> 268,01	35590	7238	<u>152</u> 64	<u>248.8800</u> 2,0104	<u>59,73</u> 0,48		
8	КР15-122-2	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі понад 0,25 до 1 м2	ґрати	24	<u>458,52</u> 403,77	<u>10,73</u> 0,64	11004	9690	<u>258</u> 15	<u>3,2520</u> 0,0048	<u>78,05</u> 0,12		
9	& С130-595-69 варіант 1	Решітка вентиляційна ОРГ 200x200	шт	2	<u>326,70</u> -	-	653	-	-	-	-		
10	& С130-595-70 варіант 1	Решітка вентиляційна ОРГ 200x500	шт	2	<u>695,63</u> -	-	1391	-	-	-	-		
11	& С130-595-71 варіант 1	Решітка вентиляційна ОРГ400x800	шт	24	<u>841,80</u> -	-	20203	-	-	-	-		
12	КБ20-13-6 К=1,15	Установлення клапанів зворотних периметром до 1600 мм	клапан	8	<u>474,46</u> 369,04	<u>17,21</u> 7,34	3796	2952	<u>138</u> 59	<u>3,0084</u> 0,0551	<u>24,07</u> 0,44		
13	& С130-595-72	Диференційний клапан 400x200н	шт	2	<u>1017,89</u> -	-	2036	-	-	-	-		
14	& С130-595-73-66Щ	Диференційний клапан 500x300н	шт	6	<u>1169,87</u> -	-	7019	-	-	-	-		
15	КБ20-26-3 К=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП 1-3 перерізом 400x200 мм	шт	2	<u>3528,43</u> 523,09	<u>28,68</u> 12,24	7057	1046	<u>57</u> 24	<u>4,2642</u> 0,0918	<u>8,53</u> 0,18		
16	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 200 мм	зонт	1	<u>571,22</u> 93,15	<u>13,73</u> 4,48	571	93	<u>14</u> 4	<u>0,7320</u> 0,0336	<u>0,73</u> 0,03		
17	КБ20-19-5	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 2600 мм	зонт	1	<u>2013,00</u> 432,78	<u>62,75</u> 22,04	2013	433	<u>63</u> 22	<u>3,5280</u> 0,1654	<u>3,53</u> 0,17		
		Разом прямі витрати по розділу 1					244523	54562	<u>1289</u> 433		<u>439,29</u> 3,16		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					244523	188672	54995	28515	46,45	9599	273038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						273038				
		Разом прями витрати по кошторису						244523	54562	<u>1289</u>		<u>439,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						244523		433		3,16
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						188672				
		всього заробітна плата, грн.						54995				
		Загальновиробничі витрати, грн.						28515				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						46,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						9599				
		Всього будівельні роботи, грн.						273038				

		Всього по кошторису						273038				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.						488,9				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						64594				

Склад

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід та каналізація 2-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2173,436 тис. грн.
5,20071 тис.люд.год.
729,595 тис. грн.
4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи.											
1	КР15-18-1 К=0,4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (демонтаж)	100м	4,2	<u>4341,28</u> 4341,28	-	18233	18233	-	<u>31,5936</u>	<u>132,69</u>
2	КР15-14-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	4,6	<u>9716,96</u> 9716,96	-	44698	44698	-	<u>69,7056</u>	<u>320,65</u>
3	КР15-15-1 К=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (демонтаж)	100м	4	<u>4072,24</u> 4067,43	-	16289	16270	-	<u>30,5088</u>	<u>122,04</u>
4	КР15-15-2 К=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (демонтаж)	100м	4,6	<u>3991,37</u> 3986,80	-	18360	18339	-	<u>29,9040</u>	<u>137,56</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР15-15-3 К=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (демонтаж)	100м	1,6	<u>3943,38</u> 3938,81	-	6309	6302	-	<u>29,5440</u>	<u>47,27</u>
6	КР15-15-6 К=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (демонтаж)	100м	1,16	<u>5228,33</u> 5225,72	-	6065	6062	-	<u>39,1968</u>	<u>45,47</u>
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	49,58758	<u>175,29</u> 175,29	-	8692	8692	-	<u>1,6300</u>	<u>80,83</u>
8	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	49,58758	<u>91,69</u>	<u>91,69</u> 23,74	4547	-	<u>4547</u> 1177	<u>0,1610</u>	<u>7,98</u>
Разом прямі витрати по розділу 1								123193	118596	<u>4547</u> 1177	<u>886,51</u> 7,98
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								123193		50 119773 59882 95,24 19679	183075
Всього по розділу 1								183075			
Розділ 2. Водопровід.											
9	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	7,43	<u>9319,94</u> 9189,31	-	69247	68277	-	<u>67,9080</u>	<u>504,56</u>
10	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	4,5	<u>9749,59</u> 9590,40	-	43873	43157	-	<u>70,8720</u>	<u>318,92</u>
11	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	1,08	<u>10788,30</u> 10580,94	-	11651	11427	-	<u>78,1920</u>	<u>84,45</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	421	<u>35,07</u>	-	14764	-	-	-	-
13	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	322	<u>49,84</u>	-	16048	-	-	-	-
14	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	450	<u>78,30</u>	-	35235	-	-	-	-
15	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	108	<u>129,90</u>	-	14029	-	-	-	-
16	KP15-19-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 40 мм	100м	1,8	<u>11546,87</u> <u>11267,83</u>	-	20784	20282	-	<u>83,2680</u>	<u>149,88</u>
17	C113-1684	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 40x5,5 мм	м	180	<u>198,25</u>	-	35685	-	-	-	-
18	KP15-15-4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,94	<u>9924,10</u> <u>9562,24</u>	-	9329	8989	-	<u>71,7240</u>	<u>67,42</u>
19	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,5	<u>9895,86</u> <u>9451,85</u>	-	4948	4726	-	<u>70,8960</u>	<u>35,45</u>
20	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,68	<u>13662,81</u> <u>13064,29</u>	-	9291	8884	-	<u>97,9920</u>	<u>66,63</u>
21	KP15-85-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	3,97	<u>25679,50</u> <u>22204,39</u>	<u>2026,14</u> <u>253,77</u>	101948	88151	<u>8044</u> <u>1007</u>	<u>164,0880</u> <u>1,6378</u>	<u>651,43</u> <u>6,5</u>
22	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	94	<u>226,00</u>	-	21244	-	-	-	-
23	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	50	<u>198,96</u>	-	9948	-	-	-	-
24	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	68	<u>282,22</u>	-	19191	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-2010 варіант 1	Перехід ППР на металопласт д.16	шт	16	<u>140,83</u>	-	2253	-	-	-	-
26	C113-2010 варіант 2	Перехід ППР на металопласт д.20	шт	19	<u>155,11</u>	-	2947	-	-	-	-
27	C113-2010 варіант 3	Перехід ППР на металопласт д.25	шт	17	<u>169,39</u>	-	2880	-	-	-	-
28	C113-2010 варіант 4	Перехід ППР на металопласт д.32	шт	24	<u>209,17</u>	-	5020	-	-	-	-
29	C113-2010 варіант 5	Перехід ППР на металопласт д.40	шт	25	<u>237,73</u>	-	5943	-	-	-	-
30	KP12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,1365	<u>22694,47</u> <u>18441,45</u>	-	3098	2517	-	<u>146,6400</u>	<u>20,02</u>
31	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	14,51376	<u>5945,93</u> <u>5945,93</u>	-	86298	86298	-	<u>47,2800</u>	<u>686,21</u>
32	C1551-41- СП	Очищувач Tangit PVC U/ABS Reiniger	л	6,8442	<u>867,05</u>	-	5934	-	-	-	-
33	C1551-40- СП	Клей монтажний	л	26,3084	<u>303,64</u>	-	7988	-	-	-	-
34	& C1545-13- 1-Л	Стрічка самоклеюча 50x3мм	м	2559,672 8	<u>2,34</u>	-	5990	-	-	-	-
35	C113-2083 варіант 1	Монтажна кліпса	шт	5559	<u>0,68</u>	-	3780	-	-	-	-
36	& C119-408- 2	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	893,58	<u>69,71</u>	-	62291	-	-	-	-
37	& C119-408- 2	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	515,088	<u>182,08</u>	-	93787	-	-	-	-
38	& C119-408- 2	Ізоляція трубопроводів діам. 35, товщ. 19 мм	м	302,512	<u>209,11</u>	-	63258	-	-	-	-
39	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	450	<u>5,87</u>	-	2642	-	-	-	-
40	C113-1880 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	380	<u>7,52</u>	-	2858	-	-	-	-
41	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	370	<u>9,25</u>	-	3423	-	-	-	-
42	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	190	<u>10,07</u>	-	1913	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	C1630-672 варіант 2	Кран кульовий DN15	шт	151	<u>83,92</u>	-	12672	-	-	-	-
44	C1630-672 варіант 1	Кран кульовий DN20	шт	69	<u>211,55</u>	-	14597	-	-	-	-
45	C1630-672 варіант 3	Кран кульовий DN25	шт	1	<u>388,00</u>	-	388	-	-	-	-
46	C1630-672 варіант 4	Кран кульовий DN 32	шт	5	<u>544,99</u>	-	2725	-	-	-	-
47	KP15-20-3	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 50 до 100 мм	100шт	0,4	<u>86819,52</u> <u>60690,61</u>	<u>4827,60</u> <u>287,28</u>	34728	24276	<u>1931</u> <u>115</u>	<u>471,4200</u> <u>2,1600</u>	<u>188,57</u> <u>0,86</u>
48	C111-960 варіант 1	Засувка типу "Батерфляй" діам. 80 мм	шт	40	<u>992,86</u>	-	39714	-	-	-	-
49	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,21	<u>57348,45</u> <u>43315,22</u>	<u>2344,07</u> <u>139,49</u>	12043	9096	<u>492</u> <u>29</u>	<u>332,5800</u> <u>1,0488</u>	<u>69,84</u> <u>0,22</u>
50	& C1630- 2016-2	Ручний балансувальний кран Дн15	шт	21	<u>2026,16</u>	-	42549	-	-	-	-
51	KP15-23-1	Установлення пожежних кранів діаметром 50 мм	шт	21	<u>276,89</u> <u>268,93</u>	-	5815	5648	-	<u>2,0400</u>	<u>42,84</u>
52	C113-2154 варіант 1	Пожежний кран-комплект із рукавом 20м у шафі	шт	21	<u>4577,91</u>	-	96136	-	-	-	-
53	C130-934 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 80 мм	шт	28	<u>402,84</u>	-	11280	-	-	-	-
54	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,92	<u>13662,81</u> <u>13064,29</u>	-	12570	12019	-	<u>97,9920</u>	<u>90,15</u>
55	KP15-15-12	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 150 мм	100м	0,1	<u>37036,78</u> <u>31078,49</u>	<u>620,08</u> <u>36,90</u>	3704	3108	<u>62</u> <u>4</u>	<u>233,1120</u> <u>0,2774</u>	<u>23,31</u> <u>0,03</u>
56	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	92	<u>306,21</u>	-	28171	-	-	-	-
57	C113-36 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 159 мм, товщина стілки 6 мм (гільза)	м	10	<u>993,74</u>	-	9937	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,04	<u>35769,92</u> <u>35636,44</u>	-	1431	1425	-	<u>267,3000</u>	<u>10,69</u>
59	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	4	<u>2104,47</u>	-	8418	-	-	-	-
60	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	9	<u>263,54</u>	-	2372	-	-	-	-
61	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	8	<u>108,83</u>	-	871	-	-	-	-
62	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	11	<u>118,32</u>	-	1302	-	-	-	-
63	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	40	<u>27,29</u>	-	1092	-	-	-	-
64	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	65	<u>36,96</u>	-	2402	-	-	-	-
65	C113-1778 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	35	<u>38,32</u>	-	1341	-	-	-	-
66	C113-1781 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 40x32 мм	шт	21	<u>45,87</u>	-	963	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							1146739	398280	<u>10529</u> 1155		<u>3010,37</u> 7,61
Разом будівельні роботи, грн.							1146739				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							737930				
всього заробітна плата, грн.							399435				
Загальновиробничі витрати, грн.							196886				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							308,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							63693				
Всього будівельні роботи, грн.							1343625				

Всього по розділу 2							1343625				
Розділ 3. Каналізація.											
67	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	4,2	<u>10891,32</u> <u>10853,19</u>	-	45744	45583	-	<u>78,9840</u>	<u>331,73</u>
68	C113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	420	<u>139,75</u>	-	58695	-	-	-	-
69	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	5,26	<u>10573,01</u> <u>10419,53</u>	-	55614	54807	-	<u>75,8280</u>	<u>398,86</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	526	<u>265,35</u>	-	139574	-	-	-	-
71	C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	800	<u>26,39</u>	-	21112	-	-	-	-
72	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	560	<u>37,10</u>	-	20776	-	-	-	-
73	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	500	<u>128,38</u>	-	64190	-	-	-	-
74	C113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	400	<u>97,12</u>	-	38848	-	-	-	-
75	C113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	200	<u>91,96</u>	-	18392	-	-	-	-
76	C113-1466-1 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	58	<u>124,70</u>	-	7233	-	-	-	-
77	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	130	<u>34,75</u>	-	4518	-	-	-	-
78	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	30	<u>189,28</u>	-	5678	-	-	-	-
79	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	61	<u>151,03</u>	-	9213	-	-	-	-
80	C113-2269 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/50 мм	шт	10	<u>114,31</u>	-	1143	-	-	-	-
81	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	20	<u>150,73</u>	-	3015	-	-	-	-
82	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	7	<u>62,18</u>	-	435	-	-	-	-
83	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	20	<u>55,91</u>	-	1118	-	-	-	-
84	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	<u>34735,64</u>	-	3474	236	-	<u>17,8800</u>	<u>1,79</u>
					<u>2357,12</u>	-					
85	C130-917 варіант 1	Ревізії до каналізаційних труб, діаметр 50 мм	шт	54	<u>87,28</u>	-	4713	-	-	-	-
86	C130-918 варіант 1	Ревізії до каналізаційних труб, діаметр 110 мм	шт	23	<u>161,88</u>	-	3723	-	-	-	-
87	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1	<u>6359,63</u>	-	6360	5884	-	<u>44,1360</u>	<u>44,14</u>
					<u>5884,21</u>	-					
88	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	10	<u>1863,71</u>	-	18637	-	-	-	-
89	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	4	<u>1428,50</u>	-	5714	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90	& С130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2"довжиною 50см	шт	8	175,71	-	1406	-	-	-	-
91	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	3531,30 2819,04	-	1413	1128	-	22,4160	8,97
92	С130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	4	4720,47	-	18882	-	-	-	-
93	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	8873,56 6623,67	-	1775	1325	-	50,2440	10,05
94	С130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	2	3036,74	-	6073	-	-	-	-
95	& С130-606-1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2"довжиною 50см	шт	1	175,71	-	176	-	-	-	-
96	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,1	7793,49 6818,52	-	779	682	-	51,1440	5,11
97	С130-502 варіант 1	Мийки з нержавіючої сталі з двома чашами, з кріпленнями та сифоном	шт	1	12948,50	-	12949	-	-	-	-
98	С113-2301	Клапан зворотній Carpicorn діам. 50 мм	шт	1	1815,67	-	1816	-	-	-	-
99	С113-2302 варіант 1	Клапан зворотній Carpicorn діам. 110 мм	шт	2	2323,67	-	4647	-	-	-	-
100	С111-960 варіант 3	Засувка каналізаційна, діам. 50 мм	шт	1	1304,39	-	1304	-	-	-	-
101	С111-960 варіант 2	Засувка каналізаційна, діам. 110 мм	шт	2	1817,70	-	3635	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							592774	109645	-	-	800,65
Разом будівельні роботи, грн.							592774				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							483129				
всього заробітна плата, грн.							109645				
Загальновиробничі витрати, грн.							53962				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							84,07				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17370				
Всього будівельні роботи, грн.							646736				
Всього по розділу 3							646736				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1862706	626521	15076		4697,53
		Разом будівельні роботи, грн.					1862706		2332		15,59
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1221109				
		всього заробітна плата, грн.					628853				
		Загальновиробничі витрати, грн.					310730				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					487,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					100742				
		Всього будівельні роботи, грн.					2173436				

		Всього по кошторису					2173436				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5200,71				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					729595				

Склав



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В.Тегза

Перевірів



(посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05
на пожежна сигналізація 3-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

1010,150 тис. грн.
3,54394 тис.люд.год.
463,394 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Пожежна сигналізація											
1	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, світловий у нормальному виконанні	шт.	306	<u>504,65</u> 453,47	<u>2,02</u> 0,37	154423	138762	<u>618</u> 113	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>1175,04</u> 0,95		
2	& С111-31-63 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР "Тірас"	шт.	18	<u>863,23</u> -	-	15538	-	-	-	-		
3	& С111-31-63 варіант 2	Сповіщувач пожежний комбінований СПК "Тірас"	шт.	7	<u>1035,61</u> -	-	7249	-	-	-	-		
4	& С111-31-64 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 2 "Тірас"	шт.	248	<u>361,39</u> -	-	89625	-	-	-	-		
5	& С111-31-66 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС-1 Тірас	шт.	18	<u>1566,21</u> -	-	28192	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ21-13-1 K=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	22,08	1296,76 1125,12	29,24 11,58	28632	24843	646 256	8,6388 0,0759	190,74 1,68
7	КБ21-12-2 K=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	22,6	7571,93 5759,84	467,81 185,22	171126	130172	10573 4186	45,2640 1,2144	1022,97 27,45
8	& С1510-1-8-1	Короб пластиковий 16x16мм	пм	2260	19,40	-	43844	-	-	-	-
9	& С111-819-6-8	Кабель телефонний в поліетиленовій ізоляції, в полівінілхлоридній оболонці 8x0, 22	м	210	18,33	-	3849	-	-	-	-
10	& С111-819-6-9	Кабель телефонний в поліетиленовій ізоляції, в полівінілхлоридній оболонці 6x0, 22	м	1770	17,11	-	30285	-	-	-	-
11	С157-192 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H Vd FE180/E90 1x2x0.8	1000м	0,33	18416,57	-	6077	-	-	-	-
12	& С111-819-6-10	Кабель LogicPower UTP 5е 4x2x0.5 ССА внутр (ал+мідь)	м	108	4,67	-	504	-	-	-	-
13	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, світловий у нормальному виконанні	шт	43	504,65 453,47	2,02 0,37	21700	19499	87 16	3,8400 0,0031	165,12 0,13
14	& С111-31-63 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР "Тірас"	шт.	3	863,23	-	2590	-	-	-	-
15	& С111-31-64 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД 2 "Тірас"	шт.	36	361,39	-	13010	-	-	-	-
16	& С111-31-63 варіант 2	Сповіщувач пожежний комбінований СПК "Тірас"	шт.	1	1035,61	-	1036	-	-	-	-
17	& С111-31-66 варіант 1	Сповіщувач світло-звуковий "Вихід" ОС-1 Тірас	шт.	3	1566,21	-	4699	-	-	-	-
18	КМ10-385-4	Апаратура настільна, маса до 20 кг	шт	3	1937,71 1791,82	-	5813	5375	-	13,4400	40,32
19	& С100-1602-3004-6 варіант 2	Блок розширення 60x40x40	шт	3	9496,35	-	28489	-	-	-	-
20	КМ8-83-1	Монтаж пристрою сигнального-сирена	шт	6	666,29 511,95	12,71 5,03	3998	3072	76 30	3,8400 0,0330	23,04 0,2
21	1602-50116 варіант 1	Оповіщувач сирена Джміль	шт	6	1174,24	-	7045	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					667724	321723	12000 4601		2617,23 30,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					667724 334001 326324 153503 231,86 47906 821227				
		Всього по розділу 1					821227				
		Розділ 2. Система мовлення									
22	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	45	<u>542,85</u> 482,92	-	24428	21731	-	<u>3,8400</u>	<u>172,8</u>
23	& С111-31-80	Гучномовець настінний 6АС100ПНм	шт.	18	<u>919,02</u>	-	16542	-	-	-	-
24	& С111-31-81-Ю	Гучномовець настінний 3АС100ПНм	шт.	27	<u>576,30</u>	-	15560	-	-	-	-
25	КБ21-13-1 К=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	7,9	<u>1296,76</u> 1125,12	<u>29,24</u> 11,58	10244	8888	<u>231</u> 91	<u>8,6388</u> 0,0759	<u>68,25</u> 0,6
26	КБ21-12-2 К=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	7,9	<u>7571,93</u> 5759,84	<u>467,81</u> 185,22	59818	45503	<u>3696</u> 1463	<u>45,2640</u> 1,2144	<u>357,59</u> 9,59
27	& С1510-1-8-1	Короб пластиковий 16x16мм	пм	790	<u>19,40</u>	-	15326	-	-	-	-
28	С157-192 варіант 1	Кабель вогнестійкий JE-H(ST)H Bd FE180/E90 1x2x0.8	1000м	0,56	<u>18416,57</u>	-	10313	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					152231	76122	<u>3927</u> 1554		<u>598,64</u> 10,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					152231 72182 77676 36691 55,61 11488 188922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					188922				
		Разом прямі витрати по кошторису					819955	397845	<u>15927</u> 6155		<u>3215,87</u> 40,6
		Разом будівельні роботи, грн.					819955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					406183				
		всього заробітна плата, грн.					404000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					190195				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					287,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					59394				
		Всього будівельні роботи, грн.					1010150				

		Всього по кошторису					1010150				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					3543,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					463394				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на слабострумні мережі 4-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

4777,721 тис. грн.
15,33618 тис.люд.год.
1980,067 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1 КР20-33-1	Розділ 1. Телефонна мережа Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	20,8	4934,40 4550,04	- -	102636	94641	- -	39,6000	823,68
		Разом прями витрати по розділу 1					102636	94641	-		823,68
		Разом будівельні роботи, грн.					102636				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7995				
		всього заробітна плата, грн.					94641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53421				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					98,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20422				
		Всього будівельні роботи, грн.					156057				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 1						156057				
2	КР20-33-4	Розділ 2. Комп'ютерна мережа Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	20,8	<u>3693,48</u> 3309,12	-	76824	68830	-	<u>28,8000</u>	<u>599,04</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 2						76824	68830	-		<u>599,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.						76824				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						7994				
		всього заробітна плата, грн.						68830				
		Загальновиробничі витрати, грн.						38853				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						71,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						14852				
		Всього будівельні роботи, грн.						115677				

		Всього по розділу 2						115677				
		Розділ 3. Система оповіщення та виклику персоналу										
3	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настільного	шт	32	<u>711,24</u> 680,20	-	22760	21766	-	<u>5,7600</u>	<u>184,32</u>	
4	& 1602-30069-2	Пульт оповіщення GC-1001D3	шт	32	<u>9405,00</u>	-	300960	-	-	-	-	
5	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	5	<u>542,85</u> 482,92	-	2714	2415	-	<u>3,8400</u>	<u>19,2</u>	
6	& 1602-20019-1	Абонентський настінний гучномовець	шт.	5	<u>638,55</u>	-	3193	-	-	-	-	
7	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	19,52	<u>4730,35</u> 4463,23	-	92336	87122	-	<u>36,3840</u>	<u>710,22</u>	
8	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	19,52	<u>3693,48</u> 3309,12	-	72097	64594	-	<u>28,8000</u>	<u>562,18</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 3						494060	175897	-		<u>1475,92</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					304153 11945 316098 189907 14010 175897 90665 152,02 31409 280572 596669				
		Розділ 4. Телефонна мережа									
9	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2299,39</u>	<u>200,08</u>	2299	1959	<u>200</u>	<u>14,2560</u>	<u>14,26</u>
					1958,92	11,91			12	0,0895	0,09
10	& C1512-10-8-1Щ варіант 1	19" Шафа 24BE-600x1200x600	шт	1	<u>27543,99</u>	-	27544	-	-	-	-
11	KM10-111-1	Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний	шт	38	<u>391,64</u>	-	14882	8511	-	<u>1,6800</u>	<u>63,84</u>
					223,98	-			-	-	-
12	1602-11129 варіант 1	Телефонний апарат Panasonic KX-TS2382	шт	38	<u>1211,10</u>	-	46022	-	-	-	-
13	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,39	<u>5051,21</u>	-	1970	1957	-	<u>42,4920</u>	<u>16,57</u>
					5017,88	-			-	-	-
14	& C111-31-59-P варіант 1	Розетка телефонна	шт.	39	<u>182,58</u>	-	7121	-	-	-	-
15	& C111-31-61 варіант 1	Конектор	шт.	78	<u>100,27</u>	-	7821	-	-	-	-
16	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	23,4	<u>4730,35</u>	-	110690	104440	-	<u>36,3840</u>	<u>851,39</u>
					4463,23	-			-	-	-
17	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	23,4	<u>4934,40</u>	-	115465	106471	-	<u>39,6000</u>	<u>926,64</u>
					4550,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18 & С111-819-8-4 варіант 1	Провід з мідними жилами utp 4x2x0,5	м	2340	17,77	-	41582	-	-	-	-	-
19 & С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,39	1582,11	-	617	-	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							376013	223338	200		1872,7
Разом устаткування, грн.							46022		12		0,09
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							1808				
Всього устаткування, грн.							47830				
Разом будівельні роботи, грн.							329991				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							106453				
всього заробітна плата, грн.							223350				
Загальновиробничі витрати, грн.							117611				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							201,82				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							41699				
Всього будівельні роботи, грн.							447602				
Всього по розділу 4							495431				
Розділ 5. Комп'ютерна мережа											
20	КМ10-122-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0, 75	Пристрій центральний керуючий станції або вузла зв'язку автоматичної комутації	пристрій	4	15166,48 15166,48	-	60666	60666	-	113,7600	455,04
21 & С130-10-9-66Э	Комутатор Cisco WS-C3560X-48T-L	шт	4	201782,81	-	807131	-	-	-	-	-
22	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,39	5051,21 5017,88	-	1970	1957	-	42,4920	16,57
23 & С111-31-58-Л	Розетка комп_ютерна 1xRJ45	шт.	39	275,71	-	10753	-	-	-	-	-
24 & С111-31-61	Конектор 1xRJ45	шт.	78	7,55	-	589	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	23,4	4730,35 4463,23	-	110690	104440	-	36,3840	851,39
26	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	23,4	3693,48 3309,12	-	86427	77433	-	28,8000	673,92
27	& C111-819-8-4 варіант 1	Провід з мідними жилами utp 4x2x0,5	м	2340	17,77	-	41582	-	-	-	-
28	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,39	1582,11	-	617	-	-	-	-
29	KM10-513-7	Тестування та налаштування систем передачі інформації	система	4	20672,63 20672,63	-	82691	82691	-	134,6400	538,56
		Разом прями витрати по розділу 5					1203116	327187	-		2535,48
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1203116	875929 327187 155951 242,48 50099 1359067			
		Всього по розділу 5					1359067				
		Розділ 6. Електрочасифікація									
30	KM10-699-1	Годинники цифрові електронні підвісні	шт	23	487,83 482,92	-	11220	11107	-	3,8400	88,32
31	& C1512-10-13	Годинник цифровий електронний 7-2130C4	шт	23	10387,58	-	238914	-	-	-	-
32	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,23	3820,60	-	879	-	-	-	-
33	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	3,4	4730,35 4463,23	-	16083	15175	-	36,3840	123,71
34	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	3,4	3693,48 3309,12	-	12558	11251	-	28,8000	97,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35 & С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м		340	42,92	-	14593	-	-	-	-
	Разом прямі витрати по розділу 6						294247	37533	-	-	309,95
	Разом будівельні роботи, грн.						294247				
	в тому числі:										
	вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						256714				
	всього заробітна плата, грн.						37533				
	Загальновиробничі витрати, грн.						18814				
	трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						30,73				
	заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						6349				
	Всього будівельні роботи, грн.						313061				
	Всього по розділу 6						313061				
	Розділ 7. Система оповіщення та виклику персоналу										
36	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей (світлового і звукового виклику)	шт	12	255,93	-	3071	2721	-	1,9200	23,04
					226,73	-			-		
37 & 1602-30069-1-675	Комплект світлового і звукового виклику (входити не входити) HostCall-VS-03	шт		12	4801,50	-	57618	-	-	-	-
38	КМ10-347-1	Монтаж гучномовця настільного	шт	6	711,24	-	4267	4081	-	5,7600	34,56
					680,20	-			-		
39 & 1602-30069-2	Пульт оповіщення GC-1001D3	шт		6	9405,00	-	56430	-	-	-	-
40	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	20	542,85	-	10857	9658	-	3,8400	76,8
					482,92	-			-		
41 & 1602-20019-1	Абонентський настінний гучномовець	шт.		20	638,55	-	12771	-	-	-	-
42	КМ10-682-5	Пульт або табло, кількість сигналів до 30	шт	7	4021,58	-	28151	25085	-	26,8800	188,16
					3583,64	-			-		
43 & 1602-20060-1	Пульт медсестри ВУ862	шт		7	23960,00	-	167720	-	-	-	-
44	КМ10-386-10	Ключ або кнопка на панелі	шт	202	257,39	-	51993	48775	-	1,9200	387,84
					241,46	-			-		
45	2405-1112 варіант 1	Кнопка виклику медперсоналу	шт	202	377,74	-	76303	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,23	<u>3820,60</u>	-	879	-	-	-	-
47	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,39	<u>1582,11</u>	-	617	-	-	-	-
48	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	85,3	<u>4730,35</u>	-	403499	380714	-	<u>36,3840</u>	<u>3103,56</u>
49	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	85,3	<u>4463,23</u> <u>3693,48</u> <u>3309,12</u>	-	315054	282268	-	<u>28,8000</u>	<u>2456,64</u>
50	& C111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	50	<u>42,92</u>	-	2146	-	-	-	-
51	& C111-819-8-4 варіант 1	Провід з мідними жилами utp 4x2x0,5	м	8480	<u>17,77</u>	-	150690	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							1342066	753302	-		<u>6270,6</u>
Разом устаткування, грн.							294539				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							11567				
Всього устаткування, грн.							306106				
Разом будівельні роботи, грн.							1047527				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							294225				
всього заробітна плата, грн.							753302				
Загальновиробничі витрати, грн.							388124				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							650,95				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							134497				
Всього будівельні роботи, грн.							1435651				
Всього по розділу 7							1741757				
Разом прямі витрати по кошторису							3888962	1680728	<u>200</u> 12		<u>13887,37</u> 0,09
Разом устаткування, грн.							644714				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							25320				
Всього устаткування, грн.							670034				
Разом будівельні роботи, грн.							3244248				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1563320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1680740 863441 1448,72 299327 4107689				
		----- Всього по кошторису					4777721				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					15336,18 1980067				

Склад

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07
на загальнобудівельні роботи 5-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
 Кошторисна трудомісткість
 Кошторисна заробітна плата
 Середній розряд робіт

2310,648 тис. грн.
 5,02897 тис.люд.год.
 660,363 тис. грн.
 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Демонтажні роботи													
1	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,12	<u>23195,36</u>	<u>1572,63</u>	2783	2592	<u>189</u>	<u>191,4960</u>	<u>22,98</u>		
2	KP6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,2028	<u>21602,66</u>	<u>659,14</u>			<u>79</u>	<u>4,5313</u>	<u>0,54</u>		
					<u>7557,30</u>	-	1533	1533	-	<u>68,2560</u>	<u>13,84</u>		
3	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,4	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	10662	9983	<u>670</u>	<u>221,2440</u>	<u>88,5</u>		
4	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,6768	<u>24958,54</u>	<u>702,08</u>			<u>281</u>	<u>4,8265</u>	<u>1,93</u>		
					<u>5877,92</u>	-	3978	3978	-	<u>53,6160</u>	<u>36,29</u>		
5	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	4,6	<u>13292,74</u>	<u>140,82</u>	61147	60499	<u>648</u>	<u>111,3720</u>	<u>512,31</u>		
6	KB46-41-2	Розбирання основи під підлогу з бетону на щобені	м3	89,3955	<u>13151,92</u>	<u>47,73</u>			<u>220</u>	<u>0,3326</u>	<u>1,53</u>		
					<u>1813,99</u>	<u>419,31</u>	162163	124678	<u>37485</u>	<u>11,0900</u>	<u>991,4</u>		
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	246,7702	<u>1394,68</u>	<u>172,55</u>			<u>15425</u>	<u>1,3310</u>	<u>118,99</u>		
					<u>175,29</u>	-	43256	43256	-	<u>1,6300</u>	<u>402,24</u>		
					<u>175,29</u>	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	246,7702	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	22626	-	<u>22626</u>	-	-
					-	23,74			5858	0,1610	39,73
		Разом прямі витрати по розділу 1					308148	246519	<u>61618</u>		<u>2067,56</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					308148		21863		162,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11				
		всього заробітна плата, грн.					268382				
		Загальновиробничі витрати, грн.					147472				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					267,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55295				
		Всього будівельні роботи, грн.					455620				

		Всього по розділу 1					455620				
		Розділ 2. Прорізи									
9	КБ10-28-1 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,60006	<u>17750,29</u>	-	10651	10581	-	<u>135,3918</u>	<u>81,24</u>
					17633,43	-			-	-	-
10	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,02107	<u>16479,40</u>	-	347	345	-	<u>125,8174</u>	<u>2,65</u>
					16386,45	-			-	-	-
11	& С123-198- 141 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	62,113	<u>5831,98</u>	-	362242	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
12	& С111-246- 2 варіант 1	Піна монтажна	л	11,5	<u>16,58</u>	-	191	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
13	& С1111-65- 2-3Н варіант 1	Кріплення дверей	шт	282	<u>15,65</u>	-	4413	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
14	КБ10-20-2 к=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,2028	<u>28457,14</u>	-	5771	5749	-	<u>206,3100</u>	<u>41,84</u>
					28349,06	-			-	-	-
15	& С121-321- 2 варіант 1	Блоки віконні металопластикові	м2	20,28	<u>5209,14</u>	-	105641	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& C111-246-2 варіант 1	Піна монтажна	л	7,6	<u>16,58</u>	-	126	-	-	-	-
17	& C1111-65-2-3H варіант 2	Кріплення вікон	шт	102	<u>15,65</u>	-	1596	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							490978	16675	-	-	<u>125,73</u>
Разом будівельні роботи, грн.							490978				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							474303				
всього заробітна плата, грн.							16675				
Загальновиробничі витрати, грн.							8674				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,09				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3117				
Всього будівельні роботи, грн.							499652				
Всього по розділу 2							499652				
Розділ 3. Підлоги											
18	KP7-13-2	Тип I Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	5,9597	<u>8324,57</u>	<u>566,55</u>	49612	7707	<u>3376</u>	<u>11,1480</u>	<u>66,44</u>
19	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	47,6776	<u>1293,17</u>	<u>206,65</u>	232342	43376	<u>1232</u>	<u>1,5131</u>	<u>9,02</u>
20	KP7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	5,9597	<u>909,77</u>	-	131878	50333	-	<u>7,7040</u>	-
21	KP7-18-2	Додавати на кожний наступний шар обклеювальної гідроізоляції рулонними матеріалами на мастиці	100м2	5,9597	<u>22128,26</u>	-	70780	33838	-	<u>63,3480</u>	<u>377,54</u>
22	& C111-852-7 варіант 1	Руберойд	м2	1334,972	<u>86,86</u>	-	115956	-	-	-	-
23	C111-1624	Ґрунтовка бітумна	т	0,452937	<u>5677,83</u>	-	31032	-	-	-	-
24	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних t=5см	100м2	5,9597	<u>68513,71</u>	-	33476	33476	-	<u>45,2400</u>	<u>269,62</u>
					<u>5617,00</u>	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
25	C1555-300	Плити пінополістирольні, товщиною 50 мм	м2	607,8894	<u>126,34</u>	-	76801	-	-	-	-	
26	KP7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм площею понад 20 м2	100м2	5,9597	<u>16532,89</u> 9021,13	-	98531	53763	-	<u>76,3920</u>	<u>455,27</u>	
27	KP7-17-10 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100м2	5,9597	<u>12919,28</u> 1709,00	-	76995	10185	-	<u>14,4720</u>	<u>86,25</u>	
28	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,9597	<u>2705,94</u> 2521,98	-	16127	15030	-	<u>22,3560</u>	<u>133,24</u>	
29	C111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	655,567	<u>56,31</u>	-	36915	-	-	-	-	
30	KP7-17-1	Тип II Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,04	<u>16931,69</u> 10109,45	-	677	404	-	<u>85,6080</u>	<u>3,42</u>	
31	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,04	<u>12011,65</u> 1836,54	-	480	73	-	<u>15,5520</u>	<u>0,62</u>	
32	КБ13-52-1 к=1,15 згідно Вказ. п.2.4	Гідроізоляція бетонних поверхонь	100м2	0,2096	<u>836,14</u> 823,07	<u>13,07</u> 9,23	175	173	<u>2</u> 2	<u>5,6580</u> 0,0758	<u>1,19</u> 0,02	
33	C111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	6,288	<u>67,27</u>	-	423	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							972200	248358	<u>3378</u> 1234		<u>2014,71</u> 9,04	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							972200					
							720464					
							249592					
							135224					
							242,79					
							50167					
							1107424					
Всього по розділу 3							1107424					
Розділ 4. Внутрішнє опорядження												
Стелі												

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					-	-	-		-
		Всього по розділу 4					-				-
		Розділ 5. ПРУ									
34	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,05567	46998,15 44641,71	-	2616	2485	-	324,8796	18,09
35	& С123-198-142-Ю варіант 4	Блоки дверні металеві посиленої конструкції	м2	5,567	37612,77	-	209390	-	-	-	-
36	КР15-38-3	Установлення металевих баків для води масою 1 т	шт	1	8699,22 7073,59	853,81 297,84	8699	7074	854 298	54,3120 1,7381	54,31 1,74
37	& С1630-20-11 варіант 1	Резервуар для води 700 л	шт	1	5818,35	-	5818	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					226523	9559	854 298		72,4 1,74
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					226523 216110 9857 4975 8,06 1664 231498				
		Всього по розділу 5					231498				
		Розділ 6. Прямок									
38	КР7-16-4 Кдем=0,8	Демонтаж підстильного шару бетонного	м3	0,49	731,35 727,81	-	358	357	-	6,1632	3,02
39	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	0,0392	4873,19 909,77	-	191	36	-	7,7040	0,3
40	КБ6-13-3 к=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0028	634969,01 182326,29	42730,84 20111,22	1778	511	120 56	1486,3152 135,0737	4,16 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0284	40051,11	-	1137	-	-	-	-
42	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	4886,17	120,93	4886	3788	121	29,4240	29,42
43	& C1630-50-50 варіант 2	Насос дренажний	шт	1	3788,05	28,99	5641	-	29	0,1738	0,17
		Разом прямі витрати по розділу 6					13991	4692	241		36,9
		Разом будівельні роботи, грн.					13991		85		0,55
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9058				
		всього заробітна плата, грн.					4777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2463				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					837				
		Всього будівельні роботи, грн.					16454				
		Всього по розділу 6					16454				
		Разом прямі витрати по кошторису					2011840	525803	66091		4317,3
		Разом будівельні роботи, грн.					2011840		23480		174,05
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1419946				
		всього заробітна плата, грн.					549283				
		Загальновиробничі витрати, грн.					298808				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					537,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					111080				
		Всього будівельні роботи, грн.					2310648				
		Всього по кошторису					2310648				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					5028,97				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					660363				

Склав



[Handwritten signature]

О.В. Терза

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірів



[Handwritten signature]

О.І. Ольховик

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1920,673 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 3,93887 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 514,757 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.		
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин		
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Розділ 1. РЩ-0,1												
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56	-
2	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 24 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	2142,96	-	2143	-	-	-	-	-
3	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	37880,21 33221,41	-	5682	4983	-	261,0720	39,16	-
4	& С111-31-15	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	673,23	-	673	-	-	-	-	-
5	варіант 1 & С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	9	142,83	-	1285	-	-	-	-	-
6	& С111-31-4Ф	Пристрій захисного вимкнення, 16А	шт.	5	1224,03	-	6120	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					16552	5447	5		42,72
		Разом будівельні роботи, грн.					16552				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11100				
		всього заробітна плата, грн.					5447				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2655				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					856				
		Всього будівельні роботи, грн.					19207				

		Всього по розділу 1					19207				
		Розділ 2. РЩ-01А									
7	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
8 & C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-варіант 1	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-	-
9	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	37880,21 33221,41	-	1136	997	-	261,0720	7,83
10 & C111-31-15	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	673,23	-	673	-	-	-	-	-
11 & C111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	2	142,83	-	286	-	-	-	-	-
12	KP17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,81	4730,35 4463,23	-	8562	8078	-	36,3840	65,86
13	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,81	4934,40 4550,04	-	8931	8236	-	39,6000	71,68
14	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,76	3520,60 2755,66	-	13237	10361	-	22,4640	84,46
15	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,34	3844,17 2980,88	-	1307	1013	-	24,3000	8,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	4,1	<u>1303,93</u> 1110,66	-	5346	4554	-	<u>9,2880</u>	<u>38,08</u>
17	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	363	<u>42,92</u>	-	15580	-	-	-	-
18	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х2,5	м	95	<u>57,20</u>	-	5434	-	-	-	-
19	& С111-819-6-6 варіант 2	Кабель ННХН FE180/Е30 5х2,5	м	16	<u>81,77</u>	-	1308	-	-	-	-
20	& С111-819-6-6 варіант 3	Кабель ННХН FE180/Е30 3х1,5	м	75	<u>46,07</u>	-	3455	-	-	-	-
21	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	42	<u>84,83</u>	-	3563	-	-	-	-
22	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	34	<u>23,51</u>	-	799	-	-	-	-
23	& С1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	86	<u>14,36</u>	-	1235	-	-	-	-
24	& С1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	290	<u>11,55</u>	-	3350	-	-	-	-
25	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,43	<u>52581,22</u> 42316,54	-	22610	18196	-	<u>324,9120</u>	<u>139,71</u>
26	& С111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	42	<u>970,12</u>	-	40745	-	-	-	-
27	& С111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	1	<u>1044,58</u>	-	1045	-	-	-	-
28	КР17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,09	<u>34776,89</u> 24512,21	-	3130	2206	-	<u>188,2080</u>	<u>16,94</u>
29	С1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	9	<u>853,74</u>	-	7684	-	-	-	-
30	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,07	<u>5036,71</u> 4996,62	-	353	350	-	<u>42,3120</u>	<u>2,96</u>
31	& С111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	5	<u>112,23</u>	-	561	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	2	112,23	-	224	-	-	-	-
33	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,13	5355,56	-	696	691	-	45,0120	5,85
34	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	13	163,23	-	2122	-	-	-	-
35	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,26	3820,60	-	993	-	-	-	-
36	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,26	1582,11	-	411	-	-	-	-
37	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,15	7453,16	-	1118	1113	-	62,8320	9,42
38	& C111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	15	163,36	-	2450	-	-	-	-
39	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,19	3820,60	-	726	-	-	-	-
40	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,15	1582,11	-	237	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							161842	56259	5	454,61	-
Разом будівельні роботи, грн.							161842				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							105578				
всього заробітна плата, грн.							56259				
Загальновиробничі витрати, грн.							28250				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							45,74				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							9451				
Всього будівельні роботи, грн.							190092				

Всього по розділу 2							190092				
Розділ 3. РЦ-02											
41	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24	5,36	649	464	5	3,5640	3,56
					464,18	0,32			-	0,0024	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 24 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>2142,96</u>	-	2143	-	-	-	-
43	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,13	<u>37880,21</u>	-	4924	4319	-	<u>261,0720</u>	<u>33,94</u>
44	& С111-31-15 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	<u>673,23</u>	-	673	-	-	-	-
45	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	8	<u>142,83</u>	-	1143	-	-	-	-
46	& С111-31-4-Ф	Пристрій захисного вимкнення, 16А	шт.	4	<u>1224,03</u>	-	4896	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							14428	4783	5		<u>37,5</u>
Разом будівельні роботи, грн.							14428				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9640				
всього заробітна плата, грн.							4783				
Загальновиробничі витрати, грн.							2330				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							751				
Всього будівельні роботи, грн.							16758				
Всього по розділу 3							16758				
Розділ 4. РЦ-02А											
47	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> <u>464,18</u>	<u>5,36</u> <u>0,32</u>	649	464	5	<u>3,5640</u> <u>0,0024</u>	<u>3,56</u>
48	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
49	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>37880,21</u>	-	1136	997	-	<u>261,0720</u>	<u>7,83</u>
50	& С111-31-15 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	<u>673,23</u>	-	673	-	-	-	-
51	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	2	<u>142,83</u>	-	286	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	KP17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	5,34	<u>4730,35</u> 4463,23	-	25260	23834	-	<u>36,3840</u>	<u>194,29</u>
53	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	5,34	<u>4934,40</u> 4550,04	-	26350	24297	-	<u>39,6000</u>	<u>211,46</u>
54	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,83	<u>3520,60</u> 2755,66	-	13484	10554	-	<u>22,4640</u>	<u>86,04</u>
55	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,38	<u>3844,17</u> 2980,88	-	1461	1133	-	<u>24,3000</u>	<u>9,23</u>
56	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	4,21	<u>1303,93</u> 1110,66	-	5490	4676	-	<u>9,2880</u>	<u>39,1</u>
57	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	1,55	<u>747,92</u> 559,63	-	1159	867	-	<u>4,6800</u>	<u>7,25</u>
58	& C111-819- 10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	383	<u>42,92</u>	-	16438	-	-	-	-
59	& C111-819- 9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	95	<u>57,20</u>	-	5434	-	-	-	-
60	& C111-819- 6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	48	<u>84,83</u>	-	4072	-	-	-	-
61	& C111-819- 6-6	Кабель ННХН FE180/E30 5x2,5	м	43	<u>81,77</u>	-	3516	-	-	-	-
62	& C111-819- 6-6	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	70	<u>46,07</u>	-	3225	-	-	-	-
63	& C111-819- 6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	50	<u>53,21</u>	-	2661	-	-	-	-
64	& C1630- 15316	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	38	<u>23,51</u>	-	893	-	-	-	-
65	& C1630- 15318	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	76	<u>14,36</u>	-	1091	-	-	-	-
66	& C1630- 15313	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	307	<u>11,55</u>	-	3546	-	-	-	-
67	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,33	<u>52581,22</u> 42316,54	-	17352	13964	-	<u>324,9120</u>	<u>107,22</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	23	<u>970,12</u>	-	22313	-	-	-	-
69	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	10	<u>1044,58</u>	-	10446	-	-	-	-
70	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,1	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	3478	2451	-	<u>188,2080</u>	<u>18,82</u>
71	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	10	<u>853,74</u>	-	8537	-	-	-	-
72	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,11	<u>5036,71</u> <u>4996,62</u>	-	554	550	-	<u>42,3120</u>	<u>4,65</u>
73	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	9	<u>112,23</u>	-	1010	-	-	-	-
74	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	2	<u>112,23</u>	-	224	-	-	-	-
75	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,09	<u>5355,56</u> <u>5315,47</u>	-	482	478	-	<u>45,0120</u>	<u>4,05</u>
76	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	9	<u>163,23</u>	-	1469	-	-	-	-
77	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,2	<u>3820,60</u>	-	764	-	-	-	-
78	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,2	<u>1582,11</u>	-	316	-	-	-	-
79	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	0,12	<u>7453,16</u> <u>7419,83</u>	-	894	890	-	<u>62,8320</u>	<u>7,54</u>
80	& C111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	12	<u>163,36</u>	-	1960	-	-	-	-
81	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,07	<u>3820,60</u>	-	267	-	-	-	-
82	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,12	<u>1582,11</u>	-	190	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					188966	85155	5		<u>701,04</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					188966				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					103806				
		всього заробітна плата, грн.					85155				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					43763 72,88 15054 232729				
		----- Всього по розділу 4					232729				
		Розділ 5. РЩ-03									
83	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
84	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-варіант 1	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
85	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	<u>37880,21</u> 33221,41	-	379	332	-	<u>261,0720</u>	<u>2,61</u>
86	& C111-31-15	Вимикач автоматичний триполюсний, 25А	шт.	1	<u>873,84</u>	-	874	-	-	-	-
87	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u>	<u>3,6</u>
88	& C111-31-77	Вимикач автоматичний триполюсний, 40А	шт.	1	<u>714,03</u>	-	714	-	-	-	-
89	KP17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,48	<u>4730,35</u> 4463,23	-	2271	2142	-	<u>36,3840</u>	<u>17,46</u>
90	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,48	<u>4934,40</u> 4550,04	-	2369	2184	-	<u>39,6000</u>	<u>19,01</u>
91	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,48	<u>3844,17</u> 2980,88	-	1845	1431	-	<u>24,3000</u>	<u>11,66</u>
92	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,48	<u>1303,93</u> 1110,66	-	626	533	-	<u>9,2880</u>	<u>4,46</u>
93	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,12	<u>747,92</u> 559,63	-	90	67	-	<u>4,6800</u>	<u>0,56</u>
94	& C111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	10	<u>53,21</u>	-	532	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	& C111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	50	<u>84,83</u>	-	4242	-	-	-	-
96	& C1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	48	<u>23,51</u>	-	1128	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							18130	7616	<u>5</u>		<u>62,92</u>
Разом будівельні роботи, грн.							18130				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							10509				
всього заробітна плата, грн.							7616				
Загальновиробничі витрати, грн.							3923				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1350				
Всього будівельні роботи, грн.							22053				

Всього по розділу 5							22053				
Розділ 6. РЩ-03.1											
97	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
98	& C111-31-54 варіант 3	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 36 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>2607,91</u>	-	2608	-	-	-	-
99	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	1	<u>891,82</u> 447,96	<u>27,56</u> 7,27	892	448	<u>28</u> 7	<u>3,3600</u> 0,0505	<u>3,36</u> 0,05
100	& C111-31-14-Ц	Автомат 40А 6 АС С40/3	шт.	1	<u>839,41</u>	-	839	-	-	-	-
101	КР17-7-13	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1	<u>5051,91</u> 4257,78	-	5052	4258	-	<u>35,1360</u>	<u>35,14</u>
102	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	1	<u>3302,14</u> 2976,11	-	3302	2976	-	<u>24,8880</u>	<u>24,89</u>
103	& C111-819-6-6 варіант 4	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x10мм	м	100	<u>301,07</u>	-	30107	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	& С111-819-6-6 варіант 6	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	4	46,07	-	184	-	-	-	-
105	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	100	23,51	-	2351	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							45984	8146	33 7		66,95 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							45984				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37805				
всього заробітна плата, грн.							8153				
Загальновиробничі витрати, грн.							4072				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,5				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1342				
Всього будівельні роботи, грн.							50056				
Всього по розділу 6							50056				
Розділ 7. РЦ-04											
106	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
107	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
108	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	37880,21 33221,41	-	758	664	-	261,0720	5,22
109	& С111-31-15 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	673,23	-	673	-	-	-	-
110	& С111-31-4-Ф	Пристрій захисного вимкнення, 16А	шт.	1	1224,03	-	1224	-	-	-	-
111	KP17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій провідці в борознах	100м	0,62	4730,35 4463,23	-	2933	2767	-	36,3840	22,56
112	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,62	4934,40 4550,04	-	3059	2821	-	39,6000	24,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	& С111-819-6-13	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 2х2,5мм	м	10	37,91	-	379	-	-	-	-
114	& С111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х1,5мм	м	52	53,21	-	2767	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							14328	6716	5	-	55,89
Разом будівельні роботи, грн.							14328				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							7607				
всього заробітна плата, грн.							6716				
Загальновиробничі витрати, грн.							3517				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							6				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1237				
Всього будівельні роботи, грн.							17845				

Всього по розділу 7							17845				
Розділ 8. Силове обладнання											
115	КР17-13-1	Шафа вводів									
		Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2299,39	200,08	2299	1959	200	14,2560	14,26
					1958,92	11,91			12	0,0895	0,09
116	& С1512-10-9-2	Шафа вводу EP20126/2B	шт	1	12810,59	-	12811	-	-	-	-
117	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2	1590,66	27,56	3181	1536	55	5,7600	11,52
					767,92	7,27			15	0,0505	0,1
118	& 1504-1066-1-674	Автомат 800А EB 2 800 DLF	шт	2	49200,00	-	98400	-	-	-	-
119	КР17-13-1	АВР									
		Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2299,39	200,08	2299	1959	200	14,2560	14,26
					1958,92	11,91			12	0,0895	0,09
120	1504-3181	Пристрій автоматичного вводу резерву соленоїд ASCO 800А з щитком 800х600х300	шт	1	137503,69	-	137504	-	-	-	-
121	& С1545-289-1-672	Шина мідна 50х5	м	1	1327,11	-	1327	-	-	-	-
122	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм2 до 16 мм2 на скобах	100м	0,6	14628,10	-	8777	7032	-	88,9080	53,34
					11720,74	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	& С111-819-5-6	Провід ПВ-3 1x150мм.	м	60	<u>980,07</u>	-	58804	-	-	-	-
124	КР17-13-1	Шафа ДГ Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2299,39</u> 1958,92	<u>200,08</u> 11,91	2299	1959	<u>200</u> 12	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
125	& С1512-10-9-3	Шафа вводу ЕР2066/1	шт	1	<u>8285,47</u>	-	8285	-	-	-	-
126	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	1	<u>1590,66</u> 767,92	<u>27,56</u> 7,27	1591	768	<u>28</u> 7	<u>5,7600</u> 0,0505	<u>5,76</u> 0,05
127	& 1504-1066-2	Автомат 600А ЕВ 2 630 /3LF	шт	1	<u>42900,00</u>	-	42900	-	-	-	-
128	& С1545-289-1-672	Шина мідна 50x5	м	1	<u>1327,11</u>	-	1327	-	-	-	-
129	КР17-9-3	Прокладання кабелю перерізом понад 10 мм ² до 16 мм ² на скобах	100м	0,6	<u>14628,10</u> 11720,74	-	8777	7032	-	<u>88,9080</u>	<u>53,34</u>
130	& С111-819-5-6	Провід ПВ-3 1x150мм.	м	60	<u>980,07</u>	-	58804	-	-	-	-
131	КР17-13-1	Шафа навантажень Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2299,39</u> 1958,92	<u>200,08</u> 11,91	2299	1959	<u>200</u> 12	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
132	& С1512-10-9-2	Шафа вводу ЕР20126/2В	шт	1	<u>12810,59</u>	-	12811	-	-	-	-
133	КМ8-526-2	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 100 А	шт	25	<u>891,82</u> 447,96	<u>27,56</u> 7,27	22296	11199	<u>689</u> 182	<u>3,3600</u> 0,0505	<u>84</u> 1,26
134	& С111-31-12-66Ж	Автомат 100А 10 АС С100 /3	шт.	3	<u>5678,93</u>	-	17037	-	-	-	-
135	& С111-31-13-Х	Автомат 63А 6 АС С63 /3	шт.	4	<u>1227,01</u>	-	4908	-	-	-	-
136	& С111-31-14-Ц	Автомат 40А 6 АС С40/3	шт.	5	<u>839,41</u>	-	4197	-	-	-	-
137	& С111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 80А	шт.	3	<u>3673,16</u>	-	11019	-	-	-	-
138	варіант 4 & С111-31-69 варіант 5	Вимикач автоматичний триполюсний, 50А	шт.	4	<u>1204,76</u>	-	4819	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
139	& C111-31-69 варіант 6	Вимикач автоматичний триполюсний, 32А	шт.	6	1072,16	-	6433	-	-	-	-
140	KM8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	22	536,34 255,97	27,56 7,27	11799	5631	606 160	1,9200 0,0505	42,24 1,11
141	& C111-31-16	Автомат 26А 6 АС С25/3	шт.	2	859,66	-	1719	-	-	-	-
142	& C111-31-17	Автомат 20А 6 АС С20/3	шт.	4	1041,36	-	4165	-	-	-	-
143	& C111-31-19	Автомат 16А 6 АС С16/3	шт.	8	579,30	-	4634	-	-	-	-
144	& C111-31-19 варіант 1	Автомат 16А 6 АС С16/1	шт.	3	174,36	-	523	-	-	-	-
145	& C111-31-20	Автомат 10А 6 АС С10/3	шт.	5	470,16	-	2351	-	-	-	-
146	KP17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах	100м	0,21	13597,70 10749,42	-	2856	2257	-	81,5400	17,12
147	& C111-819-5-7	Провід ПВ-3 1x25мм.	м	3	124,28	-	373	-	-	-	-
148	& C111-819-5-8	Провід ПВ-3 1x10мм.	м	4	75,57	-	302	-	-	-	-
149	& C111-819-5-9	Провід ПВ-3 1x6мм.	м	4	36,77	-	147	-	-	-	-
150	& C111-819-5-Я	Провід ПВ-3 1x2,5мм.	м	4	17,54	-	70	-	-	-	-
151	& C111-819-5-11	Провід ПВ-3 1x1,5мм.	м	6	10,76	-	65	-	-	-	-
152	& C1545-289-2-673	Шина мідна 30x4	м	8	980,31	-	7842	-	-	-	-
153	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	17,3	3520,60 2755,66	-	60906	47673	-	22,4640	388,63
154	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	11,9	2433,76 2191,18	-	28962	26075	-	18,3240	218,06
155	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	5,4	3302,14 2976,11	-	17832	16071	-	24,8880	134,4
156	& C111-819-6-6 варіант 4	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x10мм	м	540	301,07	-	162578	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	& С111-819-6-6 варіант 5	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	540	<u>84,83</u>	-	45808	-	-	-	-
158	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	650	<u>57,20</u>	-	37180	-	-	-	-
159	& С1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	1190	<u>14,36</u>	-	17088	-	-	-	-
160	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	540	<u>23,51</u>	-	12695	-	-	-	-
161	КБ21-14-1 к=1,15	Прокладання лотків	100м	0,96	<u>9280,00</u>	<u>1341,09</u>	8909	7083	<u>1287</u>	<u>56,6520</u>	<u>54,39</u>
162	& С111-1301-1-1Ж варіант 1	Лоток кабельний	м	96	<u>48,43</u>	-	4649	-	<u>421</u>	<u>2,8929</u>	<u>2,78</u>
Разом прями витрати по розділу 8							968657	140193	<u>3465</u>		<u>1119,84</u>
Разом устаткування, грн.							141300		<u>833</u>		<u>5,66</u>
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5549				
Всього устаткування, грн.							146849				
Разом будівельні роботи, грн.							827357				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							683699				
всього заробітна плата, грн.							141026				
Загальновиробничі витрати, грн.							69333				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							109,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22557				
Всього будівельні роботи, грн.							896690				
Всього по розділу 8							1043539				
Розділ 9. Управління пожежними насосами											
163	КМ8-531-2	Пускач ручний загального призначення окремо стоячий на струм до 25 А, що установлюється на конструкції на стіні або колоні	шт	27	<u>379,43</u>	<u>20,00</u>	10245	9071	<u>540</u>	<u>2,5200</u>	<u>68,04</u>
					<u>335,97</u>	<u>5,50</u>			<u>149</u>	<u>0,0366</u>	<u>0,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C1545-70-1-48E	Кнопка ручного управління КРУ	шт	27	<u>140,88</u>	-	3804	-	-	-	-
165	& C1545-90-1-P	Коробка з'єднувальна КС20	шт	1	<u>123,51</u>	-	124	-	-	-	-
166	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	3,69	<u>4730,35</u> 4463,23	-	17455	16469	-	<u>36,3840</u>	<u>134,26</u>
167	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	3,69	<u>4934,40</u> 4550,04	-	18208	16790	-	<u>39,6000</u>	<u>146,12</u>
168	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	3,69	<u>3520,60</u> 2755,66	-	12991	10168	-	<u>22,4640</u>	<u>82,89</u>
169	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	3,69	<u>1303,93</u> 1110,66	-	4812	4098	-	<u>9,2880</u>	<u>34,27</u>
170	KP17-8-6	Затягування наступного проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,41	<u>747,92</u> 559,63	-	307	229	-	<u>4,6800</u>	<u>1,92</u>
171	& C111-819-6-13	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 2x2,5мм	м	410	<u>37,91</u>	-	15543	-	-	-	-
172	& C1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	410	<u>11,55</u>	-	4736	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							88225	56825	540		467,5
Разом будівельні роботи, грн.							88225		149		0,99
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							30860				
всього заробітна плата, грн.							56974				
Загальновиробничі витрати, грн.							29288				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							48,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							10083				
Всього будівельні роботи, грн.							117513				
Всього по розділу 9							117513				
Розділ 10. Аварійне освітлення											
173	KP17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,4	<u>4730,35</u> 4463,23	-	6622	6249	-	<u>36,3840</u>	<u>50,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	12,06	<u>3844,17</u> <u>2980,88</u>	-	46361	35949	-	<u>24,3000</u>	<u>293,06</u>
175	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	12,06	<u>2433,76</u> <u>2191,18</u>	-	29351	26426	-	<u>18,3240</u>	<u>220,99</u>
176	& С111-819-6-6 варіант 2	Кабель ННХН FE180/E30 5x2,5	м	103	<u>81,77</u>	-	8422	-	-	-	-
177	& С111-819-6-6 варіант 7	Кабель ННХН FE180/E30 5x1,5	м	8	<u>72,59</u>	-	581	-	-	-	-
178	& С111-819-6-6 варіант 8	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	1235	<u>46,07</u>	-	56896	-	-	-	-
179	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	1206	<u>23,51</u>	-	28353	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							176586	68624	-		<u>564,99</u>
Разом будівельні роботи, грн.							176586				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							107962				
всього заробітна плата, грн.							68624				
Загальновиробничі витрати, грн.							34299				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							54,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11323				
Всього будівельні роботи, грн.							210885				
Всього по розділу 10							210885				
Разом прямі витрати по кошторису							1693698	439764	<u>4068</u> <u>989</u>		<u>3573,96</u> <u>6,7</u>
Разом устаткування, грн.							141300				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							5549				
Всього устаткування, грн.							146849				
Разом будівельні роботи, грн.							1552398				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1108566				
всього заробітна плата, грн.							440753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					221426 358,21 74004 1773824				
		----- Всього по кошторису					1920673				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					3938,87 514757				

Склав

О.В.Тегза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09
на заземлення технологічне 5-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

284,826 тис. грн.
0,90632 тис.люд.год.
110,245 тис. грн.
2,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	6404,41	4471,23	7685	2101	5365	13,4400	16,13
					1750,43	1057,48			1269	7,4298	8,92
2	& С1110-15-48	Стержень заземлення діам.16мм., довж.1,5м. Громовик	шт	144	521,07	-	75034	-	-	-	-
3	& С1110-15-49	Муфта заземлення Громовик	шт	132	104,19	-	13753	-	-	-	-
4	& С1110-15-50	Наконечник для звичайних ґрунтів Громовик	шт	12	50,64	-	608	-	-	-	-
5	& С1110-15-51	Болт для забивання стержнів Громовик	шт	4	43,26	-	173	-	-	-	-
6	& С1110-15-16-66У	Антикорозійна стрічка	шт	8	236,77	-	1894	-	-	-	-
7	& С1110-15-52-Н варіант 1	Насадка SDS для забивання стержнів Громовик	шт	12	332,67	-	3992	-	-	-	-
8	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	1,176	38830,54	-	45665	45665	-	361,0800	424,63
					38830,54	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	1,176	22376,92	-	26315	26315	-	208,0800	244,7
10	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	4,2	4426,24	638,52	18590	14704	2682	26,8800	112,9
11	& C1110-15-53-66Ф	Горизонтальний заземлювач TSO 25x4	м	420	3500,85	174,85	39845	-	734	1,1597	4,87
		Разом прямі витрати по кошторису					233554	88785	8047		798,36
		Разом будівельні роботи, грн.					233554		2003		13,79
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136722				
		всього заробітна плата, грн.					90788				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51272				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					94,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19457				
		Всього будівельні роботи, грн.					284826				

		Всього по кошторису					284826				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					906,32				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					110245				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/додатковий
на вентиляція ПРУ 5-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 798,488 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,56061 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 204,460 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Система В1, В2											
1	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	1162,06	16,74	2324	2285	33	8,5680	17,14
					1142,29	5,84			12	0,0341	0,07
2	& C130-63-12	Канальний вентилятор ТТ-315 ПРО	шт	2	8106,63	-	16213	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	KP15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,4	133711,10	158,54	187196	48556	222	286,2120	400,7
					34683,17	125,42			176	0,9407	1,32
4	KB20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	1,26	1665,97	11,47	2099	2061	14	13,4964	17,01
	к=1,15				1635,49	4,89			6	0,0367	0,05
5	& C130-711-21	Гнучка вставка д.315	шт	4	420,51	-	1682	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	KB20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	2	375,30	11,47	751	593	23	2,4150	4,83
	к=1,15				296,25	4,89			10	0,0367	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C130-384-80 варіант 1	Клапан зворотний круглий д.315	шт	2	<u>673,55</u>	-	1347	-	-	-	-
8	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	50	<u>334,95</u> <u>311,39</u>	<u>10,73</u> <u>0,64</u>	16748	15570	<u>537</u> <u>32</u>	<u>2,5080</u> <u>0,0048</u>	<u>125,4</u> <u>0,24</u>
9	& C101-1902-6 варіант 4	Дифузор круглий АМ-125	шт	14	<u>317,88</u>	-	4450	-	-	-	-
10	& C101-1902-6 варіант 2	Дифузор круглий АМ-100	шт	34	<u>240,36</u>	-	8172	-	-	-	-
11	& C111-50-221 варіант 1	Решітка кругла зовнішня д.400	шт	2	<u>143,26</u>	-	287	-	-	-	-
12	& C111-58-3-5И1 варіант 1	Комплект кріпильних матеріалів	шт	1	<u>1021,81</u>	-	1022	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							242291	69065	<u>829</u> <u>236</u>		<u>565,08</u> <u>1,75</u>
Разом будівельні роботи, грн.							242291				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							172397				
всього заробітна плата, грн.							69301				
Загальновиробничі витрати, грн.							36260				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							59,51				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12296				
Всього будівельні роботи, грн.							278551				
Всього по розділу 1							278551				
Розділ 2. Система П1, П2											
13	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	2	<u>1162,06</u> <u>1142,29</u>	<u>16,74</u> <u>5,84</u>	2324	2285	<u>33</u> <u>12</u>	<u>8,5680</u> <u>0,0341</u>	<u>17,14</u> <u>0,07</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	& С130-65-1 варіант 2	Вентилятор електроручний ЕРВ-72-3, ПРО ЗАХИСТ, ТУ У 25.1-2925223214-001-2022 (у комплекті з монтажним столом, гумовими віброізоляторами, гнучкими вставками, автоматичним вимикачем, з електродвигуном N=0.37кВт, n =1000 об/хв, U=380В)	шт	2	<u>47953,07</u>	-	95906	-	-	-	-
15	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м2	1,65	<u>133711,10</u> 34683,17	<u>158,54</u> 125,42	220623	57227	<u>262</u> 207	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>472,25</u> 1,55
16	КБ20-29-1 к=1,15	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	2	<u>1665,97</u> 1635,49	<u>11,47</u> 4,89	3332	3271	<u>23</u> 10	<u>13,4964</u> 0,0367	<u>26,99</u> 0,07
17	& С130-711-21 варіант 2	Гнучка вставка круга для ЕРВ-72-2	шт	2	<u>5206,35</u>	-	10413	-	-	-	-
18	& С130-711-21 варіант 3	Гнучка вставка квадрат для ЕРВ-72-2	шт	2	<u>4390,35</u>	-	8781	-	-	-	-
19	КР15-134-1	Установлення віброізоляторів	10шт	0,2	<u>1421,21</u> 1192,17	-	284	238	-	<u>8,6760</u>	<u>1,74</u>
20	С130-144 варіант 1	Віброізолятори гумові для ЕРВ-72	шт	2	<u>306,16</u>	-	612	-	-	-	-
21	& С1630-3-1-664 варіант 1	Підставка (монтажний стіл) для ЕРВ-72-2	шт	2	<u>1695,47</u>	-	3391	-	-	-	-
22	КР15-132-1	Установлення фільтрів чарункових	м2	2	<u>1279,08</u> 1265,93	-	2558	2532	-	<u>9,7200</u>	<u>19,44</u>
23	С1630-1625 варіант 1	Фільтри повітряні чарункові ФЯР 514х514х50 (32)	шт	2	<u>1182,45</u>	-	2365	-	-	-	-
24	& С1419-94-9 варіант 2	Коробка полегшена ФМ-П для одного ФЯР	шт	2	<u>7140,00</u>	-	14280	-	-	-	-
25	КР19-9-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними	100м2	1,2	<u>30317,19</u> 13125,30	<u>11923,78</u> 5730,37	36381	15750	<u>14309</u> 6876	<u>101,9520</u> 43,9992	<u>122,34</u> 52,8
26	& С114-27-У-1 варіант 1	Ізоляція каучук фольгований	м2	120	<u>194,15</u>	-	23298	-	-	-	-
27	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	53	<u>334,95</u> 311,39	<u>10,73</u> 0,64	17752	16504	<u>569</u> 34	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>132,92</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С101-1902-6 варіант 4	Дифузор круглий АМ-125	шт	2	<u>317,88</u>	-	636	-	-	-	-
29	& С101-1902-6 варіант 2	Дифузор круглий АМ-100	шт	7	<u>240,36</u>	-	1683	-	-	-	-
30	& С111-50-221 варіант 1	Решітка кругла зовнішня д.400	шт	2	<u>143,26</u>	-	287	-	-	-	-
31	& С111-50-221 варіант 3	Решітка дворядна 400x150	шт	10	<u>853,18</u>	-	8532	-	-	-	-
32	& С111-50-221 варіант 2	Решітка дверна МВ 450/2	шт	32	<u>368,68</u>	-	11798	-	-	-	-
33	& С111-58-3-5И1 варіант 1	Комплект кріпильних матеріалів	шт	1	<u>1021,81</u>	-	1022	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							466258	97807	<u>15196</u> 7139		<u>792,82</u> 54,74
Разом будівельні роботи, грн.							466258				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							353255				
всього заробітна плата, грн.							104946				
Загальновиробничі витрати, грн.							53678				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							86,71				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							17917				
Всього будівельні роботи, грн.							519936				
Всього по розділу 2							519936				
Разом прямі витрати по кошторису							708549	166872	<u>16025</u> 7375		<u>1357,9</u> 56,49
Разом будівельні роботи, грн.							708549				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							525652				
всього заробітна плата, грн.							174247				
Загальновиробничі витрати, грн.							89939				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							146,22				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30213				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					798488				

		Всього по кошторису					798488				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1560,61				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					204460				

Склав

О.В.Тегза

(посада, підпис (ініціали, прізвище))

Перевірив

О.І.Ольховик

(посада, підпис (ініціали, прізвище))



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011
на загальнобудівельні роботи 6-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 276,973 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,87721 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 114,839 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,7	<u>13292,74</u>	<u>140,82</u>	9305	9206	<u>99</u>	<u>111,3720</u>	<u>77,96</u>
					13151,92	47,73			33	0,3326	0,23
2	КР12-65-14	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від вапняної фарби	100м2	3,87	<u>4813,49</u>	-	18628	18628	-	<u>44,7600</u>	<u>173,22</u>
					4813,49	-			-	-	-
3	КБ7-60-4 к дем.=0,7	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,52	<u>7407,64</u>	<u>823,85</u>	3852	3424	<u>428</u>	<u>50,5512</u>	<u>26,29</u>
					6583,79	251,54			131	1,8870	0,98
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,173	<u>210,35</u>	-	1298	1298	-	<u>1,9560</u>	<u>12,07</u>
					210,35	-			-	-	-
5	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	6,173	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	566	-	<u>566</u>	-	-
					-	23,74			147	0,1610	0,99
Разом прямі витрати по розділу 1							33649	32556	<u>1093</u>		<u>289,54</u>
Разом будівельні роботи, грн.							33649		311		2,2
в тому числі:											
всього заробітна плата, грн.							32867				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18770 35,01 7234 52419				
		Всього по розділу 1					52419				
		Розділ 2. Підлоги									
6	КР7-17-1	Тип I Сходова площадка Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,154	<u>16931,69</u> 10109,45	-	2607	1557	-	<u>85,6080</u>	<u>13,18</u>
7	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,154	<u>30515,10</u> 29305,21	-	4699	4513	-	<u>227,6310</u>	<u>35,06</u>
8	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	6,9916	<u>84,04</u>	-	588	-	-	-	-
9	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	15,708	<u>592,88</u>	-	9313	-	-	-	-
10	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	80,08	<u>10,18</u>	-	815	-	-	-	-
11	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	108,108	<u>0,19</u>	-	21	-	-	-	-
		Східці, підсхідці									
		Разом прямі витрати по розділу 2					18043	6070	-		<u>48,24</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18043 11973 6070 3251 5,79 1196 21294				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						21294				
		Розділ 3. Внутрішнє опорядження										
		Стелі										
		стеля - армстронг										
		Стіни										
12	КР12-41-8	Поліпшене фарбування колером олійним стін по штукатурці	100м2	1,551	<u>20812,55</u> 13390,42	-	32280	20769	-	<u>106,4760</u>	<u>165,14</u>	
13	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	19,5	<u>1571,97</u> 1534,99	-	30653	29932	-	<u>11,9232</u>	<u>232,5</u>	
14	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,892	<u>84,04</u>	-	747	-	-	-	-	
15	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	20,28	<u>592,88</u>	-	12024	-	-	-	-	
16	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	101,4	<u>10,18</u>	-	1032	-	-	-	-	
17	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,24	<u>13032,70</u> 10816,69	<u>447,36</u> 26,62	3128	2596	<u>107</u> 6	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>19,93</u> 0,05	
18	С121-393 варіант 3	Огорожі сходів металеві з нержавіючої сталі	пм	24	<u>3730,22</u>	-	89525	-	-	-	-	
19	КР12-16-2	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі	100м2	0,2	<u>19133,24</u> 15906,39	-	3827	3181	-	<u>128,1120</u>	<u>25,62</u>	
		Разом прямі витрати по розділу 3						173216	56478	<u>107</u> 6	<u>443,19</u> 0,05	
		Разом будівельні роботи, грн.						173216				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						116631				
		всього заробітна плата, грн.						56484				
		Загальновиробничі витрати, грн.						30044				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						53,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						10988				
		Всього будівельні роботи, грн.						203260				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					203260				
		Разом прями витрати по кошторису					224908	95104	<u>1200</u> 317		<u>780,97</u> 2,25
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					224908				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					128604				
		всього заробітна плата, грн.					95421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52065				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					93,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19418				
		Всього будівельні роботи, грн.					276973				

		Всього по кошторису					276973				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					877,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					114839				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014
на загальнобудівельні роботи 7-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2691,887 тис. грн.
6,62883 тис.люд.год.
895,788 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
		на одини- цю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	3	<u>11218,31</u> 9871,80	<u>1346,51</u> 505,25	33655	29615	<u>4040</u> 1516	<u>89,1600</u> 3,8303	<u>267,48</u> 11,49
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,8	<u>13292,74</u> 13151,92	<u>140,82</u> 47,73	10634	10522	<u>112</u> 38	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>89,1</u> 0,27
3	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	1,7	<u>2380,47</u> 2322,86	<u>57,61</u> 19,52	4047	3949	<u>98</u> 33	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>36,72</u> 0,23
4	КБ46-39-6	Розбирання стель з гіпсових плиток	100м2	0,25	<u>11924,98</u> 11574,15	<u>340,82</u> 145,40	2981	2894	<u>85</u> 36	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>24,2</u> 0,27
5	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2	<u>1086,23</u> 1040,13	<u>46,10</u> 19,32	2172	2080	<u>92</u> 39	<u>9,6720</u> 0,1328	<u>19,34</u> 0,27
6	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,26	<u>26653,95</u> 24958,54	<u>1675,08</u> 702,08	6930	6489	<u>436</u> 183	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>57,52</u> 1,25
7	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,40458	<u>5877,92</u> 5877,92	<u>-</u> -	2378	2378	<u>-</u> -	<u>53,6160</u> -	<u>21,69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>23195,36</u>	<u>1572,63</u>	232	216	<u>16</u>	<u>191,4960</u>	1,91
					21602,66	659,14			7	4,5313	0,05
9	КР6-2-2	Знімання зашкленених віконних рам	100 м2	0,01417	<u>7557,30</u>	-	107	107	-	<u>68,2560</u>	<u>0,97</u>
					7557,30	-			-	-	-
10	КБ7-60-4	(Демонтаж) Установлення металевої огорожі без поручня	100м	0,24	<u>7407,64</u>	<u>823,85</u>	1778	1580	<u>198</u>	<u>50,5512</u>	<u>12,13</u>
	к дем.=0,7				6583,79	251,54			60	1,8870	0,45
11	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	33,43	<u>175,29</u>	-	5860	5860	-	<u>1,6300</u>	<u>54,49</u>
					175,29	-			-	-	-
12	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	33,43	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	3065	-	<u>3065</u>	-	-
					-	23,74			794	0,1610	5,38
		Разом прямі витрати по розділу 1					73839	65690	<u>8142</u>		<u>585,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					73839		2706		19,66
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7				
		всього заробітна плата, грн.					68396				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38987				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					72,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15006				
		Всього будівельні роботи, грн.					112826				
		Всього по розділу 1					112826				
		Розділ 2. Прорізи									
13	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,01417	<u>28457,14</u>	-	403	402	-	<u>206,3100</u>	<u>2,92</u>
	К=1,15				28349,06	-			-	-	-
14	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	1,417	<u>5211,97</u>	-	7385	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
15	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1804	<u>17750,29</u>	-	3202	3181	-	<u>135,3918</u>	<u>24,42</u>
	К=1,15				17633,43	-			-	-	-
16	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1144	<u>14342,04</u>	-	1641	1630	-	<u>109,4064</u>	<u>12,52</u>
	К=1,15				14249,09	-			-	-	-
17	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,03766	<u>10830,60</u>	-	408	405	-	<u>82,6344</u>	<u>3,11</u>
	К=1,15				10762,30	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	C123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	33,246	<u>5831,63</u>	-	193878	-	-	-	-
19	& C1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	147,2	<u>1,53</u>	-	225	-	-	-	-
20	& C111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	6,14	<u>8,27</u>	-	51	-	-	-	-
21	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,084	<u>41173,47</u>	-	3459	3261	-	<u>282,5040</u>	<u>23,73</u>
22	C123-199-1 варіант 5	Блоки дверні рентгенозахисні	м2	8,4	<u>35350,43</u>	-	296944	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							507596	8879	-	-	<u>66,7</u>
Разом будівельні роботи, грн.							507596				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							498717				
всього заробітна плата, грн.							8879				
Загальновиробничі витрати, грн.							4610				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1653				
Всього будівельні роботи, грн.							512206				

Всього по розділу 2							512206				
Розділ 3. Підлоги											
23	КБ11-29-2 К=1,15	Тип I Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,4173	<u>30515,10</u> <u>29305,21</u>	-	12734	12229	-	<u>227,6310</u>	<u>94,99</u>
24	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,94542	<u>84,04</u>	-	1592	-	-	-	-
25	& C111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	42,5646	<u>592,88</u>	-	25236	-	-	-	-
26	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	216,996	<u>10,18</u>	-	2209	-	-	-	-
27	& C1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	301,2906	<u>0,19</u>	-	57	-	-	-	-
Тип II											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР7-17-1	Тип III Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	2,1333	<u>16931,69</u> 10109,45	-	36120	21566	-	<u>85,6080</u>	<u>182,63</u>
29	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	2,1333	<u>4003,88</u> 612,18	-	8541	1306	-	<u>5,1840</u>	<u>11,06</u>
30	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (2 шари)	100м2	2,9117	<u>14074,65</u> 3899,57	<u>42,49</u> 39,51	40981	11354	<u>124</u> 115	<u>31,0080</u> 0,3182	<u>90,29</u> 0,93
31	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих жорсткі пінополістирольні плити товщ.30мм.	100м2	2,9117	<u>5617,00</u> 5617,00	-	16355	16355	-	<u>45,2400</u>	<u>131,73</u>
32	& С114-90-1-92 варіант 2		кв.м.	296,9934	<u>159,23</u>	-	47290	-	-	-	-
33	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	14,5585	<u>4873,19</u> 909,77	-	70946	13245	-	<u>7,7040</u>	<u>112,16</u>
34	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,1333	<u>2705,94</u> 2521,98	-	5773	5380	-	<u>22,3560</u>	<u>47,69</u>
35	С111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	234,663	<u>56,31</u>	-	13214	-	-	-	-
36	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,1137	<u>30515,10</u> 29305,21	-	64500	61942	-	<u>227,6310</u>	<u>481,14</u>
37	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	95,96198	<u>84,04</u>	-	8065	-	-	-	-
38	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	215,5974	<u>592,88</u>	-	127823	-	-	-	-
39	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1099,124	<u>10,18</u>	-	11189	-	-	-	-
40	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	1526,091 4	<u>0,19</u>	-	290	-	-	-	-
41	КР7-17-1	Тип 4 Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,4858	<u>16931,69</u> 10109,45	-	8225	4911	-	<u>85,6080</u>	<u>41,59</u>
42	КР7-17-9 к=2	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,4858	<u>4003,88</u> 612,18	-	1945	297	-	<u>5,1840</u>	<u>2,52</u>
43	КР8-36-3	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар (2 шари)	100м2	0,4858	<u>14074,65</u> 3899,57	<u>42,49</u> 39,51	6837	1894	<u>21</u> 19	<u>31,0080</u> 0,3182	<u>15,06</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих жорсткі пінополістирольні плити товщ.30мм.	100м2	0,4858	<u>5617,00</u> 5617,00	-	2729	2729	-	<u>45,2400</u>	<u>21,98</u>
45	& С114-90-1-92 варіант 2	Улаштування підстильного шару бетонного	кв.м.	49,5516	<u>159,23</u>	-	7890	-	-	-	-
46	КР7-16-4	Армування стяжки дротяною сіткою	м3	2,429	<u>4873,19</u> 909,77	-	11837	2210	-	<u>7,7040</u>	<u>18,71</u>
47	КБ11-11-18 К=1,15	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	100м2	0,4858	<u>2705,94</u> 2521,98	-	1315	1225	-	<u>22,3560</u>	<u>10,86</u>
48	С111-1587 варіант 1	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	м2	53,438	<u>56,31</u>	-	3009	-	-	-	-
49	КР7-18-3	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,4858	<u>5406,89</u> 5341,87	-	2627	2595	-	<u>40,0680</u>	<u>19,47</u>
50	КР7-18-4	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 65	100м2	0,4858	<u>1673,00</u> 1641,44	-	813	797	-	<u>12,3120</u>	<u>5,98</u>
51	С111-2002-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	кг	194,32	<u>26,29</u>	-	5109	-	-	-	-
52	КБ11-29-2 К=1,15	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	100м2	0,4858	<u>30515,10</u> 29305,21	-	14824	14236	-	<u>227,6310</u>	<u>110,58</u>
53	С111-2001-1	Плитка керамічна	кг	22,05532	<u>84,04</u>	-	1854	-	-	-	-
54	& С111-577-99 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	м.кв	49,5516	<u>592,88</u>	-	29378	-	-	-	-
55	С111-2000-1	Пласмасові хрестики	кг	252,616	<u>10,18</u>	-	2572	-	-	-	-
56	& С1630-3П варіант 1	Сходова площадка	шт	350,7476	<u>0,19</u>	-	67	-	-	-	-
57	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,254	<u>16931,69</u> 10109,45	-	4301	2568	-	<u>85,6080</u>	<u>21,74</u>
58	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,254	<u>30515,10</u> 29305,21	-	7751	7444	-	<u>227,6310</u>	<u>57,82</u>
59	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,5316	<u>84,04</u>	-	969	-	-	-	-
60	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	25,908	<u>592,88</u>	-	15360	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	132,08	10,18	-	1345	-	-	-	-
62	& C1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	178,308	0,19	-	34	-	-	-	-
63	KP7-17-1	Східці, підсхідці Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,16	16931,69 10109,45	-	2709	1618	-	85,6080	13,7
64	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	0,16	12011,65 1836,54	-	1922	294	-	15,5520	2,49
65	KB13-52-1 к=1,15 згідно Вказ. п.2.4	Гідроізоляція бетонних поверхонь	100м2	0,4	836,14 823,07	13,07 9,23	334	329	5 4	5,6580 0,0758	2,26 0,03
66	C111-233-2	Ґрунтовка "Кнауф-Бетоконтакт"	кг	12	67,27	-	807	-	-	-	-
67	KB15-26-1 к=1,15 згідно Вказ. п.4.4	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	40	955,30 943,38	-	38212	37735	-	7,3278	293,11
68	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	18,24	84,04	-	1533	-	-	-	-
69	& C111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	40,8	592,88	-	24190	-	-	-	-
70	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	208	10,18	-	2117	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							695530	224259	150 138		1789,56 1,11
Разом будівельні роботи, грн.							695530				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							471121				
всього заробітна плата, грн.							224397				
Загальновиробничі витрати, грн.							120466				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							214,83				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							44379				
Всього будівельні роботи, грн.							815996				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Всього по розділу 3							815996					
Розділ 4. Внутрішнє опорядження												
		Стелі										
71	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,1841	<u>12515,01</u> 11590,84	-	2304	2134	-	<u>86,9400</u>	<u>16,01</u>	
72	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	27,615	<u>14,79</u>	-	408	-	-	-	-	
73	КБ15-56-6 к=2, к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,1841	<u>5040,32</u> 4857,11	-	928	894	-	<u>36,4320</u>	<u>6,71</u>	
74	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	27,615	<u>15,81</u>	-	437	-	-	-	-	
75	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,1841	<u>15433,48</u> 7446,00	-	2841	1371	-	<u>59,2080</u>	<u>10,9</u>	
76	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,0616	<u>24332,52</u> 24288,15	-	98829	98649	-	<u>193,1310</u>	<u>784,42</u>	
77	& С111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	1206	<u>2,08</u>	-	2508	-	-	-	-	
78	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	385,85	<u>37,43</u>	-	14442	-	-	-	-	
79	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	771,7	<u>37,37</u>	-	28838	-	-	-	-	
80	& С111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	385,85	<u>37,43</u>	-	14442	-	-	-	-	
81	& С111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	428,65	<u>39,04</u>	-	16734	-	-	-	-	
82	& С111-826-21	підвіс	шт	325	<u>13,31</u>	-	4326	-	-	-	-	
83	& С111-826-22	тяга підвісу	шт	325	<u>10,64</u>	-	3458	-	-	-	-	
84	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,06163	<u>2912,15</u> 2912,15	-	11828	11828	-	<u>23,1564</u>	<u>94,05</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& С111-744-1 варіант 3	Армстронг медичний (плити 600х600 мм) Стіни	м2	426,9615	<u>540,98</u>	-	230978	-	-	-	-
86	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону + перегородки	100м2	1,587	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	43869	32813	-	<u>152,7960</u>	<u>242,49</u>
87	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,98	<u>87334,76</u> <u>69001,15</u>	<u>1193,56</u> <u>500,26</u>	85588	67621	<u>1170</u> <u>490</u>	<u>529,8000</u> <u>3,4391</u>	<u>519,2</u> <u>3,37</u>
88	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,98	<u>8103,29</u> <u>7270,95</u>	-	7941	7126	-	<u>54,5376</u>	<u>53,45</u>
89	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	98	<u>14,79</u>	-	1449	-	-	-	-
90	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,98	<u>4035,78</u> <u>3852,57</u>	-	3955	3776	-	<u>28,8972</u>	<u>28,32</u>
91	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	98	<u>15,81</u>	-	1549	-	-	-	-
92	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,98	<u>13907,25</u> <u>6614,47</u>	-	13629	6482	-	<u>52,5960</u>	<u>51,54</u>
93	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,19	<u>8103,29</u> <u>7270,95</u>	-	74469	66820	-	<u>54,5376</u>	<u>501,2</u>
94	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	919	<u>14,79</u>	-	13592	-	-	-	-
95	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	9,19	<u>4035,78</u> <u>3852,57</u>	-	37089	35405	-	<u>28,8972</u>	<u>265,57</u>
96	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	919	<u>15,81</u>	-	14529	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	7,19	<u>13907,25</u> 6614,47	-	99993	47558	-	<u>52,5960</u>	<u>378,17</u>
98	КБ15-26-2 K=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	39,24	<u>1571,97</u> 1534,99	-	61684	60233	-	<u>11,9232</u>	<u>467,87</u>
99	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	17,89344	<u>84,04</u>	-	1504	-	-	-	-
100	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	40,8096	<u>592,88</u>	-	24195	-	-	-	-
101	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	204,048	<u>10,18</u>	-	2077	-	-	-	-
102	КР9-20-4	Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,24	<u>13032,70</u> 10816,69	<u>447,36</u> 26,62	3128	2596	<u>107</u> 6	<u>83,0520</u> 0,2002	<u>19,93</u> 0,05
103	С121-393 варіант 1	Огорожі сходів металеві з нержавіючої сталі	пм	24	<u>3730,22</u>	-	89525	-	-	-	-
104	КР12-16-2	Фарбування олійними сумішами раніше пофарбованих торців сходових маршів усередині будівлі	100м2	0,1	<u>19133,24</u> 15906,39	-	1913	1591	-	<u>128,1120</u>	<u>12,81</u>
Разом прями витрати по розділу 4							1014979	446897	<u>1277</u> 496		<u>3452,64</u> 3,42
Разом будівельні роботи, грн.							1014979				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							566805				
всього заробітна плата, грн.							447393				
Загальновиробничі витрати, грн.							235880				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							414,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							85685				
Всього будівельні роботи, грн.							1250859				

Всього по розділу 4							1250859				
Разом прями витрати по кошторису							2291944	745725	<u>9569</u> 3340		<u>5894,45</u> 24,19
Разом будівельні роботи, грн.							2291944				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1536650				
всього заробітна плата, грн.							749065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					399943 710,19 146723 2691887				
		----- Всього по кошторису					2691887				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					6628,83 895788				

Склав



О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015
на електротехнічні рішення 7-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 440,954 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,32189 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 170,120 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. РЦ-2											
Разом прямі витрати по розділу 1											

Всього по розділу 1											
Розділ 2. РЦ-2А											
1	КР17-5-3	Кабельно-провідникова продукція Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	8,01	4730,35	-	37890	35750	-	36,3840	291,44
2	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	8,01	4463,23	-	39525	36446	-	-	-
					4934,40	-			-	39,6000	317,2
					4550,04	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	7,58	<u>3520,60</u> 2755,66	-	26686	20888	-	<u>22,4640</u>	<u>170,28</u>
4	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,42	<u>3844,17</u> 2980,88	-	1615	1252	-	<u>24,3000</u>	<u>10,21</u>
5	КР17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,24	<u>5392,60</u> 4455,55	-	1294	1069	-	<u>36,7680</u>	<u>8,82</u>
6	КР17-8-1	<i>Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби</i>	100м	15,98	<u>1303,93</u> 1110,66	-	20837	17748	-	<u>9,2880</u>	<u>148,42</u>
7	& С111-819-8-10 варіант 3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x16мм	м	24	<u>567,29</u>	-	13615	-	-	-	-
8	& С111-819-8-10	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x6мм	м	47	<u>229,67</u>	-	10794	-	-	-	-
9	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	130	<u>42,92</u>	-	5580	-	-	-	-
10	& С111-819-10 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	145	<u>45,98</u>	-	6667	-	-	-	-
11	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	748	<u>57,20</u>	-	42786	-	-	-	-
12	& С111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	4	<u>53,21</u>	-	213	-	-	-	-
13	& С111-819-6-3 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 5x1,5	м	4	<u>72,59</u>	-	290	-	-	-	-
14	& С1630-15316 варіант 4	Труба ПВХ гофрована діам. 50мм	м	24	<u>44,90</u>	-	1078	-	-	-	-
15	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	46	<u>23,51</u>	-	1081	-	-	-	-
16	& С1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	986	<u>14,36</u>	-	14159	-	-	-	-
17	& С1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	1146	<u>11,55</u>	-	13236	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,25	<u>52581,22</u> 42316,54	-	13145	10579	-	<u>324,9120</u>	<u>81,23</u>
19	& С111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	14	<u>970,12</u>	-	13582	-	-	-	-
20	& С111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	11	<u>1044,58</u>	-	11490	-	-	-	-
21	КР17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,01	<u>34776,89</u> 24512,21	-	348	245	-	<u>188,2080</u>	<u>1,88</u>
22	С1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	1	<u>853,74</u>	-	854	-	-	-	-
23	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,14	<u>5036,71</u> 4996,62	-	705	700	-	<u>42,3120</u>	<u>5,92</u>
24	& С111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	11	<u>112,23</u>	-	1235	-	-	-	-
25	& С111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	3	<u>112,23</u>	-	337	-	-	-	-
26	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,31	<u>5355,56</u> 5315,47	-	1660	1648	-	<u>45,0120</u>	<u>13,95</u>
27	& С111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	30	<u>163,23</u>	-	4897	-	-	-	-
28	& С111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	1	<u>295,83</u>	-	296	-	-	-	-
29	КР17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,07	<u>34776,89</u> 24512,21	-	2434	1716	-	<u>188,2080</u>	<u>13,17</u>
30	& С111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	7	<u>854,26</u>	-	5980	-	-	-	-
31	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,3	<u>7453,16</u> 7419,83	-	9689	9646	-	<u>62,8320</u>	<u>81,68</u>
32	& С111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	122	<u>163,36</u>	-	19930	-	-	-	-
33	& С111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	8	<u>193,66</u>	-	1549	-	-	-	-
34	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,31	<u>3820,60</u>	-	5005	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,02	<u>1582,11</u>	-	1614	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							332096	137687	-	-	<u>1144,2</u>
Разом будівельні роботи, грн.							332096				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							194409				
всього заробітна плата, грн.							137687				
Загальновиробничі витрати, грн.							70964				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							118,28				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24441				
Всього будівельні роботи, грн.							403060				

Всього по розділу 2							403060				
Розділ 3. РЩ-2.12											
36	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
37	& С111-31-1-1 варіант 1	Щиток метало-пластиковий, вбудований, внутрішньої установки. 54 модульний, DIN-рейка, замок, нульова та зеземлююча шина	шт.	1	<u>5103,01</u>	-	5103	-	-	-	-
38	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,18	<u>37880,21</u> 33221,41	-	6818	5980	-	<u>261,0720</u>	<u>46,99</u>
39	& С111-31-18-3 варіант 2	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	18	<u>1122,64</u>	-	20208	-	-	-	-
40	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u>	<u>3,6</u>
41	& С111-31-1-5 варіант 1	Вимикач автоматичний ввідний триполюсний, 63А	шт.	1	<u>1224,96</u>	-	1225	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							34528	6907	<u>5</u>	-	<u>54,15</u>
Разом будівельні роботи, грн.							34528				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							27616				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6907 3366 5,26 1085 37894					
		Всього по розділу 3					37894					
		Разом прями витрати по кошторису					366624	144594	5		1198,35	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					366624 222025 144594 74330 123,54 25526 440954					
		Всього по кошторису					440954					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1321,89					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					170120					

Склав

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016
 на водопровід та каналізація 7-й пусковий комплекс
 Будівля районної лікарні**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 382,089 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,66364 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 91,692 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати
		на одини- цю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи.											
1	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,03	<u>40301,37</u> 38533,24	<u>1768,13</u> 531,86	1209	1156	<u>53</u> 16	<u>326,3040</u> 3,8707	<u>9,79</u> 0,12
2	KP15-32-10 Кдем=0,4	Установлення піддонів душових сталевих (розбирання)	10к-т	0,3	<u>1127,61</u> 1127,61	-	338	338	-	<u>8,9664</u> -	<u>2,69</u> -
3	KP15-3-2	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0,03	<u>14854,57</u> 14496,73	<u>357,84</u> 107,64	446	435	<u>11</u> 3	<u>122,7600</u> 0,7834	<u>3,68</u> 0,02
4	KP15-18-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (розбирання)	100м	0,16	<u>4356,53</u> 4341,28	-	697	695	-	<u>31,5936</u> -	<u>5,05</u> -
5	KP15-14-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>9716,96</u> 9716,96	-	3401	3401	-	<u>69,7056</u> -	<u>24,4</u> -
6	KP15-15-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	0,6	<u>4072,24</u> 4067,43	-	2443	2440	-	<u>30,5088</u> -	<u>18,31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-15-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (розбирання)	100м	0,2	<u>3991,37</u> 3986,80	-	798	797	-	<u>29,9040</u>	<u>5,98</u>
8	КР15-15-3 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 25 мм (розбирання)	100м	0,2	<u>3943,38</u> 3938,81	-	789	788	-	<u>29,5440</u>	<u>5,91</u>
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,1	<u>175,29</u> 175,29	-	193	193	-	<u>1,6300</u>	<u>1,79</u>
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1,1	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	101	-	<u>101</u>	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	23,74	10415	10243	<u>165</u>	<u>0,1610</u>	<u>77,6</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					10415	7	10288	45	0,32
		-----					5168	8,21	1695		
		Всього по розділу 1					15583				
		Розділ 2. Водопровід.									
11	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1	<u>9319,94</u> 9189,31	-	9320	9189	-	<u>67,9080</u>	<u>67,91</u>
12	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,31	<u>9749,59</u> 9590,40	-	3022	2973	-	<u>70,8720</u>	<u>21,97</u>
13	КР15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,28	<u>10788,30</u> 10580,94	-	3021	2963	-	<u>78,1920</u>	<u>21,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	48	<u>35,07</u>	-	1683	-	-	-	-
15	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	52	<u>49,84</u>	-	2592	-	-	-	-
16	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	31	<u>78,30</u>	-	2427	-	-	-	-
17	C113-1683	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 32x4,4 мм	м	28	<u>129,90</u>	-	3637	-	-	-	-
18	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	20	<u>15,48</u>	-	310	-	-	-	-
19	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	26	<u>25,87</u>	-	673	-	-	-	-
20	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	<u>28,90</u>	-	578	-	-	-	-
21	C113-1707 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 32 мм	шт	16	<u>31,69</u>	-	507	-	-	-	-
22	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	16	<u>18,73</u>	-	300	-	-	-	-
23	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>18,52</u>	-	333	-	-	-	-
24	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	<u>22,44</u>	-	337	-	-	-	-
25	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	15	<u>14,03</u>	-	210	-	-	-	-
26	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	17	<u>14,22</u>	-	242	-	-	-	-
27	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	17	<u>15,54</u>	-	264	-	-	-	-
28	C113-1794	Муфта діам. 32 мм	шт	9	<u>13,92</u>	-	125	-	-	-	-
29	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	8	<u>27,29</u>	-	218	-	-	-	-
30	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	8	<u>36,96</u>	-	296	-	-	-	-
31	C113-1778 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 32x25 мм	шт	6	<u>38,32</u>	-	230	-	-	-	-
32	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	100	<u>5,87</u>	-	587	-	-	-	-
33	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	100	<u>6,69</u>	-	669	-	-	-	-
34	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	60	<u>9,25</u>	-	555	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C113-1881	Хомут із шурупом діам. 32 мм	шт	60	10,07	-	604	-	-	-	-
36	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,03	35769,92	-	1073	1069	-	267,3000	8,02
37	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	3	2104,47	-	6313	-	-	-	-
38	& C113-63KK варіант 1	Кран поливальний dn 15	шт	2	179,21	-	358	-	-	-	-
39	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	37	263,54	-	9751	-	-	-	-
40	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	39	108,83	-	4244	-	-	-	-
41	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	21	118,32	-	2485	-	-	-	-
42	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,59	5945,93	-	9454	9454	-	47,2800	75,18
43	& C119-408- 2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	100	69,71	-	6971	-	-	-	-
44	& C119-408- 2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	31	182,08	-	5644	-	-	-	-
45	& C119-408- 2 варіант 3	Ізоляція трубопроводів діам. 35, товщ. 19 мм	м	28	209,11	-	5855	-	-	-	-
46	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	1	3302,14	-	3302	2976	-	24,8880	24,89
47	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	28	38,63	-	1082	-	-	-	-
48	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	52	41,89	-	2178	-	-	-	-
49	& C1630- 15316 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 50 (зовн.63) мм	м	20	57,14	-	1143	-	-	-	-
50	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,04	9895,86	-	396	378	-	70,8960	2,84
51	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 48 мм, товщина стінки 3 мм (гільза)	м	4	241,07	-	964	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,4	23351,74 23197,83	-	9341	9279	-	178,1160	71,25
53	& С130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	8680,66	-	8681	-	-	-	-
54	& С130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	3	9394,66	-	28184	-	-	-	-
55	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	4	1115,47 1006,88	50,22 17,52	4462	4028	201 70	8,2080 0,1022	32,83 0,41
56	& С130-10-4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	4	1431,87	-	5727	-	-	-	-
57	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	57348,45 43315,22	2344,07 139,49	9176	6930	375 22	332,5800 1,0488	53,21 0,17
58	& С130-384-52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	4	122,75	-	491	-	-	-	-
59	С113-1873-1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	4	298,88	-	1196	-	-	-	-
60	С113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	8	387,67	-	3101	-	-	-	-
61	С113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	4	200,96	-	804	-	-	-	-
62	С113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	8	321,53	-	2572	-	-	-	-
63	С113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	4	195,46	-	782	-	-	-	-
64	С113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	4	117,45	-	470	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							168940	49239	576 92		379,99 0,58
Разом будівельні роботи, грн.							168940				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							119125				
всього заробітна плата, грн.							49331				
Загальновиробничі витрати, грн.							24557				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							38,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					193497				
		Всього по розділу 2					193497				
		Розділ 3. Каналізація.									
65	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,39	<u>10891,32</u>	-	4248	4233	-	<u>78,9840</u>	<u>30,8</u>
66	С113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	39	<u>10853,19</u> <u>139,75</u>	-	5450	-	-	-	-
67	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,35	<u>10573,01</u>	-	3701	3647	-	<u>75,8280</u>	<u>26,54</u>
68	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	35	<u>10419,53</u> <u>265,35</u>	-	9287	-	-	-	-
69	С113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	80	<u>26,39</u>	-	2111	-	-	-	-
70	С113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	60	<u>37,10</u>	-	2226	-	-	-	-
71	С113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	77	<u>128,38</u>	-	9885	-	-	-	-
72	С113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	20	<u>97,12</u>	-	1942	-	-	-	-
73	С113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	14	<u>91,96</u>	-	1287	-	-	-	-
74	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	10	<u>34,75</u>	-	348	-	-	-	-
75	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	13	<u>189,28</u>	-	2461	-	-	-	-
76	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	<u>151,03</u>	-	1359	-	-	-	-
77	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	7	<u>55,91</u>	-	391	-	-	-	-
78	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,4	<u>34735,64</u> <u>2357,12</u>	-	13894	943	-	<u>17,8800</u>	<u>7,15</u>
79	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,1	<u>11452,96</u> <u>1371,56</u>	-	1145	137	-	<u>10,4040</u>	<u>1,04</u>
80	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	1,1	<u>6359,63</u> <u>5884,21</u>	-	6996	6473	-	<u>44,1360</u>	<u>48,55</u>
81	С130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	11	<u>1863,71</u>	-	20501	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	11	1428,50	-	15714	-	-	-	-
83	& C113-17-11 варіант 2	Сифон до умивальника	шт	11	200,99	-	2211	-	-	-	-
84	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2"довжиною 50см	шт	34	175,71	-	5974	-	-	-	-
85	KP15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,2	7793,49 6818,52	-	1559	1364	-	51,1440	10,23
86	C130-502 варіант 1	Мийки з нержавіючої сталі з двома чашами, з кріпленнями та сифоном	шт	2	12948,50	-	25897	-	-	-	-
87	C130-616 варіант 2	Змішувачі для мийок	комплект	2	1419,27	-	2839	-	-	-	-
88	& C113-17-11 варіант 1	Сифон до мийок	шт	2	253,01	-	506	-	-	-	-
89	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,2	3531,30 2819,04	-	706	564	-	22,4160	4,48
90	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	4720,47	-	9441	-	-	-	-
91	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,2	8873,56 6623,67	-	1775	1325	-	50,2440	10,05
92	C130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	2	3036,74	-	6073	-	-	-	-
93	& C130-606-1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2"довжиною 50см	шт	2	175,71	-	351	-	-	-	-
94	& C113-17-11 варіант 3	Сифон для туалета	шт	3	329,51	-	989	-	-	-	-
95	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,02	13662,81 13064,29	-	273	261	-	97,9920	1,96
96	KP15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,01	35725,39 31078,49	460,77 27,42	357	311	5	233,1120 0,2062	2,33
97	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	2	306,21	-	612	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	C113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені нецинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стілки 5 мм (гільза)	м	1	932,68	-	933	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 3							163442	19258	5		143,13
Разом будівельні роботи, грн.							163442				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							144179				
всього заробітна плата, грн.							19258				
Загальновиробничі витрати, грн.							9566				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3106				
Всього будівельні роботи, грн.							173008				
Всього по розділу 3							173008				
Разом прями витрати по кошторису							342797	78740	746		600,72
Разом будівельні роботи, грн.							342797		137		0,9
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							263311				
всього заробітна плата, грн.							78877				
Загальновиробничі витрати, грн.							39292				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							62,02				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12815				
Всього будівельні роботи, грн.							382089				
Всього по кошторису							382089				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							663,64				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					91692				

Склад

О.В.Терза

Перевіряв

О.І.Ольховик



Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018
на електротехнічні рішення 8-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 483,695 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,77792 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 227,897 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Перший поверх, приймальне відділення									
		Розділ 1. РЩ-2.1									
1	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56 -
2	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-варіант 1	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	52536,54 46334,04	-	525	463	-	359,9040	3,6 -
4	& C111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 63А	шт.	1	1174,16	-	1174	-	-	-	-
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,01	37880,21 33221,41	-	379	332	-	261,0720	2,61 -
6	& C111-31-15	Вимикач автоматичний триполюсний, 25А	шт.	1	873,84	-	874	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
7	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	0,9	4730,35 4463,23	-	4257	4017	-	36,3840	32,75		
8	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,9	3844,17 2980,88	-	3460	2683	-	24,3000	21,87		
9	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,9	1303,93 1110,66	-	1174	1000	-	9,2880	8,36		
10	& C111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	90	84,83	-	7635	-	-	-	-		
11	& C1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	90	23,51	-	2116	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 1							24129	8959	5		72,75		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							24129	15165	8959	4445	7,06	1457	28574
Всього по розділу 1							28574						
Розділ 2. РЩ-2.2													
12	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56		
13	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 24 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	2142,96	-	2143	-	-	-	-		
14	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	37880,21 33221,41	-	1515	1329	-	261,0720	10,44		
15	& C111-31-15 варіант 1	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	673,23	-	673	-	-	-	-		
16	& C111-31-4-Ф	Пристрій захисного вимкнення, 16А	шт.	3	1224,03	-	3672	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					8652	1793	5		14
		Разом будівельні роботи, грн.					8652				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6854				
		всього заробітна плата, грн.					1793				
		Загальновиробничі витрати, грн.					873				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					280				
		Всього будівельні роботи, грн.					9525				

		Всього по розділу 2					9525				
		Розділ 3. РЩ-2.3									
17	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24	5,36	649	464	5	3,5640	3,56
					464,18	0,32				0,0024	
18	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
19	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	37880,21	-	758	664	-	261,0720	5,22
20	& C111-31-15	Вимикач автоматичний триполюсний, 20А	шт.	1	673,23	-	673	-	-	-	-
	варіант 1				-	-					
21	& C111-31-4-Ф	Пристрій захисного вимкнення, 16А	шт.	1	1224,03	-	1224	-	-	-	-
22	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	3,22	4730,35	-	15232	14372	-	36,3840	117,16
					4463,23	-					
23	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	3,22	4934,40	-	15889	14651	-	39,6000	127,51
					4550,04	-					
24	& C111-819-6-1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x4мм	м	38	130,73	-	4968	-	-	-	-
25	& C111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	158	84,83	-	13403	-	-	-	-
26	& C111-819-6-13	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 2x2,5мм	м	126	37,91	-	4777	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					59459	30151	5		253,45
		Разом будівельні роботи, грн.					59459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29303				
		всього заробітна плата, грн.					30151				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15964				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5685				
		Всього будівельні роботи, грн.					75423				

		Всього по розділу 3					75423				
		Розділ 4. РЩ-2.4									
27	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
28	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
29	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	37880,21 33221,41	-	1515	1329	-	261,0720	10,44
30	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	642,63	-	643	-	-	-	-
31	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	142,83	-	428	-	-	-	-
32	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	4730,35 4463,23	-	9603	9060	-	36,3840	73,86
33	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	42,92	-	4507	-	-	-	-
34	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	84,83	-	8313	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					27544	10853	5		87,86
		Разом будівельні роботи, грн.					27544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16686				
		всього заробітна плата, грн.					10853				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5377 8,52 1760 32921				

		Всього по розділу 4					32921				
		Розділ 5. РЦ-2.5									
35	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
36	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u> -	-	1886	-	-	-	-
37	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1515	1329	-	<u>261,0720</u> -	<u>10,44</u> -
38	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u> -	-	643	-	-	-	-
39	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u> -	-	428	-	-	-	-
40	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	<u>4730,35</u> 4463,23	-	9603	9060	-	<u>36,3840</u> -	<u>73,86</u> -
41	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	<u>4934,40</u> 4550,04	-	10017	9237	-	<u>39,6000</u> -	<u>80,39</u> -
42	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	<u>42,92</u> -	-	4507	-	-	-	-
43	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	<u>84,83</u> -	-	8313	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							37561	20090	<u>5</u>		<u>168,25</u>
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							37561 17466 20090 10591 18,17 3753				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					48152				
		Всього по розділу 5					48152				
		Розділ 6. РЦ-2.6									
44	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
45	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
46	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1515	1329	-	<u>261,0720</u>	<u>10,44</u>
47	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u>	-	643	-	-	-	-
48	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u>	-	428	-	-	-	-
49	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	<u>4730,35</u> 4463,23	-	9603	9060	-	<u>36,3840</u>	<u>73,86</u>
50	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	<u>4934,40</u> 4550,04	-	10017	9237	-	<u>39,6000</u>	<u>80,39</u>
51	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	<u>42,92</u>	-	4507	-	-	-	-
52	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	<u>84,83</u>	-	8313	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					37561	20090	<u>5</u>		<u>168,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					37561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17466				
		всього заробітна плата, грн.					20090				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10591				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3753				
		Всього будівельні роботи, грн.					48152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 6						48152				
		Розділ 7. РЩ-2.7										
53	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> <u>464,18</u>	<u>5,36</u> <u>0,32</u>	649	464	<u>5</u> <u>-</u>	<u>3,5640</u> <u>0,0024</u>	<u>3,56</u> <u>-</u>	
54	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-варіант 1	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-	
55	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>37880,21</u> <u>33221,41</u>	-	1515	1329	-	<u>261,0720</u>	<u>10,44</u>	
56	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u>	-	643	-	-	-	-	
57	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u>	-	428	-	-	-	-	
58	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	<u>4730,35</u> <u>4463,23</u>	-	9603	9060	-	<u>36,3840</u>	<u>73,86</u>	
59	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	<u>4934,40</u> <u>4550,04</u>	-	10017	9237	-	<u>39,6000</u>	<u>80,39</u>	
60	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	<u>42,92</u>	-	4507	-	-	-	-	
61	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	<u>84,83</u>	-	8313	-	-	-	-	
		Разом прями витрати по розділу 7						37561	20090	<u>5</u>	<u>168,25</u>	
		Разом будівельні роботи, грн.						37561				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						17466				
		всього заробітна плата, грн.						20090				
		Загальновиробничі витрати, грн.						10591				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						18,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						3753				
		Всього будівельні роботи, грн.						48152				

		Всього по розділу 7						48152				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 8. РЩ-2.8											
62	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
63	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
64	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	37880,21 33221,41	-	1515	1329	-	261,0720	10,44
65	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	642,63	-	643	-	-	-	-
66	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	142,83	-	428	-	-	-	-
67	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	4730,35 4463,23	-	9603	9060	-	36,3840	73,86
68	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	4934,40 4550,04	-	10017	9237	-	39,6000	80,39
69	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	42,92	-	4507	-	-	-	-
70	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	84,83	-	8313	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 8							37561	20090	5		168,25
Разом будівельні роботи, грн.							37561				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17466				
всього заробітна плата, грн.							20090				
Загальновиробничі витрати, грн.							10591				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3753				
Всього будівельні роботи, грн.							48152				

Всього по розділу 8							48152				
Розділ 9. РЩ-2.9											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
72	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
73	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1515	1329	-	<u>261,0720</u>	<u>10,44</u>
74	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u>	-	643	-	-	-	-
75	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u>	-	428	-	-	-	-
76	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	<u>4730,35</u> 4463,23	-	9603	9060	-	<u>36,3840</u>	<u>73,86</u>
77	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	<u>4934,40</u> 4550,04	-	10017	9237	-	<u>39,6000</u>	<u>80,39</u>
78	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	<u>42,92</u>	-	4507	-	-	-	-
79	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	<u>84,83</u>	-	8313	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 9							37561	20090	<u>5</u>		<u>168,25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							37561				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17466				
всього заробітна плата, грн.							20090				
Загальновиробничі витрати, грн.							10591				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3753				
Всього будівельні роботи, грн.							48152				
Всього по розділу 9							48152				
Розділ 10. РЩ-2.10											
80	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
82	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>37880,21</u> <u>33221,41</u>	-	1515	1329	-	<u>261,0720</u>	<u>10,44</u>
83	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u>	-	643	-	-	-	-
84	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u>	-	428	-	-	-	-
85	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	<u>4730,35</u> <u>4463,23</u>	-	9603	9060	-	<u>36,3840</u>	<u>73,86</u>
86	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	<u>4934,40</u> <u>4550,04</u>	-	10017	9237	-	<u>39,6000</u>	<u>80,39</u>
87	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	<u>42,92</u>	-	4507	-	-	-	-
88	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	<u>84,83</u>	-	8313	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 10							37561	20090	5		<u>168,25</u>
Разом будівельні роботи, грн.							37561				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17466				
всього заробітна плата, грн.							20090				
Загальновиробничі витрати, грн.							10591				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3753				
Всього будівельні роботи, грн.							48152				

Всього по розділу 10							48152				
Розділ 11. РЩ-2.11											
89	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> <u>464,18</u>	<u>5,36</u> <u>0,32</u>	649	464	5	<u>3,5640</u> <u>0,0024</u>	<u>3,56</u>
90	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	37880,21 33221,41	-	1515	1329	-	261,0720	10,44
92	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	642,63	-	643	-	-	-	-
93	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	142,83	-	428	-	-	-	-
94	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,03	4730,35 4463,23	-	9603	9060	-	36,3840	73,86
95	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,03	4934,40 4550,04	-	10017	9237	-	39,6000	80,39
96	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3х1,5	м	105	42,92	-	4507	-	-	-	-
97	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5х2,5мм	м	98	84,83	-	8313	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 11							37561	20090	5		168,25
Разом будівельні роботи, грн.							37561				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							17466				
всього заробітна плата, грн.							20090				
Загальновиробничі витрати, грн.							10591				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,17				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3753				
Всього будівельні роботи, грн.							48152				

Всього по розділу 11							48152				
Розділ 12. РЩ-3											
Разом прямі витрати по розділу 12							-	-	-	-	-

Всього по розділу 12							-				
Розділ 13. РЩ-3А											
Кабельно-провідникова продукція											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	5036,71	-	50	50	-	42,3120	0,42
99	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	1	4996,62 112,23	-	112	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 13							162	50	-		0,42
Разом будівельні роботи, грн.							162				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							112				
всього заробітна плата, грн.							50				
Загальновиробничі витрати, грн.							25				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8				
Всього будівельні роботи, грн.							187				

Всього по розділу 13							187				
Разом прямі витрати по кошторису							382873	192436	55		1606,23
Разом будівельні роботи, грн.							382873				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							190382				
всього заробітна плата, грн.							192436				
Загальновиробничі витрати, грн.							100822				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							171,69				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35461				
Всього будівельні роботи, грн.							483695				

Всього по кошторису							483695				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							1777,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					227897				

Склад



посада, підпис (ініціали, прізвище)

О.В.Терза

Перевіряв



посада, підпис (ініціали, прізвище)

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020
на загальнобудівельні роботи 9-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3619,554 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,84099 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1328,664 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
								на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,4	<u>11218,31</u> 9871,80	<u>1346,51</u> 505,25	15706	13821	<u>1885</u> 707	<u>89,1600</u> 3,8303	<u>124,82</u> 5,36
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,5	<u>13292,74</u> 13151,92	<u>140,82</u> 47,73	33232	32880	<u>352</u> 119	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>278,43</u> 0,83
3	КР7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,36	<u>9045,18</u> 8910,76	<u>134,42</u> 45,56	3256	3208	<u>48</u> 16	<u>82,8600</u> 0,3175	<u>29,83</u> 0,11
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,96	<u>2380,47</u> 2322,86	<u>57,61</u> 19,52	2285	2230	<u>55</u> 19	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>20,74</u> 0,13
5	КР12-65-4	Очищення вручну простих фасадів від олійної, перхлорвінілової фарби з землі та риштувань	100м2	3,5	<u>5472,93</u> 5472,93	-	19155	19155	-	<u>50,8920</u> -	<u>178,12</u> -
6	КБ46-39-6	Розбирання стель з плиток гіпсових	100м2	0,35	<u>11924,98</u> 11574,15	<u>340,82</u> 145,40	4174	4051	<u>119</u> 51	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>33,88</u> 0,38
7	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,4	<u>5472,93</u> 5472,93	-	24081	24081	-	<u>50,8920</u> -	<u>223,92</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,56	<u>1086,23</u> 1040,13	<u>46,10</u> 19,32	1695	1623	<u>72</u> 30	<u>9,6720</u> 0,1328	<u>15,09</u> 0,21
9	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>23195,36</u> 21602,66	<u>1572,63</u> 659,14	928	864	<u>63</u> 26	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>7,66</u> 0,18
10	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0252	<u>7557,30</u> 7557,30	-	190	190	-	<u>68,2560</u>	<u>1,72</u>
11	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,31	<u>26653,95</u> 24958,54	<u>1675,08</u> 702,08	8263	7737	<u>519</u> 218	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>68,59</u> 1,5
12	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,7711	<u>5877,92</u> 5877,92	-	4532	4532	-	<u>53,6160</u>	<u>41,34</u>
13	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,14	<u>2714,16</u> 2381,19	<u>332,97</u> 139,56	380	333	<u>47</u> 20	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>2,96</u> 0,13
14	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	22,799	<u>175,29</u>	-	3996	3996	-	<u>1,6300</u>	<u>37,16</u>
15	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	22,799	<u>175,29</u> 91,69	-	2090	-	<u>2090</u>	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	<u>23,74</u>		123963	118701	<u>5250</u> 1747	<u>1064,26</u> 12,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12 120448 69073 129,2 26696 193036				
		Всього по розділу 1					193036				
		Розділ 2. Перегородки									
16	КР5-8-4	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,222	<u>62258,76</u> 33462,10	-	13821	7429	-	<u>259,9200</u>	<u>57,7</u>
17	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,4444	<u>27642,81</u> 20676,35	-	12284	9189	-	<u>152,7960</u>	<u>67,9</u>
18	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,0126	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	442	335	<u>15</u> 6	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>2,97</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	0,0112	51,35	-	1	-	-	-	-
20	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	1,4	49,14	-	69	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							26617	16953	15 6		128,57 0,05
Разом будівельні роботи, грн.							26617				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9649				
всього заробітна плата, грн.							16959				
Загальновиробничі витрати, грн.							8850				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,43				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3190				
Всього будівельні роботи, грн.							35467				
Всього по розділу 2							35467				
Розділ 3. Прорізи											
21	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0342	35916,24 35729,27	-	1228	1222	-	264,0354	9,03
22	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	3,38	5211,97	-	17616	-	-	-	-
23	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,19137	17750,29 17633,43	-	3397	3375	-	135,3918	25,91
24	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2674	14342,04 14249,09	-	3835	3810	-	109,4064	29,26
25	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,13896	10830,60 10762,30	-	1505	1496	-	82,6344	11,48
26	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	59,773	5831,63	-	348574	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	221	1,53	-	338	-	-	-	-
28	& C111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	9,5	8,27	-	79	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							376572	9903	-	-	75,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							376572				
							366669	9903			
							5190				
							9,08				
							1876				
							381762				
Всього по розділу 3							381762				
癩 磬 皴 ĩ □											
29	KP7-20-1	Тип 1,2,3 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,566	5617,00	-	3179	3179	-	45,2400	25,61
					5617,00	-					
30	& C114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	57,732	367,36	-	21208	-	-	-	-
31	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	5,0235	16931,69	-	85056	50785	-	85,6080	430,05
					10109,45	-					
32	KP7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,0235	12011,65	-	60341	9226	-	15,5520	78,13
					1836,54	-					
33	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,0235	2705,94	-	13593	12669	-	22,3560	112,31
					2521,98	-					
34	C111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	552,585	56,31	-	31116	-	-	-	-
35	KP7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6914	5406,89	-	3738	3693	-	40,0680	27,7
					5341,87	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
36	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6914	1673,00 1641,44	-	1157	1135	-	12,3120	8,51		
37	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66	кг	276,56	26,29	-	7271	-	-	-	-		
38	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,0235	30515,10 29305,21	-	153293	147215	-	227,6310	1143,5		
39	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	228,0669	84,04	-	19167	-	-	-	-		
40	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	512,397	592,88	-	303790	-	-	-	-		
41	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2612,22	10,18	-	26592	-	-	-	-		
42	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	3626,967	0,19	-	689	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 4							730190	227902	-	-	1825,81		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							730190	502288	227902	122643	219,1	45267	852833
Всього по розділу 4							852833						
Розділ 5. Внутрішнє опорядження													
43	КБ15-76-1 К=1,15	стеля - армстронг Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	1,5372	24332,52 24288,15	-	37404	37336	-	193,1310	296,88		
44	& С111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	456,5484	2,08	-	950	-	-	-	-		
45	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	146,034	37,43	-	5466	-	-	-	-		
46	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	292,068	37,37	-	10915	-	-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	146,034	<u>37,43</u>	-	5466	-	-	-	-
48	& C111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	166,0176	<u>39,04</u>	-	6481	-	-	-	-
49	& C111-826-21	підвіс	шт	122,976	<u>13,31</u>	-	1637	-	-	-	-
50	& C111-826-22	тяга підвісу	шт	122,976	<u>10,64</u>	-	1308	-	-	-	-
51	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	1,494	<u>2912,15</u>	-	4351	4351	-	<u>23,1564</u>	<u>34,6</u>
52	& C111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний (плити 600x600 мм) стіни	м2	156,87	<u>540,98</u>	-	84864	-	-	-	-
53	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,4	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	38700	28947	-	<u>152,7960</u>	<u>213,91</u>
54	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,7783	<u>87334,76</u> <u>69001,15</u>	<u>1193,56</u> <u>500,26</u>	67973	53704	<u>929</u> <u>389</u>	<u>529,8000</u> <u>3,4391</u>	<u>412,34</u> <u>2,68</u>
55	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,7783	<u>8103,29</u> <u>7270,95</u>	-	6307	5659	-	<u>54,5376</u>	<u>42,45</u>
56	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	124	<u>14,79</u>	-	1834	-	-	-	-
57	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,24	<u>4035,78</u> <u>3852,57</u>	-	5004	4777	-	<u>28,8972</u>	<u>35,83</u>
58	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	124	<u>15,81</u>	-	1960	-	-	-	-
59	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,24	<u>13907,25</u> <u>6614,47</u>	-	17245	8202	-	<u>52,5960</u>	<u>65,22</u>
60	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіддане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,277	<u>8103,29</u> <u>7270,95</u>	-	75174	67453	-	<u>54,5376</u>	<u>505,95</u>
61	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	927,7	<u>14,79</u>	-	13721	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	9,277	<u>4035,78</u> 3852,57	-	37440	35740	-	<u>28,8972</u>	<u>268,08</u>
63	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	927,7	<u>15,81</u>	-	14667	-	-	-	-
64	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,277	<u>13907,25</u> 6614,47	-	129018	61362	-	<u>52,5960</u>	<u>487,93</u>
65	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,418	<u>46378,30</u> 45422,64	-	158521	155255	-	<u>352,8246</u>	<u>1205,95</u>
66	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	154,8354	<u>84,04</u>	-	13012	-	-	-	-
67	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	345,218	<u>592,88</u>	-	204673	-	-	-	-
68	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1777,36	<u>10,18</u>	-	18094	-	-	-	-
69	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2467,796	<u>0,19</u>	-	469	-	-	-	-
70	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	32,5	<u>1571,97</u> 1534,99	-	51089	49887	-	<u>11,9232</u>	<u>387,5</u>
71	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,82	<u>84,04</u>	-	1245	-	-	-	-
72	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	33,8	<u>592,88</u>	-	20039	-	-	-	-
73	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	169	<u>10,18</u>	-	1720	-	-	-	-
74	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,82	<u>84,04</u>	-	1245	-	-	-	-
75	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами (планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,75	<u>2004,36</u> 1994,68	-	1503	1496	-	<u>16,8912</u>	<u>12,67</u>
76	& С111-1722-1-2Д варіант 1	Поручень WG 145	м	75	<u>2550,70</u>	-	191303	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	113	0,46	-	52	-	-	-	-
78	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гісоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,43	<u>73201,87</u> 72608,87	-	31477	31222	-	<u>536,5716</u>	<u>230,73</u>
79	& C1545- 204-3 варіант 2	Профіль CD	м	196,94	<u>38,66</u>	-	7614	-	-	-	-
80	& C111-829- 2-Ю варіант 3	Профіль UD	м	143,2	<u>34,72</u>	-	4972	-	-	-	-
81	& C111-741- 1-И-ИН-Б3 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	45,15	<u>166,94</u>	-	7537	-	-	-	-
82	& C111-136- 1-4В варіант 1	Дюбелі	шт	516	<u>0,87</u>	-	449	-	-	-	-
83	& C111-155- 5-1О варіант 1	Саморізи	шт	2688	<u>0,62</u>	-	1667	-	-	-	-
84	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,43	<u>19637,67</u> 11167,49	-	8444	4802	-	<u>88,8000</u>	<u>38,18</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							1293010	550193	<u>929</u> 389		<u>4238,22</u> 2,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1293010				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							741888				
всього заробітна плата, грн.							550582				
Загальновиробничі витрати, грн.							289820				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							508,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							105145				
Всього будівельні роботи, грн.							1582830				
Всього по розділу 5							1582830				
Розділ 6. Фрагмент А											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		----- Демонтажні роботи -----									
85	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1512	<u>5877,92</u>	-	889	889	-	<u>53,6160</u>	<u>8,11</u>
					5877,92	-			-	-	-
86	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	2132	1997	<u>134</u>	<u>221,2440</u>	<u>17,7</u>
					24958,54	702,08			56	4,8265	0,39
87	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	640	624	<u>16</u>	<u>176,2200</u>	<u>5,29</u>
					20809,82	154,07			5	1,1213	0,03
88	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	534	519	<u>15</u>	<u>73,2960</u>	<u>4,4</u>
					8655,52	75,98			5	0,5530	0,03
89	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних (душових піддонів)	100к-т	0,04	<u>40301,37</u>	<u>1768,13</u>	1612	1541	<u>71</u>	<u>326,3040</u>	<u>13,05</u>
					38533,24	531,86			21	3,8707	0,15
90	КР7-16-4	Розирання підстильного шару бетонного	м3	11,32	<u>731,35</u>	-	8279	8239	-	<u>6,1632</u>	<u>69,77</u>
	Кдем=0,8				727,81	-			-	-	-
91	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,88	<u>7373,50</u>	<u>542,99</u>	6489	6011	<u>478</u>	<u>63,5160</u>	<u>55,89</u>
					6830,51	227,59			200	1,5646	1,38
92	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	0,183	<u>8407,18</u>	<u>542,99</u>	1539	1439	<u>100</u>	<u>73,1280</u>	<u>13,38</u>
					7864,19	227,59			42	1,5646	0,29
93	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,1	<u>703,93</u>	-	774	774	-	<u>6,2400</u>	<u>6,86</u>
					703,93	-			-	-	-
94	КБ6-13-1	(Демонтаж) Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,101	<u>62412,26</u>	<u>11903,52</u>	6304	5097	<u>1202</u>	<u>411,3614</u>	<u>41,55</u>
	к дем.= 0,8, к=1,15				50461,71	6124,13			619	41,0040	4,14
95	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,038	<u>15949,50</u>	-	606	606	-	<u>144,0360</u>	<u>5,47</u>
					15947,67	-			-	-	-
		----- Прорізи -----									
96	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1224	<u>17750,29</u>	-	2173	2158	-	<u>135,3918</u>	<u>16,57</u>
	К=1,15				17633,43	-			-	-	-
97	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12075	<u>14342,04</u>	-	1732	1721	-	<u>109,4064</u>	<u>13,21</u>
	к=1,15				14249,09	-			-	-	-
98	С123-199-1	Блоки дверні металопластикові в к-ті з доводчиками	м2	24,315	<u>5831,63</u>	-	141796	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
99	& С1545-42-1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	100	<u>1,53</u>	-	153	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,15	<u>8,27</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
101	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дощок	100м	0,019	<u>4583,51</u>	-	87	87	-	<u>37,8240</u>	<u>0,72</u>
					4583,51	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м ----- Стіни, перегородки -----	м	1,94	<u>316,21</u>	-	613	-	-	-	-
103	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,22	<u>95647,18</u> <u>40322,91</u>	-	116690	49194	-	<u>313,2120</u>	<u>382,12</u>
104	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 3 мм	100кг	0,421	<u>3974,51</u>	-	1673	-	-	-	-
105	С111-1804 варіант 2	Пластина 100x80x4	т	0,0153	<u>37041,53</u>	-	567	-	-	-	-
106	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм ----- Перемички в перегородках П1-----	т	0,00497	<u>40051,11</u>	-	199	-	-	-	-
107	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	<u>35063,78</u> <u>26618,20</u>	<u>1218,31</u> <u>497,97</u>	1473	1118	<u>51</u> <u>21</u>	<u>235,9560</u> <u>3,7786</u>	<u>9,91</u> <u>0,16</u>
108	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	37	<u>51,35</u>	-	1900	-	-	-	-
109	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3 ----- Перемички в перегородках П2-----	кг	5	<u>49,14</u>	-	246	-	-	-	-
110	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03402	<u>35063,78</u> <u>26618,20</u>	<u>1218,31</u> <u>497,97</u>	1193	906	<u>41</u> <u>17</u>	<u>235,9560</u> <u>3,7786</u>	<u>8,03</u> <u>0,13</u>
111	& С1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	29,12	<u>51,35</u>	-	1495	-	-	-	-
112	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3 ----- Опоряджувальні роботи -----	кг	4,9	<u>49,14</u>	-	241	-	-	-	-
113	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,85	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	78782	58928	-	<u>152,7960</u>	<u>435,47</u>
114	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,81	<u>24371,65</u> <u>24349,65</u>	-	19741	19723	-	<u>193,6200</u>	<u>156,83</u>
115	& С1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Off SkyLine	кг	81	<u>148,48</u>	-	12027	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,183	67157,31	-	12290	9332	-	360,6600	66
					50993,72	-			-		
117	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,183	46378,30	-	8487	8312	-	352,8246	64,57
					45422,64	-			-		
118	& С111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,483	557,77	-	10309	-	-	-	-
119	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	95,16	10,18	-	969	-	-	-	-
120	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,3	84,04	-	698	-	-	-	-
		---- Інші роботи ----			-	-	-	-	-	-	-
121	КР13-5-1	Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,109	157031,65	-	17116	4582	-	322,7400	35,18
					42033,66	-			-		
122	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	847,62	-	339	338	-	6,3360	2,53
					844,72	-			-		
123	& С1-935-172 варіант 1	Дзеркало для МГН	шт	1	2856,81	-	2857	-	-	-	-
124	& С1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2х1,0 в рамі	шт	3	3366,81	-	10100	-	-	-	-
					-	-	-	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					475778	184135	2108		1432,61
		Разом будівельні роботи, грн.					475778		986		6,7
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289535				
		всього заробітна плата, грн.					185121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97847				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35575				
		Всього будівельні роботи, грн.					573625				
		Всього по розділу 6					573625				
		Разом прямі витрати по кошторису					3026130	1107787	8302		8765,15
		Разом будівельні роботи, грн.					3026130		3128		21,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1910041 1110915 593424 1053,91 217749 3619554				
		----- Всього по кошторису					3619554				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					9840,99 1328664				


Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021
на електротехнічні рішення 9-й пускової комплексу
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

781,947 тис. грн.
1,8542 тис.люд.год.
243,283 тис. грн.
3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Хірургічне відділення №1											
		Розділ 1. РЩ-4											
1	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>972,26</u> 656,41	<u>5,36</u> 0,32	972	656	<u>5</u> -	<u>5,0400</u> 0,0024	<u>5,04</u> -		
2	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 108 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>11526,96</u> -	-	11527	-	-	-	-		
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,6</u> -		
4	& C111-31-69	Вимикач автоматичний ввідний триполюсний, 80А	шт.	1	<u>3775,16</u> -	-	3775	-	-	-	-		
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,42	<u>37880,21</u> 33221,41	-	15910	13953	-	<u>261,0720</u> -	<u>109,65</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	13	<u>142,83</u>	-	1857	-	-	-	-
7	& С111-31-4-Ф варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	29	<u>1122,03</u>	-	32539	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							67105	15072	5		<u>118,29</u>
Разом будівельні роботи, грн.							67105				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52028				
всього заробітна плата, грн.							15072				
Загальновиробничі витрати, грн.							7346				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,48				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2371				
Всього будівельні роботи, грн.							74451				

Всього по розділу 1							74451				
Розділ 2. РЦ-4А											
8	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	5	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u>
9	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1894	1661	-	<u>261,0720</u>	<u>13,05</u>
11	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	<u>642,63</u>	-	643	-	-	-	-
12	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	4	<u>142,83</u>	-	571	-	-	-	-
13	КБ21-14-1 к=1,15	Кабельно-провідникова продукція Прокладання лотків	100м	0,45	<u>9280,00</u> 7378,36	<u>1341,09</u> 438,83	4176	3320	<u>603</u> 197	<u>56,6520</u> 2,8929	<u>25,49</u> 1,3
14	& С111-1301-1-1Ж варіант 2	Лоток кабельний 200x50	м	45	<u>46,39</u>	-	2088	-	-	-	-
15	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій провідці в борознах	100м	1,94	<u>4730,35</u> 4463,23	-	9177	8659	-	<u>36,3840</u>	<u>70,58</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,94	<u>4934,40</u> 4550,04	-	9573	8827	-	<u>39,6000</u>	<u>76,82</u>
17	KP17-7-14	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 32 мм до 50 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,35	<u>5392,60</u> 4455,55	-	1887	1559	-	<u>36,7680</u>	<u>12,87</u>
18	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,21	<u>3844,17</u> 2980,88	-	807	626	-	<u>24,3000</u>	<u>5,1</u>
19	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	19,9	<u>3520,60</u> 2755,66	-	70060	54838	-	<u>22,4640</u>	<u>447,03</u>
20	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	11,61	<u>1303,93</u> 1110,66	-	15139	12895	-	<u>9,2880</u>	<u>107,83</u>
21	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	8,1	<u>2433,76</u> 2191,18	-	19713	17749	-	<u>18,3240</u>	<u>148,42</u>
22	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,35	<u>3302,14</u> 2976,11	-	1156	1042	-	<u>24,8880</u>	<u>8,71</u>
23	& C111-819-8-9 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією ВВГ-нг-нд-лс 5x16мм	м	35	<u>567,64</u>	-	19867	-	-	-	-
24	& C111-819-8-9	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією ВВГ-нг-нд-лс 5x10мм	м	4	<u>301,42</u>	-	1206	-	-	-	-
25	& C111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	872	<u>42,92</u>	-	37426	-	-	-	-
26	& C111-819-10 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	145	<u>45,98</u>	-	6667	-	-	-	-
27	& C111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	1160	<u>57,20</u>	-	66352	-	-	-	-
28	& C111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	4	<u>53,21</u>	-	213	-	-	-	-
29	& C111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	20	<u>84,83</u>	-	1697	-	-	-	-
30	& C111-819-6-6 варіант 2	Кабель ННХН FE180/E30 5x2,5	м	4	<u>81,77</u>	-	327	-	-	-	-
31	& C1630-15316 варіант 4	Труба ПВХ гофрована діам. 50мм	м	35	<u>44,90</u>	-	1572	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	3	<u>23,51</u>	-	71	-	-	-	-
33	& C1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	1175	<u>14,36</u>	-	16873	-	-	-	-
34	& C1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	775	<u>11,55</u>	-	8951	-	-	-	-
35	KP17-11-3	<i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт</i>	100шт	0,99	<u>52581,22</u> <u>42316,54</u>	-	52055	41893	-	<u>324,9120</u>	<u>321,66</u>
36	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	70	<u>970,12</u>	-	67908	-	-	-	-
37	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	29	<u>1044,58</u>	-	30293	-	-	-	-
38	KP17-11-1	<i>Монтаж світильників аварійного освітлення</i>	100шт	0,19	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	6608	4657	-	<u>188,2080</u>	<u>35,76</u>
39	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	19	<u>853,74</u>	-	16221	-	-	-	-
40	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,24	<u>5036,71</u> <u>4996,62</u>	-	1209	1199	-	<u>42,3120</u>	<u>10,15</u>
41	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	20	<u>112,23</u>	-	2245	-	-	-	-
42	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	4	<u>112,23</u>	-	449	-	-	-	-
43	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,31	<u>5355,56</u> <u>5315,47</u>	-	1660	1648	-	<u>45,0120</u>	<u>13,95</u>
44	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	31	<u>163,23</u>	-	5060	-	-	-	-
45	KP17-11-1	<i>Монтаж світильників аварійного освітлення</i>	100шт	0,03	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	1043	735	-	<u>188,2080</u>	<u>5,65</u>
46	& C111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	3	<u>854,26</u>	-	2563	-	-	-	-
47	KP17-11-1	<i>Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт</i>	100шт	0,3	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	10433	7354	-	<u>188,2080</u>	<u>56,46</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	& C111-819-20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	30	614,64	-	18439	-	-	-	-
49	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	2414,59	-	7244	7244	-	19,2000	57,6
50	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	3	3673,90	-	11022	-	-	-	-
51	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,05	5355,56	-	268	266	-	45,0120	2,25
52	& C111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	5	5315,47	-	1479	-	-	-	-
53	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,7	295,83	-	2674	-	-	-	-
54	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,7	3820,60	-	1107	-	-	-	-
55	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	2,34	7453,16	-	17440	17362	-	62,8320	147,03
56	& C111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	148	7419,83	-	24177	-	-	-	-
57	& C111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	83	163,36	-	16074	-	-	-	-
58	& C1512-14-4-66Я	Розетка на ДІН-рейку трьохфазна	шт	3	193,66	-	1755	-	-	-	-
59	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	2,31	584,90	-	8826	-	-	-	-
60	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,48	3820,60	-	2342	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							611235	193998	608	1569,97	
Разом будівельні роботи, грн.							611235		197	1,3	
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							416629				
всього заробітна плата, грн.							194195				
Загальновиробничі витрати, грн.							96261				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							153,16				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							31645				
Всього будівельні роботи, грн.							707496				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					707496				
		Разом прямі витрати по кошторису					678340	209070	613 197		1688,26 1,3
		Разом будівельні роботи, грн.					678340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					468657				
		всього заробітна плата, грн.					209267				
		Загальновиробничі витрати, грн.					103607				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					164,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34016				
		Всього будівельні роботи, грн.					781947				

		Всього по кошторису					781947				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1854,2				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					243283				

Склад

Перевірив



О.В. Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



О.І. Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022
на водопровід та каналізація 9-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 678,310 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,95426 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 131,587 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Демонтажні роботи.													
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,17	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	1514	1471	<u>43</u>	<u>73,2960</u>	<u>12,46</u>		
					8655,52	75,98			13	0,5530	0,09		
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,05	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	1066	1040	<u>26</u>	<u>176,2200</u>	<u>8,81</u>		
					20809,82	154,07			8	1,1213	0,06		
3	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (розбирання)	100м	0,4	<u>4356,53</u>	-	1743	1737	-	<u>31,5936</u>	<u>12,64</u>		
	Кдем=0,4				4341,28	-			-	-	-		
4	KP15-14-2	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,08	<u>9716,96</u>	-	777	777	-	<u>69,7056</u>	<u>5,58</u>		
	к дем.=0,4				9716,96	-			-	-	-		
5	KP15-15-1	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	0,7	<u>4072,24</u>	-	2851	2847	-	<u>30,5088</u>	<u>21,36</u>		
	Кдем=0,4				4067,43	-			-	-	-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КР15-15-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (розбирання)	100м	0,01	3991,37 3986,80	-	40	40	-	29,9040	0,3
7	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6	175,29	-	105	105	-	1,6300	0,98
8	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,6	175,29 91,69	-	55	-	55	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	23,74		8151	8017	124	0,1
		Разом будівельні роботи, грн.						8151		35	0,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						10			
		всього заробітна плата, грн.						8052			
		Загальновиробничі витрати, грн.						4090			
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						6,57			
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						1354			
		Всього будівельні роботи, грн.						12241			
		Всього по розділу 1						12241			
		Розділ 2. Водопровід.									
9	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,42	9319,94 9189,31	-	13234	13049	-	67,9080	96,43
10	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,75	9749,59 9590,40	-	7312	7193	-	70,8720	53,15
11	С113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	67	35,07	-	2350	-	-	-	-
12	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	75	49,84	-	3738	-	-	-	-
13	С113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	75	78,30	-	5873	-	-	-	-
14	С113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	25	15,48	-	387	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	<u>25,87</u>	-	724	-	-	-	-
16	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25	<u>28,90</u>	-	723	-	-	-	-
17	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	16	<u>18,73</u>	-	300	-	-	-	-
18	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>18,52</u>	-	333	-	-	-	-
19	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	<u>22,44</u>	-	337	-	-	-	-
20	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	20	<u>14,03</u>	-	281	-	-	-	-
21	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	25	<u>14,22</u>	-	356	-	-	-	-
22	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	20	<u>15,54</u>	-	311	-	-	-	-
23	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	12	<u>27,29</u>	-	327	-	-	-	-
24	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	12	<u>36,96</u>	-	444	-	-	-	-
25	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	140	<u>5,87</u>	-	822	-	-	-	-
26	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	150	<u>6,69</u>	-	1004	-	-	-	-
27	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	150	<u>9,25</u>	-	1388	-	-	-	-
28	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,03	<u>35769,92</u>	-	1073	1069	-	<u>267,3000</u>	<u>8,02</u>
29	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	3	<u>2104,47</u>	-	6313	-	-	-	-
30	& C113-63KK варіант 1	Кран поливальний dn 15	шт	2	<u>179,21</u>	-	358	-	-	-	-
31	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	62	<u>263,54</u>	-	16339	-	-	-	-
32	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	44	<u>108,83</u>	-	4789	-	-	-	-
33	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	21	<u>118,32</u>	-	2485	-	-	-	-
34	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	2,17	<u>5945,93</u> <u>5945,93</u>	-	12903	12903	-	<u>47,2800</u>	<u>102,6</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C119-408-2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	142	<u>69,71</u>	-	9899	-	-	-	-
36	& C119-408-2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	75	<u>182,08</u>	-	13656	-	-	-	-
37	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,94	<u>3302,14</u> <u>2976,11</u>	-	3104	2798	-	<u>24,8880</u>	<u>23,39</u>
38	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	40	<u>38,63</u>	-	1545	-	-	-	-
39	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	54	<u>41,89</u>	-	2262	-	-	-	-
40	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>13662,81</u> <u>13064,29</u>	-	410	392	-	<u>97,9920</u>	<u>2,94</u>
41	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	3	<u>306,21</u>	-	919	-	-	-	-
42	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,8	<u>23351,74</u> <u>23197,83</u>	-	18681	18558	-	<u>178,1160</u>	<u>142,49</u>
43	& C130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	<u>8680,66</u>	-	8681	-	-	-	-
44	& C130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	7	<u>9394,66</u>	-	65763	-	-	-	-
45	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м ³ до 0,4 м ³	бак	8	<u>1115,47</u> <u>1006,88</u>	<u>50,22</u> <u>17,52</u>	8924	8055	<u>402</u> <u>140</u>	<u>8,2080</u> <u>0,1022</u>	<u>65,66</u> <u>0,82</u>
46	& C130-10-4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	8	<u>1431,87</u>	-	11455	-	-	-	-
47	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	<u>57348,45</u> <u>43315,22</u>	<u>2344,07</u> <u>139,49</u>	9176	6930	<u>375</u> <u>22</u>	<u>332,5800</u> <u>1,0488</u>	<u>53,21</u> <u>0,17</u>
48	& C130-384-52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	8	<u>122,75</u>	-	982	-	-	-	-
49	C113-1873-1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	8	<u>298,88</u>	-	2391	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	C113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	16	<u>387,67</u>	-	6203	-	-	-	-
51	C113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	8	<u>200,96</u>	-	1608	-	-	-	-
52	C113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	16	<u>321,53</u>	-	5144	-	-	-	-
53	C113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	8	<u>195,46</u>	-	1564	-	-	-	-
54	C113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	8	<u>117,45</u>	-	940	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 2							257811	70947	<u>777</u>		<u>547,89</u>
Разом будівельні роботи, грн.							257811		<u>162</u>		<u>0,99</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							186087				
всього заробітна плата, грн.							71109				
Загальновиробничі витрати, грн.							35477				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							56,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11593				
Всього будівельні роботи, грн.							293288				
Всього по розділу 2							293288				
Розділ 3. Каналізація.											
55	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,62	<u>10891,32</u>	-	6753	6729	-	<u>78,9840</u>	<u>48,97</u>
56	C113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	62	<u>139,75</u>	-	8665	-	-	-	-
57	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,2	<u>10573,01</u>	-	2115	2084	-	<u>75,8280</u>	<u>15,17</u>
58	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	20	<u>265,35</u>	-	5307	-	-	-	-
59	C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	140	<u>26,39</u>	-	3695	-	-	-	-
60	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	20	<u>37,10</u>	-	742	-	-	-	-
61	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	78	<u>128,38</u>	-	10014	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	C113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	25	<u>97,12</u>	-	2428	-	-	-	-
63	C113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	26	<u>91,96</u>	-	2391	-	-	-	-
64	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	22	<u>34,75</u>	-	765	-	-	-	-
65	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	8	<u>151,03</u>	-	1208	-	-	-	-
66	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	10	<u>189,28</u>	-	1893	-	-	-	-
67	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	6	<u>150,73</u>	-	904	-	-	-	-
68	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	5	<u>62,18</u>	-	311	-	-	-	-
69	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	7	<u>55,91</u>	-	391	-	-	-	-
70	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,2	<u>6359,63</u>	-	13991	12945	-	<u>44,1360</u>	<u>97,1</u>
71	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	21	<u>5884,21</u> <u>1863,71</u>	-	39138	-	-	-	-
72	C130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	<u>3271,31</u>	-	3271	-	-	-	-
73	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	22	<u>1428,50</u>	-	31427	-	-	-	-
74	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	43	<u>263,54</u>	-	11332	-	-	-	-
75	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2" довжиною 50см	шт	54	<u>175,71</u>	-	9488	-	-	-	-
76	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>3531,30</u> <u>2819,04</u>	-	1413	1128	-	<u>22,4160</u>	<u>8,97</u>
77	C130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8x1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	2	<u>18368,07</u>	-	36736	-	-	-	-
78	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	<u>4720,47</u>	-	9441	-	-	-	-
79	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	<u>2239,49</u> <u>2143,47</u>	-	1120	1072	-	<u>15,8400</u>	<u>7,92</u>
80	& C130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	<u>3060,91</u>	-	12244	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& C130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	3672,91	-	3673	-	-	-	-
82	KP15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,3	7793,49	-	2338	2046	-	51,1440	15,34
83	C130-502 варіант 1	Мийки з нержавіючої сталі з двома чашами, з кріпленнями та сифоном	шт	3	6818,52	-	38846	-	-	-	-
84	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	12948,50	-	672	643	-	15,8400	4,75
85	C130-616 варіант 2	Змішувачі для мийок	комплект	3	2239,49	-	4258	-	-	-	-
86	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	2143,47	-	7099	5299	-	50,2440	40,2
87	C130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	7	1419,27	-	21257	-	-	-	-
88	C130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	8873,56	-	7657	-	-	-	-
89	& C130-606-1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2" довжиною 50см	шт	8	6623,67	-	1406	-	-	-	-
90	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	3036,74	-	2291	274	-	10,4040	2,08
91	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (для душу лінійний 60 см)	10к-т	0,1	11452,96	-	157	137	-	10,4040	1,04
92	C130-635 варіант 1	Трап для душу лінійний 60 см	комплект	1	1371,56	-	2855	-	-	-	-
93	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	2855,00	-	410	392	-	97,9920	2,94
94	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	3	13662,81	-	919	-	-	-	-
95	KP15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,015	306,21	460,77	536	466	7	233,1120	3,5
96	C113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стінки 5 мм (гільза)	м	1,5	31078,49	27,42	1399	-	-	0,2062	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	847,62	-	763	760	-	6,3360	5,7
98	& С111-1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	844,72 1817,30	-	9087	-	-	-	-
99	& С111-1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	3367,70	-	10103	-	-	-	-
100	& С130-901-1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душу зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150-200 кг	шт	1	22950,54	-	22951	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							355860	33975	7	253,68	
Разом будівельні роботи, грн.							355860				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							321878				
всього заробітна плата, грн.							33975				
Загальновиробничі витрати, грн.							16921				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							26,64				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5504				
Всього будівельні роботи, грн.							372781				
Всього по розділу 3							372781				
Разом прямі витрати по кошторису							621822	112939	908	863,7	
Разом будівельні роботи, грн.							621822		197	1,24	
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							507975				
всього заробітна плата, грн.							113136				
Загальновиробничі витрати, грн.							56488				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							89,32				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18451				
Всього будівельні роботи, грн.							678310				
Всього по кошторису							678310				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					954,26				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					131587				


Склав



О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив



О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на загальнобудівельні роботи 10-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3369,519 тис. грн.
9,482 тис.люд.год.
1285,701 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонних вентиляційних коробів)	1 м3	5,475	<u>4869,41</u> 2458,63	<u>2338,71</u> 957,95	26660	13461	<u>12804</u> 5245	<u>20,8200</u> 7,3656	<u>113,99</u> 40,33
2	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	1,4	<u>11218,31</u> 9871,80	<u>1346,51</u> 505,25	15706	13821	<u>1885</u> 707	<u>89,1600</u> 3,8303	<u>124,82</u> 5,36
3	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	2,3	<u>13292,74</u> 13151,92	<u>140,82</u> 47,73	30573	30249	<u>324</u> 110	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>256,16</u> 0,77
4	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	0,65	<u>2380,47</u> 2322,86	<u>57,61</u> 19,52	1547	1510	<u>37</u> 13	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>14,04</u> 0,09
5	KB46-39-6	Розбирання стель з плиток гіпсових	100м2	0,35	<u>11924,98</u> 11574,15	<u>340,82</u> 145,40	4174	4051	<u>119</u> 51	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>33,88</u> 0,38
6	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,72	<u>1086,23</u> 1040,13	<u>46,10</u> 19,32	782	749	<u>33</u> 14	<u>9,6720</u> 0,1328	<u>6,96</u> 0,1
7	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3,5	<u>5472,93</u> 5472,93	-	19155	19155	-	<u>50,8920</u> -	<u>178,12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,23	26653,95	1675,08	6130	5740	385	221,2440	50,89
		Знімання дверних полотен	100 м2	0,48263	24958,54	702,08			161	4,8265	1,11
9	КР6-14-1				5877,92	-	2837	2837	-	53,6160	25,88
					5877,92	-			-	-	-
10	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	23195,36	1572,63	928	864	63	191,4960	7,66
		Знімання зашкелених віконних рам	100 м2	0,0216	21602,66	659,14			26	4,5313	0,18
11	КР6-2-2				7557,30	-	163	163	-	68,2560	1,47
					7557,30	-			-	-	-
12	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,07	15576,54	911,82	1090	1027	63	126,4200	8,85
					14664,72	382,17			27	2,6273	0,18
13	КР20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	4,2	532,21	-	2235	2200	-	4,6440	19,5
					523,89	-			-	-	-
14	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	18,06	175,29	-	3166	3166	-	1,6300	29,44
					175,29	-			-	-	-
15	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	18,06	91,69	91,69	1656	-	1656	-	-
					-	23,74			429	0,1610	2,91
		Разом прямі витрати по розділу 1					116802	98993	17369		871,66
		Разом будівельні роботи, грн.					116802		6783		51,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440				
		всього заробітна плата, грн.					105776				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59777				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					110,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22858				
		Всього будівельні роботи, грн.					176579				
		Всього по розділу 1					176579				
		Розділ 2. Перегородки									
16	КР5-8-4	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,27	62258,76	-	16810	9035	-	259,9200	70,18
					33462,10	-			-	-	-
17	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,54	27642,81	-	14927	11165	-	152,7960	82,51
					20676,35	-			-	-	-
18	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0126	35063,78	1218,31	442	335	15	235,9560	2,97
					26618,20	497,97			6	3,7786	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	0,0112	51,35	-	1	-	-	-	-
20	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	1,4	49,14	-	69	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							32249	20535	15		155,66
Разом будівельні роботи, грн.							32249		6		0,05
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11699				
всього заробітна плата, грн.							20541				
Загальновиробничі витрати, грн.							10716				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,68				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3861				
Всього будівельні роботи, грн.							42965				

Всього по розділу 2							42965				
Розділ 3. Прорізи											
21	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0216	35916,24 35729,27	-	776	772	-	264,0354	5,7
22	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	2,16	5211,97	-	11258	-	-	-	-
23	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,05	17750,29 17633,43	-	888	882	-	135,3918	6,77
24	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1427	14342,04 14249,09	-	2047	2033	-	109,4064	15,61
25	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,04623	10830,60 10762,30	-	501	498	-	82,6344	3,82
26	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	23,893	5831,63	-	139335	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	87	1,53	-	133	-	-	-	-
28	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	3,73	8,27	-	31	-	-	-	-
29	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,021	4583,51	-	96	96	-	37,8240	0,79
30	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	2,1	316,21	-	664	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							155729	4281	-	-	32,69
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							155729				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							151448				
всього заробітна плата, грн.							4281				
Загальновиробничі витрати, грн.							2243				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							3,92				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							811				
Всього будівельні роботи, грн.							157972				

Всього по розділу 3							157972				
Розділ 4. Підлоги											
31	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен) Тип 1,2	м3	1,26	4873,19 909,77	-	6140	1146	-	7,7040	9,71
32	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,518	5617,00 5617,00	-	2910	2910	-	45,2400	23,43
33	& С114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	52,836	367,36	-	19410	-	-	-	-
34	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	3,8845	16931,69 10109,45	-	65771	39270	-	85,6080	332,54
35	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	3,8845	12011,65 1836,54	-	46659	7134	-	15,5520	60,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
36	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою	100м2	3,8845	<u>2705,94</u> 2521,98	-	10511	9797	-	<u>22,3560</u>	<u>86,84</u>		
37	С111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	427,295	<u>56,31</u>	-	24061	-	-	-	-		
38	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,4962	<u>5406,89</u> 5341,87	-	2683	2651	-	<u>40,0680</u>	<u>19,88</u>		
39	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,4962	<u>1673,00</u> 1641,44	-	830	814	-	<u>12,3120</u>	<u>6,11</u>		
40	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66	кг	198,48	<u>26,29</u>	-	5218	-	-	-	-		
41	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,8845	<u>30515,10</u> 29305,21	-	118536	113836	-	<u>227,6310</u>	<u>884,23</u>		
42	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	176,3563	<u>84,04</u>	-	14821	-	-	-	-		
43 & 44	С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	396,219	<u>592,88</u>	-	234910	-	-	-	-		
44	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2019,94	<u>10,18</u>	-	20563	-	-	-	-		
45	С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2804,609	<u>0,19</u>	-	533	-	-	-	-		
Разом прямі витрати по розділу 4							573556	177558	-		<u>1423,15</u>		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							573556	395998	177558	95577	170,78	35285	669133
Всього по розділу 4							669133						
Розділ 5. Внутрішнє опорядження													
46	КБ15-64-1 К=1,15	Стелі Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4962	<u>30771,91</u> 30685,38	-	15269	15226	-	<u>226,7616</u>	<u>112,52</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С111-1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	44,7	7,21	-	322	-	-	-	-
48	& С111-138-1 варіант 2	Дюбелі	шт	118	0,92	-	109	-	-	-	-
49	& С111-829-2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	44,7	33,70	-	1506	-	-	-	-
50	& С123-407-8 варіант 2	Профіль CD	м	126,53	34,72	-	4393	-	-	-	-
51	& С111-1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	84	9,59	-	806	-	-	-	-
52	& С111-1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	35	12,27	-	429	-	-	-	-
53	& С111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	774	0,69	-	534	-	-	-	-
54	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,4962	<u>28430,92</u> 27001,59	-	14107	13398	-	188,1906	93,38
55	& С111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1042	0,69	-	719	-	-	-	-
56	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	52,101	166,94	-	8698	-	-	-	-
57	& С111-1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	17,71	15,76	-	279	-	-	-	-
58	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,4962	<u>18256,44</u> 17427,77	-	9059	8648	-	138,5796	68,76
59	& С1113-29-29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	89,316	15,88	-	1418	-	-	-	-
60	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,4962	<u>15433,48</u> 7446,00	-	7658	3695	-	59,2080	29,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ15-76-1 К=1,15	стеля - армстронг Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,3883	<u>24332,52</u> 24288,15	-	82446	82296	-	<u>193,1310</u>	<u>654,39</u>
62	& С111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	1006	<u>2,08</u>	-	2092	-	-	-	-
63	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	321,9	<u>37,43</u>	-	12049	-	-	-	-
64	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	643,8	<u>37,37</u>	-	24059	-	-	-	-
65	& С111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	321,9	<u>37,43</u>	-	12049	-	-	-	-
66	& С111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	365,94	<u>39,04</u>	-	14286	-	-	-	-
67	& С111-826-21	підвіс	шт	271	<u>13,31</u>	-	3607	-	-	-	-
68	& С111-826-22	тяга підвісу	шт	271	<u>10,64</u>	-	2883	-	-	-	-
69	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,3415	<u>2912,15</u> 2912,15	-	9731	9731	-	<u>23,1564</u>	<u>77,38</u>
70	& С111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний (плити 600х600 мм)	м2	350,8575	<u>540,98</u>	-	189807	-	-	-	-
71	КР11-26-3	стіни Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,4	<u>27642,81</u> 20676,35	-	38700	28947	-	<u>152,7960</u>	<u>213,91</u>
72	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,6676	<u>87334,76</u> 69001,15	<u>1193,56</u> 500,26	58305	46065	<u>797</u> 334	<u>529,8000</u> 3,4391	<u>353,69</u> 2,3
73	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,6676	<u>8103,29</u> 7270,95	-	5410	4854	-	<u>54,5376</u>	<u>36,41</u>
74	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	66,76	<u>14,79</u>	-	987	-	-	-	-
75	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,6676	<u>4035,78</u> 3852,57	-	2694	2572	-	<u>28,8972</u>	<u>19,29</u>
76	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	66,76	<u>15,81</u>	-	1055	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування Стіни	100м2	0,6676	<u>13907,25</u> 6614,47	-	9284	4416	-	<u>52,5960</u>	<u>35,11</u>
78	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "саменгіпс") товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	6,476	<u>8103,29</u> 7270,95	-	52477	47087	-	<u>54,5376</u>	<u>353,19</u>
79	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	647,6	<u>14,79</u>	-	9578	-	-	-	-
80	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіджане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу (типу "саменгіпс"), на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	6,476	<u>4035,78</u> 3852,57	-	26136	24949	-	<u>28,8972</u>	<u>187,14</u>
81	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	647,6	<u>15,81</u>	-	10239	-	-	-	-
82	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	6,476	<u>13907,25</u> 6614,47	-	90063	42835	-	<u>52,5960</u>	<u>340,61</u>
83	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,921	<u>46378,30</u> 45422,64	-	181849	178102	-	<u>352,8246</u>	<u>1383,43</u>
84	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	172,621	<u>84,04</u>	-	14507	-	-	-	-
85	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	396,021	<u>592,88</u>	-	234793	-	-	-	-
86	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2038,92	<u>10,18</u>	-	20756	-	-	-	-
87	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2830,962	<u>0,19</u>	-	538	-	-	-	-
88	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	24,4	<u>1571,97</u> 1534,99	-	38356	37454	-	<u>11,9232</u>	<u>290,93</u>
89	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,1264	<u>84,04</u>	-	935	-	-	-	-
90	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	25,376	<u>592,88</u>	-	15045	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	126,88	<u>10,18</u>	-	1292	-	-	-	-
92	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	11,1264	<u>84,04</u>	-	935	-	-	-	-
93	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами (планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,55	<u>2004,36</u> <u>1994,68</u>	-	1102	1097	-	<u>16,8912</u>	<u>9,29</u>
94	& C111-1722-1-2Д варіант 1	Поручень WG 145	м	55	<u>2550,70</u>	-	140289	-	-	-	-
95	C188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	83	<u>0,46</u>	-	38	-	-	-	-
96	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,36	<u>73201,87</u> <u>72608,87</u>	-	26353	26139	-	<u>536,5716</u>	<u>193,17</u>
97	& C1545-204-3 варіант 2	Профіль CD	м	164,88	<u>38,66</u>	-	6374	-	-	-	-
98	& C111-829-2-Ю варіант 3	Профіль UD	м	119,88	<u>34,72</u>	-	4162	-	-	-	-
99	& C111-741-1-И-ИН-Б3 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	37,8	<u>166,94</u>	-	6310	-	-	-	-
100	& C111-136-1-4В варіант 1	Дюбелі	шт	432	<u>0,87</u>	-	376	-	-	-	-
101	& C111-155-5-1О варіант 1	Саморізи	шт	2250	<u>0,62</u>	-	1395	-	-	-	-
102	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,36	<u>19637,67</u> <u>11167,49</u>	-	7070	4020	-	<u>88,8000</u>	<u>31,97</u>
		Разом прями витрати по розділу 5					1425718	581531	<u>797</u> <u>334</u>		<u>4483,95</u> <u>2,3</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1425718				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					843390				
		всього заробітна плата, грн.					581865				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					306454 538,36 111229 1732172				

		Всього по розділу 5					1732172				
		Розділ 6. Фрагмент Б ----- Демонтажні роботи -----									
103	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1512	<u>5877,92</u>	-	889	889	-	<u>53,6160</u>	<u>8,11</u>
					5877,92	-			-	-	-
104	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	2132	1997	<u>134</u>	<u>221,2440</u>	<u>17,7</u>
					24958,54	702,08			56	4,8265	0,39
105	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,04	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	853	832	<u>21</u>	<u>176,2200</u>	<u>7,05</u>
					20809,82	154,07			6	1,1213	0,04
106	КР15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,07	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	624	606	<u>18</u>	<u>73,2960</u>	<u>5,13</u>
					8655,52	75,98			5	0,5530	0,04
107	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних (душових піддонів)	100к-м	0,04	<u>40301,37</u>	<u>1768,13</u>	1612	1541	<u>71</u>	<u>326,3040</u>	<u>13,05</u>
					38533,24	531,86			21	3,8707	0,15
108	КР7-16-4 Кдем=0,8	Розбирання підстильного шару бетонного	м3	10,36	<u>731,35</u>	-	7577	7540	-	<u>6,1632</u>	<u>63,85</u>
					727,81	-			-	-	-
109	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,88	<u>7373,50</u>	<u>542,99</u>	6489	6011	<u>478</u>	<u>63,5160</u>	<u>55,89</u>
					6830,51	227,59			200	1,5646	1,38
110	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	0,438	<u>8407,18</u>	<u>542,99</u>	3682	3445	<u>237</u>	<u>73,1280</u>	<u>32,03</u>
					7864,19	227,59			100	1,5646	0,69
111	КБ6-13-1 к дем.= 0,8, к=1,15	(Демонтаж) Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,095	<u>62412,26</u>	<u>11903,52</u>	5929	4794	<u>1131</u>	<u>411,3614</u>	<u>39,08</u>
					50461,71	6124,13			582	41,0040	3,9
112	КР17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,1	<u>703,93</u>	-	774	774	-	<u>6,2400</u>	<u>6,86</u>
					703,93	-			-	-	-
113	КР6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,038	<u>15949,50</u>	-	606	606	-	<u>144,0360</u>	<u>5,47</u>
					15947,67	-			-	-	-
		----- Прорізи -----									
114	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1392	<u>17750,29</u>	-	2471	2455	-	<u>135,3918</u>	<u>18,85</u>
					17633,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12075	<u>14342,04</u> 14249,09	-	1732	1721	-	<u>109,4064</u>	<u>13,21</u>
116	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	25,995	<u>5831,63</u>	-	151593	-	-	-	-
117	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	107	<u>1,53</u>	-	164	-	-	-	-
118	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,45	<u>8,27</u>	-	37	-	-	-	-
119	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,019	<u>4583,51</u> 4583,51	-	87	87	-	<u>37,8240</u>	<u>0,72</u>
120	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	1,94	<u>316,21</u>	-	613	-	-	-	-
121	КР5-8-8	----- Стіни, перегородки ----- Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,19	<u>95647,18</u> 40322,91	-	113820	47984	-	<u>313,2120</u>	<u>372,72</u>
122	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-І, діаметр 3 мм	100кг	0,421	<u>3974,51</u>	-	1673	-	-	-	-
123	С111-1804 варіант 2	Пластина 100x80x4	т	0,0153	<u>37041,53</u>	-	567	-	-	-	-
124	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-ІІІ, діаметр 8 мм	т	0,00497	<u>40051,11</u>	-	199	-	-	-	-
125	КР3-45-1	----- Перемички в перегородках П1----- Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1473	1118	<u>51</u> 21	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,91</u> 0,16
126	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	259	<u>51,35</u>	-	13300	-	-	-	-
127	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	5	<u>49,14</u>	-	246	-	-	-	-
128	КР3-45-1	----- Перемички в перегородках П2----- Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03888	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1363	1035	<u>47</u> 19	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,17</u> 0,15
129	& С1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	33,28	<u>51,35</u>	-	1709	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& C111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	5,6	49,14	-	275	-	-	-	-
		----- Опоряджувальні роботи -----									
131	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,08	27642,81 20676,35	-	85140	63683	-	152,7960	470,61
132	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,67	24371,65 24349,65	-	16329	16314	-	193,6200	129,73
133	& C1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Off SkyLine	кг	67	148,48	-	9948	-	-	-	-
134	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,186	67157,31 50993,72	-	12491	9485	-	360,6600	67,08
135	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,186	46378,30 45422,64	-	8626	8449	-	352,8246	65,63
136	& C111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,786	557,77	-	10478	-	-	-	-
137	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	96,72	10,18	-	985	-	-	-	-
138	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,43	84,04	-	708	-	-	-	-
		----- Інші роботи -----									
139	КР13-5-1	Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,076	157031,65 42033,66	-	11934	3195	-	322,7400	24,53
140	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	847,62 844,72	-	339	338	-	6,3360	2,53
141	& C1-935-172 варіант 1	Дзеркало для МГН	шт	1	2856,81	-	2857	-	-	-	-
142	& C1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2x1,0 в рамі	шт	3	3366,81	-	10100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					492424	184899	2188 1010		1438,91 6,9
		Разом будівельні роботи, грн.					492424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					305337				
		всього заробітна плата, грн.					185909				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					98274 172,94 35727 590698				
		----- Всього по розділу 6					590698				
		Разом прямі витрати по кошторису					2796478	1067797	20369		8406,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2796478 1708312 1075930 573041 1015,32 209771 3369519		8133		60,66
		----- Всього по кошторису					3369519				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9482				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1285701				

Склав

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024
на електротехнічні рішення 10-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 597,902 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,44294 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 189,968 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Хірургічне відділення №2									
		Розділ 1. РЩ-5									
1	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
2	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 70 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>5712,96</u> -	-	5713	-	-	-	-
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,6</u> -
4	& C111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 63А	шт.	1	<u>1174,16</u> -	-	1174	-	-	-	-
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,33	<u>37880,21</u> 33221,41	-	12500	10963	-	<u>261,0720</u> -	<u>86,15</u> -
6	& C111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	11	<u>142,83</u> -	-	1571	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-31-4-Ф варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	22	1122,03	-	24685	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							46817	11890	5	-	93,31
Разом будівельні роботи, грн.							46817				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34922				
всього заробітна плата, грн.							11890				
Загальновиробничі витрати, грн.							5795				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,06				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1870				
Всього будівельні роботи, грн.							52612				

Всього по розділу 1							52612				
Розділ 2. РЦ-5А											
8	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
9	& С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 10 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	37880,21 33221,41	-	1515	1329	-	261,0720	10,44
11	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	642,63	-	643	-	-	-	-
12	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	142,83	-	428	-	-	-	-
13	КБ21-14-1 κ=1,15	Кабельно-провідникова продукція Прокладання лотків	100м	0,35	9280,00 7378,36	1341,09 438,83	3248	2582	469 154	56,6520 2,8929	19,83 1,01
14	& С111-1301-1-1Ж варіант 2	Лоток кабельний 200x50	м	35	46,39	-	1624	-	-	-	-
15	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій провідці в борознах	100м	1,5	4730,35 4463,23	-	7096	6695	-	36,3840	54,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,5	4934,40 4550,04	-	7402	6825	-	39,6000	59,4
17	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,03	3844,17 2980,88	-	115	89	-	24,3000	0,73
18	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	14,32	3520,60 2755,66	-	50415	39461	-	22,4640	321,68
19	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	7,3	1303,93 1110,66	-	9519	8108	-	9,2880	67,8
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,9	1581,39 1383,30	-	1423	1245	-	11,5680	10,41
21	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	6,15	2433,76 2191,18	-	14968	13476	-	18,3240	112,69
22	& С111-819-6-1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x4мм	м	4	130,73	-	523	-	-	-	-
23	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	640	42,92	-	27469	-	-	-	-
24	& С111-819-10	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	110	45,98	-	5058	-	-	-	-
25	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	799	57,20	-	45703	-	-	-	-
26	& С111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	16	53,21	-	851	-	-	-	-
27	& С111-819-6-3	Кабель ННХН FE180/E30 5x1,5	м	16	72,59	-	1161	-	-	-	-
28	& С1630-15316	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	3	23,51	-	71	-	-	-	-
29	& С1630-15318	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	880	14,36	-	12637	-	-	-	-
30	& С1630-15313	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	552	11,55	-	6376	-	-	-	-
31	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штитах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,95	52581,22 42316,54	-	49952	40201	-	324,9120	308,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	63	970,12	-	61118	-	-	-	-
33	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	32	1044,58	-	33427	-	-	-	-
34	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,18	34776,89 24512,21	-	6260	4412	-	188,2080	33,88
35	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	18	853,74	-	15367	-	-	-	-
36	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,33	34776,89 24512,21	-	11476	8089	-	188,2080	62,11
37	& C111-819-20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	33	614,64	-	20283	-	-	-	-
38	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,18	5036,71 4996,62	-	907	899	-	42,3120	7,62
39	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	15	112,23	-	1683	-	-	-	-
40	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	3	112,23	-	337	-	-	-	-
41	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,32	5355,56 5315,47	-	1714	1701	-	45,0120	14,4
42	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	31	163,23	-	5060	-	-	-	-
43	& C111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	1	295,83	-	296	-	-	-	-
44	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,45	3820,60	-	1719	-	-	-	-
45	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,45	1582,11	-	712	-	-	-	-
46	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,01	34776,89 24512,21	-	348	245	-	188,2080	1,88
47	& C111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	1	854,26	-	854	-	-	-	-
48	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	1	2414,59 2414,59	-	2415	2415	-	19,2000	19,2

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	1	<u>3673,90</u>	-	3674	-	-	-	-
50	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,77	<u>7453,16</u>	-	13192	13133	-	<u>62,8320</u>	<u>111,21</u>
51	& C111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	120	<u>163,36</u>	-	19603	-	-	-	-
52	& C111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	57	<u>193,66</u>	-	11039	-	-	-	-
53	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,59	<u>3820,60</u>	-	6075	-	-	-	-
54	& C1545-90- 1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,2	<u>1582,11</u>	-	1899	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							470190	151369	474		<u>1220,09</u>
Разом будівельні роботи, грн.							470190		154		1,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							318347				
всього заробітна плата, грн.							151523				
Загальновиробничі витрати, грн.							75099				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							119,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							24685				
Всього будівельні роботи, грн.							545289				

Всього по розділу 2							545289				
Разом прямі витрати по кошторису							517007	163259	479		<u>1313,4</u>
Разом будівельні роботи, грн.							517007		154		1,01
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							353269				
всього заробітна плата, грн.							163413				
Загальновиробничі витрати, грн.							80895				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							128,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26555				
Всього будівельні роботи, грн.							597902				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						597902				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						1442,94				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						189968				

Склад

Перевірив



О.В.Терза

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на водопровід та каналізація 10-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

552,331 тис. грн.
0,80369 тис.люд.год.
110,823 тис. грн.
3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи.											
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,19	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	1693	1645	<u>48</u>	<u>73,2960</u>	<u>13,93</u>
					8655,52	75,98			14	0,5530	0,11
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,03	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	640	624	<u>16</u>	<u>176,2200</u>	<u>5,29</u>
					20809,82	154,07			5	1,1213	0,03
3	KP15-32-10 Кдем=0,4	Установлення піддонів душових сталевих (розбирання)	10к-м	0,2	<u>1127,61</u>	-	226	226	-	<u>8,9664</u>	<u>1,79</u>
					1127,61	-			-	-	-
4	KP15-18-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (розбирання)	100м	0,4	<u>4356,53</u>	-	1743	1737	-	<u>31,5936</u>	<u>12,64</u>
					4341,28	-			-	-	-
5	KP15-14-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>9716,96</u>	-	583	583	-	<u>69,7056</u>	<u>4,18</u>
					9716,96	-			-	-	-
6	KP15-15-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	1	<u>4072,24</u>	-	4072	4067	-	<u>30,5088</u>	<u>30,51</u>
					4067,43	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,6	<u>175,29</u>	-	105	105	-	<u>1,6300</u>	<u>0,98</u>
8	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,6	<u>175,29</u> <u>91,69</u>	-	55	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	<u>23,74</u>			<u>55</u>	<u>0,1610</u>	<u>0,1</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					9117	8987	<u>119</u>		<u>69,32</u>
		в тому числі:					9117		<u>33</u>		<u>0,24</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11				
		всього заробітна плата, грн.					9020				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4571				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1511				
		Всього будівельні роботи, грн.					13688				
		Всього по розділу 1					13688				
		Розділ 2. Водопровід.									
9	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,38	<u>9319,94</u> <u>9189,31</u>	-	12862	12681	-	<u>67,9080</u>	<u>93,71</u>
10	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,3	<u>9749,59</u> <u>9590,40</u>	-	2925	2877	-	<u>70,8720</u>	<u>21,26</u>
11	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	59	<u>35,07</u>	-	2069	-	-	-	-
12	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	79	<u>49,84</u>	-	3937	-	-	-	-
13	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	30	<u>78,30</u>	-	2349	-	-	-	-
14	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	20	<u>15,48</u>	-	310	-	-	-	-
15	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	26	<u>25,87</u>	-	673	-	-	-	-
16	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	20	<u>28,90</u>	-	578	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	16	<u>18,73</u>	-	300	-	-	-	-
18	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>18,52</u>	-	333	-	-	-	-
19	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	18	<u>22,44</u>	-	404	-	-	-	-
20	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	15	<u>14,03</u>	-	210	-	-	-	-
21	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	18	<u>14,22</u>	-	256	-	-	-	-
22	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	20	<u>15,54</u>	-	311	-	-	-	-
23	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	10	<u>27,29</u>	-	273	-	-	-	-
24	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	14	<u>36,96</u>	-	517	-	-	-	-
25	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	120	<u>5,87</u>	-	704	-	-	-	-
26	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	160	<u>6,69</u>	-	1070	-	-	-	-
27	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	60	<u>9,25</u>	-	555	-	-	-	-
28	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,68	<u>5945,93</u>	-	9989	9989	-	<u>47,2800</u>	<u>79,43</u>
29	& C119-408- 2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	138	<u>69,71</u>	-	9620	-	-	-	-
30	& C119-408- 2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	30	<u>182,08</u>	-	5462	-	-	-	-
31	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,05	<u>35769,92</u>	-	1788	1782	-	<u>267,3000</u>	<u>13,37</u>
32	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	5	<u>2104,47</u>	-	10522	-	-	-	-
33	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	51	<u>108,83</u>	-	5550	-	-	-	-
34	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	26	<u>118,32</u>	-	3076	-	-	-	-
35	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,98	<u>3302,14</u>	-	3236	2917	-	<u>24,8880</u>	<u>24,39</u>
36	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	44	<u>38,63</u>	-	1700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	54	41,89	-	2262	-	-	-	-
38	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,03	9895,86 9451,85	-	297	284	-	70,8960	2,13
39	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 48 мм, товщина стінки 3 мм (гільза)	м	3	241,07	-	723	-	-	-	-
40	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,6	23351,74 23197,83	-	14011	13919	-	178,1160	106,87
41 &	C130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	8680,66	-	8681	-	-	-	-
42 &	C130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	5	9394,66	-	46973	-	-	-	-
43	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	6	1115,47 1006,88	50,22 17,52	6693	6041	301 105	8,2080 0,1022	49,25 0,61
44 &	C130-10-4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	6	1431,87	-	8591	-	-	-	-
45	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	57348,45 43315,22	2344,07 139,49	9176	6930	375 22	332,5800 1,0488	53,21 0,17
46 &	C130-384-52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	6	122,75	-	737	-	-	-	-
47	C113-1873-1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	6	298,88	-	1793	-	-	-	-
48	C113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	12	387,67	-	4652	-	-	-	-
49	C113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	6	200,96	-	1206	-	-	-	-
50	C113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	12	321,53	-	3858	-	-	-	-
51	C113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	6	195,46	-	1173	-	-	-	-
52	C113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	6	117,45	-	705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					193110	57420	676		443,62
		Разом будівельні роботи, грн.					193110		127		0,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					135014				
		всього заробітна плата, грн.					57547				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28718				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9387				
		Всього будівельні роботи, грн.					221828				

		Всього по розділу 2					221828				
		Розділ 3. Каналізація.									
53	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,5	10891,32	-	5446	5427	-	78,9840	39,49
					10853,19	-			-		
54	С113-2226	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	50	139,75	-	6988	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,22	10573,01	-	2326	2292	-	75,8280	16,68
					10419,53	-			-		
56	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	22	265,35	-	5838	-	-	-	-
57	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	100	26,39	-	2639	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
58	С113-1885	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	44	37,10	-	1632	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
59	С113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	83	128,38	-	10656	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	С113-1466	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	30	97,12	-	2914	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
61	С113-1709	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	30	91,96	-	2759	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
62	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	14	34,75	-	487	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	14	189,28	-	2650	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	10	151,03	-	1510	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	2	<u>199,86</u>	-	400	-	-	-	-
66	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	2	<u>62,18</u>	-	124	-	-	-	-
67	& C1110-103-1 варіант 2	Лючок для прочистки 110мм	шт	4	<u>553,01</u>	-	2212	-	-	-	-
68	& C1110-103-1 варіант 1	Лючок для прочистки 50мм	шт	2	<u>459,17</u>	-	918	-	-	-	-
69	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2	<u>6359,63</u> <u>5884,21</u>	-	12719	11768	-	<u>44,1360</u>	<u>88,27</u>
70	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	19	<u>1863,71</u>	-	35410	-	-	-	-
71	C130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	<u>3271,31</u>	-	3271	-	-	-	-
72	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	20	<u>1428,50</u>	-	28570	-	-	-	-
73	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	43	<u>263,54</u>	-	11332	-	-	-	-
74	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2"довжиною 50см	шт	54	<u>175,71</u>	-	9488	-	-	-	-
75	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>3531,30</u> <u>2819,04</u>	-	1413	1128	-	<u>22,4160</u>	<u>8,97</u>
76	C130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8x1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	2	<u>18368,07</u>	-	36736	-	-	-	-
77	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	<u>4720,47</u>	-	9441	-	-	-	-
78	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	<u>2239,49</u> <u>2143,47</u>	-	1120	1072	-	<u>15,8400</u>	<u>7,92</u>
79	& C130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	<u>3060,91</u>	-	12244	-	-	-	-
80	& C130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	<u>3672,91</u>	-	3673	-	-	-	-
81	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	<u>8873,56</u> <u>6623,67</u>	-	7099	5299	-	<u>50,2440</u>	<u>40,2</u>
82	C130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	7	<u>3036,74</u>	-	21257	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
83	C130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	7657,34	-	7657	-	-	-	-	
84	& C130-606- 1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2" довжиною 50см	шт	8	175,71	-	1406	-	-	-	-	
85	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-м	0,2	11452,96	-	2291	274	-	10,4040	2,08	
86	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (трап для душу лінійний 60 см)	10к-м	0,1	1371,56 1574,66 1371,56	-	157	137	-	10,4040	1,04	
87	C130-635 варіант 1	Трап для душу лінійний 60 см	комплект	1	2855,00	-	2855	-	-	-	-	
88	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	13662,81 13064,29	-	410	392	-	97,9920	2,94	
89	KP15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,005	35725,39 31078,49	460,77 27,42	179	155	2	233,1120 0,2062	1,17	
90	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60x3 мм (гільза)	м	3	306,21	-	919	-	-	-	-	
91	C113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стінки 5 мм (гільза)	м	0,5	932,68	-	466	-	-	-	-	
92	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	847,62 844,72	-	763	760	-	6,3360	5,7	
93	& C111- 1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	1817,30	-	9087	-	-	-	-	
94	& C111- 1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	3367,70	-	10103	-	-	-	-	
95	& C130-901- 1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душу зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150-200 кг	шт	1	22950,54	-	22951	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 3							302516	28704	2		214,46	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							302516					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					273810 28704 14299 22,52 4654 316815				
		----- Всього по розділу 3					316815				
		Разом прями витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					504743 504743 408835 95271 47588 75,27 15552 552331	95111	797 160		727,4 1,02
		----- Всього по кошторису					552331				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					803,69 110823				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-030
на загальнобудівельні роботи 12-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

3953,358 тис. грн.
11,1487 тис.люд.год.
1510,038 тис. грн.
3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
		на одиницю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,69	<u>11218,31</u>	<u>1346,51</u>	30177	26555	<u>3622</u>	<u>89,1600</u>	<u>239,84</u>
					9871,80	505,25			1359	3,8303	10,3
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	1,35	<u>13292,74</u>	<u>140,82</u>	17945	17755	<u>190</u>	<u>111,3720</u>	<u>150,35</u>
					13151,92	47,73			64	0,3326	0,45
3	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2,5	<u>2380,47</u>	<u>57,61</u>	5951	5807	<u>144</u>	<u>21,6000</u>	<u>54</u>
					2322,86	19,52			49	0,1361	0,34
4	КБ46-39-6	Розбирання стель з плиток гіпсових	100м2	0,4	<u>11924,98</u>	<u>340,82</u>	4770	4630	<u>136</u>	<u>96,7900</u>	<u>38,72</u>
					11574,15	145,40			58	1,0906	0,44
5	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,8	<u>5472,93</u>	-	26270	26270	-	<u>50,8920</u>	<u>244,28</u>
					5472,93	-			-	-	-
6	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,46	<u>1086,23</u>	<u>46,10</u>	2672	2559	<u>113</u>	<u>9,6720</u>	<u>23,79</u>
					1040,13	19,32			48	0,1328	0,33
7	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,28	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	7463	6988	<u>469</u>	<u>221,2440</u>	<u>61,95</u>
					24958,54	702,08			197	4,8265	1,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,7457	<u>5877,92</u>	-	4383	4383	-	<u>53,6160</u>	<u>39,98</u>
9	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>23195,36</u>	<u>1572,63</u>	232	216	16	<u>191,4960</u>	<u>1,91</u>
10	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0063	<u>7557,30</u>	-	48	48	7	<u>4,5313</u>	<u>0,05</u>
11	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонних вентиляційних коробів)	1 м3	7,47	<u>4869,41</u>	<u>2338,71</u>	36374	18366	-	-	-
12	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,12	<u>15576,54</u>	<u>911,82</u>	1869	1760	7156	<u>7,3656</u>	<u>55,02</u>
13	КР20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	5,9	<u>532,21</u>	-	3140	3091	46	<u>2,6273</u>	<u>0,32</u>
14	КР3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,14	<u>2714,16</u>	<u>332,97</u>	380	333	-	-	-
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	24,79	<u>2381,19</u>	<u>139,56</u>	4345	4345	20	<u>0,9594</u>	<u>0,13</u>
16	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	24,79	<u>175,29</u>	-	2273	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	<u>23,74</u>	148292	123106	2273	<u>2,6273</u>	<u>0,32</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					148292		589	<u>0,1610</u>	<u>3,99</u>
		в тому числі:					597		9593		<u>72,72</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					132699				
		всього заробітна плата, грн.					75416				
		Загальновиробничі витрати, грн.					140,12				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					28947				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					223708				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 1					223708				
		Розділ 2. Перегородки									
17	КР5-8-4	Улаштування армованих цегляних перегородок с прорізами товщиною 0,25 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,296	<u>62258,76</u>	-	18429	9905	-	<u>259,9200</u>	<u>76,94</u>
18	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,592	<u>27642,81</u>	-	16365	12240	-	<u>152,7960</u>	<u>90,46</u>
					<u>20676,35</u>	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КРЗ-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0126	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	442	335	<u>15</u> 6	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>2,97</u> 0,05
20	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	0,0112	<u>51,35</u>	-	1	-	-	-	-
21	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	1,4	<u>49,14</u>	-	69	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2								35306	22480	<u>15</u> 6	<u>170,37</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.								35306			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								12811			
всього заробітна плата, грн.								22486			
Загальновиробничі витрати, грн.								11731			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								20,44			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								4225			
Всього будівельні роботи, грн.								47037			
Всього по розділу 2								47037			
Розділ 3. Прорізи											
22	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0126	<u>35916,24</u> 35729,27	-	453	450	-	<u>264,0354</u>	<u>3,33</u>
23	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	1,26	<u>5211,97</u>	-	6567	-	-	-	-
24	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,144	<u>17750,29</u> 17633,43	-	2556	2539	-	<u>135,3918</u>	<u>19,5</u>
25	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0842	<u>14342,04</u> 14249,09	-	1208	1200	-	<u>109,4064</u>	<u>9,21</u>
26	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,13466	<u>10830,60</u> 10762,30	-	1458	1449	-	<u>82,6344</u>	<u>11,13</u>
27	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	36,286	<u>5831,63</u>	-	211607	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	132	1,53	-	202	-	-	-	-
29	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	5,8	8,27	-	48	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							224099	5638	-	-	43,17
Разом будівельні роботи, грн.							224099				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							218461				
всього заробітна плата, грн.							5638				
Загальновиробничі витрати, грн.							2958				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1069				
Всього будівельні роботи, грн.							227057				

Всього по розділу 3							227057				
Розділ 4. Підлоги											
30	КР7-20-1	Тип 1,2,3 Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	100м2	0,566	5617,00 5617,00	-	3179	3179	-	45,2400	25,61
31	& С114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	57,732	367,36	-	21208	-	-	-	-
32	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	5,0715	16931,69 10109,45	-	85869	51270	-	85,6080	434,16
33	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,0715	12011,65 1836,54	-	60917	9314	-	15,5520	78,87
34	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	5,0715	2705,94 2521,98	-	13723	12790	-	22,3560	113,38
35	С111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	557,865	56,31	-	31413	-	-	-	-
36	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,692	5406,89 5341,87	-	3742	3697	-	40,0680	27,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
37	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,692	1673,00 1641,44	-	1158	1136	-	12,3120	8,52	
38	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66	кг	276,8	26,29	-	7277	-	-	-	-	
39	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,0715	30515,10 29305,21	-	154757	148621	-	227,6310	1154,43	
40	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	230,2461	84,04	-	19350	-	-	-	-	
41 & С111-577-99	Плитка керамічна	М.КВ	517,293	592,88	-	306693	-	-	-	-	-	
42	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2637,18	10,18	-	26846	-	-	-	-	
43 & С1630-3П	Пласмасові хрестики	ШТ	3661,623	0,19	-	696	-	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 4					736828	230007	-		1842,7	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					736828	506821	230007	123775	221,12	45685
		Всього по розділу 4					860603					
		Розділ 5. Внутрішнє опорядження										
44	КБ15-64-1 к=1,15	Стелі Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,692	30771,91 30685,38	-	21294	21234	-	226,7616	156,92	
45	& С111-1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	62,28	7,21	-	449	-	-	-	-	
46	& С111-138-1 варіант 2	Дюбелі	ШТ	164	0,92	-	151	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C111-829-2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	62,28	<u>33,70</u>	-	2099	-	-	-	-
48	& C123-407-8 варіант 2	Профіль CD	м	176,46	<u>34,72</u>	-	6127	-	-	-	-
49	& C111-1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	118	<u>9,59</u>	-	1132	-	-	-	-
50	& C111-1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	48	<u>12,27</u>	-	589	-	-	-	-
51	& C111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1080	<u>0,69</u>	-	745	-	-	-	-
52	КБ15-66-1 к=1,15	<i>Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.</i>	100 м2	0,692	<u>28430,92</u> <u>27001,59</u>	-	19674	18685	-	<u>188,1906</u>	<u>130,23</u>
53	& C111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1453	<u>0,69</u>	-	1003	-	-	-	-
54	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	72,66	<u>166,94</u>	-	12130	-	-	-	-
55	& C111-1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	24,7	<u>15,76</u>	-	389	-	-	-	-
56	КБ15-182-2 к=1,15	<i>Шпаклювання стель шпаклівкою</i>	100м2	0,692	<u>18256,44</u> <u>17427,77</u>	-	12633	12060	-	<u>138,5796</u>	<u>95,9</u>
57	& C1113-29-29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	124,56	<u>15,88</u>	-	1978	-	-	-	-
58	КР12-49-6	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стеля - армстронг</i>	100м2	0,692	<u>15433,48</u> <u>7446,00</u>	-	10680	5153	-	<u>59,2080</u>	<u>40,97</u>
59	КБ15-76-1 К=1,15	<i>Улаштування каркасу підвісних стель</i>	100м2	4,3795	<u>24332,52</u> <u>24288,15</u>	-	106564	106370	-	<u>193,1310</u>	<u>845,82</u>
60	& C111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	1301	<u>2,08</u>	-	2706	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	416	<u>37,43</u>	-	15571	-	-	-	-
62	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	832,1	<u>37,37</u>	-	31096	-	-	-	-
63	& С111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	416	<u>37,43</u>	-	15571	-	-	-	-
64	& С111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	473	<u>39,04</u>	-	18466	-	-	-	-
65	& С111-826-21	підвіс	шт	350	<u>13,31</u>	-	4659	-	-	-	-
66	& С111-826-22	тяга підвісу	шт	350	<u>10,64</u>	-	3724	-	-	-	-
67	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,3363	<u>2912,15</u>	-	12628	12628	-	<u>23.1564</u>	<u>100,41</u>
68	& С111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний (плити 600х600 мм)	м2	455,3115	<u>540,98</u>	-	246314	-	-	-	-
69	КР11-26-3	Стіни Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,7	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	74636	55826	-	<u>152,7960</u>	<u>412,55</u>
70	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,7783	<u>87334,76</u> <u>69001,15</u>	<u>1193,56</u> <u>500,26</u>	67973	53704	<u>929</u> <u>389</u>	<u>529,8000</u> <u>3,4391</u>	<u>412,34</u> <u>2,68</u>
71	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,7783	<u>8103,29</u> <u>7270,95</u>	-	6307	5659	-	<u>54,5376</u>	<u>42,45</u>
72	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	77,83	<u>14,79</u>	-	1151	-	-	-	-
73	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,7783	<u>4035,78</u> <u>3852,57</u>	-	3141	2998	-	<u>28,8972</u>	<u>22,49</u>
74	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	77,83	<u>15,81</u>	-	1230	-	-	-	-
75	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,7783	<u>13907,25</u> <u>6614,47</u>	-	10824	5148	-	<u>52,5960</u>	<u>40,94</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	9,257	<u>8103,29</u> 7270,95	-	75012	67307	-	<u>54,5376</u>	<u>504,85</u>
77	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	925,7	<u>14,79</u>	-	13691	-	-	-	-
78	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	9,257	<u>4035,78</u> 3852,57	-	37359	35663	-	<u>28,8972</u>	<u>267,5</u>
79	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	925,7	<u>15,81</u>	-	14635	-	-	-	-
80	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	9,257	<u>13907,25</u> 6614,47	-	128739	61230	-	<u>52,5960</u>	<u>486,88</u>
81	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,866	<u>46378,30</u> 45422,64	-	132920	130181	-	<u>352,8246</u>	<u>1011,2</u>
82	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	129,8298	<u>84,04</u>	-	10911	-	-	-	-
83	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	289,466	<u>592,88</u>	-	171619	-	-	-	-
84	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1490,32	<u>10,18</u>	-	15171	-	-	-	-
85	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2069,252	<u>0,19</u>	-	393	-	-	-	-
86	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	32,2	<u>1571,97</u> 1534,99	-	50617	49427	-	<u>11,9232</u>	<u>383,93</u>
87	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,6832	<u>84,04</u>	-	1234	-	-	-	-
88	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	33,488	<u>592,88</u>	-	19854	-	-	-	-
89	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	167,44	<u>10,18</u>	-	1705	-	-	-	-
90	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	14,6832	<u>84,04</u>	-	1234	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами (планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,75	<u>2004,36</u> 1994,68	-	1503	1496	-	<u>16.8912</u>	<u>12,67</u>
92	& С111-1722-1-2Д варіант 1	Поручень WG 145	м	75	<u>2550,70</u>	-	191303	-	-	-	-
93	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	112,5	<u>0,46</u>	-	52	-	-	-	-
94	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,45	<u>73201,87</u> 72608,87	-	32941	32674	-	<u>536,5716</u>	<u>241,46</u>
95	& С1545-204-3 варіант 2	Профіль CD	м	206,1	<u>38,66</u>	-	7968	-	-	-	-
96	& С111-829-2-Ю варіант 3	Профіль UD	м	149,85	<u>34,72</u>	-	5203	-	-	-	-
97	& С111-741-1-И-ИН-Б3 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	47,25	<u>166,94</u>	-	7888	-	-	-	-
98	& С111-136-1-4В варіант 1	Дюбелі	шт	540	<u>0,87</u>	-	470	-	-	-	-
99	& С111-155-5-1О варіант 1	Саморізи	шт	2812	<u>0,62</u>	-	1743	-	-	-	-
100	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,45	<u>19637,67</u> 11167,49	-	8837	5025	-	<u>88.8000</u>	<u>39,96</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							1646636	682468	<u>929</u> 389		<u>5249,47</u> 2,68
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							1646636				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							963239				
всього заробітна плата, грн.							682857				
Загальновиробничі витрати, грн.							359156				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							630,26				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							130219				
Всього будівельні роботи, грн.							2005792				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 5						2005792				
		Розділ 6. Інші роботи										
101	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (існуючі радіатори)	100кВт	0,18	<u>24689,12</u> 16606,65	<u>711,51</u> 248,20	4444	2989	<u>128</u> 45	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>24,08</u> 0,26	
102	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен)	м3	1,77	<u>4873,19</u> 909,77	-	8626	1610	-	<u>7,7040</u> -	<u>13,64</u> -	
		Разом прями витрати по розділу 6						13070	4599	<u>128</u> 45	<u>37,72</u> 0,26	
		Разом будівельні роботи, грн.						13070				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						8343				
		всього заробітна плата, грн.						4644				
		Загальновиробничі витрати, грн.						2465				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.						4,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.						866				
		Всього будівельні роботи, грн.						15535				

		Всього по розділу 6						15535				
		Розділ 7. Фрагмент А										
		---- Демонтажні роботи ----										
103	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1512	<u>5877,92</u> 5877,92	-	889	889	-	<u>53,6160</u> -	<u>8,11</u> -	
104	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>26653,95</u> 24958,54	<u>1675,08</u> 702,08	2132	1997	<u>134</u> 56	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>17,7</u> 0,39	
105	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	<u>21322,02</u> 20809,82	<u>512,20</u> 154,07	640	624	<u>16</u> 5	<u>176,2200</u> 1,1213	<u>5,29</u> 0,03	
106	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,06	<u>8908,11</u> 8655,52	<u>252,59</u> 75,98	534	519	<u>15</u> 5	<u>73,2960</u> 0,5530	<u>4,4</u> 0,03	
107	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних (душових піддонів)	100к-т	0,04	<u>40301,37</u> 38533,24	<u>1768,13</u> 531,86	1612	1541	<u>71</u> 21	<u>326,3040</u> 3,8707	<u>13,05</u> 0,15	
108	KP7-16-4 Кдем=0,8	Розбирання підстильного шару бетонного	м3	11,32	<u>731,35</u> 727,81	-	8279	8239	-	<u>6,1632</u> -	<u>69,77</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,88	<u>7373,50</u> 6830,51	<u>542,99</u> 227,59	6489	6011	<u>478</u> 200	<u>63,5160</u> 1,5646	<u>55,89</u> 1,38
110	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укуси)	100м2	0,183	<u>8407,18</u> 7864,19	<u>542,99</u> 227,59	1539	1439	<u>100</u> 42	<u>73,1280</u> 1,5646	<u>13,38</u> 0,29
111	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,1	<u>703,93</u> 703,93	-	774	774	-	<u>6,2400</u>	<u>6,86</u>
112	КБ6-13-1 к дем.= 0,8, к=1,15	(Демонтаж) Улаштування бетонних підірних стін і стін підвалів	100м3	0,101	<u>62412,26</u> 50461,71	<u>11903,52</u> 6124,13	6304	5097	<u>1202</u> 619	<u>411,3614</u> 41,0040	<u>41,55</u> 4,14
113	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях ----- Прорізи -----	100 м2	0,038	<u>15949,50</u> 15947,67	-	606	606	-	<u>144,0360</u>	<u>5,47</u>
114	КБ10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1224	<u>17750,29</u> 17633,43	-	2173	2158	-	<u>135,3918</u>	<u>16,57</u>
115	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12075	<u>14342,04</u> 14249,09	-	1732	1721	-	<u>109,4064</u>	<u>13,21</u>
116	С123-199-1 варіант 6	Блоки дверні металопластикові в к-ті з доводчиками	м2	24,315	<u>5831,63</u>	-	141796	-	-	-	-
117	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100	шт	100	<u>1,53</u>	-	153	-	-	-	-
118	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,15	<u>8,27</u>	-	34	-	-	-	-
119	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,019	<u>4583,51</u> 4583,51	-	87	87	-	<u>37,8240</u>	<u>0,72</u>
120	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	1,94	<u>316,21</u>	-	613	-	-	-	-
121	KP5-8-8	----- Стіни, перегородки ----- Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,22	<u>95647,18</u> 40322,91	-	116690	49194	-	<u>313,2120</u>	<u>382,12</u>
122	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 3 мм	100кг	0,421	<u>3974,51</u>	-	1673	-	-	-	-
123	С111-1804 варіант 2	Пластина 100х80х4	т	0,0153	<u>37041,53</u>	-	567	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм ----- Перемички в перегородках П1-----	т	0,00497	40051,11	-	199	-	-	-	-
125	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	35063,78	1218,31	1473	1118	51	235,9560	9,91
126	& C1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	37	26618,20	497,97	1900	-	21	3,7786	0,16
127	& C111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3 ----- Перемички в перегородках П2-----	кг	5	49,14	-	246	-	-	-	-
128	KP3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03402	35063,78	1218,31	1193	906	41	235,9560	8,03
129	& C1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	29,12	26618,20	497,97	1495	-	17	3,7786	0,13
130	& C111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3 ----- Опоряджувальні роботи ----	кг	4,9	49,14	-	241	-	-	-	-
131	KP11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,85	27642,81	-	78782	58928	-	152,7960	435,47
132	KP2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,81	20676,35	-	19741	19723	-	193,6200	156,83
133	& C1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Off SkyLine	кг	81	24371,65	-	12027	-	-	-	-
134	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,183	24349,65	-	12290	9332	-	360,6600	66
135	KB15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,183	67157,31	-	8487	8312	-	352,8246	64,57
136	& C111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,483	50993,72	-	10309	-	-	-	-
137	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	95,16	46378,30	-	969	-	-	-	-
					45422,64	-					
					557,77	-					
					10,18	-					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР ----- Інші роботи ----	кг	8,3	84,04	-	698	-	-	-	-
139	KP13-5-1	Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,109	157031,65	-	17116	4582	-	322,7400	35,18
140	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	847,62	-	339	338	-	6,3360	2,53
141	& C1-935-172	Дзеркало для МГН	шт	1	2856,81	-	2857	-	-	-	-
142	варіант 1 & C1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2x1,0 в рамі	шт	3	3366,81	-	10100	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							475778	184135	2108		1432,61
Разом будівельні роботи, грн.							475778		986		6,7
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							289535				
всього заробітна плата, грн.							185121				
Загальновиробничі витрати, грн.							97847				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							172,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							35575				
Всього будівельні роботи, грн.							573625				

Всього по розділу 7							573625				
Разом прямі витрати по кошторису							3280009	1252433	27769		9872,76
Разом будівельні роботи, грн.							3280009		11019		82,41
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1999807				
всього заробітна плата, грн.							1263452				
Загальновиробничі витрати, грн.							673349				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							1193,53				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							246586				
Всього будівельні роботи, грн.							3953358				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по кошторису						3953358				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.						11148,7				
		Кошторисна заробітна плата, грн.						1510038				

Склав



[Handwritten signature]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



[Handwritten signature]
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031
на електротехнічні рішення 12-й пускової комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 641,707 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,52855 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 201,115 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Неврологічне відділення, третій поверх											
		Розділ 1. РЦ-7											
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5 -	3,5640 0,0024	3,56 -		
2	С111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 70 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	5712,96 -	- -	5713	-	- -	- -	- -		
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	52536,54 46334,04	- -	525	463	- -	359,9040 -	3,6 -		
4	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,37	37880,21 33221,41	- -	14016	12292	- -	261,0720 -	96,6 -		
5	С111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 63А	шт.	1	1174,16 -	- -	1174	-	- -	- -	- -		
6	С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	14	142,83 -	- -	2000	-	- -	- -	- -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-31-4-Ф варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	23	1122,03	-	25807	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							49884	13219	5	-	103,76
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							49884				
							36660				
							13219				
							6443				
							10,07				
							2079				
							56327				
Всього по розділу 1							56327				
Розділ 2. РЩ-7А											
8	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
9	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	37880,21 33221,41	-	1894	1661	-	261,0720	13,05
11	& С111-31-39-Ш	Вимикач автоматичний триполюсний, 10 А	шт.	1	642,63	-	643	-	-	-	-
12	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	4	142,83	-	571	-	-	-	-
13	КБ21-14-1 κ=1,15	Кабельно-провідникова продукція Прокладання лотків	100м	0,45	9280,00 7378,36	1341,09 438,83	4176	3320	603 197	56,6520 2,8929	25,49 1,3
14	& С111-1301-1-1Ж варіант 2	Лоток кабельний 200x50	м	45	46,39	-	2088	-	-	-	-
15	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,71	4730,35 4463,23	-	8089	7632	-	36,3840	62,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,71	<u>4934,40</u> 4550,04	-	8438	7781	-	<u>39,6000</u>	<u>67,72</u>
17	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	15,73	<u>3520,60</u> 2755,66	-	55379	43347	-	<u>22,4640</u>	<u>353,36</u>
18	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,42	<u>3844,17</u> 2980,88	-	1615	1252	-	<u>24,3000</u>	<u>10,21</u>
19	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	11,38	<u>1303,93</u> 1110,66	-	14839	12639	-	<u>9,2880</u>	<u>105,7</u>
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,9	<u>1581,39</u> 1383,30	-	1423	1245	-	<u>11,5680</u>	<u>10,41</u>
21	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	3,87	<u>2433,76</u> 2191,18	-	9419	8480	-	<u>18,3240</u>	<u>70,91</u>
22	& С111-819-6-2 варіант 1	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x16мм	м	28	<u>567,29</u>	-	15884	-	-	-	-
23	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	892	<u>42,92</u>	-	38285	-	-	-	-
24	& С111-819-10 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	145	<u>45,98</u>	-	6667	-	-	-	-
25	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	698	<u>57,20</u>	-	39926	-	-	-	-
26	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	19	<u>84,83</u>	-	1612	-	-	-	-
27	& С111-819-6-6 варіант 2	Кабель ННХН FE180/E30 5x2,5	м	4	<u>81,77</u>	-	327	-	-	-	-
28	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	42	<u>23,51</u>	-	987	-	-	-	-
29	& С1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	761	<u>14,36</u>	-	10928	-	-	-	-
30	& С1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	812	<u>11,55</u>	-	9379	-	-	-	-
31	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штитрах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,9	<u>52581,22</u> 42316,54	-	47323	38085	-	<u>324,9120</u>	<u>292,42</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	66	<u>970,12</u>	-	64028	-	-	-	-
33	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	24	<u>1044,58</u>	-	25070	-	-	-	-
34	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,22	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	7651	5393	-	<u>188,2080</u>	<u>41,41</u>
35	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	22	<u>853,74</u>	-	18782	-	-	-	-
36	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,21	<u>5036,71</u> <u>4996,62</u>	-	1058	1049	-	<u>42,3120</u>	<u>8,89</u>
37	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	9	<u>112,23</u>	-	1010	-	-	-	-
38	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	6	<u>112,23</u>	-	673	-	-	-	-
39	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,33	<u>5355,56</u> <u>5315,47</u>	-	1767	1754	-	<u>45,0120</u>	<u>14,85</u>
40	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	30	<u>163,23</u>	-	4897	-	-	-	-
41	& C111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	3	<u>295,83</u>	-	887	-	-	-	-
42	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,02	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	696	490	-	<u>188,2080</u>	<u>3,76</u>
43	& C111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	2	<u>854,26</u>	-	1709	-	-	-	-
44	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,3	<u>34776,89</u> <u>24512,21</u>	-	10433	7354	-	<u>188,2080</u>	<u>56,46</u>
45	& C111-819-20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	30	<u>614,64</u>	-	18439	-	-	-	-
46	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	2	<u>2414,59</u> <u>2414,59</u>	-	4829	4829	-	<u>19,2000</u>	<u>38,4</u>
47	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	2	<u>3673,90</u>	-	7348	-	-	-	-
48	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,48	<u>3820,60</u>	-	1834	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,48	<u>1582,11</u>	-	759	-	-	-	-
50	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,73	<u>7453,16</u> <u>7419,83</u>	-	12894	12836	-	<u>62,8320</u>	<u>108,7</u>
51	& С111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	148	<u>163,36</u>	-	24177	-	-	-	-
52	& С111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	22	<u>193,66</u>	-	4261	-	-	-	-
53	& С1512-14-4-66Я	Розетка на ДІН-рейку трьохфазна	шт	3	<u>584,90</u>	-	1755	-	-	-	-
54	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,7	<u>3820,60</u>	-	6495	-	-	-	-
55	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,48	<u>1582,11</u>	-	2342	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							506221	159611	<u>608</u> <u>197</u>		<u>1287,52</u> <u>1,3</u>
Разом будівельні роботи, грн.							506221				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							346002				
всього заробітна плата, грн.							159808				
Загальновиробничі витрати, грн.							79158				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							125,9				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							26009				
Всього будівельні роботи, грн.							585379				

Всього по розділу 2							585379				
Разом прямі витрати по кошторису							556105	172830	<u>613</u> <u>197</u>		<u>1391,28</u> <u>1,3</u>
Разом будівельні роботи, грн.							556105				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							382662				
всього заробітна плата, грн.							173027				
Загальновиробничі витрати, грн.							85602				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							135,97				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28088				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					641707				

		Всього по кошторису					641707				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1528,55				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					201115				

Склав



посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.В.Терза

Перевірів



посада, підпис (ініціали, прізвище))

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032
на водопровід та каналізація 12-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 667,216 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,97788 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 134,522 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи.											
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,23	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	2049	1991	<u>58</u>	<u>73,2960</u>	<u>16,86</u>
					8655,52	75,98			17	0,5530	0,13
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,05	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	1066	1040	<u>26</u>	<u>176,2200</u>	<u>8,81</u>
					20809,82	154,07			8	1,1213	0,06
3	KP15-3-2	Демонтаж мийок чавунних	100к-т	0,02	<u>14854,57</u>	<u>357,84</u>	297	290	<u>7</u>	<u>122,7600</u>	<u>2,46</u>
					14496,73	107,64			2	0,7834	0,02
4	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих (розбирання)	10к-т	0,6	<u>1127,61</u>	-	677	677	-	<u>8,9664</u>	<u>5,38</u>
	Кдем=0,4				1127,61	-			-	-	-
5	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (розбирання)	100м	0,5	<u>4356,53</u>	-	2178	2171	-	<u>31,5936</u>	<u>15,8</u>
	Кдем=0,4				4341,28	-			-	-	-
6	KP15-1-3	Розбирання трубопроводів з труб чавунних каналізаційних діаметром понад 100 до 150 мм	100м	0,1	<u>17010,58</u>	<u>413,97</u>	1701	1660	<u>41</u>	<u>147,1200</u>	<u>14,71</u>
					16596,61	124,52			12	0,9062	0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР15-15-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	0,9	<u>4072,24</u> 4067,43	-	3665	3661	-	<u>30,5088</u>	<u>27,46</u>
8	КР15-15-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (розбирання)	100м	0,1	<u>3991,37</u> 3986,80	-	399	399	-	<u>29,9040</u>	<u>2,99</u>
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,75	<u>175,29</u> 175,29	-	131	131	-	<u>1,6300</u>	<u>1,22</u>
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,75	<u>91,69</u> -	91,69	69	-	69	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1				23,74		12232	12020	201	0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						12232		57	0,42
								11			
								12077			
								6225			
								10,09			
								2089			
								18457			
		Всього по розділу 1						18457			
		Розділ 2. Водопровід.									
11	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,42	<u>9319,94</u> 9189,31	-	13234	13049	-	<u>67,9080</u>	<u>96,43</u>
12	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,46	<u>9749,59</u> 9590,40	-	4485	4412	-	<u>70,8720</u>	<u>32,6</u>
13	С113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	67	<u>35,07</u> -	-	2350	-	-	-	-
14	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	75	<u>49,84</u> -	-	3738	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	46	<u>78,30</u>	-	3602	-	-	-	-
16	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	25	<u>15,48</u>	-	387	-	-	-	-
17	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	<u>25,87</u>	-	724	-	-	-	-
18	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25	<u>28,90</u>	-	723	-	-	-	-
19	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	16	<u>18,73</u>	-	300	-	-	-	-
20	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>18,52</u>	-	333	-	-	-	-
21	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	15	<u>22,44</u>	-	337	-	-	-	-
22	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	20	<u>14,03</u>	-	281	-	-	-	-
23	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	25	<u>14,22</u>	-	356	-	-	-	-
24	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	20	<u>15,54</u>	-	311	-	-	-	-
25	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	12	<u>27,29</u>	-	327	-	-	-	-
26	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	12	<u>36,96</u>	-	444	-	-	-	-
27	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	140	<u>5,87</u>	-	822	-	-	-	-
28	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	150	<u>6,69</u>	-	1004	-	-	-	-
29	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	100	<u>9,25</u>	-	925	-	-	-	-
30	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,88	<u>5945,93</u>	-	11178	11178	-	<u>47,2800</u>	<u>88,89</u>
31	& C119-408-2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	142	<u>69,71</u>	-	9899	-	-	-	-
32	& C119-408-2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	46	<u>182,08</u>	-	8376	-	-	-	-
33	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,06	<u>35769,92</u>	-	2146	2138	-	<u>267,3000</u>	<u>16,04</u>
34	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	6	<u>35636,44</u> <u>2104,47</u>	-	12627	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& С113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	55	<u>108,83</u>	-	5986	-	-	-	-
36	& С113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	26	<u>118,32</u>	-	3076	-	-	-	-
37	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,98	<u>3302,14</u> <u>2976,11</u>	-	3236	2917	-	<u>24,8880</u>	<u>24,39</u>
38	С113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	40	<u>38,63</u>	-	1545	-	-	-	-
39	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	58	<u>41,89</u>	-	2430	-	-	-	-
40	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,04	<u>13662,81</u> <u>13064,29</u>	-	547	523	-	<u>97,9920</u>	<u>3,92</u>
41	С113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	4	<u>306,21</u>	-	1225	-	-	-	-
42	КР15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,8	<u>23351,74</u> <u>23197,83</u>	-	18681	18558	-	<u>178,1160</u>	<u>142,49</u>
43	& С130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	<u>8680,66</u>	-	8681	-	-	-	-
44	& С130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	7	<u>9394,66</u>	-	65763	-	-	-	-
45	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м ³ до 0,4 м ³	бак	8	<u>1115,47</u> <u>1006,88</u>	<u>50,22</u> <u>17,52</u>	8924	8055	<u>402</u> <u>140</u>	<u>8,2080</u> <u>0,1022</u>	<u>65,66</u> <u>0,82</u>
46	& С130-10- 4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	8	<u>1431,87</u>	-	11455	-	-	-	-
47	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	<u>57348,45</u> <u>43315,22</u>	<u>2344,07</u> <u>139,49</u>	9176	6930	<u>375</u> <u>22</u>	<u>332,5800</u> <u>1,0488</u>	<u>53,21</u> <u>0,17</u>
48	& С130-384- 52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	8	<u>122,75</u>	-	982	-	-	-	-
49	С113-1873- 1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	8	<u>298,88</u>	-	2391	-	-	-	-
50	С113-1873- 1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	16	<u>387,67</u>	-	6203	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	8	<u>200,96</u>	-	1608	-	-	-	-
52	C113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	16	<u>321,53</u>	-	5144	-	-	-	-
53	C113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	8	<u>195,46</u>	-	1564	-	-	-	-
54	C113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	8	<u>117,45</u>	-	940	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							238466	67760	<u>777</u>		<u>523,63</u>
Разом будівельні роботи, грн.							238466		<u>162</u>		<u>0,99</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							169929				
всього заробітна плата, грн.							67922				
Загальновиробничі витрати, грн.							33936				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11102				
Всього будівельні роботи, грн.							272402				
Всього по розділу 2							272402				
Розділ 3. Каналізація.											
55	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,6	<u>10891,32</u>	-	6535	6512	-	<u>78,9840</u>	<u>47,39</u>
56	C113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	60	<u>139,75</u>	-	8385	-	-	-	-
57	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,34	<u>10573,01</u>	-	3595	3543	-	<u>75,8280</u>	<u>25,78</u>
58	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	34	<u>265,35</u>	-	9022	-	-	-	-
59	C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	120	<u>26,39</u>	-	3167	-	-	-	-
60	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	50	<u>37,10</u>	-	1855	-	-	-	-
61	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	100	<u>128,38</u>	-	12838	-	-	-	-
62	C113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	44	<u>97,12</u>	-	4273	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	23	<u>91,96</u>	-	2115	-	-	-	-
64	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	15	<u>34,75</u>	-	521	-	-	-	-
65	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	<u>151,03</u>	-	1359	-	-	-	-
66	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	9	<u>189,28</u>	-	1704	-	-	-	-
67	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	7	<u>150,73</u>	-	1055	-	-	-	-
68	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	4	<u>62,18</u>	-	249	-	-	-	-
69	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	6	<u>55,91</u>	-	335	-	-	-	-
70	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,3	<u>6359,63</u> <u>5884,21</u>	-	14627	13534	-	<u>44,1360</u>	<u>101,51</u>
71	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	22	<u>1863,71</u>	-	41002	-	-	-	-
72	C130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	<u>3271,31</u>	-	3271	-	-	-	-
73	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	23	<u>1428,50</u>	-	32856	-	-	-	-
74	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	43	<u>263,54</u>	-	11332	-	-	-	-
75	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2"довжиною 50см	шт	58	<u>175,71</u>	-	10191	-	-	-	-
76	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>3531,30</u> <u>2819,04</u>	-	1413	1128	-	<u>22,4160</u>	<u>8,97</u>
77	C130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8x1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	2	<u>18368,07</u>	-	36736	-	-	-	-
78	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	<u>4720,47</u>	-	9441	-	-	-	-
79	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	<u>2239,49</u> <u>2143,47</u>	-	1120	1072	-	<u>15,8400</u>	<u>7,92</u>
80	& C130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	<u>3060,91</u>	-	12244	-	-	-	-
81	& C130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	<u>3672,91</u>	-	3673	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,2	7793,49 6818,52	-	1559	1364	-	51,1440	10,23
83	С130-502 варіант 1	Мийки з нержавіючої сталі з двома чашами, з кріпленнями та сифоном	шт	2	12948,50	-	25897	-	-	-	-
84	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	2239,49 2143,47	-	448	429	-	15,8400	3,17
85	С130-616 варіант 2	Змішувачі для мийок	комплект	2	1419,27	-	2839	-	-	-	-
86	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,9	8873,56 6623,67	-	7986	5961	-	50,2440	45,22
87	С130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	8	3036,74	-	24294	-	-	-	-
88	С130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	7657,34	-	7657	-	-	-	-
89	& С130-606- 1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2" довжиною 50см	шт	9	175,71	-	1581	-	-	-	-
90	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	11452,96 1371,56	-	2291	274	-	10,4040	2,08
91	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (трап для душу лінійний 60 см)	10к-т	0,1	30124,66 1371,56	-	3012	137	-	10,4040	1,04
92	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	13662,81 13064,29	-	410	392	-	97,9920	2,94
93	КР15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,015	35725,39 31078,49	460,77 27,42	536	466	7	233,1120 0,2062	3,5
94	С113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	3	306,21	-	919	-	-	-	-
95	С113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стілки 5 мм (гільза)	м	1,5	932,68	-	1399	-	-	-	-
96	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	847,62 844,72	-	763	760	-	6,3360	5,7
97	& С111- 1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	1817,30	-	9087	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С111-1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	3367,70	-	10103	-	-	-	-
99	& С130-901-1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душі зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150-200 кг	шт	1	22950,54	-	22951	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					358646	35572	7		265,45
		Разом будівельні роботи, грн.					358646				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					323067				
		всього заробітна плата, грн.					35572				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17710				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5760				
		Всього будівельні роботи, грн.					376356				

		Всього по розділу 3					376356				
		Разом прямі витрати по кошторису					609344	115352	985		884,77
		Разом будівельні роботи, грн.					609344		219		1,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					493007				
		всього заробітна плата, грн.					115571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					57872				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18951				
		Всього будівельні роботи, грн.					667216				

		Всього по кошторису					667216				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					977,88				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					134522				

Склад

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-033
на загальнобудівельні роботи 13-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3403,710 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,7224 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1319,004 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Гінекологічне відділення, третій поверх									
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,5	<u>11218,31</u> 9871,80	<u>1346,51</u> 505,25	28046	24680	<u>3366</u> 1263	<u>89,1600</u> 3,8303	<u>222,9</u> 9,58
2	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,75	<u>13292,74</u> 13151,92	<u>140,82</u> 47,73	9970	9864	<u>106</u> 36	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>83,53</u> 0,25
3	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2,2	<u>2380,47</u> 2322,86	<u>57,61</u> 19,52	5237	5110	<u>127</u> 43	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>47,52</u> 0,3
4	КБ46-39-6	Розбирання стель з плиток гіпсових	100м2	0,35	<u>11924,98</u> 11574,15	<u>340,82</u> 145,40	4174	4051	<u>119</u> 51	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>33,88</u> 0,38
5	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	1,032	<u>1086,23</u> 1040,13	<u>46,10</u> 19,32	1121	1073	<u>48</u> 20	<u>9,6720</u> 0,1328	<u>9,98</u> 0,14
6	KP12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	3,7	<u>5472,93</u> 5472,93	-	20250	20250	-	<u>50,8920</u> -	<u>188,3</u> -
7	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	0,312	<u>1086,23</u> 1040,13	<u>46,10</u> 19,32	339	325	<u>14</u> 6	<u>9,6720</u> 0,1328	<u>3,02</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,26	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	6930	6489	436	<u>221,2440</u>	<u>57,52</u>
					24958,54	702,08			183	4,8265	1,25
9	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,5777	<u>5877,92</u>	-	3396	3396	-	<u>53,6160</u>	<u>30,97</u>
					5877,92	-			-	-	-
10	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,02	<u>23195,36</u>	<u>1572,63</u>	464	432	31	<u>191,4960</u>	<u>3,83</u>
					21602,66	659,14			13	4,5313	0,09
11	КР6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0108	<u>7557,30</u>	-	82	82	-	<u>68,2560</u>	<u>0,74</u>
					7557,30	-			-	-	-
12	КР4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонних вентиляційних коробів)	1 м3	5,475	<u>4869,41</u>	<u>2338,71</u>	26660	13461	12804	<u>20,8200</u>	<u>113,99</u>
					2458,63	957,95			5245	7,3656	40,33
13	КР15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,07	<u>15576,54</u>	<u>911,82</u>	1090	1027	63	<u>126,4200</u>	<u>8,85</u>
					14664,72	382,17			27	2,6273	0,18
14	КР20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	4,2	<u>532,21</u>	-	2235	2200	-	<u>4,6440</u>	<u>19,5</u>
					523,89	-			-	-	-
15	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	19,772	<u>175,29</u>	-	3466	3466	-	<u>1,6300</u>	<u>32,23</u>
					175,29	-			-	-	-
16	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	19,772	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	1813	-	1813	-	-
					-	23,74			469	0,1610	3,18
		Разом прямі витрати по розділу 1					115273	95906	18927		856,76
		Разом будівельні роботи, грн.					115273		7356		55,72
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					440				
		всього заробітна плата, грн.					103262				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58788				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22596				
		Всього будівельні роботи, грн.					174061				
		Всього по розділу 1					174061				
		Розділ 2. Перегородки									
17	КР5-8-5	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею до 5 м2	100 м2	0,3235	<u>94741,88</u>	-	30649	12752	-	<u>306,1800</u>	<u>99,05</u>
					39417,61	-			-	-	-
18	С121-783 варіант 1	Металоконструкції кріплення перегородок до стін та плит перекриття	т	0,02617	<u>38339,95</u>	-	1003	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0126	<u>35063,78</u>	<u>1218,31</u>	442	335	15	<u>235,9560</u>	<u>2,97</u>
					26618,20	497,97			6	3,7786	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	0,0112	<u>51,35</u>	-	1	-	-	-	-
21	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	1,4	<u>49,14</u>	-	69	-	-	-	-
22	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,647	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	17885	13378	-	<u>152,7960</u>	<u>98,86</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							50049	26465	<u>15</u> <u>6</u>		<u>200,88</u> <u>0,05</u>
Разом будівельні роботи, грн.							50049				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							23569				
всього заробітна плата, грн.							26471				
Загальновиробничі витрати, грн.							13821				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4982				
Всього будівельні роботи, грн.							63870				
Всього по розділу 2							63870				
Розділ 3. Прорізи											
23	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0162	<u>35916,24</u> <u>35729,27</u>	-	582	579	-	<u>264,0354</u>	<u>4,28</u>
24	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	1,62	<u>5211,97</u>	-	8443	-	-	-	-
25	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,096	<u>17750,29</u> <u>17633,43</u>	-	1704	1693	-	<u>135,3918</u>	<u>13</u>
26	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0914	<u>14342,04</u> <u>14249,09</u>	-	1311	1302	-	<u>109,4064</u>	<u>10</u>
27	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,06693	<u>10830,60</u> <u>10762,30</u>	-	725	720	-	<u>82,6344</u>	<u>5,53</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	25,433	<u>5831,63</u>	-	148316	-	-	-	-
29	& C1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	95	<u>1,53</u>	-	145	-	-	-	-
30	& C111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,1	<u>8,27</u>	-	34	-	-	-	-
31	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,021	<u>4583,51</u>	-	96	96	-	<u>37,8240</u>	<u>0,79</u>
32	& C123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	2,1	<u>316,21</u>	-	664	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							162020	4390	-	-	<u>33,6</u>
Разом будівельні роботи, грн.							162020				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							157630				
всього заробітна плата, грн.							4390				
Загальновиробничі витрати, грн.							2304				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							833				
Всього будівельні роботи, грн.							164324				
Всього по розділу 3							164324				
Розділ 4. Підлоги											
33	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен) Тип 1,2,3	м3	1,26	<u>4873,19</u> 909,77	-	6140	1146	-	<u>7,7040</u>	<u>9,71</u>
34	KP7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,518	<u>5617,00</u> 5617,00	-	2910	2910	-	<u>45,2400</u>	<u>23,43</u>
35	& C114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	52,836	<u>367,36</u>	-	19410	-	-	-	-
36	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	3,8707	<u>16931,69</u> 10109,45	-	65537	39131	-	<u>85,6080</u>	<u>331,36</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ15-64-1 κ=1,15	Стелі Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4962	<u>30771,91</u> 30685,38	-	15269	15226	-	<u>226,7616</u>	<u>112,52</u>
49	& С111- 1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	44,7	<u>7,21</u>	-	322	-	-	-	-
50	& С111-138- 1 варіант 2	Дюбелі	шт	118	<u>0,92</u>	-	109	-	-	-	-
51	& С111-829- 2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	44,7	<u>33,70</u>	-	1506	-	-	-	-
52	& С123-407- 8 варіант 2	Профіль CD	м	126,53	<u>34,72</u>	-	4393	-	-	-	-
53	& С111- 1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	84	<u>9,59</u>	-	806	-	-	-	-
54	& С111- 1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	35	<u>12,27</u>	-	429	-	-	-	-
55	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	774	<u>0,69</u>	-	534	-	-	-	-
56	КБ15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,4962	<u>28430,92</u> 27001,59	-	14107	13398	-	<u>188,1906</u>	<u>93,38</u>
57	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1042	<u>0,69</u>	-	719	-	-	-	-
58	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	52,101	<u>166,94</u>	-	8698	-	-	-	-
59	& С111- 1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	17,71	<u>15,76</u>	-	279	-	-	-	-
60	КБ15-182-2 κ=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,4962	<u>18256,44</u> 17427,77	-	9059	8648	-	<u>138,5796</u>	<u>68,76</u>
61	& С1113-29- 29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	89,316	<u>15,88</u>	-	1418	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стеля - армстронг	100м2	0,4962	<u>15433,48</u> 7446,00	-	7658	3695	-	<u>59,2080</u>	<u>29,38</u>
63	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,3745	<u>24332,52</u> 24288,15	-	82110	81960	-	<u>193,1310</u>	<u>651,72</u>
64	& С111-139- 18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	1002	<u>2,08</u>	-	2084	-	-	-	-
65	& С111-826- 3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	320,58	<u>37,43</u>	-	11999	-	-	-	-
66	& С111-826- 2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	641,16	<u>37,37</u>	-	23960	-	-	-	-
67	& С111-826- 4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	320,58	<u>37,43</u>	-	11999	-	-	-	-
68	& С111-826- 5-1	Кутник металевий пристінний.	м	364,45	<u>39,04</u>	-	14228	-	-	-	-
69	& С111-826- 21	підвіс	шт	270	<u>13,31</u>	-	3594	-	-	-	-
70	& С111-826- 22	тяга підвісу	шт	270	<u>10,64</u>	-	2873	-	-	-	-
71	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,3277	<u>2912,15</u> 2912,15	-	9691	9691	-	<u>23,1564</u>	<u>77,06</u>
72	& С111-744- 1 варіант 1	Армстронг медичний (плити 600х600 мм)	м2	349,4085	<u>540,98</u>	-	189023	-	-	-	-
73	КР11-26-3	Стіни Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,5	<u>27642,81</u> 20676,35	-	69107	51691	-	<u>152,7960</u>	<u>381,99</u>
74	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,75	<u>87334,76</u> 69001,15	<u>1193,56</u> 500,26	65501	51751	<u>895</u> 375	<u>529,8000</u> 3,4391	<u>397,35</u> 2,58
75	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,75	<u>8103,29</u> 7270,95	-	6077	5453	-	<u>54,5376</u>	<u>40,9</u>
76	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	75	<u>14,79</u>	-	1109	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпiцане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,75	<u>4035,78</u> 3852,57	-	3027	2889	-	<u>28,8972</u>	<u>21,67</u>
78	С111-2015-3 варiант 3	Шпатлiвка MULTI-FINISH	кг	75	<u>15,81</u>	-	1186	-	-	-	-
79	КР12-49-5	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	0,75	<u>13907,25</u> 6614,47	-	10430	4961	-	<u>52,5960</u>	<u>39,45</u>
80	КБ15-56-3 к=1,15	Безпiцане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"] товщиною шару 1 мм при нанесеннi за 2 рази	100 м2	7,57	<u>8103,29</u> 7270,95	-	61342	55041	-	<u>54,5376</u>	<u>412,85</u>
81	С111-2015-3 варiант 4	Шпатлiвка старт	кг	757	<u>14,79</u>	-	11196	-	-	-	-
82	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпiцане накриття поверхонь стiн розчином iз клейового гiпсу [типу "сатенгiпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	7,57	<u>4035,78</u> 3852,57	-	30551	29164	-	<u>28,8972</u>	<u>218,75</u>
83	С111-2015-3 варiант 3	Шпатлiвка MULTI-FINISH	кг	757	<u>15,81</u>	-	11968	-	-	-	-
84	КР12-49-5	Полiпшене фарбування полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами стiн по збiрних конструкцiях, пiдготовлених пiд фарбування	100м2	7,57	<u>13907,25</u> 6614,47	-	105278	50072	-	<u>52,5960</u>	<u>398,15</u>
85	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стiн керамiчними плитками на розчинi iз сухоi клеючої сумiшi, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,181	<u>46378,30</u> 45422,64	-	147529	144489	-	<u>352,8246</u>	<u>1122,34</u>
86	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	144,0993	<u>84,04</u>	-	12110	-	-	-	-
87	& С111-577-99 варiант 1	Плитка керамiчна	м.кв	321,281	<u>592,88</u>	-	190481	-	-	-	-
88	С111-2000-1	Клеюча сумiш для керамiчної плитки Ceresit CM 11	кг	1654,12	<u>10,18</u>	-	16839	-	-	-	-
89	& С1630-3П варiант 1	Пласмасовi хрестики	шт	2296,682	<u>0,19</u>	-	436	-	-	-	-
90	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожкiв шириною 100 мм з керамiчних плиток розмiром 30х30 см на розчинi iз сухоi клеючої сумiшi	1 м2	29,6	<u>1571,97</u> 1534,99	-	46530	45436	-	<u>11,9232</u>	<u>352,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	13,4976	84,04	-	1134	-	-	-	-
92	& C111-577-99	Плитка керамічна	м.кв	30,784	592,88	-	18251	-	-	-	-
	варіант 1										
93	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	153,92	10,18	-	1567	-	-	-	-
94	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами (планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,55	2004,36 1994,68	-	1102	1097	-	16,8912	9,29
95	& C111-1722-1-2Д	Поручень WG 145	м	55	2550,70	-	140289	-	-	-	-
	варіант 1										
96	C188888-4	Дюбель шуруп	шт	82,5	0,46	-	38	-	-	-	-
	варіант 1										
97	КР15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (від демонтажу)	100кВт	0,105	24689,12 16606,65	711,51 248,20	2592	1744	75 26	133,7520 1,4484	14,04 0,15
98	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,36	73201,87 72608,87	-	26353	26139	-	536,5716	193,17
99	& C1545-204-3	Профіль CD	м	164,88	38,66	-	6374	-	-	-	-
	варіант 2										
100	& C111-829-2-Ю	Профіль UD	м	119,88	34,72	-	4162	-	-	-	-
	варіант 3										
101	& C111-741-1-И-ИН-Б3	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	37,8	166,94	-	6310	-	-	-	-
	варіант 1										
102	& C111-136-1-4В	Дюбелі	шт	432	0,87	-	376	-	-	-	-
	варіант 1										
103	& C111-155-5-1О	Саморізи	шт	2250	0,62	-	1395	-	-	-	-
	варіант 1										
104	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,36	19637,67 11167,49	-	7070	4020	-	88,8000	31,97
		Разом прямі витрати по розділу 5					1424577	606565	970 401		4667,67 2,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1424577 817042 606966 319280 560,24 115749 1743857				
		----- Всього по розділу 5					1743857				
		Розділ 6. Фрагмент Б ----- Демонтажні роботи -----									
105	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1512	<u>5877,92</u>	-	889	889	-	<u>53,6160</u>	<u>8,11</u>
					5877,92	-			-	-	-
106	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	2132	1997	<u>134</u>	<u>221,2440</u>	<u>17,7</u>
					24958,54	702,08			56	4,8265	0,39
107	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,04	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	853	832	<u>21</u>	<u>176,2200</u>	<u>7,05</u>
					20809,82	154,07			6	1,1213	0,04
108	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,07	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	624	606	<u>18</u>	<u>73,2960</u>	<u>5,13</u>
					8655,52	75,98			5	0,5530	0,04
109	KP15-3-4	Демонтаж ванн чавунних (душових піддонів)	100к-т	0,04	<u>40301,37</u>	<u>1768,13</u>	1612	1541	<u>71</u>	<u>326,3040</u>	<u>13,05</u>
					38533,24	531,86			21	3,8707	0,15
110	KP7-16-4 Кдем=0,8	Розбирання підстильного шару бетонного	м3	10,36	<u>731,35</u>	-	7577	7540	-	<u>6,1632</u>	<u>63,85</u>
					727,81	-			-	-	-
111	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,88	<u>7373,50</u>	<u>542,99</u>	6489	6011	<u>478</u>	<u>63,5160</u>	<u>55,89</u>
					6830,51	227,59			200	1,5646	1,38
112	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	0,438	<u>8407,18</u>	<u>542,99</u>	3682	3445	<u>237</u>	<u>73,1280</u>	<u>32,03</u>
					7864,19	227,59			100	1,5646	0,69
113	КБ6-13-1 к дем.= 0,8, к=1,15	(Демонтаж) Улаштування бетонних підпирних стін і стін підвалів	100м3	0,095	<u>62412,26</u>	<u>11903,52</u>	5929	4794	<u>1131</u>	<u>411,3614</u>	<u>39,08</u>
					50461,71	6124,13			582	41,0040	3,9
114	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,1	<u>703,93</u>	-	774	774	-	<u>6,2400</u>	<u>6,86</u>
					703,93	-			-	-	-
115	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,038	<u>15949,50</u>	-	606	606	-	<u>144,0360</u>	<u>5,47</u>
		----- Прорізи -----			15947,67	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ10-28-1 K=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1392	<u>17750,29</u> 17633,43	-	2471	2455	-	<u>135,3918</u>	<u>18,85</u>
117	КБ10-28-2 k=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12075	<u>14342,04</u> 14249,09	-	1732	1721	-	<u>109,4064</u>	<u>13,21</u>
118	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	25,995	<u>5831,63</u>	-	151593	-	-	-	-
119	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	107	<u>1,53</u>	-	164	-	-	-	-
120	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,45	<u>8,27</u>	-	37	-	-	-	-
121	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,019	<u>4583,51</u> 4583,51	-	87	87	-	<u>37,8240</u>	<u>0,72</u>
122	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	1,94	<u>316,21</u>	-	613	-	-	-	-
123	КР5-8-8	----- Стіни, перегородки ----- Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,19	<u>95647,18</u> 40322,91	-	113820	47984	-	<u>313,2120</u>	<u>372,72</u>
124	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 3 мм	100кг	0,421	<u>3974,51</u>	-	1673	-	-	-	-
125	С111-1804 варіант 2	Пластина 100x80x4	т	0,0153	<u>37041,53</u>	-	567	-	-	-	-
126	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00497	<u>40051,11</u>	-	199	-	-	-	-
127	КР3-45-1	----- Перемички в перегородках П1----- Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1473	1118	<u>51</u> 21	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,91</u> 0,16
128	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	259	<u>51,35</u>	-	13300	-	-	-	-
129	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	5	<u>49,14</u>	-	246	-	-	-	-
130	КР3-45-1	----- Перемички в перегородках П2----- Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03888	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1363	1035	<u>47</u> 19	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,17</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	& C1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	33,28	<u>51,35</u>	-	1709	-	-	-	-
132	& C111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	5,6	<u>49,14</u>	-	275	-	-	-	-
133	КР11-26-3	----- Опоряджувальні роботи ----- Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,08	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	85140	63683	-	<u>152,7960</u>	<u>470,61</u>
134	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,67	<u>24371,65</u> <u>24349,65</u>	-	16329	16314	-	<u>193,6200</u>	<u>129,73</u>
135	& C1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Off SkyLine	кг	67	<u>148,48</u>	-	9948	-	-	-	-
136	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,186	<u>67157,31</u> <u>50993,72</u>	-	12491	9485	-	<u>360,6600</u>	<u>67,08</u>
137	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,186	<u>46378,30</u> <u>45422,64</u>	-	8626	8449	-	<u>352,8246</u>	<u>65,63</u>
138	& C111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,786	<u>557,77</u>	-	10478	-	-	-	-
139	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	96,72	<u>10,18</u>	-	985	-	-	-	-
140	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,43	<u>84,04</u>	-	708	-	-	-	-
141	КР13-5-1	----- Інші роботи ----- Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,076	<u>157031,65</u> <u>42033,66</u>	-	11934	3195	-	<u>322,7400</u>	<u>24,53</u>
142	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	<u>847,62</u> <u>844,72</u>	-	339	338	-	<u>6,3360</u>	<u>2,53</u>
143	& C1-935-172 варіант 1	Дзеркало для МГН	шт	1	<u>2856,81</u>	-	2857	-	-	-	-
144	& C1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2x1,0 в рамі	шт	3	<u>3366,81</u>	-	10100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					492424	184899	2188		<u>1438,91</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					492424		1010		6,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					305337 185909 98274 172,94 35727 590698				
		Всього по розділу 6					590698				
		Разом прями витрати по кошторису					2815994	1095180	<u>22100</u> 8773		<u>8616,13</u> 65,4
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2815994 1698714 1103953 587716 1040,87 215051 3403710				
		Всього по кошторису					3403710				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					9722,4				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1319004				

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034
 на електротехнічні рішення 13-й пусковий комплекс
 Будівля районної лікарні**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 555,570 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,33777 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 176,033 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Гінекологічне відділення, третій поверх											
		Розділ 1. РЩ-8											
1	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -		
2	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 70 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>8364,96</u> -	-	8365	-	-	-	-		
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u> -	<u>3,6</u> -		
4	& C111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 40А	шт.	1	<u>708,02</u> -	-	708	-	-	-	-		
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,34	<u>37880,21</u> 33221,41	-	12879	11295	-	<u>261,0720</u> -	<u>88,76</u> -		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	12	<u>142,83</u>	-	1714	-	-	-	-
7	& C111-31-4-Ф варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	22	<u>1122,03</u>	-	24685	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							49525	12222	5	-	<u>95,92</u>
Разом будівельні роботи, грн.							49525				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37298				
всього заробітна плата, грн.							12222				
Загальновиробничі витрати, грн.							5957				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							9,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1922				
Всього будівельні роботи, грн.							55482				
Всього по розділу 1							55482				
Розділ 2. РЩ-8А											
8	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	5	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u>
9	& C111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>1885,92</u>	-	1886	-	-	-	-
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>37880,21</u> 33221,41	-	1136	997	-	<u>261,0720</u>	<u>7,83</u>
11	& C111-31-39-Ш варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний, 10 А	шт.	1	<u>163,23</u>	-	163	-	-	-	-
12	& C111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	3	<u>142,83</u>	-	428	-	-	-	-
13	КБ21-14-1 κ=1,15	Кабельно-провідникова продукція Прокладання лотків	100м	0,35	<u>9280,00</u> 7378,36	<u>1341,09</u> 438,83	3248	2582	469 154	<u>56,6520</u> 2,8929	<u>19,83</u> 1,01
14	& C111-1301-1-1Ж варіант 2	Лоток кабельний 200x50	м	35	<u>46,39</u>	-	1624	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	KP17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1,85	<u>4730,35</u> 4463,23	-	8751	8257	-	<u>36,3840</u>	<u>67,31</u>
16	KP20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,85	<u>4934,40</u> 4550,04	-	9129	8418	-	<u>39,6000</u>	<u>73,26</u>
17	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	12,08	<u>3520,60</u> 2755,66	-	42529	33288	-	<u>22,4640</u>	<u>271,37</u>
18	KP17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,48	<u>3844,17</u> 2980,88	-	1845	1431	-	<u>24,3000</u>	<u>11,66</u>
19	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	6,89	<u>1303,93</u> 1110,66	-	8984	7652	-	<u>9,2880</u>	<u>63,99</u>
20	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,9	<u>1581,39</u> 1383,30	-	1423	1245	-	<u>11,5680</u>	<u>10,41</u>
21	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	4,32	<u>2433,76</u> 2191,18	-	10514	9466	-	<u>18,3240</u>	<u>79,16</u>
22	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,45	<u>3302,14</u> 2976,11	-	1486	1339	-	<u>24,8880</u>	<u>11,2</u>
23	& C111-819-6-6 варіант 4	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x10мм	м	45	<u>301,07</u>	-	13548	-	-	-	-
24	& C111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	4	<u>84,83</u>	-	339	-	-	-	-
25	& C111-819-6-6 варіант 2	Кабель ННХН FE180/E30 5x2,5	м	16	<u>81,77</u>	-	1308	-	-	-	-
26	& C111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	16	<u>53,21</u>	-	851	-	-	-	-
27	& C111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	588	<u>42,92</u>	-	25237	-	-	-	-
28	& C111-819-10 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	110	<u>45,98</u>	-	5058	-	-	-	-
29	& C111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	662	<u>57,20</u>	-	37866	-	-	-	-
30	& C1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	48	<u>23,51</u>	-	1128	-	-	-	-
31	& C1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	702	<u>14,36</u>	-	10081	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	506	11,55	-	5844	-	-	-	-
33	KP17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,83	52581,22 42316,54	-	43642	35123	-	324,9120	269,68
34	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	53	970,12	-	51416	-	-	-	-
35	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	30	1044,58	-	31337	-	-	-	-
36	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,15	34776,89 24512,21	-	5217	3677	-	188,2080	28,23
37	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	15	853,74	-	12806	-	-	-	-
38	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,16	5036,71 4996,62	-	806	799	-	42,3120	6,77
39	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	14	112,23	-	1571	-	-	-	-
40	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	2	112,23	-	224	-	-	-	-
41	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,28	5355,56 5315,47	-	1500	1488	-	45,0120	12,6
42	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	26	163,23	-	4244	-	-	-	-
43	& C111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	2	295,83	-	592	-	-	-	-
44	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,03	34776,89 24512,21	-	1043	735	-	188,2080	5,65
45	& C111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	3	854,26	-	2563	-	-	-	-
46	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	2414,59 2414,59	-	7244	7244	-	19,2000	57,6
47	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	3	3673,90	-	11022	-	-	-	-
48	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,37	3820,60	-	1414	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,37	<u>1582,11</u>	-	585	-	-	-	-
50	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,28	<u>7453,16</u>	-	9540	9497	-	<u>62,8320</u>	<u>80,42</u>
51	& С111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	103	<u>163,36</u>	-	16826	-	-	-	-
52	& С111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	25	<u>193,66</u>	-	4842	-	-	-	-
53	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,28	<u>3820,60</u>	-	4890	-	-	-	-
54	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,03	<u>1582,11</u>	-	1630	-	-	-	-
55	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,22	<u>34776,89</u>	-	7651	5393	-	<u>188,2080</u>	<u>41,41</u>
56	& С111-819-20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	22	<u>614,64</u>	-	13522	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							431182	139095	<u>474</u>		<u>1121,94</u>
Разом будівельні роботи, грн.							431182		<u>154</u>		<u>1,01</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							291613				
всього заробітна плата, грн.							139249				
Загальновиробничі витрати, грн.							68906				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							109,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22640				
Всього будівельні роботи, грн.							500088				

Всього по розділу 2							500088				
Разом прямі витрати по кошторису							480707	151317	<u>479</u>		<u>1217,86</u>
Разом будівельні роботи, грн.							480707		<u>154</u>		<u>1,01</u>
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							328911				
всього заробітна плата, грн.							151471				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					74863 118,9 24562 555570				

		Всього по кошторису					555570				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1337,77				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					176033				

Склав



О.В.Терза

Госада підпис (ініціали, прізвище)

Перевірив



О.І.Ольховик

Госада підпис (ініціали, прізвище)

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035
 на водопровід та каналізація 13-й пусковий комплекс
 Будівля районної лікарні**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 549,053 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,814 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 112,237 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи.											
1	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,17	<u>8908,11</u> 8655,52	<u>252,59</u> 75,98	1514	1471	<u>43</u> 13	<u>73,2960</u> 0,5530	<u>12,46</u> 0,09
2	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,03	<u>21322,02</u> 20809,82	<u>512,20</u> 154,07	640	624	<u>16</u> 5	<u>176,2200</u> 1,1213	<u>5,29</u> 0,03
3	KP15-32-10 Кдем=0,4	Установлення піддонів душових сталевих (розбирання)	10к-т	0,2	<u>1127,61</u> 1127,61	-	226	226	-	<u>8,9664</u> -	<u>1,79</u> -
4	KP15-18-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм (розбирання)	100м	0,34	<u>4356,53</u> 4341,28	-	1481	1476	-	<u>31,5936</u> -	<u>10,74</u> -
5	KP15-14-2 к дем.=0,4	Прокладання трубопроводу по стінах будівель і в каналах із труб чавунних каналізаційних діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>9716,96</u> 9716,96	-	583	583	-	<u>69,7056</u> -	<u>4,18</u> -
6	KP15-15-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	1	<u>4072,24</u> 4067,43	-	4072	4067	-	<u>30,5088</u> -	<u>30,51</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,55	<u>175,29</u>	-	96	96	-	<u>1,6300</u>	<u>0,9</u>
8	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	0,55	<u>175,29</u> <u>91,69</u>	-	50	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 1			-	<u>23,74</u>	8662	8543	<u>50</u> <u>13</u>	<u>0,1610</u>	<u>0,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8662		<u>31</u>		<u>0,21</u>
		в тому числі:					10				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8574				
		всього заробітна плата, грн.					4344				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6,96				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1436				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13006				
		Всього будівельні роботи, грн.									
		Всього по розділу 1					13006				
		Розділ 2. Водопровід.									
9	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,43	<u>9319,94</u> <u>9189,31</u>	-	13328	13141	-	<u>67,9080</u>	<u>97,11</u>
10	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,4	<u>9749,59</u> <u>9590,40</u>	-	3900	3836	-	<u>70,8720</u>	<u>28,35</u>
11	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	52	<u>35,07</u>	-	1824	-	-	-	-
12	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	91	<u>49,84</u>	-	4535	-	-	-	-
13	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	40	<u>78,30</u>	-	3132	-	-	-	-
14	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	20	<u>15,48</u>	-	310	-	-	-	-
15	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>25,87</u>	-	517	-	-	-	-
16	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	26	<u>28,90</u>	-	751	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	12	18,73	-	225	-	-	-	-
18	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	18,52	-	333	-	-	-	-
19	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	23	22,44	-	516	-	-	-	-
20	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	15	14,03	-	210	-	-	-	-
21	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	18	14,22	-	256	-	-	-	-
22	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	24	15,54	-	373	-	-	-	-
23	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	14	27,29	-	382	-	-	-	-
24	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	16	36,96	-	591	-	-	-	-
25	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	105	5,87	-	616	-	-	-	-
26	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	180	6,69	-	1204	-	-	-	-
27	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	80	9,25	-	740	-	-	-	-
28	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,83	5945,93	-	10881	10881	-	47,2800	86,52
29	& C119-408-2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	143	5945,93 69,71	-	9969	-	-	-	-
30	& C119-408-2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	40	182,08	-	7283	-	-	-	-
31	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,05	35769,92 35636,44	-	1788	1782	-	267,3000	13,37
32	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	5	2104,47	-	10522	-	-	-	-
33	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	31	108,83	-	3374	-	-	-	-
34	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	27	118,32	-	3195	-	-	-	-
35	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,96	3302,14 2976,11	-	3170	2857	-	24,8880	23,89
36	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	44	38,63	-	1700	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	52	41,89	-	2178	-	-	-	-
38	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,035	9895,86 9451,85	-	346	331	-	70,8960	2,48
39	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 48 мм, товщина стінки 3 мм (гільза)	м	3,5	241,07	-	844	-	-	-	-
40	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,6	23351,74 23197,83	-	14011	13919	-	178,1160	106,87
41 &	C130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	8680,66	-	8681	-	-	-	-
42 &	C130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	5	9394,66	-	46973	-	-	-	-
43	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	6	1115,47 1006,88	50,22 17,52	6693	6041	301 105	8,2080 0,1022	49,25 0,61
44 &	C130-10-4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	6	1431,87	-	8591	-	-	-	-
45	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	57348,45 43315,22	2344,07 139,49	9176	6930	375 22	332,5800 1,0488	53,21 0,17
46 &	C130-384-52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	6	122,75	-	737	-	-	-	-
47	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	6	298,88	-	1793	-	-	-	-
48	C113-1873-1A варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	12	387,67	-	4652	-	-	-	-
49	C113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	6	200,96	-	1206	-	-	-	-
50	C113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	12	321,53	-	3858	-	-	-	-
51	C113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	6	195,46	-	1173	-	-	-	-
52	C113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	6	117,45	-	705	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					197242	59718	676		461,05
		Разом будівельні роботи, грн.					197242		127		0,78
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					136848				
		всього заробітна плата, грн.					59845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29839				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					47,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9748				
		Всього будівельні роботи, грн.					227081				

		Всього по розділу 2					227081				
		Розділ 3. Каналізація.									
53	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,5	10891,32	-	5446	5427	-	78,9840	39,49
					10853,19	-			-		
54	С113-2226	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	50	139,75	-	6988	-	-	-	-
55	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,16	10573,01	-	1692	1667	-	75,8280	12,13
					10419,53	-			-		
56	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	16	265,35	-	4246	-	-	-	-
57	С113-1883	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	100	26,39	-	2639	-	-	-	-
58	С113-1885	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	16	37,10	-	594	-	-	-	-
59	С113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	68	128,38	-	8730	-	-	-	-
60	С113-1466	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	22	97,12	-	2137	-	-	-	-
61	С113-1709	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	28	91,96	-	2575	-	-	-	-
62	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	11	34,75	-	382	-	-	-	-
63	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	9	189,28	-	1704	-	-	-	-
64	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	5	151,03	-	755	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	C113-2271 варіант 1	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110/50 мм	шт	3	199,86	-	600	-	-	-	-
66	& C1110-103-1 варіант 2	Лючок для прочистки 110мм	шт	5	553,01	-	2765	-	-	-	-
67	& C1110-103-1 варіант 1	Лючок для прочистки 50мм	шт	3	459,17	-	1378	-	-	-	-
68	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	3	62,18	-	187	-	-	-	-
69	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	5	55,91	-	280	-	-	-	-
70	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2	6359,63	-	12719	11768	-	44,1360	88,27
71	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	19	5884,21	-	35410	-	-	-	-
72	C130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	1863,71	-	3271	-	-	-	-
73	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	20	3271,31	-	28570	-	-	-	-
74	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	48	1428,50	-	12650	-	-	-	-
75	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2" довжиною 50см	шт	40	263,54	-	7028	-	-	-	-
76	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	175,71	-	1413	1128	-	22,4160	8,97
77	C130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8x1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	2	3531,30	-	36736	-	-	-	-
78	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	2819,04	-	9441	-	-	-	-
79	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	2239,49	-	1120	1072	-	15,8400	7,92
80	& C130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	2143,47	-	12244	-	-	-	-
81	& C130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	3060,91	-	3673	-	-	-	-
82	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	8873,56	-	7099	5299	-	50,2440	40,2
					6623,67	-			-		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	C130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	7	3036,74	-	21257	-	-	-	-
84	C130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	7657,34	-	7657	-	-	-	-
85	& C130-606-1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2"довжиною 50см	шт	8	175,71	-	1406	-	-	-	-
86	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	11452,96	-	2291	274	-	10,4040	2,08
					1371,56	-			-		
87	KP15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (трап для душу лінійний 60 см)	10к-т	0,1	1574,66	-	157	137	-	10,4040	1,04
					1371,56	-			-		
88	C130-635 варіант 1	Трап для душу лінійний 60 см	комплект	1	2855,00	-	2855	-	-	-	-
89	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	13662,81	-	410	392	-	97,9920	2,94
					13064,29	-			-		
90	KP15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,005	35725,39	460,77	179	155	2	233,1120	1,17
					31078,49	27,42			-	0,2062	
91	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60x3 мм (гільза)	м	3	306,21	-	919	-	-	-	-
92	C113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стінки 5 мм (гільза)	м	0,5	932,68	-	466	-	-	-	-
93	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	847,62	-	763	760	-	6,3360	5,7
					844,72	-			-		
94	& C111-1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	1817,30	-	9087	-	-	-	-
95	& C111-1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	3367,70	-	10103	-	-	-	-
96	& C130-901-1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душу зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150-200 кг	шт	1	22950,54	-	22951	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					294973	28079	2		209,91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					294973 266892 28079 13992 22,04 4555 308965				
		Всього по розділу 3					308965				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					500877 500877 403750 96498 48176 76,18 15739 549053	96340	787 158		736,83 0,99
		Всього по кошторису					549053				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					814				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					112237				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-036
на загальнобудівельні роботи 14-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4016,839 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 10,85064 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1468,598 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	2,5	<u>11218,31</u> 9871,80	<u>1346,51</u> 505,25	28046	24680	<u>3366</u> 1263	<u>89,1600</u> 3,8303	<u>222,9</u> 9,58
2	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток	100м2	0,92	<u>13292,74</u> 13151,92	<u>140,82</u> 47,73	12229	12100	<u>129</u> 44	<u>111,3720</u> 0,3326	<u>102,46</u> 0,31
3	КР7-2-3	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на рейках або шпунтованого	100м2	0,47	<u>9045,18</u> 8910,76	<u>134,42</u> 45,56	4251	4188	<u>63</u> 21	<u>82,8600</u> 0,3175	<u>38,94</u> 0,15
4	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну	100м2	2,75	<u>2380,47</u> 2322,86	<u>57,61</u> 19,52	6546	6388	<u>158</u> 54	<u>21,6000</u> 0,1361	<u>59,4</u> 0,37
5	КБ46-39-6	Розбирання стель з плиток гіпсових	100м2	0,4	<u>11924,98</u> 11574,15	<u>340,82</u> 145,40	4770	4630	<u>136</u> 58	<u>96,7900</u> 1,0906	<u>38,72</u> 0,44
6	КР12-65-15	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стін від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	4,57	<u>5472,93</u> 5472,93	-	25011	25011	-	<u>50,8920</u> -	<u>232,58</u> -
7	КР6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,31	<u>26653,95</u> 24958,54	<u>1675,08</u> 702,08	8263	7737	<u>519</u> 218	<u>221,2440</u> 4,8265	<u>68,59</u> 1,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,80509	<u>5877,92</u> 5877,92	-	4732	4732	-	<u>53,6160</u>	<u>43,17</u>
9	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,04	<u>23195,36</u> 21602,66	<u>1572,63</u> 659,14	928	864	63 26	<u>191,4960</u> 4,5313	<u>7,66</u> 0,18
10	KP6-2-2	Знімання закслених віконних рам	100 м2	0,0252	<u>7557,30</u> 7557,30	-	190	190	-	<u>68,2560</u>	<u>1,72</u>
11	KP3-23-1	Пробивання прорізів у цегляних стінах вручну	1 м3	0,14	<u>2714,16</u> 2381,19	<u>332,97</u> 139,56	380	333	47 20	<u>21,1080</u> 0,9594	<u>2,96</u> 0,13
12	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонних вентиляційних коробів)	1 м3	7,47	<u>4869,41</u> 2458,63	<u>2338,71</u> 957,95	36374	18366	<u>17470</u> 7156	<u>20,8200</u> 7,3656	<u>155,53</u> 55,02
13	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,12	<u>15576,54</u> 14664,72	<u>911,82</u> 382,17	1869	1760	<u>109</u> 46	<u>126,4200</u> 2,6273	<u>15,17</u> 0,32
14	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	5,9	<u>532,21</u> 523,89	-	3140	3091	-	<u>4,6440</u>	<u>27,4</u>
15	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,167	<u>175,29</u> 175,29	-	3535	3535	-	<u>1,6300</u>	<u>32,87</u>
16	C311-10-M	Перевезення сміття до 10 км	т	20,167	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	1849	-	<u>1849</u>	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							142113	117605	<u>23909</u> 9385		<u>1050,07</u> 71,25
Разом будівельні роботи, грн.							142113				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							599				
всього заробітна плата, грн.							126990				
Загальновиробничі витрати, грн.							72254				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							134,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							27752				
Всього будівельні роботи, грн.							214367				

Всього по розділу 1							214367				
Розділ 2. Прорізи											
17	KB10-20-1 K=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0252	<u>35916,24</u> 35729,27	-	905	900	-	<u>264,0354</u>	<u>6,65</u>
18 &	C123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	2,52	<u>5211,97</u>	-	13134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,056	<u>17750,29</u> 17633,43	-	994	987	-	<u>135,3918</u>	<u>7,58</u>
20	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,22867	<u>14342,04</u> 14249,09	-	3280	3258	-	<u>109,4064</u>	<u>25,02</u>
21	КБ10-28-3 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,25642	<u>10830,60</u> 10762,30	-	2777	2760	-	<u>82,6344</u>	<u>21,19</u>
22	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	54,109	<u>5831,63</u>	-	315544	-	-	-	-
23	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	176	<u>1,53</u>	-	269	-	-	-	-
24	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	7,9	<u>8,27</u>	-	65	-	-	-	-
25	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,0126	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	442	335	<u>15</u> 6	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>2,97</u> 0,05
26	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	0,0112	<u>51,35</u>	-	1	-	-	-	-
27	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	1,4	<u>49,14</u>	-	69	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2								337480	8240	<u>15</u> 6	<u>63,41</u> 0,05
Разом будівельні роботи, грн.								337480			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								329225			
всього заробітна плата, грн.								8246			
Загальновиробничі витрати, грн.								4340			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								7,61			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1573			
Всього будівельні роботи, грн.								341820			

Всього по розділу 2								341820			
Розділ 3. Підлоги											
Тип 1,2											

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,566	<u>5617,00</u> 5617,00	-	3179	3179	-	<u>45,2400</u>	<u>25,61</u>
29	& С114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	57,732	<u>367,36</u>	-	21208	-	-	-	-
30	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	5,0312	<u>16931,69</u> 10109,45	-	85187	50863	-	<u>85,6080</u>	<u>430,71</u>
31	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	5,0312	<u>12011,65</u> 1836,54	-	60433	9240	-	<u>15,5520</u>	<u>78,25</u>
32	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дотяною сіткою	100м2	5,0312	<u>2705,94</u> 2521,98	-	13614	12689	-	<u>22,3560</u>	<u>112,48</u>
33	С111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	553,432	<u>56,31</u>	-	31164	-	-	-	-
34	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6924	<u>5406,89</u> 5341,87	-	3744	3699	-	<u>40,0680</u>	<u>27,74</u>
35	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,6924	<u>1673,00</u> 1641,44	-	1158	1137	-	<u>12,3120</u>	<u>8,52</u>
36	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66	кг	276,96	<u>26,29</u>	-	7281	-	-	-	-
37	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,0312	<u>30515,10</u> 29305,21	-	153528	147440	-	<u>227,6310</u>	<u>1145,26</u>
38	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	228,4164	<u>84,04</u>	-	19196	-	-	-	-
39	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	513,1824	<u>592,88</u>	-	304256	-	-	-	-
40	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2616,224	<u>10,18</u>	-	26633	-	-	-	-
41	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	3632,526	<u>0,19</u>	-	690	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					731271	228247	-		<u>1828,57</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					731271				
							503024				
							228247				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					122828 219,43 45337 854099				

		Всього по розділу 3					854099				
		Розділ 4. Внутрішнє опорядження									
42	КБ15-64-1 к=1,15	Стелі Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,6924	30771,91	-	21306	21247	-	226,7616	157,01
43	& С111- 1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	62,32	30685,38 7,21	-	449	-	-	-	-
44	& С111-138- 1 варіант 2	Дюбелі	шт	164	0,92	-	151	-	-	-	-
45	& С111-829- 2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	62,32	33,70	-	2100	-	-	-	-
46	& С123-407- 8 варіант 2	Профіль CD	м	176,56	34,72	-	6130	-	-	-	-
47	& С111- 1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	118	9,59	-	1132	-	-	-	-
48	& С111- 1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	48	12,27	-	589	-	-	-	-
49	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1080	0,69	-	745	-	-	-	-
50	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,6924	28430,92 27001,59	-	19686	18696	-	188,1906	130,3
51	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1454	0,69	-	1003	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	72,702	<u>166,94</u>	-	12137	-	-	-	-
53	& C111-1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	24,7	<u>15,76</u>	-	389	-	-	-	-
54	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,6924	<u>18256,44</u>	-	12641	12067	-	<u>138,5796</u>	<u>95,95</u>
55	& C1113-29-29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	124,632	<u>15,88</u>	-	1979	-	-	-	-
56	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стеля - армстронг	100м2	0,6924	<u>15433,48</u> <u>7446,00</u>	-	10686	5156	-	<u>59,2080</u>	<u>41</u>
57	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	4,3388	<u>24332,52</u> <u>24288,15</u>	-	105574	105381	-	<u>193,1310</u>	<u>837,96</u>
58	& C111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	1289	<u>2,08</u>	-	2681	-	-	-	-
59	& C111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	412,2	<u>37,43</u>	-	15429	-	-	-	-
60	& C111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	824,37	<u>37,37</u>	-	30807	-	-	-	-
61	& C111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	412,2	<u>37,43</u>	-	15429	-	-	-	-
62	& C111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	468,6	<u>39,04</u>	-	18294	-	-	-	-
63	& C111-826-21	підвіс	шт	347	<u>13,31</u>	-	4619	-	-	-	-
64	& C111-826-22	тяга підвісу	шт	347	<u>10,64</u>	-	3692	-	-	-	-
65	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	4,2956	<u>2912,15</u> <u>2912,15</u>	-	12509	12509	-	<u>23,1564</u>	<u>99,47</u>
66	& C111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний (плити 600х600 мм)	м2	451,038	<u>540,98</u>	-	244003	-	-	-	-
67	КР11-26-3	Стіни Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,5	<u>27642,81</u> <u>20676,35</u>	-	69107	51691	-	<u>152,7960</u>	<u>381,99</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,5	<u>87334,76</u> 69001,15	<u>1193,56</u> 500,26	43667	34501	<u>597</u> 250	<u>529,8000</u> 3,4391	<u>264,9</u> 1,72
69	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,5	<u>8103,29</u> 7270,95	-	4052	3635	-	<u>54,5376</u>	<u>27,27</u>
70	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	50	<u>14,79</u>	-	740	-	-	-	-
71	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,5	<u>4035,78</u> 3852,57	-	2018	1926	-	<u>28,8972</u>	<u>14,45</u>
72	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	50	<u>15,81</u>	-	791	-	-	-	-
73	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,5	<u>13907,25</u> 6614,47	-	6954	3307	-	<u>52,5960</u>	<u>26,3</u>
74	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,795	<u>8103,29</u> 7270,95	-	71268	63948	-	<u>54,5376</u>	<u>479,66</u>
75	С111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	879,5	<u>14,79</u>	-	13008	-	-	-	-
76	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	8,795	<u>4035,78</u> 3852,57	-	35495	33883	-	<u>28,8972</u>	<u>254,15</u>
77	С111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	879,5	<u>15,81</u>	-	13905	-	-	-	-
78	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,795	<u>13907,25</u> 6614,47	-	122314	58174	-	<u>52,5960</u>	<u>462,58</u>
79	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,436	<u>46378,30</u> 45422,64	-	159356	156072	-	<u>352,8246</u>	<u>1212,31</u>
80	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	155,6508	<u>84,04</u>	-	13081	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	347,036	<u>592,88</u>	-	205751	-	-	-	-
82	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1786,72	<u>10,18</u>	-	18189	-	-	-	-
83	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2480,792	<u>0,19</u>	-	471	-	-	-	-
84	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30x30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	35	<u>1571,97</u> <u>1534,99</u>	-	55019	53725	-	<u>11,9232</u>	<u>417,31</u>
85	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	15,96	<u>84,04</u>	-	1341	-	-	-	-
86	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	36,4	<u>592,88</u>	-	21581	-	-	-	-
87	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	182	<u>10,18</u>	-	1853	-	-	-	-
88	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами (планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,75	<u>2004,36</u> <u>1994,68</u>	-	1503	1496	-	<u>16,8912</u>	<u>12,67</u>
89	& С111-1722-1-2Д варіант 1	Поручень WG 145	м	75	<u>2550,70</u>	-	191303	-	-	-	-
90	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	112,5	<u>0,46</u>	-	52	-	-	-	-
91	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,45	<u>73201,87</u> <u>72608,87</u>	-	32941	32674	-	<u>536,5716</u>	<u>241,46</u>
92	& С1545-204-3 варіант 2	Профіль CD	м	206,1	<u>38,66</u>	-	7968	-	-	-	-
93	& С111-829-2-Ю варіант 3	Профіль UD	м	149,85	<u>34,72</u>	-	5203	-	-	-	-
94	& С111-741-1-И-ИН-Б3 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	47,25	<u>166,94</u>	-	7888	-	-	-	-
95	& С111-136-1-4В варіант 1	Дюбелі	шт	540	<u>0,87</u>	-	470	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& C111-155-5-10 варіант 1	Саморізи	шт	2812	0,62	-	1743	-	-	-	-
97	KP12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,45	<u>19637,67</u> 11167,49	-	8837	5025	-	88,8000	39,96
Разом прямі витрати по розділу 4							1662029	675113	597 250		5196,7 1,72
Разом будівельні роботи, грн.							1662029				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							986319				
всього заробітна плата, грн.							675363				
Загальновиробничі витрати, грн.							355365				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							623,81				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							128884				
Всього будівельні роботи, грн.							2017394				

Всього по розділу 4							2017394				
Розділ 5. Інші роботи											
98	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (існуючі радіатори)	100кВт	0,18	<u>24689,12</u> 16606,65	<u>711,51</u> 248,20	4444	2989	128 45	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>24,08</u> 0,26
99	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен)	м3	1,77	<u>4873,19</u> 909,77	-	8626	1610	-	<u>7,7040</u>	<u>13,64</u>
Разом прямі витрати по розділу 5							13070	4599	128 45		37,72 0,26
Разом будівельні роботи, грн.							13070				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							8343				
всього заробітна плата, грн.							4644				
Загальновиробничі витрати, грн.							2465				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							866				
Всього будівельні роботи, грн.							15535				

Всього по розділу 5							15535				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Фрагмент А									
		---- Демонтажні роботи ----									
100	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,1512	<u>5877,92</u>	-	889	889	-	<u>53,6160</u>	<u>8,11</u>
					5877,92	-			-	-	-
101	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,08	<u>26653,95</u>	<u>1675,08</u>	2132	1997	<u>134</u>	<u>221,2440</u>	<u>17,7</u>
					24958,54	702,08			56	4,8265	0,39
102	KP15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-м	0,03	<u>21322,02</u>	<u>512,20</u>	640	624	<u>16</u>	<u>176,2200</u>	<u>5,29</u>
					20809,82	154,07			5	1,1213	0,03
103	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-м	0,06	<u>8908,11</u>	<u>252,59</u>	534	519	<u>15</u>	<u>73,2960</u>	<u>4,4</u>
					8655,52	75,98			5	0,5530	0,03
104	KP15-3-4	Демонтаж ванн чауунних (душових піддонів)	100к-м	0,04	<u>40301,37</u>	<u>1768,13</u>	1612	1541	<u>71</u>	<u>326,3040</u>	<u>13,05</u>
					38533,24	531,86			21	3,8707	0,15
105	KP7-16-4 Кдем=0,8	Розбирання підстильного шару бетонного	м3	11,32	<u>731,35</u>	-	8279	8239	-	<u>6,1632</u>	<u>69,77</u>
					727,81	-			-	-	-
106	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,88	<u>7373,50</u>	<u>542,99</u>	6489	6011	<u>478</u>	<u>63,5160</u>	<u>55,89</u>
					6830,51	227,59			200	1,5646	1,38
107	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 (укоси)	100м2	0,183	<u>8407,18</u>	<u>542,99</u>	1539	1439	<u>100</u>	<u>73,1280</u>	<u>13,38</u>
					7864,19	227,59			42	1,5646	0,29
108	KP17-1-1	Демонтаж схованої електропроводки	100м	1,1	<u>703,93</u>	-	774	774	-	<u>6,2400</u>	<u>6,86</u>
					703,93	-			-	-	-
109	КБ6-13-1 к дем.= 0,8, к=1,15	(Демонтаж) Улаштування бетонних підпірних стін і стін підвалів	100м3	0,101	<u>62412,26</u>	<u>11903,52</u>	6304	5097	<u>1202</u>	<u>411,3614</u>	<u>41,55</u>
					50461,71	6124,13			619	41,0040	4,14
110	KP6-3-2	Знімання дерев'яних підвіконних дощок в кам'яних будівлях	100 м2	0,038	<u>15949,50</u>	-	606	606	-	<u>144,0360</u>	<u>5,47</u>
					15947,67	-			-	-	-
		----- Прорізи -----									
111	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1224	<u>17750,29</u>	-	2173	2158	-	<u>135,3918</u>	<u>16,57</u>
					17633,43	-			-	-	-
112	КБ10-28-2 к=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,12075	<u>14342,04</u>	-	1732	1721	-	<u>109,4064</u>	<u>13,21</u>
					14249,09	-			-	-	-
113	С123-199-1 варіант 6	Блоки дверні металопластикові в к-ті з доводчиками	м2	24,315	<u>5831,63</u>	-	141796	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
114	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10х100	шт	100	<u>1,53</u>	-	153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
115	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,15	<u>8,27</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,019	4583,51 4583,51	-	87	87	-	37,8240	0,72
117	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м ---- Стіни, перегородки ----	м	1,94	316,21	-	613	-	-	-	-
118	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,22	95647,18 40322,91	-	116690	49194	-	313,2120	382,12
119	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-І, діаметр 3 мм	100кг	0,421	3974,51	-	1673	-	-	-	-
120	С111-1804 варіант 2	Пластина 100x80x4	т	0,0153	37041,53	-	567	-	-	-	-
121	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм ----- Перемички в перегородках П1-----	т	0,00497	40051,11	-	199	-	-	-	-
122	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	35063,78 26618,20	1218,31 497,97	1473	1118	51 21	235,9560 3,7786	9,91 0,16
123	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	37	51,35	-	1900	-	-	-	-
124	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3 ----- Перемички в перегородках П2-----	кг	5	49,14	-	246	-	-	-	-
125	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03402	35063,78 26618,20	1218,31 497,97	1193	906	41 17	235,9560 3,7786	8,03 0,13
126	& С1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	29,12	51,35	-	1495	-	-	-	-
127	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3 ----- Опоряджувальні роботи ----	кг	4,9	49,14	-	241	-	-	-	-
128	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	2,85	27642,81 20676,35	-	78782	58928	-	152,7960	435,47
129	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,81	24371,65 24349,65	-	19741	19723	-	193,6200	156,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& C1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Off SkyLine	кг	81	148,48	-	12027	-	-	-	-
131	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,183	67157,31	-	12290	9332	-	360,6600	66
132	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,183	46378,30	-	8487	8312	-	352,8246	64,57
					45422,64	-					
133	& C111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,483	557,77	-	10309	-	-	-	-
134	C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	95,16	10,18	-	969	-	-	-	-
135	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,3	84,04	-	698	-	-	-	-
		----- Інші роботи -----									
136	KP13-5-1	Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,109	157031,65	-	17116	4582	-	322,7400	35,18
					42033,66	-					
137	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	847,62	-	339	338	-	6,3360	2,53
					844,72	-					
138	& C1-935-172 варіант 1	Дзеркало для МГН	шт	1	2856,81	-	2857	-	-	-	-
139	& C1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2x1,0 в рамі	шт	3	3366,81	-	10100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					475778	184135	2108		1432,61
									986		6,7
		Разом будівельні роботи, грн.					475778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					289535				
		всього заробітна плата, грн.					185121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97847				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					172,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					35575				
		Всього будівельні роботи, грн.					573625				

		Всього по розділу 6					573625				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					3361741	1217939	<u>26757</u> 10672		<u>9609,08</u> 79,98
		Разом будівельні роботи, грн.					3361741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2117045				
		всього заробітна плата, грн.					1228611				
		Загальновиробничі витрати, грн.					655098				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1161,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					239987				
		Всього будівельні роботи, грн.					4016839				

		Всього по кошторису					4016839				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					10850,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1468598				

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на електротехнічні рішення 14-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 715,891 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 1,74752 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 229,604 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		терапевтичне відділення									
		Розділ 1. РЩ-9									
1	KP17-14-3	Установлення щитків освітлювальних групових масою понад 6 кг до 10 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	972,26 656,41	5,36 0,32	972	656	5	5,0400 0,0024	5,04
2	& C111-31-54	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 108 модульний, ДІН-варіант 8	шт.	1	11526,96	-	11527	-	-	-	-
3	KP17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	52536,54 46334,04	-	525	463	-	359,9040	3,6
4	& C111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 63А	шт.	1	1174,16	-	1174	-	-	-	-
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,44	37880,21 33221,41	-	16667	14617	-	261,0720	114,87
6	& C111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	15	142,83	-	2142	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С111-31-4-Ф варіант 1	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.	29	1122,03	-	32539	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							65546	15736	5		123,51
Разом будівельні роботи, грн.							65546				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							49805				
всього заробітна плата, грн.							15736				
Загальновиробничі витрати, грн.							7669				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							11,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2475				
Всього будівельні роботи, грн.							73215				
Всього по розділу 1							73215				
Розділ 2. РЩ-9А											
8	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	649,24 464,18	5,36 0,32	649	464	5	3,5640 0,0024	3,56
9	& С111-31-54 варіант 1	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 12 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	1885,92	-	1886	-	-	-	-
10	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	37880,21 33221,41	-	1894	1661	-	261,0720	13,05
11	& С111-31-39-Ш варіант 1	Вимикач автоматичний однополюсний, 10 А	шт.	1	163,23	-	163	-	-	-	-
12	& С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 6А	шт.	4	142,83	-	571	-	-	-	-
Кабельно-провідникова продукція											
13	КБ21-14-1 κ=1,15	Прокладання лотків	100м	0,45	9280,00 7378,36	1341,09 438,83	4176	3320	603 197	56,6520 2,8929	25,49 1,3
14	& С111-1301-1-1Ж варіант 2	Лоток кабельний 200х50	м	45	46,39	-	2088	-	-	-	-
15	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	2,25	4730,35 4463,23	-	10643	10042	-	36,3840	81,86

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	2,25	<u>4934,40</u> 4550,04	-	11102	10238	-	<u>39,6000</u>	<u>89,1</u>
17	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	18,12	<u>3520,60</u> 2755,66	-	63793	49933	-	<u>22,4640</u>	<u>407,05</u>
18	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,03	<u>3844,17</u> 2980,88	-	115	89	-	<u>24,3000</u>	<u>0,73</u>
19	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	11,07	<u>1303,93</u> 1110,66	-	14435	12295	-	<u>9,2880</u>	<u>102,82</u>
20	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм ² до 6 мм ² в труби	100м	0,9	<u>1581,39</u> 1383,30	-	1423	1245	-	<u>11,5680</u>	<u>10,41</u>
21	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	6,15	<u>2433,76</u> 2191,18	-	14968	13476	-	<u>18,3240</u>	<u>112,69</u>
22 & С111-819-6-2	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x16мм	м	4	<u>567,29</u>	-	2269	-	-	-	-	-
23 & С111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	4	<u>53,21</u>	-	213	-	-	-	-	-
24 & С111-819-6-3	Кабель ННХН FE180/E30 5x1,5	м	4	<u>72,59</u>	-	290	-	-	-	-	-
25 & С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	20	<u>84,83</u>	-	1697	-	-	-	-	-
26 & С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	855	<u>42,92</u>	-	36697	-	-	-	-	-
27 & С111-819-10	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	145	<u>45,98</u>	-	6667	-	-	-	-	-
28 & С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	1008	<u>57,20</u>	-	57658	-	-	-	-	-
29 & С1630-15316	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	3	<u>23,51</u>	-	71	-	-	-	-	-
30 & С1630-15318	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	1034	<u>14,36</u>	-	14848	-	-	-	-	-
31 & С1630-15313	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	778	<u>11,55</u>	-	8986	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,99	<u>52581,22</u> 42316,54	-	52055	41893	-	<u>324,9120</u>	<u>321,66</u>
33	& С111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	74	<u>970,12</u>	-	71789	-	-	-	-
34	& С111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	25	<u>1044,58</u>	-	26115	-	-	-	-
35	КР17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,19	<u>34776,89</u> 24512,21	-	6608	4657	-	<u>188,2080</u>	<u>35,76</u>
36	С1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	19	<u>853,74</u>	-	16221	-	-	-	-
37	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,15	<u>5036,71</u> 4996,62	-	756	749	-	<u>42,3120</u>	<u>6,35</u>
38	& С111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	9	<u>112,23</u>	-	1010	-	-	-	-
39	& С111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	6	<u>112,23</u>	-	673	-	-	-	-
40	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,35	<u>5355,56</u> 5315,47	-	1874	1860	-	<u>45,0120</u>	<u>15,75</u>
41	& С111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	32	<u>163,23</u>	-	5223	-	-	-	-
42	& С111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	3	<u>295,83</u>	-	887	-	-	-	-
43	КР17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,03	<u>34776,89</u> 24512,21	-	1043	735	-	<u>188,2080</u>	<u>5,65</u>
44	& С111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	3	<u>854,26</u>	-	2563	-	-	-	-
45	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	<u>2414,59</u> 2414,59	-	7244	7244	-	<u>19,2000</u>	<u>57,6</u>
46	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	3	<u>3673,90</u>	-	11022	-	-	-	-
47	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,77	<u>3820,60</u>	-	2942	-	-	-	-
48	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,77	<u>1582,11</u>	-	1218	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КР17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,96	7453,16	-	14608	14543	-	62,8320	123,15
50	& С111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	168	7419,83 163,36	-	27444	-	-	-	-
51	& С111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	25	193,66	-	4842	-	-	-	-
52	& С1512-14-4-66Я	Розетка на ДІН-рейку трьохфазна	шт	3	584,90	-	1755	-	-	-	-
53	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,68	3820,60	-	6419	-	-	-	-
54	& С1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,93	1582,11	-	3053	-	-	-	-
55	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,29	34776,89 24512,21	-	10085	7109	-	188,2080	54,58
56	& С111-819-20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	29	614,64	-	17825	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							552576	181553	608 197		1467,26 1,3
Разом будівельні роботи, грн.							552576				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							370415				
всього заробітна плата, грн.							181750				
Загальновиробничі витрати, грн.							90100				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							143,47				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							29643				
Всього будівельні роботи, грн.							642676				

Всього по розділу 2							642676				
Разом прямі витрати по кошторису							618122	197289	613 197		1590,77 1,3
Разом будівельні роботи, грн.							618122				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							420220				
всього заробітна плата, грн.							197486				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					97769 155,45 32118 715891				

		Всього по кошторису					715891				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1747,52 229604				

Склад



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірив



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КР15-15-1 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 15 мм (розбирання)	100м	0,84	<u>4072,24</u> 4067,43	-	3421	3417	-	<u>30,5088</u>	<u>25,63</u>	
8	КР15-15-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (розбирання)	100м	0,06	<u>3991,37</u> 3986,80	-	239	239	-	<u>29,9040</u>	<u>1,79</u>	
9	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,7	<u>175,29</u> 175,29	-	123	123	-	<u>1,6300</u>	<u>1,14</u>	
10	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,7	<u>91,69</u>	<u>91,69</u>	64	-	64	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 1								11262	11068	<u>190</u> 54	<u>0,1610</u>	<u>0,11</u> 0,39
Разом будівельні роботи, грн.								11262				
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								4				
всього заробітна плата, грн.								11122				
Загальновиробничі витрати, грн.								5737				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								9,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								1924				
Всього будівельні роботи, грн.								16999				

Всього по розділу 1								16999				
Розділ 2. Водопрвід.												
11	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,23	<u>9319,94</u> 9189,31	-	11464	11303	-	<u>67,9080</u>	<u>83,53</u>	
12	КР15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,27	<u>9749,59</u> 9590,40	-	2632	2589	-	<u>70,8720</u>	<u>19,14</u>	
13	С113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	52	<u>35,07</u>	-	1824	-	-	-	-	
14	С113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	71	<u>49,84</u>	-	3539	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	27	<u>78,30</u>	-	2114	-	-	-	-
16	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	25	<u>15,48</u>	-	387	-	-	-	-
17	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	28	<u>25,87</u>	-	724	-	-	-	-
18	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25	<u>28,90</u>	-	723	-	-	-	-
19	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	16	<u>18,73</u>	-	300	-	-	-	-
20	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	16	<u>18,52</u>	-	296	-	-	-	-
21	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	18	<u>22,44</u>	-	404	-	-	-	-
22	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	20	<u>14,03</u>	-	281	-	-	-	-
23	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	20	<u>14,22</u>	-	284	-	-	-	-
24	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	25	<u>15,54</u>	-	389	-	-	-	-
25	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	12	<u>27,29</u>	-	327	-	-	-	-
26	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	16	<u>36,96</u>	-	591	-	-	-	-
27	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	100	<u>5,87</u>	-	587	-	-	-	-
28	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	140	<u>6,69</u>	-	937	-	-	-	-
29	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	60	<u>9,25</u>	-	555	-	-	-	-
30	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,5	<u>5945,93</u>	-	8919	8919	-	<u>47,2800</u>	<u>70,92</u>
31	& C119-408-2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	123	<u>69,71</u>	-	8574	-	-	-	-
32	& C119-408-2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	27	<u>182,08</u>	-	4916	-	-	-	-
33	KP15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,03	<u>35769,92</u>	-	1073	1069	-	<u>267,3000</u>	<u>8,02</u>
34	C130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	3	<u>35636,44</u> <u>2104,47</u>	-	6313	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	44	108,83	-	4789	-	-	-	-
36	& C113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	21	118,32	-	2485	-	-	-	-
37	KP17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,9	3302,14 2976,11	-	2972	2678	-	24,8880	22,4
38	C113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	34	38,63	-	1313	-	-	-	-
39	C113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	56	41,89	-	2346	-	-	-	-
40	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,04	13662,81 13064,29	-	547	523	-	97,9920	3,92
41	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	4	306,21	-	1225	-	-	-	-
42	KP15-37-1	Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних	10к-т	0,8	23351,74 23197,83	-	18681	18558	-	178,1160	142,49
43	& C130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	8680,66	-	8681	-	-	-	-
44	& C130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	7	9394,66	-	65763	-	-	-	-
45	KP15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м ³ до 0,4 м ³	бак	8	1115,47 1006,88	50,22 17,52	8924	8055	402 140	8,2080 0,1022	65,66 0,82
46	& C130-10- 4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	8	1431,87	-	11455	-	-	-	-
47	KP15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,32	57348,45 43315,22	2344,07 139,49	18352	13861	750 45	332,5800 1,0488	106,43 0,34
48	& C130-384- 52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	8	122,75	-	982	-	-	-	-
49	C113-1873- 1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	8	298,88	-	2391	-	-	-	-
50	C113-1873- 1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	16	387,67	-	6203	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	8	<u>200,96</u>	-	1608	-	-	-	-
52	C113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	16	<u>321,53</u>	-	5144	-	-	-	-
53	C113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	8	<u>195,46</u>	-	1564	-	-	-	-
54	C113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	8	<u>117,45</u>	-	940	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							224518	67555	<u>1152</u>		<u>522,51</u>
Разом будівельні роботи, грн.							224518		185		1,16
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							155811				
всього заробітна плата, грн.							67740				
Загальновиробничі витрати, грн.							33954				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							53,87				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							11132				
Всього будівельні роботи, грн.							258472				

Всього по розділу 2							258472				
Розділ 3. Каналізація.											
55	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,62	<u>10891,32</u>	-	6753	6729	-	<u>78,9840</u>	<u>48,97</u>
56	C113-2226 варіант 1	Труби ГП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	62	<u>139,75</u>	-	8665	-	-	-	-
57	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>10573,01</u>	-	4229	4168	-	<u>75,8280</u>	<u>30,33</u>
58	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	40	<u>265,35</u>	-	10614	-	-	-	-
59	C113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	120	<u>26,39</u>	-	3167	-	-	-	-
60	C113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	80	<u>37,10</u>	-	2968	-	-	-	-
61	C113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	78	<u>128,38</u>	-	10014	-	-	-	-
62	C113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	31	<u>97,12</u>	-	3011	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	25	91,96	-	2299	-	-	-	-
64	C113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50x50 мм	шт	15	34,75	-	521	-	-	-	-
65	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	9	151,03	-	1359	-	-	-	-
66	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	7	189,28	-	1325	-	-	-	-
67	C113-2267	Хрестовина каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	6	150,73	-	904	-	-	-	-
68	C113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт	5	62,18	-	311	-	-	-	-
69	C113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт	7	55,91	-	391	-	-	-	-
70	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,2	6359,63	-	13991	12945	-	44,1360	97,1
71	C130-656 варіант 1	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном	комплект	21	5884,21	-	39138	-	-	-	-
72	C130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект	1	1863,71	-	3271	-	-	-	-
73	C130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	22	3271,31	-	31427	-	-	-	-
74	C130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	62	1428,50	-	16339	-	-	-	-
75	& C130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2"довжиною 50см	шт	54	263,54	-	9488	-	-	-	-
76	KP15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	175,71	-	1413	1128	-	22,4160	8,97
77	C130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8x1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	2	3531,30	-	36736	-	-	-	-
78	C130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	2819,04	-	9441	-	-	-	-
79	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	2239,49	-	1120	1072	-	15,8400	7,92
80	& C130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	2143,47	-	12244	-	-	-	-
81	& C130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	3060,91	-	3673	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КР15-36-2	Установлення мийок на два відділення	10к-т	0,3	7793,49 6818,52	-	2338	2046	-	51,1440	15,34
83	С130-502 варіант 1	Мийки з нержавіючої сталі з двома чашами, з кріпленнями та сифоном	шт	3	12948,50	-	38846	-	-	-	-
84	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	2239,49 2143,47	-	672	643	-	15,8400	4,75
85	С130-616 варіант 2	Змішувачі для мийок	комплект	3	1419,27	-	4258	-	-	-	-
86	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	8873,56 6623,67	-	7099	5299	-	50,2440	40,2
87	С130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	7	3036,74	-	21257	-	-	-	-
88	С130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	7657,34	-	7657	-	-	-	-
89	& С130-606- 1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2"довжиною 50см	шт	8	175,71	-	1406	-	-	-	-
90	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	11452,96 1371,56	-	2291	274	-	10,4040	2,08
91	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (трап для душу лінійний 60 см)	10к-т	0,1	30124,66 1371,56	-	3012	137	-	10,4040	1,04
92	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	13662,81 13064,29	-	410	392	-	97,9920	2,94
93	КР15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,015	35725,39 31078,49	460,77 27,42	536	466	7	233,1120 0,2062	3,5
94	С113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60х3 мм (гільза)	м	3	306,21	-	919	-	-	-	-
95	С113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стілки 5 мм (гільза)	м	1,5	932,68	-	1399	-	-	-	-
96	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	847,62 844,72	-	763	760	-	6,3360	5,7
97	& С111- 1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	1817,30	-	9087	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& С111-1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	3367,70	-	10103	-	-	-	-
99	& С130-901-1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душу зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150-200 кг	шт	1	22950,54	-	22951	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							369816	36059	7		268,84
Разом будівельні роботи, грн.							369816				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							333750				
всього заробітна плата, грн.							36059				
Загальновиробничі витрати, грн.							17945				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,23				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							5833				
Всього будівельні роботи, грн.							387761				

Всього по розділу 3							387761				
Разом прямі витрати по кошторису							605596	114682	1349		879,53
Разом будівельні роботи, грн.							605596		239		1,55
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							489565				
всього заробітна плата, грн.							114921				
Загальновиробничі витрати, грн.							57636				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							91,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							18889				
Всього будівельні роботи, грн.							663232				

Всього по кошторису							663232				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							972,49				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						133810				

Склав



[Handwritten signature]
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Тегза

Перевірів



[Handwritten signature]
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12563 22,75 4700 43476				
		Всього по розділу 1					43476				
		Розділ 2. Перегородки									
5	КР5-8-7	Улаштування армованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	0,1635	<u>91851,41</u> 36527,14	-	15018	5972	-	<u>283,7280</u>	<u>46,39</u>
6	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,647	<u>27642,81</u> 20676,35	-	17885	13378	-	<u>152,7960</u>	<u>98,86</u>
		Разом прями витрати по розділу 2					32903	19350	-		<u>145,25</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32903 13553 19350 10041 17,43 3601 42944				
		Всього по розділу 2					42944				
		Розділ 3. Прорізи									
7	КБ10-20-1 К=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0252	<u>35916,24</u> 35729,27	-	905	900	-	<u>264,0354</u>	<u>6,65</u>
8	& С123-751	Блоки віконні з металопластику	м2	2,52	<u>5211,97</u>	-	13134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,00834	<u>17750,29</u> 17633,43	-	148	147	-	<u>135,3918</u>	<u>1,13</u>
10	С123-199-1 варіант 1	Блоки дверні металопластикові	м2	0,834	<u>5831,63</u>	-	4864	-	-	-	-
11	& С1545-42-1 варіант 1	Дюбель-шуруп 10x100	шт	12,66	<u>1,53</u>	-	19	-	-	-	-
12	& С111-196-1-ИНБ	Піна монтажна	л	0,675	<u>8,27</u>	-	6	-	-	-	-
13	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,021	<u>4583,51</u> 4583,51	-	96	96	-	<u>37,8240</u>	<u>0,79</u>
14	& С123-392-2 варіант 1	Дошки підвіконні ПВХ 0,3м	м	2,1	<u>316,21</u>	-	664	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							19836	1143	-		<u>8,57</u>
Разом будівельні роботи, грн.							19836				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18693				
всього заробітна плата, грн.							1143				
Загальновиробничі витрати, грн.							593				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,04				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							213				
Всього будівельні роботи, грн.							20429				

Всього по розділу 3							20429				
Розділ 4. Підлоги											
15	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен) Тип 1,2	м3	1,26	<u>4873,19</u> 909,77	-	6140	1146	-	<u>7,7040</u>	<u>9,71</u>
16	КР7-20-1	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит або матів мінераловатних або скловолокнистих	100м2	0,265	<u>5617,00</u> 5617,00	-	1489	1489	-	<u>45,2400</u>	<u>11,99</u>
17	& С114-90-1-92 варіант 3	жорсткі пінополістирольні плити товщ. 150мм.	кв.м.	27,03	<u>367,36</u>	-	9930	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	1,8671	<u>16931,69</u> 10109,45	-	31613	18875	-	<u>85,6080</u>	<u>159,84</u>
19	КР7-17-9 к=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати	100м2	1,8745	<u>12011,65</u> 1836,54	-	22516	3443	-	<u>15,5520</u>	<u>29,15</u>
20	КБ11-11-18 К=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,8745	<u>2705,94</u> 2521,98	-	5072	4727	-	<u>22,3560</u>	<u>41,91</u>
21	С111-1587 варіант 1	Сітка з оцинкованого дроту, діаметр 2 мм	м2	226,295	<u>56,31</u>	-	12743	-	-	-	-
22	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3848	<u>5406,89</u> 5341,87	-	2081	2056	-	<u>40,0680</u>	<u>15,42</u>
23	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3848	<u>1673,00</u> 1641,44	-	644	632	-	<u>12,3120</u>	<u>4,74</u>
24	С111-2002-1 варіант 1	Гідроізоляційна суміш (жорстка) Ceresit CR 66	кг	153,95	<u>26,29</u>	-	4047	-	-	-	-
25	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,8845	<u>30515,10</u> 29305,21	-	118536	113836	-	<u>227,6310</u>	<u>884,23</u>
26	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	176,3563	<u>84,04</u>	-	14821	-	-	-	-
27	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	396,219	<u>592,88</u>	-	234910	-	-	-	-
28	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	2019,94	<u>10,18</u>	-	20563	-	-	-	-
29	& С1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2804,609	<u>0,19</u>	-	533	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							485638	146204	-	-	<u>1156,99</u>
Разом будівельні роботи, грн.							485638				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							339434				
всього заробітна плата, грн.							146204				
Загальновиробничі витрати, грн.							78133				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							138,84				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							28685				
Всього будівельні роботи, грн.							563771				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 4						563771				
		Розділ 5. Внутрішнє опорядження										
		Стелі										
30	КБ15-64-1 κ=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4962	<u>30771,91</u> 30685,38	-	15269	15226	-	<u>226,7616</u>	<u>112,52</u>	
31	& С111- 1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	44,7	<u>7,21</u>	-	322	-	-	-	-	
32	& С111-138- 1 варіант 2	Дюбелі	шт	118	<u>0,92</u>	-	109	-	-	-	-	
33	& С111-829- 2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	44,7	<u>33,70</u>	-	1506	-	-	-	-	
34	& С123-407- 8 варіант 2	Профіль CD	м	126,53	<u>34,72</u>	-	4393	-	-	-	-	
35	& С111- 1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	84	<u>9,59</u>	-	806	-	-	-	-	
36	& С111- 1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	35	<u>12,27</u>	-	429	-	-	-	-	
37	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	774	<u>0,69</u>	-	534	-	-	-	-	
38	КБ15-66-1 κ=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,4962	<u>28430,92</u> 27001,59	-	14107	13398	-	<u>188,1906</u>	<u>93,38</u>	
39	& С111- 1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1042	<u>0,69</u>	-	719	-	-	-	-	
40	С111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	52,101	<u>166,94</u>	-	8698	-	-	-	-	
41	& С111- 1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	17,71	<u>15,76</u>	-	279	-	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ15-182-2 к=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,4962	<u>18256,44</u> 17427,77	-	9059	8648	-	<u>138,5796</u>	<u>68,76</u>
43	& С1113-29-29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	89,316	<u>15,88</u>	-	1418	-	-	-	-
44	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стеля - армстронг	100м2	0,4962	<u>15433,48</u> 7446,00	-	7658	3695	-	<u>59,2080</u>	<u>29,38</u>
45	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,2928	<u>24332,52</u> 24288,15	-	55790	55688	-	<u>193,1310</u>	<u>442,81</u>
46	& С111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	681	<u>2,08</u>	-	1416	-	-	-	-
47	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	217,82	<u>37,43</u>	-	8153	-	-	-	-
48	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	435,63	<u>37,37</u>	-	16279	-	-	-	-
49	& С111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	217,82	<u>37,43</u>	-	8153	-	-	-	-
50	& С111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	247,62	<u>39,04</u>	-	9667	-	-	-	-
51	& С111-826-21	підвіс	шт	183	<u>13,31</u>	-	2436	-	-	-	-
52	& С111-826-22	тяга підвісу	шт	183	<u>10,64</u>	-	1947	-	-	-	-
53	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,2928	<u>2912,15</u> 2912,15	-	6677	6677	-	<u>23,1564</u>	<u>53,09</u>
54	& С111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний (плити 600х600 мм)	м2	240,744	<u>540,98</u>	-	130238	-	-	-	-
55	КР11-26-3	Стіни Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	0,6	<u>27642,81</u> 20676,35	-	16586	12406	-	<u>152,7960</u>	<u>91,68</u>
56	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередені будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином	100м2	0,1856	<u>87334,76</u> 69001,15	<u>1193,56</u> 500,26	16209	12807	<u>222</u> 93	<u>529,8000</u> 3,4391	<u>98,33</u> 0,64
57	КБ15-56-3 к=1,15	Безпідчане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,38	<u>8103,29</u> 7270,95	-	3079	2763	-	<u>54,5376</u>	<u>20,72</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	38	<u>14,79</u>	-	562	-	-	-	-
59	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,38	<u>4035,78</u> 3852,57	-	1534	1464	-	<u>28,8972</u>	<u>10,98</u>
60	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	38	<u>15,81</u>	-	601	-	-	-	-
61	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,38	<u>13907,25</u> 6614,47	-	5285	2513	-	<u>52,5960</u>	<u>19,99</u>
62	КБ15-56-3 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	3,364	<u>8103,29</u> 7270,95	-	27259	24459	-	<u>54,5376</u>	<u>183,46</u>
63	C111-2015-3 варіант 4	Шпатлівка старт	кг	336,34	<u>14,79</u>	-	4974	-	-	-	-
64	КБ15-56-4 к=2, к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,364	<u>4035,78</u> 3852,57	-	13576	12960	-	<u>28,8972</u>	<u>97,21</u>
65	C111-2015-3 варіант 3	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	336,34	<u>15,81</u>	-	5318	-	-	-	-
66	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,843	<u>13907,25</u> 6614,47	-	53446	25419	-	<u>52,5960</u>	<u>202,13</u>
67	КБ15-25-2 К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	2,919	<u>46378,30</u> 45422,64	-	135378	132589	-	<u>352,8246</u>	<u>1029,9</u>
68	C111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	132,23	<u>84,04</u>	-	11113	-	-	-	-
69	& C111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	294,819	<u>592,88</u>	-	174792	-	-	-	-
70	C111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	1517,88	<u>10,18</u>	-	15452	-	-	-	-
71	& C1630-3П варіант 1	Пласмасові хрестики	шт	2108	<u>0,19</u>	-	401	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ15-26-2 К=1,15	Улаштування сапожків шириною 100 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	30,1	<u>1571,97</u> 1534,99	-	47316	46203	-	<u>11,9232</u>	<u>358,89</u>
73	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	13,7256	<u>84,04</u>	-	1153	-	-	-	-
74	& С111-577-99 варіант 1	Плитка керамічна	м.кв	31,304	<u>592,88</u>	-	18560	-	-	-	-
75	С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	156,52	<u>10,18</u>	-	1593	-	-	-	-
76	КБ11-42-2 к=1,15	Улаштування плінтусів дерев'яних з кріпленням шурупами (планка -відбійник шириною 0,2м)	100м	0,55	<u>2004,36</u> 1994,68	-	1102	1097	-	<u>16,8912</u>	<u>9,29</u>
77	& С111-1722-1-2Д варіант 1	Поручень WG 145	м	55	<u>2550,70</u>	-	140289	-	-	-	-
78	С188888-4 варіант 1	Дюбель шуруп	шт	82,5	<u>0,46</u>	-	38	-	-	-	-
79	КБ15-63-4 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням шурупами з улаштуванням металевого каркасу без утеплення (зашивка мереж)	100м2	0,36	<u>73201,87</u> 72608,87	-	26353	26139	-	<u>536,5716</u>	<u>193,17</u>
80	& С1545-204-3 варіант 2	Профіль CD	м	164,88	<u>38,66</u>	-	6374	-	-	-	-
81	& С111-829-2-Ю варіант 3	Профіль UD	м	119,88	<u>34,72</u>	-	4162	-	-	-	-
82	& С111-741-1-И-ИН-Б3 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	37,8	<u>166,94</u>	-	6310	-	-	-	-
83	& С111-136-1-4В варіант 1	Дюбелі	шт	432	<u>0,87</u>	-	376	-	-	-	-
84	& С111-155-5-1О варіант 1	Саморізи	шт	2250	<u>0,62</u>	-	1395	-	-	-	-
85	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по штукатурці	100м2	0,36	<u>19637,67</u> 11167,49	-	7070	4020	-	<u>88,8000</u>	<u>31,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини в приміщеннях площею більше 5 м2	100 м2	1,19	<u>95647,18</u> 40322,91	-	113820	47984	-	<u>313,2120</u>	<u>372,72</u>
95	С147-26-3	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 3 мм	100кг	0,421	<u>3974,51</u>	-	1673	-	-	-	-
96	С111-1804 варіант 2	Пластина 100x80x4	т	0,0153	<u>37041,53</u>	-	567	-	-	-	-
97	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 8 мм	т	0,00497	<u>40051,11</u>	-	199	-	-	-	-
		----- Перемички в перегородках П1-----									
98	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,042	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1473	1118	<u>51</u> 21	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,91</u> 0,16
99	& С1545-268-17 варіант 2	Кутник 40x40x3	кг	259	<u>51,35</u>	-	13300	-	-	-	-
100	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	5	<u>49,14</u>	-	246	-	-	-	-
		----- Перемички в перегородках П2-----									
101	КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	1 м	0,03888	<u>35063,78</u> 26618,20	<u>1218,31</u> 497,97	1363	1035	<u>47</u> 19	<u>235,9560</u> 3,7786	<u>9,17</u> 0,15
102	& С1545-268-17 варіант 1	Кутник 40x40x3	кг	33,28	<u>51,35</u>	-	1709	-	-	-	-
103	& С111-1091-1 варіант 1	Полоса 120x50x3	кг	5,6	<u>49,14</u>	-	275	-	-	-	-
		----- Опоряджувальні роботи ----									
104	КР11-26-3	Поліпшене штукатурення поверхонь стін всередині будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	3,08	<u>27642,81</u> 20676,35	-	85140	63683	-	<u>152,7960</u>	<u>470,61</u>
105	КР2-6-4	Улаштування вертикальної гідроізоляції	100 м2	0,67	<u>24371,65</u> 24349,65	-	16329	16314	-	<u>193,6200</u>	<u>129,73</u>
106	& С1113-296-21 варіант 1	Гідроізоляція універсальна акрилова H2Ooff SkyLine	кг	67	<u>148,48</u>	-	9948	-	-	-	-
107	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,186	<u>67157,31</u> 50993,72	-	12491	9485	-	<u>360,6600</u>	<u>67,08</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,186	<u>46378,30</u> 45422,64	-	8626	8449	-	<u>352,8246</u>	<u>65,63</u>
109	& С111-256-1 варіант 1	Плитки керамічні облицювальні	м2	18,786	<u>557,77</u>	-	10478	-	-	-	-
110	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11	кг	96,72	<u>10,18</u>	-	985	-	-	-	-
111	С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 СУПЕР	кг	8,43	<u>84,04</u>	-	708	-	-	-	-
		----- Інші роботи -----									
112	КР13-5-1	Скління мет. вікон матовим склом	100м2	0,076	<u>157031,65</u> 42033,66	-	11934	3195	-	<u>322,7400</u>	<u>24,53</u>
113	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,4	<u>847,62</u> 844,72	-	339	338	-	<u>6,3360</u>	<u>2,53</u>
114	& С1-935-172 варіант 1	Дзеркало для МГН	шт	1	<u>2856,81</u>	-	2857	-	-	-	-
115	& С1-935-172 варіант 2	Дзеркало 1,2x1,0 в рамі	шт	3	<u>3366,81</u>	-	10100	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					461660	156249	<u>116</u> 45		<u>1187,95</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					461660				
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					305295				
		Всього будівельні роботи, грн.					156294				
							81663				
							142,53				
							29444				
							543323				
		Всього по розділу 6					543323				
		Разом прямі витрати по кошторису					2084668	748669	<u>13268</u> 5436		<u>5796,42</u> 41,68
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2084668				
							1322731				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					754105 398038 700,42 144699 2482706				

		Всього по кошторису					2482706				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6538,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					898804				

Склад

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040
на електротехнічні рішення 15-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 438,801 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,01415 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 133,245 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
									на одиницю	всього	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Медична кафедра									
		Розділ 1. РЩ-10									
		Разом прямі витрати по розділу 1									
		Всього по розділу 1									
		Розділ 2. РЩ-10.1									
1	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>649,24</u> 464,18	<u>5,36</u> 0,32	649	464	<u>5</u> -	<u>3,5640</u> 0,0024	<u>3,56</u> -
2	С111-31-54 варіант 3	Корпус металопластиковий, вбудований, внутрішньої установки, 36 модульний, ДІН-рейка, замок, нульова та заземлююча шина	шт.	1	<u>2607,91</u> -	- -	2608	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>52536,54</u> 46334,04	-	525	463	-	<u>359,9040</u>	<u>3,6</u>	
4 & С111-31-69	Вимикач автоматичний триполюсний, 40А	шт.		1	<u>708,02</u>	-	708	-	-	-	-	
5	КР17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>37880,21</u> 33221,41	-	6061	5315	-	<u>261,0720</u>	<u>41,77</u>	
6 & С111-31-18	Вимикач автоматичний однополюсний, 10А	шт.		4	<u>163,23</u>	-	653	-	-	-	-	
7 & С111-31-4-Ф	Диференційний автоматичний вимикач, 16А	шт.		12	<u>1122,03</u>	-	13464	-	-	-	-	
Разом прямі витрати по розділу 2							24668	6242	5		<u>48,93</u>	
Разом будівельні роботи, грн.							24668					
в тому числі:												
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							18421					
всього заробітна плата, грн.							6242					
Загальновиробничі витрати, грн.							3041					
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4,75					
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							980					
Всього будівельні роботи, грн.							27709					

Всього по розділу 2							27709					
Розділ 3. РЩ-10А												
8	КБ21-14-1 к=1,15	Кабельно-провідникова продукція Прокладання лотків	100м	0,35	<u>9280,00</u> 7378,36	<u>1341,09</u> 438,83	3248	2582	<u>469</u> 154	<u>56,6520</u> 2,8929	<u>19,83</u> 1,01	
9 & С111-1301-1-1Ж	Лоток кабельний 200х50	м		35	<u>46,39</u>	-	1624	-	-	-	-	
10	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	1	<u>4730,35</u> 4463,23	-	4730	4463	-	<u>36,3840</u>	<u>36,38</u>	
11	КР20-33-1	Забивання борозен в бетонних стелях, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1	<u>4934,40</u> 4550,04	-	4934	4550	-	<u>39,6000</u>	<u>39,6</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	8,77	<u>3520,60</u> 2755,66	-	30876	24167	-	<u>22,4640</u>	<u>197,01</u>
13	КР17-7-16	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 25 мм до 32 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,58	<u>3844,17</u> 2980,88	-	2230	1729	-	<u>24,3000</u>	<u>14,09</u>
14	КР17-8-5	Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм ² до 70 мм ² в труби	100м	0,55	<u>3302,14</u> 2976,11	-	1816	1637	-	<u>24,8880</u>	<u>13,69</u>
15	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	3,08	<u>2433,76</u> 2191,18	-	7496	6749	-	<u>18,3240</u>	<u>56,44</u>
16	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	5,72	<u>1303,93</u> 1110,66	-	7458	6353	-	<u>9,2880</u>	<u>53,13</u>
17	& С111-819-6-3 варіант 2	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x10мм	м	55	<u>301,07</u>	-	16559	-	-	-	-
18	& С111-819-6-6	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x2,5мм	м	4	<u>84,83</u>	-	339	-	-	-	-
19	& С111-819-6-3	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг-LS 5x1,5мм	м	4	<u>53,21</u>	-	213	-	-	-	-
20	& С111-819-6-3 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 5x1,5	м	4	<u>72,59</u>	-	290	-	-	-	-
21	& С111-819-10	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x1,5	м	484	<u>42,92</u>	-	20773	-	-	-	-
22	& С111-819-10 варіант 1	Кабель ННХН FE180/E30 3x1,5	м	110	<u>45,98</u>	-	5058	-	-	-	-
23	& С111-819-9	Провід з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВВГнг 3x2,5	м	461	<u>57,20</u>	-	26369	-	-	-	-
24	& С1630-15316 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 32мм	м	58	<u>23,51</u>	-	1364	-	-	-	-
25	& С1630-15318 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 20мм	м	486	<u>14,36</u>	-	6979	-	-	-	-
26	& С1630-15313 варіант 1	Труба ПВХ гофрована діам. 16 мм	м	391	<u>11,55</u>	-	4516	-	-	-	-
27	КР17-11-3	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штитах, кількість ламп понад 2 до 4 шт	100шт	0,5	<u>52581,22</u> 42316,54	-	26291	21158	-	<u>324,9120</u>	<u>162,46</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	& C111-31-23-7 варіант 1	Світильник стельовий, світлодіодний 35Вт	шт.	27	<u>970,12</u>	-	26193	-	-	-	-
29	& C111-31-23-7 варіант 2	Світильник стельовий, світлодіодний 13Вт	шт.	23	<u>1044,58</u>	-	24025	-	-	-	-
30	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,21	<u>34776,89</u> 24512,21	-	7303	5148	-	<u>188,2080</u>	<u>39,52</u>
31	C1547-1 варіант 1	Світильник аварійного освітлення 8Вт. з автономним джерелом	шт	21	<u>853,74</u>	-	17929	-	-	-	-
32	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,19	<u>5036,71</u> 4996,62	-	957	949	-	<u>42,3120</u>	<u>8,04</u>
33	& C111-31-10 варіант 1	Вимикач одноклавішний внутр. установки з підсвіткою, IP44	шт.	14	<u>112,23</u>	-	1571	-	-	-	-
34	& C111-31-10 варіант 2	Вимикач одноклавішний внутр. прохідний установки з підсвіткою, IP44	шт.	5	<u>112,23</u>	-	561	-	-	-	-
35	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,26	<u>5355,56</u> 5315,47	-	1392	1382	-	<u>45,0120</u>	<u>11,7</u>
36	& C111-31-9	Вимикач двоклавішний внутр. установки з підсвіткою	шт.	25	<u>163,23</u>	-	4081	-	-	-	-
37	& C111-31-9 варіант 1	Вимикач двоклавішний прохідний внутр. установки з підсвіткою	шт.	1	<u>295,83</u>	-	296	-	-	-	-
38	KP17-11-1	Монтаж світильників аварійного освітлення	100шт	0,03	<u>34776,89</u> 24512,21	-	1043	735	-	<u>188,2080</u>	<u>5,65</u>
39	& C111-31-66 варіант 2	Лампа-сигналізатор "не входить"	шт.	3	<u>854,26</u>	-	2563	-	-	-	-
40	KM34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	3	<u>2414,59</u> 2414,59	-	7244	7244	-	<u>19,2000</u>	<u>57,6</u>
41	1507-5134 варіант 3	Опромінювач бактерицидний	шт	3	<u>3673,90</u>	-	11022	-	-	-	-
42	C1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	0,28	<u>3820,60</u>	-	1070	-	-	-	-
43	& C1545-90-1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	0,28	<u>1582,11</u>	-	443	-	-	-	-
44	KP17-12-12	Установлення штепсельних розеток герметичних та напівгерметичних	100шт	1,67	<u>7453,16</u> 7419,83	-	12447	12391	-	<u>62,8320</u>	<u>104,93</u>
45	& C111-31-5 варіант 1	Розетка з заземлюючим контактом (подвійна) внутрішньої установки	шт.	138	<u>163,36</u>	-	22544	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С111-31-5 варіант 2	Розетка з заземлюючим із захисною кришкою	шт.	29	193,66	-	5616	-	-	-	-
47	С1545-90	Коробка розгалужувальна	100шт	1,57	3820,60	-	5998	-	-	-	-
48	& С1545-90- 1-И варіант 2	Коробка установочна внутр. установки	100шт	1,38	1582,11	-	2183	-	-	-	-
49	КР17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	0,29	34776,89 24512,21	-	10085	7109	-	188,2080	54,58
50	& С111-819- 20	Світильник приліжковий з вбудованим вимикачем	шт	29	614,64	-	17825	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							357554	108346	469 154		874,65 1,01
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							357554				248739 108500 53537 84,81 17523 411091
Всього по розділу 3							411091				
Разом прямі витрати по кошторису							382222	114588	474 154		923,58 1,01
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							382222				267160 114742 56579 89,56 18503 438801
Всього по кошторису							438801				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1014,15					
		Кошторисна заробітна плата, грн.					133245					

Склав

Тегза Оксана Іванівна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Тегза

Перевірів

Ольховик Олександр Ігорович
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041
на водопровід та каналізація 15-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

511,545 тис. грн.
0,68352 тис.люд.год.
94,248 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи.									
		Разом прямі витрати по розділу 1							-		-
		Всього по розділу 1							-		
		Розділ 2. Водопровід.									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,32	9319,94 9189,31	-	12302	12130	-	67,9080	89,64
2	KP15-19-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 25 мм	100м	0,24	9749,59 9590,40	-	2340	2302	-	70,8720	17,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C113-1680	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 16x2,2 мм	м	95	<u>35,07</u>	-	3332	-	-	-	-
4	C113-1681	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 20x2,8 мм	м	37	<u>49,84</u>	-	1844	-	-	-	-
5	C113-1682	Труби поліпропіленові PN 16 для теплої і холодної води діам. 25x3,5 мм	м	24	<u>78,30</u>	-	1879	-	-	-	-
6	C113-1704 варіант 1	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 16 мм	шт	22	<u>15,48</u>	-	341	-	-	-	-
7	C113-1705 варіант 8	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 20 мм	шт	20	<u>25,87</u>	-	517	-	-	-	-
8	C113-1706 варіант 2	Коліно 90 град. із поліпропілену діам. 25 мм	шт	25	<u>28,90</u>	-	723	-	-	-	-
9	C113-1736 варіант 1	Трійник із поліпропілену діам. 16 мм	шт	15	<u>18,73</u>	-	281	-	-	-	-
10	C113-1737	Трійник із поліпропілену діам. 20 мм	шт	18	<u>18,52</u>	-	333	-	-	-	-
11	C113-1738	Трійник із поліпропілену діам. 25 мм	шт	19	<u>22,44</u>	-	426	-	-	-	-
12	C113-1791 варіант 1	Муфта діам. 16 мм	шт	17	<u>14,03</u>	-	239	-	-	-	-
13	C113-1792	Муфта діам. 20 мм	шт	15	<u>14,22</u>	-	213	-	-	-	-
14	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	15	<u>15,54</u>	-	233	-	-	-	-
15	C113-1774 варіант 1	Перехід редукційний /редукція/ діам. 16x20 мм	шт	10	<u>27,29</u>	-	273	-	-	-	-
16	C113-1776 варіант 2	Перехід редукційний /редукція/ діам. 25x20 мм	шт	12	<u>36,96</u>	-	444	-	-	-	-
17	C113-2010 варіант 1	Перехід ППР на металопласт д.16	шт	8	<u>140,83</u>	-	1127	-	-	-	-
18	C113-2010 варіант 2	Перехід ППР на металопласт д.20	шт	11	<u>155,11</u>	-	1706	-	-	-	-
19	C113-2010 варіант 3	Перехід ППР на металопласт д.25	шт	9	<u>169,39</u>	-	1525	-	-	-	-
20	C113-1878 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 16 мм	шт	200	<u>5,87</u>	-	1174	-	-	-	-
21	C113-1880 варіант 3	Хомут із шурупом діам. 20 мм	шт	80	<u>6,69</u>	-	535	-	-	-	-
22	C113-1880	Хомут із шурупом діам. 25 мм	шт	50	<u>9,25</u>	-	463	-	-	-	-
23	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,56	<u>5945,93</u> <u>5945,93</u>	-	9276	9276	-	<u>47,2800</u>	<u>73,76</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С119-408-2 варіант 6	Ізоляція трубопроводів діам. 22, товщ. 19 мм	м	132	<u>69,71</u>	-	9202	-	-	-	-
25	& С119-408-2 варіант 5	Ізоляція трубопроводів діам. 28, товщ. 19 мм	м	24	<u>182,08</u>	-	4370	-	-	-	-
26	КР15-41-1	Заміна змішувачів з душем	100к-т	0,04	<u>35769,92</u> <u>35636,44</u>	-	1431	1425	-	<u>267,3000</u>	<u>10,69</u>
27	С130-625 варіант 1	Змішувачі для душа	комплект	4	<u>2104,47</u>	-	8418	-	-	-	-
28	& С113-63-8 варіант 8	Настінне коліно 16 1/2"	шт	31	<u>108,83</u>	-	3374	-	-	-	-
29	& С113-63-8 варіант 7	Настінне коліно 20 1/2"	шт	11	<u>118,32</u>	-	1302	-	-	-	-
30	КР17-8-5	<i>Затягування першого проводу перерізом понад 35 мм2 до 70 мм2 в труби</i>	100м	0,78	<u>3302,14</u> <u>2976,11</u>	-	2576	2321	-	<u>24,8880</u>	<u>19,41</u>
31	С113-2128 варіант 2	Захисна трубка /гофрована/ 32 (зовн.43) мм	м	60	<u>38,63</u>	-	2318	-	-	-	-
32	С113-2128 варіант 1	Захисна трубка /гофрована/ 40 (зовн.50) мм	м	18	<u>41,89</u>	-	754	-	-	-	-
33	КР15-15-5	<i>Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм</i>	100м	0,035	<u>9895,86</u> <u>9451,85</u>	-	346	331	-	<u>70,8960</u>	<u>2,48</u>
34	С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 48 мм, товщина стінки 3 мм (гільза)	м	3,5	<u>241,07</u>	-	844	-	-	-	-
35	КР15-37-1	<i>Установлення нагрівачів індивідуальних водоводяних</i>	10к-т	0,6	<u>23351,74</u> <u>23197,83</u>	-	14011	13919	-	<u>178,1160</u>	<u>106,87</u>
36	& С130-8-3 варіант 4	Водонагрівач електричний 50 л (ABS PRO ECO PW 50) в к-ті з клапаном	шт	1	<u>8680,66</u>	-	8681	-	-	-	-
37	& С130-8-3 варіант 5	Водонагрівач електричний 100 л (ABS PRO ECO PW 100) в к-ті з клапаном	шт	5	<u>9394,66</u>	-	46973	-	-	-	-
38	КР15-93-1	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,1 м3 до 0,4 м3	бак	6	<u>1115,47</u> <u>1006,88</u>	<u>50,22</u> <u>17,52</u>	6693	6041	<u>301</u> <u>105</u>	<u>8,2080</u> <u>0,1022</u>	<u>49,25</u> <u>0,61</u>
39	& С130-10-4-1ИУ варіант 1	Компенсатор об'єму, V=8 л	шт	6	<u>1431,87</u>	-	8591	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КР15-20-1	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	100шт	0,16	<u>57348,45</u> 43315,22	<u>2344,07</u> 139,49	9176	6930	<u>375</u> 22	<u>332,5800</u> 1,0488	<u>53,21</u> 0,17
41	& С130-384-52 варіант 1	Клапан зворотний d 20 мм	шт	6	<u>122,75</u>	-	737	-	-	-	-
42	С113-1873-1А варіант 3	Кран кульовий д. 15	шт	6	<u>298,88</u>	-	1793	-	-	-	-
43	С113-1873-1А варіант 4	Кран кульовий д. 20 з америк.	шт	12	<u>387,67</u>	-	4652	-	-	-	-
44	С113-1836	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 20x1/2" мм	шт	6	<u>200,96</u>	-	1206	-	-	-	-
45	С113-1837	Розбірне з'єднання /зовнішня різьба/ діам. 25x3/4" мм	шт	12	<u>321,53</u>	-	3858	-	-	-	-
46	С113-2056	Трійник ред. Н-В-Н, Ду 3/4"x1/2"x3/4" мм	шт	6	<u>195,46</u>	-	1173	-	-	-	-
47	С113-2063	Ніпель, Ду 3/4" мм	шт	6	<u>117,45</u>	-	705	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							184710	54675	<u>676</u> 127		<u>422,32</u> 0,78
Разом будівельні роботи, грн.							184710				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							129359				
всього заробітна плата, грн.							54802				
Загальновиробничі витрати, грн.							27365				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							43,31				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							8949				
Всього будівельні роботи, грн.							212075				
Всього по розділу 2							212075				
Розділ 3. Каналізація.											
48	КР15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,33	<u>10891,32</u> 10853,19	-	3594	3582	-	<u>78,9840</u>	<u>26,06</u>
49	С113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	33	<u>139,75</u>	-	4612	-	-	-	-

8 П	ий комплекс АВК - 5 3.9.3		4	5	6	7	8	9	10	1-041	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1
	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,1	10419,		1	1				
51	С113-2227	поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	16			4246					
52	С113-1883 варіант 1	із шурупом діам. 50 мм	шт	100			2639					
53	13-1885 варіант 1	із шурупом діам. 110 мм	шт	19	1		705					
54	С113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	72			9243					
55	С113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	29			2816					
56	С113-1709 варіант 1	Коліно 87 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	10			920					
57	С113-2254	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 50х50 мм	шт	6			209					
58	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	7			1325					
	С113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	5			755					
	С113-2267	на каналізаційна 45 град. із поліпропілену діам. 110/110 мм	шт	2	<u>150,73</u>		301					
61 &	С1110-103-1 варіант 2	ючок для прочистки 110мм	шт	5	<u>553,01</u>							
62 &	С1110-103-1 варіант 1	для прочистки 50мм	шт		<u>459,17</u>		91					
63	С113-1866	Заглушка діам. 50 мм	шт		1							
64	С113-1489	Заглушка ПВХ діам. 110 мм	шт									
	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з холодної та гарячої води	10к-т		5884,21		1271	11				
66	С130-656 варіант 1	ик керамічний в комплекті з сифоном	комплект	1			3541					
67	С130-656 варіант 5	Умивальник керамічний для МГН в комплекті з сифоном	комплект				3271					
68	С130-616 варіант 1	Змішувачі для умивальників	комплект	20			285					
69	С130-466 варіант 1	Кран під умивальник	шт	38			1001					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	& С130-606-1-66Ю варіант 1	Шланг для змішувача 1/2" довжиною 50см	шт	40	<u>175,71</u>	-	7028	-	-	-	-
71	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,4	<u>3531,30</u> 2819,04	-	1413	1128	-	<u>22,4160</u>	<u>8,97</u>
72	С130-541 варіант 7	Душова кабіна 0,8х1,0 з розпашними дверима та піддоном в к-ті	шт	2	<u>18368,07</u>	-	36736	-	-	-	-
73	С130-541 варіант 1	Душовий піддон з сифоном та душовою сіткою	шт	2	<u>4720,47</u>	-	9441	-	-	-	-
74	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,5	<u>2239,49</u> 2143,47	-	1120	1072	-	<u>15,8400</u>	<u>7,92</u>
75	& С130-614-73 варіант 1	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем	шт	4	<u>3060,91</u>	-	12244	-	-	-	-
76	& С130-614-73 варіант 2	Душовий гарнітур зі штангою, лійкою та змішувачем для МГН	шт	1	<u>3672,91</u>	-	3673	-	-	-	-
77	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,8	<u>8873,56</u> 6623,67	-	7099	5299	-	<u>50,2440</u>	<u>40,2</u>
78	С130-903 варіант 1	Унітаз керамічний з косим випуском в комплекті з бачком, арматурою та сифоном	шт	7	<u>3036,74</u>	-	21257	-	-	-	-
79	С130-903 варіант 5	Унітаз підлоговий керамічний для МГН	шт	1	<u>7657,34</u>	-	7657	-	-	-	-
80	& С130-606-1-66Ю варіант 2	Шланг для змивного бачка 1/2" довжиною 50см	шт	8	<u>175,71</u>	-	1406	-	-	-	-
81	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм	10к-т	0,2	<u>11452,96</u> 1371,56	-	2291	274	-	<u>10,4040</u>	<u>2,08</u>
82	КР15-32-11	Установлення трапів діаметром 50 мм (трап для душу лінійний 60 см)	10к-т	0,1	<u>1574,66</u> 1371,56	-	157	137	-	<u>10,4040</u>	<u>1,04</u>
83	С130-635 варіант 1	Трап для душу лінійний 60 см	комплект	1	<u>2855,00</u>	-	2855	-	-	-	-
84	КР15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,03	<u>13662,81</u> 13064,29	-	410	392	-	<u>97,9920</u>	<u>2,94</u>
85	КР15-15-11	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 125 мм	100м	0,005	<u>35725,39</u> 31078,49	<u>460,77</u> 27,42	179	155	2	<u>233,1120</u> 0,2062	<u>1,17</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	C113-7 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр 60x3 мм (гільза)	м	3	306,21	-	919	-	-	-	-
87	C113-35 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні посилені неоцинковані, діаметр умовного проходу 133 мм, товщина стінки 5 мм (гільза)	м	0,5	932,68	-	466	-	-	-	-
88	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,9	847,62	-	763	760	-	6,3360	5,7
89	& C111- 1722-2 варіант 2	Поручень настінний для МГН	шт	5	844,72 1817,30	-	9087	-	-	-	-
90	& C111- 1722-2 варіант 3	Поручень настінний для МГН відкидний	шт	3	3367,70	-	10103	-	-	-	-
91	& C130-901- 1-П варіант 1	Відкидне сидіння для душу зі спинкою для МГН (Kolo Lehnen Funktion (або аналог), допустиме навантаження на сидіння - 150- 200 кг	шт	1	22950,54	-	22951	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							286384	26234	2		196,48
Разом будівельні роботи, грн.							286384				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							260148				
всього заробітна плата, грн.							26234				
Загальновиробничі витрати, грн.							13085				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							20,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							4263				
Всього будівельні роботи, грн.							299469				
Всього по розділу 3							299469				
Разом прямі витрати по кошторису							471094	80909	678		618,8
Разом будівельні роботи, грн.							471094		127		0,78
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							389507				
всього заробітна плата, грн.							81036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40451 63,94 13212 511545				
		----- Всього по кошторису					511545				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					683,52 94248				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Тегза

Перевіряв



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-057/додатковий
 на загальнобудівельні роботи (5-ий пусковий комплекс) (влаштування навісу №2 для генератора)
 Будівля районної лікарні**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 225,863 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,49183 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 68,598 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
		на одини- цю	всього								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Фб-1									
1	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0739	<u>35594,66</u> 35594,66	-	2630	2630	-	<u>330,9900</u>	<u>24,46</u>
2	KB8-2-2 K=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,65	<u>1155,58</u> 342,49	-	751	223	-	<u>3,0360</u>	<u>1,97</u>
3	KB6-1-20 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,0674	<u>463811,49</u> 57404,83	<u>13515,70</u> 6973,39	31261	3869	<u>911</u> 470	<u>467,9615</u> 46,6619	<u>31,54</u> 3,15
4	KP7-16-3	Пм-1 Улаштування підстильного шару щебеневого	м3	1,52	<u>1708,12</u> 714,44	-	2596	1086	-	<u>6,0500</u>	<u>9,2</u>
5	KB6-1-16 K=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0443	<u>376456,03</u> 38702,83	<u>38727,98</u>	16677	1715	<u>1716</u>	<u>315,5037</u>	<u>13,98</u>
6	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм ЗД-1	т	0,4447	<u>40051,11</u>	-	17811	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ6-11-7 К=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0085	<u>36748,96</u> 36748,96	-	312	312	-	<u>292,2150</u>	<u>2,48</u>
8	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0025	<u>40051,11</u>	-	100	-	-	-	-
9	С111-1804 варіант 1	Сталь листова ЗД-2	т	0,006	<u>36670,82</u>	-	220	-	-	-	-
10	КБ6-11-7 К=1,15	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	т	0,0251	<u>36748,96</u> 36748,96	-	922	922	-	<u>292,2150</u>	<u>7,33</u>
11	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0112	<u>40051,11</u>	-	449	-	-	-	-
12	С111-1804 варіант 1	Сталь листова Сх-1	т	0,0139	<u>36670,82</u>	-	510	-	-	-	-
13	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,0048	<u>35594,66</u> 35594,66	-	171	171	-	<u>330,9900</u>	<u>1,59</u>
14	КБ8-2-2 К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щелепної	1 м3	0,1	<u>1155,58</u> 342,49	-	116	34	-	<u>3,0360</u>	<u>0,3</u>
15	КБ6-1-20 к=1,15	Улаштування стрічкових фундаментів бетонних	100м3	0,0064	<u>463811,49</u> 57404,83	<u>13515,70</u> 6973,39	2968	367	<u>87</u> 45	<u>467,9615</u> 46,6619	<u>2,99</u> 0,3
16	КБ6-1-16 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0026	<u>376456,03</u> 38702,83	<u>38727,98</u>	979	101	<u>101</u>	<u>315,5037</u>	<u>0,82</u>
17	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм Мк-3	т	0,0125	<u>40051,11</u>	-	501	-	-	-	-
18	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,97227	<u>23578,00</u> 21352,53	-	22924	20760	-	<u>160,1600</u>	<u>155,72</u>
19	КР20-12-3	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 1 т	1т	0,97227	<u>15520,51</u> 10499,91	<u>4240,50</u>	15090	10209	<u>4123</u>	<u>70,2570</u>	<u>68,31</u>
20	& С111-829-11-21 варіант 1	Профільна труба 60х60х4 мм.	т	0,592337 04	<u>33000,00</u>	-	19547	-	-	-	-
21	& С111-829-11-25 варіант 1	Профільна труба 70х40х6 мм.	т	0,194222 4	<u>33000,00</u>	-	6409	-	-	-	-
22	& С111-829-11-24 варіант 1	Профільна труба 45х20х3 мм.	т	0,192158 4	<u>33000,00</u>	-	6341	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,024664 8	<u>36670,82</u> -	-	904	-	-	-	-
		ДВ-1									
24	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0592	<u>23578,00</u> 21352,53	-	1396	1264	-	<u>160,1600</u>	<u>9,48</u>
25	КБ10-96-2	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,026	<u>37088,02</u> 35583,97	-	964	925	-	<u>258,9620</u>	<u>6,73</u>
26	& C111-829- 11-24 варіант 1	Профільна труба 45x20x3 мм.	т	0,04128	<u>33000,00</u>	-	1362	-	-	-	-
27	& C111- 1807-1-Т варіант 1	Профнастил ТП20	кв.м.	3,79776	<u>245,00</u>	-	930	-	-	-	-
		В-1, В-2									
28	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,1554	<u>23578,00</u> 21352,53	-	3664	3318	-	<u>160,1600</u>	<u>24,89</u>
29	C111-1823 варіант 1	Прокат кутовий рівнополічковий із сталі марки 18пс, ширина полицок 35-56 мм	т	0,034468 8	<u>36819,35</u>	-	1269	-	-	-	-
30	& C111-829- 11-24 варіант 1	Профільна труба 45x20x3 мм.	т	0,010939 2	<u>33000,00</u>	-	361	-	-	-	-
31	C111-1804 варіант 1	Сталь листова	т	0,114964 8	<u>36670,82</u> -	-	4216	-	-	-	-
32	КР8-30-1	Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів	100м2	0,85	<u>10956,36</u> 10928,54	-	9313	9289	-	<u>86,9000</u>	<u>73,87</u>
33	& C111- 1807-1-Т варіант 1	Профнастил ТП20	кв.м.	57,792	<u>245,00</u>	-	14159	-	-	-	-
34	& C111- 1807-1-ТП варіант 1	Профнастил ТП-45	кв.м.	29,928	<u>222,48</u>	-	6658	-	-	-	-
35	C111-872 варіант 1	Сітка плетена з квадратними чарунками N 12 без покриття	м2	8	<u>151,18</u>	-	1209	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					195690	57195	<u>6938</u> 515		<u>435,66</u> 3,45
		Разом будівельні роботи, грн.					195690				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					131557				
		всього заробітна плата, грн.					57710				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					30173 52,72 10888 225863				

		Всього по кошторису					225863				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					491,83 68598				

Склав



_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів



_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-058/додатковий
на загальнобудівельні роботи 9-ий пусковий комплекс
Будівля районної лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 522,017 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,43733 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 195,839 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі за- робітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Демонтажні роботи											
1	KP4-2-1	Розбирання монолітних перекриттів (бетонних вентиляційних коробів)	1 м3	7,47	<u>4869,41</u> 2458,63	<u>2338,71</u> 957,95	36374	18366	<u>17470</u> 7156	<u>20,8200</u> 7,3656	<u>155,53</u> 55,02
2	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,12	<u>15576,54</u> 14664,72	<u>911,82</u> 382,17	1869	1760	<u>109</u> 46	<u>126,4200</u> 2,6273	<u>15,17</u> 0,32
3	KP20-29-3	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 24 см2	10м	5,9	<u>532,21</u> 523,89	-	3140	3091	-	<u>4,6440</u>	<u>27,4</u>
Разом прямі витрати по розділу 1							41383	23217	<u>17579</u> 7202		<u>198,1</u> 55,34
Разом будівельні роботи, грн.							41383				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							587				
всього заробітна плата, грн.							30419				
Загальновиробничі витрати, грн.							16700				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							30,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6235				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					58083				

		Всього по розділу 1					58083				
		Розділ 2. Внутрішнє опорядження									
4	КБ15-76-1 К=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,7949	<u>24332,52</u> 24288,15	-	68007	67883	-	<u>193,1310</u>	<u>539,78</u>
5	& С111-139-18	Дюбелі 6х 40 мм	шт	830	<u>2,08</u>	-	1726	-	-	-	-
6	& С111-826-3-1	Т Профілі металеві основні, довж. 3,7 м	м	265,52	<u>37,43</u>	-	9938	-	-	-	-
7	& С111-826-2-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 1,2 м	м	531	<u>37,37</u>	-	19843	-	-	-	-
8	& С111-826-4-1	Т Профілі металеві поперечні, довж. 0,6 м	м	265,52	<u>37,43</u>	-	9938	-	-	-	-
9	& С111-826-5-1	Кутник металевий пристінний.	м	301,85	<u>39,04</u>	-	11784	-	-	-	-
10	& С111-826-21	підвіс	шт	224	<u>13,31</u>	-	2981	-	-	-	-
11	& С111-826-22	тяга підвісу	шт	224	<u>10,64</u>	-	2383	-	-	-	-
12	КБ15-76-2 К=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,7949	<u>2912,15</u> 2912,15	-	8139	8139	-	<u>23,1564</u>	<u>64,72</u>
13	& С111-744-1 варіант 1	Армстронг медичний (плити 600х600 мм)	м2	293,4645	<u>540,98</u>	-	158758	-	-	-	-
14	КБ15-64-1 к=1,15	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,6914	<u>30771,91</u> 30685,38	-	21276	21216	-	<u>226,7616</u>	<u>156,78</u>
15	& С111-1784-1-1 варіант 3	Стрічка ущільн.	м	62,23	<u>7,21</u>	-	449	-	-	-	-
16	& С111-138-1 варіант 2	Дюбелі	шт	164	<u>0,92</u>	-	151	-	-	-	-
17	& С111-829-2-Ю варіант 2	Профіль UD	м	62,23	<u>33,70</u>	-	2097	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	& C123-407-8 варіант 2	Профіль CD	м	176,31	34,72	-	6121	-	-	-	-
19	& C111-1490-1 варіант 2	З'єднувач профілів	шт	118	9,59	-	1132	-	-	-	-
20	& C111-1477-1 варіант 1	Підвіси	шт	48	12,27	-	589	-	-	-	-
21	& C111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1079	0,69	-	745	-	-	-	-
22	КБ15-66-1 к=1,15	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,6914	28430,92 27001,59	-	19657	18669	-	188,1906	130,11
23	& C111-1477-2 варіант 2	Саморізи	шт	1452	0,69	-	1002	-	-	-	-
24	C111-741 варіант 2	Листи гіпсокартонні вологостійкі	м2	72,597	166,94	-	12119	-	-	-	-
25	& C111-1375-5 варіант 2	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	24,7	15,76	-	389	-	-	-	-
26	КБ15-56-5 к=1,15	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,6914	12515,01 11590,84	-	8653	8014	-	86,9400	60,11
27	& C1113-29-29 варіант 2	Шпатлівка MULTI-FINISH	кг	124,452	15,88	-	1976	-	-	-	-
28	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,6914	15433,48 7446,00	-	10671	5148	-	59,2080	40,94
Разом прямі витрати по розділу 2							380524	129069	-	-	992,44
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							380524				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							251455				
всього заробітна плата, грн.							129069				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					67876 119,08 24606 448400				
		Всього по розділу 2					448400				
		Розділ 3. Інші роботи									
29	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих (існуючі радіатори)	100кВт	0,18	<u>24689,12</u> 16606,65	<u>711,51</u> 248,20	4444 8626	2989 1610	<u>128</u> 45	<u>133,7520</u> 1,4484	<u>24,08</u> 0,26
30	KP7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен)	м3	1,77	<u>4873,19</u> 909,77	<u>-</u> -	8626	1610	<u>-</u> -	<u>7,7040</u> -	<u>13,64</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					13070	4599	<u>128</u> 45		<u>37,72</u> 0,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13070 8343 4644 2465 4,2 866 15535				
		Всього по розділу 3					15535				
		Разом прямі витрати по кошторису					434977	156885	<u>17707</u> 7247		<u>1228,26</u> 55,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					434977 260385 164132 87040 153,47 31707 522017				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Всього по кошторису								522017				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.								1437,33				
Кошторисна заробітна плата, грн.								195839				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевірів

[Handwritten signature]



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-059/додатковий
 на Загальнобудівельні роботи 11-й пусковий комплекс
 Будівля районної лікарні**

Основа:
 креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 100,988 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,01019 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,476 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ10-96-2 к=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,028	46998,15	-	1316	1250	-	324,8796	9,1
2	С123-198-142-Ю варіант 6	Блоки дверні рентгенозахистні	м2	2,8	44641,71	-	99033	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису			35368,77	-					
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					100349	1250	-		9,1
							100349				
							99099				
							1250				
							639				
							1,09				
							226				
							100988				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Всього по кошторису							100988					
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							10,19					
Кошторисна заробітна плата, грн.							1476					

Склав



посада, підпис (ініціали, прізвище)

О.В.Терза

Перевірів



посада, підпис (ініціали, прізвище)

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-061/додатковий
на Вентиляція 1-ий пусковий комплекс
Будівля районної лікарні

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 13418,827 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,40612 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1234,488 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Вентиляційні системи ПВ1-6											
1	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	6	<u>12050,16</u> 10287,67	<u>640,84</u> 212,28	72301	61726	<u>3845</u> 1274	<u>81,8040</u> 1,5393	<u>490,82</u> 9,24
2	& С130-432-1-К варіант 2	Припливно-витяжна установка L=3200/3200 м3/год, P=500/500 Па, фільтр G4+F7+F9/G4, електронагрівач з вбудованим термостатом холод/нагрів. фреон, гручки вставки, гліколевий рекуператор, каналний нагрівач (15+15 kW) Aerostar GreenSTR-5	шт	6	<u>710698,61</u>	-	4264192	-	-	-	-
3	& С113-2302-3 варіант 1	Комплект автоматики	шт	6	<u>253397,30</u>	-	1520384	-	-	-	-
4	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	шт	6	<u>2328,13</u> 1854,05	<u>390,53</u> 160,35	13969	11124	<u>2343</u> 962	<u>15,3000</u> 1,1668	<u>91,8</u> 7
5	С130-2 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок Hitachi RAS-080HNBRMQ2 25.6 kW	шт	6	<u>372488,18</u>	-	2234929	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,8	<u>21976,57</u> 20477,95	<u>1311,50</u> 577,20	39558	36860	<u>2361</u> 1039	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>276,48</u> 8,42
7	& С113-14-1 варіант 1	Труба мідна 3/8" (9,53 мм)	м	90	<u>225,77</u>	-	20319	-	-	-	-
8	& С113-14-1 варіант 2	Труба мідна 3/4" (19,05 мм)	м	90	<u>615,22</u>	-	55370	-	-	-	-
9	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,8	<u>5945,93</u> 5945,93	-	10703	10703	-	<u>47,2800</u>	<u>85,1</u>
10	& С114-4- У1-ИНБ варіант 3	Ізоляція трубна 3/8 K-Flex	м	90	<u>49,90</u>	-	4491	-	-	-	-
11	& С114-4- У1-ИНБ варіант 4	Ізоляція трубна 3/4 K-Flex	м	90	<u>21,90</u>	-	1971	-	-	-	-
12	& С1630-50- 50 варіант 1	Фреон R 410 11,3 кг	шт	6	<u>6418,49</u>	-	38511	-	-	-	-
13	КР15-121-10	Прокладання повітроводів периметром від 1100 мм до 1600 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,7 мм	100м ²	9,5	<u>153076,10</u> 34683,17	<u>158,54</u> 125,42	1454223	329490	<u>1506</u> 1191	<u>286,2120</u> 0,9407	<u>2719,01</u> 8,94
14	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м ²	2,9074	<u>147070,96</u> 43780,40	<u>158,54</u> 125,42	427594	127287	<u>461</u> 365	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>1050,4</u> 2,73
15	С1630-470 варіант 1	Дросель-клапан круглий д.100 ВЕНТС КР 100	шт	61	<u>789,13</u>	-	48137	-	-	-	-
16	С1630-470 варіант 2	Дросель-клапан круглий д.125 ВЕНТС КР 125	шт	37	<u>824,02</u>	-	30489	-	-	-	-
17	С1630-470 варіант 3	Дросель-клапан круглий д.150 ВЕНТС КР 150	шт	56	<u>859,36</u>	-	48124	-	-	-	-
18	С1630-461 варіант 1	Дросель-клапан прямокутний 200x150	шт	26	<u>524,07</u>	-	13626	-	-	-	-
19	& С113- 1466-3-1Ж варіант 1	Коліно 90* д.100	шт	70	<u>127,37</u>	-	8916	-	-	-	-
20	& С113- 1466-3-1Ж варіант 2	Коліно 90* д.125	шт	45	<u>106,30</u>	-	4784	-	-	-	-
21	& С113- 1466-3-1Ж варіант 3	Коліно 90* д.150	шт	70	<u>134,71</u>	-	9430	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ20-13-15 к=1,15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	12	1357,39 1185,34	17,21 7,34	16289	14224	207 88	9,4254 0,0551	113,1 0,66
23	С130-390 варіант 1	Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) КПВ-1,0 800x200Е-300	шт	12	17450,52	-	209406	-	-	-	-
24	КБ20-26-5 к=1,15	Установлення шумоглушників вентиляційних	шт	12	631,74 523,09	28,68 12,24	7581	6277	344 147	4,2642 0,0918	51,17 1,1
25	С130-248 варіант 1	Глушники шуму прямокутні ВЕНТС СР 800x500	шт	12	16439,90	-	197279	-	-	-	-
26	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	180	334,95 311,39	10,73 0,64	60291	56050	1931 115	2,5080 0,0048	451,44 0,86
27	& С101-3010-87-ИНБ-1 варіант 2	Решітка однорядна регульована 300x250	шт	180	551,13	-	99203	-	-	-	-
28	КР17-14-1 стос	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	180	649,24 464,18	5,36 0,32	116863	83552	965 58	3,5640 0,0024	641,52 0,43
29	& С100-1504-1004 варіант 8	Пленум бокс з боковим підключенням оцинкований 305x255	шт	180	1233,97	-	222115	-	-	-	-
30	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,23	5945,93 5945,93	-	19205	19205	-	47,2800	152,71
31	& С114-97-5 варіант 1	Аерфом. товщ. 10 мм з алюмінієм самоклеюча	м2	550	153,08	-	84194	-	-	-	-
32	& С114-97-5 варіант 2	Синтетичний каучук самоклеючий з покриттям AD DUCT	м2	275	848,72	-	233398	-	-	-	-
33	& С1-935-172 варіант 3	Рама-основа під вентобладнання	шт	6	18360,81	-	110165	-	-	-	-
34	С130-478 варіант 2	Хомути для кріплення повітроводів	т	1,75	16663,79	-	29162	-	-	-	-
35	КР17-5-3	Прокладання проводів при схованій проводці в борознах	100м	9	4730,35 4463,23	-	42573	40169	-	36,3840	327,46
36	& С157-285-60 варіант 1	Провід ПВС 5x1,5	м	918	71,43	-	65573	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							11835318	796667	13963 5239	6451,01 39,38	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							11835318				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11024688				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					801906 405840 647,67 133815 12241158					
		Всього по розділу 1					12241158					
		Розділ 2. Вентиляційні системи ПВ7-9										
37	КБ20-42-1 к=1,15	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	камера	3	<u>12050,16</u> 10287,67	<u>640,84</u> 212,28	36150	30863	<u>1923</u> 637	<u>81,8040</u> 1,5393	<u>245,41</u> 4,62	
38	& С130-432-1-К варіант 1	Припливно-витяжна установка L=500/500 м3/год Aerostar SlimStar 500	шт	3	<u>115186,05</u> -	- -	345558	-	- -	- -	- -	
39	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,5077	<u>147070,96</u> 43780,40	<u>158,54</u> 125,42	74668	22227	<u>80</u> 64	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>183,42</u> 0,48	
40	& С113-1466-3-1Ж варіант 1	Коліно 90* д.100	шт	12	<u>127,37</u> -	- -	1528	-	- -	- -	- -	
41	& С113-1466-3-1Ж варіант 4	Коліно 90* д.200	шт	24	<u>205,86</u> -	- -	4941	-	- -	- -	- -	
42	& С160-162-13 варіант 1	Трійник 90* д.200/200	шт	6	<u>245,14</u> -	- -	1471	-	- -	- -	- -	
43	& С160-162-13 варіант 2	Трійник 90* д.150/150	шт	12	<u>160,22</u> -	- -	1923	-	- -	- -	- -	
44	С113-1485-1 варіант 1	Перехід центральний діам. 150x110 мм	шт	18	<u>81,93</u> -	- -	1475	-	- -	- -	- -	
45	С113-1486 варіант 1	Перехід центральний діам. 200x150 мм	шт	12	<u>97,12</u> -	- -	1165	-	- -	- -	- -	
46	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	3	<u>334,95</u> 311,39	<u>10,73</u> 0,64	1005	934	<u>32</u> 2	<u>2,5080</u> 0,0048	<u>7,52</u> 0,01	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& С101-3010-87-ИНБ-1 варіант 1	Решітка алюмінієва фасадна ALAV-C250	шт	3	<u>176,58</u>	-	530	-	-	-	-
48	С130-478 варіант 2	Хомути для кріплення повітроводів	т	0,0645	<u>16663,79</u>	-	1075	-	-	-	-
49	КР15-126-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	24	<u>784,82</u>	-	18836	18113	-	<u>6,2280</u>	<u>149,47</u>
50	& С1-935-172-1 варіант 1	Анемостат приплив/витяжка 150 (метал)	шт	24	<u>754,71</u> <u>455,73</u>	-	10938	-	-	-	-
51	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	0,96	<u>5945,93</u>	-	5708	5708	-	<u>47,2800</u>	<u>45,39</u>
52	& С114-97-5 варіант 1	Аерфом. товщ. 10 мм з алюмінієм самоклеюча	м2	60	<u>5945,93</u> <u>153,08</u>	-	9185	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							516156	77845	<u>2035</u> 703		<u>631,21</u> 5,11
Разом будівельні роботи, грн.							516156				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							436276				
всього заробітна плата, грн.							78548				
Загальновиробничі витрати, грн.							38745				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							59,72				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							12341				
Всього будівельні роботи, грн.							554901				

Всього по розділу 2							554901				
Розділ 3. Вентиляційні системи В1-В35											
53	КР15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	35	<u>1162,06</u>	<u>16,74</u>	40672	39980	<u>586</u>	<u>8,5680</u>	<u>299,88</u>
54	& С1630-1515-57 варіант 1	Вентилятор каналний L=125 м3/год, N=25 Вт, Вентс ТТ ПРО 100	шт	34	<u>1142,29</u> <u>3573,45</u>	<u>5,84</u>	121497	-	<u>204</u>	<u>0,0341</u>	<u>1,19</u>
55	& С1630-1515-57 варіант 2	Вентилятор каналний L=50 м3/год, N=14 Вт, Вентс 100 М	шт	1	<u>1584,45</u>	-	1584	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	1,2252	<u>147070,96</u> 43780,40	<u>158,54</u> 125,42	180191	53640	<u>194</u> 154	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>442,65</u> 1,15
57	& С113-1466-3-1Ж варіант 1	Коліно 90* д.100	шт	107	<u>127,37</u>	-	13629	-	-	-	-
58	& С160-162-13 варіант 2	Трійник 90* д.150/150	шт	28	<u>160,22</u>	-	4486	-	-	-	-
59	С113-1485-1 варіант 1	Перехід центральний діам. 150x110 мм	шт	12	<u>81,93</u>	-	983	-	-	-	-
60	С113-1486 варіант 2	Перехід центральний діам. 125x100 мм	шт	12	<u>151,18</u>	-	1814	-	-	-	-
61	С130-478 варіант 2	Хомути для кріплення повітроводів	т	0,207	<u>16663,79</u>	-	3449	-	-	-	-
62	КР15-126-1	Установлення дефлекторів діаметром патрубка 280 мм	шт	63	<u>784,82</u> 754,71	-	49444	47547	-	<u>6,2280</u>	<u>392,36</u>
63	& С1-935-172-1 варіант 2	Анемостат д.100	шт	39	<u>225,21</u>	-	8783	-	-	-	-
64	& С1-935-172-1 варіант 3	Анемостат д.125	шт	12	<u>306,81</u>	-	3682	-	-	-	-
65	& С1-935-172-1 варіант 4	Анемостат д.150	шт	12	<u>388,41</u>	-	4661	-	-	-	-
66	КБ20-13-1 к=1,15	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	34	<u>375,30</u> 296,25	<u>11,47</u> 4,89	12760	10073	<u>390</u> 166	<u>2,4150</u> 0,0367	<u>82,11</u> 1,25
67	& С130-384-52 варіант 2	Клапан зворотний d 100 мм	шт	34	<u>112,55</u>	-	3827	-	-	-	-
68	КР19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	3,9	<u>5945,93</u> 5945,93	-	23189	23189	-	<u>47,2800</u>	<u>184,39</u>
69	& С114-97-5 варіант 1	Аерфом. товщ. 10 мм з алюмінієм самоклеюча	м2	40	<u>153,08</u>	-	6123	-	-	-	-
70	& С114-97-5 варіант 3	Сталь оцинкована із полімерним покриттям 0,5 мм	м2	55	<u>695,72</u>	-	38265	-	-	-	-
71	КБ20-18-1	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі круглого перерізу діаметром 100 мм	зонт	2	<u>571,22</u> 93,15	<u>13,73</u> 4,48	1142	186	<u>27</u> 9	<u>0,7320</u> 0,0336	<u>1,46</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КБ20-19-2	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 1300 мм	зонт	9	971,34 200,04	21,40 6,77	8742	1800	193 61	1,5720 0,0508	14,15 0,46
73	КБ20-19-6	Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 3200 мм	зонт	1	2834,37 432,78	64,36 22,14	2834	433	64 22	3,5280 0,1661	3,53 0,17
Разом прямі витрати по розділу 3							531757	176848	1454 616		1420,53 4,29
Разом будівельні роботи, грн.							531757				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							353455				
всього заробітна плата, грн.							177464				
Загальновиробничі витрати, грн.							91012				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							147,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							30414				
Всього будівельні роботи, грн.							622769				

Всього по розділу 3							622769				
Разом прямі витрати по кошторису							12883231	1051360	17452 6558		8502,75 48,78
Разом будівельні роботи, грн.							12883231				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							11814419				
всього заробітна плата, грн.							1057918				
Загальновиробничі витрати, грн.							535596				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							854,59				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							176570				
Всього будівельні роботи, грн.							13418827				

Всього по кошторису							13418827				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							9406,12				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1234488				

Склав

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-062/додатковий
на водопровід та каналізація 2-й пусковий комплекс
Будівля районної лікарні**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

381,853 тис. грн.
0,64366 тис.люд.год.
88,927 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Каналізація. Внутрішні мережі (підключення до стояків)									
1	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>10891,32</u>	-	1089	1085	-	<u>78,9840</u>	<u>7,9</u>
					10853,19	-			-		
2	S113-2226 варіант 1	Труби ПП для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	10	<u>139,75</u>	-	1398	-	-	-	-
3	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1,72	<u>10573,01</u>	-	18186	17922	-	<u>75,8280</u>	<u>130,42</u>
					10419,53	-			-		
4	S113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	172	<u>265,35</u>	-	45640	-	-	-	-
5	S113-1883 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 50 мм	шт	10	<u>26,39</u>	-	264	-	-	-	-
6	S113-1885 варіант 1	Хомут із шурупом діам. 110 мм	шт	172	<u>37,10</u>	-	6381	-	-	-	-
7	S113-1717	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 50 мм	шт	4	<u>128,38</u>	-	514	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	36	97,12	-	3496	-	-	-	-
9	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	4	189,28	-	757	-	-	-	-
10	C113-2257	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x110 мм	шт	19	151,03	-	2870	-	-	-	-
11	& C1530-122-2 варіант 2	Ревізія d 110 мм	шт	26	410,21	-	10665	-	-	-	-
Разом прями витрати по розділу 1							91260	19007	-	-	138,32
Разом будівельні роботи, грн.							91260				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							72253				
всього заробітна плата, грн.							19007				
Загальновиробничі витрати, грн.							9338				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,52				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3000				
Всього будівельні роботи, грн.							100598				
Всього по розділу 1							100598				
Розділ 2. Каналізаційна мережа (підключення унітазу в підвалі + дренаж коридор)											
12	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	2	4886,17	120,93	9772	7576	242	29,4240	58,85
					3788,05	28,99			58	0,1738	0,35
13	& C130-510-24 варіант 1	Станція каналізаційна 0,6 кВт Нmax 8.5m Qmax 110 л/хв LEO 3.0 WC600A	шт	1	18381,71	-	18382	-	-	-	-
14	& C130-510-23 варіант 3	Насос для відведення води з підвалів ТМ 32/7	шт	1	15117,71	-	15118	-	-	-	-
15	KP20-7-1	Улаштування приямків глибиною до 1 м, розмір у проствіті 1,0x0,77 м (0,35x0,35x0,4)	приямок	1	8416,05	17,97	8416	5542	18	38,6280	38,63
					5542,35	7,36			7	0,0566	0,06
16	& C118-63-1-2Ф варіант 2	Решітка BASE 350x350 сталева оцинкована	шт	1	2346,19	-	2346	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,86	10573,01	-	9093	8961	-	75,8280	65,21
18	С113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	86	265,35	-	22820	-	-	-	-
19	С113-1466 варіант 1	Коліно 45 град. із поліпропілену діам. 110 мм	шт	6	97,12	-	583	-	-	-	-
20	С113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110х50 мм	шт	1	189,28	-	189	-	-	-	-
21	С113-2266	Трійники каналізаційні 90 град. із поліпропілену діам. 110х110 мм	шт	3	75,11	-	225	-	-	-	-
22	& С1530-122-2 варіант 3	Лючок-прочистка ревізії з кришкою з нерж. сталі 150х150 для труб ПП/ПВХ д.110	шт	4	8364,17	-	33457	-	-	-	-
23	КР15-20-4	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 100 до 125 мм	100шт	0,02	174283,13 128248,21	5900,40 351,12	3486	2565	118 7	996,1800 2,6400	19,92 0,05
24	С113-2302	Клапан зворотній Carpicorn діам. 110 мм	шт	1	3350,74	-	3351	-	-	-	-
25	& С1630-540-20-Ц варіант 1	ПВХ Шиберна засувка 110	шт	1	2346,37	-	2346	-	-	-	-
26	КР20-29-5	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 40 см2	10м	4	676,02 664,68	-	2704	2659	-	5,8920	23,57
27	КР16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	1,72	1584,70 224,72	179,29 75,15	2726	387	308 129	1,9920 0,5166	3,43 0,89
28	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного (зароблення борозен)	м3	6,88	4873,19 909,77	-	33528	6259	-	7,7040	53
Разом прямі витрати по розділу 2								168542	33949	686 201	262,61 1,35
Разом будівельні роботи, грн.								168542			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								133907			
всього заробітна плата, грн.								34150			
Загальновиробничі витрати, грн.								17604			
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.								29,41			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								6073			
Всього будівельні роботи, грн.								186146			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

		Всього по розділу 2						186146				
		Розділ 3. Каналізаційна мережа (дренаж в електрощитовій)										
29	KP15-95-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>4886,17</u> 3788,05	<u>120,93</u> 28,99	4886	3788	<u>121</u> 29	<u>29,4240</u> 0,1738	<u>29,42</u> 0,17	
30	& C130-510-23 варіант 3	Насос для відведення води з підвалів ТМ 32/7	шт	1	<u>15117,71</u>	-	15118	-	-	-	-	
31	KP20-7-1	Улаштування приямків глибиною до 1 м, розмір у проствіті 1,0x0,77 м (0,35x0,35x0,4)	приямок	1	<u>8416,05</u> 5542,35	<u>17,97</u> 7,36	8416	5542	<u>18</u> 7	<u>38,6280</u> 0,0566	<u>38,63</u> 0,06	
32	& C118-63-1-2Ф варіант 2	Решітка BASE 350x350 сталева оцинкована	шт	1	<u>2346,19</u>	-	2346	-	-	-	-	
33	KP15-19-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 32 мм	100м	0,12	<u>10788,30</u> 10580,94	-	1295	1270	-	<u>78,1920</u>	<u>9,38</u>	
34	C113-2224 варіант 1	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 32 мм	м	12	<u>76,57</u>	-	919	-	-	-	-	
35	C113-1782	Перехід редукційний /редукція/ діам. 50x32 мм	шт	1	<u>34,97</u>	-	35	-	-	-	-	
36	C113-2256	Трійники каналізаційні 45 град. із поліпропілену діам. 110x50 мм	шт	1	<u>189,28</u>	-	189	-	-	-	-	
37	KP15-20-2	Установлення фланцевих вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром понад 25 до 50 мм	100шт	0,03	<u>57389,44</u> 43315,22	<u>2960,93</u> 176,20	1722	1299	<u>89</u> 5	<u>332,5800</u> 1,3248	<u>9,98</u> 0,04	
38	C113-2301 варіант 4	Клапан зворотній Capricorn діам. 32 мм	шт	1	<u>1917,67</u>	-	1918	-	-	-	-	
39	& C1630-540-20-Ц варіант 2	ПВХ Шиберна засувка 32	шт	2	<u>1989,37</u>	-	3979	-	-	-	-	
		Разом прямі витрати по розділу 3						40823	11899	<u>228</u> 41		<u>87,41</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.						40823				
		в тому числі:										
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.						28696				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11940 5994 9,79 2022 46817				

		Всього по розділу 3					46817				
		Розділ 4. Земляні роботи (до існ. колодязів)									
40	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,084	<u>38830,54</u> 38830,54	-	3262	3262	-	<u>361,0800</u>	<u>30,33</u>
41	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	3,6	<u>1584,70</u> 224,72	<u>179,29</u> 75,15	5705	809	<u>645</u> 271	<u>1,9920</u> 0,5166	<u>7,17</u> 1,86
42	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,28	<u>10573,01</u> 10419,53	-	2960	2917	-	<u>75,8280</u>	<u>21,23</u>
43	C113-2227	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	28	<u>265,35</u>	-	7430	-	-	-	-
44	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,24	<u>573,42</u> 531,38	<u>42,04</u> 16,79	138	128	<u>10</u> 4	<u>4,0800</u> 0,1098	<u>0,98</u> 0,03
45	& C111-1683-2-ИНБ варіант 1	Стрічка сигнальна	м	24	<u>8,21</u>	-	197	-	-	-	-
46	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,048	<u>22376,92</u> 22376,92	-	1074	1074	-	<u>208,0800</u>	<u>9,99</u>
47	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,036	<u>23693,21</u> 23693,21	-	853	853	-	<u>220,3200</u>	<u>7,93</u>
48	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	6,12	<u>124,86</u>	<u>124,86</u> 23,74	764	-	<u>764</u> 145	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 0,99
49	KP18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	0,144	<u>37419,00</u> 1232,65	<u>5838,28</u> 1852,22	5388	178	<u>841</u> 267	<u>10,7280</u> 11,3574	<u>1,54</u> 1,64
50	KP16-53-1	Установлення люка	шт	2	<u>432,79</u> 347,26	<u>57,37</u> 27,57	866	695	<u>115</u> 55	<u>2,9040</u> 0,2117	<u>5,81</u> 0,42
51	C113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2	<u>6958,42</u>	-	13917	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					42554	9916	<u>2375</u> 742		<u>84,98</u> 4,94
		Разом будівельні роботи, грн.					42554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					30263				
		всього заробітна плата, грн.					10658				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5738				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2077				
		Всього будівельні роботи, грн.					48292				

		Всього по розділу 4					48292				
		Разом прямі витрати по кошторису					343179	74771	<u>3289</u> 984		<u>573,32</u> 6,56
		Разом будівельні роботи, грн.					343179				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					265119				
		всього заробітна плата, грн.					75755				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38674				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13172				
		Всього будівельні роботи, грн.					381853				

		Всього по кошторису					381853				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					643,66				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					88927				

Склав



О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів



О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на електротехнічні рішення 5-й пусковий комплекс
Зовнішні електричні мережі

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1841,910 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,50923 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 70,060 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати	в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дизель-генератор									
1	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,245	<u>6986,88</u> 233,51	<u>6753,37</u> 2543,93	1712	57	<u>1655</u> 623	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,52</u> 4,41
2	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,1048	<u>9392,08</u> 579,94	<u>8806,88</u> 3152,10	984	61	<u>923</u> 330	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,55</u> 2,31
3	C311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	18,34	<u>26,67</u> -	<u>26,67</u> 9,00	489	-	<u>489</u> 165	- 0,0610	- 1,12
4	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,5	<u>9787,43</u> 1250,30	<u>8537,13</u> 3409,60	4894	625	<u>4269</u> 1705	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>4,8</u> 11,15
5	KM8-142-2 к=3	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,5	<u>8607,88</u> 1250,30	<u>7357,58</u> 2938,51	4304	625	<u>3679</u> 1469	<u>9,6000</u> 19,2150	<u>4,8</u> 9,61
6	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9	<u>1073,35</u> -	- -	9660	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,245	<u>848,57</u>	<u>848,57</u>	208	-	<u>208</u>	-	-
					-	258,70			63	1,7544	0,43
8	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,5	<u>477,86</u>	<u>35,04</u>	239	221	<u>18</u>	<u>3,4000</u>	<u>1,7</u>
					<u>442,82</u>	13,99			7	0,0915	0,05
9	& С111-1683-3-ЗДА	Захисна стрічка	м	50	<u>7,19</u>	-	360	-	-	-	-
10	КР17-7-18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 100 мм	100м	0,5	<u>4602,19</u>	-	2301	1796	-	<u>29,2800</u>	<u>14,64</u>
					<u>3591,78</u>	-			-	-	-
11	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	0,5	<u>8882,81</u>	<u>2521,28</u>	4441	2501	<u>1261</u>	<u>38,4000</u>	<u>19,2</u>
					<u>5001,22</u>	998,24			499	6,5450	3,27
12	С113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові РЕ 100 , зовнішній діаметр 110х10 мм	м	60	<u>522,59</u>	-	31355	-	-	-	-
13	& С111-819-6-4	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, АВБ6Шв 4х240	м	50	<u>674,93</u>	-	33747	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
14	& С1111-99-8-2	Наконечник DTL 240	шт	16	<u>268,17</u>	-	4291	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
15	& С1111-99-8-2	Термозбіжна рукавичка TP4 150-240 YNSy	шт	4	<u>128,43</u>	-	514	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
16	КМ8-572-4	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 1200х1000 мм	шт	1	<u>3789,74</u>	<u>515,56</u>	3790	660	<u>516</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,8</u>
					<u>659,57</u>	180,36			180	1,1866	1,19
17	& С113-2129-1-ИНБ варіант 2	Щит автоматичний ввід резерву, АВР-400-400-31УЗ	шт	1	<u>66914,23</u>	-	66914	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	КМ8-526-4	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 400 А	шт	2	<u>1151,89</u>	<u>22,96</u>	2304	1013	<u>46</u>	<u>3,8000</u>	<u>7,6</u>
					<u>506,62</u>	6,06			12	0,0421	0,08
19	& С111-31-1-5 варіант 2	Вимикач автоматичний триполюсний, 315 А	шт.	2	<u>5814,96</u>	-	11630	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					184137	7559	<u>13064</u>		<u>58,61</u>
									5053		33,62
		Разом будівельні роботи, грн.					184137				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					163514				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					12612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5980				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1893				
		Всього будівельні роботи, грн.					190117				

		Всього по розділу 1					190117				
		Розділ 2. Силова мережа									
		ТП									
20	КМ8-526-5	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що встановлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 630 А	шт	2	<u>1458,08</u> 639,94	<u>22,96</u> 6,06	2916	1280	<u>46</u> 12	<u>4,8000</u> 0,0421	<u>9,6</u> 0,08
21	& 1504-1066-1-674	Автомат 800А EB 2 800 DLF	шт	2	<u>49200,00</u> -	<u>-</u> -	98400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КР1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,2709	<u>6986,88</u> 233,51	<u>6753,37</u> 2543,93	1893	63	<u>1830</u> 689	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>0,58</u> 4,87
23	КР1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,1161	<u>9392,08</u> 579,94	<u>8806,88</u> 3152,10	1090	67	<u>1022</u> 366	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>0,61</u> 2,56
24	С311-2	Перевезення ґрунту до 2 км	т	20,3175	<u>26,67</u> -	<u>26,67</u> 9,00	542	-	<u>542</u> 183	<u>-</u> 0,0610	<u>-</u> 1,24
25	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,43	<u>9787,43</u> 1250,30	<u>8537,13</u> 3409,60	4209	538	<u>3671</u> 1466	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>4,13</u> 9,59
26	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,43	<u>8607,88</u> 1250,30	<u>7357,58</u> 2938,51	3701	538	<u>3163</u> 1264	<u>9,6000</u> 19,2150	<u>4,13</u> 8,26
27	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	9,7	<u>1073,35</u> -	<u>-</u> -	10411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	КР1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,2709	<u>848,57</u> -	<u>848,57</u> 258,70	230	-	<u>230</u> 70	<u>-</u> 1,7544	<u>-</u> 0,48
29	КМ8-143-5	Покрівання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,86	<u>477,86</u> 442,82	<u>35,04</u> 13,99	411	381	<u>30</u> 12	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>2,92</u> 0,08
30	& С111-1683-3-ЗДА	Захисна стрічка	м	86	<u>7,19</u> -	<u>-</u> -	618	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	КР17-7-18	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром понад 50 мм до 100 мм	100м	1,72	<u>4602,19</u> 3591,78	-	7916	6178	-	<u>29,2800</u>	<u>50,36</u>
32	КМ8-148-6	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 13 кг	100 м	1,72	<u>20077,35</u> 7918,59	<u>10785,78</u> 4698,06	34533	13620	<u>18552</u> 8081	<u>60,8000</u> 33,4371	<u>104,58</u> 57,51
33	КМ8-146-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,6	<u>7190,37</u> 2917,38	<u>646,21</u> 255,85	4314	1750	<u>388</u> 154	<u>22,4000</u> 1,6775	<u>13,44</u> 1,01
34	С113-1360 варіант 1	Труби поліетиленові РЕ 100 , зовнішній діаметр 110х10 мм	м	172	<u>522,59</u>	-	89885	-	-	-	-
35	& С111-819-6-4 варіант 2	Кабель з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, ВБШв 4х240	м	232	<u>5714,71</u>	-	1325813	-	-	-	-
36	КР20-23-1	Пробивання отворів в будових фундаментах	шт	4	<u>1192,44</u> 525,48	<u>205,91</u> 84,33	4770	2102	<u>824</u> 337	<u>4,5300</u> 0,6490	<u>18,12</u> 2,6
37	С113-405 варіант 1	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм (гільза)	м	8	<u>451,97</u>	-	3616	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2								1595268	26517	<u>30298</u> 12634	<u>208,47</u> 88,28
Разом устаткування, грн.								98400			
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.								3864			
Всього устаткування, грн.								102264			
Разом будівельні роботи, грн.								1496868			
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.								1440053			
всього заробітна плата, грн.								39151			
Загальновиробничі витрати, грн.								18915			
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.								29,5			
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.								6095			
Всього будівельні роботи, грн.								1515783			

Всього по розділу 2								1618047			
38	КР1-18-2	Розділ 3. Заземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,096	<u>32358,79</u> 32358,79	-	3106	3106	-	<u>300,9000</u>	<u>28,89</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
39	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,2	<u>10628,86</u> 1458,69	<u>3726,02</u> 881,24	12755	1750	<u>4471</u> 1057	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>13,44</u> 7,43		
40	& С1110-15-48 варіант 1	Стержень заземлення оцинкований діам. 16мм., довж.1,5м. ОС	шт	12	<u>558,32</u>	-	6700	-	-	-	-		
41	& С1512-12-9-ЗДБ варіант 1	Муфта заземлення оцинкована 42/16 ОС	шт	6	<u>98,27</u>	-	590	-	-	-	-		
42	& С1630-НК варіант 1	Наконечник стрижня заземлення	шт	6	<u>96,10</u>	-	577	-	-	-	-		
43	& С111-1905-ИНБ варіант 1	Болт для забивання стержнів	шт	6	<u>44,93</u>	-	270	-	-	-	-		
44	& С1545-282-4-1М варіант 1	Струмопровідна паста 60 г	шт	2	<u>91,90</u>	-	184	-	-	-	-		
45	& С111-1683-3-ЗДА варіант 1	Гідроізоляційна антикорозійна стрічка	м	1	<u>51,05</u>	-	51	-	-	-	-		
46	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм ²	100 м	0,3	<u>10258,07</u> 2917,38	<u>532,10</u> 145,71	3077	875	<u>160</u> 44	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>6,72</u> 0,29		
47	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м ³	0,096	<u>18647,44</u> 18647,44	-	1790	1790	-	<u>173,4000</u>	<u>16,65</u>		
Разом прямі витрати по розділу 3							29100	7521	<u>4631</u> 1101		<u>65,7</u> 7,72		
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							29100	16948	8622	4647	8,17	1687	33747
Всього по розділу 3							33747						
Разом прямі витрати по кошторису							1808505	41597	<u>47993</u> 18788			<u>332,78</u> 129,62	
Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							98400	3864					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього устаткування, грн.					102264				
		Разом будівельні роботи, грн.					1710105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1620515				
		всього заробітна плата, грн.					60385				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29541				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					46,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9675				
		Всього будівельні роботи, грн.					1739646				

		Всього по кошторису					1841910				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					509,23				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					70060				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Тегза

Перевірив



О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на Монтаж генератора
Зовнішні електричні мережі**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 258,044 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,6927 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 102,432 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ6-407-3	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 3 т	т	2,1	104606,04	13588,88	219673	77459	28537	264,6000	555,66
					36885,24	6902,44			14495	41,1041	86,32
		Разом прями витрати по кошторису					219673	77459	28537		555,66
									14495		86,32
		Разом будівельні роботи, грн.					219673				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					113677				
		всього заробітна плата, грн.					91954				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38371				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10478				
		Всього будівельні роботи, грн.					258044				

		Всього по кошторису					258044				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					692,7				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					102432				

Склад

О.В.Терза

Перевірив

О.І.Ольховик



Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на каналізація 2-й пусковий комплекс
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

52,197 тис. грн.
0,07107 тис.люд.год.
9,874 тис. грн.
3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробіт- ної плати	в тому числі зар- обітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Колодязі.											
1	КБ8-2-2 К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	0,157	<u>2034,59</u> 311,36	<u>187,23</u> 76,75	319	49	<u>29</u> 12	<u>2,7600</u> 0,5760	<u>0,43</u> 0,09
2	КР16-46-4	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в мокрих ґрунтах	м3	2	<u>9034,20</u> 3377,91	<u>2529,50</u> 896,27	18068	6756	<u>5059</u> 1793	<u>26,8600</u> 5,3573	<u>53,72</u> 10,71
3	К585521- Л005 варіант 1	Горловина КЦО-1 серія 3.900-3 випуск 7	шт	2	<u>1310,89</u> -	- -	2622	-	- -	- -	- -
4	К585521- Л032 варіант 1	Плити покриття КЦП1-10-1 залізобетонні серія 3.900-3 випуск 7	шт	2	<u>1872,21</u> -	- -	3744	-	- -	- -	- -
5	К585521- Л004 варіант 1	Кільця КЦ10-9 залізобетонні серія 3.900-3 випуск 7	шт	4	<u>2505,93</u> -	- -	10024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	K585521- Л048 варіант 1	Плити днищ КЦД10 залізобетонні серія 3. 900-3 випуск 7	шт	2	1697,17	-	3394	-	-	-	-
7	C113-754 варіант 1	Люк важкий тип Т	шт	2	5001,90	-	10004	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							48175	6805	5088		54,15
Разом будівельні роботи, грн.							48175		1805		10,8
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36282				
всього заробітна плата, грн.							8610				
Загальновиробничі витрати, грн.							4022				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1264				
Всього будівельні роботи, грн.							52197				

Всього по розділу 1							52197				
Разом прямі витрати по кошторису							48175	6805	5088		54,15
Разом будівельні роботи, грн.							48175		1805		10,8
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36282				
всього заробітна плата, грн.							8610				
Загальновиробничі витрати, грн.							4022				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							6,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1264				
Всього будівельні роботи, грн.							52197				

Всього по кошторису							52197				
Кошторисна трудоємність, люд.год.							71,07				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9874				

Склад

Перевіряє



[Signature]
посада, підпис (ініціали, прізвище)

О.В.Терза



[Signature]
посада, підпис (ініціали, прізвище)

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-02
на зовнішні мережі водопроводу 5-й пусковий комплекс
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

127,412 тис. грн.
0,20103 тис.люд.год.
26,922 тис. грн.
3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід.									
1	KP1-5-2	Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2	100 м3	1,5015	<u>7825,35</u> 574,26	<u>7251,09</u> 2731,42	11750	862	<u>10888</u> 4101	<u>5,3400</u> 19,3180	<u>8,02</u> 29,01
2	KP1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100 м3	0,12	<u>19744,34</u> 19744,34	-	2369	2369	-	<u>183,6000</u>	<u>22,03</u>
3	C311-5	Перевезення ґрунту до 5 км	т	21	<u>43,22</u>	<u>43,22</u>	908	-	<u>908</u>	-	-
4	KP1-10-1	Робота на відвалі, група ґрунту 1	100 м3	0,12	<u>547,46</u> 57,57	<u>487,26</u> 137,69	66	7	<u>58</u> 17	<u>0,0990</u> 0,7920	<u>2,08</u> 0,1
5	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3	11,55	<u>1517,36</u> 187,26	<u>149,41</u> 62,62	17526	2163	<u>1726</u> 723	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>19,17</u> 4,97
6	KP16-8-3	Укладання труб поліетиленових діаметром 110 мм	100м	2,31	<u>6368,35</u> 4596,02	<u>1576,46</u> 669,71	14711	10617	<u>3642</u> 1547	<u>35,7000</u> 5,2440	<u>82,47</u> 12,11
7	C113-1379	Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90x5,4 мм	м	233,31	<u>250,41</u>	-	58423	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C113-2329 варіант 1	Муфта поліетиленова з'єднувальна, діам. 90 мм	шт	18	415,72	-	7483	-	-	-	-
9	C113-1466-1 варіант 2	Коліно поліетиленове діам. 90 мм, 90 град.	шт	4	408,22	-	1633	-	-	-	-
10	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	1,2705	848,57	848,57 258,70	1078	-	1078 329	- 1,7544	- 2,23
Разом прямі витрати по розділу 1							115947	16018	18300 7024		131,75 50,5
Разом будівельні роботи, грн.							115947				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81629				
всього заробітна плата, грн.							23042				
Загальновиробничі витрати, грн.							11465				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3880				
Всього будівельні роботи, грн.							127412				

Всього по розділу 1							127412				
Разом прямі витрати по кошторису							115947	16018	18300 7024		131,75 50,5
Разом будівельні роботи, грн.							115947				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							81629				
всього заробітна плата, грн.							23042				
Загальновиробничі витрати, грн.							11465				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,78				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3880				
Всього будівельні роботи, грн.							127412				

Всього по кошторису							127412				
Кошторисна трудомісткість, люд.год.							201,03				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					26922				

Склав



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.В.Терза

Перевіряв



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І.Ольховик

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-03/додатковий
на каналізація 2-й пусковий комплекс
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

418,753 тис. грн.
0,48421 тис.люд.год.
66,417 тис. грн.
3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP1-9-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2	100 м3	0,3456	<u>9392,08</u> 579,94	<u>8806,88</u> 3152,10	3246	200	<u>3044</u> 1089	<u>5,2900</u> 22,0891	<u>1,83</u> 7,63
2	KP1-8-10	Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2	100 м3	0,5184	<u>6986,88</u> 233,51	<u>6753,37</u> 2543,93	3622	121	<u>3501</u> 1319	<u>2,1300</u> 17,9920	<u>1,1</u> 9,33
3	KM8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,44	<u>9787,43</u> 1250,30	<u>8537,13</u> 3409,60	14094	1800	<u>12294</u> 4910	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>13,82</u> 32,11
4	KP16-40-1	Улаштування піщаної основи та засипки трубопроводів	м3	38,88	<u>1517,36</u> 187,26	<u>149,41</u> 62,62	58995	7281	<u>5809</u> 2435	<u>1,6600</u> 0,4305	<u>64,54</u> 16,74
5	KM8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,44	<u>477,86</u> 442,82	<u>35,04</u> 13,99	688	638	<u>50</u> 20	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>4,9</u> 0,13
6	& C111- 1683-2-ИНБ варіант 1	Стрічка сигнальна	м	144	<u>8,21</u> -	<u>-</u> -	1182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP1-12-1	Засипання траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1	100 м3	0,5184	<u>848,57</u>	<u>848,57</u> 258,70	440	-	<u>440</u> 134	- 1,7544	- 0,91
8	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	58,752	<u>124,86</u>	<u>124,86</u> 23,74	7336	-	<u>7336</u> 1395	- 0,1610	- 9,46
9	KP16-44-8	Укладання труб каналізаційних азбестоцементних діаметром 250 мм в траншеї без розпорів	100м	1,44	<u>18240,52</u>	<u>2360,36</u> 741,90	26266	13631	<u>3399</u> 1068	<u>76,2400</u> 4,4935	<u>109,79</u> 6,47
10	C113-1455-1	Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 250x4,9 мм	м	144	<u>743,22</u>	-	107024	-	-	-	-
11	C113-1470-1	Коліно ПВХ діам. 250/90	шт	8	<u>2131,97</u>	-	17056	-	-	-	-
12	KP16-46-3	Улаштування колодязів круглих каналізаційних діаметром 1,0 м із збірного залізобетону в сухих ґрунтах	м3	4,1	<u>7289,07</u>	<u>2338,48</u> 828,34	29885	11952	<u>9588</u> 3396	<u>23,1800</u> 4,9491	<u>95,04</u> 20,29
13	K585521-Л048 варіант 2	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900-3 випуск 7	шт	5	<u>1595,17</u>	-	7976	-	-	-	-
14	K585521-Л004 варіант 2	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>2131,75</u>	-	10659	-	-	-	-
15	K585521-Л005 варіант 2	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>2687,63</u>	-	13438	-	-	-	-
16	K585521-Л032 варіант 1	Плити покриття КЦП1-10-1 залізобетонні серія 3.900-3 випуск 7	шт	10	<u>1872,21</u>	-	18722	-	-	-	-
17	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	10	<u>981,24</u>	-	9812	-	-	-	-
18	C113-754 варіант 1	Люк важкий тип Т	шт	5	<u>5001,90</u>	-	25010	-	-	-	-
19	KP16-52-1	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	шт	1	<u>4506,54</u>	<u>150,21</u> 3896,04	4507	3896	<u>150</u> 58	<u>30,9800</u> 0,3832	<u>30,98</u> 0,38
20	KP18-26-1	Улаштування одношарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання понад 98,1 МПа [1000кг/см2]	100м2	0,864	<u>36240,51</u>	<u>4865,23</u> 1027,21	31312	888	<u>4204</u> 1334	<u>8,9400</u> 9,4645	<u>7,72</u> 8,18
Разом прямі витрати по кошторису							391270	40407	<u>49815</u> 17158		<u>329,72</u> 111,63
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							391270				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					301048 57565 27483 42,86 8852 418753				

		Всього по кошторису					418753				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					484,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					66417				

Склад

О.В.Терза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт комунального закладу "Ужгородська районна лікарня." Коригування
2022

**Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-04
на насосний вузол водопроводу котельні 5-й пусковий комплекс
Зовнішні мережі водопроводу та каналізації**

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

796,166 тис. грн.
0,30412 тис.люд.год.
41,632 тис. грн.
3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "29 листопада" 2024 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль- кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробіт- ної плати	експлуа- тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробіт- ної плати	в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Розділ 1. Демонтажні роботи.													
1	КР15-15-2 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 20 мм (демонтаж)	100м	0,1	<u>3326,14</u> 3322,33	-	333	332	-	<u>24,9200</u>	<u>2,49</u>		
2	КР15-15-6 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм (демонтаж)	100м	0,2	<u>4356,94</u> 4354,76	-	871	871	-	<u>32,6640</u>	<u>6,53</u>		
3	КР15-15-8 Кдем=0,4	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм (демонтаж)	100м	0,15	<u>5656,84</u> 5581,84	<u>73,31</u> 4,36	849	837	<u>11</u> 1	<u>41,8680</u> 0,0328	<u>6,28</u>		
4	КР15-58-1	Демонтаж відцентрових насосів з електродвигуном масою до 0,1 т	насос	1	<u>715,12</u> 713,26	<u>1,86</u> 0,18	715	713	<u>2</u> -	<u>6,0400</u> 0,0015	<u>6,04</u>		
Разом прями витрати по розділу 1								2768	2753	<u>13</u> 1	<u>21,34</u>		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2768 2 2754 1399 2,24 463 4167				
		----- Всього по розділу 1					4167				
		Розділ 2. Обладнання.									
5	КР15-26-1	Улаштування водомірних вузлів з виготовленням обв'язки на місці монтажу, з обвідною лінією, діаметр водоміра 200 мм, діаметр вводу 300 мм	шт	1	<u>23486,05</u> 12768,27	<u>420,63</u> 25,03	23486	12768	<u>421</u> 25	<u>100,3400</u> 0,1882	<u>100,34</u> 0,19
6	С1630-1959 варіант 1	Лічильник мокрохідний Gross, діам. 40 мм (з підключенням до інтернету)	шт	1	<u>14919,35</u> -	-	14919	-	-	-	-
7	С1630-105 варіант 1	Фільтр сітчастий муфтовий діаметром 40 мм	шт	1	<u>3444,00</u> -	-	3444	-	-	-	-
8	С130-471 варіант 1	Крани триходові 14м1, діаметр 15 мм	шт	1	<u>311,62</u> -	-	312	-	-	-	-
9	С1630-1160 варіант 1	Манометр МП-3У, Ру=10кгс/см2	комплект	1	<u>792,21</u> -	-	792	-	-	-	-
10	С1545-14 варіант 2	Вентиль запірний муфтовий 15ч8р2, діаметр 15 мм	шт	1	<u>196,08</u> -	-	196	-	-	-	-
11	С113-1795 варіант 1	Муфта діам. 40 мм, l=200 мм	шт	4	<u>70,82</u> -	-	283	-	-	-	-
12	С113-1509 варіант 1	Патрубок, діам. 40 мм, l=250 мм	шт	1	<u>716,51</u> -	-	717	-	-	-	-
13	С113-1510 варіант 1	Патрубок, діам. 40 мм, l=450 мм	шт	1	<u>1261,40</u> -	-	1261	-	-	-	-
14	С1545-14 варіант 1	Вентиль запірний муфтовий 15ч8р2, діаметр 40 мм	шт	2	<u>499,24</u> -	-	998	-	-	-	-
15	С130-1104 варіант 1	Вентиль фланцевий 15ч8р2, діам. 100 мм	шт	2	<u>2891,25</u> -	-	5783	-	-	-	-
16	С111-960 варіант 4	Засувка з електроприводом, діам. 80 мм	шт	2	<u>40434,14</u> -	-	80868	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	6	461,15	-	2767	-	-	-	-
18	C113-17	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	1	330,14	-	330	-	-	-	-
19	C130-935 варіант 1	Фланці плоскі сталеві, діаметр 100 мм	шт	4	814,63	-	3259	-	-	-	-
20	C130-934 варіант 2	Фланці плоскі сталеві, діаметр 80 мм	шт	4	731,05	-	2924	-	-	-	-
21	KP15-93-4	Установлення баків розширювальних місткістю 2 м3	бак	1	41752,15	146,49	41752	3262	146	26,5900	26,59
22	C130-11 варіант 1	Бак запасу води Укрхімпласт V 2000	шт	1	3261,80	51,10	17867	-	51	0,2982	0,3
23	KP15-93-2	Установлення баків розширювальних місткістю від 0,5 м3 до 0,8 м3	бак	1	17866,52	-	2138	2006	49	16,3500	16,35
24	C130-12 варіант 1	Бак мембранний Reflex DE 500 (один резервний)	шт	2	2138,27	48,83	66136	-	17	0,0994	0,1
25	KP15-106-3	Установлення регуляторів витрати і тиску гарячої води діаметром 50 мм	шт	2	2005,65	17,03	1825	1395	27	4,8600	9,72
26	C1630-2008 варіант 1	Автоматичний регулятор перепаду тиску Danfoss AFP DN50 1-6 бар	шт	1	33067,80	-	100471	-	2	0,0060	0,01
27	C1630-2008 варіант 2	Автоматичний регулятор перепаду тиску Danfoss AFP DN80 1-6 бар	шт	1	912,63	13,41	100573	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			697,31	0,80	473101	19431	643		153
		Разом будівельні роботи, грн.					473101		95		0,6
		в тому числі:					453027				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19526				
		всього заробітна плата, грн.					9998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16,13				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3332				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					483099				
		Всього будівельні роботи, грн.					483099				
		Всього по розділу 2					483099				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Прилади КІП.									
28	KP15-104-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	13	87,46	-	1137	721	-	0,4100	5,33
					55,48	-			-	-	-
29	C1630-113 варіант 1	Манометр ДМ-05-100-0-160-1,5	комплект	11	979,17	-	10771	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	C1630-1161 варіант 1	Манометр, межа виміру 0-16 бар ДМ-05-100-160-1,5	комплект	2	1044,30	-	2089	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	C130-1178 варіант 1	Кран для манометра 11618бк	шт	13	423,10	-	5500	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
32	KP15-104-4	Установлення термометрів в оправі прямих або кутових	комплект	7	86,83	-	608	538	-	0,5900	4,13
					76,84	-			-	-	-
33	C1630-1159 варіант 1	Термоманометр ТБ-063-050-0-120-1,5-О	комплект	7	566,14	-	3963	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					24068	1259	-		9,46
		Разом будівельні роботи, грн.					24068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22809				
		всього заробітна плата, грн.					1259				
		Загальновиробничі витрати, грн.					629				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					206				
		Всього будівельні роботи, грн.					24697				

		Всього по розділу 3					24697				
		Розділ 4. Арматура.									
34	C1630-2009 варіант 1	Крани кульові, діаметр 15 мм, зі штуцером Danfoss JIP LD-WVV	шт	4	1989,15	-	7957	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C1630-2012 варіант 1	Крани кульові, діаметр 32 мм, з патрубками під приварку Danfoss JIP LD-WVV	шт	2	2564,99	-	5130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	C1630-2013 варіант 1	Крани кульові, діаметр 40 мм, з патрубками під приварку Danfoss JIP LD-WVV	шт	4	3178,03	-	12712	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
37	C1630-2014 варіант 1	Крани кульові, діаметр 50 мм, з фланцами Danfoss JIP LD-FF	шт	3	6120,69	-	18362	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	C1630-2017 варіант 1	Крани кульові, діаметр 65 мм, з фланцами Danfoss JIP LD-FF	шт	4	7854,69	-	31419	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	C1630-2020 варіант 1	Крани кульові, діаметр 80 мм, з фланцами Danfoss JIP LD-FF	шт	2	<u>9996,69</u>	-	19993	-	-	-	-
40	C113-2300 варіант 1	Клапан зворотний, діам. 40 мм Danfoss Тип 601	шт	2	<u>2690,27</u>	-	5381	-	-	-	-
41	C113-2301 варіант 1	Клапан зворотний фланцевий, діам. 50 мм Danfoss Тип 402	шт	1	<u>8600,71</u>	-	8601	-	-	-	-
42	C113-2301 варіант 2	Клапан зворотний фленцевий, діам. 65 мм Danfoss Тип 402	шт	2	<u>8953,27</u>	-	17907	-	-	-	-
43	C113-2301 варіант 3	Клапан зворотний фленцевий, діам. 80 мм Danfoss Тип 402	шт	2	<u>12940,56</u>	-	25881	-	-	-	-
44	C1630-544 варіант 1	Клапан запобіжний, діам. 32 мм Danfoss	шт	2	<u>4422,40</u>	-	8845	-	-	-	-
45	C130-932 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 50 мм	шт	8	<u>386,99</u>	-	3096	-	-	-	-
46	C130-933 варіант 1	Фланці плоскі приварні, діаметр 65 мм	шт	12	<u>429,71</u>	-	5157	-	-	-	-
47	C130-934 варіант 3	Фланці плоскі приварні, діаметр 80 мм	шт	8	<u>759,51</u>	-	6076	-	-	-	-
48	C1545-18 варіант 1	Вставка антивібраційна, діам. 40 мм ZKT	шт	4	<u>2711,32</u>	-	10845	-	-	-	-
49	C1545-18 варіант 2	Вставка антивібраційна, діам. 65 мм ZKT	шт	4	<u>7794,75</u>	-	31179	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					218541	-	-	-	-
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього будівельні роботи, грн.					218541 218541 218541				
		Всього по розділу 4					218541				
50	КР15-15-4	Розділ 5. Трубопроводи. Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 32 мм	100м	0,03	<u>8329,31</u> 7968,54	-	250	239	-	<u>59,7700</u>	<u>1,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	3	<u>226,00</u>	-	678	-	-	-	-
52	KP15-15-5	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 40 мм	100м	0,06	<u>8319,47</u> 7876,55	-	499	473	-	<u>59,0800</u>	<u>3,54</u>
53	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	6	<u>198,96</u>	-	1194	-	-	-	-
54	KP15-15-6	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 50 мм	100м	0,4	<u>11484,35</u> 10886,91	-	4594	4355	-	<u>81,6600</u>	<u>32,66</u>
55	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	40	<u>282,22</u>	-	11289	-	-	-	-
56	KP15-15-7	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 65 мм	100м	0,06	<u>15372,88</u> 13954,60	<u>155,56</u> 9,26	922	837	<u>9</u> 1	<u>104,6700</u> 0,0696	<u>6,28</u>
57	C113-7 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	6	<u>473,79</u>	-	2843	-	-	-	-
58	KP15-15-8	Прокладання трубопроводу водопостачання з труб сталевих водогазопровідних оцинкованих діаметром 80 мм	100м	0,4	<u>16274,94</u> 13954,60	<u>183,27</u> 10,91	6510	5582	<u>73</u> 4	<u>104,6700</u> 0,0820	<u>41,87</u> 0,03
59	C113-8 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4,0 мм	м	40	<u>610,11</u>	-	24404	-	-	-	-
60	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	15	<u>71,53</u>	-	1073	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							54256	11486	<u>82</u> 5		<u>86,14</u> 0,03
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:							54256				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					42688 11491 5736 9,05 1870 59992				

		Всього по розділу 5					59992				
		Розділ 6. Каналізація.									
61	КР15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	0,05	8836,42	-	442	434	-	63,1900	3,16
62	С113-2227 варіант 1	Труби каналізаційні ПВХ діам. 110 мм	м	5	8682,94 296,07	-	1480	-	-	-	-
63	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,1	34342,79 1964,27	-	3434	196	-	14,9000	1,49

		Разом прямі витрати по розділу 6					5356	630	-	-	4,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5356 4726 630 313 0,49 101 5669				

		Всього по розділу 6					5669				
		Разом прямі витрати по кошторису					778090	35559	738		274,59
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					778090 741793 35660		101		0,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18076 28,9 5972 796166				

		Всього по кошторису					796166				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					304,12 41632				

Склад

О.В.Тегза

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

О.І.Ольховик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]