



ТОВ «ТАНКРІАБУД4»

Поштова адреса: 61145 м. Харків, вул. Європейська, буд. 1, оф.8, ЄДРПОУ 41962274

Телефон: +38.067.753.45.70; e-mail: kulakov_aaa@ukr.net

Замовник: Управління освіти
адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту
(протирадіаційне укриття) на території комунального закладу
"Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою:
61064, м. Харків, вул. Львівська, 13**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 17

Кошторисна документація

162ПРУ-К



ТОВ «ТАНКРІАБУД4»

Поштова адреса: 61145 м. Харків, вул. Європейська, буд. 1, оф.8, ЄДРПОУ 41962274

Телефон: +38.067.753.45.70; e-mail: kulakov_aaa@ukr.net

Замовник: Управління освіти
адміністрації Новобаварського району
Харківської міської ради

**Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту
(протирадіаційне укриття) на території комунального закладу
"Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою:
61064, м. Харків, вул. Львівська, 13**

РОБОЧИЙ ПРОЕКТ

ТОМ 17

Кошторисна документація

162ПРУ-К

Директор ТОВ "Танкріабуд4"

Ірина РОМАНОВА



Ірина РОМАНОВА

Головний інженер проекту

Олександр КУЛАКОВ



Олександр КУЛАКОВ

Позначення	Найменування	Примітка
162ПРУ-ЗМ	Зміст	
162ПРУ-СП	Склад проекту	
162ПРУ-ПД	Підтвердження ГІП	
162ПРУ-ВУ	Відомість про учасників проектування	
Серія АР 013230 від 07.06.2017р.	Кваліфікаційний сертифікат ГІП	
162ПРУ-К	Кошторисна документація	



Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

					162ПРУ-ЗМ			
Змін.	К. діл.	№ документа	Підпис	Дата	Зміст	Стадія	Аркуш	Аркушів
		ГІП	Кулаков	02.26		РП	1	1
		Розробив	Кулакова	02.26		 ТОВ "Танкріабуд 4" м. Харків		
		Перевірів	Корпич	02.26				
		Н.контр.	Корпич	02.26				

Номер тому	Позначення	Найменування	Примітка
1	162ПРУ-ЗПЗ	Загальна пояснювальна записка	
2	162ПРУ-ГП	Генеральний план	
3	162ПРУ-АР	Архітектурні рішення	
4	162ПРУ-ТХ	Технологічні рішення	
5	162ПРУ-КБ	Конструкції бетонні та залізобетонні	
6	162ПРУ-ОВ	Опалення та вентиляція	
7	162ПРУ-ТМ	Теплова мережа	
	162ПРУ-ТМ1	Теплопостачання	
	162ПРУ-ТМ2	Вузол обчислення теплової енергії	
8	162ПРУ-ВК	Водопостачання та каналізація	
	162ПРУ-ЗВК	Зовнішнє водопостачання та каналізація	
9	162ПРУ-ЕТР	Електротехнічні рішення	
10	162ПРУ-ОВНС	Оцінка впливу на навколишнє середовище	
11	162ПРУ-ІТЗ ЦЗ	Інженерно-технічні рішення цивільного захисту	
12	162ПРУ-ПОБ	Проект організації будівництва	
13	162ПРУ-ПС.СО	Система пожежної сигналізації та передачі тривожних сповіщень, система керування евакуюванням	
	162ПРУ-ПС.А	Автоматизація система керування	
14	162ПРУ-СПДЗ	Система протидимного захисту	
15	162ПРУ-РЧЕ	Розрахунок часу евакуації людей	
16	162ПРУ-ЕЕ	Енергоефективність	
17	162ПРУ-К	Кошторисна документація	


Зам. інв. №									
Підпис і дата						162ПРУ-СП			
						Склад проекту	Стадія	Аркуш	Аркушів
Інв. №	Змін.	К. діл.	№ документа	Підпис	Дата		РП	1	1
			ГП	Кулаков	02.26		 ТОВ "Танкріабуд 4" м. Харків		
			Розробив	Кулакова	02.26				
			Перевірів	Корпич	02.26				
			Н.контр.	Корпич	02.26				

та нормативних доку

Олександр КУЛАКОВ
(від 07.06.2017р)

№013230 В

Інв. №		Підпис і дата		Зам. інв. №	

Розділ проекту	Посада	Ім'я ПРИЗВИЩЕ	Підпис
Кошторисна документація	Головний інженер проекту	Олександр КУЛАКОВ	
	Інженер-проектувальник	Ольга КУЛАНОВА	



Зам. інв. №	
Підпис і дата	
Інв. №	

					162ПРУ-ВУ			
Змін.	К. діл.	№ документа	Підпис	Дата	Відомість про учасників проектування	Стадія	Аркуш	Аркушів
	ГІП	Кулаков		02.26		РП	1	1
	Розробив	Кулакова		02.26		 ТОВ "Танкріабуд 4" м. Харків		
	Перевірів	Корпич		02.26				
	Н.контр.	Корпич		02.26				

(назва організації, що затверджує)

ЗАТВЕРДЖЕНО

Зведений кошторисний розрахунок в сумі

192 995,517 тис. грн.

В тому числі зворотних сум

тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК
ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА № _____

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13

(найменування об'єкта будівництва)

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 1. Підготовка території будівництва				
1	01-001	Підготовка території будівництва	38,761			38,761
		Разом за главою № 1	38,761			38,761
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
2	02-001	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13	105 452,154	13 571,932		119 024,086
		Разом за главою № 2	105 452,154	13 571,932		119 024,086
		Глава 6. Зовнішні мережі і споруди водопостачання, каналізації, тепlopостачання та газопостачання				
3	06-001	Зовнішні мережі	2 163,404	413,941		2 577,345
		Разом за главою № 6	2 163,404	413,941		2 577,345
		Глава 7. Благоустрій та озеленення території				
4	07-001	Благоустрій та озеленення території	236,430			236,430
		Разом за главою № 7	236,430			236,430
		Разом за главами № 1 - 7	107 890,749	13 985,873		121 876,622
		Глава 10. Утримання служб замовника та інжинірингові послуги				
5	Додаток 8, Настанова п.45	Кошти на утримання служби замовника - 1 %			1 218,766	1 218,766
6	Додаток 8, Настанова п.46	Кошти на здійснення технічного нагляду - 1,5 %			1 618,361	1 618,361
7	Додаток 8, Настанова п.47	Кошти на надання послуг інженера-консультанта - 2 %			2 384,898	2 384,898
8	Розрахунок № П1107 (Додаток 8, Настанова п.49)	Кошти на формування страхового фонду документації			64,734	64,734
9		Контрольна топографо-геодезична зйомка			100,000	100,000
10		Сертифікат ДІАМ			15,746	15,746
11		Виготовлення технічного паспорту			40,000	40,000

1	2	3	4	5	6	7
		Разом за главою № 10			5 442,505	5 442,505
		Разом за главами № 1 - 10	107 890,749	13 985,873	5 442,505	127 319,127
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
12	Додаток 8, Настанова п.53	Кошторисна вартість проєктних робіт			1 417,474	1 417,474
13	Додаток 8, Настанова п.55	Витрати на експертизу проєкту будівництва за всіма напрямками (клас наслідків (відповідальності) СС2, середні наслідки)			123,706	123,706
14	Додаток 8, Настанова п.55	Кошти на здійснення авторського нагляду			391,600	391,600
		Разом за главою № 12			1 932,780	1 932,780
		Разом за главами № 1 - 12	107 890,749	13 985,873	7 375,285	129 251,907
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошторисний прибуток (П)	14 712,626			14 712,626
	Додаток 8, Настанова (в ред. Постанови від 19.11.2025 №1512)	Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)			2 942,525	2 942,525
	Додаток 8, Настанова	Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва (Р)	2 157,815	279,717	147,506	2 585,038
	Додаток 8, Настанова	Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І)	10 303,386	1 335,628		11 639,014
		Разом	135 064,576	15 601,218	10 465,316	161 131,110
		в т.ч. сума, що не оподатковується ПДВ			1 809,074	1 809,074
		Податок на додану вартість			31 864,407	31 864,407
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	135 064,576	15 601,218	42 329,723	192 995,517

Керівник проєктної організації



(підпис (ініціали, прізвище))

Головний інженер



(підпис (ініціали, прізвище))

Начальник управління освіти

Олена СВІТЛИЧНА

Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 01-001-001

на Підготовчі роботи. Підготовка території будівництва
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:
креслення(специфікації)№

Кошторисна вартість38,761 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість0,12377 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата24,133 тис. грн.
Середній розряд робіт2,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ27-67-4 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних Обсяг = (120,0 * 0,03) / 100,0	100 м3 покриття чи основи	0,036	63 606,59	25 564,97	2 290	1 369	921	203,9000	7,34
					38 041,62	12 632,93			455	59,0153	2,12
2	КБ27-67-2 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих Обсяг = (120,0 * 0,15) / 100,0	100 м3 покриття чи основи	0,18	8 629,00	5 421,60	1 553	577	976	18,3700	3,31
					3 207,40	1 923,96			346	7,3821	1,33
3	КМ38-1-3 Вказ. заст. п. 6.1 ; K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40; K9=1,50; K10=1,50	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Демонтаж футбольних воріт) (Демонтаж)	шт	5,0	1 785,16	247,72	8 926	7 645	1 239	7,4000	37,00
					1 528,91	100,76			504	0,4271	2,14
4	КР20-40-1 K8=1,50; K10=1,50	Навантаження сміття вручну Обсяг = (3,6 + 18,0) * 1,6	1 т сміття	34,56	284,60	-	9 836	9 836	-	1,6300	56,33
					284,60	-			-	-	-
5	С314-30-1 K10=1,50	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	34,56	365,51	365,51	12 632	-	12 632	-	-
					-	98,40			3 401	0,4110	14,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по кошторису					35 237	19 427	15 768		103,98
									4 706		19,79
		Разом прямі витрати				грн.	35 237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	42				
		вартість ЕММ				грн.	15 768				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		4 706			
		заробітна плата робітників				грн.		19 427			
		всього заробітна плата				грн.		24 133			
		Загальновиробничі витрати				грн.	3 524				
		Всього по кошторису				грн.	38 761				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					123,77
		Кошторисна заробітна плата				грн.		24 133			

Склад

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Ю. Кулакова

Перевірів

Головний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Ю. Кулаков



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-001

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	105 770,095 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	65,17924 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	14 125,776 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслугову- ванням машин	
					Всього	експлуа- тації машин	Всього	заробітної плати	експлуа- тації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-145-2 K10=1,50	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	1000м2 спланованої площі	2,2	1 852,95	1 852,95	4 076	-	4 076	-	-
					-	638,87			1 406	2,2633	4,98
2	КБ1-18-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 Обсяг = (9 785,0 - 3 470,0) / 1 000,0	1000 м3 ґрунту	6,315	93 557,50	85 543,36	590 816	50 609	540 207	45,9000	289,86
					8 014,14	39 543,57			249 718	170,7905	1 078,54
3	С311-30-1 K10=1,50	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) Обсяг = 6 315,0 * 1,75	т	11 051,25	350,36	350,36	3 871 916	-	3 871 916	-	-
					-	98,40			1 087 443	0,4110	4 542,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-13-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	3,47	55 760,94	52 525,60	193 490	11 227	182 263	18,5300	64,30
					3 235,34	25 265,93			87 673	110,0580	381,90
5	КБ1-20-1 K8=1,50; K10=1,50	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3 ґрунту	3,47	5 934,18	5 082,68	20 592	2 799	17 637	4,6200	16,03
					806,65	1 919,88			6 662	6,8331	23,71
6	КБ1-163-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,2	87 910,43	-	17 582	17 582	-	475,3200	95,06
					87 910,43	-			-	-	-
7	КБ1-27-1 K10=1,50	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3 ґрунту	3,47	9 032,34	9 032,34	31 342	-	31 342	-	-
					-	3 629,22			12 593	15,1575	52,60
8	КР1-20-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3 ґрунту	0,2	30 275,64	-	6 055	6 055	-	173,4000	34,68
					30 275,64	-			-	-	-
9	КБ1-134-1 K8=1,50; K10=1,50	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	34,7	5 633,52	2 113,08	195 483	122 159	73 324	18,3600	637,09
					3 520,44	1 082,15			37 551	5,1175	177,58
		Разом прямих витрат по розділу № 1					4 931 352	210 431	4 720 765		1 137,02
									1 483 046		6 261,37
		Розділ № 2 Фундаментна плита ФП-1									
10	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,49	597 230,37	4 325,23	889 873	41 128	6 445	150,7000	224,54
					27 602,97	2 587,96			3 856	10,6641	15,89
11	КБ26-30-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	252,0	520,64	-	131 201	71 399	-	1,4400	362,88
					283,33	-			-	-	-
12	С111-1760	Полімерна ПВХ-П мембрана	м2	2 898,0	510,23		1 478 647				
13	КБ11-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	100 м2 стяжки	15,0	21 508,39	246,96	322 626	161 785	3 704	56,2500	843,75
					10 785,66	230,31			3 455	1,0323	15,48

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	КБ11-11-2 K0=6; K8=1,50; K10=1,50	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати. Товщина 50 мм	100 м2 стяжки	15,0	18 034,47	382,39	270 517	32 443	5 736	11,2800	169,20
					2 162,88	356,62			5 349	1,5984	23,98
15	КБ6-1-16 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	7,35	717 554,54	15 137,91	5 274 026	365 111	111 264	249,4100	1 833,16
					49 674,99	7 877,89			57 902	32,7235	240,52
16	C124-23	Арматура A500C, діаметр 14 мм	т	23,1816	43 161,34		1 000 549				
17	C113-2088	Фіксатор пластмасовий	шт	4 000,0	1,32		5 280				
		Сітки									
18	C124-3	C1 - Арматурна сітка	шт	42,0	150 423,84		6 317 801				
19	C124-3	C2 - Арматурна сітка	шт	4,0	73 049,58		292 198				
20	C124-3	C3 - Арматурна сітка	шт	2,0	109 180,80		218 362				
21	C124-3	C4 - Арматурна сітка	шт	6,0	50 109,95		300 660				
22	C124-3	C5 - Арматурна сітка	шт	2,0	28 486,52		56 973				
23	C124-3	C6 - Арматурна сітка	шт	2,0	71 545,35		143 091				
24	C124-3	C7 - Арматурна сітка	шт	2,0	16 546,63		33 093				
25	C124-3	C8 - Арматурна сітка	шт	2,0	46 067,30		92 135				
26	C124-3	C9 - Арматурна сітка	шт	4,0	116 296,43		465 186				
27	КБ9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторовий каркас КрС-1)	1т конструкцій	19,37	48 337,08	7 939,65	936 289	720 875	153 791	176,0000	3 409,12
					37 216,08	1 001,52			19 399	4,1760	80,89
28	C124-22	Арматура A500C, діаметр 12 мм	т	20,5322	43 161,34		886 197				
29	КБ9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторовий каркас КрС-2)	1т конструкцій	12,37	48 337,08	7 939,65	597 930	460 363	98 213	176,0000	2 177,12
					37 216,08	1 001,52			12 389	4,1760	51,66
30	C124-22	Арматура A500C, діаметр 12 мм	т	13,1122	43 161,34		565 940				
31	КБ9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторовий каркас КрП-1)	1т конструкцій	3,22	48 337,08	7 939,65	155 645	119 836	25 566	176,0000	566,72
					37 216,08	1 001,52			3 225	4,1760	13,45
32	C124-22	Арматура A500C, діаметр 12 мм	т	3,4132	43 161,34		147 318				
		Приймок									
33	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,0025	597 230,37	4 325,23	1 493	69	11	150,7000	0,38
					27 602,97	2 587,96			6	10,6641	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	КБ6-25-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм	100 м3 залізобетону в ділі	0,05	994 011,12	51 772,08	49 701	14 818	2 589	1 369,0000	68,45
					296 361,12	26 644,95			1 332	109,5062	5,48
35	C124-22	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	0,3744	43 161,34		16 160				
36	КБ6-11-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону (футляри)	1 т	0,44	13 521,50	3 041,58	5 949	4 107	1 338	43,1200	18,97
					9 334,62	1 161,96			511	4,2254	1,86
37	C113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм	т	0,31	56 737,40		17 589				
38	C113-209	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 377 мм, товщина стінки 6 мм	т	0,13	56 737,40		7 376				
39	КБ9-53-2 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	1т конструкцій	0,111	15 531,22	654,13	1 724	1 587	73	74,5600	8,28
					14 296,51	257,79			29	1,1909	0,13
40	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (рама та кришка люка з закладними деталями)	комплект	1,0	19 692,50		19 693				
		Опори баків									
41	КБ9-62-4 K8=1,50; K10=1,50	Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути	1т конструкцій	0,83	19 273,29	9 641,20	15 997	6 773	8 002	40,4800	33,60
					8 160,77	4 999,92			4 150	18,7083	15,53
42	C121-782	Металоконструкції індивідуальні (опори баків)	комплект	2,0	29 541,55		59 083				
		Закладні деталі									
43	КБ9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	1т конструкцій	0,129	48 337,08	7 939,65	6 235	4 801	1 024	176,0000	22,70
					37 216,08	1 001,52			129	4,1760	0,54
44	C111-1119	Листовий прокат t=10 мм Обсяг = 0,117 * 1,06	т	0,12402	56 737,40		7 037				
45	C124-23	Арматура А500С, діаметр 14 мм Обсяг = 0,012 * 1,06	т	0,01272	43 161,34		549				
46	КБ6-11-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,129	13 521,50	3 041,58	1 744	1 204	392	43,1200	5,56
					9 334,62	1 161,96			150	4,2254	0,55
47	КБ13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,029	5 345,23	203,03	155	66	6	9,5600	0,28
					2 288,95	30,93			1	0,1440	-
48	КБ13-26-12 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 у два шари	100м2	0,029	12 706,43	153,45	368	33	4	4,6600	0,14
					1 130,84	34,67			1	0,1608	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямих витрат по розділу № 2						20 792 390	2 006 398	418 158	9 744,85
									111 884		465,99
		Розділ № 3 Аварійний резервуар для каналізаційних стоків (МР1)									
49	КБ9-4-3 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж бункерів із тонколистової сталі масою понад 0,25 т	1 т конструкцій	2,335	22 457,18	3 466,03	52 438	41 605	8 093	86,2400	201,37
50	C121-784	Металоконструкції індивідуальні (аварійний резервуар)	комплект	1,0	17 818,05	1 821,92	453 340		4 254	7,9959	18,67
51	КБ9-53-2 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	1т конструкцій	0,025	16 234,04	654,13	406	357	16	74,5600	1,86
52	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (рама та дві кришки люка з закладними деталями)	комплект	2,0	14 296,51	257,79	79 099		6	1,1909	0,03
53	КБ8-3-7 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,4	39 549,58	-	16 873	2 868	-	33,5000	13,40
54	КБ22-40-7 K8=1,50; K10=1,50	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 250 мм	1 фланець	1,0	42 181,85	-	1 521	691	-	-	-
55	C130-939	Фланець сталевий зварний, діаметр 250 мм	шт	1,0	1 521,18	644,10	2 553	2 371	644	2,7700	2,77
56	КБ16-30-2 K8=1,50; K10=1,50	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1,0	690,56	25,23	5 374	2 017	25	0,1166	0,12
57	КБ16-30-3 K8=1,50; K10=1,50	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	3,0	2 552,86	-	4 828	242	-	3,8700	11,61
58	КБ5-63-1 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення розчином міжтрубного простору	сальник	2,0	790,23	-	531		-	-	-
59	C1425-11683	Розчин на розширюванному цементі М600	1м3 конструктивно го об'єму порожнин	0,5	2 413,96	-			-	4,9400	9,88
				0,5	1 062,40	578,00			289	2,5500	1,28
					484,40	255,90			128	1,2565	0,63
			м3	0,5	7 111,83		3 556				
		Разом прямих витрат по розділу № 3						620 519	50 151	9 042	242,17
									4 413		19,45
		Розділ № 4 Влаштування стін									
60	КБ6-52-6 K8=1,50; K10=1,50	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Пері' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	100 м3	7,48	573 527,87	191 465,24	4 289 988	1 188 026	1 432 160	733,6800	5 487,93
					158 827,05	84 598,42			632 796	306,7892	2 294,78

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ6-55-3 К8=1,50; К10=1,50	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки Обсяг = 6,2712 + 10,868	1 т арматури	17,1392	7 592,64	578,42	130 132	116 553	9 914	31,7700	544,51
					6 800,37	220,70			3 783	0,8341	14,30
62	C124-20	Арматура А240С, діаметр 8 мм	т	6,2712	43 161,34		270 673				
63	C124-23	Арматура А500С, діаметр 14 мм	т	10,868	43 161,34		469 077				
64	КБ6-57-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 100 кг до 200 кг Обсяг = (0,164 * 3,0 + 0,177 * 6,0 + 0,186 * 6,0) ^ 5,0	1 т	2,67	3 585,61	1 952,37	9 574	3 979	5 213	6,6800	17,84
					1 490,37	861,41			2 300	3,0960	8,27
65	КБ6-57-3 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 200 кг до 300 кг Обсяг = (0,296 * 3,0 + 0,218 * 6,0 + 0,229 * 6,0 + 0,226 * 9,0 + 0,21 * 3,0 + 0,258 * 3,0 + 0,281 * 3,0 + 0,267 * 3,0 + 0,285 * 12,0 + 0,268 * 6,0 + 0,271 * 6,0 + 0,287 * 27,0 + 0,278 * 6,0 + 0,277 * 21,0 + 0,296 * 3,0 + 0,271 * 3,0 + 0,282 * 3,0 + 0,299 * 12,0) ^ 5,0	1 т	36,675	2 462,54	1 350,77	90 314	35 534	49 539	4,4100	161,74
					968,90	595,98			21 858	2,1420	78,56
66	КБ6-57-4 прим К8=1,50; К10=1,50	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 300 кг Обсяг = (0,437 * 66,0 + 0,409 * 3,0 + 0,445 * 21,0 + 0,448 * 3,0 + 0,462 * 3,0 + 0,305 * 9,0 + 0,38 * 6,0 + 0,307 * 3,0 + 0,306 * 3,0 + 0,423 * 3,0 + 0,535 * 3,0 + 0,577 * 6,0 + 0,517 * 6,0) ^ 5,0	1 т	58,446	2 157,22	1 191,86	126 081	48 206	69 659	3,8100	222,68
					824,79	525,86			30 734	1,8900	110,46
		Сітки									
67	C124-3	Сітка стіни C1	шт	66,0	41 084,51		2 711 578				
68	C124-3	Сітка стіни C1.1	шт	3,0	38 452,09		115 356				
69	C124-3	Сітка стіни C1.2	шт	3,0	27 828,41		83 485				
70	C124-3	Сітка стіни C2	шт	6,0	20 495,25		122 972				
71	C124-3	Сітка стіни C2.1	шт	6,0	21 529,41		129 176				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C124-3	Сітка стіни C2.2	шт	3,0	15 418,45		46 255				
73	C124-3	Сітка стіни C3	шт	21,0	41 836,63		878 569				
74	C124-3	Сітка стіни C3.1	шт	3,0	42 118,68		126 356				
75	C124-3	Сітка стіни C3.2	шт	3,0	43 434,89		130 305				
76	C124-3	Сітка стіни C4	шт	9,0	21 247,37		191 226				
77	C124-3	Сітка стіни C4.1	шт	6,0	16 640,64		99 844				
78	C124-3	Сітка стіни C5	шт	6,0	17 486,77		104 921				
79	C124-3	Сітка стіни C6	шт	3,0	19 743,13		59 229				
80	C124-3	Сітка стіни C7	шт	3,0	24 255,84		72 768				
81	C124-3	Сітка стіни C8	шт	3,0	26 418,19		79 255				
82	C124-3	Сітка стіни C8.1	шт	3,0	25 101,98		75 306				
83	C124-3	Сітка стіни C9	шт	12,0	26 794,25		321 531				
84	C124-3	Сітка стіни C9.1	шт	6,0	25 195,99		151 176				
85	C124-3	Сітка стіни C9.2	шт	6,0	25 478,04		152 868				
86	C124-3	Сітка стіни C10	шт	27,0	26 982,28		728 522				
87	C124-3	Сітка стіни C10.1	шт	6,0	26 136,14		156 817				
88	C124-3	Сітка стіни C10.2	шт	21,0	26 042,13		546 885				
89	C124-3	Сітка стіни C11	шт	3,0	27 828,41		83 485				
90	C124-3	Сітка стіни C11.1	шт	3,0	25 478,04		76 434				
91	C124-3	Сітка стіни C12	шт	9,0	28 674,55		258 071				
92	C124-3	Сітка стіни C13	шт	3,0	28 486,52		85 460				
93	C124-3	Сітка стіни C13.1	шт	3,0	26 512,20		79 537				
94	C124-3	Сітка стіни C14	шт	6,0	35 725,67		214 354				
95	C124-3	Сітка стіни C14.1	шт	3,0	28 862,58		86 588				
96	C124-3	Сітка стіни C14.2	шт	3,0	28 768,56		86 306				
97	C124-3	Сітка стіни C15	шт	3,0	39 768,30		119 305				
98	C124-3	Сітка стіни C15.1	шт	3,0	50 297,98		150 894				
99	C124-3	Сітка стіни C16	шт	6,0	54 246,60		325 480				
100	C124-3	Сітка стіни C16.1	шт	6,0	48 605,71		291 634				
101	C124-3	Сітка стіни C17	шт	12,0	28 110,46		337 326				
102	КБ6-58-9 К8=1,50; К10=1,50	Укладання бетонної суміші в конструкції бадьями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3 залізобетону в ділі	7,48	755 240,58	59 592,75	5 649 200	269 124	445 754	176,2000	1 317,98
					35 979,16	26 293,05			196 672	94,5000	706,86
103	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару	10м2	102,0	520,64	-	53 105	28 900	-	1,4400	146,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	плоских поверхонь з плівки поліетиленової	ізолюваної поверхні		283,33	-			-	-	-
104	C111-1760	Шипоподібна мембрана пл.600	м2	1 173,0	105,40		123 634				
105	КБ26-34-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування протипожежних поясів з волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	1 м3 ізоляції	50,0	3 433,10	-	171 655	171 173	-	16,1900	809,50
106	C1555-208	Плити пінополістирольні, товщина 50 мм Обсяг = 48,5 / 0,05	м2	970,0	372,40		361 228				
107	C1425-11683	Клей-піна для пінополістиролу та пінопласту Обсяг = 0,2 * 940,0	л	188,0	372,70		70 068				
108	КБ11-4-5 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100 м2 поверхні ізоляції	8,9	41 259,97	18,59	367 214	61 076	165	31,7000	282,13
					6 862,42	17,34			154	0,0777	0,69
109	КБ8-3-2 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	100 м2 поверхні, що ізолюється	8,9	50 049,39	-	445 440	51 122	-	28,1300	250,36
					5 744,01	-					
110	C111-852	Руберойд покрівельний для верхніх шарів (по типу Акваізол ПЕ-4,0-ГР)	м2	979,0	229,87		225 043				
111	КБ7-57-2 K8=1,50; K10=1,50	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	100м шва	1,95	4 003,71	356,88	7 807	1 989	696	5,3700	10,47
					1 020,09	187,15			365	0,8645	1,69
112	C111-1682	Бентонітовий шнур "Гідростоп" 30x20	м	195,0	374,42		73 012				
113	C111-870	Сітка оцинкована просічно-втяжна 15x30	м	195,0	53,99		10 528				
114	КБ26-34-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування протипожежних поясів з волокнистих і зернистих матеріалів на розчині Обсяг = 2,0 + 17,0	1 м3 ізоляції	19,0	3 668,30	-	69 698	65 046	-	16,1900	307,61
					3 423,46	-					
115	C1555-208	Вата мінеральна, товщина 100 мм	м3	18,43	7 691,00		141 745				
116	КБ10-25-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення зливів	100 м віконних зливів	0,8	5 589,61	204,65	4 472	4 297	164	27,3000	21,84
					5 371,41	166,67			133	0,7260	0,58
117	C121-796	Планка цокольна	м	82,96	544,23		45 149				
118	C1545-44-4	Саморізи по металу 3,5	100шт	2,82	38,62		109				
119	C1550-38	Гермобутил	кг	23,49	143,30		3 366				
		Разом прямих витрат по розділу № 4					22 487 586	2 045 025	2 013 264		9 581,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		888 795								3 216,19				
		Розділ № 5 Перегородки												
120	КБ8-6-5 K8=1,50; K10=1,50	Мурування перегородок неармованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100 м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	0,9	128 005,63	2 249,77	115 205	35 968	2 025	191,1800	172,06			
									39 964,27	1 392,73	1 253	5,7392	5,17	
121	КБ7-44-10 K8=1,50; K10=1,50	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100 шт збірних конструкцій	0,03	12 494,78	8 272,42	375	127	248	21,4600	0,64			
									4 222,36	4 639,39	139	20,4483	0,61	
122	К58-2821-559	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П	шт	3,0	371,52		1 115	9 496	4 547	59,8800	44,91			
123	КБ10-28-3 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення прорізів металопластиковою конструкцією площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100 м2 прорізів	0,75	18 797,27	6 062,78	14 098					2 135	10,2300	7,67
												12 661,93	2 846,40	
124	С121-798-4	Металопластиковая конструкція Обсяг = 75,0 - 39,6	м2	35,4	6 611,40		234 044							
125	С121-798-4	Дверний блок з металопластику 1000x1800 Обсяг = 1,0 * 1,8 * 22,0	м2	39,6	10 893,27		431 373							
126	С1550-38	Монтажна піна	л	10,22	628,82		6 427							
127	С1545-44-4	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	204,0	9,51		1 940							
		Разом прямих витрат по розділу № 5					804 577	45 591	6 820	217,61				
									3 527	13,45				
		Розділ № 6 Влаштування плити покриття												
128	КБ12-18-1 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100 м2 покриття, що утеплюється	13,9	46 142,25	911,07	641 377	78 332	12 664	29,3900	408,52			
									5 635,39	490,03	6 811	1,9888	27,64	
129	С1555-208	Плити пінополістирольні, товщина 50 мм	м2	1 431,7	372,40		533 165	12 266	768	63,6700	57,30			
130	КБ12-18-3 K8=1,50; K10=1,50	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100 м2 покриття, що утеплюється	0,9	54 077,90	853,55	48 670					416	1,8756	1,69
												13 628,56	461,82	
131	С1555-208	Вата мінеральна, товщина 150 мм Обсяг = 92,7 * 0,15	м3	13,905	7 691,00		106 943							
132	КБ26-30-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	148,0	520,64	-	77 055	41 933	-	1,4400	213,12			
							283,33		-	-	-	-		
133	С111-1760	Шипоподібна мембрана D8	м2	1 702,0	105,40		179 391							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	КБ11-43-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування планки притискної	100 м плінтусів	0,8	2 686,95	5,31	2 150	2 137	4	12,3400	9,87
135	C1600-288	Планка притискна SNTDrain для шиповидної мембрани	м.п.	80,0	2 671,36	4,95	8 282		4	0,0222	0,02
136	КБ11-4-5 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	100 м2 поверхні ізоляції	13,9	103,53		573 514	95 388	258	31,7000	440,63
137	КР8-32-4 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	100м2	13,9	41 259,97	18,59	74 188	66 779	241	0,0777	1,08
138	C111-1624	Грунтовка бітумна Обсяг = (13,9) * 0,08	т	1,112	5 337,27	60,60	182 153		842	22,7200	315,81
139	C111-852	Руберойд покрівельний для верхніх шарів (по типу Акваізол ПЕ-4,0-ГР)	м2	1 598,5	4 804,26	57,57	367 447		800	0,2856	3,97
Розділ № 6.1 Плита покриття											
140	КБ6-54-1 прим K8=1,50; K10=1,50	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття до 200 мм	100 м3	8,34	195 813,53	11 226,14	1 633 085	882 356	93 626	488,7200	4 075,92
141	КБ6-55-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття Обсяг = 13,7217 + 1,1128	1 т арматури	14,8345	105 798,11	4 953,11	119 412	105 929	41 309	17,8020	148,47
142	C124-24	Арматура А500С, діаметр 18 мм	т	13,7217	8 049,64	660,86	592 247		9 804	33,3600	494,88
143	C124-25	Арматура А500С, діаметр 20 мм	т	1,1128	7 140,71	226,57	48 030		3 361	0,8613	12,78
144	КБ6-57-10 K8=1,50; K10=1,50	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 100 кг до 200 кг Обсяг = 0,141 * 2,0	1 т	0,282	43 161,34		641	249	352	4,0200	1,13
145	КБ6-57-11 K8=1,50; K10=1,50	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 200 кг до 300 кг	1 т	0,203	2 274,69	1 248,61	339	121	155	1,9800	0,56
146	КБ6-57-12	Установлення горизонтально плоских	1 т	100,057	883,21	550,90	164 244	58 183	189	2,8200	0,57
					1 669,95	930,78			83	1,4760	0,30
					1 641,50	919,43			91 995	2,7500	275,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 300 кг Обсяг = (1,253 * 15,0 + 0,569 * 15,0 + 1,216 * 3,0 + 1,319 + 0,664 + 0,576 + 2,34 + 1,877 + 2,055 + 2,0 * 2,173 + 2,0 * 0,876 + 36,0 * 0,748 + 28,0 * 0,331 + 4,0 * 1,118 + 2,0 * 0,317 + 6,0 * 0,815 + 2,0 * 0,49 + 2,0 * 0,88 + 2,0 * 0,443 + 2,0 * 0,541 + 2,0 * 0,749 + 2,0 * 0,876) ^ 5,0			581,50	405,66			40 589	1,4580	145,88
147	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C1 (нижня)	шт	15,0	119 262,23		1 788 933				
148	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C2 (нижня)	шт	15,0	54 158,19		812 373				
149	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C3 (нижня)	шт	1,0	115 740,51		115 741				
150	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C4 (нижня)	шт	3,0	125 544,19		376 633				
151	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C5 (нижня)	шт	1,0	63 200,41		63 200				
152	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C6 (нижня)	шт	1,0	54 824,45		54 824				
153	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C7 (нижня)	шт	1,0	19 321,81		19 322				
154	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C8 (нижня)	шт	1,0	222 724,33		222 724				
155	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C9 (нижня)	шт	1,0	178 655,38		178 655				
156	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C10 (нижня)	шт	1,0	195 597,66		195 598				
157	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C11 (нижня)	шт	2,0	206 829,05		413 658				
158	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C12 (нижня)	шт	2,0	83 378,86		166 758				
159	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C1 (верхні і середні)	шт	36,0	71 195,64		2 563 043				
160	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C2 (верхні і середні)	шт	28,0	31 505,03		882 141				
161	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C3 (верхні і середні)	шт	4,0	106 412,73		425 651				
162	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C4 (верхні і середні)	шт	2,0	30 172,49		60 345				
163	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C5 (верхні і середні)	шт	6,0	77 572,80		465 437				
164	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C6 (верхні і середні)	шт	2,0	46 638,86		93 278				
165	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C7 (верхні і середні)	шт	2,0	24 937,51		49 875				
166	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C8 (верхні і середні)	шт	2,0	13 420,57		26 841				
167	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C9 (верхні і середні)	шт	2,0	42 165,33		84 331				
168	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C10 (верхні і середні)	шт	2,0	51 493,11		102 986				
169	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C11 (верхні і середні)	шт	2,0	71 290,82		142 582				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 С12 (верхні і середні)	шт	2,0	83 378,86		166 758				
171	C113-2088	Фіксатор пластмасовий	шт	3 200,0	2,54		8 128				
172	KB9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-1)	1т конструкцій	7,94	48 337,08	7 939,65	383 796	295 496	63 041	176,0000	1 397,44
					37 216,08	1 001,52			7 952	4,1760	33,16
173	C124-22	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	8,4164	43 161,34		363 263				
174	KB9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-4)	1т конструкцій	12,63	48 337,08	7 939,65	610 497	470 039	100 278	176,0000	2 222,88
					37 216,08	1 001,52			12 649	4,1760	52,74
175	C124-22	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	13,3878	43 161,34		577 835				
176	KB9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-7)	1т конструкцій	1,53	48 337,08	7 939,65	73 956	56 941	12 148	176,0000	269,28
					37 216,08	1 001,52			1 532	4,1760	6,39
177	C124-22	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	1,6218	43 161,34		69 999				
178	KB9-75-2 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-01)	1т конструкцій	4,266	48 337,08	7 939,65	206 206	158 764	33 871	176,0000	750,82
					37 216,08	1 001,52			4 272	4,1760	17,81
179	C124-22	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	4,5219	43 161,34		195 171				
180	KB6-57-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вертикально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	26,366	8 779,77	3 666,37	231 487	131 016	96 668	21,3300	562,39
					4 969,14	1 617,65			42 651	5,8140	153,29
181	KB6-58-4 K8=1,50; K10=1,50	Укладання бетонної суміші в конструкції бадьями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	100 м3 залізобетону в ділі	8,34	719 052,38	29 365,04	5 996 897	249 378	244 904	150,1300	1 252,08
					29 901,39	12 956,21			108 055	46,5660	388,36
		Разом прямих витрат по розділу № 6.1					20 746 920	2 408 472	746 876		11 302,55
									262 608		959,74
		Разом прямих витрат по розділу № 6					23 541 255	2 705 307	761 412		12 747,80
									270 880		994,14
		Розділ № 7 Сходові майданчики та марші									
182	KB6-24-1 заст K8=1,50; K10=1,50	Улаштування сходів та площадок	100 м3 залізобетону в ділі	0,16	871 027,22	64 201,65	139 364	17 820	10 272	552,4500	88,39
					111 373,92	34 488,23			5 518	126,6017	20,26
183	C124-22	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	1,924	43 161,34		83 042				
184	KB9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів,	1т	0,77	48 337,08	7 939,65	37 220	28 656	6 114	176,0000	135,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси)	конструкцій		37 216,08	1 001,52			771	4,1760	3,22
185	C124-22	Арматура A500C, діаметр 12 мм	т	0,8162	43 161,34		35 228				
186	KB6-11-6	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	1 т	0,77	13 521,50	3 041,58	10 412	7 188	2 342	43,1200	33,20
	K8=1,50; K10=1,50				9 334,62	1 161,96			895	4,2254	3,25
187	KB9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, з огорожею	1 т	0,6	19 047,54	8 276,89	11 429	5 867	4 966	46,2400	27,74
	K8=1,50; K10=1,50		конструкцій		9 777,68	4 303,46			2 582	16,0249	9,61
188	C111-1755	Конструкції перил та огорожень (нерж.сталь) з деталями монтажу	т	0,6	122 946,16		73 768				
189	KB15-13-1	Облицювання східців гранітними плитами	100 м2	0,3	163 276,11	1 510,08	48 983	34 269	453	552,8700	165,86
	K8=1,50; K10=1,50		поверхні облицювання		114 228,47	1 290,49			387	5,7978	1,74
190	C1421-10142	Плити гранітні, товщиною 30 мм	м2	30,6	3 436,66		105 162				
191	KB15-15-1	Укладання гранітних плит на сходових площадках із забутовкою для заливання розчину	100 м2	0,8	96 706,07	1 191,77	77 365	68 125	953	407,3700	325,90
	K8=1,50; K10=1,50		поверхні облицювання		85 156,62	808,02			646	3,6568	2,93
192	C1421-10142	Плити гранітні, товщиною 30 мм	м2	80,0	3 436,66		274 933				
		Майданчик для генератора									
193	KB6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,02	744 075,25	25 639,88	14 882	993	513	249,4100	4,99
	K8=1,50; K10=1,50				49 674,99	10 521,39			210	38,2342	0,76
194	C124-22	Арматура A500C, діаметр 12 мм	т	0,1612	43 161,34		6 958				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					918 746	162 918	25 613		781,60
									11 009		41,77
		Розділ № 8 Витяжні шахти									
		Розділ № 8.1 Витяжна шахта №1									
195	KB6-24-2	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	100 м3 залізобетону в ділі	0,3	798 384,73	54 428,60	239 515	29 466	16 329	487,2000	146,16
	K8=1,50; K10=1,50				98 219,52	29 370,00			8 811	107,7635	32,33
196	C124-23	Арматура A500C, діаметр 14 мм	т	2,9848	43 161,34		128 828				
197	C124-24	Шпильки (анкери) для клапанів M16, L=800 мм	шт	8,0	122,73		982				
198	KB9-29-1	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1 т	0,066	19 054,91	8 276,89	1 258	645	546	46,2400	3,05
	K8=1,50; K10=1,50		конструкцій		9 777,68	4 303,46			284	16,0249	1,06
199	C111-1789	Драбина для колодязів металева, 3 м	шт	1,0	6 336,01		6 336				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	КБ9-53-2 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	1т конструкцій	0,222	16 234,04	654,13	3 604	3 174	145	74,5600	16,55
201	C121-783	Металоконструкції індивідуальні поз.1 (рама та вент.ґрати з закладними деталями)	комплект	1,0	14 296,51	257,79	16 696		57	1,1909	0,26
202	КБ8-3-7 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,14	43 180,96	-	6 045	1 004	-	33,5000	4,69
					7 170,68	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 8.1					403 264	34 289	17 020		170,45
									9 152		33,65
		Розділ № 8.2 Витяжна шахта №2									
203	КБ6-24-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	100 м3 залізобетону в ділі	0,15	798 384,73	54 428,60	119 758	14 733	8 164	487,2000	73,08
					98 219,52	29 370,00			4 406	107,7635	16,16
204	C124-23	Арматура А500С, діаметр 14 мм	т	1,8616	43 161,34		80 349				
205	КБ9-53-2 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	1т конструкцій	0,05	16 234,04	654,13	812	715	33	74,5600	3,73
206	C121-783	Металоконструкції індивідуальні поз.1 (рама та вент.ґрати з закладними деталями)	комплект	1,0	14 296,51	257,79	16 624		13	1,1909	0,06
207	КБ10-96-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = (1,2 * 0,8) / 100,0	100 м2 прорізів	0,0096	54 619,68	2 080,19	524	504	20	235,4200	2,26
					52 524,56	976,62			9	3,5100	0,03
208	C121-798-4	Двері металеві	м2	0,96	11 670,13		11 203				
209	КБ8-3-7 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,2	43 180,96	-	8 636	1 434	-	33,5000	6,70
					7 170,68	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 8.2					237 906	17 386	8 217		85,77
									4 428		16,25
		Розділ № 8.3 Шахта припливної вентиляції									
210	КБ6-24-2 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	100 м3 залізобетону в ділі	0,2	798 384,73	54 428,60	159 677	19 644	10 886	487,2000	97,44
					98 219,52	29 370,00			5 874	107,7635	21,55
211	C124-23	Арматура А500С, діаметр 14 мм	т	2,61	43 161,34		112 651				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
212	C124-24	Шпильки (анкери) для клапанів М16, L=800 мм	шт	27,0	122,73		3 314				
213	KB9-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1 т конструкцій	0,033	19 054,91	8 276,89	629	323	273	46,2400	1,53
214	C111-1789	Драбина для колодязів металева, 3 м	шт	1,0	6 336,01		6 336		142	16,0249	0,53
215	KB9-53-2 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	1т конструкцій	0,142	16 234,04	654,13	2 305	2 030	93	74,5600	10,59
216	C121-783	Металоконструкції індивідуальні поз.1 (рама та вент.ґрати з закладними деталями)	комплект	1,0	14 296,51 19 282,27	257,79	19 282		37	1,1909	0,17
217	KB8-3-7 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,18	43 180,96 7 170,68	- -	7 773	1 291	- -	33,5000 -	6,03 -
		Разом прямих витрат по розділу № 8.3					311 967	23 288	11 252		115,59
									6 053		22,25
		Разом прямих витрат по розділу № 8					953 137	74 963	36 489		371,81
									19 633		72,15
		Розділ № 9 Двері									
218	KB10-96-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен Обсяг = $((1,2 * 2,0 * 2,0 + 1,2 * 2,0 * 2,0 + 1,2 * 2,0 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 3,0 + 2,1 * 1,2 * 2,0 + 0,8 * 2,0 * 1,0 + 1,6 * 2,1 * 1,0) / 100,0)^{5,0}$	100 м2 прорізів	0,298	54 619,68 52 524,56	2 080,19 976,62	16 277	15 652	620 291	235,4200 3,5100	70,16 1,05
219	C121-798-4	Двері захисно-герметичні для захисту від надмірного тиску 440 кПа; 1200(b)x2000(h)	шт	2,0	151 231,22		302 462				
220	C121-798-4	Двері герметичні 1200(b)x2000(h) Обсяг = $1,2 * 2,0 * 2,0$	м2	4,8	44 362,73		212 941				
221	C121-798-4	Двері протипожежні внутрішні металеві EI 60 Обсяг = $(1,2 * 2,0 * 2,0 + 0,9 * 2,0 * 3,0 + 0,8 * 2,0 * 1,0 + 1,6 * 2,1 * 1,0)^{5,0}$	м2	15,16	15 145,23		229 602				
222	C121-798-4	Двері металеві глухі Обсяг = $2,1 * 1,2 * 2,0$	м2	5,04	12 465,28		62 825				
223	C1550-38	Монтажна піна	л	6,5	628,82		4 087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КБ10-28-2 K8=1,50; K10=1,50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м ² з металопластику у кам'яних стінах Обсяг = $((1,07 * 2,15 * 24,0 + 1,17 * 2,15 * 2,0) / 100,0) ^ 5,0$	100 м ² прорізів	0,60243	23 414,60	6 551,71	14 106	10 099	3 947	79,2800	47,76
					16 764,15	3 075,94			1 853	11,0550	6,66
225	C121-798-4	Двері металопластикові	м ²	60,243	6 863,27		413 464				
226	C1550-38	Монтажна піна	л	9,2	628,82		5 785				
227	C1545-44-4	Дюбель-шурупи 100x10 мм	шт	218,0	9,51		2 073				
228	КБ10-40-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення і кріплення наличників	100 м коробок блоків	1,408	1 359,08	-	1 914	1 914	-	7,4200	10,45
					1 359,08	-			-	-	-
229	C1551-40-СП	Клей "Рідкі цвяхи" Обсяг = $(1,408 * 6,2) ^ 2,0$	л	8,73	734,91		6 416				
230	C123-360	Наличники пластикові Обсяг = $(1,408 * 112,0) ^ 2,0$	м	157,7	122,96		19 391				
		Разом прямих витрат по розділу № 9					1 291 343	27 665	4 567		128,37
									2 144		7,71
		Розділ № 10 Покриття сходової плити та вентканалів									
231	КБ9-72-1 K8=1,50; K10=1,50	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т конструкцій	1,63	45 262,17	9 980,96	73 777	51 377	16 269	145,6000	237,33
					31 519,49	2 888,74			4 709	10,8062	17,61
232	C111-1819	Труба профільна 60x60x3 Обсяг = $(0,97 * 1,032) ^ 5,0$	т	1,00104	52 707,40		52 762				
233	C111-1819	Труба профільна 40x40x3 Обсяг = $(0,55 * 1,032) ^ 5,0$	т	0,5676	52 707,40		29 917				
234	C111-1119	Листовий прокат t=8 мм Обсяг = $(0,11 * 1,032) ^ 5,0$	т	0,11352	56 737,40		6 441				
235	КБ9-24-1 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	1 т конструкцій	1,63	23 896,75	5 781,71	38 952	28 992	9 424	90,4000	147,35
					17 786,65	3 162,30			5 155	11,7976	19,23
236	C124-24	БСР болт М10x100	шт	260,0	15,65		4 069				
237	КБ13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Ґрунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	100м ²	1,0	5 345,23	203,03	5 345	2 289	203	9,5600	9,56
					2 288,95	30,93			31	0,1440	0,14
238	КБ13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	100м ²	1,0	11 802,26	153,45	11 802	1 710	153	7,2400	7,24
					1 710,12	34,67			35	0,1608	0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	KB9-42-1 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	1,05	15 179,96	4 750,22	15 939	10 478	4 988	50,7200	53,26
					9 979,41	2 448,12			2 571	9,3275	9,79
240	C111-1730-1	Профнастил НС-35-0,6 Обсяг = 105,0 * 1,06	м2	111,3	457,85		50 959				
241	C111-1807	Планка карнізна із оцинкованої сталі b=350 м, t=0.5 мм Обсяг = 25,0 * 1,06	м	26,5	342,87		9 086				
242	C111-1807	Планка конькова із оцинкованої сталі b=500 м, t=0.5 мм Обсяг = 25,0 * 1,06	м	26,5	483,92		12 824				
243	C111-1807	Планка торцева із оцинкованої сталі b=350 м, t=0.5 мм Обсяг = 20,0 * 1,06	м	21,2	342,87		7 269				
244	C111-1904	Шурупи самонарізні RAL	шт	1 080,0	2,57		2 776				
		Разом прямих витрат по розділу № 10					321 918	94 846	31 037		454,74
									12 501		46,93
		Розділ № 11 Опорядження внутрішнє									
		Розділ № 11.1 Стелі									
245	KB15-182-5 K8=1,50; K10=1,50	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стель Обсяг = (1 050,0 + 83,82) / 100,0	100 м2 поверхні оздоблення	11,3382	21 082,84	5,31	239 041	193 921	60	83,7600	949,69
					17 103,37	4,95			56	0,0222	0,25
246	KB15-182-7 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель. Товщина 3 мм	100 м2 поверхні оздоблення	11,3382	24 575,94	10,62	278 647	278 487	120	113,4600	1 286,43
					24 561,82	9,91			112	0,0444	0,50
247	Ц1-29	Шпаклівка фінішна Обсяг = 1,2 * 3,0 * 1 133,82	кг	4 081,752	29,91		122 085				
248	KB15-179-6 K8=1,50; K10=1,50	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	100 м2 поверхні фарбування	10,5	28 068,09	2,66	294 715	91 980	28	42,9000	450,45
					8 759,97	2,48			26	0,0111	0,12
249	KB15-165-11 K8=1,50; K10=1,50	Поліпшене фарбування колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель	100 м2 поверхні фарбування	0,8382	22 429,81	5,31	18 801	9 294	4	54,3000	45,51
					11 087,79	4,95			4	0,0222	0,02
		Разом прямих витрат по розділу № 11.1					953 289	573 682	212		2 732,08
									198		0,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 11.2 Стіни									
250	КР20-37-1 K8=1,50; K10=1,50	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	100 м щілини	0,48	3 266,13	-	1 568	1 568	-	16,6000	7,97
					3 266,13	-			-	-	-
251	КР20-37-4 K8=1,50; K10=1,50	На кожні 10 см2 зміни площі перерізу щілини додавати або виключати	100 м щілини	-0,48	108,22	-	-52	-52	-	0,5500	-0,26
					108,22	-			-	-	-
252	C1550-38	Однокомпонентна вогнестійка піна 740 мл	шт	12,0	1 438,61		17 263				
253	КР20-31-3 K8=1,50; K10=1,50	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	100 шт отворів	0,05	33 550,47	84,98	1 678	1 406	4	133,0000	6,65
					28 123,52	79,25			4	0,3552	0,02
254	КР20-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних стінах	100 шт отворів	0,98	22 017,17	42,49	21 577	19 754	42	110,0500	107,85
					20 157,31	39,62			39	0,1776	0,17
255	Ц1-21-1	Суміш ремонтна	кг	423,0	79,09		33 455				
256	КР12-66-1 K8=1,50; K10=1,50	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100 м2 поверхні	1,8	1 412,51	-	2 543	2 543	-	8,0900	14,56
					1 412,51	-			-	-	-
257	C111-1624-2	Грунтовка Бетонконтакт Обсяг = 0,35 * 180,0	л	63,0	122,40		7 711				
258	КБ15-46-6 K8=1,50; K10=1,50	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стін вручну	100 м2 поверхні штукатурення	1,8	33 696,74	539,72	60 654	43 806	971	112,4200	202,36
					24 336,68	495,76			892	2,6322	4,74
259	КБ15-47-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	4,06	14 287,72	-	58 008	18 081	-	20,2700	82,30
					4 453,42	-			-	-	-
260	КБ15-182-4 K8=1,50; K10=1,50	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін Обсяг = (1 890,0 + 248,0) / 100,0	100 м2 поверхні оздоблення	21,38	16 856,01	5,31	360 381	275 300	114	63,0600	1 348,22
					12 876,54	4,95			106	0,0222	0,47
261	КБ15-182-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін. Товщина 3 мм	100 м2 поверхні оздоблення	21,38	19 524,24	76,51	417 428	415 718	1 636	89,8200	1 920,35
					19 444,23	44,46			951	0,2040	4,36
262	Ц1-29	Шпаклівка фінішна Обсяг = 1,2 * 3,0 * 2 138,0	кг	7 696,8	29,91		230 211				
263	КБ15-179-5 K8=1,50; K10=1,50	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	100 м2 поверхні фарбування	18,9	25 410,24	2,66	480 254	147 077	50	38,1100	720,28
					7 781,87	2,48			47	0,0111	0,21
		Разом прямих витрат по розділу № 11.2					1 692 679	925 201	2 817		4 410,28
									2 039		9,97
		Розділ № 11.3 Доступність МНГ									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
264	КБ34-108-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вказівника на стіні	шт	28,0	187,91	-	5 261	5 261	-	0,9800	27,44
					187,91	-			-	-	-
265	C121-798-4	Інформаційні таблички розміром 600x500(h) дубльовані шрифтом Брайля	шт	28,0	2 295,26		64 267				
266	КБ15-253-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування попереджувальної стрічки (підлги, сходи) Обсяг = (200,0 * 0,05 + 320,0 * 0,1) / 100,0	100 м2 поверхні обклеювання	0,42	13 871,18	2,66	5 826	5 825	1	62,1600	26,11
					13 868,52	2,48			1	0,0111	-
267	C111-1722	Контрастні світловідбивні самоклеючі стрічки, ширина 5 см	м	200,0	70,16		14 032				
268	C111-1722	Контрастні світловідбивні самоклеючі стрічки, ширина 10 см	м	320,0	139,82		44 742				
269	КБ15-253-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування попереджувальної стрічки (стіни) Обсяг = (180,0 * 0,1) / 100,0	100 м2 поверхні обклеювання	0,18	13 871,18	2,66	2 497	2 496	1	62,1600	11,19
					13 868,52	2,48			-	0,0111	-
270	C111-1722	Контрастні світловідбивні самоклеючі стрічки, ширина 10 см	м	180,0	139,82		25 168				
271	КБ7-60-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення металевої огорожі без поручня	100м	1,8	15 952,73	1 306,99	28 715	22 906	2 353	60,1800	108,32
					12 725,36	486,25			875	2,2464	4,04
272	C111-1755	Конструкції перил (нерж.сталь) з деталями монтажу	м.п.	180,0	5 767,22		1 038 100				
		Разом прямих витрат по розділу № 11.3					1 228 608	36 488	2 355		173,06
									876		4,04
		Разом прямих витрат по розділу № 11					3 874 576	1 535 371	5 384		7 315,42
									3 113		14,90
		Розділ № 12 Підлоги									
		Розділ № 12.1 Тип П1									
273	КБ11-11-13 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2 стяжки	10,3463	12 304,76	53,11	127 309	126 371	549	63,7000	659,06
					12 214,16	49,53			512	0,2220	2,30
274	C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка R 777 Обсяг = (10,3463 * 19,7) ^ 2,0	кг	203,82	212,21		43 253				
275	C1550-48	Ремонтно-відновлювальна суміш Обсяг = (10,3463 * 7,55) ^ 2,0	кг	78,11	81,18		6 341				
276	Ц1-69	Самовирівнююча суміш Обсяг = 10,3463 * 900,0	кг	9 311,67	28,26		263 148				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	КБ13-13-13 K8=1,50; K10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, перший шар	100м2	10,3463	1 961,17	114,06	20 291	19 108	1 180	8,1600	84,43
					1 846,89	21,35			221	0,0992	1,03
278	КБ13-13-14 K8=1,50; K10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, наступний шар	100м2	10,3463	2 100,20	119,55	21 729	20 490	1 237	8,7500	90,53
					1 980,43	24,23			251	0,1125	1,16
279	C1633-63ВД	Фарба Farbex ProBeton для бетонних підлог Обсяг = (1 034,63 * 0,5) ^ 2,0	кг	517,32	459,60		237 760				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.1					719 831	165 969	2 966		834,02
									984		4,49
		Розділ № 12.2 Тип П2									
280	КБ15-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Облицювання сходових гранітними плитами Обсяг = (114,0 - 50,4) / 100,0	100 м2 поверхні облицювання	0,636	177 317,36	1 510,08	112 774	72 649	960	552,8700	351,63
					114 228,47	1 290,49			821	5,7978	3,69
281	C1421-10144	Плити облицювальні із граніту, фактура лицьової поверхні "ТЕРМО", товщина 30 мм	м2	43,2	3 446,48		148 888				
282	C1421-10147	Плити облицювальні із граніту, фактура лицьової поверхні полірована, товщина 30 мм	м2	20,4	3 434,24		70 058				
283	КБ15-15-1 K8=1,50; K10=1,50	Укладання гранітних плит на сходових площадках	100 м2 поверхні облицювання	0,504	120 327,99	1 191,77	60 645	42 919	601	407,3700	205,31
					85 156,62	808,02			407	3,6568	1,84
284	C1421-10144	Плити облицювальні із граніту, фактура лицьової поверхні "ТЕРМО", товщина 30 мм	м2	50,4	3 446,48		173 703				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.2					566 068	115 568	1 561		556,94
									1 228		5,53
		Розділ № 12.3 Тип П3									
285	КБ11-15-7 K8=1,50; K10=1,50	Шліфування бетонних або металцементних покриттів	100 м2 покриття	0,05	19 464,94	411,76	973	924	21	90,4600	4,52
					18 471,48	191,33			10	0,9048	0,05
286	КБ11-15-8 K8=1,50; K10=1,50	Залізнення цементних покриттів	100 м2 покриття	0,05	4 704,26	-	235	216	-	19,9100	1,00
					4 310,12	-			-	-	-
287	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з	100 м2	0,05	15 264,95	53,11	763	611	3	63,7000	3,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	К8=1,50; К10=1,50 C111-1309	суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм Топінг Ceresit CF56 (5 кг м2 на 1 мм шару) Обсяг = 5,0 * 5,0 * 5,0	стяжки кг	125,0	12 214,16 48,39	49,53	6 049		2	0,2220	0,01
289	КБ13-13-13 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, перший шар	100м2	0,05	1 961,17 1 846,89	114,06 21,35	98	92	6	8,1600 0,0992	0,41 -
290	КБ13-13-14 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, наступний шар	100м2	0,05	2 100,20 1 980,43	119,55 24,23	105	99	6	8,7500 0,1125	0,44 0,01
291	C1633-63ВД	Фарба Farbex ProBeton для бетонних підлог	кг	5,0	459,60		2 298				
		Разом прямих витрат по розділу № 12.3					10 521	1 942	36		9,56
									14		0,07
		Розділ № 12.4 Тип П4									
292	КБ11-15-7 К8=1,50; К10=1,50	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100 м2 покриття	0,1064	19 464,94 18 471,48	411,76 191,33	2 071	1 965	44	90,4600	9,62
293	КБ11-15-8 К8=1,50; К10=1,50	Залізнення цементних покриттів	100 м2 покриття	0,1064	4 704,26 4 310,12	- -	501	459	20	0,9048	0,10
294	КБ11-11-13 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	100 м2 стяжки	0,1064	15 264,95 12 214,16	53,11 49,53	1 624	1 300	-	19,9100	2,12
295	C111-1309	Топінг Ceresit CF56 (5 кг м2 на 1 мм шару) Обсяг = 10,64 * 5,0 * 5,0	кг	266,0	48,39		12 872		6	63,7000	6,78
296	КБ13-13-13 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, перший шар	100м2	0,1064	1 961,17 1 846,89	114,06 21,35	209	197	5	0,2220	0,02
297	КБ13-13-14 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, наступний шар	100м2	0,1064	2 100,20 1 980,43	119,55 24,23	223	211	12	8,1600 0,0992	0,87 0,01
298	C1633-63ВД	Фарба Farbex ProBeton для бетонних підлог Обсяг = 1,8 * 2,0 * 10,64	кг	38,304	459,60		17 605		12	8,7500 0,1125	0,93 0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 12.4					35 105	4 132	74		20,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
									30		0,14
		Разом прямих витрат по розділу № 12									
							1 331 525	287 611	4 637		1 420,84
									2 256		10,23
		Розділ № 13 Зовнішнє оздоблення									
299	КБ15-80-4 K8=1,50; K10=1,50	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення, з риштувань	100 м2 поверхні опорядження	2,9	29 167,91 28 538,58	455,51 269,72	84 587	82 762	1 321 782	126,0900 1,1436	365,66 3,32
300	C111-155-1-4	Металевий каркас у комплекті	м2	290,0	771,43		223 715				
301	C111-1807-2	Профнастил Н20-0,5 Обсяг = 290,0 * 1,06	м2	307,4	450,09		138 358				
		Разом прямих витрат по розділу № 13									
							446 660	82 762	1 321 782		365,66 3,32
		Розділ № 14 Встановлення джерел резервного живлення на базі генератора та улаштування огорожувальних конструкцій									
302	КБ11-2-4 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щелебневих шарів	1 м3 підстильного шару	0,32	5 335,62 916,54	596,62 275,62	1 707	293	191 88	4,7800 1,3014	1,53 0,42
303	КБ7-1-2 K8=1,50; K10=1,50	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	100 шт збірних конструкцій	0,03	63 517,68 23 826,71	39 690,97 22 260,81	1 906	715	1 191 668	119,6300 86,6694	3,59 2,60
304	K58-1121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6	шт	3,0	2 469,17		7 408				
305	КМ38-6-5 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 1 т	шт	1,0	10 251,39 8 542,78	1 571,78 644,05	10 251	8 543	1 572 644	40,4000 2,5168	40,40 2,52
306	КМ8-405-6 K9=1,50; K10=1,50	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 400 мм2	100 м	0,5	63 997,89 22 295,82	6 780,48 3 137,97	31 999	11 148	3 390 1 569	105,4400 12,7124	52,72 6,36
307	15093-31073	Кабель 4x95 NA2XНВН	1000м	0,051	1 004 489,48		51 229				
308	КБ21-23-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1,0	7 037,92 2 304,73	1 060,93 431,52	7 038	2 305	1 061 432	10,3300 1,7521	10,33 1,75
309	C113-2130-B2	Шафа ввідна укомплектована	шт	1,0	28 500,00		28 500				
310	КБ7-24-12 K8=1,50; K10=1,50	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	100 м огорож	1,0	86 980,69 46 245,50	29 980,96 13 980,54	86 981	46 246	29 981 13 981	216,0500 51,7347	216,05 51,73
311	C1633-89ВД	Стовпи металеві 3000x60x40 полімерне покриття RAL6005	шт	40,0	810,57		32 423				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	C121-258	Секція паркану сітчаста, полімерне покриття RAL6005, 2500	шт	40,0	1 242,09		49 684				
313	C1111-91	Кріплення огорожі, полімерне покриття RAL6005	шт	120,0	26,03		3 124				
314	KB7-25-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	100шт	0,01	717 027,20	149 526,74	7 170	5 671	1 495	2 581,0000	25,81
315	C121-255	Ворота сітчасті, полімерне покриття RAL6005, з замком та анкерними пластинами	шт	1,0	567 058,61 27 767,01	70 580,65	27 767		706	269,6632	2,70
316	C1633-89ВД	Стовпи металеві 3000х60х40 полімерне покриття RAL6005	шт	2,0	810,57		1 621				
		Разом прямих витрат по розділу № 14					320 308	74 921	38 881		350,43
									18 088		68,08
		Розділ № 15 Монтаж підйомника для інвалідів									
317	KM3-575-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	6,0	20 843,18	12 560,68	125 059	43 977	75 364	36,8000	220,80
318	KB21-23-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (шафа керування)	1 шафа	6,0	7 329,46 7 133,76 2 304,73	5 766,04 1 060,93 431,52	42 803	13 828	34 596 6 366 2 589	20,8688 10,3300 1,7521	125,21 61,98 10,51
		Разом прямих витрат по розділу № 15					167 862	57 805	81 730		282,78
									37 185		135,72
		Розділ № 16 Опалення									
319	KB18-6-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення радіаторів сталених Обсяг = ((185,0 * (3,0 + 4,0 + 30,0 + 48,0 + 14,0 + 16,0 + 10,0 + 11,0 + 12,0 + 12,0 + 15,0) / 1 000,0) / 100,0) ^ 5,0	100 кВт радіаторів та конвекторів	0,32375	23 185,64 19 539,07	3 098,17 1 649,16	7 506	6 326	1 003 534	96,9200 7,4618	31,38 2,42
320	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 3 секцій H=500мм Global Stile Plus	шт	1,0	4 506,42		4 506				
321	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 4 секцій H=500мм Global Stile Plus	шт	1,0	6 005,82		6 006				
322	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 5 секцій H=500мм Global Stile Plus	шт	6,0	7 505,22		45 031				
323	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 6 секцій H=500мм Global Stile Plus	шт	8,0	8 984,22		71 874				
324	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 7 секцій H=500мм Global Stile Plus	шт	2,0	10 065,42		20 131				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 8 секцій H=500мм Global Stile Plus	шт	2,0	12 003,42		24 007				
326	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 10 секцій H=500мм Global Stile Plus	шт	1,0	15 002,22		15 002				
327	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 11 секцій H=500мм Global Stile Plus	шт	1,0	16 501,62		16 502				
328	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 12 секцій H=500мм Global Stile Plus	шт	1,0	18 001,02		18 001				
329	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 13 секцій H=500мм Global Stile Plus	шт	1,0	19 490,22		19 490				
330	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 13 секцій H=500мм Global Stile Plus	шт	1,0	19 490,22		19 490				
331	C1630-115	Комплект футорок для підключення радіатора	комплект	25,0	361,45		9 036				
332	C1630-115	Комплект кріплень для настінного монтажу	комплект	25,0	224,77		5 619				
333	C1630-1219	Клапан терморегулятора прямий, регулюючий, з попереднім налаштуванням д.15 RA-N	шт	25,0	1 815,88		45 397				
334	C1630-115	Клапан запірний прямий з можливістю підключення дренажного крану д.20 RLV	шт	25,0	1 216,21		30 405				
335	C1630-115	Елемент термостатичний (терморегулятор) RA 2991	шт	25,0	2 550,37		63 759				
336	KM11-350-1 K9=1,50; K10=1,50	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо- мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потoku рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, PH-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	6,0	413,19	13,84	2 479	2 030	83	1,6000	9,60
					338,33	7,99			48	0,0378	0,23
337	C1630-103	Регулятор перепаду тиску (5...25 кПа) д.15 мм ASV-PV 25	шт	2,0	11 250,00		22 500				
338	C1630-103	Регулятор перепаду тиску (5...25 кПа) д.20 мм ASV-PV 25	шт	1,0	7 200,00		7 200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
339	C1630-1219	Клапан автоматичний балансувальний д.20 мм ASV-BD	шт	3,0	2 050,00		6 150				
340	KB18-15-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталевих труб, діаметр 20мм	1 гребінка	4,0	2 646,70	153,94	10 587	9 742	616	11,2500	45,00
					2 435,40	68,68			275	0,3054	1,22
341	C1630-103	Колектор розподільчий на 3 штуцера д.25/4хд.15 VTc.500	шт	2,0	3 315,22		6 630				
342	C1630-103	Колектор розподільчий на 2 штуцера з електрозварної труби д.108х3,5/1х?25-1х65; L=750 мм	шт	2,0	5 355,22		10 710				
343	KB18-22-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення кранів повітряних	комплект	8,0	45,92	-	367	367	-	0,2000	1,60
					45,92	-			-	-	-
344	C1630-1219	Повітровідвідник автоматичний д.15	шт	8,0	358,62		2 869				
345	KB18-22-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6,0	198,14	-	1 189	482	-	0,3600	2,16
					80,32	-			-	-	-
346	C1630-113	Термоманометр 1/2" 0-6бар/0-120°C	комплект	6,0	898,71		5 392				
347	C1630-1219	Кран для підключення манометру	шт	6,0	280,78		1 685				
348	KB16-14-12 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	5,4505	34 358,24	7 560,04	187 270	107 655	41 206	89,9000	490,00
					19 751,48	5 170,05			28 179	24,7574	134,94
349	C113-1690	Трубопровід ППР діам. 20х2,8 мм fiber basalt plus	м	490,0	163,31		80 022				
350	C1530-150	Комплектуючі до ППР труби 20	шт	41,0	16,93		694				
351	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий д.20 мм	шт	6,0	214,53		1 287				
352	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм	шт	18,0	178,53		3 214				
353	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий дренажний д.20	шт	10,0	283,89		2 839				
354	C1630-1219	Муфта протипожежна для ППР труб д.20 мм ПММ20 E160	шт	4,0	194,43		778				
355	C1630-1219	Кріплення для труб д.20	шт	510,0	10,73		5 472				
356	KB16-14-13 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	1,5069	30 006,28	4 759,67	45 216	30 591	7 172	92,4000	139,24
					20 300,74	3 198,08			4 819	15,2947	23,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
357	C113-1690	Трубопровід ППР діам. 25х3,5 мм fiber basalt plus	м	140,0	227,57		31 860				
358	C1530-150	Комплектуючі до ППР труби 25	шт	8,0	25,55		204				
359	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий д.25 мм	шт	2,0	316,53		633				
360	C1630-1219	Муфта протипожежна для ППР труб д.25 мм ПММ25 Е160	шт	6,0	203,20		1 219				
361	C1630-1219	Кріплення для труб д.20	шт	131,0	10,73		1 406				
362	KB16-6-3 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,7	29 724,14	831,70	20 807	7 298	582	48,7100	34,10
					10 426,38	370,62			259	1,6512	1,16
363	KB26-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (490,0 + 140,0 + 70,0) / 10,0	10м	70,0	718,77	-	50 314	50 314	-	3,5200	246,40
					718,77	-			-	-	-
364	C114-14-У-1	Теплова трубна ізоляція д.9х20 Обсяг = 490,0 * 1,02	м	499,8	41,11		20 547				
365	C114-14-У-1	Теплова трубна ізоляція д.9х25 Обсяг = 140,0 * 1,02	м	142,8	47,98		6 852				
366	C114-14-У-1	Теплова трубна ізоляція д.13х32 Обсяг = 70,0 * 1,02	м	71,4	78,07		5 574				
367	C113-944	Клей для термоізоляції	л	9,94	1 378,64		13 704				
368	C114-14-У-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	466,98	15,85		7 402				
369	KB13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	100м2	0,1	5 419,99	203,03	542	229	20	9,5600	0,96
					2 288,95	30,93			3	0,1440	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 16					951 526	215 034	50 682		1 000,44
									34 117		163,03
		Розділ № 17 Система теплопостачання									
370	KB16-10-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100 м	0,8	24 834,92	4 054,61	19 868	15 940	3 244	90,6900	72,55
					19 925,05	1 367,34			1 094	6,2497	5,00
371	C130-1192	Труба сталева електрозварна д.57х3,5	м	80,0	348,53		27 882				
372	C121-788	Метал для кріплення	кг	16,0	331,80		5 309				
373	KB18-22-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення кранів повітряних	комплект	4,0	45,92	-	184	184	-	0,2000	0,80
					45,92	-			-	-	-
374	C1630-1219	Повітровідвідник автоматичний д.15	шт	4,0	358,62		1 434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
375	KB13-16-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,16	5 419,99	203,03	867	366	32	9,5600	1,53
					2 288,95	30,93			5	0,1440	0,02
376	KB26-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	3,0	718,77	-	2 156	2 156	-	3,5200	10,56
377	C114-14-У-1	Теплова трубна ізоляція д.20х57 Обсяг = 30,0 * 1,02	м	30,6	214,75		6 571		-	-	-
378	C113-944	Клей для термоізоляції	л	0,426	1 378,64		587				
379	C114-14-У-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	41,44	15,85		657				
		Разом прямих витрат по розділу № 17					65 515	18 646	3 276		85,44
									1 099		5,02
		Розділ № 18 Водолічильний вузол									
380	KB16-22-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1,0	5 124,75	294,81	5 125	2 914	295	13,9400	13,94
					2 914,02	124,98			125	0,5596	0,56
381	C1630-981	Лічильник води Sensus 420PC ДУ20	шт	1,0	6 274,54		6 275				
382	C1630-1219	Кран триходовий під манометр G1/2", Рmax=2,5МПа	шт	1,0	914,89		915				
383	C113-944	Кран кульовий ДУ15 Derkaliber	шт	2,0	203,91		408				
384	23072-12262	Штуцери для лчильника ДУ20 (2шт+проклад)	комплект	1,0	182,02		182				
385	23072-12263	Перехід сталь 57х26	шт	2,0	75,33		151				
386	23072-12264	Різьба сталь ДУ15	шт	4,0	7,79		31				
387	23072-12264	Різьба сталь ДУ20	шт	2,0	9,71		19				
388	23072-12264	Різьба сталь ДУ50	шт	1,0	31,49		31				
389	2405-1938	Шпилька М16х1000	шт	3,0	159,24		478				
390	C111-1848-1	Болти, гайки, шайби	кг	2,8	123,35		345				
391	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на	шт	4,0	413,19	13,84	1 653	1 353	55	1,6000	6,40

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм			338,33	7,99			32	0,0378	0,15
392	C113-944	Перетворювач (датчик) тиску ПД100/371	шт	1,0	6 360,00		6 360				
393	C113-948-П1	Модуль вводу MB110-224.2A	шт	1,0	9 720,00		9 720				
394	C113-948-П2	Модем GSM\GPRS Овен ПМ01-220В	шт	1,0	4 650,00		4 650				
395	C113-948-П3	Передавач імпульсів HRI Data Unit B4/D1	шт	1,0	7 981,89		7 982				
396	КМ12-790-3 п.2.12.1.2 K3=1,25; K9=1,50; K10=1,50	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однозавальні та двоавальні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	20 202,76	618,37	2 020	1 732	62	80,0000	8,00
					17 318,40	293,66			29	1,1440	0,11
397	C1630-8	Регулятор з елюприводом "Батерфляй" ДУ50	шт	1,0	36 000,00		36 000				
398	КБ16-15-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2,0	991,81	126,32	1 984	1 019	253	2,4100	4,82
					509,61	41,83			84	0,1814	0,36
399	C1630-4	Клапан зворотній фланцевий ДУ50 пруж.Walver	шт	1,0	2 135,92		2 136				
400	C1630-106	Фільтр осадовий фланцевий ДУ50	шт	1,0	2 142,17		2 142				
401	C130-966	Фланець сталевий приварний Ду50	шт	4,0	521,05		2 084				
		Разом прямих витрат по розділу № 18					33 961	7 018	665		33,16
									270		1,18
		Розділ № 19 Вентиляція									
		Розділ № 19.1 П1, П2									
402	КБ20-42-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1,0	22 750,94	976,97	22 751	19 370	977	94,8600	94,86
					19 369,94	437,65			438	1,9618	1,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
403	КМ11-168-2 K9=1,50; K10=1,50	Щити, пульти, стативи (комплект автоматики)	шт	1,0	4 688,42	169,42	4 688	2 706	169	12,6400	12,64
					2 705,59	73,94			74	0,3005	0,30
404	КБ20-32-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	1 вентилятор	1,0	10 113,23	380,68	10 113	4 691	381	22,4400	22,44
					4 690,86	196,21			196	0,8764	0,88
405	КМ11-168-2 K9=1,50; K10=1,50	Щити, пульти, стативи (комплект автоматики)	шт	1,0	4 688,42	169,42	4 688	2 706	169	12,6400	12,64
					2 705,59	73,94			74	0,3005	0,30
406	КБ19-7-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення противибухових клапанів	1 клапан	1,0	6 707,86	43,92	6 708	3 566	44	16,6600	16,66
					3 566,07	23,03			23	0,1064	0,11
407	КБ20-28-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм	шт	1,0	1 956,85	288,02	1 957	781	288	3,4000	3,40
					780,56	112,58			113	0,5201	0,52
408	С1630-14791-11 3	Двері утеплені герметичні для вентиляційних камер Дус 1,25х0,5	шт	1,0	61 201,74		61 202				
409	КБ20-14-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	14,0	483,53	10,98	6 769	5 080	154	1,8000	25,20
					362,88	5,76			81	0,0266	0,37
410	С130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 150х200	шт	6,0	1 892,74		11 356				
411	С130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 250х200	шт	8,0	3 167,74		25 342				
412	КБ20-14-7 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	4,0	571,49	10,98	2 286	1 621	44	2,0100	8,04
					405,22	5,76			23	0,0266	0,11
413	С130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 400х250 SRC 40-20	шт	1,0	2 810,74		2 811				
414	С130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 500х300 SRC 50-30	шт	3,0	4 045,45		12 136				
415	КБ20-14-9 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	2,0	1 555,93	38,43	3 112	1 516	77	3,7600	7,52
					758,02	20,16			40	0,0931	0,19
416	С130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 900х400 SRC 90-40	шт	1,0	6 690,84		6 691				
417	С130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 1000х500 SRC 100-50	шт	1,0	8 159,64		8 160				
418	КБ20-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 Обсяг = 58,0 + 14,0 + 1,0	1 ґрата	73,0	442,49	41,24	32 302	26 784	3 011	1,8200	132,86
					366,91	16,01			1 169	0,0745	5,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
419	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 300x150(h) 1P25-35	шт	1,0	592,28		592				
420	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 200x150(h) 1P25-35	шт	14,0	449,48		6 293				
421	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 500x200 1-P25-35	шт	58,0	1 173,68		68 073				
422	КБ20-13-16 K8=1,50; K10=1,50	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1,0	2 411,45	93,34	2 411	1 826	93	9,2800	9,28
423	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 800x300 FPD-60-80x30-O-M220-T-2F	шт	1,0	1 825,89 46 925,46	48,95	46 925		49	0,2261	0,23
424	КБ20-13-15 K8=1,50; K10=1,50	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3,0	1 658,06	16,47	4 974	4 184	49	6,8300	20,49
425	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 500x300 FPD-60-50x30-O-M220-T-2F	шт	2,0	1 394,65 45 088,37	8,64	90 177		26	0,0399	0,12
426	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 400x250 FPD-60-40x25-O-M220-T-2F	шт	1,0	30 500,73		30 501				
427	КБ20-4-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм Обсяг = (0,6 * 4,0 + 0,7 * 20,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,164	182 122,90	894,07	29 868	8 448	147	261,8000	42,94
428	КБ20-4-3 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм Обсяг = (0,9 * 85,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,765	51 510,46 177 738,33	451,92	135 970	36 079	74	2,0876	0,34
429	КБ20-4-10 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм Обсяг = ((1,2 * 38,0 + 1,3 * 10,0 + 1,6 * 55,0) / 100,0) ^ 5,0	100 м2 поверхні повітроводів	1,466	47 162,17 193 153,54	397,21	283 163	59 823	304	1,8349	1,40
430	КБ20-4-11 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм Обсяг = (2,0 * 8,0 + 2,2 * 18,0 + 2,4 * 8,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,748	40 806,99 182 103,40	362,66	136 213	22 968	1 061	207,4000	304,05
									532	1,6753	2,46
									416	156,0600	116,73
									203	1,2521	0,94

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
431	КБ20-4-12 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм Обсяг = (2,6 * 5,0 + 3,0 * 6,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,31	175 768,44	567,05	54 488	7 694	176	126,1400	39,10
					24 818,68	276,81			86	1,2787	0,40
432	КБ20-4-14 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм Обсяг = (3,94 * 3,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,1182	171 696,20	506,32	20 294	2 467	60	106,0800	12,54
					20 871,77	243,82			29	1,1263	0,13
433	КБ20-4-14 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм Обсяг = (0,5 + 0,3) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,008	24 528,20	506,32	196	167	4	106,0800	0,85
					20 871,77	243,82			2	1,1263	0,01
434	C130-1128	Перехід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7 мм (1200x770)x(1000x500)	шт	1,0	1 428,29		1 428				
435	C130-1128	Перехід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7 мм (900x400)x1000x500)	шт	1,0	1 275,29		1 275				
436	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	120,0	331,80		39 816				
437	КБ26-24-4 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці Обсяг = (1,6 + 270,0) / 10,0	10м2 поверні ізоляції	27,16	4 410,18	1 416,55	119 780	61 794	38 473	10,5100	285,45
					2 275,20	742,86			20 176	3,4314	93,20
438	C114-13-У	Теплова ізоляція припливних повітропроводів б=10 мм K-Flex Air AD Metal 10	м2	270,0	1 224,26		330 550				
439	C114-13-У	Теплова ізоляція припливних повітропроводів б=40 мм K-Flex Air AD Metal 40	м2	1,6	2 709,38		4 335				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.1					1 630 394	274 271	46 397		1 351,06
									23 712		109,41
		Розділ № 19.2 В1.1									
440	КБ20-31-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	1 вентилятор	1,0	4 919,20	546,70	4 919	3 623	547	18,1900	18,19
					3 622,90	282,30			282	1,2655	1,27
441	КМ11-168-2 K9=1,50; K10=1,50	Щити, пульти, стативи (комплект автоматики)	шт	1,0	4 688,42	169,42	4 688	2 706	169	12,6400	12,64
					2 705,59	73,94			74	0,3005	0,30

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
442	КБ20-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,918	1 978,45	10,98	1 816	1 766	10	9,7800	8,98
					1 924,26	5,76			5	0,0266	0,02
443	C130-231	Гнучка вставка ВВ, 1030х580	шт	1,0	2 653,50		2 654				
444	C130-231	Гнучка вставка ВН, 900х550	шт	1,0	2 531,10		2 531				
445	КБ20-14-9 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	1,0	1 555,93	38,43	1 556	758	38	3,7600	3,76
					758,02	20,16			20	0,0931	0,09
446	C130-272	Клапан регулюючий, 900х550	шт	1,0	7 502,74		7 503				
447	КБ20-30-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг виробу	0,06	2 320,61	295,79	139	106	18	8,5300	0,51
					1 762,38	116,29			7	0,5244	0,03
448	C121-788	Рама монтажна під вентилятор MFR	шт	1,0	7 812,13		7 812				
449	КБ19-7-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення противибухових клапанів	1 клапан	1,0	6 707,86	43,92	6 708	3 566	44	16,6600	16,66
					3 566,07	23,03			23	0,1064	0,11
450	КБ20-28-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм	шт	1,0	1 956,85	288,02	1 957	781	288	3,4000	3,40
					780,56	112,58			113	0,5201	0,52
451	C1630-14791-11 3	Двері утеплені герметичні для вентиляційних камер Дус 1,25х0,5	шт	1,0	61 201,74		61 202				
452	КБ20-27-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення шумоглушників вентиляційних	1 пластина	1,0	405,05	37,76	405	261	38	1,3100	1,31
					260,91	15,13			15	0,0699	0,07
453	C130-253	Шумоглушник L=1000 мм SMN 90-50	шт	1,0	19 645,23		19 645				
454	КБ20-37-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів чарункових	1 м2 поверхні у просвіті	0,45	1 590,85	76,87	716	670	35	7,0400	3,17
					1 488,64	40,31			18	0,1862	0,08
455	C130-253	Фільтр повітряний каналний 900х500 SFB 90-50	шт	1,0	11 734,11		11 734				
456	КБ20-14-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	8,0	483,53	10,98	3 868	2 903	88	1,8000	14,40
					362,88	5,76			46	0,0266	0,21
457	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 200х200	шт	8,0	2 922,94		23 384				
458	КБ20-14-7 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1,0	571,49	10,98	571	405	11	2,0100	2,01
					405,22	5,76			6	0,0266	0,03
459	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 400х200	шт	1,0	2 963,74		2 964				
460	КБ20-14-8	Установлення заслінок повітряних і	шт	2,0	858,06	16,47	1 716	1 008	33	2,5000	5,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм			504,00	8,64			17	0,0399	0,08
461	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 700x300 SRC 70-30	шт	1,0	4 034,74		4 035				
462	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 800x300 SRC 80-30	шт	1,0	4 340,74		4 341				
463	КБ20-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	60,0	442,49	41,24	26 549	22 015	2 474	1,8200	109,20
464	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 450x150 1-P25-35	шт	60,0	366,91 1 143,08	16,01	68 585		961	0,0745	4,47
465	КБ20-13-16 K8=1,50; K10=1,50	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4,0	2 411,45	93,34	9 646	7 304	373	9,2800	37,12
466	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 900x500 FPD-60-90x50-O-M220-T-2F	шт	1,0	1 825,89 46 928,19	48,95	46 928		196	0,2261	0,90
467	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 800x300 FPD-60-80x30-O-M220-T-2F	шт	1,0	45 048,66		45 049				
468	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 700x300 FPD-60-70x30-O-M220-T-2F	шт	1,0	45 047,57		45 048				
469	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 600x300 FPD-60-70x30-O-M220-T-2F	шт	1,0	45 047,57		45 048				
470	КБ20-4-3 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм Обсяг = (0,8 * 110,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,88	177 738,33 47 162,17	789,75 397,21	156 410	41 503	695 350	239,7000 1,8349	210,94 1,61
471	КБ20-4-10 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм Обсяг = (1,2 * 30,0 + 1,3 * 26,0 + 1,5 * 30,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	1,148	193 153,54 40 806,99	723,87 362,66	221 740	46 846	831 416	207,4000 1,6753	238,10 1,92
472	КБ20-4-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100 м2	0,63	182 103,40	556,07	114 725	19 345	350	156,0600	98,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	К8=1,50; К10=1,50 КБ20-4-12	сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм Обсяг = (1,8 * 10,0 + 2,0 * 6,0 + 2,2 * 15,0) / 100,0	поверхні повітроводів		30 705,59	271,05			171	1,2521	0,79
	К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм Обсяг = (2,8 * 25,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,7	175 768,44	567,05	123 038	17 373	397	126,1400	88,30
474	К8=1,50; К10=1,50 КБ20-4-12	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм Обсяг = (0,4 + 0,3) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,007	24 818,68	276,81			194	1,2787	0,90
	К8=1,50; К10=1,50				28 600,44	567,05	200	174	4	126,1400	0,88
					24 818,68	276,81			2	1,2787	0,01
475	C130-1128	Перехід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7 мм (1030x580)x(900x500)	шт	1,0	1 632,29		1 632				
476	C130-1128	Перехід з оцинкованої сталі прямокутного перерізу товщиною 0,7 мм (900x500)x(900x550)	шт	1,0	1 489,49		1 489				
477	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	80,0	331,80		26 544				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.2					1 109 495	173 113	6 443		872,89
									2 916		13,41
		Розділ № 19.3 В2									
478	К8=1,50; К10=1,50 КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 вентилятор	1,0	2 951,32	72,68	2 951	2 132	73	10,2000	10,20
	К8=1,50; К10=1,50				2 132,21	37,14			37	0,1630	0,16
479	К8=1,50; К10=1,50 КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,4992	1 978,45	10,98	988	961	5	9,7800	4,88
	К8=1,50; К10=1,50				1 924,26	5,76			3	0,0266	0,01
480	C130-231	Вставка гнучка, 500x300, L=156 мм SFI 50- 30	шт	2,0	941,58		1 883				
481	К8=1,50; К10=1,50 КБ19-7-1	Установлення противибухових клапанів	1 клапан	1,0	6 707,86	43,92	6 708	3 566	44	16,6600	16,66
	К8=1,50; К10=1,50				3 566,07	23,03			23	0,1064	0,11
482	К8=1,50; К10=1,50 КБ20-28-5	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1,0	1 956,85	288,02	1 957	781	288	3,4000	3,40
	К8=1,50; К10=1,50				780,56	112,58			113	0,5201	0,52
483	C1630-14791-11 3	Двері утеплені герметичні для вентиляційних камер Дус 1,25x0,5	шт	1,0	61 201,74		61 202				
484	КБ20-14-1	Установлення заслінок повітряних і	шт	1,0	456,83	10,98	457	363	11	1,8000	1,80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм			362,88	5,76			6	0,0266	0,03
485	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням д.100	шт	1,0	1 280,74		1 281				
486	КБ20-14-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4,0	483,53	10,98	1 934	1 452	44	1,8000	7,20
					362,88	5,76			23	0,0266	0,11
487	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 100x200	шт	2,0	1 821,34		3 643				
488	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 250x200	шт	2,0	3 167,74		6 335				
489	КБ20-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2 Обсяг = 2,0 + 4,0 + 6,0	1 ґрата	12,0	442,49	41,24	5 310	4 403	495	1,8200	21,84
					366,91	16,01			192	0,0745	0,89
490	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 200x100(h) 1P25-35	шт	2,0	386,24		772				
491	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 200x150(h) 1P25-35	шт	4,0	449,48		1 798				
492	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 400x150 1-P25-35	шт	6,0	1 008,44		6 051				
493	КБ20-37-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів чарункових	1 м2 поверхні у просвіті	0,125	1 590,85	76,87	199	186	10	7,0400	0,88
					1 488,64	40,31			5	0,1862	0,02
494	C130-253	Фільтр повітряний каналний 500x250 SFB 50-25	шт	1,0	1 789,11		1 789				
495	КБ20-4-1 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм Обсяг = (0,3 * 3,14 * 4,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,03768	196 941,40	894,07	7 421	1 941	34	261,8000	9,86
					51 510,46	451,92			17	2,0876	0,08
496	КБ20-4-7 прим K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 355 мм Обсяг = (0,355 * 3,14 * 3,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,033441	151 843,97	632,52	5 078	1 365	21	207,4000	6,94
					40 806,99	312,11			10	1,4418	0,05
497	КБ20-4-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм Обсяг = (0,6 * 12,0 + 0,7 * 15,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,177	182 122,90	894,07	32 236	9 117	158	261,8000	46,34
					51 510,46	451,92			80	2,0876	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
498	КБ20-4-10 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм Обсяг = (1,3 * 13,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,169	193 153,54	723,87	32 643	6 896	122	207,4000	35,05
					40 806,99	362,66			61	1,6753	0,28
499	КБ20-4-10 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм Обсяг = (0,3 * 3,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,009	45 985,54	723,87	414	367	7	207,4000	1,87
					40 806,99	362,66			3	1,6753	0,02
500	C130-1128	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм (500x300)x(400x250), L=300 мм	шт	3,0	867,29		2 602				
501	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	30,0	331,80		9 954				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.3					195 606	33 530	1 312		166,92
									573		2,65
		Розділ № 19.4 В3									
502	КБ20-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 вентилятор	1,0	2 951,32	72,68	2 951	2 132	73	10,2000	10,20
					2 132,21	37,14			37	0,1630	0,16
503	C130-59	Вентилятор відцентровий каналний RV 160 L з комплектом кронштейнів для кріплення	шт	1,0	6 200,00		6 200				
504	КБ20-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1507	1 978,45	10,98	298	290	2	9,7800	1,47
					1 924,26	5,76			1	0,0266	-
505	C130-231	Вставка гнучка, д.160 L=150 мм RFI 160	шт	2,0	593,10		1 186				
506	КБ19-7-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення противибухових клапанів	1 клапан	1,0	4 051,68	43,92	4 052	3 566	44	16,6600	16,66
					3 566,07	23,03			23	0,1064	0,11
507	КБ20-28-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1,0	1 956,85	288,02	1 957	781	288	3,4000	3,40
					780,56	112,58			113	0,5201	0,52
508	C1630-14791-11 3	Двері утеплені герметичні для вентиляційних камер Дус 1,25x0,5	шт	1,0	61 201,74		61 202				
509	КБ18-10-7 K8=1,50; K10=1,50	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,6 м3	1 бак	1,0	3 050,76	168,94	3 051	2 832	169	14,2200	14,22
					2 832,20	88,65			89	0,3917	0,39
510	КБ20-14-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1,0	536,36	10,98	536	405	11	2,0100	2,01
					405,22	5,76			6	0,0266	0,03
511	C1545-203	Коробка захисна монтажна, д.327 VPL	шт	1,0	15 606,20		15 606				
512	КБ20-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	5,0	442,49	41,24	2 212	1 835	206	1,8200	9,10
					366,91	16,01			80	0,0745	0,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
513	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 200x100(h) 1P25-35	шт	3,0	386,24		1 159				
514	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 300x100(h) 1P25-35	шт	2,0	561,68		1 123				
515	КБ20-37-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів чарункових	1 м2 поверхні у просвіті	0,02	1 590,85	76,87	32	30	2	7,0400	0,14
516	C130-253	Фільтр повітряний каналний д.160 RCF 160	шт	1,0	973,11		973		1	0,1862	-
517	КБ20-14-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	3,0	483,53	10,98	1 451	1 089	33	1,8000	5,40
518	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 100x150	шт	2,0	1 535,74		3 071		17	0,0266	0,08
519	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 150x150	шт	1,0	1 872,34		1 872				
520	КБ20-4-1 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм Обсяг = (0,16 * 3,14 * 26,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,130624	196 941,40	894,07	25 725	6 729	117	261,8000	34,20
521	КБ20-4-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм Обсяг = (0,6 * 6,0 + 0,5 * 14,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,106	182 122,90	894,07	19 305	5 460	59	2,0876	0,27
522	КР15-39-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування витяжних стояків з труб, діаметр труб до 300 мм, висота стояка 3 м	1 стояк	1,0	1 562,69	-	1 563	1 513	95	261,8000	27,75
523	КР15-39-4 K0=3; K8=1,50; K10=1,50	На кожний 1 м зміни висоти стояка додавати або виключати до норми 15-39-3	1 стояк	1,0	1 506,20	-	1 506	1 461	48	2,0876	0,22
524	C113-199	Труби сталеві електрозварні д.219x3	м	5,0	3 586,69		17 933		-	7,2400	7,24
525	C113-199	Труби сталеві електрозварні д.325x3	м	1,0	3 798,26		3 798		-	-	-
526	C130-278	Зонт вентиляційний д.220	шт	1,0	532,11		532		-	6,9900	6,99
527	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	20,0	331,80		6 636		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 19.4					179 730	28 123	1 040		138,78
									474		2,15
		Розділ № 19.5 В4									
528	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних	1 вентилятор	1,0	2 951,32	72,68	2 951	2 132	73	10,2000	10,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
529	K8=1,50; K10=1,50 C130-59	масою до 0,05 т Вентилятор відцентровий каналний RV 160 L з комплектом кронштейнів для кріплення	шт	1,0	2 132,21 6 200,00	37,14	6 200		37	0,1630	0,16
530	KB20-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1507	1 978,45	10,98	298	290	2	9,7800	1,47
531	C130-231	Вставка гнучка, д.160 L=150 мм RFI 160	шт	2,0	593,10		1 186		1	0,0266	-
532	KB19-7-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення противибухових клапанів	1 клапан	1,0	4 051,68	43,92	4 052	3 566	44	16,6600	16,66
533	KB18-10-7 K8=1,50; K10=1,50	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,6 м3	1 бак	1,0	3 050,76	168,94	3 051	2 832	23	0,1064	0,11
534	KB20-14-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1,0	2 832,20 536,36	88,65 10,98	536	405	169	0,3917 2,0100	0,39 2,01
535	C1545-203	Коробка захисна монтажна, д.327 VPL	шт	1,0	15 606,20		15 606		89	0,0266	0,03
536	KB20-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4,0	442,49	41,24	1 770	1 468	11	2,0100	2,01
537	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 200x100(h) 1P25-35	шт	4,0	366,91 386,24	16,01	1 545		64	0,0745	0,30
538	KB20-37-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів чарункових	1 м2 поверхні у просвіті	0,02	1 590,85	76,87	32	30	2	7,0400	0,14
539	C130-253	Фільтр повітряний каналний д.160 RCF 160	шт	1,0	1 488,64 973,11	40,31	973		1	0,1862	-
540	KB20-14-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2,0	483,53	10,98	967	726	22	1,8000	3,60
541	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 100x150	шт	2,0	362,88 1 535,74	5,76	3 071		12	0,0266	0,05
542	KB20-13-15 K8=1,50; K10=1,50	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1,0	1 658,06	16,47	1 658	1 395	16	6,8300	6,83
543	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 150x150 FPD-60-15x15-O-M220-T-2F	шт	1,0	1 394,65 24 178,37	8,64	24 178		9	0,0399	0,04
544	KB20-4-19 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі	100 м2	0,03014	221 126,91	533,78	6 665	689	16	116,1100	3,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм Обсяг = $((0,16 * 3,14 * 6,0) / 100,0) ^ 5,0$	поверхні повітроводів		22 845,22	258,21			8	1,1928	0,04
545	KB20-4-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм Обсяг = $(0,6 * 6,0 + 0,5 * 6,0) / 100,0$	100 м2 поверхні повітроводів	0,066	182 122,90	894,07	12 020	3 400	59	261,8000	17,28
					51 510,46	451,92			30	2,0876	0,14
546	KP15-39-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування витяжних стояків з труб, діаметр труб до 300 мм, висота стояка 3 м	1 стояк	1,0	1 562,69	-	1 563	1 513	-	7,2400	7,24
					1 513,45	-			-	-	-
547	KP15-39-4 K0=3; K8=1,50; K10=1,50	На кожний 1 м зміни висоти стояка додавати або виключати до норми 15-39-3	1 стояк	1,0	1 506,20	-	1 506	1 461	-	6,9900	6,99
					1 461,19	-			-	-	-
548	C113-199	Труби сталеві електрозварні д.219x3	м	5,0	3 586,69		17 933				
549	C113-199	Труби сталеві електрозварні д.325x3	м	1,0	3 798,26		3 798				
550	C130-278	Зонт вентиляційний д.220	шт	1,0	532,11		532				
551	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	20,0	331,80		6 636				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.5					112 527	19 907	579		97,42
									280		1,26
		Розділ № 19.6 B5									
552	KB20-31-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	1 вентилятор	1,0	2 951,32	72,68	2 951	2 132	73	10,2000	10,20
					2 132,21	37,14			37	0,1630	0,16
553	C130-59	Вентилятор відцентровий каналний RV 160 L з комплектом кронштейнів для кріплення	шт	1,0	6 200,00		6 200				
554	KB20-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів Обсяг = $(0,16 * 3,14 * 0,15 * 2,0) ^ 4,0$	м2	0,1507	1 978,45	10,98	298	290	2	9,7800	1,47
					1 924,26	5,76			1	0,0266	-
555	C130-231	Вставка гнучка, д.160 L=150 мм RFI 160	шт	2,0	593,10		1 186				
556	KB20-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	1,0	442,49	41,24	442	367	41	1,8200	1,82
					366,91	16,01			16	0,0745	0,07
557	C111-1756	Решітка вентиляційна, 300x150(h)	шт	1,0	529,55		530				
558	KB20-37-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів чарункових	1 м2 поверхні у просвіті	0,02	1 590,85	76,87	32	30	2	7,0400	0,14
					1 488,64	40,31			1	0,1862	-
559	C130-253	Фільтр повітряний С-ФКК-160	шт	1,0	1 387,61		1 388				
560	KB20-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1,0	444,24	10,98	444	349	11	1,7500	1,75
					348,55	5,76			6	0,0266	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	C130-272	Клапан зворотній K160	шт	1,0	271,65		272				
562	KB20-4-1 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм Обсяг = ((0,16 * 3,14 * 20,0) / 100,0) ^ 5,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,10048	196 941,40	894,07	19 789	5 176	90	261,8000	26,31
					51 510,46	451,92			45	2,0876	0,21
563	KB20-4-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм Обсяг = (0,7 * 3,0) / 100,0	100 м2 поверхні повітроводів	0,021	182 122,90	894,07	3 825	1 082	19	261,8000	5,50
					51 510,46	451,92			9	2,0876	0,04
564	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	6,0	331,80		1 991				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.6					33 148	9 426	238		47,19
									115		0,51
		Розділ № 19.7 У1, У2									
565	KB20-34-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1 агрегат	2,0	3 123,52	427,60	6 247	5 017	855	12,7500	25,50
					2 508,63	216,97			434	0,9723	1,94
566	C130-142	Завіса повітряно-теплова, N=5,25 кВт PROTON HD L1-E-100	шт	2,0	26 200,00		52 400				
		Разом прямих витрат по розділу № 19.7					6 247	5 017	855		25,50
									434		1,94
		Разом прямих витрат по розділу № 19					3 267 147	543 387	56 864		2 699,76
									28 504		131,33
		Розділ № 20 Холодопостачання									
567	KM7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, K0=1,20; K9=1,50; K10=1,50	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1,0	12 301,10	227,19	12 301	10 495	227	47,0400	47,04
					10 495,09	109,59			110	0,4399	0,44
568	KM11-169-3 K9=1,50; K10=1,50	Трубні проводки з труб кольорових металів	100 м	0,3	17 537,65	575,97	5 261	4 787	173	64,0000	19,20
					15 955,20	83,09			25	0,3906	0,12
569	C113-2484-B3	Труба мідна діам. 9,52	м	15,0	269,33		4 040				
570	C113-2484-B3	Труба мідна діам. 22,2	м	15,0	438,65		6 580				
571	KM11-169-5 K9=1,50; K10=1,50	Трубні проводки з труб поліетиленових (для дренажу)	100 м	0,4	9 920,60	1 343,48	3 968	3 303	537	33,1200	13,25
					8 256,82	626,36			251	2,9620	1,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
572	C111-1301	Труба поліпропіленова Ekoplastik S5 PN10 д32x2,9	м	40,0	200,34		8 014				
573	C121-788	Сифон для відведення конденсату для установки з боку розрядження, д.32 SIP 11.04.00.000 СБ	шт	1,0	1 531,45		1 531				
574	KB18-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1,0	6 232,04	251,92	6 232	4 457	252	21,3200	21,32
575	C130-1186	Станція насосона для відведення конденсату Conlift 1	шт	1,0	4 456,73	112,84	7 580		113	0,5002	0,50
576	KB26-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену Обсяг = (15,0 + 15,0 + 20,0) / 10,0	10м трубопроводу	5,0	718,77	-	3 594	3 594	-	3,5200	17,60
577	C113-2438-B7	Теплова ізоляція (трубки) товщиною 9 мм для труб діам. 9 мм K-FLEX ST 9x10 Обсяг = 15,0 * 1,02	м	15,3	53,50		819				
578	C113-2438-B7	Теплова ізоляція (трубки) товщиною 9 мм для труб діам. 9 мм K-FLEX ST 9x22 Обсяг = 15,0 * 1,02	м	15,3	76,55		1 171				
579	C113-2438-B7	Теплова ізоляція (трубки) товщиною 13 мм для труб діам. 13 мм K-FLEX ST 13x33 Обсяг = 20,0 * 1,02	м	20,4	214,25		4 371				
580	C111-17154-B2	Клей монтажний для спіnenих теплоізоляційних матеріалів	л	5,68	1 010,35		5 739				
581	C114-14-Y-1	Монтажна стрічка	м	552,56	12,68		7 006				
		Разом прямих витрат по розділу № 20					70 627	26 636	1 189		118,41
									499		2,24
		Розділ № 21 Господарчо-питний водопровід (B1)									
582	KB16-16-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	4,0	649,77	10,66	2 599	1 209	43	1,4800	5,92
					302,21	6,60			26	0,0272	0,11
583	C113-944	Засувка паралельна фланцева чавунна, PN10, д.50 з відповідними фланцями	шт	2,0	4 641,03		9 282				
584	C113-944	Зворотній клапан д.50 мм	шт	1,0	693,63		694				
585	C113-944	Клапан зниження тиску D15P-50A д.50 манометри в комплекті	шт	1,0	71 737,27		71 737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586	КР15-22-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100шт	0,32	10 775,92	-	3 448	3 429	-	49,5000	15,84
					10 715,76	-			-	-	-
587	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм	шт	27,0	178,53		4 820				
588	C113-944	Кран кульовий Ду 15 мм	шт	3,0	203,60		611				
589	C113-944	Монокран для холодної води Ду 15мм	шт	2,0	283,59		567				
590	C113-944	Зворотній клапан Ду 15 мм	шт	5,0	391,71		1 959				
591	КБ16-14-12 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0,33	27 330,63	7 560,04	9 019	6 518	2 495	89,9000	29,67
					19 751,48	5 170,05			1 706	24,7574	8,17
592	C113-1690	Труби ППР діам. 20 мм	м	33,0	85,79		2 831				
593	C1630-1219	Муфта МР 20	шт	72,0	140,07		10 085				
594	C1530-149	З'єднання 1/2' американка	шт	4,0	163,23		653				
595	C1530-150	Комплектуючі до ППР труби 20	шт	158,0	16,93		2 675				
596	C1530-145	Планка на змішувач 1/2 (комплект кріплень)	шт	2,0	270,17		540				
597	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий ДУ15	шт	5,0	203,90		1 020				
598	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий ДУ15	шт	18,0	203,90		3 670				
599	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий ДУ15	шт	4,0	203,90		816				
600	C1630-1219	Кріплення для труб д.20	шт	130,0	10,73		1 395				
601	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий д.20 мм	шт	3,0	214,53		644				
602	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.20 (ПЕ)	шт	1,0	1 377,03		1 377				
603	КБ16-14-13 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0,14	25 089,37	4 759,67	3 513	2 842	666	92,4000	12,94
					20 300,74	3 198,08			448	15,2947	2,14
604	C113-1690	Труби ППР діам. 25 мм	м	14,0	112,31		1 572				
605	C1630-1219	Муфта МР 25	шт	4,0	189,03		756				
606	C1530-150	Комплектуючі до ППР труби 25	шт	42,0	25,55		1 073				
607	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий д.25 мм	шт	3,0	316,53		950				
608	C113-944	Зворотній клапан Ду 25 мм	шт	1,0	520,23		520				
609	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.25 (ПЕ)	шт	2,0	1 509,63		3 019				
610	C1630-1219	Кріплення для труб д.25	шт	20,0	20,89		418				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
611	КБ16-14-14 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0,1	26 313,86 23 310,70	2 955,55 1 917,72	2 631	2 331	296 192	106,1000 9,1445	10,61 0,91
612	C113-1690	Труби ППР діам. 32 мм	м	10,0	192,89		1 929				
613	C1530-151	Муфта МР 32	шт	6,0	198,98		1 194				
614	C1530-150	Комплектуючі до ППР труби 32	шт	11,0	29,63		326				
615	C1630-1219	Кріплення для труб д.32	шт	10,0	25,42		254				
616	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.32 (ПЕ)	шт	1,0	1 683,03		1 683				
617	КБ16-14-15 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0,05	28 925,50 25 310,02	3 543,43 2 336,96	1 446	1 266	177 117	115,2000 11,1495	5,76 0,56
618	C113-1690	Труби ППР діам. 40 мм	м	5,0	261,23		1 306				
619	C1530-151	Муфта МР 40	шт	2,0	495,80		992				
620	C1530-150	Комплектуючі ППР до труби 40	шт	9,0	32,69		294				
621	C1630-1219	Кріплення для труб д.40	шт	5,0	27,36		137				
622	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду 40 мм	шт	1,0	872,13		872				
623	C1630-1219	Кріплення для труб д.40	шт	20,0	27,36		547				
624	КБ16-14-16 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0,14	32 725,04 25 458,05	7 156,27 4 954,30	4 582	3 564	1 002 694	117,6000 23,7433	16,46 3,32
625	C113-1690	Труби ППР діам. 50 мм	м	14,0	293,87		4 114				
626	C1530-150	Комплектуючі до ППР труби 50	шт	15,0	38,81		582				
627	C1630-1219	Кріплення для труб д.50	шт	9,0	29,50		266				
628	КБ16-20-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення кранів поливальних діаметром до 25 мм	1 кран	2,0	107,66 107,66	- -	215	215	- -	0,4900 -	0,98 -
629	C1630-26	Вентиль запірний муфтовий д.20 мм	шт	2,0	388,29		777				
630	КБ16-10-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100 м трубопроводу	1,0	85 187,92 19 925,05	4 054,61 1 367,34	85 188	19 925	4 055 1 367	90,6900 6,2497	90,69 6,25
631	C1530-153	Муфта сполучна д.2"х50	шт	1,0	770,34		770				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
632	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	32,0	331,80		10 618				
633	КБ26-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	10,0	718,77	-	7 188	7 188	-	3,5200	35,20
634	C114-14-У-1	Ізоляція труба зі спіненого каучуку, поліетилену 13мм	м	102,0	97,96		9 992		-	-	-
635	C113-944	Клей для термоізоляції	л	1,42	1 378,64		1 958				
636	C114-14-У-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	138,14	15,85		2 190				
637	КБ13-16-6 K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,15	2 710,01	101,52	407	172	15	4,7800	0,72
638	КБ13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,15	11 802,26	153,45	1 770	257	23	7,2400	1,09
					1 710,12	34,67			5	0,1608	0,02
		Разом прямих витрат по розділу № 21					286 491	48 916	8 772		225,88
									4 557		21,49
		Розділ № 22 Господарчо-питний аварійний водопровід (ВІав.)									
639	КБ17-7-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення баків для води масою до 0,5 т	10 баків	0,2	50 559,28	5 772,69	10 112	8 754	1 155	219,7600	43,95
640	КР15-22-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100шт	0,1	43 769,60	3 037,23	1 078	1 072	607	13,3220	2,66
641	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм	шт	1,0	10 775,92	-			-	49,5000	4,95
642	C113-944	Монокран для холодної води Ду 15мм	шт	9,0	10 715,76	-			-	-	-
643	КБ16-14-12 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0,18	178,53	7 560,04	179	3 555	1 361	89,9000	16,18
644	C113-1690	Труби ППР діам. 20 мм	м	17,0	283,59	5 170,05	2 552		931	24,7574	4,46
645	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.20 (ПЕ)	шт	1,0	85,79		1 458				
646	КБ26-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10м трубопроводу	1,5	1 377,03	-	1 078	1 078	-	3,5200	5,28
647	C114-14-У-1	Ізоляція труба зі спіненого каучуку, поліетилену 9мм	м	15,3	718,77	-	629		-	-	-
648	C113-944	Клей для термоізоляції	л	0,21	41,11		290				
649	C114-14-У-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів	м	20,72	1 378,64	15,85	328				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
650	КБ26-24-6 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	10м2 поверні ізоляції	1,5	3 667,47	779,65	5 501	3 672	1 169	11,7100	17,57
					2 447,86	408,86			613	1,8886	2,83
651	C114-77	Самоклеюча теплоізоляція Ізолон 10 мм	м2	15,0	371,43		5 571				
		Разом прямих витрат по розділу № 22					36 337	18 131	3 685		87,93
									2 151		9,95
		Розділ № 23 Протипожежний водопровід (В2)									
652	КБ17-7-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення баків для води масою до 0,5 т	10 баків	0,1	50 559,28	5 772,69	5 056	4 377	577	219,7600	21,98
					43 769,60	3 037,23			304	13,3220	1,33
653	КБ18-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1,0	6 284,46	251,92	6 284	4 457	252	21,3200	21,32
					4 456,73	112,84			113	0,5002	0,50
654	КМ11-32-1 K6=0; K9=1,50; K10=1,50	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів	комплект	1,0	3 688,78	225,10	3 689	3 464	225	16,0000	16,00
					3 463,68	80,22			80	0,3271	0,33
655	C1630-1219	Механічний поплашковий клапан з поплавцем із пластику д.120 мм для регулювання рівня рідини в ємності	шт	1,0	1 785,33		1 785				
656	КР15-22-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100шт	0,03	10 715,76	-	321	321	-	49,5000	1,49
					10 715,76	-			-	-	-
657	C113-944	Вентиль запірний муфтовий д.25	шт	2,0	255,03		510				
658	C113-944	Зворотний клапан д.25мм	шт	1,0	693,63		694				
659	КБ10-38-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення шафових дверних блоків	10 шт блоків	0,5	3 114,30	-	1 557	925	-	9,9200	4,96
					1 850,77	-			-	-	-
660	C113-2129	Шафа пожежна червона вбудована для кран-комплекта Ду25 600х1200х250мм	шт	5,0	7 654,43		38 272				
661	КБ16-20-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення кранів пожежних діаметром до 50 мм	1 кран	5,0	354,90	38,11	1 775	1 584	191	1,4800	7,40
					316,79	21,00			105	0,0937	0,47
662	C1630-23	Вентиль пожежний кутовий Ду-25	шт	5,0	379,83		1 899				
663	C1630-116	Катушка напівжорсткого рукава	шт	5,0	1 226,05		6 130				
664	C1630-23	Датчик положення пожежного крана ДППК-Т, N=3Вт, U=1...30В	шт	5,0	532,83		2 664				
665	C1630-63	Головка рукавна сполучна Ду-25	шт	5,0	122,56		613				
666	C1630-116	Рукав пожежний напівтвердий довжиною 20м	шт	5,0	2 252,22		11 261				
667	C1630-91	Ствол пожежний перекривний DN-25/DN10	шт	5,0	214,69		1 073				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	КБ16-7-4 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м трубопроводу	0,61	42 320,00	891,28	25 815	7 299	544	55,2700	33,71
					11 964,85	387,31			236	1,7283	1,05
669	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	15,0	331,80		4 977				
670	КБ13-16-6 K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,06	2 710,01	101,52	163	69	6	4,7800	0,29
					1 144,48	15,46			1	0,0720	-
671	КБ13-26-6 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	100м2	0,06	11 802,26	153,45	708	103	9	7,2400	0,43
					1 710,12	34,67			2	0,1608	0,01
		Разом прямих витрат по розділу № 23					115 246	22 599	1 804		107,58
									841		3,69
		Розділ № 24 Гаряче водопостачання (Г3)									
672	КБ17-8-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10 комплектів	0,5	29 024,60	1 732,10	14 512	13 646	866	129,0700	64,54
					27 292,50	908,88			454	4,0028	2,00
673	C130-502	Електроводонагрівач ємнісний напірного типу, у комплекті з запобіжним та спускним клапаном V=30л, N=1,5 кВт	шт	3,0	8 950,00		26 850				
674	C130-502	Електроводонагрівач ємнісний напірного типу, у комплекті з запобіжним та спускним клапаном V=100л, N=2,0 кВт	шт	2,0	16 500,00		33 000				
675	КБ16-14-12 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0,24	34 358,24	7 560,04	8 246	4 740	1 814	89,9000	21,58
					19 751,48	5 170,05			1 241	24,7574	5,94
676	C113-1690	Труби ППР діам. 20 мм	м	24,0	85,79		2 059				
677	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм	шт	5,0	178,53		893				
678	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	10,0	331,80		3 318				
		Разом прямих витрат по розділу № 24					29 028	18 386	2 680		86,12
									1 695		7,94
		Розділ № 25 Каналізація побутова (К1)									
679	КБ17-1-6 K8=1,50; K10=1,50	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10 комплектів	1,2	7 763,86	355,61	9 317	8 308	427	31,9800	38,38
					6 923,03	190,52			229	0,8669	1,04
680	C130-487-5	Умивальник керамічний з нижньою камерою змішання з кріпленнями	шт	10,0	2 374,62		23 746				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
681	C130-487-5	Умивальник для осіб з ОФМ Cersanit Etiuda 65	шт	2,0	6 128,22		12 256				
682	C1630-973-15	Сифон пляшковий для умивальника	шт	12,0	464,17		5 570				
683	C1630-973-14	Змішувачі для мийки двухрукояточний центральний наборний, вилив з аератором	шт	12,0	1 531,13		18 374				
684	KB17-5-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення мийок на одне відділення	10 комплектів	0,3	7 012,95	273,41	2 104	1 661	82	25,5800	7,67
					5 537,56	146,91			44	0,6671	0,20
685	C130-487-5	Мийка сталева нерж.з п'єдесталом	шт	3,0	8 266,11		24 798				
686	C1630-973-14	Сифон для мийок	шт	3,0	556,01		1 668				
687	C1630-973-14	Змішувачі для мийки двухрукояточний центральний наборний, вилив з аератором	шт	3,0	1 531,13		4 593				
688	KB17-1-10 K8=1,50; K10=1,50	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10 комплектів	0,2	4 748,08	898,69	950	663	180	16,2400	3,25
					3 316,13	476,84			95	2,1845	0,44
689	C130-487-5	Піддон душевий	шт	2,0	4 712,54		9 425				
690	KB17-2-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення змішувачів	10шт	0,2	2 629,45	-	526	504	-	11,4800	2,30
					2 522,21	-			-	-	-
691	C1630-973-14	Змішувач для душу двухрукояточний з підводками у роздільних отвори настінний з душовою сіткою на гнучкому шлангу	шт	2,0	2 015,63		4 031				
692	KB17-4-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення пісуарів настінних [одиначних]	10 комплектів	0,4	4 112,39	268,24	1 645	1 290	107	15,2500	6,10
					3 224,69	143,19			57	0,6532	0,26
693	C130-530	Пісуар з вертикальним випуском з сифоном та пісуарним краном	шт	4,0	5 716,72		22 867				
694	KB17-3-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10 комплектів	2,3	14 706,35	623,37	33 825	17 925	1 434	36,4100	83,74
					7 793,56	334,98			770	1,5210	3,50
695	C130-904-1	Унітаз керамічний з косим випуском і змивним бачком	шт	6,0	6 332,22		37 993				
696	C130-904-1	Унітаз-компакт керамічний з горизонтальним випуском і змивним бачком	шт	15,0	6 332,22		94 983				
697	C130-904-1	Унітаз 593 EtiudaNewClean 011 для осіб з ОФМ	шт	2,0	12 038,10		24 076				
698	C113-2305	Сидіння для унітазу Etiuda, дюропласт антибактеріальне	шт	2,0	2 389,68		4 779				
699	C1630-23	Шланг гнучкий	шт	23,0	232,55		5 349				
700	KP15-33-4	Установлення вішалок, підстанників,	10шт	0,6	1 146,55	-	688	686	-	5,2800	3,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
701	K8=1,50; K10=1,50 C126-1237	поручнів для ванн тощо Поручні мийки "стіна-стіна" для осіб з ОФМ, індивідуальне виготовлення	шт	2,0	1 143,01 3 829,56	-	7 659		-	-	-
702	C126-1237	Поручні настінні нерухомі для осіб з ОФМ, індивідуальне виготовлення	шт	2,0	3 084,01		6 168				
703	C126-1237	Поручні настінні відкидні для осіб з ОФМ, індивідуальне виготовлення	шт	2,0	2 670,93		5 342				
704	KB9-53-2 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	1т конструкцій	0,16	16 404,86	654,13	2 625	2 287	105	74,5600	11,93
705	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (опорні м/к душ.піддона)	шт	2,0	14 296,51 7 569,44	257,79	15 139		41	1,1909	0,19
706	KB16-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100 м трубопроводу	0,101	21 667,06	116,29	2 188	2 158	12	95,7800	9,67
707	C130-1199	Труба каналізаційна ПВХ, діаметр 50 мм	м	10,0	21 369,48	61,02	3 268		6	0,2700	0,03
708	C1530-181-21	Комплект фітінгів для ПВХ труби д.50 мм	шт	17,0	326,76		4 337				
709	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.50 (ПВХ)	шт	2,0	255,09		4 978				
710	KB16-13-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	100 м трубопроводу	0,385	2 488,83 21 145,75	240,00	8 141	7 889	92	91,8400	35,36
711	C1630-1	Труба каналізаційна ПВХ, діаметр 110 мм	м	35,0	20 490,42	126,92	16 456		49	0,5652	0,22
712	C1530-181-21	Повітряний клапан каналізаційний д.110 мм	шт	1,0	470,18		796				
713	C1530-181-21	Комплект фітінгів для ПВХ труби д.110 мм	шт	52,0	795,69		29 707				
714	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.110 (ПВХ)	шт	0,0	571,29		-				
715	C113-938	Муфта для труби ПВХ 100 мм	шт	2,0	3 162,03		1 585				
716	C1530-181-21	Комплект фітінгів для ПВХ труби д.160 мм	шт	7,0	792,27		2 193				
717	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.110 (ПВХ)	шт	1,0	313,23		3 162				
718	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	22,0	3 162,03		7 300				
719	C130-272	Клапан вакуумний 110	шт	1,0	992,08		992				
720	C1530-181-21	Засувка каналізаційна д.100	шт	2,0	7 038,09		14 076				
721	C130-934	Муфта-фланець РК д.110	шт	4,0	1 816,35		7 265				
		Разом прямих витрат по розділу № 25					486 940	43 371	2 439		201,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		1 291									5,88
		Розділ № 26 Каналізація побутова аварійна (К1ав.)									
722	КБ16-13-2 прим К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	100 м трубопроводу	0,01	21 400,79	240,00	214	205	2	91,8400	0,92
					20 490,42	126,92			1	0,5652	0,01
723	C1530-181-2	Труби ПВХ каналізаційні д.160	м	1,0	551,69		552				
724	C130-1175	Засувка каналізаційна д.150 мм	шт	1,0	18 889,51		18 890				
725	C130-1175	Муфта-фланець РК д.150	шт	1,0	3 571,95		3 572				
726	C1541-69-2	Прокладки з біконіту, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,002	92 507,21		185				
		Разом прямих витрат по розділу № 26					23 413	205	2		0,92
									1		0,01
		Розділ № 27 Електромонтажні роботи									
727	КБ21-22-13 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	66 720,97	2 189,29	1 334	1 194	44	285,6400	5,71
					59 710,19	1 999,89			40	9,7940	0,20
728	C118-72-B1	Вимикач автоматичний 3Р, Іуст=100А	шт	2,0	5 250,00		10 500				
729	C113-2130-B2	Адаптер кріплення на шину ТН-35	шт	2,0	1 851,03		3 702				
730	КБ21-23-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	10,0	3 793,50	1 060,93	37 935	23 047	10 609	10,3300	103,30
					2 304,73	431,52			4 315	1,7521	17,52
731	C113-2130-B2	Шафа АВР 300 укомплектована	шт	1,0	215 800,00		215 800				
732	C113-2130-B2	Шафа розподільна ШР-1 укомплектована	шт	1,0	198 000,00		198 000				
733	C113-2130-B2	Шафа розподільна ШВ-1 укомплектована	шт	1,0	59 600,00		59 600				
734	C113-2130-B2	Шафа розподільна ЦО-1 укомплектована	шт	1,0	36 400,00		36 400				
735	C113-2130-B2	Шафа ШР-Кн розподільна зовнішня укомплектована	шт	1,0	28 000,00		28 000				
736	C113-2130-B2	Шафа розподільна ЦАО-1 укомплектована	шт	1,0	8 780,00		8 780				
737	C113-2130-B2	Шафа ШР-ІТП розподільна зовнішня укомплектована	шт	1,0	53 600,00		53 600				
738	C113-2130-B2	Шафа ШР-2 розподільна зовнішня укомплектована	шт	1,0	18 650,00		18 650				
739	C113-2130-B2	Шафа ШВ-2 розподільна зовнішня укомплектована	шт	1,0	44 000,00		44 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
740	C113-2130-B2	Шафа ШУ-ППК розподільна зовнішня укомплектована	шт	1,0	58 900,00		58 900				
741	C1545-93	Накінецьник мідний луджений 50/8	шт	10,0	35,76		358				
742	C1545-93	Накінецьник мідний луджений 10/8	шт	50,0	18,32		916				
743	C1545-93	Накінецьник мідний луджений 95/10	шт	40,0	86,59		3 464				
744	C1545-243	Дінрейка ТН-35 1м	шт	1,0	177,11		177				
745	C1545-51	Скоба дволапкова д.38-40	шт	100,0	7,25		725				
746	C1545-51	Скоба дволапкова д.48-50	шт	400,0	9,19		3 676				
747	C1545-51	Скоба дволапкова д.19-20	шт	100,0	5,98		598				
748	C1545-51	Сальник д.10-16 IP68	шт	10,0	61,01		610				
749	C1545-51	Сальник д.9-14 IP68	шт	10,0	53,87		539				
750	C1545-51	Сальник д.6-12 IP68	шт	10,0	46,42		464				
751	C1545-51	Сальник д.5-10 IP68	шт	50,0	36,73		1 837				
752	C1545-51	Трубка термоусаджувальна чорна 16/5	шт	3,0	105,27		316				
753	C1545-51	Трубка термоусаджувальна чорна 12/3	шт	3,0	155,05		465				
754	C1545-51	Трубка термоусаджувальна чорна 19, 1/5, 6	шт	4,0	85,59		342				
755	C1545-51	Стяжка кабельна 290x4,8	100шт	5,0	448,81		2 244				
756	C1545-51	Клемна колодка фіберглас 12x4мм2	шт	3,0	91,71		275				
757	C1545-51	Клемна колодка с захисною пластиною LP, фіберглас 12x1,5мм2	шт	9,0	100,58		905				
758	КБ21-24-10 K9=1,50; K10=1,50	Ящик обліковий ЯВО1, ЯВО2 у складі: Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	1 шт	2,0	1 484,65	126,19	2 969	2 017	252	4,7700	9,54
					1 008,64	78,31			157	0,3329	0,67
759	C113-2130-B2	Шафа металева,зовнішня 700x500x170, IP21	шт	2,0	5 765,15		11 530				
760	КР17-15-3 K9=1,50; K10=1,50	Установлення електролічильників побутових трифазових	1 шт	2,0	448,65	15,93	897	826	32	1,8500	3,70
					412,75	14,86			30	0,0666	0,13
761	C113-2130-B2	Лічильник активної потужності (5-100А, 3ф) N1C 2300 AP3	шт	2,0	6 500,00		13 000				
762	КБ21-22-13 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,04	66 720,97	2 189,29	2 669	2 388	88	285,6400	11,43
					59 710,19	1 999,89			80	9,7940	0,39
763	C118-72-B1	Вимикач автоматичний ETIBREAK 3P, In=125A,Iуст=(0,63-1)In, 3P	шт	4,0	4 250,00		17 000				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
764	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Бокс під вимикачі на 2 модулі у складі Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	5,0	800,79	46,68	4 004	2 728	233	2,5800	12,90
					545,55	29,75			149	0,1304	0,65
765	C113-2130-B2	Зовнішній щиток на 3 модулі, IP65	шт	5,0	1 898,97		9 495				
766	КБ21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	48 805,87	2 189,29	2 440	2 140	109	207,2000	10,36
					42 809,59	1 999,89			100	9,7940	0,49
767	C118-72-B1	Вимикач автоматичний 16А 2Р крива В Пост кнопковий ПУ-В2	шт	5,0	850,00		4 250				
768	КМ8-532-4 K1=0; K9=1,50; K10=1,50	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1,0	432,96	-	433	433	-	2,0000	2,00
					432,96	-			-	-	-
769	C113-2130-B2	Корпус для кнопок на 2 місця КП102	шт	1,0	233,94		234				
770	C113-2130-B2	Кнопка "стоп" червона, 1NC , без підсвітки	шт	1,0	132,96		133				
771	C113-2130-B2	Кнопка "пуск" зелена, 1NC , без підсвітки	шт	1,0	132,96		133				
772	C113-2130-B2	Лампа зелена d22 ~230V -----	шт	1,0	77,67		78				
773	КБ21-24-8 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1,0	957,37	44,48	957	651	44	3,0800	3,08
					651,28	31,88			32	0,1399	0,14
774	C113-2130-B2	Ящик керування асинхроним двигуном, однофідерний Рном=0,75кВт, ~400В	шт	1,0	7 029,95		7 030				
775	КМ18-1-22 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, K0=1,15; K9=1,50; K10=1,50	Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 1,2 т (ДЕС)	шт	1,0	13 748,81	2 215,02	13 749	6 320	2 215	30,5900	30,59
					6 320,20	1 100,78			1 101	4,2482	4,25
776	КМ8-532-4 K1=0; K9=1,50; K10=1,50	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	5,0	432,96	-	2 165	2 165	-	2,0000	10,00
					432,96	-			-	-	-
777	C113-2130-B2	Пост кнопковий 1NO	шт	5,0	429,27		2 146				
778	C1545-169-B1	Резистор 560 Ом	шт	8,0	3,26		26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
779	C1545-169-B1	Резистор 200 Ом	шт	1,0	12,90		13				
780	KM10-668-2 K9=1,50; K10=1,50	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7,0	668,25	1,97	4 678	4 295	14	3,2000	22,40
					613,58	0,50			4	0,0026	0,02
781	C113-2130-B2	Пристрій сигналізації "Пожежа" УС-1	шт	4,0	7 840,00		31 360				
782	C113-2130-B2	Пристрій сигналізації "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104" " УС-1	шт	3,0	8 120,00		24 360				
783	KM11-60-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	4,0	1 888,18	301,08	7 553	5 624	1 204	6,4000	25,60
					1 406,11	149,82			599	0,6050	2,42
784	C113-2130-B2	Прилад контролю концентрації довибухонебезпечних концентрацій паливного газу, метан 0,1% СГБ	шт	4,0	6 750,00		27 000				
785	KB21-23-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	2,0	7 133,76	1 060,93	14 268	4 609	2 122	10,3300	20,66
					2 304,73	431,52			863	1,7521	3,50
786	C113-2130-B2	Шафа керування протипожежною засувкою	шт	1,0	24 000,00		24 000				
787	C113-2130-B2	Шафа керування насосною установкою протипожежного водопостачання	шт	1,0	54 000,00		54 000				
788	KB21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Бокс під вимикачі на 4 модулі у складі Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	2,0	800,79	46,68	1 602	1 091	93	2,5800	5,16
					545,55	29,75			60	0,1304	0,26
789	C113-2130-B2	Зовнішній щиток на 4 модулі, IP65	шт	2,0	2 918,97		5 838				
790	KB21-22-12 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	48 805,87	2 189,29	976	856	44	207,2000	4,14
					42 809,59	1 999,89			40	9,7940	0,20
791	C118-72-B1	Вимикач автоматичний 16А 3Р крива С	шт	2,0	958,00		1 916				
792	KB1-13-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,06	55 760,94	52 525,60	3 346	194	3 152	18,5300	1,11
					3 235,34	25 265,93			1 516	110,0580	6,60
793	KB1-163-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях	100м3 ґрунту	0,104	87 910,43	-	9 143	9 143	-	475,3200	49,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]			87 910,43	-			-	-	-
794	КБ34-101-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими, до 2-х каналів	1 канал-кілометр трубопроводу	0,0263	60 398,76	-	1 588	1 424	-	285,0000	7,50
					54 138,60	-			-	-	-
795	C113-938	Муфта для труби Ду=100 мм	шт	2,0	255,50		511				
796	C113-697	Труба хрилолітцементна Ду=100, L=3950	шт	6,0	697,46		4 185				
797	КБ21-3-1 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м труб	14,25	8 078,92	218,97	115 125	67 234	3 120	23,9800	341,72
					4 718,18	108,96			1 553	0,4400	6,27
798	КБ21-2-10 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання гофротруб, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м труб	0,6	4 889,35	277,39	2 934	940	166	7,9600	4,78
					1 566,17	163,44			98	0,6842	0,41
799	C1545-1-B11	Труба жорстка гладкостінна, ду20 Обсяг = 1 425,0 * 1,01	м	1 439,25	41,21		59 311				
800	C1545-1-B11	Труба гнучка, гофрована, не підтримуюча горіння д16 Обсяг = 60,0 * 1,01	м	60,6	25,22		1 528				
801	C1545-1-B11	Тримач розсувний д10-20	шт	2 860,0	16,30		46 618				
802	C1545-1-B11	Поворот 90грд, ІР67, д20	шт	400,0	106,01		42 404				
803	C1545-1-B11	Муфта армована труба-коробка, ІР67, д16	шт	20,0	47,77		955				
804	C1545-1-B11	Муфта труба-труба, ІР67, д20	шт	60,0	55,93		3 356				
805	C1545-1-B11	Муфта труба-коробка, ІР67, д20	шт	1 400,0	54,80		76 720				
806	C1545-1-B11	Муфта гнучка труба-труба, ІР67, д20	шт	200,0	161,39		32 278				
807	C1545-1-B11	Муфта гнучка труба-коробка, ІР67, д20	шт	72,0	97,47		7 018				
808	КБ21-3-3 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм Обсяг = (375,0 + 390,0) / 100,0	100м труб	7,65	9 248,02	437,94	70 747	40 098	3 350	26,6400	203,80
					5 241,55	217,92			1 667	0,8800	6,73
809	C1545-1-B11	Труба жорстка гладкостінна, ду40 Обсяг = 390,0 * 1,01	м	393,9	82,46		32 481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
810	C1545-1-B11	Труба жорстка гладкостінна, ду50 Обсяг = 375,0 * 1,01	м	378,75	136,10		51 548				
811	C1545-1-B11	Тримач розсувний д32-50	шт	1 600,0	36,34		58 144				
812	C1545-1-B11	Муфта труба-труба, IP67, д40	шт	40,0	118,55		4 742				
813	C1545-1-B11	Муфта труба-труба, IP67, д50	шт	30,0	137,42		4 123				
814	C1545-1-B11	Муфта труба-коробка, IP67, д50	шт	250,0	132,83		33 208				
815	C1545-1-B11	Муфта труба-коробка, IP67, д40	шт	330,0	111,01		36 633				
816	C1545-1-B11	Поворот 90грд, IP67, д40	шт	60,0	100,40		6 024				
817	C1545-1-B11	Муфта труба-труба, IP67, д40	шт	70,0	118,55		8 299				
818	C1545-1-B11	Муфта труба-труба, IP67, д50	шт	15,0	137,42		2 061				
819	KB21-3-7 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	100м труб	0,5	6 301,85	711,65	3 151	2 535	356	25,4600	12,73
					5 070,87	354,12			177	1,4300	0,72
820	C1545-1-B11	Труба гнучка, гофрована, двухстінна д.63 Обсяг = 50,0 * 1,01	м	50,5	58,17		2 938				
821	C1545-1-B11	Муфта з'єднувальна д.63	шт	2,0	114,47		229				
822	C1544-92	Коробка розподільча, 380х300х120, IP65, з гладкими стінами	шт	30,0	1 581,39		47 442				
823	C1544-92	Коробка розподільча, 240х190х90, IP65, з гладкими стінами	шт	33,0	1 018,35		33 606				
824	C1544-92	Коробка розподільча, 190х140х70, IP65, з гладкими стінами	шт	67,0	418,59		28 046				
825	C1544-92	Коробка розподільча, 100х100х50, IP65, з гладкими стінами	шт	260,0	155,43		40 412				
826	C1544-92	Коробка розподільча, 155х179х100, IP67, з гладкими стінами	шт	2,0	202,35		405				
827	C1544-92	Коробка вбудована з шиною зрівнювання потенціалів 120х120х53	шт	2,0	191,13		382				
828	C1544-92	Шина зрівнювання потенціалів	шт	2,0	867,39		1 735				
829	C1545-1-B11	Дюбель пластиковий 6х35	шт	7 000,0	1,00		7 000				
830	C1545-1-B11	Шуруп 3,5х40	шт	7 000,0	0,54		3 780				
831	KB21-14-1 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання лотків Обсяг = (60,0 + 3,0) / 100,0	100м лотку	0,63	13 039,12	1 945,35	8 215	6 289	1 226	47,2100	29,74
					9 982,79	1 147,82			723	4,9268	3,10
832	1507-1001-B27	Лоток металевий перфорований L=3 м, 100х80х3000	шт	20,0	958,45		19 169				
833	1507-1001-B27	Кришка лотка 100х80х3000	шт	1,0	94,21		94				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
834	1507-1001-B27	Лоток металевий перфорований L=3 м, 300x80x3000	шт	1,0	3 855,97		3 856				
835	1507-1001-B27	Кут горизонтальний 90гр, СРО 90, 300x80	шт	4,0	534,85		2 139				
836	1507-1001-B27	Кут вертикальний зовнішній 90гр, CD 90, 100x80	шт	2,0	274,50		549				
837	1507-1001-B27	Кришка кута CD 90, 100x80	шт	2,0	392,05		784				
838	1507-1001-B27	Консоль монолітна 300	шт	8,0	291,07		2 329				
839	1507-1001-B27	Гвинт М6х10 з чотирикутним підголовником	шт	200,0	8,53		1 706				
840	1507-1001-B27	Гайка М6 з насічкою, що перешкоджає відкручуванню	шт	200,0	12,61		2 522				
841	C1545-1	Стандартний анкер з болтом М10х80	шт	100,0	163,24		16 324				
842	1507-1001-B27	Профіль ВРМ-29, L=3000	шт	6,0	357,37		2 144				
843	1507-1001-B27	Профіль ВРМ-29, L=400	шт	60,0	111,45		6 687				
844	1507-1001-B27	Профіль ВРМ-29, L=600	шт	8,0	158,47		1 268				
845	1507-1001-B27	Профіль ВРМ-29, L=700	шт	4,0	181,83		727				
846	1507-1001-B27	Болт з шестигранною головкою М8х60 з частковою різьбою	шт	50,0	8,02		401				
847	1507-1001-B27	Гайка самоконтряща М8	шт	50,0	8,53		427				
848	C1545-1	Шпилька М10, L=1000	шт	60,0	244,84		14 690				
849	1507-1001-B27	Кріплення до стелі BSF-29	шт	12,0	265,57		3 187				
850	C1545-1	Сталевий анкер забивний М10х40	шт	120,0	12,28		1 474				
851	C1545-1	Гайка самокрутяча, М10 DIN985	шт	120,0	2,34		281				
852	C1545-1	Шайба кузовна, М10 DI021	шт	120,0	1,14		137				
853	KB21-4-2 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	100м	22,5	2 045,39	161,32	46 021	37 570	3 630	8,6000	193,50
					1 669,78	125,05			2 814	0,5634	12,68
854	KB21-4-7	Затягування у прокладені труби або	100м	8,8	1 088,60	161,32	9 580	6 339	1 420	3,7100	32,65

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному оболотенні сумарним перерізом до 6 мм ² Обсяг = (1 500,0 + 150,0 + 600,0 + 700,0 + 30,0 + 100,0 + 10,0 + 20,0 + 20,0 - 2 250,0) / 100,0			720,33	125,05			1 100	0,5634	4,96
855	15096-1011	Кабель 2х2х0,8 J-Y(St)Y Обсяг = (30,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,0309	34 780,08		1 075				
856	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 3х1,5 мм ² N2XH Обсяг = 1 500,0 * 1,03	м	1 545,0	143,90		222 326				
857	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 4х1,5 мм ² N2XH Обсяг = 150,0 * 1,03	м	154,5	186,26		28 777				
858	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 4х2,5 мм ² N2XH Обсяг = 10,0 * 1,03	м	10,3	367,57		3 786				
859	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 2х1,5 мм ² (N)HXCH- FE180/E90 Обсяг = 600,0 * 1,03	м	618,0	61,47		37 988				
860	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 3х1,5 мм ² (N)HXCH- FE180/E90 Обсяг = 700,0 * 1,03	м	721,0	144,90		104 473				
861	15093-35053	Кабель 2х0,75 КВГнг-LS Обсяг = (100,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,103	17 262,94		1 778				
862	15093-35053	Кабель 3х0,75 КВГнг-LS Обсяг = (20,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,0206	23 393,14		482				
863	15093-35053	Кабель 7х0,75 КВГнг-LS Обсяг = (20,0 * 1,03) / 1 000,0	1000м	0,0206	60 306,94		1 242				
864	КБ21-4-8	Затягування у прокладені труби або	100м	17,6	1 799,37	294,23	31 669	22 519	5 178	6,5900	115,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ² Обсяг = (40,0 + 1 300,0 + 230,0 + 50,0 + 70,0 + 30,0 + 40,0) / 100,0			1 279,51	225,91			3 976	1,0147	17,86
865	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 5х1,5 мм ² N2XH Обсяг = 40,0 * 1,02	м	40,8	248,23		10 128				
866	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 3х2,5 мм ² N2XH Обсяг = 1 300,0 * 1,02	м	1 326,0	202,28		268 223				
867	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 5х2,5 мм ² NA2XH Обсяг = 230,0 * 1,02	м	234,6	375,83		88 170				
868	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 3х2,5 мм ² (N)HXCH-FE180/E90 Обсяг = 50,0 * 1,02	м	51,0	129,40		6 599				
869	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 5х2,5 мм ² (N)HXCH-FE180/E90 Обсяг = 70,0 * 1,02	м	71,4	354,97		25 345				
870	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 5х1,5 мм ² (N)HXCH-FE180/E90 Обсяг = 300,0 * 1,02	м	306,0	234,46		71 745				
871	15093-35053	Кабель 7х1,5 KBГнг-LS Обсяг = (0,2 * 102,0) / 1 000,0	1000м	0,0204	94 844,14		1 935				
872	15093-35053	Кабель 14х0,75 KBГнг-LS Обсяг = (0,2 * 102,0) / 1 000,0	1000м	0,0204	94 844,14		1 935				
873	KB21-4-9 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ² Обсяг = (20,0 + 45,0 + 5,0) / 100,0	100м	0,7	2 037,88	450,50	1 427	950	315	6,9900	4,89
					1 357,18	338,32			237	1,5091	1,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
874	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 3х6 мм2 N2XH Обсяг = 5,0 * 1,02	м	5,1	541,99		2 764				
875	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 4х6 мм2 N2XH Обсяг = 20,0 * 1,02	м	20,4	585,59		11 946				
876	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 5х6 мм2 N2XH Обсяг = 45,0 * 1,02	м	45,9	675,65		31 012				
877	КБ21-4-10 К9=1,50; К10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	100м	0,3	2 572,08	633,01	772	511	190	8,7800	2,63
					1 704,72	448,37			135	1,9731	0,59
878	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 5х10 мм2 (N)HXCH-FE180/E90 Обсяг = 30,0 * 1,02	м	30,6	643,99		19 706				
879	C1550-38	Однокомпонентна вогнестійка піна 740 мл	шт	15,0	1 438,61		21 579				
880	C1550-38	Герметик вогнестійкий 300 мл	шт	10,0	487,72		4 877				
881	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м дроту	0,55	1 168,60	68,43	643	365	38	3,1400	1,73
					663,97	34,05			19	0,1375	0,08
882	15093-35083	Кабель 7х4 КВБбШвнг-LS Обсяг = (55,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0561	548 117,24		30 749				
883	КБ21-15-5 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м дроту	0,55	2 970,71	656,91	1 634	942	361	8,1000	4,46
					1 712,79	326,88			180	1,3200	0,73
884	15093-31053	Кабель 4х50 (N)HXHBN-FE180/E90 Обсяг = (55,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0561	2 063 653,98		115 771				
885	КБ21-15-4 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м дроту	0,1	2 237,35	437,94	224	129	44	6,0800	0,61
					1 285,65	217,92			22	0,8800	0,09
886	15093-31052	Кабель 4х25 N2XH Обсяг = (10,0 * 1,02) / 1 000,0	1000м	0,0102	2 494 778,44		25 447				
887	КБ21-9-2 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок Обсяг = (10,0 + 26,0 + 50,0 + 15,0) / 100,0	100м проводу	1,01	4 029,39	41,06	4 070	3 475	41	17,7200	17,90
					3 440,52	20,43			21	0,0825	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
888	1507-1001-B27	Дріт з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, перетином 1х4ж/з мм2 ПВЗнг Обсяг = 50,0 * 1,03	м	51,5	59,73		3 076				
889	1507-1001-B27	Дріт з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, перетином 1х10ж/з мм2 ПВЗнг Обсяг = 25,0 * 1,02	м	25,5	102,20		2 606				
890	1507-1001-B27	Дріт з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, перетином 1х50 мм2 жовто-зелений ПВЗнг Обсяг = 10,0 * 1,02	м	10,2	284,85		2 905				
891	1507-1001-B27	Дріт з мідними жилами, з ПЕ ізоляцією, перетином 1х1,5 мм2 ВПП Обсяг = 15,0 * 1,03	м	15,45	13,12		203				
892	КМ8-142-1 K9=1,50; K10=1,50	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,1	13 011,64	10 981,67	14 313	2 233	12 080	9,6000	10,56
893	КМ8-142-2 K9=1,50; K10=1,50	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	1,1	2 029,97	5 535,94	4 215	744	6 090	22,2955	24,53
894	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	17,6	3 831,45	3 154,79	20 830	8 932	3 471	3,2000	3,52
895	КМ8-141-3 K9=1,50; K10=1,50	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	2,2	676,66	1 590,35	14 670	5 413	1 749	6,4050	7,05
896	КМ8-146-4 K9=1,50; K10=1,50	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	100 м	0,8	1 183,50	2 490,36	17 228	158	5 479	19,2000	42,24
897	15093-31073	Кабель 4х120 NA2ХНВН	1000м	0,3	4 059,94	1 201,28	300 796	-	2 643	4,8222	10,61
898	КМ8-143-5 K9=1,50; K10=1,50	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м траншеї	0,22	21 534,45	9 307,37	168	2 631	7 446	32,0000	25,60
899	С111-1721-11А	Стрічка сигнальна	м	22,0	6 766,56	3 939,85	281	2 112	3 152	17,8134	14,25
900	КБ1-27-1 K10=1,50	Засипка траншей і котлованів екскаваторами з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3 ґрунту	0,06	1 002 653,48	45,07	542	-	10	3,4000	0,75
901	КБ1-166-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0,104	718,95	22,72	2 631	2 631	5	0,0915	0,02
902	КБ1-134-1 K8=1,50; K10=1,50	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,6	12,75	9 032,34	3 380	2 112	218	15,1575	0,91
903	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток	100шт	1,02	9 032,34	3 629,22	9 756	9 756	542	-	-
					25 295,91	-	2 631	2 631	218	15,1575	0,91
					25 295,91	-	2 631	2 631	-	-	-
					5 633,52	2 113,08	3 380	2 112	1 268	18,3600	11,02
					3 520,44	1 082,15	3 380	2 112	649	5,1175	3,07
					9 564,24	-	9 756	9 756	-	49,8800	50,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	герметичних і напівгерметичних Обсяг = (32,0 + 70,0) / 100,0			9 564,24	-			-	-	-
904	1507-1001-B27	Розетка 250В із заземлюючим контактом, 16А, зовнішня, із захисною шторкою, подвійна IP54	шт	70,0	449,17		31 442				
905	1507-1001-B27	Розетка 250В із заземлюючим контактом, 16А, зовнішня, із захисною шторкою, одинарна IP54	шт	32,0	214,57		6 866				
906	КБ21-22-2 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних Обсяг = (26,0 + 2,0) / 100,0	100шт	0,28	6 096,66	-	1 707	1 486	-	27,6800	7,75
					5 307,50	-			-	-	-
907	1507-1001-B27	Вимикач одноклавішний, зовнішній 10А, 250В, IP54	шт	26,0	202,33		5 261				
908	1507-1001-B27	Вимикач одноклавішний кнопковий зовнішній 10А, 250В, IP54	шт	2,0	240,07		480				
909	КБ21-22-3 K9=1,50; K10=1,50	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,18	6 407,29	-	1 153	1 011	-	29,3000	5,27
					5 618,13	-			-	-	-
910	1507-1001-B27	Вимикач двоклавішний, зовнішній 10А, 250В, IP54	шт	18,0	245,78		4 424				
911	КБ21-22-5 K9=1,50; K10=1,50	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	5 714,95	-	229	218	-	28,4200	1,14
					5 449,39	-			-	-	-
912	1507-1001-B27	Вимикач одноклавішний перемикач, зовнішній 10А, 250В, IP54	шт	4,0	202,33		809				
		Разом прямих витрат по розділу № 27					2 816 033	295 735	69 986		1 480,11
									36 314		153,24
		Розділ № 28 Електроосвітлення									
913	КБ21-17-12 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	100шт	0,34	32 283,35	2 437,56	10 976	9 952	829	131,2000	44,61
					29 272,03	1 136,44			386	4,5967	1,56
914	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-104	шт	25,0	5 173,81		129 345				
915	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-101 ПК"ПК пожежний кран"	шт	5,0	5 173,81		25 869				
916	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-101 "Насосна пожежогасіння"	шт	1,0	5 173,81		5 174				
917	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-102 "вихід справа"	шт	1,0	5 173,81		5 174				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
918	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-103 "МЕДПУНКТ"	шт	1,0	5 173,81		5 174				
919	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-105 "Пункт керування"	шт	1,0	5 173,81		5 174				
920	КБ21-18-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2 Обсяг = (15,0 + 41,0 + 41,0 + 150,0) / 100,0	100шт	2,47	107 819,06	11 938,96	266 313	110 308	29 489	211,2000	521,66
					44 659,30	8 351,53			20 628	36,6924	90,63
921	1507-1001-B28	Світильник ДПП05В-8-231	шт	15,0	2 957,35		44 360				
922	1507-1001-B28	Світильник ДПП 05В-15-231	шт	41,0	3 513,25		144 043				
923	1507-1001-B28	Світильник аварійний з акумулятором ДПП 06У-6-221	шт	41,0	9 631,21		394 880				
924	1507-1001-B28	Світильник настінно-стельовий, IP66, 670x152x102 EUROPA LED-5000-218-4К	шт	150,0	9 901,51		1 485 227				
		Разом прямих витрат по розділу № 28					2 521 709	120 260	30 318		566,27
									21 014		92,19
		Розділ № 29 Заземлення									
925	КБ33-25-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м Обсяг = (32,0 * 1,5) / 100,0	100м заземлення	0,48	6 433,39	3 741,16	3 088	1 284	1 796	13,6000	6,53
					2 675,87	1 489,02			715	5,5007	2,64
926	C1545-251	Шпилька заземлення L=1,5м 20 мм гарячеоцинк.	шт	32,0	1 244,45		39 822				
927	C1545-251	Насадка нижня до шпильки заземлення ST, ВР 20 мм гарячеоцинк.	шт	16,0	158,15		2 530				
928	КБ33-25-4 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування контурного заземлення без забивання заземлювачів в ґрунтах 1-4 груп	100м заземлення	1,84	3 652,24	625,23	6 720	5 419	1 150	15,3600	28,26
929	C111-1807	Дріт плоский оцинкований 70 мкм, 30x3,5 мм	м	184,0	181,38		33 374		424	1,0654	1,96
930	C1545-251	З'єднувач полоси FL 30-40, хрестовий	шт	50,0	329,51		16 476				
931	C1545-251	З'єднувач шпильки заземлення з полосою	шт	16,0	215,99		3 456				
932	C1545-251	Тримач полоси FL 40	шт	140,0	128,37		17 972				
933	C1545-1-B11	Стрічка гідроізоляційна L=10м, 1,1 мм	шт	10,0	122,63		1 226				
934	C1545-1-B11	Стрічка сигнальна 120мм х L=100м	шт	1,0	1 015,13		1 015				
935	КБ34-101-1	Улаштування трубопроводів з	1 канало-	0,0195	69 525,16	-	1 356	1 056	-	285,0000	5,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими, до 2-х каналів	кілометр трубопроводу		54 138,60	-			-	-	-
936	C113-697	Труба хрилолітцементна Ду=100, L=3950	шт	5,0	697,46		3 487				
		Разом прямих витрат по розділу № 29					130 522	7 759	2 946		40,35
									1 139		4,60
		Розділ № 30 Блискавозахист									
937	KM8-472-8 K9=1,50; K10=1,50	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	1,1	6 734,55	500,25	7 408	6 327	550	27,2000	29,92
					5 751,58	129,00			142	0,5328	0,59
938	C111-1807	Дріт сталевий оцинкований, д.8 мм	м	110,0	122,95		13 525				
939	C1545-260	З'єднувач дріту Rd 8-10	шт	36,0	179,52		6 463				
940	C1545-260	Тримач дріту Rd 8-10, M8, d7	шт	220,0	116,48		25 626				
941	C1545-260	З'єднувач Rd 8-10/полоса FL 30-40	шт	10,0	199,21		1 992				
942	C1545-251	Тримач полоси FL 40	шт	20,0	128,37		2 567				
943	KB34-130-1 K9=1,50; K10=1,50	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	1 блискавковідв од	3,0	303,02	-	909	656	-	1,1400	3,42
					218,59	-			-	-	-
944	C1545-260	Насадка блискавкоприймача RD8-10	шт	3,0	283,42		850				
945	C1545-260	Каучуковий покрівельний ущільнювач 310мл	шт	5,0	302,12		1 511				
946	C1545-260	Гвинт самосверл. 4,8x25 6гр цб	шт	220,0	0,99		218				
947	C1545-260	Фальцевий затискач 270 8-10	шт	3,0	957,88		2 874				
		Разом прямих витрат по розділу № 30					63 943	6 983	550		33,34
									142		0,59
		Розділ № 31 Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу									
948	KM10-667-2 K9=1,50; K10=1,50	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас, Веллез)	шт	2,0	12 657,45	1,97	25 315	24 830	4	60,8000	121,60
					12 415,06	0,50			1	0,0026	0,01
949	KM10-667-5 K9=1,50; K10=1,50	Прилад ПС на 1 промінь (МЦА-Комуникатор, МРЛ-2.1, БМОНС)	шт	3,0	1 969,91	1,59	5 910	5 736	5	9,6000	28,80
					1 912,03	0,40			1	0,0021	0,01
950	KM10-683-10 K9=1,50; K10=1,50	Пульт керування виносний (ПМН-16)	шт	1,0	1 081,80	-	1 082	693	-	3,2000	3,20
					692,74	-			-	-	-
951	KM8-125-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж акумулятора	шт	1,0	173,63	9,23	174	131	9	0,6400	0,64
					130,68	5,33			5	0,0252	0,03
952	KM10-349-6	Монтаж табло сигнального (Світильник,	шт	11,0	2 082,16	-	22 904	21 032	-	9,6000	105,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	настінний показчик руху та інш.)			1 912,03	-			-	-	-
953	KM10-386-7 K9=1,50; K10=1,50	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	32,0	732,26	-	23 432	20 909	-	3,2000	102,40
954	KM10-668-2 K9=1,50; K10=1,50	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3, ОСЗ-1)	шт	41,0	668,25	1,97	27 398	25 157	81	3,2000	131,20
					613,58	0,50			21	0,0026	0,11
955	KM10-668-1 K9=1,50; K10=1,50	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (SPR-1)	шт	4,0	359,85	7,65	1 439	1 227	31	1,6000	6,40
					306,79	1,94			8	0,0101	0,04
956	KM11-96-2 K9=1,50; K10=1,50	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТСЗів], маса до 10 кг	шт	1,0	673,54	4,61	674	669	5	3,2000	3,20
					668,93	2,66			3	0,0126	0,01
957	241649-1049-1-2-1	Антенa виносна 20 м	шт	1,0	3 624,42		3 624				
958	КБ21-12-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання коробів пластикових Обсяг = (300,0 + 45,0) / 100,0	100м коробка	3,45	10 573,98	3 148,90	36 480	23 380	10 864	32,8000	113,16
					6 776,81	1 327,48			4 580	6,1138	21,09
959	241649-1049-1-2-1	Короб 25х16 Обсяг = 45,0 * 1,01	м	45,45	59,26		2 693				
960	241649-1049-1-2-1	Короб 25х25 Обсяг = 300,0 * 1,01	м	303,0	64,33		19 492				
961	КБ21-13-1 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м дроту	4,029	2 908,28	1 175,75	11 717	5 333	4 737	6,2600	25,22
					1 323,71	480,34			1 935	2,2579	9,10
962	15097-29011-6-A	Кабель (N)HXH-J FE180/E30 3х1,5 RE 0,6/1 kV	м	15,0	103,53		1 553				
963	15097-29011-3	Кабель JE-H(St)H..Bd FE180/E30 2х2х08	м	140,0	34,95		4 893				
964	15097-29011-3	Кабель JE-H(St)H..Bd FE180/E30 1х2х08	м	260,0	23,03		5 988				
965	KM10-53-1 K9=1,50; K10=1,50	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм2	100 м	5,6	7 546,01	507,89	42 258	21 336	2 844	17,6000	98,56
					3 810,05	216,65			1 213	1,0008	5,60
966	15097-29011-100	Кабель КСВВнг 4х0,4	м	560,0	14,30		8 008				
967	C1545-1-B11	Монтажний комплект (деталі для кріплення, резистори, припій, наконечники, ПВХ-стрічка, колодки)	шт	2,0	663,02		1 326				
968	КБ21-31-3 K9=1,50; K10=1,50	Установлення розподільних коробок	100шт	0,02	10 088,89	-	202	150	-	36,8000	0,74
					7 514,38	-			-	-	-
969	1602-30001-14-2 6	Коробка розподільча з'єднувальна "КВР-01/30-30В"	шт	2,0	838,15		1 676				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
970	1507-1001-B28	Світильник акумуляторний EL115 мобільний ліхтар	шт	1,0	795,97		796				
		Разом прямих витрат по розділу № 31					249 034	150 583	18 580		740,72
									7 767		36,00
		Розділ № 32 Влаштування мережі інтернет									
		Розділ № 32.1 Інтернет та wifi									
971	KM11-91-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	8,0	616,49	41,06	4 932	2 645	328	1,6000	12,80
					330,58	20,43			163	0,0825	0,66
972	КБ21-24-7 K9=1,50; K10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	6,0	800,79	46,68	4 805	3 273	280	2,5800	15,48
					545,55	29,75			179	0,1304	0,78
973	C113-2130-B2	Бокс монтажний для підсилювача	шт	1,0	4 062,26		4 062				
974	C113-2130-B2	Шафа удароміцна 700x500x250 МП	шт	2,0	5 990,06		11 980				
975	C113-2130-B2	Шафа удароміцна 400x300x220 МП	шт	3,0	5 050,77		15 152				
976	C113-2130-B2	РОЕ Комутатор	шт	3,0	2 592,57		7 778				
977	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	15,0	331,80		4 977				
		Разом прямих витрат по розділу № 32.1					53 686	5 918	608		28,28
									342		1,44
		Розділ № 32.2 GSM зв'язок									
978	KM11-168-1 K9=1,50; K10=1,50	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1,0	1 882,63	103,60	1 883	1 712	104	8,0000	8,00
					1 712,40	42,42			42	0,1736	0,17
979	KM11-91-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	5,0	616,49	41,06	3 082	1 653	205	1,6000	8,00
					330,58	20,43			102	0,0825	0,41
980	C113-2130-B2	Відгалужувач на 3 виходи	шт	3,0	1 450,17		4 351				
		Разом прямих витрат по розділу № 32.2					9 316	3 365	309		16,00
									144		0,58
		Розділ № 32.3 Відеоспостереження									
981	KM10-350-23 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	8,0	811,87	14,11	6 495	6 382	113	3,2000	25,60
					797,76	6,02			48	0,0278	0,22
982	KM11-91-1 K9=1,50; K10=1,50	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1,0	424,25	41,06	424	331	41	1,6000	1,60
					330,58	20,43			20	0,0825	0,08
983	C118-37	Дріт HDMI-D-SUB	шт	1,0	632,56		633				
		Разом прямих витрат по розділу № 32.3					7 552	6 713	154		27,20
									68		0,30
		Розділ № 32.4 Кабельні мережі									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
984	КБ21-12-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання коробів пластикових	100м короба	0,65	10 573,98	3 148,90	6 873	4 405	2 047	32,8000	21,32
					6 776,81	1 327,48			863	6,1138	3,97
985	C118-37	Кабель канал 16x16	м	20,2	59,32		1 198				
986	C118-37	Кабель канал 16x25	м	45,45	64,42		2 928				
987	КБ21-3-1 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м труб	0,1	8 078,92	218,97	808	472	22	23,9800	2,40
					4 718,18	108,96			11	0,4400	0,04
988	C1545-1-B11	Труба жорстка гладкостінна, ду20	м	10,1	41,21		416				
989	КБ21-13-1 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м дроту	4,3	2 908,28	1 175,75	12 506	5 692	5 056	6,2600	26,92
					1 323,71	480,34			2 065	2,2579	9,71
990	КБ21-4-2 K9=1,50; K10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого однотичного або багатотичного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	0,1	2 045,39	161,32	205	167	16	8,6000	0,86
					1 669,78	125,05			13	0,5634	0,06
991	КМ10-53-1 K9=1,50; K10=1,50	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм2	100 м	1,5	7 546,01	507,89	11 319	5 715	762	17,6000	26,40
					3 810,05	216,65			325	1,0008	1,50
992	15093-38141-1	Кабель "вита пара" F/UTP cat.5e (4 пари / мідь) PVC оболонка КПВЭ-ВП (200) 4x2x0,51	м	450,0	36,62		16 479				
993	15093-35053	Кабель JE-H FE180/E30 1x2x0,8	1000м	0,06	22 921,94		1 375				
994	15093-35061	Кабель коаксіальний ВЧ 50 Ом	1000м	0,08	253 595,75		20 288				
995	C1512-5	Роз'єм rj-45	шт	16,0	16,65		266				
996	КБ21-22-9 K9=1,50; K10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	0,01	9 564,24	-	96	96	-	49,8800	0,50
					9 564,24	-			-	-	-
997	1507-1001-B27	Розетка 250В із заземлюючим контактом, 16А, зовнішня, із захисною шторкою, подвійна IP54	шт	1,0	449,17		449				
998	КБ21-22-10 K9=1,50; K10=1,50	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,02	9 790,50	-	196	196	-	51,0600	1,02
					9 790,50	-			-	-	-
999	1507-1001-B27	Розетка 250В із заземлюючим контактом, 16А, зовнішня, із захисною шторкою, 3-на IP54	шт	2,0	244,15		488				
1000	КБ21-22-11 K9=1,50; K10=1,50	Установлення блоків у готове гніздо з	100шт	0,02	10 670,61	-	213	213	-	55,6500	1,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1001	K9=1,50; K10=1,50 1507-1001-B27	кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4 Розетка 250В із заземлюючим контактом, 16А, зовнішня, із захисною шторкою, 4-на IP54	шт	2,0	10 670,61 292,09	-	584		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 32.4						76 687	16 956	7 903	80,53
									3 277		15,28
		Разом прямих витрат по розділу № 32						147 241	32 952	8 974	152,01
									3 831		17,60
		Розділ № 33 Системи протидимного захисту									
		Розділ № 33.1 Система протидимного захисту									
1002	КБ20-33-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	1 вентилятор	2,0	5 042,33	1 196,97	10 085	5 676	2 394	13,1100	26,22
					2 838,05	566,18			1 132	2,0762	4,15
1003	C130-93	Вентилятор даховий, AF-063-DU600 ССК ТМ	шт	1,0	75 712,00		75 712				
1004	C130-93	Вентилятор каналний припл, SV(AV)60-30/30-3F AS ТМ	шт	1,0	65 400,00		65 400				
1005	КБ20-30-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100 кг виробу	0,85	2 320,61	295,79	1 973	1 498	251	8,5300	7,25
					1 762,38	116,29			99	0,5244	0,45
1006	КБ20-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1,0	444,24	10,98	444	349	11	1,7500	1,75
					348,55	5,76			6	0,0266	0,03
1007	C1630-83	Монтажний стакан STAM 203-88-N, ССК ТМ+ клапан зворотній	шт	1,0	46 783,55		46 784				
1008	КБ20-13-16 K8=1,50; K10=1,50	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2,0	2 411,45	93,34	4 823	3 652	187	9,2800	18,56
					1 825,89	48,95			98	0,2261	0,45
1009	C111-1756	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-D-N-550x300-1*f-MP220-in-RON ССК ТМ	шт	2,0	42 836,21		85 672				
1010	КБ19-7-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	1 клапан	1,0	6 707,86	43,92	6 708	3 566	44	16,6600	16,66
					3 566,07	23,03			23	0,1064	0,11
1011	C1630-14791-11 3	Противибуховий пристрій K-UZS-1	шт	1,0	44 371,74		44 372				
1012	КБ20-11-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	3,0	442,49	41,24	1 327	1 101	124	1,8200	5,46
					366,91	16,01			48	0,0745	0,22
1013	C111-1756	Решітка декоративна R25-500x300	шт	2,0	9 792,68		19 585				
1014	C111-1756	Жалюзійні ґрати ламелями догори 600x400	шт	1,0	25 398,68		25 399				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1015	КБ20-14-8 K8=1,50; K10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1,0	858,06	16,47	858	504	16	2,5000	2,50
					504,00	8,64			9	0,0399	0,04
1016	C111-1756	Клапан повітряний 600x300	шт	1,0	3 325,88		3 326				
1017	КБ26-24-4 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10м2 поверхні ізоляції	5,0	4 410,18	1 416,55	22 051	11 376	7 083	10,5100	52,55
					2 275,20	742,86			3 714	3,4314	17,16
1018	C114-13-Y	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм	м2	50,0	469,46		23 473				
1019	КБ20-4-8 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 2 мм, діаметром до 800 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,2	32 051,18	556,07	6 410	6 141	111	156,0600	31,21
					30 705,59	271,05			54	1,2521	0,25
1020	C130-1138	Повітроводи з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 2 мм, діаметром 630 мм Обсяг = (0,2) * 100,0	м2	20,0	4 339,52		86 790				
1021	КБ20-3-11 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7(1) мм, периметром до 2400 мм	100 м2 поверхні повітроводів	0,4288	328 145,80	556,07	140 709	13 167	238	156,0600	66,92
					30 705,59	271,05			116	1,2521	0,54
1022	C1550-38	Герметик вогнестійкий 300 мл	шт	3,0	487,72		1 463				
1023	C111-1848	Траверса монтажна Т30	шт	20,0	79,56		1 591				
1024	C111-1848	Цанга М10	шт	10,0	12,75		128				
1025	C111-1848	Шпилька М10 у комплекті з 2 гайками шайбами	шт	25,0	56,10		1 403				
1026	C111-1848	Болт М8 у комплекті з гайкою М8	шт	70,0	7,65		536				
1027	C111-1848	Зажим з болтом М8	шт	50,0	13,46		673				
1028	C111-1848	Монтажний кронштейн/опора	шт	2,0	589,90		1 180				
		Разом прямих витрат по розділу № 33.1					537 763	47 030	10 459		229,08
									5 299		23,40
		Розділ № 33.2 Автоматика систем протидимного захисту									
1029	КМ11-168-2 K9=1,50; K10=1,50	Щити, пульти, стативи, маса до 100 кг	шт	1,0	4 688,28	169,42	4 688	2 706	169	12,6400	12,64
					2 705,59	73,94			74	0,3005	0,30
1030	C113-2130-B2	Щит автоматизації та керування системою димовидалення та компенсації повітря у зборі	шт	1,0	210 000,00		210 000				
1031	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м короба	0,8	10 573,98	3 148,90	8 459	5 421	2 519	32,8000	26,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1032	K9=1,50; K10=1,50 1507-1001-B27	Кабельний канал Sokol Professional, 25x25мм	м	80,8	6 776,81 86,56	1 327,48	6 994		1 062	6,1138	4,89
1033	C1545-51	Комплект кріплення (саморіз ударний+дюбель гриб), 6x40 мм	шт	300,0	1,54		462				
1034	C1545-51	Кабельні стяжки білі 4x150	100шт	3,0	255,12		765				
1035	КБ21-13-1 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м дроту	0,68	2 908,28	1 175,75	1 978	900	800	6,2600	4,26
1036	1507-1001-B27	Кабель ВВГнг 2x0,75 мм	м	70,0	1 323,71 19,95	480,34	1 397		327	2,2579	1,54
1037	КБ21-13-2 K9=1,50; K10=1,50	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м дроту	0,8	4 589,46	1 895,40	3 672	1 616	1 516	9,5500	7,64
1038	КМ10-53-2 прим K9=1,50; K10=1,50	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 10 мм2 Обсяг = (100,0 + 130,0 - 80,0) / 100,0	100 м	1,5	2 019,40 8 733,24	803,35	13 100	7 274	643 984	3,7573 22,4000	3,01 33,60
					4 849,15	279,84			420	1,2927	1,94
1039	1507-1001-B27	Кабель ВВГнг 3x2,5 мм	м	100,0	65,55		6 555				
1040	1507-1001-B27	Кабель ВВГнг 5x2,5 мм	м	130,0	115,12		14 966				
1041	C1545-51	Клема WAGO 222-415 5-провідна, перетин 0,8	шт	4,0	32,65		131				
1042	C1545-1	Анкер-болт 120	шт	4,0	28,50		114				
1043	C1545-1	Пробка 6x120	шт	4,0	8,20		33				
1044	КБ21-31-3 K9=1,50; K10=1,50	Установлення розподільних коробок	100шт	0,02	10 088,89	-	202	150	-	36,8000	0,74
1045	C1544-92	Коробка розподільча 85x85x50	шт	2,0	7 514,38 77,50	-	155		-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 33.2					63 671	18 067	5 988		85,12
									2 526		11,68
		Разом прямих витрат по розділу № 33					601 434	65 097	16 447		314,20
									7 825		35,08
		Разом прямих витрат по кошторису					94 699 901	11 103 463	8 438 979		53 116,78
									3 022 313		12 062,46
		Разом прямі витрати				грн.	94 699 901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	75 157 459				
		вартість ЕММ				грн.	8 438 979				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		3 022 313			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		11 103 463			
		Вартість устаткування				грн.	1 539 738				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	60 466				
		Всього вартість устаткування				грн.	1 600 204				
		всього заробітна плата				грн.		14 125 776			
		Загальновиробничі витрати				грн.	9 469 990				
		Всього по кошторису				грн.	105 770 095				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					65 179,24
		Кошторисна заробітна плата				грн.		14 125 776			

Склав Інженер-кошторисник О. Ю. Кулакова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер О. Ю. Кулаков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-002

придбання обладнання та устаткування. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо
Кошторисна вартість 9 389,539 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ № 1 Облаштування сховища				
1	15062-6049	Поліетиленова горизонтальна ємність для питного водопостачання об'ємом 1500 л	шт	2,0	21 500,00	43 000
2	15062-6049	Бак із нержавіючої сталі V=1000л	шт	1,0	29 700,00	29 700
3	1504-19122	Вертикальний, багатоступінчатий відцентровий насос 0.55 кВт 3 x 380-415D	шт	1,0	59 890,00	59 890
4	2402-3001 K44=0,70	Вогнегасник водопіnnий ВВ-9	шт	23,0	2 675,00	61 525
5	560103-23 K44=0,70	Щит пожежний 1250x1250 мм (вогнегасник 3 шт., протипожежне покривало 1 шт., лом 2 шт., багор 2 шт., відро 2 шт., лопата 2 шт., сокира 2 шт.)	шт	2,0	33 280,00	66 560
6	2402-5052 K44=0,70	Драбина телескопічна h=3 м	шт	2,0	7 020,00	14 040
		Розділ № 2 Придбання підйомника для інвалідів				
7	1903-2046	Приводна сходова платформа для осіб з ОФМ N150-3,0-0,1-1,2x0,9	шт	6,0	490 000,00	2 940 000
		Розділ № 3 Влаштування мережі інтернет				
8	1601-1001	Роутер Keenetic Sprinter	шт	2,0	7 800,00	15 600
9	1601-1001	Роутер TP-Link Archer AX53	шт	3,0	5 850,00	17 550
10	1601-1001	Бездротова точка доступу TP-Link AEP225	шт	3,0	4 050,00	12 150
11	1601-1001	Репітер GSM 4-діапазонний 900/1800/2100/2600 МГц	шт	1,0	18 430,00	18 430
12	1601-1001	Антенa 3G/4G зовнішня	шт	1,0	6 850,00	6 850
13	1601-1001	Антенa 3G/4G внутрішня	шт	4,0	4 100,00	16 400
		Розділ № 4 Придбання устаткування для системи охоронного телебачення				
14	1602-50170	ІР камера + передатчик UTP	шт	4,0	16 145,00	64 580
15	1602-50170	ІР відеореєстратор + Жорсткий диск 3.5" SATA 1TB	шт	1,0	46 500,00	46 500
16	1601-1001	РРЕ Комутатор	шт	2,0	3 300,00	6 600
17	1602-50170	Реєстратор мережевий	шт	2,0	10 530,00	21 060
18	1602-50170	Монітор LCD 22"	шт	2,0	9 060,00	18 120
19	1602-50170	Монітор LCD 24" з динаміками	шт	1,0	11 050,00	11 050
		Розділ № 5 Вентиляція та холодопостачання				

1	2	3	4	5	6	7
20	1808-1001	Компактна припливна установка GreenSTR-10 (П1)	шт	1,0	828 000,00	828 000
21	1808-1001	Комплект актоматики П1	шт	1,0	237 400,00	237 400
22	1808-1001	Вентилятор відцентровий електроручний ERF-6-G-400 ERF-100-50-K-355 (П2)	шт	1,0	248 400,00	248 400
23	1808-1001	Комплект актоматики П2	шт	1,0	132 500,00	132 500
24	2308-4007-26-B2	Клапан протитивбуховий EPD-25 (П1, П2)	шт	1,0	663 000,00	663 000
25	1808-1001	Вентилятор відцентровий електроручний ERF-8-G-400 (B1)	шт	1,0	336 700,00	336 700
26	1808-1001	Комплект актоматики B1	шт	1,0	99 360,00	99 360
27	1808-1001	Вентилятор відцентровий каналний SVV50-30/25.2D (B2)	шт	1,0	46 500,00	46 500
28	2308-4007-26-B2	Пристрій протитивбуховий RPV 282x321 (B1, B2) Обсяг = 1,0 + 1,0	шт	2,0	27 500,00	55 000
29	2308-4007-26-B2	Клапан протитивбуховий EPD-8 (B3, B4) Обсяг = 1,0 + 1,0	шт	2,0	260 000,00	520 000
30	1808-1001	Камера розширювальна, д.530x6,0; L=2400мм ERC-1 (B3, B4) Обсяг = 1,0 + 1,0	шт	2,0	175 000,00	350 000
31	1808-1001	Зовнішній блок системи охолодження припливної установки N=6,8 кВт AER-CS280CHOU з комплектом обв'язки ACK-10BEJ	шт	1,0	530 000,00	530 000
Розділ № 6 Електромонтажні роботи						
32	1501-4001	ДЕС шумохахищена модифікація в кожусі з паливним баком на 48 годин, 64кВт, 80кВА, cos0,8 50Гц, 2300x960x1680 J88K	шт	1,0	1 340 000,00	1 340 000
Розділ № 7 Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу						
33	1602-30001-1-3	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1,0	27 000,00	27 000
34	1503-2001-1-B1	МРЛ-2.1, модуль релейних ліній	шт	1,0	1 170,00	1 170
35	1602-30001-1-3 1	МЦА-GSM Комуникатор	шт	1,0	8 000,00	8 000
36	1602-30001-11	Акумулятор 12V/18Ah	шт	1,0	4 100,00	4 100
37	1602-30001-B-87	СПД-3 (24В. 2-х пр.) сповіщувач пожежний	шт	40,0	440,00	17 600
38	1602-30001-B-87 K44=0,70	СПД-3 (24В. 2-х пр.) сповіщувач пожежний (запас)	шт	4,0	440,00	1 760
39	1602-30050-B2-P	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4,0	358,00	1 432
40	1602-30050-B2-P K44=0,70	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (запас)	шт	1,0	358,00	358
41	1602-30001-11 5	Моноблок системи оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1,0	57 350,00	57 350
42	1602-30001-11 2	Мовленевий оповіщувач 6AC100ПНм	шт	32,0	2 140,00	68 480
43	1602-30001-14-2	ОСЗ "Джміль" - 12В для внутрішнього та зовнішнього використання	шт	1,0	2 025,00	2 025
44	1602-30001-14-2	ОСЗ "ОС-1" - Світловий оповіщувач (Вихід)	шт	6,0	1 285,00	7 710
45	1602-30001-14-2	ОСЗ "ОС-6.4" - Світловий оповіщувач (Напрямок руху)	шт	5,0	1 285,00	6 425
46	1602-30001-11 4	Блок мовного оповіщення БМОНС UKRAINEALARM -U	шт	1,0	9 860,00	9 860

Разом

9 069 735

Транспортні та заготівельно-складські витрати

318 755

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість устаткування				9 388 490
		в т.ч. вартість устаткування, що не монтується				149 907
Настанова п.3.14	Додаткові витрати на зборку та розміщення обладнання, меблів та інвентарю, що не монтується, 0,7%					1 049
	Всього по кошторису					9 389 539

Склав

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Ю. Кулакова

Перевірив

Головний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Ю. Кулаков



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-001-003

придбання обладнання (немонтоване). Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо
Кошторисна вартість 2 487,296 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ № 1 Облаштування сховища (немонтоване)						
1	560110-222 К44=0,70	Ліжко двохярусне розсуване 1600х600х800	шт	60,0	8 500,00	510 000
2	560110-222 К44=0,70	Ліжко двохярусне розсуване 1800х600х800	шт	6,0	10 000,00	60 000
3	560110-138 К44=0,70	Стіл інструментальний CI-6	шт	1,0	8 500,00	8 500
4	560110-222 К44=0,70	Кушетка оглядова 1890х600х590h	шт	1,0	8 000,00	8 000
5	560110-132 К44=0,70	Шафа медична ШМ-2 995х400х1630h	шт	1,0	18 000,00	18 000
6	560110-138 К44=0,70	Стіл офісний 1200х600х750h	шт	9,0	6 500,00	58 500
7	560110-177 К44=0,70	Стілець офісний	шт	9,0	1 200,00	10 800
8	560110-197 К44=0,70	Стілаж металевий для зберігання брудного одягу та речей 1800х500х2200	шт	4,0	12 000,00	48 000
9	560110-197 К44=0,70	Стілаж металевий для продуктів 1200х500х2200	шт	5,0	9 500,00	47 500
10	560110-197 К44=0,70	Стілаж металевий для продуктів 800х500х2200	шт	5,0	7 000,00	35 000
11	560110-197 К44=0,70	Шафа холодильна	шт	2,0	35 000,00	70 000
12	560110-138 К44=0,70	Комплект стіл та стільці (стіл + 4 стільця)	шт	4,0	8 600,00	34 400
13	560110-9 К44=0,70	Стіл для садочка шестикутний	шт	5,0	8 500,00	42 500
14	2402-5052 К44=0,70	Драбина телескопічна (2м - 4м)	шт	2,0	7 000,00	14 000
15	560103-23 К44=0,70	Набір шанцевого інструмента (велика саперна лопата, сокира, лом, пила дворучна, кирка-мотика, ножиці для дроту, трансувальний шнур)	шт	1,0	6 500,00	6 500
16	1514-1006 К44=0,70	Ноутбук	шт	9,0	36 900,00	332 100
17	550101-144 К44=0,70	Лавка для сховищ та укриттів 1200х300	шт	3,0	5 650,00	16 950

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КП2-13-8 K10=1,5 0; K11=1,5 0	Щит керування системи димовидалення та підпору повітря	шт	1,0	28 180,44	28 180	97,0000	97,00
7	КП3-11-6 K10=1,5 0; K11=1,5 0; K18=1,1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	Пристр.	2,0	1 374,16	2 748	4,7300	9,46
8	КП3-11-1 K10=1,5 0; K11=1,5 0	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	Пристр.	1,0	871,56	872	3,0000	3,00
9	КП3-12-1 K10=1,5 0; K11=1,5 0	Мережа систем димовидалення та підпору повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	2,0	5 810,40	11 621	20,0000	40,00
10	КП3-2-9 K10=1,5 0; K11=1,5 0	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	Пристр.	1,0	1 162,08	1 162	4,0000	4,00
11	КП3-2-1 K10=1,5 0; K11=1,5 0; K18=1,2	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	1,0	3 137,62	3 138	10,8000	10,80
Разом прямих витрат по розділу № 3						47 721		164,26
Разом прямих витрат по кошторису						175 815		605,17
Разом прямі витрати			грн.			175 815		
в тому числі:								
заробітна плата робітників			грн.			175 815		
Загальновиборні витрати			грн.			17 582		
Всього по кошторису			грн.			193 397		
Кошторисна трудомісткість			люд-г					605,17
Кошторисна заробітна плата			грн.			175 815		

Склад

Інженер-кошторисник

О. Ю. Кулакова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

Головний інженер

О. Ю. Кулаков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-001-005

Тепловий пункт. Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 183,842 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,59038 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	128,722 тис. грн.
	Середній розряд робіт	4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Тепловий пункт									
1	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	2,0	6 115,15	251,92	12 230	8 913	504	21,3200	42,64
	K8=1,50; K10=1,50				4 456,73	112,84			226	0,5002	1,00
2	C1630-1162	Насос циркуляційний контуру системи тепlopостачання вентиляції G=5,5 м3/год, H=5,0 м.вод.ст., DN32, U=1x230-240B, I=0,98 A, з електричним двигуном N=0,22 кВт UPS 32-60 180	шт	1,0	6 280,00		6 280				
3	C130-966	Комплект монтажний до насосу (гайки накидні G2/Rp 1 1/4)	шт	1,0	528,19		528				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C1630-1162 K44=0,70	Насос циркуляційний контуру системи теплопостачання вентиляції G=5,5 м3/год, H=5,0 м.вод.ст., DN32, U=1x230-240B, I=0,98 А, з електричним двигуном N=0,22 кВт UPS 32-60 180 (запас)	шт	1,0	6 280,00		6 280				
5	C1630-1162	Насос циркуляційний контуру системи теплопостачання вентиляції G=0,8 м3/год, H=4,0 м.вод.ст., DN25, U=1x220-230B, I=0,31 А, з електричним двигуном N=0,07 кВт UPS 25-60 180	шт	1,0	5 100,00		5 100				
6	C130-966	Комплект монтажний до насосу (гайки накидні G1 1/2/Rp1)	шт	1,0	357,85		358				
7	C1630-1162 K44=0,70	Насос циркуляційний контуру системи теплопостачання вентиляції G=0,8 м3/год, H=4,0 м.вод.ст., DN25, U=1x220-230B, I=0,31 А, з електричним двигуном N=0,07 кВт UPS 25-60 180 (запас)	шт	1,0	5 100,00		5 100				
8	KM12-790-2 п.2.12.1.2 K3=1,25; K9=1,50; K10=1,50	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	15 642,15	436,91	1 564	1 299	44	60,0000	6,00
					12 988,80	210,75			21	0,8460	0,08
9	C1630-8	Клапан триходовий сідельний регулючий муфтовий. DN40 (kvs=25), Py=1,6МПа, Tmax=130гр. С, VRB3 DN40 Danfoss	шт	1,0	22 130,00		22 130				
10	C1630-8	Електропривід редуктивний U=1x230B, P=400H, IP54 AMV 435 Danfoss	шт	1,0	15 865,00		15 865				
11	KM12-790-1 п.2.12.1.2 K3=1,25; K9=1,50; K10=1,50	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	14 431,04	346,18	1 443	1 299	35	60,0000	6,00
					12 988,80	169,29			17	0,6970	0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	C1630-8	Клапан триходовий сидельний регулюючий муфтовий. DN15 (kvs=4,0), Py=1,6МПа, Tmax=130гр. С, VRB3 DN15 Danfoss	шт	1,0	9 780,00		9 780				
13	C1630-8	Електропривід редуктивний U=1x230В, P=400Н, IP54 AMV 435 Danfoss	шт	1,0	15 865,00		15 865				
14	КР15-22-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення муфтових кранів	100шт	0,06	10 775,92	-	647	643	-	49,5000	2,97
15	C1630-642	Вентиль чавунний муфтовий Ду15 15кч18п (G1/2")	шт	4,0	377,56		1 510				
16	C1630-642	Вентиль чавунний муфтовий Ду25 15кч18п (G1")	шт	2,0	520,36		1 041				
17	КБ16-15-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	3,0	866,19	126,32	2 599	1 529	379	2,4100	7,23
					509,61	41,83			125	0,1814	0,54
18	C1630-4	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний DN40/40, Pmax=1,6 МПа, Tmax=+180 гр.С, BREEZE 11с36н DN40/40	шт	2,0	2 333,89		4 668				
19	C130-965	Фланець сталевий приварний Ду40	шт	4,0	500,50		2 002				
20	C1630-4	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний DN50/50, Pmax=1,6 МПа, Tmax=+180 гр.С, BREEZE 11с36н DN50/50	шт	1,0	4 817,15		4 817				
21	C130-966	Фланець сталевий приварний Ду50	шт	2,0	521,05		1 042				
22	КБ22-40-1 K8=1,50; K10=1,50	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	1 фланець	4,0	245,50	102,00	982	509	408	0,5100	2,04
					127,14	3,14			13	0,0145	0,06
23	C130-965	Фланець сталевий приварний Ду40	шт	4,0	500,50		2 002				
24	КБ18-16-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубка до 45 мм	шт	2,0	3 693,33	192,64	7 387	1 810	385	4,3300	8,66
					905,14	71,82			144	0,3285	0,66
25	C130-257	Грязьовик вертикальний фланцевий ДУ40	шт	2,0	4 097,71		8 195				
26	КБ18-21-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 фільтрів	0,1	3 766,55	1 051,12	377	260	105	12,3000	1,23
					2 600,90	444,00			44	2,0478	0,20
27	C1630-103	Фільтр сітчастий муфтовий Ду25	шт	1,0	1 226,26		1 226				
28	КБ18-21-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	10 фільтрів	0,1	4 753,07	1 486,94	475	312	149	14,9200	1,49
					3 118,88	638,08			64	2,9394	0,29

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	C1630-105	Фільтр сітчастий муфтовий Ду40	шт	1,0	1 491,00		1 491				
30	КБ18-21-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	10 фільтрів	0,1	4 768,95	1 486,46	477	312	149	14,9200	1,49
					3 118,88	639,34			64	2,9403	0,29
31	C1630-106	Фільтр сітчастий муфтовий Ду50	шт	1,0	2 158,96		2 159				
32	КБ18-22-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10,0	111,44	-	1 114	803	-	0,3600	3,60
					80,32	-			-	-	-
33	КБ18-22-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	3,0	116,05	-	348	336	-	0,5100	1,53
					112,05	-			-	-	-
34	C1630-1219	Манометр 0...1,6 МПа D=160 мм, M20їx1,5 кл. 1,0 ДМ 05160 1,6МПа-1,0	шт	6,0	540,04		3 240				
35	C1630-1219	Манометр 0...1,6 МПа D=160 мм, M20їx1,5 кл. 1,5 ДМ 05160 1,6МПа-1,5	шт	1,0	856,24		856				
36	C1630-1219	Манометр 0...1,6 МПа D=100 мм, G1/2" ДМ 05160 1,6МПа-1,5	шт	6,0	805,24		4 831				
37	C1630-1219	Трубка сифонна пряма У М20x1,5 G1/2	шт	3,0	1 243,84		3 732				
38	C1630-1219	Кран триходовий під манометр G1/2", Pmax=1,6МПа	шт	13,0	389,08		5 058				
39	КМ12-698-1 прим K9=1,50; K10=1,50	Монтаж закладної конструкції для встановлення манометра	10 шт	0,6	2 500,81	322,92	1 500	1 208	194	9,3000	5,58
					2 013,26	21,60			13	0,1000	0,06
40	C113-944	Закладна конструкція для встановлення манометра (КВП P1)	шт	4,0	1 530,07		6 120				
41	C1630-1219	Закладна конструкція для встановлення манометра (КВП P2)	шт	2,0	1 264,24		2 528				
42	КБ18-22-4 K8=1,50; K10=1,50	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6,0	107,84	-	647	647	-	0,5100	3,06
					107,84	-			-	-	-
43	C1630-986	Термометр 0...+150 гр.С, кл.1,0 ТТЖ-М вик. ІП(0+150гр.С)-1-160/66	шт	2,0	455,48		911				
44	C1630-986	Термометр біметалевий осьовий 0...120 гр.С, G1/2", D=100 мм, L=50 мм, кл.1,0 з гільзою ТБ-100-50 0-120гр.С-1,5	шт	4,0	692,12		2 768				
45	КМ12-698-1 прим K9=1,50; K10=1,50	Монтаж закладної конструкції для встановлення термометра	10 шт	0,6	2 500,81	322,92	1 500	1 208	194	9,3000	5,58
					2 013,26	21,60			13	0,1000	0,06
46	C113-944	Термоізольована гільза під термометр	шт	2,0	1 489,27		2 979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	C1630-1219	Закладна конструкція для встановлення термометру (КВП Т1) Уст. 7 ЗКЧ-1-87	шт	4,0	244,24		977				
48	КМ11-350-1 K9=1,50; K10=1,50	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1,0	413,19	13,84	413	338	14	1,6000	1,60
					338,33	7,99			8	0,0378	0,04
49	C113-944	Вентиль балансувальний муфтовий STROMAX-R DN25	шт	1,0	2 295,34		2 295				
50	КБ18-22-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення кранів повітряних	комплект	2,0	45,92	-	92	92	-	0,2000	0,40
					45,92	-			-	-	-
51	C1630-1219	Повітровідвідник автоматичний д.15	шт	2,0	358,62		717				
52	КБ16-6-1 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м	0,02	57 625,38	831,70	1 153	209	17	48,7100	0,97
			трубопроводу		10 426,38	370,62			7	1,6512	0,03
53	C130-881	Відвід 90° приварний ду15	шт	4,0	45,07		180				
54	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду15 КК-15 (G1/2")	шт	1,0	287,67		288				
55	C113-944	Клапан зворотній муфтовий Ду15 КЗ-15 (G1/2")	шт	1,0	181,90		182				
56	КБ16-6-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м	0,08	60 607,75	831,70	4 849	834	67	48,7100	3,90
			трубопроводу		10 426,38	370,62			30	1,6512	0,13
57	C130-881	Відвід 90° приварний ду20	шт	6,0	60,12		361				
58	КБ16-6-3 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,09	62 270,43	831,70	5 604	938	75	48,7100	4,38
			трубопроводу		10 426,38	370,62			33	1,6512	0,15
59	C130-881	Відвід 90° приварний ду25	шт	6,0	66,49		399				
60	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду25 КК-25 (G1")	шт	4,0	449,36		1 797				
61	C113-944	Клапан зворотній муфтовий Ду25 КЗ-25 (G1")	шт	1,0	290,53		291				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ16-6-4 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100 м	0,005	63 838,48	831,70	319	52	4	48,7100	0,24
					10 426,38	370,62			2	1,6512	0,01
63	C130-881	Перехід приварний концентричний К-33,7х3,2-26,9х3,2 (dy25/20)	шт	2,0	43,54		87				
64	C130-881	Перехід приварний концентричний К-33,7х3,2-21,3х3,2 (dy25/15)	шт	2,0	43,54		87				
65	КБ16-6-5 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100 м	0,01	66 127,46	831,70	661	104	8	48,7100	0,49
					10 426,38	370,62			4	1,6512	0,02
66	КБ16-10-1 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм Обсяг = (0,5 + 0,5 + 10,0) / 100,0	100 м	0,11	24 797,88	4 054,61	2 728	2 192	446	90,6900	9,98
					19 925,05	1 367,34			150	6,2497	0,69
67	C1630-1461	Труба сталевая електрозварна д.20х2,5	м	0,5	159,39		80				
68	C1630-1463	Труба сталевая електрозварна д.32х2,5	м	0,5	202,45		101				
69	C1630-1466	Труба сталевая електрозварна д.45х3,0	м	10,0	323,18		3 232				
70	C130-881	Відвід 90° приварний dy40	шт	5,0	122,59		613				
71	C130-881	Перехід приварний концентричний К-38,3х3,6-32,3х3,6 (dy30/32)	шт	1,0	31,41		31				
72	C130-881	Перехід приварний концентричний К-35х3,0-32х3,0 (dy30/25)	шт	1,0	31,41		31				
73	C113-944	Клапан зворотній муфтовий Ду40 КЗ-40 (G1 1/2")	шт	1,0	484,84		485				
74	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду40 КК-40 (G1 1/2")	шт	1,0	995,69		996				
75	КБ16-10-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100 м	0,15	24 834,92	4 054,61	3 725	2 989	608	90,6900	13,60
					19 925,05	1 367,34			205	6,2497	0,94
76	C130-1192	Труба сталевая електрозварна д.57х3,5 Обсяг = (0,15) * 100,0	м	15,0	348,53		5 228				
77	C130-881	Перехід приварний концентричний К-57х4,0-45х2,5 (dy50/40)	шт	4,0	64,62		258				
78	C130-881	Перехід приварний концентричний К-60,3х2,9-32,3х2,6 (dy50/32)	шт	1,0	80,67		81				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C130-881	Перехід приварний концентричний К-60,3х2,9-33,7х2,3 (dy50/25)	шт	1,0	65,78		66				
80	C130-881	Відвід 90° приварний dy50	шт	8,0	145,64		1 165				
81	C113-944	Клапан зворотній муфтовий Ду50 КЗ-40 (G2")	шт	1,0	642,94		643				
82	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду50 КК-50 (G2")	шт	4,0	1 386,52		5 546				
83	C121-788	Метал для кріплення	кг	45,0	331,80		14 931				
84	KM11-31-2 K9=1,50; K10=1,50	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2,0	426,42	-	853	714	-	1,6000	3,20
85	C1630-555-B1	Регулятор (датчик) температури ECL Comfort 110	шт	2,0	33 319,64	-	66 639		-	-	-
86	KB26-24-4 K8=1,50; K10=1,50	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	10м2 поверхні ізоляції	1,0	4 573,46	1 416,55	4 573	2 275	1 417	10,5100	10,51
					2 275,20	742,86			743	3,4314	3,43
87	C114-13-Y	Фольгований утеплювач мінеральна вата ISOVER 50 мм	м2	10,0	663,26		6 633				
88	KB13-16-6 тех.ч. табл.2 п.1.3.16 K0=2,20 =2*1,10; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /ґратчастих поверхонь/	100м2	0,12	5 879,76	223,34	706	302	27	10,5160	1,26
					2 517,85	34,02			4	0,1584	0,02
89	KB13-26-6 тех.ч. табл.2 п.1.3.16 K0=2,20 =2*1,10; K8=1,50; K10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази /ґратчастих поверхонь/	100м2	0,12	12 982,50	168,80	1 558	226	20	7,9640	0,96
					1 881,14	38,14			5	0,1769	0,02
		Разом прямих витрат по розділу № 1					239 006	32 353	5 249		150,59
									1 935		8,79
		Розділ № 2 Вузол обчислення теплової енергії									
90	KP15-27-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром 50 мм	1 лічильник (водомір)	1,0	2 429,91	33,34	2 430	498	33	2,3000	2,30
					497,90	2,38			2	0,0110	0,01
91	C1630-1219	Лічильник тепла Sharky 775/20 у складі: теплообіслювач мікропроцесорний, Перетворювач витрати QN20, Qном =2,5 м3/год, Qmax=5,0 м3/год, Pmax=1,6МПа	шт	1,0	19 453,00		19 453				
92	KM11-350-1	Прилади, що монтуються на	шт	2,0	413,19	13,84	826	677	28	1,6000	3,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K9=1,50; K10=1,50	технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм			338,33	7,99			16	0,0378	0,08
93	C113-944	Датчик температури Pt500 (L=34 мм) з захисним кожухом (L=34мм), приєднання проводами стандартної довжини	шт	2,0	1 550,00		3 100				
94	C111-1848	Штуцер з'єднувальний Ду20	шт	2,0	12,24		24				
95	C111-1848	Гайка накидна Ду25	шт	2,0	127,50		255				
96	KM12-698-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	10 шт	0,1	2 500,81	322,92	250	201	32	9,3000	0,93
97	C113-944	Закладна деталь для датчика температури	шт	1,0	224,47		224				
98	KP15-22-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100шт	0,02	10 715,76	-	214	214	-	49,5000	0,99
99	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду20 (Г-Г) КК-20 Tmax=+150гр.С, Pmax=1,6МПа	шт	2,0	744,63		1 489				
100	KB16-6-3 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100 м	0,005	29 724,14	831,70	149	52	4	48,7100	0,24
			трубопроводу		10 426,38	370,62			2	1,6512	0,01
101	C130-883	Труба сталева водогазопровідна д.25х3,2	м	0,5	182,37		91				
102	C130-881	Перехід приварний концентричний К-45х4,09-25х3,0 (ду40/25)	шт	2,0	47,88		96				
103	C130-881	Патрубок вставка Ду25, L=130 мм	шт	1,0	240,91		241				
		Разом прямих витрат по розділу № 2						6 289	1 642	97	7,66
									22		0,11
		Розділ № 3 Теплова мережа									
104	KB24-10-1 K8=1,50; K10=1,50	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000 м трубопроводу	0,26	398 628,21	125 384,52	103 643	70 056	32 600	1 226,4000	318,86
					269 446,21	43 369,59			11 276	196,0077	50,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C113-189	Труба сталевая электросварная прямошовная поперечно ізована СПРО д.57х3,5х125	м	26,13	1 794,19		46 882				
106	C113-944	Відвід сталевий поперечноізований 90гр СПРО д.57/125	шт	30,0	1 915,34		57 460				
107	C113-944	Комплект ізоляції стика д.125 з муфтою з'єднувальною EP-3 (МО)	шт	95,0	910,64		86 511				
108	C121-789	Опора ковшна Д125	шт	110,0	435,31		47 884				
109	C121-789	Опора нерухома Д125	шт	4,0	6 398,90		25 596				
110	KB16-6-1 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100 м трубопроводу	0,06	57 625,38	831,70	3 458	626	50	48,7100	2,92
					10 426,38	370,62			22	1,6512	0,10
111	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду15 КК-15 (G1/2")	шт	2,0	287,67		575				
112	C130-881	Відвід 90° приварний ду15	шт	8,0	45,07		361				
113	KB16-6-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100 м трубопроводу	0,09	60 607,75	831,70	5 455	938	75	48,7100	4,38
					10 426,38	370,62			33	1,6512	0,15
114	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду20 КК-20 (G3/4")	шт	6,0	336,94		2 022				
115	C130-881	Відвід 90° приварний ду20	шт	10,0	60,12		601				
116	KB16-10-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електросварних труб діаметром 50 мм	100 м трубопроводу	0,09	24 834,92	4 054,61	2 235	1 793	365	90,6900	8,16
					19 925,05	1 367,34			123	6,2497	0,56
117	C130-1192	Труба сталевая электросварная д.57х3,5	м	9,0	348,53		3 137				
118	C130-881	Відвід 90° приварний ду50	шт	12,0	145,64		1 748				
119	C121-788	Метал для кріплення	кг	885,0	331,80		293 643				
120	KB16-15-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4,0	866,19	126,32	3 465	2 038	505	2,4100	9,64
					509,61	41,83			167	0,1814	0,73
121	C1630-4	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний DN50/50, Pmax=1,6 МПа, Tmax=+180 гр.С, BREEZE 11с36н DN50/50	шт	4,0	4 817,15		19 269				
122	C130-966	Фланець сталевий приварний Ду50	шт	8,0	521,05		4 168				
123	KB26-24-4	Ізоляція фасонних поверхонь матами	10м2 поверні	0,8	4 573,46	1 416,55	3 659	1 820	1 133	10,5100	8,41

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	ізоляції		2 275,20	742,86			594	3,4314	2,75
124	C114-13-Y	Фольгований утеплювач мінеральна вата ISOVER 50 мм	м2	8,0	663,26		5 306				
125	КБ26-26-1 K8=1,50; K10=1,50	Покриття ізоляції плоских [криволінійних] і фасонних поверхонь виробами металевими, поверхні циліндричні і плоскі	10 м2	1,0	2 909,87	422,77	2 910	2 487	423	12,1800	12,18
			ізолюваної поверхні		2 487,10	221,71			222	1,0241	1,02
126	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	м2	10,0	652,50		6 525				
127	КБ13-16-6 тех.ч. табл.2 п.1.3.16 K0=3,30 =3*1,10; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за три рази грунтовкою ГФ-021 /гратчастих поверхонь/	100м2	0,15	8 819,64	335,01	1 323	567	50	15,7740	2,37
					3 776,77	51,03			8	0,2376	0,04
		Разом прямих витрат по розділу № 3					727 836	80 325	35 201		366,92
									12 445		56,31
		Разом прямих витрат по кошторису					973 131	114 320	40 547		525,17
									14 402		65,21
		Разом прямі витрати				грн.	973 131				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	818 264				
		вартість ЕММ				грн.	40 547				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		14 402			
		заробітна плата робітників				грн.		114 320			
		Вартість устаткування				грн.	108 953				
		вартість нарахувань на устаткування				грн.	4 279				
		Всього вартість устаткування				грн.	113 232				
		в т.ч. вартість устаткування, що не монтується				грн.	11 827				
		Вартість витрат зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю, 0,7%				грн.	83				
		всього заробітна плата				грн.		128 722			
		Загальновиробничі витрати				грн.	97 313				
		Всього по кошторису				грн.	1 183 759				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					590,38
		Кошторисна заробітна плата				грн.		128 722			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

Склад

Інженер-кошторисник

О. Ю. Кулакова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер

О. Ю. Кулаков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-001-001

на Влаштування зовнішніх мереж каналізації та водопостачання. Зовнішні мережі
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	1 565,191 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	1,77757 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	391,606 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ1-18-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000 м3 ґрунту	0,054	93 557,50	85 543,36	5 052	433	4 619	45,9000	2,48
					8 014,14	39 543,57			2 135	170,7905	9,22
2	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,02	53 636,54	-	1 073	1 073	-	314,1600	6,28
					53 636,54	-			-	-	-
3	C311-10-1	Перевезення ґрунту до 10 км (без	т	94,5	156,03	156,03	14 745	-	14 745	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K10=1,50	урахування вартості навантажувальних робіт)			-	38,55			3 643	0,1610	15,21
4	KB1-20-1 K8=1,50; K10=1,50	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000 м3 ґрунту	0,022	5 938,33	5 082,68	131	18	112	4,6200	0,10
5	KB23-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,38	16 007,75	-	6 083	1 136	42	6,8331	0,15
6	KB1-27-1 K10=1,50	Засипка траншей і котлованів екскаваторами з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3 ґрунту	0,05	2 989,25	-	452	-	-	-	-
7	KB1-166-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0,02	9 032,34	9 032,34	506	506	452	-	-
8	KB1-134-1 K8=1,50; K10=1,50	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	0,2	-	3 629,22	1 127	704	181	15,1575	0,76
					25 295,91	-			-	150,4500	3,01
					25 295,91	-			-	-	-
					5 633,52	2 113,08			423	18,3600	3,67
					3 520,44	1 082,15			216	5,1175	1,02
		Разом прямих витрат по розділу № 1					29 169	3 870	20 351		21,74
									6 217		26,36
		Розділ № 2 В1 - водопровід господарсько-питний та протипожежний									
9	KB22-8-9 K8=1,50; K10=1,50	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 350 мм	1 км трубопроводу	0,01	432 665,10	174 709,23	4 327	2 018	1 747	866,2000	8,66
10	C113-206	Труби (футляр) сталеві, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм, ізоляція посилена	м	10,0	201 794,28	38 273,46	21 274		383	164,0789	1,64
					2 127,43						
		Разом прямих витрат по розділу № 2					25 601	2 018	1 747		8,66
									383		1,64
		Розділ № 3 Мережа К1-побутова каналізація									
11	KB22-11-3 K8=1,50; K10=1,50	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	1 км трубопроводу	0,005	84 234,37	18 477,25	421	324	92	310,4000	1,55
12	C113-1439-1	Труби НПВХ з кільцем ущільнювача SDR 33 SN8 110x3,4	м	5,0	64 886,02	9 659,02	2 146		48	46,3270	0,23
13	KB22-11-5 K8=1,50; K10=1,50	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	1 км трубопроводу	0,013	109 853,66	26 193,00	1 428	1 061	341	395,2000	5,14
14	C113-1439-3	Труби НПВХ з кільцем ущільнювача SDR 33 SN8 160x6,2	м	13,13	81 652,27	13 693,21	10 468		178	65,6365	0,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	КМ8-143-5 K9=1,50; K10=1,50	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м тр	0,15	764,02	45,07	115	108	7	3,4000	0,51
16	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна	м	16,5	12,75		210		3	0,0915	0,01
17	КБ22-40-2 K8=1,50; K10=1,50	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	1 фланець	2,0	371,72	151,24	743	369	302	0,7400	1,48
18	C130-934	Фланець металевий з полімерним покриттям д.80 мм	шт	1,0	184,48	4,65	643		9	0,0215	0,04
19	C130-934	Глухий фланець д.80 мм	шт	1,0	796,35		796				
20	C111-1745	Втулка під фланець коротка д.80(90) мм	шт	1,0	190,79		191				
21	КБ22-8-9 K8=1,50; K10=1,50	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 350 мм	1 км трубопроводу	0,004	432 665,10	174 709,23	1 731	807	699	866,2000	3,46
22	C113-206	Труби (футляр) сталеві, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм, ізоляція посилена	м	4,0	201 794,28	38 273,46	8 510		153	164,0789	0,66
		Разом прямих витрат по розділу № 3					27 402	2 669	1 441		12,14
									391		1,79
		Розділ № 4 К1ав.- побутова каналізація, аварійна									
23	КБ22-11-5 K8=1,50; K10=1,50	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	1 км трубопроводу	0,005	109 853,66	26 193,00	549	408	131	395,2000	1,98
24	C113-1439-3	Труби НПВХ з кільцем ущільнювача SDR 33 SN8 160x6,2	м	5,05	81 652,27	13 693,21	4 026		68	65,6365	0,33
25	КМ8-143-5 K9=1,50; K10=1,50	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м тр	0,04	797,23		31	29	2	3,4000	0,14
26	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна	м	4,4	718,95	22,72	56		1	0,0915	-
		Разом прямих витрат по розділу № 4					4 662	437	133		2,12
									69		0,33
		Розділ № 5 Колодязі монолітні (КАС-1)									
27	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,013	552 860,37	4 325,23	7 187	359	56	150,7000	1,96
					27 602,97	2 587,96			34	10,6641	0,14
28	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит	100м3 бетону,	0,0307	701 670,61	15 137,91	21 541	1 525	465	249,4100	7,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	залізобетонних плоских	бутобетону і залізобетону в ділі		49 674,99	7 877,89			242	32,7235	1,00
29	C124-22	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	0,202	43 161,34		8 719				
30	C124-23	Арматура А500С, діаметр 14 мм	т	0,0244	43 161,34		1 053				
31	C124-24	Арматура А500С, діаметр 16 мм	т	0,057	43 161,34		2 460				
32	C113-2088	Фіксатор пластмасовий	шт	90,0	1,32		119				
33	КБ6-33-5 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування залізобетонних конструкцій відстійників, резервуарів та інших споруд при днищах бункерного типу	100 м3 залізобетону в ділі	0,2	1 559 045,96	185 609,49	311 809	125 991	37 122	2 910,0000	582,00
34	C124-22	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	1,9552	43 161,34		84 389				
35	КБ9-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1 т конструкцій	0,158	19 152,00	8 276,89	3 026	1 545	1 308	46,2400	7,31
36	C111-1789	Драбина для колодязів металева, 6 м	шт	1,0	12 660,01		12 660				
37	КБ16-30-2 K8=1,50; K10=1,50	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1,0	1 791,40	-	1 791	790	-	3,8700	3,87
38	КБ8-3-5 K8=1,50; K10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні будового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100 м2 поверхні, що ізолюється	0,71	89 780,89	-	63 744	7 567	-	49,7900	35,35
39	C111-852	Руберойд ПЕ-4,0	м2	163,3	229,87		37 538				
40	КБ26-30-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (бічна)	10м2 ізолюваної поверхні	7,1	283,33	-	2 012	2 012	-	1,4400	10,22
41	C111-1760	Шипоподібна мембрана пл.600	м2	81,65	105,40		8 606				
42	КР8-31-4 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	100м2	0,09	53 872,56	58,43	4 849	401	5	21,0700	1,90
43	C111-852	Руберойд ПЕ-4,0	м2	10,35	229,87		2 379				
44	КБ26-30-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	0,9	283,33	-	255	255	-	1,4400	1,30
45	C111-1760	Шипоподібна мембрана пл.600	м2	10,35	105,40		1 091				
		Разом прямих витрат по розділу № 5					575 228	140 445	38 956		651,57
									21 783		79,79
		Розділ № 6 Колодязі збірні									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ23-13-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10 м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	0,118	93 034,34	25 946,88	10 978	4 858	3 062	201,6000	23,79
					41 165,71	12 283,66			1 449	45,1454	5,33
47	K58-5521-Л004 C1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні	шт	2,0	2 657,57		5 315				
48	K58-5521-Л004 C1415-8032	Кільця КС10.9 залізобетонні	шт	1,0	2 943,17		2 943				
49	K58-5521-Л048 C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні	шт	2,0	2 956,62		5 913				
50	K58-5521-Л031 C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні	шт	2,0	2 668,24		5 336				
51	K58-5521-Л052 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні	шт	3,0	1 013,04		3 039				
52	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий	шт	2,0	8 609,09		17 218				
53	C111-1789	Драбина для колодязів С1-01	шт	0,0	4 591,82		-				
54	C111-1789	Драбина для колодязів С1-02	шт	0,0	5 305,82		-				
55	КР20-23-3 K8=1,50; K10=1,50	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	1 отвір	4,0	424,43	198,48	1 698	843	794	1,1300	4,52
					210,82	102,07			408	0,4838	1,94
56	КБ16-30-2 K8=1,50; K10=1,50	Зароблення сальників при проходженні труб, діаметр труб до 200 мм	сальник	4,0	1 791,40	-	7 166	3 161	-	3,8700	15,48
					790,23	-			-	-	-
57	КБ6-3-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (влаштування лотків)	100м3 бетону і залізобетону в ділі	0,0085	638 519,14	26 652,91	5 427	786	227	464,4400	3,95
					92 502,51	15 290,74			130	55,8405	0,47
58	КБ23-23-1 K8=1,50; K10=1,50	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	1 врізання	1,0	6 272,60	165,76	6 273	5 501	166	26,9400	26,94
					5 501,01	82,05			82	0,3362	0,34
59	C113-1439-5	Труби ПВХ Ostendorf, діаметр 250 мм	м	1,0	1 914,90		1 915				
		Разом прямих витрат по розділу № 6					73 221	15 149	4 249		74,68
									2 069		8,08
		Розділ № 7 Насосна станція НС-1. Конструкції залізобетонні									
60	КБ26-30-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10м2 ізолюваної поверхні	8,07	283,33	-	2 286	2 286	-	1,4400	11,62
					283,33	-			-	-	-
61	C111-1760	Шипоподібна мембрана пл.600	м2	92,8	105,40		9 781				
62	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова	100 м2	0,7	89 780,89	-	62 847	7 460	-	49,7900	34,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	поверхні, що ізолюється		10 657,55	-			-	-	-
63	C111-852	Руберойд ПЕ-4,0	м2	161,0	229,87		37 009				
64	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	100м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,015	597 230,37	4 325,23	8 958	414	65	150,7000	2,26
					27 602,97	2 587,96			39	10,6641	0,16
65	КБ6-33-5 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування залізобетонних конструкцій відстійників, резервуарів та інших споруд при днищах бункерного типу	100 м3 залізобетону в ділі	0,21	1 573 255,96	185 609,49	330 384	132 291	38 978	2 910,0000	611,10
					629 956,80	104 110,21			21 863	380,5094	79,91
66	C124-22	Арматура А500С, діаметр 12 мм	т	2,0565	43 161,34		88 761				
67	КБ9-29-1 K8=1,50; K10=1,50	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	1 т конструкцій	0,142	19 152,00	8 276,89	2 720	1 388	1 175	46,2400	6,57
68	C111-1789	Драбина для колодязів металева, 6 м	шт	1,0	9 777,68	4 303,46			611	16,0249	2,28
					12 660,01		12 660				
		Разом прямих витрат по розділу № 7					555 406	143 839	40 218		666,40
									22 513		82,35
		Розділ № 8 Влаштування насосної станції									
69	КБ18-13-5 K8=1,50; K10=1,50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,75 т	1 насос	1,0	15 969,90	1 287,98	15 970	10 628	1 288	50,8400	50,84
					10 627,59	645,03			645	2,8779	2,88
70	КБ21-23-1 K9=1,50; K10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (шафа управління)	1 шафа	1,0	7 133,76	1 060,93	7 134	2 305	1 061	10,3300	10,33
					2 304,73	431,52			432	1,7521	1,75
71	КБ18-13-1 K8=1,50; K10=1,50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1,0	6 032,59	251,92	6 033	4 457	252	21,3200	21,32
					4 456,73	112,84			113	0,5002	0,50
72	C1630-1162	Ручний діафрагмений насос Rp 1 1/2"	шт	1,0	22 629,80		22 630				
73	КБ16-15-2 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	2,0	764,86	126,32	1 530	1 019	253	2,4100	4,82
					509,61	41,83			84	0,1814	0,36
74	C1630-539	Зворотній клапан R 1 1/4	шт	1,0	2 877,14		2 877				
75	C130-1175	Засувка каналізаційна д.50 мм	шт	1,0	6 975,91		6 976				
76	КБ16-15-3 K8=1,50; K10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	шт	2,0	1 423,19	208,68	2 846	1 781	417	4,2600	8,52
					890,51	85,02			170	0,3809	0,76
77	C130-1175	Засувка клинова, PVC DN100	шт	1,0	24 842,23		24 842				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	C130-1175	Запірний клапан DN80 PN10/16	шт	1,0	8 671,95		8 672				
79	KB16-13-2 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100 м трубопроводу	0,01	20 730,42	240,00	207	205	2	91,8400	0,92
					20 490,42	126,92			1	0,5652	0,01
80	C1630-139	Спецз'єднання ПВХ, діаметр до 100 мм	шт	2,0	619,97		1 240				
81	C113-1439-1	Труби НПВХ з кільцем ущільнювача SDR 33 SN8 110x3,4	м	1,0	429,10		429				
82	KB16-14-17 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0,05	34 261,95	7 156,27	1 713	1 355	358	125,2000	6,26
					27 103,30	4 954,30			248	23,7433	1,19
83	C1630-139	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм	шт	7,0	619,97		4 340				
84	C1530-69	Труби напорні ПЕ 100 PN 10 д.63 x 0,5	м	5,0	168,19		841				
85	KB16-14-18 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0,09	40 411,73	9 625,89	3 637	2 771	866	142,2000	12,80
					30 783,46	6 583,19			592	31,4932	2,83
86	C1630-140	Спецз'єднання ПВХ, діаметр до 65 мм	шт	2,0	925,74		1 851				
87	C1530-70	Труби напорні ПЕ 100 PN 10 д.75x4,5	м	9,0	226,52		2 039				
88	KB16-14-19 K8=1,50; K10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100 м трубопроводу	0,08	39 525,86	8 336,39	3 162	2 495	667	145,7000	11,66
					31 187,09	5 662,71			453	27,0649	2,17
89	C1630-141	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 80 мм	шт	4,0	1 307,91		5 232				
90	C1530-71	Труби напорні ПЕ 100 PN 10 д.90x5,4	м	8,0	379,27		3 034				
91	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК	кг	15,0	331,80		4 977				
		Разом прямих витрат по розділу № 8					132 212	27 016	5 164		127,47
									2 738		12,45
		Разом прямих витрат по кошторису					1 422 901	335 443	112 259		1 564,78
									56 163		212,79
		Разом прямі витрати					грн. 1 422 901				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	975 199				
		вартість ЕММ				грн.	112 259				
		в т.ч. заробітна плата в ЕММ				грн.		56 163			
		заробітна плата робітників				грн.		335 443			
		всього заробітна плата				грн.		391 606			
		Загальновиробничі витрати				грн.	142 290				
		Всього по кошторису				грн.	1 565 191				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 777,57
		Кошторисна заробітна плата				грн.		391 606			

Склав Інженер-кошторисник О. Ю. Кулакова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів Головний інженер О. Ю. Кулаков
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 06-001-002

на Влаштування зовнішніх мереж теплопостачання. Зовнішні мережі
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації)№	Кошторисна вартість	598,213 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість	0,47763 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	96,288 тис. грн.
	Середній розряд робіт	3,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати				на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Земляні роботи									
1	КБ27-67-4 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних Обсяг = (15,0 * 0,03) / 100,0	100 м3 покриття чи основи	0,0045	63 606,59	25 564,97	286	171	115	203,9000	0,92
					38 041,62	12 632,93			57	59,0153	0,27
2	КБ27-67-2 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих Обсяг = (15,0 * 0,12) / 100,0	100 м3 покриття чи основи	0,018	8 629,00	5 421,60	155	58	97	18,3700	0,33
					3 207,40	1 923,96			35	7,3821	0,13
3	КР20-40-1 К8=1,50; К10=1,50	Навантаження сміття вручну Обсяг = 0,45 * 1,6 + 1,8 * 1,6	1 т сміття	3,6	284,60	-	1 025	1 025	-	1,6300	5,87
					284,60	-			-	-	-
4	С314-30-1 К10=1,50	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,6	365,51	365,51	1 316	-	1 316	-	-
					-	98,40			354	0,4110	1,48
5	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами	1000 м3	0,2035	55 760,94	52 525,60	11 347	658	10 689	18,5300	3,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	K8=1,50; K10=1,50	'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	ґрунту		3 235,34	25 265,93			5 142	110,0580	22,40
6	KB1-18-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 Обсяг = (210,0 - 203,5) / 1 000,0	1000 м3 ґрунту	0,0065	93 557,50	85 543,36	608	52	556	45,9000	0,30
					8 014,14	39 543,57			257	170,7905	1,11
7	KB1-164-2 K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3 ґрунту	0,35	44 697,11	-	15 644	15 644	-	261,8000	91,63
					44 697,11	-			-	-	-
8	KB1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	100м3 ґрунту	0,065	53 636,54	-	3 486	3 486	-	314,1600	20,42
					53 636,54	-			-	-	-
9	KP20-41-1 прим K8=1,50; K10=1,50	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 Обсяг = (48,0 * 1,75 - 6,5) / 100,0	100 т	0,775	4 660,36	4 082,43	3 612	448	3 164	3,3100	2,57
					577,93	1 963,74			1 522	8,5540	6,63
10	C311-30-1 K10=1,50	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	84,0	350,36	350,36	29 430	-	29 430	-	-
					-	98,40			8 266	0,4110	34,52
11	KB23-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10 м3 основи	0,9	16 007,75	-	14 407	2 690	-	16,3200	14,69
					2 989,25	-			-	-	-
12	KB1-166-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 Обсяг = (6,5 + 12,5) / 100,0	100м3 ґрунту	0,19	25 295,91	-	4 806	4 806	-	150,4500	28,59
					25 295,91	-			-	-	-
13	C1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	19,0	1 183,50		22 487				
14	KB1-27-1 K10=1,50	Засипка траншей і котлованів екскаваторами з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000 м3 ґрунту	0,2035	9 032,34	9 032,34	1 838	-	1 838	-	-
					-	3 629,22			739	15,1575	3,08
15	KB1-166-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3 ґрунту	0,01	25 295,91	-	253	253	-	150,4500	1,50
					25 295,91	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ1-134-1 K8=1,50; K10=1,50	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100 м3 ущільненого ґрунту	2,035	5 633,52	2 113,08	11 464	7 164	4 300	18,3600	37,36
					3 520,44	1 082,15			2 202	5,1175	10,41
17	КМ8-143-5 K9=1,50; K10=1,50	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	100 м тр	1,0	764,02	45,07	764	719	45	3,4000	3,40
					718,95	22,72			23	0,0915	0,09
18	C111-1721-11A	Стрічка сигнальна Обсяг = 100,0 * 1,1	м	110,0	12,75		1 403				
19	КБ27-17-3 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	100 м2 основи тротуарів	0,15	48 420,56	1 857,83	7 263	825	279	28,9600	4,34
					5 501,24	875,71			131	3,5998	0,54
20	КБ27-22-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	100 м2 покриття тротуарів	0,15	63 258,08	-	9 489	494	-	15,9500	2,39
					3 295,43	-			-	-	-
21	КБ27-22-2 K0=2; K8=1,50; K10=1,50	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до/з норми 27-22-1 до 4 см	100 м2 покриття тротуарів	0,15	18 934,36	-	2 840	160	-	5,1000	0,77
					1 066,10	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					143 923	38 653	51 829		218,85
									18 728		80,66
		Розділ № 2 Прокладання тепломережі									
22	КБ16-27-6 K8=1,50; K10=1,50	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	1 врізування	2,0	2 767,49	157,38	5 535	4 005	315	9,2500	18,50
					2 002,44	61,84			124	0,2824	0,56
23	C1630-65	Засувка сталева клинова фланцева повнопрохідна Ду50, 425 гр.С/16 бар 30с41нж, Ду50	шт	2,0	5 771,63		11 543				
24	C130-966	Фланець сталевий приварний Ду50	шт	4,0	521,05		2 084				
25	КБ24-10-1 K8=1,50; K10=1,50	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000 м трубопроводу	0,08	398 628,21	125 384,52	31 890	21 556	10 031	1 226,4000	98,11
					269 446,21	43 369,59			3 470	196,0077	15,68
26	C113-189	Труби сталеві попередньо теплоізовані виду СТ/ПЕ у ПЕ оболонці д.57х3,5/125	м	80,4	2 801,69		225 256				
27	C113-944	Відвід сталевий попередньоізований 90гр СІПРО д.57/125	шт	2,0	1 915,34		3 831				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C113-944	Комплект ізоляції стика д.125 з муфтою з'єднувальною ЕР-3 (МО)	шт	16,0	910,64		14 570				
29	C113-944	Рукав кінцевий д.57/125	шт	6,0	542,42		3 255				
30	KB22-8-1 K8=1,50; K10=1,50	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	1 км трубопроводу	0,002	100 621,38	8 007,73	201	173	16	393,5000	0,79
					86 453,92	583,65			1	2,4017	-
31	C130-1192	Труба сталева електрозварна д.57х3,5	м	2,0	348,53		697				
32	C130-881	Відвід 90° приварний ду50	шт	4,0	145,64		583				
33	KB22-8-6 K8=1,50; K10=1,50	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм (футляр) Обсяг = ((2,0 + 8,3 + 4,0 * 4,0 + 0,6 * 6,0) / 1 000,0) ^ 5,0	1 км трубопроводу	0,0299	275 576,31	100 245,98	8 240	3 867	2 997	571,4000	17,08
					129 327,82	19 352,05			579	87,0980	2,60
34	KB16-29-3 K1=0; K8=1,50; K10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100 м трубопроводу	-0,299	2 151,59	-	-643	-643	-	8,2200	-2,46
					2 151,59	-			-	-	-
35	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм в ізоляції з бітумної мастики	м	30,02	2 810,84		84 381				
36	KB22-47-2 K8=1,50; K10=1,50	Протягування у футляр труб діаметром 150 мм	100 м труби, укладеної у футляр	0,299	27 640,34	60,40	8 264	5 671	18	89,7000	26,82
					18 967,51	31,67			9	0,1463	0,04
37	KB13-16-6 тех.ч. табл.2 п.1.3.16 K0=3,30 =3*1,10; K8=1,50; K10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за три рази ґрунтовкою ГФ-021 /ґратчастих поверхонь/	100м2	0,025	8 819,64	335,01	220	94	8	15,7740	0,39
					3 776,77	51,03			1	0,2376	0,01
Разом прямих витрат по розділу № 2							399 907	34 723	13 385		159,23
									4 184		18,89
Разом прямих витрат по кошторису							543 830	73 376	65 214		378,08
									22 912		99,55
Разом прямі витрати						грн.	543 830				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів						грн.	405 240				
вартість ЕММ						грн.	65 214				
в т.ч. заробітна плата в ЕММ						грн.		22 912			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		заробітна плата робітників				грн.		73 376			
		всього заробітна плата				грн.		96 288			
		Загальновиборні витрати				грн.	54 383				
		Всього по кошторису				грн.	598 213				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					477,63
		Кошторисна заробітна плата				грн.		96 288			

Склад

Інженер-кошторисник

О. Ю. Кулакова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

Головний інженер

О. Ю. Кулаков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 06-001-003

придбання обладнання та устаткування. Зовнішні мережі

(вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА: креслення(специфікації) № _____, відомості тощо

Кошторисна вартість 413,941 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ № 1 Каналізація				
1	2307-40238	Каналізаційна насосна установка Grundfos Multilift MD.12.3.4	шт	1,0	398 300,00	398 300
Разом						398 300
Транспортні та заготівельно-складські витрати						15 641
Всього по кошторису						413 941

Склав Інженер-кошторисник _____ О. Ю. Кулакова

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив Головний інженер _____ О. Ю. Кулаков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]



Додаток 1
до Настанови (пункт 3.11)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи № 07-001-001

на Озеленення території. Благоустрій та озеленення території
(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

ОСНОВА:	Кошторисна вартість	236,430 тис. грн.
креслення(специфікації)№	Кошторисна трудомісткість	1,11482 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата	199,823 тис. грн.
	Середній розряд робіт	2,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год. не зайнятих обслуговуванням машин	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ № 1 Озеленення території									
1	КБ47-25-4 К8=1,50; К10=1,50	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	14,0	11 178,71	-	156 502	156 502	-	62,8000	879,20
					11 178,71	-			-	-	-
2	КБ47-25-5 К8=1,50; К10=1,50	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	100м2	14,0	1 529,06	-	21 407	21 407	-	8,5900	120,26
					1 529,06	-			-	-	-
3	КБ47-25-6 К8=1,50; К10=1,50	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	100м2	14,0	2 644,80	-	37 027	21 914	-	8,2400	115,36
					1 565,27	-			-	-	-
		Разом прямих витрат по розділу № 1					214 936	199 823			1 114,82
		Разом прямих витрат по кошторису					214 936	199 823			1 114,82
		Разом прямі витрати в тому числі:				грн.	214 936				-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів і комплектів				грн.	15 113				
		заробітна плата робітників				грн.		199 823			
		всього заробітна плата				грн.		199 823			
		Загальновиробничі витрати				грн.	21 494				
		Всього по кошторису				грн.	236 430				
		Кошторисна трудомісткість				люд-г					1 114,82
		Кошторисна заробітна плата				грн.		199 823			

Склад

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Ю. Кулакова

Перевірив

Головний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О. Ю. Кулаков



Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за
адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 01-001

на будівництво

Підготовка території будівництва
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 38,761 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,12377 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 24,133 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	01-001-001	Підготовчі роботи	38,761		38,761	0,12377	24,133	
		Всього по кошторису	38,761		38,761	0,12377	24,133	

Головний інженер [підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулаков

Склав Інженер-кошторисник [посада, підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулакова

Перевірів Головний інженер [посада, підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулаков

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за
адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 02-001

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за
адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
на будівництво
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 119 024,086 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 66,37479 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 14 430,313 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-001-001	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту	104 169,891	1 600,204	105 770,095	65,17924	14 125,776	
2	02-001-002	придбання обладнання та устаткування	1,049	9 388,490	9 389,539	-		
3	02-001-003	придбання обладнання (немонтоване)	17,290	2 470,006	2 487,296	-		
4	02-001-004	пусконаладжувальні роботи	193,397		193,397	0,60517	175,815	
5	02-001-005	Тепловий пункт	1 070,527	113,232	1 183,759	0,59038	128,722	
		Всього по кошторису	105 452,154	13 571,932	119 024,086	66,37479	14 430,313	

Головний інженер
[підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулаков

Склад Інженер-кошторисник
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулакова

Перевірив Головний інженер
[посада, підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулаков

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за
адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 06-001

на будівництво
Зовнішні мережі
(найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Кошторисна вартість 2 577,345 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,25520 тис. люд.-год
Кошторисна заробітна плата 487,894 тис. грн.
Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	06-001-001	Влаштування зовнішніх мереж каналізації та водопостачання	1 565,191		1 565,191	1,77757	391,606	
2	06-001-002	Влаштування зовнішніх мереж тепlopостачання	598,213		598,213	0,47763	96,288	
3	06-001-003	придбання обладнання та устаткування		413,941	413,941	-		
		Всього по кошторису	2 163,404	413,941	2 577,345	2,25520	487,894	

Головний інженер [підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулаков

Склав Інженер-кошторисник [посада, підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулакова

Перевірив Головний інженер [посада, підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулаков

Додаток 5
до Настанови (пункти 3.24, 7.1)

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за
адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13
(найменування об'єкта будівництва)

Об'єктний кошторис № 07-001

на будівництво	Благоустрій та озеленення території (найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)
	Кошторисна вартість 236,430 тис. грн.
	Кошторисна трудомісткість 1,11482 тис. люд.-год
	Кошторисна заробітна плата 199,823 тис. грн.
	Вимірник одиничної вартості

Складений в поточних цінах станом на 18 лютого 2026 р.

№ Ч.ч.	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо-місткість, тис. люд.год	Кошторисна заробітна плата, тис.грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	07-001-001	Озеленення території	236,430		236,430	1,11482	199,823	
		Всього по кошторису	236,430		236,430	1,11482	199,823	

Головний інженер [підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулаков


Склав Інженер-кошторисник [посада, підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулакова

Перевірив Головний інженер [посада, підпис (ініціали, прізвище)] О. Ю. Кулаков

Будівництво: Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13

ЗАТВЕРДЖЕНО

(назва організації, що затверджує)


Олена СВІТЛИЧНА
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]
" 20 р.



Замовник:

Генпідрядник:

Субпідрядник:

Об'єкт:

ВІДОМІСТЬ ОБ'ЄМІВ РОБІТ

№ лк	Обґрунтування	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість
1	2	3	4	5
	01-001-001	Підготовчі роботи		
1	КБ27-67-4 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3 покриття чи основи	3,6
2	КБ27-67-2 K8=1,50; K10=1,50	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3 покриття чи основи	18,0
3	КМ38-1-3 Вказ. заст. п. 6.1 ; K3=0,40; K5=0,40; K6=0,40; K9=1,50; K10=1,50	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Демонтаж футбольних воріт) (Демонтаж)	шт	5,0
4	КР20-40-1 K8=1,50; K10=1,50	Навантаження сміття вручну	т сміття	34,56
5	С314-30-1 K10=1,50	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	34,56
	02-001-001	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту		
		Земляні роботи		
1	КБ1-145-2 K10=1,50	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2 спланованої площі	2 200,0
2	КБ1-18-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	6 315,0
3	С311-30-1 K10=1,50	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	11 051,25
4	КБ1-13-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	3 470,0

5	КБ1-20-1 К8=1,50; К10=1,50	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	3 470,0
6	КБ1-163-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 К2=1,20; К8=1,50; К10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3 ґрунту	20,0
7	КБ1-27-1 К10=1,50	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	3 470,0
8	КР1-20-1 К8=1,50; К10=1,50	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3 ґрунту	20,0
9	КБ1-134-1 К8=1,50; К10=1,50	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	3 470,0
Фундаментна плита ФП-1				
10	КБ6-1-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	149,0
11	КБ26-30-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	2 520,0
13	КБ11-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2 стяжки	1 500,0
14	КБ11-11-2 К0=6; К8=1,50; К10=1,50	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати. Товщина 50 мм	м2 стяжки	1 500,0
15	КБ6-1-16 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	735,0
27	КБ9-75-2 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторовий каркас КрС-1)	т конструкцій	19,37
29	КБ9-75-2 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторовий каркас КрС-2)	т конструкцій	12,37
31	КБ9-75-2 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторовий каркас КрП-1)	т конструкцій	3,22
33	КБ6-1-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,25
34	КБ6-25-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм	м3 залізобетону в ділі	5,0
36	КБ6-11-6 К8=1,50; К10=1,50	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону (футляри)	т	0,44
39	КБ9-53-2 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,111
41	КБ9-62-4 К8=1,50; К10=1,50	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т конструкцій	0,83
43	КБ9-75-2 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т конструкцій	0,129

46	КБ6-11-6 К8=1,50; К10=1,50	Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,129
47	КБ13-16-6 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовою ГФ-021	м2	2,9
48	КБ13-26-12 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 у два шари	м2	2,9
Аварійний резервуар для каналізаційних стоків (МР1)				
49	КБ9-4-3 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж бункерів із тонколистової сталі масою понад 0,25 т	т конструкцій	2,335
51	КБ9-53-2 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,025
53	КБ8-3-7 К8=1,50; К10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	40,0
54	КБ22-40-7 К8=1,50; К10=1,50	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 250 мм	фланець	1,0
56	КБ16-30-2 К8=1,50; К10=1,50	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	3,0
57	КБ16-30-3 К8=1,50; К10=1,50	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	2,0
58	КБ5-63-1 К8=1,50; К10=1,50	Заповнення розчином міжтрубного простору	м3 конструктивно го об'єму порожнин	0,5
Влаштування стін				
60	КБ6-52-6 К8=1,50; К10=1,50	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Пері' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	м3	748,0
61	КБ6-55-3 К8=1,50; К10=1,50	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	т арматури	17,1392
64	КБ6-57-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 100 кг до 200 кг	т	2,67
65	КБ6-57-3 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 200 кг до 300 кг	т	36,675
66	КБ6-57-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 300 кг	т	58,446
102	КБ6-58-9 К8=1,50; К10=1,50	Укладання бетонної суміші в конструкції бадями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	м3 залізобетону в ділі	748,0
103	КБ26-30-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	1 020,0
105	КБ26-34-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування протипожежних поясів з волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	м3 ізоляції	50,0
108	КБ11-4-5 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	м2 поверхні ізоляції	890,0
109	КБ8-3-2 К8=1,50; К10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2 поверхні, що ізолюється	890,0

111	КБ7-57-2 К8=1,50; К10=1,50	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м шва	195,0
114	КБ26-34-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування протипожежних поясів з волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	м3 ізоляції	19,0
116	КБ10-25-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення зливів	м віконних зливів	80,0
		Перегородки		
120	КБ8-6-5 К8=1,50; К10=1,50	Мурування перегородок неармованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2 перегородок [з відрахування м прорізів]	90,0
121	КБ7-44-10 К8=1,50; К10=1,50	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт збірних конструкцій	3,0
123	КБ10-28-3 К8=1,50; К10=1,50	Заповнення прорізів метелопластиковою конструкцією площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	75,0
		Влаштування плити покриття		
128	КБ12-18-1 К8=1,50; К10=1,50	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2 покриття, що утеплюється	1 390,0
130	КБ12-18-3 К8=1,50; К10=1,50	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2 покриття, що утеплюється	90,0
132	КБ26-30-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	1 480,0
134	КБ11-43-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування планки притискної	м плінтусів	80,0
136	КБ11-4-5 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	м2 поверхні ізоляції	1 390,0
137	КР8-32-4 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламених пальників, в один шар	м2	1 390,0
		Плита покриття		
140	КБ6-54-1 К8=1,50; К10=1,50	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття до 200 мм	м3	834,0
141	КБ6-55-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т арматури	14,8345
144	КБ6-57-10 К8=1,50; К10=1,50	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 100 кг до 200 кг	т	0,282
145	КБ6-57-11 К8=1,50; К10=1,50	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 200 кг до 300 кг	т	0,203
146	КБ6-57-12 К8=1,50; К10=1,50	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 300 кг	т	100,057
172	КБ9-75-2 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-1)	т конструкцій	7,94
174	КБ9-75-2 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-4)	т конструкцій	12,63
176	КБ9-75-2 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-7)	т конструкцій	1,53

178	КБ9-75-2 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-01)	т конструкцій	4,266
180	КБ6-57-5 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вертикально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	26,366
181	КБ6-58-4 К8=1,50; К10=1,50	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	м3 залізобетону в ділі	834,0
		Сходові майданчики та марші		
182	КБ6-24-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування сходів та площадок	м3 залізобетону в ділі	16,0
184	КБ9-75-2 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси)	т конструкцій	0,77
186	КБ6-11-6 К8=1,50; К10=1,50	Установлення сталевих конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,77
187	КБ9-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, з огорожею	т конструкцій	0,6
189	КБ15-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Облицювання сходових гранітними плитами	м2 поверхні облицювання	30,0
191	КБ15-15-1 К8=1,50; К10=1,50	Укладання гранітних плит на сходових площадках із забутовкою для заливання розчину	м2 поверхні облицювання	80,0
193	КБ6-1-16 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	2,0
		Витяжні шахти		
		Витяжна шахта №1		
195	КБ6-24-2 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	м3 залізобетону в ділі	30,0
198	КБ9-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	0,066
200	КБ9-53-2 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,222
202	КБ8-3-7 К8=1,50; К10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	14,0
		Витяжна шахта №2		
203	КБ6-24-2 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	м3 залізобетону в ділі	15,0
205	КБ9-53-2 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,05
207	КБ10-96-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	0,96
209	КБ8-3-7 К8=1,50; К10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	20,0
		Шахта припливної вентиляції		
210	КБ6-24-2 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	м3 залізобетону в ділі	20,0

213	КБ9-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	0,033
215	КБ9-53-2 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,142
217	КБ8-3-7 К8=1,50; К10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	18,0
		Двері		
218	КБ10-96-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	29,8
224	КБ10-28-2 К8=1,50; К10=1,50	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	60,243
228	КБ10-40-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення і кріплення наличників	м коробок блоків	140,8
		Покриття сходової плити та вентканалів		
231	КБ9-72-1 К8=1,50; К10=1,50	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	1,63
235	КБ9-24-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т конструкцій	1,63
237	КБ13-16-6 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	100,0
238	КБ13-26-6 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	100,0
239	КБ9-42-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	105,0
		Опорядження внутрішнє		
		Стелі		
245	КБ15-182-5 К8=1,50; К10=1,50	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стель	м2 поверхні оздоблення	1 133,82
246	КБ15-182-7 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель. Товщина 3 мм	м2 поверхні оздоблення	1 133,82
248	КБ15-179-6 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	м2 поверхні фарбування	1 050,0
249	КБ15-165-11 К8=1,50; К10=1,50	Поліпшене фарбування колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель	м2 поверхні фарбування	83,82
		Стіни		
250	КР20-37-1 К8=1,50; К10=1,50	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	48,0
251	КР20-37-4 К8=1,50; К10=1,50	На кожні 10 см2 зміни площі перерізу щілини додавати або виключати	м щілини	-48,0
253	КР20-31-3 К8=1,50; К10=1,50	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних перекриттях	шт отворів	5,0
254	КР20-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Забивання отворів у місцях проходів трубопроводу в бетонних стінах	шт отворів	98,0

256	КР12-66-1 К8=1,50; К10=1,50	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	180,0
258	КБ15-46-6 К8=1,50; К10=1,50	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стін вручну	м2 поверхні штукатурення	180,0
259	КБ15-47-5 К8=1,50; К10=1,50	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	406,0
260	КБ15-182-4 К8=1,50; К10=1,50	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	2 138,0
261	КБ15-182-6 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін. Товщина 3 мм	м2 поверхні оздоблення	2 138,0
263	КБ15-179-5 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	1 890,0
		Доступність МНГ		
264	КБ34-108-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вказівника на стіні	шт	28,0
266	КБ15-253-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування попереджувальної стрічки (підлги, сходи)	м2 поверхні обклеювання	42,0
269	КБ15-253-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування попереджувальної стрічки (стіни)	м2 поверхні обклеювання	18,0
271	КБ7-60-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення металевої огорожі без поручня	м	180,0
		Підлоги		
		Тип П1		
273	КБ11-11-13 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	1 034,63
277	КБ13-13-13 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, перший шар	м2	1 034,63
278	КБ13-13-14 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, наступний шар	м2	1 034,63
		Тип П2		
280	КБ15-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Облицювання східців гранітними плитами	м2 поверхні облицювання	63,6
283	КБ15-15-1 К8=1,50; К10=1,50	Укладання гранітних плит на сходових площадках	м2 поверхні облицювання	50,4
		Тип П3		
285	КБ11-15-7 К8=1,50; К10=1,50	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2 покриття	5,0
286	КБ11-15-8 К8=1,50; К10=1,50	Залізнення цементних покриттів	м2 покриття	5,0
287	КБ11-11-13 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	5,0
289	КБ13-13-13 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, перший шар	м2	5,0

290	КБ13-13-14 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, наступний шар	м2	5,0
		Тип П4		
292	КБ11-15-7 К8=1,50; К10=1,50	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2 покриття	10,64
293	КБ11-15-8 К8=1,50; К10=1,50	Залізнення цементних покриттів	м2 покриття	10,64
294	КБ11-11-13 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	10,64
296	КБ13-13-13 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, перший шар	м2	10,64
297	КБ13-13-14 К8=1,50; К10=1,50	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, наступний шар	м2	10,64
		Зовнішнє оздоблення		
299	КБ15-80-4 К8=1,50; К10=1,50	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення, з риштувань	м2 поверхні опорядження	290,0
		Встановлення джерел резервного живлення на базі генератора та улаштування огорожувальних конструкцій		
302	КБ11-2-4 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебених шарів	м3 підстильного шару	0,32
303	КБ7-1-2 К8=1,50; К10=1,50	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	шт збірних конструкцій	3,0
305	КМ38-6-5 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 1 т	шт	1,0
306	КМ8-405-6 К9=1,50; К10=1,50	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 400 мм2	м	50,0
308	КБ21-23-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1,0
310	КБ7-24-12 К8=1,50; К10=1,50	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м огорож	100,0
314	КБ7-25-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1,0
		Монтаж підйомника для інвалідів		
317	КМ3-575-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж площадки підйомальної вантажопідйомністю 500 кг	шт	6,0
318	КБ21-23-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (шафа керування)	шафа	6,0
		Опалення		
319	КБ18-6-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення радіаторів сталених	кВт радіаторів та конвекторів	32,375
336	КМ11-350-1 К9=1,50; К10=1,50	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкохідний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	6,0
340	КБ18-15-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталених труб, діаметр 20мм	гребінка	4,0

343	КБ18-22-5 К8=1,50; К10=1,50	Установлення кранів повітряних	комплект	8,0
345	КБ18-22-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6,0
348	КБ16-14-12 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	545,05
356	КБ16-14-13 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	150,69
362	КБ16-6-3 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталейних водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	70,0
363	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	700,0
369	КБ13-16-6 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	10,0
Система тепlopостачання				
370	КБ16-10-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталейних електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	80,0
373	КБ18-22-5 К8=1,50; К10=1,50	Установлення кранів повітряних	комплект	4,0
375	КБ13-16-6 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	16,0
376	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	30,0
Водолічильний вузол				
380	КБ16-22-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	вузол	1,0
391	КМ11-350-1 К9=1,50; К10=1,50	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4,0
396	КМ12-790-3 п.2.12.1.2 К3=1,25; К9=1,50; К10=1,50	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1,0
398	КБ16-15-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталейних труб діаметром до 50 мм	шт	2,0
Вентиляція				
П1, П2				
402	КБ20-42-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1,0
403	КМ11-168-2 К9=1,50; К10=1,50	Щити, пульти, стативи (комплект автоматики)	шт	1,0
404	КБ20-32-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	вентилятор	1,0

405	КМ11-168-2 К9=1,50; К10=1,50	Щити, пульти, стативи (комплект автоматики)	шт	1,0
406	КБ19-7-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення противибухових клапанів	клапан	1,0
407	КБ20-28-5 К8=1,50; К10=1,50	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1,0
409	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	14,0
412	КБ20-14-7 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	4,0
415	КБ20-14-9 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	2,0
418	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	73,0
422	КБ20-13-16 К8=1,50; К10=1,50	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1,0
424	КБ20-13-15 К8=1,50; К10=1,50	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3,0
427	КБ20-4-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	16,4
428	КБ20-4-3 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2 поверхні повітроводів	76,5
429	КБ20-4-10 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2 поверхні повітроводів	146,6
430	КБ20-4-11 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2 поверхні повітроводів	74,8
431	КБ20-4-12 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2 поверхні повітроводів	31,0
432	КБ20-4-14 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	м2 поверхні повітроводів	11,82
433	КБ20-4-14 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	м2 поверхні повітроводів	0,8
437	КБ26-24-4 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2 поверні ізоляції	271,6
		B1.1		
440	КБ20-31-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	вентилятор	1,0
441	КМ11-168-2 К9=1,50; К10=1,50	Щити, пульти, стативи (комплект автоматики)	шт	1,0
442	КБ20-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,918
445	КБ20-14-9 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	1,0

447	КБ20-30-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	6,0
449	КБ19-7-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення противибухових клапанів	клапан	1,0
450	КБ20-28-5 К8=1,50; К10=1,50	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1,0
452	КБ20-27-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення шумоглушників вентиляційних	пластина	1,0
454	КБ20-37-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,45
456	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	8,0
458	КБ20-14-7 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1,0
460	КБ20-14-8 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	2,0
463	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	60,0
465	КБ20-13-16 К8=1,50; К10=1,50	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4,0
470	КБ20-4-3 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2 поверхні повітроводів	88,0
471	КБ20-4-10 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2 поверхні повітроводів	114,8
472	КБ20-4-11 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2 поверхні повітроводів	63,0
473	КБ20-4-12 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2 поверхні повітроводів	70,0
474	КБ20-4-12 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2 поверхні повітроводів	0,7
		В2		
478	КБ20-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	вентилятор	1,0
479	КБ20-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,4992
481	КБ19-7-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення противибухових клапанів	клапан	1,0
482	КБ20-28-5 К8=1,50; К10=1,50	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1,0
484	КБ20-14-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1,0
486	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4,0

489	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	12,0
493	КБ20-37-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,125
495	КБ20-4-1 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	3,768
496	КБ20-4-7 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 355 мм	м2 поверхні повітроводів	3,3441
497	КБ20-4-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	17,7
498	КБ20-4-10 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2 поверхні повітроводів	16,9
499	КБ20-4-10 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2 поверхні повітроводів	0,9
		В3		
502	КБ20-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	вентилятор	1,0
504	КБ20-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1507
506	КБ19-7-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення противибухових клапанів	клапан	1,0
507	КБ20-28-5 К8=1,50; К10=1,50	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1,0
509	КБ18-10-7 К8=1,50; К10=1,50	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,6 м3	бак	1,0
510	КБ20-14-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1,0
512	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	5,0
515	КБ20-37-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,02
517	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	3,0
520	КБ20-4-1 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	13,0624
521	КБ20-4-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	10,6
522	КР15-39-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування витяжних стояків з труб, діаметр труб до 300 мм, висота стояка 3 м	стояк	1,0
523	КР15-39-4 К0=3; К8=1,50; К10=1,50	На кожний 1 м зміни висоти стояка додавати або виключати до норми 15-39-3	стояк	1,0
		В4		
528	КБ20-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	вентилятор	1,0

530	КБ20-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1507
532	КБ19-7-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення противибухових клапанів	клапан	1,0
533	КБ18-10-7 К8=1,50; К10=1,50	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,6 м3	бак	1,0
534	КБ20-14-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1,0
536	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	4,0
538	КБ20-37-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,02
540	КБ20-14-6 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2,0
542	КБ20-13-15 К8=1,50; К10=1,50	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1,0
544	КБ20-4-19 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	м2 поверхні повітроводів	3,014
545	КБ20-4-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	6,6
546	КР15-39-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування витяжних стояків з труб, діаметр труб до 300 мм, висота стояка 3 м	стояк	1,0
547	КР15-39-4 К0=3; К8=1,50; К10=1,50	На кожний 1 м зміни висоти стояка додавати або виключати до норми 15-39-3	стояк	1,0
		B5		
552	КБ20-31-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	вентилятор	1,0
554	КБ20-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1507
556	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	1,0
558	КБ20-37-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,02
560	КБ20-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1,0
562	КБ20-4-1 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	10,048
563	КБ20-4-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	2,1
		У1, У2		
565	КБ20-34-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	2,0
		Холодопостачання		

567	КМ7-35-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, К0=1,20; К9=1,50; К10=1,50	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1,0
568	КМ11-169-3 К9=1,50; К10=1,50	Трубні проводки з труб кольорових металів	м	30,0
571	КМ11-169-5 К9=1,50; К10=1,50	Трубні проводки з труб поліетиленових (для дренажу)	м	40,0
574	КБ18-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1,0
576	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	50,0
Господарчо-питний водопровід (В1)				
582	КБ16-16-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	4,0
586	КР15-22-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	32,0
591	КБ16-14-12 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	33,0
603	КБ16-14-13 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	14,0
611	КБ16-14-14 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	10,0
617	КБ16-14-15 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	5,0
624	КБ16-14-16 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	14,0
628	КБ16-20-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення кранів поливальних діаметром до 25 мм	кран	2,0
630	КБ16-10-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	100,0
633	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	100,0
637	КБ13-16-6 К8=1,50; К10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15,0
638	КБ13-26-6 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	15,0
Господарчо-питний аварійний водопровід (В1ав.)				
639	КБ17-7-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення баків для води масою до 0,5 т	баків	2,0
640	КР15-22-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	10,0

643	КБ16-14-12 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	18,0
646	КБ26-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	15,0
650	КБ26-24-6 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2 поверхні ізоляції	15,0
Протипожежний водопровід (В2)				
652	КБ17-7-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення баків для води масою до 0,5 т	баків	1,0
653	КБ18-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1,0
654	КМ11-32-1 К6=0; К9=1,50; К10=1,50	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів	комплект	1,0
656	КР15-22-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3,0
659	КБ10-38-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення шафових дверних блоків	шт блоків	5,0
661	КБ16-20-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення кранів пожежних діаметром до 50 мм	кран	5,0
668	КБ16-7-4 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м трубопроводу	61,0
670	КБ13-16-6 К8=1,50; К10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021	м2	6,0
671	КБ13-26-6 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	6,0
Гаряче водопостачання (Т3)				
672	КБ17-8-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	комплектів	5,0
675	КБ16-14-12 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	24,0
Каналізація побутова (К1)				
679	КБ17-1-6 К8=1,50; К10=1,50	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	комплектів	12,0
684	КБ17-5-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення мийок на одне відділення	комплектів	3,0
688	КБ17-1-10 К8=1,50; К10=1,50	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	комплектів	2,0
690	КБ17-2-3 К8=1,50; К10=1,50	Установлення змішувачів	шт	2,0
692	КБ17-4-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення піссуарів настінних [одиночних]	комплектів	4,0
694	КБ17-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	комплектів	23,0

700	КР15-33-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	6,0
704	КБ9-53-2 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,16
706	КБ16-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м трубопроводу	10,1
710	КБ16-13-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м трубопроводу	38,5
		Каналізація побутова аварійна (К1ав.)		
722	КБ16-13-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	м трубопроводу	1,0
		Електромонтажні роботи		
727	КБ21-22-13 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2,0
730	КБ21-23-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	10,0
758	КБ21-24-10 К9=1,50; К10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	2,0
760	КР17-15-3 К9=1,50; К10=1,50	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2,0
762	КБ21-22-13 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	4,0
764	КБ21-24-7 К9=1,50; К10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	5,0
766	КБ21-22-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5,0
768	КМ8-532-4 К1=0; К9=1,50; К10=1,50	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1,0
773	КБ21-24-8 К9=1,50; К10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1,0
775	КМ18-1-22 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1, К0=1,15; К9=1,50; К10=1,50	Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 1,2 т (ДЕС)	шт	1,0
776	КМ8-532-4 К1=0; К9=1,50; К10=1,50	Пост керування кнопковий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	5,0
780	КМ10-668-2 К9=1,50; К10=1,50	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7,0
783	КМ11-60-1 К9=1,50; К10=1,50	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	4,0

785	КБ21-23-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2,0
788	КБ21-24-7 К9=1,50; К10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2,0
790	КБ21-22-12 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2,0
792	КБ1-13-5 К8=1,50; К10=1,50	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	60,0
793	КБ1-163-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 К2=1,20; К8=1,50; К10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3 ґрунту	10,4
794	КБ34-101-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналів	канало- кілометр трубопроводу	0,0263
797	КБ21-3-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м труб	1 425,0
798	КБ21-2-10 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання гофротруб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м труб	60,0
808	КБ21-3-3 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м труб	765,0
819	КБ21-3-7 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	м труб	50,0
831	КБ21-14-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання лотків	м лотку	63,0
853	КБ21-4-2 К9=1,50; К10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	2 250,0
854	КБ21-4-7 К9=1,50; К10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	880,0
864	КБ21-4-8 К9=1,50; К10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	1 760,0
873	КБ21-4-9 К9=1,50; К10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2	м	70,0
877	КБ21-4-10 К9=1,50; К10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2	м	30,0
881	КБ21-15-2 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м дроту	55,0
883	КБ21-15-5 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	м дроту	55,0
885	КБ21-15-4 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	м дроту	10,0
887	КБ21-9-2 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	м проводу	101,0

892	КМ8-142-1 К9=1,50; К10=1,50	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	110,0
893	КМ8-142-2 К9=1,50; К10=1,50	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	110,0
895	КМ8-141-3 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	220,0
896	КМ8-146-4 К9=1,50; К10=1,50	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	м	80,0
898	КМ8-143-5 К9=1,50; К10=1,50	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м траншеи	22,0
900	КБ1-27-1 К10=1,50	Засипка траншей і котлованів екскаваторами з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	60,0
901	КБ1-166-1 К8=1,50; К10=1,50	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	10,4
902	КБ1-134-1 К8=1,50; К10=1,50	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	60,0
903	КБ21-22-9 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	102,0
906	КБ21-22-2 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	28,0
909	КБ21-22-3 К9=1,50; К10=1,50	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	18,0
911	КБ21-22-5 К9=1,50; К10=1,50	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4,0
		Електроосвітлення		
913	КБ21-17-12 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	34,0
920	КБ21-18-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	247,0
		Заземлення		
925	КБ33-25-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	м заземлення	48,0
928	КБ33-25-4 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування контурного заземлення без забивання заземлювачів в ґрунтах 1-4 груп	м заземлення	184,0
935	КБ34-101-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами стальними, до 2-х каналів	канало- кілометр трубопроводу	0,0195
		Блискавозахист		
937	КМ8-472-8 К9=1,50; К10=1,50	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	110,0
943	КБ34-130-1 К9=1,50; К10=1,50	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	блискавковідв од	3,0
		Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу		
948	КМ10-667-2 К9=1,50; К10=1,50	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас, Веллез)	шт	2,0

949	КМ10-667-5 К9=1,50; К10=1,50	Прилад ПС на 1 промінь (МЦА-Комунікатор, МРЛ-2.1, БМОНС)	шт	3,0
950	КМ10-683-10 К9=1,50; К10=1,50	Пульт керування виносний (ПМН-16)	шт	1,0
951	КМ8-125-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж акумулятора	шт	1,0
952	КМ10-349-6 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний показчик руху та інш.)	шт	11,0
953	КМ10-386-7 К9=1,50; К10=1,50	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	32,0
954	КМ10-668-2 К9=1,50; К10=1,50	Сповіслювач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3, ОСЗ-1)	шт	41,0
955	КМ10-668-1 К9=1,50; К10=1,50	Сповіслювач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (SPR-1)	шт	4,0
956	КМ11-96-2 К9=1,50; К10=1,50	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг	шт	1,0
958	КБ21-12-2 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання коробів пластикових	м коробка	345,0
961	КБ21-13-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м дроту	402,9
965	КМ10-53-1 К9=1,50; К10=1,50	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм ²	м	560,0
968	КБ21-31-3 К9=1,50; К10=1,50	Установлення розподільних коробок	шт	2,0
		Влаштування мережі інтернет		
		Інтернет та wіfі		
971	КМ11-91-1 К9=1,50; К10=1,50	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	8,0
972	КБ21-24-7 К9=1,50; К10=1,50	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	6,0
		GSM зв'язок		
978	КМ11-168-1 К9=1,50; К10=1,50	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1,0
979	КМ11-91-1 К9=1,50; К10=1,50	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	5,0
		Відеоспостереження		
981	КМ10-350-23 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	8,0
982	КМ11-91-1 К9=1,50; К10=1,50	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1,0
		Кабельні мережі		
984	КБ21-12-2 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання коробів пластикових	м коробка	65,0

987	КБ21-3-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м труб	10,0
989	КБ21-13-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м дроту	430,0
990	КБ21-4-2 К9=1,50; К10=1,50	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	10,0
991	КМ10-53-1 К9=1,50; К10=1,50	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм2	м	150,0
996	КБ21-22-9 К9=1,50; К10=1,50	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1,0
998	КБ21-22-10 К9=1,50; К10=1,50	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	2,0
1000	КБ21-22-11 К9=1,50; К10=1,50	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	2,0
		Системи протидимного захисту		
		Система протидимного захисту		
1002	КБ20-33-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	вентилятор	2,0
1005	КБ20-30-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	85,0
1006	КБ20-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1,0
1008	КБ20-13-16 К8=1,50; К10=1,50	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2,0
1010	КБ19-7-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	клапан	1,0
1012	КБ20-11-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	3,0
1015	КБ20-14-8 К8=1,50; К10=1,50	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1,0
1017	КБ26-24-4 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2 поверхні ізоляції	50,0
1019	КБ20-4-8 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 2 мм, діаметром до 800 мм	м2 поверхні повітроводів	20,0
1021	КБ20-3-11 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7(1) мм, периметром до 2400 мм	м2 поверхні повітроводів	42,88
		Автоматика систем протидимного захисту		
1029	КМ11-168-2 К9=1,50; К10=1,50	Щити, пульти, стативи, маса до 100 кг	шт	1,0
1031	КБ21-12-2 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання коробів пластикових	м короба	80,0
1035	КБ21-13-1 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м дроту	68,0
1037	КБ21-13-2 К9=1,50; К10=1,50	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м дроту	80,0

1038	КМ10-53-2 К9=1,50; К10=1,50	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 10 мм ²	м	150,0
1044	КБ21-31-3 К9=1,50; К10=1,50	Установлення розподільних коробок	шт	2,0
	02-001-004	пусконаладжувальні роботи		
		Система вентиляції		
1	КПЗ-12-2 К10=1,50; К11=1,50	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	1,0
		Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу		
2	ПЖ5-40 К10=1,50; К11=1,50	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	2,0
3	ПЖ5-41 К10=1,50; К11=1,50	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	15,0
4	ПЖ5-56 К10=1,50; К11=1,50	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	17,0
5	КП2-11-4 К10=1,50; К11=1,50	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	2,0
		Системи протидимного захисту та їх автоматизація		
6	КП2-13-8 К10=1,50; К11=1,50	Щит керування системи димовидалення та підпору повітря	шт	1,0
7	КПЗ-11-6 К10=1,50; К11=1,50; К18=1,1	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	Пристр.	2,0
8	КПЗ-11-1 К10=1,50; К11=1,50	Регулювально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	Пристр.	1,0
9	КПЗ-12-1 К10=1,50; К11=1,50	Мережа систем димовидалення та підпору повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	2,0
10	КПЗ-2-9 К10=1,50; К11=1,50	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	Пристр.	1,0
11	КПЗ-2-1 К10=1,50; К11=1,50; К18=1,2	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	1,0
	02-001-005	Тепловий пункт		
		Тепловий пункт		
1	КБ18-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	2,0
8	КМ12-790-2 п.2.12.1.2 К3=1,25; К9=1,50; К10=1,50	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 32-40 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1,0
11	КМ12-790-1 п.2.12.1.2 К3=1,25; К9=1,50; К10=1,50	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 15-25 мм [електричний або електромагнітний привід]	шт	1,0
14	КР15-22-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення муфтових кранів	шт	6,0

17	КБ16-15-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	3,0
22	КБ22-40-1 К8=1,50; К10=1,50	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	фланець	4,0
24	КБ18-16-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубку до 45 мм	шт	2,0
26	КБ18-21-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	фільтрів	1,0
28	КБ18-21-3 К8=1,50; К10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	фільтрів	1,0
30	КБ18-21-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	фільтрів	1,0
32	КБ18-22-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10,0
33	КБ18-22-3 К8=1,50; К10=1,50	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	3,0
39	КМ12-698-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж закладної конструкції для встановлення манометра	шт	6,0
42	КБ18-22-4 К8=1,50; К10=1,50	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6,0
45	КМ12-698-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж закладної конструкції для встановлення термометра	шт	6,0
48	КМ11-350-1 К9=1,50; К10=1,50	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1,0
50	КБ18-22-5 К8=1,50; К10=1,50	Установлення кранів повітряних	комплект	2,0
52	КБ16-6-1 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м трубопроводу	2,0
56	КБ16-6-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м трубопроводу	8,0
58	КБ16-6-3 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	9,0
62	КБ16-6-4 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м трубопроводу	0,5
65	КБ16-6-5 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м трубопроводу	1,0
66	КБ16-10-1 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м трубопроводу	11,0
75	КБ16-10-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	15,0
84	КМ11-31-2 К9=1,50; К10=1,50	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2,0

86	КБ26-24-4 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2 поверні ізоляції	10,0
88	КБ13-16-6 тех.ч. табл.2 п.1.3.16 К0=2,20 =2*1,10; К8=1,50; К10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021 /ґратчастих поверхонь/	м2	12,0
89	КБ13-26-6 тех.ч. табл.2 п.1.3.16 К0=2,20 =2*1,10; К8=1,50; К10=1,50	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази /ґратчастих поверхонь/	м2	12,0
Вузол обчислення теплової енергії				
90	КР15-27-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром 50 мм	лічильник (водомір)	1,0
92	КМ11-350-1 К9=1,50; К10=1,50	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2,0
96	КМ12-698-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см2]	шт	1,0
98	КР15-22-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2,0
100	КБ16-6-3 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	0,5
Теплова мережа				
104	КБ24-10-1 К8=1,50; К10=1,50	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м трубопроводу	260,0
110	КБ16-6-1 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 15 мм	м трубопроводу	6,0
113	КБ16-6-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних нецинкованих труб діаметром 20 мм	м трубопроводу	9,0
116	КБ16-10-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	9,0
120	КБ16-15-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	шт	4,0
123	КБ26-24-4 К8=1,50; К10=1,50	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2 поверні ізоляції	8,0
125	КБ26-26-1 К8=1,50; К10=1,50	Покриття ізоляції плоских [криволінійних] і фасонних поверхонь виробами металевими, поверхні циліндричні і плоскі	м2 ізованої поверхні	10,0
127	КБ13-16-6 тех.ч. табл.2 п.1.3.16 К0=3,30 =3*1,10; К8=1,50; К10=1,50	Грунтування металевих поверхонь за три рази ґрунтовкою ГФ-021 /ґратчастих поверхонь/	м2	15,0

	06-001-001	Влаштування зовнішніх мереж каналізації та водопостачання		
		Земляні роботи		
1	КБ1-18-5 K8=1,50; K10=1,50	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³ ґрунту	54,0
2	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 K2=1,20; K8=1,50; K10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м ³ ґрунту	2,0
3	C311-10-1 K10=1,50	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	94,5
4	КБ1-20-1 K8=1,50; K10=1,50	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м ³ ґрунту	22,0
5	КБ23-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³ основи	3,8
6	КБ1-27-1 K10=1,50	Засипка траншей і котлованів екскаваторами з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³ ґрунту	50,0
7	КБ1-166-1 K8=1,50; K10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³ ґрунту	2,0
8	КБ1-134-1 K8=1,50; K10=1,50	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³ ущільненого ґрунту	20,0
		В1 - водопровід господарсько-питний та протипожежний		
9	КБ22-8-9 K8=1,50; K10=1,50	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 350 мм	км трубопроводу	0,01
		Мережа К1-побутова каналізація		
11	КБ22-11-3 K8=1,50; K10=1,50	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	км трубопроводу	0,005
13	КБ22-11-5 K8=1,50; K10=1,50	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	км трубопроводу	0,013
15	КМ8-143-5 K9=1,50; K10=1,50	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	м тр	15,0
17	КБ22-40-2 K8=1,50; K10=1,50	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	фланець	2,0
21	КБ22-8-9 K8=1,50; K10=1,50	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 350 мм	км трубопроводу	0,004
		К1ав.- побутова каналізація, аварійна		
23	КБ22-11-5 K8=1,50; K10=1,50	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	км трубопроводу	0,005
25	КМ8-143-5 K9=1,50; K10=1,50	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	м тр	4,0
		Колодязі монолітні (КАС-1)		
27	КБ6-1-1 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	м ³ бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,3
28	КБ6-1-16 K8=1,50; K10=1,50	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м ³ бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	3,07

33	КБ6-33-5 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування залізобетонних конструкцій відстійників, резервуарів та інших споруд при днищах бункерного типу	м3 залізобетону в ділі	20,0
35	КБ9-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	0,158
37	КБ16-30-2 К8=1,50; К10=1,50	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1,0
38	КБ8-3-5 К8=1,50; К10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	71,0
40	КБ26-30-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (бічна)	м2 ізолюваної поверхні	71,0
42	КР8-31-4 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	9,0
44	КБ26-30-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	9,0
		Колодязі збірні		
46	КБ23-13-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	1,18
55	КР20-23-3 К8=1,50; К10=1,50	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	отвір	4,0
56	КБ16-30-2 К8=1,50; К10=1,50	Зароблення сальників при проходженні труб, діаметр труб до 200 мм	сальник	4,0
57	КБ6-3-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (влаштування лотків)	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,85
58	КБ23-23-1 К8=1,50; К10=1,50	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	врізання	1,0
		Насосна станція НС-1. Конструкції залізобетонні		
60	КБ26-30-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	80,7
62	КБ8-3-5 К8=1,50; К10=1,50	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	70,0
64	КБ6-1-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,5
65	КБ6-33-5 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування залізобетонних конструкцій відстійників, резервуарів та інших споруд при днищах бункерного типу	м3 залізобетону в ділі	21,0
67	КБ9-29-1 К8=1,50; К10=1,50	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	0,142
		Влаштування насосної станції		
69	КБ18-13-5 К8=1,50; К10=1,50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,75 т	насос	1,0
70	КБ21-23-1 К9=1,50; К10=1,50	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (шафа управління)	шафа	1,0
71	КБ18-13-1 К8=1,50; К10=1,50	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1,0

73	КБ16-15-2 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2,0
76	КБ16-15-3 К8=1,50; К10=1,50	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2,0
79	КБ16-13-2 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м трубопроводу	1,0
82	КБ16-14-17 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	5,0
85	КБ16-14-18 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	9,0
88	КБ16-14-19 К8=1,50; К10=1,50	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	8,0
	06-001-002	Влаштування зовнішніх мереж теплопостачання		
		Земляні роботи		
1	КБ27-67-4 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3 покриття чи основи	0,45
2	КБ27-67-2 К8=1,50; К10=1,50	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3 покриття чи основи	1,8
3	КР20-40-1 К8=1,50; К10=1,50	Навантаження сміття вручну	т сміття	3,6
4	С314-30-1 К10=1,50	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,6
5	КБ1-13-5 К8=1,50; К10=1,50	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	203,5
6	КБ1-18-5 К8=1,50; К10=1,50	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	6,5
7	КБ1-164-2 К8=1,50; К10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	35,0
8	КБ1-164-2 тех.ч. табл.10 п.1.3.180 К2=1,20; К8=1,50; К10=1,50	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 [Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом]	м3 ґрунту	6,5
9	КР20-41-1 К8=1,50; К10=1,50	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	77,5
10	С311-30-1 К10=1,50	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	84,0
11	КБ23-1-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	9,0
12	КБ1-166-1 К8=1,50; К10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	19,0
14	КБ1-27-1 К10=1,50	Засипка траншей і котлованів екскаваторами з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	203,5
15	КБ1-166-1 К8=1,50; К10=1,50	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	1,0

16	КБ1-134-1 К8=1,50; К10=1,50	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	203,5
17	КМ8-143-5 К9=1,50; К10=1,50	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	м тр	100,0
19	КБ27-17-3 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2 основи тротуарів	15,0
20	КБ27-22-1 К8=1,50; К10=1,50	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2 покриття тротуарів	15,0
21	КБ27-22-2 К0=2; К8=1,50; К10=1,50	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до/з норми 27-22-1 до 4 см	м2 покриття тротуарів	15,0
Прокладання тепломережі				
22	КБ16-27-6 К8=1,50; К10=1,50	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	врізування	2,0
25	КБ24-10-1 К8=1,50; К10=1,50	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	м трубопроводу	80,0
30	КБ22-8-1 К8=1,50; К10=1,50	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	км трубопроводу	0,002
33	КБ22-8-6 К8=1,50; К10=1,50	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм (футляр)	км трубопроводу	0,0299
34	КБ16-29-3 К1=0; К8=1,50; К10=1,50	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м трубопроводу	-29,9
36	КБ22-47-2 К8=1,50; К10=1,50	Протягування у футляр труб діаметром 150 мм	м труби, укладеної у футляр	29,9
37	КБ13-16-6 тех.ч. табл.2 п.1.3.16 К0=3,30 =3*1,10; К8=1,50; К10=1,50	Ґрунтування металевих поверхонь за три рази ґрунтовкою ГФ-021 /ґратчастих поверхонь/	м2	2,5
07-001-001 Озеленення території				
Озеленення території				
1	КБ47-25-4 К8=1,50; К10=1,50	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м2	1 400,0
2	КБ47-25-5 К8=1,50; К10=1,50	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м2	1 400,0
3	КБ47-25-6 К8=1,50; К10=1,50	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	м2	1 400,0

Склад

Григор'єв О.Ю.



Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13

(найменування об'єкта будівництва)

Підсумкова відомість ресурсів

до Зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва № _____

№ п/п	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	трансп. складова, грн.	загот. складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13
I. Витрати труда								
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год.	53 203,64	208,71	-	-	-
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,70	-	-	-	-
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год.	3 599,97	206,09	-	-	-
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,60	-	-	-	-
5	3	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год.	7 852,33	256,916	-	-	-
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,20	-	-	-	-
7	28	Витрати труда пусконаладжувального персонала	люд.год.	605,17	290,5217	-	-	-

8	3	Витрати труда робітників, зайнятих на керуванні та обслуговуванні автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год.	4 607,47	239,4171	-	-	-
9		Разом загальна кошторисна трудомісткість	люд.год.	69 868,58	216,7235	-	-	-
10		Середній розряд робіт	розряд	3,70	-	-	-	-
II. Будівельні машини та механізми								
1	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш.год	42,914	701,73	-	-	-
					30 114			
2	КБМ212-202	Автогрейдері середнього типу, потужність 99 кВт (135 к.с.)	маш.год	2,045	1 260,84	-	-	-
					2 579			
3	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш.год	44,068	461,26	-	-	-
					20 327			
4	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	229,048	549,05	-	-	-
					125 759			
5	КБМ201-13	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	22,799	594,98	-	-	-
					13 565			
6	КБМ201-22	Автомобілі-самоскиди, вантажопідйомність 7 т	маш.год	0,524	563,83	-	-	-
					295			
7	КБМ203-101	Автовантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	16,313	705,40	-	-	-
					11 507			
8	КБМ204-201	Агрегати зварювальні пересувні з бензиновим двигуном, з номінальним зварювальним струмом 250-400 А	маш.год	60,786	351,73	-	-	-
					21 380			
9	КБМ215-101	Агрегати наповнювально-обпресовувальні, продуктивність до 70 м3/год	маш.год	1,492	1 054,21	-	-	-
					1 573			
10	КБМ234-201	Агрегати фарбувальні з пневматичним розпилюванням для фарбування фасадів будівель, продуктивність 500 м3/год	маш.год	29,373	19,68	-	-	-
					578			
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	144,251	284,11	-	-	-
					40 983			
12	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт (працює від пересувної електростанції)	маш.год	1,185	280,74	-	-	-
					333			
13	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш.год	212,451	768,71	-	-	-
					163 313			
14	КБМ207-149	Бульдозери, потужність 79 кВт (108 к.с.)	маш.год	19,853	993,66	-	-	-
					19 727			
15	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	22,855	24,30	-	-	-
					555			
16	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	155,96	9,06	-	-	-
					1 413			

17	КБМ211-501	Глиномішалки, місткість 4 м3	маш.год	0,265	284,29	-	-	-
					75			
18	КБМ206-246	Екскаватори одноковшеві дизельні на гусеничному ходу, місткість ковша 0,4 м3	маш.год	0,082	691,43	-	-	-
					56			
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш.год	992,071	620,43	-	-	-
					615 511			
20	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	2,588	80,44	-	-	-
					208			
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С (працює від пересувної електростанції)	маш.год	0,829	7,05	-	-	-
					6			
22	КБМ204-102-2	Електростанції пересувні, потужність 10 кВт	маш.год	0,829	166,29	-	-	-
					138			
23	КБМ204-102	Електростанції пересувні, потужність 4 кВт	маш.год	1,185	169,93	-	-	-
					201			
24	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	170,548	474,85	-	-	-
					80 985			
25	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа (7 ат), продуктивність 5 м3/хв	маш.год	82,089	527,90	-	-	-
					43 335			
26	КБМ205-401	Компресори пересувні з електродвигуном, тиск 600 кПа (6 ат), продуктивність 0,5 м3/хв	маш.год	29,373	59,76	-	-	-
					1 755			
27	КБМ233-703	Конвеєри стрічкові пересувні, довжина 15 м	маш.год	0,26	160,94	-	-	-
					42			
28	КБМ212-906	Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т	маш.год	0,151	644,92	-	-	-
					98			
29	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	5,714	216,42	-	-	-
					1 237			
30	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,344	827,50	-	-	-
					285			
31	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	16,624	533,12	-	-	-
					8 863			
32	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	164,413	620,55	-	-	-
					102 026			
33	КБМ202-403	Крани козлові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 32 т	маш.год	0,364	856,66	-	-	-
					312			
34	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	218,19	907,30	-	-	-
					197 964			
35	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	71,471	888,97	-	-	-
					63 536			

36	КБМ202-1143	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 16 т	маш.год	2 207,648	1 135,10	-	-	-
					2 505 901			
37	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	1,044	892,58	-	-	-
					932			
38	КБМ202-1202	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 25 т	маш.год	5,699	1 129,06	-	-	-
					6 435			
39	КБМ202-1244	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 25 т	маш.год	8,378	995,31	-	-	-
					8 339			
40	КБМ202-1245	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність 40 т	маш.год	3,549	1 158,30	-	-	-
					4 111			
41	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	141,925	873,26	-	-	-
					123 937			
42	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	1,28	887,14	-	-	-
					1 136			
43	КБМ212-1601	Машини поливально-мийні, місткість 6000 л	маш.год	0,042	1 010,47	-	-	-
					42			
44	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	94,565	7,57	-	-	-
					716			
45	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш.год	5,394	9,25	-	-	-
					50			
46	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,251	553,01	-	-	-
					139			
47	КБМ233-1651	Насос відцентровий, продуктивність 25 м3/год, напір 150 м	маш.год	0,26	160,97	-	-	-
					42			
48	КБМ233-1721	Насос грязьовий, подача 15 м3/год, напір 50 м	маш.год	0,56	232,08	-	-	-
					130			
49	КБМ219-101	Насосні станції електричні стаціонарні, подача 50 м3/год, напір 50 м	маш.год	14,28	451,33	-	-	-
					6 445			
50	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	2 723,992	152,10	-	-	-
					414 319			
51	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	0,48	341,08	-	-	-
					164			
52	КБМ203-902	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 10 м	маш.год	3,963	302,10	-	-	-
					1 197			
53	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш.год	56,174	282,43	-	-	-
					15 865			
54	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	83,444	265,55	-	-	-
					22 159			
55	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	1,392	6,31	-	-	-

56	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	144,243	131,31	-	-	-
57	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	4,428	219,40	-	-	-
58	КБМ201-311	Трактори на гусеничному ході, потужність 59 кВт (80 к.с.)	маш.год	0,392	728,72	-	-	-
59	КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового (постійного струму)	маш.год	599,837	60,62	-	-	-
60	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа (1 кгс/см2), високий 10 МПа (100 кгс/см2)	маш.год	64,02	23,20	-	-	-
61	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш.год	1,079	263,77	-	-	-
62	КБМ207-601	Установки однобарові на тракторі потужністю 79 кВт (108 к.с.), ширина щілини 14 см	маш.год	1,661	945,66	-	-	-
63	КБМ233-1681	Щітки дорожні навісні на базі трактора	маш.год	0,186	651,37	-	-	-
64	С314-30-1	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	38,16	365,51	-	-	-
65	С311-10-1	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	94,5	156,03	-	-	-
66	С311-30-1	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	11 135,25	350,36	-	-	-
		Разом:	грн.	-	8 672 760	-	-	-
III. Механізований інструмент								
1	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	99,5588				
2	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	934,681555				
3	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	462,8002				
4	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш.год	64,3743				
5	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	449,23425				
6	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш.год	7,8				
7	КБМ212-500	Гудронатори ручні	маш.год	0,009				
8	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	17,05262				
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	236,880437				
10	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	37,4198				
11	КБМ270-244	Котки ручні, 30-40 кг	маш.год	0,108				
12	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	135,888				

13	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН (2 т	маш.год	89,7				
14	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН (3,2 т)	маш.год	11,2403				
15	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН (5 т)	маш.год	16,221538				
16	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН (0,59 т)	маш.год	30,33165				
17	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН (1,5 т)	маш.год	163,515123				
18	КБМ270-125	Люльки одномісні самопідйомні, вантажопідйомність 120 кг	маш.год	4,0755				
19	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш.год	5,0048				
20	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	36,843				
21	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,506				
22	КБМ270-158	Насос гідравлічний ручний	маш.год	0,858				
23	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	60,743				
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	4,516				
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	193,549				
26	КБМ200-73	Пилка маятникова для різання металопрокату	маш.год	0,168				
27	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	35,583778				
28	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	179,00312				
29	КБМ270-163	Прес ручний	маш.год	0,092				
30	КБМ209-1400	Розпушувачі причіпні (без трактора)	маш.год	0,20592				
31	КБМ204-1100	Термопенси з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	#####				
32	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	670,33575				
33	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	3,18				
34	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	210,903				
35	КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	95,843028				
36	КБМ209-1500	Ямокопачі	маш.год	0,7				
		Разом вартість ресурсів, спожитих механізованим інструментом і врахованих в вартості матеріалів	грн.	-	18 308	-	-	-

IV. Будівельні матеріали, вироби та конструкції

1	C124-3	С3 - Арматурна сітка [315,04 грн/т * 0,911 т]	шт	2,0	109 180,80	108 081,04	287,00	812,76
					218 362	216 162	574	1 626
2	C113-2130-B2	Адаптер кріплення на шину ТН-35 [868,53 грн/т * 0,04 т]	шт	2,0	1 851,03	1 780,00	34,74	36,29
					3 702	3 560	69	73
3	C111-9	Азбест хризолітовий, марка К-6-30 [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,1824	92 447,40	90 093,91	540,80	1 812,69
					16 862	16 433	99	331
4	C111-20	Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2	т	0,006	130 458,64	127 008,79	891,84	2 558,01

		мм [775,51 грн/т * 1,15 т]			783	762	5	15
5	C111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм [505,33 грн/т * 1,13 т]	т	0,0132868	321 313,54	314 442,25	571,02	6 300,27
6	C1545-1	Анкер-болт 120 [402,75 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	4 269	4 178	8	84
7	C124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,01408	28,50	27,90	0,04	0,56
8	241649-1049-1-2-1	Антенна виносна 20 м [334,62 грн/т * 0,01 т]	шт	1,0	114	112	-	2
9	C124-20	Арматура А240С, діаметр 8 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	6,2712	108 446,85	106 005,40	315,04	2 126,41
10	C124-22	Арматура А500С, діаметр 12 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	72,495	1 527	1 493	4	30
11	C124-23	Арматура А500С, діаметр 14 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	41,54312	3 624,42	3 550,00	3,35	71,07
12	C124-24	Арматура А500С, діаметр 16 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,057	3 624	3 550	3	71
13	C124-24	Арматура А500С, діаметр 18 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	13,7217	43 161,34	42 000,00	315,04	846,30
14	C124-25	Арматура А500С, діаметр 20 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	1,1128	270 673	263 390	1 976	5 307
15	C111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А [535,45 грн/т * 18,5 т]	т	0,00006615	43 161,34	42 000,00	315,04	846,30
16	C123-428-1	Балки дерев'яні для опалубки [499,15 грн/т * 0,06 т]	м	214,4214	3 128 981	3 044 790	22 839	61 353
17	C111-1600	Бензин розчинник [535,45 грн/т * 1,13 т]	т	1,2996	43 161,34	42 000,00	315,04	846,30
18	C111-1682	Бентонітовий шнур "Гідростоп" 30x20 [775,51 грн/т * 0,0001 т]	м	195,0	1 793 057	1 744 811	13 088	35 158
19	C111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0 [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,00002	43 161,34	42 000,00	315,04	846,30
20	C111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1 [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,0022756	2 460	2 394	18	48
21	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3,48725	592 247	576 311	4 323	11 613
					43 161,34	42 000,00	315,04	846,30
					48 030	46 738	351	942
					63	61	1	1
					571,15	530,00	29,95	11,20
					122 467	113 643	6 422	2 402
					227 791,56	222 720,00	605,06	4 466,50
					296 038	289 447	786	5 805
					374,42	367,00	0,08	7,34
					73 012	71 565	16	1 431
					199 541,68	195 034,75	594,35	3 912,58
					4	4	-	-
					176 276,43	172 225,68	594,35	3 456,40
					401	392	1	8
					194,35	190,41	0,13	3,81

		[402,75 грн/т * 0,00032 т]			678	664	-	13
22	C111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30 [614,77 грн/т * 1,03 т]	т	0,4332	110 805,87	108 000,00	633,21	2 172,66
23	C111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10 [614,77 грн/т * 1,03 т]	т	3,5796	48 001	46 786	274	941
24	C111-1561	Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі [674,80 грн/т * 1,03 т]	т	0,009	110 805,87	108 000,00	633,21	2 172,66
25	C111-78	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180 [614,77 грн/т * 1,05 т]	т	0,37	396 641	386 597	2 267	7 777
26	K58-1121-A002	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.3.6 [263,66 грн/т * 0,97 т]	шт	3,0	110 868,94	108 000,00	695,04	2 173,90
27	C130-1103	Блочки [402,75 грн/т * 0,00022 т]	шт	22,0	998	972	6	20
28	C113-2130-B2	Бокс монтажний для підсилювача [868,53 грн/т * 0,003 т]	шт	1,0	110 818,42	108 000,00	645,51	2 172,91
29	1507-1001-B27	Болт з шестигранною головкою М8х60 з частковою різьбою [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	50,0	41 003	39 960	239	804
30	C111-1848	Болт М8 у комплекті з гайкою М8	шт	70,0	2 469,17	2 165,00	255,75	48,42
31	C111-1846	Болти анкерні [329,69 грн/т * 1,11 т]	т	0,0348	7 408	6 495	767	145
32	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,212443303	37,12	36,30	0,09	0,73
33	C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,0061	817	799	2	16
34	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм [402,75 грн/т * 1,12 т]	т	0,00002	4 062,26	3 980,00	2,61	79,65
35	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм [402,75 грн/т * 1,12 т]	т	0,00408	4 062	3 980	3	80
36	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм [402,75 грн/т * 1,12 т]	т	0,0188153	8,02	7,50	0,36	0,16
37	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12- (14) мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,00109516	401	375	18	8
38	C111-91	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,00424	7,65	7,50	-	0,15
39	C111-1848-1	Болти, гайки, шайби	кг	2,8	536	525	-	10

		[329,69 грн/т * 0,001 т]			345	338	1	7
40	C1113-101	Борошно андезитове кислототривке, марка А	т	2,854212	8 418,69	7 702,11	551,51	165,07
		[535,45 грн/т * 1,03 т]			24 029	21 983	1 574	471
41	C112-29	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	1,5708	14 039,18	13 500,00	263,90	275,28
		[432,63 грн/т * 0,61 т]			22 053	21 206	415	432
42	C112-32	Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, II сорт	м3	0,0055	1 944,39	1 642,36	263,90	38,13
		[432,63 грн/т * 0,61 т]			11	9	1	-
43	C112-23	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,0001648	14 039,18	13 500,00	263,90	275,28
		[432,63 грн/т * 0,61 т]			2	2	-	-
44	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,79042	14 039,18	13 500,00	263,90	275,28
		[432,63 грн/т * 0,61 т]			11 097	10 671	209	218
45	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,039	1 239,46	951,26	263,90	24,30
		[432,63 грн/т * 0,61 т]			48	37	10	1
46	C124-24	БСР болт М10х100	шт	260,0	15,65	15,29	0,05	0,31
		[315,04 грн/т * 0,00015 т]			4 069	3 975	13	81
47	C111-113	Бязь сурова	10м2	0,01	996,46	975,18	1,74	19,54
		[775,51 грн/т * 0,00224 т]			10	10	-	-
48	C1546-7	Вазелін технічний	т	0,00001	154 217,92	150 578,27	615,77	3 023,88
		[535,45 грн/т * 1,15 т]			2	2	-	-
49	C111-253	Вапно будівельне	т	0,0002	12 566,61	11 784,76	535,45	246,40
		[535,45 грн/т * 1,0 т]			3	2	-	-
50	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00515	1 002,28	447,18	535,45	19,65
		[535,45 грн/т * 1,0 т]			5	2	3	-
51	C111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00832	12 566,61	11 784,76	535,45	246,40
		[535,45 грн/т * 1,0 т]			105	98	4	2
52	C111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000390674	46 262,05	44 798,08	556,87	907,10
		[535,45 грн/т * 1,04 т]			18	18	-	-
53	C1555-208	Вата мінеральна, товщина 100 мм	м3	18,43	7 691,00	7 540,00	0,20	150,80
		[505,33 грн/т * 0,0004 т]			141 745	138 962	4	2 779
54	C1555-208	Вата мінеральна, товщина 150 мм	м3	13,905	7 691,00	7 540,00	0,20	150,80
		[505,33 грн/т * 0,0004 т]			106 943	104 844	3	2 097
55	C113-944	Вентиль балансувальний муфтовий STROMAX-R DN25	шт	1,0	2 295,34	2 250,00	0,33	45,01
		[329,69 грн/т * 0,001 т]			2 295	2 250	-	45

56	C1630-26	Вентиль запірний муфтовий д.20 мм [402,75 грн/т * 0,0017 т]	шт	2,0	388,29	380,00	0,68	7,61
					777	760	1	15
57	C113-944	Вентиль запірний муфтовий д.25 [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	255,03	250,00	0,03	5,00
					510	500	-	10
58	C1630-642	Вентиль чавунний муфтовий Ду15 15кч18п (G1/2") [402,75 грн/т * 0,00039 т]	шт	4,0	377,56	370,00	0,16	7,40
					1 510	1 480	1	30
59	C1630-642	Вентиль чавунний муфтовий Ду25 15кч18п (G1") [402,75 грн/т * 0,00039 т]	шт	2,0	520,36	510,00	0,16	10,20
					1 041	1 020	-	20
60	C1630-23	Вентиль пожежний кутовий Ду-25 [402,75 грн/т * 0,0059 т]	шт	5,0	379,83	370,00	2,38	7,45
					1 899	1 850	12	37
61	1507-1001-B27	Вимикач двоклавішний, зовнішній 10А, 250В, IP54 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	18,0	245,78	240,60	0,36	4,82
					4 424	4 331	6	87
62	1507-1001-B27	Вимикач одноклавішний кнопковий зовнішній 10А, 250В, IP54 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0	240,07	235,00	0,36	4,71
					480	470	1	9
63	1507-1001-B27	Вимикач одноклавішний перемикач, зовнішній 10А, 250В, IP54 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	4,0	202,33	198,00	0,36	3,97
					809	792	1	16
64	1507-1001-B27	Вимикач одноклавішний, зовнішній 10А, 250В, IP54 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	26,0	202,33	198,00	0,36	3,97
					5 261	5 148	9	103
65	C111-306	Вироби гумові технічні [356,81 грн/т * 0,00126 т]	кг	19,431708	188,71	184,56	0,45	3,70
					3 667	3 586	9	72
66	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі [356,81 грн/т * 0,00126 т]	кг	9,57	188,71	184,56	0,45	3,70
					1 806	1 766	4	35
67	C130-881	Відвід 90° приварний ду15 [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	12,0	45,07	44,00	0,19	0,88
					541	528	2	11
68	C130-881	Відвід 90° приварний ду20 [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	16,0	60,12	58,75	0,19	1,18
					962	940	3	19
69	C130-881	Відвід 90° приварний ду25 [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	6,0	66,49	65,00	0,19	1,30
					399	390	1	8
70	C130-881	Відвід 90° приварний ду40 [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	5,0	122,59	120,00	0,19	2,40
					613	600	1	12
71	C130-881	Відвід 90° приварний ду50 [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	24,0	145,64	142,59	0,19	2,86
					3 495	3 422	5	69
72	C113-944	Відвід сталевий попередньоізолюваний 90гр СПІРО д.57/125 [356,81 грн/т * 0,005 т]	шт	32,0	1 915,34	1 876,00	1,78	37,56
					61 291	60 032	57	1 202
73	C113-2130-B2	Відгалужувач на 3 виходи [868,53 грн/т * 0,002 т]	шт	3,0	1 450,17	1 420,00	1,74	28,43
					4 351	4 260	5	85
74	C1546-10	Віск бджолиний	кг	0,01	368,89	361,05	0,61	7,23

75	C142-10-2	[535,45 грн/т * 0,00114 т] Вода	м3	0,01545	4 5,18	4 5,18000	- -	- -
76	C142-10-2	Вода	м3	249,0473232	- 36,48	- 36,48000	- -	- -
77	C1546-8	Вода дистильована [535,45 грн/т * 1,1 т]	м3	0,00014	9 085 3 450,59	9 085 2 793,93	- 589,00	- 67,66
78	C121-255	Ворота сітчасті, полімерне покриття RAL6005, з замком та анкерними пластинами [406,14 грн/т * 0,05 т]	шт	1,0	- 27 767,01	- 27 540,00	- 20,31	- 206,70
79	C130-231	Вставка гнучка, 500х300, L=156 мм SFI 50-30 [402,75 грн/т * 0,00364 т]	шт	2,0	27 767 941,58	27 540 921,65	20 1,47	207 18,46
80	C130-231	Вставка гнучка, д.160 L=150 мм RFI 160 [402,75 грн/т * 0,00364 т]	шт	6,0	1 883 593,10	1 843 580,00	3 1,47	37 11,63
81	C111-1745	Втулка під фланець коротка д.80(90) мм [356,81 грн/т * 0,00002 т]	шт	1,0	3 559 190,79	3 480 187,04	9 0,01	70 3,74
82	C1110-177	Втулки ущільнювальні [356,81 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,6	191 34,21	187 33,50	- 0,04	4 0,67
83	C111-1293	Вугілля деревне, марка А [465,73 грн/т * 1,02 т]	т	0,076752	123 24 984,57	121 24 019,64	- 475,04	2 489,89
84	C130-883	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм [315,04 грн/т * 0,0025 т]	м	70,5	1 918 182,37	1 844 178,00	36 0,79	38 3,58
85	C130-890	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32х3,2 мм [315,04 грн/т * 0,0033 т]	м	61,0	12 857 291,53	12 549 284,77	56 1,04	252 5,72
86	C130-1192	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 57х3,5 мм [315,04 грн/т * 0,0054 т]	м	100,0	17 783 603,53	17 371 590,00	63 1,70	349 11,83
87	1507-1001-B27	Гайка М6 з насічкою, що перешкодише відкручуванню [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	200,0	60 353 12,61	59 000 12,00	170 0,36	1 183 0,25
88	C111-1848	Гайка накидна Ду25	шт	2,0	2 522 127,50	2 400 125,00	72 -	50 2,50
89	1507-1001-B27	Гайка самоконтряща М8 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	50,0	255 8,53	250 8,00	- 0,36	5 0,17
90	C1545-1	Гайка самокрутяча, М10 DIN985 [402,75 грн/т * 0,0001 т]	шт	120,0	426 2,34	400 2,25	18 0,04	9 0,05
91	C1545-94	Гак У625 [402,75 грн/т * 0,008 т]	100шт	0,01336	281 7 194,32	270 7 050,03	5 3,22	6 141,07
					96	94	-	2

92	C111-322	Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 [535,45 грн/т * 1,03 т]	т	0,85841	107 147,00	104 494,57	551,51	2 100,92
93	1507-1001-B27	Гвинт М6х10 з чотирикутним підголовником [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	200,0	91 976	89 699	473	1 803
94	C1545-260	Гвинт самосверл. 4,8х25 6гр цб [402,75 грн/т * 0,00005 т]	шт	220,0	8,53	8,00	0,36	0,17
95	C111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	шт	220,0	1 706	1 600	72	34
96	C1550-38	Герметик вогнестійкий 300 мл [535,45 грн/т * 0,0003 т]	шт	220,0	0,99	0,95	0,02	0,02
97	C111-1631	Герметик сантехнічний [535,45 грн/т * 0,00126 т]	шт	220,0	218	209	4	4
98	C1550-38	Гермобутил [535,45 грн/т * 0,00092 т]	шт	220,0	89 543,09	87 387,71	399,63	1 755,75
99	C111-217	Гідроклоїзол Т, М [537,97 грн/т * 0,00071 т]	шт	220,0	297	290	1	6
100	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.110 (ПВХ) [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	13,0	487,72	478,00	0,16	9,56
101	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.20 (ПЕ) [329,69 грн/т * 0,0001 т]	кг	0,35724	6 340	6 214	2	124
102	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.25 (ПЕ) [329,69 грн/т * 0,0001 т]	кг	0,35724	390,89	382,56	0,67	7,66
103	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.32 (ПЕ) [329,69 грн/т * 0,0001 т]	кг	0,35724	140	137	-	3
104	C113-944	Гільзи прохідні вогнезахисні д.50 (ПВХ) [329,69 грн/т * 0,0001 т]	кг	0,35724	143,30	140,00	0,49	2,81
105	C111-219	Гіпсові в'язучі [535,45 грн/т * 1,01 т]	м2	0,687	3 366	3 289	12	66
106	C111-219	Гіпсові в'язучі Г-3 [535,45 грн/т * 1,01 т]	м2	0,687	64,06	62,42	0,38	1,26
107	C1110-14	Глухарі [402,75 грн/т * 0,0134 т]	шт	1,0	44	43	-	1
108	C130-934	Глухий фланець д.80 мм [402,75 грн/т * 0,00184 т]	шт	1,0	3 162,03	3 100,00	0,03	62,00
109	C130-231	Гнучка вставка ВВ, 1030х580 [402,75 грн/т * 0,00364 т]	шт	2,0	3 162	3 100	-	62
110	C130-231	Гнучка вставка ВН, 900х550 [402,75 грн/т * 0,00364 т]	шт	2,0	1 377,03	1 350,00	0,03	27,00
			шт	2,0	2 754	2 700	-	54
			шт	2,0	1 509,63	1 480,00	0,03	29,60
			шт	1,0	3 019	2 960	-	59
			шт	1,0	1 683,03	1 650,00	0,03	33,00
			шт	2,0	1 683	1 650	-	33
			шт	2,0	2 488,83	2 440,00	0,03	48,80
			шт	2,0	4 978	4 880	-	98
			т	0,0134305	7 590,08	6 900,45	540,80	148,83
			т	0,05016	102	93	7	2
			100шт	0,352	7 590,08	6 900,45	540,80	148,83
			шт	1,0	381	346	27	7
			шт	1,0	2 180,04	2 131,89	5,40	42,75
			шт	1,0	767	750	2	15
			шт	1,0	796,35	780,00	0,74	15,61
			шт	1,0	796	780	1	16
			шт	1,0	2 653,50	2 600,00	1,47	52,03
			шт	1,0	2 654	2 600	1	52
			шт	1,0	2 531,10	2 480,00	1,47	49,63
			шт	1,0	2 531	2 480	1	50

111	C1630-63	Головка рукавна сполучна Ду-25 [402,75 грн/т * 0,0004 т]	шт	5,0	122,56	120,00	0,16	2,40
112	C111-1624-2	Грунтовка Бетонконтакт	л	63,0	613	600	1	12
113	C111-1624	Грунтовка бітумна [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	1,976	122,40	120,00	-	2,40
114	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення [535,45 грн/т * 0,0016 т]	л	821,03608	7 711	7 560	-	151
115	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,00890965	163 806,24	160 000,00	594,35	3 211,89
116	C1113-21	Грунтовка ГФ-021 червоно-коричнева [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,02746059	323 681	316 160	1 174	6 347
117	C130-257	Грязьовик вертикальний фланцевий ДУ40 [402,75 грн/т * 0,0431 т]	шт	2,0	150,03	146,23	0,86	2,94
118	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова [356,81 грн/т * 0,00126 т]	кг	13,769	123 180	120 060	706	2 414
119	C1630-23	Датчик положення пожежного крана ДППК-Т, N=3Вт, U=1...30В [402,75 грн/т * 0,0059 т]	шт	5,0	139 408,16	136 000,00	674,67	2 733,49
120	C121-798-4	Двері герметичні 1200(б)х2000(б) [406,14 грн/т * 0,08 т]	м2	4,8	1 242	1 212	6	24
121	C121-798-4	Двері захисно-герметичні для захисту від надмірного тиску 440 кПа; 1200(б)х2000(б) [406,14 грн/т * 0,2596 т]	шт	2,0	139 408,16	136 000,00	674,67	2 733,49
122	C121-798-4	Двері металеві [406,14 грн/т * 0,205 т]	м2	0,96	3 828	3 735	19	75
123	C121-798-4	Двері металеві глухі [406,14 грн/т * 0,08 т]	м2	5,04	4 097,71	4 000,00	17,36	80,35
124	C121-798-4	Двері металопластикові [406,14 грн/т * 0,03 т]	м2	60,243	8 195	8 000	35	161
125	C121-798-4	Двері протипожежні внутрішні металеві EI 60 [406,14 грн/т * 0,08 т]	м2	15,16	1 397	1 363	6	27
126	C1630-14791-11 3	Двері утеплені герметичні для вентиляційних камер Дус 1,25х0,5 [502,37 грн/т * 0,0034 т]	шт	4,0	532,83	520,00	2,38	10,45
127	C121-798-4	Дверний блок з металопластику 1000х1800 [406,14 грн/т * 0,03 т]	м2	39,6	2 664	2 600	12	52
128	C121-772	Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель,	т	0,108	44 362,73	44 000,00	32,49	330,24
					212 941	211 200	156	1 585
					151 231,22	150 000,00	105,43	1 125,79
					302 462	300 000	211	2 252
					11 670,13	11 500,00	83,26	86,87
					11 203	11 040	80	83
					12 465,28	12 340,00	32,49	92,79
					62 825	62 194	164	468
					6 863,27	6 800,00	12,18	51,09
					413 464	409 652	734	3 078
					15 145,23	15 000,00	32,49	112,74
					229 602	227 400	493	1 709
					61 201,74	60 000,00	1,71	1 200,03
					244 807	240 000	7	4 800
					10 893,27	10 800,00	12,18	81,09
					431 373	427 680	482	3 211
					98 377,21	97 231,29	413,58	732,34

		трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, ворот, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстолистової сталі, без отворів та складальнозварювальних операцій [413,58 грн/т * 1,0 т]				10 625	10 501	45	79
129	C1550-46	Дисперсійна ґрунтовка R 777 [535,45 грн/т * 0,00103 т]	кг	203,82		212,21	207,50	0,55	4,16
						43 253	42 293	112	848
130	C1545-243	Дінрейка ТН-35 1м [402,75 грн/т * 0,00035 т]	шт	1,0		177,11	173,50	0,14	3,47
131	C112-136	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, II сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0321984		177	174	-	3
						14 039,18	13 500,00	263,90	275,28
						452	435	8	9
132	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0545		1 162,14	875,45	263,90	22,79
						63	48	14	1
133	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,0272		14 039,18	13 500,00	263,90	275,28
						382	367	7	7
134	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	0,1165		1 122,81	836,89	263,90	22,02
						131	97	31	3
135	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	4,8258		14 039,18	13 500,00	263,90	275,28
						67 750	65 148	1 274	1 328
136	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, III сорт [432,63 грн/т * 0,61 т]	м3	2,484553		14 039,18	13 500,00	263,90	275,28
						34 881	33 541	656	684
137	C111-1789	Драбина для колодязів металева, 3 м [356,81 грн/т * 0,033 т]	шт	2,0		6 336,01	6 200,00	11,77	124,24
						12 672	12 400	24	248
138	C111-1789	Драбина для колодязів металева, 6 м [356,81 грн/т * 0,033 т]	шт	2,0		12 660,01	12 400,00	11,77	248,24
						25 320	24 800	24	496
139	C111-1608	Дрантя [775,51 грн/т * 0,00113 т]	кг	12,657		31,78	30,28	0,88	0,62
						402	383	11	8
140	C118-37	Дріт HDMI-D-SUB [356,81 грн/т * 0,00044 т]	шт	1,0		632,56	620,00	0,16	12,40
						633	620	-	12
141	1507-1001-B27	Дріт з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, перетином 1x10ж/з мм2	м	25,5		102,20	99,84	0,36	2,00

		ПВЗнг [402,75 грн/т * 0,0009 т]				2 606	2 546	9	51
142	1507-1001-B27	Дріт з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, перетином 1х4ж/з мм2 ПВЗнг [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	51,5		59,73	58,20	0,36	1,17
						3 076	2 997	19	60
143	1507-1001-B27	Дріт з мідними жилами, з ПВХ ізоляцією, перетином 1х50 мм2 жовто-зелений ПВЗнг [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	10,2		284,85	278,90	0,36	5,59
						2 905	2 845	4	57
144	1507-1001-B27	Дріт з мідними жилами, з ПЕ ізоляцією, перетином 1х1,5 мм2 ВПП [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	15,45		13,12	12,50	0,36	0,26
						203	193	6	4
145	C111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00009945		49 750,09	48 459,56	315,04	975,49
						5	5	-	-
146	C111-796	Дріт канатний оцинкований, діаметр 5,5 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0000452		60 855,61	59 347,32	315,04	1 193,25
						3	3	-	-
147	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,025272		433 952,41	425 128,50	315,04	8 508,87
						10 967	10 744	8	215
148	C111-1807	Дріт плоский оцинкований 70 мкм, 30х3,5 мм [315,04 грн/т * 0,0001 т]	м	184,0		181,38	180,00	0,03	1,35
						33 374	33 120	6	248
149	C111-1741	Дріт сталевий загального призначення [315,04 грн/т * 0,001 т]	кг	6,195		73,16	71,41	0,32	1,43
						453	442	2	9
150	C111-1741	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 0,8 мм [315,04 грн/т * 0,001 т]	кг	8,04		73,16	71,41	0,32	1,43
						588	574	3	11
151	C111-1742	Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм [315,04 грн/т * 0,001 т]	кг	99,696		52,73	51,38	0,32	1,03
						5 257	5 122	32	103
152	C111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0055172		65 825,48	64 219,74	315,04	1 290,70
						363	354	2	7
153	C111-814	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,143598		47 703,09	46 452,70	315,04	935,35
						6 850	6 671	45	134
154	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0028		6 506,79	6 064,17	315,04	127,58
						18	17	1	-

155	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00608	70 752,98	69 050,63	315,04	1 387,31
					430	420	2	8
156	C111-820	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 0,55 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00027	96 597,52	94 388,41	315,04	1 894,07
					26	25	-	1
157	C111-821-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,840905943	46 088,27	44 869,54	315,04	903,69
					38 756	37 731	265	760
158	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,052385	55 559,19	54 154,75	315,04	1 089,40
					2 910	2 837	17	57
159	C111-1807	Дріт сталевий оцинкований, д.8 мм [315,04 грн/т * 0,0001 т]	м	110,0	122,95	122,00	0,03	0,92
					13 525	13 420	3	101
160	C1110-111	Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм [402,75 грн/т * 1,0 т]	т	0,00008	58 031,52	56 490,90	402,75	1 137,87
					5	5	-	-
161	C111-816	Дріт сталевий різного призначення [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,01037238	70 752,98	69 050,63	315,04	1 387,31
					734	716	3	14
162	C111-816	Дріт сталевий різного призначення світлий [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,26164222	70 752,98	69 050,63	315,04	1 387,31
					18 512	18 067	82	363
163	C111-136	Дюбелі з каліброваною головкою (в обоймах) 2,5x48,5 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,003701	91 809,57	89 609,75	399,63	1 800,19
					340	332	1	7
164	C111-152	Дюбелі з каліброваною головкою (розсіпом) з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0012	107 962,97	105 446,42	399,63	2 116,92
					130	127	-	3
165	C1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ [402,75 грн/т * 0,0012 т]	100шт	1,43	382,92	374,93	0,48	7,51
					548	536	1	11
166	C1545-42	Дюбелі У658, У661 [402,75 грн/т * 0,00089 т]	100шт	7,938	280,73	274,87	0,36	5,50
					2 228	2 182	3	44
167	C1545-1-B11	Дюбель пластиковий 6x35 [329,69 грн/т * 0,00007 т]	шт	7 000,0	1,00	0,96	0,02	0,02
					7 000	6 720	140	140
168	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм [402,75 грн/т * 0,0009 т]	100шт	0,833	382,34	374,48	0,36	7,50
					318	312	-	6
169	C1545-44-4	Дюбель-шурупи 100x10 мм [356,81 грн/т * 0,0009 т]	шт	422,0	9,51	9,00	0,32	0,19
					4 013	3 798	135	80
170	C1545-307	Електроди ЕА-400 [402,75 грн/т * 1,14 т]	т	0,003030845	459 468,32	450 000,00	459,14	9 009,18
					1 393	1 364	1	27
171	C1545-307	Електроди ЭА-400	т	0,000066	67 024,63	65 251,28	459,14	1 314,21

		[402,75 грн/т * 1,14 т]			4	4	-	-
172	C1545-308	Електроди ЭМР-4 [402,75 грн/т * 1,14 т]	т	0,00108	224 868,32	220 000,00	459,14	4 409,18
173	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,012872756	243 163 614,90	238 160 000,00	- 406,76	5 3 208,14
174	C111-1514	Електроди, діаметр 4 мм [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,2428662	2 106 163 614,90	2 060 160 000,00	5 406,76	41 3 208,14
175	C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,023551175	39 737 163 614,90	38 859 160 000,00	99 406,76	779 3 208,14
176	C111-1515	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э46 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,00302	3 853 163 614,90	3 768 160 000,00	10 406,76	76 3 208,14
177	C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,00358	494 163 614,90	483 160 000,00	1 406,76	10 3 208,14
178	C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	1,233948	586 163 614,90	573 160 000,00	1 406,76	11 3 208,14
179	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,018597	201 892 163 614,90	197 432 160 000,00	502 406,76	3 959 3 208,14
180	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42 [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,018	3 043 163 614,90	2 976 160 000,00	8 406,76	60 3 208,14
181	C111-1530	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42А [356,81 грн/т * 1,14 т]	т	0,00465	2 945 8 423,61	2 880 7 851,68	7 406,76	58 165,17
182	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,096	39 5,63	37 5,62920	2 -	1 -
183	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	91,2	1 8,44	1 8,43544	- -	- -
184	C1630-115	Елемент термостатичний (терморегулятор) RA 2991 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	25,0	769 2 550,37	769 2 500,00	- 0,36	- 50,01
185	C111-1843	Елементи опалубки металеві з кріпленням [371,37 грн/т * 1,0 т]	т	3,44356	63 759 398 336,66	62 500 395 000,00	9 371,37	1 250 2 965,29
186	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,015354	1 371 696 255 688,16	1 360 206 250 000,00	1 279 674,67	10 211 5 013,49
187	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,0389	3 926 255 688,16	3 838 250 000,00	10 674,67	77 5 013,49
188	C1113-227	Емаль захисна [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,001102	9 946 253 154,67	9 725 250 000,00	26 674,67	195 2 480,00
189	C1113-227	Емаль ХВ-124 захисна, зелена [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,00017	279 141 102,53	276 137 661,14	1 674,67	3 2 766,72
190	C111-1756	Жалюзійні ґрати ламелями догори 600х400	шт	1,0	24 25 398,68	23 24 900,00	- 0,67	- 498,01

		[535,45 грн/т * 0,00125 т]			25 399	24 900	1	498
191	C1545-260	З'єднувач Rd 8-10/полоса FL 30-40 [402,75 грн/т * 0,0005 т]	шт	10,0	199,21	195,10	0,20	3,91
192	C1545-260	З'єднувач дріту Rd 8-10 [402,75 грн/т * 0,0005 т]	шт	36,0	1 992	1 951	2	39
					179,52	175,80	0,20	3,52
193	C1545-251	З'єднувач полоси FL 30-40, хрестовий [402,75 грн/т * 0,00012 т]	шт	50,0	6 463	6 329	7	127
					329,51	323,00	0,05	6,46
194	C1545-251	З'єднувач шпильки заземлення з половою [402,75 грн/т * 0,00012 т]	шт	16,0	16 475	16 150	3	323
					215,99	211,70	0,05	4,24
195	C1530-149	З'єднання 1/2' американка [402,75 грн/т * 0,00007 т]	шт	4,0	3 456	3 387	1	68
					163,23	160,00	0,03	3,20
196	C111-1848	Зажим з болтом М8	шт	50,0	653	640	-	13
					13,46	13,20	-	0,26
197	C113-944	Закладна деталь для датчика температури [356,81 грн/т * 0,0002 т]	шт	1,0	673	660	-	13
					224,47	220,00	0,07	4,40
198	C113-944	Закладна конструкція для встановлення манометра (КВП Р1) [356,81 грн/т * 0,0002 т]	шт	4,0	224	220	-	4
					1 530,07	1 500,00	0,07	30,00
199	C1630-1219	Закладна конструкція для встановлення манометра (КВП Р2) [329,69 грн/т * 0,059 т]	шт	2,0	6 120	6 000	-	120
					1 264,24	1 220,00	19,45	24,79
200	C1630-1219	Закладна конструкція для встановлення термометру (КВП Т1) Уст. 7 ЗКЧ-1-87 [329,69 грн/т * 0,059 т]	шт	4,0	2 528	2 440	39	50
					244,24	220,00	19,45	4,79
201	C111-1631	Замазка захисна [535,45 грн/т * 0,00126 т]	кг	10,12	977	880	78	19
					223,13	218,08	0,67	4,38
202	C130-1175	Запірний клапан DN80 PN10/16 [402,75 грн/т * 0,00475 т]	шт	1,0	2 258	2 207	7	44
					8 671,95	8 500,00	1,91	170,04
203	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 1000x500 SRC 100-50 [804,53 грн/т * 0,012 т]	шт	1,0	8 672	8 500	2	170
					8 159,64	7 990,00	9,65	159,99
204	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 100x150 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	4,0	8 160	7 990	10	160
					1 535,74	1 500,00	5,63	30,11
205	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 100x200 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	2,0	6 143	6 000	23	120
					1 821,34	1 780,00	5,63	35,71
206	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 150x150 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	1,0	3 643	3 560	11	71
					1 872,34	1 830,00	5,63	36,71
207	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 150x200 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	6,0	1 872	1 830	6	37
					1 892,74	1 850,00	5,63	37,11
208	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 200x200 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	8,0	11 356	11 100	34	223
					2 922,94	2 860,00	5,63	57,31
					23 384	22 880	45	458

209	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 250х200 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	10,0	3 167,74	3 100,00	5,63	62,11
					31 677	31 000	56	621
210	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 400х200 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	1,0	2 963,74	2 900,00	5,63	58,11
					2 964	2 900	6	58
211	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 400х250 SRC 40-20 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	1,0	2 810,74	2 750,00	5,63	55,11
					2 811	2 750	6	55
212	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 500х300 SRC 50-30 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	3,0	4 045,45	3 960,50	5,63	79,32
					12 136	11 882	17	238
213	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 700х300 SRC 70-30 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	1,0	4 034,74	3 950,00	5,63	79,11
					4 035	3 950	6	79
214	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 800х300 SRC 80-30 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	1,0	4 340,74	4 250,00	5,63	85,11
					4 341	4 250	6	85
215	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням 900х400 SRC 90-40 [804,53 грн/т * 0,012 т]	шт	1,0	6 690,84	6 550,00	9,65	131,19
					6 691	6 550	10	131
216	C130-272	Заслінка повітряна з ручним керуванням д.100 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	1,0	1 280,74	1 250,00	5,63	25,11
					1 281	1 250	6	25
217	C1530-181-21	Засувка каналізаційна д.100 [868,53 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	7 038,09	6 900,00	0,09	138,00
					14 076	13 800	-	276
218	C130-1175	Засувка каналізаційна д.150 мм [402,75 грн/т * 0,0475 т]	шт	1,0	18 889,51	18 500,00	19,13	370,38
					18 890	18 500	19	370
219	C130-1175	Засувка каналізаційна д.50 мм [402,75 грн/т * 0,0475 т]	шт	1,0	6 975,91	6 820,00	19,13	136,78
					6 976	6 820	19	137
220	C130-1175	Засувка клинова, PVC DN100 [402,75 грн/т * 0,0475 т]	шт	1,0	24 842,23	24 336,00	19,13	487,10
					24 842	24 336	19	487
221	C113-944	Засувка паралельна фланцева чавунна, PN10, д.50 з відповідними фланцями [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	4 641,03	4 550,00	0,03	91,00
					9 282	9 100	-	182
222	C1630-65	Засувка сталева клинова фланцева повнопрохідна Ду50, 425 гр.С/16 бар 30с41нж, Ду50 [402,75 грн/т * 0,021 т]	шт	2,0	5 771,63	5 650,00	8,46	113,17
					11 543	11 300	17	226
223	C113-944	Зворотний клапан д.25мм [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	693,63	680,00	0,03	13,60
					694	680	-	14
224	C113-944	Зворотній клапан Ду 15 мм [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	5,0	391,71	384,00	0,03	7,68
					1 959	1 920	-	38
225	C113-944	Зворотній клапан Ду 25 мм [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	520,23	510,00	0,03	10,20
					520	510	-	10
226	C1630-539	Зворотній клапан R 1 1/4 [402,75 грн/т * 0,00182 т]	шт	1,0	2 877,14	2 820,00	0,73	56,41
					2 877	2 820	1	56

227	C113-944	Зворотній клапан д.50 мм [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	693,63	680,00	0,03	13,60
228	C1630-126	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 15 мм [402,75 грн/т * 0,00057 т]	шт	41,0935	37,82	36,85	0,23	0,74
229	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм [402,75 грн/т * 0,00068 т]	шт	6,0276	1 554	1 514	9	30
230	C1630-118	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм [402,75 грн/т * 0,00009 т]	шт	82,187	59,74	58,30	0,27	1,17
231	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм [402,75 грн/т * 0,00011 т]	шт	12,0552	360	351	2	7
232	C1630-973-14	Змішувач для душу двухрукояточный з підводками у роздільних отвори настінний з душовою сіткою на гнучкому шлангу [402,75 грн/т * 0,00275 т]	шт	2,0	23,30	22,80	0,04	0,46
233	C1630-973-14	Змішувачі для мийки двухрукояточний центральний наборний, вилив з аератором [402,75 грн/т * 0,00275 т]	шт	15,0	1 915	1 874	3	38
234	C113-2130-B2	Зовнішній щиток на 3 модулі, IP65 [868,53 грн/т * 0,002 т]	шт	2,0	311	304	-	6
235	C113-2130-B2	Зовнішній щиток на 4 модулі, IP65 [868,53 грн/т * 0,002 т]	шт	2,0	2 015,63	1 975,00	1,11	39,52
236	C130-278	Зонт вентиляційний д.220 [402,75 грн/т * 0,00417 т]	шт	15,0	4 031	3 950	2	79
237	C114-14-У-1	Ізоляція трубна зі спіненого каучуку, поліетилену 13мм [535,45 грн/т * 0,001 т]	шт	5,0	1 531,13	1 500,00	1,11	30,02
238	C114-14-У-1	Ізоляція трубна зі спіненого каучуку, поліетилену 9мм [535,45 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	22 967	22 500	17	450
239	C121-798-4	Інформаційні таблички розміром 600х500(х) дубльовані шрифтом Брайля [505,33 грн/т * 0,0005 т]	шт	5,0	1 898,97	1 860,00	1,74	37,23
240	15093-38141-1	Кабель "вита пара" F/UTP cat.5e (4 пари / мідь) PVC оболонка КПВЭ-ВП (200) 4х2х0,51 [402,75 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	9 495	9 300	9	186
241	15097-29011-6-А	Кабель (N)HXH-J FE180/E30 3х1,5 RE 0,6/1 kV [402,75 грн/т * 0,00024 т]	шт	2,0	2 918,97	2 860,00	1,74	57,23
242	15093-35053	Кабель 14х0,75 КВГнг-LS [402,75 грн/т * 0,309 т]	шт	2,0	5 838	5 720	3	114
			м	102,0	532,11	520,00	1,68	10,43
			м	15,3	1 064	1 040	3	21
			шт	28,0	97,96	95,50	0,54	1,92
			м	15,3	9 992	9 741	55	196
			шт	28,0	41,11	39,76	0,54	0,81
			шт	28,0	629	608	8	12
			м	450,0	2 295,26	2 250,00	0,25	45,01
			м	15,0	64 267	63 000	7	1 260
			м	450,0	36,62	35,50	0,40	0,72
			м	15,0	16 479	15 975	180	324
			м	15,0	103,53	101,40	0,10	2,03
			1000м	0,0204	1 553	1 521	1	30
			1000м	0,0204	94 844,14	92 860,00	124,45	1 859,69
			1000м	0,0204	1 935	1 894	3	38

243	15093-35053	Кабель 2х0,75 КВГнг-LS [402,75 грн/т * 0,309 т]	1000м	0,103	17 262,94	16 800,00	124,45	338,49
					1 778	1 730	13	35
244	15096-1011	Кабель 2х2х0,8 J-Y(St)Y [402,75 грн/т * 0,045 т]	1000м	0,0309	34 780,08	34 080,00	18,12	681,96
					1 075	1 053	1	21
245	15093-35053	Кабель 3х0,75 КВГнг-LS [402,75 грн/т * 0,309 т]	1000м	0,0206	23 393,14	22 810,00	124,45	458,69
					482	470	3	9
246	15093-31073	Кабель 4х120 NA2ХНВН [402,75 грн/т * 4,95 т]	1000м	0,3	1 002 653,48	981 000,00	1 993,61	19 659,87
					300 796	294 300	598	5 898
247	15093-31052	Кабель 4х25 N2ХН [402,75 грн/т * 1,17 т]	1000м	0,0102	2 494 778,44	2 445 390,00	471,22	48 917,22
					25 447	24 943	5	499
248	15093-31053	Кабель 4х50 (N)НХНВН-FE180/E90 [402,75 грн/т * 3,7 т]	1000м	0,0561	2 063 653,98	2 021 700,00	1 490,18	40 463,80
					115 771	113 417	84	2 270
249	15093-31073	Кабель 4х95 NA2ХНВН [402,75 грн/т * 4,95 т]	1000м	0,051	1 004 489,48	982 800,00	1 993,61	19 695,87
					51 229	50 123	102	1 004
250	15093-35053	Кабель 7х0,75 КВГнг-LS [402,75 грн/т * 0,309 т]	1000м	0,0206	60 306,94	59 000,00	124,45	1 182,49
					1 242	1 215	3	24
251	15093-35053	Кабель 7х1,5 КВГнг-LS [402,75 грн/т * 0,309 т]	1000м	0,0204	94 844,14	92 860,00	124,45	1 859,69
					1 935	1 894	3	38
252	15093-35083	Кабель 7х4 КВБШВнг-LS [402,75 грн/т * 0,67 т]	1000м	0,0561	548 117,24	537 100,00	269,84	10 747,40
					30 749	30 131	15	603
253	15093-35053	Кабель JE-H FE180/E30 1х2х0,8 [402,75 грн/т * 0,031 т]	1000м	0,06	22 921,94	22 460,00	12,49	449,45
					1 375	1 348	1	27
254	15097-29011-3	Кабель JE-H(St)H..Bd FE180/E30 1х2х08 [402,75 грн/т * 0,00031 т]	м	260,0	23,03	22,46	0,12	0,45
					5 988	5 840	31	117
255	15097-29011-3	Кабель JE-H(St)H..Bd FE180/E30 2х2х08 [402,75 грн/т * 0,00045 т]	м	140,0	34,95	34,08	0,18	0,69
					4 893	4 771	25	97
256	1507-1001-B27	Кабель ВВГнг 2х0,75 мм [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	70,0	19,95	19,20	0,36	0,39
					1 396	1 344	25	27

257	1507-1001-B27	Кабель ВВГнг 3х2,5 мм [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	100,0	65,55	63,90	0,36	1,29
258	1507-1001-B27	Кабель ВВГнг 5х2,5 мм [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	130,0	115,12	112,50	0,36	2,26
259	C118-37	Кабель канал 16х16 [356,81 грн/т * 0,00044 т]	м	20,2	59,32	58,00	0,16	1,16
260	C118-37	Кабель канал 16х25 [356,81 грн/т * 0,00044 т]	м	45,45	1 198	1 172	3	23
261	15093-35061	Кабель коаксіальний ВЧ 50 Ом [402,75 грн/т * 0,0578 т]	1000м	0,08	64,42	63,00	0,16	1,26
262	15097-29011-100	Кабель КСВВнг 4х0,4 [402,75 грн/т * 0,00018 т]	м	560,0	2 928	2 863	7	57
263	1507-1001-B27	Кабельний канал Sokol Professional, 25х25мм [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	80,8	253 595,75	248 600,00	23,28	4 972,47
264	C1545-51	Кабельні стяжки білі 4х150 [402,75 грн/т * 0,0003 т]	100шт	3,0	20 288	19 888	2	398
265	C111-311	Каболка [535,45 грн/т * 1,0 т]	т	0,00357	14,30	13,95	0,07	0,28
266	C1113-271	Калій їдкий технічний [535,45 грн/т * 1,0 т]	м3	0,00007	8 008	7 812	39	157
267	C1421-9479-2	Кам'яний дріб'язок, марка 300 [465,73 грн/т * 1,6 т]	м3	0,05888	86,56	84,50	0,36	1,70
268	C1537-97	Канат подвійного звивання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм [315,04 грн/т * 0,03203 т]	10м	0,0048433	6 994	6 828	29	137
269	C111-309	Канати прядив'яні просочені [356,81 грн/т * 1,01 т]	т	0,000016	255,12	250,00	0,12	5,00
270	C111-310	Каніфоль соснова [535,45 грн/т * 1,25 т]	т	0,000558	765	750	-	15
271	C1112-27	Карборунд [535,45 грн/т * 0,00111 т]	кг	29,82488	231 146,05	226 078,32	535,45	4 532,28
272	C111-318	Картон будівельний прокладний, марка А [775,51 грн/т * 1,0 т]	т	0,00057	825	807	2	16
273	C111-319	Картон будівельний прокладний, марка Б [775,51 грн/т * 1,0 т]	т	0,00083	151 050,08	147 552,86	535,45	2 961,77
274	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,004	11	10	-	-
275	C111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,0000048	2 575,67	1 780,00	745,17	50,50

		[315,04 грн/т * 1,0 т]			-	-	-	-
276	C1630-116	Катушка напівжорсткого рукава [402,75 грн/т * 0,005 т]	шт	5,0	1 226,05	1 200,00	2,01	24,04
277	C1545-260	Каучуковий покрівельний ущільнювач 310мл [402,75 грн/т * 0,0005 т]	шт	5,0	6 130	6 000	10	120
278	C111-324	Кисень технічний газоподібний [535,45 грн/т * 0,0124 т]	м3	50,779105	302,12	296,00	0,20	5,92
279	K58-5521-Л004 C1415-8032	Кільця КС10.6 залізобетонні [263,66 грн/т * 0,4 т]	шт	2,0	1 511	1 480	1	30
280	K58-5521-Л004 C1415-8032	Кільця КС10.9 залізобетонні [263,66 грн/т * 0,4 т]	шт	1,0	71,72	63,67	6,64	1,41
281	K58-5521-Л052 C1415-7976	Кільця опорні КО6 залізобетонні [263,66 грн/т * 0,05 т]	шт	3,0	3 642	3 233	337	72
282	C130-272	Клапан вакуумний 110 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	1,0	2 657,57	2 500,00	105,46	52,11
283	C1630-115	Клапан запірний прямий з можливістю підключення дренажного крану д.20 RLV [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	25,0	5 315	5 000	211	104
284	C130-272	Клапан зворотній К160 [402,75 грн/т * 0,007 т]	шт	1,0	2 943,17	2 780,00	105,46	57,71
285	C113-944	Клапан зворотній муфтовий Ду15 КЗ-15 (G1/2") [329,69 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	2 943	2 780	105	58
286	C113-944	Клапан зворотній муфтовий Ду25 КЗ-25 (G1") [329,69 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	1 013,04	980,00	13,18	19,86
287	C113-944	Клапан зворотній муфтовий Ду40 КЗ-40 (G1 1/2") [329,69 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	3 039	2 940	40	60
288	C113-944	Клапан зворотній муфтовий Ду50 КЗ-40 (G2") [329,69 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	992,08	967,00	5,63	19,45
289	C1630-4	Клапан зворотній фланцевий ДУ50 пруж.Walver [402,75 грн/т * 0,0067 т]	шт	1,0	992	967	6	19
290	C113-944	Клапан зниження тиску D15P-50A д.50 манометри в комплекті [329,69 грн/т * 0,002 т]	шт	1,0	1 216,21	1 192,00	0,36	23,85
291	C111-1756	Клапан повітряний 600x300 [535,45 грн/т * 0,00125 т]	шт	1,0	30 405	29 800	9	596
292	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 150x150 FPD-60- 15x15-O-M220-T-2F [535,45 грн/т * 0,008 т]	шт	1,0	271,65	263,50	2,82	5,33
					272	264	3	5
					181,90	178,00	0,33	3,57
					182	178	-	4
					290,53	284,50	0,33	5,70
					291	285	-	6
					484,84	475,00	0,33	9,51
					485	475	-	10
					642,94	630,00	0,33	12,61
					643	630	-	13
					2 135,92	2 091,34	2,70	41,88
					2 136	2 091	3	42
					71 737,27	70 330,00	0,66	1 406,61
					71 737	70 330	1	1 407
					3 325,88	3 260,00	0,67	65,21
					3 326	3 260	1	65
					24 178,37	23 700,00	4,28	474,09
					24 178	23 700	4	474

293	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 400х250 FPD-60-40х25-O-M220-T-2F [535,45 грн/т * 0,005 т]	шт	1,0	30 500,73	29 900,00	2,68	598,05
					30 501	29 900	3	598
294	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 500х300 FPD-60-50х30-O-M220-T-2F [535,45 грн/т * 0,008 т]	шт	2,0	45 088,37	44 200,00	4,28	884,09
					90 177	88 400	9	1 768
295	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 600х300 FPD-60-70х30-O-M220-T-2F [535,45 грн/т * 0,008 т]	шт	1,0	45 047,57	44 160,00	4,28	883,29
					45 048	44 160	4	883
296	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 700х300 FPD-60-70х30-O-M220-T-2F [535,45 грн/т * 0,008 т]	шт	1,0	45 047,57	44 160,00	4,28	883,29
					45 048	44 160	4	883
297	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 800х300 FPD-60-80х30-O-M220-T-2F [535,45 грн/т * 0,01 т]	шт	1,0	45 048,66	44 160,00	5,35	883,31
					45 049	44 160	5	883
298	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 800х300 FPD-60-80х30-O-M220-T-2F [535,45 грн/т * 0,01 т]	шт	1,0	46 925,46	46 000,00	5,35	920,11
					46 925	46 000	5	920
299	C111-1756	Клапан протипожежний нормально відкритий, 900х500 FPD-60-90х50-O-M220-T-2F [535,45 грн/т * 0,015 т]	шт	1,0	46 928,19	46 000,00	8,03	920,16
					46 928	46 000	8	920
300	C111-1756	Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-D-N-550х300-1*f-MP220-in-RON CCK TM [535,45 грн/т * 0,008 т]	шт	2,0	42 836,21	41 992,00	4,28	839,93
					85 672	83 984	9	1 680
301	C130-272	Клапан регулюючий, 900х550 [804,53 грн/т * 0,007 т]	шт	1,0	7 502,74	7 350,00	5,63	147,11
					7 503	7 350	6	147
302	C1630-1219	Клапан терморегулятора прямий, регулюючий, з попереднім налаштуванням д.15 RA-N [535,45 грн/т * 0,0005 т]	шт	25,0	1 815,88	1 780,00	0,27	35,61
					45 397	44 500	7	890
303	C1551-40-СП	Клей "Рідкі цвяхи" [535,45 грн/т * 0,00094 т]	л	8,73	734,91	720,00	0,50	14,41
					6 416	6 286	4	126
304	C1546-20	Клей БМК5 [535,45 грн/т * 0,00105 т]	кг	7,0775	476,37	466,47	0,56	9,34
					3 372	3 301	4	66
305	C111-1644	Клей гумовий N88-H [535,45 грн/т * 0,00101 т]	кг	0,0280395	374,81	366,92	0,54	7,35
					11	10	-	-
306	C113-944	Клей для термоізоляції [535,45 грн/т * 0,003 т]	л	11,996	1 378,64	1 350,00	1,61	27,03
					16 538	16 195	19	324
307	C111-17154-B2	Клей монтажний для спієних теплоізоляційних матеріалів [535,45 грн/т * 0,001 т]	л	5,68	1 010,35	990,00	0,54	19,81
					5 739	5 623	3	113

308	C1546-22	Клей нітроглифталевий [535,45 грн/т * 0,00105 т]	кг	1,04	266,90	261,11	0,56	5,23
					278	272	1	5
309	C1113-74	Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, І сорт [535,45 грн/т * 1,35 т]	т	0,00184	332 025,83	324 792,66	722,86	6 510,31
					611	598	1	12
310	C1425-11683	Клей-піна для пінополістиролу та пінопласту [391,74 грн/т * 0,001 т]	л	188,0	372,70	365,00	0,39	7,31
					70 068	68 620	73	1 374
311	C1545-51	Клема WAGO 222-415 5-провідна, перетин 0,8 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	4,0	32,65	32,00	0,01	0,64
					131	128	-	3
312	C1545-51	Клемна колодка с захисною пластиною LP, фіберглас 12х1,5мм2 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	9,0	100,58	98,60	0,01	1,97
					905	887	-	18
313	C1545-51	Клемна колодка фіберглас 12х4мм2 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	3,0	91,71	89,90	0,01	1,80
					275	270	-	5
314	ЦІ-117	Клеюча суміш Ceresit CM 117 PRO [479,39 грн/т * 0,001 т]	кг	866,4	44,71	43,35	0,48	0,88
					38 737	37 558	416	762
315	C1421-9479-1	Клинець, марка 300 [465,73 грн/т * 1,6 т]	м3	0,02944	2 575,67	1 780,00	745,17	50,50
					76	52	22	1
316	C111-1708	Ключчя просочене [535,45 грн/т * 0,00113 т]	кг	79,716	130,02	126,86	0,61	2,55
					10 365	10 113	49	203
317	C113-2130-B2	Кнопка "пуск" зелена, 1NC , без підсвітки [868,53 грн/т * 0,0004 т]	шт	1,0	132,96	130,00	0,35	2,61
					133	130	-	3
318	C113-2130-B2	Кнопка "стоп" червона, 1NC , без підсвітки [868,53 грн/т * 0,0004 т]	шт	1,0	132,96	130,00	0,35	2,61
					133	130	-	3
319	C1545-70	Кнопка K227 [402,75 грн/т * 0,00055 т]	100шт	2,3682	40,80	39,78	0,22	0,80
					97	94	1	2
320	C1545-74	Ковпачки ізолювальні K-441, K-442 [402,75 грн/т * 0,00015 т]	100шт	1,984	66,15	64,79	0,06	1,30
					131	129	-	3
321	C1630-103	Колектор розподільчий на 2 штуцера з електрозварної труби д.108х3,5/1х?25-1х65; L=750 мм [402,75 грн/т * 0,00055 т]	шт	2,0	5 355,22	5 250,00	0,22	105,00
					10 710	10 500	-	210
322	C1630-103	Колектор розподільчий на 3 штуцера д.25/4хд.15 VTс.500 [402,75 грн/т * 0,00055 т]	шт	2,0	3 315,22	3 250,00	0,22	65,00
					6 630	6 500	-	130
323	C113-944	Комплект ізоляції стика д.125 з муфтою з'єднувальною EP-3 (МО) [356,81 грн/т * 0,005 т]	шт	111,0	910,64	891,00	1,78	17,86
					101 081	98 901	198	1 982
324	C1545-51	Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	300,0	1,54	1,50	0,01	0,03
					462	450	3	9
325	C1630-115	Комплект кріплень для настінного монтажу [402,75 грн/т * 0,0009 т]	комплект	25,0	224,77	220,00	0,36	4,41
					5 619	5 500	9	110

326	C130-966	Комплект монтажний до насосу (гайки накидні G1 1/2/Rp1) [402,75 грн/т * 0,00206 т]	шт	1,0	357,85	350,00	0,83	7,02
327	C130-966	Комплект монтажний до насосу (гайки накидні G2/Rp 1 1/4) [402,75 грн/т * 0,00206 т]	шт	1,0	528,19	517,00	0,83	10,36
328	C1530-181-21	Комплект фітінгів для ПВХ труби д.110 мм [868,53 грн/т * 0,0001 т]	шт	52,0	571,29	560,00	0,09	11,20
329	C1530-181-21	Комплект фітінгів для ПВХ труби д.160 мм [868,53 грн/т * 0,0001 т]	шт	7,0	313,23	307,00	0,09	6,14
330	C1530-181-21	Комплект фітінгів для ПВХ труби д.50 мм [868,53 грн/т * 0,0001 т]	шт	17,0	255,09	250,00	0,09	5,00
331	C1630-115	Комплект футорок для підключення радіатора [402,75 грн/т * 0,0009 т]	комплект	25,0	361,45	354,00	0,36	7,09
332	C1530-150	Комплектуючі до ППР труби 20 [402,75 грн/т * 0,00012 т]	шт	199,0	16,93	16,55	0,05	0,33
333	C1530-150	Комплектуючі до ППР труби 25 [402,75 грн/т * 0,00012 т]	шт	50,0	25,55	25,00	0,05	0,50
334	C1530-150	Комплектуючі до ППР труби 32 [402,75 грн/т * 0,00012 т]	шт	11,0	29,63	29,00	0,05	0,58
335	C1530-150	Комплектуючі до ППР труби 50 [402,75 грн/т * 0,00012 т]	шт	15,0	38,81	38,00	0,05	0,76
336	C1530-150	Комплектуючі ППР до труби 40 [402,75 грн/т * 0,00012 т]	шт	9,0	32,69	32,00	0,05	0,64
337	1507-1001-B27	Консоль монолітна 300 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	8,0	291,07	285,00	0,36	5,71
338	C111-1755	Конструкції перил (нерж.сталь) з деталями монтажу [535,45 грн/т * 0,004 т]	м.п.	180,0	5 767,22	5 652,00	2,14	113,08
339	C111-1755	Конструкції перил та огорожень (нерж.сталь) з деталями монтажу [535,45 грн/т * 1,0 т]	т	0,6	122 946,16	120 000,00	535,45	2 410,71
340	C111-1722	Контрастні світловідбивні самоклеючі стрічки, ширина 10 см [775,51 грн/т * 0,00011 т]	м	500,0	139,82	137,00	0,08	2,74
341	C111-1722	Контрастні світловідбивні самоклеючі стрічки, ширина 5 см [775,51 грн/т * 0,00011 т]	м	200,0	70,16	68,70	0,08	1,38
342	241649-1049-1-2-1	Короб 25х16 [334,62 грн/т * 0,0003 т]	м	45,45	59,26	58,00	0,10	1,16
343	241649-1049-1-2-1	Короб 25х25 [334,62 грн/т * 0,0002 т]	м	303,0	64,33	63,00	0,07	1,26
344	C1544-92	Коробка розподільча 85х85х50	шт	2,0	77,50	75,60	0,38	1,52

		[329,69 грн/т * 0,00116 т]				155	151	1	3
345	C1544-92	Коробка вбудована з шиною зрівнювання потенціалів 120х120х53 [329,69 грн/т * 0,00116 т]	шт	2,0		191,13	187,00	0,38	3,75
346	C1545-203	Коробка захисна монтажна, д.327 VPL [402,75 грн/т * 0,0005 т]	шт	2,0		382	374	1	8
347	C1544-92	Коробка розподільча, 100х100х50, IP65, з гладкими стінами [329,69 грн/т * 0,00116 т]	шт	260,0		15 606,20	15 300,00	0,20	306,00
348	C1544-92	Коробка розподільча, 155х179х100, IP67, з гладкими стінами [329,69 грн/т * 0,00116 т]	шт	2,0		31 212	30 600	-	612
349	C1544-92	Коробка розподільча, 190х140х70, IP65, з гладкими стінами [329,69 грн/т * 0,00116 т]	шт	67,0		155,43	152,00	0,38	3,05
350	C1544-92	Коробка розподільча, 240х190х90, IP65, з гладкими стінами [329,69 грн/т * 0,00116 т]	шт	33,0		40 412	39 520	99	793
351	C1544-92	Коробка розподільча, 380х300х120, IP65, з гладкими стінами [329,69 грн/т * 0,00116 т]	шт	30,0		202,35	198,00	0,38	3,97
352	1602-30001-14-2 6	Коробка розподільча з'єднувальна "КВР-01/30-30В" [402,75 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0		405	396	1	8
353	C113-2130-B2	Корпус для кнопок на 2 місця КП102 [868,53 грн/т * 0,0004 т]	шт	1,0		418,59	410,00	0,38	8,21
354	C1630-1219	Кран для підключення манометру [535,45 грн/т * 0,0005 т]	шт	6,0		28 046	27 470	25	550
355	C113-944	Кран кульовий Ду 15 мм [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	3,0		1 018,35	998,00	0,38	19,97
356	C113-944	Кран кульовий ДУ15 Derkaliber [329,69 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0		33 606	32 934	13	659
357	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий д.20 мм [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	9,0		1 581,39	1 550,00	0,38	31,01
358	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий д.25 мм [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	5,0		47 442	46 500	11	930
359	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий дренажний д.20 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	10,0		838,15	821,64	0,08	16,43
360	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду 15 мм [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	51,0		1 676	1 643	-	33
361	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду 40 мм [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0		233,94	229,00	0,35	4,59
362	C1630-1219	Кран кульовий муфтовий ДУ15 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	27,0		234	229	-	5
						280,78	275,00	0,27	5,51
						1 685	1 650	2	33
						203,60	199,58	0,03	3,99
						611	599	-	12
						203,91	199,58	0,33	4,00
						408	399	1	8
						214,53	210,00	0,32	4,21
						1 931	1 890	3	38
						316,53	310,00	0,32	6,21
						1 583	1 550	2	31
						283,89	278,00	0,32	5,57
						2 839	2 780	3	56
						178,53	175,00	0,03	3,50
						9 105	8 925	2	179
						872,13	855,00	0,03	17,10
						872	855	-	17
						203,90	199,58	0,32	4,00
						5 505	5 389	9	108

363	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду15 КК-15 (G1/2") [329,69 грн/т * 0,001 т]	шт	3,0	287,67	281,70	0,33	5,64
					863	845	1	17
364	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду20 (Г-Г) КК-20 Тmax=+150гр.С, Рmax=1,6МПа [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	2,0	744,63	730,00	0,03	14,60
					1 489	1 460	-	29
365	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду20 КК-20 (G3/4") [329,69 грн/т * 0,001 т]	шт	6,0	336,94	330,00	0,33	6,61
					2 022	1 980	2	40
366	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду25 КК-25 (G1") [329,69 грн/т * 0,001 т]	шт	4,0	449,36	440,22	0,33	8,81
					1 797	1 761	1	35
367	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду40 КК-40 (G1 1/2") [329,69 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	995,69	975,84	0,33	19,52
					996	976	-	20
368	C113-944	Кран кульовий муфтовий Ду50 КК-50 (G2") [329,69 грн/т * 0,001 т]	шт	4,0	1 386,52	1 359,00	0,33	27,19
					5 546	5 436	1	109
369	C1630-4	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний DN40/40, Рmax=1,6 МПа, Тmax=+180 гр.С, BREEZE 11с36н DN40/40 [402,75 грн/т * 0,0053 т]	шт	2,0	2 333,89	2 286,00	2,13	45,76
					4 668	4 572	4	92
370	C1630-4	Кран кульовий фланцевий повнопрохідний DN50/50, Рmax=1,6 МПа, Тmax=+180 гр.С, BREEZE 11с36н DN50/50 [402,75 грн/т * 0,0067 т]	шт	5,0	4 817,15	4 720,00	2,70	94,45
					24 086	23 600	13	472
371	C1630-1219	Кран триходовий під манометр G1/2", Рmax=1,6МПа [329,69 грн/т * 0,059 т]	шт	13,0	389,08	362,00	19,45	7,63
					5 058	4 706	253	99
372	C1630-1219	Кран триходовий під манометр G1/2", Рmax=2,5МПа [329,69 грн/т * 0,0059 т]	шт	1,0	914,89	895,00	1,95	17,94
					915	895	2	18
373	1507-1001-B27	Кришка кута CD 90, 100x80 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0	392,05	384,00	0,36	7,69
					784	768	1	15
374	1507-1001-B27	Кришка лотка 100x80x3000 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	94,21	92,00	0,36	1,85
					94	92	-	2
375	C1630-1219	Кріплення для труб д.20 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	771,0	10,73	10,20	0,32	0,21
					8 273	7 864	247	162
376	C1630-1219	Кріплення для труб д.25 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	20,0	20,89	20,16	0,32	0,41
					418	403	6	8
377	C1630-1219	Кріплення для труб д.32 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	10,0	25,42	24,60	0,32	0,50
					254	246	3	5
378	C1630-1219	Кріплення для труб д.40 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	25,0	27,36	26,50	0,32	0,54
					684	663	8	14
379	C1630-1219	Кріплення для труб д.50 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	9,0	29,50	28,60	0,32	0,58
					266	257	3	5
380	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4,2	175,20	171,31	0,45	3,44

		[402,75 грн/т * 0,00112 т]				736	720	2	14
381	1507-1001-B27	Кріплення до стелі BSF-29 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	12,0		265,57	260,00	0,36	5,21
382	C1111-91	Кріплення огорожі, полімерне покриття RAL6005 [356,81 грн/т * 0,00005 т]	шт	120,0		3 187	3 120	4	63
383	C1630-83	Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі [402,75 грн/т * 0,001 т]	кг	12,0		26,03	25,50	0,02	0,51
384	C111-1639	Крути армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм [356,81 грн/т * 0,00084 т]	шт	7,8295		3 124	3 060	2	61
385	C1113-77	Ксилол нафтовий, марка А [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,00434925		79,93	77,96	0,40	1,57
386	1507-1001-B27	Кут вертикальний зовнішній 90гр, CD 90, 100х80 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0		959	936	5	19
387	1507-1001-B27	Кут горизонтальний 90гр, СРО 90, 300х80 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	4,0		93,24	91,11	0,30	1,83
388	C111-1844-1	Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані [535,45 грн/т * 0,00015 т]	м	426,3		730	713	2	14
389	C111-490	Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,00002		114 485,86	111 700,24	540,80	2 244,82
390	C1546-31	Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,00013		498	486	2	10
391	C111-1658	Лак бітумний, марка БТ-123 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,002304		274,50	268,76	0,36	5,38
392	C1113-79	Лак БТ-577 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,0095656		549	538	1	11
393	C111-500	Лак кам'яновугільний, марка Г [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,00002		534,85	524,00	0,36	10,49
394	C113-2130-B2	Лампа зелена d22 ~230V [868,53 грн/т * 0,0004 т]	шт	1,0		2 139	2 096	1	42
395	C1517-164	Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 1,0 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00128		93,66	91,74	0,08	1,84
396	C111-1119	Листовий прокат t=10 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,12402		39 927	39 109	34	784
397	C111-1119	Листовий прокат t=8 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,11352		284 979,97	278 717,46	674,67	5 587,84
398	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см [432,63 грн/т * 0,71 т]	м3	0,0095		6	6	-	-
						256 552,03	250 846,93	674,67	5 030,43
						33	33	-	1
						102 909,32	100 216,82	674,67	2 017,83
						237	231	2	5
						89 142,16	86 719,60	674,67	1 747,89
						853	830	6	17
						105 706,44	102 959,09	674,67	2 072,68
						2	2	-	-
						77,67	75,80	0,35	1,52
						78	76	-	2
						180 827,75	176 967,07	315,04	3 545,64
						231	227	-	5
						56 737,40	56 000,00	315,04	422,36
						7 037	6 945	39	52
						56 737,40	56 000,00	315,04	422,36
						6 441	6 357	36	48
						717,00	395,77	307,17	14,06
						7	4	3	-

399	C1630-981	Лічильник води Sensus 420PC ДУ20 [402,75 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	6 274,54	6 151,11	0,40	123,03
400	1507-1001-B27	Лоток металевий перфорований L=3 м, 100x80x3000 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	20,0	6 275	6 151	-	123
401	1507-1001-B27	Лоток металевий перфорований L=3 м, 300x80x3000 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	958,45	939,30	0,36	18,79
402	C113-754	Люк чавунний для колодязів важкий [402,75 грн/т * 0,1 т]	шт	1,0	19 169	18 786	7	376
403	C113-938	Манжети сталеві для стику азбестоцементних труб, марка М-100 [356,81 грн/т * 0,01374 т]	шт	2,0	3 855,97	3 780,00	0,36	75,61
404	C1630-1219	Манометр 0...1,6 МПа D=100 мм, G1/2" ДМ 05160 1,6МПа-1,5 [329,69 грн/т * 0,059 т]	шт	10шт	3 856	3 780	-	76
405	C1630-1219	Манометр 0...1,6 МПа D=160 мм, M20їx1,5 кл.1,0 ДМ 05160 1,6МПа-1,0 [329,69 грн/т * 0,059 т]	шт	0,624	8 609,09	8 400,00	40,28	168,81
406	C1630-1219	Манометр 0...1,6 МПа D=160 мм, M20їx1,5 кл.1,5 ДМ 05160 1,6МПа-1,5 [329,69 грн/т * 0,059 т]	шт	6,0	17 218	16 800	81	338
407	C1630-113	Манометр 100 мм МП-3У кл.1,5 радіальний [402,75 грн/т * 0,0027 т]	шт	6,0	285,20	274,71	4,90	5,59
408	C111-587	Масло індустрієне И-20А [674,80 грн/т * 1,11 т]	шт	1,0	178	171	3	3
409	C111-594	Мастика бітумна [535,45 грн/т * 1,01 т]	шт	6,0	805,24	770,00	19,45	15,79
410	C111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча [535,45 грн/т * 1,01 т]	шт	6,0	4 831	4 620	117	95
411	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан" [535,45 грн/т * 1,13 т]	шт	1,0	540,04	510,00	19,45	10,59
412	C111-606	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон" [535,45 грн/т * 1,13 т]	шт	1,0	3 240	3 060	117	64
413	C111-606	Мастика герметизувальна, така, що тужавіє, однокомпонентна будівельна "Геростон" [535,45 грн/т * 1,13 т]	шт	1,0	856,24	820,00	19,45	16,79
414	C111-1697	Мастика клеюча [535,45 грн/т * 1,13 т]	комплект	1,0	856	820	19	17
415	C111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50 [535,45 грн/т * 1,13 т]	т	0,000487	786,51	770,00	1,09	15,42
			т	3,56868	787	770	1	15
			т	0,1809	98 874,78	96 187,03	749,03	1 938,72
			т	0,001153472	48	47	-	1
			т	0,05088	150 042,82	146 560,00	540,80	2 942,02
			т	0,024	535 455	523 026	1 930	10 499
			т	0,0585	150 042,82	146 560,00	540,80	2 942,02
			т	2,054	27 143	26 513	98	532
			т		150 108,36	146 560,00	605,06	2 943,30
			т		173	169	1	3
			т		87 317,16	85 000,00	605,06	1 712,10
			т		4 443	4 325	31	87
			т		150 108,36	146 560,00	605,06	2 943,30
			т		3 603	3 517	15	71
			т		87 317,16	85 000,00	605,06	1 712,10
			т		5 108	4 972	35	100
			т		91 264,56	88 870,00	605,06	1 789,50
			т		187 457	182 539	1 243	3 676

416	C1546-78	Мастило універсальне для опалубки [535,45 грн/т * 1,25 т]	т	0,761456	149 194,70	145 600,00	669,31	2 925,39
417	C111-962	Мастило, солідол жировий "Ж" [535,45 грн/т * 1,28 т]	т	0,0014352	113 605	110 868	510	2 228
418	C121-788	Метал для кріплення [329,69 грн/т * 0,001 т]	кг	946,0	156 618,89	152 862,55	685,38	3 070,96
419	C121-788	Метал для кріплення систем ОВ та ВК [329,69 грн/т * 0,001 т]	кг	385,0	225	219	1	4
420	C111-155-1-4	Металевий каркас у комплекті [315,04 грн/т * 0,02 т]	м2	290,0	331,80	329,00	0,33	2,47
421	C1545-112	Металеві прокладки [402,75 грн/т * 1,07 т]	т	0,01035	313 883	311 234	312	2 337
422	C121-783	Металоконструкції індивідуальні [413,58 грн/т * 1,0 т]	т	0,024	127 743	126 665	127	951
423	C121-784	Металоконструкції індивідуальні (аварійний резервуар) [413,58 грн/т * 2,335 т]	комплект	1,0	771,43	750,00	6,30	15,13
424	C121-782	Металоконструкції індивідуальні (опори баків) [413,58 грн/т * 0,415 т]	комплект	2,0	223 715	217 500	1 827	4 388
425	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (опорні м/к душ.піддона) [413,58 грн/т * 0,08 т]	шт	2,0	82 844,39	80 789,05	430,94	1 624,40
426	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (рама та дві кришки люка з закладними деталями) [413,58 грн/т * 0,0125 т]	комплект	2,0	857	836	4	17
427	C121-783	Металоконструкції індивідуальні (рама та кришка люка з закладними деталями) [413,58 грн/т * 0,111 т]	комплект	1,0	128 256,50	126 888,16	413,58	954,76
428	C121-783	Металоконструкції індивідуальні поз.1 (рама та вент.грати з закладними деталями) [413,58 грн/т * 0,142 т]	комплект	1,0	3 078	3 045	10	23
429	C121-783	Металоконструкції індивідуальні поз.1 (рама та вент.грати з закладними деталями) [413,58 грн/т * 0,222 т]	комплект	1,0	453 340,45	449 000,00	965,71	3 374,74
430	C121-783	Металоконструкції індивідуальні поз.1 (рама та вент.грати з закладними деталями) [413,58 грн/т * 0,05 т]	комплект	1,0	453 340	449 000	966	3 375
431	C121-798-4	Металопластикова конструкція [406,14 грн/т * 0,03 т]	м2	35,4	29 541,55	29 150,00	171,64	219,91
432	C1630-1219	Механічний поплавковий клапан з поплавцем із пластику д.120 мм	шт	1,0	59 083	58 300	343	440
					7 569,44	7 480,00	33,09	56,35
					15 139	14 960	66	113
					39 549,58	39 250,00	5,17	294,41
					79 099	78 500	10	589
					19 692,50	19 500,00	45,91	146,59
					19 693	19 500	46	147
					19 282,27	19 080,00	58,73	143,54
					19 282	19 080	59	144
					16 696,10	16 480,00	91,81	124,29
					16 696	16 480	92	124
					16 624,44	16 480,00	20,68	123,76
					16 624	16 480	21	124
					6 611,40	6 550,00	12,18	49,22
					234 044	231 870	431	1 742
					1 785,33	1 750,00	0,32	35,01

		для регулювання рівня рідини в ємності [535,45 грн/т * 0,00059 т]				1 785	1 750	-	35
433	C130-487-5	Мийка сталева нерж.з п'єдесталом [402,75 грн/т * 0,01 т]	шт	3,0		8 266,11	8 100,00	4,03	162,08
434	C111-622	Міткаль "Т-2" суровий [суров'є] [775,51 грн/т * 0,00816 т]	10м	0,0084274		24 798	24 300	12	486
						709,93	689,68	6,33	13,92
435	C1546-51	Моногідрат літію [535,45 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,003		6	6	-	-
						1 270,49	1 244,96	0,62	24,91
436	C113-944	Монокран для холодної води Ду 15мм [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	11,0		4	4	-	-
						283,59	278,00	0,03	5,56
437	C1550-38	Монтажна піна [535,45 грн/т * 0,00092 т]	л	25,92		3 119	3 058	-	61
						628,82	616,00	0,49	12,33
438	C114-14-У-1	Монтажна стрічка [329,69 грн/т * 0,001 т]	м	552,56		16 299	15 967	13	320
						12,68	12,10	0,33	0,25
439	C1545-1-B11	Монтажний комплект (деталі для кріплення, резистори, припій, наконечники, ПВХ-стрічка, колодки) [329,69 грн/т * 0,00007 т]	шт	2,0		7 006	6 686	182	138
						663,02	650,00	0,02	13,00
440	C111-1848	Монтажний кронштейн/опора [329,69 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0		1 326	1 300	-	26
						589,90	578,00	0,33	11,57
441	C1630-83	Монтажний стакан STAM 203-88-N, ССК ТМ+ клапан зворотній [402,75 грн/т * 0,085 т]	шт	1,0		1 180	1 156	1	23
						46 783,55	45 832,00	34,23	917,32
442	C1545-1-B11	Муфта армована труба-коробка, IP67, д16 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	20,0		46 784	45 832	34	917
						47,77	46,60	0,23	0,94
443	C1545-1-B11	Муфта гнучка труба-коробка, IP67, д20 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	72,0		955	932	5	19
						97,47	95,33	0,23	1,91
444	C1545-1-B11	Муфта гнучка труба-труба, IP67, д20 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	200,0		7 018	6 864	17	138
						161,39	158,00	0,23	3,16
445	C113-938	Муфта для труби Ду=100 мм [356,81 грн/т * 0,00137 т]	шт	2,0		32 278	31 600	46	632
						255,50	250,00	0,49	5,01
446	C113-938	Муфта для труби ПВХ 100 мм [356,81 грн/т * 0,00137 т]	шт	2,0		511	500	1	10
						792,27	776,25	0,49	15,53
447	C1545-1-B11	Муфта з'єднувальна д.63 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	2,0		1 585	1 553	1	31
						114,47	112,00	0,23	2,24
448	C1630-1219	Муфта МР 20 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	72,0		229	224	-	4
						140,07	137,00	0,32	2,75
449	C1630-1219	Муфта МР 25 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	4,0		10 085	9 864	23	198
						189,03	185,00	0,32	3,71
450	C1530-151	Муфта МР 32 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	6,0		756	740	1	15
						198,98	195,00	0,08	3,90

		[402,75 грн/т * 0,0002 т]			1 194	1 170	-	23
451	C1530-151	Муфта МР 40 [402,75 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	495,80	486,00	0,08	9,72
452	C1630-1219	Муфта протипожежна для ППР труб д.20 мм ПММ20 Е160 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	4,0	992	972	-	19
453	C1630-1219	Муфта протипожежна для ППР труб д.25 мм ПММ25 Е160 [535,45 грн/т * 0,00059 т]	шт	6,0	194,43	190,30	0,32	3,81
454	C1530-153	Муфта сполучна д.2"х50 [402,75 грн/т * 0,00059 т]	шт	1,0	778	761	1	15
455	C1545-1-B11	Муфта труба-коробка, ІР67, д20 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	1 400,0	203,20	198,90	0,32	3,98
456	C1545-1-B11	Муфта труба-коробка, ІР67, д40 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	330,0	1 219	1 193	2	24
457	C1545-1-B11	Муфта труба-коробка, ІР67, д50 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	250,0	770,34	755,00	0,24	15,10
458	C1545-1-B11	Муфта труба-труба, ІР67, д20 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	60,0	770	755	-	15
459	C1545-1-B11	Муфта труба-труба, ІР67, д40 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	110,0	54,80	53,50	0,23	1,07
460	C1545-1-B11	Муфта труба-труба, ІР67, д50 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	45,0	76 720	74 900	322	1 498
461	C130-934	Муфта-фланець РК д.110 [402,75 грн/т * 0,00184 т]	шт	4,0	111,01	108,60	0,23	2,18
462	C130-1175	Муфта-фланець РК д.150 [402,75 грн/т * 0,00475 т]	шт	1,0	36 633	35 838	76	719
463	C1545-119	Муфти поліетиленові [402,75 грн/т * 0,00057 т]	шт	352,0	132,83	130,00	0,23	2,60
464	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм [402,75 грн/т * 1,13 т]	т	0,0000152	33 208	32 500	58	650
465	C1545-93	Накінечник мідний луджений 10/8 [402,75 грн/т * 0,0004 т]	шт	50,0	3 356	3 276	14	66
466	C1545-93	Накінечник мідний луджений 50/8 [402,75 грн/т * 0,0004 т]	шт	10,0	118,55	116,00	0,23	2,32
467	C1545-93	Накінечник мідний луджений 95/10 [402,75 грн/т * 0,0004 т]	шт	40,0	13 040	12 760	25	255
468	C1545-153	Наконечники кабельні [402,75 грн/т * 0,00004 т]	шт	382,0	137,42	134,50	0,23	2,69
					6 184	6 053	10	121
					1 816,35	1 780,00	0,74	35,61
					7 265	7 120	3	142
					3 571,95	3 500,00	1,91	70,04
					3 572	3 500	2	70
					58,07	56,70	0,23	1,14
					20 441	19 958	81	401
					400 861,36	392 546,22	455,11	7 860,03
					6	6	-	-
					18,32	17,80	0,16	0,36
					916	890	8	18
					35,76	34,90	0,16	0,70
					358	349	2	7
					86,59	84,73	0,16	1,70
					3 464	3 389	6	68
					159,06	155,92	0,02	3,12
					60 761	59 561	8	1 192

469	C1545-148	Наконечники кабельні мідні 10-6-5-М-УХЛ3 [402,75 грн/т * 0,0031 т]	100шт	0,28	2 190,93	2 146,72	1,25	42,96
					613	601	-	12
470	C123-360	Наличники пластикові [432,63 грн/т * 0,0008 т]	м	157,7	122,96	120,20	0,35	2,41
					19 391	18 956	55	380
471	C1545-260	Насадка блискавкоприймача RD8-10 [402,75 грн/т * 0,005 т]	шт	3,0	283,42	275,85	2,01	5,56
					850	828	6	17
472	C1545-251	Насадка нижня до шпильки заземлення ST, BP 20 мм гарячеоцинк. [402,75 грн/т * 0,00012 т]	шт	16,0	158,15	155,00	0,05	3,10
					2 530	2 480	1	50
473	C1545-156	Нитки швейні [402,75 грн/т * 0,0011 т]	кг	0,11	354,35	346,96	0,44	6,95
					39	38	-	1
474	C1550-38	Однокомпонентна вогнестійка піна 740 мл [535,45 грн/т * 0,00074 т]	шт	27,0	1 438,61	1 410,00	0,40	28,21
					38 842	38 070	11	762
475	C121-768	Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстолистової сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т [413,58 грн/т * 1,0 т]	т	0,0003	127 197,71	125 837,25	413,58	946,88
					38	38	-	-
476	C111-627	Оліфа комбінована К-2 [535,45 грн/т * 1,15 т]	т	0,000086	32 512,55	31 259,28	615,77	637,50
					3	3	-	-
477	C111-628	Оліфа комбінована К-3 [535,45 грн/т * 1,15 т]	т	0,00022	35 970,91	34 649,83	615,77	705,31
					8	8	-	-
478	C111-1668	Оліфа натуральна [535,45 грн/т * 0,00115 т]	кг	1,1323	137,28	133,97	0,62	2,69
					155	152	1	3
479	C121-789	Опора ковзна Д125 [413,58 грн/т * 0,005 т]	шт	110,0	435,31	430,00	2,07	3,24
					47 884	47 300	228	356
480	C121-789	Опора нерухома Д125 [413,58 грн/т * 0,02 т]	шт	4,0	6 398,90	6 343,00	8,27	47,63
					25 596	25 372	33	191
481	C1545-159	Очіс льняний [402,75 грн/т * 1,16 т]	т	0,0008303	86 750,73	84 582,55	467,19	1 700,99
					72	70	-	1
482	C111-1604	Папір шліфувальний [775,51 грн/т * 0,00008 т]	м2	35,98012	277,07	271,58	0,06	5,43
					9 969	9 771	2	195
483	C111-633	Парафін нафтовий твердий П-3 [535,45 грн/т * 1,14 т]	т	0,153222	115 661,34	112 783,06	610,41	2 267,87
					17 722	17 281	94	347
484	C1545-160	Паронітові прокладки [402,75 грн/т * 0,02992 т]	100шт	0,06	3 327,42	3 250,13	12,05	65,24
					200	195	1	4
485	C1546-58	Паста паяльна ПМКН-40 [535,45 грн/т * 0,00115 т]	кг	0,02	2 252,53	2 207,74	0,62	44,17
					45	44	-	1
486	C1545-161	Патрони Д або К довгі	100шт	2,817	357,39	349,05	1,33	7,01

		[402,75 грн/т * 0,0033 т]			1 007	983	4	20
487	C1545-164	Патрони до пістолета МПУ-2 [402,75 грн/т * 0,0033 т]	100шт	0,04	314,86	307,36	1,33	6,17
488	C130-881	Патрубок вставка Ду25, L=130 мм [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	1,0	13	12	-	-
489	C113-948-ПЗ	Передатчик імпульсів HRI Data Unit B4/D1 [356,81 грн/т * 0,00078 т]	шт	1,0	240,91	236,00	0,19	4,72
490	C1545-169	Перемикач заземлювальна [402,75 грн/т * 0,00066 т]	шт	20,0	241	236	-	5
491	K58-2821-559	Перемикач з/б марки 2ПБ13-1-П [263,66 грн/т * 0,054 т]	шт	3,0	7 981,89	7 825,10	0,28	156,51
492	C130-1128	Перехід з оцинкованої сталі прямокутної перерізу товщиною 0,7 мм (1030x580)x(900x500) [402,75 грн/т * 0,0007 т]	шт	1,0	7 982	7 825	-	157
493	C130-1128	Перехід з оцинкованої сталі прямокутної перерізу товщиною 0,7 мм (900x500)x(900x550) [402,75 грн/т * 0,0007 т]	шт	1,0	192,12	188,08	0,27	3,77
494	C130-1128	Перехід з оцинкованої сталі прямокутної перерізу товщиною 0,7 мм (1200x770)x(1000x500) [402,75 грн/т * 0,0007 т]	шт	1,0	3 842	3 762	5	75
495	C130-1128	Перехід з оцинкованої сталі прямокутної перерізу товщиною 0,7 мм (900x400)x(1000x500) [402,75 грн/т * 0,0007 т]	шт	1,0	371,52	350,00	14,24	7,28
496	C130-1128	Перехід з оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм (500x300)x(400x250), L=300 мм [402,75 грн/т * 0,0007 т]	шт	3,0	1 115	1 050	43	22
497	C130-881	Перехід приварний концентричний К-33,7x3,2-21,3x3,2 (du25/15) [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	2,0	1 632,29	1 600,00	0,28	32,01
498	C130-881	Перехід приварний концентричний К-33,7x3,2-26,9x3,2 (du25/20) [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	2,0	1 632	1 600	-	32
499	C130-881	Перехід приварний концентричний К-35x3,0-32x3,0 (du30/25) [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	1,0	1 489,49	1 460,00	0,28	29,21
500	C130-881	Перехід приварний концентричний К-38,3x3,6-32,3x3,6 (du30/32) [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	1,0	1 489	1 460	-	29
501	C130-881	Перехід приварний концентричний К-45x4,09-25x3,0 (du40/25) [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	2,0	1 428,29	1 400,00	0,28	28,01
502	C130-881	Перехід приварний концентричний К-57x4,0-45x2,5 (du50/40) [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	4,0	1 428	1 400	-	28
					1 275,29	1 250,00	0,28	25,01
					1 275	1 250	-	25
					867,29	850,00	0,28	17,01
					2 602	2 550	1	51
					43,54	42,50	0,19	0,85
					87	85	-	2
					43,54	42,50	0,19	0,85
					87	85	-	2
					31,41	30,60	0,19	0,62
					31	31	-	1
					31,41	30,60	0,19	0,62
					31	31	-	1
					47,88	46,75	0,19	0,94
					96	94	-	2
					64,62	63,16	0,19	1,27
					258	253	1	5

503	C130-881	Перехід приварний концентричний К-60,3х2,9-32,3х2,6 (dy50/32) [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	1,0	80,67	78,90	0,19	1,58
504	C130-881	Перехід приварний концентричний К-60,3х2,9-33,7х2,3 (dy50/25) [315,04 грн/т * 0,0006 т]	шт	1,0	65,78	64,30	0,19	1,29
505	23072-12263	Перехід сталь 57х26 [402,75 грн/т * 0,0006 т]	шт	2,0	75,33	73,61	0,24	1,48
506	C1530-155	Перехід, діаметр 20х16 мм [402,75 грн/т * 0,00004 т]	10шт	2,3482	338,86	332,20	0,02	6,64
507	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм [402,75 грн/т * 0,00009 т]	10шт	0,60276	478,47	469,05	0,04	9,38
508	C130-487-5	Піддон душевий [402,75 грн/т * 0,05 т]	шт	2,0	4 712,54	4 600,00	20,14	92,40
509	C1421-10634	Пісок природний, рядовий [350,18 грн/т * 1,6 т]	м3	51,1438	1 183,50	600,00	560,29	23,21
510	C130-530	Пісуар з вертикальним випуском з сифоном та пісуарним краном [402,75 грн/т * 0,0115 т]	шт	4,0	5 716,72	5 600,00	4,63	112,09
511	C111-1807	Планка карнізна із оцинкованої сталі b=350 мм, t=0.5 мм [315,04 грн/т * 0,001 т]	м	26,5	342,87	340,00	0,32	2,55
512	C111-1807	Планка конькова із оцинкованої сталі b=500 мм, t=0.5 мм [315,04 грн/т * 0,001 т]	м	26,5	483,92	480,00	0,32	3,60
513	C1530-145	Планка на змішувач 1/2 (комплект кріплень) [868,53 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	270,17	264,00	0,87	5,30
514	C1600-288	Планка притискна SNTDrain для шиповидної мембрани [402,75 грн/т * 0,0005 т]	м.п.	80,0	103,53	101,30	0,20	2,03
515	C111-1807	Планка торцева із оцинкованої сталі b=350 мм, t=0.5 мм [315,04 грн/т * 0,001 т]	м	21,2	342,87	340,00	0,32	2,55
516	C121-796	Планка цокольна [356,81 грн/т * 0,0005 т]	м	82,96	544,23	540,00	0,18	4,05
517	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована [356,81 грн/т * 0,00126 т]	кг	2,01	247,77	242,46	0,45	4,86
518	C1421-10142	Плити гранітні, товщиною 30 мм [356,81 грн/т * 0,054 т]	м2	110,6	3 436,66	3 350,00	19,27	67,39
519	K58-5521-Л048 C1415-7976	Плити днищ ПН10 залізобетонні [263,66 грн/т * 0,45 т]	шт	2,0	2 956,62	2 780,00	118,65	57,97
520	C1421-10144	Плити облицьовувальні із граніту, фактура лицьової поверхні "ТЕРМО", товщина 30 мм [356,81 грн/т * 0,081 т]	м2	93,6	3 446,48	3 350,00	28,90	67,58
521	C1421-10147	Плити облицьовувальні із граніту, фактура лицьової поверхні	м2	20,4	3 434,24	3 338,00	28,90	67,34

		полірована, товщина 30 мм [356,81 грн/т * 0,081 т]				70 058	68 095	590	1 374
522	C1555-208	Плити пінополістирольні, товщина 50 мм [505,33 грн/т * 0,0004 т]	м2	2 401,7		372,40	364,90	0,20	7,30
523	K58-5521-Л031 C1415-7976	Плити покриття ПП10-1 залізобетонні [263,66 грн/т * 0,25 т]	шт	2,0		894 393 2 668,24	876 380 2 550,00	480 65,92	17 532 52,32
524	C1630-1219	Повітровідвідник автоматичний д.15 [535,45 грн/т * 0,059 т]	шт	14,0		5 336 358,62	5 100 320,00	132 31,59	105 7,03
525	C130-1128	Повітроводи з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1 мм, периметром до 2400 мм [402,75 грн/т * 0,007 т]	м2	42,88		5 021 2 909,88	4 480 2 850,00	442 2,82	98 57,06
526	C130-1138	Повітроводи з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 2 мм, діаметром 630 мм [402,75 грн/т * 0,011 т]	м2	20,0		124 776 4 339,52	122 208 4 250,00	121 4,43	2 447 85,09
527	C130-1132	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм [402,75 грн/т * 0,0053 т]	м2	16,8304		86 790 1 241,47	85 000 1 215,00	89 2,13	1 702 24,34
528	C130-1132	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр до 200 мм [402,75 грн/т * 0,0053 т]	м2	10,048		20 894 1 241,47	20 449 1 215,00	36 2,13	410 24,34
529	C130-1133	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм [402,75 грн/т * 0,007 т]	м2	217,9		12 474 1 242,18	12 208 1 215,00	21 2,82	245 24,36
530	C130-1135	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм [402,75 грн/т * 0,0075 т]	м2	3,3441		270 671 984,01	264 748 961,70	614 3,02	5 308 19,29
531	C130-1136	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм [402,75 грн/т * 0,007 т]	м2	528,92		3 291 1 471,68	3 216 1 440,00	10 2,82	65 28,86
532	C130-1138	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 1,0 мм, круглого перерізу, діаметр від 900 до 1250 мм [402,75 грн/т * 0,011 т]	м2	3,014		778 401 1 942,52	761 645 1 900,00	1 492 4,43	15 265 38,09
533	C1530-181-21	Повітряний клапан каналізаційний д.110 мм [868,53 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0		5 855 795,69	5 727 780,00	13 0,09	115 15,60
534	C1545-1-B11	Поворот 90грд, ІР67, д20 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	400,0		796 106,01	780 103,70	- 0,23	16 2,08
535	C1545-1-B11	Поворот 90грд, ІР67, д40 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	60,0		42 404 100,40	41 480 98,20	92 0,23	832 1,97

		[329,69 грн/т * 0,0007 т]			6 024	5 892	14	118
536	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0234859	72 685,18	70 860,35	399,63	1 425,20
537	C111-1760	Полімерна ПВХ-П мембрана [775,51 грн/т * 0,0003 т]	м2	2 898,0	1 707	1 664	9	33
538	C1545-180	Полоски К-404 [402,75 грн/т * 0,00053 т]	100шт	2,99034	510,23	500,00	0,23	10,00
539	C111-792	Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2" [775,51 грн/т * 0,00612 т]	10м2	0,00003	1 478 647	1 449 000	667	28 980
540	C111-1735	Порошок полірувальний [356,81 грн/т * 0,00111 т]	кг	0,06552	1 136,01	1 113,53	0,21	22,27
541	C111-1305	Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 [435,83 грн/т * 1,01 т]	т	0,009384	3 397	3 330	1	67
542	C111-1315	Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300 [435,83 грн/т * 1,01 т]	т	0,001	509,65	494,91	4,75	9,99
543	C126-1237	Поручні мийки "стіна-стіна" для осіб з ОФМ, індивідуальне виготовлення [371,37 грн/т * 0,00283 т]	шт	2,0	-	-	-	-
544	C126-1237	Поручні настіни відкидні для осіб з ОФМ, індивідуальне виготовлення [371,37 грн/т * 0,00283 т]	шт	2,0	61,67	60,06	0,40	1,21
545	C126-1237	Поручні настіни нерухомі для осіб з ОФМ, індивідуальне виготовлення [371,37 грн/т * 0,00283 т]	шт	2,0	4	4	-	-
546	C113-2130-B2	Пост кнопковий ІНО [868,53 грн/т * 0,0004 т]	шт	5,0	6 568,99	6 000,00	440,19	128,80
547	C111-1736	Пресшпан листовий, марка А [375,16 грн/т * 0,0011 т]	кг	1,625	62	56	4	1
548	C1522-27	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС30 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00011	6 058,99	5 500,00	440,19	118,80
549	C1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0008	6	6	-	-
550	C1522-25	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС61 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00007	3 829,56	3 800,00	1,05	28,51
551	C1546-63	Припой ПОС-18 [535,45 грн/т * 1,0 т]	т	0,0004	7 659	7 600	2	57
					2 670,93	2 650,00	1,05	19,88
					5 342	5 300	2	40
					3 084,01	3 060,00	1,05	22,96
					6 168	6 120	2	46
					429,27	420,50	0,35	8,42
					2 146	2 103	2	42
					134,45	131,40	0,41	2,64
					218	214	1	4
					723 854,34	709 346,08	315,04	14 193,22
					80	78	-	2
					969 684,14	950 355,69	315,04	19 013,41
					776	760	-	15
					1 241 292,98	1 216 638,86	315,04	24 339,08
					87	85	-	2
					373 980,33	366 111,93	535,45	7 332,95
					150	146	-	3

552	C1546-64	Припой ПРМНМ Ц68-4-2 [535,45 грн/т * 1,0 т]	т	0,000159	1 106 364,07	1 084 135,21	535,45	21 693,41
					176	172	-	3
553	C1545-1	Пробка 6х120 [402,75 грн/т * 0,0001 т]	шт	4,0	8,20	8,00	0,04	0,16
					33	32	-	1
554	C112-298	Пробки дерев'яні 250х120х65 мм [432,63 грн/т * 0,0012 т]	шт	0,916	45,78	44,36	0,52	0,90
					42	41	-	1
555	C1545-184	Провід БПВЛ1, переріз 1х10 мм2 [402,75 грн/т * 0,0002 т]	м	26,0	96,12	94,16	0,08	1,88
					2 499	2 448	2	49
556	C1545-193	Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2 [402,75 грн/т * 0,041 т]	1000м	0,16	9 693,09	9 486,52	16,51	190,06
					1 551	1 518	3	30
557	C111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,06794	38 522,16	37 920,35	315,04	286,77
					2 617	2 576	21	19
558	C111-1815	Прокат листовий гарячекатаний загального призначення з вуглецевої сталі марки СтЗсп звичайної якості, товщина 13-20 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,018	67 118,45	66 303,77	315,04	499,64
					1 208	1 193	6	9
559	C1541-67-1	Прокладки біконіт, ДУ 50 мм [402,75 грн/т * 0,01 т]	1000шт	0,014	27 727,71	27 180,00	4,03	543,68
					388	381	-	8
560	C111-1746	Прокладки гумові (пластина технічна пресована) [356,81 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,246	289,58	283,45	0,45	5,68
					71	70	-	1
561	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована] [356,81 грн/т * 0,00126 т]	кг	0,21	289,58	283,45	0,45	5,68
					61	60	-	1
562	C1541-69-2	Прокладки з біконіту, товщина 3 мм, діаметр 150 мм [402,75 грн/т * 1,17 т]	1000шт	0,002	92 507,21	90 222,12	471,22	1 813,87
					185	180	1	4
563	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм [402,75 грн/т * 0,03996 т]	1000шт	0,01	10 306,42	10 088,24	16,09	202,09
					103	101	-	2
564	C1541-63	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм [402,75 грн/т * 0,02484 т]	1000шт	0,006	5 688,13	5 566,60	10,00	111,53
					34	33	-	1
565	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм [402,75 грн/т * 0,2 т]	1000шт	0,008	117 824,41	115 433,58	80,55	2 310,28
					943	923	1	18
566	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм [402,75 грн/т * 0,1 т]	1000шт	0,014	34 235,27	33 523,71	40,28	671,28
					479	469	1	9
567	C1541-67-2	Прокладки з пароніту, товщина 2 мм, діаметр 100 мм [402,75 грн/т * 0,2 т]	1000шт	0,01	117 824,41	115 433,58	80,55	2 310,28
					1 178	1 154	1	23
568	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, товщина 2 мм, діаметр 50 мм [402,75 грн/т * 0,01 т]	1000шт	0,004	34 198,29	33 523,71	4,03	670,55
					137	134	-	3
569	C1546-66	Пропан-бутан технічний [535,45 грн/т * 0,01856 т]	м3	134,513115	52,49	41,52	9,94	1,03
					7 061	5 585	1 337	139

570	C1630-14791-11 3	Противобуховий пристрій K-UZS-1 [502,37 грн/т * 0,0034 т]	шт	1,0	44 371,74	43 500,00	1,71	870,03
571	1507-1001-B27	Профіль ВРМ-29, L=3000 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	6,0	44 372	43 500	2	870
572	1507-1001-B27	Профіль ВРМ-29, L=400 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	60,0	357,37	350,00	0,36	7,01
573	1507-1001-B27	Профіль ВРМ-29, L=600 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	8,0	2 144	2 100	2	42
574	1507-1001-B27	Профіль ВРМ-29, L=700 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	4,0	111,45	108,90	0,36	2,19
575	C111-1807-2	Профнастил Н20-0,5 [315,04 грн/т * 0,004 т]	м2	307,4	6 687	6 534	22	131
576	C111-1730-1	Профнастил НС-35-0,6 [443,82 грн/т * 0,01 т]	м2	111,3	158,47	155,00	0,36	3,11
577	C1545-208	Пряжки К-405 [402,75 грн/т * 0,0004 т]	100шт	5,15034	1 268	1 240	3	25
578	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 10 секцій Н=500мм Global Stile Plus [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	1,0	181,83	177,90	0,36	3,57
579	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 11 секцій Н=500мм Global Stile Plus [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	1,0	727	712	1	14
580	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 12 секцій Н=500мм Global Stile Plus [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	1,0	450,09	440,00	1,26	8,83
581	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 13 секцій Н=500мм Global Stile Plus [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	2,0	138 358	135 256	387	2 714
582	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 3 секцій Н=500мм Global Stile Plus [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	1,0	457,85	450,00	4,44	3,41
583	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 4 секцій Н=500мм Global Stile Plus [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	1,0	50 959	50 085	494	380
584	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 5 секцій Н=500мм Global Stile Plus [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	6,0	58,82	57,51	0,16	1,15
585	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 6 секцій Н=500мм Global Stile Plus [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	8,0	303	296	1	6
586	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 7 секцій Н=500мм Global Stile Plus [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	2,0	15 002,22	14 700,00	8,06	294,16
587	C130-559-B1	Радіатор біметалевий із 8 секцій Н=500мм Global Stile Plus [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	2,0	15 002	14 700	8	294
588	C121-788	Рама монтажна під вентилятор MFR [329,69 грн/т * 0,006 т]	шт	1,0	16 501,62	16 170,00	8,06	323,56
					16 502	16 170	8	324
					18 001,02	17 640,00	8,06	352,96
					18 001	17 640	8	353
					19 490,22	19 100,00	8,06	382,16
					38 980	38 200	16	764
					4 506,42	4 410,00	8,06	88,36
					4 506	4 410	8	88
					6 005,82	5 880,00	8,06	117,76
					6 006	5 880	8	118
					7 505,22	7 350,00	8,06	147,16
					45 031	44 100	48	883
					8 984,22	8 800,00	8,06	176,16
					71 874	70 400	64	1 409
					10 065,42	9 860,00	8,06	197,36
					20 131	19 720	16	395
					12 003,42	11 760,00	8,06	235,36
					24 007	23 520	16	471
					7 812,13	7 752,00	1,98	58,15
					7 812	7 752	2	58

589	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15 [402,75 грн/т * 0,00037 т]	100шт	0,12	327,76	321,18	0,15	6,43
					39	39	-	1
590	C1545-209	Рамка для написів РПМ55Х15 [402,75 грн/т * 0,00372 т]	100шт	0,44	329,13	321,18	1,50	6,45
					145	141	1	3
591	C1630-555-B1	Регулятор (датчик) температури ECL Comfort 110 [402,75 грн/т * 0,002 т]	шт	2,0	33 319,64	32 665,50	0,81	653,33
					66 639	65 331	2	1 307
592	C1545-169-B1	Резистор 200 Ом	шт	1,0	12,90	12,90	-	-
					13	13	-	-
593	C1545-169-B1	Резистор 560 Ом	шт	8,0	3,26	3,20	-	0,06
					26	26	-	-
594	C1550-48	Ремонтно-відновлювальна суміш [535,45 грн/т * 0,00101 т]	кг	78,11	81,18	79,05	0,54	1,59
					6 341	6 175	42	124
595	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 200х100(н) 1P25-35 [535,45 грн/т * 0,00125 т]	шт	9,0	386,24	378,00	0,67	7,57
					3 476	3 402	6	68
596	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 200х150(н) 1P25-35 [535,45 грн/т * 0,00125 т]	шт	18,0	449,48	440,00	0,67	8,81
					8 091	7 920	12	159
597	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 300х100(н) 1P25-35 [535,45 грн/т * 0,00125 т]	шт	2,0	561,68	550,00	0,67	11,01
					1 123	1 100	1	22
598	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 300х150(н) 1P25-35 [535,45 грн/т * 0,00125 т]	шт	1,0	592,28	580,00	0,67	11,61
					592	580	1	12
599	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 400х150 1-P25-35 [535,45 грн/т * 0,00125 т]	шт	6,0	1 008,44	988,00	0,67	19,77
					6 051	5 928	4	119
600	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 450х150 1-P25-35 [535,45 грн/т * 0,00125 т]	шт	60,0	1 143,08	1 120,00	0,67	22,41
					68 585	67 200	40	1 345
601	C111-1756	Решітка вентиляційна регульована, 500х200 1-P25-35 [535,45 грн/т * 0,00125 т]	шт	58,0	1 173,68	1 150,00	0,67	23,01
					68 073	66 700	39	1 335
602	C111-1756	Решітка вентиляційна, 300х150(н) [535,45 грн/т * 0,00125 т]	шт	1,0	529,55	518,50	0,67	10,38
					530	519	1	10
603	C111-1756	Решітка декоративна R25-500х300 [535,45 грн/т * 0,00125 т]	шт	2,0	9 792,68	9 600,00	0,67	192,01
					19 585	19 200	1	384
604	C111-1109	Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками	т	0,056	67 875,24	67 054,93	315,04	505,27

		ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]				3 801	3 755	18	28
605	23072-12264	Різьба сталь ДУ15 [402,75 грн/т * 0,0006 т]	шт	4,0		7,79	7,40	0,24	0,15
606	23072-12264	Різьба сталь ДУ20 [402,75 грн/т * 0,0007 т]	шт	2,0		31	30	1	1
607	23072-12264	Різьба сталь ДУ50 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0		9,71	9,24	0,28	0,19
608	C113-2130-B2	РОЕ Комутатор [868,53 грн/т * 0,002 т]	шт	3,0		19	18	1	-
609	C1512-5	Роз'єм гґ-45 [402,75 грн/т * 0,00006 т]	шт	16,0		31,49	30,51	0,36	0,62
610	1507-1001-B27	Розетка 250В із заземлюючим контактом, 16А, зовнішня, із захисною шторкою, 3-на IP54 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0		31	31	-	1
611	1507-1001-B27	Розетка 250В із заземлюючим контактом, 16А, зовнішня, із захисною шторкою, 4-на IP54 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	2,0		2 592,57	2 540,00	1,74	50,83
612	1507-1001-B27	Розетка 250В із заземлюючим контактом, 16А, зовнішня, із захисною шторкою, одинарна IP54 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	32,0		7 778	7 620	5	152
613	1507-1001-B27	Розетка 250В із заземлюючим контактом, 16А, зовнішня, із захисною шторкою, подвійна IP54 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	71,0		16,65	16,30	0,02	0,33
614	C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	1,461		266	261	-	5
615	C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	76,5		244,15	239,00	0,36	4,79
616	C1425-11680	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	22,25		488	478	1	10
617	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	2,2503		292,09	286,00	0,36	5,73
618	C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	3,08		584	572	1	11
						214,57	210,00	0,36	4,21
						6 866	6 720	12	135
						449,17	440,00	0,36	8,81
						31 891	31 240	26	626
						4 704,07	3 750,00	861,83	92,24
						6 873	5 479	1 259	135
						5 061,83	4 200,00	861,83	-
						387 230	321 300	65 930	-
						4 449,07	3 500,00	861,83	87,24
						98 992	77 875	19 176	1 941
						4 449,07	3 500,00	861,83	87,24
						10 012	7 876	1 939	196
						4 143,07	3 200,00	861,83	81,24
						12 761	9 856	2 654	250

619	C1425-11702	Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	3,366	4 143,07	3 200,00	861,83	81,24
620	C1425-11683	Розчин на розширюванному цементі М600 [391,74 грн/т * 2,2 т]	м3	0,5	7 111,83	6 250,00	861,83	-
621	C1113-156	Розчинник, марка Р-4 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,00099874	112 613,65	109 730,87	674,67	2 208,11
622	C111-852	Руберойд ПЕ-4,0 [537,97 грн/т * 0,00253 т]	м2	334,65	112	110	1	2
					229,87	224,00	1,36	4,51
					76 926	74 962	455	1 509
623	C111-852	Руберойд покрівельний для верхніх шарів (по типу Акваізол ПЕ-4,0-ГР) [537,97 грн/т * 0,00253 т]	м2	2 577,5	229,87	224,00	1,36	4,51
					592 490	577 360	3 505	11 625
624	C113-944	Рукав кінцевий д.57/125 [356,81 грн/т * 0,005 т]	шт	6,0	542,42	530,00	1,78	10,64
					3 255	3 180	11	64
625	C1630-116	Рукав пожежний напівтвердий довжиною 20м [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	5,0	2 252,22	2 200,00	8,06	44,16
					11 261	11 000	40	221
626	C114-13-Y	Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм [505,33 грн/т * 0,0005 т]	м2	50,0	469,46	460,00	0,25	9,21
					23 473	23 000	13	460
627	C1630-1162	Ручний діафрагмений насос Rp 1 1/2" [402,75 грн/т * 0,102 т]	шт	1,0	22 629,80	22 145,00	41,08	443,72
					22 630	22 145	41	444
628	C111-1757	Рядно [535,45 грн/т * 0,0003 т]	м2	601,225	54,91	53,67	0,16	1,08
					33 013	32 268	96	649
629	C124-3	C1 - Арматурна сітка [315,04 грн/т * 1,6 т]	шт	42,0	150 423,84	148 800,00	504,06	1 119,78
					6 317 801	6 249 600	21 171	47 031
630	C124-3	C2 - Арматурна сітка [315,04 грн/т * 0,777 т]	шт	4,0	73 049,58	72 261,00	244,79	543,79
					292 198	289 044	979	2 175
631	C124-3	C4 - Арматурна сітка [315,04 грн/т * 0,533 т]	шт	6,0	50 109,95	49 569,00	167,92	373,03
					300 660	297 414	1 008	2 238
632	C124-3	C5 - Арматурна сітка [315,04 грн/т * 0,303 т]	шт	2,0	28 486,52	28 179,00	95,46	212,06
					56 973	56 358	191	424

633	C124-3	C6 - Арматурна сітка [315,04 грн/т * 0,761 т]	шт	2,0	71 545,35	70 773,00	239,75	532,60
					143 091	141 546	480	1 065
634	C124-3	C7 - Арматурна сітка [315,04 грн/т * 0,176 т]	шт	2,0	16 546,63	16 368,00	55,45	123,18
					33 093	32 736	111	246
635	C124-3	C8 - Арматурна сітка [315,04 грн/т * 0,49 т]	шт	2,0	46 067,30	45 570,00	154,37	342,93
					92 135	91 140	309	686
636	C124-3	C9 - Арматурна сітка [315,04 грн/т * 1,237 т]	шт	4,0	116 296,43	115 041,00	389,70	865,73
					465 186	460 164	1 559	3 463
637	C1545-51	Сальник д.10-16 IP68 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	10,0	61,01	59,80	0,01	1,20
					610	598	-	12
638	C1545-51	Сальник д.5-10 IP68 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	50,0	36,73	36,00	0,01	0,72
					1 836	1 800	1	36
639	C1545-51	Сальник д.6-12 IP68 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	10,0	46,42	45,50	0,01	0,91
					464	455	-	9
640	C1545-51	Сальник д.9-14 IP68 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	10,0	53,87	52,80	0,01	1,06
					539	528	-	11
641	Ц1-69	Самовирівнююча суміш [535,45 грн/т * 0,001 т]	кг	9 311,67	28,26	27,17	0,54	0,55
					263 148	252 998	5 028	5 121
642	C114-77	Самоклеюча теплоізоляція Ізолон 10 мм [505,33 грн/т * 0,0003 т]	м2	15,0	371,43	364,00	0,15	7,28
					5 571	5 460	2	109
643	C1545-44-4	Саморізи по металу 3,5 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	100шт	2,82	38,62	37,50	0,36	0,76
					109	106	1	2
644	C111-1906	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 15 мм [329,69 грн/т * 0,0001 т]	шт	6,67857143	1 070,62	1 049,60	0,03	20,99
					7 150	7 010	-	140
645	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм [356,81 грн/т * 0,00113 т]	шт	0,118	3 817,45	3 742,20	0,40	74,85
					450	442	-	9
646	1507-1001-B28	Світильник аварійний з акумулятором ДПП 06У-6-221 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	41,0	9 631,21	9 442,00	0,36	188,85
					394 880	387 122	15	7 743
647	1507-1001-B28	Світильник акумуляторний EL115 мобільний ліхтар [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	795,97	780,00	0,36	15,61
					796	780	-	16

648	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-101 "Насосна пожежогасіння" [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	5 173,81	5 072,00	0,36	101,45
					5 174	5 072	-	101
649	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-101 ПК"ПК пожежний кран" [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	5,0	5 173,81	5 072,00	0,36	101,45
					25 869	25 360	2	507
650	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-102 "вихід справа" [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	5 173,81	5 072,00	0,36	101,45
					5 174	5 072	-	101
651	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-103 "МЕДПУНКТ" [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	5 173,81	5 072,00	0,36	101,45
					5 174	5 072	-	101
652	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-104 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	25,0	5 173,81	5 072,00	0,36	101,45
					129 345	126 800	9	2 536
653	1507-1001-B28	Світильник ДБО02ВСП-3-А-105 "Пункт керування" [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	1,0	5 173,81	5 072,00	0,36	101,45
					5 174	5 072	-	101
654	1507-1001-B28	Світильник ДПП 05В-15-231 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	41,0	3 513,25	3 444,00	0,36	68,89
					144 043	141 204	15	2 824
655	1507-1001-B28	Світильник ДПП05В-8-231 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	15,0	2 957,35	2 899,00	0,36	57,99
					44 360	43 485	5	870
656	1507-1001-B28	Світильник настінно-стельовий, IP66, 670x152x102 EUROPA LED-5000-218-4К [402,75 грн/т * 0,0009 т]	шт	150,0	9 901,51	9 707,00	0,36	194,15
					1 485 227	1 456 050	54	29 122
657	C121-258	Секція паркану сітчаста, полімерне покриття RAL6005, 2500 [406,14 грн/т * 0,007 т]	шт	40,0	1 242,09	1 230,00	2,84	9,25
					49 684	49 200	114	370
658	C113-2305	Сидіння для унітазу Etiuda, дюропласт антибактеріальне [868,53 грн/т * 0,001 т]	шт	2,0	2 389,68	2 341,95	0,87	46,86
					4 779	4 684	2	94
659	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 2x1,5 мм2 (N)HXCH-FE180/E90 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	618,0	61,47	59,90	0,36	1,21
					37 988	37 018	222	748
660	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 3x1,5 мм2 (N)HXCH-FE180/E90 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	721,0	144,90	141,70	0,36	2,84
					104 473	102 166	260	2 048
661	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 3x2,5 мм2 (N)HXCH-FE180/E90 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	51,0	129,40	126,50	0,36	2,54
					6 599	6 452	18	130
662	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 5x1,5 мм2 (N)HXCH-FE180/E90 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	306,0	234,46	229,50	0,36	4,60
					71 745	70 227	110	1 408
663	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 5x10 мм2 (N)HXCH-FE180/E90 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	30,6	643,99	631,00	0,36	12,63
					19 706	19 309	11	386

664	1507-1001-B27	Силовий вогнестійкий кабель з мідними жилами, перетином 5х2,5 мм2 (N)HXCH-FE180/E90 [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	71,4	354,97	347,65	0,36	6,96
					25 345	24 822	26	497
665	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 3х1,5 мм2 N2XH [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	1 545,0	143,90	140,72	0,36	2,82
					222 326	217 412	556	4 357
666	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 3х2,5 мм2 N2XH [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	1 326,0	202,28	197,95	0,36	3,97
					268 223	262 482	477	5 264
667	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 3х6 мм2 N2XH [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	5,1	541,99	531,00	0,36	10,63
					2 764	2 708	2	54
668	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 4х1,5 мм2 N2XH [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	154,5	186,26	182,25	0,36	3,65
					28 777	28 158	56	564
669	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 4х2,5 мм2 N2XH [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	10,3	367,57	360,00	0,36	7,21
					3 786	3 708	4	74
670	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 4х6 мм2 N2XH [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	20,4	585,59	573,75	0,36	11,48
					11 946	11 704	7	234
671	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 5х1,5 мм2 N2XH [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	40,8	248,23	243,00	0,36	4,87
					10 128	9 914	15	199
672	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 5х2,5 мм2 NA2XH [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	234,6	375,83	368,10	0,36	7,37
					88 170	86 356	84	1 729
673	1507-1001-B27	Силовий кабель з мідними жилами, перетином 5х6 мм2 N2XH [402,75 грн/т * 0,0009 т]	м	45,9	675,65	662,04	0,36	13,25
					31 012	30 388	17	608
674	C121-788	Сифон для відведення конденсату для установки з боку розрядження, д.32 SIP 11.04.00.000 СБ [535,45 грн/т * 0,0001 т]	шт	1,0	1 531,45	1 520,00	0,05	11,40
					1 531	1 520	-	11
675	C1630-973-14	Сифон для мийок [402,75 грн/т * 0,00275 т]	шт	3,0	556,01	544,00	1,11	10,90
					1 668	1 632	3	33
676	C1630-973-15	Сифон пляшковий для умивальника [402,75 грн/т * 0,00018 т]	шт	12,0	464,17	455,00	0,07	9,10
					5 570	5 460	1	109
677	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 С1 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 0,748 т]	шт	36,0	71 195,64	69 564,00	235,65	1 395,99
					2 563 043	2 504 304	8 483	50 256
678	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 С1 (нижня) [315,04 грн/т * 1,253 т]	шт	15,0	119 262,23	116 529,00	394,75	2 338,48
					1 788 933	1 747 935	5 921	35 077
679	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 С10 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 0,541 т]	шт	2,0	51 493,11	50 313,00	170,44	1 009,67
					102 986	100 626	341	2 019
680	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 С10 (нижня) [315,04 грн/т * 2,055 т]	шт	1,0	195 597,66	191 115,00	647,41	3 835,25
					195 598	191 115	647	3 835
681	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 С11 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 0,749 т]	шт	2,0	71 290,82	69 657,00	235,96	1 397,86
					142 582	139 314	472	2 796

682	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C11 (нижня) [315,04 грн/т * 2,173 т]	шт	2,0	206 829,05	202 089,00	684,58	4 055,47
					413 658	404 178	1 369	8 111
683	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C12 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 0,876 т]	шт	2,0	83 378,86	81 468,00	275,98	1 634,88
					166 758	162 936	552	3 270
684	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C12 (нижня) [315,04 грн/т * 0,876 т]	шт	2,0	83 378,86	81 468,00	275,98	1 634,88
					166 758	162 936	552	3 270
685	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C2 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 0,331 т]	шт	28,0	31 505,03	30 783,00	104,28	617,75
					882 141	861 924	2 920	17 297
686	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C2 (нижня) [315,04 грн/т * 0,569 т]	шт	15,0	54 158,19	52 917,00	179,26	1 061,93
					812 373	793 755	2 689	15 929
687	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C3 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 1,118 т]	шт	4,0	106 412,73	103 974,00	352,21	2 086,52
					425 651	415 896	1 409	8 346
688	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C3 (нижня) [315,04 грн/т * 1,216 т]	шт	1,0	115 740,51	113 088,00	383,09	2 269,42
					115 741	113 088	383	2 269
689	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C4 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 0,317 т]	шт	2,0	30 172,49	29 481,00	99,87	591,62
					60 345	58 962	200	1 183
690	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C4 (нижня) [315,04 грн/т * 1,319 т]	шт	3,0	125 544,19	122 667,00	415,54	2 461,65
					376 633	368 001	1 247	7 385
691	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C5 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 0,815 т]	шт	6,0	77 572,80	75 795,00	256,76	1 521,04
					465 437	454 770	1 541	9 126
692	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C5 (нижня) [315,04 грн/т * 0,664 т]	шт	1,0	63 200,41	61 752,00	209,19	1 239,22
					63 200	61 752	209	1 239
693	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C6 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 0,49 т]	шт	2,0	46 638,86	45 570,00	154,37	914,49
					93 278	91 140	309	1 829
694	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C6 (нижня) [315,04 грн/т * 0,576 т]	шт	1,0	54 824,45	53 568,00	181,46	1 074,99
					54 824	53 568	181	1 075
695	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C7 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 0,262 т]	шт	2,0	24 937,51	24 366,00	82,54	488,97
					49 875	48 732	165	978
696	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C7 (нижня) [315,04 грн/т * 0,203 т]	шт	1,0	19 321,81	18 879,00	63,95	378,86
					19 322	18 879	64	379
697	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C8 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 0,141 т]	шт	2,0	13 420,57	13 113,00	44,42	263,15
					26 841	26 226	89	526
698	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C8 (нижня) [315,04 грн/т * 2,34 т]	шт	1,0	222 724,33	217 620,00	737,19	4 367,14
					222 724	217 620	737	4 367
699	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C9 (верхні і середні) [315,04 грн/т * 0,443 т]	шт	2,0	42 165,33	41 199,00	139,56	826,77
					84 331	82 398	279	1 654
700	C124-23	Сітка арматурна ПП-1 C9 (нижня) [315,04 грн/т * 1,877 т]	шт	1,0	178 655,38	174 561,00	591,33	3 503,05
					178 655	174 561	591	3 503

701	C111-874	Сітка дротяна тканина з квадратними чарунками N 05 без покриття [315,04 грн/т * 0,0011 т]	м2	9,972	183,80	179,85	0,35	3,60
					1 833	1 793	3	36
702	C111-870	Сітка оцинкована просічно-витяжна 15х30 [315,04 грн/т * 0,00009 т]	м	195,0	53,99	52,90	0,03	1,06
					10 528	10 315	6	207
703	C124-3	Сітка стіни C1 [315,04 грн/т * 0,437 т]	шт	66,0	41 084,51	40 641,00	137,67	305,84
					2 711 578	2 682 306	9 086	20 185
704	C124-3	Сітка стіни C1.1 [315,04 грн/т * 0,409 т]	шт	3,0	38 452,09	38 037,00	128,85	286,24
					115 356	114 111	387	859
705	C124-3	Сітка стіни C1.2 [315,04 грн/т * 0,296 т]	шт	3,0	27 828,41	27 528,00	93,25	207,16
					83 485	82 584	280	621
706	C124-3	Сітка стіни C10 [315,04 грн/т * 0,287 т]	шт	27,0	26 982,28	26 691,00	90,42	200,86
					728 522	720 657	2 441	5 423
707	C124-3	Сітка стіни C10.1 [315,04 грн/т * 0,278 т]	шт	6,0	26 136,14	25 854,00	87,58	194,56
					156 817	155 124	525	1 167
708	C124-3	Сітка стіни C10.2 [315,04 грн/т * 0,277 т]	шт	21,0	26 042,13	25 761,00	87,27	193,86
					546 885	540 981	1 833	4 071
709	C124-3	Сітка стіни C11 [315,04 грн/т * 0,296 т]	шт	3,0	27 828,41	27 528,00	93,25	207,16
					83 485	82 584	280	621
710	C124-3	Сітка стіни C11.1 [315,04 грн/т * 0,271 т]	шт	3,0	25 478,04	25 203,00	85,38	189,66
					76 434	75 609	256	569
711	C124-3	Сітка стіни C12 [315,04 грн/т * 0,305 т]	шт	9,0	28 674,55	28 365,00	96,09	213,46
					258 071	255 285	865	1 921
712	C124-3	Сітка стіни C13	шт	3,0	28 486,52	28 179,00	95,46	212,06

		[315,04 грн/т * 0,303 т]				85 460	84 537	286	636
713	C124-3	Сітка стіни C13.1 [315,04 грн/т * 0,282 т]	шт	3,0		26 512,20	26 226,00	88,84	197,36
						79 537	78 678	267	592
714	C124-3	Сітка стіни C14 [315,04 грн/т * 0,38 т]	шт	6,0		35 725,67	35 340,00	119,72	265,95
						214 354	212 040	718	1 596
715	C124-3	Сітка стіни C14.1 [315,04 грн/т * 0,307 т]	шт	3,0		28 862,58	28 551,00	96,72	214,86
						86 588	85 653	290	645
716	C124-3	Сітка стіни C14.2 [315,04 грн/т * 0,306 т]	шт	3,0		28 768,56	28 458,00	96,40	214,16
						86 306	85 374	289	642
717	C124-3	Сітка стіни C15 [315,04 грн/т * 0,423 т]	шт	3,0		39 768,30	39 339,00	133,26	296,04
						119 305	118 017	400	888
718	C124-3	Сітка стіни C15.1 [315,04 грн/т * 0,535 т]	шт	3,0		50 297,98	49 755,00	168,55	374,43
						150 894	149 265	506	1 123
719	C124-3	Сітка стіни C16 [315,04 грн/т * 0,577 т]	шт	6,0		54 246,60	53 661,00	181,78	403,82
						325 480	321 966	1 091	2 423
720	C124-3	Сітка стіни C16.1 [315,04 грн/т * 0,517 т]	шт	6,0		48 605,71	48 081,00	162,88	361,83
						291 634	288 486	977	2 171
721	C124-3	Сітка стіни C17 [315,04 грн/т * 0,299 т]	шт	12,0		28 110,46	27 807,00	94,20	209,26
						337 326	333 684	1 130	2 511
722	C124-3	Сітка стіни C2	шт	6,0		20 495,25	20 274,00	68,68	152,57

		[315,04 грн/т * 0,218 т]				122 972	121 644	412	915
723	C124-3	Сітка стіни С2.1 [315,04 грн/т * 0,229 т]	шт	6,0		21 529,41	21 297,00	72,14	160,27
						129 176	127 782	433	962
724	C124-3	Сітка стіни С2.2 [315,04 грн/т * 0,164 т]	шт	3,0		15 418,45	15 252,00	51,67	114,78
						46 255	45 756	155	344
725	C124-3	Сітка стіни С3 [315,04 грн/т * 0,445 т]	шт	21,0		41 836,63	41 385,00	140,19	311,44
						878 569	869 085	2 944	6 540
726	C124-3	Сітка стіни С3.1 [315,04 грн/т * 0,448 т]	шт	3,0		42 118,68	41 664,00	141,14	313,54
						126 356	124 992	423	941
727	C124-3	Сітка стіни С3.2 [315,04 грн/т * 0,462 т]	шт	3,0		43 434,89	42 966,00	145,55	323,34
						130 305	128 898	437	970
728	C124-3	Сітка стіни С4 [315,04 грн/т * 0,226 т]	шт	9,0		21 247,37	21 018,00	71,20	158,17
						191 226	189 162	641	1 424
729	C124-3	Сітка стіни С4.1 [315,04 грн/т * 0,177 т]	шт	6,0		16 640,64	16 461,00	55,76	123,88
						99 844	98 766	335	743
730	C124-3	Сітка стіни С5 [315,04 грн/т * 0,186 т]	шт	6,0		17 486,77	17 298,00	58,60	130,17
						104 921	103 788	352	781
731	C124-3	Сітка стіни С6 [315,04 грн/т * 0,21 т]	шт	3,0		19 743,13	19 530,00	66,16	146,97
						59 229	58 590	198	441
732	C124-3	Сітка стіни С7	шт	3,0		24 255,84	23 994,00	81,28	180,56

		[315,04 грн/т * 0,258 т]				72 768	71 982	244	542
733	C124-3	Сітка стіни С8 [315,04 грн/т * 0,281 т]	шт	3,0		26 418,19	26 133,00	88,53	196,66
						79 255	78 399	266	590
734	C124-3	Сітка стіни С8.1 [315,04 грн/т * 0,267 т]	шт	3,0		25 101,98	24 831,00	84,12	186,86
						75 306	74 493	252	561
735	C124-3	Сітка стіни С9 [315,04 грн/т * 0,285 т]	шт	12,0		26 794,25	26 505,00	89,79	199,46
						321 531	318 060	1 077	2 394
736	C124-3	Сітка стіни С9.1 [315,04 грн/т * 0,268 т]	шт	6,0		25 195,99	24 924,00	84,43	187,56
						151 176	149 544	507	1 125
737	C124-3	Сітка стіни С9.2 [315,04 грн/т * 0,271 т]	шт	6,0		25 478,04	25 203,00	85,38	189,66
						152 868	151 218	512	1 138
738	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [775,51 грн/т * 0,00116 т]	кг	10,16595		1 137,81	1 114,60	0,90	22,31
						11 567	11 331	9	227
739	C1544-89	Скlostрічка липка ізоляційна, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм [775,51 грн/т * 0,00116 т]	кг	5,188341		1 137,81	1 114,60	0,90	22,31
						5 903	5 783	5	116
740	C1545-51	Скоба дволапкова д.19-20 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	100,0		5,98	5,85	0,01	0,12
						598	585	1	12
741	C1545-51	Скоба дволапкова д.38-40 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	100,0		7,25	7,10	0,01	0,14
						725	710	1	14
742	C1545-51	Скоба дволапкова д.48-50 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	400,0		9,19	9,00	0,01	0,18
						3 676	3 600	4	72
743	C1545-237	Скоба дволапкова СД-22, СД-27 [402,75 грн/т * 0,0019 т]	100шт	0,04		490,20	479,82	0,77	9,61
						20	19	-	-
744	C1545-248	Скоби будівельні [402,75 грн/т * 0,0011 т]	кг	55,92		225,50	220,64	0,44	4,42
						12 610	12 338	25	247
745	C1545-244	Скоби дволапкові К146П	100шт	0,816		2 247,04	2 200,56	2,42	44,06

		[402,75 грн/т * 0,006 т]			1 834	1 796	2	36
746	C1545-247	Скоби з оцинкованого заліза [402,75 грн/т * 0,0022 т]	100шт	1,1	15 605,64	15 298,76	0,89	305,99
747	C1545-243	Скоби СБ-10 [402,75 грн/т * 0,00035 т]	100шт	0,35	17 166	16 829	1	337
748	C1630-139	Спец'єднання ПВХ, діаметр до 100 мм [402,75 грн/т * 0,00214 т]	шт	2,0	582,30	570,74	0,14	11,42
749	C1630-140	Спец'єднання ПВХ, діаметр до 65 мм [402,75 грн/т * 0,00349 т]	шт	2,0	204	200	-	4
750	C1630-134	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 15 мм [402,75 грн/т * 0,00039 т]	шт	328,748	619,97	606,95	0,86	12,16
751	C1630-135	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм [402,75 грн/т * 0,00049 т]	шт	48,2208	1 240	1 214	2	24
752	C1630-139	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 50 мм [402,75 грн/т * 0,00214 т]	шт	7,0	925,74	906,18	1,41	18,15
753	C1630-141	Спец'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 80 мм [402,75 грн/т * 0,00491 т]	шт	4,0	1 851	1 812	3	36
754	C1113-180	Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт [535,45 грн/т * 1,35 т]	т	0,00001	36 991	36 212	53	727
755	C1545-1	Сталевий анкер забивний М10х40 [402,75 грн/т * 0,0001 т]	шт	120,0	133,76	130,94	0,20	2,62
756	C1110-172	Сталь кутова 32х32 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,021	6 450	6 314	10	126
757	C111-1804	Сталь листова [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,004	619,97	606,95	0,86	12,16
758	C111-1797	Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм [315,04 грн/т * 0,056 т]	м2	10,0	4 340	4 249	6	85
759	C111-1805	Сталь листова, тонколистова вуглецева [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,00039	1 307,91	1 280,28	1,98	25,65
760	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,1395	5 232	5 121	8	103
761	C1545-1	Стандартний анкер з болтом М10х80 [402,75 грн/т * 0,0001 т]	шт	100,0	85 508,58	83 109,08	722,86	1 676,64
762	C1630-91	Ствол пожежний перекривний DN-25/DN10	шт	5,0	1	1	-	-
					12,28	12,00	0,04	0,24
					1 474	1 440	5	29
					48 375,48	47 111,90	315,04	948,54
					1 016	989	7	20
					69 251,96	68 421,40	315,04	515,52
					277	274	1	2
					652,50	630,00	17,64	4,86
					6 525	6 300	176	49
					59 329,20	58 954,16	315,04	60,00
					23	23	-	-
					48 375,48	47 111,90	315,04	948,54
					6 748	6 572	44	132
					163,24	160,00	0,04	3,20
					16 324	16 000	4	320
					214,69	210,00	0,48	4,21

		[402,75 грн/т * 0,00119 т]				1 073	1 050	2	21
763	C1633-89ВД	Стовпи металеві 3000х60х40 полімерне покриття RAL6005 [535,45 грн/т * 0,005 т]	шт	42,0		810,57	792,00	2,68	15,89
764	C1545-1-B11	Стрічка гідроізоляційна L=10м, 1,1 мм [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	10,0		34 044	33 264	113	667
						122,63	120,00	0,23	2,40
765	C1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара" [775,51 грн/т * 0,00116 т]	кг	0,06		1 226	1 200	2	24
						138,23	134,62	0,90	2,71
766	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ [402,75 грн/т * 0,00125 т]	100м	0,7228		8	8	-	-
						467,90	458,23	0,50	9,17
767	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром [775,51 грн/т * 0,00113 т]	кг	69,98929002		338	331	-	7
						240,04	234,45	0,88	4,71
768	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром [775,51 грн/т * 0,00113 т]	кг	372,484		16 800	16 409	62	330
						319,83	312,68	0,88	6,27
769	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [775,51 грн/т * 0,00113 т]	кг	1,23		119 132	116 468	328	2 335
						319,83	312,68	0,88	6,27
770	C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А [775,51 грн/т * 0,00113 т]	кг	1,416		393	385	1	8
						88,59	85,97	0,88	1,74
771	C114-14-У-1	Стрічка самоклеюча для спінених теплоізоляційних матеріалів [535,45 грн/т * 0,001 т]	м	667,28		125	122	1	2
						15,85	15,00	0,54	0,31
772	C111-1721-11А	Стрічка сигнальна	м	152,9		10 576	10 009	360	207
						12,75	12,50	-	0,25
773	C1545-1-B11	Стрічка сигнальна 120мм x L=100м [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	1,0		1 949	1 911	-	38
						1 015,13	995,00	0,23	19,90
774	C111-540	Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм [356,81 грн/т * 1,0 т]	т	0,139194		1 015	995	-	20
						82 143,49	80 176,02	356,81	1 610,66
775	C1545-51	Стяжка кабельна 290х4,8 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	100шт	5,0		11 434	11 160	50	224
						448,81	440,00	0,01	8,80
776	C1429-117	Суміш насіння газонних трав [356,81 грн/т * 0,1 т]	ц	0,28		2 244	2 200	-	44
						35 736,39	35 000,00	35,68	700,71
777	Ц1-21-1	Суміш ремонтна [535,45 грн/т * 0,001 т]	кг	423,0		10 006	9 800	10	196
						79,09	77,00	0,54	1,55
778	C1421-9877	Суміші асфальтобетонні гарячі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), з гумовим дрібняком, що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 [398,80 грн/т * 1,0 т]	т	1,434		33 455	32 571	228	656
						7 383,58	6 840,00	398,80	144,78
779	C1424-11620	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150] [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	153,765		10 588	9 809	572	208
						5 405,18	4 465,00	940,18	-
						831 128	686 561	144 567	-

780	C1424-11599	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 40 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	0,065	5 513,28	4 465,00	940,18	108,10
					358	290	61	7
781	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350] [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	94,77155	6 230,18	5 290,00	940,18	-
					590 444	501 341	89 102	-
782	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 (М400), крупність заповнювача більше 10 до 20 мм [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	16,3328	6 497,58	5 430,00	940,18	127,40
					106 124	88 687	15 356	2 081
783	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400] [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	768,72	6 370,18	5 430,00	940,18	-
					4 896 885	4 174 150	722 735	-
784	C1424-11625	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400] [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	1 607,76	6 497,58	5 430,00	940,18	127,40
					10 446 549	8 730 137	1 511 584	204 829
785	C1424-11598	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100] [391,74 грн/т * 2,4 т]	м3	2,6768	4 970,18	4 030,00	940,18	-
					13 304	10 788	2 517	-
786	C111-1881	Тальк мелений, 1 сорт [535,45 грн/т * 1,01 т]	т	0,03851	41 508,93	40 154,23	540,80	813,90
					1 599	1 546	21	31
787	C113-2438-В7	Теплова ізоляція (трубки) товщиною 13 мм для труб діам. 13 мм K-FLEX ST 13x33 [505,33 грн/т * 0,0001 т]	м	20,4	214,25	210,00	0,05	4,20
					4 371	4 284	1	86
788	C113-2438-В7	Теплова ізоляція (трубки) товщиною 9 мм для труб діам. 9 мм K-FLEX ST 9x22 [505,33 грн/т * 0,0001 т]	м	15,3	76,55	75,00	0,05	1,50
					1 171	1 148	1	23
789	C113-2438-В7	Теплова ізоляція (трубки) товщиною 9 мм для труб діам. 9 мм K-FLEX ST 9x10 [505,33 грн/т * 0,0001 т]	м	15,3	53,50	52,40	0,05	1,05
					819	802	1	16
790	C114-13-У	Теплова ізоляція припливних повітропроводів б=10 мм K-Flex Air AD Metal 10 [505,33 грн/т * 0,0005 т]	м2	270,0	1 224,26	1 200,00	0,25	24,01
					330 550	324 000	68	6 483
791	C114-13-У	Теплова ізоляція припливних повітропроводів б=40 мм K-Flex Air AD Metal 40 [505,33 грн/т * 0,0005 т]	м2	1,6	2 709,38	2 656,00	0,25	53,13
					4 335	4 250	-	85
792	C114-14-У-1	Теплова трубна ізоляція д.13x32 [535,45 грн/т * 0,001 т]	м	71,4	78,07	76,00	0,54	1,53
					5 574	5 426	39	109
793	C114-14-У-1	Теплова трубна ізоляція д.20x57 [535,45 грн/т * 0,001 т]	м	30,6	214,75	210,00	0,54	4,21
					6 571	6 426	17	129
794	C114-14-У-1	Теплова трубна ізоляція д.9x20 [535,45 грн/т * 0,001 т]	м	499,8	41,11	39,76	0,54	0,81
					20 547	19 872	270	405

795	C114-14-У-1	Теплова трубна ізоляція д.9х25 [535,45 грн/т * 0,001 т]	м	142,8	47,98	46,50	0,54	0,94
796	C113-944	Термоізольована гільза під термометр [356,81 грн/т * 0,0002 т]	шт	2,0	1 489,27	1 460,00	0,07	29,20
797	C1630-113	Термоманометр 1/2" 0-6бар/0-120°C [402,75 грн/т * 0,0027 т]	комплект	6,0	2 979	2 920	-	58
798	C1630-986	Термометр 0...+150 гр.С, кл.1,0 ТТЖ-М вик.1П(0+150гр.С)-1-160/66 [402,75 грн/т * 0,00136 т]	шт	2,0	898,71	880,00	1,09	17,62
799	C1630-986	Термометр біметалевий осьовий 0...120 гр.С, G1/2", D=100 мм, L=50 мм, кл.1,0 з гільзою ТБ-100-50 0-120гр.С-1,5 [402,75 грн/т * 0,00136 т]	шт	4,0	5 392	5 280	7	106
800	C111-1309	Топінг Ceresit CF56 (5 кг м2 на 1 мм шару) [435,83 грн/т * 0,001 т]	кг	391,0	455,48	446,00	0,55	8,93
801	C111-1848	Траверса монтажна Т30	шт	20,0	911	892	1	18
802	C1545-260	Тримач дріту Rd 8-10, M8, d7 [402,75 грн/т * 0,0005 т]	шт	220,0	692,12	678,00	0,55	13,57
803	C1545-251	Тримач полоси FL 40 [402,75 грн/т * 0,00012 т]	шт	160,0	2 768	2 712	2	54
804	C1545-1-B11	Тримач розсувний д10-20 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	2 860,0	48,39	47,00	0,44	0,95
805	C1545-1-B11	Тримач розсувний д32-50 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	шт	1 600,0	18 920	18 377	172	371
806	C111-1301	Труба поліпропіленова Ekoplastik S5 PN10 д32х2,9 [868,53 грн/т * 0,0007 т]	м	40,0	79,56	78,00	-	1,56
807	C1545-1-B11	Труба гнучка, гофрована, двухстінна д.63 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	м	50,5	1 591	1 560	-	31
808	C1545-1-B11	Труба гнучка, гофрована, не підтримуюча горіння д16 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	м	60,6	116,48	114,00	0,20	2,28
809	C1545-1-B11	Труба жорстка гладкостінна, ду20 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	м	1 449,35	25 626	25 080	44	502
810	C1545-1-B11	Труба жорстка гладкостінна, ду40 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	м	393,9	128,37	125,80	0,05	2,52
811	C1545-1-B11	Труба жорстка гладкостінна, ду50 [329,69 грн/т * 0,0007 т]	м	378,75	20 539	20 128	8	403
812	C1630-1	Труба каналізаційна ПВХ, діаметр 110 мм [868,53 грн/т * 0,0011 т]	м	35,0	16,30	15,75	0,23	0,32
					46 618	45 045	658	915
					58 144	56 640	368	1 136
					200,34	195,80	0,61	3,93
					8 014	7 832	24	157
					58,17	56,80	0,23	1,14
					2 938	2 868	12	58
					25,22	24,50	0,23	0,49
					1 528	1 485	14	30
					41,21	40,17	0,23	0,81
					59 728	58 220	333	1 174
					82,46	80,61	0,23	1,62
					32 481	31 752	91	638
					136,10	133,20	0,23	2,67
					51 548	50 449	87	1 011
					470,18	460,00	0,96	9,22
					16 456	16 100	34	323

813	C130-1199	Труба каналізаційна ПВХ, діаметр 50 мм [868,53 грн/т * 0,0004 т]	м	10,0	326,76	320,00	0,35	6,41
					3 268	3 200	4	64
814	C113-2484-B3	Труба мідна діам. 22,2 [315,04 грн/т * 0,00015 т]	м	15,0	438,65	430,00	0,05	8,60
					6 580	6 450	1	129
815	C113-2484-B3	Труба мідна діам. 9,52 [315,04 грн/т * 0,00015 т]	м	15,0	269,33	264,00	0,05	5,28
					4 040	3 960	1	79
816	C111-1819	Труба профільна 40х40х3 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,5676	52 707,40	52 000,00	315,04	392,36
					29 917	29 515	179	223
817	C111-1819	Труба профільна 60х60х3 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	1,00104	52 707,40	52 000,00	315,04	392,36
					52 762	52 054	315	393
818	C130-883	Труба сталева водогазопровідна д.25х3,2 [315,04 грн/т * 0,0025 т]	м	0,5	182,37	178,00	0,79	3,58
					91	89	-	2
819	C130-881	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 15 мм [315,04 грн/т * 0,0013 т]	м	8,0	459,42	450,00	0,41	9,01
					3 675	3 600	3	72
820	C130-882	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 20 мм [315,04 грн/т * 0,0018 т]	м	17,0	489,06	478,90	0,57	9,59
					8 314	8 141	10	163
821	C130-883	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 25 мм [315,04 грн/т * 0,0025 т]	м	9,0	505,71	495,00	0,79	9,92
					4 551	4 455	7	89
822	C130-884	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 32 мм [315,04 грн/т * 0,0032 т]	м	0,5	521,23	510,00	1,01	10,22
					261	255	1	5
823	C130-885	Труба сталева водогазопровідна, діаметр 40 мм [315,04 грн/т * 0,0039 т]	м	1,0	543,89	532,00	1,23	10,66
					544	532	1	11
824	C1630-1461	Труба сталева електрозварна д.20х2,5 [315,04 грн/т * 0,00081 т]	м	0,5	159,39	156,00	0,26	3,13
					80	78	-	2
825	C1630-1463	Труба сталева електрозварна д.32х2,5 [315,04 грн/т * 0,00151 т]	м	0,5	202,45	198,00	0,48	3,97
					101	99	-	2
826	C1630-1466	Труба сталева електрозварна д.45х3,0 [315,04 грн/т * 0,00267 т]	м	10,0	323,18	316,00	0,84	6,34
					3 232	3 160	8	63
827	C130-1192	Труба сталева електрозварна д.57х3,5 [315,04 грн/т * 0,0054 т]	м	106,0	348,53	340,00	1,70	6,83
					36 944	36 040	180	724
828	C113-189	Труба сталева електрозварна прямошовна попередно ізольована СПРО д.57х3,5х125 [315,04 грн/т * 0,00264 т]	м	26,13	1 794,19	1 780,00	0,83	13,36
					46 882	46 511	22	349
829	C113-697	Труба хрилолітцементна Ду=100, L=3950 [619,36 грн/т * 0,0061 т]	шт	11,0	697,46	680,00	3,78	13,68
					7 672	7 480	42	150
830	C113-1439-1	Труби НПВХ з кільцем ущільнювача SDR 33 SN8 110х3,4 [868,53 грн/т * 0,00079 т]	м	6,0	429,10	420,00	0,69	8,41
					2 575	2 520	4	50

831	C113-1439-3	Труби НПВХ з кільцем ущільнювача SDR 33 SN8 160x6,2 [868,53 грн/т * 0,00127 т]	м	18,18	797,23	780,50	1,10	15,63
832	C113-206	Труби (футляр) сталеві, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм, ізоляція посилена [315,04 грн/т * 0,0368 т]	м	14,0	14 494	14 189	20	284
833	C1530-41	Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм [868,53 грн/т * 0,0015 т]	10м	102,864	2 127,43	2 100,00	11,59	15,84
834	C1530-69	Труби напорні ПЕ 100 PN 10 д.63 x 0,5 [868,53 грн/т * 0,00103 т]	м	5,0	29 784	29 400	162	222
835	C1530-70	Труби напорні ПЕ 100 PN 10 д.75x4,5 [868,53 грн/т * 0,00147 т]	м	9,0	254,29	248,00	1,30	4,99
836	C1530-71	Труби напорні ПЕ 100 PN 10 д.90x5,4 [868,53 грн/т * 0,00211 т]	м	8,0	26 157	25 510	134	513
837	C113-1439-5	Труби ПВХ Ostendorf, діаметр 250 мм [868,53 грн/т * 0,0027 т]	м	1,0	168,19	164,00	0,89	3,30
838	C1530-181-2	Труби ПВХ каналізаційні д.160 [868,53 грн/т * 0,001 т]	м	1,0	841	820	4	16
839	C1545-267	Труби полівінілхлоридні [402,75 грн/т * 1,1 т]	т	0,0098543	226,52	220,80	1,28	4,44
840	C113-1690	Труби ППР діам. 20 мм [535,45 грн/т * 0,0002 т]	м	74,0	2 039	1 987	12	40
841	C113-1690	Труби ППР діам. 25 мм [535,45 грн/т * 0,0002 т]	м	14,0	379,27	370,00	1,83	7,44
842	C113-1690	Труби ППР діам. 32 мм [535,45 грн/т * 0,0002 т]	м	10,0	3 034	2 960	15	60
843	C113-1690	Труби ППР діам. 40 мм [535,45 грн/т * 0,0002 т]	м	5,0	1 914,90	1 875,00	2,35	37,55
844	C113-1690	Труби ППР діам. 50 мм [535,45 грн/т * 0,0002 т]	м	14,0	1 915	1 875	2	38
845	C113-199	Труби сталеві електрозварні д.219x3 [315,04 грн/т * 0,0317 т]	м	10,0	551,69	540,00	0,87	10,82
846	C113-199	Труби сталеві електрозварні д.325x3 [315,04 грн/т * 0,0317 т]	м	2,0	552	540	1	11
847	C113-202	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 325 мм, товщина стінки 6 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,31	233 907,78	228 878,32	443,03	4 586,43
848	C113-209	Труби сталеві електрозварні прямошовні, зовнішній діаметр 377	т	0,13	2 305	2 255	4	45
					85,79	84,00	0,11	1,68
					6 348	6 216	8	124
					112,31	110,00	0,11	2,20
					1 572	1 540	2	31
					192,89	189,00	0,11	3,78
					1 929	1 890	1	38
					261,23	256,00	0,11	5,12
					1 306	1 280	1	26
					293,87	288,00	0,11	5,76
					4 114	4 032	2	81
					3 586,69	3 550,00	9,99	26,70
					35 867	35 500	100	267
					3 798,26	3 760,00	9,99	28,27
					7 597	7 520	20	57
					56 737,40	56 000,00	315,04	422,36
					17 589	17 360	98	131
					56 737,40	56 000,00	315,04	422,36

		мм, товщина стінки 6 мм [315,04 грн/т * 1,0 т]				7 376	7 280	41	55
849	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [315,04 грн/т * 0,00212 т]	м	50,39		499,39	495,00	0,67	3,72
850	C113-189	Труби сталеві попередньо теплоізовані виду СТ/ПЕ у ПЕ оболонці д.57х3,5/125 [315,04 грн/т * 0,00264 т]	м	80,4		2 801,69	2 780,00	0,83	20,86
851	C113-357	Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм [315,04 грн/т * 0,00462 т]	м	0,8		661,38	655,00	1,46	4,92
852	C113-190	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм в ізоляції з бітумної мастики [315,04 грн/т * 0,0315 т]	м	30,02		2 810,84	2 780,00	9,92	20,92
853	C113-20	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм [315,04 грн/т * 0,00834 т]	м	1,248		617,22	610,00	2,63	4,59
854	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм [315,04 грн/т * 0,00212 т]	м	0,3		499,39	495,00	0,67	3,72
855	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм [315,04 грн/т * 0,00422 т]	м	24,48		580,65	575,00	1,33	4,32
856	C1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм [402,75 грн/т * 0,0011 т]	кг	3,42		420,97	412,28	0,44	8,25
857	C1630-1219	Трубка сифонна пряма У М20х1,5 G1/2 [329,69 грн/т * 0,059 т]	шт	3,0		1 440	1 410	2	28
858	C1545-51	Трубка термоусаджувальна чорна 12/3 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	3,0		1 243,84	1 200,00	19,45	24,39
859	C1545-51	Трубка термоусаджувальна чорна 16/5 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	3,0		3 732	3 600	58	73
860	C1545-51	Трубка термоусаджувальна чорна 19, 1/5, 6 [402,75 грн/т * 0,00003 т]	шт	4,0		155,05	152,00	0,01	3,04
861	C113-1690	Трубопровід ППР діам. 20х2,8 мм fiber basalt plus [535,45 грн/т * 0,0002 т]	м	490,0		465	456	-	9
						105,27	103,20	0,01	2,06
						316	310	-	6
						85,59	83,90	0,01	1,68
						342	336	-	7
						163,31	160,00	0,11	3,20
						80 022	78 400	54	1 568

862	C113-1690	Трубопровід ППР діам. 25х3,5 мм fiber basalt plus [535,45 грн/т * 0,0002 т]	м	140,0	227,57	223,00	0,11	4,46
					31 860	31 220	15	624
863	C111-1292	Уайт-спірит [535,45 грн/т * 1,35 т]	т	0,003848474	79 320,25	77 042,09	722,86	1 555,30
					305	296	3	6
864	C130-487-5	Умивальник для осіб з ОФМ Cersanit Etiuda 65 [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	2,0	6 128,22	6 000,00	8,06	120,16
					12 256	12 000	16	240
865	C130-487-5	Умивальник керамічний з нижньою камерою змішання з кріпленнями [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	10,0	2 374,62	2 320,00	8,06	46,56
					23 746	23 200	81	466
866	C130-904-1	Унітаз 593 EtiudaNewClean 011 для осіб з ОФМ [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	2,0	12 038,10	11 794,00	8,06	236,04
					24 076	23 588	16	472
867	C130-904-1	Унітаз керамічний з косим випуском і змивним бачком [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	6,0	6 332,22	6 200,00	8,06	124,16
					37 993	37 200	48	745
868	C130-904-1	Унітаз-компакт керамічний з горизонтальним випуском і змивним бачком [402,75 грн/т * 0,02 т]	шт	15,0	6 332,22	6 200,00	8,06	124,16
					94 983	93 000	121	1 862
869	C113-2088	Фіксатор пластмасовий [868,53 грн/т * 0,0001 т]	шт	4 090,0	1,32	1,20	0,09	0,03
					5 399	4 908	368	123
870	C113-2088	Фіксатор пластмасовий [868,53 грн/т * 0,0001 т]	шт	3 200,0	2,54	2,40	0,09	0,05
					8 128	7 680	288	160
871	C1545-260	Фальцевий затискач 270 8-10 [402,75 грн/т * 0,0005 т]	шт	3,0	957,88	938,90	0,20	18,78
					2 874	2 817	1	56
872	C1632-116	Фанера для опалубки [412,65 грн/т * 0,002 т]	м2	513,9544	1 100,41	1 078,00	0,83	21,58
					565 561	554 043	427	11 091
873	C1633-63ВД	Фарба Farbex ProBeton для бетонних підлог [535,45 грн/т * 0,00111 т]	кг	560,624	459,60	450,00	0,59	9,01
					257 663	252 281	331	5 051
874	C111-1626-1	Фарба водоемульсійна кольорована [535,45 грн/т * 0,00126 т]	кг	1 915,2	276,08	270,00	0,67	5,41
					528 748	517 104	1 283	10 361
875	C1546-29	Фарба емалева МО-1 [535,45 грн/т * 1,26 т]	т	0,0022	162 019,54	158 168,02	674,67	3 176,85
					356	348	1	7
876	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,000424	58 928,50	57 178,69	594,35	1 155,46
					25	24	-	-
877	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015 [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,00043	79 767,38	77 608,96	594,35	1 564,07

878	C111-406	[535,45 грн/т * 1,11 т] Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,00002	34 49 775,90	33 48 205,55	- 594,35	1 976,00
879	C111-449-1	Фарба олійна та алкідна [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,03595878	1 255 606,24	1 250 000,00	- 594,35	- 5 011,89
880	C111-432	Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14 [535,45 грн/т * 1,11 т]	т	0,0032	9 191 46 425,35	8 990 44 920,70	21 594,35	180 910,30
881	C111-1655	Фарби олійні кольорові для внутрішніх робіт, марка МА-011 [535,45 грн/т * 1,1 т]	т	0,000044	149 66 176,30	144 64 289,73	2 589,00	3 1 297,57
882	C1630-106	Фільтр осадовий фланцевий ДУ50 [402,75 грн/т * 0,00041 т]	шт	1,0	3 2 142,17	3 2 100,00	- 0,17	- 42,00
883	C130-253	Фільтр повітряний С-FKK-160 [402,75 грн/т * 0,001 т]	шт	1,0	2 142 1 387,61	2 100 1 360,00	- 0,40	42 27,21
884	C130-253	Фільтр повітряний каналний 500x250 SFB 50-25 [402,75 грн/т * 0,01 т]	шт	1,0	1 388 1 789,11	1 360 1 750,00	- 4,03	27 35,08
885	C130-253	Фільтр повітряний каналний 900x500 SFB 90-50 [402,75 грн/т * 0,01 т]	шт	1,0	1 789 11 734,11	1 750 11 500,00	4 4,03	35 230,08
886	C130-253	Фільтр повітряний каналний д.160 RCF 160 [402,75 грн/т * 0,01 т]	шт	2,0	11 734 973,11	11 500 950,00	4 4,03	230 19,08
887	C1630-103	Фільтр сітчастий муфтовий Ду25 [402,75 грн/т * 0,0055 т]	шт	1,0	1 946 1 226,26	1 900 1 200,00	8 2,22	38 24,04
888	C1630-105	Фільтр сітчастий муфтовий Ду40 [402,75 грн/т * 0,0292 т]	шт	1,0	1 226 1 491,00	1 200 1 450,00	2 11,76	24 29,24
889	C1630-106	Фільтр сітчастий муфтовий Ду50 [402,75 грн/т * 0,0413 т]	шт	1,0	1 491 2 158,96	1 450 2 100,00	12 16,63	29 42,33
890	C130-934	Фланець металевий з полімерним покриттям д.80 мм [402,75 грн/т * 0,00184 т]	шт	1,0	2 159 643,35	2 100 630,00	17 0,74	42 12,61
891	C130-939	Фланець сталевий зварний, діаметр 250 мм [402,75 грн/т * 0,00695 т]	шт	1,0	643 2 552,86	630 2 500,00	1 2,80	13 50,06
892	C130-965	Фланець сталевий приварний Ду40 [402,75 грн/т * 0,00171 т]	шт	10,0	2 553 500,50	2 500 490,00	3 0,69	50 9,81
893	C130-966	Фланець сталевий приварний Ду50 [402,75 грн/т * 0,00206 т]	шт	22,0	5 005 521,05	4 900 510,00	7 0,83	98 10,22
894	C130-965	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа	шт	11,0	11 463 500,50	11 220 490,00	18 0,69	225 9,81

		[10 кгс/см ²], діаметр 40 мм [402,75 грн/т * 0,00171 т]			5 506	5 390	8	108
895	C130-966	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см ²], діаметр 50 мм [402,75 грн/т * 0,00206 т]	шт	3,0	521,05	510,00	0,83	10,22
896	C130-970	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 125 мм [402,75 грн/т * 0,0054 т]	шт	1,0	869,21	850,00	2,17	17,04
897	C130-972	Фланці плоскі приварні із сталі, діаметр 200 мм [402,75 грн/т * 0,00805 т]	шт	1,0	869	850	2	17
898	C1546-93	Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ [535,45 грн/т * 0,001 т]	кг	0,02	1 533,30	1 500,00	3,24	30,06
899	C114-13-Y	Фольгований утеплювач мінеральна вата ISOVER 50 мм [505,33 грн/т * 0,0005 т]	м2	18,0	1 533	1 500	3	30
900	C1545-279	Хомут Х25У1 [402,75 грн/т * 0,0055 т]	100шт	0,02	633,13	620,18	0,54	12,41
901	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205 [402,75 грн/т * 1,12 т]	т	0,00247	13	12	-	-
902	C111-1848	Цанга М10	шт	10,0	663,26	650,00	0,25	13,01
903	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0x80 мм [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,00226	11 939	11 700	5	234
904	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,003625	657,83	642,71	2,22	12,90
905	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0x120 мм [329,69 грн/т * 1,12 т]	т	0,04281515	13	13	-	-
906	C111-174	Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5x90 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,013464	26 872,40	25 894,41	451,08	526,91
907	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,01093	66	64	1	1
908	C111-179	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0002236	12,75	12,50	-	0,25
909	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм [318,86 грн/т * 3,75 т]	1000шт	4,536	128	125	-	3
910	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний [435,83 грн/т * 1,01 т]	т	0,0012	134	131	1	3
911	C111-1356	Цемент для приготування розчину в умовах будови та в інших	т	0,27	20	18	1	-
					59 313,52	57 781,26	369,25	1 163,01
					5 490,93	5 014,01	369,25	107,67
					59 313,52	57 781,26	369,25	1 163,01
					2 540	2 474	16	50
					62 814,16	61 182,88	399,63	1 231,65
					846	824	5	17
					61 134,67	59 536,32	399,63	1 198,72
					668	651	4	13
					75 029,06	73 158,27	399,63	1 471,16
					17	16	-	-
					14 989,64	13 500,00	1 195,73	293,91
					67 993	61 236	5 424	1 333
					33 008,32	31 920,91	440,19	647,22
					40	38	1	1
					1 894,88	1 421,90	435,83	37,15

		подібних випадках [435,83 грн/т * 1,0 т]			512	384	118	10
912	C1545-1	Шайба кузовна, M10 DI021 [402,75 грн/т * 0,0001 т]	шт	120,0	1,14	1,08	0,04	0,02
913	C113-2130-B2	Шафа металева,зовнішня 700x500x170, IP21 [868,53 грн/т * 0,06 т]	шт	2,0	137	130	5	2
914	C113-2129	Шафа пожежна червона вбудована для кран-комплекта Ду25 600x1200x250мм [868,53 грн/т * 0,005 т]	шт	5,0	5 765,15	5 600,00	52,11	113,04
915	C113-2130-B2	Шафа удароміцна 400x300x220 МП [868,53 грн/т * 0,002 т]	шт	3,0	11 530	11 200	104	226
916	C113-2130-B2	Шафа удароміцна 700x500x250 МП [868,53 грн/т * 0,003 т]	шт	2,0	7 654,43	7 500,00	4,34	150,09
917	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0061789	38 272	37 500	22	750
918	C111-1019	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0 [315,04 грн/т * 1,0 т]	т	0,0003104	5 050,77	4 950,00	1,74	99,03
919	C1544-92	Шина зрівнювання потенціалів [329,69 грн/т * 0,00116 т]	шт	2,0	15 152	14 850	5	297
920	C111-1760	Шипоподібна мебрана D8 [775,51 грн/т * 0,0003 т]	м2	1 702,0	5 990,06	5 870,00	2,61	117,45
921	C111-1760	Шипоподібна мебрана пл.600 [775,51 грн/т * 0,0003 т]	м2	1 357,8	11 980	11 740	5	235
922	C1630-23	Шланг гнучкий [329,69 грн/т * 0,00059 т]	шт	23,0	54 600,62	53 879,12	315,04	406,46
923	Ц1-29	Шпаклівка фінішна [465,73 грн/т * 0,001 т]	кг	11 934,993	337	333	2	3
924	C115-71	Шпали дерев'яні непросочені, I тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії [432,63 грн/т * 0,074 т]	шт	1,2	17	17	-	-
925	C115-115	Шпали просочені для залізниці широкої колії, обрізні та необрізні хвойні (крім модрина), тип II [432,63 грн/т * 0,081 т]	шт	2,3	867,39	850,00	0,38	17,01
926	C1545-291	Шпилька [402,75 грн/т * 0,0004 т]	комплект	503,88	1 735	1 700	1	34
927	C1545-251	Шпилька заземлення L=1,5м 20 мм горячеоцинк. [402,75 грн/т * 0,00012 т]	шт	32,0	105,40	103,10	0,23	2,07
					179 391	175 476	391	3 523
					143 112	139 989	312	2 811
					232,55	227,80	0,19	4,56
					5 349	5 239	4	105
					29,91	28,85	0,47	0,59
					356 976	344 325	5 609	7 042
					532,54	490,09	32,01	10,44
					639	588	38	13
					991,98	937,49	35,04	19,45
					2 282	2 156	81	45
					244,96	240,00	0,16	4,80
					123 430	120 931	81	2 419
					1 244,45	1 220,00	0,05	24,40
					39 822	39 040	2	781

928	C111-1848	Шпилька М10 у комплекті з 2 гайками шайбами	шт	25,0	56,10	55,00	-	1,10
					1 403	1 375	-	28
929	C1545-1	Шпилька М10, L=1000 [402,75 грн/т * 0,0001 т]	шт	60,0	244,84	240,00	0,04	4,80
930	2405-1938	Шпилька М16х1000 [402,75 грн/т * 0,0003 т]	шт	3,0	14 690	14 400	2	288
					159,24	156,00	0,12	3,12
931	C124-24	Шпильки (анкери) для клапанів М16, L=800 мм [315,04 грн/т * 0,001 т]	шт	35,0	478	468	-	9
					122,73	120,00	0,32	2,41
932	C111-1848	Штуцер з'єднувальний Ду20	шт	2,0	4 296	4 200	11	84
					12,24	12,00	-	0,24
933	23072-12262	Штуцери для лччильника ДУ20 (2шт+проклад) [402,75 грн/т * 0,00029 т]	комплект	1,0	24	24	-	-
					182,02	178,33	0,12	3,57
934	C130-253	Шумоглушник L=1000 мм SMN 90-50 [402,75 грн/т * 0,0308 т]	шт	1,0	182	178	-	4
					19 645,23	19 247,63	12,40	385,20
935	C1545-1-B11	Шуруп 3,5х40 [329,69 грн/т * 0,00007 т]	шт	7 000,0	19 645	19 248	12	385
					0,54	0,51	0,02	0,01
936	C111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,006765	3 780	3 570	140	70
					59 973,47	58 397,89	399,63	1 175,95
937	C111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,0052	406	395	3	8
					51 218,19	49 814,28	399,63	1 004,28
938	C111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,002206	266	259	2	5
					63 488,74	61 844,23	399,63	1 244,88
939	C111-1479-1	Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм [356,81 грн/т * 1,12 т]	т	0,020016	140	136	1	3
					69 306,37	67 547,79	399,63	1 358,95
940	C111-1904	Шурупи самонарізні RAL [329,69 грн/т * 0,00005 т]	шт	1 080,0	1 387	1 352	8	27
					2,57	2,50	0,02	0,05
941	C1421-9452	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше [465,73 грн/т * 1,6 т]	м3	0,375	2 776	2 700	22	54
					2 545,07	1 750,00	745,17	49,90
942	C1421-9476	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М200-300 [465,73 грн/т * 1,4 т]	м3	0,40684	954	656	279	19
					2 450,06	1 750,00	652,02	48,04
943	C1421-9453	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше [465,73 грн/т * 1,6 т]	м3	2,268	997	712	265	20
					2 290,07	1 500,00	745,17	44,90
					5 194	3 402	1 690	102

944	C1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400 [465,73 грн/т * 1,5 т]	м3	0,0694	2 242,57	1 500,00	698,60	43,97
					156	104	48	3
945	C123-511-У	Щит опалубки, ширина 300-650 мм, товщина 40 мм [432,63 грн/т * 0,02 т]	м2	1,7204	654,36	632,88	8,65	12,83
					1 126	1 089	15	22
946	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [432,63 грн/т * 0,014 т]	м2	1,808	461,54	446,43	6,06	9,05
					834	807	11	16
947	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм [432,63 грн/т * 0,014 т]	м2	3,0	77,19	69,62	6,06	1,51
					232	209	18	5
948	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [432,63 грн/т * 0,02 т]	м2	0,072	637,91	616,75	8,65	12,51
					46	44	1	1
949	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм [432,63 грн/т * 0,02 т]	м2	0,2	106,93	96,18	8,65	2,10
					21	19	2	-
950	C113-2130-B2	Ящик керування асинхронним двигуном, однофідерний Рном=0,75кВт, ~400В [868,53 грн/т * 0,06 т]	шт	1,0	7 029,95	6 840,00	52,11	137,84
					7 030	6 840	52	138
		Разом:	грн.	-	77 353 004	73 415 156	2 827 527	1 110 321
V. Устаткування								
1	1602-50170	ІР відеореєстратор + Жорсткий диск 3.5" SATA 1TB	шт	1,0	48 326,06	46 500,00	1 395,00	431,06
					48 326	46 500	1 395	431
2	1602-50170	ІР камера + передатчик UTP	шт	4,0	16 779,01	16 145,00	484,35	149,66
					67 116	64 580	1 937	599
3	1602-30001-11	Акумулятор 12V/18Ah	шт	1,0	4 261,01	4 100,00	123,00	38,01
					4 261	4 100	123	38
4	1601-1001	Антенa 3G/4G внутрішня	шт	4,0	4 261,01	4 100,00	123,00	38,01
					17 044	16 400	492	152
5	1601-1001	Антенa 3G/4G зовнішня	шт	1,0	7 119,00	6 850,00	205,50	63,50
					7 119	6 850	206	64
6	15062-6049	Бак із нержавіючої сталі V=1000л	шт	1,0	30 866,32	29 700,00	891,00	275,32
					30 866	29 700	891	275
7	1601-1001	Бездротова точка доступу TP-Link AEP225	шт	3,0	4 209,04	4 050,00	121,50	37,54
					12 627	12 150	365	113
8	1602-30001-11 4	Блок мовного оповіщення БМОHC UKRAINEALARM -U	шт	1,0	10 247,20	9 860,00	295,80	91,40
					10 247	9 860	296	91
9	1808-1001	Вентилятор відцентровий електроручний ERF-6-G-400 ERF-100-50-K-355 (П2)	шт	1,0	258 154,67	248 400,00	7 452,00	2 302,67
					258 155	248 400	7 452	2 303
10	1808-1001	Вентилятор відцентровий електроручний ERF-8-G-400 (B1)	шт	1,0	349 922,21	336 700,00	10 101,00	3 121,21
					349 922	336 700	10 101	3 121

11	C130-59	Вентилятор відцентровий канальний RV 160 L з комплектом кронштейнів для кріплення	шт	3,0	6 443,47	6 200,00	186,00	57,47
12	1808-1001	Вентилятор відцентровий канальний SVV50-30/25.2D (B2)	шт	1,0	19 330	18 600	558	172
13	C130-93	Вентилятор даховий, AF-063-DU600 CCK TM	шт	1,0	48 326,06	46 500,00	1 395,00	431,06
14	C130-93	Вентилятор канальний припл, SV(AV)60-30/30-3F AS TM	шт	1,0	48 326	46 500	1 395	431
15	1504-19122	Вертикальний, багатоступінчатий відцентровий насос 0.55 кВт 3 х 380-415D	шт	1,0	78 685,21	75 712,00	2 271,36	701,85
16	C118-72-B1	Вимикач автоматичний 16A 2P крива B	шт	1,0	78 685	75 712	2 271	702
17	C118-72-B1	Вимикач автоматичний 16A 3P крива C	шт	1,0	67 968,26	65 400,00	1 962,00	606,26
18	C118-72-B1	Вимикач автоматичний 3P, Iуст=100A	шт	1,0	67 968	65 400	1 962	606
19	C118-72-B1	Вимикач автоматичний ETIBREAK 3P, In=125A, Iуст=(0,63-1)In, 3P	шт	1,0	62 241,88	59 890,00	1 796,70	555,18
20	2402-3001	Вогнегасник водопінний BB-9	шт	5,0	62 242	59 890	1 797	555
21	C113-944	Датчик температури Pt500 (L=34 мм) з захисним кожухом (L=34мм), приєднання проводами стандартної довжини	шт	2,0	883,38	850,00	25,50	7,88
22	1501-4001	ДЕС шумохахищена модифікація в кожусі з паливним баком на 48 годин, 64кВт, 80кВА, cos0,8 50Гц, 2300х960х1680 J88K	шт	2,0	4 417	4 250	128	39
23	560110-132	Дитяча стінка для іграшок "Гвинтокрил"	шт	4,0	995,62	958,00	28,74	8,88
24	2402-5052	Драбина телескопічна (2м - 4м)	шт	2,0	1 991	1 916	57	18
25	2402-5052	Драбина телескопічна h=3 м	шт	2,0	5 456,17	5 250,00	157,50	48,67
26	C130-502	Електроводонагрівач ємнісний напірного типу, у комплекті з запобіжним та спускним клапаном V=100л, N=2,0 кВт	шт	4,0	10 912	10 500	315	97
27	C130-502	Електроводонагрівач ємнісний напірного типу, у комплекті з запобіжним та спускним клапаном V=30л, N=1,5 кВт	шт	4,0	4 416,90	4 250,00	127,50	39,40
28	1514-1006	Електроплита	шт	23,0	17 668	17 000	510	158
29	C1630-8	Електропривід редуктивний U=1х230В, Р=400Н, IP54 AMV 435 Danfoss	шт	2,0	2 780,05	2 675,00	80,25	24,80
30	1514-1006	Електрочайник	шт	2,0	63 941	61 525	1 846	570

31	C130-142	Завіса повітряно-теплова, N=5,25 кВт PROTON HD L1-E-100	шт	2,0	3 000 27 228,87	26 200,00	786,00	242,87
32	1808-1001	Зовнішній блок системи охолодження припливної установки N=6,8 кВт AER-CS280CHOU з комплектом обв'язки ACK-10BEJ	шт	1,0	54 458 550 813,10	52 400 530 000,00	1 572 15 900,00	486 4 913,10
33	1808-1001	Камера розширювальна, д.530x6,0; L=2400мм ERC-1 (B3, B4)	шт	2,0	550 813 181 872,25	530 000 175 000,00	15 900 5 250,00	4 913 1 622,25
34	2307-40238	Каналізаційна насосна установка Grundfos Multilift MD.12.3.4	шт	1,0	363 745 413 941,24	350 000 398 300,00	10 500 11 949,00	3 245 3 692,24
35	C1630-1219	Клапан автоматичний балансувальний д.20 мм ASV-BD	шт	3,0	413 941 2 130,50	398 300 2 050,00	11 949 61,50	3 692 19,00
36	2308-4007-26-B2	Клапан противибуховий EPD-25 (П1, П2)	шт	1,0	6 392 668 979,19	6 150 663 000,00	185 12,08	57 5 967,11
37	2308-4007-26-B2	Клапан противибуховий EPD-8 (B3, B4)	шт	2,0	668 979 262 352,19	663 000 260 000,00	12 12,08	5 967 2 340,11
38	C1630-8	Клапан триходовий сідельний регулючий муфтовий. DN15 (kvs=4,0), Py=1,6МПа, Tmax=130гр. С, VRB3 DN15 Danfoss	шт	1,0	524 704 10 164,06	520 000 9 780,00	24 293,40	4 680 90,66
39	C1630-8	Клапан триходовий сідельний регулючий муфтовий. DN40 (kvs=25), Py=1,6МПа, Tmax=130гр. С, VRB3 DN40 Danfoss	шт	1,0	10 164 22 999,05	9 780 22 130,00	293 663,90	91 205,15
40	1808-1001	Компактна припливна установка GreenSTR-10 (П1)	шт	1,0	22 999 860 515,56	22 130 828 000,00	664 24 840,00	205 7 675,56
41	1808-1001	Комплект актоматики В1	шт	1,0	860 516 103 261,87	828 000 99 360,00	24 840 2 980,80	7 676 921,07
42	1808-1001	Комплект актоматики П1	шт	1,0	103 262 246 722,70	99 360 237 400,00	2 981 7 122,00	921 2 200,70
43	1808-1001	Комплект актоматики П2	шт	1,0	246 723 137 703,28	237 400 132 500,00	7 122 3 975,00	2 201 1 228,28
44	560110-138	Комплект стіл та стільці (стіл + 4 стільця)	шт	4,0	137 703 8 937,72	132 500 8 600,00	3 975 258,00	1 228 79,72
45	560110-222	Кушетка оглядова 1890x600x590h	шт	1,0	35 751 8 314,16	34 400 8 000,00	1 032 240,00	319 74,16
46	550101-144	Лавка для сховищ та укріплень 1200x300	шт	3,0	8 314 5 871,88	8 000 5 650,00	240 169,50	74 52,38
47	560110-222	Ліжко двухярусне розсуване 1600x600x800	шт	60,0	17 616 8 833,80	16 950 8 500,00	509 255,00	157 78,80
48	560110-222	Ліжко двухярусне розсуване 1800x600x800	шт	6,0	530 028 10 392,70	510 000 10 000,00	15 300 300,00	4 728 92,70
49	C113-2130-B2	Лічильник активної потужності (5-100А, 3ф) NIC 2300 AP3	шт	2,0	62 356 6 755,26	60 000 6 500,00	1 800 195,00	556 60,26
					13 511	13 000	390	121

50	C1630-1219	Лічильник тепла Sharky 775/20 у складі: теплообіслювач мікропроцесорний, Перетворювач витрати QN20, Qnom =2,5 м3/год, Qmax=5,0 м3/год, Pmax=1,6МПа	шт	1,0	20 216,92	19 453,00	583,59	180,33
					20 217	19 453	584	180
51	1514-1006	Мікрохвильова піч	шт	2,0	3 500,00	-	-	-
					7 000			
52	1602-30001-11 2	Мовленевий оповіслювач 6AC100ПНм	шт	32,0	2 224,04	2 140,00	64,20	19,84
53	C113-948-П2	Модем GSM\GPRS Овен ПМ01-220В	шт	1,0	71 169	68 480	2 054	635
					4 832,61	4 650,00	139,50	43,11
54	C113-948-П1	Модуль вводу MB110-224.2A	шт	1,0	4 833	4 650	140	43
					10 101,70	9 720,00	291,60	90,10
55	1602-50170	Монітор LCD 22"	шт	2,0	10 102	9 720	292	90
					9 415,79	9 060,00	271,80	83,99
56	1602-50170	Монітор LCD 24" з динаміками	шт	1,0	18 832	18 120	544	168
					11 483,93	11 050,00	331,50	102,43
57	1602-30001-11 5	Моноблок системи оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200	шт	1,0	11 484	11 050	332	102
					59 602,13	57 350,00	1 720,50	531,63
58	1503-2001-1-В1	МРЛ-2.1, модуль релейних ліній	шт	1,0	59 602	57 350	1 721	532
					1 215,95	1 170,00	35,10	10,85
59	1602-30001-1-3 1	МЦА-GSM Комуникатор	шт	1,0	1 216	1 170	35	11
					8 314,16	8 000,00	240,00	74,16
60	560103-23	Набір шансового інструмента (велика саперна лопата, сокира, лом, пила дворучна, кирка-мотика, ножиці для дроту, трансувальний шнур)	шт	1,0	8 314	8 000	240	74
					6 755,26	6 500,00	195,00	60,26
61	C1630-1162	Насос циркуляційний контуру системи тепlopостачання вентиляції G=0,8 м3/год, H=4,0 м.вод.ст., DN25, U=1x220-230В, I=0,31 А, з електричним двигуном N=0,07 кВт UPS 25-60 180	шт	1,0	6 755	6 500	195	60
					5 300,28	5 100,00	153,00	47,28
62	C1630-1162	Насос циркуляційний контуру системи тепlopостачання вентиляції G=0,8 м3/год, H=4,0 м.вод.ст., DN25, U=1x220-230В, I=0,31 А, з електричним двигуном N=0,07 кВт UPS 25-60 180 (запас)	шт	1,0	5 300	5 100	153	47
					5 300,28	5 100,00	153,00	47,28
63	C1630-1162	Насос циркуляційний контуру системи тепlopостачання вентиляції G=5,5 м3/год, H=5,0 м.вод.ст., DN32, U=1x230-240В, I=0,98 А, з електричним двигуном N=0,22 кВт UPS 32-60 180	шт	1,0	5 300	5 100	153	47
					6 526,62	6 280,00	188,40	58,22
64	C1630-1162	Насос циркуляційний контуру системи тепlopостачання вентиляції G=5,5 м3/год, H=5,0 м.вод.ст., DN32, U=1x230-240В, I=0,98 А, з електричним двигуном N=0,22 кВт UPS 32-60 180 (запас)	шт	1,0	6 527	6 280	188	58
					6 526,62	6 280,00	188,40	58,22
65	1514-1006	Ноутбук	шт	9,0	6 527	6 280	188	58
					38 349,06	36 900,00	1 107,00	342,06

66	1602-30001-14-2	ОСЗ "Джміль" - 12В для внутрішнього та зовнішнього використання	шт	1,0	345 142 2 104,52	332 100 2 025,00	9 963 60,75	3 079 18,77
67	1602-30001-14-2	ОСЗ "ОС-1" - Світловий оповіщувач (Вихід)	шт	6,0	2 105 1 335,46	2 025 1 285,00	61 38,55	19 11,91
68	1602-30001-14-2	ОСЗ "ОС-6.4" - Світловий оповіщувач (Напрямок руху)	шт	5,0	8 013 1 335,46	7 710 1 285,00	231 38,55	71 11,91
69	C113-944	Перетворювач (датчик) тиску ПД100/371	шт	1,0	6 677 6 609,76	6 425 6 360,00	193 190,80	60 58,96
70	15062-6049	Поліетиленова горизонтальна ємність для питного водопостачання об'ємом 1500 л	шт	2,0	6 610 22 344,31	6 360 21 500,00	191 645,00	59 199,31
71	1903-2046	Приводна сходовая платформа для осіб з ОФМ N150-3,0-0,1-1,2x0,9	шт	6,0	44 689 509 242,30	43 000 490 000,00	1 290 14 700,00	399 4 542,30
72	C113-2130-B2	Прилад контролю концентрації довибухонебезпечних концентрацій паливного газу, метан 0,1% СГБ	шт	4,0	3 055 454 7 015,07	2 940 000 6 750,00	88 200 202,50	27 254 62,57
73	1602-30001-1-3	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П	шт	1,0	28 060 28 060,29	27 000 27 000,00	810 810,00	250 250,29
74	2308-4007-26-B2	Пристрій противибуховий RPV 282x321 (B1, B2)	шт	2,0	28 060 27 759,69	27 000 27 500,00	810 12,08	250 247,61
75	C113-2130-B2	Пристрій сигналізації "Пожежа" УС-1	шт	4,0	55 519 8 147,88	55 000 7 840,00	24 235,20	495 72,68
76	C113-2130-B2	Пристрій сигналізації "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу. Викличте службу 104" " УС-1	шт	3,0	32 592 8 438,87	31 360 8 120,00	941 243,60	291 75,27
77	1514-1006	Проектор	шт	6,0	25 317 30 034,90	24 360 28 900,00	731 867,00	226 267,90
78	C1630-8	Регулятор з елюприводом "Батерфляй" ДУ50	шт	1,0	180 209 37 413,72	173 400 36 000,00	5 202 1 080,00	1 607 333,72
79	C1630-103	Регулятор перепаду тиску (5...25 кПа) д.15 мм ASV-PV 25	шт	2,0	37 414 11 691,79	36 000 11 250,00	1 080 337,50	334 104,29
80	C1630-103	Регулятор перепаду тиску (5...25 кПа) д.20 мм ASV-PV 25	шт	1,0	23 384 7 482,74	22 500 7 200,00	675 216,00	209 66,74
81	1602-50170	Реєстратор мережевий	шт	2,0	7 483 10 943,51	7 200 10 530,00	216 315,90	67 97,61
82	1601-1001	Репітер GSM 4-діапазонний 900/1800/2100/2600 МГц	шт	1,0	21 887 19 153,75	21 060 18 430,00	632 552,90	195 170,85
83	1601-1001	POE Комутатор	шт	2,0	19 154 3 429,59	18 430 3 300,00	553 99,00	171 30,59
84	1601-1001	Роутер Keenetic Sprinter	шт	2,0	6 859 8 106,31	6 600 7 800,00	198 234,00	61 72,31
					16 213	15 600	468	145

85	1601-1001	Роутер TP-Link Archer AX53	шт	3,0	6 079,73	5 850,00	175,50	54,23
					18 239	17 550	527	163
86	1602-30001-B-87	СПД-3 (24В. 2-х пр.) сповіщувач пожежний	шт	40,0	457,28	440,00	13,20	4,08
					18 291	17 600	528	163
87	1602-30001-B-87	СПД-3 (24В. 2-х пр.) сповіщувач пожежний (запас)	шт	4,0	457,28	440,00	13,20	4,08
					1 829	1 760	53	16
88	1602-30050-B2-P	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1	шт	4,0	372,06	358,00	10,74	3,32
					1 488	1 432	43	13
89	1602-30050-B2-P	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1 (запас)	шт	1,0	372,06	358,00	10,74	3,32
					372	358	11	3
90	C130-1186	Станція насосона для відведення конденсату Conlift 1	шт	1,0	7 877,67	7 580,00	227,40	70,27
					7 878	7 580	227	70
91	560110-138	Стіл для садочка	шт	30,0	17 147,96	16 500,00	495,00	152,96
					514 439	495 000	14 850	4 589
92	560110-9	Стіл для садочка шестикутний	шт	5,0	8 833,80	8 500,00	255,00	78,80
					44 169	42 500	1 275	394
93	560110-138	Стіл інструментальний CI-6	шт	1,0	8 833,80	8 500,00	255,00	78,80
					8 834	8 500	255	79
94	560110-138	Стіл офісний 1200х600х750h	шт	9,0	6 755,26	6 500,00	195,00	60,26
					60 797	58 500	1 755	542
95	560110-197	Стілаж металевий для зберігання брудного одягу та речей 1800х500х2200	шт	4,0	12 471,24	12 000,00	360,00	111,24
					49 885	48 000	1 440	445
96	560110-197	Стілаж металевий для продуктів 1200х500х2200	шт	5,0	9 873,07	9 500,00	285,00	88,07
					49 365	47 500	1 425	440
97	560110-197	Стілаж металевий для продуктів 800х500х2200	шт	5,0	7 274,89	7 000,00	210,00	64,89
					36 374	35 000	1 050	324
98	560110-177	Стілець дитячий	шт	145,0	987,31	950,00	28,50	8,81
					143 160	137 750	4 133	1 277
99	560110-177	Стілець офісний	шт	9,0	1 247,12	1 200,00	36,00	11,12
					11 224	10 800	324	100
100	1514-1006	Телевізор	шт	2,0	12 990,88	12 500,00	375,00	115,88
					25 982	25 000	750	232
101	C113-2130-B2	Шафа АВР 300 укомплектована	шт	1,0	224 274,47	215 800,00	6 474,00	2 000,47
					224 274	215 800	6 474	2 000
102	C113-2130-B2	Шафа ввідна укомплектована	шт	1,0	29 619,20	28 500,00	855,00	264,20
					29 619	28 500	855	264
103	560110-132	Шафа дитяча для горщиків на 12 відділень	шт	6,0	4 000,00	-	-	-
					24 000			
104	C113-2130-B2	Шафа керування насосною установкою протипожежного	шт	1,0	56 120,58	54 000,00	1 620,00	500,58

		водопостачання			56 121	54 000	1 620	501
105	C113-2130-B2	Шафа керування протипожежною засувкою	шт	1,0	24 942,48	24 000,00	720,00	222,48
106	560110-132	Шафа медична ШМ-2 995x400x1630h	шт	1,0	24 942	24 000	720	222
					18 706,86	18 000,00	540,00	166,86
107	C113-2130-B2	Шафа розподільна ШВ-1 укомплектована	шт	1,0	18 707	18 000	540	167
					61 940,49	59 600,00	1 788,00	552,49
108	C113-2130-B2	Шафа розподільна ШР-1 укомплектована	шт	1,0	61 940	59 600	1 788	552
					205 775,46	198 000,00	5 940,00	1 835,46
109	C113-2130-B2	Шафа розподільна ЩАО-1 укомплектована	шт	1,0	205 775	198 000	5 940	1 835
					9 124,79	8 780,00	263,40	81,39
110	C113-2130-B2	Шафа розподільна ЩО-1 укомплектована	шт	1,0	9 125	8 780	263	81
					37 829,43	36 400,00	1 092,00	337,43
111	560110-197	Шафа холодильна	шт	2,0	37 829	36 400	1 092	337
					36 374,45	35 000,00	1 050,00	324,45
112	C113-2130-B2	Шафа ШВ-2 розподільна зовнішня укомплектована	шт	1,0	72 749	70 000	2 100	649
					45 727,88	44 000,00	1 320,00	407,88
113	C113-2130-B2	Шафа ШР-2 розподільна зовнішня укомплектована	шт	1,0	45 728	44 000	1 320	408
					19 382,39	18 650,00	559,50	172,89
114	C113-2130-B2	Шафа ШР-ІТП розподільна зовнішня укомплектована	шт	1,0	19 382	18 650	560	173
					55 704,87	53 600,00	1 608,00	496,87
115	C113-2130-B2	Шафа ШР-Кн розподільна зовнішня укомплектована	шт	1,0	55 705	53 600	1 608	497
					29 099,56	28 000,00	840,00	259,56
116	C113-2130-B2	Шафа ШУ-ППК розподільна зовнішня укомплектована	шт	1,0	29 100	28 000	840	260
					61 213,00	58 900,00	1 767,00	546,00
117	C113-2130-B2	Щит автоматизації та керування системою димовидалення та компенсації повітря у зборі	шт	1,0	61 213	58 900	1 767	546
					218 246,70	210 000,00	6 300,00	1 946,70
118	560103-23	Щит пожежний 1250x1250 мм (вогнегасник 3 шт., протипожежне покривало 1 шт., лом 2 шт., багор 2 шт., відро 2 шт., лопата 2 шт., сокира 2 шт.)	шт	2,0	218 247	210 000	6 300	1 947
					34 586,91	33 280,00	998,40	308,51
					69 174	66 560	1 997	617
		Разом:	грн.	-	13 985 873	13 268 626	360 979	122 668
Ресурси, спожиті будівельними машинами, автотранспортом і механізованим інструментом								
		Бензин	кг	1 339,249	62,71	83 984,3068		
		Дизельне паливо	кг	25 281,5848	53,10	1 342 460,7815		
		Електроенергія	квт.г.	47 786,7442	8,4354	403 108,3977		
		Стиснене повітря	м3	491,400	0,0722	35,4938		
		Дрова	м3	16,3066	119,13	1 942,6005		

	Мастильні матеріали	кг	1 958,1624	159,41	312 143,0362
	Гідравлічна рідина	кг	552,7921	142,97	79 027,1208

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 18 лютого 2026 р.

Керівник проєктної організації



[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Головний інженер проєкту



О.Ю. Жуков

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Начальник управління освіти



Олена СВІТЛИЧНА

ЗАТВЕРДЖЕНО

Олена СВИТЛИЧНА

(посада, підпис, ініціали, прізвище)

" " 20 р.

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту (протирадіаційне укриття) на території комунального закладу "Харківський ліцей на №162 Харківської міської ради" за адресою: 61064, м. Харків, вул. Львівська, 13

(найменування об'єкта)

Умови виконання робіт: _____

Об'єми робіт _____

№ Ч.ч.	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Примітка
1	2	3	4	5
	Підготовчі роботи			
1	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3 покриття чи основи	3,6	
2	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих	м3 покриття чи основи	18	
3	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т (Демонтаж футбольних воріт)	шт	5	Демонтаж
4	Навантаження сміття вручну	т сміття	34,56	
5	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	34,56	
	Нове будівництво захисної споруди цивільного захисту			
	Земляні роботи			
6	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 2	м2 спланованої площі	2 200	
7	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	6 315	
8	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	11 051,25	
9	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	3 470	
10	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	3 470	
11	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	20	
12	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	3 470	
13	Засипання вручну траншей, пазах котлованів та ям, група ґрунту 1	м3 ґрунту	20	
14	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	3 470	
	Фундаментна плита ФП-1			
15	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	149	
16	Улаштування гідроізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	2 520	

1	2	3	4	5
17	Улаштування стяжок цементних з розчину товщиною 20 мм	м2 стяжки	1 500	
18	На кожні 5 мм зміни товщини стяжки додавати або виключати. Товщина 50 мм	м2 стяжки	1 500	
19	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	735	
	Сітки			
20	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторовий каркас КрС-1)	т конструкцій	19,37	
21	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторовий каркас КрС-2)	т конструкцій	12,37	
22	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторовий каркас КрП-1)	т конструкцій	3,22	
	Приямок			
23	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	0,25	
24	Улаштування бункерів загального призначення з товщиною стін понад 200 мм	м3 залізобетону в ділі	5	
25	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону (футляри)	т	0,44	
26	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,111	
	Опори баків			
27	Опори під трубопроводи, опорні частини, сидла, кронштейни, хомути	т конструкцій	0,83	
	Закладні деталі			
28	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т конструкцій	0,129	
29	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,129	
30	Ґрунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	2,9	
31	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ХВ-124 у два шари	м2	2,9	
	Аварійний резервуар для каналізаційних стоків (МР1)			
32	Монтаж бункерів із тонколистової сталі масою понад 0,25 т	т конструкцій	2,335	
33	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,025	
34	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	40	
35	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 250 мм	фланець	1	
36	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	3	
37	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 300 мм	сальник	2	
38	Заповнення розчином міжтрубного простору	м3 конструктивного об'єму порожнин	0,5	
	Влаштування стін			
39	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу 'Пері' для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами	м3	748	
40	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіні і перегородки	т арматури	17,1392	
41	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 100 кг до 200 кг	т	2,67	

1	2	3	4	5
42	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 200 кг до 300 кг	т	36,675	
43	Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 300 кг	т	58,446	
	Сітки			
44	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	м3 залізобетону в ділі	748	
45	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	1 020	
46	Улаштування протипожежних поясів з волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	м3 ізоляції	50	
47	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	м2 поверхні ізоляції	890	
48	Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна обклеювальна в 1 шар	м2 поверхні, що ізолюється	890	
49	Герметизація горизонтальних стиків стінових панелей мінераловатними пакетами	м шва	195	
50	Улаштування протипожежних поясів з волокнистих і зернистих матеріалів на розчині	м3 ізоляції	19	
51	Установлення зливів	м віконних зливів	80	
	Перегородки			
52	Мурування перегородок неармованих товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2 перегородок [з відрахуванням прорізів]	90	
53	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт збірних конструкцій	3	
54	Заповнення прорізів метелопластиковою конструкцією площею більше 3 м2 з металлопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	75	
	Влаштування плити покриття			
55	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	м2 покриття, що утеплюється	1 390	
56	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2 покриття, що утеплюється	90	
57	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	1 480	
58	Улаштування планки притискної	м плінтусів	80	
59	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар, товщиною 2 мм	м2 поверхні ізоляції	1 390	
60	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в один шар	м2	1 390	
	Плита покриття			
61	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу 'Пері', 'Дока', товщина перекриття до 200 мм	м3	834	
62	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в плити покриття і перекриття	т арматури	14,8345	
63	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 100 кг до 200 кг	т	0,282	
64	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 200 кг до 300 кг	т	0,203	

1	2	3	4	5
65	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента понад 300 кг	т	100,057	
66	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-1)	т конструкцій	7,94	
67	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-4)	т конструкцій	12,63	
68	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-7)	т конструкцій	1,53	
69	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси КрПП-01)	т конструкцій	4,266	
70	Установлення вертикально арматурних просторових каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	т	26,366	
71	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2	м3 залізобетону в ділі	834	
	Сходові майданчики та марші			
72	Улаштування сходів та площадок	м3 залізобетону в ділі	16	
73	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін. (просторові каркаси)	т конструкцій	0,77	
74	Установлення сталених конструкцій, що залишаються в тілі бетону	т	0,77	
75	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, з огорожею	т конструкцій	0,6	
76	Облицювання східців гранітними плитами	м2 поверхні облицювання	30	
77	Укладання гранітних плит на сходових площадках із забутовкою для заливання розчину	м2 поверхні облицювання	80	
	Майданчик для генератора			
78	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	2	
	Витяжні шахти			
	Витяжна шахта №1			
79	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	м3 залізобетону в ділі	30	
80	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	0,066	
81	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,222	
82	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	14	
	Витяжна шахта №2			
83	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	м3 залізобетону в ділі	15	
84	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,05	
85	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	0,96	
86	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	20	
	Шахта припливної вентиляції			

1	2	3	4	5
87	Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини до 1, при товщині стін понад 300 мм до 500 мм	м3 залізобетону в ділі	20	
88	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	0,033	
89	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,142	
90	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2 поверхні, що ізолюється	18	
	Двері			
91	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	м2 прорізів	29,8	
92	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2 прорізів	60,243	
93	Установлення і кріплення наличників	м коробок блоків	140,8	
	Покриття сходової плити та вентканалів			
94	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т конструкцій	1,63	
95	Монтаж зв'язок і розпірок з одиночних і парних кутів, гнutoзварних профілів для прогонів до 24 м при висоті будівлі до 25 м	т конструкцій	1,63	
96	Грунтування металевих поверхонь за 2 рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	100	
97	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази	м2	100	
98	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	м2 покриття	105	
	Опорядження внутрішнє			
	Стелі			
99	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стель	м2 поверхні оздоблення	1 133,82	
100	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стель. Товщина 3 мм	м2 поверхні оздоблення	1 133,82	
101	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стель	м2 поверхні фарбування	1 050	
102	Поліпшене фарбування колером олійним по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування стель	м2 поверхні фарбування	83,82	
	Стіни			
103	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2	м щілини	48	
104	На кожні 10 см2 зміни площі перерізу щілини додавати або виключати	м щілини	-48	
105	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних перекриттях	шт отворів	5	
106	Забивання отворів у місцях проходу трубопроводу в бетонних стінах	шт отворів	98	
107	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	м2 поверхні	180	
108	Штукатурення поверхонь цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону поліпшене, стін вручну	м2 поверхні штукатурення	180	
109	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	м	406	
110	Шпаклювання шпаклівкою модифікованою цементною стін	м2 поверхні оздоблення	2 138	
111	Додавати на 1 мм товщини шпаклівки стін. Товщина 3 мм	м2 поверхні оздоблення	2 138	
112	Фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами поліпшене по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування, стін	м2 поверхні фарбування	1 890	
	Доступність МНГ			
113	Установлення вказівника на стіні	шт	28	
114	Улаштування попереджувальної стрічки (підлги, сходи)	м2 поверхні обклеювання	42	

1	2	3	4	5
115	Улаштування попереджувальної стрічки (стіни)	м2 поверхні обклеювання	18	
116	Установлення металевої огорожі без поручня	м	180	
	Підлоги			
	Тип П1			
117	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	1 034,63	
118	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, перший шар	м2	1 034,63	
119	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, наступний шар	м2	1 034,63	
	Тип П2			
120	Облицювання сходових гранітними плитами	м2 поверхні облицювання	63,6	
121	Укладання гранітних плит на сходових площадках	м2 поверхні облицювання	50,4	
	Тип П3			
122	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2 покриття	5	
123	Залізнення цементних покриттів	м2 покриття	5	
124	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	5	
125	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, перший шар	м2	5	
126	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, наступний шар	м2	5	
	Тип П4			
127	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	м2 покриття	10,64	
128	Залізнення цементних покриттів	м2 покриття	10,64	
129	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної, для недеформівних основ товщиною 5 мм	м2 стяжки	10,64	
130	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, перший шар	м2	10,64	
131	Фарбування бетонних і обштукатурених поверхонь фарбою для бетонних підлог, наступний шар	м2	10,64	
	Зовнішнє оздоблення			
132	Опорядження стін фасадів металосайдингом без утеплення, з риштувань	м2 поверхні опорядження	290	
	Встановлення джерел резервного живлення на базі генератора та улаштування огорожувальних конструкцій			
133	Улаштування ущільнених трамбівками підстиляючих щебеневих шарів	м3 підстильного шару	0,32	
134	Укладання блоків і плит стрічкових фундаментів при глибині котлована до 4 м, маса конструкцій до 1,5 т	шт збірних конструкцій	3	
135	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування до 1 т	шт	1	
136	Провід, що прокладається по сталевих конструкціях і панелях, переріз до 400 мм2	м	50	
137	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	
138	Установлення металевої огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м	м огорож	100	
139	Улаштування воріт двостулкових з установленням металевих стовпів	шт	1	

1	2	3	4	5
	Монтаж підйомника для інвалідів			
140	Монтаж площадки підйомної вантажопідйомністю 500 кг	шт	6	
141	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (шафа керування)	шафа	6	
	Опалення			
142	Установлення радіаторів сталених	кВт радіаторів та конвекторів	32,375	
143	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	6	
144	Установлення гребінок пароводорозподільних зі сталених труб, діаметр 20мм	гребінка	4	
145	Установлення кранів повітряних	комплект	8	
146	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	6	
147	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	545,05	
148	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	150,69	
149	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	70	
150	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	700	
151	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	10	
	Система теплопостачання			
152	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	80	
153	Установлення кранів повітряних	комплект	4	
154	Грунтування металевих поверхонь за два рази ґрунтовкою ГФ-021	м2	16	
155	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	30	
	Водолічильний вузол			
156	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	вузол	1	
157	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	4	
158	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоаважільні зворотні підйомальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм	шт	1	
159	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2	
	Вентиляція			
	П1, П2			
160	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	камера	1	
161	Щити, пульти, стативи (комплект автоматики)	шт	1	
162	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,2 т	вентилятор	1	
163	Щити, пульти, стативи (комплект автоматики)	шт	1	
164	Установлення противибухових клапанів	клапан	1	

1	2	3	4	5
165	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1	
166	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	14	
167	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	4	
168	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	2	
169	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	73	
170	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	1	
171	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	3	
172	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	16,4	
173	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2 поверхні повітроводів	76,5	
174	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2 поверхні повітроводів	146,6	
175	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2 поверхні повітроводів	74,8	
176	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2 поверхні повітроводів	31	
177	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	м2 поверхні повітроводів	11,82	
178	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм	м2 поверхні повітроводів	0,8	
179	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2 поверхні ізоляції	271,6	
	B1.1			
180	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,4 т	вентилятор	1	
181	Щити, пульти, стативи (комплект автоматики)	шт	1	
182	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,918	
183	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	шт	1	
184	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	6	
185	Установлення протибухових клапанів	клапан	1	
186	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1	
187	Установлення шумоглушників вентиляційних	пластина	1	
188	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,45	
189	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	8	
190	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1600 мм	шт	1	
191	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	2	
192	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	60	
193	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	4	
194	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2 поверхні повітроводів	88	
195	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2 поверхні повітроводів	114,8	

1	2	3	4	5
196	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм	м2 поверхні повітроводів	63	
197	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2 поверхні повітроводів	70	
198	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм	м2 поверхні повітроводів	0,7	
	B2			
199	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	вентилятор	1	
200	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,4992	
201	Установлення противибухових клапанів	клапан	1	
202	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1	
203	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 250 мм	шт	1	
204	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	4	
205	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	12	
206	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,125	
207	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	3,768	
208	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, діаметром від 355 мм	м2 поверхні повітроводів	3,3441	
209	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	17,7	
210	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2 поверхні повітроводів	16,9	
211	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2 поверхні повітроводів	0,9	
	B3			
212	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	вентилятор	1	
213	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1507	
214	Установлення противибухових клапанів	клапан	1	
215	Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250x500 мм	шт	1	
216	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,6 м3	бак	1	
217	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
218	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	5	
219	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,02	
220	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	3	
221	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	13,0624	
222	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	10,6	
223	Улаштування витяжних стояків з труб, діаметр труб до 300 мм, висота стояка 3 м	стояк	1	
224	На кожний 1 м зміни висоти стояка додавати або виключати до норми 15-39-3	стояк	1	
	B4			
225	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	вентилятор	1	
226	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1507	
227	Установлення противибухових клапанів	клапан	1	

1	2	3	4	5
228	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,6 м3	бак	1	
229	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом діаметром до 355 мм	шт	1	
230	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	4	
231	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,02	
232	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 1000 мм	шт	2	
233	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	1	
234	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм, діаметром до 1250 мм	м2 поверхні повітроводів	3,014	
235	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	6,6	
236	Улаштування витяжних стояків з труб, діаметр труб до 300 мм, висота стояка 3 м	стояк	1	
237	На кожний 1 м зміни висоти стояка додавати або виключати до норми 15-39-3	стояк	1	
	B5			
238	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	вентилятор	1	
239	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,1507	
240	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	1	
241	Установлення фільтрів чарункових	м2 поверхні у просвіті	0,02	
242	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
243	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2 поверхні повітроводів	10,048	
244	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм	м2 поверхні повітроводів	2,1	
	У1, У2			
245	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	агрегат	2	
	Холодопостачання			
246	Монтаж агрегату або машини компресорно-конденсаторної, маса 0,18 т	шт	1	
247	Трубні проводки з труб кольорових металів	м	30	
248	Трубні проводки з труб поліетиленових (для дренажу)	м	40	
249	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1	
250	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	50	
	Господарчо-питний водопровід (В1)			
251	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із чавунних напірних фланцевих труб діаметром до 65 мм	шт	4	
252	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	32	
253	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	33	
254	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	14	
255	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	10	
256	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	5	

1	2	3	4	5
257	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	14	
258	Установлення кранів поливальних діаметром до 25 мм	кран	2	
259	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	100	
260	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	100	
261	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	15	
262	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	15	
	Господарчо-питний аварійний водопровід (В1ав.)			
263	Установлення баків для води масою до 0,5 т	баків	2	
264	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	10	
265	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	18	
266	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м трубопроводу	15	
267	Ізоляція фасонних поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою	м2 поверхні ізоляції	15	
	Протипожежний водопровід (В2)			
268	Установлення баків для води масою до 0,5 т	баків	1	
269	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1	
270	Установлення рівнеміру поплавкового із мірною стрічкою [типу УДУ] для наземних резервуарів	комплект	1	
271	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	3	
272	Установлення шафових дверних блоків	шт блоків	5	
273	Установлення кранів пожежних діаметром до 50 мм	кран	5	
274	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталених водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	м трубопроводу	61	
275	Грунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	м2	6	
276	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	6	
	Гаряче водопостачання (Г3)			
277	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	комплектів	5	
278	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	24	
	Каналізація побутова (К1)			
279	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	комплектів	12	
280	Установлення мийок на одне відділення	комплектів	3	
281	Установлення піддонів душових чавунних і сталених мілких	комплектів	2	
282	Установлення змішувачів	шт	2	
283	Установлення пісуарів настінних [одиночних]	комплектів	4	
284	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	комплектів	23	
285	Установлення вішалок, підстанників, поручнів для ванн тощо	шт	6	
286	Монтаж лотків, ґрат, затворів зі штабової і тонколистової сталі	т конструкцій	0,16	
287	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м трубопроводу	10,1	
288	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 110 мм	м трубопроводу	38,5	

1	2	3	4	5
	Каналізація побутова аварійна (К1ав.)			
289	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 160 мм	м трубопроводу	1	
	Електромонтажні роботи			
290	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2	
291	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	10	
	Ящик обліковий ЯВО1, ЯВО2 у складі:			
292	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 20 кг	шт	2	
293	Установлення електролічильників побутових трифазових	шт	2	
294	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	4	
	Бокс під вимикачі на 2 модулі у складі			
295	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	5	
296	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5	
	Пост кноповий ПУ-В2			
297	Пост керування кноповий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	1	

298	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	шт	1	
299	Монтаж на відкритій площадці апарата або посудини горизонтальної або вертикальної без привода, що надходять у зібраному вигляді, маса 1,2 т (ДЕС)	шт	1	
300	Пост керування кноповий загального призначення, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, кількість елементів поста до 3	шт	5	
301	Сповісвач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	7	
302	Установлення приладів для аналізу фізико-хімічного складу речовини, категорія складності приладів 1	комплект	4	
303	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	2	
	Бокс під вимикачі на 4 модулі у складі			
304	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	2	
305	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	2	

306	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	60	
307	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	10,4	
308	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими, до 2-х каналів	канало-кілометр трубопроводу	0,0263	
309	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м труб	1 425	
310	Прокладання гофротруб, діаметр умовного проходу до 25 мм	м труб	60	
311	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 50 мм	м труб	765	
312	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 70 мм	м труб	50	
313	Прокладання лотків	м лотку	63	

1	2	3	4	5
314	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	2 250	
315	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	880	
316	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм ²	м	1 760	
317	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм ²	м	70	
318	Затягування у прокладені труби або металеві рукави кожного наступного проводу одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм ²	м	30	
319	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у лотках	м дроту	55	
320	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 185 мм ² у лотках	м дроту	55	
321	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 120 мм ² у лотках	м дроту	10	
322	Прокладання проводу в пустотах перекриття або перегородок	м проводу	101	
323	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	м	110	
324	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	м	110	
325	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	м	220	
326	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 3 кг	м	80	
327	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	м траншеї	22	
328	Засипка траншей і котлованів екскаваторами з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³ ґрунту	60	
329	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³ ґрунту	10,4	
330	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³ ущільненого ґрунту	60	
331	Установлення штпсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	102	
332	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	28	
333	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	18	
334	Установлення перемикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	4	
	Електроосвітлення			
335	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом 'вхід', 'вихід', 'в'їзд', 'під'їзд' і т.п.	шт	34	
336	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	247	
	Заземлення			
337	Улаштування стержневого заземлення при довжині стержня до 10 м	м заземлення	48	
338	Улаштування контурного заземлення без забивання заземлювачів в ґрунтах 1-4 груп	м заземлення	184	
339	Улаштування трубопроводів з азбестоцементних труб зі з'єднанням манжетами сталевими, до 2-х каналів	канало-кілометр трубопроводу	0,0195	
	Блискавозахист			
340	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	м	110	
341	Улаштування блискавковідводу до опор висотою до 8,5 м	блискавковідвод	3	

1	2	3	4	5
	Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу			
342	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (Тірас, Веллез)	шт	2	
343	Прилад ПС на 1 промінь (МЦА-Комунікатор, МРЛ-2.1, БМОНС)	шт	3	
344	Пульт керування виносний (ПМН-16)	шт	1	
345	Монтаж акумулятора	шт	1	
346	Монтаж табло сигнального (Світильник, настінний показчик руху та інш.)	шт	11	
347	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	32	
348	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (СПД-3, ОСЗ-1)	шт	41	
349	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (SPR-1)	шт	4	
350	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг	шт	1	
351	Прокладання коробів пластикових	м короба	345	
352	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м дроту	402,9	
353	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм ²	м	560	
354	Установлення розподільних коробок	шт	2	
	Влаштування мережі інтернет			
	Інтернет та wifi			
355	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	8	
356	Установлення групових щитків освітлювальних у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	6	
	GSM зв'язок			
357	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	
358	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	5	
	Відеоспостереження			
359	Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення	шт	8	
360	Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т	шт	1	
	Кабельні мережі			
361	Прокладання коробів пластикових	м короба	65	
362	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	м труб	10	
363	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	м дроту	430	
364	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм ²	м	10	
365	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 6 мм ²	м	150	
366	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	шт	1	
367	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	шт	2	
368	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 4	шт	2	
	Системи протидимного захисту			
	Система протидимного захисту			
369	Установлення вентиляторів дахових масою до 0,2 т	вентилятор	2	
370	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	кг виробу	85	
371	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	
372	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	

1	2	3	4	5
373	Установлення противибухових клапанів площею до 0,1 м2	клапан	1	
374	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	ґрата	3	
375	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм	шт	1	
376	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	м2 поверхні ізоляції	50	
377	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 2 мм, діаметром до 800 мм	м2 поверхні повітроводів	20	
378	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7(1) мм, периметром до 2400 мм	м2 поверхні повітроводів	42,88	
	Автоматика систем протидимного захисту			
379	Щити, пульти, стативи, маса до 100 кг	шт	1	
380	Прокладання коробів пластикових	м короба	80	
381	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м дроту	68	
382	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	м дроту	80	
383	Кабель або провід живлення, що прокладається на проводотримачах, переріз 10 мм2	м	150	
384	Установлення розподільних коробок	шт	2	
	придбання обладнання та устаткування			
	придбання обладнання (немонтоване)			
	пусконаладжувальні роботи			
	Система вентиляції			
385	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	1	
	Система пожежної сигналізації та оповіщення про пожежу			
386	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за перший шлейф	шт	2	
387	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20, за кожний наступний шлейф	шт	15	
388	Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Шлейф з електромагнітними п'єзоелектричними і контактними сповіщувачами	комплект	17	
389	Модуль зв'язку з апаратурою передачі даних.	шт	2	
	Системи протидимного захисту та їх автоматизація			
390	Щит керування системи димовидалення та підпору повітря	шт	1	
391	Регульовально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	Пристр.	2	
392	Регульовально-запірні пристрої. Клапан повітряний прохідний з електричним, пневматичним приводом	Пристр.	1	
393	Мережа систем димовидалення та підпору повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	2	
394	Вентилятор осьовий з поворотними лопатками, N до 8	Пристр.	1	
395	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	Пристр.	1	
	Тепловий пункт			
	Тепловий пункт			
396	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	2	
397	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 32-40 мм	шт	1	
398	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	шт	1	

1	2	3	4	5
399	Установлення муфтових кранів	шт	6	
400	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	3	
401	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 50 мм	фланець	4	
402	Установлення грязьовиків, зовнішній діаметр патрубку до 45 мм	шт	2	
403	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	фільтрів	1	
404	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 40 мм	фільтрів	1	
405	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм	фільтрів	1	
406	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	10	
407	Установлення манометрів з триходовим краном і трубою-сифоном	комплект	3	
408	Монтаж закладної конструкції для встановлення манометра	шт	6	
409	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	
410	Монтаж закладної конструкції для встановлення термометра	шт	6	
411	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	1	
412	Установлення кранів повітряних	комплект	2	
413	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м трубопроводу	2	
414	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м трубопроводу	8	
415	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	9	
416	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	м трубопроводу	0,5	
417	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	м трубопроводу	1	
418	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром до 40 мм	м трубопроводу	11	
419	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	15	
420	Прилади, що установлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2	
421	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	м2 поверхні ізоляції	10	
422	Грунтування металевих поверхонь за два рази грунтовкою ГФ-021	м2	12	
423	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за два рази	м2	12	
	Вузол обчислення теплової енергії			
424	Установлення лічильників (водомірів) на фланцях діаметром 50 мм	лічильник (водомір)	1	
425	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходо́мір об'ємний, швидко́сний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 20 мм	шт	2	
426	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск до 10 МПа [100 кгс/см ²]	шт	1	
427	Установлення муфтових кранів водорозбірних	шт	2	
428	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	м трубопроводу	0,5	

1	2	3	4	5
	Теплова мережа			
429	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м трубопроводу	260	
430	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	м трубопроводу	6	
431	Прокладання трубопроводів опалення зі сталених водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	м трубопроводу	9	
432	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталених електрозварних труб діаметром 50 мм	м трубопроводу	9	
433	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	4	
434	Ізоляція фасонних поверхонь матами мінераловатними прошитими на склотканині або металевій сітці	м ² поверхні ізоляції	8	
435	Покриття ізоляції плоских [криволінійних] і фасонних поверхонь виробами металевими, поверхні циліндричні і плоскі	м ² ізованої поверхні	10	
436	Грунтування металевих поверхонь за три рази грунтовкою ГФ-021	м ²	15	
	Влаштування зовнішніх мереж каналізації та водопостачання			
	Земляні роботи			
437	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м ³ , група ґрунтів 2	м ³ ґрунту	54	
438	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м ³ ґрунту	2	
439	Перевезення ґрунту до 10 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	94,5	
440	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	м ³ ґрунту	22	
441	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м ³ основи	3,8	
442	Засипка траншей і котлованів екскаваторами з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м ³ ґрунту	50	
443	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м ³ ґрунту	2	
444	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м ³ ущільненого ґрунту	20	
	В1 - водопровід господарсько-питний та протипожежний			
445	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 350 мм	км трубопроводу	0,01	
	Мережа К1-побутова каналізація			
446	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 110 мм	км трубопроводу	0,005	
447	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	км трубопроводу	0,013	
448	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	м тр	15	
449	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 80 мм	фланець	2	
450	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 350 мм	км трубопроводу	0,004	
	К1ав.- побутова каналізація, аварійна			
451	Укладання трубопроводів з поліетиленових труб з гідравлічним випробуванням, зовнішній діаметр 160 мм	км трубопроводу	0,005	
452	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	м тр	4	
	Колодязі монолітні (КАС-1)			

1	2	3	4	5
453	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,3	
454	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	3,07	
455	Улаштування залізобетонних конструкцій відстійників, резервуарів та інших споруд при днищах бункерного типу	м3 залізобетону в ділі	20	
456	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	0,158	
457	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 200 мм	сальник	1	
458	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	71	
459	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової (бічна)	м2 ізолюваної поверхні	71	
460	Улаштування покриття з рулонних матеріалів на мастиці	м2	9	
461	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	9	
	Колодязі збірні			
462	Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	м3 залізобетонних і бетонних конструкцій колодязів	1,18	
463	Пробивання отворів в залізобетонних колодязях	отвір	4	
464	Зароблення сальників при проходженні труб, діаметр труб до 200 мм	сальник	4	
465	Улаштування бетонних фундаментів загального призначення об'ємом до 5 м3 (влаштування лотків)	м3 бетону і залізобетону в ділі	0,85	
466	Приєднання каналізаційних трубопроводів до існуючої мережі в сухих ґрунтах	врізання	1	
	Насосна станція НС-1. Конструкції залізобетонні			
467	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	м2 ізолюваної поверхні	80,7	
468	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівненій поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2 поверхні, що ізолюється	70	
469	Улаштування бетонної підготовки	м3 бетону, бутобетону і залізобетону в ділі	1,5	
470	Улаштування залізобетонних конструкцій відстійників, резервуарів та інших споруд при днищах бункерного типу	м3 залізобетону в ділі	21	
471	Монтаж сходів прямолінійних і криволінійних, пожежних з огорожею	т конструкцій	0,142	
	Влаштування насосної станції			
472	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,75 т	насос	1	
473	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв (шафа управління)	шафа	1	
474	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	насос	1	
475	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 50 мм	шт	2	

1	2	3	4	5
476	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталених труб діаметром до 100 мм	шт	2	
477	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м трубопроводу	1	
478	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	5	
479	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 75 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	9	
480	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	м трубопроводу	8	
	Влаштування зовнішніх мереж теплопостачання			
	Земляні роботи			
481	Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних	м3 покриття чи основи	0,45	
482	Розбирання дорожніх покриттів та основ щебених	м3 покриття чи основи	1,8	
483	Навантаження сміття вручну	т сміття	3,6	
484	Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	3,6	
485	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	203,5	
486	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ході з ковшем місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	6,5	
487	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	35	
488	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3 ґрунту	6,5	
489	Навантаження ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3	т	77,5	
490	Перевезення ґрунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт)	т	84	
491	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	м3 основи	9	
492	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	19	
493	Засипка траншей і котлованів екскаваторами з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	203,5	
494	Засипка вручну траншей, пазах котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3 ґрунту	1	
495	Ущільнення ґрунту моторними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3 ущільненого ґрунту	203,5	
496	Покривання труб, прокладених у траншеї, сигнальної лентої	м тр	100	
497	Улаштування основи тротуарів із щебеню за товщини шару 12 см	м2 основи тротуарів	15	
498	Улаштування асфальтобетонного покриття доріжок і тротуарів одношарових із литої асфальтобетонної суміші за товщини 3 см	м2 покриття тротуарів	15	
499	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до/з норми 27-22-1 до 4 см	м2 покриття тротуарів	15	
	Прокладання тепломережі			
500	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів опалення і водопостачання діаметром 50 мм	врізування	2	

1	2	3	4	5
501	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 50 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	м трубопроводу	80	
502	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 50 мм	км трубопроводу	0,002	
503	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм (футляр)	км трубопроводу	0,0299	
504	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	м трубопроводу	-29,9	
505	Протягування у футляр труб діаметром 150 мм	м труби, укладеної у футляр	29,9	
506	Грунтування металевих поверхонь за три рази ґрунтовкою ГФ-021	м ²	2,5	
	придбання обладнання та устаткування			
	Озеленення території			
	Озеленення території			
507	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	м ²	1 400	
508	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4	м ²	1 400	
509	Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну	м ²	1 400	

Склав

Інженер-кошторисник

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.Ю. Кулакова

Перевірив

Головний інженер

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

О.І. Кузиков

