

"Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73". Повторне коригування
КОРИГУВАННЯ-2

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-03-010

на Водопровід та каналізація

Реконструкція будинку квартирному типу (гуртожиток) за адресою: Полтавська обл., м.Кременчук, вул.Троїцька, 71/73. Коригування (станом на серпень 2025)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 657,056 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,58496 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 207,307 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "14 серпня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Відділ 1. I та II -СЕКЦІЇ											
Розділ 1. Водопровід В1, Т3, Т4											
=== пожежний водопровід											
1	КБ22-33-5	Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм кількість: 18*0,0015	1 т	0,027	<u>97404,10</u> 50823,37	<u>37168,92</u> 1007,04	2630	1372	<u>1004</u> 27	<u>353,8000</u> 8,0707	<u>9,55</u> 0,22
2	С1532-6/1	Перехід К 89*3,5 - 57*3	шт	18	<u>194,23</u> -	<u>-</u> -	3496	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	0,149	<u>1824,17</u> 659,50	<u>58,95</u> 8,93	272	98	<u>9</u> 1	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>0,71</u> 0,01
4	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 - за два рази	100м2	0,149	<u>5759,92</u> 985,44	<u>96,02</u> 19,99	858	147	<u>14</u> 3	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>1,08</u> 0,02
Разом прямі витрати по розділу 1							7256	1617	<u>1027</u> 31		<u>11,34</u> 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					7256 4612 1648 722 1,08 209 7978				
		----- Всього по розділу 1					7978				
		Розділ 2. Водопостачання та каналізація									
5	КБ16-14-8	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,005	<u>30841,04</u> 25284,70	<u>5556,34</u> 3263,17	154	126	<u>28</u> 16	<u>205,0000</u> 27,0649	<u>1,03</u> 0,14
6	С113-1711/1	Коліно 90 град. діам. 90 мм	шт	9	<u>383,53</u> -	-	3452	-	-	-	-
7	С113-1219/1	Перехід діам. 90/63 мм	шт	1	<u>157,27</u> -	-	157	-	-	-	-
8	С113-1220/1	Хомут діам .90 мм	шт	7	<u>81,15</u> -	-	568	-	-	-	-
9	КБ16-14-6	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 63 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,003	<u>29700,07</u> 24957,98	<u>4742,09</u> 2854,97	89	75	<u>14</u> 9	<u>200,0800</u> 23,7433	<u>0,6</u> 0,07
10	С113-1602/1	Хомут діам 63мм	шт	10	<u>35,46</u> -	-	355	-	-	-	-
11	С113-1710/1	Коліно 90 град. діам. 63 мм	шт	10	<u>179,00</u> -	-	1790	-	-	-	-
12	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,212	<u>29706,05</u> 24957,98	<u>4748,07</u> 2856,15	6298	5291	<u>1007</u> 606	<u>200,0800</u> 23,7533	<u>42,42</u> 5,04
13	С113-1685/1	Труби водопостачання діам. 50 мм кількість: 21,2*0,946	м	20,0552	<u>275,10</u> -	-	5517	-	-	-	-
14	С113-1709/1	Коліно 90 град. діам. 50 мм	шт	19	<u>95,65</u> -	-	1817	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C113-1796	Муфта діам. 50 мм	шт	4	<u>78,53</u>	-	314	-	-	-	-
16	C113-1178/1	Перехід діам 50/32 мм	шт	2	<u>34,66</u>	-	69	-	-	-	-
17	C113-1179/1	Перехід діам 50/40 мм	шт	3	<u>85,66</u>	-	257	-	-	-	-
18	C113-1180/1	Трійник діам 50/20/50мм	шт	1	<u>55,82</u>	-	56	-	-	-	-
19	C113-1181/1	Трійник діам 50/40/50мм	шт	2	<u>95,41</u>	-	191	-	-	-	-
20	C113-1182/1	Хомут діам. 50мм	шт	11	<u>64,81</u>	-	713	-	-	-	-
21	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,4044	<u>31389,10</u> 29067,36	<u>2321,74</u> 1346,71	12694	11755	<u>939</u> 545	<u>229,6000</u> 11,1495	<u>92,85</u> 4,51
22	C113-1676/1	Труби водопостачання діам. 40 мм	м	37,9	<u>166,61</u>	-	6315	-	-	-	-
23	C113-1708/1	Коліно 90 град. діам. 40 мм	шт	57	<u>49,43</u>	-	2818	-	-	-	-
24	C113-1795	Муфта діам. 40 мм	шт	12	<u>38,22</u>	-	459	-	-	-	-
25	C113-2157/1	Кран кульовий діам. 40 мм	шт	2	<u>457,85</u>	-	916	-	-	-	-
26	C113-1183/1	Трійник діам 40/32/40	шт	2	<u>78,86</u>	-	158	-	-	-	-
27	C113-1184/1	Трійник діам 40/20/40	шт	63	<u>70,72</u>	-	4455	-	-	-	-
28	C113-1185/1	Перехід діам 40	шт	1	<u>70,72</u>	-	71	-	-	-	-
29	C113-1186/1	Хомут діам. 40мм	шт	123	<u>40,12</u>	-	4935	-	-	-	-
30	C113-1874/1	З'єднання для труб діам. 40 мм (фітінги)	шт	21	<u>35,79</u>	-	752	-	-	-	-
31	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2879	<u>23725,66</u> 21800,52	<u>1925,14</u> 1105,12	6831	6276	<u>555</u> 318	<u>172,2000</u> 9,1445	<u>49,58</u> 2,63
32	C113-1675/1	Труби водопостачання діам. 32 мм	м	27	<u>102,39</u>	-	2765	-	-	-	-
33	C113-1707/1	Коліно 90 град. діам. 32 мм	шт	77	<u>29,98</u>	-	2308	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	C113-1715/1	Коліно 45 град. діам. 32 мм	шт	1	<u>37,84</u>	-	38	-	-	-	-
35	C113-1056/1	Трійник діам. 32/20/32	шт	36	<u>42,26</u>	-	1521	-	-	-	-
36	C113-1057/1	Трійник діам. 32/25/32 мм	шт	1	<u>40,67</u>	-	41	-	-	-	-
37	C113-1058/1	Перехід діам. 32/25 мм	шт	5	<u>40,67</u>	-	203	-	-	-	-
38	C113-1864/1	Заглушка діам. 32 мм	шт	8	<u>8,40</u>	-	67	-	-	-	-
39	C113-1881/1	Хомут діам. 32 мм	шт	154	<u>21,68</u>	-	3339	-	-	-	-
40	C113-1875/1	З'єднання для труб діам. 32 мм (фітінги)	шт	32	<u>20,60</u>	-	659	-	-	-	-
41	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	2,4247	<u>32638,87</u> 26783,50	<u>3139,05</u> 1842,93	79139	64942	<u>7611</u> 4469	<u>211,5600</u> 15,2947	<u>512,97</u> 37,09
42	C113-1674/2	Труби водопостачання діам. 25мм кількість: 242,47*0,929	м	225,2546	<u>63,45</u>	-	14292	-	-	-	-
43	C113-1706/1	Коліно 90 град. діам. 25 мм	шт	96	<u>14,50</u>	-	1392	-	-	-	-
44	C113-1714/1	Коліно 45 град. діам. 25 мм	шт	22	<u>20,61</u>	-	453	-	-	-	-
45	C113-1793	Муфта діам. 25 мм	шт	49	<u>9,09</u>	-	445	-	-	-	-
46	C113-1059/1	Трійник діам 25/20/25	шт	15	<u>32,18</u>	-	483	-	-	-	-
47	C113-2155/1	Кран кульовий діам. 25 мм	шт	2	<u>309,89</u>	-	620	-	-	-	-
48	C113-1060/1	Перехід 25/20	шт	1	<u>32,39</u>	-	32	-	-	-	-
49	C113-1061/1	Перехід 40/25	шт	3	<u>35,24</u>	-	106	-	-	-	-
50	C113-1863/1	Заглушка діам. 25 мм	шт	8	<u>5,40</u>	-	43	-	-	-	-
51	C113-1880/2	Хомут діам. 25 мм	шт	225	<u>10,07</u>	-	2266	-	-	-	-
52	C113-1873/1	З'єднання для труб діам. 25 мм (фітінги)	шт	37	<u>23,23</u>	-	860	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,5778	<u>39078,36</u> 34050,34	<u>5028,02</u> 2979,28	22579	19674	<u>2905</u> 1721	<u>268,9600</u> 24,7574	<u>155,41</u> 14,3
54	C113-1673/2	Труби водопостачання діам. 20 мм	м	51,94	<u>42,94</u>	-	2230	-	-	-	-
55	C113-1705/1	Коліно 90 град. діам. 20 мм	шт	690	<u>13,38</u>	-	9232	-	-	-	-
56	C113-1713/2	Коліно 45 град. діам. 20 мм	шт	386	<u>14,54</u>	-	5612	-	-	-	-
57	C113-2154/3	Кран кульовий діам. 20 мм	шт	6	<u>422,09</u>	-	2533	-	-	-	-
58	C113-1210/1	Трійник діам 20мм	шт	8	<u>17,34</u>	-	139	-	-	-	-
59	C113-1799/1	Коліно із внутрішньою різьбою діам. 20x1/2" мм	шт	342	<u>58,00</u>	-	19836	-	-	-	-
60	C113-1780/1	Настінний комплект для змішувачів	шт	126	<u>126,11</u>	-	15890	-	-	-	-
61	C113-1862	Заглушка діам. 20 мм	шт	342	<u>6,10</u>	-	2086	-	-	-	-
62	C113-2376/1	Заглушка ППР 20x1/2"	шт	183	<u>31,74</u>	-	5808	-	-	-	-
63	C113-2377/1	Заглушка ППР 20x1/2"	шт	25	<u>14,07</u>	-	352	-	-	-	-
64	C113-2378/1	Заглушка ППР 20x1/2"	шт	110	<u>37,61</u>	-	4137	-	-	-	-
65	C113-2379/1	Заглушка ППР 20x1/2"	шт	188	<u>36,32</u>	-	6828	-	-	-	-
66	C113-1872/1	З'єднання для труб діам. 20 мм (фітінги)	шт	31	<u>20,21</u>	-	627	-	-	-	-
67	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,2636	<u>12395,91</u> 12313,48	<u>82,43</u> 35,16	3268	3246	<u>22</u> 9	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>25,25</u> 0,07
68	C113-2226/1	Труби для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	26,36	<u>57,39</u>	-	1513	-	-	-	-
69	C113-2391/2	Коліно каналізаційне 45 град.діам. 50 мм	шт	299	<u>169,51</u>	-	50683	-	-	-	-
70	C113-2392/1	Коліно каналізаційне 90 град.діам. 50 мм	шт	12	<u>130,67</u>	-	1568	-	-	-	-
71	C113-2393/1	Трійник каналізаційне 45 град.діам. 50/50 мм	шт	88	<u>146,17</u>	-	12863	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C113-1866/1	Заглушка діам. 50 мм	шт	97	<u>7,47</u>	-	725	-	-	-	-
73	C113-1866/2	Заглушка діам. 50 мм	шт	44	<u>8,87</u>	-	390	-	-	-	-
74	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,12	<u>11975,48</u> <u>11806,95</u>	<u>168,53</u> <u>73,13</u>	1437	1417	<u>20</u> <u>9</u>	<u>91,8400</u> <u>0,5652</u>	<u>11,02</u> <u>0,07</u>
75	C113-2227/1	Труби для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	1	<u>149,16</u>	-	149	-	-	-	-
76	C113-2301/1	Компенсатор діам. 110 мм	шт	3	<u>86,36</u>	-	259	-	-	-	-
77	C1545-280/1	Хомут кріплення діам. 110	шт	203	<u>85,10</u>	-	17275	-	-	-	-
78	C113-2307/1	Коліно каналізаційне діам. 110 мм /90 град./	шт	1	<u>108,67</u>	-	109	-	-	-	-
79	C113-2308/1	Коліно каналізаційне діам. 110 мм /45 град./	шт	2	<u>180,57</u>	-	361	-	-	-	-
80	C113-2309/1	Перехід каналізаційний діам. 110 /50мм	шт	7	<u>140,12</u>	-	981	-	-	-	-
81	C113-2310/1	Трійник каналізаційний діам. 110 мм	шт	37	<u>132,69</u>	-	4910	-	-	-	-
82	C113-2311/1	Трійник каналізаційний діам. 110x50x110 мм	м	73	<u>174,53</u>	-	12741	-	-	-	-
83	C113-2380/1	Заглушка 110	шт	48	<u>16,53</u>	-	793	-	-	-	-
84	C113-2381/1	Заглушка 110	шт	22	<u>19,39</u>	-	427	-	-	-	-
85	C113-2267/1	Коліно д. 110/30*	шт	2	<u>31,92</u>	-	64	-	-	-	-
86	C113-2268/1	Коліно д. 110/15*	шт	2	<u>31,92</u>	-	64	-	-	-	-
87	C113-2269/1	Коліно д. 110/15*	шт	1	<u>38,63</u>	-	39	-	-	-	-
88	C113-2270/1	Коліно д. 110/22*	шт	7	<u>38,61</u>	-	270	-	-	-	-
89	C113-2271/1	Коліно д. 110/15*	шт	5	<u>38,63</u>	-	193	-	-	-	-
90	C113-2272/1	Коліно д. 110/30*	шт	1	<u>38,61</u>	-	39	-	-	-	-
91	C113-2273/1	Коліно д. 110/22*	шт	10	<u>35,10</u>	-	351	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	C113-1876/1	З'єднання для труб каналізації діам. 100 мм (фітінги)	шт	22	<u>147,55</u>	-	3246	-	-	-	-
93	C130-517/2	Пакля/косичка	шт	14	<u>129,99</u>	-	1820	-	-	-	-
94	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах труб діаметром до 100 мм	1 шт	32	<u>633,37</u> 513,16	<u>120,21</u> 49,00	20268	16421	<u>3847</u> 1568	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>136,32</u> 12,19
95	C113-2300/1	Клапан повітряний діам. 110 мм	шт	32	<u>164,81</u>	-	5274	-	-	-	-
96	C130-517/1	Герметик силіконовий санітарний прозорий	шт	30	<u>307,87</u>	-	9236	-	-	-	-
97	КБ20-11-1	Установлення лючків ревзійних кількість: 112-72	1 грата	40	<u>234,97</u> 211,43	<u>23,54</u> 9,23	9399	8457	<u>942</u> 369	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>72,8</u> 2,98
98	C130-605-1/1	Лючки ревзійні	шт	40	<u>295,47</u>	-	11819	-	-	-	-
99	КБ16-10-8	=== встановлення гільзи === Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм - гільза для ЗВК	100м	0,025	<u>39553,31</u> 33578,08	<u>5975,23</u> 2458,37	989	839	<u>150</u> 61	<u>272,2400</u> 19,3859	<u>6,81</u> 0,48
100	C113-190/1	Труби сталеві електрозварні діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм	м	2,33	<u>1600,72</u>	-	3730	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 2					448415	138519	<u>18040</u> 9700		<u>1107,06</u> 79,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					448415 291856 148219 74599 124,59 24086 523014				
		Всього по розділу 2					523014				
101	КБ26-11-1	Розділ 3. Утеплення труб Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену кількість: 9,4+213,65+81	10 м	30,405	<u>414,16</u> 414,16	-	12593	12593	-	<u>3,5200</u>	<u>107,03</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	C113-2224/6	Теплова ізоляція трубна Ду40 кількість: (163,4-154)*1,02	м	9,588	<u>47,64</u>	-	457	-	-	-	-
103	C113-2225/3	Теплова ізоляція трубна Ду25 кількість: (327,65-114)*1,02	м	217,923	<u>26,57</u>	-	5790	-	-	-	-
104	C113-2225/4	Теплова ізоляція трубна Ду20 кількість: (859-778)*1,02	м	82,62	<u>17,39</u>	-	1437	-	-	-	-
105	КБ26-20-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм пружними виробами з склопластика кількість: (67,47-63)+(44,2-23)+87,31+44, 42+19,8	10 м	17,72	<u>1073,79</u> 848,58	<u>165,56</u> 71,34	19028	15037	<u>2934</u> 1264	<u>6,8800</u> 0,5719	<u>121,91</u> 10,13
106	C113-2149/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 65 мм Ду 65 кількість: 1,05*4,47	м	4,6935	<u>478,70</u>	-	2247	-	-	-	-
107	C113-2148/2	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 50 мм Ду 50 кількість: 1,05*21,2	м	22,26	<u>435,54</u>	-	9695	-	-	-	-
108	C113-2438/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 32 мм Ду 32 кількість: 1,05*87,31	м	91,6755	<u>231,96</u>	-	21265	-	-	-	-
109	C113-2439/2	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 25 мм Ду 25 кількість: 1,05*44,42	м	46,641	<u>221,57</u>	-	10334	-	-	-	-
110	C113-2442/1	Теплоізоляція для труб базальтова фольгована товщ. 20 мм Ду 20 кількість: 1,05*19,8	м	20,79	<u>151,12</u>	-	3142	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					85988	27630	<u>2934</u> 1264		<u>228,94</u> 10,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85988 55424 28894 13693 22 4251 99681				
		Всього по розділу 3					99681				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					657056				

		Всього по кошторису					657056				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1584,96				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					207307				

Склав

Інженер з кошторисної документації Е.Д.Шандра

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів

ГП Б.О.Шевченко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]