"Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23" (коригування).

(найменування об'єкта будівництва)

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на СКС, пусконалагоджувальні роботи

Нове будівництво укриття на території Боярської загальноосвітньої школи І - ІІІ ступенів № 1 (нове будівництво), за адресою: Україна, Київська область, Фастівський район, м. Боярка, Боярська територіальна громада, вул. Лисенка, 11/23 (коригування).(1черга)

(найменування робіт та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	311,439	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,99875	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	283,127	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на “29 червня” 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-16-9	Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5	система	1	23613,88 23613,88	__-__ -	23614	23614	__-__ -	83,3000 -	83,30 -
2	КП2-9-9	Блок динамічних перетворень [інтегрування, диференціювання]	шт	7	2891,50 2891,50	__-__ -	20241	20241	__-__ -	10,2000 -	71,40 -
3	КП1-40-8	Пристрої живлення. Пристрій комплектний для живлення кіл захисту, управління і сигналізації від вмонтованої акумуляторної батареї з пристроєм автоматичного підзаряду і живлення електромагнітних приводів від випрямлювачів	пристрій	1	24336,76 24336,76	__-__ -	24337	24337	__-__ -	85,8500 -	85,85 -
4	КП2-12-6	Перетворювач [елемент, модуль] аналого-цифровий	шт	2	6023,95 6023,95	__-__ -	12048	12048	__-__ -	21,2500 -	42,50 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КП1-59-1	Схема контролю ізоляції електричної мережі за допомогою електровимірювальних приладів	схема	10	1204,79 1204,79	__-__ -	12048	12048	__-__ -	4,2500 -	42,50 -
6	КП2-11-2	Контролер зв'язку для побудови багатопроцесорних систем, координатор доступу до магістралі. ==========	шт	1	19276,64 19276,64	__-__ -	19277	19277	__-__ -	68,0000 -	68,00 -
7	КП2-12-7	Налагодження проходження сигналів та їх якість (Трансформатор ТАМУ-25)	шт	1	6264,91 6264,91	__-__ -	6265	6265	__-__ -	22,1000 -	22,10 -
8	КП2-12-7	Налагодження проходження сигналів та їх якість (Коробки відгалужувальні та обмежувальні)	шт	14	6264,91 6264,91	__-__ -	87709	87709	__-__ -	22,1000 -	309,40 -
9	КП2-16-1	Система дистанційного управління виконавчим механізмом регулюючого органа	система	18	2168,62 2168,62	__-__ -	39035	39035	__-__ -	7,6500 -	137,70 -
10	КП1-59-1	Схема контролю ізоляції електричної мережі за допомогою електровимірювальних приладів	схема	32	1204,79 1204,79	__-__ -	38553	38553	__-__ -	4,2500 -	136,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					283127	283127	__-__ -		998,75 -
		Разом будівельні роботи, грн.					283127				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					283127				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28312				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					**311439**				
		_ _ _

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**283127**				

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]