

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирського району, Житомирської області (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-011
на Мережа інтернету

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	24,799	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0917441	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	7,029	тис. грн
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машинних, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Провідний інтернет											
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	<u>2336.40</u> 803,98	<u>729.76</u> 150,59	2336	804	<u>730</u> 151	<u>10.3300</u> 1,7521	<u>10.3300</u> 1,7521
2	КБ21-12-2-ИН	Прокладання коробів пластикових	100м	1,2	<u>4858.90</u> 2364,22	<u>2274.42</u> 444,08	5831	2837	<u>2729</u> 533	<u>32.8000</u> 5,8696	<u>39.3600</u> 7,0435
3	С1530-144	Короб ПВХ 20x10 мм	м	120	<u>35.80</u> -	- -	4296	-	- -	- -	- -
4	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	1,2	<u>1327.75</u> 160,82	<u>19.04</u> 4,75	1593	193	<u>23</u> 6	<u>2.1800</u> 0,0550	<u>2.6160</u> 0,0660
5	С100-15093-3502-3	Провід FTP 4x2x0.5	1000м	0,12	<u>12289.85</u> -	- -	1475	-	- -	- -	- -
6	КБ21-9-1	Прокладання проводу при схованій проводці	100м	0,5	<u>2222.55</u> 1771,74	<u>28.56</u> 7,13	1111	886	<u>14</u> 4	<u>25.5000</u> 0,0825	<u>12.7500</u> 0,0413
7	С100-15093-3502-3	Кабель оптиковолоконний СКК10-020-010-1-К01	1000м	0,05	<u>42889.85</u> -	- -	2144	-	- -	- -	- -

		Матеріали, не враховані в розцінках									
8	C100-2405-1360	RJ-45 вилка	шт	8	<u>31,02</u> -	= -	248	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 1					19034	4720	3496 694		65,0560 8,9029
		Розділ 2. Безпроводний інтернет									
9	КБ21-3-1	Прокладання поліетиленових труб у готових борознах, діаметр труб до 25 мм	100м	0,3	<u>3633,49</u> 1645,99	<u>152,31</u> 38,01	1090	494	<u>46</u> 11	<u>23,9800</u> 0,4400	<u>7,1940</u> 0,1320
10	C1530-144	Труба гофрована ПВХ 16 мм	м	30	<u>11,32</u> -	= -	340	-	= -	= -	= -
11	КБ21-4-1	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2	100м	0,3	<u>643,18</u> 501,95	<u>59,10</u> 31,89	193	151	<u>18</u> 10	<u>7,4100</u> 0,4130	<u>2,2230</u> 0,1239
12	C100-15093-3502-3	Кабель коаксіальний RG 58	1000м	0,03	<u>32689,85</u> -	= -	981	-	= -	= -	= -
		Всього прямі витрати по розділу 2					2604	645	64 21		9,4170 0,2559
		Разом прямі витрати					21638	5365	3560 715		74,4730 9,1588
		у тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					12713				
		всього заробітна плата						6080			
		Загальновиробничі витрати					3161				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									8,1123
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						949			
		Всього по кошторису					24799				
		Кошторисна трудомісткість									91,7441
		Кошторисна заробітна плата						7029			

Склав _____ Стецюк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гуцало І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]