

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на Роботи по демонтажу басейну
Підготовка території під забудову

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 961,819 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,63149 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 549,343 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ6-13-4 к дем.= 0,8	(Демонтаж) монолітного залізобетону конструкцій басейну висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	4,0426	<u>143909,53</u> 118740,60	<u>25084,08</u> 13536,66	581769	480021	<u>101405</u> 54723	<u>579,3920</u> 54,4409	<u>2342,25</u> 220,08
2	КБ7-53-11 к дем.= 0,8	(Демонтаж) дрібних конструкцій [підвіконників, зливів, парпетів та ін.] масою до 0,5 т	100шт	0,55	<u>27746,77</u> 25102,75	<u>2644,02</u> 1439,34	15261	13807	<u>1454</u> 792	<u>119,4800</u> 6,2790	<u>65,71</u> 3,45
3	С331-1-1 варіант 2	Перевезення збірного та монолітного залізобетону довжиною до 3 м транспортом загального призначення, отриманого від демонтажу на відстань 30 км	т	1037,32	<u>267,37</u> -	<u>267,37</u> -	277348	-	<u>277348</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					874378	493828	<u>380207</u> 55515		<u>2407,96</u> 223,53
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					874378				
							343				
							549343				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					87441 - - 961819 961819				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2631,49 549343				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП І.В. Ткаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на загальнобудівельні роботи (підземна частина)

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 121750,957 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 87,82329 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 20670,356 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-24-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Переміщення ґрунту від розробки в резерв Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	6,25	11440,11 -	11440,11 4519,27	71501	-	71501 28245	- 18,3444	- 114,65
2	КБ1-24-9 к=10 к=0,85	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	6,25	105921,86 -	105921,86 41843,14	662012	-	662012 261520	- 169,8479	- 1061,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-16-14	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1,25 [1,25-1,5] м3, група ґрунтів 2	1000м3	12,3	<u>43678,50</u> 1645,69	<u>41980,76</u> 17329,87	537246	20242	<u>516363</u> 213157	<u>9,1600</u> 65,4888	<u>112,67</u> 805,51
4	С311-30	Перевезення ґрунту до 30 км	т	19680	<u>347,56</u> -	<u>347,56</u> 101,25	6839981	-	<u>6839981</u> 1992600	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 8088,48
5	КБ1-12-2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2	1000м3	6,0625	<u>36224,39</u> 1784,02	<u>34440,37</u> 15414,61	219610	10816	<u>208794</u> 93451	<u>9,9300</u> 60,8838	<u>60,20</u> 369,11
6	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	1,875	<u>55188,49</u> 55188,49	<u>-</u> -	103478	103478	<u>-</u> -	<u>314,1600</u> -	<u>589,05</u> -
7	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	1,875	<u>26027,85</u> 26027,85	<u>-</u> -	48802	48802	<u>-</u> -	<u>150,4500</u> -	<u>282,09</u> -
8	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	6,0625	<u>11021,38</u> -	<u>11021,38</u> 4353,86	66817	-	<u>66817</u> 26395	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 107,14
9	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	60,625	<u>5829,17</u> 3622,24	<u>2206,93</u> 1113,48	353393	219598	<u>133795</u> 67505	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>1113,08</u> 310,25
10	КБ1-24-1 тех.ч. п.1.3.70 к(ЕММ)=0,85	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 /раніше розпушеного ґрунту, за винятком підірваної скельної породи, сипучих пісків/	1000м3	6,25	<u>11440,11</u> -	<u>11440,11</u> 4519,27	71501	-	<u>71501</u> 28245	<u>-</u> 18,3444	<u>-</u> 114,65
11	КБ1-24-9 к=10 к=0,85	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	6,25	<u>105921,86</u> -	<u>105921,86</u> 41843,14	662012	-	<u>662012</u> 261520	<u>-</u> 169,8479	<u>-</u> 1061,55
		Разом прямі витрати по розділу 1					9636353	402936	<u>9232776</u> 2972638		<u>2157,09</u> 12032,89
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9636353 641 3375574 963715 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10600068				

		Всього по розділу 1					10600068				
		Розділ 2. Фундаменти									
12	KB5-74-7	Буроін'екційн палі ПІБ - 1 -793 шт (L=15000)ПІБ - 1а -12 шт (L=15000) Улаштування буроін'екційних паль діаметром 620 мм, довжина паль більше 12 до 21 м	1 м3	3646,65	<u>5362,74</u> 278,72	<u>5048,78</u> 2138,49	19556036	1016394	<u>18411134</u> 7798325	<u>1,3600</u> 8,2480	<u>4959,44</u> 30077,57
13	C1424- 11605 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C30/35 B35 [M450], W6	м3	4602,072 3	<u>5718,17</u> -	- -	26315432	-	- -	- -	- -
14	KB5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'екційних паль	1 т	243,4561 5	<u>4209,83</u> 3324,09	- -	1024909	809270	- -	<u>17,9700</u> -	<u>4374,91</u> -
15	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм	т	21,66255	<u>39902,32</u> -	- -	864386	-	- -	- -	- -
16	C124-25	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A-III, діаметр 20- 22 мм	т	190,5596	<u>36842,32</u> -	- -	7020658	-	- -	- -	- -
17	C111-1084 варіант 1	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат 6х40 мм	т	16,6152	<u>37027,26</u> -	- -	615215	-	- -	- -	- -
18	C111-1084 варіант 2	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат 6х50 мм	т	14,6188	<u>37027,26</u> -	- -	541294	-	- -	- -	- -
19	KB5-75-4	Установлення арматурних каркасів в тіло бетону при улаштуванні буроін'екційних паль ПІБ- 2- 25 шт (L=14000)	1 т	243,4561 5	<u>11074,77</u> 2548,12	<u>8492,07</u> 3965,88	2696221	620355	<u>2067447</u> 965518	<u>11,1000</u> 14,3000	<u>2702,36</u> 3481,42
20	KB5-74-7	Улаштування буроін'екційних паль діаметром 620 мм, довжина паль більше 12 до 21 м	1 м3	105,75	<u>5362,74</u> 278,72	<u>5048,78</u> 2138,49	567110	29475	<u>533908</u> 226145	<u>1,3600</u> 8,2480	<u>143,82</u> 872,23
21	C1424- 11605 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C30/35 B35 [M450], W6	м3	133,4565	<u>5718,17</u> -	- -	763127	-	- -	- -	- -
22	KB5-75-5	Виготовлення арматурних каркасів при улаштуванні буроін'екційних паль	1 т	7,56075	<u>4209,83</u> 3324,09	- -	31829	25133	- -	<u>17,9700</u> -	<u>135,87</u> -
23	C124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм	т	0,67275	<u>39902,32</u> -	- -	26844	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	7,416	<u>10966,25</u> 10966,25	-	81326	81326	-	<u>49,7900</u>	<u>369,24</u>
41	С111-612 варіант 1	Мастика гідроізоляційна ТехноНіколь №21 (або аналог)	т	2,5956	<u>79889,41</u>	-	207361	-	-	-	-
42	& С111-1621-П1-В4 варіант 1	Праймер бітумний ТехноНіколь №01 (або аналог)	л	519,12	<u>83,52</u>	-	43357	-	-	-	-
43	С111-860 варіант 2	Єврорубероїд Техноеласт Фундамент Гідро	м2	852,84	<u>122,30</u>	-	104302	-	-	-	-
44	С111-860 варіант 1	Єврорубероїд Техноеласт ГРІН	м2	852,84	<u>185,51</u>	-	158210	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					10104626	7670644	<u>22324975</u>		<u>36657,77</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2		9624138		<u>36975,54</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71050643				
		всього заробітна плата, грн.					17294782				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10104627				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					11115088				
							9				

		Всього по розділу 2					11115088				
							9				
		Разом прямі витрати по кошторису					11068261	8073580	<u>31557751</u>		<u>38814,86</u>
							5		12596776		<u>49008,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11068261				
		в тому числі:					5				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					71051284				
		всього заробітна плата, грн.					20670356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11068342				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					12175095 7				

		Всього по кошторису					12175095 7				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					87823,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20670356				

Склав інженер проєктувальник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів І.В. Ткаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010
на ІТП**

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1276,562 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,41529 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 315,554 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Тепловий вузол									
1	КБ18-18-3	Установлення вузлів теплових елеваторних (ТГП)	1 вузол	1	<u>7442,64</u>	<u>1069,15</u>	7443	4858	<u>1069</u>	<u>21,8100</u>	<u>21,81</u>
					<u>4857,96</u>	<u>501,07</u>			<u>501</u>	<u>2,1890</u>	<u>2,19</u>
2	КБ18-5-3	Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 4 м3	1 шт	2	<u>17053,31</u>	<u>1935,51</u>	34107	19823	<u>3871</u>	<u>46,0800</u>	<u>92,16</u>
					<u>9911,35</u>	<u>961,89</u>			<u>1924</u>	<u>4,2005</u>	<u>8,40</u>
3	КМ11-350-5	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомир об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 120 мм	шт	1	<u>2607,12</u>	<u>142,83</u>	2607	2114	<u>143</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,60</u>
					<u>2114,40</u>	<u>82,25</u>			<u>82</u>	<u>0,3780</u>	<u>0,38</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	C130-1003	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>560,49</u> -	-	1121	-	-	-	-
5	KM11-350-7	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 200 мм	шт	2	<u>4558,58</u> 3524,00	<u>681,72</u> 336,35	9117	7048	<u>1363</u> 673	<u>16,0000</u> 1,3200	<u>32,00</u> 2,64
6 & C1630-108-4	Фільтр фланцевий Ду200 ФОФ		шт	2	<u>27024,73</u> -	-	54049	-	-	-	-
7	C130-1006	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	4	<u>1287,15</u> -	-	5149	-	-	-	-
8	KM11-350-3	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	1	<u>1205,75</u> 1044,43	<u>85,70</u> 49,35	1206	1044	<u>86</u> 49	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>4,80</u> 0,23
9 & C1630-1478-1-94	Перепускний клапан діам. 50 м AVPA Danfoss		шт	1	<u>83624,03</u> -	-	83624	-	-	-	-
10	KM12-790-6	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм	10 шт	0,5	<u>37731,52</u> 24946,88	<u>3170,84</u> 1455,95	18866	12473	<u>1585</u> 728	<u>112,0000</u> 5,4210	<u>56,00</u> 2,71
11	C1630-2029	Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С діаметр 200 мм	шт	5	<u>23228,26</u> -	-	116141	-	-	-	-
12	C130-1006	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	10	<u>1287,15</u> -	-	12872	-	-	-	-
13	KM12-790-5	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 125-150 мм	10 шт	0,6	<u>31167,62</u> 21383,04	<u>1659,80</u> 753,29	18701	12830	<u>996</u> 452	<u>96,0000</u> 2,8190	<u>57,60</u> 1,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C1630-2029 варіант 2	. Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С діаметр 150 мм	шт	4	<u>17103,79</u>	-	68415	-	-	-	-
15	C130-1005	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	8	<u>1305,84</u>	-	10447	-	-	-	-
16	C1630-2028 варіант 1	Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С діаметр 125 мм	шт	2	<u>11743,40</u>	-	23487	-	-	-	-
17	C130-1004	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	4	<u>933,64</u>	-	3735	-	-	-	-
18	KM12-790-4	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм	10 шт	1,2	<u>20485,32</u> 14255,36	<u>909,30</u> 417,56	24582	17106	<u>1091</u> 501	<u>64,0000</u> 1,6130	<u>76,80</u> 1,94
19	C1630-2022 варіант 1	. Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С, діаметр 80 мм	шт	8	<u>4621,27</u>	-	36970	-	-	-	-
20	C130-1002	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	16	<u>415,66</u>	-	6651	-	-	-	-
21	C1630-2019 варіант 1	. Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С діаметр 65 мм	шт	4	<u>3969,93</u>	-	15880	-	-	-	-
22	C130-1001	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	<u>409,85</u>	-	3279	-	-	-	-
23	KM12-790-1	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні одноважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр умовного проходу 15-25 мм	10 шт	0,4	<u>11715,13</u> 10691,52	<u>359,02</u> 174,19	4686	4277	<u>144</u> 70	<u>48,0000</u> 0,6970	<u>19,20</u> 0,28
24	C1630-2011 варіант 1	Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С діаметр 25 мм	шт	2	<u>1373,16</u>	-	2746	-	-	-	-
25	C130-997	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4	<u>124,52</u>	-	498	-	-	-	-
26	C1630-2009 варіант 1	Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С, діаметр 15 мм	шт	2	<u>900,69</u>	-	1801	-	-	-	-
27	C130-995	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4	<u>60,21</u>	-	241	-	-	-	-
28	KM11-31-1	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>221,65</u> 183,65	-	222	184	-	<u>0,8000</u>	<u>0,80</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ12-811-2	Вентилі, клапани латунні та бронзові цапкові муфтові на умовний тиск 1,6 МПа [16 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 80 мм	10 шт	0,4	<u>14255,36</u> 14255,36	-	5702	5702	-	<u>64,0000</u>	<u>25,60</u>
30	& C1630-2014-B6 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ру 1,6 МПа Т 150°С ф65	шт	2	<u>2474,30</u> -	-	4949	-	-	-	-
31	& C1630-540-3 варіант 1	Зворотній клапан муфтовий Ру 1,6 МПа Т 150°С ф80	шт	2	<u>3594,51</u> -	-	7189	-	-	-	-
32	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	22	<u>106,18</u> 82,64	-	2336	1818	-	<u>0,3600</u>	<u>7,92</u>
33	C1630-113 варіант 1	Манометр загального призначення (Р=0-1.6 МПа)	комплект	22	<u>549,65</u> -	-	12092	-	-	-	-
34	C1630-659 варіант 1	Кран трьохходовий для манометру д=15 мм 11Б18бк,	шт	22	<u>246,64</u> -	-	5426	-	-	-	-
35	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	6	<u>120,33</u> 110,97	-	722	666	-	<u>0,5100</u>	<u>3,06</u>
36	C1630-986 варіант 1	Термометр (Т=0-150 °С)	шт	18	<u>123,82</u> -	-	2229	-	-	-	-
37	КМ12-698-2	Монтаж бобишок, штуцерів на умовний тиск понад 10 МПа [100 кгс/см ²]	10 шт	2,8	<u>4613,16</u> 3563,84	<u>796,38</u> 55,75	12917	9979	<u>2230</u> 156	<u>16,0000</u> 0,2500	<u>44,80</u> 0,70
38	C1545-8 варіант 3	Закладна конструкція (відбірний пристрій 1, 6 - 225 У) Зкч-275.00-90	шт	14	<u>1275,28</u> -	-	17854	-	-	-	-
39	C1545-8 варіант 2	Закладна конструкція (відбірний пристрій 1, 6 - 70 У) Зкч-275.00-90	шт	8	<u>1275,28</u> -	-	10202	-	-	-	-
40	C1545-8 варіант 1	Закладна конструкція для термометру(розширювач ЗКЧ-29-87) 48-ЗКЧ-2-87	шт	6	<u>187,27</u> -	-	1124	-	-	-	-
41	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,12	<u>60644,00</u> 20502,29	<u>4218,81</u> 1407,23	7277	2460	<u>506</u> 169	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>10,88</u> 0,75
42	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	0,06	<u>98341,21</u> 24320,61	<u>4202,37</u> 1557,56	5900	1459	<u>252</u> 93	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>6,45</u> 0,41
43	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,12	<u>114469,54</u> 26879,72	<u>5543,45</u> 2042,67	13736	3226	<u>665</u> 245	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>14,27</u> 1,09
44	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>139518,39</u> 26879,72	<u>5543,45</u> 2042,67	8371	1613	<u>333</u> 123	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>7,13</u> 0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,12	<u>175814,71</u> 37112,15	<u>7097,99</u> 2738,43	21098	4453	<u>852</u> 329	<u>170,5600</u> 12,0859	<u>20,47</u> 1,45
46	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,12	<u>204141,72</u> 37112,15	<u>7097,99</u> 2738,43	24497	4453	<u>852</u> 329	<u>170,5600</u> 12,0859	<u>20,47</u> 1,45
47	КБ16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,2581	<u>255000,62</u> 59960,86	<u>10730,34</u> 4389,61	65816	15476	<u>2770</u> 1133	<u>272,2400</u> 19,3859	<u>70,27</u> 5,00
48	КБ16-29-1	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,12	<u>2382,03</u> 2213,81	<u>36,57</u> 3,15	286	266	<u>4</u> -	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>0,99</u> -
49	КБ16-29-2	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,24	<u>2696,89</u> 2213,81	<u>36,57</u> 3,15	647	531	<u>9</u> 1	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>1,97</u> -
50	КБ16-29-3	Гідрравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,48	<u>4102,51</u> 2213,81	<u>36,57</u> 3,15	1969	1063	<u>18</u> 2	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>3,95</u> 0,01
51	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021	100м2	0,3776	<u>2585,60</u> 1177,60	<u>105,37</u> 15,94	976	445	<u>40</u> 6	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>1,80</u> 0,03
52	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,3776	<u>14098,59</u> 1759,61	<u>159,39</u> 35,70	5324	664	<u>60</u> 13	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>2,73</u> 0,06
53	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	6	<u>6217,11</u> 4585,72	<u>261,22</u> 116,11	37303	27514	<u>1567</u> 697	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>127,92</u> 3,00
54	С1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	18	<u>56,37</u> -	<u>-</u> -	1015	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	2,8	<u>25345,77</u> 20502,29	<u>4218,81</u> 1407,23	70968	57406	<u>11813</u> 3940	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>253,93</u> 17,50
56	С113-139	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	280	<u>200,22</u> -	<u>-</u> -	56062	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	2,75	<u>29362,21</u> 24320,61	<u>4202,37</u> 1557,56	80746	66882	<u>11557</u> 4283	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>295,85</u> 18,99
58	С113-144	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	275	<u>271,29</u> -	<u>-</u> -	74605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					1127981	287833	<u>43876</u> 16499		<u>1291,23</u> 71,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					1127981				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					796272 304332 112803 - - 1240784 1240784				
		Розділ 2. Ізоляційні роботи									
59	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,6	<u>907,67</u> 703,71	<u>90,77</u> 47,40	545	422	<u>54</u> 28	<u>3,3100</u> 0,2128	<u>1,99</u> 0,13
60	& С114-70-47 варіант 2	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф18,0х2,0(ф15)	м	6	<u>48,03</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,6	<u>915,06</u> 703,71	<u>90,77</u> 47,40	549	422	<u>54</u> 28	<u>3,3100</u> 0,2128	<u>1,99</u> 0,13
62	& С114-70-47 варіант 1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф32,0х2,0(ф25)	м	6	<u>66,73</u> -	<u>-</u> -	400	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,6	<u>1418,21</u> 1077,88	<u>153,17</u> 79,98	851	647	<u>92</u> 48	<u>5,0700</u> 0,3591	<u>3,04</u> 0,22
64	& С114-70-46 варіант 1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф76,0х2,8(ф65)	м	6	<u>100,73</u> -	<u>-</u> -	604	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КБ26-2-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	1,2	<u>1644,02</u> 1281,98	<u>164,52</u> 85,91	1973	1538	<u>197</u> 103	<u>6,0300</u> 0,3857	<u>7,24</u> 0,46
66	& С114-70-25 варіант 1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф89,0х2,8(ф80)	м	12	<u>107,84</u> -	<u>-</u> -	1294	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ26-2-15	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	0,6	<u>1641,82</u> 1247,96	<u>181,54</u> 94,80	985	749	<u>109</u> 57	<u>5,8700</u> 0,4256	<u>3,52</u> 0,26
68	& С114-19-108 варіант 1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф108,0х2,8(ф100)	м	6	<u>139,52</u> -	<u>-</u> -	837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ26-3-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	1,2	<u>1864,80</u> 1201,19	<u>226,92</u> 118,50	2238	1441	<u>272</u> 142	<u>5,6500</u> 0,5320	<u>6,78</u> 0,64
70	& С114-19-133 варіант 1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф133,0х2,5(ф125)	м	12	<u>165,02</u> -	<u>-</u> -	1980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ26-3-5	Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	1,2	<u>2003,10</u> 1264,97	<u>238,27</u> 124,42	2404	1518	<u>286</u> 149	<u>5,9500</u> 0,5586	<u>7,14</u> 0,67
72	& С114-70-69 варіант 1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф159,0х3,5(ф150)	м	12	<u>168,78</u> -	<u>-</u> -	2025	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ26-3-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 219 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	2,4	<u>2200,21</u> 1486,07	<u>289,32</u> 151,08	5281	3567	<u>694</u> 363	<u>6,9900</u> 0,6783	<u>16,78</u> 1,63
74	& С114-70-44 варіант 1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф?219,0х4,0(ф200)	м	24	<u>427,98</u> -	<u>-</u> -	10272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					32526	10304	<u>1758</u> 918		<u>48,48</u> 4,14
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					32526 20464 11222 3252 - - 35778				

		Всього по розділу 2					35778				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					1160507	298137	<u>45634</u>		<u>1339,71</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1160507		17417		75,58
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					816736				
		всього заробітна плата, грн.					315554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					116055				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1276562				

		Всього по кошторису					1276562				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1415,29				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					315554				

Склав інженер кошторисник В.П.Помазная
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на електротехнічні роботи

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 41201,779 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 61,92296 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13028,310 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Електроустановчі вироби									
1	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	5,2	11745,09	-	61074	28397	-	27,6800	143,94
					5460,99	-			-	-	-
2	& С1547-6-5-1Л	Вимикач одноклавішний схованого встановлення Ун=220В, Ін=10А	шт	520	142,99	-	74355	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
3	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	2,76	12064,70	-	33299	15954	-	29,3000	80,87
					5780,60	-			-	-	-
4	& С1547-6-6	Вимикач двоклавішний схованого встановлення Ун=220В, Ін=10А	шт	276	131,09	-	36181	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КБ21-22-6	Установлення перемикачів заглибленого типу при схованій проводці	100шт	0,14	12064,70	-	1689	809	-	29,3000	4,10
					5780,60	-			-	-	-
6	& С1547-6-6	Перемикач одноклавішний схованого встановлення Ун=220В, Ін=10А	шт	14	201,64	-	2823	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-22-9	Установлення штепсельних розеток герметичних і напівгерметичних	100шт	29,65	<u>9840,83</u>	-	291781	291781	-	<u>49,8800</u>	<u>1478,94</u>
8	& 1504-17091-B1-1	Розетка схованого встановлення з заземлюючим контактом Un=220В In=16А	шт	2439	<u>141,97</u>	-	346265	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
9	& 1504-17091-B1-2	Розетка схованого встановлення з заземлюючим контактом бризгозахищена Un=220В In=16А	шт	477	<u>348,52</u>	-	166244	-	-	-	-
10	варіант 1				-	-			-	-	-
10	& 1504-17091-B1-2	Розетка накладного встановлення з заземлюючим контактом бризгозахищена Un=380В In=25А	шт	13	<u>149,62</u>	-	1945	-	-	-	-
11	варіант 2				-	-			-	-	-
11	& C1512-13-9-4	Розетка подвійна накладна з заземлюючим контактом Un=220В In=16А	шт	36	<u>47,62</u>	-	1714	-	-	-	-
12	варіант 1				-	-			-	-	-
12	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,84	<u>10073,63</u>	-	8462	8462	-	<u>51,0600</u>	<u>42,89</u>
13					10073,63	-			-	-	-
13	& C1512-13-9-4	Розетка подвійна накладна з заземлюючим контактом Un=220В In=16А	шт	36	<u>47,62</u>	-	1714	-	-	-	-
14	варіант 1				-	-			-	-	-
14	& C1512-13-9-4	Розетка трійна накладна з заземлюючим контактом Un=220В In=16А	шт	24	<u>92,50</u>	-	2220	-	-	-	-
15	варіант 2				-	-			-	-	-
15	& C1512-13-9-4	Розетка подвійна накладного встановлення з заземлюючим контактом бризгозахищенна Un=220В In=16А	шт	11	<u>424,35</u>	-	4668	-	-	-	-
16	варіант 3				-	-			-	-	-
16	& C1512-13-9-4	Розетка подвійна накладного встановлення з заземлюючим контактом бризгозахищенна Un=380В In=25А	шт	13	<u>288,11</u>	-	3745	-	-	-	-
17	варіант 4				-	-			-	-	-
17	& C1545-209-1-1Ш	Рамка для розеток одинарна	шт	365	<u>37,01</u>	-	13509	-	-	-	-
18	варіант 1				-	-			-	-	-
18	& C1545-209-1-2Ш	Рамка для розеток подвійна	шт	653	<u>62,50</u>	-	40813	-	-	-	-
19	варіант 1				-	-			-	-	-
19	& C1545-209-1-3Ш	Рамка для розеток потрійна	шт	419	<u>83,99</u>	-	35192	-	-	-	-
20	варіант 1				-	-			-	-	-
20	& C1545-209-1-4Ш	Рамка для розеток чотирьохмісна	шт	30	<u>108,48</u>	-	3254	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	5	<u>384,12</u> 356,38	-	1921	1782	-	<u>1,6000</u>	<u>8,00</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					1132868	347185	-		<u>1758,74</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1132868		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					785683				
		всього заробітна плата, грн.					347185				
		Загальновиробничі витрати, грн.					113293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1246161				

		Всього по розділу 1					1246161				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
22	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	365,16	<u>13303,18</u> 4177,73	<u>5134,08</u> 2083,40	4857789	1525540	<u>1874761</u> 760774	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>7011,07</u> 3436,34
23	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	479,98	<u>5671,25</u> 3481,44	<u>795,35</u> 392,41	2722087	1671022	<u>381752</u> 188349	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>7679,68</u> 739,17
24	КМ8-148-2	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 2 кг	100 м	46,25	<u>7826,85</u> 5222,16	<u>1164,61</u> 574,60	361992	241525	<u>53863</u> 26575	<u>24,0000</u> 2,2550	<u>1110,00</u> 104,29
25	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	1,25	<u>10556,58</u> 6614,74	<u>2414,44</u> 1191,24	13196	8268	<u>3018</u> 1489	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>38,00</u> 5,84
26	КМ8-148-4	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 6 кг	100 м	6,45	<u>13308,94</u> 8355,46	<u>3380,22</u> 1667,74	85843	53893	<u>21802</u> 10757	<u>38,4000</u> 6,5450	<u>247,68</u> 42,22
27	& C1545-191-7-11	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5x70,0	1000 м	0,2295	<u>2886441,1</u> 2	-	662438	-	-	-	-
28	& C1545-191-7-10	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5x50,0	1000 м	0,1275	<u>1653084,1</u> 1	-	210768	-	-	-	-
29	& C1545-191-7-9	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5x35,0	1000 м	0,6579	<u>1499906,1</u> 3	-	986788	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	& C1545-191-7-8 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х25,0	1000 м	1,7748	<u>927275,29</u>	-	1645728	-	-	-	-
31	& C1545-191-7-7 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х16,0	1000 м	1,6524	<u>532719,64</u>	-	880266	-	-	-	-
32	& C1545-191-7-6 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х10,0	1000 м	0,9792	<u>332908,72</u>	-	325984	-	-	-	-
33	& 15093-35013-18-19 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х6,0	1000м	1,2648	<u>258659,44</u>	-	327152	-	-	-	-
34	& C1545-191-7-5 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х4,0	1000 м	1,2546	<u>138144,48</u>	-	173316	-	-	-	-
35	& C1545-191-7-4 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х2,5	1000 м	3,73218	<u>84540,54</u>	-	315521	-	-	-	-
36	& C1545-191-7-3 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х1,5	1000 м	0,5304	<u>54203,85</u>	-	28750	-	-	-	-
37	& C1545-191-10-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 3х10	1000 м	0,09384	<u>229670,23</u>	-	21552	-	-	-	-
38	& C1545-191-10-3 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 3х6	1000 м	0,1479	<u>119967,56</u>	-	17743	-	-	-	-
39	& C1545-191-10-2 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 3х4	1000 м	0,27336	<u>82177,20</u>	-	22464	-	-	-	-
40	& C1545-191-7-2 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 3х2,5	1000 м	34,986	<u>52285,87</u>	-	1829273	-	-	-	-
41	& C1545-191-7-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 3х1,5	1000 м	27,3156	<u>36793,96</u>	-	1005049	-	-	-	-
42	& 15093-35013-18-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E90 0,6 кВ 5х70	1000м	0,4284	<u>2541477,27</u>	-	1088769	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& 15097-29021-4-8 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E90 0,6 кВ 5х10	1000м	0,2448	<u>404583,79</u>	-	99042	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& 15097-29021-10 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E90 0,6 кВ 5х6	1000м	0,7956	<u>266013,59</u>	-	211640	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	& 15097-29021-B9-B3 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E90 0,6 кВ 5х4	1000м	0,4896	<u>189046,45</u>	-	92557	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	& 15097-29021-1 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E90 0,6 кВ 5х2,5	1000м	0,4386	<u>120430,60</u>	-	52821	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& C1545-191-15 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E90 0,6 кВ 5х1,5	1000 м	0,3162	<u>88563,13</u>	-	28004	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	& 15097-29021-9 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E90 0,6 кВ 3х2,5	1000м	0,67728	<u>83524,05</u>	-	56569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	& 15097-29021-3-1Л варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E90 0,6 кВ 3х1,5	1000м	1,1832	<u>60127,98</u>	-	71143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& 15097-29021-7-2 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E30 0,6 кВ 5х25	1000м	0,4488	<u>887010,21</u>	-	398090	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	& 15097-29021-15 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E30 0,6 кВ 5х16	1000м	0,1836	<u>579601,76</u>	-	106415	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
52	& C1545-191-2 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E30 0,6 кВ 5х10	1000 м	0,2754	<u>392724,91</u>	-	108156	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& 15097-29021-4-6 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E30 0,6 кВ 5х6	1000м	0,765	<u>241316,27</u>	-	184607	-	-	-	-
54	& 15093-35033-14 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E30 0,6 кВ 5х4	1000м	0,051	<u>171538,29</u>	-	8748	-	-	-	-
55	& 15097-29021-5 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E30 0,6 кВ 4х1,5	1000м	0,18564	<u>56625,61</u>	-	10512	-	-	-	-
56	& C1545-66-26 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E30 0,6 кВ 3х1,5	м	9934,8	<u>45,23</u>	-	449351	-	-	-	-
57	& 15093-35073-24 варіант 1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E30 0,6 кВ 2х1,5	1000м	0,26928	<u>33238,49</u>	-	8950	-	-	-	-
58	C157-253	Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,7038	<u>87595,42</u>	-	61650	-	-	-	-
59	& 15093-36223-1	Кабель з алюмінієвою жилою, ПВХ ізоляцією, що не поширює полум'я та має помірну дымоутворювальну здатність АВВГнгд 1х240	1000м	0,918	<u>205166,58</u>	-	188343	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					19719066	3500248	<u>2335196</u> 987944		<u>16086,43</u> 4327,86
		Разом будівельні роботи, грн.					19719066				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13883622				
		всього заробітна плата, грн.					4488192				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1971879				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					21690945				

		Всього по розділу 2					21690945				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Електромонтажні вироби									
60	& C1512-1-3	Коробка розгалужувальна	шт	2268	<u>43,63</u>	-	98953	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C1512-1-7 варіант 2	Коробка розгалужувальна FLAMEX 180/E30	шт	546	<u>1179,84</u>	-	644193	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
62	& C1512-1-7 варіант 1	Коробка розгалужувальна FLAMEX 180/E90	шт	136	<u>1777,92</u>	-	241797	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
63	& 2405- 1252-4-2 варіант 1	Коробка установочна	шт	4960	<u>8,99</u>	-	44590	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
64	КБ21-2-7	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	454,01	<u>9853,22</u> 8088,89	<u>1036,57</u> 812,21	4473460	3672437	<u>470613</u> 368751	<u>41,0000</u> 3,5730	<u>18614,41</u> 1622,18
65	C113-2125 варіант 1	Гофрована ПВХ труба ф16	м	17686,11	<u>9,37</u>	-	165719	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
66	C113-2126 варіант 1	Гофрована ПВХ труба ф18	м	22179,6	<u>10,80</u>	-	239540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
67	C113-2126 варіант 2	Гофрована ПВХ труба ф20	м	565,6	<u>10,68</u>	-	6041	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
68	C113-2127 варіант 1	Гофрована ПВХ труба ф25	м	5423,7	<u>14,73</u>	-	79891	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
69	КБ21-2-9	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм	100м	24,12	<u>12316,64</u> 9781,64	<u>1838,63</u> 1260,68	297077	235933	<u>44348</u> 30408	<u>49,5800</u> 5,3814	<u>1195,87</u> 129,80
70	C113-2128 варіант 1	Гофрована ПВХ труба ф32	м	1941,22	<u>21,68</u>	-	42086	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
71	& C113- 2128-4-B1 варіант 1	Гофрована ПВХ труба ф40	м	353,5	<u>32,04</u>	-	11326	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
72	& C113- 2128-4-B2 варіант 1	Гофрована ПВХ труба ф50	м	141,4	<u>43,35</u>	-	6130	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
73	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	3,25	<u>25054,87</u> 10409,51	<u>2071,82</u> 346,15	81428	33831	<u>6733</u> 1125	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>155,48</u> 4,66
74	& C153-2- 207-8 варіант 1	Металорукав в оболонці, що стійка до ультрофіолетових променів, та стійка до перепадів температур ф18	1000м	0,0707	<u>41632,99</u>	-	2943	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& C153-2-207-8-1-1-1 варіант 1	Металорукав в оболонці, що стійка до ультрафіолетових променів, та стійка до перепадів температур ф25	1000м	0,10605	<u>99721,99</u> -	- -	10576	-	- -	- -	- -
76	& C1545-318-1-1K варіант 2	Металорукав в оболонці, що стійка до ультрафіолетових променів, та стійка до перепадів температур ф32	1000м	0,12322	<u>119703,04</u> -	- -	14750	-	- -	- -	- -
77	& C1545-318-2-Ц7 варіант 1	Металорукав в оболонці, що стійка до ультрафіолетових променів, та стійка до перепадів температур ф40	1000м	0,02828	<u>466144,90</u> -	- -	13183	-	- -	- -	- -
78	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	6,98	<u>13172,87</u> 10272,42	<u>2017,09</u> 1181,10	91947	71701	<u>14079</u> 8244	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>329,53</u> 34,39
79	& C1530-1-12-32 варіант 1	Лоток 600x80мм	м	42	<u>1512,69</u> -	- -	63533	-	- -	- -	- -
80	& C1530-1-12-2E варіант 1	Лоток 400x80 мм	м	48	<u>570,01</u> -	- -	27360	-	- -	- -	- -
81	& 2405-11330-15-1-1 варіант 1	Лоток 250x80 мм	мп	360	<u>738,43</u> -	- -	265835	-	- -	- -	- -
82	& 2405-1203-37 варіант 1	Лоток 100x80 мм	м	28	<u>437,59</u> -	- -	12253	-	- -	- -	- -
83	& 7534-3-25 варіант 1	Кабель-ріст 250x50 мм	м	220	<u>481,76</u> -	- -	105987	-	- -	- -	- -
84	КМ8-472-7	Заземлення Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	1,1	<u>13309,73</u> 6266,59	<u>821,11</u> 279,96	14641	6893	<u>903</u> 308	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>31,68</u> 1,22
85	& C1512-66-1 варіант 1	Полоса з оцинкованої сталі 30x4	м	110	<u>114,50</u> -	- -	12595	-	- -	- -	- -
86	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,3	<u>7374,80</u> 2437,01	<u>4767,69</u> 1472,37	2212	731	<u>1430</u> 442	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>3,36</u> 1,86
87	& C1545-37-64 варіант 1	Комплект глибинного заземлення Galmar WTG-15	компл.	3	<u>10187,67</u> -	- -	30563	-	- -	- -	- -
88	КМ10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,04	<u>7806,37</u> 7541,79	<u>14,28</u> 8,22	312	302	<u>1</u> -	<u>36,8000</u> 0,0378	<u>1,47</u> -
89	& C113-2293-2	Оглядовий лпристрій MWE Galmar	шт	4	<u>1684,89</u> -	- -	6740	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					7107661	4021828	<u>538107</u>		<u>20331,80</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7107661		409278		1794,11
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2547726				
		всього заробітна плата, грн.					4431106				
		Загальновиробничі витрати, грн.					710800				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					7818461				

		Всього по розділу 3					7818461				
		Розділ 4. Світильники та джерела світла									
90	КБ21-17-18	Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення	100шт	0,42	<u>26271,67</u>	<u>731,83</u>	11034	9897	<u>307</u>	<u>113,6000</u>	<u>47,71</u>
					23565,18	369,94			155	1,5406	0,65
91	& C1547-7-13	Світильник з датчиком руху SANSON LED 15W-NW-SE KANLUX	шт	42	<u>1907,95</u>	-	80134	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
92	КБ21-18-14	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп 1	100шт	13,1	<u>49261,88</u>	<u>11723,78</u>	645331	476805	<u>153582</u>	<u>177,6000</u>	<u>2326,56</u>
					36397,34	9002,05			117927	39,3116	514,98
93	& C1547-7-15	Світильник світлодіодний S66-3340-V21. 30Вт 4000К 3000Лм IP54 ТОВ "ВТН"	шт	940	<u>1127,99</u>	-	1060311	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
94	& C1547-7-11	Світильник світлодіодний Led.Interelektro. 36Вт, 4000К, IP65	шт	370	<u>2203,32</u>	-	815228	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
95	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	12,72	<u>62284,91</u>	<u>12342,76</u>	792264	584548	<u>157000</u>	<u>211,2000</u>	<u>2686,46</u>
					45955,01	8593,06			109304	36,6924	466,73
96	& C1547-4-37	Світильник світлодіодний ДПП ЛЕД 18W 6500K FL305-R. 7349 Feron	шт	428	<u>185,00</u>	-	79180	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
97	& C1547-7-19	Світильник світлодіодний E.Led.Panel.Stand. 600.36.4000 36Вт 4000К+драйвер	шт	570	<u>951,95</u>	-	542612	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	& C1547-7-19 варіант 2	Світильник світлодіодний з акумуляторною батареєю E.Led.Panel.Stand.600.36.4000 36Вт 4000К+драйвер+АБЖ	шт	136	<u>4096,10</u> -	-	557070	-	-	-	-
99	& 1507-1001-3 варіант 1	Світильник світлодіодний LZ.OPL ECO LED 1200 5000K	шт	54	<u>2999,87</u> -	-	161993	-	-	-	-
100	& 1507-1001-4 варіант 1	Світильник світлодіодний ЛПП ЛЕД 40Вт 4000K Damp-prof VAL 1200 IP65	шт	84	<u>2204,29</u> -	-	185160	-	-	-	-
101	КБ21-17-5	Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2	100шт	2,56	<u>36936,33</u> <u>29016,38</u>	<u>2345,32</u> <u>1294,26</u>	94557	74282	<u>6004</u> <u>3313</u>	<u>126,4000</u> <u>5,2858</u>	<u>323,58</u> <u>13,53</u>
102	& 1507-1001-5 варіант 1	Світильник світлодіодний DS LED 8Вт	шт	256	<u>723,09</u> -	-	185111	-	-	-	-
103	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	2,35	<u>33281,43</u> <u>30118,27</u>	<u>2532,01</u> <u>1169,41</u>	78211	70778	<u>5950</u> <u>2748</u>	<u>131,2000</u> <u>4,5967</u>	<u>308,32</u> <u>10,80</u>
104	& 1507-1007-1 варіант 3	Світильник світлодіодний показчик ПК E.energ.500L Led M 3h IP65 + піктограма ПК	шт	43	<u>1705,93</u> -	-	73355	-	-	-	-
105	& 1507-1007-1 варіант 1	Світильник світлодіодний показчик шляхів евакуації з акумуляторною батареєю, кріпленням на стелю E.energ.500L Led M 3h IP65	шт	65	<u>1421,79</u> -	-	92416	-	-	-	-
106	& 1507-1007-1 варіант 2	Світильник світлодіодний показчик шляхів евакуації з акумуляторною батареєю, кріпленням на стіну E.energ.500L Led M 3h IP65	шт	42	<u>1421,79</u> -	-	59715	-	-	-	-
107	& C1110-193-13 варіант 2	Світильник інформаційний "Не заходити УФ" E.e.emerg.507L-50.led.Li.3h.IP65, не постійний, 3 години, E.NEXT + піктограма "не входить"	шт	84	<u>1568,94</u> -	-	131791	-	-	-	-
108	& C1110-193-13 варіант 1	Світильник інформаційний "Не заходити" рентген кабінету E.e.emerg.507L-50.led.Li.3h.IP65, не постійний, 3 години, E.NEXT + піктограма "не входить"	шт	1	<u>1568,94</u> -	-	1569	-	-	-	-
109	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного	комплект	389	<u>3361,60</u> <u>3361,60</u>	-	1307662	1307662	-	<u>16,0000</u> -	<u>6224,00</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6954704	2523972	<u>322843</u> <u>233447</u>		<u>11916,63</u> <u>1006,69</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					6954704				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					4107889 2757419 695473 - - 7650177 7650177				
		Розділ 5. Розподільчі щіти									
110	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	7	<u>4278,23</u> 2371,35	<u>1104,00</u> 444,08	29948	16599	<u>7728</u> 3109	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>72,31</u> 12,26
111	КБ21-24-2	Щит розподільчий ЩО-0/1 (цоколь) - 1 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	1177	841	<u>65</u> 40	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
112	& 1517- 1100-37 варіант 1	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36	шт	1	<u>1051,57</u> -	- -	1052	-	- -	- -	- -
113	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	5199	3965	<u>203</u> 185	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>18,65</u> 0,88
114	& 1504- 1009-25-1- В1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С25А	шт	1	<u>621,18</u> -	- -	621	-	- -	- -	- -
115	& 1504- 1009-25-2- 10 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С10	шт	8	<u>179,47</u> -	- -	1436	-	- -	- -	- -
116	КБ21-24-2	Щит розподільчий ЩО-1/Х.....ЩО-7/Х - 14 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	14	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	16479	11774	<u>914</u> 562	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>54,74</u> 2,37
117	& 1517- 1100-37 варіант 1	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36	шт	14	<u>1051,57</u> -	- -	14722	-	- -	- -	- -
118	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	2,94	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	169840	129509	<u>6636</u> 6050	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>609,17</u> 28,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	& 1504-1009-25-1-B1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С25А	шт	14	<u>621,18</u> -	-	8697	-	-	-	-
120	& 1504-1009-25-2-10 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С10	шт	280	<u>179,47</u> -	-	50252	-	-	-	-
121	КБ21-24-3	Щит розподільчий РЩ-1/Х.....РЩ-7/Х - 14 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	14	<u>1399,12</u> 955,00	<u>99,19</u> 59,28	19588	13370	<u>1389</u> 830	<u>4,4400</u> 0,2462	<u>62,16</u> 3,45
122	& 1517-1100-24-Ю2	Корпус металевий навісний ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ	шт	14	<u>2360,85</u> -	-	33052	-	-	-	-
123	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,14	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	10764	8601	<u>316</u> 288	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>39,99</u> 1,37
124	& 1504-1009-25-1-B6 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С32А	шт	14	<u>660,66</u> -	-	9249	-	-	-	-
125	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	4,76	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	274980	209681	<u>10744</u> 9795	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>986,27</u> 46,62
126	& 1504-1009-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С16А	шт	140	<u>165,39</u> -	-	23155	-	-	-	-
127	& 1504-1005-21Е варіант 1	Вимикач 1р+N/С16 I=30мА	шт	168	<u>1397,60</u> -	-	234797	-	-	-	-
128	& 1504-1001-5 варіант 1	Вимикач 1р+N/С25 I=30мА	шт	168	<u>1155,62</u> -	-	194144	-	-	-	-
129	КБ21-24-2	Щит розподільчий АЩО-1/Х.....АЩО-7/Х - 14 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	14	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	16479	11774	<u>914</u> 562	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>54,74</u> 2,37
130	& 1517-1100-37 варіант 1	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36	шт	14	<u>1051,57</u> -	-	14722	-	-	-	-
131	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	2,1	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	121315	92507	<u>4740</u> 4321	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>435,12</u> 20,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& 1504-1009-16 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С16А	шт	14	<u>590,22</u> -	-	8263	-	-	-	-
133	& 1504-1009-25-2-10 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С10	шт	196	<u>179,47</u> -	-	35176	-	-	-	-
134	КБ21-24-3	Щит розподільчий РЩА-0/1 - 1 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	1	<u>1399,12</u> 955,00	<u>99,19</u> 59,28	1399	955	<u>99</u> 59	<u>4,4400</u> 0,2462	<u>4,44</u> 0,25
135	& 1517-1100-23	Корпус металевий навісний ЩРн-54з-1 36 УХЛЗ	шт	1	<u>2831,91</u> -	-	2832	-	-	-	-
136	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	769	614	<u>23</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,10
137	& 1504-1009-25-1-В6 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С32А	шт	1	<u>660,66</u> -	-	661	-	-	-	-
138	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,39	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	22530	17180	<u>880</u> 803	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>80,81</u> 3,82
139	& 1504-1009-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С16А	шт	24	<u>165,39</u> -	-	3969	-	-	-	-
140	& 1504-1005-21Е варіант 1	Вимикач 1р+N/С16 І=30мА	шт	10	<u>1397,60</u> -	-	13976	-	-	-	-
141	& 1504-1001-5 варіант 1	Вимикач 1р+N/С25 І=30мА	шт	5	<u>1155,62</u> -	-	5778	-	-	-	-
142	КБ21-24-3	Щит розподільчий РЩА-1/Х.....РЩА-7/Х - 14 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	14	<u>1399,12</u> 955,00	<u>99,19</u> 59,28	19588	13370	<u>1389</u> 830	<u>4,4400</u> 0,2462	<u>62,16</u> 3,45
143	& 1517-1100-23	Корпус металевий навісний ЩРн-54з-1 36 УХЛЗ	шт	14	<u>2831,91</u> -	-	39647	-	-	-	-
144	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,14	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	10764	8601	<u>316</u> 288	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>39,99</u> 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& 1504-1009-25-1-B6 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С32А	шт	14	<u>660,66</u> -	-	9249	-	-	-	-
146	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	5,46	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	315418	240517	<u>12324</u> 11235	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>1131,31</u> 53,48
147	& 1504-1009-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С16А	шт	336	<u>165,39</u> -	-	55571	-	-	-	-
148	& 1504-1005-21Е варіант 1	Вимикач 1р+N/С16 І=30мА	шт	140	<u>1397,60</u> -	-	195664	-	-	-	-
149	& 1504-1001-5 варіант 1	Вимикач 1р+N/С25 І=30мА	шт	70	<u>1155,62</u> -	-	80893	-	-	-	-
150	КБ21-24-2	Щит розподільчий РЩ-УП- 1 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	1177	841	<u>65</u> 40	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
151	& 1517-1100-37 варіант 1	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36	шт	1	<u>1051,57</u> -	-	1052	-	-	-	-
152	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	769	614	<u>23</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,10
153	& 1504-1009-25-1-B6 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С32А	шт	1	<u>660,66</u> -	-	661	-	-	-	-
154	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,07	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	4044	3084	<u>158</u> 144	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>14,50</u> 0,69
155	& 1504-1009-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С16А	шт	5	<u>165,39</u> -	-	827	-	-	-	-
156	& 1504-1005-21Е варіант 1	Вимикач 1р+N/С16 І=30мА	шт	2	<u>1397,60</u> -	-	2795	-	-	-	-
157	КБ21-24-2	Щит розподільчий РЩ-ІТП- 1 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	1177	841	<u>65</u> 40	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	& 1517-1100-37 варіант 2	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36 IP54	шт	1	<u>1100,53</u> -	-	1101	-	-	-	-
159	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	5199	3965	<u>203</u> 185	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>18,65</u> 0,88
160	& 1504-1009-25-1-В1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С25А	шт	1	<u>621,18</u> -	-	621	-	-	-	-
161	& 1504-1009-16 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С16А	шт	3	<u>590,22</u> -	-	1771	-	-	-	-
162	& 1504-1009-25-2-10 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С10	шт	3	<u>179,47</u> -	-	538	-	-	-	-
163	& 1504-1005-21Е варіант 1	Вимикач 1р+N/С16 I=30мА	шт	2	<u>1397,60</u> -	-	2795	-	-	-	-
164	КБ21-24-2	Щит розподільчий РЩ-НАС- 1 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	1177	841	<u>65</u> 40	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
165	& 1517-1100-37 варіант 2	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36 IP54	шт	1	<u>1100,53</u> -	-	1101	-	-	-	-
166	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	5199	3965	<u>203</u> 185	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>18,65</u> 0,88
167	& 1504-1009-25-1-В1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С25А	шт	1	<u>621,18</u> -	-	621	-	-	-	-
168	& 1504-1009-16 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С16А	шт	3	<u>590,22</u> -	-	1771	-	-	-	-
169	& 1504-1009-25-2-10 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С10	шт	3	<u>179,47</u> -	-	538	-	-	-	-
170	& 1504-1005-21Е варіант 1	Вимикач 1р+N/С16 I=30мА	шт	2	<u>1397,60</u> -	-	2795	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171	КБ21-23-1	Щит розподільчий РЩ-УК- 1 шт Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>4278,23</u> 2371,35	<u>1104,00</u> 444,08	4278	2371	<u>1104</u> 444	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
172	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	769	614	<u>23</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,10
173	& 1504-1009-63-6 варіант 1	Вимикач Un=400В I=63А	шт	1	<u>1637,00</u> -	- -	1637	-	- -	- -	- -
174	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,24	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	13865	10572	<u>542</u> 494	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>49,73</u> 2,35
175	& 1504-1009-25-1-В1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С25А	шт	4	<u>621,18</u> -	- -	2485	-	- -	- -	- -
176	& 1504-1009-16 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С16А	шт	4	<u>590,22</u> -	- -	2361	-	- -	- -	- -
177	& 1504-1009-25-2-10 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С10	шт	8	<u>179,47</u> -	- -	1436	-	- -	- -	- -
178	& 1504-1001-5 варіант 1	Вимикач 1р+N/С25 I=30мА	шт	8	<u>1155,62</u> -	- -	9245	-	- -	- -	- -
179	КБ21-24-2	Щит розподільчий РЩ-ПЛ- 1 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	1177	841	<u>65</u> 40	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
180	& 1517-1100-37 варіант 2	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36 IP54	шт	1	<u>1100,53</u> -	- -	1101	-	- -	- -	- -
181	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	769	614	<u>23</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,10
182	& 1504-1009-25-1-В6 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С32А	шт	1	<u>660,66</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
183	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	3466	2643	<u>135</u> 123	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>12,43</u> 0,59

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	15	<u>1009,21</u> 731,31	<u>62,58</u> 37,62	15138	10970	<u>939</u> 564	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>51,00</u> 2,37
198	& 1517-1100-B19-1	Пластиковий бокс на 5 модулів навісний КМПн -2/5 IP55	шт	15	<u>941,68</u> -	-	14125	-	-	-	-
199	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,6	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	34661	26430	<u>1354</u> 1235	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>124,32</u> 5,88
200	& 1504-1009-25-1-B1	Вимикач автоматичний 3р/С25А	шт	15	<u>621,18</u> -	-	9318	-	-	-	-
201	варіант 1 & 1504-1009-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С16А	шт	45	<u>165,39</u> -	-	7443	-	-	-	-
202	КБ21-24-2	Щит розподільчий РЩ-Теплові завіси- 10 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	10	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	11771	8410	<u>653</u> 402	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>39,10</u> 1,69
203	& 1517-1100-37 варіант 1	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36	шт	10	<u>1051,57</u> -	-	10516	-	-	-	-
204	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,1	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	7689	6144	<u>226</u> 206	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>28,56</u> 0,98
205	& 1504-1009-1-27 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С40А	шт	60	<u>632,66</u> -	-	37960	-	-	-	-
206	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	5777	4405	<u>226</u> 206	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>20,72</u> 0,98
207	& 1504-1009-25-1-B1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С25А	шт	10	<u>621,18</u> -	-	6212	-	-	-	-
208	КБ21-24-2	Щит розподільчий РЩ-ОВ-0,1- 1 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	1177	841	<u>65</u> 40	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
209	& 1517-1100-37 варіант 1	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36	шт	1	<u>1051,57</u> -	-	1052	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	769	614	<u>23</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,10
211	& 1504-1009-25-1-В6 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С32А	шт	1	<u>660,66</u> -	-	661	-	-	-	-
212	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,03	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	1733	1322	<u>68</u> 62	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>6,22</u> 0,29
213	& 1504-1009-25-1-В1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С25А	шт	1	<u>621,18</u> -	-	621	-	-	-	-
214	& 1504-1009-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С16А	шт	2	<u>165,39</u> -	-	331	-	-	-	-
215	КБ21-24-2	Щит розподільчий РЩ-ОВ-0,2- 1 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	1177	841	<u>65</u> 40	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
216	& 1517-1100-37 варіант 1	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36	шт	1	<u>1051,57</u> -	-	1052	-	-	-	-
217	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	769	614	<u>23</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,10
218	& 1504-1009-1-27 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С40А	шт	1	<u>632,66</u> -	-	633	-	-	-	-
219	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	2311	1762	<u>90</u> 82	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
220	& 1504-1009-25-1-В1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С25А	шт	2	<u>621,18</u> -	-	1242	-	-	-	-
221	& 1504-1009-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С16А	шт	2	<u>590,22</u> -	-	1180	-	-	-	-
222	КБ21-24-2	Щит розподільчий РЩ-ОВ-1- 1 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	1177	841	<u>65</u> 40	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	& 1517-1100-37 варіант 1	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36	шт	1	<u>1051,57</u> -	-	1052	-	-	-	-
224	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	769	614	<u>23</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,10
225	& 1504-1009-1-27 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С40А	шт	1	<u>632,66</u> -	-	633	-	-	-	-
226	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,09	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	5199	3965	<u>203</u> 185	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>18,65</u> 0,88
227	& 1504-1009-25-1-В1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С25А	шт	2	<u>621,18</u> -	-	1242	-	-	-	-
228	& 1504-1009-16 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С16А	шт	3	<u>590,22</u> -	-	1771	-	-	-	-
229	& 1504-1009-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С16А	шт	4	<u>165,39</u> -	-	662	-	-	-	-
230	КБ21-24-3	Щит розподільчий РЩ-ОВ-2, РЩ-ОВ-5, РЩ-ОВ-6, РЩ-ОВ-7 - 4 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	4	<u>1399,12</u> 955,00	<u>99,19</u> 59,28	5596	3820	<u>397</u> 237	<u>4,4400</u> 0,2462	<u>17,76</u> 0,98
231	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,24	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	18453	14745	<u>542</u> 494	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>68,55</u> 2,35
232	& 1504-1009-В33-В1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С80А	шт	4	<u>1000,91</u> -	-	4004	-	-	-	-
233	& 1504-1009-1-27 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С40А	шт	4	<u>632,66</u> -	-	2531	-	-	-	-
234	& 1504-1009-25-1-В6 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С32А	шт	16	<u>660,66</u> -	-	10571	-	-	-	-
235	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,16	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	9243	7048	<u>361</u> 329	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>33,15</u> 1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	& 1504-1009-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С16А	шт	16	<u>165,39</u> -	-	2646	-	-	-	-
237	КБ21-24-2	Щит розподільчий РЩ-ОВ-3- 1 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	1177	841	<u>65</u> 40	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
238	& 1517-1100-37 варіант 1	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36	шт	1	<u>1051,57</u> -	-	1052	-	-	-	-
239	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	769	614	<u>23</u> 21	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>2,86</u> 0,10
240	& 1504-1009-50-3 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С50А	шт	1	<u>1254,21</u> -	-	1254	-	-	-	-
241	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	4622	3524	<u>181</u> 165	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>16,58</u> 0,78
242	& 1504-1009-25-1-В1 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С25А	шт	3	<u>621,18</u> -	-	1864	-	-	-	-
243	& 1504-1009-16 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С16А	шт	2	<u>590,22</u> -	-	1180	-	-	-	-
244	& 1504-1009-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С16А	шт	3	<u>165,39</u> -	-	496	-	-	-	-
245	КБ21-24-3	Щит розподільчий РЩ-ОВ- 4- 1 шт Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 10 кг	1 шт	1	<u>1399,12</u> 955,00	<u>99,19</u> 59,28	1399	955	<u>99</u> 59	<u>4,4400</u> 0,2462	<u>4,44</u> 0,25
246	КБ21-22-14	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 250 А	100шт	0,01	<u>104395,00</u> 85479,95	<u>2257,10</u> 2057,74	1044	855	<u>23</u> 21	<u>367,0400</u> 9,7940	<u>3,67</u> 0,10
247	& 1503-1068-5 варіант 1	Вимикач автоматичний Un=380В, In=160А	шт	1	<u>5828,40</u> -	-	5828	-	-	-	-
248	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,06	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	4613	3686	<u>135</u> 123	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>17,14</u> 0,59

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
249	& 1504-1009-50-3 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С50А	шт	4	<u>1254,21</u> -	- -	5017	-	- -	- -	- -
250	& 1504-1009-1-27 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С40А	шт	1	<u>632,66</u> -	- -	633	-	- -	- -	- -
251	& 1504-1009-25-1-В6 варіант 1	Вимикач автоматичний 3р/С32А	шт	1	<u>660,66</u> -	- -	661	-	- -	- -	- -
252	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	2311	1762	<u>90</u> 82	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>8,29</u> 0,39
253	& 1504-1009-16-1 варіант 1	Вимикач автоматичний 1р/С16А	шт	4	<u>165,39</u> -	- -	662	-	- -	- -	- -
254	КМ11-168-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Шафа керування вентиляторами димовидалення Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	13	<u>1974,46</u> 1321,50	<u>80,89</u> 32,73	25668	17180	<u>1052</u> 425	<u>6,0000</u> 0,1302	<u>78,00</u> 1,69
255	КМ11-168-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	4	<u>1974,46</u> 1321,50	<u>80,89</u> 32,73	7898	5286	<u>324</u> 131	<u>6,0000</u> 0,1302	<u>24,00</u> 0,52
256	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>4278,23</u> 2371,35	<u>1104,00</u> 444,08	4278	2371	<u>1104</u> 444	<u>10,3300</u> 1,7521	<u>10,33</u> 1,75
257	КМ8-524-9	Ящик з одним триполюсним рубильником або з триполюсним рубильником і трьома запобіжниками, або з трьома блоками "запобіжник-вимикач", або з трьома запобіжниками, що установлюється на конструкції на підлозі, струм до 400 А	шт	3	<u>3770,60</u> 1781,92	<u>85,74</u> 27,95	11312	5346	<u>257</u> 84	<u>8,0000</u> 0,1146	<u>24,00</u> 0,34
258	& 1504-2121-В2-В1 варіант 1	Ящик з рубильником ЯР-400	шт	3	<u>9543,14</u> -	- -	28629	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	КМ11-168-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	1	<u>1974,46</u> 1321,50	<u>80,89</u> 32,73	1974	1322	<u>81</u> 33	<u>6,0000</u> 0,1302	<u>6,00</u> 0,13
260	& 1504- 19103-2 варіант 1	Ящик управління вуличним освітленням ЯУО 9601-3474	шт	1	<u>12991,25</u> -	- -	12991	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					2541848	957429	<u>60581</u> 46979		<u>4483,47</u> 217,23
		Разом будівельні роботи, грн.					2541848				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1523838				
		всього заробітна плата, грн.					1004408				
		Загальновиробничі витрати, грн.					254187				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2796035				

		Всього по розділу 5					2796035				
		Разом прямі витрати по кошторису					37456147	11350662	<u>3256727</u> 1677648		<u>54577,07</u> 7345,89
		Разом будівельні роботи, грн.					37456147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22848758				
		всього заробітна плата, грн.					13028310				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3745632				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					41201779				

		Всього по кошторису					41201779				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					61922,96				

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на монтаж ТХ

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1981,951 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,86701 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1777,604 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Підвал									
1	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,1	<u>1056,00</u>	-	106	102	-	<u>4,5900</u>	<u>0,46</u>
					1022,38	-			-	-	-
2	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>7963,22</u>	<u>367,31</u>	1593	1425	<u>73</u>	<u>31,9800</u>	<u>6,40</u>
					7123,23	196,02			39	0,8669	0,17
3	КМ34-131-9	Монтаж апарата штучної вентиляції легень під час наркоза	шт	1	<u>10739,01</u>	-	10739	10739	-	<u>44,8000</u>	<u>44,80</u>
					10739,01	-			-	-	-
4	КМ34-113-2	Монтаж апарата для електроанестезії	комплект	1	<u>2494,69</u>	-	2495	2495	-	<u>11,2000</u>	<u>11,20</u>
					2494,69	-			-	-	-
5	КБ17-1-3	Установлення ванн ножних і ручних	10компл.	0,1	<u>10942,68</u>	<u>559,83</u>	1094	1004	<u>56</u>	<u>45,5900</u>	<u>4,56</u>
					10041,20	297,61			30	1,3197	0,13
6	КБ17-1-7	Установлення умивальників групових з підведенням холодної і гарячої води	10компл.	0,2	<u>26481,79</u>	<u>2208,92</u>	5296	4721	<u>442</u>	<u>112,3400</u>	<u>22,47</u>
					23602,63	1152,96			231	4,8860	0,98
7	КМ34-82-1	Монтаж відеомікроскопа операційного	комплект	1	<u>24162,77</u>	-	24163	24163	-	<u>100,8000</u>	<u>100,80</u>
					24162,77	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КМ34-152-4	Монтаж стола операційного універсального з автоматичним керуванням	комплект	1	5345,76 5345,76	- -	5346	5346	- -	24,0000 -	24,00 -
9	КМ34-42-1	Монтаж світильника з аварійним живленням, із регульованим освітленням, шестирефлекторний	комплект	1	10324,32 10324,32	- -	10324	10324	- -	48,0000 -	48,00 -
10	КМ34-131-9	Монтаж апарата штучної вентиляції легень під час наркоза	шт	1	10739,01 10739,01	- -	10739	10739	- -	44,8000 -	44,80 -
11	КМ34-165-1	Монтаж шафи сушильно-вакуумної, сушильно-стерилізаційної ШСВ-45К, ШСС-80П, ШСС-250П, маса до 0,35 т	шт	2	7823,68 7823,68	- -	15647	15647	- -	36,8000 -	73,60 -
12	КМ34-1-3	Монтаж мийно-дезінфекційної машини	комплект	1	10725,05 9916,99	- -	10725	9917	- -	43,2000 -	43,20 -
13	КМ34-165-1	Монтаж шафи сушильно-вакуумної, сушильно-стерилізаційної ШСВ-45К, ШСС-80П, ШСС-250П, маса до 0,35 т	шт	1	7823,68 7823,68	- -	7824	7824	- -	36,8000 -	36,80 -
14	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,1	10517,71 8254,74	1072,49 568,84	1052	825	107 57	37,0600 2,4311	3,71 0,24
		Разом прямі витрати по розділу 1					107143	105271	678 357		464,80 1,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					107143 1194 105628 10714 - - 117857				
		----- Всього по розділу 1					117857				
		Розділ 2. 1-й поверх									
15	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	3,3	1056,00 1022,38	- -	3485	3374	- -	4,5900 -	15,15 -
16	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,09	23686,66 23416,44	- -	2132	2107	- -	114,2600 -	10,28 -
17	КМ34-151-1	Монтаж ліжка функціонального для дорослих, маса до 0,12 т	комплект	2	4581,20 4581,20	- -	9162	9162	- -	20,8000 -	41,60 -
18	КМ34-154-3	Монтаж консолі	шт	2	2785,15 2785,15	- -	5570	5570	- -	12,8000 -	25,60 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КМ34-203-4	Монтаж агрегату для охолодження повітря до автоматичної установки	шт	1	<u>28934,36</u> 9161,28	<u>2439,94</u> 1159,70	28934	9161	<u>2440</u> 1160	<u>32,0000</u> 4,5248	<u>32,00</u> 4,52
20	КМ34-64-8	Монтаж ангіографа	шт	1	<u>31220,16</u> 31220,16	-	31220	31220	-	<u>136,0000</u> -	<u>136,00</u> -
21	КБ17-1-3	Установлення ванн ножних і ручних	10компл.	0,5	<u>10942,68</u> 10041,20	<u>559,83</u> 297,61	5471	5021	<u>280</u> 149	<u>45,5900</u> 1,3197	<u>22,80</u> 0,66
22	КМ34-64-8	Монтаж томографа панорамного	шт	1	<u>31220,16</u> 31220,16	-	31220	31220	-	<u>136,0000</u> -	<u>136,00</u> -
23	КМ34-64-8	Монтаж томографа панорамного	шт	1	<u>31220,16</u> 31220,16	-	31220	31220	-	<u>136,0000</u> -	<u>136,00</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							148414	128055	<u>2720</u> 1309		<u>555,43</u> 5,18
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							148414 17639 129364 14840 - - 163254				

Всього по розділу 2							163254				
Розділ 3. 2-й поверх											
24	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	9,1	<u>1056,00</u> 1022,38	-	9610	9304	-	<u>4,5900</u> -	<u>41,77</u> -
25	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,09	<u>23686,66</u> 23416,44	-	2132	2107	-	<u>114,2600</u> -	<u>10,28</u> -
26	КМ34-151-1	Монтаж ліжка функціонального для дорослих, маса до 0,12 т	комплект	1	<u>4581,20</u> 4581,20	-	4581	4581	-	<u>20,8000</u> -	<u>20,80</u> -
27	КМ34-154-3	Монтаж консолі	шт	12	<u>2785,15</u> 2785,15	-	33422	33422	-	<u>12,8000</u> -	<u>153,60</u> -
28	КБ17-1-3	Установлення ванн ножних і ручних	10компл.	0,1	<u>10942,68</u> 10041,20	<u>559,83</u> 297,61	1094	1004	<u>56</u> 30	<u>45,5900</u> 1,3197	<u>4,56</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КМ34-64-8 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,25	Монтаж томографа панорамного (КТ на 2 ліжка)	шт	1	<u>39025,20</u> 39025,20	- -	39025	39025	- -	<u>170,0000</u> -	<u>170,00</u> -
30	КМ34-60-17 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,95	Монтаж апарату УЗД з С-дугою	шт	1	<u>38868,19</u> 38868,19	- -	38868	38868	- -	<u>153,5200</u> -	<u>153,52</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					128732	128311	<u>56</u> 30		<u>554,53</u> 0,13
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					128732 365 128341 12873 - - 141605				
		----- Всього по розділу 3					141605				
		Розділ 4. 3-й поверх									
31	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	7,4	<u>1056,00</u> 1022,38	- -	7814	7566	- -	<u>4,5900</u> -	<u>33,97</u> -
32	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,06	<u>23686,66</u> 23416,44	- -	1421	1405	- -	<u>114,2600</u> -	<u>6,86</u> -
33	КМ34-151-1	Монтаж ліжка функціонального для дорослих, маса до 0,12 т	комплект	29	<u>4581,20</u> 4581,20	- -	132855	132855	- -	<u>20,8000</u> -	<u>603,20</u> -
34	КМ34-154-3	Монтаж консолі	шт	29	<u>2785,15</u> 2785,15	- -	80769	80769	- -	<u>12,8000</u> -	<u>371,20</u> -
35	КМ34-122-2	Монтаж установки для перитоніального діаліза	комплект	5	<u>6510,82</u> 6510,82	- -	32554	32554	- -	<u>28,8000</u> -	<u>144,00</u> -
36	КМ34-122-1	Монтаж демінералізатора	комплект	1	<u>16277,04</u> 16277,04	- -	16277	16277	- -	<u>72,0000</u> -	<u>72,00</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					271690	271426	-		1231,23
		Разом будівельні роботи, грн.					271690		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					264				
		всього заробітна плата, грн.					271426				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27168				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					298858				

		Всього по розділу 4					298858				
		Розділ 5. 4-й поверх									
37	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	2,3	1056,00	-	2429	2351	-	4,5900	10,56
					1022,38	-			-	-	-
38	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,07	23686,66	-	1658	1639	-	114,2600	8,00
					23416,44	-			-	-	-
39	КМ34-151-1	Монтаж ліжка функціонального для дорослих, маса до 0,12 т	комплект	4	4581,20	-	18325	18325	-	20,8000	83,20
					4581,20	-			-	-	-
40	КМ34-154-3	Монтаж консолі	шт	4	2785,15	-	11141	11141	-	12,8000	51,20
					2785,15	-			-	-	-
41	КБ17-1-3	Установлення ванн ножних і ручних	10компл.	1	10942,68	559,83	10943	10041	560	45,5900	45,59
					10041,20	297,61			298	1,3197	1,32
42	КМ34-82-1	Монтаж відеомікроскопа операційного	комплект	7	24162,77	-	169139	169139	-	100,8000	705,60
					24162,77	-			-	-	-
43	КМ34-152-4	Монтаж стола операційного універсального з автоматичним керуванням	комплект	6	5345,76	-	32075	32075	-	24,0000	144,00
					5345,76	-			-	-	-
44	КМ34-42-1	Монтаж світильника з аварійним живленням, із регульованим освітленням, шестирефлекторний	комплект	6	10324,32	-	61946	61946	-	48,0000	288,00
					10324,32	-			-	-	-
45	КМ34-131-9	Монтаж апарата штучної вентиляції легень під час наркоза	шт	12	10739,01	-	128868	128868	-	44,8000	537,60
					10739,01	-			-	-	-
46	КМ34-113-2	Монтаж апарата для електроанестезії	комплект	6	2494,69	-	14968	14968	-	11,2000	67,20
					2494,69	-			-	-	-
47	КМ34-64-8	Монтаж стійок	шт	2	31220,16	-	62440	62440	-	136,0000	272,00
					31220,16	-			-	-	-
48	КМ34-64-8	Монтаж томографа панорамного	шт	2	31220,16	-	62440	62440	-	136,0000	272,00
					31220,16	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
49	КБ17-5-1	Установлення мийок на одне відділення	10компл.	0,1	<u>6946,66</u>	<u>282,39</u>	695	570	<u>28</u>	<u>25,5800</u>	<u>2,56</u>
					5697,69	151,15			15	0,6671	0,07
50	КБ17-5-2	Установлення мийок на два відділення	10компл.	0,6	<u>10517,71</u>	<u>1072,49</u>	6311	4953	<u>643</u>	<u>37,0600</u>	<u>22,24</u>
					8254,74	568,84			341	2,4311	1,46
		Разом прямі витрати по розділу 5					583378	580896	<u>1231</u>		<u>2509,75</u>
									654		2,85
		Разом будівельні роботи, грн.					583378				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1251				
		всього заробітна плата, грн.					581550				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58337				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					641715				

		Всього по розділу 5					641715				
		Розділ 6. 5-й поверх									
51	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстанників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	7,5	<u>1056,00</u>	-	7920	7668	-	<u>4,5900</u>	<u>34,43</u>
					1022,38	-			-	-	-
52	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,09	<u>23686,66</u>	-	2132	2107	-	<u>114,2600</u>	<u>10,28</u>
					23416,44	-			-	-	-
53	КМ34-151-1	Монтаж ліжка функціонального для дорослих, маса до 0,12 т	комплект	22	<u>4581,20</u>	-	100786	100786	-	<u>20,8000</u>	<u>457,60</u>
					4581,20	-			-	-	-
54	КМ34-154-3	Монтаж консолі	шт	22	<u>2785,15</u>	-	61273	61273	-	<u>12,8000</u>	<u>281,60</u>
					2785,15	-			-	-	-
55	КБ17-1-3	Установлення ванн ножних і ручних	10компл.	0,1	<u>10942,68</u>	<u>559,83</u>	1094	1004	<u>56</u>	<u>45,5900</u>	<u>4,56</u>
					10041,20	297,61			30	1,3197	0,13
		Разом прямі витрати по розділу 6					173205	172838	<u>56</u>		<u>788,47</u>
									30		0,13
		Разом будівельні роботи, грн.					173205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					311				
		всього заробітна плата, грн.					172868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					190525				

		Всього по розділу 6					190525				
		Розділ 7. 6-й поверх									
56	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	7,5	<u>1056,00</u>	-	7920	7668	-	<u>4,5900</u>	<u>34,43</u>
					1022,38	-			-	-	-
57	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,09	<u>23686,66</u>	-	2132	2107	-	<u>114,2600</u>	<u>10,28</u>
					23416,44	-			-	-	-
58	КМ34-151-1	Монтаж ліжка функціонального для дорослих, маса до 0,12 т	комплект	22	<u>4581,20</u>	-	100786	100786	-	<u>20,8000</u>	<u>457,60</u>
					4581,20	-			-	-	-
59	КМ34-154-3	Монтаж консолі	шт	22	<u>2785,15</u>	-	61273	61273	-	<u>12,8000</u>	<u>281,60</u>
					2785,15	-			-	-	-
60	КБ17-1-3	Установлення ванн ножних і ручних	10компл.	0,1	<u>10942,68</u>	<u>559,83</u>	1094	1004	<u>56</u>	<u>45,5900</u>	<u>4,56</u>
					10041,20	297,61			<u>30</u>	<u>1,3197</u>	<u>0,13</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					173205	172838	<u>56</u>		<u>788,47</u>
									<u>30</u>		<u>0,13</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					173205				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					311				
		всього заробітна плата, грн.					172868				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17320				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					190525				

		Всього по розділу 7					190525				
		Розділ 8. 7-й поверх									
61	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	7,4	<u>1056,00</u>	-	7814	7566	-	<u>4,5900</u>	<u>33,97</u>
					1022,38	-			-	-	-
62	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,08	<u>23686,66</u>	-	1895	1873	-	<u>114,2600</u>	<u>9,14</u>
					23416,44	-			-	-	-
63	КМ34-151-1	Монтаж ліжка функціонального для дорослих, маса до 0,12 т	комплект	21	<u>4581,20</u>	-	96205	96205	-	<u>20,8000</u>	<u>436,80</u>
					4581,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	КМ34-154-3	Монтаж консолі	шт	21	<u>2785,15</u>	-	58488	58488	-	<u>12,8000</u>	<u>268,80</u>
					2785,15	-			-	-	-
65	КБ17-1-3	Установлення ванн ножних і ручних	10компл.	0,3	<u>10942,68</u>	<u>559,83</u>	3283	3012	<u>168</u>	<u>45,5900</u>	<u>13,68</u>
					10041,20	297,61			89	1,3197	0,40
66	КМ34-82-1	Монтаж відеомікроскопа операційного	комплект	2	<u>24162,77</u>	-	48326	48326	-	<u>100,8000</u>	<u>201,60</u>
					24162,77	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					216011	215470	<u>168</u>		<u>963,99</u>
									89		0,40
		Разом будівельні роботи, грн.					216011				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					373				
		всього заробітна плата, грн.					215559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21601				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					237612				

		Всього по розділу 8					237612				
		Разом прямі витрати по кошторису					1801778	1775105	<u>4965</u>		<u>7856,67</u>
									2499		10,34
		Разом будівельні роботи, грн.					1801778				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					21708				
		всього заробітна плата, грн.					1777604				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180173				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1981951				

		Всього по кошторису					1981951				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					7867,01				

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на медичні гази

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1726,434 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 3,7452 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 817,582 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Медичні гази									
1	КМ34-133-1	Монтаж комплекту устаткування для централізованого подавання кисню, закису азоту і вакууму, у тому числі норми з 34-133-2 по 34-133-11	комплект	4	<u>45771,15</u> 45771,15	-	183085	183085	-	<u>212,8000</u> -	<u>851,20</u> -
2	КМ34-133-1	Монтаж комплекту устаткування для централізованого подавання кисню, закису азоту і вакууму, у тому числі норми з 34-133-2 по 34-133-11	комплект	2	<u>45771,15</u> 45771,15	-	91542	91542	-	<u>212,8000</u> -	<u>425,60</u> -
3	КМ34-133-1	Монтаж комплекту устаткування для централізованого подавання кисню, закису азоту і вакууму, у тому числі норми з 34-133-2 по 34-133-11	комплект	1	<u>45771,15</u> 45771,15	-	45771	45771	-	<u>212,8000</u> -	<u>212,80</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					320398	320398	-		<u>1489,60</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					320398 320398 32039 - - 352437 352437				
		Розділ 2. Лікувальний кисень									
4	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,008	<u>37498,58</u> 35638,40	<u>1070,20</u> 529,44	300	285	<u>9</u> 4	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>1,28</u> 0,02
5	& C113-953-16	Труби мідні d=28x3 мм	м	0,8	<u>663,63</u> -	-	531	-	-	-	-
6	KM34-133-15	Монтаж вентиля витрачального	шт	16	<u>315,66</u> 315,66	-	5051	5051	-	<u>1,6000</u> -	<u>25,60</u> -
7	KM34-133-16	Монтаж вентиля магістрального	шт	3	<u>356,38</u> 356,38	-	1069	1069	-	<u>1,6000</u> -	<u>4,80</u> -
8	& 2307-10171-1 варіант 1	Вентиль медичний кисневий магістральний кисневий K1101-16, ДУ25, РУ16	шт	1	<u>1530,69</u> -	-	1531	-	-	-	-
9	& 2307-10196-3	Вентиль медичний ігольчатий кисневий ДУ8, РУ16 K1101-16	шт	8	<u>535,80</u> -	-	4286	-	-	-	-
10	& 2307-10196-2 варіант 1	Вентиль медичний ігольчатий кисневий ДУ10, РУ16 K1101-16	шт	8	<u>591,90</u> -	-	4735	-	-	-	-
11	& 2307-10196-1	Вентиль медичний кисневий магістральний кисневий K1101-16, ДУ10, РУ16	шт	2	<u>561,30</u> -	-	1123	-	-	-	-
12	KM11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	7	<u>719,51</u> 680,32	<u>27,96</u> 11,59	5037	4762	<u>196</u> 81	<u>3,2000</u> 0,0532	<u>22,40</u> 0,37
13	& 2405-1304-1	Настінна панель (коробка) клапанна вимикаюча подвійна зі штекером, вентилям та манометром для операційних	шт	4	<u>9732,10</u> -	-	38928	-	-	-	-
14	& 2405-1304-2	Настінна панель (коробка) клапанна вимикаюча подвійна зі штекером, вентилям та манометром для палат	шт	1	<u>9732,10</u> -	-	9732	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 2405-1304-3	Настінна панель (коробка) клапанна вимикаюча потрійна зі штекером, вентилям та манометром для палат	шт	2	<u>14577,10</u>	-	29154	-	-	-	-
16	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,96	<u>30233,93</u> 28510,72	<u>1546,31</u> 803,60	59259	55881	<u>3031</u> 1575	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>250,88</u> 7,64
17	& C113-953-20	Труби мідні д=18х1,5 мм	м	19	<u>220,13</u>	-	4182	-	-	-	-
18	& C113-953-19	Труби мідні д=12х1,5 мм	м	115	<u>138,87</u>	-	15970	-	-	-	-
19	& C113-953-18	Труби мідні д=10х1,5 мм	м	30	<u>113,14</u>	-	3394	-	-	-	-
20	& C113-953-17	Труби мідні д=8х1,0 мм	м	32	<u>62,34</u>	-	1995	-	-	-	-
21	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,38	<u>37498,58</u> 35638,40	<u>1070,20</u> 529,44	14249	13543	<u>407</u> 201	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>60,80</u> 1,00
22	& C113-953-16	Труби мідні д=28х3 мм	м	38	<u>663,63</u>	-	25218	-	-	-	-
23	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,57	<u>37974,97</u> 35638,40	<u>1070,20</u> 529,44	21646	20314	<u>610</u> 302	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>91,20</u> 1,50
24	& C113-953-21	Труби мідні д=32х3,0 мм	м	57	<u>772,81</u>	-	44050	-	-	-	-
25	КБ21-1-1	Футляри Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 25 мм	100м	0,0747	<u>17058,09</u> 12494,02	<u>3276,41</u> 2202,84	1274	933	<u>245</u> 165	<u>57,4200</u> 10,0084	<u>4,29</u> 0,75
26	C113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	7,47	<u>125,95</u>	-	941	-	-	-	-
27	КБ21-1-2	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,0051	<u>21768,43</u> 15651,25	<u>4810,59</u> 3232,93	111	80	<u>25</u> 16	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>0,37</u> 0,07
28	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,51	<u>191,20</u>	-	98	-	-	-	-
29	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,0223	<u>22693,46</u> 15973,28	<u>5367,26</u> 3560,39	506	356	<u>120</u> 79	<u>73,4100</u> 16,0440	<u>1,64</u> 0,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,23	<u>242,43</u>	-	541	-	-	-	-
31	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>56,37</u>	-	1127	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							296038	102274	<u>4643</u>		<u>463,26</u>
Разом будівельні роботи, грн.							296038		2423		11,71
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							189121				
всього заробітна плата, грн.							104697				
Загальновиробничі витрати, грн.							29604				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							325642				

Всього по розділу 2							325642				
Розділ 3. Лікувальний вуглекислий газ											
32	KM34-133-3	Монтаж клапана запорного для кисню, закису азоту і вакуума	шт	1	<u>1262,66</u>	-	1263	1263	-	<u>6,4000</u>	<u>6,40</u>
					1262,66	-			-	-	-
33	& 1517-2436-7-2	Вузол управління поверховий вимикаючий з клапаном d=15 мм та манометром Рmax=1,6 МПа	к-т	1	<u>394,81</u>	-	395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
34	KM34-133-15	Монтаж вентиля витрачального	шт	2	<u>315,66</u>	-	631	631	-	<u>1,6000</u>	<u>3,20</u>
					315,66	-			-	-	-
35	& 2307-10196-4-1	Вентиль медичний ігольчатий d=10, РУ16 К1101-16	шт	2	<u>530,70</u>	-	1061	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
36	KM11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	1	<u>719,51</u>	<u>27,96</u>	720	680	<u>28</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,20</u>
					680,32	11,59			12	0,0532	0,05
37	& 2405-1304-1	Настінна панель (коробка) клапанна вимикаюча подвійна зі штекером, вентилям та манометром для операційних	шт	1	<u>9732,10</u>	-	9732	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
38	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	1,96	<u>30233,93</u>	<u>1546,31</u>	59259	55881	<u>3031</u>	<u>128,0000</u>	<u>250,88</u>
					28510,72	803,60			1575	3,9000	7,64
39	& C113-953-20	Труби мідні d=18x1,5 мм	м	19	<u>220,13</u>	-	4182	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	& C113-953-19	Труби мідні d=12x1,5 мм	м	115	<u>138,87</u>	-	15970	-	-	-	-
41	& C113-953-18	Труби мідні d=10x1,5 мм	м	30	<u>113,14</u>	-	3394	-	-	-	-
42	& C113-953-17	Труби мідні d=8x1,0 мм	м	32	<u>62,34</u>	-	1995	-	-	-	-
43	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	0,38	<u>37498,58</u> 35638,40	<u>1070,20</u> 529,44	14249	13543	<u>407</u> 201	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>60,80</u> 1,00
44	& C113-953-16	Труби мідні d=28x3 мм	м	38	<u>663,63</u>	-	25218	-	-	-	-
45	KM12-70-3	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 35 мм	100 м	0,57	<u>37974,97</u> 35638,40	<u>1070,20</u> 529,44	21646	20314	<u>610</u> 302	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>91,20</u> 1,50
46	& C113-953-21	Труби мідні d=32x3,0 мм	м	57	<u>772,81</u>	-	44050	-	-	-	-
47	КБ21-1-2	Футляри Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,0207	<u>21768,43</u> 15651,25	<u>4810,59</u> 3232,93	451	324	<u>100</u> 67	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>1,49</u> 0,30
48	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	2,07	<u>163,26</u>	-	338	-	-	-	-
49	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,0067	<u>22693,46</u> 15973,28	<u>5367,26</u> 3560,39	152	107	<u>36</u> 24	<u>73,4100</u> 16,0440	<u>0,49</u> 0,11
50	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,67	<u>242,43</u>	-	162	-	-	-	-
51	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>56,37</u>	-	1127	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					205995	92743	<u>4212</u> 2181		<u>417,66</u> 10,60
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					205995 109040 94924 20598 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					226593				

		Всього по розділу 3					226593				
		Розділ 4. Лікувальний стиснуте повітря									
52	КМ34-133-15	Вузол управління Монтаж вентиля витрачального	шт	3	<u>315,66</u> 315,66	-	947	947	-	<u>1,6000</u>	<u>4,80</u>
53	2307-10179	Вентиль медичний латунний ,ДУ32	шт	2	<u>208,34</u>	-	417	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
54	2307-10178	Вентиль медичний латунний ДУ15	шт	1	<u>71,97</u>	-	72	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	15062-7030	Редуктор високого тиску для стислого повітря ДВ-70	шт	1	<u>4432,74</u>	-	4433	-	-	-	-
56	КБ18-22-2	Установлення манометрів	комплект	1	<u>106,18</u> 82,64	-	106	83	-	<u>0,3600</u>	<u>0,36</u>
57	280222-2048	Манометр мембранний,що показує ММП-60	шт	1	<u>734,90</u>	-	735	-	-	-	-
58	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	3	<u>719,51</u> 680,32	<u>27,96</u> 11,59	2159	2041	<u>84</u> 35	<u>3,2000</u> 0,0532	<u>9,60</u> 0,16
59	& 2405-1304-5	Коробка поверхова вимикаюча з вентилям d=15 мм, штекером, манометром та регулятором тиску	шт	1	<u>10038,10</u>	-	10038	-	-	-	-
60	& 2405-1304-4	Коробка поверхова вимикаюча з вентилям d=32 мм, штекером, манометром та регулятором тиску	шт	2	<u>10803,10</u>	-	21606	-	-	-	-
61	КМ34-133-15	Монтаж вентиля витрачального	шт	15	<u>315,66</u> 315,66	-	4735	4735	-	<u>1,6000</u>	<u>24,00</u>
62	& 2307-10171-5	Вентиль медичний латунний ДУ65	шт	3	<u>740,86</u>	-	2223	-	-	-	-
63	& 280222-19052-2	Система з вентилям медичним ігольчатим, латунним Ду 15,до стоматологічного крісла	комплект	10	<u>1000,02</u>	-	10000	-	-	-	-
64	& 280222-19052-1	Система з клапаном латунним Ду 20, Рр=0,8 МПА для пневмоінструмента в операційній	комплект	2	<u>671,58</u>	-	1343	-	-	-	-
65	КМ12-458-1	Трубопровід з нержавіючої сталі, діаметр зовнішній 38 мм	100 м	0,07	<u>332664,91</u> 285107,20	<u>36786,32</u> 12765,23	23287	19958	<u>2575</u> 894	<u>1280,0000</u> 55,4900	<u>89,60</u> 3,88
66	С1524-15	Труби з нержавіючої сталі, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,00 мм	10м	0,7	<u>9035,87</u>	-	6325	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	KM12-458-3	Трубопровід з нержавючої сталі діаметр зовнішній 80 мм	100 м	0,13	<u>531949,54</u> 427660,80	<u>86136,69</u> 41615,05	69153	55596	<u>11198</u> 5410	<u>1920,0000</u> 180,8200	<u>249,60</u> 23,51
68	C1524-29 варіант 1	Труби з нержавючої сталі зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,00 мм	10м	1,3	<u>25495,97</u> -	- -	33145	-	- -	- -	- -
69	KM12-70-4	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 55 мм	100 м	1,88	<u>39769,94</u> 35638,40	<u>2852,47</u> 1295,28	74767	67000	<u>5363</u> 2435	<u>160,0000</u> 6,7800	<u>300,80</u> 12,75
70	& C1545-265-5	Труба мідна d=38x3,0	м	188	<u>934,94</u> -	- -	175769	-	- -	- -	- -
71	KM12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 28 мм	100 м	1,16	<u>37498,58</u> 35638,40	<u>1070,20</u> 529,44	43498	41341	<u>1241</u> 614	<u>160,0000</u> 2,6400	<u>185,60</u> 3,06
72	& C1545-265-4	Труба мідна d=28x2	м	15	<u>462,86</u> -	- -	6943	-	- -	- -	- -
73	& C1545-265-3-Ф	Труба мідна d=25x2	м	8	<u>409,46</u> -	- -	3276	-	- -	- -	- -
74	& C1545-265-2-1H	Труба мідна d=22x2	м	93	<u>357,38</u> -	- -	33236	-	- -	- -	- -
75	KM12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,37	<u>30233,93</u> 28510,72	<u>1546,31</u> 803,60	11187	10549	<u>572</u> 297	<u>128,0000</u> 3,9000	<u>47,36</u> 1,44
76	& C1545-265-1-1M	Трубка мідна d=18x2	м	37	<u>284,79</u> -	- -	10537	-	- -	- -	- -
77	КБ21-1-2	Футляри Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 40 мм	100м	0,0208	<u>21768,43</u> 15651,25	<u>4810,59</u> 3232,93	453	326	<u>100</u> 67	<u>71,9300</u> 14,6761	<u>1,50</u> 0,31
78	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1,14	<u>163,26</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -
79	C113-5	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	0,94	<u>191,20</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
80	КБ21-1-3	Прокладання сталевих труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,0777	<u>22693,46</u> 15973,28	<u>5367,26</u> 3560,39	1763	1241	<u>417</u> 277	<u>73,4100</u> 16,0440	<u>5,70</u> 1,25
81	C113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,53	<u>242,43</u> -	- -	371	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	C113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	6,24	<u>242,43</u>	-	1513	-	-	-	-
83	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	20	<u>56,37</u>	-	1127	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							555530	203817	<u>21550</u>		<u>918,92</u>
Разом устаткування, грн.							5168		10029		46,36
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							48				
Всього устаткування, грн.							5216				
Разом будівельні роботи, грн.							550362				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							324995				
всього заробітна плата, грн.							213846				
Загальновиробничі витрати, грн.							55038				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							605400				

Всього по розділу 4							610616				
Розділ 5. Земляні роботи											
84	КБ1-13-4 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 1 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,01277	<u>54166,36</u> 3098,06	<u>51068,30</u> 24244,14	692	40	<u>652</u> 310	<u>17,2440</u> 102,6324	<u>0,22</u> 1,31
85	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,0383	<u>69710,72</u> 3994,92	<u>65715,80</u> 31197,89	2670	153	<u>2517</u> 1195	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,85</u> 5,06
86	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0158	<u>55188,49</u> 55188,49	- -	872	872	- -	<u>314,1600</u> -	<u>4,96</u> -
87	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,286	<u>28586,52</u> 28586,52	- -	8176	8176	- -	<u>165,2400</u> -	<u>47,26</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,02405	<u>11021,38</u> -	<u>11021,38</u> 4353,86	265	-	<u>265</u> 105	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,43
89	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,2405	<u>5829,17</u> 3622,24	<u>2206,93</u> 1113,48	1402	871	<u>531</u> 268	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>4,42</u> 1,23
		Разом прямі витрати по розділу 5					14077	10112	<u>3965</u> 1878		<u>57,71</u> 8,03
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14077 11990 1408 - - 15485				
		----- Всього по розділу 5					15485				
		Розділ 6. Трубопроводи									
90	КМ12-169-1	Трубопроводи зі сталевих гумованих або фаолітованих труб, що монтуються із застосуванням готових відведень у каналах і траншеях, діаметр зовнішній 57 мм	100 м	0,18	<u>157651,17</u> 99787,52	<u>28705,09</u> 7497,80	28377	17962	<u>5167</u> 1350	<u>448,0000</u> 28,3320	<u>80,64</u> 5,10
91	КМ12-458-1	Укладання по фасаду будівлі із труб корозієстійкої сталі з готовими фасонними деталями, арматурою та засобами кріплення на умовний тиск 0,6 МПа [6 кгс/см2], діаметр зовнішній 38 мм	100 м	0,1	<u>332664,91</u> 285107,20	<u>36786,32</u> 12765,23	33266	28511	<u>3679</u> 1277	<u>1280,0000</u> 55,4900	<u>128,00</u> 5,55
92	С1524-17 варіант 1	Труби з корозійностійкої сталі діаметр 32х3 мм	10м	2,7108	<u>11212,64</u> -	<u>-</u> -	30395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	С1524-13 варіант 1	Труби з корозійностійкої сталі діаметр 22х3 мм	10м	2,51	<u>8638,98</u> -	<u>-</u> -	21684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КБ22-22-1	Нанесення дуже посиленої антикорозійної ізоляції з полімерних липких стрічок на сталеві трубопроводи діаметром 50 мм	1000м	0,052	<u>218922,96</u> 60965,20	<u>51856,28</u> 19274,93	11384	3170	<u>2697</u> 1002	<u>276,8000</u> 70,4210	<u>14,39</u> 3,66
95	КБ15-171-4	Олійне фарбування білилами з додаванням кольору ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо за два рази	100м2	0,0155	<u>28714,40</u> 22325,23	<u>2,74</u> 2,55	445	346	<u>-</u> -	<u>106,2600</u> 0,0111	<u>1,65</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ22-1-2	Укладання азбестоцементних водопровідних труб ВТ-6 зі з'єднанням азбестоцементними муфтами, діаметр 150 мм (футляр)	1000м	0,024	<u>472156,71</u> 102770,84	<u>1509,02</u> 788,00	11332	2467	<u>36</u> 19	<u>483,4000</u> 3,5378	<u>11,60</u> 0,08
97	КБ22-47-1	Протягування в футляр труб діаметром до 100мм	100м	0,24	<u>25399,64</u> 18364,60	<u>45,38</u> 23,70	6096	4408	<u>11</u> 6	<u>84,4000</u> 0,1064	<u>20,26</u> 0,03
98	КБ24-101-1	Улаштування цокольного вводу газопроводу в будівлі, діаметр вводу 50 мм	1 ввід	2	<u>12924,93</u> 3027,04	<u>3003,64</u> 857,93	25850	6054	<u>6007</u> 1716	<u>13,5900</u> 3,8766	<u>27,18</u> 7,75
99	& С113-1496-1	Вузол виходу газопроводу із землі з футляром діам. 32 мм	шт	1	<u>902,03</u> -	-	902	-	-	-	-
100	& С113-1495-1-Ц	Вузол виходу газопроводу із землі з футляром діам. 25 мм	шт	1	<u>735,35</u> -	-	735	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					170466	62918	<u>17597</u> 5370		<u>283,72</u> 22,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					170466 89951 68288 17048 - - 187514				
		----- Всього по розділу 6					187514				
		Розділ 7. Ізоляційні роботи									
101	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1	<u>739,55</u> 739,55	-	740	740	-	<u>3,5200</u>	<u>3,52</u>
102	& С114-96-У-4 варіант 1	Трубка з вспиленого синтетичного каучука К-FLEX-ST б=30 мм (труба д=32 мм)	пог.м	5	<u>281,81</u> -	-	1409	-	-	-	-
103	& С114-96-У-4 варіант 2	Трубка з вспиленого синтетичного каучука К-FLEX-ST б=30 мм (д=22)	пог.м	5	<u>226,27</u> -	-	1131	-	-	-	-
104	& С111-327-3	Клей К-414	л	0,14	<u>1491,82</u> -	-	209	-	-	-	-
105	& С111-1716-4-Л	Стрічка ST 50x3	м	13,81	<u>8,74</u> -	-	121	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	& C111-1477-7 варіант 1	Кліпса монтажна ST	шт	30	<u>0,41</u> -	-	12	-	-	-	-
107	& C111-327-4-13 варіант 1	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	0,03	<u>393,04</u> -	-	12	-	-	-	-
108	КБ26-15-1	Покриття поверхні ізоляції трубопроводів діаметром до 76 мм виробами покриття з алюмінієвих сплавів, товщина ізоляційного шару 40 мм	10 м	1	<u>2864,90</u> 2588,50	<u>209,90</u> 109,61	2865	2589	<u>210</u> 110	<u>11,4500</u> 0,4921	<u>11,45</u> 0,49
109	& C1632-118-B1 варіант 1	Фольга алюмінієва товщиною 8 K-FLEX AIR	м2	2,826	<u>321,14</u> -	-	908	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							7407	3329	<u>210</u> 110		<u>14,97</u> 0,49
Разом будівельні роботи, грн.							7407				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3868				
всього заробітна плата, грн.							3439				
Загальновиробничі витрати, грн.							740				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							8147				

Всього по розділу 7							8147				
Разом прямі витрати по кошторису							1569911	795591	<u>52177</u> 21991		<u>3645,84</u> 99,36
Разом устаткування, грн.							5168				
Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.							48				
Всього устаткування, грн.							5216				
Разом будівельні роботи, грн.							1564743				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							716975				
всього заробітна плата, грн.							817582				
Загальновиробничі витрати, грн.							156475				
трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-563-1 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м [лікарняний] з груповим [парним] керуванням	ліфт	2	<u>461378,09</u> 368366,57	<u>75058,54</u> 42246,39	922756	736733	<u>150117</u> 84493	<u>1692,9389</u> 168,7822	<u>3385,88</u> 337,56
2	КМ3-563-6 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг з груповим [парним] керуванням [лікарняний] (приведення до 1250кг)	зупинка	4	<u>25991,78</u> 24217,87	<u>1351,96</u> 667,03	103967	96871	<u>5408</u> 2668	<u>111,3005</u> 2,6178	<u>445,20</u> 10,47
3	КМ3-563-11 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг з груповим [парним] керуванням [лікарняний] (приведення до 1250кг)	м	23	<u>6855,16</u> 6309,39	<u>104,00</u> 51,31	157669	145116	<u>2392</u> 1180	<u>28,9967</u> 0,2014	<u>666,92</u> 4,63
		Разом прямі витрати по розділу 1					1184392	978720	<u>157917</u> 88341		<u>4498,00</u> 352,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					1184392 47755 1067061 118440 - - 1302832				
4	КМЗ-563-1 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	Розділ 2. ГРУЗОПОД. 1250 на 10 зупинок ГРУЗОПОД. 1250 на 10 зупинок Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м [лікарняний] з груповим [парним] керуванням (приведення до 1250кг)	ліфт	1	<u>461378,09</u> <u>368366,57</u>	<u>75058,54</u> <u>42246,39</u>	461378	368367	<u>75059</u> <u>42246</u>	<u>1692,9389</u> <u>168,7822</u>	<u>1692,94</u> <u>168,78</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМЗ-563-6 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг з груповим [парним] керуванням [лікарняний] (приведення до 1250кг)	зупинка	4	<u>25991,78</u> 24217,87	<u>1351,96</u> 667,03	103967	96871	<u>5408</u> 2668	<u>111,3005</u> 2,6178	<u>445,20</u> 10,47
6	КМЗ-563-11 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг з груповим [парним] керуванням [лікарняний] (приведення до 1250кг)	м	20	<u>6855,16</u> 6309,39	<u>104,00</u> 51,31	137103	126188	<u>2080</u> 1026	<u>28,9967</u> 0,2014	<u>579,93</u> 4,03
		Разом прямі витрати по розділу 2						702448	591426	<u>82547</u> 45940	<u>2718,07</u> 183,28
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.						702448 28475 637366 70245 - - 772693			
		-----						772693			
		Всього по розділу 2						772693			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. ГРУЗОПОД. 1250 на 9 зупинок									
7	КМЗ-563-1 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	ГРУЗОПОД. 1250 на 9 зупинок Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м [лікарняний] з груповим [парним] керуванням	ліфт	1	<u>461378,09</u> 368366,57	<u>75058,54</u> 42246,39	461378	368367	<u>75059</u> 42246	<u>1692,9389</u> 168,7822	<u>1692,94</u> 168,78
8	КМЗ-563-6 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг з груповим [парним] керуванням [лікарняний]	зупинка	3	<u>25991,78</u> 24217,87	<u>1351,96</u> 667,03	77975	72654	<u>4056</u> 2001	<u>111,3005</u> 2,6178	<u>333,90</u> 7,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМЗ-563-11 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13 в.в. п.2.5.1.7 к(труд)=1,08 к(ЕММ)=1,08 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,5	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг з груповим [парним] керуванням [лікарняний]	м	15,75	<u>6855,16</u> 6309,39	<u>104,00</u> 51,31	107969	99373	<u>1638</u> 808	<u>28,9967</u> 0,2014	<u>456,70</u> 3,17
		Разом прямі витрати по розділу 3					647322	540394	<u>80753</u> 45055		<u>2483,54</u> 179,80
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					647322 26175 585449 64733 - - 712055				
		----- Всього по розділу 3					712055				
10	КМЗ-560-2 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13	Розділ 4. ГРУЗОПОД. 630 на 8 зупинок ГРУЗОПОД. 630 на 8 зупинок Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м [із системою збирального керування для адміністративних будинків]	ліфт	4	<u>581410,65</u> 459494,38	<u>101288,79</u> 57283,40	2325643	1837978	<u>405155</u> 229134	<u>2111,7440</u> 228,4303	<u>8446,98</u> 913,72
11	КМЗ-560-4 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг з груповим [парним] керуванням	зупинка	-16	<u>22711,25</u> 18111,28	<u>4337,68</u> 2449,28	-363380	-289780	<u>-69403</u> -39188	<u>83,2358</u> 9,7546	<u>-1331,77</u> -156,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КМЗ-560-6 в.в. п.2.5.1.8 к(труд)=1,13 к(ЕММ)=1,13	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг з груповим [парним] керуванням	м	-16	<u>5089,11</u> 4052,05	<u>684,14</u> 385,99	-81426	-64833	<u>-10946</u> -6176	<u>18,6224</u> 1,5370	<u>-297,96</u> -24,59
		Разом прямі витрати по розділу 4					1880837	1483365	<u>324806</u> 183770		<u>6817,25</u> 733,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1880837 72666 1667135 188083 - - 2068920				
		----- Всього по розділу 4					2068920				
13	КМЗ-564-1	Розділ 5. Підйомник для відходів (службовий вантажний) Монтаж в глухій шахті ліфта маловантажного зі швидкістю руху кабіни 0, 5 м/с вантажопідйомністю 100 кг на 6 зупинок, висота шахти 21 м	ліфт	1	<u>130874,99</u> 119073,82	<u>1465,44</u> 609,13	130875	119074	<u>1465</u> 609	<u>553,6000</u> 2,3981	<u>553,60</u> 2,40
14	КМЗ-564-3	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів маловантажних вантажопідйомністю до 100 кг	зупинка	2	<u>8182,48</u> 7743,24	<u>127,90</u> 64,28	16365	15486	<u>256</u> 129	<u>36,0000</u> 0,2578	<u>72,00</u> 0,52
		Разом прямі витрати по розділу 5					147240	134560	<u>1721</u> 738		<u>625,60</u> 2,92
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147240 10959 135298 14725 - -				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					161965				

		Всього по розділу 5					161965				
		Розділ 6. Підйомник для вивезення сміття в галереї									
15	КМЗ-563-1 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж підйомача вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м	ліфт	1	<u>190471,64</u> 150920,42	<u>30751,61</u> 17308,42	190472	150920	<u>30752</u> 17308	<u>693,6000</u> 69,1504	<u>693,60</u> 69,15
16	КМЗ-563-6 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	За кожну зупинку підйомача, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для підйомача загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг	зупинка	-4	<u>10667,86</u> 9922,10	<u>553,90</u> 273,28	-42671	-39688	<u>-2216</u> -1093	<u>45,6000</u> 1,0725	<u>-182,40</u> -4,29
17	КМЗ-563-11 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	За кожен метр висоти підйому підйомача, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для підйомача загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг	м	-20	<u>2847,15</u> 2584,97	<u>42,61</u> 21,02	-56943	-51699	<u>-852</u> -420	<u>11,8800</u> 0,0825	<u>-237,60</u> -1,65
		Разом прямі витрати по розділу 6					90858	59533	<u>27684</u> 15795		<u>273,60</u> 63,21
		Разом будівельні роботи, грн.					90858				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3641				
		всього заробітна плата, грн.					75328				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9086				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					99944				

		Всього по розділу 6					99944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					4653097	3787998	<u>675428</u>		<u>17416,06</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					4653097		379639		1514,93
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					189671				
		всього заробітна плата, грн.					4167637				
		Загальновиробничі витрати, грн.					465312				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5118409				

		Всього по кошторису					5118409				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					18930,99				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4167637				

Склав інженер кошторисник В.П.Помазна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Каркас											
		НЕСУЧІ ВЕРТИКАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ НА ВІДМ, -4,85 (аркуш КБ-14)											
		Пілон П-1-0 - 52 шт (600х1000 мм)-133м3											
		Колона К-1-0- 8 шт (700х700 мм)-17м3											
1	КБ6-52-9	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	1,5	<u>362000,68</u> 173657,01	<u>123390,80</u> 73101,05	543001	260486	<u>185086</u> 109652	<u>779,6400</u> 294,0049	<u>1169,46</u> 441,01		
2	КБ6-58-3	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 500 мм Діафрагма Д-1-0 - 2 шт (товщиною 250 мм)-25м3	100 м3	1,5	<u>69015,91</u> 29929,44	<u>38864,58</u> 23226,82	103524	44894	<u>58297</u> 34840	<u>146,0400</u> 93,0240	<u>219,06</u> 139,54		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ6-52-3	Діафрагма Д-2-0 - 2 шт (товщиною 250 мм)- 25м3 Стіни (товщиною 400 мм) -514м3 Стіни (товщиною 250 мм) -250м3 Стіни (товщиною 200 мм) -46м3 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих (стіни, діафрагми)	100 м3	2,96	<u>364443,48</u> 160573,27	<u>115760,73</u> 68383,56	1078753	475297	<u>342652</u> 202415	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>2133,86</u> 815,23
4	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	0,5	<u>490147,02</u> 223973,98	<u>147939,31</u> 87392,73	245074	111987	<u>73970</u> 43696	<u>1005,5400</u> 351,9727	<u>502,77</u> 175,99
5	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (діафрагма та стіни)	100 м3	3,46	<u>91098,44</u> 47451,09	<u>43403,04</u> 25939,16	315201	164181	<u>150175</u> 89749	<u>225,8500</u> 103,8870	<u>781,44</u> 359,45
6	КБ6-52-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	5,14	<u>284897,10</u> 128458,61	<u>92608,58</u> 54706,85	1464371	660277	<u>476008</u> 281193	<u>576,7200</u> 220,3312	<u>2964,34</u> 1132,50
7	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	5,14	<u>70769,04</u> 37019,62	<u>33559,05</u> 20056,05	363753	190281	<u>172494</u> 103088	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>905,67</u> 412,87
8	С1424- 11605 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], F200 W6 =====	м3	1025,15	<u>5718,17</u> -	- -	5861982	-	- -	- -	- -
9	КБ6-55-1	ДЕТАЛІ Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т	6	<u>7116,22</u> 6512,79	<u>392,68</u> 175,60	42697	39077	<u>2356</u> 1054	<u>29,5700</u> 0,7313	<u>177,42</u> 4,39
10	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	289,2475	<u>7652,87</u> 6997,34	<u>389,80</u> 175,10	2213574	2023963	<u>112749</u> 50647	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>9189,39</u> 210,80
11	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	5,106	<u>39902,32</u> -	- -	203741	-	- -	- -	- -
12	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	31,0165	<u>36842,32</u> -	- -	1142720	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	54,115	<u>36842,32</u> -	-	1993722	-	-	-	-
14	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	205,01	<u>36842,32</u> -	-	7553044	-	-	-	-
15	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колоні, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	1 т	44,0825	<u>5662,58</u> 5129,62	<u>340,53</u> 168,53	249621	226126	<u>15011</u> 7429	<u>23,2900</u> 0,6915	<u>1026,68</u> 30,48
16	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм	т	44,0825	<u>36842,32</u> -	-	1624102	-	-	-	-
17	КБ6-37-3	Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика	100м шва	21	<u>49472,04</u> 5475,42	<u>64,78</u> 30,06	1038913	114984	<u>1360</u> 631	<u>24,8600</u> 0,1050	<u>522,06</u> 2,21
18	& C111-872- 1-1 варіант 1	Бентонітовий шнур 15х25	м п	2100	<u>33,77</u> -	-	70917	-	-	-	-
=====											
19	КБ6-54-1	Перекриття на відм. -0,200, -1,100, -2,15 (товщина перекриття -600 мм)(аркуш КБ-16) Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	13,1	<u>155356,24</u> 108857,49	<u>6321,89</u> 3778,18	2035167	1426033	<u>82817</u> 49494	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>6402,23</u> 198,23
20	КБ6-59-3	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	13,1	<u>35460,23</u> 21289,43	<u>13949,82</u> 5664,01	464529	278892	<u>182743</u> 74199	<u>101,3300</u> 20,0880	<u>1327,42</u> 263,15
21	& C1424- 11605-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], F200 W4 Каркас плоский КР-1 - 24700	м3	1329,65	<u>5718,17</u> -	-	7603165	-	-	-	-
=====											
22	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів, діаметр арматури від 12 мм до 18 мм	1 т	38,05	<u>10118,75</u> 7951,82	<u>2097,53</u> 1101,03	385018	302567	<u>79811</u> 41894	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>1358,39</u> 169,08
23	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	38,05	<u>3133,47</u> 1739,69	<u>1214,52</u> 725,84	119229	66195	<u>46212</u> 27618	<u>7,4700</u> 2,9070	<u>284,23</u> 110,61
24	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм	т	38,05	<u>39902,32</u> -	-	1518283	-	-	-	-
25	& C113- 2085Ф варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	111150	<u>0,69</u> -	-	76694	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КБ6-11-7	ДЕТАЛІ Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	331,4698	<u>49328,92</u> 48533,10	<u>379,41</u> 176,07	16351047	16087257	<u>125763</u> 58362	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>76569,52</u> 203,85
27	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	10,1188	<u>37209,52</u> -	- -	376516	-	- -	- -	- -
28	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	33,464	<u>36842,32</u> -	- -	1232891	-	- -	- -	- -
29	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	208,962	<u>36842,32</u> -	- -	7698645	-	- -	- -	- -
30	С124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм =====	т	78,925	<u>36842,32</u> -	- -	2907780	-	- -	- -	- -
31	КБ6-52-9	НЕСУЧІ ВЕРТИКАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ НА ВІДМ, -0,200 (аркуш КБ-20) Пілон П-1-1 - 52 шт (250х1000)-54 м3 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	0,54	<u>362000,68</u> 173657,01	<u>123390,80</u> 73101,05	195480	93775	<u>66631</u> 39475	<u>779,6400</u> 294,0049	<u>421,01</u> 158,76
32	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм Колона К-1-1- 8 шт (500х500)-8,2м3	100 м3	0,54	<u>129753,62</u> 54869,95	<u>74469,13</u> 44505,33	70067	29630	<u>40213</u> 24033	<u>264,5100</u> 178,2450	<u>142,84</u> 96,25
33	КБ6-52-8	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м	100 м3	0,082	<u>446297,10</u> 208524,73	<u>148387,64</u> 87912,02	36596	17099	<u>12168</u> 7209	<u>936,1800</u> 353,5693	<u>76,77</u> 28,99
34	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм Колона К-2-1- 5 шт (400х400)-3м3 Колона К-3-1- 5шт (400х250)-2м3	100 м3	0,082	<u>90699,18</u> 38758,25	<u>51648,98</u> 30867,22	7437	3178	<u>4235</u> 2531	<u>189,1200</u> 123,6240	<u>15,51</u> 10,14
35	КБ6-52-7	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м	100 м3	0,05	<u>576804,43</u> 261109,19	<u>186211,67</u> 110324,57	28840	13055	<u>9311</u> 5516	<u>1172,2600</u> 443,7020	<u>58,61</u> 22,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
36	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм	100 м3	0,03	<u>90699,18</u> 38758,25	<u>51648,98</u> 30867,22	2721	1163	<u>1549</u> 926	<u>189,1200</u> 123,6240	<u>5,67</u> 3,71
37	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм Діафрагма Д-1-1 (товщиною -250 мм)- 2 шт-14м3 Діафрагма Д-2-1(товщиною -250 мм) - 2 шт-14м3 Стіни (товщиною 400 мм) -151м3 Стіни (товщиною 250 мм) -152м3 Стіни (товщиною 200 мм) -20м3	100 м3	0,02	<u>129753,62</u> 54869,95	<u>74469,13</u> 44505,33	2595	1097	<u>1489</u> 890	<u>264,5100</u> 178,2450	<u>5,29</u> 3,56
38	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих (стіни, діафрагми)	100 м3	0,28	<u>364443,48</u> 160573,27	<u>115760,73</u> 68383,56	102044	44961	<u>32413</u> 19147	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>201,85</u> 77,12
39	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	1,72	<u>490147,02</u> 223973,98	<u>147939,31</u> 87392,73	843053	385235	<u>254456</u> 150315	<u>1005,5400</u> 351,9727	<u>1729,53</u> 605,39
40	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (діафрагма та стіни)	100 м3	2	<u>91098,44</u> 47451,09	<u>43403,04</u> 25939,16	182197	94902	<u>86806</u> 51878	<u>225,8500</u> 103,8870	<u>451,70</u> 207,77
41	КБ6-52-5	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм глухих	100 м3	1,51	<u>284897,10</u> 128458,61	<u>92608,58</u> 54706,85	430195	193973	<u>139839</u> 82607	<u>576,7200</u> 220,3312	<u>870,85</u> 332,70
42	КБ6-58-9	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 250 мм до 400 мм	100 м3	1,51	<u>70769,04</u> 37019,62	<u>33559,05</u> 20056,05	106861	55900	<u>50674</u> 30285	<u>176,2000</u> 80,3250	<u>266,06</u> 121,29
43 & C1424-11605-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], F200 W4 =====	м3	426,564		<u>5718,17</u> -	<u>-</u> -	2439165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ6-55-1	ДЕТАЛІ Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т	2,688	<u>7116,22</u> 6512,79	<u>392,68</u> 175,60	19128	17506	<u>1056</u> 472	<u>29,5700</u> 0,7313	<u>79,48</u> 1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	90,13495	<u>7652,87</u> 6997,34	<u>389,80</u> 175,10	689791	630705	<u>35135</u> 15783	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>2863,59</u> 65,69
46	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	1,7094	<u>39902,32</u> -	-	68209	-	-	-	-
47	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	0,40105	<u>37209,52</u> -	-	14923	-	-	-	-
48	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	4,5835	<u>36842,32</u> -	-	168867	-	-	-	-
49	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	29,072	<u>36842,32</u> -	-	1071080	-	-	-	-
50	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	57,057	<u>36842,32</u> -	-	2102112	-	-	-	-
51	КБ6-55-2	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури понад 18 мм	1 т	21,18	<u>5662,58</u> 5129,62	<u>340,53</u> 168,53	119933	108645	<u>7212</u> 3569	<u>23,2900</u> 0,6915	<u>493,28</u> 14,65
52	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм =====	т	21,18	<u>36842,32</u> -	-	780320	-	-	-	-
53	КБ6-54-1	Перекриття на відм. +4,100 (товщина перекриття -200 мм)(аркуш КБ-22) Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	4,58	<u>155356,24</u> 108857,49	<u>6321,89</u> 3778,18	711532	498567	<u>28954</u> 17304	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>2238,34</u> 69,30
54	КБ6-59-3	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	4,58	<u>35460,23</u> 21289,43	<u>13949,82</u> 5664,01	162408	97506	<u>63890</u> 25941	<u>101,3300</u> 20,0880	<u>464,09</u> 92,00
55	& C1424-11605-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], F200 W4 Каркас плоский КР-1 - 9729 =====	м3	464,87	<u>5718,17</u> -	-	2658206	-	-	-	-
56	КБ6-56-1	Виготовлення арматурних каркасів, діаметр арматури від 12 мм до 18 мм	1 т	9,729	<u>10118,75</u> 7951,82	<u>2097,53</u> 1101,03	98445	77363	<u>20407</u> 10712	<u>35,7000</u> 4,4436	<u>347,33</u> 43,23
57	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	9,729	<u>3133,47</u> 1739,69	<u>1214,52</u> 725,84	30486	16925	<u>11816</u> 7062	<u>7,4700</u> 2,9070	<u>72,68</u> 28,28

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 12 мм	т	9,729	<u>39902,32</u>	-	388210	-	-	-	-
59	& C113-2085Ф варіант 1	Фіксатор пластмасовий	шт	37800	<u>0,69</u>	-	26082	-	-	-	-
60	КБ6-11-7	ДЕТАЛІ Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	127,5196	<u>49328,92</u> 6 48533,10	<u>379,41</u> 176,07	6290407	6188924	<u>48382</u> 22452	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>29457,04</u> 78,42
61	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,03996	<u>39902,32</u>	-	1594	-	-	-	-
62	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 10 мм	т	0,8638	<u>39902,32</u>	-	34468	-	-	-	-
63	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм	т	3,5169	<u>37209,52</u>	-	130862	-	-	-	-
64	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм	т	84,214	<u>36842,32</u>	-	3102639	-	-	-	-
65	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 20 мм	т	38,038	<u>36842,32</u>	-	1401408	-	-	-	-
66	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 25 мм =====	т	0,847	<u>36842,32</u>	-	31205	-	-	-	-
67	КБ6-52-9	НЕСУЧІ ВЕРТИКАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ НА ВІДМ, +4,100, +8,300, +12,500, +16,700, +20, 900, +25,100 (аркуш КБ-31) Пілон П-1-2 - П-1-7- 56 шт (250х1000) - 56 м3 на 1 поверх Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м	100 м3	1,68	<u>362000,68</u> 173657,01	<u>123390,80</u> 73101,05	608161	291744	<u>207297</u> 122810	<u>779,6400</u> 294,0049	<u>1309,80</u> 493,93
68	КБ6-58-1	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм Колонна К-1-2- К-1-7 -8 шт (500х500) -8 м3 на 1 поверх	100 м3	1,68	<u>129753,62</u> 54869,95	<u>74469,13</u> 44505,33	217986	92182	<u>125108</u> 74769	<u>264,5100</u> 178,2450	<u>444,38</u> 299,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	КБ6-52-8	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м	100 м3	0,24	<u>446297,10</u> 208524,73	<u>148387,64</u> 87912,02	107111	50046	<u>35613</u> 21099	<u>936,1800</u> 353,5693	<u>224,68</u> 84,86
70	КБ6-58-2	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм Діафрагма Д-1-2 - Д-1-7 -2 шт (товщиною 250 мм) -14 м3 на 1 поверх Діафрагма Д-2-2 - Д-2-7 - 2 шт (товщиною 250 мм) -14 м3 на 1 поверх Стіни (товщиною 250 мм) -135 м3 -на 1 поверх Стіни (товщиною 200 мм) -19 м3 на 1 поверх	100 м3	0,24	<u>90699,18</u> 38758,25	<u>51648,98</u> 30867,22	21768	9302	<u>12396</u> 7408	<u>189,1200</u> 123,6240	<u>45,39</u> 29,67
71	КБ6-52-3	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих (стіни, діафрагми)	100 м3	0,84	<u>364443,48</u> 160573,27	<u>115760,73</u> 68383,56	306133	134882	<u>97239</u> 57442	<u>720,9000</u> 275,4140	<u>605,56</u> 231,35
72	КБ6-52-4	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами	100 м3	4,62	<u>490147,02</u> 223973,98	<u>147939,31</u> 87392,73	2264479	1034760	<u>683480</u> 403754	<u>1005,5400</u> 351,9727	<u>4645,59</u> 1626,11
73	КБ6-58-8	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (діафрагма та стіни) Пілон П-1-2 - П-1-7- 56 шт (250x1000) - 56 м3 на 1 поверх	100 м3	5,46	<u>91098,44</u> 47451,09	<u>43403,04</u> 25939,16	497397	259083	<u>236981</u> 141628	<u>225,8500</u> 103,8870	<u>1233,14</u> 567,22
74	КБ6-52-9 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	1,68	<u>368946,96</u> 180603,29	<u>123390,80</u> 73101,05	619831	303414	<u>207297</u> 122810	<u>810,8256</u> 294,0049	<u>1362,19</u> 493,93
75	КБ6-58-1 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м) Колонна К-1-2- К-1-7 -8 шт (500x500) -8 м3 на 1 поверх	100 м3	1,68	<u>131948,42</u> 57064,75	<u>74469,13</u> 44505,33	221673	95869	<u>125108</u> 74769	<u>275,0904</u> 178,2450	<u>462,15</u> 299,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	КБ6-55-1	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм	1 т	15,36	<u>7116,22</u> 6512,79	<u>392,68</u> 175,60	109305	100036	<u>6032</u> 2697	<u>29,5700</u> 0,7313	<u>454,20</u> 11,23
83	КБ6-55-1 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 т	15,36	<u>7376,73</u> 6773,30	<u>392,68</u> 175,60	113307	104038	<u>6032</u> 2697	<u>30,7528</u> 0,7313	<u>472,36</u> 11,23
84	КБ6-55-3	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки	1 т	145,5669	<u>7652,87</u> 6997,34	<u>389,80</u> 175,10	1114005	1018581	<u>56742</u> 25489	<u>31,7700</u> 0,7288	<u>4624,66</u> 106,09
85	КБ6-55-3 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 т	145,5669	<u>7932,77</u> 7277,24	<u>389,80</u> 175,10	1154749	1059325	<u>56742</u> 25489	<u>33,0408</u> 0,7288	<u>4809,65</u> 106,09
86	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	1,0323	<u>39902,32</u> -	-	41191	-	-	-	-
87	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	19,313	<u>36842,32</u> -	-	711536	-	-	-	-
88	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	16,748	<u>36842,32</u> -	-	617035	-	-	-	-
89	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм Перекриття на відм. +8,300, +12,500, +16, 700, +20,900, +25,100 (товщина перекриття - 250 мм)(аркуш КБ-37)	т	16,549	<u>36842,32</u> -	-	609704	-	-	-	-
90	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	32,96	<u>155356,24</u> 108857,49	<u>6321,89</u> 3778,18	5120542	3587943	<u>208369</u> 124529	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>16108,21</u> 498,74
91	КБ6-59-3	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	8,24	<u>35460,23</u> 21289,43	<u>13949,82</u> 5664,01	292192	175425	<u>114947</u> 46671	<u>101,3300</u> 20,0880	<u>834,96</u> 165,53
92	КБ6-54-1 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	49,44	<u>159710,54</u> 113211,79	<u>6321,89</u> 3778,18	7896089	5597191	<u>312554</u> 186793	<u>508,2688</u> 15,1317	<u>25128,81</u> 748,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ6-59-3 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	12,36	<u>36311,81</u> 22141,01	<u>13949,82</u> 5664,01	448814	273663	<u>172420</u> 70007	<u>105,3832</u> 20,0880	<u>1302,54</u> 248,29
94	& C1424-11605-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], F200 W4 Каркас плоский КР-1 - 9729 (на 1 поверх) =====	м3	2090,9	<u>5718,17</u> -	- -	11956122	-	- -	- -	- -
95	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг	1 т	19,458	<u>3133,47</u> 1739,69	<u>1214,52</u> 725,84	60971	33851	<u>23632</u> 14123	<u>7,4700</u> 2,9070	<u>145,35</u> 56,56
96	КБ6-57-9 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 т	29,187	<u>3203,06</u> 1809,28	<u>1214,52</u> 725,84	93488	52807	<u>35448</u> 21185	<u>7,7688</u> 2,9070	<u>226,75</u> 84,85
97	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм ДЕТАЛІ	т	48,645	<u>39902,32</u> -	- -	1941048	-	- -	- -	- -
98	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг	1 т	228,301	<u>49328,92</u> 48533,10	<u>379,41</u> 176,07	11261842	11080155	<u>86620</u> 40197	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>52737,53</u> 140,41
99	КБ6-11-7 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 т	342,4515	<u>51270,24</u> 50474,42	<u>379,41</u> 176,07	17557571	17285041	<u>129930</u> 60295	<u>240,2400</u> 0,6150	<u>82270,55</u> 210,61
100	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,617	<u>39902,32</u> -	- -	24620	-	- -	- -	- -
101	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	16,3505	<u>37209,52</u> -	- -	608394	-	- -	- -	- -
102	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	385,52	<u>36842,32</u> -	- -	14203451	-	- -	- -	- -
103	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	166,725	<u>36842,32</u> -	- -	6142536	-	- -	- -	- -
104	C124-26 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм =====	т	1,54	<u>36842,32</u> -	- -	56737	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КБ6-52-9 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	НЕСУЧІ ВЕРТИКАЛЬНІ ЕЛЕМЕНТИ НА ВІДМ, +29,500 (АРКУШ КБ-41) Пілон П-1-8 - 17шт (250х1000)-15,3м3 Пілон П-2-8.1 - 2 шт (250х500)-0,9м3 Пілон П-1-8.1 - 26 шт (250х1000)-23,4м3 Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 2 м до 3 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,387	<u>368946,96</u> 180603,29	<u>123390,80</u> 73101,05	142782	69893	<u>47752</u> 28290	<u>810,8256</u> 294,0049	<u>313,79</u> 113,78
106	КБ6-52-7 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром до 1,6 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,009	<u>587248,80</u> 271553,56	<u>186211,67</u> 110324,57	5285	2444	<u>1676</u> 993	<u>1219,1504</u> 443,7020	<u>10,97</u> 3,99
107	КБ6-58-1 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу до 300 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м) Колонна К-1-8- 2 шт (500х500)-1,8 м3 Колонна К-1-8,1- 4 шт (500х500)-3,6м3 =====	100 м3	0,396	<u>131948,42</u> 57064,75	<u>74469,13</u> 44505,33	52252	22598	<u>29490</u> 17624	<u>275,0904</u> 178,2450	<u>108,94</u> 70,59
108	КБ6-52-8 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування колон периметром понад 1,6 м до 2 м (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,054	<u>454638,09</u> 216865,72	<u>148387,64</u> 87912,02	24550	11711	<u>8013</u> 4747	<u>973,6272</u> 353,5693	<u>52,58</u> 19,09
109	КБ6-58-2 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м) Діафрагма Д-1-8 - (повщиною 250 мм) -12м3- 2 шт Стіни товщиною 250 мм - 53 м3 Стіни товщиною 200 мм - 8 м3 =====	100 м3	0,054	<u>92249,51</u> 40308,58	<u>51648,98</u> 30867,22	4981	2177	<u>2789</u> 1667	<u>196,6848</u> 123,6240	<u>10,62</u> 6,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	КБ6-52-3 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1, 04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм глухих (стіни, діафрагми) (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,12	<u>370866,41</u> 166996,20	<u>115760,73</u> 68383,56	44504	20040	<u>13891</u> 8206	<u>749,7360</u> 275,4140	<u>89,97</u> 33,05
111	КБ6-52-4 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1, 04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,61	<u>499105,98</u> 232932,94	<u>147939,31</u> 87392,73	304455	142089	<u>90243</u> 53310	<u>1045,7616</u> 351,9727	<u>637,91</u> 214,70
112	КБ6-58-8 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (діафрагма та стіни) (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,73	<u>92996,48</u> 49349,13	<u>43403,04</u> 25939,16	67887	36025	<u>31684</u> 18936	<u>234,8840</u> 103,8870	<u>171,47</u> 75,84
113	& C1424- 11605-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C30/35 B35 [M450], F200 W4 =====	м3	120,36	<u>5718,17</u> -	<u>-</u> -	688239	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	КБ6-55-1 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	ДЕТАЛІ Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в колони, діаметр стрижнів робочої арматури від 12 мм до 18 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 т	1,8	<u>7376,73</u> 6773,30	<u>392,68</u> 175,60	13278	12192	<u>707</u> 316	<u>30,7528</u> 0,7313	<u>55,36</u> 1,32
115	КБ6-55-3 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 т	25,1666	<u>7932,77</u> 7277,24	<u>389,80</u> 175,10	199641	183143	<u>9810</u> 4407	<u>33,0408</u> 0,7288	<u>831,52</u> 18,34
116	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,7326	<u>39902,32</u> -	<u>-</u> -	29232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	6,7195	<u>36842,32</u> -	<u>-</u> -	247562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	6,794	<u>36842,32</u> -	<u>-</u> -	250307	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	12,7205	<u>36842,32</u> -	-	468653	-	-	-	-
120	КБ6-11-10 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1, 04	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 м	0,90625	<u>7565,18</u> 5071,48	<u>2220,94</u> 1030,63	6856	4596	<u>2013</u> 934	<u>24,1384</u> 3,6000	<u>21,88</u> 3,26
121	C1600-278 варіант 1	Прокладка віброізолююча Sylomer SR 2500 (матеріал поставляється по попередній заявці вартість уточнюється)	м2	14,5	<u>103995,77</u> -	-	1507939	-	-	-	-
122	КБ6-11-9 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1, 04	Установлення закладних деталей вагою понад 10 кг до 20 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 м	0,125	<u>17870,55</u> 15382,68	<u>2128,40</u> 987,69	2234	1923	<u>266</u> 123	<u>73,2160</u> 3,4500	<u>9,15</u> 0,43
123	C1600-279 варіант 2	Прокладка віброізолююча Sylomer SR500 (матеріал поставляється по попередній заявці вартість уточнюється) =====	м2	10	<u>48752,36</u> -	-	487524	-	-	-	-
		Перекриття на відм. +29,350 (товщина перекриття -250 мм)КБ-43 =====									
124	КБ6-54-1 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1, 04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	6,05	<u>159710,54</u> 113211,79	<u>6321,89</u> 3778,18	966249	684931	<u>38247</u> 22858	<u>508,2688</u> 15,1317	<u>3075,03</u> 91,55
125	КБ6-59-3 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	6,05	<u>36311,81</u> 22141,01	<u>13949,82</u> 5664,01	219686	133953	<u>84396</u> 34267	<u>105,3832</u> 20,0880	<u>637,57</u> 121,53
126	& C1424- 11605-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], F200 W4 Каркас плоский КР-1 - 11983 =====	м3	614,075	<u>5718,17</u> -	-	3511385	-	-	-	-
127	КБ6-57-9 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 т	11,983	<u>3203,06</u> 1809,28	<u>1214,52</u> 725,84	38382	21681	<u>14554</u> 8698	<u>7,7688</u> 2,9070	<u>93,09</u> 34,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 12 мм ДЕТАЛІ	т	11,983	<u>39902,32</u> -	-	478150	-	-	-	-
129	КБ6-11-7 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1, 04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 т	135,4280 4	<u>51270,24</u> 50474,42	<u>379,41</u> 176,07	6943428	6835652	<u>51383</u> 23845	<u>240,2400</u> 0,6150	<u>32535,23</u> 83,29
130	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,17094	<u>39902,32</u> -	-	6821	-	-	-	-
131	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 10 мм	т	0,6787	<u>39902,32</u> -	-	27082	-	-	-	-
132	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм	т	3,8254	<u>37209,52</u> -	-	142341	-	-	-	-
133	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм	т	95,432	<u>36842,32</u> -	-	3515936	-	-	-	-
134	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 20 мм =====	т	35,321	<u>36842,32</u> -	-	1301308	-	-	-	-
135	КБ6-52-4 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1, 04	Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Пері" для улаштування стін товщиною понад 160 мм до 250 мм з прорізами (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,2	<u>499105,98</u> 232932,94	<u>147939,31</u> 87392,73	99821	46587	<u>29588</u> 17479	<u>1045,7616</u> 351,9727	<u>209,15</u> 70,39
136	КБ6-58-8 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: стіни і перегородки прямолінійні, товщина понад 160 мм до 250 мм (діафрагма та стіни) (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,2	<u>92996,48</u> 49349,13	<u>43403,04</u> 25939,16	18599	9870	<u>8681</u> 5188	<u>234,8840</u> 103,8870	<u>46,98</u> 20,78
137	& C1424- 11605-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C30/35 B35 [M450], F200 W4	м3	20,3	<u>5718,17</u> -	-	116079	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КБ6-55-3 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	ДЕТАЛІ Установлення арматури окремими стрижнями з в'язанням вузлів з'єднань в стіни і перегородки (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 т	2,3717	<u>7932,77</u> 7277,24	<u>389,80</u> 175,10	18814	17259	<u>924</u> 415	<u>33,0408</u> 0,7288	<u>78,36</u> 1,73
139	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 6 мм	т	0,1332	<u>39902,32</u> -	- -	5315	-	- -	- -	- -
140	C124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 12 мм	т	1,2905	<u>36842,32</u> -	- -	47545	-	- -	- -	- -
141	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм	т	0,948	<u>36842,32</u> -	- -	34927	-	- -	- -	- -
142	КБ6-54-1 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1, 04	Перекриття на відм. +33,250 (товщина перекриття -300 мм) КБ-46 Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	4,22	<u>159710,54</u> 113211,79	<u>6321,89</u> 3778,18	673978	477754	<u>26678</u> 15944	<u>508,2688</u> 15,1317	<u>2144,89</u> 63,86
143	КБ6-59-3 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	4,22	<u>36311,81</u> 22141,01	<u>13949,82</u> 5664,01	153236	93435	<u>58868</u> 23902	<u>105,3832</u> 20,0880	<u>444,72</u> 84,77
144	& C1424- 11605-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C30/35 B35 [M450], F200 W4 Каркас плоский КР-1 - 10832,5	м3	428,33	<u>5718,17</u> -	- -	2449264	-	- -	- -	- -
145	КБ6-57-9 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 т	10,8325	<u>3203,06</u> 1809,28	<u>1214,52</u> 725,84	34697	19599	<u>13156</u> 7863	<u>7,7688</u> 2,9070	<u>84,16</u> 31,49
146	C124-4 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 12 мм ДЕТАЛІ	т	10,8325	<u>39902,32</u> -	- -	432242	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
147	КБ6-11-7 тех.ч. п1.3.1 κ(труд)=1, 04	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	1 м	82,11275	<u>51270,24</u> 50474,42	<u>379,41</u> 176,07	4209940	4144593	<u>31154</u> 14458	<u>240,2400</u> 0,6150	<u>19726,77</u> 50,50
148	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,0666	<u>39902,32</u> -	-	2657	-	-	-	-
149	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	0,4319	<u>39902,32</u> -	-	17234	-	-	-	-
150	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	2,62225	<u>37209,52</u> -	-	97573	-	-	-	-
151	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	55,774	<u>36842,32</u> -	-	2054844	-	-	-	-
152	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм =====	т	23,218	<u>36842,32</u> -	-	855405	-	-	-	-
		Перекриття на відм. +37,350 (товщина перекриття -200 мм)(аркуш КБ-49) =====									
153	КБ6-54-1 тех.ч. п1.3.2 κ(труд)=1, 12	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,24	<u>168419,14</u> 121920,39	<u>6321,89</u> 3778,18	40421	29261	<u>1517</u> 907	<u>547,3664</u> 15,1317	<u>131,37</u> 3,63
154	КБ6-59-3 тех.ч. п1.3.2 κ(труд)=1,12	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	100 м3	0,24	<u>38014,96</u> 23844,16	<u>13949,82</u> 5664,01	9124	5723	<u>3348</u> 1359	<u>113,4896</u> 20,0880	<u>27,24</u> 4,82
155	& C1424-11605-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], F200 W4 ДЕТАЛІ	м3	24,36	<u>5718,17</u> -	-	139295	-	-	-	-
156	КБ6-11-7 тех.ч. п1.3.2 κ(труд)=1, 12	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 36 до 55 м)	1 м	3,48626	<u>55152,89</u> 54357,07	<u>379,41</u> 176,07	192277	189503	<u>1323</u> 614	<u>258,7200</u> 0,6150	<u>901,97</u> 2,14
157	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	0,01776	<u>39902,32</u> -	-	709	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C124-3 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 10 мм	т	0,2468	<u>39902,32</u>	-	9848	-	-	-	-
159	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 10 мм	т	0,0617	<u>37209,52</u>	-	2296	-	-	-	-
160	C124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас A500C, діаметр 16 мм СХОДОВА КЛІТИНА =====	т	3,16	<u>36842,32</u>	-	116422	-	-	-	-
161	КБ6-54-1	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм	100 м3	0,73344	<u>155356,24</u> 108857,49	<u>6321,89</u> 3778,18	113944	79840	<u>4637</u> 2771	<u>488,7200</u> 15,1317	<u>358,45</u> 11,10
162	КБ6-59-3	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2	100 м3	0,73344	<u>35460,23</u> 21289,43	<u>13949,82</u> 5664,01	26008	15615	<u>10231</u> 4154	<u>101,3300</u> 20,0880	<u>74,32</u> 14,73
163	& C1424-11605-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C30/35 B35 [M450], F200 W4 Каркас плоский КР-1 - 24700 =====	м3	74,44416	<u>5718,17</u>	-	425684	-	-	-	-
164	КБ6-57-9	Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг ДЕТАЛІ	1 т	0,91127	<u>3133,47</u> 1739,69	<u>1214,52</u> 725,84	2855	1585	<u>1107</u> 661	<u>7,4700</u> 2,9070	<u>6,81</u> 2,65
165	КБ6-11-7	Установлення закладних деталей вагою до 5 кг Сходи та площадки нв відмітці вище +16.000	1 т	2,9246	<u>49328,92</u> 48533,10	<u>379,41</u> 176,07	144267	141940	<u>1110</u> 515	<u>231,0000</u> 0,6150	<u>675,58</u> 1,80
166	КБ6-54-1 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока", товщина перекриття до 200 мм (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,44962	<u>159710,54</u> 113211,79	<u>6321,89</u> 3778,18	71809	50902	<u>2842</u> 1699	<u>508,2688</u> 15,1317	<u>228,53</u> 6,80
167	КБ6-59-3 тех.ч. п1.3.1 к(труд)=1,04	Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 (при проведенні робіт на висоті (глибині) від поверхні землі від 16 до 35 м)	100 м3	0,44962	<u>36311,81</u> 22141,01	<u>13949,82</u> 5664,01	16327	9955	<u>6272</u> 2547	<u>105,3832</u> 20,0880	<u>47,38</u> 9,03
168	& C1424-11605-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C30/35 B35 [M450], F200 W4 Каркас =====	м3	45,63643	<u>5718,17</u>	-	260957	-	-	-	-

Розділ 2. Перегородки***

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях товщиною 75 мм	100м2	0,0332	<u>66653,24</u> 65830,45	<u>591,71</u> 480,18	2213	2186	<u>20</u> 16	<u>306,0600</u> 2,0328	<u>10,16</u> 0,07
175	& C111-23-191	Стрічка армувальна	м	5,644	<u>19,40</u> -	-	109	-	-	-	-
176	& C111-145-1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	8,3	<u>4,31</u> -	-	36	-	-	-	-
177	& C111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	2,0252	<u>18,51</u> -	-	37	-	-	-	-
178	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	6,972	<u>128,68</u> -	-	897	-	-	-	-
179	& C111-828-15-B1-B1 варіант 1	Профіль стійковий (CD-60)	м	8,0012	<u>22,64</u> -	-	181	-	-	-	-
180	& C111-1478-3-H6	Саморез CM1-35	шт	123,836	<u>0,75</u> -	-	93	-	-	-	-
181	& C111-1678-1-ИНБ	Скlostрічка	м	6,64	<u>0,89</u> -	-	6	-	-	-	-
182	& C111-1683-3	Стрічка звукоізоляційна	м	4,7808	<u>2,32</u> -	-	11	-	-	-	-
183	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,001726	<u>130112,70</u> 4	-	225	-	-	-	-
184	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,000398	<u>33437,48</u> 4	-	13	-	-	-	-
185	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,05644	<u>50,34</u> -	-	3	-	-	-	-
186	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,17098	<u>3367,96</u> -	-	576	-	-	-	-
187	& C126-1300-14 варіант 1	Профіль напрямний (UD-27)	м	2,7556	<u>14,50</u> -	-	40	-	-	-	-
188	& C1547-7-B5	Саморізи для гіпсокартону	шт	20,1524	<u>0,20</u> -	-	4	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
189	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях товщиною 100 мм	100м2	0,3095	<u>90879,05</u> 65830,45	<u>591,71</u> 480,18	28127	20375	<u>183</u> 149	<u>306,0600</u> 2,0328	<u>94,73</u> 0,63
190	& C111-23-191	Стрічка армувальна	м	52,615	<u>19,40</u> -	-	1021	-	-	-	-
191	& C111-145-1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	77,375	<u>4,31</u> -	-	333	-	-	-	-
192	& C111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	18,8795	<u>18,51</u> -	-	349	-	-	-	-
193	C111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	64,995	<u>128,68</u> -	-	8364	-	-	-	-
194	& C111-828-15-B1-B1 варіант 1	Профіль стійковий (CD-60)	м	74,5895	<u>22,64</u> -	-	1689	-	-	-	-
195	& C111-1478-3-H6	Саморез CM1-35	шт	1154,435	<u>0,75</u> -	-	866	-	-	-	-
196	& C111-1678-1-ИНБ	Склострічка	м	61,9	<u>0,89</u> -	-	55	-	-	-	-
197	& C111-1683-3	Стрічка звукоізоляційна	м	44,568	<u>2,32</u> -	-	103	-	-	-	-
198	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,016094	<u>130112,70</u> -	-	2094	-	-	-	-
199	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,003714	<u>33437,48</u> -	-	124	-	-	-	-
200	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,52615	<u>50,34</u> -	-	26	-	-	-	-
201	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	1,593925	<u>3367,96</u> -	-	5368	-	-	-	-
202	& C126-1300-14 варіант 1	Профіль напрямний (UD-27)	м	25,6885	<u>14,50</u> -	-	372	-	-	-	-
203	& C1547-7-B5	Саморізи для гіпсокартону	шт	187,8665	<u>0,20</u> -	-	38	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
204	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях товщиною 125 мм	100м2	0,0341	<u>90879,05</u> 65830,45	<u>591,71</u> 480,18	3099	2245	<u>20</u> 16	<u>306,0600</u> 2,0328	<u>10,44</u> 0,07
205	& С111-23-191	Стрічка армувальна	м	5,797	<u>19,40</u> -	-	112	-	-	-	-
206	& С111-145-1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	8,525	<u>4,31</u> -	-	37	-	-	-	-
207	& С111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	2,0801	<u>18,51</u> -	-	39	-	-	-	-
208	С111-741	Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	7,161	<u>128,68</u> -	-	921	-	-	-	-
209	& С111-828-15-В1-В1 варіант 2	Профіль стійковий (CW-100)	м	8,2181	<u>32,22</u> -	-	265	-	-	-	-
210	& С111-1478-3-Н6	Саморез СМ1-35	шт	127,193	<u>0,75</u> -	-	95	-	-	-	-
211	& С111-1678-1-ИНБ	Склострічка	м	6,82	<u>0,89</u> -	-	6	-	-	-	-
212	& С111-1683-3	Стрічка звукоізоляційна	м	4,9104	<u>2,32</u> -	-	11	-	-	-	-
213	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,001773	<u>130112,70</u> 2	-	231	-	-	-	-
214	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,000409	<u>33437,48</u> 2	-	14	-	-	-	-
215	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,05797	<u>50,34</u> -	-	3	-	-	-	-
216	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,175615	<u>3367,96</u> -	-	591	-	-	-	-
217	& С126-1300-14 варіант 1	Профіль напрямний (UD-27)	м	2,8303	<u>14,50</u> -	-	41	-	-	-	-
218	& С1547-7-В5	Саморізи для гіпсокартону	шт	20,6987	<u>0,20</u> -	-	4	-	-	-	-
219	КБ10-94-5	Улаштування перегородок на металевому дворядному каркасі з обшивкою магнезитовими плитами у два шари з ізоляцією ROCWOOL у житлових і громадських будівлях товщиною 200 мм	100м2	15,8756	<u>105942,93</u> 104406,84	<u>1095,37</u> 888,90	1681908	1657521	<u>17390</u> 14112	<u>485,4100</u> 3,7631	<u>7706,17</u> 59,74

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	& C111-23-191	Стрічка армувальна	м	5397,704	<u>19,40</u>	-	104715	-	-	-	-
221	& C111-145-1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4x100 мм	шт	7937,8	<u>4,31</u>	-	34212	-	-	-	-
222	& C111-219-9	Шпаклівка FIBRELASTIC	кг	1730,440	<u>119,49</u>	-	206770	-	-	-	-
223	& C111-741-M-X варіант 1	Плити магнезитові для перегородок, товщина 10 мм (щільність D)	м2	6667,752	<u>184,70</u>	-	1231534	-	-	-	-
224	& C111-828-15-B1-B1 варіант 2	Профіль стійковий (CW-100)	м	7652,039	<u>32,22</u>	-	246549	-	-	-	-
225	& C111-1478-3-H6	Саморез CM1-35	шт	99063,74	<u>0,75</u>	-	74298	-	-	-	-
226	& C111-1678-1-ИНБ	Склострічка	м	3175,12	<u>0,89</u>	-	2826	-	-	-	-
227	& C111-1683-3	Стрічка звукоізоляційна	м	4572,172	<u>2,32</u>	-	10607	-	-	-	-
228	C111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,825531	<u>130112,70</u>	-	107412	-	-	-	-
229	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,190507	<u>33437,48</u>	-	6370	-	-	-	-
230	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	53,97704	<u>50,34</u>	-	2717	-	-	-	-
231	& C114-5-Y-B8-1	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати RockSlab Acoustic системи Rockwool товщ. 100мм	м3	81,75934	<u>2783,19</u>	-	227552	-	-	-	-
232	& C126-1300-14	Профіль напрямний	м	2635,349	<u>28,39</u>	-	74818	-	-	-	-
233	& C1547-7-B5-1	Саморізи для магнезитових плит	шт	27560,04	<u>0,44</u>	-	12126	-	-	-	-
		САНВУЗЛИ									
		=====									
234	КБ10-94-1	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі в один шар без ізоляції у житлових і громадських будівлях товщиною 30мм	100м2	0,5565	<u>48368,92</u> <u>47887,64</u>	<u>412,09</u> <u>334,41</u>	26917	26649	<u>229</u> <u>186</u>	<u>222,6400</u> <u>1,4157</u>	<u>123,90</u> <u>0,79</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	& C10000-30-1-ГП варіант 2	HPL Перегородки Premium (комплектна поставка: Безкаркасна система (збірка на кутиках н/ж); Плита HPL, кольор білий/за бажанням (3,5 м.кв), Ручка нержавіюа сталь (1 компл.); Засувка н/ж з індикатором (1 шт.); Петля накладна самодоводяща н/ж (3 шт); Ножка, що регулюється н/ж (2 шт); Кронштейн н/ж (2 шт); Фланець н/ж (2 шт); Кутик н/ж (9 шт). Труба D=32mm н/ж (1м.п.))	м2	55,65	<u>7350,04</u>	-	409030	-	-	-	-
236	КБ8-6-3	Мурування перегородок армованих з цегли керамічної товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	156,2424	<u>48137,50</u> 45758,25	<u>2345,51</u> 1450,01	7521119	7149379	<u>366468</u> 226553	<u>212,7400</u> 5,8072	<u>33239,01</u> 907,33
237	C1425-11682	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	359,3575	<u>3007,69</u>	-	1080836	-	-	-	-
238	C1422-10936	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100	1000шт	787,4616	<u>12503,00</u>	-	9845634	-	-	-	-
239	C147-26-4	Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм	100кг	162,4920	<u>7530,16</u>	-	1223591	-	-	-	-
240	C111-1837 варіант 1	Швелери N12У	т	0,43582	<u>65361,01</u>	-	28486	-	-	-	-
241	C111-1810 варіант 1	Сталь штабова кипляча, розмір 40х6 мм	т	0,15754	<u>41172,97</u>	-	6486	-	-	-	-
242	C1110-169 варіант 1	Сталь штабова 50х3 мм	т	1,41557	<u>48014,79</u>	-	67968	-	-	-	-
243	C111-1846 варіант 1	Болти анкерні М10 (для з/б) L=100	т	0,00866	<u>90441,44</u>	-	783	-	-	-	-
244	C111-1846 варіант 2	Анкерний болт М10, L=100	т	0,05626	<u>90441,44</u>	-	5088	-	-	-	-
245	C111-140 варіант 1	Дюбелі металеві М10 L=100 мм	т	0,312185	<u>89222,44</u>	-	27854	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2		262	-	-	24327048	8858355	<u>384310</u> 241032		<u>41184,41</u> 968,63
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					24327048 15084383 9099387 2433072 - - 26760120				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					26760120				
		Розділ 3. Конструктив покрівлі ТИП-1 (S=782+25 = 807м2)									
		п.1.1.5 т.ч. Збірника 12 передбачене проведення робіт на висоті до 15 м від рівня землі. При проведенні робіт на висоті більше 15 м норми витрат труда робітників-будівельників збільшувати на 0,5 процента на кожний наступний метр висоти. ((30,6-15)*0,5=7,8%)									
246	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової Паробар'єр	10 м2	80,7	<u>1066,46</u> 314,27	-	86063	25362	-	<u>1,5523</u>	<u>125,27</u>
247	С111-1719 варіант 1	Паробар'єр	1000м2	0,92805	<u>15314,00</u>	-	14212	-	-	-	-
248	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	8,07	<u>16133,57</u> 6250,62	<u>943,14</u> 504,20	130198	50443	<u>7611</u> 4069	<u>31,6824</u> 1,9888	<u>255,68</u> 16,05
249	С1555-214 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 30 мм	м2	831,21	<u>186,01</u>	-	154613	-	-	-	-
250	КБ12-18-2 K=2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	8,07	<u>24309,36</u> 8936,76	<u>1886,27</u> 1008,41	196177	72120	<u>15222</u> 8138	<u>45,2976</u> 3,9776	<u>365,55</u> 32,10
251	С1555-214 варіант 3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	831,21	<u>612,72</u>	-	509299	-	-	-	-
252	С1555-214 варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	831,21	<u>294,26</u>	-	244592	-	-	-	-
253	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	80,7	<u>1223,09</u> 314,27	-	98703	25362	-	<u>1,5523</u>	<u>125,27</u>
254	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних з пінополістеролбетону товщиною 20 мм	100м2	8,07	<u>15797,10</u> 15121,45	<u>254,36</u> 236,97	127483	122030	<u>2053</u> 1912	<u>76,6458</u> 1,0323	<u>618,53</u> 8,33
255	КБ11-11-8 K=31	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок з пінополістеролбетону (до середньої товщини 175мм)	100м2	8,07	<u>12056,26</u> 10021,42	<u>2034,84</u> 1895,79	97294	80873	<u>16421</u> 15299	<u>50,7954</u> 8,2584	<u>409,92</u> 66,65
256	С188888-65 варіант 1	Пінополістеролбетон D-300 наполн. Polybeton	м3	14404,95	<u>2230,24</u>	-	32126496	-	-	-	-
257	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	8,07	<u>21420,42</u> 12299,20	<u>254,36</u> 236,97	172863	99255	<u>2053</u> 1912	<u>62,3407</u> 1,0323	<u>503,09</u> 8,33

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		п.1.1.5 т.ч. Збірника 12 передбачене проведення робіт на висоті до 15 м від рівня землі. При проведенні робіт на висоті більше 15 м норми витрат труда робітників-будівельників збільшувати на 0,5 процента на кожний наступний метр висоти. $((33,5-15)*0,5=9,25\%)$									
265	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	12,29	<u>16217,65</u> 6334,70	<u>943,14</u> 504,20	199315	77853	<u>11591</u> 6197	<u>32,1086</u> 1,9888	<u>394,61</u> 24,44
266	С1555-214 варіант 2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	1265,87	<u>294,26</u> -	<u>-</u> -	372495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	12,29	<u>21585,86</u> 12464,64	<u>254,36</u> 236,97	265290	153190	<u>3126</u> 2912	<u>63,1793</u> 1,0323	<u>776,47</u> 12,69
268	КБ11-11-6 К=26	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщ. 150мм)	100м2	12,29	<u>66406,37</u> 9807,04	<u>1706,64</u> 1590,01	816134	120529	<u>20975</u> 19541	<u>49,7088</u> 6,9264	<u>610,92</u> 85,13
269	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	12,29	<u>3675,95</u> 3335,64	<u>139,49</u> 129,95	45177	40995	<u>1714</u> 1597	<u>17,6985</u> 0,5661	<u>217,51</u> 6,96
270	С124-28 варіант 1	Сітка з дроту арматурного із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм з вічком 100х100 мм	т	1,3519	<u>42273,82</u> -	<u>-</u> -	57150	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	КБ11-6-2	Улаштування полімерно-епоксидного покриття	100м2	12,29	<u>31517,81</u> 26682,61	<u>4835,20</u> 2569,32	387354	327929	<u>59425</u> 31577	<u>119,7926</u> 12,2052	<u>1472,25</u> 150,00
272	С111-593 варіант 1	Епоксидний ґрунт	т	0,43015	<u>374626,92</u> -	<u>-</u> -	161146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	С1113-280 варіант 2	Епоксидна підлога 2-компонентна (полімерно-епоксидного покриття)	т	2,458	<u>298115,82</u> -	<u>-</u> -	732769	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	С1421-9551-1 варіант 1	Пісок кварцевий	т	49,16	<u>5009,06</u> -	<u>-</u> -	246245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Захисна сітка по периметру вертолітного майданчика шириною 1500 мм =====									
275	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі	1т	0,8076	<u>33908,34</u> 30987,34	<u>573,06</u> 286,32	27384	25025	<u>463</u> 231	<u>151,2020</u> 1,2712	<u>122,11</u> 1,03
276	С111-871 варіант 1	Сітка рябиця оцинкована вічко 50*50*1,5 3 мм дріт	м2	132	<u>121,41</u> -	<u>-</u> -	16026	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	С121-782 варіант 2	Металеві конструкції каркасу огорожі з профільної труби 50*50*4 мм	т	0,6116	<u>41039,10</u> -	<u>-</u> -	25100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					3351585	745521	<u>97294</u>		<u>3593,87</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					3351585		62055		280,25
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2508770				
		всього заробітна плата, грн.					807576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					335164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3686749				

		Всього по розділу 4					3686749				
		Розділ 5. Покриття в осях "А" - "А/1" , "4" - "9" (накриття в'їзду карат швидкої допомоги)									
278	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	23,25	<u>1043,72</u>	-	24266	6778	-	<u>1,4400</u>	<u>33,48</u>
		Паробар'єр			291,53	-			-	-	-
279	С111-1719	Паробар'єр	1000м2	0,267375	<u>15314,00</u>	-	4095	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
280	КБ12-18-1	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці в один шар	100м2	2,325	<u>16133,57</u>	<u>943,14</u>	37511	14533	<u>2193</u>	<u>31,6824</u>	<u>73,66</u>
					6250,62	504,20			1172	1,9888	4,62
281	С1555-214	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	239,475	<u>294,26</u>	-	70468	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
282	КБ12-18-2	Утеплення покриттів плитами з пінопласту полістирольного на бітумній мастиці на кожний наступний шар	100м2	2,325	<u>23662,73</u>	<u>1886,27</u>	55016	19275	<u>4386</u>	<u>42,0200</u>	<u>97,70</u>
	K=2				8290,13	1008,41			2345	3,9776	9,25
283	С1555-214	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	478,95	<u>612,72</u>	-	293462	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
284	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару плоских поверхонь з плівки поліетиленової	10 м2	23,25	<u>1200,35</u>	-	27908	6778	-	<u>1,4400</u>	<u>33,48</u>
					291,53	-			-	-	-
285	КБ11-11-7	Улаштування стяжок легкобетонних з пінополістеролбетону товщиною 20 мм	100м2	2,325	<u>14702,97</u>	<u>254,36</u>	34184	32614	<u>591</u>	<u>71,1000</u>	<u>165,31</u>
					14027,32	236,97			551	1,0323	2,40
286	КБ11-11-8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини легкобетонних стяжок з пінополістеролбетону (до середньої товщини 175мм)	100м2	2,325	<u>11331,14</u>	<u>2034,84</u>	26345	21614	<u>4731</u>	<u>47,1200</u>	<u>109,55</u>
	K=31				9296,30	1895,79			4408	8,2584	19,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
287	C188888-65 варіант 1	Пінополістеролбетон D-300 наповн. Polybeton	м3	4150,125	<u>2230,24</u>	-	9255775	-	-	-	-
288	КБ11-11-5	Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм	100м2	2,325	<u>20530,50</u>	<u>254,36</u>	47733	26527	<u>591</u>	<u>57,8300</u>	<u>134,45</u>
					11409,28	236,97			551	1,0323	2,40
289	КБ11-11-6 К=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок до товщ. 80мм)	100м2	2,325	<u>30265,86</u>	<u>787,68</u>	70368	9633	<u>1831</u>	<u>21,0000</u>	<u>48,83</u>
					4143,09	733,85			1706	3,1968	7,43
290	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	2,325	<u>3393,52</u>	<u>139,49</u>	7890	7099	<u>324</u>	<u>16,2000</u>	<u>37,67</u>
					3053,21	129,95			302	0,5661	1,32
291	C111-875 варіант 2	Сітка армувальна д.4 Вр-I чарунка 150х150мм	м2	255,75	<u>91,22</u>	-	23330	-	-	-	-
292	PC1-2-3	Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран	100 м2	2,325	<u>78663,52</u>	<u>218,44</u>	182893	16233	<u>508</u>	<u>32,8400</u>	<u>76,35</u>
					6981,78	164,53			383	0,7932	1,84
293	& C111- 1490-2 варіант 8	Саморіз покрівельний 4,8*200	шт	930	<u>9,69</u>	-	9012	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
294	& C111- 1490-2 варіант 9	Дюбель покрівельний телескопічний Fast-fix 100 мм для кріплення утеплювача і ПВХ мембрани на плоскій покрівлі	шт	930	<u>6,46</u>	-	6008	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
295	C1545-42 варіант 2	Шайба круга, тарільчата, притискна для ПВХ мембран d 50х6мм	100шт	9,3	<u>212,87</u>	-	1980	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					10178244	161084	<u>15155</u>		<u>810,48</u>
									11418		<u>48,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10178244				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10002005				
		всього заробітна плата, грн.					172502				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1017811				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					11196055				

		Всього по розділу 5					11196055				
		Розділ 6. Дверні конструкції									
296	КБ9-61-10	ДВЕРІ ПРОТИПОЖЕЖНІ Встановлення металевих протипожежних дверних блоків	1м	10,513	<u>13593,69</u>	<u>1373,84</u>	142910	128467	<u>14443</u>	<u>56,1600</u>	<u>590,41</u>
					12219,85	691,77			7273	2,9832	31,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
297	& C126-447-1 варіант 11	Двері протипожежні (Д-3) 1000x2100(Н) (EI60) (комплект)	шт	16	<u>20870,65</u> -	-	333930	-	-	-	-
298	& C126-447-1 варіант 12	Двері протипожежні (Д-7) 900x2100(Н) (EI60) (комплект)	шт	13	<u>20870,65</u> -	-	271318	-	-	-	-
299	& C126-447-1 варіант 13	Двері протипожежні (Д-8) 1200x2100(Н) (EI60) (комплект)	шт	2	<u>21913,42</u> -	-	43827	-	-	-	-
300	& C126-447-1 варіант 14	Двері протипожежні (Д-10) 1800x2100(Н) (EI60) (комплект)	шт	1	<u>28169,99</u> -	-	28170	-	-	-	-
301	& C126-447-1 варіант 22	Двері протипожежні (Д-11,Д-12) 1400x2100(Н) (EI60) (комплект)	шт	19	<u>65754,78</u> -	-	1249341	-	-	-	-
302	& C126-447-1 варіант 8	Двері протипожежні (Д-13) 750x1500(Н), герметично захисні (комплект)	шт	7	<u>125096,53</u> -	-	875676	-	-	-	-
303	& C126-447-1 варіант 16	Двері протипожежні двополі (Д-15) 1900x2100(Н) (EI60) (комплект)	шт	16	<u>42154,09</u> -	-	674465	-	-	-	-
304	& C1545-44-2-К варіант 1	Дюбель-шурупи 100x10мм	шт	338	<u>5,48</u> -	-	1852	-	-	-	-
305	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	30	<u>494,36</u> -	-	14831	-	-	-	-
306	КБ10-28-1	МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ДВЕРНІ БЛОКИ Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	1,9782	<u>30640,95</u> <u>21347,75</u>	<u>9161,36</u> <u>4251,36</u>	60614	42230	<u>18123</u> <u>8410</u>	<u>98,1100</u> <u>14,8500</u>	<u>194,08</u> <u>29,38</u>
307	C113-1878 варіант 10	Дюбель - шуруп 100x10 мм	шт	900	<u>10,77</u> -	-	9693	-	-	-	-
308	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	49	<u>494,36</u> -	-	24224	-	-	-	-
309	C111-887 варіант 1	Пневматичні вироби самозакривання (Доводчик дверний)	комплект	112	<u>2305,86</u> -	-	258256	-	-	-	-
310	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	6,027	<u>24175,52</u> <u>17250,54</u>	<u>6820,12</u> <u>3164,90</u>	145706	103969	<u>41105</u> <u>19075</u>	<u>79,2800</u> <u>11,0550</u>	<u>477,82</u> <u>66,63</u>
311	C113-1878 варіант 10	Дюбель - шуруп 100x10 мм	шт	2182	<u>10,77</u> -	-	23500	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
312	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	123	<u>494,36</u>	-	60806	-	-	-	-
313	C111-887 варіант 1	Пневматичні вироби самозакривання (Доводчик дверний)	комплект	84	<u>2305,86</u>	-	193692	-	-	-	-
314	KБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	7,9506	<u>19417,51</u> <u>13029,29</u>	<u>6311,16</u> <u>2928,71</u>	154381	103591	<u>50178</u> <u>23285</u>	<u>59,8800</u> <u>10,2300</u>	<u>476,08</u> <u>81,33</u>
315	C113-1878 варіант 10	Дюбель - шуруп 100х10 мм	шт	2115	<u>10,77</u>	-	22779	-	-	-	-
316	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	141	<u>494,36</u>	-	69705	-	-	-	-
317	C111-887 варіант 1	Пневматичні вироби самозакривання (Доводчик дверний)	комплект	62	<u>2305,86</u>	-	142963	-	-	-	-
318	K536111-2 варіант 13	Двері з металопластику (Д-5, Д-6) 900х2100	шт	46	<u>13762,33</u>	-	633067	-	-	-	-
319	K536111-2 варіант 14	Двері з металопластику (Д-9) 800х2100	шт	66	<u>13762,33</u>	-	908314	-	-	-	-
320	& C126-447- 1 варіант 26	Двері алюм.розпашні механ.двостулкові HPL-пластик з дотягувачем (скло 500х700) (Д-17, Д-18, Д-20, Д-21)	шт	189	<u>197920,89</u>	-	37407048	-	-	-	-
321	& C126-447- 1 варіант 23	Двері алюмінієві розпашні одностулкові HPL- пластик 2,094х0,994 з дотягувачем (скло500х700) (Д-1)	шт	139	<u>104176,19</u>	-	14480490	-	-	-	-
322	& C126-447- 1 варіант 24	Двері алюмінієві розпашні одностулкові HPL- пластик 2,094х0,994 з дотягувачем (Д-4)	шт	64	<u>104176,19</u>	-	6667276	-	-	-	-
323	K536111-2 варіант 16	Двері з металопластику (Д-2, Д-4) 1000х2100	шт	84	<u>15290,21</u>	-	1284378	-	-	-	-
324	K536111-2 варіант 27	Двері двополі з металопластику (Д-14) 1900х2100	шт	2	<u>30077,48</u>	-	60155	-	-	-	-
325	K536111-2 варіант 22	Двері двополі з металопластику (Д-16) 2000х2100	шт	7	<u>31112,02</u>	-	217784	-	-	-	-
326	K536111-2 варіант 25	Двері-купе з металопластику (Д-19) 1900х2100	шт	2	<u>30325,95</u>	-	60652	-	-	-	-
327	KБ10-96-2	Установлення спеціальних дверних блоків для приміщень із мед.обладнанням	100м2	0,2079	<u>56224,28</u> <u>54043,02</u>	<u>2165,41</u> <u>1004,87</u>	11689	11236	<u>450</u> <u>209</u>	<u>235,4200</u> <u>3,5100</u>	<u>48,94</u> <u>0,73</u>
328	& C126-447- 1 варіант 33	Д-22 - спеціальні двері для приміщень із медичним обладнанням (ангіографом та комп'ютерним томографом) з протирадіаційним захистом (1000х2100)	шт	3	<u>1511265,4</u> <u>0</u>	-	4533796	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
329	& С126-447-1 варіант 34	Д-25, Д-26 - спеціальні двері для приміщень із медичним обладнанням (ангіографом та комп'ютерним томографом) з протирадіаційним захистом (1500х2100)	шт	2	<u>2266890,4</u> 0	-	4533781	-	-	-	-
330	& С126-447-1 варіант 35	Д-23 (1000х2100) - спеціальні двері для приміщень із медичним обладнанням (Магнітно Резонансним Томографом) з захистом магнітного поля (відповідати критеріям для утворення "клітки Фарадея" - мати мідну сітку/мідну тканину без сталевих елементів)	шт	2	<u>654890,40</u> -	-	1309781	-	-	-	-
331	& С126-447-1 варіант 36	Д-24 - спеціальні двері для приміщень із медичним обладнанням (Магнітно Резонансним Томографом) з захистом магнітного поля (відповідати критеріям для утворення "клітки Фарадея" - мати мідну сітку/мідну тканину без сталевих елементів) (1900х2100)	шт	1	<u>1244277,9</u> 0	-	1244278	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							78155128	389493	<u>124299</u> 58252		<u>1787,33</u> 209,43
Разом будівельні роботи, грн.							78155128				
в тому числі:							77641336				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							447745				
всього заробітна плата, грн.							7815535				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							85970663				
Всього будівельні роботи, грн.							85970663				

Всього по розділу 6							85970663				
Розділ 7. Вітражні конструкції											
332	КБ9-36-1	Монтаж вітражних конструкцій збірно-розбірних з алюмінієвих сплавів зі склінням та без	100м2	31,0929	<u>118314,31</u> 111041,95	<u>3481,60</u> 1696,31	3678735	3452616	<u>108253</u> 52743	<u>476,8000</u> 6,3288	<u>14825,09</u> 196,78
333	К536111-1 варіант 12	Вітражна конструкція (ВТ-1) 7230х3450 із воротами (3500х3900)	шт	2	<u>1324082,4</u> 5	-	2648165	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
334	K536111-1 варіант 14	Вітражна конструкція (ВТ-2) 24960x3050	шт	1	<u>1941295,8</u> 4 -	- -	1941296	-	- -	- -	- -
335	K536111-1 варіант 15	Вітражна конструкція (ВТ-3) 23300x3000 із двома розсувними дверима 2250x2100	шт	1	<u>2119846,8</u> 4 -	- -	2119847	-	- -	- -	- -
336	K536111-1 варіант 16	Вітражна конструкція (ВТ-4) 12150x3300 із двома розсувними дверима 2250x2100	шт	1	<u>1359819,3</u> 4 -	- -	1359819	-	- -	- -	- -
337	K536111-1 варіант 17	Вітражна конструкція (ВТ-5) 1800x3000 - скляні двері з непрозорою фрамуюгою (емаліт)	шт	3	<u>165271,84</u> -	- -	495816	-	- -	- -	- -
338	K536111-1 варіант 18	Вітражна конструкція (ВТ-6) 1800x3000 з дверима 1800*2300	шт	7	<u>165277,35</u> -	- -	1156941	-	- -	- -	- -
339	K536111-1 варіант 19	Вітражна конструкція (ВТ-7) 2625x3700 з дверима 1800*2300	шт	4	<u>297254,16</u> -	- -	1189017	-	- -	- -	- -
340	K536111-2 варіант 28	Вітражна конструкція (ВТ-8) 11840x3000 із двома дверима 1040x2300 та розсувними дверима 2250x2300	шт	1	<u>1204663,1</u> 2 -	- -	1204663	-	- -	- -	- -
341	K536111-2 варіант 30	Вітражна конструкція (ВТ-9) 6970x3000 з двома вигинами та розсувними дверима 2300x2300	шт	1	<u>1109977,2</u> 1 -	- -	1109977	-	- -	- -	- -
342	K536111-2 варіант 31	Вітражні конструкції (ВТ-10) внутрішні з дверима 1600*2300	шт	25	<u>112648,32</u> -	- -	2816208	-	- -	- -	- -
343	K536111-2 варіант 32	Вітражні конструкції (ВТ-11) 4400*3900	шт	20	<u>437612,81</u> -	- -	8752256	-	- -	- -	- -
344	K536111-3 варіант 1	Радіальний вітраж (ВТ-12) 9900x1950	шт	2	<u>738472,72</u> -	- -	1476945	-	- -	- -	- -
345	K536111-3 варіант 2	Радіальний вітраж (ВТ-13) 13267x3900	шт	12	<u>1979161,1</u> 9 -	- -	23749934	-	- -	- -	- -
346	K536111-2 варіант 36	Вітражні конструкції (ВТ-14) 2625*3850	шт	20	<u>257742,19</u> -	- -	5154844	-	- -	- -	- -
347	K536111-3 варіант 3	Радіальний вітраж (ВТ-15) 9900x3900	шт	20	<u>1476888,9</u> 7 -	- -	29537779	-	- -	- -	- -
348	K536111-2 варіант 35	Вітражні конструкції (ВТ-16) 4400*4900	шт	4	<u>549812,81</u> -	- -	2199251	-	- -	- -	- -
349	K536111-2 варіант 37	Вітражні конструкції (ВТ-17) 2625*4900	шт	4	<u>328026,56</u> -	- -	1312106	-	- -	- -	- -
350	K536111-2 варіант 38	Вітражні конструкції (ВТ-18) 2250x3000 з дверима 1600*2300	шт	2	<u>206596,58</u> -	- -	413193	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	K536111-1 варіант 20	Вітражна конструкція (BT-19) 1800x3000	шт	12	<u>137731,84</u>	-	1652782	-	-	-	-
352	K536111-1 варіант 21	Вітражна конструкція (BT-20) 1700x3000	шт	4	<u>130081,84</u>	-	520327	-	-	-	-
353	K536111-2 варіант 39	Вітражна конструкція (BT-21) 13200x2650 з двома вигинами та двома дверима 1900x2100 і 1500x2100	шт	1	<u>1856840,8</u>	-	1856841	-	-	-	-
354	K536111-1 варіант 22	Вітражна конструкція (BT-22) 9860x1950	шт	2	<u>490320,34</u>	-	980641	-	-	-	-
355	K536111-4 варіант 1	Вітражні конструкції (BT-23) 18700x3400 трапецевидна форма з поворотом. Розмір взятий по найбільшій висоті	шт	1	<u>3375014,8</u>	-	3375015	-	-	-	-
356	K536111-4 варіант 2	Вітражні конструкції (BT-23.1) 21100x3400 трапецевидна форма з поворотом. Розмір взятий по найбільшій висоті	шт	1	<u>3808163,9</u>	-	3808164	-	-	-	-
357	K536111-1 варіант 23	Вітражна конструкція (BT-24) 4400x1950	шт	1	<u>218821,84</u>	-	218822	-	-	-	-
358	K536111-1 варіант 26	Фальш вітраж із емальованим склом з можливістю його легкого демонтажу в разі необхідності (тип BT-25)	шт	1	<u>261727,92</u>	-	261728	-	-	-	-
359	K536111-1 варіант 25	Фальш вітраж із емальованим склом з можливістю його легкого демонтажу в разі необхідності (тип BT-26)	шт	2	<u>281856,98</u>	-	563714	-	-	-	-
360	C113-1878 варіант 10	Дюбель - шуруп 100x10 мм	шт	12095	<u>10,77</u>	-	130263	-	-	-	-
361	C1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	553	<u>494,36</u>	-	273381	-	-	-	-
362	C1633-116ВД	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	304,7104	<u>1220,34</u>	-	371850	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					106330320	3452616	<u>10825352743</u>		<u>14825,09196,78</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					106330320				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					102769451				
		всього заробітна плата, грн.					3505359				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10633070				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					11696339 0				

		Всього по розділу 7					11696339 0				
		Розділ 8. Віконні конструкції									
363	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,276	<u>36319,42</u> 34319,22	<u>1887,85</u> 1532,00	10024	9472	<u>521</u> 423	<u>149,5000</u> 6,4856	<u>41,26</u> 1,79
364	С113-1878 варіант 10	Дюбель - шуруп 100x10 мм	шт	139	<u>10,77</u> -	- -	1497	-	- -	- -	- -
365	С1633-116ВД	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	4,14	<u>1220,34</u> -	- -	5052	-	- -	- -	- -
366	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	14	<u>494,36</u> -	- -	6921	-	- -	- -	- -
367	КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,567	<u>27672,55</u> 26020,63	<u>1570,86</u> 1274,76	15690	14754	<u>891</u> 723	<u>113,3500</u> 5,3966	<u>64,27</u> 3,06
368	С113-1878 варіант 10	Дюбель - шуруп 100x10 мм	шт	221	<u>10,77</u> -	- -	2380	-	- -	- -	- -
369	С1633-116ВД	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	6,67926	<u>1220,34</u> -	- -	8151	-	- -	- -	- -
370	С1550-38 варіант 1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	22	<u>494,36</u> -	- -	10876	-	- -	- -	- -
371	КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	3,876	<u>21178,29</u> 19895,97	<u>1229,21</u> 997,51	82087	77117	<u>4764</u> 3866	<u>86,6700</u> 4,2229	<u>335,93</u> 16,37
372	С113-1878 варіант 10	Дюбель - шуруп 100x10 мм	шт	1078	<u>10,77</u> -	- -	11610	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
373	C1633-116ВД	Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	37,9848	<u>1220,34</u>	-	46354	-	-	-	-
374	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	111	<u>494,36</u>	-	54874	-	-	-	-
375	C121-298	Вікно В-1 1700*2400 (енергозберігаючі)	шт	95	<u>61667,21</u>	-	5858385	-	-	-	-
376	C121-298	Вікно В-2 1400*1500 (Smart)	шт	27	<u>74059,46</u>	-	1999605	-	-	-	-
377	C121-298	Вікно В-3 1000*1500 (енергозберігаючі)	шт	4	<u>22676,96</u>	-	90708	-	-	-	-
378	C121-298	Вікно В-4 1200*1500 (енергозберігаючі)	шт	12	<u>27210,71</u>	-	326529	-	-	-	-
379	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	2,315	<u>6662,99</u>	<u>281,77</u>	15425	14773	<u>652</u>	<u>31,5200</u>	<u>72,97</u>
380	C123-382	Підвіконня білий сатин (матовий, гладка поверхня)	м	236,13	<u>6381,22</u>	<u>228,66</u>	87045	-	<u>529</u>	<u>0,9680</u>	<u>2,24</u>
381	C1550-38	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	43	<u>494,36</u>	-	21257	-	-	-	-
382	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	2,315	<u>5752,61</u>	<u>211,33</u>	13317	12795	<u>489</u>	<u>27,3000</u>	<u>63,20</u>
383	C123-384	Відлив віконний	м	240,0655	<u>5526,89</u>	<u>171,49</u>	50591	-	<u>397</u>	<u>0,7260</u>	<u>1,68</u>
384	C1545-42	Саморіз по металу зі свердлом з потайною головкою з насічками 3,9x25 мм	100шт	8,17	<u>210,74</u>	-	353	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					8718731	128911	<u>7317</u>		<u>577,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					8718731		5938		25,14
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8582503				
		всього заробітна плата, грн.					134849				
		Загальновиробничі витрати, грн.					871876				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9590607				

		Всього по розділу 8					9590607				

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
395	КБ26-32-3	ТИП - 2 1-Й ПОВЕРХ Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	64,535	<u>13820,61</u> 8995,17	-	891913	580503	-	<u>41,3400</u>	<u>2667,88</u>
396	& С114-16-У1-1	Мати мінераловатні	м3	63,88965	<u>236,95</u>	-	15139	-	-	-	-
397	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12,907	<u>29461,77</u> 29403,50	<u>8,21</u> 7,64	380263	379511	<u>106</u> 99	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1806,33</u> 0,43
398	& С111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	1032,56	<u>30,27</u>	-	31256	-	-	-	-
399	& С111-654-4	Кутник металевий пристінний	м	1393,956	<u>29,98</u>	-	41791	-	-	-	-
400	& С111-654-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	1226,165	<u>35,64</u>	-	43701	-	-	-	-
401	& С111-654-6	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м	1226,165	<u>35,64</u>	-	43701	-	-	-	-
402	& С111-654-7	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	2452,33	<u>35,64</u>	-	87401	-	-	-	-
403	& С111-654-8	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	3833,379	<u>1,51</u>	-	5788	-	-	-	-
404	& С111-1867-4 варіант 2	Тяга підвісу	шт	1032,56	<u>6,83</u>	-	7052	-	-	-	-
405	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12,907	<u>3539,16</u> 3525,48	<u>13,68</u> 12,74	45680	45503	<u>177</u> 164	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>216,58</u> 0,72
406	& С111-762-1 варіант 2	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2	1355,235	<u>511,03</u>	-	692566	-	-	-	-
407	КБ26-32-3	2-Й ПОВЕРХ Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	73,505	<u>13820,61</u> 8995,17	-	1015884	661190	-	<u>41,3400</u>	<u>3038,70</u>
408	& С114-16-У1-1	Мати мінераловатні	м3	72,76995	<u>236,95</u>	-	17243	-	-	-	-
409	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	14,701	<u>29461,77</u> 29403,50	<u>8,21</u> 7,64	433117	432261	<u>121</u> 112	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>2057,40</u> 0,49
410	& С111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	1176,08	<u>30,27</u>	-	35600	-	-	-	-
411	& С111-654-4	Кутник металевий пристінний	м	1587,708	<u>29,98</u>	-	47599	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	& C111-654-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	1396,595	<u>35,64</u>	-	49775	-	-	-	-
413	& C111-654-6	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м	1396,595	<u>35,64</u>	-	49775	-	-	-	-
414	& C111-654-7	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	2793,19	<u>35,64</u>	-	99549	-	-	-	-
415	& C111-654-8	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	4366,197	<u>1,51</u>	-	6593	-	-	-	-
416	& C111-1867-4 варіант 2	Тяга підвісу	шт	1176,08	<u>6,83</u>	-	8033	-	-	-	-
417	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	14,701	<u>3539,16</u> <u>3525,48</u>	<u>13,68</u> <u>12,74</u>	52029	51828	<u>201</u> <u>187</u>	<u>16,7800</u> <u>0,0555</u>	<u>246,68</u> <u>0,82</u>
418	& C111-762-1 варіант 2	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2	1543,605	<u>511,03</u>	-	788828	-	-	-	-
419	КБ26-32-3	3-Й ПОВЕРХ Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	64,195	<u>13820,61</u> <u>8995,17</u>	-	887214	577445	-	<u>41,3400</u>	<u>2653,82</u>
420	& C114-16-У1-1	Мати мінераловатні	м3	63,55305	<u>236,95</u>	-	15059	-	-	-	-
421	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	12,839	<u>29461,77</u> <u>29403,50</u>	<u>8,21</u> <u>7,64</u>	378260	377512	<u>105</u> <u>98</u>	<u>139,9500</u> <u>0,0333</u>	<u>1796,82</u> <u>0,43</u>
422	& C111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	1027,12	<u>30,27</u>	-	31091	-	-	-	-
423	& C111-654-4	Кутник металевий пристінний	м	1386,612	<u>29,98</u>	-	41571	-	-	-	-
424	& C111-654-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	1219,705	<u>35,64</u>	-	43470	-	-	-	-
425	& C111-654-6	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м	1219,705	<u>35,64</u>	-	43470	-	-	-	-
426	& C111-654-7	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	2439,41	<u>35,64</u>	-	86941	-	-	-	-
427	& C111-654-8	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	3813,183	<u>1,51</u>	-	5758	-	-	-	-
428	& C111-1867-4 варіант 2	Тяга підвісу	шт	1027,12	<u>6,83</u>	-	7015	-	-	-	-
429	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	12,839	<u>3539,16</u> <u>3525,48</u>	<u>13,68</u> <u>12,74</u>	45439	45264	<u>175</u> <u>164</u>	<u>16,7800</u> <u>0,0555</u>	<u>215,44</u> <u>0,71</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
430	& C111-762-1 варіант 4	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2	1348,095	<u>367,01</u> -	-	494764	-	-	-	-
431	КБ26-32-3	4-Й ПОВЕРХ Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	27,19	<u>13820,61</u> 8995,17	-	375782	244579	-	<u>41,3400</u> -	<u>1124,03</u> -
432	& C114-16-У1-1	Мати мінераловатні	м3	26,9181	<u>236,95</u> -	-	6378	-	-	-	-
433	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	5,438	<u>29461,77</u> 29403,50	<u>8,21</u> 7,64	160213	159896	<u>45</u> 42	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>761,05</u> 0,18
434	& C111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	435,04	<u>30,27</u> -	-	13169	-	-	-	-
435	& C111-654-4	Кутник металевий пристінний	м	587,304	<u>29,98</u> -	-	17607	-	-	-	-
436	& C111-654-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	516,61	<u>35,64</u> -	-	18412	-	-	-	-
437	& C111-654-6	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м	516,61	<u>35,64</u> -	-	18412	-	-	-	-
438	& C111-654-7	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	1033,22	<u>35,64</u> -	-	36824	-	-	-	-
439	& C111-654-8	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	1615,086	<u>1,51</u> -	-	2439	-	-	-	-
440	& C111-1867-4 варіант 2	Тяга підвісу	шт	435,04	<u>6,83</u> -	-	2971	-	-	-	-
441	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	5,438	<u>3539,16</u> 3525,48	<u>13,68</u> 12,74	19246	19172	<u>74</u> 69	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>91,25</u> 0,30
442	& C111-762-1 варіант 2	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2	570,99	<u>511,03</u> -	-	291793	-	-	-	-
443	КБ26-32-3	5-Й ПОВЕРХ Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	45,865	<u>13820,61</u> 8995,17	-	633882	412563	-	<u>41,3400</u> -	<u>1896,06</u> -
444	& C114-16-У1-1	Мати мінераловатні	м3	45,40635	<u>236,95</u> -	-	10759	-	-	-	-
445	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9,173	<u>29461,77</u> 29403,50	<u>8,21</u> 7,64	270253	269718	<u>75</u> 70	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1283,76</u> 0,31
446	& C111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	733,84	<u>30,27</u> -	-	22213	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
447	& C111-654-4	Кутник металевий пристінний	м	990,684	<u>29,98</u>	-	29701	-	-	-	-
448	& C111-654-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	871,435	<u>35,64</u>	-	31058	-	-	-	-
449	& C111-654-6	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м	871,435	<u>35,64</u>	-	31058	-	-	-	-
450	& C111-654-7	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	1742,87	<u>35,64</u>	-	62116	-	-	-	-
451	& C111-654-8	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	2724,381	<u>1,51</u>	-	4114	-	-	-	-
452	& C111-1867-4 варіант 2	Тяга підвісу	шт	733,84	<u>6,83</u>	-	5012	-	-	-	-
453	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9,173	<u>3539,16</u> <u>3525,48</u>	<u>13,68</u> <u>12,74</u>	32465	32339	<u>126</u> <u>117</u>	<u>16,7800</u> <u>0,0555</u>	<u>153,92</u> <u>0,51</u>
454	& C111-762-1 варіант 2	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2	963,165	<u>511,03</u>	-	492206	-	-	-	-
455	КБ26-32-3	6-й ПОВЕРХ Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	45,865	<u>13820,61</u> <u>8995,17</u>	-	633882	412563	-	<u>41,3400</u>	<u>1896,06</u>
456	& C114-16-У1-1	Мати мінераловатні	м3	45,40635	<u>236,95</u>	-	10759	-	-	-	-
457	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9,173	<u>29461,77</u> <u>29403,50</u>	<u>8,21</u> <u>7,64</u>	270253	269718	<u>75</u> <u>70</u>	<u>139,9500</u> <u>0,0333</u>	<u>1283,76</u> <u>0,31</u>
458	& C111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	733,84	<u>30,27</u>	-	22213	-	-	-	-
459	& C111-654-4	Кутник металевий пристінний	м	990,684	<u>29,98</u>	-	29701	-	-	-	-
460	& C111-654-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	871,435	<u>35,64</u>	-	31058	-	-	-	-
461	& C111-654-6	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м	871,435	<u>35,64</u>	-	31058	-	-	-	-
462	& C111-654-7	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	1742,87	<u>35,64</u>	-	62116	-	-	-	-
463	& C111-654-8	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	2724,381	<u>1,51</u>	-	4114	-	-	-	-
464	& C111-1867-4 варіант 2	Тяга підвісу	шт	733,84	<u>6,83</u>	-	5012	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
465	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9,173	<u>3539,16</u> 3525,48	<u>13,68</u> 12,74	32465	32339	<u>126</u> 117	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>153,92</u> 0,51
466	& С111-762-1 варіант 2	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2	963,165	<u>511,03</u> -	-	492206	-	-	-	-
467	КБ26-32-3	7-Й ПОВЕРХ Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі покриттів і перекриттів знизу	1 м3	54,94	<u>13820,61</u> 8995,17	-	759304	494195	-	<u>41,3400</u> -	<u>2271,22</u> -
468	& С114-16-У1-1	Мати мінераловатні	м3	54,3906	<u>236,95</u> -	-	12888	-	-	-	-
469	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	10,988	<u>29461,77</u> 29403,50	<u>8,21</u> 7,64	323726	323086	<u>90</u> 84	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1537,77</u> 0,37
470	& С111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	879,04	<u>30,27</u> -	-	26609	-	-	-	-
471	& С111-654-4	Кутник металевий пристінний	м	1186,704	<u>29,98</u> -	-	35577	-	-	-	-
472	& С111-654-5	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	1043,86	<u>35,64</u> -	-	37203	-	-	-	-
473	& С111-654-6	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м	1043,86	<u>35,64</u> -	-	37203	-	-	-	-
474	& С111-654-7	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	2087,72	<u>35,64</u> -	-	74406	-	-	-	-
475	& С111-654-8	Дюбелі 6х40мм в комплекті	шт	3263,436	<u>1,51</u> -	-	4928	-	-	-	-
476	& С111-1867-4 варіант 2	Тяга підвісу	шт	879,04	<u>6,83</u> -	-	6004	-	-	-	-
477	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	10,988	<u>3539,16</u> 3525,48	<u>13,68</u> 12,74	38888	38738	<u>150</u> 140	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>184,38</u> 0,61
478	& С111-762-1 варіант 2	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2	1153,74	<u>511,03</u> -	-	589596	-	-	-	-
479	КБ15-64-1	ТИП-3 =====	100м2	3,887	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	147343	144394	<u>521</u> 485	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>638,71</u> 2,11
480	& С100-С-20-В2 варіант 1	1-Й ПОВЕРХ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	шт	6063,72	<u>0,44</u> -	-	2668	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
481	& C111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	272,09	<u>30,27</u>	-	8236	-	-	-	-
482	& C111-136-10	Дюбелі 6x40 металеві	шт	272,09	<u>0,44</u>	-	120	-	-	-	-
483	& C111-136-11-1E	Дюбелі 6x40мм пластмасові	шт	653,016	<u>0,21</u>	-	137	-	-	-	-
484	& C111-136-13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	660,79	<u>20,44</u>	-	13507	-	-	-	-
485	& C111-136-15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	116,61	<u>19,59</u>	-	2284	-	-	-	-
486	& C111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	349,83	<u>4,45</u>	-	1557	-	-	-	-
487	& C111-136-18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	349,83	<u>27,66</u>	-	9676	-	-	-	-
488	& C111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	991,185	<u>43,03</u>	-	42651	-	-	-	-
489	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	3,887	<u>32836,71</u> <u>32689,25</u>	<u>57,44</u> <u>53,51</u>	127636	127063	<u>223</u> <u>208</u>	<u>136,3700</u> <u>0,2331</u>	<u>530,07</u> <u>0,91</u>
490	& C111-23-191 варіант 1	Стрічка армувальна	м	384,813	<u>19,51</u>	-	7508	-	-	-	-
491	& C111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	138,7659	<u>18,51</u>	-	2569	-	-	-	-
492	& C111-741-18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	408,135	<u>128,68</u>	-	52519	-	-	-	-
493	& C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5x25 мм	шт	8162,7	<u>0,87</u>	-	7102	-	-	-	-
494	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	6,9966	<u>376,61</u>	-	2635	-	-	-	-
495	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,84813	<u>50,34</u>	-	194	-	-	-	-
496	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	3,887	<u>21425,15</u> <u>21098,24</u>	<u>10,94</u> <u>10,19</u>	83280	82009	<u>43</u> <u>40</u>	<u>100,4200</u> <u>0,0444</u>	<u>390,33</u> <u>0,17</u>
497	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	699,66	<u>16,67</u>	-	11663	-	-	-	-
498	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	77,74	<u>50,34</u>	-	3913	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
499	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	3,887	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	56422	54545	<u>53</u> 50	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>244,88</u> 0,22
500	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	3,887	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	12058	11428	<u>21</u> 20	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>51,31</u> 0,09
501	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	77,74	<u>50,34</u> -	-	3913	-	-	-	-
502	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	855,14	<u>32,86</u> -	-	28100	-	-	-	-
503	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	3,887	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	35552	35035	<u>11</u> 10	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>166,75</u> 0,04
504	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	56,05054	<u>50,34</u> -	-	2822	-	-	-	-
505	С111-2016-8 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super	л	101,062	<u>243,79</u> -	-	24638	-	-	-	-
506	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,319	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	49999	48998	<u>177</u> 165	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>216,74</u> 0,72
507	& С100-С-20-В2 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	2057,64	<u>0,44</u> -	-	905	-	-	-	-
508	& С111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	92,33	<u>30,27</u> -	-	2795	-	-	-	-
509	& С111-136-10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	92,33	<u>0,44</u> -	-	41	-	-	-	-
510	& С111-136-11-1Е	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	221,592	<u>0,21</u> -	-	47	-	-	-	-
511	& С111-136-13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	224,23	<u>20,44</u> -	-	4583	-	-	-	-
512	& С111-136-15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	39,57	<u>19,59</u> -	-	775	-	-	-	-
513	& С111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	118,71	<u>4,45</u> -	-	528	-	-	-	-
514	& С111-136-18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	118,71	<u>27,66</u> -	-	3284	-	-	-	-
515	& С111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	336,345	<u>43,03</u> -	-	14473	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
516	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,319	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	43312	43117	<u>76</u> 71	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>179,87</u> 0,31
517	& С111-23-191 варіант 1	Стрічка армувальна	м	130,581	<u>19,51</u> -	<u>-</u> -	2548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
518	& С111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	47,0883	<u>18,51</u> -	<u>-</u> -	872	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
519	& С111-741-18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	138,495	<u>128,68</u> -	<u>-</u> -	17822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
520	& С111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	2769,9	<u>0,87</u> -	<u>-</u> -	2410	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
521	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,3742	<u>376,61</u> -	<u>-</u> -	894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,30581	<u>50,34</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
523	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,319	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	28260	27829	<u>14</u> 13	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>132,45</u> 0,06
524	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	237,42	<u>16,67</u> -	<u>-</u> -	3958	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
525	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	26,38	<u>50,34</u> -	<u>-</u> -	1328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
526	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,319	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	19146	18509	<u>18</u> 17	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>83,10</u> 0,07
527	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,319	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	4092	3878	<u>7</u> 7	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>17,41</u> 0,03
528	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	26,38	<u>50,34</u> -	<u>-</u> -	1328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	290,18	<u>32,86</u> -	<u>-</u> -	9535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
530	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,319	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	12064	11889	<u>4</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>56,59</u> 0,01
531	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	19,01998	<u>50,34</u> -	<u>-</u> -	957	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
532	C111-2016-8 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super 3-Й ПОВЕРХ	л	34,294	<u>243,79</u> -	-	8361	-	-	-	-
533	KB15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,319	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	49999	48998	<u>177</u> 165	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>216,74</u> 0,72
534	& C100-C- 20-B2 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	2057,64	<u>0,44</u> -	-	905	-	-	-	-
535	& C111-3- ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	92,33	<u>30,27</u> -	-	2795	-	-	-	-
536	& C111-136- 10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	92,33	<u>0,44</u> -	-	41	-	-	-	-
537	& C111-136- 11-1E	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	221,592	<u>0,21</u> -	-	47	-	-	-	-
538	& C111-136- 13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	224,23	<u>20,44</u> -	-	4583	-	-	-	-
539	& C111-136- 15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	39,57	<u>19,59</u> -	-	775	-	-	-	-
540	& C111-136- 17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	118,71	<u>4,45</u> -	-	528	-	-	-	-
541	& C111-136- 18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	118,71	<u>27,66</u> -	-	3284	-	-	-	-
542	& C111-136- 19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	336,345	<u>43,03</u> -	-	14473	-	-	-	-
543	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,319	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	43312	43117	<u>76</u> 71	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>179,87</u> 0,31
544	& C111-23- 191 варіант 1	Стрічка армувальна	м	130,581	<u>19,51</u> -	-	2548	-	-	-	-
545	& C111-219- 8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	47,0883	<u>18,51</u> -	-	872	-	-	-	-
546	& C111-741- 18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	138,495	<u>128,68</u> -	-	17822	-	-	-	-
547	& C111- 1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	2769,9	<u>0,87</u> -	-	2410	-	-	-	-
548	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,3742	<u>376,61</u> -	-	894	-	-	-	-
549	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,30581	<u>50,34</u> -	-	66	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
550	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,319	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	28260	27829	<u>14</u> 13	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>132,45</u> 0,06
551	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	237,42	<u>16,67</u> -	-	3958	-	-	-	-
552	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	26,38	<u>50,34</u> -	-	1328	-	-	-	-
553	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "саменгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,319	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	19146	18509	<u>18</u> 17	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>83,10</u> 0,07
554	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "саменгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,319	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	4092	3878	<u>7</u> 7	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>17,41</u> 0,03
555	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	26,38	<u>50,34</u> -	-	1328	-	-	-	-
556	С111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit СТ 126	кг	290,18	<u>32,86</u> -	-	9535	-	-	-	-
557	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,319	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	12064	11889	<u>4</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>56,59</u> 0,01
558	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	19,01998	<u>50,34</u> -	-	957	-	-	-	-
559	С111-2016-8 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super 4-Й ПОВЕРХ	л	34,294	<u>243,79</u> -	-	8361	-	-	-	-
560	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,216	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	46094	45172	<u>163</u> 152	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>199,81</u> 0,66
561	& С100-С-20-В2 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	1896,96	<u>0,44</u> -	-	835	-	-	-	-
562	& С111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	85,12	<u>30,27</u> -	-	2577	-	-	-	-
563	& С111-136-10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	85,12	<u>0,44</u> -	-	37	-	-	-	-
564	& С111-136-11-1Е	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	204,288	<u>0,21</u> -	-	43	-	-	-	-
565	& С111-136-13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	206,72	<u>20,44</u> -	-	4225	-	-	-	-
566	& С111-136-15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	36,48	<u>19,59</u> -	-	715	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
567	& C111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	109,44	<u>4,45</u>	-	487	-	-	-	-
568	& C111-136-18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	109,44	<u>27,66</u>	-	3027	-	-	-	-
569	& C111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	310,08	<u>43,03</u>	-	13343	-	-	-	-
570	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,216	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	39929	39750	<u>70</u> 65	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>165,83</u> 0,28
571	& C111-23-191 варіант 1	Стрічка армувальна	м	120,384	<u>19,51</u>	-	2349	-	-	-	-
572	& C111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	43,4112	<u>18,51</u>	-	804	-	-	-	-
573	& C111-741-18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	127,68	<u>128,68</u>	-	16430	-	-	-	-
574	& C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	2553,6	<u>0,87</u>	-	2222	-	-	-	-
575	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,1888	<u>376,61</u>	-	824	-	-	-	-
576	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,20384	<u>50,34</u>	-	61	-	-	-	-
577	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,216	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	26053	25655	<u>13</u> 12	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>122,11</u> 0,05
578	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	218,88	<u>16,67</u>	-	3649	-	-	-	-
579	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,32	<u>50,34</u>	-	1224	-	-	-	-
580	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,216	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	17651	17064	<u>17</u> 15	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>76,61</u> 0,07
581	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,216	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	3772	3575	<u>7</u> 6	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>16,05</u> 0,03
582	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,32	<u>50,34</u>	-	1224	-	-	-	-
583	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	267,52	<u>32,86</u>	-	8791	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
584	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,216	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	11122	10960	<u>3</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>52,17</u> 0,01
585	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17,53472	<u>50,34</u> -	-	883	-	-	-	-
586	C111-2016-8 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super 5-Й ПОВЕРХ	л	31,616	<u>243,79</u> -	-	7708	-	-	-	-
587	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,322	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	50112	49109	<u>177</u> 165	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>217,23</u> 0,72
588	& C100-C- 20-B2 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	2062,32	<u>0,44</u> -	-	907	-	-	-	-
589	& C111-3- ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	92,54	<u>30,27</u> -	-	2801	-	-	-	-
590	& C111-136- 10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	92,54	<u>0,44</u> -	-	41	-	-	-	-
591	& C111-136- 11-1E	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	222,096	<u>0,21</u> -	-	47	-	-	-	-
592	& C111-136- 13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	224,74	<u>20,44</u> -	-	4594	-	-	-	-
593	& C111-136- 15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	39,66	<u>19,59</u> -	-	777	-	-	-	-
594	& C111-136- 17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	118,98	<u>4,45</u> -	-	529	-	-	-	-
595	& C111-136- 18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	118,98	<u>27,66</u> -	-	3291	-	-	-	-
596	& C111-136- 19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	337,11	<u>43,03</u> -	-	14506	-	-	-	-
597	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,322	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	43410	43215	<u>76</u> 71	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>180,28</u> 0,31
598	& C111-23- 191 варіант 1	Стрічка армувальна	м	130,878	<u>19,51</u> -	-	2553	-	-	-	-
599	& C111-219- 8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	47,1954	<u>18,51</u> -	-	874	-	-	-	-
600	& C111-741- 18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	138,81	<u>128,68</u> -	-	17862	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
601	& C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	2776,2	<u>0,87</u>	-	2415	-	-	-	-
602	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,3796	<u>376,61</u>	-	896	-	-	-	-
603	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,30878	<u>50,34</u>	-	66	-	-	-	-
604	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,322	<u>21425,15</u>	<u>10,94</u>	28324	27892	<u>14</u>	<u>100,4200</u>	<u>132,76</u>
605	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	237,96	<u>16,67</u>	-	3967	-	-	-	-
606	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	26,44	<u>50,34</u>	-	1331	-	-	-	-
607	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,322	<u>14515,49</u>	<u>13,68</u>	19189	18551	<u>18</u>	<u>63,0000</u>	<u>83,29</u>
608	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,322	<u>3102,14</u>	<u>5,47</u>	4101	3887	<u>7</u>	<u>13,2000</u>	<u>17,45</u>
609	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	26,44	<u>50,34</u>	-	1331	-	-	-	-
610	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	290,84	<u>32,86</u>	-	9557	-	-	-	-
611	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,322	<u>9146,40</u>	<u>2,74</u>	12092	11916	<u>4</u>	<u>42,9000</u>	<u>56,71</u>
612	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	19,06324	<u>50,34</u>	-	960	-	-	-	-
613	C111-2016-8 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super 6-Й ПОВЕРХ	л	34,372	<u>243,79</u>	-	8380	-	-	-	-
614	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,322	<u>37906,56</u>	<u>134,02</u>	50112	49109	<u>177</u>	<u>164,3200</u>	<u>217,23</u>
615	& C100-C-20-B2 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	2062,32	<u>0,44</u>	-	907	-	-	-	-
616	& C111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	92,54	<u>30,27</u>	-	2801	-	-	-	-
617	& C111-136-10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	92,54	<u>0,44</u>	-	41	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
618	& C111-136-11-1E	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	222,096	<u>0,21</u>	-	47	-	-	-	-
619	& C111-136-13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	224,74	<u>20,44</u>	-	4594	-	-	-	-
620	& C111-136-15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	39,66	<u>19,59</u>	-	777	-	-	-	-
621	& C111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	118,98	<u>4,45</u>	-	529	-	-	-	-
622	& C111-136-18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	118,98	<u>27,66</u>	-	3291	-	-	-	-
623	& C111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	337,11	<u>43,03</u>	-	14506	-	-	-	-
624	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,322	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	43410	43215	<u>76</u> 71	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>180,28</u> 0,31
625	& C111-23-191 варіант 1	Стрічка армувальна	м	130,878	<u>19,51</u>	-	2553	-	-	-	-
626	& C111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	47,1954	<u>18,51</u>	-	874	-	-	-	-
627	& C111-741-18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	138,81	<u>128,68</u>	-	17862	-	-	-	-
628	& C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	2776,2	<u>0,87</u>	-	2415	-	-	-	-
629	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,3796	<u>376,61</u>	-	896	-	-	-	-
630	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,30878	<u>50,34</u>	-	66	-	-	-	-
631	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,322	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	28324	27892	<u>14</u> 13	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>132,76</u> 0,06
632	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	237,96	<u>16,67</u>	-	3967	-	-	-	-
633	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	26,44	<u>50,34</u>	-	1331	-	-	-	-
634	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,322	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	19189	18551	<u>18</u> 17	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>83,29</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
635	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,322	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	4101	3887	<u>7</u> 7	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>17,45</u> 0,03
636	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	26,44	<u>50,34</u> -	-	1331	-	-	-	-
637	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	290,84	<u>32,86</u> -	-	9557	-	-	-	-
638	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,322	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	12092	11916	<u>4</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>56,71</u> 0,01
639	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	19,06324	<u>50,34</u> -	-	960	-	-	-	-
640	C111-2016-8 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super 7-Й ПОВЕРХ	л	34,372	<u>243,79</u> -	-	8380	-	-	-	-
641	КБ15-64-1	Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,322	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	50112	49109	<u>177</u> 165	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>217,23</u> 0,72
642	& C100-C-20-B2 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	2062,32	<u>0,44</u> -	-	907	-	-	-	-
643	& C111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	92,54	<u>30,27</u> -	-	2801	-	-	-	-
644	& C111-136-10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	92,54	<u>0,44</u> -	-	41	-	-	-	-
645	& C111-136-11-1E	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	222,096	<u>0,21</u> -	-	47	-	-	-	-
646	& C111-136-13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	224,74	<u>20,44</u> -	-	4594	-	-	-	-
647	& C111-136-15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	39,66	<u>19,59</u> -	-	777	-	-	-	-
648	& C111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	118,98	<u>4,45</u> -	-	529	-	-	-	-
649	& C111-136-18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	118,98	<u>27,66</u> -	-	3291	-	-	-	-
650	& C111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	337,11	<u>43,03</u> -	-	14506	-	-	-	-
651	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,322	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	43410	43215	<u>76</u> 71	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>180,28</u> 0,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
652	& C111-23-191 варіант 1	Стрічка армувальна	м	130,878	<u>19,51</u> -	-	2553	-	-	-	-
653	& C111-219-8	Шпаклівка Фугенфюллер	кг	47,1954	<u>18,51</u> -	-	874	-	-	-	-
654	& C111-741-18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	138,81	<u>128,68</u> -	-	17862	-	-	-	-
655	& C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	2776,2	<u>0,87</u> -	-	2415	-	-	-	-
656	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,3796	<u>376,61</u> -	-	896	-	-	-	-
657	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,30878	<u>50,34</u> -	-	66	-	-	-	-
658	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,322	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	28324	27892	<u>14</u> 13	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>132,76</u> 0,06
659	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	237,96	<u>16,67</u> -	-	3967	-	-	-	-
660	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	26,44	<u>50,34</u> -	-	1331	-	-	-	-
661	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,322	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	19189	18551	<u>18</u> 17	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>83,29</u> 0,07
662	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,322	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	4101	3887	<u>7</u> 7	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>17,45</u> 0,03
663	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	26,44	<u>50,34</u> -	-	1331	-	-	-	-
664	C111-2015-4	Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	290,84	<u>32,86</u> -	-	9557	-	-	-	-
665	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,322	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	12092	11916	<u>4</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>56,71</u> 0,01
666	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	19,06324	<u>50,34</u> -	-	960	-	-	-	-
667	C111-2016-8 варіант 2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super ТИП - 1 (ПІДВІСНІ СТЕЛІ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ) =====	л	34,372	<u>243,79</u> -	-	8380	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
668	КБ15-76-1	2-Й ПОВЕРХ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,882	<u>29461,77</u> 29403,50	<u>8,21</u> 7,64	25985	25934	<u>7</u> 7	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>123,44</u> 0,03
669	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,882	<u>3539,16</u> 3525,48	<u>13,68</u> 12,74	3122	3109	<u>13</u> 11	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>14,80</u> 0,05
670	& С111-762-1 варіант 7	Підвісна стеля для гігієнічних (чистих) приміщень (система Clip-in з оцінкової сталі) (комплектна поставка)	м2	92,61	<u>2041,03</u> -	- -	189020	-	- -	- -	- -
671	КБ15-76-1	3-Й ПОВЕРХ Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	2,68	<u>29461,77</u> 29403,50	<u>8,21</u> 7,64	78958	78801	<u>22</u> 20	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>375,07</u> 0,09
672	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	2,68	<u>3539,16</u> 3525,48	<u>13,68</u> 12,74	9485	9448	<u>37</u> 34	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>44,97</u> 0,15
673	& С111-762-1 варіант 7	Підвісна стеля для гігієнічних (чистих) приміщень (система Clip-in з оцінкової сталі) (комплектна поставка)	м2	281,4	<u>2041,03</u> -	- -	574346	-	- -	- -	- -
		4-Й ПОВЕРХ. КАСЕТНА МЕТАЛЕВА СТЕЛЯ (операційні) =====									
		=====									
		=====									
674	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	9,351	<u>1639,23</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	15328	15204	<u>122</u> 57	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>62,56</u> 0,25
675	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	93,51	<u>50,34</u> -	- -	4707	-	- -	- -	- -
676	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	9,351	<u>29461,77</u> 29403,50	<u>8,21</u> 7,64	275497	274952	<u>77</u> 71	<u>139,9500</u> 0,0333	<u>1308,67</u> 0,31
677	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	9,351	<u>3539,16</u> 3525,48	<u>13,68</u> 12,74	33095	32967	<u>128</u> 119	<u>16,7800</u> 0,0555	<u>156,91</u> 0,52
678	& С111-741-3 варіант 1	Металева панель KCS 600*600 Q-Clip F з комплектом каркасу	м2	981,855	<u>2818,75</u> -	- -	2767604	-	- -	- -	- -
679	КБ9-40-1	Монтаж алюмінієвих галтельних профілів	100м	7,38729	<u>4405,04</u> 4405,04	- -	32541	32541	- -	<u>20,4800</u> -	<u>151,29</u> -
680	& С111-1714-4	Алюмінієвий галтельний профіль, тип НК100 (в комплекті з кутовим з'єднанням та заглушками)	м	935,1	<u>616,80</u> -	- -	576770	-	- -	- -	- -
681	& С111-741-10	Дюбель з шурупом 6х40мм	шт	2805,3	<u>1,33</u> -	- -	3731	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
682	КБ7-19-3	Герметизація горизонтальних швів	100м шва	46,00692	<u>4844,91</u>	-	222899	222899	-	<u>23,0600</u>	<u>1060,92</u>
					4844,91	-			-	-	-
683	& С111-1691-18	Герметик силіконовий	л	93,51	<u>1457,76</u>	-	136315	-	-	-	-
		5-Й ПОВЕРХ			-	-			-	-	-
684	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,867	<u>29461,77</u>	<u>8,21</u>	25543	25493	<u>7</u>	<u>139,9500</u>	<u>121,34</u>
					29403,50	7,64			<u>7</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,03</u>
685	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,867	<u>3539,16</u>	<u>13,68</u>	3068	3057	<u>11</u>	<u>16,7800</u>	<u>14,55</u>
					3525,48	12,74			<u>11</u>	<u>0,0555</u>	<u>0,05</u>
686	& С111-762-1	Підвісна стеля для гігієнічних (чистих) приміщень (система Clip-in з оцінкової сталі) (комплектна поставка)	м2	91,035	<u>2041,03</u>	-	185805	-	-	-	-
	варіант 7	6-Й ПОВЕРХ			-	-			-	-	-
687	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,858	<u>29461,77</u>	<u>8,21</u>	25278	25228	<u>7</u>	<u>139,9500</u>	<u>120,08</u>
					29403,50	7,64			<u>7</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,03</u>
688	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,858	<u>3539,16</u>	<u>13,68</u>	3037	3025	<u>12</u>	<u>16,7800</u>	<u>14,40</u>
					3525,48	12,74			<u>11</u>	<u>0,0555</u>	<u>0,05</u>
689	& С111-762-1	Підвісна стеля для гігієнічних (чистих) приміщень (система Clip-in з оцінкової сталі) (комплектна поставка)	м2	90,09	<u>2041,03</u>	-	183876	-	-	-	-
	варіант 7	7-Й ПОВЕРХ			-	-			-	-	-
690	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,847	<u>29461,77</u>	<u>8,21</u>	24954	24905	<u>7</u>	<u>139,9500</u>	<u>118,54</u>
					29403,50	7,64			<u>6</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,03</u>
691	КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,847	<u>3539,16</u>	<u>13,68</u>	2998	2986	<u>12</u>	<u>16,7800</u>	<u>14,21</u>
					3525,48	12,74			<u>11</u>	<u>0,0555</u>	<u>0,05</u>
692	& С111-762-1	Підвісна стеля для гігієнічних (чистих) приміщень (система Clip-in з оцінкової сталі) (комплектна поставка)	м2	88,935	<u>2041,03</u>	-	181519	-	-	-	-
	варіант 7	ТИП 4 СТЕЛІ			-	-			-	-	-
		=====									
693	КБ15-64-1	1-й ПОВЕРХ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,932	<u>37906,56</u>	<u>134,02</u>	35329	34622	<u>125</u>	<u>164,3200</u>	<u>153,15</u>
					37147,82	124,86			<u>116</u>	<u>0,5439</u>	<u>0,51</u>
694	& С100-С-20-В2	Саморізи 3,5х9,5	шт	1453,92	<u>0,44</u>	-	640	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
695	& С111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	65,24	<u>30,27</u>	-	1975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
696	& С111-136-10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	65,24	<u>0,44</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
697	& C111-136-11-1E	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	156,576	<u>0,21</u>	-	33	-	-	-	-
698	& C111-136-13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	158,44	<u>20,44</u>	-	3239	-	-	-	-
699	& C111-136-15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	27,96	<u>19,59</u>	-	548	-	-	-	-
700	& C111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	83,88	<u>4,45</u>	-	373	-	-	-	-
701	& C111-136-18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	83,88	<u>27,66</u>	-	2320	-	-	-	-
702	& C111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	237,66	<u>43,03</u>	-	10227	-	-	-	-
703	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,932	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	30604	30466	<u>54</u> 50	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>127,10</u> 0,22
704	& C111-219-8 варіант 1	Шпаклівка KNAUF Safeboard-Spachtel або аналог	кг	33,2724	<u>306,49</u>	-	10198	-	-	-	-
705	& C111-741-18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	97,86	<u>128,68</u>	-	12593	-	-	-	-
706	& C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	1957,2	<u>0,87</u>	-	1703	-	-	-	-
707	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,6776	<u>376,61</u>	-	632	-	-	-	-
708	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	0,92268	<u>35,55</u>	-	33	-	-	-	-
709	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,932	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	19968	19664	<u>10</u> 9	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>93,59</u> 0,04
710	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	167,76	<u>16,67</u>	-	2797	-	-	-	-
711	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	18,64	<u>50,34</u>	-	938	-	-	-	-
712	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,932	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	4471	4459	<u>8</u> 7	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>20,02</u> 0,03
713	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	167,76	<u>16,67</u>	-	2797	-	-	-	-
714	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,932	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	13528	13078	<u>13</u> 12	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>58,72</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
715	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,932	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	2891	2740	<u>5</u> 5	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>12,30</u> 0,02
716	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	18,64	<u>50,34</u> -	- -	938	-	- -	- -	- -
717	C111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	316,88	<u>85,19</u> -	- -	26995	-	- -	- -	- -
718	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,932	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	8524	8400	<u>3</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>39,98</u> 0,01
719	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,43944	<u>50,34</u> -	- -	677	-	- -	- -	- -
720	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	23,3	<u>788,22</u> -	- -	18366	-	- -	- -	- -
721	КБ15-64-1	2-й ПОВЕРХ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,182	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	44806	43909	<u>158</u> 148	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>194,23</u> 0,64
722	& C100-C-20-B2 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	1843,92	<u>0,44</u> -	- -	811	-	- -	- -	- -
723	& C111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	82,74	<u>30,27</u> -	- -	2505	-	- -	- -	- -
724	& C111-136-10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	82,74	<u>0,44</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
725	& C111-136-11-1Е	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	198,576	<u>0,21</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
726	& C111-136-13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	200,94	<u>20,44</u> -	- -	4107	-	- -	- -	- -
727	& C111-136-15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	35,46	<u>19,59</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
728	& C111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	106,38	<u>4,45</u> -	- -	473	-	- -	- -	- -
729	& C111-136-18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	106,38	<u>27,66</u> -	- -	2942	-	- -	- -	- -
730	& C111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	301,41	<u>43,03</u> -	- -	12970	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
731	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,182	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	38813	38639	<u>68</u> 63	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>161,19</u> 0,28
732	& C111-219-8 варіант 1	Шпаклівка KNAUF Safeboard-Spachtel або аналог	кг	42,1974	<u>306,49</u> -	- -	12933	-	- -	- -	- -
733	& C111-741-18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	124,11	<u>128,68</u> -	- -	15970	-	- -	- -	- -
734	& C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	2482,2	<u>0,87</u> -	- -	2160	-	- -	- -	- -
735	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,1276	<u>376,61</u> -	- -	801	-	- -	- -	- -
736	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	1,17018	<u>35,55</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
737	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,182	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	25325	24938	<u>13</u> 12	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>118,70</u> 0,05
738	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	212,76	<u>16,67</u> -	- -	3547	-	- -	- -	- -
739	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23,64	<u>50,34</u> -	- -	1190	-	- -	- -	- -
740	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,182	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	5671	5655	<u>10</u> 9	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>25,39</u> 0,04
741	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	212,76	<u>16,67</u> -	- -	3547	-	- -	- -	- -
742	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,182	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	17157	16587	<u>16</u> 15	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>74,47</u> 0,07
743	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,182	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	3667	3475	<u>6</u> 6	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>15,60</u> 0,03
744	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	23,64	<u>50,34</u> -	- -	1190	-	- -	- -	- -
745	C111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	401,88	<u>85,19</u> -	- -	34236	-	- -	- -	- -
746	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,182	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	10811	10654	<u>3</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>50,71</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
747	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17,04444	<u>50,34</u>	-	858	-	-	-	-
748	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	29,55	<u>788,22</u>	-	23292	-	-	-	-
749	KB15-64-1	3-й ПОВЕРХ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	1,338	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	50719	49704	<u>179</u> 167	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>219,86</u> 0,73
750	& C100-C- 20-B2 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	2087,28	<u>0,44</u>	-	918	-	-	-	-
751	& C111-3- ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	93,66	<u>30,27</u>	-	2835	-	-	-	-
752	& C111-136- 10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	93,66	<u>0,44</u>	-	41	-	-	-	-
753	& C111-136- 11-1E	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	224,784	<u>0,21</u>	-	47	-	-	-	-
754	& C111-136- 13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	227,46	<u>20,44</u>	-	4649	-	-	-	-
755	& C111-136- 15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	40,14	<u>19,59</u>	-	786	-	-	-	-
756	& C111-136- 17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	120,42	<u>4,45</u>	-	536	-	-	-	-
757	& C111-136- 18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	120,42	<u>27,66</u>	-	3331	-	-	-	-
758	& C111-136- 19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	341,19	<u>43,03</u>	-	14681	-	-	-	-
759	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,338	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	43936	43738	<u>77</u> 72	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>182,46</u> 0,31
760	& C111-219- 8 варіант 1	Шпаклівка KNAUF Safeboard-Spachtel або аналог	кг	47,7666	<u>306,49</u>	-	14640	-	-	-	-
761	& C111-741- 18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	140,49	<u>128,68</u>	-	18078	-	-	-	-
762	& C111- 1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	2809,8	<u>0,87</u>	-	2445	-	-	-	-
763	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,4084	<u>376,61</u>	-	907	-	-	-	-
764	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік C4»	л	1,32462	<u>35,55</u>	-	47	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
765	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,338	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	28667	28229	<u>15</u> 14	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>134,36</u> 0,06
766	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	240,84	<u>16,67</u> -	-	4015	-	-	-	-
767	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	26,76	<u>50,34</u> -	-	1347	-	-	-	-
768	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,338	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	6419	6402	<u>11</u> 10	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>28,74</u> 0,04
769	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	240,84	<u>16,67</u> -	-	4015	-	-	-	-
770	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самеґіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	1,338	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	19422	18776	<u>18</u> 17	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>84,29</u> 0,07
771	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самеґіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,338	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	4151	3934	<u>7</u> 7	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>17,66</u> 0,03
772	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	26,76	<u>50,34</u> -	-	1347	-	-	-	-
773	С111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	454,92	<u>85,19</u> -	-	38755	-	-	-	-
774	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,338	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	12238	12060	<u>4</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>57,40</u> 0,01
775	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	19,29396	<u>50,34</u> -	-	971	-	-	-	-
776	С111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	33,45	<u>788,22</u> -	-	26366	-	-	-	-
777	КБ15-64-1	4-й ПОВЕРХ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,541	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	20507	20097	<u>73</u> 68	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>88,90</u> 0,29
778	& С100-С-20-В2 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	843,96	<u>0,44</u> -	-	371	-	-	-	-
779	& С111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	37,87	<u>30,27</u> -	-	1146	-	-	-	-
780	& С111-136-10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	37,87	<u>0,44</u> -	-	17	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
781	& C111-136-11-1E	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	90,888	<u>0,21</u>	-	19	-	-	-	-
782	& C111-136-13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	91,97	<u>20,44</u>	-	1880	-	-	-	-
783	& C111-136-15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	16,23	<u>19,59</u>	-	318	-	-	-	-
784	& C111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	48,69	<u>4,45</u>	-	217	-	-	-	-
785	& C111-136-18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	48,69	<u>27,66</u>	-	1347	-	-	-	-
786	& C111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	137,955	<u>43,03</u>	-	5936	-	-	-	-
787	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	0,541	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	17765	17685	<u>31</u> 29	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>73,78</u> 0,13
788	& C111-219-8 варіант 1	Шпаклівка KNAUF Safeboard-Spachtel або аналог	кг	19,3137	<u>306,49</u>	-	5919	-	-	-	-
789	& C111-741-18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	56,805	<u>128,68</u>	-	7310	-	-	-	-
790	& C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	1136,1	<u>0,87</u>	-	988	-	-	-	-
791	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,9738	<u>376,61</u>	-	367	-	-	-	-
792	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	0,53559	<u>35,55</u>	-	19	-	-	-	-
793	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,541	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	11591	11414	<u>6</u> 6	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>54,33</u> 0,02
794	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	97,38	<u>16,67</u>	-	1623	-	-	-	-
795	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	10,82	<u>50,34</u>	-	545	-	-	-	-
796	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,541	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	2595	2588	<u>4</u> 4	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>11,62</u> 0,02
797	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	97,38	<u>16,67</u>	-	1623	-	-	-	-
798	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клеювого гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	0,541	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	7853	7592	<u>7</u> 7	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>34,08</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
799	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,541	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	1678	1591	<u>3</u> 3	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>7,14</u> 0,01
800	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,82	<u>50,34</u> -	- -	545	-	- -	- -	- -
801	C111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	183,94	<u>85,19</u> -	- -	15670	-	- -	- -	- -
802	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,541	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	4948	4876	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>23,21</u> 0,01
803	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,80122	<u>50,34</u> -	- -	393	-	- -	- -	- -
804	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	13,525	<u>788,22</u> -	- -	10661	-	- -	- -	- -
805	КБ15-64-1	5-й ПОВЕРХ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	5,341	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	202459	198407	<u>716</u> 667	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>877,63</u> 2,90
806	& C100-C-20-B2 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	8331,96	<u>0,44</u> -	- -	3666	-	- -	- -	- -
807	& C111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	373,87	<u>30,27</u> -	- -	11317	-	- -	- -	- -
808	& C111-136-10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	373,87	<u>0,44</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
809	& C111-136-11-1Е	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	897,288	<u>0,21</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
810	& C111-136-13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	907,97	<u>20,44</u> -	- -	18559	-	- -	- -	- -
811	& C111-136-15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	160,23	<u>19,59</u> -	- -	3139	-	- -	- -	- -
812	& C111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	480,69	<u>4,45</u> -	- -	2139	-	- -	- -	- -
813	& C111-136-18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	480,69	<u>27,66</u> -	- -	13296	-	- -	- -	- -
814	& C111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1361,955	<u>43,03</u> -	- -	58605	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
815	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	5,341	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	175381	174593	<u>307</u> 286	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>728,35</u> 1,24
816	& С111-219-8 варіант 1	Шпаклівка KNAUF Safeboard-Spachtel або аналог	кг	190,6737	<u>306,49</u> -	- -	58440	-	- -	- -	- -
817	& С111-741-18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	560,805	<u>128,68</u> -	- -	72164	-	- -	- -	- -
818	& С111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	11216,1	<u>0,87</u> -	- -	9758	-	- -	- -	- -
819	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,6138	<u>376,61</u> -	- -	3621	-	- -	- -	- -
820	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	5,28759	<u>35,55</u> -	- -	188	-	- -	- -	- -
821	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,341	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	114432	112686	<u>58</u> 54	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>536,34</u> 0,24
822	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	961,38	<u>16,67</u> -	- -	16026	-	- -	- -	- -
823	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	106,82	<u>50,34</u> -	- -	5377	-	- -	- -	- -
824	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,341	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	25624	25554	<u>44</u> 41	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>114,72</u> 0,18
825	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	961,38	<u>16,67</u> -	- -	16026	-	- -	- -	- -
826	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самеґіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,341	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	77527	74948	<u>73</u> 68	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>336,48</u> 0,30
827	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самеґіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,341	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	16569	15703	<u>29</u> 27	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>70,50</u> 0,12
828	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	106,82	<u>50,34</u> -	- -	5377	-	- -	- -	- -
829	С111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	1815,94	<u>85,19</u> -	- -	154700	-	- -	- -	- -
830	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,341	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	48851	48140	<u>15</u> 14	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>229,13</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
831	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	77,01722	<u>50,34</u>	-	3877	-	-	-	-
832	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	133,525	<u>788,22</u>	-	105247	-	-	-	-
833	KB15-64-1	6-й ПОВЕРХ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	5,341	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	202459	198407	<u>716</u> 667	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>877,63</u> 2,90
834	& C100-C- 20-B2 варіант 1	Саморізи 3,5х9,5	шт	8331,96	<u>0,44</u>	-	3666	-	-	-	-
835	& C111-3- ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	373,87	<u>30,27</u>	-	11317	-	-	-	-
836	& C111-136- 10	Дюбелі 6х40 металеві	шт	373,87	<u>0,44</u>	-	165	-	-	-	-
837	& C111-136- 11-1E	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	897,288	<u>0,21</u>	-	188	-	-	-	-
838	& C111-136- 13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	907,97	<u>20,44</u>	-	18559	-	-	-	-
839	& C111-136- 15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	160,23	<u>19,59</u>	-	3139	-	-	-	-
840	& C111-136- 17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	480,69	<u>4,45</u>	-	2139	-	-	-	-
841	& C111-136- 18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	480,69	<u>27,66</u>	-	13296	-	-	-	-
842	& C111-136- 19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1361,955	<u>43,03</u>	-	58605	-	-	-	-
843	KB15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	5,341	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	175381	174593	<u>307</u> 286	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>728,35</u> 1,24
844	& C111-219- 8 варіант 1	Шпаклівка KNAUF Safeboard-Spachtel або аналог	кг	190,6737	<u>306,49</u>	-	58440	-	-	-	-
845	& C111-741- 18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	560,805	<u>128,68</u>	-	72164	-	-	-	-
846	& C111- 1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	11216,1	<u>0,87</u>	-	9758	-	-	-	-
847	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,6138	<u>376,61</u>	-	3621	-	-	-	-
848	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік C4»	л	5,28759	<u>35,55</u>	-	188	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
849	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	5,341	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	114432	112686	<u>58</u> 54	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>536,34</u> 0,24
850	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	961,38	<u>16,67</u> -	-	16026	-	-	-	-
851	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	106,82	<u>50,34</u> -	-	5377	-	-	-	-
852	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,341	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	25624	25554	<u>44</u> 41	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>114,72</u> 0,18
853	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29	кг	961,38	<u>16,67</u> -	-	16026	-	-	-	-
854	КБ15-56-5	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самеґіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,341	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	77527	74948	<u>73</u> 68	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>336,48</u> 0,30
855	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самеґіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	5,341	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	16569	15703	<u>29</u> 27	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>70,50</u> 0,12
856	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	106,82	<u>50,34</u> -	-	5377	-	-	-	-
857	C111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	1815,94	<u>85,19</u> -	-	154700	-	-	-	-
858	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	5,341	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	48851	48140	<u>15</u> 14	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>229,13</u> 0,06
859	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	77,01722	<u>50,34</u> -	-	3877	-	-	-	-
860	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	133,525	<u>788,22</u> -	-	105247	-	-	-	-
861	КБ15-64-1	7-й ПОВЕРХ Улаштування каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	4,912	<u>37906,56</u> 37147,82	<u>134,02</u> 124,86	186197	182470	<u>658</u> 613	<u>164,3200</u> 0,5439	<u>807,14</u> 2,67
862	& C100-C-20-B2 варіант 1	Саморізи 3,5x9,5	шт	7662,72	<u>0,44</u> -	-	3372	-	-	-	-
863	& C111-3-ИНБ4-1	Підвіси в комплекті	шт	343,84	<u>30,27</u> -	-	10408	-	-	-	-
864	& C111-136-10	Дюбелі 6x40 металеві	шт	343,84	<u>0,44</u> -	-	151	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
865	& C111-136-11-1E	Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	825,216	<u>0,21</u>	-	173	-	-	-	-
866	& C111-136-13	Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	835,04	<u>20,44</u>	-	17068	-	-	-	-
867	& C111-136-15-5П	Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	147,36	<u>19,59</u>	-	2887	-	-	-	-
868	& C111-136-17	Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	442,08	<u>4,45</u>	-	1967	-	-	-	-
869	& C111-136-18-6Ж	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	442,08	<u>27,66</u>	-	12228	-	-	-	-
870	& C111-136-19	Профілі металеві оцинковані 60/27	м	1252,56	<u>43,03</u>	-	53898	-	-	-	-
871	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	4,912	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	161294	160570	<u>282</u> 263	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>669,85</u> 1,14
872	& C111-219-8 варіант 1	Шпаклівка KNAUF Safeboard-Spachtel або аналог	кг	175,3584	<u>306,49</u>	-	53746	-	-	-	-
873	& C111-741-18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	515,76	<u>128,68</u>	-	66368	-	-	-	-
874	& C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	10315,2	<u>0,87</u>	-	8974	-	-	-	-
875	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	8,8416	<u>376,61</u>	-	3330	-	-	-	-
876	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	4,86288	<u>35,55</u>	-	173	-	-	-	-
877	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	4,912	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	105240	103635	<u>54</u> 50	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>493,26</u> 0,22
878	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	884,16	<u>16,67</u>	-	14739	-	-	-	-
879	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	98,24	<u>50,34</u>	-	4945	-	-	-	-
880	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,912	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	23565	23501	<u>40</u> 38	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>105,51</u> 0,16
881	C111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	884,16	<u>16,67</u>	-	14739	-	-	-	-
882	КБ15-56-5	Безпідчане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1,5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	4,912	<u>14515,49</u> 14032,62	<u>13,68</u> 12,74	71300	68928	<u>67</u> 63	<u>63,0000</u> 0,0555	<u>309,46</u> 0,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
883	КБ15-56-6 К=1	Безпіщане накриття поверхонь стель розчином із клейового гіпсу [типу "самтенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	4,912	<u>3102,14</u> 2940,17	<u>5,47</u> 5,10	15238	14442	<u>27</u> 25	<u>13,2000</u> 0,0222	<u>64,84</u> 0,11
884	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	98,24	<u>50,34</u> -	- -	4945	-	- -	- -	- -
885	C111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	1670,08	<u>85,19</u> -	- -	142274	-	- -	- -	- -
886	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	4,912	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	44927	44273	<u>13</u> 13	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>210,72</u> 0,05
887	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	70,83104	<u>50,34</u> -	- -	3566	-	- -	- -	- -
888	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін ТИП 5 СТЕЛІ =====	л	122,8	<u>788,22</u> -	- -	96793	-	- -	- -	- -
889	КБ15-50-4	ПІДВАЛ Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	2,721	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	52520	37685	<u>1028</u> 944	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>183,89</u> 4,86
890	КР12-66-1	Ґрунтування ґрунтовкою "Бетонконтакт"	100м2	2,721	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	3955	3955	- -	<u>8,0900</u> -	<u>22,01</u> -
891	C1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	163,26	<u>106,23</u> -	- -	17343	-	- -	- -	- -
892	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	2,721	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	58298	57408	<u>30</u> 28	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>273,24</u> 0,12
893	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	54,42	<u>35,55</u> -	- -	1935	-	- -	- -	- -
894	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,721	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	13054	13019	<u>22</u> 21	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>58,45</u> 0,09
895	C111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	925,14	<u>85,19</u> -	- -	78813	-	- -	- -	- -
896	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,721	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	24887	24525	<u>7</u> 7	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>116,73</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
897	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	39,23682	<u>50,34</u>	-	1975	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
898	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	68,025	<u>788,22</u>	-	53619	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
899	КБ15-50-4	1-й ПОВЕРХ Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	0,185	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	3571	2562	<u>70</u> 64	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>12,50</u> 0,33
900	КР12-66-1	Ґрунтування ґрунтовкою "Бетонконтакт"	100м2	0,185	<u>1453,45</u> 1453,45	-	269	269	-	<u>8,0900</u>	<u>1,50</u>
					-	-			-	-	-
901	C1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	11,1	<u>106,23</u>	-	1179	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
902	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,185	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	3964	3903	<u>2</u> 2	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>18,58</u> 0,01
903	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	3,7	<u>35,55</u>	-	132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
904	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,185	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	888	885	<u>2</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>3,97</u> 0,01
905	C111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	62,9	<u>85,19</u>	-	5358	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
906	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,185	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	1692	1667	<u>1</u> -	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>7,94</u> -
907	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,6677	<u>50,34</u>	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
908	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	4,625	<u>788,22</u>	-	3646	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
909	КБ15-50-4	2-й ПОВЕРХ Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	0,187	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	3609	2590	<u>71</u> 65	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>12,64</u> 0,33
910	КР12-66-1	Ґрунтування ґрунтовкою "Бетонконтакт"	100м2	0,187	<u>1453,45</u> 1453,45	-	272	272	-	<u>8,0900</u>	<u>1,51</u>
					-	-			-	-	-
911	C1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	11,22	<u>106,23</u>	-	1192	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
912	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,187	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	4007	3945	<u>2</u> 2	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>18,78</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
913	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	3,74	<u>35,55</u>	-	133	-	-	-	-
914	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,187	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	897	895	<u>2</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>4,02</u> 0,01
915	C111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	63,58	<u>85,19</u>	-	5416	-	-	-	-
916	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,187	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	1710	1685	<u>1</u> -	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>8,02</u> -
917	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,69654	<u>50,34</u>	-	136	-	-	-	-
918	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	4,675	<u>788,22</u>	-	3685	-	-	-	-
919	KB15-50-4	3-й ПОВЕРХ Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	0,238	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	4594	3296	<u>90</u> 83	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>16,08</u> 0,43
920	KP12-66-1	Ґрунтування ґрунтовкою "Бетонконтакт"	100м2	0,238	<u>1453,45</u> 1453,45	-	346	346	-	<u>8,0900</u>	<u>1,93</u>
921	C1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	14,28	<u>106,23</u>	-	1517	-	-	-	-
922	KB15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,238	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	5099	5021	<u>3</u> 2	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>23,90</u> 0,01
923	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	4,76	<u>35,55</u>	-	169	-	-	-	-
924	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,238	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	1142	1139	<u>2</u> 2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>5,11</u> 0,01
925	C111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	80,92	<u>85,19</u>	-	6894	-	-	-	-
926	KB15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,238	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	2177	2145	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>10,21</u> -
927	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,43196	<u>50,34</u>	-	173	-	-	-	-
928	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	5,95	<u>788,22</u>	-	4690	-	-	-	-
		4-й ПОВЕРХ			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
929	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	0,215	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	4150	2978	<u>81</u> 75	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>14,53</u> 0,38
930	КР12-66-1	Грунтування ґрунтовою "Бетонконтакт"	100м2	0,215	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	312	312	- -	<u>8,0900</u> -	<u>1,74</u> -
931	С1555-154 варіант 2	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	12,9	<u>106,23</u> -	- -	1370	-	- -	- -	- -
932	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,215	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	4606	4536	<u>2</u> 2	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>21,59</u> 0,01
933	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	4,3	<u>35,55</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -
934	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,215	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	1031	1029	<u>2</u> 2	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>4,62</u> 0,01
935	С111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Sprackel	кг	73,1	<u>85,19</u> -	- -	6227	-	- -	- -	- -
936	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,215	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	1966	1938	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>9,22</u> -
937	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,1003	<u>50,34</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
938	С111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін 5-й ПОВЕРХ	л	5,375	<u>788,22</u> -	- -	4237	-	- -	- -	- -
939	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	0,16	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	3088	2216	<u>60</u> 55	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>10,81</u> 0,29
940	КР12-66-1	Грунтування ґрунтовою "Бетонконтакт"	100м2	0,16	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	233	233	- -	<u>8,0900</u> -	<u>1,29</u> -
941	С1555-154 варіант 2	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	9,6	<u>106,23</u> -	- -	1020	-	- -	- -	- -
942	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,16	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	3428	3376	<u>2</u> 2	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>16,07</u> 0,01
943	С111-2014-6 варіант 2	Грунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	3,2	<u>35,55</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
944	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,16	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	768	766	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>3,44</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
945	C111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	54,4	<u>85,19</u> -	- -	4634	-	- -	- -	- -
946	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,16	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	1463	1442	- -	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>6,86</u> -
947	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,3072	<u>50,34</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
948	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	4	<u>788,22</u> -	- -	3153	-	- -	- -	- -
949	КБ15-50-4	6-й ПОВЕРХ Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	0,151	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	2915	2091	<u>57</u> 52	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>10,20</u> 0,27
950	КР12-66-1	Ґрунтування ґрунтовкою "Бетонконтакт"	100м2	0,151	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	219	219	- -	<u>8,0900</u> -	<u>1,22</u> -
951	C1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	9,06	<u>106,23</u> -	- -	962	-	- -	- -	- -
952	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,151	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	3235	3186	<u>2</u> 2	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>15,16</u> 0,01
953	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	3,02	<u>35,55</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
954	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,151	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	724	722	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>3,24</u> 0,01
955	C111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	51,34	<u>85,19</u> -	- -	4374	-	- -	- -	- -
956	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,151	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	1381	1361	- -	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>6,48</u> -
957	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,17742	<u>50,34</u> -	- -	110	-	- -	- -	- -
958	C111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	3,775	<u>788,22</u> -	- -	2976	-	- -	- -	- -
959	КБ15-50-4	7-й ПОВЕРХ Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	0,095	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	1834	1316	<u>36</u> 33	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>6,42</u> 0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
960	КР12-66-1	Грунтування ґрунтовою "Бетонконтакт"	100м2	0,095	<u>1453,45</u> 1453,45	-	138	138	-	<u>8,0900</u>	<u>0,77</u>
961	С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	5,7	<u>106,23</u> -	-	606	-	-	-	-
962	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,095	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	2035	2004	<u>1</u> 1	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>9,54</u> -
963	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	1,9	<u>35,55</u> -	-	68	-	-	-	-
964	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,095	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	456	455	<u>1</u> 1	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>2,04</u> -
965	С111-2015-4 варіант 1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	32,3	<u>85,19</u> -	-	2752	-	-	-	-
966	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,095	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	869	856	-	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>4,08</u> -
967	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,3699	<u>50,34</u> -	-	69	-	-	-	-
968	С111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін ТИП 6 СТЕЛІ =====	л	2,375	<u>788,22</u> -	-	1872	-	-	-	-
969	КБ15-50-4	ПІДВАЛ Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	20,019	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	386399	277260	<u>7561</u> 6942	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>1352,88</u> 35,78
970	КР12-66-1	Грунтування ґрунтовою "Бетонконтакт"	100м2	20,019	<u>1453,45</u> 1453,45	-	29097	29097	-	<u>8,0900</u>	<u>161,95</u>
971	С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	1201,14	<u>106,23</u> -	-	127597	-	-	-	-
972	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	20,019	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	428910	422366	<u>219</u> 204	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>2010,31</u> 0,89
973	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3603,42	<u>16,67</u> -	-	60069	-	-	-	-
974	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	20,019	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	96042	95780	<u>164</u> 153	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>430,01</u> 0,67
975	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	3603,42	<u>16,67</u> -	-	60069	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
976	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	20,019	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	183102	180437	<u>55</u> 51	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>858,82</u> 0,22
977	С111-1626-1 варіант 1	Грунт-фарба універсальна акрилова Caparol Capatect Putzgrund 605 Cipa 1-й ПОВЕРХ	кг	640,608	<u>77,20</u> -	- -	49455	-	- -	- -	- -
978	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	1,137	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	21946	15747	<u>429</u> 394	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>76,84</u> 2,03
979	КР12-66-1	Грунтування ґрунтовою "Бетонконтакт"	100м2	1,137	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	1653	1653	- -	<u>8,0900</u> -	<u>9,20</u> -
980	С1555-154 варіант 2	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	68,22	<u>106,23</u> -	- -	7247	-	- -	- -	- -
981	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,137	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	24360	23989	<u>12</u> 12	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>114,18</u> 0,05
982	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	204,66	<u>16,67</u> -	- -	3412	-	- -	- -	- -
983	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,137	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	5455	5440	<u>9</u> 9	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>24,42</u> 0,04
984	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	204,66	<u>16,67</u> -	- -	3412	-	- -	- -	- -
985	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,137	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	10399	10248	<u>3</u> 3	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>48,78</u> 0,01
986	С111-1626-1 варіант 1	Грунт-фарба універсальна акрилова Caparol Capatect Putzgrund 605 Cipa 2-й ПОВЕРХ	кг	36,384	<u>77,20</u> -	- -	2809	-	- -	- -	- -
987	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	0,763	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	14727	10567	<u>288</u> 265	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>51,56</u> 1,36
988	КР12-66-1	Грунтування ґрунтовою "Бетонконтакт"	100м2	0,763	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	1109	1109	- -	<u>8,0900</u> -	<u>6,17</u> -
989	С1555-154 варіант 2	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	45,78	<u>106,23</u> -	- -	4863	-	- -	- -	- -
990	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,763	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	16347	16098	<u>8</u> 8	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>76,62</u> 0,03
991	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	137,34	<u>16,67</u> -	- -	2289	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
992	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,763	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	3661	3651	<u>6</u> 6	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>16,39</u> 0,03
993	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	137,34	<u>16,67</u> -	-	2289	-	-	-	-
994	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,763	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	6979	6877	<u>2</u> 2	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>32,73</u> 0,01
995	С111-1626-1 варіант 1	Грунт-фарба універсальна акрилова Caparol Capatect Putzgrund 605 Cіpa 3-й ПОВЕРХ	кг	24,416	<u>77,20</u> -	-	1885	-	-	-	-
996	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	0,37	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	7142	5124	<u>140</u> 128	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>25,00</u> 0,66
997	КР12-66-1	Грунтування ґрунтовою "Бетонконтакт"	100м2	0,37	<u>1453,45</u> 1453,45	-	538	538	-	<u>8,0900</u> -	<u>2,99</u> -
998	С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	22,2	<u>106,23</u> -	-	2358	-	-	-	-
999	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,37	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	7927	7806	<u>4</u> 4	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>37,16</u> 0,02
100	С111-2015-3 0	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	66,6	<u>16,67</u> -	-	1110	-	-	-	-
100	КБ15-182-3 1	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,37	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	1775	1770	<u>3</u> 3	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>7,95</u> 0,01
100	С111-2015-3 2	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	66,6	<u>16,67</u> -	-	1110	-	-	-	-
100	КБ15-179-6 3	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,37	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	3384	3335	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>15,87</u> -
100	С111-1626-1 4 варіант 1	Грунт-фарба універсальна акрилова Caparol Capatect Putzgrund 605 Cіpa 4-й ПОВЕРХ	кг	11,84	<u>77,20</u> -	-	914	-	-	-	-
100	КБ15-50-4 5	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	0,036	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	695	499	<u>14</u> 12	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>2,43</u> 0,06
100	КР12-66-1 6	Грунтування ґрунтовою "Бетонконтакт"	100м2	0,036	<u>1453,45</u> 1453,45	-	52	52	-	<u>8,0900</u> -	<u>0,29</u> -
100	С1555-154 7 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	2,16	<u>106,23</u> -	-	229	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100 8	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,036	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	771	760	-	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>3,62</u> -
100 9	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	6,48	<u>16,67</u> -	-	108	-	-	-	-
101 0	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,036	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	173	172	-	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>0,77</u> -
101 1	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	6,48	<u>16,67</u> -	-	108	-	-	-	-
101 2	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,036	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	329	324	-	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>1,54</u> -
101 3	С111-1626-1 варіант 1	Грунт-фарба універсальна акрилова Caparol Capatect Putzgrund 605 Cіpa 5-й ПОВЕРХ	кг	1,152	<u>77,20</u> -	-	89	-	-	-	-
101 4	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	1,767	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	34106	24473	<u>667</u> 613	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>119,41</u> 3,16
101 5	КР12-66-1	Грунтування ґрунтовкою "Бетонконтакт"	100м2	1,767	<u>1453,45</u> 1453,45	-	2568	2568	-	<u>8,0900</u> -	<u>14,30</u> -
101 6	С1555-154 варіант 2	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	106,02	<u>106,23</u> -	-	11263	-	-	-	-
101 7	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,767	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	37858	37281	<u>19</u> 18	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>177,44</u> 0,08
101 8	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	318,06	<u>16,67</u> -	-	5302	-	-	-	-
101 9	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,767	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	8477	8454	<u>15</u> 13	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>37,96</u> 0,06
102 0	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	318,06	<u>16,67</u> -	-	5302	-	-	-	-
102 1	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,767	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	16162	15926	<u>5</u> 5	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>75,80</u> 0,02
102 2	С111-1626-1 варіант 1	Грунт-фарба універсальна акрилова Caparol Capatect Putzgrund 605 Cіpa 6-й ПОВЕРХ	кг	56,544	<u>77,20</u> -	-	4365	-	-	-	-
102 3	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	1,745	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	33681	24168	<u>659</u> 605	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>117,93</u> 3,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102 4	КР12-66-1	Грунтування ґрунтовою "Бетонконтакт"	100м2	1,745	<u>1453,45</u> 1453,45	-	2536	2536	-	<u>8,0900</u>	<u>14,12</u>
102 5	С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	104,7	<u>106,23</u>	-	11122	-	-	-	-
102 6	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	1,745	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	37387	36816	<u>19</u> 18	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>175,23</u> 0,08
102 7	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	314,1	<u>16,67</u>	-	5236	-	-	-	-
102 8	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,745	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	8372	8349	<u>14</u> 13	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>37,48</u> 0,06
102 9	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	314,1	<u>16,67</u>	-	5236	-	-	-	-
103 0	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,745	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	15960	15728	<u>5</u> 4	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>74,86</u> 0,02
103 1	С111-1626-1 варіант 1	Ґрунт-фарба універсальна акрилова Caparol Capatect Putzgrund 605 Cіpa 7-й ПОВЕРХ	кг	55,84	<u>77,20</u>	-	4311	-	-	-	-
103 2	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно- вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	0,506	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	9767	7008	<u>191</u> 175	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>34,20</u> 0,90
103 3	КР12-66-1	Грунтування ґрунтовою "Бетонконтакт"	100м2	0,506	<u>1453,45</u> 1453,45	-	735	735	-	<u>8,0900</u>	<u>4,09</u>
103 4	С1555-154 варіант 2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	30,36	<u>106,23</u>	-	3225	-	-	-	-
103 5	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	0,506	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	10841	10676	<u>6</u> 5	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>50,81</u> 0,02
103 6	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	91,08	<u>16,67</u>	-	1518	-	-	-	-
103 7	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,506	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	2428	2421	<u>4</u> 4	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>10,87</u> 0,02
103 8	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	91,08	<u>16,67</u>	-	1518	-	-	-	-
103 9	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,506	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	4628	4561	<u>1</u> 1	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>21,71</u> 0,01
104 0	С111-1626-1 варіант 1	Ґрунт-фарба універсальна акрилова Caparol Capatect Putzgrund 605 Cіpa ТЕХПОВЕРХ	кг	16,192	<u>77,20</u>	-	1250	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104 1	КБ15-50-4	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стель [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 10 мм (шліфування низу плит)	100м2	12,451	<u>19301,61</u> 13849,85	<u>377,71</u> 346,77	240324	172444	<u>4703</u> 4318	<u>67,5800</u> 1,7873	<u>841,44</u> 22,25
104 2	КР12-66-1	Грунтування ґрунтовою "Бетонконтакт"	100м2	12,451	<u>1453,45</u> 1453,45	-	18097	18097	-	<u>8,0900</u>	<u>100,73</u>
104 3	С1555-154 варіант 2	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	747,06	<u>106,23</u> -	-	79360	-	-	-	-
104 4	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	12,451	<u>21425,15</u> 21098,24	<u>10,94</u> 10,19	266765	262694	<u>136</u> 127	<u>100,4200</u> 0,0444	<u>1250,33</u> 0,55
104 5	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2241,18	<u>16,67</u> -	-	37360	-	-	-	-
104 6	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	12,451	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	59734	59571	<u>102</u> 95	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>267,45</u> 0,41
104 7	С111-2015-3	Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	2241,18	<u>16,67</u> -	-	37360	-	-	-	-
104 8	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	12,451	<u>9146,40</u> 9013,29	<u>2,74</u> 2,55	113882	112224	<u>34</u> 32	<u>42,9000</u> 0,0111	<u>534,15</u> 0,14
104 9	С111-1626-1 варіант 1	Грунт-фарба універсальна акрилова Caparol Capatect Putzgrund 605 Cipa ТИП -7 СТЕЛІ =====	кг	398,432	<u>77,20</u> -	-	30759	-	-	-	-
105 0	КБ34-65-3	Улаштування екранування стелі листами Гіпсакартон в 2 шари	1 м2	84,5	<u>3969,77</u> 1091,21	<u>17,02</u> 8,89	335446	92207	<u>1438</u> 751	<u>5,3900</u> 0,0399	<u>455,46</u> 3,37
105 1	КБ15-66-1	Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,69	<u>32836,71</u> 32689,25	<u>57,44</u> 53,51	55494	55245	<u>97</u> 90	<u>136,3700</u> 0,2331	<u>230,47</u> 0,39
105 2	& С111-23-191 варіант 2	Стрічка армувальна КНАУФ Trenn-Fix.	м	167,31	<u>22,05</u> -	-	3689	-	-	-	-
105 3	& С111-741-18 варіант 1	Гіпсокартон рентгенозахисний Knauf Safeboard 625x2500x12, 5 мм	м2	177,45	<u>1486,98</u> -	-	263865	-	-	-	-
105 4	& С111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5x25 мм	шт	3549	<u>0,87</u> -	-	3088	-	-	-	-
105 5	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	3,042	<u>376,61</u> -	-	1146	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1056	C111-2015-3 варіант 1	Шпаклівка гіпсова KNAUF Safeboard-Spachtel	кг	67,6	<u>306,61</u>	-	20727	-	-	-	-
1057	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	1,6731	<u>38,31</u>	-	64	-	-	-	-
1058	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,845	<u>29461,77</u>	<u>8,21</u>	24895	24846	7	<u>139,9500</u>	<u>118,26</u>
					29403,50	7,64			6	0,0333	0,03
1059	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,845	<u>3539,16</u>	<u>13,68</u>	2991	2979	12	<u>16,7800</u>	<u>14,18</u>
					3525,48	12,74			11	0,0555	0,05
1060	& C111-762-01 варіант 9	Комплект підвісної касетної металічної вологостійкої стелі з перфорацією (металева касетна панель з алюмінієвого сплаву для підвісних систем типу T-15/T-24) 4-Й ПОВЕРХ	м2	88,725	<u>494,03</u>	-	43833	-	-	-	-
1061	KB34-65-3	Улаштування екранування стелі листами	1 м2	77	<u>3969,77</u>	<u>17,02</u>	305672	84023	1311	<u>5,3900</u>	<u>415,03</u>
					1091,21	8,89			685	0,0399	3,07
1062	KB15-66-1	Гіпсакартон в 2 шари Улаштування підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель гіпсокартонними або гіпсоволокнистими листами.	100 м2	1,54	<u>32836,71</u>	<u>57,44</u>	50569	50341	88	<u>136,3700</u>	<u>210,01</u>
					32689,25	53,51			82	0,2331	0,36
1063	& C111-23-191 варіант 2	Стрічка армувальна KHAUF Trenn-Fix.	м	152,46	<u>22,05</u>	-	3362	-	-	-	-
1064	& C111-741-418 варіант 1	Гіпсокартон рентгенозахисний Knauf Safeboard 625x2500x12, 5 мм	м2	161,7	<u>1486,98</u>	-	240445	-	-	-	-
1065	& C111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5x25 мм	шт	3234	<u>0,87</u>	-	2814	-	-	-	-
1066	C111-1604	Папір шліфувальний	м2	2,772	<u>376,61</u>	-	1044	-	-	-	-
1067	C111-2015-3 варіант 1	Шпаклівка гіпсова KNAUF Safeboard-Spachtel	кг	61,6	<u>306,61</u>	-	18887	-	-	-	-
1068	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	1,5246	<u>38,31</u>	-	58	-	-	-	-
1069	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,77	<u>29461,77</u>	<u>8,21</u>	22686	22641	6	<u>139,9500</u>	<u>107,76</u>
					29403,50	7,64			6	0,0333	0,03
1070	KB15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,77	<u>3539,16</u>	<u>13,68</u>	2725	2715	10	<u>16,7800</u>	<u>12,92</u>
					3525,48	12,74			10	0,0555	0,04
1071	& C111-762-11 варіант 9	Комплект підвісної касетної металічної вологостійкої стелі з перфорацією (металева касетна панель з алюмінієвого сплаву для підвісних систем типу T-15/T-24)	м2	80,85	<u>494,03</u>	-	39942	-	-	-	-

Підвал

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1079	КБ13-13-13	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар (+250мм на стіну)	100м2	2,0801	<u>1926,73</u> 1900,38	<u>26,12</u> 12,12	4008	3953	<u>54</u> 25	<u>8,1600</u> 0,0544	<u>16,97</u> 0,11
1080	КБ13-13-14	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар (+250мм на стіну)	100м2	2,0801	<u>2069,58</u> 2037,79	<u>31,79</u> 15,08	4305	4239	<u>66</u> 31	<u>8,7500</u> 0,0677	<u>18,20</u> 0,14
1081	С111-2002-6 варіант 1	Еластична акрилова однокомпонентна гідроізоляція для санвузлів та "вологих" приміщень (типу КРІС Пластерсіл або аналог)	кг	312,015	<u>129,82</u> -	- -	40506	-	- -	- -	- -
1082	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	18,91	<u>3302,11</u> 3296,49	- -	62443	62337	- -	<u>15,1500</u> -	<u>286,49</u> -
1083	С1555-214 варіант 6	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм (екструдер Г1)	м2	192,882	<u>612,72</u> -	- -	118183	-	- -	- -	- -
1084	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,891	<u>12208,76</u> 11396,02	<u>382,90</u> 356,73	23087	21550	<u>724</u> 675	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>107,86</u> 2,94
1085	С1424- 5 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	5,78646	<u>5101,07</u> -	- -	29517	-	- -	- -	- -
1086	КБ11-15-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 90 мм)	100м2	1,891	<u>4719,55</u> 3931,87	<u>787,68</u> 733,85	8925	7435	<u>1490</u> 1388	<u>19,6800</u> 3,1968	<u>37,21</u> 6,05
1087	С1424- 7 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	11,57292	<u>5101,07</u> -	- -	59034	-	- -	- -	- -
1088	С1555-104 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	34,71876	<u>100,01</u> -	- -	3472	-	- -	- -	- -
1089	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,891	<u>12676,06</u> 12567,37	<u>54,70</u> 50,96	23970	23765	<u>103</u> 96	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>120,46</u> 0,42
1090	С111-2005-2 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	1891	<u>55,49</u> -	- -	104932	-	- -	- -	- -
1091	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	1,891	<u>32407,79</u> 29574,03	<u>2360,82</u> 2220,16	61283	55924	<u>4464</u> 4198	<u>109,8100</u> 11,2528	<u>207,65</u> 21,28
1092	& С1113- 2 152-1 варіант 1	Ґрунт для підлоги (ЕРОСОАТ PRIMER)	кг	113,46	<u>289,80</u> -	- -	32881	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109 & С1113-3 152-3 варіант 1	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	508,679	<u>307,21</u>	-	-	156271	-	-	-	-
109 КБ13-13-13 4	1-й ПОВЕРХ Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар (+250мм на стіну)	100м2	1,5972	<u>1926,73</u>	<u>26,12</u>	3077	3035	<u>42</u>	<u>8,1600</u>	<u>13,03</u>	
109 КБ13-13-14 5	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар (+250мм на стіну)	100м2	1,5972	<u>1900,38</u>	<u>12,12</u>	3306	3255	<u>19</u>	<u>0,0544</u>	<u>0,09</u>	
109 С111-2002-6 6 варіант 1	Еластична акрилова однокомпонентна гідроізоляція для санвузлів та "вологих" приміщень (типу КРІС Пластерсіл або аналог)	кг	239,58	<u>2069,58</u>	<u>31,79</u>	31102	-	<u>51</u>	<u>8,7500</u>	<u>13,98</u>	
109 КБ26-35-5 7	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	14,52	<u>2037,79</u>	<u>15,08</u>	47947	47865	<u>24</u>	<u>0,0677</u>	<u>0,11</u>	
109 С1555-214 8 варіант 6	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм (екструдер Г1)	м2	148,104	<u>129,82</u>	-	90746	-	-	-	-	
109 КБ11-15-1 9	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,452	<u>3302,11</u>	-	17727	16547	<u>556</u>	<u>57,0400</u>	<u>82,82</u>	
110 С1424-0 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,44312	<u>3296,49</u>	<u>356,73</u>	22665	-	<u>518</u>	<u>1,5540</u>	<u>2,26</u>	
110 КБ11-15-2 1 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 90 мм)	100м2	1,452	<u>5101,07</u>	-	6853	5709	<u>1144</u>	<u>19,6800</u>	<u>28,58</u>	
110 С1424-2 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,88624	<u>3931,87</u>	<u>787,68</u>	45329	-	<u>1066</u>	<u>3,1968</u>	<u>4,64</u>	
110 С1555-104 3 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	26,65872	<u>5101,07</u>	-	2666	-	-	-	-	
110 КБ11-11-13 4	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,452	<u>100,01</u>	-	18406	18248	<u>79</u>	<u>63,7000</u>	<u>92,49</u>	
110 С111-2005-2 5 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	1452	<u>12676,06</u>	<u>54,70</u>	80571	-	<u>74</u>	<u>0,2220</u>	<u>0,32</u>	
110 КБ11-23-2 6	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	1,452	<u>12567,37</u>	<u>50,96</u>	47056	42941	<u>3428</u>	<u>109,8100</u>	<u>159,44</u>	
				<u>29574,03</u>	<u>2220,16</u>			<u>3224</u>	<u>11,2528</u>	<u>16,34</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1107	& C1113-152-1 варіант 1	Ґрунт для підлоги (ЕРОСОАТ PRIMER)	кг	87,12	<u>289,80</u>	-	25247	-	-	-	-
1108	& C1113-152-3 варіант 1	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	390,588	<u>307,21</u>	-	119993	-	-	-	-
		ТИП 2 =====									
		ПІДВАЛ									
1109	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	134,64	<u>3302,11</u>	-	444596	443839	-	<u>15,1500</u>	<u>2039,80</u>
1110	C1555-2140 варіант 6	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм (екструдер Г1)	м2	1373,328	<u>612,72</u>	-	841466	-	-	-	-
1111	КБ11-15-11	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	13,464	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	164379	153436	<u>5155</u>	<u>57,0400</u>	<u>767,99</u>
1112	C1424-211636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	41,19984	<u>5101,07</u>	-	210163	-	-	-	-
1113	КБ11-15-23	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 90 мм)	100м2	13,464	<u>4719,55</u>	<u>787,68</u>	63544	52939	<u>10605</u>	<u>19,6800</u>	<u>264,97</u>
					<u>3931,87</u>	<u>733,85</u>			<u>9881</u>	<u>3,1968</u>	<u>43,04</u>
1114	C1424-411636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	82,39968	<u>5101,07</u>	-	420327	-	-	-	-
1115	C1555-1045 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	247,1990	<u>100,01</u>	-	24722	-	-	-	-
1116	КБ11-11-136	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	13,464	<u>12676,06</u>	<u>54,70</u>	170670	169207	<u>736</u>	<u>63,7000</u>	<u>857,66</u>
					<u>12567,37</u>	<u>50,96</u>			<u>686</u>	<u>0,2220</u>	<u>2,99</u>
1117	C111-2005-27 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRANART	кг	13464	<u>55,49</u>	-	747117	-	-	-	-
1118	КБ11-23-28	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	13,464	<u>32407,79</u>	<u>2360,82</u>	436338	398185	<u>31786</u>	<u>109,8100</u>	<u>1478,48</u>
					<u>29574,03</u>	<u>2220,16</u>			<u>29892</u>	<u>11,2528</u>	<u>151,51</u>
1119	& C1113-152-1 варіант 1	Ґрунт для підлоги (ЕРОСОАТ PRIMER)	кг	807,84	<u>289,80</u>	-	234112	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
113	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів	1 м3	54,14	<u>3302,11</u>	-	178776	178472	-	<u>15,1500</u>	<u>820,22</u>
3		виробами з пінопласту насухо			3296,49	-			-	-	-
113	С1555-214	Плити теплоізоляційні з екструдованого	м2	552,228	<u>612,72</u>	-	338361	-	-	-	-
4	варіант 6	пінополістиролу, товщина 100 мм (екструдер Г1)			-	-			-	-	-
113	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних	100м2	5,414	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	66098	61698	<u>2073</u>	<u>57,0400</u>	<u>308,81</u>
5		товщиною 30 мм			11396,02	356,73			1931	1,5540	8,41
113	С1424-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	16,56684	<u>5101,07</u>	-	84509	-	-	-	-
6	11636				-	-			-	-	-
113	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 90 мм)	100м2	5,414	<u>4719,55</u>	<u>787,68</u>	25552	21287	<u>4265</u>	<u>19,6800</u>	<u>106,55</u>
7	к=12				3931,87	733,85			3973	3,1968	17,31
113	С1424-8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	33,13368	<u>5101,07</u>	-	169017	-	-	-	-
8	11636				-	-			-	-	-
113	С1555-104	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	99,40104	<u>100,01</u>	-	9941	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
114	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,414	<u>12676,06</u>	<u>54,70</u>	68628	68040	<u>296</u>	<u>63,7000</u>	<u>344,87</u>
0					12567,37	50,96			276	0,2220	1,20
114	С111-2005-2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	5414	<u>55,49</u>	-	300423	-	-	-	-
1	варіант 2				-	-			-	-	-
114	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	5,414	<u>32407,79</u>	<u>2360,82</u>	175456	160114	<u>12781</u>	<u>109,8100</u>	<u>594,51</u>
2					29574,03	2220,16			12020	11,2528	60,92
114	& С1113-3	Ґрунт для підлоги (ЕРОСОАТ PRIMER)	кг	324,84	<u>289,80</u>	-	94139	-	-	-	-
152-1					-	-			-	-	-
114	& С1113-4	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	1456,366	<u>307,21</u>	-	447410	-	-	-	-
152-3					-	-			-	-	-
114	КБ26-35-5	1-й ПОВЕРХ (тільки ТИП 4)	1 м3	11,37	<u>3302,11</u>	-	37545	37481	-	<u>15,1500</u>	<u>172,26</u>
5		Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо			3296,49	-			-	-	-
114	С1555-214	Плити теплоізоляційні з екструдованого	м2	115,974	<u>612,72</u>	-	71060	-	-	-	-
6	варіант 6	пінополістиролу, товщина 100 мм (екструдер Г1)			-	-			-	-	-
114	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних	100м2	1,137	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	13881	12957	<u>435</u>	<u>57,0400</u>	<u>64,85</u>
7		товщиною 30 мм			11396,02	356,73			406	1,5540	1,77

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	C1424-8 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,47922	<u>5101,07</u>	-	17748	-	-	-	-
114	КБ11-15-2 9 κ=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 90 мм)	100м2	1,137	<u>4719,55</u> 3931,87	<u>787,68</u> 733,85	5366	4471	<u>895</u> 834	<u>19,6800</u> 3,1968	<u>22,38</u> 3,63
115	C1424-0 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,95844	<u>5101,07</u>	-	35495	-	-	-	-
115	C1555-104 1 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	20,87532	<u>100,01</u>	-	2088	-	-	-	-
115	КБ11-11-13 2	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,137	<u>12676,06</u> 12567,37	<u>54,70</u> 50,96	14413	14289	<u>62</u> 58	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>72,43</u> 0,25
115	C111-2005-2 3 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	1137	<u>55,49</u>	-	63092	-	-	-	-
115	C111-2014-6 4 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	22,74	<u>46,51</u>	-	1058	-	-	-	-
115	КБ11-23-2 5	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	1,137	<u>32407,79</u> 29574,03	<u>2360,82</u> 2220,16	36848	33626	<u>2684</u> 2524	<u>109,8100</u> 11,2528	<u>124,85</u> 12,79
115	& C1113-6 152-1 варіант 1	Ґрунт для підлоги (EPOCOAT PRIMER)	кг	68,22	<u>289,80</u>	-	19770	-	-	-	-
115	& C1113-7 152-3 варіант 1	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	305,853	<u>307,21</u>	-	93961	-	-	-	-
		ТИП 6 =====									
115	КБ11-15-8 8	ПІДВАЛ Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами	100м2	0,796	<u>4434,75</u> 4434,75	-	3530	3530	-	<u>19,9100</u>	<u>15,85</u>
115	C111-1305 9 варіант 1	Сухий Топпінг Teknosor 100 – топінг (ущільнювач) для свіжих бетонних поверхонь	т	0,4776	<u>22389,79</u>	-	10693	-	-	-	-
116	КБ11-15-7 0	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	0,796	<u>20154,00</u> 19005,65	<u>430,67</u> 196,87	16043	15128	<u>343</u> 157	<u>90,4600</u> 0,9048	<u>72,01</u> 0,72
116	КБ15-152-1 1	Обробка бетонних поверхонь плівкоутворюючим матеріалом (курінгом)	100м2	0,796	<u>2960,82</u> 2956,11	<u>2,74</u> 2,55	2357	2353	<u>2</u> 2	<u>14,0700</u> 0,0111	<u>11,20</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	C1113-43	Зміцнювач та знепилювач бетону Teknoser	т	0,005412	412779,04	-	2234	-	-	-	-
2	варіант 1	Sodyum ТИП 8 =====		8	-	-			-	-	-
116	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів	1 м3	6,96	3302,11	-	22983	22944	-	15,1500	105,44
3		виробами з пінопласту насухо			3296,49	-			-	-	-
116	C1555-214	Плити теплоізоляційні з екструдованого	м2	70,992	612,72	-	43498	-	-	-	-
4	варіант 6	пінополістиролу, товщина 100 мм (екструдер Г1)			-	-			-	-	-
116	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних	100м2	0,696	12208,76	382,90	8497	7932	266	57,0400	39,70
5		товщиною 30 мм			11396,02	356,73			248	1,5540	1,08
116	C1424-6	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	2,12976	5101,07	-	10864	-	-	-	-
11636		[М350], крупність заповнювача 10 мм і менше			-	-			-	-	-
116	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм	100м2	0,696	3932,96	656,40	2737	2280	457	16,4000	11,41
7	к=10	зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)			3276,56	611,54			426	2,6640	1,85
116	C1424-8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	3,5496	5101,07	-	18107	-	-	-	-
11636		[М350], крупність заповнювача 10 мм і менше			-	-			-	-	-
116	C1555-104	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40	кг	12,77856	100,01	-	1278	-	-	-	-
9	варіант 1	(40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)			-	-			-	-	-
117	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних	100м2	0,696	33910,50	98,46	23602	23294	69	155,6000	108,30
0		плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт			33468,00	91,73			64	0,3996	0,28
117	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	13,92	46,51	-	647	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
117	& C111-283-24	Потовщений керамограніт 593х593х20мм	м2	70,992	1915,35	-	135975	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
117	& C111-3	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	295,104	0,17	-	50	-	-	-	-
117	1714-ИНБ				-	-			-	-	-
117	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	528,96	25,06	-	13256	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
117	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	31,5984	159,96	-	5054	-	-	-	-
5		1-й ПОВЕРХ			-	-			-	-	-
117	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів	1 м3	21,93	3302,11	-	72415	72292	-	15,1500	332,24
6		виробами з пінопласту насухо			3296,49	-			-	-	-
117	C1555-214	Плити теплоізоляційні з екструдованого	м2	223,686	612,72	-	137057	-	-	-	-
7	варіант 6	пінополістиролу, товщина 100 мм (екструдер Г1)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	2,193	<u>12208,76</u> 11396,02	<u>382,90</u> 356,73	26774	24991	<u>840</u> 782	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>125,09</u> 3,41
8											
117	С1424-9 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,71058	<u>5101,07</u> -	-	34231	-	-	-	-
118	КБ11-15-2 0 κ=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)	100м2	2,193	<u>3932,96</u> 3276,56	<u>656,40</u> 611,54	8625	7185	<u>1440</u> 1341	<u>16,4000</u> 2,6640	<u>35,97</u> 5,84
118	С1424-1 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	11,1843	<u>5101,07</u> -	-	57052	-	-	-	-
118	С1555-104 2 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	40,26348	<u>100,01</u> -	-	4027	-	-	-	-
118	КБ11-29-1 3	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,193	<u>33910,50</u> 33468,00	<u>98,46</u> 91,73	74366	73395	<u>216</u> 201	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>341,23</u> 0,88
118	С111-2014-6 4 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	43,86	<u>46,51</u> -	-	2040	-	-	-	-
118	& С111-283-54	Потовщений керамограніт 593х593х20мм	м2	223,686	<u>1915,35</u> -	-	428437	-	-	-	-
118	6 1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	929,832	<u>0,17</u> -	-	158	-	-	-	-
118	С111-2000-2 7	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	1666,68	<u>25,06</u> -	-	41767	-	-	-	-
118	С111-2001-3 8	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic ТИП 15	кг	99,5622	<u>159,96</u> -	-	15926	-	-	-	-
		=====									
118	КБ26-35-5 9	1-й ПОВЕРХ Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	14,12	<u>3302,11</u> 3296,49	-	46626	46546	-	<u>15,1500</u> -	<u>213,92</u> -
119	С114-97 0 варіант 3	Екструдований пінополістирол (XPS) високої міцності (тип "Solid", "Geo" або аналог). Міцність на стиск при 10% деформації — не менше 500 кПа. Група горючості ГЗ/Г4. товщ.50мм	м3	9,0015	<u>4368,53</u> -	-	39323	-	-	-	-
119	С114-97 1 варіант 2	Екструдований пінополістирол (XPS) високої міцності (тип "Solid", "Geo" або аналог). Міцність на стиск при 10% деформації — не менше 500 кПа. Група горючості ГЗ/Г4. товщ.30мм	м3	5,4009	<u>4575,66</u> -	-	24713	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	КБ26-30-1	Улаштування пароізоляційного шару	10 м2	17,65	<u>2400,70</u>	-	42372	10291	-	<u>2,8800</u>	<u>50,83</u>
2	К=2	плоских поверхонь з плівки поліетиленової у 2 шари			583,06	-			-	-	-
119	КБ6-22-8	Улаштування монолітної залізобетонної	100м3	0,2118	<u>438403,88</u>	<u>32050,64</u>	92854	58682	<u>6788</u>	<u>1335,6200</u>	<u>282,88</u>
3		плити, приведеною товщиною понад 100 мм до 150 мм			277061,01	16724,64			3542	67,4486	14,29
119	С1424-4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	21,4977	<u>5101,07</u>	-	109661	-	-	-	-
11636					-	-			-	-	-
119	С111-875	Сітка армувальна д.4 Вр-І чарунка 150х150мм	м2	194,15	<u>91,22</u>	-	17710	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
119	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,037065	<u>9562,77</u>	-	354	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-
119	& С113-7	Фіксатор пластмасовий	шт	794,25	<u>0,69</u>	-	548	-	-	-	-
2085Ф					-	-			-	-	-
	варіант 1										
119	КБ11-15-8	Улаштування зміцнених полімерцементних покриттів бетонних підлог матеріалами-топінгами	100м2	1,765	<u>4434,75</u>	-	7827	7827	-	<u>19,9100</u>	<u>35,14</u>
8					4434,75	-			-	-	-
119	С111-1305	Сухий Топпінг Teknoser 100 – топінг (ущільнювач) для свіжих бетонних поверхонь	т	1,059	<u>22389,79</u>	-	23711	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
120	КБ11-15-7	Шліфування бетонних або металоцементних покриттів	100м2	1,765	<u>20154,00</u>	<u>430,67</u>	35572	33545	<u>760</u>	<u>90,4600</u>	<u>159,66</u>
0					19005,65	196,87			347	0,9048	1,60
120	КБ15-152-1	Обробка бетонних поверхонь плівкоутворюючим матеріалом (курінгом)	100м2	1,765	<u>2960,82</u>	<u>2,74</u>	5226	5218	<u>5</u>	<u>14,0700</u>	<u>24,83</u>
1					2956,11	2,55			5	0,0111	0,02
120	С1113-43	Зміцнювач та знепилювач бетону Teknoser Sodyum	т	0,012002	<u>412779,04</u>	-	4954	-	-	-	-
2	варіант 1	ТИП 12			-	-			-	-	-
		=====									
120	КБ26-27-1	2-й ПОВЕРХ	10 м2	145,1	<u>1401,37</u>	-	203339	203339	-	<u>6,6700</u>	<u>967,82</u>
3		Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)			1401,37	-			-	-	-
120	& С111-4	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 ммм	м2	1482,922	<u>43,23</u>	-	64107	-	-	-	-
1720-3Г					-	-			-	-	-
120	& С111-327-5	Клей К-414	л	229,258	<u>1491,82</u>	-	342012	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
120	& С111-6	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	3707,305	<u>28,44</u>	-	105436	-	-	-	-
1680-2					-	-			-	-	-
120	& С111-327-7	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	8,9962	<u>664,92</u>	-	5982	-	-	-	-
4-13					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	14,51	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	177149	165356	<u>5556</u>	<u>57,0400</u>	<u>827,65</u>
8					11396,02	356,73			5176	1,5540	22,55
120	С1424-9 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	44,4006	<u>5101,07</u>	-	226491	-	-	-	-
121	КБ11-15-2 0 κ=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)	100м2	14,51	<u>3932,96</u>	<u>656,40</u>	57067	47543	<u>9524</u>	<u>16,4000</u>	<u>237,96</u>
					3276,56	611,54			8873	2,6640	38,65
121	С1424-1 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	74,001	<u>5101,07</u>	-	377484	-	-	-	-
121	С1555-104 2 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	266,4036	<u>100,01</u>	-	26643	-	-	-	-
121	КБ11-11-13 3	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	14,51	<u>12676,06</u>	<u>54,70</u>	183930	182353	<u>794</u>	<u>63,7000</u>	<u>924,29</u>
					12567,37	50,96			739	0,2220	3,22
121	С111-2005-2 4 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	14510	<u>55,49</u>	-	805160	-	-	-	-
121	С111-2014-6 5 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	290,2	<u>46,51</u>	-	13497	-	-	-	-
121	КБ11-23-2 6	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	14,51	<u>32407,79</u>	<u>2360,82</u>	470237	429119	<u>34255</u>	<u>109,8100</u>	<u>1593,34</u>
121	& С1113-7 152-1 варіант 1	Ґрунт для підлоги (ЕРОСОАТ PRIMER)	кг	870,6	<u>289,80</u>	-	252300	-	-	-	-
121	& С1113-8 152-3 варіант 1	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	3903,19	<u>307,21</u>	-	1199099	-	-	-	-
121	КБ26-27-1 9	3-й ПОВЕРХ Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)	10 м2	152,73	<u>1401,37</u>	-	214031	214031	-	<u>6,6700</u>	<u>1018,71</u>
					1401,37	-			-	-	-
122	& С111-0 1720-3Г	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	1560,900	<u>43,23</u>	-	67478	-	-	-	-
122	& С111-327-1 3	Клей К-414	л	241,3134	<u>1491,82</u>	-	359996	-	-	-	-
122	& С111-2 1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3x50	м.п.	3902,251	<u>28,44</u>	-	110980	-	-	-	-
					5	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	& C111-327-34-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	9,46926	<u>664,92</u>	-	6296	-	-	-	-
122	КБ11-15-14	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	15,273	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	186464	174051	<u>5848</u>	<u>57,0400</u>	<u>871,17</u>
					11396,02	356,73			5448	1,5540	23,73
122	C1424-511636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	46,73538	<u>5101,07</u>	-	238400	-	-	-	-
122	КБ11-15-26κ=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)	100м2	15,273	<u>3932,96</u>	<u>656,40</u>	60068	50043	<u>10025</u>	<u>16,4000</u>	<u>250,48</u>
					3276,56	611,54			9340	2,6640	40,69
122	C1424-711636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	77,8923	<u>5101,07</u>	-	397334	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	C1555-1048 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	280,41228	<u>100,01</u>	-	28044	-	-	-	-
122	КБ11-11-139	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	15,273	<u>12676,06</u>	<u>54,70</u>	193601	191941	<u>835</u>	<u>63,7000</u>	<u>972,89</u>
					12567,37	50,96			778	0,2220	3,39
123	C111-2005-20 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	15273	<u>55,49</u>	-	847499	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	C111-2014-61 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	305,46	<u>46,51</u>	-	14207	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	КБ11-23-22	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	15,273	<u>32407,79</u>	<u>2360,82</u>	494964	451684	<u>36057</u>	<u>109,8100</u>	<u>1677,13</u>
					29574,03	2220,16			33909	11,2528	171,86
123	& C1113-3152-1 варіант 1	Ґрунт для підлоги (EPOCOAT PRIMER)	кг	916,38	<u>289,80</u>	-	265567	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& C1113-4152-3 варіант 1	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	4108,437	<u>307,21</u>	-	1262153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	КБ26-27-15	4-й ПОВЕРХ Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)	10 м2	120,25	<u>1401,37</u>	-	168515	168515	-	<u>6,6700</u>	<u>802,07</u>
					1401,37	-			-	-	-
123	& C111-61720-3Г	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	1228,955	<u>43,23</u>	-	53128	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	& C111-327-73	Клей К-414	л	189,995	<u>1491,82</u>	-	283438	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123 & C111-8	1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	3072,387	<u>28,44</u>	-	87379	-	-	-	-
123 & C111-327-94-13		Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	7,4555	<u>664,92</u>	-	4957	-	-	-	-
124 КБ11-15-10		Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	12,025	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	146810	137037	<u>4604</u>	<u>57,0400</u>	<u>685,91</u>
124 С1424-1	11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	36,7965	<u>5101,07</u>	-	187702	-	-	-	-
124 КБ11-15-2	2 κ=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)	100м2	12,025	<u>3932,96</u>	<u>656,40</u>	47294	39401	<u>7893</u>	<u>16,4000</u>	<u>197,21</u>
124 С1424-3	11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	61,3275	<u>5101,07</u>	-	312836	-	-	-	-
124 С1555-104	4 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	220,779	<u>100,01</u>	-	22080	-	-	-	-
124 КБ11-11-13	5	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	12,025	<u>12676,06</u>	<u>54,70</u>	152430	151123	<u>658</u>	<u>63,7000</u>	<u>765,99</u>
124 С111-2005-2	6 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	12025	<u>55,49</u>	-	667267	-	-	-	-
124 С111-2014-6	7 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	240,5	<u>46,51</u>	-	11186	-	-	-	-
124 КБ11-23-2	8	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	12,025	<u>32407,79</u>	<u>2360,82</u>	389704	355628	<u>28389</u>	<u>109,8100</u>	<u>1320,47</u>
124 & C1113-9	152-1 варіант 1	Ґрунт для підлоги (EPOCOAT PRIMER)	кг	721,5	<u>289,80</u>	-	209091	-	-	-	-
125 & C1113-0	152-3 варіант 1	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	3234,725	<u>307,21</u>	-	993740	-	-	-	-
125 КБ26-27-1	1	5-й ПОВЕРХ Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)	10 м2	147,43	<u>1401,37</u>	-	206604	206604	-	<u>6,6700</u>	<u>983,36</u>
125 & C111-2	1720-3Г	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	1506,734	<u>43,23</u>	-	65136	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
125 & С111-327-33	Клей К-414	л	232,9394	<u>1491,82</u>	-	347504	-	-	-	-	-
125 & С111-4 1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	3766,836	<u>28,44</u>	-	107129	-	-	-	-	-
125 & С111-327-54-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	9,14066	<u>664,92</u>	-	6078	-	-	-	-	-
125 КБ11-15-16	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	14,743	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	179994	168012	<u>5645</u>	<u>57,0400</u>	<u>840,94</u>	
125 С1424-7 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	45,11358	<u>11396,02</u>	<u>356,73</u>	230128	-	<u>5259</u>	<u>1,5540</u>	<u>22,91</u>	
125 КБ11-15-28 κ=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)	100м2	14,743	<u>3932,96</u>	<u>656,40</u>	57984	48306	<u>9678</u>	<u>16,4000</u>	<u>241,79</u>	
125 С1424-9 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	75,1893	<u>3276,56</u>	<u>611,54</u>	383546	-	<u>9016</u>	<u>2,6640</u>	<u>39,28</u>	
126 С1555-1040 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	270,6814	<u>5101,07</u>	-	27071	-	-	-	-	-
126 КБ11-11-131	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	14,743	<u>12567,37</u>	<u>54,70</u>	186883	185281	<u>806</u>	<u>63,7000</u>	<u>939,13</u>	
126 С111-2005-22 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	14743	<u>50,96</u>	-	818089	-	<u>751</u>	<u>0,2220</u>	<u>3,27</u>	
126 С111-2014-63 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	294,86	<u>55,49</u>	-	13714	-	-	-	-	-
126 КБ11-23-24	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	14,743	<u>46,51</u>	-	477788	436010	<u>34806</u>	<u>109,8100</u>	<u>1618,93</u>	
126 & С1113-5 152-1 варіант 1	Ґрунт для підлоги (EPOCOAT PRIMER)	кг	884,58	<u>29574,03</u>	<u>2220,16</u>	256351	-	<u>32732</u>	<u>11,2528</u>	<u>165,90</u>	
126 & С1113-6 152-3 варіант 1	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	3965,867	<u>289,80</u>	-	1218354	-	-	-	-	-
126 КБ26-27-17	6-й ПОВЕРХ Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)	10 м2	149,7	<u>307,21</u>	-	209785	209785	-	<u>6,6700</u>	<u>998,50</u>	
				<u>1401,37</u>	-			-	-	-	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128 3	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)	10 м2	149,45	<u>1401,37</u> 1401,37	-	209435	209435	-	<u>6,6700</u>	<u>996,83</u>
128 4	& C111-1720-3Г	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	1527,379	<u>43,23</u>	-	66029	-	-	-	-
128 5	& C111-327-53	Клей К-414	л	236,131	<u>1491,82</u>	-	352265	-	-	-	-
128 6	& C111-1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	3818,447	<u>28,44</u>	-	108597	-	-	-	-
128 7	& C111-327-4-13	Очишувач для клею K-Flex THINNER	л	9,2659	<u>664,92</u>	-	6161	-	-	-	-
128 8	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	14,945	<u>12208,76</u> 11396,02	<u>382,90</u> 356,73	182460	170314	<u>5722</u> 5331	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>852,46</u> 23,22
128 9	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	45,7317	<u>5101,07</u>	-	233281	-	-	-	-
129 0	КБ11-15-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)	100м2	14,945	<u>3932,96</u> 3276,56	<u>656,40</u> 611,54	58778	48968	<u>9810</u> 9139	<u>16,4000</u> 2,6640	<u>245,10</u> 39,81
129 1	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	76,2195	<u>5101,07</u>	-	388801	-	-	-	-
129 2	C1555-104 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	274,3902	<u>100,01</u>	-	27442	-	-	-	-
129 3	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	14,945	<u>12676,06</u> 12567,37	<u>54,70</u> 50,96	189444	187819	<u>817</u> 762	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>952,00</u> 3,32
129 4	C111-2005-2 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	14945	<u>55,49</u>	-	829298	-	-	-	-
129 5	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	298,9	<u>46,51</u>	-	13902	-	-	-	-
129 6	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	14,945	<u>32407,79</u> 29574,03	<u>2360,82</u> 2220,16	484334	441984	<u>35282</u> 33180	<u>109,8100</u> 11,2528	<u>1641,11</u> 168,17
129 7	& C1113-152-1 варіант 1	Ґрунт для підлоги (EPOCOAT PRIMER)	кг	896,7	<u>289,80</u>	-	259864	-	-	-	-
129 8	& C1113-152-3 варіант 1	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	4020,205	<u>307,21</u>	-	1235047	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ТИП 13 =====									
		2-й ПОВЕРХ									
129	КБ13-13-13	Грунтування бетонних і обштукатурених	100м2	2,7189	<u>1926,73</u>	<u>26,12</u>	5239	5167	<u>71</u>	<u>8,1600</u>	<u>22,19</u>
9		поверхонь, перший шар (+150мм на стіну)			1900,38	12,12			33	0,0544	0,15
130	КБ13-13-14	Грунтування бетонних і обштукатурених	100м2	2,7189	<u>2069,58</u>	<u>31,79</u>	5627	5541	<u>86</u>	<u>8,7500</u>	<u>23,79</u>
0		поверхонь, наступний шар (+150мм на стіну)			2037,79	15,08			41	0,0677	0,18
130	С111-2002-6	Еластична акрилова однокомпонентна	кг	423,225	<u>129,82</u>	-	54943	-	-	-	-
1	варіант 1	гідроізоляція для санвузлів та "вологих" приміщень (типу КРІС Пластерсіл або аналог)			-	-			-	-	-
130	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних	10 м2	25,65	<u>1401,37</u>	-	35945	35945	-	<u>6,6700</u>	<u>171,09</u>
2		поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)			1401,37	-			-	-	-
130	& С111-3	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	262,143	<u>43,23</u>	-	11332	-	-	-	-
	1720-3Г				-	-			-	-	-
	варіант 3										
130	& С111-327-4	Клей К-414	л	40,527	<u>1491,82</u>	-	60459	-	-	-	-
	3				-	-			-	-	-
130	& С111-5	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	655,3575	<u>28,44</u>	-	18638	-	-	-	-
	1680-2				-	-			-	-	-
130	& С111-327-6	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	1,5903	<u>664,92</u>	-	1057	-	-	-	-
	4-13				-	-			-	-	-
130	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	2,565	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	31315	29231	<u>982</u>	<u>57,0400</u>	<u>146,31</u>
7					11396,02	356,73			915	1,5540	3,99
130	С1424-8	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,8489	<u>5101,07</u>	-	40038	-	-	-	-
	11636				-	-			-	-	-
130	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)	100м2	2,565	<u>3932,96</u>	<u>656,40</u>	10088	8404	<u>1684</u>	<u>16,4000</u>	<u>42,07</u>
9	к=10				3276,56	611,54			1569	2,6640	6,83
131	С1424-0	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	13,0815	<u>5101,07</u>	-	66730	-	-	-	-
	11636				-	-			-	-	-
131	С1555-104	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	47,0934	<u>100,01</u>	-	4710	-	-	-	-
	1 варіант 1				-	-			-	-	-
131	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,565	<u>12676,06</u>	<u>54,70</u>	32514	32235	<u>140</u>	<u>63,7000</u>	<u>163,39</u>
2					12567,37	50,96			131	0,2220	0,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131 3	C111-2005-2 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	2565	<u>55,49</u>	-	142332	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131 4	C111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	51,3	<u>46,51</u>	-	2386	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131 5	KB11-23-2	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	2,565	<u>32407,79</u>	<u>2360,82</u>	83126	75857	<u>6056</u>	<u>109,8100</u>	<u>281,66</u>
					<u>29574,03</u>	<u>2220,16</u>			<u>5695</u>	<u>11,2528</u>	<u>28,86</u>
131 6	& C1113-152-1	Ґрунт для підлоги (EPOCOAT PRIMER)	кг	153,9	<u>289,80</u>	-	44600	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131 7	& C1113-152-3	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	689,985	<u>307,21</u>	-	211970	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		3-й ПОВЕРХ									
131 8	KB13-13-13	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар (+150мм на стіну)	100м2	2,15816	<u>1926,73</u>	<u>26,12</u>	4158	4101	<u>56</u>	<u>8,1600</u>	<u>17,61</u>
					<u>1900,38</u>	<u>12,12</u>			<u>26</u>	<u>0,0544</u>	<u>0,12</u>
131 9	KB13-13-14	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар (+150мм на стіну)	100м2	2,15816	<u>2069,58</u>	<u>31,79</u>	4466	4398	<u>68</u>	<u>8,7500</u>	<u>18,88</u>
					<u>2037,79</u>	<u>15,08</u>			<u>33</u>	<u>0,0677</u>	<u>0,15</u>
132 0	C111-2002-6 варіант 1	Еластична акрилова однокомпонентна гідроізоляція для санвузлів та "вологих" приміщень (типу КРІС Пластерсіл або аналог)	кг	335,94	<u>129,82</u>	-	43612	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132 1	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)	10 м2	20,36	<u>1401,37</u>	-	28532	28532	-	<u>6,6700</u>	<u>135,80</u>
					<u>1401,37</u>	-			-	-	-
132 2	& C111-1720-3Г	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	208,0792	<u>43,23</u>	-	8995	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132 3	& C111-327-33	Клей К-414	л	32,1688	<u>1491,82</u>	-	47990	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132 4	& C111-1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	520,198	<u>28,44</u>	-	14794	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132 5	& C111-327-54-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	1,26232	<u>664,92</u>	-	839	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132 6	KB11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	2,036	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	24857	23202	<u>780</u>	<u>57,0400</u>	<u>116,13</u>
					<u>11396,02</u>	<u>356,73</u>			<u>726</u>	<u>1,5540</u>	<u>3,16</u>
132 7	C1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	6,23016	<u>5101,07</u>	-	31780	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	КБ11-15-2 8 κ=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)	100м2	2,036	<u>3932,96</u> 3276,56	<u>656,40</u> 611,54	8008	6671	<u>1337</u> 1245	<u>16,4000</u> 2,6640	<u>33,39</u> 5,42
132	С1424-9 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	10,3836	<u>5101,07</u> -	- -	52967	-	- -	- -	- -
133	С1555-104 0 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	37,38096	<u>100,01</u> -	- -	3738	-	- -	- -	- -
133	КБ11-11-13 1	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,036	<u>12676,06</u> 12567,37	<u>54,70</u> 50,96	25808	25587	<u>111</u> 104	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>129,69</u> 0,45
133	С111-2005-2 2 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	2036	<u>55,49</u> -	- -	112978	-	- -	- -	- -
133	С111-2014-6 3 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	40,72	<u>46,51</u> -	- -	1894	-	- -	- -	- -
133	КБ11-23-2 4	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	2,036	<u>32407,79</u> 29574,03	<u>2360,82</u> 2220,16	65982	60213	<u>4807</u> 4520	<u>109,8100</u> 11,2528	<u>223,57</u> 22,91
133	& С1113-5 152-1 варіант 1	Ґрунт для підлоги (ЕРОСОАТ PRIMER)	кг	122,16	<u>289,80</u> -	- -	35402	-	- -	- -	- -
133	& С1113-6 152-3 варіант 1	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	547,684	<u>307,21</u> -	- -	168254	-	- -	- -	- -
133	КБ13-13-13 7	4-й ПОВЕРХ Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар (+150мм на стіну)	100м2	1,47446	<u>1926,73</u> 1900,38	<u>26,12</u> 12,12	2841	2802	<u>39</u> 18	<u>8,1600</u> 0,0544	<u>12,03</u> 0,08
133	КБ13-13-14 8	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар (+150мм на стіну)	100м2	1,47446	<u>2069,58</u> 2037,79	<u>31,79</u> 15,08	3052	3005	<u>47</u> 22	<u>8,7500</u> 0,0677	<u>12,90</u> 0,10
133	С111-2002-6 9 варіант 1	Еластична акрилова однокомпонентна гідроізоляція для санвузлів та "вологих" приміщень (типу КРІС Пластерсіл або аналог)	кг	229,515	<u>129,82</u> -	- -	29796	-	- -	- -	- -
134	КБ26-27-1 0	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)	10 м2	13,91	<u>1401,37</u> 1401,37	- -	19493	19493	- -	<u>6,6700</u> -	<u>92,78</u> -
134	& С111-1 1720-3Г варіант 3	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	142,1602	<u>43,23</u> -	- -	6146	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134 & С111-327-23	Клей К-414	л	21,9778	<u>1491,82</u>	-	32787	-	-	-	-	-
134 & С111-3 1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	355,4005	<u>28,44</u>	-	10108	-	-	-	-	-
134 & С111-327-4 4-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	0,86242	<u>664,92</u>	-	573	-	-	-	-	-
134 КБ11-15-1 5	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,391	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	16982	15852	<u>533</u>	<u>57,0400</u>	<u>79,34</u>	
134 С1424-6 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,25646	<u>11396,02</u>	<u>356,73</u>	21713	-	<u>496</u>	<u>1,5540</u>	<u>2,16</u>	
134 КБ11-15-2 7	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)	100м2	1,391	<u>3932,96</u>	<u>656,40</u>	5471	4558	<u>913</u>	<u>16,4000</u>	<u>22,81</u>	
134 С1424-8 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,0941	<u>3276,56</u>	<u>611,54</u>	36188	-	<u>851</u>	<u>2,6640</u>	<u>3,71</u>	
134 С1555-104 9	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	25,53876	<u>5101,07</u>	-	2554	-	-	-	-	
135 КБ11-11-13 0	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	1,391	<u>12567,37</u>	<u>54,70</u>	17632	17481	<u>76</u>	<u>63,7000</u>	<u>88,61</u>	
135 С111-2005-2 1	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	1391	<u>12567,37</u>	<u>50,96</u>	77187	-	<u>71</u>	<u>0,2220</u>	<u>0,31</u>	
135 С111-2014-6 2	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	27,82	<u>55,49</u>	-	1294	-	-	-	-	
135 КБ11-23-2 3	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	1,391	<u>46,51</u>	-	45079	41137	<u>3284</u>	<u>109,8100</u>	<u>152,75</u>	
135 & С1113-4 152-1	Ґрунт для підлоги (ЕРОСОАТ PRIMER)	кг	83,46	<u>29574,03</u>	<u>2360,82</u>	24187	-	<u>3088</u>	<u>11,2528</u>	<u>15,65</u>	
135 & С1113-5 152-3	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	374,179	<u>289,80</u>	-	114952	-	-	-	-	
135 КБ13-13-13 6	5-й ПОВЕРХ Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар (+150мм на стіну)	100м2	2,83126	<u>307,21</u>	-	5455	5380	<u>74</u>	<u>8,1600</u>	<u>23,10</u>	
				<u>1900,38</u>	<u>12,12</u>			<u>34</u>	<u>0,0544</u>	<u>0,15</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135 7	КБ13-13-14	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар (+150мм на стіну)	100м2	2,83126	<u>2069,58</u> 2037,79	<u>31,79</u> 15,08	5860	5770	<u>90</u> 43	<u>8,7500</u> 0,0677	<u>24,77</u> 0,19
135 8	С111-2002-6 варіант 1	Еластична акрилова однокомпонентна гідроізоляція для санвузлів та "вологих" приміщень (типу КРІС Пластерсіл або аналог)	кг	440,715	<u>129,82</u> -	- -	57214	-	- -	- -	- -
135 9	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)	10 м2	26,71	<u>1401,37</u> 1401,37	- -	37431	37431	- -	<u>6,6700</u> -	<u>178,16</u> -
136 0	& С111-1720-3Г варіант 3	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	272,9762	<u>43,23</u> -	- -	11801	-	- -	- -	- -
136 13	& С111-327-13	Клей К-414	л	42,2018	<u>1491,82</u> -	- -	62957	-	- -	- -	- -
136 2	& С111-1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	682,4405	<u>28,44</u> -	- -	19409	-	- -	- -	- -
136 34-13	& С111-327-34-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	1,65602	<u>664,92</u> -	- -	1101	-	- -	- -	- -
136 4	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	2,671	<u>12208,76</u> 11396,02	<u>382,90</u> 356,73	32610	30439	<u>1023</u> 953	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>152,35</u> 4,15
136 5	С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,17326	<u>5101,07</u> -	- -	41692	-	- -	- -	- -
136 6	КБ11-15-2 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)	100м2	2,671	<u>3932,96</u> 3276,56	<u>656,40</u> 611,54	10505	8752	<u>1753</u> 1633	<u>16,4000</u> 2,6640	<u>43,80</u> 7,12
136 7	С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	13,6221	<u>5101,07</u> -	- -	69487	-	- -	- -	- -
136 8	С1555-104 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	49,03956	<u>100,01</u> -	- -	4904	-	- -	- -	- -
136 9	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,671	<u>12676,06</u> 12567,37	<u>54,70</u> 50,96	33858	33567	<u>146</u> 136	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>170,14</u> 0,59
137 0	С111-2005-2 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	2671	<u>55,49</u> -	- -	148214	-	- -	- -	- -
137 1	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	53,42	<u>46,51</u> -	- -	2485	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних	100м2	2,671	<u>32407,79</u>	<u>2360,82</u>	86561	78992	<u>6306</u>	<u>109,8100</u>	<u>293,30</u>
2		полімерно-епоксидне			29574,03	2220,16			5930	11,2528	30,06
137	& С1113-	Ґрунт для підлоги (ЕРОСОАТ PRIMER)	кг	160,26	<u>289,80</u>	-	46443	-	-	-	-
3	152-1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
137	& С1113-	Полімерно-епоксидне покриття з	кг	718,499	<u>307,21</u>	-	220730	-	-	-	-
4	152-3	кольоровим кварцом			-	-			-	-	-
	варіант 1										
		6-й ПОВЕРХ									
137	КБ13-13-13	Ґрунтування бетонних і обштукатурених	100м2	2,54824	<u>1926,73</u>	<u>26,12</u>	4910	4843	<u>67</u>	<u>8,1600</u>	<u>20,79</u>
5		поверхонь, перший шар (+150мм на стіну)			1900,38	12,12			31	0,0544	0,14
137	КБ13-13-14	Ґрунтування бетонних і обштукатурених	100м2	2,54824	<u>2069,58</u>	<u>31,79</u>	5274	5193	<u>81</u>	<u>8,7500</u>	<u>22,30</u>
6		поверхонь, наступний шар (+150мм на стіну)			2037,79	15,08			38	0,0677	0,17
137	С111-2002-6	Еластична акрилова однокомпонентна	кг	396,66	<u>129,82</u>	-	51494	-	-	-	-
7	варіант 1	гідроізоляція для санвузлів та "вологих" приміщень (типу КРІС Пластерсіл або аналог)			-	-			-	-	-
137	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних	10 м2	24,04	<u>1401,37</u>	-	33689	33689	-	<u>6,6700</u>	<u>160,35</u>
8		поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)			1401,37	-			-	-	-
137	& С111-	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	245,6888	<u>43,23</u>	-	10621	-	-	-	-
9	1720-3Г				-	-			-	-	-
	варіант 3										
138	& С111-327-	Клей К-414	л	37,9832	<u>1491,82</u>	-	56664	-	-	-	-
03					-	-			-	-	-
138	& С111-	Стрічка самоклеюча для вспінених	м.п.	614,222	<u>28,44</u>	-	17468	-	-	-	-
1	1680-2	матеріалів 3х50			-	-			-	-	-
138	& С111-327-	Очищувач для клею К-Flex THINNER	л	1,49048	<u>664,92</u>	-	991	-	-	-	-
24-13					-	-			-	-	-
138	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних	100м2	2,404	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	29350	27396	<u>920</u>	<u>57,0400</u>	<u>137,12</u>
3		товщиною 30 мм			11396,02	356,73			858	1,5540	3,74
138	С1424-	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	7,35624	<u>5101,07</u>	-	37525	-	-	-	-
4	11636	[М350], крупність заповнювача 10 мм і менше			-	-			-	-	-
138	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм	100м2	2,404	<u>3932,96</u>	<u>656,40</u>	9455	7877	<u>1578</u>	<u>16,4000</u>	<u>39,43</u>
5	к=10	зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)			3276,56	611,54			1470	2,6640	6,40
138	С1424-	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	12,2604	<u>5101,07</u>	-	62541	-	-	-	-
6	11636	[М350], крупність заповнювача 10 мм і менше			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	C1555-104	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40	кг	44,13744	<u>100,01</u>	-	4414	-	-	-	-
7	варіант 1	(40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)			-	-			-	-	-
138	KB11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з	100м2	2,404	<u>12676,06</u>	<u>54,70</u>	30473	30212	<u>131</u>	<u>63,7000</u>	<u>153,13</u>
8		суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм			12567,37	50,96			123	0,2220	0,53
138	C111-2005-2	Швидкотверднуча самовирівнювальна	кг	2404	<u>55,49</u>	-	133398	-	-	-	-
9	варіант 2	суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART			-	-			-	-	-
139	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	48,08	<u>46,51</u>	-	2236	-	-	-	-
0	варіант 1				-	-			-	-	-
139	KB11-23-2	Улаштування покриттів безшовних	100м2	2,404	<u>32407,79</u>	<u>2360,82</u>	77908	71096	<u>5675</u>	<u>109,8100</u>	<u>263,98</u>
1		полімерно-епоксидне			29574,03	2220,16			5337	11,2528	27,05
139	& C1113-2	Ґрунт для підлоги (EPOCOAT PRIMER)	кг	144,24	<u>289,80</u>	-	41801	-	-	-	-
2	152-1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
139	& C1113-3	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	646,676	<u>307,21</u>	-	198665	-	-	-	-
	152-3				-	-			-	-	-
	варіант 1										
139	KB13-13-13	7-й ПОВЕРХ	100м2	2,65954	<u>1926,73</u>	<u>26,12</u>	5124	5054	<u>69</u>	<u>8,1600</u>	<u>21,70</u>
4		Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар (+150мм на стіну)			1900,38	12,12			32	0,0544	0,14
139	KB13-13-14	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар (+150мм на стіну)	100м2	2,65954	<u>2069,58</u>	<u>31,79</u>	5504	5420	<u>84</u>	<u>8,7500</u>	<u>23,27</u>
5					2037,79	15,08			40	0,0677	0,18
139	C111-2002-6	Еластична акрилова однокомпонентна гідроізоляція для санвузлів та "вологих" приміщень (типу КРІС Пластерсіл або аналог)	кг	413,985	<u>129,82</u>	-	53744	-	-	-	-
6	варіант 1				-	-			-	-	-
139	KB26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену (Гемафон)	10 м2	25,09	<u>1401,37</u>	-	35160	35160	-	<u>6,6700</u>	<u>167,35</u>
7					1401,37	-			-	-	-
139	& C111-8	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	256,4198	<u>43,23</u>	-	11085	-	-	-	-
	1720-3Г				-	-			-	-	-
	варіант 3										
139	& C111-327-9	Клей К-414	л	39,6422	<u>1491,82</u>	-	59139	-	-	-	-
3					-	-			-	-	-
140	& C111-0	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3x50	м.п.	641,0495	<u>28,44</u>	-	18231	-	-	-	-
	1680-2				-	-			-	-	-
140	& C111-327-1	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	1,55558	<u>664,92</u>	-	1034	-	-	-	-
4-13					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	2,509	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	30632	28593	<u>961</u>	<u>57,0400</u>	<u>143,11</u>
2					11396,02	356,73			895	1,5540	3,90
140	С1424-3 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	7,67754	<u>5101,07</u>	-	39164	-	-	-	-
140	КБ11-15-2 4 κ=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 80 мм)	100м2	2,509	<u>3932,96</u>	<u>656,40</u>	9868	8221	<u>1647</u>	<u>16,4000</u>	<u>41,15</u>
					3276,56	611,54			1534	2,6640	6,68
140	С1424-5 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	12,7959	<u>5101,07</u>	-	65273	-	-	-	-
140	С1555-104 6 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	46,06524	<u>100,01</u>	-	4607	-	-	-	-
140	КБ11-11-13 7	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,509	<u>12676,06</u>	<u>54,70</u>	31804	31532	<u>137</u>	<u>63,7000</u>	<u>159,82</u>
					12567,37	50,96			128	0,2220	0,56
140	С111-2005-2 8 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	2509	<u>55,49</u>	-	139224	-	-	-	-
140	С111-2014-6 9 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	50,18	<u>46,51</u>	-	2334	-	-	-	-
141	КБ11-23-2 0	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне	100м2	2,509	<u>32407,79</u>	<u>2360,82</u>	81311	74201	<u>5923</u>	<u>109,8100</u>	<u>275,51</u>
141	& С1113-1 152-1 варіант 1	Грунт для підлоги (ЕРОСОАТ PRIMER)	кг	150,54	<u>289,80</u>	-	43626	-	-	-	-
141	& С1113-2 152-3 варіант 1	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	674,921	<u>307,21</u>	-	207342	-	-	-	-
		ТИП 16 =====									
141	КБ26-27-1 3	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12,16	<u>1401,37</u>	-	17041	17041	-	<u>6,6700</u>	<u>81,11</u>
					1401,37	-			-	-	-
141	& С111-4 1720-3Г варіант 3	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	124,2752	<u>43,23</u>	-	5372	-	-	-	-
141	& С111-327-5 3	Клей К-414	л	19,2128	<u>1491,82</u>	-	28662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	& C111-6	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	310,688	<u>28,44</u>	-	8836	-	-	-	-
141	1680-2				-	-			-	-	-
141	& C111-327-7	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	0,75392	<u>664,92</u>	-	501	-	-	-	-
141	4-13				-	-			-	-	-
141	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,216	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	14846	13858	<u>466</u>	<u>57,0400</u>	<u>69,36</u>
8					11396,02	356,73			434	1,5540	1,89
141	C1424-9	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,72096	<u>5101,07</u>	-	18981	-	-	-	-
141	11636				-	-			-	-	-
142	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 70 мм)	100м2	1,216	<u>3146,36</u>	<u>525,12</u>	3826	3187	<u>639</u>	<u>13,1200</u>	<u>15,95</u>
0	к=8				2621,24	489,24			595	2,1312	2,59
142	C1424-1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,96128	<u>5101,07</u>	-	25308	-	-	-	-
142	11636				-	-			-	-	-
142	C1555-104	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	22,32576	<u>100,01</u>	-	2233	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
142	КБ11-29-1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,216	<u>33910,50</u>	<u>98,46</u>	41235	40697	<u>120</u>	<u>155,6000</u>	<u>189,21</u>
3					33468,00	91,73			112	0,3996	0,49
142	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,32	<u>46,51</u>	-	1131	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
142	& C111-283-5	Потовщений керамограніт 593х593х20мм	м2	124,032	<u>1915,35</u>	-	237565	-	-	-	-
4	варіант 1				-	-			-	-	-
142	& C111-6	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	515,584	<u>0,17</u>	-	88	-	-	-	-
142	1714-ИНБ				-	-			-	-	-
142	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	924,16	<u>25,06</u>	-	23159	-	-	-	-
7					-	-			-	-	-
142	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	55,2064	<u>159,96</u>	-	8831	-	-	-	-
8					-	-			-	-	-
142	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12,16	<u>1401,37</u>	-	17041	17041	-	<u>6,6700</u>	<u>81,11</u>
9					1401,37	-			-	-	-
143	& C111-0	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	124,2752	<u>43,23</u>	-	5372	-	-	-	-
143	1720-3Г				-	-			-	-	-
143	варіант 3										
143	& C111-327-1	Клей К-414	л	19,2128	<u>1491,82</u>	-	28662	-	-	-	-
143	13				-	-			-	-	-
143	& C111-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	310,688	<u>28,44</u>	-	8836	-	-	-	-
2	1680-2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143 & C111-327-34-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	0,75392	<u>664,92</u>	-	-	501	-	-	-	-
143 КБ11-15-14	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,216	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	<u>14846</u>	<u>13858</u>	<u>466</u>	<u>57,0400</u>	<u>69,36</u>	
143 С1424-511636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,72096	<u>5101,07</u>	-	-	18981	-	-	-	
143 КБ11-15-26к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 70 мм)	100м2	1,216	<u>3146,36</u>	<u>525,12</u>	<u>3826</u>	<u>3187</u>	<u>639</u>	<u>13,1200</u>	<u>15,95</u>	
143 С1424-711636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,96128	<u>5101,07</u>	-	-	25308	-	-	-	
143 С1555-1048 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	22,32576	<u>100,01</u>	-	-	2233	-	-	-	
143 КБ11-29-19	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,216	<u>33910,50</u>	<u>98,46</u>	<u>41235</u>	<u>40697</u>	<u>120</u>	<u>155,6000</u>	<u>189,21</u>	
144 С111-2014-60 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,32	<u>46,51</u>	-	-	1131	-	-	-	
144 & C111-283-14 варіант 1	Потовщений керамограніт 593х593х20мм	м2	124,032	<u>1915,35</u>	-	-	237565	-	-	-	
144 & C111-21714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	515,584	<u>0,17</u>	-	-	88	-	-	-	
144 С111-2000-23	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	924,16	<u>25,06</u>	-	-	23159	-	-	-	
144 С111-2001-34	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic 4-й ПОВЕРХ	кг	55,2064	<u>159,96</u>	-	-	8831	-	-	-	
144 КБ26-27-15	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12,16	<u>1401,37</u>	-	-	17041	17041	-	<u>6,6700</u>	
144 & C111-61720-3Г варіант 3	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	124,2752	<u>43,23</u>	-	-	5372	-	-	-	
144 & C111-327-73	Клей К-414	л	19,2128	<u>1491,82</u>	-	-	28662	-	-	-	
144 & C111-81680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	310,688	<u>28,44</u>	-	-	8836	-	-	-	
144 & C111-327-94-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	0,75392	<u>664,92</u>	-	-	501	-	-	-	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1450	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,216	<u>12208,76</u> 11396,02	<u>382,90</u> 356,73	14846	13858	<u>466</u> 434	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>69,36</u> 1,89
1451	С1424-11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,72096	<u>5101,07</u> -	-	18981	-	-	-	-
1452	КБ11-15-2 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 70 мм)	100м2	1,216	<u>3146,36</u> 2621,24	<u>525,12</u> 489,24	3826	3187	<u>639</u> 595	<u>13,1200</u> 2,1312	<u>15,95</u> 2,59
1453	С1424-311636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,96128	<u>5101,07</u> -	-	25308	-	-	-	-
1454	С1555-1044	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	22,32576	<u>100,01</u> -	-	2233	-	-	-	-
1455	КБ11-29-15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,216	<u>33910,50</u> 33468,00	<u>98,46</u> 91,73	41235	40697	<u>120</u> 112	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>189,21</u> 0,49
1456	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,32	<u>46,51</u> -	-	1131	-	-	-	-
1457	& С111-283-74	Потовщений керамограніт 593х593х20мм	м2	124,032	<u>1915,35</u> -	-	237565	-	-	-	-
1458	варіант 1										
1459	& С111-81714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	515,584	<u>0,17</u> -	-	88	-	-	-	-
1459	С111-2000-29	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	924,16	<u>25,06</u> -	-	23159	-	-	-	-
1460	С111-2001-30	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic 5-Й ПОВЕРХ	кг	55,2064	<u>159,96</u> -	-	8831	-	-	-	-
1461	КБ26-27-11	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12,16	<u>1401,37</u> 1401,37	-	17041	17041	-	<u>6,6700</u> -	<u>81,11</u> -
1462	& С111-21720-3Г	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	124,2752	<u>43,23</u> -	-	5372	-	-	-	-
1463	варіант 3										
1463	& С111-327-33	Клей К-414	л	19,2128	<u>1491,82</u> -	-	28662	-	-	-	-
1464	& С111-41680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	310,688	<u>28,44</u> -	-	8836	-	-	-	-
1465	& С111-327-54-13	Очишувач для клею K-Flex THINNER	л	0,75392	<u>664,92</u> -	-	501	-	-	-	-
1466	КБ11-15-16	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,216	<u>12208,76</u> 11396,02	<u>382,90</u> 356,73	14846	13858	<u>466</u> 434	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>69,36</u> 1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	C1424-7 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,72096	<u>5101,07</u>	-	18981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	КБ11-15-2 8 κ=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 70 мм)	100м2	1,216	<u>3146,36</u>	<u>525,12</u>	3826	3187	<u>639</u>	<u>13,1200</u>	<u>15,95</u>
					2621,24	489,24			595	2,1312	2,59
146	C1424-9 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,96128	<u>5101,07</u>	-	25308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C1555-104 0 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	22,32576	<u>100,01</u>	-	2233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	КБ11-29-1 1	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,216	<u>33910,50</u>	<u>98,46</u>	41235	40697	<u>120</u>	<u>155,6000</u>	<u>189,21</u>
					33468,00	91,73			112	0,3996	0,49
147	C111-2014-6 2 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,32	<u>46,51</u>	-	1131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C111-283-3 4 варіант 1	Потовщений керамограніт 593х593х20мм	м2	124,032	<u>1915,35</u>	-	237565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C111-4 1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	515,584	<u>0,17</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C111-2000-2 5	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	924,16	<u>25,06</u>	-	23159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	C111-2001-3 6	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic 6-Й ПОВЕРХ	кг	55,2064	<u>159,96</u>	-	8831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	КБ26-27-1 7	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	12,16	<u>1401,37</u>	-	17041	17041	-	<u>6,6700</u>	<u>81,11</u>
					1401,37	-			-	-	-
147	& C111-8 1720-3Г варіант 3	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	124,2752	<u>43,23</u>	-	5372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	& C111-327-9 3	Клей К-414	л	19,2128	<u>1491,82</u>	-	28662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C111-0 1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	310,688	<u>28,44</u>	-	8836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C111-327-1 4-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	0,75392	<u>664,92</u>	-	501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КБ11-15-1 2	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	1,216	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	14846	13858	<u>466</u>	<u>57,0400</u>	<u>69,36</u>
					11396,02	356,73			434	1,5540	1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	C1424-3 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,72096	<u>5101,07</u>	-	18981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КБ11-15-2 4 κ=8	<i>Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 70 мм)</i>	100м2	1,216	<u>3146,36</u>	<u>525,12</u>	3826	3187	<u>639</u>	<u>13,1200</u>	<u>15,95</u>
					2621,24	489,24			595	2,1312	2,59
148	C1424-5 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,96128	<u>5101,07</u>	-	25308	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	C1555-104 6 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	22,32576	<u>100,01</u>	-	2233	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	КБ11-29-1 7	<i>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт</i>	100м2	1,216	<u>33910,50</u>	<u>98,46</u>	41235	40697	<u>120</u>	<u>155,6000</u>	<u>189,21</u>
					33468,00	91,73			112	0,3996	0,49
148	C111-2014-6 8 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,32	<u>46,51</u>	-	1131	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& C111-283-9 4	Потовщений керамограніт 593х593х20мм	м2	124,032	<u>1915,35</u>	-	237565	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C111-0 1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	515,584	<u>0,17</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C111-2000-2 1	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	924,16	<u>25,06</u>	-	23159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	C111-2001-3 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	55,2064	<u>159,96</u>	-	8831	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	КБ26-27-1 3	<i>Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м2	12,16	<u>1401,37</u>	-	17041	17041	-	<u>6,6700</u>	<u>81,11</u>
					1401,37	-			-	-	-
149	& C111-4 1720-3Г	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	124,2752	<u>43,23</u>	-	5372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C111-327-5 3	Клей К-414	л	19,2128	<u>1491,82</u>	-	28662	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C111-6 1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	310,688	<u>28,44</u>	-	8836	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	& C111-327-7 4-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	0,75392	<u>664,92</u>	-	501	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
149	КБ11-15-1 8	<i>Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм</i>	100м2	1,216	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	14846	13858	<u>466</u>	<u>57,0400</u>	<u>69,36</u>
					11396,02	356,73			434	1,5540	1,89

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	C1424-9 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,72096	<u>5101,07</u>	-	18981	-	-	-	-
150	КБ11-15-2 0 κ=8	<i>Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 70 мм)</i>	100м2	1,216	<u>3146,36</u> 2621,24	<u>525,12</u> 489,24	3826	3187	<u>639</u> 595	<u>13,1200</u> 2,1312	<u>15,95</u> 2,59
150	C1424-1 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	4,96128	<u>5101,07</u>	-	25308	-	-	-	-
150	C1555-104 2 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	22,32576	<u>100,01</u>	-	2233	-	-	-	-
150	КБ11-29-1 3	<i>Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт</i>	100м2	1,216	<u>33910,50</u> 33468,00	<u>98,46</u> 91,73	41235	40697	<u>120</u> 112	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>189,21</u> 0,49
150	C111-2014-6 4 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	24,32	<u>46,51</u>	-	1131	-	-	-	-
150	& C111-283-5 4 варіант 1	Потовщений керамограніт 593х593х20мм	м2	124,032	<u>1915,35</u>	-	237565	-	-	-	-
150	& C111-6 1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	515,584	<u>0,17</u>	-	88	-	-	-	-
150	C111-2000-2 7	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	924,16	<u>25,06</u>	-	23159	-	-	-	-
150	C111-2001-3 8	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic ТИП 11	кг	55,2064	<u>159,96</u>	-	8831	-	-	-	-
150	КБ26-27-1 9	4-й ПОВЕРХ <i>Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену</i>	10 м2	29,35	<u>1401,37</u> 1401,37	-	41130	41130	-	<u>6,6700</u>	<u>195,76</u>
151	& C111-0 1720-3Г варіант 3	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	299,957	<u>43,23</u>	-	12967	-	-	-	-
151	& C111-327-1 3	Клей К-414	л	46,373	<u>1491,82</u>	-	69180	-	-	-	-
151	& C111-2 1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3х50	м.п.	749,8925	<u>28,44</u>	-	21327	-	-	-	-
151	& C111-327-3 4-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	1,8197	<u>664,92</u>	-	1210	-	-	-	-
151	КБ11-15-1 4	<i>Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм</i>	100м2	2,935	<u>12208,76</u> 11396,02	<u>382,90</u> 356,73	35833	33447	<u>1124</u> 1047	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>167,41</u> 4,56

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
151	C1424-5 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	8,9811	<u>5101,07</u> -	-	45813	-	-	-	-
151	КБ11-15-2 6 К=11	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 85 мм)	100м2	2,935	<u>4326,25</u> 3604,21	<u>722,04</u> 672,70	12698	10578	<u>2120</u> 1974	<u>18,0400</u> 2,9304	<u>52,95</u> 8,60
151	C1424-7 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	16,46535	<u>5101,07</u> -	-	83991	-	-	-	-
151	C1555-104 8 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	53,8866	<u>100,01</u> -	-	5389	-	-	-	-
151	КБ11-11-13 9	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	2,935	<u>12676,06</u> 12567,37	<u>54,70</u> 50,96	37204	36885	<u>161</u> 150	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>186,96</u> 0,65
152	КБ11-11-14 0 К=2	Додавати або виключати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ.3мм)	100м2	-2,935	<u>2127,13</u> 2095,22	<u>21,88</u> 20,38	-6243	-6149	<u>-64</u> -60	<u>10,6200</u> 0,0888	<u>-31,17</u> -0,26
152	C111-2005-2 1 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	1761	<u>55,49</u> -	-	97718	-	-	-	-
152	C111-2014-6 2 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	58,7	<u>46,51</u> -	-	2730	-	-	-	-
152	КБ11-11-18 3	Армування мідною сіткою на клейовій основі з струмопровідним ґрунтом	100м2	2,935	<u>3192,70</u> 3053,21	<u>139,49</u> 129,95	9371	8961	<u>410</u> 381	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>47,55</u> 1,66
152	C111-870 4 варіант 1	Мідна фольга з струмопровідним клеєм 50 мм	м2	293,5	<u>633,28</u> -	-	185868	-	-	-	-
152	КБ11-23-2 5	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне товщиною 3мм	100м2	2,935	<u>32407,79</u> 29574,03	<u>2360,82</u> 2220,16	95117	86800	<u>6929</u> 6516	<u>109,8100</u> 11,2528	<u>322,29</u> 33,03
152	& C1113-6 152-3 варіант 3	Полімерно-епоксидне покриття без кварцу (Епоксидне покриття MC-Bauchemie 2K просочення EG 1177 двокомпонентна) ТИП 17 =====	кг	117,4	<u>1072,21</u> -	-	125877	-	-	-	-
152	КБ26-27-1 7	2-й ПОВЕРХ Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами із спіненого каучуку, поліетилену	10 м2	7,43	<u>1401,37</u> 1401,37	-	10412	10412	-	<u>6,6700</u> -	<u>49,56</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152 & C111-8 1720-3Г варіант 3	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	75,9346	<u>43,23</u>	-	-	3283	-	-	-	-
152 & C111-327-93	Клей К-414	л	11,7394	<u>1491,82</u>	-	-	17513	-	-	-	-
153 & C111-0 1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3x50	м.п.	189,8365	<u>28,44</u>	-	-	5399	-	-	-	-
153 & C111-327-14-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	0,46066	<u>664,92</u>	-	-	306	-	-	-	-
153 КБ11-15-12	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	0,743	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	<u>9071</u>	8467	<u>284</u>	<u>57,0400</u>	<u>42,38</u>	
153 С1424-3 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	2,27358	<u>5101,07</u>	-	-	11598	-	-	-	-
153 КБ11-15-24 к=8	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 70 мм)	100м2	0,743	<u>3146,36</u>	<u>525,12</u>	<u>2338</u>	1948	<u>390</u>	<u>13,1200</u>	<u>9,75</u>	
153 С1424-5 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	3,03144	<u>5101,07</u>	-	-	15464	-	-	-	-
153 С1555-104 6 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	13,64148	<u>100,01</u>	-	-	1364	-	-	-	-
153 КБ11-29-17	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,743	<u>33910,50</u>	<u>98,46</u>	<u>25196</u>	24867	<u>73</u>	<u>155,6000</u>	<u>115,61</u>	
153 С111-2014-68 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	14,86	<u>46,51</u>	-	-	691	-	-	-	-
153 & C111-283-94 варіант 1	Потовщений керамограніт 593x593x20мм	м2	75,786	<u>1915,35</u>	-	-	145157	-	-	-	-
154 & C111-0 1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	315,032	<u>0,17</u>	-	-	54	-	-	-	-
154 С111-2000-21	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	564,68	<u>25,06</u>	-	-	14151	-	-	-	-
154 С111-2001-32	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic ТИП 18	кг	33,7322	<u>159,96</u>	-	-	5396	-	-	-	-
154 КБ13-13-133	ТЕХПОВЕРХ Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, перший шар (+400мм на стіну)	100м2	14,31865	<u>1926,73</u>	<u>26,12</u>	<u>27588</u>	27211	<u>374</u>	<u>8,1600</u>	<u>116,84</u>	
				<u>1900,38</u>	<u>12,12</u>			<u>174</u>	<u>0,0544</u>	<u>0,78</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154 4	КБ13-13-14	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь, наступний шар (+400мм на стіну)	100м2	14,31865	<u>2069,58</u> 2037,79	<u>31,79</u> 15,08	29634	29178	<u>456</u> 216	<u>8,7500</u> 0,0677	<u>125,29</u> 0,97
154 5	С111-2002-6 варіант 1	Еластична акрилова однокомпонентна гідроізоляція для санвузлів та "вологих" приміщень (типу КРІС Пластерсіл або аналог)	кг	2147,797 5	<u>129,82</u> -	- -	278827	-	- -	- -	- -
154 6	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	311,275	<u>3302,11</u> 3296,49	- -	1027864	1026115	- -	<u>15,1500</u> -	<u>4715,82</u> -
154 7	С1555-214 варіант 6	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм (екструдер Г1)	м2	1270,002	<u>612,72</u> -	- -	778156	-	- -	- -	- -
154 8	С1555-214 варіант 6	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм (екструдер Г1)	м2	1270,002	<u>612,72</u> -	- -	778156	-	- -	- -	- -
154 9	С1555-214 варіант 8	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм (екструдер Г1)	м2	1270,002	<u>269,47</u> -	- -	342227	-	- -	- -	- -
155 0	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм	100м2	12,451	<u>12208,76</u> 11396,02	<u>382,90</u> 356,73	152011	141892	<u>4767</u> 4442	<u>57,0400</u> 1,5540	<u>710,21</u> 19,35
155 1	С1424- 11636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	38,10006	<u>5101,07</u> -	- -	194351	-	- -	- -	- -
155 2	КБ11-15-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 90 мм)	100м2	12,451	<u>4719,55</u> 3931,87	<u>787,68</u> 733,85	58763	48956	<u>9807</u> 9137	<u>19,6800</u> 3,1968	<u>245,04</u> 39,80
155 3	С1424- 311636	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	76,20012	<u>5101,07</u> -	- -	388702	-	- -	- -	- -
155 4	С1555-104 варіант 1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	228,6003 6	<u>100,01</u> -	- -	22862	-	- -	- -	- -
155 5	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	12,451	<u>12676,06</u> 12567,37	<u>54,70</u> 50,96	157830	156476	<u>681</u> 635	<u>63,7000</u> 0,2220	<u>793,13</u> 2,76
155 6	С111-2005-2 варіант 2	Швидкотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	12451	<u>55,49</u> -	- -	690906	-	- -	- -	- -
155 7	С111-2014-6 варіант 1	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	249,02	<u>46,51</u> -	- -	11582	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ11-23-2	Улаштування покриттів безшовних	100м2	12,451	<u>32407,79</u>	<u>2360,82</u>	403509	368226	<u>29395</u>	<u>109,8100</u>	<u>1367,24</u>
8		полімерно-епоксидне			29574,03	2220,16			27643	11,2528	140,11
155	& С1113-	Ґрунт для підлоги (ЕРОСОАТ РІМЕР)	кг	747,06	<u>289,80</u>	-	216498	-	-	-	-
9	152-1				-	-			-	-	-
	варіант 1										
156	& С1113-	Полімерно-епоксидне покриття з	кг	3349,319	<u>307,21</u>	-	1028944	-	-	-	-
0	152-3	кольоровим кварцом			-	-			-	-	-
	варіант 1										
		ТИП 1									
		=====									
		1-й ПОВЕРХ									
156	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів	1 м3	8,38	<u>3302,11</u>	-	27672	27625	-	<u>15,1500</u>	<u>126,96</u>
1		виробами з пінопласту насухо			3296,49	-			-	-	-
156	С1555-214	Плити теплоізоляційні з екструдованого	м2	85,476	<u>612,72</u>	-	52373	-	-	-	-
2	варіант 6	пінополістиролу, товщина 100 мм (екструдер Г1)			-	-			-	-	-
156	КБ11-15-1	Улаштування покриттів бетонних	100м2	0,838	<u>12208,76</u>	<u>382,90</u>	10231	9550	<u>321</u>	<u>57,0400</u>	<u>47,80</u>
3		товщиною 30 мм			11396,02	356,73			299	1,5540	1,30
156	С1424-	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	2,56428	<u>5101,07</u>	-	13081	-	-	-	-
4	11636	[М350], крупність заповнювача 10 мм і менше			-	-			-	-	-
156	КБ11-15-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм	100м2	0,838	<u>5112,84</u>	<u>853,32</u>	4285	3569	<u>716</u>	<u>21,3200</u>	<u>17,87</u>
5	κ=13	зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 95 мм)			4259,52	795,01			666	3,4632	2,90
156	С1424-	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25	м3	5,55594	<u>5101,07</u>	-	28341	-	-	-	-
6	11636	[М350], крупність заповнювача 10 мм і менше			-	-			-	-	-
156	С1555-104	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40	кг	15,38568	<u>100,01</u>	-	1539	-	-	-	-
7	варіант 1	(40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)			-	-			-	-	-
156	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з	100м2	0,838	<u>12676,06</u>	<u>54,70</u>	10623	10531	<u>46</u>	<u>63,7000</u>	<u>53,38</u>
8		суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм			12567,37	50,96			43	0,2220	0,19
156	КБ11-11-14	Додавати або виключати на кожний 1 мм	100м2	-0,838	<u>2127,13</u>	<u>21,88</u>	-1783	-1756	<u>-18</u>	<u>10,6200</u>	<u>-8,90</u>
9	К=2	товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ (до товщ.3мм)			2095,22	20,38			-17	0,0888	-0,07
157	С111-2005-2	Швидкотверднуча самовирівнювальна	кг	502,8	<u>55,49</u>	-	27900	-	-	-	-
0	варіант 2	суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
157	C111-2014-6 1 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	16,76	<u>46,51</u>	-	780	-	-	-	-
157	KB11-11-18 2	Армування мідною сіткою на клейовій основі з струмопровідним ґрунтом	100м2	0,838	<u>3192,70</u> 3053,21	<u>139,49</u> 129,95	2675	2559	<u>116</u> 109	<u>16,2000</u> 0,5661	<u>13,58</u> 0,47
157	C111-870 3 варіант 1	Мідна фольга з струмопровідним клеєм 50 мм	м2	83,8	<u>633,28</u>	-	53069	-	-	-	-
157	KB11-23-2 4	Улаштування покриттів безшовних полімерно-епоксидне товщиною 3мм	100м2	0,838	<u>32407,79</u> 29574,03	<u>2360,82</u> 2220,16	27158	24783	<u>1978</u> 1860	<u>109,8100</u> 11,2528	<u>92,02</u> 9,43
157	& C1113- 5 152-3 варіант 3	Полімерно-епоксидне покриття без кварцу (Епоксидне покриття MC-Bauchemie 2K просочення EG 1177 двокомпонентна) ТИП 9, 10	кг	33,52	<u>1072,21</u>	-	35940	-	-	-	-
=====											
157	KB11-29-1 6	СХОДИ та СХОДОВА КЛІТИНА, ПЛОЩАДКА МІЖПОВЕРХОВА Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	2,8038	<u>33910,50</u> 33468,00	<u>98,46</u> 91,73	95078	93838	<u>276</u> 257	<u>155,6000</u> 0,3996	<u>436,27</u> 1,12
157	C111-2014-6 7 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	56,076	<u>46,51</u>	-	2608	-	-	-	-
157	& C111-283- 8 4 варіант 1	Потовщений керамограніт 593х593х20мм	м2	285,9876	<u>1915,35</u>	-	547766	-	-	-	-
157	& C111- 9 1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	1188,811	<u>0,17</u>	-	202	-	-	-	-
158	C111-2000-2 0	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	2130,888	<u>25,06</u>	-	53400	-	-	-	-
158	C111-2001-3 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic ПЛІНТУСИ	кг	127,2925	<u>159,96</u>	-	20362	-	-	-	-
=====											
158	KB11-42-4 2	ТИП - 1 ПЛІНТУС (314,2м) Улаштування плінтусів	100м	3,142	<u>10619,35</u> 10600,20	<u>19,15</u> 17,84	33366	33306	<u>60</u> 56	<u>47,5900</u> 0,0777	<u>149,53</u> 0,24
158	C1424- 3 11636 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше (галтель бетонна) ТИП - 2 ПЛІНТУС (9445,8м)	м3	0,50272	<u>5101,07</u>	-	2564	-	-	-	-
158	KB11-42-4 4	Улаштування плінтусів	100м	94,458	<u>10619,35</u> 10600,20	<u>19,15</u> 17,84	1003083	1001274	<u>1809</u> 1685	<u>47,5900</u> 0,0777	<u>4495,26</u> 7,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
158	C1424-5 11636 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше (галтель бетонна) ТИП - 3 ПЛІНТУС (керамогранітна плитка Н=150 мм L=733,2 м)	м3	15,11328	<u>5101,07</u> -	-	77094	-	-	-	-
158	КБ15-25-2 6	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	1,0998	<u>55143,21</u> 54992,06	<u>92,99</u> 86,64	60647	60480	<u>102</u> 95	<u>255,6700</u> 0,3774	<u>281,19</u> 0,42
158	C111-2014-6 7 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	21,996	<u>46,51</u> -	-	1023	-	-	-	-
158	& C111-283-84 варіант 1	Потовщений керамограніт 593х593х20мм	м2	112,1796	<u>1915,35</u> -	-	214863	-	-	-	-
158	& C111-9 1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	794,0556	<u>0,17</u> -	-	135	-	-	-	-
159	C111-2000-2 0	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	934,83	<u>25,06</u> -	-	23427	-	-	-	-
159	C111-2001-3 1	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	49,93092	<u>159,96</u> -	-	7987	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 11					58972797	14587069	<u>556111</u> 517077		<u>65126,38</u> 2492,10
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					58972797 43829617 15104146 5897298 - -				
		Всього по розділу 11					64870095				
		Розділ 12. Оздоблювальні роботи ТИП - 6 СТІНИ =====									
		СТІНИ ПІДВАЛУ ЧИСТИХ ПРИМІЩЕНЬ =====									
159	КБ15-36-2 2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	7,044	<u>30294,79</u> 23914,91	<u>334,48</u> 295,13	213397	168457	<u>2356</u> 2079	<u>101,2400</u> 1,5228	<u>713,13</u> 10,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159 3	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	7,044	<u>41324,99</u> 41211,24	-	291093	290292	-	<u>191,6000</u>	<u>1349,63</u>
159 & С111-741-4 1-5А	Профіль напрямний UW 50		мп	612,828	<u>60,42</u>	-	37027	-	-	-	-
159 & С111-741-5 1-6А	Профіль стійковий CW 50		мп	1267,92	<u>69,97</u>	-	88716	-	-	-	-
159 & С111-741-6 11	Саморізи 3,5х9,5мм зі свердлом		шт	11974,8	<u>0,58</u>	-	6945	-	-	-	-
159 & С111-741-7 20	Анкер розпірний стельовий 6х40мм		шт	1081,254	<u>2,56</u>	-	2768	-	-	-	-
159 & С111-741-8 10	Дюбель з шурупом 6х40мм		шт	1081,254	<u>1,33</u>	-	1438	-	-	-	-
159 & С111-741-9 16	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна		мп	605,784	<u>4,88</u>	-	2956	-	-	-	-
160 & С111-72-0 1А	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий		кг	35,22	<u>154,65</u>	-	5447	-	-	-	-
160 & С111-72-1 1	Праймер 3М™ Primer 94		л	56,352	<u>3921,67</u>	-	220994	-	-	-	-
160 & С1110-2 177-1	Застібки на клейовій основі, 25ммх45,7м Dual lock		мп	3662,88	<u>690,58</u>	-	2529512	-	-	-	-
160 С111-327 3	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М		кг	53,11176	<u>1073,46</u>	-	57013	-	-	-	-
160 С111-1689 4	Панель HPL МаксКомпактІнтеріорFUNDERMAX 6 мм алюмінієвий профіль		м2	739,62	<u>3394,04</u>	-	2510300	-	-	-	-
160 КБ9-40-1 5	Установлення алюмінієвих опоряджувальних профілів		100м	8,4528	<u>4405,04</u> 4405,04	-	37235	37235	-	<u>20,4800</u>	<u>173,11</u>
160 & С1545-6 203-4	Алюмінієвий опоряджувальний профіль під HPL		мп	853,7328	<u>347,77</u>	-	296903	-	-	-	-
160 С111-327 7	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М		кг	25,3584	<u>1073,46</u>	-	27221	-	-	-	-
160 С111-1624-2 8	Грунтовка Hidrogrunt		л	12,6792	<u>285,47</u>	-	3620	-	-	-	-
160 КБ10-95-1 9	підсилення дверних отворів Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів		100 м	4,536	<u>3893,35</u> 3872,14	-	17660	17564	-	<u>18,4300</u>	<u>83,60</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& C111-741-0 1-5	Профіль стійковий профіль UA100	мп	347,29	<u>245,04</u>	-	85100	-	-	-	-
161	& C111-741-1 1-6	Профільна труба 100x100x5	мп	238,76	<u>752,77</u>	-	179731	-	-	-	-
161	KB13-16-1 2	Грунтування металевих поверхонь за один раз	100м2	0,7392	<u>893,73</u>	-	661	661	-	<u>3,5300</u>	<u>2,61</u>
161	KB13-26-2 3	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,7392	<u>581,78</u>	-	430	430	-	<u>2,3300</u>	<u>1,72</u>
161	& C111-4 1626-1K	Емаль антикорозійна 3 в 1 PROTECT	кг	14,784	<u>48,35</u>	-	715	-	-	-	-
161	KB7-19-4 5	герметизація Герметизація вертикальних швів	100м шва	21,132	<u>5925,73</u>	-	125223	125223	-	<u>27,5500</u>	<u>582,19</u>
161	& C111-72-6 1A	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	25,3584	<u>154,65</u>	-	3922	-	-	-	-
161	& C111-7 1691-18	Герметик силіконовий	л	42,264	<u>1457,76</u>	-	61611	-	-	-	-
		ТИП - 2 СТІНИ =====									
161	KP12-66-1 8	ПІДВАЛ Грунтування бетонконтактом	100м2	51,178	<u>1453,45</u>	-	74385	74385	-	<u>8,0900</u>	<u>414,03</u>
161	C1555-154 9 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	2558,9	<u>78,45</u>	-	200746	-	-	-	-
162	KB15-46-6 0	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	51,178	<u>27809,50</u>	<u>555,69</u>	1423235	1281519	<u>28439</u>	<u>112,4200</u>	<u>5753,43</u>
					<u>25040,43</u>	<u>510,11</u>			<u>26106</u>	<u>2,6322</u>	<u>134,71</u>
162	C1425-1 11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	95,70286	<u>3516,44</u>	-	336533	-	-	-	-
162	KB15-182-1 2	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	51,178	<u>16466,79</u>	<u>10,94</u>	842737	826007	<u>560</u>	<u>76,8200</u>	<u>3931,49</u>
					<u>16139,88</u>	<u>10,19</u>			<u>522</u>	<u>0,0444</u>	<u>2,27</u>
162	KB15-182-3 3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	51,178	<u>4797,53</u>	<u>8,21</u>	245528	244859	<u>420</u>	<u>21,4800</u>	<u>1099,30</u>
					<u>4784,46</u>	<u>7,64</u>			<u>391</u>	<u>0,0333</u>	<u>1,70</u>
162	C111-1624-2 4	Грунтовка глибокого проникнення	л	1023,56	<u>67,62</u>	-	69213	-	-	-	-
162	C111-2015-5 варіант 1	Акрилова шпаклівка	кг	16376,96	<u>51,61</u>	-	845215	-	-	-	-
162	KP12-66-1 6	Грунтування	100м2	51,178	<u>1453,45</u>	-	74385	74385	-	<u>8,0900</u>	<u>414,03</u>
					<u>1453,45</u>	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162 7	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	737,9867	<u>50,34</u>	-	37150	-	-	-	-
162 8	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	51,178	<u>8128,72</u> 8006,91	<u>2,74</u> 2,55	416012	409778	<u>140</u> 131	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1950,39</u> 0,57
162 9	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба	л	2047,12	<u>227,83</u>	-	466395	-	-	-	-
163 0	KP12-66-1	1-й ПОВЕРХ Ґрунтування бетонконтактом	100м2	32,107	<u>1453,45</u> 1453,45	-	46666	46666	-	<u>8,0900</u>	<u>259,75</u>
163 1	C1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	1605,35	<u>78,45</u>	-	125940	-	-	-	-
163 2	KB15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	32,107	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	892880	803973	<u>17842</u> 16378	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>3609,47</u> 84,51
163 3	C1425- 11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	60,04009	<u>3516,44</u>	-	211127	-	-	-	-
163 4	KB15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	32,107	<u>16466,79</u> 16139,88	<u>10,94</u> 10,19	528699	518203	<u>351</u> 327	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>2466,46</u> 1,43
163 5	KB15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	32,107	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	154034	153615	<u>264</u> 245	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>689,66</u> 1,07
163 6	C111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	642,14	<u>67,62</u>	-	43422	-	-	-	-
163 7	C111-2015-5 варіант 1	Акрилова шпаклівка	кг	10274,24	<u>51,61</u>	-	530254	-	-	-	-
163 8	KP12-66-1	Ґрунтування	100м2	32,107	<u>1453,45</u> 1453,45	-	46666	46666	-	<u>8,0900</u>	<u>259,75</u>
163 9	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	462,9829	<u>50,34</u>	-	23307	-	-	-	-
164 0	KB15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	32,107	<u>8128,72</u> 8006,91	<u>2,74</u> 2,55	260989	257078	<u>88</u> 82	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1223,60</u> 0,36
164 1	C111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба	л	1284,28	<u>227,83</u>	-	292598	-	-	-	-
164 2	KP12-66-1	2-й ПОВЕРХ Ґрунтування бетонконтактом	100м2	36,748	<u>1453,45</u> 1453,45	-	53411	53411	-	<u>8,0900</u>	<u>297,29</u>
164 3	C1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	1837,4	<u>78,45</u>	-	144144	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164 4	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	36,748	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	1021944	920186	<u>20420</u> 18746	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>4131,21</u> 96,73
164 5	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	68,71876	<u>3516,44</u> -	- -	241645	-	- -	- -	- -
164 6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	36,748	<u>16466,79</u> 16139,88	<u>10,94</u> 10,19	605122	593108	<u>402</u> 374	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>2822,98</u> 1,63
164 7	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	36,748	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	176300	175819	<u>302</u> 281	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>789,35</u> 1,22
164 8	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	734,96	<u>67,62</u> -	- -	49698	-	- -	- -	- -
164 9	С111-2015-5	Акрилова шпаклівка	кг	11759,36	<u>51,61</u> -	- -	606901	-	- -	- -	- -
165 0	КР12-66-1	Грунтування	100м2	36,748	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	53411	53411	- -	<u>8,0900</u> -	<u>297,29</u> -
165 1	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	529,9061	<u>50,34</u> -	- -	26675	-	- -	- -	- -
165 2	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	36,748	<u>8128,72</u> 8006,91	<u>2,74</u> 2,55	298714	294238	<u>101</u> 94	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1400,47</u> 0,41
165 3	С111-2016-2	Акрилова фарба	л	1469,92	<u>227,83</u> -	- -	334892	-	- -	- -	- -
165 4	КР12-66-1	Грунтування бетонконтактом	100м2	27,107	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	39399	39399	- -	<u>8,0900</u> -	<u>219,30</u> -
165 5	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	1355,35	<u>78,45</u> -	- -	106327	-	- -	- -	- -
165 6	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	27,107	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	753832	678771	<u>15063</u> 13828	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>3047,37</u> 71,35
165 7	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	50,69009	<u>3516,44</u> -	- -	178249	-	- -	- -	- -
165 8	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	27,107	<u>16466,79</u> 16139,88	<u>10,94</u> 10,19	446365	437504	<u>297</u> 276	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>2082,36</u> 1,20
165 9	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	27,107	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	130047	129692	<u>223</u> 207	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>582,26</u> 0,90
166 0	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	542,14	<u>67,62</u> -	- -	36660	-	- -	- -	- -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167 8	КР12-66-1	Грунтування бетонконтактом	100м2	29,623	<u>1453,45</u> 1453,45	-	43056	43056	-	<u>8,0900</u>	<u>239,65</u>
167 9	С1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	1481,15	<u>78,45</u>	-	116196	-	-	-	-
168 0	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	29,623	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	823801	741773	<u>16461</u> 15111	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>3330,22</u> 77,97
168 1 11700	С1425- 11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	55,39501	<u>3516,44</u>	-	194793	-	-	-	-
168 2	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	29,623	<u>16466,79</u> 16139,88	<u>10,94</u> 10,19	487796	478112	<u>324</u> 302	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>2275,64</u> 1,32
168 3	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	29,623	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	142117	141730	<u>243</u> 226	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>636,30</u> 0,99
168 4	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	592,46	<u>67,62</u>	-	40062	-	-	-	-
168 5 варіант 1	С111-2015-5 варіант 1	Акрилова шпаклівка	кг	9479,36	<u>51,61</u>	-	489230	-	-	-	-
168 6	КР12-66-1	Грунтування	100м2	29,623	<u>1453,45</u> 1453,45	-	43056	43056	-	<u>8,0900</u>	<u>239,65</u>
168 7	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	427,1636 6	<u>50,34</u>	-	21503	-	-	-	-
168 8	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	29,623	<u>8128,72</u> 8006,91	<u>2,74</u> 2,55	240797	237189	<u>81</u> 76	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1128,93</u> 0,33
168 9 варіант 1	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба	л	1184,92	<u>227,83</u>	-	269960	-	-	-	-
169 0	КР12-66-1	Грунтування бетонконтактом	100м2	30,729	<u>1453,45</u> 1453,45	-	44663	44663	-	<u>8,0900</u>	<u>248,60</u>
169 1 варіант 1	С1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	1536,45	<u>78,45</u>	-	120535	-	-	-	-
169 2	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	30,729	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	854558	769467	<u>17076</u> 15675	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>3454,55</u> 80,88
169 3 11700	С1425- 11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	57,46323	<u>3516,44</u>	-	202066	-	-	-	-
169 4	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	30,729	<u>16466,79</u> 16139,88	<u>10,94</u> 10,19	506008	495962	<u>336</u> 313	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>2360,60</u> 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	30,729	<u>4797,53</u>	<u>8,21</u>	147423	147022	<u>252</u>	<u>21,4800</u>	<u>660,06</u>
5		до норм 15-182-1, 15-182-2			4784,46	7,64			235	0,0333	1,02
169	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	614,58	<u>67,62</u>	-	41558	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-
169	С111-2015-5	Акрилова шпаклівка	кг	9833,28	<u>51,61</u>	-	507496	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
169	КР12-66-1	Грунтування	100м2	30,729	<u>1453,45</u>	-	44663	44663	-	<u>8,0900</u>	<u>248,60</u>
8					1453,45	-			-	-	-
169	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	443,1121	<u>50,34</u>	-	22306	-	-	-	-
9				8	-	-			-	-	-
170	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін	100м2	30,729	<u>8128,72</u>	<u>2,74</u>	249787	246044	<u>84</u>	<u>38,1100</u>	<u>1171,08</u>
0		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			8006,91	2,55			78	0,0111	0,34
170	С111-2016-2	Акрилова фарба	л	1229,16	<u>227,83</u>	-	280040	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
170	КР12-66-1	7-й ПОВЕРХ									
2		Грунтування бетонконтактом	100м2	33,011	<u>1453,45</u>	-	47980	47980	-	<u>8,0900</u>	<u>267,06</u>
					1453,45	-			-	-	-
170	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	1650,55	<u>78,45</u>	-	129486	-	-	-	-
3	варіант 1	Бетонконтакт			-	-			-	-	-
170	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	33,011	<u>27809,50</u>	<u>555,69</u>	918019	826610	<u>18344</u>	<u>112,4200</u>	<u>3711,10</u>
4					25040,43	510,11			16839	2,6322	86,89
170	С1425-5	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	61,73057	<u>3516,44</u>	-	217072	-	-	-	-
5	11700				-	-			-	-	-
	варіант 1										
170	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	33,011	<u>16466,79</u>	<u>10,94</u>	543585	532794	<u>361</u>	<u>76,8200</u>	<u>2535,91</u>
6					16139,88	10,19			336	0,0444	1,47
170	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки	100м2	33,011	<u>4797,53</u>	<u>8,21</u>	158371	157940	<u>271</u>	<u>21,4800</u>	<u>709,08</u>
7		до норм 15-182-1, 15-182-2			4784,46	7,64			252	0,0333	1,10
170	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	660,22	<u>67,62</u>	-	44644	-	-	-	-
8					-	-			-	-	-
170	С111-2015-5	Акрилова шпаклівка	кг	10563,52	<u>51,61</u>	-	545183	-	-	-	-
9	варіант 1				-	-			-	-	-
171	КР12-66-1	Грунтування	100м2	33,011	<u>1453,45</u>	-	47980	47980	-	<u>8,0900</u>	<u>267,06</u>
0					1453,45	-			-	-	-
171	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	476,0186	<u>50,34</u>	-	23963	-	-	-	-
1				2	-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
171 2	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	33,011	<u>8128,72</u> 8006,91	<u>2,74</u> 2,55	268337	264316	<u>90</u> 84	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>1258,05</u> 0,37
171 3	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба	л	1320,44	<u>227,83</u> -	- -	300836	-	- -	- -	- -
171 4	КР12-66-1	ТЕХПОВЕРХ Грунтування бетонконтактом	100м2	0,783	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	1138	1138	- -	<u>8,0900</u> -	<u>6,33</u> -
171 5	С1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	39,15	<u>78,45</u> -	- -	3071	-	- -	- -	- -
171 6	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	0,783	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	21775	19607	<u>435</u> 399	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>88,02</u> 2,06
171 7	С1425- 11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	1,46421	<u>3516,44</u> -	- -	5149	-	- -	- -	- -
171 8	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,783	<u>16466,79</u> 16139,88	<u>10,94</u> 10,19	12893	12638	<u>9</u> 8	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>60,15</u> 0,03
171 9	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	0,783	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	3756	3746	<u>6</u> 6	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>16,82</u> 0,03
172 0	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	15,66	<u>67,62</u> -	- -	1059	-	- -	- -	- -
172 1	С111-2015-5 варіант 1	Акрилова шпаклівка	кг	250,56	<u>51,61</u> -	- -	12931	-	- -	- -	- -
172 2	КР12-66-1	Грунтування	100м2	0,783	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	1138	1138	- -	<u>8,0900</u> -	<u>6,33</u> -
172 3	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	11,29086	<u>50,34</u> -	- -	568	-	- -	- -	- -
172 4	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,783	<u>8128,72</u> 8006,91	<u>2,74</u> 2,55	6365	6269	<u>2</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>29,84</u> 0,01
172 5	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба	л	31,32	<u>227,83</u> -	- -	7136	-	- -	- -	- -
172 6	КР12-66-1	ПІДВАЛ Грунтування бетонконтактом	100м2	5,021	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	7298	7298	- -	<u>8,0900</u> -	<u>40,62</u> -
172 7	С1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	251,05	<u>78,45</u> -	- -	19695	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172 8	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	5,021	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	139631	125728	<u>2790</u> 2561	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>564,46</u> 13,22
172 9	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	9,38927	<u>3516,44</u> -	- -	33017	-	- -	- -	- -
173 0	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	5,021	<u>2098,84</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	10538	8164	<u>66</u> 30	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>33,59</u> 0,14
173 1	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	100м2	5,021	<u>1880,41</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	9442	8164	<u>66</u> 30	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>33,59</u> 0,14
173 2	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,021	<u>50611,00</u> 50453,66	<u>92,99</u> 86,64	254118	253328	<u>467</u> 435	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>1177,78</u> 1,89
173 3	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	100,42	<u>46,51</u> -	- -	4671	-	- -	- -	- -
173 4	& С111-283-4	Керамогранітна плитка 600x300x15мм	м2	507,121	<u>641,63</u> -	- -	325384	-	- -	- -	- -
173 5	С111-1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	2128,904	<u>0,17</u> -	- -	362	-	- -	- -	- -
173 6	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	3263,65	<u>25,06</u> -	- -	81787	-	- -	- -	- -
173 7	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic 1-й ПОВЕРХ	кг	203,8526	<u>159,96</u> -	- -	32608	-	- -	- -	- -
173 8	КР12-66-1	Грунтування бетонконтактом	100м2	6,023	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	8754	8754	- -	<u>8,0900</u> -	<u>48,73</u> -
173 9	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	301,15	<u>78,45</u> -	- -	23625	-	- -	- -	- -
174 0	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	6,023	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	167497	150819	<u>3347</u> 3072	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>677,11</u> 15,85
174 1	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	11,26301	<u>3516,44</u> -	- -	39606	-	- -	- -	- -
174 2	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	6,023	<u>2098,84</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	12641	9793	<u>79</u> 36	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>40,29</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
174 3	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	100м2	6,023	<u>1880,41</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	11326	9793	<u>79</u> 36	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>40,29</u> 0,16
174 4	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	6,023	<u>50611,00</u> 50453,66	<u>92,99</u> 86,64	304830	303882	<u>560</u> 522	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>1412,82</u> 2,27
174 5	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	120,46	<u>46,51</u> -	- -	5603	-	- -	- -	- -
174 6	& С111-283-64 варіант 3	Керамогранітна плитка 600х300х15мм	м2	608,323	<u>641,63</u> -	- -	390318	-	- -	- -	- -
174 7	& С111-1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	2553,752	<u>0,17</u> -	- -	434	-	- -	- -	- -
174 8	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	3914,95	<u>25,06</u> -	- -	98109	-	- -	- -	- -
174 9	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic 2-й ПОВЕРХ	кг	244,5338	<u>159,96</u> -	- -	39116	-	- -	- -	- -
175 0	КР12-66-1	Ґрунтування бетонконтактом	100м2	9,938	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	14444	14444	- -	<u>8,0900</u> -	<u>80,40</u> -
175 1	С1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	496,9	<u>78,45</u> -	- -	38982	-	- -	- -	- -
175 2	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	9,938	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	276371	248852	<u>5522</u> 5069	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1117,23</u> 26,16
175 3	С1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	18,58406	<u>3516,44</u> -	- -	65350	-	- -	- -	- -
175 4	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	9,938	<u>2098,84</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	20858	16159	<u>130</u> 60	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>66,49</u> 0,27
175 5	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	100м2	9,938	<u>1880,41</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	18688	16159	<u>130</u> 60	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>66,49</u> 0,27
175 6	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	9,938	<u>50611,00</u> 50453,66	<u>92,99</u> 86,64	502972	501408	<u>924</u> 861	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>2331,16</u> 3,75
175 7	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	198,76	<u>46,51</u> -	- -	9244	-	- -	- -	- -
175 8	& С111-283-84 варіант 3	Керамогранітна плитка 600х300х15мм	м2	1003,738	<u>641,63</u> -	- -	644028	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	& C111-9	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	4213,712	<u>0,17</u>	-	716	-	-	-	-
176	1714-ИНБ				-	-			-	-	-
176	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	6459,7	<u>25,06</u>	-	161880	-	-	-	-
176	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	403,4828	<u>159,96</u>	-	64541	-	-	-	-
176	1	3-й ПОВЕРХ			-	-			-	-	-
176	КР12-66-1	Грунтування бетонконтактом	100м2	8,234	<u>1453,45</u>	-	11968	11968	-	<u>8,0900</u>	<u>66,61</u>
176	2				<u>1453,45</u>	-			-	-	-
176	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	411,7	<u>78,45</u>	-	32298	-	-	-	-
176	3	Бетонконтакт			-	-			-	-	-
176	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	8,234	<u>27809,50</u>	<u>555,69</u>	228983	206183	<u>4576</u>	<u>112,4200</u>	<u>925,67</u>
176	4	Розчин готовий опоряджувальний цементний			<u>25040,43</u>	<u>510,11</u>			<u>4200</u>	<u>2,6322</u>	<u>21,67</u>
176	C1425-5		м3	15,39758	<u>3516,44</u>	-	54145	-	-	-	-
176	11700				-	-			-	-	-
176	варіант 1										
176	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовкою, перший шар	100м2	8,234	<u>2098,84</u>	<u>13,06</u>	17282	13388	<u>108</u>	<u>6,6900</u>	<u>55,09</u>
176	6				<u>1625,94</u>	<u>6,06</u>			<u>50</u>	<u>0,0272</u>	<u>0,22</u>
176	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною грунтовкою, наступний шар	100м2	8,234	<u>1880,41</u>	<u>13,06</u>	15483	13388	<u>108</u>	<u>6,6900</u>	<u>55,09</u>
176	7				<u>1625,94</u>	<u>6,06</u>			<u>50</u>	<u>0,0272</u>	<u>0,22</u>
176	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	8,234	<u>50611,00</u>	<u>92,99</u>	416731	415435	<u>766</u>	<u>234,5700</u>	<u>1931,45</u>
176	8				<u>50453,66</u>	<u>86,64</u>			<u>713</u>	<u>0,3774</u>	<u>3,11</u>
176	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	164,68	<u>46,51</u>	-	7659	-	-	-	-
176	9				-	-			-	-	-
177	& C111-283-04	Керамогранітна плитка 600x300x15мм	м2	831,634	<u>641,63</u>	-	533601	-	-	-	-
177	04				-	-			-	-	-
177	варіант 3										
177	& C111-1	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	3491,216	<u>0,17</u>	-	594	-	-	-	-
177	1714-ИНБ				-	-			-	-	-
177	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	5352,1	<u>25,06</u>	-	134124	-	-	-	-
177	2				-	-			-	-	-
177	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	334,3004	<u>159,96</u>	-	53475	-	-	-	-
177	3	5-й ПОВЕРХ			-	-			-	-	-
177	КР12-66-1	Грунтування бетонконтактом	100м2	10,598	<u>1453,45</u>	-	15404	15404	-	<u>8,0900</u>	<u>85,74</u>
177	4				<u>1453,45</u>	-			-	-	-
177	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	529,9	<u>78,45</u>	-	41571	-	-	-	-
177	5	Бетонконтакт			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
177 6	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	10,598	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	294725	265378	<u>5889</u> 5406	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1191,43</u> 27,90
177 7	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	19,81826	<u>3516,44</u> -	- -	69690	-	- -	- -	- -
177 8	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	10,598	<u>2098,84</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	22244	17232	<u>138</u> 64	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>70,90</u> 0,29
177 9	КБ13-13-2	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	100м2	10,598	<u>1880,41</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	19929	17232	<u>138</u> 64	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>70,90</u> 0,29
178 0	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	10,598	<u>50611,00</u> 50453,66	<u>92,99</u> 86,64	536375	534708	<u>986</u> 918	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>2485,97</u> 4,00
178 1	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	211,96	<u>46,51</u> -	- -	9858	-	- -	- -	- -
178 2	& С111-283-24	Керамогранітна плитка 600х300х15мм	м2	1070,398	<u>641,63</u> -	- -	686799	-	- -	- -	- -
178 3	& С111-1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	4493,552	<u>0,17</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -
178 4	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	6888,7	<u>25,06</u> -	- -	172631	-	- -	- -	- -
178 5	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic 6-й ПОВЕРХ	кг	430,2788	<u>159,96</u> -	- -	68827	-	- -	- -	- -
178 6	КР12-66-1	Грунтування бетонконтактом	100м2	9,437	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	13716	13716	- -	<u>8,0900</u> -	<u>76,35</u> -
178 7	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	471,85	<u>78,45</u> -	- -	37017	-	- -	- -	- -
178 8	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	9,437	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	262438	236307	<u>5244</u> 4814	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1060,91</u> 24,84
178 9	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	17,64719	<u>3516,44</u> -	- -	62055	-	- -	- -	- -
179 0	КБ13-13-1	Грунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	9,437	<u>2098,84</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	19807	15344	<u>123</u> 57	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>63,13</u> 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179 1	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	100м2	9,437	<u>1880,41</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	17745	15344	<u>123</u> 57	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>63,13</u> 0,26
179 2	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	9,437	<u>50611,00</u> 50453,66	<u>92,99</u> 86,64	477616	476131	<u>878</u> 818	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>2213,64</u> 3,56
179 3	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	188,74	<u>46,51</u> -	-	8778	-	-	-	-
179 4	& С111-283-4 варіант 3	Керамогранітна плитка 600x300x15мм	м2	953,137	<u>641,63</u> -	-	611561	-	-	-	-
179 5	& С111-1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	4001,288	<u>0,17</u> -	-	680	-	-	-	-
179 6	С111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	6134,05	<u>25,06</u> -	-	153719	-	-	-	-
179 7	С111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic 7-й ПОВЕРХ	кг	383,1422	<u>159,96</u> -	-	61287	-	-	-	-
179 8	КР12-66-1	Ґрунтування бетонконтактом	100м2	10,603	<u>1453,45</u> 1453,45	-	15411	15411	-	<u>8,0900</u>	<u>85,78</u>
179 9	С1555-154 варіант 1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	530,15	<u>78,45</u> -	-	41590	-	-	-	-
180 0	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	10,603	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	294864	265504	<u>5892</u> 5409	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>1191,99</u> 27,91
180 1	С1425-11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	19,82761	<u>3516,44</u> -	-	69723	-	-	-	-
180 2	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	10,603	<u>2098,84</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	22254	17240	<u>138</u> 64	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>70,93</u> 0,29
180 3	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, наступний шар	100м2	10,603	<u>1880,41</u> 1625,94	<u>13,06</u> 6,06	19938	17240	<u>138</u> 64	<u>6,6900</u> 0,0272	<u>70,93</u> 0,29
180 4	КБ15-25-1	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	10,603	<u>50611,00</u> 50453,66	<u>92,99</u> 86,64	536628	534960	<u>986</u> 919	<u>234,5700</u> 0,3774	<u>2487,15</u> 4,00
180 5	С111-2014-6 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	212,06	<u>46,51</u> -	-	9863	-	-	-	-
180 6	& С111-283-64 варіант 3	Керамогранітна плитка 600x300x15мм	м2	1070,903	<u>641,63</u> -	-	687123	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& C111-7 1714-ИНБ	Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	4495,672	<u>0,17</u>	-	764	-	-	-	-
180	C111-2000-2	Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	6891,95	<u>25,06</u>	-	172712	-	-	-	-
180	C111-2001-3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic ТИП 4	кг	430,4818	<u>159,96</u>	-	68860	-	-	-	-
		=====									
181	КР12-66-1	1-й ПОВЕРХ									
0		Грунтування бетонконтактом	100м2	3,636	<u>1453,45</u>	-	5285	5285	-	<u>8,0900</u>	<u>29,42</u>
					<u>1453,45</u>	-			-	-	-
181	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	181,8	<u>78,45</u>	-	14262	-	-	-	-
1	варіант 1	Бетонконтакт			-	-			-	-	-
181	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	3,636	<u>27809,50</u>	<u>555,69</u>	101115	91047	<u>2020</u>	<u>112,4200</u>	<u>408,76</u>
2		Розчин готовий опоряджувальний цементний			<u>25040,43</u>	<u>510,11</u>			<u>1855</u>	<u>2,6322</u>	<u>9,57</u>
181	C1425-3 11700	Грунтовка глибокого проникнення	м3	6,79932	<u>3516,44</u>	-	23909	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
181	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	3,636	<u>16466,79</u>	<u>10,94</u>	59873	58685	<u>40</u>	<u>76,8200</u>	<u>279,32</u>
4					<u>16139,88</u>	<u>10,19</u>			<u>37</u>	<u>0,0444</u>	<u>0,16</u>
181	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	3,636	<u>4797,53</u>	<u>8,21</u>	17444	17396	<u>30</u>	<u>21,4800</u>	<u>78,10</u>
5					<u>4784,46</u>	<u>7,64</u>			<u>28</u>	<u>0,0333</u>	<u>0,12</u>
181	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	72,72	<u>67,62</u>	-	4917	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-
181	C111-2015-5	Акрилова шпаклівка	кг	1163,52	<u>51,61</u>	-	60049	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
181	КР12-66-1	Грунтування	100м2	3,636	<u>1453,45</u>	-	5285	5285	-	<u>8,0900</u>	<u>29,42</u>
8					<u>1453,45</u>	-			-	-	-
181	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	52,43112	<u>50,34</u>	-	2639	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-
182	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін	100м2	3,636	<u>8128,72</u>	<u>2,74</u>	29556	29113	<u>10</u>	<u>38,1100</u>	<u>138,57</u>
0		полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування			<u>8006,91</u>	<u>2,55</u>			<u>9</u>	<u>0,0111</u>	<u>0,04</u>
182	C111-2016-2	Акрилова фарба	л	145,44	<u>227,83</u>	-	33136	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
182	КР12-66-1	3-й ПОВЕРХ									
2		Грунтування бетонконтактом	100м2	1,2	<u>1453,45</u>	-	1744	1744	-	<u>8,0900</u>	<u>9,71</u>
					<u>1453,45</u>	-			-	-	-
182	C1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19	кг	60	<u>78,45</u>	-	4707	-	-	-	-
3	варіант 1	Бетонконтакт			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182 4	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	1,2	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	33371	30049	<u>667</u> 612	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>134,90</u> 3,16
182 5	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	2,244	<u>3516,44</u> -	-	7891	-	-	-	-
182 6	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	1,2	<u>16466,79</u> 16139,88	<u>10,94</u> 10,19	19760	19368	<u>13</u> 12	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>92,18</u> 0,05
182 7	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,2	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	5757	5741	<u>10</u> 9	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>25,78</u> 0,04
182 8	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	24	<u>67,62</u> -	-	1623	-	-	-	-
182 9	С111-2015-5	Акрилова шпаклівка	кг	384	<u>51,61</u> -	-	19818	-	-	-	-
183 0	КР12-66-1	Грунтування	100м2	1,2	<u>1453,45</u> 1453,45	-	1744	1744	-	<u>8,0900</u> -	<u>9,71</u> -
183 1	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	17,304	<u>50,34</u> -	-	871	-	-	-	-
183 2	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,2	<u>8128,72</u> 8006,91	<u>2,74</u> 2,55	9754	9608	<u>3</u> 3	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>45,73</u> 0,01
183 3	С111-2016-2	Акрилова фарба	л	48	<u>227,83</u> -	-	10936	-	-	-	-
183 4	КР12-66-1	Грунтування бетонконтактом	100м2	4,023	<u>1453,45</u> 1453,45	-	5847	5847	-	<u>8,0900</u> -	<u>32,55</u> -
183 5	С1555-154	Грунтовка адгезійна Ceresit CT 19	кг	201,15	<u>78,45</u> -	-	15780	-	-	-	-
183 6	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	4,023	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	111878	100738	<u>2236</u> 2052	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>452,27</u> 10,59
183 7	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	7,52301	<u>3516,44</u> -	-	26454	-	-	-	-
183 8	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	4,023	<u>16466,79</u> 16139,88	<u>10,94</u> 10,19	66246	64931	<u>44</u> 41	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>309,05</u> 0,18
183 9	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	4,023	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	19300	19248	<u>33</u> 31	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>86,41</u> 0,13
184 0	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	80,46	<u>67,62</u> -	-	5441	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
185 8	КР12-66-1	Грунтування бетонконтактом	100м2	2,282	<u>1453,45</u> 1453,45	-	3317	3317	-	<u>8,0900</u>	<u>18,46</u>
185 9	С1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	114,1	<u>78,45</u>	-	8951	-	-	-	-
186 0	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	2,282	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	63461	57142	<u>1268</u> 1164	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>256,54</u> 6,01
186 1	С1425- 11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	4,26734	<u>3516,44</u>	-	15006	-	-	-	-
186 2	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	2,282	<u>16466,79</u> 16139,88	<u>10,94</u> 10,19	37577	36831	<u>25</u> 23	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>175,30</u> 0,10
186 3	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	2,282	<u>4797,53</u> 4784,46	<u>8,21</u> 7,64	10948	10918	<u>19</u> 17	<u>21,4800</u> 0,0333	<u>49,02</u> 0,08
186 4	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	45,64	<u>67,62</u>	-	3086	-	-	-	-
186 5	С111-2015-5 варіант 1	Акрилова шпаклівка	кг	730,24	<u>51,61</u>	-	37688	-	-	-	-
186 6	КР12-66-1	Грунтування	100м2	2,282	<u>1453,45</u> 1453,45	-	3317	3317	-	<u>8,0900</u>	<u>18,46</u>
186 7	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	32,90644	<u>50,34</u>	-	1657	-	-	-	-
186 8	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	2,282	<u>8128,72</u> 8006,91	<u>2,74</u> 2,55	18550	18272	<u>6</u> 6	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>86,97</u> 0,03
186 9	С111-2016-2 варіант 1	Акрилова фарба	л	91,28	<u>227,83</u>	-	20796	-	-	-	-
187 0	КР12-66-1	Грунтування бетонконтактом	100м2	44,34	<u>1453,45</u> 1453,45	-	64446	64446	-	<u>8,0900</u>	<u>358,71</u>
187 1	С1555-154 варіант 1	Грунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	2217	<u>78,45</u>	-	173924	-	-	-	-
187 2	КБ15-46-6	Поліпшене штукатурення цементно- вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну	100м2	44,34	<u>27809,50</u> 25040,43	<u>555,69</u> 510,11	1233073	1110293	<u>24639</u> 22618	<u>112,4200</u> 2,6322	<u>4984,70</u> 116,71
187 3	С1425- 11700 варіант 1	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	82,9158	<u>3516,44</u>	-	291568	-	-	-	-
187 4	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	44,34	<u>16466,79</u> 16139,88	<u>10,94</u> 10,19	730137	715642	<u>485</u> 452	<u>76,8200</u> 0,0444	<u>3406,20</u> 1,97

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	44,34	<u>4797,53</u>	<u>8,21</u>	212722	212143	<u>364</u>	<u>21,4800</u>	<u>952,42</u>
5					4784,46	7,64			339	0,0333	1,48
187	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	886,8	<u>67,62</u>	-	59965	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-
187	С111-2015-5	Акрилова шпаклівка	кг	14188,8	<u>51,61</u>	-	732284	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
187	КР12-66-1	Грунтування	100м2	44,34	<u>1453,45</u>	-	64446	64446	-	<u>8,0900</u>	<u>358,71</u>
8					1453,45	-			-	-	-
187	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	639,3828	<u>50,34</u>	-	32187	-	-	-	-
9					-	-			-	-	-
188	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	44,34	<u>8128,72</u>	<u>2,74</u>	360427	355026	<u>121</u>	<u>38,1100</u>	<u>1689,80</u>
0					8006,91	2,55			113	0,0111	0,49
188	С111-2016-2	Акрилова фарба	л	1773,6	<u>227,83</u>	-	404079	-	-	-	-
1	варіант 1				-	-			-	-	-
		ТИП 7									
		=====									
		1-й ПОВЕРХ									
188	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу у 2 шари	100м2	1,838	<u>82649,98</u>	-	151911	151493	-	<u>383,2000</u>	<u>704,32</u>
2	к=2				82422,49	-			-	-	-
188	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	-9,19	<u>7141,04</u>	-	-65626	-65626	-	<u>32,0600</u>	<u>-294,63</u>
3					7141,04	-			-	-	-
188	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	3,19812	<u>38,31</u>	-	123	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
188	& С111-741-5	Гіпсокартон рентгенозахисний Knauf Safeboard 625x2500x12, 5 мм	м2	385,98	<u>1486,98</u>	-	573945	-	-	-	-
18					-	-			-	-	-
	варіант 1										
188	& С111-145-6	Дюбелі 6x42 мм	шт	1129	<u>2,24</u>	-	2529	-	-	-	-
6					-	-			-	-	-
	варіант 1										
188	С111-2015-3	Шпаклівка гіпсова KNAUF Safeboard-Spachtel	кг	115,4264	<u>306,61</u>	-	35391	-	-	-	-
7	варіант 1				-	-			-	-	-
188	& С111-23-8	Стрічка армувальна КНАУФ Trenn-Fix.	м	316,136	<u>22,05</u>	-	6971	-	-	-	-
191					-	-			-	-	-
	варіант 2										
188	& С111-9	Гвинти самонарізні	шт	6249,2	<u>0,75</u>	-	4687	-	-	-	-
1849-1-К					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1890	& C126-1300-21 варіант 1	Профіль направляючий ПН (UW) 50x40	м	18,792	<u>60,27</u> -	-	1133	-	-	-	-
1891	& C126-1300-22 варіант 1	Профіль стійковий ПС (CW) 50x50	м	38,88	<u>85,87</u> -	-	3339	-	-	-	-
1892	КБ15-56-3	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	1,838	<u>9123,32</u> 8802,68	<u>8,21</u> 7,64	16769	16179	<u>15</u> 14	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>72,64</u> 0,06
1893	КБ15-56-4 к=4	Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	1,838	<u>9976,22</u> 9328,35	<u>21,88</u> 20,38	18336	17146	<u>40</u> 37	<u>41,8800</u> 0,0888	<u>76,98</u> 0,16
1894	C111-2015-3 варіант 1	Шпаклівка гіпсова KNAUF Safeboard-Spachtel	кг	661,68	<u>306,61</u> -	-	202878	-	-	-	-
1895	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	36,76	<u>38,31</u> -	-	1408	-	-	-	-
1896	КР12-66-1 к=2	Ґрунтування за 2 рази	100м2	1,838	<u>2906,90</u> 2906,90	-	5343	5343	-	<u>16,1800</u> -	<u>29,74</u> -
1897	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	73,52	<u>38,31</u> -	-	2817	-	-	-	-
1898	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	1,838	<u>8128,72</u> 8006,91	<u>2,74</u> 2,55	14941	14717	<u>5</u> 5	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>70,05</u> 0,02
1899	C111-2016-7 варіант 1	Фарба інтер'єрна акрилова Ceresit IN 51 Standard 4-й ПОВЕРХ	л	73,52	<u>156,30</u> -	-	11491	-	-	-	-
1900	КБ10-9-1 к=2	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу у 2 шари	100м2	1,205	<u>82649,98</u> 82422,49	-	99593	99319	-	<u>383,2000</u> -	<u>461,76</u> -
1901	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	-6,025	<u>7141,04</u> 7141,04	-	-43025	-43025	-	<u>32,0600</u> -	<u>-193,16</u> -
1902	C1555-262	Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	2,0967	<u>38,31</u> -	-	80	-	-	-	-
1903	& C111-741-18 варіант 1	Гіпсокартон рентгенозахисний Knauf Safeboard 625x2500x12, 5 мм	м2	253,05	<u>1486,98</u> -	-	376280	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
191 8	КБ34-56-2	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	100м2	0,917	<u>74623,19</u> 43652,22	<u>524,54</u> 228,54	68429	40029	<u>481</u> 210	<u>213,0000</u> 1,1155	<u>195,32</u> 1,02
191 9	КБ34-65-2	Улаштування екранування стін листами мідними товщиною 0,5 мм	1 м2	91,7	<u>3723,46</u> 844,22	<u>11,35</u> 5,92	341441	77415	<u>1041</u> 543	<u>4,1700</u> 0,0266	<u>382,39</u> 2,44
192 0	КБ34-56-2	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін із дерев'яних брусків при віднесенні від стін на 5 см	100м2	0,917	<u>74623,19</u> 43652,22	<u>524,54</u> 228,54	68429	40029	<u>481</u> 210	<u>213,0000</u> 1,1155	<u>195,32</u> 1,02
192 1	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами	100м2	0,917	<u>20335,36</u> 17183,96	<u>698,45</u> 656,07	18648	15758	<u>640</u> 602	<u>84,8800</u> 3,2672	<u>77,83</u> 3,00
192 & 2 191	С111-23-191	Стрічка армувальна КНАУФ Trenn-Fix.	м	80,696	<u>22,05</u> -	- -	1779	-	- -	- -	- -
192 & 3 18	С111-741-18	Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	96,285	<u>128,68</u> -	- -	12390	-	- -	- -	- -
192 & 4 1479-12	С111-1479-12	Самонаріз для г/п 3,5х25 мм	шт	1925,7	<u>0,87</u> -	- -	1675	-	- -	- -	- -
192 5	С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,4672	<u>376,61</u> -	- -	553	-	- -	- -	- -
192 6	С111-2015-3	Шпаклівка гіпсова KNAUF Safeboard-Spachtel	кг	29,12392	<u>306,61</u> -	- -	8930	-	- -	- -	- -
192 7	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	0,80696	<u>38,31</u> -	- -	31	-	- -	- -	- -
192 8	КБ15-56-3	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"] товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,917	<u>9123,32</u> 8802,68	<u>8,21</u> 7,64	8366	8072	<u>8</u> 7	<u>39,5200</u> 0,0333	<u>36,24</u> 0,03
192 9	КБ15-56-4	Безпіщане покриття поверхонь стін розчином із клейового гіпсу [типу "сатенгіпс"], на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати або вилучати	100 м2	0,917	<u>9976,22</u> 9328,35	<u>21,88</u> 20,38	9148	8554	<u>20</u> 19	<u>41,8800</u> 0,0888	<u>38,40</u> 0,08
193 0	С111-2015-3	Шпаклівка гіпсова KNAUF Safeboard-Spachtel	кг	330,12	<u>306,61</u> -	- -	101218	-	- -	- -	- -
193 1	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	18,34	<u>38,31</u> -	- -	703	-	- -	- -	- -
193 2	КР12-66-1	Грунтування	100м2	0,917	<u>1453,45</u> 1453,45	- -	1333	1333	- -	<u>8,0900</u> -	<u>7,42</u> -
193 3	С1555-262	Грунтовка Siltek Universal E-100	л	18,34	<u>38,31</u> -	- -	703	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193 4	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,917	<u>8128,72</u> 8006,91	<u>2,74</u> 2,55	7454	7342	<u>3</u> 2	<u>38,1100</u> 0,0111	<u>34,95</u> 0,01
193 5	С111-2016-8 варіант 3	Фарба Капарол Преміум Клін ТИП 1 =====	л	22,925	<u>788,22</u> -	- -	18070	-	- -	- -	- -
193 6	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,642	<u>41324,99</u> 41211,24	- -	67856	67669	- -	<u>191,6000</u> -	<u>314,61</u> -
193 7	& С111-741- 1-5А	Профіль напрямний UW 50	мп	142,854	<u>60,42</u> -	- -	8631	-	- -	- -	- -
193 8	& С111-741- 1-6А	Профіль стійковий CW 50	мп	295,56	<u>69,97</u> -	- -	20680	-	- -	- -	- -
193 9	& С111-741- 11	Саморізи 3,5х9,5мм зі свердлом	шт	2791,4	<u>0,58</u> -	- -	1619	-	- -	- -	- -
194 0	& С111-741- 20	Анкер розпірний стельовий 6х40мм	шт	252,047	<u>2,56</u> -	- -	645	-	- -	- -	- -
194 1	& С111-741- 10	Дюбель з шурупом 6х40мм	шт	252,047	<u>1,33</u> -	- -	335	-	- -	- -	- -
194 2	& С111-741- 16	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна	мп	141,212	<u>4,88</u> -	- -	689	-	- -	- -	- -
194 3	& С111-72- 1А	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	8,21	<u>154,65</u> -	- -	1270	-	- -	- -	- -
194 4	& С111-72-1	Праймер 3М™ Primer 94	л	13,136	<u>3921,67</u> -	- -	51515	-	- -	- -	- -
194 5	& С1110- 177-1	Застібки на клейовій основі, 25ммх45,7м Dual lock	мп	853,84	<u>690,58</u> -	- -	589645	-	- -	- -	- -
194 6	С111-327 варіант 1	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	12,38068	<u>1073,46</u> -	- -	13290	-	- -	- -	- -
194 7	С111-1689 варіант 3	Панель HPL МаксКомпактІнтеріорFUNDERMAX 6 мм алюмінієвий профіль	м2	172,41	<u>3394,04</u> -	- -	585166	-	- -	- -	- -
194 8	КБ9-40-1	Установлення алюмінієвих опоряджувальних профілів	100м	2,02787	<u>4405,04</u> 4405,04	- -	8933	8933	- -	<u>20,4800</u> -	<u>41,53</u> -
194 9	& С1545- 203-4	Алюмінієвий опоряджувальний профіль під HPL	мп	204,8148	<u>347,77</u> -	- -	71228	-	- -	- -	- -
	варіант 1			7							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
195	C111-327 0 варіант 1	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	6,08361	<u>1073,46</u>	-	6531	-	-	-	-
195	C111-1624-2 1 варіант 1	Грунтовка Hidrogrunt	л	3,041805	<u>285,47</u>	-	868	-	-	-	-
195	KB10-95-1 2	підсилення дверних отворів Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	4,536	<u>3893,35</u> <u>3872,14</u>	-	17660	17564	-	<u>18,4300</u>	<u>83,60</u>
195	& C111-741- 3 1-5	Профіль стійковий профіль UA100	мп	347,29	<u>245,04</u>	-	85100	-	-	-	-
195	& C111-741- 4 1-6	Профільна труба 100x100x5	мп	238,76	<u>752,77</u>	-	179731	-	-	-	-
195	KB13-16-1 5	Грунтування металевих поверхонь за один раз	100м2	0,7392	<u>893,73</u> <u>893,73</u>	-	661	661	-	<u>3,5300</u>	<u>2,61</u>
195	KB13-26-2 6	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,7392	<u>581,78</u> <u>581,78</u>	-	430	430	-	<u>2,3300</u>	<u>1,72</u>
195	& C111- 7 1626-1К	Емаль антикорозійна 3 в 1 PROTECT	кг	14,784	<u>48,35</u>	-	715	-	-	-	-
195	KB7-19-4 8	герметизація Герметизація вертикальних швів	100м шва	6,08361	<u>5925,73</u> <u>5925,73</u>	-	36050	36050	-	<u>27,5500</u>	<u>167,60</u>
195	& C111-72- 9 1А	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	7,300332	<u>154,65</u>	-	1129	-	-	-	-
196	& C111- 0 1691-18	Герметик силіконовий	л	12,16722	<u>1457,76</u>	-	17737	-	-	-	-
196	KB10-9-1 1	3-й ПОВЕРХ Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	6,343	<u>41324,99</u> <u>41211,24</u>	-	262124	261403	-	<u>191,6000</u>	<u>1215,32</u>
196	& C111-741- 2 1-5А	Профіль напрямний UW 50	мп	551,841	<u>60,42</u>	-	33342	-	-	-	-
196	& C111-741- 3 1-6А	Профіль стійковий CW 50	мп	1141,74	<u>69,97</u>	-	79888	-	-	-	-
196	& C111-741- 4 11 варіант 1	Саморізи 3,5x9,5мм зі свердлом	шт	10783,1	<u>0,58</u>	-	6254	-	-	-	-
196	& C111-741- 5 20	Анкер розпірний стельовий 6x40мм	шт	973,6505	<u>2,56</u>	-	2493	-	-	-	-
196	& C111-741- 6 10	Дюбель з шурупом 6x40мм	шт	973,6505	<u>1,33</u>	-	1295	-	-	-	-
196	& C111-741- 7 16	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна	мп	545,498	<u>4,88</u>	-	2662	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	& C111-72-8 1A	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	31,715	<u>154,65</u>	-	4905	-	-	-	-
196	& C111-72-9	Праймер 3М™ Primer 94	л	50,744	<u>3921,67</u>	-	199001	-	-	-	-
197	& C1110-0 177-1	Застібки на клейовій основі, 25ммх45,7м Dual lock	мп	3298,36	<u>690,58</u>	-	2277781	-	-	-	-
197	1 варіант 1	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	47,82622	<u>1073,46</u>	-	51340	-	-	-	-
197	C111-1689 2 варіант 3	Панель HPL МаксКомпактІнтеріорFUNDERMAX 6 мм алюмінієвий профіль	м2	666,015	<u>3394,04</u>	-	2260482	-	-	-	-
197	КБ9-40-1 3	Установлення алюмінієвих опоряджувальних профілів	100м	7,833605	<u>4405,04</u>	-	34507	34507	-	<u>20,4800</u>	<u>160,43</u>
197	& C1545-4 203-4	Алюмінієвий опоряджувальний профіль під HPL	мп	791,1941 05	<u>347,77</u>	-	275154	-	-	-	-
197	C111-327 5 варіант 1	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	23,50081 5	<u>1073,46</u>	-	25227	-	-	-	-
197	C111-1624-2 6 варіант 1	Грунтовка Hidrogrunt	л	11,75040 75	<u>285,47</u>	-	3354	-	-	-	-
197	КБ10-95-1 7	підсилення дверних отворів Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	4,536	<u>3893,35</u> <u>3872,14</u>	-	17660	17564	-	<u>18,4300</u>	<u>83,60</u>
197	& C111-741-8 1-5	Профіль стійковий профіль UA100	мп	347,29	<u>245,04</u>	-	85100	-	-	-	-
197	& C111-741-9 1-6	Профільна труба 100x100x5	мп	238,76	<u>752,77</u>	-	179731	-	-	-	-
198	КБ13-16-1 0	Грунтування металевих поверхонь за один раз	100м2	0,7392	<u>893,73</u> <u>893,73</u>	-	661	661	-	<u>3,5300</u>	<u>2,61</u>
198	КБ13-26-2 1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,7392	<u>581,78</u> <u>581,78</u>	-	430	430	-	<u>2,3300</u>	<u>1,72</u>
198	& C111-2 1626-1K	Емаль антикорозійна 3 в 1 PROTECT	кг	14,784	<u>48,35</u>	-	715	-	-	-	-
198	КБ7-19-4 3	герметизація Герметизація вертикальних швів	100м шва	23,50081 5	<u>5925,73</u> <u>5925,73</u>	-	139259	139259	-	<u>27,5500</u>	<u>647,45</u>
198	& C111-72-4 1A	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	28,20097 8	<u>154,65</u>	-	4361	-	-	-	-
198	& C111-5 1691-18	Герметик силіконовий	л	47,00163	<u>1457,76</u>	-	68517	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		4-й ПОВЕРХ (ЧИСТА ЗОНА, ЛИЦЮВАННЯ HPL) тип Л1 2186,07м2									
198	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін	100м2	21,8607	<u>41324,99</u>	-	903393	900907	-	<u>191,6000</u>	<u>4188,51</u>
6		гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу			41211,24	-			-	-	-
198	& C111-741-7	Профіль напрямний UW 50	мп	1901,880	<u>60,42</u>	-	114912	-	-	-	-
7	1-5А			9	-	-			-	-	-
198	& C111-741-8	Профіль стійковий CW 50	мп	3934,926	<u>69,97</u>	-	275327	-	-	-	-
8	1-6А				-	-			-	-	-
198	& C111-741-9	Саморізи 3,5х9,5мм зі свердлом	шт	37163,19	<u>0,58</u>	-	21555	-	-	-	-
11	варіант 1				-	-			-	-	-
199	& C111-741-0	Анкер розпірний стельовий 6х40мм	шт	3355,617	<u>2,56</u>	-	8590	-	-	-	-
20				45	-	-			-	-	-
199	& C111-741-1	Дюбель з шурупом 6х40мм	шт	3355,617	<u>1,33</u>	-	4463	-	-	-	-
10				45	-	-			-	-	-
199	& C111-741-2	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна	мп	1880,020	<u>4,88</u>	-	9174	-	-	-	-
16				2	-	-			-	-	-
199	& C111-72-3	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	109,3035	<u>154,65</u>	-	16904	-	-	-	-
1А					-	-			-	-	-
199	& C111-72-1	Праймер 3М™ Primer 94	л	174,8856	<u>3921,67</u>	-	685844	-	-	-	-
4					-	-			-	-	-
199	& C1110-5	Застібки на клейовій основі, 25ммх45,7м	мп	2186,07	<u>690,58</u>	-	1509656	-	-	-	-
177-1		Dual lock			-	-			-	-	-
199	C111-1689	Панель HPL	м2	2295,373	<u>4032,56</u>	-	9256231	-	-	-	-
6	варіант 1	МаксКомпактІнтеріорFUNDERMAX 8 мм		5	-	-			-	-	-
		тип Л2 3200 м2									
199	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін	100м2	32	<u>41368,78</u>	-	1323801	1318760	-	<u>191,6000</u>	<u>6131,20</u>
7		гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу			41211,24	-			-	-	-
199	КР3-38-3	Обшивання каркасних стін плитами	100 м2	32	<u>7468,38</u>	-	238988	238988	-	<u>36,8900</u>	<u>1180,48</u>
8		ГКЛВО (2-й шар)			7468,38	-			-	-	-
199	& C111-741-9	Профіль напрямний UD 27	мп	2784	<u>43,72</u>	-	121716	-	-	-	-
1-4					-	-			-	-	-
199	варіант 1										
200	& C111-741-0	Профіль стійковий CD 60	мп	5760	<u>34,58</u>	-	199181	-	-	-	-
1-3					-	-			-	-	-
199	варіант 1										
200	& C111-741-1	Листи гіпсокартонні Knauf волого-	м2	6720	<u>245,65</u>	-	1650768	-	-	-	-
119А		вогнестійкий			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200 & C111-741-221	Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	1004,8	18,72	-	-	18810	-	-	-	-
200 & C111-741-311	Саморізи 3,5х9,5мм зі свердлом	шт	27200	0,58	-	-	15776	-	-	-	-
200 & C111-741-417	Саморізи 3,5х25мм	шт	27200	0,48	-	-	13056	-	-	-	-
200 & C111-741-523	Саморізи 3,5х35мм	шт	54400	0,61	-	-	33184	-	-	-	-
200 & C111-741-620	Анкер розпірний стельовий 6х40мм	шт	4912	2,56	-	-	12575	-	-	-	-
200 & C111-741-710	Дюбель з шурупом 6х40мм	шт	4912	1,33	-	-	6533	-	-	-	-
200 & C111-741-818-Ф	Стрічка армувальна	мп	2752	2,65	-	-	7293	-	-	-	-
200 & C111-741-916	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна	мп	2752	4,88	-	-	13430	-	-	-	-
201 КБ15-63-10	Улаштування обшивки стін HPL панелями на клеї	100м2	32	17882,41	698,45	572237	549887	22350	84,8800	2716,16	
201 С111-16891	Стінові панелі для чистих приміщень(Облицювальна панель ОП-1 (HPL 1мм) в комплекті)	м2	3360	17183,96	656,07	10622573	-	20994	3,2672	104,55	
201 С111-3272	Клей контактний Solid EXP	кг	1920	932,56	-	1790515	-	-	-	-	
201 С111-1624-23	Грунтовка Hidrogrunt	л	480	285,47	-	137026	-	-	-	-	
201 & C111-72-41А	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	160	154,65	-	24744	-	-	-	-	
201 КБ9-40-15	алюмінієвий профіль Установлення алюмінієвих опоряджувальних профілів	100м	32,405	4405,04	-	142745	142745	-	20,4800	663,65	
201 & C1545-6203-4	Алюмінієвий опоряджувальний профіль під HPL	мп	3272,905	4405,04	-	1138218	-	-	-	-	
201 С111-3277	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	97,215	1073,46	-	104356	-	-	-	-	
201 С111-1624-28	Грунтовка Hidrogrunt	л	48,6075	285,47	-	13876	-	-	-	-	
201 КБ10-95-19	підсилення дверних отворів Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	4,536	3893,35	-	17660	17564	-	18,4300	83,60	
				3872,14	-			-		-	

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	C111-327	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	14,40894	<u>1073,46</u>	-	15467	-	-	-	-
8	варіант 1				-	-			-	-	-
203	C111-1689	Панель HPL	м2	200,655	<u>3394,04</u>	-	681031	-	-	-	-
9	варіант 3	МаксКомпактІнтеріорFUNDERMAX 6 мм			-	-			-	-	-
		алюмінієвий профіль									
204	КБ9-40-1	Установлення алюмінієвих	100м	2,360085	<u>4405,04</u>	-	10396	10396	-	<u>20,4800</u>	<u>48,33</u>
0		опоряджувальних профілів			<u>4405,04</u>	-			-	-	-
204	& C1545-1	Алюмінієвий опоряджувальний профіль під	мп	238,3685	<u>347,77</u>	-	82897	-	-	-	-
1	203-4	HPL		85	-	-			-	-	-
	варіант 1										
204	C111-327	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	7,080255	<u>1073,46</u>	-	7600	-	-	-	-
2	варіант 1				-	-			-	-	-
204	C111-1624-2	Грунтовка Hidrogrunt	л	3,540127	<u>285,47</u>	-	1011	-	-	-	-
3	варіант 1			5	-	-			-	-	-
		підсилення дверних отворів									
204	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів	100 м	4,536	<u>3893,35</u>	-	17660	17564	-	<u>18,4300</u>	<u>83,60</u>
4		у перегородках з каркасом із сталевих профілів			<u>3872,14</u>	-			-	-	-
204	& C111-741-5	Профіль стійковий профіль UA100	мп	347,29	<u>245,04</u>	-	85100	-	-	-	-
1-5					-	-			-	-	-
204	& C111-741-6	Профільна труба 100x100x5	мп	238,76	<u>752,77</u>	-	179731	-	-	-	-
1-6					-	-			-	-	-
204	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз	100м2	0,7392	<u>893,73</u>	-	661	661	-	<u>3,5300</u>	<u>2,61</u>
7					<u>893,73</u>	-			-	-	-
204	КБ13-26-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,7392	<u>581,78</u>	-	430	430	-	<u>2,3300</u>	<u>1,72</u>
8					<u>581,78</u>	-			-	-	-
204	& C111-9	Емаль антикорозійна 3 в 1 PROTECT	кг	14,784	<u>48,35</u>	-	715	-	-	-	-
1626-1K					-	-			-	-	-
		герметизація									
205	КБ7-19-4	Герметизація вертикальних швів	100м шва	7,080255	<u>5925,73</u>	-	41956	41956	-	<u>27,5500</u>	<u>195,06</u>
0					<u>5925,73</u>	-			-	-	-
205	& C111-72-1	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	8,496306	<u>154,65</u>	-	1314	-	-	-	-
11A					-	-			-	-	-
205	& C111-2	Герметик силіконовий	л	14,16051	<u>1457,76</u>	-	20643	-	-	-	-
1691-18					-	-			-	-	-
		6-й ПОВЕРХ									
205	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін	100м2	1,938	<u>41324,99</u>	-	80088	79867	-	<u>191,6000</u>	<u>371,32</u>
3		гіпсокартонними плитами [фальшстіни]			<u>41211,24</u>	-			-	-	-
		по металевому каркасу									
205	& C111-741-4	Профіль напрямний UW 50	мп	168,606	<u>60,42</u>	-	10187	-	-	-	-
1-5A					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205 & C111-741-5 1-6A	Профіль стійковий CW 50	мп	348,84	<u>69,97</u>	-	-	24408	-	-	-	-
205 & C111-741-6 11	Саморізи 3,5x9,5мм зі свердлом	шт	3294,6	<u>0,58</u>	-	-	1911	-	-	-	-
205 & C111-741-7 20	Анкер розпірний стельовий 6x40мм	шт	297,483	<u>2,56</u>	-	-	762	-	-	-	-
205 & C111-741-8 10	Дюбель з шурупом 6x40мм	шт	297,483	<u>1,33</u>	-	-	396	-	-	-	-
205 & C111-741-9 16	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна	мп	166,668	<u>4,88</u>	-	-	813	-	-	-	-
206 & C111-72-0 1A	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	9,69	<u>154,65</u>	-	-	1499	-	-	-	-
206 & C111-72-1 1	Праймер 3М™ Primer 94	л	15,504	<u>3921,67</u>	-	-	60802	-	-	-	-
206 & C1110-2 177-1	Застібки на клейовій основі, 25ммx45,7м Dual lock	мп	1007,76	<u>690,58</u>	-	-	695939	-	-	-	-
206 C111-327 3	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	14,61252	<u>1073,46</u>	-	-	15686	-	-	-	-
206 C111-1689 4	Панель HPL МаксКомпактІнтеріорFUNDERMAX 6 мм	м2	203,49	<u>3394,04</u>	-	-	690653	-	-	-	-
206 КБ9-40-1 5	Установлення алюмінієвих опоряджувальних профілів	100м	2,39343	<u>4405,04</u>	-	-	10543	10543	-	<u>20,4800</u>	<u>49,02</u>
206 & C1545-6 203-4	Алюмінієвий опоряджувальний профіль під HPL	мп	241,7364	<u>347,77</u>	-	-	84069	-	-	-	-
206 C111-327 7	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	7,18029	<u>1073,46</u>	-	-	7708	-	-	-	-
206 C111-1624-2 8	Грунтовка Hidrogrunt	л	3,590145	<u>285,47</u>	-	-	1025	-	-	-	-
206 КБ10-95-1 9	підсилення дверних отворів Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	4,536	<u>3893,35</u>	-	-	17660	17564	-	<u>18,4300</u>	<u>83,60</u>
207 & C111-741-0 1-5	Профіль стійковий профіль UA100	мп	347,29	<u>245,04</u>	-	-	85100	-	-	-	-
207 & C111-741-1 1-6	Профільна труба 100x100x5	мп	238,76	<u>752,77</u>	-	-	179731	-	-	-	-
207 КБ13-16-1 2	Грунтування металевих поверхонь за один раз	100м2	0,7392	<u>893,73</u>	-	-	661	661	-	<u>3,5300</u>	<u>2,61</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
207 3	КБ13-26-2	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь	100м2	0,7392	<u>581,78</u> 581,78	-	430	430	-	<u>2,3300</u>	<u>1,72</u>
207 4	& C111-1626-1К	Емаль антикорозійна 3 в 1 PROTECT	кг	14,784	<u>48,35</u>	-	715	-	-	-	-
		герметизація			-	-			-	-	-
207 5	КБ7-19-4	Герметизація вертикальних швів	100м шва	7,18029	<u>5925,73</u> 5925,73	-	42548	42548	-	<u>27,5500</u>	<u>197,82</u>
207 6	& C111-72-1A	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	8,616348	<u>154,65</u>	-	1333	-	-	-	-
207 7	& C111-1691-18	Герметик силіконовий	л	14,36058	<u>1457,76</u>	-	20934	-	-	-	-
		7-й ПОВЕРХ			-	-			-	-	-
207 8	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	1,974	<u>41324,99</u> 41211,24	-	81576	81351	-	<u>191,6000</u>	<u>378,22</u>
207 9	& C111-741-1-5A	Профіль напрямний UW 50	мп	171,738	<u>60,42</u>	-	10376	-	-	-	-
208 0	& C111-741-1-6A	Профіль стійковий CW 50	мп	355,32	<u>69,97</u>	-	24862	-	-	-	-
208 1	& C111-741-11	Саморізи 3,5x9,5мм зі свердлом	шт	3355,8	<u>0,58</u>	-	1946	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
208 2	& C111-741-220	Анкер розпірний стельовий 6x40мм	шт	303,009	<u>2,56</u>	-	776	-	-	-	-
208 3	& C111-741-10	Дюбель з шурупом 6x40мм	шт	303,009	<u>1,33</u>	-	403	-	-	-	-
208 4	& C111-741-16	Стрічка ущільнююча звукоізоляційна	мп	169,764	<u>4,88</u>	-	828	-	-	-	-
208 5	& C111-72-1A	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	9,87	<u>154,65</u>	-	1526	-	-	-	-
208 6	& C111-72-1	Праймер 3М™ Primer 94	л	15,792	<u>3921,67</u>	-	61931	-	-	-	-
208 7	& C1110-177-1	Застібки на клейовій основі, 25ммx45,7м Dual lock	мп	1026,48	<u>690,58</u>	-	708867	-	-	-	-
		варіант 1			-	-			-	-	-
208 8	C111-327	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	14,88396	<u>1073,46</u>	-	15977	-	-	-	-
208 9	C111-1689	Панель HPL	м2	207,27	<u>3394,04</u>	-	703483	-	-	-	-
		МаксКомпактІнтеріорFUNDERMAX 6 мм			-	-			-	-	-
		алюмінієвий профіль			-	-			-	-	-
209 0	КБ9-40-1	Установлення алюмінієвих опоряджувальних профілів	100м	2,43789	<u>4405,04</u> 4405,04	-	10739	10739	-	<u>20,4800</u>	<u>49,93</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	& C1545-1	Алюмінієвий опоряджувальний профіль під НРЛ	мп	246,2268	<u>347,77</u>	-	85630	-	-	-	-
	203-4			9	-	-			-	-	-
	варіант 1										
209	C111-327	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	7,31367	<u>1073,46</u>	-	7851	-	-	-	-
	2				-	-			-	-	-
	варіант 1										
209	C111-1624-2	Грунтовка Hidrogrunt	л	3,656835	<u>285,47</u>	-	1044	-	-	-	-
	3				-	-			-	-	-
	варіант 1										
		підсилення дверних отворів									
209	КБ10-95-1	Оформлення [оброблення] дверних прорізів у перегородках з каркасом із сталевих профілів	100 м	4,536	<u>3893,35</u>	-	17660	17564	-	<u>18,4300</u>	<u>83,60</u>
	4				3872,14	-			-	-	-
209	& C111-741-5	Профіль стійковий профіль UA100	мп	347,29	<u>245,04</u>	-	85100	-	-	-	-
	1-5				-	-			-	-	-
209	& C111-741-6	Профільна труба 100x100x5	мп	238,76	<u>752,77</u>	-	179731	-	-	-	-
	1-6				-	-			-	-	-
209	КБ13-16-1	Грунтування металевих поверхонь за один раз	100м2	0,7392	<u>893,73</u>	-	661	661	-	<u>3,5300</u>	<u>2,61</u>
	7				893,73	-			-	-	-
209	КБ13-26-2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	0,7392	<u>581,78</u>	-	430	430	-	<u>2,3300</u>	<u>1,72</u>
	8				581,78	-			-	-	-
209	& C111-9	Емаль антикорозійна 3 в 1 PROTECT	кг	14,784	<u>48,35</u>	-	715	-	-	-	-
	1626-1K				-	-			-	-	-
		герметизація									
210	КБ7-19-4	Герметизація вертикальних швів	100м шва	7,31367	<u>5925,73</u>	-	43339	43339	-	<u>27,5500</u>	<u>201,49</u>
	0				5925,73	-			-	-	-
210	& C111-72-1	Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	8,776404	<u>154,65</u>	-	1357	-	-	-	-
	1A				-	-			-	-	-
210	& C111-2	Герметик силіконовий	л	14,62734	<u>1457,76</u>	-	21323	-	-	-	-
	1691-18				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 12					96117576	27957298	<u>247458</u>		<u>130124,44</u>
									226143		1152,72
		Разом будівельні роботи, грн.					96117576				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67912820				
		всього заробітна плата, грн.					28183441				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9612313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					10572988				
							9				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----					10572988				
		Всього по розділу 12					9				
		Розділ 13. Зовнішнє оздоблення									
210	КБ15-80-1	Композитна алюмінієва фасадна панель на алюмінієвому каркасі Світло сірий RAL 9006	100 м2	11,24	<u>63188,31</u>	<u>331,24</u>	710237	691068	<u>3723</u>	<u>276,0300</u>	<u>3102,58</u>
3		Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з люльок			<u>61482,92</u>	<u>146,35</u>			<u>1645</u>	<u>0,5112</u>	<u>5,75</u>
210	& C188888-4	Композитна алюмінієва фасадна панель на алюмінієвому каркасі Світло сірий RAL 9006	м2	1180,2	<u>4772,82</u>	-	5632882	-	-	-	-
19-2		Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з люльок			-	-			-	-	-
	варіант 1	(комплектна поставка)									
210	КБ15-80-1	Композитна алюмінієва фасадна панель на алюмінієвому каркасі Кремово-білий RAL 9001	100 м2	35,27	<u>63188,31</u>	<u>331,24</u>	2228652	2168503	<u>11683</u>	<u>276,0300</u>	<u>9735,58</u>
5		Опорядження стін фасадів металосайдингом з утепленням з люльок			<u>61482,92</u>	<u>146,35</u>			<u>5162</u>	<u>0,5112</u>	<u>18,03</u>
210	& C188888-6	Композитна алюмінієва фасадна панель на алюмінієвому каркасі Кремово-білий RAL 9001(комплектна поставка)	м2	3703,35	<u>4772,82</u>	-	17675423	-	-	-	-
19-2		Композитна алюмінієва фасадна панель на алюмінієвому каркасі Бірюзовий RAL 5021			-	-			-	-	-
	варіант 2	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з люльок	100 м2	10,04	<u>30236,21</u>	-	303572	296669	-	<u>132,6600</u>	<u>1331,91</u>
210	КБ15-80-5	Обрамовування прорізів у зовнішніх стінах оцинкованою сталлю шириною 250 мм з люльок			<u>29548,69</u>	-			-	-	-
		Композитна алюмінієва фасадна панель на алюмінієвому каркасі Бірюзовий RAL 5021(комплектна поставка)	м2	1054,2	<u>4772,82</u>	-	5031507	-	-	-	-
210	& C188888-8	Керамогранітна плитка великого формату (1200x600) на алюмінієвому каркасі Сірий бетон RAL 7023			-	-			-	-	-
19-2		Улаштування систем термофасадів, що вентиліюються, з облицюванням фасадною керамічною плиткою з риштувань	100 м2	4,21	<u>58753,59</u>	<u>1898,60</u>	247353	238780	<u>7993</u>	<u>247,0700</u>	<u>1040,16</u>
	9	Екструдований пінополістирол Penoboard (ПСБ-100)	м2	450,47	<u>56717,39</u>	<u>1585,80</u>			<u>6676</u>	<u>7,8221</u>	<u>32,93</u>
211	C1555-214	Керамогранітна плитка великого формату (1200x600) на алюмінієвому каркасі Сірий бетон RAL 7023 (вартість плитки прийнята з урахуванням каркасу)	м2	429,42	<u>541,06</u>	-	243731	-	-	-	-
0	варіант 5				-	-			-	-	-
211	& C111-283-14		м2		<u>1469,95</u>	-	631226	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 13					32704583	3395020	<u>23399</u> 13483		<u>15210,23</u> 56,71
		Разом будівельні роботи, грн.					32704583				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29286164				
		всього заробітна плата, грн.					3408503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3270451				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					35975034				

		Всього по розділу 13					35975034				
		Розділ 14. Вхідні групи									
		Пандус монолітний вздовж переходу між будівлі на рівні 2-го поверху									
		=====									
211	КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 10-20мм	100м3	0,42612	<u>801577,39</u> 200131,89	<u>29035,05</u> 16706,32	341568	85280	<u>12372</u> 7119	<u>964,7700</u> 67,3508	<u>411,11</u> 28,70
211	С124-20	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,22512	<u>37454,32</u> -	-	8432	-	-	-	-
211	С124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	6,432	<u>36842,32</u> -	-	236970	-	-	-	-
211	КБ10-81-1	Установлення поручнів	100м	0,67	<u>8594,32</u> 8548,05	<u>46,27</u> 21,47	5758	5727	<u>31</u> 14	<u>41,7100</u> 0,0750	<u>27,95</u> 0,05
211	& С121-393-12	Перила з нержавіючої сталі марки AISI-304, труба.Наповнення – 5 ригелів. (Поручень ф. 42мм, стійка ф.32мм, ригель ф.16мм)	пм	67	<u>2680,83</u> -	-	179616	-	-	-	-
211	КБ11-1-2	Вхідні групи - сходи									
211	КБ6-1-1	Ущільнення ґрунту щебенем	100м2	0,21	<u>8775,87</u> 1565,90	<u>549,01</u> 252,09	1843	329	<u>115</u> 53	<u>8,0800</u> 1,1053	<u>1,70</u> 0,23
211	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм	100м3	0,021	<u>478022,76</u> 28402,43	<u>4455,36</u> 2662,68	10038	596	<u>94</u> 56	<u>150,7000</u> 10,6641	<u>3,16</u> 0,22

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
213 6	КБ10-81-1	Установлення поручнів	100м	0,11	<u>8594,32</u>	<u>46,27</u>	945	940	<u>5</u>	<u>41,7100</u>	<u>4,59</u>
					8548,05	21,47			2	0,0750	0,01
213 7 12	& С121-393- варіант 2	Поручень прямих настінний Sanpol або аналог, довжина 400 мм, D труби 25 мм	пм	11	<u>360,33</u>	-	3964	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 14					893876	116163	<u>12979</u>		<u>560,20</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					893876		7500		30,29
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					764734				
		всього заробітна плата, грн.					123663				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89388				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					983264				

		Всього по розділу 14					983264				
213 8	КБ10-81-1	Розділ 15. Поручні та перила сходові Установлення поручнів	100м	2,916	<u>8594,32</u>	<u>46,27</u>	25061	24926	<u>135</u>	<u>41,7100</u>	<u>121,63</u>
					8548,05	21,47			63	0,0750	0,22
213 9 12	& С121-393- варіант 3	Перила з нержавіючої сталі марки AISI-304, труба. Наповнення – 5 ригелів. (Поручень ф. 42мм, стійка ф.32мм, ригель ф.16мм)	пм	291,6	<u>2680,83</u>	-	781730	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 15					806791	24926	<u>135</u>		<u>121,63</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					806791		63		0,22
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					781730				
		всього заробітна плата, грн.					24989				
		Загальновиробничі витрати, грн.					80678				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					887469				

		Всього по розділу 15					887469				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					71293086 7	16373213 8	<u>9327304</u> 5571414		<u>760090,57</u> 22846,68
		Разом будівельні роботи, грн.					71293086 7				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53987142 5				
		всього заробітна плата, грн.					16930355 2				
		Загальновиробничі витрати, грн.					71294376				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					78422524 3				

		Всього по кошторису					78422524 3				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					782937,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					16930355 2				

Склав інженер проектувальник В.П.Помазня
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на блискавкозахист та зеземлення

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 755,942 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,96677 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 212,463 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ33-30-15	Установлення сталевих зварних блискавководів і тросостяків масою до 0, 2 т	1 т	0,678	<u>25098,76</u> 13002,28	<u>12096,48</u> 6150,93	17017	8816	<u>8201</u> 4170	<u>56,6400</u> 21,8384	<u>38,40</u> 14,81
2	& C1512-50-10 варіант 1	Щогла блискавкоприймача на тринозі М-05/40	шт	6	<u>7998,51</u> -	<u>-</u> -	47991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ8-472-8	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	2,1896	<u>6514,68</u> 5918,45	<u>522,86</u> 132,81	14265	12959	<u>1145</u> 291	<u>27,2000</u> 0,5328	<u>59,56</u> 1,17
4	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 к(труд)=1,05	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 2 до 8 м]	100 м	6,5687	<u>7189,82</u> 6214,37	<u>522,86</u> 132,81	47228	40820	<u>3435</u> 872	<u>28,5600</u> 0,5328	<u>187,60</u> 3,50

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,1	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 8 до 15 м]	100 м	7,6635	<u>7485,74</u> 6510,29	<u>522,86</u> 132,81	57367	49892	<u>4007</u> 1018	<u>29,9200</u> 0,5328	<u>229,29</u> 4,08
6	КМ8-472-8 т.ч. п.1.4 κ(труд)=1,25	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм [при роботі на висоті понад 15 до 30 м]	100 м	8,7583	<u>8373,51</u> 7398,06	<u>522,86</u> 132,81	73338	64794	<u>4579</u> 1163	<u>34,0000</u> 0,5328	<u>297,78</u> 4,67
7	& C153-2- 207-13-2 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту алюмінієві W- 08/AL	кг	149,85	<u>339,60</u> -	- -	50889	-	- -	- -	- -
8	& C153-2- 207-13-3 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту оцинкований W- 08/ST	кг	549,12	<u>173,15</u> -	- -	95080	-	- -	- -	- -
9	& C1545-37- 72 варіант 1	Тримач дроту NIRO H-021	шт	450	<u>31,63</u> -	- -	14234	-	- -	- -	- -
10	& C1512-69- 1-10 варіант 1	Тримач дроту пластиковий H-303	шт	250	<u>52,19</u> -	- -	13048	-	- -	- -	- -
11	& C199999- 404	Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем A=240 mm H-034 OC	шт	250	<u>67,72</u> -	- -	16930	-	- -	- -	- -
12	& C1512-52 варіант 1	Злучник для дроту універсальний C-011	шт	120	<u>48,45</u> -	- -	5814	-	- -	- -	- -
13	& C1512-52 варіант 2	Злучник контрольний C-034	шт	21	<u>103,02</u> -	- -	2163	-	- -	- -	- -
14	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	2,1	<u>7204,70</u> 2437,01	<u>4767,69</u> 1472,37	15130	5118	<u>10012</u> 3092	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>23,52</u> 13,00
15	& C1512-62- 1 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача O16 мм G-16/60	шт	21	<u>1961,21</u> -	- -	41185	-	- -	- -	- -
16	& C1512-63- 1	Антикорозійна стрічка, 10m G-115	шт	10	<u>372,56</u> -	- -	3726	-	- -	- -	- -
17	& C199999- 412 варіант 1	Ударна насадка для уземлювачів G-160	шт	2	<u>416,56</u> -	- -	833	-	- -	- -	- -
18	& C1512-65 варіант 1	Забивний гвинт для стержн G-16/4	шт	10	<u>39,02</u> -	- -	390	-	- -	- -	- -
19	& C1545-37- 103 варіант 1	Ударна муфта для стержня G-16/5	шт	10	<u>54,92</u> -	- -	549	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& C1512-63-2 варіант 1	Струмопровідна паста G-101	шт	1	<u>323,60</u>	-	324	-	-	-	-
21	KM8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм ²	100 м	2,73	<u>7624,50</u> 6266,59	<u>821,11</u> 279,96	20815	17108	<u>2242</u> 764	<u>28,8000</u> 1,1103	<u>78,62</u> 3,03
22	& C1512-66-2 варіант 1	Смуга оцинкована W-40x4/ST	м	273	<u>96,91</u>	-	26456	-	-	-	-
23	& C1512-53 варіант 1	Злучник для смуги С-024	шт	20	<u>100,47</u>	-	2009	-	-	-	-
24	& C1512-53 варіант 2	Клема фальцева С-092	шт	30	<u>105,57</u>	-	3167	-	-	-	-
25	KM10-901-12	Коробка кінцева	100 шт	0,21	<u>7806,37</u> 7541,79	<u>14,28</u> 8,22	1639	1584	<u>3</u> 2	<u>36,8000</u> 0,0378	<u>7,73</u> 0,01
26	& C1518-1-13	Колодязь заземлювальний чавун 5106002 ОВО Bettermann	шт	21	<u>5227,72</u>	-	109782	-	-	-	-
27	& C199999-419 варіант 1	Компенсатор К-220	шт	20	<u>82,00</u>	-	1640	-	-	-	-
28	& C111-1683-12-1K варіант 1	ПВХ-мембрана К-303 (300x500 мм)	шт	250	<u>16,84</u>	-	4210	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					687219	201091	<u>33624</u> 11372		<u>922,50</u> 44,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					687219 452504 212463 68723 - - 755942				

		Всього по кошторису					755942				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					966,77				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					212463				

Склав інженер кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023
на Вентиляція**

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) № П-0707-25-ОВ.С 1-16

Кошторисна вартість 30673,387 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 33,06673 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 6963,302 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Вентиляція (цокольний поверх)									
1	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	5	<u>16347,00</u> 14322,52	<u>637,76</u> 257,03	81735	71613	<u>3189</u> 1285	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>340,85</u> 5,58
2	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	1 камера	4	<u>22913,89</u> 19930,09	<u>1013,06</u> 450,32	91656	79720	<u>4052</u> 1801	<u>94,8600</u> 1,9618	<u>379,44</u> 7,85
3	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	8	<u>1984,72</u> 1877,70	<u>103,60</u> 53,02	15878	15022	<u>829</u> 424	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>67,44</u> 1,84
4	КМ21-30-4	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	20	<u>4911,41</u> 4277,50	<u>292,17</u> 59,48	98228	85550	<u>5843</u> 1190	<u>17,6000</u> 0,2393	<u>352,00</u> 4,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ21-30-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	15	<u>5402,55</u> 4705,25	<u>321,39</u> 65,43	81038	70579	<u>4821</u> 981	<u>19,3600</u> 0,2632	<u>290,40</u> 3,95
6	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих розміром пластин 400х300х1000 мм	1 шт	4	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	2037	1302	<u>270</u> 122	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>6,60</u> 0,55
7	С130-527 варіант 3	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 400х300	шт	4	<u>6407,00</u> -	-	25628	-	-	-	-
8	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних розміром пластин 800х500х1000 мм	1 шт	4	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	2037	1302	<u>270</u> 122	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>6,60</u> 0,55
9	С130-527 варіант 2	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 800х500	шт	4	<u>16500,96</u> -	-	66004	-	-	-	-
10	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих розміром пластин 315х400х1000 мм	1 шт	6	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	3055	1953	<u>405</u> 182	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>9,90</u> 0,82
11	С130-527 варіант 4	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 315х400	шт	6	<u>7144,97</u> -	-	42870	-	-	-	-
12	КБ20-10-1	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	20	<u>579,43</u> 450,41	<u>54,79</u> 25,68	11589	9008	<u>1096</u> 514	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>41,40</u> 2,31
13	С130-595-1 варіант 4	VAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	10	<u>54399,06</u> -	-	543991	-	-	-	-
14	С130-595-1 варіант 5	CAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	10	<u>28449,24</u> -	-	284492	-	-	-	-
15	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	3,01874	<u>1628,55</u> 1531,83	<u>79,42</u> 41,47	4916	4624	<u>240</u> 125	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>21,25</u> 0,56
16	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	160	<u>442,77</u> 377,54	<u>42,78</u> 16,48	70843	60406	<u>6845</u> 2637	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>291,20</u> 11,92
17	С1630-29 варіант 5	Решітка дворядна регульована 2-DP-25-65 100х100мм	шт	80	<u>361,32</u> -	-	28906	-	-	-	-
18	С1630-29 варіант 6	Решітка дворядна регульована 2-DP-25-65 100х300мм	шт	80	<u>697,80</u> -	-	55824	-	-	-	-
19	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	3,72	<u>116660,96</u> 48527,27	<u>818,25</u> 408,71	433979	180521	<u>3044</u> 1520	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>891,68</u> 6,83
20	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	6,451	<u>109233,65</u> 41988,13	<u>750,17</u> 373,16	704666	270865	<u>4839</u> 2407	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>1337,94</u> 10,81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 3200 мм	100м2	0,62	<u>93787,18</u> 25537,04	<u>587,49</u> 284,82	58148	15833	<u>364</u> 177	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>78,21</u> 0,79
22	КБ20-1-13	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 3600 мм	100м2	2,52	<u>92311,56</u> 23506,47	<u>552,97</u> 265,69	232625	59236	<u>1393</u> 670	<u>116,1100</u> 1,1928	<u>292,60</u> 3,01
23	С1630-114 варіант 1	Сталь для кріплення повітроводів	кг	100	<u>56,37</u> -	<u>-</u> -	5637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	КБ26-24-3	Ізоляція повітропроводів	10 м2	25	<u>2736,05</u> 1766,83	<u>709,13</u> 370,30	68401	44171	<u>17728</u> 9258	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>203,00</u> 41,56
25	С1555-205 варіант 4	Теплоізоляційний шар ROCKWOOL CONLIT MAT для повітропроводів, товщиною 30мм	м2	257,5	<u>611,44</u> -	<u>-</u> -	157446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3171629	971705	<u>55228</u> 23415		<u>4610,51</u> 103,72
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3171629 2144696 995120 317165 - - 3488794				
		----- Всього по розділу 1					3488794				
26	КБ20-42-1	Розділ 2. Вентиляція 1-й поверх Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	4	<u>16347,00</u> 14322,52	<u>637,76</u> 257,03	65388	57290	<u>2551</u> 1028	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>272,68</u> 4,46
27	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	4	<u>1984,72</u> 1877,70	<u>103,60</u> 53,02	7939	7511	<u>414</u> 212	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>33,72</u> 0,92
28	КБ20-34-1	Установлення агрегатів повітряно-опалювальних масою до 0,25 т	1агрегат	6	<u>3143,51</u> 2581,24	<u>442,44</u> 223,24	18861	15487	<u>2655</u> 1339	<u>12,7500</u> 0,9723	<u>76,50</u> 5,83
29	КМ21-30-4	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	14	<u>4911,41</u> 4277,50	<u>292,17</u> 59,48	68760	59885	<u>4090</u> 833	<u>17,6000</u> 0,2393	<u>246,40</u> 3,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ21-30-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	8	<u>5402,55</u> 4705,25	<u>321,39</u> 65,43	43220	37642	<u>2571</u> 523	<u>19,3600</u> 0,2632	<u>154,88</u> 2,11
31	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних розміром пластин 710х500х1000 мм	1 шт	2	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	1018	651	<u>135</u> 61	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>3,30</u> 0,27
32	С130-527 варіант 5	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 710х500	шт	2	<u>16407,39</u> -	-	32815	-	-	-	-
33	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих розміром пластин 400х250х1000 мм	1 шт	6	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	3055	1953	<u>405</u> 182	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>9,90</u> 0,82
34	С130-527 варіант 6	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 400х250	шт	6	<u>6407,00</u> -	-	38442	-	-	-	-
35	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	20	<u>579,43</u> 450,41	<u>54,79</u> 25,68	11589	9008	<u>1096</u> 514	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>41,40</u> 2,31
36	С130-595-1 варіант 6	VAV регулятор 300х400 AEROSTAR	шт	10	<u>59561,35</u> -	-	595614	-	-	-	-
37	С130-595-1 варіант 7	CAV регулятор 200х200 AEROSTAR	шт	10	<u>55943,52</u> -	-	559435	-	-	-	-
38	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	6,03748	<u>1628,55</u> 1531,83	<u>79,42</u> 41,47	9832	9248	<u>479</u> 250	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>42,50</u> 1,12
39	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	160	<u>442,77</u> 377,54	<u>42,78</u> 16,48	70843	60406	<u>6845</u> 2637	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>291,20</u> 11,92
40	С1630-29 варіант 5	Решітка дворядна регульована 2-DP-25-65 100х100мм	шт	80	<u>361,32</u> -	-	28906	-	-	-	-
41	С1630-29 варіант 6	Решітка дворядна регульована 2-DP-25-65 100х300мм	шт	80	<u>697,80</u> -	-	55824	-	-	-	-
42	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	2,8	<u>116660,96</u> 48527,27	<u>818,25</u> 408,71	326651	135876	<u>2291</u> 1144	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>671,16</u> 5,14
43	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	3,25	<u>109233,65</u> 41988,13	<u>750,17</u> 373,16	355009	136461	<u>2438</u> 1213	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>674,05</u> 5,44
44	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 3200 мм	100м2	2,42	<u>93787,18</u> 25537,04	<u>587,49</u> 284,82	226965	61800	<u>1422</u> 689	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>305,26</u> 3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	КБ20-1-13	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 3600 мм	100м2	2,52	<u>92311,56</u> 23506,47	<u>552,97</u> 265,69	232625	59236	<u>1393</u> 670	<u>116,1100</u> 1,1928	<u>292,60</u> 3,01
46	С1630-114 варіант 1	Сталь для кріплення повітроводів	кг	120	<u>56,37</u> -	<u>-</u> -	6764	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ26-24-3	Ізоляція повітропроводів	10 м2	35	<u>2736,05</u> 1766,83	<u>709,13</u> 370,30	95762	61839	<u>24820</u> 12961	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>284,20</u> 58,19
48	С1555-205 варіант 4	Теплоізоляційний шар ROCKWOOL CONLIT MAT для повітропроводів, товщиною 30мм	м2	360,5	<u>611,44</u> -	<u>-</u> -	220424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					3075741	714293	<u>53605</u> 24256		<u>3399,75</u> 107,98
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3075741 2307843 738549 307573 - - 3383314				
		----- Всього по розділу 2					3383314				
49	КБ20-42-1	Розділ 3. Вентиляція (2-й поверх) Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	3	<u>16347,00</u> 14322,52	<u>637,76</u> 257,03	49041	42968	<u>1913</u> 771	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>204,51</u> 3,35
50	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	1 камера	1	<u>22913,89</u> 19930,09	<u>1013,06</u> 450,32	22914	19930	<u>1013</u> 450	<u>94,8600</u> 1,9618	<u>94,86</u> 1,96
51	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	14	<u>1984,72</u> 1877,70	<u>103,60</u> 53,02	27786	26288	<u>1450</u> 742	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>118,02</u> 3,21
52	КМ21-30-4	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	14	<u>4911,41</u> 4277,50	<u>292,17</u> 59,48	68760	59885	<u>4090</u> 833	<u>17,6000</u> 0,2393	<u>246,40</u> 3,35
53	КМ21-30-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	14	<u>5402,55</u> 4705,25	<u>321,39</u> 65,43	75636	65874	<u>4499</u> 916	<u>19,3600</u> 0,2632	<u>271,04</u> 3,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих розміром пластин 630х350х1000 мм та 500х600х1000 мм	1 шт	6	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	3055	1953	<u>405</u> 182	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>9,90</u> 0,82
55	С130-527 варіант 7	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 630х350	шт	4	<u>10207,99</u> -	-	40832	-	-	-	-
56	С130-528 варіант 1	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 500х600	шт	2	<u>13800,19</u> -	-	27600	-	-	-	-
57	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних розміром пластин 800х600х1000 мм	1 шт	2	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	1018	651	<u>135</u> 61	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>3,30</u> 0,27
58	С130-527 варіант 8	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 800х600	шт	2	<u>18356,43</u> -	-	36713	-	-	-	-
59	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	20	<u>579,43</u> 450,41	<u>54,79</u> 25,68	11589	9008	<u>1096</u> 514	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>41,40</u> 2,31
60	С130-595-1 варіант 4	VAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	10	<u>54399,06</u> -	-	543991	-	-	-	-
61	С130-595-1 варіант 5	CAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	10	<u>28449,24</u> -	-	284492	-	-	-	-
62	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	6,03748	<u>1628,55</u> 1531,83	<u>79,42</u> 41,47	9832	9248	<u>479</u> 250	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>42,50</u> 1,12
63	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	160	<u>442,77</u> 377,54	<u>42,78</u> 16,48	70843	60406	<u>6845</u> 2637	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>291,20</u> 11,92
64	С1630-29 варіант 7	Решітка дворядна регульована 2-DP-25-65 100х200мм	шт	80	<u>519,03</u> -	-	41522	-	-	-	-
65	С1630-29 варіант 6	Решітка дворядна регульована 2-DP-25-65 100х300мм	шт	80	<u>697,80</u> -	-	55824	-	-	-	-
66	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	4,1	<u>116660,96</u> 48527,27	<u>818,25</u> 408,71	478310	198962	<u>3355</u> 1676	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>982,77</u> 7,52
67	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,9	<u>109233,65</u> 41988,13	<u>750,17</u> 373,16	98310	37789	<u>675</u> 336	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>186,66</u> 1,51
68	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 3200 мм	100м2	8,92	<u>93787,18</u> 25537,04	<u>587,49</u> 284,82	836582	227790	<u>5240</u> 2541	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>1125,17</u> 11,41
69	С1630-114 варіант 1	Сталь для кріплення повітроводів	кг	150	<u>56,37</u> -	-	8456	-	-	-	-
70	КБ26-24-3	Ізоляція повітропроводів	10 м2	38	<u>2736,05</u> 1766,83	<u>709,13</u> 370,30	103970	67140	<u>26947</u> 14071	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>308,56</u> 63,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	C1555-205 варіант 4	Теплоізоляційний шар ROCKWOOL CONLIT MAT для повітропроводів, товщиною 30мм	м2	391,4	<u>611,44</u>	-	239318	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3			-	-	3136394	827892	<u>58142</u> 25980	-	<u>3926,29</u> 115,62
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3136394 2250360 853872 313637 - - 3450031				

		Всього по розділу 3					3450031				
Розділ 4. Вентиляція (3-й поверх)											
72	KB20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	2	<u>16347,00</u> 14322,52	<u>637,76</u> 257,03	32694	28645	<u>1276</u> 514	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>136,34</u> 2,23
73	KB20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	1 камера	1	<u>22913,89</u> 19930,09	<u>1013,06</u> 450,32	22914	19930	<u>1013</u> 450	<u>94,8600</u> 1,9618	<u>94,86</u> 1,96
74	KB20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	14	<u>1984,72</u> 1877,70	<u>103,60</u> 53,02	27786	26288	<u>1450</u> 742	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>118,02</u> 3,21
75	KM21-30-4	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	6	<u>4911,41</u> 4277,50	<u>292,17</u> 59,48	29468	25665	<u>1753</u> 357	<u>17,6000</u> 0,2393	<u>105,60</u> 1,44
76	KM21-30-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	10	<u>5402,55</u> 4705,25	<u>321,39</u> 65,43	54026	47053	<u>3214</u> 654	<u>19,3600</u> 0,2632	<u>193,60</u> 2,63
77	KB20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих розміром пластин 500х600х1000 мм	1 шт	4	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	2037	1302	<u>270</u> 122	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>6,60</u> 0,55
78	C130-528 варіант 1	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 500х600	шт	4	<u>13800,19</u> -	-	55201	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних розміром пластин 1000х500х1000 мм	1 шт	2	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	1018	651	<u>135</u> 61	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>3,30</u> 0,27
80	С130-527 варіант 9	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 1000х500	шт	2	<u>21773,51</u> -	-	43547	-	-	-	-
81	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	20	<u>579,43</u> 450,41	<u>54,79</u> 25,68	11589	9008	<u>1096</u> 514	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>41,40</u> 2,31
82	С130-595-1 варіант 4	VAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	10	<u>54399,06</u> -	-	543991	-	-	-	-
83	С130-595-1 варіант 5	CAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	10	<u>28449,24</u> -	-	284492	-	-	-	-
84	КБ20-37-1	Установлення фільтрів чарункових	1 м2	6,03748	<u>1628,55</u> 1531,83	<u>79,42</u> 41,47	9832	9248	<u>479</u> 250	<u>7,0400</u> 0,1862	<u>42,50</u> 1,12
85	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	160	<u>442,77</u> 377,54	<u>42,78</u> 16,48	70843	60406	<u>6845</u> 2637	<u>1,8200</u> 0,0745	<u>291,20</u> 11,92
86	С1630-29 варіант 7	Решітка дворядна регульована 2-DP-25-65 100х200мм	шт	80	<u>519,03</u> -	-	41522	-	-	-	-
87	С1630-29 варіант 6	Решітка дворядна регульована 2-DP-25-65 100х300мм	шт	80	<u>697,80</u> -	-	55824	-	-	-	-
88	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	4,3	<u>116660,96</u> 48527,27	<u>818,25</u> 408,71	501642	208667	<u>3518</u> 1757	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>1030,71</u> 7,89
89	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,95	<u>109233,65</u> 41988,13	<u>750,17</u> 373,16	213006	81877	<u>1463</u> 728	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>404,43</u> 3,27
90	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 3200 мм	100м2	7,4	<u>93787,18</u> 25537,04	<u>587,49</u> 284,82	694025	188974	<u>4347</u> 2108	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>933,44</u> 9,46
91	С1630-114 варіант 1	Сталь для кріплення повітроводів	кг	150	<u>56,37</u> -	-	8456	-	-	-	-
92	КБ26-24-3	Ізоляція повітропроводів	10 м2	35	<u>2736,05</u> 1766,83	<u>709,13</u> 370,30	95762	61839	<u>24820</u> 12961	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>284,20</u> 58,19
93	С1555-205 варіант 4	Теплоізоляційний шар ROCKWOOL CONLIT MAT для повітропроводів, товщиною 30мм	м2	360,5	<u>611,44</u> -	-	220424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					3020099	769553	<u>51679</u> 23855		<u>3686,20</u> 106,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3020099 2198867 793408				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 4					302010 - - 3322109 3322109				
		Розділ 5. Вентиляція (4-й поверх)									
94	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	7	<u>16347,00</u> 14322,52	<u>637,76</u> 257,03	114429	100258	<u>4464</u> 1799	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>477,19</u> 7,81
95	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	1 камера	3	<u>22913,89</u> 19930,09	<u>1013,06</u> 450,32	68742	59790	<u>3039</u> 1351	<u>94,8600</u> 1,9618	<u>284,58</u> 5,89
96	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	5	<u>1984,72</u> 1877,70	<u>103,60</u> 53,02	9924	9389	<u>518</u> 265	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>42,15</u> 1,15
97	КМ21-30-4	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	8	<u>4911,41</u> 4277,50	<u>292,17</u> 59,48	39291	34220	<u>2337</u> 476	<u>17,6000</u> 0,2393	<u>140,80</u> 1,91
98	КМ21-30-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	14	<u>5402,55</u> 4705,25	<u>321,39</u> 65,43	75636	65874	<u>4499</u> 916	<u>19,3600</u> 0,2632	<u>271,04</u> 3,69
99	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих розміром пластин 500х600х1000 мм	1 шт	4	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	2037	1302	<u>270</u> 122	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>6,60</u> 0,55
100	С130-528 варіант 1	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 500х600	шт	4	<u>13800,19</u> -	<u>-</u> -	55201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних розміром пластин 1000х500х1000 мм	1 шт	4	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	2037	1302	<u>270</u> 122	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>6,60</u> 0,55
102	С130-527 варіант 9	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 1000х500	шт	4	<u>21773,51</u> -	<u>-</u> -	87094	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	20	<u>579,43</u> 450,41	<u>54,79</u> 25,68	11589	9008	<u>1096</u> 514	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>41,40</u> 2,31
104	С130-595-1 варіант 4	VAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	10	<u>54399,06</u> -	<u>-</u> -	543991	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
116	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	2	<u>16347,00</u> 14322,52	<u>637,76</u> 257,03	32694	28645	<u>1276</u> 514	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>136,34</u> 2,23
117	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	1 камера	1	<u>22913,89</u> 19930,09	<u>1013,06</u> 450,32	22914	19930	<u>1013</u> 450	<u>94,8600</u> 1,9618	<u>94,86</u> 1,96
118	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	17	<u>1984,72</u> 1877,70	<u>103,60</u> 53,02	33740	31921	<u>1761</u> 901	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>143,31</u> 3,90
119	КМ21-30-4	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	8	<u>4911,41</u> 4277,50	<u>292,17</u> 59,48	39291	34220	<u>2337</u> 476	<u>17,6000</u> 0,2393	<u>140,80</u> 1,91
120	КМ21-30-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	16	<u>5402,55</u> 4705,25	<u>321,39</u> 65,43	86441	75284	<u>5142</u> 1047	<u>19,3600</u> 0,2632	<u>309,76</u> 4,21
121	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих розміром пластин 500х600х1000 мм	1 шт	4	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	2037	1302	<u>270</u> 122	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>6,60</u> 0,55
122	С130-528 варіант 1	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 500х600	шт	4	<u>13800,19</u> -	- -	55201	-	- -	- -	- -
123	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних розміром пластин 900х500х1000 мм	1 шт	2	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	1018	651	<u>135</u> 61	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>3,30</u> 0,27
124	С130-527 варіант 10	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 900х500	шт	2	<u>19137,45</u> -	- -	38275	-	- -	- -	- -
125	КБ20-10-1	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	40	<u>579,43</u> 450,41	<u>54,79</u> 25,68	23177	18016	<u>2192</u> 1027	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>82,80</u> 4,61
126	С130-595-1 варіант 4	VAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	20	<u>54399,06</u> -	- -	1087981	-	- -	- -	- -
127	С130-595-1 варіант 5	CAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	20	<u>28449,24</u> -	- -	568985	-	- -	- -	- -
128	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	2,36	<u>116660,96</u> 48527,27	<u>818,25</u> 408,71	275320	114524	<u>1931</u> 965	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>565,69</u> 4,33
129	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	5,621	<u>109233,65</u> 41988,13	<u>750,17</u> 373,16	614002	236015	<u>4217</u> 2098	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>1165,80</u> 9,42
130	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 3200 мм	100м2	4,96	<u>93787,18</u> 25537,04	<u>587,49</u> 284,82	465184	126664	<u>2914</u> 1413	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>625,65</u> 6,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ20-1-14	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 4000 мм	100м2	3,8	<u>89905,02</u> 21475,90	<u>524,60</u> 250,88	341639	81608	<u>1993</u> 953	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>403,10</u> 4,28
132	С1630-114 варіант 1	Сталь для кріплення повітроводів	кг	150	<u>56,37</u> -	<u>-</u> -	8456	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ26-24-3	Ізоляція повітропроводів	10 м2	35	<u>2736,05</u> 1766,83	<u>709,13</u> 370,30	95762	61839	<u>24820</u> 12961	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>284,20</u> 58,19
134	С1555-205 варіант 4	Теплоізоляційний шар ROCKWOOL CONLIT MAT для повітропроводів, товщиною 30мм	м2	360,5	<u>611,44</u> -	<u>-</u> -	220424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4012541	830619	<u>50001</u> 22988		<u>3962,21</u> 102,20
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4012541 3131921 853607 401252 - - 4413793				
		Всього по розділу 6					4413793				
Розділ 7. Вентиляція (6-й поверх)											
135	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	2	<u>16347,00</u> 14322,52	<u>637,76</u> 257,03	32694	28645	<u>1276</u> 514	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>136,34</u> 2,23
136	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	1 камера	1	<u>22913,89</u> 19930,09	<u>1013,06</u> 450,32	22914	19930	<u>1013</u> 450	<u>94,8600</u> 1,9618	<u>94,86</u> 1,96
137	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	16	<u>1984,72</u> 1877,70	<u>103,60</u> 53,02	31756	30043	<u>1658</u> 848	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>134,88</u> 3,67
138	КМ21-30-4	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	12	<u>4911,41</u> 4277,50	<u>292,17</u> 59,48	58937	51330	<u>3506</u> 714	<u>17,6000</u> 0,2393	<u>211,20</u> 2,87
139	КМ21-30-4 Вказівки щодо засто сування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	10	<u>5402,55</u> 4705,25	<u>321,39</u> 65,43	54026	47053	<u>3214</u> 654	<u>19,3600</u> 0,2632	<u>193,60</u> 2,63

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих розміром пластин 500х600х1000 мм	1 шт	4	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	2037	1302	<u>270</u> 122	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>6,60</u> 0,55
141	С130-528 варіант 1	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 500х600	шт	4	<u>13800,19</u> -	-	55201	-	-	-	-
142	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних розміром пластин 900х500х1000 мм	1 шт	2	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	1018	651	<u>135</u> 61	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>3,30</u> 0,27
143	С130-527 варіант 10	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 900х500	шт	2	<u>19137,45</u> -	-	38275	-	-	-	-
144	КБ20-10-1	Установлення повіторозподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	40	<u>579,43</u> 450,41	<u>54,79</u> 25,68	23177	18016	<u>2192</u> 1027	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>82,80</u> 4,61
145	С130-595-1 варіант 4	VAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	20	<u>54399,06</u> -	-	1087981	-	-	-	-
146	С130-595-1 варіант 5	CAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	20	<u>28449,24</u> -	-	568985	-	-	-	-
147	КБ20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	2,36	<u>116660,96</u> 48527,27	<u>818,25</u> 408,71	275320	114524	<u>1931</u> 965	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>565,69</u> 4,33
148	КБ20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	5,621	<u>109233,65</u> 41988,13	<u>750,17</u> 373,16	614002	236015	<u>4217</u> 2098	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>1165,80</u> 9,42
149	КБ20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 3200 мм	100м2	4,96	<u>93787,18</u> 25537,04	<u>587,49</u> 284,82	465184	126664	<u>2914</u> 1413	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>625,65</u> 6,34
150	КБ20-1-14	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 4000 мм	100м2	3,8	<u>89905,02</u> 21475,90	<u>524,60</u> 250,88	341639	81608	<u>1993</u> 953	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>403,10</u> 4,28
151	С1630-114 варіант 1	Сталь для кріплення повітроводів	кг	150	<u>56,37</u> -	-	8456	-	-	-	-
152	КБ26-24-3	Ізоляція повітропроводів	10 м2	35	<u>2736,05</u> 1766,83	<u>709,13</u> 370,30	95762	61839	<u>24820</u> 12961	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>284,20</u> 58,19
153	С1555-205 варіант 4	Теплоізоляційний шар ROCKWOOL CONLIT MAT для повітропроводів, товщиною 30мм	м2	360,5	<u>611,44</u> -	-	220424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					3997788	817620	<u>49139</u> 22780		<u>3908,02</u> 101,35
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					3997788 3131029 840400				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					399778 - - 4397566 4397566				
		Розділ 8. Вентиляція (7-й поверх)									
154	КБ20-42-1	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год	1 камера	3	<u>16347,00</u> 14322,52	<u>637,76</u> 257,03	49041	42968	<u>1913</u> 771	<u>68,1700</u> 1,1154	<u>204,51</u> 3,35
155	КБ20-42-2	Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год	1 камера	1	<u>22913,89</u> 19930,09	<u>1013,06</u> 450,32	22914	19930	<u>1013</u> 450	<u>94,8600</u> 1,9618	<u>94,86</u> 1,96
156	КБ20-32-2	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т	1 шт	16	<u>1984,72</u> 1877,70	<u>103,60</u> 53,02	31756	30043	<u>1658</u> 848	<u>8,4300</u> 0,2295	<u>134,88</u> 3,67
157	КМ21-30-4	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	12	<u>4911,41</u> 4277,50	<u>292,17</u> 59,48	58937	51330	<u>3506</u> 714	<u>17,6000</u> 0,2393	<u>211,20</u> 2,87
158	КМ21-30-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,1	Монтаж клапана з електричним приводом, діаметр [периметр] до 900 [3600] мм	комплект	10	<u>5402,55</u> 4705,25	<u>321,39</u> 65,43	54026	47053	<u>3214</u> 654	<u>19,3600</u> 0,2632	<u>193,60</u> 2,63
159	КБ20-27-8	Установлення шумоглушників вентиляційних пластинчастих розміром пластин 500х600х1000 мм	1 шт	4	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	2037	1302	<u>270</u> 122	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>6,60</u> 0,55
160	С130-528 варіант 1	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 500х600	шт	4	<u>13800,19</u> -	<u>-</u> -	55201	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ20-27-9	Установлення шумоглушників вентиляційних розміром пластин 900х500х1000 мм	1 шт	2	<u>509,14</u> 325,53	<u>67,56</u> 30,38	1018	651	<u>135</u> 61	<u>1,6500</u> 0,1364	<u>3,30</u> 0,27
162	С130-527 варіант 10	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 900х500	шт	2	<u>19137,45</u> -	<u>-</u> -	38275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ20-10-1	Установлення повітророзподільників, призначених для подавання повітря у робочу зону, масою до 20 кг	1 шт	40	<u>579,43</u> 450,41	<u>54,79</u> 25,68	23177	18016	<u>2192</u> 1027	<u>2,0700</u> 0,1153	<u>82,80</u> 4,61
164	С130-595-1 варіант 4	VAV регулятор 200х100 AEROSTAR	шт	20	<u>54399,06</u> -	<u>-</u> -	1087981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C130-595-1 варіант 5	CAV регулятор 200x100 AEROSTAR	шт	20	<u>28449,24</u> -	-	568985	-	-	-	-
166	KB20-1-3	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	2,36	<u>116660,96</u> 48527,27	<u>818,25</u> 408,71	275320	114524	<u>1931</u> 965	<u>239,7000</u> 1,8349	<u>565,69</u> 4,33
167	KB20-1-10	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	5,621	<u>109233,65</u> 41988,13	<u>750,17</u> 373,16	614002	236015	<u>4217</u> 2098	<u>207,4000</u> 1,6753	<u>1165,80</u> 9,42
168	KB20-1-12	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 3200 мм	100м2	4,96	<u>93787,18</u> 25537,04	<u>587,49</u> 284,82	465184	126664	<u>2914</u> 1413	<u>126,1400</u> 1,2787	<u>625,65</u> 6,34
169	KB20-1-14	Прокладання повітроводів із листової сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 4000 мм	100м2	3,8	<u>89905,02</u> 21475,90	<u>524,60</u> 250,88	341639	81608	<u>1993</u> 953	<u>106,0800</u> 1,1263	<u>403,10</u> 4,28
170	C1630-114 варіант 1	Сталь для кріплення повітроводів	кг	150	<u>56,37</u> -	-	8456	-	-	-	-
171	KB26-24-3	Ізоляція повітропроводів	10 м2	35	<u>2736,05</u> 1766,83	<u>709,13</u> 370,30	95762	61839	<u>24820</u> 12961	<u>8,1200</u> 1,6625	<u>284,20</u> 58,19
172	C1555-205 варіант 4	Теплоізоляційний шар ROCKWOOL CONLIT MAT для повітропроводів, товщиною 30мм	м2	360,5	<u>611,44</u> -	-	220424	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					4014135	831943	<u>49776</u> 23037		<u>3976,19</u> 102,47
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4014135 3132416 854980 401413 - - 4415548				
		----- Всього по розділу 8					4415548				
		Розділ 9. Холодопостачання									
173	KM34-203-4	Монтаж холодильної машини (чиллер без конденсатора)	шт	4	<u>28934,36</u> 9161,28	<u>2439,94</u> 1159,70	115737	36645	<u>9760</u> 4639	<u>32,0000</u> 4,5248	<u>128,00</u> 18,10
174	KM39-3-5	Монтаж пристрою та підключення кабелів або проводів зовнішньої мережі до апаратів та приладів ввідно-розподільної шафи	пристрій	1	<u>16195,06</u> 8611,78	<u>1130,82</u> 509,35	16195	8612	<u>1131</u> 509	<u>39,1000</u> 2,0175	<u>39,10</u> 2,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	КМ38-6-3	Монтаж виносного повітряного конденсатора	шт	1	<u>7683,01</u> 5483,27	<u>718,80</u> 278,88	7683	5483	<u>719</u> 279	<u>25,2000</u> 1,1390	<u>25,20</u> 1,14
176	КМ8-572-4	Монтаж шафи диспетчеризації з програмним забезпеченням	шт	1	<u>1841,29</u> 1101,89	<u>697,17</u> 301,35	1841	1102	<u>697</u> 301	<u>4,8000</u> 1,1866	<u>4,80</u> 1,19
177	КБ18-10-6	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,5 м3	1 бак	1	<u>3195,57</u> 2914,25	<u>174,72</u> 91,21	3196	2914	<u>175</u> 91	<u>14,2200</u> 0,3917	<u>14,22</u> 0,39
178	КМ28-928-7	Монтаж буферної ємності 2000 л, CWT PC-1-2000 RS12	шт	1	<u>2599,01</u> 2525,31	<u>72,89</u> 35,03	2599	2525	<u>73</u> 35	<u>12,8000</u> 0,1590	<u>12,80</u> 0,16
179	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	6	<u>6217,11</u> 4585,72	<u>261,22</u> 116,11	37303	27514	<u>1567</u> 697	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>127,92</u> 3,00
180	КБ18-13-5	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,75 т	1 насос	2	<u>15194,68</u> 10935,18	<u>1332,74</u> 663,68	30389	21870	<u>2665</u> 1327	<u>50,8400</u> 2,8779	<u>101,68</u> 5,76
181	КБ18-10-1	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,1 м3	1 бак	1	<u>1474,40</u> 1279,79	<u>125,75</u> 66,17	1474	1280	<u>126</u> 66	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>5,95</u> 0,28
182	С130-10 варіант 1	Мембранний розширювальний бак V=100л, Wilo-H 200/6, місткість до 0,1 м3	шт	1	<u>14650,37</u> -	<u>-</u> -	14650	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ18-10-3	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,2 м3	1 бак	2	<u>1474,40</u> 1279,79	<u>125,75</u> 66,17	2949	2560	<u>252</u> 132	<u>5,9500</u> 0,2836	<u>11,90</u> 0,57
184	С130-12 варіант 1	Мембранний розширювальний бак V=200л, Wilo-H 100/6, місткість до 0,2 м3	шт	2	<u>6495,24</u> -	<u>-</u> -	12990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					247006	110505	<u>17165</u> 8076		<u>471,57</u> 32,61
		Разом будівельні роботи, грн.					247006				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					119336				
		всього заробітна плата, грн.					118581				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24701				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					271707				

		Всього по розділу 9					271707				
		Разом прямі витрати по кошторису					27884902	6761880	<u>444664</u> 201422		<u>32174,00</u> 892,73
		Разом будівельні роботи, грн.					27884902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20678358				
		всього заробітна плата, грн.					6963302				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					2788485 - - 30673387 30673387				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					33066,73 6963302				

Склав _____ В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.В. Ткаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025
на Пусконаладжувальні роботи обладнання вентиляції та холодопостачання
Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) № ОВ.С 1-16

Кошторисна вартість 2552,261 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,9953 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2320,235 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП6-6-1	Розділ 1. Холодопостачання Холодильна установка безнасосна для штучного охолодження холодоносієм з одним одноступінчастим компресором, холодопродуктивність до 47 кВт [40 тис. ккал/год]	установ.	4	128848,80 128848,80	- -	515395	515395	- -	444,0000 -	1776,00 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					515395	515395	- -		1776,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					515395				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					515395				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51540				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					566935				

		Всього по розділу 1					566935				
		Розділ 2. Вентиляція									
2	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	93	<u>2611,80</u> 2611,80	-	242897	242897	-	<u>9,0000</u>	<u>837,00</u>
3	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	9	<u>5804,00</u> 5804,00	-	52236	52236	-	<u>20,0000</u>	<u>180,00</u>
4	КПЗ-60-1	Установки кондиціонування повітря центральні з номінальною подачею повітрям до 10 тис. м3/год, при кількості однотипних установок у машинному залі 1	установ.	40	<u>21765,00</u> 21765,00	-	870600	870600	-	<u>75,0000</u>	<u>3000,00</u>
5	КПЗ-37-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	пристр.	6	<u>4353,00</u> 4353,00	-	26118	26118	-	<u>15,0000</u>	<u>90,00</u>
6	КП2-16-4	Системи регулювання одноконтурні стабілізації технологічного параметра [незалежно від кількості параметрів настроювання] з позиційним законом управління	система	13	<u>6674,60</u> 6674,60	-	86770	86770	-	<u>23,0000</u>	<u>299,00</u>
7	КПЗ-11-6	Регулювально-запірні пристрої. Клапан вогнезатримуючий	пристр.	191	<u>1247,86</u> 1247,86	-	238341	238341	-	<u>4,3000</u>	<u>821,30</u>
8	КПЗ-11-2	Регулювально-запірні пристрої. Вузол повітряний змішувальний з електричним приводом	пристр.	220	<u>1160,80</u> 1160,80	-	255376	255376	-	<u>4,0000</u>	<u>880,00</u>
9	КПЗ-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10 (виносний повітряний конденсатор)	вен.мер.	4	<u>8125,60</u> 8125,60	-	32502	32502	-	<u>28,0000</u>	<u>112,00</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					1804840	1804840	-		<u>6219,30</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1804840		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1804840				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180486				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1985326				

		Всього по розділу 2					1985326				
		Разом прямі витрати по кошторису					2320235	2320235	-		<u>7995,30</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					2320235		-		-
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					2320235				
		Загальновиробничі витрати, грн.					232026				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					2552261				

		Всього по кошторису					2552261				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7995,30				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2320235				

Склав _____ В.П. Помазна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.В. Ткаченко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на Система пожежної сигналізації.

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

5807,795 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

11,75265 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

2390,000 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,2 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	14	7985,10	2,03	111791	108244	28	36,8000	515,20
					7731,68	0,51			7	0,0026	0,04
2	КМ10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	4	384,12	-	1536	1426	-	1,6000	6,40
					356,38	-			-	-	-
3	& 2402-108	Блок реле БРВУ ПП «Резерв-1»	шт	3	14330,00	-	42990	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
4	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	1	765,54	27,96	766	680	28	3,2000	3,20
					680,32	11,59			12	0,0532	0,05
5	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	1	171,59	9,52	172	134	10	0,6400	0,64
					134,46	5,48			5	0,0252	0,03
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (+10% запас=200шт)	шт	1996	746,62	2,03	1490254	1260135	4052	3,2000	6387,20
					631,33	0,51			1018	0,0026	5,19
7	& С1512-4-934-9	Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	2196	565,31	-	1241421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C1545-2162-3	Розетка для сповіщува Р-96 ПРАО.301319.003	шт	2196	<u>67,95</u>	-	149218	-	-	-	-
9	& C1630-451-2-28 варіант 1	Захисний ковпак для сповіщувача СП-200	шт	2196	<u>11,12</u>	-	24420	-	-	-	-
10	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні (+10% запас=7 шт)	шт	63	<u>394,24</u> 315,66	<u>7,87</u> 1,99	24837	19887	<u>496</u> 125	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>100,80</u> 0,64
11	& C1630-113-35 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПРА	шт	70	<u>490,74</u>	-	34352	-	-	-	-
12	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (+10% запас=58шт)	шт	572	<u>746,62</u> 631,33	<u>2,03</u> 0,51	427067	361121	<u>1161</u> 292	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>1830,40</u> 1,49
13	& C1512-4-934-9 варіант 1	Виносний індикатор для сповіщувача адресного димового ІВ	шт	630	<u>68,06</u>	-	42878	-	-	-	-
14	KM10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні(+10% запас=1 шт)	шт	4	<u>754,13</u> 631,33	<u>2,34</u> 0,59	3017	2525	<u>9</u> 2	<u>3,2000</u> 0,0030	<u>12,80</u> 0,01
15	& C1512-77-7	Сповіщувач пожежний полум'я точковий вибухозахищений "АЛМАЗ-05 Ех	шт	5	<u>10200,23</u>	-	51001	-	-	-	-
16	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	7,6	<u>5671,25</u> 3481,44	<u>795,35</u> 392,41	43102	26459	<u>6045</u> 2982	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>121,60</u> 11,70
17	KM8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,66	<u>6536,96</u> 3481,44	<u>1228,68</u> 524,16	4314	2298	<u>811</u> 346	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>10,56</u> 1,49
18	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	66,74	<u>13303,18</u> 4177,73	<u>5134,08</u> 2083,40	887854	278822	<u>342648</u> 139046	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>1281,41</u> 628,06
19	& C154-100-30-3-1-6-9	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 JE-H(St) H	м	7140	<u>14,46</u>	-	103244	-	-	-	-
20	& C154-100-30-8 варіант 1	Кабель живлення 3x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	м	204	<u>32,87</u>	-	6705	-	-	-	-
21	& C154-100-30-3-1-6-10	Кабель «вита пара» E30 2x2x0,51 Alay-net F/UTP FR Cat 5	м	306	<u>26,43</u>	-	8088	-	-	-	-
22	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	2,12	<u>12539,54</u> 6973,28	<u>3253,38</u> 1365,95	26584	14783	<u>6897</u> 2896	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>69,54</u> 12,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1545-89-23-19 варіант 1	Короб ПВХ 20x20мм	м	303	<u>32,13</u> -	- -	9735	-	- -	- -	- -
24	& C1530-106-6KK варіант 1	Короб ПВХ з роздільником 60х40 мм	м	12,12	<u>242,36</u> -	- -	2937	-	- -	- -	- -
25	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	5	<u>25054,87</u> 10409,51	<u>2071,82</u> 346,15	125274	52048	<u>10359</u> 1731	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>239,20</u> 7,17
26	& C1545-318-2	Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,505	<u>30049,21</u> -	- -	15175	-	- -	- -	- -
27	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,6	<u>13172,87</u> 10272,42	<u>2017,09</u> 1181,10	7904	6163	<u>1210</u> 709	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>28,33</u> 2,96
28	& C1530-1-12-1E варіант 1	Металевий лоток з роздільною перегородкою 100х50 мм "ДКС"	м	60,6	<u>140,38</u> -	- -	8507	-	- -	- -	- -
29	& C1530-1-12-28 варіант 1	Комплект кріплень для металевого лотку з кришкою 100х50 мм Консоль стельова ВВА-30 ВВА3010 ДКС	шт	240	<u>218,00</u> -	- -	52320	-	- -	- -	- -
30	& C111-155-1-9 варіант 1	Посилений клиновий анкер М10х75 СМ481075 ДКС	шт	240	<u>47,87</u> -	- -	11489	-	- -	- -	- -
31	& C1545-291-18 варіант 1	Гвинт із хрестоподібним шліцем М6 СМ010610 ДКС	шт	1440	<u>3,23</u> -	- -	4651	-	- -	- -	- -
32	& C111-1848-1-B1 варіант 1	Гайка М6 СМ100600 ДКС	шт	1440	<u>0,88</u> -	- -	1267	-	- -	- -	- -
33	& C113-88-5	Кут 90град для лоток металевий 100х50 ДКС	шт	12	<u>217,85</u> -	- -	2614	-	- -	- -	- -
34	& C113-88-6	Трійник для лоток металевий 100х50 ДКС	шт	2	<u>328,31</u> -	- -	657	-	- -	- -	- -
35	KB21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,06	<u>13172,87</u> 10272,42	<u>2017,09</u> 1181,10	790	616	<u>121</u> 71	<u>47,2100</u> 4,9268	<u>2,83</u> 0,30
36	& C1530-1-12-1E варіант 2	Металевий лоток драбинного типу 100х50 мм "ДКС" Комплект кріплень для металевого лотку драбинного типу 100х50 мм	м	6,06	<u>336,68</u> -	- -	2040	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& C1530-1-12-28 варіант 2	Кріплення стінове LP5000 ДКС	шт	12	<u>95,65</u> -	- -	1148	-	- -	- -	- -
38	& C1545-291-18 варіант 1	Гвинт із хрестоподібним шліцем М6 СМ010610 ДКС	шт	48	<u>3,23</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
39	& C111-1848-1-B1 варіант 1	Гайка М6 СМ100600 ДКС	шт	48	<u>0,88</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
40	& C111-155-1-9 варіант 2	Анкер розпірний М6 СМ440645 ДКС	шт	24	<u>46,80</u> -	- -	1123	-	- -	- -	- -
41	& C113-88-7	Кабельний тримач (скоба) UDF5	шт	21000	<u>3,62</u> -	- -	76020	-	- -	- -	- -
42	& C113-88-7 варіант 1	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	1500	<u>14,28</u> -	- -	21420	-	- -	- -	- -
43	& C1545-44-13 варіант 1	Дюбель-цвях Bierbach 6/30	шт	22500	<u>2,17</u> -	- -	48825	-	- -	- -	- -
44	& C1545-44-11 варіант 1	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	100шт	60	<u>64,13</u> -	- -	3848	-	- -	- -	- -
45	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	12	<u>202,36</u> 202,36	- -	2428	2428	- -	<u>0,9300</u> -	<u>11,16</u> -
46	& C1545-262-7-3 варіант 1	Вогнестійка піна СР660	шт	12	<u>1934,40</u> -	- -	23213	-	- -	- -	- -
47	КБ21-1-5	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	0,36	<u>10075,09</u> 5700,86	<u>2857,36</u> 1838,57	3627	2052	<u>1029</u> 662	<u>26,2000</u> 8,3753	<u>9,43</u> 3,02
48	С113-3	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	36,72	<u>125,95</u> -	- -	4625	-	- -	- -	- -
49	КБ21-1-7	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,12	<u>15273,22</u> 8629,62	<u>4922,86</u> 3138,19	1833	1036	<u>591</u> 377	<u>39,6600</u> 14,1450	<u>4,76</u> 1,70
50	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм Комплект кріплень для приладів СПЗ	м	12,24	<u>242,43</u> -	- -	2967	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C111-155-1-9 варіант 2	Анкер розпірний М6 СМ440645 ДКС	шт	76	<u>46,80</u> -	-	3557	-	-	-	-
52	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	11554	8810	<u>451</u> 412	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>41,44</u> 1,96
53	& C1547-6-4-3-4	Автоматичний вимикач АBB SH201C 10А	шт	20	<u>124,82</u> -	-	2496	-	-	-	-
54	КБ21-24-2	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг	1 шт	1	<u>1177,07</u> 841,00	<u>65,31</u> 40,16	1177	841	<u>65</u> 40	<u>3,9100</u> 0,1690	<u>3,91</u> 0,17
55	& C1514-7-40	Корпус для автоматичних вимикачів РСД 20 N АBB	шт	1	<u>1522,33</u> -	-	1522	-	-	-	-
56	КБ8-3-1	Гідроізоляція приміщень <i>Siltek Prooflex</i>	100м2	0,15	<u>5618,07</u> 5618,07	-	843	843	-	<u>26,7400</u>	<u>4,01</u>
57	С1555-282 варіант 1	Гідроізоляція однокомпонентна для внутрішніх приміщень (медичних) екологічна <i>Siltek Prooflex</i>	кг	22,5	<u>165,90</u> -	-	3733	-	-	-	-
58	КМ10-911-1	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	17	<u>3435,80</u> 3025,44	<u>410,36</u> 135,17	58409	51432	<u>6977</u> 2298	<u>14,4000</u> 0,5888	<u>244,80</u> 10,01
59	КМ10-765-9	Перевірка схем сигналізації	схема	1	<u>37775,34</u> 32422,86	<u>5352,48</u> 1763,04	37775	32423	<u>5352</u> 1763	<u>126,4000</u> 7,6800	<u>126,40</u> 7,68
		Разом прямі витрати по кошторису					5283311	2235206	<u>388340</u> 154794		<u>11056,02</u> 696,63
		Разом устаткування, грн.					42990				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					394				
		Всього устаткування, грн.					43384				
		Разом будівельні роботи, грн.					5240321				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2616775				
		всього заробітна плата, грн.					2390000				
		Загальновиробничі витрати, грн.					524090				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5764411				

		Всього по кошторису					5807795				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					11752,65				

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-028

на ПНР для системи пожеженої сигналізації

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,915 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,741 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	1741,20 1741,20	- -	1741	1741	- -	6,0000 -	6,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1741	1741	- -		6,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1741				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1915				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1741				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-029

на Система керування евакуюванням (в частині систем оповіщення про пожежу і показників напрямку евакуювання).
Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5833,818 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,34412 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1594,448 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	4,59	33281,43	2532,01	152762	138243	11622	131,2000	602,21
2	& С1545-186-7-4	Показчик світловий «ВИХІД» У-07-12/24 ПП "Сенко"	шт	63	30118,27	1169,41	38907	-	5368	4,5967	21,10
3	варіант 1				617,57	-			-	-	-
4	& С1545-186-7-4	Показчик світловий світловий «НАПРЯМОК РУХУ», ПРЯМО У-2-12/24 ПП "Сенко"	шт	227	1800,77	-	408775	-	-	-	-
5	варіант 2				-	-			-	-	-
6	& С1545-186-7-4	Показчик світловий світловий «НАПРЯМОК РУХУ», ВПРАВО УА-2-12/24 ПП "Сенко"	шт	5	1800,77	-	9004	-	-	-	-
7	варіант 3				-	-			-	-	-
8	& С1545-186-7-4	Показчик світловий «ПОЖЕЖА» У-07-12/24 ПП "Сенко"	шт	82	617,57	-	50641	-	-	-	-
9	варіант 4				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-186-7-4 варіант 5	Показчик світловий блимаючий М-06-12/24 ПП "Сенко"	шт	82	<u>467,12</u> -	-	38304	-	-	-	-
7	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	10	<u>765,54</u> 680,32	<u>27,96</u> 11,59	7655	6803	<u>280</u> 116	<u>3,2000</u> 0,0532	<u>32,00</u> 0,53
8	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	20	<u>188,17</u> 134,46	<u>9,52</u> 5,48	3763	2689	<u>190</u> 110	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>12,80</u> 0,50
9	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	128,82	<u>13303,18</u> 4177,73	<u>5134,08</u> 2083,40	1713716	538175	<u>661372</u> 268384	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>2473,34</u> 1212,26
10	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,08	<u>5671,25</u> 3481,44	<u>795,35</u> 392,41	23139	14204	<u>3245</u> 1601	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>65,28</u> 6,28
11	& C154-100-30-8 варіант 2	Кабель живлення 2х1,5 мм2 (N)HXH FE180/E90	м	13260	<u>24,23</u> -	-	321290	-	-	-	-
12	& C154-100-30-8 варіант 1	Кабель живлення 3х1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	м	234,6	<u>32,87</u> -	-	7711	-	-	-	-
13	& C154-100-30-3-1-6-10 варіант 1	Кабель «вита пара» E30 4х2х0,64 Alay-net F/UTP FR Cat 5	м	61,2	<u>59,06</u> -	-	3614	-	-	-	-
14	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	431	<u>159,91</u> 157,83	-	68921	68025	-	<u>0,8000</u> -	<u>344,80</u> -
15	& C1545-90-B4 варіант 1	Коробка розподільча вогнетривка КРОМА- 01-90 К6 ПП "Сенко"	шт	377	<u>754,88</u> -	-	284590	-	-	-	-
16	& C1545-90-B4	Коробка розподільча вогнетривка тип КВР01/30	шт	54	<u>555,98</u> -	-	30023	-	-	-	-
17	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1,6	<u>12539,54</u> 6973,28	<u>3253,38</u> 1365,95	20063	11157	<u>5205</u> 2186	<u>32,8000</u> 6,1138	<u>52,48</u> 9,78
18	& C1545-89-23-19 варіант 1	Короб ПВХ 20х20мм	м	161,6	<u>32,13</u> -	-	5192	-	-	-	-
19	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	2	<u>25054,87</u> 10409,51	<u>2071,82</u> 346,15	50110	20819	<u>4144</u> 692	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>95,68</u> 2,87
20	& C1545-318-2	Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,202	<u>30049,21</u> -	-	6070	-	-	-	-
21	& C113-88-7 варіант 2	Кабельний тримач (скоба) UDF6	шт	120000	<u>4,53</u> -	-	543600	-	-	-	-
22	& C113-88-7 варіант 1	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	600	<u>14,28</u> -	-	8568	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C1545-44-13 варіант 1	Дюбель-цвях Bierbach 6/30	шт	39600	<u>2,17</u>	-	85932	-	-	-	-
24	& C1545-44-11 варіант 1	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	100шт	60	<u>64,13</u>	-	3848	-	-	-	-
25	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	4	<u>431,56</u> 356,38	<u>71,01</u> 35,04	1726	1426	<u>284</u> 140	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>6,40</u> 0,55
26	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	4	<u>384,12</u> 356,38	-	1536	1426	-	<u>1,6000</u>	<u>6,40</u>
27	KM11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	8	<u>765,54</u> 680,32	<u>27,96</u> 11,59	6124	5443	<u>224</u> 93	<u>3,2000</u> 0,0532	<u>25,60</u> 0,43
28	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	2	<u>384,12</u> 356,38	-	768	713	-	<u>1,6000</u>	<u>3,20</u>
29	KM10-682-4	Пульт або табло, кількість сигналів до 20	шт	2	<u>4252,06</u> 3563,84	-	8504	7128	-	<u>16,0000</u>	<u>32,00</u>
30	KM10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	1	<u>4821,89</u> 4632,99	<u>44,32</u> 18,58	4822	4633	<u>44</u> 19	<u>20,8000</u> 0,0834	<u>20,80</u> 0,08
31	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	2	<u>431,56</u> 356,38	<u>71,01</u> 35,04	863	713	<u>142</u> 70	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>3,20</u> 0,28
32	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	4	<u>384,12</u> 356,38	-	1536	1426	-	<u>1,6000</u>	<u>6,40</u>
33	KM10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	1	<u>4821,89</u> 4632,99	<u>44,32</u> 18,58	4822	4633	<u>44</u> 19	<u>20,8000</u> 0,0834	<u>20,80</u> 0,08
34	& C1512-14-12 варіант 1	Патч-корд FTP кат. 5, L=2 м	шт	2	<u>80,66</u>	-	161	-	-	-	-
35	KM10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні	шт	529	<u>741,95</u> 672,32	-	392492	355657	-	<u>3,2000</u>	<u>1692,80</u>
36	& C1630-113-38-1-1 варіант 1	Гучномовець 6АС100ПНм	шт	552	<u>1291,44</u>	-	712875	-	-	-	-
37	& C1630-113-38-1-1 варіант 2	Гучномовець 6АС100ПП-ЧК	шт	7	<u>1352,64</u>	-	9468	-	-	-	-
38	KM10-386-8	Гучномовець або звукова колонка на стовпі або покрівлі, потужність до 10 кВт	шт	8	<u>1460,83</u> 1344,64	-	11687	10757	-	<u>6,4000</u>	<u>51,20</u>
39	& C1630-113-41 варіант 1	Гучномовець 3, 1 Вт 3АС100ПН-2(3)	шт	8	<u>8966,16</u>	-	71729	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	12	<u>202,36</u> 202,36	-	2428	2428	-	<u>0,9300</u>	<u>11,16</u>
41	& C1545-262-7-3 варіант 1	Вогнестійка піна СР660	шт	12	<u>1934,40</u> -	-	23213	-	-	-	-
42	КБ21-1-6	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	100м	0,36	<u>13255,59</u> 7341,49	<u>4312,82</u> 2801,35	4772	2643	<u>1553</u> 1008	<u>33,7400</u> 12,7405	<u>12,15</u> 4,59
43	С113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	36,72	<u>163,26</u> -	-	5995	-	-	-	-
44	КБ21-1-7	Прокладання сталевих труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,12	<u>15273,22</u> 8629,62	<u>4922,86</u> 3138,19	1833	1036	<u>591</u> 377	<u>39,6600</u> 14,1450	<u>4,76</u> 1,70
45	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	12,24	<u>242,43</u> -	-	2967	-	-	-	-
46	& C111-155-1-9 варіант 2	Комплект кріплень для приладів СПЗ Анкер розпірний М6 СМ440645 ДКС	шт	28	<u>46,80</u> -	-	1310	-	-	-	-
47	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	<u>57768,87</u> 44050,72	<u>2257,10</u> 2057,74	4622	3524	<u>181</u> 165	<u>207,2000</u> 9,7940	<u>16,58</u> 0,78
48	& C1547-6-4-3-4	Автоматичний вимикач АBB SH201С 10А	шт	8	<u>124,82</u> -	-	999	-	-	-	-
49	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	1 шт	1	<u>1009,21</u> 731,31	<u>62,58</u> 37,62	1009	731	<u>63</u> 38	<u>3,4000</u> 0,1579	<u>3,40</u> 0,16
50	& C1514-7-40 варіант 1	Корпус для автоматичних вимикачів РСД 10 N АBB	шт	1	<u>14476,33</u> -	-	14476	-	-	-	-
51	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,04	<u>5175,02</u> 4993,41	-	207	200	-	<u>25,3100</u>	<u>1,01</u>
52	& C1545-2162-1 варіант 1	Вилка роз'єму RJ-45 на кабель FTP (згідно зі стандартом TIA/EIA-568B)	шт	4	<u>320,16</u> -	-	1281	-	-	-	-
53	КМ10-682-1	Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	1	<u>1797,40</u> 1425,54	-	1797	1426	-	<u>6,4000</u>	<u>6,40</u>
54	КМ10-309-2	Реле, установлене на пультах і панелях	шт	54	<u>384,12</u> 356,38	-	20742	19245	-	<u>1,6000</u>	<u>86,40</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КБ8-3-1	Гідроізоляція приміщень Siltek Prooflex	100м2	0,15	<u>5618,07</u> 5618,07	-	843	843	-	<u>26,7400</u>	<u>4,01</u>
56	С1555-282 варіант 1	Гідроізоляція однокомпонентна для внутрішніх приміщень (медичних) екологічна Siltek Prooflex	кг	22,5	<u>165,90</u> -	-	3733	-	-	-	-
57	КМ10-911-1	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	17	<u>3435,80</u> 3025,44	<u>410,36</u> 135,17	58409	51432	<u>6977</u> 2298	<u>14,4000</u> 0,5888	<u>244,80</u> 10,01
58	КМ10-765-9	Перевірка схем сигналізації	схема	1	<u>37775,34</u> 32422,86	<u>5352,48</u> 1763,04	37775	32423	<u>5352</u> 1763	<u>126,4000</u> 7,6800	<u>126,40</u> 7,68
		Разом прямі витрати по кошторису					5303722	1310001	<u>701513</u> 284447		<u>6064,46</u> 1279,66
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5303722 3292208 1594448 530096 - - 5833818				

		Всього по кошторису					5833818				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					7344,12				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1594448				

Склав _____ В.П.Помазна

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Влаштування доступності для маломобільних груп населення

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 524,590 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,24853 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 51,471 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. 1-й поверх									
1	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,044375	<u>14332,29</u> 14269,45	<u>2,74</u> 2,55	636	633	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>2,76</u> -
2	C1110-193 варіант 4	Стікер "Вхід" зі шрифтом Брайля	шт	11	<u>578,01</u> -	-	6358	-	-	-	-
3	C1110-193 варіант 5	Стікер "Вихід" зі шрифтом Брайля	шт	11	<u>578,01</u> -	-	6358	-	-	-	-
4	C1110-193 варіант 6	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	11	<u>385,23</u> -	-	4238	-	-	-	-
5	C1110-193 варіант 7	Стікер "Туалет для людей на кріслах колісних" зі шрифтом Брайля	шт	4	<u>586,68</u> -	-	2347	-	-	-	-
6	C1110-193 варіант 8	Стікер "Назва приміщення" зі шрифтом Брайля	шт	27	<u>544,19</u> -	-	14693	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C1110-193 варіант 9	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	7	<u>586,68</u>	-	4107	-	-	-	-
8	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	22	<u>193,34</u>	-	4253	4253	-	<u>0,9800</u>	<u>21,56</u>
					193,34	-			-	-	-
9	C1110-193 варіант 10	Вулична фасадна вивіска інформаційна, шрифтом Брайля 300x300x8	шт	2	<u>2153,66</u>	-	4307	-	-	-	-
10	C1110-193 варіант 11	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300x600x8	шт	2	<u>1657,68</u>	-	3315	-	-	-	-
11	C1110-193 варіант 2	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300x300x8	шт	12	<u>387,78</u>	-	4653	-	-	-	-
12	C1110-193 варіант 3	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300x300x8	шт	5	<u>387,78</u>	-	1939	-	-	-	-
13	C1110-193 варіант 12	Таблички с шрифтом Брайля " Укриття " 250x250x3	шт	1	<u>535,68</u>	-	536	-	-	-	-
14	КБ11-28-1	Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині	100м2	0,0495	<u>22418,50</u>	<u>331,50</u>	1110	1092	<u>16</u>	<u>107,6200</u>	<u>5,33</u>
					22055,64	286,13			14	1,2489	0,06
15	C1110-193 варіант 15	Тактильна плитка керамічна, увага(внутрішня) 300x300x8	шт	55	<u>252,63</u>	-	13895	-	-	-	-
16	C111-234-П варіант 1	Ceresit СТ 17 Супер Глибокопроникаюча грунтовка безбарвна,	л	0,99	<u>54,07</u>	-	54	-	-	-	-
17	C111-327 варіант 3	Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	25,74	<u>9,20</u>	-	237	-	-	-	-
18	КБ11-41-2	Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї	100м2	0,09	<u>14430,84</u>	<u>19,15</u>	1299	1294	<u>2</u>	<u>59,9800</u>	<u>5,40</u>
					14377,81	17,84			2	0,0777	0,01
19	C1110-193 варіант 16	Плитки МГН "Увага" 300x300 мм самоклеючі (комплект 25 крапок)	шт	100	<u>318,93</u>	-	31893	-	-	-	-
20	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	1,104	<u>2908,21</u>	<u>5,47</u>	3211	3205	<u>6</u>	<u>12,8400</u>	<u>14,18</u>
					2902,74	5,10			6	0,0222	0,02
21	C111-1722 варіант 2	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм самоклеюча	м	44,036	<u>16,25</u>	-	716	-	-	-	-
22	C111-1722 варіант 1	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм (3 тактильними смугами)	м	67,468	<u>302,60</u>	-	20416	-	-	-	-
23	C1110-193 варіант 18	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	1,5698	<u>333,98</u>	-	524	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					131095	10477	<u>24</u>		<u>49,23</u>
									22		0,09
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					131095				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					120594				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					10499 13111 - - 144206 144206				
		Розділ 2. 2-й поверх									
24	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,0325	<u>14332,29</u> 14269,45	<u>2,74</u> 2,55	466	464	- -	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>2,02</u> -
25	С1110-193 варіант 6	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	4	<u>385,23</u> -	- -	1541	-	- -	- -	- -
26	С1110-193 варіант 7	Стікер "Туалет для людей на кріслах колісних" зі шрифтом Брайля	шт	3	<u>586,68</u> -	- -	1760	-	- -	- -	- -
27	С1110-193 варіант 8	Стікер "Назва приміщення" зі шрифтом Брайля	шт	36	<u>544,19</u> -	- -	19591	-	- -	- -	- -
28	С1110-193 варіант 9	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	9	<u>586,68</u> -	- -	5280	-	- -	- -	- -
29	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	26	<u>193,34</u> 193,34	- -	5027	5027	- -	<u>0,9800</u> -	<u>25,48</u> -
30	С1110-193 варіант 11	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300х600х8	шт	3	<u>1657,68</u> -	- -	4973	-	- -	- -	- -
31	С1110-193 варіант 2	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300х300х8	шт	13	<u>387,78</u> -	- -	5041	-	- -	- -	- -
32	С1110-193 варіант 3	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8	шт	9	<u>387,78</u> -	- -	3490	-	- -	- -	- -
33	С1110-193 варіант 12	Таблички с шрифтом Брайля " Укриття " 250х250х3	шт	1	<u>535,68</u> -	- -	536	-	- -	- -	- -
34	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	0,572	<u>2908,21</u> 2902,74	<u>5,47</u> 5,10	1663	1660	<u>3</u> 3	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>7,34</u> 0,01
35	С111-1722 варіант 2	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм самоклеюча	м	28,886	<u>16,25</u> -	- -	469	-	- -	- -	- -
36	С111-1722 варіант 1	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм (3 тактильними смугами)	м	28,886	<u>302,60</u> -	- -	8741	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	C1110-193 варіант 18	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	0,6721	<u>333,98</u>	-	224	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2			-	-	58802	7151	<u>3</u> 3		<u>34,84</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					58802				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51648				
		всього заробітна плата, грн.					7154				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					64682				

		Всього по розділу 2					64682				
Розділ 3. 3-й поверх											
38	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,03	<u>14332,29</u> 14269,45	<u>2,74</u> 2,55	430	428	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>1,86</u> -
39	C1110-193 варіант 6	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	4	<u>385,23</u>	-	1541	-	-	-	-
40	C1110-193 варіант 7	Стікер "Туалет для людей на кріслах колісних" зі шрифтом Брайля	шт	4	<u>586,68</u>	-	2347	-	-	-	-
41	C1110-193 варіант 8	Стікер "Назва приміщення" зі шрифтом Брайля	шт	31	<u>544,19</u>	-	16870	-	-	-	-
42	C1110-193 варіант 9	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	9	<u>586,68</u>	-	5280	-	-	-	-
43	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	26	<u>193,34</u> 193,34	-	5027	5027	-	<u>0,9800</u>	<u>25,48</u> -
44	C1110-193 варіант 11	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300х600х8	шт	3	<u>1657,68</u>	-	4973	-	-	-	-
45	C1110-193 варіант 2	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300х300х8	шт	12	<u>387,78</u>	-	4653	-	-	-	-
46	C1110-193 варіант 3	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8	шт	10	<u>387,78</u>	-	3878	-	-	-	-
47	C1110-193 варіант 12	Таблички с шрифтом Брайля " Укриття "	шт	1	<u>535,68</u>	-	536	-	-	-	-
		250х250х3			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	0,572	<u>2908,21</u> 2902,74	<u>5,47</u> 5,10	1663	1660	<u>3</u> 3	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>7,34</u> 0,01
49	С111-1722 варіант 2	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм самоклеюча	м	28,886	<u>16,25</u>	-	469	-	-	-	-
50	С111-1722 варіант 1	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм (3 тактильними смугами)	м	28,886	<u>302,60</u>	-	8741	-	-	-	-
51	С1110-193 варіант 18	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	0,6721	<u>333,98</u>	-	224	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					56632	7115	<u>3</u> 3		<u>34,68</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					56632 49514 7118 5663 - - 62295				
		Всього по розділу 3					62295				
52	КБ15-253-1	Розділ 4. 4-й поверх Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,041875	<u>14332,29</u> 14269,45	<u>2,74</u> 2,55	600	598	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>2,60</u> -
53	С1110-193 варіант 6	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	4	<u>385,23</u>	-	1541	-	-	-	-
54	С1110-193 варіант 7	Стікер "Туалет для людей на кріслах колісних" зі шрифтом Брайля	шт	3	<u>586,68</u>	-	1760	-	-	-	-
55	С1110-193 варіант 8	Стікер "Назва приміщення" зі шрифтом Брайля	шт	51	<u>544,19</u>	-	27754	-	-	-	-
56	С1110-193 варіант 9	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	9	<u>586,68</u>	-	5280	-	-	-	-
57	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	21	<u>193,34</u> 193,34	-	4060	4060	-	<u>0,9800</u>	<u>20,58</u>
58	С1110-193 варіант 11	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300х600х8	шт	3	<u>1657,68</u>	-	4973	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	C1110-193 варіант 2	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300х300х8	шт	10	<u>387,78</u>	-	3878	-	-	-	-
60	C1110-193 варіант 3	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8	шт	7	<u>387,78</u>	-	2714	-	-	-	-
61	C1110-193 варіант 12	Таблички с шрифтом Брайля " Укриття " 250х250х3	шт	1	<u>535,68</u>	-	536	-	-	-	-
62	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	0,572	<u>2908,21</u>	<u>5,47</u>	1663	1660	<u>3</u>	<u>12,8400</u>	<u>7,34</u>
					<u>2902,74</u>	<u>5,10</u>			<u>3</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,01</u>
63	C111-1722 варіант 2	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм самоклеюча	м	28,886	<u>16,25</u>	-	469	-	-	-	-
64	C111-1722 варіант 1	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм (3 тактильними смугами)	м	28,886	<u>302,60</u>	-	8741	-	-	-	-
65	C1110-193 варіант 18	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	0,6721	<u>333,98</u>	-	224	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					64193	6318	<u>3</u>		<u>30,52</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					64193		<u>3</u>		<u>0,01</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57872				
		всього заробітна плата, грн.					6321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					70611				

		Всього по розділу 4					70611				
		Розділ 5. 5-й поверх									
66	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,031875	<u>14332,29</u>	<u>2,74</u>	457	455	-	<u>62,1600</u>	<u>1,98</u>
					<u>14269,45</u>	<u>2,55</u>			-	<u>0,0111</u>	-
67	C1110-193 варіант 6	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	4	<u>385,23</u>	-	1541	-	-	-	-
68	C1110-193 варіант 7	Стікер "Туалет для людей на кріслах колісних" зі шрифтом Брайля	шт	3	<u>586,68</u>	-	1760	-	-	-	-
69	C1110-193 варіант 8	Стікер "Назва приміщення" зі шрифтом Брайля	шт	36	<u>544,19</u>	-	19591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C1110-193 варіант 9	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	8	<u>586,68</u>	-	4693	-	-	-	-
71	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	21	<u>193,34</u>	-	4060	4060	-	<u>0,9800</u>	<u>20,58</u>
					<u>193,34</u>	-			-	-	-
72	C1110-193 варіант 11	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300х600х8	шт	3	<u>1657,68</u>	-	4973	-	-	-	-
73	C1110-193 варіант 2	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300х300х8	шт	10	<u>387,78</u>	-	3878	-	-	-	-
74	C1110-193 варіант 3	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8	шт	7	<u>387,78</u>	-	2714	-	-	-	-
75	C1110-193 варіант 12	Таблички с шрифтом Брайля " Укриття " 250х250х3	шт	1	<u>535,68</u>	-	536	-	-	-	-
76	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	0,572	<u>2908,21</u>	<u>5,47</u>	1663	1660	<u>3</u>	<u>12,8400</u>	<u>7,34</u>
					<u>2902,74</u>	<u>5,10</u>			<u>3</u>	<u>0,0222</u>	<u>0,01</u>
77	C111-1722 варіант 2	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм самоклеюча	м	28,886	<u>16,25</u>	-	469	-	-	-	-
78	C111-1722 варіант 1	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм (3 тактильними смугами)	м	28,886	<u>302,60</u>	-	8741	-	-	-	-
79	C1110-193 варіант 18	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	0,6721	<u>333,98</u>	-	224	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					55300	6175	<u>3</u>		<u>29,90</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					55300		<u>3</u>		<u>0,01</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49122				
		всього заробітна плата, грн.					6178				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5529				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					60829				

		Всього по розділу 5					60829				
80	КБ15-253-1	Розділ 6. 6-й поверх Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,031875	<u>14332,29</u>	<u>2,74</u>	457	455	-	<u>62,1600</u>	<u>1,98</u>
					<u>14269,45</u>	<u>2,55</u>			-	<u>0,0111</u>	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
81	C1110-193 варіант 6	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	4	<u>385,23</u>	-	1541	-	-	-	-
82	C1110-193 варіант 7	Стікер "Туалет для людей на кріслах колісних" зі шрифтом Брайля	шт	3	<u>586,68</u>	-	1760	-	-	-	-
83	C1110-193 варіант 8	Стікер "Назва приміщення" зі шрифтом Брайля	шт	36	<u>544,19</u>	-	19591	-	-	-	-
84	C1110-193 варіант 9	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	8	<u>586,68</u>	-	4693	-	-	-	-
85	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	26	<u>193,34</u> 193,34	-	5027	5027	-	<u>0,9800</u>	<u>25,48</u>
86	C1110-193 варіант 11	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300х600х8	шт	3	<u>1657,68</u>	-	4973	-	-	-	-
87	C1110-193 варіант 2	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300х300х8	шт	13	<u>387,78</u>	-	5041	-	-	-	-
88	C1110-193 варіант 3	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8	шт	9	<u>387,78</u>	-	3490	-	-	-	-
89	C1110-193 варіант 12	Таблички с шрифтом Брайля " Укриття " 250х250х3	шт	1	<u>535,68</u>	-	536	-	-	-	-
90	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	0,572	<u>2908,21</u> 2902,74	<u>5,47</u> 5,10	1663	1660	<u>3</u> 3	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>7,34</u> 0,01
91	C111-1722 варіант 2	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм самоклеюча	м	28,886	<u>16,25</u>	-	469	-	-	-	-
92	C111-1722 варіант 1	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм (3 тактильними смугами)	м	28,886	<u>302,60</u>	-	8741	-	-	-	-
93	C1110-193 варіант 18	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	0,6721	<u>333,98</u>	-	224	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					58206	7142	<u>3</u> 3		<u>34,80</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					58206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51061				
		всього заробітна плата, грн.					7145				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5820				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					64026				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					64026				
		Розділ 7. 7-й поверх									
94	КБ15-253-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою	100м2	0,025625	<u>14332,29</u> 14269,45	<u>2,74</u> 2,55	367	366	-	<u>62,1600</u> 0,0111	<u>1,59</u> -
95	C1110-193 варіант 6	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	4	<u>385,23</u> -	-	1541	-	-	-	-
96	C1110-193 варіант 7	Стікер "Туалет для людей на кріслах колісних" зі шрифтом Брайля	шт	3	<u>586,68</u> -	-	1760	-	-	-	-
97	C1110-193 варіант 8	Стікер "Назва приміщення" зі шрифтом Брайля	шт	26	<u>544,19</u> -	-	14149	-	-	-	-
98	C1110-193 варіант 9	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	8	<u>586,68</u> -	-	4693	-	-	-	-
99	КБ34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	26	<u>193,34</u> 193,34	-	5027	5027	-	<u>0,9800</u> -	<u>25,48</u> -
100	C1110-193 варіант 11	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300х600х8	шт	3	<u>1657,68</u> -	-	4973	-	-	-	-
101	C1110-193 варіант 2	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300х300х8	шт	15	<u>387,78</u> -	-	5817	-	-	-	-
102	C1110-193 варіант 3	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8	шт	7	<u>387,78</u> -	-	2714	-	-	-	-
103	C1110-193 варіант 12	Таблички с шрифтом Брайля " Укриття " 250х250х3	шт	1	<u>535,68</u> -	-	536	-	-	-	-
104	КБ11-43-1	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї	100м	0,572	<u>2908,21</u> 2902,74	<u>5,47</u> 5,10	1663	1660	<u>3</u> 3	<u>12,8400</u> 0,0222	<u>7,34</u> 0,01
105	C111-1722 варіант 2	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм самоклеюча	м	28,886	<u>16,25</u> -	-	469	-	-	-	-
106	C111-1722 варіант 1	Жовта контрастна,сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм (3 тактильними смугами)	м	28,886	<u>302,60</u> -	-	8741	-	-	-	-
107	C1110-193 варіант 18	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	0,6721	<u>333,98</u> -	-	224	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					52674	7053	<u>3</u> 3		<u>34,41</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					52674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					45618				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					7056 5267 - - 57941 57941				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					476902 476902 425429 51471 47688 - - 524590 524590	51431	<u>42</u> 40		<u>248,38</u> 0,15
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					248,53 51471				

Склав

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

_____ [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-031

на ПНР для системи керування евакуюванням

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,915 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,741 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	1741,20 1741,20	- -	1741	1741	- -	6,0000 -	6,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1741	1741	- -		6,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1741				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1915				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1741				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-032

на Диспетчеризація систем протипожежного захисту

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 3388,379 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,05825 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1090,856 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	6	<u>13125,05</u>	<u>2,03</u>	78750	76644	<u>12</u>	<u>60,8000</u>	<u>364,80</u>
					12774,08	0,51			3	0,0026	0,02
2	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	13	<u>7985,10</u>	<u>2,03</u>	103806	100512	<u>26</u>	<u>36,8000</u>	<u>478,40</u>
					7731,68	0,51			7	0,0026	0,03
3	КМ8-572-3	Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що встановлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм	шт	2	<u>2720,75</u>	<u>266,37</u>	5442	1469	<u>533</u>	<u>3,2000</u>	<u>6,40</u>
					734,59	102,83			206	0,4062	0,81
4	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	334	<u>159,91</u>	-	53410	52715	-	<u>0,8000</u>	<u>267,20</u>
					157,83	-			-	-	-
5	& С1630-113-37	Блок сполучення адресний БСА-01	комплект	57	<u>694,06</u>	-	39561	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
6	& С1630-113-42	Блок комутації адресний БКА-220	шт	277	<u>831,37</u>	-	230289	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	66	<u>382,89</u> 356,38	-	25271	23521	-	<u>1,6000</u>	<u>105,60</u>
8	& C1545-237-9-36 варіант 1	Кнопка керування "ПУСК ПОЖЕЖНИХ НАСОСІВ", IP55 KA21-C	шт	33	<u>612,93</u> -	-	20227	-	-	-	-
9	& C1545-237-9-36 варіант 2	Кнопка керування "ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ", IP55 KA21-Ж	шт	33	<u>612,08</u> -	-	20199	-	-	-	-
10	KM10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей	шт	33	<u>348,29</u> 315,66	-	11494	10417	-	<u>1,6000</u>	<u>52,80</u>
11	& C1512-82 варіант 1	Сповіщувач магнітоконтактний СОМК 1-8	шт	33	<u>119,02</u> -	-	3928	-	-	-	-
12	& C130-486-12	Кронштейн для СОМК 1-8	шт	66	<u>51,02</u> -	-	3367	-	-	-	-
13	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	316	<u>159,91</u> 157,83	-	50532	49874	-	<u>0,8000</u>	<u>252,80</u>
14	& C1545-90-B4 варіант 1	Коробка розподільча вогнетривка КРОМА-01-90 К6 ПП "Сенко"	шт	316	<u>754,88</u> -	-	238542	-	-	-	-
15	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	20	<u>384,12</u> 356,38	-	7682	7128	-	<u>1,6000</u>	<u>32,00</u>
16	C1547-12 варіант 1	Реле проміжне	шт	20	<u>676,70</u> -	-	13534	-	-	-	-
17	& C1545-169-15 варіант 1	Колодка установочна для реле	шт	20	<u>56,30</u> -	-	1126	-	-	-	-
18	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	20	<u>5671,25</u> 3481,44	<u>795,35</u> 392,41	113425	69629	<u>15907</u> 7848	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>320,00</u> 30,80
19	KM8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	61	<u>13303,18</u> 4177,73	<u>5134,08</u> 2083,40	811494	254842	<u>313179</u> 127087	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>1171,20</u> 574,04
20	& C154-100-30-3-1-6-9	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 JE-H(St) H	м	102	<u>14,46</u> -	-	1475	-	-	-	-
21	& C154-100-30-3-1-6-9 варіант 1	Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 JE-H(St) H FE180/E30	м	6120	<u>14,46</u> -	-	88495	-	-	-	-
22	& C154-100-30-8 варіант 2	Кабель живлення 2x1,5 мм2 (N)HXH FE180/E90	м	102	<u>24,23</u> -	-	2471	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C154-100-30-8 варіант 1	Кабель живлення 3х1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	м	102	<u>32,87</u> -	- -	3353	-	- -	- -	- -
24	& C1545-191-6 варіант 1	Кабель живлення 4х1,5мм2 (N)HXH FE180/E30	м	1632	<u>56,28</u> -	- -	91849	-	- -	- -	- -
25	& C1545-66-31 варіант 1	Кабель живлення 5х4мм2 (N)HXH FE180/E30	м	204	<u>341,87</u> -	- -	69741	-	- -	- -	- -
26	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	20	<u>25054,87</u> 10409,51	<u>2071,82</u> 346,15	501097	208190	<u>41436</u> 6923	<u>47,8400</u> 1,4338	<u>956,80</u> 28,68
27	& C1545-318-2	Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,202	<u>30049,21</u> -	- -	6070	-	- -	- -	- -
28	& C1545-318-1-1K варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-32	1000м	1,818	<u>51235,54</u> -	- -	93146	-	- -	- -	- -
29	& C113-88-7	Кабельний тримач (скоба) UDF5	шт	18000	<u>3,62</u> -	- -	65160	-	- -	- -	- -
30	& C113-88-7 варіант 2	Кабельний тримач (скоба) UDF6	шт	600	<u>4,53</u> -	- -	2718	-	- -	- -	- -
31	& C113-88-7 варіант 1	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	600	<u>14,28</u> -	- -	8568	-	- -	- -	- -
32	& C113-88-7 варіант 3	Кабельний тримач (скоба) UDF32	шт	5400	<u>22,54</u> -	- -	121716	-	- -	- -	- -
33	& C1545-44-13 варіант 1	Дюбель-цвях Bierbach 6/30	шт	24600	<u>2,17</u> -	- -	53382	-	- -	- -	- -
34	& C1545-44-11 варіант 1	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	100шт	30	<u>64,13</u> -	- -	1924	-	- -	- -	- -
35	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	6	<u>202,36</u> 202,36	- -	1214	1214	- -	<u>0,9300</u> -	<u>5,58</u> -
36	& C1545-262-7-3 варіант 1	Вогнестійка піна CP660	шт	6	<u>1934,40</u> -	- -	11606	-	- -	- -	- -
37	KB21-1-6	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	100м	0,36	<u>13255,59</u> 7341,49	<u>4312,82</u> 2801,35	4772	2643	<u>1553</u> 1008	<u>33,7400</u> 12,7405	<u>12,15</u> 4,59
38	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	36,72	<u>163,26</u> -	- -	5995	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
39	& C111-155-1-9 варіант 2	Комплект кріплень для приладів СПЗ Анкер розпірний М6 СМ440645 ДКС	шт	84	<u>46,80</u> -	- -	3931	-	- -	- -	- -
40	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	1	<u>221,65</u> 183,65	- -	222	184	- -	<u>0,8000</u> -	<u>0,80</u> -
41	& C130-393-9-18 варіант 1	Електромеханічний термостат 0...30С КР 75 "Danfoss"	шт	1	<u>6150,66</u> -	- -	6151	-	- -	- -	- -
42	KM11-30-1	Прилади, що установлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	2	<u>226,19</u> 103,30	- -	452	207	- -	<u>0,4500</u> -	<u>0,90</u> -
43	& C1630-986-11 варіант 1	Реле тиску 1,6 Мпа	шт	2	<u>842,07</u> -	- -	1684	-	- -	- -	- -
44	KM10-309-2	Реле, установлюване на пультах і панелях	шт	1	<u>384,12</u> 356,38	- -	384	356	- -	<u>1,6000</u> -	<u>1,60</u> -
45	& C1630-986-11 варіант 2	Датчик-реле рівня для дренажного приямку в комплекті з електродами	шт	1	<u>3374,22</u> -	- -	3374	-	- -	- -	- -
46	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,01	<u>33281,43</u> 30118,27	<u>2532,01</u> 1169,41	333	301	<u>25</u> 12	<u>131,2000</u> 4,5967	<u>1,31</u> 0,05
47	& C1545-186-7-4 варіант 6	Світловий показчик «Насосна пожежогасіння»	шт	1	<u>755,27</u> -	- -	755	-	- -	- -	- -
48	KM10-765-9	Перевірка схем сигналізації	схема	1	<u>37775,34</u> 32422,86	<u>5352,48</u> 1763,04	37775	32423	<u>5352</u> 1763	<u>126,4000</u> 7,6800	<u>126,40</u> 7,68
49	KM10-911-1	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	17	<u>3435,80</u> 3025,44	<u>410,36</u> 135,17	58409	51432	<u>6977</u> 2298	<u>14,4000</u> 0,5888	<u>244,80</u> 10,01
		Разом прямі витрати по кошторису					3080301	943701	<u>385000</u> 147155		<u>4401,54</u> 656,71
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3080301 1751600 1090856 308078 - - 3388379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					3388379				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5058,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1090856				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-034

на ПНР для диспетчеризації систем протипожежного захисту

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,915 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,741 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	1741,20 1741,20	- -	1741	1741	- -	6,0000 -	6,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1741	1741	- -		6,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1741				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1915				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1741				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-035
на Автоматична система пінного пожежогасіння вертолітної площадки
Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 965,188 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,61321 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 138,664 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ38-6-3	Монтаж устаткування виду машин і механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,1 т	шт	1	<u>7683,01</u> 5483,27	<u>718,80</u> 278,88	7683	5483	<u>719</u> 279	<u>25,2000</u> 1,1390	<u>25,20</u> 1,14
2	КМ38-1-2	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів на відкритій площадці, маса устаткування 0,05 т	шт	1	<u>5536,47</u> 3763,02	<u>303,38</u> 93,49	5536	3763	<u>303</u> 93	<u>17,7000</u> 0,4284	<u>17,70</u> 0,43
3	КМ12-428-2	Протипожежне устаткування, найменування устаткування: ствол пожежний ручний [брандспойт]	1 шт	2	<u>132,13</u> 131,42	<u>0,71</u> 0,35	264	263	<u>1</u> 1	<u>0,5900</u> 0,0014	<u>1,18</u> -
4	КБ16-15-5	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 150 мм	1 шт	5	<u>2838,87</u> 2084,19	<u>342,58</u> 144,00	14194	10421	<u>1713</u> 720	<u>9,9200</u> 0,6287	<u>49,60</u> 3,14
5	С1630-69 варіант 1	Засувка шиберна Ду=150 з індикатором положення ЮФП	шт	5	<u>32694,61</u> -	-	163473	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	4	<u>1860,38</u> 916,28	<u>216,67</u> 87,48	7442	3665	<u>867</u> 350	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>17,04</u> 1,52
7	C1630-66 варіант 1	Засувка "Батерфляй" Ду=80 з індикатором положення ЮФП	шт	2	<u>3515,72</u> -	-	7031	-	-	-	-
8	C1630-560 варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий Ду=80 ЮФП	шт	2	<u>5438,80</u> -	-	10878	-	-	-	-
9	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>1041,03</u> 524,39	<u>131,58</u> 43,05	2082	1049	<u>263</u> 86	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
10	C1630-65 варіант 1	Засувка "Батерфляй" Ду=50 з індикатором положення ЮФП	шт	1	<u>2393,16</u> -	-	2393	-	-	-	-
11	C1630-559 варіант 1	Клапан зворотній міжфланцевий Ду=50 ЮФП	шт	1	<u>2965,99</u> -	-	2966	-	-	-	-
12	& C1421-9656-455 варіант 1	Піноутворювач Solberg AFFF (3%) ЮФП	м3	2	<u>11475,01</u> -	-	22950	-	-	-	-
13	KM12-791-4 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Вентилі, клапани, крани сталеві фланцеві зворотні підймальні, запобіжні пружинні на умовний тиск 4-6,4 МПа [40-64 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 125-150 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>72029,17</u> 45104,85	<u>1525,43</u> 724,73	7203	4510	<u>153</u> 72	<u>202,5000</u> 2,8460	<u>20,25</u> 0,28
14	C1630-69 варіант 2	Засувка "Батерфляй" Ду=150 з ротаційним приводом DRC230A-5 ЮФП	шт	1	<u>102267,86</u> -	-	102268	-	-	-	-
15	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	3	<u>226,19</u> 103,30	-	679	310	-	<u>0,4500</u> -	<u>1,35</u> -
16	& C1630-986-11 варіант 3	Реле тиску	шт	3	<u>842,07</u> -	-	2526	-	-	-	-
17	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	3	<u>106,18</u> 82,64	-	319	248	-	<u>0,3600</u> -	<u>1,08</u> -
18	& C1630-3002 варіант 1	Манометр показуючий	шт	3	<u>217,10</u> -	-	651	-	-	-	-
19	& C130-471-B1-2H варіант 1	Кран трьох ходовий для манометра, Ду=15	шт	3	<u>303,64</u> -	-	911	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	3	<u>226,19</u> 103,30	-	679	310	-	<u>0,4500</u>	<u>1,35</u>
21	& С1630-986-11	Сигналізатор протоку води Ду=50 мм	шт	3	<u>4628,82</u>	-	13886	-	-	-	-
	FLU 25				-	-			-	-	-
22	КБ18-21-9	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 150 мм	10 шт	0,2	<u>23027,02</u> 17073,84	<u>5625,20</u> 2579,72	4605	3415	<u>1125</u> 516	<u>79,3800</u> 11,2633	<u>15,88</u> 2,25
23	С1630-111	Фільтр сітчатий Ду=150	шт	2	<u>6523,17</u>	-	13046	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
24	КБ16-23-2	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, без обвідної лінії діаметром вводу до 100 мм, діаметром водоміру до 80 мм	1 вузол	1	<u>4295,82</u> 3096,87	<u>428,50</u> 187,31	4296	3097	<u>429</u> 187	<u>14,7400</u> 0,8080	<u>14,74</u> 0,81
25	С1630-1824	Витратомір Ду=80	шт	1	<u>44922,41</u>	-	44922	-	-	-	-
	варіант 1	FO Turbo-Lux 2			-	-			-	-	-
26	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	4	<u>722,58</u> 524,39	<u>93,62</u> 34,77	2890	2098	<u>374</u> 139	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>9,64</u> 0,62
27	С1630-142	Кран пробно-спускний Ду=25	шт	4	<u>340,90</u>	-	1364	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	КБ16-10-2	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 50 мм	100м	0,1	<u>25345,77</u> 20502,29	<u>4218,81</u> 1407,23	2535	2050	<u>422</u> 141	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>9,07</u> 0,62
29	С113-138	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	<u>237,80</u>	-	2378	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
30	КБ16-10-1	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм	100м	0,14	<u>25234,00</u> 20502,29	<u>4218,81</u> 1407,23	3533	2870	<u>591</u> 197	<u>90,6900</u> 6,2497	<u>12,70</u> 0,87
31	С113-133	Труби сталеві електрозварні прямошовні Дн = 42,3х2,8 мм	м	6	<u>139,93</u>	-	840	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
32	С113-130	Труби сталеві електрозварні прямошовні Дн = 33,5х2,8 мм	м	6	<u>107,29</u>	-	644	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
33	С113-129	Труби сталеві електрозварні Дн = 26,8х2,5 мм	м	1	<u>65,23</u>	-	65	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
34	С113-128	Труби сталеві електрозварні Дн = 21,3х2,5 мм	м	1	<u>60,56</u>	-	61	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	C1534-291	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 150x80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159x4, 5-89x3,5 мм	шт	2	<u>347,50</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
36	C1534-272	Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100x80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-89x3,5 мм	шт	2	<u>191,84</u> -	- -	384	-	- -	- -	- -
37	C1534-139	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	<u>365,22</u> -	- -	365	-	- -	- -	- -
38	C1534-143	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	<u>521,34</u> -	- -	1043	-	- -	- -	- -
39	C1534-151	Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4, 5 мм	шт	6	<u>898,62</u> -	- -	5392	-	- -	- -	- -
40	C1534-30	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	16	<u>587,84</u> -	- -	9405	-	- -	- -	- -
41	C1534-15	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	9	<u>184,91</u> -	- -	1664	-	- -	- -	- -
42	C1534-10	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	3	<u>97,94</u> -	- -	294	-	- -	- -	- -
43	C1534-371	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4, 5 мм	шт	1	<u>156,01</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
44	C1534-361	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,0 мм	шт	1	<u>36,20</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C1534-359 варіант 1	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 42,3 мм	шт	4	<u>36,16</u>	-	145	-	-	-	-
46	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	0,24	<u>2382,03</u>	<u>36,57</u>	572	531	<u>9</u>	<u>8,2200</u>	<u>1,97</u>
		Гайка муфтова ГМ-80 з ГЦ-80			2213,81	3,15			1	0,0150	-
47	C1630-63 варіант 1	Різьба коротка Ду=80	шт	2	<u>459,17</u>	-	918	-	-	-	-
48	& C113-102-9 варіант 1	Різьба коротка Ду=25	1шт	2	<u>76,69</u>	-	153	-	-	-	-
49	& C113-102-2 варіант 1	Різьба коротка Ду=15	1шт	4	<u>12,82</u>	-	51	-	-	-	-
50	& C113-102-3 варіант 1	Різьба коротка Ду=15	1шт	3	<u>11,12</u>	-	33	-	-	-	-
51	KB16-7-12	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 150 мм	100м	1	<u>46020,66</u>	<u>6253,95</u>	46021	35912	<u>6254</u>	<u>168,9200</u>	<u>168,92</u>
					35912,39	2597,76			2598	11,4589	11,46
52	C113-48	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4 мм	м	100	<u>1451,05</u>	-	145105	-	-	-	-
53	KB16-7-8	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 80 мм	100м	0,3	<u>24058,11</u>	<u>3171,98</u>	7217	5805	<u>952</u>	<u>91,0200</u>	<u>27,31</u>
					19350,85	1183,98			355	5,2270	1,57
54	C113-44	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	30	<u>1068,32</u>	-	32050	-	-	-	-
55	KB16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,3	<u>2696,89</u>	<u>36,57</u>	809	664	<u>11</u>	<u>8,2200</u>	<u>2,47</u>
					2213,81	3,15			1	0,0150	-
56	KB16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	1	<u>4102,51</u>	<u>36,57</u>	4103	2214	<u>37</u>	<u>8,2200</u>	<u>8,22</u>
					2213,81	3,15			3	0,0150	0,02
57	KM12-594-1	Монтаж зрошувачів, насадок спринклерних установок водяного та пінного пожежогасіння	10 шт	0,6	<u>1467,15</u>	<u>4,76</u>	880	855	<u>3</u>	<u>6,4000</u>	<u>3,84</u>
					1425,54	2,74			2	0,0126	0,01
58	C1630-24 варіант 1	Зрошувач F156, 1/2" NPT, k-фактор=80, tплавл=68 °C F156 Reliable	шт	6	<u>336,94</u>	-	2022	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
59	& C113-102-3 варіант 2	Муфта Ду=15	1шт	6	<u>12,97</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
60	C130-971	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	16	<u>2175,38</u> -	- -	34806	-	- -	- -	- -
61	C130-968	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	10	<u>1059,60</u> -	- -	10596	-	- -	- -	- -
62	C130-966 варіант 1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	<u>758,22</u> -	- -	3033	-	- -	- -	- -
63	C130-1172 варіант 1	Заглушка фланцева 1-150-10 Вст.3сп	шт	1	<u>2874,51</u> -	- -	2875	-	- -	- -	- -
64	& C111-137-4-6 варіант 1	Комплект кріплення для фланців	к-т	224	<u>129,58</u> -	- -	29026	-	- -	- -	- -
65	& C111-1747-1-Ф варіант 1	Прокладка фланцева 150 мм	шт	16	<u>145,77</u> -	- -	2332	-	- -	- -	- -
66	& C111-1747-1-Ф варіант 2	Прокладка фланцева 80 мм	шт	10	<u>79,14</u> -	- -	791	-	- -	- -	- -
67	& C111-1747-1-Ф варіант 3	Прокладка фланцева 50 мм	шт	4	<u>41,22</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -
68	& C1630-114-5 варіант 1	Кріплення для труби Ду=150мм	шт	50	<u>66,12</u> -	- -	3306	-	- -	- -	- -
69	& C1630-114-5 варіант 2	Кріплення для труби Ду=80мм	шт	15	<u>37,58</u> -	- -	564	-	- -	- -	- -
70	& C1630-114-5 варіант 3	Кріплення для труби Ду=50мм	шт	10	<u>22,96</u> -	- -	230	-	- -	- -	- -
71	& C1630-114-5 варіант 4	Кріплення для труби Ду=40мм	шт	10	<u>19,42</u> -	- -	194	-	- -	- -	- -
72	& C1630-114-5 варіант 5	Кріплення для труби Ду=32мм	шт	10	<u>18,60</u> -	- -	186	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	& C1545-291-4 варіант 1	Шпилька різьбова М12	м	50	<u>57,77</u>	-	2889	-	-	-	-
74	& C1545-44-27	Дюбель анкерний М12	шт	50	<u>16,16</u>	-	808	-	-	-	-
75	& C1545-291-4 варіант 2	Шпилька різьбова М10	м	45	<u>41,86</u>	-	1884	-	-	-	-
76	& C1545-44-27 варіант 1	Дюбель анкерний М10	шт	45	<u>13,19</u>	-	594	-	-	-	-
77	C1536-173 варіант 1	Опірні конструкції для кріплення труб Ду=150мм Серія 5.908-1	шт	16	<u>154,25</u>	-	2468	-	-	-	-
78	C1536-168 варіант 1	Опірні конструкції для кріплення труб Ду=50мм Серія 5.908	шт	10	<u>140,28</u>	-	1403	-	-	-	-
79	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь	100м2	1,445	<u>7825,31</u>	<u>159,39</u>	11308	2543	<u>230</u>	<u>7,2400</u>	<u>10,46</u>
80	C111-397 варіант 1	Фарба олійна	т	0,026	<u>1759,61</u>	<u>35,70</u>	2908	-	<u>52</u>	<u>0,1608</u>	<u>0,23</u>
81	C111-1292	Уайт-спірит	т	0,013	<u>4278,50</u>	-	56	-	-	-	-
82	КБ13-16-6 к=2	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,445	<u>2566,41</u>	<u>210,74</u>	3708	3403	<u>305</u>	<u>9,5600</u>	<u>13,81</u>
83	C1113-21	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,026	<u>2355,20</u>	<u>31,87</u>	3318	-	<u>46</u>	<u>0,1440</u>	<u>0,21</u>
84	KM10-765-9	Перевірка схем сигналізації	схема	1	<u>37775,34</u>	<u>5352,48</u>	37775	32423	<u>5352</u>	<u>126,4000</u>	<u>126,40</u>
85	KM10-911-1	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	1	<u>32422,86</u>	<u>1763,04</u>	3436	3025	<u>1763</u>	<u>7,6800</u>	<u>7,68</u>
		Разом прями витрати по кошторису			<u>3435,80</u>	<u>410,36</u>			<u>411</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,40</u>
					<u>3025,44</u>	<u>135,17</u>			<u>135</u>	<u>0,5888</u>	<u>0,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					877443	130927	<u>20524</u>		<u>579,40</u>
		в тому числі:					877443		<u>7737</u>		<u>33,81</u>
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					725992				
		всього заробітна плата, грн.					138664				
		Загальновиробничі витрати, грн.					87745				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					965188				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					965188				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					613,21				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					138664				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-037
на ПНР для автоматичної системи пінного пожежогасіння вертолітної площадки
Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,915 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,006 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,741 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	1741,20 1741,20	- -	1741	1741	- -	6,0000 -	6,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1741	1741	- -		6,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1741				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1915				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1741				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-038
на Системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів в повітрі
Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1333,298 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,13472 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 470,639 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>13125,05</u>	<u>2,03</u>	13125	12774	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,80</u>
					12774,08	0,51			1	0,0026	-
2	КМ11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	22	<u>221,65</u>	-	4876	4040	-	<u>0,8000</u>	<u>17,60</u>
					183,65	-			-	-	-
3	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	1	<u>765,54</u>	<u>27,96</u>	766	680	<u>28</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,20</u>
					680,32	11,59			12	0,0532	0,05
4	КМ8-125-2	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год	шт	1	<u>188,17</u>	<u>9,52</u>	188	134	<u>10</u>	<u>0,6400</u>	<u>0,64</u>
					134,46	5,48			5	0,0252	0,03
5	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні	шт	13	<u>746,62</u>	<u>2,03</u>	9706	8207	<u>26</u>	<u>3,2000</u>	<u>41,60</u>
					631,33	0,51			7	0,0026	0,03
6 & С1545-186-7-4 варіант 7		Оповіщувач світло-звуковий «Сержант»; Напис: «УВАГА! ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ. АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ. ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104» С-07С-12 ПП «Сенко	шт	12	<u>1191,83</u>	-	14302	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1545-186-7-4 варіант 8	Оповіщувач світловий М-06-12/24 ПП «Сенко	шт	1	<u>467,12</u>	-	467	-	-	-	-
8	KM10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	1	<u>159,91</u>	-	160	158	-	<u>0,8000</u>	<u>0,80</u>
9	& C1545-90-B4 варіант 2	Коробка розподільча з болтовими зажимами 85x85x40	шт	316	<u>106,34</u>	-	33603	-	-	-	-
10	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	27,2	<u>5671,25</u>	<u>795,35</u>	154258	94695	<u>21634</u>	<u>16,0000</u>	<u>435,20</u>
11	15096-12221 варіант 1	Кабель КВВГЭ-нгд 5x1,5 мм2	1000м	1,326	<u>3481,44</u>	<u>392,41</u>	77672	-	<u>10674</u>	<u>1,5400</u>	<u>41,89</u>
12	15096-11211 варіант 1	Кабель КВВГ-нгд 2x1,5 мм2	1000м	1,326	<u>58576,14</u>	-	15338	-	-	-	-
13	15096-11111 варіант 1	Кабель КВВГ-нгд 3x1,5 мм2	1000м	0,1224	<u>11567,15</u>	-	2018	-	-	-	-
14	KM8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	27,2	<u>16489,46</u>	-	681492	283139	<u>56354</u>	<u>47,8400</u>	<u>1301,25</u>
15	& C1545-318-2 варіант 2	Металорукав РЗ-Ц-16	1000м	1,4342	<u>10409,51</u>	<u>2071,82</u>	36928	-	<u>9415</u>	<u>1,4338</u>	<u>39,00</u>
16	& C1545-318-2 варіант 1	Металорукав РЗ-Ц-22	1000м	1,313	<u>25748,22</u>	-	41932	-	-	-	-
17	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	1	<u>12539,54</u>	<u>3253,38</u>	12540	6973	<u>3253</u>	<u>32,8000</u>	<u>32,80</u>
18	& C1545-89-23-19 варіант 2	Короб ПВХ 40x40мм	м	101	<u>6973,28</u>	<u>1365,95</u>	3742	-	<u>1366</u>	<u>6,1138</u>	<u>6,11</u>
19	C1545-239 варіант 1	Скоба металева СММ 16	100шт	47	<u>37,05</u>	-	20265	-	-	-	-
20	C1545-239 варіант 2	Скоба металева СММ 22	100шт	43	<u>431,16</u>	-	21695	-	-	-	-
21	& C1545-44-13 варіант 2	Дюбель-цвях Bierbach 6/40	шт	9000	<u>504,53</u>	-	19530	-	-	-	-
22	& C1545-44-13 варіант 3	Дюбель швидкого монтажу 6/40	шт	1900	<u>2,17</u>	-	1349	-	-	-	-
23	КБ21-1-6	Прокладання сталених труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	100м	0,08	<u>0,71</u>	-	1060	587	<u>345</u>	<u>33,7400</u>	<u>2,70</u>
					<u>7341,49</u>	<u>2801,35</u>			<u>224</u>	<u>12,7405</u>	<u>1,02</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	C113-4	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	8,16	<u>163,26</u> -	-	1332	-	-	-	-
25	KM8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	1	<u>202,36</u> 202,36	-	202	202	-	<u>0,9300</u> -	<u>0,93</u> -
26	& C1545-262-7-3 варіант 1	Вогнестійка піна CP660	шт	1	<u>1934,40</u> -	-	1934	-	-	-	-
27	& C111-155-1-9 варіант 2	Комплект кріплень для приладів АКГ Анкер розпірний М6 СМ440645 ДКС	шт	8	<u>46,80</u> -	-	374	-	-	-	-
28	KM10-765-9	Перевірка схем сигналізації	схема	1	<u>37775,34</u> 32422,86	<u>5352,48</u> 1763,04	37775	32423	<u>5352</u> 1763	<u>126,4000</u> 7,6800	<u>126,40</u> 7,68
29	KM10-911-1	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	1	<u>3435,80</u> 3025,44	<u>410,36</u> 135,17	3436	3025	<u>411</u> 135	<u>14,4000</u> 0,5888	<u>14,40</u> 0,59
		Разом прямі витрати по кошторису					1212065	447037	<u>87415</u> 23602		<u>2038,32</u> 96,40
		Разом будівельні роботи, грн.					1212065				
		в тому числі:					677613				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					470639				
		всього заробітна плата, грн.					121233				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1333298				

		Всього по кошторису					1333298				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2134,72				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					470639				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04
на водопровід**

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 10135,712 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 14,55498 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 3202,522 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-питний-протипожежний водопровід (В1, В2)									
1	КБ16-22-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1	<u>4397,53</u> 2998,35	<u>305,93</u> 128,61	4398	2998	<u>306</u> 129	<u>13,9400</u> 0,5596	<u>13,94</u> 0,56
2	& C1630-1458-10 варіант 1	Загальний водомірний вузол з лічильником води Sensus 420 PC Q3 16 ф40 з імпульсним приладом для передачі даних АРТ-MBUS-NA-1, D=10л/імп Sensus	шт	1	<u>13045,77</u> -	<u>-</u> -	13046	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	КМ10-901-3	Шафа наземна, розмір до 700x1500 мм	шт	39	<u>999,09</u> 904,66	<u>38,09</u> 21,93	38965	35282	<u>1486</u> 855	<u>4,8000</u> 0,1008	<u>187,20</u> 3,93
4	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	1 кран	117	<u>368,46</u> 325,97	<u>39,35</u> 21,60	43110	38138	<u>4604</u> 2527	<u>1,4800</u> 0,0937	<u>173,16</u> 10,96

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтантний на відкривання вікон, дверей	шт	39	<u>348,29</u> 315,66	-	13583	12311	-	<u>1,6000</u>	<u>62,40</u>
6 & C113-2129-8-5	варіант 1	Кран-комплект пожежний Ду=50 комплекті (NW-25-52 NKV-2) шафа навісна (700x1500x250м. касета (катушка) для плоскоскладального рукава шт. 2 - муфта з'єднувальна Ду=50мм шт. 2 - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=50мм шт. 2 - головка з'єднувальна муфтова ГМН-50 ГМН-50 шт. 2 - датчик положення пожежного крана ДППК шт. 2 - рукав пожежний з двома головками ГР-50, L=20,0м Д51 шт. 2 - ствол пожежний перекирний PWN-52 Ду=50, сприск - 1 мм PWN-52 - головка з'єднувальна цапкова ГЦН-50 ГЦН-50 шт. 1 - блок управління пожежним краном (БУПК) ДСТУ EN 671-1:2017 шт. 1 - датчик відкривання дверей (споваіщувач охоронний магнітоконтантний) СОМК 1-8 шт. 1 - кран-комплект Ду=25мм в комплекті: ДСТУ EN 671-1:2017 · катушка для напівжорсткого рукава шт. 1 · вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=25мм шт. 1 · датчик положення пожежного кран ДППК шт. 1 · головка з'єднувальна рукавна Ду=25мм шт. 1 · рукав пожежний напівжорсткий, довжиною 20м Ду=25мм ствол перекирний DN-25/D10 Ду=25мм	шт	39	<u>21730,71</u> -	-	847498	-	-	-	-
7 & 2402-3001-1	варіант 3	Вогнегасник вуглецевий із зарядом 5кг ВВ-5 (ВВК-3.5)	шт	78	<u>1305,00</u> -	-	101790	-	-	-	-
8	КМ11-350-2	Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	224	<u>421,90</u> 348,14	<u>14,28</u> 8,22	94506	77983	<u>3199</u> 1841	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>358,40</u> 8,47
9	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	1	<u>6217,11</u> 4585,72	<u>261,22</u> 116,11	6217	4586	<u>261</u> 116	<u>21,3200</u> 0,5002	<u>21,32</u> 0,50
10	КБ18-13-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	1 насос	2	<u>8838,19</u> 5749,36	<u>459,15</u> 215,15	17676	11499	<u>918</u> 430	<u>26,7300</u> 0,9228	<u>53,46</u> 1,85

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
11	КБ18-10-7	Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 0,6 м3	1 бак	1	<u>3195,57</u> 2914,25	<u>174,72</u> 91,21	3196	2914	<u>175</u> 91	<u>14,2200</u> 0,3917	<u>14,22</u> 0,39
12	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т Арматура В1, В2	10 баків	0,4	<u>53989,83</u> 45037,61	<u>5970,46</u> 3124,95	21596	18015	<u>2388</u> 1250	<u>219,7600</u> 13,3220	<u>87,90</u> 5,33
13	КМ12-802-3 в.в. п.2.12.1.2 к(труд)=1,25	Засувки чавунні фланцеві на умовний тиск 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр умовного проходу 65-100 мм [електричний або електромагнітний привід]	10 шт	0,1	<u>21909,97</u> 17819,20	<u>763,28</u> 366,37	2191	1782	<u>76</u> 37	<u>80,0000</u> 1,4390	<u>8,00</u> 0,14
14	КБ22-40-3	Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 100 мм	1 фланець	1	<u>475,84</u> 246,25	<u>211,29</u> 6,46	476	246	<u>211</u> 6	<u>0,9600</u> 0,0290	<u>0,96</u> 0,03
15	С130-969	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	<u>588,60</u> -	<u>-</u> -	1177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С1630-67-11-1	Засувка чавунна фланцева з електроприводом AUMA 07.6, PN10, ф100 в комплекті з відповідними фланцям Hawle або аналог.	шт	1	<u>80168,40</u> -	<u>-</u> -	80168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	30	<u>1860,38</u> 916,28	<u>216,67</u> 87,48	55811	27488	<u>6500</u> 2624	<u>4,2600</u> 0,3809	<u>127,80</u> 11,43
18	& С1630-67-11-2 варіант 1	Засувка чавунна фланцева, PN10, ф100 в комплекті з відповідними фланцями Hawle	шт	30	<u>11767,74</u> -	<u>-</u> -	353032	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	21	<u>1041,03</u> 524,39	<u>131,58</u> 43,05	21862	11012	<u>2763</u> 904	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>50,61</u> 3,81
20	& С1630-67-11-3	Засувка чавунна фланцева, PN10, д=50 в комплекті з відповідними фланцями Hawle	шт	18	<u>8823,60</u> -	<u>-</u> -	158825	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& С1630-1506-В3-8П варіант 1	Кран кульовий, ручка сталевий ричаг, PN10, ф40 Укспар	шт	3	<u>837,36</u> -	<u>-</u> -	2512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	872	<u>722,58</u> 524,39	<u>93,62</u> 34,77	630090	457268	<u>81637</u> 30319	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>2101,52</u> 136,12
23	& С1630-125-3-13 варіант 1	Кран кульовий, ручка сталевий ричаг, PN10, ф25 Укспар	шт	38	<u>244,66</u> -	<u>-</u> -	9297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	2,8	<u>34122,39</u> 26879,72	<u>5543,45</u> 2042,67	95543	75263	<u>15522</u> 5719	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>332,92</u> 25,33
39	С113-161 варіант 1	Труба сталева емальована ф108х4 (Ду100)	м	280	<u>707,54</u> -	-	198111	-	-	-	-
40	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,15	<u>47649,72</u> 37112,15	<u>7097,99</u> 2738,43	7147	5567	<u>1065</u> 411	<u>170,5600</u> 12,0859	<u>25,58</u> 1,81
41	С113-175 варіант 1	Труба сталева емальована ф159х4 (Ду150)	м	15	<u>1130,78</u> -	-	16962	-	-	-	-
42	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,38	<u>49230,25</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	117168	29300	<u>2201</u> 949	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>131,54</u> 4,11
43	КБ16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	5,26	<u>52079,61</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	273939	64755	<u>4863</u> 2096	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>290,72</u> 9,09
44	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	7,44	<u>57279,73</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	426161	91593	<u>6879</u> 2965	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>411,21</u> 12,86
45	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,3	<u>69674,49</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	20902	3693	<u>277</u> 120	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>16,58</u> 0,52
46	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	2,35	<u>82648,64</u> 15816,77	<u>2450,24</u> 986,49	194224	37169	<u>5758</u> 2318	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>166,87</u> 10,23
47	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	14,4716	<u>28308,38</u> 20323,69	<u>7787,07</u> 5320,01	409668	294116	<u>112691</u> 76989	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>1301,00</u> 358,28
48	& С113-1689-4 варіант 1	Труба поліетиленова Rautitan flex, ф20х2.8 Rehau або анало	м	1301	<u>129,63</u> -	-	168649	-	-	-	-
49	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	4,4779	<u>25978,51</u> 20888,87	<u>4904,50</u> 3290,84	116329	93538	<u>21962</u> 14736	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>413,76</u> 68,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C113-1690-5 варіант 1	Труба поліетиленова Rautitan flex, ф25х3.5 Rehau або анало	м	416	<u>191,43</u>	-	79635	-	-	-	-
51	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	17,17	<u>5439,93</u>	<u>227,24</u>	93404	57286	<u>3902</u>	<u>16,2800</u>	<u>279,53</u>
52	& C113-2125-3 варіант 1	Захисна гофротруба для труби RAUTITAN flex 20х2.8 мм Rehau або анало	м	1314,01	<u>62,14</u>	-	81653	-	-	-	-
53	& C113-2127-3 варіант 1	Захисна гофротруба для труби RAUTITAN flex 25х3.5 мм Rehau або анало	м	420,16	<u>61,39</u>	-	25794	-	-	-	-
54	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	17,73	<u>2382,03</u>	<u>36,57</u>	42233	39251	<u>648</u>	<u>8,2200</u>	<u>145,74</u>
55	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	2,8	<u>2696,89</u>	<u>36,57</u>	7551	6199	<u>102</u>	<u>8,2200</u>	<u>23,02</u>
56	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,15	<u>4102,51</u>	<u>36,57</u>	615	332	<u>5</u>	<u>8,2200</u>	<u>1,23</u>
		Разом прямі витрати по розділу 1					5131531	1516689	<u>283960</u>		<u>6878,26</u>
		Разом устаткування, грн.					101790		150730		687,81
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1469				
		Всього устаткування, грн.					103259				
		Разом будівельні роботи, грн.					5029741				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3229092				
		всього заробітна плата, грн.					1667419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					502964				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 103258,74 x 0,007, грн.					723				
		Всього будівельні роботи, грн.					5533428				

		Всього по розділу 1					5636759				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Ізоляційні роботи									
57	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	206,8	<u>739,55</u>	-	152939	152939	-	<u>3,5200</u>	<u>727,94</u>
					739,55	-			-	-	-
58	& C111-327-3	Клей К-414	л	29,3656	<u>1491,82</u>	-	43808	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	& C111-327-4-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	6,4108	<u>664,92</u>	-	4263	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
60	& C111-1477-7	Кліпса монтажна ST	шт	6204	<u>1,49</u>	-	9244	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
61	& C111-1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3x50	м.п.	2856,735	<u>28,44</u>	-	81246	-	-	-	-
				2	-	-			-	-	-
62	& C114-96-45	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф21.3x2.8 (Ду15) Thermaflex або аналог	м	242,76	<u>28,46</u>	-	6909	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
63	& C114-266-68	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф26.8x2.8 (Ду20) Thermaflex або аналог	м	536,52	<u>33,53</u>	-	17990	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
64	& C114-266-67	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф33.5x3.2 (Ду25) Thermaflex або аналог	м	758,88	<u>39,47</u>	-	29953	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
65	& C114-266-65	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф42.3x3.2 (Ду40) Thermaflex або аналог	м	30,6	<u>50,20</u>	-	1536	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
66	& C114-96-23	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф60.3x4.5 (Ду50) Thermaflex або аналог	м	239,7	<u>83,71</u>	-	20065	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
67	& C114-70-6-B3	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф108x4 (Ду100) Thermaflex або аналог	м	285,6	<u>203,76</u>	-	58194	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
68	& C114-70-6-B3	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф159x4 (Ду150) Thermaflex або аналог.	м	15,3	<u>295,47</u>	-	4521	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
69	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	1034	<u>56,37</u>	-	58287	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					488955	152939	-		<u>727,94</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					488955				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					336016				
		всього заробітна плата, грн.					152939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					48898 - - 537853				
		Всього по розділу 2					537925				
		Розділ 3. Поливальний водопровід (В1пл)									
70	КБ16-22-1	Установлення водомірних вузлів, що поставляються на місце монтажу зібраними в блоки, з обвідною лінією діаметром вводу до 65 мм, діаметром водоміру до 40 мм	1 вузол	1	<u>4397,53</u> 2998,35	<u>305,93</u> 128,61	4398	2998	<u>306</u> 129	<u>13,9400</u> 0,5596	<u>13,94</u> 0,56
71	& С1630-1458-7-2 варіант 1	Загальний водомірний вузол з лічильником води Sensus 420 PC Q3 4.0 O20 з імпульсним приладом для передачі даних АРТ-MBUS-NA-1, D=10л/імп. Sensus	шт	1	<u>9650,51</u> -	<u>-</u> -	9651	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	1 кран	4	<u>159,54</u> 110,77	<u>-</u> -	638	443	<u>-</u> -	<u>0,4900</u> -	<u>1,96</u> -
73	С130-1186 варіант 1	Рукав гумовий з текстильним каркасом L=30м, ф25	м	120	<u>314,11</u> -	<u>-</u> -	37693	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	С1630-26 варіант 1	Кран поливальний муфтовий, ф25	шт	4	<u>304,50</u> -	<u>-</u> -	1218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КР15-22-1	Арматура В1пл Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,1	<u>11086,66</u> 11025,63	<u>-</u> -	1109	1103	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>4,95</u> -
76	& С1630-125-3-13 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ру=1,0 МПа, ф25 Укспар	шт	4	<u>244,66</u> -	<u>-</u> -	979	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& С1630-125-3-3 варіант 2	Кран кульовий муфтовий Ру=1,0 МПа, О25 ф20 Укспар	шт	2	<u>195,20</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& С1630-125-3-1 варіант 2	Кран кульовий зливний зі штуцером для шланга, ф15 Укспар	шт	4	<u>126,20</u> -	<u>-</u> -	505	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10 шт	0,1	<u>3814,45</u> 2676,36	<u>1090,26</u> 456,87	381	268	<u>109</u> 46	<u>12,3000</u> 2,0478	<u>1,23</u> 0,20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	C1630-103 варіант 1	Сітчастий фільтр PN10, ф20 Укспар	шт	1	<u>246,35</u>	-	246	-	-	-	-
81	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,08	<u>11086,66</u>	-	887	882	-	<u>49,5000</u>	<u>3,96</u>
82	& C1630- 125-3-4 варіант 1	Кран кульовий, спускний, PN10, ф15 Укспар	шт	8	<u>410,36</u>	-	3283	-	-	-	-
83	KB16-7-1	Трубопроводи В1, В2 Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,015	<u>49230,25</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	738	185	<u>14</u> 6	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>0,83</u> 0,03
84	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	2,1	<u>57279,73</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	120287	25853	<u>1942</u> 837	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>116,07</u> 3,63
85	KB16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	2,115	<u>2382,03</u> 2213,81	<u>36,57</u> 3,15	5038	4682	<u>77</u> 7	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>17,39</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 3					187441	36414	<u>2448</u> 1025		<u>160,33</u> 4,45
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					187441 148579 37439 18745 - - 206186				
		----- Всього по розділу 3					206258				
		Розділ 4. Ізоляційні роботи									
86	KB26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	21,15	<u>739,55</u> 739,55	-	15641	15641	-	<u>3,5200</u>	<u>74,45</u>
87	& C111-327- 3	Клей К-414	л	3,0033	<u>1491,82</u>	-	4480	-	-	-	-
88	& C111-327- 4-13	Очишувач для клею K-Flex THINNER	л	0,65565	<u>664,92</u>	-	436	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
89	& C111-1477-7	Кліпса монтажна ST	шт	634,5	<u>1,49</u>	-	945	-	-	-	-
90	& C111-1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3x50	м.п.	292,1661	<u>28,44</u>	-	8309	-	-	-	-
91	& C114-96-45	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф21.3x2.8 (Ду15) Thermaflex або аналог	м	1,53	<u>28,46</u>	-	44	-	-	-	-
92	& C114-266-67	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф33.5x3.2 (Ду25) Thermaflex або аналог	м	214,2	<u>39,47</u>	-	8454	-	-	-	-
	варіант 1										
		Разом прямі витрати по розділу 4					38309	15641	-		<u>74,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38309		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22668				
		всього заробітна плата, грн.					15641				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3831				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					42140				

		Всього по розділу 4					42212				
		Розділ 5. Водопровід гарячої води та циркуляція (Т3, Т4)									
93	КБ18-5-1	Обладнання Т3, Т4									
		Установлення водопідігрівників ємкісних місткістю до 1 м3	1 шт	2	<u>9014,82</u>	<u>832,93</u>	18030	9455	<u>1666</u>	<u>21,9800</u>	<u>43,96</u>
		Арматура Т3, Т4			4727,68	382,91			766	1,6551	3,31
94	КБ16-15-3	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 100 мм	1 шт	1	<u>1860,38</u>	<u>216,67</u>	1860	916	<u>217</u>	<u>4,2600</u>	<u>4,26</u>
					916,28	87,48			87	0,3809	0,38
95	& C1630-67-11-2	Засувка чавунна фланцева, PN10, ф100 в комплекті з відповідними фланцями Hawle	шт	1	<u>11767,74</u>	-	11768	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	2	<u>1041,03</u> 524,39	<u>131,58</u> 43,05	2082	1049	<u>263</u> 86	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>4,82</u> 0,36
97	& C1630-67-11-3	Засувка чавунна фланцева, PN10, д=50 в комплекті з відповідними фланцями Hawle	шт	2	<u>8823,60</u> -	-	17647	-	-	-	-
98	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	702	<u>722,58</u> 524,39	<u>93,62</u> 34,77	507251	368122	<u>65721</u> 24409	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>1691,82</u> 109,58
99	& C1630-125-3-13 варіант 1	Кран кульовий, ручка сталевий ричаг, PN10, ф25 Укспар	шт	38	<u>244,66</u> -	-	9297	-	-	-	-
100	& C1630-125-3-3 варіант 1	Кран кульовий, ручка сталевий ричаг, PN10, ф20 Укспар	шт	96	<u>195,20</u> -	-	18739	-	-	-	-
101	& C1630-125-3-1 варіант 1	Кран кульовий, ручка сталевий ричаг, PN10, ф15 Укспар	шт	568	<u>133,73</u> -	-	75959	-	-	-	-
102	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 50 мм	1 шт	1	<u>1041,03</u> 524,39	<u>131,58</u> 43,05	1041	524	<u>132</u> 43	<u>2,4100</u> 0,1814	<u>2,41</u> 0,18
103	& C1330-541-10 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан, ф50 ASV-PV Danfoss	шт	1	<u>19125,10</u> -	-	19125	-	-	-	-
104	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із сталевих труб діаметром до 25 мм	1 шт	38	<u>722,58</u> 524,39	<u>93,62</u> 34,77	27458	19927	<u>3558</u> 1321	<u>2,4100</u> 0,1561	<u>91,58</u> 5,93
105	& C1630-537-15-1 варіант 1	Автоматичний балансувальний клапан, ф15 Danfoss	шт	38	<u>6232,40</u> -	-	236831	-	-	-	-
106	КБ18-17-10	Установлення повітровідвідників	1 шт	38	<u>455,64</u> 365,62	<u>58,22</u> 29,33	17314	13894	<u>2212</u> 1115	<u>1,6600</u> 0,1231	<u>63,08</u> 4,68
107	& C100-17064-1898	Автоматичний повітровідвідник Ду15	шт	38	<u>273,90</u> -	-	10408	-	-	-	-
108	КР15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,49	<u>11086,66</u> 11025,63	-	5432	5403	-	<u>49,5000</u> -	<u>24,26</u> -
109	& C1630-125-3-2 варіант 1	Кран кульовий, спускний, PN10, ф25 Укспар	шт	12	<u>671,58</u> -	-	8059	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C1630-125-3-4 варіант 1	Кран кульовий, спускний, PN10, ф15 Укспар	шт	37	<u>410,36</u> -	-	15183	-	-	-	-
111	KB16-10-4	Трубопроводи ТЗ, Т4 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,4	<u>33675,54</u> 26879,72	<u>5543,45</u> 2042,67	13470	10752	<u>2217</u> 817	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>47,56</u> 3,62
112	C113-155 варіант 1	Труба сталева емальована ф89х4 (Ду80)	м	40	<u>655,50</u> -	-	26220	-	-	-	-
113	KB16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,4	<u>34122,39</u> 26879,72	<u>5543,45</u> 2042,67	13649	10752	<u>2217</u> 817	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>47,56</u> 3,62
114	C113-161 варіант 1	Труба сталева емальована ф108х4 (Ду100)	м	40	<u>707,54</u> -	-	28302	-	-	-	-
115	KB16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2,38	<u>49230,25</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	117168	29300	<u>2201</u> 949	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>131,54</u> 4,11
116	KB16-7-2	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	5,66	<u>52079,61</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	294771	69679	<u>5233</u> 2256	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>312,83</u> 9,78
117	KB16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	7,84	<u>57279,73</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	449073	96517	<u>7249</u> 3125	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>433,32</u> 13,55
118	KB16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	0,8	<u>69674,49</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	55740	9849	<u>740</u> 319	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>44,22</u> 1,38
119	KB16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,8	<u>82648,64</u> 15816,77	<u>2450,24</u> 986,49	66119	12653	<u>1960</u> 789	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>56,81</u> 3,48
120	KB16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	12,3026	<u>28308,38</u> 20323,69	<u>7787,07</u> 5320,01	348267	250034	<u>95801</u> 65450	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>1106,00</u> 304,58
121	& C113-1689-4 варіант 1	Труба поліетиленова Rautitan flex, ф20х2.8 Rehau або анало	м	1106	<u>129,63</u> -	-	143371	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
122	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	3,7998	<u>25978,51</u> 20888,87	<u>4904,50</u> 3290,84	98713	79374	<u>18636</u> 12505	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>351,10</u> 58,12
123	& C113-1690-5	Труба поліетиленова Rautitan flex, ф25х3.5	м	353	<u>191,43</u>	-	67575	-	-	-	-
	варіант 1	Rehau або анало			-	-			-	-	-
124	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	14,59	<u>5439,93</u> 3336,42	<u>227,24</u> 112,12	79369	48678	<u>3315</u> 1636	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>237,53</u> 6,42
125	& C113-2125-3	Захисна гофротруба для труби RAUTITAN flex 20х2.8 мм Rehau або анало	м	1117,06	<u>62,14</u>	-	69414	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
126	& C113-2127-3	Захисна гофротруба для труби RAUTITAN flex 25х3.5 мм Rehau або анало	м	356,53	<u>61,39</u>	-	21887	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
127	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	17,48	<u>2382,03</u> 2213,81	<u>36,57</u> 3,15	41638	38697	<u>639</u> 55	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>143,69</u> 0,26
128	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	0,8	<u>2696,89</u> 2213,81	<u>36,57</u> 3,15	2158	1771	<u>29</u> 3	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>6,58</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 5					2940388	1077346	<u>214006</u> 116548		<u>4844,93</u> 533,35
		Разом будівельні роботи, грн.					2940388				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1649036				
		всього заробітна плата, грн.					1193894				
		Загальновиробничі витрати, грн.					294031				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3234419				

		Всього по розділу 5					3234491				
129	КБ26-11-1	Розділ 6. Ізоляційні роботи Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	182,8	<u>739,55</u> 739,55	-	135190	135190	-	<u>3,5200</u>	<u>643,46</u>
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	& C111-327-3	Клей К-414	л	25,9576	<u>1491,82</u>	-	38724	-	-	-	-
131	& C111-327-4-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	5,6668	<u>664,92</u>	-	3768	-	-	-	-
132	& C111-1477-7	Кліпса монтажна ST	шт	5484	<u>1,49</u>	-	8171	-	-	-	-
133	& C111-1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3x50	м.п.	2525,199	<u>28,44</u>	-	71817	-	-	-	-
134	& C114-96-45	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф21.3x2.8 (Ду15) Thermaflex або аналог	м	242,76	<u>43,76</u>	-	10623	-	-	-	-
135	& C114-266-68	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф26.8x2.8 (Ду20) Thermaflex або аналог	м	577,32	<u>53,93</u>	-	31135	-	-	-	-
136	& C114-266-67	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф33.5x3.2 (Ду25) Thermaflex або аналог	м	799,68	<u>66,68</u>	-	53323	-	-	-	-
137	& C114-266-65	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф42.3x3.2 (Ду40) Thermaflex або аналог	м	30,6	<u>78,25</u>	-	2394	-	-	-	-
138	& C114-96-23	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф60.3x4.5 (Ду50) Thermaflex або аналог	м	81,6	<u>124,51</u>	-	10160	-	-	-	-
139	& C114-70-6-B3	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф89x4 (Ду80) Thermaflex або аналог	м	40,8	<u>212,93</u>	-	8688	-	-	-	-
140	& C114-70-6-B3	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф108x4 (Ду100) Thermaflex або аналог	м	40,8	<u>229,22</u>	-	9352	-	-	-	-
141	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	914	<u>56,37</u>	-	51522	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					434867	135190	-		<u>643,46</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					434867				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					299677				
		всього заробітна плата, грн.					135190				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43488				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					478355				

		Всього по розділу 6					478427				
		Разом прямі витрати по кошторису					9221491	2934219	<u>500414</u>		<u>13329,37</u>
		Разом устаткування, грн.					101790		<u>268303</u>		<u>1225,61</u>
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1469				
		Всього устаткування, грн.					103259				
		Разом будівельні роботи, грн.					9119701				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5685068				
		всього заробітна плата, грн.					3202522				
		Загальновиробничі витрати, грн.					912029				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи) 103258,74 x 0,007, грн.					723				
		Всього будівельні роботи, грн.					10032453				

		Всього по кошторису					10135712				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					14554,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					3202522				

Склав інженер проектувальник В.П.Помазная
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-040
на ПНР для системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів в повітрі
Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,915 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,006 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,741 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	1741,20 1741,20	- -	1741	1741	- -	6,0000 -	6,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1741	1741	- -		6,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1741				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1915				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1741				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-041

на Системи зв'язку внутрішні

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4101,027 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 9,0834 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2039,866 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.			
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин			
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
												на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		Розділ 1. Структуровані кабельні системи, передача даних											
1	КМ10-385-1	Шафа або статив [стояк], маса до 100 кг	шт	7	4821,89	44,32	33753	32431	310	20,8000	145,60		
					4632,99	18,58			130	0,0834	0,58		
2	КМ10-929-2	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 8	пристрій	1	1120,43	125,51	1120	986	126	3,3000	3,30		
					986,47	9,54			10	0,0354	0,04		
3	КМ10-929-4	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 16	пристрій	1	1925,25	236,84	1925	1677	237	5,6100	5,61		
					1677,00	18,00			18	0,0668	0,07		
4	КМ10-929-8	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 48	пристрій	7	5215,53	681,45	36509	31576	4770	15,0900	105,63		
					4510,85	51,80			363	0,1922	1,35		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ10-929-5	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 24	пристрій	7	<u>2741,13</u> 2379,48	<u>347,46</u> 26,41	19188	16656	<u>2432</u> 185	<u>7,9600</u> 0,0980	<u>55,72</u> 0,69
6	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	35	<u>727,36</u> 631,33	<u>96,03</u> 40,25	25458	22097	<u>3361</u> 1409	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>112,00</u> 6,32
7	КМ10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	37	<u>727,36</u> 631,33	<u>96,03</u> 40,25	26912	23359	<u>3553</u> 1489	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>118,40</u> 6,69
8	& С1511-1-48	Кабельний організатор 19" 1U, перфорований, чорний	шт	30	<u>366,05</u> -	-	10982	-	-	-	-
9	& С1511-1-50	Вертикальний кабельний організатор 42U 80x60mm	шт	7	<u>3374,19</u> -	-	23619	-	-	-	-
10	КМ8-88-3	Конструкції металеві	т	0,0196	<u>142985,34</u> 18531,97	<u>4968,04</u> 1887,13	2803	363	<u>97</u> 37	<u>83,2000</u> 7,4582	<u>1,63</u> 0,15
11	& С1511-1-28	Блок вентиляторів	шт	7	<u>4607,28</u> -	-	32251	-	-	-	-
12	КБ21-22-10	Установлення блоків у готове гніздо з кількістю установочних апаратів [вимикачів і штепсельних розеток] до 3	100шт	0,14	<u>10073,63</u> 10073,63	-	1410	1410	-	<u>51,0600</u> -	<u>7,15</u> -
13	& С1512-13-54-10Л	Блок розеток 220в 19 1U	шт	14	<u>711,45</u> -	-	9960	-	-	-	-
14	КМ10-54-2 в.в. п.2.1.6.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Кабель на одному об'єкті від 10 до 50 км, що прокладається по повітряних металевих жолобах без в'язки пакетів [при прокладанні на об'єкті до 10 км]	100 м	2,88	<u>1698,40</u> 1388,92	<u>260,03</u> 108,98	4891	4000	<u>749</u> 314	<u>7,0400</u> 0,4893	<u>20,28</u> 1,41
15	& 15097-23011-49	Патчкорд G652D LC Duplex 1,0m	шт	8	<u>81,61</u> -	-	653	-	-	-	-
16	& 15097-23011-50	Патч-корд литий UTP, RJ45 0,5м, кат 5Е, LSON (сірий-5)	шт	560	<u>45,56</u> -	-	25514	-	-	-	-
17	& 15097-23011-20	Пігтейл LC Duplex	шт	7	<u>53,72</u> -	-	376	-	-	-	-
18	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	2,8	<u>5175,02</u> 4993,41	-	14490	13982	-	<u>25,3100</u> -	<u>70,87</u> -
19	& С1545-2169-3	Розетка 2-портова 2xRJ45 Utp кат.5е біла	шт	280	<u>85,06</u> -	-	23817	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					295631	148537	<u>15635</u> 3955		<u>646,19</u> 17,30
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					295631				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					131459 152492 29567 - - 325198 325198				
		Розділ 2. IP телефонія									
20	KM10-98-5	Станції, пульти та установки оперативно-телефонного зв'язку з підсилювальним пристроєм і стативом, ємкість до 100 номерів	номер	1	<u>5931,37</u> 2052,08	<u>236,39</u> 99,08	5931	2052	<u>236</u> 99	<u>8,0000</u> 0,4448	<u>8,00</u> 0,44
21	KM11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	7	<u>765,54</u> 680,32	<u>27,96</u> 11,59	5359	4762	<u>196</u> 81	<u>3,2000</u> 0,0532	<u>22,40</u> 0,37
22	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	119,32	<u>5671,25</u> 3481,44	<u>795,35</u> 392,41	676694	415405	<u>94901</u> 46822	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>1909,12</u> 183,75
23	& C10-71221-17-ИНБ	Кабель 4 пари кат. 5е U/UTP U/UTPнг-нд 4x2x0,51	м	12240	<u>25,59</u> -	<u>-</u> -	313222	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	варіант 1 KM10-54-1 в.в. п.2.1.6.1.3 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Кабель на одному об'єкті від 10 до 50 км, що прокладається по повітряних металевих жолобах із в'язкою пакетів [при прокладанні на об'єкті до 10 км]	100 м	3,68	<u>2870,10</u> 2430,61	<u>390,04</u> 163,47	10562	8945	<u>1435</u> 602	<u>12,3200</u> 0,7339	<u>45,34</u> 2,70
25	& 15097-23011-35 варіант 1	Кабель волоконнооптичний UT004-SM-15 LSZH	1000м	0,306	<u>10208,84</u> -	<u>-</u> -	3124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					1014892	431164	<u>96768</u> 47604		<u>1984,86</u> 187,26
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					1014892 486960 478768				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					101501 - - 1116393				
		Всього по розділу 2					1116393				
26	KM10-682-1	Розділ 3. Система виклику медперсоналу Пульт або табло, кількість сигналів до 5	шт	13	<u>1797,40</u>	-	23366	18532	-	<u>6,4000</u>	<u>83,20</u>
					1425,54	-			-	-	-
27	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	70	<u>382,89</u>	-	26802	24947	-	<u>1,6000</u>	<u>112,00</u>
					356,38	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					50168	43479	-		<u>195,20</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					50168 6689 43479 5017 - - 55185		-		-
		Всього по розділу 3					55185				
28	KM11-31-1	Розділ 4. Система контролю доступу Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	541	<u>221,65</u>	-	119913	99355	-	<u>0,8000</u>	<u>432,80</u>
					183,65	-			-	-	-
29	& 1504-18119-53	Замок електромагнітний YM-350N(LED)-DS YLI	шт	135	<u>2391,98</u>	-	322917	-	-	-	-
30	KP6-27-4	Установлення замків дверних накладних	100 шт	1,35	<u>27690,86</u>	-	37383	37383	-	<u>112,4000</u>	<u>151,74</u>
					27690,86	-			-	-	-
31	KM10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	135	<u>382,89</u>	-	51690	48111	-	<u>1,6000</u>	<u>216,00</u>
					356,38	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& 1504-18119-33	Кнопка аварійного розблокування дверей РУГД-04-НЗ Артон	шт	135	<u>187,91</u>	-	25368	-	-	-	-
33	KM10-668-4	Сповіслювач ОС автоматичний контактний, магнітоконтатний на відкривання вікон, дверей	шт	270	<u>348,29</u> 315,66	-	94038	85228	-	<u>1,6000</u>	<u>432,00</u>
34	& C1512-82 варіант 2	Магнітоконтатний сповіслювач СМК-8Э	шт	270	<u>112,21</u>	-	30297	-	-	-	-
35	KM8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	135	<u>171,59</u> 134,46	<u>9,52</u> 5,48	23165	18152	<u>1285</u> 740	<u>0,6400</u> 0,0252	<u>86,40</u> 3,40
36	KM8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	10	<u>6536,96</u> 3481,44	<u>1228,68</u> 524,16	65370	34814	<u>12287</u> 5242	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>160,00</u> 22,58
37	& C10-71221-17-ИНБ варіант 1	Кабель 4 пари кат. 5е U/UTP U/UTPнг-нд 4x2x0,51	м	510	<u>25,59</u>	-	13051	-	-	-	-
38	15095-46041 варіант 1	Кабель ПВСнгд 2x1,5	1000м	0,255	<u>22883,88</u>	-	5835	-	-	-	-
39	& C154-100-30-3-1-6-9 варіант 2	Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0.8	м	255	<u>24,66</u>	-	6288	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					795315	323043	<u>13572</u> 5982		<u>1478,94</u> 25,98
		Разом будівельні роботи, грн.					795315				
		в тому числі:					458700				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					329025				
		всього заробітна плата, грн.					79537				
		Загальновиробничі витрати, грн.					-				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					874852				

		Всього по розділу 4					874852				
40	KM8-81-1	Розділ 5. Система відеоспостереження Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	155	<u>431,56</u> 356,38	<u>71,01</u> 35,04	66892	55239	<u>11007</u> 5431	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>248,00</u> 21,31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2	шт	7	<u>431,56</u> 356,38	<u>71,01</u> 35,04	3021	2495	<u>497</u> 245	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>11,20</u> 0,96
		Разом прямі витрати по розділу 5					69913	57734	<u>11504</u> 5676		<u>259,20</u> 22,27
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					69913 675 63410 6992 - - 76905				

		Всього по розділу 5					76905				
		Розділ 6. Закладні пристрої для мереж зв'язку									
42	КМ8-395-2	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 400 мм	100 м	0,06	<u>17816,84</u> 10255,02	<u>6609,53</u> 2623,29	1069	615	<u>397</u> 157	<u>47,1300</u> 11,7107	<u>2,83</u> 0,70
43	& С1530-1-12-32	Лоток металевий перфорований 500x50мм	м	6	<u>1577,97</u> -	<u>-</u> -	9468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	6	<u>14078,62</u> 8442,49	<u>5063,96</u> 1994,56	84472	50655	<u>30384</u> 11967	<u>38,8000</u> 8,9439	<u>232,80</u> 53,66
45	& С1530-1-12-33	Лоток металевий перфорований 200x50мм	м	600	<u>300,40</u> -	<u>-</u> -	180240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	119	<u>5439,93</u> 3336,42	<u>227,24</u> 112,12	647352	397034	<u>27042</u> 13342	<u>16,2800</u> 0,4400	<u>1937,32</u> 52,36
47	& С113-1-58	Труба ПВХ гофрована 16мм (непідтримуюча горіння)	м	12019	<u>1,94</u> -	<u>-</u> -	23317	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	КБ21-3-6	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 50 мм	100м	0,32	<u>6984,53</u> 3852,87	<u>454,48</u> 224,23	2235	1233	<u>145</u> 72	<u>18,8000</u> 0,8800	<u>6,02</u> 0,28
49	& С113-1-58	Труба ПВХ гофрована 50мм (непідтримуюча горіння)	м	32,32	<u>12,43</u> -	<u>-</u> -	402	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів у вибухонебезпечні приміщення	прохід	6	<u>202,36</u> 202,36	<u>-</u> -	1214	1214	<u>-</u> -	<u>0,9300</u> -	<u>5,58</u> -
51	& С1545-262-7-3	Піна монтажна самозатухаюча	шт	6	<u>306,92</u> -	<u>-</u> -	1842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	КБ21-15-1	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм ² у лотках	100м	0,5	<u>613,83</u> 474,35	<u>28,41</u> 14,01	307	237	<u>14</u> 7	<u>2,1800</u> 0,0550	<u>1,09</u> 0,03
53	15095-1074	Провід напругою до 380в перерізом 6мм ² ПВЗ	1000м	0,051	<u>32993,30</u> -	-	1683	-	-	-	-
54	С1512-2 варіант 1	Підрозетник під гіпсокартон d=65 метал. прижим.	шт	280	<u>6,73</u> -	-	1884	-	-	-	-
55	С1512-2 варіант 2	Підрозетник для зовн. монтажу d=65	шт	28	<u>8,44</u> -	-	236	-	-	-	-
56	КМ10-927-2	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 8 (оптична панель)	ділянка	1	<u>376,56</u> 373,66	-	377	374	-	<u>1,2500</u> -	<u>1,25</u> -
57	КМ10-927-4	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 16 (маршрутизатор)	ділянка	1	<u>472,12</u> 466,33	-	472	466	-	<u>1,5600</u> -	<u>1,56</u> -
58	КМ10-927-5	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 24 (комутатор 7шт)	ділянка	7	<u>570,68</u> 561,99	-	3995	3934	-	<u>1,8800</u> -	<u>13,16</u> -
59	КМ10-927-8	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 48 (комутатор 7шт)	ділянка	7	<u>857,37</u> 839,99	-	6002	5880	-	<u>2,8100</u> -	<u>19,67</u> -
60	КМ10-911-1	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	13	<u>3435,80</u> 3025,44	<u>410,36</u> 135,17	44665	39331	<u>5334</u> 1757	<u>14,4000</u> 0,5888	<u>187,20</u> 7,65
61	КМ10-765-9	Перевірка схем сигналізації (табло)	схема	13	<u>37775,34</u> 32422,86	<u>5352,48</u> 1763,04	491079	421497	<u>69582</u> 22920	<u>126,4000</u> 7,6800	<u>1643,20</u> 99,84
		Разом прямі витрати по розділу 6					1502311	922470	<u>132898</u> 50222		<u>4051,68</u> 214,52
		Разом будівельні роботи, грн.					1502311				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					446943				
		всього заробітна плата, грн.					972692				
		Загальновиробничі витрати, грн.					150183				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1652494				

		Всього по розділу 6					1652494				
		Разом прямі витрати по кошторису					3728230	1926427	<u>270377</u>		<u>8616,07</u>
									113439		467,33
		Разом будівельні роботи, грн.					3728230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1531426				
		всього заробітна плата, грн.					2039866				
		Загальновиробничі витрати, грн.					372797				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4101027				

		Всього по кошторису					4101027				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					9083,40				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					2039866				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-043

на ПНР для системи зв'язку внутрішні

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 24,900 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,078 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 22,636 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	13	1741,20 1741,20	- -	22636	22636	- -	6,0000 -	78,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					22636	22636	- -		78,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					22636				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					22636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2264				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					24900				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					24900				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					78,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					22636				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-044

на Диспетчеризація інженерних систем

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

482,111 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,24581 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

276,337 тис. грн.

Середній розряд робіт

4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Обладнання											
1	КМ11-201-1	Монтаж блока живлення повітрям, тип БЖП	шт	1	<u>765,54</u>	<u>27,96</u>	766	680	<u>28</u>	<u>3,2000</u>	<u>3,20</u>
					680,32	11,59			12	0,0532	0,05
2	КМ10-929-3	Монтаж кінцевого пристрою (оптичного пристрою) волоконного оптичного кабелю, кількість волокон: 12	пристрій	1	<u>1523,98</u>	<u>180,82</u>	1524	1333	<u>181</u>	<u>4,4600</u>	<u>4,46</u>
					1333,23	13,74			14	0,0510	0,05
3	КМ10-122-7	Комплект вихідних або вхідних сполучних ліній у складі станції, кількість ліній до 32	комплект	4	<u>23450,43</u>	<u>561,43</u>	93802	89809	<u>2246</u>	<u>100,8000</u>	<u>403,20</u>
					22452,19	235,30			941	1,0564	4,23
4	КМ11-168-1	Щити, пульти, стативи, маса до 50 кг	шт	11	<u>1974,46</u>	<u>80,89</u>	21719	14537	<u>890</u>	<u>6,0000</u>	<u>66,00</u>
	Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75				1321,50	32,73			360	0,1302	1,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	KM10-557-10	Апарат телефонний у релейній шафі (Пристрій переговорний)	комплект	4	<u>2995,70</u> 2209,65	-	11983	8839	-	<u>11,2000</u>	<u>44,80</u>
6	KM10-309-4	Коробка клемна на 20 клем, установлювана на пульті і панелях	шт	20	<u>490,22</u> 356,38	-	9804	7128	-	<u>1,6000</u>	<u>32,00</u>
7	KM10-557-10	Апарат телефонний у релейній шафі (Пристрій переговорний)	комплект	8	<u>2995,70</u> 2209,65	-	23966	17677	-	<u>11,2000</u>	<u>89,60</u>
8	KM10-172-4	Плата додаткова, що установлюється на готовому місці стояка	шт	8	<u>727,36</u> 631,33	<u>96,03</u> 40,25	5819	5051	<u>768</u> 322	<u>3,2000</u> 0,1807	<u>25,60</u> 1,45
9	KM11-31-1	Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	15	<u>221,65</u> 183,65	-	3325	2755	-	<u>0,8000</u>	<u>12,00</u>
Разом прями витрати по розділу 1							172708	147809	<u>4113</u> 1649		<u>680,86</u> 7,21
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							172708 20786 149458 17271 - - 189979				

Всього по розділу 1							189979				
Розділ 2. Кабелі та провід											
10	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	4,6	<u>5671,25</u> 3481,44	<u>795,35</u> 392,41	26088	16015	<u>3659</u> 1805	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>73,60</u> 7,08
11	KM8-147-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 1 кг	100 м	6,15	<u>6536,96</u> 3481,44	<u>1228,68</u> 524,16	40202	21411	<u>7556</u> 3224	<u>16,0000</u> 2,2584	<u>98,40</u> 13,89
12	15097-23171 варіант 1	Кабель зв'язку ємкістю і діаметром жили 10х2х0,4 ТПВнгд 10х2х0,4	1000м	0,102	<u>36067,31</u> -	-	3679	-	-	-	-
13	15096-11131 варіант 1	Кабель контрольний 5х1,5 КВПЛнг-нд 6х1	1000м	0,102	<u>86767,84</u> -	-	8850	-	-	-	-
14	15093-34013 варіант 1	Провідник одножильний із мідною жилою перерізом 1,0 мм ВВГнг-нд 2х1	1000м	0,3825	<u>18855,73</u> -	-	7212	-	-	-	-
15	15095-1202 варіант 1	Провідник одножильний із мідною жилою перерізом 4,0 мм ПВнг-нд 1	1000м	0,051	<u>21525,56</u> -	-	1098	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	15095-1212 варіант 1	Провідник одножильний із мідною жилою перерізом 6,0 мм ПВнг-нд 3	1000м	0,051	<u>32991,99</u>	-	1683	-	-	-	-
17	15097-36011 варіант 1	Провідник телефонний ємкістю і діаметром жили 2х0,4 ТРВ нг-нд	1000м	0,051	<u>1705,23</u>	-	87	-	-	-	-
18	& C154-100- 30-3-1-6-9 варіант 3	Кабель вита пара сат. 5е LSOH КПпПнг- ВПЭ(250)4х2х0.57	м	357	<u>35,71</u>	-	12748	-	-	-	-
19	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	0,6	<u>5439,93</u>	<u>227,24</u>	3264	2002	<u>136</u>	<u>16,2800</u>	<u>9,77</u>
20	& C1530-41- 2 варіант 1	Труба гладка для ел.проводки з протяжкою діам. 25мм П25	м	60,6	<u>36,11</u>	-	2188	-	-	-	-
21	КМ8-411-1	Рукав металевий, зовнішній діаметр до 48 мм	100 м	4	<u>25054,87</u>	<u>2071,82</u>	100219	41638	<u>8287</u>	<u>47,8400</u>	<u>191,36</u>
22	& C1545- 318-2 варіант 3	Рукав металевий гнучкий захисний, зовнішнім діаметром 16мм РЗ-Ц-Ш-ф-16	1000м	0,3838	<u>10409,51</u>	<u>346,15</u>	11533	-	<u>1385</u>	<u>1,4338</u>	<u>5,74</u>
23	& C1545- 318-2 варіант 4	Рукав металевий гнучкий захисний, зовнішнім діаметром 25мм РЗ-Ц-Ш-ф-25	1000м	0,0202	<u>30049,21</u>	-	843	-	-	-	-
24	КМ8-395-1	Лоток по установлених конструкціях, ширина лотка до 200 мм	100 м	0,15	<u>41753,71</u>	-	2112	1266	<u>760</u>	<u>38,8000</u>	<u>5,82</u>
25	& C1530-1- 12-33 варіант 1	Лоток металевий перфорований 100х50мм	м	15	<u>8442,49</u>	<u>1994,56</u>	2132	-	<u>299</u>	<u>8,9439</u>	<u>1,34</u>
26	КМ10-765-9	Перевірка схем сигналізації	схема	1	<u>142,10</u>	-	37775	32423	-	-	-
27	КМ10-911-1	Вимірювання опору шлейфа, опору ізоляції та омичної асиметрії на підсилювальній ділянці кола	ділянка	1	<u>37775,34</u>	<u>5352,48</u>	3436	3025	<u>5352</u>	<u>126,4000</u>	<u>126,40</u>
28	КМ10-927-3	Вимірювання оптичних параметрів волоконного оптичного кабелю оптичними тестерами у двох напрямках на змонтованій регенераційній ділянці, кількість волокон: 12	ділянка	1	<u>32422,86</u>	<u>1763,04</u>	426	421	<u>1763</u>	<u>7,6800</u>	<u>7,68</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2			<u>3435,80</u>	<u>410,36</u>			<u>411</u>	<u>14,4000</u>	<u>14,40</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.			<u>3025,44</u>	<u>135,17</u>			<u>135</u>	<u>0,5888</u>	<u>0,59</u>
					<u>425,87</u>	-			-	<u>1,4100</u>	<u>1,41</u>
					<u>421,49</u>	-			-	-	-
							265575	118201	<u>26161</u>		<u>521,16</u>
							265575		<u>8678</u>		<u>36,58</u>
							121213				
							126879				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					26557 - - 292132				
		Всього по розділу 2					292132				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					438283 438283 141999 276337 43828 - - 482111	266010	<u>30274</u> 10327		<u>1202,02</u> 43,79
		Всього по кошторису					482111				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1245,81 276337				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-046

на ПНР для диспетчеризації інженерних систем

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,915 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,006 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1,741 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-15-2	Система сигналізації імпульсна, з запам'ятовуванням або реєстрацією причини відхилення	система	1	1741,20 1741,20	- -	1741	1741	- -	6,0000 -	6,00 -
		Разом прямі витрати по кошторису					1741	1741	- -		6,00 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1741				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1915				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1915				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1741				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-047

на Система протидимного захисту

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4697,637 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,24647 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 465,371 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ7-169-3	Монтаж вентилятора радіального загального призначення з електродвигуном на одній вісі, маса до 0,35 т	шт	4	4169,08 3274,04	552,17 229,16	16676	13096	2209 917	15,4000 0,9084	61,60 3,63
2	КМ7-170-3	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,2 т	шт	4	4850,07 3960,14	510,36 159,82	19400	15841	2041 639	18,2000 0,6582	72,80 2,63
3	КМ7-170-2	Монтаж вентилятора осьового, маса до 0,1 т	шт	5	3541,49 3046,26	293,16 84,65	17707	15231	1466 423	14,0000 0,3531	70,00 1,77
4	КБ20-13-3	Установлення клапанів зворотних діаметром до 800 мм	1 клапан	9	877,40 666,06	39,71 20,74	7897	5995	357 187	3,2500 0,0931	29,25 0,84
5	С1630-1794 варіант 1	Клапан зворотний Psv=900 П, діаметр 800 мм ПрАТ "Інтеркондиціонер	шт	5	8151,52 -	- -	40758	-	- -	- -	- -
6	С1630-1793 варіант 1	Клапан зворотний Psv=900 П, діаметр 710 мм ПрАТ "Інтеркондиціонер	шт	4	7284,34 -	- -	29137	-	- -	- -	- -
7	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	1 клапан	4	569,14 446,77	17,02 8,89	2277	1787	68 36	2,1800 0,0399	8,72 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	C1630-1792 варіант 1	Клапан зворотний Psv=400 П , діаметр 500 мм ПрАТ "Інтеркондиціонер"	шт	4	<u>6539,87</u>	-	26159	-	-	-	-
9	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	1 клапан	33	<u>2420,97</u>	<u>96,44</u>	79892	61998	<u>3183</u>	<u>9,2800</u>	<u>306,24</u>
					1878,74	50,36			1662	0,2261	7,46
10	C130-391 варіант 1	Клапан димовий з електроприводом 220В КПДВ-800x400-02 ПрАТ "Інтеркондиціонер"	шт	25	<u>25381,35</u>	-	634534	-	-	-	-
11	C130-393 варіант 1	Клапан димовий з електроприводом 220В КПДВ-800x600-01 ПрАТ "Інтеркондиціонер"	шт	8	<u>26603,12</u>	-	212825	-	-	-	-
12	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	1 клапан	24	<u>3370,76</u>	<u>164,52</u>	80898	59132	<u>3948</u>	<u>12,1700</u>	<u>292,08</u>
					2463,82	85,91			2062	0,3857	9,26
13	C130-396 варіант 1	Клапан димовий з електроприводом 220В КПДВ-1000x1000-02 ПрАТ "Інтеркондиціонер"	шт	24	<u>27585,94</u>	-	662063	-	-	-	-
14	КБ20-13-17	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 4500 мм	1 клапан	13	<u>3370,76</u>	<u>164,52</u>	43820	32030	<u>2139</u>	<u>12,1700</u>	<u>158,21</u>
					2463,82	85,91			1117	0,3857	5,01
15	C130-395 варіант 1	Клапан надлишкового тиску OKS-900x900-01 ПрАТ "Інтеркондиціонер"	шт	12	<u>9545,15</u>	-	114542	-	-	-	-
16	C130-396 варіант 2	Клапан надлишкового тиску OKS-1200x1200-01 ПрАТ "Інтеркондиціонер"	шт	1	<u>10500,44</u>	-	10500	-	-	-	-
17	КБ20-14-9	Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм	1 шт	7	<u>1621,40</u>	<u>39,71</u>	11350	5460	<u>278</u>	<u>3,7600</u>	<u>26,32</u>
					779,97	20,74			145	0,0931	0,65
18	& C130-601-2-7	Противобуховий пристрій УЗР-815x2200 ПрАТ «Вентиляційні системи»	шт	7	<u>159769,56</u>	-	1118387	-	-	-	-
19	КБ20-11-2	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	1 ґрата	94	<u>626,77</u>	<u>66,56</u>	58916	46019	<u>6257</u>	<u>2,3600</u>	<u>221,84</u>
					489,56	28,60			2688	0,1291	12,14
20	& C130-605-1-B1 варіант 1	Решітка декоративна Sж=0,8 800x400(h)	шт	50	<u>1561,57</u>	-	78079	-	-	-	-
21	& C130-605-1-B1 варіант 2	Решітка декоративна Sж=0,8 900x1000(h)	шт	24	<u>2742,90</u>	-	65830	-	-	-	-
22	& C130-605-1-B1 варіант 3	Решітка декоративна Sж=0,8 800x600(h)	шт	8	<u>2458,32</u>	-	19667	-	-	-	-
23	& C130-605-1-B1 варіант 4	Решітка декоративна Sж=0,8 900x900(h)	шт	12	<u>2590,92</u>	-	31091	-	-	-	-
24	КБ20-11-3	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2	1 ґрата	1	<u>771,05</u>	<u>84,36</u>	771	585	<u>84</u>	<u>2,8200</u>	<u>2,82</u>
					584,98	37,69			38	0,1700	0,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	& C130-605-1-B1 варіант 5	Решітка декоративна Sж=0,8 1200x1200(h)	шт	1	<u>3048,90</u>	-	3049	-	-	-	-
26	КБ20-11-1	Установлення ґрат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	1 ґрата	4	<u>442,77</u> <u>377,54</u>	<u>42,78</u> <u>16,48</u>	1771	1510	<u>171</u> <u>66</u>	<u>1,8200</u> <u>0,0745</u>	<u>7,28</u> <u>0,30</u>
27	& C130-605-1-B1 варіант 6	Решітка декоративна Sж=0,8 діам=500	шт	4	<u>4618,68</u>	-	18475	-	-	-	-
28	КБ20-4-19	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм	100м2	4,1415	<u>31632,79</u> <u>23506,47</u>	<u>552,97</u> <u>265,69</u>	131007	97352	<u>2290</u> <u>1100</u>	<u>116,1100</u> <u>1,1928</u>	<u>480,87</u> <u>4,94</u>
29	КБ20-4-18	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу П [щільні] товщиною 1,0 мм	100м2	0,88548	<u>34410,83</u> <u>25537,04</u>	<u>552,97</u> <u>265,69</u>	30470	22613	<u>490</u> <u>235</u>	<u>126,1400</u> <u>1,1928</u>	<u>111,69</u> <u>1,06</u>
30	C130-1138 варіант 1	Повітроводи з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, класу В з переходами та відводами	м2	502,698	<u>958,33</u>	-	481751	-	-	-	-
31	C114-115-У	Мати звукопоглинальні базальтові БЗМ-1-30	шт	1	<u>946,01</u>	-	946	-	-	-	-
32	КБ26-24-1	Ізоляція плоских поверхонь матами мінераловатними прошивними на склотканині або металевій сітці	10 м2	30	<u>3250,87</u> <u>1707,81</u>	<u>1543,06</u> <u>805,77</u>	97526	51234	<u>46292</u> <u>24173</u>	<u>7,9400</u> <u>3,6176</u>	<u>238,20</u> <u>108,53</u>
33	& C114-70-77	Вогнезахист EI45 (для повітроводів та їх кріплень) FIX-M-45, товщ=5мм	м2	306,6	<u>358,06</u>	-	109781	-	-	-	-
34	C130-475	Підвіски для кріплення повітроводів STD6208, STD6209, STD6210	т	0,15	<u>16015,71</u>	-	2402	-	-	-	-
35	& C1545-262-7-3 варіант 3	Піна монтажно вогнетривка	шт	10	<u>297,57</u>	-	2976	-	-	-	-
36	C114-96-У варіант 1	Шнур базальтовий d16	пм	50	<u>144,91</u>	-	7246	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					4270576	429883	<u>71273</u> <u>35488</u>		<u>2087,92</u> <u>158,55</u>
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					4270576				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3769420				
		всього заробітна плата, грн.					465371				
		Загальновиробничі витрати, грн.					427061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					4697637				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					4697637				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2246,47				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					465371				

Склав _____ В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-049

на ПНР для системи протидимного захисту

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

43,732 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,137 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

39,757 тис. грн.

Середній розряд робіт

6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-2-1	Вентилятор осьовий з вхідними елементами мережі, встановлений у повітроводі, шахті, прорізі, або дахового типу, N 4-8	пристр.	13	2611,80	-	33953	33953	-	9,0000	117,00
					2611,80	-			-	-	-
2	КПЗ-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	вен.мер.	1	5804,00	-	5804	5804	-	20,0000	20,00
					5804,00	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					39757	39757	-		137,00
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					39757				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					39757				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3975				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					43732				

		Всього по кошторису					43732				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					137,00				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					39757				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-050

на Підкранові путі

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:

креслення (специфікації) № ПОБ арк.41

Кошторисна вартість

686,585 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,89123 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

179,317 тис. грн.

Середній розряд робіт

2,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ28-401-12	Укладання та розбирання рейкової колії будівельних баштових кранів з інвентарних секцій довжиною 6,25 м на залізобетонних балках, тип рейок Р65, баласт щебеневий	1 ланка	5	<u>91570,27</u> 25528,62	<u>24065,60</u> 8938,63	457851	127643	<u>120328</u> 44693	<u>136,7800</u> 34,6204	<u>683,90</u> 173,10
2	С115-56	Рейки залізничні широкої колії II групи, тип Р65 із сталі марки М76	м	31,25	<u>2559,39</u> -	-	79981	-	-	-	-
3	КБ28-402-1	Установлення та зняття інвентарних тупикових упорів, вимикаючих лінійок і улаштування контурного заземлення	1 колія	1	<u>15574,39</u> 5695,76	<u>2631,10</u> 1284,85	15574	5696	<u>2631</u> 1285	<u>28,8700</u> 5,3600	<u>28,87</u> 5,36
4	К581121-А001 варіант 1	Комплект тупикових упорів 6 м	шт	4	<u>17690,63</u> -	-	70763	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					624169	133339	<u>122959</u> 45978		<u>712,77</u> 178,46
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					624169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					367871 179317 62416 - - 686585 686585				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					891,23 179317				

Склав

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06
на каналізація

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 17258,508 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 5,37684 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1204,122 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Господарсько-побутова каналізація (К1, К1Н)									
1	КБ18-13-2	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,2 т	1 насос	1	<u>8838,19</u>	<u>459,15</u>	8838	5749	<u>459</u>	<u>26,7300</u>	<u>26,73</u>
					<u>5749,36</u>	<u>215,15</u>			<u>215</u>	<u>0,9228</u>	<u>0,92</u>
2	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	1 насос	9	<u>6217,11</u>	<u>261,22</u>	55954	41271	<u>2351</u>	<u>21,3200</u>	<u>191,88</u>
					<u>4585,72</u>	<u>116,11</u>			<u>1045</u>	<u>0,5002</u>	<u>4,50</u>
3	КБ17-7-1	Установлення баків металевих для води масою до 0,5 т	10 баків	0,1	<u>53989,83</u>	<u>5970,46</u>	5399	4504	<u>597</u>	<u>219,7600</u>	<u>21,98</u>
					<u>45037,61</u>	<u>3124,95</u>			<u>312</u>	<u>13,3220</u>	<u>1,33</u>
4	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10 компл.	1	<u>3311,27</u>	<u>186,31</u>	3311	2854	<u>186</u>	<u>12,9600</u>	<u>12,96</u>
					<u>2854,44</u>	<u>99,93</u>			<u>100</u>	<u>0,4404</u>	<u>0,44</u>
5	С130-637 варіант 1	Трап ф110 з вертикальним випуском НЛ або аналог	комплект	10	<u>5691,00</u>	-	56910	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					130412	54378	<u>3593</u>		<u>253,55</u>
									<u>1672</u>		<u>7,19</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					130412 72441 56050 13041 - - 143453 143453				
		Розділ 2. Трубопроводи К1, К1Н									
6	КБ16-2-3	Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 100 мм	100м	2,34	<u>46105,04</u> 40445,02	<u>3789,92</u> 1969,05	107886	94641	<u>8868</u> 4608	<u>190,2400</u> 8,7029	<u>445,16</u> 20,36
7	С113-634 варіант 1	Труби з ливарного чавуну SML, О100 Duker або аналог	м	236,34	<u>2767,82</u> -	<u>-</u> -	654147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	5,7	<u>22604,44</u> 21987,26	<u>120,26</u> 62,78	128845	125327	<u>685</u> 358	<u>95,7800</u> 0,2700	<u>545,95</u> 1,54
9	С113-2226 варіант 1	Труба каналізаційна RAUPIANO PLUS ф50 Rehau або аналог	м	570	<u>507,58</u> -	<u>-</u> -	289321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	17,7	<u>139788,49</u> 21082,79	<u>248,11</u> 130,58	2474256	373165	<u>4392</u> 2311	<u>91,8400</u> 0,5652	<u>1625,57</u> 10,00
11	С113-2227 варіант 1	Труба каналізаційна RAUPIANO PLUS ф110 Rehau або аналог	м	1770	<u>1099,23</u> -	<u>-</u> -	1945637	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КБ16-7-4	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	0,26	<u>62061,43</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	16136	3201	<u>240</u> 104	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>14,37</u> 0,45
13	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	0,77	<u>82648,64</u> 15816,77	<u>2450,24</u> 986,49	63639	12179	<u>1887</u> 760	<u>71,0100</u> 4,3530	<u>54,68</u> 3,35
14	КР15-22-1	Арматура К1, К1Н Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,18	<u>11086,66</u> 11025,63	<u>-</u> -	1996	1985	<u>-</u> -	<u>49,5000</u> -	<u>8,91</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C1630-125-3-12 варіант 1	Кран кульовий, ручка сталевий ричаг, PN10, ф32 Укспар	шт	9	<u>499,86</u> -	-	4499	-	-	-	-
16	& C100-1704-6083 варіант 1	Зворотній клапан, PN10, ф32 Укспар	шт	9	<u>467,15</u> -	-	4204	-	-	-	-
17	C1630-114	Інші елементи К1 Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] Санітарно-технічні прилади	кг	2142	<u>56,37</u> -	-	120745	-	-	-	-
18	КБ17-3-2	Установлення унітазів з інсталяцією	10компл.	16,6	<u>20163,85</u> 10078,64	<u>740,28</u> 395,01	334720	167305	<u>12289</u> 6557	<u>45,7600</u> 1,7471	<u>759,62</u> 29,00
19	& C130-553-2 варіант 1	Інсталяція для унітазу в комплекті зі змивною кнопкою Geberit або аналог	шт	166	<u>9354,76</u> -	-	1552890	-	-	-	-
20	C130-905 варіант 1	Підвісний унітаз в комплекті з кришкою Geberit або аналог	шт	166	<u>7489,55</u> -	-	1243265	-	-	-	-
21	КБ17-4-1	Установлення піссуарів настінних [одиначних]	10компл.	1,6	<u>4109,74</u> 3318,25	<u>277,08</u> 147,32	6576	5309	<u>443</u> 236	<u>15,2500</u> 0,6532	<u>24,40</u> 1,05
22	C130-531 варіант 1	Пісуар в комплекті з сифоном та змивним краном Geberit або аналог	шт	16	<u>6608,55</u> -	-	105737	-	-	-	-
23	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	35,9	<u>7963,22</u> 7123,23	<u>367,31</u> 196,02	285880	255724	<u>13186</u> 7037	<u>31,9800</u> 0,8669	<u>1148,08</u> 31,12
24	C130-646 варіант 1	Умивальник в комплекті з сифоном та п'єдисталом Geberit або аналог	комплект	359	<u>8972,39</u> -	-	3221088	-	-	-	-
25	& C130-616-4 варіант 1	Змішувач для умивальника в комплекті з гнучкими шлангами Grohe або аналог	шт	359	<u>4079,77</u> -	-	1464637	-	-	-	-
26	КБ17-2-3	Установлення змішувачів	10шт	8,8	<u>2739,18</u> 2595,28	-	24105	22838	-	<u>11,4800</u> -	<u>101,02</u> -
27	& C130-624-B3-B1 варіант 1	Душова система в комплекті зі змішувачем, штангою, верхнім та ручним душем Grohe або аналог	комплект	88	<u>8194,15</u> -	-	721085	-	-	-	-
28	КБ17-1-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10компл.	7,9	<u>3311,27</u> 2854,44	<u>186,31</u> 99,93	26159	22550	<u>1472</u> 789	<u>12,9600</u> 0,4404	<u>102,38</u> 3,48
29	C130-637 варіант 2	Трап для душа з горизонтальним випускомм HL або аналог	комплект	79	<u>2704,18</u> -	-	213630	-	-	-	-
30	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і сталевих мілких	10компл.	0,9	<u>4886,60</u> 3412,02	<u>928,39</u> 490,60	4398	3071	<u>836</u> 442	<u>16,2400</u> 2,1845	<u>14,62</u> 1,97
31	C130-541 варіант 1	Душовий піддон 900x900 в комплекті з сифоном та кріпленнями Geberit або аналог	шт	9	<u>20178,32</u> -	-	181605	-	-	-	-

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	КБ16-7-5	Прокладання трубопроводів водопостачання зі сталевих водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	1,7	<u>69674,49</u> 12310,84	<u>924,59</u> 398,54	118447	20928	<u>1572</u> 678	<u>55,2700</u> 1,7283	<u>93,96</u> 2,94
41	С1630-114	Інші елементи К13, К13Н Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	51	<u>56,37</u> -	<u>-</u> -	2875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					138704	22472	<u>1572</u> 678		<u>100,89</u> 2,94
		Разом будівельні роботи, грн.					138704				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					114660				
		всього заробітна плата, грн.					23150				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					152575				

		Всього по розділу 3					152575				
		Разом прямі витрати по кошторису					15689546	1178213	<u>50135</u> 25909		<u>5262,81</u> 114,03
		Разом будівельні роботи, грн.					15689546				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14461198				
		всього заробітна плата, грн.					1204122				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1568962				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					17258508				

		Всього по кошторису					17258508				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					5376,84				

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08
на Дощова каналізація (K2)

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 481,705 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42536 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 95,949 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Дощова каналізація (K2)									
		Обладнання K2									
1	KB16-21-3	Установлення воронки зливних діаметром 100 мм	1воронка	7	<u>303,42</u>	-	2124	1951	-	<u>1,3600</u>	<u>9,52</u>
					278,72	-			-	-	-
2	& C130-26-1-1	Воронка з листявловлювачем, з теплоізоляцією, з електрообігрівом з вертикальним випуском DN110 HL або аналог HL62.1/1	шт	7	<u>11874,47</u>	-	83121	-	-	-	-
	варіант 1	Трубопроводи K2			-	-			-	-	-
3	KB16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	3,25	<u>34122,39</u>	<u>5543,45</u>	110898	87359	<u>18016</u>	<u>118,9000</u>	<u>386,43</u>
		Труба сталева емальована ф108х3,5 (Ду100)			26879,72	2042,67			6639	9,0482	29,41
4	C113-160	Труба сталева емальована ф108х3,5 (Ду100)	м	325	<u>704,36</u>	-	228917	-	-	-	-
	варіант 1	Інші елементи K2			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	228	56,37	-	12852	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1			-	-	437912	89310	18016 6639		395,95 29,41
		Разом будівельні роботи, грн.					437912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330586				
		всього заробітна плата, грн.					95949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					481705				

		Всього по розділу 1					481705				
		Разом прямі витрати по кошторису					437912	89310	18016 6639		395,95 29,41
		Разом будівельні роботи, грн.					437912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					330586				
		всього заробітна плата, грн.					95949				
		Загальновиробничі витрати, грн.					43793				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					481705				

		Всього по кошторису					481705				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					425,36				

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на опалення

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 25495,222 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 21,01861 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4625,910 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів сталених	100кВт	18,065	29714,26	3201,11	536788	363198	57828	96,9200	1750,86
					20105,08	1696,77			30652	7,4618	134,80
2	& C130-557-1-К варіант 1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hugiene з нижнім підключенням , тип-H30 , висота H = 500 мм, товщиною 152 мм L= 500 мм .H30 /500/500 "PURMO"	шт	100	5573,88	-	557388	-	-	-	-
3	& C130-557-3-К варіант 1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hugiene з нижнім підключенням , тип-H30 , висота H = 500 мм, товщиною 152 мм L= 700 мм .H30 /500/700 "PURMO"	шт	100	6077,95	-	607795	-	-	-	-
4	& C130-557-6-К варіант 1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hugiene з нижнім підключенням , тип-H30 , висота H = 500 мм, товщиною 152 мм L= 1000 мм .H30 /500/1000 "PURMO"	шт	200	7085,63	-	1417126	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& C130-555-1-8 варіант 1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hugiene з нижнім підключенням , тип-Н30 , висота Н = 500 мм, товщиною 152 мм L= 1200 мм .Н30 /500/1200 "PURMO"	шт	200	<u>8091,18</u> -	- -	1618236	-	- -	- -	- -
6	& C130-557-4-B2-5 варіант 1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hugiene з нижнім підключенням , тип-Н30 , висота Н = 500 мм, товщиною 152 мм L= 1600 мм .Н30 /500/1600 "PURMO"	шт	200	<u>9195,35</u> -	- -	1839070	-	- -	- -	- -
7	& C130-557-7-19 варіант 1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hugiene з нижнім підключенням , тип-Н30 , висота Н = 500 мм, товщиною 152 мм L= 1800 мм .Н30 /500/1800 "PURMO"	шт	100	<u>9627,15</u> -	- -	962715	-	- -	- -	- -
8	& C130-557-ИНБ8 варіант 1	Кріплення для радіаторів на ніжках (комплект)	шт	900	<u>1790,10</u> -	- -	1611090	-	- -	- -	- -
9	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні Н-подібний клапан для підключення опал. приладів RLV-K П 003L0280 Danfoss	шт	900	<u>226,19</u> 103,30	- -	203571	92970	- -	<u>0,4500</u> -	<u>405,00</u> -
10	& C1630-670-15 варіант 1	Прилади, що встановлюються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 32 мм	шт	900	<u>1479,12</u> -	- -	1331208	-	- -	- -	- -
11	KM11-350-2	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф25 ASV-M 003L7693 "Danfoss"	шт	224	<u>421,90</u> 348,14	<u>14,28</u> 8,22	94506	77983	<u>3199</u> 1841	<u>1,6000</u> 0,0378	<u>358,40</u> 8,47
12	& C130-393-9-B4 варіант 1	Регулятор перепаду тиску ASV-P ф25 ASV-P "Danfoss"	шт	112	<u>2515,18</u> -	- -	281700	-	- -	- -	- -
13	& C130-393-9-B2-B5 варіант 1	Прилади, що встановлюються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	112	<u>8777,98</u> -	- -	983134	-	- -	- -	- -
14	KM11-350-3	Прилади, що встановлюються на технологічному трубопроводі [расходомер об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; показчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм	шт	80	<u>1205,75</u> 1044,43	<u>85,70</u> 49,35	96460	83554	<u>6856</u> 3948	<u>4,8000</u> 0,2268	<u>384,00</u> 18,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& C130-393-9-1 варіант 1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф40 ASV-M 003L7695 "Danfoss"	шт	40	<u>4208,38</u> -	-	168335	-	-	-	-
16	& C130-393-10 варіант 1	Регулятор перепаду тиску ASV-P ф40 ASV-P "Danfoss"	шт	40	<u>12245,98</u> -	-	489839	-	-	-	-
17	& C1630-125-3 варіант 1	Вентиль кульовий ф15	шт	50	<u>132,17</u> -	-	6609	-	-	-	-
18	KM11-30-1	Прилади, що встановлюються на технологічних трубопроводах і устаткуванні на закладних пристроях, з'єднання різальні	шт	40	<u>226,19</u> 103,30	-	9048	4132	-	<u>0,4500</u> -	<u>18,00</u> -
19	& C130-393-9-СД варіант 1	Розподільювач ф32 [на 7 відгалудження] KAN-therm	шт	40	<u>10013,11</u> -	-	400524	-	-	-	-
20	КБ16-14-12	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	44,4939	<u>28308,38</u> 20323,69	<u>7787,07</u> 5320,01	1259550	904280	<u>346477</u> 236708	<u>89,9000</u> 24,7574	<u>4000,00</u> 1101,55
21	C113-1697 варіант 1	Труба KAN-therm ULTRALINE PEXA (A) ф20x2,8 ULTRALINE PEXA 2529199002 KAN-therm	м	4000	<u>152,25</u> -	-	609000	-	-	-	-
22	КБ16-14-13	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	43,0571	<u>25978,51</u> 20888,87	<u>4904,50</u> 3290,84	1118559	899414	<u>211174</u> 141694	<u>92,4000</u> 15,2947	<u>3978,48</u> 658,55
23	C113-1698 варіант 1	Труба KAN-therm ULTRALINE PEXA (A) ф25x2,5 ULTRALINE PEXA 2529334007 KAN-therm	м	4000	<u>256,03</u> -	-	1024120	-	-	-	-
24	КБ16-14-14	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням	100м	21,322	<u>27277,25</u> 23986,03	<u>3047,62</u> 1973,33	581606	511430	<u>64981</u> 42075	<u>106,1000</u> 9,1445	<u>2262,26</u> 194,98
25	C113-1699 варіант 1	Труба KAN-therm ULTRALINE PEXA (A) ф32x3,0 ULTRALINE PEXA 2529334009 KAN-therm	м	2000	<u>473,72</u> -	-	947440	-	-	-	-
26	КБ18-22-5	Установлення кранів повітряних	комплект	40	<u>53,54</u> 47,24	-	2142	1890	-	<u>0,2000</u> -	<u>8,00</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	& C1630-237-B1 варіант 1	Автоматичний повітровідвідник ф15	шт	40	<u>357,80</u>	-	14312	-	-	-	-
		=====			-	-			-	-	-
28	КБ16-6-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	2	<u>39076,15</u> 10728,38	<u>862,46</u> 381,36	78152	21457	<u>1725</u> 763	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>97,42</u> 3,30
29	КБ16-6-2	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 20 мм	100м	1,5	<u>41945,30</u> 10728,38	<u>862,46</u> 381,36	62918	16093	<u>1294</u> 572	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>73,07</u> 2,48
30	КБ16-6-3	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	1,5	<u>42448,63</u> 10728,38	<u>862,46</u> 381,36	63673	16093	<u>1294</u> 572	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>73,07</u> 2,48
31	КБ16-6-4	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 32 мм	100м	1,5	<u>45797,11</u> 10728,38	<u>862,46</u> 381,36	68696	16093	<u>1294</u> 572	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>73,07</u> 2,48
32	КБ16-6-5	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 40 мм	100м	2	<u>49659,95</u> 10728,38	<u>862,46</u> 381,36	99320	21457	<u>1725</u> 763	<u>48,7100</u> 1,6512	<u>97,42</u> 3,30
33	КБ16-6-6	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	5	<u>60108,80</u> 13437,45	<u>1870,57</u> 756,19	300544	67187	<u>9353</u> 3781	<u>61,0100</u> 3,3385	<u>305,05</u> 16,69
34	КБ16-10-3	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 65 мм	100м	1	<u>98341,21</u> 24320,61	<u>4202,37</u> 1557,56	98341	24321	<u>4202</u> 1558	<u>107,5800</u> 6,9058	<u>107,58</u> 6,91
35	КБ16-10-4	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 80 мм	100м	0,5	<u>114469,54</u> 26879,72	<u>5543,45</u> 2042,67	57235	13440	<u>2772</u> 1021	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>59,45</u> 4,52
36	КБ16-10-5	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,06	<u>139518,39</u> 26879,72	<u>5543,45</u> 2042,67	8371	1613	<u>333</u> 123	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>7,13</u> 0,54
37	КБ16-10-6	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 125 мм	100м	0,5	<u>175814,71</u> 37112,15	<u>7097,99</u> 2738,43	87907	18556	<u>3549</u> 1369	<u>170,5600</u> 12,0859	<u>85,28</u> 6,04
38	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,5	<u>204141,72</u> 37112,15	<u>7097,99</u> 2738,43	102071	18556	<u>3549</u> 1369	<u>170,5600</u> 12,0859	<u>85,28</u> 6,04
39	КБ16-10-8	Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 200 мм	100м	0,5376	<u>255000,62</u> 59960,86	<u>10730,34</u> 4389,61	137088	32235	<u>5769</u> 2360	<u>272,2400</u> 19,3859	<u>146,36</u> 10,42
40	C1630-114	Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	180	<u>56,37</u>	-	10147	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	13,5	<u>2382,03</u> 2213,81	<u>36,57</u> 3,15	32157	29886	<u>494</u> 43	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>110,97</u> 0,20
42	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 100 мм	100м	2	<u>2696,89</u> 2213,81	<u>36,57</u> 3,15	5394	4428	<u>73</u> 6	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>16,44</u> 0,03
43	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	0,5	<u>4102,51</u> 2213,81	<u>36,57</u> 3,15	2051	1107	<u>18</u> 2	<u>8,2200</u> 0,0150	<u>4,11</u> 0,01
44	КБ13-16-6	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021	100м2	1,2	<u>2585,60</u> 1177,60	<u>105,37</u> 15,94	3103	1413	<u>126</u> 19	<u>4,7800</u> 0,0720	<u>5,74</u> 0,09
45	КБ13-26-6 к=2	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	1,2	<u>14098,59</u> 1759,61	<u>159,39</u> 35,70	16918	2112	<u>191</u> 43	<u>7,2400</u> 0,1608	<u>8,69</u> 0,19
		Разом прямі витрати по розділу 1					20005957	3244898	<u>728276</u> 471854		<u>14521,13</u> 2182,21
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					20005957 16032783 3716752 2000602 - - 22006559				
		----- Всього по розділу 1					22006559				
		Розділ 2. Ізоляційні роботи									
46	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1000	<u>739,55</u> 739,55	-	739550	739550	-	<u>3,5200</u>	<u>3520,00</u>
47	& С111-327-3	Клей К-414	л	142	<u>1491,82</u>	-	211838	-	-	-	-
48	& С111-327-4-13	Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	31	<u>664,92</u>	-	20613	-	-	-	-
49	& С111-1477-7	Кліпса монтажна ST	шт	30000	<u>1,49</u>	-	44700	-	-	-	-
50	& С111-1680-2	Стрічка самоклеюча для вспінених матеріалів 3x50	м.п.	13814	<u>28,44</u>	-	392870	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& C113-2444-67-3 варіант 1	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб ф20х2,8 K-FLEX SOLAR HT	м	4080	<u>116,42</u> -	-	474994	-	-	-	-
52	& C113-2444-67-2 варіант 1	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб ф25х2,5 K-FLEX SOLAR HT	м	4080	<u>132,08</u> -	-	538886	-	-	-	-
53	& C113-2444-67-1 варіант 1	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб ф32х3 K-FLEX SOLAR HT	м	2040	<u>146,04</u> -	-	297922	-	-	-	-
54	КБ26-2-1	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	20	<u>907,67</u> 703,71	<u>90,77</u> 47,40	18153	14074	<u>1815</u> 948	<u>3,3100</u> 0,2128	<u>66,20</u> 4,26
55	& C114-70-47 варіант 3	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф15 (21.3х2.5)	м	200	<u>77,78</u> -	-	15556	-	-	-	-
56	КБ26-2-2	Ізоляція трубопроводів діаметром 25 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	15	<u>1139,40</u> 873,79	<u>119,13</u> 62,21	17091	13107	<u>1787</u> 933	<u>4,1100</u> 0,2793	<u>61,65</u> 4,19
57	& C114-96-2-A варіант 1	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф20 (26.8х2.5)	м	150	<u>90,50</u> -	-	13575	-	-	-	-
58	КБ26-2-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 32 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	15	<u>915,06</u> 703,71	<u>90,77</u> 47,40	13726	10556	<u>1362</u> 711	<u>3,3100</u> 0,2128	<u>49,65</u> 3,19
59	& C114-70-47 варіант 4	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф25 (33.5х2.8)	м	150	<u>99,03</u> -	-	14855	-	-	-	-
60	КБ26-2-5	Ізоляція трубопроводів діаметром 38 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	15	<u>965,59</u> 737,72	<u>102,11</u> 53,32	14484	11066	<u>1532</u> 800	<u>3,4700</u> 0,2394	<u>52,05</u> 3,59
61	& C114-96-40 варіант 1	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф32 (42.3х2.8)	м	150	<u>100,70</u> -	-	15105	-	-	-	-
62	КБ26-2-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 45 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 40 мм	10м	20	<u>1004,79</u> 771,74	<u>102,11</u> 53,32	20096	15435	<u>2042</u> 1066	<u>3,6300</u> 0,2394	<u>72,60</u> 4,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	& C114-70-27-1 варіант 1	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф40 (48.0x3.0)	м	200	<u>110,39</u> -	-	22078	-	-	-	-
64	КБ26-2-9	Ізоляція трубопроводів діаметром 57 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 60 мм	10м	50	<u>1318,37</u> 1009,85	<u>136,15</u> 71,10	65919	50493	<u>6808</u> 3555	<u>4,7500</u> 0,3192	<u>237,50</u> 15,96
65	& C114-70-27-1 варіант 2	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф50 (60.0x3.0)	м	500	<u>140,15</u> -	-	70075	-	-	-	-
66	КБ26-2-11	Ізоляція трубопроводів діаметром 76 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	10	<u>1418,21</u> 1077,88	<u>153,17</u> 79,98	14182	10779	<u>1532</u> 800	<u>5,0700</u> 0,3591	<u>50,70</u> 3,59
67	& C114-70-46 варіант 2	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф 65 (75.5x3.2)	м	100	<u>131,33</u> -	-	13133	-	-	-	-
68	КБ26-2-13	Ізоляція трубопроводів діаметром 89 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	5	<u>1644,02</u> 1281,98	<u>164,52</u> 85,91	8220	6410	<u>823</u> 430	<u>6,0300</u> 0,3857	<u>30,15</u> 1,93
69	& C114-70-25 варіант 2	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф ф80,0x2,8(ф80)	м	50	<u>260,84</u> -	-	13042	-	-	-	-
70	КБ26-2-15	Ізоляція трубопроводів діаметром 108 мм напівциліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	5	<u>1641,82</u> 1247,96	<u>181,54</u> 94,80	8209	6240	<u>908</u> 474	<u>5,8700</u> 0,4256	<u>29,35</u> 2,13
71	& C114-19-108 варіант 2	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф108,0x2,8(ф100)	м	50	<u>206,66</u> -	-	10333	-	-	-	-
72	КБ26-3-3	Ізоляція трубопроводів діаметром 133 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	5	<u>1864,80</u> 1201,19	<u>226,92</u> 118,50	9324	6006	<u>1135</u> 593	<u>5,6500</u> 0,5320	<u>28,25</u> 2,66
73	& C114-19-133 варіант 2	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф133,0x2,5(ф125)	м	50	<u>227,91</u> -	-	11396	-	-	-	-
74	КБ26-3-5	Ізоляція трубопроводів діаметром 159 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	5	<u>2003,10</u> 1264,97	<u>238,27</u> 124,42	10016	6325	<u>1191</u> 622	<u>5,9500</u> 0,5586	<u>29,75</u> 2,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	& С114-70-69	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф159,0х3,5(ф150)	м	50	<u>259,73</u>	-	12987	-	-	-	-
76	варіант 2 КБ26-3-7	Ізоляція трубопроводів діаметром 219 мм циліндрами з мінеральної вати на синтетичному зв'язуючому, товщина ізоляційного шару 30 мм	10м	5	<u>2200,21</u> 1486,07	<u>289,32</u> 151,08	11001	7430	<u>1447</u> 755	<u>6,9900</u> 0,6783	<u>34,95</u> 3,39
77	& С114-70-44	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф219,0х4,0(ф200)	м	50	<u>552,08</u>	-	27604	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					3171533	897471	<u>22382</u> 11687		<u>4262,80</u> 52,47
		Разом будівельні роботи, грн.					3171533				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2251680				
		всього заробітна плата, грн.					909158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					317130				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3488663				

		Всього по розділу 2					3488663				
		Разом прямі витрати по кошторису					23177490	4142369	<u>750658</u> 483541		<u>18783,93</u> 2234,68
		Разом будівельні роботи, грн.					23177490				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18284463				
		всього заробітна плата, грн.					4625910				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2317732				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					25495222				

		Всього по кошторису					25495222				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					21018,61				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					4625910				

Склав інженер проектувальник В.П.Помазня
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01
на Мережі живлення електропостачання
Електропостачання. Мережі живлення.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6860,140 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 7,97491 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1702,929 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,32725	<u>58092,27</u> 3329,10	<u>54763,17</u> 25998,24	19011	1089	<u>17922</u> 8508	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>6,06</u> 36,02
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,539	<u>42287,28</u> 42287,28	- -	22793	22793	- -	<u>240,7200</u> -	<u>129,75</u> -
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	3,2725	<u>52888,97</u> 52888,97	- -	173079	173079	- -	<u>301,0700</u> -	<u>985,25</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	3,0415	<u>26027,85</u> 26027,85	- -	79164	79164	- -	<u>150,4500</u> -	<u>457,59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,32725	<u>9452,64</u> -	<u>9452,64</u> 3734,15	3093	-	<u>3093</u> 1222	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 4,96
6	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,1925	<u>33539,30</u> 33539,30	<u>-</u> -	6456	6456	<u>-</u> -	<u>170,0000</u> -	<u>32,73</u> -
7	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,1925	<u>1652,43</u> -	<u>1652,43</u> 556,67	318	-	<u>318</u> 107	<u>-</u> 1,9166	<u>-</u> 0,37
8	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	1 км	0,1	<u>42515,63</u> 40460,22	<u>-</u> -	4252	4046	<u>-</u> -	<u>207,0000</u> -	<u>20,70</u> -
9	С113-1380	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	100	<u>589,92</u> -	<u>-</u> -	58992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	11	<u>13513,00</u> 2088,86	<u>11424,14</u> 5696,24	148643	22977	<u>125666</u> 62659	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>105,60</u> 245,25
11	КМ8-142-2 к=3	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	11	<u>11934,56</u> 2088,86	<u>9845,70</u> 4909,21	131280	22977	<u>108303</u> 54001	<u>9,6000</u> 19,2150	<u>105,60</u> 211,37
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	77	<u>529,03</u> -	<u>-</u> -	40735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 1							687816	332581	<u>255302</u> 126497		<u>1843,28</u> 497,97
Разом будівельні роботи, грн.							687816				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							99933				
всього заробітна плата, грн.							459078				
Загальновиробничі витрати, грн.							68780				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							-				
Всього будівельні роботи, грн.							756596				

Всього по розділу 1							756596				
Розділ 2. Монтажні роботи											
13	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	11	<u>786,69</u> 739,81	<u>46,88</u> 23,38	8654	8138	<u>516</u> 257	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>37,40</u> 1,01
14	& С111-1678-С-В1-В4	Стрічка сигнальна "Обережно Кабель" ЛСЕ-300	м	1100	<u>6,95</u> -	<u>-</u> -	7645	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-148-3	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 3 кг	100 м	1	<u>10556,58</u> 6614,74	<u>2414,44</u> 1191,24	10557	6615	<u>2414</u> 1191	<u>30,4000</u> 4,6750	<u>30,40</u> 4,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КМ8-141-3	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 3 кг	100 м	40,4	<u>9731,03</u> 4177,73	<u>2584,58</u> 1236,01	393134	168780	<u>104417</u> 49935	<u>19,2000</u> 4,8222	<u>775,68</u> 194,82
17	КМ8-141-4	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг	100 м	4,4	<u>12953,64</u> 6266,59	<u>3657,71</u> 1749,20	56996	27573	<u>16094</u> 7696	<u>28,8000</u> 6,8244	<u>126,72</u> 30,03
18	КМ8-141-2	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 2 кг	100 м	20,6	<u>8379,43</u> 4177,73	<u>1239,39</u> 592,70	172616	86061	<u>25531</u> 12210	<u>19,2000</u> 2,3124	<u>395,52</u> 47,64
19	& 15093-9011-12-1Л	Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу ББШв АВББШв 4х120 мм2	1000м	0,306	<u>368151,97</u> -	-	112655	-	-	-	-
20	& 15093-9011-13	Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу ББШв АВББШв 4х185 мм2	1000м	0,3366	<u>548078,14</u> -	-	184483	-	-	-	-
21	& 15093-9011-14	Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу ББШв АВББШв 4х240 мм2	1000м	0,1122	<u>673571,78</u> -	-	75575	-	-	-	-
22	& 15093-9011-15	Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу ББШв АВББШв 1х240 мм2	1000м	1,7952	<u>210707,84</u> -	-	378263	-	-	-	-
23	& 15093-9011-16	Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу ББШв АВББШв 1х300 мм2	1000м	0,306	<u>301252,01</u> -	-	92183	-	-	-	-
24	& 15093-9011-17	Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу ББШв АВББШв 1х400 мм2	1000м	3,9168	<u>320854,92</u> -	-	1256725	-	-	-	-
25	КМ8-159-3	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 120 мм2	шт	4	<u>966,01</u> 913,23	-	3864	3653	-	<u>4,1000</u> -	<u>16,40</u> -
26	2405-1515 варіант 1	Кінцева кабельна муфта внутрішнього встановлення 4х120мм2 4ПКНТпБ (70-120)	комплект	4	<u>1188,54</u> -	-	4754	-	-	-	-
27	КМ8-159-4	Закладення кінцеве в гумовій рукавиці для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	16	<u>1121,93</u> 1069,15	-	17951	17106	-	<u>4,8000</u> -	<u>76,80</u> -
28	2405-1516 варіант 1	Кінцева кабельна муфта внутрішнього встановлення 4х185мм2 та 4х240мм2 ПКНТпБ (150-240)	комплект	16	<u>1337,68</u> -	-	21403	-	-	-	-
29	КМ8-165-4	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм2	шт	64	<u>11747,45</u> 2851,07	<u>7549,31</u> 2993,99	751837	182468	<u>483156</u> 191615	<u>12,8000</u> 13,7555	<u>819,20</u> 880,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	2405-1517 варіант 1	Кінцева кабельна муфта внутрішнього встановлення 1х240мм ² 1ПКВТпОН-2	комплект	64	<u>7165,28</u>	-	458578	-	-	-	-
31	КМ8-165-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,15	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	8	<u>13509,57</u> 3278,73	<u>8681,71</u> 3443,09	108077	26230	<u>69454</u> 27545	<u>14,7200</u> 15,8188	<u>117,76</u> 126,55
32	2405-1518 варіант 1	Кінцева кабельна муфта внутрішнього встановлення 1х300мм ² 1ПКВТпОН-3	комплект	8	<u>10383,47</u>	-	83068	-	-	-	-
33	КМ8-165-4 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,35	Монтаж муфти кінцевої епоксидної для кабеля напругою до 1 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ²	шт	48	<u>15859,06</u> 3848,95	<u>10191,57</u> 4041,89	761235	184750	<u>489195</u> 194011	<u>17,2800</u> 18,5699	<u>829,44</u> 891,36
34	2405-1519 варіант 1	Кінцева кабельна муфта внутрішнього встановлення 1х400мм ² 1ПКВТпОН-3	комплект	48	<u>11000,65</u>	-	528031	-	-	-	-
35	КБ34-99-1	Улаштування введення кабелів у будинок	1 ввід	4	<u>3679,20</u> 2093,04	-	14717	8372	-	<u>10,8000</u>	<u>43,20</u>
36	КБ34-100-1	Перетинання кабелів з кабельною траншеєю	1 перет.	3	<u>5136,62</u> 4475,13	-	15410	13425	-	<u>21,3000</u>	<u>63,90</u>
37	КБ34-100-2	Перетинання кабелів з трубопроводом	1 перет.	6	<u>5043,68</u> 4370,08	-	30262	26220	-	<u>20,8000</u>	<u>124,80</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					5548673	759391	<u>1190777</u> 484460		<u>3457,22</u> 2176,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5548673 3598505 1243851 554871 - - 6103544				
		-----					6103544				
		Всього по розділу 2					6103544				
		Разом прямі витрати по кошторису					6236489	1091972	<u>1446079</u> 610957		<u>5300,50</u> 2674,41
		Разом будівельні роботи, грн.					6236489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					3698438 1702929 623651 - - 6860140 6860140				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7974,91 1702929				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-010
на ПНР мережі живлення ДЕС 40кВА
Електропостачання. Мережі живлення.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,502 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,02977 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,639 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	4	<u>1741,20</u>	-	6965	6965	-	<u>6,0000</u>	<u>24,00</u>
					1741,20	-			-	-	-
2	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	4	<u>290,20</u>	-	1161	1161	-	<u>1,0000</u>	<u>4,00</u>
					290,20	-			-	-	-
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	4	<u>116,08</u>	-	464	464	-	<u>0,4000</u>	<u>1,60</u>
					116,08	-			-	-	-
4	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,01	<u>4933,40</u>	-	49	49	-	<u>17,0000</u>	<u>0,17</u>
					4933,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8639	8639	-		<u>29,77</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8639				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8639				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					863 - - 9502 9502				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					29,77 8639				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-02
на ПНР мережі живлення електропостачання
Електропостачання. Мережі живлення.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 9,576 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 8,706 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимірюв.	4	<u>29,02</u>	-	116	116	-	<u>0,1000</u>	<u>0,40</u>
					29,02	-			-	-	-
2	КП1-70-1	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ	випроб.	4	<u>1741,20</u>	-	6965	6965	-	<u>6,0000</u>	<u>24,00</u>
					1741,20	-			-	-	-
3	КП1-62-15	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром кабельних і інших ліній, напруга до 1 кВ, призначених для передачі електроенергії розподільним пристроям, щитам, шафам і комутаційним апаратам	лінія	4	<u>116,08</u>	-	464	464	-	<u>0,4000</u>	<u>1,60</u>
					116,08	-			-	-	-
4	КП1-62-8	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга до 1 кВ	фазув-ня	4	<u>290,20</u>	-	1161	1161	-	<u>1,0000</u>	<u>4,00</u>
					290,20	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					8706	8706	-		<u>30,00</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					8706				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8706				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					870 - - 9576 9576				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					30,00 8706				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-03
на Будівництво площадки під дизельний генератор DEC FG Wilson P1000E1
Електропостачання. Мережі живлення.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 135,431 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,16582 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 34,764 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Площадка											
1	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,0572	<u>60302,26</u> 60302,26	- -	3449	3449	- -	<u>316,8800</u> -	<u>18,13</u> -
2	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,0143	<u>1652,43</u> -	<u>1652,43</u> 556,67	24	-	<u>24</u> 8	<u>-</u> 1,9166	<u>-</u> 0,03
3	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,0143	<u>33539,30</u> 33539,30	- -	480	480	- -	<u>170,0000</u> -	<u>2,43</u> -
4	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2,772	<u>1193,85</u> 433,48	<u>150,32</u> 76,46	3309	1202	<u>417</u> 212	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>6,38</u> 0,94
5	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2,511	<u>2450,17</u> 452,33	<u>219,75</u> 111,49	6152	1136	<u>552</u> 280	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>6,03</u> 1,26
6	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,04185	<u>76238,32</u> 51114,09	<u>15628,43</u> 8105,79	3191	2139	<u>654</u> 339	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>10,44</u> 1,37

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,200658	<u>37209,52</u>	-	7466	-	-	-	-
8	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,0316	<u>39902,32</u>	-	1261	-	-	-	-
9	C1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,247775	<u>4499,27</u>	-	19112	-	-	-	-
10	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,01144	<u>2016163,8</u> 9 144295,28	<u>10254,61</u> 2789,33	23065	1651	<u>117</u> 32	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>7,67</u> 0,14
11	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,148	<u>37723,20</u> 16029,81	<u>897,63</u> 416,55	5583	2372	<u>133</u> 62	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>12,03</u> 0,22
12	C1421-10422 варіант 1	Поребрик	м	14,8	<u>383,97</u>	-	5683	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							78775	12429	<u>1897</u> 933		<u>63,11</u> 3,96
Разом будівельні роботи, грн.							78775				
в тому числі:							64449				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13362				
всього заробітна плата, грн.							7876				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							86651				
Всього будівельні роботи, грн.							86651				

Всього по розділу 1							86651				
Розділ 2. Огорожа та накриття											
13	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,00592	<u>884672,35</u> 93520,27	<u>18737,58</u> 7382,46	5237	554	<u>111</u> 44	<u>456,3300</u> 26,1707	<u>2,70</u> 0,15
14	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,286	<u>44860,34</u> 32430,94	<u>10444,26</u> 2972,33	12830	9275	<u>2987</u> 850	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>41,64</u> 3,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	C111-871 варіант 3	Сітка зварна ф5 100x100	м2	22,2	<u>194,68</u>	-	4322	-	-	-	-
16	C1110-173 варіант 3	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,115	<u>28338,07</u>	-	3259	-	-	-	-
17	C1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,072	<u>28338,07</u>	-	2040	-	-	-	-
18	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі	1т	0,286	<u>31304,73</u>	<u>573,06</u>	8953	8112	<u>164</u>	<u>138,4000</u>	<u>39,58</u>
19	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3172	<u>28363,70</u> <u>2457,14</u> 1295,36	<u>286,32</u> <u>115,91</u> 17,53	779	411	<u>82</u> <u>37</u> 6	<u>1,2712</u> <u>5,2580</u> 0,0792	<u>0,36</u> <u>1,67</u> 0,03
20	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,3172	<u>3129,55</u> <u>967,79</u>	<u>87,66</u> 19,64	993	307	<u>28</u> 6	<u>3,9820</u> 0,0884	<u>1,26</u> 0,03
21	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,1375	<u>16860,88</u> <u>10268,26</u>	<u>4878,53</u> <u>2496,61</u>	2318	1412	<u>671</u> <u>343</u>	<u>50,7200</u> <u>9,2495</u>	<u>6,97</u> <u>1,27</u>
22	& C1427-11833-1 варіант 2	Профнастил Partner C-20 0.45 1150x2500 мм Цинк (374878773) або аналог	м2	14,3	<u>252,75</u> -	- -	3614	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					44345	20071	<u>3998</u> 1331		<u>93,82</u> 4,93
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					44345 20276 21402 4435 - - 48780				

		Всього по розділу 2					48780				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					123120	32500	<u>5895</u>		<u>156,93</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					123120		2264		8,89
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84725				
		всього заробітна плата, грн.					34764				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12311				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					135431				

		Всього по кошторису					135431				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					165,82				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					34764				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-04
на Мережі живлення від ДЕС 1000кВА
Електропостачання. Мережі живлення.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1467,573 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,20248 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 492,260 тис. грн.
 Середній розряд робіт 3,8 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,044625	<u>58092,27</u> 3329,10	<u>54763,17</u> 25998,24	2592	149	<u>2443</u> 1160	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,83</u> 4,91
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0735	<u>42287,28</u> 42287,28	- -	3108	3108	- -	<u>240,7200</u> -	<u>17,69</u> -
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,44625	<u>52888,97</u> 52888,97	- -	23602	23602	- -	<u>301,0700</u> -	<u>134,35</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,41475	<u>26027,85</u> 26027,85	- -	10795	10795	- -	<u>150,4500</u> -	<u>62,40</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,044625	<u>9452,64</u> -	<u>9452,64</u> 3734,15	422	-	<u>422</u> 167	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,68
6	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,02625	<u>33539,30</u> 33539,30	<u>-</u> -	880	880	<u>-</u> -	<u>170,0000</u> -	<u>4,46</u> -
7	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,02625	<u>1652,43</u> -	<u>1652,43</u> 556,67	43	-	<u>43</u> 15	<u>-</u> 1,9166	<u>-</u> 0,05
8	КБ34-103-2	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, більше 2-х каналів	1 км	0,03	<u>42515,63</u> 40460,22	<u>-</u> -	1275	1214	<u>-</u> -	<u>207,0000</u> -	<u>6,21</u> -
9	С1530-20 варіант 3	Жорстка двохстінна гофрована труба для прокладання в землі d=40 мм	10м	3	<u>234,80</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1,5	<u>13513,00</u> 2088,86	<u>11424,14</u> 5696,24	20270	3133	<u>17137</u> 8544	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>14,40</u> 33,44
11	КМ8-142-2 к=3	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	1,5	<u>11934,56</u> 2088,86	<u>9845,70</u> 4909,21	17902	3133	<u>14769</u> 7364	<u>9,6000</u> 19,2150	<u>14,40</u> 28,82
12	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	10,5	<u>529,03</u> -	<u>-</u> -	5555	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					87148	46014	<u>34814</u> 17250		<u>254,74</u> 67,90
		Разом будівельні роботи, грн.					87148				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6320				
		всього заробітна плата, грн.					63264				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8714				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					95862				

		Всього по розділу 1					95862				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
13	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1,5	<u>786,69</u> 739,81	<u>46,88</u> 23,38	1180	1110	<u>70</u> 35	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>5,10</u> 0,14
14	& С111-1678-С-В1-В4	Стрічка сигнальна "Обережно Кабель" ЛСЕ-300	м	150	<u>6,95</u> -	<u>-</u> -	1043	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	0,3	<u>5671,25</u> 3481,44	<u>795,35</u> 392,41	1701	1044	<u>239</u> 118	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>4,80</u> 0,46

Розділ 3. Заземлення

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,075	<u>45990,41</u> 45990,41	-	3449	3449	-	<u>261,8000</u>	<u>19,64</u>
26	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,075	<u>26027,85</u> 26027,85	-	1952	1952	-	<u>150,4500</u>	<u>11,28</u>
27	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	0,2	<u>13118,81</u> 2437,01	<u>4767,69</u> 1472,37	2624	487	<u>954</u> 294	<u>11,2000</u> 6,1915	<u>2,24</u> 1,24
28	& C1545-37-75	Комплект глибинного заземлення Galmar WTG-15	компл.	2	<u>12212,61</u> -	-	24425	-	-	-	-
29	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,3	<u>5886,17</u> 4874,02	<u>729,71</u> 243,50	1766	1462	<u>219</u> 73	<u>22,4000</u> 0,9664	<u>6,72</u> 0,29
30	C1110-171 варіант 1	Сталь штабова 30х4 мм	т	0,0282	<u>35847,82</u> -	-	1011	-	-	-	-
31	КМ10-898-13	Коробка розподільна	коробка	2	<u>1906,15</u> 1069,15	<u>458,77</u> 155,95	3812	2138	<u>918</u> 312	<u>4,8000</u> 0,6696	<u>9,60</u> 1,34
32	C1110-128 варіант 1	Оглядовий пристрій MWT (колодязь)	шт	2	<u>659,21</u> -	-	1318	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					40357	9488	<u>2091</u> 679		<u>49,48</u> 2,87
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					40357 28778 10167 4036 - -				
		-----					44393				
		Всього по розділу 3					44393				
		Разом прямі витрати по кошторису					1334157	360163	<u>286670</u> 132097		<u>1654,31</u> 548,17
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1334157 687324 492260 133416 - -				

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-06
на ПНР мережі живлення ДЕС 1000кВА
Електропостачання. Мережі живлення.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14,283 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,04474 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 12,984 тис. грн.
Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-70-2	Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 35 кВ	випроб.	4	<u>2611,80</u>	-	10447	10447	-	<u>9,0000</u>	<u>36,00</u>
					2611,80	-			-	-	-
2	КП1-62-9	Фазування електричної лінії або трансформатора з мережею, напруга понад 1 кВ	фазув-ня	4	<u>580,40</u>	-	2322	2322	-	<u>2,0000</u>	<u>8,00</u>
					580,40	-			-	-	-
3	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимірюв.	4	<u>29,02</u>	-	116	116	-	<u>0,1000</u>	<u>0,40</u>
					29,02	-			-	-	-
4	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,02	<u>4933,40</u>	-	99	99	-	<u>17,0000</u>	<u>0,34</u>
					4933,40	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					12984	12984	-		<u>44,74</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					12984				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12984				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					1299 - - 14283 14283				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					44,74 12984				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-07
на Будівництво площадки під дизельний генератор FG WILSON P40-3S
Електропостачання. Мережі живлення.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 42,452 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06588 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 13,810 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Площадка											
1	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,01	<u>60302,26</u> 60302,26	- -	603	603	- -	<u>316,8800</u> -	<u>3,17</u> -
2	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,01	<u>33539,30</u> 33539,30	- -	335	335	- -	<u>170,0000</u> -	<u>1,70</u> -
3	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	2	<u>1193,85</u> 433,48	<u>150,32</u> 76,46	2388	867	<u>301</u> 153	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>4,60</u> 0,68
4	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	2	<u>2450,17</u> 452,33	<u>219,75</u> 111,49	4900	905	<u>440</u> 223	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>4,80</u> 1,00
5	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,007	<u>76238,32</u> 51114,09	<u>15628,43</u> 8105,79	534	358	<u>109</u> 57	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>1,75</u> 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,02603	<u>37209,52</u>	-	969	-	-	-	-
7	C124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,006	<u>39902,32</u>	-	239	-	-	-	-
8	C1424-11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0,7105	<u>4499,27</u>	-	3197	-	-	-	-
9	КБ27-65-5	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	0,002	<u>2016163,8</u> 9 144295,28	<u>10254,61</u> 2789,33	4032	289	<u>21</u> 6	<u>670,8600</u> 12,3806	<u>1,34</u> 0,02
10	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,06	<u>37723,20</u> 16029,81	<u>897,63</u> 416,55	2263	962	<u>54</u> 25	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>4,88</u> 0,09
11	C1416-8685 варіант 2	Поребрик, БР100.20.8	шт	6	<u>190,25</u>	-	1142	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							20602	4319	<u>925</u> 464		<u>22,24</u> 2,02
Разом будівельні роботи, грн.							20602				
в тому числі:							15358				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4783				
всього заробітна плата, грн.							2060				
Загальновиробничі витрати, грн.							-				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							-				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							22662				
Всього будівельні роботи, грн.							22662				

Всього по розділу 1							22662				
Розділ 2. Огорожа та накриття											
12	КБ6-1-22	Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0024	<u>884672,35</u> 93520,27	<u>18737,58</u> 7382,46	2123	224	<u>45</u> 18	<u>456,3300</u> 26,1707	<u>1,10</u> 0,06
13	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,128	<u>44860,34</u> 32430,94	<u>10444,26</u> 2972,33	5742	4151	<u>1337</u> 380	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>18,64</u> 1,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14	C111-871 варіант 3	Сітка зварна ф5 100x100	м2	9	<u>194,68</u>	-	1752	-	-	-	-
15	C1110-173 варіант 3	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,047	<u>28338,07</u>	-	1332	-	-	-	-
16	C1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75x75 мм	т	0,048	<u>28338,07</u>	-	1360	-	-	-	-
17	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі	1т	0,128	<u>31304,73</u>	<u>573,06</u>	4007	3631	<u>73</u>	<u>138,4000</u>	<u>17,72</u>
18	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовкою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,138	<u>28363,70</u> <u>2457,14</u> 1295,36	<u>286,32</u> <u>115,91</u> 17,53	339	179	<u>37</u> <u>16</u> 2	<u>1,2712</u> <u>5,2580</u> 0,0792	<u>0,16</u> <u>0,73</u> 0,01
19	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,138	<u>3129,55</u> <u>967,79</u>	<u>87,66</u> 19,64	432	134	<u>12</u> 3	<u>3,9820</u> 0,0884	<u>0,55</u> 0,01
20	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	0,021	<u>16860,88</u> <u>10268,26</u>	<u>4878,53</u> <u>2496,61</u>	354	216	<u>102</u> 52	<u>50,7200</u> 9,2495	<u>1,07</u> 0,19
21	& C1427-11833-1 варіант 2	Профнастил Partner C-20 0.45 1150x2500 мм Цинк (374878773) або аналог	м2	2,18	<u>252,75</u> -	- -	551	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17992	8535	<u>1585</u> 492		<u>39,81</u> 1,81
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17992 7872 9027 1798 - - 19790				

		Всього по розділу 2					19790				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					38594	12854	<u>2510</u>		<u>62,05</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					38594		956		3,83
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23230				
		всього заробітна плата, грн.					13810				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3858				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					42452				

		Всього по кошторису					42452				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					65,88				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13810				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-08
на Мережі живлення укриття від ДЕС 40кВА
Електропостачання. Мережі живлення.

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 293,018 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,71425 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 163,077 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,0119	<u>58092,27</u> 3329,10	<u>54763,17</u> 25998,24	691	40	<u>651</u> 309	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,22</u> 1,31
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0196	<u>42287,28</u> 42287,28	- -	829	829	- -	<u>240,7200</u> -	<u>4,72</u> -
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,119	<u>52888,97</u> 52888,97	- -	6294	6294	- -	<u>301,0700</u> -	<u>35,83</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,1106	<u>26027,85</u> 26027,85	- -	2879	2879	- -	<u>150,4500</u> -	<u>16,64</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,0119	<u>9452,64</u> -	<u>9452,64</u> 3734,15	112	-	<u>112</u> 44	<u>-</u> 15,1575	<u>-</u> 0,18
6	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,007	<u>33539,30</u> 33539,30	<u>-</u> -	235	235	<u>-</u> -	<u>170,0000</u> -	<u>1,19</u> -
7	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,007	<u>1652,43</u> -	<u>1652,43</u> 556,67	12	-	<u>12</u> 4	<u>-</u> 1,9166	<u>-</u> 0,01
8	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	0,4	<u>13513,00</u> 2088,86	<u>11424,14</u> 5696,24	5405	836	<u>4569</u> 2278	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>3,84</u> 8,92
9	КМ8-142-2 к=3	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	0,4	<u>11934,56</u> 2088,86	<u>9845,70</u> 4909,21	4774	836	<u>3938</u> 1964	<u>9,6000</u> 19,2150	<u>3,84</u> 7,69
10	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	2,8	<u>529,03</u> -	<u>-</u> -	1481	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					22712	11949	<u>9282</u> 4599		<u>66,28</u> 18,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					22712 1481 16548 2270 - - 24982				
		----- Всього по розділу 1					24982				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
11	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	0,4	<u>786,69</u> 739,81	<u>46,88</u> 23,38	315	296	<u>19</u> 9	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>1,36</u> 0,04
12	& С111-1678-С-В1-В4	Стрічка сигнальна "Обережно Кабель" ЛСЕ-300	м	40	<u>6,95</u> -	<u>-</u> -	278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	КМ8-141-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 1 кг	100 м	1	<u>7623,03</u> 3829,58	<u>846,41</u> 404,77	7623	3830	<u>846</u> 405	<u>17,6000</u> 1,5792	<u>17,60</u> 1,58
14	15096-11331 варіант 1	Кабель контрольний з мідними жилами, ПВХ ізоляцією КВВГ 7.2,5мм2 Ун 1 кВ	1000м	0,051	<u>33171,86</u> -	<u>-</u> -	1692	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
15	& 15093-38293-6 варіант 1	Кабель з алюмінієвою жилою, ПХВ ізоляцією АВВГ 4х16мм2	1000м	0,051	<u>52560,02</u>	-	2681	-	-	-	-
16	КБ34-99-1	Улаштування уведення кабелів у будинок	1 ввод	1	<u>3679,20</u>	-	3679	2093	-	<u>10,8000</u>	<u>10,80</u>
17	КБ34-100-1	Перетинання кабелів з кабельною траншеєю	1перет.	1	<u>2093,04</u>	-	5137	4475	-	-	-
18	КБ34-100-2	Перетинання кабелів з трубопроводом	1перет.	1	<u>5136,62</u>	-	5044	4370	-	<u>21,3000</u>	<u>21,30</u>
19	КМ6-407-1	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 1 т	т	0,779	<u>4475,13</u>	-	200313	109407	-	-	-
					<u>5043,68</u>	-			-	<u>20,8000</u>	<u>20,80</u>
					<u>4370,08</u>	-			-	-	-
					<u>257141,80</u>	<u>40597,30</u>			<u>31625</u>	<u>611,8000</u>	<u>476,59</u>
					<u>140444,81</u>	<u>24820,80</u>			<u>19335</u>	<u>88,3066</u>	<u>68,79</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					226762	124471	<u>32490</u>		<u>548,45</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					226762		19749		70,41
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69801				
		всього заробітна плата, грн.					144220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					249437				

		Всього по розділу 2					249437				
Розділ 3. Заземлення											
20	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,0075	<u>45990,41</u>	-	345	345	-	<u>261,8000</u>	<u>1,96</u>
					<u>45990,41</u>	-			-	-	-
21	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,0075	<u>26027,85</u>	-	195	195	-	<u>150,4500</u>	<u>1,13</u>
					<u>26027,85</u>	-			-	-	-
22	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі	10 шт	0,1	<u>13118,81</u>	<u>4767,69</u>	1312	244	<u>477</u>	<u>11,2000</u>	<u>1,12</u>
					<u>2437,01</u>	<u>1472,37</u>			<u>147</u>	<u>6,1915</u>	<u>0,62</u>
23	& С1545-37-75	Комплект глибинного заземлення Galmar WTG-15	компл.	1	<u>12212,61</u>	-	12213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,03	<u>5886,17</u>	<u>729,71</u>	177	146	<u>22</u>	<u>22,4000</u>	<u>0,67</u>
					<u>4874,02</u>	<u>243,50</u>			<u>7</u>	<u>0,9664</u>	<u>0,03</u>
25	С1110-171 варіант 1	Сталь штабова 30х4 мм	т	0,00282	<u>35847,82</u>	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	КМ10-898-13	Коробка розподільна	коробка	1	<u>1906,15</u>	<u>458,77</u>	1906	1069	<u>459</u>	<u>4,8000</u>	<u>4,80</u>
					1069,15	155,95			156	0,6696	0,67
27	С1110-128 варіант 1	Оглядовий пристрій MWT (колодязь)	шт	1	<u>659,21</u>	<u>-</u>	659	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					16908	1999	<u>958</u>		<u>9,68</u>
									310		1,32
		Разом будівельні роботи, грн.					16908				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13951				
		всього заробітна плата, грн.					2309				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1691				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					18599				

		Всього по розділу 3					18599				
		Разом прямі витрати по кошторису					266382	138419	<u>42730</u>		<u>624,41</u>
									24658		89,84
		Разом будівельні роботи, грн.					266382				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					85233				
		всього заробітна плата, грн.					163077				
		Загальновиробничі витрати, грн.					26636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					293018				

		Всього по кошторису					293018				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					714,25				

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01
на зовнішні мережі водопостачання
Зовнішні мережі водопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 828,624 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,72033 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 157,964 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/	1000м3	0,29682	<u>69710,72</u> 3994,92	<u>65715,80</u> 31197,89	20692	1186	<u>19506</u> 9260	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>6,60</u> 39,20
2	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0918	<u>55188,49</u> 55188,49	- -	5066	5066	- -	<u>314,1600</u> -	<u>28,84</u> -
3	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/	1000м3	0,027412 2	<u>69710,72</u> 3994,92	<u>65715,80</u> 31197,89	1911	110	<u>1801</u> 855	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>0,61</u> 3,62

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,008478	<u>55188,49</u> 55188,49	-	468	468	-	<u>314,1600</u>	<u>2,66</u>
5	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	2,04	<u>8895,16</u> 3075,83	-	18146	6275	-	<u>16,3200</u>	<u>33,29</u>
6	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,305957 4	<u>11021,38</u> -	<u>11021,38</u> 4353,86	3372	-	<u>3372</u> 1332	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 5,41
7	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	336,5531 4	<u>529,03</u> -	-	178047	-	-	-	-
8	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	3,059574	<u>5829,17</u> 3622,24	<u>2206,93</u> 1113,48	17835	11083	<u>6752</u> 3407	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>56,17</u> 15,66
9	КБ1-18-4	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшем місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 1 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,30595	<u>76713,40</u> 6474,95	<u>70238,45</u> 32015,15	23470	1981	<u>21489</u> 9795	<u>36,0400</u> 134,3816	<u>11,03</u> 41,11
10	КБ1-20-1	Робота на відвалі, група ґрунтів 1	1000м3	0,30595	<u>6184,87</u> 830,03	<u>5328,82</u> 1975,48	1892	254	<u>1630</u> 604	<u>4,6200</u> 6,8331	<u>1,41</u> 2,09
11	С311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	504,8175	<u>155,48</u> -	<u>155,48</u> 39,66	78489	-	<u>78489</u> 20021	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 81,28
Розділ 1. Трубопроводи											
12	КБ22-8-5	Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 150 мм	1000м	0,104	<u>175496,47</u> 113580,45	<u>49168,59</u> 9926,09	18252	11812	<u>5114</u> 1032	<u>487,7000</u> 36,6654	<u>50,72</u> 3,81
13	С113-176	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	105,04	<u>748,55</u> -	-	78628	-	-	-	-
14	КБ22-15-5	Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,104	<u>303633,50</u> 89124,86	<u>29507,34</u> 13559,64	31578	9269	<u>3069</u> 1410	<u>409,6000</u> 52,1289	<u>42,60</u> 5,42
15	КБ22-11-5	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравлічним випробуванням	1000м	0,18	<u>116664,48</u> 84019,52	<u>26981,81</u> 14091,35	21000	15124	<u>4857</u> 2536	<u>395,2000</u> 65,6365	<u>71,14</u> 11,81
16	С113-1383	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	181,8	<u>488,47</u> -	-	88804	-	-	-	-
17	КБ22-31-5	Промивання з дезінфекцією трубопроводів діаметром 150 мм	1000м	0,18	<u>31591,66</u> 19327,08	-	5686	3479	-	<u>98,8800</u>	<u>17,80</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					243948	39684	13040		182,26
		Разом будівельні роботи, грн.					243948		4978		21,04
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					191224				
		всього заробітна плата, грн.					44662				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24396				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					268344				

		Всього по розділу 1					268344				
		Розділ 2. Колодязі									
18	КБ22-41-2	Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах	10м3	0,596	78546,39	28319,18	46814	28510	16878	222,4000	132,55
					47836,02	13496,82			8044	50,3241	29,99
19	С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0568	2936,88	-	167	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
20	& С111-591-1	Мастика бітумна МБКХ	кг	226,08	49,60	-	11214	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	С1424-11600	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,505	4195,82	-	2119	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	С1424-11604	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,2221	4662,47	-	5698	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
23	С111-311	Каболка	т	0,0827	175813,94	-	14540	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	С1425-11696-2	Розчин азбоцементний	м3	0,06	3648,78	-	219	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	К585521-Л001	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	2	671,59	-	1343	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
26	К585521-Л011	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	6	4688,81	-	28133	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
27	К585521-Л043	Плити покриття ЗПП 20-2.1 залізобетонні (об'єм бетону - 0,55 м3)(Ф53)	шт	2	8077,35	-	16155	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	K585521-Л050 варіант 1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	2	<u>5867,75</u>	-	11736	-	-	-	-
29	K585521-Л052 варіант 1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	2	<u>319,64</u>	-	639	-	-	-	-
30	C113-753 варіант 1	Люк типу Л (А15П)-К.2-60 посилений 4,5т (полімерпіщаний)	шт	2	<u>1052,18</u>	-	2104	-	-	-	-
31	C124-6 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 16 мм	т	0,04296	<u>39902,32</u>	-	1714	-	-	-	-
32	KB11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм розчин М 100	100м2	0,304	<u>17759,81</u>	<u>254,36</u>	5399	3374	<u>77</u>	<u>56,2500</u>	<u>17,10</u>
33	KB22-37-3	Установлення гідрантів пожежних	1 шт	2	<u>650,68</u>	<u>76,57</u>	1301	1148	<u>72</u>	<u>1,0323</u>	<u>0,31</u>
34	C1630-3 варіант 1	Гідранти пожежні підземні, Н=970 мм JAFAR (арт .8854) або аналог	шт	2	<u>5062,25</u>	-	10125	-	-	-	-
35	KB34-108-4	Установлення вказівника на стіні	1 шт	2	<u>193,34</u>	-	387	387	<u>70</u>	<u>0,1575</u>	<u>0,32</u>
36	C1110-193 варіант 1	Знак ПГ вказівник пожежного гідранта	шт	2	<u>75,84</u>	-	152	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					159959	33419	<u>17108</u>		<u>157,43</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					159959		8186		30,62
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					109432				
		всього заробітна плата, грн.					41605				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15994				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					175953				

		Всього по розділу 2					175953				
		Разом прямі витрати по кошторису					753295	99526	<u>163187</u>		<u>480,30</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					753295		58438		240,03
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					490582				
		всього заробітна плата, грн.					157964				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					75329				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					828624				

		Всього по кошторису					828624				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					720,33				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					157964				

Склав інженер кошторисник В.П.Помазная

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-02-01
на Зовнішні мережі каналізації
Зовнішні мережі каналізації

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 925,897 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8694 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 187,462 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ22-8-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 100 мм	1000м	0,026	<u>66404,49</u> 56576,28	<u>9828,21</u> 686,45	1727	1471	<u>256</u> 18	<u>250,2600</u> 2,7365	<u>6,51</u> 0,07
2	КБ16-29-2	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром до 100 мм	100м	-0,26	<u>2213,81</u> 2213,81	<u>-</u> -	-576	-576	<u>-</u> -	<u>8,2200</u> -	<u>-2,14</u> -
3	КБ22-8-8 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 300 мм	1000м	0,154	<u>167886,06</u> 104647,80	<u>63238,26</u> 9797,37	25854	16116	<u>9738</u> 1509	<u>436,5600</u> 36,7453	<u>67,23</u> 5,66
4	КБ16-29-4	Гідравлічне випробування трубопроводів діаметром до 400 мм	100м	-1,54	<u>2213,81</u> 2213,81	<u>-</u> -	-3409	-3409	<u>-</u> -	<u>8,2200</u> -	<u>-12,66</u> -
5	КБ22-8-6 к дем.=0,6	(Демонтаж) Укладання сталевих водопровідних труб з гідравлічним випробуванням, діаметр труб 200 мм	1000м	0,06	<u>122563,40</u> 79844,01	<u>42719,39</u> 7210,66	7354	4791	<u>2563</u> 433	<u>342,8400</u> 26,8788	<u>20,57</u> 1,61

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-29-3	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 200 мм	100м	-0,6	<u>2213,81</u> 2213,81	-	-1328	-1328	-	<u>8,2200</u>	<u>-4,93</u>
7	КБ23-13-3 к дем.=0,6	(Демонтаж) Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах	10м3	0,6	<u>41611,03</u> 25413,70	<u>16197,33</u> 7583,31	24967	15248	<u>9719</u> 4550	<u>120,9600</u> 27,0872	<u>72,58</u> 16,25
8	К585521-Л048 (зворотні матеріали)	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>727,50</u> -	-	3638	-	-	-	-
9	К585521-Л004 (зворотні матеріали)	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>437,50</u> -	-	2188	-	-	-	-
10	К585521-Л005 (зворотні матеріали)	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	15	<u>583,34</u> -	-	8750	-	-	-	-
11	К585521-Л032 (зворотні матеріали)	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	5	<u>653,34</u> -	-	3267	-	-	-	-
12	К585521-Л052 варіант 1 (зворотні матеріали)	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	10	<u>150,00</u> -	-	1500	-	-	-	-
13	С111-1788 (зворотні матеріали)	Скоби ходові (зворотні матеріали)	шт	20	<u>159,60</u> -	-	3192	-	-	-	-
14	С113-753 варіант 1 (зворотні матеріали)	Люк чавунний для колодязів легкий (зворотні матеріали)	шт	5	<u>2100,00</u> -	-	10500	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					54589	32313	<u>22276</u> 6510		<u>147,16</u> 23,59
		Разом будівельні роботи, грн.					54589				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					38823				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					60047				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					33035				

		Всього по розділу 1					60047				
15	КБ16-2-3	Розділ 2. Трубопроводи К1, К1Н Прокладання по стінах будівель і в каналах труб чавунних напірних розтрубних діаметром до 100 мм	100м	0,22	<u>46105,04</u> 40445,02	<u>3789,92</u> 1969,05	10143	8898	<u>834</u> 433	<u>190,2400</u> 8,7029	<u>41,85</u> 1,91
16	С113-634 варіант 1	Труби з ливарного чавуну SML, О100 Duker або аналог	м	22	<u>2767,82</u> -	-	60892	-	-	-	-
17	КБ16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	8	<u>776,92</u> 619,80	-	6215	4958	-	<u>2,9500</u> -	<u>23,60</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					77250	13856	<u>834</u> 433		<u>65,45</u> 1,91
		Разом будівельні роботи, грн.					77250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62560				
		всього заробітна плата, грн.					14289				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7725				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					84975				

		Всього по розділу 2					84975				
18	КБ16-10-5	Розділ 3. Дощова каналізація (К2) Трубопроводи К2 Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі сталевих електрозварних труб діаметром 100 мм	100м	0,26	<u>34542,97</u> 26879,72	<u>5543,45</u> 2042,67	8981	6989	<u>1441</u> 531	<u>118,9000</u> 9,0482	<u>30,91</u> 2,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	C113-160 варіант 1	Труба сталевая емальована ф108х3,5 (Ду100	м	26	<u>704,36</u>	-	18313	-	-	-	-
20	KB16-30-1	Зароблення сальників при проходженні труб через фундаменти або стіни підвалу, діаметр труб до 100 мм	1сальник	10	<u>776,92</u> 619,80	-	7769	6198	-	<u>2,9500</u>	<u>29,50</u>
21	КГ23-1-6	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 300 мм	100 м	1,54	<u>8849,10</u> 7078,56	<u>1766,61</u> 780,54	13628	10901	<u>2721</u> 1202	<u>35,4300</u> 2,7264	<u>54,56</u> 4,20
22	C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,3696	<u>835,37</u>	-	309	-	-	-	-
23	C113-1439-6	Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	154	<u>1188,22</u>	-	182986	-	-	-	-
24	C1545-119-6	Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	24,64	<u>400,92</u>	-	9879	-	-	-	-
25	КГ23-1-4	Укладання трубопроводів з двошарових гофрованих труб "КОРСИС" довжиною 6 м і діаметром 200 мм	100 м	0,73	<u>3849,73</u> 3138,70	<u>708,48</u> 313,03	2810	2291	<u>517</u> 229	<u>15,7100</u> 1,0934	<u>11,47</u> 0,80
26	C113-1439-4 варіант 1	Труба двошарова гофрована Корсіс SN8 О200 мм	м	73	<u>308,00</u>	-	22484	-	-	-	-
27	C1545-119-4	Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	12	<u>341,09</u>	-	4093	-	-	-	-
28	C1632-102-1	Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,1168	<u>835,37</u>	-	98	-	-	-	-
29	KB22-11-8	Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 315 мм з гідравличним випробуванням	1000м	0,01	<u>226206,48</u> 104088,96	<u>103001,02</u> 41584,54	2262	1041	<u>1030</u> 416	<u>489,6000</u> 189,4511	<u>4,90</u> 1,89
30	C113-1406	Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315х12,1 мм	м	10,1	<u>3411,33</u>	-	34454	-	-	-	-
31	KB27-6-2	Улаштування залізобетонного дощеприймача ЗП-1 з дощоприймачем чавунним ДБ-2	колодязь	2	<u>5456,19</u> 3742,28	<u>1229,56</u> 567,44	10912	7485	<u>2459</u> 1135	<u>19,3100</u> 1,9955	<u>38,62</u> 3,99
32	K585821- Г001 варіант 2	Дощеприймач ЗП-1	шт	2	<u>3240,25</u>	-	6481	-	-	-	-
33	C113-750 варіант 1	Дощоприймач чавунний ДБ-2	шт	2	<u>4811,41</u>	-	9623	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 3							335082	34905	<u>8168</u> 3513		<u>169,96</u> 13,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					335082 292009 38418 33506 - - 368588 368588				
		Розділ 4. Земляні роботи									
34	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ (траншеї зі скосами)	1000м3	0,07734	<u>69710,72</u> 3994,92	<u>65715,80</u> 31197,89	5391	309	<u>5082</u> 2413	<u>22,2360</u> 132,0696	<u>1,72</u> 10,21
35	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,024	<u>55188,49</u> 55188,49	- -	1325	1325	- -	<u>314,1600</u> -	<u>7,54</u> -
36	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,4896	<u>5829,17</u> 3622,24	<u>2206,93</u> 1113,48	2854	1773	<u>1081</u> 545	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>8,99</u> 2,51
37	КБ23-1-1	Улаштування піщаної основи під трубопроводи	10м3	0,4896	<u>16435,33</u> 3075,83	- -	8047	1506	- -	<u>16,3200</u> -	<u>7,99</u> -
38	КБ1-166-2	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2	100м3	0,2858	<u>28586,52</u> 28586,52	- -	8170	8170	- -	<u>165,2400</u> -	<u>47,23</u> -
39	КБ1-27-2	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2	1000м3	0,03618	<u>11021,38</u> -	<u>11021,38</u> 4353,86	399	-	<u>399</u> 158	<u>-</u> 17,6730	<u>-</u> 0,64
40	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	0,3618	<u>5829,17</u> 3622,24	<u>2206,93</u> 1113,48	2109	1311	<u>798</u> 403	<u>18,3600</u> 5,1175	<u>6,64</u> 1,85
41	КБ1-24-2	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 2 (лишнього ґрунту)	1000м3	0,01498	<u>15727,58</u> -	<u>15727,58</u> 6212,99	236	-	<u>236</u> 93	<u>-</u> 25,2195	<u>-</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ1-24-10 коэф. до об'єму к=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 2	1000м3	0,0599	<u>13458,95</u> -	<u>13458,95</u> 5316,79	806	-	<u>806</u> 318	- 21,5817	- 1,29
		Разом прямі витрати по розділу 4					29337	14394	<u>8402</u> 3930		<u>80,11</u> 16,88
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					29337 6541 18324 2934 - - 32271				
		----- Всього по розділу 4					32271				
43	КБ23-13-3	Розділ 5. Колодязі <i>Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у сухих ґрунтах</i>	10м3	1,32	<u>92452,52</u> 42356,16	<u>26995,54</u> 12638,84	122037	55910	<u>35634</u> 16683	<u>201,6000</u> 45,1454	<u>266,11</u> 59,59
44	К585521- Л048	Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	11	<u>1606,83</u> -	- -	17675	-	- -	- -	- -
45	К585521- Л004	Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	11	<u>1001,59</u> -	- -	11017	-	- -	- -	- -
46	К585521- Л005	Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1- 14 випуск 1	шт	33	<u>1353,63</u> -	- -	44670	-	- -	- -	- -
47	К585521- Л032	Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	<u>1400,98</u> -	- -	15411	-	- -	- -	- -
48	К585521- Л052	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	22	<u>319,64</u> -	- -	7032	-	- -	- -	- -
49	С111-1788	Скоби ходові	шт	44	<u>326,20</u> -	- -	14353	-	- -	- -	- -
50	С113-753 варіант 2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	11	<u>7549,89</u> -	- -	83049	-	- -	- -	- -
51	КБ11-2-9	<i>Влаштування бетонного вимощення навколо колодязів</i>	1 м3	4,543	<u>6653,20</u> 1100,88	<u>7,39</u> 3,10	30225	5001	<u>34</u> 14	<u>5,5800</u> 0,0139	<u>25,35</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					345469	60911	<u>35668</u>		<u>291,46</u>
									16697		59,65
		Разом будівельні роботи, грн.					345469				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					248890				
		всього заробітна плата, грн.					77608				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34547				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					380016				

		Всього по розділу 5					380016				
		Разом прямі витрати по кошторису					841727	156379	<u>75348</u>		<u>754,14</u>
									31083		115,26
		Разом будівельні роботи, грн.					841727				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					610000				
		всього заробітна плата, грн.					187462				
		Загальновиробничі витрати, грн.					84170				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					925897				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					33035				

		Всього по кошторису					925897				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					869,40				

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №06-03-01
на Зовнішні мережі теплопостачання
Зовнішні мережі теплопостачання

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 5692,465 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 2,04152 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 471,759 тис. грн.
 Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Трубопроводи									
1	КБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,2304	<u>276759,75</u> 102653,91	<u>84970,89</u> 47334,26	63765	23651	<u>19577</u> 10906	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>111,25</u> 41,32
2	К585821-Г001	Лотки каналів збірні з/б марки Л1-8-1 (об'єм бетону -0152 м3 довжина 2 м)	шт	120	<u>1992,91</u> -	-	239149	-	-	-	-
3	К585521-П003	Плити перекриття П1-8-1 (0,02м3)	шт	240	<u>610,34</u> -	-	146482	-	-	-	-
4	КБ24-10-7	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С	1000м	0,7	<u>932356,31</u> 424226,88	<u>306565,00</u> 85671,34	652649	296959	<u>214596</u> 59970	<u>1848,0000</u> 351,2036	<u>1293,60</u> 245,84

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	C113-1508 варіант 1	Труба сталева пряма з тепловою ізоляцією з пінополіуретану в захистній поліетиленовій трубі без сигналізації dn 219/315 мм ВАТ"Завод санех. заготовок"	м	700	<u>5520,73</u> -	- -	3864511	-	- -	- -	- -
6	KM12-790-6	Вентилі, засувки, клапани сталеві фланцеві запобіжні, пружинні однаважільні та двоважільні зворотні підймальні на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см ²], діаметр умовного проходу 200 мм	10 шт	0,4	<u>37731,52</u> 24946,88	<u>3170,84</u> 1455,95	15093	9979	<u>1268</u> 582	<u>112,0000</u> 5,4210	<u>44,80</u> 2,17
7	& C1630-66- B1 варіант 1	Засувка 30Ч906БР,ДУ200,РУ10	шт	4	<u>20242,63</u> -	- -	80971	-	- -	- -	- -
8	KБ7-61-1 к дем. = 0,8	Перенос існуючих мереж тепlopостачання з плями забудови (Демонтаж) Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,06784	<u>150879,24</u> 82123,13	<u>67976,71</u> 37867,41	10236	5571	<u>4612</u> 2569	<u>386,2800</u> 143,4807	<u>26,21</u> 9,73
9	K585821- Г001 варіант 4	Лотки каналів збірні з/б марки Л1-8-1 (об'єм бетону -0152 м3 довжина 2 м)	шт	8	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
10	K585521- П030 варіант 1	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87 (об'єм бетону -0,348м3)	шт	16	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
11	KБ24-10-7 к дем.=0,6	(Демонтаж) Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,088	<u>438475,13</u> 254536,13	<u>183939,00</u> 51402,80	38586	22399	<u>16187</u> 4523	<u>1108,8000</u> 210,7222	<u>97,57</u> 18,54
12	C113-1508 (зворотні матеріали)	Труби сталеві теплоізовані в захистній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 219/315 мм (зворотні матеріали)	м	40	<u>2503,25</u> -	- -	100130	-	- -	- -	- -
13	KБ7-61-1	Улаштування непрохідних однолотових каналів, що перекриваються або обпираються на плити	100м3	0,06784	<u>276759,75</u> 102653,91	<u>84970,89</u> 47334,26	18775	6964	<u>5764</u> 3211	<u>482,8500</u> 179,3509	<u>32,76</u> 12,17
14	K585821- Г001 варіант 4	Лотки каналів збірні з/б марки Л1-8-1 (об'єм бетону -0152 м3 довжина 2 м)	шт	8	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
15	K585521- П030 варіант 1	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87 (об'єм бетону -0,348м3)	шт	16	- -	- -	-	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ24-10-7	Безканальне прокладання теплогідроізованих трубопроводів діаметром 200 мм [пінополіуретанова ізоляція з зовнішньою оболонкою із поліетилену] при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см ²], температурі 150 град.С	1000м	0,048	<u>932356,31</u> 424226,88	<u>306565,00</u> 85671,34	44753	20363	<u>14715</u> 4112	<u>1848,0000</u> 351,2036	<u>88,70</u> 16,86
17	С113-1508 варіант 2	Труби сталеві теплоізовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 219/315 мм (труби від демонтажу)	м	48	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5174970	385886	<u>276719</u> 85873		<u>1694,89</u> 346,63
		Разом будівельні роботи, грн.					5174970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4512365				
		всього заробітна плата, грн.					471759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					517495				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5692465				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					100130				

		Всього по розділу 1					5692465				
		Разом прямі витрати по кошторису					5174970	385886	<u>276719</u> 85873		<u>1694,89</u> 346,63
		Разом будівельні роботи, грн.					5174970				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4512365				
		всього заробітна плата, грн.					471759				
		Загальновиробничі витрати, грн.					517495				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					5692465				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					100130				

		Всього по кошторису					5692465				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					2041,52				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					471759				

Склав інженер кошторисник В.П.Помазная
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

**Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01
на ФЕМ покриття дороги
Благоустрій та озеленення**

Основа:
креслення (специфікації) № ГП-5,6

Кошторисна вартість 5731,204 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,33771 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1578,477 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ФЕМ покриття (Тип 1 S=3191м2)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	3,191	<u>62436,43</u> 2623,04	<u>58358,56</u> 18934,94	199235	8370	<u>186222</u> 60421	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>46,59</u> 213,38
2	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	3,191	<u>437,98</u> 437,98	- -	1398	1398	- -	<u>2,2200</u> -	<u>7,08</u> -
3	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль "Турар SF-40", 136 г/м2	м2	3299,494	<u>57,95</u> -	- -	191206	-	- -	- -	- -
4	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	3,191	<u>183011,21</u> 4924,03	<u>13383,65</u> 4839,57	583989	15713	<u>42707</u> 15443	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>81,85</u> 55,33
5	КБ27-15-2 к=17	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ. 320см)	1000м2	3,191	<u>191088,65</u> -	<u>4424,65</u> 1367,79	609764	-	<u>14119</u> 4365	- 5,2156	- 16,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С5 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	3,191	<u>187927,10</u> 4924,03	<u>13383,65</u> 4839,57	599675	15713	<u>42707</u> 15443	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>81,85</u> 55,33
7	КБ27-15-2 к=10	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ. 5см)	1000м2	-3,191	<u>115682,35</u> -	<u>2602,74</u> 804,59	-369142	-	<u>-8305</u> -2567	<u>-</u> 3,0680	<u>-</u> -9,79
8	КБ27-65-4	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м	1000 м2	3,191	<u>350609,30</u> 228827,80	<u>23664,59</u> 11853,98	1118794	730190	<u>75514</u> 37826	<u>1063,8700</u> 56,6153	<u>3394,81</u> 180,66
9	КБ27-65-3	Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м	1000 м2	3,191	<u>256972,42</u> 152574,09	<u>19820,27</u> 10953,54	819999	486864	<u>63246</u> 34953	<u>709,3500</u> 52,9209	<u>2263,54</u> 168,87
10	С1426-11789 варіант 4	Плити бетонні надміцні фігурні (ФЕМ) товщ. 80 мм	м2	1005,12	<u>785,02</u> -	<u>-</u> -	789039	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	8,23	<u>44908,80</u> 18148,46	<u>1304,80</u> 605,50	369599	149362	<u>10739</u> 4983	<u>92,8500</u> 2,1150	<u>764,16</u> 17,41
12	& С1416-8685-6 варіант 1	Камінь бортовий БР100.30.15	шт	823	<u>360,41</u> -	<u>-</u> -	296617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5210173	1407610	<u>426949</u> 170867		<u>6639,88</u> 697,83
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5210173 3375614 1578477 521031 - - 5731204				
		-----					5731204				
		Всього по розділу 1					5731204				
		Разом прямі витрати по кошторису					5210173	1407610	<u>426949</u> 170867		<u>6639,88</u> 697,83

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					5210173 3375614 1578477 521031 - - 5731204 5731204				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					7337,71 1578477				

Склав _____ В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.В. Ткаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-02
на Фігурні елементи мощення (тротуар) та бетонна площадка для влаштування кисневих бочок
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № ГП-5,6

Кошторисна вартість 2075,214 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,04888 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 435,653 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фігурні елементи мощення (тротуар) (S=960м2)									
1	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	0,96	<u>62436,43</u> 2623,04	<u>58358,56</u> 18934,94	59939	2518	<u>56024</u> 18178	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>14,02</u> 64,19
2	КБ27-29-1	Армування шарів асфальтобетонного покриття геотекстилем	1000 м2	0,96	<u>437,98</u> 437,98	- -	420	420	- -	<u>2,2200</u> -	<u>2,13</u> -
3	С1555-106 варіант 3	Геотекстиль, 250 г/м2	м2	992,64	<u>31,76</u> -	- -	31526	-	- -	- -	- -
4	КБ27-15-1	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші С7 автогрейдером, за товщини шару 15 см	1000м2	0,96	<u>183011,21</u> 4924,03	<u>13383,65</u> 4839,57	175691	4727	<u>12848</u> 4646	<u>25,6500</u> 17,3387	<u>24,62</u> 16,65
5	КБ27-15-2 К=7	Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщ. 220мм)	1000м2	0,96	<u>78683,57</u> -	<u>1821,92</u> 563,21	75536	-	<u>1749</u> 541	- 2,1476	- 2,06

Розділ 2. Площадка для кисневих бочок
11,75x8м=94м2
ПЛОЩАДКА

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
12	КБ1-163-2 тех.ч. п.1.3.185 к(труд)=0,8	Розробка ґрунту вручну в траншеях шириною понад 2 м і котлованах площею перерізу до 5 м2 з кріпленнями при глибині траншей і котлованів до 2 м, група ґрунтів 2 /з вертикальними стінками без кріплень /	100м3	0,47	<u>60302,26</u> 60302,26	-	28342	28342	-	<u>316,8800</u>	<u>148,93</u>
13	КБ1-145-1	Планування площ механізованим способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,047	<u>1652,43</u> -	<u>1652,43</u> 556,67	78	-	<u>78</u> 26	-	-
14	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,047	<u>33539,30</u> 33539,30	-	1576	1576	-	<u>170,0000</u>	<u>7,99</u>
15	КБ8-2-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	1 м3	18,22	<u>1193,85</u> 433,48	<u>150,32</u> 76,46	21752	7898	<u>2739</u> 1393	<u>2,3000</u> 0,3399	<u>41,91</u> 6,19
16	КБ8-2-2	Улаштування основи під фундаменти щебеневої	1 м3	16,5	<u>2450,17</u> 452,33	<u>219,75</u> 111,49	40428	7463	<u>3626</u> 1840	<u>2,4000</u> 0,5009	<u>39,60</u> 8,26
17	КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,188	<u>76238,32</u> 51114,09	<u>15628,43</u> 8105,79	14333	9609	<u>2938</u> 1524	<u>249,4100</u> 32,7235	<u>46,89</u> 6,15
18	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,319	<u>37209,52</u> -	-	49079	-	-	-	-
19	С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,208	<u>39902,32</u> -	-	8300	-	-	-	-
20	С1424- 11614	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22, 5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	19,082	<u>4499,27</u> -	-	85855	-	-	-	-
21	КБ27-66-4	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм	100 м	0,148	<u>37723,20</u> 16029,81	<u>897,63</u> 416,55	5583	2372	<u>133</u> 62	<u>81,2500</u> 1,4550	<u>12,03</u> 0,22
22	С1421- 10422 варіант 1	Поребрик	м	39,5	<u>383,97</u> -	-	15167	-	-	-	-
23	КБ6-1-22	ОГОРОЖА ТА НАКРИВАННЯ Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм бетон важкий В 20 (М 250), крупність заповнювача 5-10мм	100м3	0,0158	<u>884672,35</u> 93520,27	<u>18737,58</u> 7382,46	13978	1478	<u>296</u> 117	<u>456,3300</u> 26,1707	<u>7,21</u> 0,41
24	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	1т	0,687	<u>44860,34</u> 32430,94	<u>10444,26</u> 2972,33	30819	22280	<u>7175</u> 2042	<u>145,6000</u> 10,8062	<u>100,03</u> 7,42
25	С111-871 варіант 3	Сітка зварна ф5 100х100	м2	59,25	<u>194,68</u> -	-	11535	-	-	-	-
26	С1110-173 варіант 3	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,307	<u>28338,07</u> -	-	8700	-	-	-	-
27	С1110-175 варіант 4	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,072	<u>28338,07</u> -	-	2040	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ9-35-1	Монтаж захисної огорожі	1т	0,687	<u>31304,73</u> 28363,70	<u>573,06</u> 286,32	21506	19486	<u>394</u> 197	<u>138,4000</u> 1,2712	<u>95,08</u> 0,87
29	КБ13-16-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,7865	<u>2457,14</u> 1295,36	<u>115,91</u> 17,53	1933	1019	<u>91</u> 14	<u>5,2580</u> 0,0792	<u>4,14</u> 0,06
30	КБ13-26-6 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,7865	<u>3129,55</u> 967,79	<u>87,66</u> 19,64	2461	761	<u>69</u> 15	<u>3,9820</u> 0,0884	<u>3,13</u> 0,07
31	КБ9-42-1	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2	1,02	<u>16860,88</u> 10268,26	<u>4878,53</u> 2496,61	17198	10474	<u>4976</u> 2547	<u>50,7200</u> 9,2495	<u>51,73</u> 9,43
32	& C1427-11833-1 варіант 2	Профнастил Partner C-20 0.45 1150x2500 мм Цинк (374878773) або аналог	м2	106,08	<u>252,75</u> -	<u>-</u> -	26812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					407475	112758	<u>22515</u> 9777		<u>558,67</u> 39,17
		Разом будівельні роботи, грн.					407475				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					272202				
		всього заробітна плата, грн.					122535				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40750				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					448225				

		Всього по розділу 2					448225				
		Разом прямі витрати по кошторису					1886550	386182	<u>128519</u> 49471		<u>1855,01</u> 193,87
		Разом будівельні роботи, грн.					1886550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1371849				
		всього заробітна плата, грн.					435653				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					188664 - - 2075214 2075214				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					2048,88 435653				

Склав _____ В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.В. Ткаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-03
на Озеленення
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) № ГП

Кошторисна вартість 1024,781 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,42999 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 266,663 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,4 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Озеленення газонів (S=1300м2)									
1	КБ47-25-4	Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см	100м2	13	<u>27755,37</u> 11501,82	-	360820	149524	-	<u>62,8000</u>	<u>816,40</u>
						-			-	-	-
2	КБ47-25-5 к=3	На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 (до 20 см)	100м2	13	<u>20973,33</u> 4719,78	-	272653	61357	-	<u>25,7700</u>	<u>335,01</u>
						-			-	-	-
3	КБ47-25-6	Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну	100м2	13	<u>3152,33</u> 1610,59	-	40980	20938	-	<u>8,2400</u>	<u>107,12</u>
						-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					674453	231819	-		<u>1258,53</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					674453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					442634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					231819 67445 - - 741898 741898				
		Розділ 2. Висадка зелених насаджень									
4	КБ47-6-1	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м у природному ґрунті	10 ям	2,8	<u>1731,92</u> 1731,92	- -	4849	4849	- -	<u>9,6400</u> -	<u>26,99</u> -
5	КБ47-9-1	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,2х0,15 м і 0,25х0,2 м	10шт	2,8	<u>1887,45</u> 1338,18	<u>428,95</u> 122,36	5285	3747	<u>1201</u> 343	<u>6,1500</u> 0,5330	<u>17,22</u> 1,49
6	КБ47-6-6	Підготовлення вручну стандартних місць для садіння дерев та кущів із круглою грудкою землі розміром 0,3х0,3 м у природному ґрунті	10 ям	2,7	<u>2730,83</u> 2730,83	- -	7373	7373	- -	<u>15,2000</u> -	<u>41,04</u> -
7	КБ47-9-3	Садіння дерев та кущів із грудкою землі розміром 0,5х0,4 м	10шт	2,7	<u>7385,89</u> 4284,35	<u>2524,81</u> 1016,38	19942	11568	<u>6817</u> 2744	<u>19,6900</u> 3,7640	<u>53,16</u> 10,16
8	С1429-105 варіант 2	Клен гостролистий (5 років), сорт "Faassens Black"	шт	9	<u>7399,42</u> -	- -	66595	-	- -	- -	- -
9	С1429-62 варіант 5	Саджанці кущів Ялівець козацький (вік рослини - 3 роки) (Н=1.0м+)	шт	28	<u>383,23</u> -	- -	10730	-	- -	- -	- -
10	С1429-62 варіант 7	Туя західна, Смарагд (вік - 5 років)	шт	18	<u>162,23</u> -	- -	2920	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					117694	27537	<u>8018</u> 3087		<u>138,41</u> 11,65
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					117694 82139 30624 11769 - - 129463				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					129463				
		Розділ 3. Малі архітектурні форми									
11	КБ10-39-1	Установлення урн	100шт	0,12	<u>43069,64</u> 21104,11	-	5168	2532	-	<u>106,9700</u>	<u>12,84</u>
12	560110-123 варіант 4	Урна (вуличного виконання)	шт	12	<u>6370,00</u>	-	76440	-	-	-	-
13	КБ10-39-1	Установлення лав паркових	100шт	0,08	<u>43069,64</u> 21104,11	-	3446	1688	-	<u>106,9700</u>	<u>8,56</u>
14	241996- 11034 варіант 3	Лавка паркова	шт	8	<u>8250,00</u>	-	66000	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					151054	4220	-		<u>21,40</u>
		Разом устаткування, грн.					142440				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1504				
		Всього устаткування, грн.					143944				
		Разом будівельні роботи, грн.					8614				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4394				
		всього заробітна плата, грн.					4220				
		Загальновиробничі витрати, грн.					862				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					9476				

		Всього по розділу 3					153420				
		Разом прямі витрати по кошторису					943201	263576	<u>8018</u> 3087		<u>1418,34</u> 11,65
		Разом устаткування, грн.					142440				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1504				
		Всього устаткування, грн.					143944				
		Разом будівельні роботи, грн.					800761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					529167				
		всього заробітна плата, грн.					266663				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					80076 - - 880837 1024781				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					1429,99 266663				

Склав _____ В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ І.В. Ткаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-04
на мережі вуличного освітлення
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 227,995 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37567 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 75,833 тис. грн.
Середній розряд робіт 2,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,03095	<u>58092,27</u> 3329,10	<u>54763,17</u> 25998,24	1798	103	<u>1695</u> 805	<u>18,5300</u> 110,0580	<u>0,57</u> 3,41
2	КБ1-164-1 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2	Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом	100м3	0,0497	<u>42287,28</u> 42287,28	- -	2102	2102	- -	<u>240,7200</u> -	<u>11,96</u> -
3	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.182 к(труд)=1,15	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укусами, група ґрунтів 2 в місцях, що знаходяться на відстані до 1м від кабелів, що прокладені в трубопроводах або коробах, а також від водопровідних і каналізаційних труб	100м3	0,2975	<u>52888,97</u> 52888,97	- -	15734	15734	- -	<u>301,0700</u> -	<u>89,57</u> -
4	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,2772	<u>26027,85</u> 26027,85	- -	7215	7215	- -	<u>150,4500</u> -	<u>41,70</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,02975	<u>9452,64</u> -	<u>9452,64</u> 3734,15	281	-	<u>281</u> 111	- 15,1575	- 0,45
6	КБ1-145-4	Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1	1000м2	0,041	<u>33539,30</u> 33539,30	- -	1375	1375	- -	<u>170,0000</u> -	<u>6,97</u> -
7	КБ34-103-1	Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів	1 км	0,2	<u>45510,84</u> 43392,12	- -	9102	8678	- -	<u>222,0000</u> -	<u>44,40</u> -
8	С1530-20 варіант 2	Жорстка двохстінна гофрована труба для прокладання в землі д=32мм	10м	20	<u>234,80</u> -	- -	4696	-	- -	- -	- -
9	КМ8-142-1	Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї	100 м	1	<u>13513,00</u> 2088,86	<u>11424,14</u> 5696,24	13513	2089	<u>11424</u> 5696	<u>9,6000</u> 22,2955	<u>9,60</u> 22,30
10	КМ8-142-2	Додавати до норми 8-142-1 на кожний наступний кабель при улаштуванні постелі	100 м	1	<u>3978,19</u> 696,29	<u>3281,90</u> 1636,40	3978	696	<u>3282</u> 1636	<u>3,2000</u> 6,4050	<u>3,20</u> 6,41
11	С1421-10634	Пісок природний, рядовий	м3	7	<u>529,03</u> -	- -	3703	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					63497	37992	<u>16682</u> 8248		<u>207,97</u> 32,57
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63497 8823 46240 6349 - - 69846				

		Всього по розділу 1					69846				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
12	КМ8-143-5	Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою	100 м	1	<u>786,69</u> 739,81	<u>46,88</u> 23,38	787	740	<u>47</u> 23	<u>3,4000</u> 0,0915	<u>3,40</u> 0,09
13	& С111-1678-С-В1-В4	Стрічка сигнальна "Обережно Кабель" ЛСЕ-300	м	100	<u>6,95</u> -	- -	695	-	- -	- -	- -
14	КМ8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	2,45	<u>5671,25</u> 3481,44	<u>795,35</u> 392,41	13895	8530	<u>1949</u> 961	<u>16,0000</u> 1,5400	<u>39,20</u> 3,77
15	КМ8-146-1	Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг	100 м	0,05	<u>13303,18</u> 4177,73	<u>5134,08</u> 2083,40	665	209	<u>257</u> 104	<u>19,2000</u> 9,4105	<u>0,96</u> 0,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	15093-34113	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.2,5мм ² ВВГ	1000м	0,204	<u>27572,71</u>	-	5625	-	-	-	-
17	15093-34103	Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.1,5мм ² ВВГ	1000м	0,051	<u>17662,28</u>	-	901	-	-	-	-
18	КМ8-409-1	Труба вініпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	0,45	<u>34750,76</u> 8457,11	<u>16845,68</u> 6540,98	15638	3806	<u>7581</u> 2943	<u>42,3300</u> 29,9834	<u>19,05</u> 13,49
19	& С1530-42-15	Труба гофрована діам. 16мм	м	45,45	<u>10,18</u>	-	463	-	-	-	-
20	КБ33-259-1	Установлення опор з металевих труб вагою до 0,1 т	шт	4	<u>1053,60</u> 285,74	<u>503,57</u> 181,03	4214	1143	<u>2014</u> 724	<u>1,3600</u> 0,7168	<u>5,44</u> 2,87
21	& С113-187-1-3	Опора конічна багатогранна паркового освітлення ОКБ-8-2 (8м)	шт	4	<u>11498,48</u>	-	45994	-	-	-	-
22	КБ7-42-1	Установлення блоків стін підвалів масою до 0,5 т	100шт	0,04	<u>43586,18</u> 11337,20	<u>26015,31</u> 14423,71	1743	453	<u>1041</u> 577	<u>56,0000</u> 55,3704	<u>2,24</u> 2,21
23	КБ6-11-4	Установлення анкерних болтів при бетонуванні на підтримуючі конструкції	1 м	0,088	<u>8883,84</u> 8130,40	<u>564,17</u> 189,00	782	715	<u>50</u> 17	<u>37,8000</u> 0,6730	<u>3,33</u> 0,06
24	& С10000-80-1-Б6	Фундаменти залізобетонні мілкозаглиблені	шт	4	<u>2642,47</u>	-	10570	-	-	-	-
25	& С1110-29-1-В2	Анкерна закладна А1-210кс	шт	4	<u>1330,21</u>	-	5321	-	-	-	-
26	КБ33-115-2	Установлення світильників з люмінесцентними або ртутними лампами	1 шт	4	<u>2198,17</u> 667,96	<u>1474,42</u> 551,14	8793	2672	<u>5898</u> 2205	<u>3,2200</u> 2,0314	<u>12,88</u> 8,13
27	& 290518-1096-2-8	Консоль на один світильник	шт	4	<u>1596,28</u>	-	6385	-	-	-	-
28	& 1507-4035-В2	Світильник світлодіодний консольний ЄВРОСВІТЛО 100Вт 6400К ST-00-08 IP65	шт	4	<u>1510,81</u>	-	6043	-	-	-	-
29	КБ21-22-13	Установлення ввідного щитка	100шт	0,04	<u>76888,76</u> 61438,31	<u>2257,10</u> 2057,74	3076	2458	<u>90</u> 82	<u>285,6400</u> 9,7940	<u>11,43</u> 0,39
30	& 1504-19173-7	Щиток ТВ-1 ввідний з запобіжником 6А	шт	4	<u>2435,04</u>	-	9740	-	-	-	-
31	КБ33-118-3	Заземлення нульового проводу для ВЛ 0, 38-10 кВ	шт	4	<u>300,27</u> 36,44	<u>168,28</u> 68,45	1201	146	<u>673</u> 274	<u>0,1800</u> 0,2804	<u>0,72</u> 1,12
32	КБ33-119-1	Замірювання електричного опору контуру заземлення опори	1 опора	4	<u>310,38</u> 149,81	<u>160,57</u> 52,89	1242	599	<u>643</u> 212	<u>0,7400</u> 0,2304	<u>2,96</u> 0,92
		Разом прямі витрати по розділу 2					143773	21471	<u>20243</u> 8122		<u>101,61</u> 33,52
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					143773				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					102059 29593 14376 - - 158149				
		Всього по розділу 2					158149				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					207270 207270 110882 75833 20725 - - 227995	59463	<u>36925</u> 16370		<u>309,58</u> 66,09
		Всього по кошторису					227995				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					375,67 75833				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-05
на ПНР мережі вуличного освітлення
Благоустрій та озеленення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1,979 тис. грн.
 Кошторисна трудомісткість 0,0062 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 1,799 тис. грн.
 Середній розряд робіт 6,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-62-16	Вимірювання опору ізоляції мегаомметром	вимірюв.	2	29,02	-	58	58	-	0,1000	0,20
					29,02	-			-	-	-
2	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	4	435,30	-	1741	1741	-	1,5000	6,00
					435,30	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					1799	1799	-		6,20
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1799				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1799				
		Загальновиробничі витрати, грн.					180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					1979				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					1979				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					6,20				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					1799				

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

на Тимчасова дорога

Тимчасова дорога та підвід тимчасового живлення

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

4594,649 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,85154 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

203,041 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,0 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-24-1	Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 (зрізування рослинного шару товщ. 0,2 м)	1000м3	0,39426	<u>13458,95</u> -	<u>13458,95</u> 5316,79	5306	-	<u>5306</u> 2096	- 21,5817	- 8,51
2	КБ1-24-9 к=4	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] , група ґрунтів 1	1000м3	0,39426	<u>49845,58</u> -	<u>49845,58</u> 19690,89	19652	-	<u>19652</u> 7763	- 79,9284	- 31,51
3	КБ27-69-2	Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм	1000 м2	1,9713	<u>62436,43</u> 2623,04	<u>58358,56</u> 18934,94	123081	5171	<u>115042</u> 37326	<u>14,6000</u> 66,8696	<u>28,78</u> 131,82
4	КБ27-29-1	Армування шарів покриття геотекстилем	1000 м2	2,06536	<u>437,98</u> 437,98	- -	905	905	<u>-</u> -	<u>2,2200</u> -	<u>4,59</u> -
5	С1555-106 варіант 1	Геотекстиль "Тупар SF-40", 136 г/м2	м2	2135,58	<u>57,95</u> -	- -	123757	-	<u>-</u> -	- -	- -
6	КБ27-12-1	Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску автогрейдером	100м3	4,5997	<u>71738,73</u> 2837,32	<u>10145,86</u> 2723,16	329977	13051	<u>46668</u> 12526	<u>14,7800</u> 9,3659	<u>67,98</u> 43,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ27-13-1	Улаштування одношарової основи зі щебеню за товщини 15 см	1000м2	1,9713	<u>344217,82</u> 6148,80	<u>23757,73</u> 8389,58	678557	12121	<u>46834</u> 16538	<u>32,0300</u> 30,7883	<u>63,14</u> 60,69
8	КБ27-59-2	Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	3,1584	<u>26931,95</u> 8744,81	<u>17562,88</u> 8061,07	85062	27620	<u>55471</u> 25460	<u>43,7700</u> 28,6020	<u>138,24</u> 90,34
9	К581321-2150 варіант 2	Плита дорожня ПДС 3,5х2,0х0,16	шт	282	<u>9731,12</u> -	<u>-</u> -	2744176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КБ27-59-2 к дем.= 0,8	(Демонтаж) Улаштування дорожніх покриттів тимчасових доріг із збірних залізобетонних плит площею понад 3 м2	100 м3	3,1584	<u>21046,16</u> 6995,85	<u>14050,31</u> 6448,85	66472	22096	<u>44376</u> 20368	<u>35,0160</u> 22,8816	<u>110,59</u> 72,27
11	К581321-2150 варіант 1 (зворотні матеріали)	Плита дорожня ПДС 3,5х2,0х0,16	шт	282	<u>4395,84</u> -	<u>-</u> -	1239627	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					4176945	80964	<u>333349</u> 122077		<u>413,32</u> 438,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4176945 3762632 203041 417704 - - 4594649				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					1239627				

		Всього по кошторису					4594649				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					851,54				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					203041				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГП І.В. Ткаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30
250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-02

на Підвід тимчасового живлення

Тимчасова дорога та підвід тимчасового живлення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата
Середній розряд робіт

2,403 тис. грн.
0,00591 тис.люд.год.
1,298 тис. грн.
2,7 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-191-5	Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів до 32 см	100шт	0,01	<u>5595,43</u> 4956,70	-	56	50	-	<u>22,7800</u>	<u>0,23</u>
2	КБ1-192-2	Трелювання деревини на відстань до 300 м тракторами потужністю 59 кВт [80 к.с.], діаметр стовбурів до 30 см	100шт	0,01	<u>27069,93</u> 7879,89	<u>19190,04</u> 7789,79	271	79	<u>192</u> 78	<u>43,8600</u> 31,1984	<u>0,44</u> 0,31
3	КБ1-193-6	Обробка деревини м'яких порід, крім модрина, одержаної від звалювання лісу, діаметр стовбурів до 32 см	100шт	0,01	<u>18260,81</u> 15978,81	-	183	160	-	<u>82,4500</u>	<u>0,82</u>
4	КБ1-197-2	Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,01	<u>6983,06</u> -	<u>6983,06</u> 2689,17	70	-	<u>70</u> 27	<u>-</u> 9,3933	<u>-</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ1-197-5	Додавати на кожні наступні 10 м переміщення пнів [понад 5 м] при корчуванні пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.], діаметр пнів до 32 см	100 пнів	0,01	<u>1038,17</u> -	<u>1038,17</u> 399,80	10	-	<u>10</u> 4	<u>-</u> 1,3965	<u>-</u> 0,01
6	КБ1-202-1	Вивезення пнів тракторними причепами 2 т на відстань до 100 м, діаметр дерев до 32 см	100шт	0,01	<u>3025,65</u> 772,54	<u>2253,11</u> 943,66	30	8	<u>22</u> 9	<u>4,3000</u> 3,3839	<u>0,04</u> 0,03
7	КБ1-202-3 К=299	Додавати на кожні наступні 100 м вивезення пнів [понад 100 м] тракторними причепами 2 т, діаметр дерев до 32 см (до 30км)	100шт	0,01	<u>156494,66</u> 39214,39	<u>117280,27</u> 49120,17	1565	392	<u>1173</u> 491	<u>218,2700</u> 176,1409	<u>2,18</u> 1,76
		Разом прямі витрати по кошторису					2185	689	<u>1467</u> 609		<u>3,71</u> 2,20
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2185 29 1298 218 - - 2403				
		----- Всього по кошторису					2403				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					5,91 1298				

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГІП І.В. Ткаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №09-01-01
на Випробування паль статичними навантаженнями
Випробування паль статистичними навантаженнями

Основа:
креслення (специфікації) № КБ-6

Кошторисна вартість	127,272 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,06672 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	15,519 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6 розряд

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ1-145-5	Розділ 1. Підготовчі роботи	1000м2	0,07938							
		Планування 2-х площадок розміром 6,3х6,3 (кожна) ручним способом, група ґрунтів 2, для установлення механізмів			41253,34	-	3275	3275	-	209,1000	16,60
		Разом прямі витрати по розділу 1			41253,34	-			-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					3275		-		
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3275				
		Загальновиробничі витрати, грн.					327				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					3602				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					3602				
2	КБ5-2-7	Розділ 2. Улаштування куща паль для випробування Заглиблення дизель-молотом на екскаваторі залізобетонних паль довжиною до 16 м у ґрунті групи 1	1 м3	9,06	<u>4361,23</u> 678,37	<u>3471,58</u> 673,05	39513	6146	<u>31453</u> 6098	<u>3,0800</u> 2,4528	<u>27,90</u> 22,22
3	С1424-11605 варіант 4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], W6	м3	9,1506	<u>5718,17</u> -	<u>-</u> -	52325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					91838	6146	<u>31453</u> 6098		<u>27,90</u> 22,22
		Разом будівельні роботи, грн.					91838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54239				
		всього заробітна плата, грн.					12244				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9183				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					101021				

		Всього по розділу 2					101021				
4	С331-9-1 варіант 3	Розділ 3. Перебазування механізмів для виконання робіт Пребазування механізмів для виконання робіт (Дизель-молот, маса ударної частини 3,5 т - вага 9,6т, Кран-трубоукладальник для труб діаметром 1200 мм, вантажопідйомність 50 т - вага 47,5т) на відстань 30 км	т	57,1	<u>360,60</u> -	<u>360,60</u> -	20590	-	<u>20590</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					20590	-	<u>20590</u> -		<u>-</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					20590				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					2059 - - 22649				
		Всього по розділу 3					22649				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					115703 115703 54239 15519 11569 - - 127272	9421	52043 6098		44,50 22,22
		Всього по кошторису					127272				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					66,72 15519				

Склав інженер-проектувальник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ГП І.В. Ткаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-011

Обладнання ІТП

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 903,011 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2308-4001-6Д	Модульний блок ГВП з пластинчастим теплообмінником МБ ГВП 800кВт ООО "НПП Термопром"; (маса=1,8)	шт	1	177666,67	177667
2	варіант 2 & 2406-6004-5-2	Ємнісний водонагрівач ГВП 3000л, ТОВ ТЕПЛОБАК; (маса=0,77)	шт	2	108306,33	216613
3	варіант 1 & 2406-6004-5-1	Водонагрівач непрямого нагріву 1000 л, обладнаний електричними тенами 24кВт Drazice або аналог; (маса=0,335)	шт	1	151205,83	151206
4	& 1704-50069-6	Теплолічильник Qn=145,00 м3/год d=100 APATOR LQM-III-FAUN APATOR; (маса=0,0111)	шт	1	40895,83	40896
5	варіант 2 & 1704-11103-2-2	Універсальний регулятор температури ECL "Comfort" 210 Danfoss; (маса=0,00061)	шт	1	26010,00	26010
6	варіант 2 & 17064-1759-18	Циркуляційний насос системи опалення (220В;2.2кВт) ф80 Wilo Yonos MAXO 100/0,5-12 PN6; (маса=0,034)	шт	2	86333,33	172667
7	варіант 1 & 17064-1759-19	Циркуляційний насос системи ГВП (220В;0.6кВт)) ф65 Wilo Yonos MAXO 65/0,5-9 PN6/10; (маса=0,018)	шт	2	54166,67	108333
	варіант 2					
		Разом				893392
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9619

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				903011

Склав інженер кошторисник В.П.Помазная
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-013

Обладнання електротехнічне

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 4707,695 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1504-15318 варіант 2	Фотореле ФР-602; (маса=0,0006)	шт	5	140,58	703
2	& 2403-12117- 10-ТН варіант 2	Лампа для знищення комах; (маса=0,0019)	шт	5	4416,67	22083
3	& 280222- 17018-8 варіант 2	Світильник з бактерицидними лампами ОБН-150МП 2х30; (маса=0,005)	шт	324	2775,00	899100
4	& 1517-1100- 10-6 варіант 8	Ввідно-розподільчий щит ВРП-1; (маса=0,0754)	шт	1	507000,00	507000
5	& 1517-1100- 10-6 варіант 9	Ввідно-розподільчий щит ВРП-2; (маса=0,0754)	шт	1	465000,00	465000
6	& 1517-1100- 10-6 варіант 10	Ввідно-розподільчий щит ВРП-3; (маса=0,0754)	шт	1	445500,00	445500
7	& 1517-1100- 10-6 варіант 11	Ввідно-розподільчий щит ВРП-4; (маса=0,0754)	шт	1	472500,00	472500
8	& 1517-1100- 10-6 варіант 12	Ввідно-розподільчий щит ВРП-5; (маса=0,0754)	шт	1	607500,00	607500

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1517-1100-10-6 варіант 13	Ввідно-розподільчий щит ВРП-6; (маса=0,0754)	шт	1	352500,00	352500
10	& 1517-1100-10-6 варіант 14	Ввідно-розподільчий щит РЩП (АВР-200-250А); (маса=0,0754)	шт	1	63500,00	63500
11	& 1517-2242-5 варіант 3	Щит автоматичного вводу резерву, АВР-200-63; (маса=0,04)	шт	1	27730,00	27730
12	& 1504-3181-1 варіант 2	Щит розподільчий ПР-11Д.; (маса=0,0075)	шт	5	16884,00	84420
13	& 2402-4059-И287 варіант 5	Шафа керування вентилятором димовидалення SHTORM-VL-VD(11)CH; (маса=0,005)	шт	4	15250,00	61000
14	& 2402-4059-И287 варіант 6	Шафа керування вентилятором димовидалення SHTORM-VL-VD(7,5)CH; (маса=0,005)	шт	4	12350,00	49400
15	& 2402-4059-И287 варіант 7	Шафа керування вентилятором димовидалення SHTORM-VL-VD(5,5)CH; (маса=0,005)	шт	1	9250,00	9250
16	& 2402-4059-И287 варіант 8	Шафа керування вентилятором димовидалення SHTORM-VL-VD(3)CH; (маса=0,005)	шт	4	7250,00	29000
17	& 1517-1115-4 варіант 3	Установка автоматична компенсації реактивної потужності УКРП 25 кВар-2,5К-ІР21-У3; (маса=0,03)	шт	1	51000,00	51000
18	& 1517-1115-4 варіант 4	Установка автоматична компенсації реактивної потужності УКРП 30 кВар-2,5К-ІР21-У3; (маса=0,03)	шт	2	54000,00	108000
19	& 1517-1115-4 варіант 5	Установка автоматична компенсації реактивної потужності УКРП 35 кВар-2,5К-ІР21-У3; (маса=0,03)	шт	1	57000,00	57000
20	& 1517-2242-5 варіант 4	Щит автоматичного введення резерву АВР-300-400А; (маса=0,04)	шт	1	352500,00	352500
		Разом				4664686
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				43009

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				4707695

Склав інженер кошторисник В.П.Помазная
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-015

ТХ - обладнання та устаткування

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2134910,127 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Підвал						
		Екстренна лабораторія КДЛ =====				
1	280222-20-1 варіант 1	Експрес АНАЛІЗАТОР тропоніну, Д-дімер, високочутливий СРБ, NT-proBNP тощо; (маса=0,011)	комплект	1	311666,67	311667
2	280222-20-1 варіант 2	Аналізатор газів крові РОСТ; (маса=0,0043)	комплект	1	286666,67	286667
		Анестезіологічна =====				
3	& 280222-71-1-2 варіант 3	АПАРАТ НАРКОЗНО- ДИХАЛЬНИЙ GENESIS HERSILL або аналог; (маса=0,11)	шт	1	4672897,19	4672897
4	280222-20-13 варіант 1	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	1	630598,13	630598
5	& 280222-140-15-1 варіант 3	Панель анестезіологічна настінна (видалення відпрацьованих газів) Linea або аналог; (маса=0,01)	шт	1	509600,00	509600
6	280222-7158 варіант 1	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	14454,20	14454
7	17141-2142 варіант 2	Система автоматична інфузійна Spaceplus Perfusor® насос шприцевий інфузійний, Bbraun або аналог; (маса=0,0015)	шт	6	156662,28	939974

1	2	3	4	5	6	7
8	& 280222-16191-4 варіант 3	Штатив для внутрішньовенних вливань (Зосновних + Зрезерв); (маса=0,002)	шт	6	8166,67	49000
9	& 280222-130-1K варіант 3	Кошик для флаконів; (маса=0,058)	шт	12	250,00	3000
10	& 560103-13-1-1П варіант 3	Столик маніпуляційний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,15)	шт	1	162673,33	162673
11	280222-52-1 варіант 1	Візок для перевезення пацієнтів TC-21 WSTECH або аналог; (маса=0,055) Операційна =====	шт	1	259514,01	259514
12	& 280222-71-1-2 варіант 3	АПАРАТ НАРКОЗНО- ДИХАЛЬНИЙ GENESIS HERSILL або аналог; (маса=0,11)	шт	1	4672897,19	4672897
13	280222-20-13 варіант 1	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	1	630598,13	630598
14	& 560103-13-1-1П варіант 3	Столик маніпуляційний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,15)	шт	1	162673,33	162673
15	280222-7158 варіант 1	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	14454,20	14454
16	17141-2142 варіант 2	Система автоматична інфузійна Spaceplus Perfusor® насос шприцевий інфузійний, Bbraun або аналог; (маса=0,0015)	шт	6	156662,28	939974
17	& 280222-16191-4 варіант 4	Штатив для внутрішньовенних вливань (Зосновних); (маса=0,002)	шт	2	8166,67	16333
18	& 280222-130-1K варіант 3	Кошик для флаконів; (маса=0,058)	шт	8	250,00	2000
19	2303-20502 варіант 1	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact, The Surgical Company International B.V, або аналог; (маса=0,0171)	шт	1	215467,28	215467
20	280222-4115 варіант 1	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії PRIMEDIC або аналог; (маса=0,0063)	комплект	1	397196,26	397196
21	1517-1060 варіант 1	Стійка ендоскопічна (4K NIR Tontarra Medizintechnik GmbH) або аналог; (маса=0,037)	шт	1	14060747,66	14060748
22	& 280222-14035-4 варіант 2	Комбінація світильника світлодіодного хірургічного Mach LED 8 MC + Mach LED 6 MC для висоти до 3,50 м, Dr.Mach GmbH&Co. або аналог; (маса=0,0314)	комплект	1	2152897,19	2152897
23	241996-19102 варіант 1	Пристрій для обігріву пацієнта Mistral-Air; (маса=0,006)	шт	1	150654,20	150654

1	2	3	4	5	6	7
24	280222-4690 варіант 1	Аспіратор Atmos C 361 або аналог; (маса=0,0125) Відділення =====	комплект	2	205170,75	410342
25	170312-6003 варіант 1	Система ультразвукова діагностична ACUSON P500 або аналог; (маса=0,0065)	шт	1	1906542,05	1906542
26	& 280222-14087-1 варіант 3	Квадратний візок для невідкладної допомоги SQM - Q222 R Insausti Insausti або аналог; (маса=0,03)	шт	8	132166,66	1057333
27	280222-4031 варіант 1	Апарат штучної вентиляції легень Oxylog 3000 plus, Dragerwerk AG & Co. KGaA або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	1924485,98	1924486
28	2417-505 варіант 1	Балон кисневий алюмінієвий + редуктором (по 2 балони на 1 портативний ШВЛ); (маса=0,045)	шт	2	7083,33	14167
29	280222-4015 варіант 1	Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу); (маса=0,002)	шт	2	518,33	1037
30	280222-2149 варіант 1	Електрокардіограф портативний Bimedis, Schiller Cardiovit AT-1 G2 або аналог; (маса=0,0042)	комплект	1	67890,65	67891
31	17142-9131 варіант 1	Пульсоксиметр Онух® Vantage 8500 або аналог; (маса=0,0001)	шт	2	29719,62	59439
32	280222-19060 варіант 1	Стіл медичний інструментальний СА3.201; (маса=0,027)	комплект	1	19436,28	19436
33	& 560110-32-Ш1 варіант 2	Шафа для одягу двосекційна Габаритні розміри: 1200x400x1800; (маса=0,027)	шт	2	15308,33	30617
34	& 241996-20311-7-ЮЛ варіант 2	Мийка медична (нержавійка) односекційна , керування ліктем ММ-102 або аналог; (маса=0,005)	шт	2	26373,33	52747
35	& 560103-13-1-1П варіант 2	51-01.502 стіл лабораторний ТМ "Експерт"; (маса=0,05)	шт	2	21524,11	43048
36	& 2406-1026-2-10 варіант 2	Шафа лабораторна Габаритні розміри: 650x590x1800; (маса=0,05)	шт	3	33270,00	99810
37	& 280222-14073-1 варіант 2	Стіл інструментальний Габаритні розміри: 720x430x800 Торгмережа; (маса=0,016)	шт	11	17331,00	190641
38	& 560110-236-15 варіант 1	51-01.502 стіл лабораторний ТМ "Експерт"; (маса=0,037)	шт	1	21524,11	21524
39	& 280222-14016-8-XX варіант 3	2-х секційна кушетка Eleva 12154 , Haelvoet або аналог; (маса=0,056)	шт	1	184672,89	184673

1	2	3	4	5	6	7
40	& 280222-16058-2 варіант 2	Базова станція з кришкою об'єднання шприцевих та/або волюметричних інфузійних pomp Space станція або аналог; (маса=0,01)	шт	1	112602,22	112602
41	& 241996-20229-1 варіант 2	Ванна мийна Підключення холодної і гарячої води Д=15 Відвід в каналізацію Д=50 Габаритні розміри: 520x850x1250; (маса=0,054)	шт	1	26373,33	26373
42	& 280222-16050-1 варіант 2	Диспенсер для дез. розчинів; (маса=0,0012)	шт	1	3147,00	3147
43	& 241996-20229-3 варіант 3	Мийка хірургічна на 2 місця з термостатом та сенсорним керуванням змішувачами. Розміри 1200*600*1200AT-OS S.r.l., або аналог; (маса=0,035)	шт	2	477000,00	954000
44	& 280222-2012-3 варіант 2	Обладнання для проведення ендоскопічних досліджень та оперативних втручань 1CMOS, Richard Wolf GmbH або аналог; (маса=0,15)	комплект	1	3738317,75	3738318
45	& 280222-140-9-7 варіант 3	Стіл універсальний автоматизований: Maquet MEERA mobile operating table with autodrive Maquet або аналог; (маса=0,25)	шт	1	4672897,19	4672897
46	& 280222-14073-2 варіант 2	Стіл типу Мейо Габаритні розміри: 640x450x920-1370; (маса=0,016)	шт	1	10560,75	10561
47	& 280222-140-33-11 варіант 2	Шафа медична для ліків та інструментів ШМ4.122 або аналог; (маса=0,022)	шт	6	53415,00	320490
48	& 280222-14080-1-7 варіант 2	Стілець хірургічний ERGOWORK PRO Special Standart CHL Grey або аналог; (маса=0,007)	шт	2	14425,00	28850
49	& 280222-150-2-3 варіант 2	Стерилізатор повітряний (сухожар) Електропідключення: 2кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 320x570x440 ГП-80Торг мережа; (маса=0,04)	комплект	1	18000,00	18000
50	& 280222-15045-2 варіант 2	Стерилізатор паровий Електропідключення: 220В/50Гц SUPERIOR B23 або аналог; (маса=0,058)	комплект	1	151000,00	151000
51	& 241996-18014-25C варіант 2	Стелаж з твердим пігнічним покриттям; Габаритні розміри: 900x400x1800 Торг мережа; (маса=0,025)	шт	42	5685,00	238770
52	& 280222-19034-2 варіант 2	Мийно-дезінфекційна машина AWD655-15AD, AT-OS s.r.l., або аналог; (маса=0,086)	комплект	1	4942429,90	4942430
53	& 280222-15030-2 варіант 2	Стерилізатор паровий прохідний PROHS FJ-490L 2 PD GV (70*70*100), PROHS або аналог; (маса=0,8)	комплект	1	5025046,73	5025047

1	2	3	4	5	6	7
54	& 241996-20229-3 варіант 4	Мийка хірургічна на 2 місця з термостатом та сенсорним керуванням змішувачами. Розміри 1200*600*1200. AT-OS S.r.l., або аналог; (маса=0,035)	шт	1	524859,81	524860
55	& 241996-12008-2 варіант 2	51-01.502 стіл лабораторний ТМ "Експерт"; (маса=0,015)	шт	5	21524,11	107621
56	& 280222-52-5-4 варіант 3	Ламінар з освітленням Габаритні розміри робочої зони ламінару: 2800x2800 Забезпечити висоту в робочій зоні не менше 2500мм Торгмережа; (маса=0,28)	шт	1	395000,00	395000
57	& 280222-130-1K варіант 2	Контейнер для сміття і відходів Габаритні розміри: 600x600x1200 Торгмережа; (маса=0,058)	шт	4	2070,00	8280
		Разом по розділу 1				58617914
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	3078766	0,007	530185 21551
		Всього по розділу 1				59169650
		Розділ 2. 1-й поверх				
		ПРИЙМАЛЬНО-ДІАГНОСТИЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ				
		=====				
58	& 280222-42-5-1 варіант 2	Ангіографічна рентгенівська стаціонарна цифрова система Artis Q criling, Siemens Healthcare GmbH або аналог; (маса=0,363)	комплект	1	50046728,97	50046729
59	& 280222-2044-3 варіант 5	Томограф магнітно – резонансний MAGNETOM Altea Siemens Healthineers або аналог; (маса=4,5)	комплект	1	59579439,25	59579439
60	& 280222-2044-2 варіант 4	Томограф комп'ютерний SOMATOM go.Top Siemens Healthineers або аналог; (маса=4,013)	комплект	1	39084112,14	39084112
		Кабінет колоноскопії п.60 =====				
61	280222-4031 варіант 2	Апарат штучної вентиляції легень Savina 300, Dragerwerk AG & Co або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	2066392,52	2066393
62	280222-20-13 варіант 3	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	1	630598,13	630598

1	2	3	4	5	6	7
63	& 560103-13-1-1П варіант 6	Столик анестезіологічний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,15)	шт	1	162673,33	162673
64	280222-4488 варіант 3	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	14454,20	14454
65	& 280222-16050-1 варіант 3	Система автоматична інфузійна Spaceplus Perfusor® насос шприцевий інфузійний, Bbraun або аналог; (маса=0,0012)	шт	3	156662,28	469987
66	& 280222-16191-4 варіант 5	Штатив для внутрішньовенних вливань (1 на ліжко); (маса=0,002)	шт	8	2500,00	20000
67	280222-4115 варіант 1	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії PRIMEDIC або аналог; (маса=0,0063)	комплект	1	397196,26	397196
68	1517-1060 варіант 1	Стійка ендоскопічна (4K NIR Tontarra Medizintechnik GmbH) або аналог; (маса=0,037) Кабінет ендоскопії/ФГДС п.63 =====	шт	1	14060747,66	14060748
69	280222-4031 варіант 2	Апарат штучної вентиляції легень Savina 300, Dragerwerk AG & Co або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	2066392,52	2066393
70	280222-20-13 варіант 3	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	1	630598,13	630598
71	& 560103-13-1-1П варіант 6	Столик анестезіологічний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,15)	шт	1	162673,33	162673
72	280222-4488 варіант 3	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	14454,20	14454
73	& 280222-16050-1 варіант 3	Система автоматична інфузійна Spaceplus Perfusor® насос шприцевий інфузійний, Bbraun або аналог; (маса=0,0012)	шт	3	156662,28	469987
74	& 280222-16191-4 варіант 5	Штатив для внутрішньовенних вливань (1 на ліжко); (маса=0,002)	шт	8	2500,00	20000
75	1517-1060 варіант 1	Стійка ендоскопічна (4K NIR Tontarra Medizintechnik GmbH) або аналог; (маса=0,037) ПАЛАТА "НЕВІДКЛАДНОЇ ДОПОМОГИ" п.9 та п.12 =====	шт	1	14060747,66	14060748
76	280222-20-1 варіант 1	Експрес АНАЛІЗАТОР тропоніну, Д-дімер, високочутливий СРБ, NT-proBNP тощо; (маса=0,011)	комплект	1	311666,67	311667
77	280222-20-1 варіант 2	Аналізатор газів крові РОСТ; (маса=0,0043)	комплект	1	286666,67	286667

1	2	3	4	5	6	7
78	& 280222-140-15-5 варіант 4	Консоль реанімаційна, стінова, палати; (маса=0,08)	шт	2	338833,33	677667
79	280222-20-13 варіант 3	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	2	630598,13	1261196
80	& 560103-13-1-1П варіант 3	Столик маніпуляційний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,15)	шт	2	162673,33	325347
81	280222-4031 варіант 2	Апарат штучної вентиляції легень Savina 300, Dragerwerk AG & Co або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	2066392,52	2066393
82	280222-4488 варіант 2	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	14454,20	14454
83	& 280222-13068-1-1 варіант 4	Візок для перевезення пацієнтів TC-21 WSTECH або аналог; (маса=0,14)	шт	2	259514,01	519028
84	170312-6003 варіант 2	Система ультразвукова діагностична ACUSON Redwood або аналог; (маса=0,0175) ОГЛЯДОВА - 4 кабінети, п.64, 65, 66, 67 =====	шт	2	5719626,16	11439252
85	& 560103-13-1-1П варіант 3	Столик маніпуляційний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,15)	шт	4	162673,33	650693
86	280222-4031 варіант 2	Апарат штучної вентиляції легень Savina 300, Dragerwerk AG & Co або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	2066392,52	2066393
87	280222-4488 варіант 2	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	14454,20	14454
88	& 280222-13068-1-1 варіант 4	Візок для перевезення пацієнтів TC-21 WSTECH або аналог; (маса=0,14)	шт	4	259514,01	1038056
89	170312-6003 варіант 2	Система ультразвукова діагностична ACUSON Redwood або аналог; (маса=0,0175) ОГЛЯДОВА - 1 кабінет, п.5 =====	шт	2	5719626,16	11439252
90	& 560103-13-1-1П варіант 5	Столик маніпуляційний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,15)	шт	4	162673,33	650693
91	& 280222-13068-1-1 варіант 4	Візок для перевезення пацієнтів TC-21 WSTECH або аналог; (маса=0,14)	шт	1	259514,01	259514
92	170312-6003 варіант 2	Система ультразвукова діагностична ACUSON Redwood або аналог; (маса=0,0175)	шт	1	5719626,16	5719626

1	2	3	4	5	6	7
93	& 560110-206-4 варіант 2	Диван Габаритні розміри: 1200x700x900 Торгмережа; (маса=0,035) ЗАГАЛЬНЕ НА 1-й ПОВЕРХ =====	шт	4	14900,00	59600
94	& 280222-14016-8-XX варіант 4	Кушетка стаціонарна LS-01, WSTECH або аналог; (маса=0,056)	шт	8	39170,09	313361
95	& 280222-14016-8-XX варіант 1	Кушетка стаціонарна LS-01, WSTECH або аналог; (маса=0,056)	шт	6	39170,09	235021
96	& 280222-140-33-4 варіант 2	Шафа матеріальна Габаритні розміри: 1200x600x1800 Торгмережа; (маса=0,05)	шт	29	26850,00	778650
97	& 560103-40-5-1 варіант 2	Стіл письмовий Габаритні розміри: 1500x600x750 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	31	5235,00	162285
98	& 560110-172-19 варіант 2	Стілець металевий напівм'який.Габаритні розміри: 545x600x810Торгмережа; (маса=0,0065)	шт	54	1219,00	65826
99	& 6203-1-П варіант 2	БФП (принтер, сканер, копір) Електропідключення: 0,3кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 398x288x231Торгмережа; (маса=0,0068)	шт	9	18410,00	165690
100	& 2406-6004-ИНБК-9 варіант 2	Ноутбук Електропідключення: 0,2кВт/220В/50Гц; (маса=0,00165)	шт	15	25927,00	388905
101	& 280222-13068-1-1 варіант 3	4-секційне електричне ліжко Olympia Hospital 17157, Haelvoet або аналог; (маса=0,14)	шт	2	413084,11	826168
102	& 560110-51-B1 варіант 2	Стілець спеціалізованийТоргмережа; (маса=0,007)	шт	2	4250,00	8500
103	& 241996-18014-11-1 варіант 2	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям;Габаритні розміри: 1700x600x1800Торгмережа; (маса=0,054)	шт	6	10845,00	65070
104	& 241996-11036-3 варіант 2	Вішалка настіннаТоргмережа; (маса=0,02)	шт	2	1160,00	2320
105	& 2406-15019-21 варіант 2	Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь Rixo Solido (P133) або аналог; (маса=0,0005)	шт	2	948,33	1897

1	2	3	4	5	6	7
106	& 2406-15019-2 варіант 1	Дозатор для рідкого мила Mar Plast 1,2 л INOX або аналог; (маса=0,005)	шт	11	3710,00	40810
107	& 560103-4-2-12 варіант 1	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; Габаритні розміри: 900x400x1800; (маса=0,08)	шт	61	6495,00	396195
108	& 241996-20229-1 варіант 1	Ванна мийна Підключення холодної і гарячої води Д=15 Відвід в каналізацію Д=50 Габаритні розміри: 520x850x1250; (маса=0,054)	шт	5	26373,33	131867
109	& 560110-32-Ш1 варіант 1	Шафа для одягу двосекційна Габаритні розміри: 1200x400x1800; (маса=0,027)	шт	2	15308,33	30617
110	& 560103-13-1-1П варіант 2	51-01.502 стіл лабораторний ТМ "Експерт"; (маса=0,05)	шт	5	21524,11	107621
111	& 2406-1026-2-10 варіант 2	Шафа лабораторна Габаритні розміри: 650x590x1800; (маса=0,05)	шт	5	33270,00	166350
112	& 280222-14069-1-1 варіант 1	СА4.201 Стіл медичний маніпуляційний ТМ "Амед"; (маса=0,014)	шт	8	32263,74	258110
113	& 1715-1001-3 варіант 3	Персональний комп'ютер Електропідключення: 0,5кВт/220В/50Гц Торгмережа; (маса=0,016)	шт	1	80682,00	80682
114	& 241996-20311-B1-1 варіант 1	Крісло Laborant GTP ring base PL62 стопки (ТМ Новий Стиль) або аналог; (маса=0,0089)	шт	1	3199,00	3199
115	& 2407-1210-6-3 варіант 1	Сушарка для рук Nofer BigFlow Evo або аналог; (маса=0,0026)	шт	9	19803,33	178230
		Разом по розділу 2				227164508
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	4776162	0,007	2053623 33433
		Всього по розділу 2				229251564
		Розділ 3. 2-й поверх ВІДДІЛЕННЯ ІНТЕРВЕНЦІЙНОЇ РАДІОЛОГІЇ Відділення =====				

1	2	3	4	5	6	7
116	280222-20-13 варіант 2	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	4	630598,13	2522393
117	280222-20-13 варіант 3	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	12	630598,13	7567178
118	280222-20-13 варіант 4	Центральна станція з 19? екраном FX 3000C, Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	1	327102,80	327103
119	& 280222-140-15-5 варіант 11	Консоль стельова типу «медіа-міст» Ponta Dragerwerk AG & Co. KGaA або анлог; (маса=0,08)	шт	16	2085880,37	33374086
120	170312-6003 варіант 7	Система ультразвукова діагностична ACUSON Redwood або аналог; (маса=0,0175)	шт	2	15162616,82	30325234
121	& 560103-13-1-1П варіант 5	Столик маніпуляційний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,15)	шт	12	162673,33	1952080
122	& 280222-14069-1-1 варіант 6	СА4.510 Стіл маніпуляційний; (маса=0,014)	шт	9	20988,78	188899
123	& 280222-16191-4 варіант 6	Штатив для внутрішньовенних вливань (по 2 на ліжко); (маса=0,002)	шт	24	8166,67	196000
		ОПЕРАЦІЙНА =====				
124	1701-2030 варіант 1	Система незворотньої електропорації NanoKnife 2.0r або аналог; (маса=0,0075)	шт	1	8831775,70	8831776
125	280222-4083 варіант 1	Прилад для кріоабляції; (маса=0,131)	шт	1	458333,33	458333
126	280222-8017 варіант 1	Радіочастотна катетерна абляція серця: Кріоконсоль виробництва Medtronic + 5 наборів витратних матеріалів для проведення кріоабляції; (маса=0,025)	комплект	1	8130841,12	8130841
127	280222-4690 варіант 2	Аспіратор ATMOS C 361 мобільний, ATMOS Medizin Technik або аналог; (маса=0,0039)	комплект	2	224299,06	448598
		ЗАГАЛЬНЕ НА 2-й ПОВЕРХ =====				
128	& 280222-14016-8-XX варіант 4	Кушетка стаціонарна LS-01, WSTECH або аналог; (маса=0,056)	шт	4	39170,09	156680
129	& 280222-14016-8-XX варіант 1	Кушетка стаціонарна LS-01, WSTECH або аналог; (маса=0,056)	шт	2	39170,09	78340
130	& 280222-140-33-4 варіант 2	Шафа матеріальна Габаритні розміри: 1200x600x1800 Торгмережа; (маса=0,05)	шт	82	26850,00	2201700

1	2	3	4	5	6	7
131	& 280222-16050-1 варіант 2	Диспенсер для дез. розчинів; (маса=0,0012)	шт	22	3147,00	69234
132	& 560103-40-5-1 варіант 2	Стіл письмовий Габаритні розміри: 1500x600x750 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	33	5235,00	172755
133	& 560110-172-19 варіант 2	Стілець металевий напівм'який.Габаритні розміри: 545x600x810Торгмережа; (маса=0,0065)	шт	62	1219,00	75578
134	& 6203-1-П варіант 2	БФП (принтер, сканер, копір) Електропідключення: 0,3кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 398x288x231Торгмережа; (маса=0,0068)	шт	11	18410,00	202510
135	& 2406-6004-ИНБК-9 варіант 2	Ноутбук Електропідключення: 0,2кВт/220В/50Гц; (маса=0,00165)	шт	27	25927,00	700029
136	& 280222-13068-1-1 варіант 3	4-секційне електричне ліжко Olympia Hospital 17157, Haelvoet або аналог; (маса=0,14)	шт	12	413084,11	4957009
137	& 560110-51-B1 варіант 2	Стілець спеціалізованийТоргмережа; (маса=0,007)	шт	16	4250,00	68000
138	& 241996-11036-3 варіант 2	Вішалка настіннаТоргмережа; (маса=0,02)	шт	12	1160,00	13920
139	& 2406-15019-21 варіант 2	Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь Rixo Solido (P133) або аналог; (маса=0,0005)	шт	12	948,33	11380
140	& 2406-15019-2 варіант 1	Дозатор для рідкого мила Mar Plast 1,2 л INOX або аналог; (маса=0,005)	шт	15	3710,00	55650
141	& 560103-4-2-12 варіант 1	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; Габаритні розміри: 900x400x1800; (маса=0,08)	шт	95	6495,00	617025
142	& 560110-206-4 варіант 2	Диван Габаритні розміри: 1200x700x900 Торгмережа; (маса=0,035)	шт	2	14900,00	29800
143	& 241996-12008-4 варіант 1	Стіл кухонний Габаритні розміри: 1000x400x1800 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	2	11500,00	23000
144	& 241996-12008-3 варіант 1	Стіл в комплекті з 4 стільцями для кафе Торгмережа; (маса=0,04)	шт	4	5266,67	21067

1	2	3	4	5	6	7
145	& 560103-40-8-1 варіант 1	Стіл робочий Т-образний Габаритні розміри: 2500х1500х750Торгмережа; (маса=0,035)	шт	1	12896,00	12896
146	& 2406-1026-4 варіант 1	Холодильник електричний побутовий Електро підключення: 0,2кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 600х600х1850 мм Торгмережа; (маса=0,109)	шт	3	20249,17	60748
147	& 280222-12009-5 варіант 1	Мікрохвильова піч Електропідключення: 0,9кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 348х521х442 Торгмережа; (маса=0,0135)	шт	2	8332,50	16665
148	& 2406-6001-3 варіант 1	Електрочайник Електропідключення: 2,2кВт/220В/50Гц Торгмережа; (маса=0,0005)	шт	2	4415,83	8832
149	& 241996-20229-1 варіант 1	Ванна мийна Підключення холодної і гарячої води Д=15 Відвід в каналізацію Д=50 Габаритні розміри: 520х850х1250; (маса=0,054)	шт	1	26373,33	26373
150	& 241996-18014-11-1 варіант 2	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям;Габаритні розміри: 1700х600х1800Торгмережа; (маса=0,054)	шт	1	10845,00	10845
151	& 560103-13-1-1П варіант 2	51-01.502 стіл лабораторний ТМ "Експерт"; (маса=0,05)	шт	1	21524,11	21524
152	& 2406-1026-2-10 варіант 2	Шафа лабораторна Габаритні розміри: 650х590х1800; (маса=0,05)	шт	1	33270,00	33270
153	& 2407-1210-6-3 варіант 1	Сушарка для рук Nofer BigFlow Evo або аналог; (маса=0,0026)	шт	9	19803,33	178230
154	& 280222-2044-2 варіант 6	СПЕЦІАЛІЗОВАНЕ =====	комплект	1	38377125,00	38377125
155	170312-6003 варіант 6	Комп'ютерний томограф (КТ) "СТ, 2 beds"; (маса=4,013)	шт	1	20018691,58	20018692
		Апарат УЗД з С-дугою (Система ультразвукова діагностична ACUSON Redwood та Система рентгенівська пересувна з С-аркою Cios Alpha) або аналог; (маса=0,35) Разом по розділу 3				162541398
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	6679186	0,007	1472879 46754
		Всього по розділу 3				164061031

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 4. 3-й поверх. Відділення реанімації, інтенсивної терапії				
156	170312-6003 варіант 4	Апарат штучної вентиляції легень Evita V800 або аналог; (маса=0,178)	шт	11	6657798,13	73235779
157	280222-4031 варіант 2	Апарат штучної вентиляції легень Savina 300, Dragerwerk AG & Co або аналог; (маса=0,011)	комплект	26	2066392,52	53726206
158	280222-4031 варіант 1	Апарат штучної вентиляції легень Oxylog 3000 plus, Dragerwerk AG & Co. KGaA або аналог; (маса=0,011)	комплект	3	1924485,98	5773458
159	2311-14042 варіант 1	Балон кисневий алюмінієвий + редуктором (по 2 балони на 1 портативний ШВЛ); (маса=0,045)	шт	6	7083,33	42500
160	290220-1141 варіант 1	Компресор для забезпечення роботи дихальної апаратури HOSPIVAC2 C2020 E100 R R75 AFDP- V/ST або аналог; (маса=0,035)	шт	1	2316166,66	2316167
161	280222-20-13 варіант 5	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	31	630598,13	19548542
162	& 1715-1001-3 варіант 4	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,016)	шт	21	630598,13	13242561
163	& 1715-1001-3 варіант 5	Монітор пацієнта M540, Drager Medical Systems Inc або аналог; (маса=0,016)	шт	3	923364,48	2770093
164	280222-20-13 варіант 4	Центральна станція з 19? екраном FX 3000C, Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	3	327102,80	981308
165	& 1715-1001-3 варіант 6	BIS монітор або аналог; (маса=0,016)	шт	4	416666,67	1666667
166	280222-2159 варіант 1	Неврологічна система SOMNOscreen plus PSG+ Tele (BT) або аналог; (маса=0,0065)	комплект	1	1654065,42	1654065
167	280222-12021 варіант 1	Пульсоксиметр портативний; (маса=0,000075)	комплект	3	416,67	1250
168	280222-12021 варіант 2	Пульсоксиметр з можливістю неінвазивного визначення гемоглобіну, метгемоглобіну та карбоксигемоглобіну; (маса=0,00075)	комплект	2	162406,54	324813
169	17141-2142 варіант 3	Система автоматична інфузійна Spaceplus Perfusor® насос шприцевий інфузійний, Bbraun або аналог; (маса=0,0015)	шт	130	156662,28	20366096
170	17141-2142 варіант 4	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа) по 3шт на ліжко; (маса=0,0015)	шт	87	153886,64	13388138
171	17141-2142 варіант 5	Ентеромат (Система Enteroport® plus (включає Насос для ентерального харчування Enteroport® plus + Універсальний адаптер Enteroport® plus) або аналог; (маса=0,0112)	шт	32	88403,00	2828896
172	280222-2149 варіант 1	Електрокардіограф портативний Bimedis, Schiller Cardiovit AT-1 G2 або аналог; (маса=0,0042)	комплект	2	67890,65	135781
173	280222-2149 варіант 2	Електрокардіостимулятор зовнішній; (маса=0,0042)	комплект	3	252336,44	757009
174	280222-4115 варіант 2	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії PRIMEDIC DefiMonitor XD AED SPO2 або аналог; (маса=0,0063)	комплект	6	397196,26	2383178
175	280222-4019 варіант 1	Апарат контрпульсатор; (маса=0,016)	шт	1	2500000,00	2500000

1	2	3	4	5	6	7
176	280222-4019 варіант 2	Модуль PiCCO; (маса=0,000035)	шт	5	77083,33	385417
177	280222-2149 варіант 3	Капнограф портативний; (маса=0,00008)	комплект	3	58411,21	175234
178	280222-19053 варіант 1	Система моніторингу глибини анестезії та регіональної оксиметрії Root SedLine+O3 або аналог; (маса=0,0019)	комплект	1	2025000,00	2025000
179	280222-20-10 варіант 1	Оксиметр церебральний INVOS 5100C або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	915887,85	915888
180	& 280222-140-15-5 варіант 5	Консоль стельова типу «медіа-міст» Ponta Dragerwerk AG & Co. KGaA або аналог; (маса=0,08)	шт	8	2803700,00	22429600
181	& 280222-140-15-5 варіант 4	Консоль реанімаційна, стінова, палати; (маса=0,08)	шт	19	338833,33	6437833
182	& 280222-140-15-5 варіант 6	Консоль настінна Gemina або аналог; (маса=0,08)	шт	2	1092000,00	2184000
183	& 280222-140-15-5 варіант 7	Консоль настінна Gemina або аналог; (маса=0,08)	шт	1	1092000,00	1092000
184	& 280222-140-15-5 варіант 8	Консоль настінна Gemina або аналог; (маса=0,08)	шт	2	1092000,00	2184000
185	280222-20-13 варіант 6	Система виклику персоналу SCHRACK SECONET AG або аналог; (маса=0,015)	комплект	13	8000000,00	104000000
186	280222-20-13 варіант 7	Аспіратор VarioVac B/OR rail, Dragerwerk AG & Co. KGaA або аналог; (маса=0,015)	комплект	60	98800,00	5928000
187	2203-6057 варіант 1	Настінний зволожувач кисню з флоуметром (O2-флоуметр, 16 L/min (л/хв), рейка, NIST, шланг 1.5 m (м), DIN, ISO, M34?1.5 та 9/16", Dragerwerk AG & Co. KGaA) або аналог; (маса=0,001)	шт	32	110414,95	3533278
188	280222-7086 варіант 1	Інгалятор ультразвуковий; (маса=0,0017)	шт	29	1250,00	36250
189	280222-4015 варіант 1	Мішок для ручної вентиляції легень (типу Амбу); (маса=0,002)	шт	29	518,33	15032
190	290116-19018 варіант 1	Прилад для проведення високопоточної оксигенотерапії NF5 або аналог; (маса=0,0035)	шт	3	225000,00	675000
191	280222-4488 варіант 2	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	29	14454,20	419172
192	15174-1358 варіант 1	Відеостилет; (маса=0,01)	шт	2	88785,04	177570
193	280222-54-64 варіант 3	Відеоларингоскоп; (маса=0,00035)	комплект	2	88785,04	177570

1	2	3	4	5	6	7
194	280222-54-64 варіант 2	Відеобронхоскоп BFB50QH, Brightfield Endoscopes, в комплекті зі стійкою або аналог; (маса=0,0009)	комплект	3	2312284,11	6936852
195	290220-1355 варіант 1	Стійка для відеобронхоскопа BFB50QH або аналог; (маса=0,0233)	шт	1	2312284,11	2312284
196	& 280222-140-33-4 варіант 3	Шафа для зберігання бронхоскопів; (маса=0,05)	шт	1	24583,33	24583
197	280222-19037 варіант 1	Машина для миття гнучких ендоскопів; (маса=0,065)	шт	1	186666,67	186667
198	280222-16156 варіант 1	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact або аналог; (маса=0,05)	комплект	2	196523,71	393047
199	280222-16156 варіант 2	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact, The Surgical Company International B.V, або аналог; (маса=0,0005)	комплект	29	211401,86	6130654
200	280222-76-1 варіант 1	Апарат для каскадної плазмодіфільтрації AFERsmart PLUS або аналог; (маса=0,011)	шт	1	7191742,99	7191743
201	280222-76-1 варіант 2	Апарат для подовженої замісної терапії multiFiltratePRO або аналог; (маса=0,004)	шт	5	4166666,67	20833333
202	& 280222-800-1-2 варіант 2	Апарат для гострого гемодіалізу «Штучна нирка» (multiFiltratePRO апарат гострого діалізу) або аналог; (маса=0,09)	комплект	3	1766031,77	5298095
203	280222-76-1 варіант 4	Апарат ЕКМО Fresenius Xenios 2,0, Hitter/Cooler або аналог; (маса=0,014)	шт	2	5253928,03	10507856
204	280222-76-1 варіант 5	Апарат для ВАК терапії; (маса=0,0022)	шт	4	258333,33	1033333
205	170312-6027 варіант 1	Система рентгенографічна цифрова пересувна MOBILETT Elara Max Siemens Healthineers або аналог; (маса=0,19)	шт	2	6934579,43	13869159
206	170312-6027 варіант 2	Система ультразвукова діагностична ACUSON Redwood, у тому числі для транскраніальної доплерографії або аналог; (маса=0,019)	шт	2	5719626,16	11439252
207	170312-6027 варіант 3	Система ультразвукова діагностична ACUSON P500 або аналог; (маса=0,0065)	шт	1	1906542,05	1906542
208	280222-16008 варіант 1	Аналізатор газів крові РОСТ; (маса=0,0043)	комплект	1	525000,00	525000
209	280222-16008 варіант 2	Автоматичний тромбоеластометр ROTEM sigma або аналог; (маса=0,0143)	комплект	1	3079439,25	3079439
210	1705-1120 варіант 1	Мікроскоп SIGETA MB-203 40x-1600x LED Bino; (маса=0,005)	шт	1	21270,00	21270
211	2403-11147 варіант 1	Глюкометр Ассу-Chek Active / Performa або аналог; (маса=0,00006)	шт	4	930,00	3720
212	280222-16169 варіант 1	Медична лабораторна центрифуга LMC-3000 або аналог; (маса=0,018)	шт	1	83084,11	83084
213	& 2406-1026-4 варіант 2	Холодильник медичний Medgree MLRA 66 G або аналог; (маса=0,109)	шт	3	59800,00	179400

1	2	3	4	5	6	7
214	& 2406-1026-4 варіант 3	Лабораторна Морозильна Шафа LGex 3410 Liebherr або аналог; (маса=0,054)	шт	3	173363,99	520092
215	280222-76-1 варіант 6	Розморожувач плазми крові та стовбурових клітин KW WPFД 2/4 або аналог; (маса=0,145)	шт	2	408411,21	816822
216	280222-76-1 варіант 7	Система гіпер-гіпотермії або аналог; (маса=0,145)	шт	2	1520862,50	3041725
217	241996-19102 варіант 1	Пристрій для обігріву пацієнта Mistral-Air; (маса=0,006)	шт	16	150654,20	2410467
218	& 280222-13068-1-1 варіант 3	4-секційне електричне ліжко Olympia Hospital 17157, Haelvoet або аналог; (маса=0,14)	шт	31	413084,11	12805607
219	550101-154 варіант 1	Протипролежневий матрац (резервні); (маса=0,0056)	шт	5	74991,67	374958
220	& 280222-16191-4 варіант 7	Штатив для внутрішньовенних вливань (по 3 на ліжко); (маса=0,002)	шт	87	8166,67	710500
221	& 560103-13-1-1П варіант 3	Столик маніпуляційний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,15)	шт	29	162673,33	4717527
222	& 280222-14069-1-1 варіант 3	CA4.510 Стіл маніпуляційний; (маса=0,014)	шт	20	20988,78	419776
223	1507-5134 варіант 1	Екранований опромінювач з жалюзі BactoSfera EKRAN Jalousie 15 FAN або аналог; (маса=0,0055)	шт	16	5208,00	83328
224	1507-1099 варіант 1	Світильник світлодіодний хірургічний пересувний Mach LED 3 MCDr.Mach GmbH&Co. або аналог; (маса=0,02)	шт	3	1085390,65	3256172
225	280222-11065 варіант 1	Електричний підйомний пристрій Birdie EVO Compact або аналог; (маса=0,045)	комплект	1	34916,66	34917
226	& 280222-14087-1 варіант 3	Квадратний візок для невідкладної допомоги SQM - Q222 R Insausti Insausti або аналог; (маса=0,03)	шт	6	132166,66	793000
227	280222-52-1 варіант 2	Сидяча каталка лояр capre або аналог; (маса=0,055)	шт	3	791185,98	2373558
228	280222-52-1 варіант 1	Візок для перевезення пацієнтів TC-21 WSTECH або аналог; (маса=0,055)	шт	3	259514,01	778542
229	& 280222-14087-1 варіант 4	Возик медичний; (маса=0,017)	шт	6	9895,83	59375
230	& 280222-140-33-4 варіант 4	Шафи для зберігання медикаментів; (маса=0,05)	шт	6	26189,17	157135

1	2	3	4	5	6	7
231	1715-1167 варіант 1	Тумбочка приліжкова Ada зі столиком, модель: Ada Lojer Oy або аналог; (маса=0,008) ЗАГАЛЬНЕ НА 3-й ПОВЕРХ =====	шт	31	80624,29	2499353
232	& 280222- 14016-8-XX варіант 1	Кушетка стаціонарна LS-01, WSTECH або аналог; (маса=0,056)	шт	4	39170,09	156680
233	& 280222-140- 33-4 варіант 2	Шафа матеріальна Габаритні розміри: 1200х600х1800 Торгмережа; (маса=0,05)	шт	69	26850,00	1852650
234	& 280222- 16050-1 варіант 2	Диспенсер для дез. розчинів; (маса=0,0012)	шт	29	3147,00	91263
235	& 560103-40- 5-1 варіант 2	Стіл письмовий Габаритні розміри: 1500х600х750 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	25	5235,00	130875
236	& 560110-172- 19 варіант 2	Стілець металевий напівм'який.Габаритні розміри: 545х600х810Торгмережа; (маса=0,0065)	шт	58	1219,00	70702
237	& 6203-1-П варіант 2	БФП (принтер, сканер, копір) Електропідключення: 0,3кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 398х288х231Торгмережа; (маса=0,0068)	шт	11	18410,00	202510
238	& 2406-6004- ИНБК-9 варіант 2	Ноутбук Електропідключення: 0,2кВт/220В/50Гц; (маса=0,00165)	шт	25	25927,00	648175
239	& 560110-51- В1 варіант 2	Стілець спеціалізованийТоргмережа; (маса=0,007)	шт	36	4250,00	153000
240	& 241996- 11036-3 варіант 2	Вішалка настіннаТоргмережа; (маса=0,02)	шт	16	1160,00	18560
241	& 2406-15019- 21 варіант 2	Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь Rixo Solido (P133) або аналог; (маса=0,0005)	шт	17	948,33	16122
242	& 2406-15019- 2 варіант 1	Дозатор для рідкого мила Mar Plast 1,2 л INOX або аналог; (маса=0,005)	шт	22	3710,00	81620
243	& 280222- 14069-1-1 варіант 1	СА4.201 Стіл медичний маніпуляційний ТМ "Амед"; (маса=0,014)	шт	9	32263,74	290374
244	& 560103-4-2- 12 варіант 1	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; Габаритні розміри: 900х400х1800; (маса=0,08)	шт	48	6495,00	311760

1	2	3	4	5	6	7
245	& 560110-206-4	Диван Габаритні розміри: 1200x700x900 Торгмережа; (маса=0,035)	шт	2	14900,00	29800
246	варіант 2 & 241996-12008-4	Стіл кухонний Габаритні розміри: 1000x400x1800 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	2	11500,00	23000
247	варіант 1 & 241996-12008-3	Стіл в комплекті з 4 стільцями для кафе Торгмережа; (маса=0,04)	шт	4	5266,67	21067
248	варіант 1 & 560103-40-8-1	Стіл робочий Т-образний Габаритні розміри: 2500x1500x750Торгмережа; (маса=0,035)	шт	2	12896,00	25792
249	варіант 1 & 2406-1026-4	Холодильник електричний побутовий Електро підключення: 0,2кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 600x600x1850 мм Торгмережа; (маса=0,109)	шт	3	20249,17	60748
250	варіант 1 & 280222-12009-5	Мікрохвильова піч Електропідключення: 0,9кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 348x521x442 Торгмережа; (маса=0,0135)	шт	2	8332,50	16665
251	варіант 1 & 2406-6001-3	Електрочайник Електропідключення: 2,2кВт/220В/50Гц Торгмережа; (маса=0,0005)	шт	2	4415,83	8832
252	варіант 1 & 2407-1210-6-3	Сушарка для рук Nofer BigFlow Evo або аналог; (маса=0,0026)	шт	6	19803,33	118820
253	варіант 1 & 560103-40-3	Стіл письмовий Габаритні розміри: 900x600x750 Торгмережа; (маса=0,028)	шт	6	2222,50	13335
254	варіант 1 & 241996-18014-11-1	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям;Габаритні розміри: 1700x600x1800Торгмережа; (маса=0,054)	шт	2	10845,00	21690
255	варіант 2 & 2406-1026-2-10	Шафа лабораторна Габаритні розміри: 650x590x1800; (маса=0,05)	шт	2	33270,00	66540
256	варіант 2 & 280222-140-33-5	Шафа матеріальнаГабаритні розміри: 1200x400x1800 Торгмережа; (маса=0,027)	шт	3	15960,00	47880
257	варіант 1 & 1715-1001-3	Персональний комп'ютер Електропідключення: 0,5кВт/220В/50Гц Торгмережа; (маса=0,016)	шт	2	80682,00	161364
258	варіант 3 & 1905-10036-1-2	Обладнання підготовки води для гемодіалізу Зворотній осмос – single stage, хімічна санація системи Продуктивність: 11 л/хв Електропідключення: 230V, 15 amps Габаритні розміри: 470x470x1320; (маса=0,08)	компл.	1	144984,00	144984
259	варіант 2 & 241996-20311-B1-1	Крісло Laborant GTP ring base PL62 стопки (ТМ Новий Стиль) або аналог; (маса=0,0089)	шт	4	3199,00	12796
	варіант 1					

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по розділу 4				503039122
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	29701806	0,007	4540540 207913
		Всього по розділу 4				507787575
		Розділ 5. 4-й поверх. ОПЕРАЦІЙНИЙ блок, АНЕСТЕЗІОЛОГІЧНА СЛУЖБА 6 опер.столів, 6 передопераційних, 1 післяопераційна на 4 ліжка ПЕРЕДОПЕРАЦІЙНА =====				
260	280222-4031 варіант 3	АПАРАТ НАРКОЗНО- ДИХАЛЬНИЙ GENESIS HERSILL або аналог; (маса=0,178)	комплект	6	5981308,40	35887850
261	280222-20-13 варіант 2	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	6	630598,13	3783589
262	& 280222-140-15-1 варіант 3	Панель анестезіологічна настінна (видалення відпрацьованих газів) Linea або аналог; (маса=0,01)	шт	6	509600,00	3057600
263	280222-4488 варіант 3	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	6	14454,20	86725
264	& 280222-16050-1 варіант 4	Система автоматична інфузійна Spaceplus Perfusor® насос шприцевий інфузійний або аналог; (маса=0,0012)	шт	36	156662,28	5639842
265	& 280222-16191-4 варіант 8	Штатив для внутрішньовенних вливань (1 на ліжку); (маса=0,002)	шт	8	2791,67	22333
266	& 280222-130-1K варіант 3	Кошик для флаконів; (маса=0,058)	шт	24	250,00	6000
267	& 560103-13-1-1П варіант 7	Столик анестезіологічний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,025)	шт	6	162673,33	976040
268	280222-52-1 варіант 3	Каталка зі знімними ношами та регуляцією висоти Ліжко-каталка для транспортування Mobilo або аналог; (маса=0,055) ОПЕРАЦІЙНА =====	шт	6	292710,28	1756262
269	280222-4031 варіант 4	АПАРАТ НАРКОЗНО- ДИХАЛЬНИЙ GENESIS HERSILL або аналог; (маса=0,178)	комплект	8	4672897,19	37383178

1	2	3	4	5	6	7
270	280222-20-13 варіант 2	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	8	630598,13	5044785
271	280222-4019 варіант 2	Модуль PiCCO; (маса=0,000035)	шт	3	77083,33	231250
272	& 280222-16050-1 варіант 5	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа) по 6 шт на 1 оперстіл Spaceplus Perfusor або аналог; (маса=0,0012)	шт	38	156662,28	5953167
273	& 280222-16050-1 варіант 6	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волкуметрична помпа) по 3 шт на оперстіл Spaceplus Perfusor або аналог; (маса=0,0012)	шт	20	153886,64	3077733
274	& 280222-16191-4 варіант 9	Штатив для внутрішньовенних вливань - 2 на оперстіл; (маса=0,002)	шт	14	2791,67	39083
275	& 280222-130-1K варіант 3	Кошик для флаконів; (маса=0,058)	шт	24	250,00	6000
276	2303-20502 варіант 1	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact, The Surgical Company International B.V, або аналог; (маса=0,0171)	шт	6	215467,28	1292804
277	280222-2149 варіант 1	Електрокардіограф портативний Bimedis, Schiller Cardiovit AT-1 G2 або аналог; (маса=0,0042)	комплект	1	67890,65	67891
278	280222-4115 варіант 1	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії PRIMEDIC або аналог; (маса=0,0063)	комплект	2	397196,26	794393
279	280222-76-1 варіант 8	Сухий розморожувач для плазми крові та нагрівання препаратів крові; (маса=0,145)	шт	2	333333,33	666667
280	280222-20-10 варіант 1	Оксиметр церебральний INVOS 5100C або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	915887,85	915888
281	241996-19102 варіант 2	Пристрій для обігріву пацієнта Mistral-Air; (маса=0,005)	шт	10	144859,81	1448598
282	& 280222-14051-4 варіант 3	Блок стойка для подачі оксиду азоту; (маса=0,012)	комплект	1	26224,17	26224
283	170312-6027 варіант 4	Система ультразвукова діагностична ACUSON P500 або аналог; (маса=0,0065)	шт	2	1906542,05	3813084
284	& 560103-13-1-1П варіант 8	Столик анестезіологічний з 3 шухлядами для складної інтубації; (маса=0,025)	шт	1	43750,00	43750
285	280222-4488 варіант 3	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	6	14454,20	86725
286	15174-1358 варіант 1	Відеостилет; (маса=0,01)	шт	1	88785,04	88785
287	280222-54-64 варіант 4	Відеоларингоскоп; (маса=0,00035)	комплект	1	88785,04	88785

1	2	3	4	5	6	7
288	& 560103-13-1-1П варіант 7	Столик анестезіологічний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,025)	шт	6	162673,33	976040
289	280222-16156 варіант 1	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact або аналог; (маса=0,05)	комплект	2	196523,71	393047
290	280222-20-1 варіант 3	Аналізатор газів крові портативний та КЛС; (маса=0,0043)	комплект	1	286666,67	286667
291	& 280222-140-15-5 варіант 9	Консоль стельова Ambia або аналог; (маса=0,08)	шт	6	3105800,00	18634800
		ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНА =====				
292	280222-4031 варіант 5	Апарат штучної вентиляції легень Savina 300 або аналог; (маса=0,02)	комплект	2	2066392,52	4132785
293	280222-20-13 варіант 2	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	8	630598,13	5044785
294	& 280222-140-15-5 варіант 4	Консоль реанімаційна, стінова, палати; (маса=0,08)	шт	4	338833,33	1355333
295	& 280222-16050-1 варіант 7	Система автоматична інфузійна Spaceplus Perfusor® насос шприцевий інфузійний, Bbraun або аналог; (маса=0,0012)	шт	16	156662,28	2506596
296	& 280222-16050-1 варіант 8	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волкуметрична помпа) по 3 шт на ліжку; (маса=0,0012)	шт	6	153886,64	923320
297	& 280222-16191-4 варіант 8	Штатив для внутрішньовенних вливань (1 на ліжку); (маса=0,002)	шт	6	2791,67	16750
298	2303-20502 варіант 1	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact, The Surgical Company International B.V, або аналог; (маса=0,0171) ЗАГАЛЬНЕ НА 4-й ПОВЕРХ =====	шт	4	215467,28	861869
299	& 280222-14016-8-XX варіант 1	Кушетка стаціонарна LS-01, WSTECH або аналог; (маса=0,056)	шт	9	39170,09	352531
300	& 280222-140-33-4 варіант 2	Шафа матеріальна Габаритні розміри: 1200х600х1800 Торгмережа; (маса=0,05)	шт	34	26850,00	912900
301	& 280222-16050-1 варіант 2	Диспенсер для дез. розчинів; (маса=0,0012)	шт	13	3147,00	40911

1	2	3	4	5	6	7
302	& 560103-40-5-1 варіант 2	Стіл письмовий Габаритні розміри: 1500х600х750 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	23	5235,00	120405
303	& 560110-172-19 варіант 2	Стілець металевий напівм'який.Габаритні розміри: 545х600х810Торгмережа; (маса=0,0065)	шт	44	1219,00	53636
304	& 6203-1-П варіант 2	БФП (принтер, сканер, копір) Електропідключення: 0,3кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 398х288х231Торгмережа; (маса=0,0068)	шт	8	18410,00	147280
305	& 2406-6004-ИНБК-9 варіант 2	Ноутбук Електропідключення: 0,2кВт/220В/50Гц; (маса=0,00165)	шт	25	25927,00	648175
306	& 280222-13068-1-1 варіант 3	4-секційне електричне ліжко Olympia Hospital 17157, Haelvoet або аналог; (маса=0,14)	шт	4	413084,11	1652336
307	& 560110-51-B1 варіант 2	Стілець спеціалізованийТоргмережа; (маса=0,007)	шт	1	4250,00	4250
308	& 241996-11036-3 варіант 2	Вішалка настіннаТоргмережа; (маса=0,02)	шт	1	1160,00	1160
309	& 2406-15019-21 варіант 2	Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь Rixo Solido (P133) або аналог; (маса=0,0005)	шт	1	948,33	948
310	& 2406-15019-2 варіант 1	Дозатор для рідкого мила Mar Plast 1,2 л INOX або аналог; (маса=0,005)	шт	8	3710,00	29680
311	& 280222-14069-1-1 варіант 1	СА4.201 Стіл медичний маніпуляційний ТМ "Амед"; (маса=0,014)	шт	2	32263,74	64527
312	& 560103-4-2-12 варіант 1	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; Габаритні розміри: 900х400х1800; (маса=0,08)	шт	71	6495,00	461145
313	& 2407-1210-6-3 варіант 1	Сушарка для рук Nofer BigFlow Evo або аналог; (маса=0,0026)	шт	7	19803,33	138623
314	& 560110-206-4 варіант 2	Диван Габаритні розміри: 1200х700х900 Торгмережа; (маса=0,035)	шт	2	14900,00	29800
315	& 241996-12008-4 варіант 1	Стіл кухонний Габаритні розміри: 1000х400х1800 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	2	11500,00	23000

1	2	3	4	5	6	7
316	& 560103-40-8-1 варіант 1	Стіл робочий Т-образний Габаритні розміри: 2500х1500х750Торгмережа; (маса=0,035)	шт	1	12896,00	12896
317	& 2406-1026-4 варіант 1	Холодильник електричний побутовий Електро підключення: 0,2кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 600х600х1850 мм Торгмережа; (маса=0,109)	шт	3	20249,17	60748
318	& 280222-12009-5 варіант 1	Мікрохвильова піч Електропідключення: 0,9кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 348х521х442 Торгмережа; (маса=0,0135)	шт	2	8332,50	16665
319	& 2406-6001-3 варіант 1	Електрочайник Електропідключення: 2,2кВт/220В/50Гц Торгмережа; (маса=0,0005)	шт	2	4415,83	8832
320	& 560103-13-1-1П варіант 2	51-01.502 стіл лабораторний ТМ "Експерт"; (маса=0,05)	шт	6	21524,11	129145
321	& 241996-20229-1 варіант 1	Ванна мийна Підключення холодної і гарячої води Д=15 Відвід в каналізацію Д=50 Габаритні розміри: 520х850х1250; (маса=0,054)	шт	10	26373,33	263733
322	& 2406-1026-2-10 варіант 2	Шафа лабораторна Габаритні розміри: 650х590х1800; (маса=0,05)	шт	4	33270,00	133080
323	& 241996-12008-3 варіант 1	Стіл в комплекті з 4 стільцями для кафе Торгмережа; (маса=0,04)	шт	4	5266,67	21067
324	& 241996-20311-В1-1 варіант 1	Крісло Laborant GTP ring base PL62 стопки (ТМ Новий Стиль) або аналог; (маса=0,0089)	шт	2	3199,00	6398
325	& 1715-1001-3 варіант 3	Персональний комп'ютер Електропідключення: 0,5кВт/220В/50Гц Торгмережа; (маса=0,016)	шт	1	80682,00	80682
326	& 280222-140-9-7 варіант 3	Стіл універсальний автоматизований: Maquet MEERA mobile operating table with autodrive Maquet або аналог; (маса=0,25)	шт	6	4672897,19	28037383
327	& 280222-14035-4 варіант 2	Комбінація світильника світлодіодного хірургічного Mach LED 8 MC + Mach LED 6 MC для висоти до 3,50 м, Dr.Mach GmbH&Co. або аналог; (маса=0,0314)	комплект	6	2152897,19	12917383
328	& 280222-71-1-2 варіант 4	АПАРАТ НАРКОЗНО- ДИХАЛЬНИЙ GENESIS HERSILL або аналог; (маса=0,11)	шт	6	4672897,19	28037383
329	& 280222-14073-2 варіант 2	Стіл типу Мейо Габаритні розміри: 640х450х920-1370; (маса=0,016)	шт	6	10560,75	63364
330	& 280222-16058-2 варіант 2	Базова станція з кришкою обеднання шприцевих та/або волюметричних інфузійних pomp Spase станція або аналог; (маса=0,01)	шт	6	112602,22	675613

1	2	3	4	5	6	7
331	& 280222-140-15-1 варіант 2	Панель анестезіологічна настінна Linea або аналог; (маса=0,01)	шт	6	509600,00	3057600
332	& 280222-14051-6 варіант 2	MT1000 SE Роботизована хірургічна система дистанційного керування Toumai (300 інструментів, 2 роки гарантії, е-кок для 2го хірурга, е-кок або аналог; (маса=0,135)	комплект	1	158878504,67	158878505
333	& 280222-130-7-3 варіант 1	Інтраопераційний 2D/3D томограф Електропідключення: 0,5кВт/220В/50Гц О- arm O2 Surgical; (маса=0,023)	комплект	1	570788,51	570789
334	& 280222-41-42-1 варіант 1	Система хірургічної навігації StealthStation S8 Medtronic; (маса=0,03)	комплект	1	244069,15	244069
335	& 280222-140-33-11 варіант 2	Шафа медична для ліків та інструментів ШМ4.122 або аналог; (маса=0,022)	шт	35	53415,00	1869525
336	& 280222-14080-1-7 варіант 2	Стілець хірургічний ERGOWORK PRO Special Standart CHL Grey або аналог; (маса=0,007)	шт	11	14425,00	158675
337	& 241996-20311-7-ЮЛ варіант 2	Мийка медична (нержавійка) односекційна , керування ліктем MM-102 або аналог; (маса=0,005)	шт	1	26373,33	26373
338	& 241996-20229-3 варіант 4	Мийка хірургічна на 2 місця з термостатом та сенсорним керуванням змішувачами. Розміри 1200*600*1200. AT-OS S.r.l., або аналог; (маса=0,035)	шт	6	524859,81	3149159
339	& 280222-130-1K варіант 2	Контейнер для сміття і відходів Габаритні розміри: 600х600х1200 Торгмережа; (маса=0,058)	шт	22	2070,00	45540
340	& 280222-14087-1 варіант 2	Візок Габаритні розміри: 745х545х845 Торгмережа; (маса=0,03)	шт	4	5500,00	22000
341	& 280222-14073-1 варіант 2	Стіл інструментальний Габаритні розміри: 720х430х800 Торгмережа; (маса=0,016)	шт	45	17331,00	779895
342	& 560110-32-Ш1 варіант 1	Шафа для одягу двосекційна Габаритні розміри: 1200х400х1800; (маса=0,027)	шт	32	15308,33	489867
343	& 280222-14071-2 варіант 1	Кейз-карт (закриті візки) для доставки стерильних наборівТоргмережа; (маса=0,045)	шт	10	23810,00	238100
344	& 280222-52-5-4 варіант 3	Ламінар з освітленням Габаритні розміри робочої зони ламінару: 2800х2800 Забезпечити висоту в робочій зоні не менше 2500мм Торгмережа; (маса=0,28)	шт	6	395000,00	2370000

1	2	3	4	5	6	7
345	& 280222-52-5-4	Ламінарний бокс Електропідключення: 0,5кВт/220В/50Гц	шт	4	288100,00	1152400
346	варіант 4 & 290518-4006-43 варіант 1	Торгмережа; (маса=0,28) Лавка гардеробна Габаритні розміри: 700х300х370 Торгмережа; (маса=0,02) Разом по розділу 5	шт	12	1277,00	15324
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	13051776	0,007	3572914 91362
		Всього по розділу 5				399294799
		Розділ 6. 5-й поверх. ВІДДІЛЕННЯ ТРАНСПЛАНТАЦІЇ та ХІРУРГІЇ ПЕЧІНКИ Відділення (22 ліжка) =====				
347	& 280222-140-15-1 варіант 4	Панель реанімаційна настінна; (маса=0,01)	шт	20	338333,33	6766667
348	& 280222-140-15-1 варіант 5	Панель Реанімаційна стельова в блоці; (маса=0,01)	шт	2	338334,17	676668
349	280222-20-13 варіант 8	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	23	630598,13	14503757
350	280222-20-13 варіант 2	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	2	630598,13	1261196
351	280222-20-13 варіант 4	Центральна станція з 19" екраном FX 3000C, Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	2	327102,80	654206
352	& 280222-16050-1 варіант 9	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа) по 2 шт на ліжку; (маса=0,0012)	шт	52	26250,00	1365000
353	& 280222-16050-1 варіант 10	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа); (маса=0,0012)	шт	10	153886,64	1538866
354	17141-2142 варіант 5	Ентеромат (Система Enteroport® plus (включає Насос для ентерального харчування Enteroport® plus + Універсальний адаптер Enteroport® plus) або аналог; (маса=0,0112)	шт	10	88403,00	884030
355	17141-2142 варіант 6	Насос для ентерального харчування або аналог; (маса=0,003)	шт	22	82649,53	1818290

1	2	3	4	5	6	7
356	& 280222-16191-4 варіант 10	Штатив для внутрішньовенних вливань - 1 на ліжко; (маса=0,002)	шт	30	43125,00	1293750
357	2303-20502 варіант 2	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact, The Surgical Company International B.V, або аналог; (маса=0,0171)	шт	44	211401,86	9301682
358	2303-20502 варіант 1	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact, The Surgical Company International B.V, або аналог; (маса=0,0171)	шт	22	215467,28	4740280
359	280222-16156 варіант 1	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact або аналог; (маса=0,05)	комплект	1	196523,71	196524
360	& 560103-13-1-1П варіант 9	Столик реанімаційний 3 шухлядами та надбудовою (екстрена допомога); (маса=0,025)	шт	1	182437,38	182437
361	280222-4488 варіант 3	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	14454,20	14454
362	280222-2149 варіант 1	Електрокардіограф портативний Bimedis, Schiller Cardiovit AT-1 G2 або аналог; (маса=0,0042)	комплект	1	67890,65	67891
363	280222-4115 варіант 1	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії PRIMEDIC або аналог; (маса=0,0063)	комплект	1	397196,26	397196
364	& 560103-13-1-1П варіант 10	Столик маніпуляційний з шухлядами; (маса=0,025)	шт	22	329166,67	7241667
365	& 280222-14069-1-1 варіант 4	Столик перев'язувальний пересувний зі стойкою; (маса=0,027)	шт	2	169583,33	339167
366	280222-4690 варіант 2	Аспиратор ATMOS C 361 мобільний, ATMOS Medizin Technik або аналог; (маса=0,0039)	комплект	4	224299,06	897196
367	170312-6027 варіант 1	Система рентгенографічна цифрова пересувна MOBILETT Elara Max Siemens Healthineers або аналог; (маса=0,19)	шт	1	6934579,43	6934579
368	170312-6027 варіант 5	Система ультразвукова діагностична ACUSON Redwood або аналог; (маса=0,0065)	шт	1	5719626,16	5719626
369	280222-4031 варіант 6	Апарат для ВАК терапії; (маса=0,0022)	комплект	6	258333,33	1550000
370	280222-52-1 варіант 4	Візок для перевезення пацієнтів TC-21 WSTECH або аналог; (маса=0,055)	шт	3	259514,01	778542
371	280222-52-1 варіант 2	Сидяча каталка лояр care або аналог; (маса=0,055)	шт	3	791185,98	2373558
372	1507-1099 варіант 2	Світильник світлодіодний хірургічний пересувний Mach LED 3 MC Dr.Mach GmbH&Co. або аналог; (маса=0,02)	шт	1	1085390,65	1085391
373	280222-4690 варіант 3	Аспиратор VarioVac B/OR rail, Dragerwerk AG & Co. KGaA або аналог; (маса=0,0125)	комплект	2	98800,00	197600

1	2	3	4	5	6	7
374	& 280222-13068-1-1 варіант 3	4-секційне електричне ліжко Olympia Hospital 17157, Haelvoet або аналог; (маса=0,14) ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНА =====	шт	22	413084,11	9087850
375	& 280222-140-9-7 варіант 4	Універсальний операційний стіл Scandia SC330, електрогідравлічний, модель: Scandia SC 330 Lojer Oy або аналог; (маса=0,25)	шт	1	4980628,03	4980628
376	& 280222-14035-4 варіант 3	Світильник світлодіодний хірургічний пересувний Mach LED 3 MCDr.Mach GmbH&Co., або аналог; (маса=0,0314)	комплект	1	1085390,65	1085391
377	280222-4690 варіант 2	Аспіратор ATMOS C 361 мобільний, ATMOS Medizin Technik або аналог; (маса=0,0039)	комплект	3	224299,06	672897
378	280222-76-1 варіант 6	Розморожувач плазми крові та стовбурових клітин KW WPF 2/4 або аналог; (маса=0,145)	шт	1	408411,21	408411
379	& 280222-14069-1-1 варіант 5	CA4.510 Стіл маніпуляційний; (маса=0,027) ОПЕРАЦІЙНИЙ =====	шт	1	20988,78	20989
380	170312-6027 варіант 6	Система ультразвукова діагностична ACUSON P500 або аналог; (маса=0,0065)	шт	1	1906542,05	1906542
381	& 280222-14035-4 варіант 4	Комбінація світильника світлодіодного хірургічного Mach LED 8 MC + Mach LED 6 MC для висоти до 3,50 м + бездротова 4K камера, Dr .Mach GmbH&Co. або аналог; (маса=0,0314)	комплект	2	3450467,28	6900935
382	280222-20-13 варіант 9	Система нагляду за станом пацієнта IACS з C700, Drager Medical Sysyems Inc або аналог; (маса=0,015)	комплект	2	2872897,19	5745794
383	2403-13037 варіант 1	Машинка для наморозивання льоду (Brema CB416AHC B-QUBE) або аналог; (маса=0,0274)	шт	1	68365,00	68365
384	290220-3230 варіант 1	Ультразвуковий скальпель LG4 LOTUS BOWA або аналог; (маса=0,00748)	шт	1	2056074,76	2056075
385	& 280222-14051-4 варіант 4	Стійка ендоскопічна 4K NIR, Tontarra Medizintechnik GmbH або аналог; (маса=0,012)	комплект	2	14060747,66	28121495
386	170312-6030 варіант 2	Система рентгенівська пересувна з С-аркою Cios Alpha або аналог; (маса=1,4)	шт	1	14299065,42	14299065
387	280222-76-1 варіант 4	Апарат ЕКМО Fresenius Xenios 2,0, Hitter/Cooler або аналог; (маса=0,014)	шт	1	5253928,03	5253928
388	1705-1120 варіант 2	Мікроскоп хірургічний Mitaka MM80 або аналог; (маса=0,05)	шт	1	27102803,73	27102804
389	280222-76-1 варіант 9	Апарат для перфузії органів (LIVER ASSIST XVIVO B.V.) або аналог; (маса=0,045)	шт	2	22429906,54	44859813

1	2	3	4	5	6	7
390	280222-16025 варіант 1	Аспіратор ATMOS C 361 мобільний, ATMOS Medizin Technik або аналог; (маса=0,016)	шт	2	224299,06	448598
391	280222-76-1 варіант 10	Електрохірургічний апарат ARC 400 з системою димовидалення SHE SHA (ARC400 SHE-SHA BOWA-electronic GmbH & Co. KG або аналог; (маса=0,0125)	шт	2	2616822,42	5233645
392	280222-16025 варіант 2	УЗ аспіратор (CUSA) або аналог; (маса=0,0295)	шт	2	14691588,78	29383178
393	290220-3230 варіант 2	Ультразвуковий скальпель LG4 LOTUS BOWA або аналог; (маса=0,00748) ЗАГАЛЬНЕ на 5-й поверх =====	шт	1	2056074,76	2056075
394	& 280222- 14016-8-XX варіант 4	Кушетка стаціонарна LS-01, WSTECH або аналог; (маса=0,056)	шт	3	39170,09	117510
395	& 280222- 14016-8-XX варіант 1	Кушетка стаціонарна LS-01, WSTECH або аналог; (маса=0,056)	шт	2	39170,09	78340
396	& 280222-140- 33-4 варіант 2	Шафа матеріальна Габаритні розміри: 1200х600х1800 Торгмережа; (маса=0,05)	шт	92	26850,00	2470200
397	& 280222- 16050-1 варіант 2	Диспенсер для дез. розчинів; (маса=0,0012)	шт	24	3147,00	75528
398	& 560103-40- 5-1 варіант 2	Стіл письмовий Габаритні розміри: 1500х600х750 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	33	5235,00	172755
399	& 560110-172- 19 варіант 2	Стілець металевий напівм'який.Габаритні розміри: 545х600х810Торгмережа; (маса=0,0065)	шт	60	1219,00	73140
400	& 6203-1-П варіант 2	БФП (принтер, сканер, копір) Електропідключення: 0,3кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 398х288х231Торгмережа; (маса=0,0068)	шт	12	18410,00	220920
401	& 2406-6004- ИНБК-9 варіант 2	Ноутбук Електропідключення: 0,2кВт/220В/50Гц; (маса=0,00165)	шт	31	25927,00	803737
402	& 280222-140- 15-5 варіант 3	Консоль стельова типу «медіа-міст» Ponta Dragerwerk AG & Co. KGaA або аналог; (маса=0,08)	шт	22	2125993,45	46771856
403	& 560110-51- В1 варіант 2	Стілець спеціалізованийТоргмережа; (маса=0,007)	шт	26	4250,00	110500

1	2	3	4	5	6	7
404	& 241996-11036-3 варіант 2	Вішалка настінна Торгмережа; (маса=0,02)	шт	14	1160,00	16240
405	& 2406-15019-21 варіант 2	Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь Rixo Solido (P133) або аналог; (маса=0,0005)	шт	14	948,33	13277
406	& 2406-15019-2 варіант 1	Дозатор для рідкого мила Mar Plast 1,2 л INOX або аналог; (маса=0,005)	шт	23	3710,00	85330
407	& 280222-14069-1-1 варіант 1	СА4.201 Стіл медичний маніпуляційний ТМ "Амед"; (маса=0,014)	шт	6	32263,74	193582
408	& 560103-4-2-12 варіант 1	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; Габаритні розміри: 900x400x1800; (маса=0,08)	шт	88	6495,00	571560
409	& 2407-1210-6-3 варіант 1	Сушарка для рук Nofer BigFlow Evo або аналог; (маса=0,0026)	шт	9	19803,33	178230
410	& 241996-18014-11-1 варіант 2	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; Габаритні розміри: 1700x600x1800 Торгмережа; (маса=0,054)	шт	1	10845,00	10845
411	& 560110-206-4 варіант 2	Диван Габаритні розміри: 1200x700x900 Торгмережа; (маса=0,035)	шт	2	14900,00	29800
412	& 241996-12008-4 варіант 1	Стіл кухонний Габаритні розміри: 1000x400x1800 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	1	11500,00	11500
413	& 560103-40-8-1 варіант 1	Стіл робочий Т-образний Габаритні розміри: 2500x1500x750 Торгмережа; (маса=0,035)	шт	1	12896,00	12896
414	& 2406-1026-4 варіант 1	Холодильник електричний побутовий Електро підключення: 0,2кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 600x600x1850 мм Торгмережа; (маса=0,109)	шт	3	20249,17	60748
415	& 280222-12009-5 варіант 1	Мікрохвильова піч Електропідключення: 0,9кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 348x521x442 Торгмережа; (маса=0,0135)	шт	1	8332,50	8333
416	& 2406-6001-3 варіант 1	Електрочайник Електропідключення: 2,2кВт/220В/50Гц Торгмережа; (маса=0,0005)	шт	1	4415,83	4416
417	& 560103-13-1-1П варіант 2	51-01.502 стіл лабораторний ТМ "Експерт"; (маса=0,05)	шт	1	21524,11	21524

1	2	3	4	5	6	7
418	& 241996-20229-1 варіант 1	Ванна мийна Підключення холодної і гарячої води Д=15 Відвід в каналізацію Д=50 Габаритні розміри: 520x850x1250; (маса=0,054) Разом по розділу 6	шт	1	26373,33	26373
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	42359611	0,007	2841778 296517
		Всього по розділу 6				317750133
		Розділ 7. 6-й поверх. ВІДДІЛЕННЯ КАРДІО-ТОРАКАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ Відділення (22 ліжка) =====				
419	170312-6027 варіант 7	Система ультразвукова діагностична ACUSON Juniper або аналог; (маса=0,065)	шт	1	4289719,62	4289720
420	170312-6027 варіант 8	Система ультразвукова діагностична ACUSON P500 або аналог; (маса=0,0065)	шт	1	1906542,05	1906542
421	& 280222-140-15-1 варіант 4	Панель реанімаційна настінна; (маса=0,01)	шт	22	338333,33	7443333
422	280222-20-13 варіант 10	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	2	630598,13	1261196
423	280222-20-13 варіант 11	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	22	630598,13	13873159
424	280222-20-13 варіант 4	Центральна станція з 19? екраном FX 3000C, Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	2	327102,80	654206
425	& 280222-16050-1 варіант 11	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа) по 1 шт на ліжко; (маса=0,0012)	шт	25	26250,00	656250
426	& 280222-16050-1 варіант 10	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа); (маса=0,0012)	шт	5	153886,64	769433
427	& 280222-16191-4 варіант 11	Штатив для внутрішньовенних вливань - 1 на ліжко; (маса=0,002)	шт	24	3000,00	72000
428	2303-20502 варіант 2	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact, The Surgical Company International B.V, або аналог; (маса=0,0171)	шт	22	211401,86	4650841
429	280222-16156 варіант 1	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact або аналог; (маса=0,05)	комплект	1	196523,71	196524

1	2	3	4	5	6	7
430	& 560103-13-1-1П варіант 11	Столик реанімаційний з шухлядами та надбудовою; (маса=0,025)	шт	2	112500,00	225000
431	280222-4488 варіант 3	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	2	14454,20	28908
432	280222-2149 варіант 4	Електрокардіограф BTL-08 LT або аналог; (маса=0,0042)	комплект	2	116401,86	232804
433	280222-2149 варіант 2	Електрокардіостимулятор зовнішній; (маса=0,0042)	комплект	3	252336,44	757009
434	280222-4115 варіант 1	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії PRIMEDIC або аналог; (маса=0,0063)	комплект	2	397196,26	794393
435	& 560103-13-1-1П варіант 12	Столик маніпуляційний з 3 шухлядами та надбудовою; (маса=0,15)	шт	22	112500,00	2475000
436	& 280222-14069-1-1 варіант 2	CA4.510 Стіл маніпуляційний; (маса=0,014)	шт	2	20988,78	41978
437	280222-4690 варіант 2	Аспіратор ATMOS C 361 мобільний, ATMOS Medizin Technik або аналог; (маса=0,0039)	комплект	2	224299,06	448598
438	280222-52-1 варіант 4	Візок для перевезення пацієнтів TC-21 WSTECH або аналог; (маса=0,055)	шт	3	259514,01	778542
439	& 280222-140-9-7 варіант 3	Стіл універсальний автоматизований: Maquet MEERA mobile operating table with autodrive Maquet або аналог; (маса=0,25) ДВІ ОПЕРАЦІЙНІ =====	шт	1	4672897,19	4672897
440	170312-6027 варіант 7	Система ультразвукова діагностична ACUSON Juniper або аналог; (маса=0,065)	шт	2	4289719,62	8579439
441	170312-6027 варіант 9	Система ультразвукова діагностична ACUSON Redwood або аналог; (маса=0,0265)	шт	2	5719626,16	11439252
442	& 280222-14035-4 варіант 5	Комбінація світильника світлодіодного хірургічного Mach LED 8 MC + Mach LED 8 MC + Mach LED 6 MC для висоти до 3,50 м + бездротова 4K камера, J293Dr.Mach GmbH&Co., або аналог; (маса=0,0314)	комплект	2	4130841,12	8261682
443	280222-20-13 варіант 12	Система нагляду за станом пацієнта IACS з C700, Drager Medical Sysyems Inc або аналог; (маса=0,015)	комплект	2	2872897,19	5745794
444	280222-20-10 варіант 1	Оксиметр церебральний INVOS 5100C або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	915887,85	915888
445	& 280222-14051-4 варіант 5	Апарат штучного кровообігу MAQUET HL-40, Maquet Cardiopulmonary GmbH або аналог; (маса=0,012)	комплект	2	36205607,47	72411215

1	2	3	4	5	6	7
446	& 280222-140-15-5 варіант 10	Система нагляду за станом пацієнта IACS з C700, Drager Medical Sysyems Inc або аналог; (маса=0,08)	шт	2	2872897,19	5745794
447	280222-76-1 варіант 8	Сухий розморожувач для плазми крові та нагрівання препаратів крові; (маса=0,145)	шт	2	333333,33	666667
448	280222-2149 варіант 5	Кардіостимулятори 2-х камерні; (маса=0,0042)	комплект	2	285833,33	571667
449	280222-4690 варіант 2	Аспіратор ATMOS C 361 мобільний, ATMOS Medizin Technik або аналог; (маса=0,0039)	комплект	2	224299,06	448598
450	& 280222-14051-4 варіант 4	Стійка ендоскопічна 4K NIR, Tontarra Medizintechnik GmbH або аналог; (маса=0,012)	комплект	2	14060747,66	28121495
451	280222-4019 варіант 1	Апарат контрпульсатор; (маса=0,016)	шт	2	2500000,00	5000000
452	280222-6019 варіант 1	Діатермія ARC 400, BOWA-electronic GmbH & Co. KG або аналог; (маса=0,011)	шт	2	2542056,07	5084112
453	290220-3230 варіант 3	Ультразвуковий скальпель LG4 LOTUS BOWA або аналог; (маса=0,00748)	шт	2	2056074,76	4112150
454	& 280222-14016-8-XX варіант 4	ЗАГАЛЬНЕ НА 6-й ПОВЕРХ =====	шт	3	39170,09	117510
455	& 280222-14016-8-XX варіант 1	Кушетка стаціонарна LS-01, WSTECH або аналог; (маса=0,056)	шт	2	39170,09	78340
456	& 280222-140-33-4 варіант 2	Шафа матеріальна Габаритні розміри: 1200х600х1800 Торгмережа; (маса=0,05)	шт	91	26850,00	2443350
457	& 280222-16050-1 варіант 2	Диспенсер для дез. розчинів; (маса=0,0012)	шт	24	3147,00	75528
458	& 560103-40-5-1 варіант 2	Стіл письмовий Габаритні розміри: 1500х600х750 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	33	5235,00	172755
459	& 560110-172-19 варіант 2	Стілець металевий напівм'який.Габаритні розміри: 545х600х810Торгмережа; (маса=0,0065)	шт	60	1219,00	73140
460	& 6203-1-П варіант 2	БФП (принтер, сканер, копір) Електропідключення: 0,3кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 398х288х231Торгмережа; (маса=0,0068)	шт	12	18410,00	220920

1	2	3	4	5	6	7
461	& 2406-6004-ИНБК-9 варіант 2	Ноутбук Електропідключення: 0,2кВт/220В/50Гц; (маса=0,00165)	шт	31	25927,00	803737
462	& 280222-13068-1-1 варіант 3	4-секційне електричне ліжко Olympia Hospital 17157, Haelvoet або аналог; (маса=0,14)	шт	22	413084,11	9087850
463	& 280222-140-15-5 варіант 3	Консоль стельова типу «медіа-міст» Ponta Dragerwerk AG & Co. KGaA або аналог; (маса=0,08)	шт	22	2125993,45	46771856
464	& 560110-51-B1 варіант 2	Стілець спеціалізованийТоргмережа; (маса=0,007)	шт	24	4250,00	102000
465	& 241996-11036-3 варіант 2	Вішалка настіннаТоргмережа; (маса=0,02)	шт	14	1160,00	16240
466	& 2406-15019-21 варіант 2	Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь Rixo Solido (P133) або аналог; (маса=0,0005)	шт	14	948,33	13277
467	& 2406-15019-2 варіант 1	Дозатор для рідкого мила Mar Plast 1,2 л INOX або аналог; (маса=0,005)	шт	23	3710,00	85330
468	& 280222-14069-1-1 варіант 1	СА4.201 Стіл медичний маніпуляційний ТМ "Амед"; (маса=0,014)	шт	6	32263,74	193582
469	& 560103-4-2-12 варіант 1	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; Габаритні розміри: 900х400х1800; (маса=0,08)	шт	88	6495,00	571560
470	& 2407-1210-6-3 варіант 1	Сушарка для рук Nofer BigFlow Evo або аналог; (маса=0,0026)	шт	9	19803,33	178230
471	& 241996-18014-11-1 варіант 2	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям;Габаритні розміри: 1700х600х1800Торгмережа; (маса=0,054)	шт	1	10845,00	10845
472	& 560110-206-4 варіант 2	Диван Габаритні розміри: 1200х700х900 Торгмережа; (маса=0,035)	шт	2	14900,00	29800
473	& 241996-12008-4 варіант 1	Стіл кухонний Габаритні розміри: 1000х400х1800 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	1	11500,00	11500
474	& 560103-40-8-1 варіант 1	Стіл робочий Т-образний Габаритні розміри: 2500х1500х750Торгмережа; (маса=0,035)	шт	1	12896,00	12896

1	2	3	4	5	6	7
475	& 2406-1026-4 варіант 1	Холодильник електричний побутовий Електро підключення: 0,2кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 600х600х1850 мм Торгмережа; (маса=0,109)	шт	3	20249,17	60748
476	& 280222- 12009-5 варіант 1	Мікрохвильова піч Електропідключення: 0,9кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 348х521х442 Торгмережа; (маса=0,0135)	шт	1	8332,50	8333
477	& 2406-6001-3 варіант 1	Електрочайник Електропідключення: 2,2кВт/220В/50Гц Торгмережа; (маса=0,0005)	шт	1	4415,83	4416
478	& 560103-13- 1-1П варіант 2	51-01.502 стіл лабораторний ТМ "Експерт"; (маса=0,05)	шт	1	21524,11	21524
479	& 241996- 20229-1 варіант 1	Ванна мийна Підключення холодної і гарячої води Д=15 Відвід в каналізацію Д=50 Габаритні розміри: 520х850х1250; (маса=0,054)	шт	1	26373,33	26373
		Разом по розділу 7				264523726
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	109067564	0,007	2391061 763473
		Всього по розділу 7				267678260
		Розділ 8. 7-й поверх. ВІДДІЛЕННЯ НІРКИ				
		Відділення. 22 ліжка =====				
480	170312-6027 варіант 10	Система ультразвукова діагностична ACUSON Redwood або аналог; (маса=0,0165)	шт	1	5719626,16	5719626
481	170312-6027 варіант 8	Система ультразвукова діагностична ACUSON P500 або аналог; (маса=0,0065)	шт	1	1906542,05	1906542
482	& 280222-140- 15-1 варіант 4	Панель реанімаційна настінна; (маса=0,01)	шт	18	338333,33	6090000
483	280222-20-13 варіант 11	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	20	630598,13	12611963
484	280222-20-13 варіант 4	Центральна станція з 19" екраном FX 3000C, Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	2	327102,80	654206
485	& 280222- 16050-1 варіант 11	Дозатор лікувальних речовин (шприцева помпа) по 1 шт на ліжко; (маса=0,0012)	шт	22	26250,00	577500

1	2	3	4	5	6	7
486	& 280222-16050-1 варіант 10	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна волюметрична помпа); (маса=0,0012)	шт	5	153886,64	769433
487	& 280222-16191-4 варіант 12	Штатив для внутрішньовенних вливань - 1 на ліжко; (маса=0,002)	шт	20	2500,00	50000
488	2303-20502 варіант 2	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact, The Surgical Company International B.V, або аналог; (маса=0,0171)	шт	18	211401,86	3805233
489	280222-16156 варіант 1	Система підігріву крові та рідини Fluido Compact або аналог; (маса=0,05)	комплект	1	196523,71	196524
490	& 560103-13-1-1П варіант 13	Столик реанімаційний з шухлядами та надбудовою (екстрена допомога); (маса=0,025)	шт	1	112500,00	112500
491	280222-4488 варіант 3	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	14454,20	14454
492	280222-2149 варіант 1	Електрокардіограф портативний Bimedis, Schiller Cardiovit AT-1 G2 або аналог; (маса=0,0042)	комплект	1	67890,65	67891
493	280222-4115 варіант 1	Дефібрилятор з функціями кардіостимуляції та кардіоверсії PRIMEDIC або аналог; (маса=0,0063)	комплект	1	397196,26	397196
494	& 560103-13-1-1П варіант 12	Столик маніпуляційний з 3 шухлядами та надбудовою; (маса=0,15)	шт	18	112500,00	2025000
495	& 280222-14069-1-1 варіант 5	CA4.510 Стіл маніпуляційний; (маса=0,027)	шт	2	20988,78	41978
496	280222-4690 варіант 2	Аспіратор ATMOS C 361 мобільний, ATMOS Medizin Technik або аналог; (маса=0,0039)	комплект	2	224299,06	448598
497	170312-6027 варіант 1	Система рентгенографічна цифрова пересувна MOBILETT Elara Max Siemens Healthineers або аналог; (маса=0,19)	шт	1	6934579,43	6934579
498	280222-52-1 варіант 4	Візок для перевезення пацієнтів TC-21 WSTECH або аналог; (маса=0,055)	шт	3	259514,01	778542
499	280222-52-1 варіант 2	Сидяча каталка лояр care або аналог; (маса=0,055)	шт	3	791185,98	2373558
		ПРИМІЩЕННЯ ГЕМОДІАЛІЗУ =====				
500	170312-6027 варіант 11	Апарат для гострого гемодіалізу «Штучна нирка» multiFiltratePRO апарат гострого діалізу або аналог; (маса=0,1)	шт	4	1766031,77	7064127
501	& 280222-140-15-1 варіант 4	Панель реанімаційна настінна; (маса=0,01)	шт	4	338333,33	1353333
502	280222-20-13 варіант 11	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,015)	комплект	4	630598,13	2522393

1	2	3	4	5	6	7
503	& 560103-13-1-1П варіант 12	Столик маніпуляційний з 3 шухлядами та надбудовою; (маса=0,15)	шт	4	112500,00	450000
504	280222-76-1 варіант 11	Апарат для каскадного плазмолітизу з розхідниками до нього; (маса=0,011)	шт	1	7191742,99	7191743
505	280222-76-1 варіант 12	Апарат для мембранного плазмолітизу з розхідниками до нього Aurora (Fresenius Kabi) або аналог; (маса=0,004) ПЕРЕВ'ЯЗУВАЛЬНА/МАНІПУЛЯЦІЙНА =====	шт	1	3049532,71	3049533
506	& 280222-140-9-7 варіант 5	Операційний стіл з регуляцією Scandia SC330 або аналог; (маса=0,25)	шт	1	4980628,03	4980628
507	& 280222-14035-4 варіант 3	Світильник світлодіодний хірургічний пересувний Mach LED 3 MCDr.Mach GmbH&Co., або аналог; (маса=0,0314)	комплект	1	1085390,65	1085391
508	280222-4031 варіант 7	АПАРАТ НАРКОЗНО- ДИХАЛЬНИЙ GENESIS HERSILL або аналог; (маса=0,178)	комплект	1	2803738,31	2803738
509	280222-20-13 варіант 13	Монітор FX 3000 MD + IAT 4 канали + EtCO2 Emtel або аналог; (маса=0,005)	комплект	1	630598,13	630598
510	& 280222-16050-1 варіант 3	Система автоматична інфузійна Spaceplus Perfusor® насос шприцевий інфузійний, Bbraun або аналог; (маса=0,0012)	шт	2	156662,28	313325
511	& 280222-16050-1 варіант 10	Дозатор лікувальних речовин (інфузійна воліуметрична помпа); (маса=0,0012)	шт	1	153886,64	153887
512	& 280222-16191-4 варіант 12	Штатив для внутрішньовенних вливань - 1 на ліжко; (маса=0,002)	шт	30	2500,00	75000
513	280222-4488 варіант 3	Ларингоскопический набір Макінтош F. O. для дорослих, KaWe (Kirchner & Wilhelm GmbH + Co. KG) або аналог; (маса=0,011)	комплект	1	14454,20	14454
514	& 560103-13-1-1П варіант 7	Столик анестезіологічний з 3 шухлядами та надбудовою INSAUSTI або аналог; (маса=0,025)	шт	1	162673,33	162673
515	& 280222-14069-1-1 варіант 5	СА4.510 Стіл маніпуляційний; (маса=0,027)	шт	2	20988,78	41978
516	& 280222-14051-4 варіант 4	Стійка ендоскопічна 4K NIR, Tontarra Medizintechnik GmbH або аналог; (маса=0,012) ОПЕРАЦІЙНА =====	комплект	1	14060747,66	14060748

1	2	3	4	5	6	7
517	280222-20-13 варіант 14	Апарат стаціонарний KIDNEY ASSIST виробництва XVIVO, Нідерланди з розхідниками до нього 100 шт або аналог; (маса=0,065)	комплект	1	16822429,90	16822430
518	280222-20-13 варіант 15	Апарат транспортний KIDNEY ASSIST Transport виробництва XVIVO, Нідерланди з розхідниками до нього 100 шт або аналог; (маса=0,005)	комплект	1	9999999,99	10000000
519	280222-4690 варіант 4	Аспіратор ATMOS C 361 мобільний, ATMOS Medizin Technik або аналог; (маса=0,0039)	комплект	2	224299,06	448598
520	& 280222- 2012-3 варіант 3	Комплект обладнання для малоінвазивної хірургії виробництва, Tekno-Medical Optik Chirurgie GmbH або аналог; (маса=0,15) ЗАГАЛЬНЕ НА 7-й поверх =====	комплект	1	9719626,16	9719626
521	& 280222- 14016-8-XX варіант 4	Кушетка стаціонарна LS-01, WSTECH або аналог; (маса=0,056)	шт	4	39170,09	156680
522	& 280222- 14016-8-XX варіант 1	Кушетка стаціонарна LS-01, WSTECH або аналог; (маса=0,056)	шт	3	39170,09	117510
523	& 280222-140- 33-4 варіант 2	Шафа матеріальна Габаритні розміри: 1200x600x1800 Торгмережа; (маса=0,05)	шт	99	26850,00	2658150
524	& 280222- 16050-1 варіант 2	Диспенсер для дез. розчинів; (маса=0,0012)	шт	27	3147,00	84969
525	& 560103-40- 5-1 варіант 2	Стіл письмовий Габаритні розміри: 1500x600x750 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	34	5235,00	177990
526	& 560110-172- 19 варіант 2	Стілець металевий напівм'який.Габаритні розміри: 545x600x810Торгмережа; (маса=0,0065)	шт	62	1219,00	75578
527	& 6203-1-П варіант 2	БФП (принтер, сканер, копір) Електропідключення: 0,3кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 398x288x231Торгмережа; (маса=0,0068)	шт	13	18410,00	239330
528	& 2406-6004- ИНБК-9 варіант 2	Ноутбук Електропідключення: 0,2кВт/220В/50Гц; (маса=0,00165)	шт	31	25927,00	803737
529	& 280222- 13068-1-1 варіант 3	4-секційне електричне ліжко Olympia Hospital 17157, Haelvoet або аналог; (маса=0,14)	шт	22	413084,11	9087850
530	& 280222-140- 15-5 варіант 3	Консоль стельова типу «медіа-міст» Ponta Dragerwerk AG & Co. KGaA або аналог; (маса=0,08)	шт	21	2125993,45	44645862

1	2	3	4	5	6	7
531	& 560110-51-B1 варіант 2	Стілець спеціалізованийТоргмережа; (маса=0,007)	шт	27	4250,00	114750
532	& 241996-11036-3 варіант 2	Вішалка настіннаТоргмережа; (маса=0,02)	шт	13	1160,00	15080
533	& 2406-15019-21 варіант 2	Диспенсер паперових рушників нержавіюча сталь Rixo Solido (P133) або аналог; (маса=0,0005)	шт	13	948,33	12328
534	& 2406-15019-2 варіант 1	Дозатор для рідкого мила Mar Plast 1,2 л INOX або аналог; (маса=0,005)	шт	21	3710,00	77910
535	& 560103-4-2-12 варіант 1	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям; Габаритні розміри: 900x400x1800; (маса=0,08)	шт	56	6495,00	363720
536	& 2407-1210-6-3 варіант 1	Сушарка для рук Nofer BigFlow Evo або аналог; (маса=0,0026)	шт	8	19803,33	158427
537	& 241996-18014-11-1 варіант 2	Стелаж з твердим гігієнічним покриттям;Габаритні розміри: 1700x600x1800Торгмережа; (маса=0,054)	шт	13	10845,00	140985
538	& 560110-206-4 варіант 2	Диван Габаритні розміри: 1200x700x900 Торгмережа; (маса=0,035)	шт	2	14900,00	29800
539	& 241996-12008-4 варіант 1	Стіл кухонний Габаритні розміри: 1000x400x1800 Торгмережа; (маса=0,012)	шт	2	11500,00	23000
540	& 560103-40-8-1 варіант 1	Стіл робочий Т-образний Габаритні розміри: 2500x1500x750Торгмережа; (маса=0,035)	шт	1	12896,00	12896
541	& 2406-1026-4 варіант 1	Холодильник електричний побутовий Електро підключення: 0,2кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 600x600x1850 мм Торгмережа; (маса=0,109)	шт	3	20249,17	60748
542	& 280222-12009-5 варіант 1	Мікрохвильова піч Електропідключення: 0,9кВт/220В/50Гц Габаритні розміри: 348x521x442 Торгмережа; (маса=0,0135)	шт	2	8332,50	16665
543	& 2406-6001-3 варіант 1	Електрочайник Електропідключення: 2,2кВт/220В/50Гц Торгмережа; (маса=0,0005)	шт	2	4415,83	8832
544	& 560103-13-1-1П варіант 2	51-01.502 стіл лабораторний ТМ "Експерт"; (маса=0,05)	шт	2	21524,11	43048

1	2	3	4	5	6	7
545	& 241996-20229-1 варіант 1	Ванна мийна Підключення холодної і гарячої води Д=15 Відвід в каналізацію Д=50 Габаритні розміри: 520x850x1250; (маса=0,054)	шт	3	26373,33	79120
546	& 2406-1026-2-10 варіант 2	Шафа лабораторна Габаритні розміри: 650x590x1800; (маса=0,05)	шт	2	33270,00	66540
547	& 241996-12008-3 варіант 1	Стіл в комплекті з 4 стільцями для кафе Торгмережа; (маса=0,04)	шт	4	5266,67	21067
548	& 241996-20311-B1-1 варіант 1	Крісло Laborant GTP ring base PL62 стопки (ТМ Новий Стиль) або аналог; (маса=0,0089)	шт	2	3199,00	6398
549	& 1715-1001-3 варіант 3	Персональний комп'ютер Електропідключення: 0,5кВт/220В/50Гц Торгмережа; (маса=0,016) Разом по розділу 8	шт	1	80682,00	80682
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	22168000	0,007	1701142 155176
		Всього по розділу 8				189755496
		Разом				2114028207
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	230882871	0,007	19104122 1616180
		Всього вартість устаткування				2133132329
		Всього вартість будівельних робіт				1616180

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				2134910127

Склав інженер кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-017

медичні гази - обладнання

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 14900,819 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 280222-19064-5 варіант 1	Компресор SD 50-3 BOGE Druckluftsysteme GmbH & Co. KG або аналог; (маса=0,97)	комплект	2	2342600,00	4685200
2	& 280222-13007-4 варіант 1	Ресивер для стисненого повітря Об'єм: 750л; (маса=0,24)	комплект	2	370500,00	741000
3	& 280222-13007-2 варіант 4	Резервуар криогенний вертикальний для рідкого кисню Об'єм: 11000л (Chart Ferox); (маса=9,9)	комплект	1	1962616,82	1962617
4	& 280222-13007-2 варіант 3	Резервуар криогенний вертикальний для рідкого кисню Об'єм: 3000л (Chart Ferox); (маса=3,5)	комплект	1	1962616,82	1962617
5	& 280222-4440-2 варіант 2	Станція медична вакуумна в комплекті з горизонтальним ресивером 1000л 100 м3/год – 2 насоси Електропідключення: 4,7кВт/380В/50Гц; (маса=0,46)	комплект	1	5409749,53	5409750
		Разом				14761184
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				139635

		Всього по кошторису			14900819

Склав інженер кошторисник В.П.Помазная
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

ліфтове обладнання

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 12207,168 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1906-15006-1 варіант 2	Ліфт для медичних закладів EFK 1221H ЛТПП Н10: в/п 1250 кг на 10 зупинок; (маса=12)	шт	1	1824160,00	1824160
2	& 1906-15006-2 варіант 2	Ліфт для медичних закладів EFK 1221H Н08: в/п 1250 кг на 8 зупинок; (маса=12)	шт	2	1617340,00	3234680
3	& 1906-15006-3 варіант 1	Ліфт пасажирський EFK 0621 Н08: в/п 630 кг на 8 зупинок; (маса=12)	шт	4	1150270,00	4601080
4	& 1906-15005-1 варіант 2	Ліфт для медичних закладів EFK 1221H Н10: в/п 1250 кг на 9 зупинок; (маса=7,49)	шт	1	1756910,00	1756910
5	& 280222-14022-1 варіант 3	Ліфт-підйомник для сміття (службовий вантажний) вантажопідйомністю 100 кг; (маса=0,15)	шт	1	158333,33	158333
6	& 280222-14022-1 варіант 4	Підйомник для вивезення сміття в галереї (гідравлічна ножнична платформа); (маса=0,1)	шт	1	183333,33	183333
		Разом				11758496
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				448672

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				12207168

Склав інженер кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-024

Обладнання вентиляції та холодопостачання

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) № ОВ.С1-16

Кошторисна вартість 120921,119 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
Розділ 1. Вентиляція (цокольний поверх)						
1	& 2308-4001-1-1Н варіант 9	Припливно-витяжна установка (+5000/-5000м3/год; 250/250па) Aerostar GreenSTR-7 (ПВО.1-ПВО.1рез); (маса=0,365)	шт	2	1658538,09	3317076
2	2308-4279 варіант 5	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВО.1-ПВО.1рез.); (маса=0,078)	шт	1	536576,47	536576
3	& 2308-4001-1-1Н варіант 10	Припливно-витяжна установка (+3000/-3000м3/год; 500/500па) Aerostar GreenSTR-4 (ПВО.2); (маса=0,24)	шт	1	754201,86	754202
4	2308-4279 варіант 6	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВО.2); (маса=0,048)	шт	1	310858,35	310858
5	& 2308-4001-1-1Н варіант 11	Припливно-витяжна установка (+9400/-6800м3/год; 500/500па) Aerostar GreenSTR-13 (ПВО.3); (маса=0,24)	шт	1	1337681,29	1337681
6	2308-4279 варіант 3	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВО.3); (маса=0,048)	шт	1	384429,23	384429
7	& 2308-4001-1-1Н варіант 14	Припливно установка (+1100м3/год; 200Па) Aerostar MSAHU-4 (ПО.2); (маса=0,16)	шт	1	302026,87	302027
8	2308-4279 варіант 9	Комплект автоматики Aerostar (ПО.2); (маса=0,048)	шт	1	99457,98	99458
9	& 2308-4001-1-1Н варіант 15	Припливно установка (-1100м3/год; 200Па) Aerostar ERF-60-30-K-250 (ВО.1); (маса=0,16)	шт	1	107878,64	107879

1	2	3	4	5	6	7
10	2308-4279 варіант 10	Комплект автоматики Aerostar (BO.1); (маса=0,04)	шт	1	48587,10	48587
11	& 2308-4001- 1-1Н варіант 12	Установка рециркуляційна (11300м3/год; 500Па) Aerostar GreenSTR-15 (ПВО.4); (маса=0,24)	шт	1	1401477,33	1401477
12	2308-4279 варіант 7	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВО.4); (маса=0,054)	шт	1	405467,73	405468
13	& 2308-4001- 1-1Н варіант 13	Припливно-витяжна установка (+11400/+11100м3/год; 700/700Па) Aerostar GreenSTR-15 (РЦО.1); (маса=0,24)	шт	1	550381,90	550382
14	2308-4279 варіант 8	Комплект автоматики Aerostar Green STR (РЦО.1); (маса=0,048)	шт	1	131532,50	131533
15	1501-1371 варіант 2	Витяжний вентилятор Aerostar-160 з комплектом автоматики (BO.2); (маса=0,0035)	шт	3	9287,19	27862
16	1501-1371 варіант 3	Витяжний вентилятор Aerostar-250 з комплектом автоматики (BO.5); (маса=0,02)	шт	4	11303,29	45213
17	1501-1371 варіант 4	Витяжний вентилятор Aerostar-50-30 з комплектом автоматики (BO.4); (маса=0,0235)	шт	1	51206,09	51206
18	2308-6049 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-20x20-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,012)	шт	20	16965,69	339314
19	2308-6049 варіант 3	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-40x30-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,0147)	шт	4	19384,25	77537
20	2308-6049 варіант 4	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-80x50-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	9	27465,08	247186
21	2308-6049 варіант 5	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-100x50-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,077)	шт	2	31055,46	62111
22	1505-8107 варіант 1	HERA BOX АНВ 305x305 Aerostar; (маса=0,01)	шт	10	14226,28	142263
23	1505-8107 варіант 3	HERA BOX АНВ 457x457 Aerostar; (маса=0,0125)	шт	10	26301,88	263019
		Разом по розділу 1				10943344
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				100072
		Всього по розділу 1				11043416
		Розділ 2. Вентиляція (1-й поверх)				
24	& 2308-4001- 1-1Н варіант 16	Припливно-витяжна установка (+9950/-8600м3/год; 500/500Па) Aerostar GreenSTR-13 (ПВ.1.1); (маса=0,365)	шт	1	1313333,97	1313334

1	2	3	4	5	6	7
25	2308-4279 варіант 11	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ.1.1); (маса=0,078)	шт	1	384429,23	384429
26	& 2308-4001- 1-1Н варіант 17	Припливно-витяжна установка (+2250/-2250м3/год; 500/500па) Aerostar Green STR-4 (ПВ1.2); (маса=0,24)	шт	1	731440,41	731440
27	2308-4279 варіант 12	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ1.2); (маса=0,048)	шт	1	299591,45	299591
28	& 2308-4001- 1-1Н варіант 18	Припливно-витяжна установка (+1200/-1200м3/год; 500/500па) Aerostar GreenSTR-3 (ПВ1.3); (маса=0,18)	шт	2	635946,30	1271893
29	2308-4279 варіант 13	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ1.3); (маса=0,048)	шт	2	299588,22	599176
30	1501-1371 варіант 5	Витяжний вентилятор Aerostar-250 з комплектом автоматики (В0.6, В0.7); (маса=0,02)	шт	4	11303,29	45213
31	1508-1068 варіант 1	Електрична теплова завіса GUARD 150E (або аналог); (маса=0,023)	шт	3	67129,00	201387
32	1508-1068 варіант 2	Електрична теплова завіса GUARD 200E (або аналог); (маса=0,023)	шт	3	80143,00	240429
33	2308-6049 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-20x20-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,012)	шт	14	16965,69	237520
34	2308-6049 варіант 6	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-40x25-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,0147)	шт	6	18889,86	113339
35	2308-6049 варіант 7	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-70x50-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	2	26364,33	52729
36	1505-8107 варіант 1	HERA BOX АНВ 305x305 Aerostar; (маса=0,01)	шт	20	14226,28	284526
37	1505-8107 варіант 3	HERA BOX АНВ 457x457 Aerostar; (маса=0,0125)	шт	20	26301,88	526038
		Разом по розділу 2				6301044
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				57647
		Всього по розділу 2				6358691
		Розділ 3. Вентиляція (2-й поверх)				
38	& 2308-4001- 1-1Н варіант 20	Припливно-витяжна установка (+5200/-5000м3/год; 800/800Па) Aerostar GreenSTR-7 (ПВ2.1); (маса=0,365)	шт	1	940608,34	940608
39	2308-4279 варіант 15	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ2.1); (маса=0,078)	шт	1	445278,34	445278

1	2	3	4	5	6	7
40	& 2308-4001-1-1Н варіант 21	Припливно-втяжна установка (+8000/-7600м3/год; 800/800Па) Aerostar GreenSTR-10 (ПВ2.2, ПВ2.3); (маса=0,365)	шт	2	1223714,71	2447429
41	2308-4279 варіант 16	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ2.2, ПВ2.3); (маса=0,078)	шт	2	384429,23	768858
42	& 2308-4001-1-1Н варіант 22	Припливно втяжна установка (+12950/-12950м3/год; 700/700Па) Aerostar GreenSTR-16 (ПВ2.4); (маса=0,24)	шт	1	1693138,20	1693138
43	2308-4279 варіант 17	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ2.4); (маса=0,054)	шт	1	433955,64	433956
44	1501-1371 варіант 6	Витяжний вентилятор Aerostar-160 з комплектом автоматики (В2.3, В.2.4); (маса=0,0035)	шт	2	9287,19	18574
45	1501-1371 варіант 7	Витяжний вентилятор Aerostar-250 з комплектом автоматики (В2.1, В2.2, В2.5-В2.14); (маса=0,02)	шт	12	11303,29	135639
46	2308-6049 варіант 8	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-10x10-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,012)	шт	6	15544,96	93270
47	2308-6049 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-20x20-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,012)	шт	6	16965,69	101794
48	2308-6049 варіант 9	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-25x25-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,012)	шт	1	17746,90	17747
49	2308-6049 варіант 10	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-30x30-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,012)	шт	1	18574,62	18575
50	2308-6049 варіант 11	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-40x35-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,0147)	шт	2	19878,64	39757
51	2308-6049 варіант 12	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-50x60-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	4	23442,33	93769
52	2308-6049 варіант 13	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-65x35-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,077)	шт	6	22019,43	132117
53	2308-6049 варіант 14	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-80x60-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,077)	шт	2	28881,08	57762
54	1505-8107 варіант 1	HERA BOX АНВ 305x305 Aerostar; (маса=0,01)	шт	20	14226,28	284526
55	1505-8107 варіант 3	HERA BOX АНВ 457x457 Aerostar; (маса=0,0125)	шт	20	26301,88	526038
		Разом по розділу 3				8248835
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				75662
		Всього по розділу 3				8324497

1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 4. Вентиляція (3-й поверх)				
56	& 2308-4001-1-1Н варіант 24	Припливно-витяжна установка (+5600/-5400м3/год; 800/800Па) Aerostar GreenSTR-7 (ПВ3.1); (маса=0,365)	шт	1	1013656,79	1013657
57	2308-4279 варіант 18	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ3.1); (маса=0,078)	шт	1	445278,34	445278
58	& 2308-4001-1-1Н варіант 25	Припливно-витяжна установка (+6500/-6500м3/год; 700/700Па) Aerostar GreenSTR-9 (ПВ5.3); (маса=0,365)	шт	1	1202641,84	1202642
59	2308-4279 варіант 19	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ3.3); (маса=0,078)	шт	1	344657,44	344657
60	& 2308-4001-1-1Н варіант 26	Припливно витяжна установка (+14000/-14000м3/год; 700/700Па) Aerostar GreenSTR-20 (ПВ3.2); (маса=0,24)	шт	1	1853839,54	1853840
61	2308-4279 варіант 20	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ3.2); (маса=0,054)	шт	1	419272,35	419272
62	1501-1371 варіант 8	Витяжний вентилятор Aerostar-160 з комплектом автоматики (В3.3, В.3.4); (маса=0,0035)	шт	2	9287,19	18574
63	1501-1371 варіант 9	Витяжний вентилятор Aerostar-250 з комплектом автоматики (В3.1, В3.2, В3.5-В3.14); (маса=0,02)	шт	12	11303,29	135639
64	2308-6049 варіант 2	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-20x20-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,012)	шт	6	16965,69	101794
65	2308-6049 варіант 12	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-50x60-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	6	23442,33	140654
66	2308-6049 варіант 15	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-100x50-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	4	31055,46	124222
67	1505-8107 варіант 1	HERA BOX АНВ 305x305 Aerostar; (маса=0,01)	шт	20	14226,28	284526
68	1505-8107 варіант 3	HERA BOX АНВ 457x457 Aerostar; (маса=0,0125)	шт	20	26301,88	526038
		Разом по розділу 4				6610793
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				60601
		Всього по розділу 4				6671394
		Розділ 5. Вентиляція (4-й поверх)				
69	& 2308-4001-1-1Н варіант 27	Припливно-витяжна установка (+6200/-6200м3/год; 700/700Па) Aerostar GreenSTR-7 (ПВ4.4); (маса=0,365)	шт	1	1048685,52	1048686

1	2	3	4	5	6	7
70	2308-4279 варіант 21	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ4.4); (маса=0,078)	шт	1	464492,00	464492
71	& 2308-4001- 1-1Н варіант 28	Рециркуляційна установка (9000м3/год; 600Па) Aerostar GreenSTR-10 (РЦ4.1, РЦ4.2, РЦ4.3, РЦ4.4, РЦ4.5, РЦ4.6); (маса=0,365)	шт	6	527025,64	3162154
72	2308-4279 варіант 22	Комплект автоматики Aerostar Green STR (РЦ4.1, РЦ4.2, РЦ4.3, РЦ4.4, РЦ4.5, РЦ4.6); (маса=0,078)	шт	6	135787,91	814727
73	& 2308-4001- 1-1Н варіант 29	Припливно витяжна установка (+13500/-13500м3/год; 1200/1200Па) Aerostar GreenSTR-20 (ПВ4.1-ПВ4.1рез., ПВ4.2-ПВ4.2рез.); (маса=0,24)	шт	4	2990799,43	11963198
74	2308-4279 варіант 23	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ4.1-ПВ4.1рез., ПВ4.2-ПВ4.2рез.); (маса=0,054)	шт	4	563018,75	2252075
75	& 2308-4001- 1-1Н варіант 30	Припливно витяжна установка (+11400/-11400м3/год; 1000/1000Па) Aerostar GreenSTR-20 (ПВ4.3); (маса=0,24)	шт	1	1670389,28	1670389
76	2308-4279 варіант 24	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ5.3); (маса=0,054)	шт	1	367215,50	367216
77	1501-1371 варіант 10	Витяжний вентилятор Aerostar-160 з комплектом автоматики (В6.3, В6.4); (маса=0,0035)	шт	3	9287,19	27862
78	1501-1371 варіант 11	Витяжний вентилятор Aerostar-250 з комплектом автоматики (В4.1, В4.2); (маса=0,02)	шт	2	11303,29	22607
79	2308-6049 варіант 8	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-10x10-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,012)	шт	8	15544,96	124360
80	2308-6049 варіант 12	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-50x60-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	6	23442,33	140654
81	2308-6049 варіант 15	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-100x50-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	8	31055,46	248444
82	1505-8107 варіант 1	HERA BOX АНВ 305x305 Aerostar; (маса=0,01)	шт	20	14226,28	284526
83	1505-8107 варіант 3	HERA BOX АНВ 457x457 Aerostar; (маса=0,0125)	шт	20	26301,88	526038
		Разом по розділу 5				23117428
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				210618
		Всього по розділу 5				23328046
		Розділ 6. Вентиляція (5-й поверх)				

1	2	3	4	5	6	7
84	& 2308-4001-1-1Н варіант 31	Припливно-витяжна установка (+5200/-5000м3/год; 800/800Па) Aerostar GreenSTR-7 (ПВ5.1); (маса=0,365)	шт	1	940608,34	940608
85	2308-4279 варіант 25	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ5.1); (маса=0,078)	шт	1	445278,34	445278
86	& 2308-4001-1-1Н варіант 25	Припливно-витяжна установка (+6500/-6500м3/год; 700/700Па) Aerostar GreenSTR-9 (ПВ5.3); (маса=0,365)	шт	1	1202641,84	1202642
87	2308-4279 варіант 24	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ5.3); (маса=0,054)	шт	1	367215,50	367216
88	& 2308-4001-1-1Н варіант 32	Припливно витяжна установка (+16000/-16000м3/год; 700/700Па) Aerostar GreenSTR-20 (ПВ5.2); (маса=0,24)	шт	1	1868759,77	1868760
89	2308-4279 варіант 26	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ5.2); (маса=0,054)	шт	1	422861,39	422861
90	1501-1371 варіант 12	Витяжний вентилятор Aerostar-250 з комплектом автоматики (В5.1, В5.2); (маса=0,02)	шт	17	11303,29	192156
91	2308-6049 варіант 8	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-10x10-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,012)	шт	8	15544,96	124360
92	2308-6049 варіант 17	Клапан протипожежний універсальний (вогнезатримуючий) з межою вогнестійкості 60 хв. з ел.приводом 220В Vents КП 500x500; (маса=0,07)	шт	8	21745,00	173960
93	2308-6049 варіант 12	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-50x60-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	6	23442,33	140654
94	2308-6049 варіант 16	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-90x50-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	2	28460,76	56922
		Разом по розділу 6				5935417
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				54549
		Всього по розділу 6				5989966
		Розділ 7. Вентиляція (6-й поверх)				
95	& 2308-4001-1-1Н варіант 33	Припливно-витяжна установка (+5200/-5000м3/год; 800/800Па) Aerostar GreenSTR-7 (ПВ6.1); (маса=0,365)	шт	1	940608,34	940608
96	2308-4279 варіант 27	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ6.1); (маса=0,078)	шт	1	445278,34	445278
97	& 2308-4001-1-1Н варіант 34	Припливно-витяжна установка (+7200/-7200м3/год; 700/700Па) Aerostar GreenSTR-9 (ПВ6.3); (маса=0,365)	шт	1	1205733,93	1205734

1	2	3	4	5	6	7
98	2308-4279 варіант 28	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ6.3); (маса=0,054)	шт	1	367215,50	367216
99	& 2308-4001- 1-1Н варіант 35	Припливно витяжна установка (+16000/-16000м3/год; 700/700Па) Aerostar GreenSTR-20 (ПВ6.2); (маса=0,24)	шт	1	1868759,77	1868760
100	2308-4279 варіант 29	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ6.2); (маса=0,054)	шт	1	422861,39	422861
101	1501-1371 варіант 13	Витяжний вентилятор Aerostar-250 з комплектом автоматики (В6.1, В6.2); (маса=0,02)	шт	14	11303,29	158246
102	1501-1371 варіант 10	Витяжний вентилятор Aerostar-160 з комплектом автоматики (В6.3, В6.4); (маса=0,0035)	шт	2	9287,19	18574
103	2308-6049 варіант 8	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-10x10-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,012)	шт	12	15544,96	186540
104	2308-6049 варіант 18	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-60x40-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	2	22180,07	44360
105	2308-6049 варіант 19	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-60x50-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	6	23357,48	140145
106	2308-6049 варіант 16	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-90x50-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	2	28460,76	56922
		Разом по розділу 7				5855244
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				53651
		Всього по розділу 7				5908895
		Розділ 8. Вентиляція (7-й поверх)				
107	& 2308-4001- 1-1Н варіант 36	Припливно-витяжна установка (+5200/-5000м3/год; 800/800Па) Aerostar GreenSTR-7 (ПВ7.1); (маса=0,365)	шт	1	940608,34	940608
108	2308-4279 варіант 30	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ7.1); (маса=0,078)	шт	1	445278,34	445278
109	& 2308-4001- 1-1Н варіант 37	Припливно-витяжна установка (+6500/-6500м3/год; 700/700Па) Aerostar GreenSTR-9 (ПВ7.3); (маса=0,365)	шт	1	1205733,93	1205734
110	2308-4279 варіант 31	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ7.3); (маса=0,054)	шт	1	367215,50	367216
111	& 2308-4001- 1-1Н варіант 38	Припливно-витяжна уст. Aerostar GreenSTR 25 ПВ7.4; (маса=0,365)	шт	1	2674931,70	2674932

1	2	3	4	5	6	7
112	2308-4279 варіант 32	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ7.4); (маса=0,054)	шт	1	310858,35	310858
113	& 2308-4001- 1-1Н варіант 39	Припливно витяжна установка (+16000/-16000м3/год; 700/700Па) Aerostar GreenSTR-20 (ПВ7.2); (маса=0,24)	шт	1	2511558,65	2511559
114	2308-4279 варіант 33	Комплект автоматики Aerostar Green STR (ПВ7.2); (маса=0,054)	шт	1	586908,35	586908
115	1501-1371 варіант 14	Витяжний вентилятор Aerostar-250 з комплектом автоматики (В7.1, В7.2); (маса=0,02)	шт	14	11303,29	158246
116	1501-1371 варіант 15	Витяжний вентилятор Aerostar-160 з комплектом автоматики (В7.5-В7.6); (маса=0,0035)	шт	2	9287,19	18574
117	2308-6049 варіант 8	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-10x10-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,012)	шт	12	15544,96	186540
118	2308-6049 варіант 18	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-60x40-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	2	22180,07	44360
119	2308-6049 варіант 19	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-60x50-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	6	23357,48	140145
120	2308-6049 варіант 16	Клапан вогнезатримуючий FPD-90-90x50-NO-M-220-T-2F Siemens; (маса=0,07)	шт	2	28460,76	56922
		Разом по розділу 8				9647880
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				87960
		Всього по розділу 8				9735840
		Розділ 9. Холодопостачання				
121	1502-2342 варіант 1	Холодильна машина "Alpenta" ERC6-620C-6PPP-B-0D; (маса=0,3)	шт	4	8437668,78	33750675
122	& 1517-1101- 13 варіант 4	Щит автоматизації холодильних машин; (маса=0,018)	шт	1	517572,27	517572
123	1503-8902 варіант 2	Виносний повітряний конденсатор MOD C0 VS 817KW R410 d14 (8x910EC) "Specialecoils"; (маса=0,542)	комплект	1	2521909,69	2521910
124	1503-1270 варіант 1	Шафа диспетчеризації з програмним забезпеченням Scada; (маса=0,19)	шт	1	5054416,67	5054417
125	15062-6049 варіант 2	Бак охолодження води, місткість до 0,5 м3 (500л), 3 бар CWT PC-1-2000 RS12; (маса=0,243)	шт	1	177150,00	177150
126	1905-4067 варіант 1	Буферна ємність 2000л, CWT PC-1-2000 RS12; (маса=0,133)	комплект	1	96665,83	96666

1	2	3	4	5	6	7
127	1504-19122 варіант 5	Насос Atmos GIGA-B 32/140.1-2,2/2 (15м3/год. на 25м); (маса=0,063)	шт	2	88525,00	177050
128	1504-19122 варіант 6	Насос IPL 65/120-3/2 (40м3/год. на 15м); (маса=0,0442)	шт	2	56958,00	113916
129	1504-19122 варіант 7	Насос IPL 65/115-5,5/2 (55м3/год. на 20м); (маса=0,0367)	шт	2	78998,00	157996
130	1504-19122 варіант 8	Насос Atmos GIGA-B 150/295-37/4 (436м3/год. на 25м); (маса=0,561)	шт	2	301411,00	602822
		Разом по розділу 9				43170174
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				390200
		Всього по розділу 9				43560374
		Разом				119830159
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1090960
		Всього по кошторису				120921119

Склав інженер-кошторисник В.П. Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив І.В. Ткаченко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-027

обладнання пожежної сигналізації

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1165,309 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-103	Прилад управління на 8 адресних кільця з функцією пожежогасіння ППУ-ПТ ПП «Резерв-1»; (маса=0,006)	шт	1	59870,00	59870
2	& 2402-104	Прилад управління на 8 адресних кільця ПУ-П ПП «Резерв-1»; (маса=0,006)	шт	2	50570,00	101140
3	& 2402-105	Прилад розширення на 8 адресних кілець з функцією резервування ППКП-П ПП «Резерв-1»; (маса=0,006)	шт	4	43030,00	172120
4	& 2402-106	Резервна панель на ППКП-П ПУ ПП «Резерв-1»; (маса=0,006)	шт	4	43030,00	172120
5	& 2402-107	Прилад розширення на 8 адресних кілець ППКП-П ПП «Резерв-1»; (маса=0,006)	шт	3	43030,00	129090
6	& 2402-108	Блок реле БРВУ ПП «Резерв-1»; (маса=0,006)	шт	3	14330,00	42990
7	& 1602-30083-И5	Прилад передачі сповіщень МЦА-GSM.4 ТОВ «Тірас»; (маса=0,0005)	шт	1	5620,00	5620
8	& 2402-4058-И5-1О	Блок живлення БЖ1230 ТОВ «Тірас»; (маса=0,002)	шт	1	6190,00	6190
9	& 1511-4031-5 варіант 1	Акумулятор 12 В, 7 А/г; (маса=0,002)	шт	1	516,67	517
10	& 1715-1001-3 варіант 1	Персональний комп'ютер в комплекті (Персональний комп'ютер (мінімальні вимоги: Windows 10 Enterprise LTSC; Процесор Intel i7 8-го покоління; 32 ГБ ОЗУ; SSD 500 Gb; GTX 1650 4 Gb; Ethernet1 Гбит/с); (маса=0,016)	шт	1	113000,00	113000
11	& 1715-2001-4 варіант 1	Монітор 23.8" Samsung F24T350FHI Dark Gray (LF24T350FHIXCI); (маса=0,005)	шт	1	145681,25	145681
12	& 15096-1011-8-300-1 варіант 1	Джерело безперервного живлення для системного блоку; (маса=0,003)	шт	1	6524,17	6524

1	2	3	4	5	6	7
13	& 290220-2246-5 варіант 1	Програмне забезпечення Omega monitor ПП "Резерв-1"; (маса=0,000001) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	200000,00	200000 1154862 10447 1165309

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-030

Обладнання системи керування евакуюванням

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1030,307 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-4058- И5-1О варіант 1	Джерело безперебійного живлення «UPS-180 12/24» МНПФ «Гамма»; (маса=0,002)	шт	10	4666,67	46667
2	& 1511-2014-3 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18 А/г; (маса=0,0053)	шт	20	4574,17	91483
3	& 2402-4059- И271-1 варіант 1	Блоки керування та індикації мовленнєвого оповіщення інформацією ЦДП02-120; (маса=0,002)	шт	2	15325,00	30650
4	& 1601-2472- 2-1 варіант 1	Блок комутації і контролю БКК-16/16; (маса=0,003)	шт	2	9940,00	19880
5	& 1601-2472- 2-1 варіант 2	Підсилювач потужності 400ПГ030М; (маса=0,003)	шт	4	12560,00	50240
6	& 1504-13247- 2	Блок резервного живлення БРЖ02-24/12; (маса=0,008)	шт	8	20145,00	161160
7	& 1601-2472- 6П-Щ	Панель мережева ПС-4; (маса=0,001)	шт	2	3815,00	7630
8	& 1602-30082- 6	Пульт мікрофонний настільний ПМН-16; (маса=0,0007)	шт	2	4600,00	9200
9	& 290220- 2159-100	Шафа комутаційна комутаційна закрита Н16,5 (30U); (маса=0,07)	шт	1	20765,00	20765

1	2	3	4	5	6	7
10	& 2402-4059- И271-1 варіант 2	Блоки керування інформацією БКІ-02А; (маса=0,002)	шт	2	12160,00	24320
11	& 1601-2472- 2-1 варіант 3	Підсилювач потужності 200ПП030М; (маса=0,003)	шт	4	9520,00	38080
12	& 290220- 2159-100 варіант 1	Шафа комутаційна комутаційна закрита Н9,5 (18U); (маса=0,07)	шт	1	15900,00	15900
13	& 2402-4059- И294 варіант 1	Пульт диспетчера F.01U.419.249; (маса=0,00005)	шт	1	422899,26	422899
14	& 2402-4059- И26-2 варіант 1	Модуль виклику ВМ01-А; (маса=0,0003)	шт	54	1520,00	82080
		Разом				1020954
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				9353
		Всього по кошторису				1030307

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-033

Обладнання диспетчеризації систем протипожежного захисту

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 308,713 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-109	Панель управління та індикації (24 сигнали) ПУІ-24 ПП «Резерв-1»; (маса=0,005)	шт	6	12710,00	76260
2	& 2402-110 варіант 1	ШМУ системи протидимного захисту, 11,0 кВт ІВТ; (маса=0,0025)	шт	4	16300,00	65200
3	& 2402-110 варіант 2	ШМУ системи протидимного захисту, 7,5 кВт ІВТ; (маса=0,0025)	шт	4	15300,00	61200
4	& 2402-110 варіант 3	ШМУ системи протидимного захисту, 5,5 кВт ІВТ; (маса=0,0025)	шт	1	14400,00	14400
5	& 2402-110 варіант 4	ШМУ системи протидимного захисту, 3,0 кВт ІВТ; (маса=0,0025)	шт	4	13300,00	53200
6	& 290220- 2159-101	Шафа управління засувкою з електроприводом UFP; (маса=0,007)	шт	2	17833,33	35667
		Разом				305927
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				2786

		Всього по кошторису				308713

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-036

автоматичної системи пінного пожежогасіння вертолітної площадки

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 596,452 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1704-50258 варіант 1	Насосна станція з щитом керування з АВР з основним насосом: Q=120 м3/ч; H=75 м, резервним насосом: Q=120 м3/ч; H=75 м ЮФП-Pumps; (маса=0,1)	шт	1	350000,00	350000
2	2415-1336 варіант 1	Бак-дозатор піноутворювача вертикальний, подвійний, з повною обв'язкою з пінозмішувачем FI-PM в комплекті, V=1 м3 (основний запас) + V=1 м3 (100% резерв) FI-Plx2; (маса=0,2055)	шт	1	91000,00	91000
3	2402-5007 варіант 1	Лафетний ствол стаціонарний з ручним керуванням з пінним насадком FAS-MB3+ FAS-LS ЮФП; (маса=0,055)	шт	2	74980,00	149960
		Разом				590960
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5492
		Всього по кошторису				596452

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-039

системи контролю до вибухонебезпечних концентрацій паливних газів в повітрі

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 146,493 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2402-111 варіант 1	Блок управління сигналізатора Варта 1-03.24П ЗАТ «Теміо»; (маса=0,0014)	шт	1	23050,00	23050
2	& 1704-50492-5 варіант 1	Датчик метан ДМ-24 ЗАТ «Теміо»; (маса=0,002)	шт	20	5050,00	101000
3	& 1704-50492-5 варіант 2	Датчик чадного газу ДУМ-24 ЗАТ «Теміо»; (маса=0,002)	шт	1	5050,00	5050
4	& 1704-50492-5 варіант 3	Датчик паливних газів ДГГ-24 ЗАТ «Теміо»; (маса=0,002)	шт	1	5300,00	5300
5	& 2402-4058-И5-1О	Блок живлення БЖ1230 ТОВ «Тірас»; (маса=0,002)	шт	1	6190,00	6190
6	& 1511-2014-3 варіант 1	Акумуляторна батарея 12В, 18 А/г; (маса=0,0053)	шт	1	4574,17	4574
		Разом				145164
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1329

		Всього по кошторису			146493

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-042

Обладнання системи зв'язку внутрішні

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 37795,846 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-2159-93 варіант 1	Структуровані кабельні системи, передача дани Шафа комутаційна UA-MGSE42810PB; (маса=0,1495)	шт	7	67045,83	469321
2	& 290220-2159-95 варіант 1	Оптична панель 70331078-00; (маса=0,0027)	шт	1	4830,43	4830
3	& 290220-2159-96 варіант 1	Маршрутизатор ICX 7550 24-Port SFP, 2x 40/100G або аналог; (маса=0,0022)	шт	1	854260,00	854260
4	& 290220-2159-97 варіант 1	Комутатор керований на 48-port, ICX8200-48PF; (маса=0,00634)	шт	7	570768,00	3995376
5	& 290220-2159-97 варіант 2	Комутатор керований ICX 7550-48P-E2-R3 48-Port PoE+ Switch 40 GbE Uplink; (маса=0,00634)	шт	7	656480,00	4595360
6	& 1602-30015-10-13 варіант 1	Модуль 10G-SFPP-LR-S; (маса=0,00015)	шт	21	28473,54	597944
7	& 290220-2159-102	Патч-панель на 24 порти FTP кат. 5Е екранована, 19", 1U укомплектована конекторами PP-KFSTP24; (маса=0,003)	шт	7	8778,56	61450
8	& 290220-2159-104	Патч-панель на 48 порти FTP кат. 5Е екранована, 19", 1U (укомплектована конекторами) PP-KFSTP48; (маса=0,0005) IP телефонія	шт	7	9472,56	66308

1	2	3	4	5	6	7
9	& 1604-5026-8 варіант 1	IP-телефон Panasonic KX-TS2388UAB; (маса=0,00021)	шт	105	1782,50	187163
10	& 290220- 2159-49 варіант 1	Міні АТС Panasonic KX-TDE100UA; (маса=0,0025)	шт	1	26666,67	26667
11	& 2402-4058- И5-10 варіант 2	Пристрій безперебійного живлення Eaton 9SX5KI 5000VA (9SX5KI); (маса=0,002)	шт	7	147495,00	1032465
12	& 2406-6004- ИНБК-5 варіант 1	Ruckus Q410 LTE Access Point P01-Q410-US01 CBRS,; (маса=0,00024)	шт	28	60984,00	1707552
13	& 1504-18119- 55 варіант 1	Система виклику медперсоналу Коридорний світловий індикатор (3 кольори: червоний, білий, зелений) LM-IO; (маса=0,005)	шт	13	1896,67	24657
14	& 1504-18119- 57 варіант 1	Ручний пристрій виклику (виклик+освітлення+рольставні) L4-PAT-L; (маса=0,0001)	шт	70	39827,70	2787939
15	& 2406-6004- ИНБК-5 варіант 2	Блок зняття виклику біля дверей L4-KMT; (маса=0,00024)	шт	13	47698,20	620077
16	& 1602-30015- 10-14	Система контролю доступу Контролер U-Prox IP400 в металевому корпусі ITV Systems; (маса=0,00025)	шт	135	9380,00	1266300
17	& 1504-18119- 45-Ш	Зчитувач U-Prox SL Mini ITVsystems; (маса=0,0001)	шт	270	2275,00	614250
18	& 1504-18119- 52	Зчитувач настільний мультіформатний U-Prox Desktop ITVsystems; (маса=0,0001)	шт	1	3360,00	3360
19	& 1511-2014-3 варіант 2	Акумуляторна батарея FEP-129; (маса=0,0053)	шт	135	691,67	93375
20	& 290220- 2159-98 варіант 1	Система відеоспостереження Відеокамера цифрова NDI-3703-AL; (маса=0,00053)	шт	5	38901,39	194507
21	& 290220- 2159-98 варіант 1	Відеокамера цифрова NDI-3703-AL; (маса=0,00053)	шт	75	38901,39	2917604
22	& 290220- 2159-98 варіант 2	Відеокам. цифрова NDI-3703-AL або аналог; (маса=0,00053)	шт	75	38901,39	2917604
23	& 290220- 2159-99	Відеореєстратор цифровий 32 канали 2xRJ-45, 4SATA до 10ТБ DS; (маса=0,0043)	шт	7	1737034,75	12159243

1	2	3	4	5	6	7
24	& 290220-2159-5 варіант 1	Жорсткий диск 3.5" 4TB WD (WD43PURZ); (маса=0,0005)	шт	14	4385,83	61402
25	& 2402-4059-9-1A	Автоматизоване робоче місце оператора (сис.адмін) ПК ARTLINE Business B29+B24F75plus-IPS (B29v31+B24F75plus-IPS); (маса=0,008)	шт	7	18095,00	126665
26	& 2402-4059-8-10Т	Монітор 23.8" Samsung F24T350FHI Dark Gray (LF24T350FHIXCI); (маса=0,004)	шт	14	4735,10	66291
27	& 2402-4059-10-1Б	Колонки для комп'ютера Genius 2.0 SP-HF180; (маса=0,001)	шт	7	354,17	2479
28	& 2402-4059-11-1Б	Комплект клавіатура та маніпулятор "миша" Genius; (маса=0,00078)	шт	7	474,17	3319
		Разом				37457768
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				338078
		Всього по кошторису				37795846

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будова - Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Відомість матеріальних ресурсів із зазначенням відсоткової частки

№ ч.ч	Шифр матеріалу	Варіанти	Найменування матеріалу	Одиниця виміру	Кількість	Ціна, грн	Вартість, грн	% у складі загальної вартості матеріалів	Накопичувальний %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Розділ 1. Матеріали, сумарна вартість яких не менше 60 відсотків від загальної вартості всіх матеріальних ресурсів:									
1	C188888-65	1	Пінополістеролбетон D-300 наповн. Polybeton	м3	18555,075	2172,50	40310900,44	5,9336	5,9336
2	C126-447-1	26	Двері алюм.розпашні механ.двоствулкові HPL-пластик з дотягувачем (скло 500х700) (Д-17, Д-18, Д-20, Д-21)	шт	189	196432,24	37125693,55	5,4648	11,3984
3	C124-25	1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 20 мм	т	1014,3055	35800,00	36312136,90	5,3450	16,7434
4	C1424-11605-1		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], F200 W4	м3	7102,16959	4655,00	33060599,44	4,8664	21,6098
5	K536111-3	3	Радіальний вітраж (ВТ-15) 9900х3900	шт	20	1447875,00	28957500,00	4,2624	25,8723
6	C124-24	1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 16 мм	т	798,912	35800,00	28601049,60	4,2100	30,0822
7	K536111-3	2	Радіальний вітраж (ВТ-13) 13267х3900	шт	12	1940298,75	23283585,00	3,4273	33,5095
8	C1424-11605	4	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], W6	м3	4744,6794	4655,00	22086482,61	3,2511	36,7605
9	C188888-19-2	2	Композитна алюмінієва фасадна панель на алюмінієвому каркасі Кремово-білий RAL 9001(комплектна поставка)	м2	3703,35	4676,00	17316864,60	2,5490	39,3095
10	C1424-11605	2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], F200 W6	м3	3369,8	4655,00	15686419,00	2,3090	41,6185

Номер та дата пропозиції	Вартість	Найменування компанії	Країна
polybeton-1m-kub	2172,5	будівельн	Україна
КП 13 від 21.04.2026	196432,24	ТОВ "БМС Практика"	Україна
КП 4 від 21.04.2026	230000	ТОВ "Гласс Солюшн"	Україна
КП від 21.04.2026	214000	ТОВ "Алюглас с"	Україна
КП 1 від 20.04.2026	35800	металл груп	Україна
КП 36 від 20.04.2026	36000	Стіллар	Україна
КП 774 від 20.04.2026	36000	Метінвест-СМЦ	Україна
Прайс Ковальська від 01.04.2026	4655,00	Ковальськ а	Україна
КП 12 від 21.04.2026	1447875,00	"БМС	Україна
КП 2 від 21.04.2026	2000000	"Гласс	Україна
КП від 21.04.2026	4000000	"Алюглас	Україна
КП 1 від 20.04.2026	35800	АВ металл	Україна
КП 36 від 20.04.2026	36000	Стіллар	Україна
КП 774 від 20.04.2026	36000	Метінвест-	Україна
КП 12 від 21.04.2026	1940298,75	"БМС	Україна
КП 2 від 21.04.2026	2000000	"Гласс	Україна
КП від 21.04.2026	4000000	"Алюглас	Україна
Прайс Ковальська від 01.04.2026	4655,00	Ковальськ а	Україна
КП 0715 від 20.04.2026	4676,00	ТОВ "Алків С"	Україна
КП 21/04 від 21.04.2026	4915,99	ТОВ "Нова Торгова Група"	Україна
КП 25 від 20.04.2026	5154,64	ТОВ "Котетджб удсервіс"	Україна
Прайс Ковальська від 01.04.2026	4655,00	Ковальськ а	Україна

11	C126-447-1	23	Двері алюмінієві розпашні одностулкові HPL-пластик 2,094x0,994 з дотягувачем (скло500x700) (Д-1)	шт	139	103385,39	14370569,21	2,1153	43,7338	КП 13 від 21.04.2026	ТОВ "БМС Практика" Україна
12	C1113-152-3	1	Полімерно-епоксидне покриття з кольоровим кварцом	кг	39906,688	300,00	11972006,40	1,7622	45,4960	КП 4 від 21.04.2026	ТОВ "Гласс Солюшн" Україна
13	C124-26	1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 25 мм	т	263,9985	35800,00	9451146,30	1,3912	46,8872	КП від 21.04.2026	ТОВ "Алюглас" Україна
14	C111-1689	1	Панель HPL МаксКомпактІнтеріорFUNDERMAX 8 мм	м2	2295,3735	3949,00	9064429,95	1,3343	48,2215	https://www.epocoat.com.ua/nalivna-epoxol-floor-a-v-dla-riznih-navantazen-13-5-kg-ral-9003-bilij-1f0aa7fe-a3c6-632c-944e-https://build.rozetka.com.ua/ua/437375642/p437375642	300 ТОВ «Капі» Україна
15	C1110-177-1	1	Застібки на клейовій основі, 25ммx45,7м Dual lock	мп	13029,11	677,00	8820707,47	1,2984	49,5198	КП 1 від 20.04.2026	903,43148 Епіцентр Греція
16	C1422-10936		Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М100	1000шт	787,605696	11050,00	8703042,94	1,2811	50,8009	КП 36 від 20.04.2026	682,8125 Епіцентр Греція
										КП 774 від 20.04.2026	35800 АВ металл Україна
										КП	36000 Стіллар Україна
											36000 Метінвест- Україна
											"Будівель 3949,00 на зірка" Австрія
										КП 0715 від 20.04.2026	677,00 "Алків С" Україна
										КП 21/04 від 21.04.2026	700 "Нова Україна
										КП 25 від 20.04.2026	680 "Котетдджб Україна
										КП 0715 від 20.04.2026	ТОВ "Алків С" Україна
										КП 21/04 від 21.04.2026	11050,00 "Нова Україна
										КП 25 від 20.04.2026	11381,5 Торгова Україна
											"Котетдджб 11934 удсервіс" Україна

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
17	K536111-2	32	Вітражні конструкції (BT-11) 4400*3900	шт	20	429000,00	8580000,00	1,2629	52,0638
18	C111-2005-2	2	Швидкоотверднуча самовирівнювальна суміш для вирівнювання стяжок та влаштування високоміцної підлоги всередині та зовні будівель і споруд CERESIT CN 76 EXTRAHART	кг	150615,8	53,83	8107648,51	1,0050	55,1751
19	C111-1689	3	Панель HPL МаксКомпактІнтеріорFUNDERMAX 6 мм	м2	2189,46	3323,00	7275575,58	1,0709	53,1348
20	C124-25		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм	т	196,4776	35800,00	7033898,08	1,0354	54,1701
21	C126-447-1	24	Двері алюмінієві розпашні одностулкові HPL-пластик 2,094x0,994 з дотягувачем (Д-4)	шт	64	103385,39	6616664,96	0,9739	56,1491
22	C121-298	19	Вікно В-1 1700*2400 (енергозберігаючі)	шт	95	61200,00	5814000,00	0,8558	57,0049
23	C1424-11636		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	1395,86559	4050,00	5653255,64	0,8321	57,8370
24	C188888-19-2	1	Композитна алюмінієва фасадна панель на алюмінієвому каркасі Світло сірий RAL 9006 (комплектна поставка)	м2	1180,2	4676,00	5518615,20	0,8123	58,6493
25	C130-595-1	4	VAV регулятор 200x100 AEROSTAR	шт	100	53332,00	5333200,00	0,7850	59,4344
26	K536111-2	36	Вітражні конструкції (BT-14) 2625*3850	шт	20	252656,25	5053125,00	0,7438	60,1782
Разом:							408828882,08		60,1782
Розділ 2. Матеріали, сумарна вартість яких не перевищує 40 відсотків від загальної вартості всіх матеріальних ресурсів:									
27	C130-1112	1	Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	8944,4	562,50	5031225,00	0,7406	0,7406
28	C124-22	1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	140,259	35800,00	5021272,20	0,7391	1,4797
29	C111-2015-5	1	Акрилова шпаклівка	кг	99499,2	50,00	4974960,00	0,7323	2,2120

КП 12 від 21.04.2026
КП 2 від 21.04.2026
КП від 21.04.2026

429000,00 "БМС Україна
450000 "Гласс Україна
431000 "Алюглас Україна

КП 0715 від 20.04.2026

ТОВ
53,83 "Алків С" Україна

КП 21/04 від 21.04.2026

ТОВ
"Нова
Торгова
Група" Україна

КП 25 від 20.04.2026

ТОВ
"Котетджб
58,14 удсервіс" Україна

КП

"Будівель
3323,00 на зірка" Австрія

[КП 1 від 20.04.2026](#)

35800 АВ металлУкраїна

[КП 36 від 20.04.2026](#)

36000 Стіллар Україна

[КП 774 від 20.04.2026](#)

36000 Метінвест- Україна

КП 13 від 21.04.2026

"БМС
103385,39 Практика" Україна

КП 4 від 21.04.2026

"Гласс
115650 Солюшн" Україна

КП від 21.04.2026

"Алюглас
234000 с" Україна

КП 12 від 21.04.2026

61200,00 "БМС Україна

КП 2 від 21.04.2026

65000 "Гласс Україна

КП від 21.04.2026

63200 "Алюглас Україна

[Прайс Ковальська від 01.04.2026](#)

Ковальськ
4050,00 а Україна

КП 0715 від 20.04.2026

ТОВ
4676,00 "Алків С" Україна

КП 21/04 від 21.04.2026

"Нова
Торгова
Група" Україна

КП 25 від 20.04.2026

ТОВ
"Котетджб
5154,64 удсервіс" Україна

КП-78213

53332,00 ТОВ «ВЕН Україна

КП 12 від 21.04.2026
КП 2 від 21.04.2026
КП від 21.04.2026

252656,25 "БМС Україна
260000 "Гласс Україна
262500 "Алюглас Україна

30	C188888-19-2	3	Композитна алюмінієва фасадна панель на алюмінієвому каркасі Бірюзовий RAL 5021(комплектна поставка)	м2	1054,2	4676,00	4929439,20	0,7256	2,9376
31	C124-4	1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 12 мм	т	119,2395	38800,00	4626492,60	0,6810	3,6186
32	C126-447-1	34	Д-25, Д-26 - спеціальні двері для приміщень із медичним обладнанням (ангіографом та комп'ютерним томографом) з протирадіаційним захистом (1500x2100)	шт	2	2250000,00	4500000,00	0,6624	4,2810
33	C126-447-1	33	Д-22 - спеціальні двері для приміщень із медичним обладнанням (ангіографом та комп'ютерним томографом) з протирадіаційним захистом (1000x2100)	шт	3	1500000,00	4500000,00	0,6624	4,9434
34	C1555-214	6	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм (екструдер Г1)	м2	6577,776	599,15	3941074,49	0,5801	5,5235

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
35	C113-1508	1	Труба сталевая прямая с тепловою изоляцією з пінополіуретану в захистній поліетиленовій трубі без сигналізації dn 219/315 мм ВАТ"Завод санех. заготовок"	м	700	5400,00	3780000,00	0,5564	6,0799
36	C111-283-4	3	Керамогранітна плитка 600x300x15мм	м2	6045,254	619,59	3745578,93	0,5513	6,6312
37	K536111-4	2	Вітражні конструкції (BT-23.1) 21100x3400 трапецевидна форма з поворотом. Розмір взятий по найбільшій висоті	шт	1	3733433,27	3733433,27	0,5495	7,1808
38	K536111-4	1	Вітражні конструкції (BT-23) 18700x3400 трапецевидна форма з поворотом. Розмір взятий по найбільшій висоті	шт	1	3308777,35	3308777,35	0,4870	7,6678
39	C111-762-1	2	Плиты підвісної стелі "Армстронг"	м2	6549,9	500,00	3274950,00	0,4821	8,1499
40	C130-646	1	Умивальник в комплекті з сифоном та п'єдисталом Geberit або аналог	комплект	359	8787,00	3154533,00	0,4643	8,6142
41	C1555-391		Фанера водостійка	м2	4999,7602516	599,91	2999406,17	0,4415	9,0557
42	C111-283-4	1	Потовщений керамограніт 593x593x20мм	м2	1534,2432	1868,33	2866472,60	0,4219	9,4776
43	C111-327-3		Клей К-414	л	1954,5193	1462,02	2857546,31	0,4206	9,8982
44	C130-595-1	5	CAV регулятор 200x100 AEROSTAR	шт	100	27891,00	2789100,00	0,4105	10,3088
45	C111-2016-2	1	Акрилова фарба	л	12437,4	222,60	2768565,24	0,4075	10,7163
46	K536111-2	31	Вітражні конструкції (BT-10) внутрішні з дверима 1600*2300	шт	25	110407,36	2760184,00	0,4063	11,1226
47	C111-741-3	1	Металева панель KCS 600*600 Q-Clip F з комплектом каркасу	м2	981,855	2760,00	2709919,80	0,3989	11,5215
48	K536111-1	12	Вітражна конструкція (BT-1) 7230x3450 із воротами (3500x3900)	шт	2	1298088,83	2596177,66	0,3821	11,9036
49	C1113-152-1	1	Ґрунт для підлоги (EPOCOAT PRIMER)	кг	8901,12	283,33	2521954,33	0,3712	12,2749
50	K581321-2150	2	Плита дорожня ПДС 3,5x2,0x0,16	шт	282	8791,67	2479250,94	0,3649	12,6398
51	K536111-2	35	Вітражні конструкції (BT-16) 4400*4900	шт	4	539000,00	2156000,00	0,3174	12,9572
52	C1630-114-10		Елементи опалубки металеві з кріпленням	т	20,67845728	101923,08	2107612,06	0,3102	13,2674
53	K536111-1	15	Вітражна конструкція (BT-3) 23300x3000 із двома розсувними дверима 2250x2100	шт	1	2078250,00	2078250,00	0,3059	13,5733
54	C1630-1		Вузли укрупнені монтажні із поліетиленових труб для внутрішньої каналізації, діаметр 100 мм	м	1766,46	1151,26	2033654,74	0,2993	13,8727
55	C1545-203-4	1	Алюмінієвий опоряджувальний профіль під HPL	мп	5848,97868	340,54	1991811,20	0,2932	14,1658
56	C121-298	20	Вікно В-2 1400*1500 (Smart)	шт	27	73500,00	1984500,00	0,2921	14,4579
57	C113-2227	1	Труба каналізаційна RAUPIANO PLUS ф110 Rehau або аналог	м	1770	1077,50	1907175,00	0,2807	14,7387
58	K536111-1	14	Вітражна конструкція (BT-2) 24960x3050	шт	1	1903200,00	1903200,00	0,2801	15,0188

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
59	K536111-2	39	Вітражна конструкція (ВТ-21) 13200x2650 з двома вигинами та двома дверима 1900x2100 і 1500x2100	шт	1	1820400,00	1820400,00	0,2680	15,2868
60	C130-557-4-B2-5	1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hygiene з нижнім підключенням , тип-Н30 , висота Н = 500 мм, товщиною 152 мм L= 1600 мм .Н30 /500/1600 "PURMO"	шт	200	8995,00	1799000,00	0,2648	15,5516
61	C1545-191-7-2	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 3х2,5	1000 м	34,986	51191,67	1790991,77	0,2636	15,8152
62	C1425-11700	1	Розчин готовий опоряджувальний цементний	м3	693,37543	2575,70	1785927,10	0,2629	16,0781
63	C1555-205	4	Теплоізоляційний шар ROCKWOOL CONLIT MAT для повітропроводів, товщиною 30мм	м2	2842,8	591,67	1681999,48	0,2476	16,3257
64	K536111-1	20	Вітражна конструкція (ВТ-19) 1800x3000	шт	12	135000,00	1620000,00	0,2385	16,5641
65	C1545-191-7-8	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х25,0	1000 м	1,7748	908333,33	1612109,99	0,2373	16,8014
66	C130-555-1-8	1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hygiene з нижнім підключенням , тип-Н30 , висота Н = 500 мм, товщиною 152 мм L= 1200 мм .Н30 /500/1200 "PURMO"	шт	200	7917,50	1583500,00	0,2331	17,0345
67	C130-557-ИНБ8	1	Кріплення для радіаторів на ніжках (комплект)	шт	900	1754,17	1578753,00	0,2324	17,2669
68	C130-553-2	1	Інсталяція для унітазу в комплекті зі змивною кнопкою Geberit або аналог	шт	166	9165,83	1521527,78	0,2240	17,4909
69	C1600-278	1	Прокладка віброізолююча Sylomer SR 2500 (матеріал поставляється по попередній заявці вартість уточнюється)	м2	14,5	101907,20	1477654,40	0,2175	17,7084
70	C130-1109		Повітроводи класу Н з листової сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони до 250 мм	м2	2610	562,50	1468125,00	0,2161	17,9245
71	K536111-3	1	Радіальний вітраж (ВТ-12) 9900x1950	шт	2	723937,50	1447875,00	0,2131	18,1376
72	C130-616-4	1	Змішувач для умивальника в комплекті з гнучкими шлангами Grohe або аналог	шт	359	3999,17	1435702,03	0,2113	18,3489
73	C111-79		Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	67,6971	21104,79	1428733,08	0,2103	18,5592
74	C111-741-18	1	Гіпсокартон рентгенозахисний Knauf Safeboard 625x2500x12, 5 мм	м2	978,18	1453,33	1421618,34	0,2093	18,7685
75	C111-1689	2	Стінові панелі для чистих приміщень(Облицювальна панель ОП-1 (HPL 1мм) в комплекті)	м2	457,7895	3095,00	1416858,50	0,2086	18,9770
76	C1555-154	1	Ґрунтовка адгезійна Ceresit СТ 19 Бетонконтакт	кг	18539,45	76,28	1414189,25	0,2082	19,1852

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
77	C130-557-6-K	1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hygiene з нижнім підключенням , тип-Н30 , висота Н = 500 мм, товщиною 152 мм L= 1000 мм .Н30 /500/1000 "PURMO"	шт	200	6934,17	1386834,00	0,2041	19,3894
78	C124-21	1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм	т	36,8966	36160,00	1334181,06	0,1964	19,5857
79	K536111-1	16	Вітражна конструкція (BT-4) 12150x3300 із двома розсувними дверима 2250x2100	шт	1	1333125,00	1333125,00	0,1962	19,7820
80	C111-1680-2		Стрічка самоклеюча для успішних матеріалів 3x50	м.п.	47852,6885	27,72	1326476,53	0,1953	19,9772
81	C111-72-1		Праймер 3М™ Primer 94	л	341,7016	3844,15	1313552,21	0,1934	20,1706
82	C1630-670-15	1	Н-подібний клапан для підключення опал. приладів RLV-K П 003L0280 Danfoss	шт	900	1450,00	1305000,00	0,1921	20,3627
83	C126-447-1	35	Д-23 (1000x2100) - спеціальні двері для приміщень із медичним обладнанням (Магнітно Резонансним Томографом) з захистом магнітного поля (відповідати критеріям для утворення "клітки Фарадея" - мати мідну сітку/мідну тканину без сталевих елементів)	шт	2	650000,00	1300000,00	0,1914	20,5540
84	C111-762-1	7	Підвісна стеля для гігієнічних (чистих) приміщень (система Clip-in з оцінковою сталі) (комплектна поставка)	м2	644,07	2000,00	1288140,00	0,1896	20,7436
85	K536111-2	37	Вітражні конструкції (BT-17) 2625*4900	шт	4	321562,50	1286250,00	0,1893	20,9330
86	K536111-2	16	Двері з металопластику (Д-2, Д-4) 1000x2100	шт	84	14973,33	1257759,72	0,1851	21,1181
87	C126-447-1	22	Двері протипожежні (Д-11,Д-12) 1400x2100(Н) (EI60) (комплект)	шт	19	65250,00	1239750,00	0,1825	21,3006
88	C126-447-1	36	Д-24 - спеціальні двері для приміщень із медичним обладнанням (Магнітно Резонансним Томографом) з захистом магнітного поля (відповідати критеріям для утворення "клітки Фарадея" - мати мідну сітку/мідну тканину без сталевих елементів) (1900x2100)	шт	1	1235000,00	1235000,00	0,1818	21,4824
89	15093-9011-17		Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу ББШв АВББШв 1x400 мм2	1000м	3,9168	313590,00	1228269,31	0,1808	21,6632
90	C111-741-1-6		Профільна труба 100x100x5	мп	1671,32	732,43	1224124,91	0,1802	21,8434
91	C130-905	1	Підвісний унітаз в комплекті з кришкою Geberit або аналог	шт	166	7332,50	1217195,00	0,1792	22,0225
92	C1512-4-934-9		Сповіщувач пожежний димовий адресний СПДОТА	шт	2196	554,17	1216957,32	0,1791	22,2017
93	C111-2000-2		Клеюча суміш "flex" для плитки з природного та штучного каменю Ceresit CM 117	кг	50276,098	24,00	1206626,35	0,1776	22,3793
94	C111-741-M-X	1	Плити магнетитові для перегородок, товщина 10 мм (щільність D)	м2	6667,752	180,00	1200195,36	0,1767	22,5559

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
95	C147-26-4		Дротяна арматура Вр-I, діаметр 4 мм	100кг	162,492096	7350,52	1194401,40	0,1758	22,7317
96	K536111-2	28	Вітражна конструкція (ВТ-8) 11840x3000 із двома дверима 1040x2300 та розсувними дверима 2250x2300	шт	1	1181010,10	1181010,10	0,1738	22,9056
97	K536111-1	19	Вітражна конструкція (ВТ-7) 2625x3700 з дверима 1800*2300	шт	4	291394,43	1165577,70	0,1716	23,0771
98	K536111-1	18	Вітражна конструкція (ВТ-6) 1800x3000 з дверима 1800*2300	шт	7	162005,40	1134037,80	0,1669	23,2441
99	C123-514-Y		Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1561,2806604	706,03	1102310,98	0,1623	23,4063
100	C130-601-2-7		Противобуховий пристрій УЗР-815x2200 ПрАТ «Вентиляційні системи»	шт	7	156510,83	1095575,81	0,1613	23,5676
101	K536111-2	30	Вітражна конструкція (ВТ-9) 6970x3000 з двома вигинами та розсувними дверима 2300x2300	шт	1	1088180,78	1088180,78	0,1602	23,7278
102	15093-35013-18-1	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) HXH FE 180/E90 0,6 кВ 5x70	1000м	0,4284	2490033,33	1066730,28	0,1570	23,8848
103	C1547-7-15	1	Світильник світлодіодний S66-3340-V21. 30Вт 4000К 3000Лм IP54 ТОВ "ВТН"	шт	940	1105,00	1038700,00	0,1529	24,0377
104	C113-1698	1	Труба KAN-therm ULTRALINE PEXA (A) ф25x2,5 ULTRALINE PEXA 2529334007 KAN-therm	м	4000	250,83	1003320,00	0,1477	24,1854
105	C1545-191-7-1	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 3x1,5	1000 м	27,3156	36025,00	984044,49	0,1448	24,3302
106	C1545-191-7-9	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5x35,0	1000 м	0,6579	1469625,00	966866,29	0,1423	24,4725
107	C130-393-9-B2-B5	1	Регулятор перепаду тиску ASV-P ф25 ASV-P "Danfoss"	шт	112	8590,00	962080,00	0,1416	24,6142
108	K536111-1	22	Вітражна конструкція (ВТ-22) 9860x1950	шт	2	480675,00	961350,00	0,1415	24,7557
109	C112-42-1		Балки опалубки дерев'яні	м	2873,6853726	329,17	945931,01	0,1392	24,8949
110	C130-557-7-19	1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hygiene з нижнім підключенням , тип-Н30 , висота Н = 500 мм, товщиною 152 мм L= 1800 мм .Н30 /500/1800 "PURMO"	шт	100	9415,83	941583,00	0,1386	25,0335
111	C121-393-12	3	Перила з нержавіючої сталі марки AISI-304, труба. Наповнення – 5 ригелів. (Поручень ф.42мм, стійка ф.32мм, ригель ф.16мм)	пм	358,6	2625,00	941325,00	0,1386	25,1721
112	C111-198		Герметик, марка 51-Г-10	кг	4033,28	233,31	941004,56	0,1385	25,3106
113	C113-1699	1	Труба KAN-therm ULTRALINE PEXA (A) ф32x3,0 ULTRALINE PEXA 2529334009 KAN-therm	м	2000	464,17	928340,00	0,1366	25,4472

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
114	C124-2	1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 8 мм	т	23,0953	38800,00	896097,64	0,1319	25,5791
115	K536111-2	14	Двері з металопластику (Д-9) 800x2100	шт	66	13475,83	889404,78	0,1309	25,7100
116	C126-447-1	8	Двері протипожежні (Д-13) 750x1500(Н), герметично захисні (комплект)	шт	7	124150,00	869050,00	0,1279	25,8380
117	C1545-191-7-7	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5x16,0	1000 м	1,6524	521791,67	862208,56	0,1269	25,9649
118	C1424-11632		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	272,8602	3107,50	847913,07	0,1248	26,0897
119	C111-874		Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2167,0205	385,56	835516,42	0,1230	26,2127
120	C113-2129-8-5	1	Кран-комплект пожежний Ду=50 комплекті (NW-25-52 НКV-2) шафа навісна (700x1500x250мм. касета (котушка) для плоскоскладального рукава шт. 2 - муфта з'єднувальна Ду=50мм шт. 2 - вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=50мм шт. 2 - головка з'єднувальна муфтова ГМН-50 ГМН-50 шт. 2 - датчик положення пожежного крана ДППК шт. 2 - рукав пожежний з двома головками ГР-50, L=20,0м Д51 шт. 2 - ствол пожежний перекривний PWN-52 Ду=50, сприск - 1 мм PWN-52 - головка з'єднувальна цапкова ГЦН-50 ГЦН-50 шт. 1 - блок управління пожежним краном (БУПК) ДСТУ EN 671-1:2017 шт. 1 - датчик відкривання дверей (споваіщувач охоронний магнітоконтатний) СОМК 1-8 шт. 1 - кран-комплект Ду=25мм в комплекті: ДСТУ EN 671-1:2017 · котушка для напівжорсткого рукава шт. 1 · вентиль пожежний кутовий бронзовий Ду=25мм шт. 1 · датчик положення пожежного кран ДППК шт. 1 · головка з'єднувальна рукавна Ду=25мм шт. 1 · рукав пожежний напівжорсткий, довжиною 20м Ду=25мм ствол перекривний DN-25/D10 Ду=25мм	шт	39	21295,83	830537,37	0,1223	26,3349
121	C1424-11611		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B10 [M150], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	265,302	3107,50	824425,97	0,1214	26,4563
122	C1547-7-11	1	Світильник світлодіодний Led.Interelektro. 36Вт, 4000К, IP65	шт	370	2159,17	798892,90	0,1176	26,5739
123	C1555-214	3	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 100 мм	м2	1310,16	599,15	784982,36	0,1155	26,6894
124	C1425-11682		Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М75	м3	359,35752	2076,93	746360,41	0,1099	26,7993

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
125	C130-889		Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 25 мм	м	1738	428,00	743864,00	0,1095	26,9088
126	C1555-108		Мембрана полівінілхлоридна товщиною 1,0-2,0 мм	м2	1122,66	641,67	720377,24	0,1060	27,0148
127	C1113-280	2	Епоксидна підлога 2-компонентна (полімерно-епоксидного покриття)	т	2,458	291666,67	716916,67	0,1055	27,1203
128	C1426-11789	4	Плити бетонні надміцні фігурні (ФЕМ) товщ. 80 мм	м2	1005,12	708,33	711956,65	0,1048	27,2251
129	C111-27		Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	1,1619876	611483,99	710536,81	0,1046	27,3297
130	C113-634	1	Труби з ливарного чавуну SML, O100 Duker або аналог	м	258,34	2740,56	707996,27	0,1042	27,4339
131	C130-624-B3-B1	1	Душова система в комплекті зі змішувачем, штангою, верхнім та ручним душем Grohe або аналог	комплект	88	8032,50	706860,00	0,1040	27,5380
132	C1630-113-38-1-1	1	Гучномовець 6AC100ПНм	шт	552	1265,00	698280,00	0,1028	27,6408
133	C1555-214	2	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм	м2	2336,555	287,71	672250,24	0,0990	27,7397
134	C126-447-1	16	Двері протипожежні двополі (Д-15) 1900x2100(Н) (EI60) (комплект)	шт	16	41825,00	669200,00	0,0985	27,8382
135	C111-2015-4	1	Вологостійка акрилова шпаклівка для внутрішніх і зовнішніх робіт Aura Luxpro Aqua Spackel	кг	8003,26	82,92	663630,32	0,0977	27,9359
136	C1546-63		Припой ПОС-18	т	0,7097275	919572,83	652646,13	0,0961	28,0320
137	C1545-191-7-11	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5x70,0	1000 м	0,2295	2828216,67	649075,73	0,0955	28,1275
138	C130-396	1	Клапан димовий з електроприводом 220В КПДВ-1000x1000-02 ПрАТ "Інтеркондиціонер"	шт	24	27023,06	648553,44	0,0955	28,2230
139	C1512-1-7	2	Коробка розгалужувальна FLAMEX 180/E30	шт	546	1156,69	631552,74	0,0930	28,3159
140	C111-2002-6	1	Еластична акрилова однокомпонентна гідроізоляція для санвузлів та "вологих" приміщень (типу КРІС Пластерсіл або аналог)	кг	4939,4325	126,67	625677,91	0,0921	28,4080
141	C111-1084	1	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат 6x40 мм	т	17,1312	36431,70	624118,74	0,0919	28,4999
142	C130-391	1	Клапан димовий з електроприводом 220В КПДВ-800x400-02 ПрАТ "Інтеркондиціонер"	шт	25	24872,15	621803,75	0,0915	28,5914
143	K536111-2	13	Двері з металопластику (Д-5, Д-6) 900x2100	шт	46	13475,83	619888,18	0,0912	28,6827
144	C111-283-4	2	Керамогранітна плитка великого формату (1200x600) на алюмінієвому каркасі Сірий бетон RAL 7023 (вартість плитки прийнята з урахуванням каркасу)	м2	429,42	1431,67	614787,73	0,0905	28,7732

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
145	C1421-9603	1	Готова піщано-щебенева суміш C7, розмір зерен понад 0 до 40 мм, марка M1000	м3	1552,7232	395,25	613713,84	0,0903	28,8635
146	C1517-164		Листи свинцеві марки C0, нормальної точності, товщина 1,0 мм	т	1,6366782	368339,74	602853,62	0,0887	28,9522
147	C113-1697	1	Труба KAN-therm ULTRALINE PEXA (A) ф20x2,8 ULTRALINE PEXA 2529199002 KAN-therm	м	4000	149,17	596680,00	0,0878	29,0401
148	C130-557-3-K	1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hygiene з нижнім підключенням, тип-Н30, висота Н = 500 мм, товщиною 152 мм L= 700 мм .Н30 /500/700 "PURMO"	шт	100	5950,00	595000,00	0,0876	29,1277
149	C130-595-1	6	VAV регулятор 300x400 AEROSTAR	шт	10	58393,07	583930,70	0,0860	29,2136
150	C111-887	1	Пневматичні вироби самозакривання (Доводчик дверний)	комплект	258	2260,00	583080,00	0,0858	29,2994
151	C111-741-1-5		Профіль стійковий профіль UA100	мп	2431,03	239,00	581016,17	0,0855	29,3850
152	C111-1714-4		Алюмінієвий галтельний профіль, тип НК100 (в комплекті з кутовим з'єднанням та заглушками)	м	935,1	604,00	564800,40	0,0831	29,4681
153	K536111-1	25	Фальш вітраж із емальованим склом з можливістю його легкого демонтажу в разі необхідності (тип ВТ-26)	шт	2	276281,25	552562,50	0,0813	29,5494
154	C111-1084	2	Широкоштабовий [універсальний] гарячекатаний прокат 6x50 мм	т	15,0728	36431,70	549127,73	0,0808	29,6303
155	C130-595-1	7	CAV регулятор 200x200 AEROSTAR	шт	10	54846,18	548461,80	0,0807	29,7110
156	C1547-7-19	2	Світильник світлодіодний з акумуляторною батареєю E.Led.Panel.Stand.600.36.4000 36Вт 4000К+драйвер+АБЖ	шт	136	4014,83	546016,88	0,0804	29,7914
157	C130-557-1-K	1	Сталевий панельний радіатор PURMO Hygiene з нижнім підключенням, тип-Н30, висота Н = 500 мм, товщиною 152 мм L= 500 мм .Н30 /500/500 "PURMO"	шт	100	5458,33	545833,00	0,0803	29,8717
158	C1517-291		Листи мідні, марки М2 та М3, м'які, ширина та довжина 600x2000 та 600x1500 мм, товщина 0,4 мм; 0,5 мм	т	1,017	534345,63	543429,51	0,0800	29,9517
159	C113-88-7	2	Кабельний тримач (скоба) UDF6	шт	120600	4,43	534258,00	0,0786	30,0303
160	C111-2015-3	1	Шпаклівка гіпсова KNAUF Safeboard-Spachtel	кг	1775,02432	300,00	532507,30	0,0784	30,1087
161	C1547-7-19	1	Світильник світлодіодний E.Led.Panel.Stand.600.36.4000 36Вт 4000К+драйвер	шт	570	932,33	531428,10	0,0782	30,1870
162	C113-20		Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неоцинковані, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 4 мм	м	1210,8408	437,32	529524,90	0,0779	30,2649
163	C113-2444-67-2	1	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб ф25x2,5 K-FLEX SOLAR HT	м	4080	129,44	528115,20	0,0777	30,3426

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
164	C1550-38	1	Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна	балон	1086	484,17	525808,62	0,0774	30,4200
165	C111-741-1-6A		Профіль стійковий CW 50	мп	7688,286	68,33	525340,58	0,0773	30,4974
166	2405-1519	1	Кінцева кабельна муфта внутрішнього встановлення 1x400мм2 1ПКВТпОН-3	комплект	48	10783,75	517620,00	0,0762	30,5735
167	C1545-90-B4	1	Коробка розподільча вогнетривка КРОМА-01-90 К6 ПП "Сенко"	шт	693	740,00	512820,00	0,0755	30,6490
168	K536111-1	21	Вітражна конструкція (BT-20) 1700x3000	шт	4	127500,00	510000,00	0,0751	30,7241
169	C1426-11789	3	Плити бетонні тротуарні фігурні (ФЕМ) товщ. 60 мм	м2	1005,12	504,17	506751,35	0,0746	30,7987
170	C111-654-7		T-профілі металеві поперечні довжиною 1,2м	м	14291,61	34,72	496204,70	0,0730	30,8717
171	K536111-1	17	Вітражна конструкція (BT-5) 1800x3000 - скляні двері з непрозорою фрамуюгою (емаліт)	шт	3	162000,00	486000,00	0,0715	30,9433
172	C111-2001-3		Еластичний водостійкий кольоровий шов до 20 мм Ceresit CE 43 aguastatic	кг	3103,42704	156,25	484910,48	0,0714	31,0146
173	C111-762-1	4	Плити підвісної стелі "Армстронг"	м2	1348,095	358,80	483696,49	0,0712	31,0858
174	C1545-161		Патрони Д або К довгі	100шт	1693,5898	283,78	480606,91	0,0707	31,1566
175	C130-393-10	1	Регулятор перепаду тиску ASV-P ф40 ASV-P "Danfoss"	шт	40	11990,00	479600,00	0,0706	31,2272
176	C1600-279	2	Прокладка віброізолююча Sylomer SR500 (матеріал поставляється по попередній заявці вартість уточнюється)	м2	10	47786,54	477865,40	0,0703	31,2975
177	C111-2016-8	3	Фарба Капарол Преміум Клін	л	611,4	772,00	472000,80	0,0695	31,3670
178	C130-1138	1	Повітроводи з оцинкованої сталі товщ. 1 мм, класу В	м2	502,698	935,00	470022,63	0,0692	31,4362
179	C113-2444-67-3	1	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб ф20x2,8 K-FLEX SOLAR HT	м	4080	114,09	465487,20	0,0685	31,5047
180	2405-1517	1	Кінцева кабельна муфта внутрішнього встановлення 1x240мм2 1ПКВТпОН-2	комплект	64	7023,75	449520,00	0,0662	31,5709
181	1504-1005-21E	1	Вимикач 1р+N/C16 I=30mA	шт	324	1370,04	443892,96	0,0653	31,6362
182	C111-962-1		Мастило для опалубки (концентрат емульсолу)	т	6,3173498	70224,72	443634,12	0,0653	31,7015
183	C1545-66-26	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30 0,6 кВ 3x1,5	м	9934,8	44,17	438820,12	0,0646	31,7661
184	C111-1691-18		Герметик силіконовий	л	302,90128	1428,64	432736,88	0,0637	31,8298
185	C1633-116ВД		Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища	л	353,51448	1196,00	422803,32	0,0622	31,8920
186	C130-888		Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 20 мм	м	1092	377,49	412219,08	0,0607	31,9527
187	C111-741-18		Листи гіпсокартонні т. 12,5мм вологостійкі	м2	3382,155	121,67	411506,80	0,0606	32,0133

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
188	C112-61	38	Дошки обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	48,0542006	8486,74	407823,51	0,0600	32,0733
189	C111-1624-2		Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6219,28412	65,42	406865,57	0,0599	32,1332
190	K536111-2		Вітражні конструкції (ВТ-18) 2250х3000 з дверима 1600*2300	шт	2	202513,50	405027,00	0,0596	32,1928
191	C10000-30-1-ГП	2	НРЛ Перегородки Premium (комплектна поставка: Безкаркасна система (збірка на кутиках н/ж); Плита НРЛ, кольор білий/за бажанням (3,5 м.кв), Ручка нержавіюча сталь (1 компл.); Засувка н/ж з індикатором (1 шт.); Петля накладна самодоводяща н/ж (3 шт); Ножка, що регулюється н/ж (2 шт); Кронштейн н/ж (2 шт); Фланець н/ж (2 шт); Кутик н/ж (9 шт). Труба D=32mm н/ж (1м.п.))	м2	55,65	7205,00	400958,25	0,0590	32,2518
192	C1545-186-7-4	2	Показчик світловий світловий «НАПРЯМОК РУХУ», ПРЯМО У-2-12/24 ПП "Сенко	шт	227	1765,00	400655,00	0,0590	32,3108
193	C130-393-9-СД	1	Розподільювач ф32 [на 7 відгалуження] KAN-therm	шт	40	9816,67	392666,80	0,0578	32,3686
194	15097-29021-7-2	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30 0,6 кВ 5х25	1000м	0,4488	868791,67	389913,70	0,0574	32,4260
195	C112-70	1	Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	75,3724704	5140,47	387449,92	0,0570	32,4830
196	C124-1		Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 6 мм	т	9,78576	38800,00	379687,49	0,0559	32,5389
197	15093-9011-15		Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу ББШв АВББШв 1х240 мм2	1000м	1,7952	205910,00	369649,63	0,0544	32,5933
198	C111-1720-3Г	1	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	8836,8252	41,67	368230,51	0,0542	32,6475
199	C111-2015-3		Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit СТ 29	кг	23124,42	15,74	363978,37	0,0536	32,7011
200	C1630-67-11-2		Засувка чавунна фланцева, PN10, ф100 в комплекті з відповідними фланцями Hawle	шт	31	11530,80	357454,80	0,0526	32,7537
201	C111-327	1	Клей-герметик поліуретановий 600мл 3М	кг	330,95612	1051,86	348119,50	0,0512	32,8050
202	C1421-10634		Пісок природний, рядовий	м3	1439,636717	237,48	341884,93	0,0503	32,8553
203	1504-17091-B1-1		Розетка схованого встановлення з заземлюючим контактом Un=220В In=16А	шт	2439	139,17	339435,63	0,0500	32,9053
204	C112-25	8	Бруски обрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	34,81406398	9646,60	335837,35	0,0494	32,9547
205	C1545-44		Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	137,2154	2441,90	335066,29	0,0493	33,0040
206	C111-136-19		Профілі металеві оцинковані 60/27	м	7979,97	41,94	334679,94	0,0493	33,0533
207	C1555-214	8	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 50 мм (екструдер Г1)	м2	1270,002	262,63	333540,63	0,0491	33,1024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
208	C111-1658		Лак бітумний, марка БТ-123	т	1,8510776	180185,40	333537,16	0,0491	33,1515
209	C126-447-1	11	Двері протипожежні (Д-3) 1000x2100(Н) (EI60) (комплект)	шт	16	20700,00	331200,00	0,0488	33,2002
210	C121-298	22	Вікно В-4 1200*1500 (енергозберігаючі)	шт	12	27000,00	324000,00	0,0477	33,2479
211	15093-35013-18-19	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х6,0	1000м	1,2648	253416,67	320521,40	0,0472	33,2951
212	C1545-191-7-6	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х10,0	1000 м	0,9792	326075,00	319292,64	0,0470	33,3421
213	C1546-83		Тавот	кг	5945,7162	53,37	317322,87	0,0467	33,3888
214	1504-18119-53		Замок електромагнітний YM-350N(LED)-DS YLI	шт	135	2345,00	316575,00	0,0466	33,4354
215	C154-100-30-8	2	Кабель живлення 2х1,5 мм2 (N)HXH FE180/E90	м	13362	23,65	316011,30	0,0465	33,4819
216	C111-2014-6		Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6407,200663	48,75	312351,03	0,0460	33,5279
217	C1545-191-7-4	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х2,5	1000 м	3,73218	82783,33	308962,29	0,0455	33,5734
218	C1555-106	1	Геотекстиль "Turar SF-40", 136 г/м2	м2	5435,074	56,67	308005,64	0,0453	33,6187
219	C113-1689-4	1	Труба поліетиленова Rautitan flex, ф20х2.8 Rehau або анало	м	2407	127,00	305689,00	0,0450	33,6637
220	C142-10-2		Вода	м3	2707,9817909	112,45	304512,55	0,0448	33,7085
221	C111-2012-1-1		Штукатурка цементна Ceresit	кг	43836	6,80	298084,80	0,0439	33,7524
222	C130-528	1	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 500х600	шт	22	13507,09	297155,98	0,0437	33,7962
223	C113-2444-67-1	1	Теплоізоляційне покриття трубка товщиною 9 мм для труб ф32х3 K-FLEX SOLAR HT	м	2040	143,13	291985,20	0,0430	33,8391
224	C1555-104	1	Фібра для бетону поліпропіленова SA-40 (40 мм) (витрата 2,25 кг/м3)	кг	2993,65308	97,50	291881,18	0,0430	33,8821
225	1504-1001-5	1	Вимикач 1р+N/C25 I=30мА	шт	251	1132,88	284352,88	0,0419	33,9240
226	C113-2226	1	Труба каналізаційна RAUPIANO PLUS ф50 Rehau або аналог	м	570	497,50	283575,00	0,0417	33,9657
227	C111-306		Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1204,57412	228,63	275401,78	0,0405	34,0062
228	C1545-244		Скоби дволапкові K146П	100шт	634,2054	432,82	274496,78	0,0404	34,0466
229	C130-393-9-B4	1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф25 ASV-M 003L7693 "Danfoss"	шт	112	2450,00	274400,00	0,0404	34,0870
230	C1630-29	6	Решітка дворядна регульована 2-DP-25-65 100х300мм	шт	400	682,59	273036,00	0,0402	34,1272
231	C126-447-1	12	Двері протипожежні (Д-7) 900х2100(Н) (EI60) (комплект)	шт	13	20700,00	269100,00	0,0396	34,1668
232	C1555-154	2	Ґрунтовка адгезійна Ceresit CT 19 Бетонконтакт	кг	2564,76	103,52	265503,96	0,0391	34,2059

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
233	C111-594		Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	8,738475	30267,66	264493,19	0,0389	34,2448
234	C1421-9454		Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше	м3	372,5757	705,39	262811,17	0,0387	34,2835
235	C1416-8685-6	1	Камінь бортовий БР100.30.15	шт	823	318,58	262191,34	0,0386	34,3221
236	2405-1520	1	Кінцева кабельна муфта внутрішнього встановлення 1х630мм2 1ПКВТпОН-3	комплект	16	16367,50	261880,00	0,0385	34,3607
237	2405-11330-15-1-1	1	Лоток 250х80 мм	мп	360	723,00	260280,00	0,0383	34,3990
238	K536111-1	26	Фальш вітраж із емальованим склом з можливістю його легкого демонтажу в разі необхідності (тип ВТ-25)	шт	1	256546,88	256546,88	0,0378	34,4367
239	C1630-114		Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]	кг	4633	54,80	253888,40	0,0374	34,4741
240	C111-654-6		Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7м	м	7145,805	34,72	248102,35	0,0365	34,5106
241	C111-654-5		Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6м	м	7145,805	34,72	248102,35	0,0365	34,5472
242	C1517-291	1	Листи мідні (фольга мідна), марки М2 та М3, м'які, ширина та довжина 600х2000 та 600х1500 мм, товщина 0,4 мм; 0,5 мм	т	0,4585	534345,63	244997,47	0,0361	34,5832
243	C113-160	1	Труба сталеві емальована ф108х3,5 (Ду100)	м	351	696,23	244376,73	0,0360	34,6192
244	C130-892		Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 50 мм	м	392	621,43	243600,56	0,0359	34,6550
245	C111-1848		Болти будівельні з гайками та шайбами	т	2,051740779	117743,31	241578,75	0,0356	34,6906
246	C111-828-15-B1-B1	2	Профіль стійковий (CW-100)	м	7660,2573	31,37	240302,27	0,0354	34,7260
247	C111-327	2	Клей контактний Solid EXP	кг	261,594	913,72	239023,67	0,0352	34,7612
248	C1555-214	5	Екструдований пінополістирол Penoboard (ПСБ-100)	м2	450,47	528,89	238249,08	0,0351	34,7962
249	C1512-1-7	1	Коробка розгалужувальна FLAMEX 180/E90	шт	136	1743,04	237053,44	0,0349	34,8311
250	C111-654-4		Кутник металевий пристінний	м	8123,652	29,17	236966,93	0,0349	34,8660
251	C10-71221-17-ИНБ	1	Кабель 4 пари кат. 5е U/UTP U/UTPнг-нд 4х2х0,51	м	12750	18,53	236257,50	0,0348	34,9008
252	C111-870	1	Мідна фольга з струмопровідним клеєм 50 мм	м2	377,3	620,83	234239,16	0,0345	34,9353
253	C113-2126	1	Гофрована ПВХ труба ф18	м	22179,6	10,50	232885,80	0,0343	34,9695
254	C1630-537-15-1	1	Автоматичний балансувальний клапан, ф15 Danfoss	шт	38	6110,00	232180,00	0,0342	35,0037
255	C111-1513		Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	3,76991335	61440,58	231625,66	0,0341	35,0378
256	C124-22	2	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 12 мм	т	6,432	35800,00	230265,60	0,0339	35,0717
257	C111-1683		Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	229,8705198	992,96	228252,23	0,0336	35,1053

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
258	C1630-113-42		Блок комутації адресний БКА-220	шт	277	815,00	225755,00	0,0332	35,1385
259	C1421-9551-1	1	Пісок кварцевий	т	49,16	4583,33	225316,50	0,0332	35,1717
260	C113-161	1	Труба сталева емальована ф108х4 (Ду100	м	320	698,97	223670,40	0,0329	35,2046
261	C111-821-1		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,2 мм	т	3,987693274	55827,18	222621,67	0,0328	35,2374
262	C114-5-У-В8-1		Плити теплоізоляційні із мінеральної вати RockSlab Acoustic системи Rockwool товщ. 100мм	м3	81,75934	2702,67	220968,52	0,0325	35,2699
263	C111-741-19А		Листи гіпсокартонні Кнауф волого-вогнестійкий	м2	915,579	240,33	220041,10	0,0324	35,3023
264	C1110-171		Сталь штабова 40х4 мм	т	4,113771	53388,08	219626,34	0,0323	35,3346
265	C111-741-1-5А		Профіль напрямний UW 50	мп	3716,0049	59,00	219244,29	0,0323	35,3669
266	C130-886		Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб з гіпльзами для систем опалення, діаметр 50 мм	м	500	432,76	216380,00	0,0319	35,3988
267	K536111-1	23	Вітражна конструкція (ВТ-24) 4400х1950	шт	1	214500,00	214500,00	0,0316	35,4303
268	K536111-2	22	Двері двополі з металопластику (Д-16) 2000х2100	шт	7	30480,30	213362,10	0,0314	35,4617
269	C111-1604		Папір шліфувальний	м2	571,886572	369,17	211123,37	0,0311	35,4928
270	C111-219-8	1	Шпаклівка KNAUF Safeboard-Spachtel або аналог	кг	699,2559	300,00	209776,77	0,0309	35,5237
271	C130-637	2	Трап для душа з горизонтальним випуском HL або аналог	комплект	79	2645,83	209020,57	0,0308	35,5545
272	C130-393	1	Клапан димовий з електроприводом 220В КПДВ-800х600-01 ПрАТ "Інтеркондиціонер"	шт	8	26065,63	208525,04	0,0307	35,5852
273	15097-29021-10	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) HXH FE 180/E90 0,6 кВ 5х6	1000м	0,7956	260525,00	207273,69	0,0305	35,6157
274	C1545-191-7-10	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, шр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 5х50,0	1000 м	0,1275	1619500,00	206486,25	0,0304	35,6461
275	K585821-Г001	3	Лотки каналів збірні з/б марки Л1-8-1 (об'єм бетону -0152 м3 довжина 2 м)	шт	120	1691,67	203000,40	0,0299	35,6759
276	C111-219-9		Шпаклівка FIBRELASTIC	кг	1730,4404	116,67	201890,48	0,0297	35,7057
277	C111-612	1	Мастика гідроізоляційна ТехноНіколь №21 (або аналог)	т	2,5956	77708,33	201699,74	0,0297	35,7353
278	C113-1878	10	Дюбель - шуруп 100х10 мм	шт	18730	10,47	196103,10	0,0289	35,7642
279	C113-3		Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	1550,7196	124,33	192800,97	0,0284	35,7926
280	C111-1305		Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400	т	44,7862	4200,00	188102,04	0,0277	35,8203
281	15093-36223-1		Кабель з алюмінієвою жилою, ПВХ ізоляцією, що не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність АВВГнгд 1х240	1000м	0,918	200416,67	183982,50	0,0271	35,8474

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
282	1507-1001-4	1	Світильник світлодіодний ЛПП ЛЕД 40Вт 4000К Damp-prof VAL 1200 IP65	шт	84	2160,00	181440,00	0,0267	35,8741
283	1507-1001-5	1	Світильник світлодіодний DS LED 8Вт	шт	256	708,33	181332,48	0,0267	35,9008
284	15097-29021-4-6	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) HXH FE 180/E30 0,6 кВ 5х6	1000м	0,765	236391,67	180839,63	0,0266	35,9274
285	C1545-44-13	1	Дюбель-цвях Bierbach 6/30	шт	86700	2,08	180336,00	0,0265	35,9539
286	15093-9011-13		Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу ББШв АВББШв 4х185 мм2	1000м	0,3366	535725,00	180325,04	0,0265	35,9805
287	C113-1439-6		Труби з поліетилену без розтруба з гладким внутрішнім шаром з первинного поліетилену і гофрованим зовнішнім шаром типу В "КОРСИС" для будівництва безнапірних каналізаційних мереж, діаметр 315 мм	м	154	1160,97	178789,38	0,0263	36,0068
288	C130-541	1	Душовий піддон 900х900 в комплекті з сифоном та кріпленнями Geberit або аналог	шт	9	19773,00	177957,00	0,0262	36,0330
289	C1530-1-12-33		Лоток металевий перфорований 200х50мм	м	600	291,00	174600,00	0,0257	36,0587
290	C111-2014-6	1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3845,972	45,00	173068,74	0,0255	36,0842
291	C1630-67-11-3		Засувка чавунна фланцева, PN10, д=50 в комплекті з відповідними фланцями Hawle	шт	20	8647,20	172944,00	0,0255	36,1096
292	C1545-265-5		Труба мідна d=38х3,0	м	188	915,40	172095,20	0,0253	36,1349
293	C1630-125-3-1	1	Кран кульовий, ручка сталевий ричаг, PN10, ф15 Укспар	шт	1306	130,70	170694,20	0,0251	36,1601
294	C1545-191-7-5	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну дымоутворювальну здатність ВВГнгд 5х4,0	1000 м	1,2546	135283,33	169726,47	0,0250	36,1851
295	C1545-43		Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	68,65068	2444,46	167813,84	0,0247	36,2098
296	C130-887		Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 15 мм	м	477,5	349,89	167072,48	0,0246	36,2343
297	C111-1776-П1		Круг відрізний алмазний, діаметр 230 мм	шт	93,5395	1769,70	165536,85	0,0244	36,2587
298	C111-1769		Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	5,354	30706,22	164401,10	0,0242	36,2829
299	C130-393-9-1	1	Запірно-вимірювальний клапан ASV-M ф40 ASV-M 003L7695 "Danfoss"	шт	40	4110,00	164400,00	0,0242	36,3071
300	1504-17091-B1-2	1	Розетка схованого встановлення з заземлюючим контактом бризгозахищена Un=220В In=16A	шт	477	341,67	162976,59	0,0240	36,3311
301	C111-1299		Паливо дизельне з малосірчистих нафт	т	2,31687	69556,20	161152,67	0,0237	36,3548
302	C113-2125	1	Гофрована ПВХ труба ф16	м	17686,11	9,10	160943,60	0,0237	36,3785
303	C1630-69	1	Засувка шиберна Ду=150 з індикатором положення ЮФП	шт	5	32018,43	160092,15	0,0236	36,4021

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
304	1507-1001-3	1	Світильник світлодіодний LZ.OPL ECO LED 1200 5000K	шт	54	2940,00	158760,00	0,0234	36,4254
305	C1113-152-3	3	Полімерно-епоксидне покриття без кварцу (Епоксидне покриття MC-Bauchemie 2K просочення EG 1177 двокомпонентна)	кг	150,92	1050,00	158466,00	0,0233	36,4488
306	C111-593	1	Епоксидний ґрунт	т	0,43015	366666,67	157721,67	0,0232	36,4720
307	C121-783		Металоконструкції індивідуальні	т	1,38735	111040,19	154051,61	0,0227	36,4947
308	C130-891		Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 40 мм	м	280	547,73	153364,40	0,0226	36,5172
309	C111-860	1	Єврорубероїд Техноеласт ГРІН	м2	853,94	179,17	153000,43	0,0225	36,5398
310	C1555-214	1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу, товщина 30 мм	м2	831,21	181,89	151188,79	0,0223	36,5620
311	C1425-11702		Розчин готовий опоряджувальний цементно-вапняковий 1:1:6	м3	67,17312	2243,70	150716,33	0,0222	36,5842
312	C1545-2162-3		Розетка для сповіщува Р-96 ПРАО.301319.003	шт	2196	67,50	148230,00	0,0218	36,6060
313	C113-2125-3	1	Захисна гофротруба для труби RAUTITAN flex 20x2.8 мм Rehau або анало	м	2431,07	60,83	147881,99	0,0218	36,6278
314	C111-1517		Електроди, діаметр 4 мм, марка E50	т	2,215258145	65163,43	144353,82	0,0212	36,6490
315	C1424-11622		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B20 [M250], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	43,25118	3335,00	144242,69	0,0212	36,6703
316	C113-1690-5	1	Труба поліетиленова Rautitan flex, ф25x3.5 Rehau або анало	м	769	187,50	144187,50	0,0212	36,6915
317	C113-48		Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 150 мм, товщина стінки 4 мм	м	100	1435,00	143500,00	0,0211	36,7126
318	C1424-11633		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача 10 мм і менше	м3	45,265	3162,50	143150,56	0,0211	36,7337
319	C111-2015-6		Шпаклівка фасадна фінішна Ceresit CT 225	кг	4641,444	30,33	140775,00	0,0207	36,7544
320	K585521-П003	2	Плити перекриття П11-8-1 (0,02м3)	шт	240	585,00	140400,00	0,0207	36,7751
321	C1429-110	1	Земля рослинна (чорнозем)	м3	390	356,79	139148,10	0,0205	36,7956
322	C113-88-7		Кабельний тримач (скоба) UDF5	шт	39000	3,54	138060,00	0,0203	36,8159
323	C1545-241		Скобки для проводів кабелів дволапкові K729, K730	100шт	157,1458	869,59	136652,42	0,0201	36,8360
324	C1110-193	8	Стікер "Назва приміщення" зі шрифтом Брайля	шт	243	533,34	129601,62	0,0191	36,8551
325	C1110-193-13	2	Світильник інформаційний "Не заходить УФ" Е.е. emerg.507L-50.lcd.Li.3h.IP65, не постійний, 3 години, E.NEXT +пиктограма "не входити"	шт	84	1538,00	129192,00	0,0190	36,8741
326	C130-527	9	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 1000x500	шт	6	21334,27	128005,62	0,0188	36,8929

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
327	C113-190		Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 6 мм	м	74,0001	1680,25	124338,67	0,0183	36,9112
328	C1630-29	7	Решітка дворядна регульована 2-DP-25-65 100x200мм	шт	240	507,32	121756,80	0,0179	36,9291
329	C113-88-7	3	Кабельний тримач (скоба) UDF32	шт	5400	22,09	119286,00	0,0176	36,9467
330	C111-875	2	Сітка армувальна д.4 Вр-I чарунка 150x150мм	м2	1337,6	89,17	119273,79	0,0176	36,9643
331	C1522-26		Припої олов'яно-свинцеві безсур'мяністі в чушках, марка ПОС40	т	0,0909405	1267127,71	115233,23	0,0170	36,9812
332	C1630-2029	1	Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С діаметр 200 мм	шт	5	22750,00	113750,00	0,0167	36,9980
333	C130-527	10	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 900x500	шт	6	18749,90	112499,40	0,0166	37,0145
334	C130-395	1	Клапан надлишкового тиску OKS-900x900-01 ПраТ "Інтеркондиціонер"	шт	12	9338,70	112064,40	0,0165	37,0310
335	C130-39		Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	1,78176	62424,36	111225,23	0,0164	37,0474
336	C124-3	1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А240С, діаметр 10 мм	т	2,8382	38800,00	110122,16	0,0162	37,0636
337	15093-9011-12-1Л		Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу БбШв АВБбШв 4x120 мм2	1000м	0,306	359775,00	110091,15	0,0162	37,0798
338	C1421-9603	2	Готова піщано-щебенева суміш С5, розмір зерен понад 0 до 70 мм, марка М1000	м3	261,513	420,75	110031,59	0,0162	37,0960
339	C111-1697		Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,862992	126946,85	109554,12	0,0161	37,1121
340	C130-638		Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	166	653,53	108485,98	0,0160	37,1281
341	C1518-1-13		Колодязь заземлювальний чавун 5106002 ОВО Bettermann	шт	21	5125,00	107625,00	0,0158	37,1439
342	C114-70-77		Вогнезахист EI45 (для повітроводів та їх кріплень) FIX-M-45, товщ=5мм	м2	306,6	350,00	107310,00	0,0158	37,1597
343	C111-136-13		Однорівневий з'єднувач профілів типу "краб"	шт	5319,98	20,00	106399,60	0,0157	37,1754
344	C1545-191-2	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30 0,6 кВ 5x10	1000 м	0,2754	384716,67	105950,97	0,0156	37,1910
345	C111-1720-3Г	3	Спінений поліетилен (Гемафон)-10 мм	м2	2509,01	41,67	104550,45	0,0154	37,2064
346	C111-1853-3		Цвяхи будівельні 3,0x80 мм	т	2,512308805	41522,78	104318,05	0,0154	37,2217
347	15097-29021-15	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30 0,6 кВ 5x16	1000м	0,1836	567700,00	104229,72	0,0153	37,2371
348	7534-3-25	1	Кабель-ріст 250x50 мм	м	220	472,31	103908,20	0,0153	37,2524
349	C130-531	1	Пісуар в комплекті з сифоном та змивним краном Geberit або аналог	шт	16	6471,00	103536,00	0,0152	37,2676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
350	C111-23-191		Стрічка армувальна	м	5461,76	18,91	103281,88	0,0152	37,2828
351	C111-762-1	9	Комплект підвісної касетної металічної вологостійкої стелі з перфорацією (металева касетна панель з алюмінієвого сплаву для підвісних систем типу Т-15/Т-24)	м2	213,57	483,33	103224,79	0,0152	37,2980
352	C1545-275		Фольга мідна	т	0,1994	517205,95	103130,87	0,0152	37,3132
353	C154-100-30-3-1-6-9		Кабель «вита пара» 1x2x0,8 мм2 JE-H(St) H	м	7242	14,17	102619,14	0,0151	37,3283
354	C1630-69	2	Засувка "Батерфляй" Ду=150 з ротаційним приводом DRC230A-5 ЮПФ	шт	1	100227,50	100227,50	0,0148	37,3431
355	C111-860	2	Єврорубероїд Техноеласт Фундамент Гідро	м2	853,94	117,20	100081,77	0,0147	37,3578
356	C1545-74		Ковпачки ізолювальні К-441, К-442	100шт	1541,9896	64,90	100075,13	0,0147	37,3725
357	C111-152		Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] з цинковим хроматованим покриттям 3x58,5 мм	т	0,932655	106930,49	99729,26	0,0147	37,3872
358	C111-3-ИНБ4-1		Підвіси в комплекті	шт	8208,1	12,08	99153,85	0,0146	37,4018
359	C111-1479		Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	1,18967392	83163,36	98937,28	0,0146	37,4164
360	C111-850		Гума листовая вулканізована кольорова	кг	574,294	169,38	97273,92	0,0143	37,4307
361	15097-29021-4-8	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E90 0,6 кВ 5x10	1000м	0,2448	396258,33	97004,04	0,0143	37,4450
362	C1512-1-3		Коробка розгалужувальна	шт	2268	42,75	96957,00	0,0143	37,4592
363	C130-36	1	Біде в комплекті зі змішувачем, кришкою та кріпленнями Geberit або аналог	комплект	9	10540,01	94860,09	0,0140	37,4732
364	C130-1197		Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 159x4,5 мм	м	62	1527,81	94724,22	0,0139	37,4871
365	1504-1009-16-1	1	Вимикач автоматичний 1р/С16А	шт	585	161,70	94594,50	0,0139	37,5011
366	C111-1626-1	1	Грунт-фарба універсальна акрилова Caparol Capatect Putzgrund 605 Cira	кг	1241,408	75,00	93105,60	0,0137	37,5148
367	C111-633		Парафін нафтовий твердий П-3	т	1,508392818	61581,76	92889,48	0,0137	37,5284
368	C1545-318-1-1К	1	Металорукав РЗ-Ц-32	1000м	1,818	49958,33	90824,24	0,0134	37,5418
369	15097-29021-В9-В3	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/E90 0,6 кВ 5x4	1000м	0,4896	185108,33	90629,04	0,0133	37,5551
370	1507-1007-1	1	Світильник світлодіодний показчик шляхів евакуації з акумуляторною батареєю, кріпленням на стелю E.energ.500L Led M 3h IP65	шт	65	1392,88	90537,20	0,0133	37,5685
371	15093-9011-16		Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу ББШв АВББШв 1x300 мм2	1000м	0,306	294540,00	90129,24	0,0133	37,5817
372	C121-298	21	Вікно В-3 1000*1500 (енергозберігаючі)	шт	4	22500,00	90000,00	0,0132	37,5950

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
373	15093-9011-18		Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу Б6Шв АВБ6Шв 1х630 мм2	1000м	0,2448	367450,00	89951,76	0,0132	37,6082
374	1504-1009-25-2-10	1	Вимикач автоматичний 1р/С10	шт	511	175,91	89890,01	0,0132	37,6215
375	С113-2085Ф	1	Фіксатор пластмасовий	шт	149744,25	0,59	88349,11	0,0130	37,6345
376	С130-491	1	Мийка кухонна в комплекті з сифоном Franke або аналог	шт	9	9800,00	88200,00	0,0130	37,6474
377	С111-2016-8	1	Акрилова матова фарба, що миється Ceresit IN-52	л	515,716	170,18	87764,55	0,0129	37,6604
378	С154-100-30-3-1-6-9	1	Кабель «вита пара» 1х2х0,8 мм2 JE-H(St) H FE180/E30	м	6120	14,17	86720,40	0,0128	37,6731
379	С113-953-21		Труби мідні d=32х3,0 мм	м	114	757,55	86360,70	0,0127	37,6858
380	С113-1383		Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 160х9,5 мм	м	181,8	474,87	86331,37	0,0127	37,6985
381	С1999-9001		Електроенергія	кВт-год	9601,996	8,96	86020,15	0,0127	37,7112
382	С1545-119		Муфти поліетиленові	шт	2430,48	35,37	85966,08	0,0127	37,7239
383	С1545-191-6	1	Кабель живлення 4х1,5мм2 (N)HXH FE180/E30	м	1632	52,58	85810,56	0,0126	37,7365
384	С123-382	1	Підвіконня білий сатин (матовий, гладка поверхня)	м	236,13	360,00	85006,80	0,0125	37,7490
385	С1424-11614		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В22,5 [М300], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	24,040275	3460,00	83179,35	0,0122	37,7612
386	С1630-1478-1-94	1	Перепускний клапан діам. 50 м AVPA Danfoss	шт	1	81980,00	81980,00	0,0121	37,7733
387	С130-26-1-1	1	Воронка з листявловлювачем, з теплоізоляцією, з електрообігрівом з вертикальним випуском DN110 HL або аналог HL62.1/1	шт	7	11640,83	81485,81	0,0120	37,7853
388	С111-2015-4		Гіпсова шпаклівка фінішна Ceresit CT 126	кг	2575,54	31,62	81438,57	0,0120	37,7973
389	2405-1518	1	Кінцева кабельна муфта внутрішнього встановлення 1х300мм2 1ПКВТпОН-3	комплект	8	10178,75	81430,00	0,0120	37,8093
390	С113-753	2	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	11	7375,00	81125,00	0,0119	37,8212
391	С1630-66-B1	1	Засувка 30Ч906БР ДУ200, РУ10	шт	4	19831,67	79326,68	0,0117	37,8329
392	С111-818-1		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	1,884180456	41816,22	78789,30	0,0116	37,8445
393	С1630-67-11-1		Засувка чавунна фланцева з електроприводом AUMA 07.6, PN10, ф100 в комплекті з відповідними фланцям Hawle або аналог.	шт	1	78582,42	78582,42	0,0116	37,8561
394	С1547-7-13	1	Світильник з датчиком руху SANSON LED 15W-NW-SE KANLUX	шт	42	1870,00	78540,00	0,0116	37,8676
395	С111-310		Каніфоль соснова	т	0,1508413	520538,53	78518,71	0,0116	37,8792

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
396	C130-1196	1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 133х4мм	м	62	1260,08	78124,96	0,0115	37,8907
397	C1110-177		Втулки ущільнювальні	шт	2876,88	27,07	77877,14	0,0115	37,9021
398	C113-2127		Гофрована ПВХ труба ф25	м	5423,7	14,35	77830,10	0,0115	37,9136
399	C115-56		Рейки залізничні широкої колії II групи, тип Р65 із сталі марки М76	м	31,25	2487,78	77743,13	0,0114	37,9250
400	C113-176	1	Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	м	105,04	737,48	77464,90	0,0114	37,9365
401	C1547-4-37		Світильник світлодіодний ДПП ЛЕД 18W 6500K FL305-R. 7349 Feron	шт	428	180,83	77395,24	0,0114	37,9478
402	C130-605-1-B1		Решітка декоративна Сж=0,8 800х400(н)	шт	50	1530,83	76541,50	0,0113	37,9591
403	15096-12221		Кабель КВВГЭ-нгд 5х1,5 мм2	1000м	1,326	57341,67	76035,05	0,0112	37,9703
404	C111-136-18-6Ж	1	Профілі металеві оцинковані 28/27	м	2816,46	26,94	75875,43	0,0112	37,9815
405	C1530-34		Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середньолегкий, зовнішній діаметр 315 мм	10м	5,629448	13461,39	75780,20	0,0112	37,9926
406	C1421-9459		Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800	м3	85,58	881,07	75401,97	0,0111	38,0037
407	15093-9011-14		Кабель з алюмінієвими жилами броньований та захисним покриттям типу ББШв АВББШв 4х240 мм2	1000м	0,1122	658333,33	73865,00	0,0109	38,0146
408	C130-885	1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 40 мм	м	200	368,27	73654,00	0,0108	38,0254
409	C113-144		Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	275	267,27	73499,25	0,0108	38,0363
410	C111-327-4-13		Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	112,56317	651,33	73315,77	0,0108	38,0470
411	C126-1300-14		Профіль напрямний	м	2635,3496	27,82	73315,43	0,0108	38,0578
412	C1547-6-5-1П	1	Вимикач одноклавішний схованого встановлення Un=220В, In=10А	шт	520	140,00	72800,00	0,0107	38,0686
413	C111-2016-8	2	Фарба інтер'єрна латексна Ceresit IN 52 Super	л	304,382	238,25	72519,01	0,0107	38,0792
414	1507-1007-1	3	Світильник світлодіодний показчик ПК E.energ. 500L Led M 3h IP65 +пиктограма ПК	шт	43	1671,45	71872,35	0,0106	38,0898
415	C130-1193	1	Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 76х3,5 мм	м	106	673,92	71435,52	0,0105	38,1003
416	C111-1722		Жовта контрастна, сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм (3 тактильними смугами)	м	240,784	295,83	71231,13	0,0105	38,1108
417	C111-1853		Цвяхи оцинковані будівельні	т	1,4667705	48520,03	71167,75	0,0105	38,1213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
418	C1630-113-41	1	Гучномовець 3, 1 Вт ЗАС100ПН-2(3)	шт	8	8790,00	70320,00	0,0104	38,1316
419	15097-29021-3-1Л	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогених речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е90 0,6 кВ 3х1,5	1000м	1,1832	58833,33	69611,60	0,0102	38,1419
420	C130-40		Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,222252	312416,00	69435,08	0,0102	38,1521
421	C114-70-27-1	2	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінію фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф50 (60.0х3.0)	м	500	136,67	68335,00	0,0101	38,1622
422	K581121-A001	1	Комплект тупикових упорів 6 м	шт	4	17083,33	68333,32	0,0101	38,1722
423	C111-872-1-1	1	Бентонітовий шнур 15х25	м п	2100	32,50	68250,00	0,0100	38,1823
424	C1630-2029	2	Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С діаметр 150 мм	шт	4	16750,00	67000,00	0,0099	38,1921
425	C153-2-207-13-3	1	Дріт для блискавкозахисту оцинкований W-08/ST	кг	549,12	122,00	66992,64	0,0099	38,2020
426	C114-16-Y1-1		Мати мінераловатні	м3	372,33405	178,33	66398,33	0,0098	38,2118
427	C111-1522		Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,99564967	66579,01	66289,37	0,0098	38,2215
428	C111-822		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	1,3317018	49752,91	66256,04	0,0098	38,2313
429	C1110-169	1	Сталь штабова 50х3 мм	т	1,41557	46753,40	66182,71	0,0097	38,2410
430	C121-756		Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колони, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою гарячекатаних профілей, середня маса складальної одиниці понад 0,1 до 0,5 т	т	0,6348215	104187,19	66140,27	0,0097	38,2508
431	C111-1892		Шліфкруги	шт	306,518	215,42	66030,11	0,0097	38,2605
432	C1429-105	2	Клен гостролистий (5 років), сорт "Faassens Black"	шт	9	7250,00	65250,00	0,0096	38,2701
433	C130-527	2	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 800х500	шт	4	16165,10	64660,40	0,0095	38,2796
434	C130-605-1-B1	2	Решітка декоративна Сж=0,8 900х1000(н)	шт	24	2689,00	64536,00	0,0095	38,2891
435	C111-1479-12		Тримач для щогли блискавкоприймача Ду-32мм, М-062	шт	74426,1	0,85	63262,19	0,0093	38,2984
436	C1424-11636	1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача 10 мм і менше (галтель бетонна)	м3	15,616	4050,00	63244,80	0,0093	38,3077
437	C130-606		Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 16 мм	м	379,1275	163,56	62010,09	0,0091	38,3168
438	C1530-1-12-32	1	Лоток 600х80мм	м	42	1476,00	61992,00	0,0091	38,3260
439	C111-1477-7		Кліпса монтажна ST	шт	42322,5	1,46	61790,85	0,0091	38,3351
440	C1630-114	1	Сталь для кріплення повітроводів	кг	1120	54,80	61376,00	0,0090	38,3441
441	C157-253		Проводи силові з полівінілхлоридною ізоляцією з мідною жилою, марка ПВ1, переріз 10 мм2	1000м	0,7038	85833,33	60409,50	0,0089	38,3530

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
442	C111-540		Стрічка сталева пакувальна, м'яка, нормальної точності 0,7х(20-50) мм	т	0,832032	72166,58	60044,90	0,0088	38,3618
443	C1600-294	1	Гідрошпонка НД 320 мм виробник Arfen	м	92	650,00	59800,00	0,0088	38,3706
444	K536111-2	25	Двері-купе з металопластику (Д-19) 1900х2100	шт	2	29705,10	59410,20	0,0087	38,3794
445	K536111-2	27	Двері двополі з металопластику (Д-14) 1900х2100	шт	2	29465,00	58930,00	0,0087	38,3880
446	C1545-262-7-3	1	Вогнестійка піна СР660	шт	31	1896,40	58788,40	0,0087	38,3967
447	C1545-264		Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	157,02	374,03	58730,19	0,0086	38,4053
448	1507-1007-1	2	Світильник світлодіодний показчик шляхів евакуації з акумуляторною батареєю, кріпленням на стіну E.energ.500L Led M 3h IP65	шт	42	1392,88	58500,96	0,0086	38,4140
449	C1530-41		Труби напірні з поліетилену низького тиску, тип середній, зовнішній діаметр 25 мм	10м	291,393	200,27	58357,28	0,0086	38,4225
450	C111-1757		Рядно	м2	657,3555	88,17	57959,03	0,0085	38,4311
451	C113-1380		Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 110х6,6 мм	м	100	576,41	57641,00	0,0085	38,4396
452	C114-98		Пінополіуретан еластичний відкритопористий, марка ППУ-ЕФ-35-0,8	т	0,146421	389999,37	57104,10	0,0084	38,4480
453	C1630-29	5	Решітка дворядна регульована 2-DP-25-65 100х100мм	шт	160	352,71	56433,60	0,0083	38,4563
454	C124-21		Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,545688	36160,00	55892,08	0,0082	38,4645
455	C130-637	1	Трап ф110 з вертикальним випуском HL або аналог	комплект	10	5574,08	55740,80	0,0082	38,4727
456	C111-816		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,94773324	58682,36	55615,22	0,0082	38,4809
457	C124-28	1	Сітка з дроту арматурного із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 3 мм з вічком 100х100 мм	т	1,3519	41125,00	55596,89	0,0082	38,4891
458	15097-29021-9	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е90 0,6 кВ 3х2,5	1000м	0,67728	81750,00	55367,64	0,0081	38,4972
459	C113-139		Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	280	197,25	55230,00	0,0081	38,5054
460	C111-72-1А		Обезжирювач РФЛ ізопропіловий	кг	360,997768	151,00	54510,66	0,0080	38,5134
461	C114-70-6-В3	1	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф108х4 (Ду100) Thermaflex або аналог	м	285,6	188,86	53938,42	0,0079	38,5213
462	C130-881		Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 15 мм	м	200	267,00	53400,00	0,0079	38,5292
463	C1630-108-4	1	Фільтр фланцевий Ду200 ФОФ	шт	2	26476,40	52952,80	0,0078	38,5370

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
464	C114-266-67	2	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф33.5х3.2 (Du25) Thermaflex або аналог	м	799,68	65,00	51979,20	0,0077	38,5446
465	15097-29021-1	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогених речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е90 0,6 кВ 5х2,5	1000м	0,4386	117883,33	51703,63	0,0076	38,5522
466	C1530-1-12-28	1	Консоль стельова ВВА-30 ВВА3010 ДКС	шт	240	211,90	50856,00	0,0075	38,5597
467	C1545-220		Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг/см3, діаметр 12 мм	м	164	306,38	50246,32	0,0074	38,5671
468	C1512-77-7		Сповіслювач пожежний полум'я точковий вибухозахищений "АЛМА3-05 Ex	шт	5	10000,00	50000,00	0,0074	38,5745
469	C113-953-16		Труби мідні d=28х3 мм	м	76,8	650,51	49959,17	0,0074	38,5818
470	C130-884		Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 32 мм	м	150	331,32	49698,00	0,0073	38,5891
471	C1545-186-7-4	4	Показчик світловий «ПОЖЕЖА» У-07-12/24 ПП "Сенко	шт	82	605,00	49610,00	0,0073	38,5965
472	C123-384	2	Відлив віконний	м	240,0655	206,00	49453,49	0,0073	38,6037
473	C112-29		Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, III сорт	м3	4,34019	11338,84	49212,72	0,0072	38,6110
474	C130-1194		Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 89х3,5 мм	м	62	789,35	48939,70	0,0072	38,6182
475	2405-1304-1		Настінна панель (коробка) клапанна вимикаюча подвійна зі штекером, вентилем та манометром для операційних	шт	5	9500,00	47500,00	0,0070	38,6252
476	C115-134		Рейки залізничні, тип Р43, із сталі марки НБ-61	м	22,9188	2050,04	46984,46	0,0069	38,6321
477	C1512-50-10	1	Щогла блискавкоприймача на тринозі М-05/40	шт	6	7795,00	46770,00	0,0069	38,6390
478	C113-2127-3	1	Захисна гофротруба для труби RAUTITAN flex 25х3.5 мм Rehau або анало	м	776,69	60,10	46679,07	0,0069	38,6458
479	C1416-8685	2	Поребрик, БР100.20.8	шт	264	175,83	46419,12	0,0068	38,6527
480	C1546-67		Пропан-бутанова суміш	т	0,625838489	73281,26	45862,23	0,0068	38,6594
481	1517-1100-37	1	Корпус металевий навісний ЩРН-24з-1-36	шт	44	1029,17	45283,48	0,0067	38,6661
482	C113-187-1-3		Опора конічна багатогранна паркового освітлення ОКБ-8-2 (8м)	шт	4	11241,67	44966,68	0,0066	38,6727
483	C130-883		Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 25 мм	м	150	299,20	44880,00	0,0066	38,6793
484	C115-114		Шпали просочені для залізниць широкої колії, обрізні та необрізні хвойні [крім модрина], тип I	шт	28,0801	1589,56	44635,00	0,0066	38,6859

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
485	C130-882		Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних неоцинкованих труб для систем опалення, діаметр 20 мм	м	150	294,63	44194,50	0,0065	38,6924
486	C1630-1824	1	Витратомір Ду=80FO Turbo-Lux 2	шт	1	44021,67	44021,67	0,0065	38,6989
487	2405-1252-4-2	1	Коробка установочна	шт	4960	8,81	43697,60	0,0064	38,7053
488	C111-741-11	1	Саморізи 3,5х9,5мм зі свердлом	шт	76317,505	0,57	43500,98	0,0064	38,7117
489	C126-447-1	13	Двері протипожежні (Д-8) 1200х2100(Н) (ЕІ60) (комплект)	шт	2	21735,00	43470,00	0,0064	38,7181
490	C1630-115		Кронштейни Кр1-РС для радіаторів сталевих спарених	комплект	798,473	53,77	42933,89	0,0063	38,7244
491	C153-2-207-13-2	1	Дріт для блискавозахисту алюмінієві W-08/AL	кг	149,85	285,19	42735,72	0,0063	38,7307
492	C111-1624-2	1	Грунтовка Hidrogrunt	л	152,26452	279,00	42481,80	0,0063	38,7370
493	C111-1621-П1-В4	1	Праймер бітумний Техніколь №01 (або аналог)	л	519,12	81,25	42178,50	0,0062	38,7432
494	C1512-4-934-9	1	Виносний індикатор для сповіщувача адресного димового ІВ	шт	630	66,67	42002,10	0,0062	38,7494
495	C130-527	4	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 315х400	шт	6	6992,56	41955,36	0,0062	38,7555
496	1517-1100-23		Корпус металевий навісний ЩРН-54з-1 36 УХЛ3	шт	15	2772,83	41592,45	0,0061	38,7617
497	1504-1009-1-27	1	Вимикач автоматичний Зр/С40А	шт	67	614,47	41169,49	0,0061	38,7677
498	C113-2128	1	Гофрована ПВХ труба ф32	м	1941,22	21,16	41076,22	0,0060	38,7738
499	C1545-318-2	1	Металорукав РЗ-Ц-22	1000м	1,313	31133,33	40878,06	0,0060	38,7798
500	C1512-62-1	1	Комплект стержневого уземлювача О16 мм G-16/60	шт	21	1922,50	40372,50	0,0059	38,7857
501	C115-32		Накладки для залізниць широкої колії двоголові стикові для рейок типу Р75, Р65, Р50, Р43	т	0,95	42313,67	40197,99	0,0059	38,7916
502	C1545-209-1-2Ш	1	Рамка для розеток подвійна	шт	653	61,25	39996,25	0,0059	38,7975
503	C130-527	7	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 630х350	шт	4	9995,52	39982,08	0,0059	38,8034
504	C1630-1794	1	Клапан зворотний Psv=900 П , діаметр 800 мм ПрАТ "Інтеркондиціонер	шт	5	7976,98	39884,90	0,0059	38,8093
505	C111-1867-4	1	Тяга підвісу	шт	6017,52	6,60	39715,63	0,0058	38,8151
506	C1630-547	1	Зворотній клапан фланцевий, РN10, ф100 Укспар	шт	6	6573,72	39442,32	0,0058	38,8209
507	C111-1844-1		Кутики штукатурні металеві оцинковані перфоровані	м	5533,4265	7,08	39176,66	0,0058	38,8267
508	C1424-11612	1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	12,384	3162,50	39164,40	0,0058	38,8325
509	C1630-113-37	1	Блок сполучення адресний БСА-01	комплект	57	680,00	38760,00	0,0057	38,8382

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
510	K585521-П005		Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	33	1166,67	38500,11	0,0057	38,8438
511	C114-97	3	Екструдований пінополістирол (XPS) високої міцності (тип "Solid", "Geo" або аналог). Міцність на стиск при 10% деформації — не менше 500 кПа. Група горючості Г3/Г4. товщ.50мм	м3	9,0015	4268,86	38426,14	0,0057	38,8495
512	C1545-186-7-4	1	Показчик світловий «ВИХІД» У-07-12/24 ПП "Сенко	шт	63	605,00	38115,00	0,0056	38,8551
513	C111-1490-2	8	Саморіз покрівельний 4,8*200	шт	4158	9,10	37837,80	0,0056	38,8607
514	C113-88-7	1	Кабельний тримач (скоба) UDF20	шт	2700	13,99	37773,00	0,0056	38,8662
515	C130-527	6	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 400x250	шт	6	6269,06	37614,36	0,0055	38,8718
516	C1545-186-7-4	5	Показчик світловий блимаючий М-06-12/24 ПП "Сенко	шт	82	457,50	37515,00	0,0055	38,8773
517	C114-266-67	1	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф33.5х3.2 (Ду25) Thegmaflex або аналог	м	973,08	38,33	37298,16	0,0055	38,8828
518	C130-1186	1	Рукав гумовий з текстильним каркасом L=30м, ф25	м	120	307,33	36879,60	0,0054	38,8882
519	C1545-168		Патрубок У-479	100шт	6,145	6000,38	36872,34	0,0054	38,8936
520	C1630-125-3-3	1	Кран кульовий, ручка сталевий рычаг, PN10, ф20 Укспар	шт	192	190,96	36664,32	0,0054	38,8990
521	C1110-173		Сталь кутова 50х50 мм	т	0,701408	52116,10	36554,65	0,0054	38,9044
522	C1630-2022	1	. Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С, діаметр 80 мм	шт	8	4525,00	36200,00	0,0053	38,9097
523	C130-527	8	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 800x600	шт	2	17984,19	35968,38	0,0053	38,9150
524	C1545-318-2	2	Металорукав РЗ-Ц-16	1000м	1,4342	25066,67	35950,62	0,0053	38,9203
525	C1545-37-75		Комплект глибинного заземлення Galmar WTG-15	компл.	3	11962,00	35886,00	0,0053	38,9256
526	C1421-9452		Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше	м3	29,5695	1199,99	35483,10	0,0052	38,9308
527	C1547-6-6	1	Вимикач двоклавішний схованого встановлення Un=220В, In=10А	шт	276	128,33	35419,08	0,0052	38,9361
528	C111-322		Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2	т	1,3173	26677,78	35142,64	0,0052	38,9412
529	C1545-4		Бірка маркувальна	100шт	105,686664	327,65	34628,24	0,0051	38,9463
530	C1545-209-1-3Ш	1	Рамка для розеток потрійна	шт	419	82,32	34492,08	0,0051	38,9514
531	C111-1478-3-Н6		Саморез СМ1-35	шт	100469,208	0,34	34159,53	0,0050	38,9564
532	C130-971		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	16	2130,00	34080,00	0,0050	38,9614
533	C111-145-1		Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 4х100 мм	шт	8032	4,23	33975,36	0,0050	38,9664

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
534	C111-175		Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0x100 мм	т	0,856594245	39388,21	33739,71	0,0050	38,9714
535	C111-74		Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	1,5053281	22379,50	33688,49	0,0050	38,9764
536	C113-1406		Труби поліетиленові для подачі холодної води PE 100 SDR-26(0,6 МПа), зовнішній діаметр 315x12,1 мм	м	10,1	3334,16	33675,02	0,0050	38,9813
537	C1630-113-35	1	Словіщувач пожежний ручний СПРА	шт	70	480,00	33600,00	0,0049	38,9863
538	C111-1830		Прокат широкоштабовий, товщина 10-12 мм, із сталі марки СтЗсп	т	0,62229	53973,75	33587,32	0,0049	38,9912
539	C111-605		Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,41904912	79938,43	33498,13	0,0049	38,9961
540	C1110-193	9	Стікер "Ліфт" зі шрифтом Брайля	шт	58	575,00	33350,00	0,0049	39,0011
541	1504-1009-25-1-B6	1	Вимикач автоматичний Зр/С32А	шт	51	647,29	33011,79	0,0049	39,0059
542	C1630-125-3-4	1	Кран кульовий, спускний, PN10, ф15 Укспар	шт	82	401,90	32955,80	0,0049	39,0108
543	C1545-90-B4	2	Коробка розподільча з болтовими захимами 85x85x40	шт	316	104,17	32917,72	0,0048	39,0156
544	1504-1009-25-1-B1	1	Вимикач автоматичний Зр/С25А	шт	54	608,58	32863,32	0,0048	39,0204
545	C111-654-8		Дюбелі 6x40мм в комплекті	шт	22340,043	1,46	32616,46	0,0048	39,0252
546	C1545-265-2-1Н		Труба мідна d=22x2	м	93	349,91	32541,63	0,0048	39,0300
547	C1110-193	11	Схема розташування кабінетів поверху з мнемосхемою та крапковим шрифтом Брайля 300x600x8	шт	20	1625,00	32500,00	0,0048	39,0348
548	C1524-29	1	Труби з нержавіючої сталі зовнішній діаметр 76 мм, товщина стінки 3,00 мм	10м	1,3	24978,77	32472,40	0,0048	39,0396
549	1517-1100-24-Ю2		Корпус металевий навісний ЩРн-48з-1 36 УХЛЗ	шт	14	2311,42	32359,88	0,0048	39,0444
550	C1110-193	2	Таблички с шрифтом Брайля " Початок поручня " 300x300x8	шт	85	380,00	32300,00	0,0048	39,0491
551	C111-1305	1	Сухий Топлінг Teknoser 100 – топінг (ущільнювач) для свіжих бетонних поверхонь	т	1,5366	21000,00	32268,60	0,0047	39,0539
552	C130-527	5	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 710x500	шт	2	16073,37	32146,74	0,0047	39,0586
553	C1545-291		Шпилька	комплект	2594,88	12,30	31917,02	0,0047	39,0633
554	C111-1315		Портландцемент загальнобудівельного призначення з мінеральними добавками до 20%, марка 300	т	8,06766	3948,26	31853,22	0,0047	39,0680
555	C113-44		Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, оцинковані легкі, діаметр умовного проходу 80 мм, товщина стінки 3,5 мм	м	30	1057,99	31739,70	0,0047	39,0727
556	C1511-1-28	1	Блок вентиляторів	шт	7	4515,00	31605,00	0,0047	39,0773

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
557	C113-953-19	16	Труби мідні d=12x1,5 мм	м	230	136,04	31289,20	0,0046	39,0819
558	C1110-193		Плитки МГН "Увага" 300x300 мм самоклеючі (комплект 25 крапок)	шт	100	312,50	31250,00	0,0046	39,0865
559	C1555-106		Геотекстиль, 250 г/м2	м2	992,64	31,00	30771,84	0,0045	39,0910
560	C130-605-1-B1	4	Решітка декоративна Sж=0,8 900x900(h)	шт	12	2540,00	30480,00	0,0045	39,0955
561	C114-266-68	2	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф26.8x2.8 (Ду20) Thermaflex або аналог	м	577,32	52,50	30309,30	0,0045	39,1000
562	C111-962	1	Масило, солідол жировий "Ж"	т	0,901464	33264,61	29986,85	0,0044	39,1044
563	C1545-37-64		Комплект глибинного заземлення Galmar WTG-15	компл.	3	9968,33	29904,99	0,0044	39,1088
564	C1524-17		Труби з корозійностійкої сталі діаметр 32x3 мм	10м	2,7108	10985,90	29780,58	0,0044	39,1132
565	C1512-82	2	Магнітоконтатний сповіщувач СМК-8Э	шт	270	110,00	29700,00	0,0044	39,1176
566	C111-1818	2	Прокат штабовий із сталі марки СтО, ширина 0,70 мм, товщина 4-5 мм	т	0,4014	73579,68	29534,88	0,0043	39,1219
567	C1427-11833-1		Профнастил Partner C-20 0.45 1150x2500 мм Цинк (374878773) або аналог	м2	122,56	240,58	29485,48	0,0043	39,1263
568	C1545-90-B4		Коробка розподільча вогнетривка тип КВР01/30	шт	54	545,00	29430,00	0,0043	39,1306
569	C1630-1793	1	Клапан зворотний Psv=900 П , діаметр 710 мм ПрАТ "Інтеркондиціонер	шт	4	7131,55	28526,20	0,0042	39,1348
570	2405-1304-3	1	Настінна панель (коробка) клапанна вимикаюча потрійна зі штекером, вентилем та манометром для палат	шт	2	14250,00	28500,00	0,0042	39,1390
571	C111-137-4-6		Комплект кріплення для фланців	к-т	224	127,00	28448,00	0,0042	39,1432
572	C1545-191-7-3		Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну дымоутворювальну здатність ВВГнгд 5x1,5	1000 м	0,5304	53066,67	28146,56	0,0041	39,1473
573	C111-1837	1	Швелери N12У	т	0,43582	64554,53	28134,16	0,0041	39,1515
574	1504-2121-B2-B1	1	Ящик з рубильником ЯР-400	шт	3	9352,93	28058,79	0,0041	39,1556
575	C126-447-1	14	Двері протипожежні (Д-10) 1800x2100(Н) (EI60) (комплект)	шт	1	27945,00	27945,00	0,0041	39,1597
576	C1113-279		Фарба вогнезахисна	т	0,180288	153742,51	27717,93	0,0041	39,1638
577	C1545-191-15		Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е90 0,6 кВ 5x1,5	1000 м	0,3162	86675,00	27406,64	0,0040	39,1678
578	C1545-169	1	Перемичка заземлювальна	шт	493,874	55,43	27375,44	0,0040	39,1718
579	C111-140		Дюбелі металеві M10 L=100 мм	т	0,312185262	87069,11	27181,69	0,0040	39,1758
580	C114-70-44		Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф219,0x4,0(ф200)	м	50	540,83	27041,50	0,0040	39,1798
581	C1113-266	1	Водний розчин нітрата та карбоната натрію	м3	12,10355	2229,64	26986,56	0,0040	39,1838
582	C111-1624-1		Грунтовка вододисперсійна СТ-17	кг	443,902547	60,23	26736,25	0,0039	39,1877

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
583	C1530-1-12-2E	1	Лоток 400x80 мм	м	48	557,00	26736,00	0,0039	39,1917
584	C1545-318-2		Металорукав РЗ-Ц-20	1000м	0,909	29283,33	26618,55	0,0039	39,1956
585	C1545-160		Паронітові прокладки	100шт	15,77	1682,49	26532,87	0,0039	39,1995
586	C111-741-1-3	1	Профіль стійковий CD 60	мп	784,782	33,67	26423,61	0,0039	39,2034
587	C113-155	1	Труба сталевая емальована ф89x4 (Ду80)	м	40	647,94	25917,60	0,0038	39,2072
588	C1512-66-2	1	Смуга оцинкована W-40x4/ST	м	273	94,57	25817,61	0,0038	39,2110
589	C1630-1792	1	Клапан зворотний Psv=400 П , діаметр 500 мм ПРАТ "Інтеркондиціонер	шт	4	6405,36	25621,44	0,0038	39,2148
590	K585521-J011	1	Кільця КС20.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	6	4202,50	25215,00	0,0037	39,2185
591	C130-527	3	Шумопоглинач прямокутний, L=1000мм, SMN 400x300	шт	4	6269,06	25076,24	0,0037	39,2222
592	1504-18119-33		Кнопка аварійного розблокування дверей РУПД- 04-НЗ Артон	шт	135	184,17	24862,95	0,0037	39,2258
593	15097-23011-50		Патч-корд литий UTP, RJ45 0,5м, кат 5Е, LSON (сірий-5)	шт	560	44,17	24735,20	0,0036	39,2295
594	C121-782	2	Металеві конструкції каркасу огорожі з профільної труби 50*50*4 мм	т	0,6116	40316,67	24657,68	0,0036	39,2331
595	C111-1490-2	9	Дюбель покрівельний телескопічний Fast-fix 100 мм для кріплення утеплювача і ПВХ мембрани на плоскій покрівлі	шт	4158	5,93	24656,94	0,0036	39,2367
596	C1545-66-31	1	Кабель живлення 5x4мм2 (N)HХH FE180/E30 Екструдований пінополістирол (XPS) високої міцності (тип "Solid", "Geo" або аналог). Міцність на стиск при 10% деформації — не менше 500 кПа. Група горючості Г3/Г4. товщ.30мм	м	204	118,71	24216,84	0,0036	39,2403
597	C114-97	2	Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-90/30	т	1,014016	23297,96	23624,50	0,0035	39,2473
599	C1545-2169-3		Розетка 2-портова 2xRJ45 Утр кат.5е біла	шт	280	83,33	23332,40	0,0034	39,2508
600	C1511-1-50		Вертикальний кабельний організатор 42U 80x60mm	шт	7	3306,67	23146,69	0,0034	39,2542
601	C1630-2028	1	Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С діаметр 125 мм	шт	2	11500,00	23000,00	0,0034	39,2576
602	C112-264	2	Фанера товщина 12 мм	м3	0,43995	52044,44	22896,95	0,0034	39,2609
603	C111-1479-1		Шурупи з плоскою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,268255344	84043,71	22545,17	0,0033	39,2642
604	C1421-9656-455	1	Піноутворювач Solberg AFFF (3%) ЮФП	м3	2	11250,00	22500,00	0,0033	39,2676
605	C111-811		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,25951375	86527,54	22455,09	0,0033	39,2709
606	C111-1482		Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,31261	70939,61	22176,43	0,0033	39,2741

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
607	C1545-191-10-2	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 3х4	1000 м	0,27336	80475,00	21998,65	0,0032	39,2774
608	C113-1-58		Труба ПВХ гофрована 16мм (непідтримуюча горіння)	м	12019	1,83	21994,77	0,0032	39,2806
609	C113-1439-4	1	Труба двошарова гофрована Корсіс SN8 O200 мм	м	73	300,42	21930,66	0,0032	39,2838
610	C111-23-191	1	Стрічка армувальна	м	1158,993	18,91	21916,56	0,0032	39,2871
611	C1545-211		Гума листова підвищеної маслостійкості без тканинної прокладки	кг	120,42	180,68	21757,49	0,0032	39,2903
612	C114-70-27-1	1	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінієвою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф40 (48.0х3.0)	м	200	107,50	21500,00	0,0032	39,2934
613	C111-311		Каболка	т	0,12488	171822,70	21457,22	0,0032	39,2966
614	C1545-239	2	Скоба металева СММ 22	100шт	43	494,53	21264,79	0,0031	39,2997
615	C1524-13	1	Труби з корозійностійкої сталі діаметр 22х3 мм	10м	2,51	8464,38	21245,59	0,0031	39,3028
616	C1545-191-10-1	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 3х10	1000 м	0,09384	225000,00	21114,00	0,0031	39,3059
617	2405-1304-4		Коробка поверхова вимикаюча з вентилям d=32 мм, штекером, манометром та регулятором тиску	шт	2	10550,00	21100,00	0,0031	39,3090
618	C111-1720		Плівка поліетиленова	м2	1601,375	13,11	20994,03	0,0031	39,3121
619	2405-1516	1	Кінцева кабельна муфта внутрішнього встановлення 4х185мм2 та 4х240мм2 ПКНТпБ (150-240)	комплект	16	1310,50	20968,00	0,0031	39,3152
620	C1426-11789		Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 70 мм, бетон В30 [М400] [МР3200]	м2	13,5744	1543,55	20952,77	0,0031	39,3183
621	C1110-193	3	Таблички с шрифтом Брайля " Кінець поручня " 300х300х8	шт	54	380,00	20520,00	0,0030	39,3213
622	C111-91		Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,30906	64732,29	20006,16	0,0029	39,3243
623	C1545-239	1	Скоба металева СММ 16	100шт	47	422,60	19862,20	0,0029	39,3272
624	C1421-10422	1	Поребрик	м	54,3	365,75	19860,23	0,0029	39,3301
625	C1545-237-9-36	1	Кнопка керування "ПУСК ПОЖЕЖНИХ НАСОСІВ", IP55 KA21-C	шт	33	600,83	19827,39	0,0029	39,3330
626	C1545-237-9-36	2	Кнопка керування "ПУСК ДИМОВИДАЛЕННЯ", IP55 KA21-Ж	шт	33	600,00	19800,00	0,0029	39,3360
627	C111-23-191	2	Стрічка армувальна КНАУФ Тренн-Fix.	м	923,862	21,40	19770,65	0,0029	39,3389
628	C114-96-23	1	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф60.3х4.5 (Ду50) Thermaflex або аналог	м	239,7	81,67	19576,30	0,0029	39,3417
629	C1330-973-ИНБ1	1	Змішувач для кухонної мийки в комплекті з гнучкими шлангами Franke або аналог	шт	9	2165,83	19492,47	0,0029	39,3446

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
630	C1630-451-2-28	1	Захисний ковпак для сповіщувача СП-200	шт	2196	8,83	19390,68	0,0029	39,3475
631	C111-741-16		Стрічка ущільнююча звукоізоляційна	мп	4048,2436	4,78	19350,60	0,0028	39,3503
632	C130-605-1-B1	3	Решітка декоративна Сж=0,8 800х600(н)	шт	8	2410,00	19280,00	0,0028	39,3532
633	C1421-9465		Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600	м3	24,16265	786,35	19000,30	0,0028	39,3560
634	C1113-246	1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0599488	313224,52	18777,43	0,0028	39,3587
635	C1330-541-10	1	Автоматичний балансувальний клапан, ф50 ASV-PV Danfoss	шт	1	18750,00	18750,00	0,0028	39,3615
636	C1545-44-13	2	Дюбель-цвях Bierbach 6/40	шт	9000	2,08	18720,00	0,0028	39,3642
637	C112-23		Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, І сорт	м3	1,244547828	15035,02	18711,80	0,0028	39,3670
638	C1545-193		Провід ПРТО-500, переріз 1х1,5 мм2	1000м	2,645	7065,63	18688,59	0,0028	39,3697
639	C111-2016-7	1	Фарба інтер'єрна акрилова Ceresit IN 51 Standard	л	121,72	152,42	18552,56	0,0027	39,3725
640	C1546-22		Клей нітрогліфталевий	кг	59,8	305,81	18287,44	0,0027	39,3752
641	C1630-125-3-13	1	Кран кульовий, ручка сталевий ричаг, PN10, ф25 Укспар	шт	76	239,45	18198,20	0,0027	39,3778
642	C111-1719	1	Паробар'єр	1000м2	1,195425	15172,50	18137,59	0,0027	39,3805
643	C130-605-1-B1	6	Решітка декоративна Сж=0,8 діам=500	шт	4	4528,00	18112,00	0,0027	39,3832
644	C111-741-20		Анкер розпірний стельовий 6х40мм	шт	7225,6441	2,50	18064,11	0,0027	39,3858
645	C111-136-15-5П		Продовжувач профілів 60/27 однорівневий	шт	938,82	19,17	17997,18	0,0026	39,3885
646	1504-1009-16	1	Вимикач автоматичний 3р/С16А	шт	31	578,20	17924,20	0,0026	39,3911
647	C113-6		Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	74,5732	239,28	17843,88	0,0026	39,3937
648	C130-968		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	17	1037,50	17637,50	0,0026	39,3963
649	C130-1006		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	14	1256,42	17589,88	0,0026	39,3989
650	C100-C-20-B2	1	Саморізи 3,5х9,5	шт	48818,64	0,36	17574,71	0,0026	39,4015
651	C1545-8	3	Закладна конструкція (відбірний пристрій 1,6 - 225 У) Зкч-275.00-90	шт	14	1250,00	17500,00	0,0026	39,4041
652	C114-266-68	1	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф26.8х2.8 (Ду20) Thetaflex або аналог	м	536,52	32,50	17436,90	0,0026	39,4067
653	C1545-191-10-3	1	Кабель з мідними жилами ПВХ, ізоляцією, щр не поширює полум'я та має помірну димоутворювальну здатність ВВГнгд 3х6	1000 м	0,1479	117500,00	17378,25	0,0026	39,4092
654	C154-100-30-8	1	Кабель живлення 3х1,5 мм2 (N)HXH FE180/E30	м	540,6	32,13	17369,48	0,0026	39,4118
655	C111-871	3	Сітка зварна ф5 100х100	м2	90,45	190,83	17260,57	0,0025	39,4143
656	C1110-111		Дріт сталевий оцинкований, діаметр 2 мм	т	0,284143	60316,18	17138,42	0,0025	39,4168

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
657	C1424-11600	1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	5,412	3162,50	17115,45	0,0025	39,4194
658	C1424-11616		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,63386	3620,00	16774,57	0,0025	39,4218
659	C113-175	1	Труба сталевая емальована ф159х4 (Ду150)	м	15	1117,47	16762,05	0,0025	39,4243
660	C1546-20		Клей БМК5	кг	30,538	546,24	16681,08	0,0025	39,4268
661	C1544-89		Скlostрічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЕПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	13,1957	1246,21	16444,61	0,0024	39,4292
662	C111-741-1-4	1	Профіль напрямний UD 27	мп	379,3113	42,67	16185,21	0,0024	39,4316
663	K585521-Л048		Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	1455,00	16005,00	0,0024	39,4339
664	C1545-248		Скоби будівельні	кг	341,982	46,25	15816,67	0,0023	39,4362
665	C1630-125-3-2	1	Кран кульовий, спускний, РН10, ф25 Укспар	шт	24	658,00	15792,00	0,0023	39,4386
666	C199999-404		Тримач дроту металевий FLIP з дюбелем А=240 mm Н-034 ОС	шт	250	63,00	15750,00	0,0023	39,4409
667	C111-871	1	Сітка рязиця оцинкована вічко 50*50*1,5 3 мм дріт	м2	132	119,00	15708,00	0,0023	39,4432
668	C111-1693		Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,50232	31059,37	15601,74	0,0023	39,4455
669	C1630-2019	1	. Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С діаметр 65 мм	шт	4	3887,50	15550,00	0,0023	39,4478
670	C111-1816		Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,195575	78821,51	15415,52	0,0023	39,4500
671	C1534-41		Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 7 мм	шт	10,3441	1487,49	15386,75	0,0023	39,4523
672	C114-70-47	3	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф15 (21.3х2.5)	м	200	75,83	15166,00	0,0022	39,4545
673	K585521-Л043	1	Плити покриття ЗПП 20-2.1 залізобетонні (об'єм бетону - 0,55 м3)(Ф53)	шт	2	7550,00	15100,00	0,0022	39,4568
674	15096-11211	1	Кабель КВВГ-нгд 2х1,5 мм2	1000м	1,326	11283,33	14961,70	0,0022	39,4590
675	C111-814		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,30097	49598,08	14927,53	0,0022	39,4612
676	C114-96-40	1	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф32 (42.3х2.8)	м	150	98,33	14749,50	0,0022	39,4633
677	C1545-89-23-19	1	Короб ПВХ 20х20мм	м	464,6	31,45	14611,67	0,0022	39,4655
678	C1424-11634	1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25 W10 F150	м3	2,44818	5930,00	14517,71	0,0021	39,4676

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
679	C114-70-47	4	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф25 (33.5x2.8)	м	150	96,67	14500,50	0,0021	39,4698
680	C111-879-3-2		Тяга підвісу	шт	2190,58	6,60	14457,83	0,0021	39,4719
681	C111-1631		Замаска захисна	кг	77,5713	186,21	14444,55	0,0021	39,4740
682	C1545-318-1-1K	2	Металорукав в оболонці, що стійка до ультрофіолетових променів, та стійка до перепадів температур ф32	1000м	0,12322	117083,33	14427,01	0,0021	39,4761
683	K585521-Л032		Плити покриття ПП10-2 залізобетонні серія 3.900. 1-14 випуск 1	шт	11	1306,67	14373,37	0,0021	39,4783
684	C130-10	1	Мембранний розширювальний бак V=100л, Wilo-H 200/6, місткість до 0,1 м3	шт	1	14347,50	14347,50	0,0021	39,4804
685	C1514-7-40	1	Корпус для автоматичних вимикачів PCD 10 N ABB	шт	1	14190,00	14190,00	0,0021	39,4825
686	C111-1788		Скоби ходові	шт	44	319,19	14044,36	0,0021	39,4845
687	C1545-186-7-4	7	Оповіщувач світло-звуковий «Сержант»; Напис: «УВАГА! ВСІМ ЗАЛИШИТИ ПРИМІЩЕННЯ. АВАРІЙНИЙ ВИТІК ГАЗУ. ВИКЛИЧТЕ СЛУЖБУ 104» С-07С-12 ПП «Сенко	шт	12	1168,00	14016,00	0,0021	39,4866
688	C1630-237-B1	1	Автоматичний повітровідвідник ф15	шт	40	350,33	14013,20	0,0021	39,4886
689	C111-219		Гіпсові в'язучі Г-3	т	3,71382	3770,38	14002,51	0,0021	39,4907
690	C1541-67-1		Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	3,284	4235,79	13910,33	0,0020	39,4928
691	C1545-37-72	1	Тримач дроту NIRO Н-021	шт	450	30,80	13860,00	0,0020	39,4948
692	1517-1100-B19-1		Пластиковий бокс на 5 модулів навісний КМПн - 2/5 IP55	шт	15	922,50	13837,50	0,0020	39,4968
693	C113-4		Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 2,8 мм	м	84,81	161,17	13668,83	0,0020	39,4988
694	C1110-193	15	Тактильна плитка керамічна, увага(внутрішня) 300x300x8	шт	55	247,50	13612,50	0,0020	39,5009
695	C1630-986-11	4	Сигналізатор протоку води Ду=50 ммFLU 25	шт	3	4537,50	13612,50	0,0020	39,5029
696	C1424-11612		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	4,284	3162,50	13548,15	0,0020	39,5048
697	C1547-12	1	Реле проміжне	шт	20	662,60	13252,00	0,0020	39,5068
698	C114-96-2-A	1	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф20 (26.8x2.5)	м	150	88,33	13249,50	0,0020	39,5087
699	C1545-209-1-1Ш	1	Рамка для розеток одинарна	шт	365	36,26	13234,90	0,0019	39,5107
700	C1110-193	7	Стікер "Туалет для людей на кріслах колісних" зі шрифтом Брайля	шт	23	575,00	13225,00	0,0019	39,5126
701	C1110-193	6	Стікер "Кнопка виклику" зі шрифтом Брайля	шт	35	377,50	13212,50	0,0019	39,5146

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
702	C111-741-10		Дюбель з шурупом 6x40мм	шт	10030,9441	1,30	13040,23	0,0019	39,5165
703	C111-782		Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,246932	52290,27	12912,14	0,0019	39,5184
704	C1545-318-2-Ц7	1	Металорукав в оболонці, що стійка до ультрафіолетових променів, та стійка до перепадів температур ф40	1000м	0,02828	456500,00	12909,82	0,0019	39,5203
705	C1110-173	3	Сталь кутова 50x50 мм	т	0,469	27462,50	12879,91	0,0019	39,5222
706	C1545-267		Труби полівінілхлоридні	т	0,048396	265555,97	12851,85	0,0019	39,5241
707	C114-70-46	2	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф 65 (75.5x3.2)	м	100	128,33	12833,00	0,0019	39,5260
708	C1630-1458-10	1	Загальний водомірний вузол з лічильником води Sensus 420 PC Q3 16 ф40 з імпульсним приладом для передачі даних АРТ-MBUS-NA-1, D=10л/імп Sensus	шт	1	12786,67	12786,67	0,0019	39,5279
709	C114-70-25	2	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф 80,0x2,8(ф80)	м	50	255,00	12750,00	0,0019	39,5297
710	1504-19103-2	1	Ящик управління вуличним освітленням ЯУО 9601-3474	шт	1	12720,00	12720,00	0,0019	39,5316
711	C111-115		Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,212089	59921,62	12708,72	0,0019	39,5335
712	C114-70-69	2	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінівою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф159,0x3,5(ф150)	м	50	254,17	12708,50	0,0019	39,5354
713	C1512-69-1-1О	1	Тримач дроту пластиковий Н-303	шт	250	50,80	12700,00	0,0019	39,5372
714	C130-12	1	Мембранний розширювальний бак V=200л, Wilo-H 100/6, місткість до 0,2 м3	шт	2	6344,17	12688,34	0,0019	39,5391
715	C112-53		Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт	м3	1,4075084	8877,88	12495,69	0,0018	39,5409
716	C154-100-30-3-1-6-9	3	Кабель вита пара сат. 5e LSON КПнПнг-ВПЭ(250)4x2x0.57	м	357	35,00	12495,00	0,0018	39,5428
717	C1630-111	1	Фільтр сітчатий Ду=150	шт	2	6242,81	12485,62	0,0018	39,5446
718	C130-1195		Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, діаметр 108x4 мм	м	12	1029,42	12353,04	0,0018	39,5464
719	C130-890		Вузли укрупнені монтажні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб для водопостачання, діаметр 32 мм	м	26	474,11	12326,86	0,0018	39,5482
720	C111-136-17		Стрічка ущільнювана звукоізоляційна шириною 30мм	м	2816,46	4,36	12279,77	0,0018	39,5501
721	C111-1504		Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,076316685	158333,33	12083,47	0,0018	39,5518
722	C1512-66-1	1	Полоса з оцинкованої сталі 30x4	м	110	109,77	12074,70	0,0018	39,5536

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
723	C111-1151		Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,38679	31095,15	12027,29	0,0018	39,5554
724	2405-1203-37	1	Лоток 100x80 мм	м	28	428,80	12006,40	0,0018	39,5571
725	C114-5-У		Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	3,71006	3216,82	11934,60	0,0018	39,5589
726	C1630-113	1	Манометр загального призначення (Р=0-1.6 МПа)	комплект	22	537,75	11830,50	0,0017	39,5606
727	C1110-172		Сталь кутова 32x32 мм	т	0,218	54026,39	11777,75	0,0017	39,5624
728	C1547-7-B5-1		Саморізи для магnezитових плит	шт	27560,0416	0,42	11575,22	0,0017	39,5641
729	C111-78		Бітуми нафтові покрівельні, марка БНК-45/180	т	0,567125	20289,57	11506,72	0,0017	39,5658
730	C111-155-1-9	1	Посилений клиновий анкер М10х75 СМ481075 ДКС	шт	240	46,88	11251,20	0,0017	39,5674
731	C1545-318-2	3	Рукав металевий гнучкий захисний, зовнішнім діаметром 16мм РЗ-Ц-Ш-ф-16	1000м	0,3838	29283,33	11238,94	0,0017	39,5691
732	C114-19-133	2	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінієвою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф133,0x2,5(ф125)	м	50	223,33	11166,50	0,0016	39,5707
733	C113-2128-4-B1	1	Гофрована ПВХ труба ф40	м	353,5	31,32	11071,62	0,0016	39,5724
734	C111-591-1		Мастика бітумна МБКХ	кг	226,08	48,02	10856,36	0,0016	39,5740
735	C111-1608		Дрантя	кг	587,095974	18,37	10784,95	0,0016	39,5755
736	C1511-1-48		Кабельний організатор 19" 1U, перфорований, чорний	шт	30	358,33	10749,90	0,0016	39,5771
737	K585521-П050	1	Плити днищ ПН20 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,59 м3)(Ф53)	шт	2	5358,33	10716,66	0,0016	39,5787
738	C111-1872		Шпильки з гайками та шайбами, діаметр 24 мм, довжина 90 мм	кг	117,5	91,07	10700,73	0,0016	39,5803
739	C1630-560	1	Клапан зворотній міжфланцевий Ду=80 ЮПФ	шт	2	5314,85	10629,70	0,0016	39,5818
740	C111-1521		Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,1401	75166,67	10530,85	0,0016	39,5834
741	C111-1683-3		Стрічка звукоізоляційна	м	4626,432	2,27	10502,00	0,0015	39,5849
742	C1429-62	5	Саджанці кущів Ялівець козацький (вік рослини - 3 роки) (Н=1.0м+)	шт	28	375,00	10500,00	0,0015	39,5865
743	C153-2-207-8-1-1	1	Металорукав в оболонці, що стійка до ультрофіолетових променів, та стійка до перепадів температур ф25	1000м	0,10605	97708,33	10361,97	0,0015	39,5880
744	C114-96-45	2	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф21.3х2.8 (Ду15) Thermaflex або аналог	м	242,76	42,50	10317,30	0,0015	39,5895
745	C1545-265-1-1М		Трубка мідна d=18x2	м	37	278,84	10317,08	0,0015	39,5910
746	15097-29021-5	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30 0,6 кВ 4x1,5	1000м	0,18564	55358,33	10276,72	0,0015	39,5926
747	C130-396	2	Клапан надлишкового тиску OKS-1200x1200-01 ПрАТ "Інтеркондиціонер"	шт	1	10272,57	10272,57	0,0015	39,5941

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
748	C130-1005		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 150 мм	шт	8	1276,07	10208,56	0,0015	39,5956
749	C100-17064-1898		Автоматичний повітровідвідник Ду15	шт	38	268,52	10203,76	0,0015	39,5971
750	C1546-29		Фарба емалева МО-1	т	0,05479	185205,22	10147,39	0,0015	39,5986
751	C114-19-108	2	Циліндр з базальтового волокна з покриттям алюмінієвою фольгою для сталевих труб товщ.30 мм ф108,0х2,8(ф100)	м	50	202,50	10125,00	0,0015	39,6001
752	C111-155-1-9	2	Анкер розпірний М6 СМ440645 ДКС	шт	220	45,83	10082,60	0,0015	39,6015
753	C114-70-44	1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф?219,0х4,0(ф200)	м	24	419,17	10060,08	0,0015	39,6030
754	C1545-8	2	Закладна конструкція (відбірний пристрій 1,6 - 70 У) Зкч-275.00-90	шт	8	1250,00	10000,00	0,0015	39,6045
755	C130-966		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	30	331,32	9939,60	0,0015	39,6060
756	C114-96-23	2	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф60.3х4.5 (Ду50) Thermaflex або аналог	м	81,6	121,67	9928,27	0,0015	39,6074
757	C10000-80-1-Б6		Фундаменти залізобетонні мілкозаглиблені	шт	4	2475,00	9900,00	0,0015	39,6089
758	C1630-3	1	Гідранти пожежні підземні,Н=970 мм JAFAR (арт . 8854) або аналог	шт	2	4943,57	9887,14	0,0015	39,6103
759	2405-1304-5		Коробка поверхова вимикаюча з вентилем d=15 мм, штекером, манометром та регулятором тиску	шт	1	9800,00	9800,00	0,0014	39,6118
760	280222-19052-2		Система з вентилем медичним ігольчатим, латунним Ду 15,до стоматологічного крісла	комплект	10	980,00	9800,00	0,0014	39,6132
761	C1512-13-54-10Л		Блок розеток 220в 19 1U	шт	14	696,67	9753,38	0,0014	39,6147
762	C1630-1506-B3-8П	3	Кран зворотний поворотний муфтовий, PN16, ф40 Укспар або аналог	шт	7	1391,00	9737,00	0,0014	39,6161
763	C1545-119-6		Муфти із поліетилену діаметром 315 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	24,64	392,50	9671,20	0,0014	39,6175
764	C1113-246		Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,063645	151684,35	9653,95	0,0014	39,6189
765	C111-741		Листи гіпсокартонні для перегородок, товщина 12 мм	м2	79,128	121,67	9627,50	0,0014	39,6204
766	K585521-ЛЮ04		Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1	шт	11	875,00	9625,00	0,0014	39,6218
767	1504-19173-7		Щиток ТВ-1 ввідний з запобіжником 6А	шт	4	2387,00	9548,00	0,0014	39,6232
768	C124-2		Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм	т	0,2456	38800,00	9529,28	0,0014	39,6246
769	2405-1304-2		Настінна панель (коробка) клапанна вимикаюча подвійна зі штекером, вентилем та манометром для палат	шт	1	9500,00	9500,00	0,0014	39,6260

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
770	C1425-11683		Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	мЗ	3,71117	2552,92	9474,32	0,0014	39,6274
771	C111-1678-C-B1-B4		Стрічка сигнальна "Обережно Кабель" ЛСЕ-300	м	1390	6,81	9465,90	0,0014	39,6288
772	C1630-1458-7-2	1	Загальний водомірний вузол з лічильником води Sensus 420 PC Q3 4.0 Q20 з імпульсним приладом для передачі даних АРТ-MBUS-NA-1, D=10л/імп. Sensus	шт	1	9460,83	9460,83	0,0014	39,6302
773	C1545-44-11	1	Шуруп забивний з дюбелем 3/35	100шт	150	62,50	9375,00	0,0014	39,6315
774	C1113-208		Емаль ЕП-51 світло-сіра	т	0,04812	194748,21	9371,28	0,0014	39,6329
775	C113-750	1	Дощоприймач чавунний ДБ-2	шт	2	4666,67	9333,34	0,0014	39,6343
776	C1630-113-38-1-1	2	Гучномовець 6АС100ПП-ЧК	шт	7	1325,00	9275,00	0,0014	39,6357
777	C1530-1-12-32		Лоток металевий перфорований 500х50мм	м	6	1540,00	9240,00	0,0014	39,6370
778	C1534-30		Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	16	573,74	9179,84	0,0014	39,6384
779	C1630-118		З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 15 мм	шт	997,7534	9,06	9039,65	0,0013	39,6397
780	C130-983-4	1	Антивібраційна вставка, РN10, ф100 Укспар	шт	5	1768,71	8843,55	0,0013	39,6410
781	C111-309		Канати прядив'яні просочені	т	0,038524539	229102,72	8826,08	0,0013	39,6423
782	C1545-186-7-4	3	Показчик світловий світловий «НАПРЯМОК РУХУ», ВПРАВО УА-2-12/24 ПП "Сенко	шт	5	1765,00	8825,00	0,0013	39,6436
783	15093-35073-24	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30 0,6 кВ 2х1,5	1000м	0,26928	32500,00	8751,60	0,0013	39,6449
784	C114-70-6-B3	3	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф108х4 (Ду100) Thermaflex або аналог	м	40,8	213,83	8724,26	0,0013	39,6462
785	15096-11131	1	Кабель контрольний 5х1,5 КВГПЛнг-нд 6х1	1000м	0,102	85000,00	8670,00	0,0013	39,6474
786	C1545-42	2	Шайба кругла, тарільчата, притискна для ПВХ мембран d 50х6мм	100шт	41,58	208,33	8662,36	0,0013	39,6487
787	C111-1483		Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,1278905	67031,64	8572,71	0,0013	39,6500
788	15093-35033-14	1	Кабель з мідними жилами вогнестійкий з ізоляцією та оболонкою із безгалогенних речовин FLAME - X 950(N) НХН FE 180/Е30 0,6 кВ 5х4	1000м	0,051	167958,33	8565,87	0,0013	39,6512
789	C1555-262		Ґрунтовка Siltek Universal E-100	л	228,55948	37,00	8456,70	0,0012	39,6525
790	C1545-42		Дюбелі У658, У661	100шт	7,7076	1081,96	8339,31	0,0012	39,6537
791	C1545-70		Кнопка К227	100шт	204,252896	40,33	8237,52	0,0012	39,6549
792	C1530-1-12-1Е	1	Металевий лоток з роздільною перегородкою 100х50 мм "ДКС"	м	60,6	135,80	8229,48	0,0012	39,6561

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
793	C113-953-20		Труби мідні d=18x1,5 мм	м	38	215,70	8196,60	0,0012	39,6573
794	C124-20	1	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А500С, діаметр 8 мм	т	0,22512	36400,00	8194,37	0,0012	39,6586
795	C123-515-У	1	Щити настилу з дошок товщина 40 мм	м2	8,28139	975,36	8077,34	0,0012	39,6597
796	C114-70-6-B3	4	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф89x4 (Ду80) Thermaflex або аналог	м	40,8	197,85	8072,28	0,0012	39,6609
797	C115-4		Болти для рейкових стиків, клас міцності 8.8, діаметр різьби 27 мм	т	0,1	80363,15	8036,32	0,0012	39,6621
798	C154-100-30-3-1-6-10		Кабель «вита пара» E30 2x2x0,51 Alay-net F/UTP FR Cat 5	м	306	25,88	7919,28	0,0012	39,6633
799	C1630-109	1	Сітчастий фільтр чавунний фланцевий PN10, ф100 Укспа	шт	2	3955,97	7911,94	0,0012	39,6644
800	C111-219-8		Шпаклівка Фугенфіюллер	кг	440,9247	17,67	7791,14	0,0011	39,6656
801	C111-1109		Рифлений прокат гарячекатаний в листах с обрізними кромками ромбічного рифлення із сталі марки С235, ширина понад 1 до 1,9 м, товщина основи листа 2,5 мм	т	0,15225	48639,15	7405,31	0,0011	39,6667
802	C111-384		Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0343084	214974,92	7375,45	0,0011	39,6678
803	C1545-23		Втулка В54, В59	100шт	28,8192	252,72	7283,19	0,0011	39,6688
804	C1555-282	1	Гідроізоляція однокомпонентна для внутрішніх приміщень (медицини) екологічна Siltek Prooflex	кг	45	161,78	7280,10	0,0011	39,6699
805	K585521-Л052	1	Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53)	шт	24	300,00	7200,00	0,0011	39,6710
806	C114-96-У	1	Шнур базальтовий d16	пм	50	141,67	7083,50	0,0010	39,6720
807	C111-849		Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	20,37	347,59	7080,41	0,0010	39,6731
808	15093-34013	1	Провідник одножильний із мідною жилою перерізом 1,0 мм ВВГнг-нд 2х1	1000м	0,3825	18458,33	7060,31	0,0010	39,6741
809	C1630-540-3	1	Зворотній клапан муфтовий Ру 1,6 МПа Т 150°С ф80	шт	2	3523,00	7046,00	0,0010	39,6751
810	C1113-43	1	Зміцнювач та знепилювач бетону Teknoser Sodyum	т	0,0174148	404000,00	7035,58	0,0010	39,6762
811	C1545-153		Наконечники кабельні	шт	256,32	27,21	6974,47	0,0010	39,6772
812	C1110-14		Глухарі	100шт	5,907	1173,73	6933,22	0,0010	39,6782
813	C124-3	3	Сітка з гарячекатаної арматурної сталі клас А240С, діаметр 10 мм з вічком 200x200 мм	т	0,285978	24098,01	6891,50	0,0010	39,6792
814	C1630-66	1	Засувка "Батерфляй" Ду=80 з індикатором положення ЮФГ	шт	2	3432,73	6865,46	0,0010	39,6802
815	C113-697		Труби азбестоцементні безнапірні, діаметр умовного проходу 100 мм	м	55,08	124,45	6854,71	0,0010	39,6812
816	C111-90		Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 10 мм	т	0,10035	67936,57	6817,43	0,0010	39,6822

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
817	C1545-265-4	1	Труба мідна d=28x2	м	15	453,18	6797,70	0,0010	39,6832
818	C113-19		Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні неокінковані, діаметр умовного проходу 65 мм, товщина стінки 4 мм	м	18	377,49	6794,82	0,0010	39,6842
819	C114-96-45		Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф21.3x2.8 (Ду15) Thermaflex або аналог	м	244,29	27,50	6717,98	0,0010	39,6852
820	C1545-87		Конструкція опорна	т	0,04092	163760,84	6701,09	0,0010	39,6862
821	C124-59	1	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,06116	109085,20	6671,65	0,0010	39,6872
822	C113-953-18		Труби мідні d=10x1,5 мм	м	60	110,81	6648,60	0,0010	39,6882
823	C121-768		Окремі конструктивні елементи будівель та споруд [колонни, балки, ферми, зв'язки, ригелі, стояки тощо] з перевагою товстостісної сталі, середня маса складальної одиниці до 0,5 т	т	0,06	110765,54	6645,93	0,0010	39,6892
824	C111-1639		Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180x6 мм	шт	15,255064	434,56	6629,24	0,0010	39,6901
825	C113-2293-2	1	Оглядний лпристрій MWE Galmar	шт	4	1650,00	6600,00	0,0010	39,6911
826	C130-965		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 40 мм	шт	22	299,20	6582,40	0,0010	39,6921
827	C126-1300-22		Профіль стійковий ПС (CW) 50x50	м	77,76	83,89	6523,29	0,0010	39,6930
828	C113-672		Труби азбестоцементні, клас ВТ-6, діаметр умовного проходу 150 мм	м	24,192	268,91	6505,47	0,0010	39,6940
829	C130-1002	1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 80 мм	шт	16	405,83	6493,28	0,0010	39,6950
830	C1630-125-3		Вентиль кульовий ф15	шт	50	129,17	6458,50	0,0010	39,6959
831	C111-585		Масло дизельне моторне М-10ДМ	т	0,101233	63554,64	6433,83	0,0009	39,6969
832	C111-1810		Сталь штабова кипляча, розмір 40x6 мм	т	0,15754	40546,55	6387,70	0,0009	39,6978
833	C111-1668	1	Оліфа натуральна	кг	17,3211	363,00	6287,56	0,0009	39,6987
834	C111-1895		Шпаклівка клейова	т	0,1950288	32129,15	6266,11	0,0009	39,6996
835	290518-1096-2-8		Консоль на один світильник	шт	4	1562,50	6250,00	0,0009	39,7006
836	C1110-193		Стікер "Вихід" зі шрифтом Брайля	шт	11	566,50	6231,50	0,0009	39,7015
837	C1110-193	4	Стікер "Вхід" зі шрифтом Брайля	шт	11	566,50	6231,50	0,0009	39,7024
838	C1524-15	1	Труби з нержавіючої сталі, зовнішній діаметр 32 мм, товщина стінки 2,00 мм	10м	0,7	8853,97	6197,78	0,0009	39,7033
839	C154-100-30-3-1-6-9	2	Кабель JE-H(St)H Bd FE180/E30 1x2x0.8	м	255	24,17	6163,35	0,0009	39,7042
840	1504-1009-50-3	1	Вимикач автоматичний 3р/С50А	шт	5	1229,17	6145,85	0,0009	39,7051
841	C1555-110		Очисник неорганічний для ПВХ мембран	л	5,1975	1175,09	6107,53	0,0009	39,7060

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
842	C130-393-9-18	1	Електромеханічний термостат 0...30С КР 75 "Danfoss"	шт	1	6030,00	6030,00	0,0009	39,7069
843	C113-2128-4-B2	1	Гофрована ПВХ труба ф50	м	141,4	42,41	5996,77	0,0009	39,7078
844	K585821-Г001	2	Дощеприймач ЗП-1	шт	2	2991,67	5983,34	0,0009	39,7087
845	C111-1529		Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42	т	0,0985471	60544,38	5966,47	0,0009	39,7095
846	C1421-10634	1	Пісок річковий	м3	8,90593	666,67	5937,32	0,0009	39,7104
847	1507-4035-B2	1	Світильник світлодіодний консольний ЕВРОСВІТЛО 100Вт 6400К ST-00-08 IP65	шт	4	1474,17	5896,68	0,0009	39,7113
848	C113-2126	2	Гофрована ПВХ труба ф20	м	565,6	10,38	5870,93	0,0009	39,7122
849	C1545-177		Підрозетник, діаметр 50-80 мм	100шт	2,6368	2226,35	5870,44	0,0009	39,7130
850	C111-1849-1-K		Гвинти самонарізні	шт	10346,2	0,56	5793,87	0,0009	39,7139
851	15095-46041	1	Кабель ПВСнгд 2х1,5	1000м	0,255	22408,33	5714,12	0,0008	39,7147
852	1503-1068-5	1	Вимикач автоматичний Un=380В, In=160А	шт	1	5712,18	5712,18	0,0008	39,7156
853	C1630-1506-B3-8П	2	Кран кульовий, ручка сталевий ричаг, PN16, ф40 Укспар	шт	7	815,90	5711,30	0,0008	39,7164
854	C1512-52	1	Злучник для дроту універсальний C-011	шт	120	47,25	5670,00	0,0008	39,7172
855	C1545-101		Стрічка монтажна ЛМ	100м	24,949258	225,00	5613,58	0,0008	39,7181
856	C1113-6		Амоній фосфорнокислий двозаміщений [діамоній фосфат], марка Б	т	0,069891	79166,61	5533,03	0,0008	39,7189
857	15093-34113		Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.2, 5мм2 ВВГ	1000м	0,204	26983,33	5504,60	0,0008	39,7197
858	C111-324		Кисень технічний газоподібний	м3	570,74928239	9,53	5439,24	0,0008	39,7205
859	C1424-11612-12		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200], крупність заповнювача 20-40 мм, марка за водонепроникністю 0,4 МПа	м3	1,7088	3162,50	5404,08	0,0008	39,7213
860	C1630-659	1	Кран трьохходовий для манометру d=15 мм 11Б186к,	шт	22	241,67	5316,74	0,0008	39,7221
861	C1429-117		Суміш насіння газонних трав	ц	0,26	20416,67	5308,33	0,0008	39,7228
862	C111-1292		Уайт-спірит	т	1,524397849	3460,33	5274,92	0,0008	39,7236
863	C1110-175	4	Сталь кутова 75х75 мм	т	0,192	27462,50	5272,80	0,0008	39,7244
864	C1534-151		Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	6	878,26	5269,56	0,0008	39,7252
865	C1110-29-1-B2		Анкерна закладна А1-210кс	шт	4	1300,00	5200,00	0,0008	39,7259
866	C1113-21		Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,041437651	124429,55	5156,07	0,0008	39,7267
867	C111-120		Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,0262	192234,36	5036,54	0,0007	39,7274
868	C157-173		Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2	т	0,019248	260671,56	5017,41	0,0007	39,7282
869	C111-253		Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,96301482	5164,69	4973,67	0,0007	39,7289
870	C111-1846	2	Анкерний болт М10, L=100	т	0,05626	88291,90	4967,30	0,0007	39,7296

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
871	C1630-2014-B6	1	Зворотній клапан муфтовий Ру 1,6 МПа Т 150°С ф65	шт	2	2425,00	4850,00	0,0007	39,7303
872	C111-1626-1K		Емаль антикорозійна 3 в 1 PROTECT	кг	103,488	46,86	4849,45	0,0007	39,7311
873	C147-29		В'язальний дріт	100кг	0,51786	9343,27	4838,51	0,0007	39,7318
874	C1545-209		Рамка для написів РПМ55Х15	100шт	7,975	603,98	4816,74	0,0007	39,7325
875	C1545-291-18	1	Гвинт із хрестоподібним шліцем М6 СМ010610 ДКС	шт	1488	3,16	4702,08	0,0007	39,7332
876	C111-136		Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2, 5х48,5 мм	т	0,05136	90871,03	4667,14	0,0007	39,7339
877	2405-1515	1	Кінцева кабельна муфта внутрішнього встановлення 4х120мм2 4ПКНТпБ (70-120)	комплект	4	1164,54	4658,16	0,0007	39,7345
878	2307-10196-2	1	Вентиль медичний ігольчатий кисневий ДУ10, РУ16 К1101-16	шт	8	580,00	4640,00	0,0007	39,7352
879	C1512-13-9-4	3	Розетка подвійна накладного встановлення з заземлюючим контактом бризгозахиснена Un=220В In=16А	шт	11	416,01	4576,11	0,0007	39,7359
880	C1530-20	2	Жорстка двохстінна гофрована труба для прокладання в землі d=32мм	10м	20	228,00	4560,00	0,0007	39,7366
881	C111-741-23		Саморізи 3,5х35мм	шт	7411,83	0,60	4447,10	0,0007	39,7372
882	C1424-11604		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В30 [М400], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	1,2221	3620,00	4424,00	0,0007	39,7379
883	C111-88		Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0524	84267,41	4415,61	0,0006	39,7385
884	C1630-125-3-12	1	Кран кульовий, ручка сталевий ричаг, PN10, ф32 Укспар	шт	9	489,38	4404,42	0,0006	39,7392
885	C111-1679		Стрічка полівінілхлоридна липка, товщина 0,4 мм	м2	33,8	128,43	4340,93	0,0006	39,7398
886	C114-70-6-B3	2	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф159х4 (ДУ150) Thermaflex або аналог.	м	15,3	278,78	4265,33	0,0006	39,7404
887	C1110-193	10	Вулична фасадна вивіска інформаційна, шрифтом Брайля 300х300х8	шт	2	2111,25	4222,50	0,0006	39,7411
888	2307-10196-3		Вентиль медичний ігольчатий кисневий ДУ8, РУ16 К1101-16	шт	8	525,00	4200,00	0,0006	39,7417
889	C112-58		Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,51516	8129,86	4188,18	0,0006	39,7423
890	C1113-79		Лак БТ-577	т	0,08289556	50454,49	4182,45	0,0006	39,7429
891	C1537-1		Канат подвійного звивання, тип ЛК-Р, без покриття, з дроту марки В, маркірувальна група 1570 Н/мм2 та менше, діаметр 8,3 мм	10м	6,21858	671,18	4173,79	0,0006	39,7435
892	C1630-1466		Вузли укрупнені монтажні із сталевих електрозварних труб, для опалення та водопостачання, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 2,5 мм	м	12	346,31	4155,72	0,0006	39,7441

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
893	C111-1683-12-1K	1	ПВХ-мембрана K-303 (300x500 мм)	шт	250	16,50	4125,00	0,0006	39,7448
894	C111-145-1	1	Дюбелі 6x42 мм	шт	1869	2,20	4111,80	0,0006	39,7454
895	C100-1704-6083	1	Зворотній клапан, PN10, ф32 Укспар	шт	9	456,75	4110,75	0,0006	39,7460
896	C1546-54		Пароніт	т	0,016598	247116,64	4101,64	0,0006	39,7466
897	C1630-119		З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	410,6784	9,90	4065,72	0,0006	39,7472
898	C130-969		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	7	575,42	4027,94	0,0006	39,7478
899	C1545-119-4		Муфти із поліетилену діаметром 200 мм для труб із поліетилену без розтруба	шт	12	334,17	4010,04	0,0006	39,7483
900	C1555-214	9	Плити теплоізоляційні XPS CARBOLEX PROF товщина 100 мм	м2	21,42	183,86	3938,28	0,0006	39,7489
901	1504-1009-B33-B1	1	Вимикач автоматичний 3р/С80А	шт	4	980,83	3923,32	0,0006	39,7495
902	C123-499		Розкладки, розмір 19x19 мм	пм	80	48,88	3910,40	0,0006	39,7501
903	C113-953-17		Труби мідні d=8x1,0 мм	м	64	61,01	3904,64	0,0006	39,7507
904	C1113-90		Лак ХС-76 хімстійкий	т	0,039805	97551,54	3883,04	0,0006	39,7512
905	C1512-82	1	Сповіщувач магнітоконтактний COMK 1-8	шт	33	116,67	3850,11	0,0006	39,7518
906	C121-393-12	2	Поручень прямий настінний Sanpol або аналог, довжина 400 мм, D труби 25 мм	пм	11	350,00	3850,00	0,0006	39,7524
907	C111-1805		Сталь листова, тонколистова вуглецева, марка ВСт3сп	т	0,08556	44727,61	3826,89	0,0006	39,7529
908	C111-1708		Клоччя просочене	кг	51,38468	73,57	3780,37	0,0006	39,7535
909	C1545-98		Стрічка кіперна	100м	3,135	1194,94	3746,14	0,0006	39,7540
910	C111-975		Сортовий гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, штабовий, товщина 10-75 мм при ширині 100-200 мм	т	0,1101	33961,16	3739,12	0,0006	39,7546
911	C113-106		Муфти прямі короткі [фітинги] з ковкого чавуну з циліндричною різьбою, максимальний умовний прохід 65 мм	10шт	6,2679	596,19	3736,86	0,0006	39,7551
912	C111-63		Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,02836515	130810,65	3710,46	0,0005	39,7557
913	C1110-193	12	Таблички с шрифтом Брайля " Укриття "	шт	7	525,00	3675,00	0,0005	39,7562
914	C1512-13-9-4	4	Розетка подвійна накладного встановлення з заземлюючим контактом бризгозахищенна Un=380В In=25А	шт	13	282,44	3671,72	0,0005	39,7568
915	C1545-89-23-19	2	Короб ПВХ 40x40мм	м	101	36,27	3663,27	0,0005	39,7573
916	C1512-63-1		Антикорозійна стрічка, 10m G-115	шт	10	365,00	3650,00	0,0005	39,7578

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
917	C130-1004		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	4	911,92	3647,68	0,0005	39,7584
918	15097-23171	1	Кабель зв'язку ємкістю і діаметром жили 10х2х0,4 ТПВнгд 10х2х0,4	1000м	0,102	35325,00	3603,15	0,0005	39,7589
919	C111-122		Гайки шестигранні, діаметр різьби 10 мм	т	0,04014	88772,82	3563,34	0,0005	39,7594
920	C154-100-30-3-1-6-10	1	Кабель «вита пара» E30 4х2х0,64 Alay-net F/UTP FR Cat 5	м	61,2	57,87	3541,64	0,0005	39,7599
921	C111-1638		Круги армовані абразивні відрізнi, діаметр 180х3 мм	шт	14,220636	246,64	3507,38	0,0005	39,7605
922	C1545-279		Хомут Х25У1	100шт	5,8	595,84	3455,87	0,0005	39,7610
923	C1547-6-4-3-4		Автоматичний вимикач АBB SH201C 10А	шт	28	122,33	3425,24	0,0005	39,7615
924	C111-2014-6	2	Ґрунтовка фунгіцидна глибокопроникаюча Elite «Класік С4»	л	98,43113	34,25	3371,27	0,0005	39,7620
925	C1512-13-9-4	1	Розетка подвійна накладна з заземлюючим контактом Un=220В In=16А	шт	72	46,67	3360,24	0,0005	39,7625
926	C1630-986-11	2	Датчик-реле рівня для дренажного прийому в комплекті з електродами	шт	1	3307,50	3307,50	0,0005	39,7630
927	C130-486-12		Кронштейн для СОМК 1-8	шт	66	50,00	3300,00	0,0005	39,7634
928	C111-1722	2	Жовта контрастна, сигнальна стрічка, для людей з вадами зору 100мм самоклеюча	м	217,352	15,09	3279,84	0,0005	39,7639
929	1517-1100-37	2	Корпус металевий навісний ЩРн-24з-1-36 IP54	шт	3	1077,17	3231,51	0,0005	39,7644
930	C111-812		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,044888	71967,59	3230,48	0,0005	39,7649
931	C1630-114-5	1	Кріплення для труби Ду=150мм	шт	50	64,36	3218,00	0,0005	39,7653
932	C111-1519		Електроди, діаметр 4 мм, марка Е55	т	0,04218	76040,67	3207,40	0,0005	39,7658
933	C1545-265-3-Ф		Труба мідна d=25х2	м	8	400,90	3207,20	0,0005	39,7663
934	C130-967		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	400,55	3204,40	0,0005	39,7668
935	C130-1001		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 65 мм	шт	8	400,48	3203,84	0,0005	39,7672
936	C111-1129		Товстолістовий прокат із вуглецевої сталі звичайної якості гарячекатаний з обрізними кромками, товщина 9-12 мм, сталь марки Ст3сп	т	0,0688	46539,75	3201,93	0,0005	39,7677
937	C1545-209-1-4Ш	1	Рамка для розеток чотирьохмісна	шт	30	106,33	3189,90	0,0005	39,7682
938	C1545-37		Утримувач К188	100шт	1,474	2108,78	3108,34	0,0005	39,7686
939	C1512-53	2	Клема фальцева С-092	шт	30	103,25	3097,50	0,0005	39,7691
940	C111-1869		Прокладки сталеві 120х35х16 мм	т	0,059	52080,72	3072,76	0,0005	39,7695
941	15097-23011-35	1	Кабель волоконнооптичний UT004-SM-15 LSZH	1000м	0,306	10000,00	3060,00	0,0005	39,7700
942	C111-411		Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева	т	0,0172	174525,98	3001,85	0,0004	39,7704

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
943	C130-605-1-B1	5	Решітка декоративна Сж=0,8 1200х1200(н)	шт	1	2989,00	2989,00	0,0004	39,7709
944	C130-966	1	Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	4	742,50	2970,00	0,0004	39,7713
945	C1425-11684		Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,071	2735,47	2929,69	0,0004	39,7717
946	C111-1102		Швелери N 40 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С235	т	0,064945	45072,41	2927,23	0,0004	39,7722
947	C1545-262-7-3	3	Піна монтажно вогнетривка	шт	10	291,67	2916,70	0,0004	39,7726
948	C1630-559	1	Клапан зворотній міжфланцевий Ду=50 ЮПФ	шт	1	2900,39	2900,39	0,0004	39,7730
949	C153-2-207-8	1	Металоукав в оболонці, що стійка до ультрофіолетових променів, та стійка до перепадів температур ф18	1000м	0,0707	40758,33	2881,61	0,0004	39,7735
950	C1530-106-6KK	1	Короб ПВХ з роздільником 60х40 мм	м	12,12	237,20	2874,86	0,0004	39,7739
951	C1429-62	7	Туя західна, Смарагд (вік - 5 років)	шт	18	158,33	2849,94	0,0004	39,7743
952	C1545-112		Металеві прокладки	т	0,1	28458,65	2845,87	0,0004	39,7747
953	C111-397	1	Фарба олійна	т	0,026	109038,06	2834,99	0,0004	39,7751
954	C111-1659		Лак масляний, марка МА-592	т	0,0116979	241725,39	2827,68	0,0004	39,7755
955	C130-1172	1	Заглушка фланцева 1-150-10 Вст.3сп	шт	1	2815,00	2815,00	0,0004	39,7760
956	C1547-6-6	2	Перемикач одноклавішний схованого встановлення Un=220В, In=10А	шт	14	197,50	2765,00	0,0004	39,7764
957	1517-1100-28		Корпус металевий навісний ЩРн-12з-1 36	шт	2	1375,74	2751,48	0,0004	39,7768
958	C111-69		Бензин авіаційний Б-70	т	0,087114	31509,08	2744,88	0,0004	39,7772
959	C111-1871		Шайби сталеві 70х50х8 мм	т	0,0565	48248,77	2726,06	0,0004	39,7776
960	C111-1678-1-ИНБ		Склострічка	м	3250,48	0,83	2697,90	0,0004	39,7780
961	C1630-2011	1	Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С діаметр 25 мм	шт	2	1345,83	2691,66	0,0004	39,7784
962	C130-972		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 200 мм	шт	2	1339,53	2679,06	0,0004	39,7788
963	C1545-291-4	1	Шпилька різьбова М12	м	50	53,34	2667,00	0,0004	39,7792
964	C130-478		Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,15314	17414,74	2666,89	0,0004	39,7796
965	15096-11331	1	Кабель контрольний з мідними жилами, ПВХ ізоляцією КВВГ 7.2,5мм2 Un 1 кВ	1000м	0,0816	32350,00	2639,76	0,0004	39,7799
966	15093-38293-6	1	Кабель з алюмінієвою жилою, ПВХ ізоляцією АВВГ 4х16мм2	1000м	0,051	51366,67	2619,70	0,0004	39,7803
967	C113-88-5		Кут 90град для лоток металевий 100х50 ДКС	шт	12	213,50	2562,00	0,0004	39,7807
968	C1113-246	3	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,02595153	96296,30	2499,04	0,0004	39,7811
969	C1630-986-11	3	Реле тиску	шт	3	825,00	2475,00	0,0004	39,7814
970	C111-741-21		Шпаклівка Knauf Fugenfuller	кг	136,90086	17,96	2458,74	0,0004	39,7818

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
971	C1630-1506-B3-8П	1	Кран кульовий, ручка сталевий ричаг, PN10, ф40 Укспар	шт	3	815,90	2447,70	0,0004	39,7822
972	C1536-173	1	Опірні конструкції для кріплення труб Ду=150мм Серія 5.908-1	шт	16	151,07	2417,12	0,0004	39,7825
973	C130-475		Підвіски для кріплення повітроводів СТД6208, СТД6209, СТД6210	т	0,15548	15239,02	2369,36	0,0003	39,7829
974	C113-138		Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм	м	10	234,75	2347,50	0,0003	39,7832
975	C1630-65	1	Засувка "Батерфляй" Ду=50 з індикатором положення ЮФП	шт	1	2337,57	2337,57	0,0003	39,7836
976	C114-266-65	2	Теплоізоляція товщиною 13 мм для труби ф42,3х3. 2 (Ду40) Thermaflex або аналог	м	30,6	75,83	2320,40	0,0003	39,7839
977	C111-801		Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0083	277818,85	2305,90	0,0003	39,7842
978	C111-1747-1-Ф	1	Прокладка фланцева 150 мм	шт	16	142,90	2286,40	0,0003	39,7846
979	C1113-74		Клей фенолполівінілацетальний, марка БФ-2, I сорт	т	0,01328	170197,31	2260,22	0,0003	39,7849
980	C111-179		Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм	т	0,044502756	50497,39	2247,27	0,0003	39,7852
981	C111-1714-ІНБ		Хрестики пластмасові для укладання плитки	шт	32083,4748	0,07	2245,84	0,0003	39,7856
982	C1421-9656-5		Суміш цементно-ґрунтова	м3	0,855456	2589,05	2214,82	0,0003	39,7859
983	C126-1300-21	1	Профіль направляючий ПН (UW) 50х40	м	37,584	58,89	2213,32	0,0003	39,7862
984	2307-10171-5		Вентиль медичний латунний ДУ65	шт	3	725,65	2176,95	0,0003	39,7865
985	C1512-13-9-4	2	Розетка трійна накладна з заземлюючим контактом Un=220В In=16А	шт	24	90,67	2176,08	0,0003	39,7869
986	C1630-986	1	Термометр (Т=0-150 °С)	шт	18	120,83	2174,94	0,0003	39,7872
987	C1113-271		Калій їдкий технічний	м3	0,01246	172775,61	2152,78	0,0003	39,7875
988	C111-432		Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, мумія, ПФ-14	т	0,02	107469,91	2149,40	0,0003	39,7878
989	C1530-41-2	1	Труба гладка для ел.проводки з протяжкою діам. 25мм П25	м	60,6	35,27	2137,36	0,0003	39,7881
990	C1512-52	2	Злучник контрольний С-034	шт	21	100,75	2115,75	0,0003	39,7884
991	C1545-24		Втулка В69	100шт	6,145	335,93	2064,29	0,0003	39,7887
992	C1530-1-12-33	1	Лоток металевий перфорований 100х50мм	м	15	135,80	2037,00	0,0003	39,7890
993	C113-753	1	Люк типу Л (А15П)-К.2-60 посилений 4,5т (полімерпіщаний)	шт	2	1017,50	2035,00	0,0003	39,7893
994	C1630-83		Кронштейни та підставки під устаткування із сортової сталі	кг	80,4	25,01	2010,80	0,0003	39,7896
995	C1530-1-12-1Е	2	Металевий лоток драбинного типу 100х50 мм "ДКС"	м	6,06	328,25	1989,20	0,0003	39,7899

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
996	C1630-24	1	Зрошувач F156, 1/2" NPT, k-фактор=80, tплавл=68 °C F156 Reliable	шт	6	330,00	1980,00	0,0003	39,7902
997	C114-70-69	1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф159,0х3,5(ф150)	м	12	165,00	1980,00	0,0003	39,7905
998	C113-161		Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм	м	3,52	561,52	1976,55	0,0003	39,7908
999	15096-11111	1	Кабель КВВГ-нгд 3х1,5 мм2	1000м	0,1224	16125,00	1973,70	0,0003	39,7911
1000	C1512-53	1	Злучник для смуги C-024	шт	20	98,25	1965,00	0,0003	39,7914
1001	C114-19-133	1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф133,0х2,5(ф125)	м	12	161,67	1940,04	0,0003	39,7917
1002	C1110-128	1	Оглядний пристрій MWT (колодязь)	шт	3	643,39	1930,17	0,0003	39,7920
1003	C130-41		Болти з гайками та шайбами, діаметр 20-22 мм	т	0,0372	51542,15	1917,37	0,0003	39,7922
1004	1504-17091-B1-2	2	Розетка накладного встановлення з заземлюючим контактом бризгозахищена Un=380В In=25A	шт	13	146,67	1906,71	0,0003	39,7925
1005	C111-1521	1	Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42	т	0,0236715	80000,00	1893,72	0,0003	39,7928
1006	C111-1504	1	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,011745	158333,33	1859,62	0,0003	39,7931
1007	C111-1853-4		Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0447426	41522,78	1857,84	0,0003	39,7933
1008	C1512-2	1	Підрозетник під гіпсокартон d=65 метал. прижим.	шт	280	6,58	1842,40	0,0003	39,7936
1009	C111-800		Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0050348	364889,04	1837,14	0,0003	39,7939
1010	C1110-193	18	Клей для тактильної плитки ПТ-К1-0.47 475грам	шт	5,6024	327,25	1833,39	0,0003	39,7942
1011	C130-609		Рукава гумотканеві напірновсмоктувальні для води тиском 1 МПа [10 кгс/см2], діаметр 32 мм	м	6,75432	271,31	1832,51	0,0003	39,7944
1012	C111-1742		Дріт сталевий низьковуглецевий загального призначення, діаметр 2 мм	кг	38,64	47,24	1825,35	0,0003	39,7947
1013	C1544-92		Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,515	241,71	1816,45	0,0003	39,7950
1014	C111-828-15-B1-B1	1	Профіль стійковий (CD-60)	м	82,5907	21,98	1815,34	0,0003	39,7952
1015	C1545-44-2-К	1	Дюбель-шурупи 100х10мм	шт	338	5,37	1815,06	0,0003	39,7955
1016	C1545-262-7-3	2	Піна монтажна самозатухаюча	шт	6	300,83	1804,98	0,0003	39,7958
1017	C1630-2009	1	Кран шаровий сталевий фланцевий Ру 2,5 МПа; Т 110°С, діаметр 15 мм	шт	2	882,62	1765,24	0,0003	39,7960
1018	C1113-5		Амоній сірчаноокислий [сульфат амонію] очищений	т	0,069891	25187,56	1760,38	0,0003	39,7963
1019	C111-1593		Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	12,48	140,96	1759,18	0,0003	39,7965
1020	C124-29	2	Сітка з дроту арматурного із низьковуглецевої сталі ВР-1, діаметр 4 мм з вічком 100х100 мм	т	0,04158	42038,51	1747,96	0,0003	39,7968
1021	C111-741-17		Саморізи 3,5х25мм	шт	3705,915	0,47	1741,78	0,0003	39,7971
1022	C111-1809		Сталь кругла	т	0,0243	70065,99	1702,60	0,0003	39,7973
1023	C1545-291-4	2	Шпилька різьбова М10	м	45	37,74	1698,30	0,0002	39,7976
1024	C130-1103		Блочки	шт	140	12,04	1685,60	0,0002	39,7978
1025	C111-1649		Клей, марка ФР-12	т	0,00267701	623748,46	1669,78	0,0002	39,7980

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1026	C124-6	1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас A240C, діаметр 16 мм	т	0,04296	38800,00	1666,85	0,0002	39,7983
1027	C1542-8		Аргон газоподібний, сорт 1	м3	10,2	163,21	1664,74	0,0002	39,7985
1028	C1630-120		З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 25 мм	шт	127,932	12,96	1658,00	0,0002	39,7988
1029	C1630-986-11	1	Реле тиску 1,6 Мпа	шт	2	825,00	1650,00	0,0002	39,7990
1030	15095-1074		Провід напругою до 380в перерізом 6мм2 ПВЗ	1000м	0,051	32316,67	1648,15	0,0002	39,7993
1031	15095-1212	1	Провідник одножильний із мідною жилою перерізом 6,0 мм ПВнг-нд 3	1000м	0,051	32316,67	1648,15	0,0002	39,7995
1032	C1534-15		Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	9	180,69	1626,21	0,0002	39,7997
1033	1504-1009-63-6	1	Вимикач Un=400В I=63А	шт	1	1604,75	1604,75	0,0002	39,8000
1034	C1424-11600		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону B15 [M200], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0,505	3162,50	1597,06	0,0002	39,8002
1035	C111-20		Азбестовий картон загального призначення [КАОН-1], товщина 2 мм	т	0,01872	83745,45	1567,71	0,0002	39,8004
1036	C111-2000-1	1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 PLUS	кг	136,5	11,30	1542,45	0,0002	39,8007
1037	C199999-419	1	Компенсатор К-220	шт	20	77,00	1540,00	0,0002	39,8009
1038	C1110-193-13	1	Світильник інформаційний "Не заходить" рентген кабінету Е.е.emerg.507L-50.led.Li.3h.IP65, не постійний, 3 години, Е.NEXT +пиктограма "не входити"	шт	1	1538,00	1538,00	0,0002	39,8011
1039	C123-515-У		Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	1,56786	975,36	1529,23	0,0002	39,8014
1040	C1425-11681	2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,0164	1491,67	1516,13	0,0002	39,8016
1041	C111-1355		Цемент гіпсогліноземистий розширюваний	т	0,08488	17803,72	1511,18	0,0002	39,8018
1042	2307-10171-1	1	Вентиль медичний кисневий магістральний кисневий K1101-16, ДУ25,РУ16	шт	1	1500,00	1500,00	0,0002	39,8020
1043	C1514-7-40		Корпус для автоматичних вимикачів PCD 20 N ABB	шт	1	1490,00	1490,00	0,0002	39,8022
1044	C111-1882		Тканина мішкова	10м2	1,5000716	989,36	1484,11	0,0002	39,8025
1045	C111-628		Оліфа комбінована К-3	т	0,00716	207223,84	1483,72	0,0002	39,8027
1046	C114-266-65	1	Теплоізоляція товщиною 9мм для труби ф42.3х3.2 (Ду40) Thegmaflex або аналог	м	30,6	48,33	1478,90	0,0002	39,8029
1047	C1545-262		Трубка ПВХ, діаметр 4-6 мм	кг	12,885	114,52	1475,59	0,0002	39,8031
1048	C130-970		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 1,0 МПа [10 кгс/см2], діаметр 125 мм	шт	2	727,33	1454,66	0,0002	39,8033

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1049	C114-96-Y-4	1	Трубка з вспиленого синтетичного каучука K-FLEX-ST 6=30 мм (труба д=32 мм)	пог.м	5	275,88	1379,40	0,0002	39,8035
1050	C1536-168	1	Опірні конструкції для кріплення труб Ду=50мм Серія 5.908	шт	10	137,51	1375,10	0,0002	39,8037
1051	C1110-115		Совол пластифікований	т	0,009431	144532,19	1363,08	0,0002	39,8039
1052	C1425-11683	2	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,67696	2007,50	1359,00	0,0002	39,8041
1053	C1541-67-2		Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,092	14585,43	1341,86	0,0002	39,8043
1054	C1630-142	1	Кран пробно-спускний Ду=25	шт	4	333,90	1335,60	0,0002	39,8045
1055	C1421-9863		Суміші асфальтобетонні холодні [асфальтобетон] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип БХ, марка 1	т	0,639	2089,41	1335,13	0,0002	39,8047
1056	280222-19052-1		Система з клапаном латунним Ду 20, Рр=0,8 МПа для пневмоінструмента в операційній	комплект	2	658,00	1316,00	0,0002	39,8049
1057	C111-1518		Електроди, діаметр 4 мм, марка Е50А	т	0,0179821	72622,20	1305,90	0,0002	39,8051
1058	C1110-169		Сталь штабова 100х10 мм, марка 45	т	0,027235	46753,40	1273,33	0,0002	39,8053
1059	C113-944		Фасонні сталеві зварні частини, діаметр до 800 мм	т	0,008	159127,92	1273,02	0,0002	39,8055
1060	C111-235		Ґрунтовка ФЛ-ОЗЖ коричнева	т	0,006	211506,22	1269,04	0,0002	39,8057
1061	C114-70-25	1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф89,0х2,8(ф80)	м	12	105,00	1260,00	0,0002	39,8059
1062	C112-58	1	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1548	8129,86	1258,50	0,0002	39,8060
1063	C1545-102		Стрічка стяжна зубчаста	т	0,002545	493811,31	1256,75	0,0002	39,8062
1064	C1545-2162-1	1	Вилка роз'єму RJ-45 на кабель FTP (згідно зі стандартом TIA/EIA-568B)	шт	4	313,88	1255,52	0,0002	39,8064
1065	C1113-21	1	Ґрунтовка ГФ-021 червоно-коричнева	т	0,01263414	99305,56	1254,64	0,0002	39,8066
1066	K585521-Л001	1	Кільця КС7.3 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,05 м3)(Ф53)	шт	2	625,00	1250,00	0,0002	39,8068
1067	C130-1183		Крани прохідні натяжні муфтові 11ч6бк для газу, тиск 0,6 МПа [6кгс/см2], діаметр 50 мм	шт	2	621,19	1242,38	0,0002	39,8070
1068	C1545-44-13	3	Дюбель швидкого монтажу 6/40	шт	1900	0,65	1235,00	0,0002	39,8071
1069	C1545-156		Нитки швейні	кг	2,835	433,18	1228,07	0,0002	39,8073
1070	C111-1848-1-B1	1	Гайка М6 СМ100600 ДКС	шт	1488	0,82	1220,16	0,0002	39,8075
1071	C111-807		Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,020832	58448,94	1217,61	0,0002	39,8077
1072	C1630-26	1	Кран поливальный муфтовый, ф25	шт	4	297,83	1191,32	0,0002	39,8079
1073	C111-181		Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,02508967	46099,80	1156,63	0,0002	39,8080
1074	C114-96-Y-4	2	Трубка з вспиленого синтетичного каучука K-FLEX-ST 6=30 мм (д=22)	пог.м	5	221,43	1107,15	0,0002	39,8082
1075	C111-136-11-1E		Дюбелі 6х40мм пластмасові	шт	5257,392	0,21	1104,05	0,0002	39,8084

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1076	C1530-1-12-28	2	Кріплення стінове LP5000 ДКС	шт	12	91,94	1103,28	0,0002	39,8085
1077	2307-10196-1		Вентиль медичний кисневий магістральний кисневий K1101-16, ДУ10, РУ16	шт	2	550,00	1100,00	0,0002	39,8087
1078	C1545-8	1	Закладна конструкція для термометру(розширювач ЗКЧ-29-87) 48-ЗКЧ-2-87	шт	6	183,33	1099,98	0,0002	39,8088
1079	C1545-169-15	1	Колодка установочна для реле	шт	20	54,93	1098,60	0,0002	39,8090
1080	C130-1003		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 100 мм	шт	2	547,05	1094,10	0,0002	39,8092
1081	C1110-171	1	Сталь штабова 30x4 мм	т	0,03102	34825,00	1080,27	0,0002	39,8093
1082	C142-10-1		Глина звичайна	м3	2,592	416,70	1080,09	0,0002	39,8095
1083	15095-1202	1	Провідник одножильний із мідною жилою перерізом 4,0 мм ПВнг-нд 1	1000м	0,051	21083,33	1075,25	0,0002	39,8096
1084	C111-1820		Прокат кутовий нерівнополічковий із сталі марки 18кп, ширина більшої полицки 63-160 мм	т	0,018855	56568,13	1066,59	0,0002	39,8098
1085	C111-1763		Толь з грубозернистою засипкою, марка ТВК-350	м2	8,405	126,69	1064,83	0,0002	39,8100
1086	C111-138		Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 3x68, 5 мм	т	0,011804	89970,33	1062,01	0,0002	39,8101
1087	C1545-307		Електроди EA-400	т	0,001877692	560061,62	1051,62	0,0002	39,8103
1088	2307-10196-4-1		Вентиль медичний ігольчатий d=10, РУ16 K1101-16	шт	2	520,00	1040,00	0,0002	39,8104
1089	C112-286		Дошки дубові, сорт II	м3	0,02718	37911,47	1030,43	0,0002	39,8106
1090	C1534-143		Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 80 мм, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 3,5 мм	шт	2	510,03	1020,06	0,0002	39,8107
1091	C115-20		Шайби пружинні колійні, виконання 1, діаметр різьби болтів 27 мм	т	0,01	101913,84	1019,14	0,0002	39,8109
1092	C1530-156		Перехід, діаметр 25x20 мм	10шт	20,53392	49,16	1009,45	0,0001	39,8110
1093	C1530-155		Перехід, діаметр 20x16 мм	10шт	28,50724	34,76	990,91	0,0001	39,8112
1094	C113-742		Кільця гумові для азбестоцементних муфт САМ	кг	1,968	496,41	976,93	0,0001	39,8113
1095	C111-388		Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,01457004	66952,81	975,51	0,0001	39,8115
1096	C111-174		Цвяхи будівельні з конічною головкою 3,5x90 мм	т	0,0240911	40477,59	975,15	0,0001	39,8116
1097	C111-741-18-Ф		Стрічка армувальна	мп	374,9514	2,60	974,87	0,0001	39,8117
1098	C1630-125-3-13	2	Кран кульовий муфтовий Ру=1,0 МПа, ф25 Укспар	шт	4	239,45	957,80	0,0001	39,8119
1099	C111-136-10		Дюбелі 6x40 металеві	шт	2190,58	0,43	941,95	0,0001	39,8120
1100	C114-115-У		Мати звукопоглинальні базальтові БЗМ-1-30	шт	1	927,06	927,06	0,0001	39,8122
1101	C111-319		Картон будівельний прокладний, марка Б	т	0,0206	44216,82	910,87	0,0001	39,8123
1102	C1630-63	1	Гайка муфтова ГМ-80 з ГЦ-80	шт	2	450,00	900,00	0,0001	39,8124
1103	C1421-9472		Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,569119	570,18	894,68	0,0001	39,8126
1104	C111-1513	1	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,01095	81666,67	894,25	0,0001	39,8127

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1105	C113-1496-1		Вузол виходу газопроводу із землі з футляром діам. 32 мм	шт	1	894,00	894,00	0,0001	39,8128
1106	C130-471-B1-2Н	1	Кран трьох ходовий для манометра, Ду=15	шт	3	297,50	892,50	0,0001	39,8129
1107	C1632-118-B1	1	Фольга алюмінієва товщиною 8 K-FLEX AIR	м2	2,826	314,82	889,68	0,0001	39,8131
1108	15093-34103		Двожильний кабель напругою 1000в перерізом 2.1, 5мм2 ВВГ	1000м	0,051	17283,33	881,45	0,0001	39,8132
1109	C111-1564		Гідроізол	м2	11,44	76,15	871,16	0,0001	39,8133
1110	C111-113		Бязь сурова	10м2	1,57	537,04	843,15	0,0001	39,8135
1111	C1545-36		Гільзи поліетиленові, діаметр 3-6 мм	1000шт	0,252	3318,98	836,38	0,0001	39,8136
1112	C113-133	1	Труби сталеві електрозварні прямошовні Дн = 42, 3х2,8 мм	м	6	138,15	828,90	0,0001	39,8137
1113	C1545-318-2	4	Рукав металевий гнучкий захисний, зовнішнім діаметром 25мм РЗ-Ц-Ш-Ф-25	1000м	0,0202	40758,33	823,32	0,0001	39,8138
1114	C114-19-108	1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф108,0х2,8(ф100)	м	6	136,67	820,02	0,0001	39,8139
1115	C199999-412	1	Ударна насадка для уземлювачів G-160	шт	2	405,00	810,00	0,0001	39,8141
1116	C1630-113		Манометри загального призначення з триходовим краном, ОБМ1-100	комплект	3	269,68	809,04	0,0001	39,8142
1117	C1112-27		Карборунд	кг	5,122	157,91	808,82	0,0001	39,8143
1118	C1421-10634	2	Пісок природний, рядовий	м3	1,302	608,33	792,05	0,0001	39,8144
1119	C1545-44-27		Дюбель анкерний М12	шт	50	15,74	787,00	0,0001	39,8145
1120	C1425-11681		Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,42	1869,80	785,32	0,0001	39,8147
1121	C1545-159		Очіс льняний	т	0,02038675	38096,59	776,67	0,0001	39,8148
1122	C111-1747-1-Ф	2	Прокладка фланцева 80 мм	шт	10	77,58	775,80	0,0001	39,8149
1123	C1545-131		Наконечники ПН-1, П-1	100шт	2,16	356,72	770,52	0,0001	39,8150
1124	C111-1846	1	Болти анкерні М10 (для 3/6) L=100	т	0,00866	88291,90	764,61	0,0001	39,8151
1125	C113-703		Муфти азбестоцементні САМ-6 до труб ВТ-6, діаметр умовного проходу труб 150 мм, зовнішній діаметр муфти 219 мм	шт	8,112	93,45	758,07	0,0001	39,8152
1126	C1545-186-7-4	6	Світловий показчик «Насосна пожежогасіння»	шт	1	740,00	740,00	0,0001	39,8153
1127	C113-1495-1-Ц		Вузол виходу газопроводу із землі з футляром діам. 25 мм	шт	1	729,00	729,00	0,0001	39,8154
1128	C1113-180		Спирт етиловий ректифікований технічний, I сорт	т	0,006989	100193,85	700,25	0,0001	39,8155
1129	C111-2001-1	1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 PLUS	кг	8,526	82,08	699,81	0,0001	39,8156
1130	C111-824		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0,01755	39462,50	692,57	0,0001	39,8157
1131	C1530-20	3	Жорстка двохстінна гофрована труба для прокладання в землі d=40 мм	10м	3	228,00	684,00	0,0001	39,8158

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1132	C1534-291		Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 150x80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 159x4,5-89x3,5 мм	шт	2	339,93	679,86	0,0001	39,8159
1133	C113-16		Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні звичайні нецинковані, діаметр умовного проходу 32 мм, товщина стінки 3,2 мм	м	4	165,72	662,88	0,0001	39,8160
1134	C1545-191		Провід ПРГ, переріз 2,5 мм2	1000м	0,064	10107,25	646,86	0,0001	39,8161
1135	C113-88-6		Трійник для лоток металевий 100x50 ДКС	шт	2	321,70	643,40	0,0001	39,8162
1136	15097-23011-49		Патчкорд G652D LC Duplex 1,0m	шт	8	80,00	640,00	0,0001	39,8163
1137	C1630-3002	1	Манометр показуючий	шт	3	212,63	637,89	0,0001	39,8164
1138	C113-130	1	Труби сталеві електрозварні прямошовні Дн = 33, 5x2,8 мм	м	6	105,97	635,82	0,0001	39,8165
1139	C1544-11		Гетінакс електротехнічний листовий, марка 5, товщина від 5 до 7 мм	кг	0,8	794,66	635,73	0,0001	39,8166
1140	C111-1300		Паливо моторне марки ДТ	т	0,01192	52219,84	622,46	0,0001	39,8167
1141	C1630-105	1	Сітчастий фільтр PN10, ф40 Укспар	шт	1	611,93	611,93	0,0001	39,8168
1142	C111-1846		Болти анкерні	т	0,00688	88291,90	607,45	0,0001	39,8169
1143	C112-158		Дошки обрізні з берези, липи, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25, 32, 40 мм, III сорт	м3	0,0775424	7721,25	598,72	0,0001	39,8170
1144	C1425-11696-2		Розчин азбоцементний	м3	0,2184	2705,45	590,87	0,0001	39,8171
1145	C114-70-46	1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф76,0x2,8(ф65)	м	6	98,33	589,98	0,0001	39,8171
1146	C1545-44-27	1	Дюбель анкерний М10	шт	45	12,83	577,35	0,0001	39,8172
1147	C1530-157		Перехід, діаметр 32x25 мм	10шт	8,5288	65,39	557,70	0,0001	39,8173
1148	C1630-114-5	2	Кріплення для труби Ду=80мм	шт	15	36,38	545,70	0,0001	39,8174
1149	C1545-37-103	1	Ударна муфта для стержня G-16/5	шт	10	53,50	535,00	0,0001	39,8175
1150	C1545-139		Наконечники алюмінієві для опресування 120-12-14а	100шт	0,3672	1454,17	533,97	0,0001	39,8175
1151	C113-6	1	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 45 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,2	239,28	526,42	0,0001	39,8176
1152	C111-181-1		Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3x70 мм	т	0,011166	46099,80	514,75	0,0001	39,8177
1153	C1545-225		Серветки бавовняні	10м2	0,66928	765,08	512,05	0,0001	39,8178
1154	C111-1746		Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	4,098	123,41	505,73	0,0001	39,8178
1155	C1630-125-3-1	2	Кран кульовий зливний зі штуцером для шланга, ф15 Укспар	шт	4	123,32	493,28	0,0001	39,8179
1156	C1546-51		Моногідрат літію	кг	0,534	914,32	488,25	0,0001	39,8180
1157	C130-997		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 25 мм	шт	4	121,60	486,40	0,0001	39,8181
1158	C111-73		Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,021378	22637,78	483,95	0,0001	39,8181
1159	C1545-96		Стрічка ФУМ	кг	0,05192	9278,85	481,76	0,0001	39,8182

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1160	C1545-186-7-4	8	Оповіщувач світловий М-06-12/24 ПП «Сенко	шт	1	457,50	457,50	0,0001	39,8183
1161	C111-1720-B5-1	3	Плівка гідроізоляційна 110 г/м2	м2	26,565	17,22	457,45	0,0001	39,8183
1162	C111-1848	1	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00238	191670,00	456,17	0,0001	39,8184
1163	C126-1300-14	1	Профіль напрямний (UD-27)	м	31,2744	14,21	444,41	0,0001	39,8185
1164	C111-1530		Електроди, діаметр 6 мм, марка Е42А	т	0,006342	67392,22	427,40	0,0001	39,8185
1165	C1541-69-2		Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 3 мм, діаметр 150 мм	1000шт	0,01	42339,48	423,39	0,0001	39,8186
1166	C111-1797		Сталь листова оцинкована, товщина листа 0,5 мм	т	0,003	138076,84	414,23	0,0001	39,8187
1167	C1530-42-15	1	Труба гофрована діам. 16мм	м	45,45	9,10	413,60	0,0001	39,8187
1168	2307-10179	1	Вентиль медичний латунний ДУ32	шт	2	204,06	408,12	0,0001	39,8188
1169	C1632-102-1		Герметик силіконовий водостійкий	кг	0,4864	818,45	398,09	0,0001	39,8188
1170	C111-148		Дюбелі з каліброваною головкою [розсіпом] 3x68, 5 мм	т	0,005475	72344,65	396,09	0,0001	39,8189
1171	C113-1-58	1	Труба ПВХ гофрована 50мм (непідтримуюча горіння)	м	32,32	12,12	391,72	0,0001	39,8190
1172	C114-70-47	1	Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф32,0x2,0(ф25)	м	6	65,00	390,00	0,0001	39,8190
1173	C111-627		Оліфа комбінована К-2	т	0,002079	186946,79	388,66	0,0001	39,8191
1174	C1429-111		Перегінний	м3	1,107	349,24	386,61	0,0001	39,8191
1175	1517-2436-7-2		Вузол управління поверховий википаючий з клапаном d=15 мм та манометром Рмах=1,6 МПа	к-т	1	385,00	385,00	0,0001	39,8192
1176	C1630-125-3-3	2	Кран кульовий муфтовий Ру=1,0 МПа, О25 ф20 Укспар	шт	2	190,96	381,92	0,0001	39,8192
1177	C1512-65	1	Забивний гвинт для стержн G-16/4	шт	10	38,00	380,00	0,0001	39,8193
1178	C111-595		Мастика бітумно-латексна покрівельна	т	0,017486	21534,15	376,55	0,0001	39,8194
1179	C1534-272		Переходи штамповані концентричні, діаметр умовного проходу 100x80 мм, зовнішній діаметр та товщина стінки 108x4-89x3,5 мм	шт	2	187,66	375,32	0,0001	39,8194
1180	15097-23011-20	1	Пігтейл LC Duplex	шт	7	52,17	365,19	0,0001	39,8195
1181	C123-514-У	3	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	0,945504	379,00	358,35	0,0001	39,8195
1182	C1534-139		Трійники штамповані рівнопрохідні із сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	1	357,72	357,72	0,0001	39,8196
1183	C1545-42	1	Саморіз по металу зі свердлом з потайною головкою з насічками 3,9x25 мм	100шт	8,17	42,02	343,30	0,0001	39,8196
1184	C111-1603		Папір обгортковий листовий	1000м2	0,10816	3050,31	329,92	0	39,8197
1185	C1541-43		Набивка сальника водяного насоса, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0005115	623243,21	318,79	0	39,8197
1186	C1512-63-2	1	Струмопровідна паста G-101	шт	1	317,00	317,00	0	39,8198
1187	C111-254		Вапно хлорне, марка А	т	0,014149931	21216,79	300,22	0	39,8198

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1188	C1113-110	2	Натрій кремнієфтористий технічний, I сорт	т	0,011107	26651,97	296,02	0	39,8198
1189	C1534-10		Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 4 мм	шт	3	95,68	287,04	0	39,8199
1190	C111-430		Фарба олійна та алкідна земляна, готова до застосування, сурик залізний, МА-15, ПФ-14	т	0,00264884	107469,91	284,67	0	39,8199
1191	C1545-308		Електроди ЕМР-4	т	0,00261	107561,42	280,74	0	39,8200
1192	C114-70-47		Циліндр з базальтового волокна неламінований для труб ф18,0х2,0(ф15)	м	6	46,67	280,02	0	39,8200
1193	C113-5		Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі нецинковані, діаметр умовного проходу 40 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,45	188,71	273,63	0	39,8201
1194	C1541-64		Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,04	6820,39	272,82	0	39,8201
1195	C121-782		Металеві конструкції	т	0,00279	92116,16	257,00	0	39,8201
1196	C1630-103		Сітчастий фільтр РN10, ф20 Укспар	шт	1	239,25	239,25	0	39,8202
1197	C1113-77		Ксилол нафтовий, марка А	т	0,0023664	100000,00	236,64	0	39,8202
1198	C130-995		Фланці плоскі приварні із сталі ВСт3сп2, ВСт3сп3, тиск 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр 15 мм	шт	4	58,74	234,96	0	39,8202
1199	C1512-2		Підрозетник для зовн. монтажу d=65	шт	28	8,25	231,00	0	39,8203
1200	C1545-194		Провід ПС-50	м	6	38,40	230,40	0	39,8203
1201	C111-1522		Електроди, діаметр 5 мм, марка Е42А	т	0,0017472	127938,29	223,53	0	39,8203
1202	C1630-114-5		Кріплення для труби Ду=50мм	шт	10	22,05	220,50	0	39,8204
1203	C111-318		Картон будівельний прокладний, марка А	т	0,0026648	82030,20	218,59	0	39,8204
1204	C111-327		Клей для плитки Ceresit CM 11 Plus	кг	25,74	8,47	218,02	0	39,8204
1205	C111-98		Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,002305344	92360,80	212,92	0	39,8205
1206	C1545-232		Стискачі відгалужувальні У731, У733	100шт	0,12	1716,67	206,00	0	39,8205
1207	C112-298		Пробки дерев'яні 250х120х65 мм	шт	6,39	31,28	199,88	0	39,8205
1208	C112-57		Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, ІІІ сорт	м3	0,02112	9252,33	195,41	0	39,8206
1209	C1546-66		Пропан-бутан технічний	м3	2,7178495	71,29	193,76	0	39,8206
1210	C1545-167		Патрубок У-477	100шт	0,081	2347,68	190,16	0	39,8206
1211	C130-1159		Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	8	23,65	189,20	0	39,8206
1212	C111-1814		Сталь кутова	т	0,005	37572,23	187,86	0	39,8207
1213	C1630-114-5	4	Кріплення для труби Ду=40мм	шт	10	18,58	185,80	0	39,8207
1214	C1630-114-5	5	Кріплення для труби Ду=32мм	шт	10	17,78	177,80	0	39,8207
1215	C111-802	Дріт порошковий для дугового зварювання	т	0,00142	125045,87	177,57	0	39,8207	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1216	C111-1019		Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,005066889	34376,64	174,18	0	39,8208
1217	C1113-223		Емаль ХВ-785 біла	т	0,00139	121049,58	168,26	0	39,8208
1218	C111-1747-1-Ф	3	Прокладка фланцева 50 мм	шт	4	40,40	161,60	0	39,8208
1219	C1512-14-12	1	Патч-корд FTP кат. 5, L=2 м	шт	2	79,00	158,00	0	39,8208
1220	C142-10-3		Вода технічна	т	1,39313	112,45	156,66	0	39,8209
1221	C112-8		Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,039	4013,52	156,53	0	39,8209
1222	C111-596-1		Мастика бітумно-кукерсолна холодна БК-Р	т	0,00882	17446,51	153,88	0	39,8209
1223	C111-386		Білило густотерте цинкове МА-011-1Н	т	0,000838	182266,14	152,74	0	39,8209
1224	C1534-371		Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 4,5 мм	шт	1	152,32	152,32	0	39,8210
1225	C113-102-9	1	Різьба коротка Ду=80	1шт	2	75,00	150,00	0	39,8210
1226	C1110-193	1	Знак ПГ вказівник пожежного гідранта	шт	2	74,17	148,34	0	39,8210
1227	C1522-36		Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу40-2	т	0,00015	971107,90	145,67	0	39,8210
1228	C111-587		Масло індустріальне ІІ-20А	т	0,0054	26531,11	143,27	0	39,8210
1229	C1534-359	1	Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 42,3 мм	шт	4	35,41	141,64	0	39,8211
1230	C111-1663		Лак, марка 177	т	0,002481	56568,96	140,35	0	39,8211
1231	C1425-11704		Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,05502	2491,49	137,08	0	39,8211
1232	C1113-246	2	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00183974	70524,04	129,75	0	39,8211
1233	C1425-11681	1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,059648	2132,50	127,20	0	39,8211
1234	C111-1019	1	Швелери N 40 з гарячекатаного прокату із сталі вуглецевої звичайної якості, марка Ст0	т	0,00213594	56409,88	120,49	0	39,8212
1235	C111-1716-4-Л		Стрічка ST 50x3	м	13,81	8,57	118,35	0	39,8212
1236	C1545-237		Скоба дволапкова СД-22, СД-27	100шт	0,25	438,73	109,68	0	39,8212
1237	C1545-188		Провід МГШВ-1	м	27	3,93	106,11	0	39,8212
1238	C111-112		Буре	т	0,00073708	143825,35	106,01	0	39,8212
1239	C1545-9		Брезент	10м2	0,0156	6776,42	105,71	0	39,8212
1240	C111-1481		Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 4 мм, довжина 40 мм	т	0,001338	77354,42	103,50	0	39,8213
1241	C1546-35		Лак електроізолювальний N318	т	0,0003	344194,46	103,26	0	39,8213
1242	C1110-9		Болти для складання з гайками та шайбами, клас міцності 10.9	т	0,00077781	132196,10	102,82	0	39,8213
1243	C1545-45		Жерсть біла	кг	1	102,74	102,74	0	39,8213
1244	C1546-10		Віск бджолиний	кг	0,3908	261,18	102,07	0	39,8213
1245	C1113-51		Калій вуглекислий технічний [поташ] кальцинований, І сорт	т	0,003352	29861,32	100,10	0	39,8213

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1246	C111-341		Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна ВД-ВА-17 біла	т	0,00095	104368,56	99,15	0	39,8213
1247	C111-1757	3	Рядно	м2	2,127384	46,12	98,11	0	39,8214
1248	C1546-66	1	Пропан-бутан технічний	м3	0,931446	99,19	92,39	0	39,8214
1249	C111-986		Фасонний гарячекатаний прокат із сталі вуглецевої звичайної якості марки Ст0, кутовий рівнополічковий, товщина 11-30 мм, ширина полицки 180-200 мм	т	0,0027	33346,92	90,04	0	39,8214
1250	15097-36011	1	Провідник телефонний ємкістю і діаметром жили 2х0,4 ТРВ нг-нд	1000м	0,051	1666,67	85,00	0	39,8214
1251	C111-414		Фарба олійна спеціальна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 захисна 736	т	0,0008	106005,00	84,80	0	39,8214
1252	C111-622		Міткаль "Т-2" сировий [суров'є]	10м	0,2152469	379,90	81,77	0	39,8214
1253	C111-384-1		Білило густотерте цинкове	т	0,0003782	214975,02	81,30	0	39,8214
1254	C121-774		Деталі кріплення рейок, елементи кріплення підвісних стель, трубопроводів, повітроводів, закладні деталі, деталі кріплення стінових панелей, воріт, рам, ґрат тощо масою не більше 50 кг, з перевагою товстості сталі, такі, що складаються з двох та більше деталей, з отворами та без отворів, які з'єднуються на зварюванні	т	0,0007248	111084,89	80,51	0	39,8214
1255	C1545-158		Прикінцевлювач маркувальний А671	100шт	3,4272	23,08	79,10	0	39,8215
1256	C111-1694		Мастика бітумно-полімерна	т	0,004	19029,82	76,12	0	39,8215
1257	C113-102-3	2	Муфта Ду=15	1шт	6	12,65	75,90	0	39,8215
1258	C114-104		Тканина скляна ізоляційна, марка ІІ-200, товщина 0,2 мм	м2	0,84	90,15	75,73	0	39,8215
1259	C112-61	3	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт	м3	0,0113364	6527,82	74,00	0	39,8215
1260	C1522-29		Припої олов'яно-свинцеві малосурм'яністі в чушках, марка ПОССу61-0,5	т	0,00004	1843889,75	73,76	0	39,8215
1261	2307-10178	1	Вентиль медичний латунний ДУ15	шт	1	70,40	70,40	0	39,8215
1262	C1516-601		Стрічка алюмінієва, марка АД1Н, товщина 0,8 мм, ширина 20 мм	кг	0,21	310,12	65,13	0	39,8215
1263	C113-129	1	Труби сталеві електрозварні Дн = 26,8х2,5 мм	м	1	64,46	64,46	0	39,8215
1264	C111-1848	2	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0006	104428,87	62,66	0	39,8216
1265	C111-1504	3	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0004404	141507,50	62,32	0	39,8216
1266	C111-1374		Шпагат паперовий	т	0,0010216	60963,31	62,28	0	39,8216
1267	C1545-183		Провід БПВЛ1, переріз 1х6 мм2	м	4	15,35	61,40	0	39,8216
1268	C111-1810		Сталь штабова кипляча, розмір 40х4 мм	т	0,0015	40546,55	60,82	0	39,8216

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1269	C113-128	1	Труби сталеві електрозварні Дн = 21,3х2,5 мм	м	1	59,89	59,89	0	39,8216
1270	C112-73		Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0092289	6403,70	59,10	0	39,8216
1271	C111-388-1		Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,0007951	66952,81	53,23	0	39,8216
1272	C1113-227		Емаль ХВ-124 захисна, зелена	т	0,000475	111345,28	52,89	0	39,8216
1273	C1546-7		Вазелін технічний	т	0,00028	186796,54	52,30	0	39,8216
1274	C111-234-П	1	Seresit СТ 17 Супер Глибокопроникаюча ґрунтовка безбарвна,	л	0,99	52,38	51,86	0	39,8216
1275	C1424-11620		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В10 [М150], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм	м3	0,0164	3107,50	50,96	0	39,8216
1276	C113-102-2	1	Різьба коротка Ду= 25	1шт	4	12,50	50,00	0	39,8217
1277	C1545-7		Бірка-прикінцевлювач А631, А671	100шт	0,67	74,48	49,90	0	39,8217
1278	C1545-107		Маса кабельна МКС-4, МКС-6	т	0,00042	116081,16	48,75	0	39,8217
1279	C111-500		Лак кам'яновугільний, марка Г	т	0,00314	15156,57	47,59	0	39,8217
1280	C111-1513	8	Електроди, діаметр 4 мм, марка Е42	т	0,00067536	69554,52	46,97	0	39,8217
1281	C1113-73		Клей фенолополівінілацетальний, марка БФ-2, БФ-2Н, вищий сорт	т	0,00026	177576,67	46,17	0	39,8217
1282	C1547-7-В5		Саморізи для гіпсокартону	шт	228,7176	0,20	45,74	0	39,8217
1283	C1546-93		Флюс ВАМИ, КСП, ФКДТ	кг	0,046	929,28	42,75	0	39,8217
1284	C1113-77	1	Ксилол нафтовий, марка А	т	0,002048805	20784,59	42,58	0	39,8217
1285	C1545-44	1	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,22	185,86	40,89	0	39,8217
1286	C111-1504	2	Електроди, діаметр 2 мм, марка Е42	т	0,0003	130830,00	39,25	0	39,8217
1287	C112-138		Дошки необрізані з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32, 40 мм, IV сорт	м3	0,008743	4092,28	35,78	0	39,8217
1288	C1534-361		Заглушки еліптичні з вуглецевої сталі марки 20, діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3,0 мм	шт	1	35,41	35,41	0	39,8217
1289	C111-583		Марля побутова сурова, арт.6437	10м	0,1	348,27	34,83	0	39,8217
1290	C113-102-3	1	Різьба коротка Ду=15	1шт	3	10,83	32,49	0	39,8217
1291	C111-816	4	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,00050652	60806,14	30,80	0	39,8217
1292	C111-98	1	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00048444	62891,44	30,47	0	39,8217
1293	C1541-63		Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,008	3763,46	30,11	0	39,8218
1294	C1522-25		Припої олов'яно-свинцеві безсур'янисті в чушках, марка ПОС61	т	0,000016	1843889,75	29,50	0	39,8218
1295	C111-175	2	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,000540288	52427,81	28,33	0	39,8218
1296	C1113-156		Розчинник, марка Р-4	т	0,000372021	75676,39	28,15	0	39,8218
1297	C111-383		Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00011	225875,69	24,85	0	39,8218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1298	C1545-282	1	Шайба квадратна К859/2	100шт	0,027832	867,57	24,15	0	39,8218
1299	C111-2		Азбест-наповнювач	т	0,0028	8285,67	23,20	0	39,8218
1300	C1546-58		Паста паяльна ПМКН-40	кг	0,02	1110,35	22,21	0	39,8218
1301	C1546-65		Пропан	т	0,0003	73281,26	21,98	0	39,8218
1302	C112-87		Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 100,125 мм, I сорт	м3	0,00153205	14258,06	21,84	0	39,8218
1303	C111-309		Канати прядив'яні просочені	т	0,0001101	198349,93	21,84	0	39,8218
1304	C111-390		Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00024	82556,09	19,81	0	39,8218
1305	C1425-11687		Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,009	2114,16	19,03	0	39,8218
1306	C112-244		Дрова оброблені, довжина 1,5-2 м, з ясеня, бука, берези, ільма, в'яза, дуба, модрина, клена, граба	м3	0,008	2206,38	17,65	0	39,8218
1307	C1545-150		Наконечники кабельні для пайки мідні 6-5-3м	100шт	0,08	220,45	17,64	0	39,8218
1308	C111-70	3	Бензин автомобільний АІ-98, АІ-95, "Екстра", АІ-93	т	0,00032	51411,97	16,45	0	39,8218
1309	C111-331		Контакт Петрова газовий	т	0,000419	36617,58	15,34	0	39,8218
1310	C1545-208		Пряжки К-405	100шт	0,13	108,28	14,08	0	39,8218
1311	C1545-163		Патрони до пістолета Д-2	100шт	0,1	137,48	13,75	0	39,8218
1312	C111-818-1		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,000448632	29595,81	13,28	0	39,8218
1313	C1546-31		Лак безбарвний електроізолювальний КФ-95	т	0,00005	264581,19	13,23	0	39,8218
1314	C112-23		Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, I сорт	м3	0,00113403	11449,40	12,98	0	39,8218
1315	C111-1477-7		Кліпса монтажна ST	шт	30	0,40	12,00	0	39,8218
1316	C112-172		Бруски обрізні з берези, липи, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 32-70 мм, II сорт	м3	0,0012	9787,98	11,75	0	39,8218
1317	C111-327-4-13		Очищувач для клею K-Flex THINNER	л	0,03	384,78	11,54	0	39,8218
1318	C111-1292	2	Уайт-спірит	т	0,003095625	3589,33	11,11	0	39,8218
1319	C1537-97	1	Канат подвійного зв'язання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,0205887	516,37	10,63	0	39,8218
1320	C1537-97		Канат подвійного зв'язання, тип ТК, оцинкований, з дроту марки В, маркірувальна група 1770 Н/мм2, діаметр 5,5 мм	10м	0,01510212	703,18	10,62	0	39,8218
1321	C1546-30		Лак ВЛ-2, НЦ-62	т	0,00004	232694,85	9,31	0	39,8218
1322	C1546-80		Стеарин	кг	0,03	296,92	8,91	0	39,8218
1323	C111-1605		Крафт-папір	м2	0,6	14,15	8,49	0	39,8218
1324	C1545-47		Заглушка У467, У469	100шт	0,045	177,46	7,99	0	39,8218
1325	C1517-159		Листи свинцеві марки С0, нормальної точності, товщина 0,2 мм	т	0,00002	381078,23	7,62	0	39,8218
1326	C111-1893		Шпагат ув'язувальний з луб'яних волокон	кг	0,04	177,43	7,10	0	39,8218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1327	C111-1672		Емаль МС-17, пісочна	т	0,00005	129528,66	6,48	0	39,8218
1328	C111-1292	1	Уайт-спірит	т	0,001912218	3335,49	6,38	0	39,8218
1329	C111-253	2	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,000603	10377,68	6,26	0	39,8218
1330	C111-1600		Бензин розчинник	т	0,00024	25819,25	6,20	0	39,8218
1331	C1546-71		Мастило АМС-1	т	0,00004	154456,07	6,18	0	39,8218
1332	C130-38		Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00009	68161,22	6,13	0	39,8218
1333	C111-406		Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 блакитна 424, темно-сіра	т	0,00005	115328,56	5,77	0	39,8218
1334	C111-1306		Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 500	т	0,00098	5852,94	5,74	0	39,8218
1335	C1546-95		Цинк	т	0,00003	174559,63	5,24	0	39,8218
1336	C1545-240		Скоба будівельна К853	100шт	0,165	30,17	4,98	0	39,8218
1337	C111-490		Лак бакелітовий ЛБС-1, ЛБС-2	т	0,00005	88241,91	4,41	0	39,8218
1338	C111-17		Азбестовий папір, марка БЕ, товщина 0,4-0,5 мм	т	0,00003	134162,28	4,02	0	39,8218
1339	C1113-156	1	Розчинник, марка Р-4	т	0,00006606	58334,36	3,85	0	39,8218
1340	C1545-180		Полоски К-404	100шт	0,13	28,62	3,72	0	39,8218
1341	C1546-45		Масло машинне	т	0,00003	117668,59	3,53	0	39,8218
1342	C1546-8		Вода дистильована	м3	0,02534	118,72	3,01	0	39,8218
1343	C111-797		Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,000071368	38707,20	2,76	0	39,8218
1344	C142-10-2	7	Вода	м3	0,01881	82,53	1,55	0	39,8218
1345	C111-797	1	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,00003303	30310,52	1,00	0	39,8218
1346	C111-1608	1	Дрантя	кг	0,03571875	17,21	0,61	0	39,8218
1347	C111-179	1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6x50 мм	т	0,00001101	49900,25	0,55	0	39,8218
1348	C111-792		Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2"	10м2	0,00017	2272,15	0,39	0	39,8218
1349	C142-10-2	6	Вода	м3	0,00682596	32,12	0,22	0	39,8218
1350	C111-620		Крейда природна мелена	т	0,0001	615,87	0,06	0	39,8218
1351	C115-125		Плакат попереджувальний	шт	0	539,10	0	0	39,8218
1352	290116-5433-1	1	Інформаційні таблички з використанням шрифту Брайля	шт	0	1568,00	0	0	39,8218
1353	C114-2-У		Вата мінеральна, марка Б	м3	0	1986,89	0	0	39,8218
1354	C130-389	1	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом КПУ-1Н-О-Н-700x200-2ф-МП220-Т ССК ТМ	шт	0	21962,00	0	0	39,8218
1355	C114-103	1	Стінові панелі для чистих приміщень	м2	0	1024,59	0	0	39,8218
1356	C113-1508	2	Труби сталеві теплоізоляовані в захисній поліетиленовій оболонці для підземного прокладання теплових мереж, типорозмір 219/315 мм (труби від демонтажу)	м	48	0	0	0	39,8218
1357	C115-71		Шпали дерев'яні непросочені, І тип, довжина 2,75 м, для залізниці широкої колії	шт	0	1005,50	0	0	39,8218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1358	C130-387	1	Вогнезатримуючий клапан з електроприводом КПУ-1Н-О-Н-600х200-2Ф-МП220-Т ССК ТМ	шт	0	21283,00	0	0	39,8218
1359	C111-654-5	3	Т-профілі поперечні довжиною 0,6м	м	0	27,29	0	0	39,8218
1360	C111-1624		Ґрунтовка бітумна	т	0	634266,78	0	0	39,8218
1361	C1511-4		Бокси кабельні телефонні [корпус алюмінієвий], тип БКТ-50х2	шт	0	648,96	0	0	39,8218
1362	C111-654-7	2	Т-профілі поперечні довжиною 1,2м	м	0	27,36	0	0	39,8218
1363	C111-654-6	2	Т-профілі основні напрямні довжиною 3,6м	м	0	28,24	0	0	39,8218
1364	C111-1555	1	Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0	108333,33	0	0	39,8218
1365	C111-1647		Клей столярний сухий	кг	0	226,10	0	0	39,8218
1366	C1424-11608		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В3,5 [М50], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм	м3	0	2944,94	0	0	39,8218
1367	C1424-11605	3	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С30/35 В35 [М450], F200	м3	0	4641,91	0	0	39,8218
1368	C1424-11598		Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В7,5 [М100], крупність заповнювача більше 40 мм	м3	0	2998,58	0	0	39,8218
1369	C111-1649	1	Клей для стінової панелі Pattex FIX Decor	т	0	383771,93	0	0	39,8218
1370	C1425-11680		Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М25	м3	0	1634,35	0	0	39,8218
1371	C111-1673	1	Фарба для бетонних підлог Farbex ProBeton жовта	т	0	327678,57	0	0	39,8218
1372	C1546-34		Лак спиртовий	т	0	297129,54	0	0	39,8218
1373	C1545-154		Наконечники латунні, діаметр 4-6 мм	10шт	0	31,02	0	0	39,8218
1374	C1545-152		Наконечники кабельні	100шт	0	2820,47	0	0	39,8218
1375	C1545-289-8		DIN-рейка YDN10-0030	шт	0	10,04	0	0	39,8218
1376	C1545-247		Скоби з оцинкованого заліза	100шт	0	4786,36	0	0	39,8218
1377	C111-1483	1	Шурупи з напівкруглою головою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0	45690,43	0	0	39,8218
1378	C111-953	1	Фіксатор дверей в положенні «відчинено» / «зачинено»	шт	0	1565,83	0	0	39,8218
1379	C111-819		Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 6,0-6,3 мм	т	0	39824,42	0	0	39,8218
1380	C111-1527		Електроди, діаметр 5 мм, марка Е55	т	0	74037,76	0	0	39,8218
1381	C111-1555		Бітуми нафтові дорожні БНД-60/90, БНД-90/130, вищий сорт	т	0	21495,29	0	0	39,8218
1382	C1555-18	1	Бітумна емульсія ЕКШ - 50	т	0	20187,00	0	0	39,8218
1383	C111-887-Д-В2	1	Дотягувач дверей D-1200P(U) SILVER UNIV_ARM Ryobi	комплект	135	0	0	0	39,8218
1384	C1545-134		Наконечники алюмінієві для опресування 35-10-8а	100шт	0	791,54	0	0	39,8218
1385	C1421-9848	1	Асфальтобетон. АСГ.Кр.Щ.А.НП.І.БНД 60/90 по ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	0	3866,56	0	0	39,8218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1386	C111-1867-4		Тяга підвісу	шт	0	6,60	0	0	39,8218
1387	C111-2014-3	1	Антибактеріальний силіконовий герметик Reposil Premium Sanitary Silicone 313/313с санітарний 400 мл	л	0	1837,50	0	0	39,8218
1388	C112-56		Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0	11872,68	0	0	39,8218
1389	K585821-Г001	4	Лотки каналів збірні з/б марки Л1-8-1 (об'єм бетону -0152 м3 довжина 2 м)	шт	16	0	0	0	39,8218
1390	C130-1136		Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, прямокутного перерізу, розмір більшої сторони від 300 до 1000 мм	м2	0	1121,65	0	0	39,8218
1391	C130-1135		Повітроводи класу П з тонколистової оцинкованої з неперервних ліній сталі товщиною 0,7 мм, круглого перерізу, діаметр від 500 до 800 мм	м2	0	870,27	0	0	39,8218
1392	1517-1526-1-2	1	Шина нульова ШНИ-6Х9-12-К-3	шт	0	37,18	0	0	39,8218
1393	C112-263		Фанера клеєна, марка ФК і ФБА, сорт В/ВВ, товщина 5-7 мм	м3	0	39991,35	0	0	39,8218
1394	C112-264	1	Фанера товщина 10 мм	м3	0	62453,33	0	0	39,8218
1395	C112-267		Фанера декоративна однобічна, I сорт, марка ДФ-2, товщина 10 мм	м3	0	47784,75	0	0	39,8218
1396	1517-2346		Ящик з трансформатором знижувальним 282x205x130мм ЯТП-0,25	шт	0	962,30	0	0	39,8218
1397	C112-120		Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, II сорт	м3	0	8795,66	0	0	39,8218
1398	C111-136	1	Дюбелі з каліброваною головкою [в обіймах] 2, 5x48,5 мм	т	0	54806,09	0	0	39,8218
1399	C111-1721-11A	2	Інформаційна тактильна смуга на стіну (направляюча смуга 10см x 200см)	м	0	333,38	0	0	39,8218
1400	C1418-8864-3	2	Контрасна направляюча тактильна плитка 300x300 мм	шт	0	145,00	0	0	39,8218
1401	C1418-8864-3	1	Контрасна попереджувальна тактильна плитка 300x300 мм	шт	0	145,00	0	0	39,8218
1402	C111-612		Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0	51332,04	0	0	39,8218
1403	C111-609	1	Клей для плитки	кг	0	648,94	0	0	39,8218
1404	C1421-9835	1	Асфальтобетон. АСГ.Др.Щ.А.НП.І.БНД 60/90 по ДСТУ Б В.2.7-119:2011	т	0	3928,87	0	0	39,8218
1405	C1416-8682	2	Рельєфне позначення поверхів у тактильному вигляді та шрифтом Брайля на поверхні поручнів перил	шт	0	65,00	0	0	39,8218
1406	C1113-3		Ацетон технічний, I сорт	т	0	50837,18	0	0	39,8218

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1407	K585521-П030	1	Плити перекриття П8-8 серія 3.006.1-2.87 (об'єм бетону -0,348м3)	шт	32	0	0	0	39,8218
1408	C111-1783		Сітка дротяна ткани з квадратними чарунками 2, 5х2,5 мм з мідного дроту діаметром 0,5 мм	м2	0	521,85	0	0	39,8218
1409	C1416-8682		Знак для напрямку руху до евакуаційних шляхів	шт	0	740,00	0	0	39,8218
1410	C1113-296		Полімерцементна шпаклівка	кг	0	138,16	0	0	39,8218
1411	C111-1760		Руберойд покрівельний з дрібною посипкою, марка РМ-350	м2	0	101,58	0	0	39,8218
Разом:							270535371,55		39,82

Поточні ціни на матеріальні ресурси прийняті станом на "22 квітня" 2026 року

Примітка: Відсоткова частка визначена за складовими: відпускна ціна.

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-048

Обладнання системи протидимного захисту

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 332,719 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	2308-1015 варіант 1	Вентилятор радіальний 400 °С з комплектом гнучких вставок, 11 кВт ВРДВ-80-75-8.5 ПрАТ "Інтеркондиціонер"; (маса=0,232)	шт	4	45460,00	181840
2	2308-1091 варіант 1	Вентилятор осьовий 7,5 кВт з комплектом гнучких вставок, ВО-15-320-7,1-01 ПрАТ "Інтеркондиціонер"; (маса=0,141)	шт	3	24492,00	73476
3	2308-1091 варіант 2	Вентилятор осьовий 5,5 кВт з комплектом гнучких вставок, ВО-15-320-8-01 ПрАТ "Інтеркондиціонер"; (маса=0,141)	шт	1	20410,00	20410
4	2308-1090 варіант 1	Вентилятор осьовий 7,5 кВт з комплектом гнучких вставок, ВО-46-130-7,1А-01 ПрАТ "Інтеркондиціонер"; (маса=0,091)	шт	1	27721,67	27722
5	2308-1089 варіант 1	Вентилятор осьовий 3 кВт з комплектом гнучких вставок, ВО-15-320-5-01 ПрАТ "Інтеркондиціонер"; (маса=0,04)	шт	4	6396,00	25584
		Разом				329032
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				3687

		Всього по кошторису			332719

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05

Обладнання водопровід

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 2378,151 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-1006-8 варіант 1	Насосна установка Grundfos Fire CRF 10-2 Q=10м3/год, H=20м (1 роб) N=1,5 кВт Grundfos або аналог; (маса=0,04)	шт	1	50529,38	50529
2	& 2301-1006-9 варіант 1	Насосна установка протипожежного водопостачання Fire 2 CRF 15-2 Спец UA Q=5,2л/с, H=20м, N=2,2 кВт одного насоса (1 роб+1 рез Grundfos або аналог; (маса=0,147)	шт	1	818079,27	818079
3	& 2301-1006-10 варіант 1	Насосна установка господарсько-питного водопостачання HYDRO MULTI-E 3 CRE 15-3 Q=13л/с, H=40м, N=4 кВт одного насоса (2 роб+1 рез) Grundfos або аналог; (маса=0,147)	шт	1	920970,28	920970
4	& 15062-6049-2 варіант 1	Гідропневмобак Refix DE 600, ємністю 600л, Ø740мм, H=1859мм; (маса=0,128)	шт	1	71255,83	71256
5	& 2403-12117-112 варіант 1	Ємність запасу питної води з неіржавіючої сталі V=2,13м3 (1,1х1х2(н)м); (маса=0,173)	шт	1	82910,53	82911
6	& 2403-12117-11 варіант 1	Ємність протипожежного запасу води з неіржавіючої сталі V=5,17м3 (1,6х1,7х2(н)м); (маса=0,419)	шт	1	106599,82	106600
7	& 15062-6049-3 варіант 1	Ємність запасу технічної води з неіржавіючої сталі V=3,32м3 (1,7х1х2(н)м); (маса=0,269)	шт	1	99131,51	99132
8	& 2406-6004-5-3 варіант 1	Водонагрівач непрямого нагріву 500 л, обладнаний електричними тенами 24кВт Drazice або аналог; (маса=0,158)	шт	1	55451,67	55452

1	2	3	4	5	6	7
9	& 2406-6004-5-1 варіант 1	Водонагрівач непрямого нагріву 1000 л, обладнаний електричними тенами 24кВт Drazice або аналог; (маса=0,335) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	151205,83	151206 2356135 22016 2378151

Склав інженер кошторисник В.П.Помазная
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-07

Обладнання каналізація

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1046,062 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 2301-1006-11 варіант 1	Каналізаційна насосна станція Grundfos Multilift MLD.38.3.2 N=2x4,6кВт U=3x400V Grundfos або аналог; (маса=0,136)	шт	1	582574,07	582574
2	& 2301-1006-12 варіант 1	Каналізаційна насосна станція Grundfos Sololift2 WC-3 230B 0,62кВт Grundfos або аналог; (маса=0,0073)	шт	9	17046,81	153421
3	& 2403-12117-13 варіант 1	Пластикові каналізаційна ємність 1500 л для аварійних стоків укріплення; (маса=0,045)	шт	1	15250,00	15250
4	& 2301-17001-5 варіант 1	Погружний дренажний насос Wilo-Drain TMT 32M113/7,5Ci Q=11.7 м³/год, H=11,0м, N=1,1кВт (1 роб) в комплекті з поплавковим вимикачем та кабелем Wilo або аналог; (маса=0,044)	шт	1	43580,83	43581
5	& 2301-17001-6 варіант 1	Погружний дренажний насос Grundfos Unilift AP12, N=0,7кВт U=230V в комплекті з поплавковим вимикачем та кабелем Grundfos або аналог; (маса=0,0122)	шт	6	39928,33	239570
		Разом				1034396
	Настанова п. 3.14	Транспортні та заготівельно-складські витрати Витрати на складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	285749	0,007	9466 2000
		Всього вартість устаткування				1043862

1	2	3	4	5	6	7
		Всього вартість будівельних робіт				2000
		Всього по кошторису				1046062

Склав інженер кошторисник В.П.Помазная
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

мережа живлення від ДЕС 1000кВА
Електропостачання. Мережі живлення.

Складений в поточних цінах станом на “27 квітня” 2026 р.

№ ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1516-7428-4 варіант 1	Дизельний генератор потужністю ДЕС 1000кВА/800кВт; (маса=7,645) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	10000000,00	10000000 10000000 93186 10093186

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 04-01-09

мережа живлення від ДЕС 40кВА
Електропостачання. Мережі живлення.

Основа: креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 426,588 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1516-7428-5 варіант 1	Дизельний генератор Pramac GSW45P; (маса=0,779) Разом Транспортні та заготівельно-складські витрати Всього по кошторису	шт	1	422460,83	422461 4127 426588

Склав інженер-кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-020
на пусконалагоджувальні роботи ліфти
Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України**

Кошторисна вартість 2439,176 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 7,691 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 2217,433 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи						
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1, 0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	325024,00	650048	1120,0000	2240,00
2	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1, 0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (8 зупинок)	ліфт	-4	8706,00	-34824	30,0000	-120,00
3	КП1-79-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок	ліфт	4	110282,57	441130	394,0000	1576,00
4	КП1-79-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з релейно-контакторною схемою управління для житлових будинків вантажопідйомністю до 630 кг, з швидкістю 1 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (8 зупинок)	ліфт	-8	5878,01	-47024	21,0000	-168,00
5	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1, 0 м/с, на 10 зупинок	ліфт	2	325024,00	650048	1120,0000	2240,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6	КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1, 0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку додавати або виключати (для 1 ліфта на 9 зупинок)	ліфт	-1	8706,00	-8706	30,0000	-30,00
7	КП1-81-7	Ліфт вантажний (ліфт-підйомник для сміття) на мікроелектроніці на 2 зупинки	ліфт	1	268144,80	268145	924,0000	924,00
8	КП1-81-8	Ліфт вантажний на мікроелектроніці на 2 зупинки на кожну зупинку додавати або виключати	ліфт	7	4353,00	30471	15,0000	105,00
9	КП1-81-7	Ліфт вантажний (підйомник для вивезення сміття) на мікроелектроніці на 2 зупинки	ліфт	1	268144,80	268145	924,0000	924,00
		Разом прямі витрати по розділу 1 всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1, грн.				2217433 2217433 2217433 221743 - - 2439176 2439176		7691,00
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису, грн.				2217433 2217433 2217433 221743 - - 2439176 2439176		7691,00
		Кошторисна трудоємність, люд.год.				7691,00		

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		Кошторисна заробітна плата, грн.				2217433		

Склав інженер кошорисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій Державної установи «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова НАМН України» за адресою: м. Київ, Солом'янський район, вул. Академіка Шалімова, земельна ділянка 30 250627-01

**Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи № 02-01-022
на блискавкозахист та зеземлення**

Будівництво та оснащення корпусу сучасних трансплантаційних та хірургічних технологій ДУ «Національний науковий центр хірургії та трансплантології ім. О.О. Шалімова» НАМН України

Кошторисна вартість
Кошторисна трудомісткість
Кошторисна заробітна плата

11,195 тис. грн.
0,03507 тис.люд.год.
10,177 тис. грн.

Складений в поточних цінах станом на "27 квітня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунту- вання (шифр норм)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.	Витрати труда пусконалагоджувального персоналу, люд.год.	
							на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	КП1-61-1	Пристрої, що заземлюють. Вимірювання опору розтіканню струму заземлювача	вимір.	21	435,30	9141	1,5000	31,50
2	КП1-61-6	Пристрої, що заземлюють. Перевірка наявності ланцюга між заземлювачами і заземленими елементами	100 точ.	0,21	4933,40	1036	17,0000	3,57
		Разом прямі витрати по кошторису всього заробітна плата, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.				10177 10177 10177 1018 - - 11195		35,07

		Всього по кошторису, грн.				11195		
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.				35,07		

		Кошторисна заробітна плата, грн.		

10177

Склав інженер кошторисник В.П.Помазна
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]