

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Капітальний ремонт вул.Академіка Тамма (від вул.Курганної до вул.Героїв-рятувальників), м.Кропивницький. Коригування

Будівництво розташоване на території Кіровоградської області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Ремонт і технічне обслуговування електричних мереж. СОУ НEE 40.1-00130044-834:20...;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконаладжувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Розрахунки витрат ресурсів на ремонтно-будівельні роботи на автомобільних дорогах загального користування;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

| | | |
|--|------|--------------|
| 1. Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32] | 1,00 | % |
| 2. Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32] | 1,50 | % |
| 3. Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38] | 7,64 | грн./люд.год |
| 4. Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39] | 3,89 | грн./люд.год |

| | | |
|---|----------|-------------|
| Загальна кошторисна трудомісткість | 5,4801 | тис.люд.год |
| Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах | 4,841 | тис.люд.год |
| Загальна кошторисна заробітна плата | 446,836 | тис.грн. |
| Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості: | | |
| Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 3,8 | 13707,89 | грн. |
| Тарифна сітка для пусконаладжувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 4 | 14033,49 | грн. |
| Тарифна сітка для робіт, що виконуються, з ремонту і технічного обслуговування електричних мереж [Мінпаливенерго] при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 173,83 люд.год та розряді робіт 4 | 8530,34 | грн. |

| | | |
|---|-----------|----------|
| Всього за зведеним кошторисним розрахунком: | 69259,561 | тис.грн. |
| у тому числі: | | |
| будівельні роботи - | 55110,723 | тис.грн. |

вартість устаткування -
інші витрати -
податок на додану вартість -

| | |
|-----------|----------|
| 555,164 | тис.грн. |
| 12834,481 | тис.грн. |
| 759,193 | тис.грн. |

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав:

Марчук С.М.

Перевірив:

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок в сумі 69259,561 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

" " 20 р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ'ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Капітальний ремонт вул.Академіка Тамма (від вул.Курганної до вул.Героїв-рятувальників), м.Кропивницький. Коригування

Складений за поточними цінами станом на 1 листопада 2024 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|-------|---|--|-------------------------------|-----------------------------------|--------------|-------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | Глава 2. Об'єкти основного призначення | | | | |
| 1 | 02-01 | Об'єкти основного призначення | 177,179 | 389,726 | - | 566,905 |
| | | Разом по главі 2: | 177,179 | 389,726 | - | 566,905 |
| | | Глава 7. Благоустрій та озеленення території | | | | |
| 2 | 07-02 | Облаштування та обстановка дороги | 1170,224 | 66,893 | - | 1237,117 |
| 3 | 07-03 | Облаштування та обстановка дороги (додаткові роботи) | 1731,747 | - | - | 1731,747 |
| | | Разом по главі 7: | 2901,971 | 66,893 | - | 2968,864 |
| | | Разом по главах 1-7: | 3079,150 | 456,619 | - | 3535,769 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|----|--|--|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | Разом по главах 1-8: | 3079,150 | 456,619 | - | 3535,769 |
| | | Разом по главах 1-9: | 3079,150 | 456,619 | - | 3535,769 |
| | | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги | | | | |
| 4 | Настанова [4.32] | Кошти на утримання служби замовника (1 %) | - | - | 35,358 | 35,358 |
| 5 | Настанова [4.32] | Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %) | - | - | 46,187 | 46,187 |
| 6 | Розрахунок N П-108 | Кошти на оплату послуг, пов'язаних із підготовкою до виконання робіт, їх здійсненням та введенням об'єктів будівництва в експлуатацію (в тому числі кошти на оплату послуг, пов'язаних з приєднанням об'єкта будівництва до діючих інженерних мереж) (введення в експлуатацію) | - | - | 13,929 | 13,929 |
| 7 | Настанова [4.32] | Кошти на проведення технічної інвентуризації та отримання технічного паспорту | - | - | 25,000 | 25,000 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 120,474 | 120,474 |
| | | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд | | | | |
| 8 | Настанова [4.34] | Вартість проектних робіт | - | - | 71,762 | 71,762 |
| 9 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації | - | - | 11,571 | 11,571 |
| 10 | Розрахунок N П-102 | Кошти на здійснення авторського нагляду | - | - | 7,120 | 7,120 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 90,453 | 90,453 |
| | | Разом по главах 1-12: | 3079,150 | 456,619 | 210,927 | 3746,696 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 41,884 | - | - | 41,884 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 21,313 | 21,313 |
| | | Разом | 3121,034 | 456,619 | 232,240 | 3809,893 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 759,193 | 759,193 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 3121,034 | 456,619 | 991,433 | 4569,086 |
| | Довідка про вартість виконаних робіт по об'єкту | Кошторисна вартість виконаних робіт | 51989,689 | 98,545 | 12602,241 | 64690,475 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|--|-----------|---------|-----------|-----------|
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком | 55110,723 | 555,164 | 13593,674 | 69259,561 |

Керівник проектної організації _____

Головний інженер проекту
(Головний архітектор проекту) _____

Керівник Кіровоградського ВКП _____

Якубенко С.М.

Семенов О.С.



ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Капітальний ремонт вул.Академіка Тамма (від вул.Курганної до вул.Героїв-рятувальників), м.Кропивницький. Коригування

| Ідентифікатор | НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ | Значення |
|---------------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 |
| П114 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн. | 69259,56100 |
| П14С | Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн | 55110,72300 |
| П14О | Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн | 555,16400 |
| П14П | Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн | 13593,67400 |
| П14 | Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн. | 4569,08600 |
| П17 | Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн. | 69259,56100 |
| П13 | Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн. | 3809,89300 |
| П9 | Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн. | 3809,89300 |
| П9_В | Разом прямі витрати у вартості виконаних раніше робіт | 0 |
| П12 | Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн. | 3353,27400 |
| П8 | Разом по главах 1-12, тис. грн. | 3746,69600 |
| П711 | Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн. | 3079,15000 |
| П713_ТУП | Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн. | 0 |
| П713_ТУ | Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн. | 456,61900 |
| П713 | Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн. | 456,61900 |
| П7 | Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн. | 210,92700 |
| П715 | Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн. | 0 |
| П306 | Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн. | 71,76200 |
| П10 | Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. | 3121,03400 |
| П10Г | Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн. | 0 |
| П6 | Інші витрати по главах 1-9, тис. грн. | 0 |
| П4 | Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн. | 3079,15000 |
| П23 | Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн. | 3079,15000 |
| П23Г | Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн. | 0 |
| П22Г | Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн. | 0 |
| П1_7С | Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн. | 3079,15000 |
| П1_7Г | Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн. | 0 |
| П22Д | Загальношахтні витрати по будові, тис. грн. | 0 |
| П1 | Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 3079,15000 |
| П1Г | Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П3 | Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 456,61900 |

| 1 | 2 | 3 |
|---------|---|------------|
| П3001 | Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П234 | Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П234001 | Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П21_1 | Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 2851,93900 |
| П21 | Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 3308,55800 |
| П27 | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 176,96900 |
| П27001 | Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. | 0 |
| П58 | Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 0 |
| П24 | Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн. | 9,87100 |
| П41Г | Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П62 | Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн. | 0 |
| П62001 | Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн. | 0 |
| П62Б | Амортизаційні відрахування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П206 | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 5,36086 |
| П62В | Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П207 | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 92,78298 |
| П62Г | Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П209 | Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 15,45039 |
| П62Д | Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П208 | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 9,39308 |
| П62Е | Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П210 | Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 3,35026 |
| П62Ж | Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П211 | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн. | 0 |
| П62И | Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П752 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 40,35600 |
| П62А | Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн. | 0 |
| П72 | Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн. | 446,83600 |
| П30 | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 326,57500 |
| П51 | Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П52 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П43Г | Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П32 | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 40,35600 |
| П44Г | Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П730 | Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 366,93100 |
| П751 | Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн. | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|--------|---|------------|
| П35 | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 79,90500 |
| П42С | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 79,90500 |
| П45Г | Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П11В | Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн. | 0 |
| П11Г | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн. | 0 |
| П11Д | Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн. | 0 |
| П29В | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П30С | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн. | 0 |
| П30Г | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн. | 0 |
| П49В | Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П29Д | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0,24400 |
| П49Д | Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П11А | Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год. | 125,04000 |
| П11Б | Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год. | 78,86000 |
| П28 | Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 2348,39500 |
| П28001 | Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П54 | Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн. | 0 |
| П29 | Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн. | 238,50800 |
| П49 | Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн. | 239,15988 |
| П29А | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П49А | Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн. | 0 |
| П499 | Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн. | 47,09415 |
| П26 | Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн. | 0 |
| П26001 | Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П39Г | Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П25 | Зворотні суми, тис. грн. | 0 |
| П7743 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн. | 0 |
| П774П | Прибуток, тис. грн. | 41,88400 |
| П771П | Прибуток - будівельні роботи, тис. грн. | 41,88400 |
| П775П | Прибуток - гірничі роботи, тис. грн. | 0 |
| П774А | Адміністративні витрати, тис. грн. | 21,31300 |
| П774І | Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн. | 0 |
| П131Р | Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн. | 0 |
| П133Р | Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн. | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|-----------|
| П134Р | Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн. | 0 |
| П135Р | Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн. | 0 |
| П451И | Інфляція - будівельні роботи, тис.грн. | 0 |
| П453И | Інфляція - устаткування, тис.грн. | 0 |
| П455И | Інфляція - гірничі роботи, тис.грн. | 0 |
| П1415 | Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн. | 0 |
| П154Н | Податок на додану вартість, тис.грн. | 759,19300 |
| П774 | Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн. | 227,21100 |
| П34 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 227,21100 |
| П53 | Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн. | 0 |
| П42Г | Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн. | 0 |
| П73П | Загальна кошторисна трудомісткість пусконаладжувальних робіт, тис. люд. год. | 0,00679 |
| П73 | Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год. | 5,48010 |
| П731 | Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год. | 4,84109 |
| П731Г | Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год. | 0 |
| П731Д | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год. | 5,48010 |
| П731Е | Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год. | 5,48010 |
| П731И | Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П755 | Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П736 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0,63901 |
| П31 | Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 4,40970 |
| П46Г | Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П260 | Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год. | 0,43139 |
| П62К | Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год. | 0 |
| П33 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0,43139 |
| П47Г | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П55 | Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П55Г | Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П56 | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год. | 0 |
| П56Г | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год. | 0 |
| П36 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0,63901 |
| П48Г | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|-------|---|-----------|
| П57 | Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П57Г | Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год. | 0 |
| П11Е | Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год. | 0 |
| П11И | Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год. | 0 |
| П11К | Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год. | 0 |
| СС986 | Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год | 0 |
| П11Л | Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год | 0 |
| П10М | Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год. | 0 |
| П10П | Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконаладжувальні роботи, тис. люд. год. | 0,00600 |
| П29Б | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0 |
| П31С | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П31Г | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П31П | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год. | 0 |
| П49Б | Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П29Г | Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год. | 0,00273 |
| П49Г | Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні ґрунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год. | 0 |
| П37 | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд | 3,30000 |
| П38 | Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд | 5,00000 |
| П15 | Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, % | 0 |
| П16 | Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, % | 0 |
| П19 | Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, % | 0 |
| П300 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн. | 104,22200 |
| П301 | Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн. | 98,29800 |
| П302 | Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн. | 4,25300 |
| П303 | Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн. | 0 |
| П304 | Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн. | 43,08400 |
| П305 | Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн. | 1,67100 |

| 1 | 2 | 3 |
|---------|---|-------------|
| П246 | Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), тис. грн. | 0,65561 |
| П246001 | Вартість перевезення ґрунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П247 | Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П154001 | Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 13,92900 |
| П247001 | Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П248 | Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П248001 | Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П249001 | Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн. | 0 |
| П222 | Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год. | 0 |
| П223 | Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн. | 0 |
| П224 | Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. | 0,00802 |
| П225 | Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. | 0,73789 |
| П226 | Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год. | 0,00246 |
| П227 | Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн. | 0,23692 |
| П228 | Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн. | 13707,89000 |
| П229 | Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год. | 173,83000 |
| П230 | Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 2079,13037 |
| П231 | Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П232 | Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 225,32332 |
| П233 | Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн. | 43,02122 |
| П235 | Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн. | 439,36500 |
| П235002 | Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн | 0 |
| П236 | Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П236002 | Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн. | 0 |
| П237 | Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. | 13,18100 |
| П238 | Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П239 | Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год | 0 |
| П240 | Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн. | 0 |
| П241 | ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн. | 0 |
| П242 | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн. | 4,07300 |
| П243 | Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн. | 0 |
| П244 | Вартість немонтованого устаткування, тис. грн. | 0 |
| П99ІВ | Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи" | 0 |
| П99І | Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" | 0 |
| П99ІУ | Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар" | 0 |

| 1 | 2 | 3 |
|--------|--|---|
| П99ПБ | Податок на додану вартість по Розділу I "Будівельні роботи" | 0 |
| П99ЄПБ | Єдиний податок по Розділу I "Будівельні роботи" | 0 |
| П99ЄПУ | Єдиний податок по розділу II "Устаткування, меблі та інвентар" | 0 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|---|---|----------|-----------|----------------------------|-----|-------|-------|----|
| 9.3 | | у зимовий період | люд.год | - | | | | | |
| 9.4 | | у літній період | люд.год | - | | | | | |
| | Разом кошторисна трудомісткість | | люд.год | 5480,1 | | | | | |
| | Середній розряд робіт | | розряд | 3,3 | | | | | |
| | <u>II. Будівельні машини і механізми</u> | | | | | | | | |
| 10 | КБМ202-1102 | Крани на автомобільному ході при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 49,935 | <u>617.17</u> 30818,38 | | | | |
| 11 | КБМ207-149 | Бульдозери, потужність 79 кВт [108 к.с.] | маш. год | 40,30214 | <u>721.57</u> 29080,82 | | | | |
| 12 | КБМ225-5903 | Установки горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг | маш. год | 15,345 | <u>1504.66</u> 23089,01 | | | | |
| 13 | КБМ212-1601 | Машини поливально-мийні, місткість 6000 л | маш. год | 18,5038 | <u>762.07</u> 14101,19 | | | | |
| 14 | КБМ201-13 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 36,7 | <u>366.68</u> 13457,16 | | | | |
| 15 | КБМ206-337 | Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3 | маш. год | 22,688268 | <u>415.44</u> 9425,61 | | | | |
| 16 | КБМ212-202 | Автогрейдери середнього типу, потужність 99 кВт [135 к.с.] | маш. год | 8,56027 | <u>966.44</u> 8272,99 | | | | |
| 17 | КБМ225-5911 | Машина асенізаційна на базі ЗИЛ, місткість цистерни до 5 м3 | маш. год | 15,345 | <u>426.88</u> 6550,47 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|-------------|---|----------|-----------|--------------------------|-----|-------|-------|----|
| 18 | КБМ212-907 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 13 т | маш. год | 10,934555 | <u>543,6</u> 5944,02 | | | | |
| 19 | КБМ225-5908 | Змішувальні вузли для готування бурової рідини, ємність бака 2839 л, об'єм подачі суміші 750 л/хв | маш. год | 15,81 | <u>298,45</u> 4718,49 | | | | |
| 20 | КБМ212-906 | Котки дорожні самохідні вібраційні гладковальцеві, маса 8 т | маш. год | 10,760545 | <u>433,32</u> 4662,76 | | | | |
| 21 | КБМ205-101 | Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв | маш. год | 14,2535 | <u>308,49</u> 4397,06 | | | | |
| 22 | КБМ201-12 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 12,4249 | <u>345,68</u> 4295,04 | | | | |
| 23 | КБМ202-1439 | Крани на пневмоколісному ході, вантажопідйомність 25 т | маш. год | 4,94109 | <u>781,28</u> 3860,37 | | | | |
| 24 | КБМ216-401 | Машини бурильно-кранові на тракторі потужністю 66 кВт [90 к.с.], глибина буріння 1,5-3 м | маш. год | 6,804 | <u>529,33</u> 3601,56 | | | | |
| 25 | КБМ202-1140 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 6,3 т | маш. год | 4,9863 | <u>601,57</u> 2999,61 | | | | |
| 26 | КБМ203-850 | Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 7,109764 | <u>356,3</u> 2533,21 | | | | |
| 27 | КБМ201-11 | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т | маш. год | 3,415 | <u>276,72</u> 945,00 | | | | |
| 28 | КБМ217-1301 | Лабораторія пересувна вимірювально-настройкова, пенал | маш. год | 1,18 | <u>631,37</u> 745,02 | | | | |
| 29 | КБМ212-910 | Котки дорожні самохідні на пневмоколісному ході, маса 16 т | маш. год | 0,704475 | <u>933,58</u> 657,68 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|----------------|--|----------|-----------|-------------------------|-----|-------|-------|----|
| 30 | КБМ207-148 | Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 1,18505 | <u>548.92</u> 650,50 | | | | |
| 31 | КБМ201-410 | Трактори на пневмоколісному ході, потужність 59 кВт [80 к.с.] | маш. год | 1,1376 | <u>504.36</u> 573,76 | | | | |
| 32 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,46776 | <u>598.9</u> 280,14 | | | | |
| 33 | КБМ201-12-ДР | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т | маш. год | 0,444 | <u>408.88</u> 181,54 | | | | |
| 34 | КБМ212-2000 | Асфальтоукладальники, продуктивність 100 т/год | маш. год | 0,41004 | <u>440.18</u> 180,49 | | | | |
| 35 | КБМ212-1551 | Вібрущільнювачі [віброплити] з дизельним двигуном легкі, маса понад 100 кг | маш. год | 1,47189 | <u>74.98</u> 110,36 | | | | |
| 36 | КБМ233-803 | Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій | маш. год | 10,56 | <u>5.41</u> 57,13 | | | | |
| 37 | КБМ225-5917 | Апаратура пошуку підземних комунікацій АППК-2000 АС | маш. год | 15,345 | <u>3.18</u> 48,80 | | | | |
| 38 | КБМ233-1681 | Щітки дорожні навісні на базі трактора | маш. год | 0,04824 | <u>434.7</u> 20,97 | | | | |
| 39 | КБМ212-101 | Автогудронатори, місткість 3500 л | маш. год | 0,0170448 | <u>827.44</u> 14,10 | | | | |
| 40 | КБМ210-1401 | Насоси для нагнітання води з твердими частками, подача 45 м3/год, напір 55 м | маш. год | 0,21114 | <u>65.6</u> 13,85 | | | | |
| 41 | КБМ201-13-ДР | Автомобілі бортові, вантажопідйомність 8 т | маш. год | 0,01848 | <u>700.52</u> 12,95 | | | | |
| 42 | КБМ212-1401-ДР | Машини маркірувальні самохідні | маш. год | 0,01848 | <u>650.73</u> 12,03 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|-------------------------|---|-------------|----------|------------------------|-----|-------|-------|----|
| 43 | КБМ202-970 | Кран переносний, вантажопідйомність 1 т | маш. год | 0,047985 | <u>86,22</u> 4,14 | | | | |
| 44 | КБМ203-1080 | Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т | маш. год | 0,00072 | <u>108,45</u> 0,08 | | | | |
| 45 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 56,96 | <u>11,51</u> 655,61 | | | | |
| | | Разом по розділу II в тому числі енергоносії: | грн. | | 176971,90 | | | | |
| | | Бензин | кг | 290,169 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | кг | 1501,784 | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 1,726 | | | | | |
| | | Стиснене повітря | м3 | 731,808 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 94,701 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 22,718 | | | | | |
| | | <u>Будівельні машини, враховані в складі загальноновиробничих витрат</u> | | | | | | | |
| 46 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315- 500 А | маш. год | 9,2 | | | | | |
| 47 | КБМ203-405 | Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т] | маш. год | 34,15 | | | | | |
| 48 | КБМ203-204 | Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т | маш. год | 34,15 | | | | | |
| 49 | КБМ233-301 варіант 1 | Машини шліфувальні електричні | маш. год | 20,825 | | | | | |
| 50 | КБМ270-236 | Пилосос промисловий | маш. год | 5,19 | | | | | |
| 51 | КБМ270-50 | Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного | маш. год | 4,977 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---------------------------|---|----------|----------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------------------|----|
| 52 | КБМ270-117 | Вібратори глибинні | маш. год | 5,80635 | | | | | |
| 53 | КБМ270-107 | Бензопилка | маш. год | 0,14352 | | | | | |
| 54 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,32292 | | | | | |
| 55 | КБМ205-900-ДР | Повітродувка | маш. год | 0,00084 | | | | | |
| 56 | КБМ209-1500 | Ямокопачі | маш. год | 1,1376 | | | | | |
| 57 | КБМ211-101 | Бадді, місткість 2 м3 | маш. год | 0,024885 | | | | | |
| 58 | КБМ212-500 | Гудронатори ручні | маш. год | 0,201 | | | | | |
| 59 | КБМ233-1100 | Трамбівки пневматичні при роботі від компресора | маш. год | 14,8155 | | | | | |
| 60 | КБМ270-244 | Котки ручні, 30-40 кг | маш. год | 40,3208 | | | | | |
| | | <u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> | | | | | | | |
| 61 | +С1545-65 варіант 1 | Кабель ААБ2л 10кВ 3х185 | м | 650 | <u>1572.1</u> 1021865,00 | <u>1541.00</u> 1001650,00 | <u>0.27</u> 175,50 | <u>30.83</u> 20039,50 | |
| 62 | +С1426-11789 варіант 3 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ) | м2 | 498,03 | <u>464.7</u> 231434,54 | <u>404.17</u> 201288,79 | <u>51.42</u> 25608,70 | <u>9.11</u> 4537,05 | |
| 63 | +С1421-9601 варіант 1 | Готова піщано-щебенева суміш С-7 | м3 | 159,85 | <u>984.3</u> 157340,36 | <u>337.13</u> 53890,23 | <u>627.87</u> 100365,02 | <u>19.3</u> 3085,11 | |
| 64 | +С1426-11789 варіант 2 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (СІРОГО КОЛЬОРУ) | м2 | 222,22 | <u>439.2</u> 97599,02 | <u>379.17</u> 84259,16 | <u>51.42</u> 11426,55 | <u>8.61</u> 1913,31 | |
| 65 | +С1424-11600 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 40 мм | м3 | 32,445 | <u>2743.61</u> 89016,43 | <u>1898.15</u> 61585,48 | <u>791.66</u> 25685,41 | <u>53.8</u> 1745,54 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|-----------------------------|--|----|--------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----|
| 66 | C1421-9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 28,22 | <u>2943,22</u> 83057,67 | <u>2413,21</u> 68100,79 | <u>472,3</u> 13328,31 | <u>57,71</u> 1628,57 | |
| 67 | &C1426-11789-1 варіант 1 | Тактильна плитка (напрямна) | шт | 515 | <u>131,2</u> 67568,00 | <u>125,00</u> 64375,00 | <u>3,63</u> 1869,45 | <u>2,57</u> 1323,55 | |
| 68 | &C1416-8685-2-И | Камені бортові, БР100.30.18 | шт | 195 | <u>346,28</u> 67524,60 | <u>312,50</u> 60937,50 | <u>26,99</u> 5263,05 | <u>6,79</u> 1324,05 | |
| 69 | +C113-22 варіант 2 | Труба ПЕ-100 Вода SDR17 Ф 110 | м | 150 | <u>257,88</u> 38682,00 | <u>252,72</u> 37908,00 | <u>3,24</u> 486,00 | <u>1,92</u> 288,00 | |
| 70 | &C1416-8685-3 | Камені бортові, БР100.20.8 | шт | 224 | <u>166,43</u> 37280,32 | <u>154,17</u> 34534,08 | <u>9</u> 2016,00 | <u>3,26</u> 730,24 | |
| 71 | +C1421-9837 варіант 2 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (АБ.Др.ЩБ.НП.І.БНД70/100) | т | 7,996 | <u>4296,32</u> 34353,37 | <u>3875,00</u> 30984,50 | <u>337,08</u> 2695,29 | <u>84,24</u> 673,58 | |
| 72 | +C1633-20ВД варіант 1 | Тумба сигнальна | шт | 8 | <u>4182,96</u> 33463,68 | <u>4100,00</u> 32800,00 | <u>0,94</u> 7,52 | <u>82,02</u> 656,16 | |
| 73 | +C1421-9551-1 варіант 2 | Пісок | т | 50,26 | <u>658,09</u> 33075,60 | <u>350,00</u> 17591,00 | <u>295,19</u> 14836,25 | <u>12,9</u> 648,35 | |
| 74 | &C1110-121-335 варіант 1 | Стояки металеві СКМ3.45 | шт | 10 | <u>3214,01</u> 32140,10 | <u>3184,20</u> 31842,00 | <u>5,88</u> 58,80 | <u>23,93</u> 239,30 | |
| 75 | +C1429-117 | Суміш насіння газонних трав | ц | 1,5508 | <u>20430,86</u> 31684,18 | <u>20000,00</u> 31016,00 | <u>30,25</u> 46,91 | <u>400,61</u> 621,27 | |
| 76 | C113-754 | Люк чавунний для колодязів важкий | шт | 10 | <u>3099,55</u> 30995,50 | <u>3004,95</u> 30049,50 | <u>33,82</u> 338,20 | <u>60,78</u> 607,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|----|---------------------------------|---|----|----------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----|
| 77 | &C126-1228-3 | Щиток дорожнього знака розміром 700 мм квадратного типу | шт | 20 | <u>1369.59</u> 27391,80 | <u>1358.33</u> 27166,60 | <u>1.06</u> 21,20 | <u>10.2</u> 204,00 | |
| 78 | C142-10-2 | Вода | м3 | 430,4689 | <u>63.07</u> 27149,67 | <u>63.07</u> 27149,67 | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 79 | +C121-755 варіант 1 | Пішохідне огороження С2К-ДМ | т | 0,271 | <u>93466.99</u> 25329,55 | <u>92416.67</u> 25044,92 | <u>354.54</u> 96,08 | <u>695.78</u> 188,55 | |
| 80 | &C1426- 11789-1 варіант 3 | Тактильна плитка (попереджувальна) | шт | 176 | <u>131.2</u> 23091,20 | <u>125.00</u> 22000,00 | <u>3.63</u> 638,88 | <u>2.57</u> 452,32 | |
| 81 | &C1110-121- 435 варіант 1 | Стояки металеві СКМ4.55 | шт | 4 | <u>5722.5</u> 22890,00 | <u>5670.94</u> 22683,76 | <u>8.96</u> 35,84 | <u>42.6</u> 170,40 | |
| 82 | +C1421-9601 варіант 2 | Готова піщано-щебенева суміш С-5 | м3 | 18,6 | <u>1006.39</u> 18718,85 | <u>358.79</u> 6673,49 | <u>627.87</u> 11678,38 | <u>19.73</u> 366,98 | |
| 83 | &C1416-8685- 1 варіант 3 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 42 | <u>340.16</u> 14286,72 | <u>311.00</u> 13062,00 | <u>22.49</u> 944,58 | <u>6.67</u> 280,14 | |
| 84 | &C1110-121- 130 варіант 1 | Стояки металеві СКМ1.35 | шт | 10 | <u>1428.59</u> 14285,90 | <u>1415.19</u> 14151,90 | <u>2.77</u> 27,70 | <u>10.63</u> 106,30 | |
| 85 | +C113-619 варіант 1 | Муфти ЗСтп 10 150-240 М | шт | 5 | <u>2746.9</u> 13734,50 | <u>2690.00</u> 13450,00 | <u>3.04</u> 15,20 | <u>53.86</u> 269,30 | |
| 86 | &C126-1228-2 | Щиток дорожнього знака розміром 700 мм круглого типу | шт | 10 | <u>1366.88</u> 13668,80 | <u>1355.83</u> 13558,30 | <u>0.87</u> 8,70 | <u>10.18</u> 101,80 | |
| 87 | &C126-1228-1- 1 | Щиток дорожнього знака розміром 900 мм трикутного типу | шт | 7 | <u>1134.21</u> 7939,47 | <u>1125.00</u> 7875,00 | <u>0.77</u> 5,39 | <u>8.44</u> 59,08 | |
| 88 | &C126-1228-2 варіант 1 | Щиток дорожнього знака розміром 600 мм круглого типу | шт | 6 | <u>1096.53</u> 6579,18 | <u>1087.50</u> 6525,00 | <u>0.87</u> 5,22 | <u>8.16</u> 48,96 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|-----------------------------|---|----|----------|------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------|----|
| 89 | &C126-1228-1-2 | Щиток дорожнього знака розміром 350x700 мм прямокутного типу | шт | 6 | <u>834.72</u> 5008,32 | <u>828.00</u> 4968,00 | <u>0.51</u> 3,06 | <u>6.21</u> 37,26 | |
| 90 | +C1421-10634 | Пісок природний, рядовий | м3 | 4,542 | <u>838.75</u> 3809,60 | <u>350.00</u> 1589,70 | <u>472.3</u> 2145,19 | <u>16.45</u> 74,71 | |
| 91 | &C1110-121-130 | Стояки металеві СКМ1.30 | шт | 3 | <u>1224.91</u> 3674,73 | <u>1213.02</u> 3639,06 | <u>2.77</u> 8,31 | <u>9.12</u> 27,36 | |
| 92 | +C1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 1,213 | <u>2824.26</u> 3425,83 | <u>1977.22</u> 2398,37 | <u>791.66</u> 960,28 | <u>55.38</u> 67,18 | |
| 93 | &C126-1228-12 | Щиток дорожнього знака розміром 600x900 мм прямокутного типу | шт | 2 | <u>1470.47</u> 2940,94 | <u>1458.33</u> 2916,66 | <u>1.19</u> 2,38 | <u>10.95</u> 21,90 | |
| 94 | C1522-26 | Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40 | т | 0,0027 | <u>1062384.67</u> 2868,44 | <u>1041287.81</u> 2811,48 | <u>265.79</u> 0,72 | <u>20831.07</u> 56,24 | |
| 95 | &C126-1228-1-1 варіант 1 | Щиток дорожнього знака розміром 700 мм трикутного типу | шт | 2 | <u>1369.29</u> 2738,58 | <u>1358.33</u> 2716,66 | <u>0.77</u> 1,54 | <u>10.19</u> 20,38 | |
| 96 | C111-1305 | Портландцемент загальнобудівельного призначення бездобавковий, марка 400 | т | 0,4766 | <u>4570.48</u> 2178,29 | <u>4101.16</u> 1954,61 | <u>379.7</u> 180,97 | <u>89.62</u> 42,71 | |
| 97 | C112-38 | Бруси необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 100,125 мм, IV сорт | м3 | 0,4029 | <u>5112.68</u> 2059,90 | <u>4788.97</u> 1929,48 | <u>223.46</u> 90,03 | <u>100.25</u> 40,39 | |
| 98 | +C1421-9550 варіант 1 | Відсів | м3 | 3,35 | <u>534.27</u> 1789,80 | <u>81.00</u> 271,35 | <u>442.79</u> 1483,35 | <u>10.48</u> 35,10 | |
| 99 | C111-1721-11A варіант 1 | Стрічка сигнальна червона "Обережно кабель" | м | 500 | <u>2.77</u> 1385,00 | <u>2.72</u> 1360,00 | <u>-</u> - | <u>0.05</u> 25,00 | |
| 100 | C111-1848 | Болти будівельні з гайками та шайбами | т | 0,014685 | <u>94133.21</u> 1382,35 | <u>91985.78</u> 1350,81 | <u>301.68</u> 4,43 | <u>1845.75</u> 27,11 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|-------------------------|---|-------|----------|---------------------------|---------------------------|-------------------------|------------------------|----|
| 101 | +С1421-9454 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М1000 і більше | м3 | 1,35 | <u>954.23</u> 1288,21 | <u>307.65</u> 415,33 | <u>627.87</u> 847,62 | <u>18.71</u> 25,26 | |
| 102 | +С1421-10428-1 | Камінь колотий для брукування | м3 | 1,35 | <u>786.53</u> 1061,82 | <u>90.51</u> 122,19 | <u>680.6</u> 918,81 | <u>15.42</u> 20,82 | |
| 103 | С112-56 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт | м3 | 0,09453 | <u>10001.57</u> 945,45 | <u>9582.00</u> 905,79 | <u>223.46</u> 21,12 | <u>196.11</u> 18,54 | |
| 104 | С1424-11624 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В25 [М350], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 0,189 | <u>4447.46</u> 840,57 | <u>3568.59</u> 674,46 | <u>791.66</u> 149,62 | <u>87.21</u> 16,49 | |
| 105 | +С1421-9450 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5[3]-10 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,75 | <u>1027.87</u> 770,90 | <u>379.85</u> 284,89 | <u>627.87</u> 470,90 | <u>20.15</u> 15,11 | |
| 106 | С111-782 | Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,016449 | <u>44175.56</u> 726,64 | <u>42970.58</u> 706,82 | <u>338.79</u> 5,57 | <u>866.19</u> 14,25 | |
| 107 | +С112-28 | Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 100, 125 мм, II сорт | м3 | 0,07866 | <u>6630.77</u> 521,58 | <u>6277.29</u> 493,77 | <u>223.46</u> 17,58 | <u>130.02</u> 10,23 | |
| 108 | +С111-1901 варіант 2 | Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 | т | 0,027604 | <u>18061.57</u> 498,57 | <u>17208.33</u> 475,02 | <u>499.09</u> 13,78 | <u>354.15</u> 9,77 | |
| 109 | С111-1683 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,6 | <u>825.16</u> 495,10 | <u>808.24</u> 484,94 | <u>0.74</u> 0,44 | <u>16.18</u> 9,72 | |
| 110 | С111-792 | Полотно голкопробивне для дорожнього будівництва "Дорнит-2" | 10м2 | 0,21459 | <u>2213.97</u> 475,10 | <u>2166.56</u> 464,92 | <u>4</u> 0,86 | <u>43.41</u> 9,32 | |
| 111 | +С147-1-12 | Стрижнева арматура А-I, діаметр 12 мм | 100кг | 0,1335 | <u>3104.12</u> 414,40 | <u>3016.67</u> 402,73 | <u>26.58</u> 3,55 | <u>60.87</u> 8,12 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|---------------------------|--|-------|----------|----------------------------|----------------------------|-------------------------|------------------------|----|
| 112 | C1545-236 | Стискачі відгалужувальні У872 | 100шт | 0,0459 | <u>8486.71</u> 389,54 | <u>8298.42</u> 380,90 | <u>21.88</u> 1,00 | <u>166.41</u> 7,64 | |
| 113 | C1425-11683 | Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,1422 | <u>2692.09</u> 382,82 | <u>1913.61</u> 272,12 | <u>725.69</u> 103,19 | <u>52.79</u> 7,51 | |
| 114 | C111-181 | Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1, 8x60 мм | т | 0,009408 | <u>38986.67</u> 366,79 | <u>37883.44</u> 356,41 | <u>338.79</u> 3,19 | <u>764.44</u> 7,19 | |
| 115 | C111-310 | Каніфоль соснова | т | 0,0006 | <u>434622.92</u> 260,77 | <u>425533.75</u> 255,32 | <u>567.15</u> 0,34 | <u>8522.02</u> 5,11 | |
| 116 | +C1421-9453 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,252 | <u>1025.96</u> 258,54 | <u>377.97</u> 95,25 | <u>627.87</u> 158,22 | <u>20.12</u> 5,07 | |
| 117 | C112-8 | Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см | м3 | 0,06693 | <u>3569.25</u> 238,89 | <u>3239.17</u> 216,80 | <u>260.09</u> 17,41 | <u>69.99</u> 4,68 | |
| 118 | C157-173 | Проводи мідні гнучкі, марка МГ, переріз 4 мм2 | т | 0,00119 | <u>200212.25</u> 238,25 | <u>195942.93</u> 233,17 | <u>343.59</u> 0,41 | <u>3925.73</u> 4,67 | |
| 119 | C112-25 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт | м3 | 0,02865 | <u>8169.05</u> 234,04 | <u>7785.41</u> 223,05 | <u>223.46</u> 6,40 | <u>160.18</u> 4,59 | |
| 120 | C111-411 | Фарба олійна густотерта для зовнішніх робіт МА-015 світло-бежева | т | 0,00125 | <u>146039.97</u> 182,55 | <u>142672.81</u> 178,34 | <u>503.63</u> 0,63 | <u>2863.53</u> 3,58 | |
| 121 | C111-69 | Бензин авіаційний Б-70 | т | 0,004 | <u>37480.59</u> 149,92 | <u>36232.98</u> 144,93 | <u>512.7</u> 2,05 | <u>734.91</u> 2,94 | |
| 122 | +C147-1-10 | Стрижнева арматура А-I, діаметр 10 мм | 100кг | 0,047355 | <u>3104.12</u> 147,00 | <u>3016.67</u> 142,85 | <u>26.58</u> 1,26 | <u>60.87</u> 2,89 | |
| 123 | &C1633-7ВД-2 варіант 5 | Холодний пластик | т | 0,000854 | <u>161163.7</u> 137,63 | <u>157500.00</u> 134,51 | <u>503.63</u> 0,43 | <u>3160.07</u> 2,69 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|------------|---|-------|-----------|---------------------------|----------------------------|-----------------------|------------------------|----|
| 124 | C1113-163 | Смола епоксидно-діанова, марка ЭД-20 | т | 0,000324 | <u>402523.9</u> 130,42 | <u>394091.34</u> 127,69 | <u>539.93</u> 0,17 | <u>7892.63</u> 2,56 | |
| 125 | C112-57 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, III сорт | м3 | 0,01518 | <u>7844.5</u> 119,08 | <u>7467.23</u> 113,35 | <u>223.46</u> 3,39 | <u>153.81</u> 2,34 | |
| 126 | C1545-32 | Гільза з'єднувальна Г-25 | 100шт | 0,153 | <u>680.9</u> 104,18 | <u>664.51</u> 101,67 | <u>3.04</u> 0,47 | <u>13.35</u> 2,04 | |
| 127 | C1546-75 | Мастило графіто-мідисте | т | 0,00093 | <u>85756.14</u> 79,75 | <u>83507.50</u> 77,66 | <u>567.15</u> 0,53 | <u>1681.49</u> 1,56 | |
| 128 | C111-166 | Цвяхи дротяні круглі формувальні 1,6х80 мм | т | 0,0017358 | <u>41001.11</u> 71,17 | <u>39858.38</u> 69,19 | <u>338.79</u> 0,59 | <u>803.94</u> 1,39 | |
| 129 | C111-1608 | Дрантя | кг | 4,2 | <u>15.86</u> 66,61 | <u>14.81</u> 62,20 | <u>0.74</u> 3,11 | <u>0.31</u> 1,30 | |
| 130 | C111-359-1 | Фарба водно-дисперсійна полівінілацетатна | т | 0,0008766 | <u>65498.78</u> 57,42 | <u>63710.86</u> 55,85 | <u>503.63</u> 0,44 | <u>1284.29</u> 1,13 | |
| 131 | C1545-25 | Втулка В82 | 100шт | 0,183 | <u>278.34</u> 50,94 | <u>272.35</u> 49,84 | <u>0.53</u> 0,10 | <u>5.46</u> 1,00 | |
| 132 | C1545-4 | Бірка маркувальна | 100шт | 0,255 | <u>187.55</u> 47,83 | <u>183.76</u> 46,86 | <u>0.11</u> 0,03 | <u>3.68</u> 0,94 | |
| 133 | C111-1658 | Лак бітумний, марка БТ-123 | т | 0,0003 | <u>150828.42</u> 45,25 | <u>147299.31</u> 44,19 | <u>571.69</u> 0,17 | <u>2957.42</u> 0,89 | |
| 134 | +C1113-236 | Емаль ХВ-110 чорна | т | 0,0005772 | <u>74057.12</u> 42,75 | <u>72033.33</u> 41,58 | <u>571.69</u> 0,33 | <u>1452.1</u> 0,84 | |
| 135 | C111-1881 | Тальк мелений, 1 сорт | т | 0,002355 | <u>18095.84</u> 42,62 | <u>17282.76</u> 40,70 | <u>458.26</u> 1,08 | <u>354.82</u> 0,84 | |
| 136 | C1545-101 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,06 | <u>681.32</u> 40,88 | <u>667.54</u> 40,05 | <u>0.42</u> 0,03 | <u>13.36</u> 0,80 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|----------------------------|--|-------|------------|--------------------------|--------------------------|-----------------------|-------------------------|----|
| 137 | C112-133 | Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 2-3,75 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт | м3 | 0,0082 | <u>4579.97</u> 37,56 | <u>4266.71</u> 34,99 | <u>223.46</u> 1,83 | <u>89.8</u> 0,74 | |
| 138 | C111-963 | Сода кальцинована [натрій вуглекислий] технічна | т | 0,002945 | <u>10426.88</u> 30,71 | <u>9746.02</u> 28,70 | <u>476.41</u> 1,40 | <u>204.45</u> 0,61 | |
| 139 | C111-1720 | Плівка поліетиленова | м2 | 2,1459 | <u>11.09</u> 23,80 | <u>10.67</u> 22,90 | <u>0.2</u> 0,43 | <u>0.22</u> 0,47 | |
| 140 | C1545-70 | Кнопка К227 | 100шт | 0,518 | <u>23.27</u> 12,05 | <u>22.62</u> 11,72 | <u>0.19</u> 0,10 | <u>0.46</u> 0,23 | |
| 141 | C111-821 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,1 мм | т | 0,0002415 | <u>48109.39</u> 11,62 | <u>46900.28</u> 11,33 | <u>265.79</u> 0,06 | <u>943.32</u> 0,23 | |
| 142 | C111-322 | Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,0001876 | <u>31767.59</u> 5,96 | <u>30677.37</u> 5,76 | <u>467.33</u> 0,09 | <u>622.89</u> 0,11 | |
| 143 | C111-633 | Парафін нафтовий твердий П-3 | т | 0,0001 | <u>51876.74</u> 5,19 | <u>50342.31</u> 5,03 | <u>517.24</u> 0,05 | <u>1017.19</u> 0,11 | |
| 144 | &C1633-13ВД-3 варіант 2 | Затверджувач для холодного пластику | т | 0,00000854 | <u>595513.71</u> 5,09 | <u>583333.34</u> 4,98 | <u>503.63</u> - | <u>11676.74</u> 0,11 | |
| 145 | &C1633-13ВД-2 варіант 1 | Розчинник для холодного пластику | т | 0,0000256 | <u>126653.71</u> 3,24 | <u>123666.67</u> 3,17 | <u>503.63</u> 0,01 | <u>2483.41</u> 0,06 | |
| 146 | +C1633-16ВД варіант 1 | Скляні кульки вітчизняного виробника | т | 0,000042 | <u>68513.71</u> 2,88 | <u>66666.67</u> 2,80 | <u>503.63</u> 0,02 | <u>1343.41</u> 0,06 | |
| 147 | +C111-843 | Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645 | т | 0,0000288 | <u>85583.12</u> 2,46 | <u>83333.33</u> 2,40 | <u>571.69</u> 0,02 | <u>1678.1</u> 0,04 | |
| 148 | C112-50 | Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 19,22 мм, IV сорт | м3 | 0,000262 | <u>6014.76</u> 1,58 | <u>5673.36</u> 1,49 | <u>223.46</u> 0,06 | <u>117.94</u> 0,03 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|-----|-----------------------|--|-------------|-----------|-------------------------------|-------------------------------|----------------------------|---------------------------|----|
| 149 | C112-26 | Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, IV сорт Енергоносії машин, врахованих в складі загальнопромислових витрат | м3 | 0,0001624 | <u>6010,7</u> 0,98 | <u>5669,38</u> 0,92 | <u>223,46</u> 0,04 | <u>117,86</u> 0,02 | |
| 150 | C1999-9003 | Бензин | кг | 0,0727 | <u>55,69</u> 4,05 | <u>55,69</u> 4,05 | | | |
| 151 | C1999-9001 | Електроенергія | кВт-год | 109,3959 | <u>5,754</u> 629,46 | <u>5,754</u> 629,46 | | | |
| 152 | C1999-9005 | Мастильні матеріали | кг | 1,2585 | <u>163,15</u> 205,33 | <u>163,15</u> 205,33 | | | |
| 153 | C1999-9006 | Гідравлічна рідина | кг | 0,683 | <u>115,36</u> 78,79 | <u>115,36</u> 78,79 | | | |
| | | Разом | грн. | | 917,63 | 917,63 | | | |
| | | Разом по розділу III | грн. | | 2348392,52 | 2080048,01 | 225323,32 | 43021,19 | |
| | | <u>IV. Устаткування</u> | | | | | | | |
| 154 | &5-5-1-1 варіант 1 | Павільйон зупинки громадського транспорту розміром 4000 x 1740 x 2670 | шт | 3 | <u>129908,75</u> 389726,25 | <u>125000,00</u> 375000,00 | <u>3750,00</u> 11250,00 | <u>1158,75</u> 3476,25 | |
| 155 | &5-5-1-2 | Лавка садово-паркова | шт | 7 | <u>9145,58</u> 64019,06 | <u>8800,00</u> 61600,00 | <u>264,00</u> 1848,00 | <u>81,58</u> 571,06 | |
| 156 | &5-5-1-3 | Урна | шт | 7 | <u>410,51</u> 2873,57 | <u>395,00</u> 2765,00 | <u>11,85</u> 82,95 | <u>3,66</u> 25,62 | |
| | | Разом по розділу IV | грн. | | 456618,88 | 439365,00 | 13180,95 | 4072,93 | |
| | | Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин | | | | | | | |
| | | Електроенергія | кВт-год | 111,122 | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6/7 | 8/9 | 10/11 | 12/13 | 14 |
|---|---|------------------------------|----|----------|-----|-----|-------|-------|----|
| | | Стиснене повітря | м3 | 731,808 | | | | | |
| | | Мастильні матеріали | кг | 95,96 | | | | | |
| | | Гідравлічна рідина | кг | 23,401 | | | | | |
| | | Бензин | л | 392,218 | | | | | |
| | | Дизельне паливо | л | 1766,804 | | | | | |
| | | <u>Довідкові дані</u> | | | | | | | |
| | | Будівельне сміття | т | 0,4 | | | | | |

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "1 листопада" 2024 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____ Марчук С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Академіка Тамма (від вул.Курганної до вул.Героїв-рятувальників), м.Кропивницький. Коригування
2603

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на дорожній одяг
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 483,062 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,42272 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 35,609 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--------|----------------------------|---|----------------|-----------|------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Розділ 1. Дорожній одяг | | | | | | | | | |
| | | Разом прями витрати по розділу 1 | | | | | - | - | - | | - |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | - | | | | |
| | | Розділ 2. Влаштування автобусного павільйону | | | | | | | | | |
| 1 | KP1-18-2 | Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,015 | <u>19591.60</u> 19591,60 | - | 294 | 294 | - | <u>300.9000</u> - | <u>4.51</u> - |
| 2 | KP2-12-1 | Улаштування щебеневої основи під фундаменти | 100 м3 | 0,002 | <u>169344.89</u> 36182,58 | <u>2583.18</u> 785,47 | 339 | 72 | <u>5</u> 2 | <u>506.0500</u> 8,9175 | <u>1.01</u> 0,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-------------------------|--|---------|--------|------------------------------|----------------------------|--------|-------|---------------------|----------------------------|------------------------|
| 3 | КБ29-205-1 | Бетонування стоек автопавільйонів | 100м3 | 0,0105 | <u>415240.03</u> 98088,56 | <u>394.03</u> 350,43 | 4360 | 1030 | <u>4</u> 4 | <u>1215.0200</u> 4,6614 | <u>12.76</u> 0,05 |
| 4 | КР18-53-4 | Установлення стоек павільйонів | 100шт | 0,09 | <u>30931.64</u> 8185,56 | <u>20659.04</u> 5079,06 | 2784 | 737 | <u>1859</u> 457 | <u>115.5500</u> 52,1311 | <u>10.4</u> 4,69 |
| 5 | & 5-5-1-1 варіант 1 | Павільйон зупинки громадського транспорту розміром 4000 x 1740 x 2670 | шт | 3 | <u>125000.00</u> - | - | 375000 | - | - | - | - |
| | | ВІДНОВЛЕННЯ ПОКРИТТЯ ТРОТУАРУ З ФЕМ | | | | | | | | | |
| | | ФЕМ | | | | | | | | | |
| 6 | КР18-49-1 к дем.=0,8 | (Демонтаж) Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (повернення 100% на місці) | 100м2 | 1,385 | <u>7718.67</u> 7559,20 | <u>159.47</u> 46,45 | 10690 | 10469 | <u>221</u> 64 | <u>95.8560</u> 0,5282 | <u>132.76</u> 0,73 |
| | | С - 7 - 0,15 м | | | | | | | | | |
| 7 | КР18-22-1 | Улаштування основ та покриттів із щебенєво-піщаної суміші С-7, товщиною 12 см | 100м2 | 1,385 | <u>2507.19</u> 527,50 | <u>1913.47</u> 394,17 | 3472 | 731 | <u>2650</u> 546 | <u>7.5100</u> 3,9873 | <u>10.4</u> 5,52 |
| 8 | КР18-22-4 к=3 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | 100м2 | 1,385 | <u>60.86</u> - | <u>45.72</u> 6,49 | 84 | - | <u>63</u> 9 | - 0,0780 | - 0,11 |
| 9 | С1421-9601 варіант 1 | Готова піщано-щебенєва суміш С-7 | м3 | 26,18 | <u>984.30</u> - | - | 25769 | - | - | - | - |
| 10 | С1421-9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 4,16 | <u>2943.22</u> - | - | 12244 | - | - | - | - |
| 11 | КР18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] (від розбирання) | 100м2 | 1,385 | <u>9806.03</u> 9449,01 | <u>199.34</u> 58,07 | 13581 | 13087 | <u>276</u> 80 | <u>119.8200</u> 0,6603 | <u>165.95</u> 0,91 |
| 12 | КР18-49-2 | Різання дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 1м різу | 40 | <u>48.07</u> 46,53 | - | 1923 | 1861 | - | <u>0.5900</u> - | <u>23.6</u> - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 450540 | 28281 | <u>5078</u> 1162 | | <u>361.39</u> 12,03 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 375000 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|-------------------------|-------|-------------|----|---------------|
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. | | | | | 14726 389726 | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. | | | | | 75540 42181 29443 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 17796 49,3 6166 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 93336 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | 483062 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 450540 | 28281 | <u>5078</u> | | <u>361,39</u> |
| | | Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 375000 14726 | | 1162 | | 12,03 |
| | | Всього устаткування, грн. | | | | | 389726 | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. | | | | | 75540 42181 29443 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 17796 49,3 6166 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 93336 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 483062 | | | | |
| | | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | | 422,72 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----|----|----|--|
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | 35609 | | | | |

Склав _____ Ісичко О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Марчук С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Академіка Тамма (від вул.Курганної до вул.Героїв-рятувальників), м.Кропивницький. Коригування 2603

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на пересічення і примикання
Об'єкти основного призначення

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 83,843 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,22996 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 17,860 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---------------------------------------|---|---|----------------|-----------|-----------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Облаштування з'їздів | | | | | | | | | | | |
| 1 | КР2-12-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Улаштування основи із відсіву під бортові камені [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | 100 м3 | 0,02744 | <u>46551.07</u> 43419,09 | <u>3099.81</u> 942,56 | 1277 | 1191 | <u>85</u> 26 | <u>607.2600</u> 10,7010 | <u>16.66</u> 0,29 |
| 2 | С1421-9550 варіант 1 | Відсів | м3 | 3,35 | <u>534.27</u> - | - - | 1790 | - | - - | - - | - - |
| 3 | КР2-12-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Улаштування основи із ЩПС С-5 під бортові камені [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | 100 м3 | 0,0684 | <u>46551.07</u> 43419,09 | <u>3099.81</u> 942,56 | 3184 | 2970 | <u>212</u> 64 | <u>607.2600</u> 10,7010 | <u>41.54</u> 0,73 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|--|---|------|------|-----------------------------|-------------------------|--|-------|--------------------|---------------------------|-----------------------|
| 4 | C1421-9601 варіант 2 | Готова піщано-щебенева суміш С-5 | м3 | 8,62 | <u>1006,39</u> | - | 8675 | - | - | - | - |
| 5 | KP18-29-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | 100м | 0,94 | <u>28764,60</u> 10713,56 | <u>794,07</u> 194,49 | 27039 | 10071 | <u>746</u> 183 | <u>151.2360</u> 1,8744 | <u>142,16</u> 1,76 |
| 6 | & C1416-8685-2-И | Камені бортові, БР100.30.18 | шт | 94 | <u>346,28</u> | - | 32550 | - | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 74515 | 14232 | <u>1043</u> 273 | | <u>200,36</u> 2,78 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 74515 59240 14505 9328 26,82 3355 83843 | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | 83843 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 74515 | 14232 | <u>1043</u> 273 | | <u>200,36</u> 2,78 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 74515 59240 14505 9328 26,82 3355 83843 | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 83843 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 229,96 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|----------------------------------|---|---|---|---|---|-------|----|----|----|--|
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | 17860 | | | | |

Склав _____ Ісичко О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Марчук С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Академіка Тамма (від вул.Курганної до вул.Героїв-рятувальників), м.Кропивницький. Коригування 2603

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-01
на влаштування в'їздів, тротуарів, велодоріжок і відновлення покриття
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1090,338 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 2,53389 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 206,716 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--------|--|---|----------------|------------|------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| | | | | на одиницю | всього | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Розділ 1. Облаштування в'їздів | | | | | | | | | |
| | | ПОКРИТТЯ - 0,05 м | | | | | | | | | |
| 1 | КР18-58-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Розливання в'язучих матеріалів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | 1м | 0,0268 | <u>526.25</u> - | <u>526.25</u> 110,59 | 14 | - | <u>14</u> 3 | - 1,3292 | - 0,04 |
| 2 | С111-1901 варіант 2 | Емульсія бітумна, дорожна ЕКШ-50 | т | 0,027604 | <u>18061.57</u> - | - - | 499 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|---|--|--------|--------|--------------------------|---------------------------|-------|--------------|--------------------|--------------------------|---------------------|
| 3 | КР18-43-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | 100м2 | 0,67 | <u>2562,36</u> 588,04 | <u>1815,50</u> 449,76 | 1717 | 394 | <u>1216</u> 301 | <u>7,2840</u> 4,5074 | <u>4,88</u> 3,02 |
| 4 | КР18-43-2 к=2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-43-1 [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | 100м2 | 0,67 | <u>3,88</u> 3,88 | - - | 3 | 3 | - - | <u>0,0480</u> - | <u>0,03</u> - |
| 5 | С1421-9837 варіант 2 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 (АБ, Др.ЩБ, НП, І, БНД70/100) | т | 7,996 | <u>4296,32</u> - | - - | 34353 | - | - - | - - | - - |
| Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | | | | 36586 | 397 | <u>1230</u> 304 | <u>4,91</u> 3,06 |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 36586 | | | |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | | 34959 | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | | 701 | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | | 396 | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | | 1,04 | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | | 132 | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | | 36982 | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| Всього по розділу 1 | | | | | | | | 36982 | | | |
| Розділ 2. Бортові камені | | | | | | | | | | | |
| 6 | КР1-8-10 | Розробка ґрунту екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 у відвал, група ґрунту 2 (влаштування корита) | 100 м3 | 0,0425 | <u>5891,08</u> 141,39 | <u>5749,69</u> 1540,25 | 250 | 6 | <u>244</u> 65 | <u>2,1300</u> 17,9920 | <u>0,09</u> 0,76 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|---------|-----------------------------|--------------------------|--------------|-------|-------------------|----------------------------|-----------------------|
| 7 | КР2-12-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Улаштування основи із ЩПС С-5 під бортові камені [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | 100 м3 | 0,04863 | <u>46551.07</u> 43419,09 | <u>3099,81</u> 942,56 | 2264 | 2111 | <u>151</u> 46 | <u>607,2600</u> 10,7010 | <u>29,53</u> 0,52 |
| 8 | С1421-9601 варіант 2 | Готова піщано-щебенева суміш С-5 | м3 | 6,13 | <u>1006.39</u> - | <u>-</u> - | 6169 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 9 | КР18-29-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | 100м | 0,62 | <u>28764.60</u> 10713,56 | <u>794.07</u> 194,49 | 17834 | 6642 | <u>492</u> 121 | <u>151,2360</u> 1,8744 | <u>93,77</u> 1,16 |
| 10 | & С1416-8685-2-И | Камені бортові, БР100.30.18 | шт | 62 | <u>346.28</u> - | <u>-</u> - | 21469 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 47986 | 8759 | <u>887</u> 232 | | <u>123,39</u> 2,44 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 47986 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 38340 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8991 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5779 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,61 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2078 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 53765 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | 53765 | | | | |
| | | Розділ 3. Тротуар та велодоріжки | | | | | | | | | |
| 11 | КР18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 174 | <u>254,77</u> 92,72 | <u>-</u> - | 44330 | 16133 | <u>-</u> - | <u>1,3200</u> - | <u>229,68</u> - |
| 12 | & С1416-8685-3 | Камені бортові, БР100.20.8 | шт | 174 | <u>166,43</u> - | <u>-</u> - | 28959 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|--------|--------|-----------------------------|--------------------------|--------|-------|----------------------|----------------------------|-----------------------|
| 13 | КР2-12-1 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Улаштування основи із ЩПС С-5 під бортові камені [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | 100 м3 | 0,0306 | <u>46551.07</u> 43419,09 | <u>3099,81</u> 942,56 | 1424 | 1329 | <u>95</u> 29 | <u>607,2600</u> 10,7010 | <u>18,58</u> 0,33 |
| 14 | С1421-9601 варіант 2 | Готова піщано-щебенева суміш С-5 | м3 | 3,85 | <u>1006.39</u> - | <u>-</u> - | 3875 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 15 | КР18-29-2 тех.ч. п.1.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | 100м | 0,39 | <u>28764.60</u> 10713,56 | <u>794.07</u> 194,49 | 11218 | 4178 | <u>310</u> 76 | <u>151,2360</u> 1,8744 | <u>58,98</u> 0,73 |
| 16 | & С1416-8685-2-И | Камені бортові, БР100.30.18 С - 7 - 0,15 м | шт | 39 | <u>346.28</u> - | <u>-</u> - | 13505 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 17 | КР18-22-1 | Улаштування основ та покриттів із щебенево-піщаної суміші С-7, товщиною 12 см | 100м2 | 5,8125 | <u>2507.19</u> 527,50 | <u>1913,47</u> 394,17 | 14573 | 3066 | <u>11122</u> 2291 | <u>7,5100</u> 3,9873 | <u>43,65</u> 23,18 |
| 18 | КР18-22-4 к=3 | На кожний 1 см зміни товщини шару основи та покриття додавати або виключати до норм 18-22-1, 18-22-2, 18-22-3 | 100м2 | 5,8125 | <u>60.86</u> - | <u>45,72</u> 6,49 | 354 | - | <u>266</u> 38 | <u>-</u> 0,0780 | <u>-</u> 0,45 |
| 19 | С1421-9601 варіант 1 | Готова піщано-щебенева суміш С-7 ФЕМ | м3 | 109,86 | <u>984.30</u> - | <u>-</u> - | 108135 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 20 | С1421-9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 17,44 | <u>2943.22</u> - | <u>-</u> - | 51330 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 21 | КР18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 5,0812 | <u>9806.03</u> 9449,01 | <u>199,34</u> 58,07 | 49826 | 48012 | <u>1013</u> 295 | <u>119,8200</u> 0,6603 | <u>608,83</u> 3,36 |
| 22 | С1426-11789 варіант 2 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (СІРОГО КОЛЬОРУ) | м2 | 222,22 | <u>439.20</u> - | <u>-</u> - | 97599 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|-------|--|---|----------|----|---------------------------|-------------------------|---|-------|---------------------|--------------------------|------------------------|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 88834 250,39 31324 869448 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 3 | | | | | 869448 | | | | |
| 33 | КР16-90-4 тех.ч. п.3.2.3 табл.3 п.1 к=1,2 | Розділ 4. Каналізаційні колодязі Ремонт окремих ділянок залізобетонних горловин оглядових каналізаційних колодязів із заміною люка, поверхня з твердим покриттям [на одній половині проїжджої частини при систематичному русі транспорту на другій] | колодязь | 10 | <u>5315.62</u> 1600,44 | <u>394.57</u> 120,68 | 53156 16004 <u>3946</u> 1207 | 16004 | <u>3946</u> 1207 | <u>19.2360</u> 1,5334 | <u>192.36</u> 15,33 |
| | | Разом прями витрати по розділу 4 | | | | | 53156 | 16004 | <u>3946</u> 1207 | | <u>192.36</u> 15,33 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 53156 33206 17211 10092 27,42 3430 63248 | | | | |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 4 | | | | | 63248 | | | | |
| 34 | & 5-5-1-2 | Розділ 5. Встановлення лавок і урн Лавка садово-паркова | шт | 7 | <u>8800.00</u> - | <u>-</u> - | 61600 - | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 35 | & 5-5-1-3 | Урна | шт | 7 | <u>395.00</u> - | <u>-</u> - | 2765 - | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| ----- | | | | | | | | | | | |
| | | Разом прями витрати по розділу 5 | | | | | 64365 | - | <u>-</u> - | | <u>-</u> - |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 64365 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|----------------------|--------|--------------|----|----------------|
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. | | | | | 2528 66893 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 5 | | | | | 66893 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 982707 | 158876 | <u>53191</u> | | <u>2128.64</u> |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 64365 | | 10876 | | 109,79 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 2528 | | | | |
| | | Всього устаткування, грн. | | | | | 66893 | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 918342 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 706275 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 169752 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 105103 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 295,46 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 36964 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1023445 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 1090338 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 2533,89 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 206716 | | | | |

Склав _____ Ісичко О.О.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Марчук С.М.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Академіка Тамма (від вул.Курганної до вул.Героїв-рятувальників), м.Кропивницький. Коригування 2603

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-02-02
на облаштування та обстановку дороги
Облаштування та обстановка дороги

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 146,779 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,06068 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,836 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--------------------------------|---|---|----------------|-----------|---------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Дорожні знаки | | | | | | | | | | | |
| 1 | КБ27-52-7 тех.ч. табл.1 п.1 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1,2 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, односторонніх /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/ | 1 знак | 25 | <u>319.20</u> 61,78 | <u>133.39</u> 28,69 | 7980 | 1545 | <u>3335</u> 717 | <u>0.8640</u> 0,3352 | <u>21.6</u> 8,38 |
| 2 | КР18-61-4 | При установленні додаткових щитків додавати до норм 18-61-1, 18-61-2, 18-61-3 | 100шт | 0,26 | <u>8616.21</u> 6495,78 | - - | 2240 | 1689 | - - | <u>90.8500</u> - | <u>23.62</u> - |
| 3 | & С1110-121-130 | Стояки металеві СКМ1.30 | шт | 1 | <u>1224.91</u> - | - - | 1225 | - | - - | - - | - - |
| 4 | & С1110-121-130 варіант 1 | Стояки металеві СКМ1.35 | шт | 10 | <u>1428.59</u> - | - - | 14286 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|------------------------------|---|----|----|---------------------|--------|--|------|--------------------|--------|----------------------|
| 5 | & С1110-121-335 варіант 1 | Стояки металеві СКМ3.45 | шт | 10 | <u>3214.01</u> - | - - | 32140 | - | - - | - - | - - |
| 6 | & С1110-121-435 варіант 1 | Стояки металеві СКМ4.55 | шт | 4 | <u>5722.50</u> - | - - | 22890 | - | - - | - - | - - |
| 7 | & С126-1228-1-1 | Щиток дорожнього знака розміром 900 мм трикутного типу | шт | 7 | <u>1134.21</u> - | - - | 7939 | - | - - | - - | - - |
| 8 | & С126-1228-2 варіант 1 | Щиток дорожнього знака розміром 600 мм круглого типу | шт | 6 | <u>1096.53</u> - | - - | 6579 | - | - - | - - | - - |
| 9 | & С126-1228-2 | Щиток дорожнього знака розміром 700 мм круглого типу | шт | 10 | <u>1366.88</u> - | - - | 13669 | - | - - | - - | - - |
| 10 | & С126-1228-3 | Щиток дорожнього знака розміром 700 мм квадратного типу | шт | 20 | <u>1369.59</u> - | - - | 27392 | - | - - | - - | - - |
| 11 | & С126-1228-1-2 | Щиток дорожнього знака розміром 350x700 мм прямокутного типу | шт | 6 | <u>834.72</u> - | - - | 5008 | - | - - | - - | - - |
| 12 | & С126-1228-12 | Щиток дорожнього знака розміром 600x900 мм прямокутного типу | шт | 2 | <u>1470.47</u> - | - - | 2941 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 144289 | 3234 | <u>3335</u> 717 | | <u>45.22</u> 8,38 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 144289 137720 3951 2490 7,08 885 146779 | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | 146779 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 144289 | 3234 | <u>3335</u> 717 | | <u>45.22</u> 8,38 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 144289 137720 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|--|---|---|---|---|---------------|---|----|----|----|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3951 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2490 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,08 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 885 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 146779 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | 146779 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. | | | | | 60,68 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 4836 | | | | |

Склав _____ Ісичко О.О.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Марчук С.М.
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Академіка Тамма (від вул.Курганної до вул.Героїв-рятувальників), м.Кропивницький. Коригування 2603

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-01
на перенесення кабельної лінії
Облаштування та обстановка дороги (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1380,564 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,70313 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 138,027 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|--------|----------------------------|---|----------------|-----------|------------------------|------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | ТРЗ-12-1-1 | Розділ 1. Підготовчі роботи Профілактичні випробування кабельних ліній. Вимірювання опору ізоляції кабеля. Вимірювання опору ізоляції кабеля напругою до 1 кВ | вимір. | 2 | <u>298,29</u> 45,74 | <u>252,55</u> 42,60 | 597 | 91 | <u>506</u> 85 | <u>0,8000</u> 0,5120 | <u>1,6</u> 1,02 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 597 | 91 | <u>506</u> 85 | | <u>1,6</u> 1,02 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 597 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 176 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 93 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 23 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 690 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|-----------|---|--------|------|-----------------------------|---------------------------|-------|---------------|----------------------|--------------------------|----------------------|------------------------|
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 1 | | | | | | 690 | | | | |
| | | Розділ 2. Земляні роботи для прокладання кабелю | | | | | | | | | | |
| | | Земляні роботи під прокол | | | | | | | | | | |
| 2 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,18 | <u>19591,60</u> 19591,60 | <u>-</u> - | 3526 | 3526 | <u>-</u> - | <u>300,9000</u> - | <u>54,16</u> - | |
| | | Земляні роботи під прокладання кабелю | | | | | | | | | | |
| 3 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1,2 | <u>19591,60</u> 19591,60 | <u>-</u> - | 23510 | 23510 | <u>-</u> - | <u>300,9000</u> - | <u>361,08</u> - | |
| 4 | КР1-5-2 | Розробка ґрунту екскаватором з доробкою вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 1,2 | <u>6521,13</u> 347,69 | <u>6173,44</u> 1653,77 | 7825 | 417 | <u>7408</u> 1985 | <u>5,3400</u> 19,3180 | <u>6,41</u> 23,18 | |
| 5 | КБ22-51-5 | Влаштування кабелю методом "проколу" Буріння пілотної свердловини діаметром до 110 мм установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, група ґрунту 2 | 10 м | 15,5 | <u>2585,59</u> 320,76 | <u>2236,31</u> 412,56 | 40077 | 4972 | <u>34663</u> 6395 | <u>3,8000</u> 4,5189 | <u>58,9</u> 70,04 | |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | | 74938 | 32425 | <u>42071</u> 8380 | | <u>480,55</u> 93,22 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | 74938 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | 442 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | | 40805 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | 26309 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | 75,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | 9475 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | 101247 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 2 | | | | | | 101247 | | | | |
| | | Розділ 3. Прокладання кабелю | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|----------------------------|---|-------------------|-------|-----------------------------|---------------------------|---------|-------|-----------------------|--------------------------|----------------------|
| 6 | КБ22-57-3 | Протягування нитки трубопроводу з поліетиленових труб у свердловину установками горизонтально спрямованого буріння, сила протяжки до 11000 кг, зовнішній діаметр труб до 100 мм | 10 м | 15,5 | <u>909,14</u> 127,81 | <u>778,76</u> 143,03 | 14092 | 1981 | <u>12071</u> 2217 | <u>1,5600</u> 1,5678 | <u>24,18</u> 24,3 |
| 7 | С113-22 варіант 2 | Труба ПЕ-100 Вода SDR17 Ф 110 | м | 150 | <u>257,88</u> - | <u>-</u> - | 38682 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 8 | КМ8-412-8 | Прокладання кабелю у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 240 мм ² | 100 м | 1,5 | <u>5751,73</u> 4542,34 | <u>527,40</u> 149,84 | 8628 | 6814 | <u>791</u> 225 | <u>57,6000</u> 1,6225 | <u>86,4</u> 2,43 |
| 9 | КМ8-141-4 | Кабель до 35 кВ, що прокладається у готових траншеях без покриттів, маса 1 м до 6 кг | 100 м | 5 | <u>4818,57</u> 2271,17 | <u>2330,10</u> 633,97 | 24093 | 11356 | <u>11651</u> 3170 | <u>28,8000</u> 6,8244 | <u>144</u> 34,12 |
| 10 | С1545-65 варіант 1 | Кабель ААБ2л 10кВ 3х185 | м | 650 | <u>1572,10</u> - | <u>-</u> - | 1021865 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 11 | КП1-70-1 | Випробування підвищеною напругою кабеля силового, напруга до 10 кВ | випроб. | 1 | <u>650,04</u> 650,04 | <u>-</u> - | 650 | 650 | <u>-</u> - | <u>6,0000</u> - | <u>6</u> - |
| 12 | КМ8-167-10 | Монтаж муфти сполучної епоксидної для кабеля напругою до 10 кВ, переріз однієї жили до 240 мм ² | шт | 5 | <u>2440,17</u> 1668,10 | <u>44,69</u> 12,70 | 12201 | 8341 | <u>223</u> 64 | <u>19,2000</u> 0,1375 | <u>96</u> 0,69 |
| 13 | С113-619 варіант 1 | Муфти ЗСтп 10 150-240 М | шт | 5 | <u>2746,90</u> - | <u>-</u> - | 13735 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 14 | КМ8-142-1 | Улаштування постелі при одному кабелі у траншеї | 100 м | 5 | <u>7949,00</u> 757,06 | <u>7191,94</u> 2064,42 | 39745 | 3785 | <u>35960</u> 10322 | <u>9,6000</u> 22,2955 | <u>48</u> 111,48 |
| 15 | С1421-9551-1 варіант 2 | Пісок | т | 50,26 | <u>658,09</u> - | <u>-</u> - | 33076 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 16 | КМ8-143-5 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м | 5 | <u>297,64</u> 268,12 | <u>29,52</u> 8,47 | 1488 | 1341 | <u>147</u> 42 | <u>3,4000</u> 0,0915 | <u>17</u> 0,46 |
| 17 | С111-1721-11А варіант 1 | Стрічка сигнальна червона "Обережно кабель" | м | 500 | <u>2,77</u> - | <u>-</u> - | 1385 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 18 | ТР3-8-1-1 | Технічне обслуговування кабельних ліній напругою до 10 кВ. Обхід і огляд траси підземних кабелів напругою до 10 кВ | км | 0,65 | <u>78,34</u> 78,34 | <u>-</u> - | 51 | 51 | <u>-</u> - | <u>1,8000</u> - | <u>1,17</u> - |
| 19 | ТР3-12-4-2 | Профілактичні випробування кабельних ліній. Фазування кабелю. Фазування кабелю напругою 6-10 кВ | фазуван. | 1 | <u>277,86</u> 37,94 | <u>239,92</u> 40,47 | 278 | 38 | <u>240</u> 40 | <u>0,7600</u> 0,4864 | <u>0,76</u> 0,49 |
| 20 | КБ1-166-2 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 2 | 100м ³ | 1,38 | <u>10360,55</u> 10360,55 | <u>-</u> - | 14298 | 14298 | <u>-</u> - | <u>165,2400</u> - | <u>228,03</u> - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|-----------|---|---------|--------|-----------------------------|---------------------------|----------------|-------|------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 21 | КБ1-27-2 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,0865 | <u>7520,20</u> - | <u>7520,20</u> 1578,10 | 650 | - | <u>650</u> 137 | <u>-</u> 17,6730 | <u>-</u> 1,53 |
| 22 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,83 | <u>2685,52</u> 1312,74 | <u>1372,78</u> 403,53 | 2229 | 1090 | <u>1139</u> 335 | <u>18.3600</u> 5,1175 | <u>15,24</u> 4,25 |
| 23 | КР20-41-1 | Навантаження зайвого ґрунту екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | 100 т | 0,5696 | <u>2949,11</u> 215,51 | <u>2733,60</u> 732,29 | 1680 | 123 | <u>1557</u> 417 | <u>3.3100</u> 8,5540 | <u>1,89</u> 4,87 |
| 24 | С311-1 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 56,96 | <u>11,51</u> - | <u>11,51</u> 4,29 | 656 | - | <u>656</u> 244 | <u>-</u> 0,0480 | <u>-</u> 2,73 |
| 25 | КР1-7-5 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | 1000 м2 | 0,3 | <u>17193,61</u> 17193,61 | <u>-</u> - | 5158 | 5158 | <u>-</u> - | <u>240,4700</u> - | <u>72,14</u> - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 1234640 | 55026 | <u>65085</u> 17213 | | <u>740,81</u> 187,35 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1234640 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1114529 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 72239 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 43986 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 122,49 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15309 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1278626 | | | | |
| | | ----- | | | | | | | | | |
| | | Всього по розділу 3 | | | | | 1278626 | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1310175 | 87542 | <u>107662</u> 25678 | | <u>1222,96</u> 281,59 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1310175 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1114971 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 113220 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 70389 | | | | |
| | | трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 198,58 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 24807 | | | | |
| | | Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 1380564 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|----------------|----|----|----|--|
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | | 1380564 | | | | |
| | | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | | | 1703,13 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | 138027 | | | | |

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт вул.Академіка Тамма (від вул.Курганної до вул.Героїв-рятувальників), м.Кропивницький. Коригування 2603

Локальний кошторис на будівельні роботи №07-03-02
на облаштування та обстановку дороги
Облаштування та обстановка дороги (додаткові роботи)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 351,183 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,52972 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 43,788 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "1 листопада" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|------------------------------|--|--|----------------|------------|-----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| | | | | на одиницю | всього | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| Розділ 1. Огородження | | | | | | | | | | | |
| 1 | КР1-18-2 | Розробка ґрунту вручну, група ґрунту 2 | 100 м3 | 0,001 | <u>19591,60</u> 19591,60 | <u>-</u> - | 20 | 20 | <u>-</u> - | <u>300,9000</u> - | <u>0,3</u> - |
| 2 | ДБЗ-31-8 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Улаштування пішохідного огороження С2К-ДМ вручну з використанням для засипки бетонної суміші [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 100 м | 0,2 | <u>11825,98</u> 10918,27 | <u>907,71</u> 238,36 | 2365 | 2184 | <u>181</u> 48 | <u>146,9880</u> 2,9526 | <u>29,4</u> 0,59 |
| 3 | С1424-11612 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 20 до 40 мм | м3 | 0,1 | <u>2824,26</u> - | <u>-</u> - | 282 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |
| 4 | С121-755 варіант 1 | Пішохідне огороження С2К-ДМ | т | 0,271 | <u>93466,99</u> - | <u>-</u> - | 25330 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|----------------------------|--|---|--------|-------|------------------------------|-----------------------------|--|------|-------------------|-----------------------------|----------------------|--|
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 41688 3328 1930 5,21 651 50492 | | | | | |
| Всього по розділу 2 | | | | | | | 50492 | | | | | |
| | | Розділ 3. Острівці безпеки | | | | | | | | | | |
| 11 | КР18-29-2 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | 100м | 0,42 | <u>26846,67</u> 8927,97 | <u>661,73</u> 162,07 | 11276 | 3750 | <u>278</u> 68 | <u>126.0300</u> 1,5620 | <u>52.93</u> 0,66 | |
| 12 | & С1416-8685-1 варіант 3 | Камені бортові, БР100.30.15 | шт | 42 | <u>340,16</u> - | <u>-</u> - | 14287 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 13 | КБ30-5-1 | Улаштування монолітного бетону | 100 м3 | 0,014 | <u>412246,82</u> 33584,27 | <u>56172,15</u> 14646,28 | 5771 | 470 | <u>786</u> 205 | <u>420.7500</u> 143,3412 | <u>5.89</u> 2,01 | |
| 14 | С1421-9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 0,47 | <u>2943,22</u> - | <u>-</u> - | 1383 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 15 | КР18-49-1 | Улаштування покриттів з тактильної плитки | 100м2 | 0,158 | <u>9806,03</u> 9449,01 | <u>199,34</u> 58,07 | 1549 | 1493 | <u>31</u> 9 | <u>119.8200</u> 0,6603 | <u>18.93</u> 0,1 | |
| 16 | & С1426-11789-1 варіант 3 | Тактильна плитка (попереджувальна) | шт | 176 | <u>131,20</u> - | <u>-</u> - | 23091 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 17 | С1633-20ВД варіант 1 | Тумба сигнальна | шт | 8 | <u>4182,96</u> - | <u>-</u> - | 33464 | - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | <u>-</u> - | |
| 18 | КБ27-52-7 тех. ч. табл. 1 п. 1 κ(труд)=1,2 κ(ЕММ)=1,2 | Установлення дорожніх знаків на одному стояку під час копання ям механізовано, одnobічних /проведення робіт на одній половині проїзної частини при систематичному русі транспорту на другій/ | 1 знак | 2 | <u>319,20</u> 61,78 | <u>133,39</u> 28,69 | 638 | 124 | <u>267</u> 57 | <u>0.8640</u> 0,3352 | <u>1.73</u> 0,67 | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|----|--|--|-------|----------------|---------------------------|--------------------------|------|-----|----------------|--------------------------|---------------------|
| 19 | & С1110-121-130 | Стояки металеві СКМ1.30 | шт | 2 | <u>1224,91</u> - | - | 2450 | - | - | - | - |
| 20 | & С126-1228-1-1 варіант 1 | Щиток дорожнього знака розміром 700 мм трикутного типу | шт | 2 | <u>1369,29</u> - | - | 2739 | - | - | - | - |
| 21 | ДБЗ-13-4 РВР, розділ 5 табл.5.1.п.1 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 | Улаштування горизонтальної дорожньої розмітки пластиком холодного нанесення маркірувальною машиною, тип лінії 1.18 [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини дороги, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 10 м2 | 0,014 | <u>1980,38</u> 193,05 | <u>1783,65</u> 511,58 | 28 | 3 | <u>25</u> 7 | <u>2.7000</u> 5,4648 | <u>0.04</u> 0,08 |
| 22 | & С1633-7ВД-2 варіант 5 | Холодний пластик | т | 0,000854 | <u>161163,70</u> - | - | 138 | - | - | - | - |
| 23 | & С1633-13ВД-2 варіант 1 | Розчинник для холодного пластику | т | 0,000025 62 | <u>126653,71</u> - | - | 3 | - | - | - | - |
| 24 | & С1633-13ВД-3 варіант 2 | Затверджувач для холодного пластику | т | 0,000008 54 | <u>595513,71</u> - | - | 5 | - | - | - | - |
| 25 | С1633-16ВД варіант 1 | Скляні кульки вітчизняного виробника | т | 0,000042 | <u>68513,71</u> - | - | 3 | - | - | - | - |
| 26 | КБ15-163-8 | Фарбування бортового каменю з висотою пофарбованої поверхні 300 мм (витрати матеріалів на 2.6) [при виконанні робіт на одній половині проїзної частини доріг, з рухом транспорту по другій половині з інтенсивністю більше 150 автомобілів за добу] | 100м2 | 0,06 | <u>2822,20</u> 2820,90 | <u>1,30</u> 1,11 | 169 | 169 | - | <u>37,0440</u> 0,0133 | <u>2,22</u> - |
| 27 | С1113-236 | Емаль ХВ-110 чорна | т | 0,000577 2 | <u>74057,12</u> - | - | 43 | - | - | - | - |
| 28 | С111-843 | Розчинник для лакофарбових матеріалів N 645 ФЕМ | т | 0,000028 8 | <u>85583,12</u> - | - | 2 | - | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|--|--------------------------|--|-------|--------|----------------|---------------|---------------|-------|-------------|-----------------|---------------|
| 29 | C1421-9656-4 | Суміш піскоцементна | м3 | 6,15 | <u>2943,22</u> | - | 18101 | - | - | - | - |
| 30 | KP18-49-1 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | 100м2 | 2,05 | <u>9806,03</u> | <u>199,34</u> | 20102 | 19370 | <u>409</u> | <u>119.8200</u> | <u>245,63</u> |
| 31 | C1426-11789 варіант 3 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм (ЧЕРВОНОГО КОЛЬОРУ) | м2 | 207,05 | <u>464,70</u> | - | 96216 | - | - | - | - |
| 32 | KP18-30-1 | Установлення бетонних поребриків на бетонну основу | м | 50 | <u>254,77</u> | - | 12739 | 4636 | - | <u>1,3200</u> | <u>66</u> |
| 33 | & C1416-8685-3 | Камені бортові, БР100.20.8 | шт | 50 | <u>166,43</u> | - | 8322 | - | - | - | - |
| Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | | | 252519 | 30015 | <u>1796</u> | | <u>393,37</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 252519 | | 465 | | 4,87 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 220708 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 30480 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 18764 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 52,56 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 6577 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 271283 | | | | |
| Всього по розділу 3 | | | | | | | 271283 | | | | |
| Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | 329078 | 34410 | <u>6660</u> | | <u>451,13</u> |
| Разом будівельні роботи, грн. | | | | | | | 329078 | | 1650 | | 16,82 |
| в тому числі: | | | | | | | | | | | |
| вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | | | 288008 | | | | |
| всього заробітна плата, грн. | | | | | | | 36060 | | | | |
| Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | | | 22105 | | | | |
| трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | | | 61,77 | | | | |
| заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | | | 7728 | | | | |
| Всього будівельні роботи, грн. | | | | | | | 351183 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
|---|---|--|---|---|---|---|---|---------------|----|----|----|--|
| | | ----- | | | | | | | | | | |
| | | Всього по кошторису | | | | | | 351183 | | | | |
| | | Кошторисна трудомісткість, люд.год. | | | | | | 529,72 | | | | |
| | | Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | | 43788 | | | | |

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ДОВІДКА ПРО ВАРТІСТЬ ВИКОНАНИХ РОБІТ ПО ОБ'ЄКТУ

Капітальний ремонт вул.Академіка Тамма (від вул.Курганної до вул.Героїв-рятувальників), м.Кропивницький

Станом на 28.10.2024

| № ч. ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | |
|--------|---|--|-------------------------------|------------------------|---------------------|---------------------------------------|
| | | | будівельних робіт | устаткування меблів та | інших витрат | загальна вартість |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | 01-01 | Глава 1. Підготовки території будівництва. Виконані роботи Підготовки території будівництва | 1 202,91155 | - | - | 1 202,91155 |
| | | Разом по главі 1: | 1 202,91155 | - | - | 1 202,91155 |
| 2 | 02-01 | Глава 2. Об'єкти основного призначення. Виконані роботи Об'єкти основного призначення | 33 902,86631 | - | - | 33 902,86631 |
| | | Разом по главі 2: | 33 902,86631 | - | - | 33 902,86631 |
| 3 | 07-01 | Глава 7. Благоустрій та озеленення території. Виконані роботи Перевлаштування тролейбусної лінії | 1 334,65834 | - | - | 1 334,65834 |
| 4 | 07-02 | Облаштування та обстановка дороги | 15 287,41630 | 98,54520 | - | 15 385,96150 |
| | | Разом по главі 7: | 16 622,07464 | 98,54520 | - | 16 720,61984 |
| | | Разом по главах 1-7: | 51 727,85250 | 98,54520 | - | 51 826,39770 |
| | | Разом по главах 1-8: | 51 727,85250 | 98,54520 | - | 51 826,39770 |
| | | Разом по главах 1-9: | 51 727,85250 | 98,54520 | - | 51 826,39770 |
| 5 | Настанова [4.32] | Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірингові послуги. Виконані роботи Кошти на утримання служби замовника | - | - | 1 265,64800 | 1 265,64800 |
| | | Разом по главі 10: | - | - | 1 265,64800 | 1 265,64800 |
| 6 | Настанова [4.34] | Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд. Виконані роботи Вартість проектно-вишукувальних робіт. Виконані роботи | - | - | 554,85500 | 554,85500 |
| 7 | Настанова [4.34] | Вартість експертизи проектної документації. Виконані роботи | - | - | 50,91500 | 50,91500 |
| 8 | Розрахунок | Кошти на здійснення авторського нагляду. Виконані роботи | - | - | 28,48000 | 28,48000 |
| | | Разом по главі 12: | - | - | 634,25000 | 634,25000 |
| | | Разом по главах 1-12: | 51 727,85250 | 98,54520 | 1 899,89800 | 53 726,29570 |
| | Настанова [4.38] | Кошторисний прибуток (П) | 261,83663 | - | - | 261,83663 |
| | Настанова [4.39] | Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ) | - | - | 133,14308 | 133,14308 |
| | | Разом | 51 989,68913 | 98,54520 | 2 033,04108 | 54 121,27541 |
| | Настанова [4.43] | Податок на додану вартість | - | - | 10 569,19965 | 10 569,19965 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку | 51 989,68913 | 98,54520 | 12 602,24073 | 64 690,47506 |
| | Настанова [3.39] | Зворотні суми , що виключаються: виключається вартість повторно застосованих матеріальних ресурсів від розбирання, що визначається за розрахунком (без ПДВ) Податок на додану вартість разом виключаються зворотні суми з урахуванням ПДВ | | | | 9,23405 1,84681 11,08086 |
| | | Всього по зведеному кошторисному розрахунку з виключенням зворотних сум | | | | 64 679,39420 |

Директор _____ Євгенія ГОНЧАРЕНКО

Головний бухгалтер _____ Валентина ІВАНЧЕКО