

Будівництво амбулаторії загальної практики -сімейної медицини по вул.Івана Франка в с.Косів Чортківського району Тернопільської області. Коригування 16004-25

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02
на сантехнічні роботи, каналізація
Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 115,949 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,03986 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 4,739 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "11 грудня" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Сантехнічні роботи											
1	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1	4276,46	-	4276	3825	-	31.9800	31,98
					3824,81	-			-	-	-
2	С130-687 варіант 2	Умивальники напівкруглі напівфарфорові та фарфорові з нижньою камерою змішування, кронштейнами, сифоном пляшковим латунним та випуском, із схованими встановлювальними поверхнями, із спинкою	комплект	10	6848,85	-	68489	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ17-3-6	Установлення унітазів для інвалідів	10компл.	0,1	18365,45	61,67	1837	801	6	69,3700	6,94
					8011,54	29,17			3	0,2176	0,02
4	С130-901 варіант 2	Унітаз для інвалідів	шт	1	20445,24	-	20445	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С113-2426 варіант 1	Труба гофрована гнучка для випуску унітазу	шт	1	813,83	-	814	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	С111-155-1 варіант 1	Дюбелі розпірні поліетиленові [комплект]	1000шт	0,006	15777,81	-	95	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
7	КБ17-2-4	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів, захватів стіна-підлога і т.п.	10шт	0,2	<u>581,19</u> 548,96	- -	116	110	- -	<u>4.5900</u> -	<u>0,92</u> -	
8	С126-1237 варіант 1	Поручень прямих для інвалідів, нерж. сталь	шт	1	<u>2050,31</u> -	- -	2050	-	- -	- -	- -	
9	С126-1236 варіант 1	Захват стіна-підлога нерж.матовий вертикальний	шт	1	<u>7285,17</u> -	- -	7285	-	- -	- -	- -	
		Разом прямі витрати по розділу 1					105407	4736	<u>6</u> 3		<u>39,84</u> 0,02	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					105407	100665	4739	10542	-	-
		Всього по розділу 1					115949					
		Разом прямі витрати по кошторису					105407	4736	<u>6</u> 3		<u>39,84</u> 0,02	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					105407	100665	4739	10542	-	-
		Всього по кошторису					115949					
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					39,86					

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						4739				

Склав _____ Н.Грішина
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Г.Лапцун
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]