

Капітальний ремонт підвального приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту) Любарської спеціальної школи Житомирської обласної ради за адресою: вул. Райради, 1 в смт. Любар, Житомирського району, Житомирської області
01/03-2023-01

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01
на загальнобудівельні роботи
підвальне приміщення (облаштування найпростішої споруди (укриття) цивільного захисту)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 6287,980 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 19,22547 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1503,235 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "13 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Стіни											
1	KP3-14-1	Посилення цегляних стін металевим каркасом	1 м	5,18776	<u>25654,91</u>	<u>312,08</u>	133092	128489	<u>1619</u>	<u>333,5280</u>	<u>1730,26</u>
2	& C111-525-80	Швелер №16, марки С245	т	4,63488	<u>24767,79</u>	<u>13,80</u>	248948	-	<u>72</u>	<u>0,1812</u>	<u>0,94</u>
3	варіант 1 & C121-759-1	Кутик 150x150	т	0,55288	<u>63794,59</u>	-	35271	-	-	-	-
4	варіант 2 & C121-759-2	Стяжка	шт	48	<u>49,73</u>	-	2387	-	-	-	-
5	варіант 1 & C111-1846-1	Болти анкерні М12	шт	331	<u>54,12</u>	-	17914	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
6	КБ15-63-1 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними листами на клеї	100м2	0,94	<u>26066,40</u> 7995,59	<u>306,34</u> 267,31	24502	7516	<u>288</u> 251	<u>117,1344</u> 4,0186	<u>110,11</u> 3,78	
7	КБ15-56-3 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Шпаклювання поверхонь стін стартовою шпаклівкою товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	0,94	<u>8101,62</u> 4095,77	<u>4,26</u> 3,56	7616	3850	<u>4</u> 3	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>51,27</u> 0,04	
8	КР12-49-5 застос.	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,94	<u>21263,92</u> 3725,90	<u>1,24</u> 1,03	19988	3502	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>49,44</u> 0,01	
Разом прямі витрати по розділу 1							489718	143357	<u>1912</u> 327		<u>1941,08</u> 4,77	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							489718					

Всього по розділу 1							571305					
Розділ 2. Перегородки												
ПЕРЕГОРОДКИ												
9	КР5-8-8	Улаштування армованих цегляних перегородок з прорізами товщиною 0,5 цеглини	100 м2	0,0343	<u>79872,86</u> 22714,13	<u>463,23</u> 386,64	2740	779	<u>16</u> 13	<u>313,2120</u> 4,9950	<u>10,74</u> 0,17	
10	КБ8-20-1 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15	Мурування стін із легкобетонних каменів без облицювання при висоті поверху до 4 м	1 м3	3,49	<u>5632,45</u> 553,89	<u>249,28</u> 55,95	19657	1933	<u>870</u> 195	<u>8,1144</u> 0,5796	<u>28,32</u> 2,02	
11	КР3-14-2	Улаштування перемичок металевих	1 т	0,12	<u>19777,00</u> 17743,32	<u>1015,27</u> 213,75	2373	2129	<u>122</u> 26	<u>244,6680</u> 2,2464	<u>29,36</u> 0,27	
12	& С111-525- 80 варіант 1	Швелер №16, марки С245	т	0,08	<u>53711,86</u> -	<u>-</u> -	4297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
13	C124-22	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм	т	0,04	<u>58713,88</u>	-	2349	-	-	-	-	
14	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15	Ґрунтування металевих поверхонь за один раз Ґрунтовою ҐФ-021	100м2	0,035	<u>1395,65</u> 547,96	<u>108,23</u> 6,02	49	19	<u>4</u> -	<u>6,5964</u> 0,0810	<u>0,23</u> -	
15	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133	100м2	0,035	<u>3088,85</u> 409,39	<u>73,27</u> 5,54	108	14	<u>3</u> -	<u>4,9956</u> 0,0742	<u>0,17</u> -	
Разом прямі витрати по розділу 2							31573	4874	<u>1015</u> 234		<u>68,82</u> 2,46	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.							31573					
-----							25684					
							5108					
							2952					
							8,55					
							994					
							34525					
Всього по розділу 2							34525					
Розділ 3. Підлоги												
ТИП I (площа 514,55 м2)												
16	КР1-14-1	Ущільнення Ґрунту пневматичними трамбівками, група Ґрунту 1-2	100 м3	0,51455	<u>9861,98</u> 1682,69	<u>8179,29</u> 2082,59	5074	866	<u>4208</u> 1072	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>13,02</u> 14,61	
17	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	61,746	<u>4620,86</u> 512,47	-	285320	31643	-	<u>7,7040</u>	<u>475,69</u>	
18	КР7-18-1	Улаштування першого шару обклеювальної гідроізоляції рупонними матеріалами на мастиці	100м2	5,1455	<u>48551,79</u> 4757,43	<u>22,24</u> 18,56	249823	24479	<u>114</u> 96	<u>63,3480</u> 0,2398	<u>325,96</u> 1,23	
19	КР7-20-2	Улаштування суцільної теплоізоляції та звукоізоляції з плит пінополістирольних	100м2	5,1455	<u>36342,82</u> 835,76	<u>25,94</u> 21,65	187002	4300	<u>133</u> 111	<u>12,5640</u> 0,2797	<u>64,65</u> 1,44	
20	КР7-19-1	Улаштування шару гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	5,1455	<u>34094,56</u> 23966,69	<u>34,59</u> 28,87	175434	123321	<u>178</u> 149	<u>300,9000</u> 0,3730	<u>1548,28</u> 1,92	
21	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	41,164	<u>4620,86</u> 512,47	-	190213	21095	-	<u>7,7040</u>	<u>317,13</u>	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ11-11-18 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	5,1455	<u>7056,59</u> 1235,41	<u>63,00</u> 52,58	36310	6357	<u>324</u> 271	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>100,03</u> 3,5
23	КБ11-11-13 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	5,1455	<u>31492,38</u> 5847,51	<u>28,41</u> 23,71	162044	30088	<u>146</u> 122	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>452,32</u> 1,58
24	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п.2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	5,1455	<u>100836,15</u> 15572,07	<u>51,14</u> 42,69	518852	80126	<u>263</u> 220	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>1104,88</u> 2,84
25	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п.2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (сапожок)	100м2	0,5	<u>100836,15</u> 15572,07	<u>51,14</u> 42,69	50418	7786	<u>26</u> 21	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>107,36</u> 0,28
26	КР1-14-1	ТИП II (площа 27,07 м2) Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2	100 м3	0,02707	<u>9861,98</u> 1682,69	<u>8179,29</u> 2082,59	267	46	<u>221</u> 56	<u>25,2960</u> 28,3866	<u>0,68</u> 0,77
27	КР7-13-2	Ущільнення ґрунту щербеном	100м2	0,2707	<u>10735,25</u> 728,41	<u>524,61</u> 116,40	2906	197	<u>142</u> 32	<u>11,1480</u> 1,5131	<u>3,02</u> 0,41
28	КР7-16-4	Улаштування підстильного шару бетонного	м3	4,0605	<u>4620,86</u> 512,47	-	18763	2081	-	<u>7,7040</u> -	<u>31,28</u> -
29	КБ11-11-18 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Армування бетонного шару дротяною сіткою	100м2	0,2707	<u>49901,59</u> 1235,41	<u>63,00</u> 52,58	13508	334	<u>17</u> 14	<u>19,4400</u> 0,6793	<u>5,26</u> 0,18
30	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п.2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2707	<u>100836,15</u> 15572,07	<u>51,14</u> 42,69	27296	4215	<u>14</u> 12	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>58,13</u> 0,15
31	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п.2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (сапожок)	100м2	0,027	<u>100836,15</u> 15572,07	<u>51,14</u> 42,69	2723	420	<u>1</u> 1	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>5,8</u> 0,01
32	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п.2.4 К=1,15	ТИП III (площа 5,03 м2) Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0503	<u>100836,15</u> 15572,07	<u>51,14</u> 42,69	5072	783	<u>3</u> 2	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>10,8</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	КБ11-29-1 РЕКН т.ч.п.2.4 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт (сапожок)	100м2	0,005	<u>100836,15</u> 15572,07	<u>51,14</u> 42,69	504	78	-	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>1,07</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1931529	338215	<u>5790</u> 2179		<u>4625,36</u> 28,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1931529 1587524 340394 194383 558,5 65004 2125912				
		Всього по розділу 3					2125912				
		Розділ 4. Двері									
34	КБ10-96-2 РЕКНр т.ч.п. К=1,15	Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен	100м2	0,0546	<u>26297,53</u> 21865,81	<u>2153,39</u> 537,69	1436	1194	<u>118</u> 29	<u>282,5040</u> 5,5704	<u>15,42</u> 0,3
35	С121-250-6-2 варіант 4	Двері металеві протипожежні, ступінь вогнестійкості EI 30, 1300x2100мм	шт	2	<u>20374,63</u> -	-	40749	-	-	-	-
36	С111-887 варіант 1	Залізні вироби для блоків вхідних дверей до будівлі, одноповерхових	комплект	2	<u>3571,20</u> -	-	7142	-	-	-	-
37	КБ10-28-1 РЕКНр т.ч.п. К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,2205	<u>528241,13</u> 9933,70	<u>8813,90</u> 1978,26	116477	2190	<u>1943</u> 436	<u>135,3918</u> 20,4930	<u>29,85</u> 4,52
38	КБ10-28-2 РЕКНр т.ч.п. К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,1197	<u>521981,23</u> 8027,15	<u>5897,62</u> 1472,61	62481	961	<u>706</u> 176	<u>109,4064</u> 15,2559	<u>13,1</u> 1,83
39	КБ10-28-3 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,0311	<u>519168,50</u> 6062,89	<u>6071,80</u> 1362,80	16146	189	<u>189</u> 42	<u>82,6344</u> 14,1174	<u>2,57</u> 0,44
		Разом прямі витрати по розділу 4					244431	4534	<u>2956</u> 683		<u>60,94</u> 7,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					244431 236941 5217 2899 8,16 950 247330					
		Всього по розділу 4					247330					
40	КБ10-20-1 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15	Розділ 5. Вікна Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 1 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,023	<u>545505,22</u> 20127,42	<u>1456,06</u> 891,13	12547 12051 483 269 0,76 88 12816	463	<u>33</u> 20	<u>264,0354</u> 11,1877	<u>6,07</u> 0,26	
		Разом прямі витрати по розділу 5					12547	463	<u>33</u> 20		<u>6,07</u> 0,26	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12547 12051 483 269 0,76 88 12816					
		Всього по розділу 5					12816					
41	КР11-29-1	Розділ 6. Внутрішнє опорядження СТЕЛЯ Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стіл [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	5,2064	<u>6893,28</u> 4202,73	<u>39,53</u> 32,99	35889 21881	21881	<u>206</u> 172	<u>63,1800</u> 0,4262	<u>328,94</u> 2,22	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
42	КБ15-56-5 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Шпаклювання поверхонь стель стартовою шпаклівкою товщиною шару 1, 5 мм при нанесенні за 3 рази	100 м2	5,2064	<u>11974,63</u> 6529,19	<u>7,10</u> 5,93	62345	33994	<u>37</u> 31	<u>86,9400</u> 0,0766	<u>452,64</u> 0,4	
43	КБ15-56-6 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Шпаклювання поверхонь стель фінішною шпаклівкою, (на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати)	100 м2	5,2064	<u>2909,66</u> 1368,02	<u>2,84</u> 2,37	15149	7122	<u>15</u> 12	<u>18,2160</u> 0,0306	<u>94,84</u> 0,16	
44	КР12-49-6 застос.	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стель по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування СТІНИ	100м2	5,2064	<u>23403,51</u> 4194,29	<u>1,24</u> 1,03	121848	21837	<u>6</u> 5	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>308,26</u> 0,07	
45	КР11-52-1	Перетирання штукатурки внутрішніх приміщень	100м2	9,8361	<u>3273,25</u> 3187,37	<u>2,47</u> 2,06	32196	31351	<u>24</u> 20	<u>47,9160</u> 0,0266	<u>471,31</u> 0,26	
46	КБ15-56-3 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Шпаклювання поверхонь стін стартовою шпаклівкою товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази	100 м2	8,582	<u>8101,62</u> 4095,77	<u>4,26</u> 3,56	69528	35150	<u>37</u> 31	<u>54,5376</u> 0,0460	<u>468,04</u> 0,39	
47	КБ15-56-4 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15; К=4	Шпаклювання поверхонь стін фінішною шпаклівкою, (на кожний шар товщиною 0,5 мм додавати до товщини 2 мм)	100 м2	8,582	<u>10506,92</u> 4340,36	<u>11,36</u> 9,49	90170	37249	<u>97</u> 81	<u>57,7944</u> 0,1225	<u>495,99</u> 1,05	
48	КР12-49-5 застос.	Поліпшене фарбування акриловими сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,582	<u>21263,92</u> 3725,90	<u>1,24</u> 1,03	182487	31976	<u>11</u> 9	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>451,38</u> 0,11	
49	КР11-26-1	Просте штукатурення поверхонь стін всередені будівлі цементно-вапняним або цементним розчином по каменю та бетону	100м2	1,2541	<u>12517,17</u> 7693,79	<u>98,82</u> 82,48	15698	9649	<u>124</u> 103	<u>106,0920</u> 1,0656	<u>133,05</u> 1,34	
50	КБ15-25-1 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,2541	<u>95992,01</u> 23475,20	<u>48,30</u> 40,31	120384	29440	<u>61</u> 51	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>405,96</u> 0,65	
		Разом прямі витрати по розділу 6					745694	259649	<u>618</u> 515		<u>3610,41</u> 6,65	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					745694	485427	260164	150043	434,06	50519

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					895737				

		Всього по розділу 6					895737				
		Розділ 7. Зовнішнє опорядження									
		УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ НИЖЧЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ ПІНОПОЛІСТИРОЛОМ									
51	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (один шар)	100 м2	3,4216	<u>46475,46</u> 4329,06	-	159020	14812	-	<u>58,2960</u>	<u>199,47</u>
52	KP19-26-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	85,54	<u>2844,90</u> 2844,90	-	243353	243353	-	<u>37,3200</u>	<u>3192,35</u>
53	& C111- 1598-5-М варіант 1	Пінополістирол екструдований товщ. 250 мм	м2	366,1112	<u>1076,95</u> -	-	394283	-	-	-	-
54	C1545-43 варіант 3	Дюбелі фасадні	100шт	27,38	<u>409,00</u> -	-	11198	-	-	-	-
55	C111-2011-6 варіант 1	Суміш для приклеювання пінополістиролу СТ-85/25	кг	517,58	<u>29,75</u> -	-	15398	-	-	-	-
56	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	3,4216	<u>28055,32</u> 14333,71	-	95994	49044	-	<u>199,9680</u>	<u>684,21</u>
57	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (один шар)	100 м2	3,4216	<u>46475,46</u> 4329,06	-	159020	14812	-	<u>58,2960</u>	<u>199,47</u>
		УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ ПІНОПОЛІСТИРОЛОМ									
58	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою (один шар)	100 м2	0,9	<u>46475,46</u> 4329,06	-	41828	3896	-	<u>58,2960</u>	<u>52,47</u>
59	KP19-26-1	Теплоізоляція стін виробами з пінопласту	м3	22,5	<u>2844,90</u> 2844,90	-	64010	64010	-	<u>37,3200</u>	<u>839,7</u>
60	& C111- 1598-5-М варіант 1	Пінополістирол екструдований товщ. 250 мм	м2	96,3	<u>1076,95</u> -	-	103710	-	-	-	-
61	C1545-43 варіант 3	Дюбелі фасадні	100шт	3,6	<u>409,00</u> -	-	1472	-	-	-	-
62	C111-2011-6 варіант 1	Суміш для приклеювання пінополістиролу СТ-85/25	кг	540	<u>29,75</u> -	-	16065	-	-	-	-
63	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,9	<u>75644,44</u> 14333,71	-	68080	12900	-	<u>199,9680</u>	<u>179,97</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
64	КР11-45-1	Штукатурення декоративним розчином поверхні цоколя	100м2	0,9	<u>27412,94</u> 27412,94	-	24672	24672	-	<u>325,6080</u>	<u>293,05</u>	
65	С111-2012-6 варіант 1	Штукатурка декоративна акрилова (камінцева) Ceresit СТ 60 УТЕПЛЕННЯ ЦОКОЛЯ ВИЩЕ РІВНЯ ЗЕМЛІ МІНЕРАЛОВАТНИМИ ПЛИТАМИ	кг	378	<u>82,79</u>	-	31295	-	-	-	-	
66	КБ15-78-1 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Утеплення поверхні цоколя мінеральними плитами товщиною 150 мм з опорядженням декоративним розчином за технологією "CEREZIT"	100 м2	1,78	<u>193412,06</u> 46610,36	-	344273	82966	-	<u>576,6468</u>	<u>1026,43</u>	
Разом прямі витрати по розділу 7								1773671	510465	-	<u>6667,12</u>	
Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.								1773671				
								1263206				
								510465				
								228668				
								469,17				
								54605				
								2002339				
Всього по розділу 7								2002339				
Розділ 8. Різні роботи												
67	КР3-23-2	ГАНОК Пробивання прорізів в цегляних стінах відбійним молотком	1 м3	0,6	<u>2183,97</u> 830,34	<u>1353,63</u> 349,82	1310	498	<u>812</u> 210	<u>12,7080</u> 4,6681	<u>7,62</u> 2,8	
68	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100м2	0,027	<u>42025,93</u> 28726,57	<u>298,94</u> 249,51	1135	776	<u>8</u> 7	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>9,74</u> 0,09	
69	КБ8-2-2 РЕКНр т.ч.п.2.4. К=1,15	Улаштування основи під фундаменти щебеневі	1 м3	7	<u>2420,19</u> 210,48	<u>201,92</u> 51,88	16941	1473	<u>1413</u> 363	<u>3,3120</u> 0,6912	<u>23,18</u> 4,84	
70	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	0,12	<u>17811,64</u> 4329,06	-	2137	519	-	<u>58,2960</u>	<u>7</u>	
71	КБ6-1-16 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15; застос.	Улаштування залізобетонного ганку	100м3	0,148	<u>463436,54</u> 23783,24	<u>20473,17</u> 4221,96	68589	3520	<u>3030</u> 625	<u>344,1858</u> 44,3135	<u>50,94</u> 6,56	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	C124-19	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 6 мм	т	0,0048	<u>50067,96</u>	-	240	-	-	-	-
73	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	1,1106	<u>52593,88</u>	-	58411	-	-	-	-
74	KP11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів (вхід в укриття)	100м2	0,86	<u>15378,48</u>	<u>122,29</u>	13225	9529	<u>105</u>	<u>139,1160</u>	<u>119,64</u>
					11080,59	102,07			88	1,3187	1,13
75	KP12-50-4	Фарбування стінок входу в укриття фасадними фарбами з підготовленням поверхні	100м2	0,86	<u>20822,24</u>	<u>2,47</u>	17907	1752	<u>2</u>	<u>28,7640</u>	<u>24,74</u>
					2037,64	2,06			2	0,0266	0,02
76	КБ6-22-1 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15; застос.	ПІДСИЛЕННЯ ПЛИТИ Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м, (підсилення плити перекриття)	100м3	0,0236	<u>647864,19</u>	<u>39489,65</u>	15290	2198	<u>932</u>	<u>1331,3826</u>	<u>31,42</u>
					93116,90	8699,51			205	91,2070	2,15
77	C124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,38871	<u>52593,88</u>	-	20444	-	-	-	-
78	KP20-12-2	ВІДКИДНИЙ СТАЛЕВИЙ ПАНДУС Монтаж металоконструкцій пандусу відкидного	1т	0,3	<u>11827,69</u>	<u>3541,56</u>	3548	2097	<u>1062</u>	<u>83,0280</u>	<u>24,91</u>
					6990,13	472,91			142	4,9453	1,48
79	& C121-545-1 варіант 2	Відкидний сталевий пандус	шт	1	<u>11528,48</u>	-	11528	-	-	-	-
80	KP9-20-4	ОГОРОДЖЕННЯ Установлення металевих огорож без поручня	100м	0,972	<u>8243,18</u>	<u>399,82</u>	8012	5923	<u>389</u>	<u>83,0520</u>	<u>80,73</u>
					6093,53	15,01			15	0,2002	0,19
81	& C113-1-5 варіант 1	Труби із нержавіючої сталі д.50 мм для огородження	м.п.	97,2	<u>689,83</u>	-	67051	-	-	-	-
82	& C113-1-5 варіант 2	Труби із нержавіючої сталі д.40 мм для стійок	м.п.	17,6	<u>653,46</u>	-	11501	-	-	-	-
83	& C113-1-6 варіант 1	Тримач поручня із нержавіючої сталі	шт	65	<u>685,84</u>	-	44580	-	-	-	-
84	КБ9-72-1	ПОКРІВЛЯ ГАНКУ Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,0673	<u>23292,35</u>	<u>8097,37</u>	1568	883	<u>545</u>	<u>174,7200</u>	<u>11,76</u>
					13121,47	1142,58			77	12,1694	0,82
85	KP20-12-1	Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т	1т	0,0673	<u>15263,70</u>	<u>4755,54</u>	1027	603	<u>320</u>	<u>106,4520</u>	<u>7,16</u>
					8962,19	609,57			41	6,3809	0,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& С111-974-8 варіант 1	Труба профільна 60x40x2мм	т	0, 0315792	<u>66375,14</u> -	- -	2096	-	- -	- -	- -
87	& С111-974-8 варіант 2	Труба профільна 100x60x3мм	т	0, 0378744	<u>78039,57</u> -	- -	2956	-	- -	- -	- -
88	КБ13-16-6 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,02	<u>1535,21</u> 602,76	<u>119,05</u> 6,62	31	12	<u>2</u> -	<u>7,2560</u> 0,0891	<u>0,15</u> -
89	КБ13-26-6 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15 тех.ч. п.1.3.16 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 к(мат)=1,1	Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-133 /при фарбуванні ґратчастих поверхонь /	100м2	0,02	<u>3397,73</u> 450,33	<u>80,59</u> 6,09	68	9	<u>2</u> -	<u>5,4952</u> 0,0817	<u>0,11</u> -
90	КБ9-42-1 РЕКНр т.ч.п.2.4 К=1,15	Монтаж покрівлі з листів профнастилу	100м2	0,106	<u>93105,21</u> 4777,76	<u>3731,10</u> 981,60	9869	506	<u>395</u> 104	<u>69,9936</u> 10,3268	<u>7,42</u> 1,09
		Разом прямі витрати по розділу 8					379464	30298	<u>9017</u> 1879		<u>406,52</u> 21,6
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					379464				

		Всього по розділу 8					397545				

