

«Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі дитячої лікарні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Черкаська область, Уманський район, Уманська територіальна громада, м. Умань, вулиця Шевченка, 46».Коригування.

### ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : 4-й поверх будівлі дитячої лікарні

Кошторисна вартість об'єкта	7138,561 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	14,84973 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1662,285 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 24 листопада 2025 р.

№ ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	02-01-01	на Архітектурно-будівельні рішення (залишкові роботи)	1630,752	-	1630,752	4,86057	535,277	-
2	02-01-02	на Архітектурно-будівельні рішення (додаткові роботи)	3024,615	-	3024,615	6,54521	745,079	-
3	02-01-03	на Маломобільні групи населення (залишкові роботи)	319,273	-	319,273	0,08295	9,433	-
4	02-01-04	на Електротехнічні рішення (залишкові роботи)	581,867	-	581,867	0,83950	93,296	-
5	02-01-05	на Електротехнічні рішення (додаткові роботи)	41,233	-	41,233	0,12631	13,409	-
6	02-01-06	на Водопровід та каналізація (залишкові роботи)	606,378	-	606,378	0,96909	111,03	-
7	02-01-07	на Опалення,вентиляція та кондиціювання (залишкові роботи)	738,13	-	738,13	0,64997	71,456	-
8	02-01-08	на Система протипожежного захисту (залишкові роботи)	135,519	-	135,519	0,77613	83,305	-
9	02-01-09	на Придбання обладнання для системи протипожежного захисту (залишкові роботи)	-	60,794	60,794	-	-	-
-	-	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----
-	-	Всього:	7077,767	60,794	7138,561	14,85000	1662,285	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
---	---	---	---	---	---	---	---	---

Головний інженер проєкту  
( Головний архітектор проєкту)



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.В.Зайченко

Керівник

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.В.Зайченко

Склав

[підпис, ( ініціали, прізвище )]

С.В.Зайченко

Перевірів

[підпис, ( ініціали, прізвище )]



[підпис, ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі дитячої лікарні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Черкаська область, Уманський район, Уманська територіальна громада, м. Умань, вулиця Шевченка, 46».  
Коригування.  
2025р. ПКД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01  
на Архітектурно-будівельні рішення (залишкові роботи)  
4-й поверх будівлі дитячої лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 1630,752 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 4,86057 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 535,277 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
1	КБ46-41-1	Розбирання цементних основи під підлогу(цементна основа t=50мм)	1 м3	15,185	<u>2407,70</u> 1570,48	<u>837,22</u> 293,09	36561	23848	<u>12713</u> 4451	<u>15,2400</u> 2,7588	<u>231,42</u> 41,89
		Разом прями витрати по розділу 1					36561	23848	<u>12713</u> 4451		<u>231,42</u> 41,89
		Разом будівельні роботи, грн.					36561				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28299				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					32,80				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5553				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>52054</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>						<b>52054</b>				
		<b>Розділ 2. Відкоси</b>										
2	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	0,69	<u>11820,42</u> 10924,50	<u>7,89</u> 6,90	8156	7538	<u>5</u> 5	<u>106,0116</u> 0,0613	<u>73,15</u> 0,04	
3	& С111- 1896-В3 варіант 13	Шпаклівка мінеральна	кг	124,2	<u>13,57</u> -	<u>-</u> -	1685	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
4	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,69	<u>22074,30</u> 5420,02	<u>1,71</u> 1,50	15231	3740	<u>1</u> 1	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>36,29</u> 0,01	
		Разом прямі витрати по розділу 2						25072	11278	<u>6</u> 6		<u>109,44</u> 0,05
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>						25072 13788 11284 6194 13,14 2224 <b>31266</b>				
		-----										
		<b>Всього по розділу 2</b>						<b>31266</b>				
		<b>Розділ 3. Стіни</b>										
5	КБ10-9-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування обшивки коробів гіпсокартонними плитами [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,216	<u>31770,91</u> 27895,04	<u>-</u> -	6863	6025	<u>-</u> -	<u>264,4080</u> -	<u>57,11</u> -	
6	С111-1689 варіант 2	Лист гіпсокартонний	м2	22,68	<u>152,60</u> -	<u>-</u> -	3461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
7	& С111- 1849-1-Щ варіант 3	Шурупи самонарізні	шт	367,2	<u>0,37</u> -	<u>-</u> -	136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
8	& С111- 1896-1-П варіант 1	Шпаклівка Фюгенфюллер	кг	6,7824	<u>15,95</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	& С111-140Д варіант 3	Дюбель 6/42	шт	66,312	0,63	-	42	-	-	-	-
10	& С111-1680-9 варіант 2	Стрічка армувальна	м	18,576	19,47	-	362	-	-	-	-
11	& С111-829-2-С варіант 5	Профіль напрямний	м	18,792	40,08	-	753	-	-	-	-
12	& С111-829-2-С варіант 6	Профіль стійковий	м	38,88	77,33	-	3007	-	-	-	-
13	КР12-66-1	==== приміщення № 4-2;4-06;07;09-12;14-17;22-25;28;30-38 ===== <i>Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином</i>	100м2	11,2029	855,47 855,47	-	9584	9584	-	9,7080	108,76
14	С111-2014-8 варіант 2	Грунтовка антигрибкова	л	168,0435	94,67	-	15909	-	-	-	-
15	КБ15-182-1 Н2,Н5=1,15	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	11,2029	11820,42 10924,50	7,89 6,90	132423	122386	88 77	106,0116 0,0613	1187,64 0,69
16	& С111-1896-В3 варіант 13	Шпаклівка мінеральна	кг	2016,52	13,57	-	27364	-	-	-	-
17	КБ15-47-5 Н2,Н5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	2,9	4521,20 3101,60	-	13111	8995	-	27,9726 -	81,12 -
18	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	11,2029	22074,30 5420,02	1,71 1,50	247296	60720	19 17	52,5960 0,0133	589,23 0,15
19	КБ15-25-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт (зона умивальників)	100м2	0,288	35100,90 34151,05	67,03 58,64	10109	9836	19 17	323,7066 0,5208	93,23 0,15
20	С111-1726 варіант 3	Плитки керамічна для стін	м2	29,088	465,33	-	13536	-	-	-	-
21	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	187,2	14,04	-	2628	-	-	-	-
22	С111-2001-2 варіант 1	Суміш для заповнення швів облицювання	кг	11,7	133,17	-	1558	-	-	-	-
23	& С111-1-1-1КЮ варіант 1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,22	81,08	-	99	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== приміщення № 4-26;4-03;04;05;13;18, 19;29 ===									
24	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	1,9768	<u>855,47</u> 855,47	-	1691	1691	-	9,7080	19,19
25	С111-2014-8 варіант 2	Грунтовка антигрибкова	л	29,652	<u>94,67</u> -	-	2807	-	-	-	-
26	КБ15-25-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	1,9768	<u>35100,90</u> 34151,05	<u>67,03</u> 58,64	69387	67510	<u>133</u> 116	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>639,90</u> 1,03
27	С111-1726 варіант 3	Плитки керамічна для стін	м2	199,6568	<u>465,33</u> -	-	92906	-	-	-	-
28	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	1284,92	<u>14,04</u> -	-	18040	-	-	-	-
29	С111-2001-2 варіант 1	Суміш для заповнення швів облицювання	кг	80,25	<u>133,17</u> -	-	10687	-	-	-	-
30	& С111-1-1-1КЮ варіант 1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	8,38	<u>81,08</u> -	-	679	-	-	-	-
31	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,9907	<u>18281,01</u> 4377,43	<u>13,72</u> 12,00	18111	4337	<u>14</u> 12	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>39,70</u> 0,11
32	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,9907	<u>8054,15</u> 1345,09	<u>3,43</u> 3,00	7979	1333	<u>3</u> 3	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>12,20</u> 0,03
		=== приміщення № 4-08 ===									
33	КР12-66-1	Протравлення цементної штукатурки нейтралізуючим розчином	100м2	0,3758	<u>855,47</u> 855,47	-	321	321	-	9,7080	3,65
34	С111-2014-8 варіант 2	Грунтовка антигрибкова	л	5,637	<u>94,67</u> -	-	534	-	-	-	-
35	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3758	<u>18281,01</u> 4377,43	<u>13,72</u> 12,00	6870	1645	<u>5</u> 5	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>15,06</u> 0,04
36	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,3758	<u>8054,15</u> 1345,09	<u>3,43</u> 3,00	3027	505	<u>1</u> 1	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>4,63</u> 0,01
37	КБ15-25-1 Н2,Н5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,3758	<u>35100,90</u> 34151,05	<u>67,03</u> 58,64	13191	12834	<u>25</u> 22	<u>323,7066</u> 0,5208	<u>121,65</u> 0,20
38	С111-1726 варіант 3	Плитки керамічна для стін	м2	37,9558	<u>465,33</u> -	-	17662	-	-	-	-
39	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	244,27	<u>14,04</u> -	-	3430	-	-	-	-
40	С111-2001-2 варіант 1	Суміш для заповнення швів облицювання	кг	15,26	<u>133,17</u> -	-	2032	-	-	-	-



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== тип 1 === (приміщення № 4-29)									
43	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2137	<u>23770,10</u> 22653,80	<u>70,98</u> 62,09	5080	4841	<u>15</u> 13	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>45,89</u> 0,12
44	С111-1726 варіант 1	Плитки керамогранітна з шорстким покриттям для підлог	м2	21,7974	<u>678,89</u> -	- -	14798	-	- -	- -	- -
45	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	138,905	<u>14,04</u> -	- -	1950	-	- -	- -	- -
46	С111-2001-2 варіант 1	Суміш для заповнення швів облицювання	кг	8,67	<u>133,17</u> -	- -	1155	-	- -	- -	- -
47	& С111-1-1-1КЮ варіант 1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	0,91	<u>81,08</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
		=== тип 2 === (приміщення № 4-03;04;05;08;13;18;19;26)									
48	КР7-18-3	Улаштування першого шару обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,4153	<u>18281,01</u> 4377,43	<u>13,72</u> 12,00	7592	1818	<u>6</u> 5	<u>40,0680</u> 0,1066	<u>16,64</u> 0,04
49	КР7-18-4	Додавати на кожний наступний шар обмазувальної гідроізоляції	100м2	0,4153	<u>8054,15</u> 1345,09	<u>3,43</u> 3,00	3345	559	<u>1</u> 1	<u>12,3120</u> 0,0266	<u>5,11</u> 0,01
50	КБ11-29-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,4153	<u>23770,10</u> 22653,80	<u>70,98</u> 62,09	9872	9408	<u>29</u> 26	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>89,18</u> 0,23
51	С111-1726 варіант 1	Плитки керамогранітна з шорстким покриттям для підлог	м2	42,3606	<u>678,89</u> -	- -	28758	-	- -	- -	- -
52	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки	кг	269,945	<u>14,04</u> -	- -	3790	-	- -	- -	- -
53	С111-2001-2 варіант 1	Суміш для заповнення швів облицювання	кг	16,86	<u>133,17</u> -	- -	2245	-	- -	- -	- -
54	& С111-1-1-1КЮ варіант 1	Хрестики пластмасові для плитки	100шт	1,76	<u>81,08</u> -	- -	143	-	- -	- -	- -
		=== тип 3 ===									
55	КБ11-11-13 Н2,Н5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	4,2469	<u>8597,83</u> 8506,66	<u>39,43</u> 34,49	36514	36127	<u>167</u> 146	<u>87,9060</u> 0,3064	<u>373,33</u> 1,30
56	С111-2000-1 варіант 2	Самовирівнювальна суміш Ceresit DD	кг	3822,21	<u>38,47</u> -	- -	147040	-	- -	- -	- -
57	С111-2000-1 варіант 1	Грунтовка Ceresit R777	кг	83,66	<u>119,40</u> -	- -	9989	-	- -	- -	- -
58	КР7-26-1	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття до 10 м2	100м2	0,6046	<u>8336,49</u> 8036,66	<u>15,43</u> 13,50	5040	4859	<u>9</u> 8	<u>77,9880</u> 0,1199	<u>47,15</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
59	КР7-26-2	Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2	100м2	3,6423	<u>7512,92</u> 7213,09	<u>15,43</u> 13,50	27364	26272	<u>56</u> 49	<u>69,9960</u> 0,1199	<u>254,95</u> 0,44		
60	С111-609 варіант 1	Клей Ceresit К 188Е	кг	127,407	<u>381,44</u> -	-	48598	-	-	-	-		
61	С111-562 варіант 3	Лінолеум ПВХ медичний	м2	152,5299	<u>899,26</u> -	-	137164	-	-	-	-		
62	КР7-31-5	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних	100м	2,89	<u>19038,07</u> 1965,24	<u>3,43</u> 3,00	55020	5680	<u>10</u> 9	<u>17,7240</u> 0,0266	<u>51,22</u> 0,08		
		Разом прямі витрати по розділу 5					545531	89564	<u>293</u> 257		<u>883,47</u> 2,29		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					545531	455674	89821	49769	106,30	17994	<b>595300</b>
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>595300</b>						
		<b>Розділ 6. Інші роботи</b>											
63	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	67,5383	<u>144,03</u> -	<u>144,03</u> 19,45	9728	-	<u>9728</u> 1314	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 10,87		
64	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	20,2615	<u>143,64</u> 143,64	-	2910	2910	-	1,6300	33,03		
65	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,472768	<u>3401,45</u> 291,68	<u>3109,77</u> 991,08	1608	138	<u>1470</u> 469	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>1,56</u> 4,04		
		Разом прямі витрати по розділу 6					14246	3048	<u>11198</u> 1783		<u>34,59</u> 14,91		
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14246	4831	2738	5,93	1006		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>16984</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>16984</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					1385269	440293	<u>24619</u>		<u>4277,80</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1385269		6818		61,99
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					920357				
		всього заробітна плата, грн.					447111				
		Загальновиробничі витрати, грн.					245483				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					520,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88166				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>1630752</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1630752</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>4860,57</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>535277</b>				

Склав

\_\_\_\_\_ С.В.Зайченко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив

\_\_\_\_\_ С.В.Зайченко  
 [посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі дитячої лікарні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Черкаська область, Уманський район, Уманська територіальна громада, м. Умань, вулиця Шевченка, 46».  
Коригування.  
2025р. ПКД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02  
на Архітектурно-будівельні рішення (додаткові роботи)  
4-й поверх будівлі дитячої лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 3024,615 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 6,54521 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 745,079 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Відкоси</b>											
1	КБ15-63-2 к=1,15	Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними листами з кріпленням на клеї	100м2	0,69	<u>33991,55</u> 33611,70	<u>379,85</u> 338,18	23454	23192	<u>262</u> 233	<u>338,4864</u> 3,4944	<u>233,56</u> 2,41
2	& С111-742-33	Листи гіпсокартонні вологостійкі, товщиною 12,5мм	м2	72,45	<u>142,94</u> -	-	10356	-	-	-	-
3	& С1421-9656-99-1	Клей для гіпсокартону PERLFIX	кг	345	<u>14,84</u> -	-	5120	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 1							38930	23192	<u>262</u> 233		<u>233,56</u> 2,41
Разом будівельні роботи, грн.							38930				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15476				
всього заробітна плата, грн.							23425				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					13141 28,32 4794 <b>52071</b>				
		----- <b>Всього по розділу 1</b>					<b>52071</b>				
		<b>Розділ 2. Стіни</b> ===== приміщення № 4-2;4-06;07;09-12;14-17;22-25;28;30-38 =====									
4	КБ15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	11,2029	<u>50994,32</u> 14855,33	<u>677,08</u> 98,79	571284	166423	<u>7585</u> 1107	<u>131,9418</u> 0,8916	<u>1478,13</u> 9,99
5	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	39,32	<u>35,56</u> -	- -	1398	-	- -	- -	- -
6	КБ15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	1,9768	<u>50994,32</u> 14855,33	<u>677,08</u> 98,79	100806	29366	<u>1338</u> 195	<u>131,9418</u> 0,8916	<u>260,82</u> 1,76
7	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	6,94	<u>35,56</u> -	- -	247	-	- -	- -	- -
8	КБ15-47-1 к=1,15	Високоякісне штукатурення стін по каменю гіпсовими сумішами з механізованим нанесенням суміші штукатурними станціями потужністю 5,5 кВт, продуктивністю 5-85 л/хв, при товщині шару штукатурки 20 мм	100м2	0,3758	<u>50994,32</u> 14855,33	<u>677,08</u> 98,79	19164	5583	<u>254</u> 37	<u>131,9418</u> 0,8916	<u>49,58</u> 0,34
9	С111-1624-2	Ґрунтовка глибокого проникнення	л	1,32	<u>35,56</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					692946	201372	<u>9177</u> 1339		<u>1788,53</u> 12,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					692946 482397 202711 105866 216,07 36582 <b>798812</b>				
		----- <b>Всього по розділу 2</b>					<b>798812</b>				
		<b>Розділ 3. Стеля</b> === приміщення № 4-03;4-06;4-08;04;05;07;09-12; 13-19;22;23;25;28;29;30-37 ===									
10	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	3,3687	<u>19973,11</u> 19902,15	<u>5,91</u> 5,17	67283	67044	<u>20</u> 17	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>650,60</u> 0,15
11	& С111-826-1-3К-ИН-Б варіант 5	Профіль основний напрямний 3,6 м	м.п.	320,03	<u>41,23</u> -	<u>-</u> -	13195	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& С111-826-1-3Л-ИН-Б варіант 3	Профіль поперечний 1,2 м	м.п.	640,05	<u>47,20</u> -	<u>-</u> -	30210	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& С111-826-1-3М-ИН-Б варіант 3	Профіль поперечний 0,6 м	м.п.	320,03	<u>46,35</u> -	<u>-</u> -	14833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& С111-640-1-3Г-ИН-Б варіант 3	Кут металевий пристінний	м.п.	363,82	<u>36,42</u> -	<u>-</u> -	13250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111-136-1-ЯХ варіант 2	Дюбель-шуруп 6x40	шт	1001	<u>1,07</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111-826-1-4-ИН-Б варіант 2	Підвіс	шт	269	<u>8,64</u> -	<u>-</u> -	2324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& С121-784-2-Х варіант 2	Тяга підвісу	шт	269	<u>8,47</u> -	<u>-</u> -	2278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
18	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	3,3687	<u>2396,13</u> 2386,27	<u>9,86</u> 8,62	8072	8039	<u>33</u> 29	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>78,01</u> 0,26
19	& С111-762- 1-ЗД-1-ИН-Б варіант 3	Плити стельові типу ARMSTRONG BioGuard Plain  === приміщення № 4-26 ===	м2	353,71	<u>665,72</u> -	- -	235472	-	- -	- -	- -
20	КБ15-76-1 Н2,Н5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1392	<u>19973,11</u> 19902,15	<u>5,91</u> 5,17	2780	2770	<u>1</u> 1	<u>193,1310</u> 0,0460	<u>26,88</u> 0,01
21	& С111-826- 1-ЗК-ИН-Б варіант 5	Профіль основний напрямний 3,6 м	м.п.	13,22	<u>41,23</u> -	- -	545	-	- -	- -	- -
22	& С111-826- 1-ЗЛ-ИН-Б варіант 3	Профіль поперечний 1,2 м	м.п.	26,45	<u>47,20</u> -	- -	1248	-	- -	- -	- -
23	& С111-826- 1-ЗМ-ИН-Б варіант 3	Профіль поперечний 0,6 м	м.п.	13,22	<u>46,35</u> -	- -	613	-	- -	- -	- -
24	& С111-640- 1-ЗГ-ИН-Б варіант 3	Кут металевий пристінний	м.п.	15,03	<u>36,42</u> -	- -	547	-	- -	- -	- -
25	& С111-136- 1-ЯХ варіант 2	Дюбель-шуруп 6x40	шт	41	<u>1,07</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
26	& С111-826- 1-4-ИН-Б варіант 2	Підвіс	шт	11	<u>8,64</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
27	& С121-784- 2-Х варіант 2	Тяга підвісу	шт	11	<u>8,47</u> -	- -	93	-	- -	- -	- -
28	КБ15-76-2 Н2,Н5=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	0,1392	<u>2396,13</u> 2386,27	<u>9,86</u> 8,62	334	332	<u>2</u> 1	<u>23,1564</u> 0,0766	<u>3,22</u> 0,01
29	& С111-762- 1-ЗД-1-ИН-Б варіант 3	Плити стельові типу ARMSTRONG BioGuard Plain	м2	14,62	<u>665,72</u> -	- -	9733	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					404020	78185	<u>56</u> 48		<u>758,71</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					404020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					325779				
		всього заробітна плата, грн.					78233				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиборничі витрати, грн. трудоємність в загальновиборничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиборничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					42948 91,10 15423 <b>446968</b>				
-----											
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>446968</b>				
		<b>Розділ 4. Підлога</b>									
		==== тип 1 ====									
		(приміщення № 4-29)									
30	КБ11-11-3 к=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,2137	14655,52 14254,34	401,18 350,92	3132	3046	86 75	147,3012 3,1169	31,48 0,67
31	КБ11-11-4 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (загальна товщина 100мм)	100м2	0,2137	6062,83 6062,83	- -	1296	1296	- -	62,6520 -	13,39 -
32	КР20-17-19	Готування цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0218	39387,86 32668,55	6719,31 5480,84	859	712	147 119	370,7280 56,6370	8,08 1,23
33	& С111-1891-11К	Стяжка СЦ-5 АРМ для улаштування елементів підлоги (шар 10-100 мм) 25 кг	кг	4142	11,29 -	- -	46763	-	- -	- -	- -
34	КР7-19-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,2137	34893,00 34862,27	- -	7457	7450	- -	300,9000 -	64,30 -
35	& С111-1719-1	Плівка поліетиленова UP! (Underprice) будівельна 1,5х50 м чорний 200 мкм	м2	22,44	91,65 -	- -	2057	-	- -	- -	- -
36	КБ11-9-1 к=1,15	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінопласту	100м2	0,2137	4547,16 4547,16	- -	972	972	- -	45,2364 -	9,67 -
37	& С114-97-1	Екструзійний пінополістирол 1180х580х30 мм	м2	21,8	207,53 -	- -	4524	-	- -	- -	- -
38	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,2137	2066,59 2066,59	- -	442	442	- -	22,3560 -	4,78 -
39	С111-1784-1 варіант 1	Сітка 50х25х1,4 мм 1х30 м	м2	23,507	60,60 -	- -	1425	-	- -	- -	- -
		==== тип 2 ====									
		(приміщення № 4-03;04;05;08;13;18;19;26)									
40	КБ11-11-3 к=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	0,4153	14655,52 14254,34	401,18 350,92	6086	5920	166 146	147,3012 3,1169	61,17 1,29
41	КБ11-11-4 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (загальна товщина 100мм)	100м2	0,4153	6062,83 6062,83	- -	2518	2518	- -	62,6520 -	26,02 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР20-17-19	Готування цементних розчинів, марка 150	100м3	0,0424	<u>39387,86</u> 32668,55	<u>6719,31</u> 5480,84	1670	1385	<u>285</u> 232	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>15,72</u> 2,40
43	& С111-1891-11К	Стяжка СЦ-5 АРМ для улаштування елементів підлоги (шар 10-100 мм) 25 кг	кг	7890,7	<u>11,29</u> -	-	89086	-	-	-	-
44	КР7-19-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	0,4153	<u>34893,00</u> 34862,27	-	14491	14478	-	300,9000	124,96
45	& С111-1719-1	Плівка поліетиленова UP! (Underprice) будівельна 1,5х50 м чорний 200 мкм	м2	43,61	<u>91,65</u> -	-	3997	-	-	-	-
46	КБ11-9-1 к=1,15	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінопласту	100м2	0,4153	<u>4547,16</u> 4547,16	-	1888	1888	-	45,2364	18,79
47	& С114-97-1	Екструзійний пінополістирол 1180х580х30 мм	м2	42,36	<u>207,53</u> -	-	8791	-	-	-	-
48	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,4153	<u>2066,59</u> 2066,59	-	858	858	-	22,3560	9,28
49	С111-1784-1 варіант 1	Сітка 50х25х1,4 мм 1х30 м  === тип 3 ===	м2	45,683	<u>60,60</u> -	-	2768	-	-	-	-
50	КБ11-11-3 к=1,15	Улаштування стяжок цементних з напівсухої суміші товщиною 50 мм	100м2	4,2469	<u>14655,52</u> 14254,34	<u>401,18</u> 350,92	62241	60537	<u>1704</u> 1490	<u>147,3012</u> 3,1169	<u>625,57</u> 13,24
51	КБ11-11-4 к=10	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних з напівсухої суміші (загальна товщина 100мм)	100м2	4,2469	<u>6062,83</u> 6062,83	-	25748	25748	-	62,6520	266,08
52	КР20-17-19	Готування цементних розчинів, марка 150	100м3	0,4332	<u>39387,86</u> 32668,55	<u>6719,31</u> 5480,84	17063	14152	<u>2911</u> 2374	<u>370,7280</u> 56,6370	<u>160,60</u> 24,54
53	& С111-1891-11К	Стяжка СЦ-5 АРМ для улаштування елементів підлоги (шар 10-100 мм) 25 кг	кг	80691,1	<u>11,29</u> -	-	911003	-	-	-	-
54	КР7-19-1	Улаштування гідроізоляції з поліетиленової плівки	100м2	4,2469	<u>34893,00</u> 34862,27	-	148187	148057	-	300,9000	1277,89
55	& С111-1719-1	Плівка поліетиленова UP! (Underprice) будівельна 1,5х50 м чорний 200 мкм	м2	445,92	<u>91,65</u> -	-	40869	-	-	-	-
56	КБ11-9-1 к=1,15	Улаштування тепло- і звукоізоляції суцільної з пінопласту	100м2	4,2469	<u>4547,16</u> 4547,16	-	19311	19311	-	45,2364	192,11
57	& С114-97-1	Екструзійний пінополістирол 1180х580х30 мм	м2	433,18	<u>207,53</u> -	-	89898	-	-	-	-
58	КБ11-11-18 к=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,2469	<u>2066,59</u> 2066,59	-	8777	8777	-	22,3560	94,94
59	С111-1784-1 варіант 1	Сітка 50х25х1,4 мм 1х30 м	м2	467,159	<u>60,60</u> -	-	28310	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					1552487	317547	<u>5299</u> 4436		<u>3004,83</u> 43,37
		Разом будівельні роботи, грн.					1552487				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					1229641 321983 174277 365,79 61928 <b>1726764</b>					
		----- <b>Всього по розділу 4</b>					<b>1726764</b>					
		Разом прямі витрати по кошторису  Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					2688383  2688383  2053293 626352 336232 701,28 118727 <b>3024615</b>	620296	<u>14794</u> 6056		<u>5785,63</u> 58,30	
		----- <b>Всього по кошторису</b>					<b>3024615</b>					
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b> <b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>6545,21</b> <b>745079</b>					

Склав



С.В.Зайченко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив



С.В.Зайченко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі дитячої лікарні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Черкаська область, Уманський район, Уманська територіальна громада, м. Умань, вулиця Шевченка, 46».  
Коригування.  
2025р. ПКД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03  
на Маломобільні групи населення (залишкові роботи)  
4-й поверх будівлі дитячої лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 319,273 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,08295 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 9,433 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 листопада" 2025 р.


№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
					на одиницю	всього					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КР15-33-4	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	1,1	696,46	-	766	761	-	6,3360	6,97
					692,21	-			-	-	-
2	& 1517-1928-1-Э	Поручень для інвалідів унітазний відкидний Medinox	шт	1	6995,20	-	6995	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
3	& 1517-1928-1-Э	Поручень для інвалідів Г-подібний тип УПЗ	шт	1	5489,68	-	5490	-	-	-	-
	варіант 5				-	-			-	-	-
4	& 1517-1928-1-Э	Сидіння для інвалідів ТМ душеве відкидне	шт	1	5661,04	-	5661	-	-	-	-
	варіант 8				-	-			-	-	-
5	& 1517-1928-1-Э	Поручень для інвалідів відкидний на стійці з додатковою опорою ОП-2	шт	2	4506,40	-	9013	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 1517-1928-1-Э варіант 6	Поручень горизонтальний настінний для інвалідів	шт	2	3774,04 -	- -	7548	-	- -	- -	- -
7	& 1517-1928-1-Э варіант 16	Поручень під раковину	шт	1	4590,04 -	- -	4590	-	- -	- -	- -
8	& 1517-1928-1-Э варіант 7	Дзеркало настінне поворотне ZK-01	шт	1	3494,56 -	- -	3495	-	- -	- -	- -
9	& 1517-1928-1-Э варіант 17	Табличка санвузол для МГН з шрифтом Брайля	шт	1	2856,04 -	- -	2856	-	- -	- -	- -
10	& 1517-1928-1-Э варіант 18	Багатофункціональна кнопка виклику медперсоналу belfix-mb23wh	шт	1	487,60 -	- -	488	-	- -	- -	- -
11	KP17-19-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,01	13585,55 13509,89	- -	136	135	- -	134,4000 -	1,34 -
12	C1547-6 варіант 1	Елктросушарка для рук  === тактильно інформаційні таблички ===	шт	1	3672,19 -	- -	3672	-	- -	- -	- -
13	KP15-33-4 застосовно	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	6,5	696,46 692,21	- -	4527	4499	- -	6,3360 -	41,18 -
14	& 1517-1928-1-Э варіант 20	Табличка з номером (призначення) приміщення	шт	29	2142,04 -	- -	62119	-	- -	- -	- -
15	& 1517-1928-1-Э варіант 21	Табличка "Вихід"	шт	3	1530,04 -	- -	4590	-	- -	- -	- -
16	& 1517-1928-1-Э варіант 22	Табличка з номером поверху	шт	3	1224,04 -	- -	3672	-	- -	- -	- -
17	& 1517-1928-1-Э варіант 23	Тактильна інформаційна позначка	шт	30	1326,04 -	- -	39781	-	- -	- -	- -
18	KP7-31-1	Улаштування плінтусів дерев'яних (інформаційна направляюча)  === візуальні елементи доступності ===	100м	0,66	158207,67 1614,12	3,43 3,00	104417	1065	2 2	16,6800 0,0266	11,01 0,02
19	KP3-41-1 застосовно	Герметизація горизонтальних та вертикальних стиків стінових панелей прокладками на клею в один ряд (контрасна смуга)	100 м	0,2	1305,85 1305,85	- -	261	261	- -	12,6720 -	2,53 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	C111-1721-11A варіант 1	Контрастна смуга b=100 мм	м	21	<u>397,80</u> -	- -	8354	-	- -	- -	- -
		==== мнемосхеми ====									
21	КР15-33-4 застосовно	Установлення вішалок, підстаканників, поручнів для ванн тощо	10шт	0,5	<u>696,46</u> 692,21	- -	348	346	- -	6,3360 -	3,17 -
22	& 1517-1928-1-Э варіант 13	План евакуації	шт	3	<u>5100,04</u> -	- -	15300	-	- -	- -	- -
23	& 1517-1928-1-Э варіант 14	Схема поверху	шт	2	<u>4692,04</u> -	- -	9384	-	- -	- -	- -
		==== спеціальні тактильні смуги ====									
24	КР7-26-5	Улаштування покриття з плиток полівінілхлоридних площею покриття до 10 м2	100м2	0,0432	<u>17661,26</u> 10218,71	<u>15,43</u> 13,50	763	441	<u>1</u> 1	<u>86,9160</u> 0,1199	<u>3,75</u> 0,01
25	& 1517-1928-1-Э варіант 15	Плитка тактильна 400x400	шт	27	<u>275,44</u> -	- -	7437	-	- -	- -	- -
		==== аварійний показчик ====									
26	КБ21-17-12 Н2,Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,03	<u>20949,00</u> 17726,17	<u>2587,04</u> 791,49	628	532	<u>78</u> 24	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>4,72</u> 0,19
27	C113-2109 варіант 4	Світильник аварійний LED IP20 1Вт "Вихід" з АКБ	шт	3	<u>930,33</u> -	- -	2791	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по кошторису					315082	8040	<u>81</u> 27		<u>74,67</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					315082				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					306961				
		всього заробітна плата, грн.					8067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4191				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1366				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>319273</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>319273</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					<b>82,95</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					9433				


Склав

  
\_\_\_\_\_

С.В.Зайченко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

  
\_\_\_\_\_

С.В.Зайченко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі дитячої лікарні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Черкаська область, Уманський район, Уманська територіальна громада, м. Умань, вулиця Шевченка, 46».  
Коригування.  
2025р. ПКД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04  
на Електротехнічні рішення (залишкові роботи)  
4-й поверх будівлі дитячої лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 581,867 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,8395 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 93,296 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		=== електрообладнання в існ.ГРЩ ===									
1	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,02	<u>32312,18</u> 27221,98	-	646	544	-	261,0720	5,22
2	& C1511-1-2-Ш варіант 12	Вимикач автоматичний 1-пол. І н.р.= 16А, PL6-C16/1 Eaton Moeller	шт	2	<u>222,00</u> -	-	444	-	-	-	-
		=== ШСО-1 ===									
3	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2006,33</u> 1605,08	<u>261,76</u> 9,76	2006	1605	<u>262</u> 10	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
4	& C1511-1-2-Ш варіант 17	Щит монтажний FP32SW2	шт	1	<u>10867,20</u> -	-	10867	-	-	-	-
5	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,19	<u>32312,18</u> 27221,98	-	6139	5172	-	261,0720	49,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1511-1-2-Ш варіант 19	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 6А, PL6-C6/1 Eaton Moeller	шт	2	<u>241,45</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -
7	& C1511-1-2-Ш варіант 1	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 10А, PL6-C10/1 Eaton Moeller	шт	4	<u>207,45</u> -	- -	830	-	- -	- -	- -
8	& C1511-1-2-Ш варіант 12	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 16А, PL6-C16/1 Eaton Moeller	шт	6	<u>222,00</u> -	- -	1332	-	- -	- -	- -
9	& C1511-1-2-Ш варіант 10	Диференційний автоматичний вимикач 2- пол. 16А; 30mA; 230В PFL6-16/1N/C/003 Eaton Moeller === ШСО-2 ===	шт	7	<u>1626,94</u> -	- -	11389	-	- -	- -	- -
10	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	<u>2006,33</u> 1605,08	<u>261,76</u> 9,76	2006	1605	<u>262</u> 10	<u>14,2560</u> 0,0895	<u>14,26</u> 0,09
11	& C1511-1-2-Ш варіант 17	Щит монтажний FP32SW2	шт	1	<u>10867,20</u> -	- -	10867	-	- -	- -	- -
12	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,2	<u>32312,18</u> 27221,98	- -	6462	5444	- -	261,0720	52,21 -
13	& C1511-1-2-Ш варіант 19	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 6А, PL6-C6/1 Eaton Moeller	шт	2	<u>241,45</u> -	- -	483	-	- -	- -	- -
14	& C1511-1-2-Ш варіант 1	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 10А, PL6-C10/1 Eaton Moeller	шт	4	<u>207,45</u> -	- -	830	-	- -	- -	- -
15	& C1511-1-2-Ш варіант 12	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 16А, PL6-C16/1 Eaton Moeller	шт	7	<u>222,00</u> -	- -	1554	-	- -	- -	- -
16	& C1511-1-2-Ш варіант 10	Диференційний автоматичний вимикач 2- пол. 16А; 30mA; 230В PFL6-16/1N/C/003 Eaton Moeller === ШАО-1 ===	шт	7	<u>1626,94</u> -	- -	11389	-	- -	- -	- -
17	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	<u>32312,18</u> 27221,98	- -	1292	1089	- -	261,0720	10,44 -
18	& C1511-1-2-Ш варіант 19	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 6А, PL6-C6/1 Eaton Moeller	шт	3	<u>241,45</u> -	- -	724	-	- -	- -	- -
19	& C1511-1-2-Ш варіант 1	Вимикач автоматичний 1-пол. I н.р.= 10А, PL6-C10/1 Eaton Moeller === ШАО-2 ===	шт	1	<u>207,45</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
20	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,04	32312,18 27221,98	- -	1292	1089	- -	261,0720	10,44	
21	& C1511-1-2-Ш варіант 19	Вимикач автоматичний 1-пол. І н.р.= 6А, PL6-C6/1 Eaton Moeller	шт	3	241,45 -	- -	724	-	- -	- -	- -	
22	& C1511-1-2-Ш варіант 1	Вимикач автоматичний 1-пол. І н.р.= 10А, PL6-C10/1 Eaton Moeller  === ШБК-1 ===	шт	1	207,45 -	- -	207	-	- -	- -	- -	
23	KP17-13-1	Монтаж увідно-розподільних пристроїв	1 шафа	1	2006,33 1605,08	261,76 9,76	2006	1605	262 10	14,2560 0,0895	14,26 0,09	
24	& C1511-1-2-Ш варіант 17	Щит монтажний FP32SW2	шт	1	10867,20 -	- -	10867	-	- -	- -	- -	
25	KP17-12-7	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	32312,18 27221,98	- -	3231	2722	- -	261,0720	26,11	
26	& C1511-1-2-Ш варіант 12	Вимикач автоматичний 1-пол. І н.р.= 16А, PL6-C16/1 Eaton Moeller	шт	8	222,00 -	- -	1776	-	- -	- -	- -	
27	& C1511-1-2-Ш варіант 21	Контактор ел.магн. Ін=25А, 3-пол.,LC1-D2501	шт	1	504,43 -	- -	504	-	- -	- -	- -	
28	& C1511-1-2-Ш варіант 22	Незалежний розчеплювач 110-230В 50Гц ZP-ASA/230	шт	1	866,15 -	- -	866	-	- -	- -	- -	
		<b>Розділ 1. Кабелі і дроти</b>										
29	& 1504-17218-1 варіант 3	Коробка монтажна одинична 65x40	шт	262	9,72 -	- -	2547	-	- -	- -	- -	
		Разом прями витрати по розділу 1					2547					
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2547					
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2547</b>					
		-----										
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>2547</b>					


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Розділ 2. Освітлювальне обладнання</b>										
30	KP17-11-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, які встановлюються на штирах, кількість ламп 1 шт	100шт	1,94	<u>34921,42</u> 20085,56	<u>317,17</u> 277,43	67748	38966	<u>615</u> 538	<u>188,2080</u> 2,4642	<u>365,12</u> 4,78	
31	C113-2109 варіант 17	Світильник світлодіодний LED IP 65 20Вт 4000К	шт	60	<u>1028,25</u> -	<u>-</u> -	61695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
32	C113-2109 варіант 18	Світильник світлодіодний LED IP 20 36Вт 4000К	шт	120	<u>1322,01</u> -	<u>-</u> -	158641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
33	C113-2109 варіант 20	Опромінювач бектерицидний побутовий	шт	14	<u>1912,59</u> -	<u>-</u> -	26776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
34	KB21-17-12 H2,H5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,17	<u>20933,94</u> 17726,17	<u>2587,04</u> 791,49	3559	3013	<u>440</u> 135	<u>157,4400</u> 6,3434	<u>26,76</u> 1,08	
35	C113-2109 варіант 16	Світильник аварійний LED IP20 1Вт "ВИХІД" з АКБ SFT-AF-EX-03	шт	3	<u>979,29</u> -	<u>-</u> -	2938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
36	C113-2109 варіант 19	Світильник сигнальний з написом "НЕ ЗАХОДИТИ"	шт	14	<u>969,09</u> -	<u>-</u> -	13567	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
		Разом прямі витрати по розділу 2					334924	41979	<u>1055</u> 673		<u>391,88</u> 5,86	
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					334924	291890	42652	21051	38,58	6532
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>355975</b>					
		<b>Розділ 3. Вироби та матеріали</b>										
37	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,8	<u>4150,25</u> 4094,53	<u>-</u> -	3320	3276	<u>-</u> -	<u>42,3120</u> -	<u>33,85</u> -	
38	C113-2109 варіант 5	Вимикач 1-кл прихов.вст.10А	шт	80	<u>128,02</u> -	<u>-</u> -	10242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	
39	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,44	<u>4411,53</u> 4355,81	<u>-</u> -	1941	1917	<u>-</u> -	<u>45,0120</u> -	<u>19,81</u> -	
40	C113-2109 варіант 6	Вимикач 2-кл прихов.вст.10А	шт	44	<u>190,50</u> -	<u>-</u> -	8382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	КР17-12-1	Установлення вимикачів неутопленого типу при відкритій проводці	100шт	0,02	3099,16 3086,58	- -	62	62	- -	31,8960	0,64
42	С113-2109 варіант 21	Вимикач прохідний вст.10А	шт	2	216,51	-	433	-	-	-	-
43	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	1,36	4159,28 4111,95	- -	5657	5592	- -	42,4920	57,79
44	С113-2109 варіант 22	Розетка 220В, заз.конт.прихов. IP 44 16А	шт	134	184,00	-	24656	-	-	-	-
45	С113-2109 варіант 23	Розетка 220В, заз.конт.прихов. 16А	шт	2	150,50	-	301	-	-	-	-
46	КР17-7-3	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром понад 40 мм до 50 мм, укладених по конструкціях	100м	0,1	16450,57 11050,64	555,73 338,01	1645	1105	56 34	103,5480 3,0042	10,35 0,30
47	С113-141 варіант 1	Труби сталева 50мм	м	10,2	216,56	-	2209	-	-	-	-
48	КБ21-14-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання лотків	100м	0,6	8563,39 6045,90	1899,96 799,36	5138	3628	1140 480	56,6520 6,7990	33,99 4,08
49	& С113- 1439-1-1 варіант 10	Лоток перфорований S300x80,L=3000мм,t=0,8мм	м	60,6	359,85	-	21807	-	-	-	-
50	& С113- 1439-1-1 варіант 11	Кришка лотка 300,L=3000мм,t=0,8мм	м	60,6	159,21	-	9648	-	-	-	-
51	С188888-5 варіант 2	Консоль стельова DS основа 300мм ВВА 3030	шт	36	316,57	-	11397	-	-	-	-
52	С111-1904 варіант 1	Анкер REDIBOLT-N 10x100/M8/50 гайка цж	шт	72	11,10	-	799	-	-	-	-
53	КМ8-155-1	Герметизація проходів ущільнюючою масою при вводі кабелів	прохід	5	119,10 119,10	- -	596	596	- -	1,1160	5,58
54	& С111-248- 1 варіант 1	Противопожежна піна TYTAN PROFESSIONAL В1	бал	5	403,06	-	2015	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					110248	16176	1196 514		162,01 4,38
		Разом будівельні роботи, грн.					110248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					92876				
		всього заробітна плата, грн.					16690				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8537				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2732				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>118785</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>118785</b>				
		<b>Розділ 4. Інші роботи</b>									
55	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,11696	<u>3401,45</u> 291,68	<u>3109,77</u> 991,08	398	34	<u>364</u> 116	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,39</u> 1,00
56	C311-15-M	Перевезення сміття до 15 км	т	11,696	<u>181,26</u> -	<u>181,26</u> 27,07	2120	-	<u>2120</u> 317	<u>-</u> 0,2240	<u>-</u> 2,62
		Разом прямі витрати по розділу 4					2518	34	<u>2484</u> 433		<u>0,39</u> 3,62
		Разом будівельні роботи, грн.					2518				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					467				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>2757</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>2757</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					541660	79064	<u>5521</u> 1650		<u>751,08</u> 14,13
		Разом будівельні роботи, грн.					541660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					457075				
		всього заробітна плата, грн.					80714				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40207				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					74,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12582				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>581867</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>581867</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>839,50</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						93296				


Склав

  
\_\_\_\_\_

С.В.Зайченко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

  
\_\_\_\_\_

С.В.Зайченко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>38010,47</u> 37969,87	- -	380	380	- -	359,9040	3,60
6	& С1511-1-2-Ш варіант 24	Вимикач автоматичний 3-пол. І н.р.= 32А, PL6-C32/3 Eaton Moeller  === ШВК-1 ===	шт	1	<u>1264,84</u> -	- -	1265	-	- -	- -	- -
7	КР17-12-8	Установлення вимикачів та перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм понад 25 А до 100 А	100шт	0,01	<u>38010,47</u> 37969,87	- -	380	380	- -	359,9040	3,60
8	& С1511-1-2-Ш варіант 24	Вимикач автоматичний 3-пол. І н.р.= 32А, PL6-C32/3 Eaton Moeller	шт	1	<u>1264,84</u> -	- -	1265	-	- -	- -	- -
<b>Розділ 1. Кабелі і дроти</b>											
9	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,89	<u>1194,55</u> 1133,55	<u>13,72</u> 12,00	2258	2142	<u>26</u> 23	<u>11,5680</u> 0,1066	<u>21,86</u> 0,20
10	С154-3 варіант 1	Кабель вогнетривкий перет. 3х1,5(N)НХН FE 180/E30	1000м	0,1	<u>42845,49</u> -	- -	4285	-	- -	- -	- -
11	& 15093-33183-11 варіант 1	Кабель силовий, пер.3х2,5 кв.мм ВВГнг	1000м	0,089	<u>56165,73</u> -	- -	4999	-	- -	- -	- -
12	& 1504-17218-1 варіант 3	Коробка монтажна одинична 65х40	шт	8	<u>9,72</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
Разом прямі витрати по розділу 1							11620	2142	<u>26</u> 23		<u>21,86</u> 0,20
Разом будівельні роботи, грн.							11620				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							9452				
всього заробітна плата, грн.							2165				
Загальновиробничі витрати, грн.							1120				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,14				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							362				
<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>							<b>12740</b>				
-----											
<b>Всього по розділу 1</b>							<b>12740</b>				
<b>Розділ 2. Вироби та матеріали</b>											


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,21	4150,89 4111,95	- -	872	864	- -	42,4920	8,92
14	С113-2109 варіант 24	Розетка 220В, подвійна	шт	8	225,00	-	1800	-	-	-	-
15	С113-2109 варіант 25	Розетка 220В, заз.конт.прихов. для підключення бойлерів	шт	13	150,50	-	1957	-	-	-	-
16	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,89	3289,92 3286,43	- -	6218	6211	- -	33,0960	62,55
17	& С113-1439-1-1 варіант 4	Гофротруба із зондом діам.20мм	м	189	15,67	-	2962	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					13809	7075	- -		71,47 -
		Разом будівельні роботи, грн.					13809				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6734				
		всього заробітна плата, грн.					7075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3645				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1174				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>17454</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>17454</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					35333	11496	26 23		114,93 0,20
		Разом будівельні роботи, грн.					35333				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23811				
		всього заробітна плата, грн.					11519				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5900				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1890				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>41233</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>41233</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					126,31				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					13409				

Склав

С.В.Зайченко*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів

С.В.Зайченко*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі дитячої лікарні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Черкаська область, Уманський район, Уманська територіальна громада, м. Умань, вулиця Шевченка, 46».  
Коригування.  
2025р. ПКД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06  
на Водопровід та каналізація (залишкові роботи)  
4-й поверх будівлі дитячої лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 606,378 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,96909 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 111,030 тис. грн.  
Середній розряд робіт 4,0 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
				на одиницю	всього						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-		-
		<b>Всього по розділу 1</b>					-				
		<b>Розділ 2. Водопровід</b>									
1	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,2	7641,67 7529,64	- -	9170	9036	- -	67,9080	81,49 -
2	C113-1681 варіант 7	Труби поліпропіленова WAVIN-ЕКОPLASTIK PN діам. 20x3,4мм	м	120	56,19 -	- -	6743	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	C113-1873-1A варіант 3	Кран кульовий муфтовий НВ Ру=1,6 Мпа діам.20мм	шт	33	<u>319,34</u> -	- -	10538	-	- -	- -	- -
4	C113-1873-1A варіант 8	Клапан зворотній муфтовий 1/2"	шт	13	<u>240,80</u> -	- -	3130	-	- -	- -	- -
5	C113-1792 варіант 33	Перехід з металевою різьбою зовнішньою 20x1/2"	шт	59	<u>104,64</u> -	- -	6174	-	- -	- -	- -
6	C113-1792 варіант 34	Перехід з металевою різьбою внутрішньою 20x1/2"	шт	59	<u>107,19</u> -	- -	6324	-	- -	- -	- -
7	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,2	<u>4872,20</u> 4872,20	- -	5847	5847	- -	47,2800	56,74 -
8	C113-2442 варіант 14	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. труби-ізоляції 20 мм товщиною 9 мм	м	122,64	<u>23,44</u> -	- -	2875	-	- -	- -	- -
9	C113-2095 варіант 1	Опора для труб ППР діам.20мм	шт	60	<u>6,79</u> -	- -	407	-	- -	- -	- -
10	KP15-103-1	Установлення фільтрів для очищення води діаметром 25 мм	фільтр	13	<u>214,60</u> 180,57	<u>28,07</u> 1,05	2790	2347	<u>365</u> 14	<u>1,6920</u> 0,0096	<u>22,00</u> 0,12
11	C1630-103 варіант 3	Фільтр осадовий муфтовий 1/2"	шт	13	<u>267,46</u> -	- -	3477	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 2					57475	17230	<u>365</u> 14		<u>160,23</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					57475				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>66166</b>				
		<b>Розділ 3. Гарячий водопровід</b>									
12	KP15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	1,2	<u>7641,67</u> 7529,64	- -	9170	9036	- -	67,9080	81,49 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	C113-1681 варіант 7	Труби поліпропіленова WAVIN- ЕКОPLASTIK PN діам. 20x3,4мм	м	120	56,19	-	6743	-	-	-	-
14	C113-1873- 1A варіант 3	Кран кульовий муфтовий НВ Ру=1,6 Мпа діам.20мм	шт	13	319,34	-	4151	-	-	-	-
15	C113-1792 варіант 33	Перехід з металевою різьбою зовнішньою 20x1/2"	шт	13	104,64	-	1360	-	-	-	-
16	C113-1792 варіант 34	Перехід з металевою різьбою внутрішньою 20x1/2"	шт	13	107,19	-	1393	-	-	-	-
17	KP19-21-1	Ізоляція трубопроводів трубками зі спіненого каучуку, поліетилену	100м	1,2	4872,20	-	5847	5847	-	47,2800	56,74
18	C113-2442 варіант 14	Ізоляція для труб "Thermaflex" діам. труби- ізоляції 20 мм товщиною 9 мм	м	122,64	23,44	-	2875	-	-	-	-
19	C113-2095 варіант 1	Опора для труб ППР діам.20мм	шт	60	6,79	-	407	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					31946	14883	-		138,23
		Разом будівельні роботи, грн.					31946				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17063				
		всього заробітна плата, грн.					14883				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7462				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2333				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>39408</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>39408</b>				
		<b>Розділ 4. Каналізація побутова</b>									
20	KP15-18-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 50 мм	100м	0,8	8901,38	8,57	7121	7114	7	78,9840	63,19
					8892,81	7,50			6	0,0666	0,05
21	KP15-18-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм	100м	1	8552,90	15,43	8553	8537	16	75,8280	75,83
					8537,47	13,50			14	0,1199	0,12
22	C113-2226 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 50 мм	м	80	79,04	-	6323	-	-	-	-
23	C113-2227 варіант 2	Труби поліпропіленові для внутрішньої каналізації діам. 110 мм	м	100	181,77	-	18177	-	-	-	-
24	C113-1489 варіант 10	Перехід 50x110	шт	5	77,61	-	388	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	C113-1489 варіант 9	Заглушка діам.50мм	шт	5	37,83	-	189	-	-	-	-
26	C113-1489 варіант 11	Заглушка діам.110мм	шт	4	55,07	-	220	-	-	-	-
27	C113-1489 варіант 12	Ревізія діам.50мм	шт	6	48,75	-	293	-	-	-	-
28	C113-1489 варіант 13	Ревізія діам.110мм	шт	8	72,56	-	580	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					41844	15651	23 20		139,02 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					41844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26170				
		всього заробітна плата, грн.					15671				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7918				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2474				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>49762</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>49762</b>				
		<b>Розділ 5. Протипожежний водопровід</b>									
29	КМ11-31-2	Прилади, що встановлюються на конструкціях або щитах, маса до 10 кг	шт	2	257,46	-	515	432	-	1,9200	3,84
					216,17	-			-	-	-
30	C113-2130 варіант 2	Кран-комплект пожежний Ду 50 HW-52WK (комплект)	шт	2	16090,60	-	32181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					32696	432	-		3,84
		Разом будівельні роботи, грн.					32696				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32264				
		всього заробітна плата, грн.					432				
		Загальновиробничі витрати, грн.					189				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,30				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					51				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>32885</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>32885</b>				
		<b>Розділ 6. Обладнання</b>									
31	КР15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	2,5	<u>5305,85</u> 4821,86	<u>15,43</u> 13,50	13265	12055	<u>39</u> 34	<u>44,1360</u> 0,1199	<u>110,34</u> 0,30
32	С130-644 варіант 3	Умивальник	комплект	25	<u>3652,18</u> -	-	91305	-	-	-	-
33	С130-616 варіант 3	Змішувачі для умивальників з роздільною підводкою холодної та гарячої води	комплект	25	<u>1307,96</u> -	-	32699	-	-	-	-
34	С1630-973 варіант 2	Сифон для умивальника	шт	25	<u>384,88</u> -	-	9622	-	-	-	-
35	КР15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,6	<u>7752,92</u> 5427,86	<u>30,86</u> 26,99	4652	3257	<u>19</u> 16	<u>50,2440</u> 0,2398	<u>30,15</u> 0,14
36	С130-905 варіант 3	Унітаз з бачком	шт	6	<u>4032,78</u> -	-	24197	-	-	-	-
37	С1630-973 варіант 7	Сифон для унітаза	шт	6	<u>430,00</u> -	-	2580	-	-	-	-
38	С1630-973 варіант 5	Гнучке підключення для унітаза	шт	6	<u>130,45</u> -	-	783	-	-	-	-
39	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,2	<u>1829,67</u> 1756,34	-	366	351	-	15,8400	3,17
40	С130-616 варіант 2	Змішувач для душу	комплект	2	<u>2989,33</u> -	-	5979	-	-	-	-
41	КР15-82-1	Установлення водопідігрівачів емкісних місткістю до 1 м3	шт	13	<u>2625,21</u> 2177,88	<u>211,35</u> 57,92	34128	28312	<u>2748</u> 753	<u>20,1600</u> 0,4138	<u>262,08</u> 5,38
42	& С1630-1288-1 варіант 6	Водонагрівач V=100л	шт	2	<u>10511,22</u> -	-	21022	-	-	-	-
43	& С1630-1288-1 варіант 5	Водонагрівач V=50л	шт	11	<u>6533,22</u> -	-	71865	-	-	-	-
44	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,3	<u>4674,44</u> 3856,96	<u>13,72</u> 12,00	1402	1157	<u>4</u> 4	<u>35,3040</u> 0,1066	<u>10,59</u> 0,03
45	С130-491 варіант 1	Мийки із нержавіючої сталі	шт	3	<u>14803,09</u> -	-	44409	-	-	-	-
46	КР15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,3	<u>1829,67</u> 1756,34	-	549	527	-	15,8400	4,75
47	С130-616 варіант 4	Змішувач для мийки з аератором	комплект	3	<u>6632,63</u> -	-	19898	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КР15-32-10	Установлення піддонів душових сталевих	10к-т	0,3	<u>2865,62</u>	<u>22,29</u>	860	693	7	<u>22,4160</u>	<u>6,72</u>
					2309,97	19,50			6	0,1732	0,05
49	С130-540 варіант 1	Душевий піддон сталевий мілкий ПДСМ	шт	3	<u>4030,60</u>	-	12092	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	С1630-973 варіант 9	Сифон для душевого піддона з випуском	шт	3	<u>513,97</u>	-	1542	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					393215	46352	<u>2817</u>		<u>427,80</u>
									813		5,90
		Разом будівельні роботи, грн.					393215				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					344046				
		всього заробітна плата, грн.					47165				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24283				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7708				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>417498</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 6</b>					<b>417498</b>				
		<b>Розділ 7. Інші роботи</b>									
51	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	1,718	<u>144,03</u>	<u>144,03</u>	247	-	<u>247</u>	-	-
					-	19,45			33	0,1610	0,28
52	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,718	<u>143,64</u>	-	247	247	-	1,6300	2,80
					143,64	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					494	247	<u>247</u>		<u>2,80</u>
									33		0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					494				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					166				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					63				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>660</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 7</b>					<b>660</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по кошторису					557670	94795	3452		871,92
		Разом будівельні роботи, грн.					557670		880		6,47
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					459423				
		всього заробітна плата, грн.					95675				
		Загальновиробничі витрати, грн.					48708				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					90,70				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15355				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>606378</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>606378</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>969,09</b>				
		<b>Кошторисна заробітна плата, грн.</b>					<b>111030</b>				


Склав



С.В.Зайченко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів



С.В.Зайченко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі дитячої лікарні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Черкаська область, Уманський район, Уманська територіальна громада, м. Умань, вулиця Шевченка, 46».  
Коригування.  
2025р. ПКД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07  
на Опалення, вентиляція та кондиціювання (залишкові роботи)  
4-й поверх будівлі дитячої лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість	738,130 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,64997 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	71,456 тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Демонтажні роботи</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	-/-		-/-
		-----							-		-
		<b>Всього по розділу 1</b>					-				
		<b>Розділ 2. Опалення</b>									
		Разом прямі витрати по розділу 2					-	-	-/-		-/-
		-----							-		-
		<b>Всього по розділу 2</b>					-				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 3. Кондиціонування</b>									
1	КБ20-40-1 Н2,Н5=1,15	Установка кондиціонерів доводчиков ежекційних	10шт	0,4	<u>5314,59</u> 5018,59	<u>286,04</u> 102,26	2126	2007	<u>114</u> 41	<u>44,5740</u> 0,9361	<u>17,83</u> 0,37
2	& С130-106- 1-ЯЮ варіант 1	Спліт-система настінного типу TCL TAC- 09CHSD/XAB1/ Inverter R32 WI-FI Ready	шт	3	<u>16227,86</u> -	<u>-</u> -	48684	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С130-106- 1-ЯЮ варіант 2	Спліт-система настінного типу TCL TAC- 12CHSD/XAB1/ Inverter R32 WI-FI Ready	шт	1	<u>20001,86</u> -	<u>-</u> -	20002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	КР15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування	100ке	0,2	<u>1506,94</u> 1227,47	<u>134,56</u> 11,26	301	245	<u>27</u> 2	<u>11,7720</u> 0,0886	<u>2,35</u> 0,02
5	С118-43 варіант 3	Кронштейн для кондиціонера (комплект з віброопорами)	шт	4	<u>3012,56</u> -	<u>-</u> -	12050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм	100 м	0,28	<u>18283,01</u> 16780,80	<u>1329,59</u> 472,98	5119	4699	<u>372</u> 132	<u>153,6000</u> 4,6800	<u>43,01</u> 1,31
7	С113-1 варіант 4	Труба мідна діаметр 6.35 мм з термоізоляцією	м	14	<u>183,74</u> -	<u>-</u> -	2572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	С113-1 варіант 5	Труба мідна діаметр 9.52 мм з термоізоляцією	м	14	<u>247,21</u> -	<u>-</u> -	3461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& С111- 1683-11 варіант 6	Стрічка обмоточна бандажна 100мм х 25мм	шт	10	<u>187,08</u> -	<u>-</u> -	1871	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	КР15-19-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з труб поліетиленових [поліпропіленових] напірних діаметром 20 мм	100м	0,3	<u>7641,67</u> 7529,64	<u>-</u> -	2293	2259	<u>-</u> -	<u>67,9080</u> -	<u>20,37</u> -
11	С113-1681 варіант 14	Труби дренажна металопластикова діам. 16мм	м	30	<u>28,63</u> -	<u>-</u> -	859	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	С113-1792 варіант 67	Фітинг муфта зєднувальна для м/пластикової труби діам.16мм	шт	6	<u>11,48</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	С113-1792 варіант 68	Коліно зажимне для м/пластикової труби діам.16мм	шт	8	<u>10,15</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	С113-1880 варіант 19	Фіксатор для дренажної труби діам.16мм у комплекті з саморізом	шт	50	<u>4,95</u> -	<u>-</u> -	248	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	& С111- 1683-11 варіант 1	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонових проводів	шт	5	<u>15,24</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& С111- 1683-11 варіант 2	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	90	<u>1,68</u> -	<u>-</u> -	151	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17	& С111-1683-11 варіант 3	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.5l	шт	5	313,21	-	1566	-	-	-	-
18	& С111-1683-11 варіант 4	Стрічка біла для т/ізол.100мм (25м)	шт	11	232,93	-	2562	-	-	-	-
19	& С111-1683-11 варіант 5	Стрічка ПВХ сіра/чорна Tape K-Flex PVC/13 50x25	шт	11	351,56	-	3867	-	-	-	-
20	С188888-21 варіант 1	Піна монтажна 750 мл	шт	5	388,06	-	1940	-	-	-	-
21	КМ11-31-1 застосовно	Прилади, що встановлюються на конструкціях, маса до 5 кг	шт	4	141,69	-	567	432	-	0,9600	3,84
22	& С1547-16-1-ЯШ варіант 1	Дренажний насос для кондиціонера	шт	4	4998,41	-	19994	-	-	-	-
23	С1630-973 варіант 10	Дренажний сифон для кондиціонера	шт	4	1613,53	-	6454	-	-	-	-
24	С113-1039 варіант 17	Трійник ПВХ діам.50мм 45гр.	шт	4	30,94	-	124	-	-	-	-
25	С113-1792 варіант 69	Редуція гумова діам.50x32	шт	4	45,99	-	184	-	-	-	-
		Разом прями витрати по розділу 3					137221	9642	513 175		87,40 1,70
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					137221				141743
		-----									
		<b>Всього по розділу 3</b>					<b>141743</b>				
		<b>Розділ 4. Вентиляція</b>									
26	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	13	280,92 255,16	14,04 0,52	3652	3317	183 7	2,5080 0,0048	32,60 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
27	C111-1756 варіант 2	Вентиляційна решітка пластикова дверна MB 450/2	шт	13	304,64	-	3960	-	-	-	-
28	KP15-129-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т (рекуператор)	шт	27	955,75	16,73	25805	25273	452	8,5680	231,34
					936,05	4,79			129	0,0341	0,92
29	& C130-66- 1-ЯЭ варіант 1	Рекуператор стіновий PRANA 200	шт	20	15756,37	-	315127	-	-	-	-
30	& C130-66- 1-ЯЭ варіант 2	Рекуператор стіновий PRANA 150	шт	7	14904,67	-	104333	-	-	-	-
31	C113-1539 варіант 2	Фасадне кільце для рекуператора D200 PRANA	шт	20	596,92	-	11938	-	-	-	-
32	C113-1539 варіант 3	Фасадне кільце для рекуператора D150 PRANA	шт	7	586,72	-	4107	-	-	-	-
33	KP15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	1,2	657,97	-	790	249	-	1,9440	2,33
					207,46	-			-	-	-
34	& C130-277- 1-ЯЯ варіант 4	Вітрозахисний ковпак для рекуператора D200мм PRANA	шт	20	938,81	-	18776	-	-	-	-
35	& C130-277- 1-ЯЯ варіант 5	Вітрозахисний ковпак для рекуператора D150мм PRANA	шт	7	719,51	-	5037	-	-	-	-
36	& C1632- 102-2 варіант 3	Герметик силіконовий  === B1...B11 ===	л	4,2	934,62	-	3925	-	-	-	-
37	KP17-17-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	11	184,30	51,43	2027	1409	566	1,2000	13,20
					128,06	44,99			495	0,3996	4,40
38	& C130-106- 1-ИЩ8 варіант 3	Вентилятор N=0,028 кВт ТИША 150	шт	11	1148,93	-	12638	-	-	-	-
39	C1545-18 варіант 1	Гнучка вставка ВВГ 150	шт	11	324,30	-	3567	-	-	-	-
40	KP17-18-1 застосовно	Установлення регулятора швидкості	100к-т	0,11	12926,92	-	1422	1416	-	133,0320	14,63
					12873,51	-			-	-	-
41	C1547-16 варіант 1	Регулятор швидкості вентилятора РС-1-300	шт	11	872,47	-	9597	-	-	-	-
42	KP15-123-3	Установлення клапанів вогнезатримувальних периметром до 1600 мм	клапан	1	1139,16	-	1139	971	-	9,4200	9,42
					970,73	-			-	-	-
43	C1630-512 варіант 1	Противопожежний клапан ПЛ-10-1А	шт	1	3067,36	-	3067	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КР15-125-1	Установлення зонтів над устаткуванням	м2	0,15	<u>657,97</u> 207,46	-	99	31	-	1,9440	0,29
45	& С130-277-1-ЯЯ варіант 2	Зонт захисний з оцинкованої сталі діам. 150мм	шт	4	<u>301,31</u> -	-	1205	-	-	-	-
46	КР15-121-1	Прокладання повітроводів діаметром до 200 мм з оцинкованої сталі класу Н [нормальна] товщиною 0,5 мм	100м2	0,1272	<u>131513,14</u> 35875,50	<u>142,02</u> 102,78	16728	4563	<u>18</u> 13	<u>361,2840</u> 0,9407	<u>45,96</u> 0,12
47	С121-792 варіант 1	Кріплення для повітроводів	кг	30	<u>153,44</u> -	-	4603	-	-	-	-
48	С113-1880 варіант 20	Армований скотч 48мм 50м	шт	2	<u>161,87</u> -	-	324	-	-	-	-
49	С111-1756 варіант 3	Витяжний ковпак вентиляційний МВ 152 ВК	шт	5	<u>254,01</u> -	-	1270	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					555136	37229	<u>1219</u> 644		<u>349,77</u> 5,50
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. <b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					555136				
							516688				
							37873				
							19628				
							37,05				
							6271				
							<b>574764</b>				
		<b>Всього по розділу 4</b>					<b>574764</b>				
		<b>Розділ 5. Інші роботи</b>									
50	КР20-25-15	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	2	<u>1802,47</u> 1737,13	-	3605	3474	-	18,7920	37,58
51	КР20-25-31 к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 250х250 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	2	<u>4215,56</u> 4059,96	-	8431	8120	-	43,9200	87,84
52	КР20-25-11	Пробивання отворів глибиною 100 мм, перерізом 150х150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах	10шт	0,7	<u>758,95</u> 732,12	-	531	512	-	7,9200	5,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	КР20-25-27 к=30	На кожні 10 мм зміни глибини отворів перерізом 150x150 мм в залізобетонних та бетонних стінах та підлогах додавати або виключати	10шт	0,7	<u>1727,69</u> 1663,92	- -	1209	1165	- -	18,0000	12,60 -
54	КР20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3.	100 т	0,004078	<u>3401,45</u> 291,68	<u>3109,77</u> 991,08	14	1	<u>13</u> 4	<u>3,3100</u> 8,5540	<u>0,01</u> 0,03
55	С311-10-М	Перевезення сміття до 10 км	т	0,4078	<u>144,03</u> -	<u>144,03</u> 19,45	59	-	<u>59</u> 8	- 0,1610	- 0,07
		Разом прямі витрати по розділу 5					13849	13272	<u>72</u> 12		<u>143,57</u> 0,10
		Разом будівельні роботи, грн.					13849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					505				
		всього заробітна плата, грн.					13284				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7775				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2920				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>21624</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 5</b>					<b>21624</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					706206	60143	<u>1804</u> 831		<u>580,74</u> 7,30
		Разом будівельні роботи, грн.					706206				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					644259				
		всього заробітна плата, грн.					60974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31924				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					61,93				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10482				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>738130</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>738130</b>				
		<b>Кошторисна трудоємність, люд.год.</b>					<b>649,97</b>				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		Кошторисна заробітна плата, грн.						71456				

Склав



С.В.Зайченко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірів



С.В.Зайченко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

«Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі дитячої лікарні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Черкаська область, Уманський район, Уманська територіальна громада, м. Умань, вулиця Шевченка, 46».  
Коригування.  
2025р. ПКД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08**  
**на Система протипожежного захисту (залишкові роботи)**  
**4-й поверх будівлі дитячої лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 135,519 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість 0,77613 тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата 83,305 тис. грн.  
Середній розряд робіт 3,4 розряд


Складений за поточними цінами станом на "24 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Обладнання</b>											
1	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	2	<u>4770,25</u> 4550,69	<u>2,07</u> 0,30	9541	9101	4 1	<u>44,1600</u> 0,0031	<u>88,32</u> 0,01
2	КМ10-184-5	Комутатор службового зв'язку	шт	1	<u>1657,27</u> 1258,56	<u>267,05</u> 72,89	1657	1259	267 73	<u>11,5200</u> 0,6672	<u>11,52</u> 0,67
3	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	1	<u>206,51</u> 202,56	<u>3,95</u> 1,61	207	203	4 2	<u>1,9200</u> 0,0151	<u>1,92</u> 0,02
4	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>112,52</u> 79,14	<u>7,90</u> 3,23	225	158	16 6	<u>0,7680</u> 0,0302	<u>1,54</u> 0,06
5	КМ10-667-9	Прилад приймально-контрольний об'єктовий на 2 промені	шт	1	<u>3578,72</u> 3473,97	<u>1,67</u> 0,24	3579	3474	2 -	<u>34,5600</u> 0,0025	<u>34,56</u> -
6	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні (димовий, ручний)	шт	33	<u>467,16</u> 371,60	<u>2,07</u> 0,30	15416	12263	68 10	<u>3,8400</u> 0,0031	<u>126,72</u> 0,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ21-17-12 Н2,Н5=1,15	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.	100шт	0,06	20949,00 17726,17	2587,04 791,49	1257	1064	155 47	157,4400 6,3434	9,45 0,38
8	КБ21-12-2 Н2,Н5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	4125,29 4104,07	- -	413	410	- -	39,3600 -	3,94 -
9	С1545-186 варіант 3	Короб кабельний 60х40	м	10,1	196,86 -	- -	1988	-	- -	- -	- -
10	КБ21-13-1 Н2,Н5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,1	801,68 801,68	- -	80	80	- -	7,5120 -	0,75 -
11	КМ10-671-2	Провід дво- та трижильний з роздільною основою по стінах і стелях цегляних	100 м	8,1	5539,97 5539,97	- -	44874	44874	- -	53,7600 -	435,46 -
12	& С1545- 183-П варіант 6	Кабель 2х2х0,8 J-Y(St)Ylg	м	515	23,86 -	- -	12288	-	- -	- -	- -
13	& С1545- 183-П варіант 3	Кабель кручена пара 4х2х0,51 ОК-NET UTP Cat 5e PVC	м	206	17,92 -	- -	3692	-	- -	- -	- -
14	& С1545- 183-П варіант 7	Кабель 1х2х0,8 J-E(H)E180/E30	м	103	24,69 -	- -	2543	-	- -	- -	- -
15	& С1545- 183-П варіант 8	Кабель безгалогенний, 0,6/1 kV 3х1,5 N(H)XH FE180/E30	м	20,6	42,26 -	- -	871	-	- -	- -	- -
16	& С111- 1849-9К варіант 5	Коробка розподільча вогнетривка КВР 01/30- 30В	шт	1	504,90 -	- -	505	-	- -	- -	- -
17	& С111- 1849-9К варіант 1	Кріплення для вогнетривкого кабелю UDF15	шт	100	9,55 -	- -	955	-	- -	- -	- -
18	& С111- 1849-9К варіант 2	Дюбель ялинка	шт	150	0,43 -	- -	65	-	- -	- -	- -
19	& С111- 1849-9К варіант 3	Дюбель шуруп 6х40	шт	450	0,63 -	- -	284	-	- -	- -	- -
20	& С188888- 4-1-ЯЩ варіант 1	Стяжка 300х4, упак.100шт	уп	1	183,60 -	- -	184	-	- -	- -	- -
21	С1550-38 варіант 3	Піна однокомпонентна вогнетривка	балон	1	383,00 -	- -	383	-	- -	- -	- -
22	& С111- 1849-9К варіант 6	Ізоляційна стрічка 15мм х 10м	шт	1	58,24 -	- -	58	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					101065	72886	516		714,18
		Разом будівельні роботи, грн.					101065		139		1,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27663				
		всього заробітна плата, грн.					73025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34454				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10280				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>135519</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>135519</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					101065	72886	516		714,18
		Разом будівельні роботи, грн.					101065		139		1,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27663				
		всього заробітна плата, грн.					73025				
		Загальновиробничі витрати, грн.					34454				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					60,71				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10280				
		<b>Всього будівельні роботи, грн.</b>					<b>135519</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>135519</b>				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					776,13				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					83305				

Склав



С.В.Зайченко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірив



С.В.Зайченко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

«Капітальний ремонт четвертого поверху будівлі дитячої лікарні КОМУНАЛЬНОГО НЕКОМЕРЦІЙНОГО ПІДПРИЄМСТВА "УМАНСЬКА ЦЕНТРАЛЬНА МІСЬКА ЛІКАРНЯ» УМАНСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ за адресою: Черкаська область, Уманський район, Уманська територіальна громада, м. Умань, вулиця Шевченка, 46».  
Коригування.  
2025р. ПКД

**Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09**  
**на Придбання обладнання для системи протипожежного захисту (залишкові роботи)**  
**4-й поверх будівлі дитячої лікарні**

Основа:  
креслення (специфікації ) №

Кошторисна вартість 60,794 тис. грн.  
Кошторисна трудомісткість - тис.люд.год.  
Кошторисна заробітна плата - тис. грн.  
Середній розряд робіт - розряд

Складений за поточними цінами станом на "24 листопада" 2025 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Система протипожежного захисту</b>											
1 & 2402-4003-П варіант 3	Прилад приймально-контрольний пожежний на 16 шлейфів Тірас-16.128	шт	1	19260,00	-	19260	-	-	-	-	-
2 & 2402-4003-П варіант 4	Прилад приймально-контрольний пожежний на 8 шлейфів Тірас-8П	шт	1	10180,85	-	10181	-	-	-	-	-
3 & 2402-4003-П варіант 5	Модуль цифрового автодозвону для передавання сигналу на ПЦС МЦА-GSM	шт	1	5161,67	-	5162	-	-	-	-	-
4 & 2402-4003-П варіант 6	Модуль релейних виходів на 2 релейні виходи МРЛ-2.1	шт	1	850,00	-	850	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 2402-4003-П варіант 7	Блок живлення 12В з максимальним струмом навантаження 3А БЖ1230	шт	1	<u>5630,00</u> -	- -	5630	-	- -	- -	- -
6	& 1511-2001-АБ варіант 2	Акумуляторна батарея 12В FEP-1218	шт	1	<u>1400,00</u> -	- -	1400	-	- -	- -	- -
7	& 1511-2001-АБ варіант 3	Акумуляторна батарея 12В FEP-127	шт	1	<u>560,00</u> -	- -	560	-	- -	- -	- -
8	& 2402-4001-ДС варіант 15	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	10	<u>240,00</u> -	- -	2400	-	- -	- -	- -
9	& 2402-4001-ДС варіант 16	Сповіслювач пожежний димовий оптичний двоточковий Сп-2.1	шт	7	<u>491,67</u> -	- -	3442	-	- -	- -	- -
10	& 2402-4001-ДС варіант 17	Сповіслювач пожежний тепловий точковий ТПТ-3	шт	2	<u>121,00</u> -	- -	242	-	- -	- -	- -
11	& 2402-4001-ДС варіант 18	Сповіслювач пожежний комбінований тепло-димовий точковий СПД-3.5	шт	12	<u>392,50</u> -	- -	4710	-	- -	- -	- -
12	& 2402-4001-ДС варіант 3	Сповіслювач пожежний ручний SPR-1L	шт	2	<u>169,00</u> -	- -	338	-	- -	- -	- -
13	& 2402-4001-ДС варіант 7	Оповіслювач світло-звуковий з написом "Пожежа" ОСЗ-2	шт	3	<u>802,00</u> -	- -	2406	-	- -	- -	- -
14	& 2402-4001-ДС варіант 6	Оповіслювач світловий з написом "Вихід" ОС-1 (12/24V)	шт	3	<u>802,00</u> -	- -	2406	-	- -	- -	- -
		Разом прями витрати по розділу 1					58987	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					58987				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>58987</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 1</b>					<b>58987</b>				
		<b>Розділ 2. Резерв</b>									
15	& 2402-4001-ДС варіант 15	Сповіслювач пожежний димовий СПД-3	шт	1	<u>240,00</u> -	- -	240	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	& 2402-4001-ДС варіант 16	Сповіщувач пожежний димовий оптичний двоточковий Сп-2.1	шт	1	491,67	-	492	-	-	-	-
17	& 2402-4001-ДС варіант 17	Сповіщувач пожежний тепловий точковий ТПТ-3	шт	1	121,00	-	121	-	-	-	-
18	& 2402-4001-ДС варіант 18	Сповіщувач пожежний комбінований теплодимовий точковий СПД-3.5	шт	2	392,50	-	785	-	-	-	-
19	& 2402-4001-ДС варіант 3	Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L	шт	1	169,00	-	169	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1807	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					1807				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>1807</b>				
		-----									
		<b>Всього по розділу 2</b>					<b>1807</b>				
		Разом прямі витрати по кошторису					60794	-	-	-	-
		Разом устаткування, грн.					60794				
		<b>Всього устаткування, грн.</b>					<b>60794</b>				
		-----									
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>60794</b>				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав



С.В.Зайченко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]

Перевірів



С.В.Зайченко

[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]