

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м.Запоріжжя. І черга

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м.Запоріжжя. І черга

Кошторисна вартість об'єкта 10089,455 тис.грн.
 Кошторисна трудомісткість 25,63044 тис.люд.год.
 Кошторисна заробітна плата 2188,419 тис.грн.
 Вимірник одиничної вартості
 Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 22 травня 2023 р.

№ Ч. ч	Номери кошторисів і кошторис- них роз- рахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудо- місткість, тис. люд.год.	Кошторис- на заробіт- на плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткуван- ня, меблів та інвен- тарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на посилення та ремонт огорожуючих конструкцій будинку	2501,693	-	2501,693	4,64674	406,541	-
2	02-01-02	на улаштування блискавкозахисту	122,289	6,023	128,312	0,35962	30,108	-
3	02-01-03	на ремонт квартири №1	390,26	-	390,26	0,91298	77,706	-
4	02-01-04	на ремонт квартири №2	570,682	-	570,682	1,45226	124,571	-
5	02-01-05	на ремонт квартири №3	307,196	-	307,196	0,81288	69,762	-
6	02-01-06	на ремонт квартири №4	99,095	-	99,095	0,37892	32,173	-
7	02-01-07	на ремонт квартири №5	407,582	-	407,582	0,93005	80,364	-
8	02-01-08	на ремонт квартири №6	456,169	-	456,169	1,00519	86,999	-
9	02-01-09	на ремонт квартири №7	192,667	-	192,667	0,66543	56,983	-
10	02-01-010	на ремонт квартири №9	563,841	-	563,841	1,43042	122,69	-
11	02-01-011	на ремонт квартири №10	285,438	-	285,438	0,77215	65,811	-
12	02-01-012	на ремонт квартири №12	331,394	-	331,394	1,05548	90,152	-
13	02-01-013	на ремонт квартири №13	341,117	-	341,117	0,84450	72,361	-
14	02-01-014	на ремонт квартири №14	424,236	-	424,236	1,10355	94,815	-
15	02-01-015	на ремонт квартири №15	313,58	-	313,58	0,81064	69,364	-
16	02-01-016	на ремонт квартири №16	427,234	-	427,234	1,28651	109,843	-
17	02-01-017	на ремонт квартири №17	356,46	-	356,46	0,98064	84,064	-
18	02-01-018	на ремонт квартири №22	169,326	-	169,326	0,51643	44,245	-
19	02-01-019	на ремонт квартири №35	242,232	-	242,232	0,86150	74,112	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
20	02-01-020	на Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання	1380,863	55,403	1436,266	4,57273	375,374	-
21	02-01-021	на опалення, вентиляцію та кондиціонування	144,675	-	144,675	0,23182	20,381	-
		Всього:	10028,029	61,426	10089,455	25,63044	2188,419	-
		Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) :	-	-	7,192	-	-	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту)

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.В.Подковінська

Керівник відділу

[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав

[підпис, (ініціали, прізвище)]

О.А.Храпко

Перевірив

[підпис, (ініціали, прізвище)]

А.В.Подковінська

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	посилення та ремонт огороджуючих конструкцій будинку	4,00769 328,402	- -	0,13839 12,074	0,00350 0,331	- -	4,14958 340,807	0,49716 65,734	4,64674 406,541
02-01-02	улаштування блискавкозахисту	0,11264 7,752	0,20740 17,346	0,00549 0,505	- -	- -	0,32553 25,603	0,03409 4,505	0,35962 30,108
02-01-03	ремонт квартири №1	0,80002 63,474	0,00313 0,248	0,00986 0,868	0,00264 0,249	- -	0,81565 64,839	0,09733 12,867	0,91298 77,706
02-01-04	ремонт квартири №2	1,27473 102,083	0,00324 0,262	0,01533 1,361	0,00411 0,388	- -	1,29741 104,094	0,15485 20,477	1,45226 124,571
02-01-05	ремонт квартири №3	0,71519 57,342	0,00323 0,259	0,00654 0,58	0,00136 0,129	- -	0,72632 58,31	0,08656 11,452	0,81288 69,762
02-01-06	ремонт квартири №4	0,33565 26,597	0,00085 0,063	0,00158 0,14	0,00067 0,063	- -	0,33875 26,863	0,04017 5,31	0,37892 32,173
02-01-07	ремонт квартири №5	0,81936 66,249	0,00136 0,099	0,00797 0,697	0,00205 0,194	- -	0,83074 67,239	0,09931 13,125	0,93005 80,364
02-01-08	ремонт квартири №6	0,88783 71,957	0,00150 0,128	0,00817 0,709	0,00081 0,076	- -	0,89831 72,87	0,10688 14,129	1,00519 86,999
02-01-09	ремонт квартири №7	0,58725 46,968	0,00131 0,097	0,00455 0,405	0,00130 0,122	- -	0,59441 47,592	0,07102 9,391	0,66543 56,983
02-01-10	ремонт квартири №9	1,25802 100,77	0,00098 0,072	0,01519 1,347	0,00384 0,362	- -	1,27803 102,551	0,15239 20,139	1,43042 122,69
02-01-11	ремонт квартири №10	0,67980 54,059	0,00150 0,128	0,00731 0,63	0,00120 0,113	- -	0,68981 54,93	0,08234 10,881	0,77215 65,811
02-01-12	ремонт квартири №12	0,92927 74,081	0,00298 0,237	0,00822 0,731	0,00245 0,232	- -	0,94292 75,281	0,11256 14,871	1,05548 90,152
02-01-13	ремонт квартири №13	0,74259 59,41	0,00076 0,056	0,00897 0,779	0,00208 0,196	- -	0,75440 60,441	0,09010 11,92	0,84450 72,361

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-014	ремонт квартири №14	<u>0,96981</u> 77,864	<u>0,00309</u> 0,244	<u>0,01052</u> 0,931	<u>0,00257</u> 0,242	- -	<u>0,98599</u> 79,281	<u>0,11756</u> 15,534	<u>1,10355</u> 94,815
02-01-015	ремонт квартири №15	<u>0,71172</u> 56,83	<u>0,00287</u> 0,229	<u>0,00751</u> 0,665	<u>0,00201</u> 0,19	- -	<u>0,72411</u> 57,914	<u>0,08653</u> 11,45	<u>0,81064</u> 69,364
02-01-016	ремонт квартири №16	<u>1,13449</u> 90,385	- -	<u>0,01173</u> 1,027	<u>0,00333</u> 0,315	- -	<u>1,14955</u> 91,727	<u>0,13696</u> 18,116	<u>1,28651</u> 109,843
02-01-017	ремонт квартири №17	<u>0,86123</u> 68,955	<u>0,00297</u> 0,236	<u>0,00962</u> 0,85	<u>0,00253</u> 0,238	- -	<u>0,87635</u> 70,279	<u>0,10429</u> 13,785	<u>0,98064</u> 84,064
02-01-018	ремонт квартири №22	<u>0,45639</u> 36,516	- -	<u>0,00377</u> 0,333	<u>0,00116</u> 0,109	- -	<u>0,46132</u> 36,958	<u>0,05511</u> 7,287	<u>0,51643</u> 44,245
02-01-019	ремонт квартири №35	<u>0,76046</u> 61,158	<u>0,00117</u> 0,087	<u>0,00655</u> 0,582	<u>0,00162</u> 0,153	- -	<u>0,76980</u> 61,98	<u>0,09170</u> 12,132	<u>0,86150</u> 74,112
02-01-020	Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання	<u>1,74892</u> 127,077	<u>2,32562</u> 184,945	<u>0,05213</u> 4,586	<u>0,00486</u> 0,458	- -	<u>4,13153</u> 317,066	<u>0,44120</u> 58,308	<u>4,57273</u> 375,374
02-01-021	опалення, вентиляцію та кондиціонування	<u>0,18081</u> 15,008	<u>0,02040</u> 1,7	<u>0,00878</u> 0,786	- -	- -	<u>0,20999</u> 17,494	<u>0,02183</u> 2,887	<u>0,23182</u> 20,381
Разом :		<u>19,97387</u> 1592,937	<u>2,58436</u> 206,436	<u>0,34818</u> 30,586	<u>0,04409</u> 4,16	- -	<u>22,95050</u> 1834,119	<u>2,67994</u> 354,3	<u>25,63044</u> 2188,419

Склад _____ О.А.Храпко

Перевірив _____ А.В.Подковінська

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на посилення та ремонт огорожуючих конструкцій будинку

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 2204-23-АБ-1

Кошторисна вартість 2501,693 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,64674 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 406,541 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,7 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м кількість: 12, 6*15+6*7+6*12+6*12+6*12+6*9+6*12+6*6+6*6	100м2	6,45	<u>10765.22</u> 6658,11	<u>-</u> -	69436	42945	<u>-</u> -	<u>87.0000</u> -	<u>561.15</u> -
		Розділ 1. Заміна огорожі балконів квартир 5,7,11,12,14,15,16,18,19,20= 10шт. Ремонт плит балконів з дефектами оголенням арматурних стрижнів = 21шт, козирків входу до під'їздів = 2шт									
2	KP20-12-5 к дем.=0,7	(Демонтаж) металоконструкцій сходів, площадок, огорожень /огорожень балконів/	1т	2,039	<u>6885.52</u> 3856,20	<u>3029.32</u> 490,21	14040	7863	<u>6177</u> 1000	<u>40.3200</u> 4,5037	<u>82.21</u> 9,18
3	C1545-104 (зворотні матеріали)	Брухт металевий (зворотні матеріали)	т	2,039	<u>3527.00</u> -	<u>-</u> -	7192	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог /стяжки балконів/	100м2	0,715	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	4444	3299	<u>1145</u> 316	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>43.66</u> 3,77
5	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /нижня частина балконних плит/	100м2	0,715	<u>5532.55</u> 5032,67	<u>499.88</u> 145,64	3956	3598	<u>358</u> 104	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>52.29</u> 1,12
6	МП1-5-1	Ремонт покриття стельових бетонних та залізобетонних поверхонь ремонтним розчином для структурного відновлення Mapegrout 430, вручну, товщина шару 20 мм	100 м2	0,3582	<u>44220.54</u> 39876,97	- -	15840	14284	- -	<u>478.4280</u> -	<u>171.37</u> -
7	МП1-5-2 к=1,5	Віднімати до норми 4-1 при зміні товщини шару на 10 мм /до товщ. 5мм/	100 м2	-0,3582	<u>4297.04</u> 4265,76	- -	-1539	-1528	- -	<u>53.0040</u> -	<u>-18.99</u> -
8	C1555-407 варіант 1	Однокомпонентний антикорозійний цементний розчин Mapefer кількість: r0(0,25*251)	кг	63	<u>110.65</u> -	- -	6971	-	- -	- -	- -
9	C1555-346 варіант 1	Ремонтний розчин Mapegrout 430	кг	1938	<u>55.19</u> -	- -	106958	-	- -	- -	- -
10	KP9-21-1	Обрамлення бетонних балконних плит кутовою сталлю кількість: (3,22+1,01*2)*10	м	52,4	<u>277.13</u> 273,31	- -	14522	14321	- -	<u>3.3960</u> -	<u>177.95</u> -
11	C111-986 варіант 1	Сталь кутова 100х100х10мм, марка сталі С245 кількість: 79,1*10/1000	т	0,791	<u>46592.22</u> -	- -	36854	-	- -	- -	- -
12	& C111-A1 варіант 1	Анкер TFC 52мм кількість: 13*10	шт	130	<u>6.86</u> -	- -	892	-	- -	- -	- -
13	KP20-12-5	Монтаж металоконструкцій сходів, площадок, огорожень /огорожень балконів/ кількість: 0,71+0,497	1т	1,207	<u>11275.07</u> 5508,86	<u>4327.59</u> 700,30	13609	6649	<u>5223</u> 845	<u>57.6000</u> 6,4338	<u>69.52</u> 7,77
14	C121-783 варіант 1	Металоконструкції індивідуальні огороження для балконів Б1 /10шт/	т	1,207	<u>130041.20</u> -	- -	156960	-	- -	- -	- -
15	& C111-A1 варіант 2	Анкер SLR 12/M8/85, 200мм кількість: 2*10	шт	20	<u>45.97</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
16	C111-986 варіант 2	Сталь кутова 50х50х3мм, марка сталі С245 кількість: 0,148*10/1000	т	0,00148	<u>46592.22</u> -	- -	69	-	- -	- -	- -
17	KБ13-16-6 K2,K3,K5=1, 15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021 кількість: r2((3,22+1,01+1,01)*1,3*10)	100м2	0,6812	<u>622.50</u> 622,50	- -	424	424	- -	<u>6.5964</u> -	<u>4.49</u> -
18	C1113-21 варіант 1	Грунтовка ГФ-021 кількість: r5(0,00013*68,12)	т	0,00886	<u>102607.54</u> -	- -	909	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	КР12-54-4	Фарбування металевих ґрат, рам, труб діаметром менше 50 мм тощо білилом з додаванням колера за 2 рази	100м2	0,6812	<u>11801.59</u> 11801,59	<u>-</u> -	8039	8039	<u>-</u> -	<u>146.6400</u> -	<u>99.89</u> -
20	С111-387-1 варіант 1	Емаль Компрозіт алкідна ПФ-115 кількість: г5(0,26*68,12/1000)	т	0,01771	<u>190255.21</u> -	<u>-</u> -	3369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР12-27-1	Грунтування поверхні балконних плит ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,715	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	1660	541	<u>121</u> 34	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>7.16</u> 0,4
22	КБ11-11-13 К2,К5=1,15	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ товщиною 5 мм	100м2	0,715	<u>6710.32</u> 6643,06	<u>31.64</u> 26,94	4798	4750	<u>23</u> 19	<u>87.9060</u> 0,3064	<u>62.85</u> 0,22
23	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(19,7*0,715)	кг	14,09	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	С111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83 кількість: г2(900*0,715)	кг	643,5	<u>26.01</u> -	<u>-</u> -	16737	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	КБ11-11-14 К=30, К2, К5=1,15	Додавати на кожний 1 мм товщини стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівних основ до товщ.35мм	100м2	0,715	<u>16884.35</u> 16612,86	<u>189.83</u> 161,64	12072	11878	<u>136</u> 116	<u>219.8340</u> 1,8382	<u>157.18</u> 1,31
26	С111-2005-4	Швидкотведіюча суміш Ceresit CN 83 кількість: г2(180*30*0,715)	кг	3861	<u>26.01</u> -	<u>-</u> -	100425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	МП11-11-2	Фарбування валиком горизонтальних поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій фарбою Elastocolor Paint	100 м2	0,715	<u>48808.49</u> 3493,57	<u>-</u> -	34898	2498	<u>-</u> -	<u>34.4160</u> -	<u>24.61</u> -
28	МП11-11-6	Фарбування валиком стельових поверхонь бетонних та залізобетонних конструкцій фарбою Elastocolor Paint	100 м2	0,715	<u>49677.01</u> 4362,09	<u>-</u> -	35519	3119	<u>-</u> -	<u>42.9720</u> -	<u>30.72</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					594085	79735	<u>13183</u> 2434		<u>964.91</u> 23,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					594085 501167 82169 45880 118,49 15667 639965				
		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7192				
		Всього по розділу 1					639965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Ін'єктування тріщин у цегляних стінах кв.3,6,9,10,14,17,35,36									
29	KP20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,93	<u>823.45</u> 804,37	<u>-</u> -	766	748	<u>-</u> -	<u>10.6440</u> -	<u>9.9</u> -
30	KP20-27-2 K=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати до товщини 350мм	100шт	0,93	<u>1240.65</u> 1213,35	<u>-</u> -	1154	1128	<u>-</u> -	<u>16.0560</u> -	<u>14.93</u> -
31	МП3-5-1	Зароблення тріщин перерізом до 20х20 мм в цегляних та кам'яних конструкціях ін'єктуванням розчину STABILCEM	10 м	3,23	<u>489.02</u> 426,94	<u>59.82</u> 8,03	1580	1379	<u>193</u> 26	<u>5.0040</u> 0,0960	<u>16.16</u> 0,31
32	C1555-349	Грунтовка акрилова глибокого проникнення Primer 3296 кількість: 0,25*0,97	кг	0,2425	<u>321.80</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-1301-2	Трубка ПВХ (прозора) д.14х1,5, L=400мм	шт	93	<u>16.32</u> -	<u>-</u> -	1518	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1555-406 варіант 1	Суміш Mapei Nivoplan Plus кількість: 22,4+32+16,4	кг	70,8	<u>30.02</u> -	<u>-</u> -	2125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	C1555-406 варіант 2	Суміш Mapei Stabilcem	кг	72,4	<u>88.98</u> -	<u>-</u> -	6442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					13663	3255	<u>193</u> 26		<u>40.99</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					13663				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10215				
		всього заробітна плата, грн.					3281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1883				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					655				
		Всього будівельні роботи, грн.					15546				

		Всього по розділу 2					15546				
		Розділ 3. Відновлення цегляної кладки зовнішніх стін фасад В-А									
36	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями	1 м3	3,3	<u>10408.53</u> 4218,37	<u>281.19</u> 125,85	34348	13921	<u>928</u> 415	<u>53.0880</u> 1,3939	<u>175.19</u> 4,6
37	КБ46-28-1	Влаштування ніш в цегляних стінах глибиною до 12 см /фомування зони відновлення/	10м2	11,72	<u>4628.96</u> 2751,70	<u>1877.26</u> 532,07	54251	32250	<u>22001</u> 6236	<u>34.6300</u> 6,4130	<u>405.86</u> 75,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70800 182,94 24189 886562				

		Всього по розділу 3					886562				
51	КР11-50-1	Розділ 4. Відновлення перерізу пошкоджених перемичок над вікнами Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /ушкоджені ділянки перемичок/	100м2	0,0076	<u>5532,55</u> 5032,67	<u>499,88</u> 145,64	42	38	<u>4</u> 1	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>0.56</u> 0,01
52	МГ11-5-1	Ремонт покриття стельових бетонних та залізобетонних поверхонь ремонтним розчином для структурного відновлення Mapegrout 430, вручну, товщина шару 20 мм	100 м2	0,0076	<u>44220,54</u> 39876,97	<u>-</u> -	336	303	<u>-</u> -	<u>478.4280</u> -	<u>3.64</u> -
53	МГ11-5-2 к=1,5	Віднімати до норми 4-1 при зміні товщини шару на 10 мм /до товщ. 5мм/	100 м2	-0,0076	<u>4297,04</u> 4265,76	<u>-</u> -	-33	-32	<u>-</u> -	<u>53.0040</u> -	<u>-0.4</u> -
54	С1555-346 варіант 1	Ремонтний розчин Mapegrout 430	кг	41,5	<u>55,19</u> -	<u>-</u> -	2290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					2635	309	<u>4</u> 1		<u>3.8</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2635 2322 310 175 0,46 61 2810				

		Всього по розділу 4					2810				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Підсилення зв'язок стін по фасаду В-А									
55	МП1-15-1	Встановлення металевих анкерів на горизонтальних та вертикальних поверхнях бетонних та залізобетонних конструкцій з заповненням отворів сумішшю для хімічного анкерування Mapefix VE SF, отвори діаметром від 10 до 40 мм, глибиною 100 мм	10анкер.	7,7	<u>282.46</u> 271,44	<u>6.46</u> 0,20	2175	2090	<u>50</u> 2	<u>3.0000</u> 0,0024	<u>23.1</u> 0,02
56	МП1-15-2 к=143	Додавати чи віднімати на кожні 10 мм глибини отвору	10анкер.	7,7	<u>1905.90</u> 1863,16	- -	14675	14346	- -	<u>20.5920</u> -	<u>158.56</u> -
57	C1555-345	Суміш для хімічного анкерування Mapefix VE SF	мл	523,6	<u>2.38</u> -	- -	1246	-	- -	- -	- -
58	& C111-A1 варіант 4	Стрижень арматурний Mapei Steel Dry д. 10мм, L=2м	шт	77	<u>1020.49</u> -	- -	78578	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					96674	16436	<u>50</u> 2		<u>181.66</u> 0,02
		Разом будівельні роботи, грн.					96674				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80188				
		всього заробітна плата, грн.					16438				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8748				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2883				
		Всього будівельні роботи, грн.					105422				

		Всього по розділу 5					105422				
		Розділ 6. Заміна вікон у 1-му та 2-му під'їздах та у квартирах 2-го під'їзду									
59	КР6-1-1	Віконні блоки у під'їздах - ВК-1 = 2шт Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах кількість: 8+2	100 шт	0,1	<u>15289.11</u> 13824,10	<u>1447.78</u> 421,82	1529	1382	<u>145</u> 42	<u>191.4960</u> 4,5313	<u>19.15</u> 0,45
60	КР6-2-1	Знімання незасклених віконних рам кількість: r2(1,4*2+3,42*8)	100 м2	0,3016	<u>3640.29</u> 3493,11	<u>147.18</u> 125,33	1098	1054	<u>44</u> 38	<u>49.2960</u> 1,4252	<u>14.87</u> 0,43
61	КБ10-25-4 К2,К5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) віконних зливів кількість: 1,52*10	100м	0,152	<u>2052.80</u> 2045,13	- -	312	311	- -	<u>26.3718</u> -	<u>4.01</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	КБ10-20-2 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: r2(1,52*0,92*2)	100м2	0,028	<u>19512.30</u> 18140,84	<u>1261.75</u> 809,80	546	508	<u>35</u> 23	<u>206.3100</u> 8,9501	<u>5.78</u> 0,25
63	& C123-40-1 варіант 11	Віконний блок ВК-1 1520x920мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	2	<u>10638.78</u> -	<u>-</u> -	21278	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	& C111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм кількість: r0(505*0,028)	шт	14	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(37,5/0,75*0,028)	шт	1,4	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: r2(15/0,21*0,028)	шт	2	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	612	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів кількість: 1,6*2	100м	0,032	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	94	93	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>1.21</u> -
68	& C111- 1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,032)	м	3,32	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	830	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& C111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: r0(353*0,032)	шт	11	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	7	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: (1,52+1,52+0,92+0,92)*2	100м	0,0976	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	530	236	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>2.73</u> -
71	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: r2(0,34*9,76)	100м2	0,0332	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	2048	1083	<u>11</u> 9	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>11.97</u> 0,11
72	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0332	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	242	233	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.89</u> -
73	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*3,32)	кг	0,83	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*3,32)	кг	3,98	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0332	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	242	233	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.89</u> -
76	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*3,32)	кг	0,83	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*3,32)	кг	3,98	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0332	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	147	141	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.75</u> -
79	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*3,32) Віконні блоки у під'їздах - ВК-2 = 8шт	кг	2,09	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	396	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 3,42*8	100м2	0,2736	<u>11387.22</u> 10516,83	<u>821.55</u> 527,28	3116	2877	<u>225</u> 144	<u>119.6046</u> 5,8276	<u>32.72</u> 1,59
81	& С123-40-1 варіант 12	Віконний блок металопластиковий ВК-2 1520х2250мм (Н) (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	8	<u>26001.00</u> -	<u>-</u> -	208008	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С111-155- ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: г0(278*0,2736)	шт	76	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	467	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(21,5/0,75*0,2736)	шт	7,84	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	2002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: г2(9,8/0,21*0,2736)	шт	12,77	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	3908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів кількість: 1,6*8	100м	0,128	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	375	374	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>4.82</u> -
86	& С111- 1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,128)	м	13,27	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	3318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: (1,52+2,25)*2*8	100м	0,6032	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	3275	1461	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>16.87</u> -
88	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*60,32)	100м2	0,2051	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	12655	6693	<u>68</u> 58	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>73.97</u> 0,66
89	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,2051	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1496	1436	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>17.85</u> 0,01
90	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*20,51)	кг	5,13	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*20,51)	кг	24,61	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2051	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1496	1436	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>17.85</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*20,51)	кг	5,13	<u>52.49</u> -	-	269	-	-	-	-
94	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*20,51)	кг	24,61	<u>15.83</u> -	-	390	-	-	-	-
95	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,2051	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	910	868	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>10.79</u> -
96	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*20,51) Віконний блок ВК-3 =4шт	кг	12,92	<u>189.31</u> -	-	2446	-	-	-	-
97	КБ10-20-2 K2,K5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) віконних прорізів з готових блоків площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,68*4)	100м2	0,0672	<u>13625.00</u> 12698,59	<u>883.22</u> 566,86	916	853	<u>59</u> 38	<u>144.4170</u> 6,2651	<u>9.7</u> 0,42
98	КБ10-25-3 Kдем=0,8, K2,K5=1,15	Демонтаж пластикових підвіконних дошок кількість: 1,2*4	100м	0,048	<u>2829.60</u> 2698,59	<u>131.01</u> 84,08	136	130	<u>6</u> 4	<u>34.7981</u> 0,9293	<u>1.67</u> 0,04
99	КБ10-25-4 K2,K5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) віконних зливів кількість: 1,2*4	100м	0,048	<u>2052.80</u> 2045,13	-	99	98	-	<u>26.3718</u> -	<u>1.27</u> -
100	КБ10-20-2 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,15*1,46*4)	100м2	0,0672	<u>19512.30</u> 18140,84	<u>1261.75</u> 809,80	1311	1219	<u>85</u> 54	<u>206.3100</u> 8,9501	<u>13.86</u> 0,6
101	& C123-40-1 варіант 13	Віконний блок ВК-3 1150x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	4	<u>12771.60</u> -	-	51086	-	-	-	-
102	& C111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм кількість: г0(505*0,0168*4)	шт	34	<u>6.14</u> -	-	209	-	-	-	-
103	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(37,5/0,75*0,0168*4)	шт	3,36	<u>255.40</u> -	-	858	-	-	-	-
104	& C1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: г2(15/0,21*0,0168*4)	шт	4,8	<u>306.05</u> -	-	1469	-	-	-	-
105	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 1,25*4	100м	0,05	<u>3373.24</u> 3373,24	-	169	169	-	<u>43.4976</u> -	<u>2.17</u> -
106	& C126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,0125*4)	м.п.	5,1	<u>566.73</u> -	-	2890	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(13,88/0,75*0,0125*4)	шт	0,93	<u>255.40</u> -	-	238	-	-	-	-
108	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів кількість: 1,25*4	100м	0,05	<u>2932.57</u> 2921,62	-	147	146	-	<u>37.6740</u> -	<u>1.88</u> -
109	& C111- 1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,0125*4)	м	5,19	<u>250.04</u> -	-	1298	-	-	-	-
110	& C111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: r0(353*0,0125*4)	шт	18	<u>0.61</u> -	-	11	-	-	-	-
111	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: (1,15+1,46+1,46)*4	100м	0,1628	<u>5428.58</u> 2422,43	-	884	394	-	<u>27.9726</u> -	<u>4.55</u> -
112	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))*4	100м2	0,0552	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	3406	1801	18 16	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>19.91</u> 0,18
113	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ кількість: 1,38*4	100м2	0,0552	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	403	387	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>4.8</u> -
114	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)*4	кг	1,4	<u>52.49</u> -	-	73	-	-	-	-
115	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,38)*4	кг	6,64	<u>12.31</u> -	-	82	-	-	-	-
116	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ кількість: 1,38*4	100м2	0,0552	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	403	387	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>4.8</u> -
117	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)*4	кг	1,4	<u>52.49</u> -	-	73	-	-	-	-
118	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,38)*4	кг	6,64	<u>15.83</u> -	-	105	-	-	-	-
119	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 1,38*4	100м2	0,0552	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	245	234	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>2.9</u> -
120	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,38)*4	кг	3,48	<u>189.31</u> -	-	659	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КБ10-20-4 K2,K5=1,15 к дем.=0,7	Балконний блок ВК-4 =2шт (Демонтаж) віконних прорізів з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: 3,57*2	100м2	0,0714	<u>7959,36</u> 7361,78	<u>575,08</u> 369,09	568	526	<u>41</u> 26	<u>83.7232</u> 4,0793	<u>5.98</u> 0,29
122	& С123-40-1 варіант 14	Балконний блок металопластиковий ВК-4 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	2	<u>20167,62</u> -	-	40335	-	-	-	-
123	& С111-155- ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: r0(278*0,0357)*2	шт	20	<u>6,14</u> -	-	123	-	-	-	-
124	С188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(21,5/0,75*0,0357)*2	шт	2,04	<u>255,40</u> -	-	521	-	-	-	-
125	& С1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: r2(9,8/0,21*0,0357)*2	шт	3,34	<u>306,05</u> -	-	1022	-	-	-	-
126	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок кількість: 1,2*2	100м	0,024	<u>3373,24</u> 3373,24	-	81	81	-	<u>43.4976</u> -	<u>1.04</u> -
127	& С126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: r2(102*0,012)*2	м.п.	2,44	<u>566,73</u> -	-	1383	-	-	-	-
128	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів кількість: 1,2*2	100м	0,024	<u>2932,57</u> 2921,62	-	70	70	-	<u>37.6740</u> -	<u>0.9</u> -
129	& С111- 1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,012)*2	м	2,48	<u>250,04</u> -	-	620	-	-	-	-
130	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: (2+2,28+1,44+0,82)*2	100м	0,1308	<u>5428,58</u> 2422,43	-	710	317	-	<u>27.9726</u> -	<u>3.66</u> -
131	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: r2(0,34*6,54)*2	100м2	0,0444	<u>61700,65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	2740	1449	<u>15</u> 13	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>16.01</u> 0,14
132	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/ кількість: 2,22*2	100м2	0,0444	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	324	311	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>3.86</u> -
133	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,22)*2	кг	1,12	<u>52,49</u> -	-	59	-	-	-	-
134	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*2,22)*2	кг	5,32	<u>12,31</u> -	-	65	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
135	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ кількість: 2,22*2	100м2	0,0444	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	324	311	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>3.86</u> -
136	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,22)*2	кг	1,12	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,22)*2	кг	5,32	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	84	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 2,22*2	100м2	0,0444	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	197	188	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>2.34</u> -
139	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,22)*2 Віконний блок ВК-5 = 1шт	кг	2,8	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ10-20-3 K2,K5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,95*1,46)	100м2	0,0285	<u>10394.86</u> 9627,99	<u>734.92</u> 471,68	296	274	<u>21</u> 13	<u>109.4961</u> 5,2131	<u>3.12</u> 0,15
141	КБ10-20-3 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,95*1,46)	100м2	0,0285	<u>14882.16</u> 13754,27	<u>1049.89</u> 673,83	424	392	<u>30</u> 19	<u>156.4230</u> 7,4473	<u>4.46</u> 0,21
142	& C123-40-1 варіант 15	Віконний блок ВК-5 1950x1460мм (H) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>17783.88</u> -	<u>-</u> -	17784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	& C111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм кількість: г0(389*0,0285)	шт	11	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(29,45/0,75*0,0285)	шт	1,12	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: г2(11,78/0,21*0,0285)	шт	1,6	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0205	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.89</u> -
147	& C126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,0205)	м.п.	2,09	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0205	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	& C111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,0205)	м	2,13	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.36</u> -
151	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1024	542	6 5	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>5.99</u> 0,05
152	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
153	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
156	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
159	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					415340	31247	<u>811</u> 504		<u>367.62</u> 5,59
		Разом будівельні роботи, грн.					415340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					383282				
		всього заробітна плата, грн.					31751				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					44,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5924				
		Всього будівельні роботи, грн.					432843				

		Всього по розділу 6					432843				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Ремонт покрівлі									
160	KP8-2-1	Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1-3 шари	100м2	0,588	<u>2306.71</u> 2271,89	<u>34.82</u> 31,12	1356	1336	<u>20</u> 18	<u>33.0120</u> 0,3917	<u>19.41</u> 0,23
161	KP8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	0,911	<u>1216.97</u> 1187,56	<u>-</u> -	1109	1082	<u>-</u> -	<u>17.2560</u> -	<u>15.72</u> -
162	KP8-4-1	Розбирання карнизних звисів з листової сталі	100м	0,979	<u>1216.97</u> 1187,56	<u>-</u> -	1191	1163	<u>-</u> -	<u>17.2560</u> -	<u>16.89</u> -
163	KP3-18-2	Ремонт непоштукатурених карнизів	100 м	0,391	<u>16310.44</u> 13031,97	<u>435.26</u> 309,19	6377	5096	<u>170</u> 121	<u>161.9280</u> 3,7139	<u>63.31</u> 1,45
164	C1422-11080 варіант 1	Цегла силікатна розміри 250x120x88 мм, марка М100	1000шт	0,422	<u>9743.97</u> -	<u>-</u> -	4112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі відливів	100м	0,911	<u>3850.38</u> 3840,59	<u>9.79</u> 8,75	3508	3499	<u>9</u> 8	<u>49.5240</u> 0,1102	<u>45.12</u> 0,1
166	& C111-1804-5A варіант 3	Відлив із сталі оцинкованої товщ.0,6мм, розгортка 520мм кількість: 91,1*1,05	м	95,655	<u>265.83</u> -	<u>-</u> -	25428	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C12-5-1-B1	Дюбель 6x60 кількість: 91*8	шт	728	<u>0.93</u> -	<u>-</u> -	677	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	KP8-40-3	Улаштування з листової сталі карнизних звисів	100м	0,979	<u>7027.42</u> 3124,95	<u>22.85</u> 20,42	6880	3059	<u>22</u> 20	<u>40.2960</u> 0,2570	<u>39.45</u> 0,25
169	& C111-1804-5A варіант 4	Карнизний зв'яз із сталі оцинкованої товщ.0,6мм, розгортка 730мм кількість: 97,9*1,05	м	102,795	<u>373.19</u> -	<u>-</u> -	38362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C12-5-1-B1	Дюбель 6x60 кількість: 98*8	шт	784	<u>0.93</u> -	<u>-</u> -	729	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	KP8-32-3	Улаштування покрівель рулонних з матеріалів, що наплавляються, із застосуванням газопламеневих пальників, в два шари	100м2	0,588	<u>5819.40</u> 3318,66	<u>-</u> -	3422	1951	<u>-</u> -	<u>39.8160</u> -	<u>23.41</u> -
172	C111-1624 варіант 1	Грунтовка бітумна Праймер кількість: 0,08*0,588	т	0,04704	<u>107100.00</u> -	<u>-</u> -	5038	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	C111-861 варіант 1	Руберойд наплавлюваний для нижніх шарів Уніфлекс ЕПП кількість: r2(113*0,588)	м2	66,44	<u>187.68</u> -	<u>-</u> -	12469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C111-860 варіант 1	Руберойд наплавлюваний для верхніх шарів Уніфлекс ЕКП кількість: 115*0,588	м2	67,62	<u>201.96</u> -	<u>-</u> -	13657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	KP8-39-1	Огородження покрівель перилами кількість: 22*3,6+6*2+2*0,9	100м	0,93	<u>2279.54</u> 1865,85	<u>179.21</u> 57,61	2120	1735	<u>167</u> 54	<u>23.1840</u> 0,7210	<u>21.56</u> 0,67

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	& C111-1755-1 варіант 1	Огородження покрівлі металеве ДО 36.6 Г кількість: 22*3,6	м.п.	79,2	<u>1105.86</u> -	<u>-</u> -	87584	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C111-1755-1 варіант 3	Огородження покрівлі металеве ДО 20.6 Г кількість: 6*2	м.п.	12	<u>1385.68</u> -	<u>-</u> -	16628	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C111-1755-1 варіант 4	Огородження покрівлі металеве ДО 9.6 Г кількість: 2*0,9	м.п.	1,8	<u>1487.68</u> -	<u>-</u> -	2678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями /ремонт вентиляційних каналів/	1 м3	3,03	<u>5460.52</u> <u>4218,37</u>	<u>281,19</u> <u>125,85</u>	16545	12782	<u>852</u> <u>381</u>	<u>53,0880</u> <u>1,3939</u>	<u>160.86</u> <u>4,22</u>
180	C1422-10933	Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250x120x65 мм, марка М175	1000шт	1,218	<u>12308.48</u> -	<u>-</u> -	14992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
181	KБ20-21-8 K2,к5,к3=1, 15	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм	зонт	6	<u>695.35</u> <u>560,07</u>	<u>105,74</u> <u>27,42</u>	4172	3360	<u>634</u> <u>165</u>	<u>7,1346</u> <u>0,3214</u>	<u>42.81</u> <u>1,93</u>
182	C130-295 варіант 3	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі К1 4000x380мм	шт	4	<u>3458.34</u> -	<u>-</u> -	13833	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	C130-295 варіант 4	Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі К2 4100x650мм	шт	2	<u>5090.61</u> -	<u>-</u> -	10181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	& C111-1816-6	Полоса сталева товщ.4мм ширина 25мм кількість: 0,38*156	м	59,28	<u>51.60</u> -	<u>-</u> -	3059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	& C101-333-1 варіант 1	Анкер-болт М6 8x40 кількість: 26*6	шт	156	<u>18.36</u> -	<u>-</u> -	2864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					298971	35063	<u>1874</u> <u>767</u>		<u>448,54</u> <u>8,85</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					298971				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					262034				
		всього заробітна плата, грн.					35830				
		Загальновиробничі витрати, грн.					20674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7168				
		Всього будівельні роботи, грн.					319645				

		Всього по розділу 7					319645				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Інші роботи									
186	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,822	<u>112.18</u>	<u>-</u>	990	990	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>14.38</u>
					112,18	-			-	-	-
187	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	8,522	<u>291.97</u>	<u>291.97</u>	2488	-	<u>2488</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	38,79			331	0,4110	3,5
		Разом прямі витрати по розділу 8					3478	990	<u>2488</u>		<u>14.38</u>
									331		3,5
		Разом будівельні роботи, грн.					3478				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1321				
		Загальновиробничі витрати, грн.					793				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					284				
		Всього будівельні роботи, грн.					4271				

		Всього по розділу 8					4271				
		Разом прямі витрати по кошторису					2310044	328402	<u>46837</u>		<u>4007.69</u>
									12405		141,89
		Разом будівельні роботи, грн.					2310044				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1934805				
		всього заробітна плата, грн.					340807				
		Загальновиробничі витрати, грн.					191649				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					497,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					65734				
		Всього будівельні роботи, грн.					2501693				

		Вартість зворотних матеріалів, грн.					7192				

		Всього по кошторису					2501693				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4646,74				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					406541				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на улаштування блискавкозахисту

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 1012-22-БЗ

Кошторисна вартість 128,312 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,35962 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 30,108 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,2 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-8	Обладнання на покрівлі Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм (блискавкоприймач)	100 м	1,5	<u>3263.03</u> 2720,54	<u>412.25</u> 61,00	4895	4081	<u>618</u> 92	<u>32,6400</u> 0,6394	<u>48.96</u> 0,96
2	& С111-1809-8 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий діаметр 8мм W-08/AL	м	150	<u>75.60</u> -	<u>-</u> -	11340	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	& С1545-37-3 варіант 10	Блискавкоприймач для комину 2,5м М-01/25	шт	1	<u>1174.61</u> -	<u>-</u> -	1175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
4	& С1545-37-3 варіант 1	Тримач дроту пластиковий для плоского даху з бетоном Н-303	шт	130	<u>49.24</u> -	<u>-</u> -	6401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
5	С111-594-П варіант 1	Мастика бітумна для бетонних та пластикових тримачів К-910	т	0,01	<u>127579.00</u> -	<u>-</u> -	1276	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& C1545-37-3 варіант 11	Тримач кониковий прямий з пластиком Н-041	шт	15	<u>56.13</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	& C111-146-4-ИИО варіант 1	Шуруп даховий з підкладкою К-901	шт	60	<u>2.76</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
8	& C1545-37-3 варіант 3	Тримач дроту пластиковий з дюбелем Н-011	шт	5	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	179	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C1545-37-4 варіант 2	Злучник для дроту універсальний С-011	шт	18	<u>55.23</u> -	<u>-</u> -	994	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1545-37-5 варіант 2	Зажим для дроту до ринви С-061	шт	5	<u>69.84</u> -	<u>-</u> -	349	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C1545-37-5 варіант 6	Клема з'єднувальна С-099	шт	1	<u>32.77</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	КМ8-472-8	Обладнання на фасаді Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм	100 м	0,9	<u>3263.03</u> 2720,54	<u>412.25</u> 61,00	2937	2448	<u>371</u> 55	<u>32.6400</u> 0,6394	<u>29.38</u> 0,58
13	& C111-1809-8 варіант 1	Дріт для блискавкозахисту алюмінієвий діаметр 8мм W-08/AL	м	90	<u>75.60</u> -	<u>-</u> -	6804	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C1545-37-3 варіант 6	Пластина-скоба тримач дроту К-308	шт	90	<u>20.40</u> -	<u>-</u> -	1836	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	КМ10-698-1	Коробка відгалужувальна на стіні	шт	5	<u>73.30</u> 72,55	<u>-</u> -	367	363	<u>-</u> -	<u>0.9600</u> -	<u>4.8</u> -
16	& C1545-37-6 варіант 1	Коробка для фасадного контрольного з'єднання К-682	шт	5	<u>467.89</u> -	<u>-</u> -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C1545-37-4 варіант 1	Злучник контрольний з'єднання дроту о 8..10 мм та полоси шириною до 30 мм С-031	шт	5	<u>118.17</u> -	<u>-</u> -	591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-146-4-ИИО варіант 2	Шуруп з дюбелем розпірним, К=904	шт	190	<u>4.43</u> -	<u>-</u> -	842	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C1545-37-3 варіант 7	Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем Н-037	шт	5	<u>57.66</u> -	<u>-</u> -	288	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	КМ8-575-1	Обладнання внутрішньої системи блискавкозахисту									
		Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням	шт	1	<u>168.83</u> 168,83	- -	169	169	- -	<u>1.9200</u> -	<u>1.92</u> -
21	1504-1004 варіант 2	ПЗІП класу 1+2 (трифазний) FLP-15 VH/3S	шт	1	<u>5733.00</u> -	- -	5733	-	- -	- -	- -
22	& С1545-510-1 варіант 2	Din-рейка TS-35-1,0	шт	1	<u>63.36</u> -	- -	63	-	- -	- -	- -
23	& С100-1517-1526-1 варіант 1	Шина вирівнювання потенціалів G-290	шт	1	<u>716.04</u> -	- -	716	-	- -	- -	- -
24	КР17-7-1	Монтаж сталевих труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по конструкціях	100м	0,03	<u>7388.57</u> 6366,27	<u>151.31</u> 128,85	222	191	<u>5</u> 4	<u>76.3800</u> 1,4652	<u>2.29</u> 0,04
25	С113-2 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна Ду20х2,8 мм, ГОСТ 3262-75 кількість: 3х1,02	м	3,06	<u>166.70</u> -	- -	510	-	- -	- -	- -
26	& С1545-37-5 варіант 3	Хомут для труб універсальний Н-820	шт	5	<u>60.08</u> -	- -	300	-	- -	- -	- -
27	КР17-9-1	Прокладання кабелю перерізом до 6 мм ² на скобах кількість: 5+100	100м	1,05	<u>7727.12</u> 6879,53	<u>61.90</u> 52,71	8113	7224	<u>65</u> 55	<u>81.5400</u> 0,5994	<u>85.62</u> 0,63
28	& 15091-1072-1 варіант 1	Провід заземлення ПВЗ 1*16 кількість: 102*0,05	м	5,1	<u>144.80</u> -	- -	738	-	- -	- -	- -
29	& 15091-1072-1 варіант 2	Провід заземлення ПВЗ 1*6 кількість: 102*1	м	102	<u>39.84</u> -	- -	4064	-	- -	- -	- -
30	& С1545-37-3 варіант 9	Кабельний наконечник д.16	шт	1	<u>21.42</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
31	& С1545-37-3 варіант 12	Кабельний наконечник д.6	шт	5	<u>4.71</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
32	& С1545-37-3 варіант 13	Кабельна скоба d16	шт	20	<u>1.25</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -
33	& С1545-37-3 варіант 14	Кабельна скоба d6	шт	150	<u>0.29</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	KP1-18-2	Обладнання уземлення Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,2375	<u>20707.94</u> 20707,94	<u>-</u> -	4918	4918	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>71.46</u> -
35	KM8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	0,5	<u>5015.63</u> 989,53	<u>3923.71</u> 597,76	2508	495	<u>1962</u> 299	<u>11.8720</u> 6,5630	<u>5.94</u> 3,28
36	& C111- 1809-11 варіант 1	Комплект стержневого уземлювача д.16 мм, довжина 4,5м G-16/45	шт	5	<u>2206.97</u> -	<u>-</u> -	11035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C100- 1503-1206-3 варіант 1	Стрічка антикорозійна 50мм L=10м G-115	шт	1	<u>452.01</u> -	<u>-</u> -	452	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2	100 м	1,2	<u>2109.65</u> 1979,06	<u>-</u> -	2532	2375	<u>-</u> -	<u>23.7440</u> -	<u>28.49</u> -
39	& C111- 1810-1 варіант 3	Смуга оцинкована 25х4мм W-25х4/ST	м	120	<u>191.97</u> -	<u>-</u> -	23036	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& 1503- 12070 варіант 1	Тримач смуги металевий FLIP з дюбелем Н- 037	шт	15	<u>104.13</u> -	<u>-</u> -	1562	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	& 1503- 12070 варіант 2	Струмопровідна паста, 150 мл G-101	шт	1	<u>390.55</u> -	<u>-</u> -	391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& C1545-37- 4 варіант 3	Злучник для смуги хрестовий C-022	шт	7	<u>51.73</u> -	<u>-</u> -	362	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,2375	<u>11933.39</u> 11933,39	<u>-</u> -	2834	2834	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>41.18</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					114026	25098	<u>3021</u> 505		<u>320.04</u> 5,49
		Разом устаткування, грн.					5733				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					290				
		Всього устаткування, грн.					6023				
		Разом будівельні роботи, грн.					108293				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80174				
		всього заробітна плата, грн.					25603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13996				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4505				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					122289				

		Всього по кошторису					128312				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					359,62				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					30108				

Склав кошторисник О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП О.В.Бєлова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на ремонт квартири №1

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 390,260 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,91298 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 77,706 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен /комора 6/	100 м2	0,0168	<u>3761.70</u>	<u>-</u>	63	63	<u>-</u>	<u>53.6160</u>	<u>0.9</u>
					3761,70	-			-	-	-
2	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,03	<u>8300.73</u>	<u>268.81</u>	249	241	<u>8</u>	<u>114.4800</u>	<u>3.43</u>
					8031,92	78,32			2	0,8413	0,03
3	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит /кладова 6/	100 м2	0,0452	<u>6265.66</u>	<u>1571.59</u>	283	212	<u>71</u>	<u>68.2080</u>	<u>3.08</u>
					4694,07	656,69			30	7,2446	0,33
4	KP5-3-1	Розбирання цегляних перегородок /між кімнатами 4 та 5/	1 м3	1,49	<u>741.09</u>	<u>75.46</u>	1104	992	<u>112</u>	<u>9.6720</u>	<u>14.41</u>
					665,63	40,48			60	0,4525	0,67
5	KБ34-60-4 Кдем=0,8, K2,K5=1,15	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0738	<u>7720.18</u>	<u>466.18</u>	570	525	<u>34</u>	<u>94.1712</u>	<u>6.95</u>
					7116,52	142,82			11	1,6739	0,12
6	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,03	<u>15289.11</u>	<u>1447.78</u>	459	415	<u>43</u>	<u>191.4960</u>	<u>5.74</u>
					13824,10	421,82			13	4,5313	0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ10-25-3 Кдем=0,8, К2,К5=1,15	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,053	<u>2829.60</u> 2698,59	<u>131.01</u> 84,08	150	143	<u>7</u> 4	<u>34.7981</u> 0,9293	<u>1.84</u> 0,05
8	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3055.14</u> 3055,14	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>40.4280</u> -	<u>0.4</u> -
9	КБ20-36-1 κ=1,15, Кдем=0,4	Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/	шт	1	<u>329.57</u> 329,57	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>4.5209</u> -	<u>4.52</u> -
10	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>750.86</u> 750,86	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>9.9360</u> -	<u>0.2</u> -
11	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів кількість: 2+1	100шт	0,03	<u>1284.09</u> 1284,09	<u>-</u> -	39	39	<u>-</u> -	<u>16.9920</u> -	<u>0.51</u> -
12	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,1	<u>662.70</u> 662,70	<u>-</u> -	66	66	<u>-</u> -	<u>9.1800</u> -	<u>0.92</u> -
13	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0219	<u>5532.55</u> 5032,67	<u>499.88</u> 145,64	121	110	<u>11</u> 3	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>1.6</u> 0,03
14	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля кімната 4,5,коридор 1 та 7/	100м2	0,3291	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	525	525	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>7.63</u> -
15	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стіни/	100м2	0,7226	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	1152	1152	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>16.74</u> -
16	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3485	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	1698	1523	<u>175</u> 51	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>22.14</u> 0,55
17	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4249	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	209	209	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>3.04</u> -
18	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1,7, кухня/	100м2	0,0854	<u>1541.55</u> 1486,51	<u>55.04</u> 12,49	132	127	<u>5</u> 1	<u>21.6000</u> 0,1361	<u>1.84</u> 0,01
19	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,3091	<u>4384.38</u> 4384,38	<u>-</u> -	1355	1355	<u>-</u> -	<u>63.7080</u> -	<u>19.69</u> -
20	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток / кухня/	100м2	0,0616	<u>3277.47</u> 3222,43	<u>55.04</u> 12,49	202	199	<u>3</u> 1	<u>46.8240</u> 0,1361	<u>2.88</u> 0,01
21	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,4206	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	2614	1941	<u>673</u> 186	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>25.68</u> 2,22
22	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,42781	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	721	721	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>10.48</u> -
23	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	6,42781	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	1877	-	<u>1877</u> 249	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,64
		Разом прямі витрати по розділу 1					13965	10934	<u>3019</u> 611		<u>154.62</u> 6,8
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					13965				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12 11545 7024 19,17 2530 20989				

		Всього по розділу 1					20989				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
24	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,6132	<u>668,10</u> 668,10	<u>-</u> -	410	410	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>5.95</u> -
25	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 кількість: г2(0,09*61,32)	л	5,52	<u>276,95</u> -	<u>-</u> -	1529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*3	100м	0,168	<u>1544,80</u> 1544,80	<u>-</u> -	260	260	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>3.35</u> -
27	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(10*0,168)	шт	1,68	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,168	<u>4983,87</u> 1043,99	<u>2,75</u> 2,34	837	175	<u>-</u> -	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>2.18</u> -
29	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,124	<u>112669,27</u> 15158,39	<u>754,24</u> 330,27	13971	1880	<u>94</u> 41	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>21,7</u> 0,43
30	KБ10-94-3 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,045	<u>35369,84</u> 34798,47	<u>395,47</u> 253,82	1592	1566	<u>18</u> 11	<u>422.3628</u> 2,8053	<u>19,01</u> 0,13
31	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм кількість: г2(210*0,045)	м2	9,45	<u>182,40</u> -	<u>-</u> -	1724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C114-32-Т варіант 2	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 80мм кількість: г2(103*0,045)	м2	4,64	<u>978.53</u> -	- -	4540	-	- -	- -	- -
33	& C111-15- 101 варіант 2	Профіль стійковий ПС 75/50 кількість: г2(204*0,045)	м	9,18	<u>127.82</u> -	- -	1173	-	- -	- -	- -
34	& C1545- 203-2-Л варіант 2	Профіль напрямний КНАУФ ПН75х40 кількість: г2(151*0,045)	м	6,8	<u>112.32</u> -	- -	764	-	- -	- -	- -
35	& C10-27- 12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60х40 мм кількість: г0(250*0,045)	шт.	11	<u>1.58</u> -	- -	17	-	- -	- -	- -
36	& C111-541- ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм кількість: г2(144*0,045)	м	6,48	<u>17.49</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
37	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(1,7*0,045)	кг	0,08	<u>52.49</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
38	& C111- 1683-2-В1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм кількість: г2(170*0,045)	м	7,65	<u>20.98</u> -	- -	160	-	- -	- -	- -
39	& C111- 1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм кількість: г0(3730*0,045)	1000шт	0,168	<u>228.21</u> -	- -	38	-	- -	- -	- -
40	& C111- 1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген кількість: г2(73*0,045)	кг	3,29	<u>21.85</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
41	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою кількість: 3,5+5,9+16,7+11,2+2,1+1,4	100м2	0,408	<u>668.10</u> 668,10	- -	273	273	- -	<u>9.7080</u> -	<u>3.96</u> -
42	C111-2014-8	Антимікробна грунтовка Ceresit СТ 99 кількість: г2(0,09*40,8)	л	3,67	<u>276.95</u> -	- -	1016	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					28922	4564	<u>112</u> 52		<u>56.15</u> 0,56
		Разом будівельні роботи, грн.					28922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24246				
		всього заробітна плата, грн.					4616				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2610				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					900				
		Всього будівельні роботи, грн.					31532				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					31532				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 3, 5м2									
43	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення стін з цегли та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,0907	<u>668,10</u> 668,10	-	61	61	-	<u>9.7080</u>	<u>0.88</u>
44	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: г2(0,35*9,07)	л	3,17	<u>97,43</u> -	-	309	-	-	-	-
45	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0907	<u>16511,73</u> 16283,39	<u>228,34</u> 194,44	1498	1477	<u>21</u> 18	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>18.14</u> 0,2
46	С111-874 варіант 1	Склясінка штукатурна лугостійка кількість: г2(110*0,0907)	м2	9,98	<u>32,68</u> -	-	326	-	-	-	-
47	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*9,07	кг	272,1	<u>16,62</u> -	-	4522	-	-	-	-
48	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0907	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	662	635	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>7.89</u> -
49	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*9,07)	кг	2,27	<u>52,49</u> -	-	119	-	-	-	-
50	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*9,07)	кг	10,88	<u>15,83</u> -	-	172	-	-	-	-
51	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0907	<u>668,10</u> 668,10	-	61	61	-	<u>9.7080</u>	<u>0.88</u>
52	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*9,07)	кг	2,27	<u>52,49</u> -	-	119	-	-	-	-
53	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,0907	<u>21662,22</u> 4675,47	<u>1,38</u> 1,17	1965	424	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>5.15</u> -
54	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0357	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	260	250	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>3.11</u> -
55	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*3,57)	кг	0,89	<u>52,49</u> -	-	47	-	-	-	-
56	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*3,57)	кг	4,28	<u>15,83</u> -	-	68	-	-	-	-
57	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0357	<u>668,10</u> 668,10	-	24	24	-	<u>9.7080</u>	<u>0.35</u>
58	С111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*3,57)	кг	0,89	<u>52,49</u> -	-	47	-	-	-	-
59	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0357	<u>21662,22</u> 4675,47	<u>1,38</u> 1,17	773	167	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>2.03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9	100м	0,102	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	554	247	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>2.85</u> -
61	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	шт	1	<u>137.78</u> 97,07	<u>8.25</u> 7,03	138	97	<u>8</u> 7	<u>1.1040</u> 0,0799	<u>1.1</u> 0,08
62	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0355	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	125	125	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>1.27</u> -
63	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка кількість: r2(110*0,0355)	м2	3,91	<u>32.68</u> -	<u>-</u> -	128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0355	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	341	330	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>4.1</u> -
65	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*3,55)	кг	0,89	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*3,55)	кг	4,26	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0355	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	237	237	<u>-</u> -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>2.78</u> -
68	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*3,55)	кг	4,26	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0355	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	341	330	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>4.1</u> -
70	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*3,55)	кг	0,89	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	47	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*3,55)	кг	4,26	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0788	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	278	276	<u>2</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.11</u> 0,01
73	& С1545-269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0788)	м	7,96	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	1448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& С111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0788)	шт	1,7	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(3,55+7,88*0,09)	100м2	0,0426	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	589	120	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.49</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0355	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	82	27	<u>6</u> 2	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.36</u> 0,02
77	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0355	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	512	57	<u>3</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.79</u> 0,03
78	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0355	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	558	230	<u>5</u> 4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>3.04</u> 0,05
79	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0355	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	532	42	<u>8</u> 7	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.55</u> 0,08
80	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0355	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	328	324	<u>3</u> 3	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>3.74</u> 0,03
81	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(16,27*0,0355)	кг	0,58	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& С111-742- 2 варіант 1	Підложка під ламінат 5мм кількість: г2(102*0,0355)	м2	3,62	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	718	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& С111-742- 1	Ламінат кількість: R2(102*0,0355)	м2	3,62	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	3794	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& С111- 1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні кількість: г2(7,92*0,0355)	м	0,28	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0538	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	79	78	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.92</u> -
86	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,0538)	м	5,43	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	309	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0538)	шт	16	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& С126-917- 1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	4	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& С126-950- 1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& С126-950- 1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	6	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& С126-950- 1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	1	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КР11-30-1	ПРОРІЗИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))	100м2	0,0206	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	1271	672	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
93	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
94	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*2,06)	кг	2,47	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
97	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,06)	кг	2,47	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
100	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24981	6666	<u>63</u> 50		<u>80.72</u> 0,57
		Разом будівельні роботи, грн.					24981				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18252				
		всього заробітна плата, грн.					6716				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3740				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1271				
		Всього будівельні роботи, грн.					28721				

		Всього по розділу 3					28721				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кухня (Приміщення №3) - 5,9м2									
101	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,028	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>1.24</u> -
102	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*2,8) Оздоблення стін - Тип Y	кг	11,76	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2020	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/ кількість: г2(2,33*2,55+2,54*2,55-1,15*1,46+1,55*1+0,5*0,9)	100м2	0,1274	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	930	892	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>11.09</u> -
104	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*12,74)	кг	3,19	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*12,74)	кг	15,29	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	242	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1274	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	85	85	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.24</u> -
107	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*12,74)	кг	3,19	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1274	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	2760	596	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>7.23</u> -
109	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0255	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	138	62	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>0.71</u> -
110	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0616	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	143	47	<u>10</u> 3	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.62</u> 0,03
111	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0616	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	889	99	<u>5</u> 4	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>1.38</u> 0,05
112	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0616	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	967	399	<u>9</u> 8	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>5.27</u> 0,09
113	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0616	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	923	72	<u>14</u> 12	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.96</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0616	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	176	175	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>2.15</u> -
115	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*6,16)	кг	25,87	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	4443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,0934	<u>2461.13</u> 2387,36	<u>-</u> -	230	223	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>2.77</u> -
117	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: г2(101*0,0934)	мм	9,43	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	1133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(1,86*9,34)	кг	17,37	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2983	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0616	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	1101	1090	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>13.23</u> -
120	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(20*0,0616)	кг	1,23	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кількість: г2(650*0,0616)	кг	40,04	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	1450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес кількість: г2(102*0,0616)	м2	6,28	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	3973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кількість: г2(40,6*0,0616)	кг	2,5	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	& C113-2085-1	Хрестики для плитки кількість: г0(424*0,0616)	шт.	26	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0934	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	137	136	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>1.59</u> -
126	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,0934)	м	9,43	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	536	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0934)	шт	28	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	3	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ10-20-2 K2,K5=1,15	ПРОРІЗИ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: r2(1,15*1,46)	100м2	0,0168	<u>19512.30</u> 18140,84	<u>1261.75</u> 809,80	328	305	<u>21</u> 14	<u>206.3100</u> 8,9501	<u>3.47</u> 0,15
133	& C123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1150x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771.60</u> -	<u>-</u> -	12772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм кількість: r0(505*0,0168)	шт	8	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(37,5/0,75*0,0168)	шт	0,84	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: r2(15/0,21*0,0168)	шт	1,2	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0125	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.54</u> -
138	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: r2(102*0,0125)	м.п.	1,28	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(13,88/0,75*0,0125)	шт	0,23	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0125	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.47</u> -
141	& C111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,0125)	м	1,3	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: r0(353*0,0125)	шт	4	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
143	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
144	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: $r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))$	100м2	0,0138	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.98</u> 0,04
145	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
146	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: $r2(0,25*1,38)$	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: $r2(1,2*1,38)$	кг	1,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
149	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: $r2(0,25*1,38)$	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: $r2(1,2*1*1,38)$	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
152	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: $r2(0,63*1,38)$	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	КР12-31-11	<i>Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 0,11*2,7</i>	100м2	0,00297	<u>8456.58</u> 8452,95	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>106.3800</u> -	<u>0.32</u> -
154	С111-387-1 варіант 1	Емаль Компрозіт алкідна ПФ-115 кількість: $r5(0,27*0,297/1000)$	т	0,00008	<u>190255.21</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					42791	5187	<u>64</u> 45		<u>63.53</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					42791				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37540				
		всього заробітна плата, грн.					5232				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2952				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1016				
		Всього будівельні роботи, грн.					45743				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					45743				
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 4) - 16,7м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
155	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0475	<u>668,10</u> 668,10	-	32	32	-	<u>9.7080</u>	<u>0.46</u>
156	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: г2(0,35*4,75)	л	1,66	<u>97,43</u> -	-	162	-	-	-	-
157	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0475	<u>16511,73</u> 16283,39	<u>228,34</u> 194,44	784	773	<u>11</u> 9	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>9.5</u> 0,11
158	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*4,75	кг	142,5	<u>16,62</u> -	-	2368	-	-	-	-
159	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кількість: г2(110*0,0475)	м2	5,23	<u>32,68</u> -	-	171	-	-	-	-
160	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0475	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	347	333	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>4.13</u> -
161	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*4,75)	кг	1,19	<u>52,49</u> -	-	62	-	-	-	-
162	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*4,75)	кг	5,7	<u>15,83</u> -	-	90	-	-	-	-
163	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0475	<u>668,10</u> 668,10	-	32	32	-	<u>9.7080</u>	<u>0.46</u>
164	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*4,75)	кг	1,19	<u>52,49</u> -	-	62	-	-	-	-
165	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0475	<u>21662,22</u> 4675,47	<u>1,38</u> 1,17	1029	222	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>2.7</u> -
166	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,124	<u>668,10</u> 668,10	-	83	83	-	<u>9.7080</u>	<u>1.2</u>
167	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(0,2*12,4)	л	2,48	<u>47,76</u> -	-	118	-	-	-	-
168	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,124	<u>3512,60</u> 3512,60	-	436	436	-	<u>35.7480</u>	<u>4.43</u>
169	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кількість: г2(110*0,124)	м2	13,64	<u>32,68</u> -	-	446	-	-	-	-
170	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,124	<u>4818,53</u> 4774,51	<u>44,02</u> 37,48	597	592	<u>5</u> 5	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>7.83</u> 0,05
171	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*5*12,4	кг	62	<u>16,62</u> -	-	1030	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,124	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	905	868	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>10.79</u> -
173	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: r2(0,25*12,4)	л	3,1	<u>47.76</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
174	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*12,4)	кг	14,88	<u>15.83</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
175	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,124	<u>668.10</u> 668,10	- -	83	83	- -	<u>9.7080</u> -	<u>1.2</u> -
176	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: r2(0,25*12,4)	л	3,1	<u>47.76</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
177	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,124	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	2686	580	- -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>7.04</u> -
178	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,124	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	905	868	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>10.79</u> -
179	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: r2(0,25*12,4)	л	3,1	<u>47.76</u> -	- -	148	-	- -	- -	- -
180	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*12,4)	кг	14,88	<u>15.83</u> -	- -	236	-	- -	- -	- -
181	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,124	<u>668.10</u> 668,10	- -	83	83	- -	<u>9.7080</u> -	<u>1.2</u> -
182	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: r2(0,2*12,4)	л	2,48	<u>47.76</u> -	- -	118	-	- -	- -	- -
183	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,124	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	2686	580	- -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>7.04</u> -
184	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1669	<u>668.10</u> 668,10	- -	112	112	- -	<u>9.7080</u> -	<u>1.62</u> -
185	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*16,69)	кг	4,17	<u>52.49</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
186	КБ15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1669	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	2601	2594	1 1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>32.23</u> 0,01
187	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: r2(17,16*1,05)	м	18,02	<u>232.72</u> -	- -	4194	-	- -	- -	- -
188	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	18,02	<u>26.18</u> -	- -	472	-	- -	- -	- -
189	& C111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: r0(17,16/0,08)	шт	215	<u>0.71</u> -	- -	153	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1669	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	667	664	3 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>8.57</u> 0,01
191	& С101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі кількість: г2(16,69*1,05)	м2	17,52	<u>255.07</u> -	- -	4469	-	- -	- -	- -
192	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
193	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
194	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
195	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1669	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	164	42	<u>82</u> 25	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.56</u> 0,29
196	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1709	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	397	129	<u>29</u> 8	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.71</u> 0,1
197	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1709	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	2466	276	<u>14</u> 12	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>3.82</u> 0,13
198	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1709	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	2684	1106	<u>25</u> 21	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>14.63</u> 0,24
199	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1709	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	2562	201	<u>39</u> 34	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.66</u> 0,38
200	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1709	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1581	1560	<u>16</u> 13	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>18.01</u> 0,15
201	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(16,27*0,1709)	кг	2,78	<u>52.49</u> -	- -	146	-	- -	- -	- -
202	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм кількість: г2(102*0,1709)	м2	17,43	<u>198.40</u> -	- -	3458	-	- -	- -	- -
203	& С111-742-1	Ламінат кількість: R2(102*0,1709)	м2	17,43	<u>1048.06</u> -	- -	18268	-	- -	- -	- -
204	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні кількість: г2(7,92*0,1709)	м	1,35	<u>86.02</u> -	- -	116	-	- -	- -	- -
205	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1576	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	231	229	- -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.68</u> -
206	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1576)	м	15,92	<u>56.83</u> -	- -	905	-	- -	- -	- -
207	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1576)	шт	47	<u>0.61</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
213	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
214	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ10-20-3 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,95*1,46)	100м2	0,0285	<u>14882.16</u> 13754,27	<u>1049.89</u> 673,83	424	392	<u>30</u> 19	<u>156.4230</u> 7,4473	<u>4.46</u> 0,21
216	& C123-40-1 варіант 7	Віконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>17783.88</u> -	<u>-</u> -	17784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: г0(389*0,0285)	шт	11	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(29,45/0,75*0,0285)	шт	1,12	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: г2(11,78/0,21*0,0285)	шт	1,6	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0205	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.89</u> -
221	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,0205)	м.п.	2,09	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0205	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	& C111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,0205)	м	2,13	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.36</u> -
225	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1024	542	6 5	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>5.99</u> 0,05
226	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
227	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
230	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
233	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					101132	14361	<u>270</u> 160		<u>177.37</u> 1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					101132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86501				
		всього заробітна плата, грн.					14521				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8231				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2841				
		Всього будівельні роботи, грн.					109363				

		Всього по розділу 5					109363				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 5) - 11,2м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
234	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1513	<u>668.10</u> 668,10	-	101	101	-	<u>9.7080</u>	<u>1.47</u>
						-			-	-	-
235	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: r2(0,35*15,13)	л	5,3	<u>97.43</u> -	-	516	-	-	-	-
						-			-	-	-
236	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1513	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	2498	2464	<u>34</u> 29	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>30.26</u> 0,33
237	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*15,13	кг	453,9	<u>16.62</u> -	-	7544	-	-	-	-
						-			-	-	-
238	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кількість: r2(110*0,1513)	м2	16,64	<u>32.68</u> -	-	544	-	-	-	-
						-			-	-	-
239	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1513	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1104	1060	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>13.17</u> -
240	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*15,13)	кг	3,78	<u>52.49</u> -	-	198	-	-	-	-
						-			-	-	-
241	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*15,13)	кг	18,16	<u>15.83</u> -	-	287	-	-	-	-
						-			-	-	-
242	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1513	<u>668.10</u> 668,10	-	101	101	-	<u>9.7080</u>	<u>1.47</u>
						-			-	-	-
243	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*15,13)	кг	3,78	<u>52.49</u> -	-	198	-	-	-	-
						-			-	-	-
244	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1513	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	3277	707	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>8.59</u> -
		СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ									
245	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0989	<u>668.10</u> 668,10	-	66	66	-	<u>9.7080</u>	<u>0.96</u>
						-			-	-	-
246	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*9,89)	кг	2,47	<u>52.49</u> -	-	130	-	-	-	-
						-			-	-	-
247	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/	100м2	0,0989	<u>3512.60</u> 3512,60	-	347	347	-	<u>35.7480</u>	<u>3.54</u>
						-			-	-	-
248	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кількість: r2(110*0,0989)	м2	10,88	<u>32.68</u> -	-	356	-	-	-	-
						-			-	-	-
249	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0989	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	477	472	<u>5</u> 4	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>6.25</u> 0,04
250	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*5*9,89	кг	49,45	<u>16.62</u> -	-	822	-	-	-	-
						-			-	-	-
251	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0989	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	722	693	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>8.61</u> -
						-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
252	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*9,89)	кг	2,47	<u>52.49</u> -	-	130	-	-	-	-
253	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*9,89)	кг	11,87	<u>15.83</u> -	-	188	-	-	-	-
254	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0989	<u>668.10</u> 668,10	-	66	66	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.96</u> -
255	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*9,89)	кг	2,47	<u>52.49</u> -	-	130	-	-	-	-
256	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,0989	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	2142	462	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>5.61</u> -
257	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0452	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	330	317	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>3.93</u> -
258	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: r2(0,25*4,52)	л	1,13	<u>47.76</u> -	-	54	-	-	-	-
259	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*4,52)	кг	5,42	<u>15.83</u> -	-	86	-	-	-	-
260	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0452	<u>668.10</u> 668,10	-	30	30	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.44</u> -
261	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: r2(0,2*4,52)	л	0,9	<u>47.76</u> -	-	43	-	-	-	-
262	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,0452	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	979	211	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>2.57</u> -
263	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1123	<u>668.10</u> 668,10	-	75	75	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.09</u> -
264	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*11,23)	кг	2,81	<u>52.49</u> -	-	147	-	-	-	-
265	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1123	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	1750	1745	1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>21.69</u> 0,01
266	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: r2(14,1*1,05)	м	14,81	<u>232.72</u> -	-	3447	-	-	-	-
267	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	14,81	<u>26.18</u> -	-	388	-	-	-	-
268	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28.13</u> -	-	28	-	-	-	-
269	& C111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: r0(14,1/0,08)	шт	176	<u>0.71</u> -	-	125	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
270	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1123	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	449	447	2 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>5.77</u> 0,01
271	& С101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі кількість: г2(11,23*1,05)	м2	11,79	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	3007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1123	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	111	28	<u>55</u> 17	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.38</u> 0,2
276	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1163	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	270	88	<u>20</u> 5	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.16</u> 0,07
277	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1163	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	1678	188	<u>9</u> 8	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>2.6</u> 0,09
278	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1163	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	1826	752	<u>17</u> 15	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>9.96</u> 0,17
279	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1163	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	1743	137	<u>27</u> 23	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>1.81</u> 0,26
280	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1163	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1076	1061	<u>11</u> 9	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>12.26</u> 0,1
281	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(16,27*0,1163)	кг	1,89	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	99	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм кількість: г2(102*0,1163)	м2	11,86	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	2353	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	& С111-742-1	Ламінат кількість: R2(102*0,1163)	м2	11,86	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	12430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
284	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні кількість: г2(7,92*0,1163)	м	0,92	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,128	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	187	186	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.18</u> -
286	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,128)	м	12,93	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,128)	шт	38	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
288	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
291	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	7	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
293	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
294	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
295	КБ10-20-3 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,95*1,46)	100м2	0,0285	<u>14882.16</u> 13754,27	<u>1049.89</u> 673,83	424	392	<u>30</u> 19	<u>156.4230</u> 7,4473	<u>4.46</u> 0,21
296	& C123-40-1 варіант 7	Віконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>17783.88</u> -	<u>-</u> -	17784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: г0(389*0,0285)	шт	11	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(29,45/0,75*0,0285)	шт	1,12	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: г2(11,78/0,21*0,0285)	шт	1,6	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0205	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.89</u> -
301	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,0205)	м.п.	2,09	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0205	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.77</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	& C111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,0205)	м	2,13	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.36</u> -
305	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1024	542	6 5	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>5.99</u> 0,05
306	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
307	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
310	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
313	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					94488	13687	<u>226</u> 142		<u>168.84</u> 1,63
		Разом будівельні роботи, грн.					94488				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80575				
		всього заробітна плата, грн.					13829				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7832				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2703				
		Всього будівельні роботи, грн.					102320				

		Всього по розділу 6					102320				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Комора (Приміщення №6) - 2, 1м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
314	KP12-66-1	Протравлення стін та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,0849	<u>668.10</u> 668,10	-	57	57	-	<u>9.7080</u>	<u>0.82</u>
315	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: г2(0,35*8,49)	л	2,97	<u>97.43</u> -	-	289	-	-	-	-
316	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0849	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1402	1382	<u>20</u> 17	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>16.98</u> 0,19
317	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка кількість: г2(110*0,0849)	м2	9,34	<u>32.68</u> -	-	305	-	-	-	-
318	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*8,49	кг	254,7	<u>16.62</u> -	-	4233	-	-	-	-
319	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0849	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	619	595	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>7.39</u> -
320	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*8,49)	кг	2,12	<u>52.49</u> -	-	111	-	-	-	-
321	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*8,49)	кг	10,19	<u>15.83</u> -	-	161	-	-	-	-
322	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0849	<u>668.10</u> 668,10	-	57	57	-	<u>9.7080</u>	<u>0.82</u>
323	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*8,49)	кг	2,12	<u>52.49</u> -	-	111	-	-	-	-
324	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0849	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1839	397	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>4.82</u> -
		СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ									
325	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,023	<u>668.10</u> 668,10	-	15	15	-	<u>9.7080</u>	<u>0.22</u>
326	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(0,2*2,3)	л	0,46	<u>47.76</u> -	-	22	-	-	-	-
327	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,023	<u>3512.60</u> 3512,60	-	81	81	-	<u>35.7480</u>	<u>0.82</u>
328	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка кількість: 110*0,023	м2	2,53	<u>32.68</u> -	-	83	-	-	-	-
329	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,023	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	111	110	<u>1</u> 1	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>1.45</u> 0,01
330	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*5*2,3	кг	11,5	<u>16.62</u> -	-	191	-	-	-	-
331	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,023	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	168	161	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: r2(0,25*2,3)	л	0,58	<u>47,76</u> -	-	28	-	-	-	-
333	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,3)	кг	2,76	<u>15,83</u> -	-	44	-	-	-	-
334	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,023	<u>668,10</u> 668,10	-	15	15	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,22</u> -
335	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: r2(0,2*2,3)	л	0,46	<u>47,76</u> -	-	22	-	-	-	-
336	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,023	<u>21662,22</u> 4675,47	<u>1,38</u> 1,17	498	108	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>1,31</u> -
337	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0452	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	330	317	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>3,93</u> -
338	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*4,52)	кг	1,13	<u>52,49</u> -	-	59	-	-	-	-
339	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*4,52)	кг	5,42	<u>15,83</u> -	-	86	-	-	-	-
340	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0452	<u>668,10</u> 668,10	-	30	30	-	<u>9,7080</u> -	<u>0,44</u> -
341	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*4,52)	кг	1,13	<u>52,49</u> -	-	59	-	-	-	-
342	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м2	0,0452	<u>21662,22</u> 4675,47	<u>1,38</u> 1,17	979	211	-	<u>56,7480</u> 0,0133	<u>2,57</u> -
343	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0219	<u>3512,60</u> 3512,60	-	77	77	-	<u>35,7480</u> -	<u>0,78</u> -
344	C111-874 варіант 1	Склясінка штукатурна лугостійка кількість: r2(110*0,0219)	м2	2,41	<u>32,68</u> -	-	79	-	-	-	-
345	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0219	<u>9595,39</u> 9302,59	<u>3,16</u> 2,69	210	204	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>2,53</u> -
346	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,19)	кг	0,55	<u>52,49</u> -	-	29	-	-	-	-
347	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*2,19)	кг	2,63	<u>12,31</u> -	-	32	-	-	-	-
348	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0219	<u>6684,66</u> 6679,48	<u>3,16</u> 2,69	146	146	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>1,71</u> -
349	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*2,19)	кг	2,63	<u>12,31</u> -	-	32	-	-	-	-
350	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0219	<u>9595,39</u> 9302,59	<u>3,16</u> 2,69	210	204	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>2,53</u> -
351	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,19)	кг	0,55	<u>52,49</u> -	-	29	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
352	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,19)	кг	2,63	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0666	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	235	233	<u>2</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.62</u> 0,01
354	& C1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0666)	м	6,73	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0666)	шт	1,5	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(2,19+0,09*6,66) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,0279	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	386	79	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>0.98</u> -
357	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0219	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	51	17	<u>4</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.22</u> 0,01
358	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0219	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	316	35	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.49</u> 0,02
359	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0219	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	344	142	<u>3</u> 3	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>1.87</u> 0,03
360	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0219	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	328	26	<u>5</u> 4	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.34</u> 0,05
361	КБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0219	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	203	200	<u>2</u> 2	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>2.31</u> 0,02
362	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(16,27*0,0219)	кг	0,36	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	& C111-742- 2 варіант 1	Підложка під ламінат 5мм кількість: r2(102*0,0219)	м2	2,23	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	442	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
364	& C111-742- 1	Ламінат кількість: R2(102*0,0219)	м2	2,23	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	2337	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	& C111- 1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні кількість: r2(7,92*0,0219)	м	0,17	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
366	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0586	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	86	85	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>1</u> -
367	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: r2(101*0,0586)	м	5,92	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	336	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
368	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0586)	шт	17	<u>0.61</u> -	-	10	-	-	-	-
369	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	-	44	-	-	-	-
370	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	-	20	-	-	-	-
371	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	1	<u>11.10</u> -	-	11	-	-	-	-
372	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 0,8*2,1	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
373	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
374	& С123-178-1 варіант 8	Блок дверний ДЗ 2100х800мм	шт	1	<u>14725.66</u> -	-	14726	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							34968	5362	<u>48</u> 38		<u>65.77</u> 0,42
Разом будівельні роботи, грн.							34968				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							29558				
всього заробітна плата, грн.							5400				
Загальновиробничі витрати, грн.							3033				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							7,88				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1039				
Всього будівельні роботи, грн.							38001				

Всього по розділу 7							38001				
Розділ 8. КОРИДОР (приміщення №7) - 1, 4м2											
375	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення стін з цегли та існуючих перегородок ґрунтовою	100м2	0,051	<u>668.10</u> 668,10	-	34	34	-	<u>9.7080</u>	<u>0.5</u>
376	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: г2(0,35*5,1)	л	1,79	<u>97.43</u> -	-	174	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
377	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,051	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	842	830	<u>12</u> 10	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>10.2</u> 0,11
378	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кїлькїсть: г2(110*0,051)	м2	5,61	<u>32.68</u> -	-	183	-	-	-	-
379	С111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні кїлькїсть: 1*30*5,1	кг	153	<u>16.62</u> -	-	2543	-	-	-	-
380	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклювкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,051	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	372	357	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>4.44</u> -
381	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кїлькїсть: г2(0,25*5,1)	кг	1,28	<u>52.49</u> -	-	67	-	-	-	-
382	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фїніш кїлькїсть: г2(1,2*1*5,10)	кг	6,12	<u>15.83</u> -	-	97	-	-	-	-
383	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,051	<u>668.10</u> 668,10	-	34	34	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.5</u> -
384	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кїлькїсть: г2(0,25*5,1)	кг	1,28	<u>52.49</u> -	-	67	-	-	-	-
385	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними Оздоблення стїн - Тип Y	100м2	0,051	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1105	238	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>2.89</u> -
386	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклювкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0219	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	160	153	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.91</u> -
387	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кїлькїсть: г2(0,25*2,19)	кг	0,55	<u>52.49</u> -	-	29	-	-	-	-
388	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фїніш кїлькїсть: г2(1,2*1*2,19)	кг	2,63	<u>15.83</u> -	-	42	-	-	-	-
389	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0219	<u>668.10</u> 668,10	-	15	15	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.21</u> -
390	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кїлькїсть: г2(0,25*2,19)	кг	0,55	<u>52.49</u> -	-	29	-	-	-	-
391	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними	100м2	0,0219	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	474	102	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>1.24</u> -
392	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутїків кїлькїсть: 2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9 СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м	0,102	<u>5428.58</u> 2422,43	-	554	247	-	<u>27.9726</u> -	<u>2.85</u> -
393	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0144	<u>3512.60</u> 3512,60	-	51	51	-	<u>35.7480</u> -	<u>0.51</u> -
394	С111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кїлькїсть: г2(110*0,0144)	м2	1,58	<u>32.68</u> -	-	52	-	-	-	-
395	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклювкою модифїкованою цементною /Старт/	100м2	0,0144	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	138	134	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>1.66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,44)	кг	0,36	<u>52.49</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
397	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1*1,44)	кг	1,73	<u>12.31</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
398	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0144	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	96	96	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>1.13</u> -
399	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1*1,44)	кг	1,73	<u>12.31</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
400	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0144	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	138	134	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>1.66</u> -
401	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,44)	кг	0,36	<u>52.49</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
402	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,44)	кг	1,73	<u>15.83</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
403	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,05	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	177	175	2 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>1.97</u> 0,01
404	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: г2(101*0,05)	м	5,05	<u>181.93</u> -	- -	919	-	- -	- -	- -
405	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,05)	шт	1,1	<u>193.28</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
406	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(1,44+5*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,0189	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	262	53	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>0.66</u> -
407	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0144	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	33	11	2 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.14</u> 0,01
408	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0144	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	208	23	1 1	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.32</u> 0,01
409	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0144	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	226	93	2 2	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>1.23</u> 0,02
410	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0144	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	216	17	3 3	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.22</u> 0,03
411	КБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0144	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	133	131	1 1	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>1.52</u> 0,01
412	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(16,27*0,0144)	кг	0,23	<u>52.49</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
413	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм кількість: r2(102*0,0144)	м2	1,47	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	& C111-742-1	Ламінат кількість: R2(102*0,0144)	м2	1,47	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	1541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
415	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні кількість: r2(7,92*0,0144)	м	0,11	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,023	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	34	33	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.39</u> -
417	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: r2(101*0,023)	м	2,32	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: r0(298*0,023)	шт	7	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
421	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					11924	2961	<u>23</u> 19		<u>36.15</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11924				

		Всього по розділу 8					13591				
		Разом прямі витрати по кошторису					353171	63722	<u>3825</u> 1117		<u>803.15</u> 12,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					353171				
							285624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					64839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					37089				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12867				
		Всього будівельні роботи, грн.					390260				

		Всього по кошторису					390260				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					912,98				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					77706				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на ремонт квартири №2

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 570,682 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,45226 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 124,571 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен кількість: 0,95*2,1	100м2	0,01995	<u>17388,40</u> 17388,40	<u>-</u> -	347	347	<u>-</u> -	<u>197.7528</u> -	<u>3.95</u> -
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен /санвузол/	100 м2	0,0147	<u>3761,70</u> 3761,70	<u>-</u> -	55	55	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>0.79</u> -
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,05	<u>8300,73</u> 8031,92	<u>268,81</u> 78,32	415	402	<u>13</u> 4	<u>114.4800</u> 0,8413	<u>5.72</u> 0,04
4	КР5-3-1	Розбирання цегляних перегородок	1 м3	2,56	<u>741,09</u> 665,63	<u>75,46</u> 40,48	1897	1704	<u>193</u> 104	<u>9.6720</u> 0,4525	<u>24.76</u> 1,16
5	КР6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам /між кухнею та санвузлом/ кількість: 0,78*0,55	100 м2	0,00429	<u>3640,29</u> 3493,11	<u>147,18</u> 125,33	16	15	<u>1</u> 1	<u>49.2960</u> 1,4252	<u>0.21</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ34-60-4 Кдем=0,8, К2,К5=1,15	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0738	<u>7720.18</u> 7116,52	<u>466.18</u> 142,82	570	525	<u>34</u> 11	<u>94.1712</u> 1,6739	<u>6.95</u> 0,12
7	КР6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>15289.11</u> 13824,10	<u>1447.78</u> 421,82	153	138	<u>14</u> 4	<u>191.4960</u> 4,5313	<u>1.91</u> 0,05
8	КБ10-20-2 К2,К5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) віконних прорізів з готових блоків площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0168	<u>13625.00</u> 12698,59	<u>883.22</u> 566,86	229	213	<u>15</u> 10	<u>144.4170</u> 6,2651	<u>2.43</u> 0,11
9	КБ10-20-3 Кдем=0,7, К2,К5=1,15	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0285	<u>9647.68</u> 9627,99	<u>-</u> -	275	274	<u>-</u> -	<u>109.4961</u> -	<u>3.12</u> -
10	КБ10-25-3 Кдем=0,8, К2,К5=1,15	Демонтаж пластикових підвіконних дошок кількість: 1,2+2	100м	0,032	<u>2829.60</u> 2698,59	<u>131.01</u> 84,08	91	86	<u>5</u> 3	<u>34.7981</u> 0,9293	<u>1.11</u> 0,03
11	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3055.14</u> 3055,14	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>40.4280</u> -	<u>0.4</u> -
12	КБ20-36-1 к=1,15, Кдем=0,4	Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/	шт	1	<u>329.57</u> 329,57	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>4.5209</u> -	<u>4.52</u> -
13	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>750.86</u> 750,86	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>9.9360</u> -	<u>0.2</u> -
14	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,03	<u>1284.09</u> 1284,09	<u>-</u> -	39	39	<u>-</u> -	<u>16.9920</u> -	<u>0.51</u> -
15	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06	<u>662.70</u> 662,70	<u>-</u> -	40	40	<u>-</u> -	<u>9.1800</u> -	<u>0.55</u> -
16	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /кімната 3, кухня, санвузол, коридор 7, кладова 6/	100м2	0,2336	<u>5532.55</u> 5032,67	<u>499.88</u> 145,64	1292	1176	<u>116</u> 34	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>17.08</u> 0,37
17	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /кімната 2, коридор 1/	100м2	0,2054	<u>4447.97</u> 4447,97	<u>-</u> -	914	914	<u>-</u> -	<u>64.6320</u> -	<u>13.28</u> -
18	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /коридор 1 балка/	100м2	0,0046	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	7	7	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>0.11</u> -
19	КР5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами/кладовки, антресолі/	100 м2	0,0156	<u>6356.55</u> 6276,38	<u>80.17</u> 23,36	99	98	<u>1</u> -	<u>91.2000</u> 0,2509	<u>1.42</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	KP3-1-1	Розбирання непоштукатуреної обшивки каркасно-обшивних дерев'яних стін /обшивки стін з ламіната/	100 м2	0,1	<u>4251.90</u> 4082,13	<u>169.77</u> 49,46	425	408	<u>17</u> 5	<u>59.3160</u> 0,5314	<u>5.93</u> 0,05
21	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,0222	<u>5532.55</u> 5032,67	<u>499.88</u> 145,64	123	112	<u>11</u> 3	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>1.62</u> 0,03
22	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6508	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	3170	2845	<u>325</u> 95	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>41.34</u> 1,02
23	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0925	<u>7669.00</u> 6317,88	<u>1351.12</u> 391,26	709	584	<u>125</u> 36	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>8.25</u> 0,43
24	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3673	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	181	181	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>2.63</u> -
25	KБ11-38-2 K2,K5=1,15 к дем.=0,8	(Демонтаж) покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,2798	<u>7397.39</u> 7300,50	<u>73.40</u> 62,50	2070	2043	<u>21</u> 17	<u>84.3014</u> 0,7108	<u>23.59</u> 0,2
26	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1,7, кухня, кладова/	100м2	0,147	<u>1541.55</u> 1486,51	<u>55.04</u> 12,49	227	219	<u>8</u> 2	<u>21.6000</u> 0,1361	<u>3.18</u> 0,02
27	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол/	100м2	0,0284	<u>8550.93</u> 8416,38	<u>134.55</u> 30,54	243	239	<u>4</u> 1	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>3.16</u> 0,01
28	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,4499	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	2797	2076	<u>721</u> 199	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>27.47</u> 2,37
29	KP17-17-1 Кдем=0,4	Демонтаж вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	<u>40.01</u> 40,01	<u>-</u> -	40	40	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>0.48</u> -
30	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>21.66</u> 21,66	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>0.3</u> -
31	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,99599	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	1121	1121	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>16.29</u> -
32	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	9,99599	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	2919	-	<u>2919</u> 388	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 4,11
		Разом прямі витрати по розділу 1					20862	16299	<u>4543</u> 917		<u>223.26</u> 10,13
		Разом будівельні роботи, грн.					20862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20				
		всього заробітна плата, грн.					17216				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10289				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3673				
		Всього будівельні роботи, грн.					31151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					31151				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
33	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями /кімната 3, під підвіконням віконного блоку/ кількість: 1*2*0,54	1 м3	1,08	<u>4513,91</u> 4218,37	<u>281,19</u> 125,85	4875	4556	<u>304</u> 136	<u>53.0880</u> 1,3939	<u>57,34</u> 1,51
34	C1422-11080 варіант 1	Цегла силікатна розміри 250x120x88 мм, марка М100 кількість: г0(308*1,08)	1000шт	0,333	<u>9743,97</u> -	- -	3245	-	- -	- -	- -
35	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 кількість: 0,203*1,08	м3	0,21924	<u>3741,54</u> -	- -	820	-	- -	- -	- -
36	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою /кімната 2,3, кухня, санвузол/	100м2	0,5825	<u>668,10</u> 668,10	- -	389	389	- -	<u>9.7080</u> -	<u>5,65</u> -
37	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 кількість: г2(0,09*58,25)	л	5,24	<u>276,95</u> -	- -	1451	-	- -	- -	- -
38	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*7	100м	0,392	<u>1544,80</u> 1544,80	- -	606	606	- -	<u>19.9200</u> -	<u>7,81</u> -
39	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(10*0,392)	шт	3,92	<u>255,40</u> -	- -	1001	-	- -	- -	- -
40	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,392	<u>4983,87</u> 1043,99	<u>2,75</u> 2,34	1954	409	<u>1</u> 1	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>5,09</u> 0,01
41	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,3252	<u>112669,27</u> 15158,39	<u>754,24</u> 330,27	36640	4930	<u>245</u> 107	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>56,92</u> 1,12
42	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,4475	<u>668,10</u> 668,10	- -	299	299	- -	<u>9.7080</u> -	<u>4,34</u> -
43	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 кількість: г2(0,09*44,75)	л	4,03	<u>276,95</u> -	- -	1116	-	- -	- -	- -
44	KP12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,4578	<u>668,10</u> 668,10	- -	306	306	- -	<u>9.7080</u> -	<u>4,44</u> -
45	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 кількість: г2(0,09*45,78)	л	4,12	<u>276,95</u> -	- -	1141	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	KP12-64-2	Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь стель внутрішніх приміщень /обробка для усунення наслідків пожежі/ кімната 2/	100м2	0,1714	<u>913.38</u> 913,38	<u>-</u> -	157	157	<u>-</u> -	<u>13.2720</u> -	<u>2.27</u> -
47	C111-2014-8 варіант 1	Миючий засіб для прибирання після пожежі, задимлення Fumes Ultra кількість: г2(0,07*17,14)	л	1,2	<u>168.83</u> -	<u>-</u> -	203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					54203	11652	550 244		<u>143.86</u> 2,64
		Разом будівельні роботи, грн.					54203				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					42001				
		всього заробітна плата, грн.					11896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6736				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2326				
		Всього будівельні роботи, грн.					60939				

		Всього по розділу 2					60939				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 4, 4м2									
48	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І	100м2	0,2092	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	140	140	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.03</u> -
49	C111-2014-6 варіант 2	Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою	л	7,32	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2092	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	3454	3406	<u>48</u> 41	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>41.83</u> 0,46
51	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	23,01	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	527	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	627,6	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	10431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2092	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1526	1465	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>18.21</u> 0,01
54	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,23	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	250	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	25,1	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,2092	<u>668.10</u> 668,10	-	140	140	-	<u>9.7080</u>	<u>2.03</u>
57	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,23	<u>47.76</u> -	-	250	-	-	-	-
58	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2092	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	2740	978	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>11.87</u> -
59	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2,1+2,1+0,9+2,1+2,1+0,9	100м	0,102	<u>5428.58</u> 2422,43	-	554	247	-	<u>27.9726</u> -	<u>2.85</u> -
60	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	шт	1	<u>137.78</u> 97,07	<u>8.25</u> 7,03	138	97	<u>8</u> 7	<u>1.1040</u> 0,0799	<u>1.1</u> 0,08
61	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0437	<u>3512.60</u> 3512,60	-	154	154	-	<u>35.7480</u> -	<u>1.56</u> -
62	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	4,81	<u>22.89</u> -	-	110	-	-	-	-
63	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0437	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	419	407	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>5.05</u> -
64	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,09	<u>47.76</u> -	-	52	-	-	-	-
65	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	5,24	<u>12.31</u> -	-	65	-	-	-	-
66	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0437	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	292	292	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>3.42</u> -
67	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	5,24	<u>12.31</u> -	-	65	-	-	-	-
68	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0437	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	419	407	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>5.05</u> -
69	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,09	<u>47.76</u> -	-	52	-	-	-	-
70	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,24	<u>15.83</u> -	-	83	-	-	-	-
71	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,122	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	431	427	<u>4</u> 2	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>4.81</u> 0,02
72	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,122)	м	12,32	<u>181.93</u> -	-	2241	-	-	-	-
73	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,122)	шт	2,7	<u>193.28</u> -	-	522	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(4,37+12,2*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0547	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	757	154	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.92</u> -
75	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0437	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	96	33	<u>7</u> 2	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.44</u> 0,02
76	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0437	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	631	71	<u>4</u> 3	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.98</u> 0,03
77	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0437	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	686	283	<u>6</u> 5	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>3.74</u> 0,06
78	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0437	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	655	51	<u>10</u> 9	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.68</u> 0,1
79	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0437	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	781	773	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>9.38</u> -
80	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,87	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	28,41	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	1029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	& C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	4,46	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	2822	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,77	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	18,53	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,074	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	108	108	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>1.26</u> -
86	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,074)	м	7,47	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,074)	шт	22	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	1	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	6	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	3	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ10-96-2 K2, K5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2, 1*0,95	100м2	0,01995	<u>30725.60</u> 28566,66	<u>2146.87</u> 531,17	613	570	<u>43</u> 11	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>6.48</u> 0,1
93	& C123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х900мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171.66</u> -	<u>-</u> -	22172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ кількість: г2(0,4*(2,1+2,1+0,95))	100м2	0,0206	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1271	672	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
95	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
96	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*2,06)	кг	2,47	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
99	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,06)	кг	2,47	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
102	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					59424	11250	<u>138</u> 87		<u>136.78</u> 0,95
		Разом будівельні роботи, грн.					59424				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48036				
		всього заробітна плата, грн.					11337				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6329				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2157				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					65753				

		Всього по розділу 3					65753				
		Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 16,6м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
103	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1631	<u>668.10</u>	-	109	109	-	<u>9.7080</u>	<u>1.58</u>
					668,10	-			-	-	-
104	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,71	<u>97.43</u>	-	556	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
105	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1631	<u>16511.73</u>	<u>228.34</u>	2693	2656	<u>37</u>	<u>199.9680</u>	<u>32.61</u>
					16283,39	194,44			32	2,2111	0,36
106	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	17,94	<u>22.89</u>	-	411	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
107	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	489,3	<u>16.62</u>	-	8132	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
108	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклювкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,1631	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	1190	1142	<u>1</u>	<u>87.0228</u>	<u>14.19</u>
					7003,59	2,69			-	0,0306	-
109	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,08	<u>47.76</u>	-	195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлювка Фїніш	кг	19,57	<u>15.83</u>	-	310	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
111	KP12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовою	100м2	0,1631	<u>668.10</u>	-	109	109	-	<u>9.7080</u>	<u>1.58</u>
					668,10	-			-	-	-
112	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,08	<u>47.76</u>	-	195	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними	100м2	0,1631	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	2136	763	-	<u>56.7480</u>	<u>9.26</u>
		СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ			4675,47	1,17			-	0,0133	-
114	KP12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовою	100м2	0,1864	<u>668.10</u>	-	125	125	-	<u>9.7080</u>	<u>1.81</u>
					668,10	-			-	-	-
115	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,66	<u>47.76</u>	-	223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
116	KP12-46-4	Оклеювання стїн /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1864	<u>3512.60</u>	-	655	655	-	<u>35.7480</u>	<u>6.66</u>
					3512,60	-			-	-	-
117	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	20,5	<u>22.89</u>	-	469	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
118	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1864	<u>4818.53</u>	<u>44.02</u>	898	890	<u>8</u>	<u>63.1800</u>	<u>11.78</u>
					4774,51	37,48			7	0,4262	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	93,2	<u>16.62</u>	-	1549	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1864	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	1360	1305	<u>1</u>	<u>87.0228</u>	<u>16.22</u>
					7003,59	2,69			1	0,0306	0,01
121	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,66	<u>47.76</u>	-	223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	22,37	<u>15.83</u>	-	354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1864	<u>668.10</u>	-	125	125	-	<u>9.7080</u>	<u>1.81</u>
					668,10	-			-	-	-
124	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,66	<u>47.76</u>	-	223	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
125	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1864	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	2442	872	-	<u>56.7480</u>	<u>10.58</u>
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ			4675,47	1,17			-	0,0133	-
126	КР12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1663	<u>668.10</u>	-	111	111	-	<u>9.7080</u>	<u>1.61</u>
					668,10	-			-	-	-
127	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,16	<u>47.76</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
128	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1663	<u>15586.04</u>	<u>4.75</u>	2592	2585	<u>1</u>	<u>193.1310</u>	<u>32.12</u>
					15543,18	4,04			1	0,0460	0,01
129	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1663	<u>3996.44</u>	<u>15.33</u>	665	662	<u>3</u>	<u>51.3360</u>	<u>8.54</u>
					3981,11	4,70			1	0,0551	0,01
130	& C101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,46	<u>255.07</u>	-	4454	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
131	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1663	<u>985.55</u>	<u>490.72</u>	164	42	<u>82</u>	<u>3.3534</u>	<u>0.56</u>
					253,42	150,34			25	1,7620	0,29
132	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	18	<u>232.72</u>	-	4189	-	-	-	-
		кількість: г2(17,14*1,05)			-	-			-	-	-
133	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	18	<u>26.18</u>	-	471	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
134	& C111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	214	<u>0.71</u>	-	152	-	-	-	-
		кількість: г0(17,14/0,08)			-	-			-	-	-
135	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
136	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u>	-	61	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1703	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	375	129	<u>29</u> 8	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.7</u> 0,1
139	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1703	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	2457	275	<u>14</u> 12	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>3.81</u> 0,13
140	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1703	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	2674	1102	<u>25</u> 21	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>14.58</u> 0,24
141	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1703	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	2553	200	<u>39</u> 34	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.65</u> 0,38
142	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1703	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1575	1554	<u>16</u> 13	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>17.95</u> 0,15
143	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,77	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	& C111-742-2 варіант 1	Підложка під ламінат 2мм	м2	17,37	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	3446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C111-742-1	Ламінат	м2	17,37	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	18205	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C111-1804-5A варіант 1	Панки Т-подібні перехідні	м	1,35	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1481	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	217	215	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.52</u> -
148	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1481)	м	14,96	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	850	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1481)	шт	44	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
152	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	КБ10-20-3 K2,K5=1,15	ПРОРІЗИ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: r2(1,95*1,46)	100м2	0,0285	<u>14882.16</u> 13754,27	<u>1049.89</u> 673,83	424	392	<u>30</u> 19	<u>156.4230</u> 7,4473	<u>4.46</u> 0,21
155	& C123-40-1 варіант 7	Віконний блок В1 1950x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>17783.88</u> -	<u>-</u> -	17784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм кількість: r0(389*0,0285)	шт	11	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(29,45/0,75*0,0285)	шт	1,12	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: r2(11,78/0,21*0,0285)	шт	1,6	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0205	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.89</u> -
160	& C126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: r2(102*0,0205)	м.п.	2,09	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0205	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.77</u> -
162	& C111- 1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,0205)	м	2,13	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.36</u> -
164	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1024	542	<u>6</u> 5	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>5.99</u> 0,05
165	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
166	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
169	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	-	32	-	-	-	-
171	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
172	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	-	199	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					93520	17109	<u>292</u> 179		<u>211.34</u> 2,02
		Разом будівельні роботи, грн.					93520				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76119				
		всього заробітна плата, грн.					17288				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9797				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3384				
		Всього будівельні роботи, грн.					103317				

		Всього по розділу 4					103317				
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 10,9м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
173	KP12-66-1	Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою	100м2	0,1495	<u>668.10</u> 668,10	-	100	100	-	<u>9.7080</u>	<u>1.45</u>
174	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,23	<u>97.43</u> -	-	510	-	-	-	-
175	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1495	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	2469	2434	<u>35</u> 29	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>29.9</u> 0,33
176	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	16,45	<u>22.89</u> -	-	377	-	-	-	-
177	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	448,5	<u>16.62</u> -	-	7454	-	-	-	-
178	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1495	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1091	1047	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>13.01</u> -
179	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,74	<u>47.76</u> -	-	179	-	-	-	-
180	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	17,94	<u>15.83</u> -	-	284	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
181	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1495	<u>668.10</u> 668,10	-	100	100	-	<u>9.7080</u>	<u>1.45</u>
182	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,74	<u>47.76</u> -	-	179	-	-	-	-
183	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,1495	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1958	699	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>8.48</u> -
184	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1423	<u>668.10</u> 668,10	-	95	95	-	<u>9.7080</u>	<u>1.38</u>
185	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,56	<u>47.76</u> -	-	170	-	-	-	-
186	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1423	<u>3512.60</u> 3512,60	-	500	500	-	<u>35.7480</u>	<u>5.09</u>
187	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	15,65	<u>22.89</u> -	-	358	-	-	-	-
188	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1423	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	686	679	7 5	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>8.99</u> 0,06
189	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	71,15	<u>16.62</u> -	-	1183	-	-	-	-
190	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,1423	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1038	997	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>12.38</u> -
191	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,56	<u>47.76</u> -	-	170	-	-	-	-
192	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	17,08	<u>15.83</u> -	-	270	-	-	-	-
193	KP12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовкою	100м2	0,1423	<u>668.10</u> 668,10	-	95	95	-	<u>9.7080</u>	<u>1.38</u>
194	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,56	<u>47.76</u> -	-	170	-	-	-	-
195	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1423	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1864	665	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>8.08</u> -
196	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1095	<u>668.10</u> 668,10	-	73	73	-	<u>9.7080</u>	<u>1.06</u>
197	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,74	<u>47.76</u> -	-	131	-	-	-	-
198	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу пїдвїсних стель	100м2	0,1095	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	1707	1702	1 -	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>21.15</u> 0,01
199	KB34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плївки натяжної стелї	100м2	0,1095	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	438	436	2 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>5.62</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	& C101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,5	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	2933	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1095	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	108	28	<u>54</u> 16	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.37</u> 0,19
202	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: г2(13,96*1,05)	м	14,66	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	3412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	14,66	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	384	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28.13</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: г0(13,96/0,08)	шт	175	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1135	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	250	86	<u>19</u> 5	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.14</u> 0,06
210	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1135	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	1638	183	<u>9</u> 8	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>2.54</u> 0,09
211	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1135	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	1782	734	<u>17</u> 14	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>9.72</u> 0,16
212	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1135	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	1701	133	<u>26</u> 22	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>1.77</u> 0,25
213	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1135	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1050	1036	<u>10</u> 9	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>11.96</u> 0,1
214	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,85	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	11,58	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	2297	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& C111-742-1	Ламінат	м2	11,58	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	12137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,9	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1266	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	185	184	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.16</u> -
219	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1266)	м	12,79	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	727	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1266)	шт	38	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	7	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
225	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
226	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,95*1,46)	100м2	0,0285	<u>14882.16</u> 13754,27	<u>1049.89</u> 673,83	424	392	<u>30</u> 19	<u>156.4230</u> 7,4473	<u>4.46</u> 0,21
228	& C123-40-1 варіант 7	Віконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>17783.88</u> -	<u>-</u> -	17784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: г0(389*0,0285)	шт	11	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
230	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(29,45/0,75*0,0285)	шт	1,12	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: г2(11,78/0,21*0,0285)	шт	1,6	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0205	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
233	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,0205)	м.п.	2,09	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0205	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.77</u> -
235	& C111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,0205)	м	2,13	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.36</u> -
237	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1024	542	<u>6</u> 5	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>5.99</u> 0,05
238	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
239	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
242	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
245	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					91563	13889	<u>225</u> 140		<u>171.19</u> 1,61
		Разом будівельні роботи, грн.					91563				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77449				
		всього заробітна плата, грн.					14029				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7946				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2741				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					99509				

		Всього по розділу 5					99509				
246	ХБ4-1-2	Розділ 6. Кухня (Приміщення №4) - 6м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0282	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	102	102	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>1.25</u> -
247	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*2,82) СТІНИ - Оздоблення Тип II	кг	11,84	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1082	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.05</u> -
249	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,79	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	369	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1082	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1787	1762	<u>25</u> 21	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>21.64</u> 0,24
251	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	11,9	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	324,6	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	5395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1082	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	2896	2886	<u>6</u> 5	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>35.03</u> 0,06
254	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,16	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
255	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	70,33	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	2547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	10,93	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	6915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,39	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	607	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	46	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1082	<u>668.10</u> 668,10	-	72	72	-	<u>9.7080</u>	<u>1.05</u>
260	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,71	<u>47.76</u> -	-	129	-	-	-	-
261	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,1082	<u>3512.60</u> 3512,60	-	380	380	-	<u>35.7480</u>	<u>3.87</u>
262	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	11,9	<u>22.89</u> -	-	272	-	-	-	-
263	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1082	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	521	517	4 4	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>6.84</u> 0,05
264	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	54,1	<u>16.62</u> -	-	899	-	-	-	-
265	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1082	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	2896	2886	6 5	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>35.03</u> 0,06
266	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,16	<u>47.76</u> -	-	103	-	-	-	-
267	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117	кг	70,33	<u>36.21</u> -	-	2547	-	-	-	-
268	& C111-287- 5 варіант 2	Плитки керамічні для стїн 400x400мм Грес	м2	10,93	<u>632.64</u> -	-	6915	-	-	-	-
269	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,39	<u>138.21</u> -	-	607	-	-	-	-
270	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	46	<u>0.12</u> -	-	6	-	-	-	-
271	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0599	<u>3512.60</u> 3512,60	-	210	210	-	<u>35.7480</u>	<u>2.14</u>
272	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	6,59	<u>22.89</u> -	-	151	-	-	-	-
273	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївою модифїкованою цементною /Старт/	100м2	0,0599	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	575	557	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.92</u> -
274	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,5	<u>47.76</u> -	-	72	-	-	-	-
275	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	7,19	<u>12.31</u> -	-	89	-	-	-	-
276	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм змїни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0599	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	400	400	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.69</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,19	<u>12.31</u> -	-	89	-	-	-	-
278	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0599	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	575	557	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.92</u> -
279	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,5	<u>47.76</u> -	-	72	-	-	-	-
280	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,19	<u>15.83</u> -	-	114	-	-	-	-
281	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,098	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	346	343	3 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.86</u> 0,01
282	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,098)	м	9,9	<u>181.93</u> -	-	1801	-	-	-	-
283	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,098)	шт	2,2	<u>193.28</u> -	-	425	-	-	-	-
284	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(5,99+0,09*9,8) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0687	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	951	194	-	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.41</u> -
285	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0622	<u>2852.31</u> 2841,58	-	177	177	-	<u>34.8960</u> -	<u>2.17</u> -
286	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(2,1*2*6,22)	кг	26,12	<u>171.74</u> -	-	4486	-	-	-	-
287	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,094	<u>2461.13</u> 2387,36	-	231	224	-	<u>29.6640</u> -	<u>2.79</u> -
288	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: r2(101*0,094)	пм	9,49	<u>120.19</u> -	-	1141	-	-	-	-
289	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(1,86*9,4)	кг	17,48	<u>171.74</u> -	-	3002	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
290	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0622	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	137	47	<u>10</u> 3	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.62</u> 0,04
291	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0622	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	897	100	<u>5</u> 4	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>1.39</u> 0,05
292	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0622	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	977	402	<u>9</u> 8	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>5.32</u> 0,09
293	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0622	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	932	73	<u>14</u> 12	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.97</u> 0,14
294	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0622	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	1112	1100	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>13.36</u> -
295	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,24	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
296	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	40,43	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	1464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
297	& С111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	6,34	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	4011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
298	С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,53	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
299	& С113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	26,37	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
300	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,8	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
301	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
302	& С123-178- 1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337.66</u> -	<u>-</u> -	15338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	КБ10-20-2 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,15*1,46)	100м2	0,0168	<u>19512.30</u> 18140,84	<u>1261.75</u> 809,80	328	305	<u>21</u> 14	<u>206.3100</u> 8,9501	<u>3.47</u> 0,15
304	& С123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1150х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771.60</u> -	<u>-</u> -	12772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	& С111-155- ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: г0(505*0,0168)	шт	8	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	С188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(37,5/0,75*0,0168)	шт	0,84	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
307	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: r2(15/0,21*0,0168)	шт	1,2	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0125	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.54</u> -
309	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: r2(102*0,0125)	м.п.	1,28	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(13,88/0,75*0,0125)	шт	0,23	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0125	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.47</u> -
312	& C111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,0125)	м	1,3	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: r0(353*0,0125)	шт	4	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
314	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
315	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.98</u> 0,04
316	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
317	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
320	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
323	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 0,11*2,7	100м2	0,00297	<u>8456.58</u> 8452,95	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>106.3800</u> -	<u>0.32</u> -
325	С111-387-1 варіант 1	Емаль Композіт алкідна ПФ-115 кількість: r5(0,27*0,297/1000)	т	0,00008	<u>190255.21</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					95835	14649	<u>117</u> 88		<u>177.97</u> 1,01
		Разом будівельні роботи, грн.					95835				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					81069				
		всього заробітна плата, грн.					14737				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8252				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2823				
		Всього будівельні роботи, грн.					104087				

		Всього по розділу 6					104087				
		Розділ 7. Санвузол (Приміщення №5) - 2, 8м2									
326	ХБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0179	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	65	64	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>0.79</u> -
327	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(2,1*2*1,79) Оздоблення стін - Тип II	кг	7,52	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1291	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0694	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	46	46	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.67</u> -
329	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,43	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	237	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0694	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1146	1130	<u>16</u> 13	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>13.88</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
331	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	7,63	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	175	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
332	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	208,2	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	3460	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
333	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0694	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	1857	1851	<u>4</u> 3	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>22.47</u> 0,04
334	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,39	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	66	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
335	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	45,11	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	1633	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	& C111-287- 5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	7,01	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	4435	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,82	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
338	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	29	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	КР12-66-1	Оздоблення стін - Тип ІУ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0862	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	58	58	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.84</u> -
340	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,16	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
341	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0862	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	303	303	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>3.08</u> -
342	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	9,48	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
343	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0862	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	415	412	<u>3</u> 3	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>5.45</u> 0,04
344	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	43,1	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	716	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
345	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0862	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	2307	2299	<u>5</u> 4	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>27.9</u> 0,04
346	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,72	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	56,03	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	2029	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
348	& C111-287- 5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	8,71	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	5510	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
349	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,5	<u>138,21</u>	-	484	-	-	-	-
350	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	37	<u>0,12</u>	-	4	-	-	-	-
351	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0284	<u>3512,60</u> 3512,60	-	100	100	-	<u>35.7480</u>	<u>1.02</u>
352	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	3,12	<u>22,89</u>	-	71	-	-	-	-
353	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0284	<u>9595,39</u> 9302,59	<u>3,16</u> 2,69	273	264	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.28</u> -
354	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,71	<u>47,76</u>	-	34	-	-	-	-
355	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,41	<u>12,31</u>	-	42	-	-	-	-
356	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0284	<u>6684,66</u> 6679,48	<u>3,16</u> 2,69	190	190	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>2.22</u> -
357	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,41	<u>12,31</u>	-	42	-	-	-	-
358	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0284	<u>9595,39</u> 9302,59	<u>3,16</u> 2,69	273	264	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.28</u> -
359	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,71	<u>47,76</u>	-	34	-	-	-	-
360	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,41	<u>15,83</u>	-	54	-	-	-	-
361	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0676	<u>3534,16</u> 3498,52	<u>35,64</u> 12,60	239	236	3 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.66</u> 0,01
362	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0676)	м	6,83	<u>181,93</u>	-	1243	-	-	-	-
363	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0676)	шт	1,5	<u>193,28</u>	-	290	-	-	-	-
364	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(2,84+6,76*0,09)	100м2	0,0345	<u>13837,78</u> 2821,95	<u>1,38</u> 1,17	477	97	-	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.21</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
365	ХБ4-1-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0284	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	81	81	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>0.99</u> -
366	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: 2,1*2*2,84	кг	11,928	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0596	<u>2455.46</u> 2387,36	<u>-</u> -	146	142	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>1.77</u> -
368	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: г2(101*0,0596)	пм	6,02	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	724	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
369	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(1,86*5,96)	кг	11,09	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1905	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
370	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0284	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	63	21	<u>5</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.28</u> 0,02
371	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрітвяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0284	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	410	46	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.63</u> 0,02
372	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0284	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	446	184	<u>4</u> 4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>2.43</u> 0,04
373	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0284	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	426	33	<u>7</u> 6	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.44</u> 0,06
374	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0284	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	508	502	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>6.1</u> -
375	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,57	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	18,46	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,9	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	1835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,15	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
379	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	12,04	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,7	100 м2	0,0147	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	390	153	<u>4</u> 3	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.03</u> 0,04
381	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
382	& С123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512.66</u> -	<u>-</u> -	11513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					51954	8679	<u>57</u> 43		<u>105.7</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					51954				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					43218				
		всього заробітна плата, грн.					8722				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4888				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1674				
		Всього будівельні роботи, грн.					56842				

		Всього по розділу 7					56842				
		Розділ 8. Комора (Приміщення №6) - 2, 1м2									
383	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовою	100м2	0,0836	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	56	56	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.81</u> -
384	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,93	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0836	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1380	1361	<u>19</u> 16	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>16.72</u> 0,18
386	С111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	9,2	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	250,8	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	4168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
388	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0836	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	610	586	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>7.28</u> -
389	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,09	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
390	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	10,03	<u>15.83</u>	-	159	-	-	-	-
391	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0836	<u>668.10</u>	-	56	56	-	<u>9.7080</u>	<u>0.81</u>
					668,10	-			-	-	-
392	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,09	<u>47.76</u>	-	100	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
393	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0836	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	1095	391	-	<u>56.7480</u>	<u>4.74</u>
		СТІНИ. Оздоблення Тип III			4675,47	1,17			-	0,0133	-
394	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0668	<u>668.10</u>	-	45	45	-	<u>9.7080</u>	<u>0.65</u>
					668,10	-			-	-	-
395	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,67	<u>47.76</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
396	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0668	<u>3512.60</u>	-	235	235	-	<u>35.7480</u>	<u>2.39</u>
					3512,60	-			-	-	-
397	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	7,35	<u>22.89</u>	-	168	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
398	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0668	<u>4818.53</u>	<u>44.02</u>	322	319	3	<u>63.1800</u>	<u>4.22</u>
					4774,51	37,48			3	0,4262	0,03
399	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	33,4	<u>16.62</u>	-	555	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
400	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0668	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	487	468	-	<u>87.0228</u>	<u>5.81</u>
					7003,59	2,69			-	0,0306	-
401	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,67	<u>47.76</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
402	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	8,02	<u>15.83</u>	-	127	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
403	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0668	<u>668.10</u>	-	45	45	-	<u>9.7080</u>	<u>0.65</u>
					668,10	-			-	-	-
404	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,67	<u>47.76</u>	-	80	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
405	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0668	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	875	312	-	<u>56.7480</u>	<u>3.79</u>
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення I			4675,47	1,17			-	0,0133	-
406	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0214	<u>3512.60</u>	-	75	75	-	<u>35.7480</u>	<u>0.77</u>
					3512,60	-			-	-	-
407	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2,35	<u>22.89</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
408	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0214	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	205	199	-	<u>115.5888</u>	<u>2.47</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,54	<u>47.76</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
410	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,57	<u>12.31</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
411	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0214	<u>6684.66</u>	<u>3.16</u>	143	143	-	<u>78.2874</u>	<u>1.68</u>
					6679,48	2,69			-	0,0306	-
412	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,57	<u>12.31</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
413	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0214	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	205	199	-	<u>115.5888</u>	<u>2.47</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-
414	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,54	<u>47.76</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
415	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,57	<u>15.83</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
416	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0656	<u>3534.16</u>	<u>35.64</u>	232	230	2	<u>39.4080</u>	<u>2.59</u>
					3498,52	12,60			1	0,1512	0,01
417	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0656)	м	6,63	<u>181.93</u>	-	1206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
418	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0656)	шт	1,5	<u>193.28</u>	-	290	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
419	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 2,14+0,09*6,56	100м2	0,027304	<u>13837.78</u>	<u>1.38</u>	378	77	-	<u>35.0640</u>	<u>0.96</u>
					2821,95	1,17			-	0,0133	-
		ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II									
420	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0214	<u>2203.45</u>	<u>168.68</u>	47	16	4	<u>10.0080</u>	<u>0.21</u>
					756,30	47,16			1	0,5658	0,01
421	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0214	<u>14428.81</u>	<u>80.68</u>	309	35	2	<u>22.3560</u>	<u>0.48</u>
					1613,88	68,70			1	0,7812	0,02
422	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0214	<u>15704.38</u>	<u>147.18</u>	336	138	3	<u>85.6080</u>	<u>1.83</u>
					6469,40	125,33			3	1,4252	0,03
423	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0214	<u>14990.36</u>	<u>231.09</u>	321	25	5	<u>15.5520</u>	<u>0.33</u>
					1175,26	196,78			4	2,2378	0,05
424	КБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0214	<u>9248.65</u>	<u>91.75</u>	198	195	2	<u>105.3768</u>	<u>2.26</u>
					9125,63	78,13			2	0,8884	0,02
425	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,35	<u>47.76</u>	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
426	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	2,18	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	433	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	& C111-742-1	Ламінат	м2	2,18	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	2285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
428	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,17	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0576	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	84	84	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.98</u> -
430	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,0576)	м	5,82	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0576)	шт	17	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
432	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
433	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	1	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 0,8*2,1	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
436	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
437	& C123-178-1 варіант 8	Блок дверний ДЗ 2100x800мм	шт	1	<u>14725.66</u> -	<u>-</u> -	14726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					34105	5668	<u>49</u> 38		<u>69.5</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					34105				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28388				
		всього заробітна плата, грн.					5706				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1097				
		Всього будівельні роботи, грн.					37309				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					37309				
		Розділ 9. КОРИДОР (приміщення №7) - 1, 8м2									
438	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,0087	<u>668.10</u> 668,10	-	6	6	-	<u>9.7080</u>	<u>0.08</u>
439	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	0,3	<u>97.43</u> -	-	29	-	-	-	-
440	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0087	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	144	142	<u>2</u> 2	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>1.74</u> 0,02
441	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	0,96	<u>22.89</u> -	-	22	-	-	-	-
442	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	26,1	<u>16.62</u> -	-	434	-	-	-	-
443	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0087	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	63	61	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>0.76</u> -
444	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,22	<u>47.76</u> -	-	11	-	-	-	-
445	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,04	<u>15.83</u> -	-	16	-	-	-	-
446	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0087	<u>668.10</u> 668,10	-	6	6	-	<u>9.7080</u>	<u>0.08</u>
447	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,22	<u>47.76</u> -	-	11	-	-	-	-
448	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ	100м2	0,0087	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	114	41	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>0.49</u> -
449	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0636	<u>668.10</u> 668,10	-	42	42	-	<u>9.7080</u>	<u>0.62</u>
450	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,59	<u>47.76</u> -	-	76	-	-	-	-
451	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0636	<u>3512.60</u> 3512,60	-	223	223	-	<u>35.7480</u>	<u>2.27</u>
452	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	7	<u>22.89</u> -	-	160	-	-	-	-
453	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0636	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	306	304	<u>2</u> 2	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>4.02</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	31,8	<u>16.62</u> -	-	529	-	-	-	-
455	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0636	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	464	445	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>5.53</u> -
456	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,59	<u>47.76</u> -	-	76	-	-	-	-
457	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,63	<u>15.83</u> -	-	121	-	-	-	-
458	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0636	<u>668.10</u> 668,10	-	42	42	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.62</u> -
459	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,59	<u>47.76</u> -	-	76	-	-	-	-
460	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0636	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	833	297	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>3.61</u> -
461	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2,55*2+1,83*2 СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	100м	0,0876	<u>5428.58</u> 2422,43	-	476	212	-	<u>27.9726</u> -	<u>2.45</u> -
462	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0183	<u>3512.60</u> 3512,60	-	64	64	-	<u>35.7480</u> -	<u>0.65</u> -
463	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2,01	<u>22.89</u> -	-	46	-	-	-	-
464	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0183	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	176	170	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2.12</u> -
465	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,46	<u>47.76</u> -	-	22	-	-	-	-
466	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,2	<u>12.31</u> -	-	27	-	-	-	-
467	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0183	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	122	122	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>1.43</u> -
468	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,2	<u>12.31</u> -	-	27	-	-	-	-
469	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0183	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	176	170	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2.12</u> -
470	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,46	<u>47.76</u> -	-	22	-	-	-	-
471	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,2	<u>15.83</u> -	-	35	-	-	-	-
472	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0566	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	200	198	2 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.23</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
473	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0566)	м	5,72	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	1041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
474	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0566)	шт	1,3	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
475	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(1,83+5,66*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0234	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	324	66	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>0.82</u> -
476	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,0183	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	40	14	<u>3</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.18</u> 0,01
477	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0183	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	264	30	<u>1</u> 1	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.41</u> 0,01
478	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0183	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	287	118	<u>3</u> 2	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>1.57</u> 0,03
479	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0183	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	274	22	<u>4</u> 4	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.28</u> 0,04
480	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0183	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	327	324	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>3.93</u> -
481	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,37	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	11,9	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	431	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
483	& C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	1,87	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,74	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
485	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	7,76	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
486	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0213	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	31	31	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.36</u> -
487	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: r2(101*0,0213)	м	2,15	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
488	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: r0(298*0,0213)	шт	6	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
491	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					10007	3150	<u>17</u> 13		<u>38.37</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					10007				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6840				
		всього заробітна плата, грн.					3163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					602				
		Всього будівельні роботи, грн.					11772				

		Всього по розділу 9					11772				
		Разом прямі витрати по кошторису					511473	102345	<u>5988</u> 1749		<u>1277.97</u> 19,44
		Разом будівельні роботи, грн.					511473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					403140				
		всього заробітна плата, грн.					104094				
		Загальновиробничі витрати, грн.					59209				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					154,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20477				
		Всього будівельні роботи, грн.					570682				

		Всього по кошторису					570682				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1452,26				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					124571				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на ремонт квартири №3

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 307,196 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,81288 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,762 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен /санвузол/	100 м2	0,0147	<u>3761,70</u>	<u>-</u>	55	55	<u>-</u>	<u>53.6160</u>	<u>0,79</u>
					3761,70	-			-	-	-
2	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,02	<u>8300,73</u>	<u>268,81</u>	166	161	<u>5</u>	<u>114.4800</u>	<u>2,29</u>
					8031,92	78,32			2	0,8413	0,02
3	KБ34-60-4 Кдем=0,8, K2,K5=1,15	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0453	<u>7720,18</u>	<u>466,18</u>	350	322	<u>21</u>	<u>94.1712</u>	<u>4,27</u>
					7116,52	142,82			6	1,6739	0,08
4	KБ10-20-2 K2,K5=1,15 к дем.=0,7	(Демонтаж) віконних прорізів з готових блоків площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0168	<u>13625,00</u>	<u>883,22</u>	229	213	<u>15</u>	<u>144.4170</u>	<u>2,43</u>
					12698,59	566,86			10	6,2651	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-20-3 Кдем=0,7, К2,К5=1,15	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0285	<u>9647.68</u> 9627,99	<u>-</u> -	275	274	<u>-</u> -	<u>109.4961</u> -	<u>3.12</u> -
6	КБ10-25-3 Кдем=0,8, К2,К5=1,15	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,032	<u>2829.60</u> 2698,59	<u>131.01</u> 84,08	91	86	<u>5</u> 3	<u>34.7981</u> 0,9293	<u>1.11</u> 0,03
7	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3055.14</u> 3055,14	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>40.4280</u> -	<u>0.4</u> -
8	КБ20-36-1 κ=1,15, Кдем=0,4	Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/	шт	1	<u>329.57</u> 329,57	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>4.5209</u> -	<u>4.52</u> -
9	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>750.86</u> 750,86	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>9.9360</u> -	<u>0.2</u> -
10	КР17-4-2	Демонтаж точкового світильника з підвісної стелі /санвузол та кухня/	100шт	0,07	<u>424.48</u> 424,48	<u>-</u> -	30	30	<u>-</u> -	<u>5.8800</u> -	<u>0.41</u> -
11	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,07	<u>662.70</u> 662,70	<u>-</u> -	46	46	<u>-</u> -	<u>9.1800</u> -	<u>0.64</u> -
12	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /кімната 4, коридор 1/	100м2	0,1889	<u>4447.97</u> 4447,97	<u>-</u> -	840	840	<u>-</u> -	<u>64.6320</u> -	<u>12.21</u> -
13	КБ15-77-3 Кдем=0,8	Демонтаж порядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм /кухня, санвузол/	100м2	0,09	<u>21674.24</u> 21674,24	<u>-</u> -	1951	1951	<u>-</u> -	<u>263.0688</u> -	<u>23.68</u> -
14	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,6866	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	3344	3001	<u>343</u> 100	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>43.61</u> 1,07
15	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /санвузол/	100м2	0,1592	<u>7669.00</u> 6317,88	<u>1351.12</u> 391,26	1221	1006	<u>215</u> 62	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>14.19</u> 0,73
16	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,2895	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	142	142	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>2.07</u> -
17	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол/	100м2	0,0289	<u>8550.93</u> 8416,38	<u>134.55</u> 30,54	247	243	<u>4</u> 1	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>3.22</u> 0,01
18	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0289	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	180	133	<u>47</u> 13	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>1.76</u> 0,15
19	КР17-17-1 Кдем=0,4	Демонтаж вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	1	<u>40.01</u> 40,01	<u>-</u> -	40	40	<u>-</u> -	<u>0.4800</u> -	<u>0.48</u> -
20	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,31742	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	372	372	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>5.41</u> -
21	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,31742	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	969	-	<u>969</u> 129	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,36

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					10924	9291	<u>1624</u> 326		<u>126.81</u> 3,56
		Разом будівельні роботи, грн.					10924				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9				
		всього заробітна плата, грн.					9617				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5734				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2039				
		Всього будівельні роботи, грн.					16658				

		Всього по розділу 1					16658				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
22	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,28	<u>1544.80</u> 1544,80	<u>-</u> -	433	433	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>5.58</u> -
23	C188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	2,8	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,28	<u>4983.87</u> 1043,99	<u>2.75</u> 2,34	1395	292	<u>1</u> 1	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>3.63</u> 0,01
25	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною ґрунтовкою /санвузол та кухня/	100м2	0,09	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.87</u> -
26	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	0,81	<u>276.95</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	KP12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною ґрунтовкою /санвузол/	100м2	0,0289	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	19	19	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.28</u> -
28	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99	л	0,26	<u>276.95</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2918	804	<u>1</u> 1		<u>10.36</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					2918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2113				
		всього заробітна плата, грн.					805				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					470 1,24 164 3388				

		Всього по розділу 2					3388				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 2, 2м2									
29	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І <i>Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою</i>	100м2	0,0699	<u>668.10</u> 668,10	- -	47	47	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.68</u> -
30	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,45	<u>97.43</u> -	- -	239	-	- -	- -	- -
31	KP11-35-1	<i>Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу</i>	100м2	0,0699	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1154	1138	<u>16</u> 14	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>13.98</u> 0,15
32	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	7,69	<u>22.89</u> -	- -	176	-	- -	- -	- -
33	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	209,7	<u>16.62</u> -	- -	3485	-	- -	- -	- -
34	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0699	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	510	490	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>6.08</u> -
35	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,75	<u>47.76</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
36	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	8,39	<u>15.83</u> -	- -	133	-	- -	- -	- -
37	KP12-66-1	<i>Протравлення стїн ґрунтовкою</i>	100м2	0,0699	<u>668.10</u> 668,10	- -	47	47	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.68</u> -
38	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,75	<u>47.76</u> -	- -	84	-	- -	- -	- -
39	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0699	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	916	327	- -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>3.97</u> -
40	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,102	<u>5428.58</u> 2422,43	- -	554	247	- -	<u>27.9726</u> -	<u>2.85</u> -
41	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/	шт	1	<u>137.78</u> 97,07	<u>8.25</u> 7,03	138	97	<u>8</u> 7	<u>1.1040</u> 0,0799	<u>1.1</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Тип оздоблення І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0216	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	76	76	- -	<u>35.7480</u> -	<u>0.77</u> -
43	С111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	2,38	<u>22.89</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
44	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0216	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	207	201	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2.5</u> -
45	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,54	<u>47.76</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
46	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,59	<u>12.31</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
47	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0216	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	144	144	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>1.69</u> -
48	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,59	<u>12.31</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
49	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0216	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	207	201	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2.5</u> -
50	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,54	<u>47.76</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
51	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,59	<u>15.83</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
52	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,06	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	212	210	2 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.36</u> 0,01
53	& С1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	6,06	<u>181.93</u> -	- -	1102	-	- -	- -	- -
54	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,3	<u>193.28</u> -	- -	251	-	- -	- -	- -
55	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,027	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	374	76	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>0.95</u> -
56	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0235	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	34	34	- -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.4</u> -
57	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластику	м	2,37	<u>56.83</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
58	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	7	<u>0.61</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
59	& С126-917- 1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
61	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	6	<u>10,10</u>	-	61	-	-	-	-
62	КР11-30-1	ПРОРІЗИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0206	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1271	672	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
63	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
64	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,52	<u>52.49</u>	-	27	-	-	-	-
65	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,47	<u>12.31</u>	-	30	-	-	-	-
66	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
67	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,52	<u>52.49</u>	-	27	-	-	-	-
68	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,47	<u>15.83</u>	-	39	-	-	-	-
69	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
70	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	1,3	<u>189.31</u>	-	246	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					12686	4382	<u>33</u> 28		<u>52.6</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					12686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8271				
		всього заробітна плата, грн.					4410				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					826				
		Всього будівельні роботи, грн.					15123				

		Всього по розділу 3					15123				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2, 9м2									
		СТІНИ									
71	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0184	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	66	66	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>0.81</u> -
72	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	7,73	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Оздоблення стін - Тип II									
73	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1592	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	106	106	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.55</u> -
74	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,57	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1592	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	2629	2592	<u>37</u> 31	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>31.83</u> 0,35
76	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	17,51	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	401	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	477,6	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	7938	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1592	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	4261	4246	<u>9</u> 7	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>51.53</u> 0,08
79	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,18	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	103,48	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	3747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	16,08	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	10173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C111-2001-1 варіант 3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	6,46	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	68	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I									
84	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0289	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	102	102	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>1.03</u> -
85	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	3,18	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0289	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	277	269	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.34</u> -
87	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,72	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,47	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0289	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	193	193	<u>-</u> -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>2.26</u> -
90	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,47	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	43	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0289	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	277	269	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.34</u> -
92	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,72	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,47	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	55	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0682	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	241	239	<u>2</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.69</u> 0,01
95	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	6,89	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	1253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,5	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,035	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	484	99	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.23</u> -
98	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0289	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	82	82	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>1.01</u> -
99	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	12,138	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2085	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,0612	<u>2455.46</u> 2387,36	<u>-</u> -	150	146	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>1.82</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів	пм	6,18	<u>120.19</u> -	-	743	-	-	-	-
102	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51	кг	11,38	<u>171.74</u> -	-	1954	-	-	-	-
103	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0289	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	64	22	<u>5</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.29</u> 0,02
104	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0289	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	417	47	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.65</u> 0,02
105	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0289	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	454	187	<u>4</u> 4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>2.47</u> 0,04
106	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0289	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	433	34	<u>7</u> 6	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.45</u> 0,06
107	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0289	<u>17878.59</u> 17691,44	- -	517	511	- -	<u>214.7280</u> -	<u>6.21</u> -
108	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	<u>47.76</u> -	-	28	-	-	-	-
109	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	18,79	<u>36.21</u> -	-	680	-	-	-	-
110	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,95	<u>632.64</u> -	-	1866	-	-	-	-
111	C111-2001-1 варіант 3	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	1,17	<u>138.21</u> -	-	162	-	-	-	-
112	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	12,25	<u>0.12</u> -	-	1	-	-	-	-
113	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0147	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	390	153	<u>4</u> 3	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.03</u> 0,04
114	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
115	& C123-178- 1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-заціпкою	шт	1	<u>11512.66</u> -	-	11513	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					57392	9566	74 58		116.82 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					57392				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47752				
		всього заробітна плата, грн.					9624				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5406 14,01 1853 62798				

		Всього по розділу 4					62798				
		Розділ 5. Кухня (Приміщення №3) - 6,1м2									
		СТІНИ - Оздоблення Тип II									
116	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,221	<u>668.10</u> 668,10	-	148	148	-	<u>9.7080</u> -	<u>2.15</u> -
117	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	7,74	<u>97.43</u> -	-	754	-	-	-	-
118	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,221	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	3649	3599	<u>50</u> 43	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>44.19</u> 0,49
119	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	24,31	<u>22.89</u> -	-	556	-	-	-	-
120	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	663	<u>16.62</u> -	-	11019	-	-	-	-
121	KБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,221	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	5915	5894	<u>12</u> 10	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>71.54</u> 0,12
122	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,42	<u>47.76</u> -	-	211	-	-	-	-
123	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE	кг	143,65	<u>36.21</u> -	-	5202	-	-	-	-
124	& C111-287- 5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	22,32	<u>632.64</u> -	-	14121	-	-	-	-
125	C111-2001-1 варіант 3	Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40	кг	8,97	<u>138.21</u> -	-	1240	-	-	-	-
126	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	94	<u>0.12</u> -	-	11	-	-	-	-
		СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I									
127	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0611	<u>3512.60</u> 3512,60	-	215	215	-	<u>35.7480</u> -	<u>2.18</u> -
128	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	6,72	<u>22.89</u> -	-	154	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
129	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0611	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	586	568	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>7.06</u> -
130	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,53	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,33	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0611	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	408	408	<u>-</u> -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.78</u> -
133	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,33	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0611	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	586	568	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>7.06</u> -
135	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,53	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,33	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,099	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	350	346	<u>4</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.9</u> 0,01
138	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	10	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	1819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	2,2	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування ПРОРІЗИ	100м2	0,07	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	969	198	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.45</u> -
141	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
142	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
143	& C123-178- 1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337.66</u> -	<u>-</u> -	15338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	КБ10-20-2 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0168	<u>19512.30</u> 18140,84	<u>1261.75</u> 809,80	328	305	<u>21</u> 14	<u>206.3100</u> 8,9501	<u>3.47</u> 0,15
145	& C123-40-1 варіант 8	Віконний блок В2 1150x1460мм (Н) (R=0, 7м2 _C/Вт)	шт	1	<u>12771.60</u> -	<u>-</u> -	12772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм	шт	8	<u>6.14</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
147	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,84	<u>255.40</u>	-	215	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	& С1632-102-1-1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,2	<u>306.05</u>	-	367	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
149	КБ10-25-3	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0125	<u>3373.24</u>	-	42	42	-	<u>43.4976</u>	<u>0.54</u>
	К2,К5=1,15				3373,24	-			-	-	-
150	& С126-933-2	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,28	<u>566.73</u>	-	725	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
151	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	0,23	<u>255.40</u>	-	59	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	КБ10-25-4	Установлення віконних зливів	100м	0,0125	<u>2932.57</u>	-	37	37	-	<u>37.6740</u>	<u>0.47</u>
	К2,К5=1,15				2921,62	-			-	-	-
153	& С111-1797-1-У	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,3	<u>250.04</u>	-	325	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
154	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	4	<u>0.61</u>	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
155	КБ15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0407	<u>5428.58</u>	-	221	99	-	<u>27.9726</u>	<u>1.14</u>
	К2,К5=1,15				2422,43	-			-	-	-
156	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0138	<u>61700.65</u>	<u>332.89</u>	851	450	<u>5</u>	<u>360.6600</u>	<u>4.98</u>
					32632,52	283,46			4	3,2234	0,04
157	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	101	97	-	<u>87.0228</u>	<u>1.2</u>
	К2,К5=1,15				7003,59	2,69			-	0,0306	-
158	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,35	<u>52.49</u>	-	18	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
159	С111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	1,66	<u>12.31</u>	-	20	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
160	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	101	97	-	<u>87.0228</u>	<u>1.2</u>
	К2,К5=1,15				7003,59	2,69			-	0,0306	-
161	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,35	<u>52.49</u>	-	18	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
162	С111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	1,66	<u>15.83</u>	-	26	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
163	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u>	<u>1.38</u>	61	58	-	<u>52.5960</u>	<u>0.73</u>
					4232,93	1,17			-	0,0133	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	0,87	<u>189.31</u>	-	165	-	-	-	-
165	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/	100м2	0,00297	<u>8456.58</u> 8452,95	-	25	25	-	<u>106.3800</u>	<u>0.32</u>
166	C111-387-1 варіант 1	Емаль Композіт алкідна ПФ-115	т	0,00008	<u>190255.21</u>	-	15	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							81315	13532	<u>101</u> 79		<u>163.96</u> 0,89
Разом будівельні роботи, грн.							81315				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							67682				
всього заробітна плата, грн.							13611				
Загальновиробничі витрати, грн.							7609				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							19,65				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2600				
Всього будівельні роботи, грн.							88924				

Всього по розділу 5							88924				
Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 16, 73м2											
167	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І									
		Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,3957	<u>668.10</u>	-	264	264	-	<u>9.7080</u>	<u>3.84</u>
					668,10	-			-	-	-
168	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	13,85	<u>97.43</u>	-	1349	-	-	-	-
169	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3957	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	6534	6443	<u>91</u> 77	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>79.13</u> 0,87
170	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	43,53	<u>22.89</u>	-	996	-	-	-	-
171	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	1187,1	<u>16.62</u>	-	19730	-	-	-	-
172	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3957	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2887	2771	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>34.43</u> 0,01
173	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,89	<u>47.76</u>	-	472	-	-	-	-
174	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	47,48	<u>15.83</u>	-	752	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
175	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,3957	<u>668.10</u> 668,10	- -	264	264	- -	<u>9.7080</u> -	<u>3.84</u> -
176	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,89	<u>47.76</u> -	- -	472	-	- -	- -	- -
177	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,3957	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	5183	1850	1 -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>22.46</u> 0,01
178	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1673	<u>668.10</u> 668,10	- -	112	112	- -	<u>9.7080</u> -	<u>1.62</u> -
179	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 0,25*16,73	л	4,1825	<u>47.76</u> -	- -	200	-	- -	- -	- -
180	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1673	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	2608	2600	1 1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>32.31</u> 0,01
181	KB34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1673	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	669	666	3 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>8.59</u> 0,01
182	& C101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі кількість: r2(105*0,1673)	м2	17,57	<u>255.07</u> -	- -	4482	-	- -	- -	- -
183	KB13-50-1 K2,K5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1673	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	165	42	82 25	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.56</u> 0,29
184	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: 18,6*1,05	м	19,53	<u>232.72</u> -	- -	4545	-	- -	- -	- -
185	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	19,53	<u>26.18</u> -	- -	511	-	- -	- -	- -
186	& C111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: r0(19,53/0,08)	шт	244	<u>0.71</u> -	- -	173	-	- -	- -	- -
187	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	2	<u>28.64</u> -	- -	57	-	- -	- -	- -
188	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	2	<u>61.28</u> -	- -	123	-	- -	- -	- -
189	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	4	<u>50.42</u> -	- -	202	-	- -	- -	- -
190	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Ґрунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1713	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	377	130	29 8	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.71</u> 0,1
191	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1713	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	2472	276	14 12	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>3.83</u> 0,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
192	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1713	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	2690	1108	25 21	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>14.66</u> 0,24
193	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1713	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	2568	201	40 34	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.66</u> 0,38
194	KБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1713	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1584	1563	16 13	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>18.05</u> 0,15
195	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: г2(16,27*0,1713)	л	2,79	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм кількість: г2(102*0,1713)	м2	17,47	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	3466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& C111-742-1	Ламінат кількість: г2(102*0,1713)	м2	17,47	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	18310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& C111-1804-5A варіант 1	Панки Т-подібні перехідні кількість: г2(7,92*0,1713)	м	1,36	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	KБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,174	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	255	253	1 -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.96</u> 0,01
200	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику	м	17,57	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні	шт	52	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	3	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	7	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	KБ10-20-3 K2,K5=1,15	ПРОРІЗИ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0285	<u>14882.16</u> 13754,27	<u>1049.89</u> 673,83	424	392	30 19	<u>156.4230</u> 7,4473	<u>4.46</u> 0,21
207	& C123-40-1 варіант 10	Віконний блок В1 1950x1460мм (Н) (R=0, 7м2 _C/Вт)	шт	1	<u>17783.88</u> -	<u>-</u> -	17784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
208	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм	шт	11	<u>6.14</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
209	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	1,12	<u>255.40</u>	-	286	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл	шт	1,6	<u>306.05</u>	-	490	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
211	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0205	<u>3373.24</u>	-	69	69	-	<u>43.4976</u>	<u>0.89</u>
					3373,24	-			-	-	-
212	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	2,09	<u>566.73</u>	-	1184	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0205	<u>2932.57</u>	-	60	60	-	<u>37.6740</u>	<u>0.77</u>
					2921,62	-			-	-	-
214	& С111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	2,13	<u>250.04</u>	-	533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0487	<u>5428.58</u>	-	264	118	-	<u>27.9726</u>	<u>1.36</u>
					2422,43	-			-	-	-
216	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/	100м2	0,0166	<u>61700.65</u>	<u>332.89</u>	1024	542	<u>6</u>	<u>360.6600</u>	<u>5.99</u>
					32632,52	283,46			5	3,2234	0,05
217	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	121	116	-	<u>87.0228</u>	<u>1.44</u>
					7003,59	2,69			-	0,0306	-
218	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,42	<u>52.49</u>	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
219	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,99	<u>12.31</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	121	116	-	<u>87.0228</u>	<u>1.44</u>
					7003,59	2,69			-	0,0306	-
221	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,42	<u>52.49</u>	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
222	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,99	<u>15.83</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438.08</u>	<u>1.38</u>	74	70	-	<u>52.5960</u>	<u>0.87</u>
					4232,93	1,17			-	0,0133	-
224	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка	кг	1,05	<u>189.31</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					108820	20026	<u>340</u>		<u>247.87</u>
									217		2,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 6					108820 88454 20243 11489 30 3970 120309 120309				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					274055 274055 214281 58310 33141 86,56 11452 307196 307196	57601	<u>2173</u> 709		<u>718,42</u> 7,9
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					812,88 69762				

Склав _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на ремонт квартири №4

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 99,095 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,37892 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 32,173 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,3 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>3761.70</u>	-	71	71	-	<u>53.6160</u>	<u>1.01</u>
					3761,70	-			-	-	-
2	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,01	<u>8300.73</u>	<u>268.81</u>	83	80	3	<u>114.4800</u>	<u>1.14</u>
					8031,92	78,32			1	0,8413	0,01
3	KB20-36-1 к=1,15, Кдем=0,4	Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/	шт	1	<u>329.57</u>	-	330	330	-	<u>4.5209</u>	<u>4.52</u>
					329,57	-			-	-	-
4	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,03	<u>750.86</u>	-	23	23	-	<u>9.9360</u>	<u>0.3</u>
					750,86	-			-	-	-
5	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,06	<u>662.70</u>	-	40	40	-	<u>9.1800</u>	<u>0.55</u>
					662,70	-			-	-	-
6	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /коридор 1/	100м2	0,0293	<u>5532.55</u>	<u>499.88</u>	162	147	15	<u>73.1280</u>	<u>2.14</u>
					5032,67	145,64			4	1,5646	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /кімната 2,3,кухня/	100м2	0,3437	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	1674	1502	<u>172</u> 50	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>21.83</u> 0,54
8	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стіни/	100м2	0,7165	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	1143	1143	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>16.6</u> -
9	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3448	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	170	170	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>2.47</u> -
10	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,61814	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	182	182	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>2.64</u> -
11	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,61814	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	472	-	<u>472</u> 63	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,67
		Разом прямі витрати по розділу 1					4350	3688	<u>662</u> 118		<u>53.2</u> 1,27
		Разом будівельні роботи, грн.					4350				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					3806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2330				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,33				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					837				
		Всього будівельні роботи, грн.					6680				

		Всього по розділу 1					6680				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
12	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*6	100м	0,336	<u>1544.80</u> 1544,80	<u>-</u> -	519	519	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>6.69</u> -
13	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(10*0,336)	шт	3,36	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	858	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,336	<u>4983.87</u> 1043,99	<u>2.75</u> 2,34	1675	351	<u>1</u> 1	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>4.36</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					3052	870	<u>1</u> 1		<u>11.05</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3052				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2181				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					871				
		Загальновиробничі витрати, грн.					503				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					175				
		Всього будівельні роботи, грн.					3555				

		Всього по розділу 2					3555				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 2, 9м2									
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення І									
15	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0293	<u>3512.60</u>	-	103	103	-	<u>35,7480</u>	<u>1.05</u>
					3512,60	-			-	-	-
16	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	3,22	<u>22.89</u>	-	74	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
17	KB15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0293	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	281	273	-	<u>115,5888</u>	<u>3.39</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Старт/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
18	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,73	<u>47.76</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,52	<u>12.31</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
20	KB15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,0293	<u>6684.66</u>	<u>3.16</u>	196	196	-	<u>78,2874</u>	<u>2.29</u>
	K2,K5=1,15	шпаклювання стель до товщ.2мм			6679,48	2,69			-	0,0306	-
21	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,52	<u>12.31</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KB15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0293	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	281	273	-	<u>115,5888</u>	<u>3.39</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
23	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,73	<u>47.76</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,52	<u>15.83</u>	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
25	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,074	<u>3534.16</u>	<u>35.64</u>	262	259	3	<u>39,4080</u>	<u>2.92</u>
					3498,52	12,60			1	0,1512	0,01
26	& C1545-269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	7,47	<u>181.93</u>	-	1359	-	-	-	-
		кількість: r2(101*0,0740)			-	-			-	-	-
27	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,6	<u>193.28</u>	-	309	-	-	-	-
		кількість: r1(6,2/0,28*0,0740)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(2,93+7,40*0,09)	100м2	0,036	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	498	102	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.26</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					3575	1206	<u>3</u> 1		<u>14.3</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3575 2366 1207 648 1,64 215 4223				

		Всього по розділу 3					4223				
		Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 11м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип Y									
29	КБ15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,329	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	2401	2304	<u>1</u>	<u>87.0228</u>	<u>28.63</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			7003,59	2,69			1	0,0306	0,01
30	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,23	<u>47.76</u>	<u>-</u>	393	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
31	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	39,48	<u>15.83</u>	<u>-</u>	625	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
32	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,329	<u>668.10</u>	<u>-</u>	220	220	<u>-</u>	<u>9.7080</u>	<u>3.19</u>
					668,10	-			-	-	-
33	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,23	<u>47.76</u>	<u>-</u>	393	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
34	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,329	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	4310	1538	<u>-</u>	<u>56.7480</u>	<u>18.67</u>
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II			4675,47	1,17			-	0,0133	-
35	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1103	<u>668.10</u>	<u>-</u>	74	74	<u>-</u>	<u>9.7080</u>	<u>1.07</u>
					668,10	-			-	-	-
36	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,76	<u>47.76</u>	<u>-</u>	132	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
37	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1103	<u>15586.04</u>	<u>4.75</u>	1719	1714	<u>1</u>	<u>193.1310</u>	<u>21.3</u>
	K2,K5=1,15				15543,18	4,04			-	0,0460	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1103	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	441	439	2 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>5.66</u> 0,01
39	& С101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,58	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	2954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1103	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	109	28	<u>54</u> 17	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.37</u> 0,19
41	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: г2(14,3*1,05)	м	15,02	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	3495	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,02	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: г0(14,3/0,08)	шт	179	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,138	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	202	201	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.35</u> -
48	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,138)	м	13,94	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	792	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,138)	шт	41	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
55	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
56	& С123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
58	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином кількість: г2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>74396.36</u> 44158,83	<u>1431.69</u> 603,60	1027	609	<u>20</u> 8	<u>529.8000</u> 6,6625	<u>7.31</u> 0,09
59	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
60	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
63	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
66	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					36749	7878	<u>87</u> 34		<u>97.71</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					36749				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28784				
		всього заробітна плата, грн.					7912				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4498 11,76 1553 41247				

		Всього по розділу 4					41247				
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 17,3м2									
		Оздоблення стін - Тип Y									
67	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3875	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2827	2714	1 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>33.72</u> 0,01
68	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,69	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	46,5	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,3875	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	259	259	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>3.76</u> -
71	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,69	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	463	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,3875	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	5076	1812	1 -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>21.99</u> 0,01
73	КР12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1727	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	115	115	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.68</u> -
74	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,32	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1727	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	2692	2684	1 1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>33.35</u> 0,01
76	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1727	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	690	688	2 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>8.87</u> 0,01
77	& С101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	18,13	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	4624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1727	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	170	44	85 26	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.58</u> 0,3
79	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: г2(21,18*1,05)	м	22,24	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	5176	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	22,24	<u>26,18</u> -	<u>-</u> -	582	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	& C111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: г0(21,18/0,08)	шт	265	<u>0,71</u> -	<u>-</u> -	188	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,2068	<u>1464,40</u> 1452,93	<u>3,16</u> 2,69	303	300	<u>1</u> 1	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>3,52</u> 0,01
86	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,2068)	м	20,89	<u>56,83</u> -	<u>-</u> -	1187	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,2068)	шт	62	<u>0,61</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	4	<u>12,89</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	7	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428,58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27,9726</u> -	<u>1,36</u> -
93	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолинійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином кількість: г2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>74396,36</u> 44158,83	<u>1431,69</u> 603,60	1235	733	<u>24</u> 10	<u>529,8000</u> 6,6625	<u>8,79</u> 0,11
94	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,44</u> -
95	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12,31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,44</u> -
98	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15,83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438,08</u> 4232,93	<u>1,38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,87</u> -
101	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189,31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					28337	9769	<u>115</u> 40		<u>121,37</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					28337				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18453				
		всього заробітна плата, грн.					9809				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5579				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1930				
		Всього будівельні роботи, грн.					33916				

		Всього по розділу 5					33916				
		Розділ 6. Кухня (Приміщення №4) - 6,1м2									
		СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І									
102	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0607	<u>3512,60</u> 3512,60	<u>-</u> -	213	213	<u>-</u> -	<u>35,7480</u> -	<u>2,17</u> -
103	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	6,68	<u>22,89</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0607	<u>9595,39</u> 9302,59	<u>3,16</u> 2,69	582	565	<u>-</u> -	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>7,02</u> -
105	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,52	<u>47,76</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,28	<u>12,31</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
107	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0607	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	406	405	<u>-</u> -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.75</u> -
108	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,28	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0607	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	582	565	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>7.02</u> -
110	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,52	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,28	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0986	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	348	345	<u>3</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.89</u> 0,01
113	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0986)	м	9,96	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	1812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0986)	шт	2,2	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(6,07+0,09*9,86) ПРОРІЗИ	100м2	0,0696	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	963	196	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.44</u> -
116	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
117	КР11-7-1	Ремонт штукатурки прямолінійних укосів всередині будівлі по каменю та бетону цементно-вапняним розчином кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>74396.36</u> 44158,83	<u>1431.69</u> 603,60	1027	609	<u>20</u> 8	<u>529.8000</u> 6,6625	<u>7.31</u> 0,09
118	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
119	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
122	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
123	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
125	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					7683	3249	<u>23</u> 9		<u>38.87</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					7683				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4411				
		всього заробітна плата, грн.					3258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					600				
		Всього будівельні роботи, грн.					9473				

		Всього по розділу 6					9473				
		Разом прямі витрати по кошторису					83746	26660	<u>891</u> 203		<u>336.5</u> 2,25
		Разом будівельні роботи, грн.					83746				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56195				
		всього заробітна плата, грн.					26863				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15349				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5310				
		Всього будівельні роботи, грн.					99095				

		Всього по кошторису					99095				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					378,92				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					32173				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на ремонт квартири №5

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 407,582 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,93005 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 80,364 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен кількість: 0,9*2,1	100м2	0,0189	<u>17388,40</u> 17388,40	<u>-</u> -	329	329	<u>-</u> -	<u>197.7528</u> -	<u>3.74</u> -
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>3761,70</u> 3761,70	<u>-</u> -	71	71	<u>-</u> -	<u>53.6160</u> -	<u>1.01</u> -
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,02	<u>8300,73</u> 8031,92	<u>268,81</u> 78,32	166	161	<u>5</u> 2	<u>114.4800</u> 0,8413	<u>2.29</u> 0,02
4	КР5-3-1	Розбирання перегородок з газобетонних блоків /кімната 4, коридор/ кількість: 17,87*0,1	1 м3	1,787	<u>741,09</u> 665,63	<u>75,46</u> 40,48	1324	1189	<u>135</u> 72	<u>9.6720</u> 0,4525	<u>17.28</u> 0,81
5	КБ34-60-4 Кдем=0,8, К2,К5=1,15	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0726	<u>7720,18</u> 7116,52	<u>466,18</u> 142,82	560	517	<u>34</u> 10	<u>94.1712</u> 1,6739	<u>6.84</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					13455				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
18	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*4	100м	0,224	<u>1544,80</u> 1544,80	<u>-</u> -	346	346	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>4,46</u> -
19	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(10*0,224)	шт	2,24	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,224	<u>4983,87</u> 1043,99	<u>2,75</u> 2,34	1116	234	<u>1</u> 1	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>2,91</u> 0,01
21	KB10-94-3 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,283	<u>35369,84</u> 34798,47	<u>395,47</u> 253,82	10010	9848	<u>112</u> 72	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>119,53</u> 0,79
22	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм кількість: г2(210*0,283)	м2	59,43	<u>182,40</u> -	<u>-</u> -	10840	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C114-32-T варіант 2	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 80мм кількість: г2(103*0,283)	м2	29,15	<u>978,53</u> -	<u>-</u> -	28524	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-15-101 варіант 2	Профіль стійковий ПС 75/50 кількість: г2(204*0,283)	м	57,73	<u>127,82</u> -	<u>-</u> -	7379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C1545-203-2-Л варіант 2	Профіль напрямний КНАУФ ПН75х40 кількість: г2(151*0,283)	м	42,73	<u>112,32</u> -	<u>-</u> -	4799	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60х40 мм кількість: г0(250*0,283)	шт.	71	<u>1,58</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	& C111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм кількість: г2(144*0,283)	м	40,75	<u>17,49</u> -	<u>-</u> -	713	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(1,7*0,283)	кг	0,48	<u>52.49</u> -	-	25	-	-	-	-
29	& C111- 1683-2-B1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм кількість: г2(170*0,283)	м	48,11	<u>20.98</u> -	-	1009	-	-	-	-
30	& C111- 1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм кількість: г0(3730*0,283)	1000шт	1,056	<u>228.21</u> -	-	241	-	-	-	-
31	& C111- 1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген кількість: г2(73*0,283)	кг	20,66	<u>21.85</u> -	-	451	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							66137	10428	<u>113</u> 73		<u>126.9</u> 0,8
Разом будівельні роботи, грн.							66137				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							55596				
всього заробітна плата, грн.							10501				
Загальновиробничі витрати, грн.							5903				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							15,33				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2026				
Всього будівельні роботи, грн.							72040				

Всього по розділу 2							72040				
Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 9, 3м2											
Оздоблення стін - Тип Y											
32	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3519	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2568	2465	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>30.62</u> 0,01
33	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,8	<u>47.76</u> -	-	420	-	-	-	-
34	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	42,23	<u>15.83</u> -	-	669	-	-	-	-
35	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,3519	<u>668.10</u> 668,10	-	235	235	-	<u>9.7080</u> -	<u>3.42</u> -
36	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,8	<u>47.76</u> -	-	420	-	-	-	-
37	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3519	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	4610	1645	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>19.97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2,1+2,1+0,9+2,55+2,55 СТЕЛЯ. Тип оздоблення I	100м	0,102	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	554	247	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>2.85</u> -
39	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0929	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	326	326	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>3.32</u> -
40	С111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	10,22	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0929	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	891	864	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>10.74</u> -
42	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,32	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	11,15	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0929	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	621	621	<u>-</u> -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>7.27</u> -
45	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	11,15	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	137	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0929	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	891	864	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>10.74</u> -
47	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,32	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	11,15	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1732	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	612	606	<u>6</u> 2	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>6.83</u> 0,03
50	& С1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: г2(101*0,1732)	м	17,49	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	3182	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,1732)	шт	3,8	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(9,29+17,32*0,09)	100м2	0,1085	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	1501	306	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>3.8</u> -
53	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1312	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	192	191	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.23</u> -
54	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластику кількість: г2(101*0,1312)	м	13,25	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: r0(298*0,1312)	шт	39	<u>0,61</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	3	<u>12,89</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	8	<u>10,10</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	КБ10-96-2 K2, K5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2, 1*0,9	100м2	0,0189	<u>30725,60</u> 28566,66	<u>2146,87</u> 531,17	581	540	<u>41</u> 10	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>6.14</u> 0,09
61	& C123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х900мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171,66</u> -	<u>-</u> -	22172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))	100м2	0,0206	<u>61700,65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	1271	672	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
63	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1,79</u> -
64	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*2,06)	кг	2,47	<u>12,31</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1,79</u> -
67	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,06)	кг	2,47	<u>15,83</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0206	<u>4438,08</u> 4232,93	<u>1,38</u> 1,17	91	87	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1,08</u> -
70	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189,31</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 3					45102	9957	<u>55</u> 19		<u>120.02</u> 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					45102				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35090				
		всього заробітна плата, грн.					9976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5532				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1877				
		Всього будівельні роботи, грн.					50634				

		Всього по розділу 3					50634				
71	ХБ4-1-2	Розділ 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2, 9м2 СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0185	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	67	67	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>0.82</u> -
72	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*1,85) Оздоблення стін - Тип II	кг	7,77	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0482	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	32	32	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.47</u> -
74	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,69	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0482	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	796	785	<u>11</u> 9	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>9.64</u> 0,11
76	С111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	5,3	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	144,6	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	2403	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0482	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	1290	1286	<u>3</u> 2	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>15.6</u> 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,96	<u>47.76</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
80	C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	31,33	<u>36.21</u>	-	1134	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
81	& C111-287-5	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	4,87	<u>632.64</u>	-	3081	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
82	C111-2001-1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,96	<u>138.21</u>	-	271	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
83	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	20	<u>0.12</u>	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
84	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип IV Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1125	<u>668.10</u>	-	75	75	-	<u>9.7080</u>	<u>1.09</u>
					668,10	-			-	-	-
85	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,81	<u>47.76</u>	-	134	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
86	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,1125	<u>3512.60</u>	-	395	395	-	<u>35.7480</u>	<u>4.02</u>
					3512,60	-			-	-	-
87	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	12,38	<u>22.89</u>	-	283	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
88	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1125	<u>4818.53</u>	<u>44.02</u>	542	537	5	<u>63.1800</u>	<u>7.11</u>
					4774,51	37,48			4	0,4262	0,05
89	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	56,25	<u>16.62</u>	-	935	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
90	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1125	<u>26764.14</u>	<u>53.78</u>	3011	3000	6	<u>323.7066</u>	<u>36.42</u>
					26670,19	45,80			5	0,5208	0,06
91	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,25	<u>47.76</u>	-	107	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
92	C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	73,13	<u>36.21</u>	-	2648	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
93	& C111-287-5	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	11,36	<u>632.64</u>	-	7187	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
94	C111-2001-1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	4,57	<u>138.21</u>	-	632	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
95	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	48	<u>0.12</u>	-	6	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
96	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0293	<u>3512.60</u>	-	103	103	-	<u>35.7480</u>	<u>1.05</u>
					3512,60	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	C111-874 варіант 6	Скросітка штукатурна лугостійка	м2	3,22	<u>22,89</u> -	-	74	-	-	-	-
98	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0293	<u>9595,39</u> 9302,59	<u>3,16</u> 2,69	281	273	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>3,39</u> -
99	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,73	<u>47,76</u> -	-	35	-	-	-	-
100	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,52	<u>12,31</u> -	-	43	-	-	-	-
101	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0293	<u>6684,66</u> 6679,48	<u>3,16</u> 2,69	196	196	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>2,29</u> -
102	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,52	<u>12,31</u> -	-	43	-	-	-	-
103	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0293	<u>9595,39</u> 9302,59	<u>3,16</u> 2,69	281	273	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>3,39</u> -
104	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,73	<u>47,76</u> -	-	35	-	-	-	-
105	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,52	<u>15,83</u> -	-	56	-	-	-	-
106	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0688	<u>3534,16</u> 3498,52	<u>35,64</u> 12,60	243	241	2 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>2,71</u> 0,01
107	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0688)	м	6,95	<u>181,93</u> -	-	1264	-	-	-	-
108	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0688)	шт	1,5	<u>193,28</u> -	-	290	-	-	-	-
109	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(2,93+6,88*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0355	<u>13837,78</u> 2821,95	<u>1,38</u> 1,17	491	100	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>1,24</u> -
110	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0293	<u>2203,45</u> 756,30	<u>168,68</u> 47,16	65	22	5 1	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,29</u> 0,02
111	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0293	<u>14428,81</u> 1613,88	<u>80,68</u> 68,70	423	47	2 2	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,66</u> 0,02
112	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0293	<u>15704,38</u> 6469,40	<u>147,18</u> 125,33	460	190	4 4	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>2,51</u> 0,04
113	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0293	<u>14990,36</u> 1175,26	<u>231,09</u> 196,78	439	34	7 6	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,46</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
114	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0293	<u>17878.59</u> 17691,44	- -	524	518	- -	<u>214.7280</u> -	<u>6.29</u> -
115	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,59	<u>47.76</u> -	- -	28	-	- -	- -	- -
116	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	19,05	<u>36.21</u> -	- -	690	-	- -	- -	- -
117	& C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,99	<u>632.64</u> -	- -	1892	-	- -	- -	- -
118	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,19	<u>138.21</u> -	- -	164	-	- -	- -	- -
119	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	12,42	<u>0.12</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
120	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0293	<u>2852.31</u> 2841,58	- -	84	83	- -	<u>34.8960</u> -	<u>1.02</u> -
121	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: 2,1*2*2,87	кг	12,054	<u>171.74</u> -	- -	2070	-	- -	- -	- -
122	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0618	<u>2455.46</u> 2387,36	- -	152	148	- -	<u>29.6640</u> -	<u>1.83</u> -
123	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: г2(101*0,0618)	пм	6,24	<u>120.19</u> -	- -	750	-	- -	- -	- -
124	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(1,86*6,18)	кг	11,49	<u>171.74</u> -	- -	1973	-	- -	- -	- -
125	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224.65</u> 199,29	<u>9.64</u> 0,41	225	199	<u>10</u> -	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2.51</u> -
126	C111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні	шт	1	<u>357.60</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					40430	8604	<u>55</u> 34		<u>104.81</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					40430				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31771 8638 4840 12,52 1654 45270				

		Всього по розділу 4					45270				
		Розділ 5. Кухня (Приміщення №3) - 6,1м2									
		Оздоблення стін - Тип Y									
127	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1507	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1100	1055	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>13.11</u> -
128	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,77	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18,08	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1507	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.46</u> -
131	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,77	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	180	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ПРОРІЗИ	100м2	0,1507	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1974	705	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>8.55</u> -
133	КБ10-20-2 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: r2(1,15*1,46)	100м2	0,0168	<u>19512.30</u> 18140,84	<u>1261.75</u> 809,80	328	305	<u>21</u> 14	<u>206.3100</u> 8,9501	<u>3.47</u> 0,15
134	& C123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1150x1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771.60</u> -	<u>-</u> -	12772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& C111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм кількість: r0(505*0,0168)	шт	8	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(37,5/0,75*0,0168)	шт	0,84	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	& C1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: r2(15/0,21*0,0168)	шт	1,2	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
138	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0125	<u>3373.24</u> 3373,24	- -	42	42	- -	<u>43.4976</u> -	<u>0.54</u> -
139	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,0125)	м.п.	1,28	<u>566.73</u> -	- -	725	-	- -	- -	- -
140	С188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(13,88/0,75*0,0125)	шт	0,23	<u>255.40</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
141	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0125	<u>2932.57</u> 2921,62	- -	37	37	- -	<u>37.6740</u> -	<u>0.47</u> -
142	& С111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,0125)	м	1,3	<u>250.04</u> -	- -	325	-	- -	- -	- -
143	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(353*0,0125)	шт	4	<u>0.61</u> -	- -	2	-	- -	- -	- -
144	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	- -	221	99	- -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
145	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: г2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.98</u> 0,04
146	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
147	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
148	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
149	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
150	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
151	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
152	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	- -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
153	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	- -	165	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
154	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 0,11*2,7	100м2	0,00297	<u>8456.58</u> 8452,95	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>106.3800</u> -	<u>0.32</u> -
155	C111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115 кількість: г5(0,27*0,297/1000)	т	0,00008	<u>190255.21</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					20364	3071	<u>26</u> 18		<u>37.17</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					20364				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17267				
		всього заробітна плата, грн.					3089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1732				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					593				
		Всього будівельні роботи, грн.					22096				

		Всього по розділу 5					22096				
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 11,9м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
156	KP12-66-1	Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою	100м2	0,0408	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	27	27	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.4</u> -
157	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	1,43	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	139	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0408	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	674	664	<u>10</u> 8	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>8.16</u> 0,09
159	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	4,49	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	122,4	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	2034	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0408	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	298	286	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>3.55</u> -
162	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,02	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	4,9	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0408	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	27	27	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
165	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,02	<u>47.76</u>	-	49	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0408	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	534	191	-	<u>56.7480</u>	<u>2.32</u>
		Оздоблення стін - Тип Y			4675,47	1,17			-	0,0133	-
167	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,2606	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	1901	1825	1	<u>87.0228</u>	<u>22.68</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			7003,59	2,69			1	0,0306	0,01
168	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,52	<u>47.76</u>	-	311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	31,27	<u>15.83</u>	-	495	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
170	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,2606	<u>668.10</u>	-	174	174	-	<u>9.7080</u>	<u>2.53</u>
					668,10	-			-	-	-
171	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	6,52	<u>47.76</u>	-	311	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2606	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	3414	1218	-	<u>56.7480</u>	<u>14.79</u>
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II			4675,47	1,17			-	0,0133	-
173	KP12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1194	<u>668.10</u>	-	80	80	-	<u>9.7080</u>	<u>1.16</u>
					668,10	-			-	-	-
174	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,99	<u>47.76</u>	-	143	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1194	<u>15586.04</u>	<u>4.75</u>	1861	1856	1	<u>193.1310</u>	<u>23.06</u>
	K2,K5=1,15				15543,18	4,04			-	0,0460	0,01
176	KB34-58-2	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1194	<u>3996.44</u>	<u>15.33</u>	477	475	2	<u>51.3360</u>	<u>6.13</u>
	K2,K5=1,15				3981,11	4,70			1	0,0551	0,01
177	& C101-111-15	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	12,54	<u>255.07</u>	-	3199	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
178	KB13-50-1	Сушіння стелі феном	100м2	0,1194	<u>985.55</u>	<u>490.72</u>	118	30	59	<u>3.3534</u>	<u>0.4</u>
	K2,K5=1,15				253,42	150,34			18	1,7620	0,21
179	& C111-1923-ИНБ1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	14,66	<u>232.72</u>	-	3412	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r2(13,96*1,05)			-	-			-	-	-
180	& C111-1923-ИНБ1	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	14,66	<u>26.18</u>	-	384	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
181	C113-1869	Обвід труб для натяжних стель	шт	1	<u>28.13</u>	-	28	-	-	-	-
	варіант 1	декоративний 27-32мм			-	-			-	-	-
182	& C111-1850-2	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	175	<u>0.71</u>	-	124	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r0(13,96/0,08)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	-	29	-	-	-	-
184	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	-	61	-	-	-	-
185	& C121-772- 1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	-	101	-	-	-	-
186	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1234	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	272	93	<u>21</u> 6	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.23</u> 0,07
187	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1234	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	1781	199	<u>10</u> 8	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>2.76</u> 0,1
188	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1234	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	1938	798	<u>18</u> 15	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>10.56</u> 0,18
189	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1234	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	1850	145	<u>29</u> 24	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>1.92</u> 0,28
190	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1234	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1141	1126	<u>11</u> 10	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>13</u> 0,11
191	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,01	<u>47.76</u> -	-	96	-	-	-	-
192	& C111-742- 2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	12,59	<u>198.40</u> -	-	2498	-	-	-	-
193	& C111-742- 1	Ламінат	м2	12,59	<u>1048.06</u> -	-	13195	-	-	-	-
194	& C111- 1804-5A варіант 1	Панки Т-подібні перехідні	м	0,98	<u>86.02</u> -	-	84	-	-	-	-
195	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1266	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	185	184	-	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.16</u> -
196	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику кількість: г2(101*0,1266)	м	12,79	<u>56.83</u> -	-	727	-	-	-	-
197	& C111-136- 1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1266)	шт	38	<u>0.61</u> -	-	23	-	-	-	-
198	& C126-917- 1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	-	26	-	-	-	-
199	& C126-950- 1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	-	67	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
200	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512,30</u> 10420,50	<u>272,36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
203	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911,62</u> 20347,37	<u>375,53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
204	& С123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082,66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0357	<u>11387,22</u> 10516,83	<u>821,55</u> 527,28	407	375	<u>29</u> 19	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>4,27</u> 0,21
206	& С123-40-1 варіант 5	Балконний блок металопластиковий Б1 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>20167,62</u> -	<u>-</u> -	20168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: r0(278*0,0357)	шт	10	<u>6,14</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	С188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(21,5/0,75*0,0357)	шт	1,02	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: r2(9,8/0,21*0,0357)	шт	1,67	<u>306,05</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,012	<u>3373,24</u> 3373,24	<u>-</u> -	40	40	<u>-</u> -	<u>43,4976</u> -	<u>0,52</u> -
211	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: r2(102*0,012)	м.п.	1,22	<u>566,73</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,012	<u>2932,57</u> 2921,62	<u>-</u> -	35	35	<u>-</u> -	<u>37,6740</u> -	<u>0,45</u> -
213	& С111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,012)	м	1,24	<u>250,04</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2+2,28+1,44+0,82	100м	0,0654	<u>5428,58</u> 2422,43	<u>-</u> -	355	158	<u>-</u> -	<u>27,9726</u> -	<u>1,83</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*6,54)	100м2	0,0222	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1370	724	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>8.01</u> 0,07
216	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0222	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	162	155	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.93</u> -
217	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*2,22)	кг	2,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0222	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	162	155	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.93</u> -
220	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,22)	кг	2,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0222	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	99	94	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.17</u> -
223	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,22)	кг	1,4	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					85450	11534	<u>207</u> 123		<u>142.21</u> 1,44
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					85450 73709 11657 6603 17,22 2275 92053				

		Всього по розділу 6					92053				
224	КР12-66-1	Розділ 7. Кімната (Приміщення 5) - 13,3м2 СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення стін та перегородок існуючих грунтовкою	100м2	0,2357	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	157	157	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.29</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	8,25	<u>97.43</u>	-	804	-	-	-	-
226	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2357	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	3892	3838	<u>54</u> 46	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>47.13</u> 0,52
227	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	25,93	<u>22.89</u>	-	594	-	-	-	-
228	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	707,1	<u>16.62</u>	-	11752	-	-	-	-
229	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2357	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1720	1651	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>20.51</u> 0,01
230	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,89	<u>47.76</u>	-	281	-	-	-	-
231	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	28,28	<u>15.83</u>	-	448	-	-	-	-
232	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2357	<u>668.10</u> 668,10	-	157	157	-	<u>9.7080</u>	<u>2.29</u>
233	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,89	<u>47.76</u>	-	281	-	-	-	-
234	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,2357	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	3088	1102	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>13.38</u> -
235	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1239	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	904	868	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>10.78</u> -
236	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,1	<u>47.76</u>	-	148	-	-	-	-
237	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	14,87	<u>15.83</u>	-	235	-	-	-	-
238	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1239	<u>668.10</u> 668,10	-	83	83	-	<u>9.7080</u>	<u>1.2</u>
239	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,1	<u>47.76</u>	-	148	-	-	-	-
240	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1239	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1623	579	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>7.03</u> -
241	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1333	<u>668.10</u> 668,10	-	89	89	-	<u>9.7080</u>	<u>1.29</u>
242	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,33	<u>47.76</u>	-	159	-	-	-	-
243	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1333	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	2078	2072	<u>1</u> 1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>25.74</u> 0,01
244	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1333	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	533	531	<u>2</u> 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>6.84</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	& C101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	3571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1333	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	131	34	<u>65</u> 20	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.45</u> 0,23
247	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: г2(15,96*1,05)	м	16,76	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	3900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	16,76	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28.13</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	& C111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: г0(15,96/0,08)	шт	200	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовою СТ 17	100м2	0,1373	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	303	104	<u>23</u> 6	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.37</u> 0,08
255	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1373	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	1981	222	<u>11</u> 9	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>3.07</u> 0,11
256	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1373	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	2156	888	<u>20</u> 17	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>11.75</u> 0,2
257	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1373	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	2058	161	<u>32</u> 27	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.14</u> 0,31
258	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1373	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1270	1253	<u>13</u> 11	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>14.47</u> 0,12
259	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,23	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	14	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	2778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	& C111-742-1	Ламінат	м2	14	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	14673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
262	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,09	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	КБ11-43-3 κ2,κ5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1546	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	226	225	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.63</u> -
264	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1546)	м	15,61	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1546)	шт	46	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	7	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
270	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
271	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
272	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	КБ10-20-3 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,95*1,46)	100м2	0,0285	<u>14882.16</u> 13754,27	<u>1049.89</u> 673,83	424	392	<u>30</u> 19	<u>156.4230</u> 7,4473	<u>4.46</u> 0,21
274	& C123-40-1 варіант 7	Віконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>17783.88</u> -	<u>-</u> -	17784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: г0(389*0,0285)	шт	11	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
276	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(29,45/0,75*0,0285)	шт	1,12	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
277	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: г2(11,78/0,21*0,0285)	шт	1,6	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
278	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0205	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.89</u> -
279	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,0205)	м.п.	2,09	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
280	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0205	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.77</u> -
281	& С111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,0205)	м	2,13	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.36</u> -
283	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1024	542	<u>6</u> 5	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>5.99</u> 0,05
284	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
285	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
286	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
288	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
289	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
291	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					102922	15897	<u>267</u> 170		<u>196.47</u> 1,95
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					102922				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 7					86758 16067 9111 23,75 3147 112033 112033				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по кошторису					369505 369505 300201 67239 38077 99,31 13125 407582 407582	66348	<u>2956</u> 891		<u>820,72</u> 10,02
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					930,05 80364				

Склав кошторисник О.А.Храпко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП А.В.Подковінська
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на ремонт квартири №6

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 456,169 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,00519 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 86,999 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен кількість: 0,9*2,1	100м2	0,0189	<u>17388,40</u> 17388,40	<u>-</u> -	329	329	<u>-</u> -	<u>197.7528</u> -	<u>3.74</u> -
2	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3055,14</u> 3055,14	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>40.4280</u> -	<u>0.4</u> -
3	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /коридор 6/	100м2	0,0467	<u>5532,55</u> 5032,67	<u>499,88</u> 145,64	258	235	<u>23</u> 7	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>3.42</u> 0,07
4	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,3739	<u>6215,89</u> 4614,00	<u>1601,89</u> 442,31	2324	1725	<u>599</u> 165	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>22.83</u> 1,97
5	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>13914,57</u> 13316,95	<u>597,62</u> 184,10	139	133	<u>6</u> 2	<u>176.2200</u> 2,0936	<u>1.76</u> 0,02
6	КР15-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>1211,24</u> 1204,85	<u>4,40</u> 3,75	121	120	<u>-</u> -	<u>14.1216</u> 0,0426	<u>1.41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів	100шт	0,01	<u>3437.07</u> 3382,51	<u>54.56</u> 15,31	34	34	<u>-</u> -	<u>44.7600</u> 0,1741	<u>0.45</u> -
8	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,96716	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	221	221	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>3.21</u> -
9	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,96716	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	574	-	<u>574</u> 76	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,81
		Разом прямі витрати по розділу 1					4031	2828	<u>1202</u> 250		<u>37.22</u> 2,87
		Разом будівельні роботи, грн.					4031				
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3078				
		всього заробітна плата, грн.					1797				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4,76				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					628				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5828				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					5828				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
10	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями /між коридором та санвузлом/	1 м3	0,26	<u>4513.91</u> 4218,37	<u>281.19</u> 125,85	1174	1097	<u>73</u> 33	<u>53.0880</u> 1,3939	<u>13.8</u> 0,36
11	C1422-11080 варіант 1	Цегла силікатна розміри 250x120x88 мм, марка М100 кількість: г0(308*0,26)	1000шт	0,08	<u>9743.97</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 кількість: 0,203*0,26	м3	0,05278	<u>3741.54</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*5	100м	0,28	<u>1544.80</u> 1544,80	<u>-</u> -	433	433	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>5.58</u> -
14	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(10*0,28)	шт	2,8	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,28	<u>4983.87</u> 1043,99	<u>2.75</u> 2,34	1395	292	<u>1</u> 1	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>3.63</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	KP12-64-2	Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь стель внутрішніх приміщень /обробка для усунення наслідків пожежі/ кімната 3/	100м2	0,1333	<u>913.38</u> 913,38	<u>-</u> -	122	122	<u>-</u> -	<u>13.2720</u> -	<u>1.77</u> -
17	C111-2014-8 варіант 1	Миючий засіб для прибирання після пожежі, задимлення Fumes Ultra кількість: г2(0,07*13,33)	л	0,93	<u>168.83</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4973	1944	<u>74</u> 34		<u>24.78</u> 0,37
		Разом будівельні роботи, грн.					4973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2955				
		всього заробітна плата, грн.					1978				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					399				
		Всього будівельні роботи, грн.					6115				

		Всього по розділу 2					6115				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 8, 3м2									
18	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,3106	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	208	208	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>3.02</u> -
19	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	10,87	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	1059	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3106	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	5129	5058	<u>71</u> 60	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>62.11</u> 0,69
21	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	34,17	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	931,8	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	15487	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3106	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2266	2175	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>27.03</u> 0,01
24	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,77	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	371	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	37,27	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,3106	<u>668.10</u> 668,10	-	208	208	-	<u>9.7080</u>	<u>3.02</u>
27	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,77	<u>47.76</u> -	-	371	-	-	-	-
28	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3106	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	4069	1452	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>17.63</u> -
29	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0117	<u>668.10</u> 668,10	-	8	8	-	<u>9.7080</u>	<u>0.11</u>
30	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	<u>47.76</u> -	-	14	-	-	-	-
31	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0117	<u>3512.60</u> 3512,60	-	41	41	-	<u>35.7480</u>	<u>0.42</u>
32	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	1,29	<u>22.89</u> -	-	30	-	-	-	-
33	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0117	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	56	56	-	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>0.74</u> -
34	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурнї	кг	5,85	<u>16.62</u> -	-	97	-	-	-	-
35	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0117	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	85	82	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.02</u> -
36	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	<u>47.76</u> -	-	14	-	-	-	-
37	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	1,4	<u>15.83</u> -	-	22	-	-	-	-
38	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0117	<u>668.10</u> 668,10	-	8	8	-	<u>9.7080</u>	<u>0.11</u>
39	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,29	<u>47.76</u> -	-	14	-	-	-	-
40	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0117	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	153	55	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>0.66</u> -
41	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кїлькїсть: 2,1+2,1+0,9	100м	0,051	<u>5428.58</u> 2422,43	-	277	124	-	<u>27.9726</u>	<u>1.43</u> -
42	KP17-15-2	Установлення електролїчильникїв побутових однофазових /ранїше демонтованих/	шт	1	<u>137.78</u> 97,07	<u>8.25</u> 7,03	138	97	8 7	<u>1.1040</u> 0,0799	<u>1.1</u> 0,08
43	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Тип оздоблення I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0827	<u>3512.60</u> 3512,60	-	290	290	-	<u>35.7480</u>	<u>2.96</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	9,1	<u>22.89</u> -	-	208	-	-	-	-
45	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0827	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	794	769	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>9.56</u> -
46	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,07	<u>47.76</u> -	-	99	-	-	-	-
47	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	9,92	<u>12.31</u> -	-	122	-	-	-	-
48	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0827	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	553	552	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>6.47</u> -
49	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	9,92	<u>12.31</u> -	-	122	-	-	-	-
50	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0827	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	794	769	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>9.56</u> -
51	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,07	<u>47.76</u> -	-	99	-	-	-	-
52	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	9,92	<u>15.83</u> -	-	157	-	-	-	-
53	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1618	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	572	566	6 2	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>6.38</u> 0,02
54	& C1545- 269П варіант 1	Степльовий плїнтус Harmony K-212 46x46 мм кїлькїсть: r2(101*0,1618)	м	16,34	<u>181.93</u> -	-	2973	-	-	-	-
55	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кїлькїсть: r1(6,2/0,28*0,1618)	шт	3,6	<u>193.28</u> -	-	696	-	-	-	-
56	КР12-49-2	Просте фарбування полївінілацетатними водоемульсійними сумїшами стель по штукатурцї та збірних конструкцїях, пїдготовлених пїд фарбування кїлькїсть: r2(8,27+16,18*0,09) ПїДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0973	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	1346	275	-	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>3.41</u> -
57	КР12-27-1	Грунтування пїдлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0827	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	182	63	14 4	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.83</u> 0,05
58	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сїткою /вїчко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0827	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	1193	133	7 6	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>1.85</u> 0,06
59	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основї площею до 20 м2	100м2	0,0827	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	1299	535	12 10	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>7.08</u> 0,12
60	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0827	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	1240	97	19 16	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>1.29</u> 0,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КБ11-29-1 К2, К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0827	<u>17878.59</u> 17691,44	- -	1479	1463	- -	<u>214.7280</u> -	<u>17.76</u> -
62	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,65	<u>47.76</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
63	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	53,76	<u>36.21</u> -	- -	1947	-	- -	- -	- -
64	& С111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	8,44	<u>632.64</u> -	- -	5339	-	- -	- -	- -
65	С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,36	<u>138.21</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
66	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	35,06	<u>0.12</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
67	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1188	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	174	173	- -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.02</u> -
68	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1188)	м	12	<u>56.83</u> -	- -	682	-	- -	- -	- -
69	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1188)	шт	35	<u>0.61</u> -	- -	21	-	- -	- -	- -
70	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
71	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	10	<u>10.10</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
72	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	3	<u>11.10</u> -	- -	33	-	- -	- -	- -
73	КБ10-96-2 К2, К5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2, 1*0,9	100м2	0,0189	<u>30725.60</u> 28566,66	<u>2146.87</u> 531,17	581	540	41 10	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>6.14</u> 0,09
74	& С123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х900мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171.66</u> -	- -	22172	-	- -	- -	- -
75	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ кількість: г2(0,4*(2,1+2,1+0,95))	100м2	0,0206	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1271	672	7 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
76	КБ15-182-4 К2, К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
77	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	-	27	-	-	-	-
78	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*2,06)	кг	2,47	<u>12.31</u> -	-	30	-	-	-	-
79	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
80	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	-	27	-	-	-	-
81	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,06)	кг	2,47	<u>15.83</u> -	-	39	-	-	-	-
82	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
83	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189.31</u> -	-	246	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					79387	16844	<u>186</u> 122		<u>205.8</u> 1,38
		Разом будівельні роботи, грн.					79387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					62357				
		всього заробітна плата, грн.					16966				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9512				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3257				
		Всього будівельні роботи, грн.					88899				

		Всього по розділу 3					88899				
		Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 12,5м2									
		Оздоблення стін - Тип Y									
84	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3116	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2274	2182	1 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>27.12</u> 0,01
85	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,79	<u>47.76</u> -	-	372	-	-	-	-
86	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	37,39	<u>15.83</u> -	-	592	-	-	-	-
87	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,3116	<u>668.10</u> 668,10	-	208	208	-	<u>9.7080</u> -	<u>3.03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,79	<u>47.76</u>	<u>-</u>	372	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
89	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3116	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	4082	1457	<u>-</u>	<u>56.7480</u>	<u>17.68</u>
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II			4675,47	1,17			-	0,0133	-
90	KP12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1252	<u>668.10</u>	<u>-</u>	84	84	<u>-</u>	<u>9.7080</u>	<u>1.22</u>
					668,10	-			-	-	-
91	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,13	<u>47.76</u>	<u>-</u>	149	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
92	KB15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1252	<u>15586.04</u>	<u>4.75</u>	1951	1946	<u>1</u>	<u>193.1310</u>	<u>24.18</u>
	K2,K5=1,15				15543,18	4,04			1	0,0460	0,01
93	KB34-58-2	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1252	<u>3996.44</u>	<u>15.33</u>	500	498	<u>2</u>	<u>51.3360</u>	<u>6.43</u>
	K2,K5=1,15				3981,11	4,70			1	0,0551	0,01
94	& C101-111-15	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,15	<u>255.07</u>	<u>-</u>	3354	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
95	KB13-50-1	Сушіння стелі феном	100м2	0,1252	<u>985.55</u>	<u>490.72</u>	123	32	<u>61</u>	<u>3.3534</u>	<u>0.42</u>
	K2,K5=1,15				253,42	150,34			19	1,7620	0,22
96	& C111-1923-ИНБ1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	15,08	<u>232.72</u>	<u>-</u>	3509	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	кількість: r2(14,36*1,05)			-	-			-	-	-
97	& C111-1923-ИНБ1	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,08	<u>26.18</u>	<u>-</u>	395	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
98	& C111-1850-2	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	180	<u>0.71</u>	<u>-</u>	128	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	кількість: r0(14,36/0,08)			-	-			-	-	-
99	C113-2304	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u>	<u>-</u>	29	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
100	C113-2304	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u>	<u>-</u>	61	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
101	& C121-772-1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u>	<u>-</u>	101	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
		ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II									
102	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,1292	<u>2203.45</u>	<u>168.68</u>	285	98	<u>22</u>	<u>10.0080</u>	<u>1.29</u>
					756,30	47,16			6	0,5658	0,07
103	KB11-11-18	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко	100м2	0,1292	<u>14428.81</u>	<u>80.68</u>	1864	209	<u>10</u>	<u>22.3560</u>	<u>2.89</u>
	K2,K5=1,15	100x100мм, діам. 3мм/			1613,88	68,70			9	0,7812	0,1
104	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1292	<u>15704.38</u>	<u>147.18</u>	2029	836	<u>19</u>	<u>85.6080</u>	<u>11.06</u>
					6469,40	125,33			16	1,4252	0,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1292	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	1937	152	<u>30</u> 25	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.01</u> 0,29
106	КБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1292	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1195	1179	<u>12</u> 10	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>13.61</u> 0,11
107	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,1	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	13,18	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	2615	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C111-742-1	Ламінат	м2	13,18	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	13813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,02	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	88	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1306	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	191	190	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.22</u> -
112	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1306)	м	13,19	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	750	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1306)	шт	39	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
119	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
120	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0222	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	99	94	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.17</u> -
122	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,22)	кг	1,4	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					59554	9565	<u>167</u> 95		<u>119.22</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					59554				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					49822				
		всього заробітна плата, грн.					9660				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5503				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1905				
		Всього будівельні роботи, грн.					65057				

		Всього по розділу 4					65057				
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 13,3м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
		Оздоблення стін - Тип Y									
123	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3596	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2624	2518	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>31.29</u> 0,01
124	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,99	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	43,15	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	683	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,3596	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	240	240	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>3.49</u> -
127	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,99	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3596	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	4711	1681	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>20.41</u> -
129	КР12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ	100м2	0,1333	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	89	89	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.29</u> -
130	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,33	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1333	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	2078	2072	<u>1</u> 1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>25.74</u> 0,01
132	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1333	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	533	531	<u>2</u> 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>6.84</u> 0,01
133	& С101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	14	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	3571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1333	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	131	34	<u>65</u> 20	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.45</u> 0,23
135	& С111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: г2(15,96*1,05)	м	16,76	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	3900	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& С111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	16,76	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	439	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	С113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28.13</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
138	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: г0(15,96/0,08)	шт	200	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	142	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
141	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1373	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	303	104	<u>23</u> 6	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.37</u> 0,08
143	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1373	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	1981	222	<u>11</u> 9	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>3.07</u> 0,11
144	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1373	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	2156	888	<u>20</u> 17	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>11.75</u> 0,2
145	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1373	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	2058	161	<u>32</u> 27	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.14</u> 0,31
146	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1373	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1270	1253	<u>13</u> 11	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>14.47</u> 0,12
147	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,23	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	107	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	14	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	2778	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
149	& C111-742-1	Ламінат	м2	14	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	14673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,09	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	94	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
151	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1546	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	226	225	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.63</u> -
152	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1546)	м	15,61	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	887	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1546)	шт	46	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	7	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
159	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
160	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
162	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					63195	10488	<u>177</u> 100		<u>130.7</u> 1,17

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					63195 52530 10588 6034 15,8 2091 69229				

		Всього по розділу 5					69229				
163	ХБ4-1-2	Розділ 6. Кухня (Приміщення №4) - 6м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0282	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	102	102	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>1.25</u> -
164	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*2,82) СТІНИ - Оздоблення Тип II	кг	11,84	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2033	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2163	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	145	145	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.1</u> -
166	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	7,57	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	738	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,2163	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	3571	3522	<u>49</u> 42	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>43.25</u> 0,48
168	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	23,79	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	648,9	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	10785	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2163	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	5789	5769	<u>12</u> 10	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>70.02</u> 0,11
171	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,33	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	140,6	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	5091	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
173	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	21,85	<u>632.64</u> -	- -	13823	-	- -	- -	- -
174	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	8,78	<u>138.21</u> -	- -	1213	-	- -	- -	- -
175	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	92	<u>0.12</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
176	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0599	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	210	210	- -	<u>35.7480</u> -	<u>2.14</u> -
177	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	6,59	<u>22.89</u> -	- -	151	-	- -	- -	- -
178	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0599	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	575	557	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.92</u> -
179	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,5	<u>47.76</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
180	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,19	<u>12.31</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
181	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0599	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	400	400	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.69</u> -
182	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,19	<u>12.31</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
183	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0599	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	575	557	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.92</u> -
184	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,5	<u>47.76</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
185	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,19	<u>15.83</u> -	- -	114	-	- -	- -	- -
186	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,098	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	346	343	3 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.86</u> 0,01
187	& C1545-269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: г2(101*0,098)	м	9,9	<u>181.93</u> -	- -	1801	-	- -	- -	- -
188	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,098)	шт	2,2	<u>193.28</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
189	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(5,99+0,09*9,8)	100м2	0,0687	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	951	194	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
190	ХБ4-1-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0622	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	177	177	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>2.17</u> -
191	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*6,22)	кг	26,12	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	4486	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,094	<u>2461.13</u> 2387,36	<u>-</u> -	231	224	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>2.79</u> -
193	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: г2(101*0,094)	пм	9,49	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	1141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(1,86*9,4)	кг	17,48	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	3002	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0622	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	137	47	<u>10</u> 3	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.62</u> 0,04
196	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0622	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	897	100	<u>5</u> 4	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>1.39</u> 0,05
197	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0622	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	977	402	<u>9</u> 8	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>5.32</u> 0,09
198	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0622	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	932	73	<u>14</u> 12	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.97</u> 0,14
199	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0622	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	1112	1100	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>13.36</u> -
200	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,24	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	40,43	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	1464	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	6,34	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	4011	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,53	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	26,37	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
205	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,8	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
206	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
207	& C123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337.66</u> -	<u>-</u> -	15338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
209	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
210	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	KP15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>551.43</u> 211,50	<u>-</u> -	551	212	<u>-</u> -	<u>2.6280</u> -	<u>2.63</u> -
212	C130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові	шт	1	<u>18894.60</u> -	<u>-</u> -	18895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3581.70</u> 3012,14	<u>11.00</u> 9,37	358	301	<u>1</u> 1	<u>35.3040</u> 0,1066	<u>3.53</u> 0,01
214	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	<u>2153.10</u> -	<u>-</u> -	2153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплектом	комплект	1	<u>1888.37</u> -	<u>-</u> -	1888	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 0,11*2,7	100м2	0,00297	<u>8456.58</u> 8452,95	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>106.3800</u> -	<u>0.32</u> -
217	C111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 кількість: г5(0,27*0,297/1000)	т	0,00008	<u>190255.21</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					109226	14995	<u>112</u> 88		<u>183.13</u> 1,01
		Разом будівельні роботи, грн.					109226				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					94119				
		всього заробітна плата, грн.					15083				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8465 21,88 2892 117691				

		Всього по розділу 6					117691				
		Розділ 7. Санвузол (Приміщення №5) - 2, 9м2									
218	ХБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0182	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	66	66	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>0.81</u> -
219	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*1,82) Оздоблення стін - Тип II	кг	7,64	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,164	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	110	110	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.59</u> -
221	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,74	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,164	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	2708	2670	<u>38</u> 32	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>32.79</u> 0,36
223	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	18,04	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	492	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	8177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,164	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	4389	4374	<u>9</u> 8	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>53.09</u> 0,09
226	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,28	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	157	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
227	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	106,6	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	3860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
228	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	16,56	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	10477	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
229	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	6,66	<u>138,21</u>	-	920	-	-	-	-
230	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	70	<u>0,12</u>	-	8	-	-	-	-
231	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0293	<u>3512,60</u> 3512,60	-	103	103	-	<u>35.7480</u>	<u>1.05</u>
232	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	3,22	<u>22,89</u>	-	74	-	-	-	-
233	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0293	<u>9595,39</u> 9302,59	<u>3,16</u> 2,69	281	273	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.39</u> -
234	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,73	<u>47,76</u>	-	35	-	-	-	-
235	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,52	<u>12,31</u>	-	43	-	-	-	-
236	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0293	<u>6684,66</u> 6679,48	<u>3,16</u> 2,69	196	196	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>2.29</u> -
237	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,52	<u>12,31</u>	-	43	-	-	-	-
238	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0293	<u>9595,39</u> 9302,59	<u>3,16</u> 2,69	281	273	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.39</u> -
239	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,73	<u>47,76</u>	-	35	-	-	-	-
240	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,52	<u>15,83</u>	-	56	-	-	-	-
241	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0686	<u>3534,16</u> 3498,52	<u>35,64</u> 12,60	242	240	2 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.7</u> 0,01
242	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0686)	м	6,93	<u>181,93</u>	-	1261	-	-	-	-
243	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0686)	шт	1,5	<u>193,28</u>	-	290	-	-	-	-
244	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(2,93+6,86*0,09)	100м2	0,0355	<u>13837,78</u> 2821,95	<u>1,38</u> 1,17	491	100	-	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	ХБ4-1-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0293	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	84	83	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>1.02</u> -
246	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: 2,1*2*2,93	кг	12,306	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2113	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0606	<u>2455.46</u> 2387,36	<u>-</u> -	149	145	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>1.8</u> -
248	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: г2(101*0,0606)	пм	6,12	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(1,86*6,06)	кг	11,27	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0296	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	65	22	<u>5</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.3</u> 0,02
251	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрітвяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0296	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	427	48	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.66</u> 0,02
252	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0296	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	465	191	<u>4</u> 4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>2.53</u> 0,04
253	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0296	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	444	35	<u>7</u> 6	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.46</u> 0,07
254	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0296	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	529	524	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>6.36</u> -
255	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,59	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
256	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	19,24	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	3,02	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	1911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,2	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	166	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	12,55	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
260	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,7	100 м2	0,0147	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	390	153	<u>4</u> 3	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.03</u> 0,04
261	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
262	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512.66</u> -	<u>-</u> -	11513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
263	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7628.61</u> 4239,09	<u>24.76</u> 21,08	763	424	<u>2</u> 2	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>5.02</u> 0,02
264	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783.15</u> -	<u>-</u> -	3783	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	& C1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191.11</u> -	<u>-</u> -	191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156.13</u> -	<u>-</u> -	156	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224.65</u> 199,29	<u>9.64</u> 0,41	225	199	<u>10</u> -	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2.51</u> -
268	C111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні	шт	1	<u>357.60</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4109.47</u> 3765,68	<u>12.38</u> 10,54	411	377	<u>1</u> 1	<u>44.1360</u> 0,1199	<u>4.41</u> 0,01
270	C130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	<u>2557.79</u> -	<u>-</u> -	2558	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	C130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421.51</u> -	<u>-</u> -	1422	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939.37</u> -	<u>-</u> -	1939	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4194.38</u> 3593,99	<u>165.55</u> 54,72	419	359	<u>17</u> 5	<u>44.1360</u> 0,5465	<u>4.41</u> 0,05
274	C130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	<u>6239.55</u> -	<u>-</u> -	6240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	C130-613 варіант 1	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	<u>2346.70</u> -	<u>-</u> -	2347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					79263	11168	<u>105</u> 68		<u>136.13</u> 0,77
		Разом будівельні роботи, грн.					79263				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67990				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					11236 6287 16,11 2130 85550				

		Всього по розділу 7					85550				
		Розділ 8. КОРИДОР (приміщення №6) - 1, 6м2									
		Стіни. Оздоблення ТИП І									
276	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1041	<u>668.10</u>	-	70	70	-	<u>9.7080</u>	<u>1.01</u>
					668,10	-			-	-	-
277	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,64	<u>97.43</u>	-	355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1041	<u>16511.73</u>	<u>228.34</u>	1719	1695	<u>24</u>	<u>199.9680</u>	<u>20.82</u>
					16283,39	194,44			20	2,2111	0,23
279	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	11,45	<u>22.89</u>	-	262	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	312,3	<u>16.62</u>	-	5190	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	КБ15-182-4	Шпаклювання стїн шпаклювою	100м2	0,1041	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	760	729	-	<u>87.0228</u>	<u>9.06</u>
		модифїкованою цементною /Фїніш/			7003,59	2,69			-	0,0306	-
282	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,6	<u>47.76</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
283	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлювка Фїніш	кг	12,49	<u>15.83</u>	-	198	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
284	KP12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовою	100м2	0,1041	<u>668.10</u>	-	70	70	-	<u>9.7080</u>	<u>1.01</u>
					668,10	-			-	-	-
285	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,6	<u>47.76</u>	-	124	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
286	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними	100м2	0,1041	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	1364	487	-	<u>56.7480</u>	<u>5.91</u>
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення І			4675,47	1,17			-	0,0133	-
287	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0159	<u>3512.60</u>	-	56	56	-	<u>35.7480</u>	<u>0.57</u>
					3512,60	-			-	-	-
288	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	1,75	<u>22.89</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0159	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	153	148	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>1.84</u> -
290	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,4	<u>47.76</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
291	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,91	<u>12.31</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
292	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0159	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	106	106	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>1.24</u> -
293	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,91	<u>12.31</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
294	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0159	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	153	148	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>1.84</u> -
295	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,4	<u>47.76</u> -	- -	19	-	- -	- -	- -
296	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,91	<u>15.83</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
297	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,054	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	191	189	2 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.13</u> 0,01
298	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,054)	м	5,45	<u>181.93</u> -	- -	992	-	- -	- -	- -
299	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,034)	шт	0,8	<u>193.28</u> -	- -	155	-	- -	- -	- -
300	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(1,59+5,4*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0208	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	288	59	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
301	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0159	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	35	12	3 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.16</u> 0,01
302	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0159	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	229	26	1 1	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.36</u> 0,01
303	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0159	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	250	103	2 2	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>1.36</u> 0,02
304	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0159	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	238	19	4 3	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.25</u> 0,04
305	КБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0159	<u>17878.59</u> 17691,44	- -	284	281	- -	<u>214.7280</u> -	<u>3.41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
306	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,32	<u>47,76</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
307	C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	10,34	<u>36,21</u>	-	374	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
308	& C111-287-5	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	1,62	<u>632,64</u>	-	1025	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
309	C111-2001-1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,65	<u>138,21</u>	-	90	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
310	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	6,74	<u>0,12</u>	-	1	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
311	KB11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,038	<u>1464,40</u>	<u>3,16</u>	56	55	-	<u>17,0292</u>	<u>0,65</u>
	к2,к5=1,15				<u>1452,93</u>	<u>2,69</u>			-	<u>0,0306</u>	-
312	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	3,84	<u>56,83</u>	-	218	-	-	-	-
		кількість: г2(101*0,038)			-	-			-	-	-
313	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	11	<u>0,61</u>	-	7	-	-	-	-
		кількість: г0(298*0,038)			-	-			-	-	-
314	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
315	& C126-950-1П	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u>	-	40	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					15392	4253	<u>36</u> 28		<u>52,35</u> 0,32
		Разом будівельні роботи, грн.					15392				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11103				
		всього заробітна плата, грн.					4281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					827				
		Всього будівельні роботи, грн.					17801				

		Всього по розділу 8					17801				
		Разом прямі витрати по кошторису					415021	72085	<u>2059</u> 785		<u>889,33</u> 8,98
		Разом будівельні роботи, грн.					415021				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					340877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					72870				
		Загальновиробничі витрати, грн.					41148				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					106,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14129				
		Всього будівельні роботи, грн.					456169				

		Всього по кошторису					456169				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1005,19				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					86999				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на ремонт квартири №7

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 192,667 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,66543 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 56,983 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3055.14</u>	-	31	31	-	<u>40.4280</u>	<u>0.4</u>
					3055,14	-			-	-	-
2	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>750.86</u>	-	8	8	-	<u>9.9360</u>	<u>0.1</u>
					750,86	-			-	-	-
3	KP17-4-2	Демонтаж точкового світильника із стелі з пластикових панелей	100шт	0,06	<u>424.48</u>	-	25	25	-	<u>5.8800</u>	<u>0.35</u>
					424,48	-			-	-	-
4	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,05	<u>662.70</u>	-	33	33	-	<u>9.1800</u>	<u>0.46</u>
					662,70	-			-	-	-
5	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /коридор 5, кімната 4/	100м2	0,1704	<u>4447.97</u>	-	758	758	-	<u>64.6320</u>	<u>11.01</u>
					4447,97	-			-	-	-
6	KB15-77-3 Кдем=0,8	Демонтаж порядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм /кухня та санвузол/	100м2	0,089	<u>21674.24</u>	-	1929	1929	-	<u>263.0688</u>	<u>23.41</u>
					21674,24	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стсу, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /кімната 4, коридор 5, кухня/	100м2	0,596	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	2903	2605	<u>298</u> 87	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>37.86</u> 0,93
8	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /кухня та санвузол/	100м2	0,199	<u>7669.00</u> 6317,88	<u>1351.12</u> 391,26	1526	1257	<u>269</u> 78	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>17.74</u> 0,92
9	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів /коридор 5, кімната 4, кухня/	100м	0,2563	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	126	126	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>1.83</u> -
10	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол/	100м2	0,0288	<u>8550.93</u> 8416,38	<u>134.55</u> 30,54	246	242	<u>4</u> 1	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>3.21</u> 0,01
11	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,0288	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	179	133	<u>46</u> 13	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>1.76</u> 0,15
12	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	<u>21.66</u> 21,66	<u>-</u> -	43	43	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>0.6</u> -
13	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,15591	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	354	354	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>5.14</u> -
14	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	3,15591	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	921	-	<u>921</u> 122	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,3
		Разом прямі витрати по розділу 1					9082	7544	<u>1538</u> 301		<u>103.87</u> 3,31
		Разом будівельні роботи, грн.					9082				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					7845				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4724				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1697				
		Всього будівельні роботи, грн.					13806				

		Всього по розділу 1					13806				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
15	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*3	100м	0,168	<u>1544.80</u> 1544,80	<u>-</u> -	260	260	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>3.35</u> -
16	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(10*0,168)	шт	1,68	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,168	<u>4983.87</u> 1043,99	<u>2.75</u> 2,34	837	175	<u>-</u> -	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>2.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					1526	435	-		5.53
		Разом будівельні роботи, грн.					1526		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1091				
		всього заробітна плата, грн.					435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88				
		Всього будівельні роботи, грн.					1777				

		Всього по розділу 2					1777				
18	ХБ4-1-2	Розділ 3. Санвузол (Приміщення №2) - 2, 8м2 СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0183	<u>3607.61</u> 3601,81	- -	66	66	- -	<u>44.2320</u> -	<u>0.81</u> -
19	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*1,83) Оздоблення стін - Тип II	кг	7,69	<u>171.74</u> -	- -	1321	-	- -	- -	- -
20	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1587	<u>668.10</u> 668,10	- -	106	106	- -	<u>9.7080</u> -	<u>1.54</u> -
21	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,55	<u>97.43</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
22	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1587	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	2620	2584	<u>36</u> 31	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>31.73</u> 0,35
23	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	17,46	<u>22.89</u> -	- -	400	-	- -	- -	- -
24	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	476,1	<u>16.62</u> -	- -	7913	-	- -	- -	- -
25	KБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1587	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	4247	4233	<u>9</u> 7	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>51.37</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,17	<u>47,76</u>	-	151	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
27	C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	103,16	<u>36,21</u>	-	3735	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
28	& C111-287-5	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	16,03	<u>632,64</u>	-	10141	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
29	C111-2001-1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	6,44	<u>138,21</u>	-	890	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
30	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	67	<u>0,12</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
31	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0288	<u>3512,60</u>	-	101	101	-	<u>35.7480</u>	<u>1,03</u>
					3512,60	-			-	-	-
32	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	3,17	<u>22,89</u>	-	73	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
33	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0288	<u>9595,39</u>	<u>3,16</u>	276	268	-	<u>115,5888</u>	<u>3,33</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Старт/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
34	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,72	<u>47,76</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
35	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	3,46	<u>12,31</u>	-	43	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
36	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,0288	<u>6684,66</u>	<u>3,16</u>	193	192	-	<u>78,2874</u>	<u>2,25</u>
	K2,K5=1,15	шпаклювання стель до товщ.2мм			6679,48	2,69			-	0,0306	-
37	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	3,46	<u>12,31</u>	-	43	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
38	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0288	<u>9595,39</u>	<u>3,16</u>	276	268	-	<u>115,5888</u>	<u>3,33</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
39	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,72	<u>47,76</u>	-	34	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
40	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	3,46	<u>15,83</u>	-	55	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
41	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів	100 п.м.	0,068	<u>3534,16</u>	<u>35,64</u>	240	238	2	<u>39,4080</u>	<u>2,68</u>
		у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2			3498,52	12,60			1	0,1512	0,01
42	& C1545-269П	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	6,87	<u>181,93</u>	-	1250	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r2(101*0,068)			-	-			-	-	-
43	& C111-328-1-1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,5	<u>193,28</u>	-	290	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r1(6,2/0,28*0,068)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: $r2(2,88+6,8*0,09)$ ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0349	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	483	98	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.22</u> -
45	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0288	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	82	82	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>1.01</u> -
46	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: $2,1*2*2,88$	кг	12,096	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2077	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,061	<u>2455.46</u> 2387,36	<u>-</u> -	150	146	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>1.81</u> -
48	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: $r2(101*0,061)$	мм	6,16	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: $r2(1,86*6,1)$	кг	11,35	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0288	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	63	22	<u>5</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.29</u> 0,02
51	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0288	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	416	46	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.64</u> 0,02
52	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0288	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	452	186	<u>4</u> 4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>2.47</u> 0,04
53	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0288	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	432	34	<u>7</u> 6	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.45</u> 0,06
54	КБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0288	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	515	510	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>6.18</u> -
55	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,58	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	18,72	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	& C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,94	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	1860	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,17	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	12,21	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224.65</u> 199,29	<u>9.64</u> 0,41	225	199	<u>10</u> -	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2.51</u> -
61	C111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні	шт	1	<u>357.60</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							45718	9379	<u>75</u> 52		<u>114.65</u> 0,58
Разом будівельні роботи, грн.							45718				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							36264				
всього заробітна плата, грн.							9431				
Загальновиробничі витрати, грн.							5296				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							13,7				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1812				
Всього будівельні роботи, грн.							51014				

Всього по розділу 3							51014				
Розділ 4. Кухня (Приміщення №3) - 6м2											
СТІНИ - Оздоблення Тип II											
62	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2168	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	145	145	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.1</u> -
63	C111-2014-6 варіант 2	ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	7,59	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,2168	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	3580	3530	<u>50</u> 42	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>43.35</u> 0,48
65	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	23,85	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	650,4	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	10810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2168	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	5802	5782	<u>12</u> 10	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>70.18</u> 0,11
68	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,34	<u>47.76</u> -	-	207	-	-	-	-
69	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	140,92	<u>36.21</u> -	-	5103	-	-	-	-
70	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	21,9	<u>632.64</u> -	-	13855	-	-	-	-
71	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	8,8	<u>138.21</u> -	-	1216	-	-	-	-
72	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	92	<u>0.12</u> -	-	11	-	-	-	-
73	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0602	<u>3512.60</u> 3512,60	-	211	211	-	<u>35.7480</u> -	<u>2.15</u> -
74	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	6,62	<u>22.89</u> -	-	152	-	-	-	-
75	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0602	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	578	560	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.96</u> -
76	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,51	<u>47.76</u> -	-	72	-	-	-	-
77	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,22	<u>12.31</u> -	-	89	-	-	-	-
78	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0602	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	402	402	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.71</u> -
79	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,22	<u>12.31</u> -	-	89	-	-	-	-
80	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0602	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	578	560	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.96</u> -
81	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,51	<u>47.76</u> -	-	72	-	-	-	-
82	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,22	<u>15.83</u> -	-	114	-	-	-	-
83	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0982	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	347	344	<u>3</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.87</u> 0,01
84	& C1545-269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0982)	м	9,92	<u>181.93</u> -	-	1805	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
85	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0982)	шт	2,2	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(6,02+0,09*9,82) ПІДЛОГА ПРОРІЗИ	100м2	0,069	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1,38</u> 1,17	955	195	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.42</u> -
87	KP13-3-3	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 1, 0 м2	100м2	0,0057	<u>21235.35</u> 6317,95	<u>28.89</u> 24,60	121	36	<u>-</u> -	<u>83.6040</u> 0,2797	<u>0.48</u> -
88	C111-1245 варіант 1	Скло листове, товщина 3 мм узорчасти для дверей	м2	0,6042	<u>809.97</u> -	<u>-</u> -	489	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
90	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.98</u> 0,04
91	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
92	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
95	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
96	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1,38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
98	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					50095	12566	<u>70</u> 57		<u>152.43</u> 0,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					50095 37459 12623 7059 18,26 2411 57154				
		----- Всього по розділу 4					57154				
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 4) - 15м2									
99	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип І Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою	100м2	0,355	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>3.45</u> -
100	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	12,43	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	1211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,355	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	5862	5781	<u>81</u> 69	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>70.99</u> 0,78
102	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	39,05	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	894	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	1065	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	17700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпакльївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,355	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2590	2486	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>30.89</u> 0,01
105	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,88	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C111-2015-3 варіант 2	Шпатльївка Фїніш	кг	42,6	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	674	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	KP12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовкою	100м2	0,355	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	237	237	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>3.45</u> -
108	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,88	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	424	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ	100м2	0,355	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	4650	1660	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>20.15</u> -
110	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1502	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	100	100	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
111	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,76	<u>47,76</u>	-	180	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1502	<u>15586,04</u>	<u>4,75</u>	2341	2335	1	<u>193.1310</u>	<u>29,01</u>
	К2,К5=1,15				15543,18	4,04			1	0,0460	0,01
113	КБ34-58-2	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1502	<u>3996,44</u>	<u>15,33</u>	600	598	2	<u>51.3360</u>	<u>7,71</u>
	К2,К5=1,15				3981,11	4,70			1	0,0551	0,01
114	& C101-111-15	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	15,77	<u>255,07</u>	-	4022	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
115	КБ13-50-1	Сушіння стелі феном	100м2	0,1502	<u>985,55</u>	<u>490,72</u>	148	38	74	<u>3.3534</u>	<u>0,5</u>
	К2,К5=1,15				253,42	150,34			23	1,7620	0,26
116	& C111-1923-ИНБ1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	15,88	<u>232,72</u>	-	3696	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r2(15,12*1,05)			-	-			-	-	-
117	& C111-1923-ИНБ1	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,88	<u>26,18</u>	-	416	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
118	& C111-1850-2	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	189	<u>0,71</u>	-	134	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r0(15,12/0,08)			-	-			-	-	-
119	C113-2304	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u>	-	29	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
120	C113-2304	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u>	-	61	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
121	& C121-772-1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u>	-	101	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
122	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1442	<u>1464,40</u>	<u>3,16</u>	211	210	-	<u>17.0292</u>	<u>2,46</u>
	к2,к5=1,15				1452,93	2,69			-	0,0306	-
123	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	14,56	<u>56,83</u>	-	827	-	-	-	-
		кількість: r2(101*0,1442)			-	-			-	-	-
124	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	43	<u>0,61</u>	-	26	-	-	-	-
		кількість: r0(298*0,1442)			-	-			-	-	-
125	& C126-917-1	Кут зовнішній	шт	3	<u>12,89</u>	-	39	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
126	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	& C126-950-1П	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u>	-	20	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
128	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	KP11-30-1	ПРОРІЗИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: r2(0,34*6,54)	100м2	0,0222	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	1370	724	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>8.01</u> 0,07
130	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0222	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	162	155	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.93</u> -
131	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*2,22)	кг	2,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0222	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	162	155	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.93</u> -
134	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,22)	кг	2,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0222	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	99	94	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.17</u> -
137	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*2,22)	кг	1,4	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					50201	14810	<u>166</u> 101		<u>183.11</u> 1,14
		Разом будівельні роботи, грн.					50201				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35225				
		всього заробітна плата, грн.					14911				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8458				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2921				
		Всього будівельні роботи, грн.					58659				

		Всього по розділу 5					58659				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. КОРИДОР (приміщення №5) - 1, 5м2									
138	KP12-66-1	Стіни. Оздоблення ТИП I <i>Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою</i>	100м2	0,0644	<u>668.10</u> 668,10	- -	43	43	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.63</u> -
139	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,25	<u>97.43</u> -	- -	219	-	- -	- -	- -
140	KP11-35-1	<i>Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу</i>	100м2	0,0644	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1063	1049	<u>14</u> 13	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>12.88</u> 0,14
141	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	7,08	<u>22.89</u> -	- -	162	-	- -	- -	- -
142	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	193,2	<u>16.62</u> -	- -	3211	-	- -	- -	- -
143	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0644	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	470	451	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>5.6</u> -
144	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,61	<u>47.76</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
145	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	7,73	<u>15.83</u> -	- -	122	-	- -	- -	- -
146	KP12-66-1	<i>Протравлення стїн ґрунтовкою</i>	100м2	0,0644	<u>668.10</u> 668,10	- -	43	43	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.63</u> -
147	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,61	<u>47.76</u> -	- -	77	-	- -	- -	- -
148	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,0644	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	844	301	- -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>3.65</u> -
149	KP12-66-1	<i>Протравлення стель ґрунтовкою</i>	100м2	0,0202	<u>668.10</u> 668,10	- -	13	13	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.2</u> -
150	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,51	<u>47.76</u> -	- -	24	-	- -	- -	- -
151	КБ15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу пїдвїсних стель	100м2	0,0202	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	315	314	- -	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>3.9</u> -
152	КБ34-58-2 K2,K5=1,15	<i>Монтаж плївки натяжної стелї</i>	100м2	0,0202	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	81	80	<u>1</u> -	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>1.04</u> -
153	& C101-111-15 варіант 2	Плївка ПВХ натяжної стелї	м2	2,12	<u>255.07</u> -	- -	541	-	- -	- -	- -
154	КБ13-50-1 K2,K5=1,15	Сушіння стелї феном	100м2	0,0202	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	20	5	<u>10</u> 3	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.07</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: г2(4,04*1,05)	м	4,24	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	987	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	4,24	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	& C111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: г0(4,04/0,08)	шт	51	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0219	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	32	32	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.37</u> -
162	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,0219)	м	2,21	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0219)	шт	7	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					8922	2331	<u>25</u> 16		<u>28.97</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					8922				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6566				
		всього заробітна плата, грн.					2347				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1336				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					462				
		Всього будівельні роботи, грн.					10258				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					10258				
		Разом прямі витрати по кошторису					165544	47065	<u>1874</u>		<u>588,56</u>
									527		5,85
		Разом будівельні роботи, грн.					165544				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116605				
		всього заробітна плата, грн.					47592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27123				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					71,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9391				
		Всього будівельні роботи, грн.					192667				

		Всього по кошторису					192667				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					665,43				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					56983				

Склав кошторисник О.А.Храпко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП А.В.Подковінська
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на ремонт квартири №9

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 563,841 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,43042 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 122,690 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен кількість: 0,9*2,1	100м2	0,0189	<u>17388,40</u> 17388,40	- -	329	329	- -	<u>197.7528</u> -	<u>3.74</u> -
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0315	<u>3761,70</u> 3761,70	- -	118	118	- -	<u>53.6160</u> -	<u>1.69</u> -
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,06	<u>8300,73</u> 8031,92	<u>268,81</u> 78,32	498	482	<u>16</u> 5	<u>114.4800</u> 0,8413	<u>6.87</u> 0,05
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,3985	<u>6265,66</u> 4694,07	<u>1571,59</u> 656,69	2497	1871	<u>626</u> 262	<u>68.2080</u> 7,2446	<u>27.18</u> 2,89
5	КР6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам кількість: 0,78*0,55	100 м2	0,00429	<u>3640,29</u> 3493,11	<u>147,18</u> 125,33	16	15	<u>1</u> 1	<u>49.2960</u> 1,4252	<u>0.21</u> 0,01
6	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3055,14</u> 3055,14	- -	31	31	- -	<u>40.4280</u> -	<u>0.4</u> -
7	КР17-4-2	Демонтаж точкового світильника із стелі з гіпсокартону	100шт	0,02	<u>424,48</u> 424,48	- -	8	8	- -	<u>5.8800</u> -	<u>0.12</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,05	<u>662.70</u> 662,70	<u>-</u> -	33	33	<u>-</u> -	<u>9.1800</u> -	<u>0.46</u> -
9	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2	100м2	0,3171	<u>5532.55</u> 5032,67	<u>499.88</u> 145,64	1754	1596	<u>158</u> 46	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>23.19</u> 0,5
10	КБ15-66-1 к дем.=0,8	(Демонтаж) підшивки горизонтальних поверхонь підвісних стель з гіпсокартонних листів /коридор1/	100 м2	0,031	<u>12091.41</u> 12020,63	<u>23.11</u> 19,68	375	373	<u>1</u> 1	<u>130.9152</u> 0,2238	<u>4.06</u> 0,01
11	КБ15-64-1 к дем.=0,7	(Демонтаж) Демонтаж каркасу однорівневих підвісних стель із металевих профілів	100м2	0,4351	<u>12045.70</u> 11953,29	<u>47.18</u> 40,18	5241	5201	<u>21</u> 17	<u>138.0288</u> 0,4569	<u>60.06</u> 0,2
12	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,3058	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	1490	1337	<u>153</u> 45	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>19.42</u> 0,48
13	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1328	<u>7669.00</u> 6317,88	<u>1351.12</u> 391,26	1018	839	<u>179</u> 52	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>11.84</u> 0,61
14	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4842	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	238	238	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>3.46</u> -
15	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1 та кухня/	100м2	0,0929	<u>1541.55</u> 1486,51	<u>55.04</u> 12,49	143	138	<u>5</u> 1	<u>21.6000</u> 0,1361	<u>2.01</u> 0,01
16	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол/	100м2	0,028	<u>8550.93</u> 8416,38	<u>134.55</u> 30,54	239	236	<u>3</u> 1	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>3.12</u> 0,01
17	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімнати 4,5, шафа 6, коридор 7/	100м2	0,3247	<u>6564.42</u> 6387,05	<u>177.37</u> 40,26	2131	2074	<u>57</u> 13	<u>92.8080</u> 0,4385	<u>30.13</u> 0,14
18	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток / коридор 1 та кухня/	100м2	0,0929	<u>3277.47</u> 3222,43	<u>55.04</u> 12,49	304	299	<u>5</u> 1	<u>46.8240</u> 0,1361	<u>4.35</u> 0,01
19	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,4456	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	2770	2056	<u>714</u> 197	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>27.21</u> 2,35
20	КР15-114-1	Розбирання сталевих повітроводів діаметром 165 мм, периметром 540 мм з листової сталі товщиною до 0,9 мм кількість: 0,25*4*2	м2	2	<u>62.92</u> 62,92	<u>-</u> -	126	126	<u>-</u> -	<u>0.8880</u> -	<u>1.78</u> -
21	КР14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>21.66</u> 21,66	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>0.3</u> -
22	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>13914.57</u> 13316,95	<u>597.62</u> 184,10	139	133	<u>6</u> 2	<u>176.2200</u> 2,0936	<u>1.76</u> 0,02
23	КР15-3-4	Демонтаж ванн чавунних	100к-т	0,01	<u>26720.45</u> 24658,79	<u>2061.66</u> 634,35	267	247	<u>20</u> 6	<u>326.3040</u> 7,2140	<u>3.26</u> 0,07
24	КР15-36-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>1211.24</u> 1204,85	<u>4.40</u> 3,75	121	120	<u>-</u> -	<u>14.1216</u> 0,0426	<u>1.41</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	KP15-3-1	Демонтаж раковин [умивальників]	100к-т	0,01	<u>5836.45</u> 5538,98	<u>297.47</u> 93,13	58	55	<u>3</u> 1	<u>73.2960</u> 1,0591	<u>0.73</u> 0,01
26	KP15-2-1	Демонтаж змішувачів кількість: 1+1	100шт	0,02	<u>3437.07</u> 3382,51	<u>54.56</u> 15,31	69	68	<u>1</u> -	<u>44.7600</u> 0,1741	<u>0.9</u> -
27	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,02	<u>10471.19</u> 9384,16	<u>1087.03</u> 455,41	209	188	<u>21</u> 9	<u>126.4200</u> 5,0249	<u>2.53</u> 0,1
28	KP15-47-2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,01	<u>17103.64</u> 14922,90	<u>2180.74</u> 911,22	171	149	<u>22</u> 9	<u>201.0360</u> 10,0526	<u>2.01</u> 0,1
29	KP15-139-3	Демонтаж газових плит	100шт	0,01	<u>9588.03</u> 9383,07	<u>204.96</u> 174,53	96	94	<u>2</u> 2	<u>124.1640</u> 1,9847	<u>1.24</u> 0,02
30	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	9,33749	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	1047	1047	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>15.22</u> -
31	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	9,33749	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	2726	-	<u>2726</u> 362	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3,84
Разом прямі витрати по розділу 1							24284	19523	<u>4740</u> 1033		<u>260.66</u> 11,43
Разом будівельні роботи, грн.							24284				
в тому числі:							21				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20556				
всього заробітна плата, грн.							12131				
Загальновиробничі витрати, грн.							32,4				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							4283				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							36415				

Всього по розділу 1							36415				
Розділ 2. Монтажні роботи											
32	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями /кімната 4, під підвіконням балконного блоку/ кількість: 0,8*1*0,54	1 м3	0,432	<u>4513.91</u> 4218,37	<u>281.19</u> 125,85	1950	1822	<u>121</u> 54	<u>53.0880</u> 1,3939	<u>22.93</u> 0,6
33	C1422-11080 варіант 1	Цегла силікатна розміри 250x120x88 мм, марка М100 кількість: г0(308*0,432)	1000шт	0,133	<u>9743.97</u> -	<u>-</u> -	1296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 кількість: 0,203*0,432	м3	0,087696	<u>3741.54</u> -	<u>-</u> -	328	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	KP20-37-1	Забивання щілин монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру - підлоги/ кількість: 6,3+2,4+2,4+3+3+2,56+2,33+1,83+1,2+2,56+5,6*7	100м	0,6678	<u>1544.80</u> 1544,80	<u>-</u> -	1032	1032	<u>-</u> -	<u>19,9200</u> -	<u>13,3</u> -
36	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(10*0,6678)	шт	6,68	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	1706	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	KP12-64-1	Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь стін внутрішніх приміщень /обробка для усунення наслідків пожежі/	100м2	0,5835	<u>722.61</u> 722,61	<u>-</u> -	422	422	<u>-</u> -	<u>10,5000</u> -	<u>6,13</u> -
38	C111-2014-8 варіант 1	Миючий засіб для прибирання після пожежі, задимлення Fumes Ultra кількість: г2(0,07*58,35)	л	4,08	<u>168.83</u> -	<u>-</u> -	689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	KP12-66-1	Протравлення стін бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,5835	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	390	390	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>5,66</u> -
40	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit СТ 99 кількість: г2(0,09*58,35)	л	5,25	<u>276.95</u> -	<u>-</u> -	1454	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*2	100м	0,112	<u>1544.80</u> 1544,80	<u>-</u> -	173	173	<u>-</u> -	<u>19,9200</u> -	<u>2,23</u> -
42	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(10*0,112)	шт	1,12	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,112	<u>4983.87</u> 1043,99	<u>2,75</u> 2,34	558	117	<u>-</u> -	<u>12,9720</u> 0,0266	<u>1,45</u> -
44	KB8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /комора/	100м2	0,3541	<u>112669.27</u> 15158,39	<u>754.24</u> 330,27	39896	5368	<u>267</u> 117	<u>175,0392</u> 3,4533	<u>61,98</u> 1,22
45	KB10-94-3 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0444	<u>35369.84</u> 34798,47	<u>395.47</u> 253,82	1570	1545	<u>18</u> 11	<u>422,3628</u> 2,8053	<u>18,75</u> 0,12
46	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм кількість: г2(210*0,0444)	м2	9,32	<u>182.40</u> -	<u>-</u> -	1700	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	& C114-32-Т варіант 2	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 80мм кількість: г2(103*0,0444)	м2	4,57	<u>978.53</u> -	<u>-</u> -	4472	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C111-15- 101 варіант 2	Профіль стійковий ПС 75/50 кількість: г2(204*0,0444)	м	9,06	<u>127.82</u> -	<u>-</u> -	1158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	& C1545- 203-2-Л варіант 2	Профіль напрямний КНАУФ ПН75х40 кількість: г2(151*0,0444)	м	6,7	<u>112.32</u> -	<u>-</u> -	753	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& C10-27- 12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60х40 мм кількість: г0(250*0,0444)	шт.	11	<u>1.58</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-541- ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм кількість: г2(144*0,0444)	м	6,39	<u>17.49</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(1,7*0,0444)	кг	0,08	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C111- 1683-2-В1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм кількість: г2(170*0,0444)	м	7,55	<u>20.98</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C111- 1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм кількість: г0(3730*0,0444)	1000шт	0,166	<u>228.21</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	& C111- 1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген кількість: г2(73*0,0444)	кг	3,24	<u>21.85</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KP12-64-2	Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь стель внутрішніх приміщень /обробка для усунення наслідків пожежі/	100м2	0,4355	<u>913.38</u> 913,38	<u>-</u> -	398	398	<u>-</u> -	<u>13.2720</u> -	<u>5.78</u> -
57	C111-2014-8 варіант 1	Миючий засіб для прибирання після пожежі, зادимлення Fumes Ultra кількість: г2(0,07*43,55)	л	3,05	<u>168.83</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	KP12-64-1	Промивання пофарбованих олійними фарбами поверхонь підлог внутрішніх приміщень /обробка для усунення наслідків пожежі/	100м2	0,4355	<u>722.61</u> 722,61	<u>-</u> -	315	315	<u>-</u> -	<u>10.5000</u> -	<u>4.57</u> -
59	C111-2014-8 варіант 1	Миючий засіб для прибирання після пожежі, зادимлення Fumes Ultra кількість: г2(0,07*43,55)	л	3,05	<u>168.83</u> -	<u>-</u> -	515	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	KP12-66-1	Протравлення стелі бактерицидною грунтовкою	100м2	0,4355	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	291	291	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>4.23</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 кількість: г2(0,09*43,55)	л	3,92	<u>276.95</u> -	-	1086	-	-	-	-
62	KP12-66-1	Протравлення підлог бактерицидною ґрунтовкою	100м2	0,4355	<u>668.10</u> 668,10	-	291	291	-	<u>9.7080</u> -	<u>4.23</u> -
63	C111-2014-8	Антимікробна ґрунтовка Ceresit CT 99 кількість: г2(0,09*43,55)	л	3,92	<u>276.95</u> -	-	1086	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 2							64730	12164	<u>406</u> 182		<u>151,24</u> 1,94
Разом будівельні роботи, грн.							64730				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52160				
всього заробітна плата, грн.							12346				
Загальновиробничі витрати, грн.							7023				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,39				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2431				
Всього будівельні роботи, грн.							71753				

Всього по розділу 2							71753				
Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 3, 1м2											
64	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення стін з цегли та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,077	<u>668.10</u> 668,10	-	51	51	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.75</u> -
65	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: г2(0,35*7,07)	л	2,47	<u>97.43</u> -	-	241	-	-	-	-
66	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0707	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1167	1151	<u>16</u> 14	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>14.14</u> 0,16
67	C111-874 варіант 1	Склясінка штукатурна лугостійка кількість: г2(110*0,0707)	м2	7,78	<u>32.68</u> -	-	254	-	-	-	-
68	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*7,07	кг	212,1	<u>16.62</u> -	-	3525	-	-	-	-
69	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0707	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	516	495	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>6.15</u> -
70	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*7,07)	кг	1,77	<u>52.49</u> -	-	93	-	-	-	-
71	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*7,07)	кг	8,48	<u>15.83</u> -	-	134	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0707	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	47	47	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.69</u> -
73	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*7,07)	кг	1,77	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	93	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ	100м2	0,0707	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1532	331	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>4.01</u> -
75	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0644	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	43	43	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.63</u> -
76	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(0,2*6,44)	л	1,29	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0644	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	226	226	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>2.3</u> -
78	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка кількість: 110*0,0644	м2	7,084	<u>32.68</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0644	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	310	307	<u>3</u> 2	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>4.07</u> 0,03
80	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*5*6,44	кг	32,2	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	535	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2,1+2,1+0,9	100м	0,051	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	277	124	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.43</u> -
82	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0644	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	470	451	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>5.6</u> -
83	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(0,25*6,44)	л	1,61	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*6,44)	кг	7,73	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0644	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	43	43	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.63</u> -
86	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(0,2*6,44)	л	1,29	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	100м2	0,0644	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1395	301	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>3.65</u> -
88	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0307	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	108	108	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>1.1</u> -
89	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка кількість: г2(110*0,0307)	м2	3,38	<u>32.68</u> -	<u>-</u> -	110	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0307	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	295	286	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*3,07)	кг	0,77	<u>52.49</u> -	-	40	-	-	-	-
92	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*3,07)	кг	3,68	<u>12.31</u> -	-	45	-	-	-	-
93	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0307	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	205	205	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>2.4</u> -
94	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*3,07)	кг	3,68	<u>12.31</u> -	-	45	-	-	-	-
95	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0307	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	295	286	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.55</u> -
96	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*3,07)	кг	0,77	<u>52.49</u> -	-	40	-	-	-	-
97	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*3,07)	кг	3,68	<u>15.83</u> -	-	58	-	-	-	-
98	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0752	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	266	263	3	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.96</u> 0,01
99	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0752)	м	7,6	<u>181.93</u> -	-	1383	-	-	-	-
100	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0752)	шт	1,7	<u>193.28</u> -	-	329	-	-	-	-
101	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(3,07+7,52*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0375	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	519	106	-	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.31</u> -
102	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0307	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	71	23	5	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.31</u> 0,02
103	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0307	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	443	50	2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.69</u> 0,02
104	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0307	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	482	199	5	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>2.63</u> 0,04
105	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0307	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	460	36	7	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.48</u> 0,07
106	КБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0307	<u>17878.59</u> 17691,44	-	549	543	-	<u>214.7280</u> -	<u>6.59</u> -
107	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(20*0,0307)	кг	0,61	<u>52.49</u> -	-	32	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кількість: r2(650*0,0307)	кг	19,96	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	723	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес кількість: r2(102*0,0307)	м2	3,13	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	1980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кількість: r2(40,6*0,0307)	кг	1,25	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки кількість: r0(424*0,0307)	шт.	13	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0522	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	76	76	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.89</u> -
113	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: r2(101*0,0522)	м	5,27	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	299	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	& C111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: r0(298*0,0522)	шт	16	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C126-950- 1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& C126-950- 1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C126-950- 1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	1	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	КБ10-96-2 К2, К5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2,1*0,9	100м2	0,0189	<u>30725.60</u> 28566,66	<u>2146.87</u> 531,17	581	540	<u>41</u> 10	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>6.14</u> 0,09
119	& C123-178- 1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100x900мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171.66</u> -	<u>-</u> -	22172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))	100м2	0,0206	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1271	672	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
121	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
122	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*2,06)	кг	2,47	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
125	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,06)	кг	2,47	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
128	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							45424	7338	<u>89</u> 46		<u>88.74</u> 0,51
Разом будівельні роботи, грн.							45424				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37997				
всього заробітна плата, грн.							7384				
Загальновиробничі витрати, грн.							4115				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,66				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1404				
Всього будівельні роботи, грн.							49539				

Всього по розділу 3							49539				
Розділ 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2, 8м2											
129	ХБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0182	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	66	66	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>0.81</u> -
130	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(2,1*2*1,82)	кг	7,64	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1312	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0467	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.45</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтант кількість: 0,35*4,67	л	1,6345	<u>97.43</u> -	-	159	-	-	-	-
133	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,0467	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	771	760	<u>11</u> 9	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>9.34</u> 0,1
134	C111-874 варіант 1	Склясінка штукатурна лугостійка кількість: г2(110*0,0467)	м2	5,14	<u>32.68</u> -	-	168	-	-	-	-
135	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*4,67	кг	140,1	<u>16.62</u> -	-	2328	-	-	-	-
136	KБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0467	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	1250	1245	<u>3</u> 2	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>15.12</u> 0,02
137	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: 20*0,0467	л	0,934	<u>47.76</u> -	-	45	-	-	-	-
138	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кількість: г2(650*0,0467)	кг	30,36	<u>36.21</u> -	-	1099	-	-	-	-
139	& C111-287- 5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес кількість: г2(101*0,0467)	м2	4,72	<u>632.64</u> -	-	2986	-	-	-	-
140	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кількість: г2(40,6*0,0467)	кг	1,9	<u>138.21</u> -	-	263	-	-	-	-
141	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки кількість: г0(424*0,0467) Оздоблення стін - Тип IV	шт.	20	<u>0.12</u> -	-	2	-	-	-	-
142	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,111	<u>668.10</u> 668,10	-	74	74	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.08</u> -
143	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: г2(0,2*11,1)	л	2,22	<u>47.76</u> -	-	106	-	-	-	-
144	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,111	<u>3512.60</u> 3512,60	-	390	390	-	<u>35.7480</u> -	<u>3.97</u> -
145	C111-874 варіант 1	Склясінка штукатурна лугостійка кількість: г2(110*0,111)	м2	12,21	<u>32.68</u> -	-	399	-	-	-	-
146	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,111	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	535	530	<u>5</u> 4	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>7.01</u> 0,05
147	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*5*11,1	кг	55,5	<u>16.62</u> -	-	922	-	-	-	-
148	KБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,111	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	2971	2960	<u>6</u> 5	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>35.93</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
149	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: r2(20*0,111)	л	2,22	<u>47.76</u> -	-	106	-	-	-	-
150	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кількість: r2(650*0,111)	кг	72,15	<u>36.21</u> -	-	2613	-	-	-	-
151	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес кількість: r2(101*0,111)	м2	11,21	<u>632.64</u> -	-	7092	-	-	-	-
152	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кількість: r2(40,6*0,111)	кг	4,51	<u>138.21</u> -	-	623	-	-	-	-
153	& C113-2085-1	Хрестики для плитки кількість: r0(424*0,111) СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І	шт.	47	<u>0.12</u> -	-	6	-	-	-	-
154	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0284	<u>3512.60</u> 3512,60	-	100	100	-	<u>35.7480</u> -	<u>1.02</u> -
155	C111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка кількість: r2(110*0,0284)	м2	3,12	<u>32.68</u> -	-	102	-	-	-	-
156	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0284	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	273	264	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.28</u> -
157	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: r2(0,25*2,84)	л	0,71	<u>47.76</u> -	-	34	-	-	-	-
158	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*2,84)	кг	3,41	<u>12.31</u> -	-	42	-	-	-	-
159	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0284	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	190	190	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>2.22</u> -
160	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*2,84)	кг	3,41	<u>12.31</u> -	-	42	-	-	-	-
161	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0284	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	273	264	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.28</u> -
162	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: r2(0,25*2,84)	л	0,71	<u>47.76</u> -	-	34	-	-	-	-
163	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,84)	кг	3,41	<u>15.83</u> -	-	54	-	-	-	-
164	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0676	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	239	236	3 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.66</u> 0,01
165	& C1545-269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0676)	м	6,83	<u>181.93</u> -	-	1243	-	-	-	-
166	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0676)	шт	1,5	<u>193.28</u> -	-	290	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: $r2(2,84+6,76*0,09)$ ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0345	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	477	97	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.21</u> -
168	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0284	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	63	21	<u>5</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.28</u> 0,02
169	KБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0284	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	410	46	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.63</u> 0,02
170	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0284	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	446	184	<u>4</u> 4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>2.43</u> 0,04
171	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0284	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	426	33	<u>7</u> 6	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.44</u> 0,06
172	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0284	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	81	81	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>0.99</u> -
173	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: 2,1*2*2,84	кг	11,928	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0606	<u>2455.46</u> 2387,36	<u>-</u> -	149	145	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>1.8</u> -
175	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: $r2(101*0,0606)$	пм	6,12	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	736	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: $r2(1,86*6,06)$	кг	11,27	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1936	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	KБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0284	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	508	502	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>6.1</u> -
178	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 20*0,0284	л	0,568	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
179	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кількість: $r2(650*0,0284)$	кг	18,46	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
180	& C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес кількість: r2(102*0,0284)	м2	2,9	<u>632.64</u> -	- -	1835	-	- -	- -	- -
181	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кількість: r2(40,6*0,0284)	кг	1,15	<u>138.21</u> -	- -	159	-	- -	- -	- -
182	& C113-2085-1	Хрестики для плитки кількість: r0(424*0,0284) ПРОРИЗИ	шт.	12	<u>0.12</u> -	- -	1	-	- -	- -	- -
183	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,7	100 м2	0,0147	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	390	153	<u>4</u> 3	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.03</u> 0,04
184	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
185	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512.66</u> -	- -	11513	-	- -	- -	- -
186	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7628.61</u> 4239,09	<u>24.76</u> 21,08	763	424	<u>2</u> 2	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>5.02</u> 0,02
187	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783.15</u> -	- -	3783	-	- -	- -	- -
188	& C1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191.11</u> -	- -	191	-	- -	- -	- -
189	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156.13</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
190	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224.65</u> 199,29	<u>9.64</u> 0,41	225	199	<u>10</u> -	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2.51</u> -
191	C111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні	шт	1	<u>357.60</u> -	- -	358	-	- -	- -	- -
192	KP15-32-6	Установлення умивальників одиночних з підведенням холодної та гарячої води	10к-т	0,1	<u>4109.47</u> 3765,68	<u>12.38</u> 10,54	411	377	<u>1</u> 1	<u>44.1360</u> 0,1199	<u>4.41</u> 0,01
193	C130-554 варіант 1	Умивальник	шт	1	<u>2557.79</u> -	- -	2558	-	- -	- -	- -
194	C130-554 варіант 2	П'єдестали для умивальників	шт	1	<u>1421.51</u> -	- -	1422	-	- -	- -	- -
195	C130-615 варіант 1	Змішувач для умивальника настінний	комплект	1	<u>1939.37</u> -	- -	1939	-	- -	- -	- -
196	KP15-32-2	Установлення ванн купальних сталевих	10к-т	0,1	<u>4194.38</u> 3593,99	<u>165.55</u> 54,72	419	359	<u>17</u> 5	<u>44.1360</u> 0,5465	<u>4.41</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	C130-44 варіант 1	Ванни сталеві емальовані з пластмасовими випуском, сифоном, переливною трубою та переливом, розмір 1500x700x535 мм	комплект	1	<u>6239.55</u> -	<u>-</u> -	6240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	KP15-33-3	Установлення змішувачів	10шт	0,1	<u>1445.35</u> 1371,74	<u>-</u> -	145	137	<u>-</u> -	<u>15,8400</u> -	<u>1,58</u> -
199	C130-613 варіант 1	Змішувач з лійкою для душа з монтажним комплектом	комплект	1	<u>2346.70</u> -	<u>-</u> -	2347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							72273	10071	<u>84</u> 48		<u>122,29</u> 0,54
Разом будівельні роботи, грн.							72273				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							62118				
всього заробітна плата, грн.							10119				
Загальновиробничі витрати, грн.							5644				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,41				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1902				
Всього будівельні роботи, грн.							77917				

Всього по розділу 4							77917				
200	ХБ4-1-2	Розділ 5. Кухня (Приміщення №3) - 5,9м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0281	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>1,24</u> -
201	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*2,81) СТІНИ - Оздоблення Тип II	кг	11,8	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1079	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	72	72	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1,05</u> -
203	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: г2(0,35*10,79)	л	3,78	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	368	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1079	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1782	1757	<u>25</u> 21	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>21,58</u> 0,24
205	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*10,79	кг	323,7	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	5380	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кїлькїсть: г2(110*0,1079)	м2	11,87	<u>32.68</u> -	-	388	-	-	-	-
207	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицьовання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1079	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	2888	2878	<u>6</u> 5	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>34.93</u> 0,06
208	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кїлькїсть: г2(20*0,1079)	кг	2,16	<u>52.49</u> -	-	113	-	-	-	-
209	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кїлькїсть: г2(650*0,1079)	кг	70,14	<u>36.21</u> -	-	2540	-	-	-	-
210	& C111-287- 5 варіант 2	Плитки керамічні для стїн 400х400мм Грес кїлькїсть: г2(101*0,1079)	м2	10,9	<u>632.64</u> -	-	6896	-	-	-	-
211	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кїлькїсть: г2(40,6*0,1079)	кг	4,38	<u>138.21</u> -	-	605	-	-	-	-
212	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки кїлькїсть: г0(424*0,1079) СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ	шт.	46	<u>0.12</u> -	-	6	-	-	-	-
213	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,1079	<u>668.10</u> 668,10	-	72	72	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.05</u> -
214	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кїлькїсть: г2(0,2*10,79)	л	2,16	<u>47.76</u> -	-	103	-	-	-	-
215	КР12-46-4	Оклеювання стїн сіткою штукатурною	100м2	0,1079	<u>3512.60</u> 3512,60	-	379	379	-	<u>35.7480</u> -	<u>3.86</u> -
216	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кїлькїсть: г2(110*0,1079)	м2	11,87	<u>32.68</u> -	-	388	-	-	-	-
217	КР11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1079	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	520	515	<u>5</u> 4	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>6.82</u> 0,05
218	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні кїлькїсть: 1*5*10,79	кг	53,95	<u>16.62</u> -	-	897	-	-	-	-
219	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицьовання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1079	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	2888	2878	<u>6</u> 5	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>34.93</u> 0,06
220	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кїлькїсть: 20*0,1079	л	2,158	<u>47.76</u> -	-	103	-	-	-	-
221	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кїлькїсть: г2(650*0,1079)	кг	70,14	<u>36.21</u> -	-	2540	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
222	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес кількість: r2(101*0,1079)	м2	10,9	<u>632.64</u> -	- -	6896	-	- -	- -	- -
223	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кількість: r2(40,6*0,1079)	кг	4,38	<u>138.21</u> -	- -	605	-	- -	- -	- -
224	& C113-2085-1	Хрестики для плитки кількість: r0(424*0,1079) СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I	шт.	46	<u>0.12</u> -	- -	6	-	- -	- -	- -
225	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0596	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	209	209	- -	<u>35.7480</u> -	<u>2.13</u> -
226	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка кількість: r2(110*0,0596)	м2	6,56	<u>32.68</u> -	- -	214	-	- -	- -	- -
227	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0596	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	572	554	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.89</u> -
228	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*5,96)	кг	1,49	<u>52.49</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
229	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*5,96)	кг	7,15	<u>12.31</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
230	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0596	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	398	398	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.67</u> -
231	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*5,96)	кг	7,15	<u>12.31</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
232	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0596	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	572	554	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.89</u> -
233	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*5,96)	кг	1,49	<u>52.49</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
234	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*5,96)	кг	7,15	<u>15.83</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
235	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0978	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	346	342	4 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.85</u> 0,01
236	& C1545-269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0978)	м	9,88	<u>181.93</u> -	- -	1797	-	- -	- -	- -
237	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0978)	шт	2,2	<u>193.28</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
238	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(5,96+0,09*9,78)	100м2	0,0684	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	947	193	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.4</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0619	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	144	47	<u>10</u> 3	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.62</u> 0,04
240	KБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0619	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	893	100	<u>5</u> 4	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>1.38</u> 0,05
241	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0619	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	972	400	<u>9</u> 8	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>5.3</u> 0,09
242	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0619	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	928	73	<u>14</u> 12	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.96</u> 0,14
243	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0619	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	177	176	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>2.16</u> -
244	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*6,19)	кг	26	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	4465	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,0938	<u>2461.13</u> 2387,36	<u>-</u> -	231	224	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>2.78</u> -
246	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: г2(101*0,0938)	мм	9,47	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	1138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(1,86*9,38)	кг	17,45	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	KБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0619	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	1107	1095	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>13.29</u> -
249	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(20*0,0619)	кг	1,24	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кількість: г2(650*0,0619)	кг	40,24	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	1457	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес кількість: г2(102*0,0619)	м2	6,31	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	3992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
252	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кількість: г2(40,6*0,0619)	кг	2,51	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
253	& C113-2085-1	Хрестики для плитки кількість: r0(424*0,0619) ПРОРІЗИ	шт.	26	<u>0,12</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
254	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,8	100 м2	0,0168	<u>26512,30</u> 10420,50	<u>272,36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
255	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911,62</u> 20347,37	<u>375,53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
256	& C123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337,66</u> -	<u>-</u> -	15338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	KB10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0125	<u>3373,24</u> 3373,24	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>43,4976</u> -	<u>0,54</u> -
258	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: r2(102*0,0125)	м.п.	1,28	<u>566,73</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
259	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(13,88/0,75*0,0125)	шт	0,23	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428,58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27,9726</u> -	<u>1,14</u> -
261	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700,65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>4,98</u> 0,04
262	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,2</u> -
263	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
264	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12,31</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,2</u> -
266	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
267	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15,83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438,08</u> 4232,93	<u>1,38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,73</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
269	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемультійна водостійка кількість: r2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u>	-	165	-	-	-	-
270	KP15-141-2	Установлення газових плит побутових чотириконфоркових	прилад	1	<u>551.43</u>	-	551	212	-	<u>2.6280</u>	<u>2.63</u>
					211,50	-			-	-	-
271	C130-535 варіант 1	Плити газові побутові підлогові такі, що стоять окремо, із щитком, духовкою шафою чотирипальникові	шт	1	<u>18894.60</u>	-	18895	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	KP15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,1	<u>3581.70</u>	<u>11.00</u>	358	301	<u>1</u>	<u>35.3040</u>	<u>3.53</u>
					3012,14	9,37			1	0,1066	0,01
273	C130-487 варіант 1	Мийки сталеві з однією чашею, з кріпленнями	шт	1	<u>2153.10</u>	-	2153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	C130-615 варіант 2	Змішувач для мийки з монтажним комплект	комплект	1	<u>1888.37</u>	-	1888	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 0,11*2,7	100м2	0,00297	<u>8456.58</u>	-	25	25	-	<u>106.3800</u>	<u>0.32</u>
					8452,95	-			-	-	-
276	C111-387-1 варіант 1	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 кількість: r5(0,27*0,297/1000)	т	0,00008	<u>190255.21</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					105689	14776	<u>99</u>		<u>179.65</u>
									75		0,87
		Разом будівельні роботи, грн.					105689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90814				
		всього заробітна плата, грн.					14851				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8314				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2834				
		Всього будівельні роботи, грн.					114003				

		Всього по розділу 5					114003				
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 16,8м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
277	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1173	<u>668.10</u>	-	78	78	-	<u>9.7080</u>	<u>1.14</u>
					668,10	-			-	-	-
278	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: r2(0,35*11,73)	л	4,11	<u>97.43</u>	-	400	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1173	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1937	1910	<u>27</u> 23	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>23.46</u> 0,26
280	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	351,9	<u>16.62</u>	-	5849	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 1*30*11,73			-	-			-	-	-
281	C111-874	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	12,9	<u>32.68</u>	-	422	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r2(110*0,1173)			-	-			-	-	-
282	КБ15-182-4	Шпаклювання стїн шпаклювкою	100м2	0,1173	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	856	822	-	<u>87.0228</u>	<u>10.21</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			7003,59	2,69			-	0,0306	-
283	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,93	<u>52.49</u>	-	154	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: r2(0,25*11,73)			-	-			-	-	-
284	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	14,08	<u>15.83</u>	-	223	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: r2(1,2*1*11,73)			-	-			-	-	-
285	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,1173	<u>668.10</u>	-	78	78	-	<u>9.7080</u>	<u>1.14</u>
					668,10	-			-	-	-
286	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,93	<u>52.49</u>	-	154	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: r2(0,25*11,73)			-	-			-	-	-
287	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1173	<u>21662.22</u>	<u>1.38</u>	2541	548	-	<u>56.7480</u>	<u>6.66</u>
		СТІНИ. Оздоблення Тип III			4675,47	1,17			-	0,0133	-
288	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,22	<u>668.10</u>	-	147	147	-	<u>9.7080</u>	<u>2.14</u>
					668,10	-			-	-	-
289	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,4	<u>47.76</u>	-	210	-	-	-	-
		кількість: r2(0,2*22)			-	-			-	-	-
290	КР12-46-4	Оклеювання стїн сіткою штукатурною	100м2	0,22	<u>3512.60</u>	-	773	773	-	<u>35.7480</u>	<u>7.86</u>
					3512,60	-			-	-	-
291	C111-874	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	24,2	<u>32.68</u>	-	791	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r2(110*0,22)			-	-			-	-	-
292	КР11-29-1	Суцїльне вирівнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,22	<u>4818.53</u>	<u>44.02</u>	1060	1050	<u>10</u> 8	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>13.9</u> 0,09
					4774,51	37,48					
293	C111-1891-1	Суміші сухі штукатурні	кг	110	<u>16.62</u>	-	1828	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 1*5*22			-	-			-	-	-
294	КБ15-182-4	Шпаклювання стїн шпаклювкою	100м2	0,22	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	1605	1541	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u>	<u>19.15</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			7003,59	2,69				0,0306	0,01
295	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,5	<u>47.76</u>	-	263	-	-	-	-
		кількість: r2(0,25*22)			-	-			-	-	-
296	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	26,4	<u>15.83</u>	-	418	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: r2(1,2*1*22)			-	-			-	-	-
297	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,22	<u>668.10</u>	-	147	147	-	<u>9.7080</u>	<u>2.14</u>
					668,10	-			-	-	-
298	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,5	<u>47.76</u>	-	263	-	-	-	-
		кількість: r2(0,25*22)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
299	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,22	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	4766	1029	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>12.48</u> -
300	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,168	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	112	112	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.63</u> -
301	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*16,8)	кг	4,2	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	220	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,168	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	2618	2611	<u>1</u> 1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>32.45</u> 0,01
303	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: r2(17,2*1,05)	м	18,06	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	4203	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	18,06	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	473	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	& C111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: r0(17,2/0,08)	шт	215	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
306	KB34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,168	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	671	669	<u>2</u> 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>8.62</u> 0,01
307	& C101-111- 15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі кількість: r2(16,8*1,05)	м2	17,64	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	4499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	& C121-772- 1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	KB13-50-1 K2,K5=1,15	Сушіння стелі феном ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,168	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	166	43	<u>82</u> 25	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.56</u> 0,3
312	KP12-27-1	Ґрунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,172	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	399	130	<u>29</u> 8	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.72</u> 0,1
313	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,172	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	2482	278	<u>14</u> 12	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>3.85</u> 0,13
314	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,172	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	2701	1113	<u>25</u> 22	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>14.72</u> 0,25
315	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,172	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	2578	202	<u>40</u> 34	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.67</u> 0,38

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
316	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,172	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1591	1570	<u>16</u> 13	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>18.12</u> 0,15
317	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	2,8	<u>52.49</u> -	-	147	-	-	-	-
318	& С111-742-2 варіант 1	Підложка під ламінат 5мм	м2	17,54	<u>198.40</u> -	-	3480	-	-	-	-
319	& С111-742-1	Ламінат	м2	17,54	<u>1048.06</u> -	-	18383	-	-	-	-
320	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,36	<u>86.02</u> -	-	117	-	-	-	-
321	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1367	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	200	199	-	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.33</u> -
322	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	13,81	<u>56.83</u> -	-	785	-	-	-	-
323	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	41	<u>0.61</u> -	-	25	-	-	-	-
324	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	-	26	-	-	-	-
325	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	-	67	-	-	-	-
326	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	-	40	-	-	-	-
327	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11.10</u> -	-	89	-	-	-	-
328	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,012	<u>3373.24</u> 3373,24	-	40	40	-	<u>43.4976</u> -	<u>0.52</u> -
329	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм	м.п.	1,22	<u>566.73</u> -	-	691	-	-	-	-
330	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,012	<u>2932.57</u> 2921,62	-	35	35	-	<u>37.6740</u> -	<u>0.45</u> -
331	& С111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм	м	1,24	<u>250.04</u> -	-	310	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+2,32+1,23+1,45	100м	0,0695	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	377	168	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.94</u> -
333	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*6,95)	100м2	0,0236	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1456	770	8 7	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>8.51</u> 0,08
334	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0236	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	172	165	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.05</u> -
335	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,36)	кг	0,59	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
336	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*2,36)	кг	2,83	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
337	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0236	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	172	165	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.05</u> -
338	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,36)	кг	0,59	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
339	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,36)	кг	2,83	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
340	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0236	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	105	100	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.24</u> -
341	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,36)	кг	1,49	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					75161	16493	<u>255</u> 155		<u>203.71</u> 1,77
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємкість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					75161 58413 16648 9435 24,66 3259 84596				

		Всього по розділу 6					84596				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Кімната (Приміщення 5) - 11,1м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
342	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1503	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	100	100	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.46</u> -
343	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: г2(0,35*15,03)	л	5,26	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	512	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
344	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1503	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	2482	2447	<u>35</u> 29	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>30.06</u> 0,33
345	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*15,03	кг	450,9	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	7494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
346	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка кількість: г2(110*0,1503)	м2	16,53	<u>32.68</u> -	<u>-</u> -	540	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
347	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1503	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1097	1053	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>13.08</u> -
348	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*15,03)	кг	3,76	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
349	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*15,03)	кг	18,04	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1503	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	100	100	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.46</u> -
351	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*15,03)	кг	3,76	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1503	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	3256	703	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>8.53</u> -
		СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ									
353	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0987	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	66	66	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.96</u> -
354	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*9,87)	кг	2,47	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною /перегородки з газобетонних блоків/	100м2	0,0987	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	347	347	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>3.53</u> -
356	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка кількість: г2(110*0,0987)	м2	10,86	<u>32.68</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0987	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	476	471	<u>5</u> 4	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>6.24</u> 0,04
358	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*5*9,87	кг	49,35	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
359	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0987	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	720	691	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>8.59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*9,87)	кг	2,47	<u>52.49</u> -	-	130	-	-	-	-
361	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*9,87)	кг	11,84	<u>15.83</u> -	-	187	-	-	-	-
362	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0987	<u>668.10</u> 668,10	-	66	66	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.96</u> -
363	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*9,87)	кг	2,47	<u>52.49</u> -	-	130	-	-	-	-
364	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,0987	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	2138	461	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>5.6</u> -
365	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0444	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	324	311	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>3.86</u> -
366	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: r2(0,25*4,44)	л	1,11	<u>47.76</u> -	-	53	-	-	-	-
367	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*4,44)	кг	5,33	<u>15.83</u> -	-	84	-	-	-	-
368	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0444	<u>668.10</u> 668,10	-	30	30	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.43</u> -
369	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: r2(0,2*4,44)	л	0,89	<u>47.76</u> -	-	43	-	-	-	-
370	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,0444	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	962	208	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>2.52</u> -
371	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1106	<u>668.10</u> 668,10	-	74	74	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.07</u> -
372	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*11,06)	кг	2,77	<u>52.49</u> -	-	145	-	-	-	-
373	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1106	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	1724	1719	1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>21.36</u> 0,01
374	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: r2(14,02*1,05)	м	14,72	<u>232.72</u> -	-	3426	-	-	-	-
375	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	14,72	<u>26.18</u> -	-	385	-	-	-	-
376	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28.13</u> -	-	28	-	-	-	-
377	& C111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: r0(14,02/0,08)	шт	175	<u>0.71</u> -	-	124	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
378	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1106	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	442	440	2 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>5.68</u> 0,01
379	& С101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі кількість: г2(11,06*1,05)	м2	11,61	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	2961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
380	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
382	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
383	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1123	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	111	28	<u>55</u> 17	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.38</u> 0,2
384	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1146	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	266	87	<u>19</u> 5	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.15</u> 0,06
385	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1146	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	1654	185	<u>9</u> 8	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>2.56</u> 0,09
386	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1146	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	1800	741	<u>17</u> 14	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>9.81</u> 0,16
387	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1146	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	1718	135	<u>26</u> 23	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>1.78</u> 0,26
388	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1146	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1060	1046	<u>11</u> 9	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>12.08</u> 0,1
389	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(16,27*0,1146)	кг	1,86	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	98	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
390	& С111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм кількість: г2(102*0,1146)	м2	11,69	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	2319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	& С111-742-1	Ламінат кількість: R2(102*0,1146)	м2	11,69	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	12252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
392	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні кількість: г2(7,92*0,1146)	м	0,91	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
393	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1232	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	180	179	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.1</u> -
394	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1232)	м	12,44	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	707	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
395	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1232)	шт	37	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
396	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
397	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
399	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	7	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
401	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
402	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0205	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.89</u> -
404	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,0205)	м.п.	2,09	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
405	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.36</u> -
406	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1024	542	<u>6</u> 5	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>5.99</u> 0,05
407	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
408	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
409	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
410	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
411	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
412	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
413	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
414	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					74248	13119	<u>195</u> 122		<u>162.13</u> 1,4
		Разом будівельні роботи, грн.					74248				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					60934				
		всього заробітна плата, грн.					13241				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7509				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2591				
		Всього будівельні роботи, грн.					81757				

		Всього по розділу 7					81757				
		Розділ 8. Комора (Приміщення №6) - 2, 2м2									
415	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення стін та існуючих перегородок ґрунтовкою	100м2	0,0844	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	56	56	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.82</u> -
416	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: г2(0,35*8,44)	л	2,95	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0844	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1394	1374	<u>20</u> 16	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>16.88</u> 0,19
418	C111-874 варіант 1	Склясінка штукатурна лугостійка кількість: г2(110*0,0844)	м2	9,28	<u>32.68</u> -	<u>-</u> -	303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
419	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*8,44	кг	253,2	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	4208	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
420	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0844	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	616	591	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>7.34</u> -
421	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*8,44)	кг	2,11	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	111	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
422	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*8,44)	кг	10,13	<u>15.83</u> -	-	160	-	-	-	-
423	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0844	<u>668.10</u> 668,10	-	56	56	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.82</u> -
424	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*8,44)	кг	2,11	<u>52.49</u> -	-	111	-	-	-	-
425	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0844	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1828	395	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>4.79</u> -
426	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0232	<u>668.10</u> 668,10	-	15	15	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.23</u> -
427	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(0,2*2,32)	л	0,46	<u>47.76</u> -	-	22	-	-	-	-
428	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0232	<u>3512.60</u> 3512,60	-	81	81	-	<u>35.7480</u> -	<u>0.83</u> -
429	C111-874 варіант 1	Склясінка штукатурна лугостійка кількість: 110*0,0232	м2	2,552	<u>32.68</u> -	-	83	-	-	-	-
430	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0232	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	112	111	<u>1</u> 1	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>1.47</u> 0,01
431	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*5*2,32	кг	11,6	<u>16.62</u> -	-	193	-	-	-	-
432	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0232	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	169	162	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.02</u> -
433	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(0,25*2,32)	л	0,58	<u>47.76</u> -	-	28	-	-	-	-
434	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,32)	кг	2,78	<u>15.83</u> -	-	44	-	-	-	-
435	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0232	<u>668.10</u> 668,10	-	15	15	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.23</u> -
436	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(0,2*2,32)	л	0,46	<u>47.76</u> -	-	22	-	-	-	-
437	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0232	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	503	108	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>1.32</u> -
438	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0444	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	324	311	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>3.86</u> -
439	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*4,44)	кг	1,11	<u>52.49</u> -	-	58	-	-	-	-
440	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*4,44)	кг	5,33	<u>15.83</u> -	-	84	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
441	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0444	<u>668.10</u> 668,10	- -	30	30	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.43</u> -
442	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*4,44)	кг	1,11	<u>52.49</u> -	- -	58	-	- -	- -	- -
443	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	100м2	0,0444	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	962	208	- -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>2.52</u> -
444	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0218	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	77	77	- -	<u>35.7480</u> -	<u>0.78</u> -
445	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кількість: г2(110*0,0218)	м2	2,4	<u>32.68</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
446	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпакльїкою модифїкованою цементною /Старт/	100м2	0,0218	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	209	203	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2.52</u> -
447	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,18)	кг	0,55	<u>52.49</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
448	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1*2,18)	кг	2,62	<u>12.31</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
449	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм змїни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0218	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	146	146	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>1.71</u> -
450	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1*2,18)	кг	2,62	<u>12.31</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
451	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпакльїкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0218	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	209	203	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2.52</u> -
452	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,18)	кг	0,55	<u>52.49</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
453	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фїніш кількість: г2(1,2*1*2,18)	кг	2,62	<u>15.83</u> -	- -	41	-	- -	- -	- -
454	ПР15-3023	Встановлення пінополїстирольних бордюрів у примїщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0662	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	234	232	2 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.61</u> 0,01
455	& C1545- 269П варіант 1	Стельовий плїнтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: г2(101*0,0662)	м	6,69	<u>181.93</u> -	- -	1217	-	- -	- -	- -
456	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,0662)	шт	1,5	<u>193.28</u> -	- -	290	-	- -	- -	- -
457	KP12-49-2	Просте фарбування полївінілацетатними водоемульсійними сумїшами стель по штукатурцї та збірних конструкцїях, підготовлених під фарбування кількість: г2(2,18+6,62*0,09)	100м2	0,0278	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	385	78	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>0.97</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
458	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0218	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	51	16	<u>4</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.22</u> 0,01
459	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0218	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	315	35	<u>2</u> 1	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.49</u> 0,02
460	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0218	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	342	141	<u>3</u> 3	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>1.87</u> 0,03
461	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0218	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	327	26	<u>5</u> 4	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.34</u> 0,05
462	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0218	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	202	199	<u>2</u> 2	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>2.3</u> 0,02
463	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(16,27*0,0218)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	& C111-742- 2 варіант 1	Підложка під ламінат 5мм кількість: r2(102*0,0218)	м2	2,22	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	440	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
465	& C111-742- 1	Ламінат кількість: R2(102*0,0218)	м2	2,22	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	2327	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
466	& C111- 1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні кількість: r2(7,92*0,0218)	м	0,17	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
467	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0582	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	85	85	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.99</u> -
468	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: r2(101*0,0582)	м	5,88	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
469	& C111-136- 1-2H	Шурупи самонарізні кількість: r0(298*0,0582)	шт	17	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
470	& C126-950- 1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
471	& C126-950- 1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
472	& C126-950- 1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	1	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
473	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 0,8*2,1	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
474	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
475	& C123-178-1 варіант 8	Блок дверний ДЗ 2100х800мм	шт	1	<u>14725.66</u> -	<u>-</u> -	14726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					34862	5332	<u>48</u> 36		<u>65.48</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					34862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29482				
		всього заробітна плата, грн.					5368				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3014				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1034				
		Всього будівельні роботи, грн.					37876				

		Всього по розділу 8					37876				
		Розділ 9. КОРИДОР (приміщення №7) - 1, 6м2									
476	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0636	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.62</u> -
477	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: г2(0,2*6,36)	л	1,27	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
478	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0636	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	223	223	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>2.27</u> -
479	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кількість: 110*0,0636	м2	6,996	<u>32.68</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
480	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0636	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	306	304	<u>2</u> 2	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>4.02</u> 0,03
481	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні кількість: 1*5*6,36	кг	31,8	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	529	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0636	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	464	445	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>5.53</u> -
483	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: г2(0,25*6,36)	л	1,59	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
484	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш кількість: г2(1,2*1*6,36)	кг	7,63	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
485	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0636	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.62</u> -
486	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: г2(0,2*6,36)	л	1,27	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
487	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0636	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1378	297	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>3.61</u> -
488	KP12-66-1	СТЕЛЯ. Тип оздоблення II Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,0163	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	11	11	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.16</u> -
489	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,41	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
490	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,0163	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	254	253	<u>-</u> -	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>3.15</u> -
491	KB34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,0163	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	65	65	<u>-</u> -	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>0.84</u> -
492	& C101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	1,71	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
493	KB13-50-1 K2,K5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,0163	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	16	4	<u>8</u> 2	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.05</u> 0,03
494	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: г2(3,81*1,05)	м	4	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	931	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
495	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	4	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	105	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
496	& C111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: г0(3,81/0,08)	шт	48	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	34	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
497	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
500	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Ґрунтування підлог ґрунтовкою CT 17	100м2	0,0163	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	38	12	<u>3</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.16</u> 0,01
501	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0163	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	235	26	<u>1</u> 1	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.36</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
502	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0163	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	256	105	2	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>1.4</u> 0,02
503	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0163	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	244	19	4	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.25</u> 0,04
504	KБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0163	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	151	149	1	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>1.72</u> 0,01
505	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(16,27*0,0163)	кг	0,27	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	14	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
506	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 5мм кількість: г2(102*0,0163)	м2	1,66	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	329	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
507	& C111-742-1	Ламінат кількість: R2(102*0,0163)	м2	1,66	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	1740	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
508	& C111-1804-5A варіант 1	Панки Т-подібні перехідні кількість: г2(7,92*0,0163)	м	0,13	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	11	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
509	KБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0201	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	29	29	-	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.34</u> -
510	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,0201)	м	2,03	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	115	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0201)	шт	6	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	4	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
512	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	2	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	22	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 9					8823	2026	21 12		25.1 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					8823				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6776				
		всього заробітна плата, грн.					2038				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1160				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					401				
		Всього будівельні роботи, грн.					9983				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 9					9983				
		Разом прямі витрати по кошторису					505494	100842	<u>5937</u>		<u>1259</u>
									1709		19,03
		Разом будівельні роботи, грн.					505494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					398715				
		всього заробітна плата, грн.					102551				
		Загальновиробничі витрати, грн.					58347				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					152,39				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20139				
		Всього будівельні роботи, грн.					563841				

		Всього по кошторису					563841				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1430,42				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					122690				

Склав кошторисник О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на ремонт квартири №10

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 285,438 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,77215 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 65,811 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0147	<u>3761.70</u>	-	55	55	-	<u>53.6160</u>	<u>0.79</u>
					3761,70	-			-	-	-
2	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,01	<u>8300.73</u>	<u>268.81</u>	83	80	3	<u>114.4800</u>	<u>1.14</u>
					8031,92	78,32			1	0,8413	0,01
3	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3055.14</u>	-	31	31	-	<u>40.4280</u>	<u>0.4</u>
					3055,14	-			-	-	-
4	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби	100м2	0,4261	<u>4447.97</u>	-	1895	1895	-	<u>64.6320</u>	<u>27.54</u>
					4447,97	-			-	-	-
5	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /кладова/	100м2	0,1594	<u>5532.55</u>	<u>499.88</u>	882	802	80	<u>73.1280</u>	<u>11.66</u>
					5032,67	145,64			23	1,5646	0,25
6	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор, комната 2 та кухня/	100м2	0,3004	<u>1541.55</u>	<u>55.04</u>	463	447	16	<u>21.6000</u>	<u>6.49</u>
					1486,51	12,49			4	0,1361	0,04
7	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 3 та комора/	100м2	0,136	<u>6564.42</u>	<u>177.37</u>	893	869	24	<u>92.8080</u>	<u>12.62</u>
					6387,05	40,26			5	0,4385	0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог /кімната 2,3, коридор та кухня/	100м2	0,4364	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	2713	2014	<u>699</u> 193	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>26.64</u> 2,3
9	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,91905	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	327	327	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>4.76</u> -
10	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	2,91905	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	852	-	<u>852</u> 113	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,2
		Разом прямі витрати по розділу 1					8194	6520	<u>1674</u> 339		<u>92.04</u> 3,86
		Разом будівельні роботи, грн.					8194				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					6859				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4191				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,48				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1520				
		Всього будівельні роботи, грн.					12385				

		Всього по розділу 1					12385				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
11	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*6+2*2,36	100м	0,3832	<u>1544.80</u> 1544,80	<u>-</u> -	592	592	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>7.63</u> -
12	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(10*0,3832)	шт	3,83	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,3832	<u>4983.87</u> 1043,99	<u>2.75</u> 2,34	1910	400	<u>1</u> 1	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>4.97</u> 0,01
		Разом прямі витрати по розділу 2					3480	992	<u>1</u> 1		<u>12.6</u> 0,01
		Разом будівельні роботи, грн.					3480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2487				
		всього заробітна плата, грн.					993				
		Загальновиробничі витрати, грн.					572				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					200				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					4052				

		Всього по розділу 2					4052				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 4, 8м2									
14	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,228	<u>668,10</u>	-	152	152	-	<u>9.7080</u>	<u>2,21</u>
					668,10	-			-	-	-
15	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	7,98	<u>97,43</u>	-	777	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
16	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,228	<u>16511,73</u>	<u>228,34</u>	3765	3713	<u>52</u>	<u>199.9680</u>	<u>45.59</u>
					16283,39	194,44			44	2,2111	0,5
17	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	25,08	<u>22,89</u>	-	574	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
18	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	684	<u>16,62</u>	-	11368	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
19	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,228	<u>7296,39</u>	<u>3,16</u>	1664	1597	<u>1</u>	<u>87.0228</u>	<u>19.84</u>
					7003,59	2,69			1	0,0306	0,01
20	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,7	<u>47,76</u>	-	272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
21	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	27,36	<u>15,83</u>	-	433	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
22	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,228	<u>668,10</u>	-	152	152	-	<u>9.7080</u>	<u>2,21</u>
					668,10	-			-	-	-
23	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,7	<u>47,76</u>	-	272	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
24	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,228	<u>13099,32</u>	<u>1,38</u>	2987	1066	-	<u>56.7480</u>	<u>12.94</u>
					4675,47	1,17			-	0,0133	-
25	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2,1+2,1+0,9	100м	0,051	<u>5428,58</u>	-	277	124	-	<u>27.9726</u>	<u>1,43</u>
					2422,43	-			-	-	-
26	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/	шт	1	<u>137,78</u>	<u>8,25</u>	138	97	<u>8</u>	<u>1.1040</u>	<u>1,1</u>
					97,07	7,03			7	0,0799	0,08
27	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Тип оздоблення І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,048	<u>3512,60</u>	-	169	169	-	<u>35.7480</u>	<u>1,72</u>
					3512,60	-			-	-	-
28	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	5,28	<u>22,89</u>	-	121	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,048	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	461	447	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>5.55</u> -
30	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	5,76	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,048	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	321	321	<u>-</u> -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>3.76</u> -
33	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	5,76	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,048	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	461	447	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>5.55</u> -
35	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,76	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,128	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	452	448	<u>4</u> 2	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>5.04</u> 0,02
38	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,128)	м	12,93	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	2352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,128)	шт	2,8	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(4,8+12,8*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0595	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	823	168	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.09</u> -
41	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,048	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	106	36	<u>8</u> 2	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.48</u> 0,03
42	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,048	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	693	77	<u>4</u> 3	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>1.07</u> 0,04
43	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,048	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	754	311	<u>7</u> 6	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>4.11</u> 0,07
44	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,048	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	720	56	<u>11</u> 9	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.75</u> 0,11
45	КБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,048	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	858	849	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>10.31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,96	<u>47,76</u>	-	46	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	31,2	<u>36,21</u>	-	1130	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
48	& C111-287-5	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	4,9	<u>632,64</u>	-	3100	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
49	C111-2001-1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,95	<u>138,21</u>	-	270	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
50	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	20,35	<u>0,12</u>	-	2	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,079	<u>1464,40</u>	<u>3,16</u>	116	115	-	<u>17,0292</u>	<u>1,35</u>
	к2,к5=1,15				1452,93	2,69			-	0,0306	-
52	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату	м	7,98	<u>56,83</u>	-	454	-	-	-	-
		кількість: г2(101*0,079)			-	-			-	-	-
53	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні	шт	24	<u>0,61</u>	-	15	-	-	-	-
		кількість: г0(298*0,079)			-	-			-	-	-
54	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	2	<u>11,10</u>	-	22	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	& C126-950-1П	Заглушки для плінтуса	шт	6	<u>10,10</u>	-	61	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
56	& C126-950-1П	З'єднувач для плінтуса	шт	3	<u>11,10</u>	-	33	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		ПРОРІЗИ									
57	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/	100м2	0,0206	<u>61700,65</u>	<u>332,89</u>	1271	672	7	<u>360,6600</u>	<u>7,43</u>
		кількість: г2(0,4*(2,1+2,1+0,95))			32632,52	283,46			6	3,2234	0,07
58	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0206	<u>7296,39</u>	<u>3,16</u>	150	144	-	<u>87,0228</u>	<u>1,79</u>
	К2,К5=1,15	модифікованою цементною /Старт/			7003,59	2,69			-	0,0306	-
59	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,52	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: г2(0,25*2,06)			-	-			-	-	-
60	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	2,47	<u>12,31</u>	-	30	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г2(1,2*2,06)			-	-			-	-	-
61	КБ15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100м2	0,0206	<u>7296,39</u>	<u>3,16</u>	150	144	-	<u>87,0228</u>	<u>1,79</u>
	К2,К5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			7003,59	2,69			-	0,0306	-
62	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,52	<u>52,49</u>	-	27	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: г2(0,25*2,06)			-	-			-	-	-
63	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	2,47	<u>15,83</u>	-	39	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: г2(1,2*1*2,06)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
64	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
65	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					39290	11392	<u>102</u> 80		<u>139.19</u> 0,93
		Разом будівельні роботи, грн.					39290				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					27796				
		всього заробітна плата, грн.					11472				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6425				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2197				
		Всього будівельні роботи, грн.					45715				

		Всього по розділу 3					45715				
		Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 18,7м2									
		Оздоблення стін - Тип І									
66	KP12-66-1	Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою	100м2	0,1199	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	80	80	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.16</u> -
67	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	4,2	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	409	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1199	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1980	1952	<u>28</u> 23	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>23.98</u> 0,27
69	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	13,19	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	302	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	359,7	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	5978	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1199	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	875	840	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>10.43</u> -
72	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	14,39	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	228	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1199	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	80	80	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.16</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
75	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1199	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1571	561	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>6.8</u> -
77	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,279	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2036	1954	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>24.28</u> 0,01
78	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,98	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	33,48	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
80	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,279	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	186	186	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.71</u> -
81	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,98	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,279	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	3655	1304	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>15.83</u> -
83	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1871	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	125	125	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.82</u> -
84	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,68	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1871	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	2916	2908	<u>1</u> 1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>36.13</u> 0,01
86	KB34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1871	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	748	745	<u>3</u> 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>9.6</u> 0,01
87	& C101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	19,65	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	5012	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	KB13-50-1 K2,K5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1871	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	184	47	<u>92</u> 28	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.63</u> 0,33
89	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: r2(19,1*1,05)	м	20,06	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	4668	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	20,06	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: r0(19,1/0,08)	шт	239	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	170	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u> -	-	61	-	-	-	-
94	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u> -	-	101	-	-	-	-
95	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1911	<u>2203,45</u> 756,30	<u>168,68</u> 47,16	421	145	<u>32</u> 9	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,91</u> 0,11
96	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1911	<u>14428,81</u> 1613,88	<u>80,68</u> 68,70	2757	308	<u>15</u> 13	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>4,27</u> 0,15
97	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1911	<u>15704,38</u> 6469,40	<u>147,18</u> 125,33	3001	1236	<u>28</u> 24	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>16,36</u> 0,27
98	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1911	<u>14990,36</u> 1175,26	<u>231,09</u> 196,78	2865	225	<u>44</u> 38	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>2,97</u> 0,43
99	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1911	<u>9248,65</u> 9125,63	<u>91,75</u> 78,13	1767	1744	<u>18</u> 15	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>20,14</u> 0,17
100	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,11	<u>47,76</u> -	-	149	-	-	-	-
101	& C111-742-2 варіант 1	Підложка під ламінат 2мм	м2	19,49	<u>198,40</u> -	-	3867	-	-	-	-
102	& C111-742-1	Ламінат	м2	19,49	<u>1048,06</u> -	-	20427	-	-	-	-
103	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,51	<u>86,02</u> -	-	130	-	-	-	-
104	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,163	<u>1464,40</u> 1452,93	<u>3,16</u> 2,69	239	237	<u>1</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,78</u> -
105	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,163)	м	16,46	<u>56,83</u> -	-	935	-	-	-	-
106	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,163)	шт	49	<u>0,61</u> -	-	30	-	-	-	-
107	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u> -	-	26	-	-	-	-
108	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u> -	-	67	-	-	-	-
109	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	6	<u>10,10</u> -	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
110	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,8	100 м2	0,0168	<u>26512,30</u> 10420,50	<u>272,36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,32</u> 0,04
112	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911,62</u> 20347,37	<u>375,53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
113	& C123-178-1 варіант 8	Блок дверний ДЗ 2100x800мм	шт	1	<u>14725,66</u> -	<u>-</u> -	14726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0222	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	162	155	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,93</u> -
115	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,22)	кг	2,66	<u>15,83</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0222	<u>4438,08</u> 4232,93	<u>1,38</u> 1,17	99	94	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,17</u> -
118	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,22)	кг	1,4	<u>189,31</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					86433	15304	<u>272</u> 160		<u>190,66</u> 1,84
		Разом будівельні роботи, грн.					86433				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70857				
		всього заробітна плата, грн.					15464				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8810				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3050				
		Всього будівельні роботи, грн.					95243				

		Всього по розділу 4					95243				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 11м2									
		Оздоблення стін - Тип Y									
119	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2928	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	2136	2051	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>25.48</u> 0,01
120	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,32	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	35,14	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	556	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,2928	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	196	196	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.84</u> -
123	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,32	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2928	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1,38</u> 1,17	3835	1369	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>16.62</u> -
125	KP12-66-1	Протравлення стель грунтовкою	100м2	0,1104	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	74	74	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.07</u> -
126	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,76	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КБ15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1104	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	1721	1716	<u>1</u> -	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>21.32</u> 0,01
128	КБ34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1104	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	441	440	<u>1</u> 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>5.67</u> 0,01
129	& C101-111- 15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	11,59	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	2956	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	КБ13-50-1 K2,K5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1104	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	109	28	<u>54</u> 17	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.37</u> 0,19
131	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	14,7	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	3421	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	14,7	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28.13</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
134	& C111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	175	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
136	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u> -	-	61	-	-	-	-
137	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u> -	-	101	-	-	-	-
138	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1144	<u>2203,45</u> 756,30	<u>168,68</u> 47,16	252	87	<u>19</u> 5	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>1,14</u> 0,06
139	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1144	<u>14428,81</u> 1613,88	<u>80,68</u> 68,70	1651	185	<u>9</u> 8	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>2,56</u> 0,09
140	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1144	<u>15704,38</u> 6469,40	<u>147,18</u> 125,33	1797	740	<u>17</u> 14	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>9,79</u> 0,16
141	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1144	<u>14990,36</u> 1175,26	<u>231,09</u> 196,78	1715	134	<u>26</u> 23	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>1,78</u> 0,26
142	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1144	<u>9248,65</u> 9125,63	<u>91,75</u> 78,13	1058	1044	<u>10</u> 9	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>12,06</u> 0,1
143	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,86	<u>47,76</u> -	-	89	-	-	-	-
144	& C111-742-2 варіант 1	Підложка під ламінат 2мм	м2	11,67	<u>198,40</u> -	-	2315	-	-	-	-
145	& C111-742-1	Ламінат	м2	11,67	<u>1048,06</u> -	-	12231	-	-	-	-
146	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,91	<u>86,02</u> -	-	78	-	-	-	-
147	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,127	<u>1464,40</u> 1452,93	<u>3,16</u> 2,69	186	185	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,16</u> -
148	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,127)	м	12,83	<u>56,83</u> -	-	729	-	-	-	-
149	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,127)	шт	38	<u>0,61</u> -	-	23	-	-	-	-
150	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u> -	-	26	-	-	-	-
151	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u> -	-	67	-	-	-	-
152	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u> -	-	40	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
153	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,44</u> -
155	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15,83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
157	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438,08</u> 4232,93	<u>1,38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,87</u> -
158	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189,31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					39777	8435	<u>138</u> 78		<u>105,17</u> 0,89
		Разом будівельні роботи, грн.					39777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					31204				
		всього заробітна плата, грн.					8513				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4849				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1679				
		Всього будівельні роботи, грн.					44626				

		Всього по розділу 5					44626				
		Розділ 6. Комора (Приміщення №4) - 2, 1м2									
159	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою	100м2	0,1515	<u>668,10</u> 668,10	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>1,47</u> -
160	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,3	<u>97,43</u> -	<u>-</u> -	516	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
161	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1515	<u>16511,73</u> 16283,39	<u>228,34</u> 194,44	2502	2467	<u>35</u> 29	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>30,3</u> 0,33
162	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	16,67	<u>22,89</u> -	<u>-</u> -	382	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	454,5	<u>16.62</u>	-	7554	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1515	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	1105	1061	-	<u>87.0228</u>	<u>13.18</u>
					7003,59	2,69			-	0,0306	-
165	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,79	<u>47.76</u>	-	181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
166	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18,18	<u>15.83</u>	-	288	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
167	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1515	<u>668.10</u>	-	101	101	-	<u>9.7080</u>	<u>1.47</u>
					668,10	-			-	-	-
168	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,79	<u>47.76</u>	-	181	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
169	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1515	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	1985	708	-	<u>56.7480</u>	<u>8.6</u>
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення І			4675,47	1,17			-	0,0133	-
170	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0216	<u>3512.60</u>	-	76	76	-	<u>35.7480</u>	<u>0.77</u>
					3512,60	-			-	-	-
171	C111-874 варіант 6	Скелітка штукатурна лугостійка	м2	2,38	<u>22.89</u>	-	54	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
172	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0216	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	207	201	-	<u>115.5888</u>	<u>2.5</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-
173	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,54	<u>47.76</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
174	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,59	<u>12.31</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0216	<u>6684.66</u>	<u>3.16</u>	144	144	-	<u>78.2874</u>	<u>1.69</u>
					6679,48	2,69			-	0,0306	-
176	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,59	<u>12.31</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
177	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0216	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	207	201	-	<u>115.5888</u>	<u>2.5</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-
178	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,54	<u>47.76</u>	-	26	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,59	<u>15.83</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
180	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,066	<u>3534.16</u>	<u>35.64</u>	233	231	2	<u>39.4080</u>	<u>2.6</u>
					3498,52	12,60			1	0,1512	0,01
181	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,066)	м	6,67	<u>181.93</u>	-	1213	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,066)	шт	1,5	<u>193,28</u> -	<u>-</u> -	290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 2,16+0,09*6,6 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,02754	<u>13837,78</u> 2821,95	<u>1,38</u> 1,17	381	78	<u>-</u> -	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>0,97</u> -
184	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0216	<u>2203,45</u> 756,30	<u>168,68</u> 47,16	48	16	<u>4</u> 1	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,22</u> 0,01
185	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0216	<u>14428,81</u> 1613,88	<u>80,68</u> 68,70	312	35	<u>2</u> 1	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>0,48</u> 0,02
186	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0216	<u>15704,38</u> 6469,40	<u>147,18</u> 125,33	339	140	<u>3</u> 3	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>1,85</u> 0,03
187	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0216	<u>14990,36</u> 1175,26	<u>231,09</u> 196,78	324	25	<u>5</u> 4	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,34</u> 0,05
188	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0216	<u>9248,65</u> 9125,63	<u>91,75</u> 78,13	200	197	<u>2</u> 2	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>2,28</u> 0,02
189	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,35	<u>47,76</u> -	<u>-</u> -	17	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	& C111-742-2 варіант 1	Підложка під ламінат 2мм	м2	2,2	<u>198,40</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& C111-742-1	Ламінат	м2	2,2	<u>1048,06</u> -	<u>-</u> -	2306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,17	<u>86,02</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,058	<u>1464,40</u> 1452,93	<u>3,16</u> 2,69	85	84	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>0,99</u> -
194	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику кількість: r2(101*0,058)	м	5,86	<u>56,83</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: r0(298*0,058)	шт	17	<u>0,61</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
198	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	1	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					22358	5866	<u>53</u> 41		<u>72,21</u> 0,47
		Разом будівельні роботи, грн.					22358				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16439				
		всього заробітна плата, грн.					5907				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1141				
		Всього будівельні роботи, грн.					25683				

		Всього по розділу 6					25683				
		Розділ 7. Кухня (Приміщення №5) - 5,9м2									
		Оздоблення ніші під вікном									
199	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,015	<u>668,10</u> 668,10	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,15</u> -
200	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	0,53	<u>97,43</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,015	<u>16511,73</u> 16283,39	<u>228,34</u> 194,44	248	244	<u>4</u> 3	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>3</u> 0,03
202	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	1,65	<u>22,89</u> -	<u>-</u> -	38	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	45	<u>16,62</u> -	<u>-</u> -	748	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,015	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	109	105	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,31</u> -
205	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,38	<u>47,76</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,8	<u>15,83</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,015	<u>668,10</u> 668,10	<u>-</u> -	10	10	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>0,15</u> -
208	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,38	<u>47,76</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
209	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ - Оздоблення Тип II СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I	100м2	0,015	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	196	70	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>0.85</u> -
210	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,059	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	207	207	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>2.11</u> -
211	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	6,49	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,059	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	566	549	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.82</u> -
213	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,48	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,08	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
215	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,059	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	394	394	<u>-</u> -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.62</u> -
216	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,08	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	87	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,059	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	566	549	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.82</u> -
218	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,48	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,08	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	112	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0972	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	344	340	<u>4</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.83</u> 0,01
221	& C1545- 269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0972)	м	9,82	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	1787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0972)	шт	2,2	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(5,9+0,09*9,72)	100м2	0,0677	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	937	191	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	ХБ4-1-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0613	<u>2852.31</u> 2841,58	- -	175	174	- -	<u>34.8960</u> -	<u>2.14</u> -
225	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*6,13)	кг	25,75	<u>171.74</u> -	- -	4422	-	- -	- -	- -
226	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,0932	<u>2461.13</u> 2387,36	- -	229	223	- -	<u>29.6640</u> -	<u>2.76</u> -
227	С1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: г2(101*0,0932)	мм	9,41	<u>120.19</u> -	- -	1131	-	- -	- -	- -
228	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(1,86*9,32)	кг	17,34	<u>171.74</u> -	- -	2978	-	- -	- -	- -
229	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0613	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	135	46	<u>10</u> 3	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.61</u> 0,03
230	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0613	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	884	99	<u>5</u> 4	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>1.37</u> 0,05
231	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0613	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	963	397	<u>9</u> 8	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>5.25</u> 0,09
232	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0613	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	919	72	<u>14</u> 12	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.95</u> 0,14
233	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0613	<u>17878.59</u> 17691,44	- -	1096	1084	- -	<u>214.7280</u> -	<u>13.16</u> -
234	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,23	<u>47.76</u> -	- -	59	-	- -	- -	- -
235	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	39,85	<u>36.21</u> -	- -	1443	-	- -	- -	- -
236	& С111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	6,25	<u>632.64</u> -	- -	3954	-	- -	- -	- -
237	С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,49	<u>138.21</u> -	- -	344	-	- -	- -	- -
238	& С113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	25,99	<u>0.12</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
239	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,8	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
240	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
241	& С123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337.66</u> -	<u>-</u> -	15338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
243	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
245	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
246	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	КР12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 0,11*2,7	100м2	0,00297	<u>8456.58</u> 8452,95	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>106.3800</u> -	<u>0.32</u> -
248	С111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115 кількість: г5(0,27*0,297/1000)	т	0,00008	<u>190255.21</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					42416	5322	<u>55</u> 38		<u>65.12</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					42416				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37039				
		всього заробітна плата, грн.					5360				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1024				
		Всього будівельні роботи, грн.					45415				

		Всього по розділу 7					45415				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 8. Санвузол (Приміщення №6) - 2, 9м2									
249	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,7	100 м2	0,0147	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	390	153	<u>4</u> 3	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.03</u> 0,04
250	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
251	& С123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-защипкою	шт	1	<u>11512.66</u> -	<u>-</u> -	11513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					12112	356	<u>8</u> 6		<u>4.31</u> 0,08
		Разом будівельні роботи, грн.					12112				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11748				
		всього заробітна плата, грн.					362				
		Загальновиробничі витрати, грн.					204				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					70				
		Всього будівельні роботи, грн.					12316				

		Всього по розділу 8					12316				
		Разом прямі витрати по кошторису					254060	54187	<u>2303</u> 743		<u>681.3</u> 8,51
		Разом будівельні роботи, грн.					254060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					197570				
		всього заробітна плата, грн.					54930				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31378				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					82,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10881				
		Всього будівельні роботи, грн.					285438				

		Всього по кошторису					285438				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					772,15				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					65811				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на ремонт квартири №12

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 331,394 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,05548 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 90,152 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3761.70</u>	<u>-</u>	63	63	<u>-</u>	<u>53.6160</u>	<u>0.9</u>
					3761,70	-			-	-	-
2	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,01	<u>8300.73</u>	<u>268.81</u>	83	80	<u>3</u>	<u>114.4800</u>	<u>1.14</u>
					8031,92	78,32			1	0,8413	0,01
3	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,0357	<u>6265.66</u>	<u>1571.59</u>	224	168	<u>56</u>	<u>68.2080</u>	<u>2.44</u>
					4694,07	656,69			23	7,2446	0,26
4	KP5-1-6	Розбирання каркасних дерев'яних перегородок, обшитих деревноволокнистими плитами /між кімнатою 3 та коридором 6/	100 м2	0,0735	<u>6356.55</u>	<u>80.17</u>	467	461	<u>6</u>	<u>91.2000</u>	<u>6.7</u>
					6276,38	23,36			2	0,2509	0,02
5	KB10-20-2 к дем.=0,7, к2, к5=1,15	(Демонтаж) віконних прорізів з готових блоків площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель /кухня/	100м2	0,0168	<u>13625.00</u>	<u>883.22</u>	229	213	<u>15</u>	<u>144.4170</u>	<u>2.43</u>
					12698,59	566,86			10	6,2651	0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-25-3 Кдем=0,8, К2,К5=1,15	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,036	<u>2829.60</u> 2698,59	<u>131.01</u> 84,08	102	97	<u>5</u> 3	<u>34.7981</u> 0,9293	<u>1.25</u> 0,03
7	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3055.14</u> 3055,14	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>40.4280</u> -	<u>0.4</u> -
8	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,03	<u>750.86</u> 750,86	<u>-</u> -	23	23	<u>-</u> -	<u>9.9360</u> -	<u>0.3</u> -
9	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,01	<u>1284.09</u> 1284,09	<u>-</u> -	13	13	<u>-</u> -	<u>16.9920</u> -	<u>0.17</u> -
10	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,11	<u>662.70</u> 662,70	<u>-</u> -	73	73	<u>-</u> -	<u>9.1800</u> -	<u>1.01</u> -
11	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /санвузол, коридор 6/	100м2	0,052	<u>5532.55</u> 5032,67	<u>499.88</u> 145,64	288	262	<u>26</u> 8	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>3.8</u> 0,08
12	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /кімната 2,3,кухня, коридор 1/	100м2	0,2444	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	1190	1068	<u>122</u> 36	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>15.52</u> 0,38
13	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля- плитки пінополістирольні/	100м2	0,1548	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	247	247	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>3.59</u> -
14	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	1,0849	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	5285	4742	<u>543</u> 158	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>68.91</u> 1,7
15	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,0339	<u>7669.00</u> 6317,88	<u>1351.12</u> 391,26	260	214	<u>46</u> 13	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>3.02</u> 0,16
16	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,5149	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	253	253	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>3.68</u> -
17	КР7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1,7 та кухня/	100м2	0,1136	<u>1541.55</u> 1486,51	<u>55.04</u> 12,49	175	169	<u>6</u> 1	<u>21.6000</u> 0,1361	<u>2.45</u> 0,02
18	КР7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток / коридор 1,7 та кухня/ - під лінолеумом	100м2	0,1136	<u>3277.47</u> 3222,43	<u>55.04</u> 12,49	372	366	<u>6</u> 1	<u>46.8240</u> 0,1361	<u>5.32</u> 0,02
19	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,1136	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	706	524	<u>182</u> 50	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>6.94</u> 0,6
20	КР14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>21.66</u> 21,66	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>0.3</u> -
21	КР15-3-3	Демонтаж унітазів зі змивними бачками	100к-т	0,01	<u>13914.57</u> 13316,95	<u>597.62</u> 184,10	139	133	<u>6</u> 2	<u>176.2200</u> 2,0936	<u>1.76</u> 0,02
22	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,97043	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	670	670	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>9.73</u> -
23	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	5,97043	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	1743	-	<u>1743</u> 232	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,45

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					12658	9892	<u>2765</u> 540		<u>141,76</u> 5,86
		Разом будівельні роботи, грн.					12658				
		в тому числі:					1				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10432				
		всього заробітна плата, грн.					6419				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17,65				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2332				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19077				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					19077				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
24	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями /кімната 3, під підвіконням балконного блоку/	1 м3	0,216	<u>4513,91</u> 4218,37	<u>281,19</u> 125,85	975	911	<u>61</u> 27	<u>53.0880</u> 1,3939	<u>11,47</u> 0,3
		кількість: 0,8*0,5*0,54									
25	С1422-11080 варіант 1	Цегла силікатна розміри 250х120х88 мм, марка М100	1000шт	0,067	<u>9743,97</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		кількість: г0(308*0,216)									
26	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	0,043848	<u>3741,54</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		кількість: 0,203*0,216									
27	КР20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/	100м	0,28	<u>1544,80</u> 1544,80	<u>-</u> -	433	433	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>5,58</u> -
		кількість: 5,6*5									
28	С188888-21	Піна монтажна 750 мл	шт	2,8	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		кількість: г2(10*0,28)									
29	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,28	<u>4983,87</u> 1043,99	<u>2,75</u> 2,34	1395	292	<u>1</u> 1	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>3,63</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КБ10-94-3 К2, К5=1,15	Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,0735	<u>35369.84</u> 34798,47	<u>395.47</u> 253,82	2600	2558	<u>29</u> 19	<u>422.3628</u> 2,8053	<u>31.04</u> 0,21
31	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм кількість: г2(210*0,0735)	м2	15,44	<u>182.40</u> -	<u>-</u> -	2816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С114-32-Т варіант 2	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 80мм кількість: г2(103*0,0735)	м2	7,57	<u>978.53</u> -	<u>-</u> -	7407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С111-15-101 варіант 2	Профіль стійковий ПС 75/50 кількість: г2(204*0,0735)	м	14,99	<u>127.82</u> -	<u>-</u> -	1916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С1545-203-2-Л варіант 2	Профіль напрямний КНАУФ ПН75х40 кількість: г2(151*0,0735)	м	11,1	<u>112.32</u> -	<u>-</u> -	1247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& С10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60х40 мм кількість: г0(250*0,0735)	шт.	18	<u>1.58</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм кількість: г2(144*0,0735)	м	10,58	<u>17.49</u> -	<u>-</u> -	185	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(1,7*0,0735)	кг	0,12	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	6	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С111-1683-2-В1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм кількість: г2(170*0,0735)	м	12,5	<u>20.98</u> -	<u>-</u> -	262	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
39	& С111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм кількість: г0(3730*0,0735)	1000шт	0,274	<u>228.21</u> -	<u>-</u> -	63	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& С111-1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген кількість: г2(73*0,0735)	кг	5,37	<u>21.85</u> -	<u>-</u> -	117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20982	4194	<u>91</u> 47		<u>51.72</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					20982				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16697				
		всього заробітна плата, грн.					4241				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2402 6,27 829 23384				

		Всього по розділу 2					23384				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 5, 0м2									
41	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1901	<u>668.10</u> 668,10	-	127	127	-	<u>9.7080</u>	<u>1.85</u>
42	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	6,65	<u>97.43</u> -	-	648	-	-	-	-
43	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1901	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	3139	3095	<u>44</u> 37	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>38.01</u> 0,42
44	C111-874 варіант 6	Склястітка штукатурна лугостійка	м2	20,91	<u>22.89</u> -	-	479	-	-	-	-
45	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	570,3	<u>16.62</u> -	-	9478	-	-	-	-
46	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1901	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1387	1331	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>16.54</u> 0,01
47	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,75	<u>47.76</u> -	-	227	-	-	-	-
48	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	22,81	<u>15.83</u> -	-	361	-	-	-	-
49	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1901	<u>668.10</u> 668,10	-	127	127	-	<u>9.7080</u>	<u>1.85</u>
50	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,75	<u>47.76</u> -	-	227	-	-	-	-
51	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1901	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	2490	889	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>10.79</u> -
52	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,051	<u>5428.58</u> 2422,43	-	277	124	-	<u>27.9726</u> -	<u>1.43</u> -
53	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/	шт	1	<u>137.78</u> 97,07	<u>8.25</u> 7,03	138	97	<u>8</u> 7	<u>1.1040</u> 0,0799	<u>1.1</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Тип оздоблення І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0501	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	176	176	- -	<u>35.7480</u> -	<u>1.79</u> -
55	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	5,51	<u>22.89</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
56	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0501	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	481	466	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>5.79</u> -
57	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,25	<u>47.76</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
58	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,01	<u>12.31</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
59	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0501	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	335	335	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>3.92</u> -
60	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	6,01	<u>12.31</u> -	- -	74	-	- -	- -	- -
61	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0501	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	481	466	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>5.79</u> -
62	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,25	<u>47.76</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
63	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	6,01	<u>15.83</u> -	- -	95	-	- -	- -	- -
64	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1083	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	383	379	4 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>4.27</u> 0,02
65	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,1083)	м	10,94	<u>181.93</u> -	- -	1990	-	- -	- -	- -
66	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,1083)	шт	2,4	<u>193.28</u> -	- -	464	-	- -	- -	- -
67	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(5,01+10,83*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0598	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	827	169	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.1</u> -
68	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0501	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	110	38	8 2	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.5</u> 0,03
69	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0501	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	723	81	4 3	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>1.12</u> 0,04
70	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0501	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	787	324	7 6	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>4.29</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0501	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	751	59	<u>12</u> 10	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.78</u> 0,11
72	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0501	<u>17878.59</u> 17691,44	- -	896	886	- -	<u>214.7280</u> -	<u>10.76</u> -
73	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1	<u>47.76</u> -	- -	48	-	- -	- -	- -
74	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	32,57	<u>36.21</u> -	- -	1179	-	- -	- -	- -
75	& С111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	5,11	<u>632.64</u> -	- -	3233	-	- -	- -	- -
76	С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,03	<u>138.21</u> -	- -	281	-	- -	- -	- -
77	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	21,24	<u>0.12</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
78	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0673	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	99	98	- -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>1.15</u> -
79	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластику кількість: г2(101*0,0673)	м	6,8	<u>56.83</u> -	- -	386	-	- -	- -	- -
80	& С111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0673)	шт	20	<u>0.61</u> -	- -	12	-	- -	- -	- -
81	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	- -	26	-	- -	- -	- -
82	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	5	<u>11.10</u> -	- -	56	-	- -	- -	- -
83	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	10	<u>10.10</u> -	- -	101	-	- -	- -	- -
84	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	1	<u>11.10</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
85	КР11-30-1	ПРОРІЗИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ кількість: г2(0,4*(2,1+2,1+0,95))	100м2	0,0206	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1271	672	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
86	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
87	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*2,06)	кг	2,47	<u>12.31</u> -	-	30	-	-	-	-
89	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
90	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	-	27	-	-	-	-
91	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,06)	кг	2,47	<u>15.83</u> -	-	39	-	-	-	-
92	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
93	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189.31</u> -	-	246	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					35464	10314	<u>95</u> 73		<u>125.92</u> 0,85
		Разом будівельні роботи, грн.					35464				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25055				
		всього заробітна плата, грн.					10387				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1987				
		Всього будівельні роботи, грн.					41281				

		Всього по розділу 3					41281				
		Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 12,7м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
94	КР12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,3758	<u>668.10</u> 668,10	-	251	251	-	<u>9.7080</u> -	<u>3.65</u> -
95	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	13,15	<u>97.43</u> -	-	1281	-	-	-	-
96	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3758	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	6205	6119	<u>86</u> 73	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>75.15</u> 0,83
97	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	41,34	<u>22.89</u> -	-	946	-	-	-	-
98	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	1127,4	<u>16.62</u> -	-	18737	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
99	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3758	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2742	2632	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>32.7</u> 0,01
100	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,4	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	45,1	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,3758	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	251	251	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>3.65</u> -
103	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	9,4	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип ІІ	100м2	0,3758	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	4923	1757	<u>1</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>21.33</u> 0,01
105	КР12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1274	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	85	85	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.24</u> -
106	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,19	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	КБ15-76-1 К2,К5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1274	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	1986	1980	<u>1</u> 1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>24.6</u> 0,01
108	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1274	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	509	507	<u>2</u> 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>6.54</u> 0,01
109	& С101-111- 15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,38	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	3413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1274	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	126	32	<u>63</u> 19	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.43</u> 0,22
111	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: г2(16,4*1,05)	м	17,22	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	4007	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	& С111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	17,22	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	& С111- 1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: г0(16,4/0,08)	шт	205	<u>0.71</u> -	<u>-</u> -	146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С121-772- 1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	КБ11-43-3 κ2,κ5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1575	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	231	229	- -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.68</u> -
118	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1575)	м	15,91	<u>56.83</u> -	- -	904	-	- -	- -	- -
119	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1575)	шт	47	<u>0.61</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
120	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	4	<u>12.89</u> -	- -	52	-	- -	- -	- -
121	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
122	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
123	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11.10</u> -	- -	89	-	- -	- -	- -
124	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,012	<u>3373.24</u> 3373,24	- -	40	40	- -	<u>43.4976</u> -	<u>0.52</u> -
125	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,012)	м.п.	1,22	<u>566.73</u> -	- -	691	-	- -	- -	- -
126	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,012	<u>2932.57</u> 2921,62	- -	35	35	- -	<u>37.6740</u> -	<u>0.45</u> -
127	& C111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,012)	м	1,24	<u>250.04</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -
128	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	- -	221	99	- -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
129	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: г2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.98</u> 0,04
130	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
131	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	- -	18	-	- -	- -	- -
132	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
134	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
137	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							52064	14719	<u>159</u> 99		<u>182.19</u> 1,13
Разом будівельні роботи, грн.							52064				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							37186				
всього заробітна плата, грн.							14818				
Загальновиробничі витрати, грн.							8410				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							21,98				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2906				
Всього будівельні роботи, грн.							60474				

Всього по розділу 4							60474				
Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 13,3м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип І											
138	КР12-66-1	Протравлення існуючих стін та перегородок грунтовкою	100м2	0,2545	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	170	170	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.47</u> -
139	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	8,91	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2545	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	4202	4144	<u>58</u> 49	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>50.89</u> 0,56
141	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	28	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	641	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
142	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	763,5	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	12689	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2545	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1857	1782	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>22.15</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
144	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,36	<u>47,76</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
145	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	30,54	<u>15,83</u>	-	483	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
146	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2545	<u>668,10</u>	-	170	170	-	<u>9,7080</u>	<u>2,47</u>
					668,10	-			-	-	-
147	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	6,36	<u>47,76</u>	-	304	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
148	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2545	<u>13099,32</u>	<u>1,38</u>	3334	1190	-	<u>56,7480</u>	<u>14,44</u>
		Оздоблення стін - Тип Y			4675,47	1,17			-	0,0133	-
149	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0734	<u>7296,39</u>	<u>3,16</u>	536	514	-	<u>87,0228</u>	<u>6,39</u>
					7003,59	2,69			-	0,0306	-
150	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,84	<u>47,76</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
151	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	8,81	<u>15,83</u>	-	139	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
152	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0734	<u>668,10</u>	-	49	49	-	<u>9,7080</u>	<u>0,71</u>
					668,10	-			-	-	-
153	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,84	<u>47,76</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
154	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0734	<u>13099,32</u>	<u>1,38</u>	961	343	-	<u>56,7480</u>	<u>4,17</u>
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II			4675,47	1,17			-	0,0133	-
155	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1331	<u>668,10</u>	-	89	89	-	<u>9,7080</u>	<u>1,29</u>
					668,10	-			-	-	-
156	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,33	<u>47,76</u>	-	159	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1331	<u>15586,04</u>	<u>4,75</u>	2075	2069	1	<u>193,1310</u>	<u>25,71</u>
					15543,18	4,04			1	0,0460	0,01
158	KB34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1331	<u>3996,44</u>	<u>15,33</u>	532	530	2	<u>51,3360</u>	<u>6,83</u>
					3981,11	4,70			1	0,0551	0,01
159	& C101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	13,98	<u>255,07</u>	-	3566	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	KB13-50-1 K2,K5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1331	<u>985,55</u>	<u>490,72</u>	131	34	65	<u>3,3534</u>	<u>0,45</u>
					253,42	150,34			20	1,7620	0,23
161	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: r2(15*1,05)	м	15,75	<u>232,72</u>	-	3665	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	15,75	<u>26,18</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	& C111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: г0(15/0,08)	шт	188	<u>0,71</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
164	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28,64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61,28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50,42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,137	<u>1464,40</u> 1452,93	<u>3,16</u> 2,69	201	199	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,33</u> -
168	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,137)	м	13,84	<u>56,83</u> -	<u>-</u> -	787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,137)	шт	41	<u>0,61</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	7	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,012	<u>3373,24</u> 3373,24	<u>-</u> -	40	40	<u>-</u> -	<u>43,4976</u> -	<u>0,52</u> -
175	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,012)	м.п.	1,22	<u>566,73</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,012	<u>2932,57</u> 2921,62	<u>-</u> -	35	35	<u>-</u> -	<u>37,6740</u> -	<u>0,45</u> -
177	& C111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,012)	м	1,24	<u>250,04</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
178	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+2,32+1,23+1,45	100м	0,0695	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	377	168	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.94</u> -
179	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*6,95)	100м2	0,0236	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1456	770	8 7	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>8.51</u> 0,08
180	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0236	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	172	165	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.05</u> -
181	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,36)	кг	0,59	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*2,36)	кг	2,83	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
183	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0236	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	172	165	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.05</u> -
184	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,36)	кг	0,59	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
185	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,36)	кг	2,83	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
186	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0236	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	105	100	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.24</u> -
187	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,36)	кг	1,49	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					42842	12726	<u>135</u> 79		<u>157.06</u> 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					42842				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					29981				
		всього заробітна плата, грн.					12805				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7256				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,95				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2504				
		Всього будівельні роботи, грн.					50098				

		Всього по розділу 5					50098				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
188	ХБ4-1-2	Розділ 6. Кухня (Приміщення №4) - 6,1м2 <i>Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження</i>	100 м2	0,0285	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	103	103	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>1.26</u> -
189	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*2,85) СТІНИ - Оздоблення Тип II	кг	11,97	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2056	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КР12-66-1	<i>Протравлення стін ґрунтовкою</i>	100м2	0,2154	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	144	144	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.09</u> -
191	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	7,54	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КР11-35-1	<i>Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/</i>	100м2	0,2154	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	3557	3507	<u>50</u> 42	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>43.07</u> 0,48
193	С111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	23,69	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	542	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	646,2	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	10740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	<i>Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт</i>	100м2	0,2154	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	5765	5745	<u>12</u> 10	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>69.73</u> 0,11
196	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,31	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	206	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	140,01	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	5070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	& С111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес	м2	21,76	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	13766	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	8,75	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	1209	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	& С113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	91	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I <i>Оклеювання стель сіткою штукатурною</i>	100м2	0,0612	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	215	215	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>2.19</u> -
202	С111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	6,73	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
203	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0612	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	587	569	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>7.07</u> -
204	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,53	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,34	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
206	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0612	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	409	409	<u>-</u> -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.79</u> -
207	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,34	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0612	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	587	569	<u>-</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>7.07</u> -
209	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,53	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	73	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,34	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,099	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	350	346	<u>4</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.9</u> 0,01
212	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,099)	м	10	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	1819	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
213	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,099)	шт	2,2	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
214	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(6,12+0,09*9,9) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0701	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	970	198	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.46</u> -
215	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0635	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	181	180	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>2.22</u> -
216	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(2,1*2*6,35)	кг	26,67	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	4580	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
217	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,095	<u>2461.13</u> 2387,36	- -	234	227	- -	<u>29.6640</u> -	<u>2.82</u> -
218	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: г2(101*0,095)	пм	9,6	<u>120.19</u> -	- -	1154	-	- -	- -	- -
219	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(1,86*9,5)	кг	17,67	<u>171.74</u> -	- -	3035	-	- -	- -	- -
220	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0635	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	140	48	<u>11</u> 3	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.64</u> 0,04
221	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дрітвяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0635	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	916	102	<u>5</u> 4	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>1.42</u> 0,05
222	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0635	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	997	411	<u>9</u> 8	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>5.44</u> 0,09
223	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0635	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	952	75	<u>15</u> 12	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.99</u> 0,14
224	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0635	<u>17878.59</u> 17691,44	- -	1135	1123	- -	<u>214.7280</u> -	<u>13.64</u> -
225	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,27	<u>47.76</u> -	- -	61	-	- -	- -	- -
226	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	41,28	<u>36.21</u> -	- -	1495	-	- -	- -	- -
227	& C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	6,48	<u>632.64</u> -	- -	4100	-	- -	- -	- -
228	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,58	<u>138.21</u> -	- -	357	-	- -	- -	- -
229	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	26,92	<u>0.12</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
230	КР12-5-1	ПРОРІЗИ Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10% кількість: 0,8*2,1*2,1	100м2	0,03528	<u>8079.10</u> 6167,37	- -	285	218	- -	<u>77.6160</u> -	<u>2.74</u> -
231	КР13-3-2	Скління дерев'яних рам на штапиках з промазуванням фальців і скла площею до 0,5 м2 /між кухнею та санвузлом/ кількість: 0,45*0,7	100м2	0,00315	<u>79552.44</u> 8100,80	<u>28.89</u> 24,60	251	26	- -	<u>107.1960</u> 0,2797	<u>0.34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
232	КБ10-20-2 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,15*1,46)	100м2	0,0168	<u>19512.30</u> 18140,84	<u>1261.75</u> 809,80	328	305	<u>21</u> 14	<u>206.3100</u> 8,9501	<u>3.47</u> 0,15
233	& C123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1150х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771.60</u> -	<u>-</u> -	12772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	& C111-155- ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: г0(505*0,0168)	шт	8	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(37,5/0,75*0,0168)	шт	0,84	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& C1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: г2(15/0,21*0,0168)	шт	1,2	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0125	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.54</u> -
238	& C126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,0125)	м.п.	1,28	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(13,88/0,75*0,0125)	шт	0,23	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0125	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.47</u> -
241	& C111- 1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,0125)	м	1,3	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
242	& C111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(353*0,0125)	шт	4	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
243	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
244	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: г2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.98</u> 0,04
245	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
246	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
249	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
252	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 0,11*2,7	100м2	0,00297	<u>8456.58</u> 8452,95	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>106.3800</u> -	<u>0.32</u> -
254	C111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115 кількість: г5(0,27*0,297/1000)	т	0,00008	<u>190255.21</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					86281	15425	<u>132</u> 98		<u>187.93</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					86281				
		в тому числі:					70724				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15523				
		всього заробітна плата, грн.					8707				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22,58				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2982				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					94988				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 6					94988				
		Розділ 7. Санвузол (Приміщення №5) - 2, 5м2									
255	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0246	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	86	86	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>0.88</u> -
256	C111-874 варіант 6	Скляна штукатурна лугостійка	м2	2,71	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
257	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0246	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	236	229	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2.84</u> -
258	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,62	<u>47.76</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
259	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,95	<u>12.31</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
260	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0246	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	164	164	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>1.93</u> -
261	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,95	<u>12.31</u> -	- -	36	-	- -	- -	- -
262	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0246	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	236	229	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2.84</u> -
263	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,62	<u>47.76</u> -	- -	30	-	- -	- -	- -
264	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,95	<u>15.83</u> -	- -	47	-	- -	- -	- -
265	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0643	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	227	225	2 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.53</u> 0,01
266	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0643)	м	6,49	<u>181.93</u> -	- -	1181	-	- -	- -	- -
267	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0643)	шт	1,4	<u>193.28</u> -	- -	271	-	- -	- -	- -
268	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(2,46+6,43*0,09) ПРОРІЗИ	100м2	0,0304	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	421	86	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.07</u> -
269	KP6-19-4	Малий ремонт дверних полотен із зніманням з місця	шт	1	<u>428.66</u> 407,49	- -	429	407	- -	<u>4.7760</u> -	<u>4.78</u> -
270	KP12-5-1	Просте олійне фарбування раніше пофарбованих дверей усередині будівлі розбіленим колером без підготовки з розчищенням старої фарби до 10% кількість: 0,7*2,1*2,7	100м2	0,03969	<u>8079.10</u> 6167,37	- -	321	245	- -	<u>77.6160</u> -	<u>3.08</u> -
271	KP15-34-1	Установлення унітазів з безпосередньо приєднаним бачком	10к-т	0,1	<u>7628.61</u> 4239,09	<u>24.76</u> 21,08	763	424	2 2	<u>50.2440</u> 0,2398	<u>5.02</u> 0,02
272	C130-901 варіант 1	Унітаз-компакт	шт	1	<u>3783.15</u> -	- -	3783	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
273	& C1545-89-10	Гофра для підключення унітазу	шт	1	<u>191.11</u>	-	191	-	-	-	-
274	& C101-6-13	шланг для води Ду 1/2 0,6м	шт	1	<u>156.13</u>	-	156	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					8706	2095	<u>4</u> 3		<u>24.97</u> 0,03
		Разом будівельні роботи, грн.					8706				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6607				
		всього заробітна плата, грн.					2098				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1143				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					377				
		Всього будівельні роботи, грн.					9849				

		Всього по розділу 7					9849				
		Розділ 8. КОРИДОР (приміщення №6) - 2, 8м2									
275	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І									
		Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,083	<u>668.10</u>	-	55	55	-	<u>9.7080</u>	<u>0.81</u>
					668,10	-			-	-	-
276	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,91	<u>97.43</u>	-	284	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
277	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,083	<u>16511.73</u>	<u>228.34</u>	1370	1352	<u>18</u> 16	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>16.6</u> 0,18
					16283,39	194,44					
278	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	9,13	<u>22.89</u>	-	209	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
279	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	249	<u>16.62</u>	-	4138	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,083	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	606	581	-	<u>87.0228</u>	<u>7.22</u>
					7003,59	2,69			-	0,0306	-
281	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,08	<u>47.76</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
282	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	9,96	<u>15.83</u>	-	158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
283	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,083	<u>668.10</u>	-	55	55	-	<u>9.7080</u>	<u>0.81</u>
					668,10	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
284	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,08	<u>47.76</u>	-	99	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,083	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	1087	388	-	<u>56.7480</u>	<u>4.71</u>
		Оздоблення стін - Тип Y			4675,47	1,17			-	0,0133	-
286	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,0734	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	536	514	-	<u>87.0228</u>	<u>6.39</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			7003,59	2,69			-	0,0306	-
287	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,84	<u>47.76</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
288	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	8,81	<u>15.83</u>	-	139	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
289	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0734	<u>668.10</u>	-	49	49	-	<u>9.7080</u>	<u>0.71</u>
					668,10	-			-	-	-
290	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,84	<u>47.76</u>	-	88	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0734	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	961	343	-	<u>56.7480</u>	<u>4.17</u>
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення I			4675,47	1,17			-	0,0133	-
292	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0274	<u>3512.60</u>	-	96	96	-	<u>35.7480</u>	<u>0.98</u>
					3512,60	-			-	-	-
293	C111-874	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	3,01	<u>22.89</u>	-	69	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
294	KB15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0274	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	263	255	-	<u>115.5888</u>	<u>3.17</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Старт/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
295	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,69	<u>47.76</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	3,29	<u>12.31</u>	-	40	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
297	KB15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,0274	<u>6684.66</u>	<u>3.16</u>	183	183	-	<u>78.2874</u>	<u>2.15</u>
	K2,K5=1,15	шпаклювання стель до товщ.2мм			6679,48	2,69			-	0,0306	-
298	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	3,29	<u>12.31</u>	-	40	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
299	KB15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0274	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	263	255	-	<u>115.5888</u>	<u>3.17</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
300	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,69	<u>47.76</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
301	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	3,29	<u>15.83</u>	-	52	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
302	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0766	<u>3534.16</u>	<u>35.64</u>	271	268	3	<u>39.4080</u>	<u>3.02</u>
					3498,52	12,60			1	0,1512	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
303	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: г2(101*0,0766)	м	7,74	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	1408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,0766)	шт	1,7	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(2,74+7,66*0,09)	100м2	0,0343	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	475	97	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.2</u> -
306	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0581	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	85	84	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.99</u> -
307	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,0581)	м	5,87	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	334	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0581)	шт	17	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
309	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
310	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 0,8*2,1	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
312	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
313	& C123-178-1 варіант 8	Блок дверний ДЗ 2100x800мм	шт	1	<u>14725.66</u> -	<u>-</u> -	14726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					29451	4953	<u>30</u> 24		<u>60.7</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					29451				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24468				
		всього заробітна плата, грн.					4977				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2790				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					954				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					32241				

		Всього по розділу 8					32241				
		Разом прямі витрати по кошторису					288448	74318	<u>3411</u>		<u>932,25</u>
									963		10,67
		Разом будівельні роботи, грн.					288448				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210719				
		всього заробітна плата, грн.					75281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42946				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					112,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14871				
		Всього будівельні роботи, грн.					331394				

		Всього по кошторису					331394				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1055,48				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					90152				

Склав кошторисник О.А.Храпко
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП А.В.Подковінська
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (І черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на ремонт квартири №13

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(І черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 341,117 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8445 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 72,361 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>3761.70</u>	-	71	71	-	<u>53.6160</u>	<u>1.01</u>
					3761,70	-			-	-	-
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17531.15</u>	<u>1542.09</u>	175	160	<u>15</u>	<u>221.2440</u>	<u>2.21</u>
					15971,60	449,30			4	4,8265	0,05
3	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,0587	<u>6265.66</u>	<u>1571.59</u>	368	276	<u>92</u>	<u>68.2080</u>	<u>4</u>
					4694,07	656,69			39	7,2446	0,43
4	KБ20-36-1 к=1,15, Кдем=0,4	Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/	шт	1	<u>329.57</u>	-	330	330	-	<u>4.5209</u>	<u>4.52</u>
					329,57	-			-	-	-
5	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>750.86</u>	-	8	8	-	<u>9.9360</u>	<u>0.1</u>
					750,86	-			-	-	-
6	KP17-4-2	Демонтаж точкового світильника із стелі з пластикових панелей	100шт	0,05	<u>424.48</u>	-	21	21	-	<u>5.8800</u>	<u>0.29</u>
					424,48	-			-	-	-
7	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,04	<u>662.70</u>	-	27	27	-	<u>9.1800</u>	<u>0.37</u>
					662,70	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 кількість: 5,9+37,23	100м2	0,4313	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	2101	1885	<u>216</u> 63	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>27.39</u> 0,67
9	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля кімната 4,5,коридор 1 та 7/	100м2	0,17	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	271	271	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>3.94</u> -
10	КБ15-77-3 Кдем=0,8	Демонтаж порядження стель пластиковими панелями шириною до 400 мм	100м2	0,059	<u>21674.24</u> 21674,24	<u>-</u> -	1279	1279	<u>-</u> -	<u>263.0688</u> -	<u>15.52</u> -
11	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,2208	<u>7669.00</u> 6317,88	<u>1351.12</u> 391,26	1693	1395	<u>298</u> 86	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>19.69</u> 1,02
12	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,0488	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	24	24	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>0.35</u> -
13	КР7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол/	100м2	0,0287	<u>8550.93</u> 8416,38	<u>134.55</u> 30,54	245	242	<u>3</u> 1	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>3.2</u> 0,01
14	КР7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог	100м2	0,059	<u>4384.38</u> 4384,38	<u>-</u> -	259	259	<u>-</u> -	<u>63.7080</u> -	<u>3.76</u> -
15	КР7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,3922	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	2438	1810	<u>628</u> 173	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>23.95</u> 2,07
16	КР14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>21.66</u> 21,66	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>0.3</u> -
17	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	5,0579	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	567	567	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>8.24</u> -
18	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	5,0579	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	1477	-	<u>1477</u> 196	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,08
		Разом прямі витрати по розділу 1					11376	8647	<u>2729</u> 562		<u>118.84</u> 6,33
		Разом будівельні роботи, грн.					11376				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					9209				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5502				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1960				
		Всього будівельні роботи, грн.					16878				

		Всього по розділу 1					16878				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтажні роботи									
19	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*2	100м	0,112	<u>1544.80</u> 1544,80	<u>-</u> -	173	173	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>2.23</u> -
20	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(10*0,112)	шт	1,12	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,112	<u>4983.87</u> 1043,99	<u>2.75</u> 2,34	558	117	<u>-</u> -	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>1.45</u> -
22	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0612	<u>112669.27</u> 15158,39	<u>754.24</u> 330,27	6895	928	<u>46</u> 20	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>10.71</u> 0,21
		Разом прямі витрати по розділу 2					7912	1218	<u>46</u> 20		<u>14.39</u> 0,21
		Разом будівельні роботи, грн.					7912				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6648				
		всього заробітна плата, грн.					1238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					684				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					231				
		Всього будівельні роботи, грн.					8596				

		Всього по розділу 2					8596				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 3, 1м2									
23	KБ10-96-2 K2, K5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2,1*0,9	100м2	0,0189	<u>30725.60</u> 28566,66	<u>2146.87</u> 531,17	581	540	<u>41</u> 10	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>6.14</u> 0,09
24	& C123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х900мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171.66</u> -	<u>-</u> -	22172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))	100м2	0,0206	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1271	672	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
26	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
27	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*2,06)	кг	2,47	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
30	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,06)	кг	2,47	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
33	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					24784	1587	<u>48</u> 16		<u>18.23</u> 0,16
		Разом будівельні роботи, грн.					24784				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23149				
		всього заробітна плата, грн.					1603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					291				
		Всього будівельні роботи, грн.					25655				

		Всього по розділу 3					25655				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2, 8м2									
34	ХБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0183	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	66	66	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>0.81</u> -
35	С111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(2,1*2*1,83) Оздоблення стін - Тип II	кг	7,69	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1587	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	106	106	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.54</u> -
37	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: 0,35*15,87	л	5,5545	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	541	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1587	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	2620	2584	<u>36</u> 31	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>31.73</u> 0,35
39	С111-874 варіант 1	Склянка штукатурна лугостійка кількість: r2(110*0,1587)	м2	17,46	<u>32.68</u> -	<u>-</u> -	571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*15,87	кг	476,1	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	7913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1587	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	4247	4233	<u>9</u> 7	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>51.37</u> 0,08
42	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 20*0,1587	л	3,174	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	152	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кількість: r2(650*0,1587)	кг	103,16	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	3735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес кількість: r2(101*0,1587)	м2	16,03	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	10141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кількість: r2(40,6*0,1587)	кг	6,44	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	890	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С113-2085-1	Хрестики для плитки кількість: r0(424*0,1587)	шт.	67	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0287	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	63	22	<u>5</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.29</u> 0,02
48	KБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0287	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	414	46	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.64</u> 0,02
49	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0287	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	451	186	<u>4</u> 4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>2.46</u> 0,04
50	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0287	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	430	34	<u>7</u> 6	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.45</u> 0,06
51	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0287	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	82	82	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>1</u> -
52	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: 2,1*2*2,87	кг	12,054	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,061	<u>2455.46</u> 2387,36	<u>-</u> -	150	146	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>1.81</u> -
54	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: r2(101*0,061)	мм	6,16	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(1,86*6,1)	кг	11,35	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0287	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	513	508	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>6.16</u> -
57	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: 20*0,0287	л	0,574	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кількість: r2(650*0,0287)	кг	18,66	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес кількість: r2(102*0,0287)	м2	2,93	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кількість: r2(40,6*0,0287)	кг	1,17	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& C113-2085-1	Хрестики для плитки кількість: r0(424*0,0287)	шт.	12	<u>0,12</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
62	KP15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224,65</u> 199,29	<u>9,64</u> 0,41	225	199	<u>10</u> -	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2,51</u> -
63	C111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні	шт	1	<u>357,60</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 4							42476	8212	<u>73</u> 51		<u>100,77</u> 0,57
Разом будівельні роботи, грн.							42476				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							34191				
всього заробітна плата, грн.							8263				
Загальновиробничі витрати, грн.							4665				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							12,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1604				
Всього будівельні роботи, грн.							47141				

Всього по розділу 4							47141				
Розділ 5. Кухня (Приміщення №3) - 5,9м2											
64	ХБ4-1-2	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0281	<u>3607,61</u> 3601,81	<u>-</u> -	101	101	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>1,24</u> -
65	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(2,1*2*2,81)	кг	11,8	<u>171,74</u> -	<u>-</u> -	2027	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1566	<u>668,10</u> 668,10	<u>-</u> -	105	105	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1,52</u> -
67	C111-2014-6 варіант 2	ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: r2(0,35*15,66)	л	5,48	<u>97,43</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1566	<u>16511,73</u> 16283,39	<u>228,34</u> 194,44	2586	2550	<u>36</u> 30	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>31,31</u> 0,35
69	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*15,66	кг	469,8	<u>16,62</u> -	<u>-</u> -	7808	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кїлькїсть: г2(110*0,1566)	м2	17,23	<u>32.68</u> -	-	563	-	-	-	-
71	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицьовання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1566	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	4191	4177	8 7	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>50.69</u> 0,08
72	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кїлькїсть: г2(20*0,1566)	кг	3,13	<u>52.49</u> -	-	164	-	-	-	-
73	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кїлькїсть: г2(650*0,1566)	кг	101,79	<u>36.21</u> -	-	3686	-	-	-	-
74	& C111-287- 5 варіант 2	Плитки керамічні для стїн 400х400мм Грес кїлькїсть: г2(101*0,1566)	м2	15,82	<u>632.64</u> -	-	10008	-	-	-	-
75	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостїйкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кїлькїсть: г2(40,6*0,1566)	кг	6,36	<u>138.21</u> -	-	879	-	-	-	-
76	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки кїлькїсть: г0(424*0,1566) СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ	шт.	66	<u>0.12</u> -	-	8	-	-	-	-
77	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0612	<u>668.10</u> 668,10	-	41	41	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.59</u> -
78	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кїлькїсть: г2(0,2*6,12)	л	1,22	<u>47.76</u> -	-	58	-	-	-	-
79	КР12-46-4	Оклеювання стїн сіткою штукатурною	100м2	0,0612	<u>3512.60</u> 3512,60	-	215	215	-	<u>35.7480</u> -	<u>2.19</u> -
80	C111-874 варіант 1	Склясїтка штукатурна лугостїйка кїлькїсть: г2(110*0,0612)	м2	6,73	<u>32.68</u> -	-	220	-	-	-	-
81	КР11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0612	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	295	292	3 2	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>3.87</u> 0,03
82	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні кїлькїсть: 1*5*6,12	кг	30,6	<u>16.62</u> -	-	509	-	-	-	-
83	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицьовання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0612	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	1638	1632	3 3	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>19.81</u> 0,03
84	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кїлькїсть: 20*0,0612	л	1,224	<u>47.76</u> -	-	58	-	-	-	-
85	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кїлькїсть: г2(650*0,0612)	кг	39,78	<u>36.21</u> -	-	1440	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
86	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400х400мм Грес кількість: r2(101*0,0612)	м2	6,18	<u>632.64</u> -	- -	3910	-	- -	- -	- -
87	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кількість: r2(40,6*0,0612)	кг	2,48	<u>138.21</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
88	& C113-2085-1	Хрестики для плитки кількість: r0(424*0,0612) СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I	шт.	26	<u>0.12</u> -	- -	3	-	- -	- -	- -
89	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0593	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	208	208	- -	<u>35.7480</u> -	<u>2.12</u> -
90	C111-874 варіант 1	Скловітка штукатурна лугостійка кількість: r2(110*0,0593)	м2	6,52	<u>32.68</u> -	- -	213	-	- -	- -	- -
91	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0593	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	569	552	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.85</u> -
92	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*5,93)	кг	1,48	<u>52.49</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
93	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*5,93)	кг	7,12	<u>12.31</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
94	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0593	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	396	396	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.64</u> -
95	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1*5,93)	кг	7,12	<u>12.31</u> -	- -	88	-	- -	- -	- -
96	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0593	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	569	552	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.85</u> -
97	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*5,93)	кг	1,48	<u>52.49</u> -	- -	78	-	- -	- -	- -
98	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*5,93)	кг	7,12	<u>15.83</u> -	- -	113	-	- -	- -	- -
99	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0976	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	345	341	4 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.85</u> 0,01
100	& C1545-269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46х46 мм кількість: r2(101*0,0976)	м	9,86	<u>181.93</u> -	- -	1794	-	- -	- -	- -
101	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0976)	шт	2,2	<u>193.28</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
102	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(5,93+0,09*9,76)	100м2	0,0681	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	942	192	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0616	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	143	47	<u>10</u> 3	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.62</u> 0,03
104	KБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0616	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	889	99	<u>5</u> 4	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>1.38</u> 0,05
105	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0616	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	967	399	<u>9</u> 8	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>5.27</u> 0,09
106	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0616	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	923	72	<u>14</u> 12	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.96</u> 0,14
107	XБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0616	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	176	175	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>2.15</u> -
108	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*6,16)	кг	25,87	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	4443	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	XБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100мм	0,0936	<u>2461.13</u> 2387,36	<u>-</u> -	230	223	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>2.78</u> -
110	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: г2(101*0,0936)	мм	9,45	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	1136	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(1,86*9,36)	кг	17,41	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2990	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	KБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0616	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	1101	1090	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>13.23</u> -
113	C111-1624-1 варіант 2	Ґрунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(20*0,0616)	кг	1,23	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	65	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
114	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117 SUPER FLEXIBLE кількість: г2(650*0,0616)	кг	40,04	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	1450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
115	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес кількість: г2(102*0,0616)	м2	6,28	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	3973	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C111-2001-1 варіант 2	Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 кількість: г2(40,6*0,0616)	кг	2,5	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	346	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
117	& C113-2085-1	Хрестики для плитки кількість: r0(424*0,0616)	шт.	26	<u>0,12</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438,08</u> 4232,93	<u>1,38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0,73</u> -
119	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189,31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
120	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 0,11*2,7	100м2	0,00297	<u>8456,58</u> 8452,95	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>106.3800</u> -	<u>0,32</u> -
121	C111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115 кількість: r5(0,27*0,297/1000)	т	0,00008	<u>190255,21</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					66397	13542	<u>92</u> 70		<u>165,36</u> 0,81
		Разом будівельні роботи, грн.					66397				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					52763				
		всього заробітна плата, грн.					13612				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7643				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					19,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2622				
		Всього будівельні роботи, грн.					74040				

		Всього по розділу 5					74040				
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 17м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
122	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1193	<u>668,10</u> 668,10	<u>-</u> -	80	80	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1,16</u> -
123	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт кількість: r2(0,35*11,93)	л	4,18	<u>97,43</u> -	<u>-</u> -	407	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1193	<u>16511,73</u> 16283,39	<u>228,34</u> 194,44	1970	1943	<u>27</u> 23	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>23,86</u> 0,26
125	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*30*11,93	кг	357,9	<u>16,62</u> -	<u>-</u> -	5948	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	C111-874 варіант 1	Склясінка штукатурна лугостійка кількість: r2(110*0,1193)	м2	13,12	<u>32,68</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
127	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1193	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	870	836	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>10.38</u> -
128	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*11,93)	кг	2,98	<u>52.49</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
129	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*11,93)	кг	14,32	<u>15.83</u> -	- -	227	-	- -	- -	- -
130	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1193	<u>668.10</u> 668,10	- -	80	80	- -	<u>9.7080</u> -	<u>1.16</u> -
131	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*11,93)	кг	2,98	<u>52.49</u> -	- -	156	-	- -	- -	- -
132	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,1193	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	2584	558	- -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>6.77</u> -
133	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0625	<u>668.10</u> 668,10	- -	42	42	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.61</u> -
134	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(0,2*6,25)	л	1,25	<u>47.76</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
135	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0625	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	220	220	- -	<u>35.7480</u> -	<u>2.23</u> -
136	C111-874 варіант 1	Склясінка штукатурна лугостійка кількість: г2(110*0,0625)	м2	6,88	<u>32.68</u> -	- -	225	-	- -	- -	- -
137	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0625	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	301	298	3 2	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>3.95</u> 0,03
138	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні кількість: 1*5*6,25	кг	31,25	<u>16.62</u> -	- -	519	-	- -	- -	- -
139	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0625	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	456	438	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>5.44</u> -
140	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(0,25*6,25)	л	1,56	<u>47.76</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
141	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*6,25)	кг	7,5	<u>15.83</u> -	- -	119	-	- -	- -	- -
142	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0625	<u>668.10</u> 668,10	- -	42	42	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.61</u> -
143	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: г2(0,25*6,25)	л	1,56	<u>47.76</u> -	- -	75	-	- -	- -	- -
144	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,0625	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1354	292	- -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>3.55</u> -
145	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1742	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1271	1220	1 -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>15.16</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: r2(0,25*17,42)	л	4,36	<u>47.76</u> -	-	208	-	-	-	-
147	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*17,42)	кг	20,9	<u>15.83</u> -	-	331	-	-	-	-
148	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1742	<u>668.10</u> 668,10	-	116	116	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.69</u> -
149	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17 кількість: r2(0,2*17,42)	л	3,48	<u>47.76</u> -	-	166	-	-	-	-
150	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II	100м2	0,1742	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	3774	814	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>9.89</u> -
151	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1702	<u>668.10</u> 668,10	-	114	114	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.65</u> -
152	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*17,02)	кг	4,26	<u>52.49</u> -	-	224	-	-	-	-
153	KB15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1702	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	2653	2645	1 1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>32.87</u> 0,01
154	& C111-1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: r2(17,28*1,05)	м	18,14	<u>232.72</u> -	-	4222	-	-	-	-
155	& C111-1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	18,14	<u>26.18</u> -	-	475	-	-	-	-
156	& C111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: r0(17,28/0,08)	шт	216	<u>0.71</u> -	-	153	-	-	-	-
157	KB34-58-2 K2,K5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1702	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	680	678	2 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>8.74</u> 0,01
158	& C101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі кількість: r2(17,02*1,05)	м2	17,87	<u>255.07</u> -	-	4558	-	-	-	-
159	C113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	-	29	-	-	-	-
160	C113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	-	61	-	-	-	-
161	& C121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	-	101	-	-	-	-
162	KB13-50-1 K2,K5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1702	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	168	43	84 26	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.57</u> 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1742	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	404	132	<u>29</u> 8	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.74</u> 0,1
164	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1742	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	2513	281	<u>14</u> 12	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>3.89</u> 0,14
165	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1742	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	2736	1127	<u>26</u> 22	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>14.91</u> 0,25
166	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1742	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	2611	205	<u>40</u> 34	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.71</u> 0,39
167	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1742	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1611	1590	<u>16</u> 14	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>18.36</u> 0,15
168	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(16,27*0,1742)	кг	2,83	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C111-742- 2 варіант 1	Підложка під ламінат 5мм кількість: г2(102*0,1742)	м2	17,77	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	3526	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	& C111-742- 1	Ламінат кількість: R2(102*0,1742)	м2	17,77	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	18624	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	& C111- 1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні кількість: г2(7,92*0,1742)	м	1,38	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1388	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	203	202	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.36</u> -
173	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1388)	м	14,02	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	797	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	& C111-136- 1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1388)	шт	41	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	& C126-917- 1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	& C126-950- 1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
177	& C126-950- 1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	6	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
178	& C126-950- 1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
179	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
180	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
181	& С123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
182	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,012	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	35	35	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.45</u> -
183	& С111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,012)	м	1,24	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
184	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+2,32+1,23+1,45	100м	0,0695	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	377	168	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.94</u> -
185	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*6,95)	100м2	0,0236	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1456	770	<u>8</u> 7	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>8.51</u> 0,08
186	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0236	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	172	165	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.05</u> -
187	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,36)	кг	0,59	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*2,36)	кг	2,83	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	35	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0236	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	172	165	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.05</u> -
190	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,36)	кг	0,59	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,36)	кг	2,83	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	45	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0236	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	105	100	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.24</u> -
193	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,36)	кг	1,49	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	282	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					88104	15799	<u>260</u> 157		<u>195.39</u> 1,82
		Разом будівельні роботи, грн.					88104				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					72045 15956 9053 23,64 3127 97157				

		Всього по розділу 6					97157				
		Розділ 7. Кімната (Приміщення 5) - 13,1м2									
		Оздоблення стін - Тип Y									
194	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3571	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2606	2501	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>31.08</u> 0,01
195	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: r2(0,25*35,71)	л	8,93	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	426	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*35,71)	кг	42,85	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,3571	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	239	239	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>3.47</u> -
198	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17 кількість: r2(0,2*35,71)	л	7,14	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	341	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3571	<u>21662.22</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	7736	1670	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>20.26</u> -
200	KP12-66-1	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1305	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	87	87	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.27</u> -
201	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*13,05)	кг	3,26	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КБ15-76-1 K2,K5=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1305	<u>15586.04</u> 15543,18	<u>4.75</u> 4,04	2034	2028	<u>1</u> 1	<u>193.1310</u> 0,0460	<u>25.2</u> 0,01
203	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном кількість: r2(15,86*1,05)	м	16,65	<u>232.72</u> -	<u>-</u> -	3875	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	& C111- 1923-ИНБ1 варіант 2	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	16,65	<u>26.18</u> -	<u>-</u> -	436	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
205	C113-1869 варіант 1	Обвід труб для натяжних стель декоративний 27-32мм	шт	1	<u>28.13</u> -	<u>-</u> -	28	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	& С111-1850-2 варіант 1	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель кількість: г0(15,86/0,08)	шт	198	<u>0,71</u> -	<u>-</u> -	141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
207	КБ34-58-2 К2,К5=1,15	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1305	<u>3996.44</u> 3981,11	<u>15.33</u> 4,70	522	520	2 1	<u>51.3360</u> 0,0551	<u>6.7</u> 0,01
208	& С101-111-15 варіант 2	Плівка ПВХ натяжної стелі кількість: г2(13,05*1,05)	м2	13,7	<u>255.07</u> -	<u>-</u> -	3494	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
209	С113-2304 варіант 1	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	1	<u>28.64</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
210	С113-2304 варіант 2	Термокільце для натяжних стель	шт	1	<u>61.28</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	& С121-772-1 варіант 1	Підвіс металевий	шт	2	<u>50.42</u> -	<u>-</u> -	101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
212	КБ13-50-1 К2,К5=1,15	Сушіння стелі феном	100м2	0,1305	<u>985.55</u> 253,42	<u>490.72</u> 150,34	129	33	64 20	<u>3.3534</u> 1,7620	<u>0.44</u> 0,23
213	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1345	<u>2321.70</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	312	102	23 6	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.35</u> 0,08
214	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1345	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	1941	217	11 9	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>3.01</u> 0,11
215	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1345	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	2112	870	20 17	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>11.51</u> 0,19
216	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1345	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	2016	158	31 26	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.09</u> 0,3
217	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1345	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1244	1227	12 11	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>14.17</u> 0,12
218	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(16,27*0,1345)	кг	2,19	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& С111-742-2 варіант 1	Підложка під ламінат 5мм кількість: г2(102*0,1345)	м2	13,72	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	2722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& С111-742-1	Ламінат кількість: R2(102*0,1345)	м2	13,72	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	14379	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& С111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні кількість: г2(7,92*0,1345)	м	1,07	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1536	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	225	223	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1535)	м	15,5	<u>56.83</u> -	-	881	-	-	-	-
224	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1536)	шт	46	<u>0.61</u> -	-	28	-	-	-	-
225	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	-	26	-	-	-	-
226	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	-	67	-	-	-	-
227	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	-	20	-	-	-	-
228	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	7	<u>11.10</u> -	-	78	-	-	-	-
229	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
230	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
231	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	-	15083	-	-	-	-
232	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
233	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	-	22	-	-	-	-
234	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	-	32	-	-	-	-
235	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
236	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	-	199	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 7					65633	10461	<u>174</u> 99		<u>130.37</u> 1,15
		Разом будівельні роботи, грн.					65633				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					54998				
		всього заробітна плата, грн.					10560				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6018 15,75 2085 71651				
		----- Всього по розділу 7					71651				
		Разом прямі витрати по кошторису Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					306682 306682 243794 60441 34435 90,1 11920 341117	59466	<u>3422</u> 975		<u>743.35</u> 11,05
		----- Всього по кошторису					341117				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					844,5 72361				

Склав кошторисник О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на ремонт квартири №14

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 424,236 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,10355 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 94,815 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	КБ10-96-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) металевих дверних коробок із зніманням дверних полотен кількість: 0,9*2,1	100м2	0,0189	<u>17388,40</u> 17388,40	- -	329	329	- -	<u>197.7528</u> -	<u>3.74</u> -
2	КР6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0851	<u>3761,70</u> 3761,70	- -	320	320	- -	<u>53.6160</u> -	<u>4.56</u> -
3	КР6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,05	<u>8300,73</u> 8031,92	<u>268,81</u> 78,32	415	402	<u>13</u> 4	<u>114.4800</u> 0,8413	<u>5.72</u> 0,04
4	КР5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,1766	<u>6265,66</u> 4694,07	<u>1571,59</u> 656,69	1107	829	<u>278</u> 116	<u>68.2080</u> 7,2446	<u>12.05</u> 1,28
5	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3055,14</u> 3055,14	- -	31	31	- -	<u>40.4280</u> -	<u>0.4</u> -
6	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,04	<u>750,86</u> 750,86	- -	30	30	- -	<u>9.9360</u> -	<u>0.4</u> -
7	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,13	<u>662,70</u> 662,70	- -	86	86	- -	<u>9.1800</u> -	<u>1.19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /кімната 2, коридор, кухня, кладові 6 та 7/	100м2	0,2315	<u>4447.97</u> 4447,97	<u>-</u> -	1030	1030	<u>-</u> -	<u>64.6320</u> -	<u>14.96</u> -
9	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля кімната 3/	100м2	0,1706	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	272	272	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>3.95</u> -
10	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стіни коридор 1/	100м2	0,207	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>4.8</u> -
11	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /кладова/	100м2	0,0166	<u>5532.55</u> 5032,67	<u>499.88</u> 145,64	92	84	<u>8</u> 2	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>1.21</u> 0,03
12	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /кімната 2,3,кухня, кладова 7/	100м2	0,625	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	3044	2732	<u>312</u> 91	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>39.7</u> 0,98
13	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /кухня/	100м2	0,0167	<u>7669.00</u> 6317,88	<u>1351.12</u> 391,26	128	106	<u>22</u> 7	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>1.49</u> 0,08
14	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,4294	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	211	211	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>3.07</u> -
15	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 3 та комора/	100м2	0,3031	<u>6564.42</u> 6387,05	<u>177.37</u> 40,26	1990	1936	<u>54</u> 12	<u>92.8080</u> 0,4385	<u>28.13</u> 0,13
16	KP7-2-1	Розбирання дощатих покриттів підлог /ламініат коридор 1/	100м2	0,0468	<u>4384.38</u> 4384,38	<u>-</u> -	205	205	<u>-</u> -	<u>63.7080</u> -	<u>2.98</u> -
17	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог /кімната 2,3, коридор та кухня/	100м2	0,3499	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	2175	1614	<u>561</u> 155	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>21.36</u> 1,85
18	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,24188	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	700	700	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>10.17</u> -
19	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	6,24188	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	1822	-	<u>1822</u> 242	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,57
		Разом прямі витрати по розділу 1					14317	11247	<u>3070</u> 629		<u>159.88</u> 6,96
		Разом будівельні роботи, грн.					14317				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					11876				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7275				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2638				
		Всього будівельні роботи, грн.					21592				

		Всього по розділу 1					21592				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Монтажні роботи									
20	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями /кінмат 2, підпідвіконням/ кількість: 1,2*0,8*0,54	1 м3	0,5184	<u>4513.91</u> 4218,37	<u>281.19</u> 125,85	2340	2187	<u>146</u> 65	<u>53.0880</u> 1,3939	<u>27.52</u> 0,72
21	C1422-11080 варіант 1	Цегла силікатна розміри 250х120х88 мм, марка М100 кількість: г0(308*0,5184)	1000шт	0,16	<u>9743.97</u> -	<u>-</u> -	1559	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 кількість: г2(0,203*0,5184)	м3	0,11	<u>3741.54</u> -	<u>-</u> -	412	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*4	100м	0,224	<u>1544.80</u> 1544,80	<u>-</u> -	346	346	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>4.46</u> -
24	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(10*0,224)	шт	2,24	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	572	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,224	<u>4983.87</u> 1043,99	<u>2.75</u> 2,34	1116	234	<u>1</u> 1	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>2.91</u> 0,01
26	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /комора/	100м2	0,1536	<u>112669.27</u> 15158,39	<u>754.24</u> 330,27	17306	2328	<u>116</u> 51	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>26.89</u> 0,53
27	KБ10-94-3 K2, K5=1,15	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,023	<u>35369.84</u> 34798,47	<u>395.47</u> 253,82	814	800	<u>9</u> 6	<u>422.3628</u> 2,8053	<u>9.71</u> 0,06
28	C111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм кількість: г2(210*0,023)	м2	4,83	<u>182.40</u> -	<u>-</u> -	881	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C114-32-T варіант 2	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 80мм кількість: г2(103*0,023)	м2	2,37	<u>978.53</u> -	<u>-</u> -	2319	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C111-15-101 варіант 2	Профіль стійковий ПС 75/50 кількість: г2(204*0,023)	м	4,69	<u>127.82</u> -	<u>-</u> -	599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	& C1545-203-2-Л варіант 2	Профіль напрямний КНАУФ ПН75х40 кількість: г2(151*0,023)	м	3,47	<u>112.32</u> -	<u>-</u> -	390	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& C10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60х40 мм кількість: г0(250*0,023)	шт.	6	<u>1.58</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& C111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм кількість: г2(144*0,023)	м	3,31	<u>17.49</u> -	<u>-</u> -	58	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(1,7*0,023)	кг	0,04	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C111-1683-2-В1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм кількість: г2(170*0,023)	м	3,91	<u>20.98</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& C111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм кількість: г0(3730*0,023)	1000шт	0,086	<u>228.21</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& C111-1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген кількість: г2(73*0,023)	кг	1,68	<u>21.85</u> -	<u>-</u> -	37	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					28862	5895	<u>272</u> 123		<u>71.49</u> 1,32
		Разом будівельні роботи, грн.					28862				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					22695				
		всього заробітна плата, грн.					6018				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3373				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1155				
		Всього будівельні роботи, грн.					32235				

		Всього по розділу 2					32235				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 4, 68м2									
38	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Оздоблення стін - Тип Y Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,207	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1510	1450	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>18.01</u> 0,01
39	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	5,18	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	247	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
40	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	24,84	<u>15.83</u>	-	393	-	-	-	-
41	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,207	<u>668.10</u>	-	138	138	-	<u>9.7080</u>	<u>2.01</u>
					668,10	-			-	-	-
42	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,18	<u>47.76</u>	-	247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
43	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,207	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	2712	968	-	<u>56.7480</u>	<u>11.75</u>
					4675,47	1,17			-	0,0133	-
44	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,051	<u>5428.58</u>	-	277	124	-	<u>27.9726</u>	<u>1.43</u>
		кількість: 2,1+2,1+0,9			2422,43	-			-	-	-
45	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/	шт	1	<u>137.78</u>	<u>8.25</u>	138	97	8	<u>1.1040</u>	<u>1.1</u>
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення І			97,07	7,03			7	0,0799	0,08
46	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0468	<u>3512.60</u>	-	164	164	-	<u>35.7480</u>	<u>1.67</u>
					3512,60	-			-	-	-
47	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	5,15	<u>22.89</u>	-	118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0468	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	449	435	-	<u>115.5888</u>	<u>5.41</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-
49	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,17	<u>47.76</u>	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	5,62	<u>12.31</u>	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0468	<u>6684.66</u>	<u>3.16</u>	313	313	-	<u>78.2874</u>	<u>3.66</u>
					6679,48	2,69			-	0,0306	-
52	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	5,62	<u>12.31</u>	-	69	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0468	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	449	435	-	<u>115.5888</u>	<u>5.41</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-
54	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,17	<u>47.76</u>	-	56	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
55	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,62	<u>15.83</u>	-	89	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
56	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,114	<u>3534.16</u>	<u>35.64</u>	403	399	4	<u>39.4080</u>	<u>4.49</u>
					3498,52	12,60			1	0,1512	0,02
57	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,114)	м	11,51	<u>181.93</u>	-	2094	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
58	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,114)	шт	2,5	<u>193,28</u> -	<u>-</u> -	483	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
59	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(4,68+11,4*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,0571	<u>13837,78</u> 2821,95	<u>1,38</u> 1,17	790	161	<u>-</u> -	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>2</u> -
60	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0468	<u>2203,45</u> 756,30	<u>168,68</u> 47,16	103	35	8 2	<u>10,0080</u> 0,5658	<u>0,47</u> 0,03
61	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0468	<u>14428,81</u> 1613,88	<u>80,68</u> 68,70	675	76	4 3	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>1,05</u> 0,04
62	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0468	<u>15704,38</u> 6469,40	<u>147,18</u> 125,33	735	303	7 6	<u>85,6080</u> 1,4252	<u>4,01</u> 0,07
63	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0468	<u>14990,36</u> 1175,26	<u>231,09</u> 196,78	702	55	11 9	<u>15,5520</u> 2,2378	<u>0,73</u> 0,1
64	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0468	<u>9248,65</u> 9125,63	<u>91,75</u> 78,13	433	427	4 4	<u>105,3768</u> 0,8884	<u>4,93</u> 0,04
65	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,76	<u>47,76</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	4,77	<u>198,40</u> -	<u>-</u> -	946	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111-742-1	Ламінат	м2	4,77	<u>1048,06</u> -	<u>-</u> -	4999	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	& C111-1804-5A варіант 1	Панки Т-подібні перехідні	м	0,37	<u>86,02</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	KB11-43-3 k2,k5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,061	<u>1464,40</u> 1452,93	<u>3,16</u> 2,69	89	89	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>1,04</u> -
70	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику кількість: r2(101*0,061)	м	6,16	<u>56,83</u> -	<u>-</u> -	350	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: r0(298*0,061)	шт	18	<u>0,61</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній кількість: 3+2	шт	5	<u>12,89</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	1	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	3	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	КБ10-96-2 К2, К5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2,1*0,9	100м2	0,0189	<u>30725.60</u> 28566,66	<u>2146.87</u> 531,17	581	540	<u>41</u> 10	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>6.14</u> 0,09
77	& C123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х900мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171.66</u> -	<u>-</u> -	22172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ кількість: г2(0,4*(2,1+2,1+0,95))	100м2	0,0206	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1271	672	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
79	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
80	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*2,06)	кг	2,47	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
83	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,06)	кг	2,47	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
86	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					45307	7256	<u>95</u> 49		<u>87.4</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					45307				
							37956				
							7305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4045 10,39 1373 49352				

		Всього по розділу 3					49352				
		Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 16,4м2									
87	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип І <i>Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою</i>	100м2	0,2086	<u>668.10</u> 668,10	- -	139	139	- -	<u>9.7080</u> -	<u>2.03</u> -
88	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	7,3	<u>97.43</u> -	- -	711	-	- -	- -	- -
89	KP11-35-1	<i>Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу</i>	100м2	0,2086	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	3444	3397	<u>47</u> 41	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>41.71</u> 0,46
90	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	22,95	<u>22.89</u> -	- -	525	-	- -	- -	- -
91	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	625,8	<u>16.62</u> -	- -	10401	-	- -	- -	- -
92	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2086	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1522	1461	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>18.15</u> 0,01
93	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,22	<u>47.76</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
94	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	25,03	<u>15.83</u> -	- -	396	-	- -	- -	- -
95	KP12-66-1	<i>Протравлення стін ґрунтовкою</i>	100м2	0,2086	<u>668.10</u> 668,10	- -	139	139	- -	<u>9.7080</u> -	<u>2.03</u> -
96	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,22	<u>47.76</u> -	- -	249	-	- -	- -	- -
97	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Стіни. Оздоблення тип ІІІ	100м2	0,2086	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	2733	975	- -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>11.84</u> -
98	KP12-66-1	<i>Протравлення стін ґрунтовкою</i>	100м2	0,1092	<u>668.10</u> 668,10	- -	73	73	- -	<u>9.7080</u> -	<u>1.06</u> -
99	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,73	<u>47.76</u> -	- -	130	-	- -	- -	- -
100	KP12-46-4	<i>Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною</i>	100м2	0,1092	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	384	384	- -	<u>35.7480</u> -	<u>3.9</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
101	C111-874 варіант 6	Скелітка штукатурна лугостійка	м2	12,01	<u>22.89</u>	-	275	-	-	-	-
102	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1092	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	526	521	<u>5</u> 4	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>6.9</u> 0,05
103	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	54,6	<u>16.62</u>	-	907	-	-	-	-
104	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1092	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	797	765	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>9.5</u> -
105	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,73	<u>47.76</u>	-	130	-	-	-	-
106	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	13,1	<u>15.83</u>	-	207	-	-	-	-
107	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1092	<u>668.10</u> 668,10	-	73	73	-	<u>9.7080</u>	<u>1.06</u> -
108	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,73	<u>47.76</u>	-	130	-	-	-	-
109	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І	100м2	0,1092	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1430	511	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>6.2</u> -
110	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,1635	<u>3512.60</u> 3512,60	-	574	574	-	<u>35.7480</u>	<u>5.84</u> -
111	C111-874 варіант 6	Скелітка штукатурна лугостійка	м2	17,99	<u>22.89</u>	-	412	-	-	-	-
112	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,1635	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	1569	1521	<u>1</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>18.9</u> 0,01
113	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,09	<u>47.76</u>	-	195	-	-	-	-
114	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	19,62	<u>12.31</u>	-	242	-	-	-	-
115	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,1635	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	1093	1092	<u>1</u> -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>12.8</u> 0,01
116	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	19,62	<u>12.31</u>	-	242	-	-	-	-
117	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1635	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	1569	1521	<u>1</u> -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>18.9</u> 0,01
118	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,09	<u>47.76</u>	-	195	-	-	-	-
119	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,62	<u>15.83</u>	-	311	-	-	-	-
120	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1584	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	560	554	<u>6</u> 2	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>6.24</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
121	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,1584)	м	16	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	2911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,1584)	шт	3,5	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(16,35+15,84*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,1778	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	2460	502	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>6.23</u> -
124	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1675	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	369	127	<u>28</u> 8	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.68</u> 0,09
125	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1675	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	2417	270	<u>14</u> 12	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>3.74</u> 0,13
126	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1675	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	2630	1084	<u>25</u> 21	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>14.34</u> 0,24
127	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1675	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	2511	197	<u>39</u> 33	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.6</u> 0,37
128	КБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1675	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1549	1529	<u>15</u> 13	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>17.65</u> 0,15
129	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,73	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	130	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	17,09	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	3391	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
131	& C111-742-1	Ламінат	м2	17,09	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	17911	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	& C111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,33	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	114	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1512	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	221	220	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.57</u> -
134	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: r2(101*0,1512)	м	15,27	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	868	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: r0(298*0,1512)	шт	45	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	5	<u>11,10</u> -	-	56	-	-	-	-
138	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	6	<u>10,10</u> -	-	61	-	-	-	-
139	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11,10</u> -	-	89	-	-	-	-
140	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	ПРОРІЗИ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0357	<u>11387,22</u> 10516,83	<u>821,55</u> 527,28	407	375	<u>29</u> 19	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>4,27</u> 0,21
141	& С123-40-1 варіант 16	Балконний блок металопластиковий Б2(R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>20167,62</u> -	-	20168	-	-	-	-
142	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: г0(278*0,0357)	шт	10	<u>6,14</u> -	-	61	-	-	-	-
143	С188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(21,5/0,75*0,0357)	шт	1,02	<u>255,40</u> -	-	261	-	-	-	-
144	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: г2(9,8/0,21*0,0357)	шт	1,67	<u>306,05</u> -	-	511	-	-	-	-
145	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,012	<u>3373,24</u> 3373,24	-	40	40	-	<u>43,4976</u> -	<u>0,52</u> -
146	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,012)	м.п.	1,22	<u>566,73</u> -	-	691	-	-	-	-
147	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,012	<u>2932,57</u> 2921,62	-	35	35	-	<u>37,6740</u> -	<u>0,45</u> -
148	& С111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,012)	м	1,24	<u>250,04</u> -	-	310	-	-	-	-
149	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2+2,28+1,44+0,82	100м	0,0654	<u>5428,58</u> 2422,43	-	355	158	-	<u>27,9726</u> -	<u>1,83</u> -
150	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*6,54)	100м2	0,0222	<u>61700,65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	1370	724	<u>7</u> 6	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>8,01</u> 0,07
151	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0222	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	162	155	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,93</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
152	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52.49</u> -	-	29	-	-	-	-
153	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*2,22)	кг	2,66	<u>12.31</u> -	-	33	-	-	-	-
154	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0222	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	162	155	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.93</u> -
155	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52.49</u> -	-	29	-	-	-	-
156	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,22)	кг	2,66	<u>15.83</u> -	-	42	-	-	-	-
157	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0222	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	99	94	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.17</u> -
158	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,22)	кг	1,4	<u>189.31</u> -	-	265	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					95979	19365	<u>219</u> 160		<u>235.98</u> 1,83
		Разом будівельні роботи, грн.					95979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76395				
		всього заробітна плата, грн.					19525				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10947				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					28,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3746				
		Всього будівельні роботи, грн.					106926				

		Всього по розділу 4					106926				
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 11м2									
159	КР12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення існуючих стін та перегородок грунтовкою	100м2	0,15	<u>668.10</u> 668,10	-	100	100	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.46</u> -
160	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,25	<u>97.43</u> -	-	512	-	-	-	-
161	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,15	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	2477	2443	<u>34</u> 29	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>30</u> 0,33
162	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	16,5	<u>22.89</u> -	-	378	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	450	<u>16.62</u> -	-	7479	-	-	-	-
164	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,15	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1094	1051	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>13.05</u> -
165	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,75	<u>47.76</u> -	-	179	-	-	-	-
166	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18	<u>15.83</u> -	-	285	-	-	-	-
167	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,15	<u>668.10</u> 668,10	-	100	100	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.46</u> -
168	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,75	<u>47.76</u> -	-	179	-	-	-	-
169	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,15	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1965	701	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>8.51</u> -
170	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1428	<u>668.10</u> 668,10	-	95	95	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.39</u> -
171	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,57	<u>47.76</u> -	-	171	-	-	-	-
172	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1428	<u>3512.60</u> 3512,60	-	502	502	-	<u>35.7480</u> -	<u>5.1</u> -
173	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	15,71	<u>22.89</u> -	-	360	-	-	-	-
174	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1428	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	688	682	6 5	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>9.02</u> 0,06
175	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	71,4	<u>16.62</u> -	-	1187	-	-	-	-
176	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1428	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1042	1000	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>12.43</u> -
177	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,57	<u>47.76</u> -	-	171	-	-	-	-
178	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	17,14	<u>15.83</u> -	-	271	-	-	-	-
179	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1428	<u>668.10</u> 668,10	-	95	95	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.39</u> -
180	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,57	<u>47.76</u> -	-	171	-	-	-	-
181	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1428	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1871	668	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>8.1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
182	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,1104	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	388	388	- -	<u>35.7480</u> -	<u>3.95</u> -
183	С111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	12,14	<u>22.89</u> -	- -	278	-	- -	- -	- -
184	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,1104	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	1059	1027	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>12.76</u> -
185	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,76	<u>47.76</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
186	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	13,25	<u>12.31</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
187	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,1104	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	738	737	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>8.64</u> -
188	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	13,25	<u>12.31</u> -	- -	163	-	- -	- -	- -
189	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1104	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	1059	1027	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>12.76</u> -
190	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,76	<u>47.76</u> -	- -	132	-	- -	- -	- -
191	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	13,25	<u>15.83</u> -	- -	210	-	- -	- -	- -
192	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,14	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	495	490	5 2	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>5.52</u> 0,02
193	& С1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony К-212 46х46 мм кількість: г2(101*0,14)	м	14,14	<u>181.93</u> -	- -	2572	-	- -	- -	- -
194	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,14)	шт	3,1	<u>193.28</u> -	- -	599	-	- -	- -	- -
195	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(11,04+14,0*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,123	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	1702	347	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>4.31</u> -
196	КР12-27-1	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1144	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	252	87	19 5	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.14</u> 0,06
197	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1144	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	1651	185	9 8	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>2.56</u> 0,09
198	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1144	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	1797	740	17 14	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>9.79</u> 0,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
199	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1144	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	1715	134	26 23	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>1.78</u> 0,26
200	KБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1144	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1058	1044	10 9	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>12.06</u> 0,1
201	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,86	<u>47.76</u> -	-	89	-	-	-	-
202	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	11,67	<u>198.40</u> -	-	2315	-	-	-	-
203	& C111-742-1	Ламінат	м2	11,67	<u>1048.06</u> -	-	12231	-	-	-	-
204	& C111-1804-5A варіант 1	Панки Т-подібні перехідні	м	0,91	<u>86.02</u> -	-	78	-	-	-	-
205	KБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,127	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	186	185	-	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.16</u> -
206	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,127)	м	12,83	<u>56.83</u> -	-	729	-	-	-	-
207	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,127)	шт	38	<u>0.61</u> -	-	23	-	-	-	-
208	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	-	26	-	-	-	-
209	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	-	67	-	-	-	-
210	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	-	40	-	-	-	-
211	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	-	67	-	-	-	-
212	KP6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	5 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
213	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	4 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
214	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	-	15083	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1024	542	<u>6</u> 5	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>5.99</u> 0,05
216	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
217	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
220	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
223	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					70818	15072	<u>141</u> 107		<u>183.97</u> 1,22
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					70818 55605 15179 8514 22,03 2915 79332				

		Всього по розділу 5					79332				
224	КР12-66-1	Розділ 6. Кухня (Приміщення №4) - 6м2 СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2168	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	145	145	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.1</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
225	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	7,59	<u>97.43</u>	-	739	-	-	-	-
226	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,2168	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	3580	3530	<u>50</u> 42	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>43.35</u> 0,48
227	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	23,85	<u>22.89</u>	-	546	-	-	-	-
228	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	650,4	<u>16.62</u>	-	10810	-	-	-	-
229	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2168	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	5802	5782	<u>12</u> 10	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>70.18</u> 0,11
230	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,34	<u>47.76</u>	-	207	-	-	-	-
231	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117	кг	140,92	<u>36.21</u>	-	5103	-	-	-	-
232	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стїн 400x400мм Грес	м2	21,9	<u>632.64</u>	-	13855	-	-	-	-
233	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	8,8	<u>138.21</u>	-	1216	-	-	-	-
234	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	92	<u>0.12</u>	-	11	-	-	-	-
235	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0602	<u>3512.60</u> 3512,60	-	211	211	-	<u>35.7480</u>	<u>2.15</u>
236	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	6,62	<u>22.89</u>	-	152	-	-	-	-
237	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0602	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	578	560	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.96</u> -
238	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,51	<u>47.76</u>	-	72	-	-	-	-
239	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,22	<u>12.31</u>	-	89	-	-	-	-
240	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0602	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	402	402	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.71</u> -
241	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,22	<u>12.31</u>	-	89	-	-	-	-
242	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0602	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	578	560	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.96</u> -
243	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,51	<u>47.76</u>	-	72	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
244	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,22	<u>15.83</u> -	-	114	-	-	-	-
245	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0982	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	347	344	<u>3</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.87</u> 0,01
246	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0982)	м	9,92	<u>181.93</u> -	-	1805	-	-	-	-
247	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0982)	шт	2,2	<u>193.28</u> -	-	425	-	-	-	-
248	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(6,02+0,09*9,82) ПРОРИЗИ	100м2	0,069	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	955	195	-	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.42</u> -
249	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,8	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
250	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
251	& C123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337.66</u> -	-	15338	-	-	-	-
252	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	-	221	99	-	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
253	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.98</u> 0,04
254	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
255	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	-	18	-	-	-	-
256	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	-	20	-	-	-	-
257	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
258	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	-	18	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
261	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
262	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 0,11*2,7	100м2	0,00297	<u>8456.58</u> 8452,95	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>106.3800</u> -	<u>0.32</u> -
263	C111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115 кількість: r5(0,27*0,297/1000)	т	0,00008	<u>190255.21</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							65517	12933	<u>79</u> 64		<u>156.87</u> 0,72
Разом будівельні роботи, грн.							65517				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							52505				
всього заробітна плата, грн.							12997				
Загальновиробничі витрати, грн.							7270				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							18,8				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2482				
Всього будівельні роботи, грн.							72787				

Всього по розділу 6							72787				
Розділ 7. Санвузол (Приміщення №5) - 4, 5м2											
ПРОРІЗИ											
264	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,7	100 м2	0,0147	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	390	153	<u>4</u> 3	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.03</u> 0,04
265	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
266	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512.66</u> -	<u>-</u> -	11513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 7							12112	356	<u>8</u> 6		<u>4.31</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12112 11748 362 204 0,53 70 12316				
		----- Всього по розділу 7					12316				
		Розділ 8. Комора (Приміщення №6) - 0, 6м2									
267	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою	100м2	0,0166	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	11	11	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.16</u> -
268	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	0,58	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
269	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0166	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	274	270	<u>4</u> 3	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>3.32</u> 0,04
270	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	1,83	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
271	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	49,8	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	828	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
272	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стїн шпакльовкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
273	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,42	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
274	C111-2015-3 варіант 2	Шпатльовка Фїніш	кг	1,99	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	KP12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовкою	100м2	0,0166	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	11	11	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.16</u> -
276	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,42	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ	100м2	0,0166	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	217	78	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>0.94</u> -
278	KP12-66-1	Протравлення стїн ґрунтовкою	100м2	0,0248	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	17	17	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.24</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
279	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,62	<u>47.76</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0248	<u>3512.60</u>	-	87	87	-	<u>35.7480</u>	<u>0.89</u>
					3512,60	-			-	-	-
281	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	2,73	<u>22.89</u>	-	62	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
282	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0248	<u>4818.53</u>	<u>44.02</u>	119	118	<u>1</u>	<u>63.1800</u>	<u>1.57</u>
					4774,51	37,48			1	0,4262	0,01
283	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурнї	кг	12,4	<u>16.62</u>	-	206	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
284	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0248	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	181	174	-	<u>87.0228</u>	<u>2.16</u>
					7003,59	2,69			-	0,0306	-
285	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,62	<u>47.76</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
286	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	2,98	<u>15.83</u>	-	47	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
287	KP12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0248	<u>668.10</u>	-	17	17	-	<u>9.7080</u>	<u>0.24</u>
					668,10	-			-	-	-
288	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,62	<u>47.76</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
289	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними	100м2	0,0248	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	325	116	-	<u>56.7480</u>	<u>1.41</u>
		Оздоблення стїн - Тип Y			4675,47	1,17			-	0,0133	-
290	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївкою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,023	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	168	161	-	<u>87.0228</u>	<u>2</u>
					7003,59	2,69			-	0,0306	-
291	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	<u>47.76</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
292	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	2,76	<u>15.83</u>	-	44	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
293	KP12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,023	<u>668.10</u>	-	15	15	-	<u>9.7080</u>	<u>0.22</u>
					668,10	-			-	-	-
294	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	<u>47.76</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
295	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними	100м2	0,023	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	301	108	-	<u>56.7480</u>	<u>1.31</u>
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення I			4675,47	1,17			-	0,0133	-
296	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0059	<u>3512.60</u>	-	21	21	-	<u>35.7480</u>	<u>0.21</u>
					3512,60	-			-	-	-
297	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	0,65	<u>22.89</u>	-	15	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0059	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	57	55	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>0.68</u> -
299	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,15	<u>47.76</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
300	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,71	<u>12.31</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
301	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0059	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	39	39	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>0.46</u> -
302	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	0,71	<u>12.31</u> -	- -	9	-	- -	- -	- -
303	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0059	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	57	55	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>0.68</u> -
304	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,15	<u>47.76</u> -	- -	7	-	- -	- -	- -
305	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	0,71	<u>15.83</u> -	- -	11	-	- -	- -	- -
306	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,031	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	110	108	2 -	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>1.22</u> -
307	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,031)	м	3,13	<u>181.93</u> -	- -	569	-	- -	- -	- -
308	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,031)	шт	0,7	<u>193.28</u> -	- -	135	-	- -	- -	- -
309	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 0,59+0,09*3,1 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,00869	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	120	25	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>0.3</u> -
310	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою CT 17	100м2	0,0059	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	13	4	1 -	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.06</u> -
311	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0059	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	85	10	- -	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.13</u> -
312	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0059	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	93	38	1 1	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>0.51</u> 0,01
313	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0059	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	88	7	1 1	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.09</u> 0,01
314	КБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0059	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	55	54	1 -	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>0.62</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
315	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,1	<u>47.76</u>	<u>-</u>	5	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
316	& C111-742-2	Подложка під ламінат 2мм	м2	0,6	<u>198.40</u>	<u>-</u>	119	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
317	& C111-742-1	Ламінат	м2	0,6	<u>1048.06</u>	<u>-</u>	629	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
318	& C111-1804-5A	Планки Т-подібні перехідні	м	0,05	<u>86.02</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
319	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,024	<u>1464.40</u>	<u>3.16</u>	35	35	<u>-</u>	<u>17.0292</u>	<u>0.41</u>
	к2,к5=1,15				1452,93	2,69			-	0,0306	-
320	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,024)	м	2,42	<u>56.83</u>	<u>-</u>	138	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
321	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,024)	шт	7	<u>0.61</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
322	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u>	<u>-</u>	44	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
323	& C126-950-1П	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u>	<u>-</u>	20	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
324	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u>	<u>375.53</u>	209	203	<u>4</u>	<u>228.0840</u>	<u>2.28</u>
					20347,37	319,77			3	3,6364	0,04
325	& C123-178-1	Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512.66</u>	<u>-</u>	11513	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 8					17588	1953	<u>15</u>		<u>23.71</u>
									9		0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					17588				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15620				
		всього заробітна плата, грн.					1962				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1095				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					374				
		Всього будівельні роботи, грн.					18683				

		Всього по розділу 8					18683				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Комора (Приміщення №7) - 1, 5м2									
326	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I <i>Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою</i>	100м2	0,0663	<u>668.10</u> 668,10	- -	44	44	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.64</u> -
327	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,32	<u>97.43</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
328	KP11-35-1	<i>Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу</i>	100м2	0,0663	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1095	1080	<u>15</u> 13	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>13.26</u> 0,15
329	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	7,29	<u>22.89</u> -	- -	167	-	- -	- -	- -
330	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	198,9	<u>16.62</u> -	- -	3306	-	- -	- -	- -
331	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0663	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	484	464	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>5.77</u> -
332	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,66	<u>47.76</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
333	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,96	<u>15.83</u> -	- -	126	-	- -	- -	- -
334	KP12-66-1	<i>Протравлення стін ґрунтовкою</i>	100м2	0,0663	<u>668.10</u> 668,10	- -	44	44	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.64</u> -
335	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,66	<u>47.76</u> -	- -	79	-	- -	- -	- -
336	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0663	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	868	310	- -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>3.76</u> -
337	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III <i>Протравлення стін ґрунтовкою</i>	100м2	0,0266	<u>668.10</u> 668,10	- -	18	18	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.26</u> -
338	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,67	<u>47.76</u> -	- -	32	-	- -	- -	- -
339	KP12-46-4	<i>Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною</i>	100м2	0,0266	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	93	93	- -	<u>35.7480</u> -	<u>0.95</u> -
340	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	2,93	<u>22.89</u> -	- -	67	-	- -	- -	- -
341	KP11-29-1	<i>Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм</i>	100м2	0,0266	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	128	127	<u>1</u> 1	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>1.68</u> 0,01
342	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	13,3	<u>16.62</u> -	- -	221	-	- -	- -	- -
343	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0266	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	194	186	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.31</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,67	<u>47,76</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
345	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	3,19	<u>15,83</u>	-	50	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
346	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0266	<u>668,10</u>	-	18	18	-	<u>9,7080</u>	<u>0,26</u>
					668,10	-			-	-	-
347	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,67	<u>47,76</u>	-	32	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
348	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0266	<u>13099,32</u>	<u>1,38</u>	348	124	-	<u>56,7480</u>	<u>1,51</u>
		Оздоблення стін - Тип Y			4675,47	1,17			-	0,0133	-
349	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,023	<u>7296,39</u>	<u>3,16</u>	168	161	-	<u>87,0228</u>	<u>2</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			7003,59	2,69			-	0,0306	-
350	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	<u>47,76</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
351	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	2,76	<u>15,83</u>	-	44	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
352	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,023	<u>668,10</u>	-	15	15	-	<u>9,7080</u>	<u>0,22</u>
					668,10	-			-	-	-
353	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,58	<u>47,76</u>	-	28	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
354	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,023	<u>13099,32</u>	<u>1,38</u>	301	108	-	<u>56,7480</u>	<u>1,31</u>
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення I			4675,47	1,17			-	0,0133	-
355	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0153	<u>3512,60</u>	-	54	54	-	<u>35,7480</u>	<u>0,55</u>
					3512,60	-			-	-	-
356	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,68	<u>22,89</u>	-	38	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
357	KB15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0153	<u>9595,39</u>	<u>3,16</u>	147	142	-	<u>115,5888</u>	<u>1,77</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Старт/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
358	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,38	<u>47,76</u>	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
359	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	1,84	<u>12,31</u>	-	23	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
360	KB15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,0153	<u>6684,66</u>	<u>3,16</u>	102	102	-	<u>78,2874</u>	<u>1,2</u>
	K2,K5=1,15	шпаклювання стель до товщ.2мм			6679,48	2,69			-	0,0306	-
361	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	1,84	<u>12,31</u>	-	23	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
362	KB15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0153	<u>9595,39</u>	<u>3,16</u>	147	142	-	<u>115,5888</u>	<u>1,77</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
363	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,38	<u>47,76</u>	-	18	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,84	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,052	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	184	182	<u>2</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.05</u> 0,01
366	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,052)	м	5,25	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	955	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
367	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,052)	шт	1,2	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	232	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 1,53+0,09*5,2 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,01998	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	276	56	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>0.7</u> -
369	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0153	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	34	12	<u>3</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.15</u> 0,01
370	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0153	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	221	25	<u>1</u> 1	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.34</u> 0,01
371	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0153	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	240	99	<u>2</u> 2	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>1.31</u> 0,02
372	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0153	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	229	18	<u>4</u> 3	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.24</u> 0,03
373	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0153	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	142	140	<u>1</u> 1	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>1.61</u> 0,01
374	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,25	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
375	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	1,56	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
376	& C111-742-1	Ламінат	м2	1,56	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	1635	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
377	& C111-1804-5A варіант 1	Панки Т-подібні перехідні	м	0,12	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
378	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,044	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	64	64	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.75</u> -
379	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: r2(101*0,044)	м	4,44	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	252	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
380	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,044)	шт	13	<u>0.61</u> -	- -	8	-	- -	- -	- -
381	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	- -	44	-	- -	- -	- -
382	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	- -	20	-	- -	- -	- -
383	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> <u>20347,37</u>	<u>375.53</u> <u>319,77</u>	209	203	<u>4</u> <u>3</u>	<u>228.0840</u> <u>3,6364</u>	<u>2.28</u> <u>0,04</u>
384	& C123-178-1 варіант 8	Блок дверний ДЗ 2100x800мм	шт	1	<u>14725.66</u> -	- -	14726	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					28737	4031	<u>33</u> <u>26</u>		<u>49.29</u> <u>0,29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					28737				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					24673				
		всього заробітна плата, грн.					4057				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2276				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					781				
		Всього будівельні роботи, грн.					31013				

		Всього по розділу 9					31013				
		Разом прямі витрати по кошторису					379237	78108	<u>3932</u> <u>1173</u>		<u>972.9</u> <u>13,09</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					379237				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					297197				
		всього заробітна плата, грн.					79281				
		Загальновиробничі витрати, грн.					44999				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					117,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15534				
		Всього будівельні роботи, грн.					424236				

		Всього по кошторису					424236				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1103,55				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					94815				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на ремонт квартири №15

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 313,580 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,81064 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 69,364 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0672	<u>3761,70</u>	-	253	253	-	<u>53.6160</u>	<u>3.6</u>
					3761,70	-			-	-	-
2	KP6-13-1	Демонтаж дверних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>17531,15</u>	<u>1542,09</u>	175	160	15	<u>221.2440</u>	<u>2.21</u>
					15971,60	449,30			4	4,8265	0,05
3	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,03	<u>8300,73</u>	<u>268,81</u>	249	241	8	<u>114.4800</u>	<u>3.43</u>
					8031,92	78,32			2	0,8413	0,03
4	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,1005	<u>6265,66</u>	<u>1571,59</u>	630	472	158	<u>68.2080</u>	<u>6.85</u>
					4694,07	656,69			66	7,2446	0,73
5	KP6-2-1	Знімання незаскленних віконних рам кількість: 0,78*0,55	100 м2	0,00429	<u>3640,29</u>	<u>147,18</u>	16	15	1	<u>49.2960</u>	<u>0.21</u>
					3493,11	125,33			1	1,4252	0,01
6	KP17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3055,14</u>	-	31	31	-	<u>40.4280</u>	<u>0.4</u>
					3055,14	-			-	-	-
7	KP17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>750,86</u>	-	15	15	-	<u>9.9360</u>	<u>0.2</u>
					750,86	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	KP17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,02	<u>1284.09</u> 1284,09	<u>-</u> -	26	26	<u>-</u> -	<u>16.9920</u> -	<u>0.34</u> -
9	KP17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,09	<u>662.70</u> 662,70	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>9.1800</u> -	<u>0.83</u> -
10	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /санвузол/	100м2	0,0222	<u>5532.55</u> 5032,67	<u>499.88</u> 145,64	123	112	<u>11</u> 3	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>1.62</u> 0,03
11	KP12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /коридор 1, кімната 4/	100м2	0,1886	<u>4447.97</u> 4447,97	<u>-</u> -	839	839	<u>-</u> -	<u>64.6320</u> -	<u>12.19</u> -
12	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля- плитки пінополистирольні/ кухня	100м2	0,0591	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	94	94	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>1.37</u> -
13	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /кімната 4, коридор, кухня 3, санвузол 2/	100м2	0,6824	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	3324	2983	<u>341</u> 99	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>43.34</u> 1,07
14	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів /коридор 1, кімната 4, кухня/	100м	0,2984	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	147	147	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>2.13</u> -
15	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1 та кухня/	100м2	0,0222	<u>1541.55</u> 1486,51	<u>55.04</u> 12,49	34	33	<u>1</u> -	<u>21.6000</u> 0,1361	<u>0.48</u> -
16	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол/	100м2	0,0287	<u>8550.93</u> 8416,38	<u>134.55</u> 30,54	245	242	<u>3</u> 1	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>3.2</u> 0,01
17	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімната 4/	100м2	0,1704	<u>6564.42</u> 6387,05	<u>177.37</u> 40,26	1119	1088	<u>31</u> 7	<u>92.8080</u> 0,4385	<u>15.81</u> 0,07
18	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог /коридор 1, санвузол 2, кімната 4/	100м2	0,2213	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	1376	1021	<u>355</u> 98	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>13.51</u> 1,17
19	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>21.66</u> 21,66	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>0.3</u> -
20	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	4,89482	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	549	549	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>7.98</u> -
21	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	4,89482	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	1429	-	<u>1429</u> 190	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,01
		Разом прямі витрати по розділу 1					10756	8403	<u>2353</u> 471		<u>120</u> 5,18
		Разом будівельні роботи, грн.					10756				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					8874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5450				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,99				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1982				
		Всього будівельні роботи, грн.					16206				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					16206				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
22	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*3	100м	0,168	<u>1544,80</u> 1544,80	<u>-</u> -	260	260	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>3,35</u> -
23	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(10*0,168)	шт	1,68	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,168	<u>4983,87</u> 1043,99	<u>2,75</u> 2,34	837	175	<u>-</u> -	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>2,18</u> -
25	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1005	<u>112669,27</u> 15158,39	<u>754,24</u> 330,27	11323	1523	<u>76</u> 33	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>17,59</u> 0,35
		Разом прямі витрати по розділу 2					12849	1958	<u>76</u> 33		<u>23,12</u> 0,35
		Разом будівельні роботи, грн.					12849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10815				
		всього заробітна плата, грн.					1991				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,81				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					373				
		Всього будівельні роботи, грн.					13948				

		Всього по розділу 2					13948				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 2, 2м2									
26	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип І Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовою	100м2	0,0902	<u>668,10</u> 668,10	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0,88</u> -
27	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,16	<u>97,43</u> -	<u>-</u> -	308	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0902	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1489	1469	<u>20</u> 18	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>18.04</u> 0,2
29	С111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	9,92	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	270,6	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	4497	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0902	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	658	632	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>7.85</u> -
32	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,26	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	10,82	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	КР12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0902	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.88</u> -
35	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,26	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	108	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0902	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1182	422	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>5.12</u> -
37	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2,1+2,1+0,9	100м	0,051	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	277	124	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.43</u> -
38	КР17-15-2	Установлення електрорічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	шт	1	<u>137.78</u> 97,07	<u>8.25</u> 7,03	138	97	<u>8</u> 7	<u>1.1040</u> 0,0799	<u>1.1</u> 0,08
39	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0222	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	49	17	<u>4</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.22</u> 0,01
40	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0222	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	320	36	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.5</u> 0,02
41	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0222	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	349	144	<u>3</u> 3	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>1.9</u> 0,03
42	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0222	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	333	26	<u>5</u> 4	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.35</u> 0,05
43	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0222	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	397	393	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>4.77</u> -
44	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,44	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	14,43	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,26	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	1430	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,9	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	124	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	9,41	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0255	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	37	37	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.43</u> -
50	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,0255)	м	2,58	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	147	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0255)	шт	8	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	5	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	4	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	8	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КБ10-96-2 К2, К5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен кількість: 2,1*0,9	100м2	0,0189	<u>30725.60</u> 28566,66	<u>2146.87</u> 531,17	581	540	<u>41</u> 10	<u>324.8796</u> 4,8438	<u>6.14</u> 0,09
56	& C123-178-1 варіант 1	Блок дверний вхідний металевий Д1 2100х900мм у комплекті з ручкою та замком	шт	1	<u>22171.66</u> -	<u>-</u> -	22172	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ кількість: г2(0,4*(2,1+2,1+0,95))	100м2	0,0206	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1271	672	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
58	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
59	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*2,06)	кг	2,47	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
62	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,06)	кг	2,47	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
65	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					37980	5104	<u>90</u> 51		<u>61.7</u> 0,55
		Разом будівельні роботи, грн.					37980				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					32786				
		всього заробітна плата, грн.					5155				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2880				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					984				
		Всього будівельні роботи, грн.					40860				

		Всього по розділу 3					40860				
		Розділ 4. Санвузол (Приміщення №2) - 2, 9м2									
66	XB4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0183	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	66	66	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>0.81</u> -
67	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(2,1*2*1,83)	кг	7,69	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
68	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,072	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	48	48	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.7</u> -
69	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,52	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,072	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1189	1172	<u>17</u> 14	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>14.4</u> 0,16
71	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	7,92	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	181	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	216	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	3590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,072	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	1927	1920	<u>4</u> 3	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>23.31</u> 0,04
74	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,44	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117	кг	46,8	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	1695	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стїн 400х400мм Грес	м2	7,27	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	4599	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,92	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	31	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	КР12-66-1	Оздоблення стїн - Тип IV Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,0867	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	58	58	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>0.84</u> -
80	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,17	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	104	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81	КР12-46-4	Оклеювання стїн сіткою штукатурною	100м2	0,0867	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	305	305	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>3.1</u> -
82	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	9,54	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	218	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	КР11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стїн [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0867	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	418	414	<u>4</u> 3	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>5.48</u> 0,04
84	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	43,35	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	720	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
85	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0867	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	2320	2312	<u>5</u> 4	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>28.07</u> 0,05
86	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,73	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	83	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117	кг	56,36	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	2041	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	8,76	<u>632.64</u> -	- -	5542	-	- -	- -	- -
89	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	3,52	<u>138.21</u> -	- -	486	-	- -	- -	- -
90	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	37	<u>0.12</u> -	- -	4	-	- -	- -	- -
91	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип I Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0287	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	101	101	- -	<u>35.7480</u> -	<u>1.03</u> -
92	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	3,16	<u>22.89</u> -	- -	72	-	- -	- -	- -
93	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0287	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	275	267	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.32</u> -
94	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,72	<u>47.76</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
95	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,44	<u>12.31</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
96	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0287	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	192	192	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>2.25</u> -
97	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,44	<u>12.31</u> -	- -	42	-	- -	- -	- -
98	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0287	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	275	267	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>3.32</u> -
99	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,72	<u>47.76</u> -	- -	34	-	- -	- -	- -
100	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,44	<u>15.83</u> -	- -	54	-	- -	- -	- -
101	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,068	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	240	238	2 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.68</u> 0,01
102	& C1545-269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,068)	м	6,87	<u>181.93</u> -	- -	1250	-	- -	- -	- -
103	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,068)	шт	1,5	<u>193.28</u> -	- -	290	-	- -	- -	- -
104	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(2,87+6,8*0,09)	100м2	0,0348	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	482	98	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.22</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	ХБ4-1-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0287	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	82	82	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>1</u> -
106	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: 2,1*2*2,87	кг	12,054	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	2070	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,061	<u>2455.46</u> 2387,36	<u>-</u> -	150	146	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>1.81</u> -
108	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: г2(101*0,061)	пм	6,16	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	740	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(1,86*6,1)	кг	11,35	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1949	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0287	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	63	22	<u>5</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.29</u> 0,02
111	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0287	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	414	46	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.64</u> 0,02
112	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0287	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	451	186	<u>4</u> 4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>2.46</u> 0,04
113	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0287	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	430	34	<u>7</u> 6	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.45</u> 0,06
114	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0287	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	513	508	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>6.16</u> -
115	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,57	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	18,66	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,93	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	1854	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,17	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	162	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	12,17	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,7	100 м2	0,0147	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	390	153	<u>4</u> 3	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.03</u> 0,04
121	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
122	& С123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512.66</u> -	<u>-</u> -	11513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224.65</u> 199,29	<u>9.64</u> 0,41	225	199	<u>10</u> -	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2.51</u> -
124	С111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні	шт	1	<u>357.60</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					53298	9037	<u>68</u> 44		<u>110.16</u> 0,52
		Разом будівельні роботи, грн.					53298				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44193				
		всього заробітна плата, грн.					9081				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5090				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1740				
		Всього будівельні роботи, грн.					58388				

		Всього по розділу 4					58388				
		Розділ 5. Кухня (Приміщення №3) - 5,9м2									
125	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІІ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,166	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	111	111	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.61</u> -
126	С111-2014-6 варіант 2	ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,81	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,166	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	2741	2703	<u>38</u> 32	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>33.19</u> 0,37
128	С111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	18,26	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	418	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	498	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	8277	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,166	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	4443	4427	9 8	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>53.74</u> 0,09
131	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,32	<u>47.76</u> -	-	159	-	-	-	-
132	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	107,9	<u>36.21</u> -	-	3907	-	-	-	-
133	& C111-287- 5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	16,77	<u>632.64</u> -	-	10609	-	-	-	-
134	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	6,74	<u>138.21</u> -	-	932	-	-	-	-
135	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	70	<u>0.12</u> -	-	8	-	-	-	-
136	КР12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип ІУ Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0487	<u>668.10</u> 668,10	-	33	33	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.47</u> -
137	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,22	<u>47.76</u> -	-	58	-	-	-	-
138	КР12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0487	<u>3512.60</u> 3512,60	-	171	171	-	<u>35.7480</u> -	<u>1.74</u> -
139	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	5,36	<u>22.89</u> -	-	123	-	-	-	-
140	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0487	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	235	233	2 2	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>3.08</u> 0,02
141	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	24,35	<u>16.62</u> -	-	405	-	-	-	-
142	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0487	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	1303	1299	3 2	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>15.76</u> 0,03
143	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,97	<u>47.76</u> -	-	46	-	-	-	-
144	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	31,66	<u>36.21</u> -	-	1146	-	-	-	-
145	& C111-287- 5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	4,92	<u>632.64</u> -	-	3113	-	-	-	-
146	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,98	<u>138.21</u> -	-	274	-	-	-	-
147	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	21	<u>0.12</u> -	-	3	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
148	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0591	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	208	208	- -	<u>35.7480</u> -	<u>2.11</u> -
149	С111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	6,5	<u>22.89</u> -	- -	149	-	- -	- -	- -
150	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0591	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	567	550	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.83</u> -
151	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,48	<u>47.76</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
152	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,09	<u>12.31</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
153	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0591	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	395	395	- -	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.63</u> -
154	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,09	<u>12.31</u> -	- -	87	-	- -	- -	- -
155	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0591	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	567	550	- -	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>6.83</u> -
156	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,48	<u>47.76</u> -	- -	71	-	- -	- -	- -
157	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,09	<u>15.83</u> -	- -	112	-	- -	- -	- -
158	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0974	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	344	341	3 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.84</u> 0,01
159	& С1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony К-212 46х46 мм кількість: г2(101*0,0974)	м	9,84	<u>181.93</u> -	- -	1790	-	- -	- -	- -
160	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,0974)	шт	2,2	<u>193.28</u> -	- -	425	-	- -	- -	- -
161	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(5,91+0,09*9,74) ПРОРІЗИ	100м2	0,0679	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	940	192	- -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.38</u> -
162	КР6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,8	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	5 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
163	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	4 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
164	& C123-178-1 варіант 3	Блок дверний Д5 2100х800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337.66</u> -	<u>-</u> -	15338	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
166	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.98</u> 0,04
167	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
168	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
171	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
174	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					62468	12392	<u>69</u> 56		<u>150.06</u> 0,64
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					62468 50007 12448 6953 17,96 2377 69421				

		Всього по розділу 5					69421				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 4) - 16,6м2									
		Оздоблення стін - Тип I									
175	KP12-66-1	Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою	100м2	0,3542	<u>668.10</u> 668,10	-	237	237	-	<u>9.7080</u>	<u>3.44</u>
176	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	12,4	<u>97.43</u> -	-	1208	-	-	-	-
177	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3542	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	5848	5768	<u>80</u> 69	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>70.83</u> 0,78
178	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	38,96	<u>22.89</u> -	-	892	-	-	-	-
179	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	1062,6	<u>16.62</u> -	-	17660	-	-	-	-
180	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3542	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2584	2481	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>30.82</u> 0,01
181	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,86	<u>47.76</u> -	-	423	-	-	-	-
182	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	42,5	<u>15.83</u> -	-	673	-	-	-	-
183	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,3542	<u>668.10</u> 668,10	-	237	237	-	<u>9.7080</u>	<u>3.44</u>
184	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	8,86	<u>47.76</u> -	-	423	-	-	-	-
185	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3542	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	4640	1656	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>20.1</u> -
		Оздоблення стін - Тип III									
186	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0528	<u>668.10</u> 668,10	-	35	35	-	<u>9.7080</u>	<u>0.51</u>
187	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,32	<u>47.76</u> -	-	63	-	-	-	-
188	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0528	<u>3512.60</u> 3512,60	-	185	185	-	<u>35.7480</u>	<u>1.89</u>
189	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	5,81	<u>22.89</u> -	-	133	-	-	-	-
190	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0528	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	254	252	<u>2</u> 2	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>3.34</u> 0,02
191	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	26,4	<u>16.62</u> -	-	439	-	-	-	-
192	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0528	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	385	370	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>4.59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,32	<u>47.76</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
194	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	6,34	<u>15.83</u>	-	100	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
195	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0528	<u>668.10</u>	-	35	35	-	<u>9.7080</u>	<u>0.51</u>
					668,10	-			-	-	-
196	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,32	<u>47.76</u>	-	63	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
197	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0528	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	692	247	-	<u>56.7480</u>	<u>3</u>
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип II			4675,47	1,17			-	0,0133	-
198	KP12-66-1	Протравлення стель ґрунтовкою	100м2	0,1664	<u>668.10</u>	-	111	111	-	<u>9.7080</u>	<u>1.62</u>
					668,10	-			-	-	-
199	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,16	<u>47.76</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
200	КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель	100м2	0,1664	<u>15586.04</u>	<u>4.75</u>	2594	2586	1	<u>193.1310</u>	<u>32.14</u>
	K2,K5=1,15				15543,18	4,04			1	0,0460	0,01
201	КБ34-58-2	Монтаж плівки натяжної стелі	100м2	0,1664	<u>3996.44</u>	<u>15.33</u>	665	662	3	<u>51.3360</u>	<u>8.54</u>
	K2,K5=1,15				3981,11	4,70			1	0,0551	0,01
202	& C101-111-15	Плівка ПВХ натяжної стелі	м2	17,47	<u>255.07</u>	-	4456	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
203	КБ13-50-1	Сушіння стелі феном	100м2	0,1664	<u>985.55</u>	<u>490.72</u>	164	42	82	<u>3.3534</u>	<u>0.56</u>
	K2,K5=1,15				253,42	150,34			25	1,7620	0,29
204	& C111-1923-ИНБ1	Профіль фіксуючий для натяжної стелі + планка з гарпуном	м	19,69	<u>232.72</u>	-	4582	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г2(18,75*1,05)			-	-			-	-	-
205	& C111-1923-ИНБ1	Вставка декоративна для натяжної стелі	м	19,69	<u>26.18</u>	-	515	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
206	& C111-1850-2	Шуруп з плоскою головкою для монтажу натяжних стель	шт	234	<u>0.71</u>	-	166	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: г0(18,75/0,08)			-	-			-	-	-
207	C113-2304	Платформа під люстру для натяжних стель	шт	2	<u>28.64</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
208	C113-2304	Термокільце для натяжних стель	шт	2	<u>61.28</u>	-	123	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
209	& C121-772-1	Підвіс металевий	шт	4	<u>50.42</u>	-	202	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	КР12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип ІІ Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1704	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	375	129	<u>29</u> 8	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.71</u> 0,1
211	КБ11-11-18 К2,К5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1704	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	2459	275	<u>14</u> 12	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>3.81</u> 0,13
212	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1704	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	2676	1102	<u>25</u> 21	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>14.59</u> 0,24
213	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1704	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	2554	200	<u>39</u> 34	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.65</u> 0,38
214	КБ11-38-2 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1704	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1576	1555	<u>16</u> 13	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>17.96</u> 0,15
215	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,77	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	132	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
216	& С111-742- 2 варіант 1	Підложка під ламінат 2мм	м2	17,38	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	3448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	& С111-742- 1	Ламінат	м2	17,38	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	18215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	& С111- 1804-5А варіант 1	Панки Т-подібні перехідні	м	1,35	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1795	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	263	261	<u>1</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>3.06</u> 0,01
220	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1795)	м	18,13	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	1030	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1795)	шт	53	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
222	& С126-917- 1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	3	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
223	& С126-950- 1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	& С126-950- 1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
225	& С126-950- 1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
226	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,8	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
227	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
228	& С123-178-1	Блок дверний Д3 2100х800мм	шт	1	<u>14725.66</u> -	<u>-</u> -	14726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
229	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,012	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	40	40	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.52</u> -
230	& С126-933-2	Підвіконня пластикове 300мм кількість: r2(102*0,012)	м.п.	1,22	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,012	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	35	35	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.45</u> -
232	& С111-1797-1-У	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,012)	м	1,24	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2+2,28+1,44+0,82	100м	0,0654	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	355	158	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.83</u> -
234	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: r2(0,34*6,54)	100м2	0,0222	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1370	724	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>8.01</u> 0,07
235	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0222	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	162	155	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.93</u> -
236	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	С111-2015-3	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*2,22)	кг	2,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0222	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	162	155	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.93</u> -
239	С111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
240	С111-2015-3	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,22)	кг	2,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0222	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	99	94	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.17</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
242	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*2,22)	кг	1,4	<u>189,31</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					103199	20165	<u>309</u> 200		<u>249,55</u> 2,28
		Разом будівельні роботи, грн.					103199				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					82725				
		всього заробітна плата, грн.					20365				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11559				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3994				
		Всього будівельні роботи, грн.					114758				

		Всього по розділу 6					114758				
		Разом прямі витрати по кошторису					280550	57059	<u>2965</u> 855		<u>714,59</u> 9,52
		Разом будівельні роботи, грн.					280550				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					220526				
		всього заробітна плата, грн.					57914				
		Загальновиробничі витрати, грн.					33030				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					86,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					11450				
		Всього будівельні роботи, грн.					313580				

		Всього по кошторису					313580				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					810,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					69364				

Склав кошторисник О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016

на ремонт квартири №16

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 427,234 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 1,28651 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 109,843 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0651	<u>3761.70</u>	-	245	245	-	<u>53.6160</u>	<u>3.49</u>
					3761,70	-			-	-	-
2	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,04	<u>8300.73</u>	<u>268.81</u>	332	321	11	<u>114.4800</u>	<u>4.58</u>
					8031,92	78,32			3	0,8413	0,03
3	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,0357	<u>6265.66</u>	<u>1571.59</u>	224	168	<u>56</u>	<u>68.2080</u>	<u>2.44</u>
					4694,07	656,69			23	7,2446	0,26
4	KБ20-36-1 к=1,15, Кдем=0,4	Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/	шт	1	<u>329.57</u>	-	330	330	-	<u>4.5209</u>	<u>4.52</u>
					329,57	-			-	-	-
5	KP11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /коридор 1 та 7/ кількість: 1,88+2,98	100м2	0,0486	<u>5532.55</u>	<u>499.88</u>	269	245	<u>24</u>	<u>73.1280</u>	<u>3.55</u>
					5032,67	145,64			7	1,5646	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /кімната 2,3,кухня/	100м2	0,3404	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	1658	1488	<u>170</u> 50	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>21.62</u> 0,53
7	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стеля- плитки пінополистирольні/	100м2	0,0281	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	45	45	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>0.65</u> -
8	KP13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стіни - плитка ПВХ, кухня/	100м2	0,7226	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	1152	1152	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>16.74</u> -
9	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2	100м2	0,9609	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	4681	4200	<u>481</u> 140	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>61.03</u> 1,5
10	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /кухня та санвузол/	100м2	0,2465	<u>7669.00</u> 6317,88	<u>1351.12</u> 391,26	1890	1557	<u>333</u> 96	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>21.98</u> 1,13
11	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,3168	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	156	156	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>2.27</u> -
12	KP7-2-5	Розбирання покриттів підлог з лінолеуму та реліну /коридор 1,7 та кухня/	100м2	0,1186	<u>1541.55</u> 1486,51	<u>55.04</u> 12,49	183	176	<u>7</u> 1	<u>21.6000</u> 0,1361	<u>2.56</u> 0,02
13	KP7-2-7	Розбирання покриттів підлог з керамічних плиток /санвузол/	100м2	0,0281	<u>8550.93</u> 8416,38	<u>134.55</u> 30,54	240	237	<u>3</u> 1	<u>111.3720</u> 0,3326	<u>3.13</u> 0,01
14	KP7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімнати 2,3/	100м2	0,1749	<u>6564.42</u> 6387,05	<u>177.37</u> 40,26	1148	1117	<u>31</u> 7	<u>92.8080</u> 0,4385	<u>16.23</u> 0,08
15	KP7-2-6	Розбирання покриттів підлог з полівінілхлоридних плиток / коридор 1,7 та кухня/ - під лінолеумом	100м2	0,1186	<u>3277.47</u> 3222,43	<u>55.04</u> 12,49	389	382	<u>7</u> 1	<u>46.8240</u> 0,1361	<u>5.55</u> 0,02
16	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,3216	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	1999	1484	<u>515</u> 142	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>19.64</u> 1,7
17	KP14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	2	<u>21.66</u> 21,66	<u>-</u> -	43	43	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>0.6</u> -
18	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	8,11203	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	910	910	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>13.22</u> -
19	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	8,11203	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	2368	-	<u>2368</u> 315	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 3,33
		Разом прямі витрати по розділу 1					18262	14256	<u>4006</u> 786		<u>203.8</u> 8,69
		Разом будівельні роботи, грн.					18262				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					15042				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9227				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3347				
		Всього будівельні роботи, грн.					27489				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					27489				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
20	KP3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями /кімната 3, під підвіконням балконного блоку/ кількість: 0,8*0,5*0,54	1 м3	0,216	<u>4513,91</u> 4218,37	<u>281,19</u> 125,85	975	911	<u>61</u> 27	<u>53.0880</u> 1,3939	<u>11,47</u> 0,3
21	C1422-11080 варіант 1	Цегла силікатна розміри 250x120x88 мм, марка М100 кількість: г0(308*0,216)	1000шт	0,067	<u>9743,97</u> -	<u>-</u> -	653	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 кількість: 0,203*0,216	м3	0,043848	<u>3741,54</u> -	<u>-</u> -	164	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*5	100м	0,28	<u>1544,80</u> 1544,80	<u>-</u> -	433	433	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>5,58</u> -
24	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(10*0,28)	шт	2,8	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,28	<u>4983,87</u> 1043,99	<u>2,75</u> 2,34	1395	292	<u>1</u> 1	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>3,63</u> 0,01
26	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0357	<u>112669,27</u> 15158,39	<u>754,24</u> 330,27	4022	541	<u>27</u> 12	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>6,25</u> 0,12
		Разом прямі витрати по розділу 2					8357	2177	<u>89</u> 40		<u>26,93</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					8357				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6091				
		всього заробітна плата, грн.					2217				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1258				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					434				
		Всього будівельні роботи, грн.					9615				

		Всього по розділу 2					9615				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 3, 0м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
27	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,111	<u>668.10</u> 668,10	-	74	74	-	<u>9.7080</u>	<u>1.08</u>
28	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,89	<u>97.43</u> -	-	379	-	-	-	-
29	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,111	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1833	1807	<u>26</u> 22	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>22.2</u> 0,25
30	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	12,21	<u>22.89</u> -	-	279	-	-	-	-
31	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	333	<u>16.62</u> -	-	5534	-	-	-	-
32	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,111	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	810	777	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>9.66</u> -
33	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,78	<u>47.76</u> -	-	133	-	-	-	-
34	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	13,32	<u>15.83</u> -	-	211	-	-	-	-
35	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,111	<u>668.10</u> 668,10	-	74	74	-	<u>9.7080</u>	<u>1.08</u>
36	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,78	<u>47.76</u> -	-	133	-	-	-	-
37	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,111	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1454	519	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>6.3</u> -
38	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0293	<u>668.10</u> 668,10	-	20	20	-	<u>9.7080</u>	<u>0.28</u>
39	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,73	<u>47.76</u> -	-	35	-	-	-	-
40	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0293	<u>3512.60</u> 3512,60	-	103	103	-	<u>35.7480</u>	<u>1.05</u>
41	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	3,22	<u>22.89</u> -	-	74	-	-	-	-
42	KP11-29-1	Суцїльне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0293	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	141	140	<u>1</u> 1	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>1.85</u> 0,01
43	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	14,65	<u>16.62</u> -	-	243	-	-	-	-
44	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0293	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	214	205	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.55</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,73	<u>47,76</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
46	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	3,52	<u>15,83</u>	-	56	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
47	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,0293	<u>668,10</u>	-	20	20	-	<u>9,7080</u>	<u>0,28</u>
					668,10	-			-	-	-
48	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,73	<u>47,76</u>	-	35	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0293	<u>13099,32</u>	<u>1,38</u>	384	137	-	<u>56,7480</u>	<u>1,66</u>
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення І			4675,47	1,17			-	0,0133	-
50	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0298	<u>3512,60</u>	-	105	105	-	<u>35,7480</u>	<u>1,07</u>
					3512,60	-			-	-	-
51	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	3,28	<u>22,89</u>	-	75	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
52	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0298	<u>9595,39</u>	<u>3,16</u>	286	277	-	<u>115,5888</u>	<u>3,44</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Старт/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
53	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,75	<u>47,76</u>	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
54	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	3,58	<u>12,31</u>	-	44	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
55	КБ15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,0298	<u>6684,66</u>	<u>3,16</u>	199	199	-	<u>78,2874</u>	<u>2,33</u>
	K2,K5=1,15	шпаклювання стель до товщ.2мм			6679,48	2,69			-	0,0306	-
56	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	3,58	<u>12,31</u>	-	44	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
57	КБ15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0298	<u>9595,39</u>	<u>3,16</u>	286	277	-	<u>115,5888</u>	<u>3,44</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
58	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,75	<u>47,76</u>	-	36	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
59	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	3,58	<u>15,83</u>	-	57	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
60	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0748	<u>3534,16</u>	<u>35,64</u>	264	262	2	<u>39,4080</u>	<u>2,95</u>
					3498,52	12,60			1	0,1512	0,01
61	& C1545-269П	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм	м	7,55	<u>181,93</u>	-	1374	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r2(101*0,0748)			-	-			-	-	-
62	& C111-328-1-1	Клей монтажний 48А 280мл	шт	1,7	<u>193,28</u>	-	329	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r1(6,2/0,28*0,0748)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: $r2(2,98+7,48*0,09)$ ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0365	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	505	103	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.28</u> -
64	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0298	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	66	23	<u>5</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.3</u> 0,02
65	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0298	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	430	48	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.67</u> 0,02
66	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0298	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	468	193	<u>4</u> 4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>2.55</u> 0,04
67	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0298	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	447	35	<u>7</u> 6	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.46</u> 0,07
68	KB11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0298	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	533	527	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>6.4</u> -
69	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,6	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	19,37	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	701	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
71	& C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	3,04	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	1923	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,21	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	167	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	12,64	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	2	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0508	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	74	74	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.87</u> -
75	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: $r2(101*0,0508)$	м	5,13	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	292	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: $r0(298*0,0508)$	шт	15	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	9	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	6	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	1	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
80	КР11-30-1	ПРОРІЗИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))	100м2	0,0206	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	1271	672	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
81	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
82	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*2,06)	кг	2,47	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
85	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,06)	кг	2,47	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
87	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
88	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					23202	7046	<u>54</u> 43		<u>85.84</u> 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					23202				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16102				
		всього заробітна плата, грн.					7089				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3969				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1357				
		Всього будівельні роботи, грн.					27171				

		Всього по розділу 3					27171				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кімната (Приміщення 2) - 10,8м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
89	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,3264	<u>668.10</u> 668,10	-	218	218	-	<u>9.7080</u>	<u>3.17</u>
90	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	11,42	<u>97.43</u> -	-	1113	-	-	-	-
91	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3264	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	5389	5315	<u>74</u> 63	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>65.27</u> 0,72
92	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	35,9	<u>22.89</u> -	-	822	-	-	-	-
93	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	979,2	<u>16.62</u> -	-	16274	-	-	-	-
94	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3264	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2382	2286	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>28.4</u> 0,01
95	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,16	<u>47.76</u> -	-	390	-	-	-	-
96	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	39,17	<u>15.83</u> -	-	620	-	-	-	-
97	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,3264	<u>668.10</u> 668,10	-	218	218	-	<u>9.7080</u>	<u>3.17</u>
98	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	8,16	<u>47.76</u> -	-	390	-	-	-	-
99	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,3264	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	4276	1526	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>18.52</u> -
100	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Тип оздоблення І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,1078	<u>3512.60</u> 3512,60	-	379	379	-	<u>35.7480</u>	<u>3.85</u>
101	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	11,86	<u>22.89</u> -	-	271	-	-	-	-
102	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,1078	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	1034	1003	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>12.46</u> -
103	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,7	<u>47.76</u> -	-	129	-	-	-	-
104	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	12,94	<u>12.31</u> -	-	159	-	-	-	-
105	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,1078	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	721	720	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>8.44</u> -
106	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	12,94	<u>12.31</u> -	-	159	-	-	-	-
107	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1078	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	1034	1003	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>12.46</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,7	<u>47.76</u>	-	129	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
109	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	12,94	<u>15.83</u>	-	205	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
110	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,142	<u>3534.16</u>	<u>35.64</u>	502	497	<u>5</u>	<u>39.4080</u>	<u>5.6</u>
					3498,52	12,60			2	0,1512	0,02
111	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: г2(101*0,142)	м	14,34	<u>181.93</u>	-	2609	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
112	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,142)	шт	3,1	<u>193.28</u>	-	599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
113	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(10,78+14,2*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,1206	<u>13837.78</u>	<u>1.38</u>	1669	340	-	<u>35.0640</u>	<u>4.23</u>
					2821,95	1,17			-	0,0133	-
114	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою CT 17	100м2	0,1101	<u>2203.45</u>	<u>168.68</u>	243	83	<u>19</u>	<u>10.0080</u>	<u>1.1</u>
					756,30	47,16			5	0,5658	0,06
115	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1101	<u>14428.81</u>	<u>80.68</u>	1589	178	<u>9</u>	<u>22.3560</u>	<u>2.46</u>
					1613,88	68,70			8	0,7812	0,09
116	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1101	<u>15704.38</u>	<u>147.18</u>	1729	712	<u>16</u>	<u>85.6080</u>	<u>9.43</u>
					6469,40	125,33			14	1,4252	0,16
117	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1101	<u>14990.36</u>	<u>231.09</u>	1650	129	<u>25</u>	<u>15.5520</u>	<u>1.71</u>
					1175,26	196,78			22	2,2378	0,25
118	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1101	<u>9248.65</u>	<u>91.75</u>	1018	1005	<u>10</u>	<u>105.3768</u>	<u>11.6</u>
					9125,63	78,13			9	0,8884	0,1
119	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,79	<u>47.76</u>	-	85	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
120	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	11,23	<u>198.40</u>	-	2228	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
121	& C111-742-1	Ламінат	м2	11,23	<u>1048.06</u>	-	11770	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
122	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,87	<u>86.02</u>	-	75	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
123	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,137	<u>1464.40</u>	<u>3.16</u>	201	199	-	<u>17.0292</u>	<u>2.33</u>
					1452,93	2,69			-	0,0306	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: r2(101*0,137)	м	13,84	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	787	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
125	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: r0(298*0,137)	шт	41	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
127	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.61</u> 0,05
130	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
131	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082.66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
133	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.98</u> 0,04
134	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
135	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
138	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
139	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
141	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					80642	17012	<u>173</u> 135		<u>208.34</u> 1,54
		Разом будівельні роботи, грн.					80642				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					63457				
		всього заробітна плата, грн.					17147				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9641				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3306				
		Всього будівельні роботи, грн.					90283				

		Всього по розділу 4					90283				
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 3) - 17м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
142	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2,55*2+0,9	100м	0,06	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	326	145	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.68</u> -
143	КР12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,2973	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	199	199	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.89</u> -
144	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	10,41	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	1014	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2973	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	4909	4841	<u>68</u> 58	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>59.45</u> 0,66
146	С111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	32,7	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	749	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	891,9	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	14823	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
148	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2973	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2169	2082	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>25.87</u> 0,01
149	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	7,43	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	355	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
150	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	35,68	<u>15.83</u>	-	565	-	-	-	-
151	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2973	<u>668.10</u>	-	199	199	-	<u>9.7080</u>	<u>2.89</u>
					668,10	-			-	-	-
152	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	7,43	<u>47.76</u>	-	355	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
153	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2973	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	3894	1390	-	<u>56.7480</u>	<u>16.87</u>
		СТІНИ. Оздоблення Тип III			4675,47	1,17			-	0,0133	-
154	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0357	<u>668.10</u>	-	24	24	-	<u>9.7080</u>	<u>0.35</u>
					668,10	-			-	-	-
155	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,89	<u>47.76</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
156	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0357	<u>3512.60</u>	-	125	125	-	<u>35.7480</u>	<u>1.28</u>
					3512,60	-			-	-	-
157	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	3,93	<u>22.89</u>	-	90	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
158	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0357	<u>4818.53</u>	<u>44.02</u>	172	170	2	<u>63.1800</u>	<u>2.26</u>
					4774,51	37,48			1	0,4262	0,02
159	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	17,85	<u>16.62</u>	-	297	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0357	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	260	250	-	<u>87.0228</u>	<u>3.11</u>
					7003,59	2,69			-	0,0306	-
161	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,89	<u>47.76</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	4,28	<u>15.83</u>	-	68	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
163	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0357	<u>668.10</u>	-	24	24	-	<u>9.7080</u>	<u>0.35</u>
					668,10	-			-	-	-
164	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,89	<u>47.76</u>	-	43	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0357	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	468	167	-	<u>56.7480</u>	<u>2.03</u>
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення I			4675,47	1,17			-	0,0133	-
166	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,1709	<u>3512.60</u>	-	600	600	-	<u>35.7480</u>	<u>6.11</u>
					3512,60	-			-	-	-
167	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	18,8	<u>22.89</u>	-	430	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,1709	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	1640	1590	1	<u>115.5888</u>	<u>19.75</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,27	<u>47,76</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
170	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	20,51	<u>12,31</u>	-	252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
171	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,1709	<u>6684,66</u>	<u>3,16</u>	1142	1142	1	<u>78,2874</u>	<u>13,38</u>
					6679,48	2,69			-	0,0306	0,01
172	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	20,51	<u>12,31</u>	-	252	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
173	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1709	<u>9595,39</u>	<u>3,16</u>	1640	1590	1	<u>115,5888</u>	<u>19,75</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	0,01
174	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,27	<u>47,76</u>	-	204	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
175	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	20,51	<u>15,83</u>	-	325	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
176	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1886	<u>3534,16</u>	<u>35,64</u>	667	660	7	<u>39,4080</u>	<u>7,43</u>
					3498,52	12,60			2	0,1512	0,03
177	& C1545- 269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,1886)	м	19,05	<u>181,93</u>	-	3466	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
178	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,1886)	шт	4,2	<u>193,28</u>	-	812	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
179	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(17,09+18,86*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,1879	<u>13837,78</u>	<u>1,38</u>	2600	530	-	<u>35,0640</u>	<u>6,59</u>
					2821,95	1,17			-	0,0133	-
180	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,1749	<u>2203,45</u>	<u>168,68</u>	385	132	30	<u>10,0080</u>	<u>1,75</u>
					756,30	47,16			8	0,5658	0,1
181	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1749	<u>14428,81</u>	<u>80,68</u>	2524	282	14	<u>22,3560</u>	<u>3,91</u>
					1613,88	68,70			12	0,7812	0,14
182	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1749	<u>15704,38</u>	<u>147,18</u>	2747	1131	26	<u>85,6080</u>	<u>14,97</u>
					6469,40	125,33			22	1,4252	0,25
183	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1749	<u>14990,36</u>	<u>231,09</u>	2622	206	40	<u>15,5520</u>	<u>2,72</u>
					1175,26	196,78			34	2,2378	0,39
184	КБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1749	<u>9248,65</u>	<u>91,75</u>	1618	1596	16	<u>105,3768</u>	<u>18,43</u>
					9125,63	78,13			14	0,8884	0,16
185	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,85	<u>47,76</u>	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	17,84	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	3539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
187	& C111-742-1	Ламінат	м2	17,84	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	18697	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
188	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	1,39	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	120	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1515	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	222	220	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.58</u> -
190	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1515)	м	15,3	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	869	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1515)	шт	45	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
194	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	7	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	ПРОРІЗИ Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.36</u> -
197	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1024	542	<u>6</u> 5	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>5.99</u> 0,05
198	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
199	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
200	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
202	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	-	22	-	-	-	-
203	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	-	32	-	-	-	-
204	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
205	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	-	199	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 5							81048	20257	<u>213</u> 157		<u>247.5</u> 1,84
Разом будівельні роботи, грн.							81048				
в тому числі:							60578				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							20414				
всього заробітна плата, грн.							11456				
Загальновиробничі витрати, грн.							29,66				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							3926				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							92504				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 5							92504				
206	ХБ4-1-2	Розділ 6. Кухня (Приміщення №4) - 6,1м2 Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0286	<u>3607.61</u> 3601,81	-	103	103	-	<u>44.2320</u> -	<u>1.27</u> -
207	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*2,86)	кг	12,01	<u>171.74</u> -	-	2063	-	-	-	-
208	KP12-66-1	СТІНИ - Оздоблення Тип II Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,2504	<u>668.10</u> 668,10	-	167	167	-	<u>9.7080</u> -	<u>2.43</u> -
209	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	8,76	<u>97.43</u> -	-	853	-	-	-	-
210	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,2504	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	4135	4077	<u>58</u> 49	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>50.07</u> 0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	27,54	<u>22.89</u> -	-	630	-	-	-	-
212	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	751,2	<u>16.62</u> -	-	12485	-	-	-	-
213	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицьовання поверхонь стїн керамічними плитками на розчинї із сухої клеючої сумїші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2504	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	6702	6678	<u>13</u> 11	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>81.06</u> 0,13
214	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,01	<u>47.76</u> -	-	239	-	-	-	-
215	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча сумїш для плитки Ceresit CM 117	кг	162,76	<u>36.21</u> -	-	5894	-	-	-	-
216	& C111-287- 5	Плитки керамічні для стїн 400х400мм Грес	м2	25,29	<u>632.64</u> -	-	15999	-	-	-	-
217	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	10,17	<u>138.21</u> -	-	1406	-	-	-	-
218	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	106	<u>0.12</u> -	-	13	-	-	-	-
219	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення - Тип І Оклеювання стель сїткою штукатурною	100м2	0,0617	<u>3512.60</u> 3512,60	-	217	217	-	<u>35.7480</u> -	<u>2.21</u> -
220	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	6,79	<u>22.89</u> -	-	155	-	-	-	-
221	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0617	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	592	574	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>7.13</u> -
222	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,54	<u>47.76</u> -	-	74	-	-	-	-
223	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,4	<u>12.31</u> -	-	91	-	-	-	-
224	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм змїни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0617	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	412	412	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>4.83</u> -
225	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	7,4	<u>12.31</u> -	-	91	-	-	-	-
226	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фїніш/	100м2	0,0617	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	592	574	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>7.13</u> -
227	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,54	<u>47.76</u> -	-	74	-	-	-	-
228	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фїніш	кг	7,4	<u>15.83</u> -	-	117	-	-	-	-
229	ПР15-3023	Встановлення пінополїстирольних бордюрів у примїщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0994	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	351	348	<u>3</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.92</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
230	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0994)	м	10,04	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	1827	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0994)	шт	2,2	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	425	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(6,17+0,09*9,94) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0706	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	977	199	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>2.48</u> -
233	ХБ4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,07	<u>2852.31</u> 2841,58	<u>-</u> -	200	199	<u>-</u> -	<u>34.8960</u> -	<u>2.44</u> -
234	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(2,1*2*7)	кг	29,4	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	5049	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
235	ХБ1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0954	<u>2461.13</u> 2387,36	<u>-</u> -	235	228	<u>-</u> -	<u>29.6640</u> -	<u>2.83</u> -
236	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: r2(101*0,0954)	пм	9,64	<u>120.19</u> -	<u>-</u> -	1159	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(1,86*9,54)	кг	17,74	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	3047	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,07	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	154	53	<u>12</u> 3	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.7</u> 0,04
239	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,07	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	1010	113	<u>6</u> 5	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>1.56</u> 0,05
240	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,07	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	1099	453	<u>10</u> 9	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>5.99</u> 0,1
241	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,07	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	1049	82	<u>16</u> 14	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>1.09</u> 0,16
242	КБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,07	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	1252	1238	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>15.03</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
243	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,4	<u>47,76</u>	-	67	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
244	C111-2000-2	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	45,5	<u>36,21</u>	-	1648	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
245	& C111-287-5	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	7,14	<u>632,64</u>	-	4517	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
246	C111-2001-1	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	2,84	<u>138,21</u>	-	393	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
247	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	29,68	<u>0,12</u>	-	4	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		ПРОРІЗИ									
248	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах	100 м2	0,0168	<u>26512,30</u>	<u>272,36</u>	445	175	5	<u>137,8920</u>	<u>2,32</u>
		кількість: 2,1*0,8			10420,50	231,92			4	2,6374	0,04
249	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911,62</u>	<u>375,53</u>	209	203	4	<u>228,0840</u>	<u>2,28</u>
					20347,37	319,77			3	3,6364	0,04
250	& C123-178-1	Блок дверний Д5 2100x800мм зі склом у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15337,66</u>	-	15338	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
251	KB15-47-5	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100м	0,0407	<u>5428,58</u>	-	221	99	-	<u>27,9726</u>	<u>1,14</u>
	K2,K5=1,15	кількість: 1,15+1,46+1,46			2422,43	-			-	-	-
252	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/	100м2	0,0138	<u>61700,65</u>	<u>332,89</u>	851	450	5	<u>360,6600</u>	<u>4,98</u>
		кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))			32632,52	283,46			4	3,2234	0,04
253	KB15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296,39</u>	<u>3,16</u>	101	97	-	<u>87,0228</u>	<u>1,2</u>
	K2,K5=1,15				7003,59	2,69			-	0,0306	-
254	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,35	<u>52,49</u>	-	18	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: r2(0,25*1,38)			-	-			-	-	-
255	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	1,66	<u>12,31</u>	-	20	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: r2(1,2*1,38)			-	-			-	-	-
256	KB15-182-4	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296,39</u>	<u>3,16</u>	101	97	-	<u>87,0228</u>	<u>1,2</u>
	K2,K5=1,15				7003,59	2,69			-	0,0306	-
257	C111-1624-1	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер	кг	0,35	<u>52,49</u>	-	18	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: r2(0,25*1,38)			-	-			-	-	-
258	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	1,66	<u>15,83</u>	-	26	-	-	-	-
	варіант 2	кількість: r2(1,2*1*1,38)			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
259	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
260	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 0,11*2,7	100м2	0,00297	<u>8456.58</u> 8452,95	<u>-</u> -	25	25	<u>-</u> -	<u>106.3800</u> -	<u>0.32</u> -
262	C111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115 кількість: г5(0,27*0,297/1000)	т	0,00008	<u>190255.21</u> -	<u>-</u> -	15	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							95181	16919	<u>132</u> 103		<u>206.34</u> 1,17
Разом будівельні роботи, грн.							95181				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							78130				
всього заробітна плата, грн.							17022				
Загальновиробничі витрати, грн.							9558				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							24,77				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3277				
Всього будівельні роботи, грн.							104739				

Всього по розділу 6							104739				
Розділ 7. Санвузол (Приміщення №5) - 2, 8м2											
263	ХБ4-1-2	СТІНИ Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": вертикальна гідроізоляція в два шари товщиною 2 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0181	<u>3607.61</u> 3601,81	<u>-</u> -	65	65	<u>-</u> -	<u>44.2320</u> -	<u>0.8</u> -
264	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: г2(2,1*2*1,81)	кг	7,6	<u>171.74</u> -	<u>-</u> -	1305	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
265	KP12-66-1	Оздоблення стін - Тип II Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1567	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	105	105	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.52</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
266	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,48	<u>97.43</u>	-	534	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
267	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1567	<u>16511.73</u>	<u>228.34</u>	2587	2552	<u>35</u>	<u>199.9680</u>	<u>31.33</u>
					16283,39	194,44			30	2,2111	0,35
268	C111-874 варіант 6	Скелотка штукатурна лугостійка	м2	17,24	<u>22.89</u>	-	395	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
269	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	470,1	<u>16.62</u>	-	7813	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
270	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1567	<u>26764.14</u>	<u>53.78</u>	4194	4179	<u>8</u>	<u>323.7066</u>	<u>50.72</u>
					26670,19	45,80			7	0,5208	0,08
271	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,13	<u>47.76</u>	-	149	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
272	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	101,86	<u>36.21</u>	-	3688	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
273	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	15,83	<u>632.64</u>	-	10015	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
274	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	6,36	<u>138.21</u>	-	879	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
275	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	66	<u>0.12</u>	-	8	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
276	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0281	<u>3512.60</u>	-	99	99	-	<u>35.7480</u>	<u>1</u>
					3512,60	-			-	-	-
277	C111-874 варіант 6	Скелотка штукатурна лугостійка	м2	3,09	<u>22.89</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
278	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0281	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	270	261	-	<u>115.5888</u>	<u>3.25</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-
279	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,7	<u>47.76</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
280	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,37	<u>12.31</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
281	KB15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0281	<u>6684.66</u>	<u>3.16</u>	188	188	-	<u>78.2874</u>	<u>2.2</u>
					6679,48	2,69			-	0,0306	-
282	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,37	<u>12.31</u>	-	41	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
283	KB15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0281	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	270	261	-	<u>115.5888</u>	<u>3.25</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-
284	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,7	<u>47.76</u>	-	33	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
285	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,37	<u>15.83</u> -	-	53	-	-	-	-
286	PR15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0602	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	213	211	<u>2</u> 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>2.37</u> 0,01
287	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0602)	м	6,08	<u>181.93</u> -	-	1106	-	-	-	-
288	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0602)	шт	1,3	<u>193.28</u> -	-	251	-	-	-	-
289	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(2,81+6,02*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0335	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	464	95	-	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.17</u> -
290	XB4-1-1	Улаштування полімерцементної гідроізоляції із застосуванням матеріалів ТМ "Ceresit": горизонтальна гідроізоляція в два шари товщиною 2,5 мм для захисту конструкцій від періодичного/постійного зволоження	100 м2	0,0281	<u>2852.31</u> 2841,58	-	80	80	-	<u>34.8960</u> -	<u>0.98</u> -
291	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: 2,1*2*2,81	кг	11,802	<u>171.74</u> -	-	2027	-	-	-	-
292	XB1-6-1	Улаштування галтелі шириною 6 см у місцях з'єднання конструкцій у перпендикулярному напрямку із застосуванням матеріалів ТМ Ceresit	100пм	0,0602	<u>2455.46</u> 2387,36	-	148	144	-	<u>29.6640</u> -	<u>1.79</u> -
293	C1550-36 варіант 1	Герметизуюча стрічка Ceresit CL 152 для влаштування деформаційних швів кількість: r2(101*0,0602)	пм	6,08	<u>120.19</u> -	-	731	-	-	-	-
294	C111-2002-3	Однокомпонентна гідроізоляційна мастика Ceresit CL 51 кількість: r2(1,86*6,02)	кг	11,2	<u>171.74</u> -	-	1923	-	-	-	-
295	KP12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0281	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	62	21	<u>5</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.28</u> 0,02
296	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0281	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	405	45	<u>2</u> 2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.63</u> 0,02
297	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0281	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	441	182	<u>4</u> 4	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>2.41</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
298	КР7-17-9 К=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0281	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	421	33	<u>6</u> 6	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.44</u> 0,06
299	КБ11-29-1 К2,К5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0281	<u>17878.59</u> 17691,44	<u>-</u> -	502	497	<u>-</u> -	<u>214.7280</u> -	<u>6.03</u> -
300	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,56	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
301	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	18,27	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	662	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
302	& C111-287-5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400х400мм Грес	м2	2,87	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	1816	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
303	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,14	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	158	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
304	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	11,91	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	1	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
305	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,7	100 м2	0,0147	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	390	153	<u>4</u> 3	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.03</u> 0,04
306	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
307	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100х700мм у комплекті з ручкою-защіпкою	шт	1	<u>11512.66</u> -	<u>-</u> -	11513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
308	КР15-122-1	Установлення ґрат жалюзійних сталевих з вивірянням і закріпленням площею в світлі до 0,25 м2	ґрати	1	<u>224.65</u> 199,29	<u>9.64</u> 0,41	225	199	<u>10</u> -	<u>2.5080</u> 0,0048	<u>2.51</u> -
309	C111-1756 варіант 2	ґрати вентиляційні	шт	1	<u>357.60</u> -	<u>-</u> -	358	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					56969	9573	<u>80</u> 57		<u>116.99</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					56969				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47316				
		всього заробітна плата, грн.					9630				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5410				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1855				
		Всього будівельні роботи, грн.					62379				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					62379				
		Розділ 8. КОРИДОР (приміщення №7) - 1, 8м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
310	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,0656	<u>668.10</u> 668,10	-	44	44	-	<u>9.7080</u>	<u>0.64</u>
311	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	2,3	<u>97.43</u> -	-	224	-	-	-	-
312	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,0656	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1083	1068	<u>15</u> 13	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>13.12</u> 0,15
313	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	7,22	<u>22.89</u> -	-	165	-	-	-	-
314	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	196,8	<u>16.62</u> -	-	3271	-	-	-	-
315	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0656	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	479	459	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>5.71</u> -
316	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,64	<u>47.76</u> -	-	78	-	-	-	-
317	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,87	<u>15.83</u> -	-	125	-	-	-	-
318	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,0656	<u>668.10</u> 668,10	-	44	44	-	<u>9.7080</u>	<u>0.64</u>
319	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,64	<u>47.76</u> -	-	78	-	-	-	-
320	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0656	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	859	307	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>3.72</u> -
321	KP12-46-4	СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	100м2	0,0188	<u>3512.60</u> 3512,60	-	66	66	-	<u>35.7480</u>	<u>0.67</u>
322	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2,07	<u>22.89</u> -	-	47	-	-	-	-
323	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0188	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	180	175	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2.17</u> -
324	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,47	<u>47.76</u> -	-	22	-	-	-	-
325	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,26	<u>12.31</u> -	-	28	-	-	-	-
326	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0188	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	126	126	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>1.47</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
327	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	2,26	<u>12.31</u> -	-	28	-	-	-	-
328	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0188	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	180	175	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>2.17</u> -
329	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,47	<u>47.76</u> -	-	22	-	-	-	-
330	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,26	<u>15.83</u> -	-	36	-	-	-	-
331	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0211	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	75	74	1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>0.83</u> -
332	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: г2(101*0,0211)	м	2,13	<u>181.93</u> -	-	388	-	-	-	-
333	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,0211)	шт	0,5	<u>193.28</u> -	-	97	-	-	-	-
334	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(1,88+2,11*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип І	100м2	0,0207	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	286	58	-	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
335	КР12-27-1	Грунтування підлог грунтовкою СТ 17	100м2	0,0188	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	41	14	3	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.19</u> 0,01
336	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0188	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	271	30	2	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.42</u> 0,01
337	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0188	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	295	122	3	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>1.61</u> 0,03
338	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0188	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	282	22	4	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.29</u> 0,04
339	КБ11-29-1 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0188	<u>17878.59</u> 17691,44	-	336	333	-	<u>214.7280</u> -	<u>4.04</u> -
340	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,38	<u>47.76</u> -	-	18	-	-	-	-
341	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	12,22	<u>36.21</u> -	-	442	-	-	-	-
342	& C111-287- 5 варіант 1	Плитки керамічні для підлог 400x400мм Грес	м2	1,92	<u>632.64</u> -	-	1215	-	-	-	-
343	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	0,76	<u>138.21</u> -	-	105	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	7,97	<u>0,12</u>	<u>-</u>	1	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
345	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0191	<u>1464,40</u>	<u>3,16</u>	28	28	<u>-</u>	<u>17,0292</u>	<u>0,33</u>
346	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,0191)	м	1,93	<u>56,83</u>	<u>-</u>	110	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
347	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0191)	шт	6	<u>0,61</u>	<u>-</u>	4	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
348	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u>	<u>-</u>	26	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
349	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	2	<u>11,10</u>	<u>-</u>	22	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
350	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u>	<u>-</u>	40	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 8					11267	3145	<u>28</u>		<u>38,75</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					11267		21		0,24
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8094				
		всього заробітна плата, грн.					3166				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					614				
		Всього будівельні роботи, грн.					13055				

		Всього по розділу 8					13055				
		Разом прямі витрати по кошторису					374928	90385	<u>4775</u>		<u>1134,49</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					374928		1342		15,06
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					279768				
		всього заробітна плата, грн.					91727				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52306				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					136,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18116				
		Всього будівельні роботи, грн.					427234				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по кошторису					427234				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					1286,51				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					109843				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на ремонт квартири №17

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 356,460 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,98064 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 84,064 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0168	<u>3761,70</u>	<u>-</u>	63	63	<u>-</u>	<u>53.6160</u>	<u>0,9</u>
					3761,70	-			-	-	-
2	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,02	<u>8300,73</u>	<u>268,81</u>	166	161	<u>5</u>	<u>114.4800</u>	<u>2,29</u>
					8031,92	78,32			2	0,8413	0,02
3	KP5-2-1	Розбирання перегородок із гіпсових плит	100 м2	0,1683	<u>6265,66</u>	<u>1571,59</u>	1055	790	<u>265</u>	<u>68.2080</u>	<u>11,48</u>
					4694,07	656,69			111	7,2446	1,22
4	KБ34-60-4 Кдем=0,8, K2,K5=1,15	Демонтаж облицювання каркасів стін неперфорованими плитами деревностружковими товщиною 20 мм /тимчасової обшивки вікон ОСБ плитами/	100м2	0,0453	<u>7720,18</u>	<u>466,18</u>	350	322	<u>21</u>	<u>94.1712</u>	<u>4,27</u>
					7116,52	142,82			6	1,6739	0,08
5	KP6-1-1	Демонтаж віконних коробок в кам'яних стінах з відбиванням штукатурки в укосах	100 шт	0,01	<u>15289,11</u>	<u>1447,78</u>	153	138	<u>14</u>	<u>191.4960</u>	<u>1,91</u>
					13824,10	421,82			4	4,5313	0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ10-20-2 к дем.=0,7	(Демонтаж) віконних прорізів з готових блоксd площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0168	<u>13625.00</u> 12698,59	<u>883.22</u> 566,86	229	213	<u>15</u> 10	<u>144.4170</u> 6,2651	<u>2.43</u> 0,11
7	КБ10-20-4 Кдем=0,4, К2,К5=1,15	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0357	<u>7375.75</u> 7361,78	<u>-</u> -	263	263	<u>-</u> -	<u>83.7232</u> -	<u>2.99</u> -
8	КБ10-25-3 Кдем=0,8, К2,К5=1,15	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,023	<u>2829.60</u> 2698,59	<u>131.01</u> 84,08	65	62	<u>3</u> 2	<u>34.7981</u> 0,9293	<u>0.8</u> 0,02
9	КР17-4-6	Демонтаж електролічильників	100шт	0,01	<u>3055.14</u> 3055,14	<u>-</u> -	31	31	<u>-</u> -	<u>40.4280</u> -	<u>0.4</u> -
10	КБ20-36-1 к=1,15, Кдем=0,4	Демонтаж агрегатів вентиляційних /внутрішнього блоку кондиціонера/	шт	1	<u>329.57</u> 329,57	<u>-</u> -	330	330	<u>-</u> -	<u>4.5209</u> -	<u>4.52</u> -
11	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,02	<u>750.86</u> 750,86	<u>-</u> -	15	15	<u>-</u> -	<u>9.9360</u> -	<u>0.2</u> -
12	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,01	<u>1284.09</u> 1284,09	<u>-</u> -	13	13	<u>-</u> -	<u>16.9920</u> -	<u>0.17</u> -
13	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток	100шт	0,12	<u>662.70</u> 662,70	<u>-</u> -	80	80	<u>-</u> -	<u>9.1800</u> -	<u>1.1</u> -
14	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /коридор 1, кладовка/ кількість: 3,2+2,1	100м2	0,053	<u>5532.55</u> 5032,67	<u>499.88</u> 145,64	293	267	<u>26</u> 8	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>3.88</u> 0,08
15	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /кімната 5/	100м2	0,111	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	541	485	<u>56</u> 16	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>7.05</u> 0,17
16	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби коридор 7, кімнати 4/	100м2	0,183	<u>4447.97</u> 4447,97	<u>-</u> -	814	814	<u>-</u> -	<u>64.6320</u> -	<u>11.83</u> -
17	КР13-10-1	Знімання шпалер простих та поліпшених /стіни коридор 7, кухня/	100м2	0,1832	<u>1594.70</u> 1594,70	<u>-</u> -	292	292	<u>-</u> -	<u>23.1720</u> -	<u>4.25</u> -
18	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стсу, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /кімната 4,5, кладова, коридор 1/	100м2	0,5568	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	2712	2434	<u>278</u> 81	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>35.37</u> 0,87
19	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів /коридор 1, 7, кімната 4 та 5, кладова, кухня/	100м	0,4859	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	239	239	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>3.48</u> -
20	КР7-2-4	Розбирання покриттів підлог з штучного паркету на мастиці /кімнати 4,5, шафа 6, коридор 7/	100м2	0,3233	<u>6564.42</u> 6387,05	<u>177.37</u> 40,26	2122	2065	<u>57</u> 13	<u>92.8080</u> 0,4385	<u>30</u> 0,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	KP7-2-8	Розбирання цементних покриттів підлог	100м2	0,3233	<u>6215.89</u> 4614,00	<u>1601.89</u> 442,31	2010	1492	<u>518</u> 143	<u>61.0560</u> 5,2783	<u>19.74</u> 1,71
22	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	6,14426	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	689	689	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>10.02</u> -
23	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	6,14426	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	1794	-	<u>1794</u> 238	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 2,53
		Разом прямі витрати по розділу 1					14319	11258	<u>3052</u> 634		<u>159.08</u> 7
		Разом будівельні роботи, грн.					14319				
		в тому числі:					9				
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11892				
		всього заробітна плата, грн.					7228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19,72				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2603				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21547				
		Всього будівельні роботи, грн.									

		Всього по розділу 1					21547				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
24	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*3	100м	0,168	<u>1544.80</u> 1544,80	<u>-</u> -	260	260	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>3.35</u> -
25	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(10*0,168)	шт	1,68	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	429	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,168	<u>4983.87</u> 1043,99	<u>2.75</u> 2,34	837	175	<u>-</u> -	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>2.18</u> -
27	KБ8-25-1 K2,K5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,1323	<u>112669.27</u> 15158,39	<u>754.24</u> 330,27	14906	2005	<u>100</u> 44	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>23.16</u> 0,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
28	КБ10-94-3 К2, К5=1,15	Улаштування перегородки з гіпсокартонних листів /комора/ Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,048	<u>35369.84</u> 34798,47	<u>395.47</u> 253,82	1698	1670	<u>19</u> 12	<u>422.3628</u> 2,8053	<u>20.27</u> 0,13
29	С111-741 варіант 1	Листи гіпсокартонні вологостійкі для перегородок, товщина 12,5 мм кількість: г2(210*0,048)	м2	10,08	<u>182.40</u> -	<u>-</u> -	1839	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& С114-32-Т варіант 2	Плити мінераловатні ROCKWOLL Laut товщиною 80мм кількість: г2(103*0,048)	м2	4,94	<u>978.53</u> -	<u>-</u> -	4834	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& С111-15-101 варіант 2	Профіль стійковий ПС 75/50 кількість: г2(204*0,048)	м	9,79	<u>127.82</u> -	<u>-</u> -	1251	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
32	& С1545-203-2-Л варіант 2	Профіль напрямний КНАУФ ПН75х40 кількість: г2(151*0,048)	м	7,25	<u>112.32</u> -	<u>-</u> -	814	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	& С10-27-12-1 варіант 1	Дюбель розпірний універсальний з шурупом 60х40 мм кількість: г0(250*0,048)	шт.	12	<u>1.58</u> -	<u>-</u> -	19	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& С111-541-ИНБ2 варіант 1	Стрічка ущільнююча Дихтунгсбанд 50х3,2мм кількість: г2(144*0,048)	м	6,91	<u>17.49</u> -	<u>-</u> -	121	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(1,7*0,048)	кг	0,08	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	& С111-1683-2-В1 варіант 1	Стрічка армувальна 100мм кількість: г2(170*0,048)	м	8,16	<u>20.98</u> -	<u>-</u> -	171	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	& С111-1849-ИНБ1 варіант 1	Гвинти самонарізні 3,5х30мм кількість: г0(3730*0,048)	1000шт	0,179	<u>228.21</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	& С111-1894-1	Шпаклівка Кнауф -Фуген кількість: г2(73*0,048)	кг	3,5	<u>21.85</u> -	<u>-</u> -	76	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					27300	4110	<u>119</u> 56		<u>48.96</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					27300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23071				
		всього заробітна плата, грн.					4166				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2313 5,94 787 29613				

		Всього по розділу 2					29613				
		Розділ 3. КОРИДОР (приміщення №1) - 3, 2м2									
39	KP12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовою	100м2	0,1559	<u>668,10</u> 668,10	-	104	104	-	<u>9.7080</u>	<u>1.51</u>
40	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,46	<u>97,43</u> -	-	532	-	-	-	-
41	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1559	<u>16511,73</u> 16283,39	<u>228,34</u> 194,44	2574	2539	<u>35</u> 30	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>31.18</u> 0,34
42	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	17,15	<u>22,89</u> -	-	393	-	-	-	-
43	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	467,7	<u>16,62</u> -	-	7773	-	-	-	-
44	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1559	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	1138	1092	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>13.57</u> -
45	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,9	<u>47,76</u> -	-	186	-	-	-	-
46	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18,71	<u>15,83</u> -	-	296	-	-	-	-
47	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовою	100м2	0,1559	<u>668,10</u> 668,10	-	104	104	-	<u>9.7080</u>	<u>1.51</u>
48	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,9	<u>47,76</u> -	-	186	-	-	-	-
49	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1559	<u>13099,32</u> 4675,47	<u>1,38</u> 1,17	2042	729	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>8.85</u> -
50	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2,1+2,1+0,9	100м	0,051	<u>5428,58</u> 2422,43	-	277	124	-	<u>27.9726</u> -	<u>1.43</u> -
51	KP17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових /раніше демонтованих/ СТЕЛЯ. Тип оздоблення І	шт	1	<u>137,78</u> 97,07	<u>8,25</u> 7,03	138	97	<u>8</u> 7	<u>1.1040</u> 0,0799	<u>1.1</u> 0,08
52	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0323	<u>3512,60</u> 3512,60	-	113	113	-	<u>35.7480</u>	<u>1.15</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	3,55	<u>22,89</u> -	-	81	-	-	-	-
54	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0323	<u>9595,39</u> 9302,59	<u>3,16</u> 2,69	310	300	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>3,73</u> -
55	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,81	<u>47,76</u> -	-	39	-	-	-	-
56	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,88	<u>12,31</u> -	-	48	-	-	-	-
57	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0323	<u>6684,66</u> 6679,48	<u>3,16</u> 2,69	216	216	-	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>2,53</u> -
58	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	3,88	<u>12,31</u> -	-	48	-	-	-	-
59	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0323	<u>9595,39</u> 9302,59	<u>3,16</u> 2,69	310	300	-	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>3,73</u> -
60	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,81	<u>47,76</u> -	-	39	-	-	-	-
61	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	3,88	<u>15,83</u> -	-	61	-	-	-	-
62	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0764	<u>3534,16</u> 3498,52	<u>35,64</u> 12,60	270	267	3 1	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>3,01</u> 0,01
63	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0762)	м	7,7	<u>181,93</u> -	-	1401	-	-	-	-
64	& C111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0762)	шт	1,7	<u>193,28</u> -	-	329	-	-	-	-
65	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(3,23+7,64*0,09)	100м2	0,0392	<u>13837,78</u> 2821,95	<u>1,38</u> 1,17	542	111	-	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>1,37</u> -
66	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0524	<u>1464,40</u> 1452,93	<u>3,16</u> 2,69	77	76	-	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>0,89</u> -
67	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику кількість: r2(101*0,0524)	м	5,29	<u>56,83</u> -	-	301	-	-	-	-
68	& C111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: r0(298*0,0524)	шт	16	<u>0,61</u> -	-	10	-	-	-	-
69	& C126-950- 1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11,10</u> -	-	44	-	-	-	-
70	& C126-950- 1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	6	<u>10,10</u> -	-	61	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	1	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	KP11-30-1	ПРОРІЗИ Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вхідні двері/ кількість: r2(0,4*(2,1+2,1+0,95))	100м2	0,0206	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	1271	672	<u>7</u> 6	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>7.43</u> 0,07
73	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
74	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*2,06)	кг	2,47	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	30	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0206	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	150	144	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.79</u> -
77	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,06)	кг	0,52	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,06)	кг	2,47	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
79	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0206	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	91	87	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.08</u> -
80	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*2,06)	кг	1,3	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	246	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					22085	7219	<u>53</u> 44		<u>87.65</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн.					22085				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14813				
		всього заробітна плата, грн.					7263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4054				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1380				
		Всього будівельні роботи, грн.					26139				

		Всього по розділу 3					26139				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Кухня (Приміщення №3) - 6м2									
		Оздоблення стін - Тип Y									
81	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1559	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	1138	1092	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>13.57</u> -
82	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,9	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
83	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	18,71	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	296	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KP12-66-1	Протравлення стін грунтовкою	100м2	0,1559	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	104	104	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.51</u> -
85	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,9	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	186	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними ПРОРІЗИ	100м2	0,1559	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1,38</u> 1,17	2042	729	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>8.85</u> -
87	КБ10-20-2 K2,K5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: r2(1,15*1,46)	100м2	0,0168	<u>19512.30</u> 18140,84	<u>1261.75</u> 809,80	328	305	<u>21</u> 14	<u>206.3100</u> 8,9501	<u>3.47</u> 0,15
88	& C123-40-1 варіант 2	Віконний блок В2 1150x1460мм (H) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>12771.60</u> -	<u>-</u> -	12772	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
89	& C111-155- ИНБ1	Дюбелі 10x100 мм кількість: r0(505*0,0168)	шт	8	<u>6.14</u> -	<u>-</u> -	49	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(37,5/0,75*0,0168)	шт	0,84	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	215	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	& C1632- 102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: r2(15/0,21*0,0168)	шт	1,2	<u>306.05</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0125	<u>3373.24</u> 3373,24	<u>-</u> -	42	42	<u>-</u> -	<u>43.4976</u> -	<u>0.54</u> -
93	& C126-933- 2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: r2(102*0,0125)	м.п.	1,28	<u>566.73</u> -	<u>-</u> -	725	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
94	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(13,88/0,75*0,0125)	шт	0,23	<u>255.40</u> -	<u>-</u> -	59	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0125	<u>2932.57</u> 2921,62	<u>-</u> -	37	37	<u>-</u> -	<u>37.6740</u> -	<u>0.47</u> -
96	& C111- 1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,0125)	м	1,3	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	325	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(353*0,0125)	шт	4	<u>0,61</u> -	-	2	-	-	-	-
98	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428,58</u> 2422,43	-	221	99	-	<u>27.9726</u> -	<u>1,14</u> -
99	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: г2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700,65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4,98</u> 0,04
100	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	101	97	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,2</u> -
101	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52,49</u> -	-	18	-	-	-	-
102	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12,31</u> -	-	20	-	-	-	-
103	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	101	97	-	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,2</u> -
104	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52,49</u> -	-	18	-	-	-	-
105	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15,83</u> -	-	26	-	-	-	-
106	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0138	<u>4438,08</u> 4232,93	<u>1,38</u> 1,17	61	58	-	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>0,73</u> -
107	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189,31</u> -	-	165	-	-	-	-
108	КР12-31-11	<i>Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 0,11*2,7</i>	100м2	0,00297	<u>8456,58</u> 8452,95	-	25	25	-	<u>106.3800</u> -	<u>0,32</u> -
109	C111-387-1 варіант 1	Емаль Композит алкідна ПФ-115 кількість: г5(0,27*0,297/1000)	т	0,00008	<u>190255,21</u> -	-	15	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					20495	3135	<u>26</u> 18		<u>37,98</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн.					20495				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17334				
		всього заробітна плата, грн.					3153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1769				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					605				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					22264				

		Всього по розділу 4					22264				
		Розділ 5. Кімната (Приміщення 4) - 16,7м2									
		СТІНИ. Оздоблення Тип І									
110	KP12-66-1	Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою	100м2	0,2227	<u>668.10</u> 668,10	-	149	149	-	<u>9.7080</u>	<u>2.16</u>
111	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	7,79	<u>97.43</u> -	-	759	-	-	-	-
112	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,2227	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	3677	3626	<u>51</u> 43	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>44.53</u> 0,49
113	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	24,5	<u>22.89</u> -	-	561	-	-	-	-
114	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	668,1	<u>16.62</u> -	-	11104	-	-	-	-
115	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,2227	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1625	1560	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>19.38</u> 0,01
116	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,57	<u>47.76</u> -	-	266	-	-	-	-
117	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	26,72	<u>15.83</u> -	-	423	-	-	-	-
118	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2227	<u>668.10</u> 668,10	-	149	149	-	<u>9.7080</u>	<u>2.16</u>
119	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	5,57	<u>47.76</u> -	-	266	-	-	-	-
120	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,2227	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	2917	1041	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>12.64</u> -
121	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип ІІІ Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1323	<u>668.10</u> 668,10	-	88	88	-	<u>9.7080</u>	<u>1.28</u>
122	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,31	<u>47.76</u> -	-	158	-	-	-	-
123	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1323	<u>3512.60</u> 3512,60	-	465	465	-	<u>35.7480</u>	<u>4.73</u>
124	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	14,55	<u>22.89</u> -	-	333	-	-	-	-
125	KP11-29-1	Суцїльне вирївнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1323	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	637	632	<u>5</u> 5	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>8.36</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
126	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	66,15	<u>16.62</u>	-	1099	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
127	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1323	<u>7296.39</u>	<u>3.16</u>	965	927	-	<u>87.0228</u>	<u>11.51</u>
					7003,59	2,69			-	0,0306	-
128	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,31	<u>47.76</u>	-	158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
129	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	15,88	<u>15.83</u>	-	251	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
130	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1323	<u>668.10</u>	-	88	88	-	<u>9.7080</u>	<u>1.28</u>
					668,10	-			-	-	-
131	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,31	<u>47.76</u>	-	158	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
132	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,1323	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	1733	619	-	<u>56.7480</u>	<u>7.51</u>
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І			4675,47	1,17			-	0,0133	-
133	КР12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,1669	<u>3512.60</u>	-	586	586	-	<u>35.7480</u>	<u>5.97</u>
					3512,60	-			-	-	-
134	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	18,36	<u>22.89</u>	-	420	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
135	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,1669	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	1601	1553	1	<u>115.5888</u>	<u>19.29</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	0,01
136	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,17	<u>47.76</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
137	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	20,03	<u>12.31</u>	-	247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
138	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,1669	<u>6684.66</u>	<u>3.16</u>	1116	1115	1	<u>78.2874</u>	<u>13.07</u>
					6679,48	2,69			-	0,0306	0,01
139	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	20,03	<u>12.31</u>	-	247	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
140	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1669	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	1601	1553	1	<u>115.5888</u>	<u>19.29</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	0,01
141	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,17	<u>47.76</u>	-	199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
142	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	20,03	<u>15.83</u>	-	317	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
143	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1716	<u>3534.16</u>	<u>35.64</u>	606	600	6	<u>39.4080</u>	<u>6.76</u>
					3498,52	12,60			2	0,1512	0,03
144	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,1716)	м	17,33	<u>181.93</u>	-	3153	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
145	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,1716)	шт	3,8	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	734	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(16,69+17,16*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,1823	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	2523	514	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>6.39</u> -
147	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1709	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	377	129	<u>29</u> 8	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.71</u> 0,1
148	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріткою сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1709	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	2466	276	<u>14</u> 12	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>3.82</u> 0,13
149	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1709	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	2684	1106	<u>25</u> 21	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>14.63</u> 0,24
150	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1709	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	2562	201	<u>39</u> 34	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>2.66</u> 0,38
151	КБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1709	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1581	1560	<u>16</u> 13	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>18.01</u> 0,15
152	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,78	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	133	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
153	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	17,43	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	3458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
154	& C111-742-1	Ламінат	м2	17,43	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	18268	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
155	& C111-1804-5A варіант 1	Панки Т-подібні перехідні	м	1,35	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	116	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
156	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1369	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	200	199	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.33</u> -
157	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: r2(101*0,1369)	м	13,83	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
158	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: r0(298*0,1369)	шт	41	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	25	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
159	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній кількість: 2+2	шт	4	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	52	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10,10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
163	КБ10-20-4 K2,K5=1,15	ПРОРІЗИ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0357	<u>11387,22</u> 10516,83	<u>821,55</u> 527,28	407	375	<u>29</u> 19	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>4,27</u> 0,21
164	& С123-40-1 варіант 5	Балконний блок металопластиковий Б1 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>20167,62</u> -	<u>-</u> -	20168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: г0(278*0,0357)	шт	10	<u>6,14</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	С188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(21,5/0,75*0,0357)	шт	1,02	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: г2(9,8/0,21*0,0357)	шт	1,67	<u>306,05</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	КБ10-25-3 K2,K5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,012	<u>3373,24</u> 3373,24	<u>-</u> -	40	40	<u>-</u> -	<u>43,4976</u> -	<u>0,52</u> -
169	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,012)	м.п.	1,22	<u>566,73</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,012	<u>2932,57</u> 2921,62	<u>-</u> -	35	35	<u>-</u> -	<u>37,6740</u> -	<u>0,45</u> -
171	& С111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,012)	м	1,24	<u>250,04</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2+2,28+1,44+0,82	100м	0,0654	<u>5428,58</u> 2422,43	<u>-</u> -	355	158	<u>-</u> -	<u>27,9726</u> -	<u>1,83</u> -
173	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*6,54)	100м2	0,0222	<u>61700,65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	1370	724	<u>7</u> 6	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>8,01</u> 0,07
174	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0222	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	162	155	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,93</u> -
175	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*2,22)	кг	2,66	<u>12.31</u> -	-	33	-	-	-	-
177	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0222	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	162	155	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.93</u> -
178	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52.49</u> -	-	29	-	-	-	-
179	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*2,22)	кг	2,66	<u>15.83</u> -	-	42	-	-	-	-
180	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0222	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	99	94	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>1.17</u> -
181	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*2,22)	кг	1,4	<u>189.31</u> -	-	265	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					99512	20472	<u>225</u> 164		<u>249.58</u> 1,9
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					99512 78815 20636 11573 29,96 3961 111085				

		Всього по розділу 5					111085				
		Розділ 6. Кімната (Приміщення 5) - 13,1м2 СТІНИ. Оздоблення Тип І									
182	КР12-66-1	Протравлення стін та перегородок існуючих грунтовкою	100м2	0,1584	<u>668.10</u> 668,10	-	106	106	-	<u>9.7080</u> -	<u>1.54</u> -
183	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,54	<u>97.43</u> -	-	540	-	-	-	-
184	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,1584	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	2615	2579	<u>36</u> 31	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>31.67</u> 0,35
185	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	17,42	<u>22.89</u> -	-	399	-	-	-	-
186	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	475,2	<u>16.62</u> -	-	7898	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
187	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1584	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	1156	1109	<u>1</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>13.78</u> -
188	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,96	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
189	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	19,01	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	301	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
190	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1584	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	106	106	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.54</u> -
191	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,96	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
192	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,1584	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	2075	741	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>8.99</u> -
193	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1043	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	70	70	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.01</u> -
194	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,61	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
195	КР12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,1043	<u>3512.60</u> 3512,60	<u>-</u> -	366	366	<u>-</u> -	<u>35.7480</u> -	<u>3.73</u> -
196	С111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	11,47	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	263	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
197	КР11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,1043	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	503	498	<u>5</u> 4	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>6.59</u> 0,04
198	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	52,15	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	867	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
199	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1043	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	761	730	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>9.08</u> -
200	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,61	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
201	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	12,52	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
202	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1043	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	70	70	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.01</u> -
203	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	2,61	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	125	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними Оздоблення стін - Тип Y	100м2	0,1043	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1366	488	<u>-</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>5.92</u> -
205	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,048	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	350	336	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>4.18</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2	<u>47,76</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
207	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,76	<u>15,83</u>	-	91	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
208	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,048	<u>668,10</u>	-	32	32	-	<u>9,7080</u>	<u>0,47</u>
					668,10	-			-	-	-
209	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2	<u>47,76</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
210	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,048	<u>13099,32</u>	<u>1,38</u>	629	224	-	<u>56,7480</u>	<u>2,72</u>
		СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І			4675,47	1,17			-	0,0133	-
211	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,1116	<u>3512,60</u>	-	392	392	-	<u>35,7480</u>	<u>3,99</u>
					3512,60	-			-	-	-
212	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	12,28	<u>22,89</u>	-	281	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
213	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,1116	<u>9595,39</u>	<u>3,16</u>	1071	1038	-	<u>115,5888</u>	<u>12,9</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-
214	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,79	<u>47,76</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
215	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	13,39	<u>12,31</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
216	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,1116	<u>6684,66</u>	<u>3,16</u>	746	745	-	<u>78,2874</u>	<u>8,74</u>
					6679,48	2,69			-	0,0306	-
217	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	13,39	<u>12,31</u>	-	165	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
218	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1116	<u>9595,39</u>	<u>3,16</u>	1071	1038	-	<u>115,5888</u>	<u>12,9</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-
219	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,79	<u>47,76</u>	-	133	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
220	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	13,39	<u>15,83</u>	-	212	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
221	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,141	<u>3534,16</u>	<u>35,64</u>	498	493	5	<u>39,4080</u>	<u>5,56</u>
					3498,52	12,60			2	0,1512	0,02
222	& C1545-269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,141)	м	14,24	<u>181,93</u>	-	2591	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
223	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,141)	шт	3,1	<u>193,28</u>	-	599	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(11,16+14,1*0,09) ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,1243	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	1720	351	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>4.36</u> -
225	KP12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,1156	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	255	87	<u>19</u> 5	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>1.16</u> 0,07
226	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дрютяною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,1156	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	1668	187	<u>9</u> 8	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>2.58</u> 0,09
227	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,1156	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	1815	748	<u>17</u> 14	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>9.9</u> 0,16
228	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,1156	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	1733	136	<u>27</u> 23	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>1.8</u> 0,26
229	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,1156	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	1069	1055	<u>11</u> 9	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>12.18</u> 0,1
230	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,88	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
231	& C111-742-2 варіант 1	Підложка під ламінат 2мм	м2	11,79	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	2339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
232	& C111-742-1	Ламінат	м2	11,79	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	12357	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
233	& C111-1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,92	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	79	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
234	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,128	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	187	186	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.18</u> -
235	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,128)	м	12,93	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	735	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
236	& C111-136-1-2H	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,128)	шт	38	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
237	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12.89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
238	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
239	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	4	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	40	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
240	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	7	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	78	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
241	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512,30</u> 10420,50	<u>272,36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
242	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911,62</u> 20347,37	<u>375,53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
243	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082,66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
244	КБ10-20-3 К2,К5=1,15	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель кількість: г2(1,95*1,46)	100м2	0,0285	<u>14882,16</u> 13754,27	<u>1049,89</u> 673,83	424	392	<u>30</u> 19	<u>156,4230</u> 7,4473	<u>4,46</u> 0,21
245	& C123-40-1 варіант 7	Віконний блок В1 1950х1460мм (Н) (R=0, 7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>17783,88</u> -	<u>-</u> -	17784	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& C111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: г0(389*0,0285)	шт	11	<u>6,14</u> -	<u>-</u> -	68	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(29,45/0,75*0,0285)	шт	1,12	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
248	& C1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: г2(11,78/0,21*0,0285)	шт	1,6	<u>306,05</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
249	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,0205	<u>3373,24</u> 3373,24	<u>-</u> -	69	69	<u>-</u> -	<u>43,4976</u> -	<u>0,89</u> -
250	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,0205)	м.п.	2,09	<u>566,73</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
251	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,0205	<u>2932,57</u> 2921,62	<u>-</u> -	60	60	<u>-</u> -	<u>37,6740</u> -	<u>0,77</u> -
252	& C111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,0205)	м	2,13	<u>250,04</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
253	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428,58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27,9726</u> -	<u>1,36</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
254	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: r2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	1024	542	<u>6</u> 5	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>5.99</u> 0,05
255	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
256	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
257	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: r2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
258	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.44</u> -
259	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: r2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
260	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: r2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
261	КР12-49-5	<i>Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування</i>	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
262	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: r2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					92561	15794	<u>175</u> 127		<u>192.59</u> 1,44
		Разом будівельні роботи, грн.					92561				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					76592				
		всього заробітна плата, грн.					15921				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8930				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3055				
		Всього будівельні роботи, грн.					101491				

		Всього по розділу 6					101491				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Комора (Приміщення №6) - 2, 1м2									
263	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип I <i>Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою</i>	100м2	0,0899	<u>668.10</u> 668,10	- -	60	60	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.87</u> -
264	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	3,15	<u>97.43</u> -	- -	307	-	- -	- -	- -
265	KP11-35-1	<i>Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу</i>	100м2	0,0899	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	1484	1464	<u>20</u> 17	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>17.98</u> 0,2
266	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	9,89	<u>22.89</u> -	- -	226	-	- -	- -	- -
267	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	269,7	<u>16.62</u> -	- -	4482	-	- -	- -	- -
268	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0899	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	656	630	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>7.82</u> -
269	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,25	<u>47.76</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
270	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	10,79	<u>15.83</u> -	- -	171	-	- -	- -	- -
271	KP12-66-1	<i>Протравлення стін ґрунтовкою</i>	100м2	0,0899	<u>668.10</u> 668,10	- -	60	60	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.87</u> -
272	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,25	<u>47.76</u> -	- -	107	-	- -	- -	- -
273	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0899	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	1178	420	- -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>5.1</u> -
274	KP12-66-1	СТІНИ. Оздоблення Тип III <i>Протравлення стін ґрунтовкою</i>	100м2	0,0239	<u>668.10</u> 668,10	- -	16	16	- -	<u>9.7080</u> -	<u>0.23</u> -
275	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,6	<u>47.76</u> -	- -	29	-	- -	- -	- -
276	KP12-46-4	<i>Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною</i>	100м2	0,0239	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	84	84	- -	<u>35.7480</u> -	<u>0.85</u> -
277	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2,63	<u>22.89</u> -	- -	60	-	- -	- -	- -
278	KP11-29-1	<i>Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм</i>	100м2	0,0239	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	115	114	<u>1</u> 1	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>1.51</u> 0,01
279	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	11,95	<u>16.62</u> -	- -	199	-	- -	- -	- -
280	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0239	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	174	167	- -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>2.08</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
281	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,6	<u>47,76</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
282	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	2,87	<u>15,83</u>	-	45	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
283	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0239	<u>668,10</u>	-	16	16	-	<u>9,7080</u>	<u>0,23</u>
					668,10	-			-	-	-
284	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,6	<u>47,76</u>	-	29	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
285	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0239	<u>13099,32</u>	<u>1,38</u>	313	112	-	<u>56,7480</u>	<u>1,36</u>
		Оздоблення стін - Тип Y			4675,47	1,17			-	0,0133	-
286	KB15-182-4	Шпаклювання стін шпаклівкою	100м2	0,048	<u>7296,39</u>	<u>3,16</u>	350	336	-	<u>87,0228</u>	<u>4,18</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			7003,59	2,69			-	0,0306	-
287	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2	<u>47,76</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
288	C111-2015-3	Шпатлівка Фініш	кг	5,76	<u>15,83</u>	-	91	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
289	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,048	<u>668,10</u>	-	32	32	-	<u>9,7080</u>	<u>0,47</u>
					668,10	-			-	-	-
290	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,2	<u>47,76</u>	-	57	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
291	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,048	<u>13099,32</u>	<u>1,38</u>	629	224	-	<u>56,7480</u>	<u>2,72</u>
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення I			4675,47	1,17			-	0,0133	-
292	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0209	<u>3512,60</u>	-	73	73	-	<u>35,7480</u>	<u>0,75</u>
					3512,60	-			-	-	-
293	C111-874	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	2,3	<u>22,89</u>	-	53	-	-	-	-
	варіант 6				-	-			-	-	-
294	KB15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0209	<u>9595,39</u>	<u>3,16</u>	201	194	-	<u>115,5888</u>	<u>2,42</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Старт/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
295	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,52	<u>47,76</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
296	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	2,51	<u>12,31</u>	-	31	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
297	KB15-182-7	Додавати на 1 мм зміни товщини	100м2	0,0209	<u>6684,66</u>	<u>3,16</u>	140	140	-	<u>78,2874</u>	<u>1,64</u>
	K2,K5=1,15	шпаклювання стель до товщ.2мм			6679,48	2,69			-	0,0306	-
298	C111-2015-3	Шпатлівка Старт	кг	2,51	<u>12,31</u>	-	31	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
299	KB15-182-5	Шпаклювання стель шпаклівкою	100м2	0,0209	<u>9595,39</u>	<u>3,16</u>	201	194	-	<u>115,5888</u>	<u>2,42</u>
	K2,K5=1,15	модифікованою цементною /Фініш/			9302,59	2,69			-	0,0306	-
300	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,52	<u>47,76</u>	-	25	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
301	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	2,51	<u>15.83</u>	-	40	-	-	-	-
302	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0654	<u>3534.16</u>	<u>35.64</u>	231	229	<u>2</u>	<u>39.4080</u>	<u>2.58</u>
303	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0654)	м	6,61	<u>181.93</u>	-	1203	-	-	-	-
304	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0654)	шт	1,4	<u>193.28</u>	-	271	-	-	-	-
305	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: 2,09+0,09*6,54 ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II	100м2	0,026786	<u>13837.78</u>	<u>1.38</u>	371	76	-	<u>35.0640</u>	<u>0.94</u>
306	КР12-27-1	Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0209	<u>2203.45</u>	<u>168.68</u>	46	16	<u>4</u>	<u>10.0080</u>	<u>0.21</u>
307	КБ11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дротяною сіткою /вічко 100x100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0209	<u>14428.81</u>	<u>80.68</u>	302	34	<u>2</u>	<u>22.3560</u>	<u>0.47</u>
308	КР7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0209	<u>15704.38</u>	<u>147.18</u>	328	135	<u>3</u>	<u>85.6080</u>	<u>1.79</u>
309	КР7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0209	<u>14990.36</u>	<u>231.09</u>	313	25	<u>5</u>	<u>15.5520</u>	<u>0.33</u>
310	КБ11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0209	<u>9248.65</u>	<u>91.75</u>	193	191	<u>2</u>	<u>105.3768</u>	<u>2.2</u>
311	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,34	<u>47.76</u>	-	16	-	-	-	-
312	& C111-742-2 варіант 1	Подложка під ламінат 2мм	м2	2,13	<u>198.40</u>	-	423	-	-	-	-
313	& C111-742-1	Ламінат	м2	2,13	<u>1048.06</u>	-	2232	-	-	-	-
314	& C111-1804-5А варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,17	<u>86.02</u>	-	15	-	-	-	-
315	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0574	<u>1464.40</u>	<u>3.16</u>	84	83	-	<u>17.0292</u>	<u>0.98</u>
316	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: r2(101*0,0574)	м	5,8	<u>56.83</u>	-	330	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
317	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0574)	шт	17	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	10	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
318	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	4	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	44	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
319	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
320	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	1	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
321	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 0,8*2,1	100 м2	0,0168	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	445	175	<u>5</u> 4	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.32</u> 0,04
322	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
323	& C123-178-1 варіант 8	Блок дверний ДЗ 2100х800мм	шт	1	<u>14725.66</u> -	<u>-</u> -	14726	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					33806	5503	<u>48</u> 37		<u>67.6</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					33806				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28255				
		всього заробітна плата, грн.					5540				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3120				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					8,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1069				
		Всього будівельні роботи, грн.					36926				

		Всього по розділу 7					36926				
		Розділ 8. КОРИДОР (приміщення №7) - 1, 6м2									
324	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	СТІНИ. Оздоблення Тип Y Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0592	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	432	415	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>5.15</u> -
325	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	1,48	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	71	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
326	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	7,1	<u>15.83</u>	-	112	-	-	-	-
327	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0592	<u>668.10</u>	-	40	40	-	<u>9.7080</u>	<u>0.57</u>
					668,10	-			-	-	-
328	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,48	<u>47.76</u>	-	71	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
329	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0592	<u>13099.32</u>	<u>1.38</u>	775	277	-	<u>56.7480</u>	<u>3.36</u>
		СТЕЛЯ. Тип оздоблення І			4675,47	1,17			-	0,0133	-
330	KP12-46-4	Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0159	<u>3512.60</u>	-	56	56	-	<u>35.7480</u>	<u>0.57</u>
					3512,60	-			-	-	-
331	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	1,75	<u>22.89</u>	-	40	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
332	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0159	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	153	148	-	<u>115.5888</u>	<u>1.84</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-
333	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,4	<u>47.76</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
334	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,91	<u>12.31</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
335	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0159	<u>6684.66</u>	<u>3.16</u>	106	106	-	<u>78.2874</u>	<u>1.24</u>
					6679,48	2,69			-	0,0306	-
336	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	1,91	<u>12.31</u>	-	24	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
337	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0159	<u>9595.39</u>	<u>3.16</u>	153	148	-	<u>115.5888</u>	<u>1.84</u>
					9302,59	2,69			-	0,0306	-
338	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	0,4	<u>47.76</u>	-	19	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
339	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	1,91	<u>15.83</u>	-	30	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
340	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,0357	<u>3534.16</u>	<u>35.64</u>	126	125	1	<u>39.4080</u>	<u>1.41</u>
					3498,52	12,60			-	0,1512	0,01
341	& C1545-269П варіант 1	Степльовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,0357)	м	3,61	<u>181.93</u>	-	657	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
342	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,0357)	шт	0,8	<u>193.28</u>	-	155	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
343	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(1,59+3,57*0,09)	100м2	0,0191	<u>13837.78</u>	<u>1.38</u>	264	54	-	<u>35.0640</u>	<u>0.67</u>
					2821,95	1,17			-	0,0133	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
344	KP12-27-1	ПІДЛОГА. Оздоблення Тип II Грунтування підлог ґрунтовкою СТ 17	100м2	0,0159	<u>2203.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	35	12	<u>3</u> 1	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>0.16</u> 0,01
345	KB11-11-18 K2,K5=1,15	Армування стяжки дріт'яною сіткою /вічко 100х100мм, діам. 3мм/	100м2	0,0159	<u>14428.81</u> 1613,88	<u>80.68</u> 68,70	229	26	<u>1</u> 1	<u>22.3560</u> 0,7812	<u>0.36</u> 0,01
346	KP7-17-1	Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетонній основі площею до 20 м2	100м2	0,0159	<u>15704.38</u> 6469,40	<u>147.18</u> 125,33	250	103	<u>2</u> 2	<u>85.6080</u> 1,4252	<u>1.36</u> 0,02
347	KP7-17-9 K=6	На кожні 5 мм зміни товщини шару цементної стяжки додавати до товщ.50мм	100м2	0,0159	<u>14990.36</u> 1175,26	<u>231.09</u> 196,78	238	19	<u>4</u> 3	<u>15.5520</u> 2,2378	<u>0.25</u> 0,04
348	KB11-38-2 K2,K5=1,15	Улаштування покриттів з ламінату на шумогідроізоляційній прокладці без проклеювання швів клеєм	100м2	0,0159	<u>9248.65</u> 9125,63	<u>91.75</u> 78,13	147	145	<u>1</u> 1	<u>105.3768</u> 0,8884	<u>1.68</u> 0,01
349	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,26	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	12	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
350	& C111-742- 2 варіант 1	Підложка під ламінат 2мм	м2	1,62	<u>198.40</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
351	& C111-742- 1	Ламінат	м2	1,62	<u>1048.06</u> -	<u>-</u> -	1698	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
352	& C111- 1804-5A варіант 1	Планки Т-подібні перехідні	м	0,13	<u>86.02</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	KB11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,0177	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	26	26	<u>-</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>0.3</u> -
354	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,0177)	м	1,79	<u>56.83</u> -	<u>-</u> -	102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	& C111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,0177)	шт	5	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	3	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
356	& C126-950- 1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	2	<u>11.10</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
357	& C126-950- 1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					6441	1700	<u>12</u> 8		<u>20.76</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					6441 4729 1708				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					954 2,45 325 7395				

		Всього по розділу 8					7395				
		Разом прямі витрати по кошторису					316519	69191	3710 1088		864,2 12,15
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					316519 243618 70279 39941 104,29 13785 356460				

		Всього по кошторису					356460				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					980,64				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					84064				

Склав кошторисник О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на ремонт квартири №22

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 169,326 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,51643 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 44,245 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,4 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен	100 м2	0,0189	<u>3761.70</u>	<u>-</u>	71	71	<u>-</u>	<u>53.6160</u>	<u>1.01</u>
					3761,70	-			-	-	-
2	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках	100 шт	0,01	<u>8300.73</u>	<u>268.81</u>	83	80	<u>3</u>	<u>114.4800</u>	<u>1.14</u>
					8031,92	78,32			1	0,8413	0,01
3	KБ10-25-3 Кдем=0,8, K2,K5=1,15	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,032	<u>2829.60</u>	<u>131.01</u>	91	86	<u>5</u>	<u>34.7981</u>	<u>1.11</u>
					2698,59	84,08			3	0,9293	0,03
4	KP11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стіл, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /кімната 2, санвузол/	100м2	0,6897	<u>4871.05</u>	<u>499.88</u>	3360	3015	<u>345</u>	<u>63.5160</u>	<u>43.81</u>
					4371,17	145,64			100	1,5646	1,08
5	KP13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток /кухня та санвузол/	100м2	0,1011	<u>7669.00</u>	<u>1351.12</u>	775	639	<u>136</u>	<u>89.1600</u>	<u>9.01</u>
					6317,88	391,26			40	4,6028	0,47
6	KP7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів /кімната 2, кухня/	100м	0,265	<u>492.20</u>	<u>-</u>	130	130	<u>-</u>	<u>7.1520</u>	<u>1.9</u>
					492,20	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	2,81239	<u>112.18</u>	<u>-</u>	315	315	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>4.58</u>
					112,18	-			-	-	-
8	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	2,81239	<u>291.97</u>	<u>291.97</u>	821	-	<u>821</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	38,79			109	0,4110	1,16
		Разом прямі витрати по розділу 1					5646	4336	<u>1310</u>		<u>62.56</u>
									253		2,75
		Разом будівельні роботи, грн.					5646				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					4589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2838				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1035				
		Всього будівельні роботи, грн.					8484				

		Всього по розділу 1					8484				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
9	KP20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*3	100м	0,168	<u>1544.80</u>	<u>-</u>	260	260	<u>-</u>	<u>19.9200</u>	<u>3.35</u>
					1544,80	-			-	-	-
10	C188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(10*0,168)	шт	1,68	<u>255.40</u>	<u>-</u>	429	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
11	KP11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,168	<u>4983.87</u>	<u>2.75</u>	837	175	<u>-</u>	<u>12.9720</u>	<u>2.18</u>
					1043,99	2,34			-	0,0266	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					1526	435	<u>-</u>		<u>5.53</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					1526				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1091				
		всього заробітна плата, грн.					435				
		Загальновиробничі витрати, грн.					251				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					88				
		Всього будівельні роботи, грн.					1777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					1777				
		Розділ 3. Кімната (Приміщення 2) - 16,7м2									
		Оздоблення стін - Тип І									
12	KP12-66-1	Протравлення існуючих стін та перегородок ґрунтовкою	100м2	0,4173	<u>668,10</u> 668,10	-	279	279	-	<u>9.7080</u>	<u>4.05</u>
13	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	14,61	<u>97.43</u> -	-	1423	-	-	-	-
14	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,4173	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	6890	6795	<u>95</u> 81	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>83.45</u> 0,92
15	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	45,9	<u>22.89</u> -	-	1051	-	-	-	-
16	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	1251,9	<u>16.62</u> -	-	20807	-	-	-	-
17	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,4173	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	3045	2923	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>36.31</u> 0,01
18	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,43	<u>47.76</u> -	-	498	-	-	-	-
19	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	50,08	<u>15.83</u> -	-	793	-	-	-	-
20	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,4173	<u>668.10</u> 668,10	-	279	279	-	<u>9.7080</u>	<u>4.05</u>
21	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	10,43	<u>47.76</u> -	-	498	-	-	-	-
22	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,4173	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	5466	1951	<u>1</u> -	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>23.68</u> 0,01
23	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1708	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	250	248	<u>1</u> -	<u>17.0292</u> 0,0306	<u>2.91</u> 0,01
24	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластикату кількість: г2(101*0,1708)	м	17,25	<u>56.83</u> -	-	980	-	-	-	-
25	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1708)	шт	51	<u>0.61</u> -	-	31	-	-	-	-
26	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	3	<u>12.89</u> -	-	39	-	-	-	-
27	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11.10</u> -	-	67	-	-	-	-
28	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10.10</u> -	-	20	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	КР6-24-1	ПРОРІЗИ Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,9	100 м2	0,0189	<u>26512,30</u> 10420,50	<u>272,36</u> 231,92	501	197	<u>5</u> 4	<u>137,8920</u> 2,6374	<u>2,61</u> 0,05
31	КР6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911,62</u> 20347,37	<u>375,53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228,0840</u> 3,6364	<u>2,28</u> 0,04
32	& C123-178-1 варіант 7	Блок дверний Д2 2100х900мм у комплекті з ручкою	шт	1	<u>15082,66</u> -	<u>-</u> -	15083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,021	<u>3373,24</u> 3373,24	<u>-</u> -	71	71	<u>-</u> -	<u>43,4976</u> -	<u>0,91</u> -
34	& C126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: г2(102*0,021)	м.п.	2,14	<u>566,73</u> -	<u>-</u> -	1213	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,021	<u>2932,57</u> 2921,62	<u>-</u> -	62	61	<u>-</u> -	<u>37,6740</u> -	<u>0,79</u> -
36	& C111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: г2(103,7*0,021)	м	2,18	<u>250,04</u> -	<u>-</u> -	545	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
37	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428,58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27,9726</u> -	<u>1,36</u> -
38	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /віконний блок/ кількість: г2(0,34*4,87)	100м2	0,0166	<u>61700,65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	1024	542	<u>6</u> 5	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>5,99</u> 0,05
39	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,44</u> -
40	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
41	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12,31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
42	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,44</u> -
43	С111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15,83</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
46	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	199	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					62092	13969	<u>113</u> 94		<u>172.14</u> 1,09
		Разом будівельні роботи, грн.					62092				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					48010				
		всього заробітна плата, грн.					14063				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7967				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2749				
		Всього будівельні роботи, грн.					70059				

		Всього по розділу 3					70059				
		Розділ 4. Кухня (Приміщення №3) - 6,0м2									
		СТІНИ - Оздоблення Тип II									
47	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,2168	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	145	145	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>2.1</u> -
48	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	7,59	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	739	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,2168	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	3580	3530	<u>50</u> 42	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>43.35</u> 0,48
50	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	23,85	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	546	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	650,4	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	10810	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	KБ15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,2168	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	5802	5782	<u>12</u> 10	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>70.18</u> 0,11
53	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	4,34	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	207	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	140,92	<u>36.21</u> -	<u>-</u> -	5103	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	21,9	<u>632.64</u> -	<u>-</u> -	13855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	8,8	<u>138.21</u> -	<u>-</u> -	1216	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	92	<u>0.12</u> -	<u>-</u> -	11	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
58	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1878	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	664	657	<u>7</u> 2	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>7.4</u> 0,03
59	& C1545-269П варіант 1	Стельовий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: г2(101*0,1878)	м	18,97	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	3451	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
60	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,1878)	шт	4,2	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	812	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель/багета/ по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(0,09*9,74) ПРОРІЗИ	100м2	0,0088	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	122	25	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>0.31</u> -
62	КБ15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
63	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: г2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.98</u> 0,04
64	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
65	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
68	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	<u>-</u> -	18	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	<u>-</u> -	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
71	С111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	<u>-</u> -	165	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					48645	10940	<u>74</u> 58		<u>132.59</u> 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					48645				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					37631				
		всього заробітна плата, грн.					10998				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6120				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2082				
		Всього будівельні роботи, грн.					54765				

		Всього по розділу 4					54765				
		Розділ 5. Санвузол (Приміщення №4) - 2, 8м2									
		СТІНИ									
		Оздоблення стін - Тип ІІ									
72	КР12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1567	<u>668.10</u> 668,10	<u>-</u> -	105	105	<u>-</u> -	<u>9.7080</u> -	<u>1.52</u> -
73	С111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	5,48	<u>97.43</u> -	<u>-</u> -	534	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1567	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	2587	2552	<u>35</u> 30	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>31.33</u> 0,35
75	С111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	17,24	<u>22.89</u> -	<u>-</u> -	395	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
76	С111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	470,1	<u>16.62</u> -	<u>-</u> -	7813	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
77	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1567	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	4194	4179	<u>8</u> 7	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>50.72</u> 0,08
78	С111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	3,13	<u>47.76</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	101,86	<u>36.21</u>	-	3688	-	-	-	-
80	& C111-287- 5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	15,83	<u>632.64</u>	-	10015	-	-	-	-
81	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	6,36	<u>138.21</u>	-	879	-	-	-	-
82	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	66	<u>0.12</u>	-	8	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 5					30367	6836	<u>43</u> 37		<u>83.57</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					30367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23488				
		всього заробітна плата, грн.					6873				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3875				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,08				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1333				
		Всього будівельні роботи, грн.					34242				

		Всього по розділу 5					34242				
		Разом прямі витрати по кошторису					148276	36516	<u>1540</u> 442		<u>456.39</u> 4,93
		Разом будівельні роботи, грн.					148276				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					110220				
		всього заробітна плата, грн.					36958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					21050				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					55,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7287				
		Всього будівельні роботи, грн.					169326				

		Всього по кошторису					169326				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					516,43				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					44245				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019

на ремонт квартири №35

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 242,232 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,8615 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 74,112 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,5 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Демонтажні роботи									
1	KP6-14-1	Знімання дверних полотен /санвузол/	100 м2	0,0147	<u>3761.70</u>	<u>-</u>	55	55	<u>-</u>	<u>53.6160</u>	<u>0.79</u>
					3761,70	-			-	-	-
2	KP6-13-4	Демонтаж дверних коробок в дерев'яних каркасних стінах та в перегородках /санвузол/	100 шт	0,01	<u>8300.73</u>	<u>268.81</u>	83	80	<u>3</u>	<u>114.4800</u>	<u>1.14</u>
					8031,92	78,32			1	0,8413	0,01
3	KB10-94-3 к дем.=0,7	(Демонтаж) перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях	100м2	0,047	<u>24758.89</u>	<u>276.83</u>	1164	1145	<u>13</u>	<u>295.6540</u>	<u>13.9</u>
					24358,93	177,67			8	1,9637	0,09
4	KB10-20-4 Кдем=0,4, K2,K5=1,15	Демонтаж віконних прорізів з готових блоків площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель /балконний блок/	100м2	0,0357	<u>7375.75</u>	<u>-</u>	263	263	<u>-</u>	<u>83.7232</u>	<u>2.99</u>
					7361,78	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ10-25-3 Кдем=0,8, К2,К5=1,15	Демонтаж пластикових підвіконних дошок	100м	0,012	<u>2829.60</u> 2698,59	<u>131.01</u> 84,08	34	32	<u>2</u> 1	<u>34.7981</u> 0,9293	<u>0.42</u> 0,01
6	КР17-4-3	Демонтаж світильників з лампами розжарювання	100шт	0,01	<u>750.86</u> 750,86	<u>-</u> -	8	8	<u>-</u> -	<u>9.9360</u> -	<u>0.1</u> -
7	КР17-4-4	Демонтаж бра, плафонів	100шт	0,02	<u>1284.09</u> 1284,09	<u>-</u> -	26	26	<u>-</u> -	<u>16.9920</u> -	<u>0.34</u> -
8	КР17-4-1	Демонтаж вимикачів, розеток кількість: 2+6	100шт	0,08	<u>662.70</u> 662,70	<u>-</u> -	53	53	<u>-</u> -	<u>9.1800</u> -	<u>0.73</u> -
9	КР11-50-1	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці до 5 м2 /кімната 5,санвузол/	100м2	0,1749	<u>5532.55</u> 5032,67	<u>499.88</u> 145,64	968	880	<u>88</u> 25	<u>73.1280</u> 1,5646	<u>12.79</u> 0,27
10	КР12-65-16	Очищення вручну внутрішніх поверхонь стель від олійної, перхлорвінілової фарби /кімната 4/	100м2	0,1735	<u>4447.97</u> 4447,97	<u>-</u> -	772	772	<u>-</u> -	<u>64.6320</u> -	<u>11.21</u> -
11	КР11-50-2	Відбивання штукатурки по цеглі та бетону зі стін та стель, площа відбивання в одному місці більше 5 м2 /кімната 4 та 5/	100м2	0,6598	<u>4871.05</u> 4371,17	<u>499.88</u> 145,64	3214	2884	<u>330</u> 96	<u>63.5160</u> 1,5646	<u>41.91</u> 1,03
12	КР13-15-5	Розбирання облицювання стін з керамічних глазурованих плиток	100м2	0,1868	<u>7669.00</u> 6317,88	<u>1351.12</u> 391,26	1433	1180	<u>253</u> 73	<u>89.1600</u> 4,6028	<u>16.66</u> 0,86
13	КР7-3-1	Розбирання дерев'яних плінтусів	100м	0,2891	<u>492.20</u> 492,20	<u>-</u> -	142	142	<u>-</u> -	<u>7.1520</u> -	<u>2.07</u> -
14	КР14-61-1	Розбирання ґрат вентиляційних площею до 0,1 м2	виріб	1	<u>21.66</u> 21,66	<u>-</u> -	22	22	<u>-</u> -	<u>0.3000</u> -	<u>0.3</u> -
15	КР15-142-2 к дем.=0,4	(Демонтаж) водонагрівачів ємкісних	шт	1	<u>461.55</u> 461,55	<u>-</u> -	462	462	<u>-</u> -	<u>5.4096</u> -	<u>5.41</u> -
16	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	3,93218	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	441	441	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>6.41</u> -
17	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	3,93218	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	1148	-	<u>1148</u> 153	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 1,62
		Разом прямі витрати по розділу 1					10288	8445	<u>1837</u> 357		<u>117.17</u> 3,89
		Разом будівельні роботи, грн.					10288				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6				
		всього заробітна плата, грн.					8802				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5318				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1906				
		Всього будівельні роботи, грн.					15606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					15606				
		Розділ 2. Монтажні роботи									
18	КР3-12-1	Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями /кімната 4, під підвіконням віконного блоку/ кількість: 1*2*0,54	1 м3	1,08	<u>4513,91</u> 4218,37	<u>281,19</u> 125,85	4875	4556	<u>304</u> 136	<u>53.0880</u> 1,3939	<u>57,34</u> 1,51
19	С1422-11080 варіант 1	Цегла силікатна розміри 250х120х88 мм, марка М100 кількість: г0(308*1,08)	1000шт	0,333	<u>9743,97</u> -	<u>-</u> -	3245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50 кількість: 0,203*1,08	м3	0,21924	<u>3741,54</u> -	<u>-</u> -	820	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	КР20-37-1	Забивання щілин стелі монтажною піною, площа перерізу щілини 20 см2 /між плитами перекриття та по периметру/ кількість: 5,6*5	100м	0,28	<u>1544,80</u> 1544,80	<u>-</u> -	433	433	<u>-</u> -	<u>19.9200</u> -	<u>5,58</u> -
22	С188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: г2(10*0,28)	шт	2,8	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	715	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	КР11-40-1	Оброблення швів сухої штукатурки обклеюванням армувальною стрічкою /ремонт стиків швів між плитами перекриття - стеля/	100м	0,28	<u>4983,87</u> 1043,99	<u>2,75</u> 2,34	1395	292	<u>1</u> 1	<u>12.9720</u> 0,0266	<u>3,63</u> 0,01
24	КБ8-25-1 К2,К5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 100 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	0,0469	<u>112669,27</u> 15158,39	<u>754,24</u> 330,27	5284	711	<u>35</u> 15	<u>175.0392</u> 3,4533	<u>8,21</u> 0,16
		Разом прямі витрати по розділу 2					16767	5992	<u>340</u> 152		<u>74,76</u> 1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					16767				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10435				
		всього заробітна плата, грн.					6144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3500				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1213				
		Всього будівельні роботи, грн.					20267				

		Всього по розділу 2					20267				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Санвузол (Приміщення №2) - 3, 9м2									
		СТІНИ									
		Оздоблення стін - Тип II									
25	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,1398	<u>668,10</u> 668,10	-	93	93	-	<u>9.7080</u>	<u>1.36</u>
26	C111-2014-6 варіант 2	Ґрунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	4,89	<u>97,43</u> -	-	476	-	-	-	-
27	KP11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу /товщ. 30мм/	100м2	0,1398	<u>16511,73</u> 16283,39	<u>228,34</u> 194,44	2308	2276	<u>32</u> 27	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>27.96</u> 0,31
28	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	15,38	<u>22,89</u> -	-	352	-	-	-	-
29	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	419,4	<u>16,62</u> -	-	6970	-	-	-	-
30	KB15-25-1 K2,K5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,1398	<u>26764,14</u> 26670,19	<u>53,78</u> 45,80	3742	3728	<u>8</u> 6	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>45.25</u> 0,07
31	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	2,8	<u>47,76</u> -	-	134	-	-	-	-
32	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	90,87	<u>36,21</u> -	-	3290	-	-	-	-
33	& C111-287-5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	14,12	<u>632,64</u> -	-	8933	-	-	-	-
34	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	5,68	<u>138,21</u> -	-	785	-	-	-	-
35	& C113-2085-1	Хрестики для плитки	шт.	59	<u>0,12</u> -	-	7	-	-	-	-
		Оздоблення стін - Тип IV									
36	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0469	<u>668,10</u> 668,10	-	31	31	-	<u>9.7080</u>	<u>0.46</u>
37	C111-2014-6	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,17	<u>47,76</u> -	-	56	-	-	-	-
38	KP12-46-4	Оклеювання стін сіткою штукатурною	100м2	0,0469	<u>3512,60</u> 3512,60	-	165	165	-	<u>35.7480</u>	<u>1.68</u>
39	C111-874 варіант 6	Скловітка штукатурна лугостійка	м2	5,16	<u>22,89</u> -	-	118	-	-	-	-
40	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0469	<u>4818,53</u> 4774,51	<u>44,02</u> 37,48	226	224	<u>2</u> 2	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>2.96</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
41	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	23,45	<u>16.62</u>	-	390	-	-	-	-
42	КБ15-25-1 К2,К5=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт	100м2	0,0469	<u>26764.14</u> 26670,19	<u>53.78</u> 45,80	1255	1251	3 2	<u>323.7066</u> 0,5208	<u>15.18</u> 0,02
43	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,94	<u>47.76</u>	-	45	-	-	-	-
44	C111-2000-2 варіант 1	Клеюча суміш для плитки Ceresit CM 117	кг	30,49	<u>36.21</u>	-	1104	-	-	-	-
45	& C111-287- 5 варіант 2	Плитки керамічні для стін 400x400мм Грес	м2	4,74	<u>632.64</u>	-	2999	-	-	-	-
46	C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов Ceresit CE 33	кг	1,9	<u>138.21</u>	-	263	-	-	-	-
47	& C113- 2085-1	Хрестики для плитки	шт.	20	<u>0.12</u>	-	2	-	-	-	-
48	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,0388	<u>3512.60</u> 3512,60	-	136	136	-	<u>35.7480</u>	<u>1.39</u>
49	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	4,27	<u>22.89</u>	-	98	-	-	-	-
50	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0388	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	372	361	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>4.48</u> -
51	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,97	<u>47.76</u>	-	46	-	-	-	-
52	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	4,66	<u>12.31</u>	-	57	-	-	-	-
53	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,0388	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	259	259	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>3.04</u> -
54	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	4,66	<u>12.31</u>	-	57	-	-	-	-
55	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0388	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	372	361	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>4.48</u> -
56	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	0,97	<u>47.76</u>	-	46	-	-	-	-
57	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	4,66	<u>15.83</u>	-	74	-	-	-	-
58	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площі підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,079	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	279	276	3 1	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>3.11</u> 0,01
59	& C1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony K-212 46x46 мм кількість: r2(101*0,079)	м	7,98	<u>181.93</u>	-	1452	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: r1(6,2/0,28*0,079)	шт	1,7	<u>193.28</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	KP12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: r2(3,88+7,9*0,09) ПРОРИЗИ	100м2	0,0459	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1,38</u> 1,17	635	130	<u>-</u> -	<u>35.0640</u> 0,0133	<u>1.61</u> -
62	KP6-24-1	Установлення дверних коробок в кам'яних стінах кількість: 2,1*0,7	100 м2	0,0147	<u>26512.30</u> 10420,50	<u>272.36</u> 231,92	390	153	<u>4</u> 3	<u>137.8920</u> 2,6374	<u>2.03</u> 0,04
63	KP6-25-5	Установлення дверних полотен внутрішніх міжкімнатних	100 шт	0,01	<u>20911.62</u> 20347,37	<u>375.53</u> 319,77	209	203	<u>4</u> 3	<u>228.0840</u> 3,6364	<u>2.28</u> 0,04
64	& C123-178-1 варіант 2	Блок дверний Д4 2100x700мм у комплекті з ручкою-заціпкою	шт	1	<u>11512.66</u> -	<u>-</u> -	11513	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 3							50068	9647	<u>56</u> 44		<u>117.27</u> 0,51
Разом будівельні роботи, грн.							50068				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							40365				
всього заробітна плата, грн.							9691				
Загальновиробничі витрати, грн.							5427				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							14,03				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1855				
Всього будівельні роботи, грн.							55495				

Всього по розділу 3							55495				
Розділ 4. Кухня (Приміщення №3) - 6м2											
65	KB15-47-5 K2,K5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,15+1,46+1,46	100м	0,0407	<u>5428.58</u> 2422,43	<u>-</u> -	221	99	<u>-</u> -	<u>27.9726</u> -	<u>1.14</u> -
66	KP11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /вікно/ кількість: r2(0,34*(1,15+1,46+1,46))	100м2	0,0138	<u>61700.65</u> 32632,52	<u>332.89</u> 283,46	851	450	<u>5</u> 4	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>4.98</u> 0,04
67	KB15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	<u>-</u> -	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
68	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	-	18	-	-	-	-
69	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,38)	кг	1,66	<u>12.31</u> -	-	20	-	-	-	-
70	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0138	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	101	97	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>1.2</u> -
71	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,38)	кг	0,35	<u>52.49</u> -	-	18	-	-	-	-
72	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,38)	кг	1,66	<u>15.83</u> -	-	26	-	-	-	-
73	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0138	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	61	58	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.73</u> -
74	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,38)	кг	0,87	<u>189.31</u> -	-	165	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 4							1582	801	<u>5</u> 4		<u>9.25</u> 0,04
Разом будівельні роботи, грн.							1582				
в тому числі:							776				
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							805				
всього заробітна плата, грн.							440				
Загальновиробничі витрати, грн.							1,11				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							148				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2022				
Всього будівельні роботи, грн.											

Всього по розділу 4							2022				
Розділ 5. Кімната (Приміщення 4) - 17,3м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип І											
75	КР12-66-1	Протравлення існуючих стін та перегородок грунтовкою	100м2	0,3616	<u>668.10</u> 668,10	-	242	242	-	<u>9.7080</u> -	<u>3.51</u> -
76	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	12,66	<u>97.43</u> -	-	1233	-	-	-	-
77	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3616	<u>16511.73</u> 16283,39	<u>228.34</u> 194,44	5971	5888	<u>83</u> 70	<u>199.9680</u> 2,2111	<u>72.31</u> 0,8
78	C111-874 варіант 6	Склясінка штукатурна лугостійка	м2	39,78	<u>22.89</u> -	-	911	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	1084,8	<u>16.62</u> -	-	18029	-	-	-	-
80	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,3616	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2638	2532	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>31.47</u> 0,01
81	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,04	<u>47.76</u> -	-	432	-	-	-	-
82	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	43,39	<u>15.83</u> -	-	687	-	-	-	-
83	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,3616	<u>668.10</u> 668,10	-	242	242	-	<u>9.7080</u> -	<u>3.51</u> -
84	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,04	<u>47.76</u> -	-	432	-	-	-	-
85	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними СТІНИ. Оздоблення Тип III	100м2	0,3616	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	4737	1691	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>20.52</u> -
86	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0469	<u>668.10</u> 668,10	-	31	31	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.46</u> -
87	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,17	<u>47.76</u> -	-	56	-	-	-	-
88	KP12-46-4	Оклеювання стін /газобетонних перегородок/ сіткою штукатурною	100м2	0,0469	<u>3512.60</u> 3512,60	-	165	165	-	<u>35.7480</u> -	<u>1.68</u> -
89	C111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	5,16	<u>22.89</u> -	-	118	-	-	-	-
90	KP11-29-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення], товщина шару 5 мм	100м2	0,0469	<u>4818.53</u> 4774,51	<u>44.02</u> 37,48	226	224	<u>2</u> 2	<u>63.1800</u> 0,4262	<u>2.96</u> 0,02
91	C111-1891-1 варіант 1	Суміші сухі штукатурні	кг	23,45	<u>16.62</u> -	-	390	-	-	-	-
92	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0469	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	342	328	-	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>4.08</u> -
93	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,17	<u>47.76</u> -	-	56	-	-	-	-
94	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	5,63	<u>15.83</u> -	-	89	-	-	-	-
95	KP12-66-1	Протравлення стін ґрунтовкою	100м2	0,0469	<u>668.10</u> 668,10	-	31	31	-	<u>9.7080</u> -	<u>0.46</u> -
96	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	1,17	<u>47.76</u> -	-	56	-	-	-	-
97	KP13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щільними	100м2	0,0469	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	614	219	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>2.66</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
98	КР12-46-4	СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І Оклеювання стель сіткою штукатурною	100м2	0,1735	<u>3512.60</u> 3512,60	- -	609	609	- -	<u>35,7480</u> -	<u>6.2</u> -
99	С111-874 варіант 6	Склянка штукатурна лугостійка	м2	19,09	<u>22.89</u> -	- -	437	-	- -	- -	- -
100	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,1735	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	1665	1614	1 -	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>20.05</u> 0,01
101	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,34	<u>47.76</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
102	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	20,82	<u>12.31</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
103	КБ15-182-7 К2,К5=1,15	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,1735	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	1160	1159	1 -	<u>78,2874</u> 0,0306	<u>13.58</u> 0,01
104	С111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт	кг	20,82	<u>12.31</u> -	- -	256	-	- -	- -	- -
105	КБ15-182-5 К2,К5=1,15	Шпаклювання стель шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,1735	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	1665	1614	1 -	<u>115,5888</u> 0,0306	<u>20.05</u> 0,01
106	С111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	л	4,34	<u>47.76</u> -	- -	207	-	- -	- -	- -
107	С111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш	кг	20,82	<u>15.83</u> -	- -	330	-	- -	- -	- -
108	ПР15-3023	Встановлення пінополістирольних бордюрів у приміщеннях, площею підлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1725	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	610	603	7 2	<u>39,4080</u> 0,1512	<u>6.8</u> 0,03
109	& С1545- 269П варіант 1	Степловий плінтус Harmony К-212 46x46 мм кількість: г2(101*0,1725)	м	17,42	<u>181.93</u> -	- -	3169	-	- -	- -	- -
110	& С111-328- 1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,1725)	шт	3,8	<u>193.28</u> -	- -	734	-	- -	- -	- -
111	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(17,35+17,25*0,09)	100м2	0,189	<u>13837.78</u> 2821,95	<u>1.38</u> 1,17	2615	533	- -	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>6.63</u> -
112	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1375	<u>1464.40</u> 1452,93	<u>3.16</u> 2,69	201	200	- -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2.34</u> -
113	С111-1722	Плінтуси для підлог з пластику кількість: г2(101*0,1375)	м	13,89	<u>56.83</u> -	- -	789	-	- -	- -	- -
114	& С111-136- 1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1375)	шт	41	<u>0.61</u> -	- -	25	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& С126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
116	& С126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	& С126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	8	<u>10,10</u> -	<u>-</u> -	81	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
118	& С126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	3	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	КБ10-20-4 К2,К5=1,15	ПРОРІЗИ Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,0357	<u>11387,22</u> 10516,83	<u>821,55</u> 527,28	407	375	<u>29</u> 19	<u>119,6046</u> 5,8276	<u>4,27</u> 0,21
120	& С123-40-1 варіант 5	Балконний блок металопластиковий Б1 (R=0,7м2 *С/Вт)	шт	1	<u>20167,62</u> -	<u>-</u> -	20168	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
121	& С111-155-ИНБ1	Дюбелі 10х100 мм кількість: r0(278*0,0357)	шт	10	<u>6,14</u> -	<u>-</u> -	61	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	С188888-21	Піна монтажна 750 мл кількість: r2(21,5/0,75*0,0357)	шт	1,02	<u>255,40</u> -	<u>-</u> -	261	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
123	& С1632-102-1-1 варіант 1	Герметик силіконовий водостійкий 210мл кількість: r2(9,8/0,21*0,0357)	шт	1,67	<u>306,05</u> -	<u>-</u> -	511	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	КБ10-25-3 К2,К5=1,15	Установлення пластикових підвіконних дошок	100м	0,012	<u>3373,24</u> 3373,24	<u>-</u> -	40	40	<u>-</u> -	<u>43,4976</u> -	<u>0,52</u> -
125	& С126-933-2 варіант 1	Підвіконня пластикове 300мм кількість: r2(102*0,012)	м.п.	1,22	<u>566,73</u> -	<u>-</u> -	691	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
126	КБ10-25-4 К2,К5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	0,012	<u>2932,57</u> 2921,62	<u>-</u> -	35	35	<u>-</u> -	<u>37,6740</u> -	<u>0,45</u> -
127	& С111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*0,012)	м	1,24	<u>250,04</u> -	<u>-</u> -	310	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
128	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 2+2,28+1,44+0,82	100м	0,0654	<u>5428,58</u> 2422,43	<u>-</u> -	355	158	<u>-</u> -	<u>27,9726</u> -	<u>1,83</u> -
129	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: r2(0,34*6,54)	100м2	0,0222	<u>61700,65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	1370	724	<u>7</u> 6	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>8,01</u> 0,07

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0222	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	162	155	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,93</u> -
131	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*2,22)	кг	2,66	<u>12,31</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
133	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0222	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	162	155	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,93</u> -
134	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*2,22)	кг	0,56	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	29	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
135	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*2,22)	кг	2,66	<u>15,83</u> -	<u>-</u> -	42	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
136	КР12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0222	<u>4438,08</u> 4232,93	<u>1,38</u> 1,17	99	94	<u>-</u> -	<u>52,5960</u> 0,0133	<u>1,17</u> -
137	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*2,22)	кг	1,4	<u>189,31</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							77900	19661	<u>132</u> 100		<u>239,38</u> 1,17
Разом будівельні роботи, грн.							77900				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							58107				
всього заробітна плата, грн.							19761				
Загальновиробничі витрати, грн.							11073				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							28,63				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							3787				
Всього будівельні роботи, грн.							88973				

Всього по розділу 5							88973				
Розділ 6. Кімната (Приміщення 5) - 13,6м2											
СТІНИ. Оздоблення Тип І											
138	КР12-66-1	Протравлення стін з блоків ґрунтовкою	100м2	0,3622	<u>668,10</u> 668,10	<u>-</u> -	242	242	<u>-</u> -	<u>9,7080</u> -	<u>3,52</u> -
139	C111-2014-6 варіант 2	Грунтовка глибокопроникна Бетоноконтакт	л	12,68	<u>97,43</u> -	<u>-</u> -	1235	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
140	КР11-35-1	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу	100м2	0,3622	<u>16511,73</u> 16283,39	<u>228,34</u> 194,44	5981	5898	<u>83</u> 70	<u>199,9680</u> 2,2111	<u>72,43</u> 0,8

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	39,84	<u>22.89</u> -	-	912	-	-	-	-
142	C111-1891-1 варіант 1	Сумїші сухї штукатурні	кг	1086,6	<u>16.62</u> -	-	18059	-	-	-	-
143	КБ15-182-4 K2,K5=1,15	Шпаклювання стїн шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,3622	<u>7296.39</u> 7003,59	<u>3.16</u> 2,69	2643	2537	<u>1</u> 1	<u>87.0228</u> 0,0306	<u>31.52</u> 0,01
144	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,06	<u>47.76</u> -	-	433	-	-	-	-
145	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	43,46	<u>15.83</u> -	-	688	-	-	-	-
146	КР12-66-1	Протравлення стїн грунтовкою	100м2	0,3622	<u>668.10</u> 668,10	-	242	242	-	<u>9.7080</u> -	<u>3.52</u> -
147	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	9,06	<u>47.76</u> -	-	433	-	-	-	-
148	КР13-11-2	Обклеювання шпалерами тисненими та щїльними СТЕЛЯ. Оздоблення Тип І	100м2	0,3622	<u>13099.32</u> 4675,47	<u>1.38</u> 1,17	4745	1693	-	<u>56.7480</u> 0,0133	<u>20.55</u> -
149	КР12-46-4	Оклеювання стель сїткою штукатурною	100м2	0,1361	<u>3512.60</u> 3512,60	-	478	478	-	<u>35.7480</u> -	<u>4.87</u> -
150	C111-874 варіант 6	Склясїтка штукатурна лугостїйка	м2	14,97	<u>22.89</u> -	-	343	-	-	-	-
151	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївою модифїкованою цементною /Старт/	100м2	0,1361	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	1306	1266	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>15.73</u> -
152	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,4	<u>47.76</u> -	-	162	-	-	-	-
153	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	16,33	<u>12.31</u> -	-	201	-	-	-	-
154	КБ15-182-7 K2,K5=1,15	Додавати на 1 мм змїни товщини шпаклювання стель до товщ.2мм	100м2	0,1361	<u>6684.66</u> 6679,48	<u>3.16</u> 2,69	910	909	-	<u>78.2874</u> 0,0306	<u>10.65</u> -
155	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлївка Старт	кг	16,33	<u>12.31</u> -	-	201	-	-	-	-
156	КБ15-182-5 K2,K5=1,15	Шпаклювання стель шпаклївою модифїкованою цементною /Фїніш/	100м2	0,1361	<u>9595.39</u> 9302,59	<u>3.16</u> 2,69	1306	1266	-	<u>115.5888</u> 0,0306	<u>15.73</u> -
157	C111-2014-6	Грунтовка глибокопроникна Ceresit CT 17	л	3,4	<u>47.76</u> -	-	162	-	-	-	-
158	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлївка Фїніш	кг	16,33	<u>15.83</u> -	-	259	-	-	-	-
159	ПР15-3023	Встановлення пінополїстирольних бордюрів у примїщеннях, площею пїдлоги понад 5 м2	100 п.м.	0,1603	<u>3534.16</u> 3498,52	<u>35.64</u> 12,60	567	561	<u>6</u> 2	<u>39.4080</u> 0,1512	<u>6.32</u> 0,02
160	& C1545- 269П варіант 1	Стельовий плїнтус Harmony K-212 46x46 мм кїлькїсть: r2(101*0,1606)	м	16,22	<u>181.93</u> -	-	2951	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& C111-328-1-1 варіант 1	Клей монтажний 48А 280мл кількість: г1(6,2/0,28*0,1606)	шт	3,6	<u>193,28</u> -	<u>-</u> -	696	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
162	КР12-49-2	Просте фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель по штукатурці та збірних конструкціях, підготовлених під фарбування кількість: г2(13,61+16,06*0,09) ПІДЛОГА	100м2	0,1506	<u>13837,78</u> 2821,95	<u>1,38</u> 1,17	2084	425	<u>-</u> -	<u>35,0640</u> 0,0133	<u>5,28</u> -
163	КБ11-43-3 к2,к5=1,15	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	0,1516	<u>1464,40</u> 1452,93	<u>3,16</u> 2,69	222	220	<u>-</u> -	<u>17,0292</u> 0,0306	<u>2,58</u> -
164	C111-1722	Плінтуси для підлог з пластику кількість: г2(101*0,1516)	м	15,31	<u>56,83</u> -	<u>-</u> -	870	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: г0(298*0,1516)	шт	45	<u>0,61</u> -	<u>-</u> -	27	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
166	& C126-917-1 варіант 1	Кут зовнішній	шт	2	<u>12,89</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	& C126-950-1П	Кут внутрішній для плінтуса	шт	6	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
168	& C126-950-1П варіант 1	Заглушки для плінтуса	шт	2	<u>10,10</u> -	<u>-</u> -	20	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	& C126-950-1П варіант 2	З'єднувач для плінтуса	шт	8	<u>11,10</u> -	<u>-</u> -	89	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
170	КБ15-47-5 К2,К5=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків кількість: 1,95+1,46+1,46	100м	0,0487	<u>5428,58</u> 2422,43	<u>-</u> -	264	118	<u>-</u> -	<u>27,9726</u> -	<u>1,36</u> -
171	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю /балконний блок/ кількість: г2(0,34*(1,95+1,46+1,46))	100м2	0,0166	<u>61700,65</u> 32632,52	<u>332,89</u> 283,46	1024	542	<u>6</u> 5	<u>360,6600</u> 3,2234	<u>5,99</u> 0,05
172	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Старт/	100м2	0,0166	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,44</u> -
173	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52,49</u> -	<u>-</u> -	22	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
174	C111-2015-3 варіант 1	Шпатлівка Старт кількість: г2(1,2*1,66)	кг	1,99	<u>12,31</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
175	КБ15-182-4 К2,К5=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою модифікованою цементною /Фініш/	100м2	0,0166	<u>7296,39</u> 7003,59	<u>3,16</u> 2,69	121	116	<u>-</u> -	<u>87,0228</u> 0,0306	<u>1,44</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
176	C111-1624-1 варіант 2	Грунтовка вододисперсійна СТ-17 Супер кількість: г2(0,25*1,66)	кг	0,42	<u>52.49</u> -	-	22	-	-	-	-
177	C111-2015-3 варіант 2	Шпатлівка Фініш кількість: г2(1,2*1*1,66)	кг	1,99	<u>15.83</u> -	-	32	-	-	-	-
178	KP12-49-5	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами укосів по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,0166	<u>4438.08</u> 4232,93	<u>1.38</u> 1,17	74	70	-	<u>52.5960</u> 0,0133	<u>0.87</u> -
179	C111-1626-1 варіант 1	Фарба акрилова водоемульсійна водостійка кількість: г2(0,63*1,66)	кг	1,05	<u>189.31</u> -	-	199	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					50463	16699	<u>96</u> 78		<u>203.8</u> 0,88
		Разом будівельні роботи, грн.					50463				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33668				
		всього заробітна плата, грн.					16777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9407				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,34				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3223				
		Всього будівельні роботи, грн.					59870				

		Всього по розділу 6					59870				
		Разом прямі витрати по кошторису					207068	61245	<u>2466</u> 735		<u>761.63</u> 8,17
		Разом будівельні роботи, грн.					207068				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					143357				
		всього заробітна плата, грн.					61980				
		Загальновиробничі витрати, грн.					35164				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					91,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12132				
		Всього будівельні роботи, грн.					242232				

		Всього по кошторису					242232				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					861,5				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					74112				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на Електропостачання. Електроосвітлення та силове обладнання

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 1436,266 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 4,57273 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 375,374 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Квартира 1									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
1	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>488,02</u> 247,55	<u>15,48</u> 9,93	488	248	<u>15</u> 10	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
2	& C126-1282-1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>3049,78</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
3	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	<u>187,88</u> 136,51	<u>49,14</u> 13,42	188	137	<u>49</u> 13	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>1,6</u> 0,14
4	1605-1155 варіант 1	Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	<u>1100,00</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	148	141	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
6	1605-1155 варіант 2	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н '=100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656.82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ кількість: 2+4	шт	6	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	890	844	<u>18</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
8	1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	2	<u>244.80</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	& C1545-510-1 варіант 1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	C1545-519 варіант 1	Шина нульова на DIN-рейку, 6x9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6x9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9497	1370	<u>85</u> 30		<u>15.77</u> 0,34
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					5300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3845				
		всього заробітна плата, грн.					1400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					6006				

		Всього по розділу 1					10325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Обладнання світлотехнічне									
12	KP17-11-9	Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,05	<u>15390.46</u> 14638,68	<u>212.07</u> 180,58	770	732	<u>11</u> 9	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>9.32</u> 0,1
13	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	5	<u>2550.46</u> -	<u>-</u> -	12752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,02	<u>9687.25</u> 9576,46	<u>45.85</u> 39,04	194	192	<u>1</u> 1	<u>108.9100</u> 0,4440	<u>2.18</u> 0,01
15	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	2	<u>1530.46</u> -	<u>-</u> -	3061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16777	924	<u>12</u> 10		<u>11.5</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн.					16777				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15841				
		всього заробітна плата, грн.					934				
		Загальновиробничі витрати, грн.					490				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					149				
		Всього будівельні роботи, грн.					17267				

		Всього по розділу 2					17267				
		Розділ 3. Електрофурнітура									
16	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 19+3	100шт	0,22	<u>2722.82</u> 2675,93	<u>-</u> -	599	589	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>7.79</u> -
17	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16A, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	19	<u>173.89</u> -	<u>-</u> -	3304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16A, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	22	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2909.39</u> 2834,63	<u>-</u> -	58	57	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>0.75</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, Іп=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	2	<u>339.21</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	2	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	<u>2739.36</u> 2664,60	<u>-</u> -	110	107	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>1.41</u> -
24	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, Іп=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	4	<u>281.68</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	4	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	6	<u>83.05</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	11	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	1234	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					9732	753	<u>-</u> -		<u>9.95</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					9732 8979 753 409 0,97 128 10141				

		Всього по розділу 3					10141				
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
28	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	9,6	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	2369	2322	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>32.16</u> -
29	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,96	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	2656	2053	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>26.48</u> -
30 & 9	C1545-89- варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-К41-050І "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,96	м	96,96	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	1101	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
31	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,96	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	909	708	<u>9</u> 7	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>9.25</u> 0,09
32	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,96	1000м	0,09888	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	4398	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,96	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	2228	1694	<u>11</u> 9	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>23.04</u> 0,11
34	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,02	<u>1703.30</u> 1560,45	<u>-</u> -	34	31	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>0.41</u> -
35	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,02	1000м	0,00204	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	91	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,5	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	1049	735	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>9.36</u> -
37 & 38	C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,5	м	50,5	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	574	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,5	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	474	369	<u>5</u> 4	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>4.82</u> 0,04
39	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,5	1000м	0,0515	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	2290	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					18173	7912	<u>25</u> 20		<u>105.52</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					18173				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10236				
		всього заробітна плата, грн.					7932				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4530				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1524				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					22703				

		Всього по розділу 4					22703				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
40	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 2+113	10м	11,5	<u>246,72</u> 241,84	<u>-</u> -	2837	2781	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>38,53</u> -
41	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку кількість: 2+113	100м	1,15	<u>2766,68</u> 2138,83	<u>-</u> -	3182	2460	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>31,72</u> -
42 & C1545-89-9 варіант 4		Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,02	м	2,02	<u>11,36</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
43 & C1545-89-9 варіант 3		Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*1,13	м	114,13	<u>16,97</u> -	<u>-</u> -	1937	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,02	<u>947,22</u> 737,75	<u>9,17</u> 7,81	19	15	<u>-</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0,19</u> -
45	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,02	1000м	0,00206	<u>44473,71</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,13	<u>1402,89</u> 1168,61	<u>19,49</u> 16,59	1585	1321	<u>22</u> 19	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>17,26</u> 0,21
47	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*1,13	1000м	0,11526	<u>65272,95</u> -	<u>-</u> -	7523	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,15	<u>2320,59</u> 1764,72	<u>11,46</u> 9,76	2669	2029	<u>13</u> 11	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>27,6</u> 0,13
49	KБ21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,06	<u>6281,14</u> 2670,90	<u>2710,92</u> 601,73	377	160	<u>163</u> 36	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>1,97</u> 0,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& C101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15x10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,06	м	6,06	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& C1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	2	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
52	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15x10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	4	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	КБ21-13-2 K2,K5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	0,06	<u>2655.45</u> 795,99	<u>1624.48</u> 364,15	159	48	<u>97</u> 22	<u>9.5500</u> 4,3209	<u>0.57</u> 0,26
54	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,06	1000м	0,00612	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	399	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
55	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,33	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	692	485	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>6.18</u> -
56	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,33	м	33,33	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	566	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
57	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,33	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	463	386	<u>6</u> 5	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>5.04</u> 0,06
58	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,33	1000м	0,03366	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	2197	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					24979	9685	<u>301</u> 93		<u>129.06</u> 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					24979				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14993				
		всього заробітна плата, грн.					9778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5574				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1870				
		Всього будівельні роботи, грн.					30553				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					30553				
		Розділ 6. Монтажні вироби									
59	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднання проводів]/клемник подвійний/ Клемник подвійний "wago"	100 шт	0,14	<u>786.08</u> 772,61	<u>5.94</u> 2,10	110	108	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0252	<u>1.34</u> -
60	C117-1 варіант 1		шт	14	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
61	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 кількість: 30+20	100 жил	0,5	<u>2829.98</u> 2047,68	<u>235.86</u> 64,42	1415	1024	<u>118</u> 32	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>12</u> 0,33
62	C1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2 DT-2.5	шт	30	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	C1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2 DT-1.5	шт	20	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
64	C1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	4	<u>134.66</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	& C111- 1630-5	Хомут нейлоновий 4x200мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>178.52</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& C111- 1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	6	<u>214.22</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	& C111- 1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6x40мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					5569	1132	<u>119</u> 32		<u>13.34</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					5569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4318				
		всього заробітна плата, грн.					1164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					589				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174				
		Всього будівельні роботи, грн.					6158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					6158				
68	KP17-18-1	Розділ 7. Інше обладнання Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417,77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110.8600</u> -	<u>1,11</u> -
69	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685,60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318,40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1088	84	<u>-</u> -		<u>1,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		всього заробітна плата, грн.					84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					1133				

		Всього по розділу 7					1133				
		Розділ 8. Зрівняння потенціалів									
71	KB21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>6281,14</u> 2670,90	<u>2710,92</u> 601,73	502	214	<u>217</u> 48	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>2,62</u> 0,56
72	& C101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15x10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,08	м	8,08	<u>35,73</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
73	& C1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	3	<u>8,16</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
74	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15x10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	6	<u>6,43</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
75	C1512-2 варіант 1	Коробка зрівняння потенціалів КУП КМ41360 85x85x40мм, 6 вводів, ІР-44КУП КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U	шт	1	<u>178,42</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	КБ21-13-1 K2,K5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,08	<u>1624.67</u> 521,77	<u>1020.09</u> 217,73	130	42	<u>82</u> 17	<u>6.2600</u> 2,5966	<u>0.5</u> 0,21
77	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ- пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,08	1000м	0,00824	<u>147921.36</u> -	<u>-</u> -	1219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
78	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,8	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	691	677	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>9.38</u> -
79	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,28	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	775	599	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>7.72</u> -
80 & 9	C1545-89- варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ- пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК- Україна" кількість: 101*0,28	м	28,28	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
81 & 6-К	C111-136- варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1- 32-K41-100	шт	56	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
82	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	57	44	<u>1</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.58</u> 0,01
83	C157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ- пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4 кількість: 103*0,06	1000м	0,00618	<u>28625.24</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,22	<u>795.54</u> 592,34	<u>5.73</u> 4,88	175	130	<u>1</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>1.7</u> 0,01
85	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ- пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,22	1000м	0,02266	<u>147921.36</u> -	<u>-</u> -	3352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,28	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	650	494	<u>3</u> 3	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>6.72</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 8					9436	2200	<u>304</u> 69		<u>29.22</u> 0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					9436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6932				
		всього заробітна плата, грн.					2269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					434				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					10729				

		Всього по розділу 8					10729				
87	KP20-40-1	Розділ 9. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	0,956	<u>112,18</u>	<u>-</u>	107	107	<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>1,56</u>
					112,18	-			-	-	-
88	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,956	<u>291,97</u>	<u>291,97</u>	279	-	<u>279</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	38,79			37	0,4110	0,39
		Разом прямі витрати по розділу 9					386	107	<u>279</u>		<u>1,56</u>
									37		<u>0,39</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					386				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					144				
		Загальновиробничі витрати, грн.					86				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				
		Всього будівельні роботи, грн.					472				

		Всього по розділу 9					472				
		Разом прямі витрати по відділу 1					95637	24167	<u>1125</u>		<u>317,03</u>
									291		<u>3,31</u>
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					91440				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66148				
		всього заробітна плата, грн.					24458				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13722				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4531				
		Всього будівельні роботи, грн.					105162				

		Всього по відділу 1					109481				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 2. Квартира 2									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
89	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>488.02</u> 247,55	<u>15.48</u> 9,93	488	248	<u>15</u> 10	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11
90	& C126-1282-1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>3049.78</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
91	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	<u>187.88</u> 136,51	<u>49.14</u> 13,42	188	137	<u>49</u> 13	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
92	1605-1155	Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	<u>1100.00</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
93	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	148	141	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
94	1605-1155	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н ^Δ =100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656.82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
95	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ кількість: 2+4	шт	6	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	890	844	<u>18</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
96	1504-1001	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	2	<u>244.80</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
97	1504-1001	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1545-510-1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	C1545-519	Шина нульова на DIN-рейку, 6x9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6x9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9497	1370	<u>85</u> 30		<u>15.77</u> 0,34
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5300 3845 1400 706 1,57 207 6006				

		Всього по розділу 1					10325				
100	KP17-11-9	Розділ 2. Обладнання світлотехнічне Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,05	<u>15390.46</u> 14638,68	<u>212.07</u> 180,58	770	732	<u>11</u> 9	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>9.32</u> 0,1
101	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	5	<u>2550.46</u> -	<u>-</u> -	12752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,03	<u>9687.25</u> 9576,46	<u>45.85</u> 39,04	291	287	<u>1</u> 1	<u>108.9100</u> 0,4440	<u>3.27</u> 0,01
103	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	3	<u>1530.46</u> -	<u>-</u> -	4591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					18404	1019	<u>12</u> 10		<u>12.59</u> 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					18404 17373 1029 538 1,23 163 18942				

		Всього по розділу 2					18942				
104	KP17-12-11	Розділ 3. Електрофурнітура Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 19+3	100шт	0,22	<u>2722.82</u> 2675,93	<u>-</u> -	599	589	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>7.79</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	19	<u>173.89</u> -	<u>-</u> -	3304	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2909.39</u> 2834,63	<u>-</u> -	58	57	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>0.75</u> -
108	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	2	<u>339.21</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	<u>2739.36</u> 2664,60	<u>-</u> -	110	107	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>1.41</u> -
110	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	4	<u>281.68</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	28	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	1143	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
112	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	10	<u>83.05</u> -	<u>-</u> -	831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
113	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	9	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	1010	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					9841	753	<u>-</u> -		<u>9.95</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9841				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9088				
		всього заробітна плата, грн.					753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					409				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					128				
		Всього будівельні роботи, грн.					10250				

		Всього по розділу 3					10250				
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
114	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	8	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	1974	1935	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>26.8</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,8	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	2213	1711	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>22.06</u> -
116	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,8	м	80,8	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
117	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,8	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	758	590	<u>7</u> 6	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>7.71</u> 0,07
118	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,8	1000м	0,0824	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	3665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
119	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,8	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	1856	1412	<u>9</u> 8	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>19.2</u> 0,09
120	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,09	<u>1703.30</u> 1560,45	<u>-</u> -	153	140	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>1.84</u> -
121	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,09	1000м	0,00918	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	408	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
122	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,32	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	671	470	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>5.99</u> -
123	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,32	м	32,32	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
124	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,32	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	303	236	<u>3</u> 2	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>3.08</u> 0,03
125	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,32	1000м	0,03296	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	1466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14752	6494	<u>19</u> 16		<u>86.68</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					14752				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8239 6510 3724 9,48 1255 18476				

		Всього по розділу 4					18476				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
126	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 6+110	10м	11,6	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	2862	2805	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>38.86</u> -
127	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,16	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	3209	2481	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>31.99</u> -
128	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,06	м	6,06	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
129	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*1,1	м	111,1	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	1885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
130	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	57	44	<u>1</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.58</u> 0,01
131	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластикату "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,06	1000м	0,00618	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
132	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,1	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	1543	1285	<u>21</u> 18	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>16.8</u> 0,21
133	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластикату "Одесакабель" або аналог кількість: 102*1,1	1000м	0,1122	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	7324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
134	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,16	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	2692	2047	<u>13</u> 11	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>27.84</u> 0,13
135	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,45	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	944	661	<u>-</u> -	<u>18,7200</u> -	<u>8.42</u> -
136	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,45	м	45,45	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	771	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
137	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,45	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	631	526	<u>9</u> 7	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>6.87</u> 0,08
138	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,45	1000м	0,0459	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	2996	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					25258	9849	<u>44</u> 36		<u>131.36</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					25258 15365 9885 5637 14,32 1893 30895				

		Всього по розділу 5					30895				
Розділ 6. Монтажні вироби											
139	KM10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/	100 шт	0,14	<u>786.08</u> 772,61	<u>5.94</u> 2,10	110	108	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0252	<u>1.34</u> -
140	C117-1 варіант 1	Клемник подвійний "wago"	шт	14	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
141	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ² кількість: 70+40	100 жил	1,1	<u>2829.98</u> 2047,68	<u>235.86</u> 64,42	3113	2252	<u>259</u> 71	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>26.4</u> 0,73
142	C1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм ² DT-2.5	шт	70	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
143	C1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм ² DT-1.5	шт	40	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
144	C1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	4	<u>134.66</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
145	& C111-1630-5	Хомут нейлоновий 4x200мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>178.52</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
146	& C111-1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	6	<u>214.22</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
147	& C111-1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6x40мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					7369	2360	<u>260</u> 71		<u>27.74</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн.					7369				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4749				
		всього заробітна плата, грн.					2431				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1232				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					364				
		Всього будівельні роботи, грн.					8601				

		Всього по розділу 6					8601				
		Розділ 7. Інше обладнання									
148	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417.77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110.8600</u> -	<u>1.11</u> -
149	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685.60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
150	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318.40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					1088	84	<u>-</u>		<u>1,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1088		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		всього заробітна плата, грн.					84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					1133				

		Всього по розділу 7					1133				
		Розділ 8. Зрівняння потенціалів									
151	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	5,2	<u>246.72</u>	<u>-</u>	1283	1258	<u>-</u>	<u>3.3500</u>	<u>17.42</u>
					241,84	-			-	-	-
152	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,52	<u>2766.68</u>	<u>-</u>	1439	1112	<u>-</u>	<u>27.5800</u>	<u>14.34</u>
					2138,83	-			-	-	-
153	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,52	м	52,52	<u>11.36</u>	<u>-</u>	597	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
154	C1512-2 варіант 1	Коробка зрівняння потенціалів КУП КМ41360 85x85x40мм, 6 вводів, ІР-44КУП КМ41360 УКО21-085-085-040-K41-44U	шт	1	<u>178.42</u>	<u>-</u>	178	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
155	& C111-136-6-K варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100	шт	104	<u>15.30</u>	<u>-</u>	1591	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	-			-	-	-
156	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,22	<u>947.22</u>	<u>9,17</u>	208	162	<u>2</u>	<u>9.6400</u>	<u>2.12</u>
					737,75	7,81			2	0,0888	0,02
157	C157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4	1000м	0,02266	<u>28625.24</u>	<u>-</u>	649	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		кількість: 103*0,22			-	-			-	-	-
158	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,3	<u>795.54</u>	<u>5,73</u>	239	178	<u>2</u>	<u>7.7400</u>	<u>2.32</u>
					592,34	4,88			1	0,0555	0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
159	С157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм ² з ізоляцією з ПВХ- пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,3	1000м	0,0309	<u>147921,36</u> -	<u>-</u> -	4571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
160	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,52	<u>2320,59</u> 1764,72	<u>11,46</u> 9,76	1207	918	<u>6</u> 5	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>12,48</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 8					11962	3628	<u>10</u> 8		<u>48,68</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					11962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8324				
		всього заробітна плата, грн.					3636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					716				
		Всього будівельні роботи, грн.					14061				

		Всього по розділу 8					14061				
		Розділ 9. Інші роботи									
161	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,992	<u>112,18</u> 112,18	<u>-</u> -	111	111	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,62</u> -
162	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,992	<u>291,97</u> -	<u>291,97</u> 38,79	290	-	<u>290</u> 38	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,41
		Разом прямі витрати по розділу 9					401	111	<u>290</u> 38		<u>1,62</u> 0,41
		Разом будівельні роботи, грн.					401				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					89				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					32				
		Всього будівельні роботи, грн.					490				

		Всього по розділу 9					490				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по відділу 2					98572	25668	<u>720</u> 209		<u>335.5</u> 2,31
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					94375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					67987				
		всього заробітна плата, грн.					25877				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14481				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,09				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4772				
		Всього будівельні роботи, грн.					108856				

		Всього по відділу 2					113175				
		<u>Відділ 3. Квартира 3</u>									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
163	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>488.02</u> 247,55	<u>15.48</u> 9,93	488	248	<u>15</u> 10	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11
164	& C126-1282-1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>3049.78</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
165	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	<u>187.88</u> 136,51	<u>49.14</u> 13,42	188	137	<u>49</u> 13	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
166	1605-1155	Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	<u>1100.00</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
167	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	148	141	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
168	1605-1155	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _Δ _н =100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656.82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
169	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/	шт	5	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	741	703	<u>15</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>244.80</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
171	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
172	& С1545- 510-1 варіант 1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
173	С1545-519 варіант 1	Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНІ-6х9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9103	1229	<u>82</u> 29		<u>14.17</u> 0,32
		Разом устаткування, грн.					3952				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					119				
		Всього устаткування, грн.					4071				
		Разом будівельні роботи, грн.					5151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3840				
		всього заробітна плата, грн.					1258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					633				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					186				
		Всього будівельні роботи, грн.					5784				

		Всього по розділу 1					9855				
		Розділ 2. Обладнання світлотехнічне									
174	КР17-11-9	Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,04	<u>15390.46</u> 14638,68	<u>212.07</u> 180,58	616	586	<u>8</u> 7	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>7.46</u> 0,08
175	С1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	4	<u>2550.46</u> -	<u>-</u> -	10202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
176	КР17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,02	<u>9687.25</u> 9576,46	<u>45.85</u> 39,04	194	192	<u>1</u> 1	<u>108.9100</u> 0,4440	<u>2.18</u> 0,01
177	С1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	2	<u>1530.46</u> -	<u>-</u> -	3061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14073	778	<u>9</u> 8		<u>9.64</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					14073 13286 786 411 0,94 125 14484				

		Всього по розділу 2					14484				
		Розділ 3. Електрофурнітура									
178	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,18	<u>2722.82</u> 2675,93	-	490	482	-	<u>35.4100</u>	<u>6.37</u>
179	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	15	<u>173.89</u> -	-	2608	-	-	-	-
180	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u> -	-	981	-	-	-	-
181	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2909.39</u> 2834,63	-	58	57	-	<u>37.5100</u>	<u>0.75</u>
182	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	2	<u>339.21</u> -	-	678	-	-	-	-
183	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>2739.36</u> 2664,60	-	55	53	-	<u>35.2600</u>	<u>0.71</u>
184	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	2	<u>281.68</u> -	-	563	-	-	-	-
185	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	22	<u>40.82</u> -	-	898	-	-	-	-
186	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	8	<u>83.05</u> -	-	664	-	-	-	-
187	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	7	<u>112.22</u> -	-	786	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7781	592	-		<u>7.83</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					7781		-		-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 3					7189 592 322 0,76 101 8103 8103				
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
188	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	6,8	<u>246,72</u> 241,84	<u>-</u> -	1678	1645	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>22,78</u> -
189	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,68	<u>2766,68</u> 2138,83	<u>-</u> -	1881	1454	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>18,75</u> -
190	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	68,68	<u>11,36</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
191	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,68	<u>947,22</u> 737,75	<u>9,17</u> 7,81	644	502	<u>6</u> 5	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>6,56</u> 0,06
192	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,07004	<u>44473,71</u> -	<u>-</u> -	3115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
193	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,68	<u>2320,59</u> 1764,72	<u>11,46</u> 9,76	1578	1200	<u>8</u> 7	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>16,32</u> 0,08
194	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,07	<u>1703,30</u> 1560,45	<u>-</u> -	119	109	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>1,43</u> -
195	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,00714	<u>44473,71</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
196	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,12	<u>2097,37</u> 1469,52	<u>-</u> -	252	176	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>2,25</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
197	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	12,12	<u>11,36</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
198	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,12	<u>947,22</u> 737,75	<u>9,17</u> 7,81	114	89	<u>1</u> 1	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>1,16</u> 0,01
199	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,01236	<u>44473,71</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11167	5175	<u>15</u> 13		<u>69,25</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					11167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5977				
		всього заробітна плата, грн.					5188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1009				
		Всього будівельні роботи, грн.					14145				

		Всього по розділу 4					14145				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
200	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	13,8	<u>246,72</u> 241,84	<u>-</u> -	3405	3337	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>46,23</u> -
201	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,38	<u>2766,68</u> 2138,83	<u>-</u> -	3818	2952	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>38,06</u> -
202	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	5,05	<u>11,36</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
203	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	134,33	<u>16,97</u> -	<u>-</u> -	2280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
204	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,05	<u>947,22</u> 737,75	<u>9,17</u> 7,81	47	37	<u>-</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0,48</u> -
205	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,00515	<u>44473,71</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
206	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	1,33	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	1866	1554	<u>26</u> 22	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>20.31</u> 0,25
207	С157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,13566	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	8855	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
208	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,38	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	3202	2435	<u>16</u> 13	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>33.12</u> 0,15
209	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,28	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	587	411	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>5.24</u> -
210	& С1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-К41-050І "ІЕК-Україна"	м	28,28	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
211	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,28	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	393	327	<u>5</u> 5	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>4.28</u> 0,05
212	С157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,02856	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	1864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							27083	11053	<u>47</u> 40		<u>147.72</u> 0,45
Разом будівельні роботи, грн.							27083				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							15983				
всього заробітна плата, грн.							11093				
Загальновиробничі витрати, грн.							6351				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							16,2				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							2142				
Всього будівельні роботи, грн.							33434				

Всього по розділу 5							33434				
Розділ 6. Монтажні вироби											
213	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/	100 шт	0,14	<u>786.08</u> 772,61	<u>5.94</u> 2,10	110	108	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0252	<u>1.34</u> -
214	С117-1 варіант 1	Клемник подвійний "wago"	шт	14	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
215	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2	100 жил	0,9	<u>2829.98</u> 2047,68	<u>235.86</u> 64,42	2547	1843	<u>212</u> 58	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>21.6</u> 0,59
216	C1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2 DT-2.5	шт	60	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
217	C1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2 DT-1.5	шт	30	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
218	C1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	2	<u>134.66</u> -	<u>-</u> -	269	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
219	& C111-1630-5	Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/	упак.	5	<u>178.52</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
220	& C111-1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	5	<u>214.22</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
221	& C111-1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/	упак.	5	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					5998	1951	<u>213</u> 58		<u>22.94</u> 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					5998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3834				
		всього заробітна плата, грн.					2009				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1018				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					301				
		Всього будівельні роботи, грн.					7016				

		Всього по розділу 6					7016				
		Розділ 7. Інше обладнання									
222	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417.77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110.8600</u> -	<u>1.11</u> -
223	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685.60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
224	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318.40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					1088	84	<u>-</u>		<u>1,11</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					1088		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		всього заробітна плата, грн.					84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					1133				

		Всього по розділу 7					1133				
		Розділ 8. Зрівняння потенціалів									
225	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	4	<u>246,72</u>	<u>-</u>	987	967	<u>-</u>	<u>3.3500</u>	<u>13,4</u>
					241,84	-			-	-	-
226	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,4	<u>2766,68</u>	<u>-</u>	1107	856	<u>-</u>	<u>27,5800</u>	<u>11,03</u>
					2138,83	-			-	-	-
227	& C1545-89-9	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	40,4	<u>11,36</u>	<u>-</u>	459	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 4				-	-			-	-	-
228	C1512-2	Коробка зрівняння потенціалів КУП	шт	1	<u>178,42</u>	<u>-</u>	178	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1	KM41360 85x85x40мм, 6 вводів, IP-44КУП			-	-			-	-	-
		KM41360 UKO21-085-085-040-K41-44U									
229	& C111-136-6-K	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100	шт	80	<u>15,30</u>	<u>-</u>	1224	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
230	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,1	<u>947,22</u>	<u>9,17</u>	95	74	<u>1</u>	<u>9,6400</u>	<u>0,96</u>
					737,75	7,81			1	0,0888	0,01
231	C157-274	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4	1000м	0,0103	<u>28625,24</u>	<u>-</u>	295	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 9				-	-			-	-	-
232	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,3	<u>795,54</u>	<u>5,73</u>	239	178	<u>2</u>	<u>7,7400</u>	<u>2,32</u>
					592,34	4,88			1	0,0555	0,02
233	C157-274	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5	1000м	0,0309	<u>147921,36</u>	<u>-</u>	4571	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 10				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
234	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,4	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	928	706	<u>5</u> 4	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>9.6</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 8					10083	2781	<u>8</u> 6		<u>37.31</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					10083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7294				
		всього заробітна плата, грн.					2787				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1609				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					549				
		Всього будівельні роботи, грн.					11692				

		Всього по розділу 8					11692				
235	КР20-40-1	Розділ 9. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	0,984	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	110	110	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>1.6</u> -
236	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,984	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	287	-	<u>287</u> 38	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,4
		Разом прямі витрати по розділу 9					397	110	<u>287</u> 38		<u>1.6</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					397				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				
		Всього будівельні роботи, грн.					485				

		Всього по розділу 9					485				
		Разом прямі витрати по відділу 3					86773	23753	<u>661</u> 192		<u>311.57</u> 2,07
		Разом устаткування, грн.					3952				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					119				
		Всього устаткування, грн.					4071				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					82821 58407 23945 13458 33,72 4458 96279				

		Всього по відділу 3					100350				
		Відділ 4. Квартира 5									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
237	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	488.02 247,55	15.48 9,93	488	248	15 10	2.9700 0,1130	2.97 0,11
238	& C126-1282-1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	3049.78 -	- -	3050	-	- -	- -	- -
239	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	187.88 136,51	49.14 13,42	188	137	49 13	1.6000 0,1375	1.6 0,14
240	1605-1155	Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	1100.00 -	- -	1100	-	- -	- -	- -
241	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	148.26 140,69	2.97 1,05	148	141	3 1	1.6000 0,0126	1.6 0,01
242	1605-1155	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н '=100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	1656.82 -	- -	1657	-	- -	- -	- -
243	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ кількість: 2+4	шт	6	148.26 140,69	2.97 1,05	890	844	18 6	1.6000 0,0126	9.6 0,08
244	1504-1001	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	2	244.80 -	- -	490	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
245	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
246	& C1545- 510-1 варіант 1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
247	C1545-519 варіант 1	Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6х9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9497	1370	<u>85</u> 30		<u>15.77</u> 0,34
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					5300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3845				
		всього заробітна плата, грн.					1400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					6006				

		Всього по розділу 1					10325				
		Розділ 2. Обладнання світлотехнічне									
248	KP17-11-9	Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,06	<u>15390.46</u> 14638,68	<u>212.07</u> 180,58	923	878	<u>13</u> 11	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>11.19</u> 0,12
249	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	6	<u>2550.46</u> -	<u>-</u> -	15303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
250	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,01	<u>9687.25</u> 9576,46	<u>45.85</u> 39,04	97	96	<u>-</u> -	<u>108.9100</u> 0,4440	<u>1.09</u> -
251	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	1	<u>1530.46</u> -	<u>-</u> -	1530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17853	974	<u>13</u> 11		<u>12.28</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					17853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16866				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					521				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					159				
		Всього будівельні роботи, грн.					18374				

		Всього по розділу 2					18374				
		Розділ 3. Електрофурнітура									
252	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 19+3	100шт	0,22	<u>2722.82</u> 2675,93	- -	599	589	- -	<u>35,4100</u> -	<u>7.79</u> -
253	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Іn=16А, одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	19	<u>173.89</u> -	- -	3304	-	- -	- -	- -
254	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Іn=16А, одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u> -	- -	981	-	- -	- -	- -
255	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2909.39</u> 2834,63	- -	58	57	- -	<u>37,5100</u> -	<u>0.75</u> -
256	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, Іn=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	2	<u>339.21</u> -	- -	678	-	- -	- -	- -
257	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	<u>2739.36</u> 2664,60	- -	82	80	- -	<u>35,2600</u> -	<u>1.06</u> -
258	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, Іn=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	3	<u>281.68</u> -	- -	845	-	- -	- -	- -
259	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	15	<u>40.82</u> -	- -	612	-	- -	- -	- -
260	C1512-1 варіант 5	Підрозетник по гіпсокартону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	12	<u>28.58</u> -	- -	343	-	- -	- -	- -
261	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	5	<u>83.05</u> -	- -	415	-	- -	- -	- -
262	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	11	<u>112.22</u> -	- -	1234	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					9151	726	- -		<u>9.6</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					9151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8425 726 394 0,93 124 9545				

		Всього по розділу 3					9545				
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
263	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	5,8	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	1431	1403	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>19.43</u> -
264	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,58	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	1605	1241	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>16</u> -
265	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,58	м	58,58	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	665	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
266	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,58	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	549	428	<u>5</u> 5	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>5.59</u> 0,05
267	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,58	1000м	0,05974	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	2657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
268	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,58	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	1346	1024	<u>7</u> 6	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>13.92</u> 0,06
269	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,08	<u>1703.30</u> 1560,45	<u>-</u> -	136	125	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>1.63</u> -
270	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,08	1000м	0,00816	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	363	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених у порожнині гіпсокартонних перегородок/	100м	0,11	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	231	162	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>2.06</u> -
272	& С1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-К41-050І "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,11	м	11,11	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
273	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,11	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	104	81	<u>1</u> 1	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>1.06</u> 0,01
274	С157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,11	1000м	0,01133	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	504	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
275	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,31	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	650	456	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>5.8</u> -
276	& С1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-К41-050І "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,31	м	31,31	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	356	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
277	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,31	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	294	229	<u>3</u> 2	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>2.99</u> 0,03
278	С157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,31	1000м	0,03193	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	1420	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12437	5149	<u>16</u> 14		<u>68.48</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					12437				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7272				
		всього заробітна плата, грн.					5163				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2935				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					981				
		Всього будівельні роботи, грн.					15372				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					15372				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
279	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 2+94	10м	9,6	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	2369	2322	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>32.16</u> -
280	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку кількість: 2+94	100м	0,96	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	2656	2053	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>26.48</u> -
281	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,02	м	2,02	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
282	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,94	м	94,94	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	1611	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
283	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,02	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	19	15	<u>-</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.19</u> -
284	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,02	1000м	0,00206	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
285	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,94	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	1319	1098	<u>18</u> 16	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>14.35</u> 0,18
286	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,94	1000м	0,09588	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	6258	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
287	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,96	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	2228	1694	<u>11</u> 9	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>23.04</u> 0,11
288	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених у порожнинах гапсокартонних стін	100м	0,14	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	294	206	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>2.62</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
289	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,14	м	14,14	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	240	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
290	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,14	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	196	164	<u>3</u> 2	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>2.14</u> 0,03
291	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,14	1000м	0,01428	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	932	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
292	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,52	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	1091	764	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>9.73</u> -
293	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,52	м	52,52	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	891	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
294	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,52	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	730	608	<u>10</u> 9	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>7.94</u> 0,1
295	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,52	1000м	0,05304	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	3462	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					24411	8924	<u>42</u> 36		<u>118.65</u> 0,42
		Разом будівельні роботи, грн.					24411				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15445				
		всього заробітна плата, грн.					8960				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5083				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1695				
		Всього будівельні роботи, грн.					29494				

		Всього по розділу 5					29494				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Монтажні вироби									
296	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/	100 шт	0,14	<u>786.08</u>	<u>5.94</u>	110	108	<u>1</u>	<u>9.6000</u>	<u>1.34</u>
		Клемник подвійний "wago"			<u>772.61</u>	<u>2,10</u>			-	<u>0,0252</u>	-
297	C117-1 варіант 1		шт	14	<u>28.09</u>	-	393	-	-	-	-
298	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 кількість: 30+20	100 жил	0,5	<u>2829.98</u>	<u>235.86</u>	1415	1024	<u>118</u>	<u>24.0000</u>	<u>12</u>
					<u>2047,68</u>	<u>64,42</u>			<u>32</u>	<u>0,6600</u>	<u>0,33</u>
299	C1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2 DT-2.5	шт	30	<u>2.05</u>	-	62	-	-	-	-
300	C1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2 DT-1.5	шт	20	<u>1.03</u>	-	21	-	-	-	-
301	C1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	4	<u>134.66</u>	-	539	-	-	-	-
302	& C111-1630-5	Хомут нейлоновий 4x200мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>178.52</u>	-	1071	-	-	-	-
303	& C111-1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	6	<u>214.22</u>	-	1285	-	-	-	-
304	& C111-1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6x40мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>112.22</u>	-	673	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					5569	1132	<u>119</u>		<u>13.34</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5569		<u>32</u>		<u>0,33</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4318				
		всього заробітна плата, грн.					1164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174				
		Всього будівельні роботи, грн.					6158				

		Всього по розділу 6					6158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 7. Інше обладнання									
305	KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417.77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110.8600</u> -	<u>1.11</u> -
306	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685.60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
307	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318.40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1088	84	<u>-</u> -		<u>1.11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		всього заробітна плата, грн.					84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					1133				

		Всього по розділу 7					1133				
		Розділ 8. Зрівняння потенціалів									
308	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	3,6	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	888	871	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>12.06</u> -
309	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,36	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	996	770	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>9.93</u> -
310	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,36	м	36,36	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
311	C1512-2 варіант 1	Коробка зрівняння потенціалів КУП КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, ІР-44КУП КМ41360 УКО21-085-085-040-K41-44U	шт	1	<u>178.42</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
312	& C111-136-6-K варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100	шт	72	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
313	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	57	44	<u>1</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.58</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	C157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ- пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4 кількість: 103*0,06	1000м	0,00618	<u>28625,24</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
315	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,3	<u>795,54</u> 592,34	<u>5,73</u> 4,88	239	178	2 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>2,32</u> 0,02
316	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ- пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,3	1000м	0,0309	<u>147921,36</u> -	<u>-</u> -	4571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
317	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,36	<u>2320,59</u> 1764,72	<u>11,46</u> 9,76	835	635	4 4	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>8,64</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 8					9456	2498	7 5		<u>33,53</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					9456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6951				
		всього заробітна плата, грн.					2503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					493				
		Всього будівельні роботи, грн.					10901				

		Всього по розділу 8					10901				
		Розділ 9. Інші роботи									
318	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,76	<u>112,18</u> 112,18	<u>-</u> -	85	85	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,24</u> -
319	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,76	<u>291,97</u> -	<u>291,97</u> 38,79	222	-	<u>222</u> 29	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,31
		Разом прямі витрати по розділу 9					307	85	<u>222</u> 29		<u>1,24</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					307				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					114				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					376				

		Всього по розділу 9					376				
		Разом прямі витрати по відділу 4					89769	20942	<u>504</u> 157		<u>274</u> 1,74
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					85572				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64126				
		всього заробітна плата, грн.					21099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11788				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3872				
		Всього будівельні роботи, грн.					97360				

		Всього по відділу 4					101679				
		Відділ 5. Квартира 6									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
320	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>488,02</u> 247,55	<u>15,48</u> 9,93	488	248	<u>15</u> 10	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11
321	& C126-1282-1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРН-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>3049,78</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
322	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	<u>187,88</u> 136,51	<u>49,14</u> 13,42	188	137	<u>49</u> 13	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
323	1605-1155	Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	<u>1100,00</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
324	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148,26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	148	141	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
325	1605-1155 варіант 2	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н ^п =100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656.82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
326	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ кількість: 2+4	шт	6	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	890	844	<u>18</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
327	1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	2	<u>244.80</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
328	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
329	& C1545- 510-1 варіант 1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
330	C1545-519 варіант 1	Шина нульова на DIN-рейку, 6x9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНІ-6x9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9497	1370	<u>85</u> 30		<u>15.77</u> 0,34
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					5300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3845				
		всього заробітна плата, грн.					1400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					706				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					6006				

		Всього по розділу 1					10325				
331	КР17-11-9	Розділ 2. Обладнання світлотехнічне Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,06	<u>15390.46</u> 14638,68	<u>212.07</u> 180,58	923	878	<u>13</u> 11	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>11.19</u> 0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
332	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	6	<u>2550.46</u>	<u>-</u>	15303	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
333	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,02	<u>9687.25</u>	<u>45.85</u>	194	192	<u>1</u>	<u>108.9100</u>	<u>2.18</u>
334	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	2	<u>1530.46</u>	<u>-</u>	3061	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
		Разом прямі витрати по розділу 2					19481	1070	<u>14</u>		<u>13.37</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					19481		<u>12</u>		<u>0,13</u>
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					18397				
		всього заробітна плата, грн.					1082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					569				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					173				
		Всього будівельні роботи, грн.					20050				

		Всього по розділу 2					20050				
		Розділ 3. Електрофурнітура									
335	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 21+3	100шт	0,24	<u>2722.82</u>	<u>-</u>	653	642	<u>-</u>	<u>35.4100</u>	<u>8.5</u>
					2675,93	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
336	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	21	<u>173.89</u>	<u>-</u>	3652	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
337	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u>	<u>-</u>	981	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
338	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>2909.39</u>	<u>-</u>	29	28	<u>-</u>	<u>37.5100</u>	<u>0.38</u>
					2834,63	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
339	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	1	<u>339.21</u>	<u>-</u>	339	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
340	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,05	<u>2739.36</u>	<u>-</u>	137	133	<u>-</u>	<u>35.2600</u>	<u>1.76</u>
					2664,60	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
341	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	5	<u>281.68</u>	<u>-</u>	1408	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	<u>-</u>			<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
342	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	28	<u>40.82</u>	-	1143	-	-	-	-
343	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	10	<u>83.05</u>	-	831	-	-	-	-
344	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	10	<u>112.22</u>	-	1122	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10295	803	-		<u>10.64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10295				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9492				
		всього заробітна плата, грн.					803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137				
		Всього будівельні роботи, грн.					10732				

		Всього по розділу 3					10732				
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
345	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	13,7	<u>246.72</u>	-	3380	3313	-	<u>3.3500</u>	<u>45.9</u>
					241,84	-			-	-	-
346	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,37	<u>2766.68</u>	-	3790	2930	-	<u>27.5800</u>	<u>37.78</u>
					2138,83	-			-	-	-
347	& C1545-89- 9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ- пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК- Україна"	м	138,37	<u>11.36</u>	-	1572	-	-	-	-
		кількість: 101*1,37			-	-			-	-	-
348	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,37	<u>947.22</u>	<u>9.17</u>	1298	1011	<u>13</u>	<u>9.6400</u>	<u>13.21</u>
					737,75	7,81			11	0,0888	0,12
349	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг- 3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,14111	<u>44473.71</u>	-	6276	-	-	-	-
		кількість: 103*1,37			-	-			-	-	-
350	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,37	<u>2320.59</u>	<u>11.46</u>	3179	2418	<u>16</u>	<u>24.0000</u>	<u>32.88</u>
					1764,72	9,76			13	0,1110	0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
351	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,12	<u>1703.30</u> 1560,45	<u>-</u> -	204	187	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>2.45</u> -
352	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,12	1000м	0,01224	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
353	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,13	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	273	191	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>2.43</u> -
354	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,13	м	13,13	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	149	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
355	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,13	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	123	96	<u>1</u> 1	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>1.25</u> 0,01
356	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,13	1000м	0,01339	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	596	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					21384	10146	<u>30</u> 25		<u>135.9</u> 0,28
		Разом будівельні роботи, грн.					21384				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					11208				
		всього заробітна плата, грн.					10171				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5851				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1986				
		Всього будівельні роботи, грн.					27235				

		Всього по розділу 4					27235				
357	KP20-29-1	Розділ 5. Силові електричні мережі Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 6+182	10м	18,8	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	4638	4547	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>62.98</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
358	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,88	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	5201	4021	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>51.85</u> -
359	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,06	м	6,06	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
360	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*1,82	м	183,82	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	3119	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
361	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	57	44	<u>1</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.58</u> 0,01
362	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,06	1000м	0,00618	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
363	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,82	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	2553	2127	<u>35</u> 30	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>27.79</u> 0,34
364	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*1,82	1000м	0,18564	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	12117	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
365	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,88	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	4363	3318	<u>22</u> 18	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>45.12</u> 0,21
366	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,24	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	503	353	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>4.49</u> -
367	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,24	м	24,24	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
368	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,24	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	337	280	<u>5</u> 4	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>3.66</u> 0,05
369	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,24	1000м	0,02448	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	1598	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					35241	14690	63 52		196.47 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					35241				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					20488				
		всього заробітна плата, грн.					14742				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8450				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2857				
		Всього будівельні роботи, грн.					43691				

		Всього по розділу 5					43691				
		Розділ 6. Монтажні вироби									
370	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/ Клемник подвійний "wago"	100 шт	0,14	786.08 772,61	5.94 2,10	110	108	1	9.6000 0,0252	1.34 -
371	C117-1 варіант 1	Клемник подвійний "wago"	шт	14	28.09 -	- -	393	-	-	-	-
372	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 кількість: 70+40	100 жил	1,1	2829.98 2047,68	235.86 64,42	3113	2252	259 71	24.0000 0,6600	26.4 0,73
373	C1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2 DT-2.5	шт	70	2.05 -	- -	144	-	-	-	-
374	C1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2 DT-1.5	шт	40	1.03 -	- -	41	-	-	-	-
375	C1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	4	134.66 -	- -	539	-	-	-	-
376	& C111- 1630-5	Хомут нейлоновий 4x200мм /упак.100шт/	упак.	8	178.52 -	- -	1428	-	-	-	-
377	& C111- 1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	8	214.22 -	- -	1714	-	-	-	-
378	& C111- 1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6x40мм /упак.100шт/	упак.	8	112.22 -	- -	898	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					8380	2360	260 71		27.74 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8380 5760 2431 1232 2,75 364 9612				

		Всього по розділу 6					9612				
379	KP17-18-1	Розділ 7. Інше обладнання Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417,77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110.8600</u> -	<u>1,11</u> -
380	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685,60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
381	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318,40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1088	84	<u>-</u> -		<u>1,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1088 1004 84 45 0,11 14 1133				

		Всього по розділу 7					1133				
382	KP20-29-1	Розділ 8. Зрівняння потенціалів Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	5,2	<u>246,72</u> 241,84	<u>-</u> -	1283	1258	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>17,42</u> -
383	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,52	<u>2766,68</u> 2138,83	<u>-</u> -	1439	1112	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>14,34</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
384	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,52	м	52,52	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	597	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
385	C1512-2 варіант 1	Коробка зрівняння потенціалів КУП KM41360 85x85x40мм, 6 вводів, ІР-44КУП KM41360 UKO21-085-085-040-K41-44U	шт	1	<u>178.42</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
386	& C111-136-6-K варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100	шт	104	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	1591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
387	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,22	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	208	162	<u>2</u> 2	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>2.12</u> 0,02
388	C157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4 кількість: 103*0,22	1000м	0,02266	<u>28625.24</u> -	<u>-</u> -	649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
389	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,3	<u>795.54</u> 592,34	<u>5.73</u> 4,88	239	178	<u>2</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>2.32</u> 0,02
390	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,3	1000м	0,0309	<u>147921.36</u> -	<u>-</u> -	4571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
391	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,52	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	1207	918	<u>6</u> 5	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>12.48</u> 0,06
		Разом прямі витрати по розділу 8					11962	3628	<u>10</u> 8		<u>48.68</u> 0,1
		Разом будівельні роботи, грн.					11962				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8324				
		всього заробітна плата, грн.					3636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2099				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					716				
		Всього будівельні роботи, грн.					14061				

		Всього по розділу 8					14061				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Інші роботи									
392	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,508	<u>112.18</u>	<u>-</u>	169	169	<u>-</u>	<u>1.6300</u>	<u>2.46</u>
					112,18	-			-	-	-
393	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,508	<u>291.97</u>	<u>291.97</u>	440	-	<u>440</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
					-	38,79			58	0,4110	0,62
		Разом прямі витрати по розділу 9					609	169	<u>440</u>		<u>2.46</u>
									58		0,62
		Разом будівельні роботи, грн.					609				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					135				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					49				
		Всього будівельні роботи, грн.					744				

		Всього по розділу 9					744				
		Разом прямі витрати по відділу 5					117937	34320	<u>902</u>		<u>452.14</u>
									256		2,81
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					113740				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					78518				
		всього заробітна плата, грн.					34576				
		Загальновиробничі витрати, грн.					19524				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					49,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6503				
		Всього будівельні роботи, грн.					133264				

		Всього по відділу 5					137583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 6. Квартира 7									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
394	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>488.02</u> 247,55	<u>15.48</u> 9,93	488	248	<u>15</u> 10	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11
395	& C126-1282-1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>3049.78</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
396	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	<u>187.88</u> 136,51	<u>49.14</u> 13,42	188	137	<u>49</u> 13	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
397	1605-1155	Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	<u>1100.00</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
398	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	148	141	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
399	1605-1155	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _Δ _н =100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656.82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
400	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/	шт	5	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	741	703	<u>15</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
401	1504-1001	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>244.80</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
402	1504-1001	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
403	& C1545-510-1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
404	C1545-519	Шина нульова на DIN-рейку, 6x9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6x9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9103	1229	<u>82</u> 29		<u>14.17</u> 0,32
		Разом устаткування, грн.					3952				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					119				
		Всього устаткування, грн.					4071				
		Разом будівельні роботи, грн.					5151				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3840 1258 633 1,41 186 5784				

		Всього по розділу 1					9855				
405	KP17-11-9	Розділ 2. Обладнання світлотехнічне Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,04	<u>15390.46</u> 14638,68	<u>212.07</u> 180,58	616	586	<u>8</u> 7	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>7.46</u> 0,08
406	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	4	<u>2550.46</u> -	<u>-</u> -	10202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
407	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,02	<u>9687.25</u> 9576,46	<u>45.85</u> 39,04	194	192	<u>1</u> 1	<u>108.9100</u> 0,4440	<u>2.18</u> 0,01
408	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	2	<u>1530.46</u> -	<u>-</u> -	3061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14073	778	<u>9</u> 8		<u>9.64</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					14073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13286				
		всього заробітна плата, грн.					786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125				
		Всього будівельні роботи, грн.					14484				

		Всього по розділу 2					14484				
409	KP17-12-11	Розділ 3. Електрофурнітура Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 16+2	100шт	0,18	<u>2722.82</u> 2675,93	<u>-</u> -	490	482	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>6.37</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
410	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	16	<u>173.89</u> -	<u>-</u> -	2782	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
411	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	2	<u>326.89</u> -	<u>-</u> -	654	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
412	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2909.39</u> 2834,63	<u>-</u> -	58	57	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>0.75</u> -
413	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	2	<u>339.21</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
414	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>2739.36</u> 2664,60	<u>-</u> -	55	53	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>0.71</u> -
415	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	2	<u>281.68</u> -	<u>-</u> -	563	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
416	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	22	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
417	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	8	<u>83.05</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
418	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	7	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					7628	592	<u>-</u> -		<u>7.83</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					7628				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7036				
		всього заробітна плата, грн.					592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101				
		Всього будівельні роботи, грн.					7950				

		Всього по розділу 3					7950				
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
419	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	3,2	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	790	774	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>10.72</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,32	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	885	684	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>8.83</u> -
421	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: г2(101*0,32)	м	32,32	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	367	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
422	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,32	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	303	236	<u>3</u> 2	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>3.08</u> 0,03
423	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,32	1000м	0,03296	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	1466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
424	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,32	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	743	565	<u>4</u> 3	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>7.68</u> 0,04
425	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,05	<u>1703.30</u> 1560,45	<u>-</u> -	85	78	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>1.02</u> -
426	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,05	1000м	0,0051	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
427	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,12	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	252	176	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>2.25</u> -
428	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	12,12	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
429	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,12	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	114	89	<u>1</u> 1	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>1.16</u> 0,01
430	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,01236	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
431	КБ21-12-2 К2,К5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	628	267	<u>271</u> 60	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>3.28</u> 0,7
432	& C101-222-71 варіант 2	Кабель-канал ELECOR 60x40мм СКК10-060-040-1-K01-018 кількість: 101*0,1	м	10,1	<u>196.89</u> -	<u>-</u> -	1989	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
433	& С1530-175-1 варіант 4	Поворот кабель-каналу на 90° КМП 60х40мм СКМР10D-P-060-040-K01	шт	1	<u>76.50</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
434	& С1530-175-1 варіант 5	Внутрішній кут кабель-каналу КМВ 60х40мм СКМР10D-V-060-040-K01	шт	2	<u>76.60</u> -	<u>-</u> -	153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
435	& С1530-175-1 варіант 6	Зовнішній кут кабель-каналу КМВ 60х40мм СКМР10D-N-060-040-K01	шт	1	<u>76.60</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
436	& С1530-175-1 варіант 7	Заглушка кабель-каналу КМЗ 60х40мм СКМР10D-Z-060-040-K01	шт	2	<u>44.88</u> -	<u>-</u> -	90	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
437	КБ21-13-1 К2,К5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,3	<u>1624.67</u> 521,77	<u>1020.09</u> 217,73	487	157	<u>306</u> 65	<u>6.2600</u> 2,5966	<u>1.88</u> 0,78
438	С157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,3	1000м	0,0309	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	1374	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
439	КБ21-12-2 К2,К5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,06	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	377	160	<u>163</u> 36	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>1.97</u> 0,42
440	& С101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,06	м	6,06	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
441	& С1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	2	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
442	& С1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	4	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
443	КБ21-13-1 К2,К5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,06	<u>1624.67</u> 521,77	<u>1020.09</u> 217,73	97	31	<u>61</u> 13	<u>6.2600</u> 2,5966	<u>0.38</u> 0,16
444	С157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,06	1000м	0,00618	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					11803	3217	<u>809</u> 180		<u>42.25</u> 2,14
		Разом будівельні роботи, грн.					11803				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7777				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3397 1900 4,74 625 13703				

		Всього по розділу 4					13703				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
445	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 5+69	10м	7,4	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	1826	1790	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>24.79</u> -
446	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,74	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	2047	1583	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>20.41</u> -
447	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,05	м	5,05	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
448	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,69	м	69,69	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	1183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
449	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,05	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	47	37	<u>-</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.48</u> -
450	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,00515	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
451	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,69	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	968	806	<u>13</u> 11	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>10.54</u> 0,13
452	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,69	1000м	0,07038	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	4594	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
453	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,74	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	1717	1306	<u>8</u> 7	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>17.76</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
454	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,23	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	482	338	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>4.31</u> -
455	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,23	м	23,23	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	394	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
456	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,23	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	323	269	<u>4</u> 4	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>3.51</u> 0,04
457	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,23	1000м	0,02346	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	1531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
458	КБ21-13-2 K2,K5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах /раніше прокладених/	100м	0,6	<u>2655.45</u> 795,99	<u>1624.48</u> 364,15	1593	478	<u>975</u> 218	<u>9.5500</u> 4,3209	<u>5.73</u> 2,59
459	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,6	1000м	0,0612	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	3995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
460	КБ21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	251	107	<u>108</u> 24	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>1.31</u> 0,28
461	& C101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15x10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,04	м	4,04	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
462	& C1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	2	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
463	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15x10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	4	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
464	КБ21-13-2 K2,K5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,04	<u>2655.45</u> 795,99	<u>1624.48</u> 364,15	106	32	<u>65</u> 15	<u>9.5500</u> 4,3209	<u>0.38</u> 0,17
465	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,04	1000м	0,00408	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	266	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					21795	6746	<u>1173</u> 279		<u>89.22</u> 3,29
		Разом будівельні роботи, грн.					21795				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13876 7025 3964 9,94 1316 25759				

		Всього по розділу 5					25759				
		Розділ 6. Монтажні вироби									
466	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/	100 шт	0,14	<u>786.08</u>	<u>5.94</u>	110	108	<u>1</u>	<u>9.6000</u>	<u>1.34</u>
		Клемник подвійний "wago"	шт	14	<u>772,61</u>	<u>2,10</u>			-	<u>0,0252</u>	-
467	C117-1				<u>28.09</u>	-	393	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
468	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,9	<u>2829.98</u>	<u>235.86</u>	2547	1843	<u>212</u>	<u>24.0000</u>	<u>21.6</u>
					<u>2047,68</u>	<u>64,42</u>			<u>58</u>	<u>0,6600</u>	<u>0,59</u>
469	C1545-153	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм ² DT-2.5	шт	60	<u>2.05</u>	-	123	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
470	C1545-153	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм ² DT-1.5	шт	30	<u>1.03</u>	-	31	-	-	-	-
	варіант 3				-	-			-	-	-
471	C1512-1	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	2	<u>134.66</u>	-	269	-	-	-	-
	варіант 4				-	-			-	-	-
472	& C111-1630-5	Хомут нейлоновий 4x200мм /упак.100шт/	упак.	5	<u>178.52</u>	-	893	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
473	& C111-1630-5	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	5	<u>214.22</u>	-	1071	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
474	& C111-1630-5	Дюбель з саморізом 6x40мм /упак.100шт/	упак.	5	<u>112.22</u>	-	561	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					5998	1951	<u>213</u>		<u>22.94</u>
									<u>58</u>		<u>0,59</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					5998				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3834				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2009 1018 2,27 301 7016				

		Всього по розділу 6					7016				
475	KP17-18-1	Розділ 7. Інше обладнання Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417.77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110,8600</u> -	<u>1,11</u> -
476	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685.60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
477	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318.40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1088	84	<u>-</u> -		<u>1,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		всього заробітна плата, грн.					84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					1133				

		Всього по розділу 7					1133				
478	KP20-29-1	Розділ 8. Зрівняння потенціалів Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	3	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	740	726	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>10.05</u> -
479	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,3	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	830	642	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>8.27</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
480	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,3	м	30,3	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
481	C1512-2 варіант 1	Коробка зрівняння потенціалів КУП KM41360 85x85x40мм, 6 вводів, ІР-44КУП KM41360 UKO21-085-085-040-K41-44U	шт	1	<u>178.42</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
482	& C111-136-6-K варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100	шт	60	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
483	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,3	<u>795.54</u> 592,34	<u>5.73</u> 4,88	239	178	2 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>2.32</u> 0,02
484	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм ² з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5	1000м	0,0309	<u>147921.36</u> -	<u>-</u> -	4571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
485	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,3	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	696	529	3 3	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>7.2</u> 0,03
486	KB21-13-1 K2,K5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах /60x40, раніше прокладених/	100м	0,1	<u>1624.67</u> 521,77	<u>1020.09</u> 217,73	162	52	102 22	<u>6.2600</u> 2,5966	<u>0.63</u> 0,26
487	C157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм ² з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4	1000м	0,0103	<u>28625.24</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 8					8973	2127	107 26		<u>28.47</u> 0,31
		Разом будівельні роботи, грн.					8973				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6739				
		всього заробітна плата, грн.					2153				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1239				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					421				
		Всього будівельні роботи, грн.					10212				

		Всього по розділу 8					10212				
		Розділ 9. Інші роботи									
488	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,544	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	61	61	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>0.89</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
489	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,544	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	159	-	<u>159</u> 21	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,22
		Разом прямі витрати по розділу 9					220	61	<u>159</u> 21		<u>0.89</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					220				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					82				
		Загальновиробничі витрати, грн.					49				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					18				
		Всього будівельні роботи, грн.					269				

		Всього по розділу 9					269				
		Разом прямі витрати по відділу 6					80681	16785	<u>2552</u> 601		<u>216.52</u> 6,96
		Разом устаткування, грн.					3952				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					119				
		Всього устаткування, грн.					4071				
		Разом будівельні роботи, грн.					76729				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57392				
		всього заробітна плата, грн.					17386				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9584				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3107				
		Всього будівельні роботи, грн.					86313				

		Всього по відділу 6					90384				
		<u>Відділ 7. Квартира 9</u>									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
490	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>488.02</u> 247,55	<u>15.48</u> 9,93	488	248	<u>15</u> 10	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
491	& C126-1282-1 варіант 1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, ІР 31 ЩУРн-3/18 ІР31 МКМ32-N-18-31-ЗО "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>3049.78</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
492	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	<u>187.88</u> <u>136,51</u>	<u>49.14</u> <u>13,42</u>	188	137	<u>49</u> <u>13</u>	<u>1.6000</u> <u>0,1375</u>	<u>1.6</u> <u>0,14</u>
493	1605-1155 варіант 1	Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	<u>1100.00</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
494	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148.26</u> <u>140,69</u>	<u>2.97</u> <u>1,05</u>	148	141	<u>3</u> <u>1</u>	<u>1.6000</u> <u>0,0126</u>	<u>1.6</u> <u>0,01</u>
495	1605-1155 варіант 2	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н ^Δ =100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656.82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
496	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ кількість: 2+4	шт	6	<u>148.26</u> <u>140,69</u>	<u>2.97</u> <u>1,05</u>	890	844	<u>18</u> <u>6</u>	<u>1.6000</u> <u>0,0126</u>	<u>9.6</u> <u>0,08</u>
497	1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	2	<u>244.80</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
498	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
499	& C1545-510-1 варіант 1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
500	C1545-519 варіант 1	Шина нульова на DIN-рейку, 6x9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6x9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
501	КР17-15-2	Установлення електролічильників побутових однофазових	шт	1	<u>120.17</u> <u>80,90</u>	<u>6.88</u> <u>5,86</u>	120	81	<u>7</u> <u>6</u>	<u>0.9200</u> <u>0,0666</u>	<u>0.92</u> <u>0,07</u>
502	C1630-981 варіант 1	Лічильник активної електроенергії 1-фазний, 220В, 5(60) А, 1-тарифний НІК 2102.02.М2В	шт	1	<u>6197.57</u> -	<u>-</u> -	6198	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					15815	1451	<u>92</u> <u>36</u>		<u>16.69</u> <u>0,41</u>
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					11618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10075				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1487 748 1,67 220 12366				

		Всього по розділу 1					16685				
503	KP17-11-9	Розділ 2. Обладнання світлотехнічне Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,05	15390.46 14638,68	212.07 180,58	770	732	11 9	186.4800 2,0535	9.32 0,1
504	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	5	2550.46 -	- -	12752	-	- -	- -	- -
505	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,02	9687.25 9576,46	45.85 39,04	194	192	1 1	108.9100 0,4440	2.18 0,01
506	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	2	1530.46 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					16777	924	12 10		11.5 0,11
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16777 15841 934 490 1,12 149 17267				

		Всього по розділу 2					17267				
507	KP17-12-11	Розділ 3. Електрофурнітура Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 21+3	100шт	0,24	2722.82 2675,93	- -	653	642	- -	35.4100 -	8.5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
508	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	21	<u>173.89</u> -	<u>-</u> -	3652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
509	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
510	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	24	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	980	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
511	KP17-12-3	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2909.39</u> 2834,63	<u>-</u> -	58	57	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>0.75</u> -
512	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	2	<u>339.21</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
513	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	2	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	82	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
514	KP17-12-2	Установлення вимикачів утепленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	<u>2739.36</u> 2664,60	<u>-</u> -	110	107	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>1.41</u> -
515	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	4	<u>281.68</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
516	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	4	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
517	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	6	<u>83.05</u> -	<u>-</u> -	498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
518	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	12	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					10329	806	<u>-</u> -		<u>10.66</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					10329				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9523				
		всього заробітна плата, грн.					806				
		Загальновиробничі витрати, грн.					438				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137				
		Всього будівельні роботи, грн.					10767				

		Всього по розділу 3					10767				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
519	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	11,6	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	2862	2805	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>38.86</u> -
520	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,16	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	3209	2481	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>31.99</u> -
521	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*1,16	м	117,16	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	1331	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
522	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,16	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	1099	856	<u>11</u> 9	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>11.18</u> 0,1
523	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*1,16	1000м	0,11948	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	5314	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
524	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,16	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	2692	2047	<u>13</u> 11	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>27.84</u> 0,13
525	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,06	<u>1703.30</u> 1560,45	<u>-</u> -	102	94	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>1.22</u> -
526	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,06	1000м	0,00612	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	272	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
527	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,26	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	545	382	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>4.87</u> -
528	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,26	м	26,26	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	298	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
529	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,26	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	246	192	<u>2</u> 2	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>2.51</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
530	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,26	1000м	0,02678	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	1191	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					19161	8857	<u>26</u> 22		<u>118.47</u> 0,25
		Разом будівельні роботи, грн.					19161				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10278				
		всього заробітна плата, грн.					8879				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5096				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1726				
		Всього будівельні роботи, грн.					24257				

		Всього по розділу 4					24257				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
531	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 2+126	10м	12,8	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	3158	3096	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>42.88</u> -
532	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку кількість: 2+126	100м	1,28	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	3541	2738	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>35.3</u> -
533	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,02	м	2,02	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
534	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*1,26	м	127,26	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	2160	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
535	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,02	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	19	15	<u>-</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
536	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,02	1000м	0,00206	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
537	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,26	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	1768	1472	<u>25</u> 21	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>19.24</u> 0,24
538	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*1,26	1000м	0,12852	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	8389	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
539	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,28	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	2970	2259	<u>15</u> 12	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>30.72</u> 0,14
540	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,26	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	545	382	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>4.87</u> -
541	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,26	м	26,26	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	446	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
542	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,26	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	365	304	<u>5</u> 4	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>3.97</u> 0,05
543	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,26	1000м	0,02652	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	1731	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					25207	10266	<u>45</u> 37		<u>137.17</u> 0,43
		Разом будівельні роботи, грн.					25207				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14896				
		всього заробітна плата, грн.					10303				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5896				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1989				
		Всього будівельні роботи, грн.					31103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 5					31103				
		Розділ 6. Монтажні вироби									
544	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/ Клемник подвійний "wago"	100 шт	0,14	<u>786.08</u> 772,61	<u>5.94</u> 2,10	110	108	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0252	<u>1.34</u> -
545	C117-1 варіант 1		шт	14	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
546	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 кількість: 30+20	100 жил	0,5	<u>2829.98</u> 2047,68	<u>235.86</u> 64,42	1415	1024	<u>118</u> 32	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>12</u> 0,33
547	C1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2 DT-2.5	шт	30	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
548	C1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2 DT-1.5	шт	20	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
549	C1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	4	<u>134.66</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
550	& C111- 1630-5	Хомут нейлоновий 4x200мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>178.52</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
551	& C111- 1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	6	<u>214.22</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
552	& C111- 1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6x40мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					5569	1132	<u>119</u> 32		<u>13.34</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					5569				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4318				
		всього заробітна плата, грн.					1164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					589				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174				
		Всього будівельні роботи, грн.					6158				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 6					6158				
553	KP17-18-1	Розділ 7. Інше обладнання Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417,77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110,8600</u> -	<u>1,11</u> -
554	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685,60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
555	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318,40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1088	84	<u>-</u> -		<u>1,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		всього заробітна плата, грн.					84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					1133				

		Всього по розділу 7					1133				
556	C1512-2 варіант 1	Розділ 8. Зрівняння потенціалів Коробка зрівняння потенціалів КУП KM41360 85x85x40мм, 6 вводів, IP-44КУП KM41360 UKO21-085-085-040-K41-44U	шт	1	<u>178,42</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
557	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	3,6	<u>246,72</u> 241,84	<u>-</u> -	888	871	<u>-</u> -	<u>3,3500</u> -	<u>12,06</u> -
558	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,36	<u>2766,68</u> 2138,83	<u>-</u> -	996	770	<u>-</u> -	<u>27,5800</u> -	<u>9,93</u> -
559	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,36	м	36,36	<u>11,36</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
560	& C111-136-6-K варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100	шт	72	<u>15,30</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
561	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	57	44	<u>1</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.58</u> 0,01
562	C157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4 кількість: 103*0,06	1000м	0,00618	<u>28625.24</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
563	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,3	<u>795.54</u> 592,34	<u>5.73</u> 4,88	239	178	<u>2</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>2.32</u> 0,02
564	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,30	1000м	0,0309	<u>147921.36</u> -	<u>-</u> -	4571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
565	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,36	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	835	635	<u>4</u> 4	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>8.64</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 8					9456	2498	<u>7</u> 5		<u>33.53</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					9456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6951				
		всього заробітна плата, грн.					2503				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1445				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					493				
		Всього будівельні роботи, грн.					10901				

		Всього по розділу 8					10901				
		Розділ 9. Інші роботи									
566	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	1,12	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	126	126	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>1.83</u> -
567	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,12	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	327	-	<u>327</u> 43	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,46
		Разом прямі витрати по розділу 9					453	126	<u>327</u> 43		<u>1.83</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					453				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					169				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					102 0,28 36 555				

		Всього по розділу 9					555				
		Разом прямі витрати по відділу 7					103855	26144	628 185		344,3 2,06
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					99658				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					72886				
		всього заробітна плата, грн.					26329				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14851				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4938				
		Всього будівельні роботи, грн.					114509				

		Всього по відділу 7					118828				
		Відділ 8. Квартира 10									
		Розділ 1. Обладнання світлотехнічне									
568	KP17-11-9	Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,03	15390,46	212,07	462	439	6	186,4800	5,59
					14638,68	180,58			5	2,0535	0,06
569	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	3	2550,46	-	7651	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
570	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/ кількість: 2+3+1	100шт	0,06	9687,25	45,85	581	575	3	108,9100	6,53
					9576,46	39,04			2	0,4440	0,03
571	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	6	1530,46	-	9183	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 1					17877	1014	9 7		12,12 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					17877				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. ----- Всього по розділу 1					16854 1021 525 1,19 157 18402 18402				
		Розділ 2. Електрофурнітура									
572	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 26+2	100шт	0,28	<u>2722.82</u> 2675,93	- -	762	749	- -	<u>35.4100</u> -	<u>9.91</u> -
573	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Іn=16А, одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	26	<u>173.89</u> -	- -	4521	-	- -	- -	- -
574	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Іn=16А, одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	2	<u>326.89</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
575	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,05	<u>2909.39</u> 2834,63	- -	145	142	- -	<u>37.5100</u> -	<u>1.88</u> -
576	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, Іn=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	5	<u>339.21</u> -	- -	1696	-	- -	- -	- -
577	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,01	<u>2739.36</u> 2664,60	- -	27	27	- -	<u>35.2600</u> -	<u>0.35</u> -
578	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, Іn=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	1	<u>281.68</u> -	- -	282	-	- -	- -	- -
579	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	10	<u>83.05</u> -	- -	831	-	- -	- -	- -
580	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	12	<u>112.22</u> -	- -	1347	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					10265	918	- -		<u>12.14</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10265 9347				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					918 499 1,17 156 10764				

		Всього по розділу 2					10764				
581	КМ8-574-1	Розділ 3. Монтажні вироби <i>Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм² кількість: 85+75</i>	100 жил	1,6	<u>2829.98</u> 2047,68	<u>235.86</u> 64,42	4528	3276	<u>377</u> 103	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>38.4</u> 1,06
582	C1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм ² DT-2.5	шт	85	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	174	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
583	C1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм ² DT-1.5	шт	75	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	77	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					4779	3276	<u>377</u> 103		<u>38.4</u> 1,06
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4779 1126 3379 1715 3,83 506 6494				

		Всього по розділу 3					6494				
584	КР17-18-1	Розділ 4. Інше обладнання Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417.77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110.8600</u> -	<u>1.11</u> -
585	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685.60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
586	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318.40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					1088	84	<u>-</u> -		<u>1.11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		всього заробітна плата, грн.					84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					1133				

		Всього по розділу 4					1133				
		Разом прямі витрати по відділу 8					34009	5292	<u>386</u> 110		<u>63.77</u> 1,15
		Разом будівельні роботи, грн.					34009				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					28331				
		всього заробітна плата, грн.					5402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2785				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					833				
		Всього будівельні роботи, грн.					36794				

		Всього по відділу 8					36794				
		<u>Відділ 9. Квартира 12</u>									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
587	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>488.02</u> 247,55	<u>15.48</u> 9,93	488	248	<u>15</u> 10	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11
588	& C126-1282-1 варіант 1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>3049.78</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
589	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	<u>187.88</u> 136,51	<u>49.14</u> 13,42	188	137	<u>49</u> 13	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
590	1605-1155 варіант 1	Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	<u>1100.00</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
591	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	148	141	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
592	1605-1155 варіант 2	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _Δ _н =100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656.82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
593	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ кількість: 2+4	шт	6	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	890	844	<u>18</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
594	1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	2	<u>244.80</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
595	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
596	& С1545-510-1 варіант 1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
597	С1545-519 варіант 1	Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6х9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9497	1370	<u>85</u> 30		<u>15.77</u> 0,34
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					5300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3845				
		всього заробітна плата, грн.					1400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					706				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					6006				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 1					10325				
598	KP17-11-9	Розділ 2. Обладнання світлотехнічне Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,06	<u>15390.46</u> 14638,68	<u>212.07</u> 180,58	923	878	<u>13</u> 11	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>11.19</u> 0,12
599	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	6	<u>2550.46</u> -	<u>-</u> -	15303	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
600	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,01	<u>9687.25</u> 9576,46	<u>45.85</u> 39,04	97	96	<u>-</u> -	<u>108.9100</u> 0,4440	<u>1.09</u> -
601	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	1	<u>1530.46</u> -	<u>-</u> -	1530	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					17853	974	<u>13</u> 11		<u>12.28</u> 0,12
		Разом будівельні роботи, грн.					17853				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					16866				
		всього заробітна плата, грн.					985				
		Загальновиробничі витрати, грн.					521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,21				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					159				
		Всього будівельні роботи, грн.					18374				

		Всього по розділу 2					18374				
602	KP17-12-11	Розділ 3. Електрофурнітура Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 21+3	100шт	0,24	<u>2722.82</u> 2675,93	<u>-</u> -	653	642	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>8.5</u> -
603	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16A, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	21	<u>173.89</u> -	<u>-</u> -	3652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
604	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16A, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
605	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>2909.39</u> 2834,63	<u>-</u> -	29	28	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>0.38</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
606	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	1	<u>339.21</u>	-	339	-	-	-	-
607	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,05	<u>2739.36</u>	-	137	133	-	<u>35.2600</u>	<u>1.76</u>
					2664,60	-			-	-	-
608	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	5	<u>281.68</u>	-	1408	-	-	-	-
609	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	28	<u>40.82</u>	-	1143	-	-	-	-
610	C1512-1 варіант 5	Підрозетник по гіпсокартону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	2	<u>28.58</u>	-	57	-	-	-	-
611	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	8	<u>83.05</u>	-	664	-	-	-	-
612	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	11	<u>112.22</u>	-	1234	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10297	803	-		<u>10.64</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10297		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9494				
		всього заробітна плата, грн.					803				
		Загальновиробничі витрати, грн.					437				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137				
		Всього будівельні роботи, грн.					10734				

		Всього по розділу 3					10734				
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
613	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	8,7	<u>246.72</u>	-	2146	2104	-	<u>3.3500</u>	<u>29.15</u>
					241,84	-			-	-	-
614	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,87	<u>2766.68</u>	-	2407	1861	-	<u>27.5800</u>	<u>23.99</u>
					2138,83	-			-	-	-
615	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	87,87	<u>11.36</u>	-	998	-	-	-	-
		кількість: 101*0,87			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
616	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,87	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	824	642	<u>8</u> 7	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>8.39</u> 0,08
617	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,87	1000м	0,08961	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	3985	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
618	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,87	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	2019	1535	<u>10</u> 8	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>20.88</u> 0,1
619	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,07	<u>1703.30</u> 1560,45	<u>-</u> -	119	109	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>1.43</u> -
620	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,07	1000м	0,00714	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
621	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених у порожнині гіпсокартонних стін	100м	0,02	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	42	29	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>0.37</u> -
622	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,02	м	2,02	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
623	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,02	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	19	15	<u>-</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.19</u> -
624	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,02	1000м	0,00206	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
625	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,1	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	210	147	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>1.87</u> -
626	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,10	м	10,1	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
627	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,1	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	95	74	<u>1</u> 1	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.96</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
628	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,10	1000м	0,0103	<u>44473,71</u> -	<u>-</u> -	458	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					13870	6516	<u>19</u> 16		<u>87,23</u> 0,19
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					13870 7335 6532 3755 9,64 1273 17625				

		Всього по розділу 4					17625				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
629	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 4+110	10м	11,4	<u>246,72</u> 241,84	<u>-</u> -	2813	2757	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>38,19</u> -
630	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку кількість: 4+110	100м	1,14	<u>2766,68</u> 2138,83	<u>-</u> -	3154	2438	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>31,44</u> -
631	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,04	м	4,04	<u>11,36</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
632	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*1,1	м	111,1	<u>16,97</u> -	<u>-</u> -	1885	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
633	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,04	<u>947,22</u> 737,75	<u>9,17</u> 7,81	38	30	<u>-</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0,39</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
634	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,04	1000м	0,00412	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	183	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
635	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,1	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	1543	1285	<u>21</u> 18	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>16.8</u> 0,21
636	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*1,1	1000м	0,1122	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	7324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
637	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,14	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	2645	2012	<u>13</u> 11	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>27.36</u> 0,13
638	KB21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,07	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	440	187	<u>190</u> 42	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>2.3</u> 0,49
639	& C101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,07	м	7,07	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	253	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
640	& C1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	2	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
641	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	4	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
642	KB21-13-2 K2,K5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,07	<u>2655.45</u> 795,99	<u>1624.48</u> 364,15	186	56	<u>114</u> 25	<u>9.5500</u> 4,3209	<u>0.67</u> 0,3
643	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,07	1000м	0,00714	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	466	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
644	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених у порожнині гіпсокартонних стін	100м	0,05	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	105	73	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>0.94</u> -
645	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,05	м	5,05	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	86	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
646	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,05	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	70	58	<u>1</u> 1	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>0.76</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
647	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,05	1000м	0,0051	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	333	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
648	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,19	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	399	279	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>3.56</u> -
649	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,19	м	19,19	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	326	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
650	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,19	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	267	222	<u>4</u> 3	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>2.9</u> 0,04
651	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,19	1000м	0,01938	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	1265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					23869	9397	<u>343</u> 100		<u>125.31</u> 1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					23869				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					14129				
		всього заробітна плата, грн.					9497				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5417				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1822				
		Всього будівельні роботи, грн.					29286				

		Всього по розділу 5					29286				
		Розділ 6. Монтажні вироби									
652	KM10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/	100 шт	0,14	<u>786.08</u> 772,61	<u>5.94</u> 2,10	110	108	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0252	<u>1.34</u> -
653	C117-1 варіант 1	Клемник подвійний "wago"	шт	14	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
654	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ² кількість: 75+45	100 жил	1,2	<u>2829.98</u> 2047,68	<u>235.86</u> 64,42	3396	2457	<u>283</u> 77	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>28.8</u> 0,79
655	C1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм ² DT-2.5	шт	75	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
656	C1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм ² DT-1.5	шт	45	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	46	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
657	C1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	3	<u>134.66</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
658	& C111-1630-5	Хомут нейлоновий 4x200мм /упак.100шт/	упак.	5	<u>178.52</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
659	& C111-1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	5	<u>214.22</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
660	& C111-1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6x40мм /упак.100шт/	упак.	5	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 6							7028	2565	<u>284</u> 77		<u>30.14</u> 0,79
Разом будівельні роботи, грн.							7028				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							4179				
всього заробітна плата, грн.							2642				
Загальновиробничі витрати, грн.							1339				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,99				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							396				
Всього будівельні роботи, грн.							8367				

Всього по розділу 6							8367				
Розділ 7. Інше обладнання											
661	КР17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417.77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110.8600</u> -	<u>1.11</u> -
662	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685.60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
663	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318.40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					1088	84	-		1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					1088		-		-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		всього заробітна плата, грн.					84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					1133				

		Всього по розділу 7					1133				
		Розділ 8. Зрівняння потенціалів									
664	КБ21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,11	<u>6281.14</u>	<u>2710.92</u>	691	294	<u>298</u>	<u>32.8000</u>	<u>3.61</u>
					2670,90	601,73			66	7,0309	0,77
665	& C101-222-71	Кабель-канал ELECOR 15x10мм СКК10-015-010-1-K01	м	11,11	<u>35.73</u>	-	397	-	-	-	-
	варіант 1	кількість: 101*0,11			-	-			-	-	-
666	& C1530-175-1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	3	<u>8.16</u>	-	24	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
667	& C1530-175-1	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15x10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	6	<u>6.43</u>	-	39	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
668	C1512-2	Коробка зрівняння потенціалів КУП	шт	1	<u>178.42</u>	-	178	-	-	-	-
	варіант 1	КМ41360 85x85x40мм, 6 вводів, ІР-44КУП			-	-			-	-	-
		КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U									
669	КБ21-13-1 K2,K5=1,15	Прокладання ізольованих проводів	100м	0,11	<u>1624.67</u>	<u>1020.09</u>	179	57	<u>112</u>	<u>6.2600</u>	<u>0.69</u>
		перерізом до 6 мм2 у коробах			521,77	217,73			24	2,5966	0,29
670	C157-274	Провід монтажний 1-жильний, з мідною	1000м	0,01133	<u>28625.24</u>	-	324	-	-	-	-
	варіант 9	жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4			-	-			-	-	-
		кількість: 103*0,11									
671	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	3	<u>246.72</u>	-	740	726	-	<u>3.3500</u>	<u>10.05</u>
					241,84	-			-	-	-
672	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,3	<u>2766.68</u>	-	830	642	-	<u>27.5800</u>	<u>8.27</u>
					2138,83	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
673	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,30	м	30,3	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	344	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
674	& C111-136-6-K варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100	шт	60	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	918	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
675	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм ² в труби	100м	0,3	<u>795.54</u> 592,34	<u>5.73</u> 4,88	239	178	2 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>2.32</u> 0,02
676	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм ² з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,3	1000м	0,0309	<u>147921.36</u> -	<u>-</u> -	4571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
677	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,3	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	696	529	3 3	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>7.2</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 8					10170	2426	<u>415</u> 94		<u>32.14</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					10170				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7329				
		всього заробітна плата, грн.					2520				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1429				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					478				
		Всього будівельні роботи, грн.					11599				

		Всього по розділу 8					11599				
		Розділ 9. Інші роботи									
678	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,924	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	104	104	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>1.51</u> -
679	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,924	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	270	-	<u>270</u> 36	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,38
		Разом прямі витрати по розділу 9					374	104	<u>270</u> 36		<u>1.51</u> 0,38
		Разом будівельні роботи, грн.					374				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					140				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					83 0,23 30 457				

		Всього по розділу 9					457				
		Разом прямі витрати по відділу 9					94046	24239	<u>1429</u> 364		<u>316.13</u> 4,11
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					89849				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64181				
		всього заробітна плата, грн.					24603				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13734				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					34,17				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4516				
		Всього будівельні роботи, грн.					103583				

		Всього по відділу 9					107902				
		<u>Відділ 10. Квартира 13</u>									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
680	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>488.02</u> 247,55	<u>15.48</u> 9,93	488	248	<u>15</u> 10	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11
681	& C126-1282-1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>3049.78</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
682	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	<u>187.88</u> 136,51	<u>49.14</u> 13,42	188	137	<u>49</u> 13	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1,6</u> 0,14
683	1605-1155	Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	<u>1100.00</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
684	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	148	141	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
685	1605-1155 варіант 2	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н '=100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656.82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
686	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ кількість: 2+4	шт	6	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	890	844	<u>18</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
687	1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	2	<u>244.80</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
688	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
689	& C1545-510-1 варіант 1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
690	C1545-519 варіант 1	Шина нульова на DIN-рейку, 6x9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6x9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9497	1370	<u>85</u> 30		<u>15.77</u> 0,34
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					5300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3845				
		всього заробітна плата, грн.					1400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					6006				

		Всього по розділу 1					10325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Обладнання світлотехнічне									
691	KP17-11-9	Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,04	<u>15390.46</u> 14638,68	<u>212.07</u> 180,58	616	586	<u>8</u> 7	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>7.46</u> 0,08
692	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	5	<u>2550.46</u> -	<u>-</u> -	12752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
693	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,03	<u>9687.25</u> 9576,46	<u>45.85</u> 39,04	291	287	<u>1</u> 1	<u>108.9100</u> 0,4440	<u>3.27</u> 0,01
694	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	3	<u>1530.46</u> -	<u>-</u> -	4591	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					18250	873	<u>9</u> 8		<u>10.73</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					18250				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					17368				
		всього заробітна плата, грн.					881				
		Загальновиробничі витрати, грн.					460				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					139				
		Всього будівельні роботи, грн.					18710				

		Всього по розділу 2					18710				
		Розділ 3. Електрофурнітура									
695	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 24+3	100шт	0,27	<u>2722.82</u> 2675,93	<u>-</u> -	735	723	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>9.56</u> -
696	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Іn=16А, одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	24	<u>173.89</u> -	<u>-</u> -	4173	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
697	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Іn=16А, одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
698	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2909.39</u> 2834,63	<u>-</u> -	58	57	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>0.75</u> -
699	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, Іn=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	2	<u>339.21</u> -	<u>-</u> -	678	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
700	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,03	<u>2739.36</u> 2664,60	<u>-</u> -	82	80	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>1.06</u> -
701	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	3	<u>281.68</u> -	<u>-</u> -	845	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
702	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	22	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
703	C1512-1 варіант 5	Підрозетник по гіпсокартону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	10	<u>28.58</u> -	<u>-</u> -	286	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
704	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	8	<u>83.05</u> -	<u>-</u> -	664	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
705	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	12	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	1347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					10747	860	<u>-</u> -		<u>11.37</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					10747				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9887				
		всього заробітна плата, грн.					860				
		Загальновиробничі витрати, грн.					468				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					147				
		Всього будівельні роботи, грн.					11215				

		Всього по розділу 3					11215				
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
706	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	5,4	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	1332	1306	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>18.09</u> -
707	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,54	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	1494	1155	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>14.89</u> -
708	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,54	м	54,54	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	620	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
709	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,54	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	511	398	<u>5</u> 4	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>5.21</u> 0,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
710	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,54	1000м	0,05562	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	2474	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
711	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,54	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	1253	953	<u>6</u> 5	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>12.96</u> 0,06
712	KB21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,06	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	377	160	<u>163</u> 36	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>1.97</u> 0,42
713	& C101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,06	м	6,06	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
714	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу KM3 15х10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	4	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
715	KB21-13-1 K2,K5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,06	<u>1624.67</u> 521,77	<u>1020.09</u> 217,73	97	31	<u>61</u> 13	<u>6.2600</u> 2,5966	<u>0.38</u> 0,16
716	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,06	1000м	0,00618	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
717	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,05	<u>1703.30</u> 1560,45	<u>-</u> -	85	78	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>1.02</u> -
718	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,05	1000м	0,0051	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	227	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
719	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,43	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	902	632	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>8.05</u> -
720	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,43	м	43,43	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	493	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
721	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,43	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	407	317	<u>4</u> 3	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>4.15</u> 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
722	С157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,43	1000м	0,04429	<u>44473,71</u> -	<u>-</u> -	1970	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					12760	5030	<u>239</u> 61		<u>66,72</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					12760 7491 5091 2882 7,25 960 15642				

		Всього по розділу 4					15642				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
723	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 2+63	10м	6,5	<u>246,72</u> 241,84	<u>-</u> -	1604	1572	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>21,78</u> -
724	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку кількість: 2+63	100м	0,65	<u>2766,68</u> 2138,83	<u>-</u> -	1798	1390	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>17,93</u> -
725	& С1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,02	м	2,02	<u>11,36</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
726	& С1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,63	м	63,63	<u>16,97</u> -	<u>-</u> -	1080	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
727	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,02	<u>947,22</u> 737,75	<u>9,17</u> 7,81	19	15	<u>-</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0,19</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
728	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,02	1000м	0,00206	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
729	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,63	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	884	736	<u>12</u> 10	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>9.62</u> 0,12
730	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,63	1000м	0,06426	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	4194	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
731	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,65	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	1508	1147	<u>7</u> 6	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>15.6</u> 0,07
732	KB21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,2	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	1256	534	<u>542</u> 120	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>6.56</u> 1,41
733	& C101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,2	м	20,2	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	722	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
734	& C1530-175-1 варіант 3	Внутрішній кут кабель-каналу СКМР10D-P-015-010-K01	шт	2	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
735	& C1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	3	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
736	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	10	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	64	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
737	KB21-13-2 K2,K5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,2	<u>2655.45</u> 795,99	<u>1624.48</u> 364,15	531	159	<u>325</u> 73	<u>9.5500</u> 4,3209	<u>1.91</u> 0,86
738	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,2	1000м	0,0204	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	1332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
739	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,57	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	1196	838	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>10.67</u> -
740	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,57	м	57,57	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	977	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
741	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,57	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	800	666	<u>11</u> 9	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>8.7</u> 0,11
742	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,57	1000м	0,05814	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	3795	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							21915	7057	<u>897</u> 218		<u>92.96</u> 2,57
Разом будівельні роботи, грн.							21915				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							13961				
всього заробітна плата, грн.							7275				
Загальновиробничі витрати, грн.							4074				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							10,12				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							1339				
Всього будівельні роботи, грн.							25989				

Всього по розділу 5							25989				
Розділ 6. Монтажні вироби											
743	KM10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/	100 шт	0,14	<u>786.08</u> 772,61	<u>5.94</u> 2,10	110	108	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0252	<u>1.34</u> -
744	C117-1 варіант 1	Клемник подвійний "wago"	шт	14	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
745	KM8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 кількість: 30+20	100 жил	0,5	<u>2829.98</u> 2047,68	<u>235.86</u> 64,42	1415	1024	<u>118</u> 32	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>12</u> 0,33
746	C1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2 DT-2.5	шт	30	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
747	C1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2 DT-1.5	шт	20	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
748	C1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	3	<u>134.66</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
749	& C111-1630-5	Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/	упак.	5	<u>178.52</u> -	<u>-</u> -	893	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	& C111-1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	5	<u>214.22</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
751	& C111-1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6x40мм /упак.100шт/	упак.	5	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	561	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4930	1132	<u>119</u> 32		<u>13.34</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					4930				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3679				
		всього заробітна плата, грн.					1164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174				
		Всього будівельні роботи, грн.					5519				

		Всього по розділу 6					5519				
		Розділ 7. Інше обладнання									
752	KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417.77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110.8600</u>	<u>1.11</u> -
753	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685.60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
754	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318.40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1088	84	<u>-</u> -		<u>1.11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		всього заробітна плата, грн.					84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					1133				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 7					1133				
		Розділ 8. Зрівняння потенціалів									
755	КБ21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	502	214	<u>217</u> 48	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>2.62</u> 0,56
756	& С101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15x10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,08	м	8,08	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
757	& С1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	3	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
758	& С1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15x10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	6	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
759	С1512-2 варіант 1	Коробка зрівняння потенціалів КУП КМ41360 85x85x40мм, 6 вводів, ІР-44КУП КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U	шт	1	<u>178.42</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
760	КБ21-13-1 K2,K5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,08	<u>1624.67</u> 521,77	<u>1020.09</u> 217,73	130	42	<u>82</u> 17	<u>6.2600</u> 2,5966	<u>0.5</u> 0,21
761	С157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,08	1000м	0,00824	<u>147921.36</u> -	<u>-</u> -	1219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
762	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,8	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	691	677	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>9.38</u> -
763	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,28	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	775	599	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>7.72</u> -
764	& С1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,28	м	28,28	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	321	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
765	& С111-136-6-K варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100	шт	56	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
766	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	57	44	<u>1</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.58</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
767	С157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ- пластика, U=0,45 кВ ПВ-1 4 кількість: 103*0,06	1000м	0,00618	<u>28625,24</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
768	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,22	<u>795,54</u> 592,34	<u>5,73</u> 4,88	175	130	<u>1</u> 1	<u>7,7400</u> 0,0555	<u>1,7</u> 0,01
769	С157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ- пластика, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,22	1000м	0,02266	<u>147921,36</u> -	<u>-</u> -	3352	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
770	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,28	<u>2320,59</u> 1764,72	<u>11,46</u> 9,76	650	494	<u>3</u> 3	<u>24,0000</u> 0,1110	<u>6,72</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 8					9436	2200	<u>304</u> 69		<u>29,22</u> 0,82
		Разом будівельні роботи, грн.					9436				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6932				
		всього заробітна плата, грн.					2269				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1293				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					434				
		Всього будівельні роботи, грн.					10729				

		Всього по розділу 8					10729				
		Розділ 9. Інші роботи									
771	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,588	<u>112,18</u> 112,18	<u>-</u> -	66	66	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>0,96</u> -
772	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,588	<u>291,97</u> -	<u>291,97</u> 38,79	172	-	<u>172</u> 23	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,24
		Разом прямі витрати по розділу 9					238	66	<u>172</u> 23		<u>0,96</u> 0,24
		Разом будівельні роботи, грн.					238				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					89				
		Загальновиробничі витрати, грн.					53				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					291				

		Всього по розділу 9					291				
		Разом прямі витрати по відділу 10					88861	18672	<u>1825</u>		<u>242,18</u>
									441		5,12
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					84664				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					64167				
		всього заробітна плата, грн.					19113				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					25,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3433				
		Всього будівельні роботи, грн.					95234				

		Всього по відділу 10					99553				
		<u>Відділ 11. Квартира 14</u>									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
773	KP17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>488,02</u>	<u>15,48</u>	488	248	<u>15</u>	<u>2.9700</u>	<u>2.97</u>
					247,55	9,93			10	0,1130	0,11
774	& C126-1282-1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>3049,78</u>	<u>-</u>	3050	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
775	KM8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	<u>187,88</u>	<u>49,14</u>	188	137	<u>49</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					136,51	13,42			13	0,1375	0,14
776	1605-1155	Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	<u>1100,00</u>	<u>-</u>	1100	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
	варіант 1				-	-			-	-	-
777	KM8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148,26</u>	<u>2,97</u>	148	141	<u>3</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
					140,69	1,05			1	0,0126	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
778	1605-1155 варіант 2	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н ^п =100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656.82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
779	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ кількість: 2+4	шт	6	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	890	844	<u>18</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
780	1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	2	<u>244.80</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
781	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
782	& C1545- 510-1 варіант 1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
783	C1545-519 варіант 1	Шина нульова на DIN-рейку, 6x9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНІ-6x9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9497	1370	<u>85</u> 30		<u>15.77</u> 0,34
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					5300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3845				
		всього заробітна плата, грн.					1400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					706				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					6006				

		Всього по розділу 1					10325				
784	КР17-11-9	Розділ 2. Обладнання світлотехнічне Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,04	<u>15390.46</u> 14638,68	<u>212.07</u> 180,58	616	586	<u>8</u> 7	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>7.46</u> 0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
785	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	4	<u>2550.46</u>	<u>-</u>	10202	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
786	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/ кількість: 1+3	100шт	0,04	<u>9687.25</u> <u>9576,46</u>	<u>45.85</u> <u>39,04</u>	387	383	<u>2</u> <u>2</u>	<u>108.9100</u> <u>0,4440</u>	<u>4.36</u> <u>0,02</u>
787	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	4	<u>1530.46</u>	<u>-</u>	6122	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Разом прямі витрати по розділу 2							17327	969	<u>10</u> <u>9</u>		<u>11.82</u> <u>0,1</u>
Разом будівельні роботи, грн.							17327				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							16348				
всього заробітна плата, грн.							978				
Загальновиробничі витрати, грн.							508				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							1,15				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							153				
Всього будівельні роботи, грн.							17835				

Всього по розділу 2							17835				
Розділ 3. Електрофурнітура											
788	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 19+3	100шт	0,22	<u>2722.82</u> <u>2675,93</u>	<u>-</u> <u>-</u>	599	589	<u>-</u> <u>-</u>	<u>35.4100</u> <u>-</u>	<u>7.79</u> <u>-</u>
789	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	19	<u>173.89</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	3304	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
790	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	981	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
791	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>2909.39</u> <u>2834,63</u>	<u>-</u> <u>-</u>	29	28	<u>-</u> <u>-</u>	<u>37.5100</u> <u>-</u>	<u>0.38</u> <u>-</u>
792	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	1	<u>339.21</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	339	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>
793	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,06	<u>2739.36</u> <u>2664,60</u>	<u>-</u> <u>-</u>	164	160	<u>-</u> <u>-</u>	<u>35.2600</u> <u>-</u>	<u>2.12</u> <u>-</u>
794	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	6	<u>281.68</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	1690	-	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>	<u>-</u> <u>-</u>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
795	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	29	<u>40.82</u>	-	1184	-	-	-	-
796	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	11	<u>83.05</u>	-	914	-	-	-	-
797	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	9	<u>112.22</u>	-	1010	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					10214	777	-		<u>10.29</u>
		Разом будівельні роботи, грн.					10214				-
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9437				
		всього заробітна плата, грн.					777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132				
		Всього будівельні роботи, грн.					10636				

		Всього по розділу 3					10636				
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
798	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	10,8	<u>246.72</u>	-	2665	2612	-	<u>3.3500</u>	<u>36.18</u>
					241,84	-			-	-	-
799	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,08	<u>2766.68</u>	-	2988	2310	-	<u>27.5800</u>	<u>29.79</u>
					2138,83	-			-	-	-
800	& C1545-89- 9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ- пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК- Україна"	м	109,08	<u>11.36</u>	-	1239	-	-	-	-
		кількість: 101*1,08			-	-			-	-	-
801	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	1,08	<u>947.22</u>	<u>9.17</u>	1023	797	<u>10</u>	<u>9.6400</u>	<u>10.41</u>
					737,75	7,81			8	0,0888	0,1
802	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг- 3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,11124	<u>44473.71</u>	-	4947	-	-	-	-
		кількість: 103*1,08			-	-			-	-	-
803	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,08	<u>2320.59</u>	<u>11.46</u>	2506	1906	<u>12</u>	<u>24.0000</u>	<u>25.92</u>
					1764,72	9,76			11	0,1110	0,12

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
804	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,11	<u>1703.30</u> 1560,45	<u>-</u> -	187	172	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>2.24</u> -
805	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,11	1000м	0,01122	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	499	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					16054	7797	<u>22</u> 19		<u>104.54</u> 0,22
		Разом будівельні роботи, грн.					16054				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8235				
		всього заробітна плата, грн.					7816				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4504				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1533				
		Всього будівельні роботи, грн.					20558				

		Всього по розділу 4					20558				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
806	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 6+144	10м	15	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	3701	3628	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>50.25</u> -
807	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,5	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	4150	3208	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>41.37</u> -
808	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,06	м	6,06	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	69	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
809	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*1,44	м	145,44	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	2468	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
810	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	57	44	<u>1</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.58</u> 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
811	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,06	1000м	0,00618	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	275	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
812	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,44	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	2020	1683	<u>28</u> 24	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>21.99</u> 0,27
813	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*1,44	1000м	0,14688	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	9587	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
814	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,5	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	3481	2647	<u>17</u> 15	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>36</u> 0,17
815	KB21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,11	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	691	294	<u>298</u> 66	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>3.61</u> 0,77
816	& C101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,11	м	11,11	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
817	& C1530-175-1 варіант 3	Внутрішній кут кабель-каналу СКМР10D-P-015-010-K01	шт	2	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
818	& C1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	4	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	33	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
819	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	8	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	51	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
820	KB21-13-2 K2,K5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,11	<u>2655.45</u> 795,99	<u>1624.48</u> 364,15	292	88	<u>179</u> 40	<u>9.5500</u> 4,3209	<u>1.05</u> 0,48
821	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,11	1000м	0,01122	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					28020	11592	<u>523</u> 145		<u>154.85</u> 1,7
		Разом будівельні роботи, грн.					28020				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15905				
		всього заробітна плата, грн.					11737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					6720 17,17 2270 34740				

		Всього по розділу 5					34740				
		Розділ 6. Монтажні вироби									
822	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/ Клемник подвійний "wago"	100 шт	0,14	<u>786.08</u> 772,61	<u>5.94</u> 2,10	110	108	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0252	<u>1.34</u> -
823	C117-1 варіант 1		шт	14	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
824	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ² кількість: 70+40	100 жил	1,1	<u>2829.98</u> 2047,68	<u>235.86</u> 64,42	3113	2252	<u>259</u> 71	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>26.4</u> 0,73
825	C1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм ² DT-2.5	шт	70	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
826	C1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм ² DT-1.5	шт	40	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	41	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
827	C1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	4	<u>134.66</u> -	<u>-</u> -	539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
828	& C111- 1630-5	Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>178.52</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
829	& C111- 1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	6	<u>214.22</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
830	& C111- 1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					7369	2360	<u>260</u> 71		<u>27.74</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					7369 4749 2431				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1232 2,75 364 8601				

		Всього по розділу 6					8601				
831	КР17-18-1	Розділ 7. Інше обладнання Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417,77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110.8600</u> -	<u>1,11</u> -
832	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685.60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
833	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318.40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прями витрати по розділу 7					1088	84	<u>-</u> -		<u>1,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1088 1004 84 45 0,11 14 1133				

		Всього по розділу 7					1133				
834	КБ21-12-2 K2,K5=1,15	Розділ 8. Зрівняння потенціалів Прокладання коробів пластикових	100м	0,04	<u>6281,14</u> 2670,90	<u>2710,92</u> 601,73	251	107	<u>108</u> 24	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>1,31</u> 0,28
835	& C101-222- 71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15x10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,04	м	4,04	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	144	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
836	& C1530- 175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	1	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
837	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	2	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	13	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
838	КБ21-13-1 К2,К5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,04	<u>1624.67</u> 521,77	<u>1020.09</u> 217,73	65	21	<u>41</u> 9	<u>6.2600</u> 2,5966	<u>0.25</u> 0,1
839	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ- пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,04	1000м	0,00412	<u>147921.36</u> -	<u>-</u> -	609	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
840	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	4,8	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	1184	1161	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>16.08</u> -
841	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,48	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	1328	1027	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>13.24</u> -
842	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ- пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК- Україна" кількість: 101*0,48	м	48,48	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	551	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
843	C1512-2 варіант 1	Коробка зрівняння потенціалів КУП КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, ІР-44КУП КМ41360 УКО21-085-085-040-K41-44U	шт	1	<u>178.42</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
844	& C111-136-6-К варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1- 32-K41-100	шт	96	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	1469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
845	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,22	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	208	162	<u>2</u> 2	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>2.12</u> 0,02
846	C157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ- пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4 кількість: 103*0,22	1000м	0,02266	<u>28625.24</u> -	<u>-</u> -	649	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
847	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,26	<u>795.54</u> 592,34	<u>5.73</u> 4,88	207	154	<u>1</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>2.01</u> 0,01
848	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ- пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,26	1000м	0,02678	<u>147921.36</u> -	<u>-</u> -	3961	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
849	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,48	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	1114	847	<u>6</u> 5	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>11.52</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 8					11939	3479	<u>158</u> 41		<u>46.53</u> 0,46
		Разом будівельні роботи, грн.					11939				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					8302 3520 2023 5,19 687 13962				

		Всього по розділу 8					13962				
850	KP20-40-1	Розділ 9. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	1,224	<u>112,18</u> 112,18	<u>-</u> -	137	137	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>2</u> -
851	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	1,224	<u>291,97</u> -	<u>291,97</u> 38,79	357	-	<u>357</u> 47	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,5
		Разом прямі витрати по розділу 9					494	137	<u>357</u> 47		<u>2</u> 0,5
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					494 184 111 0,3 40 605				

		Всього по розділу 9					605				
		Разом прямі витрати по відділу 11					102002	28565	<u>1415</u> 362		<u>374.65</u> 4,05
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					97805 67825 28927				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					16271 40,84 5400 114076				

		Всього по відділу 11					118395				
		Відділ 12. Квартира 15									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
852	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>488.02</u> 247,55	<u>15.48</u> 9,93	488	248	<u>15</u> 10	<u>2.9700</u> 0,1130	<u>2.97</u> 0,11
853	& C126-1282-1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>3049.78</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
854	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	<u>187.88</u> 136,51	<u>49.14</u> 13,42	188	137	<u>49</u> 13	<u>1.6000</u> 0,1375	<u>1.6</u> 0,14
855	1605-1155	Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	<u>1100.00</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
856	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	148	141	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
857	1605-1155	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н '=100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656.82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
858	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/	шт	5	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	741	703	<u>15</u> 5	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>8</u> 0,06
859	1504-1001	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>244.80</u> -	<u>-</u> -	245	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
860	1504-1001	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
861	& C1545-510-1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
862	C1545-519 варіант 1	Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6х9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9103	1229	<u>82</u> 29		<u>14.17</u> 0,32
		Разом устаткування, грн.					3952				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					119				
		Всього устаткування, грн.					4071				
		Разом будівельні роботи, грн.					5151				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3840				
		всього заробітна плата, грн.					1258				
		Загальновиробничі витрати, грн.					633				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					186				
		Всього будівельні роботи, грн.					5784				

		Всього по розділу 1					9855				
863	KP17-11-9	Розділ 2. Обладнання світлотехнічне Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,04	<u>15390.46</u> 14638,68	<u>212.07</u> 180,58	616	586	<u>8</u> 7	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>7.46</u> 0,08
864	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	4	<u>2550.46</u> -	<u>-</u> -	10202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
865	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,02	<u>9687.25</u> 9576,46	<u>45.85</u> 39,04	194	192	<u>1</u> 1	<u>108.9100</u> 0,4440	<u>2.18</u> 0,01
866	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	2	<u>1530.46</u> -	<u>-</u> -	3061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14073	778	<u>9</u> 8		<u>9.64</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					14073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13286				
		всього заробітна плата, грн.					786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125				
		Всього будівельні роботи, грн.					14484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 2					14484				
		Розділ 3. Електрофурнітура									
867	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці	100шт	0,18	<u>2722.82</u>	-	490	482	-	<u>35.4100</u>	<u>6.37</u>
					2675,93	-			-	-	-
868	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	15	<u>173.89</u>	-	2608	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
869	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, In=16А, одинарна, IP 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u>	-	981	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
870	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,02	<u>2909.39</u>	-	58	57	-	<u>37.5100</u>	<u>0.75</u>
					2834,63	-			-	-	-
871	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	2	<u>339.21</u>	-	678	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
872	KP17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,02	<u>2739.36</u>	-	55	53	-	<u>35.2600</u>	<u>0.71</u>
					2664,60	-			-	-	-
873	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, In=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	2	<u>281.68</u>	-	563	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
874	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	22	<u>40.82</u>	-	898	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
875	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	8	<u>83.05</u>	-	664	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
876	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	7	<u>112.22</u>	-	786	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 3					7781	592	-		<u>7.83</u>
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					7781				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7189				
		всього заробітна плата, грн.					592				
		Загальновиробничі витрати, грн.					322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					101				
		Всього будівельні роботи, грн.					8103				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 3					8103				
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
877	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	6,8	<u>246,72</u> 241,84	<u>-</u> -	1678	1645	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>22,78</u> -
878	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,68	<u>2766,68</u> 2138,83	<u>-</u> -	1881	1454	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>18,75</u> -
879	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	68,68	<u>11,36</u> -	<u>-</u> -	780	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
880	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,68	<u>947,22</u> 737,75	<u>9,17</u> 7,81	644	502	<u>6</u> 5	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>6,56</u> 0,06
881	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластикату "Одесакабель" або аналог	1000м	0,07004	<u>44473,71</u> -	<u>-</u> -	3115	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
882	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,68	<u>2320,59</u> 1764,72	<u>11,46</u> 9,76	1578	1200	<u>8</u> 7	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>16,32</u> 0,08
883	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,07	<u>1703,30</u> 1560,45	<u>-</u> -	119	109	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>1,43</u> -
884	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластикату "Одесакабель" або аналог	1000м	0,00714	<u>44473,71</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
885	KP17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,12	<u>2097,37</u> 1469,52	<u>-</u> -	252	176	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>2,25</u> -
886	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	12,12	<u>11,36</u> -	<u>-</u> -	138	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
887	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,12	<u>947,22</u> 737,75	<u>9,17</u> 7,81	114	89	<u>1</u> 1	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>1,16</u> 0,01
888	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластикату "Одесакабель" або аналог	1000м	0,01236	<u>44473,71</u> -	<u>-</u> -	550	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					11167	5175	<u>15</u> 13		<u>69.25</u> 0,15
		Разом будівельні роботи, грн.					11167				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5977				
		всього заробітна плата, грн.					5188				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2978				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1009				
		Всього будівельні роботи, грн.					14145				

		Всього по розділу 4					14145				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
889	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	13,8	<u>246.72</u> 241,84	-	3405	3337	-	<u>3.3500</u> -	<u>46.23</u> -
890	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	1,38	<u>2766.68</u> 2138,83	-	3818	2952	-	<u>27.5800</u> -	<u>38.06</u> -
891	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	5,05	<u>11.36</u> -	-	57	-	-	-	-
892	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	134,33	<u>16.97</u> -	-	2280	-	-	-	-
893	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,05	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	47	37	-	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.48</u> -
894	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,00515	<u>44473.71</u> -	-	229	-	-	-	-
895	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	1,33	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	1866	1554	<u>26</u> 22	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>20.31</u> 0,25
896	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,13566	<u>65272.95</u> -	-	8855	-	-	-	-
897	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	1,38	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	3202	2435	<u>16</u> 13	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>33.12</u> 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
898	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених за підвісною стелею	100м	0,28	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	587	411	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>5.24</u> -
899	& С1545-89-9	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-К41-050І "ІЕК-Україна"	м	28,28	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
900	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм ² до 16 мм ² в труби	100м	0,28	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	393	327	<u>5</u> 5	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>4.28</u> 0,05
901	С157-274	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог	1000м	0,02856	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	1864	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					27083	11053	<u>47</u> 40		<u>147.72</u> 0,45
		Разом будівельні роботи, грн.					27083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15983				
		всього заробітна плата, грн.					11093				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					16,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2142				
		Всього будівельні роботи, грн.					33434				

		Всього по розділу 5					33434				
		Розділ 6. Монтажні вироби									
902	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/	100 шт	0,14	<u>786.08</u> 772,61	<u>5.94</u> 2,10	110	108	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0252	<u>1.34</u> -
903	С117-1	Клемник подвійний "wago"	шт	14	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
904	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ²	100 жил	0,9	<u>2829.98</u> 2047,68	<u>235.86</u> 64,42	2547	1843	<u>212</u> 58	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>21.6</u> 0,59
905	С1545-153	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм ² DT-2.5	шт	60	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	123	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
906	С1545-153	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм ² DT-1.5	шт	30	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	31	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
907	C1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	2	<u>134.66</u>	-	269	-	-	-	-
908	& C111- 1630-5	Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/	упак.	5	<u>178.52</u>	-	893	-	-	-	-
909	& C111- 1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	5	<u>214.22</u>	-	1071	-	-	-	-
910	& C111- 1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/	упак.	5	<u>112.22</u>	-	561	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 6							5998	1951	<u>213</u> 58		<u>22.94</u> 0,59
Разом будівельні роботи, грн.							5998				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							3834				
всього заробітна плата, грн.							2009				
Загальновиробничі витрати, грн.							1018				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							2,27				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							301				
Всього будівельні роботи, грн.							7016				

Всього по розділу 6							7016				
Розділ 7. Інше обладнання											
911	KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417.77</u> 8377,69	-	84	84	-	<u>110.8600</u>	<u>1.11</u>
912	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Vim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685.60</u>	-	686	-	-	-	-
913	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318.40</u>	-	318	-	-	-	-
Разом прямі витрати по розділу 7							1088	84	-		<u>1.11</u>
Разом будівельні роботи, грн.							1088				-
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							1004				
всього заробітна плата, грн.							84				
Загальновиробничі витрати, грн.							45				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							0,11				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							14				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					1133				

		Всього по розділу 7					1133				
		Розділ 8. Зрівняння потенціалів									
914	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	4	<u>246,72</u> 241,84	<u>-</u> -	987	967	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>13,4</u> -
915	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,4	<u>2766,68</u> 2138,83	<u>-</u> -	1107	856	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>11,03</u> -
916	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна"	м	40,4	<u>11,36</u> -	<u>-</u> -	459	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
917	C1512-2 варіант 1	Коробка зрівняння потенціалів КУП КМ41360 85x85x40мм, 6 вводів, ІР-44КУП КМ41360 UKO21-085-085-040-K41-44U	шт	1	<u>178,42</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
918	& C111-136-6-K варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100	шт	80	<u>15,30</u> -	<u>-</u> -	1224	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
919	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,1	<u>947,22</u> 737,75	<u>9,17</u> 7,81	95	74	<u>1</u> 1	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0,96</u> 0,01
920	C157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4	1000м	0,0103	<u>28625,24</u> -	<u>-</u> -	295	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
921	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,3	<u>795,54</u> 592,34	<u>5,73</u> 4,88	239	178	<u>2</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>2,32</u> 0,02
922	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5	1000м	0,0309	<u>147921,36</u> -	<u>-</u> -	4571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
923	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,4	<u>2320,59</u> 1764,72	<u>11,46</u> 9,76	928	706	<u>5</u> 4	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>9,6</u> 0,04
		Разом прямі витрати по розділу 8					10083	2781	<u>8</u> 6		<u>37,31</u> 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					10083				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7294				
		всього заробітна плата, грн.					2787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					1609 4,16 549 11692				

		Всього по розділу 8					11692				
924	KP20-40-1	Розділ 9. Інші роботи Навантаження сміття вручну	1 т	0,984	<u>112,18</u> 112,18	<u>-</u> -	110	110	<u>-</u> -	<u>1,6300</u> -	<u>1,6</u> -
925	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,984	<u>291,97</u> -	<u>291,97</u> 38,79	287	-	<u>287</u> 38	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,4
		Разом прямі витрати по розділу 9					397	110	<u>287</u> 38		<u>1,6</u> 0,4
		Разом будівельні роботи, грн.					397				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					88				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31				
		Всього будівельні роботи, грн.					485				

		Всього по розділу 9					485				
		Разом прямі витрати по відділу 12					86773	23753	<u>661</u> 192		<u>311,57</u> 2,07
		Разом устаткування, грн.					3952				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					119				
		Всього устаткування, грн.					4071				
		Разом будівельні роботи, грн.					82821				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					58407				
		всього заробітна плата, грн.					23945				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13458				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4458				
		Всього будівельні роботи, грн.					96279				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по відділу 12					100350				
		<u>Відділ 13. Квартира 17</u>									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
926	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні	шт	1	<u>488,02</u> 247,55	<u>15,48</u> 9,93	488	248	<u>15</u> 10	<u>2,9700</u> 0,1130	<u>2,97</u> 0,11
927	& С126-1282-1	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм, на 18 модулів, ІР 31 ЩУРН-3/18 ІР31 МКМ32-Н-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>3049,78</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
928	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість кінців, що підключаються, до 2/реле напруги/	шт	1	<u>187,88</u> 136,51	<u>49,14</u> 13,42	188	137	<u>49</u> 13	<u>1,6000</u> 0,1375	<u>1,6</u> 0,14
929	1605-1155	Реле напруги, 40А Zubr D40 "ДС Електронікс" або аналог	шт	1	<u>1100,00</u> -	<u>-</u> -	1100	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
930	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148,26</u> 140,69	<u>2,97</u> 1,05	148	141	<u>3</u> 1	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>1,6</u> 0,01
931	1605-1155	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _н '=100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656,82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
932	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ кількість: 2+4	шт	6	<u>148,26</u> 140,69	<u>2,97</u> 1,05	890	844	<u>18</u> 6	<u>1,6000</u> 0,0126	<u>9,6</u> 0,08
933	1504-1001	Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	2	<u>244,80</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
934	1504-1001	Вимикач автоматичний 1-полюсний, Ірасц.=16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237,60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
935	& С1545-510-1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469,32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
936	С1545-519	Шина нульова на DIN-рейку, 6x9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНИ-6x9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67,35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9497	1370	<u>85</u> 30		<u>15,77</u> 0,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом устаткування, грн. Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. Всього устаткування, грн. Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					4197 121 4318 5300 3845 1400 706 1,57 207 6006				
		Всього по розділу 1					10325				
937	KP17-11-9	Розділ 2. Обладнання світлотехнічне Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,04	15390.46 14638,68	212.07 180,58	616	586	8 7	186.4800 2,0535	7.46 0,08
938	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	4	2550.46 -	- -	10202	-	- -	- -	- -
939	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,02	9687.25 9576,46	45.85 39,04	194	192	1 1	108.9100 0,4440	2.18 0,01
940	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	2	1530.46 -	- -	3061	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2 Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. -----					14073 14073 13286 786 411 0,94 125 14484	778	9 8		9.64 0,09
		Всього по розділу 2					14484				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 3. Електрофурнітура									
941	КР17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 11+3	100шт	0,14	<u>2722.82</u> 2675,93	<u>-</u> -	381	375	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>4.96</u> -
942	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Іn=16А, одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	11	<u>173.89</u> -	<u>-</u> -	1913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
943	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Іn=16А, одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
944	КР17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>2909.39</u> 2834,63	<u>-</u> -	29	28	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>0.38</u> -
945	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, Іn=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	1	<u>339.21</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
946	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	<u>2739.36</u> 2664,60	<u>-</u> -	110	107	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>1.41</u> -
947	C1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, Іn=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	4	<u>281.68</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
948	C1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	19	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
949	C1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	5	<u>83.05</u> -	<u>-</u> -	415	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
950	C1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	7	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	786	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6857	510	<u>-</u> -		<u>6.75</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					6857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6347				
		всього заробітна плата, грн.					510				
		Загальновиробничі витрати, грн.					277				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87				
		Всього будівельні роботи, грн.					7134				

		Всього по розділу 3					7134				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
951	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	9,4	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	2319	2273	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>31.49</u> -
952	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,94	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	2601	2011	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>25.93</u> -
953	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,94	м	94,94	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	1079	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
954	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,94	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	890	693	<u>9</u> 7	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>9.06</u> 0,08
955	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,94	1000м	0,09682	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	4306	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
956	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,94	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	2181	1659	<u>11</u> 9	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>22.56</u> 0,1
957	KP17-5-1	Прокладання проводів при схованій проводці в порожнинах перекриттів і перегородок	100м	0,12	<u>1703.30</u> 1560,45	<u>-</u> -	204	187	<u>-</u> -	<u>20.3900</u> -	<u>2.45</u> -
958	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,12	1000м	0,01224	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	544	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					14124	6823	<u>20</u> 16		<u>91.49</u> 0,18
		Разом будівельні роботи, грн.					14124				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7281				
		всього заробітна плата, грн.					6839				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3941				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					10,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1340				
		Всього будівельні роботи, грн.					18065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					18065				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
959	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 46+2	10м	4,8	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	1184	1161	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>16.08</u> -
960	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку кількість: 2+46	100м	0,48	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	1328	1027	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>13.24</u> -
961	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,02	м	2,02	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	23	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
962	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,46	м	46,46	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
963	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,02	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	19	15	<u>-</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.19</u> -
964	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,02	1000м	0,00206	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	92	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
965	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,46	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	645	538	<u>9</u> 8	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>7.02</u> 0,09
966	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,46	1000м	0,04692	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	3063	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
967	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,48	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	1114	847	<u>6</u> 5	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>11.52</u> 0,05
968	КБ21-12-2 К2,К5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	502	214	<u>217</u> 48	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>2.62</u> 0,56
969	& C101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15x10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,08	м	8,08	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	289	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
970	& C1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	2	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	16	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
971	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15x10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	4	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	26	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
972	КБ21-13-2 К2,К5=1,15	Прокладання ізолюваних проводів перерізом до 35 мм ² у коробах	100м	0,08	<u>2655.45</u> 795,99	<u>1624.48</u> 364,15	212	64	<u>130</u> 29	<u>9.5500</u> 4,3209	<u>0.76</u> 0,35
973	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм ² з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,08	1000м	0,00816	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	533	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 5							9834	3866	<u>362</u> 90		<u>51.43</u> 1,05
Разом будівельні роботи, грн.							9834				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							5606				
всього заробітна плата, грн.							3956				
Загальновиробничі витрати, грн.							2254				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							5,73				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							757				
Всього будівельні роботи, грн.							12088				

Всього по розділу 5							12088				
Розділ 6. Монтажні вироби											
974	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/	100 шт	0,14	<u>786.08</u> 772,61	<u>5.94</u> 2,10	110	108	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0252	<u>1.34</u> -
975	C117-1 варіант 1	Клемник подвійний "wago"	шт	14	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
976	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм ² кількість: 30+20	100 жил	0,5	<u>2829.98</u> 2047,68	<u>235.86</u> 64,42	1415	1024	<u>118</u> 32	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>12</u> 0,33
977	C1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм ² DT-2.5	шт	30	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	62	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
978	C1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2 DT-1.5	шт	20	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	21	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
979	C1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	3	<u>134.66</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
980	& C111- 1630-5	Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/	упак.	4	<u>178.52</u> -	<u>-</u> -	714	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
981	& C111- 1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	4	<u>214.22</u> -	<u>-</u> -	857	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
982	& C111- 1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/	упак.	4	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					4425	1132	<u>119</u> 32		<u>13.34</u> 0,33
		Разом будівельні роботи, грн.					4425				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3174				
		всього заробітна плата, грн.					1164				
		Загальновиробничі витрати, грн.					589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					174				
		Всього будівельні роботи, грн.					5014				

		Всього по розділу 6					5014				
		Розділ 7. Інше обладнання									
983	KP17-18-1	Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417.77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110.8600</u> -	<u>1.11</u> -
984	C1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Bim Bam "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685.60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
985	C1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318.40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1088	84	<u>-</u> -		<u>1.11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		всього заробітна плата, грн.					84				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					45 0,11 14 1133				

		Всього по розділу 7					1133				
		Розділ 8. Зрівняння потенціалів									
986	КБ21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,11	<u>6281,14</u> 2670,90	<u>2710,92</u> 601,73	691	294	<u>298</u> 66	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>3.61</u> 0,77
987	& C101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15x10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,11	м	11,11	<u>35,73</u> -	<u>-</u> -	397	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
988	& C1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	3	<u>8,16</u> -	<u>-</u> -	24	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
989	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15x10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	6	<u>6,43</u> -	<u>-</u> -	39	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
990	C1512-2 варіант 1	Коробка зрівняння потенціалів КУП КМ41360 85x85x40мм, 6 вводів, ІР-44КУП КМ41360 УКО21-085-085-040-K41-44U	шт	1	<u>178,42</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
991	КБ21-13-1 K2,K5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм ² у коробах	100м	0,11	<u>1624,67</u> 521,77	<u>1020,09</u> 217,73	179	57	<u>112</u> 24	<u>6.2600</u> 2,5966	<u>0.69</u> 0,29
992	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм ² з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,11	1000м	0,01133	<u>147921,36</u> -	<u>-</u> -	1676	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
993	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см ²	10м	2,5	<u>246,72</u> 241,84	<u>-</u> -	617	605	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>8.38</u> -
994	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,25	<u>2766,68</u> 2138,83	<u>-</u> -	692	535	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>6.9</u> -
995	& C1545-89-9 варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,25	м	25,25	<u>11,36</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
996	& C111-136-6-K варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-K41-100	шт	50	<u>15,30</u> -	<u>-</u> -	765	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
997	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	57	44	<u>1</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.58</u> 0,01
998	C157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4 кількість: 103*0,06	1000м	0,00618	<u>28625.24</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
999	KP17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,19	<u>795.54</u> 592,34	<u>5.73</u> 4,88	151	113	<u>1</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>1.47</u> 0,01
1000	C157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,19	1000м	0,01957	<u>147921.36</u> -	<u>-</u> -	2895	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
1001	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,25	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	580	441	<u>3</u> 2	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>6</u> 0,03
		Разом прямі витрати по розділу 8					9405	2089	<u>415</u> 93		<u>27.63</u> 1,11
		Разом будівельні роботи, грн.					9405				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6901				
		всього заробітна плата, грн.					2182				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1233				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					411				
		Всього будівельні роботи, грн.					10638				

		Всього по розділу 8					10638				
		Розділ 9. Інші роботи									
1002	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	0,668	<u>112.18</u> 112,18	<u>-</u> -	75	75	<u>-</u> -	<u>1.6300</u> -	<u>1.09</u> -
1003	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км	т	0,668	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	195	-	<u>195</u> 26	<u>-</u> 0,4110	<u>-</u> 0,27
		Разом прямі витрати по розділу 9					270	75	<u>195</u> 26		<u>1.09</u> 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					270				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					60 0,16 21 330				

		Всього по розділу 9					330				
		Разом прямі витрати по відділу 13					69573	16727	<u>1205</u> 295		<u>218.25</u> 3,37
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					65376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47444				
		всього заробітна плата, грн.					17022				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9516				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					23,74				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3136				
		Всього будівельні роботи, грн.					74892				

		Всього по відділу 13					79211				
		<u>Відділ 14. Квартира 35</u>									
		Розділ 1. Щиток квартирний (ЩК1)									
100	КР17-14-1	Установлення щитків освітлювальних	шт	1	<u>488.02</u>	<u>15.48</u>	488	248	<u>15</u>	<u>2.9700</u>	<u>2.97</u>
4		групових масою до 3 кг у готовій ніші або на стіні			247,55	9,93			10	0,1130	0,11
100	& C126-	Корпус металевий навісний, 560x440x165мм,	шт	1	<u>3049.78</u>	-	3050	-	-	-	-
5	1282-1	на 18 модулів, IP 31 ЩУРн-3/18 IP31 МКМ32-			-	-			-	-	-
	варіант 1	N-18-31-ZO "ІЕК-Україна" або аналог									
100	КМ8-81-1	Апарат керування і сигналізації, кількість	шт	1	<u>187.88</u>	<u>49.14</u>	188	137	<u>49</u>	<u>1.6000</u>	<u>1.6</u>
6		кінців, що підключаються, до 2/реле			136,51	13,42			13	0,1375	0,14
		напруги/									
100	1605-1155	Реле напруги, 40A Zubr D40 "ДС	шт	1	<u>1100.00</u>	-	1100	-	-	-	-
7	варіант 1	Електронікс" або аналог			-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
100 8	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /пристрій захисного відключення/	шт	1	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	148	141	<u>3</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>1.6</u> 0,01
100 9	1605-1155 варіант 2	Пристрій захисного відключення 2-полюс. (1L+N), 230В, І _н =40А, І _п _н =100mA, серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	1	<u>1656.82</u> -	<u>-</u> -	1657	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 0	КМ8-575-1	Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням /вимикач автоматичний/ кількість: 2+4	шт	6	<u>148.26</u> 140,69	<u>2.97</u> 1,05	890	844	<u>18</u> 6	<u>1.6000</u> 0,0126	<u>9.6</u> 0,08
101 1	1504-1001 варіант 1	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =10А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	2	<u>244.80</u> -	<u>-</u> -	490	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 2	1504-1001 варіант 2	Вимикач автоматичний 1-полюсний, І _{расц.} =16А, модульна серія, х-ка "С", серія RX3 "Легранд Україна" або аналог	шт	4	<u>237.60</u> -	<u>-</u> -	950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 3	& C1545- 510-1 варіант 1	Розподільча шина, однофазна, 13 модулів "Легранд Україна"	шт	1	<u>469.32</u> -	<u>-</u> -	469	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 4	C1545-519 варіант 1	Шина нульова на DIN-рейку, 6x9 мм, 6 груп, для проводів до max 6мм ² ШНІ-6x9/6-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	1	<u>67.35</u> -	<u>-</u> -	67	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					9497	1370	<u>85</u> 30		<u>15.77</u> 0,34
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					5300				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3845				
		всього заробітна плата, грн.					1400				
		Загальновиробничі витрати, грн.					706				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					207				
		Всього будівельні роботи, грн.					6006				

		Всього по розділу 1					10325				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Обладнання світлотехнічне									
101 5	KP17-11-9	Монтаж світильників LED стельових	100шт	0,04	<u>15390.46</u> 14638,68	<u>212.07</u> 180,58	616	586	<u>8</u> 7	<u>186.4800</u> 2,0535	<u>7.46</u> 0,08
101 6	C1547-7 варіант 1	Світильник стельовий	шт	4	<u>2550.46</u> -	<u>-</u> -	10202	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101 7	KP17-10-4	Монтаж 1-лампового бра /світильників у санвузлах та кладових/	100шт	0,02	<u>9687.25</u> 9576,46	<u>45.85</u> 39,04	194	192	<u>1</u> 1	<u>108.9100</u> 0,4440	<u>2.18</u> 0,01
101 8	C1547-7 варіант 2	Світильник для санвузлів та кладових	шт	2	<u>1530.46</u> -	<u>-</u> -	3061	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 2					14073	778	<u>9</u> 8		<u>9.64</u> 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					14073				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13286				
		всього заробітна плата, грн.					786				
		Загальновиробничі витрати, грн.					411				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					125				
		Всього будівельні роботи, грн.					14484				

		Всього по розділу 2					14484				
		Розділ 3. Електрофурнітура									
101 9	KP17-12-11	Установлення штепсельних розеток утопленого типу при схованій проводці кількість: 21+3	100шт	0,24	<u>2722.82</u> 2675,93	<u>-</u> -	653	642	<u>-</u> -	<u>35.4100</u> -	<u>8.5</u> -
102 0	C113-2106 варіант 1	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Іn=16А, одинарна, ІР 20, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	21	<u>173.89</u> -	<u>-</u> -	3652	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 1	C113-2106 варіант 2	Розетка штепсельна з заземлюючим контактом та захисними шторками, Іn=16А, одинарна, ІР 44, серія Etika, "Легранд Україна"	шт	3	<u>326.89</u> -	<u>-</u> -	981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 2	KP17-12-3	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 2-клавішних	100шт	0,01	<u>2909.39</u> 2834,63	<u>-</u> -	29	28	<u>-</u> -	<u>37.5100</u> -	<u>0.38</u> -
102 3	C1547-6 варіант 1	Вимикач 2-клавішний, 220В, Іn=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	1	<u>339.21</u> -	<u>-</u> -	339	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102 4	КР17-12-2	Установлення вимикачів утопленого типу при схованій проводці, 1-клавішних	100шт	0,04	<u>2739.36</u> 2664,60	<u>-</u> -	110	107	<u>-</u> -	<u>35.2600</u> -	<u>1.41</u> -
102 5	С1547-6 варіант 2	Вимикач 1-клавішний, 220В, Ін=10А, серія Etika "Легранд Україна"	шт	4	<u>281.68</u> -	<u>-</u> -	1127	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 6	С1512-1 варіант 1	Підрозетник по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	29	<u>40.82</u> -	<u>-</u> -	1184	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 7	С1512-1 варіант 2	Одинарна рамка серія Etika "Легранд Україна"	шт	9	<u>83.05</u> -	<u>-</u> -	747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
102 8	С1512-1 варіант 3	Рамка 2-постова серія Etika "Легранд Україна"	шт	10	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	1122	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 3					9944	777	<u>-</u> -		<u>10.29</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					9944				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9167				
		всього заробітна плата, грн.					777				
		Загальновиробничі витрати, грн.					422				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132				
		Всього будівельні роботи, грн.					10366				

		Всього по розділу 3					10366				
		Розділ 4. Мережі електричного освітлення									
102 9	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	2,5	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	617	605	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>8.38</u> -
103 0	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,25	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	692	535	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>6.9</u> -
103 19	& С1545-89- варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,25	м	25,25	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	287	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 2	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,25	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	237	184	<u>2</u> 2	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>2.41</u> 0,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103 3	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,25	1000м	0,02575	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	1145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 4	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,25	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	580	441	<u>3</u> 2	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>6</u> 0,03
103 5	KБ21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,08	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	502	214	<u>217</u> 48	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>2.62</u> 0,56
103 6	& C101-222-71 варіант 3	Кабель-канал ELECOR 80х40мм СКК10-080-040-1-K01-010 кількість: 101*0,08	м	8,08	<u>377.43</u> -	<u>-</u> -	3050	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 7	& C1530-175-1 варіант 8	Внутрішній кут кабель-каналу КМВ 80х40мм СКМР10D-V-080-040-K01-R	шт	1	<u>79.56</u> -	<u>-</u> -	80	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 8	& C1530-175-1 варіант 9	Зовнішній кут кабель-каналу КМВ 80х40мм СКМР10D-N-080-040-K01-R	шт	2	<u>81.29</u> -	<u>-</u> -	163	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
103 9	& C1530-175-1 варіант 10	Заглушка кабель-каналу КМЗ 80х40мм СКМР10D-Z-080-040-K01-R	шт	2	<u>77.31</u> -	<u>-</u> -	155	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 0	KБ21-13-1 K2,K5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,4	<u>1624.67</u> 521,77	<u>1020.09</u> 217,73	650	209	<u>408</u> 87	<u>6.2600</u> 2,5966	<u>2.5</u> 1,04
104 1	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,4	1000м	0,0412	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	1832	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 2	KБ21-12-2 K2,K5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,1	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	628	267	<u>271</u> 60	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>3.28</u> 0,7
104 3	& C101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,1	м	10,1	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	361	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 4	& C1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	1	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 5	& C1530-175-1 варіант 11	Кут Т-образний 90° кабель-каналу КМТ 15х10мм СКМР10D-T-015-010-K01	шт	1	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104 6	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	5	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
104	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів	100м	0,1	<u>1624.67</u>	<u>1020.09</u>	162	52	<u>102</u>	<u>6.2600</u>	<u>0.63</u>
7	К2,К5=1,15	перерізом до 6 мм2 у коробах			521,77	217,73			22	2,5966	0,26
104	С157-274	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-	1000м	0,0103	<u>44473.71</u>	<u>-</u>	458	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
8	варіант 1	3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,1			-	-			-	-	-
104	КР17-5-1	Прокладання проводів при схованій	100м	0,12	<u>1703.30</u>	<u>-</u>	204	187	<u>-</u>	<u>20.3900</u>	<u>2.45</u>
9		проводці в порожнинах перекриттів і перегородок			1560,45	-			-	-	-
105	С157-274	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-	1000м	0,01224	<u>44473.71</u>	<u>-</u>	544	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
0	варіант 1	3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,12			-	-			-	-	-
105	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених у порожнині гіпсокартонних стін	100м	0,06	<u>2097.37</u>	<u>-</u>	126	88	<u>-</u>	<u>18.7200</u>	<u>1.12</u>
1					1469,52	-			-	-	-
105	& С1545-89-	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-К41-050І "ІЕК-Україна"	м	6,06	<u>11.36</u>	<u>-</u>	69	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2	9	кількість: 101*0,06			-	-			-	-	-
105	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>947.22</u>	<u>9.17</u>	57	44	<u>1</u>	<u>9.6400</u>	<u>0.58</u>
3					737,75	7,81			-	0,0888	0,01
105	С157-274	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-	1000м	0,00618	<u>44473.71</u>	<u>-</u>	275	-	<u>-</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
4	варіант 1	3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,06			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 4					12918	2826	<u>1004</u>		<u>36.87</u>
									221		2,62
		Разом будівельні роботи, грн.					12918				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9088				
		всього заробітна плата, грн.					3047				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1689				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					548				
		Всього будівельні роботи, грн.					14607				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 4					14607				
		Розділ 5. Силові електричні мережі									
105 5	KP20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2 кількість: 5+90	10м	9,5	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	2344	2297	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>31.83</u> -
105 6	KP17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку кількість: 5+90	100м	0,95	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	2628	2032	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>26.2</u> -
105 7 9	& C1545-89- варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,05	м	5,05	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	57	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 8 9	& C1545-89- варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,9	м	90,9	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	1543	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
105 9	KP17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,05	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	47	37	<u>-</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.48</u> -
106 0	C157-274 варіант 1	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х1,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 103*0,05	1000м	0,00515	<u>44473.71</u> -	<u>-</u> -	229	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 1	KP17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,9	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	1263	1052	<u>18</u> 15	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>13.74</u> 0,17
106 2	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,9	1000м	0,0918	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	5992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 3	KP20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм кількість: 5+90	100м	0,95	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	2205	1676	<u>11</u> 9	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>22.8</u> 0,11
106 4	KB21-13-2 K2,K5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах 80х40мм /раніше змонтованих/	100м	0,56	<u>2655.45</u> 795,99	<u>1624.48</u> 364,15	1487	446	<u>910</u> 204	<u>9.5500</u> 4,3209	<u>5.35</u> 2,42

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106 5	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,56	1000м	0,05712	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	3728	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 6	КБ21-12-2 К2,К5=1,15	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	<u>6281.14</u> 2670,90	<u>2710.92</u> 601,73	1884	801	<u>813</u> 181	<u>32.8000</u> 7,0309	<u>9.84</u> 2,11
106 7	& C101-222-71 варіант 1	Кабель-канал ELECOR 15х10мм СКК10-015-010-1-K01 кількість: 101*0,3	м	30,3	<u>35.73</u> -	<u>-</u> -	1083	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 8	& C1530-175-1 варіант 11	Кут Т-образний 90° кабель-каналу КМТ 15х10мм СКМР10D-T-015-010-K01	шт	1	<u>4.08</u> -	<u>-</u> -	4	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
106 9	& C1530-175-1 варіант 1	Поворот кабель-каналу на 90° КМП СКМР10D-P-015-010-K01	шт	1	<u>8.16</u> -	<u>-</u> -	8	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107 0	& C1530-175-1 варіант 2	Заглушка кабель-каналу КМЗ 15х10мм СКМР10D-Z-015-010-R01	шт	5	<u>6.43</u> -	<u>-</u> -	32	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107 1	КБ21-13-2 К2,К5=1,15	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах	100м	0,3	<u>2655.45</u> 795,99	<u>1624.48</u> 364,15	797	239	<u>487</u> 109	<u>9.5500</u> 4,3209	<u>2.87</u> 1,3
107 2	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,3	1000м	0,0306	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	1997	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107 3	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених у порожнинах гіпокартонних плит	100м	0,11	<u>2097.37</u> 1469,52	<u>-</u> -	231	162	<u>-</u> -	<u>18.7200</u> -	<u>2.06</u> -
107 4	& C1545-89-9 варіант 3	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.20мм СТГ20-20-K41-050I "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,11	м	11,11	<u>16.97</u> -	<u>-</u> -	189	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107 5	КР17-8-3	Затягування першого проводу перерізом понад 6 мм2 до 16 мм2 в труби	100м	0,11	<u>1402.89</u> 1168,61	<u>19.49</u> 16,59	154	129	<u>2</u> 2	<u>15.2700</u> 0,1887	<u>1.68</u> 0,02
107 6	C157-274 варіант 2	Провід з мідними жилами перерізом ПВСнг-3х2,5мм2 з ізоляцією та оболонкою з важкозаймистого ПВХ-пластиката "Одесакабель" або аналог кількість: 102*0,11	1000м	0,01122	<u>65272.95</u> -	<u>-</u> -	732	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					28634	8871	<u>2241</u> 520		<u>116.85</u> 6,13
		Разом будівельні роботи, грн.					28634				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					17522 9391 5275 13,18 1742 33909				

		Всього по розділу 5					33909				
		Розділ 6. Монтажні вироби									
107 7	КМ10-901-13	Кришка декоративна та інші вироби [без приєднування проводів]/клемник подвійний/ Клемник подвійний "wago"	100 шт	0,14	<u>786.08</u> 772,61	<u>5.94</u> 2,10	110	108	<u>1</u> -	<u>9.6000</u> 0,0252	<u>1.34</u> -
107 8	С117-1 варіант 1		шт	14	<u>28.09</u> -	<u>-</u> -	393	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
107 9	КМ8-574-1	Розведення по пристроях і підключення жил кабелів або проводів зовнішньої мережі до блоків затискачів і до затискачів апаратів і приладів, установлених на пристроях, переріз жили до 10 мм2 кількість: 75+35	100 жил	1,1	<u>2829.98</u> 2047,68	<u>235.86</u> 64,42	3113	2252	<u>259</u> 71	<u>24.0000</u> 0,6600	<u>26.4</u> 0,73
108 0	С1545-153 варіант 2	Наприкінцівник трубчатий перерізом 2.5мм2 DT-2.5	шт	75	<u>2.05</u> -	<u>-</u> -	154	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 1	С1545-153 варіант 3	Наприкінцівник трубчатий перерізом 1.5мм2 DT-1.5	шт	35	<u>1.03</u> -	<u>-</u> -	36	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 2	С1512-1 варіант 4	Коробка розподільча по бетону д.65мм "ІЕК Україна"	шт	3	<u>134.66</u> -	<u>-</u> -	404	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 3	& С111- 1630-5	Хомут нейлоновий 4х200мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>178.52</u> -	<u>-</u> -	1071	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 4	& С111- 1630-5 варіант 1	Площадка для стяжки під дюбель /упак.100шт/	упак.	6	<u>214.22</u> -	<u>-</u> -	1285	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 5	& С111- 1630-5 варіант 2	Дюбель з саморізом 6х40мм /упак.100шт/	упак.	6	<u>112.22</u> -	<u>-</u> -	673	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					7239	2360	<u>260</u> 71		<u>27.74</u> 0,73
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					7239				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					4619 2431 1232 2,75 364 8471				

		Всього по розділу 6					8471				
108 6	КР17-18-1	Розділ 7. Інше обладнання Установлення дзвоників електричних з кнопкою	100к-т	0,01	<u>8417,77</u> 8377,69	<u>-</u> -	84	84	<u>-</u> -	<u>110,8600</u> -	<u>1,11</u> -
108 7	С1547-6 варіант 3	Дзвінок дверний Вім Вам "Zamel" або аналог	шт	1	<u>685,60</u> -	<u>-</u> -	686	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108 8	С1547-6 варіант 4	Кнопка дзвінка накладна	шт	1	<u>318,40</u> -	<u>-</u> -	318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1088	84	<u>-</u> -		<u>1,11</u> -
		Разом будівельні роботи, грн.					1088				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1004				
		всього заробітна плата, грн.					84				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14				
		Всього будівельні роботи, грн.					1133				

		Всього по розділу 7					1133				
108 9	КБ21-13-1 K2,K5=1,15	Розділ 8. Зрівняння потенціалів Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах 80x40мм /раніше змонтованих/	100м	0,08	<u>1624,67</u> 521,77	<u>1020,09</u> 217,73	130	42	<u>82</u> 17	<u>6,2600</u> 2,5966	<u>0,5</u> 0,21
109 0	С157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4 кількість: 103*0,08	1000м	0,00824	<u>28625,24</u> -	<u>-</u> -	236	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109 1	КР20-29-1	Пробивання борозен в бетонних стінах та підлогах, переріз борозен до 16 см2	10м	3,6	<u>246.72</u> 241,84	<u>-</u> -	888	871	<u>-</u> -	<u>3.3500</u> -	<u>12.06</u> -
109 2	КР17-7-12	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених в борознах під заливку	100м	0,36	<u>2766.68</u> 2138,83	<u>-</u> -	996	770	<u>-</u> -	<u>27.5800</u> -	<u>9.93</u> -
109 3 9	& С1545-89- варіант 4	Труба гофрована з важкозаймистого ПВХ-пластикату д.16мм СТГ20-16-К41-050І "ІЕК-Україна" кількість: 101*0,36	м	36,36	<u>11.36</u> -	<u>-</u> -	413	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 4 6-К	& С111-136- варіант 1	Хомутний утримувач зі стяжкою для гофрованих труб С16-32 мм СТА10D-CFF1-32-К41-100	шт	72	<u>15.30</u> -	<u>-</u> -	1102	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 5	С1512-2 варіант 1	Коробка зрівняння потенціалів КУП КМ41360 85х85х40мм, 6 вводів, ІР-44КУП КМ41360 УКО21-085-085-040-К41-44У	шт	1	<u>178.42</u> -	<u>-</u> -	178	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 6	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	0,06	<u>947.22</u> 737,75	<u>9.17</u> 7,81	57	44	<u>1</u> -	<u>9.6400</u> 0,0888	<u>0.58</u> 0,01
109 7	С157-274 варіант 9	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 4 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 4 кількість: 103*0,06	1000м	0,00618	<u>28625.24</u> -	<u>-</u> -	177	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
109 8	КР17-8-1	Затягування першого проводу перерізом до 2,5 мм2 в труби	100м	0,3	<u>795.54</u> 592,34	<u>5.73</u> 4,88	239	178	<u>2</u> 1	<u>7.7400</u> 0,0555	<u>2.32</u> 0,02
109 9	С157-274 варіант 10	Провід монтажний 1-жильний, з мідною жилою перерізом 2,5 мм2 з ізоляцією з ПВХ-пластиката, U=0,45 кВ ПВ-1 2,5 кількість: 103*0,3	1000м	0,0309	<u>147921.36</u> -	<u>-</u> -	4571	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 0	КР20-33-4	Забивання борозен в бетонних стінах, ширина борозни до 50 мм, глибина борозни до 20 мм	100м	0,44	<u>2320.59</u> 1764,72	<u>11.46</u> 9,76	1021	776	<u>5</u> 4	<u>24.0000</u> 0,1110	<u>10.56</u> 0,05
		Разом прямі витрати по розділу 8					10008	2681	<u>90</u> 22		<u>35.95</u> 0,29
		Разом будівельні роботи, грн.					10008				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7237				
		всього заробітна плата, грн.					2703				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1562				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,04				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					532				
		Всього будівельні роботи, грн.					11570				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

		Всього по розділу 8					11570				
110	КР20-40-1	Розділ 9. Інші роботи									
1		Навантаження сміття вручну	1 т	0,624	<u>112,18</u>	<u>-</u>	70	70	<u>-</u>	<u>1,6300</u>	<u>1,02</u>
					112,18	-			-	-	-
110	С311-30-М	Перевезення сміття до 30 км	т	0,624	<u>291,97</u>	<u>291,97</u>	182	-	<u>182</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
2					-	38,79			24	0,4110	0,26
		Разом прямі витрати по розділу 9					252	70	<u>182</u>		<u>1,02</u>
									24		0,26
		Разом будівельні роботи, грн.					252				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					94				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					0,15				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20				
		Всього будівельні роботи, грн.					308				

		Всього по розділу 9					308				
		Разом прямі витрати по відділу 14					93653	19817	<u>3871</u>		<u>255,24</u>
									896		10,46
		Разом устаткування, грн.					4197				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					121				
		Всього устаткування, грн.					4318				
		Разом будівельні роботи, грн.					89456				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					65768				
		всього заробітна плата, грн.					20713				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11398				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					27,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3684				
		Всього будівельні роботи, грн.					100854				

		Всього по відділу 14					105173				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 15. Улаштування заземлення									
110 3	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 кількість: (0,4+0,2)/2*0,7*20,5	100 м3	0,04305	<u>20707.94</u> 20707,94	<u>-</u> -	891	891	<u>-</u> -	<u>300.9000</u> -	<u>12.95</u> -
110 4	KM8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,7	<u>5712.36</u> 1200,24	<u>4356.21</u> 673,73	3999	840	<u>3049</u> 472	<u>14.4000</u> 7,3909	<u>10.08</u> 5,17
110 5 8	& C111-986-5 варіант 1	Куток сталевий 50х50х5мм ДСТУ 2251:2018 кількість: 7*3	м.п.	21	<u>180.38</u> -	<u>-</u> -	3788	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 6	KM8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз до 160 мм2	100 м	0,18	<u>1997.63</u> 1867,04	<u>-</u> -	360	336	<u>-</u> -	<u>22.4000</u> -	<u>4.03</u> -
110 7	& C111-1810-1 варіант 1	Смуга сталевая горячекатана 40х4мм ДСТУ 8540:2015	м	18	<u>85.99</u> -	<u>-</u> -	1548	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
110 8	KM8-472-6	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 100 мм2	100 м	0,21	<u>5635.15</u> 2133,76	<u>451.64</u> 80,36	1183	448	<u>95</u> 17	<u>25.6000</u> 0,8353	<u>5.38</u> 0,18
110 9	& C111-1810-1 варіант 2	Смуга сталевая горячекатана 25х4мм ДСТУ 8540:2015	м	21	<u>51.60</u> -	<u>-</u> -	1084	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 0	KM8-472-1	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі круглої, діаметр 16 мм2	100 м	0,07	<u>2666.44</u> 2133,76	<u>379.83</u> 63,71	187	149	<u>27</u> 4	<u>25.6000</u> 0,6639	<u>1.79</u> 0,05
111 1	& C124-4-16	Арматура, діаметр 16 мм	м	7	<u>81.23</u> -	<u>-</u> -	569	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 2	KP1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 Ввідний пристрій 0,4кВт	100 м3	0,04305	<u>11933.39</u> 11933,39	<u>-</u> -	514	514	<u>-</u> -	<u>173.4000</u> -	<u>7.46</u> -
111 3	C1545-519 варіант 2	Шина нульова на DIN-рейку, 6х9 мм, 24 груп, для проводів до max 16мм2 ШНИ-6х9-24-Д-С "ІЕК-Україна" або аналог	шт	2	<u>273.39</u> -	<u>-</u> -	547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
111 4	& C117-1-2	Клемна колодка гвинтова на 4 відгалудження проводів 35мм2 SEZ HSV 35	шт	1	<u>704.17</u> -	<u>-</u> -	704	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по відділу 15					15374	3178	<u>3171</u> 493		<u>41.69</u> 5,4
		Разом будівельні роботи, грн.					15374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9025				
		всього заробітна плата, грн.					3671				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					2035 5,04 667 17409				

		Всього по відділу 15					17409				
		Разом прямі витрати по кошторису					1257515	312022	21055 5044		4074,54 56,99
		Разом устаткування, грн.					53826				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1567				
		Всього устаткування, грн.					55393				
		Разом будівельні роботи, грн.					1203689				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					870612				
		всього заробітна плата, грн.					317066				
		Загальновиробничі витрати, грн.					177174				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					441,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					58308				
		Всього будівельні роботи, грн.					1380863				

		Всього по кошторису					1436266				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					4572,73				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					375374				

Склав кошторисник Храпко О.А.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив П.П. Подковінська А.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (I черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на опалення, вентиляцію та кондиціонування

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(I черга)

Основа:

креслення (специфікації) № 2204-23-ОВК

Кошторисна вартість

144,675 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

0,23182 тис.люд.год.

Кошторисна заробітна плата

20,381 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,8 розряд

Складений за поточними цінами станом на "22 травня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм /Ду 20мм/	100м	0,166	<u>4963.80</u> 4335,13	<u>628.67</u> 54,52	824	720	<u>104</u> 9	<u>50.0592</u> 0,5817	<u>8.31</u> 0,1
2	KP15-85-1 к дем.=0,4	(Демонтаж) трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм /Ду 25мм/	100м	0,241	<u>4963.80</u> 4335,13	<u>628.67</u> 54,52	1196	1045	<u>151</u> 13	<u>50.0592</u> 0,5817	<u>12.06</u> 0,14
3	KP15-47-1	Демонтаж радіаторів масою до 80 кг	100шт	0,13	<u>10471.19</u> 9384,16	<u>1087.03</u> 455,41	1361	1220	<u>141</u> 59	<u>126.4200</u> 5,0249	<u>16.43</u> 0,65
4	KP15-47-2	Демонтаж радіаторів масою понад 80 до 160 кг	100шт	0,02	<u>17103.64</u> 14922,90	<u>2180.74</u> 911,22	342	298	<u>44</u> 18	<u>201.0360</u> 10,0526	<u>4.02</u> 0,2
5	C1545-104	Брухт металевий кількість: 7,6*107/1000	т	0,8132	<u>7551.41</u> -	<u>-</u> -	6141	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
6	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм /Ду 20мм/	100м	0,166	<u>13121.29</u> 10837,82	<u>1571.67</u> 136,31	2178	1799	<u>261</u> 23	<u>125.1480</u> 1,4542	<u>20.77</u> 0,24
7	C113-2 варіант 2	Труба сталева водогазопровідна Ду20х2,8 мм, ГОСТ 3262-75	м	16,6	<u>166.70</u> -	<u>-</u> -	2767	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	& C130-1104-21 варіант 1	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 20мм, товщина стінки 2,8 мм ГОСТ 17375-2001	шт	2	<u>35.79</u> -	<u>-</u> -	72	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
9	& C130-1104-21 варіант 2	Трійники рівнопрохідні із сталі, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,8 мм ГОСТ 17376-2001	шт	12	<u>45.99</u> -	<u>-</u> -	552	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
10	KP15-85-1	Прокладання трубопроводів опалення зі сталевих електрозварних труб діаметром до 40 мм /Ду 25мм/	100м	0,241	<u>13121.29</u> 10837,82	<u>1571.67</u> 136,31	3162	2612	<u>379</u> 33	<u>125.1480</u> 1,4542	<u>30.16</u> 0,35
11	C113-3 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна Ду25х3,2 мм, ГОСТ 3262-75	м	24,1	<u>181.93</u> -	<u>-</u> -	4385	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C130-1104-21 варіант 3	Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі, діаметр умовного проходу 25мм, товщина стінки 3,2 мм ГОСТ 17375-2001	шт	8	<u>47.01</u> -	<u>-</u> -	376	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C130-1104-21 варіант 4	Трійники рівнопрохідні із сталі, діаметр умовного проходу 25 мм, товщина стінки 3,2 мм ГОСТ 17376-2001	шт	8	<u>66.39</u> -	<u>-</u> -	531	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	KP15-22-1	Установлення муфтових кранів водорозбірних	100 шт	0,3	<u>5187.17</u> 5068,01	<u>-</u> -	1556	1520	<u>-</u> -	<u>59.4000</u> -	<u>17.82</u> -
15	C113-2154 варіант 7	Кран шаровий муфтовий (В-3) DN20 (3/4") з американкою	шт	30	<u>368.50</u> -	<u>-</u> -	11055	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	KP15-90-2	Установлення опалювальних радіаторів сталевих	100кВт	0,21614	<u>14786.04</u> 10627,93	<u>664.84</u> 158,83	3196	2297	<u>144</u> 34	<u>133.7520</u> 1,4484	<u>28.91</u> 0,31
17	KP15-59-1	Перегрупкування секцій радіаторів	100секц.	0,14	<u>12535.60</u> 9815,64	<u>-</u> -	1755	1374	<u>-</u> -	<u>129.8880</u> -	<u>18.18</u> -
18	& C130-557-6-5 варіант 3	Радіатори опалення Mirado 500/96 4 секції або аналог	шт	5	<u>2201.82</u> -	<u>-</u> -	11009	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
19	& C130-557-6-5 варіант 4	Радіатори опалення Mirado 500/96 5 секції або аналог	шт	1	<u>2752.29</u> -	<u>-</u> -	2752	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C130-557-6-5 варіант 5	Радіатори опалення Mirado 500/96 6 секції або аналог	шт	2	<u>3302.74</u> -	<u>-</u> -	6605	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C130-557-6-5 варіант 7	Радіатори опалення Mirado 500/96 8 секції або аналог	шт	2	<u>4403.66</u> -	<u>-</u> -	8807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C130-557-6-5 варіант 9	Радіатори опалення Mirado 500/96 9 секції або аналог	шт	2	<u>4954.11</u> -	<u>-</u> -	9908	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	& C130-557-6-5 варіант 10	Радіатори опалення Mirado 500/96 10 секції або аналог	шт	1	<u>5519.86</u> -	<u>-</u> -	5520	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C130-557-6-5 варіант 11	Радіатори опалення Mirado 500/96 11 секції або аналог	шт	1	<u>6071.86</u> -	<u>-</u> -	6072	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C130-557-6-5 варіант 12	Радіатори опалення Mirado 500/96 15 секції або аналог	шт	1	<u>8279.80</u> -	<u>-</u> -	8280	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	C1630-115 варіант 1	Кронштейн сталевий для радіаторів біметалевих з анкером 260x10мм	комплект	15	<u>174.74</u> -	<u>-</u> -	2621	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	C113-2081 варіант 1	Комплект заглушок для радіатора	шт	15	<u>137.78</u> -	<u>-</u> -	2067	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
28	& C130-1104-21	Різьба 3/4*	шт	30	<u>8.84</u> -	<u>-</u> -	265	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	KP15-16-3	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 25 мм	1 шт	12	<u>109.30</u> 102,35	<u>-</u> -	1312	1228	<u>-</u> -	<u>1.1640</u> -	<u>13.97</u> -
30	KP15-16-4	Під'єднання нових ділянок трубопроводу до існуючих мереж водопостачання чи опалення діаметром 32 мм	1 шт	8	<u>120.78</u> 111,85	<u>-</u> -	966	895	<u>-</u> -	<u>1.2720</u> -	<u>10.18</u> -
31	KP17-17-1	Установлення вентиляторів у квартирах [витяжка]	шт	17	<u>144.06</u> 100,02	<u>41.27</u> 35,14	2449	1700	<u>702</u> 597	<u>1.2000</u> 0,3996	<u>20.4</u> 6,79
32	C111-1756 варіант 5	Вентилятор Вентс 100мм	шт	17	<u>1479.60</u> -	<u>-</u> -	25153	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по кошторису					135235	16708	<u>1926</u> 786		<u>201.21</u> 8,78
		Разом будівельні роботи, грн.					135235				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					116601				
		всього заробітна плата, грн.					17494				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9440				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2887				
		Всього будівельні роботи, грн.					144675				

		Всього по кошторису					144675				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					231,82				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					20381				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів ПП _____ А.В.Подковінська
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м.Запоріжжя. II черга

Форма №3-1

ОБ'ЄКТНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № 02-01

вартості комплексу Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боеприпасів в м.Запоріжжя. II черга

Кошторисна вартість 6182,252 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 12,86307 тис.люд.год
Кошторисна заробітна плата 1185,121 тис.грн.

Складений в поточних цінах станом на 12 червня 2023 р.

№ п/п	№№ кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.				Кошторисна трудомісткість, тис.люд.г	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Кількість одиниць	Кошторисна вартість одиниці, грн.
			гірничих робіт	будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	02-01-01	на ремонт та утеплення фасаду	90,45	6091,802	-	6182,252	12,86307	1185,121	-	-
		ВСЬОГО по об'єктному кошторисному розрахунку	90,45	6091,802	-	6182,252	12,86307	1185,121	-	-

Головний інженер проекту _____ А.В.Подковінська

Начальник відділу _____

Склав _____ О.А.Храпко

Перевірив _____ А.В.Подковінська

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. II черга

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
до об'єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконаладжувальний персонал	Разом прямі витрати	Загально-виробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудовісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	ремонт та утеплення фасаду	<u>11,36623</u> 992,572	<u>-</u> -	<u>0,08608</u> 7,922	<u>0,05015</u> 4,734	<u>-</u> -	<u>11,50246</u> 1005,228	<u>1,36061</u> 179,893	<u>12,86307</u> 1185,121
	Разом :	<u>11,36623</u> 992,572	<u>-</u> -	<u>0,08608</u> 7,922	<u>0,05015</u> 4,734	<u>-</u> -	<u>11,50246</u> 1005,228	<u>1,36061</u> 179,893	<u>12,86307</u> 1185,121

Примітка: у трудовитрати робітників-будівельників включені трудовитрати робітників, що виконують гірничі роботи.

Склав _____ О.А.Храпко

Перевірив _____ А.В.Подковінська

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя. (II черга)
2204-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на ремонт та утеплення фасаду

Капітальний ремонт житлового будинку по вул.Кам'яногірська,6 з відновленням несучих конструкцій після потрапляння боєприпасів в м.Запоріжжя.
(II черга)

Основа:
креслення (специфікації) № 1012-22-АБ-4

Кошторисна вартість 6182,252 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 12,86307 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 1185,121 тис. грн.
Середній розряд робіт 4,1 розряд

Складений за поточними цінами станом на "12 червня" 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										тих, що обслуговують машини	
					заробітної плати	в тому числі за- робітної плати			в тому числі за- робітної плати	на одини- цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	KP20-5-1	Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м	100м2	14,38	<u>10765.22</u> 6658,11	- -	154804	95744	- -	<u>87.0000</u> -	<u>1251.06</u> -
		Розділ 1. Утеплення фасаду									
2	KP8-4-1	Розбирання відливів з листової сталі	100м	1,529	<u>1216.97</u> 1187,56	- -	1861	1816	- -	<u>17.2560</u> -	<u>26.38</u> -
3	KB20-36-1 K2=1,15, Kдем=0,6	Демонтаж агрегатів вентиляційних	шт	21	<u>733.58</u> 494,36	<u>138.61</u> 41,06	15405	10382	<u>2911</u> 862	<u>6.7813</u> 0,4658	<u>142.41</u> 9,78
4	KP15-128-1 Kдем=0,7, K2,K5=1,15	Демонтаж кронштейнів під вентиляційне устаткування кількість: 21*5	100кг	1,05	<u>771.67</u> 771,67	- -	810	810	- -	<u>9.4765</u> -	<u>9.95</u> -
5	KP15-128-1	Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування кількість: 21*5	100кг	1,05	<u>1323.10</u> 958,59	<u>98.63</u> 8,79	1389	1007	<u>104</u> 9	<u>11.7720</u> 0,0886	<u>12.36</u> 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	C1110-88 варіант 1	Кронштейни для кріплення кондиціонера з упором L=1000мм кількість: 2*21	шт	42	<u>429.03</u> -	<u>-</u> -	18019	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
7	KB20-36-1 к2,к3,к5=1, 15	Установлення агрегатів вентиляційних (раніше демонтованих кондиціонерів)	шт	21	<u>1257.96</u> 823,93	<u>265.67</u> 78,69	26417	17303	<u>5579</u> 1652	<u>11.3022</u> 0,8927	<u>237.35</u> 18,75
8	KP19-1-2	Розбирання існуючої ізоляції фасаду з мінеральної вати та пінополістиролу кількість: 59,2*0,1 Виконання 1	м3	5,92	<u>384.80</u> 376,58	<u>8.22</u> 2,75	2278	2229	<u>49</u> 16	<u>5.4720</u> 0,0300	<u>32.39</u> 0,18
9	KB15-78-1 K,K5=1,15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	10,9685	<u>56410.35</u> 52947,71	<u>-</u> -	618737	580757	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>6324.95</u> -
10	& C111- 1624-1-1 варіант 1	Грунтовка Capatect SilikatGrunt кількість: r2(20*10,9685)	л	219,37	<u>122.69</u> -	<u>-</u> -	26915	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
11	& C111- 1650-1-ИНБ- 1 варіант 1	Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S кількість: r2(600*10,9685)	кг	6581,1	<u>21.93</u> -	<u>-</u> -	144324	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
12	& C114-4-У- 44 варіант 1	Плита мінераловатна 135кг/м2 товщиною 120мм кількість: r2(107*10,9685)	м2	1173,63	<u>601.96</u> -	<u>-</u> -	706478	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
13	& C111- 1650-1-ИНБ- 2 варіант 1	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau кількість: r2(600*10,9685)	кг	6581,1	<u>22.44</u> -	<u>-</u> -	147680	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
14	& C111- 1780-2 варіант 1	Сітка скловолокниста Capatect-Gewebe 645, щільність 150г/м2 кількість: r2(115*10,9685)	м2	1261,38	<u>168.98</u> -	<u>-</u> -	213148	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
15	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Capatect Putzgrund 610 кількість: r2(30*10,9685)	л	329,06	<u>118.28</u> -	<u>-</u> -	38921	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
16	& C111-Д1-1 варіант 1	Дюбель фасадний Capatect-Schlogdubel 061/195	шт	9472,4	<u>24.80</u> -	<u>-</u> -	234916	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
17	& C111- 2011-5-1 варіант 1	Декоративна штукатурка Capatect Standart Si-Sil Fassadenputz K15 "баранець" зерно 1, 5 мм кількість: r2(270*10,9685)	кг	2961,5	<u>319.04</u> -	<u>-</u> -	944837	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
18	& C111-334- 1-Л варіант 1	Фарба Capatect Standard Silikon Fassadenfarbe /Coelin 110/ кількість: r2(50,2*10,9685)	л	550,62	<u>439.32</u> -	<u>-</u> -	241898	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& C111-72H-1 варіант 1	Профіль цокольний Capatect-Thermoschiene 6680/100 в комплекті з Capatect Thermoprofil 6680/30 кількість: г2(88,8*1,1)	м	97,68	<u>563.20</u> -	<u>-</u> -	55013	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
20	& C10-27-12-1 варіант 2	Дюбель-цвях 6х40мм кількість: г0(4*97,68)	шт.	391	<u>0.56</u> -	<u>-</u> -	219	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
21	& C111-72H-2	Кутовий захисний профіль з лугостійкою сіткою Capatect Gewebe-Eckschutz 656 кількість: г2(631,4*1,1)	м	694,54	<u>95.02</u> -	<u>-</u> -	65995	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
22	& C111-72H-4	Кутовий захисний профіль Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil 689/19 кількість: г2(152,9*1,1)	м	168,19	<u>211.30</u> -	<u>-</u> -	35539	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
23	& C111-72H-5	Профіль з лугостійкою сіткою Capatect- Putzabschlussprofil 661 кількість: г2(200,4*1,1)	м	220,44	<u>140.92</u> -	<u>-</u> -	31064	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
24	& C111-1747-1 варіант 1	Ущільнююча стрічка Capatect Fugendichtband Type 20 054/01 кількість: г2(530,1*1,05)	м.п.	556,61	<u>84.67</u> -	<u>-</u> -	47128	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
25	& C111-72H-3	Профіль з лугостійкою сіткою Capatect Winkelprofil 670 кількість: г2(88*1,1)	м	96,8	<u>51.57</u> -	<u>-</u> -	4992	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
26	& C111-72H-6	Захисний профіль Capatect-Anputzprofil 694 кількість: г2(573,4*1,1)	м	630,74	<u>186.82</u> -	<u>-</u> -	117835	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
27	КБ15-78-3 К2,К3,К5=1, 15	Утеплення фасадів мінеральними плитами товщиною 30 мм з опорядженням декоративним розчином. Укоси, ширина до 300 мм	100 м2	2,1474	<u>65041.05</u> <u>60933,07</u>	<u>-</u> -	139669	130848	<u>-</u> -	<u>663.6144</u> -	<u>1425.05</u> -
28	& C111-1624-1-1 варіант 1	Грунтовка Capatect SilikatGrunt кількість: г2(20*2,1474)	л	42,95	<u>122.69</u> -	<u>-</u> -	5270	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
29	& C111-1650-1-ИНБ-1 варіант 1	Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S кількість: г2(600*2,1474)	кг	1288,44	<u>21.93</u> -	<u>-</u> -	28255	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
30	& C114-4-У-44 варіант 2	Плита мінераловатна 135кг/м2 товщиною 30мм кількість: г2(107*2,1474)	м2	229,77	<u>184.58</u> -	<u>-</u> -	42411	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
31	& C111-1650-1-ИНБ-2 варіант 1	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau кількість: г2(600*2,1474)	кг	1288,44	<u>22.44</u> -	<u>-</u> -	28913	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	& C111-1780-2 варіант 1	Сітка скловолокниста Capatect-Gewebe 645, щільність 150г/м2 кількість: r2(128*2,1474)	м2	274,87	<u>168.98</u> -	<u>-</u> -	46448	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
33	C111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Capatect Putzgrund 610 кількість: r2(17*2,1474)	л	36,51	<u>118.28</u> -	<u>-</u> -	4318	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
34	& C111-2011-5-1 варіант 1	Декоративна штукатурка Capatect Standart Si-Sil Fassadenputz K15 "баранець" зерно 1, 5 мм кількість: r2(275*2,1474)	кг	590,54	<u>319.04</u> -	<u>-</u> -	188406	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
35	& C111-334-1-Л варіант 1	Фарба Capatect Standard Silikon Fassadenfarbe /Coelin 110/ кількість: r2(50,2*2,1474)	л	107,8	<u>439.32</u> -	<u>-</u> -	47359	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
36	KP8-40-4	Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, відливів/цоколей/ Відлив з оцинкованого листа ширина 250мм кількість: r2(105*0,901)	100м	0,901	<u>4365.72</u> 3840,59	<u>9.79</u> 8,75	3934	3460	<u>9</u> 8	<u>49.5240</u> 0,1102	<u>44.62</u> 0,1
37	& C111-1797-1-У варіант 2	Відлив з оцинкованого листа ширина 250мм кількість: r2(105*0,901)	м	94,61	<u>211.76</u> -	<u>-</u> -	20035	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
38	КБ10-25-4 K2,K5=1,15	Установлення віконних зливів	100м	1,529	<u>3073.81</u> 2921,62	<u>141.24</u> 90,65	4700	4467	<u>216</u> 139	<u>37.6740</u> 1,0019	<u>57.6</u> 1,53
39	& C111-1797-1-У варіант 1	Злив із сталі оцинкованої 350мм кількість: r2(103,7*1,529)	м	158,56	<u>250.04</u> -	<u>-</u> -	39646	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
40	& C111-136-1-2Н	Шурупи самонарізні кількість: r0(353*1,529)	шт	540	<u>0.61</u> -	<u>-</u> -	329	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 1					4341511	753079	<u>8868</u> 2686		<u>8313.06</u> 30,43
		Разом будівельні роботи, грн.					4341511				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3579564				
		всього заробітна плата, грн.					755765				
		Загальновиробничі витрати, грн.					399111				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					983,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					130003				
		Всього будівельні роботи, грн.					4740622				

		Всього по розділу 1					4740622				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Утеплення цокольної частини фасаду									
		Виконання 2									
41	КБ15-78-1 К,К5=1,15	Утеплення фасадів плитами пінополістирольними товщиною 120 мм з опорядженням декоративним розчином. Стіни гладкі	100 м2	0,603	<u>56410.35</u> 52947,71	<u>-</u> -	34015	31927	<u>-</u> -	<u>576.6468</u> -	<u>347.72</u> -
42	КР12-51-6	Полівінілацетатне фарбування нових фасадів з рихтувань по підготовленій поверхні /виключення робіт з фарбування з розцінки КБ15-78-1/	100м2	-0,603	<u>1086.29</u> 1086,29	<u>-</u> -	-655	-655	<u>-</u> -	<u>12.7320</u> -	<u>-7.68</u> -
43	& С111-1624-1-1 варіант 1	Грунтовка Capatect SilikatGrunt кількість: г2(20*0,603)	л	12,06	<u>122.69</u> -	<u>-</u> -	1480	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
44	& С111-1650-1-ИНБ-1 варіант 1	Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S кількість: г2(600*0,603)	кг	361,8	<u>21.93</u> -	<u>-</u> -	7934	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
45	С1555-214 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу Ceresit CN315, товщина 120 мм кількість: г2(107*0,603)	м2	64,52	<u>384.86</u> -	<u>-</u> -	24831	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
46	& С111-Д1-1 варіант 1	Дюбель фасадний Capatect-Schlogdubel 061/195 кількість: г0(850*0,605)	шт	514	<u>24.80</u> -	<u>-</u> -	12747	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
47	& С111-1650-1-ИНБ-2 варіант 1	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau кількість: г2(600*0,605)	кг	363	<u>22.44</u> -	<u>-</u> -	8146	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
48	& С111-1780-2 варіант 2	Скловітка скловолокниста Capatect-Panzergerewebe 652, щільність 340г/м2 кількість: г2(115*0,605)	м2	69,58	<u>191.60</u> -	<u>-</u> -	13332	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
49	С111-1624-2 варіант 1	Грунтовка Capatect Putzgrund 610 кількість: г2(17*0,605)	л	10,29	<u>118.28</u> -	<u>-</u> -	1217	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
50	& С111-2011-5-1 варіант 2	Декоративна мозаїка Capatect Mozaikputz 1, 0-1,6мм кількість: г2(450*0,605)	кг	272,25	<u>229.66</u> -	<u>-</u> -	62525	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
51	& С111-72Н-2	Кутовий захисний профіль з лугостійкою сіткою Capatect Gewebe-Eckschutz 656 кількість: 5,9*1,1	м	6,49	<u>95.02</u> -	<u>-</u> -	617	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52	& C111-72H-4	Кутовий захисний профіль Capatect Fensterbank-Tropfkantenprofil 689/19 кількість: 89,2*1,1	м	98,12	<u>211,30</u> -	<u>-</u> -	20733	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
53	& C111-1747-1 варіант 1	Ущільнююча стрічка Capatect Fugendichtband Type 20 054/01 кількість: 89,2*1,05	м.п.	93,66	<u>84,67</u> -	<u>-</u> -	7930	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
54	KP2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,206	<u>4918,43</u> 4918,43	<u>-</u> -	5932	5932	<u>-</u> -	<u>58.2960</u> -	<u>70.3</u> -
55	C111-612 варіант 1	Мастика бітумна кількість: г5(0,24*1,206)	т	0,28944	<u>71944,85</u> -	<u>-</u> -	20824	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
56	KP15-127-7	Установлення люків технологічних	шт	3	<u>823,47</u> 267,10	<u>55,41</u> 2,35	2470	801	<u>166</u> 7	<u>2.9520</u> 0,0276	<u>8.86</u> 0,08
57	& C113-2296-2 варіант 1	Лючки з дверцятами (для цоколя) 300х300мм	шт	3	<u>1530,08</u> -	<u>-</u> -	4590	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
Разом прямі витрати по розділу 2							228668	38005	<u>166</u> 7		<u>419,2</u> 0,08
Разом будівельні роботи, грн.							228668				
в тому числі:											
вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.							190497				
всього заробітна плата, грн.							38012				
Загальновиробничі витрати, грн.							20197				
трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.							50,19				
заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.							6634				
Всього будівельні роботи, грн.							248865				

Всього по розділу 2							248865				
Розділ 3. Утеплення нижче рівня вимощення											
58	KP18-1-6 K15 та K16=1,06	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 52,98*0,05	100м3	0,02649	<u>22285,98</u> 22285,98	<u>-</u> -	590	590	<u>-</u> -	<u>323.8300</u> -	<u>8.58</u> -
59	KP18-1-3	Розбирання щебеневих покриттів та основ	100м3	0,07947	<u>9137,76</u> 2140,58	<u>6997,18</u> 1092,46	726	170	<u>556</u> 87	<u>31.1040</u> 10,3249	<u>2.47</u> 0,82
60	KP1-18-2 к15 та к16=1,06	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,21192	<u>21950,41</u> 21950,41	<u>-</u> -	4652	4652	<u>-</u> -	<u>318.9540</u> -	<u>67.59</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	КР12-27-1	Виконання 3 Грунтування простих фасадів з землі та риштувань	100м2	0,4405	<u>1009.45</u> 756,30	<u>168.68</u> 47,16	445	333	<u>74</u> 21	<u>10.0080</u> 0,5658	<u>4.41</u> 0,25
62	& С111- 1624-1-1 варіант 1	Грунтовка Capatect SilikatGrunt кількість: г2(15*0,4405)	л	6,61	<u>122.69</u> -	<u>-</u> -	811	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
63	БМ1-3-6	Утеплення конструкцій фасаду теплоізоляційними плитами з екструдованого пінополістиролу з риштувань з використанням клей- шпаклівної суміші , товщина утеплювача 120 мм	100 м2	0,4405	<u>13925.69</u> 13857,55	<u>-</u> -	6134	6104	<u>-</u> -	<u>153.1560</u> -	<u>67.47</u> -
64	& С111- 1650-1-ИНБ- 1 варіант 1	Клеюча суміш Capatect Klebemase 190S кількість: г2(450*0,4405)	кг	198,23	<u>21.93</u> -	<u>-</u> -	4347	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
65	С1555-214 варіант 1	Плити теплоізоляційні з екструдованого пінополістиролу Ceresit CN315, товщина 120 мм кількість: г2(103*0,4405)	м2	45,37	<u>384.86</u> -	<u>-</u> -	17461	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
66	& С111-Д1-1 варіант 1	Дюбель фасадний Capatect-Schlogdubel 061/195 кількість: г0(600*0,4405)	шт	264	<u>24.80</u> -	<u>-</u> -	6547	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
67	БМ1-6-5	Улаштування армованого гідрозахисного шару по поверхні теплоізоляційних плит з риштувань з використанням клей- шпаклівної суміші	100 м2	0,4405	<u>8712.80</u> 8689,34	<u>-</u> -	3838	3828	<u>-</u> -	<u>96.0360</u> -	<u>42.3</u> -
68	& С111- 1650-1-ИНБ- 2 варіант 1	Клеюча суміш Capatect Klebe-und Spachtelmasse 190Grau кількість: г2(400*0,4405)	кг	176,2	<u>22.44</u> -	<u>-</u> -	3954	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
69	& С111- 1780-2 варіант 2	Скловітка скловолониста Capatect- Panzergerewebe 652, щільність 340г/м2 кількість: г2(116*0,4405)	м2	51,1	<u>191.60</u> -	<u>-</u> -	9791	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
70	КР2-6-7	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100 м2	1,8677	<u>4918.43</u> 4918,43	<u>-</u> -	9186	9186	<u>-</u> -	<u>58.2960</u> -	<u>108.88</u> -
71	С111-612 варіант 1	Мастика бітумна кількість: г5(0,24*1,8677)	т	0,44825	<u>71944.85</u> -	<u>-</u> -	32249	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
72	КР1-20-1	Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1	100 м3	0,1483	<u>14320.07</u> 14320,07	<u>-</u> -	2124	2124	<u>-</u> -	<u>208.0800</u> -	<u>30.86</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
73	KP20-41-1	Навантаження сміття /грунту/ екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 6,362*1,8	100 т	0,114516	<u>3883.80</u> 273,35	<u>3610.45</u> 928,73	445	31	<u>414</u> 106	<u>3.9720</u> 10,2648	<u>0.45</u> 1,18
74	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	11,4516	<u>118.77</u> -	<u>118.77</u> 15,19	1360	-	<u>1360</u> 174	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 1,84
		Разом прямі витрати по розділу 3					104660	27018	<u>2404</u> 388		<u>333.01</u> 4,09
		Разом будівельні роботи, грн.					104660				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					75238				
		всього заробітна плата, грн.					27406				
		Загальновиробничі витрати, грн.					15508				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					40,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5348				
		Всього будівельні роботи, грн.					120168				

		Всього по розділу 3					120168				
		Розділ 4. Вимощення та тротуари									
75	KP18-30-2 к дем.=0,8	(Демонтаж) бетонних поребриків	м	136,4	<u>99.46</u> 99,46	<u>-</u> -	13566	13566	<u>-</u> -	<u>1.3398</u> -	<u>182.75</u> -
76	KP18-1-6	Розбирання асфальтобетонних покриттів вручну кількість: 189,12*0,05	100м3	0,09456	<u>22285.98</u> 22285,98	<u>-</u> -	2107	2107	<u>-</u> -	<u>323.8300</u> -	<u>30.62</u> -
77	KP18-1-3	Розбирання щебених покриттів та основ	100м3	0,30393	<u>8071.68</u> 1890,84	<u>6180.84</u> 965,01	2453	575	<u>1878</u> 293	<u>27.4752</u> 9,1203	<u>8.35</u> 2,77
78	KP1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100 м3	0,34445	<u>21950.41</u> 21950,41	<u>-</u> -	7561	7561	<u>-</u> -	<u>318.9540</u> -	<u>109.86</u> -
79	KP20-41-1	Навантаження сміття /грунту/ екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 34,445*1,8	100 т	0,62001	<u>3430.69</u> 241,46	<u>3189.23</u> 820,38	2127	150	<u>1977</u> 509	<u>3.5086</u> 9,0672	<u>2.18</u> 5,62
80	C311-10	Перевезення ґрунту до 10 км	т	62,001	<u>118.77</u> -	<u>118.77</u> 15,19	7364	-	<u>7364</u> 942	<u>-</u> 0,1610	<u>-</u> 9,98
		Покриття ТИП 1									
81	KP1-14-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 кількість: 255,6*0,2	100 м3	0,5112	<u>9163.95</u> 1688,60	<u>7475.35</u> 2089,93	4685	863	<u>3822</u> 1068	<u>22.3448</u> 25,0748	<u>11.42</u> 12,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
82	KP18-47-3	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню шлакового	100м2	2,4505	<u>5500.32</u> 3481,62	<u>1934.50</u> 403,63	13479	8532	<u>4740</u> 989	<u>46.5022</u> 4,0858	<u>113.95</u> 10,01
83	C1421-9799 варіант 1	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 кількість: г2(24,36*2,4505)	т	59,69	<u>1152.22</u> -	<u>-</u> -	68776	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
84	KP18-47-4 к=8	На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-47-3 до товщ. 20см	100м2	2,4505	<u>622.20</u> 622,20	<u>-</u> -	1525	1525	<u>-</u> -	<u>8.3104</u> -	<u>20.36</u> -
85	C1421-9799 варіант 1	Щебінь шлаковий для дорожнього будівництва, фракція 40-70 мм, марка М600 кількість: г2(2,1*8*2,4505)	т	41,17	<u>1152.22</u> -	<u>-</u> -	47437	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
86	KP18-47-3	Улаштування основ під тротуари товщиною 12 см із щебеню з природнього каменю	100м2	2,4505	<u>5500.32</u> 3481,62	<u>1934.50</u> 403,63	13479	8532	<u>4740</u> 989	<u>46.5022</u> 4,0858	<u>113.95</u> 10,01
87	C1421-9452	Щебінь із природнього каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М1000 і більше кількість: г2(24,36*1,6*2,4505)	м3	95,51	<u>1347.40</u> -	<u>-</u> -	128690	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
88	KP18-42-3	Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей дрібнозернистих та піщаних вручну з ущільненням ручними котками	100м2	2,4505	<u>6207.65</u> 863,13	<u>-</u> -	15212	2115	<u>-</u> -	<u>11.1300</u> -	<u>27.27</u> -
89	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 кількість: 9,6*2,4505	т	23,5248	<u>4675.61</u> -	<u>-</u> -	109993	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
90	KP18-42-4 к=2	На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норми 18-42-3 до товщ. 50мм	100м2	2,4505	<u>357.77</u> 213,73	<u>-</u> -	877	524	<u>-</u> -	<u>2.7560</u> -	<u>6.75</u> -
91	C1421-9843	Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, піщані, тип Г, марка 1 кількість: 1,2*2*2,4505	т	5,8812	<u>4675.61</u> -	<u>-</u> -	27498	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
92	KP18-30-1	Установлення бетонних поребриків на бетонну основу	м	145,2	<u>133.99</u> 103,86	<u>-</u> -	19455	15080	<u>-</u> -	<u>1.3992</u> -	<u>203.16</u> -
93	C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 кількість: 0,051*145,2	м3	7,4052	<u>4610.97</u> -	<u>-</u> -	34145	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
94	& C1416-8684-1-Ц варіант 1	Камені бортові БР 100.20.8	шт	145,2	<u>193.19</u> -	<u>-</u> -	28051	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 4					548480	61130	<u>24521</u> 4790		<u>830.62</u> 51,21
		Разом будівельні роботи, грн.					548480				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					462829				
		всього заробітна плата, грн.					65920				
		Загальновиробничі витрати, грн.					39225				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					105,82				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13992				
		Всього будівельні роботи, грн.					587705				

		Всього по розділу 4					587705				
		Розділ 5. Водовідведення									
95	KP8-4-2	Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів	100м	1,08	<u>1334.53</u> 1334,53	<u>-</u> -	1441	1441	<u>-</u> -	<u>18.4864</u> -	<u>19.97</u> -
96	KP8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і ліжок з готових елементів /раніше демонтованих/	100м	1,335	<u>4891.11</u> 4891,11	<u>-</u> -	6530	6530	<u>-</u> -	<u>58.6816</u> -	<u>78.34</u> -
97	& C130-1140-2 варіант 1	Труба водостічна сталева д.120мм кількість: 104*1,335	м	138,84	<u>258.93</u> -	<u>-</u> -	35950	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
98	& C1115-759-1 варіант 1	Воронки водоприймальна 120мм	шт.	9	<u>236.17</u> -	<u>-</u> -	2126	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
99	& C111-1497-7 варіант 1	Коліно водостічної труби 45*, д.120мм	шт	30	<u>207.03</u> -	<u>-</u> -	6211	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
100	& C1630-114-4 варіант 1	Хомут для кріплення водостічних труб д.120мм з дюбелем	шт	68	<u>161.84</u> -	<u>-</u> -	11005	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
101	ПВ1-1-2	Встановлення водовідвідних лотків з шириною гідравлічного перерізу 200 мм	100 м	0,23	<u>4180.09</u> 3605,05	<u>-</u> -	961	829	<u>-</u> -	<u>47.1064</u> -	<u>10.83</u> -
102	& C119-315-2-1 варіант 1	Лоток бетонний ЛВ 15.21.25 з чавунною решіткою	шт	23	<u>3932.63</u> -	<u>-</u> -	90450	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
103	C1424-11600 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону C8/10	м3	1,91	<u>4610.97</u> -	<u>-</u> -	8807	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
104	KP16-77-1	Перекладання горловин цегляних колодязів трирядовою кладкою	шт	4	<u>1846.94</u> 1025.43	<u>62.82</u> 19,25	7388	4102	<u>251</u> 77	<u>12.5928</u> 0,2256	<u>50.37</u> 0,9
105	C113-753	Люк чавунний для колодязів легкий	шт	2	<u>1490.29</u> -	<u>-</u> -	2981	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 5					173850	12902	<u>251</u> 77		<u>159.51</u> 0,9
		Разом будівельні роботи, грн.					83400				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					70247				
		всього заробітна плата, грн.					12979				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7071				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,64				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2332				
		Всього будівельні роботи, грн.					90471				

		Прямі витрати гірничопрохідницьких підземних робіт					90450				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					90450				
		Всього кошторисна вартість гірничопрохідницьких підземних робіт					90450				

		Всього по розділу 5					180921				
		Розділ 6. Установлення пожежної драбини									
106	KP9-17-1	Установлення готових пожежних драбин	т	0,3375	<u>16401.91</u> 8631,01	<u>5521.71</u> 1302,62	5536	2913	<u>1864</u> 440	<u>103.5514</u> 11,8879	<u>34.95</u> 4,01
107	& C1421-10349-2 варіант 1	Драбина пожежна П-1 з площадкою для виходу на покрівлю	шт	1	<u>40449.21</u> -	<u>-</u> -	40449	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
108	& C118-11-1 варіант 1	Монтажний комплект для пожежної драбини	шт	1	<u>9873.87</u> -	<u>-</u> -	9874	-	<u>-</u> -	<u>-</u> -	<u>-</u> -
		Разом прямі витрати по розділу 6					55859	2913	<u>1864</u> 440		<u>34.95</u> 4,01
		Разом будівельні роботи, грн.					55859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					51082				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					3353 1836 4,68 618 57695				

		Всього по розділу 6					57695				
		Розділ 7. Інші роботи									
109	KP12-31-11	Фарбування олійними сумішами за 2 рази раніше пофарбованих сталевих труб /газова труба/ кількість: 28*0,26	100м2	0,0728	<u>8506.08</u> 7466,78	- -	619	544	- -	<u>93.9690</u> -	<u>6.84</u> -
110	C111-387-1 варіант 2	Емаль Kompozit алкідна ПФ-115 жовта кількість: 0,27*7,28/1000	т	0, 0019656	<u>190255.21</u> -	- -	374	-	- -	- -	- -
111	KP20-41-1	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. кількість: 93,2704-9,32704	100 т	0, 8394336	<u>3236.50</u> 227,79	<u>3008.71</u> 773,94	2717	191	<u>2526</u> 650	<u>3.3100</u> 8,5540	<u>2.78</u> 7,18
112	KP20-40-1	Навантаження сміття вручну кількість: 93,2704*0,1	1 т	9,32704	<u>112.18</u> 112,18	- -	1046	1046	- -	<u>1.6300</u> -	<u>15.2</u> -
113	C311-30-M	Перевезення сміття до 30 км кількість: 88,360+136,4*0,036	т	93,2704	<u>291.97</u> -	<u>291.97</u> 38,79	27232	-	<u>27232</u> 3618	- 0,4110	- <u>38.33</u>
		Разом прямі витрати по розділу 7					31988	1781	<u>29758</u> 4268		<u>24.82</u> 45,51
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					31988 449 6049 3312 8,44 1116 35300				

		Всього по розділу 7					35300				
		Разом прямі витрати по кошторису					5639820	992572	<u>67832</u> 12656		<u>11366.23</u> 136,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн.					5549370 4488966 1005228 542432 1360,61 179893 6091802				

		Прямі витрати гірничопрохідницьких підземних робіт в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. Всього кошторисна вартість гірничопрохідницьких підземних робіт					90450 90450 90450				

		Всього по кошторису					6182252				
		Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн.					12863,07 1185121				

Склав кошторисник _____ О.А.Храпко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ПП _____ О.В.Белова
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]