

Нове будівництво протирадіаційного укриття у Прибузькому ліцеї Прибузької с/р Миколаївської області, Вознесенського району, с. Прибужжя, вул. Соборна, 52А. 219

Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01
на знесення існуючих будівель
Знесення існуючих будівель

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість 19,882 тис. грн.
Кошторисна трудомісткість 0,07119 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 5,973 тис. грн.
Середній розряд робіт 3,9 розряд

Складений за поточними цінами станом на "8 лютого" 2024 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|----------------------------------|----------------------------|--|----------------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------------------|------------------|--------------------|------------------------------------|-------------------------------|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КБ1-191-6 | Звалювання дерев м'яких порід з кореня, діаметр стволів понад 32 см | 100шт | 0,05 | 3512,60 2570,88 | - - | 176 | 129 | - - | 34,8500 | 1,74 |
| 2 | КБ1-197-3 | Корчування пнів у ґрунтах природного залягання викорчовувачами-збирачами на тракторі потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням пнів до 5 м, діаметр пнів понад 32 см | 100 пнів | 0,05 | 8529,12 - | 8529,12 1479,59 | 426 | - | 426 74 | - 15,2439 | - 0,76 |
| 3 | КБ7-24-11 к дем.= 0,8 | (Демонтаж) Установлення металеві огорожі з сітчастих панелей по залізобетонних стовпах без цоколя, висотою до 1,7 м | 100м | 0,22 | 29297,25 12299,64 | 16997,61 3835,74 | 6445 | 2706 | 3739 844 | 164,7200 40,5153 | 36,24 8,91 |
| 4 | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 0,4615 | 2064,59 102,94 | 1961,65 376,76 | 953 | 48 | 905 174 | 1,6900 4,0635 | 0,78 1,88 |
| 5 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 46,15 | 197,67 - | 197,67 23,97 | 9122 | - | 9122 1106 | - 0,2870 | - 13,25 |
| Разом прямі витрати по кошторису | | | | | | | 17122 | 2883 | 14192 2198 | | 38,76 24,8 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|--|---|----|----|----|
| | | Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн. Загальновиробничі витрати, грн. трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год. заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. Всього будівельні роботи, грн. | | | | | 17122 47 5081 2760 7,63 892 19882 | | | | |
| | | ----- Всього по кошторису | | | | | 19882 | | | | |
| | | Кошторисна трудоємність, люд.год. Кошторисна заробітна плата, грн. | | | | | 71,19 5973 | | | | |

Склав _____ Іщук Л.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірів _____ Дишловий В.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]