.
.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

417/04-23 - ЗК

Том 7

2023 р.

.
.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ БУДІВНИЦТВА

417/04-23 - ЗК

Том 7

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2023 р.

ЗМІСТ

	Стор.
1. Пояснювальна записка	---------
2. Зведений кошторисний розрахунок вартості будівництва	---------
3. Підсумкові вартісні параметри	---------
4. Кошторисні розрахунки на окремі види витрат	---------
5. Розрахунок кошторисного прибутку	---------
6. Розрахунок коштів на покриття адміністративних витрат будівельних організацій	---------
7. Відомість ресурсів	---------
8. Кошторис на вишукувальні роботи	---------
9. Кошторис на проектні роботи	---------

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Будівництво розташоване на території ..... області.

Кошторисна документація складена із застосуванням:

- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на монтаж устаткування, технологічних трубопроводів, контроль якості зварних з'єднань. КНУ РЕКНму;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на пусконалагоджувальні роботи. КНУ РЕКНпн;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на ремонтно - будівельні роботи. КНУ РЕКНр;
- Збірники ресурсних елементних кошторисних норм на будівельні роботи. КНУ РЕКНб;
- Будівельні матеріали, вироби і конструкції;
- Перевезення ґрунту і сміття;
- Каталог поштучних виробів, конструкцій, типових вузлів і деталей;
- Устаткування і матеріали;

Вартість матеріальних ресурсів і машино-годин прийнято за регіональними поточними цінами станом на дату складання документації та за усередненими даними Мінрегіонбуду України .

Загальновиробничі витрати розраховані відповідно до показників Додатка 18 Настанови з визначення вартості будівництва

При складанні розрахунків інших витрат прийняті такі нарахування:

1.	Відсоток для визначення ліміту коштів на утримання служби замовника, Настанова [4.32]	1,00	%
2.	Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду, Настанова [4.32]	1,50	%
3.	Показник витрат на покриття ризиків усіх учасників будівництва, Настанова [4.40]	3,00	%
4	Кошти на покриття витрат, пов'язаних з інфляційними процесами, визначені з розрахунку закінчення будівництва у ..		
5.	Прогнозний рівень інфляції в будівництві першого року будівництва, коефіцієнт (К = 0,2), Настанова [4.41]	1,322	
6.	Показник для визначення розміру кошторисного прибутку (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П130), Настанова [4.38]	17,86	грн./люд.год
7.	Показник для визначення розміру адміністративних витрат (див.графу 8 Кошторисного розрахунку №П147), Настанова [4.39]	5,03	грн./люд.год

Загальна кошторисна трудомісткість	200,9417	тис.люд.год
Нормативна трудомісткість робіт, яка передбачається у прямих витратах	180,751	тис.люд.год
Загальна кошторисна заробітна плата	21437,19	тис.грн.
Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості:		
Тарифна сітка для будівельних, монтажних і ремонтних робіт при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 3,8	17488,88	грн.
Тарифна сітка для пусконалагоджувального персоналу при середньомісячній нормі тривалості робочого часу 171,17 люд.год та розряді робіт 4	17902,67	грн.

Всього за зведеним кошторисним розрахунком:	198758,587	тис.грн.
у тому числі:		
будівельні роботи -	130214,111	тис.грн.
вартість устаткування -	29910,161	тис.грн.
інші витрати -	7057,657	тис.грн.
податок на додану вартість -	31576,658	тис.грн.

Примітка:

1. Дані про структуру кошторисної вартості будівництва наведені у документі "Підсумкові вартісні параметри".

Склав: О.В.Костирко Перевірив: С.В. Крутчик

(назва організації, що затверджує)

Затверджено (схвалено)

Зведений кошторисний розрахунок у сумі 198758,587 тис. грн.
В тому числі зворотних сум 0 тис. грн.

(посилання на документ про затвердження)

"___"_____20__р.

ЗВЕДЕНИЙ КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК ВАРТОСТІ ОБ`ЄКТА БУДІВНИЦТВА №

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Складений за поточними цінами станом на 20 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування глав, будівель, споруд, лінійних об'єктів інженерно-транспортної інфраструктури, робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	інших витрат	загальна вартість
1	2	3	4	5	6	7
		Глава 2. Об'єкти основного призначення				
1	02-01	Поліклініка	93979,977	26239,369	-	120219,346
2	02-02	ПРУ	21723,552	1090,822	-	22814,374
		---	---	---	---	---
		Разом по главі 2:	115703,529	27330,191	-	143033,720
		Разом по главах 1-7:	115703,529	27330,191	-	143033,720
		Разом по главах 1-8:	115703,529	27330,191	-	143033,720
		Разом по главах 1-9:	115703,529	27330,191	-	143033,720
		Глава 10. Утримання служби замовника та інжинірінгові послуги				
3	Настанова [4.32]	Кошти на утримання служби замовника (1 %)	-	-	1430,337	1430,337
4	Настанова [4.32]	Кошти на здійснення технічного нагляду (1,5 %)	-	-	2145,506	2145,506

1	2	3	4	5	6	7
		Разом по главі 10:	-	-	3575,843	3575,843
		Глава 12. Проектні, вишукувальні роботи, експертиза та авторський нагляд				
5	Настанова [4.34]	Вартість проектних робіт з урахуванням експертизи без ПДВ	-	-	789,000	789,000
6	Настанова [4.35]	Кошти на здійснення авторського нагляду без ПДВ	-	-	1505,617	1505,617
		Разом по главі 12:	-	-	2294,617	2294,617
		Разом по главах 1-12:	115703,529	27330,191	5870,460	148904,180
	Настанова [4.38]	**Кошторисний прибуток (П)**	3588,169	-	-	3588,169
	Настанова [4.39]	**Кошти на покриття адміністративних витрат будівельних організацій (АВ)**	-	-	1011,083	1011,083
	Настанова [4.40]	**Кошти на покриття ризику всіх учасників будівництва**	3471,106	819,906	176,114	4467,126
	Настанова [4.41]	**Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами (І) (К=0,2)**	7451,307	1760,064	-	9211,371
		Разом	130214,111	29910,161	7057,657	167181,929
	Настанова [4.43]	**Податок на додану вартість**	-	-	31576,658	31576,658
		Всього по зведеному кошторисному розрахунку	130214,111	29910,161	38634,315	198758,587

Керівник проєктної організації _____

Головний інженер проєкту _____
(Головний архітектор проєкту)

Керівник відділу _____

ПІДСУМКОВІ ВАРТІСНІ ПАРАМЕТРИ

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Ідентифікатор	НАЙМЕНУВАННЯ ПІДСУМКОВИХ ВАРТІСНИХ ПАРАМЕТРІВ	Значення
1	2	3
П114	Всього по зведеному кошторисному розрахунку з урахуванням витрат за підсумком, тис. грн.	198758,58700
П14С	Всього за зведеним кошторисним будівельних робіт (з урахуванням гірничих), тис грн	130214,11100
П14О	Всього за зведеним кошторисним устаткування, меблів та інвентарю, тис. грн	29910,16100
П14П	Всього за зведеним кошторисним інших витрат, тис. грн	38634,31500
П14	Всього по зведеному кошторисному розрахунку, тис. грн.	198758,58700
П17	Разом за відрахуванням зворотніх сум, тис. грн.	198758,58700
П13	Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.	167181,92900
П9	Вартість будівництва з урахуванням кошторисного прибутку, адміністративних витрат, ризику та інфляції, тис. грн.	167181,92900
П12	Вартість будівництва без урахування ПДВ, єдиного податку та вартості устаткування поставки замовника (вартість матеріалів поставки замовника і вартість матеріалів, що повертаються, - у тому числі), тис. грн.	139851,73800
П8	Разом по главах 1-12, тис. грн.	148904,18000
П711	Разом по главах 1-12, будівельні роботи, тис.грн.	115703,52900
П713_ТУП	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування підрядника тис.грн.	0,00000
П713_ТУ	Разом по главах 1-9, технологічне устаткування, тис.грн.	0,00000
П713	Разом по главах 1-9, устаткування, тис.грн.	27330,19100
П7	Разом по главах 1-12, інші витрати, тис. грн.	5870,46000
П715	Разом по главах 1-12, гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П306	Вартість проектно-вишукувальних робіт, тис. грн.	789,00000
П10	Будівельні роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	130214,11100
П10Г	Гірничі роботи з урахуванням кошторисного прибутку по главах 1 - 13, тис. грн.	0,00000
П6	Інші витрати по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П4	Будівельні роботи по главах 1-8, тис. грн.	115703,52900
П23	Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.	115703,52900
П23Г	Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.	0,00000
П22Г	Гірничі роботи по главах 1-8, тис. грн.	0,00000
П1-7С	Будівельні роботи по главах 1-7, тис. грн.	115703,52900
П1-7Г	Гірничі роботи по главах 1-7, тис. грн.	0,00000
П22Д	Загальношахтні витрати по будові, тис. грн.	0,00000
П1	Будівельні роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	115703,52900
П1Г	Гірничі роботи по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П3	Вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	27330,19100
П3001	Вартість устаткування, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234	Вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П234001	Вартість устаткування поставки підрядника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П21_1	Прямі витрати по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	106088,05700

1	2	3
П21	Прямі витрати і вартість устаткування по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	133418,24800
П27	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	5349,06700
П27001	Вартість експлуатації машин, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П58	Вартість експлуатації машин по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	0,00000
П24	Амортизаційні відрахування на повне відновлення машин, тис. грн.	80,78500
П41Г	Вартість експлуатації машин у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П62	Вартість експлуатації машин поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П62001	Вартість експлуатації машин - витрати замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР) , тис. грн.	0,00000
П62Б	Амортизаційні відрахуваня в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П206	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	182,94748
П62В	Частини, що швидко зношуються, в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П207	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	1061,88048
П62Г	Енергоносії та гідравл. рідина в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П209	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	183,58114
П62Д	Мастильні матеріали в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П208	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	241,11729
П62Е	Ремонт і податки в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П210	Перебазування в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	127,88578
П62Ж	Перебазування в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П211	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів, тис. грн.	0,00000
П62И	Інші витрати в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П752	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1476,28600
П62А	Заробітна плата в експлуатації машин і механізмів - витрати замовника, тис. грн.	0,00000
П72	Загальна кошторисна заробітна плата, тис. грн.	21437,19000
П30	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	16688,33900
П51	Заробітна плата робітників-будівельників і монтажників по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П52	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П43Г	Заробітна плата робітників у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П32	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	1476,28600
П44Г	Зарплата робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П730	Заробітна плата у прямих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	18164,62500
П751	Заробітна плата у прямих витратах по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П35	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3272,56500
П42С	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у будівельних роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	3272,56500
П45Г	Зарплата працівників, що передбачається в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000

1	2	3
П11В	Розрахункова кошторисна заробітна плата у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. грн.	0,00000
П11Г	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. грн.	0,00000
П11Д	Розрахункова кошторисна заробітна плата у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. грн.	0,00000
П29В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П30С	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. грн.	0,00000
П30Г	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. грн.	0,00000
П49В	Заробітна плата у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П29Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	385,79100
П49Д	Заробітна плата у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П11А	Усереднена вартість людино-години у загальновиробничих витратах, грн./люд. год.	162,08000
П11Б	Усереднена вартість людино-години за розрядом робіт, що виконується, 3,8, грн./люд. год.	102,17000
П28	Вартість матеріалів по об'єктах глав 1-9 (без урахування сезонних подорожчань), тис. грн.	83994,39800
П28001	Вартість матеріалів, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П54	Вартість матеріалів по об'єктах глав 8-9 (без урахування сезонних подорожчань),, тис. грн.	0,00000
П29	Транспортні витрати у вартості матеріалів по об'єктах глав 1-7, тис. грн.	4113,61900
П49	Транспортна складова в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	6494,02609
П29А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П49А	Вартість перевезення будівельних вантажів власними силами по об'єктах глав 8-9, тис. грн.	0,00000
П499	Заготівельно-складські витрати в загальній вартості матеріалів, тис. грн.	1876,72488
П26	Вартість матеріалів поставки замовника, тис. грн.	0,00000
П26001	Вартість матеріалів поставки замовника, що неоподаткована ПДВ (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П39Г	Вартість матеріалів у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П25	Зворотні суми, тис. грн.	0,00000
П774З	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт, тис. грн.	0,00000
П774П	Прибуток, тис. грн.	3588,16900
П771П	Прибуток - будівельні роботи, тис. грн.	3588,16900
П775П	Прибуток - гірничі роботи, тис. грн.	0,00000
П774А	Адміністративні витрати, тис. грн.	1011,08300
П774І	Підсумкове значення розміру інших витрат, врахованих у складі УПВ, тис.грн.	0,00000
П131Р	Ризики усіх учасників будівництва - будівельні роботи, тис.грн.	3471,10600
П133Р	Ризики усіх учасників будівництва - устаткування, тис.грн.	819,90600
П134Р	Ризики усіх учасників будівництва - інші витрати, тис.грн.	176,11400
П135Р	Ризики усіх учасників будівництва - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П451И	Інфляція - будівельні роботи, тис.грн.	7451,30700
П453И	Інфляція - устаткування, тис.грн.	1760,06400
П455И	Інфляція - гірничі роботи, тис.грн.	0,00000
П1415	Податки, збори, обов'язкові платежі (крім ПДВ), тис.грн.	0,00000

1	2	3
П154Н	Податок на додану вартість, тис.грн.	31576,65800
П774	Загальновиробничі витрати - усього, тис. грн.	9615,47200
П34	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	9615,47200
П53	Загальновиробничі витрати у вартості будівельних робіт по главах 8-9, тис. грн.	0,00000
П42Г	Загальновиробничі витрати у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. грн.	0,00000
П73П	Загальна кошторисна трудомісткість пусконалагоджувальних робот, тис. люд. год.	3,15664
П73	Загальна кошторисна трудомісткість, тис. люд. год.	200,94170
П731	Витрати труда у прямих витратах по об'єктах глав 1-7 та інших об'єктах глави 9, тис. люд. год.	180,75090
П731Г	Загальна кошторисна трудомісткість гірничих робіт за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	0,00000
П731Д	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-7, тис. люд. год.	200,94170
П731Е	Загальна кошторисна трудомісткість за підсумком глав 1-8, тис. люд. год.	200,94170
П731И	Загальна трудомісткість у виготовлені ресурсів власними силами по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П755	Витрати труда у прямих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П736	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	20,19080
П31	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	167,76970
П46Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П260	Трудовитрати в експлуатації машин, тис. люд. год.	12,98120
П62К	Трудовитрати замовника в експлуатації машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00000
П33	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	12,98120
П47Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, у вартості гірничих робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П55	Витрати труда робітників-будівельників і робітників-монтажників по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П55Г	Витрати труда робітників (крім машиністів) у гірничих роботах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П56	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості будівельних робіт, тис. люд. год.	0,00000
П56Г	Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, по главах 8-9 у вартості гірничих робіт, тис. люд. год.	0,00000
П36	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах будівельних робіт по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	20,19080
П48Г	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах у гірничих роботах по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П57	Витрати труда працівників, що передбачаються в загальновиробничих витратах по главах 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П57Г	Витрати труда на проведення ремонту і підтримки гірничих виробок у період будівництва, тис. люд-год.	0,00000
П11Е	Розрахункова кошторисна трудомісткість у коштах на зведення та розбирання титульних тимчасових будівель і споруд, тис. люд. год.	0,00000
П11И	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у зимовий період, тис. люд. год.	0,00000
П11К	Розрахункова кошторисна трудомісткість у додаткових витратах при виконанні робіт у літній період, тис. люд. год.	0,00000
СС986	Трудовитрати об'єктних кошторисів на інші витрати 9-ї глави, тис.люд. год	0,00000

1	2	3
П11Л	Трудовитрати, що задані в решті інших БМР, тис.люд. год	0,00000
П10М	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: монтаж технологічних трубопроводів та технологічного устаткування, тис. люд. год.	0,00000
П10П	Трудомісткість прямих витрат за видом робіт: пусконалагоджувальні роботи, тис. люд. год.	2,90400
П29Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	0,00000
П31С	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у будівельних роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31Г	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у гірничих роботах, тис. люд. год.	0,00000
П31П	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 1-9 у інших роботах, тис. люд. год.	0,00000
П49Б	Трудомісткість у прямих витратах по транспортуванню будівельних вантажів по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П29Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 1-9, тис. люд. год.	3,33528
П49Г	Трудомісткість у прямих витратах при перевезенні грунту і будівельного сміття по об'єктах глав 8-9, тис. люд. год.	0,00000
П37	Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками і робітниками-монтажниками, розряд	3,60000
П38	Середній розряд робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин, розряд	4,60000
П15	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на тимчасові будівлі і споруди, %	0,00000
П16	Середньозважений показник для визначення ліміту коштів на зимове подорожчання, %	0,00000
П19	Середньозважений показник розміру коштів на покриття ризиків, %	3,00000
П300	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, тис.грн.	5000,37500
П301	Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування без урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм і внеску до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (підсумок графи 10 таблиці розрахунку загальновиробничих витрат), тис.грн.	4716,22300
П302	Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травм, тис.грн.	203,99700
П303	Внесок до Пенсійного фонду від допомоги у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням, тис.грн.	0,00000
П304	Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат (блок III ЗВВ), тис.грн.	1342,53200
П305	Додатковий податковий збір для відрахувань за другим блоком загальновиробничих витрат на обов'язкове державне пенсійне страхування, пов'язаний з доставкою та виплатою пільгової пенсії, тис. грн.	80,15500
П246	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), тис. грн.	2380,38970
П246001	Вартість перевезення грунту і сміття (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П247	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П154001	Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	2294,61700
П247001	Вартість перевезення будівельних вантажів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П248	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П248001	Вартість матеріалів, що повертаються (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П249001	Підсумкова вартість ресурсів (із ПВР), що неоподаткована ПДВ, тис. грн.	0,00000
П222	Трудомісткість прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. люд. год.	0,00000

1	2	3
П223	Зарплата прямих витрат ремонту і техобслуговування при перевезенні будівельних вантажів власними силами, тис. грн.	0,00000
П224	Витрати труда на ремонт і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,01054
П225	Зарплата ремонту і техобслуговування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	1,26707
П226	Витрати труда на перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. люд. год.	0,00607
П227	Зарплата перебазування в експлуатації будівельних машин і механізмів, тис. грн.	0,72084
П228	Середньомісячна заробітна плата на 1 робітника в режимі повної зайнятості і розряді робіт 3,8, грн.	17488,88000
П229	Середньомісячна норма тривалості робочого часу, люд. год.	171,17000
П230	Відпускна вартість матеріалів (із ПВР), тис. грн.	78993,02242
П231	Відпускна вартість матеріалів поставки замовника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П232	Вартість транспортних витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	3324,73402
П233	Вартість заготівельно-складських витрат у кошторисній вартості матеріалів (із ПВР), тис. грн.	1632,94652
П235	Відпускна вартість устаткування (із ПВР), тис. грн.	26297,51300
П235002	Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн	10775,41500
П236	Відпускна вартість устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П236002	Вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів поставки підрядника, тис.грн.	0,00000
П237	Вартість транспортних витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	788,91600
П238	Вартість транспортних витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П239	Трудовитрати робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. люд.год	0,00000
П240	Зарплата робітників у транспортних витратах устаткування (з ПВР), тис. грн.	0,00000
П241	ЗВВ до транспортних витрат устаткування, тис. грн.	0,00000
П242	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування (із ПВР), тис. грн.	243,78300
П243	Вартість заготівельно-складських витрат устаткування поставки підрядника (із ПВР), тис. грн.	0,00000
П244	Вартість немонтованого устаткування, тис. грн.	8036,21100
П99ІВ	Підсумкове значення розміру інших витрат, що враховуються окремо у підсумках Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99І	Інфляція на вартість устаткування, що враховується окремо у підсумках Розділу ІІ "Устакування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПУ	Податок на додану вартість по Розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000
П99ПБ	Податок на додану вартість по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПБ	Єдиний податок по Розділу І "Будівельні роботи"	0,00000
П99ЄПУ	Єдиний податок по розділу ІІ "Устаткування, меблі та інвентар"	0,00000

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК, № П-116

Кошти на здійснення технічного нагляду

1. Вихідні дані

п1.1 Відсоток для визначення ліміту коштів на здійснення технічного нагляду:
= С1046 = 1,50

п1.2 Підсумок глав 1-9, тис.грн:
= П23+П23Г+П713+П6 = 143033,720

п1.3 Загальна вартість технологічного устаткування, тис. грн:
П713_ТУ = 0,000

2. Розрахунок

п2.1 Кошти на здійснення технічного нагляду, тис. грн:
= (п.1.2 - п.1.3) Х п.1.1 Х 0,01 Х ИНП116 = (143033,720 - 0,000) * 1,50 * 0,001 * 1,00 = 2145,506

Склав _____ О.В.Костирко

Перевірів _____ С.В. Крутчик

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П130

Кошторисний прибуток

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 200,9417;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 200,9417;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 20,1908 - 0 = 20,1908;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах (з урахуванням трудомісткості у виготовленні ресурсів власними силами), тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 200,9417 - 20,1908 + 0 = 180,7509;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 200,9417 - 200,9417 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (180,7509 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник кошторисного прибутку, грн./люд.год.	Кошторисний прибуток, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поліклініка (без пусконалагоджувальних робіт)	141,86013	15,89377	-	-	157,75390	18,11	2856,92313
	пусконалагоджувальні роботи	2,67600	0,23280	-	-	2,90880	1,99	5,78851
02-02	ПРУ (без пусконалагоджувальних робіт)	35,98677	4,04439	-	-	40,03116	18,11	724,96431
	пусконалагоджувальні роботи	0,22800	0,01984	-	-	0,24784	1,99	0,49320
	Разом:	180,75090	20,19080	-	-	200,94170	17,85677	3588,16900

п.2.4. Разом кошторисний прибуток, підрахований від кошторисної трудомісткості по показнику кошторисного прибутку, тис.грн.
3588,169 х ИНП130 = 3588,169 х 1 = 3588,169;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П147

Кошти на покриття адміністративних витрат будівельно-монтажних організацій

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

1. Вихідні дані

п.1.1. Загальна кошторисна трудомісткість, тис.люд.год:
П73 = 200,9417;

п.1.2. Загальна кошторисна трудомісткість об'єктів за підсумком глав 1-7, тис.люд.год.:
П731Д = 200,9417;

п.1.3. Витрати труда працівників, що передбачаються в ЗВВ в об'єктах глав 1-7, тис.люд.год.:
П736 - П57 = 20,1908 - 0 = 20,1908;

п.1.4. Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах, тис.люд.год.:
П11Е = 0;

п.1.5. Загальна трудомісткість у виготовленні ресурсів власними силами, тис. люд.год .:
П731И = 0;

2. Розрахунок

п.2.1. Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.год.:
п1.2 - п1.3 + п1.5 = 200,9417 - 20,1908 + 0 = 180,7509;

п.2.2. Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.год.:
п1.1 - п1.2 - п1.4 = 200,9417 - 200,9417 - 0 = 0;

п.2.3. Коефіцієнт, що враховує трудомісткість інших робіт:
п2.2 : (п2.1 - п1.5) = 0 : (180,7509 - 0) = 0;

Кошторисний номер об'єкта	Найменування об'єкта	Трудомісткість у прямих витратах, тис.люд.-год.	Трудомісткість у ЗВВ, тис.люд.-год.	Трудомісткість у тимчасових будівлях і спорудах тис.люд.-год.	Трудомісткість в інших роботах, тис.люд.-год. гр6=гр3хп2.3	Загальна трудомісткість тис.люд.-год. гр7=гр3+гр4+гр5+гр6	Показник адмінвитрат, грн./люд.-год.	Адміністративні витрати, тис.грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
02-01	Поліклініка (без пусконалагоджувальних робіт)	141,86013	15,89377	-	-	157,75390	5,06	798,23473
	пусконалагоджувальні роботи	2,67600	0,23280	-	-	2,90880	3,26	9,48269
02-02	ПРУ (без пусконалагоджувальних робіт)	35,98677	4,04439	-	-	40,03116	5,06	202,55767
	пусконалагоджувальні роботи	0,22800	0,01984	-	-	0,24784	3,26	0,80796
	Разом:	180,75090	20,19080	-	-	200,94170	5,03172	1011,08300

п.2.4. Разом адміністративні витрати, тис.грн.:
1011,083 х ИНП147 = 1011,083 х 1 = 1011,083;

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П145

Кошти на покриття додаткових витрат, пов'язаних з інфляційними процесами

1. Вихідні дані

п.1.1. Будівельні роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23 = 115703,529;

п.1.2. Гірничі роботи по главах 1-9, тис. грн.
П23Г = 0;

п.1.3. Вартість устаткування по главах 1-9, тис. грн.
П713 = 27330,191;

п.1.4. Прогнозний рівень інфляції першого року будівництва, к-т
КС1451 = 1,322;

п.1.5. Ознака: чи береться до уваги вказівка Мінрегиона про те, що при прогнозній інфляції, рівній або більше 10%, її слід враховувати з коефіцієнтом 1.0, а не визначати середнє значення інфляції, застосовуючи коефіцієнт 0.5 (1 - Так, 2 - Ні).
КС145П = 1;

2. Розрахунок

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (будівельні роботи):
= п.1.1 * (п.1.4 - 1) = 115703,529 * (1,322 - 1) = 7451,307

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (гірничі роботи):
= п.1.2 * (п.1.4 - 1) = 0 * (1,322 - 1) = 0

Кошти на додаткові витрати, пов'язані з інфляційними процесами (устаткування):
= п.1.3 * (п.1.4 - 1) = 27330,191 * (1,322 - 1) = 1760,064

КОШТОРИСНИЙ РОЗРАХУНОК № П154

Податок на додану вартість (ПДВ)

1. Вихідні дані

п.1.1. Ставка податку на додану вартість (ПДВ), %:
С1541 = 20;

п.1.2. Ставка податку на додану вартість (ПДВ) для медичних виробів, %:
С1621 = 7;

п.1.3. Вартість будівництва без урахування ПДВ, тис. грн.:
П13 = 167181,929;

п.1.4. Підсумкова вартість ресурсів, що неоподаткована ПДВ, тис. грн.:
П249001 = 0;

п.1.5. Сумарна вартість устаткування, що відноситься до мед.виробів, тис.грн.:
П235002 = 10775,415;

п.1.6. Підсумкова вартість витрат, що неоподаткована ПДВ, тис.грн.:
П154001 = 2294,617;
у тому числі:
- Вартість проектних робіт з урахуванням експертизи без ПДВ (П122) = 789
- Кошти на здійснення авторського нагляду без ПДВ (П102) = 1505,617

2. Розрахунок

п.2.1. База нарахування ПДВ за ставкою 20 %, тис. грн.:
= п1.3 - п1.4 - п1.5 - п1.6 = 167181,929 - 0 - 10775,415 - 2294,617 = 154111,897;

п.2.2. Податок на додану вартість (ПДВ), тис.грн.
Інші витрати:
= п2.1 Х п1.1 : 100 + п1.5 Х п.1.2 : 100 = 154111,897 Х 20 : 100 + 10775,415 Х 7 : 100 = 31576,658;

.

.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

417/04-23 - КД

Том 8

2023 р.

.

.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

КОШТОРИСНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

417/04-23 - КД

Том 8

Керівник проєктної організації

Головний інженер проєкту (Головний архітектор проєкту)

2023 р.

ЗМІСТ

Стор.

1. Об'єктний кошторис : Поліклініка
   № 02-01 ---------
2. Локальний кошторис на розбирання
   № 02-01-01 ---------
3. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01 ---------
4. Локальний кошторис на залізобетонні конструкції
   № 02-01-02 ---------
5. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02 ---------
6. Локальний кошторис на покрівлю
   № 02-01-03 ---------
7. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03 ---------
8. Локальний кошторис на фасад
   № 02-01-04 ---------
9. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04 ---------
10. Локальний кошторис на будівельні роботи
    № 02-01-05 ---------
11. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05 ---------
12. Локальний кошторис на електротехнічні роботи
    № 02-01-06 ---------
13. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06 ---------
14. Локальний кошторис на кондиціювання
    № 02-01-07 ---------
15. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07 ---------
16. Локальний кошторис на придбання обладнання кондиціювання
    № 02-01-08 ---------
17. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08 ---------
18. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання
    № 02-01-09 ---------
19. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09 ---------
20. Локальний кошторис на опалення
    № 02-01-010 ---------
21. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010 ---------
22. Локальний кошторис на вентиляцію
    № 02-01-011 ---------
23. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011 ---------
24. Локальний кошторис на придбання обладнання вентиляції
    № 02-01-012 ---------
25. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012 ---------

26. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції --------- № 02-01-013
27. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013 ---------
28. Локальний кошторис на водопостачання, каналізація --------- № 02-01-014
29. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014 ---------
30. Локальний кошторис на монтаж ліфта --------- № 02-01-015
31. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015 ---------
32. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання устаткування ліфта --------- № 02-01-016
33. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи ліфта --------- № 02-01-017
34. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017 ---------
35. Локальний кошторис на монтажні роботи (технологчна частина) --------- № 02-01-018
36. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018 ---------
37. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання меблів та технологічного устаткування --------- № 02-01-019
38. Локальний кошторис на блискавкозахист,заземлення --------- № 02-01-020
39. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020 ---------
40. Локальний кошторис на система пожежної сигналізації та система порошкового пожежогасіння --------- № 02-01-021
41. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021 ---------
42. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації --------- № 02-01-022
43. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи порошкового пожежогасіння --------- № 02-01-023
44. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023 ---------
45. Локальний кошторис на охоронне відеоспостереження --------- № 02-01-024
46. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024 ---------
47. Локальний кошторис на придбання устаткування устаткування --------- № 02-01-025
48. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи --------- № 02-01-026
49. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026 ---------
50. Локальний кошторис на структурована кабельна мережа --------- № 02-01-027
51. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027 ---------

52. Об'єктний кошторис : ПРУ ---------
№ 02-02
53. Локальний кошторис на залізобетонні конструкції ПРУ ---------
№ 02-02-01
54. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01 ---------
55. Локальний кошторис на будівельні роботи ---------
№ 02-02-02
56. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02 ---------
57. Локальний кошторис на електротехнічні роботи ---------
№ 02-02-03
58. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03 ---------
59. Локальний кошторис на придбання устаткування придбання електричного обладнання ---------
№ 02-02-04
60. Локальний кошторис на водопостачання, каналізація ---------
№ 02-02-05
61. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05 ---------
62. Локальний кошторис на придбання обладнання каналізації ---------
№ 02-02-06
63. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-06 ---------
64. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації ---------
№ 02-02-07
65. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07 ---------
66. Локальний кошторис на опалення,вентиляція ---------
№ 02-02-08
67. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-08 ---------
68. Локальний кошторис на пусконалагоджувальні роботи системи опалення, вентиляції ---------
№ 02-02-09
69. Відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09 ---------

(Замовник) (Підрядник)

"__" _____ 20__ р. "__" _____ 20__ р.

ПЕРЕЛІК ОСНОВНИХ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ

Період, станом на який прийняті ціни липень 2023
Найменування бази даних цін
Посилання на базу даних цін

№ п/п	Найменування матеріальних ресурсів	Одиниця виміру	Ціна, грн. з ПДВ
1	2	3	4
1	Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 220/36	шт	2637,37
2	Коробка распаєчна	шт	39,2
3	Коробка електроустановочна	шт	14,71
4	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	249,91
5	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP20	шт	223,48
6	Штепсельна розетка двополюсна для відкритого встановлення здвоєна зі ступенем захисту,захисним контактом IP	шт	510,43
7	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 50 А, харС ВА47-29	шт	360,66
8	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 100 А, харС ВА47-100	шт	1205,83
9	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С ВА47-100	шт	982,21
10	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	222,77
11	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	146,88
12	Набір клемників для проводу 16мм2	компл	232,56
13	Монтажні матеріали	компл	183,6
14	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 20 А,хар.С ВА47-29	шт	122,12
15	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	89,45
16	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	629,04
17	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	293,47
18	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-29	шт	390,01
19	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А,хар.С ВА47-29	шт	91,64
20	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-100	шт	785,59
21	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, ха р С ВА47-100	шт	573,43
22	Незалежний розчеплювач РН47	шт	492,24
23	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	1011,01
24	Автоматичний вимикач однополюсний 220В,25А хар. С ВА47-29	шт	125,53
25	Автоматичний вимикач триполюсний 380В ,32 А хар. С ВА47-29	шт	684,08
26	Автоматичний вимикач триполюсний 380В ,25 А хар. С ВА47-29	шт	410,12
27	Автоматичний вимикач триполюсний 380В ,25А хар. С ВА47-100	шт	793,22
28	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	356,27
29	Світильник зі світлодіодною лампою для внутрішнього освітлення 18 Вт, IP44 TS 100	шт	342,48
30	Світильник 18 Вт накладний із світлодіодними лампами, IP65 CD LED	шт	1614,52
31	Світильник 19 Вт встроєний із світлодіодними лампами, IP20 ROUND BLADE LED	шт	1870,94
32	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення 35 Вт, IP20 OWP/R ECO LED 595	шт	3103,63
33	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення 35 Вт, IP54 OWP/R ECO LED 595	шт	4592,99

1	2	3	4
34	Світильник з надписом "Вихід" 4 вт з блоком аварійного освітлення IP 42 LYRA 4221-4 LED	шт	4074,82
35	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами ДБО 02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119	шт	3087,47
36	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	216,12
37	Перемички з/б марки 2ПП28-8	шт	1493,68
38	Перемички з/б марки 5ПП14-8	шт	653,02
39	Перемички з/б марки 5ПП14-5	шт	555,1
40	Перемички з/б марки 3ПБ-21-8П	шт	638,26
41	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П	шт	324,18
42	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П	шт	303,29
43	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П	шт	265,24
44	Кабель оптичний	мп	14,03
45	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 1500VA SMT1500RMI2U APC	шт	54217,43
46	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 750VA 2U LCD APC	шт	34296,83
47	Підвіс прямий	шт	26,05
48	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	13,8
49	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	2,23
50	Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel	кг	359,51
51	Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"	кг	15,44
52	Замазка силіконова	л	510,43
53	Герметик силіконовий	л	521,32
54	Вентиль шаровий латунний, Ду32мм.	шт	413,92
55	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см в/в(для води, спускник)	шт	177,68
56	Вентиль шаровий боковий, Ду 15мм	шт	241,48
57	Вентиль шаровий муфтовий Ду15,Ру16кгс/см	шт	177,68
58	Вентиль шаровий муфтовий Ду20,Ру16кгс/см	шт	214,4
59	Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм	шт	241,48
60	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	437,32
61	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	312,62
62	Кран трьохходовий точений для манометра д15, М20х1,5 G1/2 -1,6 МПа	шт	447,61
63	Кран трьохходовий точений для манометра	шт	374,17
64	Манометр технічний, 0-10 атм д 100	шт	522,07
65	Водомірний вузол з лічильником води типу 620, д.25 з універсальним електроним модулем для дистанційної передачі даних Sensus(або аналог)	шт	14458,87
66	Вентиль шаровий муфтовий Ду25,Ру16кгс/см в/в(для води)	шт	312,58
67	Циркуляційний насос ~230V/50Гц, Nел. 250Вт UPS32-80 Grundfos	шт	20538,82
68	Лічильник холодної води, д.15 з модулем дистанційної передачі данних 420РС DN15(Sensus)(або аналог)	шт	4872,37
69	Лічильник води типу 620, д. 20 (Sensus)(або аналог)	шт	637,33
70	Автоматичний повітровідвідник Ду15мм	шт	341,78
71	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	46,48
72	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	21,61
73	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	7,33
74	Термометр біметалічний ТБ-100-50 0+120°С кл.т.1,5 осьовий9 або аналог	комплект	735,55
75	Манометри технічні 0-16 атм. з триходовим краном	комплект	1418,95
76	Фільтр сітчатий фланцевий з магнітной вставкой Ду25, Ру16	шт	2039,82
77	Редукція сталева 25/15 мм	шт	55,94
78	Фільтр сітчастий латунний ду15	шт	227,3
79	Фільтр сітчатий dn 20	шт	328,75
80	Поливочний кран Ду15мм Valve (або аналог)	шт	171,08
81	Поливочний кран Ду20мм Valve (або аналог)	шт	183,32
82	Поливочний кран Ду25мм Valve (або аналог)	шт	220,04
83	ПВХ труба д.100 мм	м	154,42
84	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	15,23
85	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	507,16

1	2	3	4
86	Розетка 1xRJ45 cat.5e Plank	шт	366,42
87	Шина заземлення мідна K-EBC15/5/1000 CMS-Україна	шт	505,09
88	Шина заземлення мідна K-EBC15/5/1000 "CMS-Україна"	шт	505,09
89	Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServer, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B "EServer™"	шт	1393,54
90	Модуль SFP трансивер, SM, LC, до 3км "Cisco"	шт	881,47
91	Рамка одномісна "Plank"	шт	9,01
92	Панель комутаційна екранована, 24 порта, cat.5e WT-2089A-CAT.5E "EServer™"	шт	802,96
93	Пропан-бутан технічний	м3	42,04
94	Пароніт	т	184340,83
95	Лак електроізолювальний N318	т	256600,21
96	Фарба емалева МО-1	т	138408,98
97	Клей нітроглифталевий	кг	227,95
98	Вазелін технічний	т	139528,32
99	Бокс для монтажа електричного вимикача на 4 пости "ABB"	шт	440,71
100	Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO EServer™	шт	868,14
101	Бокс монтажний 65х45 для порожніх стін MB002 "Plank"	шт	18,19
102	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 мм2	м	12,95
103	Електричний вимикач 16А "ABB"	шт	220,52
104	Електричний вимикач 10А "ABB"	шт	137,9
105	Комутатор з Cisco WS-C2960-24TC-L "Cisco"	шт	24077,17
106	Комутатор з PoE WS-C2960-24PC-L "Cisco"	шт	63959,12
107	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	256,24
108	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	78,78
109	Скоби будівельні	кг	34,52
110	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	640,52
111	Скоба будівельна К853	100шт	22,68
112	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	182,3
113	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	109,06
114	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВ3	м	23
115	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 16мм2 ПВ3	м	101,52
116	Перемичка заземлювальна	шт	38,62
117	Очіс льняний	т	31632,41
118	Наконечники кабельні	100шт	2078,54
119	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	761,29
120	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	881,29
121	Стрічка стяжна зубчаста	т	226400,96
122	Стрічка монтажна ЛМ	100м	545,98
123	Стрічка кіперна	100м	547,73
124	Маршрутизатор TL-WR940N TP-LINK	шт	980,32
125	Кнопка К227	100шт	18,72
126	Дюбель рамний металевий 150мм	шт	10,78
127	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	1119,4
128	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	793,74
129	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	1120,72
130	Дюбелі У658, У661	100шт	351,48
131	Брезент	10м2	3109,64
132	Бірка маркувальна	100шт	150,29
133	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	165,47
134	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	853,14
135	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	2939,18
136	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	4680,9
137	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	426659,86
138	Відвод 90° стальний електрозварний 365х6	шт	6980,09
139	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	102,14

1	2	3	4
140	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	75,56
141	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	33,66
142	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	51,73
143	Бокова парапетна воронка д100мм	шт	8312,9
144	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х50мм2 ВВГ нгд	м	1112,36
145	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГ нгд	м	600,76
146	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд	м	142,21
147	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд	м	99,48
148	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГ нгд	м	62,93
149	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 NHXH(FE)180/30	м	48,35
150	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд	м	41,48
151	Термоусадочна трубка для гідроїзоляції	м	51,95
152	Труба ПВХ д.25(гільза)	м	21,1
153	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд	м	831,86
154	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	232,49
155	Лоток сталевий перфорований 100х50м,кріплення	м	84,16
156	DIN рейка	м	90,44
157	Консоль потолочна осн 100мм	шт	140,14
158	Тримач з засувкою та дюбелем д.32мм	шт	9,18
159	Тримач з засувкою та дюбелем д.25мм	шт	7,96
160	Тримач з засувкою та дюбелем д.20мм	шт	6,2
161	Скоба D=32 мм для кріплення труби	шт	7,96
162	Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова	шт	6,2
163	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ -ЦП -32	м	44,54
164	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ -ЦП -25	м	33,62
165	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	465516,76
166	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	933379,73
167	Комплект заземлення UA-MGSWA-GND "CMS-Україна"	шт	137,95
168	Патч корд 0,5 м UTP литий сірий RJ45 кат. 5е CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY EServer™	шт	29,71
169	Оптичний патч-корд	шт	568,66
170	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	2624,36
171	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3661,15
172	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	3130,15
173	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3100,75
174	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	3952,69
175	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	3770,39
176	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	1871,56
177	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	3507,46
178	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	2199,25
179	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	3680,33
180	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	4030,28
181	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	4335,18
182	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	4036,49
183	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	3710,89
184	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, 600кг/м3	м3	2826,04
185	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	9367,07
186	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1381,69
187	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1512
188	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	83384,99
189	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	113489,88
190	Емаль ХВ-785 біла	т	90137,71
191	Лак БТ-577	т	38236,49
192	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)400х250х330(h) мм	шт	86,08
193	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)620х250х330(h) мм	шт	128,26
194	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)800х250х330(h) мм	шт	128,95
195	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)220х250х330(h) мм	шт	55,13

1	2	3	4
196	Газобетоний блок D500	м3	3786,71
197	Газобетоний блок D500; В2,5; 600х200х400мм	м3	3786,71
198	Втулки ущільнювальні	шт	19,98
199	Сталь кутова 100х100х7мм	т	37319,04
200	Сталь кутова 75х5мм	т	37319,04
201	Сталь кутова 50х5мм	т	37319,04
202	Сталь кутова 50х50 мм	т	38712,49
203	Сталь штабова 40х4 мм	т	39649,1
204	Сталь штабова 25х4 мм	т	41365,78
205	Блок управління пожежним краном БУПК	шт	763,22
206	Стрічка звукаізоляційна	м	15,91
207	Саморізи	шт	0,24
208	Саморізи 9 мм	шт	2,1
209	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	41,89
210	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	46,55
211	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	36,77
212	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4х2х0,51 мм2	м	58,87
213	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	20,02
214	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	24,11
215	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	11,69
216	В'язальний дріт	100кг	6913,58
217	Вода	м3	50,52
218	Труба сталева електрозварна 159х4,5мм	м	1397,275
219	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	67,96
220	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	80,2
221	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	133,7
222	Перехід пластик/сталь - д.40/32	шт	436,62
223	Перехід пластик/сталь - д.32/25	шт	426,43
224	Перехід пластик/сталь - Ду25	шт	275,47
225	Перехід пластик/сталь - д.25/20	шт	275,47
226	Перехід пластик/сталь - Ду15	шт	247,32
227	Перехід пластик/сталь - д.20/15	шт	247,32
228	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20/25/20мм	шт	264,22
229	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	300,94
230	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	301,18
231	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/20/32мм	шт	362,38
232	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/25мм	шт	355,03
233	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	380,74
234	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д32/25/32мм	шт	368,5
235	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/32/32мм	шт	368,5
236	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	287,71
237	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	275,47
238	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм	шт	219,05
239	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д35мм	шт	219,05
240	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	205,46
241	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	191,27
242	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д32	шт	165,31
243	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д25	шт	154,3
244	Комплект гнучких підключень (2шт.) l=1000мм	шт	758,95
245	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д20	шт	138,38
246	Муфта сталева оцинкована різьбова д50	шт	109,55
247	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	27,29
248	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 20 мм	шт	29,74
249	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	17,5
250	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350х200мм	м2	1001,77
251	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм	м2	962,6

1	2	3	4
252	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 450х350 мм	м2	962,6
253	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 700х400 мм	м2	962,6
254	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,8мм, круглого перерізу, діаметр 350мм	м2	999,68
255	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 300х200мм	м2	963,26
256	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 250х150мм	м2	963,26
257	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 150х150мм	м2	963,26
258	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.350 мм	шт	446,99
259	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.200 мм	шт	202,19
260	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	962,54
261	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	962,54
262	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	999,26
263	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 200мм	м2	999,26
264	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0, 5 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	999,26
265	Перехід з пластикової труби ПЕ-100 насталеву Ду50	шт	1027,18
266	Відвід сталевий Ду50	шт	95,03
267	Відвід сталевий Ду20.	шт	26,98
268	Фланець плоский сталевий д 50,Ру=10	шт	355,4
269	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком , комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 l=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	2608,42
270	Труба сталева оцинкована водопровідна д 50мм ДСТУ 8936:2019	м	425,05
271	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду25, м.п	м	316,82
272	Труба мідна 19,05мм	м	420,71
273	Труба мідна 15,88мм	м	352,38
274	Труба мідна 9,52 мм	м	138,18
275	Труба мідна 6,35мм	м	93,5
276	Душовий піддон з комплектом кріплень,гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	5136,94
277	Умивальник хірургічний 650х510х190 ,в комплекті з сифоном, комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15	комплект	2410,64
278	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном,комплектом кріплень, гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт)	комплект	2043,44
279	Мийка з нержавючої сталі в комплекті з сифоном,комплектом кріплень, гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	7132,01
280	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	484,69
281	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	5410,49
282	Змішувач для душу	комплект	2743,13
283	Змішувач для мийки	комплект	2101,55
284	Ліктьовий змішувач хіріргічний	комплект	2571,77
285	Змішувач для біде	комплект	4426,13
286	Змішувач для умивальника	комплект	1381,09
287	Зливи лікарняні [відуари] напівфарфорові та фарфорові з металевими гратами, ножною педаллю, змішувачем та бачком для дезинфікуючого розчину450х500х750 (h) мм	комплект	14855,95
288	Решітка вентиляційна 800х800(h)	шт	3891,6
289	Решітка вентиляційна 700х500(h)	шт	2951,15
290	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	13301,78
291	Блок вентиляторів 19" 1U без термостата Eserver ES-1U-2F-0 "EServer™"	шт	4060,18
292	Зонти вентиляційних систем із оцинкованої сталі 0,5мм, площею 1м2	шт	1191,26

1	2	3	4
293	Шумоглушник ВВГ 500х250мм	шт	9087,06
294	Шумоглушник Вентс СР 700х400	шт	12793,6
295	Шумоглушник ВВГ 500х300мм	шт	9210,35
296	Шумоглушник СР 400х200мм	шт	8242,85
297	Шумоглушник СР 400/600	шт	5121,64
298	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=70м3/год	шт	5153,72
299	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=90м3/год	шт	5643,32
300	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=395 м3/год	шт	6463,4
301	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=125 м3/год	шт	5643,32
302	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 150, L=675 м3/год	шт	7143,74
303	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 250, L=1285 м/год	шт	9099,47
304	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВЕНТС ВКМ 200, L=650 м3/год	шт	7826,21
305	Витяжний вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С	шт	2196,35
306	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМц 150, L=200 м3/год	шт	6121,63
307	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 200, L=760 м3/ч	шт	7826,21
308	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 700х400	шт	32149,73
309	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 400, L=2325 м3/ч	шт	35836,04
310	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=455м3/ч	шт	6462,82
311	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=440м3/ч	шт	6462,82
312	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 315, L=1105 м3/ч	шт	13100,27
313	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 315, L=1090 м3/ч	шт	10735,9
314	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 160, L=565 м3/ч	шт	6733,36
315	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х250	шт	30141,88
316	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х300	шт	22216,48
317	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200	шт	15820,07
318	Шумоглушник СР 150/600	шт	1950,1
319	Шумоглушник С-GKK-400-600	шт	6136,79
320	Шумоглушник СР 315/600	шт	3699,4
321	Шумоглушник СР 250/600	шт	2826,72
322	Шумоглушник СР 200/600	шт	2462,78
323	Шумоглушник СР 150/600	шт	1942,74
324	Гнучкі вставки ВВГ 500х300мм	шт	1617,55
325	Гнучкі вставки ВВГ Ду100мм	шт	194,24
326	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	224,84
327	Гнучкі вставки ВВГ Ду250мм	шт	347,24
328	Гнучкі вставки ВВГ 400х200 мм	шт	1374,79
329	Гнучкі вставки ВВГ 500х250мм	шт	1556,35
330	Гнучкі вставки ВВГ Ду400мм	шт	664,26
331	Гнучкі вставки ВВГ 700х400мм	шт	2156,11
332	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	298,28
333	Гнучкі вставки ВВГ Ду 315мм	шт	417,01
334	Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм	шт	335
335	Гнучка вставка №4"Горизонт"(або аналог)	шт	1298,29
336	Малогабаритна захисна секція у сталевому кожусі зі спецперехідником skz	шт	35920,7
337	Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год, Р=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"(або аналог)	шт	21953,63
338	Витяжний вентилятор В4 ВЕНТС ВКМ 150, L=355 м/ч	шт	6499,14
339	Вентилятор електроручний (L=1000м3/год.,0,85 кВт,380v) ЕРВ-72-2	шт	68888,46
340	Клапан зворотній сталевий, Ду25мм	шт	501,89
341	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	791,81
342	Опорна рама під вентилятор 1250х500х800	шт	4140,54
343	Дросельна заслонка КР 400х200	шт	2151,22
344	Дросельна заслонка ДК 150	шт	288,71
345	Дросельна заслонка ДК 100	шт	243,42
346	Клапан герметичний ГК-400	шт	27216,71
347	Герметичний клапан ГК-350	шт	25031,87
348	Клапан герметичний д.150	шт	11090,51
349	Фільтр-поглинач ФПУ-300 Selton(або аналог)	шт	143426,33

1	2	3	4
350	Фільтр кишеньковий C-FKK-200	шт	1524,95
351	Фільтр кишеньковий C-FKK-350	шт	2993,75
352	Герметичний клапан здвоєний K-G	шт	27216,71
353	Клапан витратомір-відсікач K-RB	шт	7957,07
354	Клапан герметичний ГК-315	шт	21378,23
355	Клапан надмірного тиску KID-175-300-N (стінове виконання)	шт	6249,59
356	Повітронагрівач C-EVN-K-S2-315-15,0	шт	14380,44
357	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	40728,35
358	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	46444,38
359	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	50668,68
360	Біде напівфарфорові з випуском та сифоном,	комплект	6239,02
361	Бак запасу води пластиковий вертикальний 0,5 м3 , Euro-plast, штуцени 2х20мм (або аналог)	шт	5451,9
362	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.)	шт	5758,84
363	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з комплектуючими	шт	6493,24
364	Електробойлер Ariston, 100л (або аналог.) з комплектуючими	шт	8700,71
365	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.)	шт	17763,82
366	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.) з комплектуючими	шт	18987,82
367	Електробойлер Ariston, 30л (або аналог) з комплектуючими	шт	5818,79
368	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	53,41
369	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	52,4
370	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	48,02
371	Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард Акустик) Armstrong(або аналог)	м2	525,24
372	Тяга підвісу	шт	7,07
373	Алюмінієві віконні блоки індивідуального виготовлення; з фрамугою, що відкривається ДСТУ EN14351-1:2020(профіль+склопакети, комплектуючі)	м2	12890,92
374	Кріплення	кг	92,17
375	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	55906,72
376	Анкерні деталі д.12 А500С L = 1550мм	т	80661,37
377	Анкерні деталі д. 20 А500С L =1550мм	т	80661,37
378	Анкерні деталі д. 22 А500С L =1550мм	т	80661,37
379	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	80661,37
380	Анкерні деталі д.18А500С L = 1550мм	т	80661,37
381	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	80661,37
382	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	34840,38
383	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	34840,38
384	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	35579,3
385	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 18 мм	т	35579,3
386	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 14 мм	т	36946,8
387	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	37369,37
388	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	38000,06
389	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	38000,06
390	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	39579,78
391	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм	т	66062,14
392	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=500мм	т	66062,14
393	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	41582,14
394	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	35473,16
395	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	39921,08
396	Гарячекатана арматурна клас А-240С, діаметр 6 мм	т	36946,8
397	Стояки інвентарні металеві	шт	4613,59
398	Дерев'яні деталі риштувань	м3	11107,99
399	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	750,54
400	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	731,59
401	Щити опалубки металеві	м2	6346,1

1	2	3	4
402	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	529,37
403	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	36,29
404	Туалетні Перегородки EcoLight Комплектна поставка(Алюмінієва профільна система, колір – анод (комплект); Ручка пластикова, колір сірий (1 компл .); Засувка пластик з індикатором , колір сірий (1 шт.); Петля внутрішня н/ж 18мм 65*42 (2 шт); Перехідник капролоновий (2 шт); Ніжка меблева (2 шт).	м2	1176,66
405	Сантехнічні перегородки HPL Premium комплектна поставка(Ручка нержавіюча сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором (1 шт .); Петля накладна самодовідна н/ж (3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт); Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт); Кутник н/ж (9 шт). Труба D=32mm н/ж (1м.п.)	м2	7837,67
406	Наличники	м	420,89
407	Двері металеві протипожежні підсилені EI60 1000х2100(h)мм	ши	12477,25
408	Двері металеві протипожежні EI60 800х2100(h)мм	ши	10518,85
409	Двері металеві протипожежні EI60 900х2100(h)мм	ши	11253,25
410	Двері металеві протипожежні EI601500х2100(h)мм	ши	22407,22
411	Двері металеві протипожежні підсилені EI601200х2100(h)мм	ши	22617,32
412	Двері металевіпротипожежні підсилені EI601500х2100(h)мм	ши	23631,22
413	Двері металеві протипожежні EI601200х2100(h)мм	ши	21393,32
414	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею більше 3 м2	м2	19159,78
415	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 3 м2	м2	19159,78
416	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 2м2	м2	19159,78
417	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверними блоками 1720х2100(h)мм (2шт)(з комплектуючими) П-5 8800х3680 (h) мм	м2	12084,66
418	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверним блоком 1000х2100(h)мм(з комплектуючими) П-2 2340х3680(h) мм	м2	12084,66
419	Скляні перегородки залюмінієвим профілем(з комплектуючими) П-1 - 6450х3680(h) мм, П-3- 4440х3680(h) мм, П-4 1900х3680(h) мм -2шт 2	м2	8957,34
420	Блоки дверні зовнішні індивідуального виготовлення з алюмінієвого профілю з боковим склінняmДСТУ EN14351-1:2020в комплекті зі склопакетом , фурнітурою,доводчиком\	м2	20631,96
421	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 (з комплектуючими)	м2	4900,86
422	Протипожежний герметичний люк EI60 800х800мм.	шт	10011,48
423	Кронштейн для відеомонітору	шт	1857,29
424	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 1,76 мм) 1200х1200мм(h)	шт	71951,14
425	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 0,84 мм) 1200х1200мм(h)	шт	62279,14
426	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 2,04мм 1200х2100мм(h)	шт	119521,42
427	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1,4мм 1200х2100мм(h)	шт	107431,42
428	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1,74мм 900х2100мм(h)	шт	91043,2
429	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 0,84мм 970х2100мм(h)	шт	72908,2
430	Відвід водостічної труби	шт	267,35
431	Кутовий відвід	шт	291,83
432	Кронштейн труби д.100 ммм	шт	108,23
433	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	79,75
434	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	33,91
435	Алюмінієво-композитна панель :з комплектуючими	м2	1457,88
436	Фіброцементні панелі на алюмінієвій підсистемі "KMD VF"(або аналог) з комплектуючими	м2	3272,63
437	Сітка для шпаклювання	м2	17,65
438	Утеплювач щільністю 75 кг/м3 товщ 200мм	м2	541,09

1	2	3	4
439	Шумоізоляція 50мм	м2	119,99
440	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	2287,4
441	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	245,58
442	Утеплювач - пеноплекс t=150мм	м2	716,59
443	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 3/4-4	шт	16288,1
444	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1-10	шт	35951,66
445	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/4-10	шт	30700,6
446	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/2-25	шт	94994,16
447	Клапан вогнезатримуючий д.200	шт	2254,7
448	Клапан вогнезатримуючий д.315	шт	3074,78
449	Клапан вогнезатримуючий 500х250мм	шт	7450,68
450	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм	шт	9090,44
451	Хрестовина одноплоскісна чавунна д50 90*	шт	276,02
452	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45*	шт	215,52
453	Прочистка ПВХ д.110	шт	243,18
454	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	179,75
455	Трійник косий редукційний ПВХ д 160/110/160 45 \	шт	279,17
456	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	88,22
457	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	84,55
458	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	35,29
459	Коліно ПВХ 45° д110	шт	120,8
460	Коліно ПВХ45° д50	шт	47,75
461	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	216,65
462	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	78,78
463	Шафа металева з замком (для приладу Tipac)	шт	3519,16
464	Труба ПВХ гнучка гофрована, діам. 20 мм, з протяжкою DKC	м	10,24
465	Хомут для труби Ду 50мм з двома шурупами	шт	27,8
466	Хомут для труби Ду 40мм з двома шурупами	шт	19,38
467	Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами	шт	19,1
468	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	16,91
469	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	14,48
470	Хомут для труби Ду 15мм з двома шурупами	шт	11,48
471	Контргайка д15	шт	7,92
472	Муфта сталева д15	шт	19,61
473	Комплект штуцеров для лічильника д15 (G1/2"Н, G3/4"В)	шт	97,26
474	Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм	шт	14,71
475	Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм	шт	29,4
476	Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм	шт	44,09
477	Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм	шт	23,82
478	Муфта сталева д.20мм	шт	14,22
479	Контргайка д.20	шт	17,89
480	Редукція сталева 25/15 мм	шт	19,9
481	Теплова ізоляція труби 15,88 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	33,17
482	Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	34,52
483	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	20,08
484	Труба дренувальна ПВХ д16	м	16,34
485	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	29,78
486	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	31,94
487	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті экраном Маєвського та кріпленнями Н=500мм, L=500мм Korado (або аналог)	компл	7318,12
488	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті экраном Маєвського та кріпленнями Н=500мм, L=400мм Korado (або аналог)	компл	5496,66

1	2	3	4
489	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=400мм Purmo (або аналог)	компл	7895,8
490	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=700мм Purmo (або аналог)	компл	9817,12
491	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=500мм Purmo (або аналог)	компл	8477,2
492	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=600мм Purmo (або аналог)	компл	9205,12
493	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=1400мм Purmo (або аналог)	компл	11843,86
494	Трубна ізоляція "Thermoflex", д32 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	35,17
495	Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	28,24
496	Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	23,21
497	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	24,59
498	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду15 (Termoflex або аналог)	м	64,44
499	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду20 (Termoflex або аналог)	м	76,68
500	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду25 (Termoflex або аналог)	м	85,86
501	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду40 (Termoflex або аналог)	м	142,99
502	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.50 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	57,29
503	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду50 (Termoflex або аналог)	м	155,22
504	Прочистка чавунна д.50мм	шт	688,54
505	Прочистка чавунна д.100мм	шт	1274,03
506	Ревізія ПВХ д50 мм	шт	105,54
507	Ревізія ПВХ д110	шт	166,74
508	Прочистка ПВХ д50	шт	53,41
509	Дренажна трубад. 100 мм	м	230,82
510	Дренажна трубад. 200 мм	м	304,26
511	Труба ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	14,9
512	Труба с самозагасаючого ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	17,03
513	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду50 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	573,05
514	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм	м	53,17
515	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду40 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	341,48
516	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	59,33
517	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.32 мм	м	23,71
518	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	25,81
519	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду25 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	156,38
520	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.25мм	м	18,26
521	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм	м	27,5
522	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду20 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	110,16
523	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ діаметр 20 мм	м	15,37
524	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду15 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	96,7
525	Муфта EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду50мм WAVIN (або аналог)	шт	71,59
526	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25/20/20мм Wavin(або аналог)	шт	30,4
527	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20/15/20мм Wavin(або аналог)	шт	24,28
528	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	20,84
529	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	15,22
530	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25мм Wavin(або аналог)	шт	20,84
531	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду40мм Wavin(або аналог)	шт	60,59
532	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду50мм Wavin(або аналог)	шт	73,44

1	2	3	4
533	Муфта EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду40мм WAVIN (або аналог)	шт	77,77
534	Металевий тримач дроту d8 мм, висота 100 мм сталь оцинкована	шт	78,56
535	Фасадний тримач дроту дроту d8-10 мм або полоси до 300 мм 160х57 мм, сталь оцинкована	шт	90,82
536	Гвинт для забивання безмуфтового стрижня заземлення	компл	181,821
537	Стрижень заземлення безмуфтовий загострений, d16 мм, довжина 1,5 м сталь гарячого цинкування	компл	689,5
538	Діагональний з'єднувач стрижня d16 мм і полоси до 40 мм, сталь гарячого цинкування	шт	213,66
539	Антикорозійна стрічка, ширина 50 мм, рулон 10 м	шт	477,98
540	З'єднувач дріт-полоса з 2-ма болтами, дріт d8-10 мм/полоса 40х4 мм, сталь оцинкована	шт	102,07
541	Дріт d8 мм сталь гарачого цинкування	м	74,6
542	Полоса 40х4 мм, сталь гарячого цинкування	м	247,32
543	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.100	м	1304,35
544	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.50	м	813,55
545	Клапан зворотній сталевий муфтовийДу15 мм	шт.	287,54
546	Термостатична голівка RTS-K Oventrop(або аналог)	шт.	1148,6
547	Засувка чав. клин. фланц. д50 з 30ч906бр електроприводом 380 В	шт.	52383,47
548	Засувка чав. клин. фланц. д50	шт.	4270,28
549	Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм Ukspar(або аналог)	шт.	10578,78
550	Кран кульовий Ду40 Oventrop (або аналог)	шт.	3243,8
551	Кран кульовий Ду25 Ру 40 Oventrop (або аналог)	шт.	1896,18
552	Кран кульовий Ду25 Oventrop (або аналог)	шт.	1896,18
553	Кран кульовий Ду15, Ру40 Oventrop (або аналог)	шт.	663,2
554	Кран спускний Ду15 Oventrop (або аналог)	шт.	625,46
555	Кутовий запірно-приєднувальний вузол "Multiflex F" Oventrop (або аналог)	шт.	1490,42
556	Кран балансувальний Ду32мм Oventrop (або аналог)	шт.	6387,44
557	Клапан зворотній Ду25, Ру40 Danfoss (або аналог)	шт.	3367,43
558	Клапан 3-х ходовий Ду25, Ру16 з електроприводом Belimo R329 (або аналог)	шт.	4127,12
559	Кран балансувальний Ду25мм Oventrop (або аналог)	шт.	0
560	Кран балансувальний Ду15мм Oventrop(або аналог)	шт.	795,65
561	Труби сталева електрозварна Ду 350 (377х8)	м	7971,46
562	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	91,39
563	Трійник чавунний редукційний д100\100\50 45*	шт	1133,28
564	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	1200,04
565	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	394,42
566	Хрестовина двоплоскісна ПВХ д110 45*	шт	94,27
567	Хрестовина одноплоскісна ПВХ д50 900	шт	85,21
568	Коліно чавунне д.100 45*	шт	3254,28
569	Коліно чавунне д.50 90*	шт	1685,54
570	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду15, м.п.	м	91,06
571	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані , діаметр умовного проходу 15 мм,	м	91,06
572	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр 50 мм,	м	237,55
573	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	175,91
574	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	3714,8
575	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	5026,63
576	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	4091,2
577	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	6569,16
578	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	5316,17

1	2	3	4
579	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	9076,49
580	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	6858,79
581	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	7428,04
582	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	3303,34
583	Суміш приклеювання пінополістирольних плит Ceresit CT 82 аба аналог	кг	10,67
584	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 або аналог	кг	17,65
585	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	16,1
586	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	70,74
587	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	70,46
588	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	70,46
589	Суміш суха гіпсова	кг	11,02
590	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	13,69
591	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	13,43
592	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 (або аналог)	кг	13,43
593	Шпаклівка клейова	т	22664,41
594	Тканина мішкова	10м2	811,96
595	Тальк мелений, 1 сорт	т	14705,95
596	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	1213,31
597	Кріплення трубопроводів	кг	103,26
598	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	30947,47
599	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	30947,47
600	Гвинти самонарізні	шт	2,35
601	Хрестики для плитки	шт	0,73
602	Стяжка нейлонова, що не розмикається, 100х2,5 мм с маркером 25х8 мм MCV-100	шт	1,1
603	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	31641,13
604	Болти анкерні	т	65382,34
605	Кутик металевий пристінний	м	56,71
606	Сталеві деталі риштувань	т	108634,5
607	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	55495,12
608	Смуга 50 х5 мм	т	37308,18
609	Сталь кругла д,16	т	51430,98
610	Сталь кругла	т	51430,98
611	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	19906,81
612	Рядно	м2	72,23
613	Дросель-клапан д.100	шт	328,75
614	Дросель-клапан д.150	шт	377,71
615	Дросель-клапан д.200	шт	456,05
616	Решітка пластикова переточна 200х200	шт	54,58
617	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	212,47
618	Анемостат ВЕНТС А 150 ВР	шт	254,09
619	Решітка вентиляційна МВМК1 100	шт	246,74
620	Решітка вентиляційна МВМК1 150	шт	282,24
621	Решітка вентиляційна ДР 100х100	шт	337,32
622	Решітка вентиляційна ДР 250х150	шт	632,1
623	Воздухозабірна зовнішня решітка 700х400мм	шт	2604,17
624	Воздухозабірна зовнішня решітка 500х300мм	шт	1927,02
625	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 250 мм	шт	1326,72
626	Воздухозабірна зовнішня решітка 400х200мм	шт	1523,58
627	Воздухозабірна зовнішня решітка 500 х250 мм	шт	2194,74
628	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 400 мм	шт	1449,12
629	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 150 мм	шт	959,52
630	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду315мм	шт	1275,72

1	2	3	4
631	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм	шт	1204,32
632	Анемостат ВЕНТС А 200 ВР	шт	366,9
633	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	84,88
634	Профіль UD-28/27	м	28,55
635	Плінтуси для підлог з пластикату,з'єднувальні елементи	м	78,74
636	Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (або аналог)	м2	201,35
637	Утеплювач Техноруф (або аналог)р=160кг/м3, б=300 мм	м2	1600,64
638	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=100 мм	м2	504,94
639	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=50 мм	м2	252,77
640	Екструдований пінополістирол t=150мм	м2	679,38
641	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	192,74
642	Ключчя просочене	кг	60,77
643	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	104462,12
644	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	95025,01
645	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	23743,09
646	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	747,83
647	Склострічка для зароблення місць примикання	м	4,67
648	Оліфа натуральна	кг	270,5
649	Лак, марка 177	т	42781,92
650	Еластична гідроізоляція Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	261,32
651	Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог)	кг	70,91
652	Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог)	кг	96,85
653	Клей гумовий N88-H	кг	201,28
654	Клей казеїновий	т	235547,39
655	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	297,48
656	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	168,7
657	Замазка захисна	кг	139,15
658	Фарба фасадна	кг	111,9
659	Водоемульсійна фарба	кг	125,66
660	Акрилова фарба світлих тонів	кг	200,29
661	Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND	л	54,42
662	Грунтовка глибокого проникнення	л	49,56
663	Грунтовка	кг	102,8
664	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19 (або аналог)	кг	105,8
665	Грунт-пропитка для бетона "Strong Floor"(або аналог)	кг	408,64
666	Епоксидний праймер Texnobond 300 (або аналог)	кг	204,64
667	Полімерно-епоксидна наливна підлога Texnobond 500(або аналог)	кг	844,46
668	Підлогова телекомунікаційна шафа Triton 27U (1300х600х600) RMA-27-A66-CAX-A1 EServer™	шт	32134,98
669	Шафа телекомунікаційна настінна, 6U, 600х500х370 ES-E650G EServer™	шт	4614,38
670	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення БУПК в комплекті для одного пожежного крана д.50, 800х600х250 мм	шт	26898,85
671	Підвіконня пластикове b=300 мм	м	380,27
672	Дрантя	кг	14,53
673	Папір шліфувальний	м2	73,54
674	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	100,55
675	Гідроізол	м2	42,91
676	Гідроізол	м2	57,08
677	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	42322,44
678	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	46497,07
679	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	78561
680	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	77522,42
681	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	80314,33
682	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	86482,19
683	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	62091,28

1	2	3	4
684	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	49789,97
685	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	52667,59
686	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	59596,16
687	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	59292,41
688	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	74096,23
689	Шпагат паперовий	т	42122,48
690	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	12665,12
691	Уайт-спірит	т	4247,63
692	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	23010,13
693	Сталь листова 5 мм	т	36410,62
694	Мастило універсальне	т	150019,66
695	Датчик відкриття дверей СОМК1-8	шт	183,83
696	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	31,72
697	Сітка дротяна під штукатурку	м2	198,58
698	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	284,26
699	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	163,68
700	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	251,81
701	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	233,9
702	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	78,24
703	Дренажна геомембрана	м2	64,04
704	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	236,34
705	Іглопробивний геотекстиль	м2	36,42
706	Гідровітрозахисна мембрана	м2	52,26
707	Щільна поліетиленова плівка	м2	27,78
708	Руберойд покрівельний	м2	52,26
709	Пароізоляційна плівка	м2	23,21
710	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	52,26
711	Гума листова вулканізована кольорова	кг	116,32
712	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	238,18
713	Профіль CD 60х27	м	69,9
714	Профіль направляючий UD 27/3м	м	56,95
715	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1, 6 мм	т	36972,36
716	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4, 0 мм	т	31128,22
717	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1, 1 мм	т	43547,51
718	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	53330,03
719	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	63802,02
720	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	43375,62
721	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	204907,48
722	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	269021,15
723	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	28838,89
724	Кріплення анкерні металеві	т	51175,24
725	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	38935,24
726	Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36 12,5х650х2500мм	м2	1938,6
727	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	135,37
728	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	148,13
729	Конструкція піддашку з загартованого скла(комплектна поставка)	м2	12862,06
730	Оліфа комбінована К-3	т	154713,8
731	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	38813,62
732	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	60079,36
733	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	23085,12
734	Масло індустрійне И-20А	т	20525,63

1	2	3	4
735	Звукоізоляційне облицювання стін “Преміум М1” (83,5 мм) комплектна поставка (Акустикгіпс (ГКЛЗ),акустікгіпс М1,шумопоглинаючі плити стопзвук, ущільнююча стрічка,вібропідвіс сонокреп,каркас,техсаунд FT, стрічка стопзвук V 100	м2	3686,72
736	Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface Tarkett (або аналог)	м2	655,81
737	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	670,69
738	Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW ACCZENT TERRA (або аналог)	м2	628,72
739	Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface (або аналог)	м2	1062,58
740	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	62013,74
741	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	50414,39
742	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	50414,39
743	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	160452,74
744	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	168556,27
745	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	304,33
746	СБС клейова суміш для газобетону	кг	18,37
747	Кисень технічний газоподібний	м3	24,84
748	Каболка	т	128310,12
749	Каніфоль соснова	т	387687,1
750	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	156,82
751	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см Cersanit аба аналог	м2	495,49
752	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	466,63
753	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	487,57
754	Вапно хлорне, марка А	т	15109,9
755	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	4110,25
756	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	0,84
757	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50х25	шт	412,39
758	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100х25/50	шт	212,68
759	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	477,68
760	Піна монтажна	л	343,04
761	Піна монтажна	л	377,32
762	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	811,22
763	Піна монтажна	л	377,32
764	Праймер бітумний	кг	108,91
765	Мастика гідроізоляційна	кг	79,79
766	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	119,38
767	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(або аналог)	л	152,48
768	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	6545,32
769	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	6003,42
770	Коробка комутаційна пластикова Крома КП2-90-К6 /4	шт	681,49
771	Піна вогнетривка В1 Soma Fix (750 мл)	шт	255,82
772	Скоба металічна однолапкова СММ-20 СКаТ	шт	3,46
773	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	34376,92
774	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	71096,92
775	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	29434,87
776	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	56668,61
777	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	43301,4
778	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	39,12
779	Дюбель 4*100 мм	шт	1,51
780	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	53379,31
781	Шуруп 60х35	шт	0,19
782	Саморізі покрівельні по металу	шт	1,66
783	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	53,14
784	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	28,66
785	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	1,61
786	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	1,51
787	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	1,56
788	Дюбель для теплоізоляції 10*150	шт	2,39

1	2	3	4
789	Дюбель для теплоізоляції 10*80	шт	1,75
790	Дюбель для теплоізоляції 10*200	шт	2,64
791	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	1,13
792	Дюбель 6х40мм	шт	0,43
793	Дюбель 6х40мм	шт	0,24
794	Дюбель пластмасовий	шт	0,4
795	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	67343,98
796	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	141982,31
797	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	44554,55
798	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	68440,97
799	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	62481,44
800	Профіль напрямний	м	64,02
801	Кутики пластикові	м	15,52
802	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	21834,77
803	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	23098,55
804	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	23357,3
805	Бензин авіаційний Б-70	т	32219,08
806	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	107947,78
807	Парапетна кришка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=1100мм	м2	390,2
808	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	418740,48
809	Тримач з засувкою для труби ПВХ, діам. 20 мм "DKC"	шт	13,32
810	Вимикач двокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	205,46
811	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP44 Valena (або аналог)	шт	244,87
812	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	193,22
813	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	121,88
814	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	112,09
815	Кабель 4х3 мм ВВГнгд	м	60,2
816	Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд	м	61,96
817	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	39,91
818	Щит пластиковий прихованого встановлення на 36 модулів IP 40	шт	1804,12
819	Щит металевий накладного встановлення розм 1000х800х600 IP54	шт	11572,66
820	Щит пластиковий прихованого встановлення на 24 модулів IP 40	шт	1334,92
821	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	1388,54
822	ЩАВР -щит автоматичного вводу резерва 100А 380В в комплекті.	компл	60239,18
823	Щит пластиковий накладного встановлення на 48 модулів IP54	шт	2878,03
824	Кабельний організатор 1U 19" з кришкою, пластиковий WT-2049B "EServer™"	шт	290,1
825	Кабель HDMI 5м	шт	612,38
826	Профіль кутовий	м	69,41
827	Боковий відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=510мм - 0,6мм	м	424,37
828	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриття b=200мм - 0,6мм	м	117,89
829	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=240мм t=0.6мм	м	161,95
830	Верхній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм-0, 6мм	м	335,76
831	Нижній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=480мм-0, 6мм	м	350,45
832	Перфорорований стартовий профіль з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=400мм	м	318,62
833	Профіль направляючий UW-100	м	93,94
834	Профіль стійковий CW-100	м	80,4

1	2	3	4
835	Накопичувач HDD 8TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD80PURX "Western Digital"	шт	11813,02
836	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	49,2
837	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	542,16
838	Герметик силіконовий	літр	750,42
839	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	128,52
840	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	1,55
841	Саморізи 3,5х35 мм	шт	3
842	Саморізи 3,5х25 мм	шт	0,18
843	ПВХ аератор ф 110х400 мм	шт.	1269,47
844	Перила для сходових маршів з нержавіючої сталі h=900мм(в комплекті)	мп	3530,89
845	Стрічка армувальна Knauf Kurt	мп	32,29
846	Стрічка армувальна	мп	4,9
847	Дюбель фасадний 12х100	шт	19,9
848	Дюбель 10*260 для теплоізоляції	шт	10,49

Будова - Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Відомість ресурсів до зведеного кошторисного розрахунку вартості об'єкта будівництва

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:		
						відпускна ціна, грн.	транспортна складова, грн.	заготівельно-складські витрати, грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9
		I. Витрати труда						
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	136010,35	98,35			
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5				
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	28855,35	100,67			
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7				
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	2904	140,36			
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9645,92	113,05			
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5				
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту и будівельного сміття	люд.год	3335,28	115,67			
9		Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується.в складі:						
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	20190,8	162,08			
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	200941,7				
	Середній розряд робіт		розряд	3,6				
		II. Будівельні машини і механізми						
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	8,281	558,61			
11	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	4,836	524,31			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,096	320,72			
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,60174	396,03			
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	73,60291	574,64			
15	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	42,2273	21,40			
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	176,997	167,04			
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	301,85659	634,88			
18	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	142,0571	17,43			
19	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,4859	5,53			
20	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,58325	70,97			
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1417,93217	483,83			
22	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	316,523636	699,90			
23	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	11,4	47,66			
24	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,21872	88,99			
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1110,38906	364,49			
26	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,22138	420,29			
27	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,04568	461,49			
28	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	28,74354	108,98			
29	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	115,232	431,54			
30	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,69166	410,07			
31	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,85756	551,42			
32	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	308,7797	326,42			
33	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2344, 2301843	385,93			
34	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	53,608206	722,67			
35	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,31132	686,97			
36	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	159,927298	701,99			
37	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	8,4672	1754,49			
38	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,06026	626,22			
39	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	0,31531	686,78			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
40	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,10528	709,27			
41	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3, 5 м	маш. год	8,8	825,72			
42	КБМ215-902	Машини для очищення та грунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,06832	864,51			
43	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	287,1836	6,49			
44	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3276,71472	6,19			
45	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,38223	418,85			
46	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	15,15465	195,32			
47	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	5,304	160,83			
48	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	129,97431	136,67			
49	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,70578	99,13			
50	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,32	5,53			
51	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	244,9855	94,88			
52	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	64,79869	117,70			
53	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	201,06044	106,44			
54	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	72,68656	112,74			
55	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	2,34483	121,42			
56	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	684,38332	13,20			
57	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,70368	13,20			
58	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,9	13,20			
59	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,65993	13,20			
60	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,04093	13,20			
61	+КБМ204-502 варіант 5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	59,1635	13,20			
62	+КБМ204-502 варіант 6	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	35,34	13,20			
63	+КБМ204-502 варіант 7	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,56	13,20			
64	+КБМ204-502 варіант 8	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,3864	13,20			
65	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,01827	3586,18			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
66	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	99,529	15,76			
67	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	17,43	133,82			
68	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	10648	156,10			
69	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4241,64	169,33			
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат						
70	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,6089445				
71	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1140, 36460925				
72	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	315,75826				
73	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,43768				
74	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1225, 85742725				
75	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	58,2				
76	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	37,9701				
77	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1234, 8965502				
78	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	52,578185				
79	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	110,518896				
80	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	1,44838				
81	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,04				
82	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	311,36823				
83	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	50,23766				
84	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	44,74174				
85	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,56				
86	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	350,24513				
87	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	44,56232				
88	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,405984				
89	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,43744				
90	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	6,17052				
91	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	659,74216				
92	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	107,36606				
93	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	427,0368				
94	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	20,21581875				
95	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2736,191891				

1	2	3	4	5	6	7	8	9
96	&КБМ270-135-В3 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	232,052156				
97	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	197,8825925				
98	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	180,026696				
99	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	641,663856				
100	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	55,50678				
101	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1087,903782				
102	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	42,016				
103	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	338,526338				
104	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	176,5842601				
105	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1005,757372				
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти						
106	+&С1630-23534 варіант 1	Манометр технічний, 0-10 атм д 100	шт	2	435,06	425,83	0,70	8,53
107	+&С126-В варіант 5	Алюмінієві віконні блоки індивідуального виготовлення; з фрамугою, що відкривається ДСТУ EN14351-1:2020(профіль+склопакети,комплектуючі)	м2	428,4	10742,43	10530,67	1,12	210,64
108	+&С130-62-15-1 варіант 2	Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год, Р=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"(або аналог)	шт	1	18294,69	17895,83	40,14	358,72
109	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	9,8004845	32983,15	32061,04	275,38	646,73
110	+&С121-252-14 варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1,4мм 1200х2100мм(h)	шт	1	89526,18	88804,32	55,41	666,45
111	+&С121-252-14 варіант 2	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 2,04мм 1200х2100мм(h)	шт	1	99601,18	98804,32	55,41	741,45
112	+С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45° д110	шт	124	100,67	98,68	0,02	1,97
113	+&С1530-63-7 варіант 7	Консоль потолочна осн 100мм	шт	100	116,78	114,38	0,11	2,29
114	+&С113-616-21-В45 варіант 1	Кран кульовий Ду15, Ру40 Oventrop (або аналог)	шт.	1	552,67	541,66	0,17	10,84
115	+С130-1128 варіант 27	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм	м2	70	802,17	784,00	2,44	15,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9
116	+&C1530-63-8	DIN рейка	м	1	75,37	73,81	0,08	1,48
117	+&C111-220-2-23 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(або аналог)	л	376,02494	127,07	124,14	0,44	2,49
118	+C111-856-1 варіант 2	Іглопробивний геотекстиль	м2	1438,696	30,35	28,33	1,42	0,60
119	+&C113-1559-19	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду15 (Termoflex або аналог)	м	270,3	53,70	52,50	0,15	1,05
120	+&C113-1559-18	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду20 (Termoflex або аналог)	м	186,66	63,90	62,50	0,15	1,25
121	+&C113-1559-17	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду25 (Termoflex або аналог)	м	46,6	71,55	70,00	0,15	1,40
122	+&C113-1559-15	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду40 (Termoflex або аналог)	м	24,48	119,16	116,67	0,15	2,34
123	+&C113-1559-11 варіант 5	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду50 (Termoflex або аналог)	м	18,36	129,35	126,66	0,15	2,54
124	+&290902-55-B7 варіант 14	Автоматичний вимикач однополюсний 220В,25А хар. С ВА47-29	шт	10	104,61	102,40	0,16	2,05
125	+&290902-55-B7 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380В ,25А хар. С ВА47-100	шт	1	661,02	647,90	0,16	12,96
126	+&290902-55-B7 варіант 8	Автоматичний вимикач триполюсний 380В ,25 А хар. С ВА47-29	шт	4	341,77	334,91	0,16	6,70
127	+&290902-55-B7 варіант 12	Автоматичний вимикач триполюсний 380В ,32 А хар. С ВА47-29	шт	3	570,07	558,73	0,16	11,18
128	+&290902-55-B7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А,хар.С ВА47-29	шт	36	76,37	74,71	0,16	1,50
129	+&290902-55-B7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	83	74,54	72,92	0,16	1,46
130	+&290902-55-B7 варіант 30	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 20 А,хар.С ВА47-29	шт	1	101,77	99,61	0,16	2,00
131	+&290902-55-B7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	48	842,51	825,83	0,16	16,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
132	+&290902-55-B7 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, ха р С ВА47-100	шт	3	477,86	468,33	0,16	9,37
133	+&290902-55-B7 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-100	шт	4	654,66	641,66	0,16	12,84
134	+&290902-55-B7 варіант 26	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-29	шт	2	325,01	318,48	0,16	6,37
135	+&290902-55-B7 варіант 27	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	3	244,56	239,60	0,16	4,80
136	+&290902-55-B7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	5	524,20	513,76	0,16	10,28
137	+&290902-55-B25 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С ВА47-100	шт	1	818,51	802,30	0,16	16,05
138	+&290902-55-B25 варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 100 А, харС ВА47-100	шт	1	1004,86	985,00	0,16	19,70
139	+&290902-55-B25 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 50 А, харС ВА47-29	шт	1	300,55	294,50	0,16	5,89
140	+&С1630-670-49	Автоматичний повітровідвідник Ду15мм	шт	16	284,82	279,17	0,07	5,58
141	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,04259516	348950,40	341614,40	493,84	6842,16
142	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова фарба світлих тонів	кг	1969,6452	166,91	163,04	0,60	3,27
143	+&С111-146-1 варіант 6	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	100	23,88	23,40	0,01	0,47
144	+&С111-146-1 варіант 7	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	30	44,28	43,40	0,01	0,87
145	+&С114-104-28	Алюмінієво-композитна панель :з комплектуючими	м2	74,0355	1214,90	1184,00	7,08	23,82
146	+&С111-1756-39	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	81	177,06	173,00	0,59	3,47
147	+&С111-1756-38	Анемостат ВЕНТС А 150 ВР	шт	27	211,74	207,00	0,59	4,15
148	+С111-1756 варіант 4	Анемостат ВЕНТС А 200 ВР	шт	13	305,75	299,16	0,59	6,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
149	+&C10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	13870	1,86	1,75	0,07	0,04
150	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
151	С124-59 варіант 4	Анкерні деталі д. 20 А500С L =1550мм	т	0,1176	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
152	С124-59 варіант 3	Анкерні деталі д. 22 А500С L =1550мм	т	0,2772	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
153	С124-59 варіант 5	Анкерні деталі д.12 А500С L = 1550мм	т	0,8142	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
154	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	0,77336	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
155	С124-59 варіант 1	Анкерні деталі д.18А500С L = 1550мм	т	0,0744	67217,81	65624,43	275,38	1318,00
156	+&C111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	8	1011,09	990,00	1,26	19,83
157	+&C113-997-О65 варіант 1	Антикорозійна стрічка, ширина 50 мм, рулон 10 м	шт	14	398,32	389,00	1,51	7,81
158	С124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,31454	34651,78	33696,95	275,38	679,45
159	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0008817	89956,48	79447,31	8745,32	1763,85
160	С130-35 варіант 1	Біде напівфарфорові з випуском та сифоном,	комплект	1	5199,18	5089,70	7,54	101,94
161	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00005	140463,56	137184,65	524,72	2754,19
162	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0017643	133710,62	130564,12	524,72	2621,78
163	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	7,0062	125,24	122,67	0,11	2,46
164	С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0222305	19248,79	18316,49	554,87	377,43
165	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000401	19464,42	18527,89	554,87	381,66
166	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	5,691225	18195,64	17273,21	565,65	356,78
167	+С130-10 варіант 3	Бак запасу води пластиковий вертикальний 0,5 м3 , Euro-plast,штуцени 2х20мм (або аналог)	шт	3	4543,25	4440,98	13,19	89,08
168	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00121	26849,23	25788,60	534,17	526,46
169	+&C1113-62-15	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)220х250х330(h) мм	шт	53	45,94	43,33	1,71	0,90
170	+&C1113-62-16	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)800х250х330(h) мм	шт	119	107,46	102,50	2,85	2,11
171	+&C1113-62-17	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)620х250х330(h) мм	шт	215	106,88	102,50	2,28	2,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
172	+&C1113-62-18	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)400х250х330(h) мм	шт	128	71,73	68,33	1,99	1,41
173	+&C130-432-14-21	Блок вентиляторів 19" 1U без термостата Eserver ES-1U-2F-0 "EServer™"	шт	3	3383,48	3316,70	0,44	66,34
174	+&C1545-17728 варіант 1	Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO EServer™	шт	3	723,45	709,20	0,06	14,19
175	+&C1110-111-5 варіант 1	Блок управління пожежним краном БУПК	шт	6	636,02	622,50	1,05	12,47
176	+&C123-32-B1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 (з комплектуючими)	м2	1,4	4084,05	3989,20	14,77	80,08
177	+&C123-199-2-С варіант 7	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 2м2	м2	128,32	15966,48	15635,32	18,09	313,07
178	+&C123-199-2-С варіант 8	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 3 м2	м2	140,09	15966,48	15635,32	18,09	313,07
179	+&C123-199-2-С варіант 9	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею більше 3 м2	м2	42	15966,48	15635,32	18,09	313,07
180	+&C123-198-9 варіант 2	Блоки дверні зовнішні індивідуального виготовлення з алюмінієвого профілю з боковим скліннямДСТУ EN14351-1:2020в комплекті зі склопакетом , фурнітурою,доводчиком\	м2	21	17193,30	16820,00	36,18	337,12
181	+&C1530-102-14-B2 варіант 2	Бокова парапетна воронка д100мм	шт	6	6927,42	6790,83	0,76	135,83
182	+&C100-9-38	Боковий відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=510мм - 0,6мм	м	485,1	353,64	346,40	0,31	6,93
183	+&C1545-17728 варіант 3	Бокс для монтажа електричного вимикача на 4 пости "ABB"	шт	3	367,26	360,00	0,06	7,20
184	+&C1545-17721 варіант 1	Бокс монтажний 65х45 для порожніх стін MB002 "Plank"	шт	154	15,16	14,80	0,06	0,30
185	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0005997	57034,14	55563,22	352,60	1118,32
186	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0094	52067,87	50694,33	352,60	1020,94
187	С111-1846	Болти анкерні	т	0,1102	54485,28	53115,42	301,52	1068,34
188	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1892607	26367,61	25618,55	232,05	517,01
189	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00005	42223,90	41005,02	390,96	827,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
190	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,52864	38703,65	37553,79	390,96	758,90
191	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,013692	33940,29	32883,83	390,96	665,50
192	+&К589921-А001-2 варіант 3	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	168	180,10	150,00	26,57	3,53
193	С1545-9	Брезент	10м2	0,00144	2591,37	2537,07	3,49	50,81
194	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,335619	6190,03	5836,14	232,52	121,37
195	С147-29	В'язальний дріт	100кг	1,026971	5761,32	5620,81	27,54	112,97
196	+&С118-39-129-11 варіант 12	Відвід водостічної труби	шт	6	222,79	218,26	0,16	4,37
197	+&С130-932-15	Відвід сталевий Ду20.	шт	1	22,48	22,00	0,04	0,44
198	+&С130-932-16	Відвід сталевий Ду50	шт	1	79,19	77,60	0,04	1,55
199	+С1534-59 варіант 4	Відвод 90° стальний електрозварний 365х6	шт	1	5816,74	5678,76	23,93	114,05
200	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,000146	116273,60	113450,10	543,63	2279,87
201	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	1,875344	3425,21	2885,33	472,72	67,16
202	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000753	12591,58	11853,06	491,63	246,89
203	+&С1630-23534-2 варіант 7	Вентиль шаровий боковий, Ду 15мм	шт	50	201,23	197,11	0,17	3,95
204	+&С1630-23534-2 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм	шт	378	201,23	197,11	0,17	3,95
205	+&С1630-23534-2 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	11	364,43	357,11	0,17	7,15
206	+&С130-62-1-25 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	2	659,84	646,03	0,87	12,94
207	+&С1630-23534-2 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	17	260,52	255,24	0,17	5,11
208	+&С1630-23534-8	Вентиль шаровий латунний, Ду32мм.	шт	1	344,93	338,00	0,17	6,76
209	+&С1630-23534-2 варіант 8	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см в/в(для води, спускник)	шт	1	148,07	145,00	0,17	2,90

1	2	3	4	5	6	7	8	9
210	+&C1630-23534-2 варіант 6	Вентиль шаровий муфтовий Ду15,Ру16кгс/см	шт	1	148,07	145,00	0,17	2,90
211	+&C1630-23534-2 варіант 5	Вентиль шаровий муфтовий Ду20,Ру16кгс/см	шт	2	178,67	175,00	0,17	3,50
212	+&C1630-1498-Д варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий Ду25,Ру16кгс/см в/в(для води)	шт	6	260,48	255,00	0,37	5,11
213	+&C130-62-15 варіант 2	Вентилятор електроручний (L=1000м3/год.,0,85 кВт,380v) ЕРВ-72-2	шт	2	57407,05	56250,00	31,42	1125,63
214	+&C100-9-35	Верхній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм-0,6мм	м	150,174	279,80	274,00	0,31	5,49
215	+&C100-290902-256 варіант 7	Вимикач двокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	10	171,22	167,80	0,06	3,36
216	+&C100-290902-256 варіант 5	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	60	161,02	157,80	0,06	3,16
217	+&C100-290902-256 варіант 6	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP44 Valena (або аналог)	шт	10	204,06	200,00	0,06	4,00
218	+&C100-290902-256 варіант 1	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	8	93,41	91,52	0,06	1,83
219	+&C100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	14	101,57	99,52	0,06	1,99
220	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	63,39392	130,68	127,72	0,40	2,56
221	+&C130-62-15 варіант 3	Витяжний вентилятор В4 ВЕНТС ВКМ 150, L=355 м/ч	шт	1	5415,95	5278,33	31,42	106,20
222	+&C130-235-24	Витяжний вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С	шт	19	1830,29	1794,16	0,24	35,89
223	+&C130-235-25	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВЕНТС ВКМ 200, L=650 м3/год	шт	3	6521,84	6391,66	2,30	127,88
224	+&C130-235-28	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=125 м3/год	шт	1	4702,77	4608,33	2,23	92,21
225	+&C130-235-30 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=70м3/год	шт	1	4294,77	4208,33	2,23	84,21
226	+&C130-235-30	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=90м3/год	шт	1	4702,77	4608,33	2,23	92,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
227	+&C130-235-29	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=395 м3/год	шт	1	5386,17	5278,33	2,23	105,61
228	+&C130-235-7 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=440м3/ч	шт	1	5385,68	5278,33	1,75	105,60
229	+&C130-235-7 варіант 2	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=455м3/ч	шт	2	5385,68	5278,33	1,75	105,60
230	+&C130-235-5	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 160, L=565 м3/ч	шт	1	5611,13	5499,16	1,95	110,02
231	+&C130-235-21	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 200, L=760 м3/ч	шт	1	6521,84	6391,66	2,30	127,88
232	+&C130-235-26	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 250, L=1285 м/год	шт	1	7582,89	7431,66	2,55	148,68
233	+&C130-235-6	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 315, L=1090 м3/ч	шт	1	8946,58	8768,33	2,83	175,42
234	+&C130-235-16	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 400, L=2325 м3/ч	шт	1	29863,37	29270,83	6,98	585,56
235	+&C130-235-27	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 150, L=675 м3/год	шт	1	5953,12	5834,16	2,23	116,73
236	+&C130-235-6 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 315, L=1105 м3/ч	шт	1	10916,89	10700,00	2,83	214,06
237	+&C130-235-23	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМц 150, L=200 м3/год	шт	6	5101,36	5000,00	1,33	100,03
238	С142-10-2	Вода	м3	135,64346	42,10	42,10	-	-
239	+С111-1626-1 варіант 3	Водоемульсійна фарба	кг	1110,3876	104,72	102,07	0,60	2,05
240	+&С1630-1821-В1 варіант 2	Водомірний вузол з лічильником води типу 620, д.25 з універсальним електроним модулем для дистанційної передачі даних Sensus(або аналог)	шт	2	12049,06	11808,96	3,84	236,26
241	+&С111-1756-12-2 варіант 5	Воздухозабірна зовнішня решітка 400х200мм	шт	1	1269,65	1244,16	0,59	24,90
242	+&С111-1756-12-2 варіант 4	Воздухозабірна зовнішня решітка 500 х250 мм	шт	2	1828,95	1792,50	0,59	35,86
243	+&С111-1756-12-8	Воздухозабірна зовнішня решітка 500х300мм	шт	1	1605,85	1572,00	2,36	31,49
244	+&С111-1756-12-11	Воздухозабірна зовнішня решітка 700х400мм	шт	1	2170,14	2127,00	0,59	42,55
245	+&С111-1756-12-2 варіант 2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 150 мм	шт	2	799,60	783,33	0,59	15,68
246	+&С111-1756-12-2 варіант 6	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 250 мм	шт	1	1105,60	1083,33	0,59	21,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
247	+&C111-1756-12-2 варіант 3	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 400 мм	шт	1	1207,60	1183,33	0,59	23,68
248	+&C111-1756-12-2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм	шт	5	1003,60	983,33	0,59	19,68
249	+&C111-1756-12-2 варіант 1	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду315мм	шт	2	1063,10	1041,66	0,59	20,85
250	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	26	16,65	16,29	0,03	0,33
251	+&C113-2301-36	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/2-25	шт	1	79161,80	77605,83	3,78	1552,19
252	+&C113-2301-37	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/4-10	шт	2	25583,83	25079,16	3,03	501,64
253	+&C113-2301-38	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1-10	шт	1	29959,72	29370,00	2,27	587,45
254	+&C113-2301-39	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 3/4-4	шт	1	13573,42	13305,00	2,27	266,15
255	C111-1564	Гідроізол	м2	13,6	47,57	46,25	0,39	0,93
256	+C111-1564 варіант 2	Гідроізол	м2	1424,29032	35,76	34,84	0,22	0,70
257	+C111-1650-1 варіант 2	Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог)	кг	986,96	80,71	78,63	0,50	1,58
258	+C111-1650-1 варіант 3	Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог)	кг	986,96	59,09	57,43	0,50	1,16
259	C111-856 варіант 5	Гідровітрозахисна мембрана	м2	2414,5	43,55	41,86	0,84	0,85
260	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,7943962	5002,85	4427,30	477,45	98,10
261	+C111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,344658	5454,43	4870,03	477,45	106,95
262	+&C111-741-1 варіант 1	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	61,635	123,44	117,20	3,82	2,42
263	+&C111-741-1 варіант 3	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	35,7	112,81	106,78	3,82	2,21
264	+&C111-741-1 варіант 5	Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36 12,5х650х2500мм	м2	234,822	1615,50	1580,00	3,82	31,68
265	+&C1113-62-1 варіант 3	Газобетоний блок D500	м3	1632,5199	3155,59	2988,85	104,87	61,87
266	+&C1113-62-1 варіант 2	Газобетоний блок D500; В2,5; 600х200х400мм	м3	25,9776	3155,59	2988,85	104,87	61,87
267	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,0047	118318,59	115646,02	352,60	2319,97
268	C124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,0336532	30789,00	29909,91	275,38	603,71

1	2	3	4	5	6	7	8	9
269	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	4,403196	29033,65	28188,98	275,38	569,29
270	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	5,3202053	29033,65	28188,98	275,38	569,29
271	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 14 мм	т	88,2698186	30789,00	29909,91	275,38	603,71
272	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	1,1859117	31666,72	30770,42	275,38	620,92
273	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	5,510469	31666,72	30770,42	275,38	620,92
274	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	27,553538	29560,97	28705,96	275,38	579,63
275	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	85,822038	31141,14	30255,15	275,38	610,61
276	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	3,1988636	33267,57	32438,74	176,52	652,31
277	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 18 мм	т	3,17544	29649,42	28792,68	275,38	581,36
278	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	24,189409	29649,42	28792,68	275,38	581,36
279	+&С113-997-О71-4 варіант 2	Гвинт для забивання безмуфтового стрижня заземлення	компл	15	151,52	144,39	4,16	2,97
280	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0042342	37128,79	36048,17	352,60	728,02
281	+&С111-1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	87800	1,96	1,92	-	0,04
282	+&С1-2216 варіант 1	Герметик силіконовий	літр	42,32246	625,35	613,09	-	12,26
283	+&С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	0,21	434,43	425,56	0,35	8,52
284	+&С130-62-1-4 варіант 36	Герметичний клапан ГК-350	шт	2	20859,89	20450,00	0,87	409,02
285	+&С130-62-1-4 варіант 27	Герметичний клапан здвоєний K-G	шт	3	22680,59	22235,00	0,87	444,72
286	+&С111-542-1-13В варіант 4	Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW ACCZENT TERRA (або аналог)	м2	922,72821	523,93	512,20	1,46	10,27
287	+&С130-62-15-11 варіант 9	Гнучкі вставки ВВГ 400х200 мм	шт	2	1145,66	1122,50	0,70	22,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9
288	+&C130-62-15-11 варіант 8	Гнучкі вставки ВВГ 500х250мм	шт	4	1296,96	1270,83	0,70	25,43
289	+&C130-62-15-25	Гнучкі вставки ВВГ 500х300мм	шт	2	1347,96	1320,83	0,70	26,43
290	+&C130-62-15-11 варіант 6	Гнучкі вставки ВВГ 700х400мм	шт	2	1796,76	1760,83	0,70	35,23
291	+&C130-62-15-11 варіант 4	Гнучкі вставки ВВГ Ду 315мм	шт	4	347,51	340,00	0,70	6,81
292	+&C130-62-15-11 варіант 12	Гнучкі вставки ВВГ Ду100мм	шт	23	161,87	158,00	0,70	3,17
293	+&C130-62-15-11 варіант 5	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	4	248,57	243,00	0,70	4,87
294	+&C130-62-15-11 варіант 11	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	10	187,37	183,00	0,70	3,67
295	+&C130-62-15-11 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм	шт	10	279,17	273,00	0,70	5,47
296	+&C130-62-15-11 варіант 10	Гнучкі вставки ВВГ Ду250мм	шт	4	289,37	283,00	0,70	5,67
297	+&C130-62-15-11 варіант 7	Гнучкі вставки ВВГ Ду400мм	шт	2	553,55	542,00	0,70	10,85
298	+&C130-62-15-11	Гнучка вставка №4"Горизонт"(або аналог)	шт	2	1081,91	1060,00	0,70	21,21
299	C130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	8	14,58	14,23	0,06	0,29
300	+C130-1159 варіант 2	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 20 мм	шт	20	24,78	24,23	0,06	0,49
301	+C130-1159 варіант 3	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	16	22,74	22,23	0,06	0,45
302	+&C111-542-1-13B варіант 3	Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface (або аналог)	м2	899,83788	885,48	866,66	1,46	17,36
303	+C111-575 варіант 2	Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface Tarkett (або аналог)	м2	3732,078	546,51	534,17	1,62	10,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9
304	+С1423-11220 варіант 1	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, 600кг/м3	м3	185,4	2355,03	2125,00	183,85	46,18
305	+&С111-1623-3 варіант 6	Грунт-пропитка для бетона "Strong Floor"(або аналог)	кг	316,348	340,53	333,33	0,52	6,68
306	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	1034,592	85,67	83,23	0,76	1,68
307	+С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND	л	1,95243	45,35	43,70	0,76	0,89
308	+&С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	453,22608	99,48	97,09	0,44	1,95
309	+&С111-1623-3 варіант 7	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19 (або аналог)	кг	46,852	88,17	85,92	0,52	1,73
310	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2137,68467	41,30	39,73	0,76	0,81
311	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,4	96,93	94,63	0,40	1,90
312	+&С113-997-О71 варіант 1	Діагональний з'єднувач стрижня d16 мм і полоси до 40 мм, сталь гарячого цинкування	шт	15	178,05	174,41	0,15	3,49
313	+&С111-954-11	Датчик відкриття дверей СОМК1-8	шт	6	153,19	150,00	0,19	3,00
314	+&С123-199-2-12 варіант 5	Двері металеві протипожежні EI601500х2100(h)мм	ши	6	18672,68	18270,00	36,55	366,13
315	+&С123-199-2-13 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI60 800х2100(h)мм	ши	2	8765,71	8564,67	29,16	171,88
316	+&С123-199-2-13 варіант 1	Двері металеві протипожежні EI60 900х2100(h)мм	ши	4	9377,71	9164,67	29,16	183,88
317	+&С123-199-2-12 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI601200х2100(h)мм	ши	13	17827,77	17441,66	36,55	349,56
318	+&С123-199-2-12 варіант 4	Двері металеві протипожежні підсилені EI601200х2100(h)мм	ши	3	18847,77	18441,66	36,55	369,56
319	+&С123-199-2-13 варіант 3	Двері металеві протипожежні підсилені EI60 1000х2100(h)мм	ши	2	10397,71	10164,67	29,16	203,88

1	2	3	4	5	6	7	8	9
320	+&C121-252-13 варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 0,84мм 970х2100мм(h)	шт	2	60756,83	60258,00	46,55	452,28
321	+&C121-252-13 варіант 2	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1,74мм 900х2100мм(h)	шт	1	75869,33	75258,00	46,55	564,78
322	+&C123-199-2-12 варіант 3	Двері металевіпротипожежні підсилені EI601500х2100(h)мм	ши	2	19692,68	19270,00	36,55	386,13
323	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,24255	9256,66	8809,07	266,09	181,50
324	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,07706	46588,93	45400,04	275,38	913,51
325	+&C10000-285-1 варіант 1	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 750VA 2U LCD APC	шт	2	28580,69	28015,85	4,43	560,41
326	+&C10000-285-1 варіант 2	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 1500VA SMT1500RMI2U APC	шт	1	45181,19	44290,85	4,43	885,91
327	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,010497	3409,33	3109,96	232,52	66,85
328	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0001537	4188,86	3874,21	232,52	82,13
329	+С112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006854	3095,67	2983,33	51,64	60,70
330	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	49,189774	5715,66	5371,07	232,52	112,07
331	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	2,06712	7563,74	7182,91	232,52	148,31
332	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1008	4430,14	4110,75	232,52	86,87
333	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	60,186937	5474,30	5134,44	232,52	107,34
334	+&C113-997-О64-1 варіант 2	Дріт d8 мм сталь гарачого цинкування	м	1619,76	62,17	60,87	0,08	1,22
335	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0005503	36146,35	35162,22	275,38	708,75
336	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000856	224184,29	219513,14	275,38	4395,77
337	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00018	170756,23	167132,69	275,38	3348,16
338	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000136	53168,35	52054,00	71,83	1042,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
339	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0394455	44441,69	43294,90	275,38	871,41
340	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,7355005	36289,59	35302,65	275,38	711,56
341	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,392965	25940,18	25156,17	275,38	508,63
342	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,293682	30810,30	29930,80	275,38	604,12
343	С111-1608	Дрантя	кг	75,47994	12,11	11,10	0,77	0,24
344	+С111-856-1 варіант 4	Дренажна геомембрана	м2	1821,2205	53,37	50,90	1,42	1,05
345	+С113-1454 варіант 2	Дренажна трубад. 100 мм	м	28	192,35	185,55	3,03	3,77
346	+С113-1454 варіант 1	Дренажна трубад. 200 мм	м	21,4	253,55	245,55	3,03	4,97
347	+&С111-1756-43	Дросель-клапан д.100	шт	56	273,96	268,00	0,59	5,37
348	+&С111-1756-42	Дросель-клапан д.150	шт	27	314,76	308,00	0,59	6,17
349	+&С111-1756-41	Дросель-клапан д.200	шт	13	380,04	372,00	0,59	7,45
350	+&С130-62-1-5 варіант 27	Дросельна заслонка ДК 100	шт	31	202,85	198,00	0,87	3,98
351	+&С130-62-1-5 варіант 28	Дросельна заслонка ДК 150	шт	6	240,59	235,00	0,87	4,72
352	+&С130-62-1-5 варіант 29	Дросельна заслонка КР 400х200	шт	8	1792,68	1756,66	0,87	35,15
353	+&С130-644-В12 варіант 1	Душовий піддон з комплектом кріплень,гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	5	4280,78	4190,00	6,84	83,94
354	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,24	292,90	286,85	0,31	5,74
355	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00289	56119,98	54666,99	352,60	1100,39
356	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00048	44482,76	43521,72	88,83	872,21
357	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	7,9	933,93	915,20	0,42	18,31
358	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,08	661,45	648,06	0,42	12,97
359	+&С111-136-11 варіант 1	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	84437,776	1,26	1,21	0,03	0,02
360	+&С111-146-1 варіант 5	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	13870	1,34	1,30	0,01	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
361	+&C111-136-1-В1 варіант 2	Дюбель пластмасовий	шт	319,1878	0,33	0,32	-	0,01
362	+&C111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	1514,7018	1,30	1,30	-	-
363	+&C1-1-7-1 варіант 1	Дюбель 10*260 для теплоізоляції	шт	19823,125	8,74	8,33	0,24	0,17
364	+&C111-155-2 варіант 2	Дюбель 4*100 мм	шт	42,5	1,26	0,88	0,36	0,02
365	+&C111-136-5	Дюбель 6х40мм	шт	831,192	0,20	0,20	-	-
366	+&C111-136-5 варіант 1	Дюбель 6х40мм	шт	9891,7551	0,36	0,35	-	0,01
367	+&C111-136-П-1 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10*150	шт	1072	1,99	1,92	0,03	0,04
368	+&C111-136-П-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10*200	шт	9072	2,20	2,13	0,03	0,04
369	+&C111-136-П-1 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції 10*80	шт	411,6	1,46	1,40	0,03	0,03
370	+&C111-136-8 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	14000	0,94	0,92	-	0,02
371	+&C1545-44-30 варіант 2	Дюбель рамний металевий 150мм	шт	1258,0152	8,98	8,60	0,20	0,18
372	+&C1-В-191 варіант 1	Дюбель фасадний 12х100	шт	18469,6	16,58	16,23	0,02	0,33
373	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,74784	932,83	914,23	0,31	18,29
374	+&C111-246-12	Дюбель-цвях з коміром 6х40, гриб	шт	260	0,70	0,43	0,26	0,01
375	+&C1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	7,07	1,29	1,26	-	0,03
376	+&C111-1716-25	Екструдований пінополістирол t=150мм	м2	1134,67	566,15	554,37	0,68	11,10
377	+С111-1650-1 варіант 4	Еластична гідроізоляція Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	5700,276	217,77	213,00	0,50	4,27
378	+&C1545-504-46 варіант 1	Електричний вимикач 10А "АВВ"	шт	2	114,92	112,50	0,17	2,25
379	+&C1545-504-46 варіант 2	Електричний вимикач 16А "АВВ"	шт	1	183,77	180,00	0,17	3,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
380	+&C130-9-B1-224	Електробойлер Ariston, 100л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	7250,59	7099,00	9,42	142,17
381	+&C130-9-B1-223	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	15823,18	15500,00	12,92	310,26
382	+&C130-9-B1-223 варіант 1	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.)	шт	1	14803,18	14500,00	12,92	290,26
383	+&C130-9-B1-222	Електробойлер Ariston, 30л (або аналог) з комплектуючими	шт	18	4848,99	4750,00	3,91	95,08
384	+&C130-9-B1-225	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з комплектуючими	шт	11	5411,03	5299,00	5,93	106,10
385	+&C130-9-B1-225 варіант 1	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.)	шт	4	4799,03	4699,00	5,93	94,10
386	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00421954	72068,49	70296,49	358,89	1413,11
387	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,3992315	66928,61	65257,39	358,89	1312,33
388	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00899	64602,02	62976,42	358,89	1266,71
389	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0055467	65467,50	63824,93	358,89	1283,68
390	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0508005	38747,56	37628,91	358,89	759,76
391	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0022984	35268,70	34218,27	358,89	691,54
392	+C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00014	75114,76	73518,96	122,96	1472,84
393	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0003	94574,90	92124,86	595,63	1854,41
394	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00018	69487,49	67529,36	595,63	1362,50
395	+&C111-1623-3 варіант 5	Епоксидний праймер Texnobond 300 (або аналог)	кг	282,04	170,53	166,67	0,52	3,34
396	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	21,36	6,11	5,95	0,04	0,12
397	+&C113-997-O64-24 варіант 1	З'єднувач дріт-полоса з 2-ма болтами, дріт d8-10 мм/полоса 40х4 мм, сталь оцинкована	шт	15	85,06	83,31	0,08	1,67
398	+&C130-1124-22-2 варіант 3	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.200 мм	шт	4	168,49	165,00	0,19	3,30
399	+&C130-1124-22-2 варіант 4	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.350 мм	шт	1	372,49	365,00	0,19	7,30
400	C111-1631	Замазка захисна	кг	4,2	115,96	113,09	0,60	2,27
401	+&C1633-116-8 варіант 1	Замазка силіконова	л	3,51	425,36	416,67	0,35	8,34

1	2	3	4	5	6	7	8	9
402	+&C113-616-21-B48 варіант 1	Засувка чав. клин. фланц. д50	шт.	2	3558,57	3486,00	2,79	69,78
403	+&C113-616-21-B48 варіант 2	Засувка чав. клин. фланц. д50 з 30ч906бр електроприводом 380 В	шт.	1	43652,89	42794,16	2,79	855,94
404	+&C113-616-21-B48	Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм Ukspar(або аналог)	шт.	8	8815,65	8640,00	2,79	172,86
405	+&C111-575-11	Звукоізоляційне облицювання стін “Преміум М1” (83,5 мм) комплектна поставка (Акустикгіпс (ГКЛЗ),акустікгіпс М1, шумопоглинаючі плити стопзвук, ущільнююча стрічка, вібропідвіс сонокреп,каркас,техсаунд FT,стрічка стопзвук V 100	м2	98,952	3072,27	3000,00	12,03	60,24
406	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	10,68	18,01	17,42	0,24	0,35
407	+С130-611 варіант 1	Зливи лікарняні [відуари] напівфарфорові та фарфорові з металевими гратами, ножною педаллю, змішувачем та бачком для дезинфікуючого розчину450х500х750 (h) мм	комплект	3	12379,96	12117,39	19,83	242,74
408	+С130-617 варіант 3	Змішувач для біде	комплект	1	3688,44	3615,00	1,12	72,32
409	+&С130-618-2 варіант 2	Змішувач для душу	комплект	5	2285,94	2240,00	1,12	44,82
410	+&С130-618-1	Змішувач для мийки	комплект	13	1751,29	1715,83	1,12	34,34
411	+С130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	96	1150,91	1127,22	1,12	22,57
412	+С130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем із оцинкованої сталі 0,5мм, площею 1м2	шт	16	992,72	971,06	2,19	19,47
413	+&С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	132,6	33,26	32,31	0,30	0,65
414	+&С100-15096-1101-28 варіант 1	Кабель 4х3 мм ВВГнгд	м	4,08	50,17	49,10	0,09	0,98
415	+&С100-15096-1101-28	Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд	м	38,76	51,63	50,53	0,09	1,01
416	+&С100-9-49 варіант 1	Кабель HDMI 5м	шт	2	510,32	500,00	0,31	10,01
417	+&С1-ПРНБ0-7 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	150	41,00	40,10	0,10	0,80
418	+&С1545-644-4220 варіант 1	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 мм2	м	10310	10,79	10,55	0,03	0,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9
419	+&C152-760 варіант 8	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4x2x0,51 мм2	м	92,7	49,06	48,00	0,10	0,96
420	+&C152-760 варіант 6	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x1.38 мм2	м	731,3	20,09	19,60	0,10	0,39
421	+&C152-760 варіант 7	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1x2x1.05 мм2	м	618	16,68	16,25	0,10	0,33
422	+&C152-760 варіант 5	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2x0,8 мм2	м	3435,05	9,74	9,45	0,10	0,19
423	+&C199999-96Д-221 варіант 1	Кабель оптичний	мп	90	11,69	10,85	0,61	0,23
424	+&C118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	50,5	66,46	65,00	0,16	1,30
425	+&C100-9-89	Кабельний організатор 1U 19" з кришкою, пластиковий WT-2049B "EServer™"	шт	8	241,75	236,70	0,31	4,74
426	С111-311	Каболка	т	0,004004	106925,10	104355,81	472,72	2096,57
427	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001	323072,58	316146,92	590,90	6334,76
428	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,003536	24032,41	23285,81	275,38	471,22
429	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,01163	20,70	14,43	5,86	0,41
430	+С124-19 варіант 3	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм	т	0,19158	55051,78	53696,95	275,38	1079,45
431	+С124-19 варіант 2	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=500мм	т	3,0651	55051,78	53696,95	275,38	1079,45
432	+&C130-62-1-4 варіант 16	Клапан герметичний ГК-315	шт	2	17815,19	17465,00	0,87	349,32
433	+&C130-62-1-4 варіант 35	Клапан герметичний д.150	шт	2	9242,09	9060,00	0,87	181,22
434	+&C130-62-1-4 варіант 15	Клапан надмірного тиску KID-175-300-N (стінове виконання)	шт	2	5207,99	5105,00	0,87	102,12
435	+&C130-62-1-5 варіант 15	Клапан герметичний ГК-400	шт	2	22680,59	22235,00	0,87	444,72
436	+&C113-616-21-B42 варіант 1	Клапан 3-х ходовий Ду25, Ру16 з електроприводом Belimo R329 (або аналог)	шт.	2	3439,27	3371,66	0,17	67,44
437	+&C130-62-1-4 варіант 26	Клапан витратомір-відсікач K-RB	шт	2	6630,89	6500,00	0,87	130,02
438	+&C113-2301-33	Клапан вогнезатримуючий 500х250мм	шт	4	6208,90	6087,08	0,08	121,74
439	+С113-2301 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм	шт	2	7575,37	7426,75	0,08	148,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
440	+&C113-2301-35	Клапан вогнезатримуючий д.200	шт	8	1878,92	1842,00	0,08	36,84
441	+&C113-2301-34	Клапан вогнезатримуючий д.315	шт	2	2562,32	2512,00	0,08	50,24
442	+&C113-616-21-B42 варіант 2	Клапан зворотній Ду25, Ру40 Danfoss (або аналог)	шт.	1	2806,19	2751,00	0,17	55,02
443	+&C113-616-21-B92	Клапан зворотній сталевий муфтовийДу15 мм	шт.	1	239,62	234,64	0,28	4,70
444	+&C130-62-1-25 варіант 5	Клапан зворотній сталевий, Ду25мм	шт	2	418,24	409,17	0,87	8,20
445	С111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,11875	167,73	163,96	0,48	3,29
446	+&C1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	19	451,80	440,72	2,22	8,86
447	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0009744	196289,49	191944,32	496,36	3848,81
448	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	2,28	189,96	185,74	0,50	3,72
449	+&C111-330-B1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	4457,08041	253,61	248,16	0,48	4,97
450	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 (або аналог)	кг	3922,1	11,19	10,69	0,28	0,22
451	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	1218,152	11,19	10,69	0,28	0,22
452	+С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	7360,0306	11,41	10,69	0,50	0,22
453	С111-1708	Клоччя просочене	кг	26,80004	50,64	49,12	0,53	0,99
454	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,7744	15,60	15,10	0,19	0,31
455	+&C113-1288-4	Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	26	12,68	12,20	0,23	0,25
456	+&C113-1288-3	Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду25мм Wavin(або аналог)	шт	20	17,37	16,80	0,23	0,34
457	+&C113-1288-2	Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду40мм Wavin(або аналог)	шт	8	50,49	49,20	0,30	0,99
458	+&C113-1288-1 варіант 1	Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду50мм Wavin(або аналог)	шт	4	61,20	59,70	0,30	1,20
459	+С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ45° д50	шт	129	39,79	38,99	0,02	0,78
460	+&C130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	151	159,39	156,20	0,06	3,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9
461	+&C130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	150	171,22	167,80	0,06	3,36
462	+&C130-1159-8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм	шт	92	182,54	178,90	0,06	3,58
463	+&C130-1159-8	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д35мм	шт	66	182,54	178,90	0,06	3,58
464	+&C113-81-1	Коліно чавунне д.100 45*	шт	4	2711,90	2657,50	1,23	53,17
465	+&C113-78-1	Коліно чавунне д.50 90*	шт	10	1404,62	1376,77	0,31	27,54
466	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	342,4295	58,72	57,29	0,28	1,15
467	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	106,82256	58,72	57,29	0,28	1,15
468	+C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	641,29271	58,95	57,29	0,50	1,16
469	+C111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	3782,1105	558,91	546,33	1,62	10,96
470	+&C130-1159-2 варіант 1	Комплект гнучких підключень (2шт.) l=1000мм	шт	5	632,46	620,00	0,06	12,40
471	+&C1512-1-9	Комплект заземлення UA-MGSWA-GND "CMS-Україна"	шт	3	114,96	112,50	0,21	2,25
472	+&C113-1776-23 варіант 4	Комплект штуцеров для лічильника д15 (G1/2"H, G3/4"B)	шт	1	81,05	79,44	0,02	1,59
473	+&C1545-504-41 варіант 4	Комутатор з Cisco WS-C2960-24TC-L "Cisco"	шт	6	20064,31	19666,70	4,19	393,42
474	+&C1545-504-41 варіант 3	Комутатор з PoE WS-C2960-24PC-L "Cisco"	шт	2	53299,27	52250,00	4,19	1045,08
475	+&C111-697-1	Конструкція піддашку з загартованого скла(комплектна поставка)	м2	35	10718,38	10500,00	8,22	210,16
476	+&C113-1776-12 варіант 1	Контргайка д.20	шт	2	14,91	14,60	0,02	0,29
477	+&C113-1776-23 варіант 6	Контргайка д15	шт	2	6,60	6,45	0,02	0,13
478	+&C118-37-1-Щ варіант 1	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	838,3	28,26	27,40	0,31	0,55

1	2	3	4	5	6	7	8	9
479	+&290902-224-В12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	380	12,26	12,00	0,02	0,24
480	+&290902-224-В12 варіант 2	Коробка распаєчна	шт	210	32,67	32,01	0,02	0,64
481	+&С111-196-В28	Коробка комутаційна пластикова Крома КП2-90-К6 /4	шт	2	567,91	556,10	0,67	11,14
482	+&С124-64-12	Кріплення	кг	1573,0022	76,81	75,02	0,28	1,51
483	+С111-782 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,0056194	42646,03	41457,23	352,60	836,20
484	+С111-1865 варіант 2	Кріплення трубопроводів	кг	58	86,05	84,01	0,35	1,69
485	+&С113-616-21-В12 варіант 13	Кран балансувальний Ду15мм Oventrop(або аналог)	шт.	2	663,04	650,00	0,04	13,00
486	&С113-616-21-В42	Кран балансувальний Ду25мм Oventrop (або аналог)	шт.	2	-	-	-	-
487	+&С113-616-21-В43	Кран балансувальний Ду32мм Oventrop (або аналог)	шт.	2	5322,87	5218,33	0,17	104,37
488	+&С113-616-21-В46 варіант 1	Кран кульовий Ду25 Ру 40 Oventrop (або аналог)	шт.	1	1580,15	1549,00	0,17	30,98
489	+&С113-616-21-В46	Кран кульовий Ду25 Oventrop (або аналог)	шт.	6	1580,15	1549,00	0,17	30,98
490	+&С113-616-21-В47	Кран кульовий Ду40 Oventrop (або аналог)	шт.	4	2703,17	2650,00	0,17	53,00
491	+&С113-616-21-В45	Кран спускний Ду15 Oventrop (або аналог)	шт.	4	521,22	510,83	0,17	10,22
492	+&С1630-23534 варіант 2	Кран трьохходовий точений для манометра	шт	1	311,81	305,00	0,70	6,11
493	+&С1630-23534 варіант 3	Кран трьохходовий точений для манометра д15, М20х1,5 G1/2 -1,6 МПа	шт	1	373,01	365,00	0,70	7,31
494	+&С111-1613-23 варіант 4	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення БУПК в комплекті для одного пожежного крана д.50, 800х600х250 мм	шт	6	22415,71	21973,35	2,84	439,52

1	2	3	4	5	6	7	8	9
495	+&C121-792-B5 варіант 1	Кронштейн для відеомонітору	шт	2	1547,74	1535,85	0,37	11,52
496	+&C118-39-129-11 варіант 10	Кронштейн труби д.100 ммм	шт	81	90,19	88,26	0,16	1,77
497	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	16,25676	140,58	137,79	0,03	2,76
498	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,94482	247,90	242,78	0,26	4,86
499	+&C111-1844-1-B3 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	2689,0164	47,26	47,26	-	-
500	+&C111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	2225,986	12,93	12,60	0,08	0,25
501	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	2,136	85,12	83,38	0,07	1,67
502	+&C118-39-129-11 варіант 11	Кутовий відвід	шт	6	243,19	238,26	0,16	4,77
503	+&C113-616-21-B44	Кутовий запірно-приєднувальний вузол "Multiflex F" Oventrop (або аналог)	шт.	97	1242,02	1217,50	0,17	24,35
504	+C130-617 варіант 4	Ліктьовий змішувач хіріргічний	комплект	2	2143,14	2100,00	1,12	42,02
505	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,04897	2752,78	2428,16	270,64	53,98
506	+&C1630-975-22 варіант 2	Лічильник води типу 620, д. 20 (Sensus)(або аналог)	шт	1	531,11	520,00	0,70	10,41
507	+&C1630-975-22 варіант 3	Лічильник холодної води, д.15 з модулем дистанційної передачі данних 420PC DN15(Sensus)(або аналог)	шт	1	4060,31	3980,00	0,70	79,61
508	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,007344	31863,74	30643,33	595,63	624,78
509	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	213833,51	209045,07	595,63	4192,81
510	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001	35651,60	34356,92	595,63	699,05
511	+&C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50м,кріплення	м	181,8	70,13	68,60	0,15	1,38
512	+&C130-62-15-2 варіант 2	Малогабаритна захисна секція у сталевому кожусі зі спецперехідником skz	шт	5	29933,92	29340,00	6,98	586,94
513	+&C1630-113-B21 варіант 1	Манометри технічні 0-16 атм. з триходовим краном	комплект	2	1182,46	1158,33	0,94	23,19
514	+&C1545-90-B11	Маршрутизатор TL-WR940N TP-LINK	шт	113	816,93	799,16	1,75	16,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9
515	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,001881	17104,69	16113,55	655,75	335,39
516	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	3,682335	19237,60	18382,94	477,45	377,21
517	С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,06953	19785,91	18863,78	534,17	387,96
518	+&С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	3142,26	66,49	64,75	0,44	1,30
519	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0222634	50066,13	48550,27	534,17	981,69
520	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,00884	79187,51	77100,64	534,17	1552,70
521	+С111-1697 варіант 1	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,046818	87051,77	84810,70	534,17	1706,90
522	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	13,143806	32344,68	31176,30	534,17	634,21
523	+С111-962 варіант 1	Мастило універсальне	т	0,103356	125016,38	121960,00	605,08	2451,30
524	+&С126-1211-В2 варіант 5	Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард Акустик) Armstrong(або аналог)	м2	2614,3215	437,70	427,25	1,87	8,58
525	+&С113-997-О79 варіант 1	Металевий тримач дроту d8 мм, висота 100 мм сталь оцинкована	шт	1600	65,47	64,04	0,15	1,28
526	+&С1530-63-5	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ -ЦП -25	м	459	28,02	27,36	0,11	0,55
527	+&С1530-63-6 варіант 1	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ -ЦП -32	м	795,6	37,12	36,24	0,15	0,73
528	+&С130-644-В2 варіант 7	Мийка з нержавючої сталі в комплекті з сифоном, комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	31	5943,34	5819,96	6,84	116,54
529	+&С1547-6-В11-3	Модуль SFP трансивер, SM, LC, до 3км "Cisco"	шт	13	734,56	720,00	0,16	14,40
530	+&290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	18	153,00	150,00	-	3,00
531	+С113-1288 варіант 1	Муфта EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду40мм WAVIN (або аналог)	шт	10	64,81	63,24	0,30	1,27
532	+С113-1289 варіант 1	Муфта EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду50мм WAVIN (або аналог)	шт	5	59,66	57,96	0,53	1,17
533	+&С130-1159-2	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д20	шт	55	115,32	113,00	0,06	2,26
534	+&С130-1159-3	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д25	шт	90	128,58	126,00	0,06	2,52
535	+&С130-1159-4	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д32	шт	93	137,76	135,00	0,06	2,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
536	+&C113-1776-13 варіант 1	Муфта сталева д.20мм	шт	2	11,85	11,60	0,02	0,23
537	+&C113-1776-23 варіант 5	Муфта сталева д15	шт	2	16,34	16,00	0,02	0,32
538	+&C130-1159-1	Муфта сталева оцинкована різьбова д50	шт	50	91,29	89,44	0,06	1,79
539	С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	7,476	43,11	42,22	0,04	0,85
540	+&290902-55-В9-1 варіант 4	Набір клемників для проводу 16мм2	компл	1	193,80	190,00	-	3,80
541	+&290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	11	185,64	182,00	-	3,64
542	+&290902-55-В9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	6	122,40	120,00	-	2,40
543	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0001116	355549,88	348183,86	394,45	6971,57
544	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0816	734,41	719,06	0,95	14,40
545	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	1732,12	1696,76	1,40	33,96
546	С1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,04	634,41	621,39	0,58	12,44
547	+&С10-2-40-7	Накопичувач HDD 8TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD80PURX "Western Digital"	шт	4	9844,18	9650,85	0,31	193,02
548	+С123-359 варіант 2	Наличники	м	896,112	350,74	343,63	0,23	6,88
549	+&290902-55-В7 варіант 16	Незалежний розчеплювач РН47	шт	4	410,20	402,00	0,16	8,04
550	+С111-856-1 варіант 5	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	1821,2205	65,20	62,50	1,42	1,28
551	+&С100-9-34	Нижній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=480мм-0,6мм	м	133,14	292,04	286,00	0,31	5,73
552	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000024	128928,17	125856,54	543,63	2528,00
553	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,75025	225,42	220,46	0,54	4,42
554	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	91,63	625,45	605,57	7,62	12,26
555	+&С130-62-1-15	Опорна рама під вентилятор 1250х500х800	шт	2	3450,45	3380,00	2,79	67,66

1	2	3	4	5	6	7	8	9
556	+&C1511-44-7 варіант 4	Оптичний патч-корд	шт	6	473,88	462,50	2,09	9,29
557	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0011463	26360,34	25438,55	404,92	516,87
558	+&C1530-63-11 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	158,25	193,74	189,68	0,26	3,80
559	+&C1530-63-15 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд	м	183,6	693,22	678,95	0,68	13,59
560	+&C1530-63-34 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х2, 5мм2 ВВГ нгд	м	206	52,44	51,30	0,11	1,03
561	+&C1530-63-35-1Н варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд	м	61,2	82,90	81,00	0,27	1,63
562	+&C1530-63-36 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд	м	15,3	118,51	115,83	0,36	2,32
563	+&C1530-63-45 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГ нгд	м	61,2	500,63	489,65	1,16	9,82
564	+&C1530-63-50 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х50мм2 ВВГ нгд	м	51	926,97	908,19	0,60	18,18
565	+&C111-1612-9 варіант 3	Підвіконня пластикове b=300 мм	м	147,288	316,89	310,00	0,68	6,21
566	+&C10000-231	Підвіс прямий	шт	4488,824	21,71	20,97	0,31	0,43
567	+&C111-1613-90 варіант 1	Підлогова телекомунікаційна шафа Triton 27U (1300х600х600) RMA-27-A66-CAX-A1 EServer™	шт	1	26779,15	26250,00	4,07	525,08
568	+&C111-196-B1 варіант 1	Піна вогнетривка B1 Soma Fix (750 мл)	шт	3	213,18	208,33	0,67	4,18
569	+&C111-246-2	Піна монтажна	л	210,7191	314,43	308,00	0,26	6,17
570	+&C111-246-2 варіант 5	Піна монтажна	л	4471,51983	314,43	308,00	0,26	6,17
571	+&C111-246-2 варіант 6	Піна монтажна	л	0,525	285,87	280,00	0,26	5,61
572	+&C111-246-2 варіант 1	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	22,658	676,02	662,50	0,26	13,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
573	+&C111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	19	398,07	390,00	0,26	7,81
574	+&C1-113-4-4-12-B1-B7 варіант 1	ПВХ аератор ф 110х400 мм	шт.	15	1057,89	1034,67	2,48	20,74
575	+C111-856-1 варіант 3	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	1632,816	196,95	191,67	1,42	3,86
576	+C1630-1 варіант 5	ПВХ труба д.100 мм	м	84,24	128,68	125,33	0,83	2,52
577	+&C1547-6-B7-Л	Панель комутаційна екранована, 24 порта, cat.5e WT-2089A-CAT.5E "EServer™"	шт	8	669,13	655,85	0,16	13,12
578	+C111-1604	Папір шліфувальний	м2	85,12486	61,28	60,08	-	1,20
579	+&C111-60-15-76-14-83 варіант 1	Парапетна кришка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=1100мм	м2	189,42	325,17	318,46	0,33	6,38
580	+C111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	2721,763	19,34	18,12	0,84	0,38
581	C1546-54	Пароніт	т	0,000776	153617,36	150085,26	519,99	3012,11
582	+&C113-1776-23 варіант 3	Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм	шт	1	12,26	12,00	0,02	0,24
583	+&C113-1776-23	Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм	шт	1	19,85	19,44	0,02	0,39
584	+&C113-1776-23 варіант 2	Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм	шт	2	24,50	24,00	0,02	0,48
585	+&C113-1776-23 варіант 1	Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм	шт	2	36,74	36,00	0,02	0,72
586	+&C1511-44-9 варіант 1	Патч корд 0,5 м UTP литий сірий RJ45 кат. 5e CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY EServer™	шт	154	24,76	24,20	0,07	0,49
587	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12	32,18	31,32	0,23	0,63
588	+К582821-559 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П	шт	11	221,03	204,00	12,70	4,33
589	+К582821-561 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П	шт	4	252,74	232,50	15,28	4,96
590	+К582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П	шт	9	270,15	248,16	16,69	5,30
591	+&К582821-838-1	Перемички з/б марки 2ПП28-8	шт	12	1244,73	1182,00	38,32	24,41
592	+&К582821-563-1	Перемички з/б марки 3ПБ-21-8П	шт	1	531,88	489,00	32,45	10,43

1	2	3	4	5	6	7	8	9
593	+К582821-838 варіант 2	Перемички з/б марки 5ПП14-5	шт	6	462,58	415,19	38,32	9,07
594	+К582821-838 варіант 3	Перемички з/б марки 5ПП14-8	шт	2	544,18	495,19	38,32	10,67
595	+&С130-932-26 варіант 1	Перехід з пластикової труби ПЕ-100 насталеву Ду50	шт	1	855,98	839,16	0,04	16,78
596	+&С130-1159-14 варіант 1	Перехід пластик/сталь - Ду15	шт	210	206,10	202,00	0,06	4,04
597	+&С130-1159-15 варіант 1	Перехід пластик/сталь - Ду25	шт	1	229,56	225,00	0,06	4,50
598	+&С130-1159-14	Перехід пластик/сталь - д.20/15	шт	340	206,10	202,00	0,06	4,04
599	+&С130-1159-15	Перехід пластик/сталь - д.25/20	шт	10	229,56	225,00	0,06	4,50
600	+&С130-1159-16	Перехід пластик/сталь - д.32/25	шт	22	355,36	348,33	0,06	6,97
601	+&С130-1159-17	Перехід пластик/сталь - д.40/32	шт	12	363,85	356,66	0,06	7,13
602	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	1,068	28,05	27,47	0,03	0,55
603	+&С1-111-18-14-1 варіант 4	Перила для сходових маршів з нержавіючої сталі h=900мм(в комплекті)	мп	34,44	2942,41	2880,00	4,72	57,69
604	+&С100-9-33	Перфорорований стартовий профіль з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=400мм	м	163,485	265,52	260,00	0,31	5,21
605	+&С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	126	16,73	16,25	0,15	0,33
606	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату,з'єднувальні елементи	м	216,3622	65,62	63,61	0,72	1,29
607	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	660,99286	160,62	157,41	0,06	3,15
608	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,84	198,48	194,19	0,40	3,89
609	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,8755	1906,17	1797,12	71,67	37,38
610	+С111-283 варіант 11	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	1388,8712	388,86	372,90	8,34	7,62
611	+С111-283 варіант 10	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	1008,2802	406,31	390,00	8,34	7,97
612	+С111-283 варіант 12	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см Cersanit аба аналог	м2	41,88132	412,91	390,82	13,99	8,10

1	2	3	4	5	6	7	8	9
613	+С130-1124 варіант 30	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	10,05	802,12	784,54	1,85	15,73
614	+С130-1124 варіант 31	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	29,68	802,12	784,54	1,85	15,73
615	+С130-1128 варіант 28	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350х200мм	м2	137,4	834,81	816,00	2,44	16,37
616	+С130-1128 варіант 25	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 700х400 мм	м2	46,2	802,17	784,00	2,44	15,73
617	+С130-1128 варіант 26	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 450х350 мм	м2	144	802,17	784,00	2,44	15,73
618	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 150х150мм	м2	12,6	802,72	784,54	2,44	15,74
619	+С130-1125 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 250х150мм	м2	9,2	802,72	784,54	2,44	15,74
620	+С130-1125 варіант 3	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 300х200мм	м2	25	802,72	784,54	2,44	15,74
621	+С130-1126 варіант 12	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,8мм, круглого перерізу, діаметр 350мм	м2	14,29	833,07	814,54	2,20	16,33
622	+С130-1124 варіант 19	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	40,04	832,72	814,54	1,85	16,33
623	+С130-1124 варіант 20	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200мм	м2	20,72	832,72	814,54	1,85	16,33
624	+С130-1124 варіант 21	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	47,1	832,72	814,54	1,85	16,33
625	+&С130-62-1-2 варіант 4	Повітронагрівач C-EVN-K-S2-315-15,0	шт	1	11983,70	11740,00	8,73	234,97
626	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,039626	32446,03	31457,23	352,60	636,20
627	+&С111-1623-3 варіант 4	Полімерно-епоксидна наливна підлога Texnobond 500(або аналог)	кг	775,61	703,72	689,40	0,52	13,80
628	+С1630-26 варіант 4	Поливочний кран Ду15мм Valve (або аналог)	шт	8	142,57	139,18	0,59	2,80
629	+С1630-26 варіант 3	Поливочний кран Ду20мм Valve (або аналог)	шт	10	152,77	149,18	0,59	3,00
630	С1630-26 варіант 2	Поливочний кран Ду25мм Valve (або аналог)	шт	4	183,37	179,18	0,59	3,60
631	+&С1547-6-В13-17	Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServer, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B "EServer™"	шт	2	1161,28	1138,35	0,16	22,77
632	+&С113-997-О64-1 варіант 1	Полоса 40х4 мм, сталь гарячого цинкування	м	1239,3	206,10	201,98	0,08	4,04
633	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,27	83,79	78,75	3,40	1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
634	+&C111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	675,196	90,76	88,54	0,44	1,78
635	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00142	777816,44	762289,76	275,38	15251,30
636	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00065	387930,63	380048,77	275,38	7606,48
637	+&C1545-194-2-1О1-1 варіант 3	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 16мм2 ПВ3	м	5	84,60	82,92	0,02	1,66
638	+&C1545-194-2-1О1-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВ3	м	30	19,17	18,77	0,02	0,38
639	+&C1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	55	90,88	89,08	0,02	1,78
640	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00688	19175,11	18756,99	275,38	142,74
641	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,01008	46245,93	45829,84	71,83	344,26
642	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,136	70,73	68,94	0,40	1,39
643	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,014	3900,75	3810,31	13,95	76,49
644	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	1,226	2449,32	2366,38	34,91	48,03
645	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	247,2155	35,03	25,57	8,77	0,69
646	+&C123-14-8 варіант 2	Протипожежний герметичний люк EI60 800х800мм.	шт	1	8342,90	8166,67	12,64	163,59
647	+&C100-9-36	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=240мм t=0.6мм	м	133,14	134,96	132,00	0,31	2,65
648	+&C100-9-37	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриття b=200мм - 0,6мм	м	638,19	98,24	96,00	0,31	1,93
649	+&C111-826-4	Профіль CD 60х27	м	749,088	58,25	56,83	0,28	1,14
650	+&C111-1722-3 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	862,89	23,79	22,60	0,72	0,47
651	+&C100-9-39	Профіль кутовий	м	126	57,84	56,40	0,31	1,13
652	+&C111-826-3	Профіль направляючий UD 27/3м	м	249,696	47,46	46,20	0,33	0,93
653	+&C100-9-26 варіант 1	Профіль направляючий UW-100	м	14,11	78,28	77,97	0,31	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
654	+&C111-82-8-21 варіант 1	Профіль напрямний	м	9234,8	53,35	52,22	0,08	1,05
655	+&C100-9-25 варіант 2	Профіль стійковий CW-100	м	40,97	67,00	66,69	0,31	-
656	+&C113-1466-2 варіант 1	Прочистка ПВХ д50	шт	3	44,51	43,41	0,23	0,87
657	+C113-2280 варіант 1	Прочистка ПВХ д.110	шт	12	202,65	198,60	0,08	3,97
658	+&C113-1466-14	Прочистка чавунна д.100мм	шт	2	1061,69	1040,64	0,23	20,82
659	+&C113-1466-15	Прочистка чавунна д.50мм	шт	2	573,78	562,30	0,23	11,25
660	+&C1547-6-B9-6 варіант 1	Рамка одномісна "Plank"	шт	154	7,51	7,20	0,16	0,15
661	+&C113-1466-3 варіант 1	Ревізія ПВХ д110	шт	6	138,95	136,00	0,23	2,72
662	+&C113-1466-3 варіант 3	Ревізія ПВХ д50 мм	шт	16	87,95	86,00	0,23	1,72
663	+C113-1776 варіант 1	Редукція сталева 25/15 мм	шт	4	16,58	16,02	0,23	0,33
664	+C1630-103 варіант 6	Редукція сталева 25/15 мм	шт	4	46,62	43,79	1,92	0,91
665	+&C121-252-25	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 0, 84 мм) 1200х1200мм(h)	шт	1	51899,28	51500,00	12,93	386,35
666	+&C121-252-25 варіант 1	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 1, 76 мм) 1200х1200мм(h)	шт	1	59959,28	59500,00	12,93	446,35
667	+&C130-595-1-B10 варіант 1	Решітка вентиляційна 700х500(h)	шт	12	2459,29	2405,83	5,24	48,22
668	+&C130-595-1-B10 варіант 2	Решітка вентиляційна 800х800(h)	шт	4	3243,00	3174,17	5,24	63,59
669	+&C111-1756-35	Решітка вентиляційна ДР 100х100	шт	15	281,10	275,00	0,59	5,51
670	+&C111-1756-34	Решітка вентиляційна ДР 250х150	шт	21	526,75	515,83	0,59	10,33

1	2	3	4	5	6	7	8	9
671	+&C111-1756-37	Решітка вентиляційна МВМК1 100	шт	1	205,62	201,00	0,59	4,03
672	+&C111-1756-36	Решітка вентиляційна МВМК1 150	шт	2	235,20	230,00	0,59	4,61
673	+&C111-1756-40	Решітка пластикова переточна 200х200	шт	44	45,48	44,00	0,59	0,89
674	+&C1547-6-B17	Розетка 1xRJ45 cat.5e Plank	шт	154	305,35	299,20	0,16	5,99
675	С123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	8	30,24	29,57	0,08	0,59
676	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,5548	1832,71	1044,59	752,18	35,94
677	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	11,032589	2922,88	2113,39	752,18	57,31
678	+С1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,042	1559,63	1150,00	405,66	3,97
679	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	115,378782	3141,99	2328,20	752,18	61,61
680	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	285,777378	3293,91	2477,14	752,18	64,59
681	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	60,5328	2583,96	1781,11	752,18	50,67
682	+С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	5,4832	2608,46	1805,13	752,18	51,15
683	С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,014616	2186,97	1391,91	752,18	42,88
684	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	58,697378	3050,96	2238,96	752,18	59,82
685	С111-856 варіант 2	Руберойд покрівельний	м2	1144	43,55	41,86	0,84	0,85
686	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	51,326	43,55	41,86	0,84	0,85
687	+С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	43,6	151,92	148,85	0,09	2,98
688	+С130-1186 варіант 3	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	160	56,63	55,00	0,52	1,11
689	+С130-1186 варіант 2	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	200	66,83	65,00	0,52	1,31
690	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	80	111,42	108,72	0,52	2,18
691	С111-1757	Рядно	м2	381,3487	60,19	58,87	0,14	1,18
692	+С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	5379,374	136,40	132,93	0,80	2,67
693	+&С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	9611,107	14,71	13,98	0,44	0,29
694	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна під штукатурку	м2	182,93	165,48	161,94	0,30	3,24

1	2	3	4	5	6	7	8	9
695	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	242,90191	236,88	231,94	0,30	4,64
696	+С111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	42041,982	15,31	14,74	0,27	0,30
697	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	20705,76	13,42	12,66	0,50	0,26
698	+&С111-146-1-5-5	Саморізі покрівельні по металу	шт	1440	1,38	1,32	0,03	0,03
699	+&С171-2199П варіант 2	Саморізи	шт	3801,88	0,20	0,20	-	-
700	+&С1-ПР5-31-Р9 варіант 2	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1995,8	0,15	0,15	-	-
701	+&С1-ПР5-31-Р9 варіант 3	Саморізи 3,5х35 мм	шт	634,1	2,50	2,50	-	-
702	+&С171-2199П	Саморізи 9 мм	шт	103,19	1,75	1,75	-	-
703	+&С123-467-В1 варіант 2	Сантехнічні перегородки HPL Premium комплектна поставка(Ручка нержавіюча сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором (1 шт .); Петля накладна самодовідна н/ж (3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт); Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт); Кутник н/ж (9 шт). Труба D=32mm н/ж (1м.п.)	м2	120,36	6531,39	6400,00	3,32	128,07
704	+&1507-3072-В135 варіант 2	Світильник з надписом "Вихід" 4 вт з блоком аварійного освітлення IP 42 LYRA 4221-4 LED	шт	20	3395,68	3326,66	2,44	66,58
705	+&1507-3072-В138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	52	296,89	288,63	2,44	5,82
706	+&1507-3072-В135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами ДБО 02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119	шт	5	2572,89	2520,00	2,44	50,45
707	+&1507-3072-В135-13	Світильник 18 Вт накладний із світлодіодними лампами, IP65 CD LED	шт	5	1345,43	1318,00	1,05	26,38
708	+&1507-3072-В135-12	Світильник 19 Вт встроєний із світлодіодними лампами, IP20 ROUND BLADE LED	шт	4	1559,12	1527,50	1,05	30,57
709	+&1507-3072-В135-10	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішньго освітлення 35 Вт, IP54 OWP/R ECO LED 595	шт	35	3827,49	3750,00	2,44	75,05
710	+&1507-3072-В135-11	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішньго освітлення 35 Вт, IP20 OWP/R ECO LED 595	шт	200	2586,36	2533,21	2,44	50,71
711	+&1507-3072-В135-14	Світильник зі світлодіодною лампою для внутрішньго освітлення 18 Вт, IP44 TS 100	шт	25	285,40	279,10	0,70	5,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
712	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,132	16589,01	16263,38	0,36	325,27
713	+&С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,00005	107,10	105,00	-	2,10
714	+&С111-1679-3 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	34	3,89	3,80	0,01	0,08
715	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	45,5017	710,95	696,22	0,79	13,94
716	+&С123-199-2-А варіант 1	Скляні перегородки залюмінієвим профілем(з комплектуючими) П-1 -6450х3680(h) мм, П-3- 4440х3680(h) мм, П-4 1900х3680(h) мм -2шт 2	м2	54,06	7464,45	7300,00	18,09	146,36
717	+&С123-199-2-А варіант 2	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверним блоком 1000х2100(h)мм(з комплектуючими) П-2 2340х3680(h) мм	м2	8,61	10070,55	9855,00	18,09	197,46
718	+&С123-199-2-А варіант 3	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверними блоками 1720х2100(h)мм (2шт)(з комплектуючими) П-5 8800х3680 (h) мм	м2	32,38	10070,55	9855,00	18,09	197,46
719	+&С1530-63-7	Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова	шт	450	5,17	4,96	0,11	0,10
720	+&С1530-63-7 варіант 1	Скоба D=32 мм для кріплення труби	шт	780	6,63	6,39	0,11	0,13
721	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,135	18,90	18,15	0,38	0,37
722	+&С10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	20	11,50	11,20	0,07	0,23
723	+&С111-185-701 варіант 1	Скоба металічна однолапкова СММ-20 СКаТ	шт	11670	2,88	2,75	0,07	0,06
724	С1545-248	Скоби будівельні	кг	15	28,77	27,83	0,38	0,56
725	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	30,8934	533,77	523,13	0,17	10,47
726	+С111-1810 варіант 3	Смуга 50 х5 мм	т	1,666007	31090,15	30583,33	275,38	231,44
727	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	85,44	38,73	37,80	0,17	0,76
728	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,94325	90528,75	89514,14	340,70	673,91
729	С111-1809	Сталь кругла	т	0,00793	42859,15	42264,72	275,38	319,05
730	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла д,16	т	0,001896	42859,15	42264,72	275,38	319,05
731	С1110-175 варіант 8	Сталь кутова 100х100х7мм	т	0,0732036	31099,20	30214,03	275,38	609,79
732	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,058	32260,41	31352,47	275,38	632,56
733	С1110-175 варіант 5	Сталь кутова 50х5мм	т	0,115116	31099,20	30214,03	275,38	609,79

1	2	3	4	5	6	7	8	9
734	С1110-175 варіант 6	Сталь кутова 75х5мм	т	5,1712128	31099,20	30214,03	275,38	609,79
735	С111-1131 варіант 1	Сталь листова 5 мм	т	0,00848	30342,18	29840,93	275,38	225,87
736	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0785	34471,48	33520,19	275,38	675,91
737	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,065	33040,92	32117,68	275,38	647,86
738	+&С113-1586-99	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=1400мм Purmo (або аналог)	компл	4	9869,88	9665,00	11,35	193,53
739	+&С113-1586-100	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=600мм Purmo (або аналог)	компл	31	7670,93	7460,00	60,52	150,41
740	+&С113-1586-101	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=500мм Purmo (або аналог)	компл	21	7064,33	6919,00	6,81	138,52
741	+&С113-1586-102	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=700мм Purmo (або аналог)	компл	14	8180,93	7960,00	60,52	160,41
742	+&С113-1586-103	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=400мм Purmo (або аналог)	компл	9	6579,83	6444,00	6,81	129,02
743	+&С113-1586-113	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті зкраном Маєвського та кріпленнями H=500мм, L=400мм Korado (або аналог)	компл	8	4580,55	4481,66	9,08	89,81
744	+&С113-1586-114	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті зкраном Маєвського та кріпленнями H=500мм, L=500мм Korado (або аналог)	компл	10	6098,43	5967,50	11,35	119,58
745	С123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	5,13496	3844,66	3748,43	20,84	75,39
746	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,016	137,89	135,03	0,16	2,70
747	+&С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50х25	шт	87	343,66	336,66	0,26	6,74
748	+&С1-11-779-36-1 варіант 2	Стрічка армувальна	мп	47,3905	4,08	3,55	0,53	-
749	+&С1-11-779-36-1 варіант 4	Стрічка армувальна Knauf Kurt	мп	192,3304	26,91	25,85	0,53	0,53
750	+&С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100х25/50	шт	44	177,23	173,49	0,26	3,48
751	+&С171-3015П варіант 1	Стрічка звукаізоляційна	м	24,48	13,26	13,00	-	0,26
752	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,32	456,44	447,38	0,11	8,95

1	2	3	4	5	6	7	8	9
753	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,98415	454,98	445,62	0,44	8,92
754	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,13	623,19	610,20	0,77	12,22
755	+С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00034	188667,47	184881,18	86,93	3699,36
756	+&С113-997-О71-4 варіант 1	Стрижень заземлення безмуфтовий загострений, d16 мм, довжина 1,5 м сталь гарячого цинкування	компл	15	574,58	559,15	4,16	11,27
757	+&С111-1848-3С варіант 1	Стяжка нейлонова, що не розмикається, 100х2,5 мм с маркером 25х8 мм MCV-100	шт	500	0,92	0,90	-	0,02
758	+С111-2011-6 варіант 3	Суміш приклеювання пінополістирольних плит Ceresit CT 82 аба аналог	кг	6808,02	8,89	8,20	0,52	0,17
759	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 або аналог	кг	1802,7	14,71	13,90	0,52	0,29
760	С111-2000-3 варіант 1	Суміш суха гіпсова	кг	17,03245	9,18	8,50	0,50	0,18
761	+С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	47,4402	3092,41	2211,21	820,56	60,64
762	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	55,4309	3363,74	2477,22	820,56	65,96
763	+С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	2518,0323	3612,65	2721,25	820,56	70,84
764	+С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	9,744	3358,57	2472,16	820,56	65,85
765	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	50,9898	3066,94	2186,24	820,56	60,14
766	+&С126-1300-Г-В1-В1 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	2365,3385	44,51	42,85	0,79	0,87
767	+&С126-1300-Г-Т варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	2365,3385	40,02	38,45	0,79	0,78
768	+&С126-1300-Г-В1 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	4730,677	43,67	42,02	0,79	0,86
769	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,12525	12254,96	11537,22	477,45	240,29
770	+&С111-1717-1 варіант 2	Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (або аналог)	м2	12,264	167,79	164,16	0,34	3,29
771	+&С113-1698-В1 варіант 16	Теплова ізоляція труби 15,88 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	7,14	27,64	26,95	0,15	0,54

1	2	3	4	5	6	7	8	9
772	+&C113-1698-B1 варіант 15	Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	42,84	28,77	28,06	0,15	0,56
773	+&C113-1698-B1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	132,6	24,82	24,18	0,15	0,49
774	+&C113-1698-B1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	168,3	26,62	25,95	0,15	0,52
775	+&C1630-113-B21 варіант 2	Термометр біметалічний ТБ-100-50 0+120°С кл.т.1,5 осьовий9 або аналог	комплект	3	612,96	600,00	0,94	12,02
776	+&C113-616-21-B49	Термостатична голівка RTS-K Oventrop(або аналог)	шт.	97	957,17	938,33	0,07	18,77
777	+&C1530-63-23 варіант 1	Термоусадочна трубка для гідроїзоляції	м	0,5	43,29	42,40	0,04	0,85
778	+C111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	1532,815	209,84	203,33	2,40	4,11
779	+C111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	1643,801	194,92	189,30	1,80	3,82
780	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	68,01893	676,63	660,64	2,72	13,27
781	+&C113-1288-6	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20/15/20мм Wavin(або аналог)	шт	28	20,23	19,60	0,23	0,40
782	+&C113-1288-5	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	38	17,37	16,80	0,23	0,34
783	+&C113-1288-6 варіант 1	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25/20/20мм Wavin(або аналог)	шт	4	25,33	24,60	0,23	0,50
784	+C113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	73	149,79	146,77	0,08	2,94
785	+C113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	33	70,46	69,00	0,08	1,38
786	+C113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	20	73,52	72,00	0,08	1,44
787	+C113-2254 варіант 1	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	67	29,41	28,75	0,08	0,58
788	+&C130-1159-13 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20/25/20мм	шт	2	220,18	215,80	0,06	4,32
789	+&C130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	133	250,98	246,00	0,06	4,92

1	2	3	4	5	6	7	8	9
790	+&C130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	90	250,78	245,80	0,06	4,92
791	+&C130-1159-11 варіант 2	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/20/32мм	шт	12	301,98	296,00	0,06	5,92
792	+&C130-1159-11 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/25мм	шт	10	295,86	290,00	0,06	5,80
793	+&C130-1159-11	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	120	317,28	311,00	0,06	6,22
794	+&C130-1159-9	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	122	229,56	225,00	0,06	4,50
795	+&C130-1159-9 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	6	239,76	235,00	0,06	4,70
796	+&C130-1159-10	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/32/32мм	шт	125	307,08	301,00	0,06	6,02
797	+&C130-1159-10 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д32/25/32мм	шт	7	307,08	301,00	0,06	6,02
798	+C113-2256 варіант 3	Трійник косий редукційний ПВХ д 160/110/160 45 \	шт	4	232,64	228,00	0,08	4,56
799	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	6,141	62,97	61,65	0,09	1,23
800	+&C113-90-1	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	6	1000,03	978,84	1,58	19,61
801	+&C113-87-1	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	5	328,68	321,81	0,43	6,44
802	+&C113-90-1 варіант 1	Трійник чавунний редукційний д100\100\50 45*	шт	6	944,40	924,30	1,58	18,52
803	+C130-637 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	12	4508,74	4415,83	4,50	88,41
804	+&C153-41-21	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	10	30,64	30,00	0,04	0,60
805	+&C153-41-45	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	4377,5	38,79	37,98	0,05	0,76
806	+&C1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд	м	4480,5	34,57	33,77	0,12	0,68
807	+&C1530-63-32-1 варіант 2	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 NHXH(FE)180/30	м	360,5	40,29	39,38	0,12	0,79
808	+&C105-151-12-3 варіант 1	Тримач з засувкою для труби ПВХ, діам. 20 мм "DKC"	шт	26445	11,10	10,85	0,03	0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9
809	+&C1530-63-7 варіант 2	Тримач з засувкою та дюбелем д.20мм	шт	4000	5,17	4,96	0,11	0,10
810	+&C1530-63-7 варіант 3	Тримач з засувкою та дюбелем д.25мм	шт	5000	6,63	6,39	0,11	0,13
811	+&C1530-63-7 варіант 4	Тримач з засувкою та дюбелем д.32мм	шт	200	7,65	7,39	0,11	0,15
812	+C113-2226 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	215	65,65	64,25	0,11	1,29
813	+C113-2227 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	370	180,54	176,85	0,15	3,54
814	+&C113-1406-8-В1А варіант 2	Труба с самозагасаючого ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	292,9	14,19	13,23	0,68	0,28
815	+&C113-2127-57 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діам. 20 мм, з протяжкою DKC	м	8815	8,53	8,05	0,31	0,17
816	+&C113-1406-8-В1А варіант 3	Труба ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	3636	12,42	11,50	0,68	0,24
817	+&C1530-63-22	Труба ПВХ д.25(гільза)	м	1,212	17,58	17,20	0,04	0,34
818	+C113-1352 варіант 12	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм	м	165	22,92	22,38	0,09	0,45
819	+C113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	267	21,51	21,00	0,09	0,42
820	+C113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	250	49,44	48,26	0,21	0,97
821	+C113-1355 варіант 5	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм	м	45	44,31	43,11	0,33	0,87
822	+C113-1352 варіант 6	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ діаметр 20 мм	м	4040	12,81	12,47	0,09	0,25
823	+C113-1353 варіант 5	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.25мм	м	5050	15,22	14,83	0,09	0,30
824	+C113-1354 варіант 3	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.32 мм	м	202	19,76	19,16	0,21	0,39
825	+&C113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	108	13,62	13,20	0,15	0,27
826	+C130-887 варіант 4	Труба мідна 15,88мм	м	7,14	293,65	287,50	0,39	5,76
827	+C130-887 варіант 5	Труба мідна 19,05мм	м	42,84	350,59	343,33	0,39	6,87

1	2	3	4	5	6	7	8	9
828	+С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	132,6	77,92	76,00	0,39	1,53
829	+С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	168,3	115,15	112,50	0,39	2,26
830	+С113-1351-1А варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду15 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	265	80,58	78,92	0,08	1,58
831	+С113-1352 варіант 11	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду20 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	183	91,80	89,91	0,09	1,80
832	+С113-1353 варіант 8	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду25 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	46	130,32	127,67	0,09	2,56
833	+С113-1355 варіант 4	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду40 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	24	284,57	278,66	0,33	5,58
834	+С113-1356 варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду50 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	18	477,54	467,67	0,51	9,36
835	+С130-1197 варіант 2	Труба сталева електрозварна 159х4,5мм	м	6	1164,40	1136,03	5,54	22,83
836	С113-37 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду15, м.п.	м	0,5	75,88	75,00	0,32	0,56
837	С130-889 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду25, м.п	м	0,5	264,02	258,18	0,66	5,18
838	+С130-892 варіант 1	Труба сталева оцинкована водопровідна д 50мм ДСТУ 8936:2019	м	135	354,21	345,83	1,43	6,95
839	+С113-632 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.50	м	12	677,96	669,08	3,83	5,05
840	+С113-634 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.100	м	10	1086,96	1072,83	6,04	8,09
841	С130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	3	403,91	394,21	1,78	7,92
842	С113-132 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	10	76,16	75,00	0,59	0,57
843	+С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр 50 мм,	м	1	197,96	195,33	1,16	1,47
844	С113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані , діаметр умовного проходу 15 мм,	м	0,3	75,88	75,00	0,32	0,56
845	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,93344	146,59	144,34	1,16	1,09
846	+С113-210 варіант 1	Труби сталева електрозварна Ду 350 (377х8)	м	25	6642,88	6575,83	17,60	49,45
847	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	1,96	65,65	63,98	0,38	1,29
848	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	5,7	213,53	208,96	0,38	4,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9
849	+&C113-1559-11 варіант 6	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.50 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	137,7	47,74	46,65	0,15	0,94
850	+&C113-1559-31 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	156,06	19,34	18,81	0,15	0,38
851	+&C113-1559-31 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	284,58	20,49	19,94	0,15	0,40
852	+&C113-1559-32 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	252,96	23,53	22,92	0,15	0,46
853	+&C113-1559-33 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д32 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	45,9	29,31	28,59	0,15	0,57
854	+&C123-467-В1 варіант 3	Туалетні Перегородки EcoLight Комплектна поставка(Алюмінієва профільна система, колір – анод (комплект); Ручка пластикова, колір сірий (1 компл .); Засувка пластик з індикатором , колір сірий (1 шт.); Петля внутрішня н/ж 18мм 65*42 (2 шт); Перехідник капролоновий (2 шт); Ніжка меблева (2 шт).	м2	50,67	980,55	958,00	3,32	19,23
855	+&C126-374-В4 варіант 1	Тяга підвісу	шт	1991,864	5,89	5,89	-	-
856	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,02223	3539,69	2832,11	638,17	69,41
857	+&C130-644-В2 варіант 8	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном, комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт)	комплект	80	1702,87	1662,64	6,84	33,39
858	+&C130-644-В2 варіант 11	Умивальник хірургічний 650х510х190 ,в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15	комплект	2	2008,87	1962,64	6,84	39,39
859	С130-901 варіант 2	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком ,комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 l=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	48	2173,68	2122,09	8,97	42,62
860	+&C114-5-У-В5 варіант 1	Утеплювач щільністю 75 кг/м3 товщ 200мм	м2	2378,775	450,91	433,33	8,74	8,84
861	+&C114-4-У-П варіант 1	Утеплювач - пеноплекс t=150мм	м2	758,83	597,16	585,02	0,43	11,71
862	+&C114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	3153,3402	204,65	200,21	0,43	4,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9
863	+&C111-1716-28	Утеплювач Техноруф (або аналог)р=160кг/м3, б=300 мм	м2	1071,2	1333,87	1305,00	2,72	26,15
864	+&C111-1716-26	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=50 мм	м2	51,45	210,64	205,83	0,68	4,13
865	+&C111-1716-27	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=100 мм	м2	252,444	420,78	411,17	1,36	8,25
866	+&C114-104-22 варіант 3	Фіброцементні панелі на алюмінієвій підсистемі "KMD VF"(або аналог) з комплектуючими	м2	2350,11	2727,19	2666,64	7,08	53,47
867	+&C130-62-1-4 варіант 29	Фільтр кишеньковий C-FKK-200	шт	2	1270,79	1245,00	0,87	24,92
868	+&C130-62-1-4 варіант 28	Фільтр кишеньковий C-FKK-350	шт	2	2494,79	2445,00	0,87	48,92
869	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний ду15	шт	3	189,42	183,79	1,92	3,71
870	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий dn 20	шт	1	273,96	266,67	1,92	5,37
871	+C1630-103 варіант 7	Фільтр сітчатий фланцевий з магнітной вставкой Ду25, Ру16	шт	1	1699,85	1664,60	1,92	33,33
872	+&C130-62-1-4 варіант 30	Фільтр-поглинач ФПУ-300 Selton(або аналог)	шт	2	119521,94	117177,50	0,87	2343,57
873	+&C111-1626-1-Л варіант 1	Фарба фасадна	кг	19,57	93,25	90,82	0,60	1,83
874	C1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0020988	115340,82	112483,61	595,63	2261,58
875	C111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000048	42011,99	40663,51	524,72	823,76
876	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000375	42011,99	40663,51	524,72	823,76
877	C111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00014	51678,12	50140,10	524,72	1013,30
878	+&C113-997-O78 варіант 1	Фасадний тримач дроту дроту d8-10 мм або полоси до 300 мм 160х57 мм, сталь оцинкована	шт	1135	75,68	74,05	0,15	1,48
879	+C130-932 варіант 1	Фланець плоский сталевий д 50,Ру=10	шт	3	296,17	290,00	0,36	5,81
880	+&C130-235-1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200	шт	4	13183,39	12914,17	10,72	258,50
881	+&C130-235-1 варіант 2	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х250	шт	2	25118,23	24615,00	10,72	492,51
882	+&C130-235-1 варіант 1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х300	шт	1	18513,73	18140,00	10,72	363,01
883	+&C130-235-18	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 700х400	шт	1	26791,44	26263,33	2,79	525,32

1	2	3	4	5	6	7	8	9
884	+С113-1878 варіант 1	Хомут для труби Ду 15мм з двома шурупами	шт	270	9,57	9,30	0,08	0,19
885	+С113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	312	14,09	13,73	0,08	0,28
886	+С113-1881 варіант 1	Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами	шт	245	15,92	15,53	0,08	0,31
887	+С113-1882 варіант 1	Хомут для труби Ду 40мм з двома шурупами	шт	70	16,15	15,75	0,08	0,32
888	+С113-1883 варіант 1	Хомут для труби Ду 50мм з двома шурупами	шт	155	23,17	22,64	0,08	0,45
889	+С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	353	12,07	11,75	0,08	0,24
890	+&С111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	350	32,60	31,60	0,36	0,64
891	+&С111-879-4-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	219	26,43	25,23	0,68	0,52
892	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0198	11084,82	10476,51	390,96	217,35
893	+&С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	15374,0514	0,61	0,60	-	0,01
894	+&С113-81-26	Хрестовина двоплоскісна ПВХ д110 45*	шт	5	78,56	76,90	0,12	1,54
895	+&С113-81-25 варіант 1	Хрестовина одноплоскісна ПВХ д50 900	шт	16	71,01	69,50	0,12	1,39
896	+&С113-2280-9	Хрестовина одноплоскісна чавунна д50 90*	шт	2	230,02	224,00	1,51	4,51
897	+&С113-2280-1	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45*	шт	5	179,60	176,00	0,08	3,52
898	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0003323	25789,56	24979,64	304,24	505,68
899	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	2,152365	25789,56	24979,64	304,24	505,68
900	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,181755	24529,06	23695,50	352,60	480,96
901	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0055437	59247,43	57733,12	352,60	1161,71
902	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,004912	28647,43	27733,12	352,60	561,71
903	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4, 0х100 мм	т	0,2828867	47223,84	45945,28	352,60	925,96
904	С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0108095	36084,50	35024,36	352,60	707,54
905	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	113,95804	7805,89	6585,69	1067,14	153,06
906	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01478	10554,27	9946,30	401,02	206,95
907	+&С1630-1162-8	Циркуляційний насос ~230V/50Гц, Nел. 250Вт UPS32-80 Grundfos	шт	1	17115,68	16778,33	1,75	335,60

1	2	3	4	5	6	7	8	9
908	+&C113-2142-1 варіант 1	Шафа металева з замком (для приладу Tipac)	шт	1	2932,63	2860,00	15,13	57,50
909	+&C111-1613-90	Шафа телекомунікаційна настінна, 6U, 600x500x370 ES-E650G EServer™	шт	2	3845,32	3765,85	4,07	75,40
910	+&C1547-6-B15 варіант 1	Шина заземлення мідна K-EBC15/5/1000 "CMS-Україна"	шт	2	420,91	412,50	0,16	8,25
911	+&C1547-6-B15 варіант 2	Шина заземлення мідна K-EBC15/5/1000 CMS-Україна	шт	1	420,91	412,50	0,16	8,25
912	C111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00003	35102,07	34058,04	355,75	688,28
913	+&C171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	173,69832	34,91	33,99	0,24	0,68
914	+&C1778-11-1	Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"	кг	2,04	12,87	12,30	0,57	-
915	+&C1778-11-1 варіант 2	Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel	кг	70,31066	299,59	293,15	0,57	5,87
916	+C1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	22,5115	422,63	414,10	0,24	8,29
917	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,2448323	18887,01	17949,42	567,26	370,33
918	+C1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	31475,132	12,69	11,96	0,48	0,25
919	+&290902-224-B11-H варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна для відкритого встановлення здвоєна зі ступенем захисту,захисним контактом IP	шт	8	425,36	417,00	0,02	8,34
920	+&290902-224-B11-H варіант 3	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP20	шт	200	186,23	182,56	0,02	3,65
921	+&290902-224-B11-H варіант 4	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	60	208,26	204,16	0,02	4,08
922	+&C114-5-У-1 варіант 1	Шумоізоляція 50мм	м2	160,7418	99,99	90,86	7,17	1,96
923	+C130-235 варіант 14	Шумоглушник С-GKK-400-600	шт	1	5113,99	5003,00	10,72	100,27
924	+C130-252 варіант 1	Шумоглушник ВВГ 500х250мм	шт	2	7572,55	7414,16	9,91	148,48
925	+C130-248 варіант 1	Шумоглушник ВВГ 500х300мм	шт	1	7675,29	7506,67	18,12	150,50
926	+C130-248 варіант 2	Шумоглушник Вентс СР 700х400	шт	1	10661,33	10434,16	18,12	209,05

1	2	3	4	5	6	7	8	9
927	+С130-232 варіант 1	Шумоглушник СР 150/600	шт	2	1618,95	1582,50	4,71	31,74
928	+С130-235 варіант 15	Шумоглушник СР 150/600	шт	1	1625,08	1582,50	10,72	31,86
929	+С130-233 варіант 1	Шумоглушник СР 200/600	шт	5	2052,32	2005,83	6,25	40,24
930	+С130-234 варіант 1	Шумоглушник СР 250/600	шт	1	2355,60	2301,66	7,75	46,19
931	+С130-235 варіант 9	Шумоглушник СР 315/600	шт	2	3082,83	3011,66	10,72	60,45
932	+С130-236 варіант 1	Шумоглушник СР 400/600	шт	1	4268,03	4169,16	15,18	83,69
933	+С130-246 варіант 1	Шумоглушник СР 400х200мм	шт	1	6869,04	6720,00	14,35	134,69
934	+&С111-147-1 варіант 2	Шуруп 60х35	шт	319,1878	0,16	0,14	0,02	-
935	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0097225	61746,86	60183,54	352,60	1210,72
936	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,003025	49410,34	48220,25	221,26	968,83
937	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,03244	43889,66	42676,48	352,60	860,58
938	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,002314	41491,64	40325,48	352,60	813,56
939	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00006	51742,73	50375,57	352,60	1014,56
940	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,008372	49663,47	48337,08	352,60	973,79
941	+С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	4235,374	23,15	21,86	0,84	0,45
942	+&С100-1517-1101-18 варіант 1	ЩАВР -щит автоматичного вводу резерва 100А 380В в комплекті.	компл	1	50199,32	49210,83	4,19	984,30
943	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	17,9055	1260,00	625,00	610,29	24,71
944	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,79214	1151,41	518,54	610,29	22,58
945	+&С100-1517-1101-В1 варіант 9	Щит металевий накладного встановлення розм 1000х800х600 IP54	шт	1	9643,88	9451,66	3,12	189,10
946	+&С100-1517-1101-8	Щит пластиковий накладного встановлення на 48 модулів IP54	шт	1	2398,36	2348,68	2,65	47,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9
947	+&C100-1517-1101-B1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	10	1157,12	1131,31	3,12	22,69
948	+&C100-1517-1101-B1 варіант 8	Щит пластиковий прихованого встановлення на 24 модулів IP 40	шт	3	1112,43	1087,50	3,12	21,81
949	+&C100-1517-1101-B1 варіант 10	Щит пластиковий прихованого встановлення на 36 модулів IP 40	шт	4	1503,43	1470,83	3,12	29,48
950	+&C123-514-У-1	Щити опалубки металеві	м2	0,161924	5288,42	5179,39	5,34	103,69
951	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2119,22549	441,14	427,15	5,34	8,65
952	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,6568	609,66	590,09	7,62	11,95
953	+&290902-224-B22	Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 220/36	шт	3	2197,81	2154,20	0,52	43,09
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат						
954	C1999-9003	Бензин	кг	155,3941	61,48	61,48		
955	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4804,0142	4,94138	4,94138		
956	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	3666,6	0,07223	0,07223		
957	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	45,4244	184,55	184,55		
958	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7594	186,09	186,09		
959	C1999-9009	Дрова	м3	13,4795	119,13	119,13		
		IV. Устаткування						
960	+&2308-4001-32 варіант 4	Мульти спліт-система- внутрішній блок MA-12N1DO-I	шт	1	7370,15	7091,66	212,75	65,74
961	+&290220-12592 варіант 1	IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 (2.8 мм)	шт	38	2947,22	2835,85	85,08	26,29
962	+&280222-6006-23	Ємність для дезобробки термометрів	шт	10	297,23	286,00	8,58	2,65
963	+&280222-6006-22	Ємність для дезрозчинів	шт	6	275,41	265,00	7,95	2,46
964	+&280222-6006-23 варіант 1	Ємність для знераживання шпателів	шт	3	3290,33	3166,00	94,98	29,35

1	2	3	4	5	6	7	8	9
965	+&241996-19013-98 варіант 1	Інноваційний цифровий С-арочний апарат із високочастотнимгенератором та робочою станцією; анодом, що обертаєтьсярозмір фокусної плями 0,3/0,6 мм; цифрова обробка зображення- високочастотний інвертор 40Гц, мах сила струму 100 мА, напруга -120 кВ- Рентгеновская трубка Toshiba- обертовий анод IAEX20РБлок керування Е; 1ф; Ш; 220в; N=1,2 квт; 650?530?1600 (h) ммс двома ж/к моніторами TFT-19" "U-Дуга" FS-500 DDR UC (A)	компл	1	-	0,00	-	-
966	+&241996-19013-75	Інсуфлятор; 287х273х218 (h) мм "SIEM"(або аналог)	компл	1	203177,29	195500,00	5865,00	1812,29
967	+&1501-1001-15-21	Автоматизована мийна машина для ендоскопів із функцією дезинфекції 85V=15 л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.Dy=15 мм; відведення вК Dy=20мм (гнучкий шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт; 550х585х950(h)м EndoClean 1000 (або аналог)	компл	1	284344,27	273600,00	8208,00	2536,27
968	+&1501-1001-15-21 варіант 1	Автоматизована мийна машина для ендоскопів із функцією дезинфекції 85V=15 л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.Dy=15 мм; відведення вК Dy=20мм (гнучкий шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт; 550х585х950(h)м EndoClean 1000 (або аналог)	компл	1	-	0,00	-	-
969	+&1504-12025-2	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	5	310,84	299,10	8,97	2,77
970	+&550101-148-7 варіант 1	Автоматичний дозатр стерилизатор для рук V=1,5 л; доза 1х10 мл 89 2,3 Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,02 квт; 560х540х1340 (h) ммZG -2001	шт	89	3112,61	2995,00	89,85	27,76
971	+&560110-234-101	Аквадистилятор електричний Q=20 л/г; Е; 3 ф; від ПК; 380 в; N=15 квт MICROmed DE-20	компл	1	34877,90	33560,00	1006,80	311,10
972	+1511-4012 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	4	1398,68	1345,83	40,37	12,48
973	+&241996-19013-78	Апарат для масажу барабанної перепонки; 130х180х310 (h) мм "Otoprront"(або аналог)	компл	1	89896,86	86500,00	2595,00	801,86
974	+&280222-6006-5	Апарат для репозиції кісток нижніх кінцівок	компл	1	15589,05	15000,00	450,00	139,05
975	+&241996-19013-82	Апарат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,6 квт; 900?220?130(h) мм "Надія" ЕХВА-350М/120Б	компл	1	-	0,00	-	-
976	+&241996-19013-91	Апарат лазерної резекції з каогуляцією. Длина хвилі випромінювання980 мкм; в комплекті: для резекції ВОК-400, для коогуляції- ВОК-600АЗОР-АЛМ (або аналог)	компл	1	455927,75	438700,00	13161,00	4066,75
977	+&241996-19013-84	Апарат лазерної терапії магнітно-інфракрасний. Е; 1ф; Ш; 220в; МІЛТО Ф -8 - 01N=0,015квт; 240х215х155 (h) мм	компл	2	36894,09	35500,00	1065,00	329,09
978	+&241996-19013-74	Аппаат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,12 квт; 230?195?95 (h) мм "Надія-4" ЕХВЧ-120(або аналог)	компл	1	47494,64	45700,00	1371,00	423,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9
979	+&241996-18012-5	Аптечка медична навісна комплектна 320х200х340 (h) мм АП-1	шт	5	1727,27	1662,00	49,86	15,41
980	+&280222-6006-30	Бікс	шт	12	1423,80	1370,00	41,10	12,70
981	+&280222-6006-9	Бінокулярний збільшувач прізма з освітлювачем D-Ligh+Dio HD ECVP 40 х-2 акумуляторний Ergonoptix Micro	компл	1	46434,58	44680,00	1340,40	414,18
982	+&241996-19013-7-124 варіант 1	Бактерицидний опромінювач із сертифікованою безозоновоюбактерицидною лампоюTUV-30; Е; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(або аналог)	компл	7	971,72	935,00	28,05	8,67
983	+&241996-19013-7-124 варіант 2	Бактерицидний опромінювач із сертифікованою безозоновоюбактерицидною лампоюTUV-30; Е; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(або аналог)	компл	2	2,00	2,00	-	-
984	+&550101-148-4 варіант 1	Банкетка для вестибюлів двомісна 1000х380х450 (h) мм	шт	9	2598,18	2500,00	75,00	23,18
985	+&550101-148-5 варіант 1	Банкетка для вестибюлів тримісна 1500х380х450 (h) мм	шт	42	3204,41	3083,33	92,50	28,58
986	+&1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	2	4888,89	4704,16	141,12	43,61
987	+&1504-12025-1	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	2	163,17	157,00	4,71	1,46
988	+&1602-10335-1	Відеореєстратор 32-канальний DS-7732NI-R4 "Hikvision"	шт	2	15723,33	15129,20	453,88	140,25
989	+&241996-19013-89	Відсмоктувач медичний з ємністтю 2,5 л, вакуум 90 кПа; Qрід=8 л/хв15,5Qпов=32 л/хв; трубка О8 мм; L=2000 мм; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,18 квтв комплекті з педаллю; 360?320?480 (h) мм "Біомед" модель 7А-23D " (або аналог)	компл	1	6253,29	6017,00	180,51	55,78
990	+&241996-19013-88	Відсмоктувач хірургічний з 2 ємністтями- 2 л, вакуум 85 кПа; Q рід =10 л/хв 10Qпов=16 л/хв; трубка д.8?12 мм; L=2000 мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,13 квтв комплекті з педаллю; 350х220х50 (h) мм "ОХПУ - 4 - 01 (або аналог)	компл	1	44896,46	43200,00	1296,00	400,46
991	+&560110-234-19	Візок для перевезення хворих зі знімними ношами 2100х580х830(h) мм	комп	2	11655,36	11214,95	336,45	103,96
992	+&241996-19013-59	Вітрина для медикаментів 1350х650х890 (h) мм	шт	2	38610,96	37152,00	1114,56	344,40
993	+&241996-19013-7-22 варіант 2	Вішалка гардеробна двостороння на 20 гачків 2200х260х1700 мм	шт	7	8544,88	8222,00	246,66	76,22
994	+&241996-19013-7-22 варіант 3	Вішалка гардеробна металева настінна на 10 гачків 1800х150х1700мм	шт	7	4387,80	4222,00	126,66	39,14

1	2	3	4	5	6	7	8	9
995	+&560110-234-17	Вішалка настінна металева 320х100х170(h) мм	шт	40	1288,69	1240,00	37,20	11,49
996	+&280222-6006-41	Ваги медичні для зважування дітей до 20 кг; 585х265х230 (h) мм ВМ-200 ТУ 25-06-200-78	шт	1	7441,17	7160,00	214,80	66,37
997	+&241996-19013-71	Ваги медичні електронні з ростоміром; Max вага 250 кг;Точність 100 грзріст 900 ?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квтСММр - 250 -100(або аналог)	компл	2	12862,01	12376,00	371,28	114,73
998	+&241996-19013-71 варіант 1	Ваги медичні електронні з ростоміром; Max вага 250 кг;Точність 100 грзріст 900 ?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квтСММр - 250 -100(або аналог)	компл	2	-	0,00	-	-
999	+&560110-234-13 варіант 2	Верстак слюсарний металевий 1250х800х800(h) мм	шт	1	15183,73	14610,00	438,30	135,43
1000	+2402-3001 варіант 3	Вогнегаситель вуглекислотний переносний V=2л ВВК-3	шт	16	1099,89	1058,33	31,75	9,81
1001	+&241996-19013-7-33	Вогнегасник вуглекислотний переносний V=5 л ВВК-5	шт	2	1673,22	1610,00	48,30	14,92
1002	+&2402-3001-12	Вогнегасник порошковий закачний V= 5 лВП-5(з)	шт	37	660,28	635,33	19,06	5,89
1003	+&2402-3001-13 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачний V= 9 л ВП-9(з)	шт	2	672,93	647,50	19,43	6,00
1004	+&241996-19013-70	Гінекологічне (урологічне) медичне крісло ?накл=0?70° компл. 4Висота ложа 680?1000 мм; розмір ложа 1650х600 мм;19-SM 612 E; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,33 квт; 1850х620х570-870 (h) мм "Teh-med" (або аналог)	компл	2	104446,64	100500,00	3015,00	931,64
1005	+&241996-19013-70 варіант 1	Гінекологічне (урологічне) медичне крісло ?накл=0?70° компл. 4Висота ложа 680?1000 мм; розмір ложа 1650х600 мм;19-SM 612 E; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,33 квт; 1850х620х570-870 (h) мм "Teh-med" (або аналог)	компл	2	-	0,00	-	-
1006	+&241996-19013-57	Гіпсовочний стіл з мийкою; 1640х600х900 (1370) (h) мм ЛМ-2	шт	1	10184,85	9800,00	294,00	90,85
1007	+&241996-19013-97	Діагностична ультразвукова система в комплекті з монітором 21,5"кількість портів-5; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,2квт; 507?845?1410?1630(h)ммSimens Junipep	компл	1	-	0,00	-	-
1008	+&1501-1001-15-11 варіант 1	Діатермокоогулятор хірургичний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,08 кВт160х200х75 (h) ммKHORS(або аналог)	компл	3	8064,74	7760,00	232,80	71,94
1009	+&241996-19013-83	Діотермокоогулятор високочастотний. Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0, 12 квт ДКУ-100 РХ	компл	2	-	0,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1010	+&241996-19013-100	Дентальний рентгеновський апарат пересувний клас 1 тип В ; ?= 290°колоріматор 27?36; Рентгеновская трубка Toshiba; Высота 1250 мм;"IMAX 2300 "	компл	1	-	0,00	-	-
1011	+&560110-234-82 варіант 1	Джерело безперебійного живлення з подвійним перетворювачем Е; 3 ф; 380 в; N =100/90 кВт; 600х980х1150 (h) ммкомпл. 2 91Е; 3ф; 380в; N=100/90кВт; Акумуляторні батареї 2?240 тип AGM HT 33100X - 100/90 кВА TOWER Online	шт	2	30129,48	28991,00	869,73	268,75
1012	+&280222-6006-12 варіант 2	Дзеркало Сімпсона з під'ємником	шт	2	-	0,00	-	-
1013	+&280222-6006-15	Дзеркало гінекологічне	шт	2	748,27	720,00	21,60	6,67
1014	+&280222-6006-15 варіант 1	Дзеркало гінекологічне	шт	1	-	0,00	-	-
1015	+&550101-148-8 варіант 1	Дзеркало навісне прямокутне 400х800 (h) мм	шт	20	763,86	735,00	22,05	6,81
1016	+&241996-19013-5-3 варіант 1	Диван тримісний для відпочинку 1900х620х780х400 (h) мм	шт	4	8106,31	7800,00	234,00	72,31
1017	+&1502-2305-1-3 варіант 1	Дизельний генератор GUCBIR GJP 66 48 КВТ, 380 В	компл	1	893781,71	860009,16	25800,27	7972,28
1018	+&241996-19013-79	ЕКГ - апарат с кольоровим сенсорним екраном 12 відведеньЕ; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,012 квт; 340?290?100 (h) мм	компл	1	-	0,00	-	-
1019	+&241996-19013-80 варіант 1	Електрокардіограф 12 канальний монітор 7"; ширина друку 216 мм 112 М \ 3,5Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,01 квт; 334х280х85 (h) мм	компл	1	-	0,00	-	-
1020	+&241996-18012-6	Електроточило настільне дкр= 150 мм. Е; 1 ф; ШР; 220 в DBG-1515	шт	1	1970,46	1896,00	56,88	17,58
1021	+&1501-1001-15-12	Електрошпатель двуканальний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,009 кВт ЭШ 3 2 Дуэт Н 610 Averon(або аналог)	компл	3	10737,74	10332,00	309,96	95,78
1022	+&560110-234-100	Збірник для дистильованої води V=40 л. 416х376х578 (h) мм С-4 0 ТУ 64-1-1640	компл	1	3388,02	3260,00	97,80	30,22
1023	+&1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	14	63,40	61,00	1,83	0,57
1024	+&241996-19013-7-127	Камера для зберігання стерільних виробів ; тип лампи Т UV 25 WLL PilipsE; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,035 квт; 690х610х1200 (h) мм"Панмед 1" середній"(або аналог)	компл	12	23932,31	23028,00	690,84	213,47

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1025	+&1504-19122-3 варіант 1	Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 550Вст10/50(2 насоса N=0.75 Вт,220 v).	компл	2	94065,01	90510,66	2715,32	839,03
1026	+&241996-19013-81	Кольпоскоп-сканер; освітленість 50000 лк; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,012квт510х350х1000?1250 (h) мм МК-300	компл	3	75866,71	73000,00	2190,00	676,71
1027	+&241996-19013-73	Кольпоскоп; освітленість 50000 лк; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,01 квт420х320х1300 (h) мм	компл	1	109826,94	105677,00	3170,31	979,63
1028	+&280222-6006-2	Комір рентгенозахисний	шт	1	3221,74	3100,00	93,00	28,74
1029	+&280222-6006-2 варіант 1	Комір рентгенозахисний	шт	1	-	0,00	-	-
1030	+&1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	3590,68	3455,00	103,65	32,03
1031	+&550101-148-2	Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,25 квт«Intel Petntium»(або аналог)	компл	12	13302,66	12800,00	384,00	118,66
1032	+&550101-148-2 варіант 1	Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,25 квт«Intel Petntium»(або аналог)	компл	16	-	0,00	-	-
1033	+&241996-19013-72	Комплекс діагностичний автоматизированый ; в комплекті: "12 канальний електрокардіограф, велоергометр, спірограф, реограф,фотокардіографія з можливістю флебо-свігно-АПЕкс кардіографічнихсигналів, добовий монітор сигналів артеріального тиску, комп'ютер Кардіо +"(або аналог)	компл	2	134065,83	129000,00	3870,00	1195,83
1034	+&280222-6006-4	Комплект індіувідуального рентгенозахистного одягу	компл	1	4267,24	4106,00	123,18	38,06
1035	+&2308-4001-21 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q, холодиль напотужність 2.7 кВт Midea (або аналог).	компл	1	46037,07	44297,50	1328,93	410,64
1036	+&2308-4001-21 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q, холодиль напотужність 2.1 кВт Midea (або аналог).	компл	2	46037,07	44297,50	1328,93	410,64
1037	+&2308-4001-24 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C, холодильна потужність 18 кВт Midea (або аналог).	компл	1	92477,71	88983,33	2669,50	824,88
1038	+&2308-4001-24 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C, холодильна потужність 19 кВт Midea (або аналог).	компл	1	92477,71	88983,33	2669,50	824,88
1039	+&2308-4001-26 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок MOU-36HN1-R,, холодильнапотужність 11 кВт Midea (або аналог)	шт	1	42376,23	40775,00	1223,25	377,98

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1040	+&2308-4001-28	Компресорно-конденсаторний блок MOV-76CN1-C, холодильнапотужність 23 кВтMidea(або аналог).	компл	1	83574,62	80416,66	2412,50	745,46
1041	+&2308-4001-26	Компресорно-конденсаторний блок MOV-96CN1-C, холодильнапотужність 27 кВт Midea (або аналог)	шт	1	85306,74	82083,33	2462,50	760,91
1042	+&241996-19013-47	Компрессор безмасляний стоматологічний з ресивером V=65 л; 75,0Q=200 л/хв; P=0,8 МПа; E; 1 ф; Ш; 220 в; N=2x0, 8 квт=1,6 квт0x480x870 (h) мм. в комплекті зс захистним, протишумовим кожухом Granum - 200 \	компл	2	134330,84	129255,00	3877,65	1198,19
1043	+&280222-6006-21	Контейнер для збирання мокроти одноразовий	шт	6	12,47	12,00	0,36	0,11
1044	+&280222-6006-11	Кріодеструктор V=500 мл	ши	2	38452,99	37000,00	1110,00	342,99
1045	+&241996-19013-90	Кріохірургічний апарат (рідкий азот); 300?280?105 (h) мм FREEZPENGL-FP-18 (або аналог)	компл	1	41570,80	40000,00	1200,00	370,80
1046	+&241996-19013-5-4	Крісло для відпочинку 600x620x450-850 (h) мм	шт	11	2857,99	2750,00	82,50	25,49
1047	+&560110-234-18 варіант 1	Крісло-каталка максимальне навантаження 110 кг, 1030x695x1000(h) ммкг	комп	3	10242,15	9855,14	295,65	91,36
1048	+&280222-6006-20	Кулер для води	шт	6	6110,91	5880,00	176,40	54,51
1049	+&280222-6006-29	Кутомітр складний	шт	1	1053,82	1014,00	30,42	9,40
1050	+&241996-19013-7-15	Кушетка медична1900x650x500(h)	шт	28	5195,31	4999,00	149,97	46,34
1051	+&241996-19013-7-15 варіант 1	Кушетка медична1900x650x500(h)	шт	2	-	0,00	-	-
1052	+&280222-6006-19	Лінійка прозора	шт	1	46,77	45,00	1,35	0,42
1053	+1906-15001 варіант 3	Ліфт S5500 вантажопідйомність 500 кг 9,7 м 3 зуп. (Ele01)	шт	2	3315152,13	3189885,33	95696,56	29570,24
1054	+1517-1867 варіант 3	Лічильник прямого включення, 10(100) А, 380 В, кл. точн. 1.0 НІК 2303 АР6Т.1002.МС.11	шт	1	3446,91	3316,66	99,50	30,75
1055	+&241996-19013-5-5	Лава з вішалкою для роздягальні 1000x350x1520 (h) мм	шт	6	12016,04	11562,00	346,86	107,18
1056	+550101-144 варіант 4	Лавка металева з дерев'яними дошками на 1 місце 450x450x450(ДхШхВ)	шт	3	1055,72	1015,83	30,47	9,42
1057	+550101-144 варіант 6	Лавка металева з дерев'яними дошками на 2 місця 900x450x450(ДхШхВ)	шт	3	2543,62	2447,50	73,43	22,69

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1058	+&241996-19013-7-121 варіант 2	Лампа бактеріцидна закритого типу настінна; Е; 1 ф; 220 в; N=0,03квт S= 30 м3; 2 лампи; 655?120?120 (h) мм лампа Philsp (або аналог)	компл	1	1834,31	1765,00	52,95	16,36
1059	+&241996-19013-52	Лампа для відбілювання зубів Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,03 кВт; SEASKY D6GG	компл	2	6131,69	5900,00	177,00	54,69
1060	+&560110-234-10 варіант 1	Лещата слюсарні . Розвод губок 130мм 480х250(h) мм	шт	2	4255,81	4095,00	122,85	37,96
1061	+&280222-6006-34	Лоток ниркоподібний	шт	5	405,32	390,00	11,70	3,62
1062	+&280222-6006-18	Лоток прямокутний	шт	3	278,52	268,00	8,04	2,48
1063	+&241996-19013-50	Мікроскоп операційний; бінокуляр ?=0?210° ; в комплекті з педальюЕ; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,15 кВт; 400х400х1650 (h) мм Pilips	компл	1	658325,58	633450,00	19003,50	5872,08
1064	+&241996-19013-7-45	Мікрохвильова піч Е,1ф Ш220в,N=0.75 550х450х460х"Simens",або аналог	шт	2	3949,23	3800,00	114,00	35,23
1065	+&1501-1001-15-15 варіант 1	Машина мийна-дезинфікційна автоматична для двох гнучких ендоскопівЕ; 1 ф; 220 в; Ш; N=1 квт; 730х530х1010 (h) ммзнераження Vдез=13 л. Vм.з=1 л. Vспирту=1 л. Vванни=12 л.HOREV - 2516 A(або аналог)	компл	1	545616,75	525000,00	15750,00	4866,75
1066	+&1501-1001-15-19 варіант 1	Мийна-дезинфікційна машина V=30 л. камера 550х620х685 (h) ммЕ; 3 ф; 380 в; N=13 квт; 780х800х1950 (h)мм; підведення х.в.Dy=15 ммвідведення в К Dy=20 мм (гнучкий шланг);MD 10 ДСТУ EN ISO 15883(або аналог)	компл	2	332566,40	320000,00	9600,00	2966,40
1067	+&280222-6006-27	Милиці	компл	1	883,38	850,00	25,50	7,88
1068	+&241996-19013-95	Мобільний рентгенівський стіл із вуглецевого волокнаВага пацієнта 150 кг; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,3 квт; 2100х750х560 ?960(h) мм COLEM RTG (або аналог)	компл	2	231236,75	222499,20	6674,98	2062,57
1069	+&1504-12025-10	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	2	2001,63	1926,00	57,78	17,85
1070	+&1504-12025-11	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3	шт	4	5414,60	5210,00	156,30	48,30
1071	+&1511-4012-2	Модуль релійних ліній M-OUT8R	шт	2	3029,47	2915,00	87,45	27,02
1072	+&280222-2054-1 варіант 1	Монітор Atis ASM-40A4K для системи відеоспостереження	шт	2	15786,51	15190,00	455,70	140,81
1073	+&1501-1001-6	Монітор пацієнта переносний ж/к 10,4 TFT;Е;1ф; 220В.N=0, 09квт(опція- акумуляторна батарея) 318х152х264"МЕС-1000",або аналог	компл	1	15211,79	14637,00	439,11	135,68

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1074	+&2308-4001-32 варіант 1	Мульти спліт-система зовнішній блок M3O-27FN1-Q	шт	3	33325,92	32066,66	962,00	297,26
1075	+&2308-4001-32 варіант 2	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	17	6203,56	5969,16	179,07	55,33
1076	+&2308-4001-32 варіант 3	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	3	4486,18	4316,66	129,50	40,02
1077	+&2308-4001-32 варіант 7	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-09N1DO-I	шт	8	6367,25	6126,66	183,80	56,79
1078	+&2308-4001-32 варіант 5	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I5O-42PA7-FN1	шт	3	54475,06	52416,66	1572,50	485,90
1079	+&2308-4001-32 варіант 6	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I2O-18PA7-FN1	шт	2	23552,46	22662,50	679,88	210,08
1080	+&280222-6006-10	Набір отолорінготичних інструментів G 1005 - 100	компл	2	37328,50	35918,00	1077,54	332,96
1081	+&280222-6006-7	Набір хирургічний малий	шт	1	21337,25	20531,00	615,93	190,32
1082	+560110-231 варіант 2	Нари металеві двоярусні ,висота 1 ярусу 450мм,2-го 1500мм	шт	83	12346,53	11880,00	356,40	110,13
1083	+&550101-148-12	Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2 люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,1 квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 (або аналог)	компл	7	3845,30	3700,00	111,00	34,30
1084	+&550101-148-12 варіант 1	Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2 люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,1 квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 (або аналог)	компл	1	-	0,00	-	-
1085	+&280222-6006-28	Ножиці гудзикоподібні	пара	1	279,56	269,00	8,07	2,49
1086	+&241996-19013-56 варіант 1	Оглядовий ендоскопічний стіл в.п. 210 кг; 2160х690х520-820 (h) мм Viola КМд-5	шт	1	35439,11	34100,00	1023,00	316,11
1087	+&241996-19013-69	Операційний стіл; Вага пацієнту 160 кг; ?нах =22°; антітрандельнбург-15°Е; 1ф; 220 в; N=0,65 квт; 1960х480х750?950 (h) ммDS - 3 (або аналог)	компл	1	844440,13	812532,00	24375,96	7532,17
1088	+&1504-12025-4	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	51	442,55	425,83	12,77	3,95
1089	+&1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	24	665,13	640,00	19,20	5,93

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1090	+&241996-19013-38	Оптичний когерентний томограф; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,09 квт450?250?450 (h) мм (або аналог)	компл	1	758302,32	729649,00	21889,47	6763,85
1091	+&241996-19013-86 варіант 1	Освітлювач медичний 4-х рефлекторний пересувний.д.світл.плями=100мм компл. 7освітленість-10000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,15 квт; д.куполу.=500 мм1000х500х1370 (h) мм"Біомед"(або аналог)	компл	7	18353,51	17660,00	529,80	163,71
1092	+&241996-19013-87	Освітлювач медичний 5-ти рефлекторний пересувний компл. 1освітленість-60000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,17 квт;д.куполу.=500 мм1000х500х1370 (h) мм "Біомед" модель L-735-II(або аналог)	компл	1	24485,20	23560,00	706,80	218,40
1093	+&280222-6006-36	Освітлювач таблиць для визначення гостроти зору Е=700 лк. Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,09 квт; 695?315?550 (h) мм	шт	1	2536,86	2441,00	73,23	22,63
1094	+&241996-19013-41	Офтальмоскоп Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,0025 квт; О100?450 (h) мм	компл	1	-	0,00	-	-
1095	+290220-2320 варіант 1	Пінцет 191С	шт	2	-	0,00	-	-
1096	+290220-2320 варіант 2	Пінцет 191С	шт	8	95,86	95,00	-	0,86
1097	+&560110-234-8	Пісочниця з підставкою 1050х450х800(h) ОРГ5100	шт	1	4988,50	4800,00	144,00	44,50
1098	+&241996-19013-7-115 варіант 1	Плита електрична 2х конфорочна Е; 1 ф; 220 в; ШР; N=4,5 квт «Gorenij» 650х600х800 (h) мм ,«Garenij»,або аналог	компл	1	16627,28	15999,00	479,97	148,31
1099	+&241996-19013-40	Пневмотонометр; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,075 квт; 514х262х435 (h) мм HUVITZ HNT-P	компл	1	352338,51	339025,00	10170,75	3142,76
1100	+&280222-6006-26	Пов'язка фіксуюча шийна	шт	1	478,06	460,00	13,80	4,26
1101	+&241996-19013-39	Портативний рефрактометр; д 80х40х160 (h) мм	компл	1	35906,78	34550,00	1036,50	320,28
1102	+&241996-19013-5-19	Пост-стіл для медичної сестри 1500х625х1215 (h) мм	шт	1	17094,61	16448,67	493,46	152,48
1103	+&280222-6006-29-1	Прилавок буфетний 4000х500х750 (h) мм	шт	1	25825,86	24850,00	745,50	230,36
1104	+&1504-12025-17	Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1	шт	1	5513,33	5305,00	159,15	49,18
1105	+1602-10872 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16П	шт	1	13536,49	13025,00	390,75	120,74
1106	+1603-1044 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П	шт	1	17802,70	17130,00	513,90	158,80
1107	+&550101-148-1	Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт; 380?320?390 (h) мм«Canon»(або аналог)	компл	14	24682,66	23750,00	712,50	220,16

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1108	+&550101-148-1 варіант 1	Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт; 380?320?390 (h) мм«Canon»(або аналог)	компл	3	-	0,00	-	-
1109	+&1504-12025-15	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ	шт	2	540,42	520,00	15,60	4,82
1110	+&1517-1867-5	Пристрій захисту від імпульсних перенавантажень, , 20kA, 3P+N Schneider Electric EZ9L33720 УЗИП Easy9 400V (або аналог)	шт	2	2731,54	2628,33	78,85	24,36
1111	+&1504-12025-16	Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ	шт	2	296,19	285,00	8,55	2,64
1112	+&2308-4001-35	Приточна установка ВЕНТС ВА 04 L=3980 м/ч	шт	1	103159,67	99261,66	2977,85	920,16
1113	+&2308-4001-33	Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=425 м3/ч	шт	1	49947,32	48060,00	1441,80	445,52
1114	+&2308-4001-34 варіант 1	Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=330 м3/ч	шт	2	49950,78	48063,33	1441,90	445,55
1115	+&2308-4001-40	Приточна установка ВЕНТС МПА 1200 В, L=835 м3/ч	шт	1	84592,24	81395,83	2441,87	754,54
1116	+&2308-4001-19	Приточна установка ВЕНТС МПА 1800 L=2110 м3/ч	шт	1	95066,37	91474,17	2744,23	847,97
1117	+&2308-4001-36	Приточна установка ВЕНТС МПА 2500 L=1740 м3/ч	шт	1	96677,21	93024,16	2790,72	862,33
1118	+&2308-4001-38	Приточна установка ВЕНТС МПА 3200 В L=2305 м3/ч	шт	1	130514,13	125582,50	3767,48	1164,15
1119	+&2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог)	шт	8	1289,73	1241,00	37,23	11,50
1120	+&17064-1808-5 варіант 1	Рукомийник Vб=25л 480х480х1600мм(Мийдодир,або аналог)	шт	1	3342,98	3216,66	96,50	29,82
1121	+&560110-234-81	Сейф металевий 560х600х1350 (h) мм СМЦ-3	шт	1	29473,70	28360,00	850,80	262,90
1122	+&280222-6006-40	Секція шафи для одягу відвідувачів 300х500х1871 (h) мм	шт	26	3242,52	3120,00	93,60	28,92
1123	+&241996-19013-99	Система рентгено-діагностична на 2 робочіх місця; в комплекті зі столом та колоною на рельсах, с беспровідним плоскопанельним детекторомз беспровідним плоскопанельним детектором 35х43 см дополнительной рабочей станцией врача и медицинскимцифровым термопринтером. Расстояние фокусного поля 530?1930мм "IMAX " США компл.	компл	1	-	0,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1124	+&241996-19013-96	Система ультразвукової діагностики; глибина сканування до 30 см 1Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=1 квт; 600?500?1360 (h) мм; в комплекті:LCD монітор-21,5", роз'єми з підключенням 3 датчиків, 6 USB-портів,вбудований дисковод DVD-RW, клавіатура, жорсткий диск 160 гбMyLabx 6	компл	1	-	0,00	-	-
1125	+&560110-234-59 варіант 1	Скриня для брудної білизни 1050х600х850 (h) мм	шт	1	10541,32	10143,00	304,29	94,03
1126	+&241996-18014-17-1 варіант 1	Скриня для обтиральних матеріалів 1000х500х800(h) ОРГ5139	шт	1	19909,30	19157,00	574,71	177,59
1127	+&241996-19013-48	Слюноотсос автономный; Q=1 л/мин; Э; 1 ф; 220 в; Ш; N=0, 1 кВт400х400х1280 (h) мм Viola	компл	2	6318,76	6080,00	182,40	56,36
1128	+&2308-4001-29	Спліт-система AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O Midea (або аналог)	шт	1	14952,19	14387,20	431,62	133,37
1129	+&2308-4001-29 варіант 1	Спліт-система AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O Midea (або аналог)	шт	2	15541,43	14954,17	448,63	138,63
1130	+&1504-12025-14	Сповіщувач магнітоконтактний ВЗ	шт	2	295,15	284,00	8,52	2,63
1131	+&2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	109	233,84	225,00	6,75	2,09
1132	+&2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	11	233,84	225,00	6,75	2,09
1133	+&2402-4057-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	14	192,26	185,00	5,55	1,71
1134	+&2402-4057-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	2	192,26	185,00	5,55	1,71
1135	+&2402-4057-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	114	253,58	244,00	7,32	2,26
1136	+&2402-4057-2 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	17	253,58	244,00	7,32	2,26
1137	+&1504-12025-18	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех	шт	5	815,83	785,00	23,55	7,28
1138	+&1504-12025-12	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5	шт	1	789,85	760,00	22,80	7,05
1139	+&1504-12025-13	Сповіщувач світло-звуковий вибухозахищений "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6 Ех	шт	2	810,63	780,00	23,40	7,23
1140	+&560110-234-84	Стійка-бар'єр гардеробна 6450х500х750(h)мм	шт	1	154290,02	148460,00	4453,80	1376,22
1141	+&560110-234-86	Стійка-бар'єр реєстратора засклена з прохідної секцієюLзаг=6000[1000[2000 (1200?730) (h) мм	шт	2	209824,46	201896,00	6056,88	1871,58

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1142	+&560110-234-85	Стійка-бар'єр реєстратора засклена шт. 1 63Lзаг=9000x1000 (1700)x2000 (730) (h) мм	шт	1	256491,84	246800,00	7404,00	2287,84
1143	+&241996-19013-60	Стіл аптечний зі скляною перегородкою 1520x650x1500 (h) мм	шт	1	50664,41	48750,00	1462,50	451,91
1144	+&280222-6006-42	Стіл для дітячих вагів 595x386x762 (h) мм ОН 7-376/16	шт	1	8580,21	8256,00	247,68	76,53
1145	+&280222-6006-37	Стіл для засідань 1500x800x740 (h) мм	шт	5	9619,48	9256,00	277,68	85,80
1146	+&241996-19013-5-15 варіант 1	Стіл для приладів і апаратів 800x600x750 (h) мм. Нержавійка СПП	шт	5	18665,29	17960,00	538,80	166,49
1147	+&241996-19013-30	Стіл журнальний. 1000x600x550 (h) мм.	шт	7	4011,58	3860,00	115,80	35,78
1148	+&241996-19013-5-148	Стіл з мийною ванною підведення х.в; г.в; dy=15 мм відвод в К dy=50 мм. 1000x550x850 (h) мм	компл	3	5542,77	5333,33	160,00	49,44
1149	+&241996-19013-5-11	Стіл кухонний побутовий з тумбою 1000x600x800 (h) мм	шт	4	7540,94	7256,00	217,68	67,26
1150	+&241996-19013-7-18	Стіл лікаря однотумбовий 1150x750x740(h)	шт	30	15589,05	15000,00	450,00	139,05
1151	+&241996-19013-5-18 варіант 1	Стіл лабораторний пристінний 1200x800x1800 (h) мм СТБ-2	шт	10	16134,67	15525,00	465,75	143,92
1152	+&241996-19013-5-20	Стіл медсестри 900x600x740 (h) мм.	шт	24	5845,89	5625,00	168,75	52,14
1153	+&241996-19013-5-14	Стіл обідній 4-місцевий 1200x600x730 (h) мм	шт	4	8573,10	8249,16	247,47	76,47
1154	+&241996-19013-5-16 варіант 1	Стіл підсобно-виробничій 1000x600x740 (h) мм Нержавійка	шт	1	18966,68	18250,00	547,50	169,18
1155	+&241996-19013-7-16	Стіл палатний 800x500x750h)	шт	7	2475,54	2382,00	71,46	22,08
1156	+&280222-6006-43	Стіл пеленальний 750 x 750 x 980 (h) мм ОН 7-376/151	шт	2	7472,35	7190,00	215,70	66,65
1157	+&241996-19013-68	Стіл перев'язувальний; навантаження 210 кг; 1890x600x910 (h) мм СМПе-01-Аском	шт	2	8314,16	8000,00	240,00	74,16
1158	+&241996-19013-7-20 варіант 1	Стіл письмовий однотумбовий 1260x620x740 (h) мм	шт	2	2893,33	2784,00	83,52	25,81
1159	+&280222-6006-38	Стіл пристінний буфетний 3000x500x730 (h) мм	шт	1	18977,07	18260,00	547,80	169,27

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1160	+&241996-19013-5-13 варіант 1	Стіл робочий кутовий 1500х1500(650)х740 (h) мм	шт	3	16919,32	16280,00	488,40	150,92
1161	+&280222-6006-35 варіант 1	Стіл-тумба в кабинеті стаматолога; 800х500х750 (h) мм	шт	5	16108,69	15500,00	465,00	143,69
1162	+&241996-19013-58	Стіл-шафа для медикаментів 1000х400х780 (h) мм	шт	2	11286,47	10860,00	325,80	100,67
1163	+&241996-19013-5-2	Стілець для їдальні 400х480х420 (h) мм	шт	14	1109,94	1068,00	32,04	9,90
1164	+&1501-1001-15-13	Стілець лікаря стоматолога обертаючийся на колесах 582х582х1070 (h) мм Manal Pevs(або аналог)	компл	5	22344,31	21500,00	645,00	199,31
1165	+&241996-19013-5-6	Стілець лабораторний 430х520х400=900 (h) мм	шт	5	2385,12	2295,00	68,85	21,27
1166	+&241996-19013-5-7	Стілець напівм'який 420х420х40-600 (h) мм	шт	70	1558,91	1500,00	45,00	13,91
1167	+&241996-19013-5-8	Стілець підйомно-поворотний пересувний 420х450х400-600 (h) мм	шт	44	2535,82	2440,00	73,20	22,62
1168	+&560110-234-57 варіант 1	Стелаж нержавіючої сталі 1000х500х1850 (h) мм СП-1	шт	4	7694,92	7404,16	222,12	68,64
1169	+&560110-234-58	Стелаж нержавіючої сталі 1500х500х1850 (h) мм СП-2	шт	8	9557,13	9196,00	275,88	85,25
1170	+&1501-1001-15-8	Стерилізатор (УФ-камера) Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,075 кВт 502х414х310 (h) мм ПАНМЕД-1М(або аналог)	компл	4	21720,74	20900,00	627,00	193,74
1171	+&1501-1001-15-23	Стерилизатор паровий V=100 л. Р =2, 2 МПа; Qпарогенератора=16 кг/год3 режима стерілізації t=132°С (Р=0,2 МПа); t=120°С (Р=0,1 МПа)Е; 3ф; від АВ; 380в; N=12квт; 604х720х1360(h)мм; Витяжка L=650м?/год (м.в)Р=3,5 МПа; відведення в К Dy=20 мм (гнучкий шланг)СП ГК-100 (або аналог)	компл	2	368291,31	354375,00	10631,25	3285,06
1172	+&1501-1001-15-22	Стерилизатор паровий малий V=18л. Р =1,1 бар/121°С; 2,1 бар/134°СЕ; 1ф; Ш; 220в; N=1,5квт; 500х600х500(h)мм; Витяжка L=650 м?/годTANDA C18L Клас В ((або аналог)	компл	2	63291,54	60900,00	1827,00	564,54
1173	+&280222-6006-17 варіант 2	Стетоонендоскоп	шт	3	1450,82	1396,00	41,88	12,94
1174	+&280222-6006-17 варіант 3	Стетоонендоскоп	шт	2	-	0,00	-	-
1175	+&241996-19013-65	Столик інструментальний 710х515х870 (h) мм СИ-5	шт	9	2769,65	2665,00	79,95	24,70

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1176	+&241996-19013-65 варіант 1	Столик інструментальний 710х515х870 (h) мм СИ-5	шт	12	-	0,00	-	-
1177	+&241996-19013-66	Столик інструментальний операційної сестри 660х450х970 (h) мм СИ-2	шт	1	6098,44	5868,00	176,04	54,40
1178	+&241996-19013-7-13	Столик маніпуляційний 750х515х870(h)СМ-3	шт	10	5653,63	5440,00	163,20	50,43
1179	+&560110-234-83 варіант 1	Столик стоматолога розборний 690х420х810 (h) мм. СС-3	шт	7	2909,96	2800,00	84,00	25,96
1180	+&280222-6006-14	Стрічка медична сантиметрова	шт	1	400,12	385,00	11,55	3,57
1181	+&280222-6006-14 варіант 1	Стрічка медична сантиметрова	шт	2	-	0,00	-	-
1182	+&550101-148-32	Сухожарова шафа; V=40 л; t=30?180°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1,5 квт розмір камери 285х300х470 (h) мм; 580х416х595 (h) м"ГП - 40"	шт	1	24942,48	24000,00	720,00	222,48
1183	+&550101-148-3	Сушарка для рук Е; 1 ф; 220 В; N=1 кВт; 300?210?320 (h) мм АТ-120	компл	18	10743,46	10337,50	310,13	95,83
1184	+&280222-6006-13	Тазомір	шт	2	-	0,00	-	-
1185	+&280222-6006-13 варіант 1	Тазомір	шт	4	982,11	945,00	28,35	8,76
1186	+&2402-3001-17	Термометр медичний цифровий B. Well W 1-03	шт	16	175,64	169,00	5,07	1,57
1187	+&280222-6006-8	Термометр механічний	шт	10	164,20	158,00	4,74	1,46
1188	+&241996-19013-7-134	Термостат електричний сухоповітряний V=80 л; t=+27?+77°С ТС - 80 Mikromed 3 60Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,3 квт; 560х540х1340 (h) мм ТС - 80 Mikromed(або аналог)	компл	1	35490,59	34149,53	1024,49	316,57
1189	+&2402-3001-16	Тонометр медичний механічний зі стетоскопом ВК 2001-3001	шт	5	584,07	562,00	16,86	5,21
1190	+&2402-3001-16 варіант 1	Тонометр медичний механічний зі стетоскопом ВК 2001-3001	шт	3	-	0,00	-	-
1191	+&560110-234-1 варіант 2	Тумбочка інструментальна 600х450х1350(h)мм	шт	1	4650,73	4475,00	134,25	41,48
1192	+&241996-19013-7-30	Тумбочка приліжкова 457х500х740(h)мм	шт	1	5577,41	5366,66	161,00	49,75

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1193	+&1501-1001-15-20	Ультрозвукова мийка V=22 л. t= 20х80°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,5 квт18530х395х285 (h) мм JP-085 - УЗ (або аналог)	компл	2	32778,58	31540,00	946,20	292,38
1194	+&241996-19013-51	Ультрозвуковий апарат для лікування парадантозу и парадантиду 0,3Живлення від батарейки; 100?120?85 (h) мм	компл	1	37100,90	35699,00	1070,97	330,93
1195	+&241996-19013-45	Ультрозвуковий датчик вагинальний; Частота 3-8 Гц С - 8 - 4V	компл	1	-	0,00	-	-
1196	+&241996-19013-46	Ультрозвуковий лінейний датчик VF 13 - 5	компл	1	-	0,00	-	-
1197	+&1501-1001-15-18	Упаковочна маштна стегилізованих інструмкнтів Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1 квт415х240х160 (h) ммMELASeal 200(або аналог)	компл	3	67664,79	65108,00	1953,24	603,55
1198	+&241996-19013-94	Установка для операційних блоков в комплекті: SONOSCAPE HD-229 Китай компл. 1 72- Відеогастроскоп EG 229 ОК О9,8мм; канал- О2,2мм; L=1050?1395мм- процесор 350?180?485 (h) мм, - монітор 19" EG 229 ОК EPK - 3000 DEFINAк-т. в к-тік-т. в к-тік-т. в к-ті11113- стійка ендоскопічна 580?730?1500 (h) мм CTE - 7 (VIO)- відеогастроскоп О13,2 мм; L=1623 мм	компл	1	-	0,00	-	-
1199	+&1501-1001-15-14	Установка стоматологічна у комплекті базової комплектації 350з блоком підвода комунікацій Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0, 85=1,2 кВтПідведення х.в. Р=3 кг/см?; Витрати-10 л/мин; Відведення в К Dy=3/2"N=0,35 кВт; з креіслом для паціента ECO-19 N=0,85 кВт;Підведення стисненого повітря Р=5,5?8 Бар (1?2 класу чистоти)Витрати 30?40 л/мин; 2320х1165х1800 (h) мм Gallant Pro(або аналог)	компл	2	374137,20	360000,00	10800,00	3337,20
1200	+&1501-1001-15-14 варіант 1	Установка стоматологічна у комплекті базової комплектації 350з блоком підвода комунікацій Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0, 85=1,2 кВтПідведення х.в. Р=3 кг/см?; Витрати-10 л/мин; Відведення в К Dy=3/2"N=0,35 кВт; з креіслом для паціента ECO-19 N=0,85 кВт;Підведення стисненого повітря Р=5,5?8 Бар (1?2 класу чистоти)Витрати 30?40 л/мин; 2320х1165х1800 (h) мм Gallant Pro(або аналог)	компл	3	-	0,00	-	-
1201	+&241996-19013-93	Фіброгастроскоп О9,8 мм; канал- О2,8 мм; L=1050?1395 мм FG - 29 W	компл	1	-	0,00	-	-
1202	+&241996-19013-92	Фіброгастроскоп тонкий О7,9 мм; канал- О2 мм; L=1050?1395 мм FG - 24 V	компл	1	-	0,00	-	-
1203	&280222-6006-3	Фартух рентгенозахисний двосторонній	шт	1	-	0,00	-	-
1204	+&280222-6006-3 варіант 1	Фартух рентгенозахисний двосторонній	шт	1	7378,82	7100,00	213,00	65,82

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1205	+&241996-19013-44	Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квт 280х250х300 (h) мм	компл	2	123361,35	118700,00	3561,00	1100,35
1206	+&241996-19013-44 варіант 1	Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квт 280х250х300 (h) мм	компл	1	-	0,00	-	-
1207	+&241996-19013-49	Физиодиспенсер хирургический; в комплекте с наконечником V-CUBEЭ; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,13 кВт; 220х340х1200 (h) мм TRAUS XIP 10	компл	1	136767,93	131600,00	3948,00	1219,93
1208	+&280222-6006-17 варіант 1	Фонендоскоп	шт	8	1242,97	1196,00	35,88	11,09
1209	+&1501-1001-15-9	Фотополімерная лампа Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,01 кВт; 50х60х120(h)мм Woodpecker LED(або аналог)	компл	3	4053,15	3900,00	117,00	36,15
1210	+&241996-19013-7-54 варіант 1	Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(або аналог)	шт	10	25807,68	24832,50	744,98	230,20
1211	+&241996-19013-7-54 варіант 2	Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(або аналог)	шт	2	-	0,00	-	-
1212	+&1501-1001-15 варіант 1	Центрифуга V=8х15 мл; n=6000 об/мин; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,075 кВт 261х353х228 (h) мм ЕВА - 200 (або аналог)	компл	1	71273,14	68580,00	2057,40	635,74
1213	+&1501-1001-1 варіант 1	Чайник електричний Е1ф 220в.N 2кВт,діам 150х230(h) мм	шт	3	1557,87	1499,00	44,97	13,90
1214	&280222-6006-1	Шапочка рентгеновська	шт	1	-	0,00	-	-
1215	+&280222-6006-1 варіант 1	Шапочка рентгеновська	шт	1	2779,01	2674,00	80,22	24,79
1216	+&560110-234-52 варіант 1	Шафа господарська 600х450х1400 (h) мм	шт	2	4801,43	4620,00	138,60	42,83
1217	+&560110-234-67	Шафа для адмінприміщень 1000х430х1850 (h) мм	шт	5	7160,57	6890,00	206,70	63,87
1218	+&560110-234-25 варіант 1	Шафа для миючих і дез. засобів 450х450х2000 (h) мм	шт	5	5393,81	5190,00	155,70	48,11
1219	+&560110-234-71 варіант 1	Шафа для одягу медперсоналу 900х450х1850 (h) мм	шт	32	7259,30	6985,00	209,55	64,75
1220	+&560110-234-64	Шафа для перев 'язувальних и стерильних матеріалів 700х400х2500(h) мм	шт	1	11016,26	10600,00	318,00	98,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1221	+&241996-19013-7-55	Шафа для персоналу сдвоєна 500х521х1871 (h) мм	шт	32	3377,63	3250,00	97,50	30,13
1222	+&560110-234-24 варіант 2	Шафа для прибирального інвентаря 600х450х2000(h) мм	шт	7	4763,32	4583,33	137,50	42,49
1223	+&241996-19013-7-11 варіант 1	Шафа для чистої білизни 800х500х2000(h)	шт	2	14030,15	13500,00	405,00	125,15
1224	+&1501-1001-15-16	Шафа ендоскопічна бактеріцидна для сбереження медичногоінструментарію; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт; 500х590х2195 (h) мм ШМБ 30 - ЕК(або аналог)	компл	4	26933,72	25916,00	777,48	240,24
1225	+&560110-234-66	Шафа матеріальна з ящиками и полицями 1200х600х2500 (h) мм	шт	1	12429,67	11960,00	358,80	110,87
1226	+&1501-1001-15-17 варіант 1	Шафа медична бактеріцидна для сбереження медичного інструментаріюЗнеражуючий об'єм 175 л. Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт 510х600х1020 ШМБ8-2(або аналог)	компл	4	20849,83	20062,00	601,86	185,97
1227	+&241996-19013-7-12	Шафа медична одностулкова 879х436х1800(h)	шт	34	7794,53	7500,00	225,00	69,53
1228	+&560110-234-62	Шафа металева аптечна 800х450х1600 (h) мм	шт	1	14134,07	13600,00	408,00	126,07
1229	+&550101-148-33	Шафа металева для мастильних матеріалів 1500х600х1800 (h) мм	шт	1	6090,12	5860,00	175,80	54,32
1230	+&560110-234-60	Шафа навісна для посуду і продуктів 600х250х300 (h) мм	шт	2	5195,49	4999,17	149,98	46,34
1231	+&560110-234-80	Шафа-стелаж для карток секційний 1500х420х2010 (h) мм СБ-19 ТУ 43-02-106-71	компл	12	10247,20	9860,00	295,80	91,40
1232	+&280222-6006-25	Шина Кузьмінського доросла	шт	1	934,30	899,00	26,97	8,33
1233	+&280222-6006-24	Шина фіксуюча медична	шт	1	404,28	389,00	11,67	3,61
1234	+&241996-19013-35	Ширма 3х створчатая 2000х1600 (h) мм	шт	10	4552,00	4380,00	131,40	40,60
1235	+&280222-6006-16	Шпатель	шт	8	519,64	500,00	15,00	4,64
1236	+&241996-19013-42	Щільна лампа Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,02 квт; 440х650х450 (h) мм	компл	1	-	0,00	-	-
1237	+&280222-6006-12 варіант 1	Щіпці (конхотом)	шт	2	-	0,00	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1238	+&280222-6006-12	Щіпці нульові	шт	2	-	0,00	-	-

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.
Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 20 липня 2023 р.

Склав _____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Підсумкова відомість ресурсів

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	136010,35	98,35				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	28855,35	100,67				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	2904	140,36				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	9645,92	113,05				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	3335,28	115,67				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	20190,8	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	200941,7					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	8,281	558,61 4625,85				
11	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	4,836	524,31 2535,56				
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	4,096	320,72 1313,67				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,60174	396,03 9347,00				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	73,60291325	574,64 42295,18				
15	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	42,2273	21,4 903,66				
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	176,997	167,04 29565,58				
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	301,85659	634,88 191642,71				
18	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	142, 05709575	17,43 2476,06				
19	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,485904	5,53 2,69				
20	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,58325	70,97 325,27				
21	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1417, 932167792	483,83 686038,12				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	316,5236358	699,9 221534,89				
23	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	11,4	47,66 543,32				
24	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,21872	88,99 19,46				
25	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	1110, 38905875	364,49 404725,71				
26	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,221382	420,29 93,04				
27	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,045682	461,49 21,08				
28	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	28,74354	108,98 3132,47				
29	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	115,232	431,54 49727,22				
30	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,69166	410,07 7254,82				
31	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,85756	551,42 472,88				
32	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	308,7796977	326,42 100791,87				
33	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	2344, 23018425	385,93 904708,76				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	53,608206	722,67 38741,04				
35	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,31132	686,97 5709,63				
36	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	159,9272984	701,99 112267,36				
37	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	8,4672	1754,49 14855,62				
38	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,060262	626,22 3795,06				
39	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,31531	686,78 216,55				
40	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,10528	709,27 74,67				
41	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	8,8	825,72 7266,34				
42	КБМ215-902	Машини для очищення та грунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,06832	864,51 59,06				
43	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	287,1836	6,49 1863,82				
44	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3276,71472	6,19 20282,86				
45	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,38223125	418,85 1416,65				
46	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	15,154648	195,32 2960,01				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
47	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	5,304	160,83 853,04				
48	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	129,97431	136,67 17763,59				
49	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,70578	99,13 863,00				
50	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,32	5,53 1,77				
51	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	244,985499	94,88 23244,22				
52	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	64,79869	117,7 7626,81				
53	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	201,06044	106,44 21400,87				
54	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	72,686557	112,74 8194,68				
55	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	2,34483	121,42 284,71				
56	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	684,3833155	13,2 9033,86				
57	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,70368	13,2 207,29				
58	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,9	13,2 64,68				
59	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,659932	13,2 61,51				
60	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,040926	13,2 79,74				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
61	+КБМ204-502 варіант 5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	59,1635	13,2 780,96				
62	+КБМ204-502 варіант 6	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	35,34	13,2 466,49				
63	+КБМ204-502 варіант 7	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,56	13,2 178,99				
64	+КБМ204-502 варіант 8	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,3864	13,2 5,10				
65	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,01827	3586,18 65,52				
66	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	99,529	15,76 1568,58				
67	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	17,43	133,82 2332,48				
68	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	10648	156,1 1662152,80				
69	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4241,64	169,33 718236,90				
		Разом по розділу II	**грн.**		**5349073,13**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	250,51					
		Дизельне паливо	кг	15348,51					
		Електроенергія	кВт-год	35215,67					
		Стиснене повітря	м3	227076,33					
		Мастильні матеріали	кг	1018,92					
		Гідравлічна рідина	кг	114,976					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
70	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	10,6089445					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
71	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	1140,36460925					
72	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	315,75826					
73	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,43768					
74	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	1225,85742725					
75	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	58,2					
76	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	37,9701					
77	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1234,8965502					
78	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	52,578185					
79	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	110,518896					
80	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	1,44838					
81	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,04					
82	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	311,36823					
83	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	50,23766					
84	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	44,74174					
85	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	1,56					
86	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	350,24513					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
87	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	44,56232					
88	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,405984					
89	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,43744					
90	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	6,17052					
91	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	659,74216					
92	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	107,36606					
93	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	427,0368					
94	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	20,21581875					
95	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2736,191891					
96	&КБМ270-135-В3 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	232,052156					
97	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	197,8825925					
98	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	180,026696					
99	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	641,663856					
100	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	55,50678					
101	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1087,903782					
102	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	42,016					
103	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	338,526338					
104	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	176,5842601					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
105	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	1005,757372					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
106	&С1630-23534 варіант 1	Манометр технічний, 0-10 атм д 100	шт	2	435,06 870,12	425,83 851,66	0,7 1,40	8,53 17,06	30 км.
107	&С126-В варіант 5	Алюмінієві віконні блоки індивідуального виготовлення; з фрамугою, що відкривається ДСТУ EN14351-1:2020(профіль+склопакети,комплектуючі)	м2	428,4	10742,43 4602057,01	10530,67 4511339,03	1,12 479,81	210,64 90238,17	15 км.
108	&С130-62-15-1 варіант 2	Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год, Р=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"(або аналог)	шт	1	18294,69 18294,69	17895,83 17895,83	40,14 40,14	358,72 358,72	30 км.
109	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	9,8004845	32983,15 323250,85	32061,04 314213,73	275,38 2698,86	646,73 6338,26	30 км.
110	&С121-252-14 варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1,4мм 1200х2100мм(h)	шт	1	89526,18 89526,18	88804,32 88804,32	55,41 55,41	666,45 666,45	30 км.
111	&С121-252-14 варіант 2	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 2, 04мм 1200х2100мм(h)	шт	1	99601,18 99601,18	98804,32 98804,32	55,41 55,41	741,45 741,45	30 км.
112	+С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45° д110	шт	124	100,67 12483,08	98,68 12236,32	0,02 2,48	1,97 244,28	30 км.
113	&С1530-63-7 варіант 7	Консоль потолочна осн 100мм	шт	100	116,78 11678,00	114,38 11438,00	0,11 11,00	2,29 229,00	30 км.
114	&С113-616-21-В45 варіант 1	Кран кульовий Ду15, Ру40 Oventrop (або аналог)	шт.	1	552,67 552,67	541,66 541,66	0,17 0,17	10,84 10,84	30 км.
115	+С130-1128 варіант 27	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм	м2	70	802,17 56151,90	784,00 54880,00	2,44 170,80	15,73 1101,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	&C1530-63-8	DIN рейка	м	1	75,37 75,37	73,81 73,81	0,08 0,08	1,48 1,48	30 км.
117	&C111-220-2-23 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(або аналог)	л	376,02494	127,07 47781,49	124,14 46679,74	0,44 165,45	2,49 936,30	30 км.
118	+C111-856-1 варіант 2	Іглопробивний геотекстиль	м2	1438,696	30,35 43664,42	28,33 40758,26	1,42 2042,95	0,6 863,21	30 км.
119	&C113-1559-19	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду15 (Termoflex або аналог)	м	270,3	53,7 14515,11	52,50 14190,75	0,15 40,55	1,05 283,81	30 км.
120	&C113-1559-18	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду20 (Termoflex або аналог)	м	186,66	63,9 11927,57	62,50 11666,25	0,15 28,00	1,25 233,32	30 км.
121	&C113-1559-17	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду25 (Termoflex або аналог)	м	46,6	71,55 3334,23	70,00 3262,00	0,15 6,99	1,4 65,24	30 км.
122	&C113-1559-15	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду40 (Termoflex або аналог)	м	24,48	119,16 2917,04	116,67 2856,08	0,15 3,67	2,34 57,29	30 км.
123	&C113-1559-11 варіант 5	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду50 (Termoflex або аналог)	м	18,36	129,35 2374,87	126,66 2325,48	0,15 2,75	2,54 46,64	30 км.
124	&290902-55-B7 варіант 14	Автоматичний вимикач однополюсний 220В, 25А хар. С ВА47-29	шт	10	104,61 1046,10	102,40 1024,00	0,16 1,60	2,05 20,50	30 км.
125	&290902-55-B7 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 25А хар. С ВА47-100	шт	1	661,02 661,02	647,90 647,90	0,16 0,16	12,96 12,96	30 км.
126	&290902-55-B7 варіант 8	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 25 А хар. С ВА47-29	шт	4	341,77 1367,08	334,91 1339,64	0,16 0,64	6,7 26,80	30 км.
127	&290902-55-B7 варіант 12	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 32 А хар. С ВА47-29	шт	3	570,07 1710,21	558,73 1676,19	0,16 0,48	11,18 33,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
128	&290902-55-В7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А,хар.С ВА47-29	шт	36	76,37 2749,32	74,71 2689,56	0,16 5,76	1,5 54,00	30 км.
129	&290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	83	74,54 6186,82	72,92 6052,36	0,16 13,28	1,46 121,18	30 км.
130	&290902-55-В7 варіант 30	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 20 А,хар.С ВА47-29	шт	1	101,77 101,77	99,61 99,61	0,16 0,16	2 2,00	30 км.
131	&290902-55-В7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	48	842,51 40440,48	825,83 39639,84	0,16 7,68	16,52 792,96	30 км.
132	&290902-55-В7 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, ха р С ВА47-100	шт	3	477,86 1433,58	468,33 1404,99	0,16 0,48	9,37 28,11	30 км.
133	&290902-55-В7 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-100	шт	4	654,66 2618,64	641,66 2566,64	0,16 0,64	12,84 51,36	30 км.
134	&290902-55-В7 варіант 26	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-29	шт	2	325,01 650,02	318,48 636,96	0,16 0,32	6,37 12,74	30 км.
135	&290902-55-В7 варіант 27	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	3	244,56 733,68	239,60 718,80	0,16 0,48	4,8 14,40	30 км.
136	&290902-55-В7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	5	524,2 2621,00	513,76 2568,80	0,16 0,80	10,28 51,40	30 км.
137	&290902-55-В25 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С ВА47-100	шт	1	818,51 818,51	802,30 802,30	0,16 0,16	16,05 16,05	30 км.
138	&290902-55-В25 варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 100 А, харС ВА47-100	шт	1	1004,86 1004,86	985,00 985,00	0,16 0,16	19,7 19,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
139	&290902-55-B25 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 50 А, харС ВА47-29	шт	1	300,55 300,55	294,50 294,50	0,16 0,16	5,89 5,89	30 км.
140	&С1630-670-49	Автоматичний повітровідвідник Ду15мм	шт	16	284,82 4557,12	279,17 4466,72	0,07 1,12	5,58 89,28	30 км.
141	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,04259516	348950,4 14863,60	341614,40 14551,12	493,84 21,04	6842,16 291,44	30 км.
142	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова фарба світлих тонів	кг	1969,6452	166,91 328753,48	163,04 321130,95	0,6 1181,79	3,27 6440,74	30 км.
143	&С111-146-1 варіант 6	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	100	23,88 2388,00	23,40 2340,00	0,01 1,00	0,47 47,00	30 км.
144	&С111-146-1 варіант 7	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	30	44,28 1328,40	43,40 1302,00	0,01 0,30	0,87 26,10	30 км.
145	&С114-104-28	Алюмінієво-композитна панель :з комплектуючими	м2	74,0355	1214,9 89945,73	1184,00 87658,03	7,08 524,17	23,82 1763,53	30 км.
146	&С111-1756-39	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	81	177,06 14341,86	173,00 14013,00	0,59 47,79	3,47 281,07	30 км.
147	&С111-1756-38	Анемостат ВЕНТС А 150 ВР	шт	27	211,74 5716,98	207,00 5589,00	0,59 15,93	4,15 112,05	30 км.
148	+С111-1756 варіант 4	Анемостат ВЕНТС А 200 ВР	шт	13	305,75 3974,75	299,16 3889,08	0,59 7,67	6 78,00	30 км.
149	&С10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	13870	1,86 25798,20	1,75 24272,50	0,07 970,90	0,04 554,80	30 км.
150	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	67217,81 147,88	65624,43 144,37	275,38 0,61	1318 2,90	30 км.
151	С124-59 варіант 4	Анкерні деталі д. 20 А500С L =1550мм	т	0,1176	67217,81 7904,81	65624,43 7717,43	275,38 32,38	1318 155,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
152	С124-59 варіант 3	Анкерні деталі д. 22 А500С L =1550мм	т	0,2772	67217,81 18632,78	65624,43 18191,09	275,38 76,34	1318 365,35	30 км.
153	С124-59 варіант 5	Анкерні деталі д.12 А500С L = 1550мм	т	0,8142	67217,81 54728,74	65624,43 53431,41	275,38 224,21	1318 1073,12	30 км.
154	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	0,77336	67217,81 51983,57	65624,43 50751,31	275,38 212,97	1318 1019,29	30 км.
155	С124-59 варіант 1	Анкерні деталі д.18А500С L = 1550мм	т	0,0744	67217,81 5001,01	65624,43 4882,46	275,38 20,49	1318 98,06	30 км.
156	&С111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	8	1011,09 8088,72	990,00 7920,00	1,26 10,08	19,83 158,64	30 км.
157	&С113-997-О65 варіант 1	Антикорозійна стрічка, ширина 50 мм, рулон 10 м	шт	14	398,32 5576,48	389,00 5446,00	1,51 21,14	7,81 109,34	30 км.
158	С124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,31454	34651,78 10899,37	33696,95 10599,04	275,38 86,62	679,45 213,71	30 км.
159	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0008817	89956,48 79,31	79447,31 70,05	8745,32 7,71	1763,85 1,55	30 км.
160	С130-35 варіант 1	Біде напівфарфорові з випуском та сифоном,	комплект	1	5199,18 5199,18	5089,70 5089,70	7,54 7,54	101,94 101,94	30 км.
161	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00005	140463,56 7,02	137184,65 6,86	524,72 0,03	2754,19 0,13	30 км.
162	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0017643	133710,62 235,91	130564,12 230,35	524,72 0,93	2621,78 4,63	30 км.
163	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	7,0062	125,24 877,46	122,67 859,45	0,11 0,77	2,46 17,24	30 км.
164	С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0222305	19248,79 427,91	18316,49 407,18	554,87 12,34	377,43 8,39	30 км.
165	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000401	19464,42 7,81	18527,89 7,43	554,87 0,22	381,66 0,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
166	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	5,691225	18195,64 103555,48	17273,21 98305,72	565,65 3219,24	356,78 2030,52	30 км.
167	+С130-10 варіант 3	Бак запасу води пластиковий вертикальний 0,5 м3 , Euro-plast,штуцени 2х20мм (або аналог)	шт	3	4543,25 13629,75	4440,98 13322,94	13,19 39,57	89,08 267,24	30 км.
168	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00121	26849,23 32,49	25788,60 31,20	534,17 0,65	526,46 0,64	30 км.
169	&С1113-62-15	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)220х250х330(h) мм	шт	53	45,94 2434,82	43,33 2296,49	1,71 90,63	0,9 47,70	30 км.
170	&С1113-62-16	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)800х250х330(h) мм	шт	119	107,46 12787,74	102,50 12197,50	2,85 339,15	2,11 251,09	30 км.
171	&С1113-62-17	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)620х250х330(h) мм	шт	215	106,88 22979,20	102,50 22037,50	2,28 490,20	2,1 451,50	30 км.
172	&С1113-62-18	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)400х250х330(h) мм	шт	128	71,73 9181,44	68,33 8746,24	1,99 254,72	1,41 180,48	30 км.
173	&С130-432-14-21	Блок вентиляторів 19" 1U без термостата Eserver ES-1U-2F-0 "EServer™"	шт	3	3383,48 10150,44	3316,70 9950,10	0,44 1,32	66,34 199,02	30 км.
174	&С1545-17728 варіант 1	Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO EServer™	шт	3	723,45 2170,35	709,20 2127,60	0,06 0,18	14,19 42,57	30 км.
175	&С1110-111-5 варіант 1	Блок управління пожежним краном БУПК	шт	6	636,02 3816,12	622,50 3735,00	1,05 6,30	12,47 74,82	30 км.
176	&С123-32-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 (з комплектуючими)	м2	1,4	4084,05 5717,67	3989,20 5584,88	14,77 20,68	80,08 112,11	30 км.
177	&С123-199-2-С варіант 7	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 2м2	м2	128,32	15966,48 2048818,71	15635,32 2006324,26	18,09 2321,31	313,07 40173,14	30 км.
178	&С123-199-2-С варіант 8	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 3 м2	м2	140,09	15966,48 2236744,18	15635,32 2190351,98	18,09 2534,23	313,07 43857,97	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
179	&C123-199-2-С варіант 9	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею більше 3 м2	м2	42	15966,48 670592,16	15635,32 656683,44	18,09 759,78	313,07 13148,94	30 км.
180	&C123-198-9 варіант 2	Блоки дверні зовнішні індивідуального виготовлення з алюмінієвого профілю з боковим скліннямДСТУ EN14351-1:2020в комплекті зі склопакетом , фурнітурою,доводчиком\	м2	21	17193,3 361059,30	16820,00 353220,00	36,18 759,78	337,12 7079,52	30 км.
181	&C1530-102-14-В2 варіант 2	Бокова парапетна воронка д100мм	шт	6	6927,42 41564,52	6790,83 40744,98	0,76 4,56	135,83 814,98	30 км.
182	&C100-9-38	Боковий відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=510мм - 0,6мм	м	485,1	353,64 171550,76	346,40 168038,64	0,31 150,38	6,93 3361,74	30 км.
183	&C1545-17728 варіант 3	Бокс для монтажа електричного вимикача на 4 пости "ABB"	шт	3	367,26 1101,78	360,00 1080,00	0,06 0,18	7,2 21,60	30 км.
184	&C1545-17721 варіант 1	Бокс монтажний 65х45 для порожніх стін MB002 "Plank"	шт	154	15,16 2334,64	14,80 2279,20	0,06 9,24	0,3 46,20	30 км.
185	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0005997	57034,14 34,20	55563,22 33,32	352,6 0,21	1118,32 0,67	30 км.
186	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0094	52067,87 489,44	50694,33 476,53	352,6 3,31	1020,94 9,60	30 км.
187	С111-1846	Болти анкерні	т	0,1102	54485,28 6004,28	53115,42 5853,32	301,52 33,23	1068,34 117,73	30 км.
188	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1892607	26367,61 4990,35	25618,55 4848,58	232,05 43,92	517,01 97,85	30 км.
189	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00005	42223,9 2,11	41005,02 2,05	390,96 0,02	827,92 0,04	30 км.
190	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,52864	38703,65 20460,30	37553,79 19852,44	390,96 206,68	758,9 401,18	30 км.
191	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,013692	33940,29 464,71	32883,83 450,25	390,96 5,35	665,5 9,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
192	&К589921-А001-2 варіант 3	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	168	180,1 30256,80	150,00 25200,00	26,57 4463,76	3,53 593,04	30 км.
193	С1545-9	Брезент	10м2	0,00144	2591,37 3,73	2537,07 3,65	3,49 0,01	50,81 0,07	30 км.
194	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,335619	6190,03 2077,49	5836,14 1958,72	232,52 78,04	121,37 40,73	30 км.
195	С147-29	В'язальний дріт	100кг	1,026971	5761,32 5916,71	5620,81 5772,41	27,54 28,28	112,97 116,02	30 км.
196	&С118-39-129-11 варіант 12	Відвід водостічної труби	шт	6	222,79 1336,74	218,26 1309,56	0,16 0,96	4,37 26,22	30 км.
197	&С130-932-15	Відвід сталевий Ду20.	шт	1	22,48 22,48	22,00 22,00	0,04 0,04	0,44 0,44	30 км.
198	&С130-932-16	Відвід сталевий Ду50	шт	1	79,19 79,19	77,60 77,60	0,04 0,04	1,55 1,55	30 км.
199	+С1534-59 варіант 4	Відвод 90° стальний електрозварний 365х6	шт	1	5816,74 5816,74	5678,76 5678,76	23,93 23,93	114,05 114,05	30 км.
200	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,000146	116273,6 16,98	113450,10 16,56	543,63 0,08	2279,87 0,34	30 км.
201	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	1,875344	3425,21 6423,45	2885,33 5410,99	472,72 886,51	67,16 125,95	30 км.
202	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000753	12591,58 9,48	11853,06 8,93	491,63 0,37	246,89 0,18	30 км.
203	&С1630-23534-2 варіант 7	Вентиль шаровий боковий, Ду 15мм	шт	50	201,23 10061,50	197,11 9855,50	0,17 8,50	3,95 197,50	30 км.
204	&С1630-23534-2 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм	шт	378	201,23 76064,94	197,11 74507,58	0,17 64,26	3,95 1493,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
205	&C1630-23534-2 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	11	364,43 4008,73	357,11 3928,21	0,17 1,87	7,15 78,65	30 км.
206	&C130-62-1-25 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	2	659,84 1319,68	646,03 1292,06	0,87 1,74	12,94 25,88	30 км.
207	&C1630-23534-2 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	17	260,52 4428,84	255,24 4339,08	0,17 2,89	5,11 86,87	30 км.
208	&C1630-23534-8	Вентиль шаровий латунний, Ду32мм.	шт	1	344,93 344,93	338,00 338,00	0,17 0,17	6,76 6,76	30 км.
209	&C1630-23534-2 варіант 8	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см в/в(для води, спускник)	шт	1	148,07 148,07	145,00 145,00	0,17 0,17	2,9 2,90	30 км.
210	&C1630-23534-2 варіант 6	Вентиль шаровий муфтовий Ду15,Ру16кгс/см	шт	1	148,07 148,07	145,00 145,00	0,17 0,17	2,9 2,90	30 км.
211	&C1630-23534-2 варіант 5	Вентиль шаровий муфтовий Ду20,Ру16кгс/см	шт	2	178,67 357,34	175,00 350,00	0,17 0,34	3,5 7,00	30 км.
212	&C1630-1498-Д варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий Ду25, Ру16кгс/см в/в(для води)	шт	6	260,48 1562,88	255,00 1530,00	0,37 2,22	5,11 30,66	30 км.
213	&C130-62-15 варіант 2	Вентилятор електроручний (L=1000м3/год.,0, 85 кВт,380v) ЕРВ-72-2	шт	2	57407,05 114814,10	56250,00 112500,00	31,42 62,84	1125,63 2251,26	30 км.
214	&C100-9-35	Верхній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм-0,6мм	м	150,174	279,8 42018,69	274,00 41147,68	0,31 46,55	5,49 824,46	30 км.
215	&C100-290902-256 варіант 7	Вимикач двокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	10	171,22 1712,20	167,80 1678,00	0,06 0,60	3,36 33,60	30 км.
216	&C100-290902-256 варіант 5	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	60	161,02 9661,20	157,80 9468,00	0,06 3,60	3,16 189,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
217	&C100-290902-256 варіант 6	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP44 Valena (або аналог)	шт	10	204,06 2040,60	200,00 2000,00	0,06 0,60	4 40,00	30 км.
218	&C100-290902-256 варіант 1	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	8	93,41 747,28	91,52 732,16	0,06 0,48	1,83 14,64	30 км.
219	&C100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	14	101,57 1421,98	99,52 1393,28	0,06 0,84	1,99 27,86	30 км.
220	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	63,39392	130,68 8284,32	127,72 8096,67	0,4 25,36	2,56 162,29	30 км.
221	&C130-62-15 варіант 3	Витяжний вентилятор В4 ВЕНТС ВКМ 150, L=355 м/ч	шт	1	5415,95 5415,95	5278,33 5278,33	31,42 31,42	106,2 106,20	30 км.
222	&C130-235-24	Витяжний вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С	шт	19	1830,29 34775,51	1794,16 34089,04	0,24 4,56	35,89 681,91	30 км.
223	&C130-235-25	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВЕНТС ВКМ 200, L=650 м3/год	шт	3	6521,84 19565,52	6391,66 19174,98	2,3 6,90	127,88 383,64	30 км.
224	&C130-235-28	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=125 м3/год	шт	1	4702,77 4702,77	4608,33 4608,33	2,23 2,23	92,21 92,21	30 км.
225	&C130-235-30 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=70м3/год	шт	1	4294,77 4294,77	4208,33 4208,33	2,23 2,23	84,21 84,21	30 км.
226	&C130-235-30	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=90м3/год	шт	1	4702,77 4702,77	4608,33 4608,33	2,23 2,23	92,21 92,21	30 км.
227	&C130-235-29	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=395 м3/год	шт	1	5386,17 5386,17	5278,33 5278,33	2,23 2,23	105,61 105,61	30 км.
228	&C130-235-7 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=440м3/ч	шт	1	5385,68 5385,68	5278,33 5278,33	1,75 1,75	105,6 105,60	30 км.
229	&C130-235-7 варіант 2	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=455м3/ч	шт	2	5385,68 10771,36	5278,33 10556,66	1,75 3,50	105,6 211,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
230	&C130-235-5	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 160, L=565 м3/ч	шт	1	5611,13 5611,13	5499,16 5499,16	1,95 1,95	110,02 110,02	30 км.
231	&C130-235-21	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 200, L=760 м3/ч	шт	1	6521,84 6521,84	6391,66 6391,66	2,3 2,30	127,88 127,88	30 км.
232	&C130-235-26	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 250, L=1285 м/год	шт	1	7582,89 7582,89	7431,66 7431,66	2,55 2,55	148,68 148,68	30 км.
233	&C130-235-6	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 315, L=1090 м3/ч	шт	1	8946,58 8946,58	8768,33 8768,33	2,83 2,83	175,42 175,42	30 км.
234	&C130-235-16	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 400, L=2325 м3/ч	шт	1	29863,37 29863,37	29270,83 29270,83	6,98 6,98	585,56 585,56	30 км.
235	&C130-235-27	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 150, L=675 м3/год	шт	1	5953,12 5953,12	5834,16 5834,16	2,23 2,23	116,73 116,73	30 км.
236	&C130-235-6 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 315, L=1105 м3/ч	шт	1	10916,89 10916,89	10700,00 10700,00	2,83 2,83	214,06 214,06	30 км.
237	&C130-235-23	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМц 150, L=200 м3/год	шт	6	5101,36 30608,16	5000,00 30000,00	1,33 7,98	100,03 600,18	30 км.
238	С142-10-2	Вода	м3	135,64346	42,1 5710,59	42,10 5710,59	- -	- -	
239	+С111-1626-1 варіант 3	Водоемульсійна фарба	кг	1110,3876	104,72 116279,79	102,07 113337,26	0,6 666,23	2,05 2276,30	30 км.
240	&C1630-1821-B1 варіант 2	Водомірний вузол з лічильником води типу 620, д.25 з універсальним електроним модулем для дистанційної передачі даних Sensus(або аналог)	шт	2	12049,06 24098,12	11808,96 23617,92	3,84 7,68	236,26 472,52	30 км.
241	&C111-1756-12-2 варіант 5	Воздухозабірна зовнішня решітка 400х200мм	шт	1	1269,65 1269,65	1244,16 1244,16	0,59 0,59	24,9 24,90	30 км.
242	&C111-1756-12-2 варіант 4	Воздухозабірна зовнішня решітка 500 х250 мм	шт	2	1828,95 3657,90	1792,50 3585,00	0,59 1,18	35,86 71,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
243	&С111-1756-12-8	Воздухозабірна зовнішня решітка 500х300мм	шт	1	1605,85 1605,85	1572,00 1572,00	2,36 2,36	31,49 31,49	30 км.
244	&С111-1756-12-11	Воздухозабірна зовнішня решітка 700х400мм	шт	1	2170,14 2170,14	2127,00 2127,00	0,59 0,59	42,55 42,55	30 км.
245	&С111-1756-12-2 варіант 2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 150 мм	шт	2	799,6 1599,20	783,33 1566,66	0,59 1,18	15,68 31,36	30 км.
246	&С111-1756-12-2 варіант 6	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 250 мм	шт	1	1105,6 1105,60	1083,33 1083,33	0,59 0,59	21,68 21,68	30 км.
247	&С111-1756-12-2 варіант 3	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 400 мм	шт	1	1207,6 1207,60	1183,33 1183,33	0,59 0,59	23,68 23,68	30 км.
248	&С111-1756-12-2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм	шт	5	1003,6 5018,00	983,33 4916,65	0,59 2,95	19,68 98,40	30 км.
249	&С111-1756-12-2 варіант 1	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду315мм	шт	2	1063,1 2126,20	1041,66 2083,32	0,59 1,18	20,85 41,70	30 км.
250	С1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	26	16,65 432,90	16,29 423,54	0,03 0,78	0,33 8,58	30 км.
251	&С113-2301-36	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/2-25	шт	1	79161,8 79161,80	77605,83 77605,83	3,78 3,78	1552,19 1552,19	30 км.
252	&С113-2301-37	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/4-10	шт	2	25583,83 51167,66	25079,16 50158,32	3,03 6,06	501,64 1003,28	30 км.
253	&С113-2301-38	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1-10	шт	1	29959,72 29959,72	29370,00 29370,00	2,27 2,27	587,45 587,45	30 км.
254	&С113-2301-39	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 3/4-4	шт	1	13573,42 13573,42	13305,00 13305,00	2,27 2,27	266,15 266,15	30 км.
255	С111-1564	Гідроізол	м2	13,6	47,57 646,95	46,25 629,00	0,39 5,30	0,93 12,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
256	+С111-1564 варіант 2	Гідроізол	м2	1424,29032	35,76 50932,62	34,84 49622,27	0,22 313,34	0,7 997,01	15 км.
257	+С111-1650-1 варіант 2	Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог)	кг	986,96	80,71 79657,54	78,63 77604,66	0,5 493,48	1,58 1559,40	30 км.
258	+С111-1650-1 варіант 3	Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог)	кг	986,96	59,09 58319,47	57,43 56681,11	0,5 493,48	1,16 1144,88	30 км.
259	С111-856 варіант 5	Гідровітрозахисна мембрана	м2	2414,5	43,55 105151,48	41,86 101070,97	0,84 2028,18	0,85 2052,33	30 км.
260	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,7943962	5002,85 3974,25	4427,30 3517,03	477,45 379,28	98,1 77,94	30 км.
261	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,344658	5454,43 1879,91	4870,03 1678,49	477,45 164,56	106,95 36,86	30 км.
262	&С111-741-1 варіант 1	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	61,635	123,44 7608,22	117,20 7223,62	3,82 235,45	2,42 149,15	30 км.
263	&С111-741-1 варіант 3	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	35,7	112,81 4027,32	106,78 3812,05	3,82 136,37	2,21 78,90	30 км.
264	&С111-741-1 варіант 5	Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36 12, 5х650х2500мм	м2	234,822	1615,5 379354,94	1580,00 371018,76	3,82 897,02	31,68 7439,16	30 км.
265	&С1113-62-1 варіант 3	Газобетоний блок D500	м3	1632,5199	3155,59 5151563,47	2988,85 4879357,10	104,87 171202,36	61,87 101004,01	15 км.
266	&С1113-62-1 варіант 2	Газобетоний блок D500; В2,5; 600х200х400мм	м3	25,9776	3155,59 81974,65	2988,85 77643,15	104,87 2724,27	61,87 1607,23	15 км.
267	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,0047	118318,59 556,10	115646,02 543,54	352,6 1,66	2319,97 10,90	30 км.
268	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,0336532	30789 1036,15	29909,91 1006,56	275,38 9,27	603,71 20,32	30 км.
269	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	4,403196	29033,65 127840,85	28188,98 124121,60	275,38 1212,55	569,29 2506,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
270	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	5,3202053	29033,65 154464,98	28188,98 149971,16	275,38 1465,08	569,29 3028,74	30 км.
271	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 14 мм	т	88,2698186	30789 2717739,44	29909,91 2640142,33	275,38 24307,74	603,71 53289,37	30 км.
272	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	1,1859117	31666,72 37553,93	30770,42 36491,00	275,38 326,58	620,92 736,35	30 км.
273	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	5,510469	31666,72 174498,48	30770,42 169559,45	275,38 1517,47	620,92 3421,56	30 км.
274	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	27,553538	29560,97 814509,31	28705,96 790950,76	275,38 7587,69	579,63 15970,86	30 км.
275	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	85,822038	31141,14 2672596,10	30255,15 2596558,63	275,38 23633,67	610,61 52403,80	30 км.
276	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	3,1988636	33267,57 106418,42	32438,74 103767,10	176,52 564,66	652,31 2086,66	15 км.
277	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 18 мм	т	3,17544	29649,42 94149,95	28792,68 91429,43	275,38 874,45	581,36 1846,07	30 км.
278	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	24,189409	29649,42 717201,95	28792,68 696477,91	275,38 6661,28	581,36 14062,76	30 км.
279	&С113-997-О71-4 варіант 2	Гвинт для забивання безмуфтового стрижня заземлення	компл	15	151,52 2272,82	144,391 2165,87	4,16 62,40	2,97 44,55	30 км.
280	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0042342	37128,79 157,21	36048,17 152,64	352,6 1,49	728,02 3,08	30 км.
281	&С111-1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	87800	1,96 172088,00	1,92 168576,00	- -	0,04 3512,00	
282	&С1-2216 варіант 1	Герметик силіконовий	літр	42,32246	625,35 26466,35	613,09 25947,48	- -	12,26 518,87	
283	&С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	0,21	434,43 91,23	425,56 89,37	0,35 0,07	8,52 1,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
284	&С130-62-1-4 варіант 36	Герметичний клапан ГК-350	шт	2	20859,89 41719,78	20450,00 40900,00	0,87 1,74	409,02 818,04	30 км.
285	&С130-62-1-4 варіант 27	Герметичний клапан здвоєний K-G	шт	3	22680,59 68041,77	22235,00 66705,00	0,87 2,61	444,72 1334,16	30 км.
286	&С111-542-1-13В варіант 4	Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW ACCZENT TERRA (або аналог)	м2	922,72821	523,93 483444,99	512,20 472621,39	1,46 1347,18	10,27 9476,42	30 км.
287	&С130-62-15-11 варіант 9	Гнучкі вставки ВВГ 400х200 мм	шт	2	1145,66 2291,32	1122,50 2245,00	0,7 1,40	22,46 44,92	30 км.
288	&С130-62-15-11 варіант 8	Гнучкі вставки ВВГ 500х250мм	шт	4	1296,96 5187,84	1270,83 5083,32	0,7 2,80	25,43 101,72	30 км.
289	&С130-62-15-25	Гнучкі вставки ВВГ 500х300мм	шт	2	1347,96 2695,92	1320,83 2641,66	0,7 1,40	26,43 52,86	30 км.
290	&С130-62-15-11 варіант 6	Гнучкі вставки ВВГ 700х400мм	шт	2	1796,76 3593,52	1760,83 3521,66	0,7 1,40	35,23 70,46	30 км.
291	&С130-62-15-11 варіант 4	Гнучкі вставки ВВГ Ду 315мм	шт	4	347,51 1390,04	340,00 1360,00	0,7 2,80	6,81 27,24	30 км.
292	&С130-62-15-11 варіант 12	Гнучкі вставки ВВГ Ду100мм	шт	23	161,87 3723,01	158,00 3634,00	0,7 16,10	3,17 72,91	30 км.
293	&С130-62-15-11 варіант 5	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	4	248,57 994,28	243,00 972,00	0,7 2,80	4,87 19,48	30 км.
294	&С130-62-15-11 варіант 11	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	10	187,37 1873,70	183,00 1830,00	0,7 7,00	3,67 36,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
295	&С130-62-15-11 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм	шт	10	279,17 2791,70	273,00 2730,00	0,7 7,00	5,47 54,70	30 км.
296	&С130-62-15-11 варіант 10	Гнучкі вставки ВВГ Ду250мм	шт	4	289,37 1157,48	283,00 1132,00	0,7 2,80	5,67 22,68	30 км.
297	&С130-62-15-11 варіант 7	Гнучкі вставки ВВГ Ду400мм	шт	2	553,55 1107,10	542,00 1084,00	0,7 1,40	10,85 21,70	30 км.
298	&С130-62-15-11	Гнучка вставка №4"Горизонт"(або аналог)	шт	2	1081,91 2163,82	1060,00 2120,00	0,7 1,40	21,21 42,42	30 км.
299	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	8	14,58 116,64	14,23 113,84	0,06 0,48	0,29 2,32	30 км.
300	+С130-1159 варіант 2	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 20 мм	шт	20	24,78 495,60	24,23 484,60	0,06 1,20	0,49 9,80	30 км.
301	+С130-1159 варіант 3	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	16	22,74 363,84	22,23 355,68	0,06 0,96	0,45 7,20	30 км.
302	&С111-542-1-13В варіант 3	Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface (або аналог)	м2	899,83788	885,48 796788,45	866,66 779853,50	1,46 1313,76	17,36 15621,19	30 км.
303	+С111-575 варіант 2	Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface Tarkett (або аналог)	м2	3732,078	546,51 2039617,95	534,17 1993564,11	1,62 6045,97	10,72 40007,87	30 км.
304	+С1423-11220 варіант 1	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, 600кг/м3	м3	185,4	2355,03 436622,56	2125,00 393975,00	183,85 34085,79	46,18 8561,77	30 км.
305	&С111-1623-3 варіант 6	Грунт-пропитка для бетона "Strong Floor"(або аналог)	кг	316,348	340,53 107725,98	333,33 105448,28	0,52 164,50	6,68 2113,20	30 км.
306	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	1034,592	85,67 88633,50	83,23 86109,09	0,76 786,29	1,68 1738,12	30 км.
307	+С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND	л	1,95243	45,35 88,54	43,70 85,32	0,76 1,48	0,89 1,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
308	&C111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	453,22608	99,48 45086,93	97,09 44003,72	0,44 199,42	1,95 883,79	30 км.
309	&C111-1623-3 варіант 7	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19 (або аналог)	кг	46,852	88,17 4130,94	85,92 4025,52	0,52 24,36	1,73 81,06	30 км.
310	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	2137,68467	41,3 88286,38	39,73 84930,21	0,76 1624,64	0,81 1731,53	30 км.
311	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2,4	96,93 232,63	94,63 227,11	0,4 0,96	1,9 4,56	30 км.
312	&C113-997-О71 варіант 1	Діагональний з'єднувач стрижня d16 мм і полоси до 40 мм, сталь гарячого цинкування	шт	15	178,05 2670,75	174,41 2616,15	0,15 2,25	3,49 52,35	30 км.
313	&C111-954-11	Датчик відкриття дверей СОМК1-8	шт	6	153,19 919,14	150,00 900,00	0,19 1,14	3 18,00	30 км.
314	&C123-199-2-12 варіант 5	Двері металеві протипожежні EI601500x2100(h)мм	ши	6	18672,68 112036,08	18270,00 109620,00	36,55 219,30	366,13 2196,78	30 км.
315	&C123-199-2-13 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI60 800x2100(h)мм	ши	2	8765,71 17531,42	8564,67 17129,34	29,16 58,32	171,88 343,76	30 км.
316	&C123-199-2-13 варіант 1	Двері металеві протипожежні EI60 900x2100(h)мм	ши	4	9377,71 37510,84	9164,67 36658,68	29,16 116,64	183,88 735,52	30 км.
317	&C123-199-2-12 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI601200x2100(h)мм	ши	13	17827,77 231761,01	17441,66 226741,58	36,55 475,15	349,56 4544,28	30 км.
318	&C123-199-2-12 варіант 4	Двері металеві протипожежні підсилені EI601200x2100(h)мм	ши	3	18847,77 56543,31	18441,66 55324,98	36,55 109,65	369,56 1108,68	30 км.
319	&C123-199-2-13 варіант 3	Двері металеві протипожежні підсилені EI60 1000x2100(h)мм	ши	2	10397,71 20795,42	10164,67 20329,34	29,16 58,32	203,88 407,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
320	&C121-252-13 варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 0, 84мм 970x2100мм(h)	шт	2	60756,83 121513,66	60258,00 120516,00	46,55 93,10	452,28 904,56	30 км.
321	&C121-252-13 варіант 2	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1, 74мм 900x2100мм(h)	шт	1	75869,33 75869,33	75258,00 75258,00	46,55 46,55	564,78 564,78	30 км.
322	&C123-199-2-12 варіант 3	Двері металевіпротипожежні підсилені EI601500x2100(h)мм	ши	2	19692,68 39385,36	19270,00 38540,00	36,55 73,10	386,13 772,26	30 км.
323	C123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,24255	9256,66 2245,20	8809,07 2136,64	266,09 64,54	181,5 44,02	30 км.
324	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,07706	46588,93 3590,14	45400,04 3498,53	275,38 21,22	913,51 70,39	30 км.
325	&C10000-285-1 варіант 1	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 750VA 2U LCD APC	шт	2	28580,69 57161,38	28015,85 56031,70	4,43 8,86	560,41 1120,82	30 км.
326	&C10000-285-1 варіант 2	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 1500VA SMT1500RMI2U APC	шт	1	45181,19 45181,19	44290,85 44290,85	4,43 4,43	885,91 885,91	30 км.
327	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,010497	3409,33 35,79	3109,96 32,65	232,52 2,44	66,85 0,70	30 км.
328	C112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0001537	4188,86 0,64	3874,21 0,60	232,52 0,04	82,13 -	30 км.
329	+C112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006854	3095,67 21,22	2983,33 20,45	51,64 0,35	60,7 0,42	5 км.
330	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	49,189774	5715,66 281152,02	5371,07 264201,72	232,52 11437,61	112,07 5512,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
331	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	2,06712	7563,74 15635,16	7182,91 14847,94	232,52 480,65	148,31 306,57	30 км.
332	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1008	4430,14 446,56	4110,75 414,36	232,52 23,44	86,87 8,76	30 км.
333	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	60,186937	5474,3 329481,35	5134,44 309026,22	232,52 13994,67	107,34 6460,46	30 км.
334	&С113-997-О64-1 варіант 2	Дріт d8 мм сталь гарачого цинкування	м	1619,76	62,17 100700,48	60,87 98594,79	0,08 129,58	1,22 1976,11	30 км.
335	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0005503	36146,35 19,89	35162,22 19,35	275,38 0,15	708,75 0,39	30 км.
336	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000856	224184,29 191,90	219513,14 187,90	275,38 0,24	4395,77 3,76	30 км.
337	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00018	170756,23 30,74	167132,69 30,08	275,38 0,05	3348,16 0,61	30 км.
338	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000136	53168,35 7,23	52054,00 7,08	71,83 0,01	1042,52 0,14	5 км.
339	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0394455	44441,69 1753,02	43294,90 1707,79	275,38 10,86	871,41 34,37	30 км.
340	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,7355005	36289,59 26691,01	35302,65 25965,12	275,38 202,54	711,56 523,35	30 км.
341	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,392965	25940,18 10193,58	25156,17 9885,49	275,38 108,21	508,63 199,88	30 км.
342	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,293682	30810,3 9048,43	29930,80 8790,14	275,38 80,87	604,12 177,42	30 км.
343	С111-1608	Дрантя	кг	75,47994	12,11 914,06	11,10 837,83	0,77 58,12	0,24 18,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	+С111-856-1 варіант 4	Дренажна геомембрана	м2	1821,2205	53,37 97198,54	50,90 92700,12	1,42 2586,13	1,05 1912,29	30 км.
345	+С113-1454 варіант 2	Дренажна трубад. 100 мм	м	28	192,35 5385,80	185,55 5195,40	3,03 84,84	3,77 105,56	30 км.
346	+С113-1454 варіант 1	Дренажна трубад. 200 мм	м	21,4	253,55 5425,97	245,55 5254,77	3,03 64,84	4,97 106,36	30 км.
347	&С111-1756-43	Дросель-клапан д.100	шт	56	273,96 15341,76	268,00 15008,00	0,59 33,04	5,37 300,72	30 км.
348	&С111-1756-42	Дросель-клапан д.150	шт	27	314,76 8498,52	308,00 8316,00	0,59 15,93	6,17 166,59	30 км.
349	&С111-1756-41	Дросель-клапан д.200	шт	13	380,04 4940,52	372,00 4836,00	0,59 7,67	7,45 96,85	30 км.
350	&С130-62-1-5 варіант 27	Дросельна заслонка ДК 100	шт	31	202,85 6288,35	198,00 6138,00	0,87 26,97	3,98 123,38	30 км.
351	&С130-62-1-5 варіант 28	Дросельна заслонка ДК 150	шт	6	240,59 1443,54	235,00 1410,00	0,87 5,22	4,72 28,32	30 км.
352	&С130-62-1-5 варіант 29	Дросельна заслонка КР 400х200	шт	8	1792,68 14341,44	1756,66 14053,28	0,87 6,96	35,15 281,20	30 км.
353	&С130-644-В12 варіант 1	Душовий піддон з комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	5	4280,78 21403,90	4190,00 20950,00	6,84 34,20	83,94 419,70	30 км.
354	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,24	292,9 70,30	286,85 68,84	0,31 0,07	5,74 1,39	30 км.
355	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00289	56119,98 162,19	54666,99 157,99	352,6 1,02	1100,39 3,18	30 км.
356	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00048	44482,76 21,35	43521,72 20,89	88,83 0,04	872,21 0,42	5 км.
357	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	7,9	933,93 7378,05	915,20 7230,08	0,42 3,32	18,31 144,65	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
358	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,08	661,45 52,92	648,06 51,84	0,42 0,03	12,97 1,05	30 км.
359	&С111-136-11 варіант 1	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	84437,776	1,26 106391,60	1,21 102169,71	0,03 2533,13	0,02 1688,76	30 км.
360	&С111-146-1 варіант 5	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	13870	1,34 18585,80	1,30 18031,00	0,01 138,70	0,03 416,10	30 км.
361	&С111-136-1-В1 варіант 2	Дюбель пластмасовий	шт	319,1878	0,33 105,33	0,32 102,14	- -	0,01 3,19	
362	&С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	1514,7018	1,3 1969,11	1,30 1969,11	- -	- -	
363	&С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель 10*260 для теплоізоляції	шт	19823,125	8,74 173254,11	8,33 165126,63	0,24 4757,55	0,17 3369,93	30 км.
364	&С111-155-2 варіант 2	Дюбель 4*100 мм	шт	42,5	1,26 53,55	0,88 37,40	0,36 15,30	0,02 0,85	30 км.
365	&С111-136-5	Дюбель 6х40мм	шт	831,192	0,2 166,24	0,20 166,24	- -	- -	
366	&С111-136-5 варіант 1	Дюбель 6х40мм	шт	9891,7551	0,36 3561,03	0,35 3462,11	- -	0,01 98,92	
367	&С111-136-П-1 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10*150	шт	1072	1,99 2133,28	1,92 2058,24	0,03 32,16	0,04 42,88	30 км.
368	&С111-136-П-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10*200	шт	9072	2,2 19958,40	2,13 19323,36	0,03 272,16	0,04 362,88	30 км.
369	&С111-136-П-1 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції 10*80	шт	411,6	1,46 600,94	1,40 576,24	0,03 12,35	0,03 12,35	30 км.
370	&С111-136-8 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	14000	0,94 13160,00	0,92 12880,00	- -	0,02 280,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
371	&С1545-44-30 варіант 2	Дюбель рамний металевий 150мм	шт	1258,0152	8,98 11296,98	8,60 10818,93	0,2 251,60	0,18 226,45	15 км.
372	&С1-В-191 варіант 1	Дюбель фасадний 12х100	шт	18469,6	16,58 306225,97	16,23 299761,61	0,02 369,39	0,33 6094,97	30 км.
373	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,74784	932,83 697,61	914,23 683,70	0,31 0,23	18,29 13,68	30 км.
374	&С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	260	0,7 182,00	0,43 111,80	0,26 67,60	0,01 2,60	30 км.
375	&С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	7,07	1,29 9,12	1,26 8,91	- -	0,03 0,21	
376	&С111-1716- 25	Екструдований пінополістирол t=150мм	м2	1134,67	566,15 642393,42	554,37 629027,01	0,68 771,58	11,1 12594,83	30 км.
377	+С111-1650-1 варіант 4	Еластична гідроізоляція Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	5700,276	217,77 1241349,10	213,00 1214158,79	0,5 2850,14	4,27 24340,17	30 км.
378	&С1545-504- 46 варіант 1	Електричний вимикач 10А "АВВ"	шт	2	114,92 229,84	112,50 225,00	0,17 0,34	2,25 4,50	30 км.
379	&С1545-504- 46 варіант 2	Електричний вимикач 16А "АВВ"	шт	1	183,77 183,77	180,00 180,00	0,17 0,17	3,6 3,60	30 км.
380	&С130-9-В1- 224	Електробойлер Ariston, 100л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	7250,59 7250,59	7099,00 7099,00	9,42 9,42	142,17 142,17	30 км.
381	&С130-9-В1- 223	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	15823,18 15823,18	15500,00 15500,00	12,92 12,92	310,26 310,26	30 км.
382	&С130-9-В1- 223 варіант 1	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.)	шт	1	14803,18 14803,18	14500,00 14500,00	12,92 12,92	290,26 290,26	30 км.
383	&С130-9-В1- 222	Електробойлер Ariston, 30л (або аналог) з комплектуючими	шт	18	4848,99 87281,82	4750,00 85500,00	3,91 70,38	95,08 1711,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
384	&C130-9-B1-225	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з комплектуючими	шт	11	5411,03 59521,33	5299,00 58289,00	5,93 65,23	106,1 1167,10	30 км.
385	&C130-9-B1-225 варіант 1	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.)	шт	4	4799,03 19196,12	4699,00 18796,00	5,93 23,72	94,1 376,40	30 км.
386	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00421954	72068,49 304,10	70296,49 296,62	358,89 1,51	1413,11 5,97	30 км.
387	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,3992315	66928,61 26720,01	65257,39 26052,81	358,89 143,28	1312,33 523,92	30 км.
388	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00899	64602,02 580,77	62976,42 566,16	358,89 3,23	1266,71 11,38	30 км.
389	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0055467	65467,5 363,13	63824,93 354,02	358,89 1,99	1283,68 7,12	30 км.
390	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0508005	38747,56 1968,40	37628,91 1911,57	358,89 18,23	759,76 38,60	30 км.
391	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0022984	35268,7 81,06	34218,27 78,65	358,89 0,82	691,54 1,59	30 км.
392	+C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00014	75114,76 10,52	73518,96 10,29	122,96 0,02	1472,84 0,21	5 км.
393	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0003	94574,9 28,37	92124,86 27,64	595,63 0,18	1854,41 0,55	30 км.
394	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00018	69487,49 12,51	67529,36 12,16	595,63 0,11	1362,5 0,24	30 км.
395	&C111-1623-3 варіант 5	Епоксидний праймер Texnobond 300 (або аналог)	кг	282,04	170,53 48096,28	166,67 47007,61	0,52 146,66	3,34 942,01	30 км.
396	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	21,36	6,11 130,51	5,95 127,09	0,04 0,85	0,12 2,57	30 км.
397	&C113-997-O64-24 варіант 1	З'єднувач дріт-полоса з 2-ма болтами, дріт d8-10 мм/полоса 40х4 мм, сталь оцинкована	шт	15	85,06 1275,90	83,31 1249,65	0,08 1,20	1,67 25,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
398	&С130-1124-22-2 варіант 3	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.200 мм	шт	4	168,49 673,96	165,00 660,00	0,19 0,76	3,3 13,20	30 км.
399	&С130-1124-22-2 варіант 4	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.350 мм	шт	1	372,49 372,49	365,00 365,00	0,19 0,19	7,3 7,30	30 км.
400	С111-1631	Замазка захисна	кг	4,2	115,96 487,03	113,09 474,98	0,6 2,52	2,27 9,53	30 км.
401	&С1633-116-8 варіант 1	Замазка силіконова	л	3,51	425,36 1493,01	416,67 1462,51	0,35 1,23	8,34 29,27	30 км.
402	&С113-616-21-В48 варіант 1	Засувка чав. клин. фланц. д50	шт.	2	3558,57 7117,14	3486,00 6972,00	2,79 5,58	69,78 139,56	30 км.
403	&С113-616-21-В48 варіант 2	Засувка чав. клин. фланц. д50 з 30ч906бр електроприводом 380 В	шт.	1	43652,89 43652,89	42794,16 42794,16	2,79 2,79	855,94 855,94	30 км.
404	&С113-616-21-В48	Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм Ukspar(або аналог)	шт.	8	8815,65 70525,20	8640,00 69120,00	2,79 22,32	172,86 1382,88	30 км.
405	&С111-575-11	Звукоізоляційне облицювання стін “Преміум М1” (83,5 мм) комплектна поставка (Акустикгіпс (ГКЛЗ),акустікгіпс М1, шумопоглинаючі плити стопзвук, ущільнююча стрічка,вібропідвіс сонокреп, каркас,техсаунд FT,стрічка стопзвук V 100	м2	98,952	3072,27 304007,26	3000,00 296856,00	12,03 1190,39	60,24 5960,87	30 км.
406	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	10,68	18,01 192,35	17,42 186,05	0,24 2,56	0,35 3,74	30 км.
407	+С130-611 варіант 1	Зливи лікарняні [відуари] напівфарфорові та фарфорові з металевими гратами, ножною педаллю, змішувачем та бачком для дезинфікуючого розчину450х500х750 (h) мм	комплект	3	12379,96 37139,88	12117,39 36352,17	19,83 59,49	242,74 728,22	30 км.
408	+С130-617 варіант 3	Змішувач для біде	комплект	1	3688,44 3688,44	3615,00 3615,00	1,12 1,12	72,32 72,32	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
409	&С130-618-2 варіант 2	Змішувач для душу	комплект	5	2285,94 11429,70	2240,00 11200,00	1,12 5,60	44,82 224,10	30 км.
410	&С130-618-1	Змішувач для мийки	комплект	13	1751,29 22766,77	1715,83 22305,79	1,12 14,56	34,34 446,42	30 км.
411	+С130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	96	1150,91 110487,36	1127,22 108213,12	1,12 107,52	22,57 2166,72	30 км.
412	+С130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем із оцинкованої сталі 0,5мм, площею 1м2	шт	16	992,72 15883,52	971,06 15536,96	2,19 35,04	19,47 311,52	30 км.
413	&С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	132,6	33,26 4410,28	32,31 4284,31	0,3 39,78	0,65 86,19	30 км.
414	&С100-15096-1101-28 варіант 1	Кабель 4х3 мм ВВГнгд	м	4,08	50,17 204,69	49,10 200,33	0,09 0,37	0,98 3,99	30 км.
415	&С100-15096-1101-28	Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд	м	38,76	51,63 2001,18	50,53 1958,54	0,09 3,49	1,01 39,15	30 км.
416	&С100-9-49 варіант 1	Кабель HDMI 5м	шт	2	510,32 1020,64	500,00 1000,00	0,31 0,62	10,01 20,02	30 км.
417	&С1-ПРНБ0-7 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	150	41 6150,00	40,10 6015,00	0,1 15,00	0,8 120,00	30 км.
418	&С1545-644-4220 варіант 1	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 мм2	м	10310	10,79 111244,90	10,55 108770,50	0,03 309,30	0,21 2165,10	30 км.
419	&С152-760 варіант 8	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4х2х0,51 мм2	м	92,7	49,06 4547,86	48,00 4449,60	0,1 9,27	0,96 88,99	30 км.
420	&С152-760 варіант 6	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	731,3	20,09 14691,82	19,60 14333,48	0,1 73,13	0,39 285,21	30 км.
421	&С152-760 варіант 7	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	618	16,68 10308,24	16,25 10042,50	0,1 61,80	0,33 203,94	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
422	&С152-760 варіант 5	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	3435,05	9,74 33457,39	9,45 32461,22	0,1 343,51	0,19 652,66	30 км.
423	&С199999-96Д-221 варіант 1	Кабель оптичний	мп	90	11,69 1052,10	10,85 976,50	0,61 54,90	0,23 20,70	30 км.
424	&С118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	50,5	66,46 3356,23	65,00 3282,50	0,16 8,08	1,3 65,65	30 км.
425	&С100-9-89	Кабельний організатор 1U 19" з кришкою, пластиковий WT-2049B "EServer™"	шт	8	241,75 1934,00	236,70 1893,60	0,31 2,48	4,74 37,92	30 км.
426	С111-311	Каболка	т	0,004004	106925,1 428,13	104355,81 417,84	472,72 1,89	2096,57 8,40	30 км.
427	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001	323072,58 32,31	316146,92 31,61	590,9 0,06	6334,76 0,64	30 км.
428	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,003536	24032,41 84,98	23285,81 82,34	275,38 0,97	471,22 1,67	30 км.
429	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	6,01163	20,7 124,44	14,43 86,75	5,86 35,23	0,41 2,46	30 км.
430	+С124-19 варіант 3	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм	т	0,19158	55051,78 10546,82	53696,95 10287,26	275,38 52,76	1079,45 206,80	30 км.
431	+С124-19 варіант 2	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=500мм	т	3,0651	55051,78 168739,21	53696,95 164586,52	275,38 844,07	1079,45 3308,62	30 км.
432	&С130-62-1-4 варіант 16	Клапан герметичний ГК-315	шт	2	17815,19 35630,38	17465,00 34930,00	0,87 1,74	349,32 698,64	30 км.
433	&С130-62-1-4 варіант 35	Клапан герметичний д.150	шт	2	9242,09 18484,18	9060,00 18120,00	0,87 1,74	181,22 362,44	30 км.
434	&С130-62-1-4 варіант 15	Клапан надмірного тиску KID-175-300-N (стінове виконання)	шт	2	5207,99 10415,98	5105,00 10210,00	0,87 1,74	102,12 204,24	30 км.
435	&С130-62-1-5 варіант 15	Клапан герметичний ГК-400	шт	2	22680,59 45361,18	22235,00 44470,00	0,87 1,74	444,72 889,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
436	&C113-616-21-B42 варіант 1	Клапан 3-х ходовий Ду25, Ру16 з електроприводом Belimo R329 (або аналог)	шт.	2	3439,27 6878,54	3371,66 6743,32	0,17 0,34	67,44 134,88	30 км.
437	&C130-62-1-4 варіант 26	Клапан витратомір-відсікач K-RB	шт	2	6630,89 13261,78	6500,00 13000,00	0,87 1,74	130,02 260,04	30 км.
438	&C113-2301-33	Клапан вогнезатримуючий 500х250мм	шт	4	6208,9 24835,60	6087,08 24348,32	0,08 0,32	121,74 486,96	30 км.
439	+C113-2301 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм	шт	2	7575,37 15150,74	7426,75 14853,50	0,08 0,16	148,54 297,08	30 км.
440	&C113-2301-35	Клапан вогнезатримуючий д.200	шт	8	1878,92 15031,36	1842,00 14736,00	0,08 0,64	36,84 294,72	30 км.
441	&C113-2301-34	Клапан вогнезатримуючий д.315	шт	2	2562,32 5124,64	2512,00 5024,00	0,08 0,16	50,24 100,48	30 км.
442	&C113-616-21-B42 варіант 2	Клапан зворотній Ду25, Ру40 Danfoss (або аналог)	шт.	1	2806,19 2806,19	2751,00 2751,00	0,17 0,17	55,02 55,02	30 км.
443	&C113-616-21-B92	Клапан зворотній сталевий муфтовийДу15 мм	шт.	1	239,62 239,62	234,64 234,64	0,28 0,28	4,7 4,70	30 км.
444	&C130-62-1-25 варіант 5	Клапан зворотній сталевий, Ду25мм	шт	2	418,24 836,48	409,17 818,34	0,87 1,74	8,2 16,40	30 км.
445	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,11875	167,73 19,92	163,96 19,47	0,48 0,06	3,29 0,39	30 км.
446	&C1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	19	451,8 8584,20	440,72 8373,68	2,22 42,18	8,86 168,34	30 км.
447	C111-1642	Клей казеїновий	т	0,0009744	196289,49 191,26	191944,32 187,03	496,36 0,48	3848,81 3,75	30 км.
448	C1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	2,28	189,96 433,11	185,74 423,49	0,5 1,14	3,72 8,48	30 км.
449	&C111-330-B1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	4457,08041	253,61 1130360,16	248,16 1106069,07	0,48 2139,40	4,97 22151,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
450	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11 (або аналог)	кг	3922,1	11,19 43888,30	10,69 41927,25	0,28 1098,19	0,22 862,86	15 км.
451	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11(або аналог)	кг	1218,152	11,19 13631,12	10,69 13022,04	0,28 341,08	0,22 268,00	15 км.
452	+С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11(або аналог)	кг	7360,0306	11,41 83977,95	10,69 78678,73	0,5 3680,02	0,22 1619,20	30 км.
453	С111-1708	Клоччя просочене	кг	26,80004	50,64 1357,15	49,12 1316,42	0,53 14,20	0,99 26,53	30 км.
454	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,7744	15,6 43,28	15,10 41,89	0,19 0,53	0,31 0,86	30 км.
455	&С113-1288-4	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	26	12,68 329,68	12,20 317,20	0,23 5,98	0,25 6,50	30 км.
456	&С113-1288-3	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25мм Wavin(або аналог)	шт	20	17,37 347,40	16,80 336,00	0,23 4,60	0,34 6,80	30 км.
457	&С113-1288-2	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду40мм Wavin(або аналог)	шт	8	50,49 403,92	49,20 393,60	0,3 2,40	0,99 7,92	30 км.
458	&С113-1288-1 варіант 1	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду50мм Wavin(або аналог)	шт	4	61,2 244,80	59,70 238,80	0,3 1,20	1,2 4,80	30 км.
459	+С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ45° д50	шт	129	39,79 5132,91	38,99 5029,71	0,02 2,58	0,78 100,62	30 км.
460	&С130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	151	159,39 24067,89	156,20 23586,20	0,06 9,06	3,13 472,63	30 км.
461	&С130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	150	171,22 25683,00	167,80 25170,00	0,06 9,00	3,36 504,00	30 км.
462	&С130-1159-8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм	шт	92	182,54 16793,68	178,90 16458,80	0,06 5,52	3,58 329,36	30 км.
463	&С130-1159-8	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д35мм	шт	66	182,54 12047,64	178,90 11807,40	0,06 3,96	3,58 236,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
464	&C113-81-1	Коліно чавунне д.100 45*	шт	4	2711,9 10847,60	2657,50 10630,00	1,23 4,92	53,17 212,68	30 км.
465	&C113-78-1	Коліно чавунне д.50 90*	шт	10	1404,62 14046,20	1376,77 13767,70	0,31 3,10	27,54 275,40	30 км.
466	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	342,4295	58,72 20107,46	57,29 19617,79	0,28 95,88	1,15 393,79	15 км.
467	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	106,82256	58,72 6272,62	57,29 6119,86	0,28 29,91	1,15 122,85	15 км.
468	+C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	641,29271	58,95 37804,21	57,29 36739,66	0,5 320,65	1,16 743,90	30 км.
469	+C111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	3782,1105	558,91 2113859,38	546,33 2066280,43	1,62 6127,02	10,96 41451,93	30 км.
470	&C130-1159-2 варіант 1	Комплект гнучких підключень (2шт.) l=1000мм	шт	5	632,46 3162,30	620,00 3100,00	0,06 0,30	12,4 62,00	30 км.
471	&C1512-1-9	Комплект заземлення UA-MGSWA-GND "CMS-Україна"	шт	3	114,96 344,88	112,50 337,50	0,21 0,63	2,25 6,75	30 км.
472	&C113-1776-23 варіант 4	Комплект штуцеров для лічильника д15 (G1/2"H, G3/4"B)	шт	1	81,05 81,05	79,44 79,44	0,02 0,02	1,59 1,59	30 км.
473	&C1545-504-41 варіант 4	Комутатор з Cisco WS-C2960-24TC-L "Cisco"	шт	6	20064,31 120385,86	19666,70 118000,20	4,19 25,14	393,42 2360,52	30 км.
474	&C1545-504-41 варіант 3	Комутатор з PoE WS-C2960-24PC-L "Cisco"	шт	2	53299,27 106598,54	52250,00 104500,00	4,19 8,38	1045,08 2090,16	30 км.
475	&C111-697-1	Конструкція піддашку з загартованого скла(комплектна поставка)	м2	35	10718,38 375143,30	10500,00 367500,00	8,22 287,70	210,16 7355,60	30 км.
476	&C113-1776-12 варіант 1	Контргайка д.20	шт	2	14,91 29,82	14,60 29,20	0,02 0,04	0,29 0,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
477	&С113-1776-23 варіант 6	Контргайка д15	шт	2	6,6 13,20	6,45 12,90	0,02 0,04	0,13 0,26	30 км.
478	&С118-37-1-Щ варіант 1	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	838,3	28,26 23690,36	27,40 22969,42	0,31 259,87	0,55 461,07	30 км.
479	&290902-224-В12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	380	12,26 4658,80	12,00 4560,00	0,02 7,60	0,24 91,20	30 км.
480	&290902-224-В12 варіант 2	Коробка распаєчна	шт	210	32,67 6860,70	32,01 6722,10	0,02 4,20	0,64 134,40	30 км.
481	&С111-196-В28	Коробка комутаційна пластикова Крома КП2-90-К6 /4	шт	2	567,91 1135,82	556,10 1112,20	0,67 1,34	11,14 22,28	30 км.
482	&С124-64-12	Кріплення	кг	1573,0022	76,81 120822,30	75,02 118006,63	0,28 440,44	1,51 2375,23	30 км.
483	+С111-782 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,0056194	42646,03 239,65	41457,23 232,96	352,6 1,98	836,2 4,71	30 км.
484	+С111-1865 варіант 2	Кріплення трубопроводів	кг	58	86,05 4990,90	84,01 4872,58	0,35 20,30	1,69 98,02	30 км.
485	&С113-616-21-В12 варіант 13	Кран балансувальний Ду15мм Oventrop(або аналог)	шт.	2	663,04 1326,08	650,00 1300,00	0,04 0,08	13 26,00	
486	&С113-616-21-В42	Кран балансувальний Ду25мм Oventrop (або аналог)	шт.	2	- -	- -	- -	- -	
487	&С113-616-21-В43	Кран балансувальний Ду32мм Oventrop (або аналог)	шт.	2	5322,87 10645,74	5218,33 10436,66	0,17 0,34	104,37 208,74	30 км.
488	&С113-616-21-В46 варіант 1	Кран кульовий Ду25 Ру 40 Oventrop (або аналог)	шт.	1	1580,15 1580,15	1549,00 1549,00	0,17 0,17	30,98 30,98	30 км.
489	&С113-616-21-В46	Кран кульовий Ду25 Oventrop (або аналог)	шт.	6	1580,15 9480,90	1549,00 9294,00	0,17 1,02	30,98 185,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
490	&C113-616-21-B47	Кран кульовий Ду40 Oventrop (або аналог)	шт.	4	2703,17 10812,68	2650,00 10600,00	0,17 0,68	53 212,00	30 км.
491	&C113-616-21-B45	Кран спускний Ду15 Oventrop (або аналог)	шт.	4	521,22 2084,88	510,83 2043,32	0,17 0,68	10,22 40,88	30 км.
492	&C1630-23534 варіант 2	Кран трьохходовий точений для манометра	шт	1	311,81 311,81	305,00 305,00	0,7 0,70	6,11 6,11	30 км.
493	&C1630-23534 варіант 3	Кран трьохходовий точений для манометра д15, М20х1,5 G1/2 -1,6 МПа	шт	1	373,01 373,01	365,00 365,00	0,7 0,70	7,31 7,31	30 км.
494	&C111-1613-23 варіант 4	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення БУПК в комплекті для одного пожежного крана д.50, 800х600х250 мм	шт	6	22415,71 134494,26	21973,35 131840,10	2,84 17,04	439,52 2637,12	30 км.
495	&C121-792-B5 варіант 1	Кронштейн для відеомонітору	шт	2	1547,74 3095,48	1535,85 3071,70	0,37 0,74	11,52 23,04	30 км.
496	&C118-39-129-11 варіант 10	Кронштейн труби д.100 ммм	шт	81	90,19 7305,39	88,26 7149,06	0,16 12,96	1,77 143,37	30 км.
497	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	16,25676	140,58 2285,38	137,79 2240,02	0,03 0,49	2,76 44,87	5 км.
498	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,94482	247,9 234,22	242,78 229,38	0,26 0,25	4,86 4,59	30 км.
499	&C111-1844-1-B3 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	2689,0164	47,26 127082,92	47,26 127082,92	- -	- -	
500	&C111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	2225,986	12,93 28782,00	12,60 28047,42	0,08 178,08	0,25 556,50	30 км.
501	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	2,136	85,12 181,82	83,38 178,10	0,07 0,15	1,67 3,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
502	&C118-39-129-11 варіант 11	Кутовий відвід	шт	6	243,19 1459,14	238,26 1429,56	0,16 0,96	4,77 28,62	30 км.
503	&C113-616-21-B44	Кутовий запірно-приєднувальний вузол "Multiflex F" Oventrop (або аналог)	шт.	97	1242,02 120475,94	1217,50 118097,50	0,17 16,49	24,35 2361,95	30 км.
504	+C130-617 варіант 4	Ліктьовий змішувач хіріргічний	комплект	2	2143,14 4286,28	2100,00 4200,00	1,12 2,24	42,02 84,04	30 км.
505	C112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,04897	2752,78 134,80	2428,16 118,91	270,64 13,25	53,98 2,64	30 км.
506	&C1630-975-22 варіант 2	Лічильник води типу 620, д. 20 (Sensus)(або аналог)	шт	1	531,11 531,11	520,00 520,00	0,7 0,70	10,41 10,41	30 км.
507	&C1630-975-22 варіант 3	Лічильник холодної води, д.15 з модулем дистанційної передачі данних 420PC DN15(Sensus)(або аналог)	шт	1	4060,31 4060,31	3980,00 3980,00	0,7 0,70	79,61 79,61	30 км.
508	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,007344	31863,74 234,01	30643,33 225,04	595,63 4,37	624,78 4,60	30 км.
509	C1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	213833,51 8,55	209045,07 8,36	595,63 0,02	4192,81 0,17	30 км.
510	C111-1663	Лак, марка 177	т	0,001	35651,6 35,65	34356,92 34,36	595,63 0,60	699,05 0,69	30 км.
511	&C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50м, кріплення	м	181,8	70,13 12749,63	68,60 12471,48	0,15 27,27	1,38 250,88	30 км.
512	&C130-62-15-2 варіант 2	Малогабаритна захисна секція у сталевому кожусі зі спецперехідником skz	шт	5	29933,92 149669,60	29340,00 146700,00	6,98 34,90	586,94 2934,70	30 км.
513	&C1630-113-B21 варіант 1	Манометри технічні 0-16 атм. з триходовим краном	комплект	2	1182,46 2364,92	1158,33 2316,66	0,94 1,88	23,19 46,38	30 км.
514	&C1545-90-B11	Маршрутизатор TL-WR940N TP-LINK	шт	113	816,93 92313,09	799,16 90305,08	1,75 197,75	16,02 1810,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
515	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,001881	17104,69 32,17	16113,55 30,31	655,75 1,23	335,39 0,63	30 км.
516	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	3,682335	19237,6 70839,29	18382,94 67692,14	477,45 1758,13	377,21 1389,02	30 км.
517	С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,06953	19785,91 1375,71	18863,78 1311,60	534,17 37,14	387,96 26,97	30 км.
518	&С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	3142,26	66,49 208928,87	64,75 203461,34	0,44 1382,59	1,3 4084,94	30 км.
519	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0222634	50066,13 1114,64	48550,27 1080,89	534,17 11,89	981,69 21,86	30 км.
520	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,00884	79187,51 700,02	77100,64 681,57	534,17 4,72	1552,7 13,73	30 км.
521	+С111-1697 варіант 1	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,046818	87051,77 4075,59	84810,70 3970,67	534,17 25,01	1706,9 79,91	30 км.
522	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	13,143806	32344,68 425132,20	31176,30 409775,24	534,17 7021,03	634,21 8335,93	30 км.
523	+С111-962 варіант 1	Мастило універсальне	т	0,103356	125016,38 12921,19	121960,00 12605,30	605,08 62,54	2451,3 253,35	30 км.
524	&С126-1211-В2 варіант 5	Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард Акустик) Armstrong(або аналог)	м2	2614,3215	437,7 1144288,52	427,25 1116968,86	1,87 4888,78	8,58 22430,88	30 км.
525	&С113-997-О79 варіант 1	Металевий тримач дроту d8 мм, висота 100 мм сталь оцинкована	шт	1600	65,47 104752,00	64,04 102464,00	0,15 240,00	1,28 2048,00	30 км.
526	&С1530-63-5	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ - ЦП -25	м	459	28,02 12861,18	27,36 12558,24	0,11 50,49	0,55 252,45	30 км.
527	&С1530-63-6 варіант 1	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ - ЦП -32	м	795,6	37,12 29532,67	36,24 28832,54	0,15 119,34	0,73 580,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
528	&C130-644-B2 варіант 7	Мийка з нержавючої сталі в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	31	5943,34 184243,54	5819,96 180418,76	6,84 212,04	116,54 3612,74	30 км.
529	&C1547-6-B11-3	Модуль SFP трансивер, SM, LC, до 3км "Cisco"	шт	13	734,56 9549,28	720,00 9360,00	0,16 2,08	14,4 187,20	30 км.
530	&290902-55-B9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	18	153 2754,00	150,00 2700,00	- -	3 54,00	
531	+C113-1288 варіант 1	Муфта EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду40мм WAVIN (або аналог)	шт	10	64,81 648,10	63,24 632,40	0,3 3,00	1,27 12,70	30 км.
532	+C113-1289 варіант 1	Муфта EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду50мм WAVIN (або аналог)	шт	5	59,66 298,30	57,96 289,80	0,53 2,65	1,17 5,85	30 км.
533	&C130-1159-2	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д20	шт	55	115,32 6342,60	113,00 6215,00	0,06 3,30	2,26 124,30	30 км.
534	&C130-1159-3	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д25	шт	90	128,58 11572,20	126,00 11340,00	0,06 5,40	2,52 226,80	30 км.
535	&C130-1159-4	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д32	шт	93	137,76 12811,68	135,00 12555,00	0,06 5,58	2,7 251,10	30 км.
536	&C113-1776-13 варіант 1	Муфта сталева д.20мм	шт	2	11,85 23,70	11,60 23,20	0,02 0,04	0,23 0,46	30 км.
537	&C113-1776-23 варіант 5	Муфта сталева д15	шт	2	16,34 32,68	16,00 32,00	0,02 0,04	0,32 0,64	30 км.
538	&C130-1159-1	Муфта сталева оцинкована різьбова д50	шт	50	91,29 4564,50	89,44 4472,00	0,06 3,00	1,79 89,50	30 км.
539	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	7,476	43,11 322,29	42,22 315,64	0,04 0,30	0,85 6,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
540	&290902-55-В9-1 варіант 4	Набір клемників для проводу 16мм2	компл	1	193,8 193,80	190,00 190,00	- -	3,8 3,80	
541	&290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	11	185,64 2042,04	182,00 2002,00	- -	3,64 40,04	
542	&290902-55-В9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	6	122,4 734,40	120,00 720,00	- -	2,4 14,40	
543	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0001116	355549,88 39,68	348183,86 38,86	394,45 0,04	6971,57 0,78	30 км.
544	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0816	734,41 59,93	719,06 58,68	0,95 0,08	14,4 1,17	30 км.
545	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	1732,12 106,01	1696,76 103,84	1,4 0,09	33,96 2,08	30 км.
546	С1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,04	634,41 25,38	621,39 24,86	0,58 0,02	12,44 0,50	30 км.
547	&С10-2-40-7	Накопичувач HDD 8TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD80PURX "Western Digital"	шт	4	9844,18 39376,72	9650,85 38603,40	0,31 1,24	193,02 772,08	30 км.
548	+С123-359 варіант 2	Наличники	м	896,112	350,74 314302,32	343,63 307930,97	0,23 206,11	6,88 6165,24	30 км.
549	&290902-55-В7 варіант 16	Незалежний розчеплювач РН47	шт	4	410,2 1640,80	402,00 1608,00	0,16 0,64	8,04 32,16	30 км.
550	+С111-856-1 варіант 5	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	1821,2205	65,2 118743,58	62,50 113826,28	1,42 2586,13	1,28 2331,17	30 км.
551	&С100-9-34	Нижній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=480мм-0,6мм	м	133,14	292,04 38882,21	286,00 38078,04	0,31 41,27	5,73 762,90	30 км.
552	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000024	128928,17 3,09	125856,54 3,02	543,63 0,01	2528 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
553	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,75025	225,42 169,12	220,46 165,40	0,54 0,41	4,42 3,31	30 км.
554	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	91,63	625,45 57309,98	605,57 55488,38	7,62 698,22	12,26 1123,38	30 км.
555	&С130-62-1-15	Опорна рама під вентилятор 1250х500х800	шт	2	3450,45 6900,90	3380,00 6760,00	2,79 5,58	67,66 135,32	30 км.
556	&С1511-44-7 варіант 4	Оптичний патч-корд	шт	6	473,88 2843,28	462,50 2775,00	2,09 12,54	9,29 55,74	30 км.
557	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0011463	26360,34 30,22	25438,55 29,16	404,92 0,46	516,87 0,60	30 км.
558	&С1530-63-11 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	158,25	193,74 30659,36	189,68 30016,86	0,26 41,15	3,8 601,35	30 км.
559	&С1530-63-15 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд	м	183,6	693,22 127275,19	678,95 124655,22	0,68 124,85	13,59 2495,12	30 км.
560	&С1530-63-34 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГ нгд	м	206	52,44 10802,64	51,30 10567,80	0,11 22,66	1,03 212,18	30 км.
561	&С1530-63-35-1Н варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд	м	61,2	82,9 5073,48	81,00 4957,20	0,27 16,52	1,63 99,76	30 км.
562	&С1530-63-36 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд	м	15,3	118,51 1813,20	115,83 1772,20	0,36 5,51	2,32 35,49	30 км.
563	&С1530-63-45 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГ нгд	м	61,2	500,63 30638,56	489,65 29966,58	1,16 70,99	9,82 600,99	30 км.
564	&С1530-63-50 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х50мм2 ВВГ нгд	м	51	926,97 47275,47	908,19 46317,69	0,6 30,60	18,18 927,18	30 км.
565	&С111-1612-9 варіант 3	Підвіконня пластикове b=300 мм	м	147,288	316,89 46674,09	310,00 45659,28	0,68 100,16	6,21 914,65	30 км.
566	&С10000-231	Підвіс прямий	шт	4488,824	21,71 97452,37	20,97 94130,64	0,31 1391,54	0,43 1930,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
567	&С111-1613-90 варіант 1	Підлогова телекомунікаційна шафа Triton 27U (1300x600x600) RMA-27-A66-CAX-A1 EServer™	шт	1	26779,15 26779,15	26250,00 26250,00	4,07 4,07	525,08 525,08	30 км.
568	&С111-196-В1 варіант 1	Піна вогнетривка В1 Soma Fix (750 мл)	шт	3	213,18 639,54	208,33 624,99	0,67 2,01	4,18 12,54	30 км.
569	&С111-246-2	Піна монтажна	л	210,7191	314,43 66256,41	308,00 64901,48	0,26 54,79	6,17 1300,14	30 км.
570	&С111-246-2 варіант 5	Піна монтажна	л	4471,51983	314,43 1405979,98	308,00 1377228,11	0,26 1162,60	6,17 27589,27	30 км.
571	&С111-246-2 варіант 6	Піна монтажна	л	0,525	285,87 150,08	280,00 147,00	0,26 0,14	5,61 2,94	30 км.
572	&С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	22,658	676,02 15317,26	662,50 15010,93	0,26 5,89	13,26 300,44	30 км.
573	&С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	19	398,07 7563,33	390,00 7410,00	0,26 4,94	7,81 148,39	30 км.
574	&С1-113-4-4-12-В1-В7 варіант 1	ПВХ аератор ф 110х400 мм	шт.	15	1057,89 15868,35	1034,67 15520,05	2,48 37,20	20,74 311,10	30 км.
575	+С111-856-1 варіант 3	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	1632,816	196,95 321583,11	191,67 312961,84	1,42 2318,60	3,86 6302,67	30 км.
576	+С1630-1 варіант 5	ПВХ труба д.100 мм	м	84,24	128,68 10840,00	125,33 10557,80	0,83 69,92	2,52 212,28	30 км.
577	&С1547-6-В7-Л	Панель комутаційна екранована, 24 порта, cat.5e WT-2089A-CAT.5E "EServer™"	шт	8	669,13 5353,04	655,85 5246,80	0,16 1,28	13,12 104,96	30 км.
578	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	85,12486	61,28 5216,45	60,08 5114,30	- -	1,2 102,15	
579	&С111-60-15-76-14-83 варіант 1	Парапетна кришка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=1100мм	м2	189,42	325,17 61593,70	318,46 60322,69	0,33 62,51	6,38 1208,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
580	+С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	2721,763	19,34 52638,90	18,12 49318,35	0,84 2286,28	0,38 1034,27	30 км.
581	С1546-54	Пароніт	т	0,000776	153617,36 119,21	150085,26 116,47	519,99 0,40	3012,11 2,34	30 км.
582	&С113-1776-23 варіант 3	Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм	шт	1	12,26 12,26	12,00 12,00	0,02 0,02	0,24 0,24	30 км.
583	&С113-1776-23	Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм	шт	1	19,85 19,85	19,44 19,44	0,02 0,02	0,39 0,39	30 км.
584	&С113-1776-23 варіант 2	Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм	шт	2	24,5 49,00	24,00 48,00	0,02 0,04	0,48 0,96	30 км.
585	&С113-1776-23 варіант 1	Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм	шт	2	36,74 73,48	36,00 72,00	0,02 0,04	0,72 1,44	30 км.
586	&С1511-44-9 варіант 1	Патч корд 0,5 м UTP литий сірий RJ45 кат. 5e CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY EServer™	шт	154	24,76 3813,04	24,20 3726,80	0,07 10,78	0,49 75,46	30 км.
587	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	12	32,18 386,16	31,32 375,84	0,23 2,76	0,63 7,56	30 км.
588	+К582821-559 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П	шт	11	221,03 2431,33	204,00 2244,00	12,7 139,70	4,33 47,63	30 км.
589	+К582821-561 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П	шт	4	252,74 1010,96	232,50 930,00	15,28 61,12	4,96 19,84	30 км.
590	+К582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П	шт	9	270,15 2431,35	248,16 2233,44	16,69 150,21	5,3 47,70	30 км.
591	&К582821-838-1	Перемички з/б марки 2ПП28-8	шт	12	1244,73 14936,76	1182,00 14184,00	38,32 459,84	24,41 292,92	30 км.
592	&К582821-563-1	Перемички з/б марки 3ПБ-21-8П	шт	1	531,88 531,88	489,00 489,00	32,45 32,45	10,43 10,43	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
593	+К582821-838 варіант 2	Перемички з/б марки 5ПП14-5	шт	6	462,58 2775,48	415,19 2491,14	38,32 229,92	9,07 54,42	30 км.
594	+К582821-838 варіант 3	Перемички з/б марки 5ПП14-8	шт	2	544,18 1088,36	495,19 990,38	38,32 76,64	10,67 21,34	30 км.
595	&С130-932-26 варіант 1	Перехід з пластикової труби ПЕ-100 насталеву Ду50	шт	1	855,98 855,98	839,16 839,16	0,04 0,04	16,78 16,78	30 км.
596	&С130-1159-14 варіант 1	Перехід пластик/сталь - Ду15	шт	210	206,1 43281,00	202,00 42420,00	0,06 12,60	4,04 848,40	30 км.
597	&С130-1159-15 варіант 1	Перехід пластик/сталь - Ду25	шт	1	229,56 229,56	225,00 225,00	0,06 0,06	4,5 4,50	30 км.
598	&С130-1159-14	Перехід пластик/сталь - д.20/15	шт	340	206,1 70074,00	202,00 68680,00	0,06 20,40	4,04 1373,60	30 км.
599	&С130-1159-15	Перехід пластик/сталь - д.25/20	шт	10	229,56 2295,60	225,00 2250,00	0,06 0,60	4,5 45,00	30 км.
600	&С130-1159-16	Перехід пластик/сталь - д.32/25	шт	22	355,36 7817,92	348,33 7663,26	0,06 1,32	6,97 153,34	30 км.
601	&С130-1159-17	Перехід пластик/сталь - д.40/32	шт	12	363,85 4366,20	356,66 4279,92	0,06 0,72	7,13 85,56	30 км.
602	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	1,068	28,05 29,96	27,47 29,34	0,03 0,03	0,55 0,59	30 км.
603	&С1-111-18-14-1 варіант 4	Перила для сходових маршів з нержавіючої сталі h=900мм(в комплекті)	мп	34,44	2942,41 101336,60	2880,00 99187,20	4,72 162,56	57,69 1986,84	30 км.
604	&С100-9-33	Перфорорований стартовий профіль з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=400мм	м	163,485	265,52 43408,54	260,00 42506,10	0,31 50,68	5,21 851,76	30 км.
605	&С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	126	16,73 2107,98	16,25 2047,50	0,15 18,90	0,33 41,58	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
606	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату, з'єднувальні елементи	м	216,3622	65,62 14197,69	63,61 13762,80	0,72 155,78	1,29 279,11	30 км.
607	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	660,99286	160,62 106168,67	157,41 104046,89	0,06 39,66	3,15 2082,12	30 км.
608	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	3,84	198,48 762,16	194,19 745,69	0,4 1,54	3,89 14,93	30 км.
609	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,8755	1906,17 1668,85	1797,12 1573,38	71,67 62,75	37,38 32,72	30 км.
610	+С111-283 варіант 11	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	1388,8712	388,86 540076,45	372,90 517910,07	8,34 11583,19	7,62 10583,19	15 км.
611	+С111-283 варіант 10	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	1008,2802	406,31 409674,33	390,00 393229,28	8,34 8409,06	7,97 8035,99	15 км.
612	+С111-283 варіант 12	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см Cersanit аба аналог	м2	41,88132	412,91 17293,22	390,82 16368,06	13,99 585,92	8,1 339,24	30 км.
613	+С130-1124 варіант 30	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	10,05	802,12 8061,31	784,54 7884,63	1,85 18,59	15,73 158,09	30 км.
614	+С130-1124 варіант 31	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	29,68	802,12 23806,92	784,54 23285,15	1,85 54,91	15,73 466,86	30 км.
615	+С130-1128 варіант 28	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350х200мм	м2	137,4	834,81 114702,89	816,00 112118,40	2,44 335,26	16,37 2249,23	30 км.
616	+С130-1128 варіант 25	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 700х400 мм	м2	46,2	802,17 37060,25	784,00 36220,80	2,44 112,73	15,73 726,72	30 км.
617	+С130-1128 варіант 26	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 450х350 мм	м2	144	802,17 115512,48	784,00 112896,00	2,44 351,36	15,73 2265,12	30 км.
618	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 150х150мм	м2	12,6	802,72 10114,27	784,54 9885,20	2,44 30,74	15,74 198,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
619	+С130-1125 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 250х150мм	м2	9,2	802,72 7385,02	784,54 7217,77	2,44 22,45	15,74 144,80	30 км.
620	+С130-1125 варіант 3	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 300х200мм	м2	25	802,72 20068,00	784,54 19613,50	2,44 61,00	15,74 393,50	30 км.
621	+С130-1126 варіант 12	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,8мм, круглого перерізу, діаметр 350мм	м2	14,29	833,07 11904,57	814,54 11639,78	2,2 31,44	16,33 233,35	30 км.
622	+С130-1124 варіант 19	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	40,04	832,72 33342,11	814,54 32614,18	1,85 74,07	16,33 653,86	30 км.
623	+С130-1124 варіант 20	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200мм	м2	20,72	832,72 17253,96	814,54 16877,27	1,85 38,33	16,33 338,36	30 км.
624	+С130-1124 варіант 21	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	47,1	832,72 39221,11	814,54 38364,83	1,85 87,14	16,33 769,14	30 км.
625	&С130-62-1-2 варіант 4	Повітронагрівач C-EVN-K-S2-315-15,0	шт	1	11983,7 11983,70	11740,00 11740,00	8,73 8,73	234,97 234,97	30 км.
626	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,039626	32446,03 1285,71	31457,23 1246,52	352,6 13,97	636,2 25,22	30 км.
627	&С111-1623-3 варіант 4	Полімерно-епоксидна наливна підлога Texnobond 500(або аналог)	кг	775,61	703,72 545812,27	689,40 534705,53	0,52 403,32	13,8 10703,42	30 км.
628	+С1630-26 варіант 4	Поливочний кран Ду15мм Valve (або аналог)	шт	8	142,57 1140,56	139,18 1113,44	0,59 4,72	2,8 22,40	30 км.
629	+С1630-26 варіант 3	Поливочний кран Ду20мм Valve (або аналог)	шт	10	152,77 1527,70	149,18 1491,80	0,59 5,90	3 30,00	30 км.
630	С1630-26 варіант 2	Поливочний кран Ду25мм Valve (або аналог)	шт	4	183,37 733,48	179,18 716,72	0,59 2,36	3,6 14,40	30 км.
631	&С1547-6- В13-17	Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServer, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B "EServer™"	шт	2	1161,28 2322,56	1138,35 2276,70	0,16 0,32	22,77 45,54	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
632	&С113-997-О64-1 варіант 1	Полоса 40х4 мм, сталь гарячого цинкування	м	1239,3	206,1 255419,73	201,98 250313,81	0,08 99,14	4,04 5006,78	30 км.
633	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,27	83,79 106,41	78,75 100,01	3,4 4,32	1,64 2,08	30 км.
634	&С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	675,196	90,76 61280,79	88,54 59781,85	0,44 297,09	1,78 1201,85	30 км.
635	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00142	777816,44 1104,50	762289,76 1082,45	275,38 0,39	15251,3 21,66	30 км.
636	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00065	387930,63 252,15	380048,77 247,03	275,38 0,18	7606,48 4,94	30 км.
637	&С1545-194-2-1О1-1 варіант 3	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 16мм2 ПВ3	м	5	84,6 423,00	82,92 414,60	0,02 0,10	1,66 8,30	30 км.
638	&С1545-194-2-1О1-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВ3	м	30	19,17 575,10	18,77 563,10	0,02 0,60	0,38 11,40	30 км.
639	&С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	55	90,88 4998,40	89,08 4899,40	0,02 1,10	1,78 97,90	30 км.
640	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00688	19175,11 131,92	18756,99 129,05	275,38 1,89	142,74 0,98	30 км.
641	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,01008	46245,93 466,16	45829,84 461,96	71,83 0,72	344,26 3,48	5 км.
642	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	1,136	70,73 80,35	68,94 78,32	0,4 0,45	1,39 1,58	30 км.
643	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,014	3900,75 54,61	3810,31 53,34	13,95 0,20	76,49 1,07	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
644	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	1,226	2449,32 3002,87	2366,38 2901,18	34,91 42,80	48,03 58,89	30 км.
645	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	247,2155	35,03 8659,96	25,57 6321,30	8,77 2168,08	0,69 170,58	30 км.
646	&С123-14-8 варіант 2	Протипожежний герметичний люк EI60 800х800мм.	шт	1	8342,9 8342,90	8166,67 8166,67	12,64 12,64	163,59 163,59	30 км.
647	&С100-9-36	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=240мм t=0.6мм	м	133,14	134,96 17968,57	132,00 17574,48	0,31 41,27	2,65 352,82	30 км.
648	&С100-9-37	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриття b=200мм - 0,6мм	м	638,19	98,24 62695,79	96,00 61266,24	0,31 197,84	1,93 1231,71	30 км.
649	&С111-826-4	Профіль CD 60х27	м	749,088	58,25 43634,38	56,83 42570,67	0,28 209,74	1,14 853,97	30 км.
650	&С111-1722-3 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	862,89	23,79 20528,15	22,60 19501,31	0,72 621,28	0,47 405,56	30 км.
651	&С100-9-39	Профіль кутовий	м	126	57,84 7287,84	56,40 7106,40	0,31 39,06	1,13 142,38	30 км.
652	&С111-826-3	Профіль направляючий UD 27/3м	м	249,696	47,46 11850,57	46,20 11535,96	0,33 82,40	0,93 232,21	30 км.
653	&С100-9-26 варіант 1	Профіль направляючий UW-100	м	14,11	78,28 1104,53	77,97 1100,16	0,31 4,37	- -	30 км.
654	&С111-82-8-21 варіант 1	Профіль напрямний	м	9234,8	53,35 492676,58	52,22 482241,26	0,08 738,78	1,05 9696,54	30 км.
655	&С100-9-25 варіант 2	Профіль стійковий CW-100	м	40,97	67 2744,99	66,69 2732,29	0,31 12,70	- -	30 км.
656	&С113-1466-2 варіант 1	Прочистка ПВХ д50	шт	3	44,51 133,53	43,41 130,23	0,23 0,69	0,87 2,61	30 км.
657	+С113-2280 варіант 1	Прочистка ПВХ д.110	шт	12	202,65 2431,80	198,60 2383,20	0,08 0,96	3,97 47,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
658	&C113-1466-14	Прочистка чавунна д.100мм	шт	2	1061,69 2123,38	1040,64 2081,28	0,23 0,46	20,82 41,64	30 км.
659	&C113-1466-15	Прочистка чавунна д.50мм	шт	2	573,78 1147,56	562,30 1124,60	0,23 0,46	11,25 22,50	30 км.
660	&C1547-6-B9-6 варіант 1	Рамка одномісна "Plank"	шт	154	7,51 1156,54	7,20 1108,80	0,16 24,64	0,15 23,10	30 км.
661	&C113-1466-3 варіант 1	Ревізія ПВХ д110	шт	6	138,95 833,70	136,00 816,00	0,23 1,38	2,72 16,32	30 км.
662	&C113-1466-3 варіант 3	Ревізія ПВХ д50 мм	шт	16	87,95 1407,20	86,00 1376,00	0,23 3,68	1,72 27,52	30 км.
663	+C113-1776 варіант 1	Редукція сталева 25/15 мм	шт	4	16,58 66,32	16,02 64,08	0,23 0,92	0,33 1,32	30 км.
664	+C1630-103 варіант 6	Редукція сталева 25/15 мм	шт	4	46,62 186,48	43,79 175,16	1,92 7,68	0,91 3,64	30 км.
665	&C121-252-25	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 0,84 мм) 1200x1200мм(h)	шт	1	51899,28 51899,28	51500,00 51500,00	12,93 12,93	386,35 386,35	30 км.
666	&C121-252-25 варіант 1	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 1,76 мм) 1200x1200мм(h)	шт	1	59959,28 59959,28	59500,00 59500,00	12,93 12,93	446,35 446,35	30 км.
667	&C130-595-1-B10 варіант 1	Решітка вентиляційна 700x500(h)	шт	12	2459,29 29511,48	2405,83 28869,96	5,24 62,88	48,22 578,64	30 км.
668	&C130-595-1-B10 варіант 2	Решітка вентиляційна 800x800(h)	шт	4	3243 12972,00	3174,17 12696,68	5,24 20,96	63,59 254,36	30 км.
669	&C111-1756-35	Решітка вентиляційна ДР 100x100	шт	15	281,1 4216,50	275,00 4125,00	0,59 8,85	5,51 82,65	30 км.
670	&C111-1756-34	Решітка вентиляційна ДР 250x150	шт	21	526,75 11061,75	515,83 10832,43	0,59 12,39	10,33 216,93	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
671	&C111-1756-37	Решітка вентиляційна МВМК1 100	шт	1	205,62 205,62	201,00 201,00	0,59 0,59	4,03 4,03	30 км.
672	&C111-1756-36	Решітка вентиляційна МВМК1 150	шт	2	235,2 470,40	230,00 460,00	0,59 1,18	4,61 9,22	30 км.
673	&C111-1756-40	Решітка пластикова переточна 200х200	шт	44	45,48 2001,12	44,00 1936,00	0,59 25,96	0,89 39,16	30 км.
674	&C1547-6-B17	Розетка 1xRJ45 cat.5e Plank	шт	154	305,35 47023,90	299,20 46076,80	0,16 24,64	5,99 922,46	30 км.
675	C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	8	30,24 241,92	29,57 236,56	0,08 0,64	0,59 4,72	30 км.
676	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,5548	1832,71 2849,50	1044,59 1624,13	752,18 1169,49	35,94 55,88	30 км.
677	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	11,032589	2922,88 32246,93	2113,39 23316,16	752,18 8298,49	57,31 632,28	30 км.
678	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,042	1559,63 65,50	1150,00 48,30	405,66 17,04	3,97 0,16	15 км.
679	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	115,378782	3141,99 362518,98	2328,20 268624,88	752,18 86785,61	61,61 7108,49	30 км.
680	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	285,777378	3293,91 941324,96	2477,14 707910,57	752,18 214956,03	64,59 18458,36	30 км.
681	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	60,5328	2583,96 156414,33	1781,11 107815,58	752,18 45531,56	50,67 3067,19	30 км.
682	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	5,4832	2608,46 14302,71	1805,13 9897,89	752,18 4124,35	51,15 280,47	30 км.
683	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,014616	2186,97 31,96	1391,91 20,34	752,18 10,99	42,88 0,63	30 км.
684	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	58,697378	3050,96 179083,35	2238,96 131421,08	752,18 44150,99	59,82 3511,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
685	С111-856 варіант 2	Руберойд покрівельний	м2	1144	43,55 49821,20	41,86 47887,84	0,84 960,96	0,85 972,40	30 км.
686	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	51,326	43,55 2235,25	41,86 2148,51	0,84 43,11	0,85 43,63	30 км.
687	+С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	43,6	151,92 6623,71	148,85 6489,86	0,09 3,92	2,98 129,93	5 км.
688	+С130-1186 варіант 3	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	160	56,63 9060,80	55,00 8800,00	0,52 83,20	1,11 177,60	30 км.
689	+С130-1186 варіант 2	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	200	66,83 13366,00	65,00 13000,00	0,52 104,00	1,31 262,00	30 км.
690	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	80	111,42 8913,60	108,72 8697,60	0,52 41,60	2,18 174,40	30 км.
691	С111-1757	Рядно	м2	381,3487	60,19 22953,38	58,87 22450,00	0,14 53,39	1,18 449,99	30 км.
692	+С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	5379,374	136,4 733746,61	132,93 715080,19	0,8 4303,50	2,67 14362,92	30 км.
693	&С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	9611,107	14,71 141379,38	13,98 134363,28	0,44 4228,89	0,29 2787,21	30 км.
694	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна під штукатурку	м2	182,93	165,48 30271,26	161,94 29623,68	0,3 54,88	3,24 592,70	30 км.
695	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	242,90191	236,88 57538,60	231,94 56338,67	0,3 72,87	4,64 1127,06	30 км.
696	+С111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	42041,982	15,31 643662,74	14,74 619698,81	0,27 11351,34	0,3 12612,59	15 км.
697	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	20705,76	13,42 277871,30	12,66 262134,92	0,5 10352,88	0,26 5383,50	30 км.
698	&С111-146-1-5-5	Саморізі покрівельні по металу	шт	1440	1,38 1987,20	1,32 1900,80	0,03 43,20	0,03 43,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
699	&С171-2199П варіант 2	Саморізи	шт	3801,88	0,2 760,38	0,20 760,38	- -	- -	
700	&С1-ПР5-31-Р9 варіант 2	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1995,8	0,15 299,37	0,15 299,37	- -	- -	
701	&С1-ПР5-31-Р9 варіант 3	Саморізи 3,5х35 мм	шт	634,1	2,5 1585,25	2,50 1585,25	- -	- -	
702	&С171-2199П	Саморізи 9 мм	шт	103,19	1,75 180,58	1,75 180,58	- -	- -	
703	&С123-467-В1 варіант 2	Сантехнічні перегородки HPL Premium комплектна поставка(Ручка нержавіюча сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором (1 шт .); Петля накладна самодовідна н/ж (3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт); Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт); Кутник н/ж (9 шт). Труба D=32mm н/ж (1м.п.)	м2	120,36	6531,39 786118,10	6400,00 770304,00	3,32 399,60	128,07 15414,50	30 км.
704	&1507-3072-В135 варіант 2	Світильник з надписом "Вихід" 4 вт з блоком аварійного освітлення IP 42 LYRA 4221-4 LED	шт	20	3395,68 67913,60	3326,66 66533,20	2,44 48,80	66,58 1331,60	30 км.
705	&1507-3072-В138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	52	296,89 15438,28	288,63 15008,76	2,44 126,88	5,82 302,64	30 км.
706	&1507-3072-В135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами ДБО 02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119	шт	5	2572,89 12864,45	2520,00 12600,00	2,44 12,20	50,45 252,25	30 км.
707	&1507-3072-В135-13	Світильник 18 Вт накладний із світлодіодними лампами, IP65 CD LED	шт	5	1345,43 6727,15	1318,00 6590,00	1,05 5,25	26,38 131,90	30 км.
708	&1507-3072-В135-12	Світильник 19 Вт встроєний із світлодіодними лампами, IP20 ROUND BLADE LED	шт	4	1559,12 6236,48	1527,50 6110,00	1,05 4,20	30,57 122,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
709	&1507-3072- В135-10	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення 35 Вт, IP54 OWP/R ECO LED 595	шт	35	3827,49 133962,15	3750,00 131250,00	2,44 85,40	75,05 2626,75	30 км.
710	&1507-3072- В135-11	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення 35 Вт, IP20 OWP/R ECO LED 595	шт	200	2586,36 517272,00	2533,21 506642,00	2,44 488,00	50,71 10142,00	30 км.
711	&1507-3072- В135-14	Світильник зі світлодіодною лампою для внутрішнього освітлення 18 Вт, IP44 TS 100	шт	25	285,4 7135,00	279,10 6977,50	0,7 17,50	5,6 140,00	30 км.
712	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,132	16589,01 18778,76	16263,38 18410,15	0,36 0,41	325,27 368,20	30 км.
713	&С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,00005	107,1 0,01	105,00 0,01	- -	2,1 -	
714	&С111-1679-3 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	34	3,89 132,26	3,80 129,20	0,01 0,34	0,08 2,72	30 км.
715	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	45,5017	710,95 32349,43	696,22 31679,19	0,79 35,95	13,94 634,29	30 км.
716	&С123-199-2- А варіант 1	Скляні перегородки залюмінієвим профілем(з комплектуючими) П-1 - 6450х3680(h) мм, П-3- 4440х3680(h) мм, П-4 1900х3680(h) мм -2шт 2	м2	54,06	7464,45 403528,17	7300,00 394638,00	18,09 977,95	146,36 7912,22	30 км.
717	&С123-199-2- А варіант 2	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверним блоком 1000х2100(h)мм(з комплектуючими) П-2 2340х3680(h) мм	м2	8,61	10070,55 86707,44	9855,00 84851,55	18,09 155,75	197,46 1700,14	30 км.
718	&С123-199-2- А варіант 3	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверними блоками 1720х2100(h)мм (2шт)(з комплектуючими) П-5 8800х3680 (h) мм	м2	32,38	10070,55 326084,41	9855,00 319104,90	18,09 585,75	197,46 6393,76	30 км.
719	&С1530-63-7	Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова	шт	450	5,17 2326,50	4,96 2232,00	0,11 49,50	0,1 45,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
720	&C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=32 мм для кріплення труби	шт	780	6,63 5171,40	6,39 4984,20	0,11 85,80	0,13 101,40	30 км.
721	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,135	18,9 2,55	18,15 2,45	0,38 0,05	0,37 0,05	30 км.
722	&C10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	20	11,5 230,00	11,20 224,00	0,07 1,40	0,23 4,60	30 км.
723	&C111-185-701 варіант 1	Скоба металічна однолапкова СММ-20 СКаТ	шт	11670	2,88 33609,60	2,75 32092,50	0,07 816,90	0,06 700,20	30 км.
724	C1545-248	Скоби будівельні	кг	15	28,77 431,55	27,83 417,45	0,38 5,70	0,56 8,40	30 км.
725	C1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	30,8934	533,77 16489,97	523,13 16161,26	0,17 5,25	10,47 323,46	30 км.
726	+C111-1810 варіант 3	Смуга 50 х5 мм	т	1,666007	31090,15 51796,41	30583,33 50952,04	275,38 458,79	231,44 385,58	30 км.
727	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	85,44	38,73 3309,09	37,80 3229,63	0,17 14,52	0,76 64,94	30 км.
728	C111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,94325	90528,75 85391,24	89514,14 84434,21	340,7 321,37	673,91 635,66	30 км.
729	C111-1809	Сталь кругла	т	0,00793	42859,15 339,87	42264,72 335,16	275,38 2,18	319,05 2,53	30 км.
730	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла д,16	т	0,001896	42859,15 81,26	42264,72 80,13	275,38 0,52	319,05 0,61	30 км.
731	C1110-175 варіант 8	Сталь кутова 100х100х7мм	т	0,0732036	31099,2 2276,57	30214,03 2211,78	275,38 20,16	609,79 44,63	30 км.
732	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,058	32260,41 1871,10	31352,47 1818,44	275,38 15,97	632,56 36,69	30 км.
733	C1110-175 варіант 5	Сталь кутова 50х5мм	т	0,115116	31099,2 3580,02	30214,03 3478,12	275,38 31,70	609,79 70,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
734	С1110-175 варіант 6	Сталь кутова 75х5мм	т	5,1712128	31099,2 160820,58	30214,03 156243,18	275,38 1424,05	609,79 3153,35	30 км.
735	С111-1131 варіант 1	Сталь листова 5 мм	т	0,00848	30342,18 257,30	29840,93 253,05	275,38 2,34	225,87 1,91	30 км.
736	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0785	34471,48 2706,01	33520,19 2631,33	275,38 21,62	675,91 53,06	30 км.
737	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,065	33040,92 2147,66	32117,68 2087,65	275,38 17,90	647,86 42,11	30 км.
738	&С113-1586-99	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=1400мм Purmo (або аналог)	компл	4	9869,88 39479,52	9665,00 38660,00	11,35 45,40	193,53 774,12	30 км.
739	&С113-1586-100	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=600мм Purmo (або аналог)	компл	31	7670,93 237798,83	7460,00 231260,00	60,52 1876,12	150,41 4662,71	30 км.
740	&С113-1586-101	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=500мм Purmo (або аналог)	компл	21	7064,33 148350,93	6919,00 145299,00	6,81 143,01	138,52 2908,92	30 км.
741	&С113-1586-102	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=700мм Purmo (або аналог)	компл	14	8180,93 114533,02	7960,00 111440,00	60,52 847,28	160,41 2245,74	30 км.
742	&С113-1586-103	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=400мм Purmo (або аналог)	компл	9	6579,83 59218,47	6444,00 57996,00	6,81 61,29	129,02 1161,18	30 км.
743	&С113-1586-113	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті зкраном Маєвського та кріпленнями H=500мм, L=400мм Korado (або аналог)	компл	8	4580,55 36644,40	4481,66 35853,28	9,08 72,64	89,81 718,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
744	&С113-1586-114	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті экраном Маєвського та кріпленнями H=500мм, L=500мм Korado (або аналог)	компл	10	6098,43 60984,30	5967,50 59675,00	11,35 113,50	119,58 1195,80	30 км.
745	С123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	5,13496	3844,66 19742,18	3748,43 19248,04	20,84 107,01	75,39 387,13	30 км.
746	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,016	137,89 967,44	135,03 947,37	0,16 1,12	2,7 18,95	5 км.
747	&С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50х25	шт	87	343,66 29898,42	336,66 29289,42	0,26 22,62	6,74 586,38	30 км.
748	&С1-11-779-36-1 варіант 2	Стрічка армувальна	мп	47,3905	4,08 193,35	3,55 168,24	0,53 25,11	- -	30 км.
749	&С1-11-779-36-1 варіант 4	Стрічка армувальна Knauf Kurt	мп	192,3304	26,91 5175,61	25,85 4971,74	0,53 101,94	0,53 101,93	30 км.
750	&С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100х25/50	шт	44	177,23 7798,12	173,49 7633,56	0,26 11,44	3,48 153,12	30 км.
751	&С171-3015П варіант 1	Стрічка звукаізоляційна	м	24,48	13,26 324,60	13,00 318,24	- -	0,26 6,36	
752	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,32	456,44 146,06	447,38 143,16	0,11 0,04	8,95 2,86	5 км.
753	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,98415	454,98 447,77	445,62 438,56	0,44 0,43	8,92 8,78	30 км.
754	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,13	623,19 81,01	610,20 79,33	0,77 0,10	12,22 1,58	30 км.
755	+С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00034	188667,47 64,15	184881,18 62,86	86,93 0,03	3699,36 1,26	5 км.
756	&С113-997-О71-4 варіант 1	Стрижень заземлення безмуфтовий загострений, d16 мм, довжина 1,5 м сталь гарячого цинкування	компл	15	574,58 8618,70	559,15 8387,25	4,16 62,40	11,27 169,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
757	&С111-1848-3С варіант 1	Стяжка нейлонова, що не розмикається, 100х2,5 мм с маркером 25х8 мм MCV-100	шт	500	0,92 460,00	0,90 450,00	- -	0,02 10,00	
758	+С111-2011-6 варіант 3	Суміш приклеювання пінополістирольних плит Ceresit CT 82 аба аналог	кг	6808,02	8,89 60523,30	8,20 55825,76	0,52 3540,17	0,17 1157,37	30 км.
759	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 або аналог	кг	1802,7	14,71 26517,72	13,90 25057,53	0,52 937,40	0,29 522,79	30 км.
760	С111-2000-3 варіант 1	Суміш суха гіпсова	кг	17,03245	9,18 156,36	8,50 144,78	0,5 8,52	0,18 3,06	30 км.
761	+С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	47,4402	3092,41 146704,55	2211,21 104900,24	820,56 38927,53	60,64 2876,78	30 км.
762	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	55,4309	3363,74 186455,14	2477,22 137314,53	820,56 45484,38	65,96 3656,23	30 км.
763	+С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	2518,0323	3612,65 9096769,39	2721,25 6852195,40	820,56 2066196,58	70,84 178377,41	30 км.
764	+С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	9,744	3358,57 32725,91	2472,16 24088,73	820,56 7995,54	65,85 641,64	30 км.
765	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	50,9898	3066,94 156382,66	2186,24 111475,94	820,56 41840,19	60,14 3066,53	30 км.
766	&С126-1300-Г-В1-В1 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	2365,3385	44,51 105281,22	42,85 101354,75	0,79 1868,62	0,87 2057,85	30 км.
767	&С126-1300-Г-Т варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	2365,3385	40,02 94660,85	38,45 90947,27	0,79 1868,62	0,78 1844,96	30 км.
768	&С126-1300-Г-В1 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	4730,677	43,67 206588,66	42,02 198783,05	0,79 3737,23	0,86 4068,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
769	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,12525	12254,96 1534,93	11537,22 1445,04	477,45 59,80	240,29 30,09	30 км.
770	&С111-1717-1 варіант 2	Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (або аналог)	м2	12,264	167,79 2057,78	164,16 2013,26	0,34 4,17	3,29 40,35	30 км.
771	&С113-1698-В1 варіант 16	Теплова ізоляція труби 15,88 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	7,14	27,64 197,35	26,95 192,42	0,15 1,07	0,54 3,86	30 км.
772	&С113-1698-В1 варіант 15	Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	42,84	28,77 1232,51	28,06 1202,09	0,15 6,43	0,56 23,99	30 км.
773	&С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	132,6	24,82 3291,13	24,18 3206,27	0,15 19,89	0,49 64,97	30 км.
774	&С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	168,3	26,62 4480,15	25,95 4367,39	0,15 25,25	0,52 87,51	30 км.
775	&С1630-113-В21 варіант 2	Термометр біметалічний ТБ-100-50 0+120°С кл.т.1,5 осьовий9 або аналог	комплект	3	612,96 1838,88	600,00 1800,00	0,94 2,82	12,02 36,06	30 км.
776	&С113-616-21-В49	Термостатична голівка RTS-K Oventrop(або аналог)	шт.	97	957,17 92845,49	938,33 91018,01	0,07 6,79	18,77 1820,69	30 км.
777	&С1530-63-23 варіант 1	Термоусадочна трубка для гідроїзоляції	м	0,5	43,29 21,65	42,40 21,20	0,04 0,02	0,85 0,43	30 км.
778	+С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	1532,815	209,84 321645,90	203,33 311667,27	2,4 3678,76	4,11 6299,87	30 км.
779	+С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	1643,801	194,92 320409,69	189,30 311171,53	1,8 2958,84	3,82 6279,32	30 км.
780	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	68,01893	676,63 46023,65	660,64 44936,03	2,72 185,01	13,27 902,61	30 км.
781	&С113-1288-6	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20/15/20мм Wavin(або аналог)	шт	28	20,23 566,44	19,60 548,80	0,23 6,44	0,4 11,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
782	&C113-1288-5	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	38	17,37 660,06	16,80 638,40	0,23 8,74	0,34 12,92	30 км.
783	&C113-1288-6 варіант 1	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25/20/20мм Wavin(або аналог)	шт	4	25,33 101,32	24,60 98,40	0,23 0,92	0,5 2,00	30 км.
784	+C113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	73	149,79 10934,67	146,77 10714,21	0,08 5,84	2,94 214,62	30 км.
785	+C113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	33	70,46 2325,18	69,00 2277,00	0,08 2,64	1,38 45,54	30 км.
786	+C113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	20	73,52 1470,40	72,00 1440,00	0,08 1,60	1,44 28,80	30 км.
787	+C113-2254 варіант 1	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	67	29,41 1970,47	28,75 1926,25	0,08 5,36	0,58 38,86	30 км.
788	&C130-1159-13 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20/25/20мм	шт	2	220,18 440,36	215,80 431,60	0,06 0,12	4,32 8,64	30 км.
789	&C130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	133	250,98 33380,34	246,00 32718,00	0,06 7,98	4,92 654,36	30 км.
790	&C130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	90	250,78 22570,20	245,80 22122,00	0,06 5,40	4,92 442,80	30 км.
791	&C130-1159-11 варіант 2	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/20/32мм	шт	12	301,98 3623,76	296,00 3552,00	0,06 0,72	5,92 71,04	30 км.
792	&C130-1159-11 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/25мм	шт	10	295,86 2958,60	290,00 2900,00	0,06 0,60	5,8 58,00	30 км.
793	&C130-1159-11	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	120	317,28 38073,60	311,00 37320,00	0,06 7,20	6,22 746,40	30 км.
794	&C130-1159-9	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	122	229,56 28006,32	225,00 27450,00	0,06 7,32	4,5 549,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
795	&С130-1159-9 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	6	239,76 1438,56	235,00 1410,00	0,06 0,36	4,7 28,20	30 км.
796	&С130-1159-10	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/32/32мм	шт	125	307,08 38385,00	301,00 37625,00	0,06 7,50	6,02 752,50	30 км.
797	&С130-1159-10 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д32/25/32мм	шт	7	307,08 2149,56	301,00 2107,00	0,06 0,42	6,02 42,14	30 км.
798	+С113-2256 варіант 3	Трійник косий редукційний ПВХ д 160/110/160 45 \	шт	4	232,64 930,56	228,00 912,00	0,08 0,32	4,56 18,24	30 км.
799	С1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	6,141	62,97 386,70	61,65 378,59	0,09 0,55	1,23 7,56	30 км.
800	&С113-90-1	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	6	1000,03 6000,18	978,84 5873,04	1,58 9,48	19,61 117,66	30 км.
801	&С113-87-1	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	5	328,68 1643,40	321,81 1609,05	0,43 2,15	6,44 32,20	30 км.
802	&С113-90-1 варіант 1	Трійник чавунний редукційний д100\100\50 45*	шт	6	944,4 5666,40	924,30 5545,80	1,58 9,48	18,52 111,12	30 км.
803	+С130-637 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	12	4508,74 54104,88	4415,83 52989,96	4,5 54,00	88,41 1060,92	30 км.
804	&С153-41-21	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	10	30,64 306,40	30,00 300,00	0,04 0,40	0,6 6,00	30 км.
805	&С153-41-45	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	4377,5	38,79 169803,23	37,98 166257,45	0,05 218,88	0,76 3326,90	30 км.
806	&С1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд	м	4480,5	34,57 154890,89	33,77 151306,49	0,12 537,66	0,68 3046,74	30 км.
807	&С1530-63-32-1 варіант 2	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 NHXH(FE)180/30	м	360,5	40,29 14524,55	39,38 14196,49	0,12 43,26	0,79 284,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
808	&С105-151-12-3 варіант 1	Тримач з засувкою для труби ПВХ, діам. 20 мм "DKC"	шт	26445	11,1 293539,50	10,85 286928,25	0,03 793,35	0,22 5817,90	30 км.
809	&С1530-63-7 варіант 2	Тримач з засувкою та дюбелем д.20мм	шт	4000	5,17 20680,00	4,96 19840,00	0,11 440,00	0,1 400,00	30 км.
810	&С1530-63-7 варіант 3	Тримач з засувкою та дюбелем д.25мм	шт	5000	6,63 33150,00	6,39 31950,00	0,11 550,00	0,13 650,00	30 км.
811	&С1530-63-7 варіант 4	Тримач з засувкою та дюбелем д.32мм	шт	200	7,65 1530,00	7,39 1478,00	0,11 22,00	0,15 30,00	30 км.
812	+С113-2226 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	215	65,65 14114,75	64,25 13813,75	0,11 23,65	1,29 277,35	30 км.
813	+С113-2227 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	370	180,54 66799,80	176,85 65434,50	0,15 55,50	3,54 1309,80	30 км.
814	&С113-1406-8-В1А варіант 2	Труба с самозагасаючого ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	292,9	14,19 4156,25	13,23 3875,07	0,68 199,17	0,28 82,01	30 км.
815	&С113-2127-57 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діам. 20 мм, з протяжкою DKC	м	8815	8,53 75191,95	8,05 70960,75	0,31 2732,65	0,17 1498,55	30 км.
816	&С113-1406-8-В1А варіант 3	Труба ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	3636	12,42 45159,12	11,50 41814,00	0,68 2472,48	0,24 872,64	30 км.
817	&С1530-63-22	Труба ПВХ д.25(гільза)	м	1,212	17,58 21,31	17,20 20,85	0,04 0,05	0,34 0,41	30 км.
818	+С113-1352 варіант 12	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм	м	165	22,92 3781,80	22,38 3692,70	0,09 14,85	0,45 74,25	30 км.
819	+С113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	267	21,51 5743,17	21,00 5607,00	0,09 24,03	0,42 112,14	30 км.
820	+С113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	250	49,44 12360,00	48,26 12065,00	0,21 52,50	0,97 242,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
821	+С113-1355 варіант 5	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм	м	45	44,31 1993,95	43,11 1939,95	0,33 14,85	0,87 39,15	30 км.
822	+С113-1352 варіант 6	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ діаметр 20 мм	м	4040	12,81 51752,40	12,47 50378,80	0,09 363,60	0,25 1010,00	30 км.
823	+С113-1353 варіант 5	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.25мм	м	5050	15,22 76861,00	14,83 74891,50	0,09 454,50	0,3 1515,00	30 км.
824	+С113-1354 варіант 3	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.32 мм	м	202	19,76 3991,52	19,16 3870,32	0,21 42,42	0,39 78,78	30 км.
825	&С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	108	13,62 1470,96	13,20 1425,60	0,15 16,20	0,27 29,16	30 км.
826	+С130-887 варіант 4	Труба мідна 15,88мм	м	7,14	293,65 2096,66	287,50 2052,75	0,39 2,78	5,76 41,13	30 км.
827	+С130-887 варіант 5	Труба мідна 19,05мм	м	42,84	350,59 15019,28	343,33 14708,26	0,39 16,71	6,87 294,31	30 км.
828	+С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	132,6	77,92 10332,19	76,00 10077,60	0,39 51,71	1,53 202,88	30 км.
829	+С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	168,3	115,15 19379,75	112,50 18933,75	0,39 65,64	2,26 380,36	30 км.
830	+С113-1351-1А варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду15 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	265	80,58 21353,70	78,92 20913,80	0,08 21,20	1,58 418,70	30 км.
831	+С113-1352 варіант 11	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду20 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	183	91,8 16799,40	89,91 16453,53	0,09 16,47	1,8 329,40	30 км.
832	+С113-1353 варіант 8	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду25 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	46	130,32 5994,72	127,67 5872,82	0,09 4,14	2,56 117,76	30 км.
833	+С113-1355 варіант 4	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду40 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	24	284,57 6829,68	278,66 6687,84	0,33 7,92	5,58 133,92	30 км.
834	+С113-1356 варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду50 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	18	477,54 8595,72	467,67 8418,06	0,51 9,18	9,36 168,48	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
835	+С130-1197 варіант 2	Труба сталева електрозварна 159х4,5мм	м	6	1164,4 6986,37	1136,025 6816,15	5,54 33,24	22,83 136,98	30 км.
836	С113-37 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду15, м.п.	м	0,5	75,88 37,94	75,00 37,50	0,32 0,16	0,56 0,28	30 км.
837	С130-889 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду25, м.п	м	0,5	264,02 132,01	258,18 129,09	0,66 0,33	5,18 2,59	30 км.
838	+С130-892 варіант 1	Труба сталева оцинкована водопровідна д 50мм ДСТУ 8936:2019	м	135	354,21 47818,35	345,83 46687,05	1,43 193,05	6,95 938,25	30 км.
839	+С113-632 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.50	м	12	677,96 8135,52	669,08 8028,96	3,83 45,96	5,05 60,60	30 км.
840	+С113-634 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.100	м	10	1086,96 10869,60	1072,83 10728,30	6,04 60,40	8,09 80,90	30 км.
841	С130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	3	403,91 1211,73	394,21 1182,63	1,78 5,34	7,92 23,76	30 км.
842	С113-132 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	10	76,16 761,60	75,00 750,00	0,59 5,90	0,57 5,70	30 км.
843	+С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр 50 мм,	м	1	197,96 197,96	195,33 195,33	1,16 1,16	1,47 1,47	30 км.
844	С113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані , діаметр умовного проходу 15 мм,	м	0,3	75,88 22,76	75,00 22,50	0,32 0,10	0,56 0,16	30 км.
845	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,93344	146,59 283,42	144,34 279,07	1,16 2,24	1,09 2,11	30 км.
846	+С113-210 варіант 1	Труби сталева електрозварна Ду 350 (377х8)	м	25	6642,88 166072,00	6575,83 164395,75	17,6 440,00	49,45 1236,25	30 км.
847	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	1,96	65,65 128,67	63,98 125,40	0,38 0,74	1,29 2,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
848	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	5,7	213,53 1217,12	208,96 1191,07	0,38 2,17	4,19 23,88	30 км.
849	&С113-1559-11 варіант 6	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.50 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	137,7	47,74 6573,80	46,65 6423,71	0,15 20,66	0,94 129,43	30 км.
850	&С113-1559-31 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	156,06	19,34 3018,20	18,81 2935,49	0,15 23,41	0,38 59,30	30 км.
851	&С113-1559-31 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	284,58	20,49 5831,04	19,94 5674,53	0,15 42,69	0,4 113,82	30 км.
852	&С113-1559-32 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	252,96	23,53 5952,15	22,92 5797,84	0,15 37,94	0,46 116,37	30 км.
853	&С113-1559-33 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д32 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	45,9	29,31 1345,33	28,59 1312,28	0,15 6,89	0,57 26,16	30 км.
854	&С123-467-В1 варіант 3	Туалетні Перегородки EcoLight Комплектна поставка(Алюмінієва профільна система, колір – анод (комплект); Ручка пластикова, колір сірий (1 компл .); Засувка пластик з індикатором , колір сірий (1 шт.); Петля внутрішня н/ж 18мм 65*42 (2 шт); Перехідник капролоновий (2 шт); Ніжка меблева (2 шт).	м2	50,67	980,55 49684,47	958,00 48541,86	3,32 168,22	19,23 974,39	30 км.
855	&С126-374-В4 варіант 1	Тяга підвісу	шт	1991,864	5,89 11732,08	5,89 11732,08	- -	- -	
856	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,02223	3539,69 78,69	2832,11 62,96	638,17 14,19	69,41 1,54	30 км.
857	&С130-644-В2 варіант 8	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт)	комплект	80	1702,87 136229,60	1662,64 133011,20	6,84 547,20	33,39 2671,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
858	&С130-644-В2 варіант 11	Умивальник хірургічний 650х510х190 ,в комплекті з сифоном,комплектом кріплень, гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15	комплект	2	2008,87 4017,74	1962,64 3925,28	6,84 13,68	39,39 78,78	30 км.
859	С130-901 варіант 2	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком ,комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 l=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	48	2173,68 104336,64	2122,09 101860,32	8,97 430,56	42,62 2045,76	30 км.
860	&С114-5-У-В5 варіант 1	Утеплювач щільністю 75 кг/м3 товщ 200мм	м2	2378,775	450,91 1072613,44	433,33 1030794,57	8,74 20790,49	8,84 21028,38	30 км.
861	&С114-4-У-П варіант 1	Утеплювач - пеноплекс t=150мм	м2	758,83	597,16 453142,92	585,02 443930,73	0,43 326,30	11,71 8885,89	30 км.
862	&С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	3153,3402	204,65 645331,07	200,21 631330,24	0,43 1355,94	4,01 12644,89	30 км.
863	&С111-1716-28	Утеплювач Техноруф (або аналог)р=160кг/м3, б=300 мм	м2	1071,2	1333,87 1428841,54	1305,00 1397916,00	2,72 2913,66	26,15 28011,88	30 км.
864	&С111-1716-26	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=50 мм	м2	51,45	210,64 10837,43	205,83 10589,95	0,68 34,99	4,13 212,49	30 км.
865	&С111-1716-27	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=100 мм	м2	252,444	420,78 106223,39	411,17 103797,40	1,36 343,32	8,25 2082,67	30 км.
866	&С114-104-22 варіант 3	Фіброцементні панелі на алюмінієвій підсистемі "KMD VF"(або аналог) з комплектуючими	м2	2350,11	2727,19 6409196,49	2666,64 6266897,33	7,08 16638,78	53,47 125660,38	30 км.
867	&С130-62-1-4 варіант 29	Фільтр кишеньковий С-FKK-200	шт	2	1270,79 2541,58	1245,00 2490,00	0,87 1,74	24,92 49,84	30 км.
868	&С130-62-1-4 варіант 28	Фільтр кишеньковий С-FKK-350	шт	2	2494,79 4989,58	2445,00 4890,00	0,87 1,74	48,92 97,84	30 км.
869	+С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний ду15	шт	3	189,42 568,26	183,79 551,37	1,92 5,76	3,71 11,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
870	+С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий dn 20	шт	1	273,96 273,96	266,67 266,67	1,92 1,92	5,37 5,37	30 км.
871	+С1630-103 варіант 7	Фільтр сітчатий фланцевий з магнітной вставкой Ду25, Ру16	шт	1	1699,85 1699,85	1664,60 1664,60	1,92 1,92	33,33 33,33	30 км.
872	&С130-62-1-4 варіант 30	Фільтр-поглинач ФПУ-300 Selton(або аналог)	шт	2	119521,94 239043,88	117177,50 234355,00	0,87 1,74	2343,57 4687,14	30 км.
873	&С111-1626-1-Л варіант 1	Фарба фасадна	кг	19,57	93,25 1824,90	90,82 1777,35	0,6 11,74	1,83 35,81	30 км.
874	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0020988	115340,82 242,08	112483,61 236,08	595,63 1,25	2261,58 4,75	30 км.
875	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000048	42011,99 2,02	40663,51 1,95	524,72 0,03	823,76 0,04	30 км.
876	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000375	42011,99 15,75	40663,51 15,25	524,72 0,20	823,76 0,30	30 км.
877	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00014	51678,12 7,23	50140,10 7,02	524,72 0,07	1013,3 0,14	30 км.
878	&С113-997-О78 варіант 1	Фасадний тримач дроту дроту d8-10 мм або полоси до 300 мм 160х57 мм, сталь оцинкована	шт	1135	75,68 85896,80	74,05 84046,75	0,15 170,25	1,48 1679,80	30 км.
879	+С130-932 варіант 1	Фланець плоский сталевий д 50,Ру=10	шт	3	296,17 888,51	290,00 870,00	0,36 1,08	5,81 17,43	30 км.
880	&С130-235-1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200	шт	4	13183,39 52733,56	12914,17 51656,68	10,72 42,88	258,5 1034,00	30 км.
881	&С130-235-1 варіант 2	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х250	шт	2	25118,23 50236,46	24615,00 49230,00	10,72 21,44	492,51 985,02	30 км.
882	&С130-235-1 варіант 1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х300	шт	1	18513,73 18513,73	18140,00 18140,00	10,72 10,72	363,01 363,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
883	&С130-235-18	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 700х400	шт	1	26791,44 26791,44	26263,33 26263,33	2,79 2,79	525,32 525,32	30 км.
884	+С113-1878 варіант 1	Хомут для труби Ду 15мм з двома шурупами	шт	270	9,57 2583,90	9,30 2511,00	0,08 21,60	0,19 51,30	30 км.
885	+С113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	312	14,09 4396,08	13,73 4283,76	0,08 24,96	0,28 87,36	30 км.
886	+С113-1881 варіант 1	Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами	шт	245	15,92 3900,40	15,53 3804,85	0,08 19,60	0,31 75,95	30 км.
887	+С113-1882 варіант 1	Хомут для труби Ду 40мм з двома шурупами	шт	70	16,15 1130,50	15,75 1102,50	0,08 5,60	0,32 22,40	30 км.
888	+С113-1883 варіант 1	Хомут для труби Ду 50мм з двома шурупами	шт	155	23,17 3591,35	22,64 3509,20	0,08 12,40	0,45 69,75	30 км.
889	+С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	353	12,07 4260,71	11,75 4147,75	0,08 28,24	0,24 84,72	30 км.
890	&С111-155- 356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	350	32,6 11410,00	31,60 11060,00	0,36 126,00	0,64 224,00	30 км.
891	&С111-879-4- В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	219	26,43 5788,17	25,23 5525,37	0,68 148,92	0,52 113,88	30 км.
892	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0198	11084,82 219,48	10476,51 207,43	390,96 7,74	217,35 4,31	30 км.
893	&С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	15374,0514	0,61 9378,17	0,60 9224,43	- -	0,01 153,74	
894	&С113-81-26	Хрестовина двоплоскісна ПВХ д110 45*	шт	5	78,56 392,80	76,90 384,50	0,12 0,60	1,54 7,70	30 км.
895	&С113-81-25 варіант 1	Хрестовина одноплоскісна ПВХ д50 900	шт	16	71,01 1136,16	69,50 1112,00	0,12 1,92	1,39 22,24	30 км.
896	&С113-2280-9	Хрестовина одноплоскісна чавунна д50 90*	шт	2	230,02 460,04	224,00 448,00	1,51 3,02	4,51 9,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
897	&C113-2280-1	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45*	шт	5	179,6 898,00	176,00 880,00	0,08 0,40	3,52 17,60	30 км.
898	C111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0003323	25789,56 8,57	24979,64 8,30	304,24 0,10	505,68 0,17	30 км.
899	C111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	2,152365	25789,56 55508,55	24979,64 53765,30	304,24 654,84	505,68 1088,41	30 км.
900	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,181755	24529,06 4458,28	23695,50 4306,78	352,6 64,09	480,96 87,41	30 км.
901	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0055437	59247,43 328,45	57733,12 320,06	352,6 1,95	1161,71 6,44	30 км.
902	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,004912	28647,43 140,72	27733,12 136,23	352,6 1,73	561,71 2,76	30 км.
903	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,2828867	47223,84 13359,00	45945,28 12997,31	352,6 99,75	925,96 261,94	30 км.
904	C111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0108095	36084,5 390,06	35024,36 378,60	352,6 3,81	707,54 7,65	30 км.
905	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	113,95804	7805,89 889543,92	6585,69 750492,32	1067,14 121609,18	153,06 17442,42	30 км.
906	C111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01478	10554,27 155,99	9946,30 147,01	401,02 5,93	206,95 3,05	30 км.
907	&C1630-1162-8	Циркуляційний насос ~230V/50Гц, Nел. 250Вт UPS32-80 Grundfos	шт	1	17115,68 17115,68	16778,33 16778,33	1,75 1,75	335,6 335,60	30 км.
908	&C113-2142-1 варіант 1	Шафа металева з замком (для приладу Тірас)	шт	1	2932,63 2932,63	2860,00 2860,00	15,13 15,13	57,5 57,50	30 км.
909	&C111-1613-90	Шафа телекомунікаційна настінна, 6U, 600х500х370 ES-E650G EServer™	шт	2	3845,32 7690,64	3765,85 7531,70	4,07 8,14	75,4 150,80	30 км.
910	&C1547-6-B15 варіант 1	Шина заземлення мідна К-ЕВС15/5/1000 "CMS-Україна"	шт	2	420,91 841,82	412,50 825,00	0,16 0,32	8,25 16,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
911	&С1547-6-В15 варіант 2	Шина заземлення мідна К-ЕВС15/5/1000 CMS-Україна	шт	1	420,91 420,91	412,50 412,50	0,16 0,16	8,25 8,25	30 км.
912	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00003	35102,07 1,05	34058,04 1,02	355,75 0,01	688,28 0,02	30 км.
913	&С171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	173,69832	34,91 6063,81	33,99 5904,01	0,24 41,69	0,68 118,11	30 км.
914	&С1778-11-1	Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"	кг	2,04	12,87 26,25	12,30 25,09	0,57 1,16	- -	30 км.
915	&С1778-11-1 варіант 2	Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel	кг	70,31066	299,59 21064,37	293,15 20611,57	0,57 40,08	5,87 412,72	30 км.
916	+С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	22,5115	422,63 9514,04	414,10 9322,01	0,24 5,40	8,29 186,63	30 км.
917	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,2448323	18887,01 4624,15	17949,42 4394,60	567,26 138,88	370,33 90,67	30 км.
918	+С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	31475,132	12,69 399419,43	11,96 376442,58	0,48 15108,06	0,25 7868,79	30 км.
919	&290902-224-В11-Н варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна для відкритого встановлення здвоєна зі ступенем захисту,захисним контактом IP	шт	8	425,36 3402,88	417,00 3336,00	0,02 0,16	8,34 66,72	30 км.
920	&290902-224-В11-Н варіант 3	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP20	шт	200	186,23 37246,00	182,56 36512,00	0,02 4,00	3,65 730,00	30 км.
921	&290902-224-В11-Н варіант 4	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	60	208,26 12495,60	204,16 12249,60	0,02 1,20	4,08 244,80	30 км.
922	&С114-5-У-1 варіант 1	Шумоізоляція 50мм	м2	160,7418	99,99 16072,57	90,86 14605,00	7,17 1152,52	1,96 315,05	30 км.
923	+С130-235 варіант 14	Шумоглушник С-GKK-400-600	шт	1	5113,99 5113,99	5003,00 5003,00	10,72 10,72	100,27 100,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
924	+С130-252 варіант 1	Шумоглушник ВВГ 500х250мм	шт	2	7572,55 15145,10	7414,16 14828,32	9,91 19,82	148,48 296,96	30 км.
925	+С130-248 варіант 1	Шумоглушник ВВГ 500х300мм	шт	1	7675,29 7675,29	7506,67 7506,67	18,12 18,12	150,5 150,50	30 км.
926	+С130-248 варіант 2	Шумоглушник Вентс СР 700х400	шт	1	10661,33 10661,33	10434,16 10434,16	18,12 18,12	209,05 209,05	30 км.
927	+С130-232 варіант 1	Шумоглушник СР 150/600	шт	2	1618,95 3237,90	1582,50 3165,00	4,71 9,42	31,74 63,48	30 км.
928	+С130-235 варіант 15	Шумоглушник СР 150/600	шт	1	1625,08 1625,08	1582,50 1582,50	10,72 10,72	31,86 31,86	30 км.
929	+С130-233 варіант 1	Шумоглушник СР 200/600	шт	5	2052,32 10261,60	2005,83 10029,15	6,25 31,25	40,24 201,20	30 км.
930	+С130-234 варіант 1	Шумоглушник СР 250/600	шт	1	2355,6 2355,60	2301,66 2301,66	7,75 7,75	46,19 46,19	30 км.
931	+С130-235 варіант 9	Шумоглушник СР 315/600	шт	2	3082,83 6165,66	3011,66 6023,32	10,72 21,44	60,45 120,90	30 км.
932	+С130-236 варіант 1	Шумоглушник СР 400/600	шт	1	4268,03 4268,03	4169,16 4169,16	15,18 15,18	83,69 83,69	30 км.
933	+С130-246 варіант 1	Шумоглушник СР 400х200мм	шт	1	6869,04 6869,04	6720,00 6720,00	14,35 14,35	134,69 134,69	30 км.
934	&С111-147-1 варіант 2	Шуруп 60х35	шт	319,1878	0,16 51,07	0,14 44,69	0,02 6,38	- -	30 км.
935	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0097225	61746,86 600,33	60183,54 585,13	352,6 3,43	1210,72 11,77	30 км.
936	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,003025	49410,34 149,47	48220,25 145,87	221,26 0,67	968,83 2,93	15 км.
937	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,03244	43889,66 1423,78	42676,48 1384,43	352,6 11,44	860,58 27,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
938	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,002314	41491,64 96,01	40325,48 93,31	352,6 0,82	813,56 1,88	30 км.
939	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00006	51742,73 3,10	50375,57 3,02	352,6 0,02	1014,56 0,06	30 км.
940	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,008372	49663,47 415,78	48337,08 404,68	352,6 2,95	973,79 8,15	30 км.
941	+С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	4235,374	23,15 98048,91	21,86 92585,28	0,84 3557,71	0,45 1905,92	30 км.
942	&С100-1517-1101-18 варіант 1	ЩАВР -щит автоматичного вводу резерва 100А 380В в комплекті.	компл	1	50199,32 50199,32	49210,83 49210,83	4,19 4,19	984,3 984,30	30 км.
943	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	17,9055	1260 22560,93	625,00 11190,94	610,29 10927,55	24,71 442,44	30 км.
944	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,79214	1151,41 2063,49	518,54 929,30	610,29 1093,73	22,58 40,46	30 км.
945	&С100-1517-1101-В1 варіант 9	Щит металевий накладного встановлення розм 1000х800х600 IP54	шт	1	9643,88 9643,88	9451,66 9451,66	3,12 3,12	189,1 189,10	30 км.
946	&С100-1517-1101-8	Щит пластиковий накладного встановлення на 48 модулів IP54	шт	1	2398,36 2398,36	2348,68 2348,68	2,65 2,65	47,03 47,03	30 км.
947	&С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	10	1157,12 11571,20	1131,31 11313,10	3,12 31,20	22,69 226,90	30 км.
948	&С100-1517-1101-В1 варіант 8	Щит пластиковий прихованого встановлення на 24 модулів IP 40	шт	3	1112,43 3337,29	1087,50 3262,50	3,12 9,36	21,81 65,43	30 км.
949	&С100-1517-1101-В1 варіант 10	Щит пластиковий прихованого встановлення на 36 модулів IP 40	шт	4	1503,43 6013,72	1470,83 5883,32	3,12 12,48	29,48 117,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
950	&C123-514-У-1	Щити опалубки металеві	м2	0,161924	5288,42 856,32	5179,39 838,67	5,34 0,86	103,69 16,79	30 км.
951	C123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	2119,22549	441,14 934875,13	427,15 905227,17	5,34 11316,66	8,65 18331,30	30 км.
952	C123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,6568	609,66 1619,74	590,09 1567,75	7,62 20,24	11,95 31,75	30 км.
953	&290902-224-В22	Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 220/36	шт	3	2197,81 6593,43	2154,20 6462,60	0,52 1,56	43,09 129,27	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
954	C1999-9003	Бензин	кг	155,3941	61,48 9553,63	61,48 9553,63			
955	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4804,0142	4,94138 23738,46	4,94138 23738,46			
956	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	3666,6	0,07223 264,84	0,07223 264,84			
957	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	45,4244	184,55 8383,07	184,55 8383,07			
958	C1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7594	186,09 141,32	186,09 141,32			
959	C1999-9009	Дрова	м3	13,4795	119,13 1605,82	119,13 1605,82			
		Разом	грн.		43687,14	43687,14			
		Разом по розділу III	**грн.**		**83994390,02**	**79036709,56**	**3324734,01**	**1632946,45**	
		IV. Устаткування							
960	&2308-4001-32 варіант 4	Мульти спліт-система- внутрішній блок MA-12N1DO-I	шт	1	7370,15 7370,15	7091,66 7091,66	212,75 212,75	65,74 65,74	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
961	&290220-12592 варіант 1	IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 (2.8 мм)	шт	38	2947,22 111994,36	2835,85 107762,30	85,08 3233,04	26,29 999,02	3%
962	&*280222-6006-23	Ємність для дезобробки термометрів	шт	10	297,23 2972,30	286,00 2860,00	8,58 85,80	2,65 26,50	3%
963	&*280222-6006-22	Ємність для дезрозчинів	шт	6	275,41 1652,46	265,00 1590,00	7,95 47,70	2,46 14,76	3%
964	&*280222-6006-23 варіант 1	Ємність для знераживання шпателів	шт	3	3290,33 9870,99	3166,00 9498,00	94,98 284,94	29,35 88,05	3%
965	&241996-19013-98 варіант 1	Інноваційний цифровий С-арочний апарат із високочастотнимгенератором та робочою станцією; анодом, що обертаєтьсярозмір фокусної плями 0,3/0,6 мм; цифрова обробка зображення- високочастотний інвертор 40Гц, мах сила струму 100 мА, напруга -120 кВ- Рентгеновская трубка Toshiba- обертовий анод IAEX20РБлок керування Е; 1ф; Ш; 220в; N=1,2 квт; 650?530?1600 (h) ммс двома ж/к моніторами TFT-19" "U- Дуга" FS-500 DDR UC (A)	компл	1	- -	- -	- -	- -	
966	&241996-19013-75	Інсуфлятор; 287х273х218 (h) мм "SIEM"(або аналог)	компл	1	203177,29 203177,29	195500,00 195500,00	5865,00 5865,00	1812,29 1812,29	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		195500,00 195500,00	195500,00 195500,00			
967	&1501-1001-15-21	Автоматизована мийна машина для ендоскопів із функцією дезинфекції 85V=15 л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.Dy=15 мм; відведення вК Dy=20мм (гнучкий шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт; 550х585х950(h)м EndoClean 1000 (або аналог)	компл	1	284344,27 284344,27	273600,00 273600,00	8208,00 8208,00	2536,27 2536,27	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		273600,00 273600,00	273600,00 273600,00			
968	&1501-1001-15-21 варіант 1	Автоматизована мийна машина для ендоскопів із функцією дезинфекції 85V=15 л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.Dy=15 мм; відведення вК Dy=20мм (гнучкий шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт; 550х585х950(h)м EndoClean 1000 (або аналог)	компл	1	- -	- -	- -	- -	
969	&1504-12025-2	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	5	310,84 1554,20	299,10 1495,50	8,97 44,85	2,77 13,85	3%
970	&550101-148-7 варіант 1	Автоматичний дозатр стерилизатор для рук V=1,5 л; доза 1х10 мл 89 2,3 Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,02 квт; 560х540х1340 (h) ммZG -2001	шт	89	3112,61 277022,29	2995,00 266555,00	89,85 7996,65	27,76 2470,64	3%
971	&560110-234-101	Аквадистилятор електричний Q=20 л/г; Е; 3 ф; від ПК; 380 в; N=15 квт MICROmed DE-20	компл	1	34877,9 34877,90	33560,00 33560,00	1006,80 1006,80	311,10 311,10	3%
972	+1511-4012 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	4	1398,68 5594,72	1345,83 5383,32	40,37 161,48	12,48 49,92	3%
973	&241996-19013-78	Апарат для масажу барабанної перепонки; 130х180х310 (h) мм "Otopront"(або аналог)	компл	1	89896,86 89896,86	86500,00 86500,00	2595,00 2595,00	801,86 801,86	3%
974	&280222-6006-5	Апарат для репозиції кісток нижніх кінцівок	компл	1	15589,05 15589,05	15000,00 15000,00	450,00 450,00	139,05 139,05	3%
975	&241996-19013-82	Апарат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,6 квт; 900?220?130(h) мм "Надія" EXBA-350M/120Б	компл	1	- -	- -	- -	- -	
976	&*241996-19013-91	Апарат лазерної резекції з каогуляцією. Длина хвилі випромінювання980 мкм; в комплекті: для резекції ВОК-400, для коогуляції- ВОК-600АЗОР-АЛМ (або аналог)	компл	1	455927,75 455927,75	438700,00 438700,00	13161,00 13161,00	4066,75 4066,75	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		438700,00 438700,00	438700,00 438700,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
977	&241996-19013-84	Апарат лазерної терапії магнітно-інфракрасний. Е; 1ф; Ш; 220в; МІЛТО Ф -8 - 01N=0,015квт; 240х215х155 (h) мм	компл	2	36894,09 73788,18	35500,00 71000,00	1065,00 2130,00	329,09 658,18	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		35500,00 71000,00	35500,00 71000,00			
978	&241996-19013-74	Аппаат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,12 квт; 230?195?95 (h) мм "Надія-4" ЕХВЧ-120(або аналог)	компл	1	47494,64 47494,64	45700,00 45700,00	1371,00 1371,00	423,64 423,64	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		45700,00 45700,00	45700,00 45700,00			
979	&241996-18012-5	Аптечка медична навісна комплектна 320х200х340 (h) мм АП-1	шт	5	1727,27 8636,35	1662,00 8310,00	49,86 249,30	15,41 77,05	3%
980	&*280222-6006-30	Бікс	шт	12	1423,8 17085,60	1370,00 16440,00	41,10 493,20	12,70 152,40	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1370,00 16440,00	1370,00 16440,00			
981	&*280222-6006-9	Бінокулярний збільшувач прізма з освітлювачем D-Ligh+Dio HD ECVP 40 x-2 акумуляторний Ergonoptix Micro	компл	1	46434,58 46434,58	44680,00 44680,00	1340,40 1340,40	414,18 414,18	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		44680,00 44680,00	44680,00 44680,00			
982	&241996-19013-7-124 варіант 1	Бактерицидний опромінювач із сертифікованою безозоновоюбактерицидною лампоюTUV-30; Е; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(або аналог)	компл	7	971,72 6802,04	935,00 6545,00	28,05 196,35	8,67 60,69	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
983	&241996-19013-7-124 варіант 2	Бактерицидний опромінювач із сертифікованою безозоновоюбактерицидною лампоюTUV-30; Е; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(або аналог)	компл	2	2 4,00	2,00 4,00	- -	- -	
984	&550101-148-4 варіант 1	Банкетка для вестибюлів двомісна 1000х380х450 (h) мм	шт	9	2598,18 23383,62	2500,00 22500,00	75,00 675,00	23,18 208,62	3%
985	&*550101-148-5 варіант 1	Банкетка для вестибюлів тримісна 1500х380х450 (h) мм	шт	42	3204,41 134585,22	3083,33 129499,86	92,50 3885,00	28,58 1200,36	3%
986	&1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	2	4888,89 9777,78	4704,16 9408,32	141,12 282,24	43,61 87,22	3%
987	&1504-12025-1	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	2	163,17 326,34	157,00 314,00	4,71 9,42	1,46 2,92	3%
988	&1602-10335-1	Відеореєстратор 32-канальний DS-7732NI-R4 "Hikvision"	шт	2	15723,33 31446,66	15129,20 30258,40	453,88 907,76	140,25 280,50	3%
989	&241996-19013-89	Відсмоктувач медичний з ємністтю 2,5 л, вакуум 90 кПа; Qрід=8 л/хв15,5Qпов=32 л/хв; трубка О8 мм; L=2000 мм; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,18 квтв комплекті з педаллю; 360?320?480 (h) мм "Біомед" модель 7А-23D " (або аналог)	компл	1	6253,29 6253,29	6017,00 6017,00	180,51 180,51	55,78 55,78	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		6017,00 6017,00	6017,00 6017,00			
990	&241996-19013-88	Відсмоктувач хірургічний з 2 ємністтями- 2 л, вакуум 85 кПа; Q рід =10 л/хв 10Qпов=16 л/хв; трубка д.8?12 мм; L=2000 мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,13 квтв комплекті з педаллю; 350х220х50 (h) мм "ОХПУ - 4 - 01 (або аналог)	компл	1	44896,46 44896,46	43200,00 43200,00	1296,00 1296,00	400,46 400,46	3%
991	&*560110-234-19	Візок для перевезення хворих зі знімними ношами 2100х580х830(h) мм	комп	2	11655,36 23310,72	11214,95 22429,90	336,45 672,90	103,96 207,92	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		11214,95 22429,90	11214,95 22429,90			
992	&241996-19013-59	Вітрина для медикаментів 1350х650х890 (h) мм	шт	2	38610,96 77221,92	37152,00 74304,00	1114,56 2229,12	344,40 688,80	3%
993	&241996-19013-7-22 варіант 2	Вішалка гардеробна двостороння на 20 гачків 2200х260х1700 мм	шт	7	8544,88 59814,16	8222,00 57554,00	246,66 1726,62	76,22 533,54	3%
994	&241996-19013-7-22 варіант 3	Вішалка гардеробна металева настінна на 10 гачків 1800х150х1700мм	шт	7	4387,8 30714,60	4222,00 29554,00	126,66 886,62	39,14 273,98	3%
995	&560110-234-17	Вішалка настінна металева 320х100х170(h) мм	шт	40	1288,69 51547,60	1240,00 49600,00	37,20 1488,00	11,49 459,60	3%
996	&*280222-6006-41	Ваги медичні для зважування дітей до 20 кг; 585х265х230 (h) мм ВМ-200 ТУ 25-06-200-78	шт	1	7441,17 7441,17	7160,00 7160,00	214,80 214,80	66,37 66,37	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		7160,00 7160,00	7160,00 7160,00			
997	&241996-19013-71	Ваги медичні електронні з ростоміром; Max вага 250 кг;Точність 100 грзріст 900 ?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квтСММр - 250 -100(або аналог)	компл	2	12862,01 25724,02	12376,00 24752,00	371,28 742,56	114,73 229,46	3%
998	&241996-19013-71 варіант 1	Ваги медичні електронні з ростоміром; Max вага 250 кг;Точність 100 грзріст 900 ?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квтСММр - 250 -100(або аналог)	компл	2	- -	- -	- -	- -	
999	&*560110-234-13 варіант 2	Верстак слюсарний металевий 1250х800х800(h) мм	шт	1	15183,73 15183,73	14610,00 14610,00	438,30 438,30	135,43 135,43	3%
1000	+*2402-3001 варіант 3	Вогнегаситель вуглекислотний переносний V=2л ВВК-3	шт	16	1099,89 17598,24	1058,33 16933,28	31,75 508,00	9,81 156,96	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1001	&*241996-19013-7-33	Вогнегасник вуглекислотний переносний V=5 л ВВК-5	шт	2	1673,22 3346,44	1610,00 3220,00	48,30 96,60	14,92 29,84	3%
1002	&*2402-3001-12	Вогнегасник порошковий закачний V= 5 лВП-5(з)	шт	37	660,28 24430,36	635,33 23507,21	19,06 705,22	5,89 217,93	3%
1003	&*2402-3001-13 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачний V= 9 л ВП-9(з)	шт	2	672,93 1345,86	647,50 1295,00	19,43 38,86	6,00 12,00	3%
1004	&241996-19013-70	Гінекологічне (урологічне) медичне крісло ?накл=0?70° компл. 4Висота ложа 680?1000 мм; розмір ложа 1650х600 мм;19-SM 612 E; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,33 квт; 1850х620х570-870 (h) мм "Teh-med" (або аналог)	компл	2	104446,64 208893,28	100500,00 201000,00	3015,00 6030,00	931,64 1863,28	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		100500,00 201000,00	100500,00 201000,00			
1005	&241996-19013-70 варіант 1	Гінекологічне (урологічне) медичне крісло ?накл=0?70° компл. 4Висота ложа 680?1000 мм; розмір ложа 1650х600 мм;19-SM 612 E; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,33 квт; 1850х620х570-870 (h) мм "Teh-med" (або аналог)	компл	2	- -	- -	- -	- -	
1006	&241996-19013-57	Гіпсовочний стіл з мийкою; 1640х600х900 (1370) (h) мм ЛМ-2	шт	1	10184,85 10184,85	9800,00 9800,00	294,00 294,00	90,85 90,85	3%
1007	&241996-19013-97	Діагностична ультразвукова система в комплекті з монітором 21,5"кількість портів-5; E; 1ф; Ш; 220в; N=0,2квт; 507?845?1410?1630(h)ммSimens Junipep	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1008	&*1501-1001-15-11 варіант 1	Діатермокоогулятор хірургичний E; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,08 кВт160х200х75 (h) ммKHORS(або аналог)	компл	3	8064,74 24194,22	7760,00 23280,00	232,80 698,40	71,94 215,82	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		7760,00 23280,00	7760,00 23280,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1009	&241996-19013-83	Діотермокоогулятор високочастотний. Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,12 квт ДКУ-100 РХ	компл	2	- -	- -	- -	- -	
1010	&*241996-19013-100	Дентальний рентгеновський апарат пересувний клас 1 тип В ; ?= 290°колоріматор 27?36; Рентгеновская трубка Toshiba; Высота 1250 мм;"IMAX 2300 "	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1011	&560110-234-82 варіант 1	Джерело безперебійного живлення з подвійним перетворювачем Е; 3 ф; 380 в; N =100/90 кВт; 600x980x1150 (h) ммкомпл. 2 91Е; 3ф; 380в; N=100/90кВт; Акумуляторні батареї 2?240 тип AGM HT 33100X - 100/90 кВА TOWER Online	шт	2	30129,48 60258,96	28991,00 57982,00	869,73 1739,46	268,75 537,50	3%
1012	&*280222-6006-12 варіант 2	Дзеркало Сімпсона з під'ємником	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1013	&*280222-6006-15	Дзеркало гінекологічне	шт	2	748,27 1496,54	720,00 1440,00	21,60 43,20	6,67 13,34	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		720,00 1440,00	720,00 1440,00			
1014	&*280222-6006-15 варіант 1	Дзеркало гінекологічне	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1015	&550101-148-8 варіант 1	Дзеркало навісне прямокутне 400x800 (h) мм	шт	20	763,86 15277,20	735,00 14700,00	22,05 441,00	6,81 136,20	3%
1016	&*241996-19013-5-3 варіант 1	Диван тримісний для відпочинку 1900x620x780x400 (h) мм	шт	4	8106,31 32425,24	7800,00 31200,00	234,00 936,00	72,31 289,24	3%
1017	&1502-2305-1-3 варіант 1	Дизельний генератор GUCBIR GJP 66 48 КВТ, 380 В	компл	1	893781,71 893781,71	860009,16 860009,16	25800,27 25800,27	7972,28 7972,28	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1018	&241996-19013-79	ЕКГ - апарат с кольоровим сенсорним екраном 12 відведеньЕ; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,012 квт; 340?290?100 (h) мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1019	&241996-19013-80 варіант 1	Електрокардіограф 12 канальний монітор 7"; ширина друку 216 мм 112 М \ 3,5Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,01 квт; 334х280х85 (h) мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1020	&*241996-18012-6	Електроточило настільне дкр= 150 мм. Е; 1 ф; ШР; 220 в DBG-1515	шт	1	1970,46 1970,46	1896,00 1896,00	56,88 56,88	17,58 17,58	3%
1021	&*1501-1001-15-12	Електрошпатель двуканальний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,009 кВт ЭШ 3 2 Дуэт Н 610 Averon(або аналог)	компл	3	10737,74 32213,22	10332,00 30996,00	309,96 929,88	95,78 287,34	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		10332,00 30996,00	10332,00 30996,00			
1022	&*560110-234-100	Збірник для дистильованої води V=40 л. 416х376х578 (h) мм С-4 0 ТУ 64-1-1640	компл	1	3388,02 3388,02	3260,00 3260,00	97,80 97,80	30,22 30,22	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3260,00 3260,00	3260,00 3260,00			
1023	&*1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	14	63,4 887,60	61,00 854,00	1,83 25,62	0,57 7,98	3%
1024	&241996-19013-7-127	Камера для зберігання стерільних виробів ; тип лампи Т UV 25 WLL PilipsE; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,035 квт; 690х610х1200 (h) мм"Панмед 1" середній"(або аналог)	компл	12	23932,31 287187,72	23028,00 276336,00	690,84 8290,08	213,47 2561,64	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		23028,00 276336,00	23028,00 276336,00			
1025	&1504-19122-3 варіант 1	Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 550Вст10/50(2 насоса N=0.75 Вт,220 v).	компл	2	94065,01 188130,02	90510,66 181021,32	2715,32 5430,64	839,03 1678,06	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1026	&241996-19013-81	Кольпоскоп-сканер; освітленість 50000 лк; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0, 012квт510х350х1000?1250 (h) мм МК-300	компл	3	75866,71 227600,13	73000,00 219000,00	2190,00 6570,00	676,71 2030,13	3%
1027	&241996-19013-73	Кольпоскоп; освітленість 50000 лк; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,01 квт420х320х1300 (h) мм	компл	1	109826,94 109826,94	105677,00 105677,00	3170,31 3170,31	979,63 979,63	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		105677,00 105677,00	105677,00 105677,00			
1028	&*280222-6006-2	Комір рентгенозахисний	шт	1	3221,74 3221,74	3100,00 3100,00	93,00 93,00	28,74 28,74	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3100,00 3100,00	3100,00 3100,00			
1029	&*280222-6006-2 варіант 1	Комір рентгенозахисний	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1030	&1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	3590,68 3590,68	3455,00 3455,00	103,65 103,65	32,03 32,03	3%
1031	&550101-148-2	Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,25 квт«Intel Petntium»(або аналог)	компл	12	13302,66 159631,92	12800,00 153600,00	384,00 4608,00	118,66 1423,92	3%
1032	&550101-148-2 варіант 1	Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,25 квт«Intel Petntium»(або аналог)	компл	16	- -	- -	- -	- -	
1033	&241996-19013-72	Комплекс діагностичний автоматизированих ; в комплекті: "12 канальний електрокардіограф, велоергометр, спірограф, реограф,фотокардіографія з можливістю флебо-свігно-АПЕкс кардіографічнихсигналів, добовий монітор сигналів артеріального тиску, комп'ютер Кардіо +"(або аналог)	компл	2	134065,83 268131,66	129000,00 258000,00	3870,00 7740,00	1195,83 2391,66	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		129000,00 258000,00	129000,00 258000,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1034	&*280222-6006-4	Комплект індіувідуального рентгенозахистного одягу	компл	1	4267,24 4267,24	4106,00 4106,00	123,18 123,18	38,06 38,06	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		4106,00 4106,00	4106,00 4106,00			
1035	&2308-4001-21 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q, холодиль напотужність 2.7 кВт Midea (або аналог).	компл	1	46037,07 46037,07	44297,50 44297,50	1328,93 1328,93	410,64 410,64	3%
1036	&2308-4001-21 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q, холодиль напотужність 2.1 кВт Midea (або аналог).	компл	2	46037,07 92074,14	44297,50 88595,00	1328,93 2657,86	410,64 821,28	3%
1037	&2308-4001-24 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C, холодильна потужність 18 кВт Midea (або аналог).	компл	1	92477,71 92477,71	88983,33 88983,33	2669,50 2669,50	824,88 824,88	3%
1038	&2308-4001-24 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C, холодильна потужність 19 кВт Midea (або аналог).	компл	1	92477,71 92477,71	88983,33 88983,33	2669,50 2669,50	824,88 824,88	3%
1039	&2308-4001-26 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок MOU-36HN1-R,,холодильнапотужність 11 кВт Midea (або аналог)	шт	1	42376,23 42376,23	40775,00 40775,00	1223,25 1223,25	377,98 377,98	3%
1040	&2308-4001-28	Компресорно-конденсаторний блок MOV-76CN1-C,холодильнапотужність 23 кВтMidea(або аналог).	компл	1	83574,62 83574,62	80416,66 80416,66	2412,50 2412,50	745,46 745,46	3%
1041	&2308-4001-26	Компресорно-конденсаторний блок MOV-96CN1-C,холодильнапотужність 27 кВт Midea (або аналог)	шт	1	85306,74 85306,74	82083,33 82083,33	2462,50 2462,50	760,91 760,91	3%
1042	&*241996-19013-47	Компрессор безмасляний стоматологічний з ресивером V=65 л; 75,0Q=200 л/хв; P=0,8 МПа; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=2x0,8 квт=1,6 квт0x480x870 (h) мм. в комплекті зс захистним, протишумовим кожухом Granum - 200 \	компл	2	134330,84 268661,68	129255,00 258510,00	3877,65 7755,30	1198,19 2396,38	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		129255,00 258510,00	129255,00 258510,00			
1043	&*280222-6006-21	Контейнер для збирання мокроти одноразовий	шт	6	12,47 74,82	12,00 72,00	0,36 2,16	0,11 0,66	3%
1044	&*280222-6006-11	Кріодеструктор V=500 мл	ши	2	38452,99 76905,98	37000,00 74000,00	1110,00 2220,00	342,99 685,98	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		37000,00 74000,00	37000,00 74000,00			
1045	&241996-19013-90	Кріохірургічний апарат (рідкий азот); 300?280?105 (h) мм FREEZPENGL-FP-18 (або аналог)	компл	1	41570,8 41570,80	40000,00 40000,00	1200,00 1200,00	370,80 370,80	3%
1046	&*241996-19013-5-4	Крісло для відпочинку 600х620х450-850 (h) мм	шт	11	2857,99 31437,89	2750,00 30250,00	82,50 907,50	25,49 280,39	3%
1047	&*560110-234-18 варіант 1	Крісло-каталка максимальне навантаження 110 кг,1030х695х1000(h) ммкг	комп	3	10242,15 30726,45	9855,14 29565,42	295,65 886,95	91,36 274,08	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		9855,14 29565,42	9855,14 29565,42			
1048	&*280222-6006-20	Кулер для води	шт	6	6110,91 36665,46	5880,00 35280,00	176,40 1058,40	54,51 327,06	3%
1049	&*280222-6006-29	Кутомітр складний	шт	1	1053,82 1053,82	1014,00 1014,00	30,42 30,42	9,40 9,40	3%
1050	&*241996-19013-7-15	Кушетка медична1900х650х500(h)	шт	28	5195,31 145468,68	4999,00 139972,00	149,97 4199,16	46,34 1297,52	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		4999,00 139972,00	4999,00 139972,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1051	&*241996-19013-7-15 варіант 1	Кушетка медична1900х650х500(h)	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1052	&*280222-6006-19	Лінійка прозора	шт	1	46,77 46,77	45,00 45,00	1,35 1,35	0,42 0,42	3%
1053	+1906-15001 варіант 3	Ліфт S5500 вантажопідйомність 500 кг 9,7 м 3 зуп. (Ele01)	шт	2	3315152,13 6630304,26	3189885,33 6379770,66	95696,56 191393,12	29570,24 59140,48	3%
1054	+1517-1867 варіант 3	Лічильник прямого включення, 10(100) А, 380 В, кл. точн. 1.0 НІК 2303 АР6Т.1002.МС.11	шт	1	3446,91 3446,91	3316,66 3316,66	99,50 99,50	30,75 30,75	3%
1055	&*241996-19013-5-5	Лава з вішалкою для роздягальні 1000х350х1520 (h) мм	шт	6	12016,04 72096,24	11562,00 69372,00	346,86 2081,16	107,18 643,08	3%
1056	+*550101-144 варіант 4	Лавка металева з дерев'яними дошками на 1 місце 450х450х450(ДхШхВ)	шт	3	1055,72 3167,16	1015,83 3047,49	30,47 91,41	9,42 28,26	3%
1057	+*550101-144 варіант 6	Лавка металева з дерев'яними дошками на 2 місця 900х450х450(ДхШхВ)	шт	3	2543,62 7630,86	2447,50 7342,50	73,43 220,29	22,69 68,07	3%
1058	&241996-19013-7-121 варіант 2	Лампа бактеріцидна закритого типу настінна; Е; 1 ф; 220 в; N=0,03квт S= 30 м3; 2 лампи; 655?120?120 (h) мм лампа Philsp (або аналог)	компл	1	1834,31 1834,31	1765,00 1765,00	52,95 52,95	16,36 16,36	3%
1059	&*241996-19013-52	Лампа для відбілювання зубів Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,03 кВт; SEASKY D6GG	компл	2	6131,69 12263,38	5900,00 11800,00	177,00 354,00	54,69 109,38	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		5900,00 11800,00	5900,00 11800,00			
1060	&560110-234-10 варіант 1	Лещата слюсарні . Розвод губок 130мм 480х250(h) мм	шт	2	4255,81 8511,62	4095,00 8190,00	122,85 245,70	37,96 75,92	3%
1061	&*280222-6006-34	Лоток ниркоподібний	шт	5	405,32 2026,60	390,00 1950,00	11,70 58,50	3,62 18,10	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		390,00 1950,00	390,00 1950,00			
1062	&*280222-6006-18	Лоток прямокутний	шт	3	278,52 835,56	268,00 804,00	8,04 24,12	2,48 7,44	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		268,00 804,00	268,00 804,00			
1063	&*241996-19013-50	Мікроскоп операційний; бінокуляр ?=0?210° ; в комплекті з педальюЕ; 1 ф; 220 в; Ш; N=0, 15 кВт; 400х400х1650 (h) мм Pilips	компл	1	658325,58 658325,58	633450,00 633450,00	19003,50 19003,50	5872,08 5872,08	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		633450,00 633450,00	633450,00 633450,00			
1064	&*241996-19013-7-45	Мікрохвильова піч Е,1ф Ш220в,N=0.75 550х450х460х"Simens",або аналог	шт	2	3949,23 7898,46	3800,00 7600,00	114,00 228,00	35,23 70,46	3%
1065	&1501-1001-15-15 варіант 1	Машина мийна-дезинфікційна автоматична для двох гнучких ендоскопівЕ; 1 ф; 220 в; Ш; N=1 квт; 730х530х1010 (h) ммзнезараження Vдез=13 л. Vм.з=1 л. Vспирту=1 л. Vванни=12 л.HOREV - 2516 A(або аналог)	компл	1	545616,75 545616,75	525000,00 525000,00	15750,00 15750,00	4866,75 4866,75	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		525000,00 525000,00	525000,00 525000,00			
1066	&1501-1001-15-19 варіант 1	Мийна-дезинфікційна машина V=30 л. камера 550х620х685 (h) ммЕ; 3 ф; 380 в; N=13 квт; 780х800х1950 (h)мм; підведення х.в.Dy=15 ммвідведення в К Dy=20 мм (гнучкий шланг);MD 10 ДСТУ EN ISO 15883(або аналог)	компл	2	332566,4 665132,80	320000,00 640000,00	9600,00 19200,00	2966,40 5932,80	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		320000,00 640000,00	320000,00 640000,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1067	&*280222-6006-27	Милиці	компл	1	883,38 883,38	850,00 850,00	25,50 25,50	7,88 7,88	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		850,00 850,00	850,00 850,00			
1068	&*241996-19013-95	Мобільний рентгенівський стіл із вуглецевого волокнаВага пацієнта 150 кг; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,3 квт; 2100х750х560 ?960(h) мм COLEM RTG (або аналог)	компл	2	231236,75 462473,50	222499,20 444998,40	6674,98 13349,96	2062,57 4125,14	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		222499,20 444998,40	222499,20 444998,40			
1069	&1504-12025-10	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	2	2001,63 4003,26	1926,00 3852,00	57,78 115,56	17,85 35,70	3%
1070	&1504-12025-11	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3	шт	4	5414,6 21658,40	5210,00 20840,00	156,30 625,20	48,30 193,20	3%
1071	&1511-4012-2	Модуль релійних ліній M-OUT8R	шт	2	3029,47 6058,94	2915,00 5830,00	87,45 174,90	27,02 54,04	3%
1072	&280222-2054-1 варіант 1	Монітор Atis ASM-40A4K для системи відеоспостереження	шт	2	15786,51 31573,02	15190,00 30380,00	455,70 911,40	140,81 281,62	3%
1073	&*1501-1001-6	Монітор пацієнта переносний ж/к 10,4 TFT;E;1ф; 220В.N=0,09квт(опція-акумуляторна батарея) 318х152х264"МЕС-1000",або аналог	компл	1	15211,79 15211,79	14637,00 14637,00	439,11 439,11	135,68 135,68	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		14637,00 14637,00	14637,00 14637,00			
1074	&2308-4001-32 варіант 1	Мульти спліт-система зовнішній блок MЗО-27FN1-Q	шт	3	33325,92 99977,76	32066,66 96199,98	962,00 2886,00	297,26 891,78	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1075	&2308-4001-32 варіант 2	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	17	6203,56 105460,52	5969,16 101475,72	179,07 3044,19	55,33 940,61	3%
1076	&2308-4001-32 варіант 3	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	3	4486,18 13458,54	4316,66 12949,98	129,50 388,50	40,02 120,06	3%
1077	&2308-4001-32 варіант 7	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-09N1DO-I	шт	8	6367,25 50938,00	6126,66 49013,28	183,80 1470,40	56,79 454,32	3%
1078	&2308-4001-32 варіант 5	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I5O-42PA7-FN1	шт	3	54475,06 163425,18	52416,66 157249,98	1572,50 4717,50	485,90 1457,70	3%
1079	&2308-4001-32 варіант 6	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I2O-18PA7-FN1	шт	2	23552,46 47104,92	22662,50 45325,00	679,88 1359,76	210,08 420,16	3%
1080	&*280222-6006-10	Набір отолорінготичних інструментів G 1005 - 100	компл	2	37328,5 74657,00	35918,00 71836,00	1077,54 2155,08	332,96 665,92	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		35918,00 71836,00	35918,00 71836,00			
1081	&*280222-6006-7	Набір хирургічний малий	шт	1	21337,25 21337,25	20531,00 20531,00	615,93 615,93	190,32 190,32	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		20531,00 20531,00	20531,00 20531,00			
1082	+*560110-231 варіант 2	Нари металеві двоярусні ,висота 1 ярусу 450мм,2-го 1500мм	шт	83	12346,53 1024761,99	11880,00 986040,00	356,40 29581,20	110,13 9140,79	3%
1083	&*550101-148-12	Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2 люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в; N=0, 1 квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 (або аналог)	компл	7	3845,3 26917,10	3700,00 25900,00	111,00 777,00	34,30 240,10	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3700,00 25900,00	3700,00 25900,00			
1084	&*550101-148-12 варіант 1	Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2 люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в; N=0, 1 квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 (або аналог)	компл	1	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1085	&*280222-6006-28	Ножиці гудзикоподібні	пара	1	279,56 279,56	269,00 269,00	8,07 8,07	2,49 2,49	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		269,00 269,00	269,00 269,00			
1086	&*241996-19013-56 варіант 1	Оглядовий ендоскопічний стіл в.п. 210 кг; 2160х690х520-820 (h) мм Viola КМд-5	шт	1	35439,11 35439,11	34100,00 34100,00	1023,00 1023,00	316,11 316,11	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		34100,00 34100,00	34100,00 34100,00			
1087	&241996-19013-69	Операційний стіл; Вага пацієнту 160 кг; ?нах =22°; антітрандельнбург-15°Е; 1ф; 220 в; N=0,65 квт; 1960х480х750?950 (h) ммDS - 3 (або аналог)	компл	1	844440,13 844440,13	812532,00 812532,00	24375,96 24375,96	7532,17 7532,17	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		812532,00 812532,00	812532,00 812532,00			
1088	&1504-12025-4	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	51	442,55 22570,05	425,83 21717,33	12,77 651,27	3,95 201,45	3%
1089	&1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	24	665,13 15963,12	640,00 15360,00	19,20 460,80	5,93 142,32	3%
1090	&241996-19013-38	Оптичний когерентний томограф; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,09 квт450?250?450 (h) мм (або аналог)	компл	1	758302,32 758302,32	729649,00 729649,00	21889,47 21889,47	6763,85 6763,85	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		729649,00 729649,00	729649,00 729649,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1091	&*241996-19013-86 варіант 1	Освітлювач медичний 4-х рефлекторний пересувний.д.світл.плями=100мм компл. 7освітленість-10000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,15 квт; д.куполу.=500 мм1000х500х1370 (h) мм"Біомед"(або аналог)	компл	7	18353,51 128474,57	17660,00 123620,00	529,80 3708,60	163,71 1145,97	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		17660,00 123620,00	17660,00 123620,00			
1092	&*241996-19013-87	Освітлювач медичний 5-ти рефлекторний пересувний компл. 1освітленість-60000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,17 квт;д.куполу.=500 мм1000х500х1370 (h) мм "Біомед" модель L-735-II(або аналог)	компл	1	24485,2 24485,20	23560,00 23560,00	706,80 706,80	218,40 218,40	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		23560,00 23560,00	23560,00 23560,00			
1093	&*280222-6006-36	Освітлювач таблиць для визначення гостроти зору Е=700 лк. Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,09 квт; 695?315?550 (h) мм	шт	1	2536,86 2536,86	2441,00 2441,00	73,23 73,23	22,63 22,63	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2441,00 2441,00	2441,00 2441,00			
1094	&*241996-19013-41	Офтальмоскоп Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,0025 квт; О100?450 (h) мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1095	+*290220-2320 варіант 1	Пінцет 191С	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1096	+*290220-2320 варіант 2	Пінцет 191С	шт	8	95,86 766,88	95,00 760,00	- -	0,86 6,88	
1097	&560110-234-8	Пісочниця з підставкою 1050х450х800(h) ОРГ5100	шт	1	4988,5 4988,50	4800,00 4800,00	144,00 144,00	44,50 44,50	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1098	&241996-19013-7-115 варіант 1	Плита електрична 2х конфорочна Е; 1 ф; 220 в; ШР; N=4,5 квт «Gorenij» 650х600х800 (h) мм ,«Garenij»,або аналог	компл	1	16627,28 16627,28	15999,00 15999,00	479,97 479,97	148,31 148,31	3%
1099	&*241996-19013-40	Пневмотонометр; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,075 квт; 514х262х435 (h) мм HUVITZ HNT-P	компл	1	352338,51 352338,51	339025,00 339025,00	10170,75 10170,75	3142,76 3142,76	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		339025,00 339025,00	339025,00 339025,00			
1100	&*280222-6006-26	Пов'язка фіксуюча шийна	шт	1	478,06 478,06	460,00 460,00	13,80 13,80	4,26 4,26	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		460,00 460,00	460,00 460,00			
1101	&*241996-19013-39	Портативний рефрактометр; д 80х40х160 (h) мм	компл	1	35906,78 35906,78	34550,00 34550,00	1036,50 1036,50	320,28 320,28	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		34550,00 34550,00	34550,00 34550,00			
1102	&*241996-19013-5-19	Пост-стіл для медичної сестри 1500х625х1215 (h) мм	шт	1	17094,61 17094,61	16448,67 16448,67	493,46 493,46	152,48 152,48	3%
1103	&*280222-6006-29-1	Прилавок буфетний 4000х500х750 (h) мм	шт	1	25825,86 25825,86	24850,00 24850,00	745,50 745,50	230,36 230,36	3%
1104	&1504-12025-17	Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1	шт	1	5513,33 5513,33	5305,00 5305,00	159,15 159,15	49,18 49,18	3%
1105	+1602-10872 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16П	шт	1	13536,49 13536,49	13025,00 13025,00	390,75 390,75	120,74 120,74	3%
1106	+1603-1044 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П	шт	1	17802,7 17802,70	17130,00 17130,00	513,90 513,90	158,80 158,80	3%
1107	&550101-148-1	Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт; 380?320?390 (h) мм«Canon»(або аналог)	компл	14	24682,66 345557,24	23750,00 332500,00	712,50 9975,00	220,16 3082,24	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1108	&550101-148-1 варіант 1	Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт; 380?320?390 (h) мм«Canon»(або аналог)	компл	3	- -	- -	- -	- -	
1109	&1504-12025-15	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ	шт	2	540,42 1080,84	520,00 1040,00	15,60 31,20	4,82 9,64	3%
1110	&1517-1867-5	Пристрій захисту від імпульсних перенавантажень, , 20kA, 3P+N Schneider Electric EZ9L33720 УЗИП Easy9 400V (або аналог)	шт	2	2731,54 5463,08	2628,33 5256,66	78,85 157,70	24,36 48,72	3%
1111	&1504-12025-16	Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ	шт	2	296,19 592,38	285,00 570,00	8,55 17,10	2,64 5,28	3%
1112	&2308-4001-35	Приточна установка ВЕНТС ВА 04 L=3980 м/ч	шт	1	103159,67 103159,67	99261,66 99261,66	2977,85 2977,85	920,16 920,16	3%
1113	&2308-4001-33	Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=425 м3/ч	шт	1	49947,32 49947,32	48060,00 48060,00	1441,80 1441,80	445,52 445,52	3%
1114	&2308-4001-34 варіант 1	Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=330 м3/ч	шт	2	49950,78 99901,56	48063,33 96126,66	1441,90 2883,80	445,55 891,10	3%
1115	&2308-4001-40	Приточна установка ВЕНТС МПА 1200 В, L=835 м3/ч	шт	1	84592,24 84592,24	81395,83 81395,83	2441,87 2441,87	754,54 754,54	3%
1116	&2308-4001-19	Приточна установка ВЕНТС МПА 1800 L=2110 м3/ч	шт	1	95066,37 95066,37	91474,17 91474,17	2744,23 2744,23	847,97 847,97	3%
1117	&2308-4001-36	Приточна установка ВЕНТС МПА 2500 L=1740 м3/ч	шт	1	96677,21 96677,21	93024,16 93024,16	2790,72 2790,72	862,33 862,33	3%
1118	&2308-4001-38	Приточна установка ВЕНТС МПА 3200 В L=2305 м3/ч	шт	1	130514,13 130514,13	125582,50 125582,50	3767,48 3767,48	1164,15 1164,15	3%
1119	&2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог)	шт	8	1289,73 10317,84	1241,00 9928,00	37,23 297,84	11,50 92,00	3%
1120	&*17064-1808-5 варіант 1	Рукомийник Vб=25л 480х480х1600мм(Мийдодир,або аналог)	шт	1	3342,98 3342,98	3216,66 3216,66	96,50 96,50	29,82 29,82	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1121	&*560110-234-81	Сейф металевий 560х600х1350 (h) мм СМЦ-3	шт	1	29473,7 29473,70	28360,00 28360,00	850,80 850,80	262,90 262,90	3%
1122	&*280222-6006-40	Секція шафи для одягу відвідувачів 300х500х1871 (h) мм	шт	26	3242,52 84305,52	3120,00 81120,00	93,60 2433,60	28,92 751,92	3%
1123	&241996-19013-99	Система рентгено-діагностична на 2 робочіх місця; в комплекті зі столом та колоною на рельсах, с беспровідним плоскопанельним детектороmз беспровідним плоскопанельним детектором 35х43 см дополнительной рабочей станцией врача и медицинскимцифровым термопринтером. Расстояние фокусного поля 530?1930мм "IMAX " США компл.	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1124	&241996-19013-96	Система ультразвукової діагностики; глибина сканування до 30 см 1Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=1 квт; 600?500?1360 (h) мм; в комплекті:LCD монітор-21,5", роз'єми з підключенням 3 датчиків, 6 USB-портів, вбудований дисковод DVD-RW, клавіатура, жорсткий диск 160 гбMyLabx 6	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1125	&*560110-234-59 варіант 1	Скриня для брудної білизни 1050х600х850 (h) мм	шт	1	10541,32 10541,32	10143,00 10143,00	304,29 304,29	94,03 94,03	3%
1126	&*241996-18014-17-1 варіант 1	Скриня для обтиральних матеріалів 1000х500х800(h) ОРГ5139	шт	1	19909,3 19909,30	19157,00 19157,00	574,71 574,71	177,59 177,59	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		19157,00 19157,00	19157,00 19157,00			
1127	&*241996-19013-48	Слюноотсос автономный; Q=1 л/мин; Э; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,1 кВт400х400х1280 (h) мм Viola	компл	2	6318,76 12637,52	6080,00 12160,00	182,40 364,80	56,36 112,72	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		6080,00 12160,00	6080,00 12160,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1128	&2308-4001-29	Спліт-система AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O Midea (або аналог)	шт	1	14952,19 14952,19	14387,20 14387,20	431,62 431,62	133,37 133,37	3%
1129	&2308-4001-29 варіант 1	Спліт-система AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O Midea (або аналог)	шт	2	15541,43 31082,86	14954,17 29908,34	448,63 897,26	138,63 277,26	3%
1130	&1504-12025-14	Сповіщувач магнітоконтактний ВЗ	шт	2	295,15 590,30	284,00 568,00	8,52 17,04	2,63 5,26	3%
1131	&2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	109	233,84 25488,56	225,00 24525,00	6,75 735,75	2,09 227,81	3%
1132	&*2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	11	233,84 2572,24	225,00 2475,00	6,75 74,25	2,09 22,99	3%
1133	&2402-4057-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	14	192,26 2691,64	185,00 2590,00	5,55 77,70	1,71 23,94	3%
1134	&*2402-4057-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	2	192,26 384,52	185,00 370,00	5,55 11,10	1,71 3,42	3%
1135	&2402-4057-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	114	253,58 28908,12	244,00 27816,00	7,32 834,48	2,26 257,64	3%
1136	&*2402-4057-2 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	17	253,58 4310,86	244,00 4148,00	7,32 124,44	2,26 38,42	3%
1137	&1504-12025-18	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Тірас-Ех	шт	5	815,83 4079,15	785,00 3925,00	23,55 117,75	7,28 36,40	3%
1138	&1504-12025-12	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5	шт	1	789,85 789,85	760,00 760,00	22,80 22,80	7,05 7,05	3%
1139	&1504-12025-13	Сповіщувач світло-звуковий вибухозахищений "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6 Ех	шт	2	810,63 1621,26	780,00 1560,00	23,40 46,80	7,23 14,46	3%
1140	&560110-234-84	Стійка-бар'єр гардеробна 6450х500х750(h)мм	шт	1	154290,02 154290,02	148460,00 148460,00	4453,80 4453,80	1376,22 1376,22	3%
1141	&560110-234-86	Стійка-бар'єр реєстратора засклена з прохідної секцієюLзаг=6000[1000[2000 (1200?730) (h) мм	шт	2	209824,46 419648,92	201896,00 403792,00	6056,88 12113,76	1871,58 3743,16	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1142	&560110-234-85	Стійка-бар'єр реєстратора засклена шт. 1 63Lзаг=9000x1000 (1700)x2000 (730) (h) мм	шт	1	256491,84 256491,84	246800,00 246800,00	7404,00 7404,00	2287,84 2287,84	3%
1143	&241996-19013-60	Стіл аптечний зі скляною перегородкою 1520x650x1500 (h) мм	шт	1	50664,41 50664,41	48750,00 48750,00	1462,50 1462,50	451,91 451,91	3%
1144	&*280222-6006-42	Стіл для дітячих вагів 595x386x762 (h) мм ОН 7-376/16	шт	1	8580,21 8580,21	8256,00 8256,00	247,68 247,68	76,53 76,53	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		8256,00 8256,00	8256,00 8256,00			
1145	&280222-6006-37	Стіл для засідань 1500x800x740 (h) мм	шт	5	9619,48 48097,40	9256,00 46280,00	277,68 1388,40	85,80 429,00	3%
1146	&*241996-19013-5-15 варіант 1	Стіл для приладів і апаратів 800x600x750 (h) мм. Нержавійка СПП	шт	5	18665,29 93326,45	17960,00 89800,00	538,80 2694,00	166,49 832,45	3%
1147	&241996-19013-30	Стіл журнальний. 1000x600x550 (h) мм.	шт	7	4011,58 28081,06	3860,00 27020,00	115,80 810,60	35,78 250,46	3%
1148	&241996-19013-5-148	Стіл з мийною ванною підведення х.в; г.в; dy=15 мм відвод в К dy=50 мм. 1000x550x850 (h) мм	компл	3	5542,77 16628,31	5333,33 15999,99	160,00 480,00	49,44 148,32	3%
1149	&*241996-19013-5-11	Стіл кухонний побутовий з тумбою 1000x600x800 (h) мм	шт	4	7540,94 30163,76	7256,00 29024,00	217,68 870,72	67,26 269,04	3%
1150	&*241996-19013-7-18	Стіл лікаря однотумбовий 1150x750x740(h)	шт	30	15589,05 467671,50	15000,00 450000,00	450,00 13500,00	139,05 4171,50	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		15000,00 450000,00	15000,00 450000,00			
1151	&*241996-19013-5-18 варіант 1	Стіл лабораторний пристінний 1200x800x1800 (h) мм СТБ-2	шт	10	16134,67 161346,70	15525,00 155250,00	465,75 4657,50	143,92 1439,20	3%
1152	&241996-19013-5-20	Стіл медсестри 900x600x740 (h) мм.	шт	24	5845,89 140301,36	5625,00 135000,00	168,75 4050,00	52,14 1251,36	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1153	&*241996-19013-5-14	Стіл обідній 4-місцевий 1200х600х730 (h) мм	шт	4	8573,1 34292,40	8249,16 32996,64	247,47 989,88	76,47 305,88	3%
1154	&*241996-19013-5-16 варіант 1	Стіл підсобно-виробничій 1000х600х740 (h) мм Нержавійка	шт	1	18966,68 18966,68	18250,00 18250,00	547,50 547,50	169,18 169,18	3%
1155	&*241996-19013-7-16	Стіл палатний 800х500х750h)	шт	7	2475,54 17328,78	2382,00 16674,00	71,46 500,22	22,08 154,56	3%
1156	&*280222-6006-43	Стіл пеленальний 750 х 750 х 980 (h) мм ОН 7-376/151	шт	2	7472,35 14944,70	7190,00 14380,00	215,70 431,40	66,65 133,30	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		7190,00 14380,00	7190,00 14380,00			
1157	&*241996-19013-68	Стіл перев'язувальний; навантаження 210 кг; 1890х600х910 (h) мм СМПе-01-Аском	шт	2	8314,16 16628,32	8000,00 16000,00	240,00 480,00	74,16 148,32	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		8000,00 16000,00	8000,00 16000,00			
1158	&*241996-19013-7-20 варіант 1	Стіл письмовий однотумбовий 1260х620х740 (h) мм	шт	2	2893,33 5786,66	2784,00 5568,00	83,52 167,04	25,81 51,62	3%
1159	&*280222-6006-38	Стіл пристінний буфетний 3000х500х730 (h) мм	шт	1	18977,07 18977,07	18260,00 18260,00	547,80 547,80	169,27 169,27	3%
1160	&*241996-19013-5-13 варіант 1	Стіл робочий кутовий 1500х1500(650)х740 (h) мм	шт	3	16919,32 50757,96	16280,00 48840,00	488,40 1465,20	150,92 452,76	3%
1161	&*280222-6006-35 варіант 1	Стіл-тумба в кабинеті стаматолога; 800х500х750 (h) мм	шт	5	16108,69 80543,45	15500,00 77500,00	465,00 2325,00	143,69 718,45	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		15500,00 77500,00	15500,00 77500,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1162	&*241996-19013-58	Стіл-шафа для медикаментів 1000х400х780 (h) мм	шт	2	11286,47 22572,94	10860,00 21720,00	325,80 651,60	100,67 201,34	3%
1163	&*241996-19013-5-2	Стілець для їдальні 400х480х420 (h) мм	шт	14	1109,94 15539,16	1068,00 14952,00	32,04 448,56	9,90 138,60	3%
1164	&*1501-1001-15-13	Стілець лікаря стоматолога обертаючийся на колесах 582х582х1070 (h) мм Manal Pevs(або аналог)	компл	5	22344,31 111721,55	21500,00 107500,00	645,00 3225,00	199,31 996,55	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		21500,00 107500,00	21500,00 107500,00			
1165	&*241996-19013-5-6	Стілець лабораторний 430х520х400=900 (h) мм	шт	5	2385,12 11925,60	2295,00 11475,00	68,85 344,25	21,27 106,35	3%
1166	&*241996-19013-5-7	Стілець напівм'який 420х420х40-600 (h) мм	шт	70	1558,91 109123,70	1500,00 105000,00	45,00 3150,00	13,91 973,70	3%
1167	&*241996-19013-5-8	Стілець підйомно-поворотний пересувний 420х450х400-600 (h) мм	шт	44	2535,82 111576,08	2440,00 107360,00	73,20 3220,80	22,62 995,28	3%
1168	&*560110-234-57 варіант 1	Стелаж нержавіючої сталі 1000х500х1850 (h) мм СП-1	шт	4	7694,92 30779,68	7404,16 29616,64	222,12 888,48	68,64 274,56	3%
1169	&*560110-234-58	Стелаж нержавіючої сталі 1500х500х1850 (h) мм СП-2	шт	8	9557,13 76457,04	9196,00 73568,00	275,88 2207,04	85,25 682,00	3%
1170	&1501-1001-15-8	Стерилізатор (УФ-камера) Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,075 кВт 502х414х310 (h) мм ПАНМЕД-1М(або аналог)	компл	4	21720,74 86882,96	20900,00 83600,00	627,00 2508,00	193,74 774,96	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		20900,00 83600,00	20900,00 83600,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1171	&1501-1001-15-23	Стерилизатор паровий V=100 л. Р =2, 2 МПа; Qпарогенератора=16 кг/год3 режима стерілізації t=132°С (Р=0,2 МПа); t=120°С (Р=0,1 МПа)Е; 3ф; від АВ; 380в; N=12квт; 604х720х1360(h)мм; Витяжка L=650м?/год (м.в)Р=3,5 МПа; відведення в К Dy=20 мм (гнучкий шланг)СП ГК-100 (або аналог)	компл	2	368291,31 736582,62	354375,00 708750,00	10631,25 21262,50	3285,06 6570,12	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		354375,00 708750,00	354375,00 708750,00			
1172	&1501-1001-15-22	Стерилизатор паровий малий V=18л. Р =1,1 бар/121°С; 2,1 бар/134°СЕ; 1ф; Ш; 220в; N=1,5квт; 500х600х500(h)мм; Витяжка L=650 м?/годTANDA C18L Клас В ((або аналог)	компл	2	63291,54 126583,08	60900,00 121800,00	1827,00 3654,00	564,54 1129,08	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		60900,00 121800,00	60900,00 121800,00			
1173	&*280222-6006-17 варіант 2	Стетоонендоскоп	шт	3	1450,82 4352,46	1396,00 4188,00	41,88 125,64	12,94 38,82	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1396,00 4188,00	1396,00 4188,00			
1174	&*280222-6006-17 варіант 3	Стетоонендоскоп	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1175	&*241996-19013-65	Столик інструментальний 710х515х870 (h) мм СИ-5	шт	9	2769,65 24926,85	2665,00 23985,00	79,95 719,55	24,70 222,30	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2665,00 23985,00	2665,00 23985,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1176	&*241996-19013-65 варіант 1	Столик інструментальний 710х515х870 (h) мм СИ-5	шт	12	- -	- -	- -	- -	
1177	&*241996-19013-66	Столик інструментальний операційної сестри 660х450х970 (h) мм СИ-2	шт	1	6098,44 6098,44	5868,00 5868,00	176,04 176,04	54,40 54,40	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		5868,00 5868,00	5868,00 5868,00			
1178	&*241996-19013-7-13	Столик маніпуляційний 750х515х870(h)СМ-3	шт	10	5653,63 56536,30	5440,00 54400,00	163,20 1632,00	50,43 504,30	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		5440,00 54400,00	5440,00 54400,00			
1179	&*560110-234-83 варіант 1	Столик стоматолога розборний 690х420х810 (h) мм. СС-3	шт	7	2909,96 20369,72	2800,00 19600,00	84,00 588,00	25,96 181,72	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2800,00 19600,00	2800,00 19600,00			
1180	&*280222-6006-14	Стрічка медична сантиметрова	шт	1	400,12 400,12	385,00 385,00	11,55 11,55	3,57 3,57	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		385,00 385,00	385,00 385,00			
1181	&*280222-6006-14 варіант 1	Стрічка медична сантиметрова	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1182	&550101-148-32	Сухожарова шафа; V=40 л; t=30?180°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1,5 квт розмір камери 285х300х470 (h) мм; 580х416х595 (h) м"ГП - 40"	шт	1	24942,48 24942,48	24000,00 24000,00	720,00 720,00	222,48 222,48	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		24000,00 24000,00	24000,00 24000,00			
1183	&550101-148-3	Сушарка для рук Е; 1 ф; 220 В; N=1 кВт; 300?210?320 (h) мм АТ-120	компл	18	10743,46 193382,28	10337,50 186075,00	310,13 5582,34	95,83 1724,94	3%
1184	&*280222-6006-13	Тазомір	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1185	&*280222-6006-13 варіант 1	Тазомір	шт	4	982,11 3928,44	945,00 3780,00	28,35 113,40	8,76 35,04	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		945,00 3780,00	945,00 3780,00			
1186	&*2402-3001-17	Термометр медичний цифровий B. Well W 1-03	шт	16	175,64 2810,24	169,00 2704,00	5,07 81,12	1,57 25,12	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		169,00 2704,00	169,00 2704,00			
1187	&*280222-6006-8	Термометр механічний	шт	10	164,2 1642,00	158,00 1580,00	4,74 47,40	1,46 14,60	3%
1188	&241996-19013-7-134	Термостат електричний сухоповітряний V=80 л; t=+27?+ 77°С ТС - 80 Mikromed 3 60Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,3 квт; 560х540х1340 (h) мм ТС - 80 Mikromed(або аналог)	компл	1	35490,59 35490,59	34149,53 34149,53	1024,49 1024,49	316,57 316,57	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		34149,53 34149,53	34149,53 34149,53			
1189	&*2402-3001-16	Тонометр медичний механічний зі стетоскопом ВК 2001-3001	шт	5	584,07 2920,35	562,00 2810,00	16,86 84,30	5,21 26,05	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		562,00 2810,00	562,00 2810,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1190	&*2402-3001-16 варіант 1	Тонометр медичний механічний зі стетоскопом ВК 2001-3001	шт	3	- -	- -	- -	- -	
1191	&*560110-234-1 варіант 2	Тумбочка інструментальна 600х450х1350(h)мм	шт	1	4650,73 4650,73	4475,00 4475,00	134,25 134,25	41,48 41,48	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		4475,00 4475,00	4475,00 4475,00			
1192	&*241996-19013-7-30	Тумбочка приліжкова 457х500х740(h)мм	шт	1	5577,41 5577,41	5366,66 5366,66	161,00 161,00	49,75 49,75	3%
1193	&1501-1001-15-20	Ультрозвукова мийка V=22 л. t= 20х80°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,5 квт18530х395х285 (h) мм JP-085 - УЗ (або аналог)	компл	2	32778,58 65557,16	31540,00 63080,00	946,20 1892,40	292,38 584,76	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		31540,00 63080,00	31540,00 63080,00			
1194	&*241996-19013-51	Ультрозвуковий апарат для лікування парадантозу и парадантиду 0,3Живлення від батарейки; 100?120?85 (h) мм	компл	1	37100,9 37100,90	35699,00 35699,00	1070,97 1070,97	330,93 330,93	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		35699,00 35699,00	35699,00 35699,00			
1195	&*241996-19013-45	Ультрозвуковий датчик вагинальний; Частота 3-8 Гц С - 8 - 4V	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1196	&*241996-19013-46	Ультрозвуковий лінейний датчик VF 13 - 5	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1197	&1501-1001-15-18	Упаковочна маштна стегилізованих інструмкнтів Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1 квт415х240х160 (h) ммMELASeal 200(або аналог)	компл	3	67664,79 202994,37	65108,00 195324,00	1953,24 5859,72	603,55 1810,65	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		65108,00 195324,00	65108,00 195324,00			
1198	&241996-19013-94	Установка для операційних блоків в комплекті: SONOSCAPE HD-229 Китай компл. 1 72- Відеогастроскоп EG 229 OK O9, 8мм; канал- O2,2мм; L=1050?1395мм- процесор 350?180?485 (h) мм, - монітор 19" EG 229 OK EPK - 3000 DEFINAк-т. в к-тік-т. в к-тік-т. в к-ті11113- стійка ендоскопічна 580?730?1500 (h) мм CTE - 7 (VIO)- відеогастроскоп O13,2 мм; L=1623 мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1199	&1501-1001-15-14	Установка стоматологічна у комплекті базової комплектації 350з блоком підвода комунікацій E; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0,85=1, 2 кВтПідведення х.в. P=3 кг/см?; Витрати-10 л/мин; Відведення в К Dy=3/2"N=0,35 кВт; з креіслом для пацієнта ECO-19 N=0,85 кВт;Підведення стисненого повітря P=5,5?8 Бар (1?2 класу чистоти)Витрати 30?40 л/мин; 2320x1165x1800 (h) мм Gallant Pro(або аналог)	компл	2	374137,2 748274,40	360000,00 720000,00	10800,00 21600,00	3337,20 6674,40	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		360000,00 720000,00	360000,00 720000,00			
1200	&1501-1001-15-14 варіант 1	Установка стоматологічна у комплекті базової комплектації 350з блоком підвода комунікацій E; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0,85=1, 2 кВтПідведення х.в. P=3 кг/см?; Витрати-10 л/мин; Відведення в К Dy=3/2"N=0,35 кВт; з креіслом для пацієнта ECO-19 N=0,85 кВт;Підведення стисненого повітря P=5,5?8 Бар (1?2 класу чистоти)Витрати 30?40 л/мин; 2320x1165x1800 (h) мм Gallant Pro(або аналог)	компл	3	- -	- -	- -	- -	
1201	&241996-19013-93	Фіброгастроскоп O9,8 мм; канал- O2,8 мм; L=1050?1395 мм FG - 29 W	компл	1	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1202	&241996-19013-92	Фіброгастроскоп тонкий О7,9 мм; канал- О2 мм; L=1050?1395 мм FG - 24 V	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1203	&*280222-6006-3	Фартух рентгенозахисний двосторонній	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1204	&*280222-6006-3 варіант 1	Фартух рентгенозахисний двосторонній	шт	1	7378,82 7378,82	7100,00 7100,00	213,00 213,00	65,82 65,82	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		7100,00 7100,00	7100,00 7100,00			
1205	&*241996-19013-44	Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квт 280х250х300 (h) мм	компл	2	123361,35 246722,70	118700,00 237400,00	3561,00 7122,00	1100,35 2200,70	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		118700,00 237400,00	118700,00 237400,00			
1206	&*241996-19013-44 варіант 1	Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квт 280х250х300 (h) мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1207	&*241996-19013-49	Физиодиспенсер хирургический; в комплекте с наконечником V-CUBEЭ; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,13 кВт; 220х340х1200 (h) мм TRAUS XIP 10	компл	1	136767,93 136767,93	131600,00 131600,00	3948,00 3948,00	1219,93 1219,93	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		131600,00 131600,00	131600,00 131600,00			
1208	&*280222-6006-17 варіант 1	Фонендоскоп	шт	8	1242,97 9943,76	1196,00 9568,00	35,88 287,04	11,09 88,72	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1196,00 9568,00	1196,00 9568,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1209	&*1501-1001-15-9	Фотополімерная лампа Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,01 кВт; 50х60х120(h)мм Woodpecker LED(або аналог)	компл	3	4053,15 12159,45	3900,00 11700,00	117,00 351,00	36,15 108,45	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3900,00 11700,00	3900,00 11700,00			
1210	&*241996-19013-7-54 варіант 1	Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(або аналог)	шт	10	25807,68 258076,80	24832,50 248325,00	744,98 7449,80	230,20 2302,00	3%
1211	&*241996-19013-7-54 варіант 2	Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(або аналог)	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1212	&1501-1001-15 варіант 1	Центрифуга V=8х15 мл; n=6000 об/мин; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,075 кВт 261х353х228 (h) мм ЕВА - 200 (або аналог)	компл	1	71273,14 71273,14	68580,00 68580,00	2057,40 2057,40	635,74 635,74	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		68580,00 68580,00	68580,00 68580,00			
1213	&1501-1001-1 варіант 1	Чайник електричний Е1ф 220в.N 2кВт,діам 150х230(h) мм	шт	3	1557,87 4673,61	1499,00 4497,00	44,97 134,91	13,90 41,70	3%
1214	&*280222-6006-1	Шапочка рентгеновська	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1215	&*280222-6006-1 варіант 1	Шапочка рентгеновська	шт	1	2779,01 2779,01	2674,00 2674,00	80,22 80,22	24,79 24,79	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2674,00 2674,00	2674,00 2674,00			
1216	&*560110-234-52 варіант 1	Шафа господарська 600х450х1400 (h) мм	шт	2	4801,43 9602,86	4620,00 9240,00	138,60 277,20	42,83 85,66	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1217	&*560110-234-67	Шафа для адмінприміщень 1000х430х1850 (h) мм	шт	5	7160,57 35802,85	6890,00 34450,00	206,70 1033,50	63,87 319,35	3%
1218	&*560110-234-25 варіант 1	Шафа для миючих і дез. засобів 450х450х2000 (h) мм	шт	5	5393,81 26969,05	5190,00 25950,00	155,70 778,50	48,11 240,55	3%
1219	&*560110-234-71 варіант 1	Шафа для одягу медперсоналу 900х450х1850 (h) мм	шт	32	7259,3 232297,60	6985,00 223520,00	209,55 6705,60	64,75 2072,00	3%
1220	&*560110-234-64	Шафа для перев 'язувальних и стерильних матеріалів 700х400х2500(h) мм	шт	1	11016,26 11016,26	10600,00 10600,00	318,00 318,00	98,26 98,26	3%
1221	&241996-19013-7-55	Шафа для персоналу сдвоєна 500х521х1871 (h) мм	шт	32	3377,63 108084,16	3250,00 104000,00	97,50 3120,00	30,13 964,16	3%
1222	&*560110-234-24 варіант 2	Шафа для прибирального інвентаря 600х450х2000(h) мм	шт	7	4763,32 33343,24	4583,33 32083,31	137,50 962,50	42,49 297,43	3%
1223	&*241996-19013-7-11 варіант 1	Шафа для чистої білизни 800х500х2000(h)	шт	2	14030,15 28060,30	13500,00 27000,00	405,00 810,00	125,15 250,30	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		13500,00 27000,00	13500,00 27000,00			
1224	&*1501-1001-15-16	Шафа ендоскопічна бактеріцидна для сбереження медичногоінструментарію; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт; 500х590х2195 (h) мм ШМБ 30 - ЕК(або аналог)	компл	4	26933,72 107734,88	25916,00 103664,00	777,48 3109,92	240,24 960,96	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		25916,00 103664,00	25916,00 103664,00			
1225	&*560110-234-66	Шафа матеріальна з ящиками и полицями 1200х600х2500 (h) мм	шт	1	12429,67 12429,67	11960,00 11960,00	358,80 358,80	110,87 110,87	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1226	&*1501-1001-15-17 варіант 1	Шафа медична бактеріцидна для сбереження медичного інструментаріюЗнеражуючий об'єм 175 л. Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт 510х600х1020 ШМБ8-2(або аналог)	компл	4	20849,83 83399,32	20062,00 80248,00	601,86 2407,44	185,97 743,88	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		20062,00 80248,00	20062,00 80248,00			
1227	&*241996-19013-7-12	Шафа медична одностулкова 879х436х1800(h)	шт	34	7794,53 265014,02	7500,00 255000,00	225,00 7650,00	69,53 2364,02	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		7500,00 255000,00	7500,00 255000,00			
1228	&*560110-234-62	Шафа металева аптечна 800х450х1600 (h) мм	шт	1	14134,07 14134,07	13600,00 13600,00	408,00 408,00	126,07 126,07	3%
1229	&550101-148-33	Шафа металева для мастильних матеріалів 1500х600х1800 (h) мм	шт	1	6090,12 6090,12	5860,00 5860,00	175,80 175,80	54,32 54,32	3%
1230	&*560110-234-60	Шафа навісна для посуду і продуктів 600х250х300 (h) мм	шт	2	5195,49 10390,98	4999,17 9998,34	149,98 299,96	46,34 92,68	3%
1231	&*560110-234-80	Шафа-стелаж для карток секційний 1500х420х2010 (h) мм СБ-19 ТУ 43-02-106-71	компл	12	10247,2 122966,40	9860,00 118320,00	295,80 3549,60	91,40 1096,80	3%
1232	&*280222-6006-25	Шина Кузьмінського доросла	шт	1	934,3 934,30	899,00 899,00	26,97 26,97	8,33 8,33	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		899,00 899,00	899,00 899,00			
1233	&*280222-6006-24	Шина фіксуюча медична	шт	1	404,28 404,28	389,00 389,00	11,67 11,67	3,61 3,61	3%
1234	&*241996-19013-35	Ширма 3х створчатая 2000х1600 (h) мм	шт	10	4552 45520,00	4380,00 43800,00	131,40 1314,00	40,60 406,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1235	&*280222-6006-16	Шпатель	шт	8	519,64 4157,12	500,00 4000,00	15,00 120,00	4,64 37,12	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		500,00 4000,00	500,00 4000,00			
1236	&*241996-19013-42	Щільна лампа Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,02 квт; 440х650х450 (h) мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1237	&*280222-6006-12 варіант 1	Щіпці (конхотом)	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1238	&*280222-6006-12	Щіпці нульові	шт	2	- -	- -	- -	- -	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**27330191,13**	**26297510,40**	**788902,37**	**243778,36**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**8036211,08**	**7732574,98**	**231954,49**	**71681,61**	
		Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів	грн.		**10775415,25**	**10775415,25**			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	40019,684					
		Стиснене повітря	м3	230742,93					
		Мастильні матеріали	кг	1064,344					
		Гідравлічна рідина	кг	115,735					
		Дрова	м3	13,48					
		Бензин	л	548,519					
		Дизельне паливо	л	18057,071					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,00186					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Найменування об'єкту будівництва Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Індивідуальна ресурсна кошторисна норма
експлуатації будівельної машини (механізму)
другої частини КБМ270-135-В3
Перфоратори електричні (варіант 1)

Найменування ресурсу	Одиниця виміру	Витрата на 1 маш.год експлуатації
1	2	3
Електроенергія и паливно-мастильні матеріали		
Електроенергія	кВт	0,42

Склав О.В.Костирко

Перевірив С.В. Крутчик

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-1

на Улаштування бетонної підготовки

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	150,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	6,97
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	11
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,5
	Матеріали		
С111-1757	Рядно	м2	250

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-1

на Улаштування бетонної підготовки

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	150,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	6,97
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	11
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,5
	Матеріали		
С111-1757	Рядно	м2	250

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-1

на Улаштування бетонної підготовки

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	150,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	11
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,5
	Матеріали		
С111-1757	Рядно	м2	250

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-6

на Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	435,83
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	26,4
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,08
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	3,04
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	26,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	17
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0168
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,025
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,011
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0168
С111-1757	Рядно	м2	123
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,4
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	31,12

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-16

на Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	249,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	20,41
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,3
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	7,45
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	20,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	11
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0017
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,01
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,026
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,016
С111-1757	Рядно	м2	30
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,04
С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,6
С142-10-2	Вода	м3	0,73

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-1-16

на Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	249,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	20,41
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,03
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	24,3
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	7,45
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	20,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	11
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0017
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,01
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,026
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,016
С111-1757	Рядно	м2	30
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,04
С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	3,6

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-11-2

на Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	226,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,41

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-11-8

на Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	119,39
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0018
С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,056

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-13-3

на Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1077,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	62,31
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,42
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	54
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	6,78
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	55,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	46
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,074
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,074
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,032
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,053
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,016
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,11
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,21
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	52,9

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-13-3

на Улаштування залізобетонних сходів

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1077,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	62,31
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,42
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	54
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	6,78
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	55,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	46
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,074
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,074
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,032
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,053
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,016
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,11
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,21
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	52,9

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-13-6

на Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1131,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш.год	63,84
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,54
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	69,76
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	8,64
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	55,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	46
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,074
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,074
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,041
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,068
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,016
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,11
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,42
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	52,9

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-15-1

на Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1432,44
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	355
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	126
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	8
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	11
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	84,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	75
	Матеріали		
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,064
С111-962	Мастило універсальне	т	0,06
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,106
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,043
С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,2
С123-514-У-1	Щити опалубки металеві	м2	0,094

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-17-4

на Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1166,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	70,17
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,44
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	76,6
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	7,62
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	12,65
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	55,9
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	46
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,075
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,069
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,044
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,072
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,026
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,16
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,08
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	86,6

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-17-5

на Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	852
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	48,15
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,3
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	56,9
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	5,66
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	9,39
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	40,18
КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш.год	30,28
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,051
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,041
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,032
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,054
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0257
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,12
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	1,54
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	64,9

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-22-1

на Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	964,77
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	41,96
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,54
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	4,29
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	7,12
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	29,97
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	42,5
	Матеріали		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,086
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,025
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0188
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,105
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	3,43
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	2,47
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,81
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	95,62
С123-526	Стояки інвентарні металеві	шт	0,26

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-22-1

на Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	964,77
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	41,96
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,54
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	4,29
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	7,12
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	29,97
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	42,5
	Матеріали		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,086
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,025
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0188
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,105
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	3,43
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	2,47
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,81
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	95,62
С123-526	Стояки інвентарні металеві	шт	0,26

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-22-5

на Улаштування сходової клітини

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1515,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	48,39
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,39
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	91,4
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	7,11
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	11,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	29,97
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	74,75
	Матеріали		
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,069
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,041
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0262
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,067
С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,123
С111-1882	Тканина мішкова	10м2	4,29
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	3,52
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,89
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	144,2
С123-526	Стояки інвентарні металеві	шт	0,28
С142-10-2	Вода	м3	0,206

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-22-9

на Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм

Вимірник: 100м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	938,16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	38,14
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,46
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	46
КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш.год	3,33
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	5,52
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	28,9
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	28,8
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,021
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,019
С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,1
С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,032
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,96
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	2,24
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	76,4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ6-33-3

на Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм

Вимірник: 100 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1606
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш.год	137,11
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,26
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	39,96
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш.год	115,79
КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш.год	100,4
	Матеріали		
С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,0627
С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,137
С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,08
С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,032
С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,052
С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6, 5 м, діаметр 14-24 см	м3	1,04
С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,1
С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,9
С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	54

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-44-10

на Укладання перемичок масою до 0,3 т

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,46
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	5,97
	Матеріали		
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,25

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-60-3

на Установлення металевої огорожі з поручнями (з технічного поверху на 1й)

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	82,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-60-3

на Установлення металевої огорожі з поручнями (з 1-го поверху на 2-й)

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	82,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-60-3

на Установлення металевої огорожі з поручнями (з 2-го поверху на 3-й)

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	82,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ7-60-3

на Установлення металевої огорожі з поручнями

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	82,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-2-2

на Улаштування основи щебеневої

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Машини та механізми		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,08
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	0,35
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	0,7
	Матеріали		
С1421-9465	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	1,15

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-3-5

на Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	49,79
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Матеріали		
С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,44

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-3-6

на Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	23,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Матеріали		
С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,23

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-3-7

на Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-3-7

на Гідроізоляція стін, стелі бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	33,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-5-1

на Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,45
	Матеріали		
С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	0,24

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-6-5

на Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	191,18
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	4,22
	Матеріали		
С111-782	Кріплення анкерні металеві	т	0,002357143
С1422-10936	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	5,04
С1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	2,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-11-1

на Армування мурування стін та інших конструкцій

Вимірник: 1 т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	63,73
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,46

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-11-1

на Армування мурування стін та інших конструкцій

Вимірник: 1 т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	63,73
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,46

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-22-1

на Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,99
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,17
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,03
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,43
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,72
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	20
С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0002
С111-246-2	Піна монтажна	л	1,61
С111-327	СБС клейова суміш для газобетону	кг	25
С111-1564	Гідроізол	м2	1,1
С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,001
С124-64-12	Кріплення	кг	1
С1113-62-1	Газобетоний блок D500	м3	0,99
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,008

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-22-1

на Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,99
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,17
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,03
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,43
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,72
	Матеріали		
С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0002
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,008

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-22-2

на Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,17
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,02
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,34
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,4
	Матеріали		
С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0001
С124-64-12	Кріплення	кг	1
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,004

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-22-2

на Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,17
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,02
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,34
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,4
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	80
С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0001
С111-246-2	Піна монтажна	л	1,07
С111-327	СБС клейова суміш для газобетону	кг	25
С111-1564	Гідроізол	м2	0,6
С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,003
С124-64-12	Кріплення	кг	1
С1113-62-1	Газобетоний блок D500	м3	0,99
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,004

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-22-2

на Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш.год	0,17
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	0,02
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,34
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,4
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	80
С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0001
С111-246-2	Піна монтажна	л	1,07
С111-327	СБС клейова суміш для газобетону	кг	25
С111-1564	Гідроізол	м2	0,6
С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,003
С124-64-12	Кріплення	кг	1
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,004

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ8-25-1

на Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	126,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,84
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	1,29
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,6
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	9,81
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	400
С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,003
С111-246-2	Піна монтажна	л	126
С111-327	СБС клейова суміш для газобетону	кг	228
С111-1564	Гідроізол	м2	8
С124-2	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,008
С124-64-12	Кріплення	кг	5
С1113-62-1	Газобетоний блок D500	м3	9,9
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-34-1

на Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	117,76
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	3,9
	Матеріали		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,005

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-36-2

на Монтаж перегородок звукоізоляційних з алюмінієвих сплавів

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	345,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,78
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	50,72

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-75-2

на Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(закладна деталь 3д-1)

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	176
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,1
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	43
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	0,8
КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	2,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	43
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,4
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,9
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,3
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,019
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,103

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ9-75-2

на Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	176
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,1
КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	43
КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш.год	0,8
КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш.год	2,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	43
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	0,4
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,9
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,3
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,6
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,019
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,1
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,103

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ6-407-2

на Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 тДизельний генератор GUCBIR GJP 66 48 КВТ, 380 В

Вимірник: т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	273
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Машини та механізми		
КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш.год	8,96
КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш.год	4,85
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш.год	40,18
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	0,94
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ7-218-2

на Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,17 т(каналізаційна насосона станція)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	39,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,11
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,19
КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш.год	0,88
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш.год	0,76
КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш.год	3,19
КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш.год	3,55
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,61
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,4
С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0152
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0035
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,738
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,5161
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,1231

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-81-1

на Пристрої пожежогасіння ПАЗ та ПРЗ

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-102-1

на Монтаж шафи керування або регулювання

Вимірник: шафа

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	20,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Матеріали		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0021
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,0204
С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,0408
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0048
С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-125-7

на Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)

Вимірник: блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-409-1

на Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	42,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	6,67
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	8,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-409-1

на Труба металопластикова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	42,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	6,67
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	8,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-409-2

на Труба металопластикова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	47,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	9,6
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	5,6

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-471-4

на Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм

Вимірник: 10 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	11,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,21
КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш.год	4,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-2

на Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	22,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,32
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,43
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0009
С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,13

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-2

на Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	22,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,43

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-2

на Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	22,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,32
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,43
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0009

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-7

на Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	28,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	1,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,28
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,46

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-7

на Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	28,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,64
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	1,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,28
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,46
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0013
С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,12
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,82
С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,15
С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0023

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-9

на Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 16 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	28,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	4,64
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	1,4
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,28
КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш.год	0,46
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0009
С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	2,12
С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,82
С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0024

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-472-10

на Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	62,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	17,6

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-521-2

на Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А(пристрій для захисту перевантажень)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,16
КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш.год	0,16
	Матеріали		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00022
С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00007
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,04
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02
С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0408
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1
С1546-7	Вазелін технічний	т	0,000073
С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00002

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-526-1

на Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,04
	Матеріали		
С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00005
С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00001
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-526-1

на Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,04
	Матеріали		
С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,01

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-530-4

на Монтаж маршрутизаторів

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-573-4

на Монтаж шафи навісної, висота, ширина і глибина до 600х1600х250 мм (шкаф пожежний HW-25-52 NKVv-2.2\ або аналог)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-574-1

на Підключення кабелів або проводів

Вимірник: 100 жил

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-591-10

на Розетка штепсельна напівгерметична та герметична

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	108,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,9
	Матеріали		
С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00273

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-591-12

на Блок з штепсельними розетками заглибленого типу при схованій проводці

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	99,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	9,06
	Матеріали		
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-591-12

на Блок для монтажа електричного вимикача на 4 пости заглибленого типу при схованій проводці

Вимірник: 100 шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	99,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	9,06
	Матеріали		
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ8-600-2

на Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі (НІК 2303 АР6Т.1002.МС.11)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Матеріали		
С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР3-45-1

на Улаштування перемичок із металевих балок

Вимірник: 1 т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	196,63
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Машини та механізми		
КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,26
КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш.год	2,46
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш.год	2,46
	Матеріали		
С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,006

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-41-2

на Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-45-2

на Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	101,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,76
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	23,5
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	4,48
	Матеріали		
С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,0016
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,05
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	9

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР8-45-6

на Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] додавати 400мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	0,84
	Матеріали		
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	1,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-9-1

на Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard [фальшстіни] по металевому каркасу

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	191,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	18,73
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	15,96
	Матеріали		
С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,03

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-9-1

на Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard [фальшстіни] по металевому каркасу

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	191,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	18,73
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	15,96
	Матеріали		
С1-11-779-36-1	Стрічка армувальна Knauf Kurt	мп	86
С111-136-5	Дюбель 6х40мм	шт	1600
С111-741-1	Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36 12,5х650х2500мм	м2	105
С111-826-3	Профіль направляючий UD 27/3м	м	160
С111-826-4	Профіль CD 60х27	м	480
С111-1624-2	Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND	л	0,87
С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,03
С114-5-У-1	Шумоізоляція 50мм	м2	103
С171-2199П	Саморізи	шт	1700
С1778-11-1	Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel	кг	31,4
С10000-231	Підвіс прямий	шт	1600

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-12-1

на Улаштування перегородок у санвузлах

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	140,46
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-2

на Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	149,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Машини та механізми		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	5,36
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	10,7
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	13,39
	Матеріали		
С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	505
С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,003915
С111-246-2	Піна монтажна	л	37,5
С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0046
С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	15

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-3

на Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 рентгенозахисними в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(В2)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	113,35
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Машини та механізми		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	4,46
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	8,03
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	9,82
	Матеріали		
С1-2216	Герметик силіконовий	літр	11,78
С111-246-2	Піна монтажна	л	29,45
С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0031
С1545-44-30	Дюбель рамний металевий 150мм	шт	389

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-3

на Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 рентгенозахисними в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(В3)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	113,35
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Машини та механізми		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	4,46
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	8,03
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	9,82
	Матеріали		
С1-2216	Герметик силіконовий	літр	11,78
С111-246-2	Піна монтажна	л	29,45
С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0031
С1545-44-30	Дюбель рамний металевий 150мм	шт	389

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-20-4

на Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	86,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Машини та механізми		
КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш.год	3,49
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,58
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	6,97
	Матеріали		
С1-2216	Герметик силіконовий	літр	9,8
С111-246-2	Піна монтажна	л	21,5
С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0016
С1545-44-30	Дюбель рамний металевий 150мм	шт	278

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-25-3

на Установлення підвіконних дошок

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,52
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Матеріали		
С111-246-2	Піна монтажна	л	13,88
С111-1612-9	Підвіконня пластикове b=300 мм	м	102

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-1

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах(Д3,Д4)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	98,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	35,04

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-1

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах(Д3,Д4,Д11)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	98,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	35,04
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	455
С111-246-2	Піна монтажна	л	15,81

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-2

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах(Д7,Д8)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	27,87
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	362
С111-246-2	Піна монтажна	л	15,28

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-2

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах(Д7,Д8,Д10,Д14)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	27,87
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	362
С111-246-2	Піна монтажна	л	15,28

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-2

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах(Д7,Д8)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	79,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	27,87

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-3

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	59,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6,82
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	20,48
	Матеріали		
С111-246-2	Піна монтажна	л	13,33
С1545-44-30	Дюбель рамний металевий 150мм	шт	266

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-3

на Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з у кам'яних стінах

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	59,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6,82
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	20,48
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	266
С111-246-2	Піна монтажна	л	13,33

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-5

на Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, (Д-2,Д-5,Д-10)

Вимірник: 1 блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,22
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,04
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,34
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,64
	Матеріали		
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,000194
С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,001

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-7

на Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1,Д-6,Д-9)

Вимірник: 1 блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,04
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,52
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,82
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	8
С111-246-2	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	0,59
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00022
С1633-116-8	Замазка силіконова	л	0,09

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-7

на Заповнення прорізу протипожежним люком із застосуванням анкерів і монтажної піни

Вимірник: 1 блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,04
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,52
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,82
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	8
С111-246-2	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	0,59
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00022
С1633-116-8	Замазка силіконова	л	0,09

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-7

на Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни

Вимірник: 1 блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,04
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,52
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,82
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	8
С111-246-2	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	0,59
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00022
С1633-116-8	Замазка силіконова	л	0,09

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-7

на Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1)

Вимірник: 1 блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,04
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,52
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,82
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	8
С111-246-2	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	0,59
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00022
С1633-116-8	Замазка силіконова	л	0,09

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-7

на Заповнення дверних прорізів рентгенозахисними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-12,Д-13)

Вимірник: 1 блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,04
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,52
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,82
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	8
С111-246-2	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	0,59
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00022
С1633-116-8	Замазка силіконова	л	0,09

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-7

на Заповнення дверних прорізів рентгенозахисними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-15,Д-16)

Вимірник: 1 блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,04
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,52
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,82
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	8
С111-246-2	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	0,59
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00022
С1633-116-8	Замазка силіконова	л	0,09

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-28-7

на Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1,Д-6)

Вимірник: 1 блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш.год	0,04
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,52
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,82
	Матеріали		
С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	8
С111-246-2	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	0,59
С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,00022
С1633-116-8	Замазка силіконова	л	0,09

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-40-1

на Установлення і кріплення наличників

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	7,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Матеріали		
С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,00071

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ10-94-3

на Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях h=1000мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	306,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	56,47
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	18,39
	Матеріали		
С1-11-779-36-1	Стрічка армувальна	мп	170
С1-ПР5-31-Р9	Саморізи 3,5х35 мм	шт	3730
С100-9-25	Профіль стійковий CW-100	м	241
С100-9-26	Профіль направляючий UW-100	м	83
С111-155-2	Дюбель 4*100 мм	шт	250
С111-741-1	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	210
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1,7
С111-1679-3	Склострічка для зароблення місць примикання	м	200
С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,052
С111-2000-3	Суміш суха гіпсова	кг	61
С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	5,15
С171-2199П	Саморізи 9 мм	шт	607
С171-3015П	Стрічка звукаізоляційна	м	144
С1778-11-1	Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"	кг	12

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-1-2

на Ущільнення грунту щебенем

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,8
	Машини та механізми		
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш.год	0,63
КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш.год	0,13
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш.год	0,63
	Матеріали		
С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	5,1

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-4-5

на Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	5,96
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-4-5

на Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-4-6

на Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-4-6

на Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-1

на Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	56,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,93
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	3,43
	Матеріали		
С142-10-2	Вода	м3	3,5
С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	2,04

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-1

на Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	56,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,93
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	3,43
	Матеріали		
С142-10-2	Вода	м3	3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-1

на Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (з ухилом)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	56,25
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,93
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш.год	3,43
	Матеріали		
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,04

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-2

на Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,51

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-2

на Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,51

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-2

на Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 80мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	0,51

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-2

на Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 80мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-13

на Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	63,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,94
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	2,14
	Матеріали		
С111-220-9-4В	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	19,7
С111-2005-1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	900
С171-2227-1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	7,55

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-11-18

на Армування стяжки дротяною сіткою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,5
	Матеріали		
С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,021

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-21-1

на Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	94,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш.год	9,19
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш.год	6,32

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-29-2

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	164,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3
	Матеріали		
С111-283	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	102
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,04
С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	722
С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 (або аналог)	кг	520
С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	45,4

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-29-2

на Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	164,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш.год	15,78
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,3
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,55
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	1,04

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-39-3

на Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 100мм 273 *0,1)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	70,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	9,58
	Матеріали		
С111-220-2-23	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(або аналог)	л	20,4
С111-330-В1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	30,6
С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	35,86

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-39-3

на Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 100мм 141,3 *0,1)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	70,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	9,58
	Матеріали		
С111-220-2-23	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(або аналог)	л	20,4
С111-330-В1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	30,6
С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	35,86

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-39-3

на Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 100мм 277,44 *0,1)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	70,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	9,58
	Матеріали		
С111-220-2-23	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(або аналог)	л	20,4
С111-330-В1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	30,6
С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	35,86

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-39-3

на Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 150мм 376,2*0,15)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	70,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	9,58
	Матеріали		
С111-220-2-23	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(або аналог)	л	20,4
С111-330-В1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	30,6
С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	35,86

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-39-3

на Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 150мм 86,2*0,15)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	70,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	9,58
	Матеріали		
С111-220-2-23	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(або аналог)	л	20,4
С111-330-В1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	30,6
С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	35,86

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-39-3

на Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 150мм 316,97*0,15)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	70,05
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш.год	9,58
	Матеріали		
С111-220-2-23	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(або аналог)	л	20,4
С111-330-В1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	30,6
С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	35,86

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ11-43-3

на Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,34
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	0,79
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2,3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-1-6

на Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,24
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	7,58
	Матеріали		
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	18

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-1-7

на Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів -2 шари

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,17
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,19
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,12
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	3,8
	Матеріали		
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	9

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-1-7

на Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,17
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,19
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,12
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш.год	3,8
	Матеріали		
С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	9

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-15-1

на Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	132,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,27

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-18-3

на Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	63,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,63
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,36

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-18-5

на Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	47,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,6
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	1,8
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,11

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-19-2

на Утеплення покриттів керамзитом (з розуклонкою)

Вимірник: м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		1,7
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,32
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,21
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,19

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-20-3

на Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,08
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	0,55

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-20-3

на Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	0,55
	Матеріали		
С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,05

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-20-3

на Улаштування пароізоляції прокладної в один шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,97
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,08
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш.год	0,55
	Матеріали		
С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,05

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-22-1

на Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	38,39
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		1,9
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	2,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,28
КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш.год	3,62
	Матеріали		
С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	4,4
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,53

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-22-2

на Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 5мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		1,9
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Матеріали		
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,102

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-22-2

на Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 35мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		1,9
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Матеріали		
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,102

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ12-22-2

на Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 85мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		1,9
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Матеріали		
С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,102

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-13-1

на Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,6
	Машини та механізми		
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,02
КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш.год	0,09

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-13-1

на Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,6

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-13-1

на Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,6
	Машини та механізми		
КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,01
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш.год	0,02
КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш.год	0,09

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ13-13-2

на Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,69
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,6

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-25-2

на Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	255,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,41
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	18,38
	Матеріали		
С111-82-8-1	Кутики пластикові	м	30
С111-283	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	101
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	20
С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	722
С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	520
С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	45,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-26-1

на Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші

Вимірник: 1 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	0,56
	Матеріали		
С111-283	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	1,02
С111-1608	Дрантя	кг	0,005
С111-1623-3	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19 (або аналог)	кг	0,2
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,0084
С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11(або аналог)	кг	5,2
С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 (або аналог)	кг	0,456
С1550-27	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,082

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-26-1

на Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші

Вимірник: 1 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	5,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	0,56
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,005
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,0084

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-26-2

на Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші

Вимірник: 1 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	6,4
	Матеріали		
С111-283	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см Cersanit аба аналог	м2	1,04
С111-1608	Дрантя	кг	0,005
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,2
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,0953
С111-2000-1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11(або аналог)	кг	5,2
С111-2001-1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit СЕ 33 (або аналог)	кг	0,456
С1550-27	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	0,082

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-26-2

на Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші

Вимірник: 1 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,08
КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш.год	6,4
	Матеріали		
С111-1608	Дрантя	кг	0,005
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,2
С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	0,0953

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-36-2

на Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	101,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	Машини та механізми		
КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш.год	1,41

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-50-1

на Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	46,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,01
КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш.год	0,79
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,007
С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	2,64
С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,6

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-55-1

на Затирання стін цементним розчином

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,83

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-55-1

на Затирання укосів цементним розчином

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С111-1708	Клоччя просочене	кг	0,83

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-55-4

на Затирання стелі цементним розчином

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	49,17
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,007
С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,74

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-63-1

на Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	84,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,32
КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	2,8
	Матеріали		
С111-575-11	Звукоізоляційне облицювання стін “Преміум М1” (83,5 мм) комплектна поставка (Акустикгіпс (ГКЛЗ),акустікгіпс М1, шумопоглинаючі плити стопзвук, ущільнююча стрічка,вібропідвіс сонокреп,каркас,техсаунд FT,стрічка стопзвук V 100	м2	56,07616457

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-63-1

на Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	84,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,32
КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	2,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-63-1

на Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard (другий шар)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	84,88
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,32
КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	2,8
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	1,6
С111-1642	Клей казеїновий	т	0,004
С1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,06

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-63-2

на Улаштування обшивки укосів лінолеумом з кріпленням на клеї

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	245,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,32
КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш.год	2,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-63-5

на Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу(прошарок між гіпсокартоном і стіною 225мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	368,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	117,66
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	75,93
	Матеріали		
С1-11-779-36-1	Стрічка армувальна	мп	31,5
С1-ПР5-31-Р9	Саморізи 3,5х25 мм	шт	3400
С111-82-8-1	Кутики пластикові	м	350
С111-136-5	Дюбель 6х40мм	шт	1416
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,018
С111-741-1	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	105
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,6
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	0,31
С111-1722-3	Профіль UD-28/27	м	1470
С111-2000-3	Суміш суха гіпсова	кг	11,35

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-76-1

на Улаштування каркасу підвісних стель(опуск стелі 700мм)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	139,95
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	5,23
КБМ270-135-В3	Перфоратори електричні	маш-год	9,32
	Матеріали		
С111-136-5	Дюбель 6х40мм	шт	297
С111-1844-1-В3	Кутик металевий пристінний	м	108
С126-374-В4	Тяга підвісу	шт	80
С126-1300-Г-Т	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	95
С126-1300-Г-В1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	190
С126-1300-Г-В1-В1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	95
С10000-231	Підвіс прямий	шт	80

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-76-2

на Укладання плит стельових в каркас стелі

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-80-2

на Опорядження з утепленням з риштувань перекриття, що межує з зовнішнім повітрям алюмокомпозитними панелями

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	231,13
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,1
КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,36
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	30,86
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	54,77
	Матеріали		
С1-1-7-1	Дюбель 10*260 для теплоізоляції	шт	875
С1-В-191	Дюбель фасадний 12х100	шт	800
С111-82-8-21	Профіль напрямний	м	400
С114-5-У-В5	Утеплювач щільністю 75 кг/м3 товщ 200мм	м2	105

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-80-2

на Опорядження стін фасадів фіброцементними плитами з утепленням з риштувань

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	231,13
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	1,1
КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,36
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	30,86
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	54,77
	Матеріали		
С1-1-7-1	Дюбель 10*260 для теплоізоляції	шт	875
С1-В-191	Дюбель фасадний 12х100	шт	800
С111-82-8-21	Профіль напрямний	м	400
С111-1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	4000
С114-5-У-В5	Утеплювач щільністю 75 кг/м3 товщ 200мм	м2	105

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-80-4

на Опорядження колон фіброцементними плитами без утеплення з риштувань

Вимірник: 100 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	126,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	Машини та механізми		
КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш.год	0,62
КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш.год	0,36
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-119	Шуруповерти	маш.год	30,86
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	25,55
	Матеріали		
С1-В-191	Дюбель фасадний 12х100	шт	800
С111-82-8-21	Профіль напрямний	м	400

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-158-3

на Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-5

на Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	38,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	6,62
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,3
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,005

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-5

на Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	38,11
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	6,62
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,3
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,005

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-179-6

на Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	42,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш.год	8,17
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,33
С111-1608	Дрантя	кг	0,31
С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0055

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-182-1

на Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	76,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,43

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-182-1

на Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	76,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,43

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-182-2

на Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	100,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,8
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	14,43

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-182-3

на Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-184-1

на Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	78,72
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,4
С111-1608	Дрантя	кг	0,5
С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	19,23

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ15-184-2

на Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	47,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-5-1

на Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	114,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	Машини та механізми		
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,33
	Матеріали		
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,022
С111-1708	Ключчя просочене	кг	8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-5-2

на Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	126,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,3
	Машини та механізми		
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,49
	Матеріали		
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,023
С111-1708	Ключчя просочене	кг	9

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-7-1

на Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,94
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,97
	Матеріали		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00019
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,342
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00011
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-7-3

на Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	55,27
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,94
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	1,97
	Матеріали		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00019
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00001
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,342
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00011
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0019
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-7-6

на Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	71,01
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,2
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,1
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	10,35
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	2,79
	Матеріали		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00038
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00005
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,646
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00004
С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0004
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,006
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00002

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-10-7

на Прокладання трубопроводів вентиляції зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	170,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	0,69
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,15
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	32,96
	Матеріали		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00043
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0095

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-10-11

на Прокладання трубопроводів вентиляції зі стальних електрозварних труб діаметром 350 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	431,32
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Машини та механізми		
КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш.год	2,82
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,34
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	104,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	18,3
	Матеріали		
С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00141
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00231
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	9,16
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0594

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-13-1

на Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	95,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,3
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,0012

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-13-2

на Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	91,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,6
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00266

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-1

на Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	268,96
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	7,6
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	18,86
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-1

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	268,96
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	7,6
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	18,86
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-2

на Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	211,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	7,8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	11,48
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-2

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	211,56
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	7,8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	11,48
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	Матеріали		
С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	2,8
С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,4
С1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	2,3
С1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,8
С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	8
С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	4
С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	32

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-3

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	172,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,07
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	7,8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	6,56
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	Матеріали		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00002

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-4

на Прокладання трубопроводів опаленняз напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	229,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,08
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,07
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	7,8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	8,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-4

на Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	229,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,08
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,07
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	7,8
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	8,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8
	Матеріали		
С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,00003

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-14-5

на Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	200,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,1
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,08
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	9
КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш.год	18,86
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,8

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-15-1

на Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,49
	Матеріали		
С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-15-2

на Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,89
	Матеріали		
С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,002

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-20-1

на Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-20-1

на Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-20-2

на Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Матеріали		
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-20-2

на Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Матеріали		
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-20-2

на Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,49
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Матеріали		
С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	2
С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	20
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-21-1

на Установлення аераторів

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,26

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-21-1

на Установлення воронок водостічних

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	4,23
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,26
	Матеріали		
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00016
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0019
С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,06

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-26-1

на Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00002
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ16-29-1

на Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,22
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5,3
	Машини та механізми		
КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш.год	1,5
	Матеріали		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00005
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,02
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00002

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-1-6

на Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	31,98
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Матеріали		
С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,000011

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-1-10

на Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	16,24
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,11
	Матеріали		
С111-311	Каболка	т	0,0007
С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,0001
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0015
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,002
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,07
С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,0001

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-3-1

на Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	36,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Матеріали		
С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,8
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00004

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-3-6

на Установлення зливів лікарняних

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	69,37
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,16
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
	Матеріали		
С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,0009
С111-311	Каболка	т	0,001
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0008
С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00017
С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,001
С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,0006
С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,0011
С111-1608	Дрантя	кг	0,45
С111-1631	Замазка захисна	кг	4
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,4
С130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	10
С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,00002
С1545-159	Очіс льняний	т	0,0003
С1545-248	Скоби будівельні	кг	50

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-7-1

на Установлення поліетиленових баків для питної води 0,5м3 , Euro-plast

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	219,76
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ17-8-1

на Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних

Вимірник: 10компл.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	129,07
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-6-2

на Установлення радіаторів стальних

Вимірник: 100кВт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	96,92
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,61
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,13
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,34

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-13-1

на Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	21,32
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,05
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,74
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00039
С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07
С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022
С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00127
С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-18-1

на Установлення вузлів змішення калорифера

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	15,58
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,08
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,07
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,38
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,16
	Матеріали		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0001
С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,0003
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00074
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05
С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-21-1

на Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0007

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-21-1

на Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш.год	0,02
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,94
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0007

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-22-2

на Установлення манометрів з триходовим краном

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Матеріали		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00001
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00016
С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ18-22-4

на Установлення термометрів в оправі прямих та кутових

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,51
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00001
С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00011
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,01
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00001

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-1

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-2

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу товщиною 0,55 мм, периметром до 600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	261,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-3

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	2,62
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00041
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-5

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, діаметром до 355 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-9

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм, периметром до 900 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-9

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм, периметром 1000 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	239,7
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0089
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	8
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00501
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,015

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-10

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром від 1000до 1600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-10

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00039
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-10

на Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	207,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0084
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	7,58
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00513
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-3-11

на Прокладання повітроводів з оцинкованої товщиною 0,5мм, периметром до 2400 мм

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	156,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	17,09
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,011
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	9,91
С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,00269
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00037
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,008

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-11-1

на Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,46

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-11-2

на Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,6
	Матеріали		
С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00043
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0001
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,0003

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-11-2

на Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2

Вимірник: грати

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,17
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,6
	Матеріали		
С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0001
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-13-1

на Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм

Вимірник: клапан

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,75
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-13-2

на Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм

Вимірник: клапан

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,18
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,54
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,344

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-13-15

на Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм

Вимірник: клапан

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,83
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	1,72
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,00012
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,15
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00015

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-13-16

на Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм

Вимірник: клапан

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	2,31
	Матеріали		
С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,0003
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,491
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0008

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-13-19

на Установлення фреонового охолоджувача

Вимірник: клапан

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,72
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,94
	Матеріали		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00013

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-21-1

на Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм

Вимірник: зонт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	0,83
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,09
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,2
	Матеріали		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00005
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00018

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-25-1

на Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 150 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,46
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00006
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-25-2

на Установлення шумоглушників вентиляційних т круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,46
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00006
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-25-2

на Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,46
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00006
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-25-3

на Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	1,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,46
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00006
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-25-4

на Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,62
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,66
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,12
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00007
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-25-5

на Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 400 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,78
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,24
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00009
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-26-3

на Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,78
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,08
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00009
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-26-5

на Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,78
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,24
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00011
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-26-5

на Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,78
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,24
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00011
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-26-9

на Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х250 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,09
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	0,78
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,12
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00009
С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0011

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-28-7

на Установлення противибухового пристрою

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	2,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,4
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	1
	Матеріали		
С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00049

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-29-1

на Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів

Вимірник: м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Матеріали		
С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,015

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-29-1

на Установлення вставок гнучких \

Вимірник: м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	9,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Матеріали		
С111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,015

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-31-1

на Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	10,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	2,55
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0014
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0016

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-31-2

на Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	3,52
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0014
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0031

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-32-1

на Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,21
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	1,55

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-41-3

на Установлення віброізоляторів

Вимірник: 10шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	8,16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	1,8
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0004

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-45-1

на Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год

Вимірник: фільтр

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	15,84
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-46-1

на Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	11,34
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-53-1

на Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MOU-36HN1-R,)

Вимірник: 10блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	260,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,51
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	6,29
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	55,08
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,77
С111-311	Каболка	т	0,00003
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00006
С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,004
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,012

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-53-1

на Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MOV-76CN1-C)

Вимірник: 10блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	260,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,51
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	6,29
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	55,08
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,77
С111-311	Каболка	т	0,00003
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00006
С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,004
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,012

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-53-1

на Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MOV-96CN1-C)

Вимірник: 10блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	260,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,51
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	6,29
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	55,08
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,77
С111-311	Каболка	т	0,00003
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00006
С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,004
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,012

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-53-1

на Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C)

Вимірник: 10блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	260,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,51
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	6,29
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	55,08
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,77
С111-311	Каболка	т	0,00003
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00006
С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,004
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,012

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-53-1

на Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C,)

Вимірник: 10блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	260,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,51
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	6,29
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	55,08
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,77
С111-311	Каболка	т	0,00003
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00006
С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,004
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,012

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-53-1

на Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q)

Вимірник: 10блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	260,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,51
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	6,29
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	55,08
	Матеріали		
С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,77
С111-311	Каболка	т	0,00003
С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,00006
С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,00003
С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,004
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,012

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-55-1

на Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 1800 L=2110 м3/ч)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	4,59
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-55-1

на Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 2500 L=1740 м3/ч)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	4,59
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-55-1

на Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 3200 В L=2305 м3/ч)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	4,59
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-55-1

на Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 1200 В, L=835 м/ч)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	4,59
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-55-1

на Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=300 м3/ч)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	4,59
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-55-1

на Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=330 м3/ч)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	4,59
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-55-1

на Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=425 м3/ч)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	4,59
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-55-1

на Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВА 04 L=3980 м3/ч)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	18,36
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	4,59
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,0062

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-56-1

на Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год

Вимірник: блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	12,21
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,02
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	2,4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ20-57-1

на Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год

Вимірник: блок

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	19,89
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,07
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш.год	4,52
	Матеріали		
С111-1846	Болти анкерні	т	0,005

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-1-3

на Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	73,41
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-1-6

на Прокладання стальних труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	33,74
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-2-1

на Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	42,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-2-1

на Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	42,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш.год	8,8
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	6,67
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	3,73
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0007
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0021
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0025

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-2-1

на Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	42,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-2-2

на Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	46,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,48
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,44
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0007

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-3-4

на Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	16,28
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,16
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	4,48
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0007
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,00216

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-4-2

на Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	8,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,03
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,58
	Матеріали		
С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0006
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,16

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-4-3

на Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	12,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,06
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,15
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,67
	Матеріали		
С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00105
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,22

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-4-3

на Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	12,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,67
	Матеріали		
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,22

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-11-1

на Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	71,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,41
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	Матеріали		
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00025
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,62
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,1
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,62

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-11-2

на Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	74,44
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	Матеріали		
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00025
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,62
С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	1,62

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-12-2

на Прокладання коробів пластикових

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	32,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	0,44
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	4,34

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-13-1

на Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,26
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-14-1

на Прокладання лотків

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	47,21
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0033

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-15-2

на Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,14
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	0,05
	Матеріали		
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,03
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,055

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-15-3

на Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,04

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-15-4

на Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,08
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,05
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,07

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-15-5

на Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	8,1
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Матеріали		
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,13

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-18-1

на Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	211,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	41,48
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00315
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-18-16

на Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	371,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Машини та механізми		
КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш.год	5,94
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	10,18
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	5,92
	Матеріали		
С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,004
С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,002
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,4
С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,13

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-1

на Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	25,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,002
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,004

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-2

на Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	27,68
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,002
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-3

на Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	29,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,002
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-7

на Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	25,31
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	Матеріали		
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,002

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-8

на Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	27,82
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	2,96
	Матеріали		
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-12

на Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	207,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6
	Машини та механізми		
КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш.год	8,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	2,96
	Матеріали		
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-22-13

на Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А

Вимірник: 100шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	285,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Машини та механізми		
КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш.год	8,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш.год	3,9
	Матеріали		
С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	40
С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,2

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-23-1

на Монтаж ввідно-розподільних пристроїв

Вимірник: шафа

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	10,33
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	3,73
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,15
	Матеріали		
С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0002
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00051
С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00015
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,06

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-24-1

на Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,37

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ21-24-13

на Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,86
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш.год	0,07
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-115	Дрилі електричні	маш.год	0,37
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,002
С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0004
С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,021
С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ23-21-1

на Укладання на труб дренажних діаметром 100 мм

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	141,04
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	4,38

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ23-21-2

на Укладання на труб дренажних діаметром 200 мм

Вимірник: 1000м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	157,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	6,48

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-6-1

на Ізоляція полоси гідроізоляційною стрічкою

Вимірник: 10 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,46
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-6-1

на Ізоляція трубопроводу стрічкою

Вимірник: 10 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,46
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-11-1

на Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену

Вимірник: 10 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	3,52
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-27-1

на Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь

Вимірник: 10 м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	6,67
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-32-1

на Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	32,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	1,15

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-32-1

на Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	32,06
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,96

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-35-1

на Теплоізоляція виробами з пінопласту стін

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	29,07
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	0,69

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-35-2

на Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,83
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	0,7
КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш.год	0,4
	Матеріали		
С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	0,05

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ26-35-5

на Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо

Вимірник: 1 м3

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	15,15
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,8
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш.год	0,72

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ27-66-5

на Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	92,85
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		2,9
	Машини та механізми		
КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш.год	1,41
	Матеріали		
С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,001
С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,06
С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,025

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ34-56-3

на Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін при віднесенні від стін на 10 см

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	339
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ34-57-1

на Заповнення каркасів стін шумопоглинаючим матеріалом (2 шари)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	34,5
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КБ34-60-4

на Облицювання каркасів стін гіпсокартоном (2 шари)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	85,3
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-1-10

на Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення

Вимірник: плата

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Матеріали		
С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-99-1

на Монтаж комутатору

Вимірник: номер

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-99-6

на Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	14,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5
	Матеріали		
С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0002
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-285-1

на Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	19,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-372-14

на Монтаж пристрою цифрової реєстрації

Вимірник: пристрій

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	12,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Матеріали		
С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,02
С1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,02

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-667-1

на Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС Tiras 1

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	36,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,26

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-667-2

на Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ТІРАС-16.128П, ТІРАС-16)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	60,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,26
	Матеріали		
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,04

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-667-13

на Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній M-OUT8R)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	6,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,21
	Матеріали		
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,03

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-668-2

на Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні Tiras ОС-3- 5 "Порошок не входити!"

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,26
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00001

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-668-2

на Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3,"Дуэт" С-09С-12/24,"Сержант" У-07-12/24)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,26
	Матеріали		
С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,025

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-668-3

на Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні Tiras ОС- 3-6 Ex "Порошок Виходь!"

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,3
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00002

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-668-3

на Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні СПТ-Tipac -Ex

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,3
	Матеріали		
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00002

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-668-4

на Монтаж датчику на відкривання дверей

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-668-4

на Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0001

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-668-4

на Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей Satel B-3

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-669-3

на Монтаж -джерело безперебійного живлення

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,21
	Матеріали		
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,45

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-669-3

на Блок живлення і контролю ультразвуковий

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,21
	Матеріали		
С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,45

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-669-9

на Монтаж камер

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5
	Машини та механізми		
КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш.год	0,21

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ10-901-5

на Шафа настінна, розмір до 640х840 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-96-1

на Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-96-1

на Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коммунікатор МЦА-GSM)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-96-1

на Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коробка комутаційна)

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1,6
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-96-2

на Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг МБІ-2 Тірас

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	3,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-96-3

на Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 20 кг МПП Бранд-12-Е-С-68.2-В3

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	4,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,7

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ11-233-3

на Підключення провідного пульта управління

Вимірник: 100кінц.

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	16
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ12-70-1

на Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	128
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш.год	0,2
	Матеріали		
С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0002

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ12-70-2

на Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм

Вимірник: 100 м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	160
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Матеріали		
С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,3
С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,0006
С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,254

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ20-201-2

на Монтаж блока керування

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	10,48
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		6

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ34-1-3

на Монтаж стерилізатора Стерилизатор паровий V=100 л

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	43,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,2

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ34-60-9

на Монтаж комплексу рентгенівського діагностичного стаціонарного "IMAX 7300 "

Вимірник: комплект

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	1846,4
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,9

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ34-204-17

на Монтаж відсмоктувача

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	19,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		5,7

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КМ38-2-1

на Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т-лещата слюсарні

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	18,2
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,6

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР11-39-1

на Облицювання обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard (другий шар)

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	94,78
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,2
	Матеріали		
С1-11-779-36-1	Стрічка армувальна Knauf Kurt	мп	86
С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,51
С111-741-1	Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36 12,5х650х2500мм	м2	105
С111-1624-2	Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND	л	0,88
С171-2199П	Саморізи	шт	1700
С1778-11-1	Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel	кг	31,4

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР11-54-2

на Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по дереву та гіпсовим плитам

Вимірник: 100м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	85,8
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,02
	Матеріали		
С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0065

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-28-2

на Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм

Вимірник: шт

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,66
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3
	Матеріали		
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00192

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-32-8

на Установлення біде

Вимірник: 10к-т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	51,87
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Машини та механізми		
КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш.год	0,08
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2
	Матеріали		
С111-311	Каболка	т	0,0007
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00024
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,002
С111-1608	Дрантя	кг	0,03
С111-1631	Замазка захисна	кг	4
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,12
С1545-159	Очіс льняний	т	0,0006

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-32-12

на Установлення трапів діаметром 100 мм

Вимірник: 10к-т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,9
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,9
	Матеріали		
С111-311	Каболка	т	0,0012
С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,0032
С111-1608	Дрантя	кг	0,03

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР15-36-1

на Установлення мийок на одне відділення

Вимірник: 10к-т

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	29,42
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	2
	Матеріали		
С111-311	Каболка	т	0,0014
С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,00027
С111-1631	Замазка захисна	кг	2
С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,13
С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,82
С1545-159	Очіс льняний	т	0,00013

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-7-15

на Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	18,72
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,3
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш.год	0,82

Склав _____ О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР17-8-2

на Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби

Вимірник: 100м

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - монтажників (ТС 1)	люд.год	9,64
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		3,1
	Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат		
КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш.год	0,58
	Матеріали		
С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,0026
С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,16

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Форма № 10

Найменування об'єкта будівництва: Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Кошторисна норма з уточненою ресурсною частиною № КР20-2-1

на Улаштування піддашоку над приямком з загартованого скла

Вимірник: м2

Шифр ресурсу	Найменування ресурсу	Одиниця Виміру	Показник
1	2	3	4
	Заробітна плата робітників		
1	Витрати труда робітників - будівельників (ТС 1)	люд.год	14,79
2	Середній розряд робіт (ТС 1)		4,5

Склав _____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Загальновиробничі витрати на будову

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Номер Об'єкту	Найменування об"єкту	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тимчасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01	Поліклініка	144536,13	16126,57	2613791	14500438	3765164	1072308	226851	7678114
02-02	ПРУ	36214,77	4064,23	658774	3664187	951059	270224	57301	1937358
Разом:		180750,9	20190,8	**3272565**	18164625	**4716223**	**1342532**	284152	**9615472**

Склав _____О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ (BoQ)

Міжнародна система вимірювання дорожніх робіт та послуг
CESMM4

Кодовий номер	Назва (короткий опис)	Одиниця виміру	Обсяг	Вартість за одиницю, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6
КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	м3	3476,04		
КБ46-59-1	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	м2	579,3		
КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	т	4029,558		
КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	т	212,082		
С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4241,64		
КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	м3	8,04		
КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	м3	32,16		
КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	м3	34,84		
КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	м3	69,68		
КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	387,91		
КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1163,73		
КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	м3	120,78		
КБ6-22-5	Улаштування сходової клітини	м3	20,88		
КБ6-22-5	Улаштування сходової клітини	м3	25,07		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1040		
КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	м2	1040		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	1040		
КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом (з розуклонкою)	м3	180		
КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	1040		
КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 85мм)	м2	1040		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	1040		
КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	м2	1040		
КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	1040		
КБ16-21-1	Установлення аераторів	шт	15		

1	2	3	4	5	6
КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	164		
КР8-45-6	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] додавати 400мм	м	164		
КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів -2 шари	м2	114,8		
КБ12-1-7	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	м2	114,8		
КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	м	38		
КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	5,0325		
КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	2,5725		
КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	51,5		
КР11-54-2	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по дереву та гіпсовим плитам	м2	51,5		
КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	м2	51,5		
КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	м2	51,5		
КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	м2	51,5		
КБ20-21-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	16		
КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	26,24		
КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	м3	13,42		
КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	м2	114,8		
КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	114,8		
КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 5мм)	м2	114,8		
КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	м2	114,8		
КР11-54-2	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по дереву та гіпсовим плитам	м2	114,8		

1	2	3	4	5	6
КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	м2	180,4		
КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	6		
КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	м	81		
КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	м2 вп	2695		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	2195		
КБ15-80-2	Опорядження стін фасадів фіброцементними плитами з утепленням з риштувань	м2	2195		
КБ15-80-4	Опорядження колон фіброцементними плитами без утеплення з риштувань	м2	43,2		
КБ15-80-2	Опорядження з утепленням з риштувань перекриття, що межує з зовнішнім повітрям алюмокомпозитними панелями	м2	70,5		
КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	153,3		
КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	112,1		
КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,40822		
КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями (з технічного поверху на 1й)	м	5,92		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	0,05205		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1,Д-6)	блок	2		
КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	м2	808,08		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	808,08		
КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	808,08		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	877,48		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	877,48		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	877,48		
КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	877,48		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	790,87		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	39,5435		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	790,87		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	790,87		

1	2	3	4	5	6
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	м2	790,87		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	790,87		
КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	м2	790,87		
КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	25,92		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	9,42		
КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	26,5		
КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	201,82		
КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	192,59		
КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	м2	513,05		
КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	0,9341		
КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях h=1000мм	м2	17		
КБ15-63-5	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу(прошарок між гіпсокартоном і стіною 225мм)	м2	25,04		
КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями (з 1-го поверху на 2-й)	м	10,6		
КБ10-25-3	Установлення підвіконних дошок	м	36,4		
КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	40,12		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	2,1229		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1,Д-6)	блок	4		
КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах(Д3,Д4,Д11)	м2	27,3		
КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах(Д7,Д8,Д10,Д14)	м2	40,74		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів рентгенозахисними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-12,Д-13)	блок	3		
КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 рентгенозахисними в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(В2)	м2	1,44		
КБ9-36-2	Монтаж перегородок звукоізоляційних з алюмінієвих сплавів	м2	95,05		
КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	м	171		

1	2	3	4	5	6
КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель(опуск стелі 700мм)	м2	785,81		
КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	785,81		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	1507,07		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1507,07		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1507,07		
КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	м2	1507,07		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	536,82		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	536,82		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	536,82		
КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	м2	536,82		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	409,28		
КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, стелі бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	409,28		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	409,28		
КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	67,83		
КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard (другий шар)	м2	24,36		
КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	м2	67,83		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	134,36		
КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	134,36		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	134,36		
КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів лінолеумом з кріпленням на клеї	м2	134,36		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	58,92		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	2,946		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	58,92		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	58,92		

1	2	3	4	5	6
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	м2	58,92		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	58,92		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	м2	58,92		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	м2	53,4		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	58,92		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	м2	58,92		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	58,92		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	415,9		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	20,795		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	415,9		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	415,9		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	м2	415,9		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	415,9		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	415,9		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	415,9		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	3,5135		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	70,27		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	70,27		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	м2	70,27		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	70,27		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	70,27		
КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 100мм 141,3 *0,1)	м2	84,4		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	6,8305		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	136,61		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	136,61		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	м2	136,61		

1	2	3	4	5	6
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	136,61		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	136,61		
КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 150мм 86,2*0,15)	м2	149,54		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,08		
КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	48,6		
КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	12,1965		
КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	29,3		
КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	254,55		
КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	219,86		
КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	м2	761,25		
КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	1,94764		
КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями (з 2-го поверху на 3-й)	м	10,6		
КБ10-25-3	Установлення підвіконних дошок	м	53,4		
КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	40,12		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	2,2573		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1)	блок	2		
КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах(Д3,Д4,Д11)	м2	36,75		
КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах(Д7,Д8)	м2	35,07		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів рентгенозахисними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-15,Д-16)	блок	3		
КБ10-20-3	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 рентгенозахисними в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(В3)	м2	1,44		
КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	1,4		
КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	м	181,2		
КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель(опуск стелі 700мм)	м2	852,4		
КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	852,4		

1	2	3	4	5	6
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	1219,4		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1219,4		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1219,4		
КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	м2	1219,4		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	1069,08		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1069,08		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1069,08		
КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	м2	1069,08		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	517,41		
КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, стелі бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	517,41		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	517,41		
КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard [фальшстіни] по металевому каркасу	м2	88,23		
КР11-39-1	Облицювання обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard (другий шар)	м2	43,22		
КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	м2	88,23		
КБ34-56-3	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін при віднесенні від стін на 10 см	м2	47,12		
КБ34-57-1	Заповнення каркасів стін шумопоглинаючим матеріалом (2 шари)	м2	47,12		
КБ34-60-4	Облицювання каркасів стін гіпсокартоном (2 шари)	м2	47,12		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	147,34		
КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	147,34		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	147,34		
КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів лінолеумом з кріпленням на клеї	м2	147,34		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	69,76		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	3,488		

1	2	3	4	5	6
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	69,76		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	69,76		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	м2	69,76		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	69,76		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	м2	69,76		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	м2	69,76		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	69,76		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	м2	69,76		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	69,76		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	17,28		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,864		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	17,28		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	17,28		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	м2	17,28		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	17,28		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	17,28		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,28		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	19,96		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	399,2		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	399,2		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	м2	399,2		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	399,2		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	399,2		
КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 100мм 273 *0,1)	м2	426,5		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	16,1775		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	323,55		

1	2	3	4	5	6
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	323,55		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	м2	323,55		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	323,55		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	323,55		
КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 150мм 376,2*0,15)	м2	379,98		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,16		
КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	48,6		
КБ8-6-5	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	м2	29,3		
КБ8-22-1	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	246,79		
КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	221,21		
КБ8-25-1	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	м2	726,6		
КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	1,94323		
КБ10-25-3	Установлення підвіконних дошок	м	54,6		
КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	40,12		
КБ15-63-5	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу(прошарок між гіпсокартоном і стіною 225мм)	м2	33,66		
КР3-45-1	Улаштування перемичок із металевих балок	т	2,142		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1)	блок	2		
КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах(Д3,Д4,Д11)	м2	28,77		
КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах(Д7,Д8)	м2	49,98		
КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	м	192,9		
КБ15-76-1	Улаштування каркасу підвісних стель(опуск стелі 700мм)	м2	851,62		
КБ15-76-2	Укладання плит стельових в каркас стелі	м2	851,62		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	827,89		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	827,89		

1	2	3	4	5	6
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	827,89		
КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	м2	827,89		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	1436,95		
КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	м2	1436,95		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	1436,95		
КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	м2	1436,95		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	396,35		
КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, стелі бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	396,35		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	396,35		
КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	м2	121,4		
КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	м2	121,4		
КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	м2	121,4		
КБ15-63-2	Улаштування обшивки укосів лінолеумом з кріпленням на клеї	м2	121,4		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	64,33		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	3,2165		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	64,33		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	64,33		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	м2	64,33		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	64,33		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	м2	64,33		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	м2	64,33		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	64,33		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	м2	64,33		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	64,33		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	17,27		

1	2	3	4	5	6
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	0,8635		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	17,27		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	17,27		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	м2	17,27		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	17,27		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	17,27		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	17,27		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	17,1775		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	343,55		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	343,55		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	м2	343,55		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	343,55		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	343,55		
КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 100мм 277,44 *0,1)	м2	371,294		
КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	м3	19,2		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	384		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	384		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	м2	384		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	384		
КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	м2	384		
КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 150мм 316,97*0,15)	м2	431,5455		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	10,16		
КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	48,6		

1	2	3	4	5	6
КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	109,2		
КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	м2	21		
КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з у кам'яних стінах	м2	42		
КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	153		
КБ10-20-4	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	м2	166,2		
КБ8-2-2	Улаштування основи щебеневої	м3	15,57		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	37,8		
КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	м	168		
КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	14,92		
КБ8-22-2	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	м3	19,0047		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,96		
КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	0,42		
КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних сходів	м3	1,27		
КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	3,11		
КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	19,9		
КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	м2	19,9		
КБ23-21-1	Укладання на труб дренажних діаметром 100 мм	м	19,9		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	26,04		
КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,6		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,62		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2		

1	2	3	4	5	6
КР20-2-1	Улаштування піддашоку над приямком з загартованого скла	м2	17,5		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,96		
КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	м3	0,42		
КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних сходів	м3	1,27		
КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	м3	3,11		
КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	19,9		
КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	м2	19,9		
КБ23-21-1	Укладання на труб дренажних діаметром 100 мм	м	19,9		
КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	26,04		
КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	5,6		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	8,62		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	2		
КР20-2-1	Улаштування піддашоку над приямком з загартованого скла	м2	17,5		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	11		

1	2	3	4	5	6
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	8		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	2		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	21		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	12		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		

1	2	3	4	5	6
КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	15		
КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	54		
КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	шт	235		
КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	шт	70		
КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	шт	20		
КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	шт	260		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	9000		
КБ21-2-2	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	м	200		
КБ21-14-1	Прокладання лотків	м	150		
КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	м	50		
КБ21-15-4	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	м	240		
КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	м	140		
КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	20		
КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	4350		
КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	4200		
КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MZO-27FN1-Q)	блок	1		

1	2	3	4	5	6
КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	шт	4		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	8		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	8		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	4		
КБ21-2-1	Прокладання вінілластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	8		
КМ11-233-3	Підключення провідного пульта управління	кінц.	1		
КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C,)	блок	1		
КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	шт	4		
КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	м	14		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	14		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	28		
КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	14		
КБ21-2-1	Прокладання вінілластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	8		
КМ11-233-3	Підключення провідного пульта управління	кінц.	1		
КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q)	блок	1		
КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	шт	4		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	8		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	8		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	4		
КБ21-2-1	Прокладання вінілластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	8		
КМ11-233-3	Підключення провідного пульта управління	кінц.	1		

1	2	3	4	5	6
КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MOV-76CN1-C)	блок	1		
КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	шт	4		
КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	м	10		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	10		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	20		
КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	10		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	8		
КМ11-233-3	Підключення провідного пульта управління	кінц.	1		
КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C)	блок	1		
КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	шт	4		
КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	м	7		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	7		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	14		
КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	7		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	8		
КМ11-233-3	Підключення провідного пульта управління	кінц.	1		
КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MOV-96CN1-C)	блок	1		
КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	шт	4		
КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	м	7		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	7		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	14		

1	2	3	4	5	6
КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	7		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	8		
КМ11-233-3	Підключення провідного пульта управління	кінц.	1		
КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q)	блок	1		
КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	шт	4		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	8		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	8		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	4		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	8		
КМ11-233-3	Підключення провідного пульта управління	кінц.	1		
КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MOU-36HN1-R,)	блок	1		
КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	шт	4		
КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	м	4		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	4		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	8		
КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	4		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	8		
КМ11-233-3	Підключення провідного пульта управління	кінц.	1		
КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	30		

1	2	3	4	5	6
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	30		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	15		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	15		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	15		
КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	30		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	30		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	15		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	15		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	15		
КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	30		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	30		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	15		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	15		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	15		
КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	24		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	24		

1	2	3	4	5	6
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	12		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	12		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	12		
КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	5		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	24		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	24		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	12		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	12		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	12		
КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	24		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	24		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	12		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	12		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	12		
КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	16		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16		

1	2	3	4	5	6
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	8		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	8		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	8		
КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	16		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	8		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	8		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	8		
КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	16		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	16		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	8		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	8		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	8		
КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	12		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	12		

1	2	3	4	5	6
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	6		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	6		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	6		
КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1		
КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2		
КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	м	14		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	14		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	7		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	4		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	7		
КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	м	7		
КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	Кондиц.	20		
КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	кВт	46,246		
КМ11-350-1	Установлення термостатичної головки	шт	79		
КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	2		
КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	405		
КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	16		
КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів опаленняз напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	24		
КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	18		

1	2	3	4	5	6
КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	2		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	83		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	463		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	8		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5, 1-3 L=425 м3/ч)	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,377		
КБ20-13-19	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,126		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 1800 L=2110 м3/ч)	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,32		
КБ20-13-19	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,198		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5, 1-3 L=330 м3/ч)	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		

1	2	3	4	5	6
КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,377		
КБ20-13-19	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 150 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,094		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВА 04 L=3980 м3/ч)	шт	1		
КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	1		
КБ20-26-5	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,88		
КБ20-13-19	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 400 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,502		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 2500 L=1740 м3/ч)	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-26-9	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х250 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6		
КБ20-13-19	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,126		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 3200 В L=2305 м3/ч)	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-26-9	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х250 мм	шт	1		

1	2	3	4	5	6
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6		
КБ20-13-19	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,198		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5, 1-3 L=300 м3/ч)	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,377		
КБ20-13-19	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 150 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,094		
КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 1200 В, L=835 м/ч)	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,504		
КБ20-13-19	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1		
КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,157		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	6		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	19		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		

1	2	3	4	5	6
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1		
КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої товщиною 0,5мм, периметром до 2400 мм	м2	46,2		
КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	144		
КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	м2	70		
КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	107,86		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	140		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких \	м2	1,601		
КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	14		
КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2		
КБ18-18-1	Установлення вузлів змішення калорифера	шт	5		
КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	8		
КП3-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні] -приточна установка	Кондиц.	8		
КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	м	135		
КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	м	135		
КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	25		
КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	95		

1	2	3	4	5	6
КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	80		
КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	55		
КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	6		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	193		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	390		
КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	4		
КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	10		
КМ8-573-4	Монтаж шафи навісної, висота, ширина і глибина до 600х1600х250 мм (шкаф пожежний HW-25-52 NKVv-2.2\ або аналог)	шт	6		
КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	12		
КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	12		
КМ20-201-2	Монтаж блока керування	шт	6		
КМ10-668-4	Монтаж датчику на відкривання дверей	шт	6		
КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1		
КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	3		
КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	1,565		
КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1		
КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	3		
КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	4		
КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	2		

1	2	3	4	5	6
КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	20		
КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	125		
КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	132		
КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	75		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	174		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	352		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	8		
КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	31		
КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	м	10		
КБ16-5-1	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	м	12		
КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	310		
КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	187		
КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	10		
КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1		
КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	36		
КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	78		
КБ17-3-6	Установлення зливів лікарняних	компл.	3		
КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	к-т	9		
КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	компл.	2		
КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю до 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м(4 зупинки, висота шахти 3,7м)	ліфт	2		

1	2	3	4	5	6
КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-16		
КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-46,4		
КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2		
КП1-80-2	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати (до 4 зупинок)	Ліфт	-2		
КМ34-60-9	Монтаж комплексу рентгенівського діагностичного стаціонарного "IMAX 7300 "	комплект	1		
КМ34-60-1	Монтаж апарата "U- Дуга" FS-500 DDR UC (A)	комплект	1		
КМ34-60-1	Монтаж апарата діагностичної ультразвукової системи та системи ультразвукової діагностики	комплект	3		
КМ34-83-2	Монтаж установки для операційних блоков в комплекті: SONOSCAPE HD-229	комплект	1		
КМ34-141-26	Монтаж фіброгастроскопа	комплект	2		
КМ34-55-2	Монтаж апарата лазерної резекції з каогуляцією	комплект	1		
КМ34-83-2	Монтаж установки кріохірургічної	комплект	1		
КМ34-204-17	Монтаж відсмоктувача	шт	2		
КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного та лампи бактеріцидної	комплект	10		
КМ34-55-2	Монтаж апарата лазерної терапії магнітно-інфракрасний	комплект	2		
КМ34-81-5	Монтаж коагулятора високочастотного для мікрохірургії(Діотермокоогулятор)	комплект	2		
КМ34-81-1	Монтаж апарата електрохірургічного	шт	2		
КМ34-113-3	Монтаж кольпоскопа сканера	шт	3		
КМ34-141-26	Монтаж електрокардіографа із комбінованим живленням	комплект	2		
КМ34-23-3	Монтаж апарата для масажу барабанної перепонки	комплект	1		
КМ34-81-4	Монтаж інсуфлятора	комплект	1		
КМ34-81-1	Монтаж апарата електрохірургічного	шт	1		
КМ34-113-3	Монтаж кольпоскопа	шт	1		
КМ34-60-1	Монтаж комплекса діагностичного автоматизированого	комплект	2		
КМ34-111-2	Монтаж крісла гінекологічного з гідравлічним приводом	комплект	4		
КМ34-152-3	Монтаж стола операційного універсального із моторним приводом	шт	1		
КМ11-96-2	Монтаж комп'ютера	шт	28		
КМ11-96-2	Монтаж принтера	шт	17		
КМ34-71-4	Монтаж камери для зберігання стерильних виробів	комплект	12		

1	2	3	4	5	6
КМ34-1-1	Монтаж стерилізатора -Стерилизатор паровий малий V=18л	комплект	2		
КМ34-1-3	Монтаж стерилізатора Стерилизатор паровий V=100 л	комплект	2		
КМ34-153-2	Монтаж автоматизованої мийної машина для ендоскопів	комплект	2		
КМ34-166-12	Монтаж ультразвукової мийки	комплект	2		
КМ34-153-2	Монтаж мийно-дезинфікційної машина V=30 л	комплект	2		
КМ34-55-4	Монтаж шафи сухожарової	шт	1		
КМ34-165-2	Монтаж шафи медичної бактеріцидної	шт	2		
КМ34-165-2	Монтаж ендоскопічної бактеріцидної	шт	2		
КМ34-166-12	Монтаж машина мийно-дезинфікційної автоматичної для двох гнучких ендоскопів	комплект	1		
КМ34-33-7	Монтаж установки стоматологічної універсальної	комплект	5		
КМ34-33-5	Монтаж стільця для стоматолога	шт	5		
КМ34-81-5	Монтаж- діатермокоогулятор хірургичний	комплект	3		
КМ34-2-1	Монтаж стерилізатора (УФ-камера)	комплект	4		
КМ34-82-2	Монтаж мікроскопа операційного	комплект	1		
КМ34-164-1	Монтаж центрифуги лабораторної медичної клінічної, маса до 0,015 т	шт	1		
КМ34-35-8	Монтаж компресора стоматологічного	комплект	2		
КМ34-163-5	Монтаж пристрою термостатуючого	комплект	1		
КБ17-2-4	Установлення автоматичного дозатора стерилізатора	шт	89		
КБ17-2-4	Установлення вішалок	шт	17		
КМ10-669-3	Монтаж -джерело безперебійного живлення	шт	2		
КБ10-39-1	Установлення шафи навісної для посуду	шт	2		
КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	шт	18		
КМ38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т-лещата слюсарні	шт	2		
КБ17-2-5	Установлення аптечки медичної навісної	шт	5		
КБ17-2-5	Установлення дзеркала	шт	20		
КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	2		
КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	м	1588		
КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	шт	15		
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	110,2		
КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	12,2		
КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	122,4		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	122,4		
КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	320		
КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	895		

1	2	3	4	5	6
КБ26-6-1	Ізоляція полоси гідроізоляційною стрічкою	м	14		
КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ТІРАС-16.128П, ТІРАС-16)	шт	2		
КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній M-OUT8R)	шт	2		
КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1		
КМ8-125-7	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)	блок	3		
КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коммунікатор МЦА-GSM)	шт	1		
КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні(ТПТ-4)	шт	114		
КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3,"Дуэт" С-09С-12/24,"Сержант" У-07-12/24)	шт	184		
КМ10-668-4	Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)	шт	14		
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3		
КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 600х865 мм	шт	1		
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	850		
КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	м	3600		
КБ21-1-6	Прокладання стальних труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	м	10		
КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	850		
КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	3595		
КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1		
КМ8-125-7	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)	блок	1		
КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні СПТ-Tipac -Ex	шт	4		
КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС Tiras 1	шт	1		
КМ8-81-1	Пристрої пожежогасіння ПАЗ та ПРЗ	шт	4		
КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей Satel B-3	шт	2		
КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні Tiras ОС- 3-6 Ex "Порошок Виходь!"	шт	2		

1	2	3	4	5	6
КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні Tiras ОС-3- 5 "Порошок не входити!"	шт	1		
КМ11-96-3	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 20 кг МПП Бранд-12-Е-С-68.2-В3	шт	2		
КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг МБІ-2 Тірас	шт	2		
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2		
КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 600х865 мм	шт	1		
КМ8-409-1	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	290		
КБ21-1-3	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	м	1		
КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	1		
КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	м	30		
КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коробка комутаційна)	шт	2		
КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	м	30		
КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	м	290		
КП1-77-2	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 10 шт	Комплекс	1		
КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1		
КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2		
КМ10-669-9	Монтаж камер	шт	38		
КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	38		
КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	2		
КМ10-285-1	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт	комплект	2		
КМ10-99-1	Монтаж комутатору	номер	2		
КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2		
КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2		
КМ8-574-1	Підключення кабелів або проводів	жил	2		
КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	2		
КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	4		

1	2	3	4	5	6
КМ8-591-12	Блок з штепсельними розетками заглибленого типу при схованій проводці	шт	2		
КМ8-591-12	Блок для монтажа електричного вимикача на 4 пости заглибленого типу при схованій проводці	шт	2		
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2		
КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	1800		
КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	1800		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	610		
КП2-8-2	Прилад електронний реєструючий	шт	2		
КП2-12-1	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей	шт	2		
КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1		
КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	6		
КМ10-99-1	Монтаж комутатору	номер	6		
КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	шт	116		
КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	11		
КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1		
КМ8-591-12	Блок з штепсельними розетками заглибленого типу при схованій проводці	шт	1		
КМ8-591-12	Блок для монтажа електричного вимикача на 4 пости заглибленого типу при схованій проводці	шт	1		
КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1		
КМ8-530-4	Монтаж маршрутизаторів	шт	113		
КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	м	7015		
КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	7015		
КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	м	1125		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	3,06		
КБ6-1-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	м3	11,01		

1	2	3	4	5	6
КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,1298		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	10,08		
КБ6-1-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	м3	34,32		
КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,44496		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	8,16		
КБ6-1-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	м3	28,92		
КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,36024		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	10,07		
КБ6-1-6	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	м3	33,44		
КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,1862		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	7,08		
КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	30,52		
КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,4118		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	8,06		
КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	36,82		
КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,4906		
КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	м3	1,53		
КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	м3	6,12		
КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	м3	6,63		
КБ6-15-1	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	м3	13,26		
КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	367,75		
КБ6-17-4	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	м3	47,71		
КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	м3	6655		
С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	10648		

1	2	3	4	5	6
КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[/при розробці траншей/][/в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/][/об'єму грунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/]	м3	5281,8		
КБ1-164-2	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом][, що сильно налипає на інструменти]	м3	628,2		
КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	м3	5910		
КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	м3	5910		
КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	м3	170,2005		
КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	1251,01		
КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	м2	1414,87		
КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	м2	1414,87		
КБ23-21-2	Укладання на труб дренажних діаметром 200 мм	м	261,4		
КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	м3	237,3		
КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	т	3,0651		
КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	м2	50,67		
КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями	м	7,32		
КБ7-44-10	Укладання перемичок масою до 0,3 т	шт	45		
КБ10-28-7	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1,Д-6,Д-9)	блок	10		
КБ10-28-5	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, (Д-2,Д-5,Д-10)	блок	8		
КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах(Д3,Д4)	м2	35,5		
КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах(Д7,Д8)	м2	14,3		
КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	м	229,5		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	м2	705,1		

1	2	3	4	5	6
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	м2	705,1		
КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	105,765		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	705,1		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	705,1		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 80мм)	м2	705,1		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	705,1		
КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	м2	705,1		
КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних	м2	705,1		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	м2	53,73		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	м2	53,73		
КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	м3	8,0595		
КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	м2	53,73		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	м2	53,73		
КБ11-11-2	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 80мм)	м2	53,73		
КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	м2	53,73		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	м2	53,73		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	м2	73,73		
КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (з ухилом)	м2	53,73		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	м2	53,73		
КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	м2	53,73		
КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	51,34		
КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	м	214,22		
КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	м2	28,074		
КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	809,98		
КБ15-55-4	Затирання стелі цементним розчином	м2	809,98		
КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	809,98		
КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	2155,8		

1	2	3	4	5	6
КБ15-55-1	Затирання стін цементним розчином	м2	2155,8		
КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	2155,8		
КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, стелі бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	260,37		
КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	83,5		
КБ15-55-1	Затирання укосів цементним розчином	м2	83,5		
КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	м2	83,5		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	0,7		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	м2	6,42		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	м2	6,42		
КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	м3	4,42		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	м2	6,42		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	м2	6,42		
КБ8-5-9	Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]	м3	6,42		
КБ11-1-2	Ущільнення грунту щебенем	м2	5,7		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	2,1		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	м2	18,75		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	м2	18,75		
КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	3,75		
КБ6-13-6	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм	м3	22,17		
КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(закладна деталь Зд-1)	т	0,1254		
КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,1254		
КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	1,5		
КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	м2	129		
КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	м2	129		

1	2	3	4	5	6
КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	м2	11,7		
КБ12-22-2	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 35мм)	м2	11,7		
КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	м2	11,7		
КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	м2	11,7		
КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	12		
КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,07706		
КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,07706		
КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,007		
КБ11-1-2	Ущільнення грунту щебенем	м2	29,44		
КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	м3	1,67		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	м2	29,44		
КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	29,44		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	м2	29,44		
КБ6-1-16	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	м3	2,71		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	м2	29,44		
КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	29,44		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	м2	29,44		
КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	86,58		
КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	86,58		
КБ6-17-5	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	м3	20,01		
КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	м2	86,58		
КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	86,58		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	м2	12,48		
КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	12,48		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	м2	12,48		

1	2	3	4	5	6
КБ6-22-1	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	м3	4,61		
КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	м2	12,48		
КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	м2	12,48		
КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	м2	12,48		
КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	4		
КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1		
КБ10-28-7	Заповнення прорізу протипожежним люком із застосуванням анкерів і монтажної піни	блок	1		
КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1		
КМ6-407-2	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 тДизельний генератор GUCBIR GJP 66 48 КВТ, 380 В	т	1,26		
КМ8-521-2	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А(пристрій для захисту перевантажень)	шт	2		
КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1		
КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5		
КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі (НІК 2303 АР6Т.1002.МС.11)	шт	1		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	6		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	10		
КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1		
КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	шт	5		
КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	шт	57		
КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	98		

1	2	3	4	5	6
КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	шт	8		
КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3		
КМ8-409-1	Труба металопластикова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	м	450		
КМ8-409-2	Труба металопластикова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	м	780		
КБ21-14-1	Прокладання лотків	м	30		
КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	м	55		
КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	м	15		
КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	м	360		
КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	м	250		
КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	м3	21,6		
КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	м3	21,6		
КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	шт	5		
КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	50		
КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	м	10		
КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	м	90		
КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	шт	2		
КР20-27-2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	шт	2		
КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	шт	2		
КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	м	1,7		
КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 16 мм	м	1,2		
КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	23		
КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	45		

1	2	3	4	5	6
КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	13		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	61		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	81		
КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	8		
КБ17-7-1	Установлення поліетиленових баків для питної води 0,5м3 , Euro-plast	шт	3		
КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1		
КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	3		
КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	шт	1		
КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	м	0,5		
КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	м	0,5		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	1		
КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	10		
КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	22		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	38		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	32		
КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	компл.	5		
КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	м	60		
КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	м	28		
КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	к-т	2		

1	2	3	4	5	6
КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	4		
КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	7		
КМ7-218-2	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,17 т(каналізаційна насосона станція)	шт	2		
КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	компл.	12		
КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	компл.	18		
КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	к-т	4		
КР15-32-8	Установлення біде	к-т	1		
КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	компл.	3		
КП3-52-2	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год(Каналізаційна насосона станція Pedrollo SAR 550-BCm 10/50 - 2 насоси)	Насос	4		
КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	кВт	15,252		
КМ11-350-1	Установлення термостатичної головки	шт	18		
КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	43		
КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	м	30		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	18		
КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	м	73		
КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	2		
КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1		
КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	шт	1		
КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2		
КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	3		
КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2		
КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій масою до 0, 1 т	т	0,022		

1	2	3	4	5	6
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4		
КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	4		
КБ20-46-1	Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1		
КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 400 мм	шт	1		
КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	2		
КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
КБ20-28-7	Установлення противибухового пристрою	шт	2		
КБ16-10-11	Прокладання трубопроводів вентиляції зі стальних електрозварних труб діаметром 350 мм	м	18,8		
КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів вентиляції зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм	м	1		
КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь	м2	12		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	27		
КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	16,49		
КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу товщиною 0,55 мм, периметром до 600 мм	м2	12,6		
КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм, периметром до 900 мм	м2	9,2		
КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	м2	71,6		
КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5024		
КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1		
КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних т круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1		
КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,283		
КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	37		
КБ20-28-7	Установлення противибухового пристрою	шт	2		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4		
КБ16-10-11	Прокладання трубопроводів вентиляції зі стальних електрозварних труб діаметром 350 мм	м	7		
КБ22-14-9	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 350 мм	м	7		

1	2	3	4	5	6
КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів вентиляції зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм	м	5		
КБ22-14-5	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	м	5		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1		
КБ20-28-7	Установлення противибухового пристрою	шт	1		
КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1		
КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3		
КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	м2	23,24		
КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм, периметром 1000 мм	м2	25		
КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром від 1000до 1600 мм	м2	65,8		
КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, діаметром до 355 мм	м2	14,29		
КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	2		
КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	4		
КП3-7-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	Пристр.	1		
КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	Насос	1		

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Поліклініка

Кошторисна вартість об`єкта	120219,346	тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	160,66270	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	17114,229	тис.грн.
Вимірник одиничної вартості		
Будівельні обсяги		

Складений за поточними цінами станом на 20 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-01-01	на розбирання	2762,504	-	2762,504	12,46894	1322,219	-
2	02-01-02	на залізобетонні конструкції	17953,829	-	17953,829	27,47357	2923,417	-
3	02-01-03	на покрівлю	4399,151	-	4399,151	5,20014	534,548	-
4	02-01-04	на фасад	10434,083	-	10434,083	7,61387	829,143	-
5	02-01-05	на будівельні роботи	44739,808	-	44739,808	64,66402	6795,671	-
6	02-01-06	на електротехнічні роботи	2667,957	-	2667,957	7,16928	725,236	-
7	02-01-07	на кондиціювання	413,842	-	413,842	1,94984	210,446	-
8	02-01-08	на придбання обладнання кондиціювання	-	1078,416	1078,416	-	-	-
9	02-01-09	на пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання	59,169	-	59,169	0,32610	46,338	-
10	02-01-010	на опалення	1220,981	-	1220,981	2,06195	225,928	-
11	02-01-011	на вентиляцію	1336,934	-	1336,934	2,03671	212,175	-
12	02-01-012	на придбання обладнання вентиляції	-	659,857	659,857	-	-	-
13	02-01-013	на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	102,56	-	102,56	0,56524	80,32	-
14	02-01-014	на водопостачання, каналізація	2336,045	-	2336,045	4,58773	505,095	-
15	02-01-015	на монтаж ліфта	342,833	-	342,833	2,15523	232,788	-
16	02-01-016	на придбання устаткування придбання устаткування ліфта	-	6630,305	6630,305	-	-	-
17	02-01-017	на пусконалагоджувальні роботи ліфта	296,634	-	296,634	1,63484	232,309	-
18	02-01-018	на монтажні роботи (технологчна частина)	1385,8	-	1385,8	9,68672	1076,88	-
19	02-01-019	на придбання устаткування придбання меблів та технологічного устаткування	56,196	17493,833	17550,029	-	-	-
20	02-01-020	на блискавкозахист,заземлення	796,883	-	796,883	1,57226	168,437	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
21	02-01-021	на система пожежної сигналізації та система порошкового пожежогасіння	763,888	-	763,888	4,00003	400,843	-
22	02-01-022	на придбання устаткування придбання обладнання пожежної сигналізації	0,057	201,945	202,002	-	-	-
23	02-01-023	на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи порошкового пожежогасіння	39,447	-	39,447	0,21740	30,892	-
24	02-01-024	на охоронне відеоспостереження	565,425	-	565,425	1,42440	150,153	-
25	02-01-025	на придбання устаткування устаткування	-	175,013	175,013	-	-	-
26	02-01-026	на пусконалагоджувальні роботи	29,979	-	29,979	0,16522	23,478	-
27	02-01-027	на структурована кабельна мережа	1275,972	-	1275,972	3,68921	387,913	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	93979,977	26239,369	120219,346	160,66270	17114,229	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В.Костирко
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-01

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-01	розбирання	8,53252	-	1,65033	0,95013	-	11,13298	1,33596	12,46894
		813,139	-	182,634	109,901	-	1105,674	216,545	1322,219
02-01-02	залізобетонні конструкції	22,01999	-	2,50998	-	-	24,52997	2,94360	27,47357
		2153,33	-	292,989	-	-	2446,319	477,098	2923,417
02-01-03	покрівлю	4,29786	-	0,36136	-	-	4,65922	0,54092	5,20014
		403,032	-	43,846	-	-	446,878	87,67	534,548
02-01-04	фасад	6,75558	-	0,04251	-	-	6,79809	0,81578	7,61387
		692,2	-	4,722	-	-	696,922	132,221	829,143
02-01-05	будівельні роботи	56,79970	-	0,99452	-	-	57,79422	6,86980	64,66402
		5573,787	-	108,441	-	-	5682,228	1113,443	6795,671
02-01-06	електротехнічні роботи	-	6,40347	0,13184	-	-	6,53531	0,63397	7,16928
		-	607,14	15,36	-	-	622,5	102,736	725,236
02-01-07	кондиціювання	1,15387	0,62494	0,02127	-	-	1,80008	0,14976	1,94984
		119,294	64,57	2,297	-	-	186,161	24,285	210,446
02-01-08	придбання обладнання кондиціювання	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-09	пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання	-	-	-	-	0,30000	0,30000	0,02610	0,32610
		-	-	-	-	-	42,108	4,23	46,338
02-01-010	опалення	1,65100	0,12640	0,09359	-	-	1,87099	0,19096	2,06195
		172,672	12,914	9,388	-	-	194,974	30,954	225,928
02-01-011	вентиляцію	1,84328	-	0,00336	-	-	1,84664	0,19007	2,03671
		180,966	-	0,41	-	-	181,376	30,799	212,175
02-01-012	придбання обладнання вентиляції	-	-	-	-	-	-	-	-
		-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-013	пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	-	-	-	-	0,52000	0,52000	0,04524	0,56524
		-	-	-	-	-	72,988	7,332	80,32
02-01-014	водопостачання, каналізація	3,99103	0,09168	0,07386	-	-	4,15657	0,43116	4,58773
		415,986	11,785	7,436	-	-	435,207	69,888	505,095

1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-01-015	монтаж ліфта	-	1,79437	0,20307	-	-	1,99744	0,15779	2,15523
		-	183,332	23,88	-	-	207,212	25,576	232,788
02-01-016	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання устаткування ліфта	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-017	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	1,50400	1,50400	0,13084	1,63484
	ліфта	-	-	-	-	-	211,101	21,208	232,309
02-01-018	монтажні роботи (технологчна	0,07662	8,89717	0,00139	-	-	8,97518	0,71154	9,68672
	частина)	7,988	953,415	0,15	-	-	961,553	115,327	1076,88
02-01-019	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання меблів та технологічного устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-020	блискавкозахист,заземлення	0,06549	1,33715	0,02904	-	-	1,43168	0,14058	1,57226
		5,848	136,617	3,185	-	-	145,65	22,787	168,437
02-01-021	система пожежної сигналізації	-	3,66157	0,00174	-	-	3,66331	0,33672	4,00003
	та система порошкового пожежогасіння	-	346,102	0,161	-	-	346,263	54,58	400,843
02-01-022	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання обладнання пожежної сигналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-023	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,20000	0,20000	0,01740	0,21740
	системи пожежної сигналізації та системи порошкового пожежогасіння	-	-	-	-	-	28,072	2,82	30,892
02-01-024	охоронне відеоспостереження	-	1,29765	0,00619	-	-	1,30384	0,12056	1,42440
		-	129,833	0,78	-	-	130,613	19,54	150,153
02-01-025	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
02-01-026	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,15200	0,15200	0,01322	0,16522
		-	-	-	-	-	21,335	2,143	23,478
02-01-027	структурована кабельна мережа	-	3,34167	0,02294	-	-	3,36461	0,32460	3,68921
		-	332,387	2,917	-	-	335,304	52,609	387,913
	Разом :	107,18694	27,57607	6,14699	0,95013	2,67600	144,53613	16,12657	160,66270
		10538,242	2778,095	698,596	109,901	-	14500,438	2613,791	17114,229

Склав _____ О.В.Костирко Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-01

Поліклініка

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-01	ЛК на розбирання	11132,98	1335,96	216545	1105674	290891	83293	17526	608255
02-01-02	ЛК на залізобетонні конструкції	24529,97	2943,6	477098	2446319	643151	183484	38751	1342484
02-01-03	ЛК на покрівлю	4659,22	540,92	87670	446878	117601	34761	7085	247117
02-01-04	ЛК на фасад	6798,09	815,78	132221	696922	182411	50849	10990	376471
02-01-05	ЛК на будівельні роботи	57794,22	6869,8	1113443	5682228	1495038	431767	90076	3130324
02-01-06	ЛК на електротехнічні роботи	6535,31	633,97	102736	622500	159572	50059	9614	321981
02-01-07	ЛК на кондиціювання	1800,08	149,76	24285	186161	46310	11810	2789	85194
02-01-09	ЛК на пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання	300	26,1	4230	42108	10195	2022	614	17061
02-01-010	ЛК на опалення	1870,99	190,96	30954	194974	49704	15704	2995	99357
02-01-011	ЛК на вентиляцію	1846,64	190,07	30799	181376	46707	15701	2812	96019
02-01-013	ЛК на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції	520	45,24	7332	72988	17672	3504	1064	29572
02-01-014	ЛК на водопостачання, каналізація	4156,57	431,16	69888	435207	111117	35573	6696	223274
02-01-015	ЛК на монтаж ліфта	1997,44	157,79	25576	207212	51214	12444	3085	92319
02-01-017	ЛК на пусконалагоджувальні роботи ліфта	1504	130,84	21208	211101	51108	10137	3080	85533
02-01-018	ЛК на монтажні роботи (технологчна частина)	8975,18	711,54	115327	961553	236909	56138	14274	422648
02-01-020	ЛК на блискавкозахист, заземлення	1431,68	140,58	22787	145650	37056	10948	2233	73024

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-01-021	ЛК на система пожежної сигналізації та система порошкового пожежогасіння	3663,31	336,72	54580	346263	88179	26585	5314	174658
02-01-023	ЛК на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи порошкового пожежогасіння	200	17,4	2820	28072	6797	1348	410	11375
02-01-024	ЛК на охоронне відеоспостереження	1303,84	120,56	19540	130613	33030	9523	1990	64083
02-01-026	ЛК на пусконалагоджувальні роботи	152	13,22	2143	21335	5165	1025	311	8644
02-01-027	ЛК на структурована кабельна мережа	3364,61	324,6	52609	335304	85337	25633	5142	168721
Разом:		144536,13	16126,57	**2613791**	14500438	**3765164**	**1072308**	226851	**7678114**

Склав _____О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-01
Поліклініка

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	107186,94	98,32				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	27576,07	100,74				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,7					
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	2676	140,36				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6146,99	113,65				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,6					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	950,13	115,67				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	16126,57	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	160662,7					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	8,281	558,61 4625,85				
11	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	4,836	524,31 2535,56				
12	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	3,421	320,72 1097,18				
13	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,172	396,03 9176,81				
14	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	65,67639725	574,64 37740,28				
15	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	41,80376	21,4 894,60				
16	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	150,5602	167,04 25149,58				
17	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	57,05484	634,88 36222,98				
18	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	113, 29476825	17,43 1974,73				
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	9,329532	483,83 4513,91				
20	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	316,5236358	699,9 221534,89				
21	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	10,08	47,66 480,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	847, 39405875	364,49 308866,66				
23	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	28,74354	108,98 3132,47				
24	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	115,232	431,54 49727,22				
25	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0886	551,42 48,86				
26	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	194,0535495	326,42 63342,96				
27	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1914, 12148075	385,93 738716,90				
28	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	52,95	722,67 38265,38				
29	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,31132	686,97 5709,63				
30	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	156,6589188	701,99 109972,99				
31	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,3	825,72 5202,04				
32	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	247,8236	6,49 1608,38				
33	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3276,71472	6,19 20282,86				
34	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,38223125	418,85 1416,65				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	15,154648	195,32 2960,01				
36	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	5,304	160,83 853,04				
37	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	122,157502	136,67 16695,27				
38	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	184,5112185	94,88 17506,42				
39	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	201,06044	106,44 21400,87				
40	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	72,686557	112,74 8194,68				
41	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	2,34483	121,42 284,71				
42	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	486,442636	13,2 6421,04				
43	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,43	13,2 45,28				
44	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,659932	13,2 61,51				
45	+КБМ204-502 варіант 5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	59,1635	13,2 780,96				
46	+КБМ204-502 варіант 6	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	35,34	13,2 466,49				
47	+КБМ204-502 варіант 7	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,56	13,2 178,99				
48	+КБМ204-502 варіант 8	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,3864	13,2 5,10				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	84,631	15,76 1333,78				
50	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	15,189	133,82 2032,59				
51	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4241,64	169,33 718236,90				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2489697,42**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	225,167					
		Дизельне паливо	кг	6910,531					
		Електроенергія	кВт-год	27662,155					
		Стиснене повітря	м3	227076,33					
		Мастильні матеріали	кг	499,947					
		Гідравлічна рідина	кг	72,373					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
52	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,4013305					
53	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	845, 98507875					
54	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	209,1531					
55	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	984, 84419425					
56	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	47,4					
57	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1180, 9319354					
58	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	48,40462					
59	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	12,8832					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,936					
61	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,04					
62	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	114,252735					
63	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	48,20936					
64	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	44,688					
65	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,8					
66	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	336,59958					
67	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	5,493					
68	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	559,5382					
69	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	106,4792					
70	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	320,865					
71	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	20,21581875					
72	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	2715,660691					
73	&КБМ270-135-В3 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	232,052156					
74	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	189,4039985					
75	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	176,263696					
76	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	433,239856					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	42,016					
78	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	32,7474					
79	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	42,016					
80	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	124,109312					
81	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	176,5842601					
82	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	995,625034					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
83	&С1630-23534 варіант 1	Манометр технічний, 0-10 атм д 100	шт	1	435,06 435,06	425,83 425,83	0,7 0,70	8,53 8,53	30 км.
84	&С126-В варіант 5	Алюмінієві віконні блоки індивідуального виготовлення; з фрамугою, що відкривається ДСТУ EN14351-1:2020(профіль+склопакети,комплектуючі)	м2	428,4	10742,43 4602057,01	10530,67 4511339,03	1,12 479,81	210,64 90238,17	15 км.
85	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	8,3062905	32983,15 273967,63	32061,04 266308,31	275,38 2287,39	646,73 5371,93	30 км.
86	&С121-252-14 варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1,4мм 1200х2100мм(h)	шт	1	89526,18 89526,18	88804,32 88804,32	55,41 55,41	666,45 666,45	30 км.
87	&С121-252-14 варіант 2	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 2, 04мм 1200х2100мм(h)	шт	1	99601,18 99601,18	98804,32 98804,32	55,41 55,41	741,45 741,45	30 км.
88	+С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45° д110	шт	96	100,67 9664,32	98,68 9473,28	0,02 1,92	1,97 189,12	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	&C1530-63-7 варіант 7	Консоль потолочна осн 100мм	шт	100	116,78 11678,00	114,38 11438,00	0,11 11,00	2,29 229,00	30 км.
90	+C130-1128 варіант 27	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм	м2	70	802,17 56151,90	784,00 54880,00	2,44 170,80	15,73 1101,10	30 км.
91	&C1530-63-8	DIN рейка	м	1	75,37 75,37	73,81 73,81	0,08 0,08	1,48 1,48	30 км.
92	&C111-220-2-23 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(або аналог)	л	376,02494	127,07 47781,49	124,14 46679,74	0,44 165,45	2,49 936,30	30 км.
93	&C113-1559-19	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду15 (Termoflex або аналог)	м	260,1	53,7 13967,37	52,50 13655,25	0,15 39,02	1,05 273,10	30 км.
94	&C113-1559-18	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду20 (Termoflex або аналог)	м	153	63,9 9776,70	62,50 9562,50	0,15 22,95	1,25 191,25	30 км.
95	&C113-1559-17	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду25 (Termoflex або аналог)	м	16	71,55 1144,80	70,00 1120,00	0,15 2,40	1,4 22,40	30 км.
96	&C113-1559-15	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду40 (Termoflex або аналог)	м	24,48	119,16 2917,04	116,67 2856,08	0,15 3,67	2,34 57,29	30 км.
97	&C113-1559-11 варіант 5	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду50 (Termoflex або аналог)	м	18,36	129,35 2374,87	126,66 2325,48	0,15 2,75	2,54 46,64	30 км.
98	&290902-55-B7 варіант 14	Автоматичний вимикач однополюсний 220В, 25А хар. С ВА47-29	шт	10	104,61 1046,10	102,40 1024,00	0,16 1,60	2,05 20,50	30 км.
99	&290902-55-B7 варіант 12	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 32 А хар. С ВА47-29	шт	3	570,07 1710,21	558,73 1676,19	0,16 0,48	11,18 33,54	30 км.
100	&290902-55-B7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А,хар.С ВА47-29	шт	36	76,37 2749,32	74,71 2689,56	0,16 5,76	1,5 54,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
101	&290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	70	74,54 5217,80	72,92 5104,40	0,16 11,20	1,46 102,20	30 км.
102	&290902-55-В7 варіант 30	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 20 А,хар.С ВА47-29	шт	1	101,77 101,77	99,61 99,61	0,16 0,16	2 2,00	30 км.
103	&290902-55-В7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	45	842,51 37912,95	825,83 37162,35	0,16 7,20	16,52 743,40	30 км.
104	&290902-55-В7 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, ха р С ВА47-100	шт	3	477,86 1433,58	468,33 1404,99	0,16 0,48	9,37 28,11	30 км.
105	&290902-55-В7 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-100	шт	4	654,66 2618,64	641,66 2566,64	0,16 0,64	12,84 51,36	30 км.
106	&290902-55-В7 варіант 27	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	1	244,56 244,56	239,60 239,60	0,16 0,16	4,8 4,80	30 км.
107	&290902-55-В7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	4	524,2 2096,80	513,76 2055,04	0,16 0,64	10,28 41,12	30 км.
108	&290902-55-В25 варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 100 А, харС ВА47-100	шт	1	1004,86 1004,86	985,00 985,00	0,16 0,16	19,7 19,70	30 км.
109	&290902-55-В25 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 50 А, харС ВА47-29	шт	1	300,55 300,55	294,50 294,50	0,16 0,16	5,89 5,89	30 км.
110	&С1630-670-49	Автоматичний повітровідвідник Ду15мм	шт	16	284,82 4557,12	279,17 4466,72	0,07 1,12	5,58 89,28	30 км.
111	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,025688	348950,4 8963,84	341614,40 8775,39	493,84 12,69	6842,16 175,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	&С111-146-1 варіант 6	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	100	23,88 2388,00	23,40 2340,00	0,01 1,00	0,47 47,00	30 км.
113	&С111-146-1 варіант 7	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	30	44,28 1328,40	43,40 1302,00	0,01 0,30	0,87 26,10	30 км.
114	&С114-104-28	Алюмінієво-композитна панель :з комплектуючими	м2	74,0355	1214,9 89945,73	1184,00 87658,03	7,08 524,17	23,82 1763,53	30 км.
115	&С111-1756-39	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	56	177,06 9915,36	173,00 9688,00	0,59 33,04	3,47 194,32	30 км.
116	&С111-1756-38	Анемостат ВЕНТС А 150 ВР	шт	27	211,74 5716,98	207,00 5589,00	0,59 15,93	4,15 112,05	30 км.
117	+С111-1756 варіант 4	Анемостат ВЕНТС А 200 ВР	шт	13	305,75 3974,75	299,16 3889,08	0,59 7,67	6 78,00	30 км.
118	&С10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	13870	1,86 25798,20	1,75 24272,50	0,07 970,90	0,04 554,80	30 км.
119	&С111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	8	1011,09 8088,72	990,00 7920,00	1,26 10,08	19,83 158,64	30 км.
120	&С113-997-О65 варіант 1	Антикорозійна стрічка, ширина 50 мм, рулон 10 м	шт	14	398,32 5576,48	389,00 5446,00	1,51 21,14	7,81 109,34	30 км.
121	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000515974	89956,48 46,42	79447,31 40,99	8745,32 4,51	1763,85 0,92	30 км.
122	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00002	140463,56 2,81	137184,65 2,74	524,72 0,01	2754,19 0,06	30 км.
123	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0012332	133710,62 164,89	130564,12 161,01	524,72 0,65	2621,78 3,23	30 км.
124	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	6,9662	125,24 872,45	122,67 854,54	0,11 0,77	2,46 17,14	30 км.
125	&С1113-62-15	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)220х250х330(h) мм	шт	53	45,94 2434,82	43,33 2296,49	1,71 90,63	0,9 47,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	&C1113-62-16	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)800х250х330(h) мм	шт	119	107,46 12787,74	102,50 12197,50	2,85 339,15	2,11 251,09	30 км.
127	&C1113-62-17	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)620х250х330(h) мм	шт	215	106,88 22979,20	102,50 22037,50	2,28 490,20	2,1 451,50	30 км.
128	&C1113-62-18	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)400х250х330(h) мм	шт	128	71,73 9181,44	68,33 8746,24	1,99 254,72	1,41 180,48	30 км.
129	&C130-432-14-21	Блок вентиляторів 19" 1U без термостата Eserver ES-1U-2F-0 "EServer™"	шт	3	3383,48 10150,44	3316,70 9950,10	0,44 1,32	66,34 199,02	30 км.
130	&C1545-17728 варіант 1	Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO EServer™	шт	3	723,45 2170,35	709,20 2127,60	0,06 0,18	14,19 42,57	30 км.
131	&C1110-111-5 варіант 1	Блок управління пожежним краном БУПК	шт	6	636,02 3816,12	622,50 3735,00	1,05 6,30	12,47 74,82	30 км.
132	&C123-32-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 (з комплектуючими)	м2	1,4	4084,05 5717,67	3989,20 5584,88	14,77 20,68	80,08 112,11	30 км.
133	&C123-199-2-С варіант 7	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 2м2	м2	92,82	15966,48 1482008,67	15635,32 1451270,40	18,09 1679,11	313,07 29059,16	30 км.
134	&C123-199-2-С варіант 8	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 3 м2	м2	125,79	15966,48 2008423,52	15635,32 1966766,90	18,09 2275,54	313,07 39381,08	30 км.
135	&C123-199-2-С варіант 9	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею більше 3 м2	м2	42	15966,48 670592,16	15635,32 656683,44	18,09 759,78	313,07 13148,94	30 км.
136	&C123-198-9 варіант 2	Блоки дверні зовнішні індивідуального виготовлення з алюмінієвого профілю з боковим скліннямДСТУ EN14351-1:2020в комплекті зі склопакетом , фурнітурою,доводчиком\	м2	21	17193,3 361059,30	16820,00 353220,00	36,18 759,78	337,12 7079,52	30 км.
137	&C1530-102-14-В2 варіант 2	Бокова парапетна воронка д100мм	шт	6	6927,42 41564,52	6790,83 40744,98	0,76 4,56	135,83 814,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	&C100-9-38	Боковий відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=510мм - 0,6мм	м	485,1	353,64 171550,76	346,40 168038,64	0,31 150,38	6,93 3361,74	30 км.
139	&C1545-17728 варіант 3	Бокс для монтажа електричного вимикача на 4 пости "ABB"	шт	3	367,26 1101,78	360,00 1080,00	0,06 0,18	7,2 21,60	30 км.
140	&C1545-17721 варіант 1	Бокс монтажний 65х45 для порожніх стін MB002 "Plank"	шт	154	15,16 2334,64	14,80 2279,20	0,06 9,24	0,3 46,20	30 км.
141	C111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00015	57034,14 8,56	55563,22 8,33	352,6 0,05	1118,32 0,18	30 км.
142	C111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0094	52067,87 489,44	50694,33 476,53	352,6 3,31	1020,94 9,60	30 км.
143	C111-1846	Болти анкерні	т	0,1046	54485,28 5699,16	53115,42 5555,87	301,52 31,54	1068,34 111,75	30 км.
144	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,1205904	26367,61 3179,68	25618,55 3089,35	232,05 27,98	517,01 62,35	30 км.
145	C130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	42223,9 0,84	41005,02 0,82	390,96 0,01	827,92 0,01	30 км.
146	C130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,41156	38703,65 15928,87	37553,79 15455,64	390,96 160,90	758,9 312,33	30 км.
147	C130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01049	33940,29 356,03	32883,83 344,95	390,96 4,10	665,5 6,98	30 км.
148	&К589921-А001-2 варіант 3	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	168	180,1 30256,80	150,00 25200,00	26,57 4463,76	3,53 593,04	30 км.
149	C112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,202884	6190,03 1255,86	5836,14 1184,06	232,52 47,17	121,37 24,63	30 км.
150	C147-29	В'язальний дріт	100кг	0,867617	5761,32 4998,62	5620,81 4876,71	27,54 23,89	112,97 98,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
151	&C118-39-129-11 варіант 12	Відвід водостічної труби	шт	6	222,79 1336,74	218,26 1309,56	0,16 0,96	4,37 26,22	30 км.
152	&C130-932-15	Відвід сталевий Ду20.	шт	1	22,48 22,48	22,00 22,00	0,04 0,04	0,44 0,44	30 км.
153	&C130-932-16	Відвід сталевий Ду50	шт	1	79,19 79,19	77,60 77,60	0,04 0,04	1,55 1,55	30 км.
154	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	1,455937	3425,21 4986,89	2885,33 4200,86	472,72 688,25	67,16 97,78	30 км.
155	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001252	12591,58 1,58	11853,06 1,48	491,63 0,06	246,89 0,04	30 км.
156	&C1630-23534-2 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм	шт	340	201,23 68418,20	197,11 67017,40	0,17 57,80	3,95 1343,00	30 км.
157	&C1630-23534-2 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	10	364,43 3644,30	357,11 3571,10	0,17 1,70	7,15 71,50	30 км.
158	&C1630-23534-2 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	16	260,52 4168,32	255,24 4083,84	0,17 2,72	5,11 81,76	30 км.
159	&C1630-23534-8	Вентиль шаровий латунний, Ду32мм.	шт	1	344,93 344,93	338,00 338,00	0,17 0,17	6,76 6,76	30 км.
160	&C1630-23534-2 варіант 6	Вентиль шаровий муфтовий Ду15,Ру16кгс/см	шт	1	148,07 148,07	145,00 145,00	0,17 0,17	2,9 2,90	30 км.
161	&C1630-23534-2 варіант 5	Вентиль шаровий муфтовий Ду20,Ру16кгс/см	шт	2	178,67 357,34	175,00 350,00	0,17 0,34	3,5 7,00	30 км.
162	&C1630-1498-Д варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий Ду25, Ру16кгс/см в/в(для води)	шт	4	260,48 1041,92	255,00 1020,00	0,37 1,48	5,11 20,44	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
163	&C100-9-35	Верхній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм-0,6мм	м	150,174	279,8 42018,69	274,00 41147,68	0,31 46,55	5,49 824,46	30 км.
164	&C100-290902-256 варіант 7	Вимикач двокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	10	171,22 1712,20	167,80 1678,00	0,06 0,60	3,36 33,60	30 км.
165	&C100-290902-256 варіант 5	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	60	161,02 9661,20	157,80 9468,00	0,06 3,60	3,16 189,60	30 км.
166	&C100-290902-256 варіант 6	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP44 Valena (або аналог)	шт	10	204,06 2040,60	200,00 2000,00	0,06 0,60	4 40,00	30 км.
167	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	43,52142	130,68 5687,38	127,72 5558,56	0,4 17,41	2,56 111,41	30 км.
168	&C130-235-24	Витяжний вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С	шт	19	1830,29 34775,51	1794,16 34089,04	0,24 4,56	35,89 681,91	30 км.
169	&C130-235-25	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВЕНТС ВКМ 200, L=650 м3/год	шт	3	6521,84 19565,52	6391,66 19174,98	2,3 6,90	127,88 383,64	30 км.
170	&C130-235-28	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=125 м3/год	шт	1	4702,77 4702,77	4608,33 4608,33	2,23 2,23	92,21 92,21	30 км.
171	&C130-235-30 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=70м3/год	шт	1	4294,77 4294,77	4208,33 4208,33	2,23 2,23	84,21 84,21	30 км.
172	&C130-235-30	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=90м3/год	шт	1	4702,77 4702,77	4608,33 4608,33	2,23 2,23	92,21 92,21	30 км.
173	&C130-235-29	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=395 м3/год	шт	1	5386,17 5386,17	5278,33 5278,33	2,23 2,23	105,61 105,61	30 км.
174	&C130-235-7 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=440м3/ч	шт	1	5385,68 5385,68	5278,33 5278,33	1,75 1,75	105,6 105,60	30 км.
175	&C130-235-7 варіант 2	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=455м3/ч	шт	2	5385,68 10771,36	5278,33 10556,66	1,75 3,50	105,6 211,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
176	&C130-235-5	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 160, L=565 м3/ч	шт	1	5611,13 5611,13	5499,16 5499,16	1,95 1,95	110,02 110,02	30 км.
177	&C130-235-21	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 200, L=760 м3/ч	шт	1	6521,84 6521,84	6391,66 6391,66	2,3 2,30	127,88 127,88	30 км.
178	&C130-235-26	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 250, L=1285 м/год	шт	1	7582,89 7582,89	7431,66 7431,66	2,55 2,55	148,68 148,68	30 км.
179	&C130-235-6	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 315, L=1090 м3/ч	шт	1	8946,58 8946,58	8768,33 8768,33	2,83 2,83	175,42 175,42	30 км.
180	&C130-235-16	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 400, L=2325 м3/ч	шт	1	29863,37 29863,37	29270,83 29270,83	6,98 6,98	585,56 585,56	30 км.
181	&C130-235-27	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 150, L=675 м3/год	шт	1	5953,12 5953,12	5834,16 5834,16	2,23 2,23	116,73 116,73	30 км.
182	&C130-235-6 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 315, L=1105 м3/ч	шт	1	10916,89 10916,89	10700,00 10700,00	2,83 2,83	214,06 214,06	30 км.
183	&C130-235-23	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМц 150, L=200 м3/год	шт	6	5101,36 30608,16	5000,00 30000,00	1,33 7,98	100,03 600,18	30 км.
184	С142-10-2	Вода	м3	108,29751	42,1 4559,33	42,10 4559,33	- -	- -	
185	+С111-1626-1 варіант 3	Водоемульсійна фарба	кг	1110,3876	104,72 116279,79	102,07 113337,26	0,6 666,23	2,05 2276,30	30 км.
186	&C1630-1821-B1 варіант 2	Водомірний вузол з лічильником води типу 620, д.25 з універсальним електроним модулем для дистанційної передачі даних Sensus(або аналог)	шт	2	12049,06 24098,12	11808,96 23617,92	3,84 7,68	236,26 472,52	30 км.
187	&C111-1756-12-2 варіант 5	Воздухозабірна зовнішня решітка 400х200мм	шт	1	1269,65 1269,65	1244,16 1244,16	0,59 0,59	24,9 24,90	30 км.
188	&C111-1756-12-2 варіант 4	Воздухозабірна зовнішня решітка 500 х250 мм	шт	2	1828,95 3657,90	1792,50 3585,00	0,59 1,18	35,86 71,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
189	&C111-1756-12-8	Воздухозабірна зовнішня решітка 500х300мм	шт	1	1605,85 1605,85	1572,00 1572,00	2,36 2,36	31,49 31,49	30 км.
190	&C111-1756-12-11	Воздухозабірна зовнішня решітка 700х400мм	шт	1	2170,14 2170,14	2127,00 2127,00	0,59 0,59	42,55 42,55	30 км.
191	&C111-1756-12-2 варіант 2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 150 мм	шт	2	799,6 1599,20	783,33 1566,66	0,59 1,18	15,68 31,36	30 км.
192	&C111-1756-12-2 варіант 6	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 250 мм	шт	1	1105,6 1105,60	1083,33 1083,33	0,59 0,59	21,68 21,68	30 км.
193	&C111-1756-12-2 варіант 3	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 400 мм	шт	1	1207,6 1207,60	1183,33 1183,33	0,59 0,59	23,68 23,68	30 км.
194	&C111-1756-12-2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм	шт	5	1003,6 5018,00	983,33 4916,65	0,59 2,95	19,68 98,40	30 км.
195	&C111-1756-12-2 варіант 1	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду315мм	шт	2	1063,1 2126,20	1041,66 2083,32	0,59 1,18	20,85 41,70	30 км.
196	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	26	16,65 432,90	16,29 423,54	0,03 0,78	0,33 8,58	30 км.
197	&C113-2301-36	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/2-25	шт	1	79161,8 79161,80	77605,83 77605,83	3,78 3,78	1552,19 1552,19	30 км.
198	&C113-2301-37	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/4-10	шт	2	25583,83 51167,66	25079,16 50158,32	3,03 6,06	501,64 1003,28	30 км.
199	&C113-2301-38	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1-10	шт	1	29959,72 29959,72	29370,00 29370,00	2,27 2,27	587,45 587,45	30 км.
200	&C113-2301-39	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 3/4-4	шт	1	13573,42 13573,42	13305,00 13305,00	2,27 2,27	266,15 266,15	30 км.
201	+C111-1564 варіант 2	Гідроізол	м2	1424,29032	35,76 50932,62	34,84 49622,27	0,22 313,34	0,7 997,01	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
202	+С111-1650-1 варіант 2	Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог)	кг	772,04	80,71 62311,35	78,63 60705,51	0,5 386,02	1,58 1219,82	30 км.
203	+С111-1650-1 варіант 3	Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог)	кг	772,04	59,09 45619,84	57,43 44338,26	0,5 386,02	1,16 895,56	30 км.
204	С111-856 варіант 5	Гідровітрозахисна мембрана	м2	2414,5	43,55 105151,48	41,86 101070,97	0,84 2028,18	0,85 2052,33	30 км.
205	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,7279421	5002,85 3641,79	4427,30 3222,82	477,45 347,56	98,1 71,41	30 км.
206	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,344658	5454,43 1879,91	4870,03 1678,49	477,45 164,56	106,95 36,86	30 км.
207	&С111-741-1 варіант 1	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	61,635	123,44 7608,22	117,20 7223,62	3,82 235,45	2,42 149,15	30 км.
208	&С111-741-1 варіант 3	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	35,7	112,81 4027,32	106,78 3812,05	3,82 136,37	2,21 78,90	30 км.
209	&С111-741-1 варіант 5	Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36 12, 5х650х2500мм	м2	234,822	1615,5 379354,94	1580,00 371018,76	3,82 897,02	31,68 7439,16	30 км.
210	&С1113-62-1 варіант 3	Газобетоний блок D500	м3	1632,5199	3155,59 5151563,47	2988,85 4879357,10	104,87 171202,36	61,87 101004,01	15 км.
211	&С1113-62-1 варіант 2	Газобетоний блок D500; В2,5; 600х200х400мм	м3	25,9776	3155,59 81974,65	2988,85 77643,15	104,87 2724,27	61,87 1607,23	15 км.
212	С111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,0047	118318,59 556,10	115646,02 543,54	352,6 1,66	2319,97 10,90	30 км.
213	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,0336532	30789 1036,15	29909,91 1006,56	275,38 9,27	603,71 20,32	30 км.
214	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	3,0608656	29033,65 88868,10	28188,98 86282,68	275,38 842,90	569,29 1742,52	30 км.
215	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	4,2651492	29033,65 123832,85	28188,98 120230,21	275,38 1174,54	569,29 2428,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
216	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 14 мм	т	67,4623844	30789 2077099,35	29909,91 2017793,85	275,38 18577,79	603,71 40727,71	30 км.
217	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0,684578	31666,72 21678,34	30770,42 21064,75	275,38 188,52	620,92 425,07	30 км.
218	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	22,429202	29560,97 663028,97	28705,96 643851,78	275,38 6176,55	579,63 13000,64	30 км.
219	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	63,8700972	31141,14 1988987,64	30255,15 1932399,37	275,38 17588,55	610,61 38999,72	30 км.
220	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	3,1988636	33267,57 106418,42	32438,74 103767,10	176,52 564,66	652,31 2086,66	15 км.
221	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 18 мм	т	1,13928	29649,42 33778,99	28792,68 32802,92	275,38 313,73	581,36 662,34	30 км.
222	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	17,238589	29649,42 511114,17	28792,68 496345,18	275,38 4747,16	581,36 10021,83	30 км.
223	&С113-997-О71-4 варіант 2	Гвинт для забивання безмуфтового стрижня заземлення	компл	15	151,52 2272,82	144,391 2165,87	4,16 62,40	2,97 44,55	30 км.
224	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0042042	37128,79 156,10	36048,17 151,55	352,6 1,48	728,02 3,07	30 км.
225	&С111-1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	87800	1,96 172088,00	1,92 168576,00	- -	0,04 3512,00	
226	&С1-2216 варіант 1	Герметик силіконовий	літр	42,32246	625,35 26466,35	613,09 25947,48	- -	12,26 518,87	
227	&С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	0,21	434,43 91,23	425,56 89,37	0,35 0,07	8,52 1,79	30 км.
228	&С111-542-1-13В варіант 4	Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW ACCZENT TERRA (або аналог)	м2	922,72821	523,93 483444,99	512,20 472621,39	1,46 1347,18	10,27 9476,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
229	&С130-62-15-11 варіант 9	Гнучкі вставки ВВГ 400х200 мм	шт	2	1145,66 2291,32	1122,50 2245,00	0,7 1,40	22,46 44,92	30 км.
230	&С130-62-15-11 варіант 8	Гнучкі вставки ВВГ 500х250мм	шт	4	1296,96 5187,84	1270,83 5083,32	0,7 2,80	25,43 101,72	30 км.
231	&С130-62-15-25	Гнучкі вставки ВВГ 500х300мм	шт	2	1347,96 2695,92	1320,83 2641,66	0,7 1,40	26,43 52,86	30 км.
232	&С130-62-15-11 варіант 6	Гнучкі вставки ВВГ 700х400мм	шт	2	1796,76 3593,52	1760,83 3521,66	0,7 1,40	35,23 70,46	30 км.
233	&С130-62-15-11 варіант 4	Гнучкі вставки ВВГ Ду 315мм	шт	4	347,51 1390,04	340,00 1360,00	0,7 2,80	6,81 27,24	30 км.
234	&С130-62-15-11 варіант 12	Гнучкі вставки ВВГ Ду100мм	шт	23	161,87 3723,01	158,00 3634,00	0,7 16,10	3,17 72,91	30 км.
235	&С130-62-15-11 варіант 5	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	4	248,57 994,28	243,00 972,00	0,7 2,80	4,87 19,48	30 км.
236	&С130-62-15-11 варіант 11	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	8	187,37 1498,96	183,00 1464,00	0,7 5,60	3,67 29,36	30 км.
237	&С130-62-15-11 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм	шт	10	279,17 2791,70	273,00 2730,00	0,7 7,00	5,47 54,70	30 км.
238	&С130-62-15-11 варіант 10	Гнучкі вставки ВВГ Ду250мм	шт	4	289,37 1157,48	283,00 1132,00	0,7 2,80	5,67 22,68	30 км.
239	&С130-62-15-11 варіант 7	Гнучкі вставки ВВГ Ду400мм	шт	2	553,55 1107,10	542,00 1084,00	0,7 1,40	10,85 21,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
240	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	8	14,58 116,64	14,23 113,84	0,06 0,48	0,29 2,32	30 км.
241	+С130-1159 варіант 2	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 20 мм	шт	20	24,78 495,60	24,23 484,60	0,06 1,20	0,49 9,80	30 км.
242	&С111-542-1-13В варіант 3	Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface (або аналог)	м2	899,83788	885,48 796788,45	866,66 779853,50	1,46 1313,76	17,36 15621,19	30 км.
243	+С111-575 варіант 2	Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface Tarkett (або аналог)	м2	3732,078	546,51 2039617,95	534,17 1993564,11	1,62 6045,97	10,72 40007,87	30 км.
244	+С1423-11220 варіант 1	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, 600кг/м3	м3	185,4	2355,03 436622,56	2125,00 393975,00	183,85 34085,79	46,18 8561,77	30 км.
245	&С111-1623-3 варіант 6	Грунт-пропитка для бетона "Strong Floor"(або аналог)	кг	316,348	340,53 107725,98	333,33 105448,28	0,52 164,50	6,68 2113,20	30 км.
246	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	7,96	85,67 681,93	83,23 662,51	0,76 6,05	1,68 13,37	30 км.
247	+С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND	л	1,95243	45,35 88,54	43,70 85,32	0,76 1,48	0,89 1,74	30 км.
248	&С111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	453,22608	99,48 45086,93	97,09 44003,72	0,44 199,42	1,95 883,79	30 км.
249	&С111-1623-3 варіант 7	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19 (або аналог)	кг	36,584	88,17 3225,61	85,92 3143,30	0,52 19,02	1,73 63,29	30 км.
250	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1681,31276	41,3 69438,22	39,73 66798,56	0,76 1277,80	0,81 1361,86	30 км.
251	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2	96,93 193,86	94,63 189,26	0,4 0,80	1,9 3,80	30 км.
252	&С113-997-О71 варіант 1	Діагональний з'єднувач стрижня d16 мм і полоси до 40 мм, сталь гарячого цинкування	шт	15	178,05 2670,75	174,41 2616,15	0,15 2,25	3,49 52,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
253	&С111-954-11	Датчик відкриття дверей СОМК1-8	шт	6	153,19 919,14	150,00 900,00	0,19 1,14	3 18,00	30 км.
254	&С123-199-2-12 варіант 5	Двері металеві протипожежні EI601500x2100(h)мм	ши	6	18672,68 112036,08	18270,00 109620,00	36,55 219,30	366,13 2196,78	30 км.
255	&С123-199-2-12 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI601200x2100(h)мм	ши	7	17827,77 124794,39	17441,66 122091,62	36,55 255,85	349,56 2446,92	30 км.
256	&С121-252-13 варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 0, 84мм 970x2100мм(h)	шт	2	60756,83 121513,66	60258,00 120516,00	46,55 93,10	452,28 904,56	30 км.
257	&С121-252-13 варіант 2	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1, 74мм 900x2100мм(h)	шт	1	75869,33 75869,33	75258,00 75258,00	46,55 46,55	564,78 564,78	30 км.
258	&С123-199-2-12 варіант 3	Двері металевіпротипожежні підсилені EI601500x2100(h)мм	ши	1	19692,68 19692,68	19270,00 19270,00	36,55 36,55	386,13 386,13	30 км.
259	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,24255	9256,66 2245,20	8809,07 2136,64	266,09 64,54	181,5 44,02	30 км.
260	&С10000-285-1 варіант 1	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 750VA 2U LCD APC	шт	2	28580,69 57161,38	28015,85 56031,70	4,43 8,86	560,41 1120,82	30 км.
261	&С10000-285-1 варіант 2	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 1500VA SMT1500RMI2U APC	шт	1	45181,19 45181,19	44290,85 44290,85	4,43 4,43	885,91 885,91	30 км.
262	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0001537	4188,86 0,64	3874,21 0,60	232,52 0,04	82,13 -	30 км.
263	+С112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006854	3095,67 21,22	2983,33 20,45	51,64 0,35	60,7 0,42	5 км.
264	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	39,951012	5715,66 228346,40	5371,07 214579,68	232,52 9289,41	112,07 4477,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
265	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,73664	7563,74 13135,49	7182,91 12474,13	232,52 403,80	148,31 257,56	30 км.
266	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1008	4430,14 446,56	4110,75 414,36	232,52 23,44	86,87 8,76	30 км.
267	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	47,566075	5474,3 260390,96	5134,44 244225,16	232,52 11060,06	107,34 5105,74	30 км.
268	&С113-997-О64-1 варіант 2	Дріт d8 мм сталь гарачого цинкування	м	1619,76	62,17 100700,48	60,87 98594,79	0,08 129,58	1,22 1976,11	30 км.
269	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0005463	36146,35 19,75	35162,22 19,21	275,38 0,15	708,75 0,39	30 км.
270	С111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000856	224184,29 191,90	219513,14 187,90	275,38 0,24	4395,77 3,76	30 км.
271	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00018	170756,23 30,74	167132,69 30,08	275,38 0,05	3348,16 0,61	30 км.
272	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000136	53168,35 7,23	52054,00 7,08	71,83 0,01	1042,52 0,14	5 км.
273	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0394455	44441,69 1753,02	43294,90 1707,79	275,38 10,86	871,41 34,37	30 км.
274	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,5554763	36289,59 20158,01	35302,65 19609,79	275,38 152,97	711,56 395,25	30 км.
275	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,3045872	25940,18 7901,05	25156,17 7662,25	275,38 83,88	508,63 154,92	30 км.
276	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,293682	30810,3 9048,43	29930,80 8790,14	275,38 80,87	604,12 177,42	30 км.
277	С111-1608	Дрантя	кг	60,78113	12,11 736,06	11,10 674,67	0,77 46,80	0,24 14,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
278	+С111-856-1 варіант 4	Дренажна геомембрана	м2	45,77	53,37 2442,74	50,90 2329,69	1,42 64,99	1,05 48,06	30 км.
279	+С113-1454 варіант 2	Дренажна трубад. 100 мм	м	28	192,35 5385,80	185,55 5195,40	3,03 84,84	3,77 105,56	30 км.
280	&С111-1756-43	Дросель-клапан д.100	шт	56	273,96 15341,76	268,00 15008,00	0,59 33,04	5,37 300,72	30 км.
281	&С111-1756-42	Дросель-клапан д.150	шт	27	314,76 8498,52	308,00 8316,00	0,59 15,93	6,17 166,59	30 км.
282	&С111-1756-41	Дросель-клапан д.200	шт	13	380,04 4940,52	372,00 4836,00	0,59 7,67	7,45 96,85	30 км.
283	&С130-644-В12 варіант 1	Душовий піддон з комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	2	4280,78 8561,56	4190,00 8380,00	6,84 13,68	83,94 167,88	30 км.
284	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,24	292,9 70,30	286,85 68,84	0,31 0,07	5,74 1,39	30 км.
285	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00289	56119,98 162,19	54666,99 157,99	352,6 1,02	1100,39 3,18	30 км.
286	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00048	44482,76 21,35	43521,72 20,89	88,83 0,04	872,21 0,42	5 км.
287	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	7,9	933,93 7378,05	915,20 7230,08	0,42 3,32	18,31 144,65	30 км.
288	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,08	661,45 52,92	648,06 51,84	0,42 0,03	12,97 1,05	30 км.
289	&С111-136-11 варіант 1	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	84437,776	1,26 106391,60	1,21 102169,71	0,03 2533,13	0,02 1688,76	30 км.
290	&С111-146-1 варіант 5	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	13870	1,34 18585,80	1,30 18031,00	0,01 138,70	0,03 416,10	30 км.
291	&С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	1149,4108	1,3 1494,23	1,30 1494,23	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
292	&С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель 10*260 для теплоізоляції	шт	19823,125	8,74 173254,11	8,33 165126,63	0,24 4757,55	0,17 3369,93	30 км.
293	&С111-155-2 варіант 2	Дюбель 4*100 мм	шт	42,5	1,26 53,55	0,88 37,40	0,36 15,30	0,02 0,85	30 км.
294	&С111-136-5	Дюбель 6х40мм	шт	831,192	0,2 166,24	0,20 166,24	- -	- -	
295	&С111-136-5 варіант 1	Дюбель 6х40мм	шт	9891,7551	0,36 3561,03	0,35 3462,11	- -	0,01 98,92	
296	&С111-136-П-1 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10*150	шт	1072	1,99 2133,28	1,92 2058,24	0,03 32,16	0,04 42,88	30 км.
297	&С111-136-П-1 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції 10*80	шт	411,6	1,46 600,94	1,40 576,24	0,03 12,35	0,03 12,35	30 км.
298	&С111-136-8 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	14000	0,94 13160,00	0,92 12880,00	- -	0,02 280,00	
299	&С1545-44-30 варіант 2	Дюбель рамний металевий 150мм	шт	1258,0152	8,98 11296,98	8,60 10818,93	0,2 251,60	0,18 226,45	15 км.
300	&С1-В-191 варіант 1	Дюбель фасадний 12х100	шт	18469,6	16,58 306225,97	16,23 299761,61	0,02 369,39	0,33 6094,97	30 км.
301	&С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	260	0,7 182,00	0,43 111,80	0,26 67,60	0,01 2,60	30 км.
302	&С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	7,07	1,29 9,12	1,26 8,91	- -	0,03 0,21	
303	+С111-1650-1 варіант 4	Еластична гідроізоляція Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	4762,944	217,77 1037226,31	213,00 1014507,07	0,5 2381,47	4,27 20337,77	30 км.
304	&С1545-504-46 варіант 1	Електричний вимикач 10А "ABB"	шт	2	114,92 229,84	112,50 225,00	0,17 0,34	2,25 4,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
305	&C1545-504-46 варіант 2	Електричний вимикач 16А "АВВ"	шт	1	183,77 183,77	180,00 180,00	0,17 0,17	3,6 3,60	30 км.
306	&C130-9-B1-224	Електробойлер Ariston, 100л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	7250,59 7250,59	7099,00 7099,00	9,42 9,42	142,17 142,17	30 км.
307	&C130-9-B1-223	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	15823,18 15823,18	15500,00 15500,00	12,92 12,92	310,26 310,26	30 км.
308	&C130-9-B1-222	Електробойлер Ariston, 30л (або аналог) з комплектуючими	шт	18	4848,99 87281,82	4750,00 85500,00	3,91 70,38	95,08 1711,44	30 км.
309	&C130-9-B1-225	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з комплектуючими	шт	11	5411,03 59521,33	5299,00 58289,00	5,93 65,23	106,1 1167,10	30 км.
310	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00421954	72068,49 304,10	70296,49 296,62	358,89 1,51	1413,11 5,97	30 км.
311	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,2979989	66928,61 19944,65	65257,39 19446,63	358,89 106,95	1312,33 391,07	30 км.
312	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0008	64602,02 51,68	62976,42 50,38	358,89 0,29	1266,71 1,01	30 км.
313	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0001	65467,5 6,55	63824,93 6,38	358,89 0,04	1283,68 0,13	30 км.
314	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,03081	38747,56 1193,81	37628,91 1159,35	358,89 11,06	759,76 23,40	30 км.
315	+C1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00014	75114,76 10,52	73518,96 10,29	122,96 0,02	1472,84 0,21	5 км.
316	+C1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00018	69487,49 12,51	67529,36 12,16	595,63 0,11	1362,5 0,24	30 км.
317	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	16,96	6,11 103,63	5,95 100,91	0,04 0,68	0,12 2,04	30 км.
318	&C113-997-O64-24 варіант 1	З'єднувач дріт-полоса з 2-ма болтами, дріт d8-10 мм/полоса 40х4 мм, сталь оцинкована	шт	15	85,06 1275,90	83,31 1249,65	0,08 1,20	1,67 25,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
319	С111-1631	Замазка захисна	кг	3	115,96 347,88	113,09 339,27	0,6 1,80	2,27 6,81	30 км.
320	&С1633-116-8 варіант 1	Замазка силіконова	л	1,8	425,36 765,65	416,67 750,01	0,35 0,63	8,34 15,01	30 км.
321	&С113-616-21-В48 варіант 1	Засувка чав. клин. фланц. д50	шт.	2	3558,57 7117,14	3486,00 6972,00	2,79 5,58	69,78 139,56	30 км.
322	&С113-616-21-В48 варіант 2	Засувка чав. клин. фланц. д50 з 30ч906бр електроприводом 380 В	шт.	1	43652,89 43652,89	42794,16 42794,16	2,79 2,79	855,94 855,94	30 км.
323	&С113-616-21-В48	Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм Ukspar(або аналог)	шт.	8	8815,65 70525,20	8640,00 69120,00	2,79 22,32	172,86 1382,88	30 км.
324	&С111-575-11	Звукоізоляційне облицювання стін “Преміум М1” (83,5 мм) комплектна поставка (Акустикгіпс (ГКЛЗ),акустікгіпс М1, шумопоглинаючі плити стопзвук, ущільнююча стрічка,вібропідвіс сонокреп, каркас,техсаунд FT,стрічка стопзвук V 100	м2	98,952	3072,27 304007,26	3000,00 296856,00	12,03 1190,39	60,24 5960,87	30 км.
325	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	8,48	18,01 152,72	17,42 147,72	0,24 2,04	0,35 2,96	30 км.
326	+С130-611 варіант 1	Зливи лікарняні [відуари] напівфарфорові та фарфорові з металевими гратами, ножною педаллю, змішувачем та бачком для дезинфікуючого розчину450х500х750 (h) мм	комплект	3	12379,96 37139,88	12117,39 36352,17	19,83 59,49	242,74 728,22	30 км.
327	&С130-618-2 варіант 2	Змішувач для душу	комплект	2	2285,94 4571,88	2240,00 4480,00	1,12 2,24	44,82 89,64	30 км.
328	&С130-618-1	Змішувач для мийки	комплект	9	1751,29 15761,61	1715,83 15442,47	1,12 10,08	34,34 309,06	30 км.
329	+С130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	78	1150,91 89770,98	1127,22 87923,16	1,12 87,36	22,57 1760,46	30 км.
330	+С130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем із оцинкованої сталі 0,5мм, площею 1м2	шт	16	992,72 15883,52	971,06 15536,96	2,19 35,04	19,47 311,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
331	&С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	132,6	33,26 4410,28	32,31 4284,31	0,3 39,78	0,65 86,19	30 км.
332	&С100-15096-1101-28 варіант 1	Кабель 4х3 мм ВВГнгд	м	4,08	50,17 204,69	49,10 200,33	0,09 0,37	0,98 3,99	30 км.
333	&С100-15096-1101-28	Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд	м	38,76	51,63 2001,18	50,53 1958,54	0,09 3,49	1,01 39,15	30 км.
334	&С100-9-49 варіант 1	Кабель HDMI 5м	шт	2	510,32 1020,64	500,00 1000,00	0,31 0,62	10,01 20,02	30 км.
335	&С1-ПРНБ0-7 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	150	41 6150,00	40,10 6015,00	0,1 15,00	0,8 120,00	30 км.
336	&С1545-644-4220 варіант 1	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 мм2	м	10310	10,79 111244,90	10,55 108770,50	0,03 309,30	0,21 2165,10	30 км.
337	&С152-760 варіант 8	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4х2х0,51 мм2	м	92,7	49,06 4547,86	48,00 4449,60	0,1 9,27	0,96 88,99	30 км.
338	&С152-760 варіант 6	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	731,3	20,09 14691,82	19,60 14333,48	0,1 73,13	0,39 285,21	30 км.
339	&С152-760 варіант 7	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	618	16,68 10308,24	16,25 10042,50	0,1 61,80	0,33 203,94	30 км.
340	&С152-760 варіант 5	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	3435,05	9,74 33457,39	9,45 32461,22	0,1 343,51	0,19 652,66	30 км.
341	&С199999-96Д-221 варіант 1	Кабель оптичний	мп	90	11,69 1052,10	10,85 976,50	0,61 54,90	0,23 20,70	30 км.
342	&С118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	50,5	66,46 3356,23	65,00 3282,50	0,16 8,08	1,3 65,65	30 км.
343	&С100-9-89	Кабельний організатор 1U 19" з кришкою, пластиковий WT-2049B "EServer™"	шт	8	241,75 1934,00	236,70 1893,60	0,31 2,48	4,74 37,92	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
344	С111-311	Каболка	т	0,002924	106925,1 312,65	104355,81 305,14	472,72 1,38	2096,57 6,13	30 км.
345	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001	323072,58 32,31	316146,92 31,61	590,9 0,06	6334,76 0,64	30 км.
346	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	1,42345	20,7 29,47	14,43 20,54	5,86 8,34	0,41 0,59	30 км.
347	+С124-19 варіант 3	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм	т	0,19158	55051,78 10546,82	53696,95 10287,26	275,38 52,76	1079,45 206,80	30 км.
348	&С113-2301-33	Клапан вогнезатримуючий 500х250мм	шт	4	6208,9 24835,60	6087,08 24348,32	0,08 0,32	121,74 486,96	30 км.
349	+С113-2301 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм	шт	2	7575,37 15150,74	7426,75 14853,50	0,08 0,16	148,54 297,08	30 км.
350	&С113-2301-35	Клапан вогнезатримуючий д.200	шт	8	1878,92 15031,36	1842,00 14736,00	0,08 0,64	36,84 294,72	30 км.
351	&С113-2301-34	Клапан вогнезатримуючий д.315	шт	2	2562,32 5124,64	2512,00 5024,00	0,08 0,16	50,24 100,48	30 км.
352	С111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,10697	167,73 17,94	163,96 17,54	0,48 0,05	3,29 0,35	30 км.
353	&С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	19	451,8 8584,20	440,72 8373,68	2,22 42,18	8,86 168,34	30 км.
354	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0009744	196289,49 191,26	191944,32 187,03	496,36 0,48	3848,81 3,75	30 км.
355	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	2,28	189,96 433,11	185,74 423,49	0,5 1,14	3,72 8,48	30 км.
356	&С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	4457,08041	253,61 1130360,16	248,16 1106069,07	0,48 2139,40	4,97 22151,69	30 км.
357	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 (або аналог)	кг	3642,704	11,19 40761,86	10,69 38940,51	0,28 1019,96	0,22 801,39	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
358	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11(або аналог)	кг	951,184	11,19 10643,75	10,69 10168,16	0,28 266,33	0,22 209,26	15 км.
359	+С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit СМ 11(або аналог)	кг	7214,0458	11,41 82312,26	10,69 77118,15	0,5 3607,02	0,22 1587,09	30 км.
360	С111-1708	Ключчя просочене	кг	2,22	50,64 112,42	49,12 109,05	0,53 1,18	0,99 2,19	30 км.
361	С1545-70	Кнопка К227	100шт	2,7744	15,6 43,28	15,10 41,89	0,19 0,53	0,31 0,86	30 км.
362	&С113-1288-4	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	24	12,68 304,32	12,20 292,80	0,23 5,52	0,25 6,00	30 км.
363	&С113-1288-3	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25мм Wavin(або аналог)	шт	18	17,37 312,66	16,80 302,40	0,23 4,14	0,34 6,12	30 км.
364	&С113-1288-2	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду40мм Wavin(або аналог)	шт	8	50,49 403,92	49,20 393,60	0,3 2,40	0,99 7,92	30 км.
365	&С113-1288-1 варіант 1	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду50мм Wavin(або аналог)	шт	4	61,2 244,80	59,70 238,80	0,3 1,20	1,2 4,80	30 км.
366	+С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ45° д50	шт	114	39,79 4536,06	38,99 4444,86	0,02 2,28	0,78 88,92	30 км.
367	&С130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	124	159,39 19764,36	156,20 19368,80	0,06 7,44	3,13 388,12	30 км.
368	&С130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	127	171,22 21744,94	167,80 21310,60	0,06 7,62	3,36 426,72	30 км.
369	&С130-1159-8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм	шт	87	182,54 15880,98	178,90 15564,30	0,06 5,22	3,58 311,46	30 км.
370	&С130-1159-8	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д35мм	шт	66	182,54 12047,64	178,90 11807,40	0,06 3,96	3,58 236,28	30 км.
371	&С113-81-1	Коліно чавунне д.100 45*	шт	4	2711,9 10847,60	2657,50 10630,00	1,23 4,92	53,17 212,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
372	&C113-78-1	Коліно чавунне д.50 90*	шт	10	1404,62 14046,20	1376,77 13767,70	0,31 3,10	27,54 275,40	30 км.
373	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	318,03608	58,72 18675,08	57,29 18220,29	0,28 89,05	1,15 365,74	15 км.
374	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	83,41152	58,72 4897,92	57,29 4778,65	0,28 23,36	1,15 95,91	15 км.
375	+C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	628,49096	58,95 37049,54	57,29 36006,25	0,5 314,25	1,16 729,04	30 км.
376	+C111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	3782,1105	558,91 2113859,38	546,33 2066280,43	1,62 6127,02	10,96 41451,93	30 км.
377	&C1512-1-9	Комплект заземлення UA-MGSWA-GND "CMS-Україна"	шт	3	114,96 344,88	112,50 337,50	0,21 0,63	2,25 6,75	30 км.
378	&C1545-504-41 варіант 4	Комутатор з Cisco WS-C2960-24TC-L "Cisco"	шт	6	20064,31 120385,86	19666,70 118000,20	4,19 25,14	393,42 2360,52	30 км.
379	&C1545-504-41 варіант 3	Комутатор з PoE WS-C2960-24PC-L "Cisco"	шт	2	53299,27 106598,54	52250,00 104500,00	4,19 8,38	1045,08 2090,16	30 км.
380	&C111-697-1	Конструкція піддашку з загартованого скла(комплектна поставка)	м2	35	10718,38 375143,30	10500,00 367500,00	8,22 287,70	210,16 7355,60	30 км.
381	&C113-1776-12 варіант 1	Контргайка д.20	шт	2	14,91 29,82	14,60 29,20	0,02 0,04	0,29 0,58	30 км.
382	&C118-37-1-Щ варіант 1	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	838,3	28,26 23690,36	27,40 22969,42	0,31 259,87	0,55 461,07	30 км.
383	&290902-224-B12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	360	12,26 4413,60	12,00 4320,00	0,02 7,20	0,24 86,40	30 км.
384	&290902-224-B12 варіант 2	Коробка распаєчна	шт	200	32,67 6534,00	32,01 6402,00	0,02 4,00	0,64 128,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
385	&C111-196-B28	Коробка комутаційна пластикова Крома КП2-90-К6 /4	шт	2	567,91 1135,82	556,10 1112,20	0,67 1,34	11,14 22,28	30 км.
386	&C124-64-12	Кріплення	кг	1573,0022	76,81 120822,30	75,02 118006,63	0,28 440,44	1,51 2375,23	30 км.
387	+C111-782 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,0056194	42646,03 239,65	41457,23 232,96	352,6 1,98	836,2 4,71	30 км.
388	&C113-616-21-B12 варіант 13	Кран балансувальний Ду15мм Oventrop(або аналог)	шт.	2	663,04 1326,08	650,00 1300,00	0,04 0,08	13 26,00	
389	&C113-616-21-B42	Кран балансувальний Ду25мм Oventrop (або аналог)	шт.	2	- -	- -	- -	- -	
390	&C113-616-21-B43	Кран балансувальний Ду32мм Oventrop (або аналог)	шт.	2	5322,87 10645,74	5218,33 10436,66	0,17 0,34	104,37 208,74	30 км.
391	&C113-616-21-B46	Кран кульовий Ду25 Oventrop (або аналог)	шт.	6	1580,15 9480,90	1549,00 9294,00	0,17 1,02	30,98 185,88	30 км.
392	&C113-616-21-B47	Кран кульовий Ду40 Oventrop (або аналог)	шт.	4	2703,17 10812,68	2650,00 10600,00	0,17 0,68	53 212,00	30 км.
393	&C113-616-21-B45	Кран спускний Ду15 Oventrop (або аналог)	шт.	4	521,22 2084,88	510,83 2043,32	0,17 0,68	10,22 40,88	30 км.
394	&C1630-23534 варіант 2	Кран трьохходовий точений для манометра	шт	1	311,81 311,81	305,00 305,00	0,7 0,70	6,11 6,11	30 км.
395	&C111-1613-23 варіант 4	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення БУПК в комплекті для одного пожежного крана д.50, 800х600х250 мм	шт	6	22415,71 134494,26	21973,35 131840,10	2,84 17,04	439,52 2637,12	30 км.
396	&C121-792-B5 варіант 1	Кронштейн для відеомонітору	шт	2	1547,74 3095,48	1535,85 3071,70	0,37 0,74	11,52 23,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
397	&C118-39-129-11 варіант 10	Кронштейн труби д.100 ммм	шт	81	90,19 7305,39	88,26 7149,06	0,16 12,96	1,77 143,37	30 км.
398	+C111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	9,98426	140,58 1403,59	137,79 1375,73	0,03 0,30	2,76 27,56	5 км.
399	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,10668	247,9 26,45	242,78 25,90	0,26 0,03	4,86 0,52	30 км.
400	&C111-1844-1-В3 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	2689,0164	47,26 127082,92	47,26 127082,92	- -	- -	
401	&C111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	2225,986	12,93 28782,00	12,60 28047,42	0,08 178,08	0,25 556,50	30 км.
402	C1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,696	85,12 144,36	83,38 141,41	0,07 0,12	1,67 2,83	30 км.
403	&C118-39-129-11 варіант 11	Кутовий відвід	шт	6	243,19 1459,14	238,26 1429,56	0,16 0,96	4,77 28,62	30 км.
404	&C113-616-21-В44	Кутовий запірно-приєднувальний вузол "Multiflex F" Oventrop (або аналог)	шт.	79	1242,02 98119,58	1217,50 96182,50	0,17 13,43	24,35 1923,65	30 км.
405	+C130-617 варіант 4	Ліктьовий змішувач хіріргічний	комплект	2	2143,14 4286,28	2100,00 4200,00	1,12 2,24	42,02 84,04	30 км.
406	&C1630-975-22 варіант 2	Лічильник води типу 620, д. 20 (Sensus)(або аналог)	шт	1	531,11 531,11	520,00 520,00	0,7 0,70	10,41 10,41	30 км.
407	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,007344	31863,74 234,01	30643,33 225,04	595,63 4,37	624,78 4,60	30 км.
408	&C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50м, кріплення	м	151,5	70,13 10624,70	68,60 10392,90	0,15 22,73	1,38 209,07	30 км.
409	&C1545-90-В11	Маршрутизатор TL-WR940N TP-LINK	шт	113	816,93 92313,09	799,16 90305,08	1,75 197,75	16,02 1810,26	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
410	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,001551	17104,69 26,53	16113,55 24,99	655,75 1,02	335,39 0,52	30 км.
411	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	3,30292	19237,6 63540,25	18382,94 60717,38	477,45 1576,98	377,21 1245,89	30 км.
412	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,012137	50066,13 607,65	48550,27 589,25	534,17 6,48	981,69 11,92	30 км.
413	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,00884	79187,51 700,02	77100,64 681,57	534,17 4,72	1552,7 13,73	30 км.
414	+С111-1697 варіант 1	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,046818	87051,77 4075,59	84810,70 3970,67	534,17 25,01	1706,9 79,91	30 км.
415	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,26666	32344,68 8625,03	31176,30 8313,47	534,17 142,44	634,21 169,12	30 км.
416	+С111-962 варіант 1	Мастило універсальне	т	0,086832	125016,38 10855,42	121960,00 10590,03	605,08 52,54	2451,3 212,85	30 км.
417	&С126-1211-В2 варіант 5	Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард Акустик) Armstrong(або аналог)	м2	2614,3215	437,7 1144288,52	427,25 1116968,86	1,87 4888,78	8,58 22430,88	30 км.
418	&С113-997-О79 варіант 1	Металевий тримач дроту d8 мм, висота 100 мм сталь оцинкована	шт	1600	65,47 104752,00	64,04 102464,00	0,15 240,00	1,28 2048,00	30 км.
419	&С130-644-В2 варіант 7	Мийка з нержавючої сталі в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	9	5943,34 53490,06	5819,96 52379,64	6,84 61,56	116,54 1048,86	30 км.
420	&С1547-6-В11-3	Модуль SFP трансивер, SM, LC, до 3км "Cisco"	шт	13	734,56 9549,28	720,00 9360,00	0,16 2,08	14,4 187,20	30 км.
421	&290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	15	153 2295,00	150,00 2250,00	- -	3 45,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
422	+С113-1288 варіант 1	Муфта EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду40мм WAVIN (або аналог)	шт	10	64,81 648,10	63,24 632,40	0,3 3,00	1,27 12,70	30 км.
423	+С113-1289 варіант 1	Муфта EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду50мм WAVIN (або аналог)	шт	5	59,66 298,30	57,96 289,80	0,53 2,65	1,17 5,85	30 км.
424	&С130-1159-2	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д20	шт	55	115,32 6342,60	113,00 6215,00	0,06 3,30	2,26 124,30	30 км.
425	&С130-1159-3	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д25	шт	90	128,58 11572,20	126,00 11340,00	0,06 5,40	2,52 226,80	30 км.
426	&С130-1159-4	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д32	шт	93	137,76 12811,68	135,00 12555,00	0,06 5,58	2,7 251,10	30 км.
427	&С113-1776-13 варіант 1	Муфта сталева д.20мм	шт	2	11,85 23,70	11,60 23,20	0,02 0,04	0,23 0,46	30 км.
428	&С130-1159-1	Муфта сталева оцинкована різьбова д50	шт	50	91,29 4564,50	89,44 4472,00	0,06 3,00	1,79 89,50	30 км.
429	С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	5,936	43,11 255,90	42,22 250,62	0,04 0,24	0,85 5,04	30 км.
430	&290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	9	185,64 1670,76	182,00 1638,00	- -	3,64 32,76	
431	&290902-55-В9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	6	122,4 734,40	120,00 720,00	- -	2,4 14,40	
432	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000918	355549,88 32,64	348183,86 31,96	394,45 0,04	6971,57 0,64	30 км.
433	С1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0612	1732,12 106,01	1696,76 103,84	1,4 0,09	33,96 2,08	30 км.
434	С1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,04	634,41 25,38	621,39 24,86	0,58 0,02	12,44 0,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
435	&С10-2-40-7	Накопичувач HDD 8TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD80PURX "Western Digital"	шт	4	9844,18 39376,72	9650,85 38603,40	0,31 1,24	193,02 772,08	30 км.
436	+С123-359 варіант 2	Наличники	м	610,512	350,74 214130,98	343,63 209790,24	0,23 140,42	6,88 4200,32	30 км.
437	&290902-55-В7 варіант 16	Незалежний розчеплювач РН47	шт	4	410,2 1640,80	402,00 1608,00	0,16 0,64	8,04 32,16	30 км.
438	+С111-856-1 варіант 5	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	45,77	65,2 2984,20	62,50 2860,63	1,42 64,99	1,28 58,58	30 км.
439	&С100-9-34	Нижній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=480мм-0,6мм	м	133,14	292,04 38882,21	286,00 38078,04	0,31 41,27	5,73 762,90	30 км.
440	С111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000024	128928,17 3,09	125856,54 3,02	543,63 0,01	2528 0,06	30 км.
441	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,595	225,42 134,12	220,46 131,17	0,54 0,32	4,42 2,63	30 км.
442	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	91,63	625,45 57309,98	605,57 55488,38	7,62 698,22	12,26 1123,38	30 км.
443	&С1511-44-7 варіант 4	Оптичний патч-корд	шт	6	473,88 2843,28	462,50 2775,00	2,09 12,54	9,29 55,74	30 км.
444	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0008358	26360,34 22,03	25438,55 21,26	404,92 0,34	516,87 0,43	30 км.
445	&С1530-63-11 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	142,8	193,74 27666,07	189,68 27086,30	0,26 37,13	3,8 542,64	30 км.
446	&С1530-63-15 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд	м	183,6	693,22 127275,19	678,95 124655,22	0,68 124,85	13,59 2495,12	30 км.
447	&С1530-63-34 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГ нгд	м	206	52,44 10802,64	51,30 10567,80	0,11 22,66	1,03 212,18	30 км.
448	&С1530-63-35-1Н варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд	м	20,4	82,9 1691,16	81,00 1652,40	0,27 5,51	1,63 33,25	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
449	&C1530-63-45 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГ нгд	м	61,2	500,63 30638,56	489,65 29966,58	1,16 70,99	9,82 600,99	30 км.
450	&C1530-63-50 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х50мм2 ВВГ нгд	м	51	926,97 47275,47	908,19 46317,69	0,6 30,60	18,18 927,18	30 км.
451	&C111-1612-9 варіант 3	Підвіконня пластикове b=300 мм	м	147,288	316,89 46674,09	310,00 45659,28	0,68 100,16	6,21 914,65	30 км.
452	&C10000-231	Підвіс прямий	шт	4488,824	21,71 97452,37	20,97 94130,64	0,31 1391,54	0,43 1930,19	30 км.
453	&C111-1613-90 варіант 1	Підлогова телекомунікаційна шафа Triton 27U (1300x600x600) RMA-27-A66-CAX-A1 EServer™	шт	1	26779,15 26779,15	26250,00 26250,00	4,07 4,07	525,08 525,08	30 км.
454	&C111-196-B1 варіант 1	Піна вогнетривка B1 Soma Fix (750 мл)	шт	3	213,18 639,54	208,33 624,99	0,67 2,01	4,18 12,54	30 км.
455	&C111-246-2	Піна монтажна	л	202,92151	314,43 63804,61	308,00 62499,83	0,26 52,76	6,17 1252,02	30 км.
456	&C111-246-2 варіант 5	Піна монтажна	л	4471,51983	314,43 1405979,98	308,00 1377228,11	0,26 1162,60	6,17 27589,27	30 км.
457	&C111-246-2 варіант 6	Піна монтажна	л	0,525	285,87 150,08	280,00 147,00	0,26 0,14	5,61 2,94	30 км.
458	&C111-246-2 варіант 1	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	11,8	676,02 7977,04	662,50 7817,50	0,26 3,07	13,26 156,47	30 км.
459	&C111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	19	398,07 7563,33	390,00 7410,00	0,26 4,94	7,81 148,39	30 км.
460	&C1-113-4-4-12-B1-B7 варіант 1	ПВХ аератор ф 110х400 мм	шт.	15	1057,89 15868,35	1034,67 15520,05	2,48 37,20	20,74 311,10	30 км.
461	+C111-856-1 варіант 3	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	45,77	196,95 9014,40	191,67 8772,74	1,42 64,99	3,86 176,67	30 км.
462	+C1630-1 варіант 5	ПВХ труба д.100 мм	м	84,24	128,68 10840,00	125,33 10557,80	0,83 69,92	2,52 212,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
463	&С1547-6-В7-Л	Панель комутаційна екранована, 24 порта, cat.5e WT-2089A-CAT.5E "EServer™"	шт	8	669,13 5353,04	655,85 5246,80	0,16 1,28	13,12 104,96	30 км.
464	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	75,73402	61,28 4640,98	60,08 4550,10	- -	1,2 90,88	
465	&С111-60-15-76-14-83 варіант 1	Парапетна кришка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=1100мм	м2	189,42	325,17 61593,70	318,46 60322,69	0,33 62,51	6,38 1208,50	30 км.
466	+С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	2721,763	19,34 52638,90	18,12 49318,35	0,84 2286,28	0,38 1034,27	30 км.
467	С1546-54	Пароніт	т	0,000632	153617,36 97,09	150085,26 94,85	519,99 0,33	3012,11 1,91	30 км.
468	&С113-1776-23 варіант 3	Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм	шт	1	12,26 12,26	12,00 12,00	0,02 0,02	0,24 0,24	30 км.
469	&С113-1776-23	Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм	шт	1	19,85 19,85	19,44 19,44	0,02 0,02	0,39 0,39	30 км.
470	&С113-1776-23 варіант 2	Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм	шт	2	24,5 49,00	24,00 48,00	0,02 0,04	0,48 0,96	30 км.
471	&С113-1776-23 варіант 1	Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм	шт	2	36,74 73,48	36,00 72,00	0,02 0,04	0,72 1,44	30 км.
472	&С1511-44-9 варіант 1	Патч корд 0,5 м UTP литий сірий RJ45 кат. 5e CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY EServer™	шт	154	24,76 3813,04	24,20 3726,80	0,07 10,78	0,49 75,46	30 км.
473	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6	32,18 193,08	31,32 187,92	0,23 1,38	0,63 3,78	30 км.
474	&С130-932-26 варіант 1	Перехід з пластикової труби ПЕ-100 насталеву Ду50	шт	1	855,98 855,98	839,16 839,16	0,04 0,04	16,78 16,78	30 км.
475	&С130-1159-14	Перехід пластик/сталь - д.20/15	шт	340	206,1 70074,00	202,00 68680,00	0,06 20,40	4,04 1373,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
476	&C130-1159-15	Перехід пластик/сталь - д.25/20	шт	10	229,56 2295,60	225,00 2250,00	0,06 0,60	4,5 45,00	30 км.
477	&C130-1159-16	Перехід пластик/сталь - д.32/25	шт	22	355,36 7817,92	348,33 7663,26	0,06 1,32	6,97 153,34	30 км.
478	&C130-1159-17	Перехід пластик/сталь - д.40/32	шт	12	363,85 4366,20	356,66 4279,92	0,06 0,72	7,13 85,56	30 км.
479	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,848	28,05 23,79	27,47 23,29	0,03 0,03	0,55 0,47	30 км.
480	&C1-111-18-14-1 варіант 4	Перила для сходових маршів з нержавіючої сталі h=900мм(в комплекті)	мп	27,12	2942,41 79798,16	2880,00 78105,60	4,72 128,01	57,69 1564,55	30 км.
481	&C100-9-33	Перфорорований стартовий профіль з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=400мм	м	163,485	265,52 43408,54	260,00 42506,10	0,31 50,68	5,21 851,76	30 км.
482	&C113-1698-B1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	126	16,73 2107,98	16,25 2047,50	0,15 18,90	0,33 41,58	30 км.
483	+C111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	660,99286	160,62 106168,67	157,41 104046,89	0,06 39,66	3,15 2082,12	30 км.
484	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,88	198,48 571,62	194,19 559,27	0,4 1,15	3,89 11,20	30 км.
485	C114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,8755	1906,17 1668,85	1797,12 1573,38	71,67 62,75	37,38 32,72	30 км.
486	+C111-283 варіант 11	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	1388,8712	388,86 540076,45	372,90 517910,07	8,34 11583,19	7,62 10583,19	15 км.
487	+C111-283 варіант 10	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	901,1088	406,31 366129,52	390,00 351432,43	8,34 7515,25	7,97 7181,84	15 км.
488	+C111-283 варіант 12	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см Cersanit аба аналог	м2	12,68436	412,91 5237,50	390,82 4957,30	13,99 177,45	8,1 102,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
489	+С130-1128 варіант 25	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 700х400 мм	м2	46,2	802,17 37060,25	784,00 36220,80	2,44 112,73	15,73 726,72	30 км.
490	+С130-1128 варіант 26	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 450х350 мм	м2	144	802,17 115512,48	784,00 112896,00	2,44 351,36	15,73 2265,12	30 км.
491	+С130-1124 варіант 19	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	40,04	832,72 33342,11	814,54 32614,18	1,85 74,07	16,33 653,86	30 км.
492	+С130-1124 варіант 20	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200мм	м2	20,72	832,72 17253,96	814,54 16877,27	1,85 38,33	16,33 338,36	30 км.
493	+С130-1124 варіант 21	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	47,1	832,72 39221,11	814,54 38364,83	1,85 87,14	16,33 769,14	30 км.
494	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00206	32446,03 66,84	31457,23 64,80	352,6 0,73	636,2 1,31	30 км.
495	+С1630-26 варіант 3	Поливочний кран Ду20мм Valve (або аналог)	шт	10	152,77 1527,70	149,18 1491,80	0,59 5,90	3 30,00	30 км.
496	С1630-26 варіант 2	Поливочний кран Ду25мм Valve (або аналог)	шт	4	183,37 733,48	179,18 716,72	0,59 2,36	3,6 14,40	30 км.
497	&С1547-6- В13-17	Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServer, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B "EServer™"	шт	2	1161,28 2322,56	1138,35 2276,70	0,16 0,32	22,77 45,54	30 км.
498	&С113-997- О64-1 варіант 1	Полоса 40х4 мм, сталь гарячого цинкування	м	1239,3	206,1 255419,73	201,98 250313,81	0,08 99,14	4,04 5006,78	30 км.
499	&С111-220- 15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	411,98	90,76 37391,30	88,54 36476,71	0,44 181,27	1,78 733,32	30 км.
500	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00142	777816,44 1104,50	762289,76 1082,45	275,38 0,39	15251,3 21,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
501	С1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00065	387930,63 252,15	380048,77 247,03	275,38 0,18	7606,48 4,94	30 км.
502	&С1545-194-2-1О1-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВ3	м	30	19,17 575,10	18,77 563,10	0,02 0,60	0,38 11,40	30 км.
503	&С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	45	90,88 4089,60	89,08 4008,60	0,02 0,90	1,78 80,10	30 км.
504	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,01008	46245,93 466,16	45829,84 461,96	71,83 0,72	344,26 3,48	5 км.
505	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,738	70,73 52,20	68,94 50,88	0,4 0,30	1,39 1,02	30 км.
506	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,011	3900,75 42,91	3810,31 41,91	13,95 0,15	76,49 0,85	30 км.
507	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,972	2449,32 2380,74	2366,38 2300,12	34,91 33,93	48,03 46,69	30 км.
508	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	244,904	35,03 8578,99	25,57 6262,20	8,77 2147,81	0,69 168,98	30 км.
509	&С100-9-36	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=240мм t=0.6мм	м	133,14	134,96 17968,57	132,00 17574,48	0,31 41,27	2,65 352,82	30 км.
510	&С100-9-37	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриття b=200мм - 0,6мм	м	638,19	98,24 62695,79	96,00 61266,24	0,31 197,84	1,93 1231,71	30 км.
511	&С111-826-4	Профіль CD 60х27	м	749,088	58,25 43634,38	56,83 42570,67	0,28 209,74	1,14 853,97	30 км.
512	&С111-1722-3 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	862,89	23,79 20528,15	22,60 19501,31	0,72 621,28	0,47 405,56	30 км.
513	&С100-9-39	Профіль кутовий	м	126	57,84 7287,84	56,40 7106,40	0,31 39,06	1,13 142,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
514	&C111-826-3	Профіль направляючий UD 27/3м	м	249,696	47,46 11850,57	46,20 11535,96	0,33 82,40	0,93 232,21	30 км.
515	&C100-9-26 варіант 1	Профіль направляючий UW-100	м	14,11	78,28 1104,53	77,97 1100,16	0,31 4,37	- -	30 км.
516	&C111-82-8-21 варіант 1	Профіль напрямний	м	9234,8	53,35 492676,58	52,22 482241,26	0,08 738,78	1,05 9696,54	30 км.
517	&C100-9-25 варіант 2	Профіль стійковий CW-100	м	40,97	67 2744,99	66,69 2732,29	0,31 12,70	- -	30 км.
518	&C113-1466-2 варіант 1	Прочистка ПВХ д50	шт	3	44,51 133,53	43,41 130,23	0,23 0,69	0,87 2,61	30 км.
519	+C113-2280 варіант 1	Прочистка ПВХ д.110	шт	12	202,65 2431,80	198,60 2383,20	0,08 0,96	3,97 47,64	30 км.
520	&C113-1466- 14	Прочистка чавунна д.100мм	шт	2	1061,69 2123,38	1040,64 2081,28	0,23 0,46	20,82 41,64	30 км.
521	&C113-1466- 15	Прочистка чавунна д.50мм	шт	2	573,78 1147,56	562,30 1124,60	0,23 0,46	11,25 22,50	30 км.
522	&C1547-6-B9- 6 варіант 1	Рамка одномісна "Plank"	шт	154	7,51 1156,54	7,20 1108,80	0,16 24,64	0,15 23,10	30 км.
523	&C113-1466-3 варіант 1	Ревізія ПВХ д110	шт	6	138,95 833,70	136,00 816,00	0,23 1,38	2,72 16,32	30 км.
524	&C113-1466-3 варіант 3	Ревізія ПВХ д50 мм	шт	16	87,95 1407,20	86,00 1376,00	0,23 3,68	1,72 27,52	30 км.
525	+C113-1776 варіант 1	Редукція сталева 25/15 мм	шт	2	16,58 33,16	16,02 32,04	0,23 0,46	0,33 0,66	30 км.
526	+C1630-103 варіант 6	Редукція сталева 25/15 мм	шт	4	46,62 186,48	43,79 175,16	1,92 7,68	0,91 3,64	30 км.
527	&C121-252-25	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 0,84 мм) 1200х1200мм(h)	шт	1	51899,28 51899,28	51500,00 51500,00	12,93 12,93	386,35 386,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
528	&C121-252-25 варіант 1	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 1,76 мм) 1200х1200мм(h)	шт	1	59959,28 59959,28	59500,00 59500,00	12,93 12,93	446,35 446,35	30 км.
529	&C111-1756-40	Решітка пластикова переточна 200х200	шт	44	45,48 2001,12	44,00 1936,00	0,59 25,96	0,89 39,16	30 км.
530	&C1547-6-B17	Розетка 1xRJ45 cat.5e Plank	шт	154	305,35 47023,90	299,20 46076,80	0,16 24,64	5,99 922,46	30 км.
531	C123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	8	30,24 241,92	29,57 236,56	0,08 0,64	0,59 4,72	30 км.
532	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	10,91529	2922,88 31904,08	2113,39 23068,26	752,18 8210,26	57,31 625,56	30 км.
533	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,042	1559,63 65,50	1150,00 48,30	405,66 17,04	3,97 0,16	15 км.
534	+C1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	113,68599	3141,99 357200,24	2328,20 264683,72	752,18 85512,33	61,61 7004,19	30 км.
535	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	208,37672	3293,91 686374,16	2477,14 516178,31	752,18 156736,80	64,59 13459,05	30 км.
536	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3,5808	2583,96 9252,64	1781,11 6377,80	752,18 2693,41	50,67 181,43	30 км.
537	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	5,4832	2608,46 14302,71	1805,13 9897,89	752,18 4124,35	51,15 280,47	30 км.
538	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,014616	2186,97 31,96	1391,91 20,34	752,18 10,99	42,88 0,63	30 км.
539	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	55,20498	3050,96 168428,19	2238,96 123601,74	752,18 41524,08	59,82 3302,37	30 км.
540	C111-856 варіант 2	Руберойд покрівельний	м2	1144	43,55 49821,20	41,86 47887,84	0,84 960,96	0,85 972,40	30 км.
541	C111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	50,8112	43,55 2212,83	41,86 2126,96	0,84 42,68	0,85 43,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
542	+С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	43,6	151,92 6623,71	148,85 6489,86	0,09 3,92	2,98 129,93	5 км.
543	+С130-1186 варіант 2	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	200	66,83 13366,00	65,00 13000,00	0,52 104,00	1,31 262,00	30 км.
544	С130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	80	111,42 8913,60	108,72 8697,60	0,52 41,60	2,18 174,40	30 км.
545	С111-1757	Рядно	м2	99,3	60,19 5976,87	58,87 5845,79	0,14 13,90	1,18 117,18	30 км.
546	+С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	4544,661	136,4 619891,76	132,93 604121,79	0,8 3635,73	2,67 12134,24	30 км.
547	&С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	9611,107	14,71 141379,38	13,98 134363,28	0,44 4228,89	0,29 2787,21	30 км.
548	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна під штукатурку	м2	182,93	165,48 30271,26	161,94 29623,68	0,3 54,88	3,24 592,70	30 км.
549	С111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	242,90191	236,88 57538,60	231,94 56338,67	0,3 72,87	4,64 1127,06	30 км.
550	+С111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	42041,982	15,31 643662,74	14,74 619698,81	0,27 11351,34	0,3 12612,59	15 км.
551	+С111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	20705,76	13,42 277871,30	12,66 262134,92	0,5 10352,88	0,26 5383,50	30 км.
552	&С111-146-1-5-5	Саморізі покрівельні по металу	шт	1440	1,38 1987,20	1,32 1900,80	0,03 43,20	0,03 43,20	30 км.
553	&С171-2199П варіант 2	Саморізи	шт	3801,88	0,2 760,38	0,20 760,38	- -	- -	
554	&С1-ПР5-31-Р9 варіант 2	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1995,8	0,15 299,37	0,15 299,37	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
555	&С1-ПР5-31-Р9 варіант 3	Саморізи 3,5х35 мм	шт	634,1	2,5 1585,25	2,50 1585,25	- -	- -	
556	&С171-2199П	Саморізи 9 мм	шт	103,19	1,75 180,58	1,75 180,58	- -	- -	
557	&С123-467-В1 варіант 2	Сантехнічні перегородки HPL Premium комплектна поставка(Ручка нержавіюча сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором (1 шт .); Петля накладна самодовідна н/ж (3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт); Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт); Кутник н/ж (9 шт). Труба D=32mm н/ж (1м.п.)	м2	120,36	6531,39 786118,10	6400,00 770304,00	3,32 399,60	128,07 15414,50	30 км.
558	&1507-3072-В135 варіант 2	Світильник з надписом "Вихід" 4 вт з блоком аварійного освітлення IP 42 LYRA 4221-4 LED	шт	20	3395,68 67913,60	3326,66 66533,20	2,44 48,80	66,58 1331,60	30 км.
559	&1507-3072-В135-13	Світильник 18 Вт накладний із світлодіодними лампами, IP65 CD LED	шт	5	1345,43 6727,15	1318,00 6590,00	1,05 5,25	26,38 131,90	30 км.
560	&1507-3072-В135-12	Світильник 19 Вт встроєний із світлодіодними лампами, IP20 ROUND BLADE LED	шт	4	1559,12 6236,48	1527,50 6110,00	1,05 4,20	30,57 122,28	30 км.
561	&1507-3072-В135-10	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення 35 Вт, IP54 OWP/R ECO LED 595	шт	35	3827,49 133962,15	3750,00 131250,00	2,44 85,40	75,05 2626,75	30 км.
562	&1507-3072-В135-11	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення 35 Вт, IP20 OWP/R ECO LED 595	шт	200	2586,36 517272,00	2533,21 506642,00	2,44 488,00	50,71 10142,00	30 км.
563	&1507-3072-В135-14	Світильник зі світлодіодною лампою для внутрішнього освітлення 18 Вт, IP44 TS 100	шт	25	285,4 7135,00	279,10 6977,50	0,7 17,50	5,6 140,00	30 км.
564	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,078	16589,01 17882,95	16263,38 17531,92	0,36 0,39	325,27 350,64	30 км.
565	&С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,00005	107,1 0,01	105,00 0,01	- -	2,1 -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
566	&C111-1679-3 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	34	3,89 132,26	3,80 129,20	0,01 0,34	0,08 2,72	30 км.
567	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	43,9992	710,95 31281,23	696,22 30633,12	0,79 34,76	13,94 613,35	30 км.
568	&C123-199-2-А варіант 1	Скляні перегородки залюмінієвим профілем(з комплектуючими) П-1 - 6450х3680(h) мм, П-3- 4440х3680(h) мм, П-4 1900х3680(h) мм -2шт 2	м2	54,06	7464,45 403528,17	7300,00 394638,00	18,09 977,95	146,36 7912,22	30 км.
569	&C123-199-2-А варіант 2	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверним блоком 1000х2100(h)мм(з комплектуючими) П-2 2340х3680(h) мм	м2	8,61	10070,55 86707,44	9855,00 84851,55	18,09 155,75	197,46 1700,14	30 км.
570	&C123-199-2-А варіант 3	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверними блоками 1720х2100(h)мм (2шт)(з комплектуючими) П-5 8800х3680 (h) мм	м2	32,38	10070,55 326084,41	9855,00 319104,90	18,09 585,75	197,46 6393,76	30 км.
571	&C10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	20	11,5 230,00	11,20 224,00	0,07 1,40	0,23 4,60	30 км.
572	&C111-185-701 варіант 1	Скоба металічна однолапкова СММ-20 СКаТ	шт	11670	2,88 33609,60	2,75 32092,50	0,07 816,90	0,06 700,20	30 км.
573	С1545-248	Скоби будівельні	кг	15	28,77 431,55	27,83 417,45	0,38 5,70	0,56 8,40	30 км.
574	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	30,8934	533,77 16489,97	523,13 16161,26	0,17 5,25	10,47 323,46	30 км.
575	+С111-1810 варіант 3	Смуга 50 х5 мм	т	1,666007	31090,15 51796,41	30583,33 50952,04	275,38 458,79	231,44 385,58	30 км.
576	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	67,84	38,73 2627,44	37,80 2564,35	0,17 11,53	0,76 51,56	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
577	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,94325	90528,75 85391,24	89514,14 84434,21	340,7 321,37	673,91 635,66	30 км.
578	С111-1809	Сталь кругла	т	0,00793	42859,15 339,87	42264,72 335,16	275,38 2,18	319,05 2,53	30 км.
579	С1110-175 варіант 6	Сталь кутова 75х5мм	т	5,1712128	31099,2 160820,58	30214,03 156243,18	275,38 1424,05	609,79 3153,35	30 км.
580	&С113-1586-99	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=1400мм Purmo (або аналог)	компл	4	9869,88 39479,52	9665,00 38660,00	11,35 45,40	193,53 774,12	30 км.
581	&С113-1586-100	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=600мм Purmo (або аналог)	компл	31	7670,93 237798,83	7460,00 231260,00	60,52 1876,12	150,41 4662,71	30 км.
582	&С113-1586-101	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=500мм Purmo (або аналог)	компл	21	7064,33 148350,93	6919,00 145299,00	6,81 143,01	138,52 2908,92	30 км.
583	&С113-1586-102	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=700мм Purmo (або аналог)	компл	14	8180,93 114533,02	7960,00 111440,00	60,52 847,28	160,41 2245,74	30 км.
584	&С113-1586-103	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=400мм Purmo (або аналог)	компл	9	6579,83 59218,47	6444,00 57996,00	6,81 61,29	129,02 1161,18	30 км.
585	С123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	4,162924	3844,66 16005,03	3748,43 15604,43	20,84 86,76	75,39 313,84	30 км.
586	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	7,016	137,89 967,44	135,03 947,37	0,16 1,12	2,7 18,95	5 км.
587	&С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50x25	шт	87	343,66 29898,42	336,66 29289,42	0,26 22,62	6,74 586,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
588	&C1-11-779-36-1 варіант 2	Стрічка армувальна	мп	47,3905	4,08 193,35	3,55 168,24	0,53 25,11	- -	30 км.
589	&C1-11-779-36-1 варіант 4	Стрічка армувальна Knauf Kurt	мп	192,3304	26,91 5175,61	25,85 4971,74	0,53 101,94	0,53 101,93	30 км.
590	&C111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100x25/50	шт	44	177,23 7798,12	173,49 7633,56	0,26 11,44	3,48 153,12	30 км.
591	&C171-3015П варіант 1	Стрічка звукаізоляційна	м	24,48	13,26 324,60	13,00 318,24	- -	0,26 6,36	
592	+C1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,32	456,44 146,06	447,38 143,16	0,11 0,04	8,95 2,86	5 км.
593	C1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,9539	454,98 434,01	445,62 425,08	0,44 0,42	8,92 8,51	30 км.
594	+C111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	623,19 31,16	610,20 30,51	0,77 0,04	12,22 0,61	30 км.
595	+C1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00034	188667,47 64,15	184881,18 62,86	86,93 0,03	3699,36 1,26	5 км.
596	&C113-997-О71-4 варіант 1	Стрижень заземлення безмуфтовий загострений, d16 мм, довжина 1,5 м сталь гарячого цинкування	компл	15	574,58 8618,70	559,15 8387,25	4,16 62,40	11,27 169,05	30 км.
597	&C111-1848-3С варіант 1	Стяжка нейлонова, що не розмикається, 100x2,5 мм с маркером 25x8 мм MCV-100	шт	500	0,92 460,00	0,90 450,00	- -	0,02 10,00	
598	C111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 або аналог	кг	1802,7	14,71 26517,72	13,90 25057,53	0,52 937,40	0,29 522,79	30 км.
599	C111-2000-3 варіант 1	Суміш суха гіпсова	кг	17,03245	9,18 156,36	8,50 144,78	0,5 8,52	0,18 3,06	30 км.
600	+C1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	1891,03635	3612,65 6831652,47	2721,25 5145982,67	820,56 1551708,79	70,84 133961,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
601	+С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	9,744	3358,57 32725,91	2472,16 24088,73	820,56 7995,54	65,85 641,64	30 км.
602	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	46,4304	3066,94 142399,25	2186,24 101508,00	820,56 38098,93	60,14 2792,32	30 км.
603	&С126-1300-Г-В1-В1 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	2365,3385	44,51 105281,22	42,85 101354,75	0,79 1868,62	0,87 2057,85	30 км.
604	&С126-1300-Г-Т варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	2365,3385	40,02 94660,85	38,45 90947,27	0,79 1868,62	0,78 1844,96	30 км.
605	&С126-1300-Г-В1 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	4730,677	43,67 206588,66	42,02 198783,05	0,79 3737,23	0,86 4068,38	30 км.
606	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,12309	12254,96 1508,46	11537,22 1420,12	477,45 58,77	240,29 29,57	30 км.
607	&С113-1698-В1 варіант 16	Теплова ізоляція труби 15,88 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	7,14	27,64 197,35	26,95 192,42	0,15 1,07	0,54 3,86	30 км.
608	&С113-1698-В1 варіант 15	Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	42,84	28,77 1232,51	28,06 1202,09	0,15 6,43	0,56 23,99	30 км.
609	&С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	132,6	24,82 3291,13	24,18 3206,27	0,15 19,89	0,49 64,97	30 км.
610	&С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	168,3	26,62 4480,15	25,95 4367,39	0,15 25,25	0,52 87,51	30 км.
611	&С113-616-21-В49	Термостатична голівка RTS-K Oventrop(або аналог)	шт.	79	957,17 75616,43	938,33 74128,07	0,07 5,53	18,77 1482,83	30 км.
612	+С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	1519,36	209,84 318822,50	203,33 308931,47	2,4 3646,46	4,11 6244,57	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
613	+С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	1630,58	194,92 317832,65	189,30 308668,79	1,8 2935,04	3,82 6228,82	30 км.
614	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	55,19251	676,63 37344,91	660,64 36462,38	2,72 150,12	13,27 732,41	30 км.
615	&С113-1288-6	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20/15/20мм Wavin(або аналог)	шт	22	20,23 445,06	19,60 431,20	0,23 5,06	0,4 8,80	30 км.
616	&С113-1288-5	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	36	17,37 625,32	16,80 604,80	0,23 8,28	0,34 12,24	30 км.
617	+С113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	55	149,79 8238,45	146,77 8072,35	0,08 4,40	2,94 161,70	30 км.
618	+С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	23	70,46 1620,58	69,00 1587,00	0,08 1,84	1,38 31,74	30 км.
619	+С113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	15	73,52 1102,80	72,00 1080,00	0,08 1,20	1,44 21,60	30 км.
620	+С113-2254 варіант 1	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	67	29,41 1970,47	28,75 1926,25	0,08 5,36	0,58 38,86	30 км.
621	&С130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	122	250,98 30619,56	246,00 30012,00	0,06 7,32	4,92 600,24	30 км.
622	&С130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	85	250,78 21316,30	245,80 20893,00	0,06 5,10	4,92 418,20	30 км.
623	&С130-1159-11	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	120	317,28 38073,60	311,00 37320,00	0,06 7,20	6,22 746,40	30 км.
624	&С130-1159-9	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	103	229,56 23644,68	225,00 23175,00	0,06 6,18	4,5 463,50	30 км.
625	&С130-1159-10	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/32/32мм	шт	125	307,08 38385,00	301,00 37625,00	0,06 7,50	6,02 752,50	30 км.
626	+С113-2256 варіант 3	Трійник косий редукційний ПВХ д 160/110/160 45 \	шт	4	232,64 930,56	228,00 912,00	0,08 0,32	4,56 18,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
627	С1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	4,876	62,97 307,04	61,65 300,61	0,09 0,44	1,23 5,99	30 км.
628	&С113-90-1	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	6	1000,03 6000,18	978,84 5873,04	1,58 9,48	19,61 117,66	30 км.
629	&С113-87-1	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	5	328,68 1643,40	321,81 1609,05	0,43 2,15	6,44 32,20	30 км.
630	&С113-90-1 варіант 1	Трійник чавунний редукційний д100\100\50 45*	шт	6	944,4 5666,40	924,30 5545,80	1,58 9,48	18,52 111,12	30 км.
631	+С130-637 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	10	4508,74 45087,40	4415,83 44158,30	4,5 45,00	88,41 884,10	30 км.
632	&С153-41-45	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	4120	38,79 159814,80	37,98 156477,60	0,05 206,00	0,76 3131,20	30 км.
633	&С1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд	м	4120	34,57 142428,40	33,77 139132,40	0,12 494,40	0,68 2801,60	30 км.
634	&С1530-63-32-1 варіант 2	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 NHXH(FE)180/30	м	360,5	40,29 14524,55	39,38 14196,49	0,12 43,26	0,79 284,80	30 км.
635	&С105-151-12-3 варіант 1	Тримач з засувкою для труби ПВХ, діам. 20 мм "DKC"	шт	26445	11,1 293539,50	10,85 286928,25	0,03 793,35	0,22 5817,90	30 км.
636	&С1530-63-7 варіант 2	Тримач з засувкою та дюбелем д.20мм	шт	4000	5,17 20680,00	4,96 19840,00	0,11 440,00	0,1 400,00	30 км.
637	&С1530-63-7 варіант 3	Тримач з засувкою та дюбелем д.25мм	шт	5000	6,63 33150,00	6,39 31950,00	0,11 550,00	0,13 650,00	30 км.
638	&С1530-63-7 варіант 4	Тримач з засувкою та дюбелем д.32мм	шт	200	7,65 1530,00	7,39 1478,00	0,11 22,00	0,15 30,00	30 км.
639	+С113-2226 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	187	65,65 12276,55	64,25 12014,75	0,11 20,57	1,29 241,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
640	+С113-2227 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	310	180,54 55967,40	176,85 54823,50	0,15 46,50	3,54 1097,40	30 км.
641	&С113-1406-8-В1А варіант 2	Труба с самозагасаючого ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	292,9	14,19 4156,25	13,23 3875,07	0,68 199,17	0,28 82,01	30 км.
642	&С113-2127-57 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діам. 20 мм, з протяжкою DKC	м	8815	8,53 75191,95	8,05 70960,75	0,31 2732,65	0,17 1498,55	30 км.
643	&С113-1406-8-В1А варіант 3	Труба ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	3636	12,42 45159,12	11,50 41814,00	0,68 2472,48	0,24 872,64	30 км.
644	+С113-1352 варіант 12	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм	м	130	22,92 2979,60	22,38 2909,40	0,09 11,70	0,45 58,50	30 км.
645	+С113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	212	21,51 4560,12	21,00 4452,00	0,09 19,08	0,42 89,04	30 км.
646	+С113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	220	49,44 10876,80	48,26 10617,20	0,21 46,20	0,97 213,40	30 км.
647	+С113-1355 варіант 5	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм	м	45	44,31 1993,95	43,11 1939,95	0,33 14,85	0,87 39,15	30 км.
648	+С113-1352 варіант 6	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ діаметр 20 мм	м	4040	12,81 51752,40	12,47 50378,80	0,09 363,60	0,25 1010,00	30 км.
649	+С113-1353 варіант 5	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.25мм	м	5050	15,22 76861,00	14,83 74891,50	0,09 454,50	0,3 1515,00	30 км.
650	+С113-1354 варіант 3	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.32 мм	м	202	19,76 3991,52	19,16 3870,32	0,21 42,42	0,39 78,78	30 км.
651	&С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	108	13,62 1470,96	13,20 1425,60	0,15 16,20	0,27 29,16	30 км.
652	+С130-887 варіант 4	Труба мідна 15,88мм	м	7,14	293,65 2096,66	287,50 2052,75	0,39 2,78	5,76 41,13	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
653	+С130-887 варіант 5	Труба мідна 19,05мм	м	42,84	350,59 15019,28	343,33 14708,26	0,39 16,71	6,87 294,31	30 км.
654	+С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	132,6	77,92 10332,19	76,00 10077,60	0,39 51,71	1,53 202,88	30 км.
655	+С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	168,3	115,15 19379,75	112,50 18933,75	0,39 65,64	2,26 380,36	30 км.
656	+С113-1351-1А варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду15 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	255	80,58 20547,90	78,92 20124,60	0,08 20,40	1,58 402,90	30 км.
657	+С113-1352 варіант 11	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду20 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	150	91,8 13770,00	89,91 13486,50	0,09 13,50	1,8 270,00	30 км.
658	+С113-1353 варіант 8	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду25 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	16	130,32 2085,12	127,67 2042,72	0,09 1,44	2,56 40,96	30 км.
659	+С113-1355 варіант 4	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду40 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	24	284,57 6829,68	278,66 6687,84	0,33 7,92	5,58 133,92	30 км.
660	+С113-1356 варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду50 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	18	477,54 8595,72	467,67 8418,06	0,51 9,18	9,36 168,48	30 км.
661	+С130-892 варіант 1	Труба сталева оцинкована водопровідна д 50мм ДСТУ 8936:2019	м	135	354,21 47818,35	345,83 46687,05	1,43 193,05	6,95 938,25	30 км.
662	+С113-632 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.50	м	12	677,96 8135,52	669,08 8028,96	3,83 45,96	5,05 60,60	30 км.
663	+С113-634 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.100	м	10	1086,96 10869,60	1072,83 10728,30	6,04 60,40	8,09 80,90	30 км.
664	С130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	3	403,91 1211,73	394,21 1182,63	1,78 5,34	7,92 23,76	30 км.
665	С113-132 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	10	76,16 761,60	75,00 750,00	0,59 5,90	0,57 5,70	30 км.
666	+С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр 50 мм,	м	1	197,96 197,96	195,33 195,33	1,16 1,16	1,47 1,47	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
667	С113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані , діаметр умовного проходу 15 мм,	м	0,3	75,88 22,76	75,00 22,50	0,32 0,10	0,56 0,16	30 км.
668	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	1,96	65,65 128,67	63,98 125,40	0,38 0,74	1,29 2,53	30 км.
669	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	5,7	213,53 1217,12	208,96 1191,07	0,38 2,17	4,19 23,88	30 км.
670	&С113-1559-11 варіант 6	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.50 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	137,7	47,74 6573,80	46,65 6423,71	0,15 20,66	0,94 129,43	30 км.
671	&С113-1559-31 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	132,6	19,34 2564,48	18,81 2494,21	0,15 19,89	0,38 50,38	30 км.
672	&С113-1559-31 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	216,24	20,49 4430,76	19,94 4311,83	0,15 32,44	0,4 86,49	30 км.
673	&С113-1559-32 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	227,46	23,53 5352,13	22,92 5213,38	0,15 34,12	0,46 104,63	30 км.
674	&С113-1559-33 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д32 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	45,9	29,31 1345,33	28,59 1312,28	0,15 6,89	0,57 26,16	30 км.
675	&С126-374-В4 варіант 1	Тяга підвісу	шт	1991,864	5,89 11732,08	5,89 11732,08	- -	- -	
676	&С130-644-В2 варіант 8	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт)	комплект	80	1702,87 136229,60	1662,64 133011,20	6,84 547,20	33,39 2671,20	30 км.
677	&С130-644-В2 варіант 11	Умивальник хірургічний 650х510х190 ,в комплекті з сифоном,комплектом кріплень, гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15	комплект	2	2008,87 4017,74	1962,64 3925,28	6,84 13,68	39,39 78,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
678	С130-901 варіант 2	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком ,комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 l=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	36	2173,68 78252,48	2122,09 76395,24	8,97 322,92	42,62 1534,32	30 км.
679	&С114-5-У-В5 варіант 1	Утеплювач щільністю 75 кг/м3 товщ 200мм	м2	2378,775	450,91 1072613,44	433,33 1030794,57	8,74 20790,49	8,84 21028,38	30 км.
680	&С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	3153,3402	204,65 645331,07	200,21 631330,24	0,43 1355,94	4,01 12644,89	30 км.
681	&С111-1716-28	Утеплювач Техноруф (або аналог)р=160кг/м3, б=300 мм	м2	1071,2	1333,87 1428841,54	1305,00 1397916,00	2,72 2913,66	26,15 28011,88	30 км.
682	&С111-1716-26	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=50 мм	м2	51,45	210,64 10837,43	205,83 10589,95	0,68 34,99	4,13 212,49	30 км.
683	&С111-1716-27	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=100 мм	м2	252,444	420,78 106223,39	411,17 103797,40	1,36 343,32	8,25 2082,67	30 км.
684	&С114-104-22 варіант 3	Фіброцементні панелі на алюмінієвій підсистемі "KMD VF"(або аналог) з комплектуючими	м2	2350,11	2727,19 6409196,49	2666,64 6266897,33	7,08 16638,78	53,47 125660,38	30 км.
685	+С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний ду15	шт	2	189,42 378,84	183,79 367,58	1,92 3,84	3,71 7,42	30 км.
686	+С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий dn 20	шт	1	273,96 273,96	266,67 266,67	1,92 1,92	5,37 5,37	30 км.
687	&С111-1626-1-Л варіант 1	Фарба фасадна	кг	19,57	93,25 1824,90	90,82 1777,35	0,6 11,74	1,83 35,81	30 км.
688	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000048	42011,99 2,02	40663,51 1,95	524,72 0,03	823,76 0,04	30 км.
689	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000243	42011,99 10,21	40663,51 9,88	524,72 0,13	823,76 0,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
690	&С113-997-О78 варіант 1	Фасадний тримач дроту дроту d8-10 мм або полоси до 300 мм 160х57 мм, сталь оцинкована	шт	1135	75,68 85896,80	74,05 84046,75	0,15 170,25	1,48 1679,80	30 км.
691	+С130-932 варіант 1	Фланець плоский сталевий д 50,Ру=10	шт	3	296,17 888,51	290,00 870,00	0,36 1,08	5,81 17,43	30 км.
692	&С130-235-1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200	шт	4	13183,39 52733,56	12914,17 51656,68	10,72 42,88	258,5 1034,00	30 км.
693	&С130-235-1 варіант 2	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х250	шт	2	25118,23 50236,46	24615,00 49230,00	10,72 21,44	492,51 985,02	30 км.
694	&С130-235-1 варіант 1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х300	шт	1	18513,73 18513,73	18140,00 18140,00	10,72 10,72	363,01 363,01	30 км.
695	&С130-235-18	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 700х400	шт	1	26791,44 26791,44	26263,33 26263,33	2,79 2,79	525,32 525,32	30 км.
696	+С113-1878 варіант 1	Хомут для труби Ду 15мм з двома шурупами	шт	260	9,57 2488,20	9,30 2418,00	0,08 20,80	0,19 49,40	30 км.
697	+С113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	227	14,09 3198,43	13,73 3116,71	0,08 18,16	0,28 63,56	30 км.
698	+С113-1881 варіант 1	Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами	шт	220	15,92 3502,40	15,53 3416,60	0,08 17,60	0,31 68,20	30 км.
699	+С113-1882 варіант 1	Хомут для труби Ду 40мм з двома шурупами	шт	70	16,15 1130,50	15,75 1102,50	0,08 5,60	0,32 22,40	30 км.
700	+С113-1883 варіант 1	Хомут для труби Ду 50мм з двома шурупами	шт	155	23,17 3591,35	22,64 3509,20	0,08 12,40	0,45 69,75	30 км.
701	+С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	280	12,07 3379,60	11,75 3290,00	0,08 22,40	0,24 67,20	30 км.
702	&С111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	320	32,6 10432,00	31,60 10112,00	0,36 115,20	0,64 204,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
703	&C111-879-4-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	199	26,43 5259,57	25,23 5020,77	0,68 135,32	0,52 103,48	30 км.
704	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0176	11084,82 195,09	10476,51 184,39	390,96 6,88	217,35 3,82	30 км.
705	&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	14986,1208	0,61 9141,53	0,60 8991,67	- -	0,01 149,86	
706	&C113-81-26	Хрестовина двоплоскісна ПВХ д110 45*	шт	5	78,56 392,80	76,90 384,50	0,12 0,60	1,54 7,70	30 км.
707	&C113-81-25 варіант 1	Хрестовина одноплоскісна ПВХ д50 900	шт	16	71,01 1136,16	69,50 1112,00	0,12 1,92	1,39 22,24	30 км.
708	&C113-2280-9	Хрестовина одноплоскісна чавунна д50 90*	шт	2	230,02 460,04	224,00 448,00	1,51 3,02	4,51 9,02	30 км.
709	&C113-2280-1	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45*	шт	5	179,6 898,00	176,00 880,00	0,08 0,40	3,52 17,60	30 км.
710	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	1,74797	25789,56 45079,38	24979,64 43663,66	304,24 531,80	505,68 883,92	30 км.
711	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,097244	24529,06 2385,30	23695,50 2304,25	352,6 34,29	480,96 46,76	30 км.
712	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0039142	59247,43 231,91	57733,12 225,98	352,6 1,38	1161,71 4,55	30 км.
713	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,004912	28647,43 140,72	27733,12 136,23	352,6 1,73	561,71 2,76	30 км.
714	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,2828867	47223,84 13359,00	45945,28 12997,31	352,6 99,75	925,96 261,94	30 км.
715	С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0108095	36084,5 390,06	35024,36 378,60	352,6 3,81	707,54 7,65	30 км.
716	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	17,89384	7805,89 139677,35	6585,69 117843,28	1067,14 19095,23	153,06 2738,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
717	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01142	10554,27 120,53	9946,30 113,59	401,02 4,58	206,95 2,36	30 км.
718	&С113-2142-1 варіант 1	Шафа металева з замком (для приладу Tipac)	шт	1	2932,63 2932,63	2860,00 2860,00	15,13 15,13	57,5 57,50	30 км.
719	&С111-1613-90	Шафа телекомунікаційна настінна, 6U, 600x500x370 ES-E650G EServer™	шт	2	3845,32 7690,64	3765,85 7531,70	4,07 8,14	75,4 150,80	30 км.
720	&С1547-6-В15 варіант 1	Шина заземлення мідна К-ЕВС15/5/1000 "CMS-Україна"	шт	2	420,91 841,82	412,50 825,00	0,16 0,32	8,25 16,50	30 км.
721	&С1547-6-В15 варіант 2	Шина заземлення мідна К-ЕВС15/5/1000 CMS-Україна	шт	1	420,91 420,91	412,50 412,50	0,16 0,16	8,25 8,25	30 км.
722	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00003	35102,07 1,05	34058,04 1,02	355,75 0,01	688,28 0,02	30 км.
723	&С171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	173,69832	34,91 6063,81	33,99 5904,01	0,24 41,69	0,68 118,11	30 км.
724	&С1778-11-1	Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"	кг	2,04	12,87 26,25	12,30 25,09	0,57 1,16	- -	30 км.
725	&С1778-11-1 варіант 2	Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel	кг	70,31066	299,59 21064,37	293,15 20611,57	0,57 40,08	5,87 412,72	30 км.
726	+С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	15,99955	422,63 6761,89	414,10 6625,41	0,24 3,84	8,29 132,64	30 км.
727	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0883184	18887,01 1668,07	17949,42 1585,26	567,26 50,10	370,33 32,71	30 км.
728	+С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	31475,132	12,69 399419,43	11,96 376442,58	0,48 15108,06	0,25 7868,79	30 км.
729	&290902-224-В11-Н варіант 3	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP20	шт	200	186,23 37246,00	182,56 36512,00	0,02 4,00	3,65 730,00	30 км.
730	&290902-224-В11-Н варіант 4	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	60	208,26 12495,60	204,16 12249,60	0,02 1,20	4,08 244,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
731	&С114-5-У-1 варіант 1	Шумоізоляція 50мм	м2	160,7418	99,99 16072,57	90,86 14605,00	7,17 1152,52	1,96 315,05	30 км.
732	+С130-252 варіант 1	Шумоглушник ВВГ 500х250мм	шт	2	7572,55 15145,10	7414,16 14828,32	9,91 19,82	148,48 296,96	30 км.
733	+С130-248 варіант 1	Шумоглушник ВВГ 500х300мм	шт	1	7675,29 7675,29	7506,67 7506,67	18,12 18,12	150,5 150,50	30 км.
734	+С130-248 варіант 2	Шумоглушник Вентс СР 700х400	шт	1	10661,33 10661,33	10434,16 10434,16	18,12 18,12	209,05 209,05	30 км.
735	+С130-232 варіант 1	Шумоглушник СР 150/600	шт	2	1618,95 3237,90	1582,50 3165,00	4,71 9,42	31,74 63,48	30 км.
736	+С130-233 варіант 1	Шумоглушник СР 200/600	шт	5	2052,32 10261,60	2005,83 10029,15	6,25 31,25	40,24 201,20	30 км.
737	+С130-234 варіант 1	Шумоглушник СР 250/600	шт	1	2355,6 2355,60	2301,66 2301,66	7,75 7,75	46,19 46,19	30 км.
738	+С130-235 варіант 9	Шумоглушник СР 315/600	шт	2	3082,83 6165,66	3011,66 6023,32	10,72 21,44	60,45 120,90	30 км.
739	+С130-236 варіант 1	Шумоглушник СР 400/600	шт	1	4268,03 4268,03	4169,16 4169,16	15,18 15,18	83,69 83,69	30 км.
740	+С130-246 варіант 1	Шумоглушник СР 400х200мм	шт	1	6869,04 6869,04	6720,00 6720,00	14,35 14,35	134,69 134,69	30 км.
741	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0044425	61746,86 274,31	60183,54 267,37	352,6 1,57	1210,72 5,37	30 км.
742	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,003025	49410,34 149,47	48220,25 145,87	221,26 0,67	968,83 2,93	15 км.
743	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,03244	43889,66 1423,78	42676,48 1384,43	352,6 11,44	860,58 27,91	30 км.
744	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,002314	41491,64 96,01	40325,48 93,31	352,6 0,82	813,56 1,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
745	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00006	51742,73 3,10	50375,57 3,02	352,6 0,02	1014,56 0,06	30 км.
746	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,0044	49663,47 218,52	48337,08 212,68	352,6 1,55	973,79 4,29	30 км.
747	+С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	3400,661	23,15 78725,30	21,86 74338,45	0,84 2856,56	0,45 1530,29	30 км.
748	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	17,9055	1260 22560,93	625,00 11190,94	610,29 10927,55	24,71 442,44	30 км.
749	&С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	8	1157,12 9256,96	1131,31 9050,48	3,12 24,96	22,69 181,52	30 км.
750	&С100-1517-1101-В1 варіант 8	Щит пластиковий прихованого встановлення на 24 модулів IP 40	шт	3	1112,43 3337,29	1087,50 3262,50	3,12 9,36	21,81 65,43	30 км.
751	&С100-1517-1101-В1 варіант 10	Щит пластиковий прихованого встановлення на 36 модулів IP 40	шт	4	1503,43 6013,72	1470,83 5883,32	3,12 12,48	29,48 117,92	30 км.
752	&С123-514-У-1	Щити опалубки металеві	м2	0,136037	5288,42 719,42	5179,39 704,59	5,34 0,73	103,69 14,10	30 км.
753	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1659,80935	441,14 732208,30	427,15 708987,56	5,34 8863,38	8,65 14357,36	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
754	С1999-9003	Бензин	кг	155,3941	61,48 9553,63	61,48 9553,63			
755	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4325,6073	4,9416 21375,42	4,9416 21375,42			
756	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	2986,2	0,07223 215,69	0,07223 215,69			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
757	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	35,51	184,55 6553,38	184,55 6553,38			
758	С1999-9009	Дрова	м3	1,6864	119,13 200,90	119,13 200,90			
		Разом	грн.		37899,02	37899,02			
		Разом по розділу III	**грн.**		**70063971,94**	**66256918,87**	**2445016,65**	**1362036,42**	
		IV. Устаткування							
759	&2308-4001-32 варіант 4	Мульти спліт-система- внутрішній блок MA-12N1DO-I	шт	1	7370,15 7370,15	7091,66 7091,66	212,75 212,75	65,74 65,74	3%
760	&290220-12592 варіант 1	IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 (2.8 мм)	шт	38	2947,22 111994,36	2835,85 107762,30	85,08 3233,04	26,29 999,02	3%
761	&*280222-6006-23	Ємність для дезобробки термометрів	шт	10	297,23 2972,30	286,00 2860,00	8,58 85,80	2,65 26,50	3%
762	&*280222-6006-22	Ємність для дезрозчинів	шт	6	275,41 1652,46	265,00 1590,00	7,95 47,70	2,46 14,76	3%
763	&*280222-6006-23 варіант 1	Ємність для знераживання шпателів	шт	3	3290,33 9870,99	3166,00 9498,00	94,98 284,94	29,35 88,05	3%
764	&241996-19013-98 варіант 1	Інноваційний цифровий С-арочний апарат із високочастотнимгенератором та робочою станцією; анодом, що обертаєтьсярозмір фокусної плями 0,3/0,6 мм; цифрова обробка зображення- високочастотний інвертор 40Гц, мах сила струму 100 мА, напруга -120 кВ- Рентгеновская трубка Toshiba- обертовий анод IAEX20РБлок керування Е; 1ф; Ш; 220в; N=1,2 квт; 650?530?1600 (h) ммс двома ж/к моніторами TFT-19" "U- Дуга" FS-500 DDR UC (A)	компл	1	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
765	&241996-19013-75	Інсуфлятор; 287x273x218 (h) мм "SIEM"(або аналог)	компл	1	203177,29 203177,29	195500,00 195500,00	5865,00 5865,00	1812,29 1812,29	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		195500,00 195500,00	195500,00 195500,00			
766	&1501-1001-15-21	Автоматизована мийна машина для ендоскопів із функцією дезинфекції 85V=15 л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.Dy=15 мм; відведення вК Dy=20мм (гнучкий шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт; 550x585x950(h)м EndoClean 1000 (або аналог)	компл	1	284344,27 284344,27	273600,00 273600,00	8208,00 8208,00	2536,27 2536,27	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		273600,00 273600,00	273600,00 273600,00			
767	&1501-1001-15-21 варіант 1	Автоматизована мийна машина для ендоскопів із функцією дезинфекції 85V=15 л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.Dy=15 мм; відведення вК Dy=20мм (гнучкий шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт; 550x585x950(h)м EndoClean 1000 (або аналог)	компл	1	- -	- -	- -	- -	
768	&1504-12025-2	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	5	310,84 1554,20	299,10 1495,50	8,97 44,85	2,77 13,85	3%
769	&550101-148-7 варіант 1	Автоматичний дозатр стерилизатор для рук V=1,5 л; доза 1x10 мл 89 2,3 Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,02 квт; 560x540x1340 (h) ммZG -2001	шт	89	3112,61 277022,29	2995,00 266555,00	89,85 7996,65	27,76 2470,64	3%
770	&560110-234-101	Аквадистилятор електричний Q=20 л/г; Е; 3 ф; від ПК; 380 в; N=15 квт MICROmed DE-20	компл	1	34877,9 34877,90	33560,00 33560,00	1006,80 1006,80	311,10 311,10	3%
771	+1511-4012 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	4	1398,68 5594,72	1345,83 5383,32	40,37 161,48	12,48 49,92	3%
772	&241996-19013-78	Апарат для масажу барабанної перепонки; 130x180x310 (h) мм "Otopront"(або аналог)	компл	1	89896,86 89896,86	86500,00 86500,00	2595,00 2595,00	801,86 801,86	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
773	&280222-6006-5	Апарат для репозиції кісток нижніх кінцівок	компл	1	15589,05 15589,05	15000,00 15000,00	450,00 450,00	139,05 139,05	3%
774	&241996-19013-82	Апарат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,6 квт; 900?220?130(h) мм "Надія" ЕХВА-350М/120Б	компл	1	- -	- -	- -	- -	
775	&*241996-19013-91	Апарат лазерної резекції з каогуляцією. Длина хвилі випромінювання980 мкм; в комплекті: для резекції ВОК-400, для коогуляції- ВОК-600АЗОР-АЛМ (або аналог)	компл	1	455927,75 455927,75	438700,00 438700,00	13161,00 13161,00	4066,75 4066,75	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		438700,00 438700,00	438700,00 438700,00			
776	&241996-19013-84	Апарат лазерної терапії магнітно-інфракрасний. Е; 1ф; Ш; 220в; МІЛТО Ф -8 - 01N=0,015квт; 240х215х155 (h) мм	компл	2	36894,09 73788,18	35500,00 71000,00	1065,00 2130,00	329,09 658,18	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		35500,00 71000,00	35500,00 71000,00			
777	&241996-19013-74	Аппаат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,12 квт; 230?195?95 (h) мм "Надія-4" ЕХВЧ-120(або аналог)	компл	1	47494,64 47494,64	45700,00 45700,00	1371,00 1371,00	423,64 423,64	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		45700,00 45700,00	45700,00 45700,00			
778	&241996-18012-5	Аптечка медична навісна комплектна 320х200х340 (h) мм АП-1	шт	5	1727,27 8636,35	1662,00 8310,00	49,86 249,30	15,41 77,05	3%
779	&*280222-6006-30	Бікс	шт	12	1423,8 17085,60	1370,00 16440,00	41,10 493,20	12,70 152,40	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1370,00 16440,00	1370,00 16440,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
780	&*280222-6006-9	Бінокулярний збільшувач прізма з освітлювачем D-Ligh+Dio HD ECVP 40 x-2 акумуляторний Ergonoptix Micro	компл	1	46434,58 46434,58	44680,00 44680,00	1340,40 1340,40	414,18 414,18	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		44680,00 44680,00	44680,00 44680,00			
781	&241996-19013-7-124 варіант 1	Бактерицидний опромінювач із сертифікованою безозоновоюбактерицидною лампоюTUV-30; E; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(або аналог)	компл	7	971,72 6802,04	935,00 6545,00	28,05 196,35	8,67 60,69	3%
782	&241996-19013-7-124 варіант 2	Бактерицидний опромінювач із сертифікованою безозоновоюбактерицидною лампоюTUV-30; E; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(або аналог)	компл	2	2 4,00	2,00 4,00	- -	- -	
783	&550101-148-4 варіант 1	Банкетка для вестибюлів двомісна 1000x380x450 (h) мм	шт	9	2598,18 23383,62	2500,00 22500,00	75,00 675,00	23,18 208,62	3%
784	&*550101-148-5 варіант 1	Банкетка для вестибюлів тримісна 1500x380x450 (h) мм	шт	42	3204,41 134585,22	3083,33 129499,86	92,50 3885,00	28,58 1200,36	3%
785	&1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	2	4888,89 9777,78	4704,16 9408,32	141,12 282,24	43,61 87,22	3%
786	&1504-12025-1	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	2	163,17 326,34	157,00 314,00	4,71 9,42	1,46 2,92	3%
787	&1602-10335-1	Відеореєстратор 32-канальний DS-7732NI-R4 "Hikvision"	шт	2	15723,33 31446,66	15129,20 30258,40	453,88 907,76	140,25 280,50	3%
788	&241996-19013-89	Відсмоктувач медичний з ємністтю 2,5 л, вакуум 90 кПа; Qрід=8 л/хв15,5Qпов=32 л/хв; трубка О8 мм; L=2000 мм; E; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,18 квтв комплекті з педаллю; 360?320?480 (h) мм "Біомед" модель 7A-23D " (або аналог)	компл	1	6253,29 6253,29	6017,00 6017,00	180,51 180,51	55,78 55,78	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		6017,00 6017,00	6017,00 6017,00			
789	&241996-19013-88	Відсмоктувач хірургічний з 2 ємністтями- 2 л, вакуум 85 кПа; Q рід =10 л/хв 10Qпов=16 л/хв; трубка д.8?12 мм; L=2000 мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,13 квтв комплекті з педаллю; 350х220х50 (h) мм "ОХПУ - 4 - 01 (або аналог)	компл	1	44896,46 44896,46	43200,00 43200,00	1296,00 1296,00	400,46 400,46	3%
790	&*560110-234-19	Візок для перевезення хворих зі знімними ношами 2100х580х830(h) мм	комп	2	11655,36 23310,72	11214,95 22429,90	336,45 672,90	103,96 207,92	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		11214,95 22429,90	11214,95 22429,90			
791	&241996-19013-59	Вітрина для медикаментів 1350х650х890 (h) мм	шт	2	38610,96 77221,92	37152,00 74304,00	1114,56 2229,12	344,40 688,80	3%
792	&241996-19013-7-22 варіант 2	Вішалка гардеробна двостороння на 20 гачків 2200х260х1700 мм	шт	7	8544,88 59814,16	8222,00 57554,00	246,66 1726,62	76,22 533,54	3%
793	&241996-19013-7-22 варіант 3	Вішалка гардеробна металева настінна на 10 гачків 1800х150х1700мм	шт	7	4387,8 30714,60	4222,00 29554,00	126,66 886,62	39,14 273,98	3%
794	&560110-234-17	Вішалка настінна металева 320х100х170(h) мм	шт	40	1288,69 51547,60	1240,00 49600,00	37,20 1488,00	11,49 459,60	3%
795	&*280222-6006-41	Ваги медичні для зважування дітей до 20 кг; 585х265х230 (h) мм ВМ-200 ТУ 25-06-200-78	шт	1	7441,17 7441,17	7160,00 7160,00	214,80 214,80	66,37 66,37	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		7160,00 7160,00	7160,00 7160,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
796	&241996-19013-71	Ваги медичні електронні з ростоміром; Max вага 250 кг;Точність 100 грзріст 900 ?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квтСММр - 250 -100(або аналог)	компл	2	12862,01 25724,02	12376,00 24752,00	371,28 742,56	114,73 229,46	3%
797	&241996-19013-71 варіант 1	Ваги медичні електронні з ростоміром; Max вага 250 кг;Точність 100 грзріст 900 ?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квтСММр - 250 -100(або аналог)	компл	2	- -	- -	- -	- -	
798	&*560110-234-13 варіант 2	Верстак слюсарний металевий 1250x800x800(h) мм	шт	1	15183,73 15183,73	14610,00 14610,00	438,30 438,30	135,43 135,43	3%
799	+*2402-3001 варіант 3	Вогнегаситель вуглекислотний переносний V=2л ВВК-3	шт	16	1099,89 17598,24	1058,33 16933,28	31,75 508,00	9,81 156,96	3%
800	&*241996-19013-7-33	Вогнегасник вуглекислотний переносний V=5 л ВВК-5	шт	2	1673,22 3346,44	1610,00 3220,00	48,30 96,60	14,92 29,84	3%
801	&*2402-3001-12	Вогнегасник порошковий закачний V= 5 лВП-5(з)	шт	37	660,28 24430,36	635,33 23507,21	19,06 705,22	5,89 217,93	3%
802	&*2402-3001-13 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачний V= 9 л ВП-9(з)	шт	2	672,93 1345,86	647,50 1295,00	19,43 38,86	6,00 12,00	3%
803	&241996-19013-70	Гінекологічне (урологічне) медичне крісло ?накл=0?70° компл. 4Висота ложа 680?1000 мм; розмір ложа 1650x600 мм;19-SM 612 E; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,33 квт; 1850x620x570-870 (h) мм "Teh-med" (або аналог)	компл	2	104446,64 208893,28	100500,00 201000,00	3015,00 6030,00	931,64 1863,28	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		100500,00 201000,00	100500,00 201000,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
804	&241996-19013-70 варіант 1	Гінекологічне (урологічне) медичне крісло ?накл=0?70° компл. 4Висота ложа 680?1000 мм; розмір ложа 1650х600 мм;19-SM 612 E; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,33 квт; 1850х620х570-870 (h) мм "Teh-med" (або аналог)	компл	2	- -	- -	- -	- -	
805	&241996-19013-57	Гіпсовочний стіл з мийкою; 1640х600х900 (1370) (h) мм ЛМ-2	шт	1	10184,85 10184,85	9800,00 9800,00	294,00 294,00	90,85 90,85	3%
806	&241996-19013-97	Діагностична ультразвукова система в комплекті з монітором 21,5"кількість портів-5; E; 1ф; Ш; 220в; N=0,2квт; 507?845?1410?1630(h)ммSimens Junipep	компл	1	- -	- -	- -	- -	
807	&*1501-1001-15-11 варіант 1	Діатермокоогулятор хірургичний E; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,08 кВт160х200х75 (h) ммKHORS(або аналог)	компл	3	8064,74 24194,22	7760,00 23280,00	232,80 698,40	71,94 215,82	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		7760,00 23280,00	7760,00 23280,00			
808	&241996-19013-83	Діотермокоогулятор високочастотний. E; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,12 квт ДКУ-100 РХ	компл	2	- -	- -	- -	- -	
809	&*241996-19013-100	Дентальний рентгеновський апарат пересувний клас 1 тип B ; ?= 290°колоріматор 27?36; Рентгеновская трубка Toshiba; Высота 1250 мм;"IMAX 2300 "	компл	1	- -	- -	- -	- -	
810	&560110-234-82 варіант 1	Джерело безперебійного живлення з подвійним перетворювачем E; 3 ф; 380 в; N =100/90 кВт; 600х980х1150 (h) ммкомпл. 2 91E; 3ф; 380в; N=100/90кВт; Акумуляторні батареї 2?240 тип AGM HT 33100X - 100/90 кВА TOWER Online	шт	2	30129,48 60258,96	28991,00 57982,00	869,73 1739,46	268,75 537,50	3%
811	&*280222-6006-12 варіант 2	Дзеркало Сімпсона з під'ємником	шт	2	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
812	&*280222-6006-15	Дзеркало гінекологічне	шт	2	748,27 1496,54	720,00 1440,00	21,60 43,20	6,67 13,34	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		720,00 1440,00	720,00 1440,00			
813	&*280222-6006-15 варіант 1	Дзеркало гінекологічне	шт	1	- -	- -	- -	- -	
814	&550101-148-8 варіант 1	Дзеркало навісне прямокутне 400х800 (h) мм	шт	20	763,86 15277,20	735,00 14700,00	22,05 441,00	6,81 136,20	3%
815	&*241996-19013-5-3 варіант 1	Диван тримісний для відпочинку 1900х620х780х400 (h) мм	шт	4	8106,31 32425,24	7800,00 31200,00	234,00 936,00	72,31 289,24	3%
816	&241996-19013-79	ЕКГ - апарат с кольоровим сенсорним екраном 12 відведеньЕ; 1 ф; Ш; 220 в; N=0, 012 квт; 340?290?100 (h) мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
817	&241996-19013-80 варіант 1	Електрокардіограф 12 канальний монітор 7"; ширина друку 216 мм 112 М \ 3,5Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,01 квт; 334х280х85 (h) мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
818	&*241996-18012-6	Електроточило настільне дкр= 150 мм. Е; 1 ф; ШР; 220 в DBG-1515	шт	1	1970,46 1970,46	1896,00 1896,00	56,88 56,88	17,58 17,58	3%
819	&*1501-1001-15-12	Електрошпатель двуканальний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,009 кВт ЭШ 3 2 Дуэт Н 610 Averon(або аналог)	компл	3	10737,74 32213,22	10332,00 30996,00	309,96 929,88	95,78 287,34	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		10332,00 30996,00	10332,00 30996,00			
820	&*560110-234-100	Збірник для дистильованої води V=40 л. 416х376х578 (h) мм С-4 0 ТУ 64-1-1640	компл	1	3388,02 3388,02	3260,00 3260,00	97,80 97,80	30,22 30,22	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3260,00 3260,00	3260,00 3260,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
821	&*1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	14	63,4 887,60	61,00 854,00	1,83 25,62	0,57 7,98	3%
822	&241996-19013-7-127	Камера для зберігання стерільних виробів ; тип лампи T UV 25 WLL PilipsE; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,035 квт; 690х610х1200 (h) мм"Панмед 1" середній"(або аналог)	компл	12	23932,31 287187,72	23028,00 276336,00	690,84 8290,08	213,47 2561,64	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		23028,00 276336,00	23028,00 276336,00			
823	&241996-19013-81	Кольпоскоп-сканер; освітленість 50000 лк; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0, 012квт510х350х1000?1250 (h) мм МК-300	компл	3	75866,71 227600,13	73000,00 219000,00	2190,00 6570,00	676,71 2030,13	3%
824	&241996-19013-73	Кольпоскоп; освітленість 50000 лк; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,01 квт420х320х1300 (h) мм	компл	1	109826,94 109826,94	105677,00 105677,00	3170,31 3170,31	979,63 979,63	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		105677,00 105677,00	105677,00 105677,00			
825	&*280222-6006-2	Комір рентгенозахисний	шт	1	3221,74 3221,74	3100,00 3100,00	93,00 93,00	28,74 28,74	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3100,00 3100,00	3100,00 3100,00			
826	&*280222-6006-2 варіант 1	Комір рентгенозахисний	шт	1	- -	- -	- -	- -	
827	&1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	3590,68 3590,68	3455,00 3455,00	103,65 103,65	32,03 32,03	3%
828	&550101-148-2	Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,25 квт«Intel Petntium»(або аналог)	компл	12	13302,66 159631,92	12800,00 153600,00	384,00 4608,00	118,66 1423,92	3%
829	&550101-148-2 варіант 1	Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,25 квт«Intel Petntium»(або аналог)	компл	16	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
830	&241996-19013-72	Комплекс діагностичний автоматизированый ; в комплекті: "12 канальний електрокардіограф, велоергометр, спірограф, реограф,фотокардіографія з можливістю флебо-свігно-АПЕкс кардіографічнихсигналів, добовий монітор сигналів артеріального тиску, комп'ютер Кардіо +"(або аналог)	компл	2	134065,83 268131,66	129000,00 258000,00	3870,00 7740,00	1195,83 2391,66	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		129000,00 258000,00	129000,00 258000,00			
831	&*280222-6006-4	Комплект індіувідуального рентгенозахистного одягу	компл	1	4267,24 4267,24	4106,00 4106,00	123,18 123,18	38,06 38,06	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		4106,00 4106,00	4106,00 4106,00			
832	&2308-4001-21 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q, холодиль напотужність 2.7 кВт Midea (або аналог).	компл	1	46037,07 46037,07	44297,50 44297,50	1328,93 1328,93	410,64 410,64	3%
833	&2308-4001-21 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q, холодиль напотужність 2.1 кВт Midea (або аналог).	компл	2	46037,07 92074,14	44297,50 88595,00	1328,93 2657,86	410,64 821,28	3%
834	&2308-4001-24 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C, холодильна потужність 18 кВт Midea (або аналог).	компл	1	92477,71 92477,71	88983,33 88983,33	2669,50 2669,50	824,88 824,88	3%
835	&2308-4001-24 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C, холодильна потужність 19 кВт Midea (або аналог).	компл	1	92477,71 92477,71	88983,33 88983,33	2669,50 2669,50	824,88 824,88	3%
836	&2308-4001-26 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок MOU-36HN1-R,,холодильнапотужність 11 кВт Midea (або аналог)	шт	1	42376,23 42376,23	40775,00 40775,00	1223,25 1223,25	377,98 377,98	3%
837	&2308-4001-28	Компресорно-конденсаторний блок MOV-76CN1-C,холодильнапотужність 23 кВтMidea(або аналог).	компл	1	83574,62 83574,62	80416,66 80416,66	2412,50 2412,50	745,46 745,46	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
838	&2308-4001-26	Компресорно-конденсаторний блок MOV-96CN1-C,холодильнапотужність 27 кВт Midea (або аналог)	шт	1	85306,74 85306,74	82083,33 82083,33	2462,50 2462,50	760,91 760,91	3%
839	&*241996-19013-47	Компрессор безмасляний стоматологічний з ресивером V=65 л; 75,0Q=200 л/хв; P=0,8 МПа; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=2x0,8 квт=1,6 квт0x480x870 (h) мм. в комплекті зс захистним, протишумовим кожухом Granum - 200 \	компл	2	134330,84 268661,68	129255,00 258510,00	3877,65 7755,30	1198,19 2396,38	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		129255,00 258510,00	129255,00 258510,00			
840	&*280222-6006-21	Контейнер для збирання мокроти одноразовий	шт	6	12,47 74,82	12,00 72,00	0,36 2,16	0,11 0,66	3%
841	&*280222-6006-11	Кріодеструктор V=500 мл	ши	2	38452,99 76905,98	37000,00 74000,00	1110,00 2220,00	342,99 685,98	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		37000,00 74000,00	37000,00 74000,00			
842	&241996-19013-90	Кріохірургічний апарат (рідкий азот); 300?280?105 (h) мм FREEZPENGL-FP-18 (або аналог)	компл	1	41570,8 41570,80	40000,00 40000,00	1200,00 1200,00	370,80 370,80	3%
843	&*241996-19013-5-4	Крісло для відпочинку 600x620x450-850 (h) мм	шт	11	2857,99 31437,89	2750,00 30250,00	82,50 907,50	25,49 280,39	3%
844	&*560110-234-18 варіант 1	Крісло-каталка максимальне навантаження 110 кг,1030x695x1000(h) ммкг	комп	3	10242,15 30726,45	9855,14 29565,42	295,65 886,95	91,36 274,08	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		9855,14 29565,42	9855,14 29565,42			
845	&*280222-6006-20	Кулер для води	шт	6	6110,91 36665,46	5880,00 35280,00	176,40 1058,40	54,51 327,06	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
846	&*280222-6006-29	Кутомітр складний	шт	1	1053,82 1053,82	1014,00 1014,00	30,42 30,42	9,40 9,40	3%
847	&*241996-19013-7-15	Кушетка медична1900х650х500(h)	шт	28	5195,31 145468,68	4999,00 139972,00	149,97 4199,16	46,34 1297,52	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		4999,00 139972,00	4999,00 139972,00			
848	&*241996-19013-7-15 варіант 1	Кушетка медична1900х650х500(h)	шт	2	- -	- -	- -	- -	
849	&*280222-6006-19	Лінійка прозора	шт	1	46,77 46,77	45,00 45,00	1,35 1,35	0,42 0,42	3%
850	+1906-15001 варіант 3	Ліфт S5500 вантажопідйомність 500 кг 9,7 м 3 зуп. (Ele01)	шт	2	3315152,13 6630304,26	3189885,33 6379770,66	95696,56 191393,12	29570,24 59140,48	3%
851	&*241996-19013-5-5	Лава з вішалкою для роздягальні 1000х350х1520 (h) мм	шт	6	12016,04 72096,24	11562,00 69372,00	346,86 2081,16	107,18 643,08	3%
852	+*550101-144 варіант 4	Лавка металева з дерев'яними дошками на 1 місце 450х450х450(ДхШхВ)	шт	3	1055,72 3167,16	1015,83 3047,49	30,47 91,41	9,42 28,26	3%
853	+*550101-144 варіант 6	Лавка металева з дерев'яними дошками на 2 місця 900х450х450(ДхШхВ)	шт	3	2543,62 7630,86	2447,50 7342,50	73,43 220,29	22,69 68,07	3%
854	&241996-19013-7-121 варіант 2	Лампа бактеріцидна закритого типу настінна; Е; 1 ф; 220 в; N=0,03квт S= 30 м3; 2 лампи; 655?120?120 (h) мм лампа Philsp (або аналог)	компл	1	1834,31 1834,31	1765,00 1765,00	52,95 52,95	16,36 16,36	3%
855	&*241996-19013-52	Лампа для відбілювання зубів Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,03 кВт; SEASKY D6GG	компл	2	6131,69 12263,38	5900,00 11800,00	177,00 354,00	54,69 109,38	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		5900,00 11800,00	5900,00 11800,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
856	&560110-234-10 варіант 1	Лещата слюсарні . Розвод губок 130мм 480х250(h) мм	шт	2	4255,81 8511,62	4095,00 8190,00	122,85 245,70	37,96 75,92	3%
857	&*280222-6006-34	Лоток ниркоподібний	шт	5	405,32 2026,60	390,00 1950,00	11,70 58,50	3,62 18,10	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		390,00 1950,00	390,00 1950,00			
858	&*280222-6006-18	Лоток прямокутний	шт	3	278,52 835,56	268,00 804,00	8,04 24,12	2,48 7,44	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		268,00 804,00	268,00 804,00			
859	&*241996-19013-50	Мікроскоп операційний; бінокуляр ?=0?210° ; в комплекті з педальюЕ; 1 ф; 220 в; Ш; N=0, 15 кВт; 400х400х1650 (h) мм Pilips	компл	1	658325,58 658325,58	633450,00 633450,00	19003,50 19003,50	5872,08 5872,08	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		633450,00 633450,00	633450,00 633450,00			
860	&*241996-19013-7-45	Мікрохвильова піч Е,1ф Ш220в,N=0.75 550х450х460х"Simens",або аналог	шт	2	3949,23 7898,46	3800,00 7600,00	114,00 228,00	35,23 70,46	3%
861	&1501-1001-15-15 варіант 1	Машина мийна-дезинфікційна автоматична для двох гнучких ендоскопівЕ; 1 ф; 220 в; Ш; N=1 квт; 730х530х1010 (h) ммзнезараження Vдез=13 л. Vм.з=1 л. Vспирту=1 л. Vванни=12 л.HOREV - 2516 А(або аналог)	компл	1	545616,75 545616,75	525000,00 525000,00	15750,00 15750,00	4866,75 4866,75	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		525000,00 525000,00	525000,00 525000,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
862	&1501-1001-15-19 варіант 1	Мийна-дезинфікційна машина V=30 л. камера 550х620х685 (h) ммЕ; 3 ф; 380 в; N=13 квт; 780х800х1950 (h)мм; підведення х.в.Dy=15 ммвідведення в К Dy=20 мм (гнучкий шланг);MD 10 ДСТУ EN ISO 15883(або аналог)	компл	2	332566,4 665132,80	320000,00 640000,00	9600,00 19200,00	2966,40 5932,80	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		320000,00 640000,00	320000,00 640000,00			
863	&*280222-6006-27	Милиці	компл	1	883,38 883,38	850,00 850,00	25,50 25,50	7,88 7,88	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		850,00 850,00	850,00 850,00			
864	&*241996-19013-95	Мобільний рентгенівський стіл із вуглецевого волокнаВага пацієнта 150 кг; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,3 квт; 2100х750х560 ?960(h) мм COLEM RTG (або аналог)	компл	2	231236,75 462473,50	222499,20 444998,40	6674,98 13349,96	2062,57 4125,14	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		222499,20 444998,40	222499,20 444998,40			
865	&1504-12025-10	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	2	2001,63 4003,26	1926,00 3852,00	57,78 115,56	17,85 35,70	3%
866	&1504-12025-11	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3	шт	4	5414,6 21658,40	5210,00 20840,00	156,30 625,20	48,30 193,20	3%
867	&1511-4012-2	Модуль релійних ліній M-OUT8R	шт	2	3029,47 6058,94	2915,00 5830,00	87,45 174,90	27,02 54,04	3%
868	&280222-2054-1 варіант 1	Монітор Atis ASM-40A4K для системи відеоспостереження	шт	2	15786,51 31573,02	15190,00 30380,00	455,70 911,40	140,81 281,62	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
869	&*1501-1001-6	Монітор пацієнта переносний ж/к 10,4 TFT;E;1ф; 220В.N=0,09квт(опція-акумуляторна батарея) 318х152х264"МЕС-1000",або аналог	компл	1	15211,79 15211,79	14637,00 14637,00	439,11 439,11	135,68 135,68	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		14637,00 14637,00	14637,00 14637,00			
870	&2308-4001-32 варіант 1	Мульти спліт-система зовнішній блок M3O-27FN1-Q	шт	3	33325,92 99977,76	32066,66 96199,98	962,00 2886,00	297,26 891,78	3%
871	&2308-4001-32 варіант 2	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	17	6203,56 105460,52	5969,16 101475,72	179,07 3044,19	55,33 940,61	3%
872	&2308-4001-32 варіант 3	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	3	4486,18 13458,54	4316,66 12949,98	129,50 388,50	40,02 120,06	3%
873	&2308-4001-32 варіант 7	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-09N1DO-I	шт	8	6367,25 50938,00	6126,66 49013,28	183,80 1470,40	56,79 454,32	3%
874	&2308-4001-32 варіант 5	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I5O-42PA7-FN1	шт	3	54475,06 163425,18	52416,66 157249,98	1572,50 4717,50	485,90 1457,70	3%
875	&2308-4001-32 варіант 6	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I2O-18PA7-FN1	шт	2	23552,46 47104,92	22662,50 45325,00	679,88 1359,76	210,08 420,16	3%
876	&*280222-6006-10	Набір отолорінготичних інструментів G 1005 - 100	компл	2	37328,5 74657,00	35918,00 71836,00	1077,54 2155,08	332,96 665,92	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		35918,00 71836,00	35918,00 71836,00			
877	&*280222-6006-7	Набір хирургічний малий	шт	1	21337,25 21337,25	20531,00 20531,00	615,93 615,93	190,32 190,32	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		20531,00 20531,00	20531,00 20531,00			
878	+*560110-231 варіант 2	Нари металеві двоярусні ,висота 1 ярусу 450мм,2-го 1500мм	шт	83	12346,53 1024761,99	11880,00 986040,00	356,40 29581,20	110,13 9140,79	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
879	&*550101-148-12	Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2 люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в; N=0, 1 квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 (або аналог)	компл	7	3845,3 26917,10	3700,00 25900,00	111,00 777,00	34,30 240,10	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3700,00 25900,00	3700,00 25900,00			
880	&*550101-148-12 варіант 1	Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2 люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в; N=0, 1 квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 (або аналог)	компл	1	- -	- -	- -	- -	
881	&*280222-6006-28	Ножиці гудзикоподібні	пара	1	279,56 279,56	269,00 269,00	8,07 8,07	2,49 2,49	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		269,00 269,00	269,00 269,00			
882	&*241996-19013-56 варіант 1	Оглядовий ендоскопічний стіл в.п. 210 кг; 2160х690х520-820 (h) мм Viola КМд-5	шт	1	35439,11 35439,11	34100,00 34100,00	1023,00 1023,00	316,11 316,11	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		34100,00 34100,00	34100,00 34100,00			
883	&241996-19013-69	Операційний стіл; Вага пацієнту 160 кг; ?нах =22°; антітрандельнбург-15°Е; 1ф; 220 в; N=0,65 квт; 1960х480х750?950 (h) ммDS - 3 (або аналог)	компл	1	844440,13 844440,13	812532,00 812532,00	24375,96 24375,96	7532,17 7532,17	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		812532,00 812532,00	812532,00 812532,00			
884	&1504-12025-4	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	51	442,55 22570,05	425,83 21717,33	12,77 651,27	3,95 201,45	3%
885	&1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	24	665,13 15963,12	640,00 15360,00	19,20 460,80	5,93 142,32	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
886	&241996-19013-38	Оптичний когерентний томограф; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,09 квт450?250?450 (h) мм (або аналог)	компл	1	758302,32 758302,32	729649,00 729649,00	21889,47 21889,47	6763,85 6763,85	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		729649,00 729649,00	729649,00 729649,00			
887	&*241996-19013-86 варіант 1	Освітлювач медичний 4-х рефлекторний пересувний.д.світл.плями=100мм компл. 7освітленість-10000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,15 квт; д.куполу.=500 мм1000х500х1370 (h) мм"Біомед"(або аналог)	компл	7	18353,51 128474,57	17660,00 123620,00	529,80 3708,60	163,71 1145,97	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		17660,00 123620,00	17660,00 123620,00			
888	&*241996-19013-87	Освітлювач медичний 5-ти рефлекторний пересувний компл. 1освітленість-60000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,17 квт;д.куполу.=500 мм1000х500х1370 (h) мм "Біомед" модель L-735-II(або аналог)	компл	1	24485,2 24485,20	23560,00 23560,00	706,80 706,80	218,40 218,40	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		23560,00 23560,00	23560,00 23560,00			
889	&*280222-6006-36	Освітлювач таблиць для визначення гостроти зору Е=700 лк. Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,09 квт; 695?315?550 (h) мм	шт	1	2536,86 2536,86	2441,00 2441,00	73,23 73,23	22,63 22,63	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2441,00 2441,00	2441,00 2441,00			
890	&*241996-19013-41	Офтальмоскоп Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,0025 квт; О100?450 (h) мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
891	+*290220-2320 варіант 1	Пінцет 191С	шт	2	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
892	+*290220-2320 варіант 2	Пінцет 191С	шт	8	95,86 766,88	95,00 760,00	- -	0,86 6,88	
893	&560110-234-8	Пісочниця з підставкою 1050х450х800(h) ОРГ5100	шт	1	4988,5 4988,50	4800,00 4800,00	144,00 144,00	44,50 44,50	3%
894	&241996-19013-7-115 варіант 1	Плита електрична 2х конфорочна Е; 1 ф; 220 в; ШР; N=4,5 квт «Gorenij» 650х600х800 (h) мм ,«Garenij»,або аналог	компл	1	16627,28 16627,28	15999,00 15999,00	479,97 479,97	148,31 148,31	3%
895	&*241996-19013-40	Пневмотонометр; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,075 квт; 514х262х435 (h) мм HUVITZ HNT-P	компл	1	352338,51 352338,51	339025,00 339025,00	10170,75 10170,75	3142,76 3142,76	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		339025,00 339025,00	339025,00 339025,00			
896	&*280222-6006-26	Пов'язка фіксуюча шийна	шт	1	478,06 478,06	460,00 460,00	13,80 13,80	4,26 4,26	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		460,00 460,00	460,00 460,00			
897	&*241996-19013-39	Портативний рефрактометр; д 80х40х160 (h) мм	компл	1	35906,78 35906,78	34550,00 34550,00	1036,50 1036,50	320,28 320,28	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		34550,00 34550,00	34550,00 34550,00			
898	&*241996-19013-5-19	Пост-стіл для медичної сестри 1500х625х1215 (h) мм	шт	1	17094,61 17094,61	16448,67 16448,67	493,46 493,46	152,48 152,48	3%
899	&*280222-6006-29-1	Прилавок буфетний 4000х500х750 (h) мм	шт	1	25825,86 25825,86	24850,00 24850,00	745,50 745,50	230,36 230,36	3%
900	&1504-12025-17	Прилад автоматичного керування й затримки Тірас-1	шт	1	5513,33 5513,33	5305,00 5305,00	159,15 159,15	49,18 49,18	3%
901	+1602-10872 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16П	шт	1	13536,49 13536,49	13025,00 13025,00	390,75 390,75	120,74 120,74	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
902	+1603-1044 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П	шт	1	17802,7 17802,70	17130,00 17130,00	513,90 513,90	158,80 158,80	3%
903	&550101-148-1	Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт; 380?320?390 (h) мм«Canon»(або аналог)	компл	14	24682,66 345557,24	23750,00 332500,00	712,50 9975,00	220,16 3082,24	3%
904	&550101-148-1 варіант 1	Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт; 380?320?390 (h) мм«Canon»(або аналог)	компл	3	- -	- -	- -	- -	
905	&1504-12025-15	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ	шт	2	540,42 1080,84	520,00 1040,00	15,60 31,20	4,82 9,64	3%
906	&1504-12025-16	Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ	шт	2	296,19 592,38	285,00 570,00	8,55 17,10	2,64 5,28	3%
907	&2308-4001-35	Приточна установка ВЕНТС ВА 04 L=3980 м/ч	шт	1	103159,67 103159,67	99261,66 99261,66	2977,85 2977,85	920,16 920,16	3%
908	&2308-4001-33	Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=425 м3/ч	шт	1	49947,32 49947,32	48060,00 48060,00	1441,80 1441,80	445,52 445,52	3%
909	&2308-4001-34 варіант 1	Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=330 м3/ч	шт	2	49950,78 99901,56	48063,33 96126,66	1441,90 2883,80	445,55 891,10	3%
910	&2308-4001-40	Приточна установка ВЕНТС МПА 1200 В, L=835 м3/ч	шт	1	84592,24 84592,24	81395,83 81395,83	2441,87 2441,87	754,54 754,54	3%
911	&2308-4001-19	Приточна установка ВЕНТС МПА 1800 L=2110 м3/ч	шт	1	95066,37 95066,37	91474,17 91474,17	2744,23 2744,23	847,97 847,97	3%
912	&2308-4001-36	Приточна установка ВЕНТС МПА 2500 L=1740 м3/ч	шт	1	96677,21 96677,21	93024,16 93024,16	2790,72 2790,72	862,33 862,33	3%
913	&2308-4001-38	Приточна установка ВЕНТС МПА 3200 В L=2305 м3/ч	шт	1	130514,13 130514,13	125582,50 125582,50	3767,48 3767,48	1164,15 1164,15	3%
914	&2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог)	шт	8	1289,73 10317,84	1241,00 9928,00	37,23 297,84	11,50 92,00	3%
915	&*17064-1808-5 варіант 1	Рукомийник Vб=25л 480х480х1600мм(Мийдодир,або аналог)	шт	1	3342,98 3342,98	3216,66 3216,66	96,50 96,50	29,82 29,82	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
916	&*560110-234-81	Сейф металевий 560х600х1350 (h) мм СМЦ-3	шт	1	29473,7 29473,70	28360,00 28360,00	850,80 850,80	262,90 262,90	3%
917	&*280222-6006-40	Секція шафи для одягу відвідувачів 300х500х1871 (h) мм	шт	26	3242,52 84305,52	3120,00 81120,00	93,60 2433,60	28,92 751,92	3%
918	&241996-19013-99	Система рентгено-діагностична на 2 робочіх місця; в комплекті зі столом та колоною на рельсах, с беспровідним плоскопанельним детекторомз беспровідним плоскопанельним детектором 35х43 см дополнительной рабочей станцией врача и медицинскимцифровым термопринтером. Расстояние фокусного поля 530?1930мм "IMAX " США компл.	компл	1	- -	- -	- -	- -	
919	&241996-19013-96	Система ультразвукової діагностики; глибина сканування до 30 см 1Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=1 квт; 600?500?1360 (h) мм; в комплекті:LCD монітор-21,5", роз'єми з підключенням 3 датчиків, 6 USB-портів, вбудований дисковод DVD-RW, клавіатура, жорсткий диск 160 гбMyLabx 6	компл	1	- -	- -	- -	- -	
920	&*560110-234-59 варіант 1	Скриня для брудної білизни 1050х600х850 (h) мм	шт	1	10541,32 10541,32	10143,00 10143,00	304,29 304,29	94,03 94,03	3%
921	&*241996-18014-17-1 варіант 1	Скриня для обтиральних матеріалів 1000х500х800(h) ОРГ5139	шт	1	19909,3 19909,30	19157,00 19157,00	574,71 574,71	177,59 177,59	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		19157,00 19157,00	19157,00 19157,00			
922	&*241996-19013-48	Слюноотсос автономный; Q=1 л/мин; Э; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,1 кВт400х400х1280 (h) мм Viola	компл	2	6318,76 12637,52	6080,00 12160,00	182,40 364,80	56,36 112,72	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		6080,00 12160,00	6080,00 12160,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
923	&2308-4001-29	Спліт-система AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O Midea (або аналог)	шт	1	14952,19 14952,19	14387,20 14387,20	431,62 431,62	133,37 133,37	3%
924	&2308-4001-29 варіант 1	Спліт-система AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O Midea (або аналог)	шт	2	15541,43 31082,86	14954,17 29908,34	448,63 897,26	138,63 277,26	3%
925	&1504-12025-14	Сповіщувач магнітоконтактний В3	шт	2	295,15 590,30	284,00 568,00	8,52 17,04	2,63 5,26	3%
926	&2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	109	233,84 25488,56	225,00 24525,00	6,75 735,75	2,09 227,81	3%
927	&*2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	11	233,84 2572,24	225,00 2475,00	6,75 74,25	2,09 22,99	3%
928	&2402-4057-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	14	192,26 2691,64	185,00 2590,00	5,55 77,70	1,71 23,94	3%
929	&*2402-4057-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	2	192,26 384,52	185,00 370,00	5,55 11,10	1,71 3,42	3%
930	&2402-4057-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	114	253,58 28908,12	244,00 27816,00	7,32 834,48	2,26 257,64	3%
931	&*2402-4057-2 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	17	253,58 4310,86	244,00 4148,00	7,32 124,44	2,26 38,42	3%
932	&1504-12025-18	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Tipac-Ex	шт	5	815,83 4079,15	785,00 3925,00	23,55 117,75	7,28 36,40	3%
933	&1504-12025-12	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5	шт	1	789,85 789,85	760,00 760,00	22,80 22,80	7,05 7,05	3%
934	&1504-12025-13	Сповіщувач світло-звуковий вибухозахищений "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6 Ex	шт	2	810,63 1621,26	780,00 1560,00	23,40 46,80	7,23 14,46	3%
935	&560110-234-84	Стійка-бар'єр гардеробна 6450x500x750(h)мм	шт	1	154290,02 154290,02	148460,00 148460,00	4453,80 4453,80	1376,22 1376,22	3%
936	&560110-234-86	Стійка-бар'єр реєстратора засклена з прохідної секцієюLзаг=6000[1000[2000 (1200?730) (h) мм	шт	2	209824,46 419648,92	201896,00 403792,00	6056,88 12113,76	1871,58 3743,16	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
937	&560110-234-85	Стійка-бар'єр реєстратора засклена шт. 1 63Lзаг=9000x1000 (1700)x2000 (730) (h) мм	шт	1	256491,84 256491,84	246800,00 246800,00	7404,00 7404,00	2287,84 2287,84	3%
938	&241996-19013-60	Стіл аптечний зі скляною перегородкою 1520x650x1500 (h) мм	шт	1	50664,41 50664,41	48750,00 48750,00	1462,50 1462,50	451,91 451,91	3%
939	&*280222-6006-42	Стіл для дітячих вагів 595x386x762 (h) мм ОН 7-376/16	шт	1	8580,21 8580,21	8256,00 8256,00	247,68 247,68	76,53 76,53	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		8256,00 8256,00	8256,00 8256,00			
940	&280222-6006-37	Стіл для засідань 1500x800x740 (h) мм	шт	5	9619,48 48097,40	9256,00 46280,00	277,68 1388,40	85,80 429,00	3%
941	&*241996-19013-5-15 варіант 1	Стіл для приладів і апаратів 800x600x750 (h) мм. Нержавійка СПП	шт	5	18665,29 93326,45	17960,00 89800,00	538,80 2694,00	166,49 832,45	3%
942	&241996-19013-30	Стіл журнальний. 1000x600x550 (h) мм.	шт	7	4011,58 28081,06	3860,00 27020,00	115,80 810,60	35,78 250,46	3%
943	&241996-19013-5-148	Стіл з мийною ванною підведення х.в; г.в; dy=15 мм відвод в К dy=50 мм. 1000x550x850 (h) мм	компл	3	5542,77 16628,31	5333,33 15999,99	160,00 480,00	49,44 148,32	3%
944	&*241996-19013-5-11	Стіл кухонний побутовий з тумбою 1000x600x800 (h) мм	шт	4	7540,94 30163,76	7256,00 29024,00	217,68 870,72	67,26 269,04	3%
945	&*241996-19013-7-18	Стіл лікаря однотумбовий 1150x750x740(h)	шт	30	15589,05 467671,50	15000,00 450000,00	450,00 13500,00	139,05 4171,50	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		15000,00 450000,00	15000,00 450000,00			
946	&*241996-19013-5-18 варіант 1	Стіл лабораторний пристінний 1200x800x1800 (h) мм СТБ-2	шт	10	16134,67 161346,70	15525,00 155250,00	465,75 4657,50	143,92 1439,20	3%
947	&241996-19013-5-20	Стіл медсестри 900x600x740 (h) мм.	шт	24	5845,89 140301,36	5625,00 135000,00	168,75 4050,00	52,14 1251,36	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
948	&*241996-19013-5-14	Стіл обідній 4-місцевий 1200х600х730 (h) мм	шт	4	8573,1 34292,40	8249,16 32996,64	247,47 989,88	76,47 305,88	3%
949	&*241996-19013-5-16 варіант 1	Стіл підсобно-виробничій 1000х600х740 (h) мм Нержавійка	шт	1	18966,68 18966,68	18250,00 18250,00	547,50 547,50	169,18 169,18	3%
950	&*241996-19013-7-16	Стіл палатний 800х500х750h)	шт	7	2475,54 17328,78	2382,00 16674,00	71,46 500,22	22,08 154,56	3%
951	&*280222-6006-43	Стіл пеленальний 750 х 750 х 980 (h) мм ОН 7-376/151	шт	2	7472,35 14944,70	7190,00 14380,00	215,70 431,40	66,65 133,30	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		7190,00 14380,00	7190,00 14380,00			
952	&*241996-19013-68	Стіл перев'язувальний; навантаження 210 кг; 1890х600х910 (h) мм СМПе-01-Аском	шт	2	8314,16 16628,32	8000,00 16000,00	240,00 480,00	74,16 148,32	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		8000,00 16000,00	8000,00 16000,00			
953	&*241996-19013-7-20 варіант 1	Стіл письмовий однотумбовий 1260х620х740 (h) мм	шт	2	2893,33 5786,66	2784,00 5568,00	83,52 167,04	25,81 51,62	3%
954	&*280222-6006-38	Стіл пристінний буфетний 3000х500х730 (h) мм	шт	1	18977,07 18977,07	18260,00 18260,00	547,80 547,80	169,27 169,27	3%
955	&*241996-19013-5-13 варіант 1	Стіл робочий кутовий 1500х1500(650)х740 (h) мм	шт	3	16919,32 50757,96	16280,00 48840,00	488,40 1465,20	150,92 452,76	3%
956	&*280222-6006-35 варіант 1	Стіл-тумба в кабинеті стаматолога; 800х500х750 (h) мм	шт	5	16108,69 80543,45	15500,00 77500,00	465,00 2325,00	143,69 718,45	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		15500,00 77500,00	15500,00 77500,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
957	&*241996-19013-58	Стіл-шафа для медикаментів 1000х400х780 (h) мм	шт	2	11286,47 22572,94	10860,00 21720,00	325,80 651,60	100,67 201,34	3%
958	&*241996-19013-5-2	Стілець для їдальні 400х480х420 (h) мм	шт	14	1109,94 15539,16	1068,00 14952,00	32,04 448,56	9,90 138,60	3%
959	&*1501-1001-15-13	Стілець лікаря стоматолога обертаючийся на колесах 582х582х1070 (h) мм Manal Pevs(або аналог)	компл	5	22344,31 111721,55	21500,00 107500,00	645,00 3225,00	199,31 996,55	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		21500,00 107500,00	21500,00 107500,00			
960	&*241996-19013-5-6	Стілець лабораторний 430х520х400=900 (h) мм	шт	5	2385,12 11925,60	2295,00 11475,00	68,85 344,25	21,27 106,35	3%
961	&*241996-19013-5-7	Стілець напівм'який 420х420х40-600 (h) мм	шт	70	1558,91 109123,70	1500,00 105000,00	45,00 3150,00	13,91 973,70	3%
962	&*241996-19013-5-8	Стілець підйомно-поворотний пересувний 420х450х400-600 (h) мм	шт	44	2535,82 111576,08	2440,00 107360,00	73,20 3220,80	22,62 995,28	3%
963	&*560110-234-57 варіант 1	Стелаж нержавіючої сталі 1000х500х1850 (h) мм СП-1	шт	4	7694,92 30779,68	7404,16 29616,64	222,12 888,48	68,64 274,56	3%
964	&*560110-234-58	Стелаж нержавіючої сталі 1500х500х1850 (h) мм СП-2	шт	8	9557,13 76457,04	9196,00 73568,00	275,88 2207,04	85,25 682,00	3%
965	&1501-1001-15-8	Стерилізатор (УФ-камера) Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,075 кВт 502х414х310 (h) мм ПАНМЕД-1М(або аналог)	компл	4	21720,74 86882,96	20900,00 83600,00	627,00 2508,00	193,74 774,96	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		20900,00 83600,00	20900,00 83600,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
966	&1501-1001-15-23	Стерилизатор паровий V=100 л. Р =2, 2 МПа; Qпарогенератора=16 кг/год3 режима стерілізації t=132°С (Р=0,2 МПа); t=120°С (Р=0,1 МПа)Е; 3ф; від АВ; 380в; N=12квт; 604х720х1360(h)мм; Витяжка L=650м?/год (м.в)Р=3,5 МПа; відведення в К Dy=20 мм (гнучкий шланг)СП ГК-100 (або аналог)	компл	2	368291,31 736582,62	354375,00 708750,00	10631,25 21262,50	3285,06 6570,12	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		354375,00 708750,00	354375,00 708750,00			
967	&1501-1001-15-22	Стерилизатор паровий малий V=18л. Р =1,1 бар/121°С; 2,1 бар/134°СЕ; 1ф; Ш; 220в; N=1,5квт; 500х600х500(h)мм; Витяжка L=650 м?/годTANDA C18L Клас В ((або аналог)	компл	2	63291,54 126583,08	60900,00 121800,00	1827,00 3654,00	564,54 1129,08	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		60900,00 121800,00	60900,00 121800,00			
968	&*280222-6006-17 варіант 2	Стетоонендоскоп	шт	3	1450,82 4352,46	1396,00 4188,00	41,88 125,64	12,94 38,82	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1396,00 4188,00	1396,00 4188,00			
969	&*280222-6006-17 варіант 3	Стетоонендоскоп	шт	2	- -	- -	- -	- -	
970	&*241996-19013-65	Столик інструментальний 710х515х870 (h) мм СИ-5	шт	9	2769,65 24926,85	2665,00 23985,00	79,95 719,55	24,70 222,30	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2665,00 23985,00	2665,00 23985,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
971	&*241996-19013-65 варіант 1	Столик інструментальний 710х515х870 (h) мм СИ-5	шт	12	- -	- -	- -	- -	
972	&*241996-19013-66	Столик інструментальний операційної сестри 660х450х970 (h) мм СИ-2	шт	1	6098,44 6098,44	5868,00 5868,00	176,04 176,04	54,40 54,40	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		5868,00 5868,00	5868,00 5868,00			
973	&*241996-19013-7-13	Столик маніпуляційний 750х515х870(h)СМ-3	шт	10	5653,63 56536,30	5440,00 54400,00	163,20 1632,00	50,43 504,30	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		5440,00 54400,00	5440,00 54400,00			
974	&*560110-234-83 варіант 1	Столик стоматолога розборний 690х420х810 (h) мм. СС-3	шт	7	2909,96 20369,72	2800,00 19600,00	84,00 588,00	25,96 181,72	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2800,00 19600,00	2800,00 19600,00			
975	&*280222-6006-14	Стрічка медична сантиметрова	шт	1	400,12 400,12	385,00 385,00	11,55 11,55	3,57 3,57	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		385,00 385,00	385,00 385,00			
976	&*280222-6006-14 варіант 1	Стрічка медична сантиметрова	шт	2	- -	- -	- -	- -	
977	&550101-148-32	Сухожарова шафа; V=40 л; t=30?180°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1,5 квт розмір камери 285х300х470 (h) мм; 580х416х595 (h) м"ГП - 40"	шт	1	24942,48 24942,48	24000,00 24000,00	720,00 720,00	222,48 222,48	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		24000,00 24000,00	24000,00 24000,00			
978	&550101-148-3	Сушарка для рук Е; 1 ф; 220 В; N=1 кВт; 300?210?320 (h) мм АТ-120	компл	18	10743,46 193382,28	10337,50 186075,00	310,13 5582,34	95,83 1724,94	3%
979	&*280222-6006-13	Тазомір	шт	2	- -	- -	- -	- -	
980	&*280222-6006-13 варіант 1	Тазомір	шт	4	982,11 3928,44	945,00 3780,00	28,35 113,40	8,76 35,04	
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		945,00 3780,00	945,00 3780,00			
981	&*2402-3001-17	Термометр медичний цифровий B. Well W 1-03	шт	16	175,64 2810,24	169,00 2704,00	5,07 81,12	1,57 25,12	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		169,00 2704,00	169,00 2704,00			
982	&*280222-6006-8	Термометр механічний	шт	10	164,2 1642,00	158,00 1580,00	4,74 47,40	1,46 14,60	3%
983	&241996-19013-7-134	Термостат електричний сухоповітряний V=80 л; t=+27?+ 77°С ТС - 80 Mikromed 3 60Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,3 квт; 560x540x1340 (h) мм ТС - 80 Mikromed(або аналог)	компл	1	35490,59 35490,59	34149,53 34149,53	1024,49 1024,49	316,57 316,57	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		34149,53 34149,53	34149,53 34149,53			
984	&*2402-3001-16	Тонометр медичний механічний зі стетоскопом ВК 2001-3001	шт	5	584,07 2920,35	562,00 2810,00	16,86 84,30	5,21 26,05	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		562,00 2810,00	562,00 2810,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
985	&*2402-3001-16 варіант 1	Тонометр медичний механічний зі стетоскопом ВК 2001-3001	шт	3	- -	- -	- -	- -	
986	&*560110-234-1 варіант 2	Тумбочка інструментальна 600х450х1350(h)мм	шт	1	4650,73 4650,73	4475,00 4475,00	134,25 134,25	41,48 41,48	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		4475,00 4475,00	4475,00 4475,00			
987	&*241996-19013-7-30	Тумбочка приліжкова 457х500х740(h)мм	шт	1	5577,41 5577,41	5366,66 5366,66	161,00 161,00	49,75 49,75	3%
988	&1501-1001-15-20	Ультрозвукова мийка V=22 л. t= 20х80°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,5 квт18530х395х285 (h) мм JP-085 - УЗ (або аналог)	компл	2	32778,58 65557,16	31540,00 63080,00	946,20 1892,40	292,38 584,76	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		31540,00 63080,00	31540,00 63080,00			
989	&*241996-19013-51	Ультрозвуковий апарат для лікування парадантозу и парадантиду 0,3Живлення від батарейки; 100?120?85 (h) мм	компл	1	37100,9 37100,90	35699,00 35699,00	1070,97 1070,97	330,93 330,93	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		35699,00 35699,00	35699,00 35699,00			
990	&*241996-19013-45	Ультрозвуковий датчик вагинальний; Частота 3-8 Гц С - 8 - 4V	компл	1	- -	- -	- -	- -	
991	&*241996-19013-46	Ультрозвуковий лінейний датчик VF 13 - 5	компл	1	- -	- -	- -	- -	
992	&1501-1001-15-18	Упаковочна маштна стегилізованих інструмкнтів Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1 квт415х240х160 (h) ммMELASeal 200(або аналог)	компл	3	67664,79 202994,37	65108,00 195324,00	1953,24 5859,72	603,55 1810,65	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		65108,00 195324,00	65108,00 195324,00			
993	&241996-19013-94	Установка для операційних блоків в комплекті: SONOSCAPE HD-229 Китай компл. 1 72- Відеогастроскоп EG 229 OK O9, 8мм; канал- O2,2мм; L=1050?1395мм-процесор 350?180?485 (h) мм, - монітор 19" EG 229 OK EPK - 3000 DEFINAк-т. в к-тік-т. в к-тік-т. в к-ті11113- стійка ендоскопічна 580?730?1500 (h) мм CTE - 7 (VIO)-відеогастроскоп O13,2 мм; L=1623 мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
994	&1501-1001-15-14	Установка стоматологічна у комплекті базової комплектації 350з блоком підвода комунікацій E; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0,85=1, 2 кВтПідведення х.в. P=3 кг/см?; Витрати-10 л/мин; Відведення в К Dy=3/2"N=0,35 кВт; з креіслом для пацієнта ECO-19 N=0,85 кВт;Підведення стисненого повітря P=5,5?8 Бар (1?2 класу чистоти)Витрати 30?40 л/мин; 2320x1165x1800 (h) мм Gallant Pro(або аналог)	компл	2	374137,2 748274,40	360000,00 720000,00	10800,00 21600,00	3337,20 6674,40	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		360000,00 720000,00	360000,00 720000,00			
995	&1501-1001-15-14 варіант 1	Установка стоматологічна у комплекті базової комплектації 350з блоком підвода комунікацій E; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0,85=1, 2 кВтПідведення х.в. P=3 кг/см?; Витрати-10 л/мин; Відведення в К Dy=3/2"N=0,35 кВт; з креіслом для пацієнта ECO-19 N=0,85 кВт;Підведення стисненого повітря P=5,5?8 Бар (1?2 класу чистоти)Витрати 30?40 л/мин; 2320x1165x1800 (h) мм Gallant Pro(або аналог)	компл	3	- -	- -	- -	- -	
996	&241996-19013-93	Фіброгастроскоп O9,8 мм; канал- O2,8 мм; L=1050?1395 мм FG - 29 W	компл	1	- -	- -	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
997	&241996-19013-92	Фіброгастроскоп тонкий О7,9 мм; канал- О2 мм; L=1050?1395 мм FG - 24 V	компл	1	- -	- -	- -	- -	
998	&*280222-6006-3	Фартух рентгенозахисний двосторонній	шт	1	- -	- -	- -	- -	
999	&*280222-6006-3 варіант 1	Фартух рентгенозахисний двосторонній	шт	1	7378,82 7378,82	7100,00 7100,00	213,00 213,00	65,82 65,82	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		7100,00 7100,00	7100,00 7100,00			
1000	&*241996-19013-44	Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квт 280х250х300 (h) мм	компл	2	123361,35 246722,70	118700,00 237400,00	3561,00 7122,00	1100,35 2200,70	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		118700,00 237400,00	118700,00 237400,00			
1001	&*241996-19013-44 варіант 1	Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квт 280х250х300 (h) мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1002	&*241996-19013-49	Физиодиспенсер хирургический; в комплекте с наконечником V-CUBEЭ; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,13 кВт; 220х340х1200 (h) мм TRAUS XIP 10	компл	1	136767,93 136767,93	131600,00 131600,00	3948,00 3948,00	1219,93 1219,93	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		131600,00 131600,00	131600,00 131600,00			
1003	&*280222-6006-17 варіант 1	Фонендоскоп	шт	8	1242,97 9943,76	1196,00 9568,00	35,88 287,04	11,09 88,72	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		1196,00 9568,00	1196,00 9568,00			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1004	&*1501-1001-15-9	Фотополімерная лампа Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,01 кВт; 50х60х120(h)мм Woodpecker LED(або аналог)	компл	3	4053,15 12159,45	3900,00 11700,00	117,00 351,00	36,15 108,45	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		3900,00 11700,00	3900,00 11700,00			
1005	&*241996-19013-7-54 варіант 1	Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(або аналог)	шт	10	25807,68 258076,80	24832,50 248325,00	744,98 7449,80	230,20 2302,00	3%
1006	&*241996-19013-7-54 варіант 2	Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(або аналог)	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1007	&1501-1001-15 варіант 1	Центрифуга V=8х15 мл; n=6000 об/мин; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,075 кВт 261х353х228 (h) мм ЕВА - 200 (або аналог)	компл	1	71273,14 71273,14	68580,00 68580,00	2057,40 2057,40	635,74 635,74	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		68580,00 68580,00	68580,00 68580,00			
1008	&1501-1001-1 варіант 1	Чайник електричний Е1ф 220в.N 2кВт,діам 150х230(h) мм	шт	3	1557,87 4673,61	1499,00 4497,00	44,97 134,91	13,90 41,70	3%
1009	&*280222-6006-1	Шапочка рентгеновська	шт	1	- -	- -	- -	- -	
1010	&*280222-6006-1 варіант 1	Шапочка рентгеновська	шт	1	2779,01 2779,01	2674,00 2674,00	80,22 80,22	24,79 24,79	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		2674,00 2674,00	2674,00 2674,00			
1011	&*560110-234-52 варіант 1	Шафа господарська 600х450х1400 (h) мм	шт	2	4801,43 9602,86	4620,00 9240,00	138,60 277,20	42,83 85,66	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1012	&*560110-234-67	Шафа для адмінприміщень 1000х430х1850 (h) мм	шт	5	7160,57 35802,85	6890,00 34450,00	206,70 1033,50	63,87 319,35	3%
1013	&*560110-234-25 варіант 1	Шафа для миючих і дез. засобів 450х450х2000 (h) мм	шт	5	5393,81 26969,05	5190,00 25950,00	155,70 778,50	48,11 240,55	3%
1014	&*560110-234-71 варіант 1	Шафа для одягу медперсоналу 900х450х1850 (h) мм	шт	32	7259,3 232297,60	6985,00 223520,00	209,55 6705,60	64,75 2072,00	3%
1015	&*560110-234-64	Шафа для перев 'язувальних и стерильних матеріалів 700х400х2500(h) мм	шт	1	11016,26 11016,26	10600,00 10600,00	318,00 318,00	98,26 98,26	3%
1016	&241996-19013-7-55	Шафа для персоналу сдвоєна 500х521х1871 (h) мм	шт	32	3377,63 108084,16	3250,00 104000,00	97,50 3120,00	30,13 964,16	3%
1017	&*560110-234-24 варіант 2	Шафа для прибирального інвентаря 600х450х2000(h) мм	шт	7	4763,32 33343,24	4583,33 32083,31	137,50 962,50	42,49 297,43	3%
1018	&*241996-19013-7-11 варіант 1	Шафа для чистої білизни 800х500х2000(h)	шт	2	14030,15 28060,30	13500,00 27000,00	405,00 810,00	125,15 250,30	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		13500,00 27000,00	13500,00 27000,00			
1019	&*1501-1001-15-16	Шафа ендоскопічна бактеріцидна для сбереження медичногоінструментарію; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт; 500х590х2195 (h) мм ШМБ 30 - ЕК(або аналог)	компл	4	26933,72 107734,88	25916,00 103664,00	777,48 3109,92	240,24 960,96	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		25916,00 103664,00	25916,00 103664,00			
1020	&*560110-234-66	Шафа матеріальна з ящиками и полицями 1200х600х2500 (h) мм	шт	1	12429,67 12429,67	11960,00 11960,00	358,80 358,80	110,87 110,87	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1021	&*1501-1001-15-17 варіант 1	Шафа медична бактеріцидна для сбереження медичного інструментаріюЗнеражуючий об'єм 175 л. Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт 510х600х1020 ШМБ8-2(або аналог)	компл	4	20849,83 83399,32	20062,00 80248,00	601,86 2407,44	185,97 743,88	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		20062,00 80248,00	20062,00 80248,00			
1022	&*241996-19013-7-12	Шафа медична одностулкова 879х436х1800(h)	шт	34	7794,53 265014,02	7500,00 255000,00	225,00 7650,00	69,53 2364,02	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		7500,00 255000,00	7500,00 255000,00			
1023	&*560110-234-62	Шафа металева аптечна 800х450х1600 (h) мм	шт	1	14134,07 14134,07	13600,00 13600,00	408,00 408,00	126,07 126,07	3%
1024	&550101-148-33	Шафа металева для мастильних матеріалів 1500х600х1800 (h) мм	шт	1	6090,12 6090,12	5860,00 5860,00	175,80 175,80	54,32 54,32	3%
1025	&*560110-234-60	Шафа навісна для посуду і продуктів 600х250х300 (h) мм	шт	2	5195,49 10390,98	4999,17 9998,34	149,98 299,96	46,34 92,68	3%
1026	&*560110-234-80	Шафа-стелаж для карток секційний 1500х420х2010 (h) мм СБ-19 ТУ 43-02-106-71	компл	12	10247,2 122966,40	9860,00 118320,00	295,80 3549,60	91,40 1096,80	3%
1027	&*280222-6006-25	Шина Кузьмінського доросла	шт	1	934,3 934,30	899,00 899,00	26,97 26,97	8,33 8,33	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		899,00 899,00	899,00 899,00			
1028	&*280222-6006-24	Шина фіксуюча медична	шт	1	404,28 404,28	389,00 389,00	11,67 11,67	3,61 3,61	3%
1029	&*241996-19013-35	Ширма 3х створчатая 2000х1600 (h) мм	шт	10	4552 45520,00	4380,00 43800,00	131,40 1314,00	40,60 406,00	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
1030	&*280222-6006-16	Шпатель	шт	8	519,64 4157,12	500,00 4000,00	15,00 120,00	4,64 37,12	3%
		у тому числі віднесене до медичних виробів	грн.		500,00 4000,00	500,00 4000,00			
1031	&*241996-19013-42	Щільна лампа Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,02 квт; 440х650х450 (h) мм	компл	1	- -	- -	- -	- -	
1032	&*280222-6006-12 варіант 1	Щіпці (конхотом)	шт	2	- -	- -	- -	- -	
1033	&*280222-6006-12	Щіпці нульові	шт	2	- -	- -	- -	- -	
		Разом по розділу IV	**грн.**		**26239369,41**	**25247906,60**	**757414,26**	**234048,55**	
		у тому числі устаткування, що не монтується	**грн.**		**8036211,08**	**7732574,98**	**231954,49**	**71681,61**	
		Усього вартість устаткування, що віднесене до медичних виробів	грн.		**10775415,25**	**10775415,25**			
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	31987,763					
		Стиснене повітря	м3	230062,53					
		Мастильні матеріали	кг	535,457					
		Гідравлічна рідина	кг	72,373					
		Дрова	м3	1,686					
		Бензин	л	514,272					
		Дизельне паливо	л	8130,037					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Символ '*' визначає, що устаткування є немонтованим.

Склав _____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01

на розбирання

Поліклініка

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	2762,504	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	12,46894	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1322,219	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ46-56-5	Розбирання надземної частини одно- і двоповерхових цегляних будівель без збереження придатних матеріалів	10м3	347,604	2938,31 1654,81	1283,50 385,86	1021368	575219	446149 134126	17,6400 3,5538	6131,73 1235,32
2	КБ46-59-1	Розбирання фундаментів жилих будівель із бутового каменю	10м2	57,93	5089,68 3504,43	1585,25 474,39	294845	203012	91833 27481	34,3000 4,3374	1987 251,27
3	КР20-41-3	Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3.	100 т	40,29558	2249,27 142,57	2106,70 521,81	90636	5745	84891 21027	1,6900 4,0635	68,1 163,74
4	КР20-40-1	Навантаження сміття вручну	1 т	212,082	137,51 137,51	- -	29163	29163	- -	1,6300 -	345,69 -
5	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4241,64	169,33 -	169,33 25,91	718237	-	718237 109901	- 0,2240	- 950,13
		Разом прямі витрати по кошторису					2154249	813139	1341110 292535		8532,52 2600,46
		Разом будівельні роботи, грн.					2154249				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					1105674				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					608255				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1335,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					216545				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2762504**				
		– –									
		Всього по кошторису					**2762504**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**12468,94**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1322219**				

Склав кошторисник____________________________________Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_______________________________________Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-01 на розбирання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ46-56-5	347,604	21,1938 7367,05	0,12	2,5433 884,05	162,08	412,21 143286	2040,67 709345	539,63 187577	7,48	158,53 55106	1110,37 385969
2	КБ46-59-1	57,93	38,6374 2238,27	0,12	4,6365 268,59	162,08	751,48 43533	3978,82 230493	1040,67 60287	7,48	289,01 16742	2081,16 120562
3	КР20-41-3	40,29558	5,7535 231,84	0,12	0,6904 27,82	162,08	111,90 4509	664,38 26772	170,78 6882	7,48	43,04 1734	325,72 13125
4	КР20-40-1	212,082	1,6300 345,69	0,12	0,1956 41,48	162,08	31,70 6723	137,51 29163	37,23 7896	7,48	12,19 2585	81,12 17204

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	С311-15-М	4241,64	0,2240 950,13	0,12	0,0269 114,02	162,08	4,36 18494	25,91 109901	6,66 28249	7,48	1,68 7126	12,70 53869
Разом:			**11132,98**		**1335,96**		**216545**	**1105674**	**290891**		**83293**	**590729**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(216545 + 1105674 * 1) * 0,0078 = **10313 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(216545 + 1105674 * 1) * 0,0078 * 0,22= **2269 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(216545 + 1105674 * 1) * 0,003739 = **4944 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 590729 + 10313 + 2269 + 4944 = 608255 грн.

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-01
розбирання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	8532,52	95,30				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1650,33	110,67				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	950,13	115,67				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	1335,96	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	12468,94					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	23,172	396,03 9176,81				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	55,61664	634,88 35309,89				
9	КБМ206-339	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,5 м3	маш. год	316,5236358	699,9 221534,89				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	816,28194	364,49 297526,60				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	55,61664	701,99 39042,33				
12	КБМ233-803	Молотки відбійні пневматичні, при роботі від пересувних компресорних станцій	маш. год	3276,71472	6,19 20282,86				
13	С311-15-М	Перевезення сміття до 15 км	т	4241,64	169,33 718236,90				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1341110,28**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	71,138					
		Дизельне паливо	кг	5506,963					
		Стиснене повітря	м3	227076,33					
		Мастильні матеріали	кг	295,762					
		Гідравлічна рідина	кг	40,551					
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Стиснене повітря	м3	227076,33					
		Мастильні матеріали	кг	295,762					
		Гідравлічна рідина	кг	40,551					
		Бензин	л	96,132					
		Дизельне паливо	л	6478,781					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-01

на розбирання

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Всього по кошторису**			2762504 2762504	- -		2762504 2762504	12468,94 12468,94	1322219 1322219		100,00 100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02

на залізобетонні конструкції

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417-04-23-2.1.-КЗ

Кошторисна вартість	17953,829	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	27,47357	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	2923,417	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Монолітні колони К-1 -12шт(арк.18)									
1	КБ6-15-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,0804	369063,05 166377,91	174814,34 80115,31	29673	13377	14055 6441	1647,3060 684,0750	132,44 55
2	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	8,1606	3612,65 -	- -	29481	-	- -	- -	- -
3	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0,21708	29560,97 -	- -	6417	-	- -	- -	- -
4	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 18 мм	т	1,13928	29649,42 -	- -	33779	-	- -	- -	- -
5	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	0,8560356	29033,65 -	- -	24854	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 1					124204	13377	14055 6441		132,44 55
		Разом будівельні роботи, грн.					124204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					96772				
		всього заробітна плата, грн.					19818				
		Загальновиробничі витрати, грн.					10521				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,49				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3646				
		Всього будівельні роботи, грн.					**134725**				
		Всього по розділу 1					**134725**				
		Розділ 2. Монолітні колони К-2 -48шт(арк.19)									
6	КБ6-15-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,3216	369063,05 166377,91	174814,34 80115,31	118691	53507	56220 25765	1647,3060 684,0750	529,77 220
7	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	32,6424	3612,65 -	- -	117926	-	- -	- -	- -
8	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0, 8770032	29560,97 -	- -	25925	-	- -	- -	- -
9	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	2, 7110016	29649,42 -	- -	80380	-	- -	- -	- -
10	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	3, 4091136	29033,65 -	- -	98979	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					441901	53507	56220 25765		529,77 220
		Разом будівельні роботи, грн.					441901				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					332174				
		всього заробітна плата, грн.					79272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					42083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					89,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					14583				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**483984**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**483984**				
		Розділ 3. Монолітні колони К-3 -52шт(арк.20)									
11	КБ6-15-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,3484	369063,05 166377,91	174814,34 80115,31	128582	57966	60905 27912	1647,3060 684,0750	573,92 238,33
12	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	35,3626	3612,65 -	- -	127753	-	- -	- -	- -
13	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0, 9500868	29560,97 -	- -	28085	-	- -	- -	- -
14	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	1, 9579456	29649,42 -	- -	58052	-	- -	- -	- -
15	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	3, 0608656	29033,65 -	- -	88868	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					431340	57966	60905 27912		573,92 238,33
		Разом будівельні роботи, грн.					431340				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					312469				
		всього заробітна плата, грн.					85878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					45589				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					97,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					15798				
		Всього будівельні роботи, грн.					**476929**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**476929**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Монолітні колони К-4 -104шт(арк.21)									
16	КБ6-15-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,6968	369063,05 166377,91	174814,34 80115,31	257163	115932	121811 55824	1647,3060 684,0750	1147,84 476,66
17	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	70,7252	3612,65 -	- -	255505	-	- -	- -	- -
18	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	1,985256	29560,97 -	- -	58686	-	- -	- -	- -
19	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	3, 9158912	29649,42 -	- -	116104	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					687458	115932	121811 55824		1147,84 476,66
		Разом будівельні роботи, грн.					687458				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					449715				
		всього заробітна плата, грн.					171756				
		Загальновиробничі витрати, грн.					91180				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					194,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					31596				
		Всього будівельні роботи, грн.					**778638**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**778638**				
		Розділ 5. Плити перекриття Мп-2-3шт (арк22)									
20	КБ6-22-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	3,8791	209997,79 108063,89	22286,11 9805,77	814602	419191	86450 38038	1109,4855 84,1885	4303,81 326,58
21	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	393, 72865	3612,65 -	- -	1422404	-	- -	- -	- -
22	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	13, 799832	29560,97 -	- -	407936	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	29, 7998985	31141,14 -	- -	928003	-	- -	- -	- -
24	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 14 мм	т	50, 5967883	30789,00 -	- -	1557825	-	- -	- -	- -
25	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	6, 4903206	29649,42 -	- -	192434	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5323204	419191	86450 38038		4303,81 326,58
		Разом будівельні роботи, грн.					5323204				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4817563				
		всього заробітна плата, грн.					457229				
		Загальновиробничі витрати, грн.					252351				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					555,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					90059				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5575555**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**5575555**				
		Розділ 6. Плити перекриття Мп-2-3шт (арк22)									
26	КБ6-22-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	11,6373	209997,79 108063,89	22286,11 9805,77	2443807	1257572	259350 114113	1109,4855 84,1885	12911,42 979,73
27	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	1181, 18595	3612,65 -	- -	4267211	-	- -	- -	- -
		Мп-3									
28	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	4,599944	29560,97 -	- -	135979	-	- -	- -	- -
29	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	9, 9332894	31141,14 -	- -	309334	-	- -	- -	- -
30	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 14 мм	т	16, 8655961	30789,00 -	- -	519275	-	- -	- -	- -
31	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	2, 1634301	29649,42 -	- -	64144	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					7739750	1257572	259350 114113		12911,42 979,73
		Разом будівельні роботи, грн.					7739750				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6222828				
		всього заробітна плата, грн.					1371685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					757055				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1666,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					270177				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8496805**				
		– –									
		Всього по розділу 6					**8496805**				
		Розділ 7. Діафрагми жорсткості ДМ1-ДМ4 та ліфтові шахти ЛШм-1,ЛШм-2(арк.17)									
32	КБ6-17-4 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	1,2078	227657,05 130637,26	37097,15 16223,54	274964	157784	44806 19595	1341,2450 139,1258	1619,96 168,04
33	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	122,5917	3612,65 -	- -	442881	-	- -	- -	- -
		ДМ-1-ДМ-4									
34	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	0, 6327145	32983,15 -	- -	20869	-	- -	- -	- -
35	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	7, 5887865	31141,14 -	- -	236323	-	- -	- -	- -
		ЛШм-1ЛШм-2									
36	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	0, 4556413	32983,15 -	- -	15028	-	- -	- -	- -
37	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	11, 4449665	31141,14 -	- -	356409	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					1346474	157784	44806 19595		1619,96 168,04
		Разом будівельні роботи, грн.					1346474				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1143884				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					177379				
		Загальновиробничі витрати, грн.					97636				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					214,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					34776				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1444110**				
		– –									
		Всього по розділу 7					**1444110**				
		Розділ 8. Сходи Сх1,Сх2									
		Сх-1									
38	КБ6-22-5 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15 заст	Улаштування сходової клітини	100м3	0,2088	311193,11 169752,28	27404,87 11537,39	64977	35444	5722 2409	1742,8365 99,3413	363,9 20,74
39	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	21,1932	3612,65 -	- -	76564	-	- -	- -	- -
40	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	0, 6423398	32983,15 -	- -	21186	-	- -	- -	- -
41	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	2, 3196165	31141,14 -	- -	72236	-	- -	- -	- -
		Сх-2									
42	КБ6-22-5 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15 заст	Улаштування сходової клітини	100м3	0,2507	311193,11 169752,28	27404,87 11537,39	78016	42557	6870 2892	1742,8365 99,3413	436,93 24,9
43	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	25,44605	3612,65 -	- -	91928	-	- -	- -	- -
44	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	0, 7708118	32983,15 -	- -	25424	-	- -	- -	- -
45	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	2, 7835398	31141,14 -	- -	86683	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					517014	78001	12592 5301		800,83 45,64
		Разом будівельні роботи, грн.					517014				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					426421				
		всього заробітна плата, грн.					83302				
		Загальновиробничі витрати, грн.					46066				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					101,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16463				
		Всього будівельні роботи, грн.					**563080**				
		_ _									
		Всього по розділу 8					**563080**				
		Разом прямі витрати по кошторису					16611345	2153330	656189 292989		22019,99 2509,98
		Разом будівельні роботи, грн.					16611345				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13801826				
		всього заробітна плата, грн.					2446319				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1342484				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2943,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					477098				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17953829**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**17953829**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**27473,57**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**2923417**				

Склав кошторисник О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-02 на залізобетонні конструкції

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ6-15-1	0,0804	2331,3810 187,44	0,12	279,7657 22,49	162,08	45344,43 3646	246493,22 19818	64204,28 5162	7,48	17438,73 1402	126987,44 10210
6	КБ6-15-1	0,3216	2331,3810 749,77	0,12	279,7657 89,97	162,08	45344,43 14583	246493,22 79272	64204,28 20648	7,48	17438,73 5608	126987,44 40839
11	КБ6-15-1	0,3484	2331,3810 812,25	0,12	279,7657 97,47	162,08	45344,43 15798	246493,22 85878	64204,28 22368	7,48	17438,73 6076	126987,44 44242
16	КБ6-15-1	0,6968	2331,3810 1624,5	0,12	279,7657 194,94	162,08	45344,43 31596	246493,22 171756	64204,28 44738	7,48	17438,73 12151	126987,44 88485

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
20	КБ6-22-1	3,8791	1193,6740	0,12	143,2409	162,08	23216,48	117869,66	31038,95	7,48	8928,68	63184,11
			4630,39		555,65		90059	457229	120403		34635	245097
26	КБ6-22-1	11,6373	1193,6740	0,12	143,2409	162,08	23216,48	117869,66	31038,95	7,48	8928,68	63184,11
			13891,15		1666,94		270177	1371685	361209		103906	735292
32	КБ6-17-4	1,2078	1480,3708	0,12	177,6445	162,08	28792,62	146860,80	38643,75	7,48	11073,17	78509,54
			1788		214,56		34776	177379	46674		13374	94824
38	КБ6-22-5	0,2088	1842,1778	0,12	221,0613	162,08	35829,62	181289,67	47766,24	7,48	13779,49	97375,35
			384,64		46,16		7481	37853	9974		2877	20332
42	КБ6-22-5	0,2507	1842,1778	0,12	221,0613	162,08	35829,62	181289,67	47766,24	7,48	13779,49	97375,35
			461,83		55,42		8982	45449	11975		3455	24412
Разом:			**24529,97**		**2943,6**		**477098**	**2446319**	**643151**		**183484**	**1303733**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(477098 + 2446319 * 1) * 0,0078 = **22803 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(477098 + 2446319 * 1) * 0,0078 * 0,22= **5017 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(477098 + 2446319 * 1) * 0,003739 = **10931 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 1303733 + 22803 + 5017 + 10931 = 1342484 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-02
залізобетонні конструкції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	22019,99	97,79				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2509,98	116,73				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2943,6	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	27473,57					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	31,33174125	574,64 18004,47				
7	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	113, 26679625	17,43 1974,24				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	1589, 76334375	385,93 613537,37				
9	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	183,8709225	94,88 17445,67				
10	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	396,078725	13,2 5228,24				
		Разом по розділу II	**грн.**		**656189,99**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	159,792					
		Електроенергія	кВт-год	19601,521					
		Мастильні матеріали	кг	78,21					
		Гідравлічна рідина	кг	5,519					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	836, 47627875					
12	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	205,1235					
13	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	867, 24328125					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
14	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	2,5015074	32983,15 82507,59	32061,04 80200,93	275,38 688,87	646,73 1617,79	30 км.
15	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,031403	26367,61 828,02	25618,55 804,50	232,05 7,29	517,01 16,23	30 км.
16	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,193248	6190,03 1196,21	5836,14 1127,82	232,52 44,93	121,37 23,46	30 км.
17	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	1,449454	3425,21 4964,68	2885,33 4182,15	472,72 685,19	67,16 97,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	С142-10-2	Вода	м3	0,09466	42,1 3,99	42,10 3,99	- -	- -	
19	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	3,0608656	29033,65 88868,10	28188,98 86282,68	275,38 842,90	569,29 1742,52	30 км.
20	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	4,2651492	29033,65 123832,85	28188,98 120230,21	275,38 1174,54	569,29 2428,10	30 км.
21	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 14 мм	т	67,4623844	30789 2077099,35	29909,91 2017793,85	275,38 18577,79	603,71 40727,71	30 км.
22	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	22,429202	29560,97 663028,97	28705,96 643851,78	275,38 6176,55	579,63 13000,64	30 км.
23	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	63,8700972	31141,14 1988987,64	30255,15 1932399,37	275,38 17588,55	610,61 38999,72	30 км.
24	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 18 мм	т	1,13928	29649,42 33778,99	28792,68 32802,92	275,38 313,73	581,36 662,34	30 км.
25	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	17,238589	29649,42 511114,17	28792,68 496345,18	275,38 4747,16	581,36 10021,83	30 км.
26	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	39,942948	5715,66 228300,31	5371,07 214536,37	232,52 9287,53	112,07 4476,41	30 км.
27	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	1,73664	7563,74 13135,49	7182,91 12474,13	232,52 403,80	148,31 257,56	30 км.
28	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	47,441263	5474,3 259707,71	5134,44 243584,32	232,52 11031,04	107,34 5092,35	30 км.
29	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,5525135	36289,59 20050,49	35302,65 19505,19	275,38 152,15	711,56 393,15	30 км.
30	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,3037472	25940,18 7879,26	25156,17 7641,12	275,38 83,65	508,63 154,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
31	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,2711513	66928,61 18147,78	65257,39 17694,63	358,89 97,31	1312,33 355,84	30 км.
32	+С111-962 варіант 1	Мастило універсальне	т	0,086832	125016,38 10855,42	121960,00 10590,03	605,08 52,54	2451,3 212,85	30 км.
33	С123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	4,162924	3844,66 16005,03	3748,43 15604,43	20,84 86,76	75,39 313,84	30 км.
34	+С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	1891,03635	3612,65 6831652,47	2721,25 5145982,67	820,56 1551708,79	70,84 133961,01	30 км.
35	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	55,19251	676,63 37344,91	660,64 36462,38	2,72 150,12	13,27 732,41	30 км.
36	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	1,74797	25789,56 45079,38	24979,64 43663,66	304,24 531,80	505,68 883,92	30 км.
37	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,090585	24529,06 2221,96	23695,50 2146,46	352,6 31,94	480,96 43,56	30 км.
38	&С123-514-У-1	Щити опалубки металеві	м2	0,136037	5288,42 719,42	5179,39 704,59	5,34 0,73	103,69 14,10	30 км.
39	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	1654,53355	441,14 729880,93	427,15 706734,01	5,34 8835,21	8,65 14311,71	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
40	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	537,4046	4,9416 2655,64	4,9416 2655,64			
41	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	10,7237	184,55 1979,05	184,55 1979,05			
		Разом	грн.		4634,69	4634,69			
		Разом по розділу III	**грн.**		**13801825,81**	**11897984,06**	**1633300,87**	**270540,88**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	20138,926					
		Мастильні матеріали	кг	88,934					
		Гідравлічна рідина	кг	5,519					
		Дизельне паливо	л	187,99					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-02

на залізобетонні конструкції

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Монолітні колони К-1 -12шт(арк.18)			134725	-		134725	209,93	23464		0,75
2	Монолітні колони К-2 -48шт(арк.19)			483984	-		483984	839,74	93855		2,70
3	Монолітні колони К-3 -52шт(арк.20)			476930	-		476930	909,72	101676		2,66
4	Монолітні колони К-4 -104шт(арк.21)			778638	-		778638	1819,44	203352		4,34
5	Плити перекриття Мп-2-3шт (арк22)			5575555	-		5575555	5186,04	547288		31,05
6	Плити перекриття Мп-2-3шт (арк22)			8496805	-		8496805	15558,09	1641862		47,32
7	Діафрагми жорсткості ДМ1-ДМ4 та ліфтові шахти ЛШм-1,ЛШм-2(арк.17)			1444110	-		1444110	2002,56	212155		8,04
8	Сходи Сх1,Сх2			563080	-		563080	948,05	99765		3,14
	Всього по кошторису			17953828	-		17953828	27473,57	2923417		100

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на покрівлю

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23

Кошторисна вартість	4399,151	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	5,20014	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	534,548	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,1	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ПОКРІВЛЯ БУДІВЛІ									
1	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,4	2195,42 1082,19	82,27 28,89	22832	11255	856 300	10,9700 0,2288	114,09 2,38
2	С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	1144	19,34 -	- -	22125	-	- -	- -	- -
3	КБ12-18-5	Утеплення покриттів плитами з легких [ніздрюватих] бетонів або фіброліту насухо	100м2	10,4	5602,42 4235,66	1366,76 510,84	58265	44051	14214 5313	47,4000 4,1130	492,96 42,78
4	& С111-1716-28	Утеплювач Техноруф (або аналог)р=160кг/м3, б=300 мм	м2	1071,2	1333,87 -	- -	1428842	-	- -	- -	- -
5	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	10,4	2195,42 1082,19	82,27 28,89	22832	11255	856 300	10,9700 0,2288	114,09 2,38
6	С111-856 варіант 2	Руберойд покрівельний	м2	1144	43,55 -	- -	49821	-	- -	- -	- -
7	КБ12-19-2	Утеплення покриттів керамзитом (з розуклонкою)	м3	180	714,06 353,01	361,05 120,99	128531	63542	64989 21778	4,2800 1,0143	770,4 182,57
8	С1423-11220 варіант 1	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, 600кг/м3	м3	185,4	2355,03 -	- -	436623	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	10,4	9848,63 3214,39	1635,38 586,93	102426	33430	17008 6104	38,3900 4,7396	399,26 49,29
10	КБ12-22-2 к=85	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 85мм)	100м2	10,4	29985,74 996,39	1748,30 613,87	311852	10362	18182 6384	11,9000 4,8620	123,76 50,56
11	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	10,4	1554,69 1433,70	- -	16169	14910	- -	16,2000 -	168,48 -
12	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	1144	136,40 -	- -	156042	-	- -	- -	- -
13	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, перший шар	100м2	10,4	770,97 763,46	5,75 1,45	8018	7940	60 15	6,6900 0,0139	69,58 0,14
14	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	312	90,76 -	- -	28317	-	- -	- -	- -
15	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	10,4	3026,33 2227,31	168,48 48,40	31474	23164	1752 503	21,8000 0,3600	226,72 3,74
16	С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	1175,2	194,92 -	- -	229070	-	- -	- -	- -
17	С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	1196	209,84 -	- -	250969	-	- -	- -	- -
18	КБ16-21-1 заст	Установлення аераторів	шт	15	485,37 449,01	36,36 7,94	7281	6735	546 119	4,2300 0,0724	63,45 1,09
19	& С1-113-4-4-12-В1-В7 варіант 1	ПВХ аератор ф 110х400 мм	шт.	15	1057,89 -	- -	15868	-	- -	- -	- -
		Примикання до парапету h=800мм									
20	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	1,64	14272,05 10371,28	191,80 174,84	23406	17009	315 287	101,5100 1,7952	166,48 2,94
21	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	70,52	90,76 -	- -	6400	-	- -	- -	- -
22	С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	96,76	194,92 -	- -	18860	-	- -	- -	- -
23	С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	96,76	209,84 -	- -	20304	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	КР8-45-6 к=4	Додавати або виключати на кожні 100 мм зміни висоти примикання з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів [при улаштуванні примикань] додавати 400мм	100 м	1,64	611,27 429,11	- -	1002	704	- -	4,2000 -	6,89 -
25	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	13,12	90,76 -	- -	1191	-	- -	- -	- -
26	С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	72,16	194,92 -	- -	14065	-	- -	- -	- -
27	С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	72,16	209,84 -	- -	15142	-	- -	- -	- -
28	КБ12-1-7 к=2	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів -2 шари	100м2	1,148	2796,86 1873,80	292,52 108,99	3211	2151	336 125	18,3400 0,8768	21,05 1,01
29	С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	264,04	194,92 -	- -	51467	-	- -	- -	- -
30	КБ12-1-7 к=2	Улаштування додаткового шару покрівельних рулонних наплавлюваних матеріалів	100м2	1,148	1398,43 936,90	146,26 54,49	1605	1076	168 63	9,1700 0,4384	10,53 0,5
31	С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог) Примикання до вентканалу h=400мм	м2	132,02	209,84 -	- -	27703	-	- -	- -	- -
32	КР8-45-2	Улаштування примикань висотою 400 мм з рулонних покрівельних матеріалів до бетонних стін і парапетів із застосуванням газопламеневих пальників, з улаштуванням фартуха з оцинкованої сталі	100 м	0,38	14272,05 10371,28	191,80 174,84	5423	3941	73 66	101,5100 1,7952	38,57 0,68
33	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	16,34	90,76 -	- -	1483	-	- -	- -	- -
34	С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	22,42	194,92 -	- -	4370	-	- -	- -	- -
35	С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог) ВЕНТКАНАЛИ	м2	22,42	209,84 -	- -	4705	-	- -	- -	- -
36	КБ8-22-2 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	5,0325	680,06 502,87	82,01 38,12	3422	2531	413 192	5,2900 0,3251	26,62 1,64

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С111-136-11 варіант 1	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	402,6	1,26 -	- -	507	-	- -	- -	- -
38	& С111-246-2	Піна монтажна	л	5,384775	314,43 -	- -	1693	-	- -	- -	- -
39	С111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	125,8125	15,31 -	- -	1926	-	- -	- -	- -
40	С111-1564 варіант 2	Гідроізол	м2	3,0195	35,76 -	- -	108	-	- -	- -	- -
41	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,0150975	33267,57 -	- -	502	-	- -	- -	- -
42	& С1113-62-15	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)220х250х330(h) мм	шт	15	45,94 -	- -	689	-	- -	- -	- -
43	& С1113-62-18	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)400х250х330(h) мм	шт	20	71,73 -	- -	1435	-	- -	- -	- -
44	& С1113-62-17	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)620х250х330(h) мм	шт	35	106,88 -	- -	3741	-	- -	- -	- -
45	& С1113-62-16	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)800х250х330(h) мм	шт	35	107,46 -	- -	3761	-	- -	- -	- -
		Утеплення вертикальної поверхні вентканалу									
46	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	2,5725	3359,20 3353,16	- -	8642	8626	- -	32,0600 -	82,47 -
47	& С111-136-П-1 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції 10*80	шт	411,6	1,46 -	- -	601	-	- -	- -	- -
48	& С111-1716-26	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=50 мм	м2	51,45	210,64 -	- -	10837	-	- -	- -	- -
49	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 або аналог	кг	308,7	14,71 -	- -	4541	-	- -	- -	- -
		Опрядження вентканалів									
50	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	0,515	11400,74 11229,54	171,20 138,57	5871	5783	88 71	101,2400 1,5228	52,14 0,78
51	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	0,97335	3141,99 -	- -	3058	-	- -	- -	- -
52	КР11-54-2	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по дереву та гіпсовим плитам	100м2	0,515	26388,59 7948,51	2,73 2,39	13590	4093	1 1	85,8000 0,0222	44,19 0,01
53	КБ15-184-1	Шпаклювання стін фасадів мінеральною шпаклівкою	100м2	0,515	8590,50 7765,73	- -	4424	3999	- -	78,7200 -	40,54 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
54	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	103	12,69 -	- -	1307	-	- -	- -	- -
55	КБ15-184-2	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норми 15-184-1	100м2	0,515	4926,19 4926,19	- -	2537	2537	- -	47,1000 -	24,26 -
56	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	103	12,69 -	- -	1307	-	- -	- -	- -
57	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	56,65	14,71 -	- -	833	-	- -	- -	- -
58	КБ15-158-3	Полівінілацетатне фарбування фасадів з риштувань по підготовленій поверхні	100м2	0,515	965,37 965,37	- -	497	497	- -	9,2300 -	4,75 -
59	& С111-1626-1-Л варіант 1	Фарба фасадна	кг	19,57	93,25 -	- -	1825	-	- -	- -	- -
60	КБ20-21-1	Установлення над шахтами зонтів із листової оцинкованої сталі прямокутного перерізу периметром 1000 мм	зонт	16	92,39 82,85	1,19 0,19	1478	1326	19 3	0,8300 0,0018	13,28 0,03
61	С130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем із оцинкованої сталі 0,5мм, площею 1м2 ПАРАПЕТ	шт	16	992,72 -	- -	15884	-	- -	- -	- -
62	КБ8-22-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	26,24	663,38 545,50	82,01 38,12	17407	14314	2152 1000	5,7385 0,3251	150,58 8,53
63	& С111-136-11 варіант 1	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	787,2	1,26 -	- -	992	-	- -	- -	- -
64	& С111-246-2	Піна монтажна	л	42,2464	314,43 -	- -	13284	-	- -	- -	- -
65	С111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	656	15,31 -	- -	10043	-	- -	- -	- -
66	С111-1564 варіант 2	Гідроізол	м2	28,864	35,76 -	- -	1032	-	- -	- -	- -
67	С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,02624	33267,57 -	- -	873	-	- -	- -	- -
68	& С1113-62-1 варіант 2	Газобетоний блок D500; B2,5; 600x200x400мм	м3	25,9776	3155,59 -	- -	81975	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Утеплення вертикальної поверхні парапету									
69	КБ26-32-1	Теплоізоляція виробами з волокнистих і зернистих матеріалів на бітумі стін і колон прямокутних	1 м3	13,42	3366,88 3353,16	- -	45184	44999	- -	32,0600 -	430,25 -
70	& С111-136-П-1 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10*150	шт	1072	1,99 -	- -	2133	-	- -	- -	- -
71	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 або аналог	кг	805,2	14,71 -	- -	11844	-	- -	- -	- -
72	& С111-1716-27	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=100 мм	м2	134,2	420,78 -	- -	56469	-	- -	- -	- -
		Горизонтальня поверхня парапету									
73	КБ12-18-3	Утеплення покриттів плитами з мінеральної вати або перліту на бітумній мастиці в один шар	100м2	1,148	7043,11 6584,75	458,36 173,05	8085	7559	526 199	63,6700 1,3968	73,09 1,6
74	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 або аналог	кг	688,8	14,71 -	- -	10132	-	- -	- -	- -
75	& С111-1716-27	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=100 мм	м2	118,244	420,78 -	- -	49755	-	- -	- -	- -
76	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	1,148	9848,63 3214,39	1635,38 586,93	11306	3690	1877 674	38,3900 4,7396	44,07 5,44
77	КБ12-22-2 к=5	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 5мм)	100м2	1,148	1763,86 58,61	102,84 36,11	2025	67	118 41	0,7000 0,2860	0,8 0,33
78	КБ15-36-2	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін вручну	100м2	1,148	11400,74 11229,54	171,20 138,57	13088	12892	196 159	101,2400 1,5228	116,22 1,75
79	С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	2,16972	3141,99 -	- -	6817	-	- -	- -	- -
80	КР11-54-2	Улаштування основи під штукатурку з металевої сітки по дереву та гіпсовим плитам	100м2	1,148	8185,79 7948,51	2,73 2,39	9397	9125	3 3	85,8000 0,0222	98,5 0,03
81	С111-874 варіант 1	Сітка дротяна під штукатурку	м2	126,28	165,48 -	- -	20897	-	- -	- -	- -
82	КБ12-15-1	Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі	100м2	1,804	12492,13 12302,59	189,54 54,45	22536	22194	342 98	132,8000 0,4050	239,57 0,73
83	& С111-60-15-76-14-83 варіант 1	Парапетна кришка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=1100мм	м2	189,42	325,17 -	- -	61594	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
84	& С111-146-1-5-5	Саморізі покрівельні по металу	шт	1440	1,38 -	- -	1987	-	- -	- -	- -
		Водостічна система									
85	КБ16-21-1	Установлення воронок водостічних	шт	6	563,72 449,01	36,36 7,94	3382	2694	218 48	4,2300 0,0724	25,38 0,43
86	& С1530-102-14-В2 варіант 2	Бокова парапетна воронка д100мм	шт	6	6927,42 -	- -	41565	-	- -	- -	- -
87	КР8-41-2	Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів	100м	0,81	5656,13 5656,13	- -	4581	4581	- -	55,3600 -	44,84 -
88	С1630-1 варіант 5	ПВХ труба д.100 мм	м	84,24	128,68 -	- -	10840	-	- -	- -	- -
89	& С118-39-129-11 варіант 11	Кутовий відвід	шт	6	243,19 -	- -	1459	-	- -	- -	- -
90	& С118-39-129-11 варіант 12	Відвід водостічної труби	шт	6	222,79 -	- -	1337	-	- -	- -	- -
91	& С118-39-129-11 варіант 10	Кронштейн труби д.100 ммм	шт	81	90,19 -	- -	7305	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					4152034	403032	125308 43846		4297,86 361,36
		Разом будівельні роботи, грн.					4152034				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3623694				
		всього заробітна плата, грн.					446878				
		Загальновиробничі витрати, грн.					247117				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					540,92				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					87670				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4399151**				
		Всього по кошторису					**4399151**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**5200,14**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**534548**				

Склав Кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-03 на покрівлю

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ12-20-3	10,4	11,1988 116,47	0,12	1,3439 13,98	162,08	217,81 2265	1111,08 11555	292,36 3041	7,48	83,77 871	593,94 6177
3	КБ12-18-5	10,4	51,5130 535,74	0,12	6,1816 64,29	162,08	1001,91 10420	4746,50 49364	1264,65 13153	7,48	385,32 4007	2651,88 27580
5	КБ12-20-3	10,4	11,1988 116,47	0,12	1,3439 13,98	162,08	217,81 2265	1111,08 11555	292,36 3041	7,48	83,77 871	593,94 6177
7	КБ12-19-2	180	5,2943 952,97	0,12	0,6353 114,36	162,08	102,97 18535	474,00 85320	126,93 22847	7,48	39,60 7128	269,50 48510

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КБ12-22-1	10,4	43,1296	0,12	5,1756	162,08	838,85	3801,32	1020,84	7,48	322,61	2182,30
			448,55		53,83		8724	39534	10617		3355	22696
10	КБ12-22-2	10,4	16,7620	0,12	2,0114	162,08	326,01	1610,26	425,98	7,48	125,38	877,37
			174,32		20,92		3391	16746	4430		1304	9125
11	КБ11-11-18	10,4	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			168,48		20,22		3277	14910	4001		1260	8538
13	КБ13-13-1	10,4	6,7039	0,087	0,5832	162,08	94,53	764,91	189,08	6,83	45,79	329,40
			69,72		6,07		983	7955	1967		476	3426
15	КБ12-1-6	10,4	22,1600	0,12	2,6592	162,08	431,00	2275,71	595,48	7,48	165,76	1192,24
			230,46		27,66		4482	23667	6193		1724	12399
18	КБ16-21-1	15	4,3024	0,105	0,4518	162,08	73,22	456,95	116,64	8,7	37,43	227,29
			64,54		6,78		1098	6854	1750		561	3409
20	КР8-45-2	1,64	103,3052	0,12	12,3966	162,08	2009,24	10546,12	2762,18	7,48	772,72	5544,14
			169,42		20,33		3295	17296	4530		1267	9092
24	КР8-45-6	1,64	4,2000	0,12	0,5040	162,08	81,69	429,11	112,38	7,48	31,42	225,49
			6,89		0,83		134	704	184		52	370
28	КБ12-1-7	1,148	19,2168	0,12	2,3060	162,08	373,76	1982,79	518,44	7,48	143,74	1035,94
			22,06		2,65		429	2276	595		165	1189
30	КБ12-1-7	1,148	9,6084	0,12	1,1530	162,08	186,88	991,39	259,22	7,48	71,87	517,97
			11,03		1,32		215	1139	297		83	595
32	КР8-45-2	0,38	103,3052	0,12	12,3966	162,08	2009,24	10546,12	2762,18	7,48	772,72	5544,14
			39,25		4,71		764	4007	1049		294	2107
36	КБ8-22-2	5,0325	5,6151	0,12	0,6738	162,08	109,21	540,99	143,04	7,48	42,00	294,25
			28,26		3,39		550	2723	720		211	1481
46	КБ26-32-1	2,5725	32,0600	0,092	2,9495	162,08	478,06	3353,16	842,87	7,15	229,23	1550,16
			82,47		7,59		1230	8626	2168		590	3988
50	КБ15-36-2	0,515	102,7628	0,12	12,3315	162,08	1998,70	11368,11	2940,70	7,48	768,67	5708,07
			52,92		6,35		1029	5854	1515		396	2940
52	КР11-54-2	0,515	85,8222	0,12	10,2987	162,08	1669,21	7950,90	2116,42	7,48	641,95	4427,58
			44,2		5,3		860	4094	1089		331	2280
53	КБ15-184-1	0,515	78,7200	0,12	9,4464	162,08	1531,07	7765,73	2045,30	7,48	588,83	4165,20
			40,54		4,86		789	3999	1053		303	2145
55	КБ15-184-2	0,515	47,1000	0,12	5,6520	162,08	916,08	4926,19	1285,30	7,48	352,31	2553,69
			24,26		2,91		472	2537	662		181	1315
58	КБ15-158-3	0,515	9,2300	0,12	1,1076	162,08	179,52	965,37	251,88	7,48	69,04	500,44
			4,75		0,57		92	497	130		36	258
60	КБ20-21-1	16	0,8318	0,105	0,0873	162,08	14,16	83,04	21,38	8,7	7,24	42,78
			13,31		1,4		227	1329	341		116	684
62	КБ8-22-1	26,24	6,0636	0,12	0,7276	162,08	117,93	583,62	154,34	7,48	45,36	317,63
			159,11		19,09		3094	15314	4051		1190	8335
69	КБ26-32-1	13,42	32,0600	0,092	2,9495	162,08	478,06	3353,16	842,87	7,15	229,23	1550,16
			430,25		39,58		6416	44999	11311		3076	20803

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	КБ12-18-3	1,148	65,0668	0,12	7,8080	162,08	1265,52	6757,80	1765,13	7,48	486,70	3517,35
			74,69		8,96		1453	7758	2026		559	4038
76	КБ12-22-1	1,148	43,1296	0,12	5,1756	162,08	838,85	3801,32	1020,84	7,48	322,61	2182,30
			49,51		5,94		963	4364	1172		370	2505
77	КБ12-22-2	1,148	0,9860	0,12	0,1183	162,08	19,18	94,72	25,06	7,48	7,38	51,62
			1,13		0,14		22	108	29		8	59
78	КБ15-36-2	1,148	102,7628	0,12	12,3315	162,08	1998,70	11368,11	2940,70	7,48	768,67	5708,07
			117,97		14,16		2295	13051	3376		882	6553
80	КР11-54-2	1,148	85,8222	0,12	10,2987	162,08	1669,21	7950,90	2116,42	7,48	641,95	4427,58
			98,53		11,82		1916	9128	2430		737	5083
82	КБ12-15-1	1,804	133,2050	0,12	15,9846	162,08	2590,78	12357,04	3288,52	7,48	996,37	6875,67
			240,3		28,84		4674	22292	5933		1797	12404
85	КБ16-21-1	6	4,3024	0,105	0,4518	162,08	73,22	456,95	116,64	8,7	37,43	227,29
			25,81		2,71		439	2742	700		225	1364
87	КР8-41-2	0,81	55,3600	0,12	6,6432	162,08	1076,73	5656,13	1481,23	7,48	414,09	2972,05
			44,84		5,38		872	4581	1200		335	2407
Разом:			**4659,22**		**540,92**		**87670**	**446878**	**117601**		**34761**	**240032**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(87670 + 446878 * 1) * 0,0078 = **4169 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(87670 + 446878 * 1) * 0,0078 * 0,22= **917 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(87670 + 446878 * 1) * 0,003739 = **1999 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 240032 + 4169 + 917 + 1999 = 247117 грн.

Склав Кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-03
покрівлю

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	4297,86	93,78				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,1					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	361,36	121,33				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	540,92	162,07				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	5200,14					
	Середній розряд робіт		розряд	3,1					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	34,304	574,64 19712,45				
7	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	41,80376	21,4 894,60				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,5552	108,98 387,45				
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	120,90336	326,42 39465,27				
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	6,64540625	385,93 2564,66				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	87,39388	701,99 61349,63				
12	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,03326	136,67 4,55				
13	КБМ211-255	Розчинонасоси, продуктивність 3 м3/год	маш. год	2,34483	121,42 284,71				
14	+КБМ204-502 варіант 6	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	35,34	13,2 466,49				
15	+КБМ204-502 варіант 7	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	13,56	13,2 178,99				
		Разом по розділу II	**грн.**		**125308,80**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	673,096					
		Електроенергія	кВт-год	1465,639					
		Мастильні матеріали	кг	45,746					
		Гідравлічна рідина	кг	14,416					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
16	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	16,2428125					
17	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	11,44					
18	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	12,8832					
19	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,936					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	2,958375					
21	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,208					
22	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	3,2					
23	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	106,4792					
24	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	73,60225					
25	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	1,1098125					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
26	&С1113-62-15	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)220х250х330(h) мм	шт	15	45,94 689,10	43,33 649,95	1,71 25,65	0,9 13,50	30 км.
27	&С1113-62-16	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)800х250х330(h) мм	шт	35	107,46 3761,10	102,50 3587,50	2,85 99,75	2,11 73,85	30 км.
28	&С1113-62-17	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)620х250х330(h) мм	шт	35	106,88 3740,80	102,50 3587,50	2,28 79,80	2,1 73,50	30 км.
29	&С1113-62-18	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)400х250х330(h) мм	шт	20	71,73 1434,60	68,33 1366,60	1,99 39,80	1,41 28,20	30 км.
30	&С1530-102-14-В2 варіант 2	Бокова парапетна воронка д100мм	шт	6	6927,42 41564,52	6790,83 40744,98	0,76 4,56	135,83 814,98	30 км.
31	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00288	26367,61 75,94	25618,55 73,78	232,05 0,67	517,01 1,49	30 км.
32	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,2184	5761,32 1258,27	5620,81 1227,58	27,54 6,01	112,97 24,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&С118-39-129-11 варіант 12	Відвід водостічної труби	шт	6	222,79 1336,74	218,26 1309,56	0,16 0,96	4,37 26,22	30 км.
34	+С111-1564 варіант 2	Гідроізол	м2	31,8835	35,76 1140,15	34,84 1110,82	0,22 7,01	0,7 22,32	15 км.
35	&С1113-62-1 варіант 2	Газобетоний блок D500; В2,5; 600х200х400мм	м3	25,9776	3155,59 81974,65	2988,85 77643,15	104,87 2724,27	61,87 1607,23	15 км.
36	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	0,0413375	33267,57 1375,20	32438,74 1340,94	176,52 7,30	652,31 26,96	15 км.
37	+С1423-11220 варіант 1	Гравій керамзитовий фракції 20-40 мм, 600кг/м3	м3	185,4	2355,03 436622,56	2125,00 393975,00	183,85 34085,79	46,18 8561,77	30 км.
38	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	9,90345	41,3 409,01	39,73 393,46	0,76 7,53	0,81 8,02	30 км.
39	С111-1608	Дрантя	кг	0,2575	12,11 3,12	11,10 2,86	0,77 0,20	0,24 0,06	30 км.
40	&С111-136-11 варіант 1	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	1189,8	1,26 1499,15	1,21 1439,66	0,03 35,69	0,02 23,80	30 км.
41	&С111-136-П-1 варіант 4	Дюбель для теплоізоляції 10*150	шт	1072	1,99 2133,28	1,92 2058,24	0,03 32,16	0,04 42,88	30 км.
42	&С111-136-П-1 варіант 3	Дюбель для теплоізоляції 10*80	шт	411,6	1,46 600,94	1,40 576,24	0,03 12,35	0,03 12,35	30 км.
43	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,0008	64602,02 51,68	62976,42 50,38	358,89 0,29	1266,71 1,01	30 км.
44	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0114	38747,56 441,72	37628,91 428,97	358,89 4,09	759,76 8,66	30 км.
45	+С130-288 варіант 1	Зонти вентиляційних систем із оцинкованої сталі 0,5мм, площею 1м2	шт	16	992,72 15883,52	971,06 15536,96	2,19 35,04	19,47 311,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
46	С111-1708	Ключчя просочене	кг	0,36	50,64 18,23	49,12 17,68	0,53 0,19	0,99 0,36	30 км.
47	&С124-64-12	Кріплення	кг	5,0325	76,81 386,55	75,02 377,54	0,28 1,41	1,51 7,60	30 км.
48	&С118-39-129-11 варіант 10	Кронштейн труби д.100 ммм	шт	81	90,19 7305,39	88,26 7149,06	0,16 12,96	1,77 143,37	30 км.
49	&С118-39-129-11 варіант 11	Кутовий відвід	шт	6	243,19 1459,14	238,26 1429,56	0,16 0,96	4,77 28,62	30 км.
50	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	1,04	19237,6 20007,10	18382,94 19118,26	477,45 496,55	377,21 392,29	30 км.
51	&С111-246-2	Піна монтажна	л	47,63118	314,43 14976,67	308,00 14670,40	0,26 12,38	6,17 293,89	30 км.
52	&С1-113-4-4-12-В1-В7 варіант 1	ПВХ аератор ф 110х400 мм	шт.	15	1057,89 15868,35	1034,67 15520,05	2,48 37,20	20,74 311,10	30 км.
53	+С1630-1 варіант 5	ПВХ труба д.100 мм	м	84,24	128,68 10840,00	125,33 10557,80	0,83 69,92	2,52 212,28	30 км.
54	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	0,206	61,28 12,62	60,08 12,38	- -	1,2 0,24	
55	&С111-60-15-76-14-83 варіант 1	Парапетна кришка з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=1100мм	м2	189,42	325,17 61593,70	318,46 60322,69	0,33 62,51	6,38 1208,50	30 км.
56	+С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	1144	19,34 22124,96	18,12 20729,28	0,84 960,96	0,38 434,72	30 км.
57	&С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	411,98	90,76 37391,30	88,54 36476,71	0,44 181,27	1,78 733,32	30 км.
58	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	244,904	35,03 8578,99	25,57 6262,20	8,77 2147,81	0,69 168,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,23005	2922,88 672,41	2113,39 486,19	752,18 173,04	57,31 13,18	30 км.
60	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	113,68599	3141,99 357200,24	2328,20 264683,72	752,18 85512,33	61,61 7004,19	30 км.
61	С111-856 варіант 2	Руберойд покрівельний	м2	1144	43,55 49821,20	41,86 47887,84	0,84 960,96	0,85 972,40	30 км.
62	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	50,8112	43,55 2212,83	41,86 2126,96	0,84 42,68	0,85 43,19	30 км.
63	+С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	1144	136,4 156041,60	132,93 152071,92	0,8 915,20	2,67 3054,48	30 км.
64	&С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	56,65	14,71 833,32	13,98 791,97	0,44 24,93	0,29 16,42	30 км.
65	+С111-874 варіант 1	Сітка дротяна під штукатурку	м2	182,93	165,48 30271,26	161,94 29623,68	0,3 54,88	3,24 592,70	30 км.
66	+С111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	781,8125	15,31 11969,55	14,74 11523,92	0,27 211,09	0,3 234,54	15 км.
67	&С111-146-1-5-5	Саморізі покрівельні по металу	шт	1440	1,38 1987,20	1,32 1900,80	0,03 43,20	0,03 43,20	30 км.
68	С111-2011-6 варіант 1	Суміш МВ (для приклеювання та захисту плит із мінеральної вати) Ceresit CT 190 або аналог	кг	1802,7	14,71 26517,72	13,90 25057,53	0,52 937,40	0,29 522,79	30 км.
69	+С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	1519,36	209,84 318822,50	203,33 308931,47	2,4 3646,46	4,11 6244,57	30 км.
70	+С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	1630,58	194,92 317832,65	189,30 308668,79	1,8 2935,04	3,82 6228,82	30 км.
71	&С111-1716-28	Утеплювач Техноруф (або аналог)р=160кг/м3, б=300 мм	м2	1071,2	1333,87 1428841,54	1305,00 1397916,00	2,72 2913,66	26,15 28011,88	30 км.
72	&С111-1716-26	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=50 мм	м2	51,45	210,64 10837,43	205,83 10589,95	0,68 34,99	4,13 212,49	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
73	&C111-1716-27	Утеплювач Технофас (або аналог)р=145кг/м3, б=100 мм	м2	252,444	420,78 106223,39	411,17 103797,40	1,36 343,32	8,25 2082,67	30 км.
74	&C111-1626-1-Л варіант 1	Фарба фасадна	кг	19,57	93,25 1824,90	90,82 1777,35	0,6 11,74	1,83 35,81	30 км.
75	С111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,003232	28647,43 92,59	27733,12 89,63	352,6 1,14	561,71 1,82	30 км.
76	С111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,0057513	47223,84 271,60	45945,28 264,25	352,6 2,03	925,96 5,32	30 км.
77	С111-162	Цвяхи опоряджувальні круглі 1,6х25 мм	т	0,0108095	36084,5 390,06	35024,36 378,60	352,6 3,81	707,54 7,65	30 км.
78	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00096	10554,27 10,13	9946,30 9,55	401,02 0,38	206,95 0,20	30 км.
79	+С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	206	12,69 2614,14	11,96 2463,76	0,48 98,88	0,25 51,50	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
80	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	237,1101	4,9416 1171,70	4,9416 1171,70			
81	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,5805	184,55 476,22	184,55 476,22			
82	С1999-9009	Дрова	м3	1,6864	119,13 200,90	119,13 200,90			
		Разом	грн.		1848,82	1848,82			
		Разом по розділу III	**грн.**		**3623696,13**	**3412637,84**	**140060,20**	**70998,09**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1702,749					
		Мастильні матеріали	кг	48,327					
		Гідравлічна рідина	кг	14,416					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Дрова	м3	1,686					
		Дизельне паливо	л	791,877					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-03

на покрівлю

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Всього по кошторису**			4399151 4399151	- -		4399151 4399151	5200,14 5200,14	534548 534548		100,00 100

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04

на фасад
Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23

Кошторисна вартість	10434,083	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,61387	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	829,143	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ8-36-2	Установлення і розбирання зовнішніх інвентарних риштувань трубчастих висотою до 16 м для інших оздоблювальних робіт	100м2 вп	26,95	9639,20 4260,85	- -	259776	114830	- -	45,4200 -	1224,07 -
2	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	21,95	1233,54 1082,19	82,27 28,89	27076	23754	1806 634	10,9700 0,2288	240,79 5,02
3	С111-856 варіант 5	Гідровітрозахисна мембрана	м2	2414,5	43,55 -	- -	105151	-	- -	- -	- -
4	КБ15-80-2 заст	Опорядження стін фасадів фіброцементними плитами з утепленням з риштувань	100 м2	21,95	122140,60 24173,89	367,19 177,99	2680986	530617	8060 3907	231,1300 1,6332	5073,3 35,85
5	& С114-104-22 варіант 3	Фіброцементні панелі на алюмінієвій підсистемі "KMD VF"(або аналог) з комплектуючими	м2	2304,75	2727,19 -	- -	6285491	-	- -	- -	- -
6	& С100-9-33	Перфорований стартовий профіль з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=400мм	м	163,485	265,52 -	- -	43409	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С100-9-39	Профіль кутовий	м	126	57,84 -	- -	7288	-	- -	- -	- -
8	& С100-9-38	Боковий відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=510мм - 0,6мм	м	485,1	353,64 -	- -	171551	-	- -	- -	- -
9	& С100-9-37	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриття b=200мм - 0,6мм	м	638,19	98,24 -	- -	62696	-	- -	- -	- -
10	& С100-9-36	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=240мм t=0.6мм	м	133,14	134,96 -	- -	17969	-	- -	- -	- -
11	& С100-9-35	Верхній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм-0,6мм	м	150,174	279,80 -	- -	42019	-	- -	- -	- -
12	& С100-9-34	Нижній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=480мм-0,6мм	м	133,14	292,04 -	- -	38882	-	- -	- -	- -
13	КБ15-80-4	Опорядження колон фіброцементними плитами без утеплення з риштувань	100 м2	0,432	48808,65 13787,94	314,88 130,31	21085	5956	136 56	126,0900 1,1436	54,47 0,49
14	& С114-104-22 варіант 3	Фіброцементні панелі на алюмінієвій підсистемі "KMD VF"(або аналог) з комплектуючими	м2	45,36	2727,19 -	- -	123705	-	- -	- -	- -
15	КБ15-80-2 заст	Опорядження з утепленням з риштувань перекриття, що межує з зовнішнім повітрям алюмокомпозитними панелями	100 м2	0,705	114300,60 24173,89	367,19 177,99	80582	17043	259 125	231,1300 1,6332	162,95 1,15
16	& С114-104-28	Алюмінієво-композитна панель :з комплектуючими	м2	74,0355	1214,90 -	- -	89946	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					10057612	692200	10261 4722		6755,58 42,51
		Разом будівельні роботи, грн.					10057612				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9355151				
		всього заробітна плата, грн.					696922				
		Загальновиробничі витрати, грн.					376471				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					815,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					132221				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10434083**				
		Всього по кошторису					**10434083**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7613,87**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**829143**				

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-04 на фасад

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ8-36-2	26,95	45,4200 1224,07	0,12	5,4504 146,89	162,08	883,40 23808	4260,85 114830	1131,74 30500	7,48	339,74 9156	2354,88 63464
2	КБ12-20-3	21,95	11,1988 245,81	0,12	1,3439 29,5	162,08	217,81 4781	1111,08 24388	292,36 6417	7,48	83,77 1839	593,94 13037
4	КБ15-80-2	21,95	232,7632 5109,15	0,12	27,9316 613,1	162,08	4527,15 99371	24351,88 534524	6353,39 139457	7,48	1741,07 38216	12621,61 277044
13	КБ15-80-4	0,432	127,2336 54,96	0,12	15,2680 6,6	162,08	2474,64 1069	13918,25 6012	3606,44 1558	7,48	951,71 411	7032,79 3038

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
15	КБ15-80-2	0,705	232,7632 164,1	0,12	27,9316 19,69	162,08	4527,15 3192	24351,88 17168	6353,39 4479	7,48	1741,07 1227	12621,61 8898
Разом:			**6798,09**		**815,78**		**132221**	**696922**	**182411**		**50849**	**365481**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(132221 + 696922 * 1) * 0,0078 = **6467 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(132221 + 696922 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1423 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(132221 + 696922 * 1) * 0,003739 = **3100 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 365481 + 6467 + 1423 + 3100 = 376471 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-04
фасад

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6755,58	102,46				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,8					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	42,51	111,08				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	815,78	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7613,87					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ202-970	Кран переносний, вантажопідйомність 1 т	маш. год	25,18834	108,98 2745,03				
7	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	1,756	326,42 573,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-1140	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 6,3 т	маш. год	8,31132	686,97 5709,63				
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,756	701,99 1232,69				
		Разом по розділу II	**грн.**		**10260,54**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	47,956					
		Дизельне паливо	кг	10,009					
		Електроенергія	кВт-год	26,032					
		Мастильні матеріали	кг	4,181					
		Гідравлічна рідина	кг	0,193					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
10	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	12,0725					
11	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1251,85195					
12	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	712,46482					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	&С114-104-28	Алюмінієво-композитна панель :з комплектуючими	м2	74,0355	1214,9 89945,73	1184,00 87658,03	7,08 524,17	23,82 1763,53	30 км.
14	&С100-9-38	Боковий відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=510мм - 0,6мм	м	485,1	353,64 171550,76	346,40 168038,64	0,31 150,38	6,93 3361,74	30 км.
15	&С100-9-35	Верхній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=430мм-0,6мм	м	150,174	279,8 42018,69	274,00 41147,68	0,31 46,55	5,49 824,46	30 км.
16	С111-856 варіант 5	Гідровітрозахисна мембрана	м2	2414,5	43,55 105151,48	41,86 101070,97	0,84 2028,18	0,85 2052,33	30 км.
17	&С111-1849-В1	Гвинти самонарізні	шт	87800	1,96 172088,00	1,92 168576,00	- -	0,04 3512,00	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	С123-521	Дерев'яні деталі риштувань	м3	0,24255	9256,66 2245,20	8809,07 2136,64	266,09 64,54	181,5 44,02	30 км.
19	&С1-1-7-1 варіант 1	Дюбель 10*260 для теплоізоляції	шт	19823,125	8,74 173254,11	8,33 165126,63	0,24 4757,55	0,17 3369,93	30 км.
20	&С1-В-191 варіант 1	Дюбель фасадний 12х100	шт	18469,6	16,58 306225,97	16,23 299761,61	0,02 369,39	0,33 6094,97	30 км.
21	&С100-9-34	Нижній відкос з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=480мм-0,6мм	м	133,14	292,04 38882,21	286,00 38078,04	0,31 41,27	5,73 762,90	30 км.
22	С123-517-У	Опалубка розбірна із щитів, ширина 2000 мм, товщина 40 мм	м2	91,63	625,45 57309,98	605,57 55488,38	7,62 698,22	12,26 1123,38	30 км.
23	&С100-9-33	Перфорований стартовий профіль з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=400мм	м	163,485	265,52 43408,54	260,00 42506,10	0,31 50,68	5,21 851,76	30 км.
24	&С100-9-36	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриттям b=240мм t=0.6мм	м	133,14	134,96 17968,57	132,00 17574,48	0,31 41,27	2,65 352,82	30 км.
25	&С100-9-37	Протипожежний захисний екран з оцинкованої сталі з полімерним покриття b=200мм - 0,6мм	м	638,19	98,24 62695,79	96,00 61266,24	0,31 197,84	1,93 1231,71	30 км.
26	&С100-9-39	Профіль кутовий	м	126	57,84 7287,84	56,40 7106,40	0,31 39,06	1,13 142,38	30 км.
27	&С111-82-8-21 варіант 1	Профіль напрямний	м	9234,8	53,35 492676,58	52,22 482241,26	0,08 738,78	1,05 9696,54	30 км.
28	С111-1843	Сталеві деталі риштувань	т	0,94325	90528,75 85391,24	89514,14 84434,21	340,7 321,37	673,91 635,66	30 км.
29	&С114-5-У-В5 варіант 1	Утеплювач щільністю 75 кг/м3 товщ 200мм	м2	2378,775	450,91 1072613,44	433,33 1030794,57	8,74 20790,49	8,84 21028,38	30 км.
30	&С114-104-22 варіант 3	Фіброцементні панелі на алюмінієвій підсистемі "KMD VF"(або аналог) з комплектуючими	м2	2350,11	2727,19 6409196,49	2666,64 6266897,33	7,08 16638,78	53,47 125660,38	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
31	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	961,4136	4,9416 4750,92	4,9416 4750,92			
32	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,656	184,55 490,16	184,55 490,16			
		Разом	грн.		5241,08	5241,08			
		Разом по розділу III	**грн.**		**9355151,70**	**9125144,29**	**47498,52**	**182508,89**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	987,445					
		Мастильні матеріали	кг	6,837					
		Гідравлічна рідина	кг	0,193					
		Бензин	л	64,806					
		Дизельне паливо	л	11,776					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-04

на фасад

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Всього по кошторису**			10434083 10434083	- -		10434083 10434083	7613,87 7613,87	829143 829143		100,00 100

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05

на будівельні роботи

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23-АБ1-33

Кошторисна вартість	44739,808	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	64,66402	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	6795,671	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Технічний поверх									
		Розділ 1. Будівельні роботитехповерху									
1	КБ8-6-5 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	1,533	69369,10 22205,56	1721,87 841,10	106343	34041	2640 1289	219,8570 7,1740	337,04 11
2	КБ8-22-2 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	112,1	4745,34 502,87	82,01 38,12	531953	56372	9193 4273	5,2900 0,3251	593,01 36,45
3	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,40822	6437,11 6286,96	150,15 73,35	2628	2566	62 30	63,7300 0,6256	26,02 0,26

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	С124-19 варіант 3	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм	т	0,06172	55051,78 -	- -	3398	-	- -	- -	- -
5	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	0,349965	32983,15 -	- -	11543	-	- -	- -	- -
6	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями (з технічного поверху на 1й)	100м	0,0592	8459,68 8459,68	- -	501	501	- -	82,8000 -	4,9 -
7	& С1-111-18-14-1 варіант 4	Перила для сходових маршів з нержавіючої сталі h=900мм(в комплекті)	мп	5,92	2942,41 -	- -	17419	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					673785	93480	11895 5592		960,97 47,71
		Разом будівельні роботи, грн.					673785				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					568410				
		всього заробітна плата, грн.					99072				
		Загальновиробничі витрати, грн.					54847				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					121,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19617				
		Всього будівельні роботи, грн.					**728632**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**728632**				
		Розділ 2. Перемички техповерху									
8	КР3-45-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	0,05205	21535,60 20012,02	1256,93 406,93	1121	1042	65 21	226,1245 3,9360	11,77 0,2
9	С1110-175 варіант 6	Сталь кутова 75х5мм	т	0, 0446368	31099,20 -	- -	1388	-	- -	- -	- -
10	С111-1810 варіант 3	Смуга 50 х5 мм	т	0, 0094952	31090,15 -	- -	295	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2804	1042	65 21		11,77 0,2
		Разом будівельні роботи, грн.					2804				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1697				
		всього заробітна плата, грн.					1063				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					625				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,44				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					233				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3429**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**3429**				
		Розділ 3. Прорізи техповерху									
11	КБ10-28-7 заст	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1, Д-6)	1 блок	2	1200,00 738,89	- -	2400	1478	- -	7,4900 -	14,98 -
12	& С123-199-2-12 варіант 5	Двері металеві протипожежні ЕІ601500х2100(h)мм	ши	1	18672,68 -	- -	18673	-	- -	- -	- -
13	& С123-199-2-12 варіант 3	Двері металевіпротипожежні підсилені ЕІ601500х2100(h)мм	ши	1	19692,68 -	- -	19693	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					40766	1478	- -		14,98 -
		Разом будівельні роботи, грн.					40766				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					39288				
		всього заробітна плата, грн.					1478				
		Загальновиробничі витрати, грн.					817				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					291				
		Всього будівельні роботи, грн.					**41583**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**41583**				
		Розділ 4. Опорядження техповерху									
		Стеля									
14	КБ15-182-2	Шпаклювання стель мінеральною шпаклівкою	100м2	8,0808	10557,47 9906,43	- -	85313	80052	- -	100,4200 -	811,47 -
15	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	1454,544	12,69 -	- -	18458	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,0808	2246,59 2246,59	- -	18154	18154	- -	21,4800 -	173,58 -
17	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	1454,544	12,69 -	- -	18458	-	- -	- -	- -
18	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	888,888	14,71 -	- -	13076	-	- -	- -	- -
19	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,0808	4359,95 4232,09	- -	35232	34199	- -	42,9000 -	346,67 -
20	С111-1626-1 варіант 3	Водоемульсійна фарба	кг	557,5752	104,72 -	- -	58389	-	- -	- -	- -
		Стіни									
21	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	8,7748	7039,73 4458,34	90,43 78,12	61772	39121	794 685	46,3300 0,8564	406,54 7,51
22	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,7748	8229,33 7578,29	- -	72211	66498	- -	76,8200 -	674,08 -
23	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	1579,464	12,69 -	- -	20043	-	- -	- -	- -
24	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,7748	2246,59 2246,59	- -	19713	19713	- -	21,4800 -	188,48 -
25	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	1579,464	12,69 -	- -	20043	-	- -	- -	- -
26	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	965,228	14,71 -	- -	14199	-	- -	- -	- -
27	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,7748	3876,12 3759,55	- -	34012	32989	- -	38,1100 -	334,41 -
28	С111-1626-1 варіант 3	Водоемульсійна фарба	кг	552,8124	104,72 -	- -	57891	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					546964	290726	794 685		2935,23 7,51
		Разом будівельні роботи, грн.					546964				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					255444				
		всього заробітна плата, грн.					291411				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					160570				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					353,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					57236				
		Всього будівельні роботи, грн.					**707534**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**707534**				
		Розділ 5. Підлога техповерху									
		Тип1 приміщення1, 2, 5-9									
29	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,9087	2113,15 1082,19	- -	16712	8559	- -	10,9700 -	86,76 -
30	С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	869,957	19,34 -	- -	16825	-	- -	- -	- -
31	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	39,5435	1551,66 1547,88	- -	61358	61209	- -	15,1500 -	599,08 -
32	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	806,6874	204,65 -	- -	165089	-	- -	- -	- -
33	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,9087	2113,15 1082,19	- -	16712	8559	- -	10,9700 -	86,76 -
34	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	869,957	23,15 -	- -	20140	-	- -	- -	- -
35	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,9087	12221,02 5211,00	127,10 111,27	96652	41212	1005 880	56,2500 1,0323	444,86 8,16
36	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	100м2	7,9087	11124,34 1044,98	- -	87979	8264	- -	11,2800 -	89,21 -
37	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,9087	1554,69 1433,70	- -	12296	11339	- -	16,2000 -	128,12 -
38	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	869,957	136,40 -	- -	118662	-	- -	- -	- -
39	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	100м2	7,9087	763,46 763,46	- -	6038	6038	- -	6,6900 -	52,91 -
40	& С111-1623-3 варіант 6	Грунт-пропитка для бетона "Strong Floor"(або аналог)	кг	316,348	340,53 -	- -	107726	-	- -	- -	- -
		Сходові марші 6, 32									
41	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	25,92	1089,74 536,31	- -	28246	13901	- -	5,3100 -	137,64 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
42	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0942	68037,78 16659,95	- -	6409	1569	- -	164,9500 -	15,54 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					760844	160650	1005 880		1640,88 8,16
		Разом будівельні роботи, грн.					760844				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					599189				
		всього заробітна плата, грн.					161530				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					179,36				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29070				
		Всього будівельні роботи, грн.					**846479**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**846479**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					2025163	547376	13759 7178		5563,83 63,58
		Разом будівельні роботи, грн.					2025163				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1464028				
		всього заробітна плата, грн.					554554				
		Загальновиробничі витрати, грн.					302492				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					656,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					106447				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2327655**				
		_ _									
		Всього по відділу 1					**2327655**				
		Відділ 2. Перший поверх									
		Розділ 1. Будівельні роботи1 поверху									
43	КБ8-6-5 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,265	69369,10 22205,56	1721,87 841,10	18383	5884	456 223	219,8570 7,1740	58,26 1,9

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
44	КБ8-22-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	201,82	4851,01 545,50	82,01 38,12	979031	110093	16551 7693	5,7385 0,3251	1158,14 65,62
45	КБ8-22-2 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	192,59	4745,34 502,87	82,01 38,12	913905	96848	15794 7342	5,2900 0,3251	1018,8 62,62
46	КБ8-25-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	5,1305	92495,06 15483,68	750,77 366,74	474546	79439	3852 1882	145,8660 3,1280	748,37 16,05
47	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	0,9341	6437,11 6286,96	150,15 73,35	6013	5873	140 69	63,7300 0,6256	59,53 0,58
48	С124-19 варіант 3	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм	т	0,0398	55051,78 -	- -	2191	-	- -	- -	- -
49	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	1,616	32983,15 -	- -	53301	-	- -	- -	- -
50	КБ10-94-3	Улаштування перегородок на металевому однорядному каркасі з обшивкою гіпсокартонними листами або гіпсоволокнистими плитами в один шар з ізоляцією у житлових і громадських будівлях h=1000мм	100м2	0,17	106176,31 30912,06	- -	18050	5255	- -	306,0600 -	52,03 -
51	КБ15-63-5	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу(прошарок між гіпсокартоном і стіною 225мм)	100м2	0,2504	93136,07 39117,34	- -	23321	9795	- -	368,5100 -	92,27 -
52	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями (з 1-го поверху на 2-й)	100м	0,106	8459,68 8459,68	- -	897	897	- -	82,8000 -	8,78 -
53	& С1-111-18-14-1 варіант 4	Перила для сходових маршів з нержавіючої сталі h=900мм(в комплекті)	мп	10,6	2942,41 -	- -	31190	-	- -	- -	- -
54	КБ10-25-3	Установлення підвіконних дошок	100м	0,364	39683,36 2996,29	- -	14445	1091	- -	31,5200 -	11,47 -
55	КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,4012	13352,13 13352,13	- -	5357	5357	- -	140,4600 -	56,35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
56	& C123-467-B1 варіант 2	Сантехнічні перегородки HPL Premium комплектна поставка(Ручка нержавіюча сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором (1 шт .); Петля накладна самодовідна н/ж (3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт); Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт); Кутник н/ж (9 шт). Труба D=32mm н/ж (1м.п.)	м2	40,12	6531,39 -	- -	262039	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					2802669	320532	36793 17209		3264 146,77
		Разом будівельні роботи, грн.					2802669				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2445344				
		всього заробітна плата, грн.					337741				
		Загальновиробничі витрати, грн.					186102				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					409,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					66338				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2988771**				
		Всього по розділу 1					**2988771**				
		Розділ 2. Перемички 1 поверху									
57	КР3-45-1 КНУ РЕКН6 Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	2,1229	21535,60 20012,02	1256,93 406,93	45718	42484	2668 864	226,1245 3,9360	480,04 8,36
58	С1110-175 варіант 6	Сталь кутова 75х5мм	т	1,673464	31099,20 -	- -	52043	-	- -	- -	- -
59	С111-1810 варіант 3	Смуга 50 х5 мм	т	0,534352	31090,15 -	- -	16613	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					114374	42484	2668 864		480,04 8,36
		Разом будівельні роботи, грн.					114374				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69222				
		всього заробітна плата, грн.					43348				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					25480				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					58,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9499				
		Всього будівельні роботи, грн.					**139854**				
		Всього по розділу 2					**139854**				
		Розділ 3. Прорізи 1 поверху									
60	КБ10-28-7 заст	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1, Д-6)	1 блок	4	1200,00 738,89	- -	4800	2956	- -	7,4900 -	29,96 -
61	& С123-199-2-12 варіант 2	Двері металеві протипожежні ЕІ601200х2100(h)мм	ши	3	17827,77 -	- -	53483	-	- -	- -	- -
62	& С123-199-2-12 варіант 5	Двері металеві протипожежні ЕІ601500х2100(h)мм	ши	1	18672,68 -	- -	18673	-	- -	- -	- -
63	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах(Д3,Д4,Д11)	100м2	0,273	15659,26 10023,90	- -	4275	2737	- -	98,1100 -	26,78 -
64	& С123-199-2-С варіант 7	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 2м2	м2	27,3	15966,48 -	- -	435885	-	- -	- -	- -
65	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах(Д7,Д8,Д10,Д14)	100м2	0,4074	13432,97 8100,04	- -	5473	3300	- -	79,2800 -	32,3 -
66	& С123-199-2-С варіант 8	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 3 м2	м2	40,74	15966,48 -	- -	650474	-	- -	- -	- -
67	КБ10-28-7 заст	Заповнення дверних прорізів рентгенозахисними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-12,Д-13)	1 блок	3	1200,00 738,89	- -	3600	2217	- -	7,4900 -	22,47 -
68	& С121-252-13 варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 0, 84мм 970х2100мм(h)	шт	2	60756,83 -	- -	121514	-	- -	- -	- -
69	& С121-252-14 варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1,4мм 1200х2100мм(h)	шт	1	89526,18 -	- -	89526	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
70	КБ10-20-3 заст	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 рентгенозахисними в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(В2)	100м2	0,0144	33255,00 12218,00	871,13 598,62	479	176	13 9	113,3500 5,3966	1,63 0,08
71	& С121-252- 25	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 0,84 мм) 1200х1200мм(h)	шт	1	51899,28 -	- -	51899	-	- -	- -	- -
72	КБ9-36-2	Монтаж перегородок звукоізоляційних з алюмінієвих сплавів	100м2	0,9505	38645,56 37791,36	547,55 157,29	36733	35921	520 150	345,6000 1,1700	328,49 1,11
73	& С123-199- 2-А варіант 1	Скляні перегородки залюмінієвим профілем(з комплектуючими) П-1 - 6450х3680(h) мм, П-3- 4440х3680(h) мм, П-4 1900х3680(h) мм -2шт 2	м2	54,06	7464,45 -	- -	403528	-	- -	- -	- -
74	& С123-199- 2-А варіант 2	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверним блоком 1000х2100(h)мм(з комплектуючими) П-2 2340х3680(h) мм	м2	8,61	10070,55 -	- -	86707	-	- -	- -	- -
75	& С123-199- 2-А варіант 3	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверними блоками 1720х2100(h)мм (2шт)(з комплектуючими) П-5 8800х3680 (h) мм	м2	32,38	10070,55 -	- -	326084	-	- -	- -	- -
76	КБ10-40-1 =	Установлення і кріплення наличників	100м	1,71	698,74 656,67	- -	1195	1123	- -	7,4200 -	12,69 -
77	С123-359 варіант 2	Наличники	м	191,52	350,74 -	- -	67174	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					2361502	48430	533 159		454,32 1,19
		Разом будівельні роботи, грн.					2361502				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2312539				
		всього заробітна плата, грн.					48589				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25667				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,67				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8860				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2387169**				
		Всього по розділу 3					**2387169**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. Опорядження1 поверху									
		Стеля									
78	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель(опуск стелі 700мм)	100м2	7,8581	39651,24 15876,98	- -	311583	124763	- -	160,9425 -	1264,7 -
79	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	7,8581	1903,65 1903,65	- -	14959	14959	- -	19,2970 -	151,64 -
80	& С126-1211-В2 варіант 5	Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард Акустик) Armstrong(або аналог)	м2	825,1005	437,70 -	- -	361146	-	- -	- -	- -
		Стіни									
		Тип1 Приміщення1-7,11-16,21,32,33,39,41									
81	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	15,0707	7039,73 4458,34	90,43 78,12	106094	67190	1363 1177	46,3300 0,8564	698,23 12,91
82	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	15,0707	8229,33 7578,29	- -	124022	114210	- -	76,8200 -	1157,73 -
83	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	2712,726	12,69 -	- -	34424	-	- -	- -	- -
84	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	15,0707	2246,59 2246,59	- -	33858	33858	- -	21,4800 -	323,72 -
85	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	2712,726	12,69 -	- -	34424	-	- -	- -	- -
86	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	1657,777	14,71 -	- -	24386	-	- -	- -	- -
87	КБ15-63-1 заст	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	100м2	15,0707	8410,46 8068,69	341,77 308,04	126752	121601	5151 4642	84,8800 3,2672	1279,2 49,24
88	С111-575 варіант 2	Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface Tarkett (або аналог)	м2	1582, 4235	546,51 -	- -	864810	-	- -	- -	- -
89	& С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	828,8885	253,61 -	- -	210214	-	- -	- -	- -
		Тип2 Приміщення 22-27,30,31,40									
90	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	5,3682	7039,73 4458,34	90,43 78,12	37791	23933	485 419	46,3300 0,8564	248,71 4,6
91	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	5,3682	8229,33 7578,29	- -	44177	40682	- -	76,8200 -	412,39 -
92	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	966,276	12,69 -	- -	12262	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
93	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	5,3682	2246,59 2246,59	- -	12060	12060	- -	21,4800 -	115,31 -
94	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	966,276	12,69 -	- -	12262	-	- -	- -	- -
95	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	590,502	14,71 -	- -	8686	-	- -	- -	- -
96	КБ15-63-1 заст	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	100м2	5,3682	8410,46 8068,69	341,77 308,04	45149	43314	1835 1654	84,8800 3,2672	455,65 17,54
97	С111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	563,661	558,91 -	- -	315036	-	- -	- -	- -
98	& С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	252,2905	253,61 -	- -	63983	-	- -	- -	- -
		Тип 3 приміщення 10,17-20,36-38									
99	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	4,0928	7039,73 4458,34	90,43 78,12	28812	18247	370 320	46,3300 0,8564	189,62 3,51
100	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, стелі бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	4,0928	3464,57 3464,57	- -	14180	14180	- -	33,5000 -	137,11 -
101	С111-1650-1 варіант 4	Еластична гідроізоляція Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	1473,408	217,77 -	- -	320864	-	- -	- -	- -
102	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,0928	79252,92 29696,07	- -	324366	121540	- -	294,0205 -	1203,37 -
		Тип 4 приміщення 30									
103	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,6783	22025,90 19351,60	- -	14940	13126	- -	191,6000 -	129,96 -
104	& С1-11-779-36-1 варіант 4	Стрічка армувальна Knauf Kurt	мп	58,3338	26,91 -	- -	1570	-	- -	- -	- -
105	& С111-136-5 варіант 1	Дюбель 6х40мм	шт	1085,28	0,36 -	- -	391	-	- -	- -	- -
106	& С111-741-1 варіант 5	Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36 12, 5х650х2500мм	м2	71,2215	1615,50 -	- -	115058	-	- -	- -	- -
107	& С111-826-3	Профіль направляючий UD 27/3м	м	108,528	47,46 -	- -	5151	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
108	& С111-826-4	Профіль CD 60х27	м	325,584	58,25 -	- -	18965	-	- -	- -	- -
109	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND	л	0,590121	45,35 -	- -	27	-	- -	- -	- -
110	& С114-5-У-1 варіант 1	Шумоізоляція 50мм	м2	69,8649	99,99 -	- -	6986	-	- -	- -	- -
111	& С171-2199П варіант 2	Саморізи	шт	1153,11	0,20 -	- -	231	-	- -	- -	- -
112	& С1778-11-1 варіант 2	Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel	кг	21,29862	299,59 -	- -	6381	-	- -	- -	- -
113	& С10000-231	Підвіс прямий	шт	1085,28	21,71 -	- -	23561	-	- -	- -	- -
114	КБ15-63-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard (другий шар)	100м2	0,2436	9424,88 8068,69	341,77 308,04	2296	1966	83 75	84,8800 3,2672	20,68 0,8
115	& С1-11-779-36-1 варіант 4	Стрічка армувальна Knauf Kurt	мп	20,9496	26,91 -	- -	564	-	- -	- -	- -
116	С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,124236	5454,43 -	- -	678	-	- -	- -	- -
117	& С111-741-1 варіант 5	Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36 12, 5х650х2500мм	м2	25,578	1615,50 -	- -	41321	-	- -	- -	- -
118	С111-1624-2 варіант 2	Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND	л	0,214368	45,35 -	- -	10	-	- -	- -	- -
119	& С171-2199П варіант 2	Саморізи	шт	414,12	0,20 -	- -	83	-	- -	- -	- -
120	& С1778-11-1 варіант 2	Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel	кг	7,736736	299,59 -	- -	2318	-	- -	- -	- -
121	КБ15-63-1 заст	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	100м2	0,6783	8410,46 8068,69	341,77 308,04	5705	5473	232 209	84,8800 3,2672	57,57 2,22
122	С111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	71,2215	558,91 -	- -	39806	-	- -	- -	- -
123	& С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	37,3065	253,61 -	- -	9461	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Укоси									
124	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	1,3436	7039,73 4458,34	90,43 78,12	9459	5990	122 105	46,3300 0,8564	62,25 1,15
125	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,3436	8229,33 7578,29	- -	11057	10182	- -	76,8200 -	103,22 -
126	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	241,848	12,69 -	- -	3069	-	- -	- -	- -
127	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,3436	2246,59 2246,59	- -	3019	3019	- -	21,4800 -	28,86 -
128	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	241,848	12,69 -	- -	3069	-	- -	- -	- -
129	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	147,796	14,71 -	- -	2174	-	- -	- -	- -
130	КБ15-63-2 заст	Улаштування обшивки укосів лінолеумом з кріпленням на клеї	100м2	1,3436	23658,09 23316,32	341,77 308,04	31787	31328	459 414	245,2800 3,2672	329,56 4,39
131	С111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	141,078	558,91 -	- -	78850	-	- -	- -	- -
132	& С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	73,898	253,61 -	- -	18741	-	- -	- -	- -
133	& С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	536	12,93 -	- -	6930	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3949958	821621	10100 9015		8369,48 96,36
		Разом будівельні роботи, грн.					3949958				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3118237				
		всього заробітна плата, грн.					830636				
		Загальновиробничі витрати, грн.					460137				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1015,9				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					164656				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4410095**				
		Всього по розділу 4					**4410095**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. Підлога 1 поверху									
		Тип 1 приміщення 10, 17-20, 36-38									
134	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,5892	2113,15 1082,19	- -	1245	638	- -	10,9700 -	6,46 -
135	С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	64,812	19,34 -	- -	1253	-	- -	- -	- -
136	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	2,946	1551,66 1547,88	- -	4571	4560	- -	15,1500 -	44,63 -
137	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	60,0984	204,65 -	- -	12299	-	- -	- -	- -
138	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,5892	2113,15 1082,19	- -	1245	638	- -	10,9700 -	6,46 -
139	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	64,812	23,15 -	- -	1500	-	- -	- -	- -
140	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5892	12221,02 5211,00	127,10 111,27	7201	3070	75 66	56,2500 1,0323	33,14 0,61
141	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	100м2	0,5892	11124,34 1044,98	- -	6554	616	- -	11,2800 -	6,65 -
142	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5892	1554,69 1433,70	- -	916	845	- -	16,2000 -	9,55 -
143	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	64,812	136,40 -	- -	8840	-	- -	- -	- -
144	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,5892	3315,50 3315,50	- -	1953	1953	- -	31,7000 -	18,68 -
145	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,534	1078,32 1078,32	- -	576	576	- -	10,3100 -	5,51 -
146	С111-1650-1 варіант 2	Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог)	кг	235,68	80,71 -	- -	19022	-	- -	- -	- -
147	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,5892	20251,79 5901,17	27,33 23,93	11932	3477	16 14	63,7000 0,2220	37,53 0,13
148	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,5892	3315,50 3315,50	- -	1953	1953	- -	31,7000 -	18,68 -
149	С111-1650-1 варіант 3	Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог)	кг	235,68	59,09 -	- -	13926	-	- -	- -	- -
150	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5892	68037,78 16659,95	- -	40088	9816	- -	164,9500 -	97,19 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип 2 приміщення 1-5, 7, 11-12, 15, 33,39									
151	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,159	2113,15 1082,19	- -	8789	4501	- -	10,9700 -	45,62 -
152	С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	457,49	19,34 -	- -	8848	-	- -	- -	- -
153	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	20,795	1551,66 1547,88	- -	32267	32188	- -	15,1500 -	315,04 -
154	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	424,218	204,65 -	- -	86816	-	- -	- -	- -
155	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	4,159	2113,15 1082,19	- -	8789	4501	- -	10,9700 -	45,62 -
156	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	457,49	23,15 -	- -	10591	-	- -	- -	- -
157	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	4,159	12221,02 5211,00	127,10 111,27	50827	21673	529 463	56,2500 1,0323	233,94 4,29
158	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	100м2	4,159	11124,34 1044,98	- -	46266	4346	- -	11,2800 -	46,91 -
159	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	4,159	1554,69 1433,70	- -	6466	5963	- -	16,2000 -	67,38 -
160	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	457,49	136,40 -	- -	62402	-	- -	- -	- -
161	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	4,159	20251,79 5901,17	27,33 23,93	84227	24543	114 100	63,7000 0,2220	264,93 0,92
162	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	4,159	68037,78 16659,95	- -	282969	69289	- -	164,9500 -	686,03 -
		Тип3 приміщення 13, 14, 16, 21, 41									
163	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	3,5135	1551,66 1547,88	- -	5452	5438	- -	15,1500 -	53,23 -
164	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	71,6754	204,65 -	- -	14668	-	- -	- -	- -
165	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,7027	2113,15 1082,19	- -	1485	760	- -	10,9700 -	7,71 -
166	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	77,297	23,15 -	- -	1789	-	- -	- -	- -
167	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,7027	12221,02 5211,00	127,10 111,27	8588	3662	89 78	56,2500 1,0323	39,53 0,73

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
168	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	100м2	0,7027	22248,69 2089,96	- -	15634	1469	- -	22,5600 -	15,85 -
169	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,7027	1554,69 1433,70	- -	1092	1007	- -	16,2000 -	11,38 -
170	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	77,297	136,40 -	- -	10543	-	- -	- -	- -
171	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,7027	20251,79 5901,17	27,33 23,93	14231	4147	19 17	63,7000 0,2220	44,76 0,16
172	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 100мм 141,3 *0, 1)	100м2	0,844	23705,88 7075,05	- -	20008	5971	- -	70,0500 -	59,12 -
173	& С111-542-1-13В варіант 3	Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface (або аналог) Тип4 приміщення 22-27, 40	м2	86,088	885,48 -	- -	76229	-	- -	- -	- -
174	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	6,8305	1551,66 1547,88	- -	10599	10573	- -	15,1500 -	103,48 -
175	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	139,3422	204,65 -	- -	28516	-	- -	- -	- -
176	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	1,3661	2113,15 1082,19	- -	2887	1478	- -	10,9700 -	14,99 -
177	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	150,271	23,15 -	- -	3479	-	- -	- -	- -
178	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	1,3661	12221,02 5211,00	127,10 111,27	16695	7119	174 152	56,2500 1,0323	76,84 1,41
179	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	100м2	1,3661	22248,69 2089,96	- -	30394	2855	- -	22,5600 -	30,82 -
180	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	1,3661	1554,69 1433,70	- -	2124	1959	- -	16,2000 -	22,13 -
181	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	150,271	136,40 -	- -	20497	-	- -	- -	- -
182	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	1,3661	20251,79 5901,17	27,33 23,93	27666	8062	37 33	63,7000 0,2220	87,02 0,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
183	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 150мм 86,2*0, 15)	100м2	1,4954	23705,88 7075,05	- -	35450	10580	- -	70,0500 -	104,75 -
184	& С111-542-1-13В варіант 4	Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW ACCZENT TERRA (або аналог)	м2	152,5308	523,93 -	- -	79915	-	- -	- -	- -
		Сходові марші 6, 32									
185	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1008	68037,78 16659,95	- -	6858	1679	- -	164,9500 -	16,63 -
186	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	48,6	1089,74 536,31	- -	52961	26065	- -	5,3100 -	258,07 -
		Плінтус									
187	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	12,1965	1448,61 872,64	- -	17668	10643	- -	8,6400 -	105,38 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1329759	298613	1053 923		3041,64 8,55
		Разом будівельні роботи, грн.					1329759				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1030093				
		всього заробітна плата, грн.					299536				
		Загальновиробничі витрати, грн.					162786				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					351,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56978				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1492545**				
		— —									
		Всього по розділу 5					**1492545**				
		Разом прямі витрати по відділу 2					10558262	1531680	51147 28170		15609,48 261,23
		Разом будівельні роботи, грн.					10558262				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8975435				
		всього заробітна плата, грн.					1559850				
		Загальновиробничі витрати, грн.					860171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1890,05				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					306331				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**11418433**				
		Всього по відділу 2					**11418433**				
		Відділ 3. Другий поверх									
		Розділ 1. Будівельні роботи2 поверху									
188	КБ8-6-5 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,293	69369,10 22205,56	1721,87 841,10	20325	6506	505 246	219,8570 7,1740	64,42 2,1
189	КБ8-22-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	254,55	4851,01 545,50	82,01 38,12	1234825	138857	20876 9703	5,7385 0,3251	1460,74 82,76
190	КБ8-22-2 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	219,86	4745,34 502,87	82,01 38,12	1043310	110561	18031 8381	5,2900 0,3251	1163,06 71,48
191	КБ8-25-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	7,6125	92495,06 15483,68	750,77 366,74	704119	117870	5715 2792	145,8660 3,1280	1110,4 23,81
192	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	1,94764	6437,11 6286,96	150,15 73,35	12537	12245	292 143	63,7300 0,6256	124,12 1,22
193	С124-19 варіант 3	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм	т	0,04503	55051,78 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
194	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	1, 9216361	32983,15 -	- -	63382	-	- -	- -	- -
195	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями (з 2-го поверху на 3-й)	100м	0,106	8459,68 8459,68	- -	897	897	- -	82,8000 -	8,78 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
196	& С1-111-18-14-1 варіант 4	Перила для сходових маршів з нержавіючої сталі h=900мм(в комплекті)	мп	10,6	2942,41 -	- -	31190	-	- -	- -	- -
197	КБ10-25-3	Установлення підвіконних дошок	100м	0,534	39683,36 2996,29	- -	21191	1600	- -	31,5200 -	16,83 -
198	КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,4012	13352,13 13352,13	- -	5357	5357	- -	140,4600 -	56,35 -
199	& С123-467-В1 варіант 2	Сантехнічні перегородки HPL Premium комплектна поставка(Ручка нержавіюча сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором (1 шт .); Петля накладна самодовідна н/ж (3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт); Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт); Кутник н/ж (9 шт). Труба D=32mm н/ж (1м.п.)	м2	40,12	6531,39 -	- -	262039	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3401651	393893	45419 21265		4004,7 181,37
		Разом будівельні роботи, грн.					3401651				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2962339				
		всього заробітна плата, грн.					415158				
		Загальновиробничі витрати, грн.					228556				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					502,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81416				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3630207**				
		Всього по розділу 1					**3630207**				
		Розділ 2. Перемички 2 поверху									
200	КР3-45-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	2,2573	21535,60 20012,02	1256,93 406,93	48612	45173	2837 919	226,1245 3,9360	510,43 8,88
201	С1110-175 варіант 6	Сталь кутова 75х5мм	т	1,755728	31099,20 -	- -	54602	-	- -	- -	- -
202	С111-1810 варіант 3	Смуга 50 х5 мм	т	0,591864	31090,15 -	- -	18401	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					121615	45173	2837		510,43
									919		8,88
		Разом будівельні роботи, грн.					121615				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					73605				
		всього заробітна плата, грн.					46092				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27091				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10100				
		Всього будівельні роботи, грн.					**148706**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**148706**				
		Розділ 3. Прорізи 2 поверху									
203	КБ10-28-7 заст	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1)	1 блок	2	1200,00 738,89	- -	2400	1478	- -	7,4900 -	14,98 -
204	& С123-199-2-12 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI601200x2100(h)мм	ши	2	17827,77 -	- -	35656	-	- -	- -	- -
205	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах(Д3,Д4,Д11)	100м2	0,3675	15659,26 10023,90	- -	5755	3684	- -	98,1100 -	36,06 -
206	& С123-199-2-С варіант 7	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 2м2	м2	36,75	15966,48 -	- -	586768	-	- -	- -	- -
207	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах(Д7,Д8)	100м2	0,3507	13432,97 8100,04	- -	4711	2841	- -	79,2800 -	27,8 -
208	& С123-199-2-С варіант 8	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 3 м2	м2	35,07	15966,48 -	- -	559944	-	- -	- -	- -
209	КБ10-28-7 заст	Заповнення дверних прорізів рентгенозахисними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-15,Д-16)	1 блок	3	1200,00 738,89	- -	3600	2217	- -	7,4900 -	22,47 -
210	& С121-252-13 варіант 2	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1, 74мм 900x2100мм(h)	шт	1	75869,33 -	- -	75869	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
211	& С121-252-14 варіант 2	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 2, 04мм 1200x2100мм(h)	шт	1	99601,18 -	- -	99601	-	- -	- -	- -
212	КБ10-20-3 заст	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 3 м2 рентгенозахисними в кам'яних стінах житлових і громадських будівель(В3)	100м2	0,0144	33255,00 12218,00	871,13 598,62	479	176	13 9	113,3500 5,3966	1,63 0,08
213	& С121-252-25 варіант 1	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 1,76 мм) 1200x1200мм(h)	шт	1	59959,28 -	- -	59959	-	- -	- -	- -
214	КБ10-20-2	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	0,014	35113,95 16114,61	1046,92 719,42	492	226	15 10	149,5000 6,4856	2,09 0,09
215	& С123-32-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 (з комплектуючими)	м2	1,4	4084,05 -	- -	5718	-	- -	- -	- -
216	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	1,812	698,74 656,67	- -	1266	1190	- -	7,4200 -	13,45 -
217	С123-359 варіант 2	Наличники	м	202,944	350,74 -	- -	71181	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1513399	11812	28 19		118,48 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					1513399				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1501559				
		всього заробітна плата, грн.					11831				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6493				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2307				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1519892**				
		Всього по розділу 3					**1519892**				
		Розділ 4. Опорядження 2 поверху									
		Стеля									
218	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель(опуск стелі 700мм)	100м2	8,524	39651,24 15876,98	- -	337987	135335	- -	160,9425 -	1371,87 -
219	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	8,524	1903,65 1903,65	- -	16227	16227	- -	19,2970 -	164,49 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
220	& С126-1211-В2 варіант 5	Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард Акустик) Armstrong(або аналог)	м2	895,02	437,70 -	- -	391750	-	- -	- -	- -
		Стіни									
		Тип1 Приміщення1-10,19,32-35									
221	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	12,194	7039,73 4458,34	90,43 78,12	85842	54365	1103 953	46,3300 0,8564	564,95 10,44
222	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	12,194	8229,33 7578,29	- -	100348	92410	- -	76,8200 -	936,74 -
223	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	2194,92	12,69 -	- -	27854	-	- -	- -	- -
224	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	12,194	2246,59 2246,59	- -	27395	27395	- -	21,4800 -	261,93 -
225	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	2194,92	12,69 -	- -	27854	-	- -	- -	- -
226	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	1341,34	14,71 -	- -	19731	-	- -	- -	- -
227	КБ15-63-1 заст	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	100м2	12,194	8410,46 8068,69	341,77 308,04	102557	98390	4167 3756	84,8800 3,2672	1035,03 39,84
228	С111-575 варіант 2	Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface Tarkett (або аналог)	м2	1280,37	546,51 -	- -	699735	-	- -	- -	- -
229	& С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	670,67	253,61 -	- -	170089	-	- -	- -	- -
		Тип2 Приміщення 18,20-30,41-45									
230	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	10,6908	7039,73 4458,34	90,43 78,12	75260	47663	967 835	46,3300 0,8564	495,3 9,16
231	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	10,6908	8229,33 7578,29	- -	87978	81018	- -	76,8200 -	821,27 -
232	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	1924,344	12,69 -	- -	24420	-	- -	- -	- -
233	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	10,6908	2246,59 2246,59	- -	24018	24018	- -	21,4800 -	229,64 -
234	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	1924,344	12,69 -	- -	24420	-	- -	- -	- -
235	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	1175,988	14,71 -	- -	17299	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	КБ15-63-1 заст	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	100м2	10,6908	8410,46 8068,69	341,77 308,04	89915	86261	3654 3293	84,8800 3,2672	907,44 34,93
237	С111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	1122,534	558,91 -	- -	627395	-	- -	- -	- -
238	& С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	587,994	253,61 -	- -	149121	-	- -	- -	- -
		Тип 3 приміщення 13-17,38-40									
239	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	5,1741	7039,73 4458,34	90,43 78,12	36424	23068	468 404	46,3300 0,8564	239,72 4,43
240	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, стелі бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	5,1741	3464,57 3464,57	- -	17926	17926	- -	33,5000 -	173,33 -
241	С111-1650-1 варіант 4	Еластична гідроізоляція Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	1862,676	217,77 -	- -	405635	-	- -	- -	- -
242	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	5,1741	79252,92 29696,07	- -	410063	153650	- -	294,0205 -	1521,29 -
		Тип 4 приміщення 31									
243	КБ10-9-1	Улаштування обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard [фальшстіни] по металевому каркасу	100м2	0,8823	284918,81 19351,60	- -	251384	17074	- -	191,6000 -	169,05 -
244	КР11-39-1	Облицювання обшивки стін гіпсокартонними плитами Knauf safeboard (другий шар)	100м2	0,4322	193520,34 9009,79	- -	83639	3894	- -	94,7800 -	40,96 -
245	КБ15-63-1 заст	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	100м2	0,8823	180691,58 8068,69	341,77 308,04	159424	7119	302 272	84,8800 3,2672	74,89 2,88
246	С111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	92,6415	558,91 -	- -	51778	-	- -	- -	- -
247	& С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	48,5265	253,61 -	- -	12307	-	- -	- -	- -
		Тип 5 приміщення 46									
248	КБ34-56-3	Улаштування каркасів акустичних конструкцій стін при віднесенні від стін на 10 см	100м2	0,4712	32621,97 32621,97	- -	15371	15371	- -	339,0000 -	159,74 -
249	КБ34-57-1 к=2	Заповнення каркасів стін шумопоглинаючим матеріалом (2 шари)	100м2	0,4712	6472,89 6472,89	- -	3050	3050	- -	69,0000 -	32,51 -
250	КБ34-60-4 к=2	Облицювання каркасів стін гіпсокартоном (2 шари)	100м2	0,4712	15804,38 15804,38	- -	7447	7447	- -	170,6000 -	80,39 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
251	& С111-575-11	Звукоізоляційне облицювання стін “Преміум М1” (83,5 мм) комплектна поставка (Акустикгіпс (ГКЛЗ),акустікгіпс М1, шумопоглинаючі плити стопзвук, ущільнююча стрічка,вібропідвіс сонокреп, каркас,техсаунд FT,стрічка стопзвук V 100 Укоси	м2	49,476	3072,27 -	- -	152004	-	- -	- -	- -
252	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	1,4734	7039,73 4458,34	90,43 78,12	10372	6569	133 115	46,3300 0,8564	68,26 1,26
253	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,4734	8229,33 7578,29	- -	12125	11166	- -	76,8200 -	113,19 -
254	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	265,212	12,69 -	- -	3366	-	- -	- -	- -
255	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,4734	2246,59 2246,59	- -	3310	3310	- -	21,4800 -	31,65 -
256	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	265,212	12,69 -	- -	3366	-	- -	- -	- -
257	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	162,074	14,71 -	- -	2384	-	- -	- -	- -
258	КБ15-63-2 заст	Улаштування обшивки укосів лінолеумом з кріпленням на клеї	100м2	1,4734	23658,09 23316,32	341,77 308,04	34858	34354	504 454	245,2800 3,2672	361,4 4,81
259	С111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	154,707	558,91 -	- -	86467	-	- -	- -	- -
260	& С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	81,037	253,61 -	- -	20552	-	- -	- -	- -
261	& С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	588	12,93 -	- -	7603	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4918050	967080	11298 10082		9855,04 107,75
		Разом будівельні роботи, грн.					4918050				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3939672				
		всього заробітна плата, грн.					977162				
		Загальновиробничі витрати, грн.					541418				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1195,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					193772				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5459468**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 4**					**5459468**				
		Розділ 5. Підлога 2 поверху Тип 1 приміщення13-15,17,38-40									
262	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,6976	2113,15 1082,19	- -	1474	755	- -	10,9700 -	7,65 -
263	С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	76,736	19,34 -	- -	1484	-	- -	- -	- -
264	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	3,488	1551,66 1547,88	- -	5412	5399	- -	15,1500 -	52,84 -
265	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	71,1552	204,65 -	- -	14562	-	- -	- -	- -
266	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,6976	2113,15 1082,19	- -	1474	755	- -	10,9700 -	7,65 -
267	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	76,736	23,15 -	- -	1776	-	- -	- -	- -
268	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6976	12221,02 5211,00	127,10 111,27	8525	3635	89 78	56,2500 1,0323	39,24 0,72
269	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	100м2	0,6976	11124,34 1044,98	- -	7760	729	- -	11,2800 -	7,87 -
270	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6976	1554,69 1433,70	- -	1085	1000	- -	16,2000 -	11,3 -
271	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	76,736	136,40 -	- -	10467	-	- -	- -	- -
272	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,6976	3315,50 3315,50	- -	2313	2313	- -	31,7000 -	22,11 -
273	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,6976	1078,32 1078,32	- -	752	752	- -	10,3100 -	7,19 -
274	С111-1650-1 варіант 2	Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог)	кг	279,04	80,71 -	- -	22521	-	- -	- -	- -
275	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,6976	20251,79 5901,17	27,33 23,93	14128	4117	19 17	63,7000 0,2220	44,44 0,15
276	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,6976	3315,50 3315,50	- -	2313	2313	- -	31,7000 -	22,11 -
277	С111-1650-1 варіант 3	Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог)	кг	279,04	59,09 -	- -	16488	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
278	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Тип 2 приміщення 8,34	100м2	0,6976	68037,78 16659,95	- -	47463	11622	- -	164,9500 -	115,07 -
279	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1728	2113,15 1082,19	- -	365	187	- -	10,9700 -	1,9 -
280	С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	19,008	19,34 -	- -	368	-	- -	- -	- -
281	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,864	1551,66 1547,88	- -	1341	1337	- -	15,1500 -	13,09 -
282	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	17,6256	204,65 -	- -	3607	-	- -	- -	- -
283	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1728	2113,15 1082,19	- -	365	187	- -	10,9700 -	1,9 -
284	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	19,008	23,15 -	- -	440	-	- -	- -	- -
285	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1728	12221,02 5211,00	127,10 111,27	2112	900	22 19	56,2500 1,0323	9,72 0,18
286	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	100м2	0,1728	11124,34 1044,98	- -	1922	181	- -	11,2800 -	1,95 -
287	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1728	1554,69 1433,70	- -	269	248	- -	16,2000 -	2,8 -
288	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	19,008	136,40 -	- -	2593	-	- -	- -	- -
289	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,1728	20251,79 5901,17	27,33 23,93	3500	1020	5 4	63,7000 0,2220	11,01 0,04
290	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Тип3 приміщення 1-7,9-10,16,19,23,32,33,35	100м2	0,1728	68037,78 16659,95	- -	11757	2879	- -	164,9500 -	28,5 -
291	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	19,96	1551,66 1547,88	- -	30971	30896	- -	15,1500 -	302,39 -
292	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	407,184	204,65 -	- -	83330	-	- -	- -	- -
293	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,992	2113,15 1082,19	- -	8436	4320	- -	10,9700 -	43,79 -
294	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	439,12	23,15 -	- -	10166	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
295	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,992	12221,02 5211,00	127,10 111,27	48786	20802	507 444	56,2500 1,0323	224,55 4,12
296	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	100м2	3,992	22248,69 2089,96	- -	88817	8343	- -	22,5600 -	90,06 -
297	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,992	1554,69 1433,70	- -	6206	5723	- -	16,2000 -	64,67 -
298	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	439,12	136,40 -	- -	59896	-	- -	- -	- -
299	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	3,992	20251,79 5901,17	27,33 23,93	80845	23557	109 96	63,7000 0,2220	254,29 0,89
300	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 100мм 273 *0,1)	100м2	4,265	23705,88 7075,05	- -	101106	30175	- -	70,0500 -	298,76 -
301	& С111-542-1-13В варіант 3	Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface (або аналог) Тип4 приміщення 18,20+22,24-31,41-46	м2	435,03	885,48 -	- -	385210	-	- -	- -	- -
302	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	16,1775	1551,66 1547,88	- -	25102	25041	- -	15,1500 -	245,09 -
303	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	330,021	204,65 -	- -	67539	-	- -	- -	- -
304	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,2355	2113,15 1082,19	- -	6837	3501	- -	10,9700 -	35,49 -
305	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	355,905	23,15 -	- -	8239	-	- -	- -	- -
306	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,2355	12221,02 5211,00	127,10 111,27	39541	16860	411 360	56,2500 1,0323	182 3,34
307	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	100м2	3,2355	22248,69 2089,96	- -	71986	6762	- -	22,5600 -	72,99 -
308	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,2355	1554,69 1433,70	- -	5030	4639	- -	16,2000 -	52,42 -
309	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	355,905	136,40 -	- -	48545	-	- -	- -	- -
310	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	3,2355	20251,79 5901,17	27,33 23,93	65525	19093	88 77	63,7000 0,2220	206,1 0,72

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
311	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 150мм 376,2*0,15)	100м2	3,7998	23705,88 7075,05	- -	90078	26884	- -	70,0500 -	266,18 -
312	& С111-542-1-13В варіант 4	Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW ACCZENT TERRA (або аналог)	м2	330,021	523,93 -	- -	172908	-	- -	- -	- -
		Сходові марші 8,34									
313	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1016	68037,78 16659,95	- -	6913	1693	- -	164,9500 -	16,76 -
314	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	48,6	1089,74 536,31	- -	52961	26065	- -	5,3100 -	258,07 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1753609	294683	1250 1095		3021,95 10,16
		Разом будівельні роботи, грн.					1753609				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1457676				
		всього заробітна плата, грн.					295778				
		Загальновиробничі витрати, грн.					160764				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					346,69				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					56191				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1914373**				
		– –									
		Всього по розділу 5					**1914373**				
		Разом прямі витрати по відділу 3					11708324	1712641	60832 33380		17510,6 308,33
		Разом будівельні роботи, грн.					11708324				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9934851				
		всього заробітна плата, грн.					1746021				
		Загальновиробничі витрати, грн.					964324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2121,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					343786				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12672648**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по відділу 3					**12672648**				
		Відділ 4. Третій поверх									
		Розділ 1. Будівельні роботи 3 поверху									
315	КБ8-6-5 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування перегородок неармованих з цегли [керамічної] товщиною в 1/2 цегли при висоті поверху до 4 м	100м2	0,293	69369,10 22205,56	1721,87 841,10	20325	6506	505 246	219,8570 7,1740	64,42 2,1
316	КБ8-22-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування зовнішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	246,79	4851,01 545,50	82,01 38,12	1197181	134624	20239 9408	5,7385 0,3251	1416,2 80,24
317	КБ8-22-2 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	221,21	4745,34 502,87	82,01 38,12	1049717	111240	18141 8433	5,2900 0,3251	1170,2 71,92
318	КБ8-25-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перегородок з газобетонних блоків товщиною 200 мм при висоті поверху до 4 м	100м2	7,266	92495,06 15483,68	750,77 366,74	672069	112504	5455 2665	145,8660 3,1280	1059,86 22,73
319	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	1,94323	6437,11 6286,96	150,15 73,35	12509	12217	292 143	63,7300 0,6256	123,84 1,22
320	С124-19 варіант 3	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм	т	0,04503	55051,78 -	- -	2479	-	- -	- -	- -
321	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	1,917182	32983,15 -	- -	63235	-	- -	- -	- -
322	КБ10-25-3	Установлення підвіконних дошок	100м	0,546	39683,36 2996,29	- -	21667	1636	- -	31,5200 -	17,21 -
323	КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,4012	13352,13 13352,13	- -	5357	5357	- -	140,4600 -	56,35 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	& С123-467-В1 варіант 2	Сантехнічні перегородки HPL Premium комплектна поставка(Ручка нержавіюча сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором (1 шт .); Петля накладна самодовідна н/ж (3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт); Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт); Кутник н/ж (9 шт). Труба D=32mm н/ж (1м.п.)	м2	40,12	6531,39 -	- -	262039	-	- -	- -	- -
325	КБ15-63-5	Улаштування обшивки гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу(прошарок між гіпсокартоном і стіною 225мм)	100м2	0,3366	93136,07 39117,34	- -	31350	13167	- -	368,5100 -	124,04 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					3337928	397251	44632 20895		4032,12 178,21
		Разом будівельні роботи, грн.					3337928				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2896045				
		всього заробітна плата, грн.					418146				
		Загальновиробничі витрати, грн.					230016				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					505,23				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					81888				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3567944**				
		Всього по розділу 1					**3567944**				
		Розділ 2. Перемички 3 поверху									
326	КР3-45-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перемичок із металевих балок	1 т	2,142	21535,60 20012,02	1256,93 406,93	46129	42866	2692 872	226,1245 3,9360	484,36 8,43
327	С1110-175 варіант 6	Сталь кутова 75х5мм	т	1,697384	31099,20 -	- -	52787	-	- -	- -	- -
328	С111-1810 варіант 3	Смуга 50 х5 мм	т	0,530296	31090,15 -	- -	16487	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					115403	42866	2692 872		484,36 8,43
		Разом будівельні роботи, грн.					115403				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					69845				
		всього заробітна плата, грн.					43738				
		Загальновиробничі витрати, грн.					25708				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					59,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					9585				
		Всього будівельні роботи, грн.					**141111**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**141111**				
		Розділ 3. Прорізи 3 поверху									
329	КБ10-28-7 заст	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1)	1 блок	2	1200,00 738,89	- -	2400	1478	- -	7,4900 -	14,98 -
330	& С123-199-2-12 варіант 2	Двері металеві протипожежні ЕІ601200х2100(h)мм	ши	2	17827,77 -	- -	35656	-	- -	- -	- -
331	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах(Д3,Д4,Д11)	100м2	0,2877	15659,26 10023,90	- -	4505	2884	- -	98,1100 -	28,23 -
332	& С123-199-2-С варіант 7	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 2м2	м2	28,77	15966,48 -	- -	459356	-	- -	- -	- -
333	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 у кам'яних стінах(Д7,Д8)	100м2	0,4998	13432,97 8100,04	- -	6714	4048	- -	79,2800 -	39,62 -
334	& С123-199-2-С варіант 8	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 3 м2	м2	49,98	15966,48 -	- -	798005	-	- -	- -	- -
335	КБ10-40-1	Установлення і кріплення наличників	100м	1,929	698,74 656,67	- -	1348	1267	- -	7,4200 -	14,31 -
336	С123-359 варіант 2	Наличники	м	216,048	350,74 -	- -	75777	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1383761	9677	- -		97,14 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1383761				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1374084				
		всього заробітна плата, грн.					9677				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					5313				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1889				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1389074**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**1389074**				
		Розділ 4. Опорядження 3 поверху									
		Стеля									
337	КБ15-76-1 к=1,15	Улаштування каркасу підвісних стель(опуск стелі 700мм)	100м2	8,5162	39651,24 15876,98	- -	337678	135212	- -	160,9425 -	1370,62 -
338	КБ15-76-2 к=1,15	Укладання плит стельових в каркас стелі	100м2	8,5162	1903,65 1903,65	- -	16212	16212	- -	19,2970 -	164,34 -
339	& С126-1211-В2 варіант 5	Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард Акустик) Armstrong(або аналог)	м2	894,201	437,70 -	- -	391392	-	- -	- -	- -
		Стіни									
		Тип1 Приміщення1,4-7,10-12,17,23,32,37,38, 49									
340	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	8,2789	7039,73 4458,34	90,43 78,12	58281	36910	749 647	46,3300 0,8564	383,56 7,09
341	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	8,2789	8229,33 7578,29	- -	68130	62740	- -	76,8200 -	635,99 -
342	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	1490,202	12,69 -	- -	18911	-	- -	- -	- -
343	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	8,2789	2246,59 2246,59	- -	18599	18599	- -	21,4800 -	177,83 -
344	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	1490,202	12,69 -	- -	18911	-	- -	- -	- -
345	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	910,679	14,71 -	- -	13396	-	- -	- -	- -
346	КБ15-63-1 заст	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	100м2	8,2789	8410,46 8068,69	341,77 308,04	69629	66800	2829 2550	84,8800 3,2672	702,71 27,05
347	С111-575 варіант 2	Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface Tarkett (або аналог)	м2	869,2845	546,51 -	- -	475073	-	- -	- -	- -
348	& С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	455,3395	253,61 -	- -	115479	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Тип2 Приміщення 2,3,8,9,21,22,24-31,33-36, 43-45-48									
349	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	14,3695	7039,73 4458,34	90,43 78,12	101157	64064	1299 1123	46,3300 0,8564	665,74 12,31
350	КБ15-182-1	Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою	100м2	14,3695	8229,33 7578,29	- -	118251	108896	- -	76,8200 -	1103,86 -
351	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	2586,51	12,69 -	- -	32823	-	- -	- -	- -
352	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	14,3695	2246,59 2246,59	- -	32282	32282	- -	21,4800 -	308,66 -
353	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	2586,51	12,69 -	- -	32823	-	- -	- -	- -
354	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	1580,645	14,71 -	- -	23251	-	- -	- -	- -
355	КБ15-63-1 заст	Улаштування обшивки стін лінолеумом на клеї	100м2	14,3695	8410,46 8068,69	341,77 308,04	120854	115943	4911 4426	84,8800 3,2672	1219,68 46,95
356	С111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	1508, 7975	558,91 -	- -	843282	-	- -	- -	- -
357	& С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	790,3225	253,61 -	- -	200434	-	- -	- -	- -
		Тип 3 приміщення 15,16,18-20,41,42,44									
358	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	3,9635	7039,73 4458,34	90,43 78,12	27902	17671	358 310	46,3300 0,8564	183,63 3,39
359	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, стелі бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	3,9635	3464,57 3464,57	- -	13732	13732	- -	33,5000 -	132,78 -
360	С111-1650-1 варіант 4	Еластична гідроізоляція Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	1426,86	217,77 -	- -	310727	-	- -	- -	- -
361	КБ15-25-2 к=1,15	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	3,9635	79252,92 29696,07	- -	314119	117700	- -	294,0205 -	1165,35 -
		Укоси									
362	КБ15-50-1	Суцільне вирівнювання бетонних поверхонь стін [одношарове штукатурення] цементно-вапняним розчином, товщина шару 5 мм	100м2	1,214	7039,73 4458,34	90,43 78,12	8546	5412	110 95	46,3300 0,8564	56,24 1,04
363	КБ15-182-1	Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою	100м2	1,214	8229,33 7578,29	- -	9990	9200	- -	76,8200 -	93,26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
364	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	218,52	12,69 -	- -	2773	-	- -	- -	- -
365	КБ15-182-3	Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2	100м2	1,214	2246,59 2246,59	- -	2727	2727	- -	21,4800 -	26,08 -
366	С1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	218,52	12,69 -	- -	2773	-	- -	- -	- -
367	& С114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	133,54	14,71 -	- -	1964	-	- -	- -	- -
368	КБ15-63-2 заст	Улаштування обшивки укосів лінолеумом з кріпленням на клеї	100м2	1,214	23658,09 23316,32	341,77 308,04	28721	28306	415 374	245,2800 3,2672	297,77 3,97
369	С111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	127,47	558,91 -	- -	71244	-	- -	- -	- -
370	& С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	66,77	253,61 -	- -	16934	-	- -	- -	- -
371	& С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	484	12,93 -	- -	6258	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					3925258	852406	10671 9525		8688,1 101,8
		Разом будівельні роботи, грн.					3925258				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3062181				
		всього заробітна плата, грн.					861931				
		Загальновиробничі витрати, грн.					477635				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1054,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					170962				
		Всього будівельні роботи, грн.					**4402893**				
		_ _									
		Всього по розділу 4					**4402893**				
		Розділ 5. Підлога 3 поверху									
		Тип 1 приміщення15-16,18-20,41,42,44									
372	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,6433	2113,15 1082,19	- -	1359	696	- -	10,9700 -	7,06 -
373	С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	70,763	19,34 -	- -	1369	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
374	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	3,2165	1551,66 1547,88	- -	4991	4979	- -	15,1500 -	48,73 -
375	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	65,6166	204,65 -	- -	13428	-	- -	- -	- -
376	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,6433	2113,15 1082,19	- -	1359	696	- -	10,9700 -	7,06 -
377	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	70,763	23,15 -	- -	1638	-	- -	- -	- -
378	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,6433	12221,02 5211,00	127,10 111,27	7862	3352	82 72	56,2500 1,0323	36,19 0,66
379	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	100м2	0,6433	11124,34 1044,98	- -	7156	672	- -	11,2800 -	7,26 -
380	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,6433	1554,69 1433,70	- -	1000	922	- -	16,2000 -	10,42 -
381	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	70,763	136,40 -	- -	9652	-	- -	- -	- -
382	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,6433	3315,50 3315,50	- -	2133	2133	- -	31,7000 -	20,39 -
383	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,6433	1078,32 1078,32	- -	694	694	- -	10,3100 -	6,63 -
384	С111-1650-1 варіант 2	Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог)	кг	257,32	80,71 -	- -	20768	-	- -	- -	- -
385	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,6433	20251,79 5901,17	27,33 23,93	13028	3796	18 15	63,7000 0,2220	40,98 0,14
386	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,6433	3315,50 3315,50	- -	2133	2133	- -	31,7000 -	20,39 -
387	С111-1650-1 варіант 3	Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог)	кг	257,32	59,09 -	- -	15205	-	- -	- -	- -
388	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Тип 2 приміщення 11,37	100м2	0,6433	68037,78 16659,95	- -	43769	10717	- -	164,9500 -	106,11 -
389	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1727	2113,15 1082,19	- -	365	187	- -	10,9700 -	1,89 -
390	С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	18,997	19,34 -	- -	367	-	- -	- -	- -
391	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	0,8635	1551,66 1547,88	- -	1340	1337	- -	15,1500 -	13,08 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
392	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	17,6154	204,65 -	- -	3605	-	- -	- -	- -
393	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,1727	2113,15 1082,19	- -	365	187	- -	10,9700 -	1,89 -
394	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	18,997	23,15 -	- -	440	-	- -	- -	- -
395	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,1727	12221,02 5211,00	127,10 111,27	2111	900	22 19	56,2500 1,0323	9,71 0,18
396	КБ11-11-2 к=6	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 30мм)	100м2	0,1727	11124,34 1044,98	- -	1921	180	- -	11,2800 -	1,95 -
397	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,1727	1554,69 1433,70	- -	268	248	- -	16,2000 -	2,8 -
398	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	18,997	136,40 -	- -	2591	-	- -	- -	- -
399	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	0,1727	20251,79 5901,17	27,33 23,93	3497	1019	5 4	63,7000 0,2220	11 0,04
400	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт Тип3 приміщення 1,4-7,10,12,17,23,32,38,49	100м2	0,1727	68037,78 16659,95	- -	11750	2877	- -	164,9500 -	28,49 -
401	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	17,1775	1551,66 1547,88	- -	26654	26589	- -	15,1500 -	260,24 -
402	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	350,421	204,65 -	- -	71714	-	- -	- -	- -
403	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,4355	2113,15 1082,19	- -	7260	3718	- -	10,9700 -	37,69 -
404	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	377,905	23,15 -	- -	8749	-	- -	- -	- -
405	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,4355	12221,02 5211,00	127,10 111,27	41985	17902	437 382	56,2500 1,0323	193,25 3,55
406	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	100м2	3,4355	22248,69 2089,96	- -	76435	7180	- -	22,5600 -	77,5 -
407	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,4355	1554,69 1433,70	- -	5341	4925	- -	16,2000 -	55,66 -
408	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	377,905	136,40 -	- -	51546	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
409	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	3,4355	20251,79 5901,17	27,33 23,93	69575	20273	94 82	63,7000 0,2220	218,84 0,76
410	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 100мм 277,44 *0,1)	100м2	3,71294	23705,88 7075,05	- -	88019	26269	- -	70,0500 -	260,09 -
411	& С111-542-1-13В варіант 3	Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface (або аналог) Тип4 приміщення 2,3,8,9,21,22,24-31,33-36, 43,45-48	м2	378, 71988	885,48 -	- -	335349	-	- -	- -	- -
412	КБ26-35-5	Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо	1 м3	19,2	1551,66 1547,88	- -	29792	29719	- -	15,1500 -	290,88 -
413	& С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	391,68	204,65 -	- -	80157	-	- -	- -	- -
414	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	3,84	2113,15 1082,19	- -	8114	4156	- -	10,9700 -	42,12 -
415	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	422,4	23,15 -	- -	9779	-	- -	- -	- -
416	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	3,84	12221,02 5211,00	127,10 111,27	46929	20010	488 427	56,2500 1,0323	216 3,96
417	КБ11-11-2 к=12	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 60мм)	100м2	3,84	22248,69 2089,96	- -	85435	8025	- -	22,5600 -	86,63 -
418	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	3,84	1554,69 1433,70	- -	5970	5505	- -	16,2000 -	62,21 -
419	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	422,4	136,40 -	- -	57615	-	- -	- -	- -
420	КБ11-11-13	Улаштування стяжок самовирівнювальних з суміші цементної для недеформівниїх основ товщиною 5 мм	100м2	3,84	20251,79 5901,17	27,33 23,93	77767	22660	105 92	63,7000 0,2220	244,61 0,85
421	КБ11-39-3	Улаштування покриттів з лінолеуму ПВХ на клеї зі зварюванням полотнища у стиках (з урахуванням заходу на стіну 150мм 316, 97*0,15)	100м2	4,315455	23705,88 7075,05	- -	102302	30532	- -	70,0500 -	302,3 -
422	& С111-542-1-13В варіант 4	Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW ACCZENT TERRA (або аналог)	м2	440, 17641	523,93 -	- -	230622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Сходові марші 11,37									
423	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,1016	68037,78 16659,95	- -	6913	1693	- -	164,9500 -	16,76 -
424	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	48,6	1089,74 536,31	- -	52961	26065	- -	5,3100 -	258,07 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1753147	292946	1251 1093		3004,88 10,14
		Разом будівельні роботи, грн.					1753147				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1458950				
		всього заробітна плата, грн.					294039				
		Загальновиробничі витрати, грн.					159823				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					344,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					55860				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1912970**				
		Всього по розділу 5					**1912970**				
		Разом прямі витрати по відділу 4					10515497	1595146	59246 32385		16306,6 298,58
		Разом будівельні роботи, грн.					10515497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8861105				
		всього заробітна плата, грн.					1627531				
		Загальновиробничі витрати, грн.					898496				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1975,45				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					320184				
		Всього будівельні роботи, грн.					**11413993**				
		Всього по відділу 4					**11413993**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 5. Різні роботи **Розділ 1. Зовнішні прорізи** 1 ПОВЕРХ В4-2000х3000(h)мм-2шт,В-5 - 1200х3000(h)мм-5шт,В-6-2200х3000(h)м м-12шт									
425	КБ10-20-4 заст	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,092	25437,19 9342,16	681,67 468,43	27777	10202	744 512	86,6700 4,2229	94,64 4,61
426	& С126-В варіант 5	Алюмінієві віконні блоки індивідуального виготовлення; з фрамугою, що відкривається ДСТУ EN14351-1:2020(профіль+склопакети,комплектуючі) Д3- 3000х3500(h)мм -2шт)	м2	109,2	10742,43 -	- -	1173073	-	- -	- -	- -
427	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах	100м2	0,21	17528,05 6117,94	4787,57 1375,25	3681	1285	1005 289	59,8800 10,2300	12,57 2,15
428	& С123-198-9 варіант 2	Блоки дверні зовнішні індивідуального виготовлення з алюмінієвого профілю з боковим скліннямДСТУ EN14351-1:2020в комплекті зі склопакетом , фурнітурою,доводчиком\ Д3-2 1500х3500(h)мм-8шт	м2	21	17193,30 -	- -	361059	-	- -	- -	- -
429	КБ10-28-3	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з у кам'яних стінах	100м2	0,42	15485,17 6117,94	4787,57 1375,25	6504	2570	2011 578	59,8800 10,2300	25,15 4,3
430	& С123-199-2-С варіант 9	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею більше 3 м2 2 ПОВЕРХ В4-2000х3000(h)мм-3шт,В-5 - 1200х3000(h)мм-10шт,В-6-2200х3000(h)м м-15шт	м2	42	15966,48 -	- -	670592	-	- -	- -	- -
431	КБ10-20-4 заст	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,53	25437,19 9342,16	681,67 468,43	38919	14294	1043 717	86,6700 4,2229	132,61 6,46

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
432	& С126-В варіант 5	Алюмінієві віконні блоки індивідуального виготовлення; з фрамугою, що відкривається ДСТУ EN14351-1:2020(профіль+склопакети,комплектуючі) 3 ПОВЕРХ В4-2000х3000(h)мм-3шт,В-5 - 1200х3000(h)мм-10шт,В-6-2200х3000(h)м м-17шт	м2	153	10742,43 -	- -	1643592	-	- -	- -	- -
433	КБ10-20-4 заст	Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею більше 3 м2 з алюмінію в кам'яних стінах житлових і громадських будівель	100м2	1,662	25437,19 9342,16	681,67 468,43	42277	15527	1133 779	86,6700 4,2229	144,05 7,02
434	& С126-В варіант 5	Алюмінієві віконні блоки індивідуального виготовлення; з фрамугою, що відкривається ДСТУ EN14351-1:2020(профіль+склопакети,комплектуючі)	м2	166,2	10742,43 -	- -	1785392	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					5752866	43878	5936 2875		409,02 24,54
		Разом будівельні роботи, грн.					5752866				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5703052				
		всього заробітна плата, грн.					46753				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24546				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					52,03				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8432				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5777412**				
		Всього по розділу 1					**5777412**				
		Розділ 2. Вимощення по периметру будівлі									
435	КБ8-2-2 заст	Улаштування основи щебеневої	1 м3	15,57	1822,48 212,40	161,08 52,35	28376	3307	2508 815	2,4000 0,5009	37,37 7,8
436	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,378	28517,32 13336,95	- -	10780	5041	- -	150,7000 -	56,96 -
437	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	38,556	3066,94 -	- -	118249	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
438	КБ27-66-5	Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині понад 100 мм до 150 мм	100 м	1,68	9845,03 8521,77	989,81 284,33	16540	14317	1663 478	92,8500 2,1150	155,99 3,55
439	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	5,916	3066,94 -	- -	18144	-	- -	- -	- -
440	& К589921-А001-2 варіант 3	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	168	180,10 -	- -	30257	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					222346	22665	4171 1293		250,32 11,35
		Разом будівельні роботи, грн.					222346				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					195510				
		всього заробітна плата, грн.					23958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14477				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					33,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5399				
		Всього будівельні роботи, грн.					**236823**				
		Всього по розділу 2					**236823**				
		Розділ 3. Шахт підпору та вентиляційні канали									
		Шахти підпору									
441	КБ8-5-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	14,92	1722,24 918,48	183,61 89,69	25696	13704	2739 1338	9,4300 0,7650	140,7 11,41
442	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	5,87848	7805,89 -	- -	45887	-	- -	- -	- -
443	КБ8-22-2 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Мурування внутрішніх стін в монолітно-каркасних будівлях з газобетонних блоків	1 м3	19,0047	1621,31 502,87	82,01 38,12	30813	9557	1559 724	5,2900 0,3251	100,53 6,18

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
444	& С1113-62-15	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)220х250х330(h) мм	шт	38	45,94 -	- -	1746	-	- -	- -	- -
445	& С1113-62-18	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)400х250х330(h) мм	шт	108	71,73 -	- -	7747	-	- -	- -	- -
446	& С1113-62-17	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)620х250х330(h) мм	шт	180	106,88 -	- -	19238	-	- -	- -	- -
447	& С1113-62-16	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)800х250х330(h) мм	шт	84	107,46 -	- -	9027	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					140154	23261	4298 2062		241,23 17,59
		Разом будівельні роботи, грн.					140154				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					112595				
		всього заробітна плата, грн.					25323				
		Загальновиробничі витрати, грн.					14051				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					31,06				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5034				
		Всього будівельні роботи, грн.					**154205**				
		Всього по розділу 3					**154205**				
		Розділ 4. Влаштування приямків для входу в технічний поверх									
		Приямок П-1									
		Арматура на загальний обсяг									
448	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,0168266	30789,00 -	- -	518	-	- -	- -	- -
449	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0,342289	31666,72 -	- -	10839	-	- -	- -	- -
450	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0096	28517,32 13336,95	- -	274	128	- -	150,7000 -	1,45 -
451	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	0,9792	3066,94 -	- -	3003	-	- -	- -	- -
452	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0042	165076,64 91376,78	16172,68 7077,87	693	384	68 30	938,1600 60,6978	3,94 0,25

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
453	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,4263	3358,57 -	- -	1432	-	- -	- -	- -
454	КБ6-13-3 заст	Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,0127	167261,01 103643,56	25644,73 11433,33	2124	1316	326 145	1077,0400 97,8795	13,68 1,24
455	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	1,28905	3358,57 -	- -	4329	-	- -	- -	- -
456	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0311	167261,01 103643,56	25644,73 11433,33	5202	3223	798 356	1077,0400 97,8795	33,5 3,04
457	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	3,15665	3358,57 -	- -	10602	-	- -	- -	- -
458	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,199	19380,94 5149,28	- -	3857	1025	- -	49,7900 -	9,91 -
459	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	3,98	85,67 -	- -	341	-	- -	- -	- -
460	С111-856-1 варіант 3	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	22,885	196,95 -	- -	4507	-	- -	- -	- -
461	С111-856-1 варіант 4	Дренажна геомембрана	м2	22,885	53,37 -	- -	1221	-	- -	- -	- -
462	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	0,199	9868,62 2429,34	- -	1964	483	- -	23,4900 -	4,67 -
463	С111-856-1 варіант 5	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	22,885	65,20 -	- -	1492	-	- -	- -	- -
464	КБ23-21-1	Укладання на труб дренажних діаметром 100 мм	1000м	0,0199	14972,85 11898,13	3074,72 883,23	298	237	61 18	141,0400 6,5700	2,81 0,13
465	С113-1454 варіант 2	Дренажна трубад. 100 мм	м	14	192,35 -	- -	2693	-	- -	- -	- -
466	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2604	75379,52 25822,67	- -	19629	6724	- -	255,6700 -	66,58 -
467	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,6	1089,74 536,31	- -	6103	3003	- -	5,3100 -	29,74 -
468	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0862	68037,78 16659,95	- -	5865	1436	- -	164,9500 -	14,22 -
469	КБ10-28-7 заст	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2	1200,00 738,89	- -	2400	1478	- -	7,4900 -	14,98 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
470	& С123-199-2-12 варіант 5	Двері металеві протипожежні EI601500x2100(h)мм	ши	2	18672,68 -	- -	37345	-	- -	- -	- -
471	КР20-2-1 заст	Улаштування піддашоку над приямком з загартованого скла	м2	17,5	1664,76 1664,76	- -	29133	29133	- -	14,7900 -	258,83 -
472	& С111-697-1	Конструкція піддашку з загартованого скла(комплектна поставка) Приямок П-2 Арматура на загальний обсяг	м2	17,5	10718,38 -	- -	187572	-	- -	- -	- -
473	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0, 0168266	30789,00 -	- -	518	-	- -	- -	- -
474	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0,342289	31666,72 -	- -	10839	-	- -	- -	- -
475	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0096	28517,32 13336,95	- -	274	128	- -	150,7000 -	1,45 -
476	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	0,9792	3066,94 -	- -	3003	-	- -	- -	- -
477	КБ6-22-9	Улаштування перекриттів по стальних балках і монолітних ділянок при збірному залізобетонному перекритті площею до 5 м2, приведеною товщиною понад 150 мм до 200 мм	100м3	0,0042	165076,64 91376,78	16172,68 7077,87	693	384	68 30	938,1600 60,6978	3,94 0,25
478	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	0,4263	3358,57 -	- -	1432	-	- -	- -	- -
479	КБ6-13-3 заст	Улаштування залізобетонних сходів	100м3	0,0127	167261,01 103643,56	25644,73 11433,33	2124	1316	326 145	1077,0400 97,8795	13,68 1,24
480	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	1,28905	3358,57 -	- -	4329	-	- -	- -	- -
481	КБ6-13-3	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 3 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,0311	167261,01 103643,56	25644,73 11433,33	5202	3223	798 356	1077,0400 97,8795	33,5 3,04
482	С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	3,15665	3358,57 -	- -	10602	-	- -	- -	- -
483	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	0,199	19380,94 5149,28	- -	3857	1025	- -	49,7900 -	9,91 -
484	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	3,98	85,67 -	- -	341	-	- -	- -	- -
485	С111-856-1 варіант 3	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	22,885	196,95 -	- -	4507	-	- -	- -	- -
486	С111-856-1 варіант 4	Дренажна геомембрана	м2	22,885	53,37 -	- -	1221	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
487	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	0,199	9868,62 2429,34	- -	1964	483	- -	23,4900 -	4,67 -
488	С111-856-1 варіант 5	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	22,885	65,20 -	- -	1492	-	- -	- -	- -
489	КБ23-21-1	Укладання на труб дренажних діаметром 100 мм	1000м	0,0199	14972,85 11898,13	3074,72 883,23	298	237	61 18	141,0400 6,5700	2,81 0,13
490	С113-1454 варіант 2	Дренажна трубад. 100 мм	м	14	192,35 -	- -	2693	-	- -	- -	- -
491	КБ15-25-2	Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,2604	75379,52 25822,67	- -	19629	6724	- -	255,6700 -	66,58 -
492	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	5,6	1089,74 536,31	- -	6103	3003	- -	5,3100 -	29,74 -
493	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,0862	68037,78 16659,95	- -	5865	1436	- -	164,9500 -	14,22 -
494	КБ10-28-7 заст	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	2	1200,00 738,89	- -	2400	1478	- -	7,4900 -	14,98 -
495	& С123-199-2-12 варіант 5	Двері металеві протипожежні EI601500x2100(h)мм	ши	2	18672,68 -	- -	37345	-	- -	- -	- -
496	КР20-2-1 заст	Улаштування піддашоку над приямком з загартованого скла	м2	17,5	1664,76 1664,76	- -	29133	29133	- -	14,7900 -	258,83 -
497	& С111-697-1	Конструкція піддашку з загартованого скла(комплектна поставка)	м2	17,5	10718,38 -	- -	187572	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					686872	97140	2506 1098		908,62 9,32
		Разом будівельні роботи, грн.					686872				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					587226				
		всього заробітна плата, грн.					98238				
		Загальновиробничі витрати, грн.					51766				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					110				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17830				
		Всього будівельні роботи, грн.					**738638**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— —									
		Всього по розділу 4					**738638**				
		Разом прямі витрати по відділу 5					6802238	186944	16911 7328		1809,19 62,8
		Разом будівельні роботи, грн.					6802238				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6598383				
		всього заробітна плата, грн.					194272				
		Загальновиробничі витрати, грн.					104841				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					226,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					36695				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6907079**				
		— —									
		Всього по відділу 5					**6907079**				
		Разом прямі витрати по кошторису					41609484	5573787	201895 108441		56799,7 994,52
		Разом будівельні роботи, грн.					41609484				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					35833802				
		всього заробітна плата, грн.					5682228				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3130324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6869,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1113443				
		Всього будівельні роботи, грн.					**44739808**				
		— —									
		Всього по кошторису					**44739808**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**64664,02**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**6795671**				

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-05 на будівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ8-6-5	1,533	227,0310 348,04	0,12	27,2437 41,76	162,08	4415,66 6769	23046,66 35330	6041,71 9262	7,48	1698,19 2603	12155,56 18634
2	КБ8-22-2	112,1	5,6151 629,46	0,12	0,6738 75,53	162,08	109,21 12242	540,99 60645	143,04 16035	7,48	42,00 4708	294,25 32985
3	КБ8-11-1	0,40822	64,3556 26,28	0,12	7,7227 3,15	162,08	1251,69 511	6360,31 2596	1674,64 683	7,48	481,38 197	3407,71 1391
6	КБ7-60-3	0,0592	82,8000 4,9	0,12	9,9360 0,59	162,08	1610,43 95	8459,68 501	2215,42 131	7,48	619,34 37	4445,19 263

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КР3-45-1	0,05205	230,0605	0,12	27,6073	162,08	4474,58	20418,95	5476,58	7,48	1720,85	11672,01
			11,97		1,44		233	1063	285		90	608
11	КБ10-28-7	2	7,4900	0,12	0,8988	162,08	145,68	738,89	194,61	7,48	56,03	396,32
			14,98		1,8		291	1478	390		112	793
14	КБ15-182-2	8,0808	100,4200	0,12	12,0504	162,08	1953,13	9906,43	2609,10	7,48	751,14	5313,37
			811,47		97,38		15783	80052	21083		6070	42936
16	КБ15-182-3	8,0808	21,4800	0,12	2,5776	162,08	417,78	2246,59	586,16	7,48	160,67	1164,61
			173,58		20,83		3376	18154	4737		1298	9411
19	КБ15-179-6	8,0808	42,9000	0,12	5,1480	162,08	834,39	4232,09	1114,63	7,48	320,89	2269,91
			346,67		41,6		6743	34199	9007		2593	18343
21	КБ15-50-1	8,7748	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			414,05		49,69		8053	39806	10529		3097	21679
22	КБ15-182-1	8,7748	76,8200	0,12	9,2184	162,08	1494,12	7578,29	1995,93	7,48	574,61	4064,66
			674,08		80,89		13111	66498	17514		5042	35667
24	КБ15-182-3	8,7748	21,4800	0,12	2,5776	162,08	417,78	2246,59	586,16	7,48	160,67	1164,61
			188,48		22,62		3666	19713	5143		1410	10219
27	КБ15-179-5	8,7748	38,1100	0,12	4,5732	162,08	741,22	3759,55	990,17	7,48	285,06	2016,45
			334,41		40,13		6504	32989	8689		2501	17694
29	КБ12-20-3	7,9087	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			86,76		10,41		1687	8559	2255		649	4591
31	КБ26-35-5	39,5435	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			599,08		55,12		8933	61209	15432		4283	28648
33	КБ12-20-3	7,9087	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			86,76		10,41		1687	8559	2255		649	4591
35	КБ11-11-1	7,9087	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			453,02		54,36		8811	42092	11199		3389	23399
36	КБ11-11-2	7,9087	11,2800	0,12	1,3536	162,08	219,39	1044,98	278,16	7,48	84,37	581,92
			89,21		10,71		1735	8264	2200		667	4602
37	КБ11-11-18	7,9087	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			128,12		15,37		2492	11339	3043		958	6493
39	КБ13-13-2	7,9087	6,6900	0,087	0,5820	162,08	94,34	763,46	188,72	6,83	45,69	328,75
			52,91		4,6		746	6038	1493		361	2600
41	КБ15-26-1	25,92	5,3100	0,12	0,6372	162,08	103,28	536,31	140,71	7,48	39,72	283,71
			137,64		16,52		2677	13901	3647		1030	7354
42	КБ11-29-2	0,0942	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			15,54		1,86		302	1569	412		116	830
43	КБ8-6-5	0,265	227,0310	0,12	27,2437	162,08	4415,66	23046,66	6041,71	7,48	1698,19	12155,56
			60,16		7,22		1170	6107	1601		450	3221
44	КБ8-22-1	201,82	6,0636	0,12	0,7276	162,08	117,93	583,62	154,34	7,48	45,36	317,63
			1223,76		146,85		23801	117786	31148		9155	64104
45	КБ8-22-2	192,59	5,6151	0,12	0,6738	162,08	109,21	540,99	143,04	7,48	42,00	294,25
			1081,42		129,77		21033	104190	27548		8089	56670

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
46	КБ8-25-1	5,1305	148,9940	0,12	17,8793	162,08	2897,87	15850,42	4124,62	7,48	1114,48	8136,97
			764,42		91,73		14868	81321	21161		5718	41747
47	КБ8-11-1	0,9341	64,3556	0,12	7,7227	162,08	1251,69	6360,31	1674,64	7,48	481,38	3407,71
			60,11		7,21		1169	5942	1564		450	3183
50	КБ10-94-3	0,17	306,0600	0,12	36,7272	162,08	5952,74	30912,06	8110,26	7,48	2289,33	16352,33
			52,03		6,24		1012	5255	1379		389	2780
51	КБ15-63-5	0,2504	368,5100	0,12	44,2212	162,08	7167,37	39117,34	10182,64	7,48	2756,45	20106,46
			92,27		11,07		1795	9795	2550		690	5035
52	КБ7-60-3	0,106	82,8000	0,12	9,9360	162,08	1610,43	8459,68	2215,42	7,48	619,34	4445,19
			8,78		1,05		171	897	234		66	471
54	КБ10-25-3	0,364	31,5200	0,12	3,7824	162,08	613,05	2996,29	794,05	7,48	235,77	1642,87
			11,47		1,38		223	1091	289		86	598
55	КБ10-12-1	0,4012	140,4600	0,12	16,8552	162,08	2731,89	13352,13	3538,48	7,48	1050,64	7321,01
			56,35		6,76		1096	5357	1419		422	2937
57	КР3-45-1	2,1229	230,0605	0,12	27,6073	162,08	4474,58	20418,95	5476,58	7,48	1720,85	11672,01
			488,4		58,61		9499	43348	11627		3653	24779
60	КБ10-28-7	4	7,4900	0,12	0,8988	162,08	145,68	738,89	194,61	7,48	56,03	396,32
			29,96		3,6		583	2956	778		224	1585
63	КБ10-28-1	0,273	98,1100	0,12	11,7732	162,08	1908,20	10023,90	2625,06	7,48	733,86	5267,12
			26,78		3,21		521	2737	717		200	1438
65	КБ10-28-2	0,4074	79,2800	0,12	9,5136	162,08	1541,96	8100,04	2121,24	7,48	593,01	4256,21
			32,3		3,88		628	3300	864		242	1734
67	КБ10-28-7	3	7,4900	0,12	0,8988	162,08	145,68	738,89	194,61	7,48	56,03	396,32
			22,47		2,7		437	2217	584		168	1189
70	КБ10-20-3	0,0144	118,7466	0,12	14,2496	162,08	2309,57	12816,62	3327,76	7,48	888,22	6525,55
			1,71		0,21		33	185	48		13	94
72	КБ9-36-2	0,9505	346,7700	0,12	41,6124	162,08	6744,54	37948,65	9832,50	7,48	2593,84	19170,88
			329,6		39,55		6411	36071	9346		2465	18222
76	КБ10-40-1	1,71	7,4200	0,12	0,8904	162,08	144,32	656,67	176,22	7,48	55,50	376,04
			12,69		1,52		247	1123	301		95	643
78	КБ15-76-1	7,8581	160,9425	0,12	19,3131	162,08	3130,27	15876,98	4181,60	7,48	1203,85	8515,72
			1264,7		151,76		24598	124763	32859		9460	66917
79	КБ15-76-2	7,8581	19,2970	0,12	2,3156	162,08	375,32	1903,65	501,37	7,48	144,34	1021,03
			151,64		18,2		2949	14959	3940		1134	8023
81	КБ15-50-1	15,0707	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			711,14		85,34		13831	68367	18084		5319	37234
82	КБ15-182-1	15,0707	76,8200	0,12	9,2184	162,08	1494,12	7578,29	1995,93	7,48	574,61	4064,66
			1157,73		138,93		22517	114210	30080		8660	61257
84	КБ15-182-3	15,0707	21,4800	0,12	2,5776	162,08	417,78	2246,59	586,16	7,48	160,67	1164,61
			323,72		38,85		6296	33858	8834		2421	17551
87	КБ15-63-1	15,0707	88,1472	0,12	10,5777	162,08	1714,43	8376,73	2220,06	7,48	659,34	4593,83
			1328,44		159,41		25838	126243	33457		9937	69232

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
90	КБ15-50-1	5,3682	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			253,31		30,4		4927	24352	6441		1895	13263
91	КБ15-182-1	5,3682	76,8200	0,12	9,2184	162,08	1494,12	7578,29	1995,93	7,48	574,61	4064,66
			412,39		49,49		8021	40682	10714		3085	21820
93	КБ15-182-3	5,3682	21,4800	0,12	2,5776	162,08	417,78	2246,59	586,16	7,48	160,67	1164,61
			115,31		13,84		2243	12060	3146		863	6252
96	КБ15-63-1	5,3682	88,1472	0,12	10,5777	162,08	1714,43	8376,73	2220,06	7,48	659,34	4593,83
			473,19		56,78		9203	44968	11919		3539	24661
99	КБ15-50-1	4,0928	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			193,13		23,17		3756	18567	4911		1445	10112
100	КБ8-3-7	4,0928	33,5000	0,12	4,0200	162,08	651,56	3464,57	905,55	7,48	250,58	1807,69
			137,11		16,45		2667	14180	3706		1026	7399
102	КБ15-25-2	4,0928	294,0205	0,12	35,2825	162,08	5718,58	29696,07	7791,22	7,48	2199,27	15709,07
			1203,37		144,4		23405	121540	31888		9001	64294
103	КБ10-9-1	0,6783	191,6000	0,12	22,9920	162,08	3726,54	19351,60	5077,19	7,48	1433,17	10236,90
			129,96		15,6		2528	13126	3444		972	6944
114	КБ15-63-1	0,2436	88,1472	0,12	10,5777	162,08	1714,43	8376,73	2220,06	7,48	659,34	4593,83
			21,48		2,58		418	2041	540		161	1119
121	КБ15-63-1	0,6783	88,1472	0,12	10,5777	162,08	1714,43	8376,73	2220,06	7,48	659,34	4593,83
			59,79		7,17		1163	5682	1506		447	3116
124	КБ15-50-1	1,3436	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			63,4		7,61		1233	6095	1613		474	3320
125	КБ15-182-1	1,3436	76,8200	0,12	9,2184	162,08	1494,12	7578,29	1995,93	7,48	574,61	4064,66
			103,22		12,39		2007	10182	2682		772	5461
127	КБ15-182-3	1,3436	21,4800	0,12	2,5776	162,08	417,78	2246,59	586,16	7,48	160,67	1164,61
			28,86		3,46		561	3019	788		216	1565
130	КБ15-63-2	1,3436	248,5472	0,12	29,8257	162,08	4834,14	23624,36	6260,87	7,48	1859,13	12954,14
			333,95		40,07		6495	31742	8412		2498	17405
134	КБ12-20-3	0,5892	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			6,46		0,78		126	638	168		48	342
136	КБ26-35-5	2,946	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			44,63		4,11		666	4560	1149		319	2134
138	КБ12-20-3	0,5892	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			6,46		0,78		126	638	168		48	342
140	КБ11-11-1	0,5892	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			33,75		4,05		656	3136	835		252	1743
141	КБ11-11-2	0,5892	11,2800	0,12	1,3536	162,08	219,39	1044,98	278,16	7,48	84,37	581,92
			6,65		0,8		129	616	164		50	343
142	КБ11-11-18	0,5892	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			9,55		1,15		186	845	227		71	484
144	КБ11-4-5	0,5892	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			18,68		2,24		363	1953	510		140	1013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
145	КБ11-4-6	0,534	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			5,51		0,66		107	576	151		41	299
147	КБ11-11-13	0,5892	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			37,66		4,52		733	3491	928		282	1943
148	КБ11-4-5	0,5892	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			18,68		2,24		363	1953	510		140	1013
150	КБ11-29-2	0,5892	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			97,19		11,66		1890	9816	2576		727	5193
151	КБ12-20-3	4,159	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			45,62		5,47		887	4501	1186		341	2414
153	КБ26-35-5	20,795	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			315,04		28,98		4698	32188	8114		2253	15065
155	КБ12-20-3	4,159	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			45,62		5,47		887	4501	1186		341	2414
157	КБ11-11-1	4,159	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			238,23		28,59		4634	22136	5889		1782	12305
158	КБ11-11-2	4,159	11,2800	0,12	1,3536	162,08	219,39	1044,98	278,16	7,48	84,37	581,92
			46,91		5,63		912	4346	1157		351	2420
159	КБ11-11-18	4,159	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			67,38		8,09		1310	5963	1600		504	3414
161	КБ11-11-13	4,159	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			265,85		31,9		5171	24643	6558		1989	13718
162	КБ11-29-2	4,159	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			686,03		82,32		13343	69289	18179		5131	36653
163	КБ26-35-5	3,5135	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			53,23		4,9		794	5438	1370		381	2545
165	КБ12-20-3	0,7027	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			7,71		0,93		150	760	200		58	408
167	КБ11-11-1	0,7027	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			40,26		4,83		783	3740	995		301	2079
168	КБ11-11-2	0,7027	22,5600	0,12	2,7072	162,08	438,78	2089,96	556,32	7,48	168,75	1163,85
			15,85		1,9		308	1469	391		119	818
169	КБ11-11-18	0,7027	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			11,38		1,37		221	1007	271		85	577
171	КБ11-11-13	0,7027	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			44,92		5,39		874	4164	1108		336	2318
172	КБ11-39-3	0,844	70,0500	0,12	8,4060	162,08	1362,44	7075,05	1856,25	7,48	523,97	3742,66
			59,12		7,09		1150	5971	1567		442	3159
174	КБ26-35-5	6,8305	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			103,48		9,52		1543	10573	2665		740	4948
176	КБ12-20-3	1,3661	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			14,99		1,8		291	1478	390		112	793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
178	КБ11-11-1	1,3661	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			78,25		9,39		1522	7271	1935		585	4042
179	КБ11-11-2	1,3661	22,5600	0,12	2,7072	162,08	438,78	2089,96	556,32	7,48	168,75	1163,85
			30,82		3,7		599	2855	760		231	1590
180	КБ11-11-18	1,3661	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			22,13		2,66		430	1959	526		166	1122
182	КБ11-11-13	1,3661	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			87,32		10,48		1698	8095	2155		653	4506
183	КБ11-39-3	1,4954	70,0500	0,12	8,4060	162,08	1362,44	7075,05	1856,25	7,48	523,97	3742,66
			104,75		12,57		2037	10580	2776		784	5597
185	КБ11-29-2	0,1008	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			16,63		2		323	1679	441		124	888
186	КБ15-26-1	48,6	5,3100	0,12	0,6372	162,08	103,28	536,31	140,71	7,48	39,72	283,71
			258,07		30,97		5019	26065	6839		1930	13788
187	КБ15-26-2	12,1965	8,6400	0,12	1,0368	162,08	168,04	872,64	228,95	7,48	64,63	461,62
			105,38		12,65		2049	10643	2793		788	5630
188	КБ8-6-5	0,293	227,0310	0,12	27,2437	162,08	4415,66	23046,66	6041,71	7,48	1698,19	12155,56
			66,52		7,98		1294	6752	1770		498	3562
189	КБ8-22-1	254,55	6,0636	0,12	0,7276	162,08	117,93	583,62	154,34	7,48	45,36	317,63
			1543,5		185,22		30019	148560	39288		11546	80853
190	КБ8-22-2	219,86	5,6151	0,12	0,6738	162,08	109,21	540,99	143,04	7,48	42,00	294,25
			1234,54		148,14		24011	118942	31449		9234	64694
191	КБ8-25-1	7,6125	148,9940	0,12	17,8793	162,08	2897,87	15850,42	4124,62	7,48	1114,48	8136,97
			1134,21		136,11		22060	120662	31399		8484	61943
192	КБ8-11-1	1,94764	64,3556	0,12	7,7227	162,08	1251,69	6360,31	1674,64	7,48	481,38	3407,71
			125,34		15,04		2438	12388	3261		938	6637
195	КБ7-60-3	0,106	82,8000	0,12	9,9360	162,08	1610,43	8459,68	2215,42	7,48	619,34	4445,19
			8,78		1,05		171	897	234		66	471
197	КБ10-25-3	0,534	31,5200	0,12	3,7824	162,08	613,05	2996,29	794,05	7,48	235,77	1642,87
			16,83		2,02		327	1600	424		126	877
198	КБ10-12-1	0,4012	140,4600	0,12	16,8552	162,08	2731,89	13352,13	3538,48	7,48	1050,64	7321,01
			56,35		6,76		1096	5357	1419		422	2937
200	КР3-45-1	2,2573	230,0605	0,12	27,6073	162,08	4474,58	20418,95	5476,58	7,48	1720,85	11672,01
			519,31		62,32		10100	46092	12363		3884	26347
203	КБ10-28-7	2	7,4900	0,12	0,8988	162,08	145,68	738,89	194,61	7,48	56,03	396,32
			14,98		1,8		291	1478	390		112	793
205	КБ10-28-1	0,3675	98,1100	0,12	11,7732	162,08	1908,20	10023,90	2625,06	7,48	733,86	5267,12
			36,06		4,33		701	3684	965		270	1936
207	КБ10-28-2	0,3507	79,2800	0,12	9,5136	162,08	1541,96	8100,04	2121,24	7,48	593,01	4256,21
			27,8		3,34		541	2841	744		208	1493
209	КБ10-28-7	3	7,4900	0,12	0,8988	162,08	145,68	738,89	194,61	7,48	56,03	396,32
			22,47		2,7		437	2217	584		168	1189

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
212	КБ10-20-3	0,0144	118,7466	0,12	14,2496	162,08	2309,57	12816,62	3327,76	7,48	888,22	6525,55
			1,71		0,21		33	185	48		13	94
214	КБ10-20-2	0,014	155,9856	0,12	18,7183	162,08	3033,86	16834,03	4370,94	7,48	1166,77	8571,57
			2,18		0,26		42	236	62		16	120
216	КБ10-40-1	1,812	7,4200	0,12	0,8904	162,08	144,32	656,67	176,22	7,48	55,50	376,04
			13,45		1,61		262	1190	318		101	681
218	КБ15-76-1	8,524	160,9425	0,12	19,3131	162,08	3130,27	15876,98	4181,60	7,48	1203,85	8515,72
			1371,87		164,62		26682	135335	35644		10262	72588
219	КБ15-76-2	8,524	19,2970	0,12	2,3156	162,08	375,32	1903,65	501,37	7,48	144,34	1021,03
			164,49		19,74		3199	16227	4274		1230	8703
221	КБ15-50-1	12,194	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			575,39		69,05		11191	55318	14632		4304	30127
222	КБ15-182-1	12,194	76,8200	0,12	9,2184	162,08	1494,12	7578,29	1995,93	7,48	574,61	4064,66
			936,74		112,41		18219	92410	24338		7007	49564
224	КБ15-182-3	12,194	21,4800	0,12	2,5776	162,08	417,78	2246,59	586,16	7,48	160,67	1164,61
			261,93		31,43		5094	27395	7148		1959	14201
227	КБ15-63-1	12,194	88,1472	0,12	10,5777	162,08	1714,43	8376,73	2220,06	7,48	659,34	4593,83
			1074,87		128,98		20906	102146	27071		8040	56017
230	КБ15-50-1	10,6908	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			504,46		60,54		9812	48498	12828		3773	26413
231	КБ15-182-1	10,6908	76,8200	0,12	9,2184	162,08	1494,12	7578,29	1995,93	7,48	574,61	4064,66
			821,27		98,55		15973	81018	21338		6143	43454
233	КБ15-182-3	10,6908	21,4800	0,12	2,5776	162,08	417,78	2246,59	586,16	7,48	160,67	1164,61
			229,64		27,56		4466	24018	6267		1718	12451
236	КБ15-63-1	10,6908	88,1472	0,12	10,5777	162,08	1714,43	8376,73	2220,06	7,48	659,34	4593,83
			942,37		113,08		18329	89554	23734		7049	49112
239	КБ15-50-1	5,1741	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			244,15		29,3		4749	23472	6208		1826	12783
240	КБ8-3-7	5,1741	33,5000	0,12	4,0200	162,08	651,56	3464,57	905,55	7,48	250,58	1807,69
			173,33		20,8		3371	17926	4685		1297	9353
242	КБ15-25-2	5,1741	294,0205	0,12	35,2825	162,08	5718,58	29696,07	7791,22	7,48	2199,27	15709,07
			1521,29		182,55		29589	153650	40312		11379	81280
243	КБ10-9-1	0,8823	191,6000	0,12	22,9920	162,08	3726,54	19351,60	5077,19	7,48	1433,17	10236,90
			169,05		20,29		3288	17074	4480		1264	9032
244	КР11-39-1	0,4322	94,7800	0,12	11,3736	162,08	1843,43	9009,79	2387,71	7,48	708,95	4940,09
			40,96		4,92		797	3894	1032		306	2135
245	КБ15-63-1	0,8823	88,1472	0,12	10,5777	162,08	1714,43	8376,73	2220,06	7,48	659,34	4593,83
			77,77		9,33		1513	7391	1958		582	4053
248	КБ34-56-3	0,4712	339,0000	0,12	40,6800	162,08	6593,41	32621,97	8627,38	7,48	2535,72	17756,51
			159,74		19,17		3107	15371	4065		1195	8367
249	КБ34-57-1	0,4712	69,0000	0,12	8,2800	162,08	1342,02	6472,89	1719,28	7,48	516,12	3577,42
			32,51		3,9		632	3050	811		243	1686

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
250	КБ34-60-4	0,4712	170,6000	0,12	20,4720	162,08	3318,10	15804,38	4206,95	7,48	1276,09	8801,14
			80,39		9,65		1563	7447	1983		601	4147
252	КБ15-50-1	1,4734	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			69,52		8,34		1352	6684	1768		520	3640
253	КБ15-182-1	1,4734	76,8200	0,12	9,2184	162,08	1494,12	7578,29	1995,93	7,48	574,61	4064,66
			113,19		13,58		2201	11166	2941		847	5989
255	КБ15-182-3	1,4734	21,4800	0,12	2,5776	162,08	417,78	2246,59	586,16	7,48	160,67	1164,61
			31,65		3,8		616	3310	863		237	1716
258	КБ15-63-2	1,4734	248,5472	0,12	29,8257	162,08	4834,14	23624,36	6260,87	7,48	1859,13	12954,14
			366,21		43,95		7123	34808	9225		2739	19087
262	КБ12-20-3	0,6976	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			7,65		0,92		149	755	199		57	405
264	КБ26-35-5	3,488	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			52,84		4,86		788	5399	1361		378	2527
266	КБ12-20-3	0,6976	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			7,65		0,92		149	755	199		57	405
268	КБ11-11-1	0,6976	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			39,96		4,8		777	3713	988		299	2064
269	КБ11-11-2	0,6976	11,2800	0,12	1,3536	162,08	219,39	1044,98	278,16	7,48	84,37	581,92
			7,87		0,94		153	729	194		59	406
270	КБ11-11-18	0,6976	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			11,3		1,36		220	1000	268		85	573
272	КБ11-4-5	0,6976	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			22,11		2,65		430	2313	604		165	1199
273	КБ11-4-6	0,6976	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			7,19		0,86		140	752	196		54	390
275	КБ11-11-13	0,6976	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			44,59		5,35		867	4134	1100		334	2301
276	КБ11-4-5	0,6976	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			22,11		2,65		430	2313	604		165	1199
278	КБ11-29-2	0,6976	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			115,07		13,81		2238	11622	3049		861	6148
279	КБ12-20-3	0,1728	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			1,9		0,23		37	187	49		14	100
281	КБ26-35-5	0,864	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			13,09		1,2		195	1337	337		94	626
283	КБ12-20-3	0,1728	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			1,9		0,23		37	187	49		14	100
285	КБ11-11-1	0,1728	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			9,9		1,19		193	919	244		74	511
286	КБ11-11-2	0,1728	11,2800	0,12	1,3536	162,08	219,39	1044,98	278,16	7,48	84,37	581,92
			1,95		0,23		38	181	48		15	101

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
287	КБ11-11-18	0,1728	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			2,8		0,34		54	248	67		21	142
289	КБ11-11-13	0,1728	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			11,05		1,33		215	1024	272		83	570
290	КБ11-29-2	0,1728	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			28,5		3,42		554	2879	756		213	1523
291	КБ26-35-5	19,96	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			302,39		27,82		4509	30896	7789		2162	14460
293	КБ12-20-3	3,992	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			43,79		5,26		852	4320	1137		328	2317
295	КБ11-11-1	3,992	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			228,67		27,44		4448	21246	5653		1710	11811
296	КБ11-11-2	3,992	22,5600	0,12	2,7072	162,08	438,78	2089,96	556,32	7,48	168,75	1163,85
			90,06		10,81		1752	8343	2220		674	4646
297	КБ11-11-18	3,992	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			64,67		7,76		1258	5723	1535		484	3277
299	КБ11-11-13	3,992	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			255,18		30,62		4963	23653	6295		1909	13167
300	КБ11-39-3	4,265	70,0500	0,12	8,4060	162,08	1362,44	7075,05	1856,25	7,48	523,97	3742,66
			298,76		35,85		5811	30175	7916		2235	15962
302	КБ26-35-5	16,1775	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			245,09		22,55		3655	25041	6313		1752	11720
304	КБ12-20-3	3,2355	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			35,49		4,26		690	3501	922		266	1878
306	КБ11-11-1	3,2355	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			185,34		22,24		3605	17220	4582		1386	9573
307	КБ11-11-2	3,2355	22,5600	0,12	2,7072	162,08	438,78	2089,96	556,32	7,48	168,75	1163,85
			72,99		8,76		1420	6762	1800		546	3766
308	КБ11-11-18	3,2355	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			52,42		6,29		1019	4639	1245		392	2656
310	КБ11-11-13	3,2355	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			206,82		24,82		4023	19170	5102		1547	10672
311	КБ11-39-3	3,7998	70,0500	0,12	8,4060	162,08	1362,44	7075,05	1856,25	7,48	523,97	3742,66
			266,18		31,94		5177	26884	7053		1991	14221
313	КБ11-29-2	0,1016	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			16,76		2,01		326	1693	444		125	895
314	КБ15-26-1	48,6	5,3100	0,12	0,6372	162,08	103,28	536,31	140,71	7,48	39,72	283,71
			258,07		30,97		5019	26065	6839		1930	13788
315	КБ8-6-5	0,293	227,0310	0,12	27,2437	162,08	4415,66	23046,66	6041,71	7,48	1698,19	12155,56
			66,52		7,98		1294	6752	1770		498	3562
316	КБ8-22-1	246,79	6,0636	0,12	0,7276	162,08	117,93	583,62	154,34	7,48	45,36	317,63
			1496,44		179,57		29104	144032	38090		11194	78388

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
317	КБ8-22-2	221,21	5,6151	0,12	0,6738	162,08	109,21	540,99	143,04	7,48	42,00	294,25
			1242,12		149,05		24158	119673	31642		9291	65091
318	КБ8-25-1	7,266	148,9940	0,12	17,8793	162,08	2897,87	15850,42	4124,62	7,48	1114,48	8136,97
			1082,59		129,91		21056	115169	29969		8098	59123
319	КБ8-11-1	1,94323	64,3556	0,12	7,7227	162,08	1251,69	6360,31	1674,64	7,48	481,38	3407,71
			125,06		15,01		2432	12360	3255		935	6622
322	КБ10-25-3	0,546	31,5200	0,12	3,7824	162,08	613,05	2996,29	794,05	7,48	235,77	1642,87
			17,21		2,07		335	1636	433		129	897
323	КБ10-12-1	0,4012	140,4600	0,12	16,8552	162,08	2731,89	13352,13	3538,48	7,48	1050,64	7321,01
			56,35		6,76		1096	5357	1419		422	2937
325	КБ15-63-5	0,3366	368,5100	0,12	44,2212	162,08	7167,37	39117,34	10182,64	7,48	2756,45	20106,46
			124,04		14,88		2413	13167	3427		928	6768
326	КР3-45-1	2,142	230,0605	0,12	27,6073	162,08	4474,58	20418,95	5476,58	7,48	1720,85	11672,01
			492,79		59,13		9585	43738	11730		3686	25001
329	КБ10-28-7	2	7,4900	0,12	0,8988	162,08	145,68	738,89	194,61	7,48	56,03	396,32
			14,98		1,8		291	1478	390		112	793
331	КБ10-28-1	0,2877	98,1100	0,12	11,7732	162,08	1908,20	10023,90	2625,06	7,48	733,86	5267,12
			28,23		3,39		549	2884	755		211	1515
333	КБ10-28-2	0,4998	79,2800	0,12	9,5136	162,08	1541,96	8100,04	2121,24	7,48	593,01	4256,21
			39,62		4,75		771	4048	1060		296	2127
335	КБ10-40-1	1,929	7,4200	0,12	0,8904	162,08	144,32	656,67	176,22	7,48	55,50	376,04
			14,31		1,72		278	1267	340		107	725
337	КБ15-76-1	8,5162	160,9425	0,12	19,3131	162,08	3130,27	15876,98	4181,60	7,48	1203,85	8515,72
			1370,62		164,47		26658	135212	35612		10252	72522
338	КБ15-76-2	8,5162	19,2970	0,12	2,3156	162,08	375,32	1903,65	501,37	7,48	144,34	1021,03
			164,34		19,72		3196	16212	4270		1229	8695
340	КБ15-50-1	8,2789	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			390,65		46,88		7598	37557	9934		2922	20454
341	КБ15-182-1	8,2789	76,8200	0,12	9,2184	162,08	1494,12	7578,29	1995,93	7,48	574,61	4064,66
			635,99		76,32		12370	62740	16524		4757	33651
343	КБ15-182-3	8,2789	21,4800	0,12	2,5776	162,08	417,78	2246,59	586,16	7,48	160,67	1164,61
			177,83		21,34		3459	18599	4853		1330	9642
346	КБ15-63-1	8,2789	88,1472	0,12	10,5777	162,08	1714,43	8376,73	2220,06	7,48	659,34	4593,83
			729,76		87,57		14194	69350	18379		5459	38032
349	КБ15-50-1	14,3695	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			678,05		81,37		13188	65187	17242		5072	35502
350	КБ15-182-1	14,3695	76,8200	0,12	9,2184	162,08	1494,12	7578,29	1995,93	7,48	574,61	4064,66
			1103,86		132,46		21470	108896	28680		8257	58407
352	КБ15-182-3	14,3695	21,4800	0,12	2,5776	162,08	417,78	2246,59	586,16	7,48	160,67	1164,61
			308,66		37,04		6003	32282	8423		2309	16735
355	КБ15-63-1	14,3695	88,1472	0,12	10,5777	162,08	1714,43	8376,73	2220,06	7,48	659,34	4593,83
			1266,63		152		24636	120369	31901		9474	66011

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
358	КБ15-50-1	3,9635	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			187,02		22,44		3638	17981	4755		1399	9792
359	КБ8-3-7	3,9635	33,5000	0,12	4,0200	162,08	651,56	3464,57	905,55	7,48	250,58	1807,69
			132,78		15,93		2582	13732	3590		993	7165
361	КБ15-25-2	3,9635	294,0205	0,12	35,2825	162,08	5718,58	29696,07	7791,22	7,48	2199,27	15709,07
			1165,35		139,84		22666	117700	30880		8717	62263
362	КБ15-50-1	1,214	47,1864	0,12	5,6624	162,08	917,76	4536,46	1199,93	7,48	352,95	2470,64
			57,28		6,87		1114	5507	1457		428	2999
363	КБ15-182-1	1,214	76,8200	0,12	9,2184	162,08	1494,12	7578,29	1995,93	7,48	574,61	4064,66
			93,26		11,19		1814	9200	2422		698	4934
365	КБ15-182-3	1,214	21,4800	0,12	2,5776	162,08	417,78	2246,59	586,16	7,48	160,67	1164,61
			26,08		3,13		507	2727	712		195	1414
368	КБ15-63-2	1,214	248,5472	0,12	29,8257	162,08	4834,14	23624,36	6260,87	7,48	1859,13	12954,14
			301,74		36,21		5869	28680	7600		2257	15726
372	КБ12-20-3	0,6433	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			7,06		0,85		137	696	183		53	373
374	КБ26-35-5	3,2165	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			48,73		4,48		727	4979	1255		348	2330
376	КБ12-20-3	0,6433	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			7,06		0,85		137	696	183		53	373
378	КБ11-11-1	0,6433	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			36,85		4,42		717	3424	910		276	1903
379	КБ11-11-2	0,6433	11,2800	0,12	1,3536	162,08	219,39	1044,98	278,16	7,48	84,37	581,92
			7,26		0,87		141	672	179		54	374
380	КБ11-11-18	0,6433	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			10,42		1,25		203	922	247		78	528
382	КБ11-4-5	0,6433	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			20,39		2,45		397	2133	556		153	1106
383	КБ11-4-6	0,6433	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			6,63		0,8		129	694	181		50	360
385	КБ11-11-13	0,6433	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			41,12		4,93		800	3811	1014		308	2122
386	КБ11-4-5	0,6433	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			20,39		2,45		397	2133	556		153	1106
388	КБ11-29-2	0,6433	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			106,11		12,73		2064	10717	2811		794	5669
389	КБ12-20-3	0,1727	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			1,89		0,23		37	187	49		14	100
391	КБ26-35-5	0,8635	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			13,08		1,2		195	1337	337		94	626
393	КБ12-20-3	0,1727	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			1,89		0,23		37	187	49		14	100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
395	КБ11-11-1	0,1727	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			9,89		1,19		192	919	245		74	511
396	КБ11-11-2	0,1727	11,2800	0,12	1,3536	162,08	219,39	1044,98	278,16	7,48	84,37	581,92
			1,95		0,23		38	180	47		15	100
397	КБ11-11-18	0,1727	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			2,8		0,34		54	248	67		21	142
399	КБ11-11-13	0,1727	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			11,04		1,32		215	1023	272		83	570
400	КБ11-29-2	0,1727	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			28,49		3,42		554	2877	755		213	1522
401	КБ26-35-5	17,1775	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			260,24		23,94		3881	26589	6702		1861	12444
403	КБ12-20-3	3,4355	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			37,69		4,52		733	3718	979		282	1994
405	КБ11-11-1	3,4355	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			196,8		23,62		3828	18284	4864		1472	10164
406	КБ11-11-2	3,4355	22,5600	0,12	2,7072	162,08	438,78	2089,96	556,32	7,48	168,75	1163,85
			77,5		9,3		1507	7180	1911		580	3998
407	КБ11-11-18	3,4355	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			55,66		6,68		1082	4925	1323		416	2821
409	КБ11-11-13	3,4355	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			219,6		26,35		4271	20355	5418		1643	11332
410	КБ11-39-3	3,71294	70,0500	0,12	8,4060	162,08	1362,44	7075,05	1856,25	7,48	523,97	3742,66
			260,09		31,21		5059	26269	6892		1945	13896
412	КБ26-35-5	19,2	15,1500	0,092	1,3938	162,08	225,91	1547,88	390,23	7,15	108,32	724,46
			290,88		26,76		4337	29719	7493		2080	13910
414	КБ12-20-3	3,84	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			42,12		5,05		819	4156	1095		315	2229
416	КБ11-11-1	3,84	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			219,96		26,4		4278	20437	5438		1645	11361
417	КБ11-11-2	3,84	22,5600	0,12	2,7072	162,08	438,78	2089,96	556,32	7,48	168,75	1163,85
			86,63		10,4		1685	8025	2136		648	4469
418	КБ11-11-18	3,84	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			62,21		7,46		1210	5505	1478		465	3153
420	КБ11-11-13	3,84	63,9220	0,12	7,6706	162,08	1243,26	5925,10	1577,04	7,48	478,14	3298,44
			245,46		29,46		4774	22752	6056		1836	12666
421	КБ11-39-3	4,315455	70,0500	0,12	8,4060	162,08	1362,44	7075,05	1856,25	7,48	523,97	3742,66
			302,3		36,28		5880	30532	8010		2261	16151
423	КБ11-29-2	0,1016	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			16,76		2,01		326	1693	444		125	895
424	КБ15-26-1	48,6	5,3100	0,12	0,6372	162,08	103,28	536,31	140,71	7,48	39,72	283,71
			258,07		30,97		5019	26065	6839		1930	13788

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
425	КБ10-20-4	1,092	90,8929	0,12	10,9071	162,08	1767,83	9810,59	2547,25	7,48	679,88	4994,96
			99,25		11,91		1930	10714	2782		742	5454
427	КБ10-28-3	0,21	70,1100	0,12	8,4132	162,08	1363,61	7493,19	1948,50	7,48	524,42	3836,53
			14,72		1,77		286	1574	410		110	806
429	КБ10-28-3	0,42	70,1100	0,12	8,4132	162,08	1363,61	7493,19	1948,50	7,48	524,42	3836,53
			29,45		3,53		573	3148	818		220	1611
431	КБ10-20-4	1,53	90,8929	0,12	10,9071	162,08	1767,83	9810,59	2547,25	7,48	679,88	4994,96
			139,07		16,69		2705	15011	3897		1040	7642
433	КБ10-20-4	1,662	90,8929	0,12	10,9071	162,08	1767,83	9810,59	2547,25	7,48	679,88	4994,96
			151,07		18,13		2938	16306	4234		1130	8302
435	КБ8-2-2	15,57	2,9009	0,12	0,3481	162,08	56,42	264,75	70,66	7,48	21,70	148,78
			45,17		5,42		878	4122	1101		338	2317
436	КБ6-1-1	0,378	150,7000	0,12	18,0840	162,08	2931,05	13336,95	3578,96	7,48	1127,24	7637,25
			56,96		6,84		1108	5041	1353		426	2887
438	КБ27-66-5	1,68	94,9650	0,132	12,5354	162,08	2031,73	8806,10	2384,32	9,18	871,78	5287,83
			159,54		21,06		3413	14795	4006		1465	8884
441	КБ8-5-1	14,92	10,1950	0,12	1,2234	162,08	198,29	1008,17	265,42	7,48	76,26	539,97
			152,11		18,25		2958	15042	3960		1138	8056
443	КБ8-22-2	19,0047	5,6151	0,12	0,6738	162,08	109,21	540,99	143,04	7,48	42,00	294,25
			106,71		12,81		2076	10281	2718		798	5592
450	КБ6-1-1	0,0096	150,7000	0,12	18,0840	162,08	2931,05	13336,95	3578,96	7,48	1127,24	7637,25
			1,45		0,17		28	128	34		11	73
452	КБ6-22-9	0,0042	998,8578	0,12	119,8629	162,08	19427,38	98454,65	25934,05	7,48	7471,46	52832,89
			4,19		0,5		82	414	109		31	222
454	КБ6-13-3	0,0127	1174,9195	0,12	140,9903	162,08	22851,71	115076,89	30344,29	7,48	8788,40	61984,40
			14,92		1,79		290	1461	385		112	787
456	КБ6-13-3	0,0311	1174,9195	0,12	140,9903	162,08	22851,71	115076,89	30344,29	7,48	8788,40	61984,40
			36,54		4,38		711	3579	944		273	1928
458	КБ8-3-5	0,199	49,7900	0,12	5,9748	162,08	968,40	5149,28	1345,89	7,48	372,43	2686,72
			9,91		1,19		193	1025	268		74	535
462	КБ8-3-6	0,199	23,4900	0,12	2,8188	162,08	456,87	2429,34	634,97	7,48	175,71	1267,55
			4,67		0,56		91	483	126		35	252
464	КБ23-21-1	0,0199	147,6100	0,094	13,8753	162,08	2248,92	12781,36	3306,66	6,99	1031,79	6587,37
			2,94		0,28		45	255	65		21	131
466	КБ15-25-2	0,2604	255,6700	0,12	30,6804	162,08	4972,68	25822,67	6774,98	7,48	1912,41	13660,07
			66,58		7,99		1295	6724	1764		498	3557
467	КБ15-26-1	5,6	5,3100	0,12	0,6372	162,08	103,28	536,31	140,71	7,48	39,72	283,71
			29,74		3,57		578	3003	789		222	1589
468	КБ11-29-2	0,0862	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			14,22		1,71		277	1436	377		106	760
469	КБ10-28-7	2	7,4900	0,12	0,8988	162,08	145,68	738,89	194,61	7,48	56,03	396,32
			14,98		1,8		291	1478	390		112	793

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
471	КР20-2-1	17,5	14,7900	0,12	1,7748	162,08	287,66	1664,76	429,53	7,48	110,63	827,82
			258,83		31,06		5034	29133	7517		1936	14487
475	КБ6-1-1	0,0096	150,7000	0,12	18,0840	162,08	2931,05	13336,95	3578,96	7,48	1127,24	7637,25
			1,45		0,17		28	128	34		11	73
477	КБ6-22-9	0,0042	998,8578	0,12	119,8629	162,08	19427,38	98454,65	25934,05	7,48	7471,46	52832,89
			4,19		0,5		82	414	109		31	222
479	КБ6-13-3	0,0127	1174,9195	0,12	140,9903	162,08	22851,71	115076,89	30344,29	7,48	8788,40	61984,40
			14,92		1,79		290	1461	385		112	787
481	КБ6-13-3	0,0311	1174,9195	0,12	140,9903	162,08	22851,71	115076,89	30344,29	7,48	8788,40	61984,40
			36,54		4,38		711	3579	944		273	1928
483	КБ8-3-5	0,199	49,7900	0,12	5,9748	162,08	968,40	5149,28	1345,89	7,48	372,43	2686,72
			9,91		1,19		193	1025	268		74	535
487	КБ8-3-6	0,199	23,4900	0,12	2,8188	162,08	456,87	2429,34	634,97	7,48	175,71	1267,55
			4,67		0,56		91	483	126		35	252
489	КБ23-21-1	0,0199	147,6100	0,094	13,8753	162,08	2248,92	12781,36	3306,66	6,99	1031,79	6587,37
			2,94		0,28		45	255	65		21	131
491	КБ15-25-2	0,2604	255,6700	0,12	30,6804	162,08	4972,68	25822,67	6774,98	7,48	1912,41	13660,07
			66,58		7,99		1295	6724	1764		498	3557
492	КБ15-26-1	5,6	5,3100	0,12	0,6372	162,08	103,28	536,31	140,71	7,48	39,72	283,71
			29,74		3,57		578	3003	789		222	1589
493	КБ11-29-2	0,0862	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			14,22		1,71		277	1436	377		106	760
494	КБ10-28-7	2	7,4900	0,12	0,8988	162,08	145,68	738,89	194,61	7,48	56,03	396,32
			14,98		1,8		291	1478	390		112	793
496	КР20-2-1	17,5	14,7900	0,12	1,7748	162,08	287,66	1664,76	429,53	7,48	110,63	827,82
			258,83		31,06		5034	29133	7517		1936	14487
Разом:			**57794,22**		**6869,8**		**1113443**	**5682228**	**1495038**		**431767**	**3040248**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1113443 + 5682228 * 1) * 0,0078 = **53006 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(1113443 + 5682228 * 1) * 0,0078 * 0,22= **11661 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(1113443 + 5682228 * 1) * 0,003739 = **25409 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 3040248 + 53006 + 11661 + 25409 = 3130324 грн.

Склав кошторисник О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-05
будівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	56799,7	98,13				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	994,52	109,03				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	6869,8	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	64664,02					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,040656	574,64 23,36				
7	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	0,027972	17,43 0,49				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	25,66531875	364,49 9354,75				
9	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	69,3960674	326,42 22652,26				
10	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	317, 71273075	385,93 122614,87				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	7,581114	701,99 5321,87				
12	КБМ203-850	Навантажувачі одноковшеві, вантажопідйомність 1 т	маш. год	3,38223125	418,85 1416,65				
13	КБМ203-1090	Підіймачі вантажопасажирські, вантажопідйомність 0,8 т	маш. год	15,154648	195,32 2960,01				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	57,250742	136,67 7824,46				
15	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	0,640296	94,88 60,75				
16	КБМ211-901	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 65 л	маш. год	201,06044	106,44 21400,87				
17	КБМ211-251	Розчинонасос, продуктивність 1 м3/год	маш. год	72,686557	112,74 8194,68				
18	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,7304	13,2 62,44				
19	+КБМ204-502 варіант 8	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	0,3864	13,2 5,10				
		Разом по розділу II	**грн.**		**201892,56**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	147,038					
		Електроенергія	кВт-год	4137,155					
		Мастильні матеріали	кг	27,259					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Гідравлічна рідина	кг	0,908					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
20	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	9,5088					
21	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	4,0296					
22	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	117,600913					
23	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	1026,7550865					
24	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	24,89212					
25	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	111,29436					
26	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	48,20936					
27	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,8					
28	КБМ270-131	Перфоратор пневматичний	маш. год	20,21581875					
29	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1386,606491					
30	&КБМ270-135-В3 варіант 1	Перфоратори електричні	маш. год	232,052156					
31	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	188,294186					
32	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	49,233696					
33	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	433,239856					
34	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	10,899					
35	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	124,109312					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
36	КБМ205-920	Фен для зварювання поліетиленових листів	маш. год	176,5842601					
37	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	283,160214					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
38	&С126-В варіант 5	Алюмінієві віконні блоки індивідуального виготовлення; з фрамугою, що відкривається ДСТУ EN14351-1:2020(профіль+склопакети,комплектуючі)	м2	428,4	10742,43 4602057,01	10530,67 4511339,03	1,12 479,81	210,64 90238,17	15 км.
39	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	5,804783	32983,15 191460,03	32061,04 186107,38	275,38 1598,52	646,73 3754,13	30 км.
40	&С121-252-14 варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1,4мм 1200х2100мм(h)	шт	1	89526,18 89526,18	88804,32 88804,32	55,41 55,41	666,45 666,45	30 км.
41	&С121-252-14 варіант 2	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 2, 04мм 1200х2100мм(h)	шт	1	99601,18 99601,18	98804,32 98804,32	55,41 55,41	741,45 741,45	30 км.
42	&С111-220-2-23 варіант 1	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit R 777(або аналог)	л	376,02494	127,07 47781,49	124,14 46679,74	0,44 165,45	2,49 936,30	30 км.
43	&С1113-62-15	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)220х250х330(h) мм	шт	38	45,94 1745,72	43,33 1646,54	1,71 64,98	0,9 34,20	30 км.
44	&С1113-62-16	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)800х250х330(h) мм	шт	84	107,46 9026,64	102,50 8610,00	2,85 239,40	2,11 177,24	30 км.
45	&С1113-62-17	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)620х250х330(h) мм	шт	180	106,88 19238,40	102,50 18450,00	2,28 410,40	2,1 378,00	30 км.
46	&С1113-62-18	Бетоний вентблок LeoVent К1 (або аналог)400х250х330(h) мм	шт	108	71,73 7746,84	68,33 7379,64	1,99 214,92	1,41 152,28	30 км.
47	&С123-32-В1 варіант 2	Блоки віконні металопластикові ДСТУ EN 14351-1:2020 площею до 2м2 (з комплектуючими)	м2	1,4	4084,05 5717,67	3989,20 5584,88	14,77 20,68	80,08 112,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
48	&С123-199-2-С варіант 7	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 2м2	м2	92,82	15966,48 1482008,67	15635,32 1451270,40	18,09 1679,11	313,07 29059,16	30 км.
49	&С123-199-2-С варіант 8	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 3 м2	м2	125,79	15966,48 2008423,52	15635,32 1966766,90	18,09 2275,54	313,07 39381,08	30 км.
50	&С123-199-2-С варіант 9	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею більше 3 м2	м2	42	15966,48 670592,16	15635,32 656683,44	18,09 759,78	313,07 13148,94	30 км.
51	&С123-198-9 варіант 2	Блоки дверні зовнішні індивідуального виготовлення з алюмінієвого профілю з боковим скліннямДСТУ EN14351-1:2020в комплекті зі склопакетом , фурнітурою,доводчиком\	м2	21	17193,3 361059,30	16820,00 353220,00	36,18 759,78	337,12 7079,52	30 км.
52	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0014016	26367,61 36,96	25618,55 35,91	232,05 0,33	517,01 0,72	30 км.
53	&К589921-А001-2 варіант 3	Бордюрний камінь БР100.20.8	м	168	180,1 30256,80	150,00 25200,00	26,57 4463,76	3,53 593,04	30 км.
54	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,009636	6190,03 59,65	5836,14 56,24	232,52 2,24	121,37 1,17	30 км.
55	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,649217	5761,32 3740,35	5620,81 3649,13	27,54 17,88	112,97 73,34	30 км.
56	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,00648	3425,21 22,20	2885,33 18,70	472,72 3,06	67,16 0,44	30 км.
57	С142-10-2	Вода	м3	108,20285	42,1 4555,34	42,10 4555,34	- -	- -	
58	+С111-1626-1 варіант 3	Водоемульсійна фарба	кг	1110,3876	104,72 116279,79	102,07 113337,26	0,6 666,23	2,05 2276,30	30 км.
59	+С111-1564 варіант 2	Гідроізол	м2	1392,40682	35,76 49792,47	34,84 48511,45	0,22 306,33	0,7 974,69	15 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
60	+С111-1650-1 варіант 2	Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог)	кг	772,04	80,71 62311,35	78,63 60705,51	0,5 386,02	1,58 1219,82	30 км.
61	+С111-1650-1 варіант 3	Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог)	кг	772,04	59,09 45619,84	57,43 44338,26	0,5 386,02	1,16 895,56	30 км.
62	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,654624	5002,85 3274,99	4427,30 2898,22	477,45 312,55	98,1 64,22	30 км.
63	+С111-219 варіант 1	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,344658	5454,43 1879,91	4870,03 1678,49	477,45 164,56	106,95 36,86	30 км.
64	&С111-741-1 варіант 1	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	61,635	123,44 7608,22	117,20 7223,62	3,82 235,45	2,42 149,15	30 км.
65	&С111-741-1 варіант 3	Гіпсокартон Knauf 12,5мм	м2	35,7	112,81 4027,32	106,78 3812,05	3,82 136,37	2,21 78,90	30 км.
66	&С111-741-1 варіант 5	Гіпсокартон Knauf safeboard 1,36 12, 5х650х2500мм	м2	234,822	1615,5 379354,94	1580,00 371018,76	3,82 897,02	31,68 7439,16	30 км.
67	&С1113-62-1 варіант 3	Газобетоний блок D500	м3	1632,5199	3155,59 5151563,47	2988,85 4879357,10	104,87 171202,36	61,87 101004,01	15 км.
68	С124-1 варіант 1	Гарячекатана арматурна клас А-240С, діаметр 6 мм	т	0,0336532	30789 1036,15	29909,91 1006,56	275,38 9,27	603,71 20,32	30 км.
69	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0,684578	31666,72 21678,34	30770,42 21064,75	275,38 188,52	620,92 425,07	30 км.
70	+С124-2 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-400с діаметр 8 мм	т	3,157526	33267,57 105043,22	32438,74 102426,16	176,52 557,37	652,31 2059,69	15 км.
71	&С1-2216 варіант 1	Герметик силіконовий	літр	42,32246	625,35 26466,35	613,09 25947,48	- -	12,26 518,87	
72	&С1633-116-7	Герметик силіконовий	л	0,21	434,43 91,23	425,56 89,37	0,35 0,07	8,52 1,79	30 км.
73	&С111-542-1- 13В варіант 4	Гетерогенний лінолеум TARKETT NEW ACCZENT TERRA (або аналог)	м2	922,72821	523,93 483444,99	512,20 472621,39	1,46 1347,18	10,27 9476,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
74	&C111-542-1-13В варіант 3	Гомогенний лінолеум TARKETT iQ Surface (або аналог)	м2	899,83788	885,48 796788,45	866,66 779853,50	1,46 1313,76	17,36 15621,19	30 км.
75	+C111-575 варіант 2	Гомогенний настінний лінолеум iQ Surface Tarkett (або аналог)	м2	3732,078	546,51 2039617,95	534,17 1993564,11	1,62 6045,97	10,72 40007,87	30 км.
76	&C111-1623-3 варіант 6	Грунт-пропитка для бетона "Strong Floor"(або аналог)	кг	316,348	340,53 107725,98	333,33 105448,28	0,52 164,50	6,68 2113,20	30 км.
77	C111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	7,96	85,67 681,93	83,23 662,51	0,76 6,05	1,68 13,37	30 км.
78	+C111-1624-2 варіант 2	Грунтовка KNAUF TIEFENGRUND	л	1,95243	45,35 88,54	43,70 85,32	0,76 1,48	0,89 1,74	30 км.
79	&C111-220-9-4В варіант 1	Грунтовка Thomsit RS777 (або аналог)	кг	453,22608	99,48 45086,93	97,09 44003,72	0,44 199,42	1,95 883,79	30 км.
80	&C111-1623-3 варіант 7	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт CT 19 (або аналог)	кг	36,584	88,17 3225,61	85,92 3143,30	0,52 19,02	1,73 63,29	30 км.
81	C111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	1671,40931	41,3 69029,20	39,73 66405,09	0,76 1270,27	0,81 1353,84	30 км.
82	&C123-199-2-12 варіант 5	Двері металеві протипожежні EI601500x2100(h)мм	ши	6	18672,68 112036,08	18270,00 109620,00	36,55 219,30	366,13 2196,78	30 км.
83	&C123-199-2-12 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI601200x2100(h)мм	ши	7	17827,77 124794,39	17441,66 122091,62	36,55 255,85	349,56 2446,92	30 км.
84	&C121-252-13 варіант 1	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 0, 84мм 970x2100мм(h)	шт	2	60756,83 121513,66	60258,00 120516,00	46,55 93,10	452,28 904,56	30 км.
85	&C121-252-13 варіант 2	Двері металеві рентгенозахисні з покриттям hpl , свинцевий еквівалент 1, 74мм 900x2100мм(h)	шт	1	75869,33 75869,33	75258,00 75258,00	46,55 46,55	564,78 564,78	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
86	&С123-199-2-12 варіант 3	Двері металевіпротипожежні підсилені EI601500x2100(h)мм	ши	1	19692,68 19692,68	19270,00 19270,00	36,55 36,55	386,13 386,13	30 км.
87	С112-73	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,0001537	4188,86 0,64	3874,21 0,60	232,52 0,04	82,13 -	30 км.
88	+С112-73 варіант 1	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,006854	3095,67 21,22	2983,33 20,45	51,64 0,35	60,7 0,42	5 км.
89	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,008064	5715,66 46,09	5371,07 43,31	232,52 1,88	112,07 0,90	30 км.
90	С112-58	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, IV сорт	м3	0,1008	4430,14 446,56	4110,75 414,36	232,52 23,44	86,87 8,76	30 км.
91	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,124812	5474,3 683,26	5134,44 640,84	232,52 29,02	107,34 13,40	30 км.
92	С111-812	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм	т	0,0394455	44441,69 1753,02	43294,90 1707,79	275,38 10,86	871,41 34,37	30 км.
93	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0029628	36289,59 107,52	35302,65 104,59	275,38 0,82	711,56 2,11	30 км.
94	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,00084	25940,18 21,79	25156,17 21,13	275,38 0,23	508,63 0,43	30 км.
95	С111-1608	Дрантя	кг	60,35863	12,11 730,94	11,10 669,98	0,77 46,48	0,24 14,48	30 км.
96	+С111-856-1 варіант 4	Дренажна геомембрана	м2	45,77	53,37 2442,74	50,90 2329,69	1,42 64,99	1,05 48,06	30 км.
97	+С113-1454 варіант 2	Дренажна трубад. 100 мм	м	28	192,35 5385,80	185,55 5195,40	3,03 84,84	3,77 105,56	30 км.
98	&С111-136-11 варіант 1	Дюбелі металеві ,60 мм	шт	83247,976	1,26 104892,45	1,21 100730,05	0,03 2497,44	0,02 1664,96	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
99	&С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	1149,4108	1,3 1494,23	1,30 1494,23	- -	- -	
100	&С111-155-2 варіант 2	Дюбель 4*100 мм	шт	42,5	1,26 53,55	0,88 37,40	0,36 15,30	0,02 0,85	30 км.
101	&С111-136-5	Дюбель 6х40мм	шт	831,192	0,2 166,24	0,20 166,24	- -	- -	
102	&С111-136-5 варіант 1	Дюбель 6х40мм	шт	9891,7551	0,36 3561,03	0,35 3462,11	- -	0,01 98,92	
103	&С1545-44-30 варіант 2	Дюбель рамний металевий 150мм	шт	1258,0152	8,98 11296,98	8,60 10818,93	0,2 251,60	0,18 226,45	15 км.
104	&С1-2214	Дюбель-шурупи 100х10 мм	шт	7,07	1,29 9,12	1,26 8,91	- -	0,03 0,21	
105	+С111-1650-1 варіант 4	Еластична гідроізоляція Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	4762,944	217,77 1037226,31	213,00 1014507,07	0,5 2381,47	4,27 20337,77	30 км.
106	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0049116	66928,61 328,73	65257,39 320,52	358,89 1,76	1312,33 6,45	30 км.
107	&С1633-116-8 варіант 1	Замазка силіконова	л	1,8	425,36 765,65	416,67 750,01	0,35 0,63	8,34 15,01	30 км.
108	&С111-575-11	Звукоізоляційне облицювання стін “Преміум М1” (83,5 мм) комплектна поставка (Акустикгіпс (ГКЛЗ),акустікгіпс М1, шумопоглинаючі плити стопзвук, ущільнююча стрічка,вібропідвіс сонокреп, каркас,техсаунд FT,стрічка стопзвук V 100	м2	98,952	3072,27 304007,26	3000,00 296856,00	12,03 1190,39	60,24 5960,87	30 км.
109	+С124-19 варіант 3	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=120мм	т	0,19158	55051,78 10546,82	53696,95 10287,26	275,38 52,76	1079,45 206,80	30 км.
110	С111-1642	Клей казеїновий	т	0,0009744	196289,49 191,26	191944,32 187,03	496,36 0,48	3848,81 3,75	30 км.
111	&С111-330-В1 варіант 1	Клей універсальний Thomsit УК-400(або аналог)	кг	4457,08041	253,61 1130360,16	248,16 1106069,07	0,48 2139,40	4,97 22151,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
112	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 (або аналог)	кг	3642,704	11,19 40761,86	10,69 38940,51	0,28 1019,96	0,22 801,39	15 км.
113	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	951,184	11,19 10643,75	10,69 10168,16	0,28 266,33	0,22 209,26	15 км.
114	+С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	7214,0458	11,41 82312,26	10,69 77118,15	0,5 3607,02	0,22 1587,09	30 км.
115	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	318,03608	58,72 18675,08	57,29 18220,29	0,28 89,05	1,15 365,74	15 км.
116	+С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	83,41152	58,72 4897,92	57,29 4778,65	0,28 23,36	1,15 95,91	15 км.
117	+С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	628,49096	58,95 37049,54	57,29 36006,25	0,5 314,25	1,16 729,04	30 км.
118	+С111-575 варіант 1	Комерційний лінолеум для стін Tarkett Wallgard (або аналог)	м2	3782,1105	558,91 2113859,38	546,33 2066280,43	1,62 6127,02	10,96 41451,93	30 км.
119	&С111-697-1	Конструкція піддашку з загартованого скла(комплектна поставка)	м2	35	10718,38 375143,30	10500,00 367500,00	8,22 287,70	210,16 7355,60	30 км.
120	&С124-64-12	Кріплення	кг	1567,9697	76,81 120435,75	75,02 117629,09	0,28 439,03	1,51 2367,63	30 км.
121	+С111-782 варіант 1	Кріплення анкерні металеві	т	0,0056194	42646,03 239,65	41457,23 232,96	352,6 1,98	836,2 4,71	30 км.
122	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	9,98426	140,58 1403,59	137,79 1375,73	0,03 0,30	2,76 27,56	5 км.
123	&С111-1844-1-В3 варіант 1	Кутик металевий пристінний	м	2689,0164	47,26 127082,92	47,26 127082,92	- -	- -	
124	&С111-82-8-1 варіант 1	Кутики пластикові	м	2225,986	12,93 28782,00	12,60 28047,42	0,08 178,08	0,25 556,50	30 км.
125	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	2,26292	19237,6 43533,15	18382,94 41599,12	477,45 1080,43	377,21 853,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
126	С111-1697	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,00884	79187,51 700,02	77100,64 681,57	534,17 4,72	1552,7 13,73	30 км.
127	+С111-1697 варіант 1	Мастика клеюча кумароно-каучукова, марка КН-3	т	0,046818	87051,77 4075,59	84810,70 3970,67	534,17 25,01	1706,9 79,91	30 км.
128	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	0,26666	32344,68 8625,03	31176,30 8313,47	534,17 142,44	634,21 169,12	30 км.
129	&С126-1211-В2 варіант 5	Медична стеля Bioguard Acoustic (Біогуард Акустик) Armstrong(або аналог)	м2	2614,3215	437,7 1144288,52	427,25 1116968,86	1,87 4888,78	8,58 22430,88	30 км.
130	+С123-359 варіант 2	Наличники	м	610,512	350,74 214130,98	343,63 209790,24	0,23 140,42	6,88 4200,32	30 км.
131	+С111-856-1 варіант 5	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	45,77	65,2 2984,20	62,50 2860,63	1,42 64,99	1,28 58,58	30 км.
132	&С111-1612-9 варіант 3	Підвіконня пластикове b=300 мм	м	147,288	316,89 46674,09	310,00 45659,28	0,68 100,16	6,21 914,65	30 км.
133	&С10000-231	Підвіс прямий	шт	4488,824	21,71 97452,37	20,97 94130,64	0,31 1391,54	0,43 1930,19	30 км.
134	&С111-246-2	Піна монтажна	л	155,29033	314,43 48827,94	308,00 47829,42	0,26 40,38	6,17 958,14	30 км.
135	&С111-246-2 варіант 5	Піна монтажна	л	4471,51983	314,43 1405979,98	308,00 1377228,11	0,26 1162,60	6,17 27589,27	30 км.
136	&С111-246-2 варіант 6	Піна монтажна	л	0,525	285,87 150,08	280,00 147,00	0,26 0,14	5,61 2,94	30 км.
137	&С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	11,8	676,02 7977,04	662,50 7817,50	0,26 3,07	13,26 156,47	30 км.
138	+С111-856-1 варіант 3	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	45,77	196,95 9014,40	191,67 8772,74	1,42 64,99	3,86 176,67	30 км.
139	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	75,52802	61,28 4628,36	60,08 4537,72	- -	1,2 90,64	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
140	+С111-856 варіант 1	Пароізоляційна плівка	м2	1577,763	19,34 30513,94	18,12 28589,07	0,84 1325,32	0,38 599,55	30 км.
141	&С1-111-18-14-1 варіант 4	Перила для сходових маршів з нержавіючої сталі h=900мм(в комплекті)	мп	27,12	2942,41 79798,16	2880,00 78105,60	4,72 128,01	57,69 1564,55	30 км.
142	+С111-1714	Пластикат полівінілхлоридний (шнур)	м	660,99286	160,62 106168,67	157,41 104046,89	0,06 39,66	3,15 2082,12	30 км.
143	С114-5-У	Плити теплоізоляційні із мінеральної вати на синтетичному зв'язувальному, марка М125	м3	0,8755	1906,17 1668,85	1797,12 1573,38	71,67 62,75	37,38 32,72	30 км.
144	+С111-283 варіант 11	Плитка керамічна для стін 25х40 глянець або аналог	м2	1388,8712	388,86 540076,45	372,90 517910,07	8,34 11583,19	7,62 10583,19	15 км.
145	+С111-283 варіант 10	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	901,1088	406,31 366129,52	390,00 351432,43	8,34 7515,25	7,97 7181,84	15 км.
146	+С111-283 варіант 12	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см Cersanit аба аналог	м2	12,68436	412,91 5237,50	390,82 4957,30	13,99 177,45	8,1 102,75	30 км.
147	&С111-826-4	Профіль CD 60х27	м	749,088	58,25 43634,38	56,83 42570,67	0,28 209,74	1,14 853,97	30 км.
148	&С111-1722-3 варіант 1	Профіль UD-28/27	м	862,89	23,79 20528,15	22,60 19501,31	0,72 621,28	0,47 405,56	30 км.
149	&С111-826-3	Профіль направляючий UD 27/3м	м	249,696	47,46 11850,57	46,20 11535,96	0,33 82,40	0,93 232,21	30 км.
150	&С100-9-26 варіант 1	Профіль направляючий UW-100	м	14,11	78,28 1104,53	77,97 1100,16	0,31 4,37	- -	30 км.
151	&С100-9-25 варіант 2	Профіль стійковий CW-100	м	40,97	67 2744,99	66,69 2732,29	0,31 12,70	- -	30 км.
152	&С121-252-25	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 0,84 мм) 1200х1200мм(h)	шт	1	51899,28 51899,28	51500,00 51500,00	12,93 12,93	386,35 386,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
153	&C121-252-25 варіант 1	Рентгенозахисний віконний блок (свинцевий еквівалент 1,76 мм) 1200х1200мм(h)	шт	1	59959,28 59959,28	59500,00 59500,00	12,93 12,93	446,35 446,35	30 км.
154	+C1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	10,68524	2922,88 31231,67	2113,39 22582,08	752,18 8037,22	57,31 612,37	30 км.
155	+C1425-11683 варіант 1	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,042	1559,63 65,50	1150,00 48,30	405,66 17,04	3,97 0,16	15 км.
156	+C1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	208,37672	3293,91 686374,16	2477,14 516178,31	752,18 156736,80	64,59 13459,05	30 км.
157	+C1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	3,5808	2583,96 9252,64	1781,11 6377,80	752,18 2693,41	50,67 181,43	30 км.
158	+C1425-11688	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М50	м3	5,4832	2608,46 14302,71	1805,13 9897,89	752,18 4124,35	51,15 280,47	30 км.
159	C1425-11704	Розчин готовий опоряджувальний вапняковий 1:2,5	м3	0,014616	2186,97 31,96	1391,91 20,34	752,18 10,99	42,88 0,63	30 км.
160	+C1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	55,20498	3050,96 168428,19	2238,96 123601,74	752,18 41524,08	59,82 3302,37	30 км.
161	C111-1757	Рядно	м2	99,3	60,19 5976,87	58,87 5845,79	0,14 13,90	1,18 117,18	30 км.
162	+C111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	3400,661	136,4 463850,16	132,93 452049,87	0,8 2720,53	2,67 9079,76	30 км.
163	&C114-104-18 варіант 1	Сітка для шпаклювання	м2	9554,457	14,71 140546,06	13,98 133571,31	0,44 4203,96	0,29 2770,79	30 км.
164	C111-874	Сітка дротяна ткана з квадратними чарунками N 05 без покриття	м2	242,90191	236,88 57538,60	231,94 56338,67	0,3 72,87	4,64 1127,06	30 км.
165	+C111-327 варіант 1	СБС клейова суміш для газобетону	кг	41260,1695	15,31 631693,20	14,74 608174,90	0,27 11140,25	0,3 12378,05	15 км.
166	+C111-2005-1 варіант 1	Самовирівнювальна суміш 3-15 мм Ceresit CN 69 (або аналог)	кг	20705,76	13,42 277871,30	12,66 262134,92	0,5 10352,88	0,26 5383,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
167	&С171-2199П варіант 2	Саморізи	шт	3801,88	0,2 760,38	0,20 760,38	- -	- -	
168	&С1-ПР5-31-Р9 варіант 2	Саморізи 3,5х25 мм	шт	1995,8	0,15 299,37	0,15 299,37	- -	- -	
169	&С1-ПР5-31-Р9 варіант 3	Саморізи 3,5х35 мм	шт	634,1	2,5 1585,25	2,50 1585,25	- -	- -	
170	&С171-2199П	Саморізи 9 мм	шт	103,19	1,75 180,58	1,75 180,58	- -	- -	
171	&С123-467-В1 варіант 2	Сантехнічні перегородки HPL Premium комплектна поставка(Ручка нержавіюча сталь (1 компл.); Клямка н/ж з індикатором (1 шт .); Петля накладна самодовідна н/ж (3 шт); Ніжка регульована н/ж (2 шт); Кронштейн н/ж (2шт); Фланець н/ж (2 шт); Кутник н/ж (9 шт). Труба D=32mm н/ж (1м.п.)	м2	120,36	6531,39 786118,10	6400,00 770304,00	3,32 399,60	128,07 15414,50	30 км.
172	&С1-2215	Свердла металеві, діаметр 10 мм	шт	0,00005	107,1 0,01	105,00 0,01	- -	2,1 -	
173	&С111-1679-3 варіант 1	Склострічка для зароблення місць примикання	м	34	3,89 132,26	3,80 129,20	0,01 0,34	0,08 2,72	30 км.
174	&С123-199-2-А варіант 1	Скляні перегородки залюмінієвим профілем(з комплектуючими) П-1 - 6450х3680(h) мм, П-3- 4440х3680(h) мм, П-4 1900х3680(h) мм -2шт 2	м2	54,06	7464,45 403528,17	7300,00 394638,00	18,09 977,95	146,36 7912,22	30 км.
175	&С123-199-2-А варіант 2	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверним блоком 1000х2100(h)мм(з комплектуючими) П-2 2340х3680(h) мм	м2	8,61	10070,55 86707,44	9855,00 84851,55	18,09 155,75	197,46 1700,14	30 км.
176	&С123-199-2-А варіант 3	Склянні перегородки з алюмінієвим профілем з дверними блоками 1720х2100(h)мм (2шт)(з комплектуючими) П-5 8800х3680 (h) мм	м2	32,38	10070,55 326084,41	9855,00 319104,90	18,09 585,75	197,46 6393,76	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
177	+С111-1810 варіант 3	Смуга 50 х5 мм	т	1,666007	31090,15 51796,41	30583,33 50952,04	275,38 458,79	231,44 385,58	30 км.
178	С1110-175 варіант 6	Сталь кутова 75х5мм	т	5,1712128	31099,2 160820,58	30214,03 156243,18	275,38 1424,05	609,79 3153,35	30 км.
179	&С1-11-779-36-1 варіант 2	Стрічка армувальна	мп	47,3905	4,08 193,35	3,55 168,24	0,53 25,11	- -	30 км.
180	&С1-11-779-36-1 варіант 4	Стрічка армувальна Knauf Kurt	мп	192,3304	26,91 5175,61	25,85 4971,74	0,53 101,94	0,53 101,93	30 км.
181	&С171-3015П варіант 1	Стрічка звукаізоляційна	м	24,48	13,26 324,60	13,00 318,24	- -	0,26 6,36	
182	С111-2000-3 варіант 1	Суміш суха гіпсова	кг	17,03245	9,18 156,36	8,50 144,78	0,5 8,52	0,18 3,06	30 км.
183	+С1424-11621 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20	м3	9,744	3358,57 32725,91	2472,16 24088,73	820,56 7995,54	65,85 641,64	30 км.
184	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	46,4304	3066,94 142399,25	2186,24 101508,00	820,56 38098,93	60,14 2792,32	30 км.
185	&С126-1300-Г-В1-В1 варіант 1	Т-профілі металеві основні напрямні довжиною 3,7 м	м	2365,3385	44,51 105281,22	42,85 101354,75	0,79 1868,62	0,87 2057,85	30 км.
186	&С126-1300-Г-Т варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 0,6 м	м	2365,3385	40,02 94660,85	38,45 90947,27	0,79 1868,62	0,78 1844,96	30 км.
187	&С126-1300-Г-В1 варіант 1	Т-профілі металеві поперечні довжиною 1,2 м	м	4730,677	43,67 206588,66	42,02 198783,05	0,79 3737,23	0,86 4068,38	30 км.
188	&С126-374-В4 варіант 1	Тяга підвісу	шт	1991,864	5,89 11732,08	5,89 11732,08	- -	- -	
189	&С114-4-У-П варіант 2	Утеплювач - пеноплекс t=50мм	м2	3153,3402	204,65 645331,07	200,21 631330,24	0,43 1355,94	4,01 12644,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
190	&C111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	14986,1208	0,61 9141,53	0,60 8991,67	- -	0,01 149,86	
191	C111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0066588	24529,06 163,33	23695,50 157,78	352,6 2,35	480,96 3,20	30 км.
192	+C111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0038702	59247,43 229,30	57733,12 223,44	352,6 1,36	1161,71 4,50	30 км.
193	C111-181-1	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 3х70 мм	т	0,00168	28647,43 48,13	27733,12 46,59	352,6 0,59	561,71 0,95	30 км.
194	C111-171	Цвяхи дротяні оцинковані для азбестоцементної покрівлі 4,0х100 мм	т	0,2771355	47223,84 13087,40	45945,28 12733,07	352,6 97,72	925,96 256,61	30 км.
195	+C1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	17,89384	7805,89 139677,35	6585,69 117843,28	1067,14 19095,23	153,06 2738,84	30 км.
196	&C171-2227-1 варіант 1	Шпаклівка Thomsit RS- 88 (або аналог)	кг	173,69832	34,91 6063,81	33,99 5904,01	0,24 41,69	0,68 118,11	30 км.
197	&C1778-11-1	Шпаклівка для швів "Фюгенфюллер"	кг	2,04	12,87 26,25	12,30 25,09	0,57 1,16	- -	30 км.
198	&C1778-11-1 варіант 2	Шпаклівка для швів Knauf Safeboard-Spachtel	кг	70,31066	299,59 21064,37	293,15 20611,57	0,57 40,08	5,87 412,72	30 км.
199	+C1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	15,99955	422,63 6761,89	414,10 6625,41	0,24 3,84	8,29 132,64	30 км.
200	C111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,0883184	18887,01 1668,07	17949,42 1585,26	567,26 50,10	370,33 32,71	30 км.
201	+C1555-101 варіант 2	Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29(або аналог)	кг	31269,132	12,69 396805,29	11,96 373978,82	0,48 15009,18	0,25 7817,29	30 км.
202	&C114-5-У-1 варіант 1	Шумоізоляція 50мм	м2	160,7418	99,99 16072,57	90,86 14605,00	7,17 1152,52	1,96 315,05	30 км.
203	C111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,0044	49663,47 218,52	48337,08 212,68	352,6 1,55	973,79 4,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
204	+С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	3400,661	23,15 78725,30	21,86 74338,45	0,84 2856,56	0,45 1530,29	30 км.
205	+С1421-9465 варіант 1	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм,	м3	17,9055	1260 22560,93	625,00 11190,94	610,29 10927,55	24,71 442,44	30 км.
206	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	5,2758	441,14 2327,37	427,15 2253,56	5,34 28,17	8,65 45,64	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
207	С1999-9003	Бензин	кг	155,3941	61,48 9553,63	61,48 9553,63			
208	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1998,0069	4,9416 9873,35	4,9416 9873,35			
209	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	8,2956	184,55 1530,95	184,55 1530,95			
		Разом	грн.		20957,93	20957,93			
		Разом по розділу III	**грн.**		**35833806,09**	**34539907,47**	**601800,12**	**692098,50**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	6135,162					
		Мастильні матеріали	кг	35,554					
		Гідравлічна рідина	кг	0,908					
		Бензин	л	209,992					
		Дизельне паливо	л	172,986					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-05

на будівельні роботи

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто-рисна трудо-місткість, люд.год.	Кошто-рисна заробітна плата, грн.	Показни-ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум-ка
				будівель-них робіт	устатку-вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Будівельні роботитехповерху			728631	-		728631	1129,71	118689		1,63
2	Перемички техповерху			3429	-		3429	13,41	1296		0,01
3	Прорізи техповерху			41582	-		41582	16,78	1769		0,09
4	Опорядження техповерху			707534	-		707534	3295,88	348647		1,58
5	Підлога техповерху			846478	-		846478	1828,4	190600		1,89
6	Будівельні роботи1 поверху			2988771	-		2988771	3820,05	404079		6,68
7	Перемички 1 поверху			139853	-		139853	547,01	52847		0,31
8	Прорізи 1 поверху			2387168	-		2387168	510,18	57449		5,34
9	Опорядження1 поверху			4410096	-		4410096	9481,74	995292		9,86
10	Підлога 1 поверху			1492545	-		1492545	3401,78	356514		3,34
11	Будівельні роботи2 поверху			3630207	-		3630207	4688,39	496574		8,11
12	Перемички 2 поверху			148707	-		148707	581,63	56192		0,33
13	Прорізи 2 поверху			1519892	-		1519892	132,9	14138		3,40
14	Опорядження 2 поверху			5459469	-		5459469	11158,33	1170934		12,20
15	Підлога 2 поверху			1914373	-		1914373	3378,8	351969		4,28
16	Будівельні роботи 3 поверху			3567944	-		3567944	4715,56	500034		7,97
17	Перемички 3 поверху			141111	-		141111	551,92	53323		0,32
18	Прорізи 3 поверху			1389074	-		1389074	108,8	11566		3,10
19	Опорядження 3 поверху			4402893	-		4402893	9844,68	1032893		9,84
20	Підлога 3 поверху			1912971	-		1912971	3359,67	349899		4,28
21	Зовнішні прорізи			5777412	-		5777412	485,59	55185		12,92
22	Вимощення по периметру будівлі			236823	-		236823	294,99	29357		0,53
23	Шахт підпору та вентиляційні канали			154204	-		154204	289,88	30357		0,34
24	Влаштування приямків для входу в технічний поверх			738638	-		738638	1027,94	116068		1,65
	Всього по кошторису			44739809	-		44739809	64664,02	6795671		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Склав _____ О.В.Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-06

на електротехнічні роботи

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/4-23 -ЕТР

Кошторисна вартість	2667,957	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,16928	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	725,236	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ЩОт технічного поверху -щит робочого освітлення:									
1	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
2	& С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	1	1157,12 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
3	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	2762	2275	122 106	207,2000 9,7940	22,79 1,08
4	& 290902-55-В7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	524,20 -	- -	524	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	& 290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	10	74,54 -	- -	745	-	- -	- -	- -
6	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВЗ	м	5	90,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
7	& 290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	185,64 -	- -	186	-	- -	- -	- -
8	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					6325	2618	122 106		26,19 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					6325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3585				
		всього заробітна плата, грн.					2724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					428				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7699**				
		Всього по розділу 1					**7699**				
		Розділ 2. ЩО1 першого поверху -щит робочого освітлення:									
9	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
10	& С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	1	1157,12 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
11	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	2762	2275	122 106	207,2000 9,7940	22,79 1,08
12	& 290902-55-В7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	524,20 -	- -	524	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	& 290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	10	74,54 -	- -	745	-	- -	- -	- -
14	& C1545-194-2-1O1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	5	90,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
15	& 290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	185,64 -	- -	186	-	- -	- -	- -
16	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					6325	2618	122 106		26,19 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					6325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3585				
		всього заробітна плата, грн.					2724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					428				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7699**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**7699**				
		Розділ 3. ЩО2 другого поверху -щит робочого освітлення:									
17	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
18	& C100-1517-1101-B1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	1	1157,12 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
19	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	2762	2275	122 106	207,2000 9,7940	22,79 1,08
20	& 290902-55-В7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	524,20 -	- -	524	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	& 290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	10	74,54 -	- -	745	-	- -	- -	- -
22	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	5	90,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
23	& 290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	185,64 -	- -	186	-	- -	- -	- -
24	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					6325	2618	122 106		26,19 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					6325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3585				
		всього заробітна плата, грн.					2724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					428				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7699**				
		– –									
		Всього по розділу 3					**7699**				
		Розділ 4. ЩОЗ третього поверху -щит робочого освітлення:									
25	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
26	& С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	1	1157,12 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
27	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,11	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	2762	2275	122 106	207,2000 9,7940	22,79 1,08
28	& 290902-55-В7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	524,20 -	- -	524	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& 290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	10	74,54 -	- -	745	-	- -	- -	- -
30	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВЗ	м	5	90,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
31	& 290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	185,64 -	- -	186	-	- -	- -	- -
32	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					6325	2618	122 106		26,19 1,08
		Разом будівельні роботи, грн.					6325				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3585				
		всього заробітна плата, грн.					2724				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1374				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,65				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					428				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7699**				
		Всього по розділу 4					**7699**				
		Розділ 5. ЩАОт технічного поверху -щит аварійного освітлення:									
33	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
34	& С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	1	1157,12 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
35	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	2009	1655	89 77	207,2000 9,7940	16,58 0,78
36	& 290902-55-В7 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-100	шт	1	654,66 -	- -	655	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& 290902-55-В7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А,хар.С ВА47-29	шт	7	76,37 -	- -	535	-	- -	- -	- -
38	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВЗ	м	5	90,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
39	& 290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	185,64 -	- -	186	-	- -	- -	- -
40	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					5493	1998	89 77		19,98 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					5493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3406				
		всього заробітна плата, грн.					2075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6539**				
		Всього по розділу 5					**6539**				
		Розділ 6. ЩАО1 першого поверху -щит аварійного освітлення									
41	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
42	& С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	1	1157,12 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
43	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	2009	1655	89 77	207,2000 9,7940	16,58 0,78
44	& 290902-55-В7 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-100	шт	1	654,66 -	- -	655	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	& 290902-55-В7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А,хар.С ВА47-29	шт	7	76,37 -	- -	535	-	- -	- -	- -
46	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	5	90,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
47	& 290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	185,64 -	- -	186	-	- -	- -	- -
48	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					5493	1998	89 77		19,98 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					5493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3406				
		всього заробітна плата, грн.					2075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6539**				
		Всього по розділу 6					**6539**				
		Розділ 7. ЩАО2 другого поверху -щит аварійного освітлення									
49	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
50	& С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	1	1157,12 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
51	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	2009	1655	89 77	207,2000 9,7940	16,58 0,78
52	& 290902-55-В7 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-100	шт	1	654,66 -	- -	655	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
53	& 290902-55-В7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А,хар.С ВА47-29	шт	7	76,37 -	- -	535	-	- -	- -	- -
54	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВЗ	м	5	90,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
55	& 290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	185,64 -	- -	186	-	- -	- -	- -
56	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					5493	1998	89 77		19,98 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					5493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3406				
		всього заробітна плата, грн.					2075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6539**				
		Всього по розділу 7					**6539**				
		Розділ 8. ЩАОЗ третього поверху -щит аварійного освітлення:									
57	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
58	& С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	1	1157,12 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
59	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,08	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	2009	1655	89 77	207,2000 9,7940	16,58 0,78
60	& 290902-55-В7 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-100	шт	1	654,66 -	- -	655	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& 290902-55-В7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А,хар.С ВА47-29	шт	7	76,37 -	- -	535	-	- -	- -	- -
62	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	5	90,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
63	& 290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	185,64 -	- -	186	-	- -	- -	- -
64	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					5493	1998	89 77		19,98 0,78
		Разом будівельні роботи, грн.					5493				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3406				
		всього заробітна плата, грн.					2075				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1046				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					326				
		Всього будівельні роботи, грн.					**6539**				
		Всього по розділу 8					**6539**				
		Розділ 9. ЩВКт, щит вентиляції покрівлі та технічного поверху									
65	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
66	& С100-1517-1101-В1 варіант 10	Щит пластиковий прихованого встановлення на 36 модулів IP 40	шт	1	1503,43 -	- -	1503	-	- -	- -	- -
67	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,02	37155,35 28849,64	1110,71 966,12	743	577	22 19	285,6400 9,7940	5,71 0,2
68	& 290902-55-В25 варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 100 А, харС ВА47-100	шт	1	1004,86 -	- -	1005	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& 290902-55-В25 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 50 А, харС ВА47-29	шт	1	300,55 -	- -	301	-	- -	- -	- -
70	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,21	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	5273	4343	233 203	207,2000 9,7940	43,51 2,06
71	& 290902-55-В7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А,хар.С ВА47-29	шт	8	76,37 -	- -	611	-	- -	- -	- -
72	& 290902-55-В7 варіант 30	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 20 А,хар.С ВА47-29	шт	1	101,77 -	- -	102	-	- -	- -	- -
73	& 290902-55-В7 варіант 14	Автоматичний вимикач однополюсний 220В, 25А хар. С ВА47-29	шт	10	104,61 -	- -	1046	-	- -	- -	- -
74	& 290902-55-В7 варіант 27	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	1	244,56 -	- -	245	-	- -	- -	- -
75	& 290902-55-В7 варіант 16	Незалежний розчеплювач РН47	шт	1	410,20 -	- -	410	-	- -	- -	- -
76	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	5	90,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
77	& 290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	185,64 -	- -	186	-	- -	- -	- -
78	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					12376	5263	255 222		52,62 2,26
		Разом будівельні роботи, грн.					12376				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6858				
		всього заробітна плата, грн.					5485				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2765				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					862				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15141**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по розділу 9**					**15141**				
		Розділ 10. ЩВК1, щит вентиляції першого поверху									
79	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
80	& С100-1517-1101-В1 варіант 8	Щит пластиковий прихованого встановлення на 24 модулів IP 40	шт	1	1112,43 -	- -	1112	-	- -	- -	- -
81	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	3013	2482	133 116	207,2000 9,7940	24,86 1,18
82	& 290902-55-В7 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, ха р С ВА47-100	шт	1	477,86 -	- -	478	-	- -	- -	- -
83	& 290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	10	74,54 -	- -	745	-	- -	- -	- -
84	& 290902-55-В7 варіант 16	Незалежний розчеплювач РН47	шт	1	410,20 -	- -	410	-	- -	- -	- -
85	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВ3	м	5	19,17 -	- -	96	-	- -	- -	- -
86	& 290902-55-В9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	1	122,40 -	- -	122	-	- -	- -	- -
87	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					6473	2825	133 116		28,26 1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					6473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3515				
		всього заробітна плата, грн.					2941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					462				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**7956**				
		Всього по розділу 10					**7956**				
		Розділ 11. ЩВК2, щит вентиляції другого поверху									
88	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
89	& C100-1517-1101-B1 варіант 8	Щит пластиковий прихованого встановлення на 24 модулів IP 40	шт	1	1112,43 -	- -	1112	-	- -	- -	- -
90	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	3013	2482	133 116	207,2000 9,7940	24,86 1,18
91	& 290902-55-B7 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, ха р С ВА47-100	шт	1	477,86 -	- -	478	-	- -	- -	- -
92	& 290902-55-B7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	10	74,54 -	- -	745	-	- -	- -	- -
93	& 290902-55-B7 варіант 16	Незалежний розчеплювач РН47	шт	1	410,20 -	- -	410	-	- -	- -	- -
94	& C1545-194-2-1O1-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВ3	м	5	19,17 -	- -	96	-	- -	- -	- -
95	& 290902-55-B9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	1	122,40 -	- -	122	-	- -	- -	- -
96	& 290902-55-B9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					6473	2825	133 116		28,26 1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					6473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3515				
		всього заробітна плата, грн.					2941				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					1483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					462				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7956**				
		_ _									
		Всього по розділу 11					**7956**				
		Розділ 12. ЩВК3, щит вентиляції третього поверху									
97	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
98	& С100-1517-1101-В1 варіант 8	Щит пластиковий прихованого встановлення на 24 модулів IP 40	шт	1	1112,43 -	- -	1112	-	- -	- -	- -
99	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,12	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	3013	2482	133 116	207,2000 9,7940	24,86 1,18
100	& 290902-55-В7 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, ха р С ВА47-100	шт	1	477,86 -	- -	478	-	- -	- -	- -
101	& 290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	10	74,54 -	- -	745	-	- -	- -	- -
102	& 290902-55-В7 варіант 16	Незалежний розчеплювач РН47	шт	1	410,20 -	- -	410	-	- -	- -	- -
103	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВ3	м	5	19,17 -	- -	96	-	- -	- -	- -
104	& 290902-55-В9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	1	122,40 -	- -	122	-	- -	- -	- -
105	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					6473	2825	133 116		28,26 1,18
		Разом будівельні роботи, грн.					6473				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3515				
		всього заробітна плата, грн.					2941				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1483				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,86				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					462				
		Всього будівельні роботи, грн.					**7956**				
		Всього по розділу 12					**7956**				
		Розділ 13. ЩР1, щит розподільчий першого поверху									
106	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
107	& C100-1517-1101-B1 варіант 10	Щит пластиковий прихованого встановлення на 36 модулів IP 40	шт	1	1503,43 -	- -	1503	-	- -	- -	- -
108	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	37155,35 28849,64	1110,71 966,12	372	288	11 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
109	& 290902-55-B7 варіант 12	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 32 А хар. С ВА47-29	шт	1	570,07 -	- -	570	-	- -	- -	- -
110	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	3767	3102	167 145	207,2000 9,7940	31,08 1,47
111	& 290902-55-B7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	15	842,51 -	- -	12638	-	- -	- -	- -
112	& C1545-194-2-1O1-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВ3	м	5	19,17 -	- -	96	-	- -	- -	- -
113	& 290902-55-B9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	1	122,40 -	- -	122	-	- -	- -	- -
114	& 290902-55-B9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					19565	3733	178 155		37,34 1,57

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					19565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15654				
		всього заробітна плата, грн.					3888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1960				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					611				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21525**				
		_ _									
		Всього по розділу 13					**21525**				
		Розділ 14. ЩР2, щит розподільчий другого поверху									
115	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
116	& С100-1517-1101-В1 варіант 10	Щит пластиковий прихованого встановлення на 36 модулів IP 40	шт	1	1503,43 -	- -	1503	-	- -	- -	- -
117	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	37155,35 28849,64	1110,71 966,12	372	288	11 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
118	& 290902-55-В7 варіант 12	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 32 А хар. С ВА47-29	шт	1	570,07 -	- -	570	-	- -	- -	- -
119	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	3767	3102	167 145	207,2000 9,7940	31,08 1,47
120	& 290902-55-В7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	15	842,51 -	- -	12638	-	- -	- -	- -
121	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВ3	м	5	19,17 -	- -	96	-	- -	- -	- -
122	& 290902-55-В9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	1	122,40 -	- -	122	-	- -	- -	- -
123	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					19565	3733	178 155		37,34 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					19565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15654				
		всього заробітна плата, грн.					3888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1960				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					611				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21525**				
		Всього по розділу 14					**21525**				
		Розділ 15. ЩР3, щит розподільчий третього поверху									
124	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
125	& С100-1517-1101-В1 варіант 10	Щит пластиковий прихованого встановлення на 36 модулів IP 40	шт	1	1503,43 -	- -	1503	-	- -	- -	- -
126	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	37155,35 28849,64	1110,71 966,12	372	288	11 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
127	& 290902-55-В7 варіант 12	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 32 А хар. С ВА47-29	шт	1	570,07 -	- -	570	-	- -	- -	- -
128	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,15	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	3767	3102	167 145	207,2000 9,7940	31,08 1,47
129	& 290902-55-В7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	15	842,51 -	- -	12638	-	- -	- -	- -
130	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВ3	м	5	19,17 -	- -	96	-	- -	- -	- -
131	& 290902-55-В9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	1	122,40 -	- -	122	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
132	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					19565	3733	178 155		37,34 1,57
		Разом будівельні роботи, грн.					19565				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					15654				
		всього заробітна плата, грн.					3888				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1960				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					611				
		Всього будівельні роботи, грн.					**21525**				
		_ _									
		Всього по розділу 15					**21525**				
		Розділ 16. Освітлювальне обладнання									
133	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,54	21893,43 21578,30	- -	11822	11652	- -	211,2000 -	114,05 -
134	& 1507-3072-В135-14	Світильник зі світлодіодною лампою для внутрішнього освітлення 18 Вт, IP44 TS 100	шт	25	285,40 -	- -	7135	-	- -	- -	- -
135	& 1507-3072-В135-13	Світильник 18 Вт накладний із світлодіодними лампами, IP65 CD LED	шт	5	1345,43 -	- -	6727	-	- -	- -	- -
136	& 1507-3072-В135-12	Світильник 19 Вт встроєний із світлодіодними лампами, IP20 ROUND BLADE LED	шт	4	1559,12 -	- -	6236	-	- -	- -	- -
137	& 1507-3072-В135 варіант 2	Світильник з надписом "Вихід" 4 вт з блоком аварійного освітлення IP 42 LYRA 4221-4 LED	шт	20	3395,68 -	- -	67914	-	- -	- -	- -
138	КБ21-18-16	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються в підвісних стелях, кількість ламп до 4	100шт	2,35	42219,92 35747,52	5683,96 2407,82	99217	84007	13357 5658	371,4800 20,1504	872,98 47,35
139	& 1507-3072-В135-11	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення 35 Вт, IP20 OWP/R ECO LED 595	шт	200	2586,36 -	- -	517272	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
140	& 1507-3072-В135-10 варіант 5	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення 35 Вт, IP54 OWP/R ECO LED 595	шт	35	3827,49 -	- -	133962	-	- -	- -	- -
141	КБ21-22-2	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці одноклавішних	100шт	0,7	5898,23 2564,28	- -	4129	1795	- -	27,6800 -	19,38 -
142	& С100-290902-256 варіант 5	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	60	161,02 -	- -	9661	-	- -	- -	- -
143	& С100-290902-256 варіант 6	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP44 Valena (або аналог)	шт	10	204,06 -	- -	2041	-	- -	- -	- -
144	КБ21-22-3	Установлення вимикачів заглибленого типу при схованій проводці двоклавішних	100шт	0,2	6048,30 2714,35	- -	1210	543	- -	29,3000 -	5,86 -
145	& С100-290902-256 варіант 7	Вимикач двокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	10	171,22 -	- -	1712	-	- -	- -	- -
146	КБ21-22-8	Установлення штепсельних розеток заглибленого типу при схованій проводці	100шт	2,6	5901,19 2577,24	- -	15343	6701	- -	27,8200 -	72,33 -
147	& 290902-224-В11-Н варіант 3	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP20	шт	200	186,23 -	- -	37246	-	- -	- -	- -
148	& 290902-224-В11-Н варіант 4	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	60	208,26 -	- -	12496	-	- -	- -	- -
149	& 290902-224-В12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	360	12,26 -	- -	4414	-	- -	- -	- -
150	& 290902-224-В12 варіант 2	Коробка распаєчна	шт	200	32,67 -	- -	6534	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					945071	104698	13357 5658		1084,6 47,35
		Разом будівельні роботи, грн.					945071				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					827016				
		всього заробітна плата, грн.					110356				
		Загальновиробничі витрати, грн.					56361				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					109,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					17796				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1001432**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		— **Всього по розділу 16**					**1001432**				
		Розділ 17. Кабельно-провідникова продукція									
151	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	90	4127,61 3970,98	156,63 67,94	371485	357388	14097 6115	42,3300 0,5714	3809,7 51,43
152	С113-1352 варіант 6	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ діаметр 20 мм	м	4040	12,81 -	- -	51752	-	- -	- -	- -
153	С113-1353 варіант 5	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.25мм	м	5050	15,22 -	- -	76861	-	- -	- -	- -
154	& С1530-63-7 варіант 2	Тримач з засувкою та дюбелем д.20мм	шт	4000	5,17 -	- -	20680	-	- -	- -	- -
155	& С1530-63-7 варіант 3	Тримач з засувкою та дюбелем д.25мм	шт	5000	6,63 -	- -	33150	-	- -	- -	- -
156	КБ21-2-2	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм	100м	2	4763,30 4352,78	407,02 148,79	9527	8706	814 298	46,4000 1,2036	92,8 2,41
157	С113-1354 варіант 3	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.32 мм	м	202	19,76 -	- -	3992	-	- -	- -	- -
158	& С1530-63-7 варіант 4	Тримач з засувкою та дюбелем д.32мм	шт	200	7,65 -	- -	1530	-	- -	- -	- -
159	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	1,5	4910,46 4823,45	- -	7366	7235	- -	47,2100 -	70,82 -
160	& С1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50м, кріплення	м	151,5	70,13 -	- -	10625	-	- -	- -	- -
161	& С1530-63-7 варіант 7	Консоль потолочна осн 100мм	шт	100	116,78 -	- -	11678	-	- -	- -	- -
162	КБ21-15-5	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках	100м	0,5	929,38 827,58	- -	465	414	- -	8,1000 -	4,05 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
163	КБ21-15-4	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 120 мм2 у лотках	100м	2,4	688,59 621,19	- -	1653	1491	- -	6,0800 -	14,59 -
164	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	1,4	443,25 414,81	- -	621	581	- -	4,0600 -	5,68 -
165	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,2	403,29 320,81	36,13 10,02	81	64	7 2	3,1400 0,0745	0,63 0,01
166	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	43,5	953,85 806,77	21,68 6,01	41492	35094	943 261	8,6000 0,0447	374,1 1,94
167	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	42	1382,58 1144,48	63,86 29,97	58068	48068	2682 1259	12,2000 0,2559	512,4 10,75
168	& С1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд	м	4120	34,57 -	- -	142428	-	- -	- -	- -
169	& С153-41-45	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	4120	38,79 -	- -	159815	-	- -	- -	- -
170	& С1530-63-32-1 варіант 2	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 NHXH(FE)180/30	м	360,5	40,29 -	- -	14525	-	- -	- -	- -
171	& С1530-63-34 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГ нгд	м	206	52,44 -	- -	10803	-	- -	- -	- -
172	& С1530-63-35-1Н варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд	м	20,4	82,90 -	- -	1691	-	- -	- -	- -
173	& С1530-63-11 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	142,8	193,74 -	- -	27666	-	- -	- -	- -
174	& С1530-63-45 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГ нгд	м	61,2	500,63 -	- -	30639	-	- -	- -	- -
175	& С1530-63-15 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд	м	183,6	693,22 -	- -	127275	-	- -	- -	- -
176	& С1530-63-50 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х50мм2 ВВГ нгд	м	51	926,97 -	- -	47275	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 17					1263143	459041	18543 7935		4884,77 66,54
		Разом будівельні роботи, грн.					1263143				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					785559				
		всього заробітна плата, грн.					466976				
		Загальновиробничі витрати, грн.					242852				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					480,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					77843				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1505995**				
		_ _									
		Всього по розділу 17					**1505995**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2345976	607140	33932 15360		6403,47 131,84
		Разом будівельні роботи, грн.					2345976				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1704904				
		всього заробітна плата, грн.					622500				
		Загальновиробничі витрати, грн.					321981				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					633,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					102736				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2667957**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**2667957**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7169,28**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**725236**				

Склав кошторисник О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-06 на електротехнічні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-24-1	1	3,4000 3,4	0,097	0,3298 0,33	162,08	53,45 53	343,40 343	87,31 88	7,66	26,04 26	166,80 167
3	КБ21-22-12	0,11	216,9940 23,87	0,097	21,0484 2,32	162,08	3411,53 375	21648,82 2381	5513,28 607	7,66	1662,17 183	10586,98 1165
9	КБ21-24-1	1	3,4000 3,4	0,097	0,3298 0,33	162,08	53,45 53	343,40 343	87,31 88	7,66	26,04 26	166,80 167
11	КБ21-22-12	0,11	216,9940 23,87	0,097	21,0484 2,32	162,08	3411,53 375	21648,82 2381	5513,28 607	7,66	1662,17 183	10586,98 1165

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
19	КБ21-22-12	0,11	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			23,87		2,32		375	2381	607		183	1165
25	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
27	КБ21-22-12	0,11	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			23,87		2,32		375	2381	607		183	1165
33	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
35	КБ21-22-12	0,08	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			17,36		1,68		273	1732	441		133	847
41	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
43	КБ21-22-12	0,08	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			17,36		1,68		273	1732	441		133	847
49	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
51	КБ21-22-12	0,08	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			17,36		1,68		273	1732	441		133	847
57	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
59	КБ21-22-12	0,08	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			17,36		1,68		273	1732	441		133	847
65	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
67	КБ21-22-13	0,02	295,4340	0,097	28,6571	162,08	4644,74	29815,76	7581,31	7,66	2263,02	14489,07
			5,91		0,57		93	596	152		45	290
70	КБ21-22-12	0,21	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			45,57		4,42		716	4546	1158		349	2223
79	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
81	КБ21-22-12	0,12	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			26,04		2,53		409	2598	662		199	1270
88	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
90	КБ21-22-12	0,12	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			26,04		2,53		409	2598	662		199	1270
97	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
99	КБ21-22-12	0,12	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			26,04		2,53		409	2598	662		199	1270

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
106	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
108	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	162,08	4644,74	29815,76	7581,31	7,66	2263,02	14489,07
			2,96		0,29		46	298	76		23	145
110	КБ21-22-12	0,15	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			32,55		3,16		512	3247	827		249	1588
115	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
117	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	162,08	4644,74	29815,76	7581,31	7,66	2263,02	14489,07
			2,96		0,29		46	298	76		23	145
119	КБ21-22-12	0,15	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			32,55		3,16		512	3247	827		249	1588
124	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
126	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	162,08	4644,74	29815,76	7581,31	7,66	2263,02	14489,07
			2,96		0,29		46	298	76		23	145
128	КБ21-22-12	0,15	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			32,55		3,16		512	3247	827		249	1588
133	КБ21-18-1	0,54	211,2000	0,097	20,4864	162,08	3320,44	21578,30	5477,72	7,66	1617,79	10415,95
			114,05		11,06		1793	11652	2958		874	5625
138	КБ21-18-16	2,35	391,6304	0,097	37,9881	162,08	6157,12	38155,34	9748,74	7,66	2999,89	18905,75
			920,33		89,27		14469	89665	22910		7050	44429
141	КБ21-22-2	0,7	27,6800	0,097	2,6850	162,08	435,18	2564,28	659,88	7,66	212,03	1307,09
			19,38		1,88		305	1795	462		148	915
144	КБ21-22-3	0,2	29,3000	0,097	2,8421	162,08	460,65	2714,35	698,50	7,66	224,44	1383,59
			5,86		0,57		92	543	140		45	277
146	КБ21-22-8	2,6	27,8200	0,097	2,6985	162,08	437,38	2577,24	663,22	7,66	213,10	1313,70
			72,33		7,02		1137	6701	1725		554	3416
151	КБ21-2-1	90	42,9014	0,097	4,1614	162,08	674,49	4038,92	1036,95	7,66	328,62	2040,06
			3861,13		374,53		60704	363503	93325		29576	183605
156	КБ21-2-2	2	47,6036	0,097	4,6175	162,08	748,41	4501,57	1155,00	7,66	364,64	2268,05
			95,21		9,24		1497	9004	2310		729	4536
159	КБ21-14-1	1,5	47,2100	0,097	4,5794	162,08	742,22	4823,45	1224,45	7,66	361,63	2328,30
			70,82		6,87		1113	7235	1837		542	3492
162	КБ21-15-5	0,5	8,1000	0,097	0,7857	162,08	127,35	827,58	210,08	7,66	62,05	399,48
			4,05		0,39		64	414	105		31	200
163	КБ21-15-4	2,4	6,0800	0,097	0,5898	162,08	95,59	621,19	157,69	7,66	46,57	299,85
			14,59		1,42		229	1491	379		112	720
164	КБ21-15-3	1,4	4,0600	0,097	0,3938	162,08	63,83	414,81	105,30	7,66	31,10	200,23
			5,68		0,55		89	581	147		44	280
165	КБ21-15-2	0,2	3,2145	0,097	0,3118	162,08	50,54	330,83	83,90	7,66	24,62	159,06
			0,64		0,06		10	66	17		5	32

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	КБ21-4-2	43,5	8,6447 376,04	0,097	0,8385 36,48	162,08	135,91 5912	812,78 35355	208,71 9079	7,66	66,22 2881	410,84 17872
167	КБ21-4-3	42	12,4559 523,15	0,097	1,2082 50,75	162,08	195,83 8225	1174,45 49327	301,46 12661	7,66	95,41 4007	592,70 24893
Разом:			**6535,31**		**633,97**		**102736**	**622500**	**159572**		**50059**	**312367**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(102736 + 622500 * 1) * 0,0078 = **5657 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(102736 + 622500 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1245 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(102736 + 622500 * 1) * 0,003739 = **2712 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 312367 + 5657 + 1245 + 2712 = 321981 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-06
електротехнічні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	6403,47	94,82				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	131,84	116,53				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	633,97	162,07				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7169,28					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	33,154	722,67 23959,40				
7	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	58,103	136,67 7940,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	15,189	133,82 2032,59				
		Разом по розділу II	**грн.**		**33932,93**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	188,978					
		Електроенергія	кВт-год	50,753					
		Мастильні матеріали	кг	13,83					
		Гідравлічна рідина	кг	4,973					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
9	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	38,3092					
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	19,3758					
11	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	53,37					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
12	&С1530-63-7 варіант 7	Консоль потолочна осн 100мм	шт	100	116,78 11678,00	114,38 11438,00	0,11 11,00	2,29 229,00	30 км.
13	&290902-55-В7 варіант 14	Автоматичний вимикач однополюсний 220В, 25А хар. С ВА47-29	шт	10	104,61 1046,10	102,40 1024,00	0,16 1,60	2,05 20,50	30 км.
14	&290902-55-В7 варіант 12	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 32 А хар. С ВА47-29	шт	3	570,07 1710,21	558,73 1676,19	0,16 0,48	11,18 33,54	30 км.
15	&290902-55-В7 варіант 25	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 10 А,хар.С ВА47-29	шт	36	76,37 2749,32	74,71 2689,56	0,16 5,76	1,5 54,00	30 км.
16	&290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	70	74,54 5217,80	72,92 5104,40	0,16 11,20	1,46 102,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	&290902-55-B7 варіант 30	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 20 А,хар.С ВА47-29	шт	1	101,77 101,77	99,61 99,61	0,16 0,16	2 2,00	30 км.
18	&290902-55-B7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	45	842,51 37912,95	825,83 37162,35	0,16 7,20	16,52 743,40	30 км.
19	&290902-55-B7 варіант 20	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 25 А, ха р С ВА47-100	шт	3	477,86 1433,58	468,33 1404,99	0,16 0,48	9,37 28,11	30 км.
20	&290902-55-B7 варіант 21	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-100	шт	4	654,66 2618,64	641,66 2566,64	0,16 0,64	12,84 51,36	30 км.
21	&290902-55-B7 варіант 27	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	1	244,56 244,56	239,60 239,60	0,16 0,16	4,8 4,80	30 км.
22	&290902-55-B7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	4	524,2 2096,80	513,76 2055,04	0,16 0,64	10,28 41,12	30 км.
23	&290902-55-B25 варіант 2	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 100 А, харС ВА47-100	шт	1	1004,86 1004,86	985,00 985,00	0,16 0,16	19,7 19,70	30 км.
24	&290902-55-B25 варіант 3	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 50 А, харС ВА47-29	шт	1	300,55 300,55	294,50 294,50	0,16 0,16	5,89 5,89	30 км.
25	С111-88	Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 6 мм	т	0,0094	52067,87 489,44	50694,33 476,53	352,6 3,31	1020,94 9,60	30 км.
26	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00495	26367,61 130,52	25618,55 126,81	232,05 1,15	517,01 2,56	30 км.
27	&С100-290902-256 варіант 7	Вимикач двокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	10	171,22 1712,20	167,80 1678,00	0,06 0,60	3,36 33,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
28	&C100-290902-256 варіант 5	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP20 Valena (або аналог)	шт	60	161,02 9661,20	157,80 9468,00	0,06 3,60	3,16 189,60	30 км.
29	&C100-290902-256 варіант 6	Вимикач однокл. для прихованого встановлення із ступенем захисту IP44 Valena (або аналог)	шт	10	204,06 2040,60	200,00 2000,00	0,06 0,60	4 40,00	30 км.
30	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,004901	5002,85 24,52	4427,30 21,70	477,45 2,34	98,1 0,48	30 км.
31	C111-120	Гайки шестигранні, діаметр різьби 6 мм	т	0,0047	118318,59 556,10	115646,02 543,54	352,6 1,66	2319,97 10,90	30 км.
32	C111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	2	96,93 193,86	94,63 189,26	0,4 0,80	1,9 3,80	30 км.
33	&290902-224-B12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	360	12,26 4413,60	12,00 4320,00	0,02 7,20	0,24 86,40	30 км.
34	&290902-224-B12 варіант 2	Коробка распаєчна	шт	200	32,67 6534,00	32,01 6402,00	0,02 4,00	0,64 128,00	30 км.
35	&C1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50м, кріплення	м	151,5	70,13 10624,70	68,60 10392,90	0,15 22,73	1,38 209,07	30 км.
36	&290902-55-B9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	15	153 2295,00	150,00 2250,00	- -	3 45,00	
37	&290902-55-B9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	9	185,64 1670,76	182,00 1638,00	- -	3,64 32,76	
38	&290902-55-B9-1 варіант 6	Набір клемників для проводу 4мм2	компл	6	122,4 734,40	120,00 720,00	- -	2,4 14,40	
39	&290902-55-B7 варіант 16	Незалежний розчеплювач РН47	шт	4	410,2 1640,80	402,00 1608,00	0,16 0,64	8,04 32,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
40	&C1530-63-11 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	142,8	193,74 27666,07	189,68 27086,30	0,26 37,13	3,8 542,64	30 км.
41	&C1530-63-15 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х35мм2 ВВГ нгд	м	183,6	693,22 127275,19	678,95 124655,22	0,68 124,85	13,59 2495,12	30 км.
42	&C1530-63-34 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х2,5мм2 ВВГ нгд	м	206	52,44 10802,64	51,30 10567,80	0,11 22,66	1,03 212,18	30 км.
43	&C1530-63-35-1Н варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд	м	20,4	82,9 1691,16	81,00 1652,40	0,27 5,51	1,63 33,25	30 км.
44	&C1530-63-45 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х25 мм2 ВВГ нгд	м	61,2	500,63 30638,56	489,65 29966,58	1,16 70,99	9,82 600,99	30 км.
45	&C1530-63-50 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х50мм2 ВВГ нгд	м	51	926,97 47275,47	908,19 46317,69	0,6 30,60	18,18 927,18	30 км.
46	&C1545-194-2-1О1-1 варіант 5	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 4мм2 ПВ3	м	30	19,17 575,10	18,77 563,10	0,02 0,60	0,38 11,40	30 км.
47	&C1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	45	90,88 4089,60	89,08 4008,60	0,02 0,90	1,78 80,10	30 км.
48	&1507-3072-В135 варіант 2	Світильник з надписом "Вихід" 4 вт з блоком аварійного освітлення IP 42 LYRA 4221-4 LED	шт	20	3395,68 67913,60	3326,66 66533,20	2,44 48,80	66,58 1331,60	30 км.
49	&1507-3072-В135-13	Світильник 18 Вт накладний із світлодіодними лампами, IP65 CD LED	шт	5	1345,43 6727,15	1318,00 6590,00	1,05 5,25	26,38 131,90	30 км.
50	&1507-3072-В135-12	Світильник 19 Вт встроєний із світлодіодними лампами, IP20 ROUND BLADE LED	шт	4	1559,12 6236,48	1527,50 6110,00	1,05 4,20	30,57 122,28	30 км.
51	&1507-3072-В135-10	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення 35 Вт, IP54 OWP/R ECO LED 595	шт	35	3827,49 133962,15	3750,00 131250,00	2,44 85,40	75,05 2626,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
52	&1507-3072- В135-11	Світильник зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення 35 Вт, IP20 OWP/R ECO LED 595	шт	200	2586,36 517272,00	2533,21 506642,00	2,44 488,00	50,71 10142,00	30 км.
53	&1507-3072- В135-14	Світильник зі світлодіодною лампою для внутрішнього освітлення 18 Вт, IP44 TS 100	шт	25	285,4 7135,00	279,10 6977,50	0,7 17,50	5,6 140,00	30 км.
54	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	1,066	16589,01 17683,88	16263,38 17336,76	0,36 0,38	325,27 346,74	30 км.
55	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	17,514	710,95 12451,58	696,22 12193,60	0,79 13,84	13,94 244,14	30 км.
56	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,5495	454,98 250,01	445,62 244,87	0,44 0,24	8,92 4,90	30 км.
57	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0702	12254,96 860,30	11537,22 809,91	477,45 33,52	240,29 16,87	30 км.
58	&С153-41-45	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	4120	38,79 159814,80	37,98 156477,60	0,05 206,00	0,76 3131,20	30 км.
59	&С1530-63- 32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд	м	4120	34,57 142428,40	33,77 139132,40	0,12 494,40	0,68 2801,60	30 км.
60	&С1530-63- 32-1 варіант 2	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 NHXH(FE)180/30	м	360,5	40,29 14524,55	39,38 14196,49	0,12 43,26	0,79 284,80	30 км.
61	&С1530-63-7 варіант 2	Тримач з засувкою та дюбелем д.20мм	шт	4000	5,17 20680,00	4,96 19840,00	0,11 440,00	0,1 400,00	30 км.
62	&С1530-63-7 варіант 3	Тримач з засувкою та дюбелем д.25мм	шт	5000	6,63 33150,00	6,39 31950,00	0,11 550,00	0,13 650,00	30 км.
63	&С1530-63-7 варіант 4	Тримач з засувкою та дюбелем д.32мм	шт	200	7,65 1530,00	7,39 1478,00	0,11 22,00	0,15 30,00	30 км.
64	+С113-1352 варіант 6	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ діаметр 20 мм	м	4040	12,81 51752,40	12,47 50378,80	0,09 363,60	0,25 1010,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
65	+С113-1353 варіант 5	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.25мм	м	5050	15,22 76861,00	14,83 74891,50	0,09 454,50	0,3 1515,00	30 км.
66	+С113-1354 варіант 3	Труба гофрована зі сталевою протяжкою з ПВХ д.32 мм	м	202	19,76 3991,52	19,16 3870,32	0,21 42,42	0,39 78,78	30 км.
67	&290902-224-В11-Н варіант 3	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP20	шт	200	186,23 37246,00	182,56 36512,00	0,02 4,00	3,65 730,00	30 км.
68	&290902-224-В11-Н варіант 4	Штепсельна розетка для прихованого встановлення зі ступенем захисту з захисним контактом, IP44	шт	60	208,26 12495,60	204,16 12249,60	0,02 1,20	4,08 244,80	30 км.
69	&С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	8	1157,12 9256,96	1131,31 9050,48	3,12 24,96	22,69 181,52	30 км.
70	&С100-1517-1101-В1 варіант 8	Щит пластиковий прихованого встановлення на 24 модулів IP 40	шт	3	1112,43 3337,29	1087,50 3262,50	3,12 9,36	21,81 65,43	30 км.
71	&С100-1517-1101-В1 варіант 10	Щит пластиковий прихованого встановлення на 36 модулів IP 40	шт	4	1503,43 6013,72	1470,83 5883,32	3,12 12,48	29,48 117,92	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
72	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	96,1449	4,9416 475,11	4,9416 475,11			
		Разом	грн.		475,11	475,11			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1704900,13**	**1667728,27**	**3746,82**	**33425,04**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	146,897					
		Мастильні матеріали	кг	13,83					
		Гідравлічна рідина	кг	4,973					
		Дизельне паливо	л	222,327					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-06

на електротехнічні роботи

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто-рисна трудо-місткість, люд.год.	Кошто-рисна заробітна плата, грн.	Показни-ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум-ка
				будівель-них робіт	устатку-вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ЩОт технічного поверху -щит робочого освітлення:			7699	-		7699	29,92	3152		0,29
2	ЩО1 першого поверху -щит робочого освітлення:			7699	-		7699	29,92	3152		0,29
3	ЩО2 другого поверху -щит робочого освітлення:			7699	-		7699	29,92	3152		0,29
4	ЩО3 третього поверху -щит робочого освітлення:			7699	-		7699	29,92	3152		0,29
5	ЩАОт технічного поверху -щит аварійного освітлення:			6539	-		6539	22,77	2401		0,25
6	ЩАО1 першого поверху -щит аварійного освітлення			6539	-		6539	22,77	2401		0,25
7	ЩАО2 другого поверху -щит аварійного освітлення			6539	-		6539	22,77	2401		0,25
8	ЩАО3 третього поверху -щит аварійного освітлення:			6539	-		6539	22,77	2401		0,25
9	ЩВКт, щит вентиляції покрівлі та технічного поверху			15140	-		15140	60,2	6347		0,57
10	ЩВК1, щит вентиляції першого поверху			7955	-		7955	32,3	3403		0,30
11	ЩВК2, щит вентиляції другого поверху			7955	-		7955	32,3	3403		0,30
12	ЩВК3, щит вентиляції третього поверху			7955	-		7955	32,3	3403		0,30
13	ЩР1, щит розподільчий першого поверху			21525	-		21525	42,69	4499		0,81
14	ЩР2, щит розподільчий другого поверху			21525	-		21525	42,69	4499		0,81
15	ЩР3, щит розподільчий третього поверху			21525	-		21525	42,69	4499		0,81
16	Освітлювальне обладнання			1001432	-		1001432	1241,75	128152		37,54
17	Кабельно-провідникова продукція			1505995	-		1505995	5431,6	544819		56,40
	Всього по кошторису			2667956	-		2667956	7169,28	725236		100

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07

на кондиціювання

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23-ОВ.С

Кошторисна вартість	413,842	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,94984	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	210,446	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ККБ П1									
1	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок М3О-27FN1-Q)	10блок	0,1	27220,78 25963,18	441,04 116,05	2722	2596	44 12	260,1000 0,8908	26,01 0,09
2	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	1125,34 879,57	- -	450	352	- -	8,1600 -	3,26 -
3	& С111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	1	1011,09 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
4	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,08	13432,36 13387,52	- -	1075	1071	- -	128,0000 -	10,24 -
5	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	4,08	77,92 -	- -	318	-	- -	- -	- -
6	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	4,08	115,15 -	- -	470	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,8	347,25 347,25	- -	278	278	- -	3,5200 -	2,82 -
8	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	4,08	26,62 -	- -	109	-	- -	- -	- -
9	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	4,08	24,82 -	- -	101	-	- -	- -	- -
10	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,04	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	579	292	186 59	71,4800 14,0637	2,86 0,56
11	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	4,08	33,26 -	- -	136	-	- -	- -	- -
12	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
13	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,08	4210,32 3970,98	- -	337	318	- -	42,3300 -	3,39 -
14	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	8	13,62 -	- -	109	-	- -	- -	- -
15	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	1	16,73 -	- -	17	-	- -	- -	- -
16	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
17	КМ11-233-3 заст	Підключення провідного пульта управління	100кінц.	0,01	1673,44 1673,44	- -	17	17	- -	16,0000 -	0,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 1					8579	4924	230 71		48,74 0,65
		Разом будівельні роботи, грн.					8579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3425				
		всього заробітна плата, грн.					4995				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10901**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**10901**				
		Розділ 2. ККБ П2									
18	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C,)	10блок	0,1	27220,78 25963,18	441,04 116,05	2722	2596	44 12	260,1000 0,8908	26,01 0,09
19	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	1125,34 879,57	- -	450	352	- -	8,1600 -	3,26 -
20	& С111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	1	1011,09 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
21	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,14	16958,79 16734,40	- -	2374	2343	- -	160,0000 -	22,4 -
22	С130-887 варіант 5	Труба мідна 19,05мм	м	14,28	350,59 -	- -	5006	-	- -	- -	- -
23	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,14	13432,36 13387,52	- -	1881	1874	- -	128,0000 -	17,92 -
24	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	14,28	115,15 -	- -	1644	-	- -	- -	- -
25	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,8	347,25 347,25	- -	972	972	- -	3,5200 -	9,86 -
26	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	14,28	26,62 -	- -	380	-	- -	- -	- -
27	& С113-1698-В1 варіант 15	Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	14,28	28,77 -	- -	411	-	- -	- -	- -
28	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,14	8932,61 7605,53	- -	1251	1065	- -	74,4400 -	10,42 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	& C100-15096-1101-28	Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд	м	14,28	51,63 -	- -	737	-	- -	- -	- -
30	& C1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
31	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,08	4210,32 3970,98	- -	337	318	- -	42,3300 -	3,39 -
32	& C113-1698-B1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	8	13,62 -	- -	109	-	- -	- -	- -
33	& C113-1698-B1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	1	16,73 -	- -	17	-	- -	- -	- -
34	& C111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
35	КМ11-233-3 заст	Підключення провідного пульта управління	100кінц.	0,01	1673,44 1673,44	- -	17	17	- -	16,0000 -	0,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 2					20169	9537	44 12		93,42 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					20169				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10588				
		всього заробітна плата, грн.					9549				
		Загальновиробничі витрати, грн.					4417				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,85				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1272				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24586**				
		Всього по розділу 2					**24586**				
		Розділ 3. ККБ П3									
36	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q)	10блок	0,1	27220,78 25963,18	441,04 116,05	2722	2596	44 12	260,1000 0,8908	26,01 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	1125,34	-	450	352	-	8,1600	3,26
					879,57	-			-	-	-
38	& С111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	1	1011,09	-	1011	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
39	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,08	13432,36	-	1075	1071	-	128,0000	10,24
					13387,52	-			-	-	-
40	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	4,08	77,92	-	318	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
41	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	4,08	115,15	-	470	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
42	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,8	347,25	-	278	278	-	3,5200	2,82
					347,25	-			-	-	-
43	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	4,08	26,62	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
44	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	4,08	24,82	-	101	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
45	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,04	14477,08	4645,60	579	292	186	71,4800	2,86
					7303,11	1465,96			59	14,0637	0,56
46	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	4,08	33,26	-	136	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80	-	452	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
48	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,08	4210,32	-	337	318	-	42,3300	3,39
					3970,98	-			-	-	-
49	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	8	13,62	-	109	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	1	16,73	-	17	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
51	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
52	КМ11-233-3 заст	Підключення провідного пульта управління	100кінц.	0,01	1673,44 1673,44	- -	17	17	- -	16,0000 -	0,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8579	4924	230 71		48,74 0,65
		Разом будівельні роботи, грн.					8579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3425				
		всього заробітна плата, грн.					4995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10901**				
		Всього по розділу 3					**10901**				
		Розділ 4. ККБ П4									
53	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MOV-76CN1-C)	10блок	0,1	27220,78 25963,18	441,04 116,05	2722	2596	44 12	260,1000 0,8908	26,01 0,09
54	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	1125,34 879,57	- -	450	352	- -	8,1600 -	3,26 -
55	& С111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	1	1011,09 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
56	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,1	16958,79 16734,40	- -	1696	1673	- -	160,0000 -	16 -
57	С130-887 варіант 5	Труба мідна 19,05мм	м	10,2	350,59 -	- -	3576	-	- -	- -	- -
58	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,1	13432,36 13387,52	- -	1343	1339	- -	128,0000 -	12,8 -
59	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	10,2	115,15 -	- -	1175	-	- -	- -	- -
60	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2	347,25 347,25	- -	695	695	- -	3,5200 -	7,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	10,2	26,62 -	- -	272	-	- -	- -	- -
62	& С113-1698-В1 варіант 15	Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	10,2	28,77 -	- -	293	-	- -	- -	- -
63	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,1	8932,61 7605,53	- -	893	761	- -	74,4400 -	7,44 -
64	& С100-15096-1101-28	Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд	м	10,2	51,63 -	- -	527	-	- -	- -	- -
65	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
66	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,08	4210,32 3970,98	- -	337	318	- -	42,3300 -	3,39 -
67	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	8	13,62 -	- -	109	-	- -	- -	- -
68	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	1	16,73 -	- -	17	-	- -	- -	- -
69	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
70	КМ11-233-3 заст	Підключення провідного пульта управління	100кінц.	0,01	1673,44 1673,44	- -	17	17	- -	16,0000 -	0,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 4					15983	7751	44 12		76,1 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					15983				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8188				
		всього заробітна плата, грн.					7763				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3594				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1036				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**19577**				
		– –									
		Всього по розділу 4					**19577**				
		Розділ 5. ККБ П5									
71	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C)	10блок	0,1	27220,78 25963,18	441,04 116,05	2722	2596	44 12	260,1000 0,8908	26,01 0,09
72	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	1125,34 879,57	- -	450	352	- -	8,1600 -	3,26 -
73	& С111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	1	1011,09 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
74	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,07	16958,79 16734,40	- -	1187	1171	- -	160,0000 -	11,2 -
75	С130-887 варіант 5	Труба мідна 19,05мм	м	7,14	350,59 -	- -	2503	-	- -	- -	- -
76	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,07	13432,36 13387,52	- -	940	937	- -	128,0000 -	8,96 -
77	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	7,14	115,15 -	- -	822	-	- -	- -	- -
78	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	347,25 347,25	- -	486	486	- -	3,5200 -	4,93 -
79	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	7,14	26,62 -	- -	190	-	- -	- -	- -
80	& С113-1698-В1 варіант 15	Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	7,14	28,77 -	- -	205	-	- -	- -	- -
81	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,07	8932,61 7605,53	- -	625	532	- -	74,4400 -	5,21 -
82	& С100-15096-1101-28	Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд	м	7,14	51,63 -	- -	369	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
84	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,08	4210,32 3970,98	- -	337	318	- -	42,3300 -	3,39 -
85	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	8	13,62 -	- -	109	-	- -	- -	- -
86	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	1	16,73 -	- -	17	-	- -	- -	- -
87	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
88	КМ11-233-3 заст	Підключення провідного пульта управління	100кінц.	0,01	1673,44 1673,44	- -	17	17	- -	16,0000 -	0,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					12840	6409	44 12		63,12 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					12840				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6387				
		всього заробітна плата, грн.					6421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					**15816**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**15816**				
		Розділ 6. ККБ П6									
89	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MOV-96CN1-C)	10блок	0,1	27220,78 25963,18	441,04 116,05	2722	2596	44 12	260,1000 0,8908	26,01 0,09
90	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	1125,34 879,57	- -	450	352	- -	8,1600 -	3,26 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	& С111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	1	1011,09 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
92	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,07	16958,79 16734,40	- -	1187	1171	- -	160,0000 -	11,2 -
93	С130-887 варіант 5	Труба мідна 19,05мм	м	7,14	350,59 -	- -	2503	-	- -	- -	- -
94	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,07	13432,36 13387,52	- -	940	937	- -	128,0000 -	8,96 -
95	С130-887 варіант 4	Труба мідна 15,88мм	м	7,14	293,65 -	- -	2097	-	- -	- -	- -
96	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	347,25 347,25	- -	486	486	- -	3,5200 -	4,93 -
97	& С113-1698-В1 варіант 16	Теплова ізоляція труби 15,88 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	7,14	27,64 -	- -	197	-	- -	- -	- -
98	& С113-1698-В1 варіант 15	Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	7,14	28,77 -	- -	205	-	- -	- -	- -
99	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,07	8932,61 7605,53	- -	625	532	- -	74,4400 -	5,21 -
100	& С100-15096-1101-28	Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд	м	7,14	51,63 -	- -	369	-	- -	- -	- -
101	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
102	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,08	4210,32 3970,98	- -	337	318	- -	42,3300 -	3,39 -
103	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	8	13,62 -	- -	109	-	- -	- -	- -
104	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	1	16,73 -	- -	17	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
106	КМ11-233-3 заст	Підключення провідного пульта управління	100кінц.	0,01	1673,44 1673,44	- -	17	17	- -	16,0000 -	0,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 6					14122	6409	44 12		63,12 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					14122				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7669				
		всього заробітна плата, грн.					6421				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2976				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,29				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					858				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17098**				
		Всього по розділу 6					**17098**				
		Розділ 7. ККБ П7									
107	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок М3О-27FN1-Q)	10блок	0,1	27220,78 25963,18	441,04 116,05	2722	2596	44 12	260,1000 0,8908	26,01 0,09
108	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	1125,34 879,57	- -	450	352	- -	8,1600 -	3,26 -
109	& С111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	1	1011,09 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
110	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,08	13432,36 13387,52	- -	1075	1071	- -	128,0000 -	10,24 -
111	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	4,08	77,92 -	- -	318	-	- -	- -	- -
112	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	4,08	115,15 -	- -	470	-	- -	- -	- -
113	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,8	347,25 347,25	- -	278	278	- -	3,5200 -	2,82 -
114	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	4,08	26,62 -	- -	109	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
115	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	4,08	24,82 -	- -	101	-	- -	- -	- -
116	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,04	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	579	292	186 59	71,4800 14,0637	2,86 0,56
117	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	4,08	33,26 -	- -	136	-	- -	- -	- -
118	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
119	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,08	4210,32 3970,98	- -	337	318	- -	42,3300 -	3,39 -
120	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	8	13,62 -	- -	109	-	- -	- -	- -
121	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	1	16,73 -	- -	17	-	- -	- -	- -
122	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
123	КМ11-233-3 заст	Підключення провідного пульта управління	100кінц.	0,01	1673,44 1673,44	- -	17	17	- -	16,0000 -	0,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 7					8579	4924	230 71		48,74 0,65
		Разом будівельні роботи, грн.					8579				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3425				
		всього заробітна плата, грн.					4995				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					672				
		Всього будівельні роботи, грн.					**10901**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 7					**10901**				
		Розділ 8. ККБ П8									
124	КБ20-53-1	Установлення блоків тепломасообміну продуктивністю до 10 тис.м3/год (Компресорно-конденсаторний блок MOU-36HN1-R,)	10блок	0,1	27220,78 25963,18	441,04 116,05	2722	2596	44 12	260,1000 0,8908	26,01 0,09
125	КБ20-41-3	Установлення віброізоляторів	10шт	0,4	1125,34 879,57	- -	450	352	- -	8,1600 -	3,26 -
126	& С111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	1	1011,09 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
127	КМ12-70-2	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 28 мм	100 м	0,04	16958,79 16734,40	- -	678	669	- -	160,0000 -	6,4 -
128	С130-887 варіант 5	Труба мідна 19,05мм	м	4,08	350,59 -	- -	1430	-	- -	- -	- -
129	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,04	13432,36 13387,52	- -	537	536	- -	128,0000 -	5,12 -
130	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	4,08	115,15 -	- -	470	-	- -	- -	- -
131	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	0,8	347,25 347,25	- -	278	278	- -	3,5200 -	2,82 -
132	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	4,08	26,62 -	- -	109	-	- -	- -	- -
133	& С113-1698-В1 варіант 15	Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	4,08	28,77 -	- -	117	-	- -	- -	- -
134	КБ21-11-2	Прокладання кабелів перерізом до 10 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,04	8932,61 7605,53	- -	357	304	- -	74,4400 -	2,98 -
135	& С100-15096-1101-28 варіант 1	Кабель 4х3 мм ВВГнгд	м	4,08	50,17 -	- -	205	-	- -	- -	- -
136	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
137	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,08	4210,32 3970,98	- -	337	318	- -	42,3300 -	3,39 -
138	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	8	13,62 -	- -	109	-	- -	- -	- -
139	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	1	16,73 -	- -	17	-	- -	- -	- -
140	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
141	КМ11-233-3 заст	Підключення провідного пульта управління	100кінц.	0,01	1673,44 1673,44	- -	17	17	- -	16,0000 -	0,16 -
		Разом прямі витрати по розділу 8					9694	5070	44 12		50,14 0,09
		Разом будівельні роботи, грн.					9694				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4580				
		всього заробітна плата, грн.					5082				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2360				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					682				
		Всього будівельні роботи, грн.					**12054**				
		Всього по розділу 8					**12054**				
		Розділ 9. К1.1 Спліт-система AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O									
142	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2410,21 2080,30	49,14 14,12	2410	2080	49 14	19,8900 0,1050	19,89 0,11
143	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	1295,51 1277,04	14,04 4,03	1296	1277	14 4	12,2100 0,0300	12,21 0,03
144	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,3	13432,36 13387,52	- -	4030	4016	- -	128,0000 -	38,4 -
145	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	15,3	77,92 -	- -	1192	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	15,3	115,15 -	- -	1762	-	- -	- -	- -
147	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	347,25 347,25	- -	1042	1042	- -	3,5200 -	10,56 -
148	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	15,3	26,62 -	- -	407	-	- -	- -	- -
149	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	15,3	24,82 -	- -	380	-	- -	- -	- -
150	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
151	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,15	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	2172	1095	697 220	71,4800 14,0637	10,72 2,11
152	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	15,3	33,26 -	- -	509	-	- -	- -	- -
153	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	4210,32 3970,98	- -	168	159	- -	42,3300 -	1,69 -
154	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	4	13,62 -	- -	54	-	- -	- -	- -
155	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	15	16,73 -	- -	251	-	- -	- -	- -
156	& С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	30	0,70 -	- -	21	-	- -	- -	- -
157	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,5	685,73 685,73	- -	1029	1029	- -	6,4600 -	9,69 -
158	& С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100х25/50	шт	4	177,23 -	- -	709	-	- -	- -	- -
159	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,5	685,73 685,73	- -	1029	1029	- -	6,4600 -	9,69 -
160	& С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50х25	шт	8	343,66 -	- -	2749	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
161	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					22060	11727	760 238		112,85 2,25
		Разом будівельні роботи, грн.					22060				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9573				
		всього заробітна плата, грн.					11965				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5506				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,73				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1579				
		Всього будівельні роботи, грн.					**27566**				
		Всього по розділу 9					**27566**				
		Розділ 10. К1.2 Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I -4шт зовнішній блок M3O-27FN1-Q-1шт									
162	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2410,21 2080,30	49,14 14,12	2410	2080	49 14	19,8900 0,1050	19,89 0,11
163	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4	1295,51 1277,04	14,04 4,03	5182	5108	56 16	12,2100 0,0300	48,84 0,12
164	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,3	13432,36 13387,52	- -	4030	4016	- -	128,0000 -	38,4 -
165	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	15,3	77,92 -	- -	1192	-	- -	- -	- -
166	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	15,3	115,15 -	- -	1762	-	- -	- -	- -
167	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	347,25 347,25	- -	1042	1042	- -	3,5200 -	10,56 -
168	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	15,3	26,62 -	- -	407	-	- -	- -	- -
169	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	15,3	24,82 -	- -	380	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
170	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
171	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,15	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	2172	1095	697 220	71,4800 14,0637	10,72 2,11
172	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	15,3	33,26 -	- -	509	-	- -	- -	- -
173	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	4210,32 3970,98	- -	168	159	- -	42,3300 -	1,69 -
174	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	4	13,62 -	- -	54	-	- -	- -	- -
175	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	15	16,73 -	- -	251	-	- -	- -	- -
176	& С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	30	0,70 -	- -	21	-	- -	- -	- -
177	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,5	685,73 685,73	- -	1029	1029	- -	6,4600 -	9,69 -
178	& С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100x25/50	шт	4	177,23 -	- -	709	-	- -	- -	- -
179	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,5	685,73 685,73	- -	1029	1029	- -	6,4600 -	9,69 -
180	& С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50x25	шт	8	343,66 -	- -	2749	-	- -	- -	- -
181	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					25946	15558	802 250		149,48 2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					25946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9586				
		всього заробітна плата, грн.					15808				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7212				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2049				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33158**				
		– –									
		Всього по розділу 10					**33158**				
		Розділ 11. К1.3 Спліт-система AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O									
182	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2410,21 2080,30	49,14 14,12	2410	2080	49 14	19,8900 0,1050	19,89 0,11
183	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4	1295,51 1277,04	14,04 4,03	5182	5108	56 16	12,2100 0,0300	48,84 0,12
184	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,3	13432,36 13387,52	- -	4030	4016	- -	128,0000 -	38,4 -
185	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	15,3	77,92 -	- -	1192	-	- -	- -	- -
186	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	15,3	115,15 -	- -	1762	-	- -	- -	- -
187	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3	347,25 347,25	- -	1042	1042	- -	3,5200 -	10,56 -
188	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	15,3	26,62 -	- -	407	-	- -	- -	- -
189	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	15,3	24,82 -	- -	380	-	- -	- -	- -
190	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
191	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,15	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	2172	1095	697 220	71,4800 14,0637	10,72 2,11
192	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	15,3	33,26 -	- -	509	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
193	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	4210,32 3970,98	- -	168	159	- -	42,3300 -	1,69 -
194	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	4	13,62 -	- -	54	-	- -	- -	- -
195	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	15	16,73 -	- -	251	-	- -	- -	- -
196	& С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	30	0,70 -	- -	21	-	- -	- -	- -
197	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,5	685,73 685,73	- -	1029	1029	- -	6,4600 -	9,69 -
198	& С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100х25/50	шт	4	177,23 -	- -	709	-	- -	- -	- -
199	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,5	685,73 685,73	- -	1029	1029	- -	6,4600 -	9,69 -
200	& С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50х25	шт	8	343,66 -	- -	2749	-	- -	- -	- -
201	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					25946	15558	802 250		149,48 2,34
		Разом будівельні роботи, грн.					25946				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					9586				
		всього заробітна плата, грн.					15808				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7212				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2049				
		Всього будівельні роботи, грн.					**33158**				
		Всього по розділу 11					**33158**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 12. К 2.1									
		Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I-3шт,внутрішній блок MA-12N1DO-I -1шт,зовнішній блок IDEA PRO I5O-42PA7-FN1-1шт									
202	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2410,21 2080,30	49,14 14,12	2410	2080	49 14	19,8900 0,1050	19,89 0,11
203	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4	1295,51 1277,04	14,04 4,03	5182	5108	56 16	12,2100 0,0300	48,84 0,12
204	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,24	13432,36 13387,52	- -	3224	3213	- -	128,0000 -	30,72 -
205	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	12,24	77,92 -	- -	954	-	- -	- -	- -
206	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	12,24	115,15 -	- -	1409	-	- -	- -	- -
207	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,4	347,25 347,25	- -	833	833	- -	3,5200 -	8,45 -
208	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	12,24	26,62 -	- -	326	-	- -	- -	- -
209	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	12,24	24,82 -	- -	304	-	- -	- -	- -
210	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
211	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,12	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	1737	876	557 176	71,4800 14,0637	8,58 1,69
212	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	12,24	33,26 -	- -	407	-	- -	- -	- -
213	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	4210,32 3970,98	- -	168	159	- -	42,3300 -	1,69 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
214	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	4	13,62 -	- -	54	-	- -	- -	- -
215	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	12	16,73 -	- -	201	-	- -	- -	- -
216	& С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	25	0,70 -	- -	18	-	- -	- -	- -
217	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,2	685,73 685,73	- -	823	823	- -	6,4600 -	7,75 -
218	& С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100х25/50	шт	4	177,23 -	- -	709	-	- -	- -	- -
219	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,2	685,73 685,73	- -	823	823	- -	6,4600 -	7,75 -
220	& С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50x25	шт	8	343,66 -	- -	2749	-	- -	- -	- -
221	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					23181	13915	662 206		133,67 1,92
		Разом будівельні роботи, грн.					23181				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8604				
		всього заробітна плата, грн.					14121				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6424				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1822				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29605**				
		_ _									
		Всього по розділу 12					**29605**				
		Розділ 13. К2.2 Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I -5шт зовнішній блок M3O-27FN1-Q-1шт									
222	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2410,21 2080,30	49,14 14,12	2410	2080	49 14	19,8900 0,1050	19,89 0,11
223	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	5	1295,51 1277,04	14,04 4,03	6478	6385	70 20	12,2100 0,0300	61,05 0,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
224	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,24	13432,36 13387,52	- -	3224	3213	- -	128,0000 -	30,72 -
225	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	12,24	77,92 -	- -	954	-	- -	- -	- -
226	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	12,24	115,15 -	- -	1409	-	- -	- -	- -
227	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,4	347,25 347,25	- -	833	833	- -	3,5200 -	8,45 -
228	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	12,24	26,62 -	- -	326	-	- -	- -	- -
229	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	12,24	24,82 -	- -	304	-	- -	- -	- -
230	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
231	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,12	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	1737	876	557 176	71,4800 14,0637	8,58 1,69
232	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	12,24	33,26 -	- -	407	-	- -	- -	- -
233	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	4210,32 3970,98	- -	168	159	- -	42,3300 -	1,69 -
234	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	4	13,62 -	- -	54	-	- -	- -	- -
235	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	12	16,73 -	- -	201	-	- -	- -	- -
236	& С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	25	0,70 -	- -	18	-	- -	- -	- -
237	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,2	685,73 685,73	- -	823	823	- -	6,4600 -	7,75 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
238	& С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100x25/50	шт	4	177,23 -	- -	709	-	- -	- -	- -
239	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,2	685,73 685,73	- -	823	823	- -	6,4600 -	7,75 -
240	& С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50x25 Tape K-Flex PVC/13 50x25	шт	8	343,66 -	- -	2749	-	- -	- -	- -
241	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 13					24477	15192	676 210		145,88 1,95
		Разом будівельні роботи, грн.					24477				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8609				
		всього заробітна плата, грн.					15402				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6993				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1979				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31470**				
		Всього по розділу 13					**31470**				
		Розділ 14. К2.3 Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I -1шт внутрішній блок MA-09N1DO-I -1шт зовнішній блок IDEA PRO I2O-18PA7-FN1-1шт									
242	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2410,21 2080,30	49,14 14,12	2410	2080	49 14	19,8900 0,1050	19,89 0,11
243	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	1295,51 1277,04	14,04 4,03	2591	2554	28 8	12,2100 0,0300	24,42 0,06
244	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,24	13432,36 13387,52	- -	3224	3213	- -	128,0000 -	30,72 -
245	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	12,24	77,92 -	- -	954	-	- -	- -	- -
246	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	12,24	115,15 -	- -	1409	-	- -	- -	- -
247	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	2,4	347,25 347,25	- -	833	833	- -	3,5200 -	8,45 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
248	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	12,24	26,62 -	- -	326	-	- -	- -	- -
249	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	12,24	24,82 -	- -	304	-	- -	- -	- -
250	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
251	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,12	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	1737	876	557 176	71,4800 14,0637	8,58 1,69
252	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	12,24	33,26 -	- -	407	-	- -	- -	- -
253	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	4210,32 3970,98	- -	168	159	- -	42,3300 -	1,69 -
254	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	4	13,62 -	- -	54	-	- -	- -	- -
255	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	12	16,73 -	- -	201	-	- -	- -	- -
256	& С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	25	0,70 -	- -	18	-	- -	- -	- -
257	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,2	685,73 685,73	- -	823	823	- -	6,4600 -	7,75 -
258	& С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100x25/50	шт	4	177,23 -	- -	709	-	- -	- -	- -
259	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	1,2	685,73 685,73	- -	823	823	- -	6,4600 -	7,75 -
260	& С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50x25	шт	8	343,66 -	- -	2749	-	- -	- -	- -
261	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 14					20590	11361	634 198		109,25 1,86
		Разом будівельні роботи, грн.					20590				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8595				
		всього заробітна плата, грн.					11559				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5286				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1508				
		Всього будівельні роботи, грн.					**25876**				
		Всього по розділу 14					**25876**				
		Розділ 15. К3.1 Мульти спліт-система внутрішній блок МА-07N1DO-I -2шт внутрішній блок МА-09N1DO-1-2шт зовнішній блок IDEA PRO I5O-42PA7-FN1-1шт									
262	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2410,21 2080,30	49,14 14,12	2410	2080	49 14	19,8900 0,1050	19,89 0,11
263	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4	1295,51 1277,04	14,04 4,03	5182	5108	56 16	12,2100 0,0300	48,84 0,12
264	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,16	13432,36 13387,52	- -	2149	2142	- -	128,0000 -	20,48 -
265	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	8,16	77,92 -	- -	636	-	- -	- -	- -
266	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	8,16	115,15 -	- -	940	-	- -	- -	- -
267	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	347,25 347,25	- -	556	556	- -	3,5200 -	5,63 -
268	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	8,16	26,62 -	- -	217	-	- -	- -	- -
269	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	8,16	24,82 -	- -	203	-	- -	- -	- -
270	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
271	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,08	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	1158	584	372 117	71,4800 14,0637	5,72 1,13
272	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	8,16	33,26 -	- -	271	-	- -	- -	- -
273	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	4210,32 3970,98	- -	168	159	- -	42,3300 -	1,69 -
274	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	4	13,62 -	- -	54	-	- -	- -	- -
275	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	8	16,73 -	- -	134	-	- -	- -	- -
276	& С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	20	0,70 -	- -	14	-	- -	- -	- -
277	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	0,8	685,73 685,73	- -	549	549	- -	6,4600 -	5,17 -
278	& С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100х25/50	шт	4	177,23 -	- -	709	-	- -	- -	- -
279	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	0,8	685,73 685,73	- -	549	549	- -	6,4600 -	5,17 -
280	& С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50х25	шт	8	343,66 -	- -	2749	-	- -	- -	- -
281	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 15					19498	11727	477 147		112,59 1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					19498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7294				
		всього заробітна плата, грн.					11874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1518				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**24878**				
		Всього по розділу 15					**24878**				
		Розділ 16. К3.2 Мульти спліт-система внутрішній блок МА-07N1DO-I -3шт внутрішній блок МА-09N1DO-1-1шт зовнішній блок\М3О-27FN1-Q-1шт									
282	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2410,21 2080,30	49,14 14,12	2410	2080	49 14	19,8900 0,1050	19,89 0,11
283	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4	1295,51 1277,04	14,04 4,03	5182	5108	56 16	12,2100 0,0300	48,84 0,12
284	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,16	13432,36 13387,52	- -	2149	2142	- -	128,0000 -	20,48 -
285	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	8,16	77,92 -	- -	636	-	- -	- -	- -
286	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	8,16	115,15 -	- -	940	-	- -	- -	- -
287	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	347,25 347,25	- -	556	556	- -	3,5200 -	5,63 -
288	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	8,16	26,62 -	- -	217	-	- -	- -	- -
289	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	8,16	24,82 -	- -	203	-	- -	- -	- -
290	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
291	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,08	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	1158	584	372 117	71,4800 14,0637	5,72 1,13
292	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	8,16	33,26 -	- -	271	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
293	КБ21-2-1	Прокладання вініпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	4210,32 3970,98	- -	168	159	- -	42,3300 -	1,69 -
294	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	4	13,62 -	- -	54	-	- -	- -	- -
295	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	8	16,73 -	- -	134	-	- -	- -	- -
296	& С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	20	0,70 -	- -	14	-	- -	- -	- -
297	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	0,8	685,73 685,73	- -	549	549	- -	6,4600 -	5,17 -
298	& С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100x25/50	шт	4	177,23 -	- -	709	-	- -	- -	- -
299	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	0,8	685,73 685,73	- -	549	549	- -	6,4600 -	5,17 -
300	& С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50x25	шт	8	343,66 -	- -	2749	-	- -	- -	- -
301	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 16					19498	11727	477 147		112,59 1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					19498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7294				
		всього заробітна плата, грн.					11874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1518				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24878**				
		Всього по розділу 16					**24878**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 17. К3.3									
		Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I -1шт внутрішній блок MA-09N1DO-1-3шт зовнішній блок\IDEA PRO I5O-42PA7-FN1-1шт									
302	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2410,21 2080,30	49,14 14,12	2410	2080	49 14	19,8900 0,1050	19,89 0,11
303	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	4	1295,51 1277,04	14,04 4,03	5182	5108	56 16	12,2100 0,0300	48,84 0,12
304	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,16	13432,36 13387,52	- -	2149	2142	- -	128,0000 -	20,48 -
305	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	8,16	77,92 -	- -	636	-	- -	- -	- -
306	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	8,16	115,15 -	- -	940	-	- -	- -	- -
307	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,6	347,25 347,25	- -	556	556	- -	3,5200 -	5,63 -
308	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	8,16	26,62 -	- -	217	-	- -	- -	- -
309	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	8,16	24,82 -	- -	203	-	- -	- -	- -
310	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
311	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,08	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	1158	584	372 117	71,4800 14,0637	5,72 1,13
312	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	8,16	33,26 -	- -	271	-	- -	- -	- -
313	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	4210,32 3970,98	- -	168	159	- -	42,3300 -	1,69 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
314	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	4	13,62 -	- -	54	-	- -	- -	- -
315	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	8	16,73 -	- -	134	-	- -	- -	- -
316	& С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	20	0,70 -	- -	14	-	- -	- -	- -
317	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	0,8	685,73 685,73	- -	549	549	- -	6,4600 -	5,17 -
318	& С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100x25/50	шт	4	177,23 -	- -	709	-	- -	- -	- -
319	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	0,8	685,73 685,73	- -	549	549	- -	6,4600 -	5,17 -
320	& С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50x25	шт	8	343,66 -	- -	2749	-	- -	- -	- -
321	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 17					19498	11727	477 147		112,59 1,36
		Разом будівельні роботи, грн.					19498				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7294				
		всього заробітна плата, грн.					11874				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5380				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					9,37				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1518				
		Всього будівельні роботи, грн.					**24878**				
		– –									
		Всього по розділу 17					**24878**				
		Розділ 18. К3.4 Спліт-система AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O									
322	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2410,21 2080,30	49,14 14,12	2410	2080	49 14	19,8900 0,1050	19,89 0,11
323	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	1295,51 1277,04	14,04 4,03	1296	1277	14 4	12,2100 0,0300	12,21 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
324	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,12	13432,36 13387,52	- -	1612	1607	- -	128,0000 -	15,36 -
325	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	6,12	77,92 -	- -	477	-	- -	- -	- -
326	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	6,12	115,15 -	- -	705	-	- -	- -	- -
327	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,2	347,25 347,25	- -	417	417	- -	3,5200 -	4,22 -
328	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	6,12	26,62 -	- -	163	-	- -	- -	- -
329	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	6,12	24,82 -	- -	152	-	- -	- -	- -
330	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
331	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,06	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	869	438	279 88	71,4800 14,0637	4,29 0,84
332	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	6,12	33,26 -	- -	204	-	- -	- -	- -
333	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	4210,32 3970,98	- -	168	159	- -	42,3300 -	1,69 -
334	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	4	13,62 -	- -	54	-	- -	- -	- -
335	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	6	16,73 -	- -	100	-	- -	- -	- -
336	& С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	15	0,70 -	- -	11	-	- -	- -	- -
337	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	0,6	685,73 685,73	- -	411	411	- -	6,4600 -	3,88 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
338	& С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100x25/50	шт	4	177,23 -	- -	709	-	- -	- -	- -
339	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	0,6	685,73 685,73	- -	411	411	- -	6,4600 -	3,88 -
340	& С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50x25 Tape K-Flex PVC/13 50x25	шт	8	343,66 -	- -	2749	-	- -	- -	- -
341	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 18					13768	6800	342 106		65,42 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					13768				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6626				
		всього заробітна плата, грн.					6906				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3151				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					897				
		Всього будівельні роботи, грн.					**16919**				
		Всього по розділу 18					**16919**				
		Розділ 19. КЗ.5 Мульти спліт-система внутрішній блок МА-07N1DO-I -1шт внутрішній блок МА-09N1DO-1-1шт зовнішній блок\IDEA PRO I2O-18PA7-FN1-1шт									
342	КБ20-57-1	Установлення блоків приймальних продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	1	2410,21 2080,30	49,14 14,12	2410	2080	49 14	19,8900 0,1050	19,89 0,11
343	КБ20-56-1	Установлення блоків приєднувальних БП-1 продуктивністю до 10 тис.м3/год	блок	2	1295,51 1277,04	14,04 4,03	2591	2554	28 8	12,2100 0,0300	24,42 0,06
344	КМ12-70-1	Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній до 18 мм	100 м	0,14	13432,36 13387,52	- -	1881	1874	- -	128,0000 -	17,92 -
345	С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	7,14	77,92 -	- -	556	-	- -	- -	- -
346	С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	7,14	115,15 -	- -	822	-	- -	- -	- -
347	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	1,4	347,25 347,25	- -	486	486	- -	3,5200 -	4,93 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
348	& С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	7,14	26,62 -	- -	190	-	- -	- -	- -
349	& С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	7,14	24,82 -	- -	177	-	- -	- -	- -
350	& С1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	1	451,80 -	- -	452	-	- -	- -	- -
351	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з віниловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	0,07	14477,08 7303,11	4645,60 1465,96	1013	511	325 103	71,4800 14,0637	5 0,98
352	& С100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	7,14	33,26 -	- -	237	-	- -	- -	- -
353	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	0,04	4210,32 3970,98	- -	168	159	- -	42,3300 -	1,69 -
354	& С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	4	13,62 -	- -	54	-	- -	- -	- -
355	& С113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	7	16,73 -	- -	117	-	- -	- -	- -
356	& С111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	20	0,70 -	- -	14	-	- -	- -	- -
357	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	0,7	685,73 685,73	- -	480	480	- -	6,4600 -	4,52 -
358	& С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100x25/50	шт	4	177,23 -	- -	709	-	- -	- -	- -
359	КБ26-6-1	Ізоляція трубопроводу стрічкою	10 м	0,7	685,73 685,73	- -	480	480	- -	6,4600 -	4,52 -
360	& С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50x25	шт	7	343,66 -	- -	2406	-	- -	- -	- -
361	& С111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	1	398,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 19					15641	8624	402 125		82,89 1,15
		Разом будівельні роботи, грн.					15641				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6615				
		всього заробітна плата, грн.					8749				
		Загальновиробничі витрати, грн.					3980				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					6,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1126				
		Всього будівельні роботи, грн.					**19621**				
		_ _									
		Всього по розділу 19					**19621**				
		Разом прямі витрати по кошторису					328648	183864	7421 2297		1778,81 21,27
		Разом будівельні роботи, грн.					328648				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					137363				
		всього заробітна плата, грн.					186161				
		Загальновиробничі витрати, грн.					85194				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					149,76				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					24285				
		Всього будівельні роботи, грн.					**413842**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**413842**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1949,84**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**210446**				

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-07 на кондиціювання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-53-1	0,1	260,9908 26,1	0,079	20,6183 2,06	162,08	3341,81 334	26079,23 2608	6472,63 648	6,26	1633,80 163	11448,24 1145
2	КБ20-41-3	0,4	8,1600 3,26	0,105	0,8568 0,34	162,08	138,87 56	879,57 352	224,06 90	8,7	70,99 28	433,92 174
4	КМ12-70-1	0,08	128,0000 10,24	0,079	10,1120 0,81	162,08	1638,95 131	13387,52 1071	3305,82 264	6,23	797,44 64	5742,21 459
7	КБ26-11-1	0,8	3,5200 2,82	0,092	0,3238 0,26	162,08	52,49 42	347,25 278	87,94 70	7,15	25,17 20	165,60 132

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	КБ21-11-1	0,04	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			3,42		0,33		54	351	89		26	169
13	КБ21-2-1	0,08	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			3,39		0,33		53	318	82		26	161
17	КМ11-233-3	0,01	16,0000	0,079	1,2640	162,08	204,87	1673,44	413,23	6,23	99,68	717,78
			0,16		0,01		2	17	4		1	7
18	КБ20-53-1	0,1	260,9908	0,079	20,6183	162,08	3341,81	26079,23	6472,63	6,26	1633,80	11448,24
			26,1		2,06		334	2608	648		163	1145
19	КБ20-41-3	0,4	8,1600	0,105	0,8568	162,08	138,87	879,57	224,06	8,7	70,99	433,92
			3,26		0,34		56	352	90		28	174
21	КМ12-70-2	0,14	160,0000	0,079	12,6400	162,08	2048,69	16734,40	4132,28	6,23	996,80	7177,77
			22,4		1,77		287	2343	578		140	1005
23	КМ12-70-1	0,14	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			17,92		1,42		229	1874	463		112	804
25	КБ26-11-1	2,8	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			9,86		0,91		147	972	247		70	464
28	КБ21-11-2	0,14	74,4400	0,097	7,2207	162,08	1170,33	7605,53	1930,69	7,66	570,21	3671,23
			10,42		1,01		164	1065	270		80	514
31	КБ21-2-1	0,08	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			3,39		0,33		53	318	82		26	161
35	КМ11-233-3	0,01	16,0000	0,079	1,2640	162,08	204,87	1673,44	413,23	6,23	99,68	717,78
			0,16		0,01		2	17	4		1	7
36	КБ20-53-1	0,1	260,9908	0,079	20,6183	162,08	3341,81	26079,23	6472,63	6,26	1633,80	11448,24
			26,1		2,06		334	2608	648		163	1145
37	КБ20-41-3	0,4	8,1600	0,105	0,8568	162,08	138,87	879,57	224,06	8,7	70,99	433,92
			3,26		0,34		56	352	90		28	174
39	КМ12-70-1	0,08	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			10,24		0,81		131	1071	264		64	459
42	КБ26-11-1	0,8	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			2,82		0,26		42	278	70		20	132
45	КБ21-11-1	0,04	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			3,42		0,33		54	351	89		26	169
48	КБ21-2-1	0,08	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			3,39		0,33		53	318	82		26	161
52	КМ11-233-3	0,01	16,0000	0,079	1,2640	162,08	204,87	1673,44	413,23	6,23	99,68	717,78
			0,16		0,01		2	17	4		1	7
53	КБ20-53-1	0,1	260,9908	0,079	20,6183	162,08	3341,81	26079,23	6472,63	6,26	1633,80	11448,24
			26,1		2,06		334	2608	648		163	1145
54	КБ20-41-3	0,4	8,1600	0,105	0,8568	162,08	138,87	879,57	224,06	8,7	70,99	433,92
			3,26		0,34		56	352	90		28	174
56	КМ12-70-2	0,1	160,0000	0,079	12,6400	162,08	2048,69	16734,40	4132,28	6,23	996,80	7177,77
			16		1,26		205	1673	413		100	718

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
58	КМ12-70-1	0,1	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			12,8		1,01		164	1339	330		80	574
60	КБ26-11-1	2	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			7,04		0,65		105	695	176		50	331
63	КБ21-11-2	0,1	74,4400	0,097	7,2207	162,08	1170,33	7605,53	1930,69	7,66	570,21	3671,23
			7,44		0,72		117	761	193		57	367
66	КБ21-2-1	0,08	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			3,39		0,33		53	318	82		26	161
70	КМ11-233-3	0,01	16,0000	0,079	1,2640	162,08	204,87	1673,44	413,23	6,23	99,68	717,78
			0,16		0,01		2	17	4		1	7
71	КБ20-53-1	0,1	260,9908	0,079	20,6183	162,08	3341,81	26079,23	6472,63	6,26	1633,80	11448,24
			26,1		2,06		334	2608	648		163	1145
72	КБ20-41-3	0,4	8,1600	0,105	0,8568	162,08	138,87	879,57	224,06	8,7	70,99	433,92
			3,26		0,34		56	352	90		28	174
74	КМ12-70-2	0,07	160,0000	0,079	12,6400	162,08	2048,69	16734,40	4132,28	6,23	996,80	7177,77
			11,2		0,88		143	1171	289		70	502
76	КМ12-70-1	0,07	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			8,96		0,71		115	937	231		56	402
78	КБ26-11-1	1,4	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			4,93		0,45		73	486	124		35	232
81	КБ21-11-2	0,07	74,4400	0,097	7,2207	162,08	1170,33	7605,53	1930,69	7,66	570,21	3671,23
			5,21		0,51		82	532	135		40	257
84	КБ21-2-1	0,08	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			3,39		0,33		53	318	82		26	161
88	КМ11-233-3	0,01	16,0000	0,079	1,2640	162,08	204,87	1673,44	413,23	6,23	99,68	717,78
			0,16		0,01		2	17	4		1	7
89	КБ20-53-1	0,1	260,9908	0,079	20,6183	162,08	3341,81	26079,23	6472,63	6,26	1633,80	11448,24
			26,1		2,06		334	2608	648		163	1145
90	КБ20-41-3	0,4	8,1600	0,105	0,8568	162,08	138,87	879,57	224,06	8,7	70,99	433,92
			3,26		0,34		56	352	90		28	174
92	КМ12-70-2	0,07	160,0000	0,079	12,6400	162,08	2048,69	16734,40	4132,28	6,23	996,80	7177,77
			11,2		0,88		143	1171	289		70	502
94	КМ12-70-1	0,07	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			8,96		0,71		115	937	231		56	402
96	КБ26-11-1	1,4	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			4,93		0,45		73	486	124		35	232
99	КБ21-11-2	0,07	74,4400	0,097	7,2207	162,08	1170,33	7605,53	1930,69	7,66	570,21	3671,23
			5,21		0,51		82	532	135		40	257
102	КБ21-2-1	0,08	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			3,39		0,33		53	318	82		26	161
106	КМ11-233-3	0,01	16,0000	0,079	1,2640	162,08	204,87	1673,44	413,23	6,23	99,68	717,78
			0,16		0,01		2	17	4		1	7

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
107	КБ20-53-1	0,1	260,9908	0,079	20,6183	162,08	3341,81	26079,23	6472,63	6,26	1633,80	11448,24
			26,1		2,06		334	2608	648		163	1145
108	КБ20-41-3	0,4	8,1600	0,105	0,8568	162,08	138,87	879,57	224,06	8,7	70,99	433,92
			3,26		0,34		56	352	90		28	174
110	КМ12-70-1	0,08	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			10,24		0,81		131	1071	264		64	459
113	КБ26-11-1	0,8	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			2,82		0,26		42	278	70		20	132
116	КБ21-11-1	0,04	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			3,42		0,33		54	351	89		26	169
119	КБ21-2-1	0,08	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			3,39		0,33		53	318	82		26	161
123	КМ11-233-3	0,01	16,0000	0,079	1,2640	162,08	204,87	1673,44	413,23	6,23	99,68	717,78
			0,16		0,01		2	17	4		1	7
124	КБ20-53-1	0,1	260,9908	0,079	20,6183	162,08	3341,81	26079,23	6472,63	6,26	1633,80	11448,24
			26,1		2,06		334	2608	648		163	1145
125	КБ20-41-3	0,4	8,1600	0,105	0,8568	162,08	138,87	879,57	224,06	8,7	70,99	433,92
			3,26		0,34		56	352	90		28	174
127	КМ12-70-2	0,04	160,0000	0,079	12,6400	162,08	2048,69	16734,40	4132,28	6,23	996,80	7177,77
			6,4		0,51		82	669	165		40	287
129	КМ12-70-1	0,04	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			5,12		0,4		66	536	132		32	230
131	КБ26-11-1	0,8	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			2,82		0,26		42	278	70		20	132
134	КБ21-11-2	0,04	74,4400	0,097	7,2207	162,08	1170,33	7605,53	1930,69	7,66	570,21	3671,23
			2,98		0,29		47	304	77		23	147
137	КБ21-2-1	0,08	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			3,39		0,33		53	318	82		26	161
141	КМ11-233-3	0,01	16,0000	0,079	1,2640	162,08	204,87	1673,44	413,23	6,23	99,68	717,78
			0,16		0,01		2	17	4		1	7
142	КБ20-57-1	1	19,9950	0,079	1,5796	162,08	256,02	2094,42	517,10	6,26	125,17	898,29
			20		1,58		256	2094	517		125	898
143	КБ20-56-1	1	12,2400	0,079	0,9670	162,08	156,72	1281,07	316,31	6,26	76,62	549,65
			12,24		0,97		157	1281	316		77	550
144	КМ12-70-1	0,3	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			38,4		3,03		492	4016	992		239	1723
147	КБ26-11-1	3	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			10,56		0,97		157	1042	264		76	497
151	КБ21-11-1	0,15	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			12,83		1,24		202	1315	334		98	634
153	КБ21-2-1	0,04	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			1,69		0,16		27	159	40		13	80

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
157	КБ26-6-1	1,5	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			9,69		0,89		144	1029	259		69	472
159	КБ26-6-1	1,5	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			9,69		0,89		144	1029	259		69	472
162	КБ20-57-1	1	19,9950	0,079	1,5796	162,08	256,02	2094,42	517,10	6,26	125,17	898,29
			20		1,58		256	2094	517		125	898
163	КБ20-56-1	4	12,2400	0,079	0,9670	162,08	156,72	1281,07	316,31	6,26	76,62	549,65
			48,96		3,87		627	5124	1266		306	2199
164	КМ12-70-1	0,3	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			38,4		3,03		492	4016	992		239	1723
167	КБ26-11-1	3	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			10,56		0,97		157	1042	264		76	497
171	КБ21-11-1	0,15	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			12,83		1,24		202	1315	334		98	634
173	КБ21-2-1	0,04	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			1,69		0,16		27	159	40		13	80
177	КБ26-6-1	1,5	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			9,69		0,89		144	1029	259		69	472
179	КБ26-6-1	1,5	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			9,69		0,89		144	1029	259		69	472
182	КБ20-57-1	1	19,9950	0,079	1,5796	162,08	256,02	2094,42	517,10	6,26	125,17	898,29
			20		1,58		256	2094	517		125	898
183	КБ20-56-1	4	12,2400	0,079	0,9670	162,08	156,72	1281,07	316,31	6,26	76,62	549,65
			48,96		3,87		627	5124	1266		306	2199
184	КМ12-70-1	0,3	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			38,4		3,03		492	4016	992		239	1723
187	КБ26-11-1	3	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			10,56		0,97		157	1042	264		76	497
191	КБ21-11-1	0,15	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			12,83		1,24		202	1315	334		98	634
193	КБ21-2-1	0,04	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			1,69		0,16		27	159	40		13	80
197	КБ26-6-1	1,5	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			9,69		0,89		144	1029	259		69	472
199	КБ26-6-1	1,5	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			9,69		0,89		144	1029	259		69	472
202	КБ20-57-1	1	19,9950	0,079	1,5796	162,08	256,02	2094,42	517,10	6,26	125,17	898,29
			20		1,58		256	2094	517		125	898
203	КБ20-56-1	4	12,2400	0,079	0,9670	162,08	156,72	1281,07	316,31	6,26	76,62	549,65
			48,96		3,87		627	5124	1266		306	2199
204	КМ12-70-1	0,24	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			30,72		2,43		393	3213	794		191	1378

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
207	КБ26-11-1	2,4	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			8,45		0,78		126	833	211		60	397
211	КБ21-11-1	0,12	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			10,27		1		161	1052	267		79	507
213	КБ21-2-1	0,04	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			1,69		0,16		27	159	40		13	80
217	КБ26-6-1	1,2	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			7,75		0,71		116	823	206		55	377
219	КБ26-6-1	1,2	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			7,75		0,71		116	823	206		55	377
222	КБ20-57-1	1	19,9950	0,079	1,5796	162,08	256,02	2094,42	517,10	6,26	125,17	898,29
			20		1,58		256	2094	517		125	898
223	КБ20-56-1	5	12,2400	0,079	0,9670	162,08	156,72	1281,07	316,31	6,26	76,62	549,65
			61,2		4,83		784	6405	1581		383	2748
224	КМ12-70-1	0,24	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			30,72		2,43		393	3213	794		191	1378
227	КБ26-11-1	2,4	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			8,45		0,78		126	833	211		60	397
231	КБ21-11-1	0,12	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			10,27		1		161	1052	267		79	507
233	КБ21-2-1	0,04	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			1,69		0,16		27	159	40		13	80
237	КБ26-6-1	1,2	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			7,75		0,71		116	823	206		55	377
239	КБ26-6-1	1,2	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			7,75		0,71		116	823	206		55	377
242	КБ20-57-1	1	19,9950	0,079	1,5796	162,08	256,02	2094,42	517,10	6,26	125,17	898,29
			20		1,58		256	2094	517		125	898
243	КБ20-56-1	2	12,2400	0,079	0,9670	162,08	156,72	1281,07	316,31	6,26	76,62	549,65
			24,48		1,93		313	2562	633		153	1099
244	КМ12-70-1	0,24	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			30,72		2,43		393	3213	794		191	1378
247	КБ26-11-1	2,4	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			8,45		0,78		126	833	211		60	397
251	КБ21-11-1	0,12	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			10,27		1		161	1052	267		79	507
253	КБ21-2-1	0,04	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			1,69		0,16		27	159	40		13	80
257	КБ26-6-1	1,2	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			7,75		0,71		116	823	206		55	377
259	КБ26-6-1	1,2	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			7,75		0,71		116	823	206		55	377

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
262	КБ20-57-1	1	19,9950	0,079	1,5796	162,08	256,02	2094,42	517,10	6,26	125,17	898,29
			20		1,58		256	2094	517		125	898
263	КБ20-56-1	4	12,2400	0,079	0,9670	162,08	156,72	1281,07	316,31	6,26	76,62	549,65
			48,96		3,87		627	5124	1266		306	2199
264	КМ12-70-1	0,16	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			20,48		1,62		262	2142	529		128	919
267	КБ26-11-1	1,6	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			5,63		0,52		84	556	141		40	265
271	КБ21-11-1	0,08	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			6,85		0,66		108	701	178		52	338
273	КБ21-2-1	0,04	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			1,69		0,16		27	159	40		13	80
277	КБ26-6-1	0,8	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			5,17		0,48		77	549	138		37	252
279	КБ26-6-1	0,8	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			5,17		0,48		77	549	138		37	252
282	КБ20-57-1	1	19,9950	0,079	1,5796	162,08	256,02	2094,42	517,10	6,26	125,17	898,29
			20		1,58		256	2094	517		125	898
283	КБ20-56-1	4	12,2400	0,079	0,9670	162,08	156,72	1281,07	316,31	6,26	76,62	549,65
			48,96		3,87		627	5124	1266		306	2199
284	КМ12-70-1	0,16	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			20,48		1,62		262	2142	529		128	919
287	КБ26-11-1	1,6	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			5,63		0,52		84	556	141		40	265
291	КБ21-11-1	0,08	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			6,85		0,66		108	701	178		52	338
293	КБ21-2-1	0,04	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			1,69		0,16		27	159	40		13	80
297	КБ26-6-1	0,8	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			5,17		0,48		77	549	138		37	252
299	КБ26-6-1	0,8	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			5,17		0,48		77	549	138		37	252
302	КБ20-57-1	1	19,9950	0,079	1,5796	162,08	256,02	2094,42	517,10	6,26	125,17	898,29
			20		1,58		256	2094	517		125	898
303	КБ20-56-1	4	12,2400	0,079	0,9670	162,08	156,72	1281,07	316,31	6,26	76,62	549,65
			48,96		3,87		627	5124	1266		306	2199
304	КМ12-70-1	0,16	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			20,48		1,62		262	2142	529		128	919
307	КБ26-11-1	1,6	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			5,63		0,52		84	556	141		40	265
311	КБ21-11-1	0,08	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			6,85		0,66		108	701	178		52	338

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
313	КБ21-2-1	0,04	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			1,69		0,16		27	159	40		13	80
317	КБ26-6-1	0,8	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			5,17		0,48		77	549	138		37	252
319	КБ26-6-1	0,8	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			5,17		0,48		77	549	138		37	252
322	КБ20-57-1	1	19,9950	0,079	1,5796	162,08	256,02	2094,42	517,10	6,26	125,17	898,29
			20		1,58		256	2094	517		125	898
323	КБ20-56-1	1	12,2400	0,079	0,9670	162,08	156,72	1281,07	316,31	6,26	76,62	549,65
			12,24		0,97		157	1281	316		77	550
324	КМ12-70-1	0,12	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			15,36		1,21		197	1607	396		96	689
327	КБ26-11-1	1,2	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			4,22		0,39		63	417	106		30	199
331	КБ21-11-1	0,06	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			5,13		0,5		81	526	134		39	254
333	КБ21-2-1	0,04	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			1,69		0,16		27	159	40		13	80
337	КБ26-6-1	0,6	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			3,88		0,36		58	411	103		28	189
339	КБ26-6-1	0,6	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			3,88		0,36		58	411	103		28	189
342	КБ20-57-1	1	19,9950	0,079	1,5796	162,08	256,02	2094,42	517,10	6,26	125,17	898,29
			20		1,58		256	2094	517		125	898
343	КБ20-56-1	2	12,2400	0,079	0,9670	162,08	156,72	1281,07	316,31	6,26	76,62	549,65
			24,48		1,93		313	2562	633		153	1099
344	КМ12-70-1	0,14	128,0000	0,079	10,1120	162,08	1638,95	13387,52	3305,82	6,23	797,44	5742,21
			17,92		1,42		229	1874	463		112	804
347	КБ26-11-1	1,4	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			4,93		0,45		73	486	124		35	232
351	КБ21-11-1	0,07	85,5437	0,097	8,2977	162,08	1344,90	8769,07	2225,07	7,66	655,26	4225,23
			5,98		0,58		94	614	156		46	296
353	КБ21-2-1	0,04	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			1,69		0,16		27	159	40		13	80
357	КБ26-6-1	0,7	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			4,52		0,42		67	480	121		32	220
359	КБ26-6-1	0,7	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			4,52		0,42		67	480	121		32	220
Разом:			**1800,08**		**149,76**		**24285**	**186161**	**46310**		**11810**	**82405**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(24285 + 186161 * 1) * 0,0078 = **1641 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(24285 + 186161 * 1) * 0,0078 * 0,22= **361 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(24285 + 186161 * 1) * 0,003739 = **787 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 82405 + 1641 + 361 + 787 = 85194 грн.

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-07
кондиціювання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1153,87	103,39				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	624,94	103,32				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,9					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	21,27	108,25				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,2					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	149,76	162,15				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1949,84					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ203-1001	Автогідропідіймачі, висота підйому 12 м	маш. год	8,281	558,61 4625,85				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,481	320,72 154,27				
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,481	722,67 347,60				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,878	701,99 1318,34				
12	КБМ203-901	Підіймачі гідравлічні, висота підйому 8 м	маш. год	5,304	160,83 853,04				
13	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	9,465	13,2 124,94				
		Разом по розділу II	**грн.**		**7424,04**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	44,454					
		Дизельне паливо	кг	13,446					
		Електроенергія	кВт-год	53,877					
		Мастильні матеріали	кг	3,56					
		Гідравлічна рідина	кг	1,571					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,604					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	9,1196					
16	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	177,784					
17	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	7,2036					
18	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	9,504					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
19	&C111-1867-5	Антивібраційні опори Aerostar(або аналог)	компл	8	1011,09 8088,72	990,00 7920,00	1,26 10,08	19,83 158,64	30 км.
20	C1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,13	125,24 16,28	122,67 15,95	0,11 0,01	2,46 0,32	30 км.
21	C111-1846	Болти анкерні	т	0,055	54485,28 2996,69	53115,42 2921,35	301,52 16,58	1068,34 58,76	30 км.
22	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,01088	26367,61 286,88	25618,55 278,73	232,05 2,52	517,01 5,63	30 км.
23	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	6,376	130,68 833,22	127,72 814,34	0,4 2,55	2,56 16,33	30 км.
24	C1110-177	Втулки ущільнювальні	шт	26	16,65 432,90	16,29 423,54	0,03 0,78	0,33 8,58	30 км.
25	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,000756	5002,85 3,78	4427,30 3,35	477,45 0,36	98,1 0,07	30 км.
26	C111-800	Дріт латунний, діаметр 1,5 мм	т	0,000856	224184,29 191,90	219513,14 187,90	275,38 0,24	4395,77 3,76	30 км.
27	C111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,002268	30810,3 69,88	29930,80 67,88	275,38 0,62	604,12 1,38	30 км.
28	&C111-246-12	Дюбель-цвях з комірцем 6х40, гриб	шт	260	0,7 182,00	0,43 111,80	0,26 67,60	0,01 2,60	30 км.
29	C111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,0032	72068,49 230,62	70296,49 224,95	358,89 1,15	1413,11 4,52	30 км.
30	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,00481	38747,56 186,38	37628,91 181,00	358,89 1,73	759,76 3,65	30 км.
31	&C100-15096-1101-20 варіант 1	Кабель 4х1,5 мм ВВГнгд	м	132,6	33,26 4410,28	32,31 4284,31	0,3 39,78	0,65 86,19	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C100-15096-1101-28 варіант 1	Кабель 4х3 мм ВВГнгд	м	4,08	50,17 204,69	49,10 200,33	0,09 0,37	0,98 3,99	30 км.
33	&C100-15096-1101-28	Кабель 4х4,5 мм ВВГнгд	м	38,76	51,63 2001,18	50,53 1958,54	0,09 3,49	1,01 39,15	30 км.
34	C111-311	Каболка	т	0,000024	106925,1 2,57	104355,81 2,50	472,72 0,01	2096,57 0,06	30 км.
35	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,546	20,7 11,30	14,43 7,88	5,86 3,20	0,41 0,22	30 км.
36	&C1-8912-6-40 варіант 1	Клей для теплоізолятора K-Flex-Glue-0.50l	шт	19	451,8 8584,20	440,72 8373,68	2,22 42,18	8,86 168,34	30 км.
37	C1545-70	Кнопка К227	100шт	2,652	15,6 41,37	15,10 40,05	0,19 0,50	0,31 0,82	30 км.
38	C111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,10668	247,9 26,45	242,78 25,90	0,26 0,03	4,86 0,52	30 км.
39	C1113-79	Лак БТ-577	т	0,003744	31863,74 119,30	30643,33 114,73	595,63 2,23	624,78 2,34	30 км.
40	C111-628	Оліфа комбінована К-3	т	0,000024	128928,17 3,09	125856,54 3,02	543,63 0,01	2528 0,06	30 км.
41	&C111-246-5 варіант 1	Піна пожежобезпечна Soudafoam FR 750мл., SOUDAL(або аналог)	шт	19	398,07 7563,33	390,00 7410,00	0,26 4,94	7,81 148,39	30 км.
42	&C113-1698-В1 варіант 14	Перфострічка 20мм (0,8мм) для кріплення фреонопроводів	м	126	16,73 2107,98	16,25 2047,50	0,15 18,90	0,33 41,58	30 км.
43	C1522-38	Припої олов'яно-свинцеві сурм'янисті в чушках, марка ПОССу25-2	т	0,00065	387930,63 252,15	380048,77 247,03	275,38 0,18	7606,48 4,94	30 км.
44	C1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,0664	710,95 758,16	696,22 742,45	0,79 0,84	13,94 14,87	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	2,7864	533,77 1487,30	523,13 1457,65	0,17 0,47	10,47 29,18	30 км.
46	С111-1809	Сталь кругла	т	0,00793	42859,15 339,87	42264,72 335,16	275,38 2,18	319,05 2,53	30 км.
47	&С111-246-9	Стрічка ПХВ сіра/чорна с/к 50х25 Tape K-Flex PVC/13 50х25	шт	87	343,66 29898,42	336,66 29289,42	0,26 22,62	6,74 586,38	30 км.
48	&С111-246-8	Стрічка біла для т/ізол. 100 мм (25м)Benda Vinil 100х25/50	шт	44	177,23 7798,12	173,49 7633,56	0,26 11,44	3,48 153,12	30 км.
49	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,39	454,98 177,44	445,62 173,79	0,44 0,17	8,92 3,48	30 км.
50	&С113-1698-В1 варіант 16	Теплова ізоляція труби 15,88 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	7,14	27,64 197,35	26,95 192,42	0,15 1,07	0,54 3,86	30 км.
51	&С113-1698-В1 варіант 15	Теплова ізоляція труби 19,05товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	42,84	28,77 1232,51	28,06 1202,09	0,15 6,43	0,56 23,99	30 км.
52	&С113-1698-В1 варіант 12	Теплова ізоляція труби 6,35 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	132,6	24,82 3291,13	24,18 3206,27	0,15 19,89	0,49 64,97	30 км.
53	&С113-1698-В1 варіант 11	Теплова ізоляція труби 9,52 товщиною 9 мм K-Flex марки ST(або аналог)	м	168,3	26,62 4480,15	25,95 4367,39	0,15 25,25	0,52 87,51	30 км.
54	&С113-1698-В1 варіант 13	Труба дренувальна ПВХ д16	м	108	13,62 1470,96	13,20 1425,60	0,15 16,20	0,27 29,16	30 км.
55	+С130-887 варіант 4	Труба мідна 15,88мм	м	7,14	293,65 2096,66	287,50 2052,75	0,39 2,78	5,76 41,13	30 км.
56	+С130-887 варіант 5	Труба мідна 19,05мм	м	42,84	350,59 15019,28	343,33 14708,26	0,39 16,71	6,87 294,31	30 км.
57	+С130-887 варіант 1	Труба мідна 6,35мм	м	132,6	77,92 10332,19	76,00 10077,60	0,39 51,71	1,53 202,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+С130-887 варіант 2	Труба мідна 9,52 мм	м	168,3	115,15 19379,75	112,50 18933,75	0,39 65,64	2,26 380,36	30 км.
59	С111-388	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний, МА-015	т	0,000048	42011,99 2,02	40663,51 1,95	524,72 0,03	823,76 0,04	30 км.
60	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,000105	61746,86 6,48	60183,54 6,32	352,6 0,04	1210,72 0,12	30 км.
61	+С111-1479 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,003025	49410,34 149,47	48220,25 145,87	221,26 0,67	968,83 2,93	15 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
62	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	5,4459	4,9416 26,91	4,9416 26,91			
63	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,9679	184,55 363,18	184,55 363,18			
		Разом	грн.		390,09	390,09			
		Разом по розділу III	**грн.**		**137354,49**	**134208,65**	**464,18**	**2681,66**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	59,323					
		Мастильні матеріали	кг	5,528					
		Гідравлічна рідина	кг	1,571					
		Бензин	л	60,074					
		Дизельне паливо	л	15,819					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-07

на кондиціювання

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто-рисна трудо-місткість, люд.год.	Кошто-рисна заробітна плата, грн.	Показни-ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум-ка
				будівель-них робіт	устатку-вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ККБ П1			10901	-		10901	53,53	5667		2,63
2	ККБ П2			24586	-		24586	101,36	10821		5,94
3	ККБ П3			10901	-		10901	53,53	5667		2,63
4	ККБ П4			19577	-		19577	82,57	8799		4,73
5	ККБ П5			15816	-		15816	68,5	7279		3,82
6	ККБ П6			17098	-		17098	68,5	7279		4,13
7	ККБ П7			10901	-		10901	53,53	5667		2,63
8	ККБ П8			12053	-		12053	54,43	5764		2,91
9	К1.1			27566	-		27566	124,83	13544		6,66
10	К1.2			33158	-		33158	164,45	17857		8,05
11	К1.3			33158	-		33158	164,45	17857		8,01
12	К 2.1			29605	-		29605	146,83	15943		7,15
13	К2.2			31469	-		31469	160,03	17381		7,60
14	К2.3			25876	-		25876	120,41	13067		6,25
15	К3.1			24879	-		24879	123,32	13392		6,01
16	К3.2			24879	-		24879	123,32	13392		6,01
17	К3.3			24879	-		24879	123,32	13392		6,01
18	К3.4			16919	-		16919	71,93	7803		4,09
19	К3.5			19621	-		19621	91	9875		4,74
	Всього по кошторису			413842	-		413842	1949,84	210446		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08

на придбання обладнання кондиціювання

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23-ОВ.С

Кошторисна вартість	1078,416	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		ККБ П1									
1	& 2308-4001-21 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q, холодиль напотужність 2.7 кВт Midea (або аналог).	компл	1	44297,50 -	- -	44298	-	- -	- -	- -
2	& 2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог)	шт	1	1241,00 -	- -	1241	-	- -	- -	- -
		ККБ П2									
3	& 2308-4001-24 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C, холодильна потужність 18 кВт Midea (або аналог).	компл	1	88983,33 -	- -	88983	-	- -	- -	- -
4	& 2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог)	шт	1	1241,00 -	- -	1241	-	- -	- -	- -
		ККБ П3									
5	& 2308-4001-21 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q, холодиль напотужність 2.1 кВт Midea (або аналог).	компл	1	44297,50 -	- -	44298	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& 2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог) ККБ П4	шт	1	1241,00 -	- -	1241	-	- -	- -	- -
7	& 2308-4001-28	Компресорно-конденсаторний блок MOV-76CN1-C,холодильнапотужність 23 кВтMidea(або аналог).	компл	1	80416,66 -	- -	80417	-	- -	- -	- -
8	& 2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог) ККБ П5	шт	1	1241,00 -	- -	1241	-	- -	- -	- -
9	& 2308-4001-24 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C, холодильна потужність 19 кВт Midea (або аналог).	компл	1	88983,33 -	- -	88983	-	- -	- -	- -
10	& 2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог) ККБ П6	шт	1	1241,00 -	- -	1241	-	- -	- -	- -
11	& 2308-4001-26	Компресорно-конденсаторний блок MOV-96CN1-C,холодильнапотужність 27 кВт Midea (або аналог)	шт	1	82083,33 -	- -	82083	-	- -	- -	- -
12	& 2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог) ККБ П7	шт	1	1241,00 -	- -	1241	-	- -	- -	- -
13	& 2308-4001-21 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q, холодиль напотужність 2.1 кВт Midea (або аналог).	компл	1	44297,50 -	- -	44298	-	- -	- -	- -
14	& 2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог) ККБ П8	шт	1	1241,00 -	- -	1241	-	- -	- -	- -
15	& 2308-4001-26 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок MOU-36HN1-R,,холодильнапотужність 11 кВт Midea (або аналог)	шт	1	40775,00 -	- -	40775	-	- -	- -	- -
16	& 2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог) К1.1	шт	1	1241,00 -	- -	1241	-	- -	- -	- -
17	& 2308-4001-29	Спліт-система AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O Midea (або аналог) К1.2	шт	1	14387,20 -	- -	14387	-	- -	- -	- -
18	& 2308-4001-32 варіант 1	Мульти спліт-система зовнішній блок M3O-27FN1-Q	шт	1	32066,66 -	- -	32067	-	- -	- -	- -
19	& 2308-4001-32 варіант 2	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	4	5969,16 -	- -	23877	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К1.3									
20	& 2308-4001-29 варіант 1	Спліт-система AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O Midea (або аналог)	шт	1	14954,17 -	- -	14954	-	- -	- -	- -
		К2.1									
21	& 2308-4001-32 варіант 5	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I5O-42PA7-FN1	шт	1	52416,66 -	- -	52417	-	- -	- -	- -
22	& 2308-4001-32 варіант 3	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	3	4316,66 -	- -	12950	-	- -	- -	- -
23	& 2308-4001-32 варіант 4	Мульти спліт-система- внутрішній блок MA-12N1DO-I	шт	1	7091,66 -	- -	7092	-	- -	- -	- -
		К2.2									
24	& 2308-4001-32 варіант 1	Мульти спліт-система зовнішній блок M3O-27FN1-Q	шт	1	32066,66 -	- -	32067	-	- -	- -	- -
25	& 2308-4001-32 варіант 2	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	5	5969,16 -	- -	29846	-	- -	- -	- -
		К2.3									
26	& 2308-4001-32 варіант 6	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I2O-18PA7-FN1	шт	1	22662,50 -	- -	22663	-	- -	- -	- -
27	& 2308-4001-32 варіант 2	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	1	5969,16 -	- -	5969	-	- -	- -	- -
28	& 2308-4001-32 варіант 7	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-09N1DO-I	шт	1	6126,66 -	- -	6127	-	- -	- -	- -
		К 3.1									
29	& 2308-4001-32 варіант 5	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I5O-42PA7-FN1	шт	1	52416,66 -	- -	52417	-	- -	- -	- -
30	& 2308-4001-32 варіант 2	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	2	5969,16 -	- -	11938	-	- -	- -	- -
31	& 2308-4001-32 варіант 7	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-09N1DO-I	шт	2	6126,66 -	- -	12253	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		К 3.2									
32	& 2308-4001-32 варіант 1	Мульти спліт-система зовнішній блок M3O-27FN1-Q	шт	1	32066,66 -	- -	32067	-	- -	- -	- -
33	& 2308-4001-32 варіант 2	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	3	5969,16 -	- -	17907	-	- -	- -	- -
34	& 2308-4001-32 варіант 7	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-09N1DO-I	шт	1	6126,66 -	- -	6127	-	- -	- -	- -
		К 3.3									
35	& 2308-4001-32 варіант 5	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I5O-42PA7-FN1	шт	1	52416,66 -	- -	52417	-	- -	- -	- -
36	& 2308-4001-32 варіант 2	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	1	5969,16 -	- -	5969	-	- -	- -	- -
37	& 2308-4001-32 варіант 7	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-09N1DO-I	шт	3	6126,66 -	- -	18380	-	- -	- -	- -
		К 3.4									
38	& 2308-4001-29 варіант 1	Спліт-система AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O Midea (або аналог)	шт	1	14954,17 -	- -	14954	-	- -	- -	- -
		К 3.5									
39	& 2308-4001-32 варіант 6	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I2O-18PA7-FN1	шт	1	22662,50 -	- -	22663	-	- -	- -	- -
40	& 2308-4001-32 варіант 2	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	1	5969,16 -	- -	5969	-	- -	- -	- -
41	& 2308-4001-32 варіант 7	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-09N1DO-I	шт	1	6126,66 -	- -	6127	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1037667	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					1037667				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					40757				
		Всього устаткування, грн.					**1078424**				
		– –									
		Всього по кошторису					**1078416**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					-				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					-				

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-08 на придбання обладнання кондиціювання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * H124) * H21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-08
придбання обладнання кондиціювання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
		IV. Устаткування							
1	&2308-4001-32 варіант 4	Мульти спліт-система- внутрішній блок MA-12N1DO-I	шт	1	7370,15 7370,15	7091,66 7091,66	212,75 212,75	65,74 65,74	3%
2	&2308-4001-21 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q, холодиль напотужність 2.7 кВт Midea (або аналог).	компл	1	46037,07 46037,07	44297,50 44297,50	1328,93 1328,93	410,64 410,64	3%
3	&2308-4001-21 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок M3O-27FN1-Q, холодиль напотужність 2.1 кВт Midea (або аналог).	компл	2	46037,07 92074,14	44297,50 88595,00	1328,93 2657,86	410,64 821,28	3%
4	&2308-4001-24 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C, холодильна потужність 18 кВт Midea (або аналог).	компл	1	92477,71 92477,71	88983,33 88983,33	2669,50 2669,50	824,88 824,88	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
5	&2308-4001-24 варіант 2	Компресорно-конденсаторний блок MCCU-22C, холодильна потужність 19 кВт Midea (або аналог).	компл	1	92477,71 92477,71	88983,33 88983,33	2669,50 2669,50	824,88 824,88	3%
6	&2308-4001-26 варіант 1	Компресорно-конденсаторний блок MOU-36HN1-R,,холодильнапотужність 11 кВт Midea (або аналог)	шт	1	42376,23 42376,23	40775,00 40775,00	1223,25 1223,25	377,98 377,98	3%
7	&2308-4001-28	Компресорно-конденсаторний блок MOV-76CN1-C,холодильнапотужність 23 кВтMidea(або аналог).	компл	1	83574,62 83574,62	80416,66 80416,66	2412,50 2412,50	745,46 745,46	3%
8	&2308-4001-26	Компресорно-конденсаторний блок MOV-96CN1-C,холодильнапотужність 27 кВт Midea (або аналог)	шт	1	85306,74 85306,74	82083,33 82083,33	2462,50 2462,50	760,91 760,91	3%
9	&2308-4001-32 варіант 1	Мульти спліт-система зовнішній блок M3O-27FN1-Q	шт	3	33325,92 99977,76	32066,66 96199,98	962,00 2886,00	297,26 891,78	3%
10	&2308-4001-32 варіант 2	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	17	6203,56 105460,52	5969,16 101475,72	179,07 3044,19	55,33 940,61	3%
11	&2308-4001-32 варіант 3	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-07N1DO-I	шт	3	4486,18 13458,54	4316,66 12949,98	129,50 388,50	40,02 120,06	3%
12	&2308-4001-32 варіант 7	Мульти спліт-система внутрішній блок MA-09N1DO-I	шт	8	6367,25 50938,00	6126,66 49013,28	183,80 1470,40	56,79 454,32	3%
13	&2308-4001-32 варіант 5	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I5O-42PA7-FN1	шт	3	54475,06 163425,18	52416,66 157249,98	1572,50 4717,50	485,90 1457,70	3%
14	&2308-4001-32 варіант 6	Мульти спліт-система зовнішній блок IDEA PRO I2O-18PA7-FN1	шт	2	23552,46 47104,92	22662,50 45325,00	679,88 1359,76	210,08 420,16	3%
15	&2308-4001-23	Провідний пульт управління Midea (або аналог)	шт	8	1289,73 10317,84	1241,00 9928,00	37,23 297,84	11,50 92,00	3%
16	&2308-4001-29	Спліт-система AF6-09N1C2-I/AF6-09N1C2-O Midea (або аналог)	шт	1	14952,19 14952,19	14387,20 14387,20	431,62 431,62	133,37 133,37	3%
17	&2308-4001-29 варіант 1	Спліт-система AG-07N8C2F-I/AG-07N8C2F-O Midea (або аналог)	шт	2	15541,43 31082,86	14954,17 29908,34	448,63 897,26	138,63 277,26	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом по розділу IV	**грн.**		**1078412,18**	**1037663,29**	**31129,86**	**9619,03**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-08

на придбання обладнання кондиціювання

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	1078412		1078412	-	-		100,00
	Всього по кошторису			-	1078412		1078412	-	-		100

Склав _____ О.В.Костирко

Перевірив _____ С.В.Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09

на пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-3 ОВ.С

Кошторисна вартість	59,169	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,3261	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	46,338	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-29-1	Кондиціонери місцеві неавтономні з централізованим теплохолодопостачанням [вентиляторні теплообмінники, ежекційні доводчики і т. п.] загальною подачею повітрям до 3 тис. м3/год, номінальна подача повітрям до 3 тис. м3/год, при кількості однотипних кондиціонерів в одному приміщенні до 5	Кондиц.	20	2105,40 2105,40	- -	42108	42108	- -	15,0000 -	300 -
		Разом прямі витрати по кошторису					42108	42108	- -		300 -
		Разом будівельні роботи, грн.					42108				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					42108				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17061				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4230				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**59169**				
		Всього по кошторису					**59169**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**326,1**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**46338**				

Склав кошторисник_______________________Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_______________________Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-09 на пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КПЗ-29-1	20	15,0000 300	0,087	1,3050 26,1	162,08	211,51 4230	2105,40 42108	509,72 10195	6,74	101,10 2022	822,33 16447
Разом:			**300**		**26,1**		**4230**	**42108**	**10195**		**2022**	**16447**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(4230 + 42108 * 1) * 0,0078 = **361 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(4230 + 42108 * 1) * 0,0078 * 0,22= **80 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(4230 + 42108 * 1) * 0,003739 = **173 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 16447 + 361 + 80 + 173 = 17061 грн.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-09
пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	300	140,36				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	26,1	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	326,1					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-09

на пусконалагоджувальні роботи системи кондиціювання

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				59169	-		59169	326,1	46338		100,00
	Всього по кошторису			59169	-		59169	326,1	46338		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010

на опалення

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23 ОВ.С

Кошторисна вартість	1220,981	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,06195	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	225,928	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,46246	9731,09	290,37	4500	4366	134	96,9200	44,82
					9440,01	123,48			57	1,0246	0,47
2	& С113-1586-103	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=400мм Purmo (або аналог)	компл	9	6579,83	-	59218	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С113-1586-101	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=500мм Purmo (або аналог)	компл	21	7064,33	-	148351	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С113-1586-100	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=600мм Purmo (або аналог)	компл	31	7670,93	-	237799	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С113-1586-102	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=700мм Purmo (або аналог)	компл	14	8180,93	-	114533	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	& С113-1586-99	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=1400мм Purmo (або аналог)	компл	4	9869,88 -	- -	39480	-	- -	- -	- -
7	КМ11-350-1	Установлення термостатичної головки	шт	79	187,17 163,47	9,62 3,86	14786	12914	760 305	1,6000 0,0378	126,4 2,99
8	& С113-616-21-В49	Термостатична голівка RTS-K Oventrop(або аналог)	шт.	79	957,17 -	- -	75616	-	- -	- -	- -
9	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	2	283,45 246,23	32,32 9,09	567	492	65 18	2,4100 0,0750	4,82 0,15
10	& С113-616-21-В48	Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм Ukspar(або аналог)	шт.	2	8815,65 -	- -	17631	-	- -	- -	- -
11	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	4,05	31878,20 28550,10	3328,10 2005,48	129107	115628	13479 8122	268,9600 20,0492	1089,29 81,2
12	С113-1351-1А варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду15 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	255	80,58 -	- -	20548	-	- -	- -	- -
13	С113-1352 варіант 11	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду20 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	150	91,80 -	- -	13770	-	- -	- -	- -
14	& С113-616-21-В45	Кран спускний Ду15 Oventrop (або аналог)	шт.	4	521,22 -	- -	2085	-	- -	- -	- -
15	& С113-1288-6	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20/15/20мм Wavin(або аналог)	шт	22	20,23 -	- -	445	-	- -	- -	- -
16	& С113-1288-5	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	36	17,37 -	- -	625	-	- -	- -	- -
17	& С113-1288-4	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	24	12,68 -	- -	304	-	- -	- -	- -
18	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,16	24555,59 22457,09	2098,50 1232,18	3929	3593	336 197	211,5600 12,3022	33,85 1,97
19	С113-1353 варіант 8	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду25 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	16	130,32 -	- -	2085	-	- -	- -	- -
20	& С113-616-21-В46	Кран кульовий Ду25 Oventrop (або аналог)	шт.	6	1580,15 -	- -	9481	-	- -	- -	- -
21	& С113-1288-3	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25мм Wavin(або аналог)	шт	18	17,37 -	- -	313	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
22	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів опаленняз напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,24	25939,95 24372,04	1567,91 894,04	6226	5849	377 215	229,6000 8,9018	55,1 2,14
23	С113-1355 варіант 4	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду40 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	24	284,57 -	- -	6830	-	- -	- -	- -
24	& С113-616-21-В47	Кран кульовий Ду40 Oventrop (або аналог)	шт.	4	2703,17 -	- -	10813	-	- -	- -	- -
25	& С113-1288-2	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду40мм Wavin(або аналог)	шт	8	50,49 -	- -	404	-	- -	- -	- -
26	С113-1288 варіант 1	Муфта EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду40мм WAVIN (або аналог)	шт	10	64,81 -	- -	648	-	- -	- -	- -
27	КБ16-14-5	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,18	24307,39 20926,37	3381,02 2017,70	4375	3767	608 363	200,0800 20,1490	36,01 3,63
28	С113-1356 варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду50 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	18	477,54 -	- -	8596	-	- -	- -	- -
29	& С113-1288-1 варіант 1	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду50мм Wavin(або аналог)	шт	4	61,20 -	- -	245	-	- -	- -	- -
30	С113-1289 варіант 1	Муфта EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду50мм WAVIN (або аналог)	шт	5	59,66 -	- -	298	-	- -	- -	- -
31	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	2	283,45 246,23	32,32 9,09	567	492	65 18	2,4100 0,0750	4,82 0,15
32	& С113-616-21-В43	Кран балансувальний Ду32мм Oventrop (або аналог)	шт.	2	5322,87 -	- -	10646	-	- -	- -	- -
33	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	83	257,60 246,23	6,47 1,03	21381	20437	537 85	2,4100 0,0098	200,03 0,81
34	& С113-616-21-В44	Кутовий запірно-приєднувальний вузол "Multiflex F" Oventrop (або аналог)	шт.	79	1242,02 -	- -	98120	-	- -	- -	- -
35	& С113-616-21-В42	Кран балансувальний Ду25мм Oventrop (або аналог)	шт.	2	- -	- -	-	-	- -	- -	- -
36	& С113-616-21-В12 варіант 13	Кран балансувальний Ду15мм Oventrop(або аналог)	шт.	2	663,04 -	- -	1326	-	- -	- -	- -
37	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	46,3	347,25 347,25	- -	16078	16078	- -	3,5200 -	162,98 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С113-1559-19	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду15 (Termoflex або аналог)	м	260,1	53,70 -	- -	13967	-	- -	- -	- -
39	& С113-1559-18	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду20 (Termoflex або аналог)	м	153	63,90 -	- -	9777	-	- -	- -	- -
40	& С113-1559-17	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду25 (Termoflex або аналог)	м	16	71,55 -	- -	1145	-	- -	- -	- -
41	& С113-1559-15	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду40 (Termoflex або аналог)	м	24,48	119,16 -	- -	2917	-	- -	- -	- -
42	& С113-1559-11 варіант 5	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду50 (Termoflex або аналог)	м	18,36	129,35 -	- -	2375	-	- -	- -	- -
43	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	8	257,60 246,23	6,47 1,03	2061	1970	52 8	2,4100 0,0098	19,28 0,08
44	& С1630-670-49	Автоматичний повітровідвідник Ду15мм	шт	8	284,82 -	- -	2279	-	- -	- -	- -
45	С113-1878 варіант 1	Хомут для труби Ду 15мм з двома шурупами	шт	260	9,57 -	- -	2488	-	- -	- -	- -
46	С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	150	12,07 -	- -	1811	-	- -	- -	- -
47	С113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	15	14,09 -	- -	211	-	- -	- -	- -
48	С113-1882 варіант 1	Хомут для труби Ду 40мм з двома шурупами	шт	25	16,15 -	- -	404	-	- -	- -	- -
49	С113-1883 варіант 1	Хомут для труби Ду 50мм з двома шурупами	шт	20	23,17 -	- -	463	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					1121624	185586	16413 9388		1777,4 93,59
		Разом будівельні роботи, грн.					1121624				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					919625				
		всього заробітна плата, грн.					194974				
		Загальновиробничі витрати, грн.					99357				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					190,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30954				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1220981**				
		Всього по кошторису					**1220981**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2061,95**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**225928**				

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-010 на опалення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-6-2	0,46246	97,9446 45,29	0,105	10,2842 4,76	162,08	1666,86 771	9563,49 4423	2470,68 1143	8,7	852,12 394	4989,66 2308
7	КМ11-350-1	79	1,6378 129,39	0,079	0,1294 10,22	162,08	20,97 1657	167,33 13219	41,43 3272	6,23	10,20 806	72,60 5735
9	КБ16-15-2	2	2,4850 4,97	0,105	0,2609 0,52	162,08	42,29 85	255,32 510	65,47 131	8,7	21,62 43	129,38 259
11	КБ16-14-1	4,05	289,0092 1170,49	0,105	30,3460 122,9	162,08	4918,47 19920	30555,58 123750	7804,29 31607	8,7	2514,38 10183	15237,14 61710

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	КБ16-14-2	0,16	223,8622	0,105	23,5055	162,08	3809,78	23689,27	6049,79	8,7	1947,60	11807,17
			35,82		3,76		610	3790	967		312	1889
22	КБ16-14-4	0,24	238,5018	0,105	25,0427	162,08	4058,92	25266,08	6451,50	8,7	2074,97	12585,39
			57,24		6,01		974	6064	1548		498	3020
27	КБ16-14-5	0,18	220,2290	0,105	23,1240	162,08	3747,95	22944,07	5872,24	8,7	1915,99	11536,18
			39,64		4,16		675	4130	1057		345	2077
31	КБ16-15-2	2	2,4850	0,105	0,2609	162,08	42,29	255,32	65,47	8,7	21,62	129,38
			4,97		0,52		85	510	131		43	259
33	КБ16-15-1	83	2,4198	0,105	0,2541	162,08	41,18	247,26	63,46	8,7	21,05	125,69
			200,84		21,09		3418	20522	5267		1747	10432
37	КБ26-11-1	46,3	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			162,98		14,99		2430	16078	4072		1165	7667
43	КБ16-15-1	8	2,4198	0,105	0,2541	162,08	41,18	247,26	63,46	8,7	21,05	125,69
			19,36		2,03		329	1978	509		168	1006
Разом:			**1870,99**		**190,96**		**30954**	**194974**	**49704**		**15704**	**96362**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(30954 + 194974 * 1) * 0,0078 = **1762 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(30954 + 194974 * 1) * 0,0078 * 0,22= **388 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(30954 + 194974 * 1) * 0,003739 = **845 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 96362 + 1762 + 388 + 845 = 99357 грн.

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-010
опалення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1651	104,59				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	126,4	102,17				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	93,59	100,33				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,6					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	190,96	162,09				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2061,95					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	2,37	320,72 760,11				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	83,5826	167,04 13961,64				
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,6940006	326,42 226,54				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,3818198	701,99 268,03				
12	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	48,15	13,2 635,58				
13	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	35,52	15,76 559,80				
		Разом по розділу II	**грн.**		**16411,70**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	5,641					
		Дизельне паливо	кг	2,176					
		Електроенергія	кВт-год	363,644					
		Мастильні матеріали	кг	3,008					
		Гідравлічна рідина	кг	0,042					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
14	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	47,4					
15	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,1572364					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	31,484					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
17	&С113-1559-19	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду15 (Termoflex або аналог)	м	260,1	53,7 13967,37	52,50 13655,25	0,15 39,02	1,05 273,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C113-1559-18	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду20 (Termoflex або аналог)	м	153	63,9 9776,70	62,50 9562,50	0,15 22,95	1,25 191,25	30 км.
19	&C113-1559-17	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду25 (Termoflex або аналог)	м	16	71,55 1144,80	70,00 1120,00	0,15 2,40	1,4 22,40	30 км.
20	&C113-1559-15	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду40 (Termoflex або аналог)	м	24,48	119,16 2917,04	116,67 2856,08	0,15 3,67	2,34 57,29	30 км.
21	&C113-1559-11 варіант 5	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду50 (Termoflex або аналог)	м	18,36	129,35 2374,87	126,66 2325,48	0,15 2,75	2,54 46,64	30 км.
22	&C1630-670-49	Автоматичний повітровідвідник Ду15мм	шт	8	284,82 2278,56	279,17 2233,36	0,07 0,56	5,58 44,64	30 км.
23	+C111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0237	26367,61 624,91	25618,55 607,16	232,05 5,50	517,01 12,25	30 км.
24	&C113-616-21-B48	Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм Ukspar(або аналог)	шт.	2	8815,65 17631,30	8640,00 17280,00	2,79 5,58	172,86 345,72	30 км.
25	&C113-1288-4	Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	24	12,68 304,32	12,20 292,80	0,23 5,52	0,25 6,00	30 км.
26	&C113-1288-3	Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду25мм Wavin(або аналог)	шт	18	17,37 312,66	16,80 302,40	0,23 4,14	0,34 6,12	30 км.
27	&C113-1288-2	Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду40мм Wavin(або аналог)	шт	8	50,49 403,92	49,20 393,60	0,3 2,40	0,99 7,92	30 км.
28	&C113-1288-1 варіант 1	Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду50мм Wavin(або аналог)	шт	4	61,2 244,80	59,70 238,80	0,3 1,20	1,2 4,80	30 км.
29	&C113-616-21-B12 варіант 13	Кран балансувальний Ду15мм Oventrop(або аналог)	шт.	2	663,04 1326,08	650,00 1300,00	0,04 0,08	13 26,00	
30	&C113-616-21-B42	Кран балансувальний Ду25мм Oventrop (або аналог)	шт.	2	- -	- -	- -	- -	
31	&C113-616-21-B43	Кран балансувальний Ду32мм Oventrop (або аналог)	шт.	2	5322,87 10645,74	5218,33 10436,66	0,17 0,34	104,37 208,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C113-616-21-B46	Кран кульовий Ду25 Oventrop (або аналог)	шт.	6	1580,15 9480,90	1549,00 9294,00	0,17 1,02	30,98 185,88	30 км.
33	&C113-616-21-B47	Кран кульовий Ду40 Oventrop (або аналог)	шт.	4	2703,17 10812,68	2650,00 10600,00	0,17 0,68	53 212,00	30 км.
34	&C113-616-21-B45	Кран спускний Ду15 Oventrop (або аналог)	шт.	4	521,22 2084,88	510,83 2043,32	0,17 0,68	10,22 40,88	30 км.
35	&C113-616-21-B44	Кутовий запірно-приєднувальний вузол "Multiflex F" Oventrop (або аналог)	шт.	79	1242,02 98119,58	1217,50 96182,50	0,17 13,43	24,35 1923,65	30 км.
36	+C113-1288 варіант 1	Муфта EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду40мм WAVIN (або аналог)	шт	10	64,81 648,10	63,24 632,40	0,3 3,00	1,27 12,70	30 км.
37	+C113-1289 варіант 1	Муфта EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду50мм WAVIN (або аналог)	шт	5	59,66 298,30	57,96 289,80	0,53 2,65	1,17 5,85	30 км.
38	C1546-54	Пароніт	т	0,000632	153617,36 97,09	150085,26 94,85	519,99 0,33	3012,11 1,91	30 км.
39	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,19	2449,32 465,37	2366,38 449,61	34,91 6,63	48,03 9,13	30 км.
40	&C113-1586-99	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=1400мм Purmo (або аналог)	компл	4	9869,88 39479,52	9665,00 38660,00	11,35 45,40	193,53 774,12	30 км.
41	&C113-1586-100	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=600мм Purmo (або аналог)	компл	31	7670,93 237798,83	7460,00 231260,00	60,52 1876,12	150,41 4662,71	30 км.
42	&C113-1586-101	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=500мм Purmo (або аналог)	компл	21	7064,33 148350,93	6919,00 145299,00	6,81 143,01	138,52 2908,92	30 км.
43	&C113-1586-102	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=700мм Purmo (або аналог)	компл	14	8180,93 114533,02	7960,00 111440,00	60,52 847,28	160,41 2245,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
44	&C113-1586-103	Стальний панельний радіатор PURMO Hygiene Type H20 в компл з краном Маєвського та кріпленнями H=300мм, L=400мм Purmo (або аналог)	компл	9	6579,83 59218,47	6444,00 57996,00	6,81 61,29	129,02 1161,18	30 км.
45	&C113-616-21-B49	Термостатична голівка RTS-K Oventrop(або аналог)	шт.	79	957,17 75616,43	938,33 74128,07	0,07 5,53	18,77 1482,83	30 км.
46	&C113-1288-6	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20/15/20мм Wavin(або аналог)	шт	22	20,23 445,06	19,60 431,20	0,23 5,06	0,4 8,80	30 км.
47	&C113-1288-5	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	36	17,37 625,32	16,80 604,80	0,23 8,28	0,34 12,24	30 км.
48	+C113-1351-1A варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду15 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	255	80,58 20547,90	78,92 20124,60	0,08 20,40	1,58 402,90	30 км.
49	+C113-1352 варіант 11	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду20 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	150	91,8 13770,00	89,91 13486,50	0,09 13,50	1,8 270,00	30 км.
50	+C113-1353 варіант 8	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду25 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	16	130,32 2085,12	127,67 2042,72	0,09 1,44	2,56 40,96	30 км.
51	+C113-1355 варіант 4	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду40 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	24	284,57 6829,68	278,66 6687,84	0,33 7,92	5,58 133,92	30 км.
52	+C113-1356 варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду50 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	18	477,54 8595,72	467,67 8418,06	0,51 9,18	9,36 168,48	30 км.
53	+C113-1878 варіант 1	Хомут для труби Ду 15мм з двома шурупами	шт	260	9,57 2488,20	9,30 2418,00	0,08 20,80	0,19 49,40	30 км.
54	+C113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	15	14,09 211,35	13,73 205,95	0,08 1,20	0,28 4,20	30 км.
55	+C113-1882 варіант 1	Хомут для труби Ду 40мм з двома шурупами	шт	25	16,15 403,75	15,75 393,75	0,08 2,00	0,32 8,00	30 км.
56	+C113-1883 варіант 1	Хомут для труби Ду 50мм з двома шурупами	шт	20	23,17 463,40	22,64 452,80	0,08 1,60	0,45 9,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	+С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	150	12,07 1810,50	11,75 1762,50	0,08 12,00	0,24 36,00	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
58	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,066	4,9416 0,33	4,9416 0,33			
59	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	2986,2	0,07223 215,69	0,07223 215,69			
60	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,948	184,55 174,95	184,55 174,95			
		Разом	грн.		390,97	390,97			
		Разом по розділу III	**грн.**		**919624,14**	**898393,33**	**3206,54**	**18024,27**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	363,71					
		Стиснене повітря	м3	2986,2					
		Мастильні матеріали	кг	3,956					
		Гідравлічна рідина	кг	0,042					
		Бензин	л	7,622					
		Дизельне паливо	л	2,56					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-010

на опалення

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				1220981	-		1220981	2061,95	225928		100,00
	Всього по кошторису			1220981	-		1220981	2061,95	225928		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011

на вентиляцію

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23-ОВ.С

Кошторисна вартість	1336,934	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,03671	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	212,175	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. П1,В1									
1	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=425 м3/ч)	шт	1	2280,59 1920,27	14,04 4,03	2281	1920	14 4	18,3600 0,0300	18,36 0,03
2	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
3	& С111-1756-12-2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм	шт	1	1003,60 -	- -	1004	-	- -	- -	- -
4	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1	203,11 178,03	- -	203	178	- -	1,8500 -	1,85 -
5	С130-233 варіант 1	Шумоглушник СР 200/600	шт	1	2052,32 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
6	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,377	932,21 929,69	- -	351	350	- -	9,7800 -	3,69 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С130-62-15-11 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм	шт	2	279,17 -	- -	558	-	- -	- -	- -
8	КБ20-13-19 заст	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1	367,49 362,33	- -	367	362	- -	3,7200 -	3,72 -
9	& С130-235-1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200	шт	1	13183,39 -	- -	13183	-	- -	- -	- -
10	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
11	& С130-235-5	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 160, L=565 м3/ч	шт	1	5611,13 -	- -	5611	-	- -	- -	- -
12	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
13	& С111-1756-12-2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм	шт	1	1003,60 -	- -	1004	-	- -	- -	- -
14	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1	203,11 178,03	- -	203	178	- -	1,8500 -	1,85 -
15	С130-233 варіант 1	Шумоглушник СР 200/600	шт	1	2052,32 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
16	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,126	932,21 929,69	- -	117	117	- -	9,7800 -	1,23 -
17	& С130-62-15-11 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм	шт	2	279,17 -	- -	558	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					30570	4109	34 8		40,55 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					30570				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					26427				
		всього заробітна плата, грн.					4117				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2028				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,78				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					612				
		Всього будівельні роботи, грн.					**32598**				
		Всього по розділу 1					**32598**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. П2,В2									
18	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 1800 L=2110 м3/ч)	шт	1	2280,59 1920,27	14,04 4,03	2281	1920	14 4	18,3600 0,0300	18,36 0,03
19	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
20	& С111-1756-12-8	Воздухозабірна зовнішня решітка 500х300мм	шт	1	1605,85 -	- -	1606	-	- -	- -	- -
21	КБ20-26-5 заст	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х300 мм	шт	1	345,25 297,35	- -	345	297	- -	3,0900 -	3,09 -
22	С130-248 варіант 1	Шумоглушник ВВГ 500х300мм	шт	1	7675,29 -	- -	7675	-	- -	- -	- -
23	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,32	932,21 929,69	- -	298	298	- -	9,7800 -	3,13 -
24	& С130-62-15-25	Гнучкі вставки ВВГ 500х300мм	шт	2	1347,96 -	- -	2696	-	- -	- -	- -
25	КБ20-13-19 заст	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1	367,49 362,33	- -	367	362	- -	3,7200 -	3,72 -
26	& С130-235-1 варіант 1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х300	шт	1	18513,73 -	- -	18514	-	- -	- -	- -
27	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
28	& С130-235-6	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 315, L=1090 м3/ч	шт	1	8946,58 -	- -	8947	-	- -	- -	- -
29	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
30	& С111-1756-12-2 варіант 1	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду315мм	шт	1	1063,10 -	- -	1063	-	- -	- -	- -
31	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм	шт	1	283,06 252,12	- -	283	252	- -	2,6200 -	2,62 -
32	С130-235 варіант 9	Шумоглушник СР 315/600	шт	1	3082,83 -	- -	3083	-	- -	- -	- -
33	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,198	932,21 929,69	- -	185	184	- -	9,7800 -	1,94 -
34	& С130-62-15-11 варіант 4	Гнучкі вставки ВВГ Ду 315мм	шт	2	347,51 -	- -	695	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 2					49064	4317	34 8		42,71 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					49064				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					44713				
		всього заробітна плата, грн.					4325				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2141				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,01				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					650				
		Всього будівельні роботи, грн.					**51205**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**51205**				
		Розділ 3. П3,В3									
35	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=330 м3/ч)	шт	1	2280,59 1920,27	14,04 4,03	2281	1920	14 4	18,3600 0,0300	18,36 0,03
36	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
37	& С111-1756-12-2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм	шт	1	1003,60 -	- -	1004	-	- -	- -	- -
38	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1	203,11 178,03	- -	203	178	- -	1,8500 -	1,85 -
39	С130-233 варіант 1	Шумоглушник СР 200/600	шт	1	2052,32 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
40	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,377	932,21 929,69	- -	351	350	- -	9,7800 -	3,69 -
41	& С130-62-15-11 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм	шт	2	279,17 -	- -	558	-	- -	- -	- -
42	КБ20-13-19 заст	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1	367,49 362,33	- -	367	362	- -	3,7200 -	3,72 -
43	& С130-235-1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200	шт	1	13183,39 -	- -	13183	-	- -	- -	- -
44	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
45	& С130-235-7 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=440м3/ч	шт	1	5385,68 -	- -	5386	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
47	& С111-1756-12-2 варіант 2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 150 мм	шт	1	799,60 -	- -	800	-	- -	- -	- -
48	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 150 мм	шт	1	203,11 178,03	- -	203	178	- -	1,8500 -	1,85 -
49	С130-232 варіант 1	Шумоглушник СР 150/600	шт	1	1618,95 -	- -	1619	-	- -	- -	- -
50	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,094	932,21 929,69	- -	88	87	- -	9,7800 -	0,92 -
51	& С130-62-15-11 варіант 5	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	2	248,57 -	- -	497	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					29618	4079	34 8		40,24 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					29618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25505				
		всього заробітна плата, грн.					4087				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					607				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31630**				
		Всього по розділу 3					**31630**				
		Розділ 4. П4,В4									
52	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВА 04 L=3980 м3/ч)	шт	1	2280,59 1920,27	14,04 4,03	2281	1920	14 4	18,3600 0,0300	18,36 0,03
53	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	1	253,09 229,86	6,14 0,92	253	230	6 1	2,3600 0,0094	2,36 0,01
54	& С111-1756-12-11	Воздухозабірна зовнішня решітка 700х400мм	шт	1	2170,14 -	- -	2170	-	- -	- -	- -
55	КБ20-26-5 заст	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 700х400 мм	шт	1	345,25 297,35	- -	345	297	- -	3,0900 -	3,09 -
56	С130-248 варіант 2	Шумоглушник Вентс СР 700х400	шт	1	10661,33 -	- -	10661	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
57	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,88	932,21 929,69	- -	820	818	- -	9,7800 -	8,61 -
58	& С130-62-15-11 варіант 6	Гнучкі вставки ВВГ 700х400мм	шт	2	1796,76 -	- -	3594	-	- -	- -	- -
59	КБ20-13-19 заст	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1	367,49 362,33	- -	367	362	- -	3,7200 -	3,72 -
60	& С130-235-18	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 700х400	шт	1	26791,44 -	- -	26791	-	- -	- -	- -
61	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
62	& С130-235-16	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 400, L=2325 м3/ч	шт	1	29863,37 -	- -	29863	-	- -	- -	- -
63	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
64	& С111-1756-12-2 варіант 3	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 400 мм	шт	1	1207,60 -	- -	1208	-	- -	- -	- -
65	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 400 мм	шт	1	344,72 297,35	- -	345	297	- -	3,0900 -	3,09 -
66	С130-236 варіант 1	Шумоглушник СР 400/600	шт	1	4268,03 -	- -	4268	-	- -	- -	- -
67	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,502	932,21 929,69	- -	468	467	- -	9,7800 -	4,91 -
68	& С130-62-15-11 варіант 7	Гнучкі вставки ВВГ Ду400мм	шт	2	553,55 -	- -	1107	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					85387	5218	37 9		52,17 0,07
		Разом будівельні роботи, грн.					85387				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					80132				
		всього заробітна плата, грн.					5227				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2630				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					5				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					811				
		Всього будівельні роботи, грн.					**88017**				
		Всього по розділу 4					**88017**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 5. П5,В5									
69	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 2500 L=1740 м3/ч)	шт	1	2280,59 1920,27	14,04 4,03	2281	1920	14 4	18,3600 0,0300	18,36 0,03
70	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
71	& С111-1756-12-2 варіант 4	Воздухозабірна зовнішня решітка 500 х250 мм	шт	1	1828,95 -	- -	1829	-	- -	- -	- -
72	КБ20-26-9 заст	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х250 мм	шт	1	329,04 297,35	- -	329	297	- -	3,0900 -	3,09 -
73	С130-252 варіант 1	Шумоглушник ВВГ 500х250мм	шт	1	7572,55 -	- -	7573	-	- -	- -	- -
74	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	932,21 929,69	- -	559	558	- -	9,7800 -	5,87 -
75	& С130-62-15-11 варіант 8	Гнучкі вставки ВВГ 500х250мм	шт	2	1296,96 -	- -	2594	-	- -	- -	- -
76	КБ20-13-19 заст	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1	367,49 362,33	- -	367	362	- -	3,7200 -	3,72 -
77	& С130-235-1 варіант 2	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х250	шт	1	25118,23 -	- -	25118	-	- -	- -	- -
78	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
79	& С130-235-21	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 200, L=760 м3/ч	шт	1	6521,84 -	- -	6522	-	- -	- -	- -
80	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
81	& С111-1756-12-2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм	шт	1	1003,60 -	- -	1004	-	- -	- -	- -
82	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1	203,11 178,03	- -	203	178	- -	1,8500 -	1,85 -
83	С130-233 варіант 1	Шумоглушник СР 200/600	шт	1	2052,32 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
84	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,126	932,21 929,69	- -	117	117	- -	9,7800 -	1,23 -
85	& С130-62-15-11 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм	шт	2	279,17 -	- -	558	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 5					52132	4436	34		43,97
									8		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					52132				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					47662				
		всього заробітна плата, грн.					4444				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2205				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,14				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					671				
		Всього будівельні роботи, грн.					**54337**				
		_ _										
		Всього по розділу 5					**54337**				
		Розділ 6. П6,В6									
86	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних	шт	1	2280,59	14,04	2281	1920	14	18,3600	18,36
		продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 3200 В L=2305 м3/ч)			1920,27	4,03			4	0,0300	0,03
87	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26	2,99	180	177	3	1,8200	1,82
					177,27	0,43			-	0,0046	-
88	& С111-1756-12-2 варіант 4	Воздухозабірна зовнішня решітка 500 х250 мм	шт	1	1828,95	-	1829	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
89	КБ20-26-9 заст	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 500х250 мм	шт	1	329,04	-	329	297	-	3,0900	3,09
					297,35	-			-	-	-
90	С130-252 варіант 1	Шумоглушник ВВГ 500х250мм	шт	1	7572,55	-	7573	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
91	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,6	932,21	-	559	558	-	9,7800	5,87
					929,69	-			-	-	-
92	& С130-62-15-11 варіант 8	Гнучкі вставки ВВГ 500х250мм	шт	2	1296,96	-	2594	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
93	КБ20-13-19 заст	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1	367,49	-	367	362	-	3,7200	3,72
					362,33	-			-	-	-
94	& С130-235-1 варіант 2	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х250	шт	1	25118,23	-	25118	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
95	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40	14,04	666	650	14	6,2100	6,21
					649,50	4,03			4	0,0300	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
96	& С130-235-6 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 315, L=1105 м3/ч	шт	1	10916,89 -	- -	10917	-	- -	- -	- -
97	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
98	& С111-1756-12-2 варіант 1	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду315мм	шт	1	1063,10 -	- -	1063	-	- -	- -	- -
99	КБ20-25-4	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 315 мм	шт	1	283,06 252,12	- -	283	252	- -	2,6200 -	2,62 -
100	С130-235 варіант 9	Шумоглушник СР 315/600	шт	1	3082,83 -	- -	3083	-	- -	- -	- -
101	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,198	932,21 929,69	- -	185	184	- -	9,7800 -	1,94 -
102	& С130-62-15-11 варіант 4	Гнучкі вставки ВВГ Ду 315мм	шт	2	347,51 -	- -	695	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					57902	4577	34 8		45,45 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					57902				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					53291				
		всього заробітна плата, грн.					4585				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2282				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,3				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					697				
		Всього будівельні роботи, грн.					**60184**				
		Всього по розділу 6					**60184**				
		Розділ 7. П7,В7									
103	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=300 м3/ч)	шт	1	2280,59 1920,27	14,04 4,03	2281	1920	14 4	18,3600 0,0300	18,36 0,03
104	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
105	& С111-1756-12-2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм	шт	1	1003,60 -	- -	1004	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
106	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1	203,11 178,03	- -	203	178	- -	1,8500 -	1,85 -
107	С130-233 варіант 1	Шумоглушник СР 200/600	шт	1	2052,32 -	- -	2052	-	- -	- -	- -
108	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,377	932,21 929,69	- -	351	350	- -	9,7800 -	3,69 -
109	& С130-62-15-11 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм	шт	2	279,17 -	- -	558	-	- -	- -	- -
110	КБ20-13-19 заст	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1	367,49 362,33	- -	367	362	- -	3,7200 -	3,72 -
111	& С130-235-1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200	шт	1	13183,39 -	- -	13183	-	- -	- -	- -
112	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
113	& С130-235-7 варіант 2	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=455м3/ч	шт	1	5385,68 -	- -	5386	-	- -	- -	- -
114	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
115	& С111-1756-12-2 варіант 2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 150 мм	шт	1	799,60 -	- -	800	-	- -	- -	- -
116	КБ20-25-1	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 150 мм	шт	1	203,11 178,03	- -	203	178	- -	1,8500 -	1,85 -
117	С130-232 варіант 1	Шумоглушник СР 150/600	шт	1	1618,95 -	- -	1619	-	- -	- -	- -
118	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,094	932,21 929,69	- -	88	87	- -	9,7800 -	0,92 -
119	& С130-62-15-11 варіант 5	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	2	248,57 -	- -	497	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					29618	4079	34 8		40,24 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					29618				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25505				
		всього заробітна плата, грн.					4087				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					2012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					3,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					607				
		Всього будівельні роботи, грн.					**31630**				
		Всього по розділу 7					**31630**				
		Розділ 8. П8,В8									
120	КБ20-55-1	Установлення агрегатів вентиляторних продуктивністю до 10 тис.м3/год (Приточна установка ВЕНТС МПА 1200 В, L=835 м/ч)	шт	1	2280,59 1920,27	14,04 4,03	2281	1920	14 4	18,3600 0,0300	18,36 0,03
121	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
122	& С111-1756-12-2 варіант 5	Воздухозабірна зовнішня решітка 400х200мм	шт	1	1269,65 -	- -	1270	-	- -	- -	- -
123	КБ20-26-3	Установлення шумоглушників вентиляційних перерізом 400х200 мм	шт	1	323,81 297,35	- -	324	297	- -	3,0900 -	3,09 -
124	С130-246 варіант 1	Шумоглушник СР 400х200мм	шт	1	6869,04 -	- -	6869	-	- -	- -	- -
125	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,504	932,21 929,69	- -	470	469	- -	9,7800 -	4,93 -
126	& С130-62-15-11 варіант 9	Гнучкі вставки ВВГ 400х200 мм	шт	2	1145,66 -	- -	2291	-	- -	- -	- -
127	КБ20-13-19 заст	Установлення фреонового охолоджувача	клапан	1	367,49 362,33	- -	367	362	- -	3,7200 -	3,72 -
128	& С130-235-1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200	шт	1	13183,39 -	- -	13183	-	- -	- -	- -
129	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
130	& С130-235-7 варіант 2	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=455м3/ч	шт	1	5385,68 -	- -	5386	-	- -	- -	- -
131	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	1	180,26 177,27	2,99 0,43	180	177	3 -	1,8200 0,0046	1,82 -
132	& С111-1756-12-2 варіант 6	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 250 мм	шт	1	1105,60 -	- -	1106	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
133	КБ20-25-3	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 250 мм	шт	1	203,11 178,03	- -	203	178	- -	1,8500 -	1,85 -
134	С130-234 варіант 1	Шумоглушник СР 250/600	шт	1	2355,60 -	- -	2356	-	- -	- -	- -
135	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,157	932,21 929,69	- -	146	146	- -	9,7800 -	1,54 -
136	& С130-62-15-11 варіант 10	Гнучкі вставки ВВГ Ду250мм	шт	2	289,37 -	- -	579	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					37857	4376	34 8		43,34 0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					37857				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					33447				
		всього заробітна плата, грн.					4384				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2171				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					660				
		Всього будівельні роботи, грн.					**40028**				
		Всього по розділу 8					**40028**				
		Розділ 9. Вентиляція									
		В14,В17,В24,В26,В31,В34									
137	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	6	666,40 649,50	14,04 4,03	3998	3897	84 24	6,2100 0,0300	37,26 0,18
138	& С130-235-23	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМц 150, L=200 м3/год	шт	6	5101,36 -	- -	30608	-	- -	- -	- -
		В15,В16,В18,В19,В20..23,В25,В27..30,В32, В33,В35..38									
139	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	19	666,40 649,50	14,04 4,03	12662	12341	267 77	6,2100 0,0300	117,99 0,57
140	& С130-235-24	Витяжний вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С	шт	19	1830,29 -	- -	34776	-	- -	- -	- -
		МВ1..МВ3									
141	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	3	666,40 649,50	14,04 4,03	1999	1949	42 12	6,2100 0,0300	18,63 0,09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	& С130-235-25	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВЕНТС ВКМ 200, L=650 м3/год В9	шт	3	6521,84 -	- -	19566	-	- -	- -	- -
143	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
144	& С130-235-26	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 250, L=1285 м/год В10	шт	1	7582,89 -	- -	7583	-	- -	- -	- -
145	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
146	& С130-235-27	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 150, L=675 м3/год В11	шт	1	5953,12 -	- -	5953	-	- -	- -	- -
147	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
148	& С130-235-28	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=125 м3/год В12	шт	1	4702,77 -	- -	4703	-	- -	- -	- -
149	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
150	& С130-235-29	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=395 м3/год В13	шт	1	5386,17 -	- -	5386	-	- -	- -	- -
151	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
152	& С130-235-30	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=90м3/год В39	шт	1	4702,77 -	- -	4703	-	- -	- -	- -
153	КБ20-32-1	Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т	шт	1	666,40 649,50	14,04 4,03	666	650	14 4	6,2100 0,0300	6,21 0,03
154	& С130-235-30 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=70м3/год	шт	1	4294,77 -	- -	4295	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					140228	22087	477 137		211,14 1,02
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. всього заробітна плата, грн.					140228 117664 22224				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					11485				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					22,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3610				
		Всього будівельні роботи, грн.					**151713**				
		– –									
		Всього по розділу 9					**151713**				
		Розділ 10. Повітроводи									
155	КБ20-3-11	Прокладання повітроводів з оцинкованої товщиною 0,5мм, периметром до 2400 мм	100м2	0,462	20372,38 14835,06	- -	9412	6854	- -	156,0600 -	72,1 -
156	С130-1128 варіант 25	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 700х400 мм	м2	46,2	802,17 -	- -	37060	-	- -	- -	- -
157	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	1,44	24212,17 19715,44	- -	34866	28390	- -	207,4000 -	298,66 -
158	С130-1128 варіант 26	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 450х350 мм	м2	144	802,17 -	- -	115512	-	- -	- -	- -
159	КБ20-3-3	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм	100м2	0,7	27647,45 22785,88	34,58 5,50	19353	15950	24 4	239,7000 0,0524	167,79 0,04
160	С130-1128 варіант 27	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм	м2	70	802,17 -	- -	56152	-	- -	- -	- -
161	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	1,0786	25966,73 24886,71	34,58 5,50	28008	26843	37 6	261,8000 0,0524	282,38 0,06
162	С130-1124 варіант 20	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200мм	м2	20,72	832,72 -	- -	17254	-	- -	- -	- -
163	С130-1124 варіант 19	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	40,04	832,72 -	- -	33342	-	- -	- -	- -
164	С130-1124 варіант 21	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	47,1	832,72 -	- -	39221	-	- -	- -	- -
165	& С111-1756-43	Дросель-клапан д.100	шт	56	273,96 -	- -	15342	-	- -	- -	- -
166	& С111-1756-42	Дросель-клапан д.150	шт	27	314,76 -	- -	8499	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
167	& С111-1756-41	Дросель-клапан д.200	шт	13	380,04 -	- -	4941	-	- -	- -	- -
168	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	140	180,26 177,27	2,99 0,43	25236	24818	418 60	1,8200 0,0046	254,8 0,64
169	& С111-1756-39	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	56	177,06 -	- -	9915	-	- -	- -	- -
170	& С111-1756-38	Анемостат ВЕНТС А 150 ВР	шт	27	211,74 -	- -	5717	-	- -	- -	- -
171	С111-1756 варіант 4	Анемостат ВЕНТС А 200 ВР	шт	13	305,75 -	- -	3975	-	- -	- -	- -
172	& С111-1756-40	Решітка пластикова переточна 200х200	шт	44	45,48 -	- -	2001	-	- -	- -	- -
173	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких \	м2	1,601	932,21 929,69	- -	1492	1488	- -	9,7800 -	15,66 -
174	& С130-62-15-11 варіант 12	Гнучкі вставки ВВГ Ду100мм	шт	23	161,87 -	- -	3723	-	- -	- -	- -
175	& С130-62-15-11 варіант 11	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	8	187,37 -	- -	1499	-	- -	- -	- -
176	& С130-62-15-11 варіант 10	Гнучкі вставки ВВГ Ду250мм	шт	2	289,37 -	- -	579	-	- -	- -	- -
177	КБ20-13-15	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 1600 мм	клапан	14	742,39 673,78	- -	10393	9433	- -	6,8300 -	95,62 -
178	& С113-2301-35	Клапан вогнезатримуючий д.200	шт	8	1878,92 -	- -	15031	-	- -	- -	- -
179	& С113-2301-34	Клапан вогнезатримуючий д.315	шт	2	2562,32 -	- -	5125	-	- -	- -	- -
180	& С113-2301-33	Клапан вогнезатримуючий 500х250мм	шт	4	6208,90 -	- -	24836	-	- -	- -	- -
181	КБ20-13-16	Установлення клапанів вогнезатримуючих периметром до 3200 мм	клапан	2	1076,37 882,16	- -	2153	1764	- -	9,2800 -	18,56 -
182	С113-2301 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм	шт	2	7575,37 -	- -	15151	-	- -	- -	- -
183	КБ18-18-1 заст	Установлення вузлів змішення калорифера	шт	5	1777,68 1629,51	80,27 27,67	8888	8148	401 138	15,5800 0,2214	77,9 1,11
184	& С113-2301-39	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 3/4-4	шт	1	13573,42 -	- -	13573	-	- -	- -	- -
185	& С113-2301-38	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1-10	шт	1	29959,72 -	- -	29960	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
186	& С113-2301-37	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/4-10	шт	2	25583,83 -	- -	51168	-	- -	- -	- -
187	& С113-2301-36	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/2-25	шт	1	79161,80 -	- -	79162	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					728539	123688	880 208		1283,47 1,85
		Разом будівельні роботи, грн.					728539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					603971				
		всього заробітна плата, грн.					123896				
		Загальновиробничі витрати, грн.					67057				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					134,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21874				
		Всього будівельні роботи, грн.					**795596**				
		Всього по розділу 10					**795596**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1240915	180966	1632 410		1843,28 3,36
		Разом будівельні роботи, грн.					1240915				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1058317				
		всього заробітна плата, грн.					181376				
		Загальновиробничі витрати, грн.					96019				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					190,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					30799				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1336934**				
		Всього по кошторису					**1336934**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2036,71**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**212175**				

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-011 на вентиляцію

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ20-55-1	1	18,3900 18,39	0,079	1,4528 1,45	162,08	235,47 235	1924,30 1924	475,15 476	6,26	115,12 115	825,74 826
2	КБ20-11-1	1	1,8246 1,82	0,105	0,1916 0,19	162,08	31,05 31	177,70 177	45,93 46	8,7	15,87 16	92,85 93
4	КБ20-25-2	1	1,8500 1,85	0,105	0,1943 0,19	162,08	31,48 31	178,03 178	46,09 47	8,7	16,10 16	93,67 94
6	КБ20-29-1	0,377	9,7800 3,69	0,105	1,0269 0,39	162,08	166,44 63	929,69 350	241,15 91	8,7	85,09 32	492,68 186

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КБ20-13-19	1	3,7200	0,105	0,3906	162,08	63,31	362,33	93,64	8,7	32,36	189,31
			3,72		0,39		63	362	94		32	189
10	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
12	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
14	КБ20-25-2	1	1,8500	0,105	0,1943	162,08	31,48	178,03	46,09	8,7	16,10	93,67
			1,85		0,19		31	178	47		16	94
16	КБ20-29-1	0,126	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			1,23		0,13		21	117	30		11	62
18	КБ20-55-1	1	18,3900	0,079	1,4528	162,08	235,47	1924,30	475,15	6,26	115,12	825,74
			18,39		1,45		235	1924	476		115	826
19	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
21	КБ20-26-5	1	3,0900	0,105	0,3245	162,08	52,59	297,35	76,99	8,7	26,88	156,46
			3,09		0,32		53	297	76		27	156
23	КБ20-29-1	0,32	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			3,13		0,33		53	298	78		27	158
25	КБ20-13-19	1	3,7200	0,105	0,3906	162,08	63,31	362,33	93,64	8,7	32,36	189,31
			3,72		0,39		63	362	94		32	189
27	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
29	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
31	КБ20-25-4	1	2,6200	0,105	0,2751	162,08	44,59	252,12	65,28	8,7	22,79	132,66
			2,62		0,28		45	252	65		23	133
33	КБ20-29-1	0,198	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			1,94		0,2		33	184	48		17	98
35	КБ20-55-1	1	18,3900	0,079	1,4528	162,08	235,47	1924,30	475,15	6,26	115,12	825,74
			18,39		1,45		235	1924	476		115	826
36	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
38	КБ20-25-2	1	1,8500	0,105	0,1943	162,08	31,48	178,03	46,09	8,7	16,10	93,67
			1,85		0,19		31	178	47		16	94
40	КБ20-29-1	0,377	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			3,69		0,39		63	350	91		32	186
42	КБ20-13-19	1	3,7200	0,105	0,3906	162,08	63,31	362,33	93,64	8,7	32,36	189,31
			3,72		0,39		63	362	94		32	189
44	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
46	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
48	КБ20-25-1	1	1,8500	0,105	0,1943	162,08	31,48	178,03	46,09	8,7	16,10	93,67
			1,85		0,19		31	178	47		16	94
50	КБ20-29-1	0,094	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			0,92		0,1		16	87	22		8	46
52	КБ20-55-1	1	18,3900	0,079	1,4528	162,08	235,47	1924,30	475,15	6,26	115,12	825,74
			18,39		1,45		235	1924	476		115	826
53	КБ20-11-2	1	2,3694	0,105	0,2488	162,08	40,32	230,78	59,64	8,7	20,61	120,57
			2,37		0,25		40	231	60		21	121
55	КБ20-26-5	1	3,0900	0,105	0,3245	162,08	52,59	297,35	76,99	8,7	26,88	156,46
			3,09		0,32		53	297	76		27	156
57	КБ20-29-1	0,88	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			8,61		0,9		146	818	213		75	434
59	КБ20-13-19	1	3,7200	0,105	0,3906	162,08	63,31	362,33	93,64	8,7	32,36	189,31
			3,72		0,39		63	362	94		32	189
61	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
63	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
65	КБ20-25-5	1	3,0900	0,105	0,3245	162,08	52,59	297,35	76,99	8,7	26,88	156,46
			3,09		0,32		53	297	76		27	156
67	КБ20-29-1	0,502	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			4,91		0,52		84	467	120		43	247
69	КБ20-55-1	1	18,3900	0,079	1,4528	162,08	235,47	1924,30	475,15	6,26	115,12	825,74
			18,39		1,45		235	1924	476		115	826
70	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
72	КБ20-26-9	1	3,0900	0,105	0,3245	162,08	52,59	297,35	76,99	8,7	26,88	156,46
			3,09		0,32		53	297	76		27	156
74	КБ20-29-1	0,6	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			5,87		0,62		100	558	145		51	296
76	КБ20-13-19	1	3,7200	0,105	0,3906	162,08	63,31	362,33	93,64	8,7	32,36	189,31
			3,72		0,39		63	362	94		32	189
78	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
80	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
82	КБ20-25-2	1	1,8500	0,105	0,1943	162,08	31,48	178,03	46,09	8,7	16,10	93,67
			1,85		0,19		31	178	47		16	94
84	КБ20-29-1	0,126	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			1,23		0,13		21	117	30		11	62
86	КБ20-55-1	1	18,3900	0,079	1,4528	162,08	235,47	1924,30	475,15	6,26	115,12	825,74
			18,39		1,45		235	1924	476		115	826

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
87	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
89	КБ20-26-9	1	3,0900	0,105	0,3245	162,08	52,59	297,35	76,99	8,7	26,88	156,46
			3,09		0,32		53	297	76		27	156
91	КБ20-29-1	0,6	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			5,87		0,62		100	558	145		51	296
93	КБ20-13-19	1	3,7200	0,105	0,3906	162,08	63,31	362,33	93,64	8,7	32,36	189,31
			3,72		0,39		63	362	94		32	189
95	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
97	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
99	КБ20-25-4	1	2,6200	0,105	0,2751	162,08	44,59	252,12	65,28	8,7	22,79	132,66
			2,62		0,28		45	252	65		23	133
101	КБ20-29-1	0,198	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			1,94		0,2		33	184	48		17	98
103	КБ20-55-1	1	18,3900	0,079	1,4528	162,08	235,47	1924,30	475,15	6,26	115,12	825,74
			18,39		1,45		235	1924	476		115	826
104	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
106	КБ20-25-2	1	1,8500	0,105	0,1943	162,08	31,48	178,03	46,09	8,7	16,10	93,67
			1,85		0,19		31	178	47		16	94
108	КБ20-29-1	0,377	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			3,69		0,39		63	350	91		32	186
110	КБ20-13-19	1	3,7200	0,105	0,3906	162,08	63,31	362,33	93,64	8,7	32,36	189,31
			3,72		0,39		63	362	94		32	189
112	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
114	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
116	КБ20-25-1	1	1,8500	0,105	0,1943	162,08	31,48	178,03	46,09	8,7	16,10	93,67
			1,85		0,19		31	178	47		16	94
118	КБ20-29-1	0,094	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			0,92		0,1		16	87	22		8	46
120	КБ20-55-1	1	18,3900	0,079	1,4528	162,08	235,47	1924,30	475,15	6,26	115,12	825,74
			18,39		1,45		235	1924	476		115	826
121	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
123	КБ20-26-3	1	3,0900	0,105	0,3245	162,08	52,59	297,35	76,99	8,7	26,88	156,46
			3,09		0,32		53	297	76		27	156
125	КБ20-29-1	0,504	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			4,93		0,52		84	469	121		43	248

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
127	КБ20-13-19	1	3,7200	0,105	0,3906	162,08	63,31	362,33	93,64	8,7	32,36	189,31
			3,72		0,39		63	362	94		32	189
129	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
131	КБ20-11-1	1	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			1,82		0,19		31	177	46		16	93
133	КБ20-25-3	1	1,8500	0,105	0,1943	162,08	31,48	178,03	46,09	8,7	16,10	93,67
			1,85		0,19		31	178	47		16	94
135	КБ20-29-1	0,157	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			1,54		0,16		26	146	38		13	77
137	КБ20-32-1	6	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			37,44		3,93		637	3921	1003		326	1966
139	КБ20-32-1	19	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			118,56		12,45		2018	12418	3175		1032	6225
141	КБ20-32-1	3	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			18,72		1,97		319	1961	501		163	983
143	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
145	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
147	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
149	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
151	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
153	КБ20-32-1	1	6,2400	0,105	0,6552	162,08	106,19	653,53	167,14	8,7	54,29	327,62
			6,24		0,66		106	654	168		54	328
155	КБ20-3-11	0,462	156,0600	0,105	16,3863	162,08	2655,89	14835,06	3848,01	8,7	1357,72	7861,62
			72,1		7,57		1227	6854	1778		627	3632
157	КБ20-3-10	1,44	207,4000	0,105	21,7770	162,08	3529,62	19715,44	5113,91	8,7	1804,38	10447,91
			298,66		31,36		5083	28390	7364		2598	15045
159	КБ20-3-3	0,7	239,7524	0,105	25,1740	162,08	4080,20	22791,38	5911,75	8,7	2085,85	12077,80
			167,83		17,62		2856	15954	4138		1460	8454
161	КБ20-3-1	1,0786	261,8524	0,105	27,4945	162,08	4456,31	24892,21	6456,67	8,7	2278,12	13191,10
			282,44		29,66		4807	26849	6964		2457	14228
168	КБ20-11-1	140	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			255,44		26,82		4347	24878	6430		2222	12999
173	КБ20-29-1	1,601	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			15,66		1,64		266	1488	387		136	789
177	КБ20-13-15	14	6,8300	0,105	0,7172	162,08	116,24	673,78	173,80	8,7	59,42	349,46
			95,62		10,04		1627	9433	2433		832	4892

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
181	КБ20-13-16	2	9,2800 18,56	0,105	0,9744 1,95	162,08	157,93 316	882,16 1764	228,82 458	8,7	80,74 161	467,49 935
183	КБ18-18-1	5	15,8014 79,01	0,105	1,6591 8,3	162,08	268,91 1345	1657,18 8286	423,74 2119	8,7	137,47 687	830,12 4151
Разом:			**1846,64**		**190,07**		**30799**	**181376**	**46707**		**15701**	**93207**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(30799 + 181376 * 1) * 0,0078 = **1655 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(30799 + 181376 * 1) * 0,0078 * 0,22= **364 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(30799 + 181376 * 1) * 0,003739 = **793 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 93207 + 1655 + 364 + 793 = 96019 грн.

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-011
вентиляцію

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1843,28	98,18				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3,36	121,90				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,1					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	190,07	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2036,71					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,4	326,42 130,57				
7	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	1,35	701,99 947,69				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	71,9	6,49 466,63				
9	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	2,07	13,2 27,32				
10	+КБМ204-502 варіант 3	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	4,659932	13,2 61,51				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1633,72**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	7,695					
		Електроенергія	кВт-год	49,255					
		Мастильні матеріали	кг	2,205					
		Гідравлічна рідина	кг	0,149					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
11	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,8					
12	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	155,61558					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	+С130-1128 варіант 27	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5мм, прямокутного перерізу, розмір 300х200 мм	м2	70	802,17 56151,90	784,00 54880,00	2,44 170,80	15,73 1101,10	30 км.
14	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,025688	348950,4 8963,84	341614,40 8775,39	493,84 12,69	6842,16 175,76	30 км.
15	&С111-1756-39	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	56	177,06 9915,36	173,00 9688,00	0,59 33,04	3,47 194,32	30 км.
16	&С111-1756-38	Анемостат ВЕНТС А 150 ВР	шт	27	211,74 5716,98	207,00 5589,00	0,59 15,93	4,15 112,05	30 км.
17	+С111-1756 варіант 4	Анемостат ВЕНТС А 200 ВР	шт	13	305,75 3974,75	299,16 3889,08	0,59 7,67	6 78,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0005	133710,62 66,86	130564,12 65,28	524,72 0,26	2621,78 1,32	30 км.
19	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0496	54485,28 2702,47	53115,42 2634,52	301,52 14,96	1068,34 52,99	30 км.
20	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,036376	26367,61 959,15	25618,55 931,90	232,05 8,44	517,01 18,81	30 км.
21	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	34,72442	130,68 4537,79	127,72 4435,00	0,4 13,89	2,56 88,90	30 км.
22	&С130-235-24	Витяжний вентилятор ВЕНТС 125 Сілента-С	шт	19	1830,29 34775,51	1794,16 34089,04	0,24 4,56	35,89 681,91	30 км.
23	&С130-235-25	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВЕНТС ВКМ 200, L=650 м3/год	шт	3	6521,84 19565,52	6391,66 19174,98	2,3 6,90	127,88 383,64	30 км.
24	&С130-235-28	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=125 м3/год	шт	1	4702,77 4702,77	4608,33 4608,33	2,23 2,23	92,21 92,21	30 км.
25	&С130-235-30 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=70м3/год	шт	1	4294,77 4294,77	4208,33 4208,33	2,23 2,23	84,21 84,21	30 км.
26	&С130-235-30	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 100 Б, L=90м3/год	шт	1	4702,77 4702,77	4608,33 4608,33	2,23 2,23	92,21 92,21	30 км.
27	&С130-235-29	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=395 м3/год	шт	1	5386,17 5386,17	5278,33 5278,33	2,23 2,23	105,61 105,61	30 км.
28	&С130-235-7 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=440м3/ч	шт	1	5385,68 5385,68	5278,33 5278,33	1,75 1,75	105,6 105,60	30 км.
29	&С130-235-7 варіант 2	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 150, L=455м3/ч	шт	2	5385,68 10771,36	5278,33 10556,66	1,75 3,50	105,6 211,20	30 км.
30	&С130-235-5	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 160, L=565 м3/ч	шт	1	5611,13 5611,13	5499,16 5499,16	1,95 1,95	110,02 110,02	30 км.
31	&С130-235-21	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 200, L=760 м3/ч	шт	1	6521,84 6521,84	6391,66 6391,66	2,3 2,30	127,88 127,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&С130-235-26	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 250, L=1285 м/год	шт	1	7582,89 7582,89	7431,66 7431,66	2,55 2,55	148,68 148,68	30 км.
33	&С130-235-6	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 315, L=1090 м3/ч	шт	1	8946,58 8946,58	8768,33 8768,33	2,83 2,83	175,42 175,42	30 км.
34	&С130-235-16	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМ 400, L=2325 м3/ч	шт	1	29863,37 29863,37	29270,83 29270,83	6,98 6,98	585,56 585,56	30 км.
35	&С130-235-27	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 150, L=675 м3/год	шт	1	5953,12 5953,12	5834,16 5834,16	2,23 2,23	116,73 116,73	30 км.
36	&С130-235-6 варіант 1	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМС 315, L=1105 м3/ч	шт	1	10916,89 10916,89	10700,00 10700,00	2,83 2,83	214,06 214,06	30 км.
37	&С130-235-23	Витяжний вентилятор ВЕНТС ВКМц 150, L=200 м3/год	шт	6	5101,36 30608,16	5000,00 30000,00	1,33 7,98	100,03 600,18	30 км.
38	&С111-1756-12-2 варіант 5	Воздухозабірна зовнішня решітка 400х200мм	шт	1	1269,65 1269,65	1244,16 1244,16	0,59 0,59	24,9 24,90	30 км.
39	&С111-1756-12-2 варіант 4	Воздухозабірна зовнішня решітка 500 х250 мм	шт	2	1828,95 3657,90	1792,50 3585,00	0,59 1,18	35,86 71,72	30 км.
40	&С111-1756-12-8	Воздухозабірна зовнішня решітка 500х300мм	шт	1	1605,85 1605,85	1572,00 1572,00	2,36 2,36	31,49 31,49	30 км.
41	&С111-1756-12-11	Воздухозабірна зовнішня решітка 700х400мм	шт	1	2170,14 2170,14	2127,00 2127,00	0,59 0,59	42,55 42,55	30 км.
42	&С111-1756-12-2 варіант 2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 150 мм	шт	2	799,6 1599,20	783,33 1566,66	0,59 1,18	15,68 31,36	30 км.
43	&С111-1756-12-2 варіант 6	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 250 мм	шт	1	1105,6 1105,60	1083,33 1083,33	0,59 0,59	21,68 21,68	30 км.
44	&С111-1756-12-2 варіант 3	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду 400 мм	шт	1	1207,6 1207,60	1183,33 1183,33	0,59 0,59	23,68 23,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&C111-1756-12-2	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду200мм	шт	5	1003,6 5018,00	983,33 4916,65	0,59 2,95	19,68 98,40	30 км.
46	&C111-1756-12-2 варіант 1	Воздухозабірна зовнішня решітка Ду315мм	шт	2	1063,1 2126,20	1041,66 2083,32	0,59 1,18	20,85 41,70	30 км.
47	&C113-2301-36	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/2-25	шт	1	79161,8 79161,80	77605,83 77605,83	3,78 3,78	1552,19 1552,19	30 км.
48	&C113-2301-37	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1/4-10	шт	2	25583,83 51167,66	25079,16 50158,32	3,03 6,06	501,64 1003,28	30 км.
49	&C113-2301-38	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 1 1-10	шт	1	29959,72 29959,72	29370,00 29370,00	2,27 2,27	587,45 587,45	30 км.
50	&C113-2301-39	Вузол змішення калорифера ВЕНТС УСВК 3/4-4	шт	1	13573,42 13573,42	13305,00 13305,00	2,27 2,27	266,15 266,15	30 км.
51	&C130-62-15-11 варіант 9	Гнучкі вставки ВВГ 400х200 мм	шт	2	1145,66 2291,32	1122,50 2245,00	0,7 1,40	22,46 44,92	30 км.
52	&C130-62-15-11 варіант 8	Гнучкі вставки ВВГ 500х250мм	шт	4	1296,96 5187,84	1270,83 5083,32	0,7 2,80	25,43 101,72	30 км.
53	&C130-62-15-25	Гнучкі вставки ВВГ 500х300мм	шт	2	1347,96 2695,92	1320,83 2641,66	0,7 1,40	26,43 52,86	30 км.
54	&C130-62-15-11 варіант 6	Гнучкі вставки ВВГ 700х400мм	шт	2	1796,76 3593,52	1760,83 3521,66	0,7 1,40	35,23 70,46	30 км.
55	&C130-62-15-11 варіант 4	Гнучкі вставки ВВГ Ду 315мм	шт	4	347,51 1390,04	340,00 1360,00	0,7 2,80	6,81 27,24	30 км.
56	&C130-62-15-11 варіант 12	Гнучкі вставки ВВГ Ду100мм	шт	23	161,87 3723,01	158,00 3634,00	0,7 16,10	3,17 72,91	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
57	&С130-62-15-11 варіант 5	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	4	248,57 994,28	243,00 972,00	0,7 2,80	4,87 19,48	30 км.
58	&С130-62-15-11 варіант 11	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	8	187,37 1498,96	183,00 1464,00	0,7 5,60	3,67 29,36	30 км.
59	&С130-62-15-11 варіант 3	Гнучкі вставки ВВГ Ду200мм	шт	10	279,17 2791,70	273,00 2730,00	0,7 7,00	5,47 54,70	30 км.
60	&С130-62-15-11 варіант 10	Гнучкі вставки ВВГ Ду250мм	шт	4	289,37 1157,48	283,00 1132,00	0,7 2,80	5,67 22,68	30 км.
61	&С130-62-15-11 варіант 7	Гнучкі вставки ВВГ Ду400мм	шт	2	553,55 1107,10	542,00 1084,00	0,7 1,40	10,85 21,70	30 км.
62	&С111-1756-43	Дросель-клапан д.100	шт	56	273,96 15341,76	268,00 15008,00	0,59 33,04	5,37 300,72	30 км.
63	&С111-1756-42	Дросель-клапан д.150	шт	27	314,76 8498,52	308,00 8316,00	0,59 15,93	6,17 166,59	30 км.
64	&С111-1756-41	Дросель-клапан д.200	шт	13	380,04 4940,52	372,00 4836,00	0,59 7,67	7,45 96,85	30 км.
65	С111-1504	Електроди, діаметр 2 мм, марка Э42	т	0,00101954	72068,49 73,48	70296,49 71,67	358,89 0,37	1413,11 1,44	30 км.
66	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0001	65467,5 6,55	63824,93 6,38	358,89 0,04	1283,68 0,13	30 км.
67	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0037	38747,56 143,37	37628,91 139,23	358,89 1,33	759,76 2,81	30 км.
68	&С113-2301-33	Клапан вогнезатримуючий 500х250мм	шт	4	6208,9 24835,60	6087,08 24348,32	0,08 0,32	121,74 486,96	30 км.
69	+С113-2301 варіант 1	Клапан вогнезатримуючий 600х300мм	шт	2	7575,37 15150,74	7426,75 14853,50	0,08 0,16	148,54 297,08	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	&C113-2301-35	Клапан вогнезатримуючий д.200	шт	8	1878,92 15031,36	1842,00 14736,00	0,08 0,64	36,84 294,72	30 км.
71	&C113-2301-34	Клапан вогнезатримуючий д.315	шт	2	2562,32 5124,64	2512,00 5024,00	0,08 0,16	50,24 100,48	30 км.
72	C111-1644	Клей гумовий N88-Н	кг	0,10697	167,73 17,94	163,96 17,54	0,48 0,05	3,29 0,35	30 км.
73	C111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,0015	17104,69 25,66	16113,55 24,17	655,75 0,98	335,39 0,51	30 км.
74	C111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,012137	50066,13 607,65	48550,27 589,25	534,17 6,48	981,69 11,92	30 км.
75	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,25	225,42 56,36	220,46 55,12	0,54 0,14	4,42 1,10	30 км.
76	C1545-159	Очіс льняний	т	0,00025	26360,34 6,59	25438,55 6,36	404,92 0,10	516,87 0,13	30 км.
77	+C130-1128 варіант 25	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 700х400 мм	м2	46,2	802,17 37060,25	784,00 36220,80	2,44 112,73	15,73 726,72	30 км.
78	+C130-1128 варіант 26	Повітроводи з оцинкованої сталі товщиною 0,5 мм, прямокутного перерізу 450х350 мм	м2	144	802,17 115512,48	784,00 112896,00	2,44 351,36	15,73 2265,12	30 км.
79	+C130-1124 варіант 19	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	40,04	832,72 33342,11	814,54 32614,18	1,85 74,07	16,33 653,86	30 км.
80	+C130-1124 варіант 20	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 200мм	м2	20,72	832,72 17253,96	814,54 16877,27	1,85 38,33	16,33 338,36	30 км.
81	+C130-1124 варіант 21	Повітроводи класу В з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,5 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	47,1	832,72 39221,11	814,54 38364,83	1,85 87,14	16,33 769,14	30 км.
82	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,01	3900,75 39,01	3810,31 38,10	13,95 0,14	76,49 0,77	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	&С111-1756-40	Решітка пластикова переточна 200х200	шт	44	45,48 2001,12	44,00 1936,00	0,59 25,96	0,89 39,16	30 км.
84	&С130-235-1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 400х200	шт	4	13183,39 52733,56	12914,17 51656,68	10,72 42,88	258,5 1034,00	30 км.
85	&С130-235-1 варіант 2	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х250	шт	2	25118,23 50236,46	24615,00 49230,00	10,72 21,44	492,51 985,02	30 км.
86	&С130-235-1 варіант 1	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 500х300	шт	1	18513,73 18513,73	18140,00 18140,00	10,72 10,72	363,01 363,01	30 км.
87	&С130-235-18	Фреоновий охолоджувач ОКФ1 700х400	шт	1	26791,44 26791,44	26263,33 26263,33	2,79 2,79	525,32 525,32	30 км.
88	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0176	11084,82 195,09	10476,51 184,39	390,96 6,88	217,35 3,82	30 км.
89	+С130-252 варіант 1	Шумоглушник ВВГ 500х250мм	шт	2	7572,55 15145,10	7414,16 14828,32	9,91 19,82	148,48 296,96	30 км.
90	+С130-248 варіант 1	Шумоглушник ВВГ 500х300мм	шт	1	7675,29 7675,29	7506,67 7506,67	18,12 18,12	150,5 150,50	30 км.
91	+С130-248 варіант 2	Шумоглушник Вентс СР 700х400	шт	1	10661,33 10661,33	10434,16 10434,16	18,12 18,12	209,05 209,05	30 км.
92	+С130-232 варіант 1	Шумоглушник СР 150/600	шт	2	1618,95 3237,90	1582,50 3165,00	4,71 9,42	31,74 63,48	30 км.
93	+С130-233 варіант 1	Шумоглушник СР 200/600	шт	5	2052,32 10261,60	2005,83 10029,15	6,25 31,25	40,24 201,20	30 км.
94	+С130-234 варіант 1	Шумоглушник СР 250/600	шт	1	2355,6 2355,60	2301,66 2301,66	7,75 7,75	46,19 46,19	30 км.
95	+С130-235 варіант 9	Шумоглушник СР 315/600	шт	2	3082,83 6165,66	3011,66 6023,32	10,72 21,44	60,45 120,90	30 км.
96	+С130-236 варіант 1	Шумоглушник СР 400/600	шт	1	4268,03 4268,03	4169,16 4169,16	15,18 15,18	83,69 83,69	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
97	+С130-246 варіант 1	Шумоглушник СР 400х200мм	шт	1	6869,04 6869,04	6720,00 6720,00	14,35 14,35	134,69 134,69	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
98	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,336	4,9416 1,66	4,9416 1,66			
99	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	1,5562	184,55 287,19	184,55 287,19			
		Разом	грн.		288,85	288,85			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1058321,00**	**1036173,95**	**1401,35**	**20745,70**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	49,591					
		Мастильні матеріали	кг	3,761					
		Гідравлічна рідина	кг	0,149					
		Дизельне паливо	л	9,053					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-011

на вентиляцію

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П1,В1			32598	-		32598	44,39	4729		2,44
2	П2,В2			51204	-		51204	46,78	4975		3,83
3	П3,В3			31629	-		31629	44,05	4694		2,37
4	П4,В4			88017	-		88017	57,24	6038		6,58
5	П5,В5			54337	-		54337	48,17	5115		4,06
6	П6,В6			60184	-		60184	49,81	5282		4,50
7	П7,В7			31629	-		31629	44,05	4694		2,37
8	П8,В8			40028	-		40028	47,47	5044		2,99
9	Вентиляція			151712	-		151712	234,47	25834		11,35
10	Повітроводи			795596	-		795596	1420,28	145770		59,51
	Всього по кошторису			1336934	-		1336934	2036,71	212175		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012

на придбання обладнання вентиляції

Поліклініка

Основа:

креслення (специфікації) № 414/04-23-ОВ.С

Кошторисна вартість	659,857	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П-1									
1	& 2308-4001-33	Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=425 м3/ч	шт	1	48060,00 -	- -	48060	-	- -	- -	- -
		П-2									
2	& 2308-4001-19	Приточна установка ВЕНТС МПА 1800 L=2110 м3/ч	шт	1	91474,17 -	- -	91474	-	- -	- -	- -
		П-3									
3	& 2308-4001-34 варіант 1	Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=330 м3/ч	шт	1	48063,33 -	- -	48063	-	- -	- -	- -
		П-4									
4	& 2308-4001-35	Приточна установка ВЕНТС ВА 04 L=3980 м/ч	шт	1	99261,66 -	- -	99262	-	- -	- -	- -
		П-5									
5	& 2308-4001-36	Приточна установка ВЕНТС МПА 2500 L=1740 м3/ч	шт	1	93024,16 -	- -	93024	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		П-6									
6	& 2308-4001-38	Приточна установка ВЕНТС МПА 3200 В L=2305 м3/ч	шт	1	125582,50 -	- -	125583	-	- -	- -	- -
		П-7									
7	& 2308-4001-34 варіант 1	Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=330 м3/ч	шт	1	48063,33 -	- -	48063	-	- -	- -	- -
		П-8									
8	& 2308-4001-40	Приточна установка ВЕНТС МПА 1200 В, L=835 м3/ч	шт	1	81395,83 -	- -	81396	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					634925	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					634925				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					24935				
		Всього устаткування, грн.					**659860**				
		Всього по кошторису					**659857**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-012 на придбання обладнання вентиляції

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * H124) * H21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-012
придбання обладнання вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
		IV. Устаткування							
1	&2308-4001-35	Приточна установка ВЕНТС ВА 04 L=3980 м/ч	шт	1	103159,67 103159,67	99261,66 99261,66	2977,85 2977,85	920,16 920,16	3%
2	&2308-4001-33	Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=425 м3/ч	шт	1	49947,32 49947,32	48060,00 48060,00	1441,80 1441,80	445,52 445,52	3%
3	&2308-4001-34 варіант 1	Приточна установка ВЕНТС ВПА 200-5,1-3 L=330 м3/ч	шт	2	49950,78 99901,56	48063,33 96126,66	1441,90 2883,80	445,55 891,10	3%
4	&2308-4001-40	Приточна установка ВЕНТС МПА 1200 В, L=835 м3/ч	шт	1	84592,24 84592,24	81395,83 81395,83	2441,87 2441,87	754,54 754,54	3%
5	&2308-4001-19	Приточна установка ВЕНТС МПА 1800 L=2110 м3/ч	шт	1	95066,37 95066,37	91474,17 91474,17	2744,23 2744,23	847,97 847,97	3%
6	&2308-4001-36	Приточна установка ВЕНТС МПА 2500 L=1740 м3/ч	шт	1	96677,21 96677,21	93024,16 93024,16	2790,72 2790,72	862,33 862,33	3%

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
7	&2308-4001-38	Приточна установка ВЕНТС МПА 3200 В L=2305 м3/ч	шт	1	130514,13 130514,13	125582,50 125582,50	3767,48 3767,48	1164,15 1164,15	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**659858,50**	**634924,98**	**19047,75**	**5885,77**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-012

на придбання обладнання вентиляції

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	659859		659859	-	-		100,00
	Всього по кошторису			-	659859		659859	-	-		100

Склав _____ О.В.Костирко

Перевірив _____ С.В.Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013

на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23-ОВ.С

Кошторисна вартість	102,560	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,56524	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	80,320	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-12-1	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 5	Вен.мер.	8	2807,20 2807,20	- -	22458	22458	- -	20,0000 -	160 -
2	КП3-28-1	Кондиціонери місцеві автономні [шафового типу з вмонтованою холодильною машиною]. Номінальна подача повітрям до 3.5 тис. м3/год, при одному однотипному кондиціонері в машинному залі [приміщенні] -приточна установка	Кондиц.	8	6316,20 6316,20	- -	50530	50530	- -	45,0000 -	360 -
		Разом прямі витрати по кошторису					72988	72988	- -		520 -
		Разом будівельні роботи, грн.					72988				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					72988				
		Загальновиробничі витрати, грн.					29572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,24				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7332				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**102560**				
		– –									
		Всього по кошторису					**102560**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**565,24**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**80320**				

Склав кошторисник____________________Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП____________________Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-013 на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КПЗ-12-1	8	20,0000 160	0,087	1,7400 13,92	162,08	282,02 2256	2807,20 22458	679,63 5438	6,74	134,80 1078	1096,45 8772
2	КПЗ-28-1	8	45,0000 360	0,087	3,9150 31,32	162,08	634,54 5076	6316,20 50530	1529,16 12234	6,74	303,30 2426	2467,00 19736
Разом:			**520**		**45,24**		**7332**	**72988**	**17672**		**3504**	**28508**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(7332 + 72988 * 1) * 0,0078 = **626 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(7332 + 72988 * 1) * 0,0078 * 0,22= **138 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(7332 + 72988 * 1) * 0,003739 = **300 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 28508 + 626 + 138 + 300 = 29572 грн.

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-013
пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	520	140,36				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	45,24	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	565,24					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-013

на пусконалагоджувальні роботи системи вентиляції

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				102561	-		102561	565,24	80320		100,00
	Всього по кошторису			102561	-		102561	565,24	80320		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014

на водопостачання, каналізація

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23-ВК.С

Кошторисна вартість	2336,045	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,58773	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	505,095	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід (холодна вода В1, В2)									
1	КБ16-7-6	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм	100м	1,35	8004,55 7426,94	272,10 73,79	10806	10026	367 100	71,0100 0,6290	95,86 0,85
2	С130-892 варіант 1	Труба сталева оцинкована водопровідна д 50мм ДСТУ 8936:2019	м	135	354,21 -	- -	47818	-	- -	- -	- -
3	КБ16-29-1	Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм	100м	1,35	1074,86 1039,50	23,64 1,49	1451	1403	32 2	8,2200 0,0150	11,1 0,02
4	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,25	25940,33 24372,04	1567,91 894,04	6485	6093	392 224	229,6000 8,9018	57,4 2,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	С113-1355 варіант 5	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм	м	25	44,31 -	- -	1108	-	- -	- -	- -
6	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,95	19555,94 18279,03	1276,66 716,52	18578	17365	1213 681	172,2000 7,1362	163,59 6,78
7	С113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	95	49,44 -	- -	4697	-	- -	- -	- -
8	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,8	26202,78 22457,09	2040,55 1210,94	20962	17966	1632 969	211,5600 12,1320	169,25 9,71
9	С113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	80	21,51 -	- -	1721	-	- -	- -	- -
10	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,55	31855,35 28550,10	3305,25 1994,32	17520	15703	1817 1097	268,9600 19,9540	147,93 10,97
11	С113-1352 варіант 12	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм	м	55	22,92 -	- -	1261	-	- -	- -	- -
12	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	6	283,45 246,23	32,32 9,09	1701	1477	194 55	2,4100 0,0750	14,46 0,45
13	& С113-616-21-В48	Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм Ukspar(або аналог)	шт.	6	8815,65 -	- -	52894	-	- -	- -	- -
14	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	193	293,70 246,23	- -	56684	47522	- -	2,4100 -	465,13 -
15	& С1630-23534-2 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	8	260,52 -	- -	2084	-	- -	- -	- -
16	& С1630-23534-2 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	5	364,43 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
17	& С1630-23534-2 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм	шт	180	201,23 -	- -	36221	-	- -	- -	- -
18	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	39	347,25 347,25	- -	13543	13543	- -	3,5200 -	137,28 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С113-1559-11 варіант 6	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.50 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	137,7	47,74 -	- -	6574	-	- -	- -	- -
20	& С113-1559-33 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д32 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	25,5	29,31 -	- -	747	-	- -	- -	- -
21	& С113-1559-32 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	99,96	23,53 -	- -	2352	-	- -	- -	- -
22	& С113-1559-31 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	81,6	20,49 -	- -	1672	-	- -	- -	- -
23	& С113-1559-31 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	56,1	19,34 -	- -	1085	-	- -	- -	- -
24	& С130-1159-1	Муфта сталева оцинкована різьбова д50	шт	50	91,29 -	- -	4565	-	- -	- -	- -
25	& С130-1159-17	Перехід пластик/сталь - д.40/32	шт	4	363,85 -	- -	1455	-	- -	- -	- -
26	& С130-1159-16	Перехід пластик/сталь - д.32/25	шт	10	355,36 -	- -	3554	-	- -	- -	- -
27	& С130-1159-15	Перехід пластик/сталь - д.25/20	шт	3	229,56 -	- -	689	-	- -	- -	- -
28	& С130-1159-14	Перехід пластик/сталь - д.20/15	шт	180	206,10 -	- -	37098	-	- -	- -	- -
29	& С130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	45	250,78 -	- -	11285	-	- -	- -	- -
30	& С130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	55	250,98 -	- -	13804	-	- -	- -	- -
31	& С130-1159-11	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	65	317,28 -	- -	20623	-	- -	- -	- -
32	& С130-1159-10	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/32/32мм	шт	60	307,08 -	- -	18425	-	- -	- -	- -
33	& С130-1159-9	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	45	229,56 -	- -	10330	-	- -	- -	- -
34	& С130-1159-8	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д35мм	шт	66	182,54 -	- -	12048	-	- -	- -	- -
35	& С130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	55	171,22 -	- -	9417	-	- -	- -	- -
36	& С130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	60	159,39 -	- -	9563	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
37	& С130-1159-4	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д32	шт	45	137,76 -	- -	6199	-	- -	- -	- -
38	& С130-1159-3	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д25	шт	40	128,58 -	- -	5143	-	- -	- -	- -
39	& С130-1159-2	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д20	шт	25	115,32 -	- -	2883	-	- -	- -	- -
40	С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	55	12,07 -	- -	664	-	- -	- -	- -
41	С113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	80	14,09 -	- -	1127	-	- -	- -	- -
42	С113-1881 варіант 1	Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами	шт	95	15,92 -	- -	1512	-	- -	- -	- -
43	С113-1882 варіант 1	Хомут для труби Ду 40мм з двома шурупами	шт	25	16,15 -	- -	404	-	- -	- -	- -
44	С113-1883 варіант 1	Хомут для труби Ду 50мм з двома шурупами	шт	135	23,17 -	- -	3128	-	- -	- -	- -
45	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм	шт	4	2309,83 52,01	- -	9239	208	- -	0,4900 -	1,96 -
46	С1630-26 варіант 2	Поливочний кран Ду25мм Valve (або аналог)	шт	4	183,37 -	- -	733	-	- -	- -	- -
47	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 20 мм	шт	10	52,27 52,01	- -	523	520	- -	0,4900 -	4,9 -
48	С130-1159 варіант 2	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 20 мм	шт	20	24,78 -	- -	496	-	- -	- -	- -
49	С130-1186 варіант 2	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	200	66,83 -	- -	13366	-	- -	- -	- -
50	С1630-26 варіант 3	Поливочний кран Ду20мм Valve (або аналог)	шт	10	152,77 -	- -	1528	-	- -	- -	- -
51	КМ8-573-4	Монтаж шафи навісної, висота, ширина і глибина до 600х1600х250 мм (шкаф пожежний HW-25-52 NKVv-2.2\ або аналог)	шт	6	345,55 344,93	- -	2073	2070	- -	3,2000 -	19,2 -
52	КБ16-20-1 заст	Установлення кранів пожежних діаметром 25 мм	шт	12	153,06 153,06	- -	1837	1837	- -	1,4800 -	17,76 -
53	КБ16-20-1	Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм	шт	12	153,06 153,06	- -	1837	1837	- -	1,4800 -	17,76 -
54	& С111-1613-23 варіант 4	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення БУПК в комплекті для одного пожежного крана д.50, 800х600х250 мм	шт	6	22415,71 -	- -	134494	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	КМ20-201-2	Монтаж блока керування	шт	6	1470,97 1470,97	- -	8826	8826	- -	10,4800 -	62,88 -
56	& С1110-111-5 варіант 1	Блок управління пожежним краном БУПК	шт	6	636,02 -	- -	3816	-	- -	- -	- -
57	КМ10-668-4	Монтаж датчику на відкривання дверей	шт	6	148,22 148,22	- -	889	889	- -	1,6000 -	9,6 -
58	& С111-954-11	Датчик відкриття дверей СОМК1-8	шт	6	153,19 -	- -	919	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					664278	147285	5647 3128		1396,06 31,01
		Разом будівельні роботи, грн.					664278				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					511346				
		всього заробітна плата, грн.					150413				
		Загальновиробничі витрати, грн.					76324				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					146,2				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					23696				
		Всього будівельні роботи, грн.					**740602**				
		Всього по розділу 1					**740602**				
		Розділ 2. Водомірний вузол									
59	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	73,64 68,45	- -	74	68	- -	0,6700 -	0,67 -
60	& С1630-975-22 варіант 2	Лічильник води типу 620, д. 20 (Sensus)(або аналог)	шт	1	531,11 -	- -	531	-	- -	- -	- -
61	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	52,75 38,80	- -	53	39	- -	0,3600 -	0,36 -
62	& С1630-23534 варіант 1	Манометр технічний, 0-10 атм д 100	шт	1	435,06 -	- -	435	-	- -	- -	- -
63	& С1630-23534 варіант 2	Кран трьохходовий точений для манометра	шт	1	311,81 -	- -	312	-	- -	- -	- -
64	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	3	314,51 246,23	6,47 1,03	944	739	19 3	2,4100 0,0098	7,23 0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
65	& С1630-23534-2 варіант 5	Вентиль шаровий муфтовий Ду20,Ру16кгс/см	шт	2	178,67 -	- -	357	-	- -	- -	- -
66	& С1630-23534-2 варіант 6	Вентиль шаровий муфтовий Ду15,Ру16кгс/см	шт	1	148,07 -	- -	148	-	- -	- -	- -
67	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,01565	5980,38 5780,69	144,91 43,88	94	90	2 1	55,2700 0,3584	0,86 0,01
68	С113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані , діаметр умовного проходу 15 мм,	м	0,3	75,88 -	- -	23	-	- -	- -	- -
69	& С113-1776-23	Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм	шт	1	19,85 -	- -	20	-	- -	- -	- -
70	& С113-1776-23 варіант 1	Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм	шт	2	36,74 -	- -	73	-	- -	- -	- -
71	& С113-1776-23 варіант 2	Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм	шт	2	24,50 -	- -	49	-	- -	- -	- -
72	& С113-1776-23 варіант 3	Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм	шт	1	12,26 -	- -	12	-	- -	- -	- -
73	& С113-1776-13 варіант 1	Муфта сталева д.20мм	шт	2	11,85 -	- -	24	-	- -	- -	- -
74	& С113-1776-12 варіант 1	Контргайка д.20	шт	2	14,91 -	- -	30	-	- -	- -	- -
75	С113-1776 варіант 1	Редукція сталева 25/15 мм	шт	2	16,58 -	- -	33	-	- -	- -	- -
76	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	10шт	0,1	1283,81 1256,69	- -	128	126	- -	12,3000 -	1,23 -
77	С1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий dn 20	шт	1	273,96 -	- -	274	-	- -	- -	- -
78	КБ16-15-2	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 50 мм	шт	3	283,45 246,23	32,32 9,09	850	739	97 27	2,4100 0,0750	7,23 0,23

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	& С113-616-21-В48 варіант 1	Засувка чав. клин. фланц. д50	шт.	2	3558,57 -	- -	7117	-	- -	- -	- -
80	& С113-616-21-В48 варіант 2	Засувка чав. клин. фланц. д50 з 30ч906бр електроприводом 380 В	шт.	1	43652,89 -	- -	43653	-	- -	- -	- -
81	С130-932 варіант 1	Фланець плоский сталевий д 50,Ру=10	шт	3	296,17 -	- -	889	-	- -	- -	- -
82	& С130-932-26 варіант 1	Перехід з пластикової труби ПЕ-100 насталеву Ду50	шт	1	855,98 -	- -	856	-	- -	- -	- -
83	& С130-932-16	Відвід сталевий Ду50	шт	1	79,19 -	- -	79	-	- -	- -	- -
84	& С130-932-15	Відвід сталевий Ду20.	шт	1	22,48 -	- -	22	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					57080	1801	118 31		17,58 0,27
		Разом будівельні роботи, грн.					57080				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					55161				
		всього заробітна плата, грн.					1832				
		Загальновиробничі витрати, грн.					958				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					304				
		Всього будівельні роботи, грн.					**58038**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**58038**				
		Розділ 3. Водомірний вузол ПЛК									
85	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	2	73,64 68,45	- -	147	137	- -	0,6700 -	1,34 -
86	& С1630-1821-В1 варіант 2	Водомірний вузол з лічильником води типу 620, д.25 з універсальним електроним модулем для дистанційної передачі даних Sensus(або аналог)	шт	2	12049,06 -	- -	24098	-	- -	- -	- -
87	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	4	314,51 246,23	6,47 1,03	1258	985	26 4	2,4100 0,0098	9,64 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
88	& С1630-1498-Д варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий Ду25, Ру16кгс/см в/в(для води)	шт	4	260,48 -	- -	1042	-	- -	- -	- -
89	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	10шт	0,2	1283,81 1256,69	- -	257	251	- -	12,3000 -	2,46 -
90	С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний ду15	шт	2	189,42 -	- -	379	-	- -	- -	- -
91	С1630-103 варіант 6	Редукція сталева 25/15 мм	шт	4	46,62 -	- -	186	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					27367	1373	26 4		13,44 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					27367				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25968				
		всього заробітна плата, грн.					1377				
		Загальновиробничі витрати, грн.					723				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					230				
		Всього будівельні роботи, грн.					**28090**				
		Всього по розділу 3					**28090**				
		Розділ 4. Водопровід (Гаряча вода Т3)									
92	КБ16-14-4	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 40 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,2	25940,33 24372,04	1567,91 894,04	5188	4874	314 179	229,6000 8,9018	45,92 1,78
93	С113-1355 варіант 5	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм	м	20	44,31 -	- -	886	-	- -	- -	- -
94	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,25	19555,94 18279,03	1276,66 716,52	24445	22849	1596 896	172,2000 7,1362	215,25 8,92
95	С113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	125	49,44 -	- -	6180	-	- -	- -	- -
96	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	1,32	26202,78 22457,09	2040,55 1210,94	34588	29643	2694 1598	211,5600 12,1320	279,26 16,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
97	С113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	132	21,51 -	- -	2839	-	- -	- -	- -
98	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,75	31855,35 28550,10	3305,25 1994,32	23892	21413	2479 1496	268,9600 19,9540	201,72 14,97
99	С113-1352 варіант 12	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм	м	75	22,92 -	- -	1719	-	- -	- -	- -
100	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	174	293,70 246,23	- -	51104	42844	- -	2,4100 -	419,34 -
101	& С1630-23534-8	Вентиль шаровий латунний, Ду32мм.	шт	1	344,93 -	- -	345	-	- -	- -	- -
102	& С1630-23534-2 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	8	260,52 -	- -	2084	-	- -	- -	- -
103	& С1630-23534-2 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	5	364,43 -	- -	1822	-	- -	- -	- -
104	& С1630-23534-2 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм	шт	160	201,23 -	- -	32197	-	- -	- -	- -
105	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	35,2	347,25 347,25	- -	12223	12223	- -	3,5200 -	123,9 -
106	& С113-1559-33 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д32 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	20,4	29,31 -	- -	598	-	- -	- -	- -
107	& С113-1559-32 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	127,5	23,53 -	- -	3000	-	- -	- -	- -
108	& С113-1559-31 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	134,64	20,49 -	- -	2759	-	- -	- -	- -
109	& С113-1559-31 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	76,5	19,34 -	- -	1480	-	- -	- -	- -
110	& С130-1159-17	Перехід пластик/сталь - д.40/32	шт	8	363,85 -	- -	2911	-	- -	- -	- -
111	& С130-1159-16	Перехід пластик/сталь - д.32/25	шт	12	355,36 -	- -	4264	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
112	& С130-1159-15	Перехід пластик/сталь - д.25/20	шт	7	229,56 -	- -	1607	-	- -	- -	- -
113	& С130-1159-14	Перехід пластик/сталь - д.20/15	шт	160	206,10 -	- -	32976	-	- -	- -	- -
114	& С130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	40	250,78 -	- -	10031	-	- -	- -	- -
115	& С130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	67	250,98 -	- -	16816	-	- -	- -	- -
116	& С130-1159-11	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	55	317,28 -	- -	17450	-	- -	- -	- -
117	& С130-1159-10	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/32/32мм	шт	65	307,08 -	- -	19960	-	- -	- -	- -
118	& С130-1159-9	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	58	229,56 -	- -	13314	-	- -	- -	- -
119	& С130-1159-8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм	шт	87	182,54 -	- -	15881	-	- -	- -	- -
120	& С130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	72	171,22 -	- -	12328	-	- -	- -	- -
121	& С130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	64	159,39 -	- -	10201	-	- -	- -	- -
122	& С130-1159-4	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д32	шт	48	137,76 -	- -	6612	-	- -	- -	- -
123	& С130-1159-3	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д25	шт	50	128,58 -	- -	6429	-	- -	- -	- -
124	& С130-1159-2	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д20	шт	30	115,32 -	- -	3460	-	- -	- -	- -
125	С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	75	12,07 -	- -	905	-	- -	- -	- -
126	С113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	132	14,09 -	- -	1860	-	- -	- -	- -
127	С113-1881 варіант 1	Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами	шт	125	15,92 -	- -	1990	-	- -	- -	- -
128	С113-1882 варіант 1	Хомут для труби Ду 40мм з двома шурупами	шт	20	16,15 -	- -	323	-	- -	- -	- -
129	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	8	257,60 246,23	6,47 1,03	2061	1970	52 8	2,4100 0,0098	19,28 0,08
130	& С1630-670-49	Автоматичний повітровідвідник Ду15мм	шт	8	284,82 -	- -	2279	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
131	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	3,1	13187,08 13187,08	- -	40880	40880	- -	129,0700 -	400,12 -
132	& С130-9-В1-222	Електробойлер Ariston, 30л (або аналог) з комплектуючими	шт	18	4848,99 -	- -	87282	-	- -	- -	- -
133	& С130-9-В1-225	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з комплектуючими	шт	11	5411,03 -	- -	59521	-	- -	- -	- -
134	& С130-9-В1-224	Електробойлер Ariston, 100л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	7250,59 -	- -	7251	-	- -	- -	- -
135	& С130-9-В1-223	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	15823,18 -	- -	15823	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					601764	176696	7135 4177		1704,79 41,76
		Разом будівельні роботи, грн.					601764				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					417933				
		всього заробітна плата, грн.					180873				
		Загальновиробничі витрати, грн.					93527				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					181,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					29462				
		Всього будівельні роботи, грн.					**695291**				
		– –									
		Всього по розділу 4					**695291**				
		Розділ 5. Система К-1									
136	КБ16-5-2	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 100 мм	100м	0,1	14777,43 13808,72	270,20 98,81	1478	1381	27 10	126,2800 0,8428	12,63 0,08
137	С113-634 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.100	м	10	1086,96 -	- -	10870	-	- -	- -	- -
138	КБ16-5-1	Прокладання по стінах будівель і в каналах трубопроводів із чавунних каналізаційних труб діаметром до 50 мм	100м	0,12	13372,66 12553,38	181,97 66,54	1605	1506	22 8	114,8000 0,5676	13,78 0,07
139	С113-632 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.50	м	12	677,96 -	- -	8136	-	- -	- -	- -
140	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	3,1	10105,50 9899,43	37,38 14,02	31327	30688	116 43	91,8400 0,1130	284,7 0,35
141	С113-2227 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	310	180,54 -	- -	55967	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
142	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	1,87	10424,63 10324,13	20,57 7,22	19494	19306	38 14	95,7800 0,0572	179,11 0,11
143	С113-2226 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	187	65,65 -	- -	12277	-	- -	- -	- -
144	& С113-78-1	Коліно чавунне д.50 90*	шт	10	1404,62 -	- -	14046	-	- -	- -	- -
145	& С113-81-1	Коліно чавунне д.100 45*	шт	4	2711,90 -	- -	10848	-	- -	- -	- -
146	С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ45° д50	шт	114	39,79 -	- -	4536	-	- -	- -	- -
147	С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45° д110	шт	96	100,67 -	- -	9664	-	- -	- -	- -
148	& С113-90-1	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	6	1000,03 -	- -	6000	-	- -	- -	- -
149	& С113-87-1	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	5	328,68 -	- -	1643	-	- -	- -	- -
150	& С113-90-1 варіант 1	Трійник чавунний редукційний д100\100\50 45*	шт	6	944,40 -	- -	5666	-	- -	- -	- -
151	С113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	55	149,79 -	- -	8238	-	- -	- -	- -
152	С113-2254 варіант 1	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	67	29,41 -	- -	1970	-	- -	- -	- -
153	С113-2256 варіант 3	Трійник косий редукційний ПВХ д 160/110/160 45 \	шт	4	232,64 -	- -	931	-	- -	- -	- -
154	С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	23	70,46 -	- -	1621	-	- -	- -	- -
155	С113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	15	73,52 -	- -	1103	-	- -	- -	- -
156	& С113-2280-9	Хрестовина одноплоскісна чавунна д50 90*	шт	2	230,02 -	- -	460	-	- -	- -	- -
157	& С113-2280-1	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45*	шт	5	179,60 -	- -	898	-	- -	- -	- -
158	& С113-81-26	Хрестовина двоплоскісна ПВХ д110 45*	шт	5	78,56 -	- -	393	-	- -	- -	- -
159	& С113-81-25 варіант 1	Хрестовина одноплоскісна ПВХ д50 900	шт	16	71,01 -	- -	1136	-	- -	- -	- -
160	& С113-1466-14	Прочистка чавунна д.100мм	шт	2	1061,69 -	- -	2123	-	- -	- -	- -
161	& С113-1466-15	Прочистка чавунна д.50мм	шт	2	573,78 -	- -	1148	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
162	С113-2280 варіант 1	Прочистка ПВХ д.110	шт	12	202,65 -	- -	2432	-	- -	- -	- -
163	& С113-1466-2 варіант 1	Прочистка ПВХ д50	шт	3	44,51 -	- -	134	-	- -	- -	- -
164	& С113-1466-3 варіант 1	Ревізія ПВХ д110	шт	6	138,95 -	- -	834	-	- -	- -	- -
165	& С113-1466-3 варіант 3	Ревізія ПВХ д50 мм	шт	16	87,95 -	- -	1407	-	- -	- -	- -
166	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	1	1703,41 1540,96	- -	1703	1541	- -	14,9000 -	14,9 -
167	С130-637 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	10	4508,74 -	- -	45087	-	- -	- -	- -
168	& С111-879-4-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	199	26,43 -	- -	5260	-	- -	- -	- -
169	& С111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	320	32,60 -	- -	10432	-	- -	- -	- -
170	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	1378,36 1358,10	- -	1378	1358	- -	14,6600 -	14,66 -
		Разом прямі витрати по розділу 5					282245	55780	203 75		519,78 0,61
		Разом будівельні роботи, грн.					282245				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					226262				
		всього заробітна плата, грн.					55855				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28478				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					54,63				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8856				
		Всього будівельні роботи, грн.					**310723**				
		Всього по розділу 5					**310723**				
		Розділ 6. Санітарно-технічне обладнання									
171	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	3,6	3925,36 3765,52	- -	14131	13556	- -	36,4100 -	131,08 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
172	С130-901 варіант 2	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком ,комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 l=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	36	2173,68 -	- -	78252	-	- -	- -	- -
173	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	7,8	3348,70 3344,79	- -	26120	26089	- -	31,9800 -	249,44 -
174	& С130-644-В2 варіант 8	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт)	комплект	80	1702,87 -	- -	136230	-	- -	- -	- -
175	& С130-644-В2 варіант 11	Умивальник хірургічний 650х510х190 ,в комплекті з сифоном,комплектом кріплень, гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15	комплект	2	2008,87 -	- -	4018	-	- -	- -	- -
176	С130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	78	1150,91 -	- -	89771	-	- -	- -	- -
177	С130-617 варіант 4	Ліктьовий змішувач хіріргічний	комплект	2	2143,14 -	- -	4286	-	- -	- -	- -
178	КБ17-3-6	Установлення зливів лікарняних	10компл.	0,3	13670,85 7006,37	164,55 57,78	4101	2102	49 17	69,3700 0,4576	20,81 0,14
179	С130-611 варіант 1	Зливи лікарняні [відуари] напівфарфорові та фарфорові з металевими гратами, ножною педаллю, змішувачем та бачком для дезинфікуючого розчину450х500х750 (h) мм	комплект	3	12379,96 -	- -	37140	-	- -	- -	- -
180	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,9	3564,88 3077,04	- -	3208	2769	- -	29,4200 -	26,48 -
181	& С130-644-В2 варіант 7	Мийка з нержавючої сталі в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	9	5943,34 -	- -	53490	-	- -	- -	- -
182	& С130-618-1	Змішувач для мийки	комплект	9	1751,29 -	- -	15762	-	- -	- -	- -
183	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	0,2	1968,56 1602,08	35,91 17,54	394	320	7 4	16,2400 0,1496	3,25 0,03
184	& С130-644-В12 варіант 1	Душовий піддон з комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	2	4280,78 -	- -	8562	-	- -	- -	- -
185	& С130-618-2 варіант 2	Змішувач для душу	комплект	2	2285,94 -	- -	4572	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 6					480037	44836	56 21		431,06 0,17
		Разом будівельні роботи, грн.					480037				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					435145				
		всього заробітна плата, грн.					44857				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					45,27				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7340				
		Всього будівельні роботи, грн.					**503302**				
		_ _									
		Всього по розділу 6					**503302**				
		Разом прямі витрати по кошторису					2112771	427771	13185 7436		4082,71 73,86
		Разом будівельні роботи, грн.					2112771				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1671815				
		всього заробітна плата, грн.					435207				
		Загальновиробничі витрати, грн.					223274				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					431,16				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					69888				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2336045**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**2336045**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4587,73**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**505095**				

Склав ______________________________ Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________ Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-014 на водопостачання, каналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ16-7-6	1,35	71,6390 96,71	0,105	7,5221 10,15	162,08	1219,18 1646	7500,73 10126	1918,38 2590	8,7	623,26 841	3760,82 5077
3	КБ16-29-1	1,35	8,2350 11,12	0,105	0,8647 1,17	162,08	140,15 189	1040,99 1405	259,85 351	8,7	71,64 97	471,64 637
4	КБ16-14-4	0,25	238,5018 59,63	0,105	25,0427 6,26	162,08	4058,92 1015	25266,08 6317	6451,50 1612	8,7	2074,97 519	12585,39 3146
6	КБ16-14-3	0,95	179,3362 170,37	0,105	18,8303 17,89	162,08	3052,02 2899	18995,55 18046	4850,47 4609	8,7	1560,22 1482	9462,71 8990

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КБ16-14-2	0,8	223,6920	0,105	23,4877	162,08	3806,88	23668,03	6044,48	8,7	1946,12	11797,48
			178,96		18,79		3046	18935	4835		1557	9438
10	КБ16-14-1	0,55	288,9140	0,105	30,3360	162,08	4916,85	30544,42	7801,48	8,7	2513,55	15231,88
			158,9		16,68		2704	16800	4292		1382	8378
12	КБ16-15-2	6	2,4850	0,105	0,2609	162,08	42,29	255,32	65,47	8,7	21,62	129,38
			14,91		1,57		254	1532	392		130	776
14	КБ16-15-1	193	2,4100	0,105	0,2531	162,08	41,01	246,23	63,19	8,7	20,97	125,17
			465,13		48,84		7915	47522	12196		4047	24158
18	КБ26-11-1	39	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			137,28		12,63		2047	13543	3429		982	6458
45	КБ16-20-2	4	0,4900	0,105	0,0515	162,08	8,34	52,01	13,28	8,7	4,26	25,88
			1,96		0,21		33	208	54		17	104
47	КБ16-20-2	10	0,4900	0,105	0,0515	162,08	8,34	52,01	13,28	8,7	4,26	25,88
			4,9		0,51		83	520	133		43	259
51	КМ8-573-4	6	3,2000	0,097	0,3104	162,08	50,31	344,93	86,95	7,66	24,51	161,77
			19,2		1,86		302	2070	522		147	971
52	КБ16-20-1	12	1,4800	0,105	0,1554	162,08	25,19	153,06	39,22	8,7	12,88	77,29
			17,76		1,86		302	1837	470		155	927
53	КБ16-20-1	12	1,4800	0,105	0,1554	162,08	25,19	153,06	39,22	8,7	12,88	77,29
			17,76		1,86		302	1837	470		155	927
55	КМ20-201-2	6	10,4800	0,082	0,8594	162,08	139,29	1470,97	354,26	6,42	67,28	560,83
			62,88		5,16		836	8826	2125		404	3365
57	КМ10-668-4	6	1,6000	0,079	0,1264	162,08	20,49	148,22	37,12	6,23	9,97	67,58
			9,6		0,76		123	889	222		60	405
59	КБ16-26-1	1	0,6700	0,105	0,0704	162,08	11,40	68,45	17,57	8,7	5,83	34,80
			0,67		0,07		11	68	18		6	35
61	КБ18-22-2	1	0,3600	0,105	0,0378	162,08	6,13	38,80	9,88	8,7	3,13	19,14
			0,36		0,04		6	39	10		3	19
64	КБ16-15-1	3	2,4198	0,105	0,2541	162,08	41,18	247,26	63,46	8,7	21,05	125,69
			7,26		0,76		124	742	190		63	377
67	КБ16-7-1	0,01565	55,6284	0,105	5,8410	162,08	946,71	5824,57	1489,68	8,7	483,97	2920,36
			0,87		0,09		15	91	23		8	46
76	КБ18-21-1	0,1	12,3000	0,105	1,2915	162,08	209,33	1256,69	322,52	8,7	107,01	638,86
			1,23		0,13		21	126	32		11	64
78	КБ16-15-2	3	2,4850	0,105	0,2609	162,08	42,29	255,32	65,47	8,7	21,62	129,38
			7,46		0,78		127	766	196		65	388
85	КБ16-26-1	2	0,6700	0,105	0,0704	162,08	11,40	68,45	17,57	8,7	5,83	34,80
			1,34		0,14		23	137	35		12	70
87	КБ16-15-1	4	2,4198	0,105	0,2541	162,08	41,18	247,26	63,46	8,7	21,05	125,69
			9,68		1,02		165	989	254		84	503
89	КБ18-21-1	0,2	12,3000	0,105	1,2915	162,08	209,33	1256,69	322,52	8,7	107,01	638,86
			2,46		0,26		42	251	65		21	128

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
92	КБ16-14-4	0,2	238,5018	0,105	25,0427	162,08	4058,92	25266,08	6451,50	8,7	2074,97	12585,39
			47,7		5,01		812	5053	1290		415	2517
94	КБ16-14-3	1,25	179,3362	0,105	18,8303	162,08	3052,02	18995,55	4850,47	8,7	1560,22	9462,71
			224,17		23,54		3815	23745	6063		1950	11828
96	КБ16-14-2	1,32	223,6920	0,105	23,4877	162,08	3806,88	23668,03	6044,48	8,7	1946,12	11797,48
			295,27		31		5025	31241	7979		2569	15573
98	КБ16-14-1	0,75	288,9140	0,105	30,3360	162,08	4916,85	30544,42	7801,48	8,7	2513,55	15231,88
			216,69		22,75		3688	22909	5851		1885	11424
100	КБ16-15-1	174	2,4100	0,105	0,2531	162,08	41,01	246,23	63,19	8,7	20,97	125,17
			419,34		44,03		7136	42844	10995		3649	21780
105	КБ26-11-1	35,2	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			123,9		11,4		1848	12223	3095		886	5829
129	КБ16-15-1	8	2,4198	0,105	0,2541	162,08	41,18	247,26	63,46	8,7	21,05	125,69
			19,36		2,03		329	1978	509		168	1006
131	КБ17-8-1	3,1	129,0700	0,105	13,5524	162,08	2196,56	13187,08	3384,40	8,7	1122,91	6703,87
			400,12		42,01		6809	40880	10492		3481	20782
136	КБ16-5-2	0,1	127,1228	0,105	13,3479	162,08	2163,43	13907,53	3535,61	8,7	1105,97	6805,01
			12,71		1,33		216	1391	354		111	681
138	КБ16-5-1	0,12	115,3676	0,105	12,1136	162,08	1963,37	12619,92	3208,32	8,7	1003,70	6175,39
			13,85		1,45		236	1514	385		120	741
140	КБ16-13-2	3,1	91,9530	0,105	9,6551	162,08	1564,89	9913,45	2525,23	8,7	799,99	4890,11
			285,05		29,93		4851	30731	7828		2480	15159
142	КБ16-13-1	1,87	95,8372	0,105	10,0629	162,08	1631,00	10331,35	2631,72	8,7	833,78	5096,50
			179,22		18,82		3050	19320	4921		1559	9530
166	КР15-32-12	1	14,9000	0,105	1,5645	162,08	253,57	1540,96	394,80	8,7	129,63	778,00
			14,9		1,56		254	1541	394		130	778
170	КР15-28-2	1	14,6600	0,105	1,5393	162,08	249,49	1358,10	353,67	8,7	127,54	730,70
			14,66		1,54		249	1358	354		128	731
171	КБ17-3-1	3,6	36,4100	0,105	3,8231	162,08	619,64	3765,52	964,74	8,7	316,77	1901,15
			131,08		13,76		2231	13556	3473		1140	6844
173	КБ17-1-6	7,8	31,9800	0,105	3,3579	162,08	544,25	3344,79	855,59	8,7	278,23	1678,07
			249,44		26,19		4245	26089	6674		2170	13089
178	КБ17-3-6	0,3	69,8276	0,105	7,3319	162,08	1188,35	7064,15	1815,55	8,7	607,50	3611,40
			20,95		2,2		357	2119	544		182	1083
180	КР15-36-1	0,9	29,4200	0,105	3,0891	162,08	500,68	3077,04	787,10	8,7	255,95	1543,73
			26,48		2,78		451	2769	708		230	1389
183	КБ17-1-10	0,2	16,3896	0,105	1,7209	162,08	278,92	1619,62	417,68	8,7	142,59	839,19
			3,28		0,34		56	324	83		29	168
Разом:			**4156,57**		**431,16**		**69888**	**435207**	**111117**		**35573**	**216578**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(69888 + 435207 * 1) * 0,0078 = **3940 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(69888 + 435207 * 1) * 0,0078 * 0,22= **867 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(69888 + 435207 * 1) * 0,003739 = **1889 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 216578 + 3940 + 867 + 1889 = 223274 грн.

Склав _____ Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-014
водопостачання, каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	3991,03	104,23				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	91,68	128,54				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	5,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	73,86	100,67				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	431,16	162,09				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4587,73					
	Середній розряд робіт		розряд	4,0					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	66,9776	167,04 11187,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,0886	551,42 48,86				
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,9041215	326,42 295,12				
11	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,701465	701,99 492,42				
12	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	25,948511	13,2 342,52				
13	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	3,43	13,2 45,28				
14	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	49,111	15,76 773,99				
		Разом по розділу II	**грн.**		**13186,13**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	3,998					
		Електроенергія	кВт-год	286,929					
		Мастильні матеріали	кг	2,441					
		Гідравлічна рідина	кг	0,077					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
15	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	3,7973305					
16	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	41,276					
17	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	3,6					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
18	&С1630-23534 варіант 1	Манометр технічний, 0-10 атм д 100	шт	1	435,06 435,06	425,83 425,83	0,7 0,70	8,53 8,53	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45° д110	шт	96	100,67 9664,32	98,68 9473,28	0,02 1,92	1,97 189,12	30 км.
20	&С1630-670-49	Автоматичний повітровідвідник Ду15мм	шт	8	284,82 2278,56	279,17 2233,36	0,07 0,56	5,58 44,64	30 км.
21	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,000515974	89956,48 46,42	79447,31 40,99	8745,32 4,51	1763,85 0,92	30 км.
22	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00002	140463,56 2,81	137184,65 2,74	524,72 0,01	2754,19 0,06	30 км.
23	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0007332	133710,62 98,04	130564,12 95,73	524,72 0,38	2621,78 1,93	30 км.
24	&С1110-111-5 варіант 1	Блок управління пожежним краном БУПК	шт	6	636,02 3816,12	622,50 3735,00	1,05 6,30	12,47 74,82	30 км.
25	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00002	42223,9 0,84	41005,02 0,82	390,96 0,01	827,92 0,01	30 км.
26	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,41156	38703,65 15928,87	37553,79 15455,64	390,96 160,90	758,9 312,33	30 км.
27	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,01049	33940,29 356,03	32883,83 344,95	390,96 4,10	665,5 6,98	30 км.
28	&С130-932-15	Відвід сталевий Ду20.	шт	1	22,48 22,48	22,00 22,00	0,04 0,04	0,44 0,44	30 км.
29	&С130-932-16	Відвід сталевий Ду50	шт	1	79,19 79,19	77,60 77,60	0,04 0,04	1,55 1,55	30 км.
30	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,0001252	12591,58 1,58	11853,06 1,48	491,63 0,06	246,89 0,04	30 км.
31	&С1630-23534-2 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм	шт	340	201,23 68418,20	197,11 67017,40	0,17 57,80	3,95 1343,00	30 км.
32	&С1630-23534-2 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	10	364,43 3644,30	357,11 3571,10	0,17 1,70	7,15 71,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	&C1630-23534-2 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	16	260,52 4168,32	255,24 4083,84	0,17 2,72	5,11 81,76	30 км.
34	&C1630-23534-8	Вентиль шаровий латунний, Ду32мм.	шт	1	344,93 344,93	338,00 338,00	0,17 0,17	6,76 6,76	30 км.
35	&C1630-23534-2 варіант 6	Вентиль шаровий муфтовий Ду15,Ру16кгс/см	шт	1	148,07 148,07	145,00 145,00	0,17 0,17	2,9 2,90	30 км.
36	&C1630-23534-2 варіант 5	Вентиль шаровий муфтовий Ду20,Ру16кгс/см	шт	2	178,67 357,34	175,00 350,00	0,17 0,34	3,5 7,00	30 км.
37	&C1630-1498-Д варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий Ду25, Ру16кгс/см в/в(для води)	шт	4	260,48 1041,92	255,00 1020,00	0,37 1,48	5,11 20,44	30 км.
38	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	2,421	130,68 316,38	127,72 309,21	0,4 0,97	2,56 6,20	30 км.
39	&C1630-1821-В1 варіант 2	Водомірний вузол з лічильником води типу 620, д.25 з універсальним електроним модулем для дистанційної передачі даних Sensus(або аналог)	шт	2	12049,06 24098,12	11808,96 23617,92	3,84 7,68	236,26 472,52	30 км.
40	С130-1159	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 25 мм	шт	8	14,58 116,64	14,23 113,84	0,06 0,48	0,29 2,32	30 км.
41	+С130-1159 варіант 2	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 20 мм	шт	20	24,78 495,60	24,23 484,60	0,06 1,20	0,49 9,80	30 км.
42	&С111-954-11	Датчик відкриття дверей СОМК1-8	шт	6	153,19 919,14	150,00 900,00	0,19 1,14	3 18,00	30 км.
43	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,0005463	36146,35 19,75	35162,22 19,21	275,38 0,15	708,75 0,39	30 км.
44	С111-801	Дріт мідний круглий електротехнічний ММ [м'який], діаметр 1-3 мм та вище	т	0,00018	170756,23 30,74	167132,69 30,08	275,38 0,05	3348,16 0,61	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	С111-1608	Дрантя	кг	0,165	12,11 2,00	11,10 1,83	0,77 0,13	0,24 0,04	30 км.
46	&С130-644-В12 варіант 1	Душовий піддон з комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	2	4280,78 8561,56	4190,00 8380,00	6,84 13,68	83,94 167,88	30 км.
47	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00027	56119,98 15,15	54666,99 14,76	352,6 0,10	1100,39 0,29	30 км.
48	&С130-9-В1-224	Електробойлер Ariston, 100л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	7250,59 7250,59	7099,00 7099,00	9,42 9,42	142,17 142,17	30 км.
49	&С130-9-В1-223	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.) з комплектуючими	шт	1	15823,18 15823,18	15500,00 15500,00	12,92 12,92	310,26 310,26	30 км.
50	&С130-9-В1-222	Електробойлер Ariston, 30л (або аналог) з комплектуючими	шт	18	4848,99 87281,82	4750,00 85500,00	3,91 70,38	95,08 1711,44	30 км.
51	&С130-9-В1-225	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.) з комплектуючими	шт	11	5411,03 59521,33	5299,00 58289,00	5,93 65,23	106,1 1167,10	30 км.
52	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0109	38747,56 422,35	37628,91 410,16	358,89 3,91	759,76 8,28	30 км.
53	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	16,96	6,11 103,63	5,95 100,91	0,04 0,68	0,12 2,04	30 км.
54	С111-1631	Замазка захисна	кг	3	115,96 347,88	113,09 339,27	0,6 1,80	2,27 6,81	30 км.
55	&С113-616-21-В48 варіант 1	Засувка чав. клин. фланц. д50	шт.	2	3558,57 7117,14	3486,00 6972,00	2,79 5,58	69,78 139,56	30 км.
56	&С113-616-21-В48 варіант 2	Засувка чав. клин. фланц. д50 з 30ч906бр електроприводом 380 В	шт.	1	43652,89 43652,89	42794,16 42794,16	2,79 2,79	855,94 855,94	30 км.
57	&С113-616-21-В48	Засувка чавунна обрезинена, Ду50мм Ukspar(або аналог)	шт.	6	8815,65 52893,90	8640,00 51840,00	2,79 16,74	172,86 1037,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	8,48	18,01 152,72	17,42 147,72	0,24 2,04	0,35 2,96	30 км.
59	+С130-611 варіант 1	Зливи лікарняні [відуари] напівфарфорові та фарфорові з металевими гратами, ножною педаллю, змішувачем та бачком для дезинфікуючого розчину450х500х750 (h) мм	комплект	3	12379,96 37139,88	12117,39 36352,17	19,83 59,49	242,74 728,22	30 км.
60	&С130-618-2 варіант 2	Змішувач для душу	комплект	2	2285,94 4571,88	2240,00 4480,00	1,12 2,24	44,82 89,64	30 км.
61	&С130-618-1	Змішувач для мийки	комплект	9	1751,29 15761,61	1715,83 15442,47	1,12 10,08	34,34 309,06	30 км.
62	+С130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	78	1150,91 89770,98	1127,22 87923,16	1,12 87,36	22,57 1760,46	30 км.
63	С111-311	Каболка	т	0,0029	106925,1 310,08	104355,81 302,63	472,72 1,37	2096,57 6,08	30 км.
64	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,87745	20,7 18,16	14,43 12,66	5,86 5,14	0,41 0,36	30 км.
65	С111-1708	Клоччя просочене	кг	1,86	50,64 94,19	49,12 91,36	0,53 0,99	0,99 1,84	30 км.
66	+С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ45° д50	шт	114	39,79 4536,06	38,99 4444,86	0,02 2,28	0,78 88,92	30 км.
67	&С130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	124	159,39 19764,36	156,20 19368,80	0,06 7,44	3,13 388,12	30 км.
68	&С130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	127	171,22 21744,94	167,80 21310,60	0,06 7,62	3,36 426,72	30 км.
69	&С130-1159-8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм	шт	87	182,54 15880,98	178,90 15564,30	0,06 5,22	3,58 311,46	30 км.
70	&С130-1159-8	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д35мм	шт	66	182,54 12047,64	178,90 11807,40	0,06 3,96	3,58 236,28	30 км.
71	&С113-81-1	Коліно чавунне д.100 45*	шт	4	2711,9 10847,60	2657,50 10630,00	1,23 4,92	53,17 212,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&C113-78-1	Коліно чавунне д.50 90*	шт	10	1404,62 14046,20	1376,77 13767,70	0,31 3,10	27,54 275,40	30 км.
73	&C113-1776-12 варіант 1	Контргайка д.20	шт	2	14,91 29,82	14,60 29,20	0,02 0,04	0,29 0,58	30 км.
74	&C1630-23534 варіант 2	Кран трьохходовий точений для манометра	шт	1	311,81 311,81	305,00 305,00	0,7 0,70	6,11 6,11	30 км.
75	&C111-1613-23 варіант 4	Кран-комплект пожежний HW-25-52 NKVv-2.2 пожежного крану ДППК-Св, датчиком відчинення шафи СОМК 1-8 та блоком керування пожежним краном двох вогнегасників ВП-6, з датчиком положення БУПК в комплекті для одного пожежного крана д.50, 800х600х250 мм	шт	6	22415,71 134494,26	21973,35 131840,10	2,84 17,04	439,52 2637,12	30 км.
76	С1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,696	85,12 144,36	83,38 141,41	0,07 0,12	1,67 2,83	30 км.
77	+С130-617 варіант 4	Ліктьовий змішувач хіріргічний	комплект	2	2143,14 4286,28	2100,00 4200,00	1,12 2,24	42,02 84,04	30 км.
78	&C1630-975-22 варіант 2	Лічильник води типу 620, д. 20 (Sensus)(або аналог)	шт	1	531,11 531,11	520,00 520,00	0,7 0,70	10,41 10,41	30 км.
79	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,000051	17104,69 0,87	16113,55 0,82	655,75 0,03	335,39 0,02	30 км.
80	&C130-644-B2 варіант 7	Мийка з нержавючої сталі в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	9	5943,34 53490,06	5819,96 52379,64	6,84 61,56	116,54 1048,86	30 км.
81	&C130-1159-2	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д20	шт	55	115,32 6342,60	113,00 6215,00	0,06 3,30	2,26 124,30	30 км.
82	&C130-1159-3	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д25	шт	90	128,58 11572,20	126,00 11340,00	0,06 5,40	2,52 226,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	&C130-1159-4	Муфта на трубу ПЭ 100 SDR 11 д32	шт	93	137,76 12811,68	135,00 12555,00	0,06 5,58	2,7 251,10	30 км.
84	&C113-1776-13 варіант 1	Муфта сталева д.20мм	шт	2	11,85 23,70	11,60 23,20	0,02 0,04	0,23 0,46	30 км.
85	&C130-1159-1	Муфта сталева оцинкована різьбова д50	шт	50	91,29 4564,50	89,44 4472,00	0,06 3,00	1,79 89,50	30 км.
86	С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	5,936	43,11 255,90	42,22 250,62	0,04 0,24	0,85 5,04	30 км.
87	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000918	355549,88 32,64	348183,86 31,96	394,45 0,04	6971,57 0,64	30 км.
88	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,345	225,42 77,77	220,46 76,06	0,54 0,19	4,42 1,52	30 км.
89	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0005858	26360,34 15,44	25438,55 14,90	404,92 0,24	516,87 0,30	30 км.
90	&C113-1776-23 варіант 3	Патрубок сталевий, L=100 мм д.20мм	шт	1	12,26 12,26	12,00 12,00	0,02 0,02	0,24 0,24	30 км.
91	&C113-1776-23	Патрубок сталевий, L=165 мм д.20мм	шт	1	19,85 19,85	19,44 19,44	0,02 0,02	0,39 0,39	30 км.
92	&C113-1776-23 варіант 2	Патрубок сталевий, L=200 мм д.20мм	шт	2	24,5 49,00	24,00 48,00	0,02 0,04	0,48 0,96	30 км.
93	&C113-1776-23 варіант 1	Патрубок сталевий, L=300 мм д.20мм	шт	2	36,74 73,48	36,00 72,00	0,02 0,04	0,72 1,44	30 км.
94	&C130-932-26 варіант 1	Перехід з пластикової труби ПЕ-100 насталеву Ду50	шт	1	855,98 855,98	839,16 839,16	0,04 0,04	16,78 16,78	30 км.
95	&C130-1159-14	Перехід пластик/сталь - д.20/15	шт	340	206,1 70074,00	202,00 68680,00	0,06 20,40	4,04 1373,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
96	&C130-1159-15	Перехід пластик/сталь - д.25/20	шт	10	229,56 2295,60	225,00 2250,00	0,06 0,60	4,5 45,00	30 км.
97	&C130-1159-16	Перехід пластик/сталь - д.32/25	шт	22	355,36 7817,92	348,33 7663,26	0,06 1,32	6,97 153,34	30 км.
98	&C130-1159-17	Перехід пластик/сталь - д.40/32	шт	12	363,85 4366,20	356,66 4279,92	0,06 0,72	7,13 85,56	30 км.
99	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,848	28,05 23,79	27,47 23,29	0,03 0,03	0,55 0,47	30 км.
100	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	2,88	198,48 571,62	194,19 559,27	0,4 1,15	3,89 11,20	30 км.
101	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0003	32446,03 9,73	31457,23 9,44	352,6 0,11	636,2 0,18	30 км.
102	+C1630-26 варіант 3	Поливочний кран Ду20мм Valve (або аналог)	шт	10	152,77 1527,70	149,18 1491,80	0,59 5,90	3 30,00	30 км.
103	C1630-26 варіант 2	Поливочний кран Ду25мм Valve (або аналог)	шт	4	183,37 733,48	179,18 716,72	0,59 2,36	3,6 14,40	30 км.
104	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,738	70,73 52,20	68,94 50,88	0,4 0,30	1,39 1,02	30 км.
105	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	3900,75 3,90	3810,31 3,81	13,95 0,01	76,49 0,08	30 км.
106	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,782	2449,32 1915,37	2366,38 1850,51	34,91 27,30	48,03 37,56	30 км.
107	&C113-1466-2 варіант 1	Прочистка ПВХ д50	шт	3	44,51 133,53	43,41 130,23	0,23 0,69	0,87 2,61	30 км.
108	+C113-2280 варіант 1	Прочистка ПВХ д.110	шт	12	202,65 2431,80	198,60 2383,20	0,08 0,96	3,97 47,64	30 км.
109	&C113-1466-14	Прочистка чавунна д.100мм	шт	2	1061,69 2123,38	1040,64 2081,28	0,23 0,46	20,82 41,64	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
110	&C113-1466-15	Прочистка чавунна д.50мм	шт	2	573,78 1147,56	562,30 1124,60	0,23 0,46	11,25 22,50	30 км.
111	&C113-1466-3 варіант 1	Ревізія ПВХ д110	шт	6	138,95 833,70	136,00 816,00	0,23 1,38	2,72 16,32	30 км.
112	&C113-1466-3 варіант 3	Ревізія ПВХ д50 мм	шт	16	87,95 1407,20	86,00 1376,00	0,23 3,68	1,72 27,52	30 км.
113	+C113-1776 варіант 1	Редукція сталева 25/15 мм	шт	2	16,58 33,16	16,02 32,04	0,23 0,46	0,33 0,66	30 км.
114	+C1630-103 варіант 6	Редукція сталева 25/15 мм	шт	4	46,62 186,48	43,79 175,16	1,92 7,68	0,91 3,64	30 км.
115	+C130-1186 варіант 2	Рукава поливальні, діаметр 20 мм	м	200	66,83 13366,00	65,00 13000,00	0,52 104,00	1,31 262,00	30 км.
116	C130-1186	Рукава поливальні, діаметр 25 мм	м	80	111,42 8913,60	108,72 8697,60	0,52 41,60	2,18 174,40	30 км.
117	C1545-248	Скоби будівельні	кг	15	28,77 431,55	27,83 417,45	0,38 5,70	0,56 8,40	30 км.
118	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	67,84	38,73 2627,44	37,80 2564,35	0,17 11,53	0,76 51,56	30 км.
119	+C113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	55	149,79 8238,45	146,77 8072,35	0,08 4,40	2,94 161,70	30 км.
120	+C113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	23	70,46 1620,58	69,00 1587,00	0,08 1,84	1,38 31,74	30 км.
121	+C113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	15	73,52 1102,80	72,00 1080,00	0,08 1,20	1,44 21,60	30 км.
122	+C113-2254 варіант 1	Трійник ПВХ прямий (90°) д50	шт	67	29,41 1970,47	28,75 1926,25	0,08 5,36	0,58 38,86	30 км.
123	&C130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	122	250,98 30619,56	246,00 30012,00	0,06 7,32	4,92 600,24	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
124	&C130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	85	250,78 21316,30	245,80 20893,00	0,06 5,10	4,92 418,20	30 км.
125	&C130-1159-11	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/32мм	шт	120	317,28 38073,60	311,00 37320,00	0,06 7,20	6,22 746,40	30 км.
126	&C130-1159-9	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	103	229,56 23644,68	225,00 23175,00	0,06 6,18	4,5 463,50	30 км.
127	&C130-1159-10	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д25/32/32мм	шт	125	307,08 38385,00	301,00 37625,00	0,06 7,50	6,02 752,50	30 км.
128	+C113-2256 варіант 3	Трійник косий редукційний ПВХ д 160/110/160 45 \	шт	4	232,64 930,56	228,00 912,00	0,08 0,32	4,56 18,24	30 км.
129	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	4,876	62,97 307,04	61,65 300,61	0,09 0,44	1,23 5,99	30 км.
130	&C113-90-1	Трійник чавунний 45*100 мм	шт	6	1000,03 6000,18	978,84 5873,04	1,58 9,48	19,61 117,66	30 км.
131	&C113-87-1	Трійник чавунний 90* 50 мм	шт	5	328,68 1643,40	321,81 1609,05	0,43 2,15	6,44 32,20	30 км.
132	&C113-90-1 варіант 1	Трійник чавунний редукційний д100\100\50 45*	шт	6	944,4 5666,40	924,30 5545,80	1,58 9,48	18,52 111,12	30 км.
133	+C130-637 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	10	4508,74 45087,40	4415,83 44158,30	4,5 45,00	88,41 884,10	30 км.
134	+C113-2226 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	187	65,65 12276,55	64,25 12014,75	0,11 20,57	1,29 241,23	30 км.
135	+C113-2227 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	310	180,54 55967,40	176,85 54823,50	0,15 46,50	3,54 1097,40	30 км.
136	+C113-1352 варіант 12	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм	м	130	22,92 2979,60	22,38 2909,40	0,09 11,70	0,45 58,50	30 км.
137	+C113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	212	21,51 4560,12	21,00 4452,00	0,09 19,08	0,42 89,04	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
138	+С113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	220	49,44 10876,80	48,26 10617,20	0,21 46,20	0,97 213,40	30 км.
139	+С113-1355 варіант 5	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 40мм х 3,2мм	м	45	44,31 1993,95	43,11 1939,95	0,33 14,85	0,87 39,15	30 км.
140	+С130-892 варіант 1	Труба сталева оцинкована водопровідна д 50мм ДСТУ 8936:2019	м	135	354,21 47818,35	345,83 46687,05	1,43 193,05	6,95 938,25	30 км.
141	+С113-632 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.50	м	12	677,96 8135,52	669,08 8028,96	3,83 45,96	5,05 60,60	30 км.
142	+С113-634 варіант 1	Труба чавунна для внутрішньої каналізаціїї д.100	м	10	1086,96 10869,60	1072,83 10728,30	6,04 60,40	8,09 80,90	30 км.
143	С130-638	Труби зливні із сталевих водогазопровідних оцинкованих труб, діаметр 32 мм	шт	3	403,91 1211,73	394,21 1182,63	1,78 5,34	7,92 23,76	30 км.
144	С113-37 варіант 2	Труби сталеві зварні водогазопровідні оцинковані , діаметр умовного проходу 15 мм,	м	0,3	75,88 22,76	75,00 22,50	0,32 0,10	0,56 0,16	30 км.
145	&С113-1559-11 варіант 6	Трубна ізоляція "Thermoflex", д.50 мм, товщиною 9мм (або аналог)	м	137,7	47,74 6573,80	46,65 6423,71	0,15 20,66	0,94 129,43	30 км.
146	&С113-1559-31 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	132,6	19,34 2564,48	18,81 2494,21	0,15 19,89	0,38 50,38	30 км.
147	&С113-1559-31 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	216,24	20,49 4430,76	19,94 4311,83	0,15 32,44	0,4 86,49	30 км.
148	&С113-1559-32 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	227,46	23,53 5352,13	22,92 5213,38	0,15 34,12	0,46 104,63	30 км.
149	&С113-1559-33 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д32 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	45,9	29,31 1345,33	28,59 1312,28	0,15 6,89	0,57 26,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
150	&C130-644-B2 варіант 8	Умивальник керамічний в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт)	комплект	80	1702,87 136229,60	1662,64 133011,20	6,84 547,20	33,39 2671,20	30 км.
151	&C130-644-B2 варіант 11	Умивальник хірургічний 650х510х190 ,в комплекті з сифоном,комплектом кріплень, гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15	комплект	2	2008,87 4017,74	1962,64 3925,28	6,84 13,68	39,39 78,78	30 км.
152	C130-901 варіант 2	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком ,комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 l=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	36	2173,68 78252,48	2122,09 76395,24	8,97 322,92	42,62 1534,32	30 км.
153	+C1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний ду15	шт	2	189,42 378,84	183,79 367,58	1,92 3,84	3,71 7,42	30 км.
154	+C1630-103 варіант 1	Фільтр сітчатий dn 20	шт	1	273,96 273,96	266,67 266,67	1,92 1,92	5,37 5,37	30 км.
155	C111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000243	42011,99 10,21	40663,51 9,88	524,72 0,13	823,76 0,20	30 км.
156	+C130-932 варіант 1	Фланець плоский сталевий д 50,Ру=10	шт	3	296,17 888,51	290,00 870,00	0,36 1,08	5,81 17,43	30 км.
157	+C113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	212	14,09 2987,08	13,73 2910,76	0,08 16,96	0,28 59,36	30 км.
158	+C113-1881 варіант 1	Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами	шт	220	15,92 3502,40	15,53 3416,60	0,08 17,60	0,31 68,20	30 км.
159	+C113-1882 варіант 1	Хомут для труби Ду 40мм з двома шурупами	шт	45	16,15 726,75	15,75 708,75	0,08 3,60	0,32 14,40	30 км.
160	+C113-1883 варіант 1	Хомут для труби Ду 50мм з двома шурупами	шт	135	23,17 3127,95	22,64 3056,40	0,08 10,80	0,45 60,75	30 км.
161	+C113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	130	12,07 1569,10	11,75 1527,50	0,08 10,40	0,24 31,20	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
162	&C111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	320	32,6 10432,00	31,60 10112,00	0,36 115,20	0,64 204,80	30 км.
163	&C111-879-4-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	199	26,43 5259,57	25,23 5020,77	0,68 135,32	0,52 103,48	30 км.
164	&C113-81-26	Хрестовина двоплоскісна ПВХ д110 45*	шт	5	78,56 392,80	76,90 384,50	0,12 0,60	1,54 7,70	30 км.
165	&C113-81-25 варіант 1	Хрестовина одноплоскісна ПВХ д50 900	шт	16	71,01 1136,16	69,50 1112,00	0,12 1,92	1,39 22,24	30 км.
166	&C113-2280-9	Хрестовина одноплоскісна чавунна д50 90*	шт	2	230,02 460,04	224,00 448,00	1,51 3,02	4,51 9,02	30 км.
167	&C113-2280-1	Хрестовина одноплоскістна ПВХ д.110 45*	шт	5	179,6 898,00	176,00 880,00	0,08 0,40	3,52 17,60	30 км.
168	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,01046	10554,27 110,40	9946,30 104,04	401,02 4,19	206,95 2,17	30 км.
169	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,00033	41491,64 13,69	40325,48 13,31	352,6 0,12	813,56 0,26	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
170	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	1,512	4,9416 7,47	4,9416 7,47			
		Разом	грн.		7,47	7,47			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1671813,00**	**1636357,86**	**2903,23**	**32551,91**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	288,441					
		Мастильні матеріали	кг	2,441					
		Гідравлічна рідина	кг	0,077					
		Дизельне паливо	л	4,704					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-014

на водопостачання, каналізація

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Водопровід (холодна вода В1,В2)			740602	-		740602	1573,27	174109		31,71
2	Водомірний вузол			58037	-		58037	19,72	2136		2,48
3	Водомірний вузол ПЛК			28089	-		28089	14,9	1607		1,20
4	Водопровід (Гаряча вода Т3)			695291	-		695291	1928,32	210335		29,76
5	Система К-1			310723	-		310723	575,02	64711		13,30
6	Санітарно-технічне обладнання			503302	-		503302	476,5	52197		21,55
	Всього по кошторису			2336044	-		2336044	4587,73	505095		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015

на монтаж ліфта

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23

Кошторисна вартість	342,833	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	2,15523	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	232,788	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,8	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ3-560-2	Монтаж ліфта пасажирського зі швидкістю руху кабіни до 1 м/с вантажопідйомністю до 630 кг на 12 зупинок, висота шахти 38 м(4 зупинки,висота шахти 3,7м)	ліфт	2	258211,41 190935,30	56600,46 23802,86	516423	381871	113201 47606	1868,8000 202,1507	3737,6 404,3
2	КМ3-560-4	За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	зупинка	-16	10113,51 7525,84	2442,15 1017,75	-161816	-120413	-39074 -16284	73,6600 8,6324	-1178,56 -138,12
3	КМ3-560-6	За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів пасажирських вантажопідйомністю до 630 кг	м	-46,4	2243,39 1683,76	385,53 160,39	-104093	-78126	-17889 -7442	16,4800 1,3602	-764,67 -63,11
		Разом прямі витрати по кошторису					250514	183332	56238 23880		1794,37 203,07
		Разом будівельні роботи, грн.					250514				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					10944				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					207212				
		Загальновиробничі витрати, грн.					92319				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					157,79				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					25576				
		Всього будівельні роботи, грн.					**342833**				
		– –									
		Всього по кошторису					**342833**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**2155,23**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**232788**				

Склав Кошторисник О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-015 на монтаж ліфта

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ3-560-2	2	2070,9507 4141,9	0,079	163,6051 327,21	162,08	26517,12 53034	214738,16 429477	53076,16 106153	6,23	12902,02 25804	92495,30 184991
2	КМ3-560-4	-16	82,2924 -1316,68	0,079	6,5011 -104,02	162,08	1053,70 -16859	8543,59 -136697	2111,40 -33782	6,23	512,68 -8203	3677,78 -58844

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
3	КМ3-560-6	-46,4	17,8402 -827,78	0,079	1,4094 -65,4	162,08	228,43 -10599	1844,15 -85568	455,97 -21157	6,23	111,14 -5157	795,54 -36913
Разом:			**1997,44**		**157,79**		**25576**	**207212**	**51214**		**12444**	**89234**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(25576 + 207212 * 1) * 0,0078 = **1816 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(25576 + 207212 * 1) * 0,0078 * 0,22= **399 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(25576 + 207212 * 1) * 0,003739 = **870 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 89234 + 1816 + 399 + 870 = 92319 грн.

Склав Кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-015
монтаж ліфта

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1794,37	102,17				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	203,07	117,59				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	157,79	162,09				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	2155,23					
	Середній розряд робіт		розряд	3,8					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-15	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 15 т	маш. год	4,836	524,31 2535,56				
7	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	10,08	47,66 480,41				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-103	Крани баштові при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	115,232	431,54 49727,22				
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	4,836	722,67 3494,83				
		Разом по розділу II	**грн.**		**56238,02**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	47,683					
		Електроенергія	кВт-год	1286,109					
		Мастильні матеріали	кг	6,117					
		Гідравлічна рідина	кг	0,725					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
10	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	44,48					
11	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	42,016					
12	КБМ204-900	Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	42,016					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0021	26367,61 55,37	25618,55 53,80	232,05 0,49	517,01 1,08	30 км.
14	+С111-811	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,1 мм	т	0,000136	53168,35 7,23	52054,00 7,08	71,83 0,01	1042,52 0,14	5 км.
15	+С111-148	Дюбелі з каліброваною головкою [розсипом] 3х68,5 мм	т	0,00048	44482,76 21,35	43521,72 20,89	88,83 0,04	872,21 0,42	5 км.
16	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,021936	66928,61 1468,15	65257,39 1431,49	358,89 7,87	1312,33 28,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
17	+С1113-223	Емаль ХВ-785 біла	т	0,00014	75114,76 10,52	73518,96 10,29	122,96 0,02	1472,84 0,21	5 км.
18	С111-310	Каніфоль соснова	т	0,0001	323072,58 32,31	316146,92 31,61	590,9 0,06	6334,76 0,64	30 км.
19	С1113-79	Лак БТ-577	т	0,0036	31863,74 114,71	30643,33 110,32	595,63 2,14	624,78 2,25	30 км.
20	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00028	777816,44 217,79	762289,76 213,44	275,38 0,08	15251,3 4,27	30 км.
21	+С111-1816	Прокат штабовий із сталі марки Ст3сп, ширина 50-200 мм, товщина 4-5 мм	т	0,01008	46245,93 466,16	45829,84 461,96	71,83 0,72	344,26 3,48	5 км.
22	+С1545-220	Рукав гумовий напірний з нитяним підсиленням, неармований, для газоподібних робочих середовищ, робочий тиск 6,3 кг\см3, діаметр 12 мм	м	43,6	151,92 6623,71	148,85 6489,86	0,09 3,92	2,98 129,93	5 км.
23	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	0,8	137,89 110,31	135,03 108,02	0,16 0,13	2,7 2,16	5 км.
24	+С1545-98	Стрічка кіперна	100м	0,32	456,44 146,06	447,38 143,16	0,11 0,04	8,95 2,86	5 км.
25	+С1545-102	Стрічка стяжна зубчаста	т	0,00034	188667,47 64,15	184881,18 62,86	86,93 0,03	3699,36 1,26	5 км.
26	С1545-262	Трубка ПХВ, діаметр 4-6 мм	кг	1,96	65,65 128,67	63,98 125,40	0,38 0,74	1,29 2,53	30 км.
27	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,00004	43889,66 1,76	42676,48 1,71	352,6 0,01	860,58 0,04	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
28	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	282,1661	4,9416 1394,35	4,9416 1394,35			
29	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,4448	184,55 82,09	184,55 82,09			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		1476,44	1476,44			
		Разом по розділу III	**грн.**		**10944,69**	**10748,33**	**16,30**	**180,06**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	1568,275					
		Мастильні матеріали	кг	6,562					
		Гідравлічна рідина	кг	0,725					
		Дизельне паливо	л	56,098					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав Кошторисник_____О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-015

на монтаж ліфта

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				342834	-		342834	2155,23	232788		100,00
	Всього по кошторису			342834	-		342834	2155,23	232788		100

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-016

придбання устаткування ліфта

Поліклініка

Основа: креслення (специфікації) № 417/04-23 відомості тощо

Кошторисна вартість 6630,305 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	1906-15001 варіант 3	Ліфт S5500 вантажопідйомність 500 кг 9,7 м 3 зуп. (Ele01)	шт	2	3189885,33	6379771
		Разом				**6379771**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				250534
		Всього по кошторису				**6630305**

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-016 на придбання устаткування ліфта

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-016

на придбання устаткування ліфта

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Всього по кошторису**			- -	6630304 6630304		6630304 6630304	- -	- -		100,00 100

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017

на пусконалагоджувальні роботи ліфта

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23

Кошторисна вартість	296,634	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,63484	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	232,309	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-80-1	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с, на 10 зупинок	Ліфт	2	125762,56 125762,56	- -	251525	251525	- -	896,0000 -	1792 -
2	КП1-80-2 к=6	Ліфт пасажирський з електроприводом на змінному струмі з системою управління на мікроелектроніці для житлових будинків вантажопідйомністю до 1000 кг, з швидкістю до 1,0 м/с на 10 зупинок, на кожну зупинку виключати (до 4 зупинок)	Ліфт	-2	20211,84 20211,84	- -	-40424	-40424	- -	144,0000 -	-288 -
		Разом прямі витрати по кошторису					211101	211101	- -		1504 -
		Разом будівельні роботи, грн.					211101				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					211101				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					85533				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					130,84				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21208				
		Всього будівельні роботи, грн.					**296634**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**296634**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1634,84**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**232309**				

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-017 на пусконалагоджувальні роботи ліфта

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КП1-80-1	2	896,0000 1792	0,087	77,9520 155,9	162,08	12634,46 25269	125762,56 251525	30447,34 60895	6,74	6039,04 12078	49120,84 98242
2	КП1-80-2	-2	144,0000 -288	0,087	12,5280 -25,06	162,08	2030,54 -4061	20211,84 -40424	4893,32 -9787	6,74	970,56 -1941	7894,42 -15789
Разом:			**1504**		**130,84**		**21208**	**211101**	**51108**		**10137**	**82453**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(21208 + 211101 * 1) * 0,0078 = **1812 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(21208 + 211101 * 1) * 0,0078 * 0,22= **399 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(21208 + 211101 * 1) * 0,003739 = **869 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 82453 + 1812 + 399 + 869 = 85533 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-017
пусконалагоджувальні роботи ліфта

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	1504	140,36				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	130,84	162,09				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1634,84					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-017

на пусконалагоджувальні роботи ліфта

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				296633	-		296633	1634,84	232309		100,00
	Всього по кошторису			296633	-		296633	1634,84	232309		100

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018

на монтажні роботи (технологчна частина)

Поліклініка

Основа:

креслення (специфікації) № 417/04-23 ТХ

Кошторисна вартість	1385,800	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	9,68672	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	1076,880	тис. грн.
Середній розряд робіт	4,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ34-60-9	Монтаж комплексу рентгенівського	комплект	1	219500,03	-	219500	219500	-	1846,4000	1846,4
	заст	діагностичного стаціонарного "IMAX 7300 "			219500,03	-			-	-	-
2	КМ34-60-1	Монтаж апарата "U- Дуга" FS-500 DDR UC	комплект	1	58246,14	-	58246	58246	-	563,2000	563,2
	заст	(A)			58246,14	-			-	-	-
3	КМ34-60-1	Монтаж апарата діагностичної	комплект	3	58246,14	-	174738	174738	-	563,2000	1689,6
	заст	ультразвукової системи та системи ультразвукової діагностики			58246,14	-			-	-	-
4	КМ34-83-2	Монтаж установки для операційних блоків	комплект	1	6663,55	-	6664	6664	-	59,2000	59,2
	заст	в комплекті: SONOSCAPE HD-229			6663,55	-			-	-	-
5	КМ34-141-26	Монтаж фіброгастроскопа	комплект	2	2307,14	-	4614	4614	-	20,8000	41,6
	заст				2307,14	-			-	-	-
6	КМ34-55-2	Монтаж апарата лазерної резекції з	комплект	1	11881,42	-	11881	11881	-	113,6000	113,6
		каогуляцією			11881,42	-			-	-	-
7	КМ34-83-2	Монтаж установки кріохірургічної	комплект	1	6663,55	-	6664	6664	-	59,2000	59,2
					6663,55	-			-	-	-
8	КМ34-204-17	Монтаж відсмоктувача	шт	2	2581,06	-	5162	5162	-	19,2000	38,4
					2581,06	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
9	КМ34-72-1	Монтаж опромінювача бактерицидного настінного та лампи бактеріцидної	комплект	10	1578,40	-	15784	15784	-	16,0000	160
					1578,40	-			-	-	-
10	КМ34-55-2	Монтаж апарата лазерної терапії магнітно-інфракрасний	комплект	2	11881,42	-	23763	23763	-	113,6000	227,2
					11881,42	-			-	-	-
11	КМ34-81-5	Монтаж коагулятора високочастотного для мікрохірургії(Діотермокоогулятор)	комплект	2	1749,60	-	3499	3499	-	16,0000	32
					1749,60	-			-	-	-
12	КМ34-81-1	Монтаж апарата електрохірургічного	шт	2	279,94	-	560	560	-	2,5600	5,12
					279,94	-			-	-	-
13	КМ34-113-3	Монтаж кольпоскопа сканера	шт	3	2008,13	-	6024	6024	-	19,2000	57,6
					2008,13	-			-	-	-
14	КМ34-141-26	Монтаж електрокардіографа із комбінованим живленням	комплект	2	2307,14	-	4614	4614	-	20,8000	41,6
					2307,14	-			-	-	-
15	КМ34-23-3 заст	Монтаж апарата для масажу барабанної перепонки	комплект	1	1437,41	-	1437	1437	-	14,4000	14,4
					1437,41	-			-	-	-
16	КМ34-81-4 заст	Монтаж інсуфлятора	комплект	1	1749,60	-	1750	1750	-	16,0000	16
					1749,60	-			-	-	-
17	КМ34-81-1	Монтаж апарата електрохірургічного	шт	1	279,94	-	280	280	-	2,5600	2,56
					279,94	-			-	-	-
18	КМ34-113-3	Монтаж кольпоскопа	шт	1	2008,13	-	2008	2008	-	19,2000	19,2
					2008,13	-			-	-	-
19	КМ34-60-1 заст	Монтаж комплекса діагностичного автоматизированого	комплект	2	58246,14	-	116492	116492	-	563,2000	1126,4
					58246,14	-			-	-	-
20	КМ34-111-2	Монтаж крісла гінекологічного з гідравлічним приводом	комплект	4	1188,88	-	4756	4756	-	11,2000	44,8
					1188,88	-			-	-	-
21	КМ34-152-3	Монтаж стола операційного універсального із моторним приводом	шт	1	3012,19	-	3012	3012	-	28,8000	28,8
					3012,19	-			-	-	-
22	КМ11-96-2	Монтаж комп'ютера	шт	28	326,41	3,21	9139	9050	89	3,2000	89,6
					323,20	1,29			36	0,0126	0,35
23	КМ11-96-2	Монтаж принтера	шт	17	326,41	3,21	5549	5494	55	3,2000	54,4
					323,20	1,29			22	0,0126	0,21
24	КМ34-71-4 заст	Монтаж камери для зберігання стерильних виробів	комплект	12	7697,82	-	92374	92374	-	73,6000	883,2
					7697,82	-			-	-	-
25	КМ34-1-1	Монтаж стерилізатора -Стерилизатор паровий малий V=18л	комплект	2	3499,20	-	6998	6998	-	32,0000	64
					3499,20	-			-	-	-
26	КМ34-1-3	Монтаж стерилізатора Стерилизатор паровий V=100 л	комплект	2	4656,53	-	9313	9313	-	43,2000	86,4
					4656,53	-			-	-	-
27	КМ34-153-2 заст	Монтаж автоматизованої мийної машина для ендоскопів	комплект	2	5187,66	-	10375	10375	-	49,6000	99,2
					5187,66	-			-	-	-
28	КМ34-166-12	Монтаж ультразвукової мийки	комплект	2	8664,02	-	17328	17328	-	84,8000	169,6
					8664,02	-			-	-	-
29	КМ34-153-2 заст	Монтаж мийно-дезинфікційної машина V=30 л	комплект	2	5187,66	-	10375	10375	-	49,6000	99,2
					5187,66	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30	КМ34-55-4	Монтаж шафи сухожарової	шт	1	1673,44	-	1673	1673	-	16,0000	16
					1673,44	-			-	-	-
31	КМ34-165-2	Монтаж шафи медичної бактеріцидної	шт	2	4471,94	-	8944	8944	-	44,8000	89,6
					4471,94	-			-	-	-
32	КМ34-165-2	Монтаж ендоскопічної бактеріцидної	шт	2	4471,94	-	8944	8944	-	44,8000	89,6
					4471,94	-			-	-	-
33	КМ34-166-12	Монтаж машина мийно-дезинфікційної автоматичної для двох гнучких ендоскопів	комплект	1	8664,02	-	8664	8664	-	84,8000	84,8
					8664,02	-			-	-	-
34	КМ34-33-7	Монтаж установки стоматологічної універсальної	комплект	5	9597,38	-	47987	47987	-	92,8000	464
					9597,38	-			-	-	-
35	КМ34-33-5	Монтаж стільця для стоматолога	шт	5	653,89	-	3269	3269	-	6,4000	32
					653,89	-			-	-	-
36	КМ34-81-5	Монтаж- діатермокоогулятор хірургичний	комплект	3	1749,60	-	5249	5249	-	16,0000	48
					1749,60	-			-	-	-
37	КМ34-2-1	Монтаж стерилізатора (УФ-камера)	комплект	4	4311,60	-	17246	17246	-	40,0000	160
					4311,60	-			-	-	-
38	КМ34-82-2	Монтаж мікроскопа операційного	комплект	1	3782,02	-	3782	3782	-	33,6000	33,6
					3782,02	-			-	-	-
39	КМ34-164-1	Монтаж центрифуги лабораторної медичної клінічної, маса до 0,015 т	шт	1	1654,72	-	1655	1655	-	16,0000	16
					1654,72	-			-	-	-
40	КМ34-35-8	Монтаж компресора стоматологічного	комплект	2	1798,19	-	3596	3596	-	17,6000	35,2
					1798,19	-			-	-	-
41	КМ34-163-5	Монтаж пристрою термостатуючого	комплект	1	1985,66	-	1986	1986	-	19,2000	19,2
					1985,66	-			-	-	-
42	КБ17-2-4	Установлення автоматичного дозатора стерилізатора	10шт	8,9	500,35	-	4453	4273	-	4,5900	40,85
					480,07	-			-	-	-
43	КБ17-2-4	Установлення вішалок	10шт	1,7	500,35	-	851	816	-	4,5900	7,8
					480,07	-			-	-	-
44	КМ10-669-3	Монтаж -джерело безперебійного живлення	шт	2	1258,35	1,36	2517	1673	3	8,0000	16
					836,72	0,20			-	0,0021	-
45	КБ10-39-1	Установлення шафи навісної для посуду	100шт	0,02	23271,66	-	465	198	-	106,9700	2,14
					9909,70	-			-	-	-
46	КБ21-30-1	Установлення сушарок для рук	100шт	0,18	11148,04	-	2007	1979	-	114,2600	20,57
					10995,24	-			-	-	-
47	КМ38-2-1	Монтаж устаткування виду посудин або апаратів без механізмів у приміщенні, маса устаткування 0,03 т-лещата слюсарні	шт	2	1816,72	-	3633	3633	-	18,2000	36,4
					1816,72	-			-	-	-
48	КБ17-2-5 заст	Установлення аптечки медичної навісної	10шт	0,5	1099,93	-	550	540	-	10,3300	5,17
					1080,41	-			-	-	-
49	КБ17-2-5 заст	Установлення дзеркала	10шт	2	1099,93	-	2200	2161	-	10,3300	20,66
					1080,41	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	КБ21-25-1	Установлення електричних плит	плита	2	290,78 190,04	72,30 45,77	582	380	145 92	1,8600 0,4155	3,72 0,83
		Разом прямі витрати по кошторису					963152	961403	292 150		8973,79 1,39
		Разом будівельні роботи, грн.					963152				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1457				
		всього заробітна плата, грн.					961553				
		Загальновиробничі витрати, грн.					422648				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					711,54				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					115327				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1385800**				
		Всього по кошторису					**1385800**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**9686,72**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**1076880**				

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-018 на монтажні роботи (технологчна частина)

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ34-60-9	1	1846,4000 1846,4	0,079	145,8656 145,87	162,08	23641,90 23642	219500,03 219500	53491,22 53491	6,23	11503,07 11503	88636,19 88636
2	КМ34-60-1	1	563,2000 563,2	0,079	44,4928 44,49	162,08	7211,39 7211	58246,14 58246	14400,66 14401	6,23	3508,74 3509	25120,79 25121
3	КМ34-60-1	3	563,2000 1689,6	0,079	44,4928 133,48	162,08	7211,39 21634	58246,14 174738	14400,66 43202	6,23	3508,74 10526	25120,79 75362
4	КМ34-83-2	1	59,2000 59,2	0,079	4,6768 4,68	162,08	758,02 758	6663,55 6664	1632,75 1633	6,23	368,82 369	2759,59 2760

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КМ34-141-26	2	20,8000 41,6	0,079	1,6432 3,29	162,08	266,33 533	2307,14 4614	566,16 1132	6,23	129,58 259	962,07 1924
6	КМ34-55-2	1	113,6000 113,6	0,079	8,9744 8,97	162,08	1454,57 1455	11881,42 11881	2933,92 2933	6,23	707,73 708	5096,22 5096
7	КМ34-83-2	1	59,2000 59,2	0,079	4,6768 4,68	162,08	758,02 758	6663,55 6664	1632,75 1633	6,23	368,82 369	2759,59 2760
8	КМ34-204-17	2	19,2000 38,4	0,079	1,5168 3,03	162,08	245,84 492	2581,06 5162	621,92 1244	6,23	119,62 239	987,38 1975
9	КМ34-72-1	10	16,0000 160	0,079	1,2640 12,64	162,08	204,87 2049	1578,40 15784	392,32 3923	6,23	99,68 997	696,87 6969
10	КМ34-55-2	2	113,6000 227,2	0,079	8,9744 17,95	162,08	1454,57 2909	11881,42 23763	2933,92 5868	6,23	707,73 1415	5096,22 10192
11	КМ34-81-5	2	16,0000 32	0,079	1,2640 2,53	162,08	204,87 410	1749,60 3499	429,98 860	6,23	99,68 199	734,53 1469
12	КМ34-81-1	2	2,5600 5,12	0,079	0,2022 0,4	162,08	32,78 66	279,94 560	68,80 137	6,23	15,95 32	117,53 235
13	КМ34-113-3	3	19,2000 57,6	0,079	1,5168 4,55	162,08	245,84 738	2008,13 6024	495,87 1487	6,23	119,62 359	861,33 2584
14	КМ34-141-26	2	20,8000 41,6	0,079	1,6432 3,29	162,08	266,33 533	2307,14 4614	566,16 1132	6,23	129,58 259	962,07 1924
15	КМ34-23-3	1	14,4000 14,4	0,079	1,1376 1,14	162,08	184,38 184	1437,41 1437	356,79 357	6,23	89,71 90	630,88 631
16	КМ34-81-4	1	16,0000 16	0,079	1,2640 1,26	162,08	204,87 205	1749,60 1750	429,98 430	6,23	99,68 100	734,53 735
17	КМ34-81-1	1	2,5600 2,56	0,079	0,2022 0,2	162,08	32,78 33	279,94 280	68,80 69	6,23	15,95 16	117,53 118
18	КМ34-113-3	1	19,2000 19,2	0,079	1,5168 1,52	162,08	245,84 246	2008,13 2008	495,87 495	6,23	119,62 120	861,33 861
19	КМ34-60-1	2	563,2000 1126,4	0,079	44,4928 88,99	162,08	7211,39 14423	58246,14 116492	14400,66 28802	6,23	3508,74 7017	25120,79 50242
20	КМ34-111-2	4	11,2000 44,8	0,079	0,8848 3,54	162,08	143,41 574	1188,88 4756	293,10 1172	6,23	69,78 279	506,29 2025
21	КМ34-152-3	1	28,8000 28,8	0,079	2,2752 2,28	162,08	368,76 369	3012,19 3012	743,81 744	6,23	179,42 179	1291,99 1292
22	КМ11-96-2	28	3,2126 89,95	0,079	0,2538 7,11	162,08	41,14 1152	324,49 9086	80,44 2253	6,23	20,01 560	141,59 3965
23	КМ11-96-2	17	3,2126 54,61	0,079	0,2538 4,31	162,08	41,14 699	324,49 5516	80,44 1368	6,23	20,01 340	141,59 2407
24	КМ34-71-4	12	73,6000 883,2	0,079	5,8144 69,77	162,08	942,40 11309	7697,82 92374	1900,85 22810	6,23	458,53 5502	3301,78 39621
25	КМ34-1-1	2	32,0000 64	0,079	2,5280 5,06	162,08	409,74 819	3499,20 6998	859,97 1720	6,23	199,36 399	1469,07 2938

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	КМ34-1-3	2	43,2000	0,079	3,4128	162,08	553,15	4656,53	1146,13	6,23	269,14	1968,42
			86,4		6,83		1106	9313	2293		538	3937
27	КМ34-153-2	2	49,6000	0,079	3,9184	162,08	635,09	5187,66	1281,01	6,23	309,01	2225,11
			99,2		7,84		1270	10375	2562		618	4450
28	КМ34-166-12	2	84,8000	0,079	6,6992	162,08	1085,81	8664,02	2144,96	6,23	528,30	3759,07
			169,6		13,4		2172	17328	4289		1057	7518
29	КМ34-153-2	2	49,6000	0,079	3,9184	162,08	635,09	5187,66	1281,01	6,23	309,01	2225,11
			99,2		7,84		1270	10375	2562		618	4450
30	КМ34-55-4	1	16,0000	0,079	1,2640	162,08	204,87	1673,44	413,23	6,23	99,68	717,78
			16		1,26		205	1673	413		100	718
31	КМ34-165-2	2	44,8000	0,079	3,5392	162,08	573,63	4471,94	1110,03	6,23	279,10	1962,76
			89,6		7,08		1147	8944	2221		558	3926
32	КМ34-165-2	2	44,8000	0,079	3,5392	162,08	573,63	4471,94	1110,03	6,23	279,10	1962,76
			89,6		7,08		1147	8944	2221		558	3926
33	КМ34-166-12	1	84,8000	0,079	6,6992	162,08	1085,81	8664,02	2144,96	6,23	528,30	3759,07
			84,8		6,7		1086	8664	2145		528	3759
34	КМ34-33-7	5	92,8000	0,079	7,3312	162,08	1188,24	9597,38	2372,84	6,23	578,14	4139,22
			464		36,66		5941	47987	11864		2891	20696
35	КМ34-33-5	5	6,4000	0,079	0,5056	162,08	81,95	653,89	161,88	6,23	39,87	283,70
			32		2,53		410	3269	810		199	1419
36	КМ34-81-5	3	16,0000	0,079	1,2640	162,08	204,87	1749,60	429,98	6,23	99,68	734,53
			48		3,79		615	5249	1290		299	2204
37	КМ34-2-1	4	40,0000	0,079	3,1600	162,08	512,17	4311,60	1061,23	6,23	249,20	1822,60
			160		12,64		2049	17246	4244		997	7290
38	КМ34-82-2	1	33,6000	0,079	2,6544	162,08	430,23	3782,02	926,70	6,23	209,33	1566,26
			33,6		2,65		430	3782	927		209	1566
39	КМ34-164-1	1	16,0000	0,079	1,2640	162,08	204,87	1654,72	409,11	6,23	99,68	713,66
			16		1,26		205	1655	409		100	714
40	КМ34-35-8	2	17,6000	0,079	1,3904	162,08	225,36	1798,19	445,18	6,23	109,65	780,19
			35,2		2,78		451	3596	890		219	1560
41	КМ34-163-5	1	19,2000	0,079	1,5168	162,08	245,84	1985,66	490,93	6,23	119,62	856,39
			19,2		1,52		246	1986	490		120	856
42	КБ17-2-4	8,9	4,5900	0,105	0,4820	162,08	78,11	480,07	122,80	8,7	39,93	240,84
			40,85		4,29		695	4273	1093		355	2143
43	КБ17-2-4	1,7	4,5900	0,105	0,4820	162,08	78,11	480,07	122,80	8,7	39,93	240,84
			7,8		0,82		133	816	208		68	409
44	КМ10-669-3	2	8,0021	0,079	0,6322	162,08	102,46	836,92	206,66	6,23	49,85	358,97
			16		1,26		205	1673	413		100	718
45	КБ10-39-1	0,02	106,9700	0,12	12,8364	162,08	2080,52	9909,70	2637,85	7,48	800,14	5518,51
			2,14		0,26		42	198	52		16	110
46	КБ21-30-1	0,18	114,2600	0,097	11,0832	162,08	1796,37	10995,24	2814,15	7,66	875,23	5485,75
			20,57		1,99		323	1979	506		158	987

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
47	КМ38-2-1	2	18,2000	0,079	1,4378	162,08	233,04	1816,72	450,95	6,23	113,39	797,38
			36,4		2,88		466	3633	902		227	1595
48	КБ17-2-5	0,5	10,3300	0,105	1,0847	162,08	175,80	1080,41	276,37	8,7	89,87	542,04
			5,17		0,54		88	540	138		45	271
49	КБ17-2-5	2	10,3300	0,105	1,0847	162,08	175,80	1080,41	276,37	8,7	89,87	542,04
			20,66		2,17		352	2161	552		180	1084
50	КБ21-25-1	2	2,2755	0,097	0,2207	162,08	35,77	235,81	59,75	7,66	17,43	112,95
			4,55		0,44		72	472	119		35	226
Разом:			**8975,18**		**711,54**		**115327**	**961553**	**236909**		**56138**	**408374**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(115327 + 961553 * 1) * 0,0078 = **8400 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(115327 + 961553 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1848 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(115327 + 961553 * 1) * 0,003739 = **4026 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 408374 + 8400 + 1848 + 4026 = 422648 грн.

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-018
монтажні роботи (технологчна частина)

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	76,62	104,26				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	4,0					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	8897,17	107,16				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	4,2					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,39	106,97				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,1					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	711,54	162,07				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	9686,72					
	Середній розряд робіт		розряд	4,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,51	320,72 163,57				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,06	722,67 43,36				
10	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,42	6,49 2,73				
11	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,6	136,67 82,00				
		Разом по розділу II	**грн.**		**291,66**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	1,214					
		Дизельне паливо	кг	0,342					
		Електроенергія	кВт-год	0,329					
		Мастильні матеріали	кг	0,094					
		Гідравлічна рідина	кг	0,009					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	0,5328					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,000126	5002,85 0,63	4427,30 0,56	477,45 0,06	98,1 0,01	30 км.
14	С111-136	Дюбелі з каліброваною головкою [в обоймах] 2,5х48,5 мм	т	0,00262	56119,98 147,03	54666,99 143,23	352,6 0,92	1100,39 2,88	30 км.
15	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,9	933,93 840,54	915,20 823,68	0,42 0,38	18,31 16,48	30 км.
16	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,00176	32446,03 57,11	31457,23 55,36	352,6 0,62	636,2 1,13	30 км.
17	С123-499	Розкладки, розмір 19х19 мм	пм	8	30,24 241,92	29,57 236,56	0,08 0,64	0,59 4,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,1178	710,95 83,75	696,22 82,01	0,79 0,09	13,94 1,65	30 км.
19	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,000044	59247,43 2,61	57733,12 2,54	352,6 0,02	1161,71 0,05	30 км.
20	С111-1483	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 6 мм, довжина 40 мм	т	0,001984	41491,64 82,32	40325,48 80,01	352,6 0,70	813,56 1,61	30 км.
		Разом по розділу III	**грн.**		**1455,91**	**1423,95**	**3,43**	**28,53**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	0,329					
		Мастильні матеріали	кг	0,094					
		Гідравлічна рідина	кг	0,009					
		Бензин	л	1,64					
		Дизельне паливо	л	0,402					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Склав кошторисник_____ О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-018

на монтажні роботи (технологчна частина)

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошто-рисна трудо-місткість, люд.год.	Кошто-рисна заробітна плата, грн.	Показни-ки одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсум-ка
				будівель-них робіт	устатку-вання, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Всього по кошторису**			1385800 1385800	- -		1385800 1385800	9686,72 9686,72	1076880 1076880		100,00 100

Склав _____ О.В.Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка,
вул.Ювілейна, 3

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-019

придбання меблів та технологічного устаткування
Поліклініка

Основа: креслення (специфікації) № 417/04-23-ТХ відомості тощо
Кошторисна вартість 17550,029 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 241996-19013-99	Система рентгено-діагностична на 2 робочіх місця; в комплекті зі столом та колоною на рельсах, с беспровідним плоскопанельним детекторомз беспровідним плоскопанельним детектором 35х43 см дополнительной рабочей станцией врача и медицинскимцифровым термопринтером. Расстояние фокусного поля 530?1930мм "IMAX " США компл.	компл	1	-	-
2	& 241996-19013-100	Дентальний рентгеновський апарат пересувний клас 1 тип В ; ?= 290°колоріматор 27?36; Рентгеновская трубка Toshiba; Высота 1250 мм;"IMAX 2300 "	компл	1	-	-
3	& 241996-19013-98 варіант 1	Інноваційний цифровий С-арочний апарат із високочастотнимгенератором та робочою станцією; анодом, що обертаєтьсярозмір фокусної плями 0,3/0,6 мм; цифрова обробка зображення- високочастотний інвертор 40Гц, мах сила струму 100 мА, напруга -120 кВ- Рентгеновская трубка Toshiba- обертовий анод IAEX20РБлок керування Е; 1ф; Ш; 220в; N=1,2 квт; 650?530?1600 (h) ммс двома ж/к моніторами TFT-19" "U- Дуга" FS-500 DDR UC (А)	компл	1	-	-
4	& 241996-19013-97	Діагностична ультразвукова система в комплекті з монітором 21,5"кількість портів-5; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,2квт; 507?845?1410?1630(h)ммSimens Junipep	компл	1	-	-
5	& 241996-19013-96	Система ультразвукової діагностики; глибина сканування до 30 см 1Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=1 квт; 600?500?1360 (h) мм; в комплекті:LCD монітор-21,5", роз'єми з підключенням 3 датчиків, 6 USB-портів,вбудований дисковод DVD-RW, клавіатура, жорсткий диск 160 гбMyLabx 6	компл	1	-	-
6	& 241996-19013-95	Мобільний рентгенівський стіл із вуглецевого волокнаВага пацієнта 150 кг; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,3 квт; 2100х750х560 ?960(h) мм COLEM RTG (або аналог)	компл	2	222499,20	444998
7	& 241996-19013-94	Установка для операційних блоков в комплекті: SONOSCAPE HD-229 Китай компл. 1 72- Відеогастроскоп EG 229 ОК О9,8мм; канал- О2,2мм; L=1050?1395мм- процесор 350?180?485 (h) мм, - монітор 19" EG 229 ОК ЕРК - 3000 DEFINAк-т. в к-тік-т. в к-тік-т. в к-ті11113- стійка ендоскопічна 580?730?1500 (h) мм СТЕ - 7 (VIO)- відеогастроскоп О13,2 мм; L=1623 мм	компл	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
8	& 241996-19013-93	Фіброгастроскоп О9,8 мм; канал- О2,8 мм; L=1050?1395 мм FG - 29 W	компл	1	-	-
9	& 241996-19013-92	Фіброгастроскоп тонкий О7,9 мм; канал- О2 мм; L=1050?1395 мм FG - 24 V	компл	1	-	-
10	& 241996-19013-91	Апарат лазерної резекції з каогуляцією. Длина хвилі випромінювання980 мкм; в комплекті: для резекції ВОК-400, для коогуляції- ВОК-600АЗОР-АЛМ (або аналог)	компл	1	438700,00	438700
11	& 241996-19013-90	Кріохірургічний апарат (рідкий азот); 300?280?105 (h) мм FREEZPENGL-FP-18 (або аналог)	компл	1	40000,00	40000
12	& 241996-19013-89	Відсмоктувач медичний з ємністтю 2,5 л, вакуум 90 кПа; Qрід=8 л/хв15, 5Qпов=32 л/хв; трубка О8 мм; L=2000 мм; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,18 квтв комплекті з педаллю; 360?320?480 (h) мм "Біомед" модель 7А-23D " (або аналог)	компл	1	6017,00	6017
13	& 241996-19013-88	Відсмоктувач хірургічний з 2 ємністтями- 2 л, вакуум 85 кПа; Q рід =10 л/хв 10Qпов=16 л/хв; трубка д.8?12 мм; L=2000 мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,13 квтв комплекті з педаллю; 350х220х50 (h) мм "ОХПУ - 4 - 01 (або аналог)	компл	1	43200,00	43200
14	& 241996-19013-87	Освітлювач медичний 5-ти рефлекторний пересувний компл. 1освітленість-60000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,17 квт;д.куполу.=500 мм1000х500х1370 (h) мм "Біомед" модель L-735-II(або аналог)	компл	1	23560,00	23560
15	& 241996-19013-86 варіант 1	Освітлювач медичний 4-х рефлекторний пересувний.д.світл.плями=100мм компл. 7освітленість-10000 лкс; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,15 квт; д.куполу.=500 мм1000х500х1370 (h) мм"Біомед"(або аналог)	компл	7	17660,00	123620
16	& 241996-19013-7-124 варіант 1	Бактерицидний опромінювач із сертифікованою безозоновоюбактерицидною лампоюTUV-30; Е; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(або аналог)	компл	7	935,00	6545
17	& 241996-19013-7-124 варіант 2	Бактерицидний опромінювач із сертифікованою безозоновоюбактерицидною лампоюTUV-30; Е; 1ф; 220в; Ш; N=0,3квт ОБН-75М(або аналог)	компл	2	2,00	4
18	& 241996-19013-7-121 варіант 2	Лампа бактеріцидна закритого типу настінна; Е; 1 ф; 220 в; N=0,03квт S= 30 м3; 2 лампи; 655?120?120 (h) мм лампа Philsp (або аналог)	компл	1	1765,00	1765
19	& 241996-19013-84	Апарат лазерної терапії магнітно-інфракрасний. Е; 1ф; Ш; 220в; МІЛТО Ф -8 - 01N=0,015квт; 240х215х155 (h) мм	компл	2	35500,00	71000
20	& 241996-19013-83	Діотермокоогулятор високочастотний. Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,12 квт ДКУ-100 РХ	компл	2	-	-
21	& 241996-19013-82	Апарат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,6 квт; 900?220?130(h) мм "Надія" ЕХВА-350М/120Б	компл	1	-	-
22	& 241996-19013-81	Кольпоскоп-сканер; освітленість 50000 лк; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0, 012квт510х350х1000?1250 (h) мм МК-300	компл	3	73000,00	219000
23	& 241996-19013-80 варіант 1	Електрокардіограф 12 канальний монітор 7"; ширина друку 216 мм 112 М \ 3, 5Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,01 квт; 334х280х85 (h) мм	компл	1	-	-

1	2	3	4	5	6	7
24	& 241996-19013-79	ЕКГ - апарат с кольоровим сенсорним екраном 12 відведеньЕ; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,012 квт; 340?290?100 (h) мм	компл	1	-	-
25	& 241996-19013-78	Апарат для масажу барабанної перепонки; 130х180х310 (h) мм "Otopront"(або аналог)	компл	1	86500,00	86500
26	& 241996-19013-75	Інсуфлятор; 287х273х218 (h) мм "SIEM"(або аналог)	компл	1	195500,00	195500
27	& 241996-19013-74	Аппаат електрохірургічний Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,12 квт; 230?195?95 (h) мм "Надія-4" ЕХВЧ-120(або аналог)	компл	1	45700,00	45700
28	& 241996-19013-73	Кольпоскоп; освітленість 50000 лк; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,01 квт420х320х1300 (h) мм	компл	1	105677,00	105677
29	& 241996-19013-72	Комплекс діагностичний автоматизированій ; в комплекті: "12 канальний електрокардіограф, велоергометр, спірограф, реограф,фотокардіографія з можливістю флебо-свігно-АПЕкс кардіографічнихсигналів, добовий монітор сигналів артеріального тиску, комп'ютер Кардіо +"(або аналог)	компл	2	129000,00	258000
30	& 241996-19013-71	Ваги медичні електронні з ростоміром; Мах вага 250 кг;Точність 100 грзріст 900 ?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0, 01квтСММр - 250 -100(або аналог)	компл	2	12376,00	24752
31	& 241996-19013-71 варіант 1	Ваги медичні електронні з ростоміром; Мах вага 250 кг;Точність 100 грзріст 900 ?2000мм; Розмір платформи 370?370мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0, 01квтСММр - 250 -100(або аналог)	компл	2	-	-
32	& 241996-19013-70	Гінекологічне (урологічне) медичне крісло ?накл=0?70° компл. 4Висота ложа 680?1000 мм; розмір ложа 1650х600 мм;19-SM 612 Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,33 квт; 1850х620х570-870 (h) мм "Teh-med" (або аналог)	компл	2	100500,00	201000
33	& 241996-19013-70 варіант 1	Гінекологічне (урологічне) медичне крісло ?накл=0?70° компл. 4Висота ложа 680?1000 мм; розмір ложа 1650х600 мм;19-SM 612 Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,33 квт; 1850х620х570-870 (h) мм "Teh-med" (або аналог)	компл	2	-	-
34	& 241996-19013-69	Операційний стіл; Вага пацієнту 160 кг; ?нах =22°; антітрандельнбург-15°Е; 1ф; 220 в; N=0,65 квт; 1960х480х750?950 (h) ммDS - 3 (або аналог)	компл	1	812532,00	812532
35	& 241996-19013-68	Стіл перев'язувальний; навантаження 210 кг; 1890х600х910 (h) мм СМПе-01-Аском	шт	2	8000,00	16000
36	& 241996-19013-57	Гіпсовочний стіл з мийкою; 1640х600х900 (1370) (h) мм ЛМ-2	шт	1	9800,00	9800
37	& 241996-19013-66	Столик інструментальний операційної сестри 660х450х970 (h) мм СИ-2	шт	1	5868,00	5868
38	& 241996-19013-65	Столик інструментальний 710х515х870 (h) мм СИ-5	шт	9	2665,00	23985
39	& 241996-19013-65 варіант 1	Столик інструментальний 710х515х870 (h) мм СИ-5	шт	12	-	-
40	& 241996-19013-56 варіант 1	Оглядовий ендоскопічний стіл в.п. 210 кг; 2160х690х520-820 (h) мм Viola КМд-5	шт	1	34100,00	34100

1	2	3	4	5	6	7
41	& 241996-19013-7-13	Столик маніпуляційний 750х515х870(h)СМ-3	шт	10	5440,00	54400
42	& 241996-19013-5-20	Стіл медсестри 900х600х740 (h) мм.	шт	24	5625,00	135000
43	& 241996-19013-7-18	Стіл лікаря однотумбовий 1150х750х740(h)	шт	30	15000,00	450000
44	& 241996-19013-7-54 варіант 1	Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(або аналог)	шт	10	24832,50	248325
45	& 241996-19013-7-54 варіант 2	Холодильник побутовий t=0?8°; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,2 квт 600х600х1560 (h) мм «LG»(або аналог)	шт	2	-	-
46	& 241996-19013-7-15	Кушетка медична1900х650х500(h)	шт	28	4999,00	139972
47	& 241996-19013-7-15 варіант 1	Кушетка медична1900х650х500(h)	шт	2	-	-
48	& 550101-148-12	Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2 люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,1 квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 (або аналог)	компл	7	3700,00	25900
49	& 550101-148-12 варіант 1	Негатоскоп; розмір екрану 400х480; 2 люмінісцентних лампи Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,1 квт; 400х100х600 (h) мм Н-48 (або аналог)	компл	1	-	-
50	& 550101-148-2	Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,25 квт«Intel Petntium»(або аналог)	компл	12	12800,00	153600
51	& 550101-148-2 варіант 1	Комп'ютер персональний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,25 квт«Intel Petntium»(або аналог)	компл	16	-	-
52	& 550101-148-1	Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт; 380?320?390 (h) мм«Canon»(або аналог)	компл	14	23750,00	332500
53	& 550101-148-1 варіант 1	Принтер Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35 квт; 380?320?390 (h) мм«Canon»(або аналог)	компл	3	-	-
54	& 241996-19013-7-127	Камера для зберігання стерільних виробів ; тип лампи T UV 25 WLL PilipsE; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,035 квт; 690х610х1200 (h) мм"Панмед 1" середній"(або аналог)	компл	12	23028,00	276336
55	& 1501-1001-15-23	Стерилизатор паровий V=100 л. Р =2, 2 МПа; Qпарогенератора=16 кг/год3 режима стерілізації t=132°С (Р=0,2 МПа); t=120°С (Р=0,1 МПа)Е; 3ф; від АВ; 380в; N=12квт; 604х720х1360(h)мм; Витяжка L=650м?/год (м.в)Р=3,5 МПа; відведення в К Dy=20 мм (гнучкий шланг)СП ГК-100 (або аналог)	компл	2	354375,00	708750
56	& 1501-1001-15-22	Стерилизатор паровий малий V=18л. Р =1,1 бар/121°С; 2,1 бар/134°СЕ; 1ф; Ш; 220в; N=1,5квт; 500х600х500(h)мм; Витяжка L=650 м?/годTANDA C18L Клас В ((або аналог)	компл	2	60900,00	121800

1	2	3	4	5	6	7
57	& 1501-1001-15-21	Автоматизована мийна машина для ендоскопів із функцією дезинфекції 85V=15 л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.Dy=15 мм; відведення вК Dy=20мм (гнучкий шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт; 550х585х950(h)м EndoClean 1000 (або аналог)	компл	1	273600,00	273600
58	& 1501-1001-15-21 варіант 1	Автоматизована мийна машина для ендоскопів із функцією дезинфекції 85V=15 л. Час миття 10 сек?3 хв. підведення х.в.Dy=15 мм; відведення вК Dy=20мм (гнучкий шланг); Е; 1ф; Ш; 220в; N=5квт; 550х585х950(h)м EndoClean 1000 (або аналог)	компл	1	-	-
59	& 1501-1001-15-20	Ультрозвукова мийка V=22 л. t= 20х80°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,5 квт18530х395х285 (h) мм JP-085 - УЗ (або аналог)	компл	2	31540,00	63080
60	& 1501-1001-15-19 варіант 1	Мийна-дезинфікційна машина V=30 л. камера 550х620х685 (h) ммЕ; 3 ф; 380 в; N=13 квт; 780х800х1950 (h)мм; підведення х.в.Dy=15 ммвідведення в К Dy=20 мм (гнучкий шланг);MD 10 ДСТУ EN ISO 15883(або аналог)	компл	2	320000,00	640000
61	& 1501-1001-15-18	Упаковочна маштна стегилізованих інструмкнтів Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1 квт415х240х160 (h) ммMELASeal 200(або аналог)	компл	3	65108,00	195324
62	& 1501-1001-15-17 варіант 1	Шафа медична бактеріцидна для сбереження медичного інструментаріюЗнеражуючий об'єм 175 л. Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт 510х600х1020 ШМБ8-2(або аналог)	компл	4	20062,00	80248
63	& 1501-1001-15-16	Шафа ендоскопічна бактеріцидна для сбереження медичногоінструментарію; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,03 квт; 500х590х2195 (h) мм ШМБ 30 - ЕК(або аналог)	компл	4	25916,00	103664
64	& 241996-19013-7-12	Шафа медична одностулкова 879х436х1800(h)	шт	34	7500,00	255000
65	& 1501-1001-15-15 варіант 1	Машина мийна-дезинфікційна автоматична для двох гнучких ендоскопівЕ; 1 ф; 220 в; Ш; N=1 квт; 730х530х1010 (h) ммзнераження Vдез=13 л. Vм.з=1 л. Vспирту=1 л. Vванни=12 л.HOREV - 2516 А(або аналог)	компл	1	525000,00	525000
66	& 1501-1001-15-14	Установка стоматологічна у комплекті базової комплектації 350з блоком підвода комунікацій Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0,85=1,2 кВтПідведення х.в. Р=3 кг/см?; Витрати-10 л/мин; Відведення в К Dy=3/2"N=0,35 кВт; з креіслом для пацієнта ECO-19 N=0,85 кВт;Підведення стисненого повітря Р=5,5?8 Бар (1?2 класу чистоти)Витрати 30?40 л/мин; 2320х1165х1800 (h) мм Gallant Pro(або аналог)	компл	2	360000,00	720000
67	& 1501-1001-15-14 варіант 1	Установка стоматологічна у комплекті базової комплектації 350з блоком підвода комунікацій Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,35+0,85=1,2 кВтПідведення х.в. Р=3 кг/см?; Витрати-10 л/мин; Відведення в К Dy=3/2"N=0,35 кВт; з креіслом для пацієнта ECO-19 N=0,85 кВт;Підведення стисненого повітря Р=5,5?8 Бар (1?2 класу чистоти)Витрати 30?40 л/мин; 2320х1165х1800 (h) мм Gallant Pro(або аналог)	компл	3	-	-
68	& 1501-1001-15-13	Стілець лікаря стоматолога обертаючийся на колесах 582х582х1070 (h) мм Manal Pevs(або аналог)	компл	5	21500,00	107500
69	& 1501-1001-15-12	Електрошпатель двуканальний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,009 кВт ЭШ 3 2 Дуэт Н 610 Averon(або аналог)	компл	3	10332,00	30996

1	2	3	4	5	6	7
70	& 1501-1001-15-11 варіант 1	Діатермокоогулятор хірургичний Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,08 кВт160х200х75 (h) ммKHORS(або аналог)	компл	3	7760,00	23280
71	& 1501-1001-15-9	Фотополімерная лампа Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,01 кВт; 50х60х120(h)мм Woodpecker LED(або аналог)	компл	3	3900,00	11700
72	& 1501-1001-15-8	Стерилізатор (УФ-камера) Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,075 кВт 502х414х310 (h) мм ПАНМЕД-1М(або аналог)	компл	4	20900,00	83600
73	& 241996-19013-52	Лампа для відбілювання зубів Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,03 кВт; SEASKY D6GG	компл	2	5900,00	11800
74	& 1501-1001-15 варіант 1	Центрифуга V=8х15 мл; n=6000 об/мин; Е; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,075 кВт 261х353х228 (h) мм ЕВА - 200 (або аналог)	компл	1	68580,00	68580
75	& 241996-19013-51	Ультрозвуковий апарат для лікування парадантозу и парадантиду 0, 3Живлення від батарейки; 100?120?85 (h) мм	компл	1	35699,00	35699
76	& 241996-19013-50	Мікроскоп операційний; бінокуляр ?=0?210° ; в комплекті з педальюЕ; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,15 кВт; 400х400х1650 (h) мм Pilips	компл	1	633450,00	633450
77	& 241996-19013-49	Физиодиспенсер хирургический; в комплекте с наконечником V-CUBEЭ; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,13 кВт; 220х340х1200 (h) мм TRAUS XIP 10	компл	1	131600,00	131600
78	& 560110-234-71 варіант 1	Шафа для одягу медперсоналу 900х450х1850 (h) мм	шт	32	6985,00	223520
79	& 241996-19013-48	Слюноотсос автономный; Q=1 л/мин; Э; 1 ф; 220 в; Ш; N=0,1 кВт400х400х1280 (h) мм Viola	компл	2	6080,00	12160
80	& 241996-19013-47	Компрессор безмасляний стоматологічний з ресивером V=65 л; 75,0Q=200 л/хв; Р=0,8 МПа; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=2х0,8 квт=1,6 квт0х480х870 (h) мм. в комплекті зс захистним, протишумовим кожухом Granum - 200 \	компл	2	129255,00	258510
81	& 241996-19013-46	Ультрозвуковий лінейний датчик VF 13 - 5	компл	1	-	-
82	& 241996-19013-45	Ультрозвуковий датчик вагинальний; Частота 3-8 Гц С - 8 - 4V	компл	1	-	-
83	& 241996-19013-44	Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квт 280х250х300 (h) мм	компл	2	118700,00	237400
84	& 241996-19013-44 варіант 1	Фетальний монітор 7", бумага 112х100мм; Е; 1ф; Ш; 220в; N=0,01квт 280х250х300 (h) мм	компл	1	-	-
85	& 241996-19013-42	Щільна лампа Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,02 квт; 440х650х450 (h) мм	компл	1	-	-
86	& 241996-19013-41	Офтальмоскоп Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,0025 квт; О100?450 (h) мм	компл	1	-	-
87	& 241996-19013-40	Пневмотонометр; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,075 квт; 514х262х435 (h) мм HUVITZ HNT-P	компл	1	339025,00	339025

1	2	3	4	5	6	7
88	& 241996-19013-39	Портативний рефрактометр; д 80х40х160 (h) мм	компл	1	34550,00	34550
89	& 241996-19013-38	Оптичний когерентний томограф; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,09 квт450?250?450 (h) мм (або аналог)	компл	1	729649,00	729649
90	& 241996-19013-7-134	Термостат електричний сухоповітряний V=80 л; t=+27?+ 77°С ТС - 80 Mikromed 3 60Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,3 квт; 560х540х1340 (h) мм ТС - 80 Mikromed(або аналог)	компл	1	34149,53	34150
91	& 550101-148-7 варіант 1	Автоматичний дозатр стерилизатор для рук V=1,5 л; доза 1х10 мл 89 2,3 Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=0,02 квт; 560х540х1340 (h) ммZG -2001	шт	89	2995,00	266555
92	& 560110-234-18 варіант 1	Крісло-каталка максимальне навантаження 110 кг,1030х695х1000(h) ммкг	комп	3	9855,14	29565
93	& 560110-234-19	Візок для перевезення хворих зі знімними ношами 2100х580х830(h) мм	комп	2	11214,95	22430
94	& 241996-19013-35	Ширма 3х створчатая 2000х1600 (h) мм	шт	10	4380,00	43800
95	& 241996-19013-5-13 варіант 1	Стіл робочий кутовий 1500х1500(650)х740 (h) мм	шт	3	16280,00	48840
96	& 241996-19013-5-148	Стіл з мийною ванною підведення х.в; г.в; dy=15 мм відвод в К dy=50 мм. 1000х550х850 (h) мм	компл	3	5333,33	16000
97	& 241996-19013-5-16 варіант 1	Стіл підсобно-виробничій 1000х600х740 (h) мм Нержавійка	шт	1	18250,00	18250
98	& 241996-19013-5-15 варіант 1	Стіл для приладів і апаратів 800х600х750 (h) мм. Нержавійка СПП	шт	5	17960,00	89800
99	& 241996-19013-5-11	Стіл кухонний побутовий з тумбою 1000х600х800 (h) мм	шт	4	7256,00	29024
100	& 241996-19013-5-14	Стіл обідній 4-місцевий 1200х600х730 (h) мм	шт	4	8249,16	32997
101	& 241996-19013-30	Стіл журнальний. 1000х600х550 (h) мм.	шт	7	3860,00	27020
102	& 241996-19013-5-7	Стілець напівм'який 420х420х40-600 (h) мм	шт	70	1500,00	105000
103	& 241996-19013-5-8	Стілець підйомно-поворотний пересувний 420х450х400-600 (h) мм	шт	44	2440,00	107360
104	& 241996-19013-5-4	Крісло для відпочинку 600х620х450-850 (h) мм	шт	11	2750,00	30250

1	2	3	4	5	6	7
105	& 241996-19013-5-3 варіант 1	Диван тримісний для відпочинку 1900х620х780х400 (h) мм	шт	4	7800,00	31200
106	& 241996-19013-5-2	Стілець для їдальні 400х480х420 (h) мм	шт	14	1068,00	14952
107	& 241996-19013-7-55	Шафа для персоналу сдвоєна 500х521х1871 (h) мм	шт	32	3250,00	104000
108	& 560110-234-66	Шафа матеріальна з ящиками и полицями 1200х600х2500 (h) мм	шт	1	11960,00	11960
109	& 560110-234-64	Шафа для перев 'язувальних и стерильних матеріалів 700х400х2500(h) мм	шт	1	10600,00	10600
110	& 560110-234-62	Шафа металева аптечна 800х450х1600 (h) мм	шт	1	13600,00	13600
111	& 241996-19013-7-11 варіант 1	Шафа для чистої білизни 800х500х2000(h)	шт	2	13500,00	27000
112	& 560110-234-52 варіант 1	Шафа господарська 600х450х1400 (h) мм	шт	2	4620,00	9240
113	& 560110-234-24 варіант 2	Шафа для прибирального інвентаря 600х450х2000(h) мм	шт	7	4583,33	32083
114	& 560110-234-25 варіант 1	Шафа для миючих і дез. засобів 450х450х2000 (h) мм	шт	5	5190,00	25950
115	& 560110-234-101	Аквадистилятор електричний Q=20 л/г; Е; 3 ф; від ПК; 380 в; N=15 квт MICROmed DE-20	компл	1	33560,00	33560
116	& 560110-234-100	Збірник для дистильованої води V=40 л. 416х376х578 (h) мм С-4 0 ТУ 64-1-1640	компл	1	3260,00	3260
117	& 560110-234-59 варіант 1	Скриня для брудної білизни 1050х600х850 (h) мм	шт	1	10143,00	10143
118	& 560110-234-58	Стелаж нержавіючої сталі 1500х500х1850 (h) мм СП-2	шт	8	9196,00	73568
119	& 560110-234-57 варіант 1	Стелаж нержавіючої сталі 1000х500х1850 (h) мм СП-1	шт	4	7404,16	29617
120	& 241996-19013-7-22 варіант 3	Вішалка гардеробна металева настінна на 10 гачків 1800х150х1700мм	шт	7	4222,00	29554

1	2	3	4	5	6	7
121	& 241996-19013-7-22 варіант 2	Вішалка гардеробна двостороння на 20 гачків 2200х260х1700 мм	шт	7	8222,00	57554
122	& 560110-234-10 варіант 1	Лещата слюсарні . Розвод губок 130мм 480х250(h) мм	шт	2	4095,00	8190
123	& 560110-234-13 варіант 2	Верстак слюсарний металевий 1250х800х800(h) мм	шт	1	14610,00	14610
124	& 560110-234-1 варіант 2	Тумбочка інструментальна 600х450х1350(h)мм	шт	1	4475,00	4475
125	& 241996-18014-17-1 варіант 1	Скриня для обтиральних матеріалів 1000х500х800(h) ОРГ5139	шт	1	19157,00	19157
126	& 560110-234-8	Пісочниця з підставкою 1050х450х800(h) ОРГ5100	шт	1	4800,00	4800
127	& 550101-148-5 варіант 1	Банкетка для вестибюлів тримісна 1500х380х450 (h) мм	шт	42	3083,33	129500
128	& 550101-148-4 варіант 1	Банкетка для вестибюлів двомісна 1000х380х450 (h) мм	шт	9	2500,00	22500
129	& 241996-19013-60	Стіл аптечний зі скляною перегородкою 1520х650х1500 (h) мм	шт	1	48750,00	48750
130	& 241996-19013-59	Вітрина для медикаментів 1350х650х890 (h) мм	шт	2	37152,00	74304
131	& 241996-19013-58	Стіл-шафа для медикаментів 1000х400х780 (h) мм	шт	2	10860,00	21720
132	& 241996-19013-5-18 варіант 1	Стіл лабораторний пристінний 1200х800х1800 (h) мм СТБ-2	шт	10	15525,00	155250
133	& 560110-234-86	Стійка-бар'єр реєстратора засклена з прохідної секцієюLзаг=6000[1000[2000 (1200?730) (h) мм	шт	2	201896,00	403792
134	& 560110-234-85	Стійка-бар'єр реєстратора засклена шт. 1 63Lзаг=9000х1000 (1700)х2000 (730) (h) мм	шт	1	246800,00	246800
135	& 560110-234-84	Стійка-бар'єр гардеробна 6450х500х750(h)мм	шт	1	148460,00	148460
136	& 560110-234-83 варіант 1	Столик стоматолога розборний 690х420х810 (h) мм. СС-3	шт	7	2800,00	19600

1	2	3	4	5	6	7
137	& 560110-234-82 варіант 1	Джерело безперебійного живлення з подвійним перетворювачем Е; 3 ф; 380 в; N =100/90 кВт; 600х980х1150 (h) ммкомпл. 2 91Е; 3ф; 380в; N=100/90кВт; Акумуляторні батареї 2?240 тип AGM HT 33100X - 100/90 кВА TOWER Online	шт	2	28991,00	57982
138	& 241996-19013-5-5	Лава з вішалкою для роздягальні 1000х350х1520 (h) мм	шт	6	11562,00	69372
139	& 560110-234-81	Сейф металевий 560х600х1350 (h) мм СМЦ-3	шт	1	28360,00	28360
140	& 560110-234-80	Шафа-стелаж для карток секційний 1500х420х2010 (h) мм СБ-19 ТУ 43-02-106-71	компл	12	9860,00	118320
141	& 560110-234-60	Шафа навісна для посуду і продуктів 600х250х300 (h) мм	шт	2	4999,17	9998
142	& 560110-234-17	Вішалка настінна металева 320х100х170(h) мм	шт	40	1240,00	49600
143	& 241996-19013-7-45	Мікрохвильова піч Е,1ф Ш220в,N=0.75 550х450х460х"Simens",або аналог	шт	2	3800,00	7600
144	& 1501-1001-1 варіант 1	Чайник електричний Е1ф 220в.N 2кВт,діам 150х230(h) мм	шт	3	1499,00	4497
145	& 550101-148-3	Сушарка для рук Е; 1 ф; 220 В; N=1 кВт; 300?210?320 (h) мм АТ-120	компл	18	10337,50	186075
146	& 280222-6006-43	Стіл пеленальний 750 х 750 х 980 (h) мм ОН 7-376/151	шт	2	7190,00	14380
147	& 280222-6006-42	Стіл для дітячих вагів 595х386х762 (h) мм ОН 7-376/16	шт	1	8256,00	8256
148	& 280222-6006-41	Ваги медичні для зважування дітей до 20 кг; 585х265х230 (h) мм ВМ-200 ТУ 25-06-200-78	шт	1	7160,00	7160
149	& 280222-6006-40	Секція шафи для одягу відвідувачів 300х500х1871 (h) мм	шт	26	3120,00	81120
150	& 280222-6006-29-1	Прилавок буфетний 4000х500х750 (h) мм	шт	1	24850,00	24850
151	& 280222-6006-38	Стіл пристінний буфетний 3000х500х730 (h) мм	шт	1	18260,00	18260
152	& 241996-19013-5-19	Пост-стіл для медичної сестри 1500х625х1215 (h) мм	шт	1	16448,67	16449
153	& 241996-19013-5-6	Стілець лабораторний 430х520х400=900 (h) мм	шт	5	2295,00	11475
154	& 560110-234-67	Шафа для адмінприміщень 1000х430х1850 (h) мм	шт	5	6890,00	34450
155	& 280222-6006-37	Стіл для засідань 1500х800х740 (h) мм	шт	5	9256,00	46280
156	& 280222-6006-36	Освітлювач таблиць для визначення гостроти зору Е=700 лк. Е; 1ф; 220 в; Ш; N=0,09 квт; 695?315?550 (h) мм	шт	1	2441,00	2441

1	2	3	4	5	6	7
157	& 280222-6006-35 варіант 1	Стіл-тумба в кабинеті стаматолога; 800х500х750 (h) мм	шт	5	15500,00	77500
158	& 241996-19013-7-16	Стіл палатний 800х500х750h)	шт	7	2382,00	16674
159	& 550101-148-33	Шафа металева для мастильних матеріалів 1500х600х1800 (h) мм	шт	1	5860,00	5860
160	& 550101-148-32	Сухожарова шафа; V=40 л; t=30?180°С; Е; 1 ф; Ш; 220 в; N=1,5 квт розмір камери 285х300х470 (h) мм; 580х416х595 (h) м"ГП - 40"	шт	1	24000,00	24000
161	& 550101-148-8 варіант 1	Дзеркало навісне прямокутне 400х800 (h) мм	шт	20	735,00	14700
162	& 241996-19013-7-115 варіант 1	Плита електрична 2х конфорочна Е; 1 ф; 220 в; ШР; N=4,5 квт «Gorenij» 650х600х800 (h) мм ,«Garenij»,або аналог	компл	1	15999,00	15999
163	& 17064-1808-5 варіант 1	Рукомийник Vб=25л 480х480х1600мм(Мийдодир,або аналог)	шт	1	3216,66	3217
164	& 241996-19013-7-30	Тумбочка приліжкова 457х500х740(h)мм	шт	1	5366,66	5367
165	& 1501-1001-6	Монітор пацієнта переносний ж/к 10,4 TFT;Е;1ф; 220В.N=0,09квт(опція-акумуляторна батарея) 318х152х264"МЕС-1000",або аналог	компл	1	14637,00	14637
166	560110-231 варіант 2	Нари металеві двоярусні ,висота 1 ярусу 450мм,2-го 1500мм	шт	83	11880,00	986040
167	550101-144 варіант 6	Лавка металева з дерев'яними дошками на 2 місця 900х450х450(ДхШхВ)	шт	3	2447,50	7343
168	550101-144 варіант 4	Лавка металева з дерев'яними дошками на 1 місце 450х450х450(ДхШхВ)	шт	3	1015,83	3047
169	& 241996-18012-6	Електроточило настільне дкр= 150 мм. Е; 1 ф; ШР; 220 в DBG-1515	шт	1	1896,00	1896
170	& 241996-19013-7-20 варіант 1	Стіл письмовий однотумбовий 1260х620х740 (h) мм	шт	2	2784,00	5568
171	& 241996-18012-5	Аптечка медична навісна комплектна 320х200х340 (h) мм АП-1	шт	5	1662,00	8310
172	& 280222-6006-34	Лоток ниркоподібний	шт	5	390,00	1950
173	& 280222-6006-23 варіант 1	Ємність для знераживання шпателів	шт	3	3166,00	9498

1	2	3	4	5	6	7
174	& 280222-6006-17 варіант 2	Стетоонендоскоп	шт	3	1396,00	4188
175	& 280222-6006-17 варіант 3	Стетоонендоскоп	шт	2	-	-
176	& 280222-6006-30	Бікс	шт	12	1370,00	16440
177	& 280222-6006-29	Кутомітр складний	шт	1	1014,00	1014
178	& 280222-6006-28	Ножиці гудзикоподібні	пара	1	269,00	269
179	& 280222-6006-27	Милиці	компл	1	850,00	850
180	& 280222-6006-26	Пов'язка фіксуюча шийна	шт	1	460,00	460
181	& 280222-6006-25	Шина Кузьмінського доросла	шт	1	899,00	899
182	& 280222-6006-24	Шина фіксуюча медична	шт	1	389,00	389
183	& 280222-6006-23	Ємність для дезобробки термометрів	шт	10	286,00	2860
184	& 280222-6006-22	Ємність для дезрозчинів	шт	6	265,00	1590
185	& 280222-6006-21	Контейнер для збирання мокроти одноразовий	шт	6	12,00	72
186	& 280222-6006-20	Кулер для води	шт	6	5880,00	35280
187	& 280222-6006-19	Лінійка прозора	шт	1	45,00	45
188	& 280222-6006-18	Лоток прямокутний	шт	3	268,00	804
189	& 2402-3001-16	Тонометр медичний механічний зі стетоскопом ВК 2001-3001	шт	5	562,00	2810
190	& 2402-3001-16 варіант 1	Тонометр медичний механічний зі стетоскопом ВК 2001-3001	шт	3	-	-
191	& 2402-3001-17	Термометр медичний цифровий B. Well W 1-03	шт	16	169,00	2704
192	& 280222-6006-17 варіант 1	Фонендоскоп	шт	8	1196,00	9568

1	2	3	4	5	6	7
193	& 280222-6006-16	Шпатель	шт	8	500,00	4000
194	& 280222-6006-15	Дзеркало гінекологічне	шт	2	720,00	1440
195	& 280222-6006-15 варіант 1	Дзеркало гінекологічне	шт	1	-	-
196	& 280222-6006-14	Стрічка медична сантиметрова	шт	1	385,00	385
197	& 280222-6006-14 варіант 1	Стрічка медична сантиметрова	шт	2	-	-
198	& 280222-6006-13 варіант 1	Тазомір	шт	4	945,00	3780
199	& 280222-6006-13	Тазомір	шт	2	-	-
200	& 280222-6006-12 варіант 2	Дзеркало Сімпсона з під'ємником	шт	2	-	-
201	& 280222-6006-12 варіант 1	Щіпці (конхотом)	шт	2	-	-
202	& 280222-6006-12	Щіпці нульові	шт	2	-	-
203	& 280222-6006-11	Кріодеструктор V=500 мл	ши	2	37000,00	74000
204	& 280222-6006-10	Набір отолорінготичних інструментів G 1005 - 100	компл	2	35918,00	71836
205	& 280222-6006-9	Бінокулярний збільшувач прізма з освітлювачем D-Ligh+Dio HD ECVP 40 x-2 акумуляторний Ergonoptix Micro	компл	1	44680,00	44680
206	& 280222-6006-8	Термометр механічний	шт	10	158,00	1580
207	& 280222-6006-7	Набір хирургічний малий	шт	1	20531,00	20531
208	& 280222-6006-5	Апарат для репозиції кісток нижніх кінцівок	компл	1	15000,00	15000
209	& 280222-6006-4	Комплект індіувідуального рентгенозахистного одягу	компл	1	4106,00	4106
210	& 280222-6006-3 варіант 1	Фартух рентгенозахисний двосторонній	шт	1	7100,00	7100

1	2	3	4	5	6	7
211	& 280222-6006-3	Фартух рентгенозахисний двосторонній	шт	1	-	-
212	& 280222-6006-2	Комір рентгенозахисний	шт	1	3100,00	3100
213	& 280222-6006-2 варіант 1	Комір рентгенозахисний	шт	1	-	-
214	& 280222-6006-1 варіант 1	Шапочка рентгеновська	шт	1	2674,00	2674
215	& 280222-6006-1	Шапочка рентгеновська	шт	1	-	-
216	290220-2320 варіант 2	Пінцет 191С	шт	8	95,00	760
217	290220-2320 варіант 1	Пінцет 191С	шт	2	-	-
		Протипожежний інвентар				
218	& 2402-3001-13 варіант 1	Вогнегасник порошковий закачний V= 9 л ВП-9(з)	шт	2	647,50	1295
219	& 2402-3001-12	Вогнегасник порошковий закачний V= 5 лВП-5(з)	шт	37	635,33	23507
220	2402-3001 варіант 3	Вогнегаситель вуглекислотний переносний V=2л ВВК-3	шт	16	1058,33	16933
221	& 241996-19013-7-33	Вогнегасник вуглекислотний переносний V=5 л ВВК-5	шт	2	1610,00	3220
		Разом				**16832831**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				661002
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	8028058	0,007	56196
		Всього вартість устаткування				**17493833**
		Всього вартість будівельних робіт				**56196**

1	2	3	4	5	6	7
		Всього по кошторису				**17550029**

Склав кошторисник О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-019 на придбання меблів та технологічного устаткування

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * H124) * H21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-019

на придбання меблів та технологічного устаткування

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	17493833		17493833	-	-		100,00
	Всього по кошторису			-	17493833		17493833	-	-		100

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В.Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020

на блискавкозахист,заземлення

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23. ЕС

Кошторисна вартість	796,883	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,57226	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	168,437	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,7	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ8-472-10	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з мідного ізольованого проводу перерізом 25 мм2	100 м	15,88	6455,16 6375,41	- -	102508	101242	- -	62,4000 -	990,91 -
2	& С113-997-О64-1 варіант 2	Дріт d8 мм сталь гарачого цинкування	м	1619,76	62,17 -	- -	100700	-	- -	- -	- -
3	& С113-997-О79 варіант 1	Металевий тримач дроту d8 мм, висота 100 мм сталь оцинкована	шт	1600	65,47 -	- -	104752	-	- -	- -	- -
4	КМ8-471-4	Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм	10 шт	1,5	4764,08 1144,30	3619,78 656,99	7146	1716	5430 985	11,2000 5,8569	16,8 8,79
5	& С113-997-О71-4 варіант 1	Стрижень заземлення безмуфтовий загострений, d16 мм, довжина 1,5 м сталь гарячого цинкування	компл	15	574,58 -	- -	8619	-	- -	- -	- -
6	& С113-997-О71-4 варіант 2	Гвинт для забивання безмуфтового стрижня заземлення	компл	15	151,52 -	- -	2273	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	КБ1-13-5	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	0,1102	42524,24 1563,19	40961,05 12207,97	4686	172	4514 1345	18,5300 110,0580	2,04 12,13
8	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,122	21593,26 21593,26	- -	2634	2634	- -	261,8000 -	31,94 -
9	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	0,1224	7459,84 -	7459,84 1753,45	913	-	913 215	- 15,1575	- 1,86
10	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	1,224	3322,85 1700,87	1621,98 522,88	4067	2082	1985 640	18,3600 5,1175	22,47 6,26
11	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	3,2	2292,11 2288,61	- -	7335	7324	- -	22,4000 -	71,68 -
12	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	8,95	2952,59 2942,50	- -	26426	26335	- -	28,8000 -	257,76 -
13	& С113-997-О64-1 варіант 1	Полоса 40х4 мм, сталь гарячого цинкування	м	1239,3	206,10 -	- -	255420	-	- -	- -	- -
14	& С113-997-О71 варіант 1	Діагональний з'єднувач стрижня d16 мм і полоси до 40 мм, сталь гарячого цинкування	шт	15	178,05 -	- -	2671	-	- -	- -	- -
15	КБ26-6-1	Ізоляція полоси гідроізоляційною стрічкою	10 м	1,4	685,73 685,73	- -	960	960	- -	6,4600 -	9,04 -
16	& С113-997-О65 варіант 1	Антикорозійна стрічка, ширина 50 мм, рулон 10 м	шт	14	398,32 -	- -	5576	-	- -	- -	- -
17	& С113-997-О78 варіант 1	Фасадний тримач дроту дроту d8-10 мм або полоси до 300 мм 160х57 мм, сталь оцинкована	шт	1135	75,68 -	- -	85897	-	- -	- -	- -
18	& С113-997-О64-24 варіант 1	З'єднувач дріт-полоса з 2-ма болтами, дріт d8-10 мм/полоса 40х4 мм, сталь оцинкована	шт	15	85,06 -	- -	1276	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					723859	142465	12842 3185		1402,64 29,04
		Разом будівельні роботи, грн.					723859				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					568552				
		всього заробітна плата, грн.					145650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					73024				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					140,58				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					22787				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**796883**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**796883**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1572,26**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**168437**				

Склав Кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-020 на блискавкозахист,заземлення

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-472-10	15,88	62,4000 990,91	0,097	6,0528 96,12	162,08	981,04 15579	6375,41 101242	1618,42 25701	7,66	477,98 7590	3077,44 48870
4	КМ8-471-4	1,5	17,0569 25,59	0,097	1,6545 2,48	162,08	268,16 402	1801,29 2701	455,28 683	7,66	130,66 196	854,10 1281
7	КБ1-13-5	0,1102	128,5880 14,17	0,12	15,4306 1,7	162,08	2500,99 276	13771,16 1517	3579,87 394	7,48	961,84 106	7042,70 776
8	КБ1-164-2	0,122	261,8000 31,94	0,12	31,4160 3,83	162,08	5091,91 621	21593,26 2634	5870,74 716	7,48	1958,26 239	12920,91 1576

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	КБ1-27-1	0,1224	15,1575	0,12	1,8189	162,08	294,81	1753,45	450,62	7,48	113,38	858,81
			1,86		0,22		36	215	55		14	105
10	КБ1-134-1	1,224	23,4775	0,12	2,8173	162,08	456,63	2223,75	589,68	7,48	175,61	1221,92
			28,73		3,45		559	2722	722		215	1496
11	КМ8-472-2	3,2	22,4000	0,097	2,1728	162,08	352,17	2288,61	580,97	7,66	171,58	1104,72
			71,68		6,95		1127	7324	1859		549	3535
12	КМ8-472-7	8,95	28,8000	0,097	2,7936	162,08	452,79	2942,50	746,96	7,66	220,61	1420,36
			257,76		25		4052	26335	6686		1974	12712
15	КБ26-6-1	1,4	6,4600	0,092	0,5943	162,08	96,33	685,73	172,05	7,15	46,19	314,57
			9,04		0,83		135	960	240		65	440
Разом:			**1431,68**		**140,58**		**22787**	**145650**	**37056**		**10948**	**70791**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(22787 + 145650 * 1) * 0,0078 = **1314 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(22787 + 145650 * 1) * 0,0078 * 0,22= **289 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(22787 + 145650 * 1) * 0,003739 = **630 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 70791 + 1314 + 289 + 630 = 73024 грн.

Склав Кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-020
блискавкозахист,заземлення

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	65,49	89,29				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	2,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1337,15	102,17				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	29,04	109,72				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,3					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	140,58	162,09				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1572,26					
	Середній розряд робіт		розряд	3,7					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	1,4382	634,88 913,08				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	9,329532	483,83 4513,91				
10	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	5,4468	364,49 1985,30				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,315	722,67 227,64				
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	6,3	825,72 5202,04				
		Разом по розділу II	**грн.**		**12841,97**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	54,621					
		Дизельне паливо	кг	68,922					
		Мастильні матеріали	кг	6,389					
		Гідравлічна рідина	кг	1,125					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
13	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	5,493					
14	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	29,356					
15	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	292,018					
16	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	21,8484					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
17	&С113-997-О65 варіант 1	Антикорозійна стрічка, ширина 50 мм, рулон 10 м	шт	14	398,32 5576,48	389,00 5446,00	1,51 21,14	7,81 109,34	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	&C113-997-О71-4 варіант 2	Гвинт для забивання безмуфтового стрижня заземлення	компл	15	151,52 2272,82	144,391 2165,87	4,16 62,40	2,97 44,55	30 км.
19	&C113-997-О71 варіант 1	Діагональний з'єднувач стрижня d16 мм і полоси до 40 мм, сталь гарячого цинкування	шт	15	178,05 2670,75	174,41 2616,15	0,15 2,25	3,49 52,35	30 км.
20	&C113-997-О64-1 варіант 2	Дріт d8 мм сталь гарачого цинкування	м	1619,76	62,17 100700,48	60,87 98594,79	0,08 129,58	1,22 1976,11	30 км.
21	&C113-997-О64-24 варіант 1	З'єднувач дріт-полоса з 2-ма болтами, дріт d8-10 мм/полоса 40х4 мм, сталь оцинкована	шт	15	85,06 1275,90	83,31 1249,65	0,08 1,20	1,67 25,05	30 км.
22	&C113-997-О79 варіант 1	Металевий тримач дроту d8 мм, висота 100 мм сталь оцинкована	шт	1600	65,47 104752,00	64,04 102464,00	0,15 240,00	1,28 2048,00	30 км.
23	&C113-997-О64-1 варіант 1	Полоса 40х4 мм, сталь гарячого цинкування	м	1239,3	206,1 255419,73	201,98 250313,81	0,08 99,14	4,04 5006,78	30 км.
24	&C113-997-О71-4 варіант 1	Стрижень заземлення безмуфтовий загострений, d16 мм, довжина 1,5 м сталь гарячого цинкування	компл	15	574,58 8618,70	559,15 8387,25	4,16 62,40	11,27 169,05	30 км.
25	&C113-997-О78 варіант 1	Фасадний тримач дроту дроту d8-10 мм або полоси до 300 мм 160х57 мм, сталь оцинкована	шт	1135	75,68 85896,80	74,05 84046,75	0,15 170,25	1,48 1679,80	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
26	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	54,5868	4,9416 269,75	4,9416 269,75			
27	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	5,9502	184,55 1098,11	184,55 1098,11			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		1367,86	1367,86			
		Разом по розділу III	**грн.**		**568551,52**	**556652,13**	**788,36**	**11111,03**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	54,587					
		Мастильні матеріали	кг	12,339					
		Гідравлічна рідина	кг	1,125					
		Бензин	л	73,812					
		Дизельне паливо	л	81,084					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав Кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-020

на блискавкозахист,заземлення

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				796883	-		796883	1572,26	168437		100,00
	Всього по кошторису			796883	-		796883	1572,26	168437		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021

на система пожежної сигналізації та система порошкового пожежогасіння

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 404/04-23 ПС.С арк. 1-2

Кошторисна вартість	763,888	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	4,00003	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	400,843	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,2	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Пожежна сигналізація									
		Обладнання									
1	КМ10-667-2	Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС (ТІРАС-16.128П, ТІРАС-16)	шт	2	6026,07 5997,92	1,69 0,24	12052	11996	3 -	60,8000 0,0026	121,6 0,01
2	КМ10-667-13	Пристрій проміжний на 1 промінь(Модуль релейних ліній M-OUT8R)	шт	2	622,28 592,90	1,36 0,20	1245	1186	3 -	6,4000 0,0021	12,8 -
3	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1258,35 836,72	1,36 0,20	1258	837	1 -	8,0000 0,0021	8 -
4	КМ8-125-7	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)	блок	3	315,68 315,68	- -	947	947	- -	3,2000 -	9,6 -
5	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коммунікатор МЦА-GSM)	шт	1	161,60 161,60	- -	162	162	- -	1,6000 -	1,6 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КМ10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні(ТПТ-4)	шт	114	191,00 148,22	6,55 0,94	21774	16897	747 107	1,6000 0,0101	182,4 1,15
7	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні(СПД-3, "Дуэт" С-09С-12/24,"Сержант" У-07-12/24)	шт	184	325,88 296,45	1,69 0,24	59962	54547	311 44	3,2000 0,0026	588,8 0,48
8	КМ10-668-4	Сповіщувач пожежний ручний адресний з вбудованим ізолятором короткого замикання(СПР-1)	шт	14	152,61 148,22	- -	2137	2075	- -	1,6000 -	22,4 -
9	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	3	173,83 167,34	0,26 0,04	521	502	1 -	1,6000 0,0004	4,8 -
10	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 600х865 мм	шт	1	368,36 315,68	9,62 3,86	368	316	10 4	3,2000 0,0378	3,2 0,04
		Кабельно-проводникова продукція									
11	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	8,5	3283,11 3274,10	- -	27906	27830	- -	32,8000 -	278,8 -
12	& С118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	50,5	66,46 -	- -	3356	-	- -	- -	- -
13	& С118-37-1-Щ варіант 1	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	808	28,26 -	- -	22834	-	- -	- -	- -
14	& С111-146-1 варіант 6	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	100	23,88 -	- -	2388	-	- -	- -	- -
15	& С111-146-1 варіант 7	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	30	44,28 -	- -	1328	-	- -	- -	- -
16	КБ21-2-1	Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм	100м	36	4566,62 4566,62	- -	164398	164398	- -	48,6795 -	1752,46 -
17	& С113-1406-8-В1А варіант 3	Труба ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	3636	12,42 -	- -	45159	-	- -	- -	- -
18	& С111-185-701 варіант 1	Скоба металічна однолапкова СММ-20 СКаТ	шт	10800	2,88 -	- -	31104	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	& С111-146-1 варіант 5	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	13000	1,34 -	- -	17420	-	- -	- -	- -
20	& С10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	13000	1,86 -	- -	24180	-	- -	- -	- -
21	КБ21-1-6	Прокладання стальних труб у борознах основи підлоги, діаметр труб до 40 мм	100м	0,1	3447,22 3447,22	- -	345	345	- -	33,7400 -	3,37 -
22	С113-132 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	10	76,16 -	- -	762	-	- -	- -	- -
23	& С10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	20	11,50 -	- -	230	-	- -	- -	- -
24	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	8,5	675,13 639,58	- -	5739	5436	- -	6,2600 -	53,21 -
25	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	35,95	1010,80 904,33	- -	36338	32511	- -	9,6400 -	346,56 -
26	& С152-760 варіант 5	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	3332,05	9,74 -	- -	32454	-	- -	- -	- -
27	& С152-760 варіант 6	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	669,5	20,09 -	- -	13450	-	- -	- -	- -
28	& С152-760 варіант 7	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	566,5	16,68 -	- -	9449	-	- -	- -	- -
29	& С152-760 варіант 8	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4х2х0,51 мм2	м	10,3	49,06 -	- -	505	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					539771	319985	1076 155		3389,6 1,68
		Разом будівельні роботи, грн.					539771				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					218710				
		всього заробітна плата, грн.					320140				
		Загальновиробничі витрати, грн.					161674				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					312,02				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					50573				
		Всього будівельні роботи, грн.					**701445**				
		Всього по розділу 1					**701445**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Система порошкового пожежогасіння									
30	КМ10-669-3	Блок живлення і контролю ультразвуковий	шт	1	1258,35 836,72	1,36 0,20	1258	837	1 -	8,0000 0,0021	8 -
31	КМ8-125-7	Блок лужних акумуляторів чотирьохелементний, ємкість 45 А.год(Акумулятор на батарея, 12В 18А*г)	блок	1	315,68 315,68	- -	316	316	- -	3,2000 -	3,2 -
32	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні СПТ-Tipac -Ex	шт	4	298,50 296,45	1,95 0,28	1194	1186	8 1	3,2000 0,0030	12,8 0,01
33	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС Tiras 1	шт	1	3632,01 3630,32	1,69 0,24	3632	3630	2 -	36,8000 0,0026	36,8 -
34	КМ8-81-1	Пристрої пожежогасіння ПАЗ та ПРЗ	шт	4	167,34 167,34	- -	669	669	- -	1,6000 -	6,4 -
35	КМ10-668-4	Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей Satel B-3	шт	2	148,22 148,22	- -	296	296	- -	1,6000 -	3,2 -
36	КМ10-668-3	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий, димовий, світловий у вибухозахисному виконанні Tiras ОС- 3-6 Ex "Порошок Виходь!"	шт	2	298,50 296,45	1,95 0,28	597	593	4 1	3,2000 0,0030	6,4 0,01
37	КМ10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні Tiras ОС-3- 5 "Порошок не входити!"	шт	1	298,19 296,45	1,69 0,24	298	296	2 -	3,2000 0,0026	3,2 -
38	КМ11-96-3	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 20 кг МПП Бранд-12-Е-С-68.2-В3	шт	2	484,80 484,80	- -	970	970	- -	4,8000 -	9,6 -
39	КМ11-96-2	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 10 кг МБІ-2 Tipac	шт	2	323,20 323,20	- -	646	646	- -	3,2000 -	6,4 -
40	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	173,83 167,34	0,26 0,04	348	335	1 -	1,6000 0,0004	3,2 -
41	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 600х865 мм	шт	1	368,36 315,68	9,62 3,86	368	316	10 4	3,2000 0,0378	3,2 0,04
		Кабельно -провідникова продукція									
42	КМ8-409-1	Труба гофрована по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	2,9	4001,20 3970,98	- -	11603	11516	- -	42,3300 -	122,76 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
43	& С113-1406-8-В1А варіант 2	Труба с самозагасаючого ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	292,9	14,19 -	- -	4156	-	- -	- -	- -
44	& С111-185-701 варіант 1	Скоба металічна однолапкова СММ-20 СКаТ	шт	870	2,88 -	- -	2506	-	- -	- -	- -
45	& С10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	870	1,86 -	- -	1618	-	- -	- -	- -
46	& С111-146-1 варіант 5	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	870	1,34 -	- -	1166	-	- -	- -	- -
47	КБ21-1-3	Прокладання стальних труб із кріпленням накладними скобами, діаметр труб до 50 мм	100м	0,01	7500,30 7500,30	- -	75	75	- -	73,4100 -	0,73 -
48	С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр 50 мм,	м	1	197,96 -	- -	198	-	- -	- -	- -
49	& С111-196-В1 варіант 1	Піна вогнетривка В1 Soma Fix (750 мл)	шт	3	213,18 -	- -	640	-	- -	- -	- -
50	КМ10-901-5	Шафа настінна, розмір до 640х840 мм	шт	1	315,68 315,68	- -	316	316	- -	3,2000 -	3,2 -
51	& С113-2142-1 варіант 1	Шафа металева з замком (для приладу Тірас)	шт	1	2932,63 -	- -	2933	-	- -	- -	- -
52	& С1530-63-8	DIN рейка	м	1	75,37 -	- -	75	-	- -	- -	- -
53	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	0,3	3283,11 3274,10	- -	985	982	- -	32,8000 -	9,84 -
54	& С118-37-1-Щ варіант 1	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	30,3	28,26 -	- -	856	-	- -	- -	- -
55	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг (Коробка комутаційна)	шт	2	161,60 161,60	- -	323	323	- -	1,6000 -	3,2 -
56	& С111-196-В28	Коробка комутаційна пластикова Крома КП2-90-К6 /4	шт	2	567,91 -	- -	1136	-	- -	- -	- -
57	КБ21-13-1	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах	100м	0,3	675,13 639,58	- -	203	192	- -	6,2600 -	1,88 -
58	КР17-8-2	Затягування першого проводу перерізом понад 2,5 мм2 до 6 мм2 в труби	100м	2,9	1010,80 904,33	- -	2931	2623	- -	9,6400 -	27,96 -
59	& С152-760 варіант 5	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	103	9,74 -	- -	1003	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
60	& С152-760	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF	м	61,8	20,09	-	1242	-	-	-	-
	варіант 6	FE180/E30 1х2х1.38 мм2			-	-			-	-	-
61	& С152-760	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF	м	51,5	16,68	-	859	-	-	-	-
	варіант 7	FE180/E30 1х2х1.05 мм2			-	-			-	-	-
62	& С152-760	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat	м	82,4	49,06	-	4043	-	-	-	-
	варіант 8	5 4х2х0,51 мм2			-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 2					49459	26117	28		271,97
									6		0,06
		Разом будівельні роботи, грн.					49459				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					23314				
		всього заробітна плата, грн.					26123				
		Загальновиробничі витрати, грн.					12984				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4007				
		Всього будівельні роботи, грн.					**62443**				
		Всього по розділу 2					**62443**				
		Разом прямі витрати по кошторису					589230	346102	1104		3661,57
									161		1,74
		Разом будівельні роботи, грн.					589230				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					242024				
		всього заробітна плата, грн.					346263				
		Загальновиробничі витрати, грн.					174658				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					336,72				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					54580				
		Всього будівельні роботи, грн.					**763888**				
		Всього по кошторису					**763888**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**4000,03**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**400843**				

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-021 на система пожежної сигналізації та система порошкового пожежогасіння

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ10-667-2	2	60,8026 121,61	0,079	4,8034 9,61	162,08	778,54 1557	5998,16 11996	1490,87 2981	6,23	378,80 758	2648,21 5296
2	КМ10-667-13	2	6,4021 12,8	0,079	0,5058 1,01	162,08	81,97 164	593,10 1186	148,52 297	6,23	39,89 80	270,38 541
3	КМ10-669-3	1	8,0021 8	0,079	0,6322 0,63	162,08	102,46 102	836,92 837	206,66 207	6,23	49,85 50	358,97 359
4	КМ8-125-7	3	3,2000 9,6	0,097	0,3104 0,93	162,08	50,31 151	315,68 947	80,52 241	7,66	24,51 74	155,34 466

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КМ11-96-1	1	1,6000	0,079	0,1264	162,08	20,49	161,60	40,06	6,23	9,97	70,52
			1,6		0,13		20	162	41		10	71
6	КМ10-668-1	114	1,6101	0,079	0,1272	162,08	20,62	149,16	37,35	6,23	10,03	68,00
			183,55		14,5		2351	17004	4258		1143	7752
7	КМ10-668-2	184	3,2026	0,079	0,2530	162,08	41,01	296,69	74,29	6,23	19,95	135,25
			589,28		46,55		7546	54591	13669		3671	24886
8	КМ10-668-4	14	1,6000	0,079	0,1264	162,08	20,49	148,22	37,12	6,23	9,97	67,58
			22,4		1,77		287	2075	519		140	946
9	КМ8-526-1	3	1,6004	0,097	0,1552	162,08	25,16	167,38	42,36	7,66	12,26	79,78
			4,8		0,47		75	502	127		37	239
10	КМ10-901-5	1	3,2378	0,088	0,2849	162,08	46,18	319,54	80,46	6,83	22,11	148,75
			3,24		0,28		46	320	81		22	149
11	КБ21-12-2	8,5	32,8000	0,097	3,1816	162,08	515,67	3274,10	833,75	7,66	251,25	1600,67
			278,8		27,04		4383	27830	7087		2136	13606
16	КБ21-2-1	36	48,6795	0,097	4,7219	162,08	765,33	4566,62	1173,03	7,66	372,88	2311,24
			1752,46		169,99		27552	164398	42229		13424	83205
21	КБ21-1-6	0,1	33,7400	0,097	3,2728	162,08	530,45	3447,22	875,09	7,66	258,45	1663,99
			3,37		0,33		53	345	87		26	166
24	КБ21-13-1	8,5	6,2600	0,097	0,6072	162,08	98,42	639,58	162,36	7,66	47,95	308,73
			53,21		5,16		837	5436	1379		408	2624
25	КР17-8-2	35,95	9,6400	0,097	0,9351	162,08	151,56	904,33	232,30	7,66	73,84	457,70
			346,56		33,62		5449	32511	8350		2655	16454
30	КМ10-669-3	1	8,0021	0,079	0,6322	162,08	102,46	836,92	206,66	6,23	49,85	358,97
			8		0,63		102	837	207		50	359
31	КМ8-125-7	1	3,2000	0,097	0,3104	162,08	50,31	315,68	80,52	7,66	24,51	155,34
			3,2		0,31		50	316	80		25	155
32	КМ10-668-3	4	3,2030	0,079	0,2530	162,08	41,01	296,73	74,30	6,23	19,95	135,26
			12,81		1,01		164	1187	297		80	541
33	КМ10-667-1	1	36,8026	0,079	2,9074	162,08	471,23	3630,56	902,39	6,23	229,28	1602,90
			36,8		2,91		471	3630	903		229	1603
34	КМ8-81-1	4	1,6000	0,097	0,1552	162,08	25,15	167,34	42,35	7,66	12,26	79,76
			6,4		0,62		101	669	169		49	319
35	КМ10-668-4	2	1,6000	0,079	0,1264	162,08	20,49	148,22	37,12	6,23	9,97	67,58
			3,2		0,25		41	296	74		20	135
36	КМ10-668-3	2	3,2030	0,079	0,2530	162,08	41,01	296,73	74,30	6,23	19,95	135,26
			6,41		0,51		82	594	149		40	271
37	КМ10-668-2	1	3,2026	0,079	0,2530	162,08	41,01	296,69	74,29	6,23	19,95	135,25
			3,2		0,25		41	296	74		20	135
38	КМ11-96-3	2	4,8000	0,079	0,3792	162,08	61,46	484,80	120,18	6,23	29,90	211,54
			9,6		0,76		123	970	240		60	423
39	КМ11-96-2	2	3,2000	0,079	0,2528	162,08	40,97	323,20	80,12	6,23	19,94	141,03
			6,4		0,51		82	646	160		40	282

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
40	КМ8-526-1	2	1,6004	0,097	0,1552	162,08	25,16	167,38	42,36	7,66	12,26	79,78
			3,2		0,31		50	335	85		25	160
41	КМ10-901-5	1	3,2378	0,088	0,2849	162,08	46,18	319,54	80,46	6,83	22,11	148,75
			3,24		0,28		46	320	81		22	149
42	КМ8-409-1	2,9	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			122,76		11,91		1930	11516	2958		940	5828
47	КБ21-1-3	0,01	73,4100	0,097	7,1208	162,08	1154,13	7500,30	1903,97	7,66	562,32	3620,42
			0,73		0,07		12	75	18		6	36
50	КМ10-901-5	1	3,2000	0,088	0,2816	162,08	45,64	315,68	79,49	6,83	21,86	146,99
			3,2		0,28		46	316	79		22	147
53	КБ21-12-2	0,3	32,8000	0,097	3,1816	162,08	515,67	3274,10	833,75	7,66	251,25	1600,67
			9,84		0,95		155	982	250		75	480
55	КМ11-96-1	2	1,6000	0,079	0,1264	162,08	20,49	161,60	40,06	6,23	9,97	70,52
			3,2		0,25		41	323	80		20	141
57	КБ21-13-1	0,3	6,2600	0,097	0,6072	162,08	98,42	639,58	162,36	7,66	47,95	308,73
			1,88		0,18		30	192	49		14	93
58	КР17-8-2	2,9	9,6400	0,097	0,9351	162,08	151,56	904,33	232,30	7,66	73,84	457,70
			27,96		2,71		440	2623	673		214	1327
Разом:			**3663,31**		**336,72**		**54580**	**346263**	**88179**		**26585**	**169344**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(54580 + 346263 * 1) * 0,0078 = **3127 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(54580 + 346263 * 1) * 0,0078 * 0,22= **688 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(54580 + 346263 * 1) * 0,003739 = **1499 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 169344 + 3127 + 688 + 1499 = 174658 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-021
система пожежної сигналізації та система порошкового пожежогасіння

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3661,57	94,52				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,2					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	1,74	93,27				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,0					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	336,72	162,09				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	4000,03					
	Середній розряд робіт		розряд	3,2					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,06	320,72 19,24				
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	166,86	6,49 1082,92				
		Разом по розділу II	**грн.**		**1102,16**				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,143					
		Електроенергія	кВт-год	23,36					
		Мастильні матеріали	кг	3,343					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
8	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	38,192					
9	КБМ203-402	Лебідки електричні, тягове зусилля до 12,26 кН [1,25 т]	маш. год	0,04					
10	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	29,392					
11	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	19,343					
12	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	22,533					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	&С1530-63-8	DIN рейка	м	1	75,37 75,37	73,81 73,81	0,08 0,08	1,48 1,48	30 км.
14	&С111-146-1 варіант 6	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 20х20	шт	100	23,88 2388,00	23,40 2340,00	0,01 1,00	0,47 47,00	30 км.
15	&С111-146-1 варіант 7	Аксесуари для кабельного каналу (заглушки, повороти) 50х50	шт	30	44,28 1328,40	43,40 1302,00	0,01 0,30	0,87 26,10	30 км.
16	&С10000-81-6 варіант 1	Анкер-клин 6х40 мм ДКС	шт	13870	1,86 25798,20	1,75 24272,50	0,07 970,90	0,04 554,80	30 км.
17	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,00583	5002,85 29,17	4427,30 25,81	477,45 2,78	98,1 0,58	30 км.
18	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,10101	30810,3 3112,15	29930,80 3023,31	275,38 27,82	604,12 61,02	30 км.
19	+С1545-42	Дюбелі У658, У661	100шт	0,24	292,9 70,30	286,85 68,84	0,31 0,07	5,74 1,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
20	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	6,7	933,93 6257,33	915,20 6131,84	0,42 2,81	18,31 122,68	30 км.
21	+С1545-43 варіант 1	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,08	661,45 52,92	648,06 51,84	0,42 0,03	12,97 1,05	30 км.
22	&С111-146-1 варіант 5	Дюбель металевий 5х45 ДКС	шт	13870	1,34 18585,80	1,30 18031,00	0,01 138,70	0,03 416,10	30 км.
23	+С1113-246 варіант 1	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,00018	69487,49 12,51	67529,36 12,16	595,63 0,11	1362,5 0,24	30 км.
24	&С152-760 варіант 8	Кабель вогнетривкий Alay-net F/UTP FR Cat 5 4х2х0,51 мм2	м	92,7	49,06 4547,86	48,00 4449,60	0,1 9,27	0,96 88,99	30 км.
25	&С152-760 варіант 6	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.38 мм2	м	731,3	20,09 14691,82	19,60 14333,48	0,1 73,13	0,39 285,21	30 км.
26	&С152-760 варіант 7	Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х1.05 мм2	м	618	16,68 10308,24	16,25 10042,50	0,1 61,80	0,33 203,94	30 км.
27	&С152-760 варіант 5	Кабель вогнетривкий ПСВЕВнг 2х0,8 мм2	м	3435,05	9,74 33457,39	9,45 32461,22	0,1 343,51	0,19 652,66	30 км.
28	&С118-37-1-Щ-1 варіант 2	Кабельний канал 50х50 ДКС	м	50,5	66,46 3356,23	65,00 3282,50	0,16 8,08	1,3 65,65	30 км.
29	С1546-22	Клей нітроглифталевий	кг	2,28	189,96 433,11	185,74 423,49	0,5 1,14	3,72 8,48	30 км.
30	&С118-37-1-Щ варіант 1	Короб кабельний 20х20 мм ДКС	м	838,3	28,26 23690,36	27,40 22969,42	0,31 259,87	0,55 461,07	30 км.
31	&С111-196-В28	Коробка комутаційна пластикова Крома КП2-90-К6 /4	шт	2	567,91 1135,82	556,10 1112,20	0,67 1,34	11,14 22,28	30 км.
32	&С111-196-В1 варіант 1	Піна вогнетривка В1 Soma Fix (750 мл)	шт	3	213,18 639,54	208,33 624,99	0,67 2,01	4,18 12,54	30 км.
33	С1522-26	Припої олов'яно-свинцеві безсурм'янисті в чушках, марка ПОС40	т	0,00114	777816,44 886,71	762289,76 869,01	275,38 0,31	15251,3 17,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
34	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	0,44	710,95 312,82	696,22 306,34	0,79 0,35	13,94 6,13	30 км.
35	&С10000-81-15	Скоба для кріплення труби d=32мм	шт	20	11,5 230,00	11,20 224,00	0,07 1,40	0,23 4,60	30 км.
36	&С111-185-701 варіант 1	Скоба металічна однолапкова СММ-20 СКаТ	шт	11670	2,88 33609,60	2,75 32092,50	0,07 816,90	0,06 700,20	30 км.
37	+С1544-92	Стрічка ізоляційна "Пара"	кг	6,216	137,89 857,12	135,03 839,35	0,16 0,99	2,7 16,78	5 км.
38	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,05	623,19 31,16	610,20 30,51	0,77 0,04	12,22 0,61	30 км.
39	&С113-1406-8-В1А варіант 2	Труба с самозагасаючого ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	292,9	14,19 4156,25	13,23 3875,07	0,68 199,17	0,28 82,01	30 км.
40	&С113-1406-8-В1А варіант 3	Труба ПВХ гофрована з протяжкою, діам. 20 мм ДКС	м	3636	12,42 45159,12	11,50 41814,00	0,68 2472,48	0,24 872,64	30 км.
41	С113-132 варіант 1	Труби сталеві діаметр 32 мм	м	10	76,16 761,60	75,00 750,00	0,59 5,90	0,57 5,70	30 км.
42	+С113-6 варіант 1	Труби сталеві зварні водогазопровідні діаметр 50 мм,	м	1	197,96 197,96	195,33 195,33	1,16 1,16	1,47 1,47	30 км.
43	С1545-264	Трубка ліноксинтова, діаметр 5-6 мм	кг	5,7	213,53 1217,12	208,96 1191,07	0,38 2,17	4,19 23,88	30 км.
44	&С113-2142-1 варіант 1	Шафа металева з замком (для приладу Тірас)	шт	1	2932,63 2932,63	2860,00 2860,00	15,13 15,13	57,5 57,50	30 км.
45	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0312	43889,66 1369,36	42676,48 1331,51	352,6 11,00	860,58 26,85	30 км.
46	+С111-1484 варіант 1	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 8 мм, довжина 100 мм	т	0,00006	51742,73 3,10	50375,57 3,02	352,6 0,02	1014,56 0,06	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
47	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	53,1545	4,9416 262,67	4,9416 262,67			
48	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3873	184,55 71,47	184,55 71,47			
		Разом	грн.		334,14	334,14			
		Разом по розділу III	**грн.**		**242029,21**	**231748,36**	**5431,77**	**4849,08**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	76,515					
		Мастильні матеріали	кг	3,73					
		Бензин	л	0,193					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-021

на система пожежної сигналізації та система порошкового пожежогасіння

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Пожежна сигналізація			701445	-		701445	3703,3	370713		91,83
2	Система порошкового пожежогасіння			62442	-		62442	296,73	30130		8,17
	Всього по кошторису			763887	-		763887	4000,03	400843		100

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-022

придбання обладнання пожежної сигналізації

Поліклініка

Основа: креслення (специфікації) № 404/04-23- АПСі СОУЕ відомості тощо

Кошторисна вартість 202,002 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
		Розділ 1. Обладнання пожежної сигналізації				
1	1603-1044 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16.128П	шт	1	17130,00	17130
2	1602-10872 варіант 1	Прилад приймально-контрольний пожежний ТІРАС-16П	шт	1	13025,00	13025
3	& 1511-4012-2	Модуль релійних ліній M-OUT8R	шт	2	2915,00	5830
4	& 1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4704,16	4704
5	1511-4012 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	3	1345,83	4037
6	& 1504-12025-6	Коммунікатор МЦА-GSM	шт	1	3455,00	3455
7	& 2402-4057-1 варіант 1	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	109	225,00	24525
8	& 2402-4057-2 варіант 1	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	114	244,00	27816
9	& 2402-4057-3 варіант 1	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	14	185,00	2590
10	& 1504-12025-5	Оповіщувач світловий "Вихід" "Сержант" У-07-12/24	шт	24	640,00	15360
11	& 1504-12025-4	Оповіщувач комбінований "Дуэт" С-09С-12/24	шт	51	425,83	21717
12	& 1504-12025-3	Знак "Ручний пожежний сповіщувач".	шт	14	61,00	854
13	& 1504-12025-2	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	3	299,10	897

1	2	3	4	5	6	7
14	& 1504-12025-1	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	1	157,00	157
		Резерв на склад				
15	& 2402-4057-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий СПД-3	шт	11	225,00	2475
16	& 2402-4057-3 варіант 2	Сповіщувач пожежний ручний СПР-1	шт	2	185,00	370
17	& 2402-4057-2 варіант 2	Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-4	шт	17	244,00	4148
		Разом по розділу 1				149090
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				5857
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	8156	0,007	57
		Всього по розділу 1				**155004**
		Розділ 2. Обладнання системи порошкового пожежогасіння				
18	& 1511-4012-1	Блок живлення, 12 В БЖ 1230	шт	1	4704,16	4704
19	1511-4012 варіант 1	Акумуляторна батарея, 12 В, 18 Агод DTM 1218	шт	1	1345,83	1346
20	& 1504-12025-18	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Tipac-Ex	шт	4	785,00	3140
21	& 1504-12025-17	Прилад автоматичного керування й затримки Tipac-1	шт	1	5305,00	5305
22	& 1504-12025-16	Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ	шт	1	285,00	285
23	& 1504-12025-15	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ	шт	1	520,00	520
24	& 1504-12025-14	Сповіщувач магнітоконтактний В3	шт	2	284,00	568
25	& 1504-12025-13	Сповіщувач світло-звуковий вибухозахищений "Порошок! Виходь!" ОСЗ-6 Ex	шт	2	780,00	1560
26	& 1504-12025-12	Сповіщувач світло-звуковий "Порошок! Не входити!" ОСЗ-5	шт	1	760,00	760
27	& 1504-12025-11	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3	шт	2	5210,00	10420
28	& 1504-12025-10	Модуль бар'єрного іскрозахисту МБІ-2	шт	2	1926,00	3852
29	& 1504-12025-1	Бокс для автоматичних вимикачів КМПн 2/4 на 4 модуля	шт	1	157,00	157

1	2	3	4	5	6	7
30	& 1504-12025-2	Автоматичний вимикач S201 C10	шт	2	299,10	598
		Резерв на склад				
31	& 1504-12025-11	Модуль порошкового пожежогасіння вибухозахищений МПП "Бранд-12"-Е-С-68.2-В3	шт	2	5210,00	10420
32	& 1504-12025-16	Пристрій ручного управління "Пуск пожежогасіння" ПРЗ	шт	1	285,00	285
33	& 1504-12025-15	Пристрій аварійної зупинки пожежогасіння ПАЗ	шт	1	520,00	520
34	& 1504-12025-18	Сповіщувач пожежний тепловий вибухозахищений СПТ-Tipac-Ex	шт	1	785,00	785
		Разом по розділу 2				45225
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				1773
		Всього по розділу 2				**46998**
		Разом				**194315**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				7630
	Порядок, п. 3.14	Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн.	8156	0,007	57
		Всього вартість устаткування				**201945**
		Всього вартість будівельних робіт				**57**
		Всього по кошторису				**202002**

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-022 на придбання обладнання пожежної сигналізації

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-022

на придбання обладнання пожежної сигналізації

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обладнання пожежної сигналізації			-	154946		154946	-	-		76,73
2	Обладнання системи порошкового пожежогасіння			-	47001		47001	-	-		23,27
	Всього по кошторису			-	201947		201947	-	-		100

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В.Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023

на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи порошкового пожежогасіння

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 404/04-23-АПСіСОУЕ.С

Кошторисна вартість	39,447	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,2174	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	30,892	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП1-77-2	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 10 шт	Комплекс	1	18527,52 18527,52	- -	18528 -	18528 -	- -	132,0000 -	132 -
2	КП1-77-1	Системи централізованого [диспетчерського] управління ділянками, що входять у загальний технологічний комплекс. Технологічний комплекс, що включає в себе керовані ділянки, у кількості до 5 шт	Комплекс	1	9544,48 9544,48	- -	9544 -	9544 -	- -	68,0000 -	68 -
		Разом прямі витрати по кошторису					28072 -	28072 -	- -		200 -
		Разом будівельні роботи, грн.					28072				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					28072				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					11375				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,4				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2820				
		Всього будівельні роботи, грн.					**39447**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**39447**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**217,4**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**30892**				

Склав Кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-023
на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи порошкового пожежогасіння

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КП1-77-2	1	132,0000 132	0,087	11,4840 11,48	162,08	1861,33 1861	18527,52 18528	4485,55 4486	6,74	889,68 890	7236,56 7237
2	КП1-77-1	1	68,0000 68	0,087	5,9160 5,92	162,08	958,87 959	9544,48 9544	2310,74 2311	6,74	458,32 458	3727,93 3728
Разом:			**200**		**17,4**		**2820**	**28072**	**6797**		**1348**	**10965**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2820 + 28072 * 1) * 0,0078 = **241 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2820 + 28072 * 1) * 0,0078 * 0,22= **53 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2820 + 28072 * 1) * 0,003739 = **116 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 10965 + 241 + 53 + 116 = 11375 грн.

Склав Кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-023
пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи порошкового пожежогасіння

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	200	140,36				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	17,4	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	217,4					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Склав Кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-023

на пусконалагоджувальні роботи системи пожежної сигналізації та системи порошкового пожежогасіння

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				39446	-		39446	217,4	30892		100,00
	Всього по кошторису			39446	-		39446	217,4	30892		100

Склав _____ О.В.Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

на охоронне відеоспостереження

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) № 371-С3.СО

Кошторисна вартість	565,425	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,4244	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	150,153	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Охоронне відеоспостереження									
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	2	2303,73	-	4607	4351	-	20,8000	41,6
					2175,47	-			-	-	-
2	& С111-1613-90	Шафа телекомунікаційна настінна, 6U, 600x500x370 ES-E650G EServer™	шт	2	3845,32	-	7691	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С1547-6-В15 варіант 1	Шина заземлення мідна K-EBC15/5/1000 "CMS-Україна"	шт	2	420,91	-	842	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1512-1-9	Комплект заземлення UA-MGSWA-GND "CMS-Україна"	шт	2	114,96	-	230	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С100-9-89	Кабельний організатор 1U 19" з кришкою, пластиковий WT-2049B "EServer™"	шт	2	241,75	-	484	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ10-669-9	Монтаж камер	шт	38	474,88	1,36	18045	17994	51	4,8000	182,4
					473,52	0,20			8	0,0021	0,08

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& С1511-44-9 варіант 1	Патч корд 0,5 м UTP литий сірий RJ45 кат. 5e CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY EServer™	шт	38	24,76 -	- -	941	-	- -	- -	- -
8	& С1545-17721 варіант 1	Бокс монтажний 65х45 для порожніх стін MB002 "Plank"	шт	38	15,16 -	- -	576	-	- -	- -	- -
9	КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	0,38	11828,91 11727,55	- -	4495	4456	- -	108,8000 -	41,34 -
10	& С1547-6-В17	Розетка 1xRJ45 cat.5e Plank	шт	38	305,35 -	- -	11603	-	- -	- -	- -
11	& С1547-6-В9-6 варіант 1	Рамка одномісна "Plank"	шт	38	7,51 -	- -	285	-	- -	- -	- -
12	КМ10-372-14	Монтаж пристрою цифрової реєстрації	пристрій	2	1277,91 1262,72	- -	2556	2525	- -	12,8000 -	25,6 -
13	КМ10-285-1 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Ретранслятор телевізійний автоматичний, що необслуговується з прийманням по ефіру, потужність 1 Вт	комплект	2	1420,56 1420,56	- -	2841	2841	- -	14,4000 -	28,8 -
14	& С121-792-В5 варіант 1	Кронштейн для відеомонітору	шт	2	1547,74 -	- -	3095	-	- -	- -	- -
15	КМ10-99-1 застос.	Монтаж комутатору	номер	2	385,44 385,44	- -	771	771	- -	3,2000 -	6,4 -
16	& С1545-504-41 варіант 3	Комутатор з PoE WS-C2960-24PC-L "Cisco"	шт	2	53299,27 -	- -	106599	-	- -	- -	- -
17	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	2	161,60 161,60	- -	323	323	- -	1,6000 -	3,2 -
18	& С1547-6-В11-3	Модуль SFP трансивер, SM, LC, до 3км "Cisco"	шт	2	734,56 -	- -	1469	-	- -	- -	- -
19	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	2	1833,15 1734,48	- -	3666	3469	- -	14,4000 -	28,8 -
20	& С10000-285-1 варіант 1	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 750VA 2U LCD APC	шт	2	28580,69 -	- -	57161	-	- -	- -	- -
21	КМ8-574-1 застос.	Підключення кабелів або проводів	100 жил	0,02	2510,16 2510,16	- -	50	50	- -	24,0000 -	0,48 -
22	& С100-9-49 варіант 1	Кабель HDMI 5м	шт	2	510,32 -	- -	1021	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
23	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	2	841,11 836,72	- -	1682	1673	- -	8,0000 -	16 -
24	& С1547-6-В7-Л	Панель комутаційна екранована, 24 порта, cat.5e WT-2089A-CAT.5E "EServer™"	шт	2	669,13 -	- -	1338	-	- -	- -	- -
25	& С130-432-14-21	Блок вентиляторів 19" 1U без термостата Eserver ES-1U-2F-0 "EServer™"	шт	2	3383,48 -	- -	6767	-	- -	- -	- -
26	& С1547-6-В13-17	Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServer, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B "EServer™"	шт	2	1161,28 -	- -	2323	-	- -	- -	- -
27	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	4	841,11 836,72	- -	3364	3347	- -	8,0000 -	32 -
28	& С10-2-40-7	Накопичувач HDD 8TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD80PURX "Western Digital"	шт	4	9844,18 -	- -	39377	-	- -	- -	- -
29	КМ8-591-12	Блок з штепсельними розетками заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,02	14069,37 10692,77	58,80 8,43	281	214	1 -	99,2000 0,0906	1,98 -
30	& С1545-17728 варіант 1	Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO EServer™	шт	2	723,45 -	- -	1447	-	- -	- -	- -
31	КМ8-591-12 застос.	Блок для монтажа електричного вимикача на 4 пости заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,02	14069,37 10692,77	58,80 8,43	281	214	1 -	99,2000 0,0906	1,98 -
32	& С1545-17728 варіант 3	Бокс для монтажа електричного вимикача на 4 пости "ABB"	шт	2	367,26 -	- -	735	-	- -	- -	- -
33	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	2	202,98 167,34	0,26 0,04	406	335	1 -	1,6000 0,0004	3,2 -
34	& С1545-504-46 варіант 1	Електричний вимикач 10А "ABB"	шт	2	114,92 -	- -	230	-	- -	- -	- -
35	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	18	1752,30 1566,62	115,63 32,05	31541	28199	2081 577	16,2800 0,2384	293,04 4,29
36	& С113-2127-57 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діам. 20 мм, з протяжкою DKC	м	1800	8,53 -	- -	15354	-	- -	- -	- -
37	& С105-151-12-3 варіант 1	Тримач з засувкою для труби ПВХ, діам. 20 мм "DKC"	шт	5400	11,10 -	- -	59940	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	18	941,74 806,77	9,57 8,38	16951	14522	172 151	8,6000 0,0777	154,8 1,4
39	& С1545-644-4220 варіант 1	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 мм2	м	1800	10,79 -	- -	19422	-	- -	- -	- -
40	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	6,1	8687,72 7303,11	45,01 7,16	52995	44549	275 44	71,4800 0,0682	436,03 0,42
41	& С1545-644-4220 варіант 1	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 мм2	м	510	10,79 -	- -	5503	-	- -	- -	- -
42	& С1-ПРНБ0-7 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	100	41,00 -	- -	4100	-	- -	- -	- -
43	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	8000	0,94 -	- -	7520	-	- -	- -	- -
44	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2	125,24 -	- -	250	-	- -	- -	- -
45	& С111-1848-3С варіант 1	Стяжка нейлонова, що не розмикається, 100х2,5 мм с маркером 25х8 мм MCV-100	шт	200	0,92 -	- -	184	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					501342	129833	2582 780		1297,65 6,19
		Разом будівельні роботи, грн.					501342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					368927				
		всього заробітна плата, грн.					130613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19540				
		Всього будівельні роботи, грн.					**565425**				
		Всього по розділу 1					**565425**				
		Разом прямі витрати по кошторису					501342	129833	2582 780		1297,65 6,19

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					501342				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					368927				
		всього заробітна плата, грн.					130613				
		Загальновиробничі витрати, грн.					64083				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					120,56				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					19540				
		Всього будівельні роботи, грн.					**565425**				
		Всього по кошторису					**565425**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1424,4**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**150153**				

Склав ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ______________________________

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-024 на охоронне відеоспостереження

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-102-1	2	20,8000 41,6	0,097	2,0176 4,04	162,08	327,01 654	2175,47 4351	550,55 1101	7,66	159,33 319	1036,89 2074
6	КМ10-669-9	38	4,8021 182,48	0,079	0,3794 14,42	162,08	61,49 2337	473,72 18002	117,75 4474	6,23	29,92 1137	209,16 7948
9	КМ8-591-10	0,38	108,8000 41,34	0,097	10,5536 4,01	162,08	1710,53 650	11727,55 4456	2956,38 1123	7,66	833,41 317	5500,32 2090
12	КМ10-372-14	2	12,8000 25,6	0,077	0,9856 1,97	162,08	159,75 320	1262,72 2525	312,94 625	6,17	78,98 158	551,67 1103

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	КМ10-285-1	2	14,4000	0,077	1,1088	162,08	179,71	1420,56	352,06	6,17	88,85	620,62
			28,8		2,22		359	2841	704		178	1241
15	КМ10-99-1	2	3,2000	0,079	0,2528	162,08	40,97	385,44	93,81	6,23	19,94	154,72
			6,4		0,51		82	771	187		40	309
17	КМ11-96-1	2	1,6000	0,079	0,1264	162,08	20,49	161,60	40,06	6,23	9,97	70,52
			3,2		0,25		41	323	80		20	141
19	КМ10-99-6	2	14,4000	0,079	1,1376	162,08	184,38	1734,48	422,15	6,23	89,71	696,24
			28,8		2,28		369	3469	844		179	1392
21	КМ8-574-1	0,02	24,0000	0,097	2,3280	162,08	377,32	2510,16	635,25	7,66	183,84	1196,41
			0,48		0,05		8	50	12		4	24
23	КМ10-1-10	2	8,0000	0,079	0,6320	162,08	102,43	836,72	206,61	6,23	49,84	358,88
			16		1,26		205	1673	413		100	718
27	КМ10-1-10	4	8,0000	0,079	0,6320	162,08	102,43	836,72	206,61	6,23	49,84	358,88
			32		2,53		410	3347	827		199	1436
29	КМ8-591-12	0,02	99,2906	0,097	9,6312	162,08	1561,02	10701,20	2697,69	7,66	760,57	5019,28
			1,98		0,19		31	214	54		15	100
31	КМ8-591-12	0,02	99,2906	0,097	9,6312	162,08	1561,02	10701,20	2697,69	7,66	760,57	5019,28
			1,98		0,19		31	214	54		15	100
33	КМ8-526-1	2	1,6004	0,097	0,1552	162,08	25,16	167,38	42,36	7,66	12,26	79,78
			3,2		0,31		50	335	85		25	160
35	КБ21-3-4	18	16,5184	0,097	1,6023	162,08	259,70	1598,67	408,84	7,66	126,53	795,07
			297,33		28,84		4675	28776	7358		2278	14311
38	КБ21-4-2	18	8,6777	0,097	0,8417	162,08	136,43	815,15	209,35	7,66	66,47	412,25
			156,2		15,15		2456	14673	3769		1196	7421
40	КБ21-11-1	6,1	71,5482	0,097	6,9402	162,08	1124,86	7310,27	1855,73	7,66	548,06	3528,65
			436,45		42,34		6862	44593	11320		3343	21525
Разом:			**1303,84**		**120,56**		**19540**	**130613**	**33030**		**9523**	**62093**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(19540 + 130613 * 1) * 0,0078 = **1171 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(19540 + 130613 * 1) * 0,0078 * 0,22= **258 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(19540 + 130613 * 1) * 0,003739 = **561 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 62093 + 1171 + 258 + 561 = 64083 грн.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-024
охоронне відеоспостереження

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1297,65	100,05				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	6,19	125,92				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	120,56	162,06				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1424,4					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,88	722,67 2081,29				
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	8,4224	6,49 54,66				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	1,26	136,67 172,20				
9	+КБМ204-502 варіант 5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	20,801	13,2 274,57				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2582,72**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	16,416					
		Електроенергія	кВт-год	111,991					
		Мастильні матеріали	кг	2,075					
		Гідравлічна рідина	кг	0,432					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	18,056					
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	82,122					
12	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	10,44					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	2,6908	125,24 337,00	122,67 330,08	0,11 0,30	2,46 6,62	30 км.
14	&С130-432-14-21	Блок вентиляторів 19" 1U без термостата Eserver ES-1U-2F-0 "EServer™"	шт	2	3383,48 6766,96	3316,70 6633,40	0,44 0,88	66,34 132,68	30 км.
15	&С1545-17728 варіант 1	Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO EServer™	шт	2	723,45 1446,90	709,20 1418,40	0,06 0,12	14,19 28,38	30 км.
16	&С1545-17728 варіант 3	Бокс для монтажа електричного вимикача на 4 пости "ABB"	шт	2	367,26 734,52	360,00 720,00	0,06 0,12	7,2 14,40	30 км.
17	&С1545-17721 варіант 1	Бокс монтажний 65х45 для порожніх стін MB002 "Plank"	шт	38	15,16 576,08	14,80 562,40	0,06 2,28	0,3 11,40	30 км.
18	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0001	57034,14 5,70	55563,22 5,56	352,6 0,04	1118,32 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0046	26367,61 121,29	25618,55 117,85	232,05 1,07	517,01 2,37	30 км.
20	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0126	5002,85 63,04	4427,30 55,78	477,45 6,02	98,1 1,24	30 км.
21	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0010374	37128,79 38,52	36048,17 37,40	352,6 0,37	728,02 0,75	30 км.
22	&С10000-285-1 варіант 1	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 750VA 2U LCD APC	шт	2	28580,69 57161,38	28015,85 56031,70	4,43 8,86	560,41 1120,82	30 км.
23	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,03888	30810,3 1197,90	29930,80 1163,71	275,38 10,71	604,12 23,48	30 км.
24	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,2	933,93 186,79	915,20 183,04	0,42 0,08	18,31 3,67	30 км.
25	&С111-136-8 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	8000	0,94 7520,00	0,92 7360,00	- -	0,02 160,00	
26	&С1545-504-46 варіант 1	Електричний вимикач 10А "ABB"	шт	2	114,92 229,84	112,50 225,00	0,17 0,34	2,25 4,50	30 км.
27	&С100-9-49 варіант 1	Кабель HDMI 5м	шт	2	510,32 1020,64	500,00 1000,00	0,31 0,62	10,01 20,02	30 км.
28	&С1-ПРНБ0-7 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	100	41 4100,00	40,10 4010,00	0,1 10,00	0,8 80,00	30 км.
29	&С1545-644-4220 варіант 1	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 мм2	м	2310	10,79 24924,90	10,55 24370,50	0,03 69,30	0,21 485,10	30 км.
30	&С100-9-89	Кабельний організатор 1U 19" з кришкою, пластиковий WT-2049B "EServer™"	шт	2	241,75 483,50	236,70 473,40	0,31 0,62	4,74 9,48	30 км.
31	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,0816	15,6 1,27	15,10 1,23	0,19 0,02	0,31 0,02	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C1512-1-9	Комплект заземлення UA-MGSWA-GND "CMS-Україна"	шт	2	114,96 229,92	112,50 225,00	0,21 0,42	2,25 4,50	30 км.
33	&C1545-504-41 варіант 3	Комутатор з PoE WS-C2960-24PC-L "Cisco"	шт	2	53299,27 106598,54	52250,00 104500,00	4,19 8,38	1045,08 2090,16	30 км.
34	&C121-792-B5 варіант 1	Кронштейн для відеомонітору	шт	2	1547,74 3095,48	1535,85 3071,70	0,37 0,74	11,52 23,04	30 км.
35	&C1547-6-B11-3	Модуль SFP трансивер, SM, LC, до 3км "Cisco"	шт	2	734,56 1469,12	720,00 1440,00	0,16 0,32	14,4 28,80	30 км.
36	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0408	1732,12 70,67	1696,76 69,23	1,4 0,06	33,96 1,38	30 км.
37	C1545-143	Наконечники кабельні для опресування мідно-алюмінієві 16-6-5,4	100шт	0,04	634,41 25,38	621,39 24,86	0,58 0,02	12,44 0,50	30 км.
38	&C10-2-40-7	Накопичувач HDD 8TB 64MB 3.5 SATA III Purple WD80PURX "Western Digital"	шт	4	9844,18 39376,72	9650,85 38603,40	0,31 1,24	193,02 772,08	30 км.
39	&C1547-6-B7-Л	Панель комутаційна екранована, 24 порта, cat.5e WT-2089A-CAT.5E "EServer™"	шт	2	669,13 1338,26	655,85 1311,70	0,16 0,32	13,12 26,24	30 км.
40	&C1511-44-9 варіант 1	Патч корд 0,5 м UTP литий сірий RJ45 кат. 5e CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY EServer™	шт	38	24,76 940,88	24,20 919,60	0,07 2,66	0,49 18,62	30 км.
41	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	4	32,18 128,72	31,32 125,28	0,23 0,92	0,63 2,52	30 км.
42	&C1547-6-B13-17	Полиця 450мм 1U 19", 4 точки кріпл., EServer, чорна, 1,5 мм PS-1U-450-B "EServer™"	шт	2	1161,28 2322,56	1138,35 2276,70	0,16 0,32	22,77 45,54	30 км.
43	&C1547-6-B9-6 варіант 1	Рамка одномісна "Plank"	шт	38	7,51 285,38	7,20 273,60	0,16 6,08	0,15 5,70	30 км.
44	&C1547-6-B17	Розетка 1xRJ45 cat.5e Plank	шт	38	305,35 11603,30	299,20 11369,60	0,16 6,08	5,99 227,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,008	16589,01 132,71	16263,38 130,11	0,36 -	325,27 2,60	30 км.
46	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	6,662	710,95 4736,35	696,22 4638,22	0,79 5,26	13,94 92,87	30 км.
47	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	9,882	533,77 5274,72	523,13 5169,57	0,17 1,68	10,47 103,47	30 км.
48	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0096	454,98 4,37	445,62 4,28	0,44 -	8,92 0,09	30 км.
49	&С111-1848-3С варіант 1	Стяжка нейлонова, що не розмикається, 100х2,5 мм с маркером 25х8 мм MCV-100	шт	200	0,92 184,00	0,90 180,00	- -	0,02 4,00	
50	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,0108	12254,96 132,35	11537,22 124,60	477,45 5,16	240,29 2,59	30 км.
51	&С105-151-12-3 варіант 1	Тримач з засувкою для труби ПВХ, діам. 20 мм "DKC"	шт	5400	11,1 59940,00	10,85 58590,00	0,03 162,00	0,22 1188,00	30 км.
52	&С113-2127-57 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діам. 20 мм, з протяжкою DKC	м	1800	8,53 15354,00	8,05 14490,00	0,31 558,00	0,17 306,00	30 км.
53	&С111-1613-90	Шафа телекомунікаційна настінна, 6U, 600х500х370 ES-E650G EServer™	шт	2	3845,32 7690,64	3765,85 7531,70	4,07 8,14	75,4 150,80	30 км.
54	&С1547-6-В15 варіант 1	Шина заземлення мідна К-ЕВС15/5/1000 "CMS-Україна"	шт	2	420,91 841,82	412,50 825,00	0,16 0,32	8,25 16,50	30 км.
55	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00002	35102,07 0,70	34058,04 0,68	355,75 0,01	688,28 0,01	30 км.
56	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,001525	61746,86 94,16	60183,54 91,78	352,6 0,54	1210,72 1,84	30 км.
57	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0006	43889,66 26,33	42676,48 25,61	352,6 0,21	860,58 0,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
58	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	23,2435	4,9416 114,86	4,9416 114,86			
		Разом	грн.		114,86	114,86			
		Разом по розділу III	**грн.**		**368928,17**	**360826,53**	**880,63**	**7221,01**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	135,235					
		Мастильні матеріали	кг	2,075					
		Гідравлічна рідина	кг	0,432					
		Дизельне паливо	л	19,313					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-024

на охоронне відеоспостереження

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Охоронне відеоспостереження			565425	-		565425	1424,4	150153		100,00
	Всього по кошторису			565425	-		565425	1424,4	150153		100

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка,
вул.Ювілейна, 3

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-025

устаткування

Поліклініка

Основа: креслення (специфікації) № відомості тощо

Кошторисна вартість 175,013 тис. грн.

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 290220-12592 варіант 1	IP-камера Dahua DH-IPC-HDBW2230EP-S-S2 (2.8 мм)	шт	38	2835,85	107762
2	& 1602-10335-1	Відеореєстратор 32-канальний DS-7732NI-R4 "Hikvision"	шт	2	15129,20	30258
3	& 280222-2054-1 варіант 1	Монітор Atis ASM-40A4K для системи відеоспостереження	шт	2	15190,00	30380
		Разом				**168400**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				6613
		Всього по кошторису				**175013**

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-025 на устаткування

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-025

на устаткування

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	175014		175014	-	-		100,00
	Всього по кошторису			-	175014		175014	-	-		100

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-026

на пусконалагоджувальні роботи

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	29,979	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,16522	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	23,478	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуа-тації машин	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробіт-ної плати	в тому числі за-робітної плати			в тому числі за-робітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП2-8-2	Прилад електронний реєструючий	шт	2	2245,76	-	4492	4492	-	16,0000	32
					2245,76	-			-	-	-
2	КП2-12-1	Елемент-модуль виводу на ТВ-індикатор, колірний, одноколірний відео-монітор, алфавітно-цифровий дисплей	шт	2	8421,60	-	16843	16843	-	60,0000	120
					8421,60	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					21335	21335	-		152
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					21335				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					21335				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8644				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					13,22				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2143				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29979**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		– **Всього по кошторису**					**29979**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год. **Кошторисна заробітна плата, грн.**					**165,22** **23478**				

Склав ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-026 на пусконалагоджувальні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КП2-8-2	2	16,0000 32	0,087	1,3920 2,78	162,08	225,62 451	2245,76 4492	543,70 1087	6,74	107,84 216	877,16 1754
2	КП2-12-1	2	60,0000 120	0,087	5,2200 10,44	162,08	846,06 1692	8421,60 16843	2038,89 4078	6,74	404,40 809	3289,35 6579
Разом:			**152**		**13,22**		**2143**	**21335**	**5165**		**1025**	**8333**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(2143 + 21335 * 1) * 0,0078 = **183 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(2143 + 21335 * 1) * 0,0078 * 0,22= **40 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(2143 + 21335 * 1) * 0,003739 = **88 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 8333 + 183 + 40 + 88 = 8644 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-026
пусконалагоджувальні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	152	140,36				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	13,22	162,13				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	165,22					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-026

на пусконалагоджувальні роботи

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				29979	-		29979	165,22	23478		100,00
	Всього по кошторису			29979	-		29979	165,22	23478		100

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-027

на структурована кабельна мережа

Поліклініка

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1275,972	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	3,68921	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	387,913	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Обладнання									
1	КМ8-102-1	Монтаж шафи керування або регулювання	шафа	1	2303,73	-	2304	2175	-	20,8000	20,8
					2175,47	-			-	-	-
2	& С111-1613-90 варіант 1	Підлогова телекомунікаційна шафа Triton 27U (1300x600x600) RMA-27-A66-CAX-A1 EServer™	шт	1	26779,15	-	26779	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С100-9-89	Кабельний організатор 1U 19" з кришкою, пластиковий WT-2049B "EServer™"	шт	6	241,75	-	1451	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	& С1547-6-В15 варіант 2	Шина заземлення мідна K-EBC15/5/1000 CMS-Україна	шт	1	420,91	-	421	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	& С1512-1-9	Комплект заземлення UA-MGSWA-GND "CMS-Україна"	шт	1	114,96	-	115	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
6	КМ10-1-10	Плати різноманітного призначення із підготовленням місця установлення	плата	6	841,11	-	5047	5020	-	8,0000	48
					836,72	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	& C1547-6-В7-Л	Панель комутаційна екранована, 24 порта, cat.5e WT-2089A-CAT.5E "EServer™"	шт	6	669,13 -	- -	4015	-	- -	- -	- -
8	& C130-432-14-21	Блок вентиляторів 19" 1U без термостата Eserver ES-1U-2F-0 "EServer™"	шт	1	3383,48 -	- -	3383	-	- -	- -	- -
9	& C1511-44-7 варіант 4	Оптичний патч-корд	шт	6	473,88 -	- -	2843	-	- -	- -	- -
10	КМ10-99-1 застос.	Монтаж комутатору	номер	6	385,44 385,44	- -	2313	2313	- -	3,2000 -	19,2 -
11	& C1545-504-41 варіант 4	Комутатор з Cisco WS-C2960-24TC-L "Cisco"	шт	6	20064,31 -	- -	120386	-	- -	- -	- -
12	КМ8-591-10	Розетка штепсельна напівгерметична та герметична	100 шт	1,16	11828,91 11727,55	- -	13722	13604	- -	108,8000 -	126,21 -
13	& C1547-6-В17	Розетка 1xRJ45 cat.5e Plank	шт	116	305,35 -	- -	35421	-	- -	- -	- -
14	& C1547-6-В9-6 варіант 1	Рамка одномісна "Plank"	шт	116	7,51 -	- -	871	-	- -	- -	- -
15	& C1511-44-9 варіант 1	Патч корд 0,5 м UTP литий сірий RJ45 кат. 5e CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY EServer™	шт	116	24,76 -	- -	2872	-	- -	- -	- -
16	& C1545-17721 варіант 1	Бокс монтажний 65х45 для порожніх стін MB002 "Plank"	шт	116	15,16 -	- -	1759	-	- -	- -	- -
17	КМ11-96-1	Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг	шт	11	161,60 161,60	- -	1778	1778	- -	1,6000 -	17,6 -
18	& C1547-6-В11-3	Модуль SFP трансивер, SM, LC, до 3км "Cisco"	шт	11	734,56 -	- -	8080	-	- -	- -	- -
19	КМ10-99-6	Перетворювач або блок живлення, що установлюється окремо	шт	1	1833,15 1734,48	- -	1833	1734	- -	14,4000 -	14,4 -
20	& C10000-285-1 варіант 2	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 1500VA SMT1500RMI2U APC	шт	1	45181,19 -	- -	45181	-	- -	- -	- -
21	КМ8-591-12	Блок з штепсельними розетками заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,01	14069,37 10692,77	58,80 8,43	141	107	1 -	99,2000 0,0906	0,99 -
22	& C1545-17728 варіант 1	Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO EServer™	шт	1	723,45 -	- -	723	-	- -	- -	- -
23	КМ8-591-12 застос.	Блок для монтажа електричного вимикача на 4 пости заглибленого типу при схованій проводці	100 шт	0,01	14069,37 10692,77	58,80 8,43	141	107	1 -	99,2000 0,0906	0,99 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
24	& С1545-17728 варіант 3	Бокс для монтажа електричного вимикача на 4 пости "АВВ"	шт	1	367,26 -	- -	367	-	- -	- -	- -
25	КМ8-526-1	Вимикач автоматичний [автомат] одно-, дво-, триполюсний, що установлюється на конструкції на стіні або колоні, струм до 25 А	шт	1	202,98 167,34	0,26 0,04	203	167	- -	1,6000 0,0004	1,6 -
26	& С1545-504-46 варіант 2	Електричний вимикач 16А "АВВ"	шт	1	183,77 -	- -	184	-	- -	- -	- -
27	КМ8-530-4 застос.	Монтаж маршрутизаторів	шт	113	502,03 502,03	- -	56729	56729	- -	4,8000 -	542,4 -
28	& С1545-90-В11	Маршрутизатор TL-WR940N TP-LINK	шт	113	816,93 -	- -	92313	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					431375	83734	2 -		792,19 -
		Разом будівельні роботи, грн.					431375				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					347639				
		всього заробітна плата, грн.					83734				
		Загальновиробничі витрати, грн.					40461				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					75,07				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					12165				
		Всього будівельні роботи, грн.					**471836**				
		Всього по розділу 1					**471836**				
		Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція									
29	КБ21-3-4	Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм	100м	70,15	1752,30 1566,62	115,63 32,05	122924	109898	8111 2248	16,2800 0,2384	1142,04 16,72
30	& С113-2127-57 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діам. 20 мм, з протяжкою DKC	м	7015	8,53 -	- -	59838	-	- -	- -	- -
31	& С105-151-12-3 варіант 1	Тримач з засувкою для труби ПВХ, діам. 20 мм "DKC"	шт	21045	11,10 -	- -	233600	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
32	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	70,15	941,74 806,77	9,57 8,38	66063	56595	671 588	8,6000 0,0777	603,29 5,45
33	& С1545-644-4220 варіант 1	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 мм2	м	7015	10,79 -	- -	75692	-	- -	- -	- -
34	КБ21-11-1	Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням накладними скобами	100м	11,25	8687,72 7303,11	45,01 7,16	97737	82160	506 81	71,4800 0,0682	804,15 0,77
35	& С1545-644-4220 варіант 1	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 мм2	м	985	10,79 -	- -	10628	-	- -	- -	- -
36	& С1-ПРНБ0-7 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	50	41,00 -	- -	2050	-	- -	- -	- -
37	& С199999-96Д-221 варіант 1	Кабель оптичний	мп	90	11,69 -	- -	1052	-	- -	- -	- -
38	& С111-136-8 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	6000	0,94 -	- -	5640	-	- -	- -	- -
39	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	3	125,24 -	- -	376	-	- -	- -	- -
40	& С111-1848-3С варіант 1	Стяжка нейлонова, що не розмикається, 100х2,5 мм с маркером 25х8 мм MCV-100	шт	300	0,92 -	- -	276	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					675876	248653	9288 2917		2549,48 22,94
		Разом будівельні роботи, грн.					675876				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					417935				
		всього заробітна плата, грн.					251570				
		Загальновиробничі витрати, грн.					128261				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					249,53				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					40444				
		Всього будівельні роботи, грн.					**804137**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 2					**804137**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1107251	332387	9290 2917		3341,67 22,94
		Разом будівельні роботи, грн.					1107251				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					765574				
		всього заробітна плата, грн.					335304				
		Загальновиробничі витрати, грн.					168721				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					324,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					52609				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1275972**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1275972**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**3689,21**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**387913**				

Склав ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-01-027
на структурована кабельна мережа

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КМ8-102-1	1	20,8000 20,8	0,097	2,0176 2,02	162,08	327,01 327	2175,47 2175	550,55 551	7,66	159,33 159	1036,89 1037
6	КМ10-1-10	6	8,0000 48	0,079	0,6320 3,79	162,08	102,43 615	836,72 5020	206,61 1239	6,23	49,84 299	358,88 2153
10	КМ10-99-1	6	3,2000 19,2	0,079	0,2528 1,52	162,08	40,97 246	385,44 2313	93,81 562	6,23	19,94 120	154,72 928
12	КМ8-591-10	1,16	108,8000 126,21	0,097	10,5536 12,24	162,08	1710,53 1984	11727,55 13604	2956,38 3429	7,66	833,41 967	5500,32 6380

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
17	КМ11-96-1	11	1,6000	0,079	0,1264	162,08	20,49	161,60	40,06	6,23	9,97	70,52
			17,6		1,39		225	1778	441		110	776
19	КМ10-99-6	1	14,4000	0,079	1,1376	162,08	184,38	1734,48	422,15	6,23	89,71	696,24
			14,4		1,14		184	1734	422		90	696
21	КМ8-591-12	0,01	99,2906	0,097	9,6312	162,08	1561,02	10701,20	2697,69	7,66	760,57	5019,28
			0,99		0,1		16	107	26		8	50
23	КМ8-591-12	0,01	99,2906	0,097	9,6312	162,08	1561,02	10701,20	2697,69	7,66	760,57	5019,28
			0,99		0,1		16	107	26		8	50
25	КМ8-526-1	1	1,6004	0,097	0,1552	162,08	25,16	167,38	42,36	7,66	12,26	79,78
			1,6		0,16		25	167	43		12	80
27	КМ8-530-4	113	4,8000	0,097	0,4656	162,08	75,46	502,03	127,05	7,66	36,77	239,28
			542,4		52,61		8527	56729	14357		4155	27039
29	КБ21-3-4	70,15	16,5184	0,097	1,6023	162,08	259,70	1598,67	408,84	7,66	126,53	795,07
			1158,76		112,4		18218	112146	28680		8876	55774
32	КБ21-4-2	70,15	8,6777	0,097	0,8417	162,08	136,43	815,15	209,35	7,66	66,47	412,25
			608,74		59,05		9571	57183	14685		4663	28919
34	КБ21-11-1	11,25	71,5482	0,097	6,9402	162,08	1124,86	7310,27	1855,73	7,66	548,06	3528,65
			804,92		78,08		12655	82241	20876		6166	39697
Разом:			**3364,61**		**324,6**		**52609**	**335304**	**85337**		**25633**	**163579**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(52609 + 335304 * 1) * 0,0078 = **3026 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(52609 + 335304 * 1) * 0,0078 * 0,22= **666 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(52609 + 335304 * 1) * 0,003739 = **1450 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 163579 + 3026 + 666 + 1450 = 168721 грн.

Склав _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-01-027
структурована кабельна мережа

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	3341,67	99,47				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	22,94	127,13				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,3					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	324,6	162,07				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	3689,21					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	11,224	722,67 8111,25				
7	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,2212	6,49 1,44				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	4,9105	136,67 671,12				
9	+КБМ204-502 варіант 5	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	38,3625	13,2 506,39				
		Разом по розділу II	**грн.**		**9290,20**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	63,977					
		Електроенергія	кВт-год	205,562					
		Мастильні матеріали	кг	5,727					
		Гідравлічна рідина	кг	1,684					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
10	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	33,3					
11	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	318,796					
12	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	40,687					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
13	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	4,1454	125,24 519,17	122,67 508,52	0,11 0,46	2,46 10,19	30 км.
14	&С130-432-14-21	Блок вентиляторів 19" 1U без термостата Eserver ES-1U-2F-0 "EServer™"	шт	1	3383,48 3383,48	3316,70 3316,70	0,44 0,44	66,34 66,34	30 км.
15	&С1545-17728 варіант 1	Блок розеток WT-2261A-GER-8WAY-WO EServer™	шт	1	723,45 723,45	709,20 709,20	0,06 0,06	14,19 14,19	30 км.
16	&С1545-17728 варіант 3	Бокс для монтажа електричного вимикача на 4 пости "ABB"	шт	1	367,26 367,26	360,00 360,00	0,06 0,06	7,2 7,20	30 км.
17	&С1545-17721 варіант 1	Бокс монтажний 65х45 для порожніх стін MB002 "Plank"	шт	116	15,16 1758,56	14,80 1716,80	0,06 6,96	0,3 34,80	30 км.
18	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00005	57034,14 2,85	55563,22 2,78	352,6 0,02	1118,32 0,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0023	26367,61 60,65	25618,55 58,92	232,05 0,53	517,01 1,20	30 км.
20	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,049105	5002,85 245,66	4427,30 217,40	477,45 23,45	98,1 4,81	30 км.
21	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,0031668	37128,79 117,58	36048,17 114,16	352,6 1,12	728,02 2,30	30 км.
22	&С10000-285-1 варіант 2	Джерело безперервного живлення Smart-UPS RM 1500VA SMT1500RMI2U APC	шт	1	45181,19 45181,19	44290,85 44290,85	4,43 4,43	885,91 885,91	30 км.
23	С111-822	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм	т	0,151524	30810,3 4668,50	29930,80 4535,23	275,38 41,73	604,12 91,54	30 км.
24	С1545-43	Дюбелі з розпірною гайкою ДГ	100шт	0,1	933,93 93,39	915,20 91,52	0,42 0,04	18,31 1,83	30 км.
25	&С111-136-8 варіант 1	Дюбель з шурупом 6х40 мм	шт	6000	0,94 5640,00	0,92 5520,00	- -	0,02 120,00	
26	&С1545-504-46 варіант 2	Електричний вимикач 16А "ABB"	шт	1	183,77 183,77	180,00 180,00	0,17 0,17	3,6 3,60	30 км.
27	&С1-ПРНБ0-7 варіант 1	Кабель ВВГнг-LS 3х2,5 мм2	м	50	41 2050,00	40,10 2005,00	0,1 5,00	0,8 40,00	30 км.
28	&С1545-644-4220 варіант 1	Кабель КПВонг-HF-ВП (350) 4х2х0,51 мм2	м	8000	10,79 86320,00	10,55 84400,00	0,03 240,00	0,21 1680,00	30 км.
29	&С199999-96Д-221 варіант 1	Кабель оптичний	мп	90	11,69 1052,10	10,85 976,50	0,61 54,90	0,23 20,70	30 км.
30	&С100-9-89	Кабельний організатор 1U 19" з кришкою, пластиковий WT-2049B "EServer™"	шт	6	241,75 1450,50	236,70 1420,20	0,31 1,86	4,74 28,44	30 км.
31	С1545-70	Кнопка К227	100шт	0,0408	15,6 0,64	15,10 0,62	0,19 0,01	0,31 0,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C1512-1-9	Комплект заземлення UA-MGSWA-GND "CMS-Україна"	шт	1	114,96 114,96	112,50 112,50	0,21 0,21	2,25 2,25	30 км.
33	&C1545-504-41 варіант 4	Комутатор з Cisco WS-C2960-24TC-L "Cisco"	шт	6	20064,31 120385,86	19666,70 118000,20	4,19 25,14	393,42 2360,52	30 км.
34	&C1545-90-B11	Маршрутизатор TL-WR940N TP-LINK	шт	113	816,93 92313,09	799,16 90305,08	1,75 197,75	16,02 1810,26	30 км.
35	&C1547-6-B11-3	Модуль SFP трансивер, SM, LC, до 3км "Cisco"	шт	11	734,56 8080,16	720,00 7920,00	0,16 1,76	14,4 158,40	30 км.
36	C1545-152	Наконечники кабельні	100шт	0,0204	1732,12 35,34	1696,76 34,61	1,4 0,03	33,96 0,70	30 км.
37	&C1511-44-7 варіант 4	Оптичний патч-корд	шт	6	473,88 2843,28	462,50 2775,00	2,09 12,54	9,29 55,74	30 км.
38	&C111-1613-90 варіант 1	Підлогова телекомунікаційна шафа Triton 27U (1300x600x600) RMA-27-A66-CAX-A1 EServer™	шт	1	26779,15 26779,15	26250,00 26250,00	4,07 4,07	525,08 525,08	30 км.
39	&C1547-6-B7-Л	Панель комутаційна екранована, 24 порта, cat.5e WT-2089A-CAT.5E "EServer™"	шт	6	669,13 4014,78	655,85 3935,10	0,16 0,96	13,12 78,72	30 км.
40	&C1511-44-9 варіант 1	Патч корд 0,5 м UTP литий сірий RJ45 кат. 5e CAT.5E UTP CORD-0.5M-GRY EServer™	шт	116	24,76 2872,16	24,20 2807,20	0,07 8,12	0,49 56,84	30 км.
41	C1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	2	32,18 64,36	31,32 62,64	0,23 0,46	0,63 1,26	30 км.
42	&C1547-6-B9-6 варіант 1	Рамка одномісна "Plank"	шт	116	7,51 871,16	7,20 835,20	0,16 18,56	0,15 17,40	30 км.
43	&C1547-6-B17	Розетка 1xRJ45 cat.5e Plank	шт	116	305,35 35420,60	299,20 34707,20	0,16 18,56	5,99 694,84	30 км.
44	C111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,004	16589,01 66,36	16263,38 65,05	0,36 -	325,27 1,31	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	18,199	710,95 12938,58	696,22 12670,51	0,79 14,38	13,94 253,69	30 км.
46	С1545-241	Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730	100шт	18,225	533,77 9727,96	523,13 9534,04	0,17 3,10	10,47 190,82	30 км.
47	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,0048	454,98 2,18	445,62 2,14	0,44 -	8,92 0,04	30 км.
48	&С111-1848-3С варіант 1	Стяжка нейлонова, що не розмикається, 100х2,5 мм с маркером 25х8 мм MCV-100	шт	300	0,92 276,00	0,90 270,00	- -	0,02 6,00	
49	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,04209	12254,96 515,81	11537,22 485,60	477,45 20,10	240,29 10,11	30 км.
50	&С105-151-12-3 варіант 1	Тримач з засувкою для труби ПВХ, діам. 20 мм "DKC"	шт	21045	11,1 233599,50	10,85 228338,25	0,03 631,35	0,22 4629,90	30 км.
51	&С113-2127-57 варіант 2	Труба ПВХ гнучка гофрована, діам. 20 мм, з протяжкою DKC	м	7015	8,53 59837,95	8,05 56470,75	0,31 2174,65	0,17 1192,55	30 км.
52	&С1547-6-В15 варіант 2	Шина заземлення мідна К-ЕВС15/5/1000 CMS-Україна	шт	1	420,91 420,91	412,50 412,50	0,16 0,16	8,25 8,25	30 км.
53	С111-1374	Шпагат паперовий	т	0,00001	35102,07 0,35	34058,04 0,34	355,75 -	688,28 0,01	30 км.
54	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,0028125	61746,86 173,66	60183,54 169,27	352,6 0,99	1210,72 3,40	30 км.
55	С111-1482	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 5 мм, довжина 70 мм	т	0,0006	43889,66 26,33	42676,48 25,61	352,6 0,21	860,58 0,51	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
56	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	75,0165	4,9416 370,70	4,9416 370,70			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Разом	грн.		370,70	370,70			
		Разом по розділу III	**грн.**		**765569,94**	**746983,89**	**3514,34**	**15071,71**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	280,578					
		Мастильні матеріали	кг	5,727					
		Гідравлічна рідина	кг	1,684					
		Дизельне паливо	л	75,267					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Поліклініка

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-01-027

на структурована кабельна мережа

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Обладнання			471835	-		471835	867,26	95899		36,98
2	Кабельно-провідникова продукція			804137	-		804137	2821,95	292014		63,02
	Всього по кошторису			1275972	-		1275972	3689,21	387913		100

Склав _____

Перевірив _____

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-02

на будівництво : ПРУ

Кошторисна вартість об`єкта	22814,374 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість	40,27900 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	4322,961 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості	
Будівельні обсяги	

Складений за поточними цінами станом на 20 липня 2023 р.

№ Ч.ч	Номери кошторисів і кошторисних розрахунків	Найменування робіт і витрат	Кошторисна вартість, тис.грн.			Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год.	Кошторисна заробітна плата, тис. грн.	Показники одиничної вартості
			будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентарю	всього			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02-02-01	на залізобетонні конструкції ПРУ	5827,754	-	5827,754	7,93902	841,642	-
2	02-02-02	на будівельні роботи	13230,021	-	13230,021	28,06309	3019,549	-
3	02-02-03	на електротехнічні роботи	419,873	-	419,873	1,46558	153,04	-
4	02-02-04	на придбання устаткування придбання електричного обладнання	-	902,692	902,692	-	-	-
5	02-02-05	на водопостачання, каналізація	575,8	-	575,8	1,09552	119,008	-
6	02-02-06	на придбання обладнання каналізації	-	188,13	188,13	-	-	-
7	02-02-07	на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації	17,356	-	17,356	0,09566	13,593	-
8	02-02-08	на опалення,вентиляція	1625,137	-	1625,137	1,46795	154,504	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
9	02-02-09	на пусконалагоджувальні роботи системи опалення, вентиляції	27,611	-	27,611	0,15218	21,625	-
---	---	---	---	---	---	---	---	---
		Всього:	21723,552	1090,822	22814,374	40,27900	4322,961	-

Головний інженер проєкту
(Головний архітектор проєкту) _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Керівник відділу _____
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Склав _____ О.В.Костирко
[підпис, (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ С.В. Крутчик
[підпис, (ініціали, прізвище)]

ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ

до об`єктного кошторису № 02-02

Номери локальних кошторисів	Найменування локальних кошторисів	Робітники-будівельники	Робітники-монтажники	Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин	Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття	Пусконалагоджувальний персонал	Разом прямі витрати	Загальновиробничі витрати	Разом кошторисні витрати
		Трудомісткість, тис. люд.год.							
		Заробітна плата, тис. грн.							
1	2	3/4	5/6	7/8	9/10	11/12	13/14	15/16	17/18
02-02-01	залізобетонні конструкції ПРУ	6,43524	-	0,65317	-	-	7,08841	0,85061	7,93902
		627,517	-	76,258	-	-	703,775	137,867	841,642
02-02-02	будівельні роботи	20,09229	-	2,75430	2,38515	-	25,23174	2,83135	28,06309
		1979,985	-	304,725	275,89	-	2560,6	458,949	3019,549
02-02-03	електротехнічні роботи	0,08961	1,19168	0,05788	-	-	1,33917	0,12641	1,46558
		7,355	117,715	7,482	-	-	132,552	20,488	153,04
02-02-04	придбання устаткування	-	-	-	-	-	-	-	-
	придбання електричного обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-05	водопостачання, каналізація	0,91964	0,05880	0,01638	-	-	0,99482	0,10070	1,09552
		95,03	6,008	1,649	-	-	102,687	16,321	119,008
02-02-06	придбання обладнання	-	-	-	-	-	-	-	-
	каналізації	-	-	-	-	-	-	-	-
02-02-07	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,08800	0,08800	0,00766	0,09566
	системи каналізації	-	-	-	-	-	12,352	1,241	13,593
02-02-08	опалення,вентиляція	1,28663	0,02880	0,01720	-	-	1,33263	0,13532	1,46795
		127,844	2,942	1,785	-	-	132,571	21,933	154,504
02-02-09	пусконалагоджувальні роботи	-	-	-	-	0,14000	0,14000	0,01218	0,15218
	системи опалення, вентиляції	-	-	-	-	-	19,65	1,975	21,625
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
	Разом :	28,82341	1,27928	3,49893	2,38515	0,22800	36,21477	4,06423	40,27900
		2837,731	126,665	391,899	275,89	-	3664,187	658,774	4322,961

Склав _____ О.В.Костирко Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Загальновиробничі витрати до об'єкту 02-02

ПРУ

Номер локального кошторису	Найменування локального кошторису	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах, люд.год	Трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.	Заробітна плата в прямих витратах, грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн.	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат, грн.	Додаткові кошти II блоку, що пов'язані з оплатою тичасової непрацездатності, грн.	**Всього загальновиробничих витрат,** грн.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
02-02-01	ЛК на залізобетонні конструкції ПРУ	7088,41	850,61	137867	703775	185163	53021	11156	387207
02-02-02	ЛК на будівельні роботи	25231,74	2831,35	458949	2560600	664312	186437	40024	1349722
02-02-03	ЛК на електротехнічні роботи	1339,17	126,41	20488	132552	33667	9802	2029	65986
02-02-05	ЛК на водопостачання, каналізація	994,82	100,7	16321	102687	26178	8287	1577	52363
02-02-07	ЛК на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації	88	7,66	1241	12352	2990	593	180	5004
02-02-08	ЛК на опалення,вентиляція	1332,63	135,32	21933	132571	33994	11140	2048	69115
02-02-09	ЛК на пусконалагоджувальні роботи системи опалення, вентиляції	140	12,18	1975	19650	4755	944	287	7961
Разом:		36214,77	4064,23	**658774**	3664187	**951059**	**270224**	57301	**1937358**

Склав _____О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Підсумкова відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 02-02
ПРУ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	28823,41	98,45				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1279,28	99,02				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	228	140,36				
6		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	3498,93	112,00				
7		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,5					
8		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2385,15	115,67				
9		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
9.1		загальновиробничих витрат	люд.год	4064,23	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	40279					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		II. Будівельні машини і механізми							
10	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,675	320,72 216,49				
11	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,42974	396,03 170,19				
12	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,926516	574,64 4554,89				
13	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	0,42354	21,4 9,06				
14	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	26,4368	167,04 4416,00				
15	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	244,80175	634,88 155419,74				
16	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	28,7623275	17,43 501,33				
17	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,485904	5,53 2,69				
18	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,58325	70,97 325,27				
19	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ході, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1408, 602635792	483,83 681524,21				
20	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,32	47,66 62,91				
21	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,21872	88,99 19,46				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
22	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	262,995	364,49 95859,05				
23	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,221382	420,29 93,04				
24	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,045682	461,49 21,08				
25	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,69166	410,07 7254,82				
26	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,76896	551,42 424,02				
27	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	114,7261482	326,42 37448,91				
28	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	430,1087035	385,93 165991,85				
29	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,658206	722,67 475,67				
30	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	3,2683796	701,99 2294,37				
31	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	8,4672	1754,49 14855,62				
32	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,060262	626,22 3795,06				
33	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,31531	686,78 216,55				
34	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,10528	709,27 74,67				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
35	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,5	825,72 2064,30				
36	КБМ215-902	Машини для очищення та грунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,06832	864,51 59,06				
37	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	39,36	6,49 255,45				
38	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,816808	136,67 1068,32				
39	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,70578	99,13 863,00				
40	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,32	5,53 1,77				
41	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	60,4742805	94,88 5737,80				
42	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	64,79869	117,7 7626,81				
43	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	197,9406795	13,2 2612,82				
44	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,70368	13,2 207,29				
45	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,47	13,2 19,40				
46	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,040926	13,2 79,74				
47	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,01827	3586,18 65,52				
48	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	14,898	15,76 234,79				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
49	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,241	133,82 299,89				
50	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	10648	156,1 1662152,80				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2859375,71**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	25,343					
		Дизельне паливо	кг	8437,979					
		Електроенергія	кВт-год	7553,514					
		Мастильні матеріали	кг	518,972					
		Гідравлічна рідина	кг	42,602					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
51	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	6,207614					
52	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	294,3795305					
53	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	106,60516					
54	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,43768					
55	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	241,013233					
56	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	10,8					
57	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	37,9701					
58	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	53,9646148					
59	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	4,173565					
60	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	97,635696					
61	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,51238					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
62	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	197,115495					
63	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	2,0283					
64	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,05374					
65	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,76					
66	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	13,64555					
67	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	44,56232					
68	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,405984					
69	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,43744					
70	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,67752					
71	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	100,20396					
72	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	0,88686					
73	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	106,1718					
74	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	20,5312					
75	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	8,478594					
76	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,763					
77	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	208,424					
78	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	13,49078					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
79	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1055,156382					
80	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	214,417026					
81	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	10,132338					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
82	&С1630-23534 варіант 1	Манометр технічний, 0-10 атм д 100	шт	1	435,06 435,06	425,83 425,83	0,7 0,70	8,53 8,53	30 км.
83	&С130-62-15-1 варіант 2	Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год, Р=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"(або аналог)	шт	1	18294,69 18294,69	17895,83 17895,83	40,14 40,14	358,72 358,72	30 км.
84	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	1,494194	32983,15 49283,22	32061,04 47905,41	275,38 411,47	646,73 966,34	30 км.
85	+С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45° д110	шт	28	100,67 2818,76	98,68 2763,04	0,02 0,56	1,97 55,16	30 км.
86	&С113-616-21-В45 варіант 1	Кран кульовий Ду15, Ру40 Oventrop (або аналог)	шт.	1	552,67 552,67	541,66 541,66	0,17 0,17	10,84 10,84	30 км.
87	+С111-856-1 варіант 2	Іглопробивний геотекстиль	м2	1438,696	30,35 43664,42	28,33 40758,26	1,42 2042,95	0,6 863,21	30 км.
88	&С113-1559-19	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду15 (Termoflex або аналог)	м	10,2	53,7 547,74	52,50 535,50	0,15 1,53	1,05 10,71	30 км.
89	&С113-1559-18	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду20 (Termoflex або аналог)	м	33,66	63,9 2150,87	62,50 2103,75	0,15 5,05	1,25 42,07	30 км.
90	&С113-1559-17	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду25 (Termoflex або аналог)	м	30,6	71,55 2189,43	70,00 2142,00	0,15 4,59	1,4 42,84	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
91	&290902-55- В7 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 25А хар. С ВА47-100	шт	1	661,02 661,02	647,90 647,90	0,16 0,16	12,96 12,96	30 км.
92	&290902-55- В7 варіант 8	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 25 А хар. С ВА47-29	шт	4	341,77 1367,08	334,91 1339,64	0,16 0,64	6,7 26,80	30 км.
93	&290902-55- В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	13	74,54 969,02	72,92 947,96	0,16 2,08	1,46 18,98	30 км.
94	&290902-55- В7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	3	842,51 2527,53	825,83 2477,49	0,16 0,48	16,52 49,56	30 км.
95	&290902-55- В7 варіант 26	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-29	шт	2	325,01 650,02	318,48 636,96	0,16 0,32	6,37 12,74	30 км.
96	&290902-55- В7 варіант 27	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	2	244,56 489,12	239,60 479,20	0,16 0,32	4,8 9,60	30 км.
97	&290902-55- В7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	524,2 524,20	513,76 513,76	0,16 0,16	10,28 10,28	30 км.
98	&290902-55- В25 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С ВА47-100	шт	1	818,51 818,51	802,30 802,30	0,16 0,16	16,05 16,05	30 км.
99	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01690716	348950,4 5899,76	341614,40 5775,73	493,84 8,35	6842,16 115,68	30 км.
100	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова фарба світлих тонів	кг	1969,6452	166,91 328753,48	163,04 321130,95	0,6 1181,79	3,27 6440,74	30 км.
101	&С111-1756- 39	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	25	177,06 4426,50	173,00 4325,00	0,59 14,75	3,47 86,75	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
102	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	67217,81 147,88	65624,43 144,37	275,38 0,61	1318 2,90	30 км.
103	С124-59 варіант 4	Анкерні деталі д. 20 А500С L =1550мм	т	0,1176	67217,81 7904,81	65624,43 7717,43	275,38 32,38	1318 155,00	30 км.
104	С124-59 варіант 3	Анкерні деталі д. 22 А500С L =1550мм	т	0,2772	67217,81 18632,78	65624,43 18191,09	275,38 76,34	1318 365,35	30 км.
105	С124-59 варіант 5	Анкерні деталі д.12 А500С L = 1550мм	т	0,8142	67217,81 54728,74	65624,43 53431,41	275,38 224,21	1318 1073,12	30 км.
106	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	0,77336	67217,81 51983,57	65624,43 50751,31	275,38 212,97	1318 1019,29	30 км.
107	С124-59 варіант 1	Анкерні деталі д.18А500С L = 1550мм	т	0,0744	67217,81 5001,01	65624,43 4882,46	275,38 20,49	1318 98,06	30 км.
108	С124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,31454	34651,78 10899,37	33696,95 10599,04	275,38 86,62	679,45 213,71	30 км.
109	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0003657	89956,48 32,90	79447,31 29,05	8745,32 3,20	1763,85 0,65	30 км.
110	С130-35 варіант 1	Біде напівфарфорові з випуском та сифоном,	комплект	1	5199,18 5199,18	5089,70 5089,70	7,54 7,54	101,94 101,94	30 км.
111	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00003	140463,56 4,21	137184,65 4,12	524,72 0,02	2754,19 0,07	30 км.
112	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0005311	133710,62 71,01	130564,12 69,34	524,72 0,28	2621,78 1,39	30 км.
113	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04	125,24 5,01	122,67 4,91	0,11 -	2,46 0,10	30 км.
114	С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0222305	19248,79 427,91	18316,49 407,18	554,87 12,34	377,43 8,39	30 км.
115	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000401	19464,42 7,81	18527,89 7,43	554,87 0,22	381,66 0,16	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
116	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	5,691225	18195,64 103555,48	17273,21 98305,72	565,65 3219,24	356,78 2030,52	30 км.
117	+С130-10 варіант 3	Бак запасу води пластиковий вертикальний 0,5 м3 , Euro-plast,штуцени 2х20мм (або аналог)	шт	3	4543,25 13629,75	4440,98 13322,94	13,19 39,57	89,08 267,24	30 км.
118	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00121	26849,23 32,49	25788,60 31,20	534,17 0,65	526,46 0,64	30 км.
119	&С123-199-2-С варіант 7	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 2м2	м2	35,5	15966,48 566810,04	15635,32 555053,86	18,09 642,20	313,07 11113,98	30 км.
120	&С123-199-2-С варіант 8	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 3 м2	м2	14,3	15966,48 228320,66	15635,32 223585,08	18,09 258,69	313,07 4476,89	30 км.
121	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0004497	57034,14 25,65	55563,22 24,99	352,6 0,16	1118,32 0,50	30 км.
122	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0056	54485,28 305,12	53115,42 297,45	301,52 1,69	1068,34 5,98	30 км.
123	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0686703	26367,61 1810,67	25618,55 1759,23	232,05 15,93	517,01 35,51	30 км.
124	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	42223,9 1,27	41005,02 1,23	390,96 0,01	827,92 0,03	30 км.
125	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,11708	38703,65 4531,42	37553,79 4396,80	390,96 45,77	758,9 88,85	30 км.
126	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,003202	33940,29 108,68	32883,83 105,29	390,96 1,25	665,5 2,14	30 км.
127	С1545-9	Брезент	10м2	0,00144	2591,37 3,73	2537,07 3,65	3,49 0,01	50,81 0,07	30 км.
128	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,132735	6190,03 821,63	5836,14 774,66	232,52 30,86	121,37 16,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
129	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,159354	5761,32 918,09	5620,81 895,70	27,54 4,39	112,97 18,00	30 км.
130	+С1534-59 варіант 4	Відвод 90° стальний електрозварний 365х6	шт	1	5816,74 5816,74	5678,76 5678,76	23,93 23,93	114,05 114,05	30 км.
131	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,000146	116273,6 16,98	113450,10 16,56	543,63 0,08	2279,87 0,34	30 км.
132	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,419407	3425,21 1436,56	2885,33 1210,13	472,72 198,26	67,16 28,17	30 км.
133	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000628	12591,58 7,91	11853,06 7,44	491,63 0,31	246,89 0,16	30 км.
134	&С1630-23534-2 варіант 7	Вентиль шаровий боковий, Ду 15мм	шт	50	201,23 10061,50	197,11 9855,50	0,17 8,50	3,95 197,50	30 км.
135	&С1630-23534-2 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм	шт	38	201,23 7646,74	197,11 7490,18	0,17 6,46	3,95 150,10	30 км.
136	&С1630-23534-2 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	1	364,43 364,43	357,11 357,11	0,17 0,17	7,15 7,15	30 км.
137	&С130-62-1-25 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	2	659,84 1319,68	646,03 1292,06	0,87 1,74	12,94 25,88	30 км.
138	&С1630-23534-2 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	1	260,52 260,52	255,24 255,24	0,17 0,17	5,11 5,11	30 км.
139	&С1630-23534-2 варіант 8	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см в/в(для води, спускник)	шт	1	148,07 148,07	145,00 145,00	0,17 0,17	2,9 2,90	30 км.
140	&С1630-1498-Д варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий Ду25, Ру16кгс/см в/в(для води)	шт	2	260,48 520,96	255,00 510,00	0,37 0,74	5,11 10,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
141	&C130-62-15 варіант 2	Вентилятор електроручний (L=1000м3/год.,0, 85 кВт,380v) ЕРВ-72-2	шт	2	57407,05 114814,10	56250,00 112500,00	31,42 62,84	1125,63 2251,26	30 км.
142	&C100-290902-256 варіант 1	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	8	93,41 747,28	91,52 732,16	0,06 0,48	1,83 14,64	30 км.
143	&C100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	14	101,57 1421,98	99,52 1393,28	0,06 0,84	1,99 27,86	30 км.
144	C111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	19,8725	130,68 2596,94	127,72 2538,12	0,4 7,95	2,56 50,87	30 км.
145	&C130-62-15 варіант 3	Витяжний вентилятор В4 ВЕНТС ВКМ 150, L=355 м/ч	шт	1	5415,95 5415,95	5278,33 5278,33	31,42 31,42	106,2 106,20	30 км.
146	C142-10-2	Вода	м3	27,34595	42,1 1151,26	42,10 1151,26	- -	- -	
147	C111-1564	Гідроізол	м2	13,6	47,57 646,95	46,25 629,00	0,39 5,30	0,93 12,65	30 км.
148	+C111-1650-1 варіант 2	Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог)	кг	214,92	80,71 17346,19	78,63 16899,16	0,5 107,46	1,58 339,57	30 км.
149	+C111-1650-1 варіант 3	Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог)	кг	214,92	59,09 12699,62	57,43 12342,86	0,5 107,46	1,16 249,30	30 км.
150	+C111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,066454	5002,85 332,46	4427,30 294,21	477,45 31,73	98,1 6,52	30 км.
151	C124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	1,3423304	29033,65 38972,75	28188,98 37838,92	275,38 369,65	569,29 764,18	30 км.
152	C124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	1,055056	29033,65 30632,13	28188,98 29740,95	275,38 290,54	569,29 600,64	30 км.
153	C124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 14 мм	т	20,807434	30789 640640,09	29909,91 622348,48	275,38 5729,95	603,71 12561,66	30 км.
154	C124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0,5013337	31666,72 15875,59	30770,42 15426,25	275,38 138,06	620,92 311,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
155	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	5,510469	31666,72 174498,48	30770,42 169559,45	275,38 1517,47	620,92 3421,56	30 км.
156	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	5,124336	29560,97 151480,34	28705,96 147098,98	275,38 1411,14	579,63 2970,22	30 км.
157	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	21,9519408	31141,14 683608,46	30255,15 664159,26	275,38 6045,13	610,61 13404,07	30 км.
158	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 18 мм	т	2,03616	29649,42 60370,96	28792,68 58626,50	275,38 560,72	581,36 1183,74	30 км.
159	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	6,95082	29649,42 206087,78	28792,68 200132,74	275,38 1914,12	581,36 4040,92	30 км.
160	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	37128,79 1,11	36048,17 1,08	352,6 0,01	728,02 0,02	30 км.
161	&С130-62-1-4 варіант 36	Герметичний клапан ГК-350	шт	2	20859,89 41719,78	20450,00 40900,00	0,87 1,74	409,02 818,04	30 км.
162	&С130-62-1-4 варіант 27	Герметичний клапан здвоєний K-G	шт	3	22680,59 68041,77	22235,00 66705,00	0,87 2,61	444,72 1334,16	30 км.
163	&С130-62-15-11 варіант 11	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	2	187,37 374,74	183,00 366,00	0,7 1,40	3,67 7,34	30 км.
164	&С130-62-15-11	Гнучка вставка №4"Горизонт"(або аналог)	шт	2	1081,91 2163,82	1060,00 2120,00	0,7 1,40	21,21 42,42	30 км.
165	+С130-1159 варіант 3	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	16	22,74 363,84	22,23 355,68	0,06 0,96	0,45 7,20	30 км.
166	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	1026,632	85,67 87951,56	83,23 85446,58	0,76 780,24	1,68 1724,74	30 км.
167	&С111-1623-3 варіант 7	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19 (або аналог)	кг	10,268	88,17 905,33	85,92 882,23	0,52 5,34	1,73 17,76	30 км.
168	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	456,3719	41,3 18848,16	39,73 18131,66	0,76 346,84	0,81 369,66	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
169	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,4	96,93 38,77	94,63 37,85	0,4 0,16	1,9 0,76	30 км.
170	&С123-199-2-13 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI60 800х2100(h)мм	ши	2	8765,71 17531,42	8564,67 17129,34	29,16 58,32	171,88 343,76	30 км.
171	&С123-199-2-13 варіант 1	Двері металеві протипожежні EI60 900х2100(h)мм	ши	4	9377,71 37510,84	9164,67 36658,68	29,16 116,64	183,88 735,52	30 км.
172	&С123-199-2-12 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI601200х2100(h)мм	ши	6	17827,77 106966,62	17441,66 104649,96	36,55 219,30	349,56 2097,36	30 км.
173	&С123-199-2-12 варіант 4	Двері металеві протипожежні підсилені EI601200х2100(h)мм	ши	3	18847,77 56543,31	18441,66 55324,98	36,55 109,65	369,56 1108,68	30 км.
174	&С123-199-2-13 варіант 3	Двері металеві протипожежні підсилені EI60 1000х2100(h)мм	ши	2	10397,71 20795,42	10164,67 20329,34	29,16 58,32	203,88 407,76	30 км.
175	&С123-199-2-12 варіант 3	Двері металевіпротипожежні підсилені EI601500х2100(h)мм	ши	1	19692,68 19692,68	19270,00 19270,00	36,55 36,55	386,13 386,13	30 км.
176	С124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,07706	46588,93 3590,14	45400,04 3498,53	275,38 21,22	913,51 70,39	30 км.
177	С112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,010497	3409,33 35,79	3109,96 32,65	232,52 2,44	66,85 0,70	30 км.
178	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	9,238762	5715,66 52805,62	5371,07 49622,04	232,52 2148,20	112,07 1035,38	30 км.
179	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,33048	7563,74 2499,66	7182,91 2373,81	232,52 76,84	148,31 49,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
180	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	12,620862	5474,3 69090,38	5134,44 64801,06	232,52 2934,60	107,34 1354,72	30 км.
181	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000004	36146,35 0,14	35162,22 0,14	275,38 -	708,75 -	30 км.
182	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,180024	36289,59 6533,00	35302,65 6355,32	275,38 49,58	711,56 128,10	30 км.
183	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0883776	25940,18 2292,53	25156,17 2223,24	275,38 24,34	508,63 44,95	30 км.
184	С111-1608	Дрантя	кг	14,69881	12,11 178,00	11,10 163,16	0,77 11,32	0,24 3,52	30 км.
185	+С111-856-1 варіант 4	Дренажна геомембрана	м2	1775,4505	53,37 94755,79	50,90 90370,43	1,42 2521,14	1,05 1864,22	30 км.
186	+С113-1454 варіант 1	Дренажна трубад. 200 мм	м	21,4	253,55 5425,97	245,55 5254,77	3,03 64,84	4,97 106,36	30 км.
187	&С130-62-1-5 варіант 27	Дросельна заслонка ДК 100	шт	31	202,85 6288,35	198,00 6138,00	0,87 26,97	3,98 123,38	30 км.
188	&С130-62-1-5 варіант 28	Дросельна заслонка ДК 150	шт	6	240,59 1443,54	235,00 1410,00	0,87 5,22	4,72 28,32	30 км.
189	&С130-62-1-5 варіант 29	Дросельна заслонка КР 400х200	шт	8	1792,68 14341,44	1756,66 14053,28	0,87 6,96	35,15 281,20	30 км.
190	&С130-644-В12 варіант 1	Душовий піддон з комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	3	4280,78 12842,34	4190,00 12570,00	6,84 20,52	83,94 251,82	30 км.
191	&С111-136-1-В1 варіант 2	Дюбель пластмасовий	шт	319,1878	0,33 105,33	0,32 102,14	- -	0,01 3,19	
192	&С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	365,291	1,3 474,88	1,30 474,88	- -	- -	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
193	&C111-136-П-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10*200	шт	9072	2,2 19958,40	2,13 19323,36	0,03 272,16	0,04 362,88	30 км.
194	C1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,74784	932,83 697,61	914,23 683,70	0,31 0,23	18,29 13,68	30 км.
195	&C111-1716-25	Екструдований пінополістирол t=150мм	м2	1134,67	566,15 642393,42	554,37 629027,01	0,68 771,58	11,1 12594,83	30 км.
196	+C111-1650-1 варіант 4	Еластична гідроізоляція Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	937,332	217,77 204122,79	213,00 199651,72	0,5 468,67	4,27 4002,40	30 км.
197	&C130-9-В1-223 варіант 1	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.)	шт	1	14803,18 14803,18	14500,00 14500,00	12,92 12,92	290,26 290,26	30 км.
198	&C130-9-В1-225 варіант 1	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.)	шт	4	4799,03 19196,12	4699,00 18796,00	5,93 23,72	94,1 376,40	30 км.
199	+C111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,1012326	66928,61 6775,36	65257,39 6606,18	358,89 36,33	1312,33 132,85	30 км.
200	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00819	64602,02 529,09	62976,42 515,78	358,89 2,94	1266,71 10,37	30 км.
201	+C111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0054467	65467,5 356,58	63824,93 347,64	358,89 1,95	1283,68 6,99	30 км.
202	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0199905	38747,56 774,58	37628,91 752,22	358,89 7,17	759,76 15,19	30 км.
203	C111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0022984	35268,7 81,06	34218,27 78,65	358,89 0,82	691,54 1,59	30 км.
204	C1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0003	94574,9 28,37	92124,86 27,64	595,63 0,18	1854,41 0,55	30 км.
205	&C111-1623-3 варіант 5	Епоксидний праймер Texnobond 300 (або аналог)	кг	282,04	170,53 48096,28	166,67 47007,61	0,52 146,66	3,34 942,01	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
206	С1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	4,4	6,11 26,88	5,95 26,18	0,04 0,18	0,12 0,52	30 км.
207	&С130-1124-22-2 варіант 3	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.200 мм	шт	4	168,49 673,96	165,00 660,00	0,19 0,76	3,3 13,20	30 км.
208	&С130-1124-22-2 варіант 4	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.350 мм	шт	1	372,49 372,49	365,00 365,00	0,19 0,19	7,3 7,30	30 км.
209	С111-1631	Замазка захисна	кг	1,2	115,96 139,15	113,09 135,71	0,6 0,72	2,27 2,72	30 км.
210	&С1633-116-8 варіант 1	Замазка силіконова	л	1,71	425,36 727,37	416,67 712,51	0,35 0,60	8,34 14,26	30 км.
211	С1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	2,2	18,01 39,62	17,42 38,32	0,24 0,53	0,35 0,77	30 км.
212	+С130-617 варіант 3	Змішувач для біде	комплект	1	3688,44 3688,44	3615,00 3615,00	1,12 1,12	72,32 72,32	30 км.
213	&С130-618-2 варіант 2	Змішувач для душу	комплект	3	2285,94 6857,82	2240,00 6720,00	1,12 3,36	44,82 134,46	30 км.
214	&С130-618-1	Змішувач для мийки	комплект	4	1751,29 7005,16	1715,83 6863,32	1,12 4,48	34,34 137,36	30 км.
215	+С130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	18	1150,91 20716,38	1127,22 20289,96	1,12 20,16	22,57 406,26	30 км.
216	С111-311	Каболка	т	0,00108	106925,1 115,48	104355,81 112,70	472,72 0,51	2096,57 2,27	30 км.
217	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,003536	24032,41 84,98	23285,81 82,34	275,38 0,97	471,22 1,67	30 км.
218	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	4,58818	20,7 94,98	14,43 66,21	5,86 26,89	0,41 1,88	30 км.
219	+С124-19 варіант 2	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=500мм	т	3,0651	55051,78 168739,21	53696,95 164586,52	275,38 844,07	1079,45 3308,62	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
220	&C130-62-1-4 варіант 16	Клапан герметичний ГК-315	шт	2	17815,19 35630,38	17465,00 34930,00	0,87 1,74	349,32 698,64	30 км.
221	&C130-62-1-4 варіант 35	Клапан герметичний д.150	шт	2	9242,09 18484,18	9060,00 18120,00	0,87 1,74	181,22 362,44	30 км.
222	&C130-62-1-4 варіант 15	Клапан надмірного тиску KID-175-300-N (стінове виконання)	шт	2	5207,99 10415,98	5105,00 10210,00	0,87 1,74	102,12 204,24	30 км.
223	&C130-62-1-5 варіант 15	Клапан герметичний ГК-400	шт	2	22680,59 45361,18	22235,00 44470,00	0,87 1,74	444,72 889,44	30 км.
224	&C113-616-21-B42 варіант 1	Клапан 3-х ходовий Ду25, Ру16 з електроприводом Belimo R329 (або аналог)	шт.	2	3439,27 6878,54	3371,66 6743,32	0,17 0,34	67,44 134,88	30 км.
225	&C130-62-1-4 варіант 26	Клапан витратомір-відсікач K-RB	шт	2	6630,89 13261,78	6500,00 13000,00	0,87 1,74	130,02 260,04	30 км.
226	&C113-616-21-B42 варіант 2	Клапан зворотній Ду25, Ру40 Danfoss (або аналог)	шт.	1	2806,19 2806,19	2751,00 2751,00	0,17 0,17	55,02 55,02	30 км.
227	&C113-616-21-B92	Клапан зворотній сталевий муфтовийДу15 мм	шт.	1	239,62 239,62	234,64 234,64	0,28 0,28	4,7 4,70	30 км.
228	&C130-62-1-25 варіант 5	Клапан зворотній сталевий, Ду25мм	шт	2	418,24 836,48	409,17 818,34	0,87 1,74	8,2 16,40	30 км.
229	C111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,01178	167,73 1,98	163,96 1,93	0,48 0,01	3,29 0,04	30 км.
230	+C111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 (або аналог)	кг	279,396	11,19 3126,44	10,69 2986,74	0,28 78,23	0,22 61,47	15 км.
231	+C111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	266,968	11,19 2987,37	10,69 2853,89	0,28 74,75	0,22 58,73	15 км.
232	+C111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	145,9848	11,41 1665,69	10,69 1560,58	0,5 72,99	0,22 32,12	30 км.
233	C111-1708	Клоччя просочене	кг	24,58004	50,64 1244,73	49,12 1207,37	0,53 13,03	0,99 24,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
234	&C113-1288-4	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	2	12,68 25,36	12,20 24,40	0,23 0,46	0,25 0,50	30 км.
235	&C113-1288-3	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25мм Wavin(або аналог)	шт	2	17,37 34,74	16,80 33,60	0,23 0,46	0,34 0,68	30 км.
236	+C113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ45° д50	шт	15	39,79 596,85	38,99 584,85	0,02 0,30	0,78 11,70	30 км.
237	&C130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	27	159,39 4303,53	156,20 4217,40	0,06 1,62	3,13 84,51	30 км.
238	&C130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	23	171,22 3938,06	167,80 3859,40	0,06 1,38	3,36 77,28	30 км.
239	&C130-1159-8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм	шт	5	182,54 912,70	178,90 894,50	0,06 0,30	3,58 17,90	30 км.
240	+C111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	24,39342	58,72 1432,38	57,29 1397,50	0,28 6,83	1,15 28,05	15 км.
241	+C111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	23,41104	58,72 1374,70	57,29 1341,22	0,28 6,56	1,15 26,92	15 км.
242	+C111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	12,80174	58,95 754,66	57,29 733,41	0,5 6,40	1,16 14,85	30 км.
243	&C130-1159-2 варіант 1	Комплект гнучких підключень (2шт.) l=1000мм	шт	5	632,46 3162,30	620,00 3100,00	0,06 0,30	12,4 62,00	30 км.
244	&C113-1776-23 варіант 4	Комплект штуцеров для лічильника д15 (G1/2"H, G3/4"B)	шт	1	81,05 81,05	79,44 79,44	0,02 0,02	1,59 1,59	30 км.
245	&C113-1776-23 варіант 6	Контргайка д15	шт	2	6,6 13,20	6,45 12,90	0,02 0,04	0,13 0,26	30 км.
246	&290902-224-B12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	20	12,26 245,20	12,00 240,00	0,02 0,40	0,24 4,80	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
247	&290902-224-В12 варіант 2	Коробка распаєчна	шт	10	32,67 326,70	32,01 320,10	0,02 0,20	0,64 6,40	30 км.
248	+С111-1865 варіант 2	Кріплення трубопроводів	кг	58	86,05 4990,90	84,01 4872,58	0,35 20,30	1,69 98,02	30 км.
249	&С113-616-21-В46 варіант 1	Кран кульовий Ду25 Ру 40 Oventrop (або аналог)	шт.	1	1580,15 1580,15	1549,00 1549,00	0,17 0,17	30,98 30,98	30 км.
250	&С1630-23534 варіант 3	Кран трьохходовий точений для манометра д15, М20х1,5 G1/2 -1,6 МПа	шт	1	373,01 373,01	365,00 365,00	0,7 0,70	7,31 7,31	30 км.
251	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	6,2725	140,58 881,79	137,79 864,29	0,03 0,19	2,76 17,31	5 км.
252	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,83814	247,9 207,77	242,78 203,48	0,26 0,22	4,86 4,07	30 км.
253	С1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,44	85,12 37,45	83,38 36,69	0,07 0,03	1,67 0,73	30 км.
254	&С113-616-21-В44	Кутовий запірно-приєднувальний вузол "Multiflex F" Oventrop (або аналог)	шт.	18	1242,02 22356,36	1217,50 21915,00	0,17 3,06	24,35 438,30	30 км.
255	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,04897	2752,78 134,80	2428,16 118,91	270,64 13,25	53,98 2,64	30 км.
256	&С1630-975-22 варіант 3	Лічильник холодної води, д.15 з модулем дистанційної передачі данних 420РС DN15(Sensus)(або аналог)	шт	1	4060,31 4060,31	3980,00 3980,00	0,7 0,70	79,61 79,61	30 км.
257	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	213833,51 8,55	209045,07 8,36	595,63 0,02	4192,81 0,17	30 км.
258	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,001	35651,6 35,65	34356,92 34,36	595,63 0,60	699,05 0,69	30 км.
259	&С1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50м, кріплення	м	30,3	70,13 2124,94	68,60 2078,58	0,15 4,55	1,38 41,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
260	&С130-62-15-2 варіант 2	Малогабаритна захисна секція у сталевому кожусі зі спецперехідником skz	шт	5	29933,92 149669,60	29340,00 146700,00	6,98 34,90	586,94 2934,70	30 км.
261	&С1630-113-В21 варіант 1	Манометри технічні 0-16 атм. з триходовим краном	комплект	2	1182,46 2364,92	1158,33 2316,66	0,94 1,88	23,19 46,38	30 км.
262	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00033	17104,69 5,64	16113,55 5,32	655,75 0,22	335,39 0,10	30 км.
263	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,379415	19237,6 7299,03	18382,94 6974,76	477,45 181,15	377,21 143,12	30 км.
264	С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,06953	19785,91 1375,71	18863,78 1311,60	534,17 37,14	387,96 26,97	30 км.
265	&С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	3142,26	66,49 208928,87	64,75 203461,34	0,44 1382,59	1,3 4084,94	30 км.
266	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0101264	50066,13 506,99	48550,27 491,64	534,17 5,41	981,69 9,94	30 км.
267	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	12,877146	32344,68 416507,17	31176,30 401461,77	534,17 6878,59	634,21 8166,81	30 км.
268	+С111-962 варіант 1	Мастило універсальне	т	0,016524	125016,38 2065,77	121960,00 2015,27	605,08 10,00	2451,3 40,50	30 км.
269	&С1530-63-5	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ - ЦП -25	м	459	28,02 12861,18	27,36 12558,24	0,11 50,49	0,55 252,45	30 км.
270	&С1530-63-6 варіант 1	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ - ЦП -32	м	795,6	37,12 29532,67	36,24 28832,54	0,15 119,34	0,73 580,79	30 км.
271	&С130-644-В2 варіант 7	Мийка з нержавючої сталі в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	22	5943,34 130753,48	5819,96 128039,12	6,84 150,48	116,54 2563,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
272	&290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	3	153 459,00	150,00 450,00	- -	3 9,00	
273	&С113-1776-23 варіант 5	Муфта сталева д15	шт	2	16,34 32,68	16,00 32,00	0,02 0,04	0,32 0,64	30 км.
274	С1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	1,54	43,11 66,39	42,22 65,02	0,04 0,06	0,85 1,31	30 км.
275	&290902-55-В9-1 варіант 4	Набір клемників для проводу 16мм2	компл	1	193,8 193,80	190,00 190,00	- -	3,8 3,80	
276	&290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	2	185,64 371,28	182,00 364,00	- -	3,64 7,28	
277	С1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000198	355549,88 7,04	348183,86 6,89	394,45 0,01	6971,57 0,14	30 км.
278	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0816	734,41 59,93	719,06 58,68	0,95 0,08	14,4 1,17	30 км.
279	+С123-359 варіант 2	Наличники	м	285,6	350,74 100171,34	343,63 98140,73	0,23 65,69	6,88 1964,92	30 км.
280	+С111-856-1 варіант 5	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	1775,4505	65,2 115759,37	62,50 110965,66	1,42 2521,14	1,28 2272,57	30 км.
281	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,15525	225,42 35,00	220,46 34,23	0,54 0,08	4,42 0,69	30 км.
282	&С130-62-1-15	Опорна рама під вентилятор 1250х500х800	шт	2	3450,45 6900,90	3380,00 6760,00	2,79 5,58	67,66 135,32	30 км.
283	С1545-159	Очіс льняний	т	0,0003105	26360,34 8,18	25438,55 7,90	404,92 0,13	516,87 0,15	30 км.
284	&С1530-63-11 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	15,45	193,74 2993,28	189,68 2930,56	0,26 4,02	3,8 58,70	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
285	&С1530-63-35-1Н варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд	м	40,8	82,9 3382,32	81,00 3304,80	0,27 11,02	1,63 66,50	30 км.
286	&С1530-63-36 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд	м	15,3	118,51 1813,20	115,83 1772,20	0,36 5,51	2,32 35,49	30 км.
287	&С111-246-2	Піна монтажна	л	7,79759	314,43 2451,80	308,00 2401,66	0,26 2,03	6,17 48,11	30 км.
288	&С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	10,858	676,02 7340,23	662,50 7193,43	0,26 2,82	13,26 143,98	30 км.
289	+С111-856-1 варіант 3	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	1587,046	196,95 312568,71	191,67 304189,11	1,42 2253,61	3,86 6125,99	30 км.
290	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,39083	61,28 575,47	60,08 564,20	- -	1,2 11,27	
291	С1546-54	Пароніт	т	0,000144	153617,36 22,12	150085,26 21,61	519,99 0,07	3012,11 0,44	30 км.
292	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6	32,18 193,08	31,32 187,92	0,23 1,38	0,63 3,78	30 км.
293	+К582821-559 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П	шт	11	221,03 2431,33	204,00 2244,00	12,7 139,70	4,33 47,63	30 км.
294	+К582821-561 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П	шт	4	252,74 1010,96	232,50 930,00	15,28 61,12	4,96 19,84	30 км.
295	+К582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П	шт	9	270,15 2431,35	248,16 2233,44	16,69 150,21	5,3 47,70	30 км.
296	&К582821-838-1	Перемички з/б марки 2ПП28-8	шт	12	1244,73 14936,76	1182,00 14184,00	38,32 459,84	24,41 292,92	30 км.
297	&К582821-563-1	Перемички з/б марки 3ПБ-21-8П	шт	1	531,88 531,88	489,00 489,00	32,45 32,45	10,43 10,43	30 км.
298	+К582821-838 варіант 2	Перемички з/б марки 5ПП14-5	шт	6	462,58 2775,48	415,19 2491,14	38,32 229,92	9,07 54,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
299	+К582821-838 варіант 3	Перемички з/б марки 5ПП14-8	шт	2	544,18 1088,36	495,19 990,38	38,32 76,64	10,67 21,34	30 км.
300	&С130-1159-14 варіант 1	Перехід пластик/сталь - Ду15	шт	210	206,1 43281,00	202,00 42420,00	0,06 12,60	4,04 848,40	30 км.
301	&С130-1159-15 варіант 1	Перехід пластик/сталь - Ду25	шт	1	229,56 229,56	225,00 225,00	0,06 0,06	4,5 4,50	30 км.
302	С1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,22	28,05 6,17	27,47 6,04	0,03 0,01	0,55 0,12	30 км.
303	&С1-111-18-14-1 варіант 4	Перила для сходових маршів з нержавіючої сталі h=900мм(в комплекті)	мп	7,32	2942,41 21538,44	2880,00 21081,60	4,72 34,55	57,69 422,29	30 км.
304	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату, з'єднувальні елементи	м	216,3622	65,62 14197,69	63,61 13762,80	0,72 155,78	1,29 279,11	30 км.
305	С111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,96	198,48 190,54	194,19 186,42	0,4 0,38	3,89 3,74	30 км.
306	+С111-283 варіант 10	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	107,1714	406,31 43544,81	390,00 41796,85	8,34 893,81	7,97 854,15	15 км.
307	+С111-283 варіант 12	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см Cersanit аба аналог	м2	29,19696	412,91 12055,72	390,82 11410,76	13,99 408,47	8,1 236,49	30 км.
308	+С130-1124 варіант 30	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	10,05	802,12 8061,31	784,54 7884,63	1,85 18,59	15,73 158,09	30 км.
309	+С130-1124 варіант 31	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	29,68	802,12 23806,92	784,54 23285,15	1,85 54,91	15,73 466,86	30 км.
310	+С130-1128 варіант 28	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350х200мм	м2	137,4	834,81 114702,89	816,00 112118,40	2,44 335,26	16,37 2249,23	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
311	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 150х150мм	м2	12,6	802,72 10114,27	784,54 9885,20	2,44 30,74	15,74 198,33	30 км.
312	+С130-1125 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 250х150мм	м2	9,2	802,72 7385,02	784,54 7217,77	2,44 22,45	15,74 144,80	30 км.
313	+С130-1125 варіант 3	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 300х200мм	м2	25	802,72 20068,00	784,54 19613,50	2,44 61,00	15,74 393,50	30 км.
314	+С130-1126 варіант 12	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,8мм, круглого перерізу, діаметр 350мм	м2	14,29	833,07 11904,57	814,54 11639,78	2,2 31,44	16,33 233,35	30 км.
315	&С130-62-1-2 варіант 4	Повітронагрівач C-EVN-K-S2-315-15,0	шт	1	11983,7 11983,70	11740,00 11740,00	8,73 8,73	234,97 234,97	30 км.
316	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,037566	32446,03 1218,87	31457,23 1181,72	352,6 13,25	636,2 23,90	30 км.
317	&С111-1623-3 варіант 4	Полімерно-епоксидна наливна підлога Texnobond 500(або аналог)	кг	775,61	703,72 545812,27	689,40 534705,53	0,52 403,32	13,8 10703,42	30 км.
318	+С1630-26 варіант 4	Поливочний кран Ду15мм Valve (або аналог)	шт	8	142,57 1140,56	139,18 1113,44	0,59 4,72	2,8 22,40	30 км.
319	С111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,27	83,79 106,41	78,75 100,01	3,4 4,32	1,64 2,08	30 км.
320	&С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	263,216	90,76 23889,48	88,54 23305,14	0,44 115,82	1,78 468,52	30 км.
321	&С1545-194-2-1О1-1 варіант 3	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 16мм2 ПВ3	м	5	84,6 423,00	82,92 414,60	0,02 0,10	1,66 8,30	30 км.
322	&С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	10	90,88 908,80	89,08 890,80	0,02 0,20	1,78 17,80	30 км.
323	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00688	19175,11 131,92	18756,99 129,05	275,38 1,89	142,74 0,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
324	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,398	70,73 28,15	68,94 27,44	0,4 0,16	1,39 0,55	30 км.
325	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,003	3900,75 11,70	3810,31 11,43	13,95 0,04	76,49 0,23	30 км.
326	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,254	2449,32 622,13	2366,38 601,06	34,91 8,87	48,03 12,20	30 км.
327	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,3115	35,03 80,97	25,57 59,11	8,77 20,27	0,69 1,59	30 км.
328	&С123-14-8 варіант 2	Протипожежний герметичний люк EI60 800х800мм.	шт	1	8342,9 8342,90	8166,67 8166,67	12,64 12,64	163,59 163,59	30 км.
329	+С113-1776 варіант 1	Редукція сталева 25/15 мм	шт	2	16,58 33,16	16,02 32,04	0,23 0,46	0,33 0,66	30 км.
330	&С130-595-1-В10 варіант 1	Решітка вентиляційна 700х500(h)	шт	12	2459,29 29511,48	2405,83 28869,96	5,24 62,88	48,22 578,64	30 км.
331	&С130-595-1-В10 варіант 2	Решітка вентиляційна 800х800(h)	шт	4	3243 12972,00	3174,17 12696,68	5,24 20,96	63,59 254,36	30 км.
332	&С111-1756-35	Решітка вентиляційна ДР 100х100	шт	15	281,1 4216,50	275,00 4125,00	0,59 8,85	5,51 82,65	30 км.
333	&С111-1756-34	Решітка вентиляційна ДР 250х150	шт	21	526,75 11061,75	515,83 10832,43	0,59 12,39	10,33 216,93	30 км.
334	&С111-1756-37	Решітка вентиляційна МВМК1 100	шт	1	205,62 205,62	201,00 201,00	0,59 0,59	4,03 4,03	30 км.
335	&С111-1756-36	Решітка вентиляційна МВМК1 150	шт	2	235,2 470,40	230,00 460,00	0,59 1,18	4,61 9,22	30 км.
336	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,5548	1832,71 2849,50	1044,59 1624,13	752,18 1169,49	35,94 55,88	30 км.
337	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1173	2922,88 342,85	2113,39 247,90	752,18 88,23	57,31 6,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
338	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,692792	3141,99 5318,74	2328,20 3941,16	752,18 1273,28	61,61 104,30	30 км.
339	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	77,40066	3293,91 254950,81	2477,14 191732,27	752,18 58219,23	64,59 4999,31	30 км.
340	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	56,952	2583,96 147161,69	1781,11 101437,78	752,18 42838,16	50,67 2885,75	30 км.
341	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3,4924	3050,96 10655,17	2238,96 7819,34	752,18 2626,91	59,82 208,92	30 км.
342	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,5148	43,55 22,42	41,86 21,55	0,84 0,43	0,85 0,44	30 км.
343	+С130-1186 варіант 3	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	160	56,63 9060,80	55,00 8800,00	0,52 83,20	1,11 177,60	30 км.
344	С111-1757	Рядно	м2	282,0487	60,19 16976,51	58,87 16604,21	0,14 39,49	1,18 332,81	30 км.
345	+С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	834,713	136,4 113854,85	132,93 110958,40	0,8 667,77	2,67 2228,68	30 км.
346	&1507-3072-В138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	52	296,89 15438,28	288,63 15008,76	2,44 126,88	5,82 302,64	30 км.
347	&1507-3072-В135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами ДБО 02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119	шт	5	2572,89 12864,45	2520,00 12600,00	2,44 12,20	50,45 252,25	30 км.
348	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,054	16589,01 895,81	16263,38 878,22	0,36 0,02	325,27 17,57	30 км.
349	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,5025	710,95 1068,20	696,22 1046,07	0,79 1,19	13,94 20,94	30 км.
350	&С1530-63-7	Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова	шт	450	5,17 2326,50	4,96 2232,00	0,11 49,50	0,1 45,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
351	&C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=32 мм для кріплення труби	шт	780	6,63 5171,40	6,39 4984,20	0,11 85,80	0,13 101,40	30 км.
352	C1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,135	18,9 2,55	18,15 2,45	0,38 0,05	0,37 0,05	30 км.
353	C1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	17,6	38,73 681,65	37,80 665,28	0,17 2,99	0,76 13,38	30 км.
354	C111-1809 варіант 1	Сталь кругла д,16	т	0,001896	42859,15 81,26	42264,72 80,13	275,38 0,52	319,05 0,61	30 км.
355	C1110-175 варіант 8	Сталь кутова 100х100х7мм	т	0,0732036	31099,2 2276,57	30214,03 2211,78	275,38 20,16	609,79 44,63	30 км.
356	C1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,058	32260,41 1871,10	31352,47 1818,44	275,38 15,97	632,56 36,69	30 км.
357	C1110-175 варіант 5	Сталь кутова 50х5мм	т	0,115116	31099,2 3580,02	30214,03 3478,12	275,38 31,70	609,79 70,20	30 км.
358	C111-1131 варіант 1	Сталь листова 5 мм	т	0,00848	30342,18 257,30	29840,93 253,05	275,38 2,34	225,87 1,91	30 км.
359	C1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0785	34471,48 2706,01	33520,19 2631,33	275,38 21,62	675,91 53,06	30 км.
360	C1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,065	33040,92 2147,66	32117,68 2087,65	275,38 17,90	647,86 42,11	30 км.
361	&C113-1586-113	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті экраном Маєвського та кріпленнями Н=500мм, L=400мм Korado (або аналог)	компл	8	4580,55 36644,40	4481,66 35853,28	9,08 72,64	89,81 718,48	30 км.
362	&C113-1586-114	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті экраном Маєвського та кріпленнями Н=500мм, L=500мм Korado (або аналог)	компл	10	6098,43 60984,30	5967,50 59675,00	11,35 113,50	119,58 1195,80	30 км.
363	C123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	0,972036	3844,66 3737,15	3748,43 3643,61	20,84 20,26	75,39 73,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
364	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,03025	454,98 13,76	445,62 13,48	0,44 0,01	8,92 0,27	30 км.
365	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08	623,19 49,86	610,20 48,82	0,77 0,06	12,22 0,98	30 км.
366	+С111-2011-6 варіант 3	Суміш приклеювання пінополістирольних плит Ceresit CT 82 аба аналог	кг	6808,02	8,89 60523,30	8,20 55825,76	0,52 3540,17	0,17 1157,37	30 км.
367	+С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	47,4402	3092,41 146704,55	2211,21 104900,24	820,56 38927,53	60,64 2876,78	30 км.
368	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	55,4309	3363,74 186455,14	2477,22 137314,53	820,56 45484,38	65,96 3656,23	30 км.
369	+С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	626,99595	3612,65 2265116,92	2721,25 1706212,73	820,56 514487,80	70,84 44416,39	30 км.
370	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	4,5594	3066,94 13983,41	2186,24 9967,94	820,56 3741,26	60,14 274,21	30 км.
371	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00216	12254,96 26,47	11537,22 24,92	477,45 1,03	240,29 0,52	30 км.
372	&С111-1717-1 варіант 2	Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (або аналог)	м2	12,264	167,79 2057,78	164,16 2013,26	0,34 4,17	3,29 40,35	30 км.
373	&С1630-113-В21 варіант 2	Термометр біметалічний ТБ-100-50 0+120°С кл.т.1,5 осьовий9 або аналог	комплект	3	612,96 1838,88	600,00 1800,00	0,94 2,82	12,02 36,06	30 км.
374	&С113-616-21-В49	Термостатична голівка RTS-K Oventrop(або аналог)	шт.	18	957,17 17229,06	938,33 16889,94	0,07 1,26	18,77 337,86	30 км.
375	&С1530-63-23 варіант 1	Термоусадочна трубка для гідроїзоляції	м	0,5	43,29 21,65	42,40 21,20	0,04 0,02	0,85 0,43	30 км.
376	+С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	13,455	209,84 2823,40	203,33 2735,81	2,4 32,29	4,11 55,30	30 км.
377	+С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	13,221	194,92 2577,04	189,30 2502,74	1,8 23,80	3,82 50,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
378	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	12,82642	676,63 8678,74	660,64 8473,65	2,72 34,89	13,27 170,20	30 км.
379	&С113-1288-6	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20/15/20мм Wavin(або аналог)	шт	6	20,23 121,38	19,60 117,60	0,23 1,38	0,4 2,40	30 км.
380	&С113-1288-5	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	2	17,37 34,74	16,80 33,60	0,23 0,46	0,34 0,68	30 км.
381	&С113-1288-6 варіант 1	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25/20/20мм Wavin(або аналог)	шт	4	25,33 101,32	24,60 98,40	0,23 0,92	0,5 2,00	30 км.
382	+С113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	18	149,79 2696,22	146,77 2641,86	0,08 1,44	2,94 52,92	30 км.
383	+С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	10	70,46 704,60	69,00 690,00	0,08 0,80	1,38 13,80	30 км.
384	+С113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	5	73,52 367,60	72,00 360,00	0,08 0,40	1,44 7,20	30 км.
385	&С130-1159-13 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20/25/20мм	шт	2	220,18 440,36	215,80 431,60	0,06 0,12	4,32 8,64	30 км.
386	&С130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	11	250,98 2760,78	246,00 2706,00	0,06 0,66	4,92 54,12	30 км.
387	&С130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	5	250,78 1253,90	245,80 1229,00	0,06 0,30	4,92 24,60	30 км.
388	&С130-1159-11 варіант 2	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/20/32мм	шт	12	301,98 3623,76	296,00 3552,00	0,06 0,72	5,92 71,04	30 км.
389	&С130-1159-11 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/25мм	шт	10	295,86 2958,60	290,00 2900,00	0,06 0,60	5,8 58,00	30 км.
390	&С130-1159-9	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	19	229,56 4361,64	225,00 4275,00	0,06 1,14	4,5 85,50	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
391	&C130-1159-9 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	6	239,76 1438,56	235,00 1410,00	0,06 0,36	4,7 28,20	30 км.
392	&C130-1159-10 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д32/25/32мм	шт	7	307,08 2149,56	301,00 2107,00	0,06 0,42	6,02 42,14	30 км.
393	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,265	62,97 79,66	61,65 77,99	0,09 0,11	1,23 1,56	30 км.
394	+C130-637 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	2	4508,74 9017,48	4415,83 8831,66	4,5 9,00	88,41 176,82	30 км.
395	&C153-41-21	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	10	30,64 306,40	30,00 300,00	0,04 0,40	0,6 6,00	30 км.
396	&C153-41-45	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	257,5	38,79 9988,43	37,98 9779,85	0,05 12,88	0,76 195,70	30 км.
397	&C1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд	м	360,5	34,57 12462,49	33,77 12174,09	0,12 43,26	0,68 245,14	30 км.
398	+C113-2226 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	28	65,65 1838,20	64,25 1799,00	0,11 3,08	1,29 36,12	30 км.
399	+C113-2227 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	60	180,54 10832,40	176,85 10611,00	0,15 9,00	3,54 212,40	30 км.
400	&C1530-63-22	Труба ПВХ д.25(гільза)	м	1,212	17,58 21,31	17,20 20,85	0,04 0,05	0,34 0,41	30 км.
401	+C113-1352 варіант 12	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм	м	35	22,92 802,20	22,38 783,30	0,09 3,15	0,45 15,75	30 км.
402	+C113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	55	21,51 1183,05	21,00 1155,00	0,09 4,95	0,42 23,10	30 км.
403	+C113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	30	49,44 1483,20	48,26 1447,80	0,21 6,30	0,97 29,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
404	+С113-1351-1А варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду15 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	10	80,58 805,80	78,92 789,20	0,08 0,80	1,58 15,80	30 км.
405	+С113-1352 варіант 11	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду20 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	33	91,8 3029,40	89,91 2967,03	0,09 2,97	1,8 59,40	30 км.
406	+С113-1353 варіант 8	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду25 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	30	130,32 3909,60	127,67 3830,10	0,09 2,70	2,56 76,80	30 км.
407	+С130-1197 варіант 2	Труба сталева електрозварна 159х4,5мм	м	6	1164,4 6986,37	1136,025 6816,15	5,54 33,24	22,83 136,98	30 км.
408	С113-37 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду15, м.п.	м	0,5	75,88 37,94	75,00 37,50	0,32 0,16	0,56 0,28	30 км.
409	С130-889 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду25, м.п	м	0,5	264,02 132,01	258,18 129,09	0,66 0,33	5,18 2,59	30 км.
410	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,93344	146,59 283,42	144,34 279,07	1,16 2,24	1,09 2,11	30 км.
411	+С113-210 варіант 1	Труби сталева електрозварна Ду 350 (377х8)	м	25	6642,88 166072,00	6575,83 164395,75	17,6 440,00	49,45 1236,25	30 км.
412	&С113-1559-31 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	23,46	19,34 453,72	18,81 441,28	0,15 3,52	0,38 8,92	30 км.
413	&С113-1559-31 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	68,34	20,49 1400,29	19,94 1362,70	0,15 10,25	0,4 27,34	30 км.
414	&С113-1559-32 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	25,5	23,53 600,02	22,92 584,46	0,15 3,83	0,46 11,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
415	&С123-467-В1 варіант 3	Туалетні Перегородки EcoLight Комплектна поставка(Алюмінієва профільна система, колір – анод (комплект); Ручка пластикова, колір сірий (1 компл .); Засувка пластик з індикатором , колір сірий (1 шт.); Петля внутрішня н/ж 18мм 65*42 (2 шт); Перехідник капролоновий (2 шт); Ніжка меблева (2 шт).	м2	50,67	980,55 49684,47	958,00 48541,86	3,32 168,22	19,23 974,39	30 км.
416	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,02223	3539,69 78,69	2832,11 62,96	638,17 14,19	69,41 1,54	30 км.
417	С130-901 варіант 2	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком ,комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 l=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	12	2173,68 26084,16	2122,09 25465,08	8,97 107,64	42,62 511,44	30 км.
418	&С114-4-У-П варіант 1	Утеплювач - пеноплекс t=150мм	м2	758,83	597,16 453142,92	585,02 443930,73	0,43 326,30	11,71 8885,89	30 км.
419	&С130-62-1-4 варіант 29	Фільтр кишеньковий С-FKK-200	шт	2	1270,79 2541,58	1245,00 2490,00	0,87 1,74	24,92 49,84	30 км.
420	&С130-62-1-4 варіант 28	Фільтр кишеньковий С-FKK-350	шт	2	2494,79 4989,58	2445,00 4890,00	0,87 1,74	48,92 97,84	30 км.
421	+С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний ду15	шт	1	189,42 189,42	183,79 183,79	1,92 1,92	3,71 3,71	30 км.
422	+С1630-103 варіант 7	Фільтр сітчатий фланцевий з магнітной вставкой Ду25, Ру16	шт	1	1699,85 1699,85	1664,60 1664,60	1,92 1,92	33,33 33,33	30 км.
423	&С130-62-1-4 варіант 30	Фільтр-поглинач ФПУ-300 Selton(або аналог)	шт	2	119521,94 239043,88	117177,50 234355,00	0,87 1,74	2343,57 4687,14	30 км.
424	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0020988	115340,82 242,08	112483,61 236,08	595,63 1,25	2261,58 4,75	30 км.
425	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000132	42011,99 5,55	40663,51 5,37	524,72 0,07	823,76 0,11	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
426	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00014	51678,12 7,23	50140,10 7,02	524,72 0,07	1013,3 0,14	30 км.
427	+С113-1878 варіант 1	Хомут для труби Ду 15мм з двома шурупами	шт	10	9,57 95,70	9,30 93,00	0,08 0,80	0,19 1,90	30 км.
428	+С113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	85	14,09 1197,65	13,73 1167,05	0,08 6,80	0,28 23,80	30 км.
429	+С113-1881 варіант 1	Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами	шт	25	15,92 398,00	15,53 388,25	0,08 2,00	0,31 7,75	30 км.
430	+С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	73	12,07 881,11	11,75 857,75	0,08 5,84	0,24 17,52	30 км.
431	&С111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	30	32,6 978,00	31,60 948,00	0,36 10,80	0,64 19,20	30 км.
432	&С111-879-4-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	20	26,43 528,60	25,23 504,60	0,68 13,60	0,52 10,40	30 км.
433	С130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0022	11084,82 24,39	10476,51 23,05	390,96 0,86	217,35 0,48	30 км.
434	&С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	387,9306	0,61 236,64	0,60 232,76	- -	0,01 3,88	
435	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0003323	25789,56 8,57	24979,64 8,30	304,24 0,10	505,68 0,17	30 км.
436	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,404395	25789,56 10429,17	24979,64 10101,64	304,24 123,03	505,68 204,50	30 км.
437	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4,0х100 мм	т	0,084511	24529,06 2072,98	23695,50 2002,53	352,6 29,80	480,96 40,65	30 км.
438	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0016295	59247,43 96,54	57733,12 94,08	352,6 0,57	1161,71 1,89	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
439	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	96,0642	7805,89 749866,58	6585,69 632649,04	1067,14 102513,95	153,06 14703,59	30 км.
440	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00336	10554,27 35,46	9946,30 33,42	401,02 1,35	206,95 0,69	30 км.
441	&С1630-1162-8	Циркуляційний насос ~230V/50Гц, Nел. 250Вт UPS32-80 Grundfos	шт	1	17115,68 17115,68	16778,33 16778,33	1,75 1,75	335,6 335,60	30 км.
442	+С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	6,511948	422,63 2752,14	414,10 2696,60	0,24 1,56	8,29 53,98	30 км.
443	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,156514	18887,01 2956,08	17949,42 2809,34	567,26 88,78	370,33 57,96	30 км.
444	&290902-224-В11-Н варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна для відкритого встановлення здвоєна зі ступенем захисту,захисним контактом IP	шт	8	425,36 3402,88	417,00 3336,00	0,02 0,16	8,34 66,72	30 км.
445	+С130-235 варіант 14	Шумоглушник С-GKK-400-600	шт	1	5113,99 5113,99	5003,00 5003,00	10,72 10,72	100,27 100,27	30 км.
446	+С130-235 варіант 15	Шумоглушник СР 150/600	шт	1	1625,08 1625,08	1582,50 1582,50	10,72 10,72	31,86 31,86	30 км.
447	&С111-147-1 варіант 2	Шуруп 60х35	шт	319,1878	0,16 51,07	0,14 44,69	0,02 6,38	- -	30 км.
448	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00528	61746,86 326,02	60183,54 317,77	352,6 1,86	1210,72 6,39	30 км.
449	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,003972	49663,47 197,26	48337,08 191,99	352,6 1,40	973,79 3,87	30 км.
450	+С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	834,713	23,15 19323,61	21,86 18246,83	0,84 701,16	0,45 375,62	30 км.
451	&С100-1517-1101-18 варіант 1	ЩАВР -щит автоматичного вводу резерва 100А 380В в комплекті.	компл	1	50199,32 50199,32	49210,83 49210,83	4,19 4,19	984,3 984,30	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
452	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,79214	1151,41 2063,49	518,54 929,30	610,29 1093,73	22,58 40,46	30 км.
453	&С100-1517-1101-В1 варіант 9	Щит металевий накладного встановлення розм 1000х800х600 IP54	шт	1	9643,88 9643,88	9451,66 9451,66	3,12 3,12	189,1 189,10	30 км.
454	&С100-1517-1101-8	Щит пластиковий накладного встановлення на 48 модулів IP54	шт	1	2398,36 2398,36	2348,68 2348,68	2,65 2,65	47,03 47,03	30 км.
455	&С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	2	1157,12 2314,24	1131,31 2262,62	3,12 6,24	22,69 45,38	30 км.
456	&С123-514-У-1	Щити опалубки металеві	м2	0,0258876	5288,42 136,90	5179,39 134,08	5,34 0,14	103,69 2,68	30 км.
457	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	459,41614	441,14 202666,84	427,15 196239,60	5,34 2453,28	8,65 3973,96	30 км.
458	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,6568	609,66 1619,74	590,09 1567,75	7,62 20,24	11,95 31,75	30 км.
459	&290902-224-В22	Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 220/36	шт	3	2197,81 6593,43	2154,20 6462,60	0,52 1,56	43,09 129,27	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
460	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	478,4069	4,93934 2363,01	4,93934 2363,01			
461	С1999-9010	Стиснене повітря	м3	680,4	0,07223 49,15	0,07223 49,15			
462	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	9,9143	184,55 1829,69	184,55 1829,69			
463	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7594	186,09 141,32	186,09 141,32			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
464	С1999-9009	Дрова	м3	11,7931	119,13 1404,92	119,13 1404,92			
		Разом	грн.		5788,09	5788,09			
		Разом по розділу III	**грн.**		**13930418,02**	**12779790,70**	**879717,47**	**270909,85**	
		IV. Устаткування							
465	&1502-2305-1-3 варіант 1	Дизельний генератор GUCBIR GJP 66 48 КВТ, 380 В	компл	1	893781,71 893781,71	860009,16 860009,16	25800,27 25800,27	7972,28 7972,28	3%
466	&1504-19122-3 варіант 1	Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 550Вст10/50(2 насоса N=0.75 Вт,220 v).	компл	2	94065,01 188130,02	90510,66 181021,32	2715,32 5430,64	839,03 1678,06	3%
467	+1517-1867 варіант 3	Лічильник прямого включення, 10(100) А, 380 В, кл. точн. 1.0 НІК 2303 АР6Т.1002.МС.11	шт	1	3446,91 3446,91	3316,66 3316,66	99,50 99,50	30,75 30,75	3%
468	&1517-1867-5	Пристрій захисту від імпульсних перенавантажень, , 20kA, 3P+N Schneider Electric EZ9L33720 УЗИП Easy9 400V (або аналог)	шт	2	2731,54 5463,08	2628,33 5256,66	78,85 157,70	24,36 48,72	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**1090821,72**	**1049603,80**	**31488,11**	**9729,81**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	8031,921					
		Стиснене повітря	м3	680,4					
		Мастильні матеріали	кг	528,886					
		Гідравлічна рідина	кг	43,362					
		Дрова	м3	11,793					
		Бензин	л	34,247					
		Дизельне паливо	л	9927,034					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,00186					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.
Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав _____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-01

на залізобетонні конструкції ПРУ

ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № 414-04-23-2.2.-КЗ

Кошторисна вартість	5827,754	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	7,93902	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	841,642	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Фундамент ФМ-1 3шт(арк.3)									
1	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0306	31207,25	2689,93	955	408	82	150,7000	4,61
					13336,95	1250,28			38	10,6641	0,33
2	С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	3,1212	3092,41	-	9652	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КБ6-1-6 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,1101	86099,94	13153,70	9480	5310	1448	501,2045	55,18
					48230,91	5979,87			658	51,1230	5,63
4	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	11,17515	3612,65	-	40372	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
5	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	0,7068384	29033,65	-	20522	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	0, 4874361	31666,72 -	- -	15436	-	- -	- -	- -
7	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,1298	22641,91 22354,09	287,82 82,68	2939	2902	37 11	226,6000 0,6150	29,41 0,08
8	С124-59 варіант 1	Анкерні деталі д.18А500С L = 1550мм	т	0,0744	67217,81 -	- -	5001	-	- -	- -	- -
9	С124-59 варіант 3	Анкерні деталі д. 22 А500С L =1550мм	т	0,05544	67217,81 -	- -	3727	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					108084	8620	1567 707		89,2 6,04
		Разом будівельні роботи, грн.					108084				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					97897				
		всього заробітна плата, грн.					9327				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5172				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					11,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1853				
		Всього будівельні роботи, грн.					**113256**				
		Всього по розділу 1					**113256**				
		Розділ 2. Фундамент ФМ-2- 12шт(арк.4)									
10	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,1008	31207,25 13336,95	2689,93 1250,28	3146	1344	271 126	150,7000 10,6641	15,19 1,07
11	С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	10,2816	3092,41 -	- -	31795	-	- -	- -	- -
12	КБ6-1-6 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,3432	86099,94 48230,91	13153,70 5979,87	29549	16553	4514 2052	501,2045 51,1230	172,01 17,55
13	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	34,8348	3612,65 -	- -	125846	-	- -	- -	- -
14	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	1, 6214136	31666,72 -	- -	51345	-	- -	- -	- -
15	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 18 мм	т	1,798608	29649,42 -	- -	53328	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,44496	22641,91 22354,09	287,82 82,68	10075	9947	128 37	226,6000 0,6150	100,83 0,27
17	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	0,2232	67217,81 -	- -	15003	-	- -	- -	- -
18	С124-59 варіант 3	Анкерні деталі д. 22 А500С L =1550мм	т	0,22176	67217,81 -	- -	14906	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					334993	27844	4913 2215		288,03 18,89
		Разом будівельні роботи, грн.					334993				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					302236				
		всього заробітна плата, грн.					30059				
		Загальновиробничі витрати, грн.					16670				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					36,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					5969				
		Всього будівельні роботи, грн.					**351663**				
		Всього по розділу 2					**351663**				
		Розділ 3. Фундамент ФМ-3- 12шт(арк.5)									
19	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0816	31207,25 13336,95	2689,93 1250,28	2547	1088	219 102	150,7000 10,6641	12,3 0,87
20	С1424- 11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	8,3232	3092,41 -	- -	25739	-	- -	- -	- -
21	КБ6-1-6 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,2892	86099,94 48230,91	13153,70 5979,87	24900	13948	3804 1729	501,2045 51,1230	144,95 14,78
22	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	29,3538	3612,65 -	- -	106045	-	- -	- -	- -
23	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	1, 6214136	31666,72 -	- -	51345	-	- -	- -	- -
24	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	1, 0791648	29649,42 -	- -	31997	-	- -	- -	- -
25	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,36024	22641,91 22354,09	287,82 82,68	8157	8053	104 30	226,6000 0,6150	81,63 0,22

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
26	С124-59 варіант 4	Анкерні деталі д. 20 А500С L =1550мм	т	0,1176	67217,81 -	- -	7905	-	- -	- -	- -
27	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	0,27576	67217,81 -	- -	18536	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					277171	23089	4127 1861		238,88 15,87
		Разом будівельні роботи, грн.					277171				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					249955				
		всього заробітна плата, грн.					24950				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13836				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					30,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4955				
		Всього будівельні роботи, грн.					**291007**				
		_ _									
		Всього по розділу 3					**291007**				
		Розділ 4. Фундамент ФМ-4- 19шт(арк.6)									
28	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,1007	31207,25 13336,95	2689,93 1250,28	3143	1343	271 126	150,7000 10,6641	15,18 1,07
29	С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	10,2714	3092,41 -	- -	31763	-	- -	- -	- -
30	КБ6-1-6 КНУ РЕКН6 Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом понад 3 м3 до 5 м3	100м3	0,3344	86099,94 48230,91	13153,70 5979,87	28792	16128	4399 2000	501,2045 51,1230	167,6 17,1
31	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	33,9416	3612,65 -	- -	122619	-	- -	- -	- -
32	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	1, 6372908	31666,72 -	- -	51848	-	- -	- -	- -
33	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	1, 3678632	29649,42 -	- -	40556	-	- -	- -	- -
34	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,1862	22641,91 22354,09	287,82 82,68	4216	4162	54 15	226,6000 0,6150	42,19 0,11
35	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	0,1862	67217,81 -	- -	12516	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 4					295453	21633	4724 2141		224,97 18,28
		Разом будівельні роботи, грн.					295453				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					269096				
		всього заробітна плата, грн.					23774				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13199				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,19				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4731				
		Всього будівельні роботи, грн.					**308652**				
		Всього по розділу 4					**308652**				
		Розділ 5. Фундаментна плита ПФм-1(арк7)									
36	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0708	31207,25 13336,95	2689,93 1250,28	2209	944	190 89	150,7000 10,6641	10,67 0,76
37	С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	7,2216	3092,41 -	- -	22332	-	- -	- -	- -
38	КБ6-1-16 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,3052	45133,10 27600,83	11152,11 4757,89	13775	8424	3404 1452	286,8215 40,9044	87,54 12,48
39	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	30,9778	3612,65 -	- -	111912	-	- -	- -	- -
40	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0, 2194831	31666,72 -	- -	6950	-	- -	- -	- -
41	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 14 мм	т	2, 3514416	30789,00 -	- -	72399	-	- -	- -	- -
42	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,4118	22641,91 22354,09	287,82 82,68	9324	9205	119 34	226,6000 0,6150	93,31 0,25
43	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	0,0392	67217,81 -	- -	2635	-	- -	- -	- -
44	С124-59 варіант 5	Анкерні деталі д.12 А500С L = 1550мм	т	0,3726	67217,81 -	- -	25045	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					266581	18573	3713 1575		191,52 13,49

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом будівельні роботи, грн.					266581				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					244295				
		всього заробітна плата, грн.					20148				
		Загальновиробничі витрати, грн.					11150				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					24,6				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3987				
		Всього будівельні роботи, грн.					**277731**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**277731**				
		Розділ 6. Фундаментна плита ПФм-2(арк8)									
45	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0806	31207,25	2689,93	2515	1075	217	150,7000	12,15
					13336,95	1250,28			101	10,6641	0,86
46	С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	8,2212	3092,41	-	25423	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
47	КБ6-1-16 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,3682	45133,10	11152,11	16618	10163	4106	286,8215	105,61
					27600,83	4757,89			1752	40,9044	15,06
48	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	37,3723	3612,65	-	135013	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
49	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0, 2818506	31666,72	-	8925	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
50	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 14 мм	т	2, 4991541	30789,00	-	76946	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
51	КБ6-11-2	Установлення в готові гнізда із закладенням анкерних болтів довжиною понад 1 м	т	0,4906	22641,91	287,82	11108	10967	141	226,6000	111,17
					22354,09	82,68			41	0,6150	0,3
52	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	0,049	67217,81	-	3294	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
53	С124-59 варіант 5	Анкерні деталі д.12 А500С L = 1550мм	т	0,4416	67217,81	-	29683	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по розділу 6					309525	22205	4464		228,93
									1894		16,22
		Разом будівельні роботи, грн.					309525				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					282856				
		всього заробітна плата, грн.					24099				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13336				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					29,42				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4768				
		Всього будівельні роботи, грн.					**322861**				
		_ _									
		Всього по розділу 6					**322861**				
		Розділ 7. Монолітні колони К-1 -3шт(арк.12)									
54	КБ6-15-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,0153	369063,05 166377,91	174814,34 80115,31	5647	2546	2675 1226	1647,3060 684,0750	25,2 10,47
55	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	1,55295	3612,65 -	- -	5610	-	- -	- -	- -
56	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0,040602	29560,97 -	- -	1200	-	- -	- -	- -
57	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 18 мм	т	0,237552	29649,42 -	- -	7043	-	- -	- -	- -
58	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	0,176952	29033,65 -	- -	5138	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					24638	2546	2675 1226		25,2 10,47
		Разом будівельні роботи, грн.					24638				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					19417				
		всього заробітна плата, грн.					3772				
		Загальновиробничі витрати, грн.					2003				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					4,28				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					694				
		Всього будівельні роботи, грн.					**26641**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 7					**26641**				
		Розділ 8. Монолітні колони К-2 -12шт(арк.13)									
59	КБ6-15-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,0612	369063,05 166377,91	174814,34 80115,31	22587	10182	10699 4903	1647,3060 684,0750	100,82 41,87
60	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	6,2118	3612,65 -	- -	22441	-	- -	- -	- -
61	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0,162408	29560,97 -	- -	4801	-	- -	- -	- -
62	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	0, 5628528	29649,42 -	- -	16688	-	- -	- -	- -
63	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	0,707808	29033,65 -	- -	20550	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					87067	10182	10699 4903		100,82 41,87
		Разом будівельні роботи, грн.					87067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					66186				
		всього заробітна плата, грн.					15085				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8009				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2775				
		Всього будівельні роботи, грн.					**95076**				
		Всього по розділу 8					**95076**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 9. Монолітні колони К-3 -13шт(арк.14)									
64	КБ6-15-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,0663	369063,05 166377,91	174814,34 80115,31	24469	11031	11590 5312	1647,3060 684,0750	109,22 45,35
65	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	6,72945	3612,65 -	- -	24311	-	- -	- -	- -
66	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0,175942	29560,97 -	- -	5201	-	- -	- -	- -
67	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	0, 4065048	29649,42 -	- -	12053	-	- -	- -	- -
68	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	0,635492	29033,65 -	- -	18451	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					84485	11031	11590 5312		109,22 45,35
		Разом будівельні роботи, грн.					84485				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					61864				
		всього заробітна плата, грн.					16343				
		Загальновиробничі витрати, грн.					8675				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					18,55				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3006				
		Всього будівельні роботи, грн.					**93160**				
		Всього по розділу 9					**93160**				
		Розділ 10. Монолітні колони К-4 -26шт(арк.15)									
69	КБ6-15-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування колон цивільних будівель у металевій опалубці	100м3	0,1326	369063,05 166377,91	174814,34 80115,31	48938	22062	23180 10623	1647,3060 684,0750	218,43 90,71
70	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	13,4589	3612,65 -	- -	48622	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	0,351884	29560,97 -	- -	10402	-	- -	- -	- -
72	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	0, 8130096	29649,42 -	- -	24105	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					132067	22062	23180 10623		218,43 90,71
		Разом будівельні роботи, грн.					132067				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86825				
		всього заробітна плата, грн.					32685				
		Загальновиробничі витрати, грн.					17352				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					37,1				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6013				
		Всього будівельні роботи, грн.					**149419**				
		Всього по розділу 10					**149419**				
		Розділ 11. Плити перекриття Мп-1 на відм. -2,400 (арк16)									
73	КБ6-22-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	3,6775	209997,79 108063,89	22286,11 9805,77	772267	397405	81957 36061	1109,4855 84,1885	4080,13 309,6
74	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	373, 26625	3612,65 -	- -	1348480	-	- -	- -	- -
75	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	4,3935	29560,97 -	- -	129876	-	- -	- -	- -
76	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	9,266952	31141,14 -	- -	288583	-	- -	- -	- -
77	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А- 400С, діаметр 14 мм	т	15, 9568385	30789,00 -	- -	491295	-	- -	- -	- -
78	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	2, 1634301	29649,42 -	- -	64144	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 11					3094645	397405	81957 36061		4080,13 309,6
		Разом будівельні роботи, грн.					3094645				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2615283				
		всього заробітна плата, грн.					433466				
		Загальновиробничі витрати, грн.					239237				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					526,77				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					85379				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3333882**				
		Всього по розділу 11					**3333882**				
		Розділ 12. Діафрагми жорсткості ДМ1-ДМ4 та ліфтові шахти ЛШм-1,ЛШм-2									
79	КБ6-17-4 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 200 мм до 300 мм	100м3	0,4771	227657,05 130637,26	37097,15 16223,54	108615	62327	17699 7740	1341,2450 139,1258	639,91 66,38
80	С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	48,12115	3612,65 -	- -	173845	-	- -	- -	- -
		ДМ-1-ДМ-4									
81	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	0,091506	32983,15 -	- -	3018	-	- -	- -	- -
82	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	1, 8704493	31141,14 -	- -	58248	-	- -	- -	- -
		ЛШм-1ЛШм-2									
83	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	0,125038	32983,15 -	- -	4124	-	- -	- -	- -
84	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	2, 5043556	31141,14 -	- -	77988	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 12					425838	62327	17699 7740		639,91 66,38
		Разом будівельні роботи, грн.					425838				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					345812				
		всього заробітна плата, грн.					70067				
		Загальновиробничі витрати, грн.					38568				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					84,75				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					13737				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**464406**				
		– –									
		Всього по розділу 12					**464406**				
		Разом прямі витрати по кошторису					5440547	627517	171308		6435,24
									76258		653,17
		Разом будівельні роботи, грн.					5440547				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					4641722				
		всього заробітна плата, грн.					703775				
		Загальновиробничі витрати, грн.					387207				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					850,61				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					137867				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5827754**				
		– –									
		Всього по кошторису					**5827754**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**7939,02**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**841642**				

Склав кошторисник ______________________ О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП ______________________ С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-01 на залізобетонні конструкції ПРУ

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ6-1-1	0,0306	161,3641 4,94	0,12	19,3637 0,59	162,08	3138,47 96	14587,23 446	3899,65 119	7,48	1207,00 37	8245,12 252
3	КБ6-1-6	0,1101	552,3275 60,81	0,12	66,2793 7,3	162,08	10742,55 1183	54210,78 5968	14289,73 1573	7,48	4131,41 455	29163,69 3211
7	КБ6-11-2	0,1298	227,2150 29,49	0,12	27,2658 3,54	162,08	4419,24 574	22436,77 2913	5908,32 766	7,48	1699,57 221	12027,13 1561
10	КБ6-1-1	0,1008	161,3641 16,26	0,12	19,3637 1,95	162,08	3138,47 316	14587,23 1470	3899,65 393	7,48	1207,00 122	8245,12 831

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
12	КБ6-1-6	0,3432	552,3275	0,12	66,2793	162,08	10742,55	54210,78	14289,73	7,48	4131,41	29163,69
			189,56		22,75		3687	18605	4904		1418	10009
16	КБ6-11-2	0,44496	227,2150	0,12	27,2658	162,08	4419,24	22436,77	5908,32	7,48	1699,57	12027,13
			101,1		12,13		1966	9984	2630		756	5352
19	КБ6-1-1	0,0816	161,3641	0,12	19,3637	162,08	3138,47	14587,23	3899,65	7,48	1207,00	8245,12
			13,17		1,58		256	1190	319		98	673
21	КБ6-1-6	0,2892	552,3275	0,12	66,2793	162,08	10742,55	54210,78	14289,73	7,48	4131,41	29163,69
			159,73		19,17		3107	15677	4132		1195	8434
25	КБ6-11-2	0,36024	227,2150	0,12	27,2658	162,08	4419,24	22436,77	5908,32	7,48	1699,57	12027,13
			81,85		9,82		1592	8083	2129		612	4333
28	КБ6-1-1	0,1007	161,3641	0,12	19,3637	162,08	3138,47	14587,23	3899,65	7,48	1207,00	8245,12
			16,25		1,95		316	1469	392		122	830
30	КБ6-1-6	0,3344	552,3275	0,12	66,2793	162,08	10742,55	54210,78	14289,73	7,48	4131,41	29163,69
			184,7		22,16		3592	18128	4778		1382	9752
34	КБ6-11-2	0,1862	227,2150	0,12	27,2658	162,08	4419,24	22436,77	5908,32	7,48	1699,57	12027,13
			42,3		5,08		823	4177	1100		316	2239
36	КБ6-1-1	0,0708	161,3641	0,12	19,3637	162,08	3138,47	14587,23	3899,65	7,48	1207,00	8245,12
			11,43		1,37		222	1033	277		85	584
38	КБ6-1-16	0,3052	327,7259	0,12	39,3271	162,08	6374,14	32358,72	8521,23	7,48	2451,39	17346,76
			100,02		12		1945	9876	2601		748	5294
42	КБ6-11-2	0,4118	227,2150	0,12	27,2658	162,08	4419,24	22436,77	5908,32	7,48	1699,57	12027,13
			93,56		11,23		1820	9239	2433		700	4953
45	КБ6-1-1	0,0806	161,3641	0,12	19,3637	162,08	3138,47	14587,23	3899,65	7,48	1207,00	8245,12
			13,01		1,56		253	1176	315		97	665
47	КБ6-1-16	0,3682	327,7259	0,12	39,3271	162,08	6374,14	32358,72	8521,23	7,48	2451,39	17346,76
			120,67		14,48		2347	11915	3137		903	6387
51	КБ6-11-2	0,4906	227,2150	0,12	27,2658	162,08	4419,24	22436,77	5908,32	7,48	1699,57	12027,13
			111,47		13,38		2168	11008	2899		834	5901
54	КБ6-15-1	0,0153	2331,3810	0,12	279,7657	162,08	45344,43	246493,22	64204,28	7,48	17438,73	126987,44
			35,67		4,28		694	3772	982		267	1943
59	КБ6-15-1	0,0612	2331,3810	0,12	279,7657	162,08	45344,43	246493,22	64204,28	7,48	17438,73	126987,44
			142,69		17,12		2775	15085	3930		1067	7772
64	КБ6-15-1	0,0663	2331,3810	0,12	279,7657	162,08	45344,43	246493,22	64204,28	7,48	17438,73	126987,44
			154,57		18,55		3006	16343	4257		1156	8419
69	КБ6-15-1	0,1326	2331,3810	0,12	279,7657	162,08	45344,43	246493,22	64204,28	7,48	17438,73	126987,44
			309,14		37,1		6013	32685	8514		2312	16839
73	КБ6-22-1	3,6775	1193,6740	0,12	143,2409	162,08	23216,48	117869,66	31038,95	7,48	8928,68	63184,11
			4389,73		526,77		85379	433466	114146		32835	232360

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
79	КБ6-17-4	0,4771	1480,3708 706,29	0,12	177,6445 84,75	162,08	28792,62 13737	146860,80 70067	38643,75 18437	7,48	11073,17 5283	78509,54 37457
Разом:			**7088,41**		**850,61**		**137867**	**703775**	**185163**		**53021**	**376051**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(137867 + 703775 * 1) * 0,0078 = **6565 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(137867 + 703775 * 1) * 0,0078 * 0,22= **1444 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(137867 + 703775 * 1) * 0,003739 = **3147 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 376051 + 6565 + 1444 + 3147 = 387207 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
ПРУ

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-01
залізобетонні конструкції ПРУ

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	6435,24	97,51				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,4					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	653,17	116,75				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,8					
5		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
5.1		загальновиробничих витрат	люд.год	850,61	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	7939,02					
	Середній розряд робіт		розряд	3,4					
		II. Будівельні машини і механізми							
6	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	7,474535	574,64 4295,17				
7	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	27,01897125	17,43 470,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	412, 90082325	385,93 159350,81				
9	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,829676	701,99 582,42				
10	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	54,42390125	94,88 5163,74				
11	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	109,51235	13,2 1445,56				
		Разом по розділу II	**грн.**		**171308,64**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	42,849					
		Електроенергія	кВт-год	5162,318					
		Мастильні матеріали	кг	20,884					
		Гідравлічна рідина	кг	1,408					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
12	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	259, 25196875					
13	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	85,395375					
14	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	208,6225375					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
15	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	0,216544	32983,15 7142,30	32061,04 6942,63	275,38 59,63	646,73 140,04	30 км.
16	С124-59 варіант 4	Анкерні деталі д. 20 А500С L =1550мм	т	0,1176	67217,81 7904,81	65624,43 7717,43	275,38 32,38	1318 155,00	30 км.
17	С124-59 варіант 3	Анкерні деталі д. 22 А500С L =1550мм	т	0,2772	67217,81 18632,78	65624,43 18191,09	275,38 76,34	1318 365,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
18	С124-59 варіант 5	Анкерні деталі д.12 А500С L = 1550мм	т	0,8142	67217,81 54728,74	65624,43 53431,41	275,38 224,21	1318 1073,12	30 км.
19	С124-59 варіант 2	Анкерні деталі д.16 А500С L = 1550мм	т	0,77336	67217,81 51983,57	65624,43 50751,31	275,38 212,97	1318 1019,29	30 км.
20	С124-59 варіант 1	Анкерні деталі д.18А500С L = 1550мм	т	0,0744	67217,81 5001,01	65624,43 4882,46	275,38 20,49	1318 98,06	30 км.
21	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0124046	26367,61 327,08	25618,55 317,79	232,05 2,88	517,01 6,41	30 км.
22	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,076336	6190,03 472,52	5836,14 445,51	232,52 17,75	121,37 9,26	30 км.
23	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,38284	3425,21 1311,31	2885,33 1104,62	472,72 180,98	67,16 25,71	30 км.
24	С142-10-2	Вода	м3	0,49158	42,1 20,70	42,10 20,70	- -	- -	
25	С124-25 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 20 мм	т	1,3423304	29033,65 38972,75	28188,98 37838,92	275,38 369,65	569,29 764,18	30 км.
26	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	0,88476	29033,65 25687,81	28188,98 24940,48	275,38 243,65	569,29 503,68	30 км.
27	С124-23 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 14 мм	т	20,807434	30789 640640,09	29909,91 622348,48	275,38 5729,95	603,71 12561,66	30 км.
28	С124-21 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь , клас А400 С діаметр 10 мм	т	0,5013337	31666,72 15875,59	30770,42 15426,25	275,38 138,06	620,92 311,28	30 км.
29	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	5,367554	31666,72 169972,83	30770,42 165161,89	275,38 1478,12	620,92 3332,82	30 км.
30	С124-2 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь А240С, діаметр 8 мм	т	5,124336	29560,97 151480,34	28705,96 147098,98	275,38 1411,14	579,63 2970,22	30 км.
31	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	13,641757	31141,14 424819,86	30255,15 412733,40	275,38 3756,67	610,61 8329,79	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	С124-24 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 18 мм	т	2,03616	29649,42 60370,96	28792,68 58626,50	275,38 560,72	581,36 1183,74	30 км.
33	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	6,3928253	29649,42 189543,56	28792,68 184066,57	275,38 1760,46	581,36 3716,53	30 км.
34	С112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	9,083425	5715,66 51917,77	5371,07 48787,71	232,52 2112,08	112,07 1017,98	30 км.
35	С112-56	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 32,40 мм, II сорт	м3	0,33048	7563,74 2499,66	7182,91 2373,81	232,52 76,84	148,31 49,01	30 км.
36	С112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	11,783839	5474,3 64508,27	5134,44 60503,41	232,52 2739,98	107,34 1264,88	30 км.
37	С111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,1599098	36289,59 5803,06	35302,65 5645,24	275,38 44,04	711,56 113,78	30 км.
38	С111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0872289	25940,18 2262,73	25156,17 2194,35	275,38 24,02	508,63 44,36	30 км.
39	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,074318	66928,61 4974,00	65257,39 4849,80	358,89 26,67	1312,33 97,53	30 км.
40	+С111-962 варіант 1	Мастило універсальне	т	0,016524	125016,38 2065,77	121960,00 2015,27	605,08 10,00	2451,3 40,50	30 км.
41	С111-1757	Рядно	м2	268,9357	60,19 16187,24	58,87 15832,24	0,14 37,65	1,18 317,35	30 км.
42	С123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	0,95615	3844,66 3676,07	3748,43 3584,06	20,84 19,93	75,39 72,08	30 км.
43	+С1424-11611-15 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,W4.F150	м3	47,4402	3092,41 146704,55	2211,21 104900,24	820,56 38927,53	60,64 2876,78	30 км.
44	+С1424-11613 варіант 2	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С20/25W6 F150	м3	626,99595	3612,65 2265116,92	2721,25 1706212,73	820,56 514487,80	70,84 44416,39	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	12,613825	676,63 8534,89	660,64 8333,20	2,72 34,31	13,27 167,38	30 км.
46	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,3979797	25789,56 10263,72	24979,64 9941,39	304,24 121,08	505,68 201,25	30 км.
47	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,0550192	24529,06 1349,57	23695,50 1303,71	352,6 19,40	480,96 26,46	30 км.
48	&С123-514-У-1	Щити опалубки металеві	м2	0,0258876	5288,42 136,90	5179,39 134,08	5,34 0,14	103,69 2,68	30 км.
49	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	426,47254	441,14 188134,10	427,15 182167,75	5,34 2277,36	8,65 3688,99	30 км.
50	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	2,42424	609,66 1477,96	590,09 1430,52	7,62 18,47	11,95 28,97	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
51	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	136,8479	4,9416 676,25	4,9416 676,25			
52	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,9402	184,55 542,61	184,55 542,61			
		Разом	грн.		1218,86	1218,86			
		Разом по розділу III	**грн.**		**4641720,65**	**3973474,79**	**577253,35**	**90992,51**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	5299,166					
		Мастильні матеріали	кг	23,824					
		Гідравлічна рідина	кг	1,408					
		Дизельне паливо	л	50,411					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-02-01

на залізобетонні конструкції ПРУ

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Фундамент ФМ-1 3шт(арк.3)			113256	-		113256	106,67	11180		1,94
2	Фундамент ФМ-2- 12шт(арк.4)			351663	-		351663	343,75	36028		6,03
3	Фундамент ФМ-3- 12шт(арк.5)			291007	-		291007	285,32	29905		4,99
4	Фундамент ФМ-4- 19шт(арк.6)			308652	-		308652	272,44	28505		5,30
5	Фундаментна плита ПФм-1(арк7)			277732	-		277732	229,61	24135		4,77
6	Фундаментна плита ПФм-2(арк8)			322861	-		322861	274,57	28867		5,54
7	Монолітні колони К-1 -3шт(арк.12)			26640	-		26640	39,95	4466		0,46
8	Монолітні колони К-2 -12шт(арк.13)			95076	-		95076	159,81	17860		1,63
9	Монолітні колони К-3 -13шт(арк.14)			93160	-		93160	173,12	19349		1,60
10	Монолітні колони К-4 -26шт(арк.15)			149419	-		149419	346,24	38698		2,56
11	Плити перекриття Мп-1 на відм. -2,400 (арк16)			3333882	-		3333882	4916,5	518845		57,21
12	Діафрагми жорсткості ДМ1-ДМ4 та ліфтові шахти ЛШм-1,ЛШм-2			464406	-		464406	791,04	83804		7,97
	Всього по кошторису			5827754	-		5827754	7939,02	841642		100

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-02

на будівельні роботи

ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23-АБ

Кошторисна вартість	13230,021	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	28,06309	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	3019,549	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Земляні роботи									
1	КБ1-18-5	Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на пневмоколісному ходу з ковшом місткістю 0, 25 м3, група ґрунтів 2	1000м3	6,655	71514,64 3872,12	67642,52 19106,38	475930	25769	450161 127153	45,9000 170,7905	305,46 1136,61
2	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	10648	156,10 -	156,10 25,91	1662153	-	1662153 275890	- 0,2240	- 2385,15

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	КБ1-13-5 тех.ч. п.1.3.37 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2 тех.ч. п.1.3.46 к(труд)=1,1 к(ЕММ)=1,1 тех.ч. п.1.3.66 к(труд)=1,2 к(ЕММ)=1,2	Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2[/при розробці траншей/][/в'язкого грунту підвищеної вологості, що сильно налипає на зуби і стінки ковша/][/об'єму грунту, що знаходиться на відстані до 2 м від надземних предметів, які заважають/]	1000м3	5,2818	67358,39 2476,09	64882,30 19337,43	355774	13078	342696 102136	29,3515 174,3319	155,03 920,79
4	КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 тех.ч. п.1.3.177 к(труд)=1,15 к(ЕММ)=1,15	[Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом][, що сильно налипає на інструменти]	100м3	6,282	29798,70 29798,70	- -	187195	187195	- -	361,2840 -	2269,59 -
5	КБ1-27-1	Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1	1000м3	5,91	7459,84 -	7459,84 1753,45	44088	-	44088 10363	- 15,1575	- 89,58
6	КБ1-134-1	Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2	100м3	59,1	3322,85 1700,87	1621,98 522,88	196380	100521	95859 30902	18,3600 5,1175	1085,08 302,44
		Разом прямі витрати по розділу 1					2921520	326563	2594957 546444		3815,16 4834,57
		Разом будівельні роботи, грн.					2921520				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					873007				
		Загальновиробничі витрати, грн.					475906				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1037,97				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					168269				
		Всього будівельні роботи, грн.					**3397426**				
		Всього по розділу 1					**3397426**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 2. Зовнішнє оздоблення стін будівлі нижче відм.0,000									
7	КБ26-35-1	Теплоізоляція виробами з пінопласту стін	1 м3	170,2005	3089,41 3085,78	- -	525819	525201	- -	29,0700 -	4947,73 -
8	& С111-136-П-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10*200	шт	9072	2,20 -	- -	19958	-	- -	- -	- -
9	С111-2011-6 варіант 3	Суміш приклеювання пінополістирольних плит Ceresit CT 82 аба аналог	кг	6808,02	8,89 -	- -	60523	-	- -	- -	- -
10	& С111-1716-25	Екструдований пінополістирол t=150мм	м2	1134,67	566,15 -	- -	642393	-	- -	- -	- -
11	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	12,5101	19380,94 5149,28	- -	242457	64418	- -	49,7900 -	622,88 -
12	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	1000,832	85,67 -	- -	85741	-	- -	- -	- -
13	С111-856-1 варіант 2	Іглопробивний геотекстиль	м2	1438,696	30,35 -	- -	43664	-	- -	- -	- -
14	С111-856-1 варіант 3	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	1438,696	196,95 -	- -	283351	-	- -	- -	- -
15	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	14,1487	9868,62 2429,34	- -	139628	34372	- -	23,4900 -	332,35 -
16	С111-856-1 варіант 4	Дренажна геомембрана	м2	1627,1005	53,37 -	- -	86838	-	- -	- -	- -
17	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	14,1487	9868,62 2429,34	- -	139628	34372	- -	23,4900 -	332,35 -
18	С111-856-1 варіант 5	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	1627,1005	65,20 -	- -	106087	-	- -	- -	- -
19	КБ23-21-2	Укладання на труб дренажних діаметром 200 мм	1000м	0,2614	19098,94 14550,04	4548,90 1306,69	4992	3803	1189 342	157,0600 9,7200	41,06 2,54
20	С113-1454 варіант 1	Дренажна трубад. 200 мм	м	21,4	253,55 -	- -	5426	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					2386505	662166	1189 342		6276,37 2,54
		Разом будівельні роботи, грн.					2386505				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1723150				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					662508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					322536				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					613,8				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					99484				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2709041**				
		– –									
		Всього по розділу 2					**2709041**				
		Розділ 3. Будівельні роботи									
21	КБ8-5-1	Мурування зовнішніх простих стін з цегли [керамічної] при висоті поверху до 4 м	1 м3	237,3	1565,72 798,68	146,89 71,75	371545	189527	34857 17026	8,2000 0,6120	1945,86 145,23
22	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	93,4962	7805,89 -	- -	729821	-	- -	- -	- -
23	КБ8-11-1	Армування мурування стін та інших конструкцій	1 т	3,0651	6437,11 6286,96	150,15 73,35	19730	19270	460 225	63,7300 0,6256	195,34 1,92
24	С124-19 варіант 2	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=500мм	т	3,0651	55051,78 -	- -	168739	-	- -	- -	- -
25	КБ10-12-1	Улаштування перегородок у санвузлах	100м2	0,5067	13352,13 13352,13	- -	6766	6766	- -	140,4600 -	71,17 -
26	& С123-467-В1 варіант 3	Туалетні Перегородки EcoLight Комплектна поставка(Алюмінієва профільна система, колір – анод (комплект); Ручка пластикова, колір сірий (1 компл .); Засувка пластик з індикатором , колір сірий (1 шт.); Петля внутрішня н/ж 18мм 65*42 (2 шт); Перехідник капролоновий (2 шт); Ніжка меблева (2 шт).	м2	50,67	980,55 -	- -	49684	-	- -	- -	- -
		Огорожа сходів з ПРУ на техповерх									
27	КБ7-60-3	Установлення металевої огорожі з поручнями	100м	0,0732	8459,68 8459,68	- -	619	619	- -	82,8000 -	6,06 -
28	& С1-111-18-14-1 варіант 4	Перила для сходових маршів з нержавіючої сталі h=900мм(в комплекті)	мп	7,32	2942,41 -	- -	21538	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					1368442	216182	35317 17251		2218,43 147,15
		Разом будівельні роботи, грн.					1368442				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1116943				
		всього заробітна плата, грн.					233433				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					128885				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					283,87				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					46010				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1497327**				
		Всього по розділу 3					**1497327**				
		Розділ 4. Перемички Пр-1-Пр10									
29	КБ7-44-10 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Укладання перемичок масою до 0,3 т	100шт	0,45	5512,62 2345,99	2435,91 1189,90	2481	1056	1096 535	24,6790 10,1490	11,11 4,57
30	& К582821- 563-1	Перемички з/б марки 3ПБ-21-8П	шт	1	531,88 -	- -	532	-	- -	- -	- -
31	К582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П	шт	9	270,15 -	- -	2431	-	- -	- -	- -
32	К582821-559 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П	шт	11	221,03 -	- -	2431	-	- -	- -	- -
33	К582821-561 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П	шт	4	252,74 -	- -	1011	-	- -	- -	- -
34	& К582821- 838-1	Перемички з/б марки 2ПП28-8	шт	12	1244,73 -	- -	14937	-	- -	- -	- -
35	К582821-838 варіант 2	Перемички з/б марки 5ПП14-5	шт	6	462,58 -	- -	2775	-	- -	- -	- -
36	К582821-838 варіант 3	Перемички з/б марки 5ПП14-8	шт	2	544,18 -	- -	1088	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					27686	1056	1096 535		11,11 4,57
		Разом будівельні роботи, грн.					27686				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					25534				
		всього заробітна плата, грн.					1591				
		Загальновиробничі витрати, грн.					864				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,88				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					305				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**28550**				
		Всього по розділу 4					**28550**				
		Розділ 5. Дверні прорізи									
37	КБ10-28-7 заст	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни (Д-1, Д-6,Д-9)	1 блок	10	1200,00 738,89	- -	12000	7389	- -	7,4900 -	74,9 -
38	& С123-199-2-12 варіант 2	Двері металеві протипожежні ЕІ601200х2100(h)мм	ши	6	17827,77 -	- -	106967	-	- -	- -	- -
39	& С123-199-2-12 варіант 3	Двері металевіпротипожежні підсилені ЕІ601500х2100(h)мм	ши	1	19692,68 -	- -	19693	-	- -	- -	- -
40	& С123-199-2-12 варіант 4	Двері металеві протипожежні підсилені ЕІ601200х2100(h)мм	ши	3	18847,77 -	- -	56543	-	- -	- -	- -
41	КБ10-28-5 заст	Заповнення дверних прорізів протипожежними дверними блоками із застосуванням анкерів і монтажної піни, (Д-2,Д-5,Д-10)	1 блок	8	532,76 514,95	- -	4262	4120	- -	5,2200 -	41,76 -
42	& С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	64	1,30 -	- -	83	-	- -	- -	- -
43	& С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	4,368	676,02 -	- -	2953	-	- -	- -	- -
44	& С123-199-2-13 варіант 1	Двері металеві протипожежні ЕІ60 900х2100(h)мм	ши	4	9377,71 -	- -	37511	-	- -	- -	- -
45	& С123-199-2-13 варіант 2	Двері металеві протипожежні ЕІ60 800х2100(h)мм	ши	2	8765,71 -	- -	17531	-	- -	- -	- -
46	& С123-199-2-13 варіант 3	Двері металеві протипожежні підсилені ЕІ60 1000х2100(h)мм	ши	2	10397,71 -	- -	20795	-	- -	- -	- -
47	& С1633-116-8 варіант 1	Замазка силіконова	л	0,72	425,36 -	- -	306	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КБ10-28-1	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею до 2 м2 у кам'яних стінах(Д3,Д4)	100м2	0,355	10096,62 10023,90	- -	3584	3558	- -	98,1100 -	34,83 -
49	& С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	161,525	1,30 -	- -	210	-	- -	- -	- -
50	& С111-246-2	Піна монтажна	л	5,61255	314,43 -	- -	1765	-	- -	- -	- -
51	& С123-199-2-С варіант 7	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 2м2	м2	35,5	15966,48 -	- -	566810	-	- -	- -	- -
52	КБ10-28-2	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах(Д7,Д8)	100м2	0,143	8157,88 8100,04	- -	1167	1158	- -	79,2800 -	11,34 -
53	& С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	51,766	1,30 -	- -	67	-	- -	- -	- -
54	& С111-246-2	Піна монтажна	л	2,18504	314,43 -	- -	687	-	- -	- -	- -
55	& С123-199-2-С варіант 8	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 3 м2	м2	14,3	15966,48 -	- -	228321	-	- -	- -	- -
56	КБ10-40-1 к=1,15	Установлення і кріплення наличників	100м	2,295	797,24 755,17	- -	1830	1733	- -	8,5330 -	19,58 -
57	С123-359 варіант 2	Наличники	м	285,6	350,74 -	- -	100171	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					1183256	17958	- -		182,41 -
		Разом будівельні роботи, грн.					1183256				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1165298				
		всього заробітна плата, грн.					17958				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9929				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					21,89				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3548				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1193185**				
		Всього по розділу 5					**1193185**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 6. Підлога									
		Тип1 приміщення 1, 2, 22, 23, 28, 44,45									
58	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	7,051	3406,76 3315,50	- -	24021	23378	- -	31,7000 -	223,52 -
59	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	141,02	90,76 -	- -	12799	-	- -	- -	- -
60	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	1057,65	66,49 -	- -	70323	-	- -	- -	- -
61	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	100м2	7,051	1078,32 1078,32	- -	7603	7603	- -	10,3100 -	72,7 -
62	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	1057,65	66,49 -	- -	70323	-	- -	- -	- -
63	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	105,765	2434,36 1515,18	- -	257470	160253	- -	14,8300 -	1568,49 -
64	& С114-4-У-П варіант 1	Утеплювач - пеноплекс t=150мм	м2	705,1	597,16 -	- -	421058	-	- -	- -	- -
65	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	7,051	2113,15 1082,19	- -	14900	7631	- -	10,9700 -	77,35 -
66	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	775,61	23,15 -	- -	17955	-	- -	- -	- -
67	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	7,051	12221,02 5211,00	127,10 111,27	86170	36743	896 785	56,2500 1,0323	396,62 7,28
68	КБ11-11-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 80мм)	100м2	7,051	29664,92 2786,61	- -	209167	19648	- -	30,0800 -	212,09 -
69	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	7,051	1554,69 1433,70	- -	10962	10109	- -	16,2000 -	114,23 -
70	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	775,61	136,40 -	- -	105793	-	- -	- -	- -
71	КБ13-13-2 1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою, наступний шар	100м2	7,051	763,46 763,46	- -	5383	5383	- -	6,6900 -	47,17 -
72	& С111-1623-3 варіант 5	Епоксидний праймер Texnobond 300 (або аналог)	кг	282,04	170,53 -	- -	48096	-	- -	- -	- -
73	КБ11-21-1	Улаштування покриттів полімерцементних одношарових наливних	100м2	7,051	10228,73 9122,60	1081,66 893,91	72123	64323	7627 6303	94,8000 9,6495	668,43 68,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
74	& С111-1623-3 варіант 4	Полімерно-епоксидна наливна підлога Texnobond 500(або аналог)	кг	775,61	703,72 -	- -	545812	-	- -	- -	- -
		Тип 2 приміщення 10, 15-19, 40, 41									
75	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	0,5373	3406,76 3315,50	- -	1830	1781	- -	31,7000 -	17,03 -
76	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	10,746	90,76 -	- -	975	-	- -	- -	- -
77	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	80,595	66,49 -	- -	5359	-	- -	- -	- -
78	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	100м2	0,5373	1078,32 1078,32	- -	579	579	- -	10,3100 -	5,54 -
79	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	80,595	66,49 -	- -	5359	-	- -	- -	- -
80	КБ26-35-2	Теплоізоляція виробами з пінопласту на бітумі покриттів і перекриттів зверху	1 м3	8,0595	2434,36 1515,18	- -	19620	12212	- -	14,8300 -	119,52 -
81	& С114-4-У-П варіант 1	Утеплювач - пеноплекс t=150мм	м2	53,73	597,16 -	- -	32085	-	- -	- -	- -
82	КБ12-20-3	Улаштування пароізоляції прокладної в один шар	100м2	0,5373	2113,15 1082,19	- -	1135	581	- -	10,9700 -	5,89 -
83	С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	59,103	23,15 -	- -	1368	-	- -	- -	- -
84	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм	100м2	0,5373	5501,44 5211,00	127,10 111,27	2956	2800	68 60	56,2500 1,0323	30,22 0,55
85	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	1,096092	3293,91 -	- -	3610	-	- -	- -	- -
86	КБ11-11-2 к=16	Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (додавати 80мм)	100м2	0,5373	2786,61 2786,61	- -	1497	1497	- -	30,0800 -	16,16 -
87	С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	4,384368	3293,91 -	- -	14442	-	- -	- -	- -
88	КБ11-11-18	Армування стяжки дротяною сіткою	100м2	0,5373	1554,69 1433,70	- -	835	770	- -	16,2000 -	8,7 -
89	С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	59,103	136,40 -	- -	8062	-	- -	- -	- -
90	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,5373	3315,50 3315,50	- -	1781	1781	- -	31,7000 -	17,03 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
91	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної	100м2	0,7373	1078,32 1078,32	- -	795	795	- -	10,3100 -	7,6 -
92	С111-1650-1 варіант 2	Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог)	кг	214,92	80,71 -	- -	17346	-	- -	- -	- -
93	КБ11-11-1	Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм (з ухилом)	100м2	0,5373	11763,75 5211,00	127,10 111,27	6321	2800	68 60	56,2500 1,0323	30,22 0,55
94	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної в один шар	100м2	0,5373	3315,50 3315,50	- -	1781	1781	- -	31,7000 -	17,03 -
95	С111-1650-1 варіант 3	Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог)	кг	214,92	59,09 -	- -	12700	-	- -	- -	- -
96	КБ11-29-2	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 понад 7 до 12 шт	100м2	0,5373	17669,06 16659,95	- -	9494	8951	- -	164,9500 -	88,63 -
97	С111-283 варіант 10	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	54,8046	406,31 -	- -	22268	-	- -	- -	- -
98	& С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	387,9306	0,61 -	- -	237	-	- -	- -	- -
99	С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 (або аналог)	кг	279,396	11,19 -	- -	3126	-	- -	- -	- -
100	С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	24,39342	58,72 -	- -	1432	-	- -	- -	- -
		Сходові марші4, 35									
101	КБ15-26-1	Улаштування покриттів східців і підсхідців з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	51,34	538,05 536,31	- -	27623	27534	- -	5,3100 -	272,62 -
102	С111-283 варіант 10	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	52,3668	406,31 -	- -	21277	-	- -	- -	- -
103	& С111-1623-3 варіант 7	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт CT 19 (або аналог)	кг	10,268	88,17 -	- -	905	-	- -	- -	- -
104	С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	266,968	11,19 -	- -	2987	-	- -	- -	- -
105	С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	23,41104	58,72 -	- -	1375	-	- -	- -	- -
106	С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	4,20988	422,63 -	- -	1779	-	- -	- -	- -
		Плінтуса									
107	КБ11-43-3	Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на шурупах	100м	2,1422	1296,66 1290,64	- -	2778	2765	- -	12,3400 -	26,43 -
108	& С111-136-1-В1 варіант 2	Дюбель пластмасовий	шт	319,1878	0,33 -	- -	105	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	& С111-147-1 варіант 2	Шуруп 60x35	шт	319,1878	0,16 -	- -	51	-	- -	- -	- -
110	С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату, з'єднувальні елементи	м	216,3622	65,62 -	- -	14198	-	- -	- -	- -
111	КБ15-26-2	Улаштування плінтусів шириною 50 мм з керамічних плиток розміром 30х30 см на розчині із сухої клеючої суміші	1 м2	28,074	898,32 872,64	- -	25219	24498	- -	8,6400 -	242,56 -
112	С111-283 варіант 12	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см Cersanit аба аналог	м2	29,19696	412,91 -	- -	12056	-	- -	- -	- -
113	С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	145,9848	11,41 -	- -	1666	-	- -	- -	- -
114	С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	12, 801744	58,95 -	- -	755	-	- -	- -	- -
115	С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	2,302068	422,63 -	- -	973	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					2270698	426196	8659 7208		4285,78 76,42
		Разом будівельні роботи, грн.					2270698				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1835843				
		всього заробітна плата, грн.					433404				
		Загальновиробничі витрати, грн.					228012				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					474,62				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					76931				
		Всього будівельні роботи, грн.					**2498710**				
		Всього по розділу 6					**2498710**				
		Розділ 7. Опорядження									
		Стеля									
116	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	100м2	8,0998	763,46 763,46	- -	6184	6184	- -	6,6900 -	54,19 -
117	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	116, 880114	41,30 -	- -	4827	-	- -	- -	- -
118	КБ15-55-4	Затирання стелі цементним розчином	100м2	8,0998	5215,18 5142,69	- -	42242	41655	- -	49,1700 -	398,27 -
119	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,700958	3050,96 -	- -	5190	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
120	КБ15-179-6	Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	8,0998	4359,95 4232,09	- -	35315	34279	- -	42,9000 -	347,48 -
121	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова фарба світлих тонів	кг	558,8862	166,91 -	- -	93284	-	- -	- -	- -
		Стіни									
122	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	100м2	21,558	763,46 763,46	- -	16459	16459	- -	6,6900 -	144,22 -
123	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	311,08194	41,30 -	- -	12848	-	- -	- -	- -
124	КБ15-55-1	Затирання стін цементним розчином	100м2	21,558	1524,27 1482,24	- -	32860	31954	- -	16,0000 -	344,93 -
125	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	1,72464	3050,96 -	- -	5262	-	- -	- -	- -
126	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	21,558	3876,12 3759,55	- -	83561	81048	- -	38,1100 -	821,58 -
127	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова фарба світлих тонів	кг	1358,154	166,91 -	- -	226689	-	- -	- -	- -
		Стіни санвузлів і душових									
128	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, стелі бокова обмазувальна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	2,6037	3464,57 3464,57	- -	9021	9021	- -	33,5000 -	87,22 -
129	С111-1650-1 варіант 4	Еластична гідроізоляція Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	937,332	217,77 -	- -	204123	-	- -	- -	- -
		Укоси									
130	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	100м2	0,835	763,46 763,46	- -	637	637	- -	6,6900 -	5,59 -
131	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	12,04905	41,30 -	- -	498	-	- -	- -	- -
132	КБ15-55-1	Затирання укосів цементним розчином	100м2	0,835	1524,27 1482,24	- -	1273	1238	- -	16,0000 -	13,36 -
133	С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	0,0668	3050,96 -	- -	204	-	- -	- -	- -
134	КБ15-179-5	Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування	100м2	0,835	3876,12 3759,55	- -	3237	3139	- -	38,1100 -	31,82 -
135	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова фарба світлих тонів	кг	52,605	166,91 -	- -	8780	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Разом прямі витрати по розділу 7					792494	225614	- -		2248,66 -
		Разом будівельні роботи, грн.					792494				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					566880				
		всього заробітна плата, грн.					225614				
		Загальновиробничі витрати, грн.					121904				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					263,11				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					42644				
		Всього будівельні роботи, грн.					**914398**				
		_ _									
		Всього по розділу 7					**914398**				
		Розділ 8. Приямок шахт підпору ПРУ									
136	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,007	31207,25 13336,95	2689,93 1250,28	218	93	19 9	150,7000 10,6641	1,05 0,07
137	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	0,714	3066,94 -	- -	2190	-	- -	- -	- -
138	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	0,0642	3406,76 3315,50	- -	219	213	- -	31,7000 -	2,04 -
139	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	1,284	90,76 -	- -	117	-	- -	- -	- -
140	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	9,63	66,49 -	- -	640	-	- -	- -	- -
141	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	100м2	0,0642	1078,32 1078,32	- -	69	69	- -	10,3100 -	0,66 -
142	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	9,63	66,49 -	- -	640	-	- -	- -	- -
143	КБ6-33-3	Улаштування стін і плоских днищ прямокутних споруд при товщині стін до 150 мм	100 м3	0,0442	290200,67 164085,02	86537,90 33342,10	12827	7253	3825 1474	1606,0000 252,0719	70,99 11,14
144	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	4,4863	3363,74 -	- -	15091	-	- -	- -	- -
145	С124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,001022	34651,78 -	- -	35	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
146	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,372	31141,14 -	- -	11585	-	- -	- -	- -
147	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	0,0642	3406,76 3315,50	- -	219	213	- -	31,7000 -	2,04 -
148	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	1,284	90,76 -	- -	117	-	- -	- -	- -
149	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	9,63	66,49 -	- -	640	-	- -	- -	- -
150	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	100м2	0,0642	1078,32 1078,32	- -	69	69	- -	10,3100 -	0,66 -
151	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	9,63	66,49 -	- -	640	-	- -	- -	- -
		Шахти підпору									
152	КБ8-5-9	Мурування стін приямків і каналів з цегли [керамічної]	1 м3	6,42	1780,57 1133,59	130,57 63,78	11431	7278	838 409	11,7800 0,5440	75,63 3,49
153	С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	2,568	7805,89 -	- -	20046	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 8					76793	15188	4682 1892		153,07 14,7
		Разом будівельні роботи, грн.					76793				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					56923				
		всього заробітна плата, грн.					17080				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9263				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					20,13				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					3264				
		Всього будівельні роботи, грн.					**86056**				
		Всього по розділу 8					**86056**				
		Розділ 9. Вентиляційна шахта (3шт)									
		Плита монолітна Пм-2									
154	КБ11-1-2	Ущільнення грунту щебенем	100м2	0,057	7024,19 735,28	416,72 118,37	400	42	24 7	8,0800 1,1053	0,46 0,06

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
155	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,021	31207,25	2689,93	655	280	56	150,7000	3,16
					13336,95	1250,28			26	10,6641	0,22
156	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	2,142	3066,94	-	6569	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
157	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	0,1875	3406,76	-	639	622	-	31,7000	5,94
					3315,50	-			-	-	-
158	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	3,75	90,76	-	340	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
159	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	28,125	66,49	-	1870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
160	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	100м2	0,1875	1078,32	-	202	202	-	10,3100	1,93
					1078,32	-			-	-	-
161	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	28,125	66,49	-	1870	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
162	КБ6-1-16 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0375	45102,37	11152,11	1691	1035	418	286,8215	10,76
					27600,83	4757,89			178	40,9044	1,53
163	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	3,80625	3363,74	-	12803	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
164	С124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,01515	34651,78	-	525	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
165	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,33249	31141,14	-	10354	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
		Шахта									
166	КБ6-13-6 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою понад 3 м до 6 м, товщиною до 300 мм	100м3	0,2217	201029,95	35287,21	44568	27769	7823	1301,6390	288,57
					125256,72	15474,44			3431	132,5643	29,39
167	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	22,50255	3363,74	-	75693	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
168	С124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,12726	34651,78	-	4410	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
169	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	4, 8611199	31141,14 -	- -	151381	-	- -	- -	- -
170	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.(закладна деталь Зд-1)	т	0,1254	24422,78 17981,92	5146,70 414,60	3063	2255	645 52	176,0000 3,5110	22,07 0,44
171	С1110-175 варіант 5	Сталь кутова 50х5мм	т	0,115116	31099,20 -	- -	3580	-	- -	- -	- -
172	С124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,169008	34651,78 -	- -	5856	-	- -	- -	- -
173	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,1254	12015,16 11777,82	- -	1507	1477	- -	119,3900 -	14,97 -
		Плита монолітна ПМ-3									
174	КБ6-22-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,015	209997,79 108063,89	22286,11 9805,77	3150	1621	334 147	1109,4855 84,1885	16,64 1,26
175	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	1,575	3363,74 -	- -	5298	-	- -	- -	- -
176	С124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,0021	34651,78 -	- -	73	-	- -	- -	- -
177	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	0,159984	31141,14 -	- -	4982	-	- -	- -	- -
		Стіни									
178	КБ8-3-5	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону в 2 шари	100м2	1,29	19380,94 5149,28	- -	25001	6643	- -	49,7900 -	64,23 -
179	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	25,8	85,67 -	- -	2210	-	- -	- -	- -
180	С111-856-1 варіант 3	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	148,35	196,95 -	- -	29218	-	- -	- -	- -
181	С111-856-1 варіант 4	Дренажна геомембрана	м2	148,35	53,37 -	- -	7917	-	- -	- -	- -
182	КБ8-3-6	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обклеювальна по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі й бетону додавати на кожен шар понад 2 шари	100м2	1,29	9868,62 2429,34	- -	12731	3134	- -	23,4900 -	30,3 -
183	С111-856-1 варіант 5	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	148,35	65,20 -	- -	9672	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Покрівля									
184	КБ12-22-1	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм	100м2	0,117	9848,63 3214,39	1635,38 586,93	1152	376	191 69	38,3900 4,7396	4,49 0,55
185	КБ12-22-2 к=35	Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини(додавати 35мм)	100м2	0,117	12347,07 410,28	719,89 252,77	1445	48	84 30	4,9000 2,0020	0,57 0,23
186	КБ13-13-1	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь бітумною ґрунтовкою, перший шар	100м2	0,117	770,97 763,46	5,75 1,45	90	89	1 -	6,6900 0,0139	0,78 -
187	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	2,34	90,76 -	- -	212	-	- -	- -	- -
188	КБ12-1-6	Улаштування покрівель скатних із наплавлюваних матеріалів у два шари	100м2	0,117	3026,33 2227,31	168,48 48,40	354	261	20 6	21,8000 0,3600	2,55 0,04
189	С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	13,221	194,92 -	- -	2577	-	- -	- -	- -
190	С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	13,455	209,84 -	- -	2823	-	- -	- -	- -
191	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	12	262,22 229,86	6,14 0,92	3147	2758	74 11	2,3600 0,0094	28,32 0,11
192	& С130-595-1-В10 варіант 1	Решітка вентиляційна 700х500(h)	шт	12	2459,29 -	- -	29511	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 9					469539	48612	9670 3957		495,74 33,83
		Разом будівельні роботи, грн.					469539				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					411257				
		всього заробітна плата, грн.					52569				
		Загальновиробничі витрати, грн.					28871				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					63,12				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10227				
		Всього будівельні роботи, грн.					**498410**				
		Всього по розділу 9					**498410**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 10. Аварійний виход									
		Витрата металу на весь конструктив									
193	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	1,27765	32983,15 -	- -	42141	-	- -	- -	- -
194	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	0, 5579947	29649,42 -	- -	16544	-	- -	- -	- -
195	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	0, 1702961	29033,65 -	- -	4944	-	- -	- -	- -
196	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	0,142915	31666,72 -	- -	4526	-	- -	- -	- -
197	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	2,58459	31141,14 -	- -	80487	-	- -	- -	- -
198	КБ9-75-2	Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.	т	0,07706	24422,78 17981,92	5146,70 414,60	1882	1386	397 32	176,0000 3,5110	13,56 0,27
199	С1110-175 варіант 8	Сталь кутова 100х100х7мм	т	0, 0732036	31099,20 -	- -	2277	-	- -	- -	- -
200	С111-1131 варіант 1	Сталь листова 5 мм	т	0,00848	30342,18 -	- -	257	-	- -	- -	- -
201	КБ6-11-10	Установлення закладних деталей вагою понад 20 кг	т	0,07706	50731,22 2289,67	1684,78 483,96	3909	176	130 37	23,2100 3,6000	1,79 0,28
202	КБ6-11-8	Установлення закладних деталей вагою понад 5 кг до 10 кг	т	0,007	12015,16 11777,82	- -	84	82	- -	119,3900 -	0,84 -
		Фудаментна плита									
203	КБ11-1-2	Ущільнення грунту щебенем	100м2	0,2944	7024,19 735,28	416,72 118,37	2068	216	123 35	8,0800 1,1053	2,38 0,33
204	КБ6-1-1	Улаштування бетонної підготовки	100м3	0,0167	31207,25 13336,95	2689,93 1250,28	521	223	45 21	150,7000 10,6641	2,52 0,18
205	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	1,7034	3066,94 -	- -	5224	-	- -	- -	- -
206	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	0,2944	3406,76 3315,50	- -	1003	976	- -	31,7000 -	9,33 -
207	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	5,888	90,76 -	- -	534	-	- -	- -	- -
208	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	44,16	66,49 -	- -	2936	-	- -	- -	- -
209	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	100м2	0,2944	971,51 763,46	9,71 2,84	286	225	3 1	6,6900 0,0272	1,97 0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
210	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	5,888	90,76 -	- -	534	-	- -	- -	- -
211	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	100м2	0,2944	1078,32 1078,32	- -	317	317	- -	10,3100 -	3,04 -
212	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	44,16	66,49 -	- -	2936	-	- -	- -	- -
213	КБ6-1-16 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских	100м3	0,0271	45102,37 27600,83	11152,11 4757,89	1222	748	302 129	286,8215 40,9044	7,77 1,11
214	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	2,75065	3363,74 -	- -	9252	-	- -	- -	- -
215	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	0,2944	3406,76 3315,50	- -	1003	976	- -	31,7000 -	9,33 -
216	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	5,888	90,76 -	- -	534	-	- -	- -	- -
217	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	44,16	66,49 -	- -	2936	-	- -	- -	- -
218	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	100м2	0,2944	971,51 763,46	9,71 2,84	286	225	3 1	6,6900 0,0272	1,97 0,01
219	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	5,888	90,76 -	- -	534	-	- -	- -	- -
220	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	100м2	0,2944	1078,32 1078,32	- -	317	317	- -	10,3100 -	3,04 -
221	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	44,16	66,49 -	- -	2936	-	- -	- -	- -
		Стіни									
222	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,8658	3465,78 3464,57	- -	3001	3000	- -	33,5000 -	29 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
223	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	17,312	90,76 -	- -	1571	-	- -	- -	- -
224	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	259,74	66,49 -	- -	17270	-	- -	- -	- -
225	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	100м2	0,8658	971,51 763,46	9,71 2,84	841	661	8 2	6,6900 0,0272	5,79 0,02
226	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	17,316	90,76 -	- -	1572	-	- -	- -	- -
227	КБ6-17-5 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування залізобетонних стін і перегородок висотою до 3 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм	100м3	0,2001	165808,81 95432,52	25619,47 11155,19	33178	19096	5126 2232	979,8000 95,6980	196,06 19,15
228	С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	20,31015	3363,74 -	- -	68318	-	- -	- -	- -
229	КБ8-3-7	Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону	100м2	0,8658	3465,78 3464,57	- -	3001	3000	- -	33,5000 -	29 -
230	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	17,312	90,76 -	- -	1571	-	- -	- -	- -
231	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	259,74	66,49 -	- -	17270	-	- -	- -	- -
232	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	100м2	0,8658	971,51 763,46	9,71 2,84	841	661	8 2	6,6900 0,0272	5,79 0,02
233	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний Плита покриття,плита покриття над виходом	кг	17,316	90,76 -	- -	1572	-	- -	- -	- -
234	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	0,1248	3406,76 3315,50	- -	425	414	- -	31,7000 -	3,96 -
235	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	2,496	90,76 -	- -	227	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
236	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	18,72	66,49 -	- -	1245	-	- -	- -	- -
237	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	100м2	0,1248	971,51 763,46	9,71 2,84	121	95	1 -	6,6900 0,0272	0,83 -
238	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	2,496	90,76 -	- -	227	-	- -	- -	- -
239	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	100м2	0,1248	1078,32 1078,32	- -	135	135	- -	10,3100 -	1,29 -
240	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	18,72	66,49 -	- -	1245	-	- -	- -	- -
241	КБ6-22-1 КНУ РЕКНб Збірник 46 п.1.1.25 Н2=1,25 Н5=1,15	Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м	100м3	0,0461	209997,79 108063,89	22286,11 9805,77	9681	4982	1027 452	1109,4855 84,1885	51,15 3,88
242	КБ11-4-5	Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар	100м2	0,1248	3406,76 3315,50	- -	425	414	- -	31,7000 -	3,96 -
243	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	2,496	90,76 -	- -	227	-	- -	- -	- -
244	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	18,72	66,49 -	- -	1245	-	- -	- -	- -
245	КБ13-13-2	Ґрунтування бетонних і обштукатурених поверхонь ґрунтовкою,	100м2	0,1248	971,51 763,46	9,71 2,84	121	95	1 -	6,6900 0,0272	0,83 -
246	& С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	2,496	90,76 -	- -	227	-	- -	- -	- -
247	КБ11-4-6	Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою	100м2	0,1248	1078,32 1078,32	- -	135	135	- -	10,3100 -	1,29 -
248	& С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	18,72	66,49 -	- -	1245	-	- -	- -	- -
249	КБ20-11-2	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2	грати	4	262,22 229,86	6,14 0,92	1049	919	25 4	2,3600 0,0094	9,44 0,04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
250	& С130-595-1-В10 варіант 2	Решітка вентиляційна 800х800(h)	шт	4	3243,00 -	- -	12972	-	- -	- -	- -
251	КБ20-28-7	Установлення люків герметичних	шт	1	435,29 237,37	116,17 38,27	435	237	116 38	2,1400 0,3658	2,14 0,37
252	КБ10-28-7 заст	Заповнення прорізу протипожежним люком із застосуванням анкерів і монтажної піни	1 блок	1	1200,00 738,89	- -	1200	739	- -	7,4900 -	7,49 -
253	& С123-14-8 варіант 2	Протипожежний герметичний люк EI60 800х800мм.	шт	1	8342,90 -	- -	8343	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 10					383366	40450	7315 2986		405,56 25,67
		Разом будівельні роботи, грн.					383366				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					335601				
		всього заробітна плата, грн.					43436				
		Загальновиробничі витрати, грн.					23554				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					50,96				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8267				
		Всього будівельні роботи, грн.					**406920**				
		Всього по розділу 10					**406920**				
		Разом прямі витрати по кошторису					11880299	1979985	2662885 580615		20092,29 5139,45
		Разом будівельні роботи, грн.					11880299				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					7237429				
		всього заробітна плата, грн.					2560600				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1349722				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2831,35				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					458949				
		Всього будівельні роботи, грн.					**13230021**				
		Всього по кошторису					**13230021**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**28063,09**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**3019549**				

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-02 на будівельні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ1-18-5	6,655	216,6905 1442,07	0,12	26,0029 173,05	162,08	4214,54 28048	22978,50 152922	5982,47 39813	7,48	1620,84 10787	11817,85 78648
2	С311-15	10648	0,2240 2385,15	0,12	0,0269 286,22	162,08	4,36 46425	25,91 275890	6,66 70916	7,48	1,68 17889	12,70 135230
3	КБ1-13-5	5,2818	203,6834 1075,82	0,12	24,4420 129,1	162,08	3961,56 20924	21813,52 115214	5670,52 29951	7,48	1523,55 8047	11155,63 58922
4	КБ1-164-2	6,282	361,2840 2269,59	0,12	43,3541 272,35	162,08	7026,83 44143	29798,70 187195	8101,62 50894	7,48	2702,40 16976	17830,85 112013

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	КБ1-27-1	5,91	15,1575	0,12	1,8189	162,08	294,81	1753,45	450,62	7,48	113,38	858,81
			89,58		10,75		1742	10363	2664		670	5076
6	КБ1-134-1	59,1	23,4775	0,12	2,8173	162,08	456,63	2223,75	589,68	7,48	175,61	1221,92
			1387,52		166,5		26987	131423	34849		10379	72215
7	КБ26-35-1	170,2005	29,0700	0,092	2,6744	162,08	433,47	3085,78	774,24	7,15	207,85	1415,56
			4947,73		455,19		73777	525201	131776		35376	240929
11	КБ8-3-5	12,5101	49,7900	0,12	5,9748	162,08	968,40	5149,28	1345,89	7,48	372,43	2686,72
			622,88		74,75		12115	64418	16837		4659	33611
15	КБ8-3-6	14,1487	23,4900	0,12	2,8188	162,08	456,87	2429,34	634,97	7,48	175,71	1267,55
			332,35		39,88		6464	34372	8984		2486	17934
17	КБ8-3-6	14,1487	23,4900	0,12	2,8188	162,08	456,87	2429,34	634,97	7,48	175,71	1267,55
			332,35		39,88		6464	34372	8984		2486	17934
19	КБ23-21-2	0,2614	166,7800	0,094	15,6773	162,08	2540,98	15856,73	4047,50	6,99	1165,79	7754,27
			43,6		4,1		664	4145	1058		305	2027
21	КБ8-5-1	237,3	8,8120	0,12	1,0574	162,08	171,39	870,43	229,20	7,48	65,91	466,50
			2091,09		250,93		40671	206553	54389		15640	110700
23	КБ8-11-1	3,0651	64,3556	0,12	7,7227	162,08	1251,69	6360,31	1674,64	7,48	481,38	3407,71
			197,26		23,67		3837	19495	5133		1475	10445
25	КБ10-12-1	0,5067	140,4600	0,12	16,8552	162,08	2731,89	13352,13	3538,48	7,48	1050,64	7321,01
			71,17		8,54		1384	6766	1794		532	3710
27	КБ7-60-3	0,0732	82,8000	0,12	9,9360	162,08	1610,43	8459,68	2215,42	7,48	619,34	4445,19
			6,06		0,73		118	619	162		45	325
29	КБ7-44-10	0,45	34,8280	0,12	4,1794	162,08	677,39	3535,89	926,92	7,48	260,51	1864,82
			15,68		1,88		305	1591	417		117	839
37	КБ10-28-7	10	7,4900	0,12	0,8988	162,08	145,68	738,89	194,61	7,48	56,03	396,32
			74,9		8,99		1457	7389	1946		560	3963
41	КБ10-28-5	8	5,2200	0,12	0,6264	162,08	101,53	514,95	135,63	7,48	39,05	276,21
			41,76		5,01		812	4120	1086		312	2210
48	КБ10-28-1	0,355	98,1100	0,12	11,7732	162,08	1908,20	10023,90	2625,06	7,48	733,86	5267,12
			34,83		4,18		677	3558	932		261	1870
52	КБ10-28-2	0,143	79,2800	0,12	9,5136	162,08	1541,96	8100,04	2121,24	7,48	593,01	4256,21
			11,34		1,36		221	1158	303		85	609
56	КБ10-40-1	2,295	8,5330	0,12	1,0240	162,08	165,96	755,17	202,65	7,48	63,83	432,44
			19,58		2,35		381	1733	465		146	992
58	КБ11-4-5	7,051	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			223,52		26,82		4347	23378	6100		1672	12119
61	КБ11-4-6	7,051	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			72,7		8,72		1414	7603	1984		544	3942
63	КБ26-35-2	105,765	14,8300	0,092	1,3644	162,08	221,14	1515,18	381,99	7,15	106,03	709,16
			1568,49		144,3		23389	160253	40401		11214	75004
65	КБ12-20-3	7,051	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			77,35		9,28		1504	7631	2010		579	4093

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
67	КБ11-11-1	7,051	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			403,9		48,47		7856	37528	9984		3021	20861
68	КБ11-11-2	7,051	30,0800	0,12	3,6096	162,08	585,04	2786,61	741,76	7,48	225,00	1551,80
			212,09		25,45		4125	19648	5231		1586	10942
69	КБ11-11-18	7,051	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			114,23		13,71		2222	10109	2713		854	5789
71	КБ13-13-2	7,051	6,6900	0,087	0,5820	162,08	94,34	763,46	188,72	6,83	45,69	328,75
			47,17		4,1		665	5383	1331		322	2318
73	КБ11-21-1	7,051	104,4495	0,12	12,5339	162,08	2031,50	10016,51	2650,56	7,48	781,28	5463,34
			736,47		88,38		14324	70626	18689		5509	38522
75	КБ11-4-5	0,5373	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			17,03		2,04		331	1781	465		127	923
78	КБ11-4-6	0,5373	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			5,54		0,66		108	579	151		41	300
80	КБ26-35-2	8,0595	14,8300	0,092	1,3644	162,08	221,14	1515,18	381,99	7,15	106,03	709,16
			119,52		11		1782	12212	3078		855	5715
82	КБ12-20-3	0,5373	10,9700	0,12	1,3164	162,08	213,36	1082,19	285,02	7,48	82,06	580,44
			5,89		0,71		115	581	153		44	312
84	КБ11-11-1	0,5373	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			30,77		3,69		599	2860	761		230	1590
86	КБ11-11-2	0,5373	30,0800	0,12	3,6096	162,08	585,04	2786,61	741,76	7,48	225,00	1551,80
			16,16		1,94		314	1497	399		121	834
88	КБ11-11-18	0,5373	16,2000	0,12	1,9440	162,08	315,08	1433,70	384,73	7,48	121,18	820,99
			8,7		1,04		169	770	207		65	441
90	КБ11-4-5	0,5373	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			17,03		2,04		331	1781	465		127	923
91	КБ11-4-6	0,7373	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			7,6		0,91		148	795	207		57	412
93	КБ11-11-1	0,5373	57,2823	0,12	6,8739	162,08	1114,12	5322,27	1416,01	7,48	428,47	2958,60
			30,77		3,69		599	2860	761		230	1590
94	КБ11-4-5	0,5373	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			17,03		2,04		331	1781	465		127	923
96	КБ11-29-2	0,5373	164,9500	0,12	19,7940	162,08	3208,21	16659,95	4371,00	7,48	1233,83	8813,04
			88,63		10,64		1724	8951	2348		663	4735
101	КБ15-26-1	51,34	5,3100	0,12	0,6372	162,08	103,28	536,31	140,71	7,48	39,72	283,71
			272,62		32,71		5302	27534	7225		2039	14566
107	КБ11-43-3	2,1422	12,3400	0,12	1,4808	162,08	240,01	1290,64	336,74	7,48	92,30	669,05
			26,43		3,17		514	2765	721		198	1433
111	КБ15-26-2	28,074	8,6400	0,12	1,0368	162,08	168,04	872,64	228,95	7,48	64,63	461,62
			242,56		29,11		4718	24498	6428		1814	12960
116	КБ13-13-1	8,0998	6,6900	0,087	0,5820	162,08	94,34	763,46	188,72	6,83	45,69	328,75
			54,19		4,71		764	6184	1529		370	2663

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
118	КБ15-55-4	8,0998	49,1700	0,12	5,9004	162,08	956,34	5142,69	1341,79	7,48	367,79	2665,92
			398,27		47,79		7746	41655	10868		2979	21593
120	КБ15-179-6	8,0998	42,9000	0,12	5,1480	162,08	834,39	4232,09	1114,63	7,48	320,89	2269,91
			347,48		41,7		6758	34279	9029		2599	18386
122	КБ13-13-1	21,558	6,6900	0,087	0,5820	162,08	94,34	763,46	188,72	6,83	45,69	328,75
			144,22		12,55		2034	16459	4068		985	7087
124	КБ15-55-1	21,558	16,0000	0,12	1,9200	162,08	311,19	1482,24	394,55	7,48	119,68	825,42
			344,93		41,39		6709	31954	8505		2580	17794
126	КБ15-179-5	21,558	38,1100	0,12	4,5732	162,08	741,22	3759,55	990,17	7,48	285,06	2016,45
			821,58		98,59		15979	81048	21347		6145	43471
128	КБ8-3-7	2,6037	33,5000	0,12	4,0200	162,08	651,56	3464,57	905,55	7,48	250,58	1807,69
			87,22		10,47		1696	9021	2359		652	4707
130	КБ13-13-1	0,835	6,6900	0,087	0,5820	162,08	94,34	763,46	188,72	6,83	45,69	328,75
			5,59		0,49		79	637	158		38	275
132	КБ15-55-1	0,835	16,0000	0,12	1,9200	162,08	311,19	1482,24	394,55	7,48	119,68	825,42
			13,36		1,6		260	1238	329		100	689
134	КБ15-179-5	0,835	38,1100	0,12	4,5732	162,08	741,22	3759,55	990,17	7,48	285,06	2016,45
			31,82		3,82		619	3139	827		238	1684
136	КБ6-1-1	0,007	161,3641	0,12	19,3637	162,08	3138,47	14587,23	3899,65	7,48	1207,00	8245,12
			1,12		0,14		22	102	28		8	58
138	КБ11-4-5	0,0642	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			2,04		0,24		40	213	55		15	110
141	КБ11-4-6	0,0642	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			0,66		0,08		13	69	18		5	36
143	КБ6-33-3	0,0442	1858,0719	0,12	222,9686	162,08	36138,76	197427,12	51384,49	7,48	13898,38	101421,63
			82,13		9,86		1597	8727	2272		614	4483
147	КБ11-4-5	0,0642	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			2,04		0,24		40	213	55		15	110
150	КБ11-4-6	0,0642	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			0,66		0,08		13	69	18		5	36
152	КБ8-5-9	6,42	12,3240	0,12	1,4789	162,08	239,70	1197,37	316,16	7,48	92,18	648,04
			79,12		9,49		1539	7687	2029		592	4160
154	КБ11-1-2	0,057	9,1853	0,12	1,1022	162,08	178,65	853,65	227,11	7,48	68,71	474,47
			0,52		0,06		10	49	13		4	27
155	КБ6-1-1	0,021	161,3641	0,12	19,3637	162,08	3138,47	14587,23	3899,65	7,48	1207,00	8245,12
			3,38		0,41		66	306	82		25	173
157	КБ11-4-5	0,1875	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			5,94		0,71		116	622	162		44	322
160	КБ11-4-6	0,1875	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			1,93		0,23		38	202	53		14	105
162	КБ6-1-16	0,0375	327,7259	0,12	39,3271	162,08	6374,14	32358,72	8521,23	7,48	2451,39	17346,76
			12,29		1,47		239	1213	320		92	651

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
166	КБ6-13-6	0,2217	1434,2033	0,12	172,1044	162,08	27894,68	140731,16	37097,68	7,48	10727,84	75720,20
			317,96		38,16		6184	31200	8225		2378	16787
170	КБ9-75-2	0,1254	179,5110	0,12	21,5413	162,08	3491,42	18396,52	4815,35	7,48	1342,74	9649,51
			22,51		2,7		438	2307	604		168	1210
173	КБ6-11-8	0,1254	119,3900	0,12	14,3268	162,08	2322,09	11777,82	3101,98	7,48	893,04	6317,11
			14,97		1,8		291	1477	389		112	792
174	КБ6-22-1	0,015	1193,6740	0,12	143,2409	162,08	23216,48	117869,66	31038,95	7,48	8928,68	63184,11
			17,9		2,15		348	1768	466		134	948
178	КБ8-3-5	1,29	49,7900	0,12	5,9748	162,08	968,40	5149,28	1345,89	7,48	372,43	2686,72
			64,23		7,71		1249	6643	1737		480	3466
182	КБ8-3-6	1,29	23,4900	0,12	2,8188	162,08	456,87	2429,34	634,97	7,48	175,71	1267,55
			30,3		3,64		589	3134	819		227	1635
184	КБ12-22-1	0,117	43,1296	0,12	5,1756	162,08	838,85	3801,32	1020,84	7,48	322,61	2182,30
			5,04		0,61		98	445	119		38	255
185	КБ12-22-2	0,117	6,9020	0,12	0,8282	162,08	134,24	663,05	175,40	7,48	51,63	361,27
			0,8		0,1		16	78	20		6	42
186	КБ13-13-1	0,117	6,7039	0,087	0,5832	162,08	94,53	764,91	189,08	6,83	45,79	329,40
			0,78		0,07		11	89	23		5	39
188	КБ12-1-6	0,117	22,1600	0,12	2,6592	162,08	431,00	2275,71	595,48	7,48	165,76	1192,24
			2,59		0,31		50	267	70		19	139
191	КБ20-11-2	12	2,3694	0,105	0,2488	162,08	40,32	230,78	59,64	8,7	20,61	120,57
			28,43		2,99		484	2769	716		247	1447
198	КБ9-75-2	0,07706	179,5110	0,12	21,5413	162,08	3491,42	18396,52	4815,35	7,48	1342,74	9649,51
			13,83		1,66		269	1418	372		103	744
201	КБ6-11-10	0,07706	26,8100	0,12	3,2172	162,08	521,44	2773,63	724,92	7,48	200,54	1446,90
			2,07		0,25		40	213	56		15	111
202	КБ6-11-8	0,007	119,3900	0,12	14,3268	162,08	2322,09	11777,82	3101,98	7,48	893,04	6317,11
			0,84		0,1		16	82	22		6	44
203	КБ11-1-2	0,2944	9,1853	0,12	1,1022	162,08	178,65	853,65	227,11	7,48	68,71	474,47
			2,71		0,32		53	251	67		20	140
204	КБ6-1-1	0,0167	161,3641	0,12	19,3637	162,08	3138,47	14587,23	3899,65	7,48	1207,00	8245,12
			2,7		0,32		52	244	66		20	138
206	КБ11-4-5	0,2944	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			9,33		1,12		182	976	254		70	506
209	КБ13-13-2	0,2944	6,7172	0,087	0,5844	162,08	94,72	766,30	189,42	6,83	45,88	330,02
			1,98		0,17		28	226	55		14	97
211	КБ11-4-6	0,2944	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			3,04		0,36		59	317	83		23	165
213	КБ6-1-16	0,0271	327,7259	0,12	39,3271	162,08	6374,14	32358,72	8521,23	7,48	2451,39	17346,76
			8,88		1,07		173	877	231		66	470
215	КБ11-4-5	0,2944	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			9,33		1,12		182	976	254		70	506

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
218	КБ13-13-2	0,2944	6,7172	0,087	0,5844	162,08	94,72	766,30	189,42	6,83	45,88	330,02
			1,98		0,17		28	226	55		14	97
220	КБ11-4-6	0,2944	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			3,04		0,36		59	317	83		23	165
222	КБ8-3-7	0,8658	33,5000	0,12	4,0200	162,08	651,56	3464,57	905,55	7,48	250,58	1807,69
			29		3,48		564	3000	784		217	1565
225	КБ13-13-2	0,8658	6,7172	0,087	0,5844	162,08	94,72	766,30	189,42	6,83	45,88	330,02
			5,81		0,51		82	663	164		40	286
227	КБ6-17-5	0,2001	1075,4980	0,12	129,0598	162,08	20918,01	106587,71	28051,26	7,48	8044,73	57014,00
			215,21		25,82		4186	21328	5613		1610	11409
229	КБ8-3-7	0,8658	33,5000	0,12	4,0200	162,08	651,56	3464,57	905,55	7,48	250,58	1807,69
			29		3,48		564	3000	784		217	1565
232	КБ13-13-2	0,8658	6,7172	0,087	0,5844	162,08	94,72	766,30	189,42	6,83	45,88	330,02
			5,81		0,51		82	663	164		40	286
234	КБ11-4-5	0,1248	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			3,96		0,47		77	414	107		30	214
237	КБ13-13-2	0,1248	6,7172	0,087	0,5844	162,08	94,72	766,30	189,42	6,83	45,88	330,02
			0,83		0,07		12	95	23		6	41
239	КБ11-4-6	0,1248	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			1,29		0,15		25	135	35		10	70
241	КБ6-22-1	0,0461	1193,6740	0,12	143,2409	162,08	23216,48	117869,66	31038,95	7,48	8928,68	63184,11
			55,03		6,6		1070	5434	1431		412	2913
242	КБ11-4-5	0,1248	31,7000	0,12	3,8040	162,08	616,55	3315,50	865,05	7,48	237,12	1718,72
			3,96		0,47		77	414	107		30	214
245	КБ13-13-2	0,1248	6,7172	0,087	0,5844	162,08	94,72	766,30	189,42	6,83	45,88	330,02
			0,83		0,07		12	95	23		6	41
247	КБ11-4-6	0,1248	10,3100	0,12	1,2372	162,08	200,53	1078,32	281,35	7,48	77,12	559,00
			1,29		0,15		25	135	35		10	70
249	КБ20-11-2	4	2,3694	0,105	0,2488	162,08	40,32	230,78	59,64	8,7	20,61	120,57
			9,48		1		161	923	239		82	482
251	КБ20-28-7	1	2,5058	0,105	0,2631	162,08	42,64	275,64	70,02	8,7	21,80	134,46
			2,51		0,26		43	275	69		22	134
252	КБ10-28-7	1	7,4900	0,12	0,8988	162,08	145,68	738,89	194,61	7,48	56,03	396,32
			7,49		0,9		146	739	194		56	396
Разом:			**25231,74**		**2831,35**		**458949**	**2560600**	**664312**		**186437**	**1309698**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(458949 + 2560600 * 1) * 0,0078 = **23552 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(458949 + 2560600 * 1) * 0,0078 * 0,22= **5182 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(458949 + 2560600 * 1) * 0,003739 = **11290 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 1309698 + 23552 + 5182 + 11290 = 1349722 грн.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-02
будівельні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	20092,29	98,54				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,5					
3		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	2754,3	110,63				
4		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,4					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття	люд.год	2385,15	115,67				
6		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
6.1		загальновиробничих витрат	люд.год	2831,35	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	28063,09					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
7	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,2857	396,03 113,15				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
8	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,439311	574,64 252,45				
9	КБМ210-1207	Агрегати електронасосні з регулюванням подачі вручну для будівельних розчинів, подача 2 м3/год, напір 150 м	маш. год	0,42354	21,4 9,06				
10	КБМ207-148	Бульдозери, потужність 59 кВт [80 к.с.]	маш. год	244,80175	634,88 155419,74				
11	КБМ233-261	Верстат трубозгинальний гідравлічний	маш. год	1,74335625	17,43 30,39				
12	КБМ233-1002	Верстати свердлильні	маш. год	0,485904	5,53 2,69				
13	КБМ206-337	Екскаватори одноковшеві дизельні на пневмоколісному ходу, місткість ковша 0,25 м3	маш. год	1408, 602635792	483,83 681524,21				
14	КБМ205-101	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 2,2 м3/хв	маш. год	262,995	364,49 95859,05				
15	КБМ205-102	Компресори пересувні з двигуном внутрішнього згоряння, тиск до 686 кПа [7 ат], продуктивність 5 м3/хв	маш. год	0,221382	420,29 93,04				
16	КБМ215-3101	Котки дорожні самохідні гладкі, маса 5 т	маш. год	0,045682	461,49 21,08				
17	КБМ202-130	Крани баштові, вантажопідйомність 10 т	маш. год	17,69166	410,07 7254,82				
18	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	114,439311	326,42 37355,28				
19	КБМ202-129	Крани баштові, вантажопідйомність 8 т	маш. год	17,20788025	385,93 6641,04				
20	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,222706	722,67 160,94				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
21	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	2,138556	701,99 1501,24				
22	КБМ202-1243	Крани на гусеничному ходу, вантажопідйомність до 16 т	маш. год	6,060262	626,22 3795,06				
23	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	9,6	6,49 62,30				
24	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	7,556808	136,67 1032,79				
25	КБМ204-1000	Перетворювачі зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	8,70578	99,13 863,00				
26	КБМ233-345	Прес-ножиці комбіновані	маш. год	6,05037925	94,88 574,06				
27	КБМ211-902	Розчинозмішувачі пересувні, місткість 250 л	маш. год	64,79869	117,7 7626,81				
28	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	41,0128095	13,2 541,37				
29	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	10648	156,1 1662152,80				
		Разом по розділу II	**грн.**		**2662886,37**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	0,877					
		Дизельне паливо	кг	8336,608					
		Електроенергія	кВт-год	1885,44					
		Мастильні матеріали	кг	489,411					
		Гідравлічна рідина	кг	40,76					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
30	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,182214					
31	КБМ211-101	Бадді, місткість 2 м3	маш. год	35,12756175					
32	КБМ270-117	Вібратори глибинні	маш. год	21,209785					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	КБМ270-50	Вібратори для усіх видів будівництва, крім гідротехнічного	маш. год	4,43768					
34	КБМ270-116	Вібратори поверхневі	маш. год	32,3906955					
35	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	24,611558					
36	КБМ200-40	Котел електричний бітумний, місткість 1 м3	маш. год	4,173565					
37	КБМ270-108	Котли бітумні пересувні, місткість 400 л	маш. год	97,635696					
38	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,16473					
39	КБМ203-403	Лебідки електричні, тягове зусилля до 19,62 кН [2 т]	маш. год	197,115495					
40	КБМ203-405	Лебідки електричні, тягове зусилля до 49,05 кН [5 т]	маш. год	0,05374					
41	КБМ203-401	Лебідки електричні, тягове зусилля до 5,79 кН [0,59 т]	маш. год	0,76					
42	КБМ270-121	Машини мозаїчно-шліфувальні	маш. год	44,56232					
43	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	0,080984					
44	КБМ270-224	Пальник газопламеневий	маш. год	0,88686					
45	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	19,06706					
46	КБМ270-90	Пилка дискова електрична	маш. год	8,478594					
47	КБМ270-250	Станок для різання керамічної плитки	маш. год	208,424					
48	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	8,70578					
49	КБМ233-1100	Трамбівки пневматичні при роботі від компресора	маш. год	1055,156382					
50	КБМ270-126	Фарборозпилювачі ручні	маш. год	214,417026					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
51	КБМ270-119	Шуруповерти	маш. год	10,132338					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
52	С124-20 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь сталь д 8 клас А400С	т	1,27765	32983,15 42140,92	32061,04 40962,79	275,38 351,84	646,73 826,29	30 км.
53	+С111-856-1 варіант 2	Іглопробивний геотекстиль	м2	1438,696	30,35 43664,42	28,33 40758,26	1,42 2042,95	0,6 863,21	30 км.
54	С111-1626-1 варіант 1	Акрилова фарба світлих тонів	кг	1969,6452	166,91 328753,48	163,04 321130,95	0,6 1181,79	3,27 6440,74	30 км.
55	С124-19 варіант 1	Арматурна сталь А400С, діаметр 6 мм	т	0,31454	34651,78 10899,37	33696,95 10599,04	275,38 86,62	679,45 213,71	30 км.
56	С111-74	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-70/30	т	0,0222305	19248,79 427,91	18316,49 407,18	554,87 12,34	377,43 8,39	30 км.
57	С111-79	Бітуми нафтові для покрівельних мастик, марка БНМ-55/60	т	5,691225	18195,64 103555,48	17273,21 98305,72	565,65 3219,24	356,78 2030,52	30 км.
58	&С123-199-2-С варіант 7	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 2м2	м2	35,5	15966,48 566810,04	15635,32 555053,86	18,09 642,20	313,07 11113,98	30 км.
59	&С123-199-2-С варіант 8	Блоки дверні медичні HPL індивідуального виготовлення площею до 3 м2	м2	14,3	15966,48 228320,66	15635,32 223585,08	18,09 258,69	313,07 4476,89	30 км.
60	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0169898	26367,61 447,98	25618,55 435,25	232,05 3,94	517,01 8,79	30 км.
61	С112-25	Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, III сорт	м3	0,056399	6190,03 349,11	5836,14 329,15	232,52 13,11	121,37 6,85	30 км.
62	С147-29	В'язальний дріт	100кг	0,159354	5761,32 918,09	5620,81 895,70	27,54 4,39	112,97 18,00	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
63	С111-253	Вапно будівельне негашене грудкове, сорт 1	т	0,036566	3425,21 125,25	2885,33 105,50	472,72 17,29	67,16 2,46	30 км.
64	С142-10-2	Вода	м3	26,85437	42,1 1130,57	42,10 1130,57	- -	- -	
65	+С111-1650-1 варіант 2	Гідроізоляція Ceresit CP 43;(або аналог)	кг	214,92	80,71 17346,19	78,63 16899,16	0,5 107,46	1,58 339,57	30 км.
66	+С111-1650-1 варіант 3	Гідроізоляція Ceresit CP 66;(або аналог)	кг	214,92	59,09 12699,62	57,43 12342,86	0,5 107,46	1,16 249,30	30 км.
67	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,0566986	5002,85 283,65	4427,30 251,02	477,45 27,07	98,1 5,56	30 км.
68	С124-25 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А 500С діаметр 22 мм	т	0,1702961	29033,65 4944,32	28188,98 4800,47	275,38 46,90	569,29 96,95	30 км.
69	С124-21 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь , клас А500 С діаметр 10 мм	т	0,142915	31666,72 4525,65	30770,42 4397,55	275,38 39,36	620,92 88,74	30 км.
70	С124-22 варіант 1	Гарячекатана арматурна сталь А400С, діаметр 12 мм	т	8,310184	31141,14 258788,60	30255,15 251425,86	275,38 2288,46	610,61 5074,28	30 км.
71	С124-24 варіант 2	Гарячекатана арматурна сталь клас А-400С, діаметр 16 мм	т	0,5579947	29649,42 16544,22	28792,68 16066,16	275,38 153,66	581,36 324,40	30 км.
72	С111-1624-1 варіант 1	Грунтовка	кг	1026,632	85,67 87951,56	83,23 85446,58	0,76 780,24	1,68 1724,74	30 км.
73	&С111-1623-3 варіант 7	Грунтовка адгезійна Ceresit Бетонконтакт СТ 19 (або аналог)	кг	10,268	88,17 905,33	85,92 882,23	0,52 5,34	1,73 17,76	30 км.
74	С111-1624-2	Грунтовка глибокого проникнення	л	456,3719	41,3 18848,16	39,73 18131,66	0,76 346,84	0,81 369,66	30 км.
75	&С123-199-2-13 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI60 800х2100(h)мм	ши	2	8765,71 17531,42	8564,67 17129,34	29,16 58,32	171,88 343,76	30 км.
76	&С123-199-2-13 варіант 1	Двері металеві протипожежні EI60 900х2100(h)мм	ши	4	9377,71 37510,84	9164,67 36658,68	29,16 116,64	183,88 735,52	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
77	&C123-199-2-12 варіант 2	Двері металеві протипожежні EI601200x2100(h)мм	ши	6	17827,77 106966,62	17441,66 104649,96	36,55 219,30	349,56 2097,36	30 км.
78	&C123-199-2-12 варіант 4	Двері металеві протипожежні підсилені EI601200x2100(h)мм	ши	3	18847,77 56543,31	18441,66 55324,98	36,55 109,65	369,56 1108,68	30 км.
79	&C123-199-2-13 варіант 3	Двері металеві протипожежні підсилені EI60 1000x2100(h)мм	ши	2	10397,71 20795,42	10164,67 20329,34	29,16 58,32	203,88 407,76	30 км.
80	&C123-199-2-12 варіант 3	Двері металевіпротипожежні підсилені EI601500x2100(h)мм	ши	1	19692,68 19692,68	19270,00 19270,00	36,55 36,55	386,13 386,13	30 км.
81	C124-64	Деталі закладні та накладні, виготовлені із застосуванням зварювання, гнуття, свердлення [пробивки] отворів, такі, що поставляються окремо	т	0,07706	46588,93 3590,14	45400,04 3498,53	275,38 21,22	913,51 70,39	30 км.
82	C112-70	Дошки необрізні з хвойних порід, довжина 4-6,5 м, усі ширини, товщина 19,22 мм, IV сорт	м3	0,010497	3409,33 35,79	3109,96 32,65	232,52 2,44	66,85 0,70	30 км.
83	C112-53	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 25 мм, III сорт	м3	0,155337	5715,66 887,85	5371,07 834,33	232,52 36,12	112,07 17,40	30 км.
84	C112-61	Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, III сорт	м3	0,837023	5474,3 4582,12	5134,44 4297,64	232,52 194,62	107,34 89,86	30 км.
85	C111-816	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 1,1 мм	т	0,0201144	36289,59 729,94	35302,65 710,09	275,38 5,54	711,56 14,31	30 км.
86	C111-818-1	Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення світлий, діаметр 4,0 мм	т	0,0011487	25940,18 29,80	25156,17 28,90	275,38 0,32	508,63 0,58	30 км.
87	C111-1608	Дрантя	кг	14,68981	12,11 177,89	11,10 163,06	0,77 11,31	0,24 3,52	30 км.
88	+C111-856-1 варіант 4	Дренажна геомембрана	м2	1775,4505	53,37 94755,79	50,90 90370,43	1,42 2521,14	1,05 1864,22	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
89	+С113-1454 варіант 1	Дренажна трубад. 200 мм	м	21,4	253,55 5425,97	245,55 5254,77	3,03 64,84	4,97 106,36	30 км.
90	&С111-136-1-В1 варіант 2	Дюбель пластмасовий	шт	319,1878	0,33 105,33	0,32 102,14	- -	0,01 3,19	
91	&С111-136-11	Дюбель - шуруп 150 мм	шт	365,291	1,3 474,88	1,30 474,88	- -	- -	
92	&С111-136-П-1 варіант 2	Дюбель для теплоізоляції 10*200	шт	9072	2,2 19958,40	2,13 19323,36	0,03 272,16	0,04 362,88	30 км.
93	&С111-1716-25	Екструдований пінополістирол t=150мм	м2	1134,67	566,15 642393,42	554,37 629027,01	0,68 771,58	11,1 12594,83	30 км.
94	+С111-1650-1 варіант 4	Еластична гідроізоляція Texnomer 200EX Cristallizet(або аналог)	кг	937,332	217,77 204122,79	213,00 199651,72	0,5 468,67	4,27 4002,40	30 км.
95	+С111-1513	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э42	т	0,0269146	66928,61 1801,36	65257,39 1756,38	358,89 9,66	1312,33 35,32	30 км.
96	+С111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00049	64602,02 31,65	62976,42 30,86	358,89 0,18	1266,71 0,61	30 км.
97	+С111-1521	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42	т	0,0054467	65467,5 356,58	63824,93 347,64	358,89 1,95	1283,68 6,99	30 км.
98	С111-1529	Електроди, діаметр 6 мм, марка Э42	т	0,0022984	35268,7 81,06	34218,27 78,65	358,89 0,82	691,54 1,59	30 км.
99	&С111-1623-3 варіант 5	Епоксидний праймер Texnobond 300 (або аналог)	кг	282,04	170,53 48096,28	166,67 47007,61	0,52 146,66	3,34 942,01	30 км.
100	&С1633-116-8 варіант 1	Замазка силіконова	л	1,71	425,36 727,37	416,67 712,51	0,35 0,60	8,34 14,26	30 км.
101	С111-797	Катанка гарячекатана у мотках, діаметр 6,3-6,5 мм	т	0,003536	24032,41 84,98	23285,81 82,34	275,38 0,97	471,22 1,67	30 км.
102	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	0,12148	20,7 2,51	14,43 1,75	5,86 0,71	0,41 0,05	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
103	+С124-19 варіант 2	Кладочна сітка д.4 Вр-1 чар.50х50b=500мм	т	3,0651	55051,78 168739,21	53696,95 164586,52	275,38 844,07	1079,45 3308,62	30 км.
104	+С111-2000-1 варіант 1	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11 (або аналог)	кг	279,396	11,19 3126,44	10,69 2986,74	0,28 78,23	0,22 61,47	15 км.
105	+С111-2000-1 варіант 2	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	266,968	11,19 2987,37	10,69 2853,89	0,28 74,75	0,22 58,73	15 км.
106	+С111-2000-1 варіант 3	Клеюча суміш для керамічної плитки Ceresit CM 11(або аналог)	кг	145,9848	11,41 1665,69	10,69 1560,58	0,5 72,99	0,22 32,12	30 км.
107	С111-1708	Ключня просочене	кг	24,58004	50,64 1244,73	49,12 1207,37	0,53 13,03	0,99 24,33	30 км.
108	+С111-2001-1 варіант 1	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	24,39342	58,72 1432,38	57,29 1397,50	0,28 6,83	1,15 28,05	15 км.
109	+С111-2001-1 варіант 2	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	23,41104	58,72 1374,70	57,29 1341,22	0,28 6,56	1,15 26,92	15 км.
110	+С111-2001-1 варіант 3	Кольоровий шов 2-5мм Ceresit CE 33 (або аналог)	кг	12,80174	58,95 754,66	57,29 733,41	0,5 6,40	1,16 14,85	30 км.
111	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	3,6655	140,58 515,30	137,79 505,07	0,03 0,11	2,76 10,12	5 км.
112	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,02025	247,9 5,02	242,78 4,92	0,26 0,01	4,86 0,09	30 км.
113	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,045968	2752,78 126,54	2428,16 111,62	270,64 12,44	53,98 2,48	30 км.
114	С111-594	Мастика бітумна покрівельна гаряча	т	0,379415	19237,6 7299,03	18382,94 6974,76	477,45 181,15	377,21 143,12	30 км.
115	&С111-220-15-1 варіант 2	Мастика гідроізоляційна	кг	3142,26	66,49 208928,87	64,75 203461,34	0,44 1382,59	1,3 4084,94	30 км.
116	С111-612	Мастика морозостійка бітумно-масляна МБ-50	т	12,877146	32344,68 416507,17	31176,30 401461,77	534,17 6878,59	634,21 8166,81	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
117	+С123-359 варіант 2	Наличники	м	285,6	350,74 100171,34	343,63 98140,73	0,23 65,69	6,88 1964,92	30 км.
118	+С111-856-1 варіант 5	Нетканий термічно скріплений геотекстиль	м2	1775,4505	65,2 115759,37	62,50 110965,66	1,42 2521,14	1,28 2272,57	30 км.
119	&С111-246-2	Піна монтажна	л	7,79759	314,43 2451,80	308,00 2401,66	0,26 2,03	6,17 48,11	30 км.
120	&С111-246-2 варіант 1	Піна монтажна протипожежнаSOUDAL Soudafoam FR(або аналог)	л	10,858	676,02 7340,23	662,50 7193,43	0,26 2,82	13,26 143,98	30 км.
121	+С111-856-1 варіант 3	ПВХ мембрана 1,5мм	м2	1587,046	196,95 312568,71	191,67 304189,11	1,42 2253,61	3,86 6125,99	30 км.
122	+С111-1604	Папір шліфувальний	м2	9,39083	61,28 575,47	60,08 564,20	- -	1,2 11,27	
123	+К582821-559 варіант 2	Перемички з/б марки 2ПБ13-1-П	шт	11	221,03 2431,33	204,00 2244,00	12,7 139,70	4,33 47,63	30 км.
124	+К582821-561 варіант 3	Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П	шт	4	252,74 1010,96	232,50 930,00	15,28 61,12	4,96 19,84	30 км.
125	+К582821-563 варіант 1	Перемички з/б марки 2ПБ17-2-П	шт	9	270,15 2431,35	248,16 2233,44	16,69 150,21	5,3 47,70	30 км.
126	&К582821-838-1	Перемички з/б марки 2ПП28-8	шт	12	1244,73 14936,76	1182,00 14184,00	38,32 459,84	24,41 292,92	30 км.
127	&К582821-563-1	Перемички з/б марки 3ПБ-21-8П	шт	1	531,88 531,88	489,00 489,00	32,45 32,45	10,43 10,43	30 км.
128	+К582821-838 варіант 2	Перемички з/б марки 5ПП14-5	шт	6	462,58 2775,48	415,19 2491,14	38,32 229,92	9,07 54,42	30 км.
129	+К582821-838 варіант 3	Перемички з/б марки 5ПП14-8	шт	2	544,18 1088,36	495,19 990,38	38,32 76,64	10,67 21,34	30 км.
130	&С1-111-18-14-1 варіант 4	Перила для сходових маршів з нержавіючої сталі h=900мм(в комплекті)	мп	7,32	2942,41 21538,44	2880,00 21081,60	4,72 34,55	57,69 422,29	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
131	+С111-1722 варіант 1	Плінтуси для підлог з пластикату, з'єднувальні елементи	м	216,3622	65,62 14197,69	63,61 13762,80	0,72 155,78	1,29 279,11	30 км.
132	+С111-283 варіант 10	Плитка керамічна шорстка 30х30см	м2	107,1714	406,31 43544,81	390,00 41796,85	8,34 893,81	7,97 854,15	15 км.
133	+С111-283 варіант 12	Плитки керамічні для підлог з шорсткою поверхнею 30х30см Cersanit аба аналог	м2	29,19696	412,91 12055,72	390,82 11410,76	13,99 408,47	8,1 236,49	30 км.
134	С111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,014766	32446,03 479,10	31457,23 464,50	352,6 5,21	636,2 9,39	30 км.
135	&С111-1623-3 варіант 4	Полімерно-епоксидна наливна підлога Texnobond 500(або аналог)	кг	775,61	703,72 545812,27	689,40 534705,53	0,52 403,32	13,8 10703,42	30 км.
136	&С111-220-15-1 варіант 3	Праймер бітумний	кг	263,216	90,76 23889,48	88,54 23305,14	0,44 115,82	1,78 468,52	30 км.
137	С111-1151	Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А-1, діаметр 12 мм	т	0,00688	19175,11 131,92	18756,99 129,05	275,38 1,89	142,74 0,98	30 км.
138	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	2,12685	35,03 74,50	25,57 54,38	8,77 18,65	0,69 1,47	30 км.
139	&С123-14-8 варіант 2	Протипожежний герметичний люк EI60 800х800мм.	шт	1	8342,9 8342,90	8166,67 8166,67	12,64 12,64	163,59 163,59	30 км.
140	&С130-595-1-В10 варіант 1	Решітка вентиляційна 700х500(h)	шт	12	2459,29 29511,48	2405,83 28869,96	5,24 62,88	48,22 578,64	30 км.
141	&С130-595-1-В10 варіант 2	Решітка вентиляційна 800х800(h)	шт	4	3243 12972,00	3174,17 12696,68	5,24 20,96	63,59 254,36	30 км.
142	С1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	1,5408	1832,71 2823,84	1044,59 1609,50	752,18 1158,96	35,94 55,38	30 км.
143	+С1425-11683	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100	м3	0,1173	2922,88 342,85	2113,39 247,90	752,18 88,23	57,31 6,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
144	+С1425-11684	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М150	м3	1,692792	3141,99 5318,74	2328,20 3941,16	752,18 1273,28	61,61 104,30	30 км.
145	+С1425-11685	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М200	м3	77,40066	3293,91 254950,81	2477,14 191732,27	752,18 58219,23	64,59 4999,31	30 км.
146	+С1425-11687	Розчин готовий кладковий важкий цементно-вапняковий, марка М25	м3	56,952	2583,96 147161,69	1781,11 101437,78	752,18 42838,16	50,67 2885,75	30 км.
147	+С1425-11700	Розчин готовий опоряджувальний цементний 1:3	м3	3,4924	3050,96 10655,17	2238,96 7819,34	752,18 2626,91	59,82 208,92	30 км.
148	С111-856	Руберойд покрівельний з пиловидною засипкою РКП-350Б	м2	0,5148	43,55 22,42	41,86 21,55	0,84 0,43	0,85 0,44	30 км.
149	С111-1757	Рядно	м2	13,113	60,19 789,27	58,87 771,96	0,14 1,84	1,18 15,47	30 км.
150	+С111-873 варіант 1	Сітка д 5 Вр-1 100х100	м2	834,713	136,4 113854,85	132,93 110958,40	0,8 667,77	2,67 2228,68	30 км.
151	С1110-175 варіант 8	Сталь кутова 100х100х7мм	т	0,0732036	31099,2 2276,57	30214,03 2211,78	275,38 20,16	609,79 44,63	30 км.
152	С1110-175 варіант 5	Сталь кутова 50х5мм	т	0,115116	31099,2 3580,02	30214,03 3478,12	275,38 31,70	609,79 70,20	30 км.
153	С111-1131 варіант 1	Сталь листова 5 мм	т	0,00848	30342,18 257,30	29840,93 253,05	275,38 2,34	225,87 1,91	30 км.
154	С123-526 варіант 1	Стояки інвентарні металеві	шт	0,015886	3844,66 61,08	3748,43 59,55	20,84 0,33	75,39 1,20	30 км.
155	+С111-2011-6 варіант 3	Суміш приклеювання пінополістирольних плит Ceresit CT 82 аба аналог	кг	6808,02	8,89 60523,30	8,20 55825,76	0,52 3540,17	0,17 1157,37	30 км.
156	+С1424-11612 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С12/15	м3	55,4309	3363,74 186455,14	2477,22 137314,53	820,56 45484,38	65,96 3656,23	30 км.
157	С1424-11633 варіант 1	Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10,	м3	4,5594	3066,94 13983,41	2186,24 9967,94	820,56 3741,26	60,14 274,21	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
158	+С111-860 варіант 1	Техноеласт ЕКП(або аналог)	м2	13,455	209,84 2823,40	203,33 2735,81	2,4 32,29	4,11 55,30	30 км.
159	+С111-859 варіант 1	Техноеласт ЕПП або аналог	м2	13,221	194,92 2577,04	189,30 2502,74	1,8 23,80	3,82 50,50	30 км.
160	С111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,20957	676,63 141,80	660,64 138,45	2,72 0,57	13,27 2,78	30 км.
161	&С123-467-В1 варіант 3	Туалетні Перегородки EcoLight Комплектна поставка(Алюмінієва профільна система, колір – анод (комплект); Ручка пластикова, колір сірий (1 компл .); Засувка пластик з індикатором , колір сірий (1 шт.); Петля внутрішня н/ж 18мм 65*42 (2 шт); Перехідник капролоновий (2 шт); Ніжка меблева (2 шт).	м2	50,67	980,55 49684,47	958,00 48541,86	3,32 168,22	19,23 974,39	30 км.
162	С111-1292	Уайт-спірит	т	0,02223	3539,69 78,69	2832,11 62,96	638,17 14,19	69,41 1,54	30 км.
163	&С114-4-У-П варіант 1	Утеплювач - пеноплекс t=150мм	м2	758,83	597,16 453142,92	585,02 443930,73	0,43 326,30	11,71 8885,89	30 км.
164	&С111-1849-9	Хрестики для плитки	шт	387,9306	0,61 236,64	0,60 232,76	- -	0,01 3,88	
165	С111-1853-3	Цвяхи будівельні 3,0х80 мм	т	0,0003323	25789,56 8,57	24979,64 8,30	304,24 0,10	505,68 0,17	30 км.
166	С111-1853-4	Цвяхи будівельні 4,0х120 мм	т	0,0064155	25789,56 165,45	24979,64 160,26	304,24 1,95	505,68 3,24	30 км.
167	С111-175	Цвяхи будівельні з конічною головкою 4, 0х100 мм	т	0,029492	24529,06 723,41	23695,50 698,83	352,6 10,40	480,96 14,18	30 км.
168	+С111-181	Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,8х60 мм	т	0,0016295	59247,43 96,54	57733,12 94,08	352,6 0,57	1161,71 1,89	30 км.
169	+С1422-10936 варіант 1	Цегла керамічна рядова повнотіла М100	1000шт	96,0642	7805,89 749866,58	6585,69 632649,04	1067,14 102513,95	153,06 14703,59	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
170	+С1550-27 варіант 1	Шпаклівка епоксидна по бетону	кг	6,511948	422,63 2752,14	414,10 2696,60	0,24 1,56	8,29 53,98	30 км.
171	С111-1895	Шпаклівка клейова	т	0,156514	18887,01 2956,08	17949,42 2809,34	567,26 88,78	370,33 57,96	30 км.
172	&С111-147-1 варіант 2	Шуруп 60х35	шт	319,1878	0,16 51,07	0,14 44,69	0,02 6,38	- -	30 км.
173	С111-1480-П	Шурупи з плоскою головкою 3,5х35 мм	т	0,003972	49663,47 197,26	48337,08 191,99	352,6 1,40	973,79 3,87	30 км.
174	+С111-856 варіант 3	Щільна поліетиленова плівка	м2	834,713	23,15 19323,61	21,86 18246,83	0,84 701,16	0,45 375,62	30 км.
175	+С1421-9472	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 40-70 мм, марка М400	м3	1,79214	1151,41 2063,49	518,54 929,30	610,29 1093,73	22,58 40,46	30 км.
176	С123-514-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм	м2	32,9436	441,14 14532,74	427,15 14071,86	5,34 175,92	8,65 284,96	30 км.
177	С123-515-У	Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 40 мм	м2	0,23256	609,66 141,78	590,09 137,23	7,62 1,77	11,95 2,78	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
178	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	299,5635	4,9416 1480,32	4,9416 1480,32			
179	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	3,9695	184,55 732,57	184,55 732,57			
180	С1999-9009	Дрова	м3	11,741	119,13 1398,70	119,13 1398,70			
		Разом	грн.		3611,59	3611,59			
		Разом по розділу III	**грн.**		**7237434,96**	**6796285,37**	**299412,57**	**141737,02**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Електроенергія	кВт-год	2185,004					
		Мастильні матеріали	кг	493,381					
		Гідравлічна рідина	кг	40,76					
		Дрова	м3	11,741					
		Бензин	л	1,185					
		Дизельне паливо	л	9807,774					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-02-02

на будівельні роботи

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Земляні роботи			3397426	-		3397426	9687,7	1041276		25,66
2	Зовнішнє оздоблення стін будівлі нижче відм.0,000			2709040	-		2709040	6892,71	761992		20,48
3	Будівельні роботи			1497326	-		1497326	2649,45	279443		11,32
4	Перемички			28550	-		28550	17,56	1896		0,22
5	Дверні прорізи			1193185	-		1193185	204,3	21506		9,02
6	Підлога			2498709	-		2498709	4836,82	510335		18,89
7	Опорядження			914399	-		914399	2511,77	268258		6,91
8	Приямок шахт підпору ПРУ			86056	-		86056	187,9	20344		0,65
9	Вентиляційна шахта (3шт)			498409	-		498409	592,69	62796		3,77
10	Аварійний виход			406920	-		406920	482,19	51703		3,08
	Всього по кошторису			13230021	-		13230021	28063,09	3019549		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-03

на електротехнічні роботи

ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № 417/4-23 -ЕТР

Кошторисна вартість	419,873	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,46558	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	153,040	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,5	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	1241,06	49,24	1241	1113	49	10,3300	10,33
					1113,47	7,83			8	0,0746	0,07
2	& С100-1517-1101-18 варіант 1	ЩАВР -щит автоматичного вводу резерва 100А 380В в комплекті.	компл	1	50199,32	-	50199	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	КМ6-407-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж дизель-генератора стаціонарного, маса до 2 тДизельний генератор GUCBIR GJP 66 48 KBT, 380 В	т	1,26	34290,36	12048,33	43206	27808	15181	204,7500	257,99
					22070,00	5332,05			6718	40,2947	50,77
4	КМ8-521-2	Рубильник [вимикач, роз'єднувач] однополюсний на плиті з центральною або бічною рукояткою або керуванням штангою, що установлюється на металевій основі, струм до 400 А(пристрій для захисту перевантажень)	шт	2	283,90	1,92	568	327	4	1,6000	3,2
					163,47	0,31			1	0,0032	0,01

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. ГРЩ- головний розподільчий шкаф									
5	КБ21-23-1	Монтаж ввідно-розподільних пристроїв	шафа	1	1241,06 1113,47	49,24 7,83	1241	1113	49 8	10,3300 0,0746	10,33 0,07
6	& С100-1517-1101-В1 варіант 9	Щит металевий накладного встановлення розм 1000х800х600 IP54	шт	1	9643,88 -	- -	9644	-	- -	- -	- -
7	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	1	32,18 -	- -	32	-	- -	- -	- -
8	КБ21-22-13	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 100 А	100шт	0,01	37155,35 28849,64	1110,71 966,12	372	288	11 10	285,6400 9,7940	2,86 0,1
9	& 290902-55-В25 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С ВА47-100	шт	1	818,51 -	- -	819	-	- -	- -	- -
10	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	1256	1034	56 48	207,2000 9,7940	10,36 0,49
11	& 290902-55-В7 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 25А хар. С ВА47-100	шт	1	661,02 -	- -	661	-	- -	- -	- -
12	& 290902-55-В7 варіант 8	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 25 А хар. С ВА47-29	шт	4	341,77 -	- -	1367	-	- -	- -	- -
13	КМ8-600-2	Лічильник трифазний, що установлюється на готовій основі (НІК 2303 АР6Т.1002.МС.11)	шт	1	173,57 172,46	- -	174	172	- -	1,6000 -	1,6 -
14	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	5	90,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
15	& 290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	185,64 -	- -	186	-	- -	- -	- -
16	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					16359	2607	116 66		25,15 0,66
		Разом будівельні роботи, грн.					16359				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					13636				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					2673				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1322				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,51				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					406				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17681**				
		Всього по розділу 1					**17681**				
		Розділ 2. ЩО-щит робочого освітлення									
17	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
18	& С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	1	1157,12 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
19	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,06	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	1507	1241	67 58	207,2000 9,7940	12,43 0,59
20	& 290902-55-В7 варіант 27	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	1	244,56 -	- -	245	-	- -	- -	- -
21	& 290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	5	74,54 -	- -	373	-	- -	- -	- -
22	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	5	90,88 -	- -	454	-	- -	- -	- -
23	& 290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	1	185,64 -	- -	186	-	- -	- -	- -
24	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					4419	1584	67 58		15,83 0,59
		Разом будівельні роботи, грн.					4419				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					2768				
		всього заробітна плата, грн.					1642				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					827				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,59				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					258				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5246**				
		Всього по розділу 2					**5246**				
		Розділ 3. ЩАО - Щит аварійного освітлення									
25	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
26	& С100-1517-1101-8	Щит пластиковий накладного встановлення на 48 модулів IP54	шт	1	2398,36 -	- -	2398	-	- -	- -	- -
27	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,1	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	2511	2068	111 97	207,2000 9,7940	20,72 0,98
28	& 290902-55-В7 варіант 27	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	1	244,56 -	- -	245	-	- -	- -	- -
29	& 290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	6	74,54 -	- -	447	-	- -	- -	- -
30	& 290902-55-В7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	3	842,51 -	- -	2528	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					8473	2411	111 97		24,12 0,98
		Разом будівельні роботи, грн.					8473				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					5951				
		всього заробітна плата, грн.					2508				
		Загальновиробничі витрати, грн.					1265				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					2,43				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					394				
		Всього будівельні роботи, грн.					**9738**				
		Всього по розділу 3					**9738**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 4. ЩВК									
31	КБ21-24-1	Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг	шт	1	344,17 343,40	- -	344	343	- -	3,4000 -	3,4 -
32	& С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	1	1157,12 -	- -	1157	-	- -	- -	- -
33	КБ21-22-12	Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А	100шт	0,05	25111,21 20682,70	1110,71 966,12	1256	1034	56 48	207,2000 9,7940	10,36 0,49
34	& 290902-55-В7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	524,20 -	- -	524	-	- -	- -	- -
35	& 290902-55-В7 варіант 26	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-29	шт	2	325,01 -	- -	650	-	- -	- -	- -
36	& 290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	2	74,54 -	- -	149	-	- -	- -	- -
37	& С1545-194-2-1О1-1 варіант 3	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 16мм2 ПВ3	м	5	84,60 -	- -	423	-	- -	- -	- -
38	& 290902-55-В9-1 варіант 4	Набір клемників для проводу 16мм2	компл	1	193,80 -	- -	194	-	- -	- -	- -
39	& 290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	1	153,00 -	- -	153	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 4					4850	1377	56 48		13,76 0,49
		Разом будівельні роботи, грн.					4850				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					3417				
		всього заробітна плата, грн.					1425				
		Загальновиробничі витрати, грн.					718				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,38				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					224				
		Всього будівельні роботи, грн.					**5568**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ **Всього по розділу 4**					**5568**				
		Розділ 5. Освітлювальне обладнання									
40	КБ21-18-1	Монтаж світильників для люмінесцентних ламп, що установлюються на штирях, кількість ламп до 2	100шт	0,57	21893,43 21578,30	- -	12479	12300	- -	211,2000 -	120,38 -
41	& 1507-3072-В138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	52	296,89 -	- -	15438	-	- -	- -	- -
42	& 1507-3072-В135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами ДБО 02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119	шт	5	2572,89 -	- -	12864	-	- -	- -	- -
43	КБ21-22-1	Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,98	2607,86 2344,72	- -	2556	2298	- -	25,3100 -	24,8 -
44	& С100-290902-256 варіант 1	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	8	93,41 -	- -	747	-	- -	- -	- -
45	& С100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	14	101,57 -	- -	1422	-	- -	- -	- -
46	КБ21-22-7	Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці	100шт	0,08	2474,36 2344,72	- -	198	188	- -	25,3100 -	2,02 -
47	& 290902-224-В11-Н варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна для відкритого встановлення здвоєна зі ступенем захисту,захисним контактом IP	шт	8	425,36 -	- -	3403	-	- -	- -	- -
48	КБ21-24-13	Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А	шт	3	278,04 194,54	0,92 0,15	834	584	3 -	1,8600 0,0014	5,58 -
49	& 290902-224-В22	Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 220/36	шт	3	2197,81 -	- -	6593	-	- -	- -	- -
50	& 290902-224-В12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	20	12,26 -	- -	245	-	- -	- -	- -
51	& 290902-224-В12 варіант 2	Коробка распаєчна	шт	10	32,67 -	- -	327	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					57106	15370	3 -		152,78 -
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі: вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					57106 41733				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		всього заробітна плата, грн.					15370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7717				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					14,83				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2403				
		Всього будівельні роботи, грн.					**64823**				
		Всього по розділу 5					**64823**				
		Розділ 6. Кабельно-провідникова продукція									
52	КМ8-409-1	Труба металопластикова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм	100 м	4,5	4001,20 3970,98	- -	18005	17869	- -	42,3300 -	190,49 -
53	& С1530-63-5	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ - ЦП -25	м	459	28,02 -	- -	12861	-	- -	- -	- -
54	& С1530-63-7	Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова	шт	450	5,17 -	- -	2327	-	- -	- -	- -
55	КМ8-409-2	Труба металопластикова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 50 мм	100 м	7,8	4527,62 4484,12	- -	35315	34976	- -	47,8000 -	372,84 -
56	& С1530-63-6 варіант 1	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ - ЦП -32	м	795,6	37,12 -	- -	29533	-	- -	- -	- -
57	& С1530-63-7 варіант 1	Скоба D=32 мм для кріплення труби	шт	780	6,63 -	- -	5171	-	- -	- -	- -
58	КБ21-14-1	Прокладання лотків	100м	0,3	4910,46 4823,45	- -	1473	1447	- -	47,2100 -	14,16 -
59	& С1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100x50м, кріплення	м	30,3	70,13 -	- -	2125	-	- -	- -	- -
60	КБ21-15-2	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках	100м	0,55	403,29 320,81	36,13 10,02	222	176	20 6	3,1400 0,0745	1,73 0,04
61	КБ21-15-3	Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках	100м	0,15	443,25 414,81	- -	66	62	- -	4,0600 -	0,61 -
62	КБ21-4-2	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2	100м	3,6	963,42 806,77	31,25 14,38	3468	2904	113 52	8,6000 0,1224	30,96 0,44

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
63	КБ21-4-3	Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2	100м	2,5	1305,86 1144,48	- -	3265	2861	- -	12,2000 -	30,5 -
64	& С1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд	м	360,5	34,57 -	- -	12462	-	- -	- -	- -
65	& С153-41-45	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	257,5	38,79 -	- -	9988	-	- -	- -	- -
66	& С1530-63-35-1Н варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд	м	40,8	82,90 -	- -	3382	-	- -	- -	- -
67	& С1530-63-36 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд	м	15,3	118,51 -	- -	1813	-	- -	- -	- -
68	& С1530-63-11 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	15,45	193,74 -	- -	2993	-	- -	- -	- -
69	& С153-41-21	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	10	30,64 -	- -	306	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 6					144775	60295	133 58		641,29 0,48
		Разом будівельні роботи, грн.					144775				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					84347				
		всього заробітна плата, грн.					60353				
		Загальновиробничі витрати, грн.					31435				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					62,26				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					10092				
		Всього будівельні роботи, грн.					**176210**				
		Всього по розділу 6					**176210**				
		Розділ 7. Заземлення									
70	КБ1-164-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2	100м3	0,216	21593,26 21593,26	- -	4664	4664	- -	261,8000 -	56,55 -
71	КБ1-166-1	Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1	100м3	0,216	12221,05 12221,05	- -	2640	2640	- -	150,4500 -	32,5 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
72	КМ8-471-1	Заземлювач вертикальний з кутової сталі розміром 50х50х5 мм	10 шт	0,5	9752,21 1471,25	4442,26 825,97	4876	736	2221 413	14,4000 7,3909	7,2 3,7
73	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,5	6679,32 2288,61	57,02 9,07	3340	1144	29 5	22,4000 0,0864	11,2 0,04
74	КМ8-472-2	Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2	100 м	0,1	2384,00 2288,61	57,02 9,07	238	229	6 1	22,4000 0,0864	2,24 0,01
75	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,00785	34471,48 -	- -	271	-	- -	- -	- -
76	КМ8-472-7	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах зі штабової сталі перерізом 160 мм2	100 м	0,9	4408,02 2942,50	61,25 9,74	3967	2648	55 9	28,8000 0,0928	25,92 0,08
77	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм Ввід заземлюючого провідника	т	0,07065	34471,48 -	- -	2435	-	- -	- -	- -
78	КР20-27-1	Свердлення отворів в цегляних стінах, товщина стін 0,5 цеглини, діаметр отвору до 20 мм	100шт	0,02	837,62 821,72	- -	17	16	- -	8,8700 -	0,18 -
79	КР20-27-2 к=2	На кожні 0,5 цеглини товщини стіни додавати	100шт	0,02	1262,27 1239,52	- -	25	25	- -	13,3800 -	0,27 -
80	КР20-27-3	На кожні 10 мм діаметру отворів понад 20 мм додавати	100шт	0,02	508,33 500,26	- -	10	10	- -	5,4000 -	0,11 -
81	КР17-7-15	Монтаж поліетиленових труб для електропроводки діаметром до 25 мм, укладених по основі підлоги	100м	0,017	1803,13 1801,43	- -	31	31	- -	18,7200 -	0,32 -
82	& С1530-63-22	Труба ПВХ д.25(гільза)	м	1,212	17,58 -	- -	21	-	- -	- -	- -
83	& С1530-63-23 варіант 1	Термоусадочна трубка для гідроізоляції	м	0,5	43,29 -	- -	22	-	- -	- -	- -
84	КМ8-472-9	Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 16 мм	100 м	0,012	4401,22 2942,50	61,25 9,74	53	35	1 -	28,8000 0,0928	0,35 -
85	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла д,16	т	0,001896	42859,15 -	- -	81	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 7					22691	12178	2312 428		136,84 3,83
		Разом будівельні роботи, грн.					22691				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					8201				
		всього заробітна плата, грн.					12606				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Загальновиробничі витрати, грн.					7142				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					15,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2544				
		Всього будівельні роботи, грн.					**29833**				
		Всього по розділу 7					**29833**				
		Разом прямі витрати по кошторису					353887	125070	18032 7482		1281,29 57,88
		Разом будівельні роботи, грн.					353887				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					210785				
		всього заробітна плата, грн.					132552				
		Загальновиробничі витрати, грн.					65986				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					126,41				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					20488				
		Всього будівельні роботи, грн.					**419873**				
		Всього по кошторису					**419873**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1465,58**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**153040**				

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-03 на електротехнічні роботи

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ21-23-1	1	10,4046 10,4	0,097	1,0092 1,01	162,08	163,58 164	1121,30 1121	282,67 282	7,66	79,70 80	525,95 526
3	КМ6-407-2	1,26	245,0447 308,76	0,079	19,3585 24,39	162,08	3137,63 3953	27402,05 34526	6718,73 8466	6,23	1526,63 1924	11382,99 14343
4	КМ8-521-2	2	1,6032 3,21	0,097	0,1555 0,31	162,08	25,21 50	163,78 328	41,58 83	7,66	12,28 25	79,07 158
5	КБ21-23-1	1	10,4046 10,4	0,097	1,0092 1,01	162,08	163,58 164	1121,30 1121	282,67 282	7,66	79,70 80	525,95 526

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
8	КБ21-22-13	0,01	295,4340	0,097	28,6571	162,08	4644,74	29815,76	7581,31	7,66	2263,02	14489,07
			2,96		0,29		46	298	76		23	145
10	КБ21-22-12	0,05	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			10,85		1,05		171	1082	275		83	529
13	КМ8-600-2	1	1,6000	0,097	0,1552	162,08	25,15	172,46	43,47	7,66	12,26	80,88
			1,6		0,16		25	172	44		12	81
17	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
19	КБ21-22-12	0,06	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			13,02		1,26		205	1299	330		100	635
25	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
27	КБ21-22-12	0,1	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			21,7		2,1		341	2165	552		166	1059
31	КБ21-24-1	1	3,4000	0,097	0,3298	162,08	53,45	343,40	87,31	7,66	26,04	166,80
			3,4		0,33		53	343	88		26	167
33	КБ21-22-12	0,05	216,9940	0,097	21,0484	162,08	3411,53	21648,82	5513,28	7,66	1662,17	10586,98
			10,85		1,05		171	1082	275		83	529
40	КБ21-18-1	0,57	211,2000	0,097	20,4864	162,08	3320,44	21578,30	5477,72	7,66	1617,79	10415,95
			120,38		11,68		1893	12300	3122		922	5937
43	КБ21-22-1	0,98	25,3100	0,097	2,4551	162,08	397,92	2344,72	603,38	7,66	193,87	1195,17
			24,8		2,41		390	2298	591		190	1171
46	КБ21-22-7	0,08	25,3100	0,097	2,4551	162,08	397,92	2344,72	603,38	7,66	193,87	1195,17
			2,02		0,2		32	188	48		16	96
48	КБ21-24-13	3	1,8614	0,097	0,1806	162,08	29,26	194,69	49,27	7,66	14,26	92,79
			5,58		0,54		88	584	147		43	278
52	КМ8-409-1	4,5	42,3300	0,097	4,1060	162,08	665,50	3970,98	1020,03	7,66	324,25	2009,78
			190,49		18,48		2995	17869	4590		1459	9044
55	КМ8-409-2	7,8	47,8000	0,097	4,6366	162,08	751,50	4484,12	1151,84	7,66	366,15	2269,49
			372,84		36,17		5862	34976	8984		2856	17702
58	КБ21-14-1	0,3	47,2100	0,097	4,5794	162,08	742,22	4823,45	1224,45	7,66	361,63	2328,30
			14,16		1,37		223	1447	367		108	698
60	КБ21-15-2	0,55	3,2145	0,097	0,3118	162,08	50,54	330,83	83,90	7,66	24,62	159,06
			1,77		0,17		28	182	45		14	87
61	КБ21-15-3	0,15	4,0600	0,097	0,3938	162,08	63,83	414,81	105,30	7,66	31,10	200,23
			0,61		0,06		10	62	15		5	30
62	КБ21-4-2	3,6	8,7224	0,097	0,8461	162,08	137,13	821,15	210,82	7,66	66,81	414,76
			31,4		3,05		494	2956	758		241	1493
63	КБ21-4-3	2,5	12,2000	0,097	1,1834	162,08	191,81	1144,48	293,98	7,66	93,45	579,24
			30,5		2,96		480	2861	734		234	1448
70	КБ1-164-2	0,216	261,8000	0,12	31,4160	162,08	5091,91	21593,26	5870,74	7,48	1958,26	12920,91
			56,55		6,79		1100	4664	1268		423	2791

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
71	КБ1-166-1	0,216	150,4500	0,12	18,0540	162,08	2926,19	12221,05	3332,39	7,48	1125,37	7383,95
			32,5		3,9		632	2640	720		243	1595
72	КМ8-471-1	0,5	21,7909	0,097	2,1137	162,08	342,59	2297,22	580,76	7,66	166,92	1090,27
			10,9		1,06		171	1149	291		83	545
73	КМ8-472-2	0,5	22,4864	0,097	2,1812	162,08	353,53	2297,68	583,27	7,66	172,25	1109,05
			11,24		1,09		177	1149	292		86	555
74	КМ8-472-2	0,1	22,4864	0,097	2,1812	162,08	353,53	2297,68	583,27	7,66	172,25	1109,05
			2,25		0,22		35	230	59		17	111
76	КМ8-472-7	0,9	28,8928	0,097	2,8026	162,08	454,25	2952,24	749,43	7,66	221,32	1425,00
			26		2,52		409	2657	675		199	1283
78	КР20-27-1	0,02	8,8700	0,12	1,0644	162,08	172,52	821,72	218,73	7,48	66,35	457,60
			0,18		0,02		3	16	5		1	9
79	КР20-27-2	0,02	13,3800	0,12	1,6056	162,08	260,24	1239,52	329,95	7,48	100,08	690,27
			0,27		0,03		5	25	7		2	14
80	КР20-27-3	0,02	5,4000	0,12	0,6480	162,08	105,03	500,26	133,16	7,48	40,39	278,58
			0,11		0,01		2	10	3		1	6
81	КР17-7-15	0,017	18,7200	0,097	1,8158	162,08	294,31	1801,43	461,06	7,66	143,40	898,77
			0,32		0,03		5	31	8		2	15
84	КМ8-472-9	0,012	28,8928	0,097	2,8026	162,08	454,25	2952,24	749,43	7,66	221,32	1425,00
			0,35		0,03		5	35	9		3	17
Разом:			**1339,17**		**126,41**		**20488**	**132552**	**33667**		**9802**	**63957**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(20488 + 132552 * 1) * 0,0078 = **1194 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(20488 + 132552 * 1) * 0,0078 * 0,22= **263 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(20488 + 132552 * 1) * 0,003739 = **572 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 63957 + 1194 + 263 + 572 = 65986 грн.

Склав кошторисник О.В. Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В. Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
ПРУ

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-03
електротехнічні роботи

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	89,61	82,09				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	1,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	1191,68	98,78				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,6					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	57,88	129,22				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	5,4					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	126,41	162,07				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1465,58					
	Середній розряд робіт		розряд	3,5					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,135	320,72 43,30				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ204-802	Випрямлячі зварювальні однопостові з номінальним зварювальним струмом 315-500 А	маш. год	4,58325	70,97 325,27				
10	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2705	722,67 195,48				
11	КБМ202-1204	Крани на гусеничному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 50-63 т	маш. год	8,4672	1754,49 14855,62				
12	КБМ216-402	Машини бурильно-кранові на автомобілі, глибина буріння 3,5 м	маш. год	2,5	825,72 2064,30				
13	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	0,32	6,49 2,08				
14	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,252	136,67 34,44				
15	КБМ233-330	Прес гідравлічний з електроприводом	маш. год	0,32	5,53 1,77				
16	+КБМ204-502 варіант 1	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	15,70368	13,2 207,29				
17	КБМ233-325	Установки для свердлення отворів в залізобетоні діаметром до 160 мм	маш. год	2,241	133,82 299,89				
		Разом по розділу II	**грн.**		**18029,44**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	21,996					
		Дизельне паливо	кг	52,684					
		Електроенергія	кВт-год	146,616					
		Мастильні матеріали	кг	5,108					
		Гідравлічна рідина	кг	0,366					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
18	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,2835					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ203-204	Домкрати гідравлічні, вантажопідйомність до 100 т	маш. год	37,9701					
20	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	29,3012					
21	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	0,8883					
22	КБМ233-302	Машини шліфувальні кутові	маш. год	0,67752					
23	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	87,07996					
24	КБМ200-64	Перфоратор електромагнітний	маш. год	106,1718					
25	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	0,46414					
26	КБМ270-236	Пилосос промисловий	маш. год	3,763					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
27	&290902-55-В7 варіант 5	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 25А хар. С ВА47-100	шт	1	661,02 661,02	647,90 647,90	0,16 0,16	12,96 12,96	30 км.
28	&290902-55-В7 варіант 8	Автоматичний вимикач триполюсний 380В , 25 А хар. С ВА47-29	шт	4	341,77 1367,08	334,91 1339,64	0,16 0,64	6,7 26,80	30 км.
29	&290902-55-В7 варіант 29	Автоматичний вимикач однополюсний 220 В, 16 А,хар.С ВА47-29	шт	13	74,54 969,02	72,92 947,96	0,16 2,08	1,46 18,98	30 км.
30	&290902-55-В7 варіант 15	Автоматичний вимикач однополюсний з диференціальним реле 220 В, 16 А, 0,03 А, характеристика С АВДТ 32	шт	3	842,51 2527,53	825,83 2477,49	0,16 0,48	16,52 49,56	30 км.
31	&290902-55-В7 варіант 26	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 16 А, харС ВА47-29	шт	2	325,01 650,02	318,48 636,96	0,16 0,32	6,37 12,74	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&290902-55-В7 варіант 27	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-29	шт	2	244,56 489,12	239,60 479,20	0,16 0,32	4,8 9,60	30 км.
33	&290902-55-В7 варіант 28	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 20 А, хар.С ВА47-100	шт	1	524,2 524,20	513,76 513,76	0,16 0,16	10,28 10,28	30 км.
34	&290902-55-В25 варіант 1	Автоматичний вимикач триполюсний 380 В, 80 А, хар.С ВА47-100	шт	1	818,51 818,51	802,30 802,30	0,16 0,16	16,05 16,05	30 км.
35	С1545-4	Бірка маркувальна	100шт	0,04	125,24 5,01	122,67 4,91	0,11 -	2,46 0,10	30 км.
36	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,00044	57034,14 25,10	55563,22 24,45	352,6 0,16	1118,32 0,49	30 км.
37	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,00201	26367,61 53,00	25618,55 51,49	232,05 0,47	517,01 1,04	30 км.
38	С1546-7	Вазелін технічний	т	0,000146	116273,6 16,98	113450,10 16,56	543,63 0,08	2279,87 0,34	30 км.
39	&С100-290902-256 варіант 1	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44	шт	8	93,41 747,28	91,52 732,16	0,06 0,48	1,83 14,64	30 км.
40	&С100-290902-256 варіант 2	Вимикач одноклавишний для відкритого встановлення із ступенем захисту IP44 прохідний	шт	14	101,57 1421,98	99,52 1393,28	0,06 0,84	1,99 27,86	30 км.
41	+С111-219	Гіпсові в'яжучі Г-3	т	0,009756	5002,85 48,81	4427,30 43,19	477,45 4,66	98,1 0,96	30 км.
42	С111-115	Гвинти з напівкруглою головкою, довжина 50 мм	т	0,00003	37128,79 1,11	36048,17 1,08	352,6 0,01	728,02 0,02	30 км.
43	С111-850	Гума листова вулканізована кольорова	кг	0,4	96,93 38,77	94,63 37,85	0,4 0,16	1,9 0,76	30 км.
44	С1545-44	Дюбель-цвях ДГПШ 4,5х50 мм	100шт	0,74784	932,83 697,61	914,23 683,70	0,31 0,23	18,29 13,68	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	С111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0024458	38747,56 94,77	37628,91 92,03	358,89 0,88	759,76 1,86	30 км.
46	С1113-246	Емаль антикорозійна ПФ-115 сіра	т	0,0003	94574,9 28,37	92124,86 27,64	595,63 0,18	1854,41 0,55	30 км.
47	&290902-224-В12 варіант 1	Коробка електроустановочна	шт	20	12,26 245,20	12,00 240,00	0,02 0,40	0,24 4,80	30 км.
48	&290902-224-В12 варіант 2	Коробка распаєчна	шт	10	32,67 326,70	32,01 320,10	0,02 0,20	0,64 6,40	30 км.
49	С1546-35	Лак електроізолювальний N318	т	0,00004	213833,51 8,55	209045,07 8,36	595,63 0,02	4192,81 0,17	30 км.
50	С111-1663	Лак, марка 177	т	0,001	35651,6 35,65	34356,92 34,36	595,63 0,60	699,05 0,69	30 км.
51	&С1530-63-9 варіант 1	Лоток сталевий перфорований 100х50м, кріплення	м	30,3	70,13 2124,94	68,60 2078,58	0,15 4,55	1,38 41,81	30 км.
52	&С1530-63-5	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.25мм РЗ - ЦП -25	м	459	28,02 12861,18	27,36 12558,24	0,11 50,49	0,55 252,45	30 км.
53	&С1530-63-6 варіант 1	Металорукав з ПВХ ізоляцією д.32мм РЗ - ЦП -32	м	795,6	37,12 29532,67	36,24 28832,54	0,15 119,34	0,73 580,79	30 км.
54	&290902-55-В9-1 варіант 1	Монтажні матеріали	компл	3	153 459,00	150,00 450,00	- -	3 9,00	
55	&290902-55-В9-1 варіант 4	Набір клемників для проводу 16мм2	компл	1	193,8 193,80	190,00 190,00	- -	3,8 3,80	
56	&290902-55-В9-1 варіант 7	Набір клемників для проводу 25 мм2	компл	2	185,64 371,28	182,00 364,00	- -	3,64 7,28	
57	С1545-138	Наконечники алюмінієві для опресування 95-12-13а	100шт	0,0816	734,41 59,93	719,06 58,68	0,95 0,08	14,4 1,17	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	&C1530-63-11 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х10мм2 ВВГ нгд	м	15,45	193,74 2993,28	189,68 2930,56	0,26 4,02	3,8 58,70	30 км.
59	&C1530-63-35-1Н варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х4мм2 ВВГ нгд	м	40,8	82,9 3382,32	81,00 3304,80	0,27 11,02	1,63 66,50	30 км.
60	&C1530-63-36 варіант 1	П'ятижильний кабель з мідними жилами перерізом 5х6мм2 ВВГ нгд	м	15,3	118,51 1813,20	115,83 1772,20	0,36 5,51	2,32 35,49	30 км.
61	С1545-169	Перемичка заземлювальна	шт	6	32,18 193,08	31,32 187,92	0,23 1,38	0,63 3,78	30 км.
62	&C1545-194-2-1О1-1 варіант 3	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 16мм2 ПВ3	м	5	84,6 423,00	82,92 414,60	0,02 0,10	1,66 8,30	30 км.
63	&C1545-194-2-1О1-1 варіант 6	Провід гнучкий з мідною жилою перетином 25мм2 ПВ3	м	10	90,88 908,80	89,08 890,80	0,02 0,20	1,78 17,80	30 км.
64	&1507-3072-В138 варіант 1	Світильник 12вт зі світлодіодними лампами для внутрішнього освітлення IP 54 ЖКХ LED-12вт	шт	52	296,89 15438,28	288,63 15008,76	2,44 126,88	5,82 302,64	30 км.
65	&1507-3072-В135 варіант 1	Світильник евакуаційного освітлення накладний зі світлодіодними лампами ДБО 02ВСП-6-а-(Б-В-Г)101-119	шт	5	2572,89 12864,45	2520,00 12600,00	2,44 12,20	50,45 252,25	30 км.
66	С111-1769	Свердла кільцеві алмазні, діаметр 80 мм	шт	0,054	16589,01 895,81	16263,38 878,22	0,36 0,02	325,27 17,57	30 км.
67	С1544-89	Склострічка липка ізоляційна на полікасиновому компаунді, марка ЛСЭПЛ, ширина 20-30 мм, товщина від 0,14 до 0,19 мм	кг	1,5025	710,95 1068,20	696,22 1046,07	0,79 1,19	13,94 20,94	30 км.
68	&C1530-63-7	Скоба D=25 мм ДКС двухлапкова	шт	450	5,17 2326,50	4,96 2232,00	0,11 49,50	0,1 45,00	30 км.
69	&C1530-63-7 варіант 1	Скоба D=32 мм для кріплення труби	шт	780	6,63 5171,40	6,39 4984,20	0,11 85,80	0,13 101,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
70	С1545-240	Скоба будівельна К853	100шт	0,135	18,9 2,55	18,15 2,45	0,38 0,05	0,37 0,05	30 км.
71	С111-1809 варіант 1	Сталь кругла д,16	т	0,001896	42859,15 81,26	42264,72 80,13	275,38 0,52	319,05 0,61	30 км.
72	С1110-173	Сталь кутова 50х50 мм	т	0,058	32260,41 1871,10	31352,47 1818,44	275,38 15,97	632,56 36,69	30 км.
73	С1110-170 варіант 1	Сталь штабова 25х4 мм	т	0,0785	34471,48 2706,01	33520,19 2631,33	275,38 21,62	675,91 53,06	30 км.
74	С1110-171	Сталь штабова 40х4 мм	т	0,065	33040,92 2147,66	32117,68 2087,65	275,38 17,90	647,86 42,11	30 км.
75	С1545-101	Стрічка монтажна ЛМ	100м	0,03025	454,98 13,76	445,62 13,48	0,44 0,01	8,92 0,27	30 км.
76	+С111-1683	Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А	кг	0,08	623,19 49,86	610,20 48,82	0,77 0,06	12,22 0,98	30 км.
77	С111-1881	Тальк мелений, 1 сорт	т	0,00216	12254,96 26,47	11537,22 24,92	477,45 1,03	240,29 0,52	30 км.
78	&С1530-63-23 варіант 1	Термоусадочна трубка для гідроїзоляції	м	0,5	43,29 21,65	42,40 21,20	0,04 0,02	0,85 0,43	30 км.
79	&С153-41-21	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5 мм2 ВВГнг	м	10	30,64 306,40	30,00 300,00	0,04 0,40	0,6 6,00	30 км.
80	&С153-41-45	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х2,5 мм2 ВВГнгд	м	257,5	38,79 9988,43	37,98 9779,85	0,05 12,88	0,76 195,70	30 км.
81	&С1530-63-32-1 варіант 1	Трижильний кабель з мідними жилами перерізом 3х1,5мм2 ВВГ нгд	м	360,5	34,57 12462,49	33,77 12174,09	0,12 43,26	0,68 245,14	30 км.
82	&С1530-63-22	Труба ПВХ д.25(гільза)	м	1,212	17,58 21,31	17,20 20,85	0,04 0,05	0,34 0,41	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
83	С113-6	Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм	м	1,93344	146,59 283,42	144,34 279,07	1,16 2,24	1,09 2,11	30 км.
84	С1546-29	Фарба емалева МО-1	т	0,0020988	115340,82 242,08	112483,61 236,08	595,63 1,25	2261,58 4,75	30 км.
85	С111-390	Фарба олійна та алкідна густотерта для внутрішніх робіт МА-025 бежева, світло-бежева	т	0,00014	51678,12 7,23	50140,10 7,02	524,72 0,07	1013,3 0,14	30 км.
86	&290902-224-В11-Н варіант 1	Штепсельна розетка двополюсна для відкритого встановлення здвоєна зі ступенем захисту,захисним контактом IP	шт	8	425,36 3402,88	417,00 3336,00	0,02 0,16	8,34 66,72	30 км.
87	+С111-1479	Шурупи з напівкруглою головкою, діаметр стрижня 3,5 мм, довжина 30 мм	т	0,00528	61746,86 326,02	60183,54 317,77	352,6 1,86	1210,72 6,39	30 км.
88	&С100-1517-1101-18 варіант 1	ЩАВР -щит автоматичного вводу резерва 100А 380В в комплекті.	компл	1	50199,32 50199,32	49210,83 49210,83	4,19 4,19	984,3 984,30	30 км.
89	&С100-1517-1101-В1 варіант 9	Щит металевий накладного встановлення розм 1000х800х600 IP54	шт	1	9643,88 9643,88	9451,66 9451,66	3,12 3,12	189,1 189,10	30 км.
90	&С100-1517-1101-8	Щит пластиковий накладного встановлення на 48 модулів IP54	шт	1	2398,36 2398,36	2348,68 2348,68	2,65 2,65	47,03 47,03	30 км.
91	&С100-1517-1101-В1 варіант 1	Щит пластиковий накладного встановлення на 24 модуля IP54	шт	2	1157,12 2314,24	1131,31 2262,62	3,12 6,24	22,69 45,38	30 км.
92	&290902-224-В22	Ящик для ремонтного освітлення ЯТП 220/36	шт	3	2197,81 6593,43	2154,20 6462,60	0,52 1,56	43,09 129,27	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
93	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	37,56	4,9416 185,61	4,9416 185,61			

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
94	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	2,5256	184,55 466,09	184,55 466,09			
95	С1999-9006	Гідравлічна рідина	кг	0,7594	186,09 141,32	186,09 141,32			
		Разом	грн.		793,02	793,02			
		Разом по розділу III	**грн.**		**210785,34**	**206047,10**	**623,08**	**4115,16**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	184,176					
		Мастильні матеріали	кг	7,633					
		Гідравлічна рідина	кг	1,125					
		Бензин	л	29,725					
		Дизельне паливо	л	61,981					
		Довідкові дані							
		Будівельне сміття	т	0,00186					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В. Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В. Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-02-03

на електротехнічні роботи

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ГРЩ- головний розподільчий шкаф			17681	-		17681	28,32	3079		4,21
2	ЩО-щит робочого освітлення			5246	-		5246	18,01	1900		1,25
3	ЩАО - Щит аварійного освітлення			9737	-		9737	27,53	2902		2,32
4	ЩВК			5568	-		5568	15,63	1649		1,33
5	Освітлювальне обладнання			64824	-		64824	167,61	17773		15,44
6	Кабельно-провідникова продукція			176211	-		176211	704,03	70445		41,96
7	Заземлення			29833	-		29833	156,37	15150		7,11
8				110773	-		110773	348,08	40142		26,38
	Всього по кошторису			419873	-		419873	1465,58	153040		100

Склав _____ О.В. Костирко

Перевірив _____ С.В. Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня»
Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка,
вул.Ювілейна, 3

Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-02-04

придбання електричного обладнання
ПРУ

Основа: креслення (специфікації) № 417/04-23 -ЕТР відомості тощо
Кошторисна вартість 902,692 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.	Загальна вартість, грн.
1	2	3	4	5	6	7
1	& 1502-2305-1-3 варіант 1	Дизельний генератор GUCBIR GJP 66 48 КВТ, 380 В	компл	1	860009,16	860009
2	& 1517-1867-5	Пристрій захисту від імпульсних перенавантажень, , 20kA, 3P+N Schneider Electric EZ9L33720 УЗИП Easy9 400V (або аналог)	шт	2	2628,33	5257
3	1517-1867 варіант 3	Лічильник прямого включення, 10(100) А, 380 В, кл. точн. 1.0 НІК 2303 АР6Т.1002.МС.11	шт	1	3316,66	3317
		Разом				**868583**
		Транспортні та заготівельно-складські витрати				34109
		Всього по кошторису				**902692**

Склав _____ Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-04 на придбання електричного обладнання

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав _____Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-02-04

на придбання електричного обладнання

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				-	902692		902692	-	-		100,00
	Всього по кошторису			-	902692		902692	-	-		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-05

на водопостачання, каналізація

ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23-ВК.С

Кошторисна вартість	575,800	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,09552	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	119,008	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,9	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Розділ 1. Водопровід (холодна вода В1, В2)									
1	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,23	19555,94 18279,03	1276,66 716,52	4498	4204	294 165	172,2000 7,1362	39,61 1,64
2	С113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	23	49,44 -	- -	1137	-	- -	- -	- -
3	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,45	26202,78 22457,09	2040,55 1210,94	11791	10106	918 545	211,5600 12,1320	95,2 5,46
4	С113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	45	21,51 -	- -	968	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,13	31855,35 28550,10	3305,25 1994,32	4141	3712	429 259	268,9600 19,9540	34,96 2,59
6	С113-1352 варіант 12	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм	м	13	22,92 -	- -	298	-	- -	- -	- -
7	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	61	293,70 246,23	- -	17916	15020	- -	2,4100 -	147,01 -
8	& С1630-23534-2 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	1	260,52 -	- -	261	-	- -	- -	- -
9	& С1630-23534-2 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	1	364,43 -	- -	364	-	- -	- -	- -
10	& С1630-23534-2 варіант 7	Вентиль шаровий боковий, Ду 15мм	шт	50	201,23 -	- -	10062	-	- -	- -	- -
11	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	8,1	347,25 347,25	- -	2813	2813	- -	3,5200 -	28,51 -
12	& С113-1559-32 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	25,5	23,53 -	- -	600	-	- -	- -	- -
13	& С113-1559-31 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	45,9	20,49 -	- -	940	-	- -	- -	- -
14	& С113-1559-31 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	13,26	19,34 -	- -	256	-	- -	- -	- -
15	С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	15	12,07 -	- -	181	-	- -	- -	- -
16	С113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	45	14,09 -	- -	634	-	- -	- -	- -
17	С113-1881 варіант 1	Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами	шт	25	15,92 -	- -	398	-	- -	- -	- -
18	& С130-1159-15 варіант 1	Перехід пластик/сталь - Ду25	шт	1	229,56 -	- -	230	-	- -	- -	- -
19	& С130-1159-14 варіант 1	Перехід пластик/сталь - Ду15	шт	50	206,10 -	- -	10305	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С130-1159-8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм	шт	5	182,54 -	- -	913	-	- -	- -	- -
21	& С130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	20	171,22 -	- -	3424	-	- -	- -	- -
22	& С130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	12	159,39 -	- -	1913	-	- -	- -	- -
23	& С130-1159-9	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	18	229,56 -	- -	4132	-	- -	- -	- -
24	& С130-1159-9 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	6	239,76 -	- -	1439	-	- -	- -	- -
25	& С130-1159-11 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/25мм	шт	10	295,86 -	- -	2959	-	- -	- -	- -
26	& С130-1159-11 варіант 2	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/20/32мм	шт	12	301,98 -	- -	3624	-	- -	- -	- -
27	& С130-1159-10 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д32/25/32мм	шт	7	307,08 -	- -	2150	-	- -	- -	- -
28	& С130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	5	250,78 -	- -	1254	-	- -	- -	- -
29	& С130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	6	250,98 -	- -	1506	-	- -	- -	- -
30	КБ16-20-2	Установлення кранів поливальних діаметром 15 мм	шт	8	52,27 52,01	- -	418	416	- -	0,4900 -	3,92 -
31	С130-1159 варіант 3	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	16	22,74 -	- -	364	-	- -	- -	- -
32	С130-1186 варіант 3	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	160	56,63 -	- -	9061	-	- -	- -	- -
33	С1630-26 варіант 4	Поливочний кран Ду15мм Valve (або аналог)	шт	8	142,57 -	- -	1141	-	- -	- -	- -
34	КБ17-7-1 заст	Установлення поліетиленових баків для питної води 0,5м3 , Euro-plast	10шт	0,3	21147,50 21147,50	- -	6344	6344	- -	219,7600 -	65,93 -
35	С130-10 варіант 3	Бак запасу води пластиковий вертикальний 0,5 м3 , Euro-plast,штуцени 2х20мм (або аналог)	шт	3	4543,25 -	- -	13630	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 1					122065	42615	1641 969		415,14 9,69
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					122065				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					77809				
		всього заробітна плата, грн.					43584				
		Загальновиробничі витрати, грн.					22156				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					42,52				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					6892				
		Всього будівельні роботи, грн.					**144221**				
		_ _									
		Всього по розділу 1					**144221**				
		Розділ 2. Водомірний вузол									
36	КБ16-26-1	Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм	шт	1	73,64 68,45	- -	74	68	- -	0,6700 -	0,67 -
37	& С1630-975-22 варіант 3	Лічильник холодної води, д.15 з модулем дистанційної передачі данних 420PC DN15(Sensus)(або аналог)	шт	1	4060,31 -	- -	4060	-	- -	- -	- -
38	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	1	52,75 38,80	- -	53	39	- -	0,3600 -	0,36 -
39	& С1630-23534 варіант 1	Манометр технічний, 0-10 атм д 100	шт	1	435,06 -	- -	435	-	- -	- -	- -
40	& С1630-23534 варіант 3	Кран трьохходовий точений для манометра д15, М20х1,5 G1/2 -1,6 МПа	шт	1	373,01 -	- -	373	-	- -	- -	- -
41	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	3	314,51 246,23	6,47 1,03	944	739	19 3	2,4100 0,0098	7,23 0,03
42	& С1630-23534-2 варіант 8	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см в/в(для води, спускник)	шт	1	148,07 -	- -	148	-	- -	- -	- -
43	& С1630-1498-Д варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий Ду25, Ру16кгс/см в/в(для води)	шт	2	260,48 -	- -	521	-	- -	- -	- -
44	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 20 мм	10шт	0,1	1283,81 1256,69	- -	128	126	- -	12,3000 -	1,23 -
45	С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний ду15	шт	1	189,42 -	- -	189	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
46	& С113-1776-23 варіант 4	Комплект штуцеров для лічильника д15 (G1/2"Н, G3/4"В)	шт	1	81,05 -	- -	81	-	- -	- -	- -
47	& С113-1776-23 варіант 5	Муфта сталева д15	шт	2	16,34 -	- -	33	-	- -	- -	- -
48	& С113-1776-23 варіант 6	Контргайка д15	шт	2	6,60 -	- -	13	-	- -	- -	- -
49	КБ16-7-3	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм	100м	0,005	6065,27 5780,69	144,91 43,88	30	29	1 -	55,2700 0,3584	0,28 -
50	С130-889 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду25, м.п	м	0,5	264,02 -	- -	132	-	- -	- -	- -
51	КБ16-7-1	Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 15 мм	100м	0,005	5980,38 5780,69	144,91 43,88	30	29	1 -	55,2700 0,3584	0,28 -
52	С113-37 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду15, м.п.	м	0,5	75,88 -	- -	38	-	- -	- -	- -
53	С113-1776 варіант 1	Редукція сталева 25/15 мм	шт	2	16,58 -	- -	33	-	- -	- -	- -
54	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	1	257,60 246,23	6,47 1,03	258	246	6 1	2,4100 0,0098	2,41 0,01
55	& С113-616-21-В92	Клапан зворотній сталевий муфтовийДу15 мм	шт.	1	239,62 -	- -	240	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					7813	1276	27 4		12,46 0,04
		Разом будівельні роботи, грн.					7813				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					6510				
		всього заробітна плата, грн.					1280				
		Загальновиробничі витрати, грн.					672				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					1,31				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					213				
		Всього будівельні роботи, грн.					**8485**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього по розділу 2					**8485**				
		Розділ 3. Водопровід (Гаряча вода Т3)									
56	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,1	26202,78 22457,09	2040,55 1210,94	2620	2246	204 121	211,5600 12,1320	21,16 1,21
57	С113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	10	21,51 -	- -	215	-	- -	- -	- -
58	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,22	31855,35 28550,10	3305,25 1994,32	7008	6281	727 439	268,9600 19,9540	59,17 4,39
59	С113-1352 варіант 12	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм	м	22	22,92 -	- -	504	-	- -	- -	- -
60	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	38	293,70 246,23	- -	11161	9357	- -	2,4100 -	91,58 -
61	& С1630-23534-2 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм	шт	38	201,23 -	- -	7647	-	- -	- -	- -
62	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	3,2	347,25 347,25	- -	1111	1111	- -	3,5200 -	11,26 -
63	& С113-1559-31 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	22,44	20,49 -	- -	460	-	- -	- -	- -
64	& С113-1559-31 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	10,2	19,34 -	- -	197	-	- -	- -	- -
65	& С130-1159-14 варіант 1	Перехід пластик/сталь - Ду15	шт	160	206,10 -	- -	32976	-	- -	- -	- -
66	& С130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	3	171,22 -	- -	514	-	- -	- -	- -
67	& С130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	15	159,39 -	- -	2391	-	- -	- -	- -
68	& С130-1159-9	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	1	229,56 -	- -	230	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
69	& С130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	5	250,98 -	- -	1255	-	- -	- -	- -
70	& С130-1159-13 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20/25/20мм	шт	2	220,18 -	- -	440	-	- -	- -	- -
71	& С130-1159-2 варіант 1	Комплект гнучких підключень (2шт.) l=1000мм	шт	5	632,46 -	- -	3162	-	- -	- -	- -
72	С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	25	12,07 -	- -	302	-	- -	- -	- -
73	С113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	10	14,09 -	- -	141	-	- -	- -	- -
74	КБ17-8-1	Установлення нагрівників індивідуальних водоводяних	10компл.	0,5	13187,08 13187,08	- -	6594	6594	- -	129,0700 -	64,54 -
75	& С130-9-В1-225 варіант 1	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.)	шт	4	4799,03 -	- -	19196	-	- -	- -	- -
76	& С130-9-В1-223 варіант 1	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.)	шт	1	14803,18 -	- -	14803	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					112927	25589	931 560		247,71 5,6
		Разом будівельні роботи, грн.					112927				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					86407				
		всього заробітна плата, грн.					26149				
		Загальновиробничі витрати, грн.					13572				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					26,46				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					4287				
		Всього будівельні роботи, грн.					**126499**				
		Всього по розділу 3					**126499**				
		Розділ 4. Система К-1									
77	КБ16-13-2	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм	100м	0,6	10105,50 9899,43	37,38 14,02	6063	5940	22 8	91,8400 0,1130	55,1 0,07
78	С113-2227 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	60	180,54 -	- -	10832	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
79	КБ16-13-1	Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм	100м	0,28	10424,63 10324,13	20,57 7,22	2919	2891	6 2	95,7800 0,0572	26,82 0,02
80	С113-2226 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	28	65,65 -	- -	1838	-	- -	- -	- -
81	С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ45° д50	шт	15	39,79 -	- -	597	-	- -	- -	- -
82	С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45° д110	шт	28	100,67 -	- -	2819	-	- -	- -	- -
83	С113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	18	149,79 -	- -	2696	-	- -	- -	- -
84	С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	10	70,46 -	- -	705	-	- -	- -	- -
85	С113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	5	73,52 -	- -	368	-	- -	- -	- -
86	КР15-32-12	Установлення трапів діаметром 100 мм	10к-т	0,2	1703,41 1540,96	- -	341	308	- -	14,9000 -	2,98 -
87	С130-637 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	2	4508,74 -	- -	9017	-	- -	- -	- -
88	& С111-879-4-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	20	26,43 -	- -	529	-	- -	- -	- -
89	& С111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	30	32,60 -	- -	978	-	- -	- -	- -
90	КР15-28-2	Врізування в діючі внутрішні мережі трубопроводів каналізації діаметром 100 мм	шт	1	1378,36 1358,10	- -	1378	1358	- -	14,6600 -	14,66 -
91	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	4	300,17 246,23	6,47 1,03	1201	985	26 4	2,4100 0,0098	9,64 0,04
92	& С130-62-1-25 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	2	659,84 -	- -	1320	-	- -	- -	- -
93	& С130-62-1-25 варіант 5	Клапан зворотній сталевий, Ду25мм	шт	2	418,24 -	- -	836	-	- -	- -	- -
94	КБ16-14-3	Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,07	19555,94 18279,03	1276,66 716,52	1369	1280	89 50	172,2000 7,1362	12,05 0,5

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
95	С113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	7	49,44 -	- -	346	-	- -	- -	- -
96	КМ7-218-2 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=0,75	Монтаж насосного агрегату лопатевого відцентрового одноступінчастого, багатоступінчастого об'ємного, вихрового, поршневого, приводного, роторного на загальній фундаментній плиті або моноблочного, маса 0,17 т(каналізаційна насосона станція)	шт	2	3990,30 3003,80	122,66 22,94	7981	6008	245 46	29,4000 0,1840	58,8 0,37
		Разом прямі витрати по розділу 4					54133	18770	388 110		180,05 1
		Разом будівельні роботи, грн.					54133				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					34975				
		всього заробітна плата, грн.					18880				
		Загальновиробничі витрати, грн.					9325				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					17,47				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2833				
		Всього будівельні роботи, грн.					**63458**				
		Всього по розділу 4					**63458**				
		Розділ 5. Санітарно-технічне обладнання									
97	КБ17-3-1	Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним	10компл.	1,2	3925,36 3765,52	- -	4710	4519	- -	36,4100 -	43,69 -
98	С130-901 варіант 2	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком ,комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 l=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	12	2173,68 -	- -	26084	-	- -	- -	- -
99	КБ17-1-6	Установлення умивальників одиночних з підведеннямю холодної і гарячої води	10компл.	1,8	3348,70 3344,79	- -	6028	6021	- -	31,9800 -	57,56 -
100	& С130-644-В2 варіант 7	Мийка з нержавючої сталі в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	18	5943,34 -	- -	106980	-	- -	- -	- -
101	С130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	18	1150,91 -	- -	20716	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
102	КР15-36-1	Установлення мийок на одне відділення	10к-т	0,4	3564,88 3077,04	- -	1426	1231	- -	29,4200 -	11,77 -
103	& С130-644-В2 варіант 7	Мийка з нержавючої сталі в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	4	5943,34 -	- -	23773	-	- -	- -	- -
104	& С130-618-1	Змішувач для мийки	комплект	4	1751,29 -	- -	7005	-	- -	- -	- -
105	КР15-32-8	Установлення біде	10к-т	0,1	5992,59 5364,40	10,93 9,57	599	536	1 1	51,8700 0,0888	5,19 0,01
106	С130-35 варіант 1	Біде напівфарфорові з випуском та сифоном,	комплект	1	5199,18 -	- -	5199	-	- -	- -	- -
107	С130-617 варіант 3	Змішувач для біде	комплект	1	3688,44 -	- -	3688	-	- -	- -	- -
108	КБ17-1-10	Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких	10компл.	0,3	1968,56 1602,08	35,91 17,54	591	481	11 5	16,2400 0,1496	4,87 0,04
109	& С130-644-В12 варіант 1	Душовий піддон з комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	3	4280,78 -	- -	12842	-	- -	- -	- -
110	& С130-618-2 варіант 2	Змішувач для душу	комплект	3	2285,94 -	- -	6858	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 5					226499	12788	12 6		123,08 0,05
		Разом будівельні роботи, грн.					226499				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					213699				
		всього заробітна плата, грн.					12794				
		Загальновиробничі витрати, грн.					6640				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,94				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					2096				
		Всього будівельні роботи, грн.					**233139**				
		_ _									
		Всього по розділу 5					**233139**				
		Разом прямі витрати по кошторису					523437	101038	2999 1649		978,44 16,38
		Разом будівельні роботи, грн.					523437				
		в тому числі:									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					419400				
		всього заробітна плата, грн.					102687				
		Загальновиробничі витрати, грн.					52363				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					100,7				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					16321				
		Всього будівельні роботи, грн.					**575800**				
		– –									
		Всього по кошторису					**575800**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1095,52**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**119008**				

Склав ____ Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ____ Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-05 на водопостачання, каналізація

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ16-14-3	0,23	179,3362 41,25	0,105	18,8303 4,33	162,08	3052,02 702	18995,55 4369	4850,47 1115	8,7	1560,22 359	9462,71 2176
3	КБ16-14-2	0,45	223,6920 100,66	0,105	23,4877 10,57	162,08	3806,88 1713	23668,03 10651	6044,48 2720	8,7	1946,12 876	11797,48 5309
5	КБ16-14-1	0,13	288,9140 37,55	0,105	30,3360 3,94	162,08	4916,85 639	30544,42 3971	7801,48 1014	8,7	2513,55 327	15231,88 1980
7	КБ16-15-1	61	2,4100 147,01	0,105	0,2531 15,44	162,08	41,01 2502	246,23 15020	63,19 3854	8,7	20,97 1279	125,17 7635

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
11	КБ26-11-1	8,1	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			28,51		2,62		425	2813	712		204	1341
30	КБ16-20-2	8	0,4900	0,105	0,0515	162,08	8,34	52,01	13,28	8,7	4,26	25,88
			3,92		0,41		67	416	106		34	207
34	КБ17-7-1	0,3	219,7600	0,079	17,3610	162,08	2813,88	21147,50	5271,50	6,26	1375,70	9461,08
			65,93		5,21		844	6344	1581		413	2838
36	КБ16-26-1	1	0,6700	0,105	0,0704	162,08	11,40	68,45	17,57	8,7	5,83	34,80
			0,67		0,07		11	68	18		6	35
38	КБ18-22-2	1	0,3600	0,105	0,0378	162,08	6,13	38,80	9,88	8,7	3,13	19,14
			0,36		0,04		6	39	10		3	19
41	КБ16-15-1	3	2,4198	0,105	0,2541	162,08	41,18	247,26	63,46	8,7	21,05	125,69
			7,26		0,76		124	742	190		63	377
44	КБ18-21-1	0,1	12,3000	0,105	1,2915	162,08	209,33	1256,69	322,52	8,7	107,01	638,86
			1,23		0,13		21	126	32		11	64
49	КБ16-7-3	0,005	55,6284	0,105	5,8410	162,08	946,71	5824,57	1489,68	8,7	483,97	2920,36
			0,28		0,03		5	29	8		2	15
51	КБ16-7-1	0,005	55,6284	0,105	5,8410	162,08	946,71	5824,57	1489,68	8,7	483,97	2920,36
			0,28		0,03		5	29	8		2	15
54	КБ16-15-1	1	2,4198	0,105	0,2541	162,08	41,18	247,26	63,46	8,7	21,05	125,69
			2,42		0,25		41	247	64		21	126
56	КБ16-14-2	0,1	223,6920	0,105	23,4877	162,08	3806,88	23668,03	6044,48	8,7	1946,12	11797,48
			22,37		2,35		381	2367	604		195	1180
58	КБ16-14-1	0,22	288,9140	0,105	30,3360	162,08	4916,85	30544,42	7801,48	8,7	2513,55	15231,88
			63,56		6,67		1082	6720	1716		553	3351
60	КБ16-15-1	38	2,4100	0,105	0,2531	162,08	41,01	246,23	63,19	8,7	20,97	125,17
			91,58		9,62		1558	9357	2401		797	4756
62	КБ26-11-1	3,2	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			11,26		1,04		168	1111	281		81	530
74	КБ17-8-1	0,5	129,0700	0,105	13,5524	162,08	2196,56	13187,08	3384,40	8,7	1122,91	6703,87
			64,54		6,78		1098	6594	1693		561	3352
77	КБ16-13-2	0,6	91,9530	0,105	9,6551	162,08	1564,89	9913,45	2525,23	8,7	799,99	4890,11
			55,17		5,79		939	5948	1515		480	2934
79	КБ16-13-1	0,28	95,8372	0,105	10,0629	162,08	1631,00	10331,35	2631,72	8,7	833,78	5096,50
			26,84		2,82		457	2893	737		233	1427
86	КР15-32-12	0,2	14,9000	0,105	1,5645	162,08	253,57	1540,96	394,80	8,7	129,63	778,00
			2,98		0,31		51	308	79		26	156
90	КР15-28-2	1	14,6600	0,105	1,5393	162,08	249,49	1358,10	353,67	8,7	127,54	730,70
			14,66		1,54		249	1358	354		128	731
91	КБ16-15-1	4	2,4198	0,105	0,2541	162,08	41,18	247,26	63,46	8,7	21,05	125,69
			9,68		1,02		165	989	254		84	503
94	КБ16-14-3	0,07	179,3362	0,105	18,8303	162,08	3052,02	18995,55	4850,47	8,7	1560,22	9462,71
			12,55		1,32		214	1330	339		109	662

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
96	КМ7-218-2	2	29,5840	0,079	2,3371	162,08	378,80	3026,74	749,22	6,23	184,31	1312,33
			59,17		4,67		758	6054	1498		369	2625
97	КБ17-3-1	1,2	36,4100	0,105	3,8231	162,08	619,64	3765,52	964,74	8,7	316,77	1901,15
			43,69		4,59		744	4519	1157		380	2281
99	КБ17-1-6	1,8	31,9800	0,105	3,3579	162,08	544,25	3344,79	855,59	8,7	278,23	1678,07
			57,56		6,04		980	6021	1540		501	3021
102	КР15-36-1	0,4	29,4200	0,105	3,0891	162,08	500,68	3077,04	787,10	8,7	255,95	1543,73
			11,77		1,24		200	1231	315		102	617
105	КР15-32-8	0,1	51,9588	0,105	5,4557	162,08	884,26	5373,97	1376,81	8,7	452,04	2713,11
			5,2		0,55		88	537	138		45	271
108	КБ17-1-10	0,3	16,3896	0,105	1,7209	162,08	278,92	1619,62	417,68	8,7	142,59	839,19
			4,91		0,52		84	486	125		43	252
Разом:			**994,82**		**100,7**		**16321**	**102687**	**26178**		**8287**	**50786**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(16321 + 102687 * 1) * 0,0078 = **928 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(16321 + 102687 * 1) * 0,0078 * 0,22= **204 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(16321 + 102687 * 1) * 0,003739 = **445 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 50786 + 928 + 204 + 445 = 52363 грн.

Склав _____ Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
ПРУ

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-05
водопостачання, каналізація

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	919,64	103,33				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,9					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	58,8	102,17				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	16,38	100,71				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	3,7					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	100,7	162,06				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1095,52					
	Середній розряд робіт		розряд	3,9					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	14,883	167,04 2486,06				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ204-1400	Електричні печі для сушіння зварювальних матеріалів з регулюванням температури у межах 80-500 град.С	маш. год	1,32	47,66 62,91				
10	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,0907	326,42 29,61				
11	КБМ202-1102	Крани на автомобільному ходу при роботі на монтажі технологічного устаткування, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,165	722,67 119,24				
12	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,0571	701,99 40,08				
13	КБМ203-1080	Підіймачі щоглові будівельні, вантажопідйомність 0,5 т	маш. год	0,008	136,67 1,09				
14	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	7,2644	13,2 95,89				
15	+КБМ204-502 варіант 2	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	1,47	13,2 19,40				
16	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	9,29	15,76 146,41				
		Разом по розділу II	**грн.**		**3000,69**				
		в тому числі енергоносії:							
		Дизельне паливо	кг	1,266					
		Електроенергія	кВт-год	82,554					
		Мастильні матеріали	кг	0,618					
		Гідравлічна рідина	кг	0,031					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
17	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	0,9347					
18	КБМ203-404	Лебідки електричні, тягове зусилля до 31,39 кН [3,2 т]	маш. год	1,14					

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
19	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні	маш. год	5,325					
20	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	8,16					
21	КБМ270-135	Перфоратори електричні	маш. год	1					
22	КБМ204-1100	Термопенали з масою завантажувальних електродів не більше 5 кг	маш. год	4,785					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
23	&С1630-23534 варіант 1	Манометр технічний, 0-10 атм д 100	шт	1	435,06 435,06	425,83 425,83	0,7 0,70	8,53 8,53	30 км.
24	+С113-2236 варіант 1	Коліно ПВХ 45° д110	шт	28	100,67 2818,76	98,68 2763,04	0,02 0,56	1,97 55,16	30 км.
25	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,0000019	89956,48 0,17	79447,31 0,15	8745,32 0,02	1763,85 -	30 км.
26	С130-35 варіант 1	Біде напівфарфорові з випуском та сифоном,	комплект	1	5199,18 5199,18	5089,70 5089,70	7,54 7,54	101,94 101,94	30 км.
27	С111-383	Білило густотерте цинкове МА-011-0	т	0,00003	140463,56 4,21	137184,65 4,12	524,72 0,02	2754,19 0,07	30 км.
28	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,0004811	133710,62 64,33	130564,12 62,81	524,72 0,25	2621,78 1,27	30 км.
29	+С130-10 варіант 3	Бак запасу води пластиковий вертикальний 0,5 м3 , Euro-plast,штуцени 2х20мм (або аналог)	шт	3	4543,25 13629,75	4440,98 13322,94	13,19 39,57	89,08 267,24	30 км.
30	С130-38	Болти з гайками та шайбами, діаметр 10 мм	т	0,00003	42223,9 1,27	41005,02 1,23	390,96 0,01	827,92 0,03	30 км.
31	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,11676	38703,65 4519,04	37553,79 4384,78	390,96 45,65	758,9 88,61	30 км.
32	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,001932	33940,29 65,57	32883,83 63,53	390,96 0,76	665,5 1,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
33	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000006	12591,58 0,08	11853,06 0,07	491,63 -	246,89 0,01	30 км.
34	&С1630-23534-2 варіант 7	Вентиль шаровий боковий, Ду 15мм	шт	50	201,23 10061,50	197,11 9855,50	0,17 8,50	3,95 197,50	30 км.
35	&С1630-23534-2 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду 15мм	шт	38	201,23 7646,74	197,11 7490,18	0,17 6,46	3,95 150,10	30 км.
36	&С1630-23534-2 варіант 3	Вентиль шаровий латунний, Ду20мм	шт	1	364,43 364,43	357,11 357,11	0,17 0,17	7,15 7,15	30 км.
37	&С130-62-1-25 варіант 4	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	2	659,84 1319,68	646,03 1292,06	0,87 1,74	12,94 25,88	30 км.
38	&С1630-23534-2 варіант 2	Вентиль шаровий латунний, Ду25мм	шт	1	260,52 260,52	255,24 255,24	0,17 0,17	5,11 5,11	30 км.
39	&С1630-23534-2 варіант 8	Вентиль шаровий муфтовий Ду15, Ру16кгс/см в/в(для води, спускник)	шт	1	148,07 148,07	145,00 145,00	0,17 0,17	2,9 2,90	30 км.
40	&С1630-1498-Д варіант 2	Вентиль шаровий муфтовий Ду25, Ру16кгс/см в/в(для води)	шт	2	260,48 520,96	255,00 510,00	0,37 0,74	5,11 10,22	30 км.
41	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	0,444	130,68 58,02	127,72 56,71	0,4 0,18	2,56 1,13	30 км.
42	+С130-1159 варіант 3	Головки для приєднання рукавів поливальних, діаметр 15 мм	шт	16	22,74 363,84	22,23 355,68	0,06 0,96	0,45 7,20	30 км.
43	С111-807	Дріт зварювальний легований, діаметр 4 мм	т	0,000004	36146,35 0,14	35162,22 0,14	275,38 -	708,75 -	30 км.
44	С111-1608	Дрантя	кг	0,009	12,11 0,11	11,10 0,10	0,77 0,01	0,24 -	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	&C130-644-B12 варіант 1	Душовий піддон з комплектом кріплень, гнучким підключенням до гар. та хол. води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	3	4280,78 12842,34	4190,00 12570,00	6,84 20,52	83,94 251,82	30 км.
46	&C130-9-B1-223 варіант 1	Електробойлер Ariston, 150л (або аналог.)	шт	1	14803,18 14803,18	14500,00 14500,00	12,92 12,92	290,26 290,26	30 км.
47	&C130-9-B1-225 варіант 1	Електробойлер Ariston, 50л (або аналог.)	шт	4	4799,03 19196,12	4699,00 18796,00	5,93 23,72	94,1 376,40	30 км.
48	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00525	64602,02 339,16	62976,42 330,63	358,89 1,88	1266,71 6,65	30 км.
49	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,0011895	38747,56 46,09	37628,91 44,76	358,89 0,43	759,76 0,90	30 км.
50	C1630-119	З'єднання на згоні сталеві, переходи, діаметр до 20 мм	шт	4,4	6,11 26,88	5,95 26,18	0,04 0,18	0,12 0,52	30 км.
51	C111-1631	Замазка захисна	кг	1,2	115,96 139,15	113,09 135,71	0,6 0,72	2,27 2,72	30 км.
52	C1630-127	Згони сталеві з муфтою та контргайкою, діаметр до 20 мм	шт	2,2	18,01 39,62	17,42 38,32	0,24 0,53	0,35 0,77	30 км.
53	+C130-617 варіант 3	Змішувач для біде	комплект	1	3688,44 3688,44	3615,00 3615,00	1,12 1,12	72,32 72,32	30 км.
54	&C130-618-2 варіант 2	Змішувач для душу	комплект	3	2285,94 6857,82	2240,00 6720,00	1,12 3,36	44,82 134,46	30 км.
55	&C130-618-1	Змішувач для мийки	комплект	4	1751,29 7005,16	1715,83 6863,32	1,12 4,48	34,34 137,36	30 км.
56	+C130-617 варіант 1	Змішувач для умивальника	комплект	18	1150,91 20716,38	1127,22 20289,96	1,12 20,16	22,57 406,26	30 км.
57	C111-311	Каболка	т	0,00108	106925,1 115,48	104355,81 112,70	472,72 0,51	2096,57 2,27	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
58	+С111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,10342	20,7 43,54	14,43 30,35	5,86 12,33	0,41 0,86	30 км.
59	&С113-616-21-В92	Клапан зворотній сталевий муфтовийДу15 мм	шт.	1	239,62 239,62	234,64 234,64	0,28 0,28	4,7 4,70	30 км.
60	&С130-62-1-25 варіант 5	Клапан зворотній сталевий, Ду25мм	шт	2	418,24 836,48	409,17 818,34	0,87 1,74	8,2 16,40	30 км.
61	+С113-2235 варіант 1	Коліно ПВХ45° д50	шт	15	39,79 596,85	38,99 584,85	0,02 0,30	0,78 11,70	30 км.
62	&С130-1159-5	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	27	159,39 4303,53	156,20 4217,40	0,06 1,62	3,13 84,51	30 км.
63	&С130-1159-6	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д25мм	шт	23	171,22 3938,06	167,80 3859,40	0,06 1,38	3,36 77,28	30 км.
64	&С130-1159-8 варіант 1	Коліно ПЭ 100 SDR 11 - д32мм	шт	5	182,54 912,70	178,90 894,50	0,06 0,30	3,58 17,90	30 км.
65	&С130-1159-2 варіант 1	Комплект гнучких підключень (2шт.) l=1000мм	шт	5	632,46 3162,30	620,00 3100,00	0,06 0,30	12,4 62,00	30 км.
66	&С113-1776-23 варіант 4	Комплект штуцеров для лічильника д15 (G1/2"Н, G3/4"В)	шт	1	81,05 81,05	79,44 79,44	0,02 0,02	1,59 1,59	30 км.
67	&С113-1776-23 варіант 6	Контргайка д15	шт	2	6,6 13,20	6,45 12,90	0,02 0,04	0,13 0,26	30 км.
68	&С1630-23534 варіант 3	Кран трьохходовий точений для манометра д15, М20х1,5 G1/2 -1,6 МПа	шт	1	373,01 373,01	365,00 365,00	0,7 0,70	7,31 7,31	30 км.
69	+С111-1638	Круги армовані абразивні відрізні, діаметр 180х3 мм	шт	2,607	140,58 366,49	137,79 359,22	0,03 0,08	2,76 7,19	5 км.
70	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,77415	247,9 191,91	242,78 187,95	0,26 0,20	4,86 3,76	30 км.
71	С1530-176	Кутник прямий, діаметр 25 мм	10шт	0,44	85,12 37,45	83,38 36,69	0,07 0,03	1,67 0,73	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&C1630-975-22 варіант 3	Лічильник холодної води, д.15 з модулем дистанційної передачі данних 420РС DN15(Sensus)(або аналог)	шт	1	4060,31 4060,31	3980,00 3980,00	0,7 0,70	79,61 79,61	30 км.
73	&C130-644-B2 варіант 7	Мийка з нержавючої сталі в комплекті з сифоном,комплектом кріплень,гнучким підключенням до гарячої та холодної води Ду15 (2шт) l=600мм Cersanit (або аналог)	комплект	22	5943,34 130753,48	5819,96 128039,12	6,84 150,48	116,54 2563,88	30 км.
74	&C113-1776-23 варіант 5	Муфта сталева д15	шт	2	16,34 32,68	16,00 32,00	0,02 0,04	0,32 0,64	30 км.
75	C1530-150	Муфта, діаметр 25 мм	10шт	1,54	43,11 66,39	42,22 65,02	0,04 0,06	0,85 1,31	30 км.
76	C1541-43	Набивка сальника водяного насосу, квадратна, сторона квадрата 12 мм	т	0,0000198	355549,88 7,04	348183,86 6,89	394,45 0,01	6971,57 0,14	30 км.
77	C111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,10525	225,42 23,73	220,46 23,20	0,54 0,06	4,42 0,47	30 км.
78	C1545-159	Очіс льняний	т	0,0002605	26360,34 6,87	25438,55 6,63	404,92 0,11	516,87 0,13	30 км.
79	&C130-1159-14 варіант 1	Перехід пластик/сталь - Ду15	шт	210	206,1 43281,00	202,00 42420,00	0,06 12,60	4,04 848,40	30 км.
80	&C130-1159-15 варіант 1	Перехід пластик/сталь - Ду25	шт	1	229,56 229,56	225,00 225,00	0,06 0,06	4,5 4,50	30 км.
81	C1530-156	Перехід, діаметр 25х20 мм	10шт	0,22	28,05 6,17	27,47 6,04	0,03 0,01	0,55 0,12	30 км.
82	C111-849	Пластина гумова рулонна вулканізована	кг	0,96	198,48 190,54	194,19 186,42	0,4 0,38	3,89 3,74	30 км.
83	C111-782	Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг	т	0,0228	32446,03 739,77	31457,23 717,22	352,6 8,04	636,2 14,51	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
84	+С1630-26 варіант 4	Поливочний кран Ду15мм Valve (або аналог)	шт	8	142,57 1140,56	139,18 1113,44	0,59 4,72	2,8 22,40	30 км.
85	С111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,328	70,73 23,20	68,94 22,61	0,4 0,13	1,39 0,46	30 км.
86	С1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,001	3900,75 3,90	3810,31 3,81	13,95 0,01	76,49 0,08	30 км.
87	С1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,214	2449,32 524,15	2366,38 506,41	34,91 7,47	48,03 10,27	30 км.
88	+С1546-66	Пропан-бутан технічний	м3	0,18465	35,03 6,47	25,57 4,72	8,77 1,62	0,69 0,13	30 км.
89	+С113-1776 варіант 1	Редукція сталева 25/15 мм	шт	2	16,58 33,16	16,02 32,04	0,23 0,46	0,33 0,66	30 км.
90	+С130-1186 варіант 3	Рукава поливальні, діаметр 15 мм	м	160	56,63 9060,80	55,00 8800,00	0,52 83,20	1,11 177,60	30 км.
91	С1630-135	Спецз'єднання сталеві [втулки буртові, гайки накидні, муфтові], діаметр до 20 мм	шт	17,6	38,73 681,65	37,80 665,28	0,17 2,99	0,76 13,38	30 км.
92	+С113-2257 варіант 1	Трійник ПВХ косий (45°) діам. 110 мм	шт	18	149,79 2696,22	146,77 2641,86	0,08 1,44	2,94 52,92	30 км.
93	+С113-2256 варіант 1	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х50х110 мм	шт	10	70,46 704,60	69,00 690,00	0,08 0,80	1,38 13,80	30 км.
94	+С113-2256 варіант 2	Трійник ПВХ косий редукційний (45°) діам. 110х110х50мм	шт	5	73,52 367,60	72,00 360,00	0,08 0,40	1,44 7,20	30 км.
95	&С130-1159-13 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.20/25/20мм	шт	2	220,18 440,36	215,80 431,60	0,06 0,12	4,32 8,64	30 км.
96	&С130-1159-12	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/20/25мм	шт	11	250,98 2760,78	246,00 2706,00	0,06 0,66	4,92 54,12	30 км.
97	&С130-1159-13	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.25/25/20мм	шт	5	250,78 1253,90	245,80 1229,00	0,06 0,30	4,92 24,60	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C130-1159-11 варіант 2	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/20/32мм	шт	12	301,98 3623,76	296,00 3552,00	0,06 0,72	5,92 71,04	30 км.
99	&C130-1159-11 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д.32/25/25мм	шт	10	295,86 2958,60	290,00 2900,00	0,06 0,60	5,8 58,00	30 км.
100	&C130-1159-9	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	19	229,56 4361,64	225,00 4275,00	0,06 1,14	4,5 85,50	30 км.
101	&C130-1159-9 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д20мм	шт	6	239,76 1438,56	235,00 1410,00	0,06 0,36	4,7 28,20	30 км.
102	&C130-1159-10 варіант 1	Трійник ПЭ 100 SDR 11 - д32/25/32мм	шт	7	307,08 2149,56	301,00 2107,00	0,06 0,42	6,02 42,14	30 км.
103	C1530-166	Трійник прямий, діаметр 25 мм	10шт	1,265	62,97 79,66	61,65 77,99	0,09 0,11	1,23 1,56	30 км.
104	+C130-637 варіант 1	Трап чавунний з вертикальним випуском Ду100 (HL)	комплект	2	4508,74 9017,48	4415,83 8831,66	4,5 9,00	88,41 176,82	30 км.
105	+C113-2226 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 50 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	28	65,65 1838,20	64,25 1799,00	0,11 3,08	1,29 36,12	30 км.
106	+C113-2227 варіант 1	Труба ПВХ для внутрішньої каналізації д. 100 мм ДСТУ Б В.2.5-32:2007	м	60	180,54 10832,40	176,85 10611,00	0,15 9,00	3,54 212,40	30 км.
107	+C113-1352 варіант 12	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 20мм х 2,0мм	м	35	22,92 802,20	22,38 783,30	0,09 3,15	0,45 15,75	30 км.
108	+C113-1353 варіант 9	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 25мм х 2,3мм	м	55	21,51 1183,05	21,00 1155,00	0,09 4,95	0,42 23,10	30 км.
109	+C113-1354 варіант 6	Труба ПЭ 100 SDR 11 - 32мм х 3,0мм	м	30	49,44 1483,20	48,26 1447,80	0,21 6,30	0,97 29,10	30 км.
110	C113-37 варіант 3	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду15, м.п.	м	0,5	75,88 37,94	75,00 37,50	0,32 0,16	0,56 0,28	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	С130-889 варіант 1	Труба сталева водогазопровідна оцинкована Ду25, м.п	м	0,5	264,02 132,01	258,18 129,09	0,66 0,33	5,18 2,59	30 км.
112	&С113-1559-31 варіант 2	Трубна ізоляція "Thermoflex", д15 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	23,46	19,34 453,72	18,81 441,28	0,15 3,52	0,38 8,92	30 км.
113	&С113-1559-31 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д20 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	68,34	20,49 1400,29	19,94 1362,70	0,15 10,25	0,4 27,34	30 км.
114	&С113-1559-32 варіант 1	Трубна ізоляція "Thermoflex", д25 мм, товщиною 9мм(або аналог)	м	25,5	23,53 600,02	22,92 584,46	0,15 3,83	0,46 11,73	30 км.
115	С130-901 варіант 2	Унітази керамічний з косим випуском в комплекті із змивним бачком ,комплектом кріплень, гнучким підключенням до холодної води Ду15 l=600мм (1шт) Cersanit (або аналог)	шт	12	2173,68 26084,16	2122,09 25465,08	8,97 107,64	42,62 511,44	30 км.
116	+С1630-103 варіант 2	Фільтр сітчастий латунний ду15	шт	1	189,42 189,42	183,79 183,79	1,92 1,92	3,71 3,71	30 км.
117	С111-388-1	Фарба земляна густотерта олійна, мумія, сурик залізний	т	0,000132	42011,99 5,55	40663,51 5,37	524,72 0,07	823,76 0,11	30 км.
118	+С113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	55	14,09 774,95	13,73 755,15	0,08 4,40	0,28 15,40	30 км.
119	+С113-1881 варіант 1	Хомут для труби Ду 32мм з двома шурупами	шт	25	15,92 398,00	15,53 388,25	0,08 2,00	0,31 7,75	30 км.
120	+С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	40	12,07 482,80	11,75 470,00	0,08 3,20	0,24 9,60	30 км.
121	&С111-155-356-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.110	шт	30	32,6 978,00	31,60 948,00	0,36 10,80	0,64 19,20	30 км.
122	&С111-879-4-В1 варіант 1	Хомут з дюбелем для кріплення труб діам.50	шт	20	26,43 528,60	25,23 504,60	0,68 13,60	0,52 10,40	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
123	С111-1355	Цемент гіпсоглиноземистий розширюваний	т	0,00336	10554,27 35,46	9946,30 33,42	401,02 1,35	206,95 0,69	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
124	С1999-9001	Електроенергія	кВт-год	4,1951	4,9416 20,73	4,9416 20,73			
125	С1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,1179	184,55 21,76	184,55 21,76			
		Разом	грн.		42,49	42,49			
		Разом по розділу III	**грн.**		**419400,05**	**410474,42**	**702,80**	**8222,82**	
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	86,749					
		Мастильні матеріали	кг	0,736					
		Гідравлічна рідина	кг	0,031					
		Дизельне паливо	л	1,489					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав _____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-02-05

на водопостачання, каналізація

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Водопровід (холодна вода В1,В2)			144220	-		144220	467,35	50476		25,05
2	Водомірний вузол			8484	-		8484	13,81	1493		1,47
3	Водопровід (Гаряча вода Т3)			126499	-		126499	279,77	30436		21,97
4	Система К-1			63459	-		63459	198,52	21713		11,02
5	Санітарно-технічне обладнання			233138	-		233138	136,07	14890		40,49
	Всього по кошторису			575800	-		575800	1095,52	119008		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-06

на придбання обладнання каналізації

ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № 414/04-23 -ВК

Кошторисна вартість	188,130	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	-	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	-	тис. грн.
Середній розряд робіт	-	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	& 1504-19122-3 варіант 1	Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 550Вст10/50(2 насоса N=0.75 Вт,220 v).	компл	2	90510,66 -	- -	181021	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по кошторису					181021	-	- -		- -
		Разом устаткування, грн.					181021				
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					7109				
		Всього устаткування, грн.					**188130**				
		Всього по кошторису					**188130**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**-**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**-**				

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-06 на придбання обладнання каналізації

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Разом:			**0**		**0**		**0**	**0**	**0**		**0**	**0**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * H124) * H21 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 = **0 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,0078 * 0,22= **0 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(0 + 0 * 1) * 0,003739 = **0 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 0 + 0 + 0 + 0 = 0 грн.

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
ПРУ

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-06
придбання обладнання каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	-					
	Середній розряд робіт		розряд	-					
		IV. Устаткування							
1	&1504-19122-3 варіант 1	Каналізаційна насосна станція Pedrollo SAR 550Вст10/50(2 насоса N=0.75 Вт,220 v).	компл	2	94065,01 188130,02	90510,66 181021,32	2715,32 5430,64	839,03 1678,06	3%
		Разом по розділу IV	**грн.**		**188130,02**	**181021,32**	**5430,64**	**1678,06**	

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.
Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-02-06

на придбання обладнання каналізації

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	**Всього по кошторису**			- -	188130 188130		188130 188130	- -	- -		100,00 100

Склав _____ О.В.Костирко

Перевірив _____ С.В.Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-07

на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації

ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № 414/04-23-ВК

Кошторисна вартість	17,356	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,09566	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	13,593	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунту-вання (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кіль-кість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього / заробіт-ної плати	експлуа-тації машин / в тому числі за-робітної плати	Всього	заробіт-ної плати	експлуа-тації машин / в тому числі за-робітної плати	не зайнятих обслуговуванням машин / тих, що обслуговують машини на одини-цю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КПЗ-52-2	Насос відцентровий. Подача до 40 м3/год(Каналізаційна насосона станція Pedrollo SAR 550-BCm 10/50 - 2 насоси)	Насос	4	3087,92 3087,92	- -	12352	12352	- -	22,0000 -	88 -
		Разом прямі витрати по кошторису					12352	12352	- -		88 -
		Разом будівельні роботи, грн.					12352				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					12352				
		Загальновиробничі витрати, грн.					5004				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					7,66				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1241				
		Всього будівельні роботи, грн.					**17356**				
		Всього по кошторису					**17356**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**95,66**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**13593**				

Склав кошторисник О.В.Костирко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП С.В.Крутчик

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-07 на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини) люд.год	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах люд.год гр.4хгр.5	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах грн.	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах грн. гр.6хгр.7	Заробітна плата в прямих витратах грн.	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн./ люд.год	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат грн. гр.4хгр.11	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,** грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КПЗ-52-2	4	22,0000 88	0,087	1,9140 7,66	162,08	310,22 1241	3087,92 12352	747,59 2990	6,74	148,28 593	1206,09 4824
Разом:			**88**		**7,66**		**1241**	**12352**	**2990**		**593**	**4824**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =
=(1241 + 12352 * 1) * 0,0078 = **106 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =
=(1241 + 12352 * 1) * 0,0078 * 0,22= **23 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =
=(1241 + 12352 * 1) * 0,003739 = **51 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 4824 + 106 + 23 + 51 = 5004 грн.

Склав кошторисник_____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-07
пусконалагоджувальні роботи системи каналізації

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	88	140,36				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	7,66	161,99				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	95,66					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Склав кошторисник _____О.В.Костирко
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____С.В.Крутчик
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-02-07

на пусконалагоджувальні роботи системи каналізації

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				17356	-		17356	95,66	13593		100,00
	Всього по кошторису			17356	-		17356	95,66	13593		100

Склав _____ О.В.Костирко

Перевірив _____ С.В.Крутчик

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-08

на опалення,вентиляція

ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23 ОВ.С

Кошторисна вартість	1625,137	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	1,46795	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	154,504	тис. грн.
Середній розряд робіт	3,6	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Відділ 1. Опалення									
1	КБ18-6-2	Установлення радіаторів стальних	100кВт	0,15252	9731,09	290,37	1484	1440	44	96,9200	14,78
					9440,01	123,48			19	1,0246	0,16
2	& С113-1586-114	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті зкраном Маєвського та кріпленнями H=500мм, L=500мм Korado (або аналог)	компл	10	6098,43	-	60984	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
3	& С113-1586-113	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті зкраном Маєвського та кріпленнями H=500мм, L=400мм Korado (або аналог)	компл	8	4580,55	-	36644	-	-	-	-
					-	-			-	-	-
4	КМ11-350-1	Установлення термостатичної головки	шт	18	187,17	9,62	3369	2942	173	1,6000	28,8
					163,47	3,86			69	0,0378	0,68
5	& С113-616-21-В49	Термостатична голівка RTS-K Oventrop(або аналог)	шт.	18	957,17	-	17229	-	-	-	-
					-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ16-14-1	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,43	31878,20 28550,10	3328,10 2005,48	13708	12277	1431 862	268,9600 20,0492	115,65 8,62
7	С113-1351-1А варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду15 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	10	80,58 -	- -	806	-	- -	- -	- -
8	С113-1352 варіант 11	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду20 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	33	91,80 -	- -	3029	-	- -	- -	- -
9	& С113-616-21-В45 варіант 1	Кран кульовий Ду15, Ру40 Oventrop (або аналог)	шт.	1	552,67 -	- -	553	-	- -	- -	- -
10	& С113-1288-6	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20/15/20мм Wavin(або аналог)	шт	6	20,23 -	- -	121	-	- -	- -	- -
11	& С113-1288-5	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	2	17,37 -	- -	35	-	- -	- -	- -
12	& С113-1288-4	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	2	12,68 -	- -	25	-	- -	- -	- -
13	КБ16-14-2	Прокладання трубопроводів опалення з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 25 мм зі з'єднанням контактним зварюванням	100м	0,3	24555,59 22457,09	2098,50 1232,18	7367	6737	630 370	211,5600 12,3022	63,47 3,69
14	С113-1353 варіант 8	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду25 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	30	130,32 -	- -	3910	-	- -	- -	- -
15	& С113-616-21-В46 варіант 1	Кран кульовий Ду25 Ру 40 Oventrop (або аналог)	шт.	1	1580,15 -	- -	1580	-	- -	- -	- -
16	& С113-1288-3	Коліно EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25мм Wavin(або аналог)	шт	2	17,37 -	- -	35	-	- -	- -	- -
17	& С113-1288-6 варіант 1	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25/20/20мм Wavin(або аналог)	шт	4	25,33 -	- -	101	-	- -	- -	- -
18	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	18	257,60 246,23	6,47 1,03	4637	4432	116 19	2,4100 0,0098	43,38 0,18
19	& С113-616-21-В44	Кутовий запірно-приєднувальний вузол "Multiflex F" Oventrop (або аналог)	шт.	18	1242,02 -	- -	22356	-	- -	- -	- -
20	& С113-616-21-В42 варіант 1	Клапан 3-х ходовий Ду25, Ру16 з електроприводом Belimo R329 (або аналог)	шт.	1	3439,27 -	- -	3439	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
21	КБ26-11-1	Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену	10 м	7,3	347,25 347,25	- -	2535	2535	- -	3,5200 -	25,7 -
22	& С113-1559-19	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду15 (Termoflex або аналог)	м	10,2	53,70 -	- -	548	-	- -	- -	- -
23	& С113-1559-18	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду20 (Termoflex або аналог)	м	33,66	63,90 -	- -	2151	-	- -	- -	- -
24	& С113-1559-17	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду25 (Termoflex або аналог)	м	30,6	71,55 -	- -	2189	-	- -	- -	- -
25	С113-1878 варіант 1	Хомут для труби Ду 15мм з двома шурупами	шт	10	9,57 -	- -	96	-	- -	- -	- -
26	С113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	33	12,07 -	- -	398	-	- -	- -	- -
27	С113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	30	14,09 -	- -	423	-	- -	- -	- -
28	КБ16-15-1	Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 25 мм	шт	2	257,60 246,23	6,47 1,03	515	492	13 2	2,4100 0,0098	4,82 0,02
29	& С113-616-21-В42 варіант 1	Клапан 3-х ходовий Ду25, Ру16 з електроприводом Belimo R329 (або аналог)	шт.	1	3439,27 -	- -	3439	-	- -	- -	- -
30	& С113-616-21-В42 варіант 2	Клапан зворотній Ду25, Ру40 Danfoss (або аналог)	шт.	1	2806,19 -	- -	2806	-	- -	- -	- -
31	КБ18-13-1	Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т	шт	1	2437,17 2153,32	47,15 15,58	2437	2153	47 16	21,3200 0,1278	21,32 0,13
32	& С1630-1162-8	Циркуляційний насос ~230V/50Гц, Nел. 250Вт UPS32-80 Grundfos	шт	1	17115,68 -	- -	17116	-	- -	- -	- -
33	КБ18-21-1	Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 25 мм	10шт	0,1	1342,35 1256,69	58,54 11,46	134	126	6 1	12,3000 0,1060	1,23 0,01
34	С1630-103 варіант 7	Фільтр сітчатий фланцевий з магнітной вставкой Ду25, Ру16	шт	1	1699,85 -	- -	1700	-	- -	- -	- -
35	КБ18-22-2	Установлення манометрів з триходовим краном	комплект	2	52,75 38,80	- -	106	78	- -	0,3600 -	0,72 -
36	& С1630-113-В21 варіант 1	Манометри технічні 0-16 атм. з триходовим краном	комплект	2	1182,46 -	- -	2365	-	- -	- -	- -
37	КБ18-22-4	Установлення термометрів в оправі прямих та кутових	комплект	3	57,85 52,11	- -	174	156	- -	0,5100 -	1,53 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
38	& С1630-113-В21 варіант 2	Термометр біметалічний ТБ-100-50 0+120°С кл.т.1,5 осьовий9 або аналог	комплект	3	612,96 -	- -	1839	-	- -	- -	- -
		Розділ 1. Вентиляція									
		Разом прямі витрати по розділу 1					-	-	- -		- -
		Всього по розділу 1					-				
		Розділ 2. П1									
39	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	2	1167,41 1030,20	14,04 4,03	2335	2060	28 8	10,2000 0,0300	20,4 0,06
40	& С130-62-15 варіант 2	Вентилятор електроручний (L=1000м3/год.,0,85 кВт,380v) ЕРВ-72-2	шт	2	57407,05 -	- -	114814	-	- -	- -	- -
41	КБ9-34-1	Монтаж опорних конструкцій масою до 0,1 т	т	0,022	11773,95 11617,02	- -	259	256	- -	117,7600 -	2,59 -
42	& С130-62-1-15	Опорна рама під вентилятор 1250х500х800	шт	2	3450,45 -	- -	6901	-	- -	- -	- -
43	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	168,40 168,40	- -	674	674	- -	1,7500 -	7 -
44	& С130-62-1-4 варіант 26	Клапан витратомір-відсікач K-RB	шт	2	6630,89 -	- -	13262	-	- -	- -	- -
45	& С130-62-1-4 варіант 27	Герметичний клапан здвоєний K-G	шт	2	22680,59 -	- -	45361	-	- -	- -	- -
46	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	4	1681,42 1681,42	- -	6726	6726	- -	15,8400 -	63,36 -
47	& С130-62-1-4 варіант 29	Фільтр кишеньковий C-FKK-200	шт	2	1270,79 -	- -	2542	-	- -	- -	- -
48	& С130-62-1-4 варіант 28	Фільтр кишеньковий C-FKK-350	шт	2	2494,79 -	- -	4990	-	- -	- -	- -
49	КБ20-46-1 к=1,15	Установлення однорядних повітронагрівників для обвідного каналу продуктивністю до 10 тис.м3/год	шт	1	1363,96 1363,96	- -	1364	1364	- -	13,0410 -	13,04 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
50	& С130-62-1-2 варіант 4	Повітронагрівач С-EVN-K-S2-315-15,0	шт	1	11983,70 -	- -	11984	-	- -	- -	- -
51	КБ20-25-5	Установлення шумоглушників вентиляційних круглого перерізу діаметром обичайки 400 мм	шт	1	344,72 297,35	- -	345	297	- -	3,0900 -	3,09 -
52	С130-235 варіант 14	Шумоглушник С-GKK-400-600	шт	1	5113,99 -	- -	5114	-	- -	- -	- -
53	КБ20-45-1	Установлення фільтрів повітряних [сухих] продуктивністю до 10 тис.м3/год	фільтр	2	1681,42 1681,42	- -	3363	3363	- -	15,8400 -	31,68 -
54	& С130-62-1-4 варіант 30	Фільтр-поглинач ФПУ-300 Selton(або аналог)	шт	2	119521,94 -	- -	239044	-	- -	- -	- -
55	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	255,73 209,78	- -	256	210	- -	2,1800 -	2,18 -
56	& С130-62-1-5 варіант 15	Клапан герметичний ГК-400	шт	1	22680,59 -	- -	22681	-	- -	- -	- -
57	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	168,40 168,40	- -	168	168	- -	1,7500 -	1,75 -
58	& С130-62-1-4 варіант 35	Клапан герметичний д.150	шт	1	9242,09 -	- -	9242	-	- -	- -	- -
59	КБ20-28-7 заст	Установлення противибухового пристрою	шт	2	282,22 237,37	13,20 2,10	564	475	26 4	2,1400 0,0200	4,28 0,04
60	& С130-62-15-2 варіант 2	Малогабаритна захисна секція у сталевому кожусі зі спецперехідником skz	шт	2	29933,92 -	- -	59868	-	- -	- -	- -
61	КБ16-10-11	Прокладання трубопроводів вентиляції зі стальних електрозварних труб діаметром 350 мм	100м	0,188	50424,69 44607,11	3170,44 856,24	9480	8386	596 161	431,3200 7,4464	81,09 1,4
62	С113-210 варіант 1	Труби сталева електрозварна Ду 350 (377х8)	м	18	6642,88 -	- -	119572	-	- -	- -	- -
63	С1534-59 варіант 4	Відвод 90° стальний електрозварний 365х6	шт	1	5816,74 -	- -	5817	-	- -	- -	- -
64	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів вентиляції зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,01	18720,49 17426,12	920,85 238,60	187	174	9 2	170,5600 2,0710	1,71 0,02
65	С130-1197 варіант 2	Труба сталева електрозварна 159х4,5мм	м	1	1164,40 -	- -	1164	-	- -	- -	- -
66	КБ26-27-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь	10 м2	1,2	658,00 658,00	- -	790	790	- -	6,6700 -	8 -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
67	& С111-1717-1 варіант 2	Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (або аналог)	м2	12,264	167,79 -	- -	2058	-	- -	- -	- -
68	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	27	180,26 177,27	2,99 0,43	4867	4786	81 12	1,8200 0,0046	49,14 0,12
69	& С111-1756-37	Решітка вентиляційна МВМК1 100	шт	1	205,62 -	- -	206	-	- -	- -	- -
70	& С111-1756-36	Решітка вентиляційна МВМК1 150	шт	2	235,20 -	- -	470	-	- -	- -	- -
71	& С111-1756-35	Решітка вентиляційна ДР 100х100	шт	10	281,10 -	- -	2811	-	- -	- -	- -
72	& С111-1756-34	Решітка вентиляційна ДР 250х150	шт	14	526,75 -	- -	7375	-	- -	- -	- -
73	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,1649	25966,73 24886,71	34,58 5,50	4282	4104	6 1	261,8000 0,0524	43,17 0,01
74	С130-1124 варіант 30	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	4,71	802,12 -	- -	3778	-	- -	- -	- -
75	С130-1124 варіант 31	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	11,78	802,12 -	- -	9449	-	- -	- -	- -
76	КБ20-3-2	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу товщиною 0,55 мм, периметром до 600 мм	100м2	0,126	29718,73 24886,71	34,58 5,50	3745	3136	4 1	261,8000 0,0524	32,99 0,01
77	С130-1125 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 150х150мм	м2	12,6	802,72 -	- -	10114	-	- -	- -	- -
78	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм, периметром до 900 мм	100м2	0,092	27583,32 22785,88	- -	2538	2096	- -	239,7000 -	22,05 -
79	С130-1125 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 250х150мм	м2	9,2	802,72 -	- -	7385	-	- -	- -	- -
80	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм	100м2	0,716	24184,06 19715,44	- -	17316	14116	- -	207,4000 -	148,5 -
81	С130-1128 варіант 28	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350х200мм	м2	22	834,81 -	- -	18366	-	- -	- -	- -
82	С130-1128 варіант 28	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350х200мм	м2	49,6	834,81 -	- -	41407	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
83	& С130-62-1-5 варіант 27	Дросельна заслонка ДК 100	шт	6	202,85 -	- -	1217	-	- -	- -	- -
84	& С130-62-1-5 варіант 28	Дросельна заслонка ДК 150	шт	6	240,59 -	- -	1444	-	- -	- -	- -
85	& С130-62-1-5 варіант 29	Дросельна заслонка КР 400х200	шт	6	1792,68 -	- -	10756	-	- -	- -	- -
86	& С130-1124-22-2 варіант 4	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.350 мм	шт	1	372,49 -	- -	372	-	- -	- -	- -
87	& С130-1124-22-2 варіант 3	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.200 мм	шт	4	168,49 -	- -	674	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 2					839497	53181	750 189		536,02 1,66
		Разом будівельні роботи, грн.					839497				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					785566				
		всього заробітна плата, грн.					53370				
		Загальновиробничі витрати, грн.					27557				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					53,57				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					8683				
		Всього будівельні роботи, грн.					**867054**				
		_ _									
		Всього по розділу 2					**867054**				
		Розділ 3. В1,В2,В3,В4									
88	КБ20-31-2	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,12 т	шт	1	1515,59 1351,07	- -	1516	1351	- -	14,0400 -	14,04 -
89	& С130-62-15-1 варіант 2	Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год, Р=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"(або аналог)	шт	1	18294,69 -	- -	18295	-	- -	- -	- -
90	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,5024	932,21 929,69	- -	468	467	- -	9,7800 -	4,91 -
91	& С130-62-15-11	Гнучка вставка №4"Горизонт"(або аналог)	шт	2	1081,91 -	- -	2164	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
92	КБ20-31-1	Установлення вентиляторів радіальних масою до 0,05 т	шт	1	1167,41 1030,20	14,04 4,03	1167	1030	14 4	10,2000 0,0300	10,2 0,03
93	& С130-62-15 варіант 3	Витяжний вентилятор В4 ВЕНТС ВКМ 150, L=355 м/ч	шт	1	5415,95 -	- -	5416	-	- -	- -	- -
94	КБ20-25-2	Установлення шумоглушників вентиляційних т круглого перерізу діаметром обичайки 200 мм	шт	1	203,11 178,03	- -	203	178	- -	1,8500 -	1,85 -
95	С130-235 варіант 15	Шумоглушник СР 150/600	шт	1	1625,08 -	- -	1625	-	- -	- -	- -
96	КБ20-29-1	Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів	м2	0,283	932,21 929,69	- -	264	263	- -	9,7800 -	2,77 -
97	& С130-62-15-11 варіант 11	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	2	187,37 -	- -	375	-	- -	- -	- -
98	КБ20-11-1	Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2	грати	37	180,26 177,27	2,99 0,43	6670	6559	111 16	1,8200 0,0046	67,34 0,17
99	& С111-1756-39	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	25	177,06 -	- -	4427	-	- -	- -	- -
100	& С111-1756-35	Решітка вентиляційна ДР 100х100	шт	5	281,10 -	- -	1406	-	- -	- -	- -
101	& С111-1756-34	Решітка вентиляційна ДР 250х150	шт	7	526,75 -	- -	3687	-	- -	- -	- -
102	КБ20-28-7 заст	Установлення противибухового пристрою	шт	2	282,22 237,37	13,20 2,10	564	475	26 4	2,1400 0,0200	4,28 0,04
103	& С130-62-15-2 варіант 2	Малогабаритна захисна секція у сталевому кожусі зі спецперехідником skz	шт	2	29933,92 -	- -	59868	-	- -	- -	- -
104	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	4	168,40 168,40	- -	674	674	- -	1,7500 -	7 -
105	& С130-62-1-4 варіант 36	Герметичний клапан ГК-350	шт	2	20859,89 -	- -	41720	-	- -	- -	- -
106	& С130-62-1-4 варіант 16	Клапан герметичний ГК-315	шт	2	17815,19 -	- -	35630	-	- -	- -	- -
107	КБ16-10-11	Прокладання трубопроводів вентиляції зі стальних електрозварних труб діаметром 350 мм	100м	0,07	50424,69 44607,11	3170,44 856,24	3530	3122	222 60	431,3200 7,4464	30,19 0,52
108	С113-210 варіант 1	Труби сталева електрозварна Ду 350 (377х8)	м	7	6642,88 -	- -	46500	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109	КБ22-14-9	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 350 мм	1000м	0,007	339001,11 38088,98	59909,42 16764,16	2373	267	419 117	372,8000 140,1719	2,61 0,98
110	КБ16-10-7	Прокладання трубопроводів вентиляції зі стальних електрозварних труб діаметром 150 мм	100м	0,05	18720,49 17426,12	920,85 238,60	936	871	46 12	170,5600 2,0710	8,53 0,1
111	С130-1197 варіант 2	Труба сталева електрозварна 159х4,5мм	м	5	1164,40 -	- -	5822	-	- -	- -	- -
112	КБ22-14-5	Нанесення посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 150 мм	1000м	0,005	149356,54 30242,32	16045,23 4457,39	747	151	80 22	296,0000 36,4066	1,48 0,18
113	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	1	168,40 168,40	- -	168	168	- -	1,7500 -	1,75 -
114	& С130-62-1-4 варіант 27	Герметичний клапан здвоєний K-G	шт	1	22680,59 -	- -	22681	-	- -	- -	- -
115	КБ20-28-7 заст	Установлення противибухового пристрою	шт	1	282,22 237,37	13,20 2,10	282	237	13 2	2,1400 0,0200	2,14 0,02
116	& С130-62-15-2 варіант 2	Малогабаритна захисна секція у сталевому кожусі зі спецперехідником skz	шт	1	29933,92 -	- -	29934	-	- -	- -	- -
117	КБ20-13-2	Установлення клапанів зворотних діаметром до 560 мм	клапан	1	255,73 209,78	- -	256	210	- -	2,1800 -	2,18 -
118	& С130-62-1-5 варіант 15	Клапан герметичний ГК-400	шт	1	22680,59 -	- -	22681	-	- -	- -	- -
119	КБ20-13-1	Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм	клапан	3	168,40 168,40	- -	505	505	- -	1,7500 -	5,25 -
120	& С130-62-1-4 варіант 35	Клапан герметичний д.150	шт	1	9242,09 -	- -	9242	-	- -	- -	- -
121	& С130-62-1-4 варіант 15	Клапан надмірного тиску KID-175-300-N (стінове виконання)	шт	2	5207,99 -	- -	10416	-	- -	- -	- -
122	КБ20-3-1	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу В товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм	100м2	0,2324	25966,73 24886,71	34,58 5,50	6035	5784	8 1	261,8000 0,0524	60,84 0,01
123	С130-1124 варіант 30	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	5,34	802,12 -	- -	4283	-	- -	- -	- -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
124	С130-1124 варіант 31	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	17,9	802,12 -	- -	14358	-	- -	- -	- -
125	КБ20-3-9	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,55 мм, периметром 1000 мм	100м2	0,25	27583,32 22785,88	- -	6896	5696	- -	239,7000 -	59,93 -
126	С130-1125 варіант 3	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 300х200мм	м2	25	802,72 -	- -	20068	-	- -	- -	- -
127	КБ20-3-10	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу товщиною 0,8 мм, периметром від 1000до 1600 мм	100м2	0,658	24184,06 19715,44	- -	15913	12973	- -	207,4000 -	136,47 -
128	С130-1128 варіант 28	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350х200мм	м2	24,2	834,81 -	- -	20202	-	- -	- -	- -
129	С130-1128 варіант 28	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350х200мм	м2	41,6	834,81 -	- -	34728	-	- -	- -	- -
130	& С130-62-1-5 варіант 27	Дросельна заслонка ДК 100	шт	25	202,85 -	- -	5071	-	- -	- -	- -
131	& С130-62-1-5 варіант 29	Дросельна заслонка КР 400х200	шт	2	1792,68 -	- -	3585	-	- -	- -	- -
132	КБ20-3-5	Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, діаметром до 355 мм	100м2	0,1429	27254,50 22785,88	- -	3895	3256	- -	239,7000 -	34,25 -
133	С130-1126 варіант 12	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,8мм, круглого перерізу, діаметр 350мм	м2	14,29	833,07 -	- -	11905	-	- -	- -	- -
134	С111-1865 варіант 2	Кріплення трубопроводів	кг	58	86,05 -	- -	4991	-	- -	- -	- -
		Разом прямі витрати по розділу 3					494142	44237	939 238		458,01 2,05
		Разом будівельні роботи, грн.					494142				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					448966				
		всього заробітна плата, грн.					44475				
		Загальновиробничі витрати, грн.					24015				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					48,25				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					7821				
		Всього будівельні роботи, грн.					**518157**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		_ _									
		Всього по розділу 3					**518157**				
		Разом прямі витрати по відділу 1					1556022	130786	4149 1785		1315,43 17,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1556022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1421087				
		всього заробітна плата, грн.					132571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21933				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1625137**				
		_ _									
		Всього по відділу 1					**1625137**				
		Разом прямі витрати по кошторису					1556022	130786	4149 1785		1315,43 17,2
		Разом будівельні роботи, грн.					1556022				
		в тому числі:									
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					1421087				
		всього заробітна плата, грн.					132571				
		Загальновиробничі витрати, грн.					69115				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					135,32				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					21933				
		Всього будівельні роботи, грн.					**1625137**				
		_ _									
		Всього по кошторису					**1625137**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**1467,95**				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**154504**				

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-08 на опалення,вентиляція

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КБ18-6-2	0,15252	97,9446 14,94	0,105	10,2842 1,57	162,08	1666,86 254	9563,49 1459	2470,68 377	8,7	852,12 130	4989,66 761
4	КМ11-350-1	18	1,6378 29,48	0,079	0,1294 2,33	162,08	20,97 377	167,33 3011	41,43 746	6,23	10,20 184	72,60 1307
6	КБ16-14-1	0,43	289,0092 124,27	0,105	30,3460 13,05	162,08	4918,47 2115	30555,58 13139	7804,29 3356	8,7	2514,38 1081	15237,14 6552
13	КБ16-14-2	0,3	223,8622 67,16	0,105	23,5055 7,05	162,08	3809,78 1143	23689,27 7107	6049,79 1815	8,7	1947,60 584	11807,17 3542

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
18	КБ16-15-1	18	2,4198	0,105	0,2541	162,08	41,18	247,26	63,46	8,7	21,05	125,69
			43,56		4,57		741	4451	1142		379	2262
21	КБ26-11-1	7,3	3,5200	0,092	0,3238	162,08	52,49	347,25	87,94	7,15	25,17	165,60
			25,7		2,36		383	2535	642		184	1209
28	КБ16-15-1	2	2,4198	0,105	0,2541	162,08	41,18	247,26	63,46	8,7	21,05	125,69
			4,84		0,51		82	494	127		42	251
31	КБ18-13-1	1	21,4478	0,079	1,6944	162,08	274,62	2168,90	537,57	6,26	134,26	946,45
			21,45		1,69		275	2169	537		134	946
33	КБ18-21-1	0,1	12,4060	0,105	1,3026	162,08	211,13	1268,15	325,44	8,7	107,93	644,50
			1,24		0,13		21	127	32		11	64
35	КБ18-22-2	2	0,3600	0,105	0,0378	162,08	6,13	38,80	9,88	8,7	3,13	19,14
			0,72		0,08		12	78	20		6	38
37	КБ18-22-4	3	0,5100	0,105	0,0536	162,08	8,68	52,11	13,37	8,7	4,44	26,49
			1,53		0,16		26	156	40		13	79
39	КБ20-31-1	2	10,2300	0,105	1,0742	162,08	174,10	1034,23	265,83	8,7	89,00	528,93
			20,46		2,15		348	2068	532		178	1058
41	КБ9-34-1	0,022	117,7600	0,12	14,1312	162,08	2290,38	11617,02	3059,63	7,48	880,84	6230,85
			2,59		0,31		50	256	68		19	137
43	КБ20-13-1	4	1,7500	0,105	0,1838	162,08	29,78	168,40	43,60	8,7	15,23	88,61
			7		0,74		119	674	174		61	354
46	КБ20-45-1	4	15,8400	0,079	1,2514	162,08	202,82	1681,42	414,53	6,26	99,16	716,51
			63,36		5,01		811	6726	1658		397	2866
49	КБ20-46-1	1	13,0410	0,079	1,0302	162,08	166,98	1363,96	336,81	6,26	81,64	585,43
			13,04		1,03		167	1364	336		82	585
51	КБ20-25-5	1	3,0900	0,105	0,3245	162,08	52,59	297,35	76,99	8,7	26,88	156,46
			3,09		0,32		53	297	76		27	156
53	КБ20-45-1	2	15,8400	0,079	1,2514	162,08	202,82	1681,42	414,53	6,26	99,16	716,51
			31,68		2,5		406	3363	829		198	1433
55	КБ20-13-2	1	2,1800	0,105	0,2289	162,08	37,10	209,78	54,31	8,7	18,97	110,38
			2,18		0,23		37	210	54		19	110
57	КБ20-13-1	1	1,7500	0,105	0,1838	162,08	29,78	168,40	43,60	8,7	15,23	88,61
			1,75		0,18		30	168	44		15	89
59	КБ20-28-7	2	2,1600	0,105	0,2268	162,08	36,76	239,47	60,77	8,7	18,79	116,32
			4,32		0,45		74	479	121		38	233
61	КБ16-10-11	0,188	438,7664	0,105	46,0705	162,08	7467,10	45463,35	11644,70	8,7	3817,27	22929,07
			82,49		8,66		1404	8547	2189		718	4311
64	КБ16-10-7	0,01	172,6310	0,105	18,1263	162,08	2937,90	17664,72	4532,58	8,7	1501,89	8972,37
			1,73		0,18		29	176	46		15	90
66	КБ26-27-1	1,2	6,6700	0,092	0,6136	162,08	99,46	658,00	166,64	7,15	47,69	313,79
			8		0,74		119	790	201		57	377
68	КБ20-11-1	27	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			49,26		5,17		838	4798	1241		428	2507

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
73	КБ20-3-1	0,1649	261,8524	0,105	27,4945	162,08	4456,31	24892,21	6456,67	8,7	2278,12	13191,10
			43,18		4,53		735	4105	1064		376	2175
76	КБ20-3-2	0,126	261,8524	0,105	27,4945	162,08	4456,31	24892,21	6456,67	8,7	2278,12	13191,10
			33		3,46		561	3137	814		287	1662
78	КБ20-3-9	0,092	239,7000	0,105	25,1685	162,08	4079,31	22785,88	5910,34	8,7	2085,39	12075,04
			22,05		2,32		375	2096	544		192	1111
80	КБ20-3-10	0,716	207,4000	0,105	21,7770	162,08	3529,62	19715,44	5113,91	8,7	1804,38	10447,91
			148,5		15,59		2527	14116	3662		1292	7481
88	КБ20-31-2	1	14,0400	0,105	1,4742	162,08	238,94	1351,07	349,80	8,7	122,15	710,89
			14,04		1,47		239	1351	350		122	711
90	КБ20-29-1	0,5024	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			4,91		0,52		84	467	121		43	248
92	КБ20-31-1	1	10,2300	0,105	1,0742	162,08	174,10	1034,23	265,83	8,7	89,00	528,93
			10,23		1,07		174	1034	266		89	529
94	КБ20-25-2	1	1,8500	0,105	0,1943	162,08	31,48	178,03	46,09	8,7	16,10	93,67
			1,85		0,19		31	178	47		16	94
96	КБ20-29-1	0,283	9,7800	0,105	1,0269	162,08	166,44	929,69	241,15	8,7	85,09	492,68
			2,77		0,29		47	263	68		24	139
98	КБ20-11-1	37	1,8246	0,105	0,1916	162,08	31,05	177,70	45,93	8,7	15,87	92,85
			67,51		7,09		1149	6575	1699		587	3435
102	КБ20-28-7	2	2,1600	0,105	0,2268	162,08	36,76	239,47	60,77	8,7	18,79	116,32
			4,32		0,45		74	479	121		38	233
104	КБ20-13-1	4	1,7500	0,105	0,1838	162,08	29,78	168,40	43,60	8,7	15,23	88,61
			7		0,74		119	674	174		61	354
107	КБ16-10-11	0,07	438,7664	0,105	46,0705	162,08	7467,10	45463,35	11644,70	8,7	3817,27	22929,07
			30,71		3,22		523	3182	815		267	1605
109	КБ22-14-9	0,007	512,9719	0,094	48,2194	162,08	7815,39	54853,14	13787,08	6,99	3585,67	25188,14
			3,59		0,34		55	384	96		25	176
110	КБ16-10-7	0,05	172,6310	0,105	18,1263	162,08	2937,90	17664,72	4532,58	8,7	1501,89	8972,37
			8,63		0,91		147	883	227		75	449
112	КБ22-14-5	0,005	332,4066	0,094	31,2462	162,08	5064,39	34699,71	8748,10	6,99	2323,52	16136,01
			1,66		0,16		25	173	44		12	81
113	КБ20-13-1	1	1,7500	0,105	0,1838	162,08	29,78	168,40	43,60	8,7	15,23	88,61
			1,75		0,18		30	168	44		15	89
115	КБ20-28-7	1	2,1600	0,105	0,2268	162,08	36,76	239,47	60,77	8,7	18,79	116,32
			2,16		0,23		37	239	60		19	116
117	КБ20-13-2	1	2,1800	0,105	0,2289	162,08	37,10	209,78	54,31	8,7	18,97	110,38
			2,18		0,23		37	210	54		19	110
119	КБ20-13-1	3	1,7500	0,105	0,1838	162,08	29,78	168,40	43,60	8,7	15,23	88,61
			5,25		0,55		89	505	131		46	266
122	КБ20-3-1	0,2324	261,8524	0,105	27,4945	162,08	4456,31	24892,21	6456,67	8,7	2278,12	13191,10
			60,85		6,39		1036	5785	1501		529	3066

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
125	КБ20-3-9	0,25	239,7000 59,93	0,105	25,1685 6,29	162,08	4079,31 1020	22785,88 5696	5910,34 1478	8,7	2085,39 521	12075,04 3019
127	КБ20-3-10	0,658	207,4000 136,47	0,105	21,7770 14,33	162,08	3529,62 2322	19715,44 12973	5113,91 3366	8,7	1804,38 1187	10447,91 6875
132	КБ20-3-5	0,1429	239,7000 34,25	0,105	25,1685 3,6	162,08	4079,31 583	22785,88 3256	5910,34 845	8,7	2085,39 298	12075,04 1726
Разом:			**1332,63**		**135,32**		**21933**	**132571**	**33994**		**11140**	**67067**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(21933 + 132571 * 1) * 0,0078 = **1205 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(21933 + 132571 * 1) * 0,0078 * 0,22= **265 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(21933 + 132571 * 1) * 0,003739 = **578 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 67067 + 1205 + 265 + 578 = 69115 грн.

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
ПРУ

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-08
опалення,вентиляція

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1	1	Витрати труда робітників-будівельників	люд.год	1286,63	99,36				
2		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками	розряд	3,6					
3	27	Витрати труда робітників-монтажників	люд.год	28,8	102,17				
4		Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками	розряд	3,8					
5		Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	люд.год	17,2	103,79				
6		Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин	розряд	4,0					
7		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
7.1		загальновиробничих витрат	люд.год	135,32	162,10				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	1467,95					
	Середній розряд робіт		розряд	3,6					
		II. Будівельні машини і механізми							
8	КБМ201-11	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 3 т	маш. год	0,54	320,72 173,19				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
9	КБМ201-12	Автомобілі бортові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,14404	396,03 57,04				
10	КБМ203-101	Автонавантажувачі, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,01267	574,64 7,28				
11	КБМ225-5913	Апарати для стикового зварювання поліетиленових труб діаметром до 315 мм, потужність 3,7 кВт	маш. год	11,5538	167,04 1929,95				
12	КБМ204-101	Електростанції пересувні, потужність 2 кВт	маш. год	0,21872	88,99 19,46				
13	КБМ202-131	Крани баштові, вантажопідйомність 12,5 т	маш. год	0,76896	551,42 424,02				
14	КБМ202-128	Крани баштові, вантажопідйомність 5 т	маш. год	0,1961372	326,42 64,02				
15	КБМ202-1141	Крани на автомобільному ходу, вантажопідйомність 10 т	маш. год	0,2430476	701,99 170,62				
16	КБМ215-701	Крани-трубоукладальники для труб діаметром до 400 мм, вантажопідйомність 6, 3 т	маш. год	0,31531	686,78 216,55				
17	КБМ215-1103	Машини ізоляційні для труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,10528	709,27 74,67				
18	КБМ215-902	Машини для очищення та грунтування труб діаметром 350-500 мм	маш. год	0,06832	864,51 59,06				
19	КБМ233-201	Машини свердлильні електричні	маш. год	29,44	6,49 191,07				
20	+КБМ204-502	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	40,15112	13,2 529,99				
21	+КБМ204-502 варіант 4	Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму]	маш. год	6,040926	13,2 79,74				
22	КБМ215-1801	Установка для сушіння труб діаметром до 500 мм	маш. год	0,01827	3586,18 65,52				

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
23	КБМ204-2900	Установки для гідравлічних випробувань трубопроводів, тиск нагнітання: низький 0,1 МПа [1 кгс/см2], високий 10 МПа [100 кгс/см2]	маш. год	5,608	15,76 88,38				
		Разом по розділу II	**грн.**		**4150,56**				
		в тому числі енергоносії:							
		Бензин	кг	2,469					
		Дизельне паливо	кг	4,573					
		Електроенергія	кВт-год	276,586					
		Мастильні матеріали	кг	2,952					
		Гідравлічна рідина	кг	0,038					
		Будівельні машини, враховані в складі загальновиробничих витрат							
24	КБМ270-106	Апарат для газового зварювання і різання	маш. год	4,8072					
25	КБМ200-61	Гайковерт пневматичний	маш. год	10,8					
26	КБМ270-115	Дрилі електричні	маш. год	0,0518568					
27	КБМ270-29	Котли бітумні пересувні, місткість 800 л	маш. год	0,34765					
28	КБМ203-303	Лебідки ручні та важільні, тягове зусилля до 14,72 кН [1,5 т]	маш. год	13,64555					
29	КБМ233-301	Машини шліфувальні електричні (працює від пересувної електростанції)	маш. год	0,43744					
30	КБМ200-68	Пістолет монтажний	маш. год	4,964					
		III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти							
31	&С130-62-15-1 варіант 2	Вентилятор ВР 287-46 №3,15, Л0°,у вибухозахищеному виконанні L=1200м3/год, Р=300Па, 0,37кВт, 380 V"Горизонт"(або аналог)	шт	1	18294,69 18294,69	17895,83 17895,83	40,14 40,14	358,72 358,72	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
32	&C113-616-21-B45 варіант 1	Кран кульовий Ду15, Ру40 Oventrop (або аналог)	шт.	1	552,67 552,67	541,66 541,66	0,17 0,17	10,84 10,84	30 км.
33	&C113-1559-19	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду15 (Termoflex або аналог)	м	10,2	53,7 547,74	52,50 535,50	0,15 1,53	1,05 10,71	30 км.
34	&C113-1559-18	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду20 (Termoflex або аналог)	м	33,66	63,9 2150,87	62,50 2103,75	0,15 5,05	1,25 42,07	30 км.
35	&C113-1559-17	Ізоляція Thermoflex б=20мм на трубу Ду25 (Termoflex або аналог)	м	30,6	71,55 2189,43	70,00 2142,00	0,15 4,59	1,4 42,84	30 км.
36	С111-27	Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 8,0-10,0 мм	т	0,01690716	348950,4 5899,76	341614,40 5775,73	493,84 8,35	6842,16 115,68	30 км.
37	&C111-1756-39	Анемостат ВЕНТС А 100 ВР	шт	25	177,06 4426,50	173,00 4325,00	0,59 14,75	3,47 86,75	30 км.
38	С124-59	Анкерні деталі із прямих або гнутих круглих стрижнів з різьбою [в комплекті з шайбами та гайками або без них], такі, що поставляються окремо	т	0,0022	67217,81 147,88	65624,43 144,37	275,38 0,61	1318 2,90	30 км.
39	С111-63	Ацетилен розчинений технічний, марка А	т	0,00036378	89956,48 32,72	79447,31 28,90	8745,32 3,18	1763,85 0,64	30 км.
40	С111-384	Білило густотерте цинкове МА-011-1	т	0,00005	133710,62 6,69	130564,12 6,53	524,72 0,03	2621,78 0,13	30 км.
41	С111-73	Бітуми нафтові будівельні, марка БН-90/10	т	0,000401	19464,42 7,81	18527,89 7,43	554,87 0,22	381,66 0,16	30 км.
42	С111-69	Бензин авіаційний Б-70	т	0,00121	26849,23 32,49	25788,60 31,20	534,17 0,65	526,46 0,64	30 км.
43	С111-98	Болти із шестигранною головкою оцинковані, діаметр різьби 12-[14] мм	т	0,0000097	57034,14 0,55	55563,22 0,54	352,6 -	1118,32 0,01	30 км.
44	С111-1846	Болти анкерні	т	0,0056	54485,28 305,12	53115,42 297,45	301,52 1,69	1068,34 5,98	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
45	+С111-1848	Болти будівельні з гайками та шайбами	т	0,0372659	26367,61 982,61	25618,55 954,70	232,05 8,65	517,01 19,26	30 км.
46	С130-39	Болти з гайками та шайбами, діаметр 12 мм	т	0,00032	38703,65 12,39	37553,79 12,02	390,96 0,13	758,9 0,24	30 км.
47	С130-40	Болти з гайками та шайбами, діаметр 16 мм	т	0,00127	33940,29 43,10	32883,83 41,76	390,96 0,50	665,5 0,84	30 км.
48	С1545-9	Брезент	10м2	0,00144	2591,37 3,73	2537,07 3,65	3,49 0,01	50,81 0,07	30 км.
49	+С1534-59 варіант 4	Відвод 90° стальний електрозварний 365х6	шт	1	5816,74 5816,74	5678,76 5678,76	23,93 23,93	114,05 114,05	30 км.
50	С111-254	Вапно хлорне, марка А	т	0,000622	12591,58 7,83	11853,06 7,37	491,63 0,31	246,89 0,15	30 км.
51	&С130-62-15 варіант 2	Вентилятор електроручний (L=1000м3/год.,0, 85 кВт,380v) ЕРВ-72-2	шт	2	57407,05 114814,10	56250,00 112500,00	31,42 62,84	1125,63 2251,26	30 км.
52	С111-306	Вироби гумові технічні морозостійкі	кг	19,4285	130,68 2538,92	127,72 2481,41	0,4 7,77	2,56 49,74	30 км.
53	&С130-62-15 варіант 3	Витяжний вентилятор В4 ВЕНТС ВКМ 150, L=355 м/ч	шт	1	5415,95 5415,95	5278,33 5278,33	31,42 31,42	106,2 106,20	30 км.
54	С111-1564	Гідроізол	м2	13,6	47,57 646,95	46,25 629,00	0,39 5,30	0,93 12,65	30 км.
55	&С130-62-1-4 варіант 36	Герметичний клапан ГК-350	шт	2	20859,89 41719,78	20450,00 40900,00	0,87 1,74	409,02 818,04	30 км.
56	&С130-62-1-4 варіант 27	Герметичний клапан здвоєний K-G	шт	3	22680,59 68041,77	22235,00 66705,00	0,87 2,61	444,72 1334,16	30 км.
57	&С130-62-15- 11 варіант 11	Гнучкі вставки ВВГ Ду150мм	шт	2	187,37 374,74	183,00 366,00	0,7 1,40	3,67 7,34	30 км.
58	&С130-62-15- 11	Гнучка вставка №4"Горизонт"(або аналог)	шт	2	1081,91 2163,82	1060,00 2120,00	0,7 1,40	21,21 42,42	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
59	&C130-62-1-5 варіант 27	Дросельна заслонка ДК 100	шт	31	202,85 6288,35	198,00 6138,00	0,87 26,97	3,98 123,38	30 км.
60	&C130-62-1-5 варіант 28	Дросельна заслонка ДК 150	шт	6	240,59 1443,54	235,00 1410,00	0,87 5,22	4,72 28,32	30 км.
61	&C130-62-1-5 варіант 29	Дросельна заслонка КР 400х200	шт	8	1792,68 14341,44	1756,66 14053,28	0,87 6,96	35,15 281,20	30 км.
62	+C111-1519	Електроди, діаметр 4 мм, марка Э55	т	0,00245	64602,02 158,27	62976,42 154,29	358,89 0,88	1266,71 3,10	30 км.
63	C111-1522	Електроди, діаметр 5 мм, марка Э42А	т	0,016355	38747,56 633,72	37628,91 615,42	358,89 5,87	759,76 12,43	30 км.
64	&C130-1124-22-2 варіант 3	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.200 мм	шт	4	168,49 673,96	165,00 660,00	0,19 0,76	3,3 13,20	30 км.
65	&C130-1124-22-2 варіант 4	Заглушка з оцинкованої сталі 0,55 мм д.350 мм	шт	1	372,49 372,49	365,00 365,00	0,19 0,19	7,3 7,30	30 км.
66	+C111-324	Кисень технічний газоподібний	м3	2,36328	20,7 48,92	14,43 34,10	5,86 13,85	0,41 0,97	30 км.
67	&C130-62-1-4 варіант 16	Клапан герметичний ГК-315	шт	2	17815,19 35630,38	17465,00 34930,00	0,87 1,74	349,32 698,64	30 км.
68	&C130-62-1-4 варіант 35	Клапан герметичний д.150	шт	2	9242,09 18484,18	9060,00 18120,00	0,87 1,74	181,22 362,44	30 км.
69	&C130-62-1-4 варіант 15	Клапан надмірного тиску KID-175-300-N (стінове виконання)	шт	2	5207,99 10415,98	5105,00 10210,00	0,87 1,74	102,12 204,24	30 км.
70	&C130-62-1-5 варіант 15	Клапан герметичний ГК-400	шт	2	22680,59 45361,18	22235,00 44470,00	0,87 1,74	444,72 889,44	30 км.
71	&C113-616-21-B42 варіант 1	Клапан 3-х ходовий Ду25, Ру16 з електроприводом Belimo R329 (або аналог)	шт.	2	3439,27 6878,54	3371,66 6743,32	0,17 0,34	67,44 134,88	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
72	&C130-62-1-4 варіант 26	Клапан витратомір-відсікач K-RB	шт	2	6630,89 13261,78	6500,00 13000,00	0,87 1,74	130,02 260,04	30 км.
73	&C113-616-21-B42 варіант 2	Клапан зворотній Ду25, Ру40 Danfoss (або аналог)	шт.	1	2806,19 2806,19	2751,00 2751,00	0,17 0,17	55,02 55,02	30 км.
74	С111-1644	Клей гумовий N88-H	кг	0,01178	167,73 1,98	163,96 1,93	0,48 0,01	3,29 0,04	30 км.
75	&C113-1288-4	Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	2	12,68 25,36	12,20 24,40	0,23 0,46	0,25 0,50	30 км.
76	&C113-1288-3	Коліно EKOPLASTIK STABI PlUS - Ду25мм Wavin(або аналог)	шт	2	17,37 34,74	16,80 33,60	0,23 0,46	0,34 0,68	30 км.
77	+С111-1865 варіант 2	Кріплення трубопроводів	кг	58	86,05 4990,90	84,01 4872,58	0,35 20,30	1,69 98,02	30 км.
78	&C113-616-21-B46 варіант 1	Кран кульовий Ду25 Ру 40 Oventrop (або аналог)	шт.	1	1580,15 1580,15	1549,00 1549,00	0,17 0,17	30,98 30,98	30 км.
79	С111-1639	Круги армовані абразивні зачисні, діаметр 180х6 мм	шт	0,04374	247,9 10,84	242,78 10,62	0,26 0,01	4,86 0,21	30 км.
80	&C113-616-21-B44	Кутовий запірно-приєднувальний вузол "Multiflex F" Oventrop (або аналог)	шт.	18	1242,02 22356,36	1217,50 21915,00	0,17 3,06	24,35 438,30	30 км.
81	С112-8	Лісоматеріали круглі хвойних порід для будівництва, довжина 3-6,5 м, діаметр 14-24 см	м3	0,003	2752,78 8,26	2428,16 7,28	270,64 0,81	53,98 0,17	30 км.
82	&C130-62-15-2 варіант 2	Малогабаритна захисна секція у сталевому кожусі зі спецперехідником skz	шт	5	29933,92 149669,60	29340,00 146700,00	6,98 34,90	586,94 2934,70	30 км.
83	&C1630-113-B21 варіант 1	Манометри технічні 0-16 атм. з триходовим краном	комплект	2	1182,46 2364,92	1158,33 2316,66	0,94 1,88	23,19 46,38	30 км.
84	С111-587	Масло індустрійне И-20А	т	0,00033	17104,69 5,64	16113,55 5,32	655,75 0,22	335,39 0,10	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
85	С111-1693	Мастика бітумно-гумова покрівельна	т	0,06953	19785,91 1375,71	18863,78 1311,60	534,17 37,14	387,96 26,97	30 км.
86	С111-605	Мастика герметизувальна нетверднуча "Гелан"	т	0,0101264	50066,13 506,99	48550,27 491,64	534,17 5,41	981,69 9,94	30 км.
87	С111-1668	Оліфа натуральна	кг	0,05	225,42 11,27	220,46 11,02	0,54 0,03	4,42 0,22	30 км.
88	&С130-62-1-15	Опорна рама під вентилятор 1250х500х800	шт	2	3450,45 6900,90	3380,00 6760,00	2,79 5,58	67,66 135,32	30 км.
89	С1545-159	Очіс льняний	т	0,00005	26360,34 1,32	25438,55 1,27	404,92 0,02	516,87 0,03	30 км.
90	С1546-54	Пароніт	т	0,000144	153617,36 22,12	150085,26 21,61	519,99 0,07	3012,11 0,44	30 км.
91	+С130-1124 варіант 30	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 100мм	м2	10,05	802,12 8061,31	784,54 7884,63	1,85 18,59	15,73 158,09	30 км.
92	+С130-1124 варіант 31	Повітроводи з тонколистової оцинкованої з сталі товщиною 0,55 мм, круглого перерізу, діаметр 150мм	м2	29,68	802,12 23806,92	784,54 23285,15	1,85 54,91	15,73 466,86	30 км.
93	+С130-1128 варіант 28	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі товщиною 0,8 мм, прямокутного перерізу 350х200мм	м2	137,4	834,81 114702,89	816,00 112118,40	2,44 335,26	16,37 2249,23	30 км.
94	+С130-1125 варіант 1	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 150х150мм	м2	12,6	802,72 10114,27	784,54 9885,20	2,44 30,74	15,74 198,33	30 км.
95	+С130-1125 варіант 2	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 250х150мм	м2	9,2	802,72 7385,02	784,54 7217,77	2,44 22,45	15,74 144,80	30 км.
96	+С130-1125 варіант 3	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,55мм 300х200мм	м2	25	802,72 20068,00	784,54 19613,50	2,44 61,00	15,74 393,50	30 км.
97	+С130-1126 варіант 12	Повітроводи з тонколистової оцинкованої сталі б=0,8мм, круглого перерізу, діаметр 350мм	м2	14,29	833,07 11904,57	814,54 11639,78	2,2 31,44	16,33 233,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
98	&C130-62-1-2 варіант 4	Повітронагрівач C-EVN-K-S2-315-15,0	шт	1	11983,7 11983,70	11740,00 11740,00	8,73 8,73	234,97 234,97	30 км.
99	C111-1593	Полотно скловолокнисте, марка ВВ-К	10м2	1,27	83,79 106,41	78,75 100,01	3,4 4,32	1,64 2,08	30 км.
100	C111-1746	Прокладки гумові [пластина технічна пресована]	кг	0,07	70,73 4,95	68,94 4,83	0,4 0,03	1,39 0,09	30 км.
101	C1541-64	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 1 мм, діаметр 100 мм	1000шт	0,002	3900,75 7,80	3810,31 7,62	13,95 0,03	76,49 0,15	30 км.
102	C1541-67-1	Прокладки з пароніту, марка ПМБ, товщина 2 мм, діаметр 50 мм	1000шт	0,04	2449,32 97,97	2366,38 94,66	34,91 1,40	48,03 1,91	30 км.
103	&C111-1756-35	Решітка вентиляційна ДР 100х100	шт	15	281,1 4216,50	275,00 4125,00	0,59 8,85	5,51 82,65	30 км.
104	&C111-1756-34	Решітка вентиляційна ДР 250х150	шт	21	526,75 11061,75	515,83 10832,43	0,59 12,39	10,33 216,93	30 км.
105	&C111-1756-37	Решітка вентиляційна МВМК1 100	шт	1	205,62 205,62	201,00 201,00	0,59 0,59	4,03 4,03	30 км.
106	&C111-1756-36	Решітка вентиляційна МВМК1 150	шт	2	235,2 470,40	230,00 460,00	0,59 1,18	4,61 9,22	30 км.
107	C1425-11681	Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М50	м3	0,014	1832,71 25,66	1044,59 14,62	752,18 10,53	35,94 0,51	30 км.
108	&C113-1586-113	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті экраном Маєвського та кріпленнями Н=500мм, L=400мм Korado (або аналог)	компл	8	4580,55 36644,40	4481,66 35853,28	9,08 72,64	89,81 718,48	30 км.
109	&C113-1586-114	Стальний панельний радіатор Radik тип 22 VK в комплекті экраном Маєвського та кріпленнями Н=500мм, L=500мм Korado (або аналог)	компл	10	6098,43 60984,30	5967,50 59675,00	11,35 113,50	119,58 1195,80	30 км.
110	&C111-1717-1 варіант 2	Теплоізоляція самоклеюча 4 мм UKRIZOL (або аналог)	м2	12,264	167,79 2057,78	164,16 2013,26	0,34 4,17	3,29 40,35	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
111	&C1630-113-B21 варіант 2	Термометр біметалічний ТБ-100-50 0+120°С кл.т.1,5 осьовий9 або аналог	комплект	3	612,96 1838,88	600,00 1800,00	0,94 2,82	12,02 36,06	30 км.
112	&C113-616-21-B49	Термостатична голівка RTS-K Oventrop(або аналог)	шт.	18	957,17 17229,06	938,33 16889,94	0,07 1,26	18,77 337,86	30 км.
113	C111-1882	Тканина мішкова	10м2	0,00302	676,63 2,04	660,64 2,00	2,72 0,01	13,27 0,03	30 км.
114	&C113-1288-6	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20/15/20мм Wavin(або аналог)	шт	6	20,23 121,38	19,60 117,60	0,23 1,38	0,4 2,40	30 км.
115	&C113-1288-5	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду20мм Wavin(або аналог)	шт	2	17,37 34,74	16,80 33,60	0,23 0,46	0,34 0,68	30 км.
116	&C113-1288-6 варіант 1	Трійник EKOPLASTIK STABI PIUS - Ду25/20/20мм Wavin(або аналог)	шт	4	25,33 101,32	24,60 98,40	0,23 0,92	0,5 2,00	30 км.
117	+C113-1351-1A варіант 1	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду15 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	10	80,58 805,80	78,92 789,20	0,08 0,80	1,58 15,80	30 км.
118	+C113-1352 варіант 11	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду20 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	33	91,8 3029,40	89,91 2967,03	0,09 2,97	1,8 59,40	30 км.
119	+C113-1353 варіант 8	Труба поліпропіленова EKOPLASTIK STABI PIUS Ду25 Ру=25кгс/см Wavin(або аналог)	м	30	130,32 3909,60	127,67 3830,10	0,09 2,70	2,56 76,80	30 км.
120	+C130-1197 варіант 2	Труба сталева електрозварна 159х4,5мм	м	6	1164,4 6986,37	1136,025 6816,15	5,54 33,24	22,83 136,98	30 км.
121	+C113-210 варіант 1	Труби сталева електрозварна Ду 350 (377х8)	м	25	6642,88 166072,00	6575,83 164395,75	17,6 440,00	49,45 1236,25	30 км.
122	&C130-62-1-4 варіант 29	Фільтр кишеньковий C-FKK-200	шт	2	1270,79 2541,58	1245,00 2490,00	0,87 1,74	24,92 49,84	30 км.
123	&C130-62-1-4 варіант 28	Фільтр кишеньковий C-FKK-350	шт	2	2494,79 4989,58	2445,00 4890,00	0,87 1,74	48,92 97,84	30 км.
124	+C1630-103 варіант 7	Фільтр сітчатий фланцевий з магнітной вставкой Ду25, Ру16	шт	1	1699,85 1699,85	1664,60 1664,60	1,92 1,92	33,33 33,33	30 км.

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
125	&C130-62-1-4 варіант 30	Фільтр-поглинач ФПУ-300 Selton(або аналог)	шт	2	119521,94 239043,88	117177,50 234355,00	0,87 1,74	2343,57 4687,14	30 км.
126	+C113-1878 варіант 1	Хомут для труби Ду 15мм з двома шурупами	шт	10	9,57 95,70	9,30 93,00	0,08 0,80	0,19 1,90	30 км.
127	+C113-1880 варіант 1	Хомут для труби Ду 25мм з двома шурупами	шт	30	14,09 422,70	13,73 411,90	0,08 2,40	0,28 8,40	30 км.
128	+C113-1879 варіант 1	Хомут для труби Ду20мм з двома шурупами	шт	33	12,07 398,31	11,75 387,75	0,08 2,64	0,24 7,92	30 км.
129	C130-478	Хомути для кріплення повітроводів СТД 205	т	0,0022	11084,82 24,39	10476,51 23,05	390,96 0,86	217,35 0,48	30 км.
130	&C1630-1162-8	Циркуляційний насос ~230V/50Гц, Nел. 250Вт UPS32-80 Grundfos	шт	1	17115,68 17115,68	16778,33 16778,33	1,75 1,75	335,6 335,60	30 км.
131	+C130-235 варіант 14	Шумоглушник С-GKK-400-600	шт	1	5113,99 5113,99	5003,00 5003,00	10,72 10,72	100,27 100,27	30 км.
132	+C130-235 варіант 15	Шумоглушник СР 150/600	шт	1	1625,08 1625,08	1582,50 1582,50	10,72 10,72	31,86 31,86	30 км.
		Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиробничих витрат							
133	C1999-9001	Електроенергія	кВт-год	0,2405	0,44752 0,11	0,44752 0,11			
134	C1999-9010	Стиснене повітря	м3	680,4	0,07223 49,15	0,07223 49,15			
135	C1999-9005	Мастильні матеріали	кг	0,3612	184,55 66,66	184,55 66,66			
136	C1999-9009	Дрова	м3	0,0521	119,13 6,21	119,13 6,21			
		Разом	грн.		122,13	122,13			
		Разом по розділу III	**грн.**		**1421077,01**	**1393509,00**	**1725,75**	**25842,26**	

1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		Підсумкові витрати енергоносіїв для усіх машин							
		Електроенергія	кВт-год	276,826					
		Стиснене повітря	м3	680,4					
		Мастильні матеріали	кг	3,313					
		Гідравлічна рідина	кг	0,038					
		Дрова	м3	0,052					
		Бензин	л	3,337					
		Дизельне паливо	л	5,38					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає що ресурс задан користувачем.

Поточна ціна за електроенергію для машин, врахованих у складі ЗВВ, визначена з урахуванням роботи пересувних електростанцій.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-02-08

на опалення,вентиляція

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	П1			867055	-		867055	591,25	62053		53,36
2	В1,В2,В3,В4			518156	-		518156	508,31	52296		31,88
3				239926	-		239926	368,39	40155		14,76
	Всього по кошторису			1625137	-		1625137	1467,95	154504		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3
417/04-23

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-02-09

на пусконалагоджувальні роботи системи опалення, вентиляції
ПРУ

Основа:
креслення (специфікації) № 417/04-23-ОВ.С

Кошторисна вартість	27,611	тис. грн.
Кошторисна трудомісткість	0,15218	тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата	21,625	тис. грн.
Середній розряд робіт	6,0	розряд

Складений за поточними цінами станом на “20 липня” 2023 р.

№ Ч.ч..	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
					заробітної плати	в тому числі заробітної плати			в тому числі заробітної плати	тих, що обслуговують машини	
										на одиницю	всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КП3-12-2	Мережа систем вентиляції і кондиціонування повітря при кількості перерізів до 10	Вен.мер.	2	3930,08	-	7860	7860	-	28,0000	56
					3930,08	-			-	-	-
2	КП3-2-13	Вентилятор радіальний [відцентровий], діаметральний або даховий, N до 5	Пристр.	4	1684,32	-	6737	6737	-	12,0000	48
					1684,32	-			-	-	-
3	КП3-7-1	Завіса повітряно-теплова [регульована]	Пристр.	1	2807,20	-	2807	2807	-	20,0000	20
					2807,20	-			-	-	-
4	КП3-52-1	Насос відцентровий. Подача до 10 м3/год	Насос	1	2245,76	-	2246	2246	-	16,0000	16
					2245,76	-			-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					19650	19650	-		140
									-		-
		Разом будівельні роботи, грн.					19650				
		в тому числі:									
		всього заробітна плата, грн.					19650				
		Загальновиробничі витрати, грн.					7961				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.					12,18				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					1975				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		Всього будівельні роботи, грн.					**27611**				
		– –									
		Всього по кошторису					**27611**				
		Кошторисна трудомісткість, люд.год.					**152,18**				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					**21625**				

Склав кошторисник____Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП____Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

Розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису № 02-02-09 на пусконалагоджувальні роботи системи опалення, вентиляції

Номер позиції л.к.	Шифр і номер позиції нормативу	Кількість	Нормативно-розрахункова кошторисна трудомісткість робіт, що передбачені в прямих витратах (робітників-будівельників та робітників, що обслуговують машини)	Усереднені коефіцієнти переходу від нормативно-розрахункової кошторисної трудомісткості робіт, що передбачені в прямих витратах, до трудовитрат працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	Трудомісткість в загальновиробничих витратах	Усереднена вартість людино-години працівників, заробітна плата яких враховується в загальновиробничих витратах	**I блок.** Заробітна плата в загальновиробничих витратах	Заробітна плата в прямих витратах	**II блок.** Єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування,	Усереднені показники для визначення коштів на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**III блок.** Кошти на покриття решти статей загальновиробничих витрат	**Загальновиробничі витрати без урахування відрахувань на єдиний внесок від коштів на оплату по непрацездатності,**
			люд.год		люд.год гр.4хгр.5	грн.	грн. гр.6хгр.7	грн.	грн. (гр.8+гр.9)* 0,22	грн./ люд.год	грн. гр.4хгр.11	грн. гр.8+гр.10+ гр.12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	КПЗ-12-2	2	28,000056	0,087	2,436004,87	162,08	394,83790	3930,087860	951,481903	6,74	188,72377	1535,033070
2	КПЗ-2-13	4	12,000048	0,087	1,04404,18	162,08	169,21677	1684,326737	407,781630	6,74	80,88324	657,872631
3	КПЗ-7-1	1	20,000020	0,087	1,74001,74	162,08	282,02282	2807,202807	679,63679	6,74	134,80135	1096,451096

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4	КПЗ-52-1	1	16,0000 16	0,087	1,3920 1,39	162,08	225,62 226	2245,76 2246	543,70 543	6,74	107,84 108	877,16 877
Разом:			**140**		**12,18**		**1975**	**19650**	**4755**		**944**	**7674**

Крім того:

Кошти на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювання або травми.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 =

=(1975 + 19650 * 1) * 0,0078 = **169 грн.**

де:

Н124 - коєфіцієнт, що визначається платником самостійно і враховує приведення розрахункової суми єдиного внеску до суми, не меншої за розмір мінімального страхового внеску;

Н21 - відсоток до кошторисної зарплати за другим блоком загальновиробничих витрат для урахування коштів на оплату перших п'яти днів непрацездатності внаслідок захворювань або травм, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму оплати перших п'яти днів тимчасової непрацездатності.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н21 / 100 * Н18 / 100 =

=(1975 + 19650 * 1) * 0,0078 * 0,22= **37 грн.**

де:

Н18 - відрахування від фонду оплати труда на соціальні заходи відповідно до законодавства, %;

Кошти на оплату єдиного внеску, що нарахован на суму допомоги по тимчасовій непрацездатності понад п'яти днів.

(графа 8 + графа 9 * Н124) * Н116 / 100 =

=(1975 + 19650 * 1) * 0,003739 = **81 грн.**

де:

Н116 - єдиний внесок на величину допомоги на тимчасову втрату непрацездатності понад 5 днів, %;

Разом загальновиробничі витрати: 7674 + 169 + 37 + 81 = 7961 грн.

Склав кошторисник Костирко О.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП Крутчик С.В.

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Підсумкова відомість ресурсів до локального кошторису № 02-02-09
пусконалагоджувальні роботи системи опалення, вентиляції

№ Ч.ч.	Шифр ресурсу	Найменування	Одиниця виміру	Кількість	Поточна ціна за одиницю, грн.	у тому числі:			Обґрунтування ціни
						відпускна ціна, грн.	транс-портна складова, грн.	заготі-вельно-складські витрати, грн.	
					всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	всього, грн.	
1	2	3	4	5	6/7	8/9	10/11	12/13	14
		I. Витрати труда							
1		Витрати труда пусконалагоджувального персоналу	люд.год	140	140,36				
2		Витрати робітників, заробітна плата яких враховується в складі:							
2.1		загальновиробничих витрат	люд.год	12,18	162,08				
	Разом кошторисна трудомісткість		люд.год	152,18					
	Середній розряд робіт		розряд	6,0					

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на "20 липня" 2023 р.

Склав кошторисник_____Костирко О.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив ГІП_____Крутчик С.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Реконструкція будівлі поліклініки КНП «Баштанська багатопрофільна лікарня» Баштанської міської ради за адресою: Миколаївська область, м.Баштанка, вул.Ювілейна, 3

ПРУ

Зведення об'ємів та вартість робіт по локальному кошторису № 02-02-09

на пусконалагоджувальні роботи системи опалення, вентиляції

N п/п	Найменування розділу	Одиниця виміру	Об'єм	Кошторисна вартість, грн.				Кошторисна трудомісткість, люд.год.	Кошторисна заробітна плата, грн.	Показники одиничної вартості, грн.	Питома вага в % до підсумка
				будівельних робіт	устаткування, меблів та інвентаря	інші витрати	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1				27611	-		27611	152,18	21625		100,00
	Всього по кошторису			27611	-		27611	152,18	21625		100

Склав _____ Костирко О.В.

Перевірив _____ Крутчик С.В.