

Реконструкція Новопразької ЗШ I-III ст. №2 по вул.Леніна,101 сел.Нова Прага Олександрійського району Кіровоградської області. Коригування

Відомість ресурсів до об'єктного кошторису № 04-01
Зовнішні мережі електропостачання (залишкові роботи)

| № Ч.ч. | Шифр ресурсу | Найменування | Одиниця виміру | Кількість | Поточна ціна за одиницю, грн. | у тому числі: | | |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-----------|-------------------------------|----------------------|----------------------------|--------------------------------------|
| | | | | | | відпускна ціна, грн. | транспортна складова, грн. | заготівельно-складські витрати, грн. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| | | I. Витрати труда | | | | | | |
| 1 | 1 | Витрати труда робітників-будівельників | люд.год | 55,19 | 91,53 | | | |
| 2 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-будівельниками | розряд | 2,3 | | | | |
| 3 | 27 | Витрати труда робітників-монтажників | люд.год | 192,39 | 108,36 | | | |
| 4 | | Середній розряд робіт, що виконуються робітниками-монтажниками | розряд | 3,8 | | | | |
| 5 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | люд.год | 0,58 | 137,78 | | | |
| 6 | | Середній розряд ланки робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням машин | розряд | 5,5 | | | | |
| 7 | | Витрати труда робітників, зайнятих керуванням та обслуговуванням автотранспорту при перевезенні ґрунту і будівельного сміття | люд.год | - | - | | | |
| 8 | | Витрати труда пусконаладжувального персоналу | люд.год | 82,4 | 148,54 | | | |
| 9 | | Витрати труда робітників, заробітна плата яких враховується в складі: | | | | | | |
| 9.1 | | загальноновиробничих витрат | люд.год | 30,67 | 171,75 | | | |
| | | Разом кошторисна трудомісткість | люд.год | 361,23 | | | | |
| | | Середній розряд робіт | розряд | 4,3 | | | | |
| | | II. Будівельні машини і механізми | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|-----------|-----------|--------|---------|
| 10 | КБМ202-1141 | Крани на автомобільному ході, вантажопідйомність 10 т | маш. год | 0,3304 | 685,00 | | | |
| 11 | КБМ204-502 | Установка для зварювання ручного дугового [постійного струму] | маш. год | 3,881 | 58,52 | | | |
| 12 | КБМ233-201 | Машини свердлильні електричні | маш. год | 0,3624 | 6,63 | | | |
| <u>Будівельні машини, враховані в складі загальновиборничих витрат</u> | | | | | | | | |
| 13 | КБМ200-68 | Пістолет монтажний | маш. год | 2,4888 | | | | |
| 14 | КБМ204-900 | Трансформатори зварювальні з номінальним зварювальним струмом 315-500 А | маш. год | 0,3658 | | | | |
| 15 | КБМ270-115 | Дрилі електричні | маш. год | 0,0868 | | | | |
| 16 | КБМ270-135 | Перфоратори електричні | маш. год | 8,985 | | | | |
| <u>III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти</u> | | | | | | | | |
| 17 | +С111-1683 варіант 1 | Стрічка поліетиленова з липким шаром, марка А | кг | 0,09 | 418,44 | 408,33 | 1,91 | 8,20 |
| 18 | +С111-1848-П варіант 1 | Болти, гайки, шайби | т | 0,0015 | 174283,40 | 170119,95 | 746,13 | 3417,32 |
| 19 | +С118-37 варіант 1 | Короби пластиковий 16x16 | м | 2 | 21,25 | 20,83 | - | 0,42 |
| 20 | +С157-247 варіант 1 | Провід ПВ1 2,5 мм ² | 1000м | 0,01 | 14687,12 | 14375,00 | 24,14 | 287,98 |
| 21 | +С1110-173 варіант 6 | Сталь кутова 50x50 мм | т | 0,0009 | 43906,12 | 42431,25 | 613,97 | 860,90 |
| 22 | +С1429-110 варіант 1 | Земля рослинна | м ³ | 17,1 | - | - | - | - |
| 23 | +С1429-117 варіант 1 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,0114 | 60745,10 | 59482,50 | 71,52 | 1191,08 |
| 24 | +&С1510-2-1 варіант 5 | Кінцева кабельна муфта 4ПКВТп-1-70/120 | комплект | 2 | 1896,14 | 1855,85 | 3,11 | 37,18 |
| 25 | +&С1510-2-1 варіант 6 | Кінцева кабельна муфта 4ПКВТп-1-35 | комплект | 7 | 759,68 | 741,67 | 3,11 | 14,90 |
| 26 | +&С1510-2-1 варіант 7 | Кінцева кабельна муфта 4ПКВТп-1-25 | комплект | 2 | 696,77 | 680,00 | 3,11 | 13,66 |
| 27 | +С1545-44 варіант 2 | Дюбель-цвях ДГПШ 4,5x50 мм | 100шт | 0,67 | 88,10 | 85,65 | 0,72 | 1,73 |
| 28 | +С1545-101 варіант 1 | Стрічка монтажна ЛМ | 100м | 0,04566 | 267,05 | 260,80 | 1,01 | 5,24 |
| 29 | +С1545-153 варіант 2 | Наконечники кабельні | шт | 20 | 30,38 | 29,75 | 0,03 | 0,60 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|----|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------|--------|-----------|-----------|--------|---------|
| 30 | +С1545-169 варіант 6 | Перемичка заземлювальна | шт | 1 | 55,15 | 53,54 | 0,53 | 1,08 |
| 31 | +С1545-241 варіант 2 | Скобки для проводів кабелів дволапкові К729, К730 | 100шт | 0,335 | 546,44 | 535,34 | 0,39 | 10,71 |
| 32 | +&С1545-262-3 варіант 11 | Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, легка зі сталевую протяжкою, d=35 | м | 10 | 27,36 | 26,67 | 0,15 | 0,54 |
| 33 | +&С1545-262-3 варіант 12 | Труба гнучка гофрована із самозатухаючого ПВХ-пластикату, легка зі сталевую протяжкою, d=25 | м | 40 | 10,69 | 10,33 | 0,15 | 0,21 |
| 34 | +1504-17002 варіант 1 | Вилка кутова з заз. | шт | 4 | 44,56 | 43,33 | 0,36 | 0,87 |
| 35 | +2405-1363 варіант 1 | Коробка розгалужувальна 85x85 | шт | 2 | 54,17 | 52,50 | 0,61 | 1,06 |
| 36 | +2405-1546 варіант 1 | Муфти з'єднувальні 35 | комплект | 1 | 1414,23 | 1195,83 | 190,67 | 27,73 |
| 37 | +2405-1550 варіант 1 | Муфти з'єднувальні 95 | комплект | 1 | 1689,34 | 1625,00 | 31,22 | 33,12 |
| 38 | +15093-35103 варіант 1 | Кабель ВВГ 3x1,5мм2 | 1000м | 0,04 | 33671,13 | 32920,00 | 90,91 | 660,22 |
| 39 | +15093-38153 варіант 1 | Кабель АВВГ 4x35мм2 | 1000м | 0,012 | 129664,59 | 126670,00 | 452,15 | 2542,44 |
| 40 | +15095-46091 варіант 1 | Провід ПВС 3x1,5мм2 | 1000м | 0,025 | 36635,23 | 35830,00 | 86,89 | 718,34 |
| 41 | +290902-55 варіант 2 | Вимикач 1кл. | шт | 4 | 120,23 | 117,50 | 0,37 | 2,36 |
| 42 | С1999-9001 | Енергоносії машин, врахованих в складі загальновиборничих витрат | кВт-год | 5,8221 | 8,43544 | 8,43544 | | |

Символ '+' визначає, що параметри, які впливають на кошторисну ціну ресурсу, змінені користувачем.

Символ & визначає, що ресурс задан користувачем.

Поточні ціни матеріальних ресурсів прийняті станом на 10 липня 2025 р.

Склав _____ Л.І.Стеценко

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

