

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- Третя черга  
[найменування об'єкта будівництва]

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-01**  
на Будівельні роботи

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- Третя черга  
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	1451,747	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	3,5254647	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	288,853	тис. грн
Середній розряд робіт	3,4	розряд

Складений в поточних цінах станом на травень 2024р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>Розділ 1. Опорядження внутрішнє</b>											
<b>Стеля 1-6,8-13,21 (ребристі плити)</b>											
1	КР12-49-6 К=1,6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стель	100 м2	6,112	<u>24512,95</u> 4547,17	<u>1,31</u> 1,12	149823	27792	<u>8</u> 7	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>361,8793</u> 0,0813
<b>Стіни к.1-6,8-13,21</b>											
2	КР12-49-6	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	100 м2	7,955	<u>24512,95</u> 4547,17	<u>1,31</u> 1,12	195001	36173	<u>10</u> 9	<u>59,2080</u> 0,0133	<u>470,9996</u> 0,1058
<b>Стіни к.23</b>											
3	КР12-66-1-ИН	Обробка поверхні стін ґрунтовкою "бетонконтакт" (витрата 0,5кг на м2)	100 м2	0,5121	<u>637,52</u> 637,52	- -	326	326	- -	<u>9,7080</u> -	<u>4,9715</u> -
4	С111-3-1-3-1-ИН-Б4	Бетонконтакт Ceresit СТ 19	кг	25,61	<u>90,27</u> -	- -	2312	-	- -	- -	- -
5	КР11-35-1 К=3	Поліпшене штукатурення стін по сітці без улаштування каркасу (т.50мм)	100 м2	0,5121	<u>132002,76</u> 46624,54	<u>652,88</u> 556,66	67599	23876	<u>334</u> 285	<u>599,9040</u> 6,6334	<u>307,2108</u> 3,3970

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6	КБ15-182-1-ИН К=1,15	Шпаклювання стін шпаклівкою "Cerezit"	100 м2	0,5121	<u>8325.13</u> 8141,69	<u>6.03</u> 5,14	4263	4169	<u>3</u> 3	<u>106.0116</u> 0,0613	<u>54.2885</u> 0,0314
7	КБ15-182-3 К=1,15	Шпаклювання шпаклівкою "Cerezit". Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,5121	<u>2419.82</u> 2413,48	<u>4.52</u> 3,86	1239	1236	<u>2</u> 2	<u>29.6424</u> 0,0460	<u>15.1799</u> 0,0236
8	С111-1379	Шпаклівка "Cerezit" СТ 29	кг	184,356	<u>17.33</u> -	-	3195	-	-	-	-
9	КР12-66-1-ИН	Обробка поверхні стін ґрунтовкою "глибокопроникна" (витрата 150 г на м2)	100 м2	0,5121	<u>637.52</u> 637,52	-	326	326	-	<u>9.7080</u> -	<u>4.9715</u> -
10	С111-3-1-3-1-ИН-Б4	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	кг	7,68	<u>52.02</u> -	-	400	-	-	-	-
11	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен 2 мм	100 м2	0,5121	<u>20961.13</u> 19893,06	<u>13.57</u> 11,57	10734	10187	<u>7</u> 6	<u>212.1474</u> 0,1379	<u>108.6407</u> 0,0706
12	С111-2014-6	Ґрунтувальна фарба	кг	29,19	<u>117.96</u> -	-	3443	-	-	-	-
13	С1550-7	Декоративна штукатурка баранець Ceresit СТ 137	кг	199,72	<u>42.19</u> -	-	8426	-	-	-	-
<b>Всього прямі витрати по розділу 1</b>							<b>447087</b>	<b>104085</b>	<b>364</b> <b>312</b>		<b>1328.1418</b> <b>3,7097</b>
<b>Розділ 2. Прорізи дверні</b>											
14	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2	100 м2	0,1134	<u>19086.56</u> 10769,06	<u>8200.48</u> 2144,66	2164	1221	<u>930</u> 243	<u>135.3918</u> 20,4930	<u>15.3534</u> 2,3239
15	КБ10-28-1 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу до 2 м2-металеві	100 м2	0,0693	<u>19086.56</u> 10769,06	<u>8200.48</u> 2144,66	1323	746	<u>568</u> 149	<u>135.3918</u> 20,4930	<u>9.3827</u> 1,4202
16	КБ10-28-2 К=1,15	Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками із металопластику у кам'яних стінах, площа прорізу понад 2 до 3 м2	100 м2	0,126	<u>14900.06</u> 8702,19	<u>6104.80</u> 1596,58	1877	1096	<u>769</u> 201	<u>109.4064</u> 15,2559	<u>13.7852</u> 1,9222
17	С123-178-ИНБ	Блоки дверні з металопластику	м2	23,94	<u>5347.87</u> -	-	128028	-	-	-	-
18	С123-178-ИНБ	Блоки дверні металеві	м2	6,93	<u>10668.65</u> -	-	73934	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
19	С111-116-1-ИНБ	Дюбель	шт	119	<u>1.10</u> -	= -	131	-	= -	= -	= -
20	С1-37-142-1-ИНБ	Піна монтажна	л	4,54	<u>365.96</u> -	= -	1661	-	= -	= -	= -
21	КМ11-138-1	Монтаж дотягувача дверного	комплект	14	<u>372.20</u> 74,61	<u>257.59</u> 57,98	5211	1045	<u>3606</u> 812	<u>0.9600</u> 0,6404	<u>13.4400</u> 8,9656
22	С115-44-ИНБ	Дотягувач дверей	шт	14	<u>3974.52</u> -	= -	55643	-	= -	= -	= -
<b>Опорядження укосів</b>											
23	КР11-30-1	Штукатурення плоских поверхонь віконних та дверних укосів по бетону та каменю	100 м2	0,046	<u>55154.53</u> 31142,99	<u>317.26</u> 270,51	2537	1433	<u>15</u> 12	<u>360.6600</u> 3,2234	<u>16.5904</u> 0,1483
24	КБ15-182-1-ИН К=1,15	Шпаклювання укосів шпаклівкою	100 м2	0,046	<u>7983.01</u> 7079,73	= -	367	326	= -	<u>92.1840</u> -	<u>4.2405</u> -
25	КБ15-182-3-ИН К=1,15	Шпаклювання шпаклівкою Додавати на 1 мм товщини шпаклювання	100 м2	0,046	<u>2098.68</u> 2098,68	= -	97	97	= -	<u>25.7760</u> -	<u>1.1857</u> -
26	С111-1379	Шпаклівка "Cerezit" СТ 126	кг	16,56	<u>19.03</u> -	= -	315	-	= -	= -	= -
27	КБ15-47-5-ИН К=1,15	Установлення перфорованих штукатурних кутиків	100 м	0,306	<u>2010.14</u> 2010,14	= -	615	615	= -	<u>24.3240</u> -	<u>7.4431</u> -
28	С111-1844-1	Кутик перфорований з сіткою 100x100мм	м	33	<u>22.26</u> -	= -	735	-	= -	= -	= -
29	КР12-49-3	Поліпшене фарбування полівінілацетатними водоемульсійними сумішами стін	100 м2	0,046	<u>26393.94</u> 6819,84	<u>2.62</u> 2,24	1214	314	= -	<u>88.8000</u> 0,0266	<u>4.0848</u> 0,0012
<b>Всього прями витрати по розділу 2</b>							<b>275852</b>	<b>6893</b>	<b><u>5888</u></b> <b>1417</b>		<b><u>85.5058</u></b> <b>14,7814</b>
<b>Розділ 3. МГН</b>											
30	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,11	<u>1167.12</u> 1155,84	<u>3.33</u> 1,20	128	127	= -	<u>14.1960</u> 0,0151	<u>1.5616</u> 0,0017
31	С1545-12	Інформаційна табличка	шт	10	<u>2040.74</u> -	= -	20407	-	= -	= -	= -
32	С1545-12	Мнемосхема	шт	1	<u>2754.74</u> -	= -	2755	-	= -	= -	= -
33	КР13-13-1	Обклеювання стін полівінілхлоридною наліпками	100 м2	0,15	<u>21132.34</u> 7198,32	<u>1.31</u> 1,12	3170	1080	= -	<u>85.7760</u> 0,0133	<u>12.8664</u> 0,0020

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
34	С15-10-14-1РВ-ИН-Б	Тактильні наліпки на стіну	м.п	15	<u>102,03</u> -	- -	1530	-	- -	- -	- -
35	КБ11-29-2 К=1,15	Улаштування покриттів з тактильної плитки	100 м2	0,1688	<u>16834,79</u> 15564,02	<u>47,20</u> 40,24	2842	2627	<u>8</u> 7	<u>197,9400</u> 0,4795	<u>33,4123</u> 0,0809
36	С111-134-4-21-В1	Тактильна плитка 400x400	шт	50	<u>137,74</u> -	- -	6887	-	- -	- -	- -
37	С111-134-4-21-В1	Тактильна плитка 300x400	шт	74	<u>168,34</u> -	- -	12457	-	- -	- -	- -
38	С1-2166-ИНБ	Суміш клейова	кг	248	<u>12,20</u> -	- -	3026	-	- -	- -	- -
39	КБ17-2-4-ИН К=1,15	Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.	10шт	0,5	<u>532,14</u> 515,73	- -	266	258	- -	<u>6,3342</u> -	<u>3,1671</u> -
40	С121-650-ИНБ	Поручень стіна підлога для МГН	комп.	1	<u>6611,58</u> -	- -	6612	-	- -	- -	- -
41	С121-650-ИНБ	Поручень настінний відкидний з тримачен паперу для МГН	комп.	1	<u>5604,08</u> -	- -	5604	-	- -	- -	- -
42	С121-650-ИНБ	Поручень для умивальника для МГН	комп.	1	<u>6611,58</u> -	- -	6612	-	- -	- -	- -
43	С121-650-ИНБ	Дзеркало настінне з регулювання нахилу	комп.	1	<u>1211,38</u> -	- -	1211	-	- -	- -	- -
44	С121-650-ИНБ	Тримач палиць та тростин для МГН	комп.	1	<u>1412,88</u> -	- -	1413	-	- -	- -	- -
		<b>Всього прями витрати по розділу 3</b>					<b>74920</b>	<b>4092</b>	<b><u>8</u></b> <b>7</b>		<b><u>51,0074</u></b> <b>0,0846</b>
		<b>Розділ 4. Сходи в підвал Сх-2</b>									
		<b>Земляні роботи</b>									
45	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100м3	0,5	<u>23712,12</u> 23712,12	- -	11856	11856	- -	<u>361,0800</u> -	<u>180,5400</u> -
46	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100м3	0,5	<u>14468,41</u> 14468,41	- -	7234	7234	- -	<u>220,3200</u> -	<u>110,1600</u> -
47	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	85	<u>145,16</u> -	<u>145,16</u> 20,17	12339	-	<u>12339</u> 1715	- 0,2240	- 19,0400
		<b>Фундамент</b>									

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
48	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	100 м3	0,0045	<u>267037.98</u> 43795,59	<u>3107.99</u> 950,74	1202	197	<u>14</u> 4	<u>607.2600</u> 10,7010	<u>2.7327</u> 0,0482
49	КБ8-2-2 К=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	0,75	<u>4248.44</u> 228,20	<u>188.82</u> 56,24	3186	171	<u>142</u> 42	<u>3.3120</u> 0,6913	<u>2.4840</u> 0,5185
50	КБ6-1-16 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	100 м3	0,011	<u>440240.01</u> 25786,40	<u>12464.46</u> 4088,99	4843	284	<u>137</u> 45	<u>344.1858</u> 45,1584	<u>3.7860</u> 0,4967
51	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,01851	<u>27175.85</u> -	= -	503	-	= -	= -	= -
52	КР2-11-4	Улаштування збірних стін підвалів з блоків масою до 0,5 т	100 шт	0,32	<u>29437.11</u> 5719,49	<u>16045.19</u> 3955,40	9420	1830	<u>5134</u> 1266	<u>77.2800</u> 37,7947	<u>24.7296</u> 12,0943
53	К581121- А010 #С1426- 11745	Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 12.3.6-Т ГОСТ 13579-78 із бетону марки 100 Відпускна ціна: 1968,62.0,191	шт	32	<u>1226.00</u> -	= -	39232	-	= -	= -	= -
54	КР3-28-4	Мурування окремих ділянок внутрішніх стін із цегли	100 м3	0,035	<u>573366.93</u> 80151,21	<u>6939.12</u> 5916,52	20068	2805	<u>243</u> 207	<u>1069.8240</u> 70,5028	<u>37.4438</u> 2,4676
55	КР2-6-7 К=2	Улаштування вертикальної гідроізоляції фундаментів бітумною мастикою	100м2	0,355	<u>48705.81</u> 9386,82	= -	17291	3332	= -	<u>116.5920</u> -	<u>41.3902</u> -
<b>Стіни</b>											
56	КР3-28-1	Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли	100 м3	0,065	<u>568572.69</u> 80944,58	<u>6939.12</u> 5916,52	36957	5261	<u>451</u> 385	<u>1067.4480</u> 70,5028	<u>69.3841</u> 4,5827
<b>Сходи</b>											
57	КБ8-2-2 К=1,15	Улаштування основи під фундаменти: щебеневої	1 м3	1,5	<u>4248.44</u> 228,20	<u>188.82</u> 56,24	6373	342	<u>283</u> 84	<u>3.3120</u> 0,6913	<u>4.9680</u> 1,0370
58	КР2-12-1	Улаштування основи під фундаменти піщаної	100 м3	0,015	<u>267037.98</u> 43795,59	<u>3107.99</u> 950,74	4006	657	<u>47</u> 14	<u>607.2600</u> 10,7010	<u>9.1089</u> 0,1605
59	КБ6-1-16 К=1,15	Улаштування фундаментних плит залізобетонних: плоских	100 м3	0,049	<u>440240.01</u> 25786,40	<u>12464.46</u> 4088,99	21572	1264	<u>611</u> 200	<u>344.1858</u> 45,1584	<u>16.8651</u> 2,2128
60	С124-21	Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм	т	0,0836	<u>27175.85</u> -	= -	2272	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
61	C1555-387	Фіксатори пластмасові	шт	65	<u>1,84</u> -	- -	120	-	- -	- -	- -
62	КБ11-29-1 К=1,15	Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт	100 м2	0,125	<u>18169,25</u> 16884,06	<u>54,28</u> 46,28	2271	2111	<u>7</u> 6	<u>214,7280</u> 0,5514	<u>26,8410</u> 0,0689
63	C111-327-5- ИНБ	Клеюча суміш	кг	81,25	<u>12,48</u> -	- -	1014	-	- -	- -	- -
64	C111-283-1- 1-ИНБ	Система вирівнювання плитки (хрестики)	1 шт	53	<u>0,51</u> -	- -	27	-	- -	- -	- -
65	C111-287-1- 4-ИНБ	Плитка керамічна для підлоги (протиковзка)	м2	12,75	<u>678,23</u> -	- -	8647	-	- -	- -	- -
66	C111-330-2- 1Д-ИНБ	Клейова суміш для плитки	кг	5,075	<u>107,03</u> -	- -	543	-	- -	- -	- -
<b>Зовнішнє оздоблення стін</b>											
67	КР11-41-1	Поліпшене штукатурення цементно-вапняним розчином по каменю стін фасадів	100 м2	0,206	<u>21125,67</u> 12012,67	<u>129,79</u> 110,66	4352	2475	<u>27</u> 23	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>28,6579</u> 0,2717
68	C111-1844-1	Маяки для штукатурки	м	18	<u>36,36</u> -	- -	654	-	- -	- -	- -
69	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю з наповнювачем величиною зерен 2 мм	100 м2	0,206	<u>20961,13</u> 19893,06	<u>13,57</u> 11,57	4318	4098	<u>3</u> 2	<u>212,1474</u> 0,1379	<u>43,7024</u> 0,0284
70	C111-2014-6	Ґрунтувальна фарба	кг	11,742	<u>117,96</u> -	- -	1385	-	- -	- -	- -
71	C1550-7	Декоративна штукатурка баранець Ceresit СТ 137	кг	80,34	<u>42,19</u> -	- -	3390	-	- -	- -	- -
72	КБ10-81-1 К=1,15	Установлення поручнів на сходових площадках	100 м	0,102	<u>4749,69</u> 4312,38	<u>41,42</u> 10,83	484	440	<u>4</u> 1	<u>57,5598</u> 0,1035	<u>5,8711</u> 0,0106
73	C113-41	Металевий поручень з труби д.40мм	м	10,2	<u>767,60</u> -	- -	7830	-	- -	- -	- -
<b>Навіс</b>											
74	КБ9-72-1	Виготовлення ґратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.]	т	0,16211	<u>23995,42</u> 14225,70	<u>8284,16</u> 1303,58	3890	2306	<u>1343</u> 211	<u>174,7200</u> 12,9674	<u>28,3239</u> 2,1021
75	КР20-12-1- ИН	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,1 т (стійки)	1 т	0,16211	<u>14291,77</u> 9716,94	<u>4434,30</u> 660,87	2317	1575	<u>719</u> 107	<u>106,4520</u> 6,3809	<u>17,2569</u> 1,0344

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
76	С111-1916-ИНБ5	Металоконструкції стійок	т	0,16211	<u>56854,87</u> -	= -	9217	-	= -	= -	= -
77	КР20-12-2	Монтаж металоконструкцій вагою до 0,5 т (балок та обрешітки)	1 т	0,14415	<u>12507,32</u> 7578,80	<u>3306,53</u> 512,71	1803	1092	<u>477</u> 74	<u>83,0280</u> 4,9453	<u>11,9685</u> 0,7129
78	С111-1916-ИНБ5	Металоконструкції обрешітки-метал	т	0,14415	<u>56854,87</u> -	= -	8196	-	= -	= -	= -
79	КБ13-16-6 К=1,15	Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовою ГФ-021	100м2	0,0354	<u>1633,54</u> 594,07	<u>111,17</u> 8,02	58	21	<u>4</u> -	<u>6,5964</u> 0,0994	<u>0,2335</u> 0,0035
80	КБ13-26-6 к=2;К=1,15	Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115	100м2	0,0354	<u>5436,59</u> 887,62	<u>161,89</u> 18,01	192	31	<u>6</u> 1	<u>9,9912</u> 0,2219	<u>0,3537</u> 0,0079
81	КР8-26-2-ИН	Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок	100 м2	0,375	<u>2921,89</u> 2606,11	<u>53,18</u> 47,34	1096	977	<u>20</u> 18	<u>37,1400</u> 0,6242	<u>13,9275</u> 0,2341
82	С112-52	Дошки обрешітки	м3	0,15	<u>9195,93</u> -	= -	1379	-	= -	= -	= -
83	КР8-37-5	Утеплення покриттів плитами ОСБ насухо	100 м2	0,375	<u>3393,07</u> 3265,86	<u>127,21</u> 113,24	1272	1225	<u>48</u> 42	<u>47,4000</u> 1,4933	<u>17,7750</u> 0,5600
84	С111-702-1-ИНБ	Плити OSB 3-10мм	м2	38,625	<u>151,37</u> -	= -	5847	-	= -	= -	= -
85	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м	100м2 покриття	0,375	<u>11011,50</u> 5180,23	<u>4242,14</u> 1270,66	4129	1943	<u>1591</u> 476	<u>69,9936</u> 12,8719	<u>26,2476</u> 4,8270
86	С111-1598-3-ИНБ	Профлист ПК-35	м2	38,625	<u>380,01</u> -	= -	14678	-	= -	= -	= -
87	КБ9-42-1 к=1,15	Монтаж покрівельного покриття з профільованого листа при висоті будівлі до 25 м (підшивка)	100м2 покриття	0,375	<u>11011,50</u> 5180,23	<u>4242,14</u> 1270,66	4129	1943	<u>1591</u> 476	<u>69,9936</u> 12,8719	<u>26,2476</u> 4,8270
88	С111-1598-2-ИНБ	Профлист ПС-10	м2	38,625	<u>308,30</u> -	= -	11908	-	= -	= -	= -
89	С111-1722-ИНБ6	Планка снігового захисту	м	8,5	<u>212,38</u> -	= -	1805	-	= -	= -	= -
90	С111-955-2-ИНБ-1	Сндова	м.п.	10	<u>113,37</u> -	= -	1134	-	= -	= -	= -
91	С111-1904-ИНБ1	Анкер М 10х150	шт	35	<u>25,41</u> -	= -	889	-	= -	= -	= -

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		<b>Всього прямі витрати по розділу 4</b>						<b>307328</b>	<b>55470</b>	<b>25241</b>		<b>750,9990</b>
										<b>5399</b>		<b>57,3468</b>
		<b>Розділ 5. МГН</b>										
92	КБ11-43-3-ИН к=1,15	Улаштування стрічки тактильної	100м	0,04	<u>1394,94</u> 1386,52	= -	56	55	= -	<u>17,0292</u> -	<u>0,6812</u> -	
93	С111-23-191-3	Стрічка самоклеюча тактильна вертикальна, 50 мм	м	4	<u>39,37</u> -	= -	157	-	= -	= -	= -	
94	КР13-13-1-ИН	Обклеювання стін полівінілхлоридною наліпками (попереджуючі смуги)	100 м2	0,0176	<u>8577,09</u> 7198,32	<u>1,31</u> 1,12	151	127	= -	<u>85,7760</u> 0,0133	<u>1,5097</u> 0,0002	
95	С15-10-14-1РВ-ИН-Б	Тактильні наліпки на стіну ТС(400x400)	м.п	11	<u>306,09</u> -	= -	3367	-	= -	= -	= -	
96	ПР10-2019	Встановлення дверних табличок	100 шт	0,01	<u>1167,12</u> 1155,84	<u>3,33</u> 1,20	12	12	= -	<u>14,1960</u> 0,0151	<u>0,1420</u> 0,0002	
97	С1545-12	Інформаційна табличка	шт	1	<u>2753,04</u> -	= -	2753	-	= -	= -	= -	
		<b>Всього прямі витрати по розділу 5</b>						<b>6496</b>	<b>194</b>	<b>-</b>		<b>2,3329</b> <b>0,0004</b>
		<b>Розділ 6. Вимощення з бетонного покриття</b>										
98	КР1-18-2	Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2	100м3	0,5462	<u>23712,12</u> 23712,12	= -	12952	12952	= -	<u>361,0800</u> -	<u>197,2219</u> -	
99	КР1-6-1	Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди	100м3	0,5462	<u>14468,41</u> 14468,41	= -	7903	7903	= -	<u>220,3200</u> -	<u>120,3388</u> -	
100	С311-15	Перевезення ґрунту до 15 км	т	92,854	<u>145,16</u> -	<u>145,16</u> 20,17	13479	-	<u>13479</u> 1873	= 0,2240	= 20,7993	
101	КР8-36-3-ИН	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100 м2	1,0925	<u>1307,83</u> 1190,71	<u>13,55</u> 12,07	1429	1301	<u>15</u> 13	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>16,9381</u> 0,1738	
102	С111-1720-1-ИНБ	Плівка 24мкм	м2	120,175	<u>9,25</u> -	= -	1112	-	= -	= -	= -	
103	КР7-16-3-ИН	Улаштування підстильного шару щебеневого	1 м3	5,46	<u>1019,52</u> 475,99	<u>543,53</u> 155,33	5567	2599	<u>2968</u> 848	<u>6,6000</u> 1,9268	<u>36,0360</u> 10,5203	
104	С1421-9464	Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 10-20 мм, марка М600	м3	5,46	<u>3322,51</u> -	= -	18141	-	= -	= -	= -	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
105	КР8-36-3-ИН	Улаштування прокладної пароізоляції в один шар	100 м2	1,09256	<u>1307,83</u> 1190,71	<u>13,55</u> 12,07	1429	1301	<u>15</u> 13	<u>15,5040</u> 0,1591	<u>16,9391</u> 0,1738
106	С1555-106-2-ИНБ	Геотекстиль	м2	120,182	<u>15,58</u> -	- -	1872	-	- -	- -	- -
107	КР18-20-1	Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску	100 м3	0,0546	<u>238909,99</u> 2109,74	<u>7968,55</u> 1384,36	13044	115	<u>435</u> 76	<u>31,2000</u> 13,6653	<u>1,7035</u> 0,7461
108	КР19-22-1	Ізоляція плоских та криволінійних поверхонь листами зі спіненого каучуку, поліетилену (пінополістирол)	100 м2	1,1981	<u>6884,35</u> 6884,35	- -	8248	8248	- -	<u>89,6400</u> -	<u>107,3977</u> -
109	С114-4-у-9-ИН-Б	Екструзійний пінополістерол Carbon ЕКО XPS-100мм	м2	122,46	<u>290,56</u> -	- -	35582	-	- -	- -	- -
110	КР7-17-6	Улаштування бетонної стяжки товщиною 20 мм приміщення площею понад 20 м2	100 м2	1,0925	<u>13630,52</u> 5509,39	<u>140,28</u> 119,60	14891	6019	<u>153</u> 131	<u>76,3920</u> 1,4252	<u>83,4583</u> 1,5570
111	КР7-17-10 К=10;	На кожні 5 мм зміни товщини шару стяжки з важкого бетону додавати або виключати	100 м2	1,0925	<u>21981,16</u> 1739,53	<u>367,08</u> 312,98	24014	1900	<u>401</u> 342	<u>24,1200</u> 3,7296	<u>26,3511</u> 4,0746
112	КБ11-11-18 К=1,15	Армування дротяною сіткою з чарунками 100х100х3мм	100 м2	1,0925	<u>1711,95</u> 1540,33	<u>76,89</u> 65,56	1870	1683	<u>84</u> 72	<u>22,3560</u> 0,7812	<u>24,4239</u> 0,8535
113	С124-65-П	Сітка арматурна діаметр 3 мм	м2	120,175	<u>68,63</u> -	- -	8248	-	- -	- -	- -
		<b>Всього прямі витрати по розділу 6</b>					<b>169781</b>	<b>44021</b>	<b><u>17550</u></b> <b>3368</b>		<b><u>630,8084</u></b> <b>38,8984</b>
		<b>Розділ 7. Утеплення цоколю</b>									
114	КР12-66-1-ИН	Обробка поверхні ґрунтовою "глибокопроникна" (витрата 150 г на м2)	100 м2	0,231	<u>637,52</u> 637,52	- -	147	147	- -	<u>9,7080</u> -	<u>2,2425</u> -
115	С111-3-1-3-1-ИН-Б4	Ґрунтовка глибокопроникна Ceresit СТ 17	кг	3,465	<u>52,02</u> -	- -	180	-	- -	- -	- -
116	КР11-41-1-ИН	Нанесення клея	100 м2	0,462	<u>12157,20</u> 12012,67	<u>129,79</u> 110,66	5617	5550	<u>60</u> 51	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>64,2716</u> 0,6092
117	С1550-7	Клей CERESIT СТ 85 (5кг на м2)	кг	231	<u>16,32</u> -	- -	3770	-	- -	- -	- -
118	КР11-32-1 К=2	Оббивання поверхонь стін ізоляційним матеріалом	100 м2	0,462	<u>984,37</u> 942,50	<u>2,62</u> 2,24	455	435	<u>1</u> 1	<u>14,3520</u> 0,0266	<u>6,6306</u> 0,0123

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
119	C111-874	Сітка армувальна	м2	96,096	<u>35,72</u> -	= -	3433	-	= -	= -	= -
120	KP11-41-1-ИИ	Нанесення клея	100 м2	0,462	<u>12157,20</u> 12012,67	<u>129,79</u> 110,66	5617	5550	<u>60</u> 51	<u>139,1160</u> 1,3187	<u>64,2716</u> 0,6092
121	C1550-7	Клей CERESIT СТ 85 (5кг на м2)	кг	231	<u>16,32</u> -	= -	3770	-	= -	= -	= -
122	КБ15-74-1 К=1,15	Опорядження поверхонь стін по каменю та бетону декоративною сумішшю	100 м2	0,231	<u>20961,13</u> 19893,06	<u>13,57</u> 11,57	4842	4595	<u>3</u> 3	<u>212,1474</u> 0,1379	<u>49,0060</u> 0,0319
123	C111-2014-6	Ґрунтувальна фарба Ceresit СТ 137	кг	13,167	<u>41,88</u> -	= -	551	-	= -	= -	= -
124	C1550-7	Декоративна штукатурка Ceresit	кг	90,09	<u>42,19</u> -	= -	3801	-	= -	= -	= -
		<b>Всього прями витрати по розділу 7</b>					<b>32183</b>	<b>16277</b>	<b><u>124</u></b>		<b><u>186,4223</u></b>
		<b>Разом прями витрати</b>					<b>1313647</b>	<b>231032</b>	<b><u>106</u></b>		<b><u>1,2626</u></b>
		<b>у тому числі:</b>							<b><u>49175</u></b>		<b><u>3035,2176</u></b>
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					1033440				
		всього заробітна плата						241641			
		<b>Загальновиробничі витрати</b>					<b>138100</b>				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									374,1632
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						47212			
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>1451747</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість</b>									<b>3525,4647</b>
		<b>Кошторисна заробітна плата</b>						<b>288853</b>			

Склав \_\_\_\_\_ Вечорка  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- Третя черга

[найменування об'єкта будівництва]

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-02**

Устаткування

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- Третя черга

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на травень 2024р.

№ Ч.ч.	Документ, що обгрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн	Загальна вартість, грн
1	2	3	4	5	6	7
1	2406-10008	Мобільний сходовий транспортер	шт	1	197475,00	197475
		<b>Разом</b>	<b>грн</b>			<b>197475</b>
		Комплектація	грн			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн			7069
		Інші витрати	грн			-
		<b>Всього по кошторису</b>	<b>грн</b>			<b>204544</b>

Склав \_\_\_\_\_ Вечорка

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- Третя черга  
[найменування об'єкта будівництва]

**Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-03**

на Монтаж обладнання

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- Третя черга  
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:  
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	7,329	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,0512531	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	3,992	тис. грн
Середній розряд робіт	3,0	розряд

Складений в поточних цінах станом на травень 2024р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин тих, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Розділ 1. Монтаж меблів</b>									
1	КБ10-39-1-ИН К=1,15	Монтаж ліжка	100шт	0,18	<u>10646,25</u> 10646,25	= -	1916	1916	= -	<u>147.6186</u> -	<u>26.5713</u> -
2	КБ10-39-1 К=1,15	Установлення шаф	100шт	0,01	<u>26519,59</u> 10646,25	= -	265	106	= -	<u>147.6186</u> -	<u>1.4762</u> -
3	КБ10-39-1 К=1,15	Установлення стелажів	100шт	0,12	<u>26519,59</u> 10646,25	= -	3182	1278	= -	<u>147.6186</u> -	<u>17.7142</u> -
		<b>Всього прями витрати по розділу 1</b>					<b>5363</b>	<b>3300</b>	=		<b><u>45.7617</u></b>
		<b>Разом прями витрати</b>					<b>5363</b>	<b>3300</b>	=		<b><u>45.7617</u></b>
		<b>у тому числі:</b>									
		вартість матеріалів, виробів і комплектів					2063				
		всього заробітна плата						3300			
		<b>Загальновиробничі витрати</b>					<b>1966</b>				
		трудомісткість в загальновиробничих витратах									5,4914
		заробітна плата в загальновиробничих витратах						692			
		<b>Всього по кошторису</b>					<b>7329</b>				
		<b>Кошторисна трудомісткість</b>									<b>51,2531</b>

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		<b>Кошторисна заробітна плата</b>						<b>3992</b>			

Склав \_\_\_\_\_ Вечорка  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- Третя черга

[найменування об'єкта будівництва]

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-04**

Устаткування

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- Третя черга

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на травень 2024р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн	Загальна вартість, грн
1	2	3	4	5	6	7
1	280222-9103	Ліжко двоярусне розбірне 700x1900 типу "А"	шт	18	4850,00	87300
		<b>Разом</b>	<b>грн</b>			<b>87300</b>
		Комплектація	грн			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн			3428
		Інші витрати	грн			-
		<b>Всього по кошторису</b>	<b>грн</b>			<b>90728</b>

Склав \_\_\_\_\_ Вечорка

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_

[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- Третя черга

[найменування об'єкта будівництва]

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-05**

Устаткування (не монтується)

Капітальний ремонт споруди цивільного захисту (ПРУ) Тернівського ліцею Недригайлівської селищної ради Сумської області за адресою: вул. Центральна, 16, смт Терни, Роменський район, Сумська область (коригування)- Третя черга

[вид устаткування, меблів, інвентарю і робіт, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа: креслення (специфікації) № , відомості тощо

Складений в поточних цінах станом на травень 2024р.

№ Ч.ч.	Документ, що обґрунтовує ціну	Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн	Загальна вартість, грн
1	2	3	4	5	6	7
		<b>Розділ 1. Устаткування, що не монтується, меблі, інвентар</b>				
1	280222-14080	Стілець 450х450х850мм (Устаткування, що не монтується) (Устаткування, що не монтується)	шт	140	1184,00	165760
2	280222-14096	Шафа 1100х600х1700мм (Устаткування, що не монтується) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	12750,00	12750
3	280222-14096	Стелаж металевий 2700х900х450мм (Устаткування, що не монтується) (Устаткування, що не монтується)	шт	1	2895,00	2895
4	280222-14096	Стелаж металевий 1800х750х300мм (Устаткування, що не монтується) (Устаткування, що не монтується)	шт	2	2711,00	5422
5	280222-14096	Стелаж металевий 2000х700х300мм (Устаткування, що не монтується) (Устаткування, що не монтується)	шт	9	2711,00	24399
		<b>Разом</b>	<b>грн</b>			<b>211226</b>
		Комплектація	грн			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн			6230
		Інші витрати	грн			-
		<b>Всього по розділу</b>	<b>грн</b>			<b>217456</b>
		Витрати на збирання та розміщення устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн			1522
		<b>Всього</b>	<b>грн</b>			<b>218978</b>
		<b>Разом</b>	<b>грн</b>			<b>211226</b>
		Комплектація	грн			-
		Транспортні та заготівельно-складські витрати	грн			6230
		Інші витрати	грн			-
		<b>Всього по кошторису</b>	<b>грн</b>			<b>217456</b>
		Витрати на збирання та розміщення устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю (будівельні роботи)	грн			1522

	<b>Всього</b>	<b>грн</b>		<b>218978</b>
--	---------------	------------	--	---------------

Склав \_\_\_\_\_ Вечорка  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив \_\_\_\_\_  
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]