

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення за адресою : вул. Воронкіна, 13 с. Висока Піч, Житомирського району, Житомирської області (коригування)
[найменування об'єкта будівництва]

Локальний кошторис на будівельні роботи № 02-01-08
на пожежну сигналізацію

Реконструкція Високопільського ліцею з добудовою захисних споруд подвійного призначення
[найменування робіт/послуг та витрат, найменування будівлі, споруди, лінійного об'єкта інженерно-транспортної інфраструктури]

Основа:
креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість	71,162	тис. грн
Кошторисна трудомісткість	0,2918940	тис. люд.год
Кошторисна заробітна плата	21,587	тис. грн
Середній розряд робіт	3,3	розряд

Складений в поточних цінах станом на 2023 р.

№ ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн		Загальна вартість, грн			Витрати труда робітників, люд.год,	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машинних, що обслуговують машини	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Розділ 1. Пожежна сигналізація											
МОНТАЖНІ РОБОТИ											
1	КМ10-667-6-ИН	Прилад пожежної сигналізації на 16 променів	шт	1	<u>1839,18</u> 1778,69	<u>2,87</u> 0,31	1839	1779	<u>3</u> -	<u>25.6000</u> 0,0046	<u>25.6000</u> 0,0046
2	КМ8-121-2-ИН	Монтаж акумуляторної батареї	шт	1	<u>465,01</u> 241,66	<u>37,90</u> 1,85	465	242	<u>38</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0276	<u>3.2000</u> 0,0276
3	КМ10-668-1-ИН	Ручний пожежний сповіщувач	шт	2	<u>127,13</u> 107,02	<u>6,29</u> 0,68	254	214	<u>13</u> 1	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>3.2000</u> 0,0202
4	КМ10-668-2-ИН	Сповіщувач автоматичний димовий пожежний	шт	13	<u>234,81</u> 214,05	<u>1,62</u> 0,17	3053	2783	<u>21</u> 2	<u>3.2000</u> 0,0026	<u>41.6000</u> 0,0338
5	КМ10-668-1-ИН	Тепловий пожежний сповіщувач	шт	5	<u>120,21</u> 107,02	<u>6,29</u> 0,68	601	535	<u>31</u> 3	<u>1.6000</u> 0,0101	<u>8.0000</u> 0,0505
6	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	3,6	<u>10397,03</u> 1778,69	<u>3837,87</u> 718,90	37429	6403	<u>13816</u> 2588	<u>25.6000</u> 9,7317	<u>92.1600</u> 35,0341
7	КЕ21-26-1	Установлення ліхтаря	шт	1	<u>105,38</u>	-	105	51	-	<u>0,7400</u>	<u>0,7400</u>

				50,79	-			-	-	-	
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ, НЕ ВРАХОВАНІ В РОЗЦІНКАХ											
8	C1547-4	Ліхтар аварійного освітлення	шт	1	<u>856,36</u> -	=	856	-	=	=	
9	C100-15097-3203-1	Кабель сигнальний 2х04 ССА	1000м	0,35	<u>12798,61</u> -	=	4480	-	=	=	
10	C151-1	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий,не розповсюджуючий горіння,не містить галогенів,з межею вогнестійкості до 30 хв, перерізом 2х0,8мм2,N2XHFЕ180 E30	1000м	0,01	<u>38207,91</u> -	=	382	-	=	=	
Всього прямі витрати по розділу 1							49464	12007	<u>13922</u> 2596	<u>174,5000</u> 35,1708	
Розділ 2. Система передавання тривожних сповіщень											
11	КМ30-308-1	Монтаж пристрою передавання пожежної тривоги	шт	1	<u>1915,16</u> 1777,15	<u>38,08</u> 9,50	1915	1777	<u>38</u> 10	<u>23.8000</u> 0,1100	
Всього прямі витрати по розділу 2							1915	1777	<u>38</u> 10	<u>23,8000</u> 0,1100	
Розділ 3. Система керування евакуюванням											
МОНТАЖНІ РОБОТИ											
12	КМ10-668-3-ИН	Оповіщувачі пожежні світло-звукові	шт	3	<u>236,83</u> 214,05	<u>1,87</u> 0,20	710	642	<u>6</u> 1	<u>3.2000</u> 0,0030	
13	КМ8-403-3	Провід дво-, трижильний під штукатурку по стінах або у борознах	100 м	0,7	<u>10397,03</u> 1778,69	<u>3837,87</u> 718,90	7278	1245	<u>2687</u> 503	<u>25.6000</u> 9,7317	
МАТЕРІАЛЬНІ РЕСУРСИ, НЕ ВРАХОВАНІ В РОЗЦІНКАХ											
14	C100-15093-3502-3	Кабель з мідними жилами,вогнестійкий,не розповсюджуючий горіння,не містить галогенів,з межею вогнестійкості до 30 хв, перерізом 2х0,8мм2,ННХН FE180 /E30	1000м	0,07	<u>35055,23</u> -	=	2454	-	=	=	
Всього прямі витрати по розділу 3							10442	1887	<u>2693</u> 504	<u>27,5200</u> 6,8212	
Разом прямі витрати							61821	15671	<u>16653</u> 3110	<u>225,8200</u> 42,1020	
у тому числі:											
вартість матеріалів, виробів і комплектів							29497				
всього заробітна плата								18781			
Загальновиробничі витрати							9341				
трудомісткість в загальновиробничих витратах											23,9720
заробітна плата в загальновиробничих витратах								2806			

		Всього по кошторису	71162				
		Кошторисна трудомісткість					
		Кошторисна заробітна плата		21587			291,8940

Склав _____ Стецюк О.І.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Гуцало І.В.
[посада, підпис (ініціали, прізвище)]