

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"

1

Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-03

на Система пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу і показчиків напрямку евакуації, передавання тривожних сповіщень

"Нове будівництво споруди подвійного призначення із захисними властивостями ПРУ на території Верхівцевського ліцею № 1 Верхівцевської міської ради Дніпропетровської області за адресою: вул. Садова, 14, м. Верхівцеве, Кам'янський район, Дніпропетровська область"

Основа:

креслення (специфікації) №

Кошторисна вартість

567,439 тис. грн.

Кошторисна трудомісткість

1,54725 тис. люд. год.

Кошторисна заробітна плата

244,696 тис. грн.

Середній розряд робіт

3,6 розряд

Складений за поточними цінами станом на "18 березня" 2026 р.

№ Ч.ч.	Обґрунтування (шифр норми)	Найменування робіт і витрат	Одиниця виміру	Кількість	Вартість одиниці, грн.		Загальна вартість, грн.			Витрати труда робітників, люд. год.	
					Всього	експлуатації машин	Всього	заробітної плати	експлуатації машин	не зайнятих обслуговуванням машин	
										заробітної плати	в тому числі заробітної плати
						на одиницю	всього				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	КМ10-667-2	Блок базовий приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>9503,12</u>	<u>1,90</u>	9503	9501	<u>2</u>	<u>60,8000</u>	<u>60,80</u>
					9501,22	0,38			-	0,0026	-
2	& 1602-30046-4	Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16.128П	шт	1	<u>28880,43</u>	-	28880	-	-	-	-
	варіант 2				-	-			-	-	-
3	КМ8-125-1	Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год	шт	2	<u>108,13</u>	<u>8,12</u>	216	200	<u>16</u>	<u>0,6400</u>	<u>1,28</u>
					100,01	4,08			8	0,0252	0,05
4	& 1511-1002-1	Акумулятор АКБ-12В 18,0 А*г	шт	1	<u>1606,44</u>	-	1606	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-
5	КМ10-667-5	Модуль цифрового автодозвона	шт	1	<u>1464,95</u>	<u>1,53</u>	1465	1463	<u>2</u>	<u>9,6000</u>	<u>9,60</u>
	прим.				1463,42	0,31			-	0,0021	-
6	& 1602-30048-1	Модуль підключення до мережі МЦА-GSM	шт	1	<u>4457,04</u>	-	4457	-	-	-	-
	варіант 1				-	-			-	-	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7	KM10-667-13 прим.	Модуль релейних мереж	шт	1	<u>940,67</u> 939,14	<u>1,53</u> 0,31	941	939	<u>2</u> -	<u>6,4000</u> 0,0021	<u>6,40</u> -
8	& 1504-15222-2 варіант 1	Модуль релейних ліній МРЛ-2.1	шт	1	<u>1089,69</u> -	- -	1090	-	- -	- -	- -
9	KM10-668-2	Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні кількість: 76-7	шт	69	<u>471,47</u> 469,57	<u>1,90</u> 0,38	32531	32400	<u>131</u> 26	<u>3,2000</u> 0,0026	<u>220,80</u> 0,18
10	& 1504-15418-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3 кількість: 76-7	шт	69	<u>368,16</u> -	- -	25403	-	- -	- -	- -
11	KM10-668-1	Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні кількість: 4+5	шт	9	<u>242,14</u> 234,78	<u>7,36</u> 1,48	2179	2113	<u>66</u> 13	<u>1,6000</u> 0,0101	<u>14,40</u> 0,09
12	& 1504-15418-1 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ТППТ-3 кількість: 5-1	шт	4	<u>108,06</u> -	- -	432	-	- -	- -	- -
13	& 1504-15418-2 варіант 1	Сповіщувач ручний SPR-1 кількість: 6-1 =Обмінний фонд - передбачено 10% запас пожежних сповіщувачів згідно п. 7.2.22 ДБН В 2.5-56:2014.=	шт	5	<u>189,66</u> -	- -	948	-	- -	- -	- -
14	& 1504-15418-1 варіант 2	Сповіщувач пожежний димовий оптичний точковий СПД-3	шт	7	<u>368,16</u> -	- -	2577	-	- -	- -	- -
15	& 1504-15418-1 варіант 3	Сповіщувач пожежний тепловий ТППТ-3	шт	1	<u>108,06</u> -	- -	108	-	- -	- -	- -
16	& 1504-15418-2 варіант 1	Сповіщувач ручний SPR-1	шт	1	<u>189,66</u> -	- -	190	-	- -	- -	- -
17	KM10-51-34	Припаювання або відпаювання одножильного проводу кількість: 77*2	100кінц.	1,54	<u>795,22</u> 795,22	- -	1225	1225	- -	<u>4,8000</u> -	<u>7,39</u> -
18	& 1504-15418-2 варіант 2	Резистор 680 Ом	шт	77	<u>4,02</u> -	- -	310	-	- -	- -	- -
19	KM10-898-12	Коробка розподільна настінна для кабеля в пластмасовій оболонці	коробка	9	<u>886,91</u> 530,14	<u>356,77</u> 98,80	7982	4771	<u>3211</u> 889	<u>3,2000</u> 0,5704	<u>28,80</u> 5,13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
20	& С1515-25-1 варіант 1	КМС 1-4	шт	9	<u>38,95</u>	-	351	-	-	-	-
21	КБ21-17-12	Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п. кількість: 4+1	100шт	0,05	<u>22536,88</u> 22402,40	-	1127	1120	-	<u>131,2000</u>	<u>6,56</u>
22	& 1602-50133-1-10 варіант 1	Оповіщувач світловий «Вихід»	шт	4	<u>829,09</u>	-	3316	-	-	-	-
23	& 1602-50133-1-10 варіант 2	Світильник аварійного освітлення	шт	1	<u>1313,59</u>	-	1314	-	-	-	-
24	КМ10-309-3	Кнопка, установлювана на пультах і панелях	шт	1	<u>265,07</u> 265,07	-	265	265	-	<u>1,6000</u>	<u>1,60</u>
25	& 1602-30045-В17 варіант 1	Кнопка пуску системи оповіщення	шт	1	<u>416,57</u>	-	417	-	-	-	-
26	КМ10-761-1	Апаратура гучномовного зв'язку типу ВЕЛЛЕЗ	комплект	1	<u>29667,46</u> 29667,46	-	29667	29667	-	<u>166,4000</u>	<u>166,40</u>
27	& 1602-20028-1 варіант 1	Моноблок оповіщення, 400 Вт	шт	1	<u>52348,15</u>	-	52348	-	-	-	-
28	КМ10-667-1	Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС	шт	1	<u>5752,64</u> 5750,74	<u>1,90</u> 0,38	5753	5751	<u>2</u>	<u>36,8000</u> 0,0026	<u>36,80</u>
29	& 1504-15102-1	Блок керування інформацією БКІ-02М	шт	1	<u>15030,96</u>	-	15031	-	-	-	-
30	КМ10-386-7	Гучномовець або звукова колонка у приміщенні кількість: 1+7+4	шт	12	<u>500,06</u> 500,06	-	6001	6001	-	<u>3,2000</u>	<u>38,40</u>
31	& 1601-2365-1 варіант 1	Гучномовець рупорний, 100 Вт 00ГР002	компл	1	<u>17421,37</u>	-	17421	-	-	-	-
32	& 1601-2365-1 варіант 4	Гучномовець, 6 Вт	компл	7	<u>894,31</u>	-	6260	-	-	-	-
33	& 1601-2365-1 варіант 5	Гучномовець, коридорний 12Вт 12АС100ПНК	компл	4	<u>1371,16</u>	-	5485	-	-	-	-
34	КБ21-12-2	Прокладання коробів пластикових	100м	3	<u>5332,87</u> 5186,66	<u>129,88</u> 65,25	15999	15560	<u>390</u> 196	<u>32,8000</u> 0,4032	<u>98,40</u> 1,21

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
35	& C1545-89-1 варіант 1	Кабельний канал 40x16	м	200	<u>37,15</u>	-	7430	-	-	-	-
36	& C1545-89-1	Кабельний канал 25x16	м	200	<u>28,40</u>	-	5680	-	-	-	-
37	& C1545-89-1 варіант 2	Кабельний канал 10x20	м	100	<u>17,30</u>	-	1730	-	-	-	-
38	& C1515-25-1 варіант 2	Дюбель розпірний з шурупом 6x60, уп 100 шт	шт	25	<u>86,89</u>	-	2172	-	-	-	-
39	& C1515-25-1 варіант 3	Монтажний набір	шт	4	<u>122,59</u>	-	490	-	-	-	-
40	KM10-55-5	Кабель по стіні бетонній, маса 1 м до 1 кг кількість: 1100+50+250+200+80-500	100 м	11,8	<u>11189,26</u>	<u>1688,04</u>	132033	112114	<u>19919</u>	<u>60,8000</u>	<u>717,44</u>
41	KM8-148-1	Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг	100 м	5	<u>2912,19</u>	<u>227,29</u>	14561	12947	<u>6956</u>	<u>3,5584</u>	<u>41,99</u>
42	15094-6151 варіант 2	Кабель вогнетривкий ПСВВнг 6x0,4	1000м	1,1	<u>13609,28</u>	-	14970	-	-	-	-
43	C154-208 варіант 2	Кабель вогнетривкий N(H)XH FE 180/E30 3x1,5	1000м	0,05	<u>49465,52</u>	-	2473	-	-	-	-
44	C154-208 варіант 3	Кабель вогнетривкий N(H)XH FE 180/E30 2x1,5	1000м	0,25	<u>33655,52</u>	-	8414	-	-	-	-
45	C154-208 варіант 4	Кабель вогнетривкий JE-H(St)HRH...Bd FE 180/E30 1x2x0,8	1000м	0,2	<u>15805,52</u>	-	3161	-	-	-	-
46	15091-1012 варіант 2	Кабель FTP Cat 5e LSZH 4x2x51 (4x2x24 AWG)	1000м	0,08	<u>20641,23</u>	-	1651	-	-	-	-
47	2402-3018	Вогнегаситель порошковий ОП-5-01	шт	36	<u>625,00</u>	-	22500	-	-	-	-
48	2402-3002 варіант 1	Вогнегаситель вуглекислотний ВВК-3,5	шт	5	<u>2063,30</u>	-	10317	-	-	-	-
49	2402-4060 варіант 1	Щит пожежний відкритого типу (з комплектацією)	шт	1	<u>7710,00</u>	-	7710	-	-	-	-
		Разом прямі витрати по кошторису					518090	236037	<u>24877</u>		<u>1495,07</u>
		Разом устаткування, грн.					40527		8659		52,18
		Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.					1591				
		Всього устаткування, грн.					42118				
		Разом будівельні роботи, грн. в тому числі:					477563				

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.					216649				
		всього заробітна плата, грн.					244696				
		Загальновиробничі витрати, грн.					47758				
		трудоємність в загальновиробничих витратах, люд.год.					-				
		заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.					-				
		Всього будівельні роботи, грн.					525321				

		Всього по кошторису					567439				
		Кошторисна трудоємність, люд.год.					1547,25				
		Кошторисна заробітна плата, грн.					244696				

Склав _____ Олександр СОЛОЇД
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]

Перевірив _____ Олександр СОЛОЇД
 [посада, підпис (ініціали, прізвище)]