Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №01-01-01

**на підготовлення території буівництва за кресленням ГП**
**Підготовлення території буівництва**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 13,121 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,02069 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 3,917 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | - | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунту-вання (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кіль-кість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуа-тації машин | Всього | заробіт-ної плати | експлуа-тації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробіт-ної плати | в тому числі за-робітної плати | | | в тому числі за-робітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одини-цю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1 | | | | | | | | | |
| 1 | КБ1-24-5 | Розроблення ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 10 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,3816 | 8512,79<br>- | 8512,79<br>2520,65 | 3248 | - | 3248<br>962 | -<br>13,5762 | -<br>5,18 |
| 2 | КБ1-24-13 к=2 | Додавати на кожні наступні 10 м переміщення ґрунту [понад 10 м] бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 1 (до 20м) | 1000м3 | 0,3816 | 14731,23<br>- | 14731,23<br>4361,93 | 5621 | - | 5621<br>1665 | -<br>23,4934 | -<br>8,97 |
| 3 | КБ1-30-2 к=3 | Планування площ бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] за 1 прохід (3 проходи) | 1000м2 | 2,544 | 1065,24<br>- | 1065,24<br>315,42 | 2710 | - | 2710<br>802 | -<br>1,6988 | -<br>4,32 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 11579 | - | 11579 | | - |
| | | | | | | | | | 3429 | | 18,47 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 11579 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3429 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1542 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,22 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 488 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **13121** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **13121** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **20,69** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **3917** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-01/АР

**на архітектурні рішення**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 17184,955 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 17,49243 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 2557,531 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1<br><br>**Розділ 1. Перемички**<br>_____<br>арк. 4 | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ7-44-10* | *Укладання перемичок масою до 0,3 т* | *100шт* | *0,2* | *11102,30*<br>*3055,09* | *6927,41*<br>*3356,67* | *2220* | *611* | *1385*<br>*671* | *23,6060*<br>*22,4931* | *4,72*<br>*4,5* |
| 2 | К582821-561 | Перемички з/б марки 2ПБ16-2-П серія 1.038. 1-1 вип.1 | шт | 8 | 218,91<br>- | -<br>- | 1751 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | К582821-554 | Перемички з/б марки 1ПБ13-1 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 4 | 94,47<br>- | -<br>- | 378 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | К582821-553 | Перемички з/б марки 1ПБ10-1 серія 1.038.1-1 вип.1 | шт | 8 | 81,09<br>- | -<br>- | 649 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | КР20-12-1 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,1 т | 1т | 0,14872 | 21777,15<br>15575,88 | 4518,33<br>1059,36 | 3239 | 2316 | 672<br>158 | 97,5810<br>5,8491 | 14,51<br>0,87 |
| 6 | С121-782 варіант 1 | Металеві конструкції перемичок | т | 0,14872 | 85402,55<br>- | -<br>- | 12701 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | ПР13-6359 | Фарбування пензлем поґрунтованих металевих поверхонь емаллю ПФ-115 за один раз | 10 м2 | 0,58 | 1057,94<br>690,11 | 7,76<br>3,86 | 614 | 400 | 5<br>2 | 4,4440<br>0,0277 | 2,58<br>0,02 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 21552 | 3327 | 2062<br>831 | | 21,81<br>5,39 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 21552 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 16163 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4158 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2036 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,19 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 701 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **23588** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **23588** | | | | |
| | | **Розділ 2. Приямок** | | | | | | | | | |
| | | арк. 6 | | | | | | | | | |
| *8* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону* | *100м2* | *0,17* | *5189,78*<br>*5188,11* | *-*<br>- | *882* | *882* | *-*<br>- | *36,8500*<br>- | *6,26*<br>- |
| 9 | & С111-2001-11 | Гідроізоляція MasterSeal M 336 | кг | 8,5 | 880,92<br>- | -<br>- | 7488 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 0,027 | 14480,50<br>7803,68 | 183,11<br>166,64 | 391 | 211 | 5<br>4 | 61,8750<br>1,1355 | 1,67<br>0,03 |
| *11* | *КБ6-1-19* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору* | *100м3* | *0,01* | *529164,51*<br>*63721,63* | *22040,81*<br>*9585,07* | *5292* | *637* | *220*<br>*96* | *463,4300*<br>*60,5024* | *4,63*<br>*0,61* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 14053 | 1730 | 225<br>100 | | 12,56<br>0,64 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 14053 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 12098 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1830 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 957 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,58 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 350 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **15010** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **15010** | | | | |
| | | **Розділ 3. Специфікація виробів і матеріалів до вузла "в"** | | | | | | | | | |
| | | арк. 9 | | | | | | | | | |
| *12* | *КБ6-37-3* | *Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика* | *100м шва* | *0,28* | *3905,31*<br>*3850,04* | *55,27*<br>*21,14* | *1093* | *1078* | *15*<br>*6* | *27,3460*<br>*0,1155* | *7,66*<br>*0,03* |
| *13* | *КР8-40-4* | *Улаштування з листової сталі поясків, сандриків, підвіконних відливів* | *100м* | *0,54* | *5889,62*<br>*5875,28* | *14,34*<br>*13,39* | *3180* | *3173* | *7*<br>*7* | *45,3970*<br>*0,1010* | *24,51*<br>*0,05* |
| 14 | & С111-1714-19 | Шнур типу "Вілатерм" 20мм | м | 29,4 | 8,78<br>- | -<br>- | 258 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С111-826-35 | Профіль з вставкою PARV 46-20, h-15 | м.п. | 54 | 612,28<br>- | -<br>- | 33063 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С111-155-26 | Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6 | шт | 300 | 6,25<br>- | -<br>- | 1875 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С1555-111 | Герметик поліуретановий для герметизації швів | л | 9,8 | 603,20<br>- | -<br>- | 5911 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | КБ26-35-5 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо | 1 м3 | 0,8 | 2322,37<br>2317,93 | -<br>- | 1858 | 1854 | -<br>- | 16,6650<br>- | 13,33<br>- |
| 19 | С114-97 варіант 1 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного | м3 | 0,816 | 3872,54<br>- | -<br>- | 3160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 50398 | 6105 | 22<br>13 | | 45,5<br>0,08 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 50398 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 44271 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6118 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3150 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,1 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1126 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **53548** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | & С114-4-У-11 варіант 1 | Плити мінераловатні R=135 кг/м3 | м3 | 5,06 | 5477,93<br>- | -<br>- | 27718 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & С1550-64-8 варіант 1 | Дюбель фасадний 10х260 мм | шт | 184 | 8,58<br>- | -<br>- | 1579 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *28* | *ХБ4-12-9* | *Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм* | *100 м2* | *0,23* | *15476,63*<br>*10281,59* | -<br>- | *3560* | *2365* | -<br>- | *68,0900*<br>- | *15,66*<br>- |
| 29 | С111-2012-6 варіант 1 | Мінеральна штуктурка 433 Scanmix MARMUR K 17 | кг | 64,4 | 21,24<br>- | -<br>- | 1368 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | КБ26-35-5 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо | 1 м3 | 1,15 | 2322,37<br>2317,93 | -<br>- | 2671 | 2666 | -<br>- | 16,6650<br>- | 19,16<br>- |
| 31 | & С1545-89-14-9 варіант 1 | Пінополістирол екструдований | м3 | 1,173 | 4919,11<br>- | -<br>- | 5770 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С1550-64-1 варіант 1 | Дюбель для кріплення теплоізоляції 10х120 мм з метал. стержнем з термоголовкою | шт | 184 | 4,65<br>- | -<br>- | 856 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *33* | *РС1-4-1* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм* | *100 м* | *0,23* | *26953,72*<br>*14169,24* | *111,50*<br>*104,16* | *6199* | *3259* | *26*<br>*24* | *101,8710*<br>*0,7854* | *23,43*<br>*0,18* |
| *34* | *РС1-4-2* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати* | *100 м* | *0,23* | *6733,02*<br>*6589,67* | *66,90*<br>*62,49* | *1549* | *1516* | *15*<br>*14* | *47,3770*<br>*0,4712* | *10,9*<br>*0,11* |
| *35* | *РС1-4-3* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати* | *100 м* | *0,23* | *1709,05*<br>*1594,45* | *111,50*<br>*104,16* | *393* | *367* | *26*<br>*24* | *12,3200*<br>*0,7854* | *2,83*<br>*0,18* |
| 36 | & С111-1594-2 | Геотекстиль Typar SF-40 | м2 | 10,12 | 58,82<br>- | -<br>- | 595 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & С111-1594-13 варіант 2 | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm | м2 | 41,814 | 548,25<br>- | -<br>- | 22925 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | & С1545-44-15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)<br>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | шт | 276 | 8,34<br>- | -<br>- | 2302 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Тип 4 (32,0 м2) | | | | | | | | | |
| *39* | *ХБ4-8-1* | *Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм* | *100 м2* | *0,07* | *69053,19*<br>*42456,82* | -<br>- | *4834* | *2972* | -<br>- | *281,1710*<br>- | *19,68*<br>- |
| 40 | & С114-4-У-11 варіант 1 | Плити мінераловатні R=135 кг/м3 | м3 | 0,385 | 5477,93<br>- | -<br>- | 2109 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С1550-64-1 варіант 1 | Дюбель для кріплення теплоізоляції 10х120 мм з метал. стержнем з термоголовкою | шт | 56 | 4,65<br>- | -<br>- | 260 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *42* | *ХБ4-12-9* | *Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм* | *100 м2* | *0,07* | *15476,63*<br>*10281,59* | -<br>- | *1083* | *720* | -<br>- | *68,0900*<br>- | *4,77*<br>- |
| 43 | С111-2012-6 варіант 1 | Мінеральна штуктурка 433 Scanmix MARMUR K 17<br>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = | кг | 19,6 | 21,24<br>- | -<br>- | 416 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Тип 6 (31,0 м2) | | | | | | | | | |
| *44* | *ХБ4-8-1* | *Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 50 мм до 120 мм* | *100 м2* | *0,31* | *69053,19*<br>*42456,82* | -<br>- | *21406* | *13162* | -<br>- | *281,1710*<br>- | *87,16*<br>- |
| 45 | & С114-4-У-11 варіант 1 | Плити мінераловатні R=135 кг/м3 | м3 | 1,705 | 5477,93<br>- | -<br>- | 9340 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | & С1550-64-1 варіант 1 | Дюбель для кріплення теплоізоляції 10х120 мм з метал. стержнем з термоголовкою | шт | 248 | 4,65<br>- | -<br>- | 1153 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *47* | *ХБ4-12-9* | *Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм* | *100 м2* | *0,31* | *15476,63*<br>*10281,59* | -<br>- | *4798* | *3187* | -<br>- | *68,0900*<br>- | *21,11*<br>- |
| 48 | С111-2012-6 варіант 1 | Мінеральна штуктурка 433 Scanmix MARMUR K 17 | кг | 86,8 | 21,24<br>- | -<br>- | 1844 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & С111-773-61 | Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий | м.п. | 33 | 119,84<br>- | -<br>- | 3955 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 351371 | 93207 | 67<br>62 | | 621,87<br>0,47 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 351371 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 258097 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 93269 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 46581 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 74,13 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 16361 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **397952** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | & С111-870-4 | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100 | м2 | 44 | 132,62<br>- | -<br>- | 5835 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *56* | *РС1-2-4* | *Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран з утепленням мінеральною ватою у два шари* | *100 м2* | *0,4* | *17444,17*<br>*16405,27* | *474,26*<br>*261,47* | *6978* | *6562* | *190*<br>*105* | *132,4180*<br>*1,9278* | *52,97*<br>*0,77* |
| 57 | & С114-К197-2 | Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ Н Оптима | м3 | 8,652 | 3369,92<br>- | -<br>- | 29157 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | & С114-К197-1 | Плити мінераловатні ТЕХНОРУФ В Оптима | м3 | 4,12 | 5537,42<br>- | -<br>- | 22814 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | & С111-1594-2 | Геотекстиль Typar SF-40 | м2 | 44 | 58,82<br>- | -<br>- | 2588 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | & С111-1594-13 | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm | м2 | 43,2 | 540,21<br>- | -<br>- | 23337 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | & С1545-44-15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)<br>= = = = = = = = = = = = = = = = | шт | 160 | 8,34<br>- | -<br>- | 1334 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Тип 2 (1390,0 м2) | | | | | | | | | |
| 62 | КБ11-11-5 | Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм | 100м2 | 13,9 | 14824,00<br>8022,87 | 183,11<br>166,64 | 206054 | 111518 | 2545<br>2316 | 63,6130<br>1,1355 | 884,22<br>15,78 |
| 63 | КБ11-11-6 К=25 | Додавати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок ДО 125 ММ<br>= = = = = = = = = = = = = = = = | 100м2 | 13,9 | 46765,66<br>6069,53 | 1181,33<br>1075,07 | 650043 | 84366 | 16420<br>14943 | 48,1250<br>7,3260 | 668,94<br>101,83 |
| | | Тип 3 (15,0 м2) | | | | | | | | | |
| 64 | КБ12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,15 | 12700,63<br>4814,11 | 2582,95<br>1149,71 | 1905 | 722 | 387<br>172 | 42,2290<br>7,1155 | 6,33<br>1,07 |
| 65 | КБ12-22-2 к=50 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм) | 100м2 | 0,15 | 18073,19<br>877,80 | 1689,86<br>749,07 | 2711 | 132 | 253<br>112 | 7,7000<br>4,6090 | 1,16<br>0,69 |
| *66* | *РС1-2-3* | *Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран* | *100 м2* | *0,15* | *5643,43*<br>*4909,25* | *156,93*<br>*115,71* | *847* | *736* | *24*<br>*17* | *36,1240*<br>*0,8725* | *5,42*<br>*0,13* |
| 67 | & С111-1594-13 | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm | м2 | 16,2 | 540,21<br>- | -<br>- | 8751 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | & С1545-44-15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз)<br>= = = = = = = = = = = = = = = = | шт | 60 | 8,34<br>- | -<br>- | 500 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Тип 4 (13,0 м2) | | | | | | | | | |
| 69 | КБ12-22-1 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних товщиною 15 мм | 100м2 | 0,13 | 12700,63<br>4814,11 | 2582,95<br>1149,71 | 1651 | 626 | 336<br>149 | 42,2290<br>7,1155 | 5,49<br>0,93 |
| 70 | КБ12-22-2 к=50 | Улаштування вирівнюючих стяжок цементно-піщаних на кожний 1 мм зміни товщини (до 65мм) | 100м2 | 0,13 | 18073,19<br>877,80 | 1689,86<br>749,07 | 2350 | 114 | 220<br>97 | 7,7000<br>4,6090 | 1<br>0,6 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *71* | *РС1-2-3* | *Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран* | *100 м2* | *0,13* | *5643,43*<br>*4909,25* | *156,93*<br>*115,71* | *734* | *638* | *20*<br>*15* | *36,1240*<br>*0,8725* | *4,7*<br>*0,11* |
| 72 | & С111-1594-13 | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm | м2 | 14,04 | 540,21<br>- | -<br>- | 7585 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | & С1545-44-15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) | шт | 52 | 8,34<br>- | -<br>- | 434 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | = = = = = = = = = = = = = = = = | | | | | | | | | |
| | | Парапет вузол 1 | | | | | | | | | |
| *74* | *РС1-4-1* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм* | *100 м* | *0,16* | *26953,72*<br>*14169,24* | *111,50*<br>*104,16* | *4313* | *2267* | *18*<br>*17* | *101,8710*<br>*0,7854* | *16,3*<br>*0,13* |
| *75* | *РС1-4-2* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати* | *100 м* | *0,16* | *6733,02*<br>*6589,67* | *66,90*<br>*62,49* | *1077* | *1054* | *11*<br>*10* | *47,3770*<br>*0,4712* | *7,58*<br>*0,08* |
| *76* | *РС1-4-3* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати* | *100 м* | *0,16* | *2837,04*<br>*2646,79* | *185,10*<br>*172,90* | *454* | *423* | *30*<br>*28* | *20,4512*<br>*1,3038* | *3,27*<br>*0,21* |
| 77 | & С111-1594-13 | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm | м2 | 38,592 | 540,21<br>- | -<br>- | 20848 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | & С1545-44-15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) | шт | 192 | 8,34<br>- | -<br>- | 1601 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 79 | & С111-1807-94 | Притискна смуга -0,6х100 | м.п. | 17 | 33,43<br>- | -<br>- | 568 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 80 | & С1555-109-1-1Ж | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм | м2 | 16,8 | 475,79<br>- | -<br>- | 7993 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | & С111-16-45 | Костиль К1 -4х40х840 | шт | 27 | 54,96<br>- | -<br>- | 1484 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | КБ26-35-5 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо | 1 м3 | 0,5 | 2322,37<br>2317,93 | -<br>- | 1161 | 1159 | -<br>- | 16,6650<br>- | 8,33<br>- |
| 83 | & С1545-89-14-9 | Пінополістирол екструдований | м3 | 0,51 | 4601,04<br>- | -<br>- | 2347 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | & С111-1850-21 | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою | шт | 100 | 17,21<br>- | -<br>- | 1721 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | & С111-155-26 | Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6 | шт | 100 | 6,25<br>- | -<br>- | 625 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | = = = = = = = = = = = = = = = = | | | | | | | | | |
| | | Карнизний вузол 2 | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *86* | *КБ12-15-1* | *Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі* | *100м2* | *0,03* | *18679,13*<br>*18423,61* | *255,52*<br>*100,28* | *560* | *553* | *7*<br>*3* | *146,0800*<br>*0,5772* | *4,38*<br>*0,02* |
| 87 | & С1555-109-1-1Ж | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм | м2 | 3,15 | 475,79<br>- | -<br>- | 1499 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | & С111-1850-21 | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою<br>= = = = = = = = = = = = = = = = | шт | 100 | 17,21<br>- | -<br>- | 1721 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Вузол 3 | | | | | | | | | |
| *89* | *РС1-2-3* | *Улаштування покрівель із полівінілхлоридних мембран* | *100 м2* | *0,02* | *5643,43*<br>*4909,25* | *156,93*<br>*115,71* | *113* | *98* | *3*<br>*2* | *36,1240*<br>*0,8725* | *0,72*<br>*0,02* |
| 90 | & С111-1594-13 | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm | м2 | 2,16 | 540,21<br>- | -<br>- | 1167 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | & С111-1807-94 | Притискна смуга -0,6х100<br>= = = = = = = = = = = = = = = = | м.п. | 1 | 33,43<br>- | -<br>- | 33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Парапет | | | | | | | | | |
| *92* | *КБ8-5-1* | *Мурування зовнішніх простих стін з цегли керамічної при висоті поверху до 4 м*<br>= = = = = = = = = = = = = = = = | *1 м3* | *4,7* | *6413,66*<br>*1196,14* | *193,44*<br>*107,45* | *30144* | *5622* | *909*<br>*505* | *9,0200*<br>*0,6732* | *42,39*<br>*3,16* |
| | | Водостічна система | | | | | | | | | |
| *93* | *КР8-41-2* | *Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів* | *100м* | *0,09* | *8470,02*<br>*8470,02* | -<br>- | *762* | *762* | -<br>- | *60,8960*<br>- | *5,48*<br>- |
| 94 | & С111-180719 | Жолоб круглий Ruukki 150 мм (R5OG1502000) | м | 6 | 304,47<br>- | -<br>- | 1827 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | & С111-180723 | Воротник від круг. жолоба в круг.трубу Ruukki 150/100 мм (R4OG150100O) | шт | 1 | 281,93<br>- | -<br>- | 282 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | & С111-180722 | Водостічна труба кругла Ruukki 100 мм (R4OD1002500) | м | 3 | 194,22<br>- | -<br>- | 583 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | & С111-180724 | Коліно кругле Ruukki 100 мм (R1OD100N) | шт | 1 | 111,48<br>- | -<br>- | 111 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | & С111-180718 | Торцева кругла заглушка ринви Ruukki 150 мм (R50G150EP) | шт | 2 | 103,88<br>- | -<br>- | 208 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | & С111-180721 | Хомут круглий (цегляна стіна) Ruukki 100 мм (R2OD100BR) | шт | 3 | 140,85<br>- | -<br>- | 423 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | & С111-180720 | Кріпильний гачок, круглий 1: 3, короткий Ruukki 150 мм (R2OG150BLL)<br>= = = = = = = = = = = = = = = = | шт | 12 | 79,05<br>- | -<br>- | 949 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Верхня зона фасаду | | | | | | | | | |
| *101* | *КР8-40-3* | *Улаштування з листової сталі карнизних звисів* | *100м* | *0,32* | *4931,33*<br>*4780,52* | *33,45*<br>*31,25* | *1578* | *1530* | *11*<br>*10* | *36,9380*<br>*0,2356* | *11,82*<br>*0,08* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102 | & С111-773-61 | Цокольна планка- стартовий профіль 203, товщ.0,8мм алюмінієвий<br>= = = = = = = = = = = = = = = = = = | м.п. | 32 | 119,84<br>- | -<br>- | 3835 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | До типу 3; 4 покриття | | | | | | | | | |
| *103* | *КР8-40-3* | *Улаштування з листової сталі карнизних звисів* | *100м* | *0,35* | *4931,33*<br>*4780,52* | *33,45*<br>*31,25* | *1726* | *1673* | *12*<br>*11* | *36,9380*<br>*0,2356* | *12,93*<br>*0,08* |
| 104 | & С111-1807-94 | Притискна смуга -0,6х100 | м.п. | 35 | 33,43<br>- | -<br>- | 1170 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 1090727 | 225085 | 23022<br>19255 | | 1780,39<br>130,3 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1090727 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 842620 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 244340 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 133614 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 229,07 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 50541 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1224341** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 111 | & С124-59-3 | Анкер М12 | шт | 120 | 36,82<br>- | -<br>- | 4418 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 382049 | 5260 | 691<br>224 | | 37,82<br>1,53 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 382049 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 376098 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5484 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2859 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,72 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1042 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **384908** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 118 | & С1545-2044-22 варіант 1 | Анкер HPS-1 6/5x30 Hilti 260349 | шт | 61 | 4,83<br>- | -<br>- | 295 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | & С1550-38-6 | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл | балон | 275 | 372,73<br>- | -<br>- | 102501 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *120* | *КБ9-43-1* | *Монтаж фахверка* | *т* | *0,5878* | *11467,72*<br>*6026,66* | *4613,50*<br>*1685,69* | *6741* | *3542* | *2712*<br>*991* | *40,4800*<br>*9,7100* | *23,79*<br>*5,71* |
| 121 | С111-1103 варіант 1 | Швелери N 30 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С245 | т | 0,5406 | 48581,61<br>- | -<br>- | 26263 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 122 | С111-1120 варіант 1 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 10 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С245 | т | 0,0472 | 35144,08<br>- | -<br>- | 1659 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 123 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,235 | 1896,76<br>752,80 | 84,91<br>10,17 | 446 | 177 | 20<br>2 | 4,7800<br>0,0720 | 1,12<br>0,02 |
| 124 | КБ13-26-6 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 за 2 рази | 100м2 | 0,235 | 6828,50<br>1124,81 | 127,06<br>22,80 | 1605 | 264 | 30<br>5 | 7,2400<br>0,1608 | 1,7<br>0,04 |
| *125* | *КБ9-36-2* | *Монтаж перегородок звукоізоляційних* | *100м2* | *2,5084* | *53801,58*<br>*51452,93* | *2017,83*<br>*922,03* | *134956* | *129065* | *5062*<br>*2313* | *345,6000*<br>*6,0684* | *866,9*<br>*15,22* |
| 126 | С126-1133 варіант 14 | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7x3,55 | шт | 2 | 99319,94<br>- | -<br>- | 198640 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 127 | С126-1133 варіант 15 | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7x4,9 | шт | 1 | 138751,67<br>- | -<br>- | 138752 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 128 | С126-1133 варіант 1 | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7x3,6 | шт | 5 | 105161,68<br>- | -<br>- | 525808 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 129 | С126-1133 варіант 17 | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7x4,95 | шт | 1 | 144593,40<br>- | -<br>- | 144593 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 130 | С126-1133 варіант 3 | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7x6,2 | шт | 1 | 181104,26<br>- | -<br>- | 181104 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 131 | С126-1133 варіант 21 | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7x6,25 | шт | 1 | 188406,47<br>- | -<br>- | 188406 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 | С126-1133 варіант 18 | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7x4,15 | шт | 1 | 121226,45<br>- | -<br>- | 121226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | С126-1133 варіант 19 | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7x2,15 | шт | 1 | 62809,10<br>- | -<br>- | 62809 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | С126-1133 варіант 4 | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7x3,0 | шт | 2 | 87636,47<br>- | -<br>- | 175273 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 | С126-1133 варіант 5 | Перегородка з HPL-панелей з дверима, обробкою та фрезеруванням 2,7x3,85 | шт | 1 | 112463,86<br>- | -<br>- | 112464 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 | С126-1133 варіант 16 | Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7x3,55 | шт | 2 | 92421,84<br>- | -<br>- | 184844 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 137 | С126-1133 варіант 6 | Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,6 | шт | 1 | 97857,81<br>- | -<br>- | 97858 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 138 | С126-1133 варіант 20 | Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х3,0 | шт | 1 | 81549,91<br>- | -<br>- | 81550 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 139 | С126-1133 варіант 7 | Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х5,55 | шт | 1 | 150858,49<br>- | -<br>- | 150858 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 140 | С126-1133 варіант 8 | Перегородка з HPL-панелей глуха, обробкою та фрезеруванням 2,7х4,35 | шт | 3 | 118242,69<br>- | -<br>- | 354728 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 3366312 | 198256 | 16933<br>8354 | | 1389,87<br>52,55 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3366312 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3151123 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 206610 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 106058 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 172,99 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 38174 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3472370** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **3472370** | | | | |
| | | **Розділ 8. Сантехнічні перегородки** | | | | | | | | | |
| | | арк. 13 | | | | | | | | | |
| *141* | *КБ10-12-1* | *Улаштування перегородок каркасно-фільончастих у санвузлах* | *100м2* | *0,5376* | *27481,86*<br>*18178,33* | *-*<br>- | *14774* | *9773* | *-*<br>- | *140,4600*<br>- | *75,51*<br>- |
| 142 | С126-1133 варіант 9 | Сантехнічна межова перегородка з HPL-панелей глуха 1,2х1,6 | шт | 16 | 17986,19<br>- | -<br>- | 287779 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 143 | С126-1133 варіант 10 | Сантехнічна пердня перегородка з HPL-панелей глуха 0,15х1,6 | шт | 8 | 2257,39<br>- | -<br>- | 18059 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 144 | С126-1133 варіант 11 | Сантехнічна пердня перегородка з HPL-панелей глуха 0,3х1,6 | шт | 12 | 4504,36<br>- | -<br>- | 54052 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 145 | С126-1133 варіант 12 | Дверна плита з HPL-панелей глуха 0,6х1,6 | шт | 8 | 8998,30<br>- | -<br>- | 71986 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 146 | С126-1133 варіант 13 | Дверна плита з HPL-панелей глуха 0,6х1,6 (ліва) | шт | 8 | 8998,30<br>- | -<br>- | 71986 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *147* | *КБ15-253-1* | *Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою* | *100м2* | *0,192* | *10845,66*<br>*9121,98* | *1,79*<br>*1,63* | *2082* | *1751* | *-*<br>- | *62,1600*<br>*0,0111* | *11,93*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 148 | & С111-1707-10 | Дзеркало акрилове 3D S SW-00001524 40х60см 2мм Silver КОД МР11535347 | шт | 80 | 481,54<br>- | -<br>- | 38523 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 559241 | 11524 | -<br>- | | 87,44<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br>– – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *150* | *КБ9-53-1* | *Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.л3)* | *т* | *0,5* | *20236,07*<br>*18223,84* | *1534,17*<br>*654,08* | *10118* | *9112* | *767*<br>*327* | *144,4960*<br>*4,5936* | *72,25*<br>*2,3* |
| 151 | К536111-10 варіант 4 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 18-10 проріз 1000х1800h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-1) | шт | 1 | 25173,76<br>- | -<br>- | 25174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 152 | К536111-10 варіант 5 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2) | шт | 1 | 26639,50<br>- | -<br>- | 26640 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 153 | К536111-10 варіант 3 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-2) | шт | 1 | 26257,00<br>- | -<br>- | 26257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 154 | К536111-10 варіант 6 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-3)<br>= = = =

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 157 | К536111-10<br>варіант 1 | Дверні блоки ДЗ-2 1200х2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044. | шт | 2 | 96683,76<br>- | -<br>- | 193368 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 158 | К536111-10<br>варіант 2 | Дверні блоки ДЗ-1 1000х2100h захисні, герметичні, металеві з посиленням, глухі з ущільненням в притулах. Комплектація: спеціальна рама, посилені петлі, ручки, механізм закривання з рукоятками з обох боків. RAL 7044.<br>Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1<br>= = = = = = = = = = = = = = = = | шт | 2 | 89781,76<br>- | -<br>- | 179564 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *159* | *КБ10-96-2* | *Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек",<br>Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен* | *100м2* | *0,252* | *38580,04<br>34547,89* | *1679,58<br>642,35* | *9722* | *8706* | *423<br>162* | *235,4200<br>3,5100* | *59,33<br>0,88* |
| 160 | & С123-199-1-27<br>варіант 1 | Дверні блоки внутрішні металеві протипожежні EI 30, глухі, з порошкоим фабруванням, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення,с замком "ключ-барашек",<br>= = = = = = = = = = = = = = = = | м2 | 25,2 | 5933,63<br>- | -<br>- | 149527 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *161* | *КБ10-28-2* | *Дверні блоки внутрішні, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні<br>Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею понад 2 до 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,0504* | *16384,37<br>11027,06* | *5289,96<br>2023,14* | *826* | *556* | *267<br>102* | *79,2800<br>11,0550* | *4<br>0,56* |
| 162 | & С111-136-1К | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками ( 150 мм ) | шт | 18 | 7,65<br>- | -<br>- | 138 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 163 | С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 1,1 | 322,22<br>- | -<br>- | 354 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | & С123-199-1-28 варіант 2 | Дверні блоки внутрішні ДГ21-12, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДВ-1, ДВ-2) | м2 | 5,04 | 4772,26<br>- | -<br>- | 24052 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *165* | *КБ10-28-3* | *Заповнення дверних прорізів готовими дверними блоками площею більше 3 м2 з металопластику у кам'яних стінах* | *100м2* | *0,063* | *13273,39*<br>*8328,71* | *4895,19*<br>*1872,16* | *836* | *525* | *308*<br>*118* | *59,8800*<br>*10,2300* | *3,77*<br>*0,64* |
| 166 | & С111-136-1К | Дюбель-шурупи з пластмасовими пробками ( 150 мм ) | шт | 17 | 7,65<br>- | -<br>- | 130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 167 | С1550-38 | Монтажна піна Ceresit TS 62 професійна універсальна | балон | 1,2 | 322,22<br>- | -<br>- | 387 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 168 | & С123-199-1-28 варіант 1 | Дверні блоки внутрішні ДГ21-15, металопластикові, глухі, без порога, з ущільненням в притулах, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДВ-3)<br>= = = = = = = = = = = = = = = = = = | м2 | 6,3 | 4454,41<br>- | -<br>- | 28063 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фабруванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком | | | | | | | | | |
| *169* | *КБ10-96-2* | *Установлення металевих дверних коробок із навішуванням дверних полотен* | *100м2* | *0,1176* | *38580,04*<br>*34547,89* | *1679,58*<br>*642,35* | *4537* | *4063* | *198*<br>*76* | *235,4200*<br>*3,5100* | *27,69*<br>*0,41* |
| 170 | & С123-199-1-25 варіант 1 | Дверні блоки внутрішні металеві, порошковим фабруванням, глухі, з ущільненням в притулах, з замком<br>= = = = = = = = = = = = = = = = = = | м2 | 11,76 | 6137,63<br>- | -<br>- | 72179 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні | | | | | | | | | |
| *171* | *КБ20-28-5* | *Установлення дверей герметичних утеплених розміром 1250х500 мм* | *шт* | *3* | *1231,06*<br>*513,40* | *221,08*<br>*74,05* | *3693* | *1540* | *663*<br>*222* | *3,4000*<br>*0,5201* | *10,2*<br>*1,56* |
| 172 | & С121-251-А-70 | Дверні блоки внутрішні, утеплені, з ущільненням в притулах, для венткамер, замок-ключ барашек, ручки нажимні ДУС | м2 | 1,875 | 4905,77<br>- | -<br>- | 9198 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 819236 | 39574 | 6995<br>4470 | | 288,95<br>31,95 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 819236 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 772667 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 44044 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 23117 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 38,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8458 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **842353** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 1 | Акрілова пропитка Bausel Enduro | л | 124,7268 | 381,36<br>- | -<br>- | 47566 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *188* | *КБ7-19-3* | *Герметизація швів примикання* | *100м шва* | *6,3* | *3114,30*<br>*3097,19* | *17,11*<br>*7,58* | *19620* | *19512* | *108*<br>*48* | *23,0600*<br>*0,0532* | *145,28*<br>*0,34* |
| 189 | & С111-СК-4 варіант 1 | Герметик Baulux 35 600 мл | шт | 54,2 | 536,61<br>- | -<br>- | 29084 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *190* | *КБ7-19-2* | *Заповнення швів пружними прокладками* | *100м шва* | *6,3* | *1361,98*<br>*1267,89* | *94,09*<br>*41,66* | *8580* | *7988* | *592*<br>*262* | *9,4400*<br>*0,2926* | *59,47*<br>*1,84* |
| 191 | & С111-859-1-14 варіант 1 | Пінофол 10 мм | м2 | 50 | 90,73<br>- | -<br>- | 4536 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 192 | С111-1683-1 варіант 2 | Демпферна стрічка 150х7 мм | м | 230 | 10,69<br>- | -<br>- | 2459 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *193* | *КБ27-31-1 прист.,* | *Нарізування швів у затверділому цементобетоні* | *100 м* | *5,1* | *2022,14*<br>*278,25* | *1485,74*<br>*538,75* | *10313* | *1419* | *7577*<br>*2748* | *2,1500*<br>*3,5659* | *10,97*<br>*18,19* |
| 194 | С111-1907 варіант 1 | Диск алмазний відрізний Expert Turbo 230х22,2 граніт, цегла, камінь, бетон | шт | 2 | 671,24<br>- | -<br>- | 1342 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 195 | С111-1630 варіант 1 | Джгут для швів d=6мм | м | 525 | 3,35<br>- | -<br>- | 1759 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *196* | *КБ7-19-3* | *Герметизація швів деф. швів* | *100м шва* | *5,1* | *3114,30*<br>*3097,19* | *17,11*<br>*7,58* | *15883* | *15796* | *87*<br>*39* | *23,0600*<br>*0,0532* | *117,61*<br>*0,27* |
| 197 | & С111-СК-4 варіант 1 | Герметик Baulux 35 600 мл | шт | 44 | 536,61<br>- | -<br>- | 23611 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *198* | *КБ13-52-1* | *Грунтування швів* | *100м2* | *0,495* | *646,91*<br>*636,98* | *9,93*<br>*7,14* | *320* | *315* | *5*<br>*4* | *4,1000*<br>*0,0549* | *2,03*<br>*0,03* |
| 199 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 9,9 | 26,50<br>- | -<br>- | 262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 200 | С111-1683-1 варіант 1 | Малярна стрічка<br>========== | м | 1733 | 1,41<br>- | -<br>- | 2444 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *201* | *КБ11-41-2* | *Улаштування покриття із плиток полівінілхлоридних на клеї КН-2* | *100м2* | *0,8* | *16522,62*<br>*9191,34* | *12,53*<br>*11,40* | *13218* | *7353* | *10*<br>*9* | *59,9800*<br>*0,0777* | *47,98*<br>*0,06* |
| 202 | & С111-573-32 | Модульне покриття татамі ластівкин хвіст 1000м*1000м*20 мм жовтий/синій EVA. Тип 2 (114,11 м2) | м2 | 81,6 | 572,24<br>- | -<br>- | 46695 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *203* | *КБ11-2-9* | *Улаштування підстилаючих бетонних шарів* | *м3* | *22,822* | *1039,60*<br>*703,75* | *5,76*<br>*1,98* | *23726* | *16061* | *131*<br>*45* | *5,5800*<br>*0,0139* | *127,35*<br>*0,32* |
| 204 | С1555-102 варіант 1 | Полістиролбетон (350 кг/м3) | м3 | 23,27844 | 5912,05<br>- | -<br>- | 137623 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *205* | *КР8-31-1* | *Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо* | *100м2* | *1,1411* | *874,71*<br>*860,23* | *14,48*<br>*13,53* | *998* | *982* | *16*<br>*15* | *7,1400*<br>*0,1020* | *8,15*<br>*0,12* |
| 206 | С111-856 варіант 1 | Плівка поліетиленова 100 мкм | м2 | 131,2265 | 12,24<br>- | -<br>- | 1606 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 207 | КБ11-11-1 | Улаштування стяжок цементних товщиною 20 мм | 100м2 | 1,1411 | 13752,73<br>7094,25 | 166,46<br>151,49 | 15693 | 8095 | 190<br>173 | 56,2500<br>1,0323 | 64,19<br>1,18 |
| 208 | КБ11-11-2 к=12 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини стяжок цементних (до 80мм) | 100м2 | 1,1411 | 21967,40<br>2845,27 | 515,49<br>469,12 | 25067 | 3247 | 588<br>535 | 22,5600<br>3,1968 | 25,74<br>3,65 |
| 209 | С1633-60ВД варіант 1 | Волокно армуюче поліпропіленове (фібра) 12 мм | кг | 8,4 | 81,74<br>- | -<br>- | 687 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 210 | С111-2001-2 варіант 1 | Добавка до бетону Sika BV 3 M UA Ka | кг | 30 | 183,16<br>- | -<br>- | 5495 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *211* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки дротяною сіткою* | *100м2* | *1,1411* | *2227,02*<br>*1951,78* | *91,28*<br>*83,07* | *2541* | *2227* | *104*<br>*95* | *16,2000*<br>*0,5661* | *18,49*<br>*0,65* |
| 212 | & С111-870-4 | Сітка зварна стальна 4вр1 100х100 | м2 | 125,521 | 132,62<br>- | -<br>- | 16647 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 213 | С113-2086 варіант 1 | Фіксатор "Настил" | шт | 450 | 1,94<br>- | -<br>- | 873 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *214* | *КБ13-52-1* | *Грунтування поверхні* | *100м2* | *1,1411* | *646,91*<br>*636,98* | *9,93*<br>*7,14* | *738* | *727* | *11*<br>*8* | *4,1000*<br>*0,0549* | *4,68*<br>*0,06* |
| 215 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 22,822 | 26,50<br>- | -<br>- | 605 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *216* | *КБ8-3-1* | *Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом* | *100м2* | *1,3611* | *3609,00*<br>*3591,45* | -<br>- | *4912* | *4888* | -<br>- | *26,7400*<br>- | *36,4*<br>- |
| 217 | & С111-СИТ-2021-7 варіант 1 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 | кг | 612,495 | 25,55<br>- | -<br>- | 15649 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *218* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *1,1411* | *21747,53*<br>*21395,00* | *64,44*<br>*58,64* | *24816* | *24414* | *74*<br>*67* | *155,6000*<br>*0,3996* | *177,56*<br>*0,46* |
| 219 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 22,822 | 26,50<br>- | -<br>- | 605 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 220 | С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 46,32866 | 175,20<br>- | -<br>- | 8117 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 221 | & С111-258-3-15А варіант 1 | Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм | м2 | 116,3922 | 690,71<br>- | -<br>- | 80393 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 222 | & С111-СИТ-2021-8 варіант 1 | Клей для плитки | кг | 741,715 | 10,17<br>- | -<br>- | 7543 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 223 | & С111-270-1 варіант 2 | Основа для вирівнювання плитки 2 мм | шт | 1141 | 0,20<br>- | -<br>- | 233 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 224 | & С111-270-1 варіант 1 | Клін Міні 9*70 | шт | 285 | 0,34<br>- | -<br>- | 97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Тип2а (6 м2) | | | | | | | | | |
| *225* | *КБ13-52-1* | *Грунтування поверхні* | *100м2* | *0,06* | *646,91*<br>*636,98* | *9,93*<br>*7,14* | *39* | *38* | *1*<br>- | *4,1000*<br>*0,0549* | *0,25*<br>- |
| 226 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 1,2 | 26,50<br>- | -<br>- | 32 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *227* | *КБ8-3-1* | *Гідроізоляція стін, фундаментів горизонтальна цементна з рідким склом* | *100м2* | *0,06* | *3609,00*<br>*3591,45* | -<br>- | *217* | *215* | -<br>- | *26,7400*<br>- | *1,6*<br>- |
| 228 | & С111-СИТ-2021-7 варіант 1 | Суміш для гідроізоляції Siltek V-30 | кг | 27 | 25,55<br>- | -<br>- | 690 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *229* | *КБ11-29-1* | *Улаштування покриттів з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші, кількість плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,06* | *22282,53*<br>*21395,00* | *64,44*<br>*58,64* | *1337* | *1284* | *4*<br>*4* | *155,6000*<br>*0,3996* | *9,34*<br>*0,02* |
| 230 | С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 2,436 | 175,20<br>- | -<br>- | 427 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 231 | & С111-258-3-15А варіант 1 | Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм | м2 | 6,12 | 690,71<br>- | -<br>- | 4227 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 232 | & С111-СИТ-2021-8 варіант 1 | Клей для плитки | кг | 39 | 10,17<br>- | -<br>- | 397 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 233 | & С111-270-1 варіант 2 | Основа для вирівнювання плитки 2 мм | шт | 60 | 0,20<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 234 | & С111-270-1 варіант 1 | Клін Міні 9*70 | шт | 15 | 0,34<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Тип 3 (110,12 м2) | | | | | | | | | |
| 235 | КБ11-15-7 | Шліфування бетонних або металоцементних покриттів | 100м2 | 1,1012 | 12991,02<br>12149,68 | 333,22<br>125,85 | 14306 | 13379 | 367<br>139 | 90,4600<br>0,9048 | 99,61<br>1 |
| 236 | С1555-390 варіант 1 | Фреза алмазна No0/40 | шт | 2 | 1734,10<br>- | -<br>- | 3468 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 237 | КБ15-182-1 | Шпаклювання підлог мінеральною шпаклівкою | 100м2 | 0,881 | 10978,72<br>10317,69 | 7,16<br>6,52 | 9672 | 9090 | 6<br>6 | 76,8200<br>0,0444 | 67,68<br>0,04 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 238 | КБ15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,881 | 3067,28<br>3058,54 | 5,37<br>4,89 | 2702 | 2695 | 5<br>4 | 21,4800<br>0,0333 | 18,92<br>0,03 |
| 239 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 17,62 | 26,50<br>- | -<br>- | 467 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 240 | С111-2000-1 варіант 1 | Ceresit CM 11 | кг | 317,16 | 11,13<br>- | -<br>- | 3530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *241* | *КБ13-31-9* | *Шпаклювання поверхонь епоксидною шпаклівкою ЕП-00-10, товщиною шару 2 мм* | *100м2* | *0,2202* | *4634,17*<br>*4506,52* | *127,00*<br>*55,09* | *1020* | *992* | *28*<br>*12* | *32,4000*<br>*0,3869* | *7,13*<br>*0,09* |
| 242 | С1113-156 | Розчинник, марка Р-4 | т | 0,0011 | 82183,12<br>- | -<br>- | 90 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 243 | С1113-194 варіант 1 | Шпаклівка ЭП-00-10 | т | 0,0264 | 259568,96<br>- | -<br>- | 6853 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *244* | *ПР15-5396* | *Фарбування сходових маршів і площадок* | *100 м2* | *1,1012* | *6624,28*<br>*6624,28* | -<br>- | *7295* | *7295* | -<br>- | *51,2200*<br>- | *56,4*<br>- |
| 245 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 22,024 | 26,50<br>- | -<br>- | 584 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 246 | & С111-СИТ-2021-6 | Фарба для бетону Siltek Beton Pro. База FA<br>Тип 4 (31,57 м2) | л | 30,8336 | 277,59<br>- | -<br>- | 8559 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *247* | *КБ11-2-9* | *Улаштування підстилаючих бетонних шарів* | *м3* | *15,785* | *1039,60*<br>*703,75* | *5,76*<br>*1,98* | *16410* | *11109* | *91*<br>*31* | *5,5800*<br>*0,0139* | *88,08*<br>*0,22* |
| 248 | С1555-102 варіант 1 | Полістиролбетон (350 кг/м3) | м3 | 16,1007 | 5912,05<br>- | -<br>- | 95188 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *249* | *КР8-31-1* | *Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо* | *100м2* | *0,3157* | *874,71*<br>*860,23* | *14,48*<br>*13,53* | *276* | *272* | *4*<br>*4* | *7,1400*<br>*0,1020* | *2,25*<br>*0,03* |
| 250 | С111-856 варіант 1 | Плівка поліетиленова 100 мкм | м2 | 36,3055 | 12,24<br>- | -<br>- | 444 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *251* | *КБ11-11-5* | *Улаштування стяжок бетонних товщиною 20 мм* | *100м2* | *0,3157* | *16613,95*<br>*7293,52* | *166,46*<br>*151,49* | *5245* | *2303* | *53*<br>*48* | *57,8300*<br>*1,0323* | *18,26*<br>*0,33* |
| *252* | *КБ11-11-6 к=16* | *Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних стяжок (до 100мм)* | *100м2* | *0,3157* | *39660,17*<br>*3531,36* | *687,32*<br>*625,50* | *12521* | *1115* | *217*<br>*197* | *28,0000*<br>*4,2624* | *8,84*<br>*1,35* |
| *253* | *КБ6-11-11* | *Армування підстилаючих шарів і набетонок* | *т* | *0,206* | *2232,22*<br>*1772,57* | *294,29*<br>*112,55* | *460* | *365* | *61*<br>*23* | *13,5300*<br>*0,6150* | *2,79*<br>*0,13* |
| 254 | & С111-1155-510 варіант 1 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 10 мм | т | 0,206 | 34463,23<br>- | -<br>- | 7099 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *255* | *КБ11-15-7* | *Шліфування бетонних або металоцементних покриттів* | *100м2* | *0,3157* | *12610,60*<br>*12149,68* | *333,22*<br>*125,85* | *3981* | *3836* | *105*<br>*40* | *90,4600*<br>*0,9048* | *28,56*<br>*0,29* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 256 | С1555-390 варіант 1 | Фреза алмазна No0/40 | шт | 1 | 1734,10<br>- | -<br>- | 1734 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *257* | *КБ11-15-8 прис., к=2* | *Нанесення шару MULTITOP MT 300/E за 2 рази* | *100м2* | *0,3157* | *5669,97*<br>*5669,97* | -<br>- | *1790* | *1790* | -<br>- | *39,8200*<br>- | *12,57*<br>- |
| 258 | С111-1650 варіант 3 | MULTITOP MT 300/E | кг | 157,85 | 20,12<br>- | -<br>- | 3176 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *259* | *КБ13-52-1* | *Улаштування акрілової пропитки* | *100м2* | *0,3157* | *646,91*<br>*636,98* | *9,93*<br>*7,14* | *204* | *201* | *3*<br>*2* | *4,1000*<br>*0,0549* | *1,29*<br>*0,02* |
| 260 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 1 | Акрілова пропитка Bausel Enduro | л | 3,4727 | 381,36<br>- | -<br>- | 1324 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *261* | *КБ7-19-3* | *Герметизація швів примикання* | *100м шва* | *0,2* | *3114,30*<br>*3097,19* | *17,11*<br>*7,58* | *623* | *619* | *4*<br>*2* | *23,0600*<br>*0,0532* | *4,61*<br>*0,01* |
| 262 | & С111-СК-4 варіант 1 | Герметик Baulux 35 600 мл | шт | 1,7 | 536,61<br>- | -<br>- | 912 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *263* | *КБ7-19-2* | *Заповнення швів пружними прокладками* | *100м шва* | *0,2* | *1361,98*<br>*1267,89* | *94,09*<br>*41,66* | *272* | *254* | *18*<br>*8* | *9,4400*<br>*0,2926* | *1,89*<br>*0,06* |
| 264 | С111-1683-1 варіант 2 | Демпферна стрічка 150х7 мм | м | 20 | 10,69<br>- | -<br>- | 214 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *265* | *КБ27-31-1 прист.,* | *Нарізування швів у затверділому цементобетоні* | *100 м* | *0,02* | *1769,60*<br>*278,25* | *1233,20*<br>*407,97* | *35* | *6* | *25*<br>*8* | *2,1500*<br>*2,6419* | *0,04*<br>*0,05* |
| 266 | С111-1907 варіант 1 | Диск алмазний відрізний Expert Turbo 230х22,2 граніт, цегла, камінь, бетон | шт | 0,007812<br>5 | 671,24<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 267 | С111-1630 варіант 1 | Джгут для швів d=6мм | м | 2 | 3,35<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *268* | *КБ7-19-3* | *Герметизація деф. швів* | *100м шва* | *0,02* | *3114,30*<br>*3097,19* | *17,11*<br>*7,58* | *62* | *62* | -<br>- | *23,0600*<br>*0,0532* | *0,46*<br>- |
| 269 | & С111-СК-4 варіант 1 | Герметик Baulux 35 600 мл | шт | 0,2 | 536,61<br>- | -<br>- | 107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *270* | *КБ13-52-1* | *Грунтування швів* | *100м2* | *0,0072* | *646,91*<br>*636,98* | *9,93*<br>*7,14* | *5* | *5* | -<br>- | *4,1000*<br>*0,0549* | *0,03*<br>- |
| 271 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 0,04 | 26,50<br>- | -<br>- | 1 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 272 | С111-1683-1 варіант 1 | Малярна стрічка<br>Тип 5 (3,78 м2) | м | 25 | 1,41<br>- | -<br>- | 35 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *273* | *КБ11-2-9* | *Улаштування підстилаючих бетонних шарів*<br>Улаштування плінтусів 110,87 м<br>. | *м3* | *0,756* | *6167,39*<br>*703,75* | *5,76*<br>*1,98* | *4663* | *532* | *4*<br>*1* | *5,5800*<br>*0,0139* | *4,22*<br>*0,01* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *274* | *КБ15-26-2* | *Улаштування плінтусів шириною 300 мм з керамічних плиток на розчині із сухої клеючої суміші* | *1 м2* | *33,261* | *1221,30*<br>*1188,00* | *1,79*<br>*1,63* | *40622* | *39514* | *60*<br>*54* | *8,6400*<br>*0,0111* | *287,38*<br>*0,37* |
| 275 | С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 15,167016 | 175,20<br>- | -<br>- | 2657 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 276 | & С111-258-3-15А варіант 1 | Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм | м2 | 34,59144 | 690,71<br>- | -<br>- | 23893 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 277 | & С111-СИТ-2021-8 варіант 1 | Клей для плитки | кг | 172,9572 | 10,17<br>- | -<br>- | 1759 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 278 | & С111-270-1 варіант 2 | Основа для вирівнювання плитки 2 мм | шт | 333 | 0,20<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 279 | & С111-270-1 варіант 1 | Клін Міні 9*70 | шт | 83 | 0,34<br>- | -<br>- | 28 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 2202052 | 566211 | 26473<br>15939 | | 4256,63<br>107,88 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2202052 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1609368 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 582150 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 309917 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 520,2 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 114791 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2511969** | | | | |
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **2511969** | | | | |
| | | **Розділ 11. Опорядження внутрішнє** | | | | | | | | | |
| | | арк. 16 | | | | | | | | | |
| | | Стеля | | | | | | | | | |
| *280* | *КБ15-179-4* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по штукатурці* | *100м2* | *13,762* | *11136,68*<br>*10858,96* | *3,58*<br>*3,26* | *153263* | *149441* | *49*<br>*45* | *80,8500*<br>*0,0222* | *1112,66*<br>*0,31* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 281 | С111-1650 варіант 6 | Шпаклівка мінеральна Ceresit CT29 | кг | 75,7 | 17,53<br>- | -<br>- | 1327 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 282 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 275,24 | 26,50<br>- | -<br>- | 7294 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 283 | & С111-СИТ-2021-9 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарбаCERESIT IN 51 STANDARD | л | 275,24 | 142,42<br>- | -<br>- | 39200 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *284* | *КБ13-45-5* | *Знежирювання поверхонь* | *100м2* | *5,976* | *908,42*<br>*812,24* | *12,83*<br>*5,68* | *5429* | *4854* | *77*<br>*34* | *6,3600*<br>*0,0399* | *38,01*<br>*0,24* |
| 285 | С111-1292 варіант 1 | Знежирювач 646 | т | 0,0197208 | 145209,77<br>- | -<br>- | 2864 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *286* | *КБ13-16-3* | *Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою цинковою протекторною пензлем* | *100м2* | *5,976* | *1794,69*<br>*1770,18* | *24,35*<br>*9,64* | *10725* | *10579* | *146*<br>*58* | *11,8900*<br>*0,0677* | *71,05*<br>*0,4* |
| 287 | С111-233-1 варіант 1 | Ґрунтовка антикорозійна Acril-Zink | кг | 239,04 | 203,44<br>- | -<br>- | 48630 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *288* | *КБ15-179-6* | *Поліпшене фарбування стель полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *5,976* | *6038,22*<br>*5761,90* | *1,79*<br>*1,63* | *36084* | *34433* | *11*<br>*10* | *42,9000*<br>*0,0111* | *256,37*<br>*0,07* |
| 289 | & С111-СИТ-2021-9 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарбаCERESIT IN 51 STANDARD | л | 119,52 | 142,42<br>- | -<br>- | 17022 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | = = =

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 296 | & С111-СИТ-2021-9 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарбаCERESIT IN 51 STANDARD<br>ТИП 1А | л | 66,1 | 142,42<br>- | -<br>- | 9414 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *297* | *КБ15-46-6* | *Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну* | *100м2* | *0,1823* | *26774,36*<br>*16007,48* | *363,86*<br>*326,12* | *4881* | *2918* | *66*<br>*59* | *112,4200*<br>*2,6322* | *20,49*<br>*0,48* |
| *298* | *КБ15-63-1 прис.* | *Улаштування обшивки стін панелями на клеї* | *100м2* | *0,1823* | *13918,10*<br>*10985,17* | *452,89*<br>*419,37* | *2537* | *2003* | *83*<br>*76* | *84,8800*<br>*3,2672* | *15,47*<br>*0,6* |
| 299 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 3,646 | 26,50<br>- | -<br>- | 97 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 300 | С1555-13 варіант 1 | Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм | м2 | 16,92 | 1133,77<br>- | -<br>- | 19183 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 301 | С1555-13 варіант 1 | Акустична панель Heradesign Superfine natur AK01 600*600 15мм | м2 | 1,8 | 1133,77<br>- | -<br>- | 2041 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 302 | С1550-38 варіант 2 | Клей Sikaflex-118 Extreme Grab | балон | 10 | 382,13<br>- | -<br>- | 3821 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *303* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,1823* | *5221,57*<br>*5118,55* | *1,79*<br>*1,63* | *952* | *933* | -<br>- | *38,1100*<br>*0,0111* | *6,95*<br>- |
| 304 | & С111-СИТ-2021-9 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарбаCERESIT IN 51 STANDARD<br>ТИП2 | л | 7,292 | 142,42<br>- | -<br>- | 1039 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *305* | *КБ15-182-1* | *Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *1,42668* | *10592,71*<br>*10317,69* | *7,16*<br>*6,52* | *15112* | *14720* | *10*<br>*9* | *76,8200*<br>*0,0444* | *109,6*<br>*0,06* |
| 306 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 28,5336 | 26,50<br>- | -<br>- | 756 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 307 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 256,8024 | 14,81<br>- | -<br>- | 3803 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 308 | КБ15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 1,42668 | 3067,28<br>3058,54 | 5,37<br>4,89 | 4376 | 4364 | 8<br>7 | 21,4800<br>0,0333 | 30,65<br>0,05 |
| 309 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 256,8024 | 14,81<br>- | -<br>- | 3803 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *310* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *14,2668* | *5370,38*<br>*5118,55* | *1,79*<br>*1,63* | *76618* | *73025* | *26*<br>*23* | *38,1100*<br>*0,0111* | *543,71*<br>*0,16* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 311 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 285,3 | 26,50<br>- | -<br>- | 7560 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 312 | & С111-СИТ-2021-9 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарбаCERESIT IN 51 STANDARD<br>УКОСИ | л | 114,12 | 142,42<br>- | -<br>- | 16253 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *313* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,2875* | *5221,57*<br>*5118,55* | *1,79*<br>*1,63* | *1501* | *1472* | *1*<br>- | *38,1100*<br>*0,0111* | *10,96*<br>- |
| 314 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 5,75 | 26,50<br>- | -<br>- | 152 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 315 | & С111-СИТ-2021-9 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарбаCERESIT IN 51 STANDARD<br>ТИП 3 | л | 11,5 | 142,42<br>- | -<br>- | 1638 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *316* | *КБ15-182-1* | *Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *0,0783* | *10592,71*<br>*10317,69* | *7,16*<br>*6,52* | *829* | *808* | *1*<br>*1* | *76,8200*<br>*0,0444* | *6,02*<br>- |
| 317 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 1,566 | 26,50<br>- | -<br>- | 41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 318 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 14,094 | 14,81<br>- | -<br>- | 209 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 319 | КБ15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,0783 | 3067,28<br>3058,54 | 5,37<br>4,89 | 240 | 239 | -<br>- | 21,4800<br>0,0333 | 1,68<br>- |
| 320 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 14,094 | 14,81<br>- | -<br>- | 209 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *321* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,783* | *5370,38*<br>*5118,55* | *1,79*<br>*1,63* | *4205* | *4008* | *1*<br>*1* | *38,1100*<br>*0,0111* | *29,84*<br>*0,01* |
| 322 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 5,75 | 26,50<br>- | -<br>- | 152 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 323 | & С111-СИТ-2021-9 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарбаCERESIT IN 51 STANDARD<br>ТИП 4 | л | 31,32 | 142,42<br>- | -<br>- | 4461 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *324* | *КБ15-46-6* | *Поліпшене штукатурення цементно-вапняним або цементним розчином по каменю і бетону стін вручну* | *100м2* | *1,516* | *26774,36*<br>*16007,48* | *363,86*<br>*326,12* | *40590* | *24267* | *552*<br>*494* | *112,4200*<br>*2,6322* | *170,43*<br>*3,99* |
| *325* | *КБ15-182-1* | *Шпаклювання стін мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *1,516* | *10592,71*<br>*10317,69* | *7,16*<br>*6,52* | *16059* | *15642* | *11*<br>*10* | *76,8200*<br>*0,0444* | *116,46*<br>*0,07* |
| 326 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 30,32 | 26,50<br>- | -<br>- | 803 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 327 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 272,88 | 14,81<br>- | -<br>- | 4041 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 328 | КБ15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 1,516 | 3067,28<br>3058,54 | 5,37<br>4,89 | 4650 | 4637 | 8<br>7 | 21,4800<br>0,0333 | 32,56<br>0,05 |
| 329 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 272,88 | 14,81<br>- | -<br>- | 4041 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *330* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *1,516* | *5221,57*<br>*5118,55* | *1,79*<br>*1,63* | *7916* | *7760* | *3*<br>*2* | *38,1100*<br>*0,0111* | *57,77*<br>*0,02* |
| 331 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 30,3 | 26,50<br>- | -<br>- | 803 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 332 | & С111-СИТ-2021-9 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарбаCERESIT IN 51 STANDARD<br><br>УКОСИ | л | 37,9 | 142,42<br>- | -<br>- | 5398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *333* | *КБ15-51-1* | *Штукатурення віконних і дверних плоских косяків по каменю і бетону* | *100м2* | *0,078* | *59431,71*<br>*39377,78* | *345,45*<br>*314,38* | *4636* | *3071* | *27*<br>*25* | *260,7800*<br>*2,1423* | *20,34*<br>*0,17* |
| *334* | *КБ15-182-1* | *Шпаклювання укосів мінеральною шпаклівкою* | *100м2* | *0,078* | *10592,71*<br>*10317,69* | *7,16*<br>*6,52* | *826* | *805* | *1*<br>*1* | *76,8200*<br>*0,0444* | *5,99*<br>- |
| 335 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 1,56 | 26,50<br>- | -<br>- | 41 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 336 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 14,04 | 14,81<br>- | -<br>- | 208 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 337 | КБ15-182-3 | Додавати на 1 мм зміни товщини шпаклівки до норм 15-182-1, 15-182-2 | 100м2 | 0,078 | 3067,28<br>3058,54 | 5,37<br>4,89 | 239 | 239 | -<br>- | 21,4800<br>0,0333 | 1,68<br>- |
| 338 | С111-2015-3 | Шпатлівка полімерцементна армована Ceresit CT 29 | кг | 14,04 | 14,81<br>- | -<br>- | 208 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *339* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування укосів полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,078* | *5221,57*<br>*5118,55* | *1,79*<br>*1,63* | *407* | *399* | -<br>- | *38,1100*<br>*0,0111* | *2,97*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 340 | & С111-СИТ-2021-9 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарбаCERESIT IN 51 STANDARD<br>ТИП 5 | л | 3,12 | 142,42<br>- | -<br>- | 444 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 341 | КБ8-10-1 | Розшивання швів мурування із цегли | 100м2 | 1,0894 | 3838,83<br>3838,83 | -<br>- | 4182 | 4182 | -<br>- | 26,9600<br>- | 29,37<br>- |
| *342* | *КБ15-56-1* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *2,8012* | *7154,17*<br>*6209,63* | *7,16*<br>*6,52* | *20040* | *17394* | *20*<br>*18* | *43,6100*<br>*0,0444* | *122,16*<br>*0,12* |
| 343 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 40,4 | 26,50<br>- | -<br>- | 1071 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 344 | С1555-101 | Шпаклівка мінеральна Cerezit CT 29 | кг | 280,12 | 13,14<br>- | -<br>- | 3681 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *345* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною мозаїчною* | *100м2* | *1,4006* | *87269,81*<br>*25208,65* | *16,11*<br>*14,66* | *122230* | *35307* | *23*<br>*21* | *153,7300*<br>*0,0999* | *215,31*<br>*0,14* |
| *346* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною штукатуркою барешек* | *100м2* | *1,4006* | *37997,21*<br>*25208,65* | *16,11*<br>*14,66* | *53219* | *35307* | *23*<br>*21* | *153,7300*<br>*0,0999* | *215,31*<br>*0,14* |
| *347* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *2,8012* | *5221,57*<br>*5118,55* | *1,79*<br>*1,63* | *14627* | *14338* | *5*<br>*5* | *38,1100*<br>*0,0111* | *106,75*<br>*0,03* |
| 348 | & С111-СИТ-2021-9 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарбаCERESIT IN 51 STANDARD<br>УКОСИ | л | 112,048 | 142,42<br>- | -<br>- | 15958 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *349* | *КБ13-52-1* | *Грунтування поверхні* | *100м2* | *0,0573* | *646,91*<br>*636,98* | *9,93*<br>*7,14* | *37* | *36* | *1*<br>- | *4,1000*<br>*0,0549* | *0,23*<br>- |
| 350 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 1,14 | 26,50<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *351* | *КБ15-63-2* | *Улаштування обшивки укосів гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з кріпленням на клеї* | *100м2* | *0,0573* | *34241,92*<br>*31744,14* | *452,89*<br>*419,37* | *1962* | *1819* | *26*<br>*24* | *245,2800*<br>*3,2672* | *14,05*<br>*0,19* |
| 352 | & С111-741-В1 варіант 1 | Листи гипсокартоні толщиной 12,5 мм | м2 | 6,02 | 129,58<br>- | -<br>- | 780 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 353 | С111-1650 варіант 5 | Клей для г/картону Knauf PERFLFIX | кг | 28,65 | 13,55<br>- | -<br>- | 388 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 354 | & С111-1714-1 варіант 1 | Пластикові профілі для оздоблювання торців гіпсокартону | м | 24,15 | 35,76<br>- | -<br>- | 864 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 355 | & С111-1714-1 варіант 2 | Стрічка скловолоконна 50мм х 45м | м | 24,15 | 1,26<br>- | -<br>- | 30 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *356* | *КБ15-56-1* | *Безпіщане накриття поверхонь стін розчином із гіпсу товщиною шару 1 мм при нанесенні за 2 рази* | *100 м2* | *0,0573* | *7539,90*<br>*6209,63* | *7,16*<br>*6,52* | *432* | *356* | -<br>- | *43,6100*<br>*0,0444* | *2,5*<br>- |
| 357 | С111-1650 варіант 4 | Штукатурка гіпсова Knauf HP статр | кг | 5,73 | 9,39<br>- | -<br>- | 54 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *358* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною мозаїчною* | *100м2* | *0,02865* | *87269,81*<br>*25208,65* | *16,11*<br>*14,66* | *2500* | *722* | -<br>- | *153,7300*<br>*0,0999* | *4,4*<br>- |
| *359* | *КБ15-74-1* | *Опорядження внутрішніх поверхонь стін по каменю і бетону декоративною штукатуркою барешек* | *100м2* | *0,02865* | *37997,21*<br>*25208,65* | *16,11*<br>*14,66* | *1089* | *722* | -<br>- | *153,7300*<br>*0,0999* | *4,4*<br>- |
| *360* | *КБ15-179-5* | *Поліпшене фарбування стін полівінілацетатними водоемульсійними сумішами по збірних конструкціях, підготовлених під фарбування* | *100м2* | *0,0573* | *5221,57*<br>*5118,55* | *1,79*<br>*1,63* | *299* | *293* | -<br>- | *38,1100*<br>*0,0111* | *2,18*<br>- |
| 361 | & С111-СИТ-2021-9 варіант 1 | Інтер'єрна акрилова матова фарбаCERESIT IN 51 STANDARD | л | 2,292 | 142,42<br>- | -<br>- | 326 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 362 | & С111-1712-1 варіант 1 | Пігментна паста чорна | мл | 1080,7 | 2,52<br>- | -<br>- | 2723 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 363 | & С111-1712-1 варіант 2 | Пігментна паста блакитна | мл | 514,28 | 2,45<br>- | -<br>- | 1260 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 364 | & С111-1712-1 варіант 3 | Пігментна паста зелена | мл | 125,28 | 2,01<br>- | -<br>- | 252 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТИП 8 | | | | | | | | | |
| *365* | *КБ15-25-1* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,1748* | *32358,58*<br>*32253,38* | *60,86*<br>*55,38* | *5656* | *5638* | *11*<br>*10* | *234,5700*<br>*0,3774* | *41*<br>*0,07* |
| 366 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 3,496 | 26,50<br>- | -<br>- | 93 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 367 | С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 7,09688 | 175,20<br>- | -<br>- | 1243 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 368 | & С111-258-3-15А варіант 1 | Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм | м2 | 17,6548 | 690,71<br>- | -<br>- | 12194 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 369 | & С111-СИТ-2021-8 варіант 1 | Клей для плитки | кг | 113,62 | 10,17<br>- | -<br>- | 1156 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 370 | & С111-270-1 варіант 2 | Основа для вирівнювання плитки 2 мм | шт | 175 | 0,20<br>- | -<br>- | 36 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 371 | & С111-270-1 варіант 1 | Клін Міні 9*70 | шт | 44 | 0,34<br>- | -<br>- | 15 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ТИП 9 | | | | | | | | | |
| *372* | *КБ15-63-5* | *Улаштування обшивки колон периметром до 1600 мм гіпсокартонними і гіпсоволокнистими листами з улаштуванням металевого каркасу* | *100м2* | *0,131* | *53903,03*<br>*53257,07* | *53,70*<br>*48,87* | *7061* | *6977* | *7*<br>*6* | *368,5100*<br>*0,3330* | *48,27*<br>*0,04* |
| 373 | & С126-910-3А-17 варіант 1 | Основний профіль UD50 товщ.0.5 | м | 7,21 | 80,56<br>- | -<br>- | 581 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 374 | & С126-910-3А-16 варіант 1 | Основний профіль CD50 товщ.0.5 | м | 78,34 | 74,85<br>- | -<br>- | 5864 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 375 | & С111-1849-1-Ц варіант 1 | Саморізи 3,5х9,5мм | шт | 702 | 0,53<br>- | -<br>- | 372 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 376 | & С111-1849-1-Ц варіант 2 | Саморізи 3,5х25мм | шт | 445 | 0,53<br>- | -<br>- | 236 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 377 | & С111-136-20 варіант 1 | Дюбели 6х80 мм | шт | 185 | 1,24<br>- | -<br>- | 229 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 378 | & С111-55-12В варіант 1 | Гіпсокартон ГКЛВ вологостійкий товщиною 12,5 мм | м2 | 13,8 | 162,80<br>- | -<br>- | 2247 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 379 | & С111-1714-1 варіант 2 | Стрічка скловолоконна 50мм х 45м | м | 4,13 | 1,26<br>- | -<br>- | 5 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 380 | & С111-1896-3-А-2 варіант 1 | Шпаклівка Knauf FUGENFULLER | кг. | 1,49 | 22,44<br>- | -<br>- | 33 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *381* | *КБ15-25-1* | *Облицювання поверхонь стін керамічними плитками на розчині із сухої клеючої суміші, число плиток в 1 м2 до 7 шт* | *100м2* | *0,131* | *32358,58*<br>*32253,38* | *60,86*<br>*55,38* | *4239* | *4225* | *8*<br>*7* | *234,5700*<br>*0,3774* | *30,73*<br>*0,05* |
| 382 | & С111-СИТ-2021-5 варіант 2 | Грунтовка універсальна Green Line Universal | л | 2,62 | 26,50<br>- | -<br>- | 69 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 383 | С111-2001-2 | Еластичний водостійкий кольоровий шов до 5 мм Ceresit CE 40 aguastatic | кг | 5,3186 | 175,20<br>- | -<br>- | 932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 384 | & С111-258-3-15А варіант 1 | Керамогранітна плитка Cersanit Milmon MILTON GREY 598*298*8мм | м2 | 13,362 | 690,71<br>- | -<br>- | 9229 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 385 | & С111-СИТ-2021-8 варіант 1 | Клей для плитки | кг | 85,15 | 10,17<br>- | -<br>- | 866 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 386 | & С111-270-1 варіант 2 | Основа для вирівнювання плитки 2 мм | шт | 131 | 0,20<br>- | -<br>- | 27 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 387 | & С111-270-1 варіант 1 | Клін Міні 9*70 | шт | 33 | 0,34<br>- | -<br>- | 11 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 11 | | | | | 1159491 | 514544 | 1956<br>1670 | | 3701,56<br>12,88 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1159491 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 642991 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 516214 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 268436 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 442,08 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 97556 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1427927** | | | | |
| | | **Всього по розділу 11** | | | | | **1427927** | | | | |
| | | **Розділ 12. Гідроізоляція стін зовнішня** | | | | | | | | | |
| *388* | *& ИР2-1-2* | *Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях* | *100 м2* | *10,4202* | *10591,97*<br>*9294,08* | *967,40*<br>*298,34* | *110370* | *96846* | *10081*<br>*3109* | *64,3100*<br>*1,6302* | *670,12*<br>*16,99* |
| 389 | С111-2003-7 варіант 1 | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS | л | 229,2444 | 227,13<br>- | -<br>- | 52068 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 390 | & С111-852-15 варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYRADON SBS 4.0 | м2 | 1177,4826 | 878,08<br>- | -<br>- | 1033924 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 12 | | | | | 1196362 | 96846 | 10081<br>3109 | | 670,12<br>16,99 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1196362 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1089435 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 99955 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 50893 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 82,45 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 18194 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1247255** | | | | |
| | | **Всього по розділу 12** | | | | | **1247255** | | | | |
| | | **Розділ 13. Гідроізоляція стіни з утепленням** | | | | | | | | | |
| *391* | *& ИР2-1-2* | *Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на вертикальних поверхнях* | *100 м2* | *1,12* | *10591,97*<br>*9294,08* | *967,40*<br>*298,34* | *11863* | *10409* | *1083*<br>*334* | *64,3100*<br>*1,6302* | *72,03*<br>*1,83* |
| 392 | С111-2003-7 варіант 1 | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS | л | 24,64 | 227,13<br>- | -<br>- | 5596 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 393 | & С111-852-15 варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYRADON SBS 4.0 | м2 | 126,6 | 878,08<br>- | -<br>- | 111165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *394* | *КБ26-35-5* | *Теплоізоляція поверхонь виробами з пінопласту насухо* | *1 м3* | *5,6* | *2107,21*<br>*2107,21* | -<br>- | *11800* | *11800* | -<br>- | *15,1500*<br>- | *84,84*<br>- |
| 395 | С114-97 варіант 1 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного | м3 | 5,712 | 3872,54<br>- | -<br>- | 22120 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 396 | С1550-38 варіант 1 | Клей піна | балон | 37 | 272,22<br>- | -<br>- | 10072 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 13 | | | | | 172616 | 22209 | 1083<br>334 | | 156,87<br>1,83 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 172616 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 149324 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 22543 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10954 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,67 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3678 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **183570** | | | | |
| | | **Всього по розділу 13** | | | | | **183570** | | | | |
| | | **Розділ 14. Гідроізоляція плити перекриття** | | | | | | | | | |
| *397* | *& ИР2-1-1* | *Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях* | *100 м2* | *14,8125* | *6879,49*<br>*5550,36* | *967,40*<br>*298,34* | *101902* | *82215* | *14330*<br>*4419* | *38,9800*<br>*1,6302* | *577,39*<br>*24,15* |
| 398 | С111-2003-7 варіант 1 | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS | л | 325,875 | 227,13<br>- | -<br>- | 74016 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 399 | & С111-852-15 варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYRADON SBS 4.0 | м2 | 1673,8 | 878,08<br>- | -<br>- | 1469730 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 14 | | | | | 1645648 | 82215 | 14330<br>4419 | | 577,39<br>24,15 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1645648 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1549103 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 86634 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 44351 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 72,18 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15928 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1689999** | | | | |
| | | **Всього по розділу 14** | | | | | **1689999** | | | | |
| | | **Розділ 15. Деформаційний шов** | | | | | | | | | |
| *400* | *КБ41-6-1* | *Ущільнення деформаційного шва горизонтальною шпонкою без діафрагми без прогріву, площа перерізу шпонки 0,05 м2* | *100м* | *0,398* | *27614,71*<br>*27614,71* | -<br>- | *10991* | *10991* | -<br>- | *208,2400*<br>- | *82,88*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 401 | & С111-СК-12 варіант 1 | Гідроізоляційна шпонка ПО2 ПВХ зовнішня | м.п. | 41 | 509,26<br>- | -<br>- | 20880 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 402 | & С111-СК-14 варіант 1 | Стрічка для кріплення гідрошпонки | м.п. | 90 | 51,94<br>- | -<br>- | 4675 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 403 | С111-1650 варіант 1 | Клей для покрівельних мембран | кг | 20 | 479,89<br>- | -<br>- | 9598 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *404* | *КБ6-37-3* | *Улаштування деформаційних швів в ємкісних спорудах із застосуванням герметика* | *100м шва* | *0,28* | *3550,28*<br>*3500,04* | *50,24*<br>*19,22* | *994* | *980* | *14*<br>*5* | *24,8600*<br>*0,1050* | *6,96*<br>*0,03* |
| 405 | & С111-1714-8 | Шнур типу "Вілатерм" 60мм | м | 28,6 | 19,59<br>- | -<br>- | 560 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 406 | КБ26-35-5 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо | 1 м3 | 0,8 | 2111,24<br>2107,21 | -<br>- | 1689 | 1686 | -<br>- | 15,1500<br>- | 12,12<br>- |
| 407 | С114-97 варіант 1 | Плити теплоізоляційні з пінопласту полістирольного | м3 | 0,816 | 3872,54<br>- | -<br>- | 3160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 408 | & С111-СК-15 варіант 1 | Поліуретановий герметик HYPERSEAL EXPERT 150 - Grey, 600 мл | шт | 14 | 385,78<br>- | -<br>- | 5401 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 15 | | | | | 57948 | 13657 | 14<br>5 | | 101,96<br>0,03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 57948 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 44277 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 13662 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 6827 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 10,41 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2296 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **64775** | | | | |
| | | **Всього по розділу 15** | | | | | **64775** | | | | |
| | | **Розділ 16. Гідроізоляція бетонної підготовки** | | | | | | | | | |
| *409* | *& ИР2-1-1* | *Улаштування гідроізоляції, що наплавляється, на горизонтальних поверхнях* | *100 м2* | *15,85* | *6879,49*<br>*5550,36* | *967,40*<br>*298,34* | *109040* | *87973* | *15333*<br>*4729* | *38,9800*<br>*1,6302* | *617,83*<br>*25,84* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 410 | С111-2003-7 варіант 1 | Праймер бітумний SIPLAST SPEED PRIMER SBS | л | 348,7 | 227,13<br>- | -<br>- | 79200 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 411 | & С111-852-15 варіант 1 | Рулонний матеріал ICOPAL FUNDAMENT ANTYRADON SBS 4.0 | м2 | 1791,1 | 878,08<br>- | -<br>- | 1572729 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 16 | | | | | 1760969 | 87973 | 15333<br>4729 | | 617,83<br>25,84 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1760969 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1657663 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 92702 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 47457 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 77,24 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 17044 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1808426** | | | | |
| | | **Всього по розділу 16** | | | | | **1808426** | | | | |
| | | **Розділ 17. Гідроізоляція стін, перекриття з шиповидної мембрани** | | | | | | | | | |
| *412* | *РС1-2-3* | *Улаштування горизонтальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран* | *100 м2* | *14,8125* | *5179,55*<br>*4462,96* | *142,66*<br>*105,20* | *76722* | *66108* | *2113*<br>*1558* | *32,8400*<br>*0,7932* | *486,44*<br>*11,75* |
| 413 | & С111-1594-13 варіант 1 | Полімерна мембрана шиповидна | м2 | 1599,75 | 345,80<br>- | -<br>- | 553194 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *414* | *РС1-2-3* | *Улаштування вертикальної гідроізоляції з полівінілхлоридних мембран* | *100 м2* | *10,4202* | *5179,55*<br>*4462,96* | *142,66*<br>*105,20* | *53972* | *46505* | *1487*<br>*1096* | *32,8400*<br>*0,7932* | *342,2*<br>*8,27* |
| 415 | & С111-1594-13 варіант 1 | Полімерна мембрана шиповидна | м2 | 1125,3816 | 345,80<br>- | -<br>- | 389157 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 416 | & С111-1807-94 | Притискна смуга -0,6х100 | м.п. | 72 | 33,43<br>- | -<br>- | 2407 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 417 | & С1-54-51 варіант 1 | Дюбель 6х60 | шт | 400 | 1,15<br>- | -<br>- | 460 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 418 | & С111-1807-94 варіант 1 | Стрічка К2 бутіл-каучукова | м.п. | 1440 | 51,12<br>- | -<br>- | 73613 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 419 | & С1-54-51 варіант 2 | Кріплення №1 для фіксацій плит XPS та мембрани | шт | 3000 | 20,35<br>- | -<br>- | 61050 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 17 | | | | | 1210575 | 112613 | 3600 | | 828,64 |
| | | | | | | | | | 2654 | | 20,02 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1210575 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1094362 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 115267 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 60947 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 101,84 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 22472 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1271522** | | | | |
| | | **Всього по розділу 17** | | | | | **1271522** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 16060600 | 2080336 | 122887 | | 15197,21 |
| | | | | | | | | | 66168 | | 432,53 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 16060600 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 13857377 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2146504 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1124355 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1862,69 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 411027 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **17184955** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **17184955** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **17492,43** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **2557531** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-02/АР

**на ліфти та підйомники**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 132,678 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,58882 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 89,943 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,9 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ3-563-1 | Монтаж ліфта вантажного загального призначення зі швидкістю руху кабіни 0,5 м/с на 6 зупинок вантажопідйомністю 500 кг, висота шахти 22,5 м | ліфт | 1 | 168715,69<br>128630,43 | 29948,41<br>14753,02 | 168716 | 128630 | 29948<br>14753 | 924,8000<br>92,2005 | 924,8<br>92,2 |
| 2 | КМ3-563-6 | За кожну зупинку ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загальних призначень, вантажопідйомністю до 500 кг | зупинка | -4 | 9218,64<br>8456,67 | 565,69<br>232,92 | -36875 | -33827 | -2263<br>-932 | 60,8000<br>1,4300 | -243,2<br>-5,72 |
| 3 | КМ3-563-11 | За кожен метр висоти шахти ліфта, більше або менше зазначеної в характеристиці, додавати або зменшувати для ліфтів вантажних загального призначення, вантажопідйомність до 500 кг | м | -17,1 | 2506,72<br>2203,19 | 43,51<br>17,92 | -42865 | -37675 | -744<br>-306 | 15,8400<br>0,1100 | -270,86<br>-1,88 |
| 4 | КП1-81-1 | Ліфт вантажний, малий, загального призначення, вантажопідйомністю до 160 кг, на 2 зупинки | ліфт | 1 | 9657,75<br>9657,75 | -<br>- | 9658 | 9658 | -<br>- | 50,0000<br>- | 50<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 98634 | 66786 | 26941<br>13515 | | 460,74<br>84,6 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 98634 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4907 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 80301 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 34044 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 43,48 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9642 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **132678** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-04/ЗДІ

**на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 70,364 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,04806 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 7,011 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,7 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Тактильні елементи** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ34-108-4* | *Установлення вказівника на стіні* | *шт* | *13* | *123,60* | - | *1607* | *1607* | - | *0,9800* | *12,74* |
| | | | | | *123,60* | - | | | - | - | - |
| 2 | & С1110-193-51 | Внутрішні таблички назв приміщень по системі Брайля та Випуклим шрифтом (арт 1193) | шт | 10 | 287,46 | - | 2875 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | & С1110-193-52 | Табличка 500х600мм по системі Брайля та з Випуклим шрифтом з позначенням протирадіаційного укриття (арт 1184) | шт | 1 | 469,35 | - | 469 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | & С1110-193-46 | Табличка 200х630мм по системі Брайля та з опуклим шрифтом "Показчик маршруту руху до протирадіаційного укриття" | шт | 2 | 469,35 | - | 939 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *5* | *КБ11-43-1* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2* | *100м* | *0,12* | *1859,22* | *3,58* | *223* | *223* | - | *12,8400* | *1,54* |
| | | | | | *1855,64* | *3,26* | | | - | *0,0222* | - |
| 6 | & С111-1722-35 | Накладка на сходинки з ПВХ з гумовими сбітловідбивними вставками DOLLKEN TKNG A65 profiles SCHWARZ | м.п. | 12 | 291,30 | - | 3496 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *7* | *КБ11-41-1* | *Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій* | *100м2* | *0,0369* | *8528,15*<br>*8258,19* | *16,11*<br>*14,66* | *315* | *305* | *1*<br>*1* | *54,6900*<br>*0,0999* | *2,02*<br>- |
| 8 | & С1426-11789-15 | Тактильна плитка попереджувальна поліуретанова 300х300 | м2 | 3,7638 | 1420,98<br>- | -<br>- | 5348 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КБ11-41-1* | *Улаштування покриттів із плиток полівінілхлоридних на мастиці ізоловій* | *100м2* | *0,0192* | *8528,15*<br>*8258,19* | *16,11*<br>*14,66* | *164* | *159* | -<br>- | *54,6900*<br>*0,0999* | *1,05*<br>- |
| 10 | & С111-283-16 | Тактильний показчик плитка поліуретонова самоклейна жовта 40х400х3мм | м2 | 1,92 | 984,79<br>- | -<br>- | 1891 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КБ11-28-1* | *Улаштування покриттів із плиток бетонних, цементних або мозаїчних на цементному розчині* | *100м2* | *0,015* | *18303,84*<br>*14099,30* | *222,51*<br>*182,91* | *275* | *211* | *3*<br>*3* | *107,6200*<br>*1,2489* | *1,61*<br>*0,02* |
| 12 | & С111-1726-29 | Тактильна плитка керамічна з конгусоподібним рифленням 500х500х55 | м2 | 1,5 | 829,61<br>- | -<br>- | 1244 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *13* | *КБ15-253-1* | *Обклеювання стін полівінілхлоридною декоративно-оздоблювальною самоклеючою плівкою* | *100м2* | *0,024* | *10845,66*<br>*9121,98* | *1,79*<br>*1,63* | *260* | *219* | -<br>- | *62,1600*<br>*0,0111* | *1,49*<br>- |
| 14 | & С126-130-23 | Тактильний покажчик для поручня | шт | 4 | 37,23<br>- | -<br>- | 149 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С126-130-24 | Тактильний покажчик для дверних ручок (стрічка на ручку самоклеюча) | шт | 20 | 36,48<br>- | -<br>- | 730 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *16* | *КБ11-43-1* | *Улаштування плінтусів полівінілхлоридних на клеї КН-2* | *100м* | *0,5* | *1859,22*<br>*1855,64* | *3,58*<br>*3,26* | *930* | *928* | *2*<br>*2* | *12,8400*<br>*0,0222* | *6,42*<br>*0,01* |
| 17 | & С111-1726-30 | Стрічка самоклеюча тактильна 30х5мм | м.п. | 50,5 | 38,26<br>- | -<br>- | 1932 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 22847 | 3652 | 6<br>6 | | 26,87<br>0,03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 22847 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 19189 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3658 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1933 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,24 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 713 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **24780** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **24780** | | | | |
| | | **Розділ 2. Елементи універсальних сантехнічних кабін** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *18* | *КБ17-2-4* | *Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.* | *10шт* | *2,2* | *684,37*<br>*653,57* | -<br>- | *1506* | *1438* | -<br>- | *4,5900*<br>- | *10,1*<br>- |
| 19 | & С126-1237-239 | Дзеркало поворотне 500х700 мм , VIDA MED, з комплектом тримачей код: ZK-01 ТМ «VIDA MED». | шт | 2 | 2252,63<br>- | -<br>- | 4505 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С126-1237-220 | Поручень для МГН УП2-700/32 (нерухомий, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal" | шт | 2 | 1631,91<br>- | -<br>- | 3264 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & С126-1237-216 | Поручень для МГН УП2-700/32 (відкидний, 32мм, L=700мм) ТМ "InoxMetal" | шт | 4 | 2172,51<br>- | -<br>- | 8690 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С11100-1189 | Поручень для раковини настінний посилений для МГН ПР1-550/32 InoxMetal | шт | 2 | 3745,35<br>- | -<br>- | 7491 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & С1630-677-А-4 | Вішак на 2 гачки | шт | 2 | 146,80<br>- | -<br>- | 294 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & С126-1237-230 | Поручень прямий з нержавіючої сталі з утримувачем для душу, ПН1-300/32 (100х600, 32) ТМ "InoxMetal" | шт | 2 | 633,33<br>- | -<br>- | 1267 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & С126-1237-236 | Сидіння для душу відкидне, пластикове сидіння, 43х40х39.5 см Sanpreis | шт | 2 | 2602,15<br>- | -<br>- | 5204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & С126-1237-237 | Штора в зону для душу 1800х2000мм ТОВ «НВП» СК Прометей» | шт | 2 | 663,13<br>- | -<br>- | 1326 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & С126-1237-238 | Карниз для душової штори, кутовий, 900х900мм, 20мм ТОВ «НВП» СК Прометей» (Україна, м. Дніпро). | шт | 2 | 2019,73<br>- | -<br>- | 4039 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & С11100-1030 | Тримач туалетного паперу | шт | 2 | 270,78<br>- | -<br>- | 542 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *29* | *КБ17-2-5* | *Установлення гарнітури туалетної: поличок* | *10шт* | *0,2* | *1500,55*<br>*1470,89* | -<br>- | *300* | *294* | -<br>- | *10,3300*<br>- | *2,07*<br>- |
| 30 | & С11100-1054 | Поличка для банного приладдя | шт | 2 | 699,49<br>- | -<br>- | 1399 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *31* | *КБ21-29-1* | *Монтаж дзвінків електричних з кнопкою* | *100компл* | *0,02* | *5560,26*<br>*5394,15* | -<br>- | *111* | *108* | -<br>- | *42,7700*<br>- | *0,86*<br>- |
| 32 | & С126-1237-190 | Кнопка виклику для інвалідів, комплект BELFIX-SET-HELP 5YE ( з приймачем) | шт | 2 | 1185,91<br>- | -<br>- | 2372 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *33* | *КБ21-30-1* | *Установлення сушарок для рук* | *100шт* | *0,02* | *15209,97*<br>*14969,20* | -<br>- | *304* | *299* | -<br>- | *114,2600*<br>- | *2,29*<br>- |
| 34 | & С130-549-5 | Сушарка для рук 071-100 | шт | 2 | 640,54<br>- | -<br>- | 1281 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *35* | *КБ17-2-4* | *Установлення гарнітури туалетної: вішалок, підстаканників, поручнів для ванн і т.п.* | *10шт* | *0,2* | *684,37*<br>*653,57* | -<br>- | *137* | *131* | -<br>- | *4,5900*<br>- | *0,92*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | & С126-1240-3 | Універсальний дозатор рідкого мила S.5 (0,5 л) | шт | 2 | 213,48<br>- | -<br>- | 427 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 44459 | 2270 | -<br>- | | 16,24<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 44459 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 42189 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2270 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1126 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,68 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 370 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **45585** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **45585** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 67306 | 5922 | 6<br>6 | | 43,11<br>0,03 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 67306 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 61378 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5928 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3058 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,92 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1083 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **70364** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **70364** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **48,06** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **7011** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-05/ТХ

**на технологічні рішення**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1,559 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,00792 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 1,132 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,6 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *КБ17-5-1* | *Установлення мийок на одне відділення* | *10компл.* | *0,1* | *4711,30* | *211,26* | *471* | *364* | *21* | *25,5800* | *2,56* |
| | | | | | *3642,34* | *96,63* | | | *10* | *0,6671* | *0,07* |
| *2* | *КБ21-30-1* | *Установлення сушарок для рук* | *100шт* | *0,04* | *15209,97* | - | *608* | *599* | - | *114,2600* | *4,57* |
| | | | | | *14969,20* | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1079 | 963 | 21 | | 7,13 |
| | | | | | | | | | 10 | | 0,07 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1079 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 95 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 973 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 480 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,72 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 159 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1559** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-07/КБ 1

**на конструкції залізобетонні. нульовий цикл**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 37923,609 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 39,24088 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 6102,095 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1 | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Земляні роботи** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ1-17-1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,3816 | 35330,36<br>1185,02 | 34111,42<br>12075,26 | 13482 | 452 | 13017<br>4608 | 10,3180<br>73,1544 | 3,94<br>27,92 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 1,66512 | 44166,41<br>1481,91 | 42639,27<br>15094,08 | 73542 | 2468 | 71000<br>25133 | 12,9030<br>91,4430 | 21,49<br>152,26 |
| 3 | КБ1-164-2 тех.ч. п.1.3.180 к(труд)=1,2 | Доробка вручну, зачистка дна і стінок вручну з викидом ґрунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 2,046 | 38808,18<br>38808,18 | -<br>- | 79402 | 79402 | -<br>- | 345,5760<br>- | 707,05<br>- |
| 4 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,2046 | 44166,41<br>1481,91 | 42639,27<br>15094,08 | 9036 | 303 | 8724<br>3088 | 12,9030<br>91,4430 | 2,64<br>18,71 |
| 5 | С311-20 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 26118,365 | 195,08<br>- | 195,08<br>45,20 | 5095171 | - | 5095171<br>1180550 | -<br>0,2870 | -<br>7495,97 |
| 6 | КБ1-20-2 | Робота на відвалі, група ґрунтів 2-3 | 1000м3 | 12,0747 | 6431,16<br>712,53 | 5673,40<br>1692,75 | 77654 | 8604 | 68505<br>20439 | 6,2040<br>9,1565 | 74,91<br>110,56 |
| 7 | КБ1-130-3 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (дно котловану) | 1000м3 | 0,92 | 16432,08<br>- | 16432,08<br>4934,84 | 15118 | - | 15118<br>4540 | -<br>26,7181 | -<br>24,58 |
| 8 | КБ1-130-9 к=4 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5 проходів) | 1000м3 | 0,92 | 6402,83<br>- | 6402,83<br>2173,00 | 5891 | - | 5891<br>1999 | -<br>12,2602 | -<br>11,28 |
| 9 | КБ1-17-2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 12,0747 | 44166,41<br>1481,91 | 42639,27<br>15094,08 | 533296 | 17894 | 514856<br>182256 | 12,9030<br>91,4430 | 155,8<br>1104,15 |
| 10 | С311-20 варіант 1 | Перевезення ґрунту до 20 км (з тимчасового відвалу) | т | 21130,725 | 195,08<br>- | 195,08<br>45,20 | 4122182 | - | 4122182<br>955109 | -<br>0,2870 | -<br>6064,52 |
| 11 | КБ1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 6,6382 | 9441,46<br>- | 9441,46<br>2795,63 | 62674 | - | 62674<br>18558 | -<br>15,0572 | -<br>99,95 |
| 12 | КБ1-27-11 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 | 1000м3 | 6,6382 | 4552,30<br>- | 4552,30<br>1347,94 | 30219 | - | 30219<br>8948 | -<br>7,2600 | -<br>48,19 |
| 13 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 3,495 | 18302,09<br>18302,09 | -<br>- | 63966 | 63966 | -<br>- | 165,4950<br>- | 578,41<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 3,495 | 4396,26<br>2547,12 | 1849,14<br>782,96 | 15365 | 8902 | 6463<br>2736 | 20,1960<br>5,6293 | 70,59<br>19,67 |
| 15 | КБ1-130-3 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 40 см | 1000м3 | 6,6382 | 16432,08<br>- | 16432,08<br>4934,84 | 109079 | - | 109079<br>32758 | -<br>26,7181 | -<br>177,36 |
| 16 | КБ1-130-9<br>к=4 | Ущільнення ґрунту причіпними котками на пневмоколісному ходу масою 25 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 40 см (до 5 проходів)<br>========== | 1000м3 | 6,6382 | 6402,83<br>- | 6402,83<br>2173,00 | 42503 | - | 42503<br>14425 | -<br>12,2602 | -<br>81,39 |
| 17 | КБ1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 1,193 | 9441,46<br>- | 9441,46<br>2795,63 | 11264 | - | 11264<br>3335 | -<br>15,0572 | -<br>17,96 |
| 18 | КБ1-27-11<br>К=5 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 (ДО 30 М) | 1000м3 | 1,193 | 22761,48<br>- | 22761,48<br>6739,70 | 27154 | - | 27154<br>8040 | -<br>36,3000 | -<br>43,31 |
| 19 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 3,47 | 18302,09<br>18302,09 | -<br>- | 63508 | 63508 | -<br>- | 165,4950<br>- | 574,27<br>- |
| 20 | КБ1-145-4 | Планування площ ручним способом, група ґрунтів 1 | 1000м2 | 5,13 | 23584,44<br>23584,44 | -<br>- | 120988 | 120988 | -<br>- | 187,0000<br>- | 959,31<br>- |
| 21 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2<br>========== | 100м3 | 15,4 | 4396,26<br>2547,12 | 1849,14<br>782,96 | 67702 | 39226 | 28476<br>12058 | 20,1960<br>5,6293 | 311,02<br>86,69 |
| 22 | КБ8-2-1 | Улаштування дренажного шару з піску | 1 м3 | 283 | 1339,17<br>304,81 | 125,90<br>53,76 | 378985 | 86261 | 35630<br>15214 | 2,5300<br>0,3739 | 715,99<br>105,81 |
| 23 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | -2,83 | 4396,26<br>2547,12 | 1849,14<br>782,96 | -12441 | -7208 | -5233<br>-2216 | 20,1960<br>5,6293 | -57,15<br>-15,93 |
| 24 | КБ1-132-1 | Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 25 см | 1000м3 | 0,283 | 19303,40<br>- | 19303,40<br>5963,47 | 5463 | - | 5463<br>1688 | -<br>32,6128 | -<br>9,23 |
| 25 | КБ1-132-7<br>к=4 | Ущільнення ґрунту самохідними вібраційними котками масою 2,2 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 25 см (до 5 проходів)<br>========== | 1000м3 | 0,283 | 6015,72<br>- | 6015,72<br>2772,09 | 1702 | - | 1702<br>785 | -<br>16,9048 | -<br>4,78 |
| 26 | КБ1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 3,547 | 9441,46<br>- | 9441,46<br>2795,63 | 33489 | - | 33489<br>9916 | -<br>15,0572 | -<br>53,41 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | КБ1-27-11 | Додавати на кожні наступні 5 м переміщення ґрунту [понад 5 м] для засипки траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.], група ґрунтів 2 | 1000м3 | 3,547 | 4552,30<br>- | 4552,30<br>1347,94 | 16147 | - | 16147<br>4781 | -<br>7,2600 | -<br>25,75 |
| 28 | КБ1-131-3 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за перший прохід по одному сліду при товщині шару 20 см | 1000м3 | 3,547 | 32083,17<br>- | 32083,17<br>9722,48 | 113799 | - | 113799<br>34486 | -<br>52,7861 | -<br>187,23 |
| 29 | КБ1-131-6 К=5 | Ущільнення ґрунту причіпними кулачковими котками масою 8 т за кожний наступний прохід по одному сліду при товщині шару 20 см (5 проходов) | 1000м3 | 3,547 | 23983,54<br>- | 23983,54<br>8214,62 | 85070 | - | 85070<br>29137 | -<br>46,3485 | -<br>164,4 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 11261410 | 484766 | 10518363<br>2572371 | | 4118,27<br>16119,15 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 11261410 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 258281 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3057137 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1525699 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2428,5 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 535893 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **12787109** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 115,365 | 33931,11<br>- | -<br>- | 3914463 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С124-25 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм | т | 11,735 | 33931,11<br>- | -<br>- | 398182 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С124-26 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм | т | 29,977 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1017153 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 5,936 | 6731,41<br>- | -<br>- | 39958 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | С124-38 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 14 мм | т | 4,999 | 6158,72<br>- | -<br>- | 30787 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 115,365 | 5675,17<br>- | -<br>- | 654716 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | С124-40 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм | т | 11,735 | 5025,93<br>- | -<br>- | 58979 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С124-41 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм | т | 29,977 | 4701,27<br>- | -<br>- | 140930 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *43* | *КБ9-61-13* | *Монтаж м/к обрамлень* | *т* | *0,03921* | *12058,89*<br>*8886,18* | *2825,94*<br>*1210,36* | *473* | *348* | *111*<br>*47* | *63,8880*<br>*8,3655* | *2,51*<br>*0,33* |
| 44 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,03921 | 85402,55<br>- | -<br>- | 3349 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 13600871 | 456547 | 152150<br>70449 | | 3504,67<br>444,8 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 13600871 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 12992174 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 526996 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 281438 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 473,93 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 104578 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **13882309** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **13882309** | | | | |
| | | **Розділ 3. Плита приямку** | | | | | | | | | |
| *45* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,0029* | *57475,39*<br>*35942,72* | *12375,85*<br>*5699,74* | *167* | *104* | *36*<br>*17* | *274,3510*<br>*35,9959* | *0,8*<br>*0,1* |
| 46 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 0,29435 | 4866,18<br>- | -<br>- | 1432 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,0489 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1659 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,0489 | 6731,41<br>- | -<br>- | 329 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 3587 | 104 | 36<br>17 | | 0,8<br>0,1 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3587 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3447 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 121 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 64 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,11 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 24 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3651** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **3651** | | | | |
| | | **Розділ 4. Фундаментна плита Фпм2** | | | | | | | | | |
| *49* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,0129* | *45403,97*<br>*19971,97* | *3516,55*<br>*1872,43* | *586* | *258* | *45*<br>*24* | *165,7700*<br>*11,7305* | *2,14*<br>*0,15* |
| 50 | С1424-11599 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 1,3158 | 3694,39<br>- | -<br>- | 4861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *51* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,1397* | *57475,39*<br>*35942,72* | *12375,85*<br>*5699,74* | *8029* | *5021* | *1729*<br>*796* | *274,3510*<br>*35,9959* | *38,33*<br>*5,03* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 14,17955 | 4866,18<br>- | -<br>- | 69000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,222 | 33931,11<br>- | -<br>- | 7533 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 0,708 | 33931,11<br>- | -<br>- | 24023 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С124-26 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм | т | 0,939 | 33931,11<br>- | -<br>- | 31861 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | С124-27 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм | т | 0,934 | 33931,11<br>- | -<br>- | 31692 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,222 | 6731,41<br>- | -<br>- | 1494 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 0,708 | 5675,17<br>- | -<br>- | 4018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С124-41 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм | т | 0,939 | 4701,27<br>- | -<br>- | 4414 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | С124-42 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм | т | 0,934 | 4375,23<br>- | -<br>- | 4086 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 191597 | 5279 | 1774<br>820 | | 40,47<br>5,18 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 191597 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 184544 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6099 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3255 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,47 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1209 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **194852** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **194852** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 5. Стіна См2** | | | | | | | | | |
| *61* | *КБ6-53-6* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами* | *100 м3* | *0,3647* | *266320,39*<br>*118676,23* | *88421,43*<br>*46366,92* | *97127* | *43281* | *32247*<br>*16910* | *833,4590*<br>*292,0935* | *303,96*<br>*106,53* |
| 62 | КБ6-57-1 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 13,131 | 3979,68<br>2185,88 | 1629,62<br>867,71 | 52257 | 28703 | 21399<br>11394 | 14,4760<br>5,4361 | 190,08<br>71,38 |
| 63 | КБ6-58-2 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм | 100 м3 | 0,2188 | 68274,53<br>27254,27 | 40765,70<br>21706,27 | 14938 | 5963 | 8920<br>4749 | 208,0320<br>135,9864 | 45,52<br>29,75 |
| 64 | КБ6-59-1 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | 100 м3 | 0,1459 | 30248,55<br>19424,99 | 10573,68<br>3982,95 | 4413 | 2834 | 1543<br>581 | 144,6280<br>22,0968 | 21,1<br>3,22 |
| 65 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 37,01705 | 4866,18<br>- | -<br>- | 180132 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,265 | 33931,11<br>- | -<br>- | 8992 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 1,212 | 33931,11<br>- | -<br>- | 41125 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | С124-25 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм | т | 7,276 | 33931,11<br>- | -<br>- | 246883 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | С124-26 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм | т | 4,378 | 33931,11<br>- | -<br>- | 148550 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | С124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 0,265 | 8087,17<br>- | -<br>- | 2143 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 1,212 | 6731,41<br>- | -<br>- | 8158 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | С124-40 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм | т | 7,276 | 5025,93<br>- | -<br>- | 36569 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | С124-41 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм | т | 4,378 | 4701,27<br>- | -<br>- | 20582 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *74* | *КБ9-61-13* | *Монтаж м/к обрамлень* | *т* | *0,2014* | *12058,89* | *2825,94* | *2429* | *1790* | *569* | *63,8880* | *12,87* |
| | | | | | *8886,18* | *1210,36* | | | *244* | *8,3655* | *1,68* |
| 75 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,2014 | 85402,55 | - | 17200 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 881498 | 82571 | 64678 | | 573,53 |
| | | | | | | | | | 33878 | | 212,56 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 881498 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 734249 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 116449 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 58713 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 94,34 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 20814 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **940211** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **940211** | | | | |
| | | **Розділ 6. Перекриття евакуаційного виходу** | | | | | | | | | |
| *76* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,04374* | *111240,22* | *4989,76* | *4866* | *3348* | *218* | *537,5920* | *23,51* |
| | | | | | *76547,72* | *2656,87* | | | *116* | *16,6449* | *0,73* |
| 77 | КБ6-57-9 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 0,63 | 2346,13 | 958,60 | 1478 | 771 | 604 | 8,2170 | 5,18 |
| | | | | | 1223,35 | 510,42 | | | 322 | 3,1977 | 2,01 |
| 78 | КБ6-58-6 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 | 100 м3 | 0,04374 | 30592,41 | 13052,09 | 1338 | 756 | 571 | 131,9780 | 5,77 |
| | | | | | 17290,44 | 6949,77 | | | 304 | 43,5392 | 1,9 |
| 79 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 4,43961 | 4866,18 | - | 21604 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 80 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,035 | 33931,11 | - | 1188 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 81 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,091 | 33931,11 | - | 3088 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 82 | С124-25 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм | т | 0,504 | 33931,11 | - | 17101 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 83 | С124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 0,035 | 8087,17<br>- | -<br>- | 283 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,091 | 6731,41<br>- | -<br>- | 613 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | С124-40 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм | т | 0,504 | 5025,93<br>- | -<br>- | 2533 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 54092 | 4875 | 1393<br>742 | | 34,46<br>4,64 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 54092 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 47824 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5617 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2880 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,69 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1035 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **56972** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **56972** | | | | |
| | | **Розділ 7. Стіна См1** | | | | | | | | | |
| *86* | *КБ6-53-6* | *Збирання та розбирання деревометалевої модульної опалубки типу "Дока" для улаштування стін товщиною понад 250 мм до 400 мм з прорізами* | *100 м3* | *5,181* | *266320,39*<br>*118676,23* | *88421,43*<br>*46366,92* | *1379806* | *614862* | *458111*<br>*240227* | *833,4590*<br>*292,0935* | *4318,15*<br>*1513,34* |
| 87 | КБ6-57-1 | Установлення вертикально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 108,122 | 3979,68<br>2185,88 | 1629,62<br>867,71 | 430291 | 236342 | 176198<br>93819 | 14,4760<br>5,4361 | 1565,17<br>587,76 |
| 88 | КБ6-58-2 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: колони і стояки рам при найменшій стороні поперечного перерізу понад 300 мм до 500 мм | 100 м3 | 3,1086 | 68274,53<br>27254,27 | 40765,70<br>21706,27 | 212238 | 84723 | 126724<br>67476 | 208,0320<br>135,9864 | 646,69<br>422,73 |
| 89 | КБ6-59-1 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон до 10 м2 | 100 м3 | 2,0724 | 30248,55<br>19424,99 | 10573,68<br>3982,95 | 62687 | 40256 | 21913<br>8254 | 144,6280<br>22,0968 | 299,73<br>45,79 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 525,8715 | 4866,18<br>- | -<br>- | 2558985 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 91 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 3,23295 | 33931,11<br>- | -<br>- | 109698 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 92 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 45,86085 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1556110 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 45,9123 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1557855 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | С124-25 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм | т | 12,3039 | 33931,11<br>- | -<br>- | 417485 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 95 | С124-26 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм | т | 0,18795 | 33931,11<br>- | -<br>- | 6377 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | С124-27 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 32-40 мм | т | 0,6237 | 33931,11<br>- | -<br>- | 21163 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | С124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 3,23295 | 8087,17<br>- | -<br>- | 26145 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 45,86085 | 6731,41<br>- | -<br>- | 308708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 45,9123 | 5675,17<br>- | -<br>- | 260560 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | С124-40 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм | т | 12,3039 | 5025,93<br>- | -<br>- | 61839 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | С124-41 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм | т | 0,18795 | 4701,27<br>- | -<br>- | 884 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | С124-42 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 32-40 мм | т | 0,6237 | 4375,23<br>- | -<br>- | 2729 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *103* | *КБ6-11-6* | *Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону* | *т* | *0,18345* | *10051,03*<br>*6753,84* | *2652,13*<br>*840,66* | *1844* | *1239* | *487*<br>*154* | *47,4320*<br>*4,6479* | *8,7*<br>*0,85* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 104 | С113-159 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 3 мм | м | 12,5 | 410,14<br>- | -<br>- | 5127 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | С113-173 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 3,2 мм | м | 4,55 | 645,00<br>- | -<br>- | 2935 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *106* | *КБ9-61-13* | *Монтаж м/к обрамлень* | *т* | *2,021* | *12058,89*<br>*8886,18* | *2825,94*<br>*1210,36* | *24371* | *17959* | *5711*<br>*2446* | *63,8880*<br>*8,3655* | *129,12*<br>*16,91* |
| 107 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 2,021 | 85402,55<br>- | -<br>- | 172599 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *108* | *КР20-34-1* | *Забивання гнізд на фасадах після розбирання риштувань* | *100шт* | *9,7* | *4877,82*<br>*4877,82* | -<br>- | *47315* | *47315* | -<br>- | *38,6760*<br>- | *375,16*<br>- |
| 109 | С111-1650 варіант 2 | Ремонтна суміш Teknorep 300EX | кг | 116 | 36,80<br>- | -<br>- | 4269 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | & С1-1-10-ИНВ варіант 1 | Жгут бентонітовий 0,27 м*485*1,05 | м | 137 | 161,33<br>- | -<br>- | 22102 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 9254122 | 1042696 | 789144<br>412376 | | 7342,72<br>2587,38 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 9254122 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 7422282 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1455072 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 737956 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1191,61 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 262941 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **9992078** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **9992078** | | | | |
| | | **Розділ 8. Плита перекриття на відм. -2.600** | | | | | | | | | |
| *111* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,046* | *111240,22*<br>*76547,72* | *4989,76*<br>*2656,87* | *5117* | *3521* | *230*<br>*122* | *537,5920*<br>*16,6449* | *24,73*<br>*0,77* |
| 112 | КБ6-57-9 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 0,4872 | 2346,13<br>1223,35 | 958,60<br>510,42 | 1143 | 596 | 467<br>249 | 8,2170<br>3,1977 | 4<br>1,56 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 113 | КБ6-58-6 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 | 100 м3 | 0,046 | 30592,41<br>17290,44 | 13052,09<br>6949,77 | 1407 | 795 | 600<br>320 | 131,9780<br>43,5392 | 6,07<br>2 |
| 114 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 4,669 | 4866,18<br>- | -<br>- | 22720 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 115 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,03255 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1104 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,45465 | 33931,11<br>- | -<br>- | 15427 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 117 | С124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 0,03255 | 8087,17<br>- | -<br>- | 263 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 118 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,45465 | 6731,41<br>- | -<br>- | 3060 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 50241 | 4912 | 1297<br>691 | | 34,8<br>4,33 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 50241 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 44032 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5603 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2878 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,7 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1036 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **53119** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 121 | КБ6-58-6 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 | 100 м3 | 0,0026 | 30592,41<br>17290,44 | 13052,09<br>6949,77 | 80 | 45 | 34<br>18 | 131,9780<br>43,5392 | 0,34<br>0,11 |
| 122 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 0,2639 | 4866,18<br>- | -<br>- | 1284 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 123 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,002205 | 33931,11<br>- | -<br>- | 75 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 124 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,0966 | 33931,11<br>- | -<br>- | 3278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 125 | С124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 0,002205 | 8087,17<br>- | -<br>- | 18 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 126 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,0966 | 6731,41<br>- | -<br>- | 650 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 5906 | 365 | 142<br>75 | | 2,55<br>0,47 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5906 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 5399 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 440 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 225 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,36 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 80 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **6131** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 129 | КБ6-58-6 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 | 100 м3 | 0,0068 | 30592,41<br>17290,44 | 13052,09<br>6949,77 | 208 | 118 | 89<br>47 | 131,9780<br>43,5392 | 0,9<br>0,3 |
| 130 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 0,6902 | 4866,18<br>- | -<br>- | 3359 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 131 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,0042 | 33931,11<br>- | -<br>- | 143 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,0525 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1781 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | С124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 0,0042 | 8087,17<br>- | -<br>- | 34 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,0525 | 6731,41<br>- | -<br>- | 353 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 6767 | 708 | 177<br>94 | | 5,03<br>0,59 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 6767 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 5882 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 802 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 412 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,67 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 149 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7179** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **37923609** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **37923609** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **39240,88** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **6102095** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-08/КБ 2

**на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 4963,740 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,38328 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 370,234 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1 | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Плита монолітна Пм-1** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,3451* | *111240,22*<br>*76547,72* | *4989,76*<br>*2656,87* | *38389* | *26417* | *1722*<br>*917* | *537,5920*<br>*16,6449* | *185,52*<br>*5,74* |
| 2 | КБ6-57-9 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 105,6321 | 2346,13<br>1223,35 | 958,60<br>510,42 | 247827 | 129225 | 101259<br>53917 | 8,2170<br>3,1977 | 867,98<br>337,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | КБ6-58-6 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 | 100 м3 | 0,3451 | 30592,41<br>17290,44 | 13052,09<br>6949,77 | 10557 | 5967 | 4504<br>2398 | 131,9780<br>43,5392 | 45,55<br>15,03 |
| 4 | КБ6-59-2 | Укладання бетонної суміші в конструкції бетононасосами: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 10 м2 до 20 м2 | 100 м3 | 3,2132 | 27659,75<br>16879,41 | 10573,68<br>3982,95 | 88876 | 54237 | 33975<br>12798 | 125,6750<br>22,0968 | 403,82<br>71 |
| 5 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 35,0295 | 4866,18<br>- | -<br>- | 170460 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,61475 | 33931,11<br>- | -<br>- | 20859 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 57,04755 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1935687 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 18,98085 | 33931,11<br>- | -<br>- | 644041 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С124-25 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 20-22 мм | т | 12,2556 | 33931,11<br>- | -<br>- | 415846 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С124-26 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 25-28 мм | т | 9,14865 | 33931,11<br>- | -<br>- | 310424 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С124-36 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм | т | 8,19945 | 7188,44<br>- | -<br>- | 58941 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 57,04755 | 6731,41<br>- | -<br>- | 384010 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 18,98085 | 5675,17<br>- | -<br>- | 107720 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С124-40 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 20-22 мм | т | 12,2556 | 5025,93<br>- | -<br>- | 61596 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С124-41 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 25-28 мм | т | 9,14865 | 4701,27<br>- | -<br>- | 43010 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 4538243 | 215846 | 141460<br>70030 | | 1502,87<br>429,55 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4538243 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4180937 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 285876 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 144239 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 231,89 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 51169 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4682482** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 0,4934 | 5675,17<br>- | -<br>- | 2800 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 40582 | 3063 | 1013<br>539 | | 21,56<br>3,38 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 40582 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 36506 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3602 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1841 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,99 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 660 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **42423** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **42423** | | | | |
| | | **Розділ 3. Плита монолітна Пм-3** | | | | | | | | | |
| *26* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,025* | *111240,22*<br>*76547,72* | *4989,76*<br>*2656,87* | *2781* | *1914* | *125*<br>*66* | *537,5920*<br>*16,6449* | *13,44*<br>*0,42* |
| 27 | КБ6-57-9 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 0,418215 | 2346,13<br>1223,35 | 958,60<br>510,42 | 981 | 512 | 401<br>213 | 8,2170<br>3,1977 | 3,44<br>1,34 |
| 28 | КБ6-58-6 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 | 100 м3 | 0,025 | 30592,41<br>17290,44 | 13052,09<br>6949,77 | 765 | 432 | 326<br>174 | 131,9780<br>43,5392 | 3,3<br>1,09 |
| 29 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 2,5375 | 4866,18<br>- | -<br>- | 12348 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,010815 | 33931,11<br>- | -<br>- | 367 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,34965 | 33931,11<br>- | -<br>- | 11864 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 0,05775 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1960 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С124-36 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм | т | 0,010815 | 7188,44<br>- | -<br>- | 78 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,34965 | 6731,41<br>- | -<br>- | 2354 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 0,05775 | 5675,17<br>- | -<br>- | 328 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 33826 | 2858 | 852<br>453 | | 20,18<br>2,85 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 33826 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 30116 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3311 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1697 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,76 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 609 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **35523** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **35523** | | | | |
| | | **Розділ 4. Плита монолітна Пм-4.1** | | | | | | | | | |
| *36* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,144* | *111240,22*<br>*76547,72* | *4989,76*<br>*2656,87* | *16019* | *11023* | *719*<br>*383* | *537,5920*<br>*16,6449* | *77,41*<br>*2,4* |
| 37 | КБ6-57-9 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 1,55295 | 2346,13<br>1223,35 | 958,60<br>510,42 | 3643 | 1900 | 1489<br>793 | 8,2170<br>3,1977 | 12,76<br>4,97 |
| 38 | КБ6-58-6 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 | 100 м3 | 0,144 | 30592,41<br>17290,44 | 13052,09<br>6949,77 | 4405 | 2490 | 1880<br>1001 | 131,9780<br>43,5392 | 19<br>6,27 |
| 39 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 14,616 | 4866,18<br>- | -<br>- | 71124 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,24885 | 33931,11<br>- | -<br>- | 8444 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 1,3041 | 33931,11<br>- | -<br>- | 44250 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С124-36 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм | т | 0,24885 | 7188,44<br>- | -<br>- | 1789 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 1,3041 | 6731,41<br>- | -<br>- | 8778 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 158452 | 15413 | 4088<br>2177 | | 109,17<br>13,64 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 158452 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 138951 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 17590 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 9032 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 14,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3251 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **167484** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **167484** | | | | |
| | | **Розділ 5. Плита монолітна Пм-4.2** | | | | | | | | | |
| *44* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,033* | *111240,22*<br>*76547,72* | *4989,76*<br>*2656,87* | *3671* | *2526* | *165*<br>*88* | *537,5920*<br>*16,6449* | *17,74*<br>*0,55* |
| 45 | КБ6-57-9 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 0,05628 | 2346,13<br>1223,35 | 958,60<br>510,42 | 132 | 69 | 54<br>29 | 8,2170<br>3,1977 | 0,46<br>0,18 |
| 46 | КБ6-58-6 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 | 100 м3 | 0,033 | 30592,41<br>17290,44 | 13052,09<br>6949,77 | 1010 | 571 | 431<br>229 | 131,9780<br>43,5392 | 4,36<br>1,44 |
| 47 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 3,3495 | 4866,18<br>- | -<br>- | 16299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,0273 | 33931,11<br>- | -<br>- | 926 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,2898 | 33931,11<br>- | -<br>- | 9833 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | С124-36 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм | т | 0,0273 | 7188,44<br>- | -<br>- | 196 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,2898 | 6731,41<br>- | -<br>- | 1951 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 34018 | 3166 | 650<br>346 | | 22,56<br>2,17 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 34018 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 30202 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3512 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1811 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,97 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 654 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **35829** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **370234** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-09/КБ 3

**на конструкції залізобетонні. сходи монолітні**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 140,884 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,0871 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 12,631 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1<br><br>**Розділ 1. Евакуаційний вихід №1**<br>_____<br>Сходовий марш См-1 | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ6-1-19* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору* | *100м3* | *0,0114* | *133705,29*<br>*63721,63* | *22040,81*<br>*9585,07* | *1524* | *726* | *251*<br>*109* | *463,4300*<br>*60,5024* | *5,28*<br>*0,69* |
| 2 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 1,1571 | 4866,18<br>- | -<br>- | 5631 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,007035 | 33931,11<br>- | -<br>- | 239 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,05775 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1960 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 0,1785 | 33931,11<br>- | -<br>- | 6057 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,007035 | 10298,50<br>- | -<br>- | 72 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,05775 | 6731,41<br>- | -<br>- | 389 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 0,1785 | 5675,17<br>- | -<br>- | 1013 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | _____<br>Сходовий марш См-2 (2 шт) | | | | | | | | | |
| *9* | *КБ6-1-19* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору* | *100м3* | *0,022* | *133705,29*<br>*63721,63* | *22040,81*<br>*9585,07* | *2942* | *1402* | *485*<br>*211* | *463,4300*<br>*60,5024* | *10,2*<br>*1,33* |
| 10 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 2,233 | 4866,18<br>- | -<br>- | 10866 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0126 | 33931,11<br>- | -<br>- | 428 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,11362 | 33931,11<br>- | -<br>- | 3855 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 0,5754 | 33931,11<br>- | -<br>- | 19524 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,0126 | 10298,50<br>- | -<br>- | 130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,11362 | 6731,41<br>- | -<br>- | 765 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 0,5754 | 5675,17<br>- | -<br>- | 3265 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сходовий марш См-3 | | | | | | | | | |
| *17* | *КБ6-1-19* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору* | *100м3* | *0,011* | *133705,29*<br>*63721,63* | *22040,81*<br>*9585,07* | *1471* | *701* | *242*<br>*105* | *463,4300*<br>*60,5024* | *5,1*<br>*0,67* |
| 18 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 1,1165 | 4866,18<br>- | -<br>- | 5433 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0063 | 33931,11<br>- | -<br>- | 214 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,05187 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1760 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 0,28875 | 33931,11<br>- | -<br>- | 9798 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,0063 | 10298,50<br>- | -<br>- | 65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,05187 | 6731,41<br>- | -<br>- | 349 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 0,28875 | 5675,17<br>- | -<br>- | 1639 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт) | | | | | | | | | |
| *25* | *КБ6-22-1* | *Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м* | *100м3* | *0,02* | *284158,94*<br>*140731,96* | *23054,08*<br>*11748,04* | *5683* | *2815* | *461*<br>*235* | *1061,2470*<br>*74,0859* | *21,22*<br>*1,48* |
| 26 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 2,03 | 4866,18<br>- | -<br>- | 9878 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,01512 | 33931,11<br>- | -<br>- | 513 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,1491 | 33931,11<br>- | -<br>- | 5059 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,01512 | 10298,50<br>- | -<br>- | 156 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>_____<br>Сходовий майданчик Смн-2 | т | 0,1491 | 6731,41<br>- | -<br>- | 1004 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *31* | *КБ6-22-1* | *Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м* | *100м3* | *0,014* | *284158,94*<br>*140731,96* | *23054,08*<br>*11748,04* | *3978* | *1970* | *323*<br>*164* | *1061,2470*<br>*74,0859* | *14,86*<br>*1,04* |
| 32 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 1,421 | 4866,18<br>- | -<br>- | 6915 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,00882 | 33931,11<br>- | -<br>- | 299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,09555 | 33931,11<br>- | -<br>- | 3242 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,00882 | 10298,50<br>- | -<br>- | 91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм<br>_____<br>Сходовий майданчик Смн-3 | т | 0,09555 | 6731,41<br>- | -<br>- | 643 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *37* | *КБ6-22-1* | *Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м* | *100м3* | *0,014* | *284158,94*<br>*140731,96* | *23054,08*<br>*11748,04* | *3978* | *1970* | *323*<br>*164* | *1061,2470*<br>*74,0859* | *14,86*<br>*1,04* |
| 38 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 1,421 | 4866,18<br>- | -<br>- | 6915 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,00882 | 33931,11<br>- | -<br>- | 299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,09765 | 33931,11<br>- | -<br>- | 3313 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 0,08064 | 33931,11<br>- | -<br>- | 2736 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,00882 | 10298,50<br>- | -<br>- | 91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,09765 | 6731,41<br>- | -<br>- | 657 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 0,08064 | 5675,17<br>- | -<br>- | 458 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 135297 | 9584 | 2085<br>988 | | 71,52<br>6,25 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 135297 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 123628 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10572 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5587 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,33 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2059 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **140884** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **140884** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 135297 | 9584 | 2085<br>988 | | 71,52<br>6,25 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 135297 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 123628 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 10572 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5587 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,33 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2059 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **140884** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **140884** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **87,1** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **12631** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-010/ОВ

**на опалення та вентиляція**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 3949,772 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 2,15414 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 301,322 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Опалення** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ21-30-1* | *Установлення сушарок для рук* | *100шт* | *0,36* | *15209,97* | - | *5476* | *5389* | - | *114,2600* | *41,13* |
| | | | | | *14969,20* | - | | | - | - | - |
| 2 | & С130-420-18 | Електричний конвектор PL-T350-700/220 Stinex | шт | 5 | 5611,72 | - | 28059 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | & С130-420-19 | Електричний конвектор PL-T500-1000/220 Stinex | шт | 3 | 8161,72 | - | 24485 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | & С130-420-20 | Електричний конвектор PL-T700-1400/220 Stinex | шт | 28 | 8161,72 | - | 228528 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 286548 | 5389 | - | | 41,13 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 286548 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 281159 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5389 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2658 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,99 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 880 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **289206** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **289206** | | | | |
| | | **Розділ 2. Вентиляція** | | | | | | | | | |
| | | ПВ 1 | | | | | | | | | |
| *5* | *КБ20-42-2* | *Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 20 тис.м3/год* | *камера* | *1* | *15250,06* | *758,78* | *15250* | *12741* | *759* | *94,8600* | *94,86* |
| | | | | | *12740,65* | *287,85* | | | *288* | *1,9618* | *1,96* |
| 6 | & 2308-4001-544 | Припливно-витяжна установка GreenSTR 15, Aerostar Україна, ПВ 1 | комплект | 1 | 955421,27 | - | 955421 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | КМ8-573-4 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 954,17 | 152,77 | 954 | 470 | 153 | 3,2000 | 3,2 |
| | | | | | 469,60 | 47,58 | | | 48 | 0,2946 | 0,29 |
| 8 | & 2308-ПВ-АВТ-5 | Система автоматики ПВ1 | шт | 1 | 163065,63 | - | 163066 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ККБ 1 | | | | | | | | | |
| 9 | КМ38-6-3 Вказівки щодо застосування РЕКНМУ таб.1,к=1,4 | Монтаж установки компресорної | шт | 1 | 7758,43 | 750,41 | 7758 | 4907 | 750 | 35,2800 | 35,28 |
| | | | | | 4907,10 | 249,53 | | | 250 | 1,5946 | 1,59 |
| 10 | & 2302-13024-141 варіант 1 | Зовнішній блок Aerostar AER-CS335REOU | шт | 1 | 375510,00 | - | 375510 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | & С1545-288-23 варіант 1 | Кронштейн для зовнішнього блоку | шт | 1 | 1050,12 | - | 1050 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 12 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 1 | 240,43 | 3,53 | 240 | 235 | 4 | 1,6000 | 1,6 |
| | | | | | 234,80 | 1,75 | | | 2 | 0,0126 | 0,01 |
| 13 | & 2308-4001-13 варіант 1 | Провідний пульт керування WRC-VA01A | компл. | 1 | 6545,13 | - | 6545 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | КМ11-234-7 | Приєднання труб мідних і алюмінієвих діаметром до 10 мм | 10 шт | 2 | 139,86<br>139,86 | -<br>- | 280 | 280 | -<br>- | 0,8000<br>- | 1,6<br>- |
| 15 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 1 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 240 | 235 | 4<br>2 | 1,6000<br>0,0126 | 1,6<br>0,01 |
| 16 | & 2308-4001-322 варіант 1 | Комплект обв'язки АСК-20BEJ | шт | 1 | 59026,28<br>- | -<br>- | 59026 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *17* | *КБ20-26-5* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП* | *шт* | *4* | *507,32*<br>*404,82* | *21,38*<br>*9,47* | *2029* | *1619* | *86*<br>*38* | *3,0900*<br>*0,0665* | *12,36*<br>*0,27* |
| 18 | & С1630-1119-146 варіант 1 | Шумоглушник SMN 90-40 | шт | 3 | 17222,90<br>- | -<br>- | 51669 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С1630-1145-3 варіант 1 | Шумопоглинач SMN 70-40 | шт | 1 | 10990,22<br>- | -<br>- | 10990 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *20* | *КБ20-14-9* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 4000 мм* | *шт* | *2* | *1238,30*<br>*498,61* | *29,94*<br>*13,26* | *2477* | *997* | *60*<br>*27* | *3,7600*<br>*0,0931* | *7,52*<br>*0,19* |
| 21 | & С1300-534 | Противибуховий пристрій K-UZS-25 | шт | 2 | 81884,62<br>- | -<br>- | 163769 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *22* | *КБ20-11-3* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1,5 м2* | *грати* | *1* | *533,42*<br>*373,96* | *63,54*<br>*24,09* | *533* | *374* | *64*<br>*24* | *2,8200*<br>*0,1700* | *2,82*<br>*0,17* |
| 23 | & С1301-1215 варіант 1 | Грати зовнішні 3070-1Н 750х1600 ПП Григоренко | шт | 1 | 5518,74<br>- | -<br>- | 5519 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *24* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *1* | *430,37*<br>*312,96* | *50,06*<br>*18,28* | *430* | *313* | *50*<br>*18* | *2,3600*<br>*0,1291* | *2,36*<br>*0,13* |
| 25 | & С1301-1216 варіант 1 | Грати зовнішні 3070-1Н 1400х700 ПП Григоренко | шт | 1 | 4530,37<br>- | -<br>- | 4530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *26* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *112* | *298,76*<br>*241,35* | *32,03*<br>*10,53* | *33461* | *27031* | *3587*<br>*1179* | *1,8200*<br>*0,0745* | *203,84*<br>*8,34* |
| 27 | & С1301-1040 варіант 1 | Грати вентиляційні, однорядні, 150х100мм 3040-1 ПП Григоренко | шт | 6 | 351,95<br>- | -<br>- | 2112 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & С1301-1115 варіант 1 | Грати вентиляційні, однорядні, 350х150мм 3040-1 ПП Григоренко | шт | 54 | 535,36<br>- | -<br>- | 28909 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С1301-1094 варіант 2 | Грати вентиляційні, однорядні, 350х250мм 3040-1 ПП Григоренко | шт | 26 | 535,35<br>- | -<br>- | 13919 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | & С1301-1094 варіант 1 | Грати вентиляційні накладні (для перетоку між приміщеннями), 500х300мм 3005-Кр2 ПП Григоренко | шт | 26 | 531,60<br>- | -<br>- | 13822 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & С1301-1020 варіант 1 | Дросель-клапан з металевою ручкою 200х150мм ДК ПП Григоренко | шт | 1 | 418,89<br>- | -<br>- | 419 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С1301-1105 варіант 1 | Дросель-клапан з металевою ручкою 250х200мм ДК ПП Григоренко | шт | 11 | 508,65<br>- | -<br>- | 5595 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С1301-1025 варіант 1 | Дросель-клапан з металевою ручкою 400х200мм ДК ПП Григоренко | шт | 3 | 799,35<br>- | -<br>- | 2398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *34* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,057* | *137679,16*<br>*33882,16* | *674,35*<br>*297,24* | *7848* | *1931* | *38*<br>*17* | *261,8000*<br>*2,0876* | *14,92*<br>*0,12* |
| *35* | *КБ20-3-3* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром 800, 1000 мм* | *100м2* | *0,6503* | *134734,02*<br>*31021,97* | *593,09*<br>*261,25* | *87618* | *20174* | *386*<br>*170* | *239,7000*<br>*1,8349* | *155,88*<br>*1,19* |
| *36* | *КБ20-3-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм* | *100м2* | *0,7106* | *126508,92*<br>*26841,71* | *541,77*<br>*238,53* | *89897* | *19074* | *385*<br>*169* | *207,4000*<br>*1,6753* | *147,38*<br>*1,19* |
| *37* | *КБ20-3-11* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм* | *100м2* | *2,2082* | *121210,05*<br>*20197,29* | *421,08*<br>*178,27* | *267656* | *44600* | *930*<br>*394* | *156,0600*<br>*1,2521* | *344,61*<br>*2,76* |
| *38* | *КБ20-3-12* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3200 мм* | *100м2* | *1,5477* | *116941,05*<br>*16325,04* | *429,63*<br>*182,06* | *180990* | *25266* | *665*<br>*282* | *126,1400*<br>*1,2787* | *195,23*<br>*1,98* |
| *39* | *КБ20-3-13* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 3600 мм* | *100м2* | *0,072* | *116136,08*<br>*15026,96* | *406,11*<br>*169,83* | *8362* | *1082* | *29*<br>*12* | *116,1100*<br>*1,1928* | *8,36*<br>*0,09* |
| *40* | *КБ20-3-14* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром 4000 мм* | *100м2* | *0,039* | *114515,31*<br>*13728,87* | *384,72*<br>*160,36* | *4466* | *535* | *15*<br>*6* | *106,0800*<br>*1,1263* | *4,14*<br>*0,04* |
| *41* | *КБ20-3-16* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 5200 мм* | *100м2* | *0,188* | *119597,46*<br>*12430,79* | *382,14*<br>*157,57* | *22484* | *2337* | *72*<br>*30* | *96,0500*<br>*1,1067* | *18,06*<br>*0,21* |
| *42* | *КБ26-24-3* | *Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою* | *10 м2* | *8* | *1902,25*<br>*1129,41* | *534,61*<br>*236,73* | *15218* | *9035* | *4277*<br>*1894* | *8,1200*<br>*1,6625* | *64,96*<br>*13,3* |
| 43 | & С114-50-У-3 варіант 1 | Спінений синтетичний каучук фольгований з клейем 50 мм | м2 | 80 | 511,98<br>- | -<br>- | 40958 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44 | С111-1867<br>варіант 1 | Кріпильні матеріали | шт | 100 | 170,25<br>- | -<br>- | 17025 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | КМ12-70-1 | Трубопроводи з мідних труб на умовний тиск до 2,5 МПа [25 кгс/см2], діаметр зовнішній 18 мм | 100 м | 0,3 | 19534,32<br>18225,92 | 1125,61<br>513,69 | 5860 | 5468 | 338<br>154 | 128,0000<br>3,9000 | 38,4<br>1,17 |
| 46 | & С113-22-А-6<br>варіант 1 | Труба мідна 9,52 | м | 15 | 182,67<br>- | -<br>- | 2740 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & С113-22-А-3<br>варіант 1 | Труба мідна 15,88 | м | 15 | 341,66<br>- | -<br>- | 5125 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *48* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *3* | *472,77*<br>*472,77* | -<br>- | *1418* | *1418* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *10,56*<br>- |
| 49 | & С113-3141-13-3<br>варіант 1 | Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x10 | м | 15,3 | 51,86<br>- | -<br>- | 793 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С113-3141-13-5<br>варіант 1 | Теплоізоляційна трубка K-FLEX ST 13x16 | м | 15,3 | 59,25<br>- | -<br>- | 907 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С113-243-2 | Клей Thermaflex К-414 | л | 0,426 | 788,22<br>- | -<br>- | 336 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | КМ8-146-1<br>т.ч. п.1.4<br>к(труд)=1,05 | Кабель до 35 кВ, що прокладається з кріпленням накладними скобами, маса 1 м до 0,5 кг [при роботі на висоті понад 2 до 8 м] | 100 м | 0,15 | 10344,66<br>2804,05 | 4006,99<br>1331,82 | 1552 | 421 | 601<br>200 | 20,1600<br>9,4105 | 3,02<br>1,41 |
| 53 | & С157-246-3<br>варіант 1 | Кабель міжблочний ПВС 5х1,5 мм2 | м | 15,3 | 55,51<br>- | -<br>- | 849 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | & С113-2439-139<br>варіант 1 | Стрічка обмотувальні тефлонова Benda Vinil (25 м)<br>_____<br>П1 | шт | 3 | 177,52<br>- | -<br>- | 533 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *55* | *КБ20-42-1* | *Установлення камер припливних типових без секції зрошення продуктивністю до 10 тис.м3/год* | *камера* | *1* | *10864,69*<br>*9155,91* | *474,84*<br>*164,29* | *10865* | *9156* | *475*<br>*164* | *68,1700*<br>*1,1154* | *68,17*<br>*1,12* |
| 56 | & 1000-ПРУ-300-7<br>варіант 1 | Припливна установка для укриття в комплекті | шт | 1 | 358006,70<br>- | -<br>- | 358007 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | КМ8-573-4 | Шафа [пульт] керування навісна, висота, ширина і глибина до 600х600х350 мм | шт | 1 | 954,17<br>469,60 | 152,77<br>47,58 | 954 | 470 | 153<br>48 | 3,2000<br>0,2946 | 3,2<br>0,29 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | & 1000-222-3 варіант 1 | Комплект автоматики П1 | шт | 1 | 33828,50<br>- | -<br>- | 33829 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *59* | *КБ20-14-8* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм* | *шт* | *1* | *685,45*<br>*331,53* | *12,83*<br>*5,68* | *685* | *332* | *13*<br>*6* | *2,5000*<br>*0,0399* | *2,5*<br>*0,04* |
| 60 | & С130-382-А-36 | Противибуховий пристрій K-MZS K-MZS | шт | 1 | 5350,42<br>- | -<br>- | 5350 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *61* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *26* | *298,76*<br>*241,35* | *32,03*<br>*10,53* | *7768* | *6275* | *833*<br>*274* | *1,8200*<br>*0,0745* | *47,32*<br>*1,94* |
| 62 | & С1301-1016 варіант 1 | Грати вентиляційні 200х100мм 3030-1 ПП Григоренко | шт | 26 | 451,79<br>- | -<br>- | 11747 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | КБ20-3-1 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм | 100м2 | 0,4039 | 137620,16<br>33882,16 | 674,35<br>297,24 | 55585 | 13685 | 272<br>120 | 261,8000<br>2,0876 | 105,74<br>0,84 |
| 64 | КБ20-3-2 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм | 100м2 | 0,3374 | 137679,16<br>33882,16 | 674,35<br>297,24 | 46453 | 11432 | 228<br>100 | 261,8000<br>2,0876 | 88,33<br>0,7 |
| 65 | & С1301-1029 варіант 1 | Дросель-клапан ДкДу 250<br>_____<br>В 1 | шт | 2 | 795,66<br>- | -<br>- | 1591 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *66* | *КБ20-32-2* | *Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т* | *шт* | *1* | *1282,30*<br>*1200,35* | *78,51*<br>*33,90* | *1282* | *1200* | *79*<br>*34* | *8,4300*<br>*0,2295* | *8,43*<br>*0,23* |
| 67 | & 1502-5123 варіант 1 | Прямокутний канальний вентилятор SVF (AVF) 60-30/28-4D | шт | 1 | 28169,88<br>- | -<br>- | 28170 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 1 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 240 | 235 | 4<br>2 | 1,6000<br>0,0126 | 1,6<br>0,01 |
| 69 | & 1601-2300-3 варіант 1 | Регулятор швидкості | шт | 1 | 32679,38<br>- | -<br>- | 32679 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *70* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,36* | *1298,92*<br>*1265,73* | *8,55*<br>*3,79* | *468* | *456* | *3*<br>*1* | *9,7800*<br>*0,0266* | *3,52*<br>*0,01* |
| 71 | & С130-231-37 варіант 1 | Вставки гнучкі, ВВГ 600х300 | шт | 2 | 1634,40<br>- | -<br>- | 3269 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *72* | *КБ20-13-7* | *Установлення клапанів зворотних периметром до 2400 мм* | *клапан* | *1* | *607,60*<br>*425,78* | *29,94*<br>*13,26* | *608* | *426* | *30*<br>*13* | *3,2500*<br>*0,0931* | *3,25*<br>*0,09* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73 | & С1630-466-А-12 варіант 1 | Зворотній клапан КОМ1 600х300 | шт | 1 | 3136,51<br>- | -<br>- | 3137 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *74* | *КБ20-26-5* | *Установлення шумоглушників вентиляційних трубчастих типу ГТП* | *шт* | *1* | *507,32*<br>*404,82* | *21,38*<br>*9,47* | *507* | *405* | *21*<br>*9* | *3,0900*<br>*0,0665* | *3,09*<br>*0,07* |
| 75 | & С1630-1119-58 варіант 1 | Шумоглушник SMN 50-25 | шт | 1 | 7962,39<br>- | -<br>- | 7962 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *76* | *КБ20-14-8* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР із ручним приводом периметром до 2400 мм* | *шт* | *1* | *685,45*<br>*331,53* | *12,83*<br>*5,68* | *685* | *332* | *13*<br>*6* | *2,5000*<br>*0,0399* | *2,5*<br>*0,04* |
| 77 | & С130-382-А-361 | Противибуховий пристрій K-UZS-1 ССК | шт | 1 | 24873,22<br>- | -<br>- | 24873 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | & С130-382-А-362 | Коробка монтажна K-UZ-3 | шт | 1 | 36591,54<br>- | -<br>- | 36592 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *79* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *20* | *298,76*<br>*241,35* | *32,03*<br>*10,53* | *5975* | *4827* | *641*<br>*211* | *1,8200*<br>*0,0745* | *36,4*<br>*1,49* |
| 80 | & С1301-1059 варіант 1 | Клапан стельовий А100 ВРФ АБС | шт | 2 | 229,94<br>- | -<br>- | 460 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | & С1301-1060 варіант 1 | Клапан стельовий А125 ВРФ АБС | шт | 18 | 286,55<br>- | -<br>- | 5158 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & С1301-1042 варіант 1 | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 100мм ДК ПП Григоренко | шт | 2 | 370,44<br>- | -<br>- | 741 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | & С1301-1041 варіант 1 | Дросель-клапан з металевою ручкою д. 125мм ДК ПП Григоренко | шт | 9 | 411,11<br>- | -<br>- | 3700 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *84* | *КБ20-3-1* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм* | *100м2* | *0,1083* | *137620,16*<br>*33882,16* | *674,35*<br>*297,24* | *14904* | *3669* | *73*<br>*32* | *261,8000*<br>*2,0876* | *28,35*<br>*0,23* |
| *85* | *КБ20-3-10* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром від 1100 до 1600 мм* | *100м2* | *0,195* | *126508,92*<br>*26841,71* | *541,77*<br>*238,53* | *24669* | *5234* | *106*<br>*47* | *207,4000*<br>*1,6753* | *40,44*<br>*0,33* |
| *86* | *КБ20-3-11* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,7 мм, периметром до 2400 мм* | *100м2* | *0,018* | *121210,05*<br>*20197,29* | *421,08*<br>*178,27* | *2182* | *364* | *8*<br>*3* | *156,0600*<br>*1,2521* | *2,81*<br>*0,02* |
| 87 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути]<br>_____<br>В 2 | кг | 15 | 51,61<br>- | -<br>- | 774 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *88* | *КБ20-32-1* | *Установлення вентиляторів осьових масою до 0,025 т* | *шт* | *1* | *931,06*<br>*884,24* | *44,29*<br>*18,75* | *931* | *884* | *44*<br>*19* | *6,2100*<br>*0,1231* | *6,21*<br>*0,12* |
| 89 | & 2308-106-А-4 варіант 1 | Канальний вентилятор RV 200L | шт | 1 | 6938,25<br>- | -<br>- | 6938 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *90* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,1256* | *1298,92*<br>*1265,73* | *8,55*<br>*3,79* | *163* | *159* | *1*<br>- | *9,7800*<br>*0,0266* | *1,23*<br>- |
| 91 | & С130-232-200 варіант 1 | Вставки гнучкі ВВГ 200 Вентс | шт | 2 | 285,92<br>- | -<br>- | 572 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *92* | *КБ20-13-1* | *Установлення клапанів зворотних діаметром до 355 мм* | *клапан* | *1* | *310,75*<br>*229,27* | *8,55*<br>*3,79* | *311* | *229* | *9*<br>*4* | *1,7500*<br>*0,0266* | *1,75*<br>*0,03* |
| 93 | & С1630-466-А-3 варіант 1 | Зворотній клапан КОМ 200 | шт | 1 | 463,22<br>- | -<br>- | 463 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *94* | *КБ20-11-1* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 0,25 м2* | *грати* | *5* | *298,76*<br>*241,35* | *32,03*<br>*10,53* | *1494* | *1207* | *160*<br>*53* | *1,8200*<br>*0,0745* | *9,1*<br>*0,37* |
| 95 | & С1301-1116 варіант 1 | Грати вентиляційні, однорядні, 250х100мм 3040-1 ПП Григоренко | шт | 5 | 400,02<br>- | -<br>- | 2000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *96* | *КБ20-3-1* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, діаметром до 200 мм* | *100м2* | *0,00314* | *137620,16*<br>*33882,16* | *674,35*<br>*297,24* | *432* | *106* | *2*<br>*1* | *261,8000*<br>*2,0876* | *0,82*<br>*0,01* |
| *97* | *КБ20-3-2* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,5 мм, периметром до 600 мм* | *100м2* | *0,128* | *137679,16*<br>*33882,16* | *674,35*<br>*297,24* | *17623* | *4337* | *86*<br>*38* | *261,8000*<br>*2,0876* | *33,51*<br>*0,27* |
| 98 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 5 | 51,61<br>- | -<br>- | 258 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 3453610 | 245963 | 16507<br>6389 | | 1870,83<br>44,67 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 2019191 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 79294 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **2098485** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1434419 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1171949 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 252352 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 127663 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 193,52 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 42701 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1562082** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-011/АОВ

**на автоматизація систем вентиляції**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 32,109 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,06364 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 8,833 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,2 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| *1* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *0,05* | *1412,69*<br>*1098,31* | *114,63*<br>*82,25* | *71* | *55* | *6*<br>*4* | *8,6000*<br>*0,5634* | *0,43*<br>*0,03* |
| 2 | & С1545-66-А-138 | Кабель КГ 3х1,5 мм2 | м | 5,1 | 29,25<br>- | -<br>- | 149 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *3* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *0,24* | *2046,46*<br>*1558,06* | *209,83*<br>*148,59* | *491* | *374* | *50*<br>*36* | *12,2000*<br>*1,0147* | *2,93*<br>*0,24* |
| 4 | & С1545-66-А-139 | Кабель КГ 4х2,5 мм2 | м | 24,48 | 58,33<br>- | -<br>- | 1428 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *5* | *КБ21-4-5* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 70 мм2* | *100м* | *0,16* | *3053,68*<br>*2154,47* | *463,50*<br>*294,92* | *489* | *345* | *74*<br>*47* | *16,8700*<br>*1,9731* | *2,7*<br>*0,32* |
| 6 | & С1545-66-А-140 | Кабель КГ 4х10 мм2 | м | 16,32 | 228,03<br>- | -<br>- | 3721 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *7* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *0,08* | *1412,69*<br>*1098,31* | *114,63*<br>*82,25* | *113* | *88* | *9*<br>*7* | *8,6000*<br>*0,5634* | *0,69*<br>*0,05* |
| 8 | & С1545-66-В-14 | Кабель OLFLEX Classic 115CY 4G1.5 | м | 8,16 | 144,72<br>- | -<br>- | 1181 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КБ21-4-1* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 2,5 мм2* | *100м* | *1,27* | *1120,80*<br>*946,33* | *82,95*<br>*60,13* | *1423* | *1202* | *105*<br>*76* | *7,4100*<br>*0,4130* | *9,41*<br>*0,52* |
| 10 | & С157-403-10 | Кабель OLFLEX SMART 108 2х0.75 | м | 105,06 | 17,92<br>- | -<br>- | 1883 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С157-403-11 | Кабель OLFLEX SMART 108 3х0.75 | м | 24,48 | 22,74<br>- | -<br>- | 557 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *12* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *0,41* | *1412,69*<br>*1098,31* | *114,63*<br>*82,25* | *579* | *450* | *47*<br>*34* | *8,6000*<br>*0,5634* | *3,53*<br>*0,23* |
| 13 | & С157-403-13 | Кабель OLFLEX SMART 108 7х0.75 | м | 21,42 | 50,33<br>- | -<br>- | 1078 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С157-403-15 | Кабель OLFLEX SMART 108 9х0.75 | м | 15,3 | 75,58<br>- | -<br>- | 1156 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С1545-66-В-6 | Кабель OLFLEX J-Y(ST)Y...LG 2х2х0.8 мм2 | м | 5,1 | 46,75<br>- | -<br>- | 238 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *16* | *КБ21-3-4* | *Прокладання поліетиленових труб по основі підлоги, діаметр труб до 25 мм* | *100м* | *2,21* | *4026,74*<br>*2132,84* | *174,06*<br>*71,67* | *8899* | *4714* | *385*<br>*158* | *16,2800*<br>*0,4400* | *35,98*<br>*0,97* |
| 17 | & С113-2124-А-3 | Труба ПВХ гнучка гофрована легка О 25, з протяжкою "Octopus". Серия 9 91925 | м | 223,21 | 14,01<br>- | -<br>- | 3127 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С113-2124-Б-3 | Тримач оцинкований для кріплення ПВХ труби О 25-26 53344R | шт | 500 | 3,56<br>- | -<br>- | 1780 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 28363 | 7228 | 676<br>362 | | 55,67<br>2,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 28363 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 20459 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 7590 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3746 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,61 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1243 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **32109** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-012/ВК

**на водопровід та каналізація**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1309,238 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,02136 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 151,088 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,9 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Водопровод госп-питний В1, В1.1** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ16-26-1* | *Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм* | *шт* | *1* | *109,26*<br>*93,19* | *8,55*<br>*3,79* | *109* | *93* | *9*<br>*4* | *0,6700*<br>*0,0266* | *0,67*<br>*0,03* |
| 2 | & 1704-30002-16 | Лічільник води SENSUS-420PC 20 | шт | 1 | 4044,11<br>- | -<br>- | 4044 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *3* | *КБ18-22-2* | *Установлення манометрів з триходовим краном* | *комплект* | *1* | *74,03*<br>*52,83* | -<br>- | *74* | *53* | -<br>- | *0,3600*<br>- | *0,36*<br>- |
| 4 | & С113-2029-5 | Манометр загального призначення ОБМ-100 | шт | 1 | 425,16<br>- | -<br>- | 425 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & С1630-113-4 | Кран триходовий для встановлення манометра 11б18бк | шт | 1 | 306,93<br>- | -<br>- | 307 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & С1630-674-17 | Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N | шт | 2 | 1151,52<br>- | -<br>- | 2303 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & С1630-674-21 | Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N | шт | 1 | 815,31<br>- | -<br>- | 815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | & С1630-674-19 | Фільтр косий 1 1/2" VT.192.N | шт | 1 | 1098,63<br>- | -<br>- | 1099 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КБ18-10-9* | *Установлення баків розширювальних круглих і прямокутних місткістю 1 м3* | *шт* | *4* | *2700,44*<br>*2363,42* | *208,66*<br>*93,31* | *10802* | *9454* | *835*<br>*373* | *18,0400*<br>*0,6224* | *72,16*<br>*2,49* |
| 10 | & С111-542-131 | Ємність для води ВК-1000 Укрхімпласт | шт | 4 | 8167,73<br>- | -<br>- | 32671 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КБ18-13-1* | *Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т* | *шт* | *1* | *3510,00*<br>*2931,50* | *194,04*<br>*74,22* | *3510* | *2932* | *194*<br>*74* | *21,3200*<br>*0,5002* | *21,32*<br>*0,5* |
| 12 | & 17064-1759-519 | Установка підвищення тиску для побутового призначення Wilo-Isar BOOST5-E-5 | шт | 1 | 35793,00<br>- | -<br>- | 35793 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С1630-674-17 | Кран кульовий 1 1/2" Base VT.214.N | шт | 2 | 1151,52<br>- | -<br>- | 2303 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С1630-674-33 | Кран кульовий 1" Base VT.214.N | шт | 11 | 471,52<br>- | -<br>- | 5187 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С1630-674-47 | Кран кульовий 3/4" Base VT.214.N | шт | 2 | 333,95<br>- | -<br>- | 668 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С1630-674-16 | Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N | шт | 20 | 219,05<br>- | -<br>- | 4381 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1630-674-21 | Зворотній клапан 1 1/2" VT.161.N | шт | 2 | 815,31<br>- | -<br>- | 1631 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С1630-1583-6 | Клапан поплавковий Farg для ємностей 1" | шт | 4 | 624,00<br>- | -<br>- | 2496 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С1630-674-122 | Кран кульовий кутовий 3/4"-1/2" VT.392.N.05 | шт | 18 | 197,32<br>- | -<br>- | 3552 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С130-11861-2 | Гнучке підведення до унітазу | шт | 18 | 112,32<br>- | -<br>- | 2022 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | КБ16-10-2 | Прокладання трубопроводів опалення і водопостачання зі стальних електрозварних труб діаметром 50 мм | 100м | 0,143 | 66171,62<br>13106,52 | 3094,74<br>899,30 | 9463 | 1874 | 443<br>129 | 90,6900<br>6,2497 | 12,97<br>0,89 |
| 22 | КБ16-7-6 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 50 мм | 100м | 0,44 | 71046,66<br>10111,11 | 1811,97<br>630,53 | 31261 | 4449 | 797<br>277 | 71,0100<br>4,3530 | 31,24<br>1,92 |
| 23 | КБ16-7-5 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 40 мм | 100м | 0,055 | 60291,47<br>7869,90 | 687,23<br>254,74 | 3316 | 433 | 38<br>14 | 55,2700<br>1,7283 | 3,04<br>0,1 |
| 24 | КБ16-7-4 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 32 мм | 100м | 0,451 | 53336,13<br>7869,90 | 687,23<br>254,74 | 24055 | 3549 | 310<br>115 | 55,2700<br>1,7283 | 24,93<br>0,78 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | КБ16-7-3 | Прокладання трубопроводів водопостачання зі стальних водогазопровідних оцинкованих труб діаметром 25 мм | 100м | 1,111 | 48965,62<br>7869,90 | 687,23<br>254,74 | 54401 | 8743 | 764<br>283 | 55,2700<br>1,7283 | 61,4<br>1,92 |
| 26 | КБ16-29-1 | Гідравлічне випробування трубопроводів систем опалення, водопроводу і гарячого водопостачання діаметром до 50 мм | 100м | 2,2 | 1536,11<br>1415,16 | 25,97<br>2,01 | 3379 | 3113 | 57<br>4 | 8,2200<br>0,0150 | 18,08<br>0,03 |
| *27* | *КБ16-14-12* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *0,44* | *18625,64*<br>*12992,35* | *5594,74*<br>*3400,83* | *8195* | *5717* | *2462*<br>*1496* | *89,9000*<br>*24,7574* | *39,56*<br>*10,89* |
| 28 | & С113-ЕКО-48 | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik | м | 44 | 65,84<br>- | -<br>- | 2897 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *29* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *26,4* | *472,77*<br>*472,77* | -<br>- | *12481* | *12481* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *92,93*<br>- |
| 30 | & С113-439-Б-9 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ Е-54, т=9 мм | м | 59,466 | 43,58<br>- | -<br>- | 2592 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & С113-439-Б-7 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ Е-42, т=9 мм | м | 5,61 | 27,17<br>- | -<br>- | 152 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С113-439-Б-6 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ Е-35, т=9 мм | м | 46,002 | 21,50<br>- | -<br>- | 989 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С113-439-Б-5 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ Е-28, т=9 мм | м | 113,322 | 18,98<br>- | -<br>- | 2151 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С113-439-Б-4 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ Е-22, т=9 мм | м | 44,88 | 17,07<br>- | -<br>- | 766 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | & С113-243-2 | Клей Thermaflex К-414 | л | 3,7488 | 788,22<br>- | -<br>- | 2955 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С113-155 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм | м | 0,9 | 427,28<br>- | -<br>- | 385 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С113-138 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 3 мм | м | 1,2 | 217,80<br>- | -<br>- | 261 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 15 | 51,61<br>- | -<br>- | 774 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *39* | *КБ10-39-1* | *Установлення шаф пожежних* | *100шт* | *0,06* | *32293,35*<br>*13491,06* | -<br>- | *1938* | *809* | -<br>- | *106,9700*<br>- | *6,42*<br>- |
| *40* | *КБ16-20-1* | *Установлення кранів пожежних діаметром 50 мм* | *шт* | *6* | *240,47*<br>*208,37* | *29,20*<br>*13,81* | *1443* | *1250* | *175*<br>*83* | *1,4800*<br>*0,0937* | *8,88*<br>*0,56* |
| 41 | & С1630-63-1-4 | Кран-комплект пожежний Ду19 HW-19N-15 | шт | 6 | 3431,70<br>- | -<br>- | 20590 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *42* | *КБ16-20-2* | *Установлення кранів поливальних діаметром 25 мм* | *шт* | *1* | *71,19*<br>*70,81* | -<br>- | *71* | *71* | -<br>- | *0,4900*<br>- | *0,49*<br>- |
| 43 | & С1630-673-66 | Кран поливальний зовнішній 15 | шт | 1 | 207,08<br>- | -<br>- | 207 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | & С1545-13-12 | Гнучкий шланг для поливу Д20 | м | 30 | 33,83<br>- | -<br>- | 1015 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 299929 | 55021 | 6084<br>2852 | | 394,45<br>20,11 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 39837 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 1564 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **41401** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 260092 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 198987 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 57873 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 28289 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 41,85 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9235 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **288381** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **329783** | | | | |
| | | **Розділ 2. Гаряче водопостачання Т3** | | | | | | | | | |
| 45 | & С1630-674-16 | Кран кульовий 1/2" Base VT.214.N | шт | 8 | 219,05<br>- | -<br>- | 1752 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | КМ35-6-5 | Монтаж водонагрівника електричного | шт | 8 | 1002,92<br>928,27 | 21,76<br>8,96 | 8023 | 7426 | 174<br>72 | 7,0000<br>0,0550 | 56<br>0,44 |
| 47 | & 1514-14027-17 | Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 100,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 100 V Thermex | шт | 1 | 7628,33<br>- | -<br>- | 7628 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | & 1514-14027-16 | Водонагрівач (бойлер) настінний електричний ем. 50,0л 2,0кВт 220В Thermex Nova 50 V Thermex | шт | 7 | 6285,00<br>- | -<br>- | 43995 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *49* | *КБ17-2-3* | *Установлення змішувачів* | *10шт* | *1,6* | *1781,58*<br>*1659,09* | -<br>- | *2851* | *2655* | -<br>- | *11,4800*<br>- | *18,37*<br>- |
| 50 | & С130-630-37 | Змішувач одноважільний для умивальника M-Size Eurosmart Grohe | комплект | 10 | 1632,50<br>- | -<br>- | 16325 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | & С130-630-31 | Змішувач для умивальника інвалідів з подовженою рукояткою Euroeco Special Grohe | комплект | 2 | 5546,75<br>- | -<br>- | 11094 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С130-630-62-1УЦ | Змішувач одноважільний для душу Euroeco Special Grohe | комплект | 2 | 4820,11<br>- | -<br>- | 9640 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | & С130-630-39 | Гігієнічний душ Tempesta-F Trigger Spray 30 Grohe | комплект | 2 | 995,00<br>- | -<br>- | 1990 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | & С130-630-36 | Одноважільний змішувач для ванни з душовим набором Eurosmart Grohe | комплект | 1 | 5432,00<br>- | -<br>- | 5432 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С130-630-33 | Одноважільний кухонний змішувач BauLoop Grohe | комплект | 1 | 3228,80<br>- | -<br>- | 3229 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *56* | *КБ16-14-12* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 20 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *0,363* | *18625,64*<br>*12992,35* | *5594,74*<br>*3400,83* | *6761* | *4716* | *2031*<br>*1235* | *89,9000*<br>*24,7574* | *32,63*<br>*8,99* |
| 57 | & С113-ЕКО-48 | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 20/ STRS020RCT Ekoplastik | м | 36,3 | 65,84<br>- | -<br>- | 2390 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *58* | *КБ26-11-1* | *Ізоляція трубопроводів трубками із спіненого каучуку, поліетилену* | *10 м* | *3,63* | *472,77*<br>*472,77* | -<br>- | *1716* | *1716* | -<br>- | *3,5200*<br>- | *12,78*<br>- |
| 59 | & С113-439-В-4 | Ізоляція для труб Thermaflex FRZ J-22 , т=13 мм | м | 37,026 | 53,43<br>- | -<br>- | 1978 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | & С113-243-2 | Клей Thermaflex К-414 | л | 0,51546 | 788,22<br>- | -<br>- | 406 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *61* | *КБ21-30-1* | *Установлення сушарок* | *100шт* | *0,01* | *15209,97*<br>*14969,20* | -<br>- | *152* | *150* | -<br>- | *114,2600*<br>- | *1,14*<br>- |
| 62 | & С130-549-1-13 | Сушка для рушників електрична 710х535 мм Теплий Світ | шт | 1 | 2094,50<br>- | -<br>- | 2095 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 5 | 51,61<br>- | -<br>- | 258 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 127715<br>1307 | 16663 | 2205 | | 120,92<br>9,43 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 51623 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 2028 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **53651** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 76092 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 57224 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 17970 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 8442 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,05 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2657 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **84534** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **138185** | | | | |
| | | **Розділ 3. Побутова каналізація К1, К1н** | | | | | | | | | |
| *64* | *КБ17-1-4* | *Установлення умивальників одиночних без підведення води* | *10компл.* | *1,2* | *3840,54*<br>*3339,05* | *211,26*<br>*96,63* | *4609* | *4007* | *254*<br>*116* | *23,4500*<br>*0,6671* | *28,14*<br>*0,8* |
| 65 | & С111-2164 варіант 1 | Умивальник керамічний 50см з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом PRESIDENT 50 Cersanit | шт | 2 | 3831,08<br>- | -<br>- | 7662 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | & С111-2166 | Умивальник, вмонтований у корпус з бутилочним пластмасовим сифоном CALLA 54 Cersanit | шт | 8 | 2133,51<br>- | -<br>- | 17068 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | & С111-2165 | Умивальник керамічний 60см з бутилочним пластмасовим сифоном та з напівп'єдесталом для інвалідів Etiuda 65 Cersanit | шт | 2 | 4428,51<br>- | -<br>- | 8857 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *68* | *КБ17-5-1* | *Установлення мийок на одне відділення* | *10компл.* | *0,1* | *4711,30*<br>*3642,34* | *211,26*<br>*96,63* | *471* | *364* | *21*<br>*10* | *25,5800*<br>*0,6671* | *2,56*<br>*0,07* |
| 69 | & С130-493-16 | Мийка для кухні з нержавіючої сталі з бутилочним пластмасовим сифоном K-SERIES Grohe | шт | 1 | 4707,99<br>- | -<br>- | 4708 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *70* | *КБ17-3-1* | *Установлення унітазів із бачком безпосередньо приєднаним* | *10компл.* | *1,8* | *7877,05*<br>*5126,16* | *481,66*<br>*220,33* | *14179* | *9227* | *867*<br>*397* | *36,4100*<br>*1,5210* | *65,54*<br>*2,74* |
| 71 | & С111-2066 | Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком 6л, сидіння з кришкою EKO 23 Cersanit | шт | 14 | 5114,06<br>- | -<br>- | 71597 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | & С111-2101 | Унітаз керамічний з косим випуском, змивним бачком 6л, сидіння з кришкою дитячий | шт | 2 | 4094,06<br>- | -<br>- | 8188 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | & С111-2102 | Унітаз для інвалідів компакт з горизонтальним випуском з місцями кріплення поручнів, сидіння з кришкою для інвалідів ETIUDA 593 Cersanit | шт | 2 | 5793,20<br>- | -<br>- | 11586 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *74* | *КБ17-1-11* | *Установлення трапів діаметром 50 мм* | *10компл.* | *0,4* | *1275,17*<br>*1061,56* | *71,97*<br>*32,75* | *510* | *425* | *29*<br>*13* | *7,5400*<br>*0,2267* | *3,02*<br>*0,09* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75 | & С113-2295-25 | Трап з решіткою із нержавіючої сталі, косим випуском 50, сифоном PRIMUS HL90Pr | шт | 4 | 1686,86<br>- | -<br>- | 6747 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *76* | *КБ17-1-10* | *Установлення піддонів душових чавунних і стальних мілких* | *10компл.* | *0,1* | *3360,62*<br>*2181,19* | *697,35*<br>*313,63* | *336* | *218* | *70*<br>*31* | *16,2400*<br>*2,1845* | *1,62*<br>*0,22* |
| 77 | & С130-541-21 | Душовий піддон сталевий р.70х70х11 з сифоном для душового піддону KollerPool 70х70 | шт | 1 | 2182,30<br>- | -<br>- | 2182 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | & С113-2295-14 | Вентиляційний клапан Q = 37 л/с, DN 110 HL900N | шт | 5 | 2027,85<br>- | -<br>- | 10139 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *79* | *КБ18-13-1* | *Установлення насосів відцентрових з електродвигуном, маса агрегату до 0,1 т* | *шт* | *1* | *3444,62*<br>*2931,50* | *194,04*<br>*74,22* | *3445* | *2932* | *194*<br>*74* | *21,3200*<br>*0,5002* | *21,32*<br>*0,5* |
| 80 | & 15011-184-32 | Каналізаційна насосна установка DrainLift SANI-L.16M/4c Wilo | шт | 1 | 366540,00<br>- | -<br>- | 366540 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 81 | & 15011-184-29 | Насос стічних вод TMW32/11-10m | шт | 4 | 9676,00<br>- | -<br>- | 38704 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 82 | & 15011-184-28 | Насосна установка для відведення побутових стічних вод HiDrainlift3-24 | шт | 1 | 14596,00<br>- | -<br>- | 14596 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | & С1130-1105 | Засувка шиберна ПВХ 110 | шт | 1 | 1714,49<br>- | -<br>- | 1714 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *84* | *КБ16-15-3* | *Установлення вентилів, засувок, затворів, клапанів зворотних, кранів прохідних на трубопроводах із стальних труб діаметром до 100 мм* | *шт* | *1* | *929,21*<br>*585,75* | *160,48*<br>*55,92* | *929* | *586* | *160*<br>*56* | *4,2600*<br>*0,3809* | *4,26*<br>*0,38* |
| 85 | & С1141-1015 | Запірний клапан DN80 PN10 GG25 KPL Wilo | шт | 1 | 10719,79<br>- | -<br>- | 10720 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | & 17064-1759-517 | HANDMEMBRANPUMPE G11/2" GG насос ручний "Wilo" без витратомірного пристрою | шт | 1 | 12259,00<br>- | -<br>- | 12259 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | КМ11-350-3 | Прилади, що монтуються на технологічному трубопроводі [расходомір об'ємний, швидкісний, індукційний; ротаметр, клапан регулюючий; регулятор тиску та температури прямої дії; покажчик потоку рідини; проточні датчики концентратомірів і щільномірів, РН-метрів], діаметр трубопроводу до 50 мм | шт | 1 | 798,06<br>667,63 | 63,47<br>31,55 | 798 | 668 | 63<br>32 | 4,8000<br>0,2268 | 4,8<br>0,23 |
| 88 | & С1630-255-4 | Триходовий кран DN40 KGH. 3-WEGE IG. 11/2" T-BOHRG. HANDGR. | шт | 1 | 14344,37<br>- | -<br>- | 14344 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | & С1630-67-61-98 | Клапан запірний Rp/Rp 1 1/2" | шт | 5 | 3454,57<br>- | -<br>- | 17273 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | & С1630-67-61-99 | Кульовий зворотний клапан Rp/Rp 1 1/2" | шт | 4 | 4096,31<br>- | -<br>- | 16385 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *91* | *КБ16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 100 мм* | *100м* | *0,407* | *118577,84*<br>*13477,52* | *186,49*<br>*83,48* | *48261* | *5485* | *76*<br>*34* | *91,8400*<br>*0,5652* | *37,38*<br>*0,23* |
| *92* | *КБ16-13-2* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 75 мм* | *100м* | *0,451* | *47345,59*<br>*13477,52* | *186,49*<br>*83,48* | *21353* | *6078* | *84*<br>*38* | *91,8400*<br>*0,5652* | *41,42*<br>*0,25* |
| *93* | *КБ16-13-1* | *Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб низького тиску діаметром 50 мм* | *100м* | *0,209* | *43178,11*<br>*14055,72* | *90,60*<br>*40,13* | *9024* | *2938* | *19*<br>*8* | *95,7800*<br>*0,2700* | *20,02*<br>*0,06* |
| *94* | *КБ16-14-19* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 90 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *0,132* | *32465,14*<br>*20513,10* | *6178,97*<br>*3724,90* | *4285* | *2708* | *816*<br>*492* | *145,7000*<br>*27,0649* | *19,23*<br>*3,57* |
| 95 | С113-1379 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм | м | 13,2 | 352,41<br>- | -<br>- | 4652 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *96* | *КБ16-14-16* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 50 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *0,693* | *22257,88*<br>*16745,06* | *5279,93*<br>*3258,93* | *15425* | *11604* | *3659*<br>*2258* | *117,6000*<br>*23,7433* | *81,5*<br>*16,45* |
| 97 | С113-1376 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм | м | 69,3 | 98,76<br>- | -<br>- | 6844 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *98* | *КБ16-14-14* | *Прокладання трубопроводів водопостачання з напірних поліетиленових труб високого тиску зовнішнім діаметром 32 мм зі з'єднанням терморезисторним зварюванням* | *100м* | *0,231* | *17627,24*<br>*15333,57* | *2195,70*<br>*1261,45* | *4072* | *3542* | *507*<br>*291* | *106,1000*<br>*9,1445* | *24,51*<br>*2,11* |
| 99 | & С113-ЕКО-50 | Труба Ekoplastik Stabi Plus S 3,2 / SDR 7,4 / PN 28 /діам. 32/ STRS032RCT Ekoplastik | м | 23,1 | 145,29<br>- | -<br>- | 3356 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 30 | 51,61<br>- | -<br>- | 1548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | С113-155 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 89 мм, товщина стінки 4 мм | м | 1,8 | 427,28<br>- | -<br>- | 769 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | & С11110-Б-29 | Технологічний люк 200х200 UNIFACE AL ACO 415200 | шт | 2 | 5701,36<br>- | -<br>- | 11403 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 797538 | 50782 | 6819<br>3850 | | 355,32<br>27,7 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 432099 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 16969 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **449068** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 365439 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 307838 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 54632 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 26764 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 39,53 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8721 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **392203** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **151088** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-013/ЕМ

**на силове електрообладнання**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 2108,566 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,92773 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 265,995 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,2 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В** | | | | | | | | | |
| | | ВРП Щит ввідно-розподільний | | | | | | | | | |
| 1 | *КБ21-23-1* | *Монтаж ввідно-розподільних пристроїв* | *шафа* | *1* | *3088,82* | *831,00* | *3089* | *1516* | *831* | *10,3300* | *10,33* |
| | | | | | *1515,93* | *283,83* | | | *284* | *1,7521* | *1,75* |
| 2 | & 1517-2041-31 | Ввідно-розподільчий пристрій ВРП | комплект | 1 | 418083,21 | - | 418083 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | ЩВ1 Щит силовий | | | | | | | | | |
| 3 | *КБ21-24-1* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг* | *шт* | *1* | *701,34* | *44,60* | *701* | *468* | *45* | *3,4000* | *3,4* |
| | | | | | *467,50* | *24,04* | | | *24* | *0,1579* | *0,16* |
| 4 | & С1512-150-А-181 | Щит металевий накладний, на 24 модуля, IP31, тип ЩРн-24з IP31, кат. № Б00011296 | шт | 1 | 2117,53 | - | 2118 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 9 | 240,43 | 3,53 | 2164 | 2113 | 32 | 1,6000 | 14,4 |
| | | | | | 234,80 | 1,75 | | | 16 | 0,0126 | 0,11 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | & 9000-1099-1-90 | Комплект обмежувачів для мереж SPCT2, клас С, тип SPCT2-460/4,код. 167596, 4п. 280BAC | шт | 1 | 3990,00<br>- | -<br>- | 3990 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & 9000-1099-1-168 | Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В: - Ін=125 А, тип PLHT, кат. № 248041 | шт | 1 | 4176,66<br>- | -<br>- | 4177 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & 9000-1099-1-51 | Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В: - Ін=100 А, тип PLHT, кат. № 248040 | шт | 1 | 4449,17<br>- | -<br>- | 4449 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | & 9000-1097-1-145 | Незалежний розчеплювач для PL7, ZP-ASA/230, кат. № 248439 | шт | 1 | 660,94<br>- | -<br>- | 661 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & 9000-1099-1-120 | Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С, 6кА: - Ін=20А, тип PL6, кат. № 286602 | шт | 1 | 619,44<br>- | -<br>- | 619 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & 9000-1099-1-63 | Вимикач автоматичний 3р, Uн=380В, хар. С, 6кА: Ін=10А, тип PL6, кат. № 286599 | шт | 2 | 509,17<br>- | -<br>- | 1018 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & 9000-1099-1-17 | Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С, 6кА: - Ін=10 А, тип PL6, кат. № 286531 | шт | 2 | 152,50<br>- | -<br>- | 305 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & C1545-288-7 | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060 | шт | 1 | 1223,91<br>- | -<br>- | 1224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & C1545-288-A-1 | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-10/2+3P, кат. № 271069 | шт | 4 | 13,09<br>- | -<br>- | 52 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | КМ11-169-1 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м | 0,01 | 2533,15<br>2361,31 | -<br>- | 25 | 24 | -<br>- | 14,4000<br>- | 0,14<br>- |
| 16 | & C1545-66-A-51 | Дріт ПВ3нг 1х2,5 | м | 1 | 12,20<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & C1530-4-1-18 | Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913 | шт | 1 | 297,31<br>- | -<br>- | 297 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | _____<br>ЩОп1 Щит силовий | | | | | | | | | |
| *18* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *1* | *824,03*<br>*537,63* | *46,39*<br>*25,67* | *824* | *538* | *46*<br>*26* | *3,9100*<br>*0,1690* | *3,91*<br>*0,17* |
| 19 | & C1512-150-A-180 | Щит металевий накладний, на 36 модулів, IP31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № Б00011298 | шт | 1 | 2688,07<br>- | -<br>- | 2688 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 14 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 3366 | 3287 | 49<br>25 | 1,6000<br>0,0126 | 22,4<br>0,18 |
| 21 | & 9000-1099-1-62 | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Ін=63А, тип ZP-A, кат. № 284908 | шт | 1 | 1570,36<br>- | -<br>- | 1570 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & 9000-1099-1-18 | Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Ін=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468 | шт | 13 | 1118,33<br>- | -<br>- | 14538 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | & С1545-288-8 | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063 | шт | 1 | 1383,14<br>- | -<br>- | 1383 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & С1545-288-А-2 | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070 | шт | 6 | 7,99<br>- | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | КМ11-169-1 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м | 0,01 | 2533,15<br>2361,31 | -<br>- | 25 | 24 | -<br>- | 14,4000<br>- | 0,14<br>- |
| 26 | & С1545-66-А-51 | Дріт ПВ3нг 1х2,5<br>_____<br>ЩОп2 Щит силовий | м | 1 | 12,20<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *27* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *1* | *824,03*<br>*537,63* | *46,39*<br>*25,67* | *824* | *538* | *46*<br>*26* | *3,9100*<br>*0,1690* | *3,91*<br>*0,17* |
| 28 | & С1512-150-А-180 | Щит металевий накладний, на 36 модулів, IP31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № Б00011298 | шт | 1 | 2688,07<br>- | -<br>- | 2688 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 14 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 3366 | 3287 | 49<br>25 | 1,6000<br>0,0126 | 22,4<br>0,18 |
| 30 | & 9000-1099-1-15 | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 | шт | 1 | 1366,11<br>- | -<br>- | 1366 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & 9000-1099-1-18 | Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468 | шт | 13 | 1118,33<br>- | -<br>- | 14538 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С1545-288-8 | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063 | шт | 1 | 1383,14<br>- | -<br>- | 1383 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С1545-288-А-2 | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070 | шт | 6 | 7,99<br>- | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | КМ11-169-1 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м | 0,01 | 2533,15<br>2361,31 | -<br>- | 25 | 24 | -<br>- | 14,4000<br>- | 0,14<br>- |
| 35 | & С1545-66-А-51 | Дріт ПВ3нг 1х2,5<br>_____<br>ЩТХ1 Щит силовий | м | 1 | 12,20<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *36* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *1* | *824,03*<br>*537,63* | *46,39*<br>*25,67* | *824* | *538* | *46*<br>*26* | *3,9100*<br>*0,1690* | *3,91*<br>*0,17* |
| 37 | & С1512-150-А-180 | Щит металевий накладний, на 36 модулів, IP31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № Б00011298 | шт | 1 | 2688,07<br>- | -<br>- | 2688 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 16 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 3847 | 3757 | 56<br>28 | 1,6000<br>0,0126 | 25,6<br>0,2 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | & 9000-1099-1-62 | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=63А, тип ZP-A, кат. № 284908 | шт | 1 | 1570,36<br>- | -<br>- | 1570 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & 9000-1099-1-18 | Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468 | шт | 15 | 1118,33<br>- | -<br>- | 16775 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & C1545-288-8 | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063 | шт | 1 | 1383,14<br>- | -<br>- | 1383 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | & C1545-288-A-2 | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070 | шт | 6 | 7,99<br>- | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | КМ11-169-1 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м | 0,01 | 2533,15<br>2361,31 | -<br>- | 25 | 24 | -<br>- | 14,4000<br>- | 0,14<br>- |
| 44 | & C1545-66-A-51 | Дріт ПВ3нг 1х2,5 | м | 1 | 12,20<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | _____<br>ЩТХ2 Щит силовий | | | | | | | | | |
| *45* | *КБ21-24-2* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 6 кг* | *шт* | *1* | *824,03*<br>*537,63* | *46,39*<br>*25,67* | *824* | *538* | *46*<br>*26* | *3,9100*<br>*0,1690* | *3,91*<br>*0,17* |
| 46 | & C1512-150-A-180 | Щит металевий накладний, на 36 модулів, IP31, тип ЩРн-36з IP31, кат. № Б00011298 | шт | 1 | 2688,07<br>- | -<br>- | 2688 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 17 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 4087 | 3992 | 60<br>30 | 1,6000<br>0,0126 | 27,2<br>0,21 |
| 48 | & 9000-1099-1-62 | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=63А, тип ZP-A, кат. № 284908 | шт | 1 | 1570,36<br>- | -<br>- | 1570 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & 9000-1099-1-18 | Диференціальний автомат 2р, U=220В, тип "АС", - Iн=20 А, 30mA, тип PFL6, кат. № 286468 | шт | 16 | 1118,33<br>- | -<br>- | 17893 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & C1545-288-8 | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063 | шт | 1 | 1383,14<br>- | -<br>- | 1383 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & C1545-288-A-2 | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070 | шт | 6 | 7,99<br>- | -<br>- | 48 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | КМ11-169-1 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м | 0,01 | 2533,15<br>2361,31 | -<br>- | 25 | 24 | -<br>- | 14,4000<br>- | 0,14<br>- |
| 53 | & C1545-66-A-51 | Дріт ПВ3нг 1х2,5 | м | 1 | 12,20<br>- | -<br>- | 12 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | _____<br>ЩПС,ЩЗ Щит силовий | | | | | | | | | |
| *54* | *КБ21-24-1* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг* | *шт* | *2* | *701,34*<br>*467,50* | *44,60*<br>*24,04* | *1403* | *935* | *89*<br>*48* | *3,4000*<br>*0,1579* | *6,8*<br>*0,32* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 | & С1512-150-А-220 | Щит навісного виконання 12 мод., IP31, 316х200х95мм ЩО-12Н , Б00000100, Білмакс | шт | 2 | 812,30<br>- | -<br>- | 1625 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 14 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 3366 | 3287 | 49<br>25 | 1,6000<br>0,0126 | 22,4<br>0,18 |
| 57 | & 9000-1099-1-20 | Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С, 6кА: - Iн=20 А, тип PL6, кат. № 286534 | шт | 2 | 152,50<br>- | -<br>- | 305 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | & 9000-1099-1-16 | Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С, 6кА: - Iн=16А, тип PL6, кат. № 286533 | шт | 12 | 152,50<br>- | -<br>- | 1830 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | & С1545-288-8 | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 2 полюса, Z-GV-16/1P+N-2TE, кат. № 271063 | шт | 2 | 1383,14<br>- | -<br>- | 2766 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | & С1545-288-А-2 | Кінцевий кожух 2+3P, Z-AK-16/2+3P, кат. № 271070 | шт | 12 | 7,99<br>- | -<br>- | 96 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | КМ11-169-1 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м | 0,02 | 2533,15<br>2361,31 | -<br>- | 51 | 47 | -<br>- | 14,4000<br>- | 0,29<br>- |
| 62 | & С1545-66-А-51 | Дріт ПВ3нг 1х2,5 | м | 2 | 12,20<br>- | -<br>- | 24 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 558856 | 24961 | 1444<br>609 | | 171,56<br>3,97 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 505257 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 19845 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **525102** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 53599 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 27194 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 25570 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11936 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 17,02 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3754 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **65535** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **590636** | | | | |
| | | **Розділ 2. Кабельно-провідникова продукція** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *63* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *0,68* | *1343,23*<br>*1098,31* | *45,17*<br>*24,84* | *913* | *747* | *31*<br>*17* | *8,6000*<br>*0,1602* | *5,85*<br>*0,11* |
| *64* | *КБ21-15-1* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у лотках* | *100м* | *0,5* | *444,70*<br>*303,22* | *21,76*<br>*8,96* | *222* | *152* | *11*<br>*4* | *2,1800*<br>*0,0550* | *1,09*<br>*0,03* |
| 65 | & С1545-66-ВВГ-НГД-31 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х1,5 | м | 120,36 | 21,54<br>- | -<br>- | 2593 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *66* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *13,28* | *1928,75*<br>*1558,06* | *92,12*<br>*51,31* | *25614* | *20691* | *1223*<br>*681* | *12,2000*<br>*0,3315* | *162,02*<br>*4,4* |
| *67* | *КБ21-15-2* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках* | *100м* | *8,45* | *619,10*<br>*436,74* | *54,39*<br>*22,40* | *5231* | *3690* | *460*<br>*189* | *3,1400*<br>*0,1375* | *26,53*<br>*1,16* |
| 68 | & С1545-66-ВВГ-НГД-32 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х2,5 | м | 1982,88 | 32,86<br>- | -<br>- | 65157 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | & С1545-66-ВВГ-НГД-70 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х1,5 | м | 81,6 | 34,72<br>- | -<br>- | 2833 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | & С1545-66-ВВГ-НГД-71 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х2,5 | м | 151,98 | 53,31<br>- | -<br>- | 8102 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *71* | *КБ21-4-4* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2* | *100м* | *0,3* | *2649,36*<br>*2079,12* | *173,36*<br>*98,14* | *795* | *624* | *52*<br>*29* | *16,2800*<br>*0,6355* | *4,88*<br>*0,19* |
| *72* | *КБ21-15-2* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у лотках* | *100м* | *0,96* | *619,10*<br>*436,74* | *54,39*<br>*22,40* | *594* | *419* | *52*<br>*22* | *3,1400*<br>*0,1375* | *3,01*<br>*0,13* |
| 73 | & С1545-66-ВВГ-НГД-73 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х6 | м | 128,52 | 204,15<br>- | -<br>- | 26237 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *74* | *КБ21-15-3* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 70 мм2 у лотках* | *100м* | *0,95* | *884,31*<br>*564,71* | *174,06*<br>*71,67* | *840* | *536* | *165*<br>*68* | *4,0600*<br>*0,4400* | *3,86*<br>*0,42* |
| 75 | & С1545-66-ВВГ-НГД-74 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х10 | м | 96,9 | 306,22<br>- | -<br>- | 29673 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *76* | *КБ21-15-5* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 185 мм2 у лотках* | *100м* | *0,2* | *1882,04*<br>*1126,63* | *522,17*<br>*215,01* | *376* | *225* | *104*<br>*43* | *8,1000*<br>*1,3200* | *1,62*<br>*0,26* |
| 77 | & С1545-66-ВВГ-НГД-77 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х35 | м | 20,4 | 689,62<br>- | -<br>- | 14068 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *78* | *КМ8-147-3* | *Кабель до 35 кВ, що прокладається по установлених конструкціях і лотках з кріпленням на поворотах і в кінці траси, маса 1 м до 3 кг* | *100 м* | *0,72* | *5600,09*<br>*3560,70* | *1000,13*<br>*397,37* | *4032* | *2564* | *720*<br>*286* | *25,6000*<br>*2,4252* | *18,43*<br>*1,75* |
| 79 | & С1545-66-ВВГ-НГД-78 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 5х50 | м | 73,44 | 937,34<br>- | -<br>- | 68838 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *80* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *0,5* | *1343,23*<br>*1098,31* | *45,17*<br>*24,84* | *672* | *549* | *23*<br>*12* | *8,6000*<br>*0,1602* | *4,3*<br>*0,08* |
| 81 | & С157-249-В-1 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 2х1,5 мм2 | м | 51 | 33,70<br>- | -<br>- | 1719 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *82* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *1,77* | *1928,75*<br>*1558,06* | *92,12*<br>*51,31* | *3414* | *2758* | *163*<br>*91* | *12,2000*<br>*0,3315* | *21,59*<br>*0,59* |
| 83 | & С157-249-Г-3 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х2,5 мм2 | м | 54,06 | 62,63<br>- | -<br>- | 3386 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | & С157-249-В-5 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 5х2,5 мм2 | м | 126,48 | 96,49<br>- | -<br>- | 12204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *85* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *2,4* | *1343,23*<br>*1098,31* | *45,17*<br>*24,84* | *3224* | *2636* | *108*<br>*60* | *8,6000*<br>*0,1602* | *20,64*<br>*0,38* |
| 86 | & С157-249-Г-1 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм2 | м | 244,8 | 46,37<br>- | -<br>- | 11351 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *87* | *КБ21-4-3* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 16 мм2* | *100м* | *0,84* | *1928,75*<br>*1558,06* | *92,12*<br>*51,31* | *1620* | *1309* | *77*<br>*43* | *12,2000*<br>*0,3315* | *10,25*<br>*0,28* |
| 88 | & С157-249-Г-7 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х2,5 мм2 | м | 85,68 | 99,40<br>- | -<br>- | 8517 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *89* | *КБ21-4-4* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2* | *100м* | *1,46* | *2649,36*<br>*2079,12* | *173,36*<br>*98,14* | *3868* | *3036* | *253*<br>*143* | *16,2800*<br>*0,6355* | *23,77*<br>*0,93* |
| 90 | & С157-249-Г-8 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 5х4 мм2 | м | 148,92 | 145,97<br>- | -<br>- | 21738 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 327831 | 39936 | 3442<br>1688 | | 307,84<br>10,71 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 327831 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 284453 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 41624 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 20556 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 30,9 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6820 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **348387** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **348387** | | | | |
| | | **Розділ 3. Лотки з аксесуарами** | | | | | | | | | |
| *91* | *КБ21-12-1* | *Прокладання коробів металевих* | *100м* | *0,75* | *9860,71*<br>*6750,04* | *3103,52*<br>*1436,65* | *7396* | *5063* | *2328*<br>*1077* | *48,5300*<br>*9,0158* | *36,4*<br>*6,76* |
| 92 | & С1545-8120-33 | Лоток перфорований 200х100мм (L=3м) 3534310 фірма "DKC" | шт | 25 | 1866,02<br>- | -<br>- | 46651 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 93 | & С1545-8120-43 | Кришка лотка 200мм (L=3м) 35524 DKC | шт | 25 | 461,91<br>- | -<br>- | 11548 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 94 | & С1545-89-311 | Кут верт. зовнішній 90 гр., сталь оцинк. за методом Сендзимира + порошкова окраска CD90, 100х200 36823RAL ДКС | м | 4 | 426,60<br>- | -<br>- | 1706 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | & С1545-89-314 | Кришка кута верт. зовн.. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CD90 осн.200мм 38244RAL ДКС | м | 4 | 224,75<br>- | -<br>- | 899 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 96 | & С1545-89-740 | Кут CS 90 вертикальний внутрішній 90 °, 200х100, 36664, ДКС | шт | 4 | 376,23<br>- | -<br>- | 1505 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 97 | & С1545-89-313 | Кришка кута верт. внутр. 90 °, сталь оцинк. + порошкова окраска CS90 осн.200мм 38204RAL ДКС | м | 4 | 206,51<br>- | -<br>- | 826 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 98 | & С1545-8120-3 | Відгалуджувач DTP Т-подібний горизонтальний 200х100 36163 | шт | 3 | 453,98<br>- | -<br>- | 1362 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 99 | & С1545-8120-4 | Кришка на відгалуджувач DTP Т-подібний осн.200 38044 | шт | 3 | 267,59<br>- | -<br>- | 803 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 100 | & С1545-8120-44 | Кут CPO 90 горизонтальний 90 ° 200х100 36004 DKC | шт | 5 | 311,29<br>- | -<br>- | 1556 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 101 | & С1545-8120-2 | Кришка на кут CPO 90 горизонтальний 90 ° осн.200 38004 | шт | 5 | 191,87<br>- | -<br>- | 959 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 102 | & С1630-183-1 | Профіль PSL (L=0,5м), BPL2905 ДКС | шт | 75 | 98,55<br>- | -<br>- | 7391 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 103 | & С1545-144-2 | Кріплення до стелі SML 8, BSV2901 ДКС | шт | 40 | 167,63<br>- | -<br>- | 6705 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 104 | & С1545-89-317 | Консоль ВМ на лоток з осн.200, сталь оцинк. за методом Сендзимира ВМ ВВМ5020 ДКС | м | 75 | 94,81<br>- | -<br>- | 7111 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 105 | & С1545-8120-8 | Пластина кріпильна GTO H100 37305 | шт | 60 | 24,45<br>- | -<br>- | 1467 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 106 | & С1545-8120-9 | Пластина PTCE для заземлення 37501 | шт | 30 | 24,88<br>- | -<br>- | 746 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 107 | С122-20 | Комплектуючі деталі та метизи | т | 0,005 | 164516,26<br>- | -<br>- | 823 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 99454 | 5063 | 2328<br>1077 | | 36,4<br>6,76 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 99454 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 92063 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6140 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2901 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,19 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 924 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **102355** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **102355** | | | | |
| | | **Розділ 4. Електромонтажні вироби** | | | | | | | | | |
| *108* | *КБ21-2-1* | *Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* | *100м* | *19,03* | *7287,76*<br>*5405,96* | *591,96*<br>*146,91* | *138686* | *102875* | *11265*<br>*2796* | *42,3300*<br>*0,9596* | *805,54*<br>*18,26* |
| 109 | & С113-953-К-1 | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 20 мм 1520 КА, світло-сіра 320N 1520 КА KOPOS | м | 1464,5 | 22,01<br>- | -<br>- | 32234 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 110 | & С113-953-К-20 | Тримач вогнетривкий 20мм, 5220 ZNM_S, KOPOS | шт | 3000 | 64,65<br>- | -<br>- | 193950 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 111 | & С113-953-КФ-4 | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 КВ KOPOS | шт | 100 | 10,25<br>- | -<br>- | 1025 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 112 | & С113-953-КФ-5 | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 КВ KOPOS | шт | 140 | 5,99<br>- | -<br>- | 839 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 113 | & С113-953-К-13 | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 25 мм 1525 КА, світло-сіра 320N 1525 КА KOPOS | м | 457,53 | 31,25<br>- | -<br>- | 14298 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 114 | & С113-953-К-21 | Тримач вогнетривкий 25мм, 5225 ZNM_S, KOPOS | шт | 1000 | 68,04<br>- | -<br>- | 68040 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 115 | & С113-953-КФ-11 | Коліно для ПВХ труби 25, світло-сірий 4125 КВ KOPOS | шт | 30 | 16,34<br>- | -<br>- | 490 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 116 | & С113-953-КФ-12 | Муфта для ПВХ труби 25, світло-сірий 0225 КВ KOPOS | шт | 45 | 7,22<br>- | -<br>- | 325 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *117* | *КБ21-2-2* | *Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 32 мм* | *100м* | *0,84* | *8236,99*<br>*5925,74* | *1014,33*<br>*316,99* | *6919* | *4978* | *852*<br>*266* | *46,4000*<br>*2,0230* | *38,98*<br>*1,7* |
| 118 | & С113-953-К-2 | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 32 мм 1532 КА, світло-сіра 320N 1532 КА KOPOS | м | 84,84 | 37,52<br>- | -<br>- | 3183 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 119 | & С113-953-К-22 | Тримач вогнетривкий 32мм, 5232 ZNM_S, KOPOS | шт | 200 | 84,50<br>- | -<br>- | 16900 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 120 | & С113-953-КФ-6 | Коліно для ПВХ труби 32, світло-сірий 4132 КВ KOPOS | шт | 10 | 32,62<br>- | -<br>- | 326 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 121 | & С113-953-КФ-7 | Муфта для ПВХ труби 32, світло-сірий 0232 КВ KOPOS | шт | 10 | 10,72<br>- | -<br>- | 107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *122* | *КБ21-2-3* | *Прокладання вінілпластових труб, що поставляються прямими трубами довжиною 5-7 м, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 50 мм* | *100м* | *0,6* | *8810,88*<br>*6104,54* | *1291,29*<br>*441,47* | *5287* | *3663* | *775*<br>*265* | *47,8000*<br>*2,8240* | *28,68*<br>*1,69* |
| 123 | & С113-953-К-3 | Труба ПВХ жорстка, гладка КОПОС 40 мм 1540 КА, світло-сіра 320N 1540 КА KOPOS | м | 60,6 | 49,94<br>- | -<br>- | 3026 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 124 | & С113-953-К-23 | Тримач вогнетривкий 40мм, 5240 ZNM_S, KOPOS | шт | 200 | 102,77<br>- | -<br>- | 20554 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 125 | & С113-953-КФ-8 | Коліно для ПВХ труби 40, світло-сірий 4140 КВ KOPOS | шт | 5 | 44,47<br>- | -<br>- | 222 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 126 | & С113-953-КФ-9 | Муфта для ПВХ труби 40, світло-сірий 0240 КВ KOPOS | шт | 5 | 13,61<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 127 | & С113-953-КФ-26 | Дюбель вогнестійкий М6х35 SB 6.3х35 KOPOS | шт | 5000 | 12,67<br>- | -<br>- | 63350 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 128 | & С113-2124-Б-9 | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 100х100х50. 53800 | шт | 60 | 112,13<br>- | -<br>- | 6728 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 129 | & С1512-6-30 | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann | шт | 8 | 1198,23<br>- | -<br>- | 9586 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *130* | *КБ34-103-1* | *Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів* | *км* | *0,116* | *29590,87*<br>*27738,90* | -<br>- | *3433* | *3218* | -<br>- | *222,0000*<br>- | *25,75*<br>- |
| 131 | & С1545-479-10 | Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевою затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950 | м | 117,16 | 26,71<br>- | -<br>- | 3129 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 132 | & С113-953-КФ-9 варіант 1 | Муфта гнучка труба-труба IP65, д 20мм, довжиною 240мм 50320 ДКС | шт | 160 | 120,99<br>- | -<br>- | 19358 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 133 | & С113-953-КФ-9 варіант 2 | Муфта гнучка труба-труба IP65, д 20мм, довжиною 260мм 50325 ДКС | шт | 30 | 140,57<br>- | -<br>- | 4217 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 134 | & С113-953-КФ-9 варіант 3 | Муфта гнучка труба-труба IP65, д 32, довжиною 290мм 50332 ДКС | шт | 10 | 269,40<br>- | -<br>- | 2694 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 135 | & С113-953-КФ-9 варіант 4 | Муфта гнучка труба-труба IP65, д 40мм, довжиною 340мм 50340 ДКС | шт | 5 | 319,67<br>- | -<br>- | 1598 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 136 | & С113-953-КФ-9 варіант 5 | Ізоляційна стрічка, 19мм, 20м НРХ 5200 НРХ | шт | 65 | 84,73<br>- | -<br>- | 5507 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *137* | *КБ21-22-7* | *Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці* | *100шт* | *1,49* | *3355,41*<br>*3192,10* | -<br>- | *5000* | *4756* | -<br>- | *25,3100*<br>- | *37,71*<br>- |
| 138 | & С1547-6-А-126 | Розетка штепсельна 2-полюсна для зовнішньої установки, із заземлюючим контактом, ~ 230В, 16А, IP54, з захисними шторками, Cedar Plus WDE000540 Schneider ElectricElectric | шт | 149 | 200,13<br>- | -<br>- | 29819 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *139* | *КБ21-22-1* | *Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці* | *100шт* | *0,01* | *3519,28*<br>*3192,10* | -<br>- | *35* | *32* | -<br>- | *25,3100*<br>- | *0,25*<br>- |
| 140 | & С1547-62-7 | Вимикач двоклавішний для відкритої установки, ~230В, IP44, 10А, білий Cedar Plus WDE000550 Schneider Electric | шт | 1 | 181,53<br>- | -<br>- | 182 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 661115 | 119522 | 12892<br>3327 | | 936,91<br>21,65 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 661115 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 528701 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 122849 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 61457 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 93,58 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 20648 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **722572** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **722572** | | | | |
| | | **Розділ 5. Матеріали для заземлення будівлі** | | | | | | | | | |
| *141* | *КМ8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм* | *10 шт* | *0,8* | *5343,74*<br>*1557,81* | *3785,93*<br>*941,15* | *4275* | *1246* | *3029*<br>*753* | *11,2000*<br>*6,1915* | *8,96*<br>*4,95* |
| 142 | & С1545-423-А-13 | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann | шт | 24 | 656,83<br>- | -<br>- | 15764 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 143 | & С1545-423-А-14 | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann 3ВВ | шт | 8 | 60,51<br>- | -<br>- | 484 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 144 | & С1545-423-А-15 | Насадка для забивання кувалдою OMEX 20 сталь 3042200 OBO Bettermann | шт | 2 | 1415,34<br>- | -<br>- | 2831 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 145 | & С1545-423-А-16 | З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann | шт | 8 | 187,09<br>- | -<br>- | 1497 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 146 | & С1550-36-2-4Ш | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 | шт | 2 | 388,94<br>- | -<br>- | 778 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *147* | *КМ8-472-2* | *Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2* | *100 м* | *0,6* | *3661,25*<br>*3115,62* | *542,00*<br>*155,61* | *2197* | *1869* | *325*<br>*93* | *22,4000*<br>*0,9664* | *13,44*<br>*0,58* |
| 148 | & С1545-423-А-34 | Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann | м.п. | 60 | 133,44<br>- | -<br>- | 8006 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 149 | & С1545-423-А-9 | Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann | шт | 20 | 833,01<br>- | -<br>- | 16660 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 52492 | 3115 | 3354<br>846 | | 22,4<br>5,53 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 52492 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 46023 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3961 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1876 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,71 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 598 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **54368** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **54368** | | | | |
| | | **Розділ 6. Будівельні роботи для контуру заземлення** | | | | | | | | | |
| 150 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,36 | 29400,14<br>29400,14 | -<br>- | 10584 | 10584 | -<br>- | 261,8000<br>- | 94,25<br>- |
| 151 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,36 | 16638,27<br>16638,27 | -<br>- | 5990 | 5990 | -<br>- | 150,4500<br>- | 54,16<br>- |
| 152 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,045 | 29400,14<br>29400,14 | -<br>- | 1323 | 1323 | -<br>- | 261,8000<br>- | 11,78<br>- |
| 153 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,045 | 16638,27<br>16638,27 | -<br>- | 749 | 749 | -<br>- | 150,4500<br>- | 6,77<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 18646 | 18646 | -<br>- | | 166,96<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 18646 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 18646 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 11051 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 20,03 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4421 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **29697** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **30083** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-014/ЕО

**на електроосвітлення**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1063,633 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,96795 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 274,285 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Комплектні пристрої для розподілу енергії до 1000В** | | | | | | | | | |
| | | ЩО1, ЩО2, ЩАО1,ЩАО2 | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ21-24-1* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг* | *шт* | *4* | *701,34*<br>*467,50* | *44,60*<br>*24,04* | *2805* | *1870* | *178*<br>*96* | *3,4000*<br>*0,1579* | *13,6*<br>*0,63* |
| 2 | & С1512-150-А-220 варіант 1 | Корпус металевий ЩРн-12 IP31 | шт | 4 | 429,04<br>- | -<br>- | 1716 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 40 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 9617 | 9392 | 141<br>70 | 1,6000<br>0,0126 | 64<br>0,5 |
| 4 | & 9000-1099-1-15 варіант 1 | Вимикач навантаження 3р, Uн=380В, - Iн=40А, тип ZP-A, кат. № 248265 | шт | 4 | 732,32<br>- | -<br>- | 2929 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | & 9000-1099-1-17 варіант 1 | Вимикач автоматичний1р, Uн=220В, хар. С, 6кА: - Iн=10 А, тип PL6, кат. № 286531 | шт | 36 | 167,07<br>- | -<br>- | 6015 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & С1545-288-7 варіант 1 | Шина з'єднувальна ізольована на 63А, довжина 1м, 3 полюса, Z-GV-10/3P-3TE, кат. № 271060 | шт | 4 | 1009,37<br>- | -<br>- | 4037 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | & С1545-288-А-1 варіант 1 | Заглушка Z-10/3F | шт | 8 | 7,89<br>- | -<br>- | 63 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | КМ11-169-1 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м | 0,08 | 2533,15<br>2361,31 | -<br>- | 203 | 189 | -<br>- | 14,4000<br>- | 1,15<br>- |
| 9 | & С1545-66-А-51 | Дріт ПВ3нг 1х2,5 | м | 8 | 12,20<br>- | -<br>- | 98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & С1530-4-1-18 | Замок для шафи LCM5-CS, для ключа з двома прорізами 5 мм, метал, Moeller an Eaton 112913 | шт | 4 | 297,31<br>- | -<br>- | 1189 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КБ21-24-13* | *Установлення трансформаторів знижувальних потужністю до 0,25 кВ.А* | *шт* | *1* | *680,24*<br>*264,85* | *46,52*<br>*23,41* | *680* | *265* | *47*<br>*23* | *1,8600*<br>*0,1505* | *1,86*<br>*0,15* |
| 12 | & 1517-2346-45 варіант 1 | Ящик зі знижуючим трансформатором 220/36 В ЯТП-0,25 220/36-0 36 УХЛ4 | шт | 1 | 2729,42<br>- | -<br>- | 2729 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 32081 | 11716 | 366<br>189 | | 80,61<br>1,28 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 11673 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 458 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **12131** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 20408 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 8326 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 11905 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5558 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,93 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1749 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **25966** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **38097** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 2. Електросвітлотехнічна продукція** | | | | | | | | | |
| *13* | *КБ21-17-5* | *Монтаж світильників для ламп розжарювання: бра і плафони з кількістю ламп до 2* | *100шт* | *2,51* | *24543,29*<br>*18549,20* | *1729,61*<br>*827,32* | *61604* | *46558* | *4341*<br>*2077* | *126,4000*<br>*5,2858* | *317,26*<br>*13,27* |
| 14 | & С1547-4-Б-16 варіант 1 | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 35 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-35Вт/840-39 O L1200 IP66 Люмен | шт | 183 | 1787,49<br>- | -<br>- | 327111 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С1547-4-Б-15 варіант 1 | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 20 Вт, IP66 ЛЕД СИГМА LW-20Вт/840-22 O L600 IP66 Люмен | шт | 63 | 1162,76<br>- | -<br>- | 73254 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | & С1547-4-Б-19 варіант 1 | Світильник світлодіодний, накладний, потужністю 18 Вт, IP65 ЛЕД ГЛОБО LC-18Вт/840-14 G2 O D220 WH 33 IP65 Люмен | шт | 5 | 860,22<br>- | -<br>- | 4301 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С111-88-152-3 | Комплект підвісу 2м WH WSO | шт | 70 | 105,22<br>- | -<br>- | 7365 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 473635 | 46558 | 4341<br>2077 | | 317,26<br>13,27 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 473635 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 422736 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 48635 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 22602 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 32,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 7075 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **496237** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **496237** | | | | |
| | | **Розділ 3. Електроустановочні вироби** | | | | | | | | | |
| *18* | *КБ21-22-1* | *Установлення вимикачів незаглибленого типу при відкритій проводці* | *100шт* | *0,93* | *3519,28*<br>*3192,10* | -<br>- | *3273* | *2969* | -<br>- | *25,3100*<br>- | *23,54*<br>- |
| 19 | & С1512-14-43 варіант 1 | Вимикач зовн. устан. 1-кл. IP54 | шт | 83 | 78,24<br>- | -<br>- | 6494 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С1512-14-50 варіант 1 | Вимикач зовн. устан. 1-кл. прохідний, IP54 | шт | 10 | 85,73<br>- | -<br>- | 857 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *21* | *КБ21-28-1* | *Установлення фотодатчика* | *шт* | *15* | *34,04* | *-* | *511* | *341* | *-* | *0,1800* | *2,7* |
| | | | | | *22,70* | - | | | - | - | - |
| 22 | & С1547-6-А-91 | Датчик руху з сутінковим вимикачем накладний 180 град радіус 6м, IP54 EE830 | шт | 15 | 1020,16 | - | 15302 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 26437 | 3310 | - | | 26,24 |
| | | | | | | | | | - | | - |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 26437 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 23127 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3310 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1665 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,54 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 562 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **28102** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **28102** | | | | |
| | | **Розділ 4. Кабельно-провідникова продукція** | | | | | | | | | |
| *23* | *КБ21-4-2* | *Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2* | *100м* | *26,82* | *1343,23* | *45,17* | *36025* | *29457* | *1211* | *8,6000* | *230,65* |
| | | | | | *1098,31* | *24,84* | | | *666* | *0,1602* | *4,3* |
| 24 | & С1545-66-ВВГ-НГД-31 варіант 1 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х1,5 | м | 1339,26 | 34,57 | - | 46298 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 25 | & С157-249-Г-1 варіант 1 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм2 | м | 1396,38 | 51,73 | - | 72235 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 154558 | 29457 | 1211 | | 230,65 |
| | | | | | | | | | 666 | | 4,3 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 154558 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 123890 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 30123 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 15027 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 22,79 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5029 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **169585** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **169585** | | | | |
| | | **Розділ 5. Електромонтажні вироби** | | | | | | | | | |
| *26* | *КБ21-2-7* | *Прокладання вінілпластових труб, що поставляються нормалізованими елементами в комплекті, по стінах і колонах із кріпленням накладними скобами, діаметр умовного проходу до 25 мм* | *100м* | *26,82* | *5884,16*<br>*5170,92* | *227,75*<br>*120,54* | *157813* | *138684* | *6108*<br>*3233* | *41,0000*<br>*0,7730* | *1099,62*<br>*20,73* |
| 27 | & С113-953-К-1 варіант 1 | Труба ПВХ жорстка, гладка з раструбом , д. 20 мм, сіра | м | 2708,82 | 17,82<br>- | -<br>- | 48271 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & С1110-15-64-1Г варіант 1 | Тримач вогнетривкий 19-21мм 733 21 G clip 733 Bettermann | шт | 4900 | 0,59<br>- | -<br>- | 2891 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С113-953-КФ-4 варіант 1 | Коліно для ПВХ труби 20, світло-сірий 4120 KB KOPOS | шт | 240 | 16,85<br>- | -<br>- | 4044 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С113-953-КФ-5 варіант 1 | Муфта для ПВХ труби 20, світло-сірий 0220 KB KOPOS | шт | 170 | 9,82<br>- | -<br>- | 1669 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & С1110-15-127 | Дюбель вогнестійкий М6х40 гальван. уп.100 шт. 910 SD-Q 6x40 Bettermann | шт | 5300 | 5,88<br>- | -<br>- | 31164 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С113-953-КФ-13 варіант 1 | Коробка розгалужувальна для відкритої проводки 132х132х72, світло-сіра KO 125 KA KOPOS | шт | 62 | 117,13<br>- | -<br>- | 7262 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С1512-6-30 варіант 1 | Вогнестійка розподільна коробка Fire Box E30мин T100 E 4-5 7205 51 0 Bettermann | шт | 46 | 111,57<br>- | -<br>- | 5132 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 258246 | 138684 | 6108<br>3233 | | 1099,62<br>20,73 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 258246 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 113454 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 141917 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 71258 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 108,67 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 23980 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **329504** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **329504** | | | | |
| | | **Розділ 6. Матеріали** | | | | | | | | | |
| 34 | С113-2 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 20 мм, товщина стінки 2,5 мм | м | 23,5 | 89,65<br>- | -<br>- | 2107 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 2107 | - | -<br>- | | -<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 2107 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2107 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **2107** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **2107** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 947064 | 229725 | 12026<br>6165 | | 1754,38<br>39,58 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 11673 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 458 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **12131** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 935391 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 693640 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 235890 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 116111 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 173,99 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 38395 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1051502** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-015/СПС-СО

**на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 533,759 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,36502 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 220,011 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Монтаж обладнання** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-667-2 | Блок базовий на 20 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 | 8462,22<br>8166,05 | 1,71<br>0,33 | 8462 | 8166 | 2<br>- | 60,8000<br>0,0026 | 60,8<br>- |
| 2 | & 2402-4058-26 варіант 1 | Прилад приймально-контрольний пожежний Тірас-16П | шт | 1 | 14815,00<br>- | -<br>- | 14815 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | & 2402-4058-26 варіант 3 | Виносна антена GSM SMA 25м GSM SMA | шт | 1 | 1722,00<br>- | -<br>- | 1722 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | КМ11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 2 | 223,53<br>220,00 | 3,53<br>1,75 | 447 | 440 | 7<br>4 | 1,6000<br>0,0126 | 3,2<br>0,03 |
| 5 | & 2402-4058-26 варіант 2 | Комунікатор МЦА-GSM | шт | 1 | 4776,00<br>- | -<br>- | 4776 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & 1602-10308-2 | Модуль релейних ліній M-OUT8R | шт | 1 | 3356,67<br>- | -<br>- | 3357 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | КМ8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 2 | 116,91<br>85,96 | 7,05<br>3,51 | 234 | 172 | 14<br>7 | 0,6400<br>0,0252 | 1,28<br>0,05 |
| 8 | & 1511-4001-А-1 варіант 2 | Аккумуляторна батарея 12В, 7А/ч NP 12-7 | шт | 2 | 571,00<br>- | -<br>- | 1142 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КМ10-668-2* | *Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні* | *шт* | *48* | *451,06*<br>*403,58* | *1,71*<br>*0,33* | *21651* | *19372* | *82*<br>*16* | *3,2000*<br>*0,0026* | *153,6*<br>*0,12* |
| 10 | & 2402-4057-8-1Н варіант 1 | Сповіщувач пожежний димовий СПД-3 | шт | 53 | 187,50<br>- | -<br>- | 9938 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *11* | *КМ10-668-5* | *Сповіщувач ОС автоматичний ударно-контактний, безконтактний електричний або п'єзоелектричний, що установлюється на склі* | *шт* | *5* | *227,70*<br>*201,79* | -<br>- | *1139* | *1009* | -<br>- | *1,6000*<br>- | *8*<br>- |
| 12 | & 1602-30076-77 варіант 1 | Сповіщувач пожежний ручний SPR-1L | шт | 6 | 159,17<br>- | -<br>- | 955 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *13* | *КМ10-668-1* | *Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні* | *шт* | *2* | *249,65*<br>*201,79* | *6,63*<br>*1,27* | *499* | *404* | *13*<br>*3* | *1,6000*<br>*0,0101* | *3,2*<br>*0,02* |
| 14 | & 3000-503 варіант 1 | Сповіщувач пожежний тепловий ТПТ-3 ПП "Артон" | шт | 3 | 87,50<br>- | -<br>- | 263 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *15* | *КМ8-409-1* | *Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм* | *100 м* | *6,5* | *9487,75*<br>*5405,96* | *538,26*<br>*98,04* | *61670* | *35139* | *3499*<br>*637* | *42,3300*<br>*0,6266* | *275,15*<br>*4,07* |
| 16 | & С1530-63-4 варіант 1 | 63920 Труба жорстка гладка 320Н ПВХ д20/17,6мм довж3,0м сірий | м | 612 | 29,00<br>- | -<br>- | 17748 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1530-63-4 варіант 2 | Гнучка армована труба д20 | м | 51 | 56,64<br>- | -<br>- | 2889 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *0,4* | *6462,41*<br>*4457,52* | *387,49*<br>*179,17* | *2585* | *1783* | *155*<br>*72* | *32,8000*<br>*1,1242* | *13,12*<br>*0,45* |
| 19 | & С1545-89-2-20 | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х25 ТД "Sokol" | м | 20,2 | 40,20<br>- | -<br>- | 812 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С1545-89-2-26 | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 60х40 ТД "Sokol" | м | 20,2 | 86,06<br>- | -<br>- | 1738 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | КМ8-412-1 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 2,5 мм2 | 100 м | 6,5 | 1346,93<br>1112,72 | 21,76<br>8,96 | 8755 | 7233 | 141<br>58 | 8,0000<br>0,0550 | 52<br>0,36 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | КМ8-412-9 | Кожен наступний провід одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 4,1 | 673,91<br>445,09 | 21,76<br>8,96 | 2763 | 1825 | 89<br>37 | 3,2000<br>0,0550 | 13,12<br>0,23 |
| *23* | *КБ21-13-1* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах* | *100м* | *0,4* | *1047,39*<br>*870,70* | *34,29*<br>*20,36* | *419* | *348* | *14*<br>*8* | *6,2600*<br>*0,1327* | *2,5*<br>*0,05* |
| 24 | & С1545-64-231 варіант 2 | Кабель вогнетривкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 2х2х0,8 | м | 346,8 | 42,87<br>- | -<br>- | 14867 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & С1545-64-233 варіант 1 | Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий КОРкЕН FRHF FE180/E30 1х2х0,4 | м | 1122 | 11,25<br>- | -<br>- | 12623 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & С157-249-Г-1 варіант 2 | Кабель вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/E30 3х1,5 | м | 5,1 | 56,10<br>- | -<br>- | 286 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *27* | *КБ21-24-1* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг* | *шт* | *1* | *701,34*<br>*467,50* | *44,60*<br>*24,04* | *701* | *468* | *45*<br>*24* | *3,4000*<br>*0,1579* | *3,4*<br>*0,16* |
| 28 | & С1512-150-А-198 | Щит навісний на 8 модулі IP41, IEK IEK ЩРН-П-8 | шт | 1 | 337,77<br>- | -<br>- | 338 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 7 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 1683 | 1644 | 25<br>12 | 1,6000<br>0,0126 | 11,2<br>0,09 |
| 30 | & 9000-1099-2-1ФВ варіант 1 | Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34103 Easy9, 1р, 3А | шт | 6 | 160,26<br>- | -<br>- | 962 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | & 9000-1099-2-1УБ варіант 1 | Автоматичний вимикач Schneider Electric хар-ка С EZ9F34110 Easy9, 1р, 10А | шт | 1 | 120,00<br>- | -<br>- | 120 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | & С1545-144-4 варіант 1 Уточнить!!!!! было 0, 37коп. | Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм | шт | 3000 | 0,79<br>- | -<br>- | 2370 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | & С1110-82-14 | Кабельна стяжка, 150х3 | шт | 400 | 0,21<br>- | -<br>- | 84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | КБ21-17-18 | Монтаж світильників із лампами розжарювання місцевого освітлення | 100шт | 0,02 | 17102,25<br>15064,50 | 526,38<br>236,45 | 342 | 301 | 11<br>5 | 113,6000<br>1,5406 | 2,27<br>0,03 |
| 35 | & С1547-17-1 | Світильник для аварійного освітлення, з акумулятором DELUX REL-501 LED | шт | 2 | 295,00<br>- | -<br>- | 590 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | & С1545-144-4 варіант 1 Уточнить!!!!! было 0, 37коп. | Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм | шт | 3000 | 0,79<br>- | -<br>- | 2370 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & С1110-82-14 | Кабельна стяжка, 150х3 | шт | 400 | 0,21<br>- | -<br>- | 84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | КМ11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг. | шт | 1 | 268,23<br>264,00 | 4,23<br>2,10 | 268 | 264 | 4<br>2 | 1,9200<br>0,0151 | 1,92<br>0,02 |
| 39 | & 1504-15414-10 варіант 1 | Моноблок УКІМО ІТС на 2 зони VA-2240 WM | шт | 1 | 2858,00<br>- | -<br>- | 2858 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & 1511-6041-2 варіант 1 | Мікрофонна консоль на 6 зон VA-6ZRM | шт | 1 | 2100,00<br>- | -<br>- | 2100 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | КМ10-386-7 | Гучномовець або звукова колонка у приміщенні | шт | 22 | 489,72<br>429,79 | -<br>- | 10774 | 9455 | -<br>- | 3,2000<br>- | 70,4<br>- |
| 42 | & 1504-19061-10-6 варіант 1 | Гучномовець настінний Т-103Е (1,5 Вт, 3Вт) | шт | 17 | 667,00<br>- | -<br>- | 11339 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | & 1504-19061-10-7 варіант 1 | Гучномовець настінний Т-601 (6Вт) | шт | 4 | 2769,00<br>- | -<br>- | 11076 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | & 1504-19061-10-9 варіант 1 | Гучномовець рупорний Т-720В | шт | 1 | 1848,00<br>- | -<br>- | 1848 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *45* | *КБ21-17-12* | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | *0,13* | *21685,18*<br>*19253,60* | *1927,81*<br>*747,49* | *2819* | *2503* | *251*<br>*97* | *131,2000*<br>*4,5967* | *17,06*<br>*0,6* |
| 46 | & С1547-СПС-5 | Оповіщувач світловий ОС-1 ''Вихід" (12/24V) | шт | 8 | 597,25<br>- | -<br>- | 4778 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & С1547-СПС-6 | Оповіщувач світловий ОС-6.4 "Стрілка-показчик" (12/24V) | шт | 4 | 597,25<br>- | -<br>- | 2389 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | & 1602-30033-6 варіант 1 | Сповіщувач світло-збуковий зовнішній ДЖМІЛЬ-1 | шт | 1 | 1212,00<br>- | -<br>- | 1212 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *49* | *КМ10-669-3* | *Блок живлення і контролю ультразвуковий* | *шт* | *1* | *1232,35*<br>*1139,12* | *1,38*<br>*0,26* | *1232* | *1139* | *1*<br>- | *8,0000*<br>*0,0021* | *8*<br>- |
| 50 | & 1602-30036-8 варіант 1 | Блок живлення БЖ-1230 | шт | 1 | 4900,00<br>- | -<br>- | 4900 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *51* | *КМ8-125-2* | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 22 А.год* | *шт* | *3* | *124,17*<br>*85,96* | *-*<br>- | *373* | *258* | *-*<br>- | *0,6400*<br>- | *1,92*<br>- |
| 52 | & 1511-4001-А-3 варіант 1 | Акумулятор 18 А/год 12В Full Energy FEP-1218 | шт | 3 | 1248,33<br>- | -<br>- | 3745 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *53* | *КБ21-13-1* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах* | *100м* | *8* | *1047,39*<br>*870,70* | *34,29*<br>*20,36* | *8379* | *6966* | *274*<br>*163* | *6,2600*<br>*0,1327* | *50,08*<br>*1,06* |
| 54 | & С1545-64-231 варіант 1 | Кабель зв'язку та сигналізації, екранований, вогнестійкий КОРкНс FRHF FE180/Ек30 1х2х0,8 | м | 824 | 21,45<br>- | -<br>- | 17675 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С1545-144-4 варіант 1 Уточнить!!!!! было 0, 37коп. | Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм | шт | 1700 | 0,79<br>- | -<br>- | 1343 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С1110-82-14 | Кабельна стяжка, 150х3 | шт | 400 | 0,21<br>- | -<br>- | 84 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | КМ11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг. | шт | 1 | 268,23<br>264,00 | 4,23<br>2,10 | 268 | 264 | 4<br>2 | 1,9200<br>0,0151 | 1,92<br>0,02 |
| 58 | & 1511-6041-2 варіант 2 | Модуль керування інформацією про повітряну тривогу WiFi ITC WA-22 | шт | 1 | 8786,00<br>- | -<br>- | 8786 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | & 290220-3300-1 варіант 1 | 3416215 Консоль стельова легка DS осн.200 мм, товщина 1,5мм | шт | 28 | 175,45<br>- | -<br>- | 4913 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *60* | *КБ21-14-1* | *Прокладання лотків* | *100м* | *0,42* | *8016,27*<br>*6566,44* | *1449,83*<br>*754,97* | *3367* | *2758* | *609*<br>*317* | *47,2100*<br>*4,9268* | *19,83*<br>*2,07* |
| 61 | & 2405-11330-15-1 варіант 1 | 35343 Перфорований лоток 200х100 L 3000 | м | 42 | 385,34<br>- | -<br>- | 16184 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | & С111-1814-1 варіант 1 | Кут вертикальний внутрішній лівобічний, перехідник CSSS 90°-200 H100 | шт | 1 | 985,34<br>- | -<br>- | 985 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 63 | & С111-1814-1 варіант 2 | Кришка на прямий елемент 200 L3000 | шт | 3 | 182,36<br>- | -<br>- | 547 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | & 290220-3300-1 варіант 2 | Легка консоль стельова DS основа 150 мм, товщина 1,5 мм | шт | 28 | 161,38<br>- | -<br>- | 4519 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | & С111-1814-1 варіант 3 | Кут вертикальний внутрішній правобічний, перехідник CSSD 90°-150 H50 | шт | 1 | 786,86 - | - - | 787 | - | - - | - - | - - |
| 66 | & С111-1814-1 варіант 4 | Кришка на прямий елемент 150 L3000 | шт | 3 | 162,21 - | - - | 487 | - | - - | - - | - - |
| 67 | & С111-1846-1 варіант 1 | Болт із шестигранною головкою М6х12 | шт | 200 | 1,32 - | - - | 264 | - | - - | - - | - - |
| 68 | & С111-1846-1 варіант 2 | Болт із шестигранною головкою М6х20 | шт | 100 | 2,45 - | - - | 245 | - | - - | - - | - - |
| 69 | & С111-1846-1 варіант 3 | Гайка шестигранна М6 | шт | 300 | 0,26 - | - - | 78 | - | - - | - - | - - |
| 70 | & С111-1846-1 варіант 4 | Шайба М6 зовн діаметр 18 | шт | 100 | 0,81 - | - - | 81 | - | - - | - - | - - |
| 71 | & С111-1846-1 варіант 5 | Анкер М8/10*60 | шт | 100 | 7,55 - | - - | 755 | - | - - | - - | - - |
| 72 | & С111-1846-1 варіант 6 | Скоба металева однолапкова d=19-20мм ДКС ( 53342 ) | шт | 2100 | 2,75 - | - - | 5775 | - | - - | - - | - - |
| 73 | & С111-1846-1 варіант 7 | 50520 CI20 Коліно 90гр. що відкривається жтр-жтр IP40 д20мм | шт | 100 | 27,53 - | - - | 2753 | - | - - | - - | - - |
| 74 | & С111-1846-1 варіант 8 | Тройник TI20 90гр. що відкривається жтр-жтр IP40 д20мм | шт | 100 | 22,63 - | - - | 2263 | - | - - | - - | - - |
| 75 | & С111-1846-1 варіант 9 | Муфта труба-труба д20 мм | шт | 100 | 17,86 - | - - | 1786 | - | - - | - - | - - |
| 76 | & С111-1846-1 варіант 10 | Перехідник армована труба-жорстка труба д20/д20 | шт | 50 | 50,49 - | - - | 2525 | - | - - | - - | - - |
| 77 | & С111-1846-1 варіант 11 | 3,5х35 Саморіз гк/дерево | шт | 2000 | 0,26 - | - - | 520 | - | - - | - - | - - |
| 78 | & С111-1846-1 варіант 12 | КРО 6*30 дюбель распорній (О) | шт | 2000 | 0,28 - | - - | 560 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 353839 | 101911 | 5240 | | 773,97 |
| | | | | | | | | | 1464 | | 9,43 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 82557 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 3239 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **85796** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 271282 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 164131 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 103375 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 48780 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 70,21 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15500 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **320062** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 86 | ПЖ5-40 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 10 до 20.Блок мовленевого оповіщення ВЕЛЛЕЗн-120-200 | шт | 1 | 13303,69<br>13303,69 | -<br>- | 13304 | 13304 | -<br>- | 69,6200<br>- | 69,62<br>- |
| 87 | КП2-16-9 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання до 5 | система | 1 | 19625,48<br>19625,48 | -<br>- | 19625 | 19625 | -<br>- | 98,0000<br>- | 98<br>- |
| 88 | КП2-16-10 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання | система | 1 | 4605,98<br>4605,98 | -<br>- | 4606 | 4606 | -<br>- | 23,0000<br>- | 23<br>- |
| 89 | КП2-13-8 | Прилад, пристрій програмування і налагодження | шт | 1 | 19425,22<br>19425,22 | -<br>- | 19425 | 19425 | -<br>- | 97,0000<br>- | 97<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 91901 | 91901 | - | | 470,47<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 91901 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 91901 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 35994 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 40,94 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9235 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **127895** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **127895** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 445740 | 193812 | 5240<br>1464 | | 1244,44<br>9,43 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 82557 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 3239 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **85796** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 363183 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 164131 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 195276 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 84775 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 111,15 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 24735 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **447958** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **533759** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1365,02** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **220011** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-016/СКМ

**на структуровані кабельні мережі**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 137,737 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,1503 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 23,615 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Шафа комутаційна** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-184-8 | Шафа ввідна до комутаторів | шт | 1 | 2253,45 | 276,58 | 2253 | 1823 | 277 | 12,8000 | 12,8 |
| | | | | | 1822,59 | 95,00 | | | 95 | 0,6672 | 0,67 |
| 2 | & С1512-150-СКМ-163 | Серверна шафа настінна 12U-600, скло, сіра ES-E1260B,EServer | шт | 1 | 5425,92 | - | 5426 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | КМ11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 4 | 223,53 | 3,53 | 894 | 880 | 14 | 1,6000 | 6,4 |
| | | | | | 220,00 | 1,75 | | | 7 | 0,0126 | 0,05 |
| 4 | & С1512-150-СКМ-2 | Оптична патч-панель в зборі ES-1U-24-SC-08 | шт | 1 | 1163,99 | - | 1164 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 5 | & 1503-837-1 варіант 1 | SFP модулі SingleMode MikroTik XS+31LC10D | шт | 2 | 4266,67 | - | 8533 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | & С1512-150-СКМ-3 | Патч-панель 19" 24xRJ-45 FTP, кат. 6, dual type, 6PLDN-F24BK | шт | 1 | 2529,10 | - | 2529 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | & С1512-150-СКМ-4 | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий CO-02/1U | шт | 1 | 271,49 | - | 271 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | КМ10-99-1 | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер | 2 | 1355,24<br>524,74 | 74,91<br>25,73 | 2710 | 1049 | 150<br>51 | 3,2000<br>0,1807 | 6,4<br>0,36 |
| 9 | & 1504-7001-58-1У6 варіант 1 | Маршрутизатор MikroTik RB3011UiAS-RM | шт | 1 | 5333,33<br>- | -<br>- | 5333 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & 1503-8456-402 варіант 1 | Комутатор TP-LINK TL-SL1218P | шт | 1 | 5582,50<br>- | -<br>- | 5583 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & 1701-20431-17-1У8 варіант 1 | ДБЖ Powercom Macan MRT-2000 IEC | шт | 1 | 27500,00<br>- | -<br>- | 27500 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С1512-150-СКМ-5 | Блок на 9 розеток без вимикача, 220В, 1U 19 " WT-2260B-GER | шт | 1 | 630,20<br>- | -<br>- | 630 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С1512-150-СКМ-1У3 | Комутаційний шнур LC / UPC-LC / UPC SM 1м UPC-1LCLC(SM)S | шт | 1 | 87,55<br>- | -<br>- | 88 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С1545-66-Г-23 | Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR | шт | 20 | 98,71<br>- | -<br>- | 1974 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С1512-150-СКМ-6 | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM | шт | 28 | 4,25<br>- | -<br>- | 119 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *16* | *КБ21-22-7* | *Установлення штепсельних розеток незаглибленого типу при відкритій проводці* | *100шт* | *0,01* | *3355,41*<br>*3192,10* | -<br>- | *34* | *32* | -<br>- | *25,3100*<br>- | *0,25*<br>- |
| 17 | & С1512-150-СКМ-7 | Розетка подвійна із заземленням РА16-274 Пралеска | шт | 1 | 68,25<br>- | -<br>- | 68 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 1 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 240 | 235 | 4<br>2 | 1,6000<br>0,0126 | 1,6<br>0,01 |
| 19 | & 9000-1099-2-94 варіант 1 | Вимикач автоматичний 1р, Uн=230В, хар. С, 6кА Iн=6 А, тип iC60N, кат. № A9F79106 Schneider Electric | шт | 1 | 260,57<br>- | -<br>- | 261 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | КМ11-169-1 | Електричні проводки у щитах і пультах шафних і панельних | 100 м | 0,4 | 2533,15<br>2361,31 | -<br>- | 1013 | 945 | -<br>- | 14,4000<br>- | 5,76<br>- |
| 21 | & С157-249-В-3 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E30 перетином 3х2,5 мм2 | м | 40,8 | 62,55<br>- | -<br>- | 2552 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 69175 | 4964 | 445<br>155 | | 33,21<br>1,09 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 47210 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 1853 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **49063** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 21965 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 16556 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5119 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2158 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 605 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **24123** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **9215** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 20141 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 14238 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 5674 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2719 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,97 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 878 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **22860** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | КП2-16-10 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання | система | 1 | 4605,98<br>4605,98 | -<br>- | 4606 | 4606 | -<br>- | 23,0000<br>- | 23<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 4606 | 4606 | -<br>- | | 23<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4606 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4606 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1801 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 463 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **6407** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **6407** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 126262 | 20358 | 1080<br>476 | | 134,67<br>3,14 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 56077 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 2201 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **58278** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 70185 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 48747 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 20834 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 9274 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 12,49 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2781 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **79459** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **137737** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **150,3** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **23615** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-017/СЗ

**на системи зв'язку**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 80,107 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,09152 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 14,829 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на "13 лютого" 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Шафа комутаційна** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-99-1 | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер | 1 | 1355,24<br>524,74 | 74,91<br>25,73 | 1355 | 525 | 75<br>26 | 3,2000<br>0,1807 | 3,2<br>0,18 |
| 2 | & 1503-837-16 варіант 1 | IP-міні АТС Grandstream UCM6300A | шт | 1 | 13300,00<br>- | -<br>- | 13300 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | КМ10-111-1 | Апарат телефонний системи ЦБ або АТС настільний | шт | 3 | 377,11<br>199,35 | -<br>- | 1131 | 598 | -<br>- | 1,4000<br>- | 4,2<br>- |
| 4 | & 1503-837-13 варіант 1 | IP телефон Grandstream GRP2601P | шт | 3 | 1646,67<br>- | -<br>- | 4940 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | КМ10-667-13 | Пристрій проміжний на 1 промінь | шт | 1 | 906,40<br>807,17 | 1,38<br>0,26 | 906 | 807 | 1<br>- | 6,4000<br>0,0021 | 6,4<br>- |
| 6 | & 1503-837-14 варіант 1 | GoIP 4 GSM-VoIP шлюз Hybertone | шт | 1 | 9416,67<br>- | -<br>- | 9417 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, | шт | 5 | 240,43 | 3,53 | 1202 | 1174 | 18 | 1,6000 | 8 |
| | | знятих перед транспортуванням | | | 234,80 | 1,75 | | | 9 | 0,0126 | 0,06 |
| 8 | & 1602-30041-60 варіант 1 | Кольоровий відеодомофон Alpha HD NeoLight | шт | 2 | 6175,00 | - | 12350 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | & 1602-30041-61 варіант 1 | Кольорова панель виклику Prime FHD Silver NeoLight | шт | 3 | 2425,00 | - | 7275 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 51876 | 3104 | 94 | | 21,8 |
| | | | | | | | | | 35 | | 0,24 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 47282 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 1856 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **49138** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4594 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1396 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3139 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1395 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,89 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 417 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5989** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **55128** | | | | |
| | | **Розділ 2. Кабельна продукція** | | | | | | | | | |
| *10* | *КБ21-13-1* | *Прокладання ізольованих проводів* | *100м* | *3,95* | *1047,39* | *34,29* | *4137* | *3439* | *135* | *6,2600* | *24,73* |
| | | *перерізом до 6 мм2 у коробах* | | | *870,70* | *20,36* | | | *80* | *0,1327* | *0,52* |
| 11 | & С1545-1168-4 | Кабель парної скрутки J-H(St)H 2x2x0,8 | м | 406,85 | 18,38 | - | 7478 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *12* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *0,4* | *6462,41* | *387,49* | *2585* | *1783* | *155* | *32,8000* | *13,12* |
| | | | | | *4457,52* | *179,17* | | | *72* | *1,1242* | *0,45* |
| 13 | & С1545-89-2-27 | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40x16 ТД "Sokol" | м | 40 | 29,54 | - | 1182 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | & С113-1437-11БА | Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм | м | 40 | 15,41 | - | 616 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 15998 | 5222 | 290 | | 37,85 |
| | | | | | | | | | 152 | | 0,97 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 15998 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br><br>**Всього по розділу 2** | | | | | 10486<br>5374<br>2575<br>3,77<br>830<br>**18573**<br><br>**18573** | | | | |
| | | **Розділ 3. Пусконалогоджувальні роботи** | | | | | | | | | |
| 15 | КП2-16-10 | Системи багатоконтурні [каскадні або інші складні автоматичного регулювання] багатоконтурні з числом параметрів настроювання: на кожний наступний параметр настроювання | система | 1 | 4605,98<br>4605,98 | -<br>- | 4606 | 4606 | -<br>- | 23,0000<br>- | 23<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3<br><br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br><br>**Всього по розділу 3** | | | | | 4606<br><br>4606<br><br>4606<br>1801<br>2<br>463<br>**6407**<br><br>**6407** | 4606 | -<br>- | | 23<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису<br><br>Разом устаткування, грн.<br>Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн.<br>**Всього устаткування, грн.**<br>Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн. | | | | | 72480<br><br>47282<br>1856<br>**49138**<br>25198<br><br>11882<br>13119 | 12932 | 384<br>187 | | 82,65<br>1,21 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5770 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,66 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1710 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **30968** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-018/ОС

**на охоронна сигналізація**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 59,912 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,12511 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 20,972 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 5,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Устаткування та матеріали** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 | 5150,54<br>4942,61 | 1,71<br>0,33 | 5151 | 4943 | 2<br>- | 36,8000<br>0,0026 | 36,8<br>- |
| 2 | & 1602-30041-62 варіант 1 | Прилад прийомо-контрольний Hub 2 Ajax Systems | шт | 1 | 5749,17<br>- | -<br>- | 5749 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 16 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 3847 | 3757 | 56<br>28 | 1,6000<br>0,0126 | 25,6<br>0,2 |
| 4 | & 1602-30041-63 варіант 1 | Ретранслятор радіосигналу ReX 2 Ajax Systems | шт | 1 | 3815,83<br>- | -<br>- | 3816 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & 1602-30041-64 варіант 1 | Брелок керування системою безпеки Ajax SpaceControl Ajax Systems | шт | 2 | 640,83<br>- | -<br>- | 1282 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & 1602-30041-65 варіант 1 | Сповіщувач руху інфрачервоний бездротовий MotionCam (PhOD) Ajax Systems | шт | 3 | 3624,17<br>- | -<br>- | 10873 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | & 1602-30041-66 варіант 1 | Сповіщувач магнітоконтактний бездротовий DoorProtect Ajax Systems | шт | 9 | 957,50<br>- | -<br>- | 8618 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & 1602-30041-54-1 | Оповіщувач звуковий HomeSiren Ajax Systems | шт | 1 | 1469,72<br>- | -<br>- | 1470 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | ПЖ5-38 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 1 | 4425,64<br>4425,64 | -<br>- | 4426 | 4426 | -<br>- | 23,1600<br>- | 23,16<br>- |
| 10 | ПЖ5-51 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач радіохвильовий | комплект | 1 | 5478,55<br>5478,55 | -<br>- | 5479 | 5479 | -<br>- | 28,6700<br>- | 28,67<br>- |
| 11 | ПЖ5-55 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач ручний контактний | шт | 1 | 135,67<br>135,67 | -<br>- | 136 | 136 | -<br>- | 0,7100<br>- | 0,71<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 50847 | 18741 | 58<br>28 | | 114,94<br>0,2 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 30338 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 1190 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **31528** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 20509 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1710 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 18769 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7874 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,97 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2203 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **28383** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 18769 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7874 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,97 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2203 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **28383** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-019/ВС

**на відеоспостереження**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 206,085 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,2958 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 50,271 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 5,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Устаткування та матеріали** | | | | | | | | | |
| 1 | КМ10-350-23 | Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення | шт | 1 | 536,26<br>524,74 | 11,52<br>3,96 | 536 | 525 | 11<br>4 | 3,2000<br>0,0278 | 3,2<br>0,03 |
| 2 | & 3000-162 варіант 1 | 16-канальний 4K мережевий відеореєстратор DHI-NVR5216-EI Dahua Technology | шт | 1 | 12156,67<br>- | -<br>- | 12157 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | КМ11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1 | 223,53<br>220,00 | 3,53<br>1,75 | 224 | 220 | 4<br>2 | 1,6000<br>0,0126 | 1,6<br>0,01 |
| 4 | & 1517-1473-1-72 варіант 1 | Жорсткий диск 3.5 16TB SATA / 256MB SkyHawk AI 16TB SEAGATE | шт | 1 | 11170,83<br>- | -<br>- | 11171 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | & 1504-7038-79-16 варіант 1 | Монітор DELL S2721HN 210-AXKV | шт | 1 | 6295,83<br>- | -<br>- | 6296 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | & C157-273-1 | Кабель HDMI, POWERPLANT v1.4 3м Black (KD00AS1202) | шт | 1 | 152,36<br>- | -<br>- | 152 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | & 1701-20431-16 варіант 1 | Комп'ютерна миша LOGITECH M705 Marathon (910-001949) LOGITECH | шт | 1 | 1915,83<br>- | -<br>- | 1916 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | *КМ10-350-23* | *Монтаж пристрою відеоконтрольного кольорового телебачення* | *шт* | *14* | *524,74*<br>*524,74* | -<br>- | *7346* | *7346* | -<br>- | *3,2000*<br>- | *44,8*<br>- |
| 9 | & 1601-2430-21 варіант 1 | Відеокамера 4Мп IP відеокамера (2.8мм) DH-IPC-HDW2449T-S-IL Dahua Technology | шт | 12 | 3575,00<br>- | -<br>- | 42900 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | & 1601-2430-10-13Т варіант 1 | Відеокамера 4Мп IP Starlight варіофокальна, DH-IPC-HDW2431TP-ZS-S2 | шт | 2 | 5850,00<br>- | -<br>- | 11700 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | & С1512-64-2 | Комутаційний бокс DH-PFA130-E | шт | 14 | 448,23<br>- | -<br>- | 6275 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & С1512-150-СКМ-11 | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8P8C 50 мкм | шт | 14 | 6,82<br>- | -<br>- | 95 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 100768 | 8091 | 15<br>6 | | 49,6<br>0,04 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 86140 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 3383 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **89523** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 14628 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 6522 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8097 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3235 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,83 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 844 | | | | |
| | Порядок, п. 3.14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 20143,62 x 0,007, грн. | | | | | 141 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **18004** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | & С1512-150-СКМ-4 | Організатор кабелю 1U 19" гребінчастий СО-02/1U | шт | 1 | 271,49<br>- | -<br>- | 271 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | КМ10-99-1 | Комутатор диспетчерського або директорського зв'язку із підсилювальним пристроєм, ємкість до 5 номерів | номер | 1 | 1355,24<br>524,74 | 74,91<br>25,73 | 1355 | 525 | 75<br>26 | 3,2000<br>0,1807 | 3,2<br>0,18 |
| 17 | & 1503-8456-400 варіант 1 | 16-портовий керований POE комутатор PFS4218-16ET-190 Dahua Technology | шт | 1 | 9587,50<br>- | -<br>- | 9588 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С1512-150-СКМ-6 | Комплект кріплення (гвинт 20мм + гайка + шайба) WT-2055D-20MM | шт | 12 | 4,25<br>- | -<br>- | 51 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С1545-66-Г-23 | Патч-корд S/FTP, 1 м, кат. 6А, помаранчевий, LW PC005-C6A-100OR | шт | 15 | 98,71<br>- | -<br>- | 1481 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 14521 | 745 | 79<br>28 | | 4,8<br>0,19 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 9588 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 377 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **9965** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4933 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4109 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 773 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 318 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,4 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 87 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5251** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **15216** | | | | |
| | | **Розділ 3. Кабелі та дроти** | | | | | | | | | |
| *20* | *КБ21-13-1* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах* | *100м* | *8,56* | *1047,39*<br>*870,70* | *34,29*<br>*20,36* | *8966* | *7453* | *294*<br>*174* | *6,2600*<br>*0,1327* | *53,59*<br>*1,14* |
| 21 | & С153-91-18 | Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-HF-ВПЭ 4х2х0,56 | м | 881,68 | 26,21<br>- | -<br>- | 23109 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *22* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *1,92* | *5221,96*<br>*4457,52* | *387,49*<br>*179,17* | *10026* | *8558* | *744*<br>*344* | *32,8000*<br>*1,1242* | *62,98*<br>*2,16* |
| 23 | & С1545-89-2-27 | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х16 ТД "Sokol" | м | 192 | 29,54<br>- | -<br>- | 5672 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | & С113-1437-11БА | Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм | м | 40 | 15,41<br>- | -<br>- | 616 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 48389 | 16011 | 1038 | | 116,57 |
| | | | | | | | | | 518 | | 3,3 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 48389 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 31340 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 16529 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 7937 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 11,63 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2565 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **56326** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 44824 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 19082 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 24,3 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5447 | | | | |
| | Порядок, п. 3.14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 20143,62 x 0,007, грн. | | | | | 141 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **106598** | | | | |
| | | – – –

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-020/3

**на система контролю загазованості**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 130,476 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,29038 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 43,830 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,1 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ10-667-4 | Прилад ПС на 4 промені | шт | 1 | 2425,23<br>2305,78 | 1,38<br>0,26 | 2425 | 2306 | 1<br>- | 17,6000<br>0,0021 | 17,6<br>- |
| 2 | & 2402-4058-А-1 варіант 1 | Приймально-контрольний прилад ПКП "ВАРТА-1.03.14" | шт | 1 | 9450,00<br>- | -<br>- | 9450 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | & 1504-13245-502 варіант 1 | ДБЖ Back-UPS BV 500VA, Schuko BV500I-GR APC | шт | 1 | 2710,83<br>- | -<br>- | 2711 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | КМ10-668-2 | Сповіщувач ПС автоматичний димовий фотоелектричний, радіоізотопний, світловий у нормальному виконанні | шт | 5 | 494,30<br>403,58 | 1,71<br>0,33 | 2472 | 2018 | 9<br>2 | 3,2000<br>0,0026 | 16<br>0,01 |
| 5 | & 2402-4058-А-2 варіант 1 | Сповіщувач газу метану СН4 Дм-14 | шт | 5 | 3500,00<br>- | -<br>- | 17500 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *6* | *КМ10-669-3* | *Блок живлення і контролю ультразвуковий* | *шт* | *1* | *1232,35*<br>*1139,12* | *1,38*<br>*0,26* | *1232* | *1139* | *1*<br>- | *8,0000*<br>*0,0021* | *8*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | & 1602-30036-8 варіант 1 | Блок живлення БЖ-1230 | шт | 1 | 4900,00<br>- | -<br>- | 4900 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КБ21-17-12* | *Монтаж сигнальних ліхтарів з надписом "вхід", "вихід", "в'їзд", "під'їзд" і т.п.* | *100шт* | *0,07* | *19711,30*<br>*19253,60* | -<br>- | *1380* | *1348* | -<br>- | *131,2000*<br>- | *9,18*<br>- |
| 9 | & С1547-СПС-103 | Оповіщувач світлозвуковий Tipac ОСЗ-11 "УВАГА! Всім залишити приміщення! Аварійний витік газу Викличте службу 04" | шт | 7 | 775,27<br>- | -<br>- | 5427 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | КМ8-125-1 | Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год | шт | 1 | 116,91<br>85,96 | 7,05<br>3,51 | 117 | 86 | 7<br>4 | 0,6400<br>0,0252 | 0,64<br>0,03 |
| 11 | & 1511-4001-А-1 варіант 1 | Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207 | шт | 1 | 499,17<br>- | -<br>- | 499 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *12* | *КБ21-13-1* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах* | *100м* | *10,2* | *1047,39*<br>*870,70* | *34,29*<br>*20,36* | *10683* | *8881* | *350*<br>*208* | *6,2600*<br>*0,1327* | *63,85*<br>*1,35* |
| 13 | & С153-48-2 | Кабель контрольний екранований, КВВГэнг-нд, 5х1,0 мм2 | м | 535,6 | 25,95<br>- | -<br>- | 13899 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | & С1545-64-3-8П | Кабель вита пара J-Y(ST)Y, 1х2х0,8 мм2 | м | 504,7 | 6,62<br>- | -<br>- | 3341 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | & С157-249-Г-1 | Кабель вогнестійкий безгалогенний, що не поширює горіння FLAME-X 950 (N)HXH FE 180/E90 перетином 3х1,5 мм2 | м | 10,3 | 46,37<br>- | -<br>- | 478 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *16* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *3,3* | *5221,96*<br>*4457,52* | *387,49*<br>*179,17* | *17232* | *14710* | *1279*<br>*591* | *32,8000*<br>*1,1242* | *108,24*<br>*3,71* |
| 17 | & С1545-89-2-23 | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 25х16 ТД "Sokol" | м | 200 | 19,85<br>- | -<br>- | 3970 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С1545-89-2-20 | Кабельний канал Sokol Professsonal білий 40х25 ТД "Sokol" | м | 130 | 40,20<br>- | -<br>- | 5226 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С1545-144-4 варіант 1 | Комплект кріплення (саморіз ударний+ дюбель гриб), 6х40 мм | шт | 700 | 0,79<br>- | -<br>- | 553 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С1545-17-151 | Стяжки пластикові білі (100шт в уп.) 3,5х200 | уп | 7 | 32,39<br>- | -<br>- | 227 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | & С1547-116-2 | Вилка електрична з заземленням, 220 В, 10А | шт | 1 | 58,85<br>- | -<br>- | 59 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С113-1437-11БА | Труби поліетиленові зовнішній діаметр 25мм | м | 40 | 15,41<br>- | -<br>- | 616 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи.** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | ПЖ5-38 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Прилад приймально-контрольний з кількістю шлейфів від 4 до 9, за перший шлейф | шт | 1 | 4425,64<br>4425,64 | -<br>- | 4426 | 4426 | -<br>- | 23,1600<br>- | 23,16<br>- |
| 24 | ПЖ5-52 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Сповіщувач газу | шт | 5 | 343,96<br>343,96 | -<br>- | 1720 | 1720 | -<br>- | 1,8000<br>- | 9<br>- |
| 25 | ПЖ5-55 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Оповіщувач ОСЗ-11 | шт | 7 | 135,67<br>135,67 | -<br>- | 950 | 950 | -<br>- | 0,7100<br>- | 4,97<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 7096 | 7096 | -<br>- | | 37,13<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 7096 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 7096 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2784 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 3,22 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 713 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **9880** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **9880** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 111493 | 37584 | 1647<br>805 | | 260,64<br>5,1 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 35060 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 1377 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **36437** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 76433 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 37202 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 38389 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 17607 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 24,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5441 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **94040** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **130476** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **290,38** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **43830** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-021/СПДЗ

**на система протидимного захисту**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1029,464 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,26451 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 180,346 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | **Розділ 1. Система Д-1** | | | | | | | | | |
| *1* | *КБ20-32-6* | *Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т* | *шт* | *1* | *9872,64*<br>*7129,38* | *789,22*<br>*342,10* | *9873* | *7129* | *789*<br>*342* | *51,8500*<br>*2,3298* | *51,85*<br>*2,33* |
| 2 | & 2308-1001-250 варіант 2 | Вентилятор даховий KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1ССК ТМ | шт | 1 | 99990,00<br>- | -<br>- | 99990 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *3* | *КБ20-30-1* | *Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування* | *100кг* | *0,88* | *1534,39*<br>*1159,23* | *227,98*<br>*76,49* | *1350* | *1020* | *201*<br>*67* | *8,5300*<br>*0,5244* | *7,51*<br>*0,46* |
| 4 | & С130-886-8 варіант 2 | Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N ССК ТМ | шт | 1 | 12786,61<br>- | -<br>- | 12787 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *5* | *КБ20-15-8* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм* | *шт* | *1* | *702,42*<br>*450,87* | *21,38*<br>*9,47* | *702* | *451* | *21*<br>*9* | *3,4000*<br>*0,0665* | *3,4*<br>*0,07* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | & С130-382-152 варіант 1 | Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою KPD-4-03-800x400(h) ССК ТМ | шт | 1 | 17773,61<br>- | -<br>- | 17774 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *7* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *1* | *427,48*<br>*312,96* | *50,06*<br>*18,28* | *427* | *313* | *50*<br>*18* | *2,3600*<br>*0,1291* | *2,36*<br>*0,13* |
| 8 | & С130-382-153 варіант 1 | Сітка захисна SET-800x400-40-ZS ССК ТМ | шт | 1 | 1453,85<br>- | -<br>- | 1454 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *КБ20-3-11* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм* | *100м2* | *0,336* | *115090,08*<br>*20197,29* | *421,08*<br>*178,27* | *38670* | *6786* | *141*<br>*60* | *156,0600*<br>*1,2521* | *52,44*<br>*0,42* |
| 10 | С1630-522 варіант 1 | Хрестовина 800x400Н-700x350Н ст. ч. товщ. 1 мм | шт | 1 | 540,99<br>- | -<br>- | 541 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | С1630-522 варіант 2 | Відвід 90° 800x400Н | шт | 1 | 744,99<br>- | -<br>- | 745 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С1630-522 варіант 3 | Відвід 45° 800x400Н | шт | 2 | 744,99<br>- | -<br>- | 1490 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *13* | *КБ26-24-3* | *Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою* | *10 м2* | *7,6* | *1773,79*<br>*1129,41* | *534,61*<br>*236,73* | *13481* | *8584* | *4063*<br>*1799* | *8,1200*<br>*1,6625* | *61,71*<br>*12,64* |
| 14 | & С1113-286-41 | Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм | м2 | 76 | 255,46<br>- | -<br>- | 19415 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *15* | *КБ26-26-1* | *Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими* | *10 м2* | *8,2* | *1965,22*<br>*1635,90* | *329,32*<br>*145,82* | *16115* | *13414* | *2701*<br>*1196* | *12,1800*<br>*1,0241* | *99,88*<br>*8,4* |
| 16 | & С1113-286-42 | Фольговане покриття | м2 | 82 | 50,20<br>- | -<br>- | 4116 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | & С1113-286-43 | Сітка зварна оцинкована ком. 10x10мм | м2 | 82 | 70,07<br>- | -<br>- | 5746 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С1550-26-12 | Термостійкий герметик 280мл | баллон | 9 | 97,13<br>- | -<br>- | 874 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С111-812 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | т | 0,001264 | 67538,84<br>- | -<br>- | 85 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | & С1545-488-14 | Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм | шт | 10 | 399,51<br>- | -<br>- | 3995 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С111-25 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм | т | 0,00072 | 569261,92<br>- | -<br>- | 410 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 210 | 51,61<br>- | -<br>- | 10838 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 260878 | 37697 | 7966<br>3491 | | 279,15<br>24,45 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 99990 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 3927 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **103917** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 160888 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 115225 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 41188 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 19521 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 28 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 6179 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **180409** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **284326** | | | | |
| | | **Розділ 2. Система Д-2** | | | | | | | | | |
| *23* | *КБ20-32-6* | *Установлення вентиляторів осьових масою до 0,6 т* | *шт* | *1* | *9872,64*<br>*7129,38* | *789,22*<br>*342,10* | *9873* | *7129* | *789*<br>*342* | *51,8500*<br>*2,3298* | *51,85*<br>*2,33* |
| 24 | & 2308-1001-250 варіант 3 | Вентилятор даховий KROV91-071-DU400-00300/6F-Y1 ССК ТМ | шт | 1 | 99990,00<br>- | -<br>- | 99990 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *25* | *КБ20-30-1* | *Установлення кронштейнів під вентиляційне устаткування* | *100кг* | *0,88* | *1534,39*<br>*1159,23* | *227,98*<br>*76,49* | *1350* | *1020* | *201*<br>*67* | *8,5300*<br>*0,5244* | *7,51*<br>*0,46* |
| 26 | & С130-886-8 варіант 1 | Стакан монтажний утеплений з клапаном STAM 402-088-N ССК ТМ | шт | 1 | 12786,61<br>- | -<br>- | 12787 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *27* | *КБ20-15-8* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм* | *шт* | *2* | *702,42*<br>*450,87* | *21,38*<br>*9,47* | *1405* | *902* | *43*<br>*19* | *3,4000*<br>*0,0665* | *6,8*<br>*0,13* |
| 28 | & С130-382-152 варіант 2 | Клапан протипожежний універсальний KPU-1N-D-N-700x350-2*f-MP220-out ССК | шт | 2 | 16371,11<br>- | -<br>- | 32742 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *29* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *2* | *427,48*<br>*312,96* | *50,06*<br>*18,28* | *855* | *626* | *100*<br>*37* | *2,3600*<br>*0,1291* | *4,72*<br>*0,26* |
| 30 | & С130-382-153 | Сітка захисна SET-700x350-40-ZS ССК ТМ | шт | 2 | 733,47<br>- | -<br>- | 1467 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *31* | *КБ20-3-11* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 1,0 мм, периметром до 2400 мм* | *100м2* | *0,702* | *115090,08*<br>*20197,29* | *421,08*<br>*178,27* | *80793* | *14178* | *296*<br>*125* | *156,0600*<br>*1,2521* | *109,55*<br>*0,88* |
| 32 | С1630-522 варіант 2 | Відвід 90° 800x400Н | шт | 1 | 744,99<br>- | -<br>- | 745 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | С1630-522 варіант 7 | Трійник 800х400Н-700х350Н ст. ч. товщ. 1 мм | шт | 1 | 969,01<br>- | -<br>- | 969 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | С1630-522 варіант 8 | Перехід 800х400Н -700х350Н з оц. сталі товщ. 1мм | шт | 1 | 867,01<br>- | -<br>- | 867 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | С1630-522 варіант 9 | Відвід 45° 800х400Н | шт | 2 | 765,01<br>- | -<br>- | 1530 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *36* | *КБ26-24-3* | *Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою* | *10 м2* | *11,2* | *1773,79*<br>*1129,41* | *534,61*<br>*236,73* | *19866* | *12649* | *5988*<br>*2651* | *8,1200*<br>*1,6625* | *90,94*<br>*18,62* |
| 37 | & С1113-286-41 | Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм | м2 | 112 | 255,46<br>- | -<br>- | 28612 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *38* | *КБ26-26-1* | *Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими* | *10 м2* | *12* | *1965,22*<br>*1635,90* | *329,32*<br>*145,82* | *23583* | *19631* | *3952*<br>*1750* | *12,1800*<br>*1,0241* | *146,16*<br>*12,29* |
| 39 | & С1113-286-42 | Фольговане покриття | м2 | 120 | 50,20<br>- | -<br>- | 6024 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & С1113-286-43 | Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм | м2 | 120 | 70,07<br>- | -<br>- | 8408 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С1550-26-12 | Термостійкий герметик 280мл | баллон | 14 | 97,13<br>- | -<br>- | 1360 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | & С1545-488-14 | Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм | шт | 10 | 399,51<br>- | -<br>- | 3995 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | С111-25 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм | т | 0,00084 | 569261,92<br>- | -<br>- | 478 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 220 | 51,61<br>- | -<br>- | 11354 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 349053 | 56135 | 11369<br>4991 | | 417,53<br>34,97 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 99990 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 3927 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **103917** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 249063 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 181559 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 61126 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 29256 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 42,45 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9365 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **278319** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **382236** | | | | |
| | | **Розділ 3. Системи КП-1, К-2** | | | | | | | | | |
| *45* | *КБ20-32-2* | *Установлення вентиляторів осьових масою до 0,05 т* | *шт* | *2* | *1282,30*<br>*1200,35* | *78,51*<br>*33,90* | *2565* | *2401* | *157*<br>*68* | *8,4300*<br>*0,2295* | *16,86*<br>*0,46* |
| 46 | & 2308-4001-545 варіант 1 | Вентилятор осьовий,N=3,0 кВт OZA 501-056-N-00300/2-Y1 ССК ТМ | шт | 1 | 25185,00<br>- | -<br>- | 25185 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & 2308-4001-545 варіант 2 | Вентилятор осьовий,N=2,2 кВт OZA 501-050-N-00220/2-Y1 ССК ТМ | шт | 1 | 21945,00<br>- | -<br>- | 21945 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *48* | *КБ20-15-9* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 4000 мм* | *шт* | *4* | *1464,53*<br>*702,83* | *51,32*<br>*22,73* | *5858* | *2811* | *205*<br>*91* | *5,3000*<br>*0,1596* | *21,2*<br>*0,64* |
| 49 | & С130-382-А-92 варіант 1 | Клапан повітряний сейсмостійкий з ел. приводом NER-600x700-N-M220-S | шт | 1 | 29160,15<br>- | -<br>- | 29160 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С130-382-154 варіант 1 | Клапан повітряний сейсмостійкий з ел приводом NER-500x500H-NM220-S-Y2 | шт | 1 | 26566,01<br>- | -<br>- | 26566 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С130-382-152 варіант 3 | Клапан повітряний з руч приводом GMK-R-300x500H ССК ТМ | шт | 1 | 3415,84<br>- | -<br>- | 3416 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С130-382-152 варіант 4 | Клапан повітряний з руч приводом GMK-R-300x300H ССК ТМ | шт | 1 | 2312,96<br>- | -<br>- | 2313 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *53* | *КБ20-29-1* | *Установлення вставок гнучких до радіальних вентиляторів* | *м2* | *0,79128* | *1298,92*<br>*1265,73* | *8,55*<br>*3,79* | *1028* | *1002* | *7*<br>*3* | *9,7800*<br>*0,0266* | *7,74*<br>*0,02* |
| 54 | & С1545-89-738 варіант 1 | З'єднувач м'який OZA-COM 100-056-ZS | шт | 2 | 1370,70<br>- | -<br>- | 2741 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | & С101-1029 варіант 2 | Монтажна опора OZA-MOP-056-ZC ССК ТМ | шт | 2 | 676,44<br>- | -<br>- | 1353 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С1545-89-738 варіант 2 | З'єднувач м'який OZA-COM 100-050-ZS | шт | 2 | 1243,20<br>- | -<br>- | 2486 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | & С101-1029 варіант 1 | Монтажна опора OZA-MOP-050-ZC ССК ТМ | шт | 2 | 912,32<br>- | -<br>- | 1825 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *58* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *1* | *427,48*<br>*312,96* | *50,06*<br>*18,28* | *427* | *313* | *50*<br>*18* | *2,3600*<br>*0,1291* | *2,36*<br>*0,13* |
| *59* | *КБ20-15-8* | *Установлення заслінок повітряних і клапанів повітряних КВР з електричним або пневматичним приводом периметром до 2400 мм* | *шт* | *3* | *702,42*<br>*450,87* | *21,38*<br>*9,47* | *2107* | *1353* | *64*<br>*28* | *3,4000*<br>*0,0665* | *10,2*<br>*0,2* |
| 60 | & С130-382-152 варіант 5 | Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою KPD-4-03-400x400(h) ССК ТМ | шт | 2 | 14718,71<br>- | -<br>- | 29437 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | & С130-382-152 варіант 6 | Клапан протипожежний димовий з захисною сіткою KPD-4-03-300x300(h) ССК ТМ | шт | 1 | 14101,61<br>- | -<br>- | 14102 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *62* | *КБ20-11-2* | *Установлення грат жалюзійних площею у просвіті до 1 м2* | *грати* | *4* | *427,48*<br>*312,96* | *50,06*<br>*18,28* | *1710* | *1252* | *200*<br>*73* | *2,3600*<br>*0,1291* | *9,44*<br>*0,52* |
| 63 | & С130-382-153 варіант 2 | Сітка захисна SET-400x400-40-ZS ССК ТМ | шт | 2 | 510,35<br>- | -<br>- | 1021 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 64 | & С130-382-153 варіант 3 | Сітка захисна SET-300x300-40-ZS ССК ТМ | шт | 1 | 350,97<br>- | -<br>- | 351 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | & С130-382-153 варіант 4 | Сітка захисна SET-300x500-40-ZS ССК ТМ | шт | 1 | 491,22<br>- | -<br>- | 491 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *66* | *КБ20-3-12* | *Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром до 3200 мм* | *100м2* | *0,1378* | *116941,05*<br>*16325,04* | *429,63*<br>*182,06* | *16114* | *2250* | *59*<br>*25* | *126,1400*<br>*1,2787* | *17,38*<br>*0,18* |
| 67 | КБ20-3-10 | Прокладання повітроводів з оцинкованої сталі класу Н [нормальні] товщиною 0,8 мм, периметром від 1100 до 1600 мм | 100м2 | 0,224 | 126508,92<br>26841,71 | 541,77<br>238,53 | 28338 | 6013 | 121<br>53 | 207,4000<br>1,6753 | 46,46<br>0,38 |
| 68 | С1630-522 варіант 4 | Відвід 90° 600x700Н ст. оц. товщиною 0,8мм | шт | 3 | 744,99<br>- | -<br>- | 2235 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 69 | С1630-522 варіант 5 | Перехід 600x700 на ф630мм довж. 300мм | шт | 2 | 336,99<br>- | -<br>- | 674 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | С1630-522 варіант 10 | Трійник 600x700 на 600x700мм та 500x300Н ст. оц. товщиною 0,8 мм | шт | 1 | 367,59<br>- | -<br>- | 368 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | С1630-522 варіант 6 | Відвід 90° 300x500Н ст. оц. товщиною 0,8мм | шт | 1 | 387,99<br>- | -<br>- | 388 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 72 | С1630-522 варіант 11 | Трійник 600x700 на 600x700мм та 300x300Н ст. оц. товщиною 0,8 мм | шт | 1 | 398,19<br>- | -<br>- | 398 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | С1630-522 варіант 12 | Відвід 90° 300x300Н ст. оц. товщиною 0,8мм | шт | 1 | 367,59<br>- | -<br>- | 368 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 74 | С1630-522 варіант 13 | Відвід 90° 500х500Н ст. оц. товщиною 0,8мм | шт | 2 | 398,19<br>- | -<br>- | 796 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | С1630-522 варіант 14 | Перехід 500х500 на ф560мм довж. 300мм | шт | 2 | 408,39<br>- | -<br>- | 817 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | & С1545-488-14 | Самоклеюча алюмінієва армована стрічка 75мх50мм | шт | 12 | 399,51<br>- | -<br>- | 4794 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | & С1550-38-6 | Піна монтажна вогнетривка Soudafoam FR 750 мл | балон | 9 | 372,73<br>- | -<br>- | 3355 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | С1630-114 | Кріплення для трубопроводів [кронштейни, планки, хомути] | кг | 250 | 51,61<br>- | -<br>- | 12903 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *79* | *КБ26-24-3* | *Ізоляція плоских поверхонь виробами мінераловатними з гофрованою структурою* | *10 м2* | *11* | *1773,79*<br>*1129,41* | *534,61*<br>*236,73* | *19512* | *12424* | *5881*<br>*2604* | *8,1200*<br>*1,6625* | *89,32*<br>*18,29* |
| 80 | & С1113-286-41 | Рулон з базальтового волокна з клеєм БРАНДІЗОЛ-ТЕХ товщ. 6мм | м2 | 110 | 255,46<br>- | -<br>- | 28101 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *81* | *КБ26-26-1* | *Покриття ізоляції циліндричних і плоских поверхонь виробами металевими* | *10 м2* | *12* | *1965,22*<br>*1635,90* | *329,32*<br>*145,82* | *23583* | *19631* | *3952*<br>*1750* | *12,1800*<br>*1,0241* | *146,16*<br>*12,29* |
| 82 | & С1113-286-42 | Фольговане покриття | м2 | 120 | 50,20<br>- | -<br>- | 6024 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 83 | & С1113-286-43 | Сітка зварна оцинкована ком. 10х10мм | м2 | 120 | 70,07<br>- | -<br>- | 8408 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 84 | & С1550-26-12 | Термостійкий герметик 280мл | баллон | 14 | 97,13<br>- | -<br>- | 1360 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | С111-25 | Азбестовий шнур загального призначення [ШАОН-1], діаметр 3,0-5,0 мм | т | 0,00072 | 569261,92<br>- | -<br>- | 410 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | С111-812 | Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення оцинкований, діаметр 1,6 мм | т | 0,001896 | 67538,84<br>- | -<br>- | 128 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 335161 | 49450 | 10696<br>4713 | | 367,12<br>33,11 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 47130 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 1850 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **48980** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 288031 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 227885 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 54163 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 25890 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 37,73 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8325 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **313921** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-022/АСПДЗ

**на автоматика систем протидимного захисту**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 367,623 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,6966 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 98,237 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,4 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | КМ8-102-1 | Монтаж шафи керування або регулювання | шафа | 4 | 5842,29 | 1360,64 | 23369 | 11847 | 5443 | 20,8000 | 83,2 |
| | | | | | 2961,71 | 540,61 | | | 2162 | 3,2994 | 13,2 |
| 2 | & 9900-1050 варіант 1 | Шафа керування СПДЗ (11кВт, 380В, 25А) | шт | 3 | 17928,40 | - | 53785 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 3 | & 9900-1052 варіант 1 | Шафа керування СПДЗ (0,210кВт, 230В, 1А), ШК СПДЗ | шт | 1 | 16788,00 | - | 16788 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 4 | КМ10-667-1 | Блок базовий на 10 променів приймально-контрольного пускового концентратора ПС | шт | 1 | 5150,54 | 1,71 | 5151 | 4943 | 2 | 36,8000 | 36,8 |
| | | | | | 4942,61 | 0,33 | | | - | 0,0026 | - |
| 5 | & 2402-4058-106 варіант 1 | Прилад керування на 4 кільця ПУ-П | шт | 1 | 41765,00 | - | 41765 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | КМ10-667-3 | Блок лінійний приймально-контрольного пускового концентратора ПС | 10промен | 1,5 | 4086,43 | 1,71 | 6130 | 5480 | 3 | 27,2000 | 40,8 |
| | | | | | 3653,23 | 0,33 | | | - | 0,0026 | - |
| 7 | & 1504-15410-209 | Блок комутації адресний БКА-220 | шт | 12 | 821,58 | - | 9859 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | & 1504-4001-8 варіант 1 | Блок узгодження адресний БСА | шт | 3 | 480,00 | - | 1440 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | КМ10-3-6 | Релейний блок | 10 шт | 0,1 | 425,40 | 57,62 | 43 | 37 | 6 | 2,4000 | 0,24 |
| | | | | | 367,78 | 19,79 | | | 2 | 0,1390 | 0,01 |
| 10 | & С1547-6-А-102 | Реле 220В 5А з колодкою МУ-4 | шт | 1 | 90,26 | - | 90 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | КМ10-398-1 | Шафа або панель комутації зв'язку та сигналізації на стіні або в ніші, кількість пар до 20 | шт | 1 | 2121,83 | - | 2122 | 1139 | - | 8,0000 | 8 |
| | | | | | 1139,12 | - | | | - | - | - |
| 12 | & 170328-8103 варіант 1 | Панель індикації і управління на 24 лінії індикації ПІУ | шт | 1 | 12010,00 | - | 12010 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 13 | & С126-1327-8 | Коробка вогнестійка розподільча FLAMEBOX 100Р 6х4мм | шт | 6 | 411,51 | - | 2469 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *14* | *КМ10-309-3* | *Кнопка, установлювана на пультах і панелях* | *шт* | *12* | *250,82* | - | *3010* | *2734* | - | *1,6000* | *19,2* |
| | | | | | *227,82* | - | | | - | - | - |
| 15 | & 1602-30033-4 варіант 1 | Кнопка керування автоматикою (димовидалення) КАО1-Ж | шт | 6 | 408,00 | - | 2448 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 16 | & 1602-30033-4 варіант 2 | Кнопка керування автоматикою (пуск) КАО1-К | шт | 6 | 408,00 | - | 2448 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 17 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 6 | 148,85 | - | 893 | 704 | - | 0,8000 | 4,8 |
| | | | | | 117,40 | - | | | - | - | - |
| 18 | & 1602-30033-4 варіант 3 | Датчик положення пожежного крану ДППК | шт | 6 | 216,00 | - | 1296 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 19 | КМ10-668-1 | Сповіщувач ПС автоматичний тепловий електроконтактний, магнітоконтактний у нормальному виконанні | шт | 6 | 266,95 | 6,63 | 1602 | 1211 | 40 | 1,6000 | 9,6 |
| | | | | | 201,79 | 1,27 | | | 8 | 0,0101 | 0,06 |
| 20 | & 1602-30033-6 варіант 2 | Магнітно- контакт СОМК1-8 | шт | 6 | 165,00 | - | 990 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | _____ Кабельна продукція | | | | | | | | | |
| *21* | *КМ8-409-1* | *Труба вінілпластова по стінах і колонах з кріпленням накладними скобами, діаметр до 25 мм* | *100 м* | *8* | *9487,75* | *538,26* | *75902* | *43248* | *4306* | *42,3300* | *338,64* |
| | | | | | *5405,96* | *98,04* | | | *784* | *0,6266* | *5,01* |
| 22 | & С1530-63-4 варіант 3 | Труба пластикова діаметр 20 мм | м | 816 | 19,55 | - | 15953 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | КМ8-412-2 | Провід перший одножильний або багатожильний у загальному обплетенні у прокладених трубах або металорукавах, сумарний переріз до 6 мм2 | 100 м | 8 | 1590,54<br>1335,26 | 32,64<br>13,44 | 12724 | 10682 | 261<br>108 | 9,6000<br>0,0825 | 76,8<br>0,66 |
| 24 | & С1545-64-435 | Кабель з межею вогнестійкості Е30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 2x2x0,8 | м | 408 | 27,62<br>- | -<br>- | 11269 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | & С1545-64-83 | Кабель з межею вогнестійкості Е30 J-HX(St)H-PF FE180/E30 1x2x0.8 | м | 408 | 18,80<br>- | -<br>- | 7670 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & С1545-52-20<br>варіант 1 | Скоба металева д.20 СММ-20 | шт | 2400 | 2,30<br>- | -<br>- | 5520 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & С1545-144-4<br>варіант 2 | Комплект кріплення (пластиковий дюбель+шуруп під дюбель) | шт | 3000 | 0,79<br>- | -<br>- | 2370 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | & С1-1-9-2<br>варіант 1 | Кабельний хомут з вушком під дюбель | упак. | 12 | 21,33<br>- | -<br>- | 256 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С111-1-1-9<br>варіант 2 | Вогнестійка монтажна піна SOUDAFOAM FR B1 | шт | 3 | 419,13<br>- | -<br>- | 1257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & С111-1-1-9<br>варіант 1 | Вогнестійкий силіконовий герметик FIRE SILICONE B1FR | шт | 1 | 1000,53<br>- | -<br>- | 1001 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 321630 | 82025 | 10061<br>3064 | | 618,08<br>18,94 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 132970 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 5222 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **138192** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 188660 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 96574 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 85089 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 40771 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 59,58 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 13148 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **229431** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **367623** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **696,6** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **98237** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-023/СКУД

**на система контролю й управління доступом**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 96,091 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,09937 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 14,661 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,9 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1 | & 1715-5003-11 варіант 1 | Ноутбук ASUS X515FA Slate Gray (X515FA-EJ181) ASUS | шт | 1 | 17082,50<br>- | -<br>- | 17083 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 2 | КМ8-572-3 | Блок керування шафного виконання або розподільний пункт [шафа], що установлюється на стіні, висота і ширина до 600х600 мм | шт | 1 | 2248,35<br>469,60 | 199,87<br>65,72 | 2248 | 470 | 200<br>66 | 3,2000<br>0,4062 | 3,2<br>0,41 |
| 3 | & 210-1000-10 варіант 1 | Контролер обмеження доступу U-Prox IP400 ТОВ «КАРД-СІСТЕМС» | шт | 1 | 8486,67<br>- | -<br>- | 8487 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | КМ11-96-1 | Установлення знімних та висувних блоків [модулів, комірок, ТЄЗів], маса до 5 кг | шт | 1 | 223,53<br>220,00 | 3,53<br>1,75 | 224 | 220 | 4<br>2 | 1,6000<br>0,0126 | 1,6<br>0,01 |
| 5 | & 1602-10308-2 | Модуль релейних ліній M-OUT8R | шт | 1 | 3356,67<br>- | -<br>- | 3357 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *6* | *КМ10-669-3* | *Блок живлення і контролю ультразвуковий* | *шт* | *1* | *1232,35*<br>*1139,12* | *1,38*<br>*0,26* | *1232* | *1139* | *1*<br>- | *8,0000*<br>*0,0021* | *8*<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | & 1602-30036-8 варіант 1 | Блок живлення БЖ-1230 | шт | 1 | 4900,00<br>- | -<br>- | 4900 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *8* | *КМ8-125-1* | *Акумулятор лужний одноелементний, ємкість 10 А.год* | *шт* | *1* | *103,15*<br>*85,96* | *7,05*<br>*3,51* | *103* | *86* | *7*<br>*4* | *0,6400*<br>*0,0252* | *0,64*<br>*0,03* |
| 9 | & 1511-4001-А-1 варіант 1 | Акумулятор 7 А/год 12В Full Energy FEP-1207 | шт | 1 | 499,17<br>- | -<br>- | 499 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | КМ8-575-1 | Установлення приладів або апаратів, знятих перед транспортуванням | шт | 3 | 240,43<br>234,80 | 3,53<br>1,75 | 721 | 704 | 11<br>5 | 1,6000<br>0,0126 | 4,8<br>0,04 |
| 11 | & 210-1000-11 варіант 1 | Настільний зчитувач безконтактних ідентифікаторів U-Prox Desktop Itvsystems | шт | 1 | 3115,83<br>- | -<br>- | 3116 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | & 210-1000-16 варіант 1 | Зчитувач мультиформатний в антивандальному корпусі U-Prox SL steel U-Prox | шт | 2 | 2835,00<br>- | -<br>- | 5670 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | КМ10-184-5 | Комутатор службового зв'язку | шт | 1 | 1722,44<br>1366,94 | 230,48<br>79,17 | 1722 | 1367 | 230<br>79 | 9,6000<br>0,5560 | 9,6<br>0,56 |
| 14 | & 1602-10652-61 варіант 1 | Комутатор TP-LINK TL-SG1008 8x1GE TP-LINK | шт | 1 | 1499,17<br>- | -<br>- | 1499 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | КМ10-309-3 | Кнопка, установлювана на пультах і панелях | шт | 2 | 251,95<br>227,82 | -<br>- | 504 | 456 | -<br>- | 1,6000<br>- | 3,2<br>- |
| 16 | & 210-1001-1 варіант 1 | Кнопка виходу EXIT-805L ATIS | шт | 2 | 325,00<br>- | -<br>- | 650 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | КМ10-668-4 | Сповіщувач ОС автоматичний контактний, магнітоконтактний на відкривання вікон, дверей | шт | 2 | 230,99<br>201,79 | -<br>- | 462 | 404 | -<br>- | 1,6000<br>- | 3,2<br>- |
| 18 | & 1504-15414-3 варіант 1 | Магнітоконтактний сповіщувач СМК 1-16 | шт | 2 | 103,33<br>- | -<br>- | 207 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *19* | *КР6-27-4* | *Установлення замків дверних накладних* | *100 шт* | *0,02* | *17701,88*<br>*17701,88* | *-*<br>- | *354* | *354* | *-*<br>- | *112,4000*<br>- | *2,25*<br>- |
| 20 | & С111-950-6-Х | Ригельний замок електромагнітний TML-1200 TRINIX | шт | 2 | 2984,52<br>- | -<br>- | 5969 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *21* | *КР6-27-2* | *Установлення дверних [віконних] наборів накладних [шпінгалети-закрутки кватиркові, ручки дверні та віконні тощо]* | *100 шт* | *0,02* | *2951,21*<br>*2951,21* | *-*<br>- | *59* | *59* | *-*<br>- | *23,4000*<br>- | *0,47*<br>- |
| 22 | & С111-950-5 | Дверний доводчик Geze TS-2000 H-o Geze | шт | 2 | 4014,70<br>- | -<br>- | 8029 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | & С1512-150-СКМ-11 | Конектор RJ45 STP 6 кат. 8Р8С 50 мкм | шт | 1 | 6,82<br>- | -<br>- | 7 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 24 | КМ10-3-6 | Релейний блок | 10 шт | 0,1 | 425,40<br>367,78 | 57,62<br>19,79 | 43 | 37 | 6<br>2 | 2,4000<br>0,1390 | 0,24<br>0,01 |
| 25 | & С1547-10-4 | Реле з індикацією 3А 12В DC, IEK РЭК78/4(MY4) RRP20-4-03-012D-LED IEK | шт | 1 | 87,14<br>- | -<br>- | 87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & С1547-10-5 | Роз'єм для РЭК78/4 модульний, IEK PPM78/4 RRP20D-RRM-4 IEK | шт | 1 | 58,78<br>- | -<br>- | 59 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *27* | *КБ21-24-1* | *Установлення групових щитків освітлювальних на конструкції у готовій ніші або на стіні, масою до 3 кг* | *шт* | *1* | *701,34*<br>*467,50* | *44,60*<br>*24,04* | *701* | *468* | *45*<br>*24* | *3,4000*<br>*0,1579* | *3,4*<br>*0,16* |
| 28 | & С1512-150-А-233 | Щиток на 6 автоматів зовнішній VIKO Lotus 90912106 ТД "Sokol" | шт | 1 | 204,46<br>- | -<br>- | 204 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 29 | & С1512-150-СКМ-122 | Безконтактна пластикова карта EM-Marin | шт | 20 | 20,41<br>- | -<br>- | 408 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | & 210-1000-9 варіант 1 | Безконтактний браслет з чіпом Mifare ТОВ «КАРД-СІСТЕМС» | шт | 20 | 90,83<br>- | -<br>- | 1817 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *31* | *КБ21-13-1* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 6 мм2 у коробах* | *100м* | *2,3* | *1959,61*<br>*870,70* | *946,51*<br>*315,96* | *4507* | *2003* | *2177*<br>*727* | *6,2600*<br>*2,2579* | *14,4*<br>*5,19* |
| *32* | *КБ21-13-2* | *Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах* | *100м* | *0,6* | *3261,76*<br>*1328,31* | *1518,92*<br>*528,43* | *1957* | *797* | *911*<br>*317* | *9,5500*<br>*3,7573* | *5,73*<br>*2,25* |
| 33 | & С156-3-1-10 | Дріт електричний ПВСнгд 2х1,5 | м | 20,6 | 16,05<br>- | -<br>- | 331 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | & С156-3-1-28 | Провід ПВСнгд 3х2,5 | м | 61,2 | 33,94<br>- | -<br>- | 2077 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 35 | & С156-3-1-6 | Кабель ПСВВнг 4х0,4 | м | 154,5 | 9,74<br>- | -<br>- | 1505 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | & С153-91-18 | Кабель парної скрутки Cat/6A КПпВонг-HF-ВПЭ 4х2х0,56 | м | 61,8 | 26,21<br>- | -<br>- | 1620 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *37* | *КБ21-12-2* | *Прокладання коробів пластикових* | *100м* | *0,6* | *6462,41*<br>*4457,52* | *387,49*<br>*179,17* | *3877* | *2675* | *232*<br>*108* | *32,8000*<br>*1,1242* | *19,68*<br>*0,67* |
| 38 | & С118-3710-5 | Кабельний канал Sokol Professional, 40х16 мм | м | 60 | 29,68<br>- | -<br>- | 1781 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | **Розділ 1. Пусконалагоджувальні роботи.** | | | | | | | | | |
| 39 | ПЖ5-54 | Налагодження систем пожежогасіння, димовиведення і ОПС. Магнітоконтактний сповіщувач СМК 1-16 | шт | 2 | 118,48<br>118,48 | -<br>- | 237 | 237 | -<br>- | 0,6200<br>- | 1,24<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 237 | 237 | -<br>- | | 1,24<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 237 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 237 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 93 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,11 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 24 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **330** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **14661** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-024

**на конструкції залізобетонні. прив'язка**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1943,952 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,36959 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 200,116 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1<br><br>**Розділ 1. Евакуационний вихід №2**<br>ТУНЕЛЬ | | | | | | | | | |
| 1 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,0912 | 361522,37<br>19971,97 | 3516,55<br>1872,43 | 32971 | 1821 | 321<br>171 | 165,7700<br>11,7305 | 15,12<br>1,07 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | КБ6-24-4 | Улаштування стін, днищ і перекриттів при відношенні висоти до ширини більше 1, при товщині стін до 300 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм | 100м3 | 0,38 | 707231,18<br>123119,96 | 61064,58<br>27640,13 | 268748 | 46786 | 23205<br>10503 | 905,9600<br>154,3070 | 344,26<br>58,64 |
| 3 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,13377 | 33931,11<br>- | -<br>- | 4539 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 4 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,63924 | 33931,11<br>- | -<br>- | 21690 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 5 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 4,5234 | 33931,11<br>- | -<br>- | 153484 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 6 | С124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 0,13377 | 8087,17<br>- | -<br>- | 1082 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 7 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,63924 | 6731,41<br>- | -<br>- | 4303 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>ПЛИТА ДНІЩА ПДм1 | т | 4,5234 | 5675,17<br>- | -<br>- | 25671 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | КБ6-1-1 | Улаштування бетонної підготовки бетон важкий В 10 (М 150), крупність заповнювача 20-40мм | 100м3 | 0,097 | 361522,37<br>19971,97 | 3516,55<br>1872,43 | 35068 | 1937 | 341<br>182 | 165,7700<br>11,7305 | 16,08<br>1,14 |
| 10 | КБ6-1-16 | Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских /бетон важкий В 30 (М400), крупність заповнювача 20-40мм/ | 100м3 | 0,179 | 567740,25<br>35942,72 | 12375,85<br>5699,74 | 101626 | 6434 | 2215<br>1020 | 274,3510<br>35,9959 | 49,11<br>6,44 |
| 11 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,05565 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1888 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 12 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,164955 | 33931,11<br>- | -<br>- | 5597 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 2,3373 | 33931,11<br>- | -<br>- | 79307 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | С124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 0,05565 | 8087,17<br>- | -<br>- | 450 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,164955 | 6731,41<br>- | -<br>- | 1110 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 2,3373 | 5675,17<br>- | -<br>- | 13265 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | СХОДОВА КЛІТИНА | | | | | | | | | |
| 17 | КБ6-13-7 | Улаштування залізобетонних підпірних стін і стін підвалів висотою до 6 м, товщиною понад 300 мм до 500 мм бетон важкий В 30 (М 400), крупність заповнювача більше 40 мм | 100м3 | 0,55308 | 682122,94<br>112073,68 | 27777,14<br>12965,25 | 377269 | 61986 | 15363<br>7171 | 855,4590<br>81,6388 | 473,14<br>45,15 |
| 18 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,18522 | 33931,11<br>- | -<br>- | 6285 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,4431 | 33931,11<br>- | -<br>- | 15035 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 9,4668 | 33931,11<br>- | -<br>- | 321219 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С124-35 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 8 мм | т | 0,18522 | 8087,17<br>- | -<br>- | 1498 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,4431 | 6731,41<br>- | -<br>- | 2983 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 9,4668 | 5675,17<br>- | -<br>- | 53726 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *24* | *КБ9-61-13* | *Монтаж м/к обрамлень* | *т* | *0,8535* | *12058,89*<br>*8886,18* | *2825,94*<br>*1210,36* | *10292* | *7584* | *2412*<br>*1033* | *63,8880*<br>*8,3655* | *54,53*<br>*7,14* |
| 25 | С121-782 | Металеві конструкції<br>_____<br>Сходовий марш См-1 | т | 0,8535 | 85402,55<br>- | -<br>- | 72891 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *26* | *КБ6-1-19* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору* | *100м3* | *0,0114* | *133705,29*<br>*63721,63* | *22040,81*<br>*9585,07* | *1524* | *726* | *251*<br>*109* | *463,4300*<br>*60,5024* | *5,28*<br>*0,69* |
| 27 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 1,1571 | 4866,18<br>- | -<br>- | 5631 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,007056 | 33931,11<br>- | -<br>- | 239 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,05733 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1945 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 0,178909 5 | 33931,11<br>- | -<br>- | 6071 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,007056 | 10298,50<br>- | -<br>- | 73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,05733 | 6731,41<br>- | -<br>- | 386 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>_____<br>Сходовий марш См-2 (2 шт) | т | 0,178909 5 | 5675,17<br>- | -<br>- | 1015 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *34* | *КБ6-1-19* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору* | *100м3* | *0,022* | *133705,29*<br>*63721,63* | *22040,81*<br>*9585,07* | *2942* | *1402* | *485*<br>*211* | *463,4300*<br>*60,5024* | *10,2*<br>*1,33* |
| 35 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 2,233 | 4866,18<br>- | -<br>- | 10866 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 36 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0126 | 33931,11<br>- | -<br>- | 428 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,10374 | 33931,11<br>- | -<br>- | 3520 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 0,5754 | 33931,11<br>- | -<br>- | 19524 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,0126 | 10298,50<br>- | -<br>- | 130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,10374 | 6731,41<br>- | -<br>- | 698 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>_____<br>Сходовий марш См-3 | т | 0,5754 | 5675,17<br>- | -<br>- | 3265 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *42* | *КБ6-1-19* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних із ребрами угору* | *100м3* | *0,011* | *133705,29*<br>*63721,63* | *22040,81*<br>*9585,07* | *1471* | *701* | *242*<br>*105* | *463,4300*<br>*60,5024* | *5,1*<br>*0,67* |
| 43 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 1,1165 | 4866,18<br>- | -<br>- | 5433 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,0063 | 33931,11<br>- | -<br>- | 214 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,05187 | 33931,11<br>- | -<br>- | 1760 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 46 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 0,28875 | 33931,11<br>- | -<br>- | 9798 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,0063 | 10298,50<br>- | -<br>- | 65 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,05187 | 6731,41<br>- | -<br>- | 349 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>_____<br>Сходовий майданчик Смн-1 (2 шт) | т | 0,28075 | 5675,17<br>- | -<br>- | 1593 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *50* | *КБ6-22-1* | *Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м* | *100м3* | *0,02* | *284158,94*<br>*140731,96* | *23054,08*<br>*11748,04* | *5683* | *2815* | *461*<br>*235* | *1061,2470*<br>*74,0859* | *21,22*<br>*1,48* |
| 51 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 2,03 | 4866,18<br>- | -<br>- | 9878 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,01512 | 33931,11<br>- | -<br>- | 513 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,148638 | 33931,11<br>- | -<br>- | 5043 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,01512 | 10298,50<br>- | -<br>- | 156 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,148638 | 6731,41<br>- | -<br>- | 1001 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Сходовий майданчик Смн-2 | | | | | | | | | |
| *56* | *КБ6-22-1* | *Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м* | *100м3* | *0,014* | *284158,94*<br>*140731,96* | *23054,08*<br>*11748,04* | *3978* | *1970* | *323*<br>*164* | *1061,2470*<br>*74,0859* | *14,86*<br>*1,04* |
| 57 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 1,421 | 4866,18<br>- | -<br>- | 6915 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 58 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,00882 | 33931,11<br>- | -<br>- | 299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 59 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,09513 | 33931,11<br>- | -<br>- | 3228 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 0,096 | 33931,11<br>- | -<br>- | 3257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 61 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,00882 | 10298,50<br>- | -<br>- | 91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 62 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,09513 | 6731,41<br>- | -<br>- | 640 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Сходовий майданчик Смн-3 | | | | | | | | | |
| *63* | *КБ6-22-1* | *Улаштування перекриттів безбалкових товщиною до 200 мм на висоті від опорної площадки до 6 м* | *100м3* | *0,014* | *284158,94*<br>*140731,96* | *23054,08*<br>*11748,04* | *3978* | *1970* | *323*<br>*164* | *1061,2470*<br>*74,0859* | *14,86*<br>*1,04* |
| 64 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 1,421 | 4866,18<br>- | -<br>- | 6915 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 65 | С124-1 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 6 мм | т | 0,00882 | 33931,11<br>- | -<br>- | 299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 66 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,098154 | 33931,11<br>- | -<br>- | 3330 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 67 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 0,08064 | 33931,11<br>- | -<br>- | 2736 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 68 | С124-34 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 5-6 мм | т | 0,00882 | 10298,50<br>- | -<br>- | 91 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | С124-37 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 12 мм | т | 0,098154 | 6731,41<br>- | -<br>- | 661 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 70 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм<br>ПЛИТА ПОКРИТТЯ Пм1 | т | 0,08064 | 5675,17<br>- | -<br>- | 458 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *71* | *КБ6-54-1* | *Збирання та розбирання опалубки перекриттів типу "Пері", "Дока" , товщина перекриття до 200 мм* | *100 м3* | *0,08* | *111240,22*<br>*76547,72* | *4989,76*<br>*2656,87* | *8899* | *6124* | *399*<br>*213* | *537,5920*<br>*16,6449* | *43,01*<br>*1,33* |
| 72 | КБ6-57-9 | Установлення горизонтально плоских арматурних сіток і каркасів за допомогою крана, маса елемента до 100 кг | т | 1,303365 | 2346,13<br>1223,35 | 958,60<br>510,42 | 3058 | 1594 | 1249<br>665 | 8,2170<br>3,1977 | 10,71<br>4,17 |
| 73 | КБ6-58-6 | Укладання бетонної суміші в конструкції баддями: перекриття безбалкові, площа між осями колон понад 20 м2 | 100 м3 | 0,08 | 30592,41<br>17290,44 | 13052,09<br>6949,77 | 2447 | 1383 | 1044<br>556 | 131,9780<br>43,5392 | 10,56<br>3,48 |
| 74 | С1424-11604 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С25/30 W6, F100 | м3 | 8,12 | 4866,18<br>- | -<br>- | 39513 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | С124-3 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 10 мм | т | 0,082215 | 33931,11<br>- | -<br>- | 2790 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 76 | С124-24 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 16-18 мм | т | 1,22115 | 33931,11<br>- | -<br>- | 41435 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | С124-36 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 10 мм | т | 0,082215 | 7188,44<br>- | -<br>- | 591 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 78 | С124-39 | Надбавки до цін заготовок за складання та зварювання каркасів та сіток плоских діаметром 16-18 мм | т | 1,22115 | 5675,17<br>- | -<br>- | 6930 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 1855750 | 145233 | 48634<br>22502 | | 1088,04<br>134,81 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1855750 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1661883 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 167735 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 88202 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 146,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 32381 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1943952** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **1943952** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1855750 | 145233 | 48634<br>22502 | | 1088,04<br>134,81 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1855750 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 1661883 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 167735 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 88202 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 146,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 32381 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1943952** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **1943952** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1369,59** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **200116** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №02-01-025/АР

**на архітектурні рішення. прив'язка**

**Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 467,850 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,61432 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 92,731 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1<br><br>**Розділ 1. Опорядження зовнішнє**<br>_____<br>арк. 7<br>= = = = = = = = = = = = = = = = =<br>Тип 1 (70,0 м2) | | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *1* | *ХБ4-8-3* | *Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм* | *100 м2* | *0,7* | *72673,83*<br>*46061,19* | -<br>- | *50872* | *32243* | -<br>- | *305,0410*<br>- | *213,53*<br>- |
| 2 | & С114-4-У-11<br>варіант 1 | Плити мінераловатні R=135 кг/м3 | м3 | 15,4 | 5477,93<br>- | -<br>- | 84360 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 3 | & С1550-64-8<br>варіант 1 | Дюбель фасадний 10х260 мм | шт | 560 | 8,58<br>- | -<br>- | 4805 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *4* | *ХБ4-12-9* | *Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм* | *100 м2* | *0,7* | *15476,63*<br>*10281,59* | -<br>- | *10834* | *7197* | -<br>- | *68,0900*<br>- | *47,66*<br>- |
| 5 | С111-2012-6<br>варіант 1 | Мінеральна штуктурка 433 Scanmix MARMUR K 17<br>= = = = = = = = = = = = = = = = =<br>Тип 3 (23,0 м2) | кг | 196 | 21,24<br>- | -<br>- | 4163 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *6* | *ХБ4-8-3* | *Улаштування теплоізоляції вертикальних будівельних конструкцій з дрібноштучних стінових матеріалів із застосуванням системи утеплення CERESIT MB [без опорядження] при товщині мінераловатних плит від 170 мм до 200 мм* | *100 м2* | *0,12* | *72673,83*<br>*46061,19* | -<br>- | *8721* | *5527* | -<br>- | *305,0410*<br>- | *36,6*<br>- |
| 7 | & С114-4-У-11<br>варіант 1 | Плити мінераловатні R=135 кг/м3 | м3 | 2,64 | 5477,93<br>- | -<br>- | 14462 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 8 | & С1550-64-8<br>варіант 1 | Дюбель фасадний 10х260 мм | шт | 96 | 8,58<br>- | -<br>- | 824 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *9* | *ХБ4-12-9* | *Улаштування декоративної штукатурки «камінцевої» по зовнішніх стінових конструкціях, утеплених із застосуванням систем CERESIT MB чи CERESIT ППС, штукатурка декоративна «камінцева» Ceresit CT 174, зерно 1,5 мм* | *100 м2* | *0,12* | *15476,63*<br>*10281,59* | -<br>- | *1857* | *1234* | -<br>- | *68,0900*<br>- | *8,17*<br>- |
| 10 | С111-2012-6<br>варіант 1 | Мінеральна штуктурка 433 Scanmix MARMUR K 17 | кг | 33,6 | 21,24<br>- | -<br>- | 714 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | КБ26-35-5 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо | 1 м3 | 0,6 | 2322,37<br>2317,93 | -<br>- | 1393 | 1391 | -<br>- | 16,6650<br>- | 10<br>- |
| 12 | & С1545-89-14-9 варіант 1 | Пінополістирол екструдований | м3 | 0,612 | 4919,11<br>- | -<br>- | 3010 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 13 | & С1550-64-1 варіант 1 | Дюбель для кріплення теплоізоляції 10х120 мм з метал. стержнем з термоголовкою | шт | 96 | 4,65<br>- | -<br>- | 446 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *14* | *РС1-4-1* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм* | *100 м* | *0,12* | *26953,72*<br>*14169,24* | *111,50*<br>*104,16* | *3234* | *1700* | *13*<br>*12* | *101,8710*<br>*0,7854* | *12,22*<br>*0,09* |
| *15* | *РС1-4-2* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати* | *100 м* | *0,12* | *6733,02*<br>*6589,67* | *66,90*<br>*62,49* | *808* | *791* | *8*<br>*7* | *47,3770*<br>*0,4712* | *5,69*<br>*0,06* |
| *16* | *РС1-4-3* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1000 мм додавати* | *100 м* | *0,12* | *1709,05*<br>*1594,45* | *111,50*<br>*104,16* | *205* | *191* | *13*<br>*12* | *12,3200*<br>*0,7854* | *1,48*<br>*0,09* |
| 17 | & С111-1594-2 | Геотекстиль Typar SF-40 | м2 | 5,28 | 58,82<br>- | -<br>- | 311 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 18 | & С111-1594-13 варіант 2 | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm | м2 | 21,816 | 548,25<br>- | -<br>- | 11961 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | & С1545-44-15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) | шт | 144 | 8,34<br>- | -<br>- | 1201 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 204181 | 50274 | 34<br>31 | | 335,35<br>0,24 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 204181 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 153873 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 50305 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 25124 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 39,99 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8824 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **229305** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *33* | *РС1-4-1* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм* | *100 м* | *0,185* | *26953,72*<br>*14169,24* | *111,50*<br>*104,16* | *4986* | *2621* | *21*<br>*19* | *101,8710*<br>*0,7854* | *18,85*<br>*0,15* |
| *34* | *РС1-4-2* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати* | *100 м* | *0,185* | *6733,02*<br>*6589,67* | *66,90*<br>*62,49* | *1246* | *1219* | *12*<br>*12* | *47,3770*<br>*0,4712* | *8,76*<br>*0,09* |
| *35* | *РС1-4-3* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1330 мм додавати* | *100 м* | *0,185* | *2837,04*<br>*2646,79* | *185,10*<br>*172,90* | *525* | *490* | *34*<br>*32* | *20,4512*<br>*1,3038* | *3,78*<br>*0,24* |
| 36 | & С111-1594-13 | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm | м2 | 44,622 | 540,21<br>- | -<br>- | 24105 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | & С1545-44-15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) | шт | 222 | 8,34<br>- | -<br>- | 1851 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | & С111-1807-94 | Притискна смуга -0,6х100 | м.п. | 20 | 33,43<br>- | -<br>- | 669 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 39 | & С1555-109-1-1Ж | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм | м2 | 19,425 | 475,79<br>- | -<br>- | 9242 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & С111-16-45 | Костиль К1 -4х40х840 | шт | 30 | 54,96<br>- | -<br>- | 1649 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | КБ26-35-5 | Теплоізоляція покриттів і перекриттів виробами з пінопласту насухо | 1 м3 | 0,5 | 2322,37<br>2317,93 | -<br>- | 1161 | 1159 | -<br>- | 16,6650<br>- | 8,33<br>- |
| 42 | & С1545-89-14-9 | Пінополістирол екструдований | м3 | 0,51 | 4601,04<br>- | -<br>- | 2347 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 43 | & С111-1850-21 | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою | шт | 120 | 17,21<br>- | -<br>- | 2065 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | & С111-155-26 | Дюбель-цвях ДГ-3,7х70 Ц6 | шт | 120 | 6,25<br>- | -<br>- | 750 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | = = = = = = = = = = = = = = = = = = | | | | | | | | | |
| | | Карнизний вузол 2 | | | | | | | | | |
| *45* | *КБ12-15-1* | *Улаштування дрібних покриттів [брандмауери, парапети, звіси і т.п.] із листової оцинкованої сталі* | *100м2* | *0,017* | *18679,13*<br>*18423,61* | *255,52*<br>*100,28* | *318* | *313* | *5*<br>*2* | *146,0800*<br>*0,5772* | *2,48*<br>*0,01* |
| 46 | & С1555-109-1-1Ж | Сталь листова оцинкована з полімерним покриттям, товщина листа 0,5 мм | м2 | 1,785 | 475,79<br>- | -<br>- | 849 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 47 | & С111-1850-21 | Самонарізаючі шурупи 6,3х150 з EPDM шайбою | шт | 60 | 17,21<br>- | -<br>- | 1033 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | = = =

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1<br><br>**Розділ 3. Дверні прорізи**<br>_____<br>арк. 3<br>= = = = = = = = = = = = = = = = = = = | | | | | | | | | |
| 57 | КБ46-26-1 | Дверні блоки зовнішні металеві, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні<br>Свердління кільцевими алмазними свердлами з застосуванням охолоджувальної рідини /води/ в залізобетонних конструкціях горизонтальних отворів глибиною 200 мм, діаметром 20 мм | 100шт | 0,12 | 35892,02<br>11287,25 | 6822,46<br>5938,78 | 4307 | 1354 | 819<br>713 | 74,7500<br>44,1374 | 8,97<br>5,3 |
| *58* | *КБ9-53-1* | *Монтаж конструкцій дверей металевих з вмуруванням їх в бетонні конструкції стін (прим.л3)* | *т* | *0,26* | *18439,86*<br>*16567,12* | *1394,70*<br>*594,61* | *4794* | *4307* | *363*<br>*155* | *131,3600*<br>*4,1760* | *34,15*<br>*1,09* |
| 59 | К536111-10 варіант 5 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні, антипаніка (ДЗМ-2) | шт | 1 | 26639,50<br>- | -<br>- | 26640 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 60 | К536111-10 варіант 6 | Дверні блоки зовнішні металеві ДЗ 21-12 проріз 1200х2100h, утеплені, з порогом, з ущільненням в притулах, з пристроями для самозачинення, замок-ключ барашек, ручки нажимні (ДЗМ-3) | шт | 1 | 26257,00<br>- | -<br>- | 26257 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 61998 | 5661 | 1182<br>868 | | 43,12<br>6,39 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 61998 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 55155 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6529 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3509 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,94 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1311 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **65507** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | – – –

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №04-01-01/ЕП.ДГ

**на електропостачання. встановлення дизельного генератора**
**Електропостачання. встановлення дизельного генератора**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1463,548 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,92419 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 290,488 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,0 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1 | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Фундамент** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,05 | 32340,15<br>32340,15 | -<br>- | 1617 | 1617 | -<br>- | 287,9800<br>- | 14,4<br>- |
| 2 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,028 | 18302,09<br>18302,09 | -<br>- | 512 | 512 | -<br>- | 165,4950<br>- | 4,63<br>- |
| *3* | *КБ6-1-1* | *Улаштування бетонної підготовки* | *100м3* | *0,003* | *45403,97*<br>*19971,97* | *3516,55*<br>*1872,43* | *136* | *60* | *11*<br>*6* | *165,7700*<br>*11,7305* | *0,5*<br>*0,04* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | С1424-11599 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С8/10 | м3 | 0,306 | 3694,39<br>- | -<br>- | 1130 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *5* | *КБ6-1-22* | *Улаштування стрічкових фундаментів залізобетонних, при ширині по верху до 1000 мм* | *100м3* | *0,009* | *122707,86*<br>*65762,17* | *15194,01*<br>*6838,60* | *1104* | *592* | *137*<br>*62* | *501,9630*<br>*43,0882* | *4,52*<br>*0,39* |
| 6 | С1424-11601 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 | м3 | 0,9135 | 3794,10<br>- | -<br>- | 3466 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *7* | *КБ6-1-16* | *Улаштування фундаментних плит залізобетонних плоских* | *100м3* | *0,01* | *57475,39*<br>*35942,72* | *12375,85*<br>*5699,74* | *575* | *359* | *124*<br>*57* | *274,3510*<br>*35,9959* | *2,74*<br>*0,36* |
| 8 | С1424-11601 варіант 1 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону С16/20 | м3 | 1,015 | 3794,10<br>- | -<br>- | 3851 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 9 | С124-22 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 12 мм | т | 0,23463 | 33931,11<br>- | -<br>- | 7961 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 10 | С124-2 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 8 мм | т | 0,09567 | 33931,11<br>- | -<br>- | 3246 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 11 | КБ6-11-7 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,081 | 105904,22<br>34128,17 | 323,71<br>123,80 | 8578 | 2764 | 26<br>10 | 254,1000<br>0,6765 | 20,58<br>0,05 |
| *12* | *КБ8-3-7* | *Гідроізоляція стін, фундаментів бокова обмазувальна бітумна в 2 шари по вирівняній поверхні бутового мурування, цеглі, бетону* | *100м2* | *0,06* | *21211,97*<br>*5188,11* | -<br>- | *1273* | *311* | -<br>- | *36,8500*<br>- | *2,21*<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 33449 | 6215 | 298<br>135 | | 49,58<br>0,84 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 33449 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 26936 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6350 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3505 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 6,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1335 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **36954** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **36954** | | | | |
| | | **Розділ 2. Конструкція навісу** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | арк. 7 | | | | | | | | | |
| *13* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* | *т* | *2,496* | *35221,35*<br>*26927,82* | *6438,42*<br>*724,31* | *87912* | *67212* | *16070*<br>*1808* | *193,6000*<br>*4,5936* | *483,23*<br>*11,47* |
| 14 | С111-1104 варіант 1 | Швелери N 16 з гарячекатаного прокату нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 | т | 0,55224 | 44803,48<br>- | -<br>- | 24742 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | С111-1090 варіант 1 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 120х6) | т | 1,59 | 36831,64<br>- | -<br>- | 58562 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 16 | С111-1090 варіант 2 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (труба профільна 60х3) | т | 0,2226 | 36411,85<br>- | -<br>- | 8105 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 17 | С111-1121 варіант 1 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 6 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255 | т | 0,0106 | 33305,39<br>- | -<br>- | 353 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *КБ9-1-1* | *Монтаж каркасів одноповерхових виробничих будівель одно- і багатопрогонових без ліхтарів прогоном до 24 м, висотою до 15 м без кранів* | *т* | *2,496* | *10545,86*<br>*5240,58* | *4205,75*<br>*1772,70* | *26322* | *13080* | *10498*<br>*4425* | *35,2000*<br>*10,1259* | *87,86*<br>*25,27* |
| 19 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,998 | 1980,54<br>828,08 | 93,40<br>11,18 | 1977 | 826 | 93<br>11 | 5,2580<br>0,0792 | 5,25<br>0,08 |
| 20 | КБ13-27-2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 | 100м2 | 1,996 | 3174,34<br>618,64 | 58,84<br>8,28 | 6336 | 1235 | 117<br>17 | 3,9820<br>0,0585 | 7,95<br>0,12 |
| *21* | *КР8-30-1* | *Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів* | *100м2* | *0,12* | *11736,15*<br>*11671,54* | *25,49*<br>*23,81* | *1408* | *1401* | *3*<br>*3* | *86,9000*<br>*0,1795* | *10,43*<br>*0,02* |
| 22 | & С111-1807-1-У | Профнастил 1200 2000 Т-10 | м2 | 12,6 | 614,71<br>- | -<br>- | 7745 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 23 | & С111-1481-17 | Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25 | шт | 96 | 1,38<br>- | -<br>- | 132 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 223594 | 83754 | 26781<br>6264 | | 594,72<br>36,96 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 223594 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 113059 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 90018 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 46219 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 75,35 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 16629 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **269813** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **269813** | | | | |
| | | **Розділ 3. Огорожа** | | | | | | | | | |
| | | арк. 8 | | | | | | | | | |
| *24* | *КБ9-75-2* | *Виготовлення драбин, зв'язок, кронштейнів, гальмових конструкцій та ін.* | *т* | *0,8964072* | *35221,35 26927,82* | *6438,42 724,31* | *31573* | *24138* | *5771 649* | *193,6000 4,5936* | *173,54 4,12* |
| 25 | & С111-1155-506 варіант 2 | Прокат для армування з/б конструкцій круглий та періодичного профілю, клас А500С, діаметр 6 мм | т | 0,0177868 | 33779,75 - | - - | 601 | - | - - | - - | - - |
| 26 | С111-1090 варіант 3 | Кутовий гарячекатаний прокат нормальної точності прокатки, немірної довжини, сталь марки С255 (кут 50х5) | т | 0,0659956 | 29191,43 - | - - | 1927 | - | - - | - - | - - |
| 27 | С113-353 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 45 мм, товщина стінки 4 мм | м | 130,2528 | 311,29 - | - - | 40546 | - | - - | - - | - - |
| 28 | С113-1 варіант 1 | Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 15 мм, товщина стінки 1,5 мм | м | 276,4268 | 47,85 - | - - | 13227 | - | - - | - - | - - |
| 29 | С111-1121 варіант 2 | Товстолистовий гарячекатаний прокат в листах з обрізними кромками, товщина 8 мм, ширина понад 1400 до 1500 мм, сталь марки С255 | т | 0,0318848 | 33305,39 - | - - | 1062 | - | - - | - - | - - |
| 30 | С111-956 | Петля накладна | шт | 4 | 29,15 - | - - | 117 | - | - - | - - | - - |
| 31 | КБ13-16-6 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 | 100м2 | 0,359 | 1980,54 828,08 | 93,40 11,18 | 711 | 297 | 34 4 | 5,2580 0,0792 | 1,89 0,03 |
| 32 | КБ13-27-2 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-1189 | 100м2 | 0,718 | 3174,34 618,64 | 58,84 8,28 | 2279 | 444 | 42 6 | 3,9820 0,0585 | 2,86 0,04 |
| *33* | *КР8-30-1* | *Улаштування покриття з листової сталі тільки скатів* | *100м2* | *0,295* | *11736,15 11671,54* | *25,49 23,81* | *3462* | *3443* | *8 7* | *86,9000 0,1795* | *25,64 0,05* |
| 34 | & С111-1807-1-У | Профнастил 1200 2000 Т-10 | м2 | 30,975 | 614,71 - | - - | 19041 | - | - - | - - | - - |
| 35 | & С111-1481-17 | Саморіз з саморізом та пресшайбою 4,2х25 | шт | 236 | 1,38 - | - - | 326 | - | - - | - - | - - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 114872 | 28322 | 5855 | | 203,93 |
| | | | | | | | | | 666 | | 4,24 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 114872 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 80695 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 28988 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 15070 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 24,82 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5477 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **129942** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **959843** | | | | |
| | | **Розділ 5. Кабельно-провідникова продукція** | | | | | | | | | |
| 38 | КМ8-148-1 | Кабель до 35 кВ у прокладених трубах, блоках і коробах, маса 1 м до 1 кг | 100 м | 1,41 | 4349,07<br>2447,98 | 670,12<br>275,92 | 6132 | 3452 | 945<br>389 | 17,6000<br>1,6940 | 24,82<br>2,39 |
| 39 | & С153-122-А-262 | Кабель силовий з алюмінієвими ТПЖ, з ізоляцією з ПВХ пластикату зниженої пожежонебез-печності, з зовнішньою оболонкою з ПВХ пластикату зниженої пожежонебезпечності, 4х6 мм2 АВВГнгд-1 | м | 47,94 | 20,67<br>- | -<br>- | 991 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | & С1545-66-А-136 | Кабель КВВГнгд 5х2,5 мм2 | м | 47,94 | 68,38<br>- | -<br>- | 3278 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 41 | & С1545-66-ВВГ-НГД-33 | Кабель з мідною жилою, з ПВХ ізоляцією не поширює горіння, з низьким димо-газовиділенням ВВГнгд 3х4 | м | 47,94 | 50,59<br>- | -<br>- | 2425 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 12826<br> | 3452 | 945<br>389 | | 24,82<br>2,39 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 12826 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 8429 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3841 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1823 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 582 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **14649** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **14649** | | | | |
| | | **Розділ 6. Електромонтажні вироби для зовнішніх мереж** | | | | | | | | | |
| *42* | *КБ34-103-1* | *Улаштування трубопроводів із поліетиленових труб, до 2-х каналів* | *км* | *0,09* | *30512,79*<br>*30512,79* | -<br>- | *2746* | *2746* | -<br>- | *244,2000*<br>- | *21,98*<br>- |
| 43 | & С1545-479-10 | Труба гнучка двошарова електротехнічна з поліетилену, зі сталевою затяжкою для зонду та муфтою, О зов./вн., мм 50/41,5; кільцева жорсткість, кПа 13,0 DKC 121950 | м | 90 | 26,71<br>- | -<br>- | 2404 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *44* | *КМ8-143-5* | *Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою* | *100 м* | *0,6* | *559,79*<br>*520,20* | *39,59*<br>*16,44* | *336* | *312* | *24*<br>*10* | *3,7400*<br>*0,1007* | *2,24*<br>*0,06* |
| 45 | & С111-1721-11-А-1 варіант 1 | Стрічка сигнальна пластмасова "Обережно кабель", 250мм | м | 60 | 3,32<br>- | -<br>- | 199 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 5685 | 3058 | 24<br>10 | | 24,22<br>0,06 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 5685 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2603 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 3068 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1677 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,86 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 631 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7362** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **7362** | | | | |
| | | **Розділ 7. Матеріали для заземлення будівлі** | | | | | | | | | |
| *46* | *КМ8-471-4* | *Заземлювач вертикальний з круглої сталі діаметром 16 мм* | *10 шт* | *0,4* | *6052,91*<br>*1713,59* | *4164,53*<br>*1035,26* | *2421* | *685* | *1666*<br>*414* | *12,3200*<br>*6,8107* | *4,93*<br>*2,72* |
| *47* | *КМ8-472-2* | *Заземлювач горизонтальний у траншеї зі сталі штабової, переріз 160 мм2* | *100 м* | *0,3* | *4300,70*<br>*3427,18* | *596,20*<br>*171,17* | *1290* | *1028* | *179*<br>*51* | *24,6400*<br>*1,0630* | *7,39*<br>*0,32* |
| 48 | & С1545-423-А-13 | Шпилька заземлення 20 мм ST FT 1,5m FT (40-60 мкм) 5000750 OBO Bettermann | шт | 12 | 656,83<br>- | -<br>- | 7882 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | & С1545-423-А-14 | Насадка нижня ВР 20 мм чавун FT (40-60 мкм) 3041212 OBO Bettermann | шт | 4 | 60,51<br>- | -<br>- | 242 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | & С1545-423-А-16 | З'єднувач Rd8-10 до шпильки заземлення. OMEX D=20 мм FT FT (40-60 мкм) 5001641 OBO Bettermann | шт | 4 | 187,09<br>- | -<br>- | 748 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | & С1545-423-А-17 | Антикорозійний бандаж пластичний 50 мм, 10 м 2360055 OBO Bettermann | шт | 1 | 401,65<br>- | -<br>- | 402 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | & С1545-423-А-34 | Провід плаский, 30х3,5 мм,, 30 м бухта, 70 мкм FT (40-60 мкм) 5019345 OBO Bettermann | м.п. | 30 | 133,44<br>- | -<br>- | 4003 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | КМ8-68-1 | Шина збірна - одна смуга в фазі, переріз до 250 мм2 | 100 м | 0,03 | 14346,31<br>11026,68 | 1996,63<br>1326,41 | 430 | 331 | 60<br>40 | 77,4400<br>10,1130 | 2,32<br>0,3 |
| 54 | & С1545-423-А-9 | Шина вирівнювання потенціалів стандартна 5015 01 4 тип 1808 OBO Bettermann | шт | 10 | 833,01<br>- | -<br>- | 8330 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 25748 | 2044 | 1905 | | 14,64 |
| | | | | | | | | | 505 | | 3,34 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 25748 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 21799 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2549 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1207 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 1,74 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 385 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **26955** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,108 | 32340,15<br>32340,15 | -<br>- | 3493 | 3493 | -<br>- | 287,9800<br>- | 31,1<br>- |
| 59 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,072 | 18302,09<br>18302,09 | -<br>- | 1318 | 1318 | -<br>- | 165,4950<br>- | 11,92<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 4811 | 4811 | -<br>- | | 43,02<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4811 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 4811 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 2848 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 5,16 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1140 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **7659** | | | | |
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **7659** | | | | |
| | | **Розділ 10. Будівельні роботи для контуру заземлення** | | | | | | | | | |
| 60 | КБ1-164-2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,038 | 32340,15<br>32340,15 | -<br>- | 1229 | 1229 | -<br>- | 287,9800<br>- | 10,94<br>- |
| 61 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,038 | 18302,09<br>18302,09 | -<br>- | 695 | 695 | -<br>- | 165,4950<br>- | 6,29<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 10 | | | | | 1924 | 1924 | -<br>- | | 17,23<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1924 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 1924 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1141 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 457 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **3065** | | | | |
| | | **Всього по розділу 10** | | | | | **3065** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1314884 | 225769 | 69219 | | 1600,53 |
| | | | | | | | | | 25386 | | 145,43 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 748982 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 29412 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **778394** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 565902 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 270914 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 251155 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 119251 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 178,23 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 39333 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **685153** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **1463548** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1924,19** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **290488** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №05-01-01/ГП

**на автомобільні проїзди**

**Автомобільні проїзди**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1279,134 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,50507 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 212,916 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2,5 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1 | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Розбирання** | | | | | | | | | |
| 1 | КБ27-67-4 | Розбирання дорожніх покриттів та основ асфальтобетонних | 100 м3 | 0,4712 | 50037,10<br>27524,87 | 22512,23<br>9139,26 | 23577 | 12970 | 10607<br>4306 | 224,2900<br>64,9168 | 105,69<br>30,59 |
| 2 | КБ27-67-2 | Розбирання дорожніх покриттів та основ щебеневих | 100 м3 | 0,8835 | 7333,55<br>2320,77 | 5012,78<br>1392,05 | 6479 | 2050 | 4429<br>1230 | 20,2070<br>8,1203 | 17,85<br>7,17 |
| 3 | КБ27-68-1 | Розбирання бортових каменів на бетонній основі | 100 м | 2,26 | 10018,96<br>5791,16 | 4227,80<br>1658,34 | 22643 | 13088 | 9555<br>3748 | 47,1900<br>10,9824 | 106,65<br>24,82 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 52699 | 28108 | 24591 | | 230,19 |
| | | | | | | | | | 9284 | | 62,58 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 52699 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 37392 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 21927 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 38,64 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8527 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **74626** | | | | |
| | | – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн.<br>в тому числі:<br>вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн.<br>всього заробітна плата, грн.<br>Загальновиробничі витрати, грн.<br>трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год.<br>заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн.<br>**Всього будівельні роботи, грн.**<br>– – – –

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 4. Влаштування зворотнього засипання при облаштуванні дорожнього одягу** | | | | | | | | | |
| 13 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,467 | 18302,09<br>18302,09 | -<br>- | 8547 | 8547 | -<br>- | 165,4950<br>- | 77,29<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 8547 | 8547 | -<br>- | | 77,29<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 8547 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 8547 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 5096 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 9,27 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 2046 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **13643** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **13643** | | | | |
| | | **Розділ 5. Навантаження і перевезення** | | | | | | | | | |
| 14 | КР20-41-3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3. | 100 т | 2,4678 | 2549,35<br>213,51 | 2335,84<br>781,40 | 6291 | 527 | 5764<br>1928 | 1,8590<br>4,4699 | 4,59<br>11,03 |
| 15 | С311-20-М | Перевезення сміття до 20 км | т | 246,78 | 212,20<br>- | 212,20<br>45,20 | 52367 | - | 52367<br>11154 | -<br>0,2870 | -<br>70,83 |
| 16 | КБ1-17-1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,22801 | 35330,36<br>1185,02 | 34111,42<br>12075,26 | 8056 | 270 | 7778<br>2753 | 10,3180<br>73,1544 | 2,35<br>16,68 |
| 17 | С311-20 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 399,0175 | 195,08<br>- | 195,08<br>45,20 | 77840 | - | 77840<br>18036 | -<br>0,2870 | -<br>114,52 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 144554 | 797 | 143749<br>33871 | | 6,94<br>213,06 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 144554 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 8 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 34668 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 16921 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 26,39 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5827 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **161475** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **161475** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1180588 | 117576 | 225079 | | 978,5 |
| | | | | | | | | | 57832 | | 356,6 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1180588 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 837933 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 175408 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 98546 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 169,97 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 37508 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1279134** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **1279134** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1505,07** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **212916** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №06-01-01

**на мережі водопроводу та каналізації**

**Зовнішні мережі водопостачання та каналізації**

Основа:
креслення (специфікації ) № ЗВК

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 619,241 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,95492 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 140,301 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 3,3 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1<br>Показник для визначення трудовитрат при розрахунку загальновиробничих витрат=0,094<br>Показник для визначення коштів на покриття інших статей загальновиробничих витрат=6,99 | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Господарсько-питний водопровід В1** | | | | | | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ | 1000м3 | 0,451 | 42795,38<br>2963,82 | 39831,56<br>14417,14 | 19301 | 1337 | 17964<br>6502 | 25,8060<br>82,4670 | 11,64<br>37,19 |
| 2 | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ | 1000м3 | 0,0058 | 42795,38<br>2963,82 | 39831,56<br>14417,14 | 248 | 17 | 231<br>84 | 25,8060<br>82,4670 | 0,15<br>0,48 |
| 3 | КБ1-17-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ | 1000м3 | 0,04 | 65784,59<br>3350,40 | 62388,96<br>21432,15 | 2631 | 134 | 2496<br>857 | 29,1720<br>120,8663 | 1,17<br>4,83 |
| 4 | КБ1-17-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ | 1000м3 | 0,00666 | 65784,59<br>3350,40 | 62388,96<br>21432,15 | 438 | 22 | 416<br>143 | 29,1720<br>120,8663 | 0,19<br>0,8 |
| 5 | С311-20 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 81,655 | 195,08<br>- | 195,08<br>45,20 | 15929 | - | 15929<br>3691 | -<br>0,2870 | -<br>23,43 |
| 6 | КБ1-164-2<br>_тех.ч._п.1.<br>3.180_к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,05 | 38808,18<br>38808,18 | -<br>- | 1940 | 1940 | -<br>- | 345,5760<br>- | 17,28<br>- |
| 7 | КБ1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,4568 | 9441,46<br>- | 9441,46<br>2795,63 | 4313 | - | 4313<br>1277 | -<br>15,0572 | -<br>6,88 |
| 8 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 4,568 | 4396,26<br>2547,12 | 1849,14<br>782,96 | 20082 | 11635 | 8447<br>3577 | 20,1960<br>5,6293 | 92,26<br>25,71 |
| 9 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,05 | 18302,09<br>18302,09 | -<br>- | 915 | 915 | -<br>- | 165,4950<br>- | 8,27<br>- |
| 10 | КБ23-1-1 | Улаштування піщаної основи під трубопроводи | 10м3 | 0,7 | 11052,51<br>2162,86 | -<br>- | 7737 | 1514 | -<br>- | 17,9520<br>- | 12,57<br>- |
| 11 | КБ22-11-2 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 63 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,136 | 39359,94<br>37162,13 | 1383,55<br>256,65 | 5353 | 5054 | 188<br>35 | 270,2700<br>1,7007 | 36,76<br>0,23 |
| 12 | С113-1377 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 63х3,8 мм | м | 137,36 | 156,67<br>- | -<br>- | 21520 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | КБ22-9-3 | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр) | 1000м | 0,009 | 125844,83<br>80680,22 | 39931,74<br>10068,54 | 1133 | 726 | 359<br>91 | 549,7800<br>71,6242 | 4,95<br>0,64 |
| 14 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 9 | 521,18<br>- | -<br>- | 4691 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 15 | КБ22-47-1 к=0,63 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 63 мм | 100м | 0,09 | 12134,55<br>8135,26 | 23,71<br>10,50 | 1092 | 732 | 2<br>1 | 58,4892<br>0,0737 | 5,26<br>0,01 |
| 16 | КБ22-15-3 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 1000м | 0,009 | 169903,55<br>50797,03 | 5840,28<br>1874,00 | 1529 | 457 | 53<br>17 | 360,8000<br>13,1842 | 3,25<br>0,12 |
| 17 | КБ22-34-1 | Установлення поліетиленових фасонних частин: відводів, колін, патрубків, переходів діаметром до 110 мм | 10 шт | 0,8 | 7812,20<br>3910,71 | 3901,49<br>1719,39 | 6250 | 3129 | 3121<br>1376 | 27,0600<br>12,6023 | 21,65<br>10,08 |
| 18 | С113-1000 варіант 1 | Перехід ПЕ- сталь 63/50 | шт | 2 | 653,54<br>- | -<br>- | 1307 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 19 | С113-1000 варіант 2 | Коліно ТРМ д.63 90* | шт | 3 | 765,74<br>- | -<br>- | 2297 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 20 | С113-1000 варіант 3 | Муфта ПЕ ТРМ д.63 мм | шт | 2 | 299,60<br>- | -<br>- | 599 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 21 | С113-1000 варіант 4 | Муфта ПРВ 63 мм х2` | шт | 1 | 1583,78<br>- | -<br>- | 1584 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С1-1-9 варіант 1 | Хомут сталевий з фланцевим відвідом 100/50мм | шт | 1 | 350,09<br>- | -<br>- | 350 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *23* | *КБ22-41-2* | *Улаштування круглих колодязів зі збірного залізобетону у мокрих ґрунтах* | *10м3* | *0,186* | *136037,37*<br>*33638,00* | *24015,97*<br>*9490,65* | *25303* | *6257* | *4467*<br>*1765* | *244,6400*<br>*55,3565* | *45,5*<br>*10,3* |
| 24 | К585521-Л004 варіант 3 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53) | шт | 1 | 2062,25<br>- | -<br>- | 2062 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 25 | К585521-Л006 варіант 2 | Кільця КС13.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,20 м3)(Ф53) | шт | 1 | 3612,40<br>- | -<br>- | 3612 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | К585521-Л007 варіант 2 | Кільця КС15.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,265 м3)(Ф53) | шт | 2 | 3649,79<br>- | -<br>- | 7300 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | К585521-Л031 варіант 3 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) | шт | 1 | 1799,71<br>- | -<br>- | 1800 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 28 | К585521-Л035 варіант 3 | Плити покриття 1ПП15-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0, 27 м3)(Ф53) | шт | 1 | 4987,24<br>- | -<br>- | 4987 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29 | К585521-Л048 варіант 3 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) | шт | 1 | 3224,48<br>- | -<br>- | 3224 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 30 | К585521-Л049 варіант 3 | Плити днищ ПН15 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,38 м3)(Ф53) | шт | 1 | 6555,30<br>- | -<br>- | 6555 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 31 | К585521-Л052 варіант 3 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) | шт | 2 | 332,84<br>- | -<br>- | 666 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 32 | С111-1789 | Скоби ходові | кг | 6,56 | 50,12<br>- | -<br>- | 329 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 33 | С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 2 | 3082,42<br>- | -<br>- | 6165 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *34* | *КБ8-5-9 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,1* | *Мурування стін приямків і каналів з цегли керамічної /мурування стін криволінійного окреслення/* | *1 м3* | *0,15* | *7346,33*<br>*1867,39* | *171,94*<br>*95,52* | *1102* | *280* | *26*<br>*14* | *14,2538*<br>*0,5984* | *2,14*<br>*0,09* |
| *35* | *КБ22-33-5* | *Установлення сталевих зварних фасонних частин діаметром 100-250 мм* | *т* | *0,004* | *108791,33*<br>*63817,74* | *36679,93*<br>*1264,17* | *435* | *255* | *147*<br>*5* | *389,1800*<br>*8,8778* | *1,56*<br>*0,04* |
| 36 | С113-73 варіант 1 | Перехід сталевий приварний 2`х1`НН | 10шт | 0,2 | 551,17<br>- | -<br>- | 110 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 37 | С113-73 варіант 2 | Перехід сталевий приварний 1`х3/4`ВН | 10шт | 0,2 | 492,01<br>- | -<br>- | 98 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 38 | КБ18-21-4 | Установлення фільтрів для очищення води у трубопроводах систем опалення діаметром 50 мм | 10шт | 0,1 | 18425,71<br>2256,65 | 1258,01<br>462,56 | 1843 | 226 | 126<br>46 | 16,4120<br>3,2343 | 1,64<br>0,32 |
| 39 | С1630-106 варіант 1 | Фільтр фланцевий діаметром 50 мм | шт | 1 | 1552,41<br>- | -<br>- | 1552 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | КБ16-26-1 | Установлення лічильників [водомірів] діаметром до 40 мм | шт | 1 | 119,44<br>102,51 | 9,41<br>4,17 | 119 | 103 | 9<br>4 | 0,7370<br>0,0293 | 0,74<br>0,03 |
| 41 | С1630-1455 варіант 1 | Лічильники холодної води д.20 JS-4XB SMART C | шт | 1 | 2642,77<br>- | -<br>- | 2643 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 42 | КМ11-31-1 | Прилади, що установлюються на конструкціях, маса до 5 кг | шт | 2 | 160,59<br>129,14 | -<br>- | 321 | 258 | -<br>- | 0,8800<br>- | 1,76<br>- |
| 43 | 2415-1383 варіант 1 | Мікропроцесорна імпульсна накладка АТ-MBUS-01 | шт | 1 | 2500,00<br>- | -<br>- | 2500 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 44 | 2415-1383 варіант 2 | Пристрій передачі данних GSM модем Rapid AP2/68 (живлення батарейки) | шт | 1 | 22650,00<br>- | -<br>- | 22650 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 45 | КР15-22-1 | Установлення муфтових кранів водорозбірних | 100 шт | 0,04 | 7807,38<br>7753,14 | -<br>- | 312 | 310 | -<br>- | 54,4500<br>- | 2,18<br>- |
| 46 | С113-2301 варіант 2 | Кран кульовий 2`ВВ | шт | 2 | 902,77<br>- | -<br>- | 1806 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | С113-2301 варіант 1 | Кран кульовий 2`ВН | шт | 1 | 539,65<br>- | -<br>- | 540 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 48 | С113-2301 варіант 4 | Кран кульовий 3/4` | шт | 1 | 255,07<br>- | -<br>- | 255 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 49 | С113-2301 варіант 3 | Трійник 3/4` | шт | 1 | 216,31<br>- | -<br>- | 216 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 50 | С113-2301 варіант 5 | Коліно 90` нікель д.2` ВВ | шт | 1 | 624,31<br>- | -<br>- | 624 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 51 | С113-2301 варіант 6 | Коліно 90` сталеве д.57 мм | шт | 1 | 86,77<br>- | -<br>- | 87 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 52 | С113-2301 варіант 7 | Ніпель нікель 2` | шт | 2 | 250,99<br>- | -<br>- | 502 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 53 | С113-2301 варіант 8 | Ніпель нікель 3/4` | шт | 2 | 160,21<br>- | -<br>- | 320 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 54 | С113-2301 варіант 9 | Різьба сталева приварна д.57 мм | шт | 2 | 55,15<br>- | -<br>- | 110 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 55 | С113-2301 варіант 10 | Муфта нікель 3/4` | шт | 2 | 110,23<br>- | -<br>- | 220 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 56 | & С111-1480-4 варіант 1 | Болт і гайка для монтажа М16 | 100шт | 0,04 | 1836,04<br>- | -<br>- | 73 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 57 | КБ22-38-3 | Врізування в існуючі мережі зі сталевих труб сталевих штуцерів [патрубків] діаметром 100 мм | шт | 1 | 1161,86<br>557,83 | 560,36<br>117,46 | 1162 | 558 | 560<br>117 | 3,5420<br>0,8249 | 3,54<br>0,82 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 222842 | 35859 | 58854<br>19602 | | 274,46<br>122 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 25150 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 988 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **26138** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 197692 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 102979 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 55461 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 25853 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 37,27 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8224 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **223545** | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **249682** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 2. Побутова каналізація К1** | | | | | | | | | |
| 58 | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ | 1000м3 | 0,329 | 42795,38<br>2963,82 | 39831,56<br>14417,14 | 14080 | 975 | 13105<br>4743 | 25,8060<br>82,4670 | 8,49<br>27,13 |
| 59 | КБ1-12-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ | 1000м3 | 0,0203 | 42795,38<br>2963,82 | 39831,56<br>14417,14 | 869 | 60 | 809<br>293 | 25,8060<br>82,4670 | 0,52<br>1,67 |
| 60 | КБ1-17-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при розробці траншей/ | 1000м3 | 0,024 | 65784,59<br>3350,40 | 62388,96<br>21432,15 | 1579 | 80 | 1497<br>514 | 29,1720<br>120,8663 | 0,7<br>2,9 |
| 61 | КБ1-17-14<br>тех.ч.<br>п.1.3.37<br>к(труд)=1,2<br>к(ЕММ)=1,2 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 0,5 [0,5-0,63] м3, група ґрунтів 2 /при глибині котлована до 3 м, незалежно від об'єму котлована або його площі/ | 1000м3 | 0,034 | 65784,59<br>3350,40 | 62388,96<br>21432,15 | 2237 | 114 | 2121<br>729 | 29,1720<br>120,8663 | 0,99<br>4,11 |
| 62 | С311-20 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 101,5 | 195,08<br>- | 195,08<br>45,20 | 19801 | - | 19801<br>4588 | -<br>0,2870 | -<br>29,13 |
| 63 | КБ1-164-2<br>_тех.ч._п.1.<br>3.180_к=1,2 | Доробка вручну, зачищення дна і стінок вручну з викидом грунту в котлованах і траншеях, розроблених механізованим способом | 100м3 | 0,0554 | 38808,18<br>38808,18 | -<br>- | 2150 | 2150 | -<br>- | 345,5760<br>- | 19,14<br>- |
| 64 | КБ1-27-5 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 79 кВт [108 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 2 | 1000м3 | 0,3493 | 9441,46<br>- | 9441,46<br>2795,63 | 3298 | - | 3298<br>977 | -<br>15,0572 | -<br>5,26 |
| 65 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 3,493 | 4396,26<br>2547,12 | 1849,14<br>782,96 | 15356 | 8897 | 6459<br>2735 | 20,1960<br>5,6293 | 70,54<br>19,66 |
| 66 | КБ1-166-1 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,0554 | 18302,09<br>18302,09 | -<br>- | 1014 | 1014 | -<br>- | 165,4950<br>- | 9,17<br>- |
| 67 | КБ22-11-1 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 50 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,0105 | 37942,06<br>36239,50 | 1122,27<br>201,24 | 398 | 381 | 12<br>2 | 263,5600<br>1,3379 | 2,77<br>0,01 |
| 68 | С113-1376 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 50х3 мм | м | 10,605 | 98,76<br>- | -<br>- | 1047 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 69 | КБ22-11-3 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 110 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,0105 | 64446,55<br>46948,00 | 15904,39<br>6989,66 | 677 | 493 | 167<br>73 | 341,4400<br>50,9597 | 3,59<br>0,54 |
| 70 | С113-1379 | Труби поліетиленові для подачі холодної води РЕ 100 SDR-17(1,0 МПа), зовнішній діаметр 90х5,4 мм | м | 10,605 | 352,41<br>- | -<br>- | 3737 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 71 | КБ22-11-5 | Укладання трубопроводів із поліетиленових труб діаметром 160 мм з гідравличним випробуванням | 1000м | 0,158 | 85594,43<br>59078,45 | 22544,05<br>9908,93 | 13524 | 9334 | 3562<br>1566 | 434,7200<br>72,2002 | 68,69<br>11,41 |
| 72 | С113-1453 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 160х4 мм | м | 159,58 | 523,18<br>- | -<br>- | 83489 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 73 | КБ22-9-3 | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 100 мм (футляр) | 1000м | 0,0085 | 125844,83<br>80680,22 | 39931,74<br>10068,54 | 1070 | 686 | 339<br>86 | 549,7800<br>71,6242 | 4,67<br>0,61 |
| 74 | С113-161 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 4 мм | м | 8,5 | 521,18<br>- | -<br>- | 4430 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 75 | КБ22-9-6 | Укладання сталевих водопровідних труб з пневматичним випробуванням, діаметр труб 200 мм(футляр) | 1000м | 0,0145 | 231544,08<br>108646,01 | 98141,47<br>20802,57 | 3357 | 1575 | 1423<br>302 | 719,5100<br>138,0874 | 10,43<br>2 |
| 76 | С113-187 | Труби сталеві електрозварні прямошовні із сталі марки 20, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 4 мм | м | 14,5 | 1114,94<br>- | -<br>- | 16167 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 77 | КБ22-47-1 к=0,5 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 50 мм | 100м | 0,085 | 9630,60<br>6456,56 | 18,82<br>8,33 | 819 | 549 | 2<br>1 | 46,4200<br>0,0585 | 3,95<br>- |
| 78 | КБ22-47-1 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 100 мм | 100м | 0,145 | 19261,21<br>12913,12 | 37,64<br>16,67 | 2793 | 1872 | 5<br>2 | 92,8400<br>0,1170 | 13,46<br>0,02 |
| 79 | КБ22-15-3 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 100 мм | 1000м | 0,0085 | 169903,55<br>50797,03 | 5840,28<br>1874,00 | 1444 | 432 | 50<br>16 | 360,8000<br>13,1842 | 3,07<br>0,11 |
| 80 | КБ22-15-6 | Нанесення дуже посиленої антикорозійної бітумно-гумової ізоляції на сталеві трубопроводи діаметром 200 мм | 1000м | 0,0145 | 319844,73<br>68053,96 | 28656,03<br>10987,92 | 4638 | 987 | 416<br>159 | 489,2800<br>66,6712 | 7,09<br>0,97 |
| 81 | КБ22-36-4 | Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 200 мм | шт | 1 | 1803,99<br>935,81 | 694,46<br>279,21 | 1804 | 936 | 694<br>279 | 6,8860<br>1,6128 | 6,89<br>1,61 |
| 82 | С1630-65 варіант 1 | Засувка шиберна ,ПХВ діаметр 160 мм | шт | 1 | 8663,98<br>- | -<br>- | 8664 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *83* | *КБ23-13-4* | *Улаштування круглих збірних залізобетонних каналізаційних колодязів діаметром 1 м у мокрих ґрунтах* | *10м3* | *0,418* | *98228,02*<br>*34512,30* | *24879,13*<br>*9620,32* | *41059* | *14426* | *10399*<br>*4021* | *256,9600*<br>*53,7727* | *107,41*<br>*22,48* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | К585521-Л004 варіант 3 | Кільця КС10.6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,16 м3)(Ф53) | шт | 10 | 2062,25<br>- | -<br>- | 20623 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 85 | К585521-Л005 варіант 3 | Кільця КС10.9 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,24 м3)(Ф53) | шт | 2 | 2818,74<br>- | -<br>- | 5637 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 86 | К585521-Л031 варіант 3 | Плити покриття ПП10-1 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,10 м3)(Ф53) | шт | 7 | 1799,71<br>- | -<br>- | 12598 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 87 | К585521-Л048 варіант 3 | Плити днищ ПН10 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,18 м3)(Ф53) | шт | 7 | 3224,48<br>- | -<br>- | 22571 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 88 | К585521-Л052 варіант 3 | Кільця опорні КО6 залізобетонні серія 3.900.1-14 випуск 1 (об'єм бетону - 0,02 м3)(Ф53) | шт | 7 | 332,84<br>- | -<br>- | 2330 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 89 | С111-1789 | Скоби ходові | кг | 21,32 | 50,12<br>- | -<br>- | 1069 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 90 | С113-753 | Люк чавунний для колодязів легкий | шт | 7 | 3082,42<br>- | -<br>- | 21577 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *91* | *КБ8-5-9 тех.ч. п.1.3.8 к(труд)=1,1* | *Мурування стін приямків і каналів з цегли керамічної /мурування стін криволінійного окреслення/* | *1 м3* | *0,35* | *7346,33*<br>*1867,39* | *171,94*<br>*95,52* | *2571* | *654* | *60*<br>*33* | *14,2538*<br>*0,5984* | *4,99*<br>*0,21* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 338477 | 45615 | 64219<br>21119 | | 346,56<br>129,83 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 338477 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 228643 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 66734 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 31081 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 44,8 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 9882 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **369558** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **369558** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 561319 | 81474 | 123073<br>40721 | | 621,02<br>251,83 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 25150 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 988 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **26138** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 536169 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 331622 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 122195 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 56935 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 82,07 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 18106 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **593104** | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **619241** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **954,92** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **140301** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №07-01-01/ГП

**на улаштування покриття**
**Благоустрій**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 1538,619 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 3,39393 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 452,659 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 2,8 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1<br><br>**Розділ 1. Підготовчі роботи** | | | | | | | | | |
| *1* | *КР20-12-1 к дем.=0,7* | *(Демонтаж) металевої огорожі* | *1т* | *0,25* | *14065,95*<br>*10903,12* | *3162,83*<br>*741,55* | *3516* | *2726* | *790*<br>*185* | *68,3067*<br>*4,0944* | *17,08*<br>*1,02* |
| 2 | С1545-104 (зворотні матеріали) | Брухт металевий (зворотні матеріали) | т | 0,25 | 6533,87<br>- | -<br>- | 1633 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 3516 | 2726 | 790<br>185 | | 17,08<br>1,02 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 3516 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 2911 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 1406 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 2,17 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 479 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **4922** | | | | |
| | | Вартість зворотних матеріалів, грн. | | | | | 1633 | | | | |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **4922** | | | | |
| | | **Розділ 2. Тип-1** | | | | | | | | | |
| 3 | КБ27-69-1 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 250 мм | 1000 м2 | 0,0897 | 31370,55<br>1844,49 | 27303,65<br>7002,35 | 2814 | 165 | 2449<br>628 | 16,0600<br>38,6859 | 1,44<br>3,47 |
| 4 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,0897 | 4396,26<br>2547,12 | 1849,14<br>782,96 | 394 | 228 | 166<br>70 | 20,1960<br>5,6293 | 1,81<br>0,5 |
| *5* | *КБ27-15-1* | *Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за товщини шару 15 см* | *1000м2* | *0,0897* | *290258,76*<br>*3462,54* | *11711,86*<br>*3403,05* | *26036* | *311* | *1051*<br>*305* | *28,2150*<br>*19,0726* | *2,53*<br>*1,71* |
| *6* | *КБ27-15-2 к=5* | *Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші автогрейдером, за зміни товщини на кожен 1 см вилучати з норми 27-15-1 до 10 см* | *1000м2* | *-0,0897* | *92848,77*<br>- | *1153,98*<br>*282,89* | *-8329* | - | *-104*<br>*-25* | -<br>*1,6874* | -<br>*-0,15* |
| *7* | *КБ27-65-4* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м* | *1000 м2* | *0,0897* | *263520,59*<br>*160910,34* | *19758,31*<br>*8335,19* | *23638* | *14434* | *1772*<br>*748* | *1170,2570*<br>*62,2768* | *104,97*<br>*5,59* |
| 8 | & С1426-11789-24 варіант 1 | Тротуарна плитка | м2 | 93,9159 | 580,20<br>- | -<br>- | 54490 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 99043 | 15138 | 5334<br>1726 | | 110,75<br>11,12 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 99043 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 78571 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 16864 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 9419 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 16,06 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 3544 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **108462** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **108462** | | | | |
| | | **Розділ 3. Тип-2** | | | | | | | | | |
| 9 | КБ27-69-2 | Улаштування дорожніх корит із переміщенням ґрунту на відстань до 100 м при глибині корита до 500 мм | 1000 м2 | 0,1286 | 55978,84<br>1844,49 | 51911,94<br>13314,41 | 7199 | 237 | 6676<br>1712 | 16,0600<br>73,5566 | 2,07<br>9,46 |
| 10 | КБ1-134-1 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунтів 1, 2 | 100м3 | 0,1286 | 4396,26<br>2547,12 | 1849,14<br>782,96 | 565 | 328 | 237<br>101 | 20,1960<br>5,6293 | 2,6<br>0,72 |
| 11 | КБ11-2-9 | Улаштування підстилаючих бетонних шарів | м3 | 15,432 | 4796,15<br>774,12 | 6,34<br>2,18 | 74014 | 11946 | 98<br>34 | 6,1380<br>0,0153 | 94,72<br>0,24 |
| *12* | *КБ11-11-18* | *Армування стяжки сіткою* | *100м2* | *1,286* | *2431,32*<br>*2146,95* | *100,41*<br>*91,38* | *3127* | *2761* | *129*<br>*118* | *17,8200*<br>*0,6227* | *22,92*<br>*0,8* |
| 13 | С124-21 | Гарячекатана арматурна сталь періодичного профілю, клас А-III, діаметр 10 мм | т | 0,635 | 33931,11<br>- | -<br>- | 21546 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 14 | КБ11-4-5 | Улаштування гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою в один шар товщиною 2 мм | 100м2 | 1,286 | 11815,69<br>4965,14 | 13,78<br>12,54 | 15195 | 6385 | 18<br>16 | 34,8700<br>0,0855 | 44,84<br>0,11 |
| 15 | КБ11-4-6 | Додавати на кожний наступний шар гідроізоляції обмазувальної бітумною мастикою товщиною 1 мм | 100м2 | 1,286 | 3976,94<br>1614,84 | 3,94<br>3,58 | 5114 | 2077 | 5<br>5 | 11,3410<br>0,0244 | 14,58<br>0,03 |
| *16* | *КБ11-2-4* | *Улаштування ущільнених трамбівками підстилаючих пісчано-щебеневих шарів* | *м3* | *12,86* | *1194,59*<br>*663,14* | *531,45*<br>*199,41* | *15362* | *8528* | *6834*<br>*2564* | *5,2580*<br>*1,4315* | *67,62*<br>*18,41* |
| 17 | С1421-9606 | Готова піщано-щебенева суміш N7, розмір зерен понад 0 до 20 мм, марка М1000 | м3 | 19,88156 | 1451,14<br>- | -<br>- | 28851 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *18* | *РС1-4-1* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха, висота примикань 400 мм* | *100 м* | *0,83* | *26953,72*<br>*14169,24* | *111,50*<br>*104,16* | *22372* | *11760* | *93*<br>*86* | *101,8710*<br>*0,7854* | *84,55*<br>*0,65* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *19* | *РС1-4-2* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На перші 100 мм висоти примикань понад 400 мм додавати* | *100 м* | *0,83* | *6733,02*<br>*6589,67* | *66,90*<br>*62,49* | *5588* | *5469* | *56*<br>*52* | *47,3770*<br>*0,4712* | *39,32*<br>*0,39* |
| *20* | *РС1-4-3* | *Улаштування примикань із полівінілхлоридних мембран до стін і парапетів із улаштуванням фартуха. На кожні наступні 100 мм висоти примикань понад 500 мм до 1400 мм додавати* | *100 м* | *0,83* | *3076,31*<br>*2870,02* | *200,71*<br>*187,48* | *2553* | *2382* | *167*<br>*156* | *22,1760*<br>*1,4137* | *18,41*<br>*1,17* |
| 21 | & С111-1594-13 | Полімерна мембрана Sikaplan SGMA 1.8mm | м2 | 127,82 | 540,21<br>- | -<br>- | 69050 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 22 | & С1545-44-15-Ц | Комплект кріплення для мембрани (дюбель, шайба, саморіз) | шт | 996 | 8,34<br>- | -<br>- | 8307 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *23* | *КБ27-65-4* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м* | *1000 м2* | *0,1286* | *263520,59*<br>*160910,34* | *19758,31*<br>*8335,19* | *33889* | *20693* | *2541*<br>*1072* | *1170,2570*<br>*62,2768* | *150,5*<br>*8,01* |
| 24 | & С1426-11789-24 варіант 1 | Тротуарна плитка | м2 | 134,6442 | 580,20<br>- | -<br>- | 78121 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 390853 | 72566 | 16854<br>5916 | | 542,13<br>39,99 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 390853 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 301433 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 78482 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 42514 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 71,88 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15864 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **433367** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **433367** | | | | |
| | | **Розділ 4. БР 50.20.6** | | | | | | | | | |
| *25* | *КБ27-66-4* | *Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу, за ширини борту у верхній його частині до 100 мм* | *100 м* | *1,574* | *31459,25*<br>*11271,98* | *765,86*<br>*292,90* | *49517* | *17742* | *1205*<br>*461* | *89,3750*<br>*1,6005* | *140,68*<br>*2,52* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | & К589921-А003-4 | Камені бортові, БР 50.20.6 | шт | 314 | 86,19<br>- | -<br>- | 27064 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 76581 | 17742 | 1205<br>461 | | 140,68<br>2,52 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 76581 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 57634 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 18203 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 10705 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 18,9 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 4171 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **87286** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **87286** | | | | |
| | | **Розділ 5. Попереджувальна плитка (розмір 300х300х60мм)** | | | | | | | | | |
| *27* | *КБ27-65-4* | *Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з приготуванням піщано-цементної суміші тротуарів, шириною до 2 м* | *1000 м2* | *0,00378* | *263520,59*<br>*160910,34* | *19758,31*<br>*8335,19* | *996* | *608* | *75*<br>*32* | *1170,2570*<br>*62,2768* | *4,42*<br>*0,24* |
| 28 | & С1426-11789-34 | Бетонна тактильна тротуарна плитка 300х300х60 | м2 | 3,96 | 1006,83<br>- | -<br>- | 3987 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 4983 | 608 | 75<br>32 | | 4,42<br>0,24 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 4983 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 4300 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 640 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 359 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,61 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 136 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **5342** | | | | |
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **5342** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Розділ 6. Огорожа** | | | | | | | | | |
| *29* | *КБ7-24-9 прис.* | *Установлення металевої огорожі з сітки по металевим стовпах без цоколя, висотою до 2,2 м* | *100м* | *0,42* | *79168,27*<br>*48906,69* | *23708,81*<br>*9061,43* | *33251* | *20541* | *9958*<br>*3806* | *355,6850*<br>*51,1473* | *149,39*<br>*21,48* |
| 30 | КБ1-165-6 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 (понад врахованного об'єму в розцінці) | 100м3 | 0,042 | 32584,94<br>32584,94 | -<br>- | 1369 | 1369 | -<br>- | 287,9800<br>- | 12,1<br>- |
| 31 | КБ8-2-2 | Улаштування основи під фундаменти щебеневої | 1 м3 | 0,525 | 1844,71<br>318,07 | 184,07<br>78,40 | 968 | 167 | 97<br>41 | 2,6400<br>0,5510 | 1,39<br>0,29 |
| *32* | *КБ6-1-2* | *Улаштування бетонних фундаментів загального призначення під колони об'ємом до 3 м3 (понад врахованного об'єму в розцінці)* | *100м3* | *0,03675* | *507991,54*<br>*71334,95* | *13901,24*<br>*7391,13* | *18669* | *2622* | *511*<br>*272* | *544,5000*<br>*46,3191* | *20,01*<br>*1,7* |
| 33 | С121-226 варіант 2 | Секції огорожі 2000х2000h | шт | 21 | 1017,06<br>- | -<br>- | 21358 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 34 | С113-1553 варіант 1 | Опора огорожі 80х80х3 | шт | 21 | 830,08<br>- | -<br>- | 17432 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 6 | | | | | 93047 | 24699 | 10566<br>4119 | | 182,89<br>23,47 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 93047 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 57782 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 28818 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 15002 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 24,76 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 5463 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **108049** | | | | |
| | | **Всього по розділу 6** | | | | | **108049** | | | | |
| | | **Розділ 7. Озеленення** | | | | | | | | | |
| 35 | КБ47-25-4 | Підготовлення ґрунту вручну для влаштування партерного і звичайного газону з внесенням рослинної землі шаром 15 см | 100м2 | 18,415 | 17701,24<br>8087,89 | -<br>- | 325968 | 148938 | -<br>- | 69,0800<br>- | 1272,11<br>- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36 | КБ47-25-5 к=3 | На кожні 5 см зміни товщини шару рослинної землі додавати або віднімати за нормами 47-25-3, 47-25-4 | 100м2 | 18,415 | 12932,22<br>3318,87 | -<br>- | 238147 | 61117 | -<br>- | 28,3470<br>- | 522,01<br>- |
| 37 | КБ47-25-6 | Посів газонів партерних, маврітанських та звичайних вручну | 100м2 | 18,415 | 3778,10<br>1132,55 | -<br>- | 69574 | 20856 | -<br>- | 9,0640<br>- | 166,91<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 7 | | | | | 633689 | 230911 | -<br>- | | 1961,03<br>- |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 633689 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 402778 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 230911 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 114531 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 172,58 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 38079 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **748220** | | | | |
| | | **Всього по розділу 7** | | | | | **748220** | | | | |
| | | **Розділ 8. Інші** | | | | | | | | | |
| *38* | *КБ7-44-10* | *Установлення МАФ* | *100шт* | *0,08* | *11102,30*<br>*3055,09* | *6927,41*<br>*3356,67* | *888* | *244* | *554*<br>*269* | *23,6060*<br>*22,4931* | *1,89*<br>*1,8* |
| 39 | 550101-144 варіант 2 | Урна | шт | 4 | 1000,00<br>- | -<br>- | 4000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 40 | 550101-144 варіант 1 | Лава | шт | 4 | 2000,00<br>- | -<br>- | 8000 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | Разом прямі витрати по розділу 8 | | | | | 12888 | 244 | 554<br>269 | | 1,89<br>1,8 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 12000 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 471 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **12471** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 888 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 90 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 513 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 268 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,44 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 98 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Порядок, п. 3.14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 12471,24 x 0,007, грн. | | | | | 87 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1243** | | | | |
| | | **Всього по розділу 8** | | | | | **13714** | | | | |
| | | **Розділ 9. Навантаження і перевезення** | | | | | | | | | |
| 41 | КБ1-17-1 | Розроблення ґрунту з навантаженням на автомобілі-самоскиди екскаваторами одноковшовими дизельними на гусеничному ходу з ковшом місткістю 1 [1-1,2] м3, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,069364 | 35330,36<br>1185,02 | 34111,42<br>12075,26 | 2451 | 82 | 2366<br>838 | 10,3180<br>73,1544 | 0,72<br>5,07 |
| 42 | С311-20 | Перевезення ґрунту до 20 км | т | 121,387 | 195,08<br>- | 195,08<br>45,20 | 23680 | - | 23680<br>5487 | -<br>0,2870 | -<br>34,84 |
| | | Разом прямі витрати по розділу 9 | | | | | 26131 | 82 | 26046<br>6325 | | 0,72<br>39,91 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 26131 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 3 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6407 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3126 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,87 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1076 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **29257** | | | | |
| | | **Всього по розділу 9** | | | | | **29257** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 1340731 | 364716 | 61424<br>19033 | | 2961,59<br>120,07 |
| | | Разом устаткування, грн. | | | | | 12000 | | | | |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати, грн. | | | | | 471 | | | | |
| | | **Всього устаткування, грн.** | | | | | **12471** | | | | |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 1328731 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 902591 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 383749 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 197330 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 312,27 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 68910 | | | | |
| | Порядок, п. 3.14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) 12471,24 x 0,007, грн. | | | | | 87 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **1526148** | | | | |
| | | Вартість зворотних матеріалів, грн. | | | | | 1633 | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **1538619** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **3393,93** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **452659** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А
ГПМ 010.25

# Локальний кошторис на будівельні роботи №08-01-01

**на огородження майданчика**

**Тимчасове огородження**

Основа:
креслення (специфікації ) №

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість | 351,785 | тис. грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,1514 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 177,958 | тис. грн. |
| Середній розряд робіт | 4,2 | розряд |

Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Обґрунтування (шифр норми) | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | | Загальна вартість, грн. | | | Витрати труда робітників, люд.год. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | Всього | експлуатації машин | Всього | заробітної плати | експлуатації машин | не зайнятих обслуговуванням машин | |
| | | | | | заробітної плати | в тому числі заробітної плати | | | в тому числі заробітної плати | тих, що обслуговують машини | |
| | | | | | | | | | | на одиницю | всього |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| | | Перелік нарахувань:<br><br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання будівельних робіт=1,1<br>Коефіцієнт для урахування впливу умов виконання монтажних робіт=1,1 | | | | | | | | | |
| | | **Розділ 1. Огорожа** | | | | | | | | | |
| *1* | *КР20-12-1* | *(Демонтаж) металевих споруд* | *1m* | *0,614* | *11079,01* | *171,41* | *6803* | *6695* | *105* | *68,3067* | *41,94* |
| | *к дем.=0,7* | *(огородження) передано власнику - школі* | | | *10903,12* | *10,85* | | | *7* | *0,0764* | *0,05* |
| *2* | *КР20-12-1* | *(Демонтаж) металевих споруд* | *1m* | *1,315* | *11079,01* | *171,41* | *14569* | *14338* | *225* | *68,3067* | *89,82* |
| | *к дем.=0,7* | *(огородження) для повторного використання* | | | *10903,12* | *10,85* | | | *14* | *0,0764* | *0,1* |
| *3* | *КР20-12-1* | *Монтаж металевих конструкцій огородження 25,3 м* | *1m* | *1,315* | *16041,02* | *244,87* | *21094* | *20482* | *322* | *97,5810* | *128,32* |
| | | | | | *15575,88* | *15,50* | | | *20* | *0,1091* | *0,14* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *4* | *КБ10-36-1* | *Установлення каркаса огорожі з брусів* | *м3* | *1,9* | *9830,35* | *71,06* | *18678* | *18543* | *135* | *67,5290* | *128,31* |
| | | | | | *9759,29* | *27,18* | | | *52* | *0,1485* | *0,28* |
| 5 | С112-27 варіант 1 | Брус 100х50 мм | м3 | 1,5 | 8501,66 | - | 12752 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 6 | С112-27 варіант 2 | Дошка 25 мм | м3 | 0,3 | 8265,25 | - | 2480 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 7 | С112-27 варіант 3 | Брус 50х50 мм | м3 | 0,1 | 8501,66 | - | 850 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 8 | & С111-98-9-В3 варіант 1 | Саморіз 3,5*55 | шт | 380 | 0,23 | - | 87 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 9 | & С111-98-9-В3 варіант 2 | Саморіз 4,2*90 | шт | 470 | 0,52 | - | 244 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 10 | & С111-98-9-В3 варіант 3 | Анкер розпірний 10х100 | шт | 4 | 12,00 | - | 48 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 11 | С111-813 варіант 1 | Дріт сталевий, діаметр 3,0 мм | т | 0,042 | 39031,11 | - | 1639 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *12* | *КБ9-47-1* | *Облицювання каркасу стальним профільованим листом* | *100м2* | *3,7* | *7295,75* | *401,48* | *26994* | *25509* | *1485* | *52,6240* | *194,71* |
| | | | | | *6894,27* | *165,58* | | | *613* | *1,1714* | *4,33* |
| 13 | & С111-1831-2 варіант 1 | Профнастил ПС20 1,15*6 | м2 | 388,5 | 142,21 | - | 55249 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 14 | & С111-98-9-В3 варіант 1 | Саморіз 3,5*55 | шт | 370 | 0,23 | - | 85 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 15 | & С111-98-9-В3 варіант 4 | Саморіз 5,5*38 | шт | 36 | 1,19 | - | 43 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 1 | | | | | 161615 | 85567 | 2272 | | 583,1 |
| | | | | | | | | | 706 | | 4,9 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 161615 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 73776 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 86273 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 43724 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 70,57 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 15571 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **205339** | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 1** | | | | | **205339** | | | | |
| | | **Розділ 2. Ворота** | | | | | | | | | |
| *16* | *КБ9-46-1* | *Монтаж каркасів воріт* | *т* | *0,416* | *29171,23* | *15925,93* | *12135* | *4513* | *6625* | *72,8640* | *30,31* |
| | | | | | *10847,99* | *7101,46* | | | *2954* | *35,0302* | *14,57* |
| 17 | С121-782 | Металеві конструкції | т | 0,416 | 85402,55 | - | 35527 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| *18* | *КБ9-47-1* | *Облицювання каркасу стальним профільованим листом* | *100м2* | *0,2629* | *6942,91* | *48,64* | *1825* | *1813* | *12* | *52,6240* | *13,83* |
| | | | | | *6894,27* | *9,34* | | | *2* | *0,0741* | *0,02* |
| 19 | & С111-1831-2 варіант 1 | Профнастил ПС20 1,15*6 | м2 | 27,6045 | 142,21 | - | 3926 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 20 | & С111-98-9-В3 варіант 4 | Саморіз 5,5*38 | шт | 85 | 1,19 | - | 101 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| 21 | & С111-950Р варіант 1 | Петлі сталеві точені | шт | 8 | 86,85 | - | 695 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 2 | | | | | 54209 | 6326 | 6637 | | 44,14 |
| | | | | | | | | | 2956 | | 14,59 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 54209 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 41246 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 9282 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 4523 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 7,05 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1555 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **58732** | | | | |
| | | **Всього по розділу 2** | | | | | **58732** | | | | |
| | | **Розділ 3. Хвіртка** | | | | | | | | | |
| *22* | *КБ10-36-1* | *Установлення каркаса з брусів* | *м3* | *0,02* | *9830,35* | *71,06* | *197* | *195* | *2* | *67,5290* | *1,35* |
| | | | | | *9759,29* | *27,18* | | | *1* | *0,1485* | - |
| 23 | С112-27 варіант 3 | Брус 50х50 мм | м3 | 0,02 | 8501,66 | - | 170 | - | - | - | - |
| | | | | | - | - | | | - | - | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *24* | *КБ9-47-1* | *Облицювання каркасу стальним профільованим листом* | *100м2* | *0,02* | *7295,75*<br>*6894,27* | *401,48*<br>*165,58* | *146* | *138* | *8*<br>*3* | *52,6240*<br>*1,1714* | *1,05*<br>*0,02* |
| 25 | & С111-1831-2 варіант 1 | Профнастил ПС20 1,15*6 | м2 | 2,1 | 142,21<br>- | -<br>- | 299 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 26 | & С111-98-9-В3 варіант 1 | Саморіз 3,5*55 | шт | 36 | 0,23<br>- | -<br>- | 8 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 27 | & С111-950Р варіант 1 | Петлі сталеві точені | шт | 2 | 86,85<br>- | -<br>- | 174 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| *28* | *ПР13-6359* | *Фарбування пензлем поґрунтованих металевих поверхонь за два рази* | *10 м2* | *0,93* | *697,87*<br>*690,11* | *7,76*<br>*3,86* | *649* | *642* | *7*<br>*4* | *4,4440*<br>*0,0277* | *4,13*<br>*0,03* |
| 29 | С1113-246 варіант 1 | Емаль антикорозійна ПФ-115 | т | 0,002139 | 136999,45<br>- | -<br>- | 293 | - | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| | | ДЕМОНТАЖНІ РОБОТИ | | | | | | | | | |
| *30* | *КР20-12-1 к дем.=0,7* | *(Демонтаж) Монтаж металевих конструкцій огородження 25,3 м* | *1m* | *1,315* | *11079,01*<br>*10903,12* | *171,41*<br>*10,85* | *14569* | *14338* | *225*<br>*14* | *68,3067*<br>*0,0764* | *89,82*<br>*0,1* |
| *31* | *КБ10-36-1 К=0,8* | *Установлення каркаса огорожі з брусів (ДЕМОНТАЖ)* | *м3* | *1,9* | *7807,43*<br>*7807,43* | -<br>- | *14834* | *14834* | -<br>- | *54,0232*<br>- | *102,64*<br>- |
| *32* | *КБ9-47-1 к дем.=0,7* | *(Демонтаж) Облицювання каркасу стальним профільованим листом* | *100м2* | *3,7* | *5107,03*<br>*4825,99* | *281,04*<br>*115,91* | *18896* | *17856* | *1040*<br>*429* | *36,8368*<br>*0,8200* | *136,3*<br>*3,03* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 3 | | | | | 50235 | 48003 | 1282<br>451 | | 335,29<br>3,18 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 50235 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 950 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 48454 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 24848 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 40,48 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 8932 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **75083** | | | | |
| | | **Всього по розділу 3** | | | | | **75083** | | | | |
| | | **Розділ 4. Ворота** | | | | | | | | | |
| *33* | *КБ9-46-1 к дем.=0,7* | *(Демонтаж) Монтаж каркасів воріт* | *m* | *0,416* | *18748,08*<br>*7593,59* | *11148,15*<br>*4971,02* | *7799* | *3159* | *4638*<br>*2068* | *51,0048*<br>*24,5211* | *21,22*<br>*10,2* |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| *34* | *КБ9-47-1* | *(Демонтаж) Облицювання каркасу* | *100м2* | *0,2629* | *4860,04* | *34,05* | *1278* | *1269* | *9* | *36,8368* | *9,68* |
| | *к дем.=0,7* | *стальним профільованим листом* | | | *4825,99* | *6,54* | | | *2* | *0,0519* | *0,01* |
| | | Разом прямі витрати по розділу 4 | | | | | 9077 | 4428 | 4647 | | 30,9 |
| | | | | | | | | | 2070 | | 10,21 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 9077 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 2 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 6498 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 3165 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 4,93 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 1089 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **12242** | | | | |
| | | **Всього по розділу 4** | | | | | **12242** | | | | |
| | | **Розділ 5. Хвіртка** | | | | | | | | | |
| *35* | *КБ10-36-1* | *Установлення каркаса з брусів* | *м3* | *0,02* | *7807,43* | - | *156* | *156* | - | *54,0232* | *1,08* |
| | *К=0,8* | *(ДЕМОНТАЖ)* | | | *7807,43* | - | | | - | - | - |
| *36* | *КБ9-47-1* | *(Демонтаж) Облицювання каркасу* | *100м2* | *0,02* | *5107,03* | *281,04* | *102* | *97* | *5* | *36,8368* | *0,74* |
| | *к дем.=0,7* | *стальним профільованим листом* | | | *4825,99* | *115,91* | | | *2* | *0,8200* | *0,02* |
| 37 | С1545-104 (зворотні матеріали) | Брухт металевий (зворотні матеріали) | т | 1,731 | 6533,87 - | - - | 11310 | - | - - | - - | - - |
| | | Разом прямі витрати по розділу 5 | | | | | 258 | 253 | 5 | | 1,82 |
| | | | | | | | | | 2 | | 0,02 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 258 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 255 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 133 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 0,22 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 49 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **391** | | | | |
| | | Вартість зворотних матеріалів, грн. | | | | | 11310 | | | | |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Всього по розділу 5** | | | | | **391** | | | | |
| | | Разом прямі витрати по кошторису | | | | | 275394 | 144577 | 14843<br>6185 | | 995,25<br>32,9 |
| | | Разом будівельні роботи, грн. | | | | | 275394 | | | | |
| | | в тому числі: | | | | | | | | | |
| | | вартість матеріалів, виробів та комплектів, грн. | | | | | 115974 | | | | |
| | | всього заробітна плата, грн. | | | | | 150762 | | | | |
| | | Загальновиробничі витрати, грн. | | | | | 76391 | | | | |
| | | трудомісткість в загальновиробничих витратах, люд.год. | | | | | 123,25 | | | | |
| | | заробітна плата в загальновиробничих витратах, грн. | | | | | 27196 | | | | |
| | | **Всього будівельні роботи, грн.** | | | | | **351785** | | | | |
| | | Вартість зворотних матеріалів, грн. | | | | | 11310 | | | | |
| | | **Всього по кошторису** | | | | | **351785** | | | | |
| | | **Кошторисна трудомісткість, люд.год.** | | | | | **1151,4** | | | | |
| | | **Кошторисна заробітна плата, грн.** | | | | | **177958** | | | | |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-03/АР**

ліфти та підйомники

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 1169,179 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | & 1906-15005-55 | Електрична пасажирська платформа Gen2-Home, в/п 385 кг на 2 зупинки, 0.15 м/с виробник - OTIS Іспанія; ( маса=0,53) | шт | 1 | 1125000,00 | 1125000 |
| | | **Разом** | | | | **1125000** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 44179 |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **1169179** |

Склав _____ Т.І. Семешко
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко
*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

**Локальний кошторис на придбання устаткування, меблів та інвентарю № 02-01-06/ТХ**

технологічні рішення

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

Основа: креслення (специфікації ) № відомості тощо
Кошторисна вартість 835,697 тис. грн.
Складений за поточними цінами станом на “13 лютого” 2025 р.

| № Ч.ч. | Документ, що обґрунтовує ціну | Найменування і характеристика устаткування, меблів та інвентарю, маса одиниці устаткування | Одиниця виміру | Кількість | Вартість одиниці, грн. | Загальна вартість, грн. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | **Розділ 1. Воєнний час** | | | | |
| 1 | & 560103-4050-50 варіант 1 | Вішалка гардеробна одностороння, довжина 2200 мм, з нішею/крючком для обуві; ( маса=0,01) | шт. | 2 | 9583,33 | 19167 |
| 2 | & 560103-4050-50 варіант 2 | Вішалка гардеробна одностороння, довжина 1500 мм, з нішею/крючком для обуві; ( маса=0,01) | шт. | 4 | 7083,33 | 28333 |
| 3 | & 560103-1-803-104 варіант 1 | Вішалка гардеробна двостороння, довжина 2500 мм, з нішею/крючком для обуві; ( маса=0,02) | шт | 6 | 10833,33 | 65000 |
| 4 | & 560103-1-803-54 варіант 1 | Лава без спинки, 1100 x 300 x 460 мм ; ( маса=0,01) | шт | 4 | 1333,33 | 5333 |
| 5 | & 560103-1-803-96 варіант 1 | Шафа медична одностулкова, 500x400x1610 мм, ШМ-1; ( маса=0,01) | шт | 1 | 11400,00 | 11400 |
| 6 | & 560103-1-803-96 варіант 2 | Шафа платяна 600 x 400 x 1610 мм, біла, ЛДСП; ( маса=0,01) | шт | 1 | 1500,00 | 1500 |
| 7 | & 560110-А-101 варіант 1 | Кушетка оглядова медична 1900 x 580 x 650 мм; ( маса=0,02) | шт | 1 | 2833,33 | 2833 |
| 8 | & 560110-222-253 варіант 1 | Столик маніпуляційний, СМ-3-2, , 660 x 430 x 900 мм білий/скло; ( маса=0,01) | шт | 1 | 5000,00 | 5000 |
| 9 | & 56011-1-126 варіант 1 | Стіл письмовий 1200 x 600 x 740 мм, білий, ЛДСП; ( маса=0,01) | шт | 3 | 2583,33 | 7750 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | & 560110-А-124 варіант 2 | Холодильна шафа дводверна TECNODOM AF14PKMTN; Нержавіюча сталь, 0°...+10°, 0.57 Вт, Електронне управління, 1400л., 1420x800x2030мм, Самозакривні двері з доводчиком; ( маса=0,023) | шт | 1 | 100416,67 | 100417 |
| 11 | & 560110-222-472 варіант 1 | Стіл виробничий фасувально-розділочний 1000 x 600 x 750 мм з шафою; покриття нерж сталь; ( маса=0,01) | шт | 1 | 9366,67 | 9367 |
| 12 | & 560110-222-472 варіант 2 | Стіл виробничий хлібний 800 x 600 x 750 мм з шафою для зберінаггя хліба, покриття нерж сталь; ( маса=0,01) | шт | 1 | 8166,67 | 8167 |
| 13 | & 560103-4050-3 варіант 1 | Стелаж виробничий, 4 полиці- нерж ; 1000 x 600 x 1800 мм; ( маса=0,00056) | шт. | 1 | 6125,00 | 6125 |
| 14 | & 560110-2023-А-5 варіант 1 | Ванна мийна двосекційна з гнучким змішувачем 800 x 700 x 850, нерж сталь, ванна 400x400 x2шт ,з гнучким змішувачем з нерж; ( маса=0,001) | шт | 1 | 12416,67 | 12417 |
| 15 | & 560110-222-472 варіант 3 | Стіл виробничий /сушарка 1000 x 700 x 850, нерж сталь, з полицею, з сушаркою; ( маса=0,01) | шт | 1 | 7333,33 | 7333 |
| 16 | & 560110-222-472 варіант 4 | Стіл /сушарка з ванною мийною двосекційною 800 x 700 x 850, нерж сталь, ванна 400x400 x2шт, сушарка; ( маса=0,01) | шт | 1 | 8166,67 | 8167 |
| 17 | & 560110-222-472 варіант 5 | Стіл виробничий для брудного посуду 800 x 700 x 850 мм з шафою; покриття нерж сталь; ( маса=0,01) | шт | 1 | 4750,00 | 4750 |
| 18 | & 560110-222-472 варіант 6 | Роздавальна лінія з мармітом та мийкою лінія з направляючими для підносів 4500(+1600)x700(500)x 900: прилавок під холодильне обладнання702x700x900, прилавок роздатковий з 2-ма полицями, прилавок з врізним 3-хкомфорочним мармітом 1200x700x330 з емкостями, прилавок боковий 1600x600x900 для брудного посуду з мийкою 400x400, відкідна дверця 600x700; ( маса=0,01) | шт | 1 | 55000,00 | 55000 |
| 19 | & 560110-222-169 варіант 1 | Прилавок для електроприладів з шафою 900 x 600 x 900, столешня нерж сталь, дверцята купе.; ( маса=0,0185) | шт | 1 | 8250,00 | 8250 |
| 20 | & 560110-А-124 варіант 3 | Вітрина холодильна настільна GoodFood RTW195L, 195 л., з 3-ма полицями, 88x56,8x88,6, нерж сталь, скло, 0...+12 °C; ( маса=0,023) | шт | 1 | 31750,00 | 31750 |
| 21 | & 560110-А-123 варіант 1 | Мікрохвильова піч (НВЧ), об'єм камери 23 л, 489 x 392 x 275 мм, Samsung MG23F302TAS/UA; ( маса=0,013) | шт | 1 | 5665,83 | 5666 |
| 22 | & 560110-222-255-1УА варіант 1 | Кипятильник-чаєроздатчик електричний, об'єм 36 л, 500 x 420 x 500 мм, 2,75 кВт, 220В, 1Ф, R16 Remta; ( маса=0,007) | шт | 1 | 7783,33 | 7783 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | & 560110-222-255-1УА варіант 2 | Кип'ятильник електричний WB30DW WB30DW підвійна стінка Корпус та кришка з неіржавіючої сталі. Об'єм 25 л. Подвійна стінка. ; ( маса=0,007) | шт | 1 | 3666,67 | 3667 |
| 24 | & 560110-А-122 | Електрочайник, 203 х 263 х 180 мм, BRAUN WK 300; ( маса=0,0014) | шт | 1 | 1665,83 | 1666 |
| 25 | & 56011-1-38 варіант 1 | Стіл обідній 1100*55*75; ( маса=0,01) | шт | 4 | 3000,00 | 12000 |
| 26 | & 56011-1-38 варіант 2 | Стіл обідній (початкові класи) 6 місний; ( маса=0,01) | шт | 5 | 4000,00 | 20000 |
| 27 | & 560110-2023-А-10 варіант 1 | Стілець високий Grand напівбарний стілець чорний, високий, від підлоги 65см; ( маса=0,001) | шт | 1 | 3776,67 | 3777 |
| 28 | & 560103-3891-53 варіант 2 | Шафа для сортування мусору Keter/Kis SPLIT Premium 240623, 68x39x92 см, сіра; ( маса=0,00056) | шт. | 2 | 3316,67 | 6633 |
| 29 | & 560110-А-124 варіант 1 | Кулер для води напольного типу, з нагрівом та охолодженням, 340 х 350 х 1040 мм, 0,55 кВт, Family WBF 1000LA; ( маса=0,023) | шт | 2 | 10000,00 | 20000 |
| 30 | & 560103-4050-7 варіант 2 | Візок транспортувальний 1000*500*1000, нержавіюча сталь, 3 полиці. Колеса 2+2 з тормозом; ( маса=0,00056) | шт. | 1 | 6725,00 | 6725 |
| 31 | & 560110-А-122 варіант 1 | Термос для транспортування харчових продуктів 20л неіржавна сталь, кришка з прокладкою на замках, пластмасова основа, ергономічні ручки для перенесення, можливість штабелювання; ( маса=0,0014) | шт | 4 | 9166,67 | 36667 |
| 32 | & 560110-А-122 варіант 2 | Термос для транспортування харчових продуктів 15 нержавна сталь, кришка з прокладкою на замках, пластмасова основа, ергономічні ручки для перенесення, можливість штабелювання; ( маса=0,0014) | шт | 4 | 7500,00 | 30000 |
| 33 | & 560110-А-122 варіант 3 | Термос для транспортування харчових продуктів 10л нержавна сталь, кришка з прокладкою на замках, пластмасова основа, ергономічні ручки для перенесення, можливість штабелювання; ( маса=0,0014) | шт | 2 | 7333,33 | 14667 |
| 34 | & 560103-3891-53 варіант 1 | Шафа для прибирального інвентарю і деззасобів; 500 х 500 х 1850 мм ШМХ-500/1 УХЛ-МАШ; ( маса=0,00056) | шт. | 3 | 4437,50 | 13313 |
| 35 | & 560103-1-803-20 варіант 3 | Дзеркало акрилове настінне; ( маса=0,01) | шт | 9 | 666,67 | 6000 |
| 36 | & 560103-1-803-20 варіант 2 | Електросушарка для рук автоматична 192 х 130 х 260 мм, 1,8 кВт, 220В, Trento; ( маса=0,01) | шт | 4 | 2500,00 | 10000 |
| 37 | & 560110-222-254 варіант 1 | Бак для сміття з двома пластиковими колесами, сірий, кришка відкидна, об'єм 110 л, 540 х 496 х 852 мм, Prosperplast Wheeler; ( маса=0,0045) | шт | 5 | 2250,00 | 11250 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 38 | & 560103-4050-7 варіант 1 | Візок для професійного прибирання приміщень на два відра 25 л, з віджимом; 900 x 450 x 800 мм CK756S; ( маса=0,00056) | шт. | 3 | 2833,33 | 8500 |
| 39 | & 560110-2023-А-5 варіант 2 | Відро з педальною кришкою; ( маса=0,001) | шт | 8 | 1550,00 | 12400 |
| 40 | & 560110-2023-А-5 варіант 3 | Діспенсер для туалетного паперу; ( маса=0,001) | шт | 18 | 550,00 | 9900 |
| 41 | & 560110-2023-А-5 варіант 4 | Дозатор для р/мила; ( маса=0,001) | шт | 7 | 350,00 | 2450 |
| 42 | & 560110-2023-А-5 варіант 5 | Годинник настінний 3Д; ( маса=0,001) | шт | 2 | 600,00 | 1200 |
| 43 | & 560110-4034-137 варіант 8 | Пуфи в початкову школу кругл.; ( маса=0,004) | шт | 6 | 1666,67 | 10000 |
| 44 | & 560110-4034-137 варіант 9 | Пуфи в початкову школу прямокут.; ( маса=0,004) | шт | 5 | 1666,67 | 8333 |
| 45 | & 560110-4034-137 варіант 10 | Диван-софа; 1400 x 750 x 850 мм; ( маса=0,004) | шт | 12 | 7666,67 | 92000 |
| 46 | & 560110-4034-137 варіант 11 | Стілець офісний пластиковий; ( маса=0,004) | шт | 25 | 950,00 | 23750 |
| 47 | & 56011-1-126 варіант 2 | Шаховий стіл ; ( маса=0,01) | шт | 1 | 5000,00 | 5000 |
| 48 | & 560103-1-803-54 варіант 2 | Мати; ( маса=0,01) | шт | 10 | 1750,00 | 17500 |
| | | Разом по розділу 1 | | | | 798906 |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 31375 |
| | Порядок, п. 3. 14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 773778 | 0,007 | 5416 |
| | | **Всього по розділу 1** | | | | **835697** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | **Разом** | | | | **798906** |
| | | Транспортні та заготівельно-складські витрати | | | | 31375 |
| | Порядок, п. 3. 14 | Витрати зі складання і розташування устаткування, що не монтується, меблів та інвентарю ( будівельні роботи ) | грн. | 773778 | 0,007 | 5416 |
| | | **Всього вартість устаткування** | | | | **830281** |
| | | **Всього вартість будівельних робіт** | | | | **5416** |
| | | **Всього по кошторису** | | | | **835697** |

Склав _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[посада, підпис ( ініціали, прізвище )]*

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 01-01

на будівництво : Підготовлення території буівництва

| | |
|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 13,121 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 0,02069 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 3,917 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 13 лютого 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 01-01-01 | на підготовлення території буівництва за кресленням ГП | 13,121 | - | 13,121 | 0,02069 | 3,917 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Всього: | 13,121 | - | 13,121 | 0,02069 | 3,917 | - |

Головний інженер проєкту ( Головний архітектор проєкту) _____ Шаповалова С.А.
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____ Т.І. Семешко
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**
**до об`єктного кошторису № 01-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 01-01-01 | підготовлення території буівництва за кресленням ГП | -<br>- | -<br>- | 0,01847<br>3,429 | -<br>- | -<br>- | 0,01847<br>3,429 | 0,00222<br>0,488 | 0,02069<br>3,917 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Разом : | -<br>- | -<br>- | 0,01847<br>3,429 | -<br>- | -<br>- | 0,01847<br>3,429 | 0,00222<br>0,488 | 0,02069<br>3,917 |

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 02-01

на будівництво : Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

| | | |
|---|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 75939,039 | тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 73,34583 | тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 11101,719 | тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | | |
| Будівельні обсяги | | |

Складений за поточними цінами станом на 13 лютого 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 02-01-01/АР | на архітектурні рішення | 17184,955 | - | 17184,955 | 17,49243 | 2557,531 | - |
| 2 | 02-01-02/АР | на ліфти та підйомники | 132,678 | - | 132,678 | 0,58882 | 89,943 | - |
| 3 | 02-01-03/АР | на придбання устаткування ліфти та підйомники | - | 1169,179 | 1169,179 | - | - | - |
| 4 | 02-01-04/ЗДІ | на заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення | 70,364 | - | 70,364 | 0,04806 | 7,011 | - |
| 5 | 02-01-05/ТХ | на технологічні рішення | 1,559 | - | 1,559 | 0,00792 | 1,132 | - |
| 6 | 02-01-06/ТХ | на придбання устаткування технологічні рішення | 5,416 | 830,281 | 835,697 | - | - | - |
| 7 | 02-01-07/КБ 1 | на конструкції залізобетонні. нульовий цикл | 37923,609 | - | 37923,609 | 39,24088 | 6102,095 | - |
| 8 | 02-01-08/КБ 2 | на конструкції залізобетонні. перекриття монолітні | 4963,74 | - | 4963,74 | 2,38328 | 370,234 | - |
| 9 | 02-01-09/КБ 3 | на конструкції залізобетонні. сходи монолітні | 140,884 | - | 140,884 | 0,08710 | 12,631 | - |
| 10 | 02-01-010/ОВ | на опалення та вентиляція | 1851,289 | 2098,483 | 3949,772 | 2,15414 | 301,322 | - |
| 11 | 02-01-011/АОВ | на автоматизація систем вентиляції | 32,109 | - | 32,109 | 0,06364 | 8,833 | - |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 02-01-012/ВК | на водопровід та каналізація | 765,118 | 544,12 | 1309,238 | 1,02136 | 151,088 | - |
| 13 | 02-01-013/ЕМ | на силове електрообладнання | 1352,997 | 755,569 | 2108,566 | 1,92773 | 265,995 | - |
| 14 | 02-01-014/ЕО | на електроосвітлення | 1051,502 | 12,131 | 1063,633 | 1,96795 | 274,285 | - |
| 15 | 02-01-015/СПС-СО | на система пожежної сигналізації. система керування евакуюванням | 447,958 | 85,801 | 533,759 | 1,36502 | 220,011 | - |
| 16 | 02-01-016/СКМ | на структуровані кабельні мережі | 79,459 | 58,278 | 137,737 | 0,15030 | 23,615 | - |
| 17 | 02-01-017/СЗ | на системи зв’язку | 30,968 | 49,139 | 80,107 | 0,09152 | 14,829 | - |
| 18 | 02-01-018/ОС | на охоронна сигналізація | 28,383 | 31,529 | 59,912 | 0,12511 | 20,972 | - |
| 19 | 02-01-019/ВС | на відеоспостереження | 106,598 | 99,487 | 206,085 | 0,29580 | 50,271 | - |
| 20 | 02-01-020/З | на система контролю загазованості | 94,04 | 36,436 | 130,476 | 0,29038 | 43,83 | - |
| 21 | 02-01-021/СПДЗ | на система протидимного захисту | 772,649 | 256,815 | 1029,464 | 1,26451 | 180,346 | - |
| 22 | 02-01-022/АСПДЗ | на автоматика систем протидимного захисту | 229,431 | 138,192 | 367,623 | 0,69660 | 98,237 | - |
| 23 | 02-01-023/СКУД | на система контролю й управління доступом | 50,438 | 45,653 | 96,091 | 0,09937 | 14,661 | - |
| 24 | 02-01-024 | на конструкції залізобетонні. прив'язка | 1943,952 | - | 1943,952 | 1,36959 | 200,116 | - |
| 25 | 02-01-025/АР | на архітектурні рішення. прив'язка | 467,85 | - | 467,85 | 0,61432 | 92,731 | - |
| -- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Всього: | 69727,946 | 6211,093 | 75939,039 | 73,34583 | 11101,719 | - |

Головний інженер проєкту
( Головний архітектор проєкту) _____ Шаповалова С.А.
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав _____ Т.І. Семешко

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

# ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ
## до об`єктного кошторису № 02-01

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 02-01-01/АР | архітектурні рішення | 15,19721<br>2080,336 | -<br>- | 0,43253<br>66,168 | -<br>- | -<br>- | 15,62974<br>2146,504 | 1,86269<br>411,027 | 17,49243<br>2557,531 |
| 02-01-02/АР | ліфти та підйомники | -<br>- | 0,41074<br>57,128 | 0,08460<br>13,515 | -<br>- | 0,05000<br>- | 0,54534<br>80,301 | 0,04348<br>9,642 | 0,58882<br>89,943 |
| 02-01-03/АР | придбання устаткування ліфти та підйомники | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-04/ЗДІ | заходи для забезпечення потреб маломобільних груп населення | 0,03996<br>5,515 | 0,00315<br>0,407 | 0,00003<br>0,006 | -<br>- | -<br>- | 0,04314<br>5,928 | 0,00492<br>1,083 | 0,04806<br>7,011 |
| 02-01-05/ТХ | технологічні рішення | 0,00256<br>0,364 | 0,00457<br>0,599 | 0,00007<br>0,01 | -<br>- | -<br>- | 0,00720<br>0,973 | 0,00072<br>0,159 | 0,00792<br>1,132 |
| 02-01-06/ТХ | придбання устаткування технологічні рішення | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- | -<br>- |
| 02-01-07/КБ1 | конструкції залізобетонні. нульовий цикл | 15,65730<br>2082,823 | -<br>- | 5,81871<br>955,854 | 13,56049<br>2135,659 | -<br>- | 35,03650<br>5174,336 | 4,20438<br>927,759 | 39,24088<br>6102,095 |
| 02-01-08/КБ2 | конструкції залізобетонні. перекриття монолітні | 1,67634<br>240,346 | -<br>- | 0,45159<br>73,545 | -<br>- | -<br>- | 2,12793<br>313,891 | 0,25535<br>56,343 | 2,38328<br>370,234 |
| 02-01-09/КБ3 | конструкції залізобетонні. сходи монолітні | 0,07152<br>9,584 | -<br>- | 0,00625<br>0,988 | -<br>- | -<br>- | 0,07777<br>10,572 | 0,00933<br>2,059 | 0,08710<br>12,631 |
| 02-01-010/ОВ | опалення та вентиляція | 1,78133<br>233,242 | 0,13063<br>18,11 | 0,04467<br>6,389 | -<br>- | -<br>- | 1,95663<br>257,741 | 0,19751<br>43,581 | 2,15414<br>301,322 |
| 02-01-011/АОВ | автоматизація систем вентиляції | -<br>- | 0,05567<br>7,228 | 0,00236<br>0,362 | -<br>- | -<br>- | 0,05803<br>7,59 | 0,00561<br>1,243 | 0,06364<br>8,833 |

| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02-01-012/ВК | водопровід та каналізація | 0,80875<br>114,222 | 0,06194<br>8,244 | 0,05724<br>8,009 | -<br>- | -<br>- | 0,92793<br>130,475 | 0,09343<br>20,613 | 1,02136<br>151,088 |
| 02-01-013/ЕМ | силове електрообладнання | 0,19271<br>21,864 | 1,51176<br>198,058 | 0,04876<br>7,569 | -<br>- | -<br>- | 1,75323<br>227,491 | 0,17450<br>38,504 | 1,92773<br>265,995 |
| 02-01-014/ЕО | електроосвітлення | -<br>- | 1,75438<br>229,725 | 0,03958<br>6,165 | -<br>- | -<br>- | 1,79396<br>235,89 | 0,17399<br>38,395 | 1,96795<br>274,285 |
| 02-01-015/СПС-СО | система пожежної сигналізації.<br>система керування евакуюванням | -<br>- | 0,77397<br>101,911 | 0,00943<br>1,464 | -<br>- | 0,47047<br>- | 1,25387<br>195,276 | 0,11115<br>24,735 | 1,36502<br>220,011 |
| 02-01-016/СКМ | структуровані кабельні мережі | -<br>- | 0,11167<br>15,752 | 0,00314<br>0,476 | -<br>- | 0,02300<br>- | 0,13781<br>20,834 | 0,01249<br>2,781 | 0,15030<br>23,615 |
| 02-01-017/СЗ | системи зв’язку | -<br>- | 0,05965<br>8,326 | 0,00121<br>0,187 | -<br>- | 0,02300<br>- | 0,08386<br>13,119 | 0,00766<br>1,71 | 0,09152<br>14,829 |
| 02-01-018/ОС | охоронна сигналізація | -<br>- | 0,06240<br>8,7 | 0,00020<br>0,028 | -<br>- | 0,05254<br>- | 0,11514<br>18,769 | 0,00997<br>2,203 | 0,12511<br>20,972 |
| 02-01-019/ВС | відеоспостереження | -<br>- | 0,17097<br>24,847 | 0,00353<br>0,552 | -<br>- | 0,09700<br>- | 0,27150<br>44,824 | 0,02430<br>5,447 | 0,29580<br>50,271 |
| 02-01-020/З | система контролю загазованості | -<br>- | 0,22351<br>30,488 | 0,00510<br>0,805 | -<br>- | 0,03713<br>- | 0,26574<br>38,389 | 0,02464<br>5,441 | 0,29038<br>43,83 |
| 02-01-021/СПДЗ | система протидимного захисту | 1,06380<br>143,282 | -<br>- | 0,09253<br>13,195 | -<br>- | -<br>- | 1,15633<br>156,477 | 0,10818<br>23,869 | 1,26451<br>180,346 |
| 02-01-022/АСПДЗ | автоматика систем протидимного захисту | -<br>- | 0,61808<br>82,025 | 0,01894<br>3,064 | -<br>- | -<br>- | 0,63702<br>85,089 | 0,05958<br>13,148 | 0,69660<br>98,237 |
| 02-01-023/СКУД | система контролю й управління доступом | 0,00272<br>0,413 | 0,07769<br>10,826 | 0,00933<br>1,334 | -<br>- | 0,00124<br>- | 0,09098<br>12,81 | 0,00839<br>1,851 | 0,09937<br>14,661 |
| 02-01-024 | конструкції залізобетонні.<br>прив'язка | 1,08804<br>145,233 | -<br>- | 0,13481<br>22,502 | -<br>- | -<br>- | 1,22285<br>167,735 | 0,14674<br>32,381 | 1,36959<br>200,116 |
| 02-01-025/АР | архітектурні рішення. прив'язка | 0,53268<br>75,877 | -<br>- | 0,01628<br>2,429 | -<br>- | -<br>- | 0,54896<br>78,306 | 0,06536<br>14,425 | 0,61432<br>92,731 |

| 1 | 2 | 3/4 | 5/6 | 7/8 | 9/10 | 11/12 | 13/14 | 15/16 | 17/18 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | Разом : | 38,11492<br>5153,101 | 6,03078<br>802,374 | 7,28089<br>1184,616 | 13,56049<br>2135,659 | 0,75438<br>- | 65,74146<br>9423,32 | 7,60437<br>1678,399 | 73,34583<br>11101,719 |

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 04-01

на будівництво : Електропостачання. встановлення дизельного генератора

Кошторисна вартість об`єкта 1463,548 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,92419 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 290,488 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 лютого 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 04-01-01/ЕП.ДГ | на електропостачання. встановлення дизельного генератора | 685,153 | 778,395 | 1463,548 | 1,92419 | 290,488 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Всього: | 685,153 | 778,395 | 1463,548 | 1,92419 | 290,488 | - |

Головний інженер проєкту ( Головний архітектор проєкту) _____ Шаповалова С.А.
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____ Т.І. Семешко
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**
**до об`єктного кошторису № 04-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 04-01-01/ЕП.ДГ | електропостачання. встановлення дизельного генератора | 0,93046<br>127,772 | 0,67007<br>97,997 | 0,14543<br>25,386 | -<br>- | -<br>- | 1,74596<br>251,155 | 0,17823<br>39,333 | 1,92419<br>290,488 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | Разом : | 0,93046<br>127,772 | 0,67007<br>97,997 | 0,14543<br>25,386 | -<br>- | -<br>- | 1,74596<br>251,155 | 0,17823<br>39,333 | 1,92419<br>290,488 |

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 05-01

на будівництво : Автомобільні проїзди

Кошторисна вартість об`єкта 1279,134 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 1,50507 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 212,916 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 лютого 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 05-01-01/ГП | на автомобільні проїзди | 1279,134 | - | 1279,134 | 1,50507 | 212,916 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Всього: | 1279,134 | - | 1279,134 | 1,50507 | 212,916 | - |

Головний інженер проєкту ( Головний архітектор проєкту) _____ Шаповалова С.А.
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____ Т.І. Семешко
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**
**до об`єктного кошторису № 05-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 05-01-01/ГП | автомобільні проїзди | 0,97850<br>117,576 | -<br>- | 0,17125<br>28,642 | 0,18535<br>29,19 | -<br>- | 1,33510<br>175,408 | 0,16997<br>37,508 | 1,50507<br>212,916 |
| - | Разом : | 0,97850<br>117,576 | -<br>- | 0,17125<br>28,642 | 0,18535<br>29,19 | -<br>- | 1,33510<br>175,408 | 0,16997<br>37,508 | 1,50507<br>212,916 |

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

**ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 06-01**

на будівництво : Зовнішні мережі водопостачання та каналізації

Кошторисна вартість об`єкта 619,241 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 0,95492 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 140,301 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 лютого 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 06-01-01 | на мережі водопроводу та каналізації | 593,104 | 26,137 | 619,241 | 0,95492 | 140,301 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Всього: | 593,104 | 26,137 | 619,241 | 0,95492 | 140,301 | - |

Головний інженер проєкту ( Головний архітектор проєкту) _____ Шаповалова С.А.
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Склав _____ Т.І. Семешко
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**
**до об`єктного кошторису № 06-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 06-01-01 | мережі водопроводу та каналізації | 0,61926<br>81,216 | 0,00176<br>0,258 | 0,19927<br>32,442 | 0,05256<br>8,279 | -<br>- | 0,87285<br>122,195 | 0,08207<br>18,106 | 0,95492<br>140,301 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Разом : | 0,61926<br>81,216 | 0,00176<br>0,258 | 0,19927<br>32,442 | 0,05256<br>8,279 | -<br>- | 0,87285<br>122,195 | 0,08207<br>18,106 | 0,95492<br>140,301 |

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

## ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 07-01

на будівництво : Благоустрій

Кошторисна вартість об`єкта 1538,619 тис.грн.
Кошторисна трудомісткість 3,39393 тис.люд.год.
Кошторисна заробітна плата 452,659 тис.грн.
Вимірник одиничної вартості
Будівельні обсяги

Складений за поточними цінами станом на 13 лютого 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 07-01-01/ГП | на улаштування покриття | 1526,148 | 12,471 | 1538,619 | 3,39393 | 452,659 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Всього: | 1526,148 | 12,471 | 1538,619 | 3,39393 | 452,659 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | - | - | 1,633 | - | - | - |

Головний інженер проєкту _____ Шаповалова С.А.
( Головний архітектор проєкту)
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав _____ Т.І. Семешко

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**
**до об`єктного кошторису № 07-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 07-01-01/ГП | улаштування покриття | 2,96159<br>364,716 | -<br>- | 0,08523<br>13,546 | 0,03484<br>5,487 | -<br>- | 3,08166<br>383,749 | 0,31227<br>68,91 | 3,39393<br>452,659 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | Разом : | 2,96159<br>364,716 | -<br>- | 0,08523<br>13,546 | 0,03484<br>5,487 | -<br>- | 3,08166<br>383,749 | 0,31227<br>68,91 | 3,39393<br>452,659 |

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко

Нове будівництво протирадіаційного укриття КЗ "ЗОЛ "Захисник" ЗОР за адресою: м. Запоріжжя, вул. Володимира Мономаха, 87-А

**ОБ`ЄКТНИЙ КОШТОРИС № 08-01**

на будівництво : Тимчасове огородження

| | |
|---|---|
| Кошторисна вартість об`єкта | 351,785 тис.грн. |
| Кошторисна трудомісткість | 1,15140 тис.люд.год. |
| Кошторисна заробітна плата | 177,958 тис.грн. |
| Вимірник одиничної вартості | |
| Будівельні обсяги | |

Складений за поточними цінами станом на 13 лютого 2025 р.

| № Ч.ч | Номери кошторисів і кошторисних розрахунків | Найменування робіт і витрат | Кошторисна вартість, тис.грн. | | | Кошторисна трудомісткість, тис. люд.год. | Кошторисна заробітна плата, тис. грн. | Показники одиничної вартості |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | будівельних робіт | устаткування, меблів та інвентарю | всього | | | |
| 1 | 08-01-01 | на огородження майданчика | 351,785 | - | 351,785 | 1,15140 | 177,958 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Всього: | 351,785 | - | 351,785 | 1,15140 | 177,958 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | | Зворотні суми (підсумок зворотних сум, визначених у локальних кошторисах) : | - | - | 11,31 | - | - | - |

Головний інженер проєкту _____ Шаповалова С.А.
( Головний архітектор проєкту)
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Керівник _____
*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

Склав _____ Т.І. Семешко

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

Перевірив _____ Т.І. Семешко

*[підпис, ( ініціали, прізвище )]*

**ВІДОМІСТЬ ТРУДОМІСТКОСТІ І ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ**
**до об`єктного кошторису № 08-01**

| Номери локальних кошторисів | Найменування локальних кошторисів | Робітники-будівельники | Робітники-монтажники | Робітники, зайняті на керуванні та обслуговуванні машин | Роботи по перевезенню ґрунту і будівельного сміття | Пусконалагоджувальний персонал | Разом прямі витрати | Загальновиробничі витрати | Разом кошторисні витрати |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Трудомісткість, тис. люд.год. | | | | | | | |
| | | Заробітна плата, тис. грн. | | | | | | | |
| 08-01-01 | огородження майданчика | 0,99525<br>144,577 | -<br>- | 0,03290<br>6,185 | -<br>- | -<br>- | 1,02815<br>150,762 | 0,12325<br>27,196 | 1,15140<br>177,958 |
| - | Разом : | 0,99525<br>144,577 | -<br>- | 0,03290<br>6,185 | -<br>- | -<br>- | 1,02815<br>150,762 | 0,12325<br>27,196 | 1,15140<br>177,958 |

Склав _____ Т.І. Семешко

Перевірив _____ Т.І. Семешко